



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

駅館川農地整備事業

中山1工区区画整理(その4)工事

積算書

(第1回変更)

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(144,000,000) 146,050,000	
・工事原価			(123,439,000) 68,359,000	
純工事費			(86,289,000) 48,694,000	
・直接工事費			(73,629,000) 40,787,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(73,629,000) 35,365,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(0) 5,422,000	
・間接工事費			(49,810,000) 27,572,000	
・共通仮設費			(12,660,000) 7,907,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費~営繕費等			(9,834,000) 5,177,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(0) 152,000	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(0) 10,000	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(2,085,000) 2,113,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(741,000) 455,000	
・現場環境改善費(率計上)			(741,000) 455,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(37,150,000) 19,665,000	
・現場管理費(率計上)			(37,150,000) 19,665,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(20,561,000) 12,262,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(0) 65,429,000	
支給品費			(25,403,000) 5,905,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			(25,403,000) 5,905,000	
支給品費(直工)			(25,403,000) 5,905,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(0) 85,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

運搬費-営繕費等	
$B \times C \times D$	5,177,000
B = 今回対象金額	46,692,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	9,834,000
C2 = 変更前の対象金額	99,032,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	11.11%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	9.95%
現場環境改善費(率計上)	
$B \times C \times D$	455,000
B = 今回対象金額	46,607,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	741,000
C2 = 変更前の対象金額	99,032,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.98%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.75%
現場管理費(率計上)	
$B' \times C \times D$	19,665,000
B' = 今回対象金額	54,599,000
B = 率算定対象金額	54,609,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	37,150,000
C2 = 変更前の対象金額	111,692,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	36.06%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	33.30%
C2' = 変更前の率算定対象金額	111,712,000
一般管理費等	
$B \times C \times D$	12,262,000
B = 今回対象金額	68,359,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	20,561,000
C2 = 変更前の対象金額	123,439,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	17.92%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	16.64%

事業名 駅館川農地整備事業				
工事名 中山1工区区画整理（その4）工事（第1回変更）				
工事別工事名:中山1工区区画整理（その4）工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(73,629,000) 35,365,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(73,629,000) 35,365,000	
・基盤工	1.000	式	(927,000) 2,757,000	
・・造成土工	1.000	式	(688,000) 602,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(239,000) 168,000	
・・建設発生土処理工 板場3工区8番ほ場	1.000	式	(0) 1,987,000	
・表土工	1.000	式	(0) 2,168,000	
・・表土工	1.000	式	(0) 2,168,000	
・法面工	1.000	式	(339,000) 140,000	
・・植生工	1.000	式	(339,000) 140,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(1,504,000) 11,000	
・・構造物取壊工	1.000	式	(1,504,000) 11,000	
・畑面工	1.000	式	(15,260,000) 6,669,000	
・・畑面工	1.000	式	(8,244,000) 3,758,000	
・・堆肥運搬	1.000	式	(0) 137,000	
・・暗渠排水溝	1.000	式	(6,340,000) 2,297,000	
・・畑面工試験土工	1.000	式	(676,000) 477,000	
・道路工	1.000	式	(8,098,000) 1,574,000	
・・道路土工	1.000	式	(461,000) 515,000	
・・支線道路舗装工 アスファルト舗装	1.000	式	(991,000) 0	
・・耕作道路舗装工 アスファルト舗装	1.000	式	(5,483,000) 1,059,000	
・・安全施設工	1.000	式	(392,000) 0	
・・進入路工	1.000	式	(771,000) 0	
・排水路工	1.000	式	(37,298,000) 15,722,000	
・・排水路工	1.000	式	(37,298,000) 15,722,000	
・防災施設工	1.000	式	(995,000) 525,000	
・・沈砂池工	1.000	式	(222,000) 0	
・・放流水路	1.000	式	(773,000) 525,000	
・管水路工	1.000	式	(9,208,000) 0	
・・作業土工	1.000	式	(319,000) 0	
・・管体基礎工 砂基礎	1.000	式	(420,000) 0	
・・管体工（3ブロック） （支線水路）VH	1.000	式	(2,188,000) 0	
・・弁類設置工 3-2号制水弁工	1.000	式	(55,000) 0	

事業名 駅館川農地整備事業				
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
・弁類保護工 3-2号制水弁工	1.000	式	(55,000) 0	
・弁類設置工 支線水路(3-2号空気弁)	1.000	式	(135,000) 0	
・弁類保護工 3-2号空気弁	1.000	式	(218,000) 0	
・硬質ポリ塩化ビニル管敷設工 (給水栓取付管)	1.000	式	(446,000) 0	
・硬質ポリ塩化ビニル管敷設工 (排泥工)	1.000	式	(50,000) 0	
・弁類設置工 給水栓取付管	1.000	式	(395,000) 0	
・弁類設置工 排泥工	1.000	式	(44,000) 0	
・弁類保護工 給水栓取付管	1.000	式	(582,000) 0	
・弁類保護工 排泥工	1.000	式	(55,000) 0	
・給水栓工	1.000	式	(143,000) 0	
・付帯工	1.000	式	(4,103,000) 0	
・管水路工	1.000	式	(0) 2,727,000	
・作業土工	1.000	式	(0) 679,000	
・下層路盤復旧工	1.000	式	(0) 27,000	
・管体基礎工 砂基礎	1.000	式	(0) 314,000	
・管体工	1.000	式	(0) 1,218,000	
・弁類設置工 池注水制水弁工	1.000	式	(0) 39,000	
・弁類保護工 池注水制水弁工	1.000	式	(0) 73,000	
・弁類設置工 4号空気弁	1.000	式	(0) 126,000	
・弁類保護工 4号空気弁	1.000	式	(0) 186,000	
・付帯工	1.000	式	(0) 65,000	
・暗渠排水工	1.000	式	(0) 152,000	
・暗渠排水工	1.000	式	(0) 152,000	
・漏水補修工 石綿管	1.000	式	(0) 374,000	
・作業土工	1.000	式	(0) 171,000	
・石綿管撤去工	1.000	式	(0) 65,000	
・管体基礎工 砂基礎	1.000	式	(0) 44,000	
・管体工	1.000	式	(0) 94,000	
・付帯整備工	1.000	式	(0) 2,546,000	
・38ほ場整備工	1.000	式	(0) 40,000	
・集水樹蓋設置工	1.000	式	(0) 1,197,000	
・地区外排水路付帯工	1.000	式	(0) 289,000	
・擁壁工	1.000	式	(0) 125,000	
・安全施設工	1.000	式	(0) 378,000	
・41番ほ場部整備工	1.000	式	(0) 517,000	

事業名		駅館川農地整備事業			
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)			
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(73,629,000)	
・基礎工				35,365,000	
・・造成土工	1.000	式		(927,000)	
				2,757,000	
000001 基礎造成 22番ほ場の道路造成 土砂 BD掘削押土(60mまで)	(95) 0	(") m3		(31,255) 0	歩A・単A [単価B] B単 1号
000002 ダンプトラック運土 22番ほ場 43ほ場	(955) 0.00	(") m3		(607,380) 636	歩A・単A [単価B] B単 2号
000003 盛土法面転圧 粘性土 18番ほ場	(12) 0	(") m3		(8,304) 692	歩A・単A [単価B] B単 3号
000004 基礎整地(畑地部) 粘性土、2回掛け 22番ほ場	(0.18) 0.00	(") ha		(40,852) 226,958	歩A・単A [単価B] B単 4号
000161 基礎造成 15,16番ほ場	(0.000) 289.000	(0) m3		(0) 2,083	歩A・単A [単価B] B単 161号
合 計				(687,791)	
				601,987	
・・整形仕上げ工				(239,000)	
000005 法面整形(切土部) 粘性土 22番ほ場	(280) 0	(") m ²		(238,560) 852	歩A・単A [単価B] B単 5号
000162 法面整形(切土部) 粘性土 15,16番ほ場	(0.000) 185	(0) m ²		(0) 908	歩A・単A [単価B] B単 162号
合 計				(238,560)	
				167,980	
・建設発生土処理工 板場3工区8番ほ場	1.000	式		(0)	
000163 建設発生土処理 L=8.6km	(0.000) 1,050.000	(0) m3		(0) 1,892	歩A・単A [単価B] B単 163号
合 計				(0)	
				1,986,600	
・表土工				(0)	
・・表土工	1.000	式		2,168,000	
000164 表土運搬 27 Dツク(38)	(0.000) 156.000	(0) m3		(0) 1,154	歩A・単A [単価B] B単 164号
000165 表土運搬 17 Dツク(44-1,47-1,48-1,48-2,49-1,49-2)	(0.000) 1,489.000	(0) m3		(0) 1,154	歩A・単A [単価B] B単 165号
000166 表土戻し整地 38番	(0.000) 0.096	(0) ha		(0) 854,983	歩A・単A [単価B] B単 166号
000167 表土戻し整地 44-1番	(0.000) 0.320	(0) ha		(0) 397,033	歩A・単A [単価B] B単 167号
000168 表土戻し整地 48-1番	(0.000) 0.020	(0) ha		(0) 1,065,778	歩A・単A [単価B] B単 168号
000169 表土戻し整地 48-2番	(0.000) 0.040	(0) ha		(0) 985,952	歩A・単A [単価B] B単 169号
合 計				(0)	
				2,168,213	
・法面工				(339,000)	
・・植生工	1.000	式		140,000	
000006 種子散布	(1,400) 580	(") m ²		(338,800) 242	歩A・単A [単価B] B単 6号
合 計				(338,800)	
				140,360	
・構造物撤去工				(1,504,000)	
・・構造物取壊工	1.000	式		11,000	
000007 舗装版破砕 アスファルト舗装 t=4cm	(420) 0.0	(") m ²		(85,680) 204	歩A・単A [単価B] B単 7号
000008 殻運搬・処理 アスファルト殻	(17) 0.0	(") m3		(165,478) 9,734	歩A・単A [単価B] B単 8号
000009 舗装版破砕 コンクリート舗装 t=10cm	(548) 0.0	(") m ²		(111,792) 204	歩A・単A [単価B] B単 9号
000010 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(55) 0.0	(") m3		(535,370) 9,734	歩A・単A [単価B] B単 10号
000011 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	(22) 0.4	(") m3		(403,942) 18,361	歩A・単A [単価B] B単 11号
000012 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	(22) 0.0	(") m3		(201,432) 9,156	歩A・単A [単価B] B単 12号
000170 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	(0.000) 0.4	(0) m3		(0) 9,156	歩A・単A [単価B] B単 170号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(1,503,694) 11,006	
・畑面工				(15,260,000)	
	1.000	式		6,669,000	
・・畑面工				(8,244,000)	
	1.000	式		3,758,000	
000013 土壌改良材散布 バーク堆肥(単位体積重量:0.35t/m3)	(1.53) 0.00	(") ha	(") 2,163,766	(3,310,562) 0	歩A・単A [単価B] B単 13号
000171 土壌改良材散布 バーク堆肥(単位体積重量:0.35t/m3)	(0.000) 0.52	(") ha	(0) 2,172,262	(0) 1,129,576	歩A・単A [単価B] B単 171号
000014 混層耕・土壌改良資材混合 土砂 H=50cm	(1.53) 0.05	(") ha	(") 797,249	(1,219,791) 39,862	歩A・単A [単価B] B単 14号
000172 混層耕・土壌改良資材混合 土砂 H=65cm	(0.000) 0.10	(") ha	(0) 797,249	(0) 79,725	歩A・単A [単価B] B単 172号
000173 混層耕・土壌改良資材混合 土砂 H=67cm	(0.000) 0.32	(") ha	(0) 797,249	(0) 255,120	歩A・単A [単価B] B単 173号
000174 混層耕・土壌改良資材混合 土砂 H=70cm	(0.000) 0.06	(") ha	(0) 797,249	(0) 47,835	歩A・単A [単価B] B単 174号
000015 畑面整地 粘性土、2回掛け	(1.53) 0.52	(") ha	(") 296,280	(453,308) 154,066	歩A・単A [単価B] B単 15号
000016 石礫除去 0-4m3/10a	(1.53) 0.75	(") ha	(") 492,779	(753,952) 369,584	歩A・単A [単価B] B単 16号
000017 雑物除去(混層耕・土壌改良資材混合後)	(1.53) 0.75	(") ha	(") 141,175	(215,998) 105,881	歩A・単A [単価B] B単 17号
000018 耕起 H=25cm	(1.53) 0.52	(") ha	(") 97,810	(149,649) 50,861	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 石礫除去 0-4m3/10a	(1.53) 0.52	(") ha	(") 492,779	(753,952) 256,245	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 雑物除去(耕起後)	(1.53) 0.52	(") ha	(") 141,175	(215,998) 73,411	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 砕土	(1.53) 0.00	(") ha	(") 131,142	(200,647) 0	歩A・単A [単価B] B単 21号
000175 砕土	(0.000) 0.52	(") ha	(0) 149,915	(0) 77,956	歩A・単A [単価B] B単 175号
000022 石礫除去 0-4m3/10a	(1.53) 0.52	(") ha	(") 492,779	(753,952) 256,245	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 雑物除去(砕土後)	(1.53) 0.52	(") ha	(") 141,175	(215,998) 73,411	歩A・単A [単価B] B単 23号
000176 堆肥運搬	(0.000) 93.000	(0) m3	(0) 8,471	(0) 787,803	歩A・単A [単価B] B単 176号
合計				(8,243,807) 3,757,581	
・・堆肥運搬				(0)	
	1.000	式		137,000	
000177 堆肥小運搬	(0.000) 120.000	(0) m3	(0) 1,143	(0) 137,160	歩A・単A [単価B] B単 177号
合計				(0) 137,160	
・・暗渠排水溝				(6,340,000)	
	1.000	式		2,297,000	
000024 吸水渠 高密度ポリエチレン有孔管 50mm	(1,831) 625	(") m	(") 2,353	(4,308,343) 1,470,625	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 50mm	(406) 141	(") m	(") 2,353	(955,318) 331,773	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 75mm	(131) 31	(") m	(") 2,650	(347,150) 82,150	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 100mm	(13) 11	(") m	(") 2,805	(36,465) 30,855	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 通気管(床掘・埋戻) 高密度ポリエチレン無孔管 50mm	(124) 44	(") m	(") 1,339	(166,036) 58,916	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VP 50	(28) 6.0	(") m	(") 2,938	(82,264) 17,628	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VH 75【支給材料】	(38) 4.8	(") m	(") 2,446	(92,948) 11,741	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VP 100	(12) 6.5	(") m	(") 3,789	(45,468) 24,629	歩A・単A [単価C] B単 31号
000032 片落ち管 75×50	(29) 9	(") 個	(") 693	(20,097) 6,237	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 片落ち管 100×75	(5) 3	(") 個	(") 971	(4,855) 2,913	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 T字管 ポリエチレン管用 50×50	(31) 14	(") 個	(") 901	(27,931) 12,614	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 T字管 ポリエチレン管用 75×75	(17) 4	(") 個	(") 1,872	(31,824) 7,488	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 T字管 ポリエチレン管用 100×100	(3) 2	(") 個	(") 3,258	(9,774) 6,516	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 TS90°エルボ 塩ビ管VP 50	(2) 1	(") 個	(") 322	(644) 322	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 TS90°エルボ 塩ビ管VP 75	(4) 0	(") 個	(") 839	(3,356) 0	歩A・単A [単価B] B単 38号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000039 TS90°エルボ 塩ビ管VP 100	(2) 1	() 個	() 1,644	(3,288) 1,644	歩A・単A [単価B] B単 39号	
000040 通気管	(61) 0	() 箇所	() 3,355	(204,655) 0	歩A・単A [単価B] B単 40号	
000178 通気管	(0.000) 28	(0) 箇所	(0) 3,388	(0) 94,864	歩A・単A [単価B] B単 178号	
000179 高密度ポリエチレン管用継手材 ソケット 50	(0.000) 20.000	(0) 個	(0) 317	(0) 6,340	歩A・単A [単価B] B単 179号	
000180 変換継手材 50(ホリ管 塩ビ管)	(0.000) 1.000	(0) 個	(0) 594	(0) 594	歩A・単A [単価B] B単 180号	
000181 変換継手材 75(ホリ管 塩ビ管)	(0.000) 1.000	(0) 個	(0) 723	(0) 723	歩A・単A [単価B] B単 181号	
000182 変換継手材 100(ホリ管 塩ビ管)	(0.000) 1.000	(0) 個	(0) 871	(0) 871	歩A・単A [単価B] B単 182号	
000183 排水管 高密度ポリエチレン管 100無孔管	(0.000) 119.0	(0) m	(0) 713	(0) 84,847	歩A・単A [単価B] B単 183号	
000184 通気管 100 H=1.4m	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 5,330	(0) 5,330	歩A・単A [単価B] B単 184号	
000185 通気管 100 H=1.3m	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 5,297	(0) 5,297	歩A・単A [単価B] B単 185号	
000186 通気管 100 H=1.2m	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 5,265	(0) 5,265	歩A・単A [単価B] B単 186号	
000187 高密度ポリエチレン管継手材 100 90° エルボ	(0.000) 1	(0) 個	(0) 5,793	(0) 5,793	歩A・単A [単価B] B単 187号	
000188 高密度ポリエチレン管継手材 100 チーズ	(0.000) 3	(0) 個	(0) 6,982	(0) 20,946	歩A・単A [単価B] B単 188号	
合計				(6,340,416) 2,296,921		
・・畑面工試験土工						
	1.000	式		(676,000) 477,000		
000041 配合量試験 粗孔隙率測定を含む	(10) 7	() 箇所	() 42,302	(423,020) 296,114	歩A・単A [単価B] B単 41号	
000042 粗孔隙率測定 畑面工完了後	(7) 5	() 箇所	() 36,207	(253,449) 181,035	歩A・単A [単価B] B単 42号	
合計				(676,469) 477,149		
・道路工						
	1.000	式		(8,098,000) 1,574,000		
・・道路土工						
	1.000	式		(461,000) 515,000		
000043 掘削	(586) 0	() m3	() 786	(460,596) 0	歩A・単A [単価B] B単 43号	
000189 掘削	(0.000) 418	(0) m3	(0) 1,231	(0) 514,558	歩A・単A [単価B] B単 189号	
合計				(460,596) 514,558		
・・支線道路舗装工 アスファルト舗装						
	1.000	式		(991,000) 0		
000044 下層路盤 購入路盤材 t=14cm	(1,261) 0.0	() ㎡	() 786	(991,146) 0	歩A・単A [単価B] B単 44号	
合計				(991,146) 0		
・・耕作道路舗装工 アスファルト舗装						
	1.000	式		(5,483,000) 1,059,000		
000045 下層路盤 購入路盤材 t=14cm	(1,085) 1,347	() ㎡	() 786	(852,810) 1,058,742	歩A・単A [単価B] B単 45号	
000046 上層路盤 粒度調整砕石 M-30 t=7cm	(2,188) 0.0	() ㎡	() 599	(1,310,612) 0	歩A・単A [単価B] B単 46号	
000047 表層 再生密粒度As t=4cm	(2,143) 0.0	() ㎡	() 1,549	(3,319,507) 0	歩A・単A [単価B] B単 47号	
合計				(5,482,929) 1,058,742		
・・安全施設工						
	1.000	式		(392,000) 0		
000048 ガードレール設置 Gr-C-4E	(45) 0.0	() m	() 8,715	(392,175) 0	歩A・単A [単価B] B単 48号	
合計				(392,175) 0		
・・進入路工						
	1.000	式		(771,000) 0		
000049 進入路 舗装のみ 1号進入路	(1) 0	() 箇所	() 152,904	(152,904) 0	歩A・単A [単価B] B単 49号	
000050 進入路 舗装のみ 2号進入路	(1) 0	() 箇所	() 256,072	(256,072) 0	歩A・単A [単価B] B単 50号	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000051 進入路 舗装のみ 10号進入路	(1) 0	() 箇所	() 362,454	(362,454) 0	歩A・単A [単価B] B単 51号
合計				(771,430) 0	
・排水路工	1.000	式		(37,298,000) 15,722,000	
・・排水路工	1.000	式		(37,298,000) 15,722,000	
000052 排水路(道路部) BF-300【支給材料】	(40.6) 0.0	() m	() 5,126	(208,116) 0	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 排水路(道路部) BF-300	(157.1) 0.0	() m	() 10,375	(1,629,913) 0	歩A・単A [単価B] B単 53号
000190 排水路(道路部) BF-300	(0.000) 57.9	(0) m	(0) 11,761	(0) 680,962	歩A・単A [単価B] B単 190号
000054 排水路(畑地部) BF-300【支給材料】	(120.9) 0.0	() m	() 6,102	(737,732) 0	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 排水路(畑地部) BF-300	(16.3) 0.0	() m	() 11,351	(185,021) 0	歩A・単A [単価B] B単 55号
000191 排水路(畑地部) BF-300	(0.000) 81.1	(0) m	(0) 12,737	(0) 1,032,971	歩A・単A [単価B] B単 191号
000056 排水路(道路部) BF-350【支給材料】	(10.0) 0.0	() m	() 5,977	(59,770) 0	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 排水路(畑地部) BF-400【支給材料】	(45.3) 0.0	() m	() 6,132	(277,780) 0	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 排水路(畑地部) BF-400	(130.3) 0.0	() m	() 16,729	(2,179,789) 0	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 排水路(道路部) BF-450【支給材料】	(173.4) 0.0	() m	() 6,036	(1,046,642) 0	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 排水路(畑地部) BF-450【支給材料】	(54.8) 50.6	() m	() 6,609	(362,173) 334,415	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 排水路(畑地部) BF-500	(12.8) 0.0	() m	() 18,863	(241,446) 0	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 排水路(畑地部) BF-600【支給材料】	(60.8) 17.3	() m	() 6,896	(419,277) 119,301	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 排水路 OTU-300A【支給材料】 型	(386.1) 60.1	() m	() 7,360	(2,841,696) 442,336	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 排水路 OTU-300A 型	(83.3) 0.0	() m	() 21,721	(1,809,359) 0	歩A・単A [単価B] B単 64号
000065 排水路 OTU-300B【支給材料】 型	(44.2) 0.0	() m	() 7,784	(344,053) 0	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 排水路 OTU-300B 型	(133.0) 0.0	() m	() 23,850	(3,172,050) 0	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 排水路 OTU-400A【支給材料】 型	(178.5) 0.0	() m	() 8,016	(1,430,856) 0	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 排水路 OTU-400A 型	(32.0) 0.0	() m	() 26,685	(853,920) 0	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069 排水路 OTU-600A【支給材料】 型	(19.4) 0.0	() m	() 9,585	(185,949) 0	歩A・単A [単価B] B単 69号
000070 排水路(縦断用) OTU-300、コンクリート蓋	(126) 121	() 枚	() 4,821	(607,446) 583,341	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 排水路(縦断用) OTU-400、コンクリート蓋	(19) 0	() 枚	() 6,475	(123,025) 0	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 排水路(横断用) OTU-300G【支給材料】 型	(52.0) 25.8	() m	() 10,004	(520,208) 258,103	歩A・単A [単価B] B単 72号
000073 排水路(横断用) OTU-400G【支給材料】 型	(21.3) 12.1	() m	() 11,213	(238,837) 135,677	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 排水路(横断用) OTU-500G【支材材料】 型 グレーチング蓋付	(14.0) 0.0	() m	() 13,238	(185,332) 0	歩A・単A [単価B] B単 74号
000075 排水路(横断用) OTU-600G【支給材料】 型 グレーチング蓋付	(5.0) 0.0	() m	() 14,332	(71,660) 0	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 横断暗渠 300型	(16.4) 0.0	() m	() 23,580	(386,712) 0	歩A・単A [単価B] B単 76号
000192 横断暗渠 300型	(0.000) 15.0	(0) m	(0) 28,037	(0) 420,555	歩A・単A [単価B] B単 192号
000077 横断暗渠 350型	(4.9) 0.0	() m	() 28,645	(140,361) 0	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078 横断暗渠 400型	(10.8) 0.0	() m	() 22,297	(240,808) 0	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 横断暗渠 450型	(10.4) 0.0	() m	() 23,082	(240,053) 0	歩A・単A [単価B] B単 79号
000080 横断暗渠 600型	(18.0) 0.0	() m	() 17,345	(312,210) 0	歩A・単A [単価B] B単 80号
000081 横断暗渠 重圧管 700	(13.6) 0.0	() m	() 49,312	(670,643) 0	歩A・単A [単価B] B単 81号
000082 横断暗渠 重圧管 800	(15.6) 0.0	() m	() 67,071	(1,046,308) 0	歩A・単A [単価B] B単 82号
000083 自由勾配側溝 300×400	(3.6) 0.0	() m	() 18,136	(65,290) 0	歩A・単A [単価B] B単 83号
000084 自由勾配側溝 400×500~900	(48.5) 0.0	() m	() 25,794	(1,251,009) 0	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 自由勾配側溝 400×1000~1100	(16.0) 0.0	() m	() 42,640	(682,240) 0	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 自由勾配側溝 400×600	(5.8) 0.0	() m	() 5,607	(32,521) 0	歩A・単A [単価B] B単 86号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087 自由勾配側溝 500×500-1100【支給材料】	(39.3) 0.0		(") 6,358	(249,869) 0	歩A・単A [単価B] B単 87号
000088 集水樹 道路部 600型【支給材料】	(7) 3		(") 20,200	(141,400) 60,600	歩A・単A [単価B] B単 88号
000089 集水樹 道路部 600型	(12) 0		(") 60,409	(724,908) 0	歩A・単A [単価B] B単 89号
000090 集水樹 道路部 700型	(1) 0		(") 75,386	(75,386) 0	歩A・単A [単価B] B単 90号
000091 集水樹 道路部 800型【支給材料】	(5) 0		(") 17,998	(89,990) 0	歩A・単A [単価B] B単 91号
000092 集水樹 畑地部 800型【支給材料】	(1) 0		(") 17,604	(17,604) 0	歩A・単A [単価B] B単 92号
000093 集水樹 道路部 900型【支給材料】	(2) 0		(") 20,289	(40,578) 0	歩A・単A [単価B] B単 93号
000094 集水樹(グレーチング蓋付) 畑地部 1000型【支給材料】	(5) 0		(") 23,285	(116,425) 0	歩A・単A [単価B] B単 94号
000095 集水樹 道路部 1200型(現場打)	(1) 0		(") 333,783	(333,783) 0	歩A・単A [単価B] B単 95号
000096 集水樹蓋(道路部) 1200用 T-25	(1) 0	組	(") 265,754	(265,754) 0	歩A・単A [単価B] B単 96号
000097 集水樹 畑地部 1200型(現場打)	(2) 1		(") 311,243	(622,486) 311,243	歩A・単A [単価B] B単 97号
000098 集水樹蓋(畑地部) 1200用 T-14	(2) 1	組	(") 261,496	(522,992) 261,496	歩A・単A [単価B] B単 98号
000099 集水樹 道路部 1400型(現場打)	(1) 0		(") 265,686	(265,686) 0	歩A・単A [単価B] B単 99号
000100 集水樹蓋(道路部) 1400用 T-25	(1) 0	組	(") 381,925	(381,925) 0	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 集水樹 畑地部 1400型(現場打)	(2) 0		(") 270,291	(540,582) 0	歩A・単A [単価B] B単 101号
000102 集水樹蓋(道路部) 1400用 T-14	(2) 0	組	(") 379,548	(759,096) 0	歩A・単A [単価B] B単 102号
000103 集水樹 道路部 1600型(現場打)	(4) 3		(") 662,713	(2,650,852) 1,988,139	歩A・単A [単価B] B単 103号
000104 集水樹蓋(道路部) 1600用 T-25	(4) 3	組	(") 482,348	(1,929,392) 1,447,044	歩A・単A [単価B] B単 104号
000105 集水樹 畑地部 1600型(現場打)	(") 1		(") 640,264	(") 640,264	歩A・単A [単価B] B単 105号
000106 集水樹蓋(畑地部) 1600用 T-14	(") 1	組	(") 424,907	(") 424,907	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 集水樹(角落し) 道路部 800型(現場打)	(1) 0		(") 288,375	(288,375) 0	歩A・単A [単価B] B単 107号
000108 集水樹(角落し) 道路部 1000型(現場打)	(1) 0		(") 282,725	(282,725) 0	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 集水樹蓋(道路部) 1000用 T-25	(1) 0	組	(") 149,881	(149,881) 0	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 承水路工 型 B=300	(994.9) 0.0	m	(") 889	(884,466) 0	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 急流工 BF-300	(2.4) 0.0	m	(") 15,104	(36,250) 0	歩A・単A [単価B] B単 111号
000112 排水管(高密度ポリエチレン管) 300.ダブル管	(1.8) 0.0	m	(") 5,223	(9,401) 0	歩A・単A [単価B] B単 112号
000113 排水管 固定金具A	(1) 0	箇所	(") 802	(802) 0	歩A・単A [単価B] B単 113号
000114 排水管 固定金具B 法面勾配1:1.5	(1) 0	箇所	(") 9,551	(9,551) 0	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 排水管 高密度ポリエチレン管継手	(1) 0	式	(") 42,289	(42,289) 0	歩A・単A [金額B] B単 115号
000193 排水フリューム CU型 800×700(型)	(0.000) 2.600	m	(0) 53,572	(0) 139,287	歩A・単A [単価B] B単 193号
000194 排水フリューム CU型 800×700(型)【支給材料】	(0.000) 40.000	m	(0) 17,275	(0) 691,000	歩A・単A [単価B] B単 194号
000195 排水フリューム 800×700(型)	(0.000) 67.000	m	(0) 44,977	(0) 3,013,459	歩A・単A [単価B] B単 195号
000196 排水フリューム 800×700(型)【支給材料】	(0.000) 8.000	m	(0) 13,880	(0) 111,040	歩A・単A [単価B] B単 196号
000197 排水フリューム蓋 BF-300用蓋	(0.000) 82.000	枚	(0) 4,358	(0) 357,356	歩A・単A [単価B] B単 197号
BA0105 土砂等運搬 現地-仮置場	(0.000) 1,093	m3	(0) 1,182	(0) 1,291,926	歩A・単A [単価B] B単 198号
BA0105 土砂等運搬 仮置場-現地	(0.000) 769	m3	(0) 1,270	(0) 976,630	歩A・単A [単価B] B単 199号
合計				(37,297,824) 15,722,052	
・防災施設工				(995,000) 525,000	
・・沈砂池工				(222,000) 0	
000116 掘削 土砂	(190) 0	m3	(") 328	(62,320) 0	歩A・単A [単価B] B単 116号
000117 法面整形	(47) 0	m ²	(") 852	(40,044) 0	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 基面整正	(300) 0	m ²	(") 400	(120,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 118号

事業名 駅館川農地整備事業					
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(222,364) 0	
・・放流水路				(773,000) 525,000	
000119 排水管(高密度ポリエチレン管) 300.ダブル管	1.000 (35.7) 37.6	式 m	 (") 5,223	 (186,461) 196,385	歩A・単A [単価B] B単 119号
000120 排水管 固定金具A	(19) 22	 箇所	 (") 802	 (15,238) 17,644	歩A・単A [単価B] B単 120号
000121 排水管 固定金具B-1 法面勾配1:1.5	(") 1	 箇所	 (") 9,551	 (") 9,551	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 排水管 固定金具B-2 法面勾配1:1.0	(3) 0	 箇所	 (") 11,551	 (34,653) 0	歩A・単A [単価B] B単 122号
000123 排水管 高密度ポリエチレン管継手	(1) 0	 式	 (") 526,679	 (526,679) 0	歩A・単A [金額B] B単 123号
000200 排水管 高密度ポリエチレン管継手 ヲット 300ダブル管用	(0.000) 11	 個	 (0) 9,607	 (0) 105,677	歩A・単A [単価B] B単 200号
000201 排水管 高密度ポリエチレン管継手 300×45°ベントダブル管用	(0.000) 6	 個	 (0) 32,682	 (0) 196,092	歩A・単A [単価B] B単 201号
合 計				(772,582) 525,349	
・管水路工				(9,208,000) 0	
・・作業土工				(319,000) 0	
000124 床堀 粘性土	1.000 (120) 0	式 m3	 (") 652	 (78,240) 0	歩A・単A [単価B] B単 124号
000125 埋戻 管頂30cm	(66) 0	 m3	 (") 3,137	 (207,042) 0	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 埋戻 区分2 流用土 管頂30cm~60cm	(15) 0	 m3	 (") 2,263	 (33,945) 0	歩A・単A [単価B] B単 126号
合 計				(319,227) 0	
・・管体基礎工 砂基礎				(420,000) 0	
000127 砂基礎 管側部 SG材相当	1.000 (22) 0	式 m3	 (") 10,890	 (239,580) 0	歩A・単A [単価B] B単 127号
000128 砂基礎 基床部 SG材相当	(17) 0	 m3	 (") 10,585	 (179,945) 0	歩A・単A [単価B] B単 128号
合 計				(419,525) 0	
・・管体工(3ブロック) (支線水路) VH				(2,188,000) 0	
000129 硬質ポリ塩化ビニル管 VH(RR) 75	1.000 (403.3) 0.0	式 m	 (") 2,976	 (1,200,221) 0	歩A・単A [単価B] B単 129号
000130 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 VH 45°曲管 75(RR)	(2) 0	 個	 (") 4,506	 (9,012) 0	歩A・単A [単価B] B単 130号
000131 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 VH 22°1/2曲管 75(RR)	(6) 0	 個	 (") 4,001	 (24,006) 0	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 VH 11°1/4曲管 75(RR)	(9) 0	 個	 (") 3,645	 (32,805) 0	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR(VH) 75×50 T字管 離脱防止付	(9) 0	 個	 (") 39,219	 (352,971) 0	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR(VH) 75×75 F付T字管 離脱防止付	(1) 0	 個	 (") 61,799	 (61,799) 0	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135 MF' ョウト FCD製 75 1.00MPa 離脱防止金具付	(2) 0	 個	 (") 14,856	 (29,712) 0	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 離脱防止金具 VH 75	(36) 0	 個	 (") 13,261	 (477,396) 0	歩A・単A [単価B] B単 136号
合 計				(2,187,922) 0	
・・弁類設置工 3-2号制水弁工				(55,000) 0	
000137 制水弁設置 75mm 1.00Mpa	1.000 (1) 0	式 基	 (") 54,842	 (54,842) 0	歩A・単A [単価B] B単 137号
合 計				(54,842) 0	
・・弁類保護工 3-2号制水弁工				(55,000) 0	
000138 制水弁保護工 H=0.60m	1.000 (1) 0	式 箇所	 (") 54,825	 (54,825) 0	歩A・単A [単価B] B単 138号
合 計				(54,825) 0	

事業名 駅館川農地整備事業					
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 中山1工区区画整理(その4)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ 弁類設置工 支線水路(3-2号空気弁)	1.000	式		(135,000) 0	
000139 3-2号空気弁設置 25 1.00Mpa 補修弁 75 x 100	(1) 0	(") 基	(") 124,726	(124,726) 0	歩A・単A [単価B] B単 139号
000140 フランジ接合部品 75 1.0MPa	(2) 0	(") 組	(") 5,011	(10,022) 0	歩A・単A [単価B] B単 140号
合 計				(134,748) 0	
・ 弁類保護工 3-2号空気弁	1.000	式		(218,000) 0	
000141 空気弁保護工 H=0.60m	(1) 0	(") 箇所	(") 218,426	(218,426) 0	歩A・単A [単価B] B単 141号
合 計				(218,426) 0	
・ 硬質ポリ塩化ビニル管敷設工 (給水栓取付管)	1.000	式		(446,000) 0	
000142 硬質ポリ塩化ビニル管 VH(RR) 50	(28.0) 0.0	(") m	(") 1,858	(52,024) 0	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR曲管(VH) 50 x 45°	(8) 0	(") 個	(") 5,358	(42,864) 0	歩A・単A [単価B] B単 143号
000144 MFジョイント FCD製 50 1.00Mpa 離脱防止金具付	(18) 0	(") 個	(") 19,510	(351,180) 0	歩A・単A [単価B] B単 144号
合 計				(446,068) 0	
・ 硬質ポリ塩化ビニル管敷設工 (排泥工)	1.000	式		(50,000) 0	
000145 硬質ポリ塩化ビニル管 VH(RR) 50	(2.0) 0.0	(") m	(") 1,858	(3,716) 0	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 VH 75 x 50 片落管(RR)	(1) 0	(") 個	(") 4,001	(4,001) 0	歩A・単A [単価B] B単 146号
000147 配管用炭素鋼鋼管(白管) SGPねじ付き 50A	(7.5) 0.0	(") m	(") 3,050	(22,875) 0	歩A・単A [単価B] B単 147号
000148 鑄鉄製管接手 50A x 45°	(1) 0	(") 個	(") 317	(317) 0	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149 MFジョイント FCD製 50 1.00Mpa 離脱防止金具付	(2) 0	(") 個	(") 9,706	(19,412) 0	歩A・単A [単価C] B単 149号
合 計				(50,321) 0	
・ 弁類設置工 給水栓取付管	1.000	式		(395,000) 0	
000150 制水弁設置 50mm 1.00Mpa	(9) 0	(") 基	(") 43,859	(394,731) 0	歩A・単A [単価B] B単 150号
合 計				(394,731) 0	
・ 弁類設置工 排泥工	1.000	式		(44,000) 0	
000151 制水弁設置 50mm 1.00Mpa	(1) 0	(") 基	(") 43,859	(43,859) 0	歩A・単A [単価B] B単 151号
合 計				(43,859) 0	
・ 弁類保護工 給水栓取付管	1.000	式		(582,000) 0	
000152 給水栓仕切弁保護工 H=0.6m	(9) 0	(") 箇所	(") 64,677	(582,093) 0	歩A・単A [単価B] B単 152号
合 計				(582,093) 0	
・ 弁類保護工 排泥工	1.000	式		(55,000) 0	
000153 排泥弁保護工 H=0.6m	(1) 0	(") 箇所	(") 54,825	(54,825) 0	歩A・単A [単価B] B単 153号
合 計				(54,825) 0	
・ 給水栓工	1.000	式		(143,000) 0	
000154 給水栓(畑地用) 自由形アングルバルブ 50 1.0Mpa	(9) 0.000	(") 箇所	(") 15,850	(142,650) 0	歩A・単A [単価B] B単 154号
合 計				(142,650) 0	

事業名 駅館川農地整備事業					
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・付帯工				(4,103,000)	
000155 埋設表示テープ 幅150mm ダブル	1.000 (440.8)	式	(")	0	
	0.0	m	9,309	(4,103,407)	歩A・単A [単価B] B単 155号
合 計				(4,103,407)	
				0	
・管水路工				(0)	
1.000 式				2,727,000	
・作業土工				(0)	
1.000 式				679,000	
000202 床堀 路盤	(0.000) 12	m3	(0) 2,044	(0) 24,528	歩A・単A [金額B] B単 202号
000203 床堀 粘性土	(0.000) 102	m3	(0) 2,044	(0) 208,488	歩A・単A [金額B] B単 203号
000204 埋戻 管頂30cm	(0.000) 53	m3	(0) 3,071	(0) 162,763	歩A・単A [金額B] B単 204号
000205 埋戻 区分2 流用土 管頂30cm~60cm	(0.000) 17	m3	(0) 3,071	(0) 52,207	歩A・単A [金額B] B単 205号
000206 土砂運搬 現地~仮置場	(0.000) 114.000	m3	(0) 1,171	(0) 133,494	歩A・単A [単価B] B単 206号
000207 土砂運搬 仮置場~現地	(0.000) 70.000	m3	(0) 1,396	(0) 97,720	歩A・単A [単価B] B単 207号
合 計				(0) 679,200	
・下層路盤復旧工				(0)	
1.000 式				27,000	
000208 下層路盤 流用材	(0.000) 86.000	m ²	(0) 318	(0) 27,348	歩A・単A [単価B] B単 208号
合 計				(0) 27,348	
・管体基礎工 砂基礎				(0)	
1.000 式				314,000	
000209 砂基礎 管側部 SG材相当	(0.000) 18	m3	(0) 9,747	(0) 175,446	歩A・単A [単価B] B単 209号
000210 砂基礎 基床部 SG材相当	(0.000) 13	m3	(0) 10,675	(0) 138,775	歩A・単A [単価B] B単 210号
合 計				(0) 314,221	
・管体工				(0)	
1.000 式				1,218,000	
000211 硬質ポリ塩化ビニル管 VP(RR) 75	(0.000) 245.7	m	(0) 2,592	(0) 636,854	歩A・単A [単価B] B単 211号
000212 硬質ポリ塩化ビニル管 VH(RR) 50	(0.000) 102.8	m	(0) 1,858	(0) 191,002	歩A・単A [単価B] B単 212号
000213 硬質ポリ塩化ビニル管 VP(RR) 50	(0.000) 2.5	m	(0) 1,647	(0) 4,118	歩A・単A [単価B] B単 213号
000214 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50x45°VH管対応 離脱防止機能付	(0.000) 2	個	(0) 11,785	(0) 23,570	歩A・単A [単価B] B単 214号
000215 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50x11°1/4 VH管対応 離脱防止機能付	(0.000) 2	個	(0) 10,894	(0) 21,788	歩A・単A [単価B] B単 215号
000216 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50x5°5/8 VH管対応 離脱防止機能付	(0.000) 3	個	(0) 11,191	(0) 33,573	歩A・単A [単価B] B単 216号
000217 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 75x22°1/2 離脱防止機能付	(0.000) 1.000	個	(0) 14,163	(0) 14,163	歩A・単A [単価B] B単 217号
000218 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 75x11°1/4 離脱防止機能付	(0.000) 6.000	個	(0) 13,569	(0) 81,414	歩A・単A [単価B] B単 218号
000219 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 75x5°5/8 離脱防止機能付	(0.000) 4.000	個	(0) 15,054	(0) 60,216	歩A・単A [単価B] B単 219号
000220 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T管 75x 50 離脱防止機能付	(0.000) 1.000	個	(0) 39,221	(0) 39,221	歩A・単A [単価B] B単 220号
000221 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形片落管 75x 50 離脱防止機能付	(0.000) 1.000	個	(0) 28,435	(0) 28,435	歩A・単A [単価B] B単 221号
000222 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形ワッパ付T字管 75x 75 離脱防止機能付	(0.000) 1.000	個	(0) 41,182	(0) 41,182	歩A・単A [単価B] B単 222号
000223 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 5°5/8ベンド 75 VP-RR継手 片受	(0.000) 3.000	個	(0) 2,912	(0) 8,736	歩A・単A [単価B] B単 223号
000224 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 カット 75 VP-RR継手 両受	(0.000) 3.000	個	(0) 2,595	(0) 7,785	歩A・単A [単価B] B単 224号
000225 離脱防止金具 VP 75	(0.000) 1	個	(0) 6,448	(0) 6,448	歩A・単A [単価B] B単 225号
000226 MFジョイント FCD製 50 0.74Mpa 離脱防止付	(0.000) 2.000	個	(0) 9,706	(0) 19,412	歩A・単A [単価B] B単 226号
合 計				(0) 1,217,917	
・弁類設置工 池注水制水弁工				(0)	
1.000 式				39,000	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000227 制水弁設置 50mm 0.75Mpa	(0.000) 1	基	(0) 39,206	(0) 39,206	歩A・単A [単価B] B単 227号	
合計				(0) 39,206		
・・弁類保護工 池注水制水弁工	1.000	式		73,000		
000228 制水弁保護工 H=0.79m	(0.000) 1	箇所	(0) 72,819	(0) 72,819	歩A・単A [単価B] B単 228号	
合計				(0) 72,819		
・・弁類設置工 4号空気弁	1.000	式		126,000		
000229 4号空気弁設置 25 0.74Mpa 補修弁 75×100	(0.000) 1	基	(0) 119,774	(0) 119,774	歩A・単A [単価B] B単 229号	
000230 フランジ接合部品 75 0.74MPa	(0.000) 2	組	(0) 3,149	(0) 6,298	歩A・単A [単価B] B単 230号	
合計				(0) 126,072		
・・弁類保護工 4号空気弁	1.000	式		186,000		
000231 空気弁保護工 H=0.60m	(0.000) 1	箇所	(0) 186,422	(0) 186,422	歩A・単A [単価B] B単 231号	
合計				(0) 186,422		
・・付帯工	1.000	式		65,000		
000232 埋設表示テープ 幅150mm ダブル	(0.000) 350.6	m	(0) 186	(0) 65,212	歩A・単A [単価B] B単 232号	
合計				(0) 65,212		
・暗渠排水工	1.000	式		152,000		
・・暗渠排水工	1.000	式		152,000		
000233 吸水渠 高密度ポリエチレン有孔管 50mm	(0.000) 34	m	(0) 2,376	(0) 80,784	歩A・単A [単価B] B単 233号	
000234 集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 50mm	(0.000) 25	m	(0) 2,376	(0) 59,400	歩A・単A [単価B] B単 234号	
000235 T字管 ポリエチレン管用 50×50	(0.000) 2	個	(0) 910	(0) 1,820	歩A・単A [単価B] B単 235号	
000236 通気管	(0.000) 3	箇所	(0) 3,388	(0) 10,164	歩A・単A [単価B] B単 236号	
合計				(0) 152,168		
・漏水補修工 石綿管	1.000	式		374,000		
・・作業土工	1.000	式		171,000		
000237 床掘	(0.000) 24.000	m3	(0) 2,063	(0) 49,512	歩A・単A [金額B] B単 237号	
000238 埋戻し	(0.000) 20.000	m3	(0) 6,098	(0) 121,960	歩A・単A [金額B] B単 238号	
合計				(0) 171,472		
・・石綿管撤去工	1.000	式		65,000		
000239 石綿管継手取外し 150	(0.000) 2	口	(0) 1,804	(0) 3,608	歩A・単A [単価B] B単 239号	
000240 飛散防止工 150	(0.000) 4.0	m	(0) 995	(0) 3,980	歩A・単A [単価B] B単 240号	
000241 石綿管吊上げ積込み(人力) 150	(0.000) 4.0	m	(0) 642	(0) 2,568	歩A・単A [単価B] B単 241号	
000242 産業廃棄物運搬費 石綿管	(0.000) 1	台	(0) 50,000	(0) 50,000	歩A・単A [単価B] B単 242号	
000243 産業廃棄物処理費 石綿管	(0.000) 0.10	ton	(0) 45,000	(0) 4,500	歩A・単A [単価B] B単 243号	
合計				(0) 64,656		
・・管体基礎工 砂基礎	1.000	式		44,000		

事業名 駅館川農地整備事業					
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000244 砂基礎	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
SG材相当	4	m3	11,087	44,348	B単 244号
合計				(0)	
				44,348	
・・管体工				(0)	
	1.000	式		94,000	
000245 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP 150	4.000	m	3,734	14,936	B単 245号
000246 配管材継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
オールフィット 150	1.000	個	79,300	79,300	B単 246号
合計				(0)	
				94,236	
・付帯整備工				(0)	
	1.000	式		2,546,000	
・・38ほ場整備工				(0)	
	1.000	式		40,000	
000247 土砂積込・運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	12.000	m3	1,154	13,848	B単 247号
000248 埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	11.000	m3	2,381	26,191	B単 248号
合計				(0)	
				40,039	
・・集水樹蓋設置工				(0)	
	1.000	式		1,197,000	
000249 排水樹ゲレーチング蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
2000型(道路部) T-14	3.000	組	398,838	1,196,514	B単 249号
合計				(0)	
				1,196,514	
・・地区外排水路付帯工				(0)	
	1.000	式		289,000	
000250 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.400	m3	1,217	487	B単 250号
000251 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.350	m3	3,151	1,103	B単 251号
000252 用水調節器	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
A型(200)+VU 200 L=1.0m	1	箇所	56,345	56,345	B単 252号
000253 等辺山形鋼	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
SUS304,A50×B50×t4 L=900	4.000	本	8,750	35,000	B単 253号
000254 せき板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
900×100×30	0.100	m3	49,000	4,900	B単 254号
000255 ゲレーチング蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アードレハ 型 900用	1.000	箇所	66,470	66,470	B単 255号
000256 ゲレーチング蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アードレハ 型 800用	2.000	箇所	62,250	124,500	B単 256号
合計				(0)	
				288,805	
・・擁壁工				(0)	
	1.000	式		125,000	
000257 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	m3	5,251	10,502	B単 257号
000258 埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.800	m3	4,120	7,416	B単 258号
000259 基礎砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=10cm	3.000	m ²	1,373	4,119	B単 259号
000260 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.000	m ²	8,773	52,638	B単 260号
000261 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18-8-40(高炉)	1.300	m3	38,960	50,648	B単 261号
合計				(0)	
				125,323	
・・安全施設工				(0)	
	1.000	式		378,000	
000262 転落防護柵	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	箇所	188,902	377,804	B単 262号
合計				(0)	
				377,804	
・・41番ほ場部整備工				(0)	
	1.000	式		517,000	
000263 41番ほ場部整備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	516,939	516,939	B単 263号
合計				(0)	
				516,939	

事業名 駅館川農地整備事業					
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(0)	
				5,422,000	
・仮設工				(0)	
・・敷鉄板設置工	1.000	式		5,422,000	
	1.000	式		(0)	
000264 敷鉄板工(賃料)	(0.000)		(0)	329,000	
	186	m ²	1,768	(0)	歩A・単A [単価B] B単 264号
合 計				(0)	
				328,848	
・・漏水補修工 地上配管部				(0)	
	1.000	式		92,000	
000265 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 200	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 265号
	1.850	m	5,267	9,744	
000266 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 刃型ドレサ 200	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 266号
	1.000	個	82,610	82,610	
合 計				(0)	
				92,354	
・・漏水補修工 地中埋設部				(0)	
	1.000	式		951,000	
000267 構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 267号
	6.000	m ³	8,154	48,924	
000268 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 268号
	6.0	m ³	7,329	43,974	
000269 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 200	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 269号
	12.000	m	5,267	63,204	
000270 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 刃型 ヲット 200 離脱防止付	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 270号
	2.000	個	92,900	185,800	
000271 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 刃型 45°曲管 200 離脱防止付	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 271号
	4.000	個	101,110	404,440	
000272 巻立コンクリート 早強 18-8-20	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 272号
	5.000	m ³	41,000	205,000	
合 計				(0)	
				951,342	
・・仮返し管設置工				(0)	
	1.000	式		1,510,000	
000273 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 75mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 273号
	88.000	m	3,403	299,464	
000274 樹脂管敷設 PE50	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 274号
	40.000	m	2,522	100,880	
000275 ポールバブル設置 50	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 275号
	6.000	個	25,370	152,220	
000276 ポールバブル設置 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 276号
	2.000	個	98,520	197,040	
000277 樹脂管敷設 刃型継手 50	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 277号
	24.000	口	1,822	43,728	
000278 おねじヲット PE50	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 278号
	7.000	個	4,950	34,650	
000279 おねじヲット VP75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 279号
	4.000	個	8,900	35,600	
000280 ヲットチ-ズ VP75×75×PE75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 280号
	3.000	個	49,630	148,890	
000281 ヲット VP75-EP50	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 281号
	2.000	個	32,240	64,480	
000282 ヲット VP75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 282号
	1.000	個	12,200	12,200	
000283 ヲット VP50×PE50	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 283号
	1.000	個	7,180	7,180	
000284 鋼板 90°VP75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 284号
	5.000	個	9,600	48,000	
000285 チ-ズ EP50	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 285号
	1.000	個	118,400	118,400	
000286 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止付金具 75 VP用	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 286号
	17.000	個	14,530	247,010	
合 計				(0)	
				1,509,742	
・・仮設水路設置工				(0)	
	1.000	式		176,000	
000287 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B] B単 287号
	26.000	m ³	2,063	53,638	
000288 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B] B単 288号
	5.400	m ³	1,910	10,314	
000289 土砂運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 289号
	20.000	m ³	1,029	20,580	
000290 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP100	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 290号
	5.000	m	877	4,385	
000291 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 50	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 291号
	1.000	本	4,430	4,430	

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
技術管理費				(2,085,000)	
・共通仮設費(積上げ)				2,113,000	
	1.000	式		(2,085,000)	
・・技術管理費				2,113,000	
	1.000	式		(2,085,000)	
000156 現場透水試験(配合量試験時) 長谷川式(盛土・切土部③配合)	(9) 7		(") 86,162	(775,458) 603,134	歩A・単A [単価B] B単 156号
000157 粗孔隙率測定(現場密度試験)配合量試験時 混層耕完了後(盛土・切土部③配合)	(9) 7		(") 79,388	(714,492) 555,716	歩A・単A [単価B] B単 157号
000158 現場透水試験(畑面工完了後) 長谷川式(盛土・切土部)	(9) 5		(") 28,721	(258,489) 143,605	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 粗孔隙率測定(現場密度試験)畑面工完了後 混層耕完了後(盛土・切土部)	(9) 5		(") 26,463	(238,167) 132,315	歩A・単A [単価B] B単 159号
000160 変状土CBR試験 設計CBR2E-11'	(2) 8		(") 49,320	(98,640) 394,560	歩A・単A [単価B] B単 160号
合計				(2,085,246) 1,829,330	
・・歩掛調査				(0)	
	1.000	式		284,000	
000306 小規模土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	104,700	104,700	B単 306号
000307 弁掘付工(人力) (空気弁掘付工)	(0.000) 1.000		(0) 64,000	(0) 64,000	歩A・単A [金額B] B単 307号
000308 制水弁掘付工 (人力)	(0.000) 1.000		(0) 54,000	(0) 54,000	歩A・単A [金額B] B単 308号
000309 硬質ポリ塩化ビニル管布設 (人力)	(0.000) 1.000		(0) 61,000	(0) 61,000	歩A・単A [金額B] B単 309号
合計				(0) 283,700	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格				(0)	
				65,429,000	
・一括計上価格				(0)	
	1.000	式		65,429,000	
・産業廃棄物税				(")	
	1.000	式		0	
000310 産業廃棄物税(石綿管) 最終処分	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.10	ton	1,000	100	B単 310号
合計				(0)	
				100	
・コンクリート二次製品				(0)	
	1.000	式		48,130,000	
000311 ベンチフリューム 300 L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	124.000	本	13,400	1,661,600	B単 311号
000312 ベンチフリューム 350 L=1,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	10.000	本	7,600	76,000	B単 312号
000313 ベンチフリューム 400 L=1,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	58.000	本	10,700	620,600	B単 313号
000314 ベンチフリューム 450 L=1,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	10.000	本	13,600	136,000	B単 314号
000315 ベンチフリューム 500 L=1,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	13.000	本	15,800	205,400	B単 315号
000316 ベンチフリューム 600 L=1,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.000	本	21,700	130,200	B単 316号
000317 OTU側溝 型 300A L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	390.000	本	29,000	11,310,000	B単 317号
000318 OTU側溝 型 300B L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	66.000	本	33,300	2,197,800	B単 318号
000319 OTU側溝 型 400A L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	21.000	本	37,700	791,700	B単 319号
000320 OTU側溝蓋 型 300用 L=0.5m T-25対応	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	756.000	枚	4,030	3,046,680	B単 320号
000321 OTU側溝蓋 型 400用 L=0.5m T-25対応	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	84.000	枚	5,700	478,800	B単 321号
000322 横断側溝(Gr) 型 300G L=1,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	48.000	本	80,000	3,840,000	B単 322号
000323 横断側溝(Gr) 型 400G L=1,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	44.000	本	98,600	4,338,400	B単 323号
000324 横断側溝(Gr) 型 500G L=1,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	23.000	本	185,000	4,255,000	B単 324号
000325 横断側溝(Gr) 型 600G L=1,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	5.000	本	224,500	1,122,500	B単 325号
000326 集水柵(グレーチング蓋付) 600×600 T-25 t-150 並目B固定	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	17.000	個	130,800	2,223,600	B単 326号
000327 集水柵(グレーチング蓋付) 800×800 T-25 t-150 並目B固定	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.000	個	223,500	670,500	B単 327号
000328 横断暗渠 300型 L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	9.000	本	34,000	306,000	B単 328号
000329 横断暗渠 350型 L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.000	本	41,000	123,000	B単 329号
000330 横断暗渠 400型 L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.000	本	49,400	296,400	B単 330号
000331 横断暗渠 450型 L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.000	本	58,700	352,200	B単 331号
000332 横断暗渠 600型 L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.000	本	105,000	315,000	B単 332号
000333 横断暗渠 重厚管 700 L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	7.000	本	123,200	862,400	B単 333号
000334 横断暗渠 重厚管 800 L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	8.000	本	136,700	1,093,600	B単 334号
000335 横断暗渠 BOX800 L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4.000	本	170,000	680,000	B単 335号
000336 PCより線 12.7 1m×4箇所	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	8.000	m	2,500	20,000	B単 336号
000337 定着金具 グリップ・アッカープレート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	8.000	組	3,050	24,400	B単 337号
000338 自由勾配側溝 B=300(横断用) L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	本	119,700	239,400	B単 338号
000339 自由勾配側溝 B=400×500(縦断用) L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.000	本	32,800	196,800	B単 339号
000340 自由勾配側溝 B=400×600(縦断用) L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	5.000	本	36,200	181,000	B単 340号
000341 自由勾配側溝 B=400×700(縦断用) L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	5.000	本	43,300	216,500	B単 341号
000342 自由勾配側溝 B=400×800(縦断用) L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	5.000	本	50,800	254,000	B単 342号
000343 自由勾配側溝 B=400×900(縦断用) L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	5.000	本	61,800	309,000	B単 343号
000344 自由勾配側溝 B=400×1000(縦断用) L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	7.000	本	66,900	468,300	B単 344号
000345 自由勾配側溝 B=400×1100(縦断用) L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	本	79,000	158,000	B単 345号
000346 自由勾配側溝 B=400×600(横断用) L=2,000mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.000	本	136,700	410,100	B単 346号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000347 OTU側溝 型300A L=2,000(中山2)	(0.000) 95.000		(0) 29,000	(0) 2,755,000	歩A・単A [単価B] B単 347号	
000348 OTU側溝 型400A L=2,000(中山2)	(0.000) 39.000		(0) 37,700	(0) 1,470,300	歩A・単A [単価B] B単 348号	
000349 排水フリューム CU型 800×800(型)	(0.000) 3.000		(0) 98,100	(0) 294,300	歩A・単A [単価B] B単 349号	
合計				(0) 48,130,480		
・・管水路				(0) 2,563,000		
000350 硬質ポリ塩化ビニル管 VP(RR) 50	(0.000) 5.0		(0) 4,430	(0) 22,150	歩A・単A [単価B] B単 350号	
000351 硬質ポリ塩化ビニル管 VH(RR) 50	(0.000) 21.0		(0) 5,500	(0) 115,500	歩A・単A [単価B] B単 351号	
000352 硬質ポリ塩化ビニル管 VP(RR) 75	(0.000) 8.0		(0) 8,750	(0) 70,000	歩A・単A [単価B] B単 352号	
000353 硬質ポリ塩化ビニル管 VH(RR) 75	(0.000) 1.0		(0) 10,700	(0) 10,700	歩A・単A [単価B] B単 353号	
000354 硬質ポリ塩化ビニル管 VH(RR) 100	(0.000) 1.0		(0) 17,100	(0) 17,100	歩A・単A [単価B] B単 354号	
000355 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形片落管 75×50 離脱防止機能付	(0.000) 1.000		(0) 28,710	(0) 28,710	歩A・単A [単価B] B単 355号	
000356 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形片落管 100×75 VH管対応 離脱防止機能付	(0.000) 1.000		(0) 54,890	(0) 54,890	歩A・単A [単価B] B単 356号	
000357 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T管 50×50 VH管対応 離脱防止機能付	(0.000) 2.000		(0) 39,600	(0) 79,200	歩A・単A [単価B] B単 357号	
000358 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T管 75×75 離脱防止機能付	(0.000) 1.000		(0) 41,580	(0) 41,580	歩A・単A [単価B] B単 358号	
000359 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T管 100×100 VH管対応 離脱防止機能付	(0.000) 1.000		(0) 65,730	(0) 65,730	歩A・単A [単価B] B単 359号	
000360 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50×22°1/2 VH管対応 離脱防止機能付	(0.000) 2		(0) 11,100	(0) 22,200	歩A・単A [単価B] B単 360号	
000361 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50×11°1/4 VH管対応 離脱防止機能付	(0.000) 1		(0) 11,000	(0) 11,000	歩A・単A [単価B] B単 361号	
000362 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50×5°5/8 VH管対応 離脱防止機能付	(0.000) 1		(0) 11,300	(0) 11,300	歩A・単A [単価B] B単 362号	
000363 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50×45° 離脱防止機能付	(0.000) 1.000		(0) 11,900	(0) 11,900	歩A・単A [単価B] B単 363号	
000364 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50×90° VH管対応 離脱防止機能付	(0.000) 5		(0) 13,100	(0) 65,500	歩A・単A [単価B] B単 364号	
000365 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 75×22°1/2 離脱防止機能付	(0.000) 2.000		(0) 14,300	(0) 28,600	歩A・単A [単価B] B単 365号	
000366 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 75×5°5/8 離脱防止機能付	(0.000) 1.000		(0) 15,200	(0) 15,200	歩A・単A [単価B] B単 366号	
000367 離脱防止金具 VP 50	(0.000) 2		(0) 5,840	(0) 11,680	歩A・単A [単価B] B単 367号	
000368 離脱防止金具 VP 75	(0.000) 1		(0) 6,510	(0) 6,510	歩A・単A [単価B] B単 368号	
000369 配管用炭素鋼管(白管) 50A L=1,000	(0.000) 3.000		(0) 1,799	(0) 5,397	歩A・単A [単価B] B単 369号	
000370 給水栓 50 フルボア 0.98MPa	(0.000) 3.000		(0) 15,220	(0) 45,660	歩A・単A [単価B] B単 370号	
000371 配管用炭素鋼管継手材(白管) 50A 90°エルボ	(0.000) 3.000		(0) 189	(0) 567	歩A・単A [単価B] B単 371号	
000372 編鋼板蓋 560×60×32	(0.000) 3.000		(0) 36,600	(0) 109,800	歩A・単A [単価B] B単 372号	
000373 埋設表示テープ 幅150mm ダブル	(0.000) 2.0		(0) 9,400	(0) 18,800	歩A・単A [単価B] B単 373号	
000374 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 カット 75 VP-RR継手 両受	(0.000) 2.000		(0) 2,620	(0) 5,240	歩A・単A [単価B] B単 374号	
000375 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 5°5/8"ト 75 VP-RR継手 片受	(0.000) 1.000		(0) 2,940	(0) 2,940	歩A・単A [単価B] B単 375号	
000376 M F ジョイント FCD製 75 0.74MPa 離脱防止付	(0.000) 2.000		(0) 13,000	(0) 26,000	歩A・単A [単価B] B単 376号	
000377 M F ジョイント FCD製 50 0.74MPa 離脱防止付	(0.000) 20.000		(0) 9,800	(0) 196,000	歩A・単A [単価B] B単 377号	
000378 鉄蓋 円形 T-25用 250	(0.000) 11.000		(0) 19,700	(0) 216,700	歩A・単A [単価B] B単 378号	
000379 底版RB25(P) 250, H=40	(0.000) 11.000		(0) 14,000	(0) 154,000	歩A・単A [単価B] B単 379号	
000380 円形用1号 中部壁 250 H=300	(0.000) 2.000		(0) 9,860	(0) 19,720	歩A・単A [単価B] B単 380号	
000381 円形用1号 中部壁 250 H=100	(0.000) 7.000		(0) 4,840	(0) 33,880	歩A・単A [単価B] B単 381号	
000382 円形用1号 下部壁 250 H=300	(0.000) 10.000		(0) 11,600	(0) 116,000	歩A・単A [単価B] B単 382号	
000383 上下部壁RB25(CA) 250 H=300	(0.000) 1.000		(0) 16,700	(0) 16,700	歩A・単A [単価B] B単 383号	
000384 調整リング 250 H=50	(0.000) 2.000		(0) 5,440	(0) 10,880	歩A・単A [単価B] B単 384号	
000385 円形用1号 上部壁 250 H=150	(0.000) 11.000		(0) 10,500	(0) 115,500	歩A・単A [単価B] B単 385号	
000386 円形用1号 中部壁 250 H=150	(0.000) 1.000		(0) 6,120	(0) 6,120	歩A・単A [単価B] B単 386号	

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000387 ソフトシール仕切弁 50 0.75MPa	(0.000) 10.000	個	(0) 68,800	(0) 688,000	歩A・単A [単価B] B単 387号
000388 ソフトシール仕切弁 75 0.75MPa	(0.000) 1.000	個	(0) 85,500	(0) 85,500	歩A・単A [単価B] B単 388号
合計				(0) 2,562,854	
・・漏水補修用管材				(0) 2,419,000	
000389 オールフィットジョイント 500 x 550(VP-石綿)	(0.000) 2.000	個	(0) 926,700	(0) 1,853,400	歩A・単A [単価B] B単 389号
000390 フクロジョイント 150	(0.000) 1.000	個	(0) 113,090	(0) 113,090	歩A・単A [単価B] B単 390号
000391 フクロジョイント 100	(0.000) 3.000	個	(0) 62,960	(0) 188,880	歩A・単A [単価B] B単 391号
000392 フクロジョイント 75	(0.000) 3.000	個	(0) 53,460	(0) 160,380	歩A・単A [単価B] B単 392号
000393 フクロジョイント 50	(0.000) 3.000	個	(0) 34,440	(0) 103,320	歩A・単A [単価B] B単 393号
合計				(0) 2,419,070	
・・安全防護柵				(0) 1,908,000	
000394 ガードレール Gr-C-4E	(0.000) 260.000	m	(0) 7,340	(0) 1,908,400	歩A・単A [単価B] B単 394号
合計				(0) 1,908,400	
・・暗渠排水資材 中山2工区				(0) 244,000	
000395 暗渠排水管(無孔管) 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	(0.000) 60.000	m	(0) 630	(0) 37,800	歩A・単A [単価B] B単 395号
000396 暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	(0.000) 60.000	m	(0) 630	(0) 37,800	歩A・単A [単価B] B単 396号
000397 暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	(0.000) 400.000	m	(0) 420	(0) 168,000	歩A・単A [単価B] B単 397号
合計				(0) 243,600	
・・仮返し管				(0) 233,000	
000398 硬質ポリ塩化ビニル管 VPスリーブ付 75	(0.000) 3.000	本	(0) 10,150	(0) 30,450	歩A・単A [単価B] B単 398号
000399 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止付金具 75 VP用	(0.000) 8.000	個	(0) 14,530	(0) 116,240	歩A・単A [単価B] B単 399号
000400 継手 90° VP75	(0.000) 1.000	個	(0) 9,600	(0) 9,600	歩A・単A [単価B] B単 400号
000401 ポリエチレン管 水道用二層管 PE50	(0.000) 1.000	巻	(0) 76,400	(0) 76,400	歩A・単A [単価B] B単 401号
合計				(0) 232,690	
・・一般管理費				(0) 9,932,000	
000402 一般管理費	(0.000) 1.000	式	(0) 9,932,000	(0) 9,932,000	歩A・単A [金額B] B単 402号
合計				(0) 9,932,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
支給品費				(25,403,000) 5,905,000	
直接工事費(仮設工を除く)					
・畑面工					
・・暗渠排水溝					
P05156 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径75 長5.0m	(7.410) 0.936	本	(") 10,596	(78,516) 9,918	単A S単 130号
・排水路工					
・・排水路工					
P96202 ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-300 L=2.0m	(20.300) 0.000	本	(") 10,497	(213,089) 0	単A S単 25号
P96202 ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-300 L=2.0m	(60.450) 0.000	本	(") 10,498	(634,604) 0	単A S単 25号
P96203 ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-350 L=1.0m	(10.000) 0.000	本	(") 5,942	(59,420) 0	単A S単 27号
P96201 ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-400 L=1.0m	(45.300) 0.000	本	(") 8,318	(376,805) 0	単A S単 28号
P96204 ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-450 L=1.0m	(173.400) 0.000	本	(") 10,695	(1,854,513) 0	単A S単 30号
P96204 ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-450 L=1.0m	(54.800) 50.600	本	(") 10,696	(586,141) 541,218	単A S単 30号
P96205 ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-600 L=1.0m	(60.800) 17.300	本	(") 16,935	(1,029,648) 292,976	単A S単 32号
P96206 OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)300A L=2.0m	(193.050) 30.050	本	(") 20,400	(3,938,220) 613,020	単A S単 33号
P96207 OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)300B L=2.0m	(22.100) 0.000	本	(") 23,470	(518,687) 0	単A S単 35号
P96208 OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)400A L=2.0m	(89.250) 0.000	本	(") 26,640	(2,377,620) 0	単A S単 37号
P96209 OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)600A L=2.0m	(9.700) 0.000	本	(") 49,321	(478,414) 0	単A S単 39号
P96210 OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)300G L=1.0m	(52.000) 25.800	本	(") 62,593	(3,254,836) 1,614,899	単A S単 42号
P96211 OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)400G L=1.0m	(21.300) 12.100	本	(") 77,149	(1,643,274) 933,503	単A S単 43号
P96212 OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)500G L=1.0m	(14.000) 0.000	本	(") 130,924	(1,832,936) 0	単A S単 44号
P96213 OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)600G L=1.0m	(5.000) 0.000	本	(") 158,859	(794,295) 0	単A S単 45号
P96214 自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×500	(3.700) 0.000	本	(") 30,898	(114,323) 0	単A S単 60号
P96215 自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×600	(3.100) 0.000	本	(") 33,572	(104,073) 0	単A S単 61号
P96216 自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×700	(2.000) 0.000	本	(") 35,850	(71,700) 0	単A S単 62号
P96217 自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×800	(2.000) 0.000	本	(") 38,722	(77,444) 0	単A S単 63号
P96218 自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×900	(2.000) 0.000	本	(") 49,319	(98,638) 0	単A S単 64号
P96219 自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×1000	(2.000) 0.000	本	(") 53,379	(106,758) 0	単A S単 65号
P96220 自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×1100	(4.800) 0.000	本	(") 56,845	(272,856) 0	単A S単 66号
P96227 集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 600×600 T-25 t-150 並目 B固定	(7.000) 3.000	個	(") 121,917	(853,419) 365,751	単A S単 67号
P96228 集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 800×800 T-25 t-150 並目 B固定	(5.000) 0.000	個	(") 228,775	(1,143,875) 0	単A S単 70号
P96225 集水樹【支給材料】(中山1-1) 800mm×800mm×800mm T-25	(1.000) 0.000	個	(") 64,374	(64,374) 0	単A S単 71号
P96229 集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 900×900 T-25 t-150 並目 B固定	(2.000) 0.000	個	(") 264,432	(528,864) 0	単A S単 72号
P96230 集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 1000×1000 T-25 t-150 並目 B固定	(5.000) 0.000	個	(") 459,143	(2,295,715) 0	単A S単 73号
P96223 排水フリューム【支給材料】(中山1-1) CU 型 T-14 800×H700, L=2000mm	(0.000) 20.000	本	(0) 65,462	(0) 1,309,240	単A S単 223号
P96222 排水フリューム【支給材料】(中山1-1) 型 T-14 B800×H700 H700, L=2000mm	(0.000) 4.000	本	(0) 56,054	(0) 224,216	単A S単 225号
合 計				(25,403,057) 5,904,741	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 基盤造成 22番ほ場の道路造成			(")		
	土砂 BD掘削押土(60mまで)		m3	329		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** ダンプトラック運土			(")		
	22番ほ場 43ほ場		m3	636		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 盛土法面転圧			(")		
	粘性土 18番ほ場		m3	692		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 基盤整地(畑地部)			(")		
	粘性土、2回掛け 22番ほ場		ha	226,958		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 法面整形(切土部)			(")		
	粘性土 22番ほ場		m ²	852		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 種子散布			(")		
			m ²	242		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 舗装版破砕			(")		
	アスファルト舗装 t=4cm		m ²	204		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 殻運搬・処理			(")		
	アスファルト殻		m3	9,734		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 舗装版破砕			(")		
	コンクリート舗装 t=10cm		m ²	204		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 殻運搬・処理			(")		
	無筋コンクリート殻		m3	9,734		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** コンクリート構造物取壊し			(")		
	鉄筋構造物		m3	18,361		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 殻運搬・処理			(")		
	鉄筋コンクリート殻		m3	9,156		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 土壌改良材散布			(")		
	バーク堆肥(単位体積重量:0.35t/m3)		ha	2,163,766		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 混層耕・土壌改良資材混合			(")		
	土砂 H=50cm		ha	797,249		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 畑面整地			(")		
	粘性土、2回掛け		ha	296,280		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 石礫除去			(")		
	0-4m3/10a		ha	492,779		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 雑物除去(混層耕・土壌改良資材混合後)			(")		
			ha	141,175		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 耕起			(")		
	H=25cm		ha	97,810		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 石礫除去			(")		
	0-4m3/10a		ha	492,779		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 雑物除去(耕起後)			(")		
			ha	141,175		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 砕土			(")		
			ha	131,142		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 石礫除去			(")		

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名	中山1工区区画整理(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	0-4m3/10a *** B単 - 23号 ***		ha	(") 492,779		歩A・単A
000023	雑物除去(碎土後)					
	*** B単 - 24号 ***		ha	(") 141,175		歩A・単A
000024	吸水渠					
	高密度ポリエチレン有孔管 50mm *** B単 - 25号 ***		m	(") 2,353		歩A・単A
000025	集水渠					
	高密度ポリエチレン有孔管 50mm *** B単 - 26号 ***		m	(") 2,353		歩A・単A
000026	集水渠					
	高密度ポリエチレン有孔管 75mm *** B単 - 27号 ***		m	(") 2,650		歩A・単A
000027	集水渠					
	高密度ポリエチレン有孔管 100mm *** B単 - 28号 ***		m	(") 2,805		歩A・単A
000028	通気管(床掘・埋戻)					
	高密度ポリエチレン無孔管 50mm *** B単 - 29号 ***		m	(") 1,339		歩A・単A
000029	排水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VP 50 *** B単 - 30号 ***		m	(") 2,938		歩A・単A
000030	排水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VH 75【支給材料】 *** B単 - 31号 ***		m	(") 2,446		歩A・単A
000031	排水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VP 100 *** B単 - 32号 ***		m	(") 3,789		歩A・単A
000032	片落ち管					
	75×50 *** B単 - 33号 ***		個	(") 693		歩A・単A
000033	片落ち管					
	100×75 *** B単 - 34号 ***		個	(") 971		歩A・単A
000034	T字管					
	ポリエチレン管用 50×50 *** B単 - 35号 ***		個	(") 901		歩A・単A
000035	T字管					
	ポリエチレン管用 75×75 *** B単 - 36号 ***		個	(") 1,872		歩A・単A
000036	T字管					
	ポリエチレン管用 100×100 *** B単 - 37号 ***		個	(") 3,258		歩A・単A
000037	TS90°エルボ					
	塩ビ管VP 50 *** B単 - 38号 ***		個	(") 322		歩A・単A
000038	TS90°エルボ					
	塩ビ管VP 75 *** B単 - 39号 ***		個	(") 839		歩A・単A
000039	TS90°エルボ					
	塩ビ管VP 100 *** B単 - 40号 ***		個	(") 1,644		歩A・単A
000040	通気管					
	*** B単 - 41号 ***		箇所	(") 3,355		歩A・単A
000041	配合量試験					
	粗孔隙率測定を含む *** B単 - 42号 ***		箇所	(") 42,302		歩A・単A
000042	粗孔隙率測定					
	畑面工完了後 *** B単 - 43号 ***		箇所	(") 36,207		歩A・単A
000043	掘削					
			m3	(") 786		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 下層路盤 購入路盤材 t=14cm		m ²	(") 786		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 下層路盤 購入路盤材 t=14cm		m ²	(") 786		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 上層路盤 粒度調整砕石 M-30 t=7cm		m ²	(") 599		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 表層 再生密粒度As t=4cm		m ²	(") 1,549		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** ガードレール設置 Gr-C-4E		m	(") 8,715		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 進入路 舗装のみ 1号進入路		箇所	(") 152,904		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 進入路 舗装のみ 2号進入路		箇所	(") 256,072		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 進入路 舗装のみ 10号進入路		箇所	(") 362,454		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 排水路(道路部) BF-300【支給材料】		m	(") 5,126		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 排水路(道路部) BF-300		m	(") 10,375		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 排水路(畑地部) BF-300【支給材料】		m	(") 6,102		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 排水路(畑地部) BF-300		m	(") 11,351		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 排水路(道路部) BF-350【支給材料】		m	(") 5,977		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 排水路(畑地部) BF-400【支給材料】		m	(") 6,132		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 排水路(畑地部) BF-400		m	(") 16,729		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 排水路(道路部) BF-450【支給材料】		m	(") 6,036		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 排水路(畑地部) BF-450【支給材料】		m	(") 6,609		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 排水路(畑地部) BF-500		m	(") 18,863		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 排水路(畑地部) BF-600【支給材料】		m	(") 6,896		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 排水路 OTU-300A【支給材料】 型		m	(") 7,360		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 排水路 OTU-300A 型		m	(") 21,721		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 排水路					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	OTU-300B【支給材料】型 *** B単 - 66号 ***		m	(") 7,784		歩A・単A
000066	排水路					
	OTU-300B 型 *** B単 - 67号 ***		m	(") 23,850		歩A・単A
000067	排水路					
	OTU-400A【支給材料】型 *** B単 - 68号 ***		m	(") 8,016		歩A・単A
000068	排水路					
	OTU-400A 型 *** B単 - 69号 ***		m	(") 26,685		歩A・単A
000069	排水路					
	OTU-600A【支給材料】型 *** B単 - 70号 ***		m	(") 9,585		歩A・単A
000070	排水路(縦断用)					
	OTU-300、コンクリート蓋 *** B単 - 71号 ***		枚	(") 4,821		歩A・単A
000071	排水路(縦断用)					
	OTU-400、コンクリート蓋 *** B単 - 72号 ***		枚	(") 6,475		歩A・単A
000072	排水路(横断用)					
	OTU-300G【支給材料】型 *** B単 - 73号 ***		m	(") 10,004		歩A・単A
000073	排水路(横断用)					
	OTU-400G【支給材料】型 *** B単 - 74号 ***		m	(") 11,213		歩A・単A
000074	排水路(横断用)					
	OTU-500G【支材材料】型 グレーチング蓋付 *** B単 - 75号 ***		m	(") 13,238		歩A・単A
000075	排水路(横断用)					
	OTU-600G【支給材料】型 グレーチング蓋付 *** B単 - 76号 ***		m	(") 14,332		歩A・単A
000076	横断暗渠					
	300型 *** B単 - 77号 ***		m	(") 23,580		歩A・単A
000077	横断暗渠					
	350型 *** B単 - 78号 ***		m	(") 28,645		歩A・単A
000078	横断暗渠					
	400型 *** B単 - 79号 ***		m	(") 22,297		歩A・単A
000079	横断暗渠					
	450型 *** B単 - 80号 ***		m	(") 23,082		歩A・単A
000080	横断暗渠					
	600型 *** B単 - 81号 ***		m	(") 17,345		歩A・単A
000081	横断暗渠					
	重圧管 700 *** B単 - 82号 ***		m	(") 49,312		歩A・単A
000082	横断暗渠					
	重圧管 800 *** B単 - 83号 ***		m	(") 67,071		歩A・単A
000083	自由勾配側溝					
	300×400 *** B単 - 84号 ***		m	(") 18,136		歩A・単A
000084	自由勾配側溝					
	400×500~900 *** B単 - 85号 ***		m	(") 25,794		歩A・単A
000085	自由勾配側溝					
	400×1000~1100 *** B単 - 86号 ***		m	(") 42,640		歩A・単A
000086	自由勾配側溝					
	400×600		m	(") 5,607		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 自由勾配側溝			(")		
	500×500～1100【支給材料】		m	6,358		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 集水樹			(")		
	道路部 600型【支給材料】		箇所	20,200		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 集水樹			(")		
	道路部 600型		箇所	60,409		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 集水樹			(")		
	道路部 700型		箇所	75,386		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 集水樹			(")		
	道路部 800型【支給材料】		箇所	17,998		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 集水樹			(")		
	畑地部 800型【支給材料】		箇所	17,604		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 集水樹			(")		
	道路部 900型【支給材料】		箇所	20,289		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 集水樹(グレーチング蓋付)			(")		
	畑地部 1000型【支給材料】		箇所	23,285		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 集水樹			(")		
	道路部 1200型(現場打)		箇所	333,783		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 集水樹蓋(道路部)			(")		
	1200用 T-25		組	265,754		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 集水樹			(")		
	畑地部 1200型(現場打)		箇所	311,243		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 集水樹蓋(畑地部)			(")		
	1200用 T-14		組	261,496		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 集水樹			(")		
	道路部 1400型(現場打)		箇所	265,686		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 集水樹蓋(道路部)			(")		
	1400用 T-25		組	381,925		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 集水樹			(")		
	畑地部 1400型(現場打)		箇所	270,291		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 集水樹蓋(道路部)			(")		
	1400用 T-14		組	379,548		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 集水樹			(")		
	道路部 1600型(現場打)		箇所	662,713		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 集水樹蓋(道路部)			(")		
	1600用 T-25		組	482,348		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 集水樹			(")		
	畑地部 1600型(現場打)		箇所	640,264		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 集水樹蓋(畑地部)			(")		
	1600用 T-14		組	424,907		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 集水樹(角落し)			(")		
	道路部 800型(現場打)		箇所	288,375		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 集水樹(角落し)			(")		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	道路部 1000型(現場打) *** B単 - 109号 ***		箇所	(") 282,725		歩A・単A
000109	集水樹蓋(道路部)					
	1000用 T-25 *** B単 - 110号 ***		組	(") 149,881		歩A・単A
000110	承水路工					
	型 B = 3 0 0 *** B単 - 111号 ***		m	(") 889		歩A・単A
000111	急流工					
	BF-300 *** B単 - 112号 ***		m	(") 15,104		歩A・単A
000112	排水管(高密度ポリエチレン管)					
	300,ダブル管 *** B単 - 113号 ***		m	(") 5,223		歩A・単A
000113	排水管					
	固定金具A *** B単 - 114号 ***		箇所	(") 802		歩A・単A
000114	排水管					
	固定金具B 法面勾配1:1.5 *** B単 - 115号 ***		箇所	(") 9,551		歩A・単A
000115	排水管					
	高密度ポリエチレン管継手 *** B単 - 116号 ***		式	(") 42,289		歩A・単A
000116	掘削					
	土砂 *** B単 - 117号 ***		m ³	(") 328		歩A・単A
000117	法面整形					
	*** B単 - 118号 ***		m ²	(") 852		歩A・単A
000118	基面整正					
	*** B単 - 119号 ***		m ²	(") 400		歩A・単A
000119	排水管(高密度ポリエチレン管)					
	300,ダブル管 *** B単 - 120号 ***		m	(") 5,223		歩A・単A
000120	排水管					
	固定金具A *** B単 - 121号 ***		箇所	(") 802		歩A・単A
000121	排水管					
	固定金具B-1 法面勾配1:1.5 *** B単 - 122号 ***		箇所	(") 9,551		歩A・単A
000122	排水管					
	固定金具B-2 法面勾配1:1.0 *** B単 - 123号 ***		箇所	(") 11,551		歩A・単A
000123	排水管					
	高密度ポリエチレン管継手 *** B単 - 124号 ***		式	(") 526,679		歩A・単A
000124	床堀					
	粘性土 *** B単 - 125号 ***		m ³	(") 652		歩A・単A
000125	埋戻					
	管頂30cm *** B単 - 126号 ***		m ³	(") 3,137		歩A・単A
000126	埋戻					
	区分2 流用土 管頂30cm~60cm *** B単 - 127号 ***		m ³	(") 2,263		歩A・単A
000127	砂基礎					
	管側部 SC材相当 *** B単 - 128号 ***		m ³	(") 10,890		歩A・単A
000128	砂基礎					
	基床部 SC材相当 *** B単 - 129号 ***		m ³	(") 10,585		歩A・単A
000129	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH(RR) 75		m	(") 2,976		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 VH 45°曲管 75(RR)		個	(") 4,506		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 VH 22°1/2曲管 75(RR)		個	(") 4,001		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 VH 11°1/4曲管 75(RR)		個	(") 3,645		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR(VH) 75×50 T字管 離脱防止付		個	(") 39,219		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR(VH) 75×75 F付T字管 離脱防止付		個	(") 61,799		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** MFジョイント FCD製 75 1.00Mpa 離脱防止金具付		個	(") 14,856		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 離脱防止金具 VH 75		個	(") 13,261		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 制水弁設置 75mm 1.00Mpa		基	(") 54,842		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 制水弁保護工 H=0.60m		箇所	(") 54,825		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 3-2号空気弁設置 25 1.00Mpa 補修弁 75×100		基	(") 124,726		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** フランジ接合部品 75 1.0MPa		組	(") 5,011		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 空気弁保護工 H=0.60m		箇所	(") 218,426		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VH(RR) 50		m	(") 1,858		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR曲管(VH) 50×45°		個	(") 5,358		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** MFジョイント FCD製 50 1.00Mpa 離脱防止金具付		個	(") 19,510		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VH(RR) 50		m	(") 1,858		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 VH 75×50 片落管(RR)		個	(") 4,001		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 配管用炭素鋼鋼管(白管) SGPねじ付き 50A		m	(") 3,050		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 鑄鉄製管接手 50A×45°		個	(") 317		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** MFジョイント FCD製 50 1.00Mpa 離脱防止金具付		個	(") 9,706		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 制水弁設置 50mm 1.00Mpa		基	(") 43,859		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 制水弁設置					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名	中山1工区区画整理(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	50mm 1.00Mpa *** B単 - 152号 ***		基	(") 43,859		歩A・単A
000152	給水栓仕切弁保護工					
	H=0.6m *** B単 - 153号 ***		箇所	(") 64,677		歩A・単A
000153	排泥弁保護工					
	H=0.6m *** B単 - 154号 ***		箇所	(") 54,825		歩A・単A
000154	給水栓(畑地用)					
	自由形アングルバルブ 50 1.0Mpa *** B単 - 155号 ***		箇所	(") 15,850		歩A・単A
000155	埋設表示テープ					
	幅150mm ダブル *** B単 - 156号 ***		m	(") 9,309		歩A・単A
000156	現場透水試験(配合量試験時)					
	長谷川式(盛土・切土部③配合) *** B単 - 157号 ***		箇所	(") 86,162		歩A・単A
000157	粗孔隙率測定(現場密度試験)配合量試験時					
	混層耕完了後(盛土・切土部③配合) *** B単 - 158号 ***		箇所	(") 79,388		歩A・単A
000158	現場透水試験(畑面工完了後)					
	長谷川式(盛土・切土部) *** B単 - 159号 ***		箇所	(") 28,721		歩A・単A
000159	粗孔隙率測定(現場密度試験)畑面工完了後					
	混層耕完了後(盛土・切土部) *** B単 - 160号 ***		箇所	(") 26,463		歩A・単A
000160	変状土CBR試験					
	設計CBR2メートル *** B単 - 161号 ***		試料	(") 49,320		歩A・単A
000161	基盤造成					
	15,16番ほ場 *** B単 - 162号 ***		m3	(0) 2,083		歩A・単A
000162	法面整形(切土部)					
	粘性土 15,16番ほ場 *** B単 - 163号 ***		m	(0) 908		歩A・単A
000163	建設発生土処理					
	L=8.6km *** B単 - 164号 ***		m3	(0) 1,892		歩A・単A
000164	表土運搬					
	27㎡(38) *** B単 - 165号 ***		m3	(0) 1,154		歩A・単A
000165	表土運搬					
	17㎡(44-1,47-1,48-1,48-2,49-1,49-2) *** B単 - 166号 ***		m3	(0) 1,154		歩A・単A
000166	表土戻し整地					
	38番 *** B単 - 167号 ***		ha	(0) 854,983		歩A・単A
000167	表土戻し整地					
	44-1番 *** B単 - 168号 ***		ha	(0) 397,033		歩A・単A
000168	表土戻し整地					
	48-1番 *** B単 - 169号 ***		ha	(0) 1,065,778		歩A・単A
000169	表土戻し整地					
	48-2番 *** B単 - 170号 ***		ha	(0) 985,952		歩A・単A
000170	殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート殻 *** B単 - 171号 ***		m3	(0) 9,156		歩A・単A
000171	土壌改良材散布					
	パーク堆肥(単位体積重量:0.35t/m3) *** B単 - 172号 ***		ha	(0) 2,172,262		歩A・単A
000172	混層耕・土壌改良資材混合					
	土砂 H=65cm		ha	(0) 797,249		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000173	*** B単 - 173号 *** 混層耕・土壌改良資材混合 土砂 H=67cm		ha	(0) 797,249		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** 混層耕・土壌改良資材混合 土砂 H=70cm		ha	(0) 797,249		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 砕土		ha	(0) 149,915		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 堆肥運搬		m3	(0) 8,471		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 堆肥小運搬		m3	(0) 1,143		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 通気管		箇所	(0) 3,388		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 ソケット 50		個	(0) 317		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** 変換継手材 50(ホリ管 塩ビ管)		個	(0) 594		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 変換継手材 75(ホリ管 塩ビ管)		個	(0) 723		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 変換継手材 100(ホリ管 塩ビ管)		個	(0) 871		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 排水管 高密度ポリエチレン管 100無孔管		m	(0) 713		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 通気管 100 H=1.4m		箇所	(0) 5,330		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 通気管 100 H=1.3m		箇所	(0) 5,297		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 通気管 100 H=1.2m		箇所	(0) 5,265		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 高密度ポリエチレン管継手材 100 90° エルボ		個	(0) 5,793		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 高密度ポリエチレン管継手材 100 チーズ		個	(0) 6,982		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** 掘削		m3	(0) 1,231		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 排水路(道路部) BF-300		m	(0) 11,761		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 排水路(畑地部) BF-300		m	(0) 12,737		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 横断暗渠 300型		m	(0) 28,037		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 排水フリューム CU型 800×700(型)		m	(0) 53,572		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** 排水フリューム					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	CU型 800×700(型)【支給材料】		m	17,275		歩A・単A
000195	排水フリューム *** B単 - 195号 ***					
	800×700(型)		m	44,977		歩A・単A
000196	排水フリューム *** B単 - 196号 ***					
	800×700(型)【支給材料】		m	13,880		歩A・単A
000197	マンホール蓋 *** B単 - 197号 ***					
	BF-300用蓋		枚	4,358		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬 *** B単 - 198号 ***					
	現地～仮置場		m3	1,182		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬 *** B単 - 199号 ***					
	仮置場～現地		m3	1,270		歩A・単A
000200	排水管 *** B単 - 200号 ***					
	高密度ポリエチレン管継手 ヲット 300 ダブル管用		個	9,607		歩A・単A
000201	排水管 *** B単 - 201号 ***					
	高密度ポリエチレン管継手 300×45°マンホール管用		個	32,682		歩A・単A
000202	床堀 *** B単 - 202号 ***					
	路盤		m3	2,044		歩A・単A
000203	床堀 *** B単 - 203号 ***					
	粘性土		m3	2,044		歩A・単A
000204	埋戻 *** B単 - 204号 ***					
	管頂30cm		m3	3,071		歩A・単A
000205	埋戻 *** B単 - 205号 ***					
	区分2 流用土 管頂30cm～60cm		m3	3,071		歩A・単A
000206	土砂運搬 *** B単 - 206号 ***					
	現地～仮置場		m3	1,171		歩A・単A
000207	土砂運搬 *** B単 - 207号 ***					
	仮置場～現地		m3	1,396		歩A・単A
000208	下層路盤 *** B単 - 208号 ***					
	流用材		m ²	318		歩A・単A
000209	砂基礎 *** B単 - 209号 ***					
	管側部 SG材相当		m3	9,747		歩A・単A
000210	砂基礎 *** B単 - 210号 ***					
	基床部 SG材相当		m3	10,675		歩A・単A
000211	硬質ポリ塩化ビニル管 *** B単 - 211号 ***					
	VP(RR) 75		m	2,592		歩A・単A
000212	硬質ポリ塩化ビニル管 *** B単 - 212号 ***					
	VH(RR) 50		m	1,858		歩A・単A
000213	硬質ポリ塩化ビニル管 *** B単 - 213号 ***					
	VP(RR) 50		m	1,647		歩A・単A
000214	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 *** B単 - 214号 ***					
	メカ形曲管 50×45°VH管対応 離脱防止機能付		個	11,785		歩A・単A
000215	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 *** B単 - 215号 ***					
	メカ形曲管 50×11°1/4 VH管対応 離脱防止機能付		個	10,894		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000216	*** B単 - 216号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50x5°5/8 VH管対応 離脱防止機能付		個	(0) 11,191		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 75x22°1/2 離脱防止機能付		個	(0) 14,163		歩A・単A
000218	*** B単 - 218号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 75x11°1/4 離脱防止機能付		個	(0) 13,569		歩A・単A
000219	*** B単 - 219号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 75x5°5/8 離脱防止機能付		個	(0) 15,054		歩A・単A
000220	*** B単 - 220号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T管 75x 50 離脱防止機能付		個	(0) 39,221		歩A・単A
000221	*** B単 - 221号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形片落管 75x 50 離脱防止機能付		個	(0) 28,435		歩A・単A
000222	*** B単 - 222号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形ワッ付T字管 75x 75 離脱防止機能付		個	(0) 41,182		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 5°5/8バンド 75 VP-RR継手 片受		個	(0) 2,912		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 ワット 75 VP-RR継手 両受		個	(0) 2,595		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** 離脱防止金具 VP 75		個	(0) 6,448		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** MFジョイント FCD製 50 0.74Mpa 離脱防止付		個	(0) 9,706		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** 制水弁設置 50mm 0.75Mpa		基	(0) 39,206		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** 制水弁保護工 H=0.79m		箇所	(0) 72,819		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** 4号空気弁設置 25 0.74Mpa 補修弁 75x100		基	(0) 119,774		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** フランジ接合部品 75 0.74MPa		組	(0) 3,149		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** 空気弁保護工 H=0.60m		箇所	(0) 186,422		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** 埋設表示テープ 幅150mm ダブル		m	(0) 186		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** 吸水渠 高密度ポリエチレン有孔管 50mm		m	(0) 2,376		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** 集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 50mm		m	(0) 2,376		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** T字管 ポリエチレン管用 50x50		個	(0) 910		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** 通気管 *** B単 - 237号 ***		箇所	(0) 3,388		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** 床掘					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	*** B単 - 238号 ***		m3	2,063		歩A・単A
000238	埋戻し			(0)		
			m3	6,098		歩A・単A
000239	石綿管継手取外し			(0)		
	150		口	1,804		歩A・単A
	*** B単 - 240号 ***			(0)		
000240	飛散防止工		m	995		歩A・単A
	150			(0)		
	*** B単 - 241号 ***			(0)		
000241	石綿管吊上げ積込み(人力)		m	642		歩A・単A
	150			(0)		
	*** B単 - 242号 ***			(0)		
000242	産業廃棄物運搬費		台	50,000		歩A・単A
	石綿管			(0)		
	*** B単 - 243号 ***			(0)		
000243	産業廃棄物処理費		ton	45,000		歩A・単A
	石綿管			(0)		
	*** B単 - 244号 ***			(0)		
000244	砂基礎		m3	11,087		歩A・単A
	SG材相当			(0)		
	*** B単 - 245号 ***			(0)		
000245	硬質ポリ塩化ビニル管		m	3,734		歩A・単A
	VP 150			(0)		
	*** B単 - 246号 ***			(0)		
000246	配管材継手		個	79,300		歩A・単A
	オルフィット 150			(0)		
	*** B単 - 247号 ***			(0)		
000247	土砂積込・運搬		m3	1,154		歩A・単A
	*** B単 - 248号 ***			(0)		
000248	埋戻し		m3	2,381		歩A・単A
	*** B単 - 249号 ***			(0)		
000249	排水樹ゲレチング蓋		組	398,838		歩A・単A
	2000型(道路部)T-14			(0)		
	*** B単 - 250号 ***			(0)		
000250	掘削		m3	1,217		歩A・単A
	*** B単 - 251号 ***			(0)		
000251	盛土		m3	3,151		歩A・単A
	*** B単 - 252号 ***			(0)		
000252	用水調節器		箇所	56,345		歩A・単A
	A型(200)+VU 200 L=1.0m			(0)		
	*** B単 - 253号 ***			(0)		
000253	等辺山形鋼		本	8,750		歩A・単A
	SUS304,A50×B50×t4 L=900			(0)		
	*** B単 - 254号 ***			(0)		
000254	せき板		m3	49,000		歩A・単A
	900×100×30			(0)		
	*** B単 - 255号 ***			(0)		
000255	ゲレチング蓋		箇所	66,470		歩A・単A
	フリートレソ 型 900用			(0)		
	*** B単 - 256号 ***			(0)		
000256	ゲレチング蓋		箇所	62,250		歩A・単A
	フリートレソ 型 800用			(0)		
	*** B単 - 257号 ***			(0)		
000257	床掘		m3	5,251		歩A・単A
	*** B単 - 258号 ***			(0)		
000258	埋戻し		m3	4,120		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000259	*** B単 - 259号 *** 基礎砕石			(0)		
	RC-40 t=10cm		m	1,373		歩A・単A
000260	*** B単 - 260号 *** 型枠			(0)		
			m	8,773		歩A・単A
000261	*** B単 - 261号 *** コンクリート			(0)		
	18-8-40(高炉)		m3	38,960		歩A・単A
000262	*** B単 - 262号 *** 転落防護柵			(0)		
			箇所	188,902		歩A・単A
000263	*** B単 - 263号 *** 41番ほ場部整備			(0)		
			式	516,939		歩A・単A
000264	*** B単 - 264号 *** 敷鉄板工(賃料)			(0)		
			m ²	1,768		歩A・単A
000265	*** B単 - 265号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管			(0)		
	VP 200		m	5,267		歩A・単A
000266	*** B単 - 266号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	刃型ドレジャー 200		個	82,610		歩A・単A
000267	*** B単 - 267号 *** 構造物取壊し			(0)		
			m3	8,154		歩A・単A
000268	*** B単 - 268号 *** 殻運搬・処理			(0)		
	無筋コンクリート殻		m3	7,329		歩A・単A
000269	*** B単 - 269号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管			(0)		
	VP 200		m	5,267		歩A・単A
000270	*** B単 - 270号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	刃型ワット 200 離脱防止付		個	92,900		歩A・単A
000271	*** B単 - 271号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	刃型 45°曲管 200 離脱防止付		個	101,110		歩A・単A
000272	*** B単 - 272号 *** 巻立コンクリート			(0)		
	早強 18-8-20		m3	41,000		歩A・単A
000273	*** B単 - 273号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			(0)		
	VP 75mm		m	3,403		歩A・単A
000274	*** B単 - 274号 *** ポリ塩化ビニル管敷設			(0)		
	PE50		m	2,522		歩A・単A
000275	*** B単 - 275号 *** ボールバブル設置			(0)		
	50		個	25,370		歩A・単A
000276	*** B単 - 276号 *** ボールバブル設置			(0)		
	75		個	98,520		歩A・単A
000277	*** B単 - 277号 *** ポリ塩化ビニル管敷設			(0)		
	刃加継手 50		口	1,822		歩A・単A
000278	*** B単 - 278号 *** おねじワット			(0)		
	PE50		個	4,950		歩A・単A
000279	*** B単 - 279号 *** おねじワット			(0)		
	VP75		個	8,900		歩A・単A
000280	*** B単 - 280号 *** ジョイントース					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	VP75×75×PE75		個	49,630		歩A・単A
000281	ジョイント *** B単 - 281号 ***					
				(0)		
	VP75-EP50		個	32,240		歩A・単A
000282	ワット *** B単 - 282号 ***					
				(0)		
	VP75		個	12,200		歩A・単A
000283	ワット *** B単 - 283号 ***					
				(0)		
	VP50×PE50		個	7,180		歩A・単A
000284	ワット *** B単 - 284号 ***					
				(0)		
	90°VP75		個	9,600		歩A・単A
000285	ワット *** B単 - 285号 ***					
				(0)		
	EP50		個	118,400		歩A・単A
000286	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 *** B単 - 286号 ***					
				(0)		
	離脱防止付金具 75 VP用		個	14,530		歩A・単A
000287	床掘 *** B単 - 287号 ***					
			m3	2,063		歩A・単A
000288	埋戻 *** B単 - 288号 ***					
			m3	1,910		歩A・単A
000289	土砂運搬 *** B単 - 289号 ***					
			m3	1,029		歩A・単A
000290	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 *** B単 - 290号 ***					
				(0)		
	VP100		m	877		歩A・単A
000291	硬質ポリ塩化ビニル管 *** B単 - 291号 ***					
				(0)		
	VP 50		本	4,430		歩A・単A
000292	排水管(高密度ポリエチレン管) *** B単 - 292号 ***					
			m	5,274		歩A・単A
000293	排水管継手材 *** B単 - 293号 ***					
				(0)		
	ワット 300 ダブル管用		個	9,700		歩A・単A
000294	路面補修 *** B単 - 294号 ***					
				(0)		
			式	386,379		歩A・単A
000295	砂利舗装 *** B単 - 295号 ***					
			m ²	688		歩A・単A
000296	砂利舗装 *** B単 - 296号 ***					
			m ²	531		歩A・単A
000297	表土剥ぎ *** B単 - 297号 ***					
			m ²	72		歩A・単A
000298	表土戻し *** B単 - 298号 ***					
			m ²	74		歩A・単A
000299	敷鉄板設置・撤去 *** B単 - 299号 ***					
			m ²	485		歩A・単A
B19002	仮設材輸送 *** B単 - 300号 ***					
				(0)		
	敷鉄板		ton	9,640		歩A・単A
000301	防塵マスク *** B単 - 301号 ***					
			個	3,510		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000302	*** B単 - 302号 *** 化学防護服		枚	(0) 1,850		歩A・単A
000303	*** B単 - 303号 *** シューズカバー		個	(0) 470		歩A・単A
000304	*** B単 - 304号 *** 防護手袋		個	(0) 1,360		歩A・単A
000305	*** B単 - 305号 *** 防護メガネ		個	(0) 2,650		歩A・単A
000306	*** B単 - 306号 *** 小規模土工		式	(0) 104,700		歩A・単A
000307	*** B単 - 307号 *** 弁類据付工(人力)		式	(0) 64,000		歩A・単A
000308	*** B単 - 308号 *** (空気弁据付工) 制水弁据付工		式	(0) 54,000		歩A・単A
000309	*** B単 - 309号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設		式	(0) 61,000		歩A・単A
000310	*** B単 - 310号 *** 産業廃棄物税(石綿管)		ton	(0) 1,000		歩A・単A
000311	*** B単 - 311号 *** ベンチフリューム		本	(0) 13,400		歩A・単A
000312	*** B単 - 312号 *** 300 L=2,000mm ベンチフリューム		本	(0) 7,600		歩A・単A
000313	*** B単 - 313号 *** 350 L=1,000mm ベンチフリューム		本	(0) 10,700		歩A・単A
000314	*** B単 - 314号 *** 400 L=1,000mm ベンチフリューム		本	(0) 13,600		歩A・単A
000315	*** B単 - 315号 *** 450 L=1,000mm ベンチフリューム		本	(0) 15,800		歩A・単A
000316	*** B単 - 316号 *** 500 L=1,000mm ベンチフリューム		本	(0) 21,700		歩A・単A
000317	*** B単 - 317号 *** 600 L=1,000mm OTU側溝		本	(0) 29,000		歩A・単A
000318	*** B単 - 318号 *** 型 300A L=2,000mm OTU側溝		本	(0) 33,300		歩A・単A
000319	*** B単 - 319号 *** 型 300B L=2,000mm OTU側溝		本	(0) 37,700		歩A・単A
000320	*** B単 - 320号 *** 型 400A L=2,000mm OTU側溝蓋		枚	(0) 4,030		歩A・単A
000321	*** B単 - 321号 *** 型 300用 L=0.5m T-25対応 OTU側溝蓋		枚	(0) 5,700		歩A・単A
000322	*** B単 - 322号 *** 型 400用 L=0.5m T-25対応 横断側溝(Gr)		本	(0) 80,000		歩A・単A
000323	*** B単 - 323号 *** 型 300G L=1,000mm 横断側溝(Gr)		本	(0)		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	型 400G L=1,000mm *** B単 - 324号 ***		本	(0) 98,600		歩A・単A
000324	横断側溝(Gr)					
	型 500G L=1,000mm *** B単 - 325号 ***		本	(0) 185,000		歩A・単A
000325	横断側溝(Gr)					
	型 600G L=1,000mm *** B単 - 326号 ***		本	(0) 224,500		歩A・単A
000326	集水樹(グレーチング蓋付)					
	600×600 T-25 t-150 並目B固定 *** B単 - 327号 ***		個	(0) 130,800		歩A・単A
000327	集水樹(グレーチング蓋付)					
	800×800 T-25 t-150 並目B固定 *** B単 - 328号 ***		個	(0) 223,500		歩A・単A
000328	横断暗渠					
	300型 L=2,000mm *** B単 - 329号 ***		本	(0) 34,000		歩A・単A
000329	横断暗渠					
	350型 L=2,000mm *** B単 - 330号 ***		本	(0) 41,000		歩A・単A
000330	横断暗渠					
	400型 L=2,000mm *** B単 - 331号 ***		本	(0) 49,400		歩A・単A
000331	横断暗渠					
	450型 L=2,000mm *** B単 - 332号 ***		本	(0) 58,700		歩A・単A
000332	横断暗渠					
	600型 L=2,000mm *** B単 - 333号 ***		本	(0) 105,000		歩A・単A
000333	横断暗渠					
	重厚管 700 L=2,000mm *** B単 - 334号 ***		本	(0) 123,200		歩A・単A
000334	横断暗渠					
	重厚管 800 L=2,000mm *** B単 - 335号 ***		本	(0) 136,700		歩A・単A
000335	横断暗渠					
	BOX800 L=2,000mm *** B単 - 336号 ***		本	(0) 170,000		歩A・単A
000336	PCより線					
	12.7 1m×4箇所 *** B単 - 337号 ***		m	(0) 2,500		歩A・単A
000337	定着金具					
	グリッド・アジャプレート *** B単 - 338号 ***		組	(0) 3,050		歩A・単A
000338	自由勾配側溝					
	B=300(横断用) L=2,000mm *** B単 - 339号 ***		本	(0) 119,700		歩A・単A
000339	自由勾配側溝					
	B=400×500(縦断用) L=2,000mm *** B単 - 340号 ***		本	(0) 32,800		歩A・単A
000340	自由勾配側溝					
	B=400×600(縦断用) L=2,000mm *** B単 - 341号 ***		本	(0) 36,200		歩A・単A
000341	自由勾配側溝					
	B=400×700(縦断用) L=2,000mm *** B単 - 342号 ***		本	(0) 43,300		歩A・単A
000342	自由勾配側溝					
	B=400×800(縦断用) L=2,000mm *** B単 - 343号 ***		本	(0) 50,800		歩A・単A
000343	自由勾配側溝					
	B=400×900(縦断用) L=2,000mm *** B単 - 344号 ***		本	(0) 61,800		歩A・単A
000344	自由勾配側溝					
	B=400×1000(縦断用) L=2,000mm		本	(0) 66,900		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000345	*** B単 - 345号 *** 自由勾配側溝 B=400×1100(縦断用) L=2,000mm		本	(0) 79,000		歩A・単A
000346	*** B単 - 346号 *** 自由勾配側溝 B=400×600(横断用) L=2,000mm		本	(0) 136,700		歩A・単A
000347	*** B単 - 347号 *** OTU側溝 型300A L=2,000(中山2)		本	(0) 29,000		歩A・単A
000348	*** B単 - 348号 *** OTU側溝 型400A L=2,000(中山2)		本	(0) 37,700		歩A・単A
000349	*** B単 - 349号 *** 排水フリーム CU型 800×800(型)		本	(0) 98,100		歩A・単A
000350	*** B単 - 350号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VP(RR) 50		本	(0) 4,430		歩A・単A
000351	*** B単 - 351号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VH(RR) 50		本	(0) 5,500		歩A・単A
000352	*** B単 - 352号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VP(RR) 75		本	(0) 8,750		歩A・単A
000353	*** B単 - 353号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VH(RR) 75		本	(0) 10,700		歩A・単A
000354	*** B単 - 354号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VH(RR) 100		本	(0) 17,100		歩A・単A
000355	*** B単 - 355号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形片落管 75×50 離脱防止機能付		個	(0) 28,710		歩A・単A
000356	*** B単 - 356号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形片落管 100×75 VH管対応 離脱防止機能付		個	(0) 54,890		歩A・単A
000357	*** B単 - 357号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T管 50×50 VH管対応 離脱防止機能付		個	(0) 39,600		歩A・単A
000358	*** B単 - 358号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T管 75×75 離脱防止機能付		個	(0) 41,580		歩A・単A
000359	*** B単 - 359号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T管 100×100 VH管対応 離脱防止機能付		個	(0) 65,730		歩A・単A
000360	*** B単 - 360号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50×22°1/2 VH管対応 離脱防止機能付		個	(0) 11,100		歩A・単A
000361	*** B単 - 361号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50×11°1/4 VH管対応 離脱防止機能付		個	(0) 11,000		歩A・単A
000362	*** B単 - 362号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50×5°5/8 VH管対応 離脱防止機能付		個	(0) 11,300		歩A・単A
000363	*** B単 - 363号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50×45° 離脱防止機能付		個	(0) 11,900		歩A・単A
000364	*** B単 - 364号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50×90° VH管対応 離脱防止機能付		個	(0) 13,100		歩A・単A
000365	*** B単 - 365号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 75×22°1/2 離脱防止機能付		個	(0) 14,300		歩A・単A
000366	*** B単 - 366号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	メカ形曲管 75×5°5/8 離脱防止機能付 *** B単 - 367号 ***		個	15,200		歩A・単A
000367	離脱防止金具					
				(0)		
	VP 50 *** B単 - 368号 ***		個	5,840		歩A・単A
000368	離脱防止金具					
				(0)		
	VP 75 *** B単 - 369号 ***		個	6,510		歩A・単A
000369	配管用炭素鋼鋼管(白管)					
				(0)		
	50A L=1,000 *** B単 - 370号 ***		本	1,799		歩A・単A
000370	給水栓					
				(0)		
	50 フルボア 0.98MPa *** B単 - 371号 ***		個	15,220		歩A・単A
000371	配管用炭素鋼鋼管継手材(白管)					
				(0)		
	50A 90°エルボ *** B単 - 372号 ***		本	189		歩A・単A
000372	編鋼板蓋					
				(0)		
	560×60×32 *** B単 - 373号 ***		枚	36,600		歩A・単A
000373	埋設表示テープ					
				(0)		
	幅150mm ダブル *** B単 - 374号 ***		巻	9,400		歩A・単A
000374	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
				(0)		
	ワット 75 VP-RR継手 両受 *** B単 - 375号 ***		個	2,620		歩A・単A
000375	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
				(0)		
	5°5/8"ト 75 VP-RR継手 片受 *** B単 - 376号 ***		個	2,940		歩A・単A
000376	M F ジョイント					
				(0)		
	FCD製 75 0.74MPa 離脱防止付 *** B単 - 377号 ***		個	13,000		歩A・単A
000377	M F ジョイント					
				(0)		
	FCD製 50 0.74MPa 離脱防止付 *** B単 - 378号 ***		個	9,800		歩A・単A
000378	鉄蓋					
				(0)		
	円形 T-25用 250 *** B単 - 379号 ***		個	19,700		歩A・単A
000379	底版RB25(P)					
				(0)		
	250, H=40 *** B単 - 380号 ***		個	14,000		歩A・単A
000380	円形用1号 中部壁					
				(0)		
	250 H=300 *** B単 - 381号 ***		個	9,860		歩A・単A
000381	円形用1号 中部壁					
				(0)		
	250 H=100 *** B単 - 382号 ***		個	4,840		歩A・単A
000382	円形用1号 下部壁					
				(0)		
	250 H=300 *** B単 - 383号 ***		個	11,600		歩A・単A
000383	上下部壁RB25(CA)					
				(0)		
	250 H=300 *** B単 - 384号 ***		個	16,700		歩A・単A
000384	調整リング					
				(0)		
	250 H=50 *** B単 - 385号 ***		個	5,440		歩A・単A
000385	円形用1号 上部壁					
				(0)		
	250 H=150 *** B単 - 386号 ***		個	10,500		歩A・単A
000386	円形用1号 中部壁					
				(0)		
	250 H=150 *** B単 - 387号 ***		個	6,120		歩A・単A
000387	ソフトシール仕切弁					
				(0)		
	50 0.75MPa		個	68,800		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名	中山1工区区画整理(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000388	*** B単 - 388号 *** ソフトシール仕切弁 75 0.75MPa		個	(0) 85,500		歩A・単A
000389	*** B単 - 389号 *** オールフィッツジョイント 500 x 550(VP-石綿)		個	(0) 926,700		歩A・単A
000390	*** B単 - 390号 *** フクロジョイント 150		個	(0) 113,090		歩A・単A
000391	*** B単 - 391号 *** フクロジョイント 100		個	(0) 62,960		歩A・単A
000392	*** B単 - 392号 *** フクロジョイント 75		個	(0) 53,460		歩A・単A
000393	*** B単 - 393号 *** フクロジョイント 50		個	(0) 34,440		歩A・単A
000394	*** B単 - 394号 *** ガードレール Gr-C-4E		m	(0) 7,340		歩A・単A
000395	*** B単 - 395号 *** 暗渠排水管(無孔管) 波状管 呼び径75mm 高密度ホリ孔ン管(シングル構造)		m	(0) 630		歩A・単A
000396	*** B単 - 396号 *** 暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径75mm 高密度ホリ孔ン管(シングル構造)		m	(0) 630		歩A・単A
000397	*** B単 - 397号 *** 暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径50mm 高密度ホリ孔ン管(シングル構造)		m	(0) 420		歩A・単A
000398	*** B単 - 398号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VPスリーブ付 75		本	(0) 10,150		歩A・単A
000399	*** B単 - 399号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止付金具 75 VP用		個	(0) 14,530		歩A・単A
000400	*** B単 - 400号 *** 球継 90° VP75		個	(0) 9,600		歩A・単A
000401	*** B単 - 401号 *** ホリ孔ン管 水道用二層管 PE50		巻	(0) 76,400		歩A・単A
000402	*** B単 - 402号 *** 一般管理費		式	(0) 9,932,000		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	基盤造成 22番ほ場の道路造成 土砂 BD掘削押土(60mまで)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	(") 1,000	m3	332.1	(") 332	S単 155号
	合計				(") 332	
	単価				(") 329	
	官積算単価				332	合意率 0.990963
*** B単-2号 ***						
000002	ダンプトラック運土 22番ほ場 43ほ場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	240.5	(") 241	S単 157号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,000	m3	401.2	(") 401	S単 163号
	合計				(") 642	
	単価				(") 636	
	官積算単価				642	合意率 0.990654
*** B単-3号 ***						
000003	盛土法面転圧 粘性土 18番ほ場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1,000	m ²	698.7	(") 699	S単 166号
	合計				(") 699	
	単価				(") 692	
	官積算単価				699	合意率 0.989985
*** B単-4号 ***						
000004	基盤整地(畑地部) 粘性土、2回掛け 22番ほ場		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S11005	畑面整地工(ブルドーザ) 1840m ² ,粘性土,改良山成畑,普通,21t級,2回,基盤造成後の整地,4.5	(") 1,000	ha	229,165	(") 229,165	S単 145号
	合計				(") 229,165	
	単価				(") 226,958	
	官積算単価				229,165	合意率 0.990369
*** B単-5号 ***						
000005	法面整形(切土部) 粘性土 22番ほ場		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1,000	m ²	859.8	(") 860	S単 167号
	合計				(") 860	
	単価				(") 852	
	官積算単価				860	合意率 0.990697
*** B単-6号 ***						
000006	種子散布		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02702	【法面工(種子散布工)】 1000m ² 以上,受けない	(") 1,000	m ²	244	(") 244	S単 114号
	合計				(") 244	
	単価				(") 242	
	官積算単価				244	合意率 0.991803

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	舗装版破砕 アスファルト舗装 t=4cm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	() 1,000	m ²	206.4	() 206	S単 170号
	合計				() 206	
	単価				() 204	
	官積算単価				206	合意率 0.990291
*** B単 - 8号 ***						
000008	殻運搬・処理 アスファルト殻		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	() 1,000	m ³	5,129	() 5,129	S単 168号
S02116	建設廃材 アスファルト廃材,,	() 1,000	m ³	4,700	() 4,700	S単 6号
	合計				() 9,829	
	単価				() 9,734	
	官積算単価				9,829	合意率 0.990334
*** B単 - 9号 ***						
000009	舗装版破砕 コンクリート舗装 t=10cm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	() 1,000	m ²	206.4	() 206	S単 171号
	合計				() 206	
	単価				() 204	
	官積算単価				206	合意率 0.990291
*** B単 - 10号 ***						
000010	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	() 1,000	m ³	5,129	() 5,129	S単 168号
S02116	建設廃材 無筋コンクリート廃材,,	() 1,000	m ³	4,700	() 4,700	S単 7号
	合計				() 9,829	
	単価				() 9,734	
	官積算単価				9,829	合意率 0.990334
*** B単 - 11号 ***						
000011	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	() 1,000	m ³	18,540	() 18,540	S単 115号
	合計				() 18,540	
	単価				() 18,361	
	官積算単価				18,540	合意率 0.990345
*** B単 - 12号 ***						
000012	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	() 1,000	m ³	3,245	() 3,245	S単 169号
S02116	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材,,	() 1,000	m ³	6,000	() 6,000	S単 8号
	合計				() 9,245	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 9,156	
	官積算単価				9,245	合意率 0.990373
	*** B単 - 13号 ***					
000013	土壌改良材散布 バーク堆肥(単位体積重量:0.35t/m3)		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S11011	有機質資材機械散布 88,34.5m,57.8m	(") 1.000	ha	2,184,803	(") 2,184,803	S単 147号
	合 計				(") 2,184,803	
	単 価				(") 2,163,766	
	官積算単価				2,184,803	合意率 0.990371
	*** B単 - 14号 ***					
000014	混層耕・土壌改良資材混合 土砂 H=50cm		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00005	深層耕・土壌改良資材混合 H=50cm	(") 5,000.000	m3	161	(") 805,000	T単 3号
	合 計				(") 805,000	
	単 価				(") 797,249	
	官積算単価				805,000	合意率 0.990371
	*** B単 - 15号 ***					
000015	畑面整地 粘性土、2回掛け		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S11005	畑面整地工(ブルドーザ) 1530㎡,粘性土,改良山成畑,普通,21t級,2回,耕起後の整地,7.5	(") 1.000	ha	299,161	(") 299,161	S単 146号
	合 計				(") 299,161	
	単 価				(") 296,280	
	官積算単価				299,161	合意率 0.990369
	*** B単 - 16号 ***					
000016	石礫除去 0-4m3/10a		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,あり	(") 1.000	ha	497,570	(") 497,570	S単 150号
	合 計				(") 497,570	
	単 価				(") 492,779	
	官積算単価				497,570	合意率 0.990371
	*** B単 - 17号 ***					
000017	雑物除去(混層耕・土壌改良資材混合後)		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S11014	雑物除去工(農用地造成工用) 改良山成畑	(") 1.000	ha	142,548	(") 142,548	S単 149号
	合 計				(") 142,548	
	単 価				(") 141,175	
	官積算単価				142,548	合意率 0.990368
	*** B単 - 18号 ***					
000018	耕起 H=25cm		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00008	耕起 H-列直装式	(") 1.000	ha	98,761	(") 98,761	T単 5号
	合 計				(") 98,761	
	単 価				(") 97.810	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				98,761	合意率 0.99037
	*** B単 - 19号 ***					
000019	石礫除去 0-4m3/10a		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,あり	(") 1.000	ha	497,570	497,570	S単 150号
	合計				(") 497,570	
	単価				(") 492,779	
	官積算単価				497,570	合意率 0.990371
	*** B単 - 20号 ***					
000020	雑物除去(耕起後)		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S11014	雑物除去工(農用地造成工用) 改良山成畑	(") 1.000	ha	142,548	142,548	S単 149号
	合計				(") 142,548	
	単価				(") 141,175	
	官積算単価				142,548	合意率 0.990368
	*** B単 - 21号 ***					
000021	砕土		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ) 砕土作業B,普通,34.5m,57.8m,2回掛,乾燥,粘性土,0-4°未満	(") 1.000	ha	132,417	132,417	S単 148号
	合計				(") 132,417	
	単価				(") 131,142	
	官積算単価				132,417	合意率 0.990371
	*** B単 - 22号 ***					
000022	石礫除去 0-4m3/10a		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,あり	(") 1.000	ha	497,570	497,570	S単 150号
	合計				(") 497,570	
	単価				(") 492,779	
	官積算単価				497,570	合意率 0.990371
	*** B単 - 23号 ***					
000023	雑物除去(砕土後)		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S11014	雑物除去工(農用地造成工用) 改良山成畑	(") 1.000	ha	142,548	142,548	S単 149号
	合計				(") 142,548	
	単価				(") 141,175	
	官積算単価				142,548	合意率 0.990368
	*** B単 - 24号 ***					
000024	吸水渠 高密度ポリエチレン有孔管 50mm		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φL管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(") 10.000	m	22	(") 220	S単 140号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(φL管), 50~75mm	(") 10.000	m	1,009	(") 10,090	S単 143号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管,,	(") 10.000	m	330	(") 3,300	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.200	m3	1,073	(") 1,288	S単 158号

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	単粒度砕石 .5号 20~13mm,	() 1.200	m3	4,550	() 5,460	歩A S単 11号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	() 1.200	m3	1,047	() 1,256	S単 142号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 2.000	m3	1,073	() 2,146	S単 158号
	合計				() 23,760	
	単 価				() 2,353	
	官積算単価				2,376	合意率 0.990319
	*** B単 - 25号 ***					
000025	集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 50mm		m		() 10,000	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-L管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	() 10.000	m	22	() 220	S単 140号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(D-L管), 50~75mm	() 10.000	m	1,009	() 10,090	S単 143号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管,,	() 10.000	m	330	() 3,300	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 1.200	m3	1,073	() 1,288	S単 158号
S02116	単粒度砕石 .5号 20~13mm,	() 1.200	m3	4,550	() 5,460	S単 11号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	() 1.200	m3	1,047	() 1,256	S単 142号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 2.000	m3	1,073	() 2,146	S単 158号
	合計				() 23,760	
	単 価				() 2,353	
	官積算単価				2,376	合意率 0.990319
	*** B単 - 26号 ***					
000026	集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 75mm		m		() 10,000	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-L管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	() 10.000	m	22	() 220	S単 140号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(D-L管), 50~75mm	() 10.000	m	1,009	() 10,090	S単 143号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 75 シングル管,,	() 10.000	m	630	() 6,300	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 1.200	m3	1,073	() 1,288	S単 158号
S02116	単粒度砕石 .5号 20~13mm,	() 1.200	m3	4,550	() 5,460	S単 11号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	() 1.200	m3	1,047	() 1,256	S単 142号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 2.000	m3	1,073	() 2,146	S単 158号
	合計				() 26,760	
	単 価				() 2,650	
	官積算単価				2,676	合意率 0.990284
	*** B単 - 27号 ***					
000027	集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 100mm		m		() 10,000	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	() 10.000	m	21	() 210	S単 141号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	() 10.000	m	1,076	() 10,760	S単 144号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 100 シングル管,,	() 10.000	m	720	() 7,200	S単 13号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 1.200	m3	1,073	() 1,288	S単 158号
S02116	単粒度砕石 .5号 20~13mm,	() 1.200	m3	4,550	() 5,460	S単 11号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	() 1.200	m3	1,047	() 1,256	S単 142号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 2.000	m3	1,073	() 2,146	S単 158号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				() 28,320	
	単価				() 2,805	
	官積算単価				2,832	合意率 0.990466
	*** B単 - 28号 ***					
000028	通気管(床掘・埋戻) 高密度ポリエチレン無孔管 50mm		m		() 10,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(D-R管), 50~75mm	() 10,000	m	1,009	() 10,090	S単 143号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 3,200	m3	1,073	() 3,434	S単 158号
	合計				() 13,524	
	単価				() 1,339	
	官積算単価				1,352	合意率 0.990384
	*** B単 - 29号 ***					
000029	排水管 硬質PVC塩化ビニル管(無孔管)VP 50		m		() 10,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(D-R管), 50~75mm	() 10,000	m	1,009	() 10,090	S単 143号
S07021	硬質PVC塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,片受直管2ヶ付,4.0m管,0箇所	() 10,000	m	1,404	() 14,040	S単 129号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 1,800	m3	1,073	() 1,931	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ()	() 1,600	m3	2,253	() 3,605	S単 1号
	合計				() 29,666	
	単価				() 2,938	
	官積算単価				2,967	合意率 0.990225
	*** B単 - 30号 ***					
000030	排水管 硬質PVC塩化ビニル管(無孔管)VH 75【支給材料】		m		() 10,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(D-R管), 50~75mm	() 10,000	m	1,009	() 10,090	S単 143号
S07021	硬質PVC塩化ビニル管人力布設 VH,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	() 10,000	m	918	() 9,180	S単 130号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 1,700	m3	1,073	() 1,824	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ()	() 1,600	m3	2,253	() 3,605	S単 1号
	合計				() 24,699	
	単価				() 2,446	
	官積算単価				2,470	合意率 0.990283
	*** B単 - 31号 ***					
000031	排水管 硬質PVC塩化ビニル管(無孔管)VP 100		m		() 10,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	() 10,000	m	1,076	() 10,760	S単 144号
S07021	硬質PVC塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	() 10,000	m	2,230	() 22,300	S単 131号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 1,700	m3	1,073	() 1,824	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ()	() 1,500	m3	2,253	() 3,380	S単 1号
	合計				() 38,264	
	単価				() 3,789	
	官積算単価				3,826	合意率 0.990329
	*** B単 - 32号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000032	片落ち管 75×50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 片落ち管 75×50 ダブル管用,,	(") 1.000	個	700	(") 700	S単 14号
	合計				(") 700	
	単価				(") 693	
	官積算単価				700	合意率 0.99
	*** B単 - 33号 ***					
000033	片落ち管 100×75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 片落ち管 100×75 ダブル管用,,	(") 1.000	個	980	(") 980	S単 15号
	合計				(") 980	
	単価				(") 971	
	官積算単価				980	合意率 0.990816
	*** B単 - 34号 ***					
000034	T字管 ポリエチレン管用 50×50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 50×50 シングル管用,,	(") 1.000	個	910	(") 910	S単 16号
	合計				(") 910	
	単価				(") 901	
	官積算単価				910	合意率 0.990109
	*** B単 - 35号 ***					
000035	T字管 ポリエチレン管用 75×75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 75×75 シングル管用,,	(") 1.000	個	1,890	(") 1,890	S単 17号
	合計				(") 1,890	
	単価				(") 1,872	
	官積算単価				1,890	合意率 0.990476
	*** B単 - 36号 ***					
000036	T字管 ポリエチレン管用 100×100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 100×100 シングル管用,,	(") 1.000	個	3,290	(") 3,290	S単 18号
	合計				(") 3,290	
	単価				(") 3,258	
	官積算単価				3,290	合意率 0.990273
	*** B単 - 37号 ***					
000037	TS90°エルボ 塩ビ管VP 50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50,,	(") 1.000	個	325	(") 325	S単 19号
	合計				(") 325	
	単価				(") 322	
	官積算単価				325	合意率 0.990769
	*** B単 - 38号 ***					
000038	TS90°エルボ 塩ビ管VP 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	(") 1.000	個	847	(") 847	S単 20号
	合計				(") 847	
	単価				(") 839	
	官積算単価				847	合意率 0.990554
	*** B単 - 39号 ***					
000039	TS90°エルボ 塩ビ管VP 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,	(") 1.000	個	1,660	(") 1,660	S単 21号
	合計				(") 1,660	
	単価				(") 1,644	
	官積算単価				1,660	合意率 0.990361
	*** B単 - 40号 ***					
000040	通気管		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管,,	(") 3.000	m	330	(") 990	S単 10号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 0.600	m	2,230	(") 1,338	S単 131号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100,,	(") 1.000	個	1,060	(") 1,060	S単 22号
	合計				(") 3,388	
	単価				(") 3,355	
	官積算単価				3,388	合意率 0.990259
	*** B単 - 41号 ***					
000041	配合量試験 粗孔隙率測定を含む		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00009	混層工	(") 1.000	箇所	5,406	(") 5,406	T単 6号
T00010	配合量試験土工 粗孔隙率測定作業も含む	(") 1.000	箇所	37,307	(") 37,307	T単 7号
	合計				(") 42,713	
	単価				(") 42,302	
	官積算単価				42,713	合意率 0.990377
	*** B単 - 42号 ***					
000042	粗孔隙率測定 畑面工完了後		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00011	粗孔隙率測定土工 畑面完了後	(") 1.000	箇所	36,559	(") 36,559	T単 8号
	合計				(") 36,559	
	単価				(") 36,207	
	官積算単価				36,559	合意率 0.990371
	*** B単 - 43号 ***					
000043	掘削		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブツカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	331.3	(") 331	S単 156号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以 下	(") 1.000	m3	463	(") 463	S単 164号
	合計				(") 794	
	単価				(") 786	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				794	合意率 0.989924
	*** B単 - 44号 ***					
000044	下層路盤 購入路盤材 t=14cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,あり,再生クマツヅク RC-40	(") 1.000	m ²	794	(") 794	S単 189号
	合計				(") 794	
	単価				(") 786	
	官積算単価				794	合意率 0.989924
	*** B単 - 45号 ***					
000045	下層路盤 購入路盤材 t=14cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,あり,再生クマツヅク RC-40	(") 1.000	m ²	794	(") 794	S単 189号
	合計				(") 794	
	単価				(") 786	
	官積算単価				794	合意率 0.989924
	*** B単 - 46号 ***					
000046	上層路盤 粒度調整砕石 M-30 t=7cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,70mm,70mm	(") 1.000	m ²	604.5	(") 605	S単 190号
	合計				(") 605	
	単価				(") 599	
	官積算単価				605	合意率 0.990082
	*** B単 - 47号 ***					
000047	表層 再生密粒度As t=4cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),グラムコト各種,あり,再生密粒度As コ(13)	(") 1.000	m ²	1,564	(") 1,564	S単 191号
	合計				(") 1,564	
	単価				(") 1,549	
	官積算単価				1,564	合意率 0.990409
	*** B単 - 48号 ***					
000048	ガードレール設置 Gr-C-4E		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けなし,無し,直線部,直支柱,しない	(") 1.000	m	8,800	(") 8,800	S単 139号
	合計				(") 8,800	
	単価				(") 8,715	
	官積算単価				8,800	合意率 0.99034
	*** B単 - 49号 ***					
000049	進入路 舗装のみ 1号進入路		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),12cm	(") 31.200	m ²	3,819	(") 119,153	S単 138号
S03017	養生 一般養生,無筋構造物,あり	(") 3.700	m ³	820	(") 3,034	S単 116号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 3.500	m ²	8,773	(") 30,706	S単 180号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.400	m ²	3,745	(") 1,498	S単 184号
	合計				(") 154,391	
	単価				(") 152,904	
	官積算単価				154,391	合意率 0.990368
	*** B単 - 50号 ***					
000050	進入路 舗装のみ 2号進入路		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(") 53.600	m ²	3,819	(") 204,698	S単 138号
S03017	養生 一般養生,無筋構造物,あり	(") 6.400	m ³	820	(") 5,248	S単 116号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 5.200	m ²	8,773	(") 45,620	S単 180号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.800	m ²	3,745	(") 2,996	S単 184号
	合計				(") 258,562	
	単価				(") 256,072	
	官積算単価				258,562	合意率 0.990369
	*** B単 - 51号 ***					
000051	進入路 舗装のみ 10号進入路		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(") 76.500	m ²	3,819	(") 292,154	S単 138号
S03017	養生 一般養生,無筋構造物,あり	(") 9.200	m ³	820	(") 7,544	S単 116号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 7.000	m ²	8,773	(") 61,411	S単 180号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.300	m ²	3,745	(") 4,869	S単 184号
	合計				(") 365,978	
	単価				(") 362,454	
	官積算単価				365,978	合意率 0.990371
	*** B単 - 52号 ***					
000052	排水路(道路部) BF-300【支給材料】		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 4.000	m ³	2,063	(") 8,252	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.400	m ³	1,073	(") 2,575	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 2.200	m ³	3,151	(") 6,932	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	(") 10.000	m	3,238	(") 32,380	S単 120号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.600	m ³	2,700	(") 1,620	S単 24号
S02116	ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-300 L=2.0m,,	(") 5.000	本	0	(") 0	S単 25号
	合計				(") 51,759	
	単価				(") 5,126	
	官積算単価				5,176	合意率 0.99034
	*** B単 - 53号 ***					
000053	排水路(道路部) BF-300		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 4.000	m ³	2,063	(") 8,252	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.400	m ³	1,073	(") 2,575	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 2.200	m ³	3,151	(") 6,932	S単 2号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,238	(") 32,380	S単 120号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.600	m3	2,700	(") 1,620	S単 24号
S02116	ベンチフリユーム 300 L=2,000mm,,	(") 5.000	本	10,600	(") 53,000	S単 26号
	合計				(") 104,759	
	単 価				(") 10,375	
	官積算単価				10,476	合意率 0.990358
	*** B単 - 54号 ***					
000054	排水路(畑地部) BF-300【支給材料】		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 6.400	m3	2,063	(") 13,203	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.400	m3	1,073	(") 2,575	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 2.200	m3	3,151	(") 6,932	S単 2号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 5.700	m ²	859.8	(") 4,901	S単 167号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,238	(") 32,380	S単 120号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.600	m3	2,700	(") 1,620	S単 24号
S02116	ベンチフリユーム【支給材料】(中山1-1) BF-300 L=2.0m,,	(") 5.000	本	0	(") 0	S単 25号
	合計				(") 61,611	
	単 価				(") 6,102	
	官積算単価				6,161	合意率 0.990423
	*** B単 - 55号 ***					
000055	排水路(畑地部) BF-300		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 6.400	m3	2,063	(") 13,203	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.400	m3	1,073	(") 2,575	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 2.200	m3	3,151	(") 6,932	S単 2号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 5.700	m ²	859.8	(") 4,901	S単 167号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,238	(") 32,380	S単 120号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.600	m3	2,700	(") 1,620	S単 24号
S02116	ベンチフリユーム 300 L=2,000mm,,	(") 5.000	本	10,600	(") 53,000	S単 26号
	合計				(") 114,611	
	単 価				(") 11,351	
	官積算単価				11,461	合意率 0.990402
	*** B単 - 56号 ***					
000056	排水路(道路部) BF-350【支給材料】		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 4.700	m3	2,063	(") 9,696	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.800	m3	1,073	(") 3,004	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 2.500	m3	3,151	(") 7,878	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,788	(") 37,880	S単 121号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,	() 0.700	m3	2,700	() 1,890	S単 24号
S02116	ベンチフリーム【支給材料】(中山1-1) BF-350 L=1.0m,,	() 10.000	本	0	() 0	S単 27号
	合計				() 60,348	
	単価				() 5,977	
	官積算単価				6,035	合意率 0.990389
	*** B単 - 57号 ***					
000057	排水路(畑地部) BF-400【支給材料】		m		() 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 8.200	m3	326.2	() 2,675	S単 160号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 3.100	m3	1,073	() 3,326	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	() 2.800	m3	3,151	() 8,823	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 6.000	m ²	404	() 2,424	S単 165号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 5.700	m ²	859.8	() 4,901	S単 167号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	() 10.000	m	3,788	() 37,880	S単 121号
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,	() 0.700	m3	2,700	() 1,890	S単 24号
S02116	ベンチフリーム【支給材料】(中山1-1) BF-400 L=1.0m,,	() 10.000	本	0	() 0	S単 28号
	合計				() 61,919	
	単価				() 6,132	
	官積算単価				6,192	合意率 0.99031
	*** B単 - 58号 ***					
000058	排水路(畑地部) BF-400		m		() 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 8.200	m3	326.2	() 2,675	S単 160号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 3.100	m3	1,073	() 3,326	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	() 2.800	m3	3,151	() 8,823	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 6.000	m ²	404	() 2,424	S単 165号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 5.700	m ²	859.8	() 4,901	S単 167号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	() 10.000	m	3,788	() 37,880	S単 121号
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,	() 0.700	m3	2,700	() 1,890	S単 24号
S02116	ベンチフリーム BF-400 L=1.0m,,	() 10.000	本	10,700	() 107,000	S単 29号
	合計				() 168,919	
	単価				() 16,729	
	官積算単価				16,892	合意率 0.99035
	*** B単 - 59号 ***					
000059	排水路(道路部) BF-450【支給材料】		m		() 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	() 6.300	m3	2,063	() 12,997	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 3.400	m3	1,073	() 3,648	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	() 3.100	m3	3,151	() 9,768	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	() 10.000	m	3,238	() 32,380	S単 120号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.800	m3	2,700	(") 2,160	S単 24号
S02116	ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-450 L=1.0m,,	(") 10.000	本	0	(") 0	S単 30号
	合計				(") 60,953	
	単価				(") 6,036	
	官積算単価				6,095	合意率 0.990319
	*** B単 - 60号 ***					
000060	排水路(畑地部) BF-450【支給材料】		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 9.100	m3	2,063	(") 18,773	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.400	m3	1,073	(") 3,648	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 3.100	m3	3,151	(") 9,768	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,238	(") 32,380	S単 120号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.800	m3	2,700	(") 2,160	S単 24号
S02116	ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-450 L=1.0m,,	(") 10.000	本	0	(") 0	S単 30号
	合計				(") 66,729	
	単価				(") 6,609	
	官積算単価				6,673	合意率 0.990409
	*** B単 - 61号 ***					
000061	排水路(畑地部) BF-500		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 10.200	m3	326.2	(") 3,327	S単 160号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.700	m3	1,073	(") 3,970	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 3.300	m3	3,151	(") 10,398	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7.000	m ²	404	(") 2,828	S単 165号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 5.700	m ²	859.8	(") 4,901	S単 167号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,788	(") 37,880	S単 121号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.800	m3	2,700	(") 2,160	S単 24号
S02116	ベンチフリューム 2種 500 L=1,000mm,,	(") 10.000	本	12,500	(") 125,000	S単 31号
	合計				(") 190,464	
	単価				(") 18,863	
	官積算単価				19,046	合意率 0.990391
	*** B単 - 62号 ***					
000062	排水路(畑地部) BF-600【支給材料】		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 12.300	m3	326.2	(") 4,012	S単 160号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 4.300	m3	1,073	(") 4,614	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 3.900	m3	3,151	(") 12,289	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.000	m ²	404	(") 3,232	S単 165号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 5.700	m ²	859.8	(") 4,901	S単 167号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,788	(") 37,880	S単 121号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 1.000	m3	2,700	(") 2,700	S単 24号
S02116	ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-600 L=1.0m,,	(") 10.000	本	0	(") 0	S単 32号
	合計				(") 69,628	
	単 価				(") 6,896	
	官積算単価				6,963	合意率 0.990377
	*** B単 - 63号 ***					
000063	排水路 OTU-300A【支給材料】 型		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 5.400	m3	2,063	(") 11,140	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.100	m3	1,073	(") 3,326	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 2.800	m3	3,151	(") 8,823	S単 2号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.700	m3	2,700	(") 1,890	S単 24号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,238	(") 32,380	S単 120号
S02116	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)300A L=2.0m,,	(") 5.000	本	0	(") 0	S単 33号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コークレット 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 20.000	枚	838	(") 16,760	S単 122号
	合計				(") 74,319	
	単 価				(") 7,360	
	官積算単価				7,432	合意率 0.990312
	*** B単 - 64号 ***					
000064	排水路 OTU-300A 型		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 5.400	m3	2,063	(") 11,140	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.100	m3	1,073	(") 3,326	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 2.800	m3	3,151	(") 8,823	S単 2号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.700	m3	2,700	(") 1,890	S単 24号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,238	(") 32,380	S単 120号
S02116	OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)300A L=2.0m,,	(") 5.000	本	29,000	(") 145,000	S単 34号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コークレット 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 20.000	枚	838	(") 16,760	S単 122号
	合計				(") 219,319	
	単 価				(") 21,721	
	官積算単価				21,932	合意率 0.990379
	*** B単 - 65号 ***					
000065	排水路 OTU-300B【支給材料】 型		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 6.400	m3	2,063	(") 13,203	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.700	m3	1,073	(") 3,970	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 3.300	m3	3,151	(") 10,398	S単 2号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.700	m3	2,700	(") 1,890	S単 24号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,238	(") 32,380	S単 120号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用撤去を行なわない					
S02116	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)300B L=2.0m,,	(") 5.000	本	0	(") 0	S単 35号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 20.000	枚	838	(") 16,760	S単 122号
	合計				(") 78,601	
	単価				(") 7,784	
	官積算単価				7,860	合意率 0.99033
	*** B単 - 66号 ***					
000066	排水路 OTU-300B 型		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,	(") 5.400	m3	2,063	(") 11,140	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.100	m3	1,073	(") 3,326	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 2.800	m3	3,151	(") 8,823	S単 2号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.700	m3	2,700	(") 1,890	S単 24号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,238	(") 32,380	S単 120号
S02116	OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)300B L=2.0m,,	(") 5.000	本	33,300	(") 166,500	S単 36号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 20.000	枚	838	(") 16,760	S単 122号
	合計				(") 240,819	
	単価				(") 23,850	
	官積算単価				24,082	合意率 0.990366
	*** B単 - 67号 ***					
000067	排水路 OTU-400A【支給材料】 型		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,	(") 7.200	m3	2,063	(") 14,854	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.800	m3	1,073	(") 4,077	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 3.400	m3	3,151	(") 10,713	S単 2号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.800	m3	2,700	(") 2,160	S単 24号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,238	(") 32,380	S単 120号
S02116	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)400A L=2.0m,,	(") 5.000	本	0	(") 0	S単 37号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 20.000	枚	838	(") 16,760	S単 122号
	合計				(") 80,944	
	単価				(") 8,016	
	官積算単価				8,094	合意率 0.990363
	*** B単 - 68号 ***					
000068	排水路 OTU-400A 型		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,	(") 7.200	m3	2,063	(") 14,854	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.800	m3	1,073	(") 4,077	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 3.400	m3	3,151	(") 10,713	S単 2号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,	(") 0.800	m3	2,700	(") 2,160	S単 24号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,238	(") 32,380	S単 120号
S02116	OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)400A L=2.0m,,	(") 5.000	本	37,700	(") 188,500	S単 38号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 20.000	枚	838	(") 16,760	S単 122号
	合計				(") 269,444	
	単価				(") 26,685	
	官積算単価				26,944	合意率 0.990387
	*** B単 - 69号 ***					
000069	排水路 OTU-600A【支給材料】型		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 11.900	m3	2,063	(") 24,550	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 5.200	m3	1,073	(") 5,580	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 4.700	m3	3,151	(") 14,810	S単 2号
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,	(") 1.000	m3	2,700	(") 2,700	S単 24号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,238	(") 32,380	S単 120号
S02116	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)600A L=2.0m,,	(") 5.000	本	0	(") 0	S単 39号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 20.000	枚	838	(") 16,760	S単 122号
	合計				(") 96,780	
	単価				(") 9,585	
	官積算単価				9,678	合意率 0.99039
	*** B単 - 70号 ***					
000070	排水路(縦断用) OTU-300、コンクリート蓋		枚		(") 1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 1.000	枚	838	(") 838	S単 122号
S02116	OTU側溝蓋(T-25対応) 型(車道用)300用 L=0.5m,,	(") 1.000	枚	4,030	(") 4,030	S単 40号
	合計				(") 4,868	
	単価				(") 4,821	
	官積算単価				4,868	合意率 0.990345
	*** B単 - 71号 ***					
000071	排水路(縦断用) OTU-400、コンクリート蓋		枚		(") 1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 1.000	枚	838	(") 838	S単 122号
S02116	OTU側溝蓋(T-25対応) 型(車道用)400用 L=0.5m,,	(") 1.000	枚	5,700	(") 5,700	S単 41号
	合計				(") 6,538	
	単価				(") 6,475	
	官積算単価				6,538	合意率 0.990364

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 72号 ***						
000072	排水路(横断用) OTU-300G【支給材料】 型		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 6.600	m3	2,063	(") 13,616	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.600	m3	1,073	(") 3,863	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタコ	(") 3.200	m3	3,151	(") 10,083	S単 2号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.700	m3	2,700	(") 1,890	S単 24号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.600	m3	37,560	(") 22,536	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.100	m ²	7,923	(") 16,638	S単 181号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,238	(") 32,380	S単 120号
S02116	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)300G L=1.0m,,	(") 10.000	本	0	(") 0	S単 42号
合 計					(") 101,006	
単 価					(") 10,004	
官積算単価					10,101	合意率 0.990396
*** B単 - 73号 ***						
000073	排水路(横断用) OTU-400G【支給材料】 型		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 8.800	m3	2,063	(") 18,154	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 4.400	m3	1,073	(") 4,721	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタコ	(") 4.000	m3	3,151	(") 12,604	S単 2号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.900	m3	2,700	(") 2,430	S単 24号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.700	m3	37,560	(") 26,292	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.100	m ²	7,923	(") 16,638	S単 181号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,238	(") 32,380	S単 120号
S02116	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)400G L=1.0m,,	(") 10.000	本	0	(") 0	S単 43号
合 計					(") 113,219	
単 価					(") 11,213	
官積算単価					11,322	合意率 0.990372
*** B単 - 74号 ***						
000074	排水路(横断用) OTU-500G【支材材料】 型 グレーチング蓋付		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 10.200	m3	2,063	(") 21,043	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 5.100	m3	1,073	(") 5,472	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタコ	(") 4.600	m3	3,151	(") 14,495	S単 2号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.900	m3	2,700	(") 2,430	S単 24号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.800	m3	37,560	(") 30,048	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.100	m ²	7,923	(") 16,638	S単 181号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	4,354	(") 43,540	S単 123号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)500G L=1.0m,,	(") 10.000	本	0	(") 0	S単 44号
	合計				(") 133,666	
	単価				(") 13,238	
	官積算単価				13,367	合意率 0.990349
	*** B単 - 75号 ***					
000075	排水路(横断用) OTU-600G【支給材料】 型 グレーチング蓋付		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 12.600	m3	2,063	(") 25,994	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 5.600	m3	1,073	(") 6,009	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 5.000	m3	3,151	(") 15,755	S単 2号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,	(") 1.100	m3	2,700	(") 2,970	S単 24号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.900	m3	37,560	(") 33,804	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.100	m ²	7,923	(") 16,638	S単 181号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-, -,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	4,354	(") 43,540	S単 123号
S02116	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)600G L=.0m,,	(") 10.000	本	0	(") 0	S単 45号
	合計				(") 144,710	
	単価				(") 14,332	
	官積算単価				14,471	合意率 0.990394
	*** B単 - 76号 ***					
000076	横断暗渠 300型		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 6.900	m3	2,063	(") 14,235	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 4.700	m3	1,073	(") 5,043	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 4.200	m3	3,151	(") 13,234	S単 2号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,	(") 0.600	m3	2,700	(") 1,620	S単 24号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.500	m3	37,560	(") 18,780	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.100	m ²	7,923	(") 16,638	S単 181号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-, -,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	4,354	(") 43,540	S単 123号
S02116	横断暗渠 300型 L=2.0m,,	(") 5.000	個	25,000	(") 125,000	S単 46号
	合計				(") 238,090	
	単価				(") 23,580	
	官積算単価				23,809	合意率 0.990381
	*** B単 - 77号 ***					
000077	横断暗渠 350型		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 8.100	m3	2,063	(") 16,710	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 5.100	m3	1,073	(") 5,472	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 4.600	m3	3,151	(") 14,495	S単 2号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,	(") 0.700	m3	2,700	(") 1,890	S単 24号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.000	m3	37,560	(") 75,120	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.000	m ²	7,923	(") 15,846	S単 181号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 2.000	m	4,354	(") 8,708	S単 123号
S02116	横断暗渠 350型 L=2.0m,,	(") 5.000	個	30,200	(") 151,000	S単 47号
	合計				(") 289,241	
	単価				(") 28,645	
	官積算単価				28,924	合意率 0.990354
	*** B単 - 78号 ***					
000078	横断暗渠 400型		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 9.100	m3	2,063	(") 18,773	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 5.600	m3	1,073	(") 6,009	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 5.000	m3	3,151	(") 15,755	S単 2号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.700	m3	2,700	(") 1,890	S単 24号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.600	m3	37,560	(") 22,536	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.100	m ²	7,923	(") 16,638	S単 181号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	4,354	(") 43,540	S単 123号
S02116	横断側溝 400型,,	(") 10.000	m	10,000	(") 100,000	S単 48号
	合計				(") 225,141	
	単価				(") 22,297	
	官積算単価				22,514	合意率 0.990361
	*** B単 - 79号 ***					
000079	横断暗渠 450型		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 10.300	m3	2,063	(") 21,249	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 6.000	m3	1,073	(") 6,438	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 5.400	m3	3,151	(") 17,015	S単 2号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.700	m3	2,700	(") 1,890	S単 24号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.700	m3	37,560	(") 26,292	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.100	m ²	7,923	(") 16,638	S単 181号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	4,354	(") 43,540	S単 123号
S02116	横断側溝 450型,,	(") 10.000	m	10,000	(") 100,000	S単 49号
	合計				(") 233,062	
	単価				(") 23,082	
	官積算単価				23,306	合意率 0.990388
	*** B単 - 80号 ***					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000080	横断暗渠 600型		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 9,100	m3	2,063	(") 18,773	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 5,600	m3	1,073	(") 6,009	S単 158号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタコ	(") 5,000	m3	3,151	(") 15,755	S単 2号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0,700	m3	2,700	(") 1,890	S単 24号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0,600	m3	37,560	(") 22,536	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2,100	m ²	7,923	(") 16,638	S単 181号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10,000	m	4,354	(") 43,540	S単 123号
S02116	横断側溝 450型,,	(") 5,000	m	10,000	(") 50,000	S単 49号
	合計				(") 175,141	
	単価				(") 17,345	
	官積算単価				17,514	合意率 0.99035
	*** B単 - 81号 ***					
000081	横断暗渠 重圧管 700		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 10,000	m3	2,063	(") 20,630	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 8,500	m3	1,073	(") 9,121	S単 158号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタコ	(") 4,400	m3	3,151	(") 13,864	S単 2号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ ｸﾀ()	(") 3,200	m3	3,223	(") 10,314	S単 3号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(") 4,700	m3	2,700	(") 12,690	S単 24号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0,500	m3	37,560	(") 18,780	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2,000	m ²	7,923	(") 15,846	S単 181号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10,000	m	6,866	(") 68,660	S単 124号
S02116	横断暗渠 重圧管 700 L=2.0m,,	(") 5,000	個	65,600	(") 328,000	S単 50号
	合計				(") 497,905	
	単価				(") 49,312	
	官積算単価				49,791	合意率 0.990379
	*** B単 - 82号 ***					
000082	横断暗渠 重圧管 800		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 26,600	m3	2,063	(") 54,876	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 27,600	m3	1,073	(") 29,615	S単 158号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタコ	(") 10,800	m3	3,151	(") 34,031	S単 2号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ ｸﾀ()	(") 5,000	m3	3,223	(") 16,115	S単 3号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(") 8,700	m3	2,700	(") 23,490	S単 24号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0,900	m3	37,560	(") 33,804	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2,100	m ²	7,923	(") 16,638	S単 181号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	(") 10,000	m	6,866	(") 68,660	S単 124号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
S02116	横断暗渠 重圧管 800 L=2.0m,,	(") 5.000	個	80,000	(") 400,000	S単 51号
	合計				(") 677,229	
	単価				(") 67,071	
	官積算単価				67,723	合意率 0.990372
	*** B単 - 83号 ***					
000083	自由勾配側溝 300×400		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工有り,-	(") 10.000	m	5,662	(") 56,620	S単 125号
S02116	自由勾配側溝 300×400 L=2.0m,,	(") 5.000	個	25,300	(") 126,500	S単 52号
	合計				(") 183,120	
	単価				(") 18,136	
	官積算単価				18,312	合意率 0.990388
	*** B単 - 84号 ***					
000084	自由勾配側溝 400×500~900		m		(") 48.500 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工有り,-	(") 48.500	m	5,662	(") 274,607	S単 125号
S02116	自由勾配側溝 400×500 L=2.0m,,	(") 9.250	個	31,300	(") 289,525	S単 53号
S02116	自由勾配側溝 400×600 L=2.0m,,	(") 3.000	個	34,550	(") 103,650	S単 54号
S02116	自由勾配側溝 400×700 L=2.0m,,	(") 4.000	個	41,350	(") 165,400	S単 55号
S02116	自由勾配側溝 400×800 L=2.0m,,	(") 4.000	個	48,500	(") 194,000	S単 56号
S02116	自由勾配側溝 400×900 L=2.0m,,	(") 4.000	個	59,000	(") 236,000	S単 57号
	合計				(") 1,263,182	
	単価				(") 25,794	
	官積算単価				26,045	合意率 0.990362
	*** B単 - 85号 ***					
000085	自由勾配側溝 400×1000~1100		m		(") 16.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工有り,-	(") 16.000	m	7,355	(") 117,680	S単 126号
S02116	自由勾配側溝 400×1000 L=2.0m,,	(") 4.000	個	63,800	(") 255,200	S単 58号
S02116	自由勾配側溝 400×1100 L=2.0m,,	(") 4.000	個	79,000	(") 316,000	S単 59号
	合計				(") 688,880	
	単価				(") 42,640	
	官積算単価				43,055	合意率 0.990361
	*** B単 - 86号 ***					
000086	自由勾配側溝 400×600		m		(") 5.800 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工有り,-	(") 5.800	m	5,662	(") 32,840	S単 125号
	合計				(") 32,840	
	単価				(") 5,607	
	官積算単価				5,662	合意率 0.990286

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 87号 ***						
000087	自由勾配側溝 500×500~1100【支給材料】	()	m		() 39,300	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	() 21.700	m	5,662	() 122,865	S単 125号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	() 17.600	m	7,355	() 129,448	S単 126号
S02116	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×500,,	() 3.700	本	0	() 0	S単 60号
S02116	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×600,,	() 3.100	本	0	() 0	S単 61号
S02116	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×700,,	() 2.000	本	0	() 0	S単 62号
S02116	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×800,,	() 2.000	本	0	() 0	S単 63号
S02116	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×900,,	() 2.000	本	0	() 0	S単 64号
S02116	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×1000,,	() 2.000	本	0	() 0	S単 65号
S02116	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×1100,,	() 4.800	本	0	() 0	S単 66号
	合計				() 252,313	
	単価				() 6,358	
	官積算単価				6,420	合意率 0.990342
*** B単 - 88号 ***						
000088	集水樹 道路部 600型【支給材料】		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 1.900	m3	2,063	() 3,920	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 1.300	m3	1,073	() 1,395	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	() 1.200	m3	3,151	() 3,781	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	() 1.000	基	11,300	() 11,300	S単 185号
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 600×600 T-25 t-150 並目 B固定,,	() 1.000	個	0	() 0	S単 67号
	合計				() 20,396	
	単価				() 20,200	
	官積算単価				20,396	合意率 0.99039
*** B単 - 89号 ***						
000089	集水樹 道路部 600型		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 1.900	m3	2,063	() 3,920	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 1.300	m3	1,073	() 1,395	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	() 1.200	m3	3,151	() 3,781	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	() 1.000	基	11,300	() 11,300	S単 185号
S02116	集水樹 600mm×600mm×600mm T-25,,	() 1.000	個	40,600	() 40,600	S単 68号
	合計				() 60,996	
	単価				() 60,409	
	官積算単価				60,996	合意率 0.990376
*** B単 - 90号 ***						
000090	集水樹 道路部 700型		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 2.400	m3	2,063	() 4,951	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 1.600	m3	1,073	() 1,717	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	() 1.400	m3	3,151	() 4,411	S単 2号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	(") 1.000	基	13,040	(") 13,040	S単 186号
S02116	集水樹 700mm×700mm×700mm T-25,,	(") 1.000	個	52,000	(") 52,000	S単 69号
	合計				(") 76,119	
	単 価				(") 75,386	
	官積算単価				76,119	合意率 0.99037
	*** B単 - 91号 ***					
000091	集水樹 道路部 800型【支給材料】		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 3.000	m3	2,063	(") 6,189	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.900	m3	1,073	(") 2,039	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 1.700	m3	3,151	(") 5,357	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし	(") 1.000	基	4,588	(") 4,588	S単 187号
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 800×800 T-25 t-150 並目 B固定,,	(") 1.000	個	0	(") 0	S単 70号
	合計				(") 18,173	
	単 価				(") 17,998	
	官積算単価				18,173	合意率 0.99037
	*** B単 - 92号 ***					
000092	集水樹 畑地部 800型【支給材料】		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 3.000	m3	2,063	(") 6,189	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.900	m3	1,073	(") 2,039	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 1.700	m3	3,151	(") 5,357	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり	(") 1.000	基	4,190	(") 4,190	S単 188号
S02116	集水樹【支給材料】(中山1-1) 800mm×800mm×800mm T-25,,	(") 1.000	個	0	(") 0	S単 71号
	合計				(") 17,775	
	単 価				(") 17,604	
	官積算単価				17,775	合意率 0.990379
	*** B単 - 93号 ***					
000093	集水樹 道路部 900型【支給材料】		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 3.700	m3	2,063	(") 7,633	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.200	m3	1,073	(") 2,361	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 2.000	m3	3,151	(") 6,302	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり	(") 1.000	基	4,190	(") 4,190	S単 188号
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 900×900 T-25 t-150 並目 B固定,,	(") 1.000	個	0	(") 0	S単 72号
	合計				(") 20,486	
	単 価				(") 20,289	
	官積算単価				20,486	合意率 0.990383
	*** B単 - 94号 ***					
000094	集水樹(グレーチング蓋付) 畑地部 1000型【支給材料】		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 4.500	m3	2,063	(") 9,284	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.600	m3	1,073	(") 2,790	S単 158号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタク	2.300	m3	3,151	7,247	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")			(")	
	据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり	1.000	基	4,190	4,190	S単 188号
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1)	(")			(")	
	1000×1000 T-25 t-150 並目 B固定,,	1.000	個	0	0	S単 73号
	合計				23,511	
	単価				23,285	
	官積算単価				23,511	合意率 0.990387
	*** B単 - 95号 ***					
000095	集水樹				(")	歩A
	道路部 1200型(現場打)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	20.300	m3	2,063	41,879	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,小規模(標準)	15.900	m3	1,073	17,061	S単 158号
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート()	15.900	m3	2,253	35,823	S単 1号
SA0301	SP 基礎砕石	(")			(")	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	3.200	m ²	1,328	4,250	S単 172号
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,片'ツツ(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	38,470	11,541	S単 174号
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,均しコンクリート	0.700	m ²	4,450	3,115	S単 182号
SA0311	躯体コンクリート[SPコンクリート]	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,片'ツツ(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.800	m3	39,110	70,398	S単 175号
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	14.600	m ²	8,773	128,086	S単 180号
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.090	ton	166,614	14,995	S単 117号
S02116	マンホール用足掛け金物	(")			(")	
	RC30L-250 現場打用 19,,	4.000	個	2,470	9,880	S単 74号
	合計				337,028	
	単価				333,783	
	官積算単価				337,028	合意率 0.990371
	*** B単 - 96号 ***					
000096	集水樹蓋(道路部)				(")	歩A
	1200用 T-25		組		1.000 組	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(")			(")	
	蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	1.000	枚	838	838	S単 122号
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用)	(")			(")	
	1200型(道路部) T-25,,	1.000	組	267,500	267,500	S単 75号
	合計				268,338	
	単価				265,754	
	官積算単価				268,338	合意率 0.99037
	*** B単 - 97号 ***					
000097	集水樹				(")	歩A
	畑地部 1200型(現場打)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	19.500	m3	2,063	40,229	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,小規模(標準)	15.300	m3	1,073	16,417	S単 158号
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート()	15.300	m3	2,253	34,471	S単 1号
SA0301	SP 基礎砕石	(")			(")	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	3.200	m ²	1,328	4,250	S単 172号
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,片'ツツ(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	38,470	11,541	S単 174号
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,均しコンクリート	0.700	m ²	4,450	3,115	S単 182号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	躯体コンクリート[SPコンクリート] 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.700	m3	39,930	(") 67,881	S単 176号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 12.800	m ²	8,773	(") 112,294	S単 180号
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,--,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.100	ton	166,614	(") 16,661	S単 117号
S02116	マンホール用足掛け金物 RC30L-250 現場打用 19,,	(") 3.000	個	2,470	(") 7,410	S単 74号
	合 計				(") 314,269	
	単 価				(") 311,243	
	官積算単価				314,269	合意率 0.990371
	*** B単 - 98号 ***					
000098	集水樹蓋(畑地部) 1200用 T-14		組		(") 1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,--,--,再利用撤去 を行わない	(") 1.000	枚	838	(") 838	S単 122号
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用) 1200型(畑地部) T-14,,	(") 1.000	組	263,200	(") 263,200	S単 76号
	合 計				(") 264,038	
	単 価				(") 261,496	
	官積算単価				264,038	合意率 0.990372
	*** B単 - 99号 ***					
000099	集水樹 道路部 1400型(現場打)		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),--,-,	(") 10.900	m3	2,063	(") 22,487	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 7.200	m3	1,073	(") 7,726	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝｸﾘｰﾄ()	(") 6.500	m3	2,253	(") 14,645	S単 1号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 3.600	m ³	1,328	(") 4,781	S単 172号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	38,470	(") 7,694	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(") 0.400	m ²	4,450	(") 1,780	S単 182号
SA0311	躯体コンクリート[SPコンクリート] 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.500	m3	39,110	(") 58,665	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 14.600	m ²	8,773	(") 128,086	S単 180号
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,--,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.090	ton	166,614	(") 14,995	S単 117号
S02116	マンホール用足掛け金物 RC30L-250 現場打用 19,,	(") 3.000	個	2,470	(") 7,410	S単 74号
	合 計				(") 268,269	
	単 価				(") 265,686	
	官積算単価				268,269	合意率 0.990371
	*** B単 - 100号 ***					
000100	集水樹蓋(道路部) 1400用 T-25		組		(") 1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,--,--,再利用撤去 を行わない	(") 1.000	枚	838	(") 838	S単 122号
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用) 1400型(道路部) T-25,,	(") 1.000	組	384,800	(") 384,800	S単 77号
	合 計				(") 385,638	
	単 価				(") 381,925	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				385,638	合意率 0.990371
	*** B単 - 101号 ***					
000101	集水樹 畑地部 1400型(現場打)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 10.900	m3	2,063	(") 22,487	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 7.200	m3	1,073	(") 7,726	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ()	(") 6.500	m3	2,253	(") 14,645	S単 1号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40-0mm	(") 3.600	m ³	1,328	(") 4,781	S単 172号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハ'ツ'杓(ク'ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	38,470	(") 7,694	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.400	m ²	4,450	(") 1,780	S単 182号
SA0311	躯体コンクリート[SPコンクリート] 無筋・鉄筋構造物,ハ'ツ'杓(ク'ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.500	m3	39,930	(") 59,895	S単 176号
SA0312	14.8 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 14.800	m ²	8,773	(") 129,840	S単 183号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.100	ton	166,614	(") 16,661	S単 117号
S02116	マンホール用足掛け金物 RC30L-250 現場打用 19,,	(") 3.000	個	2,470	(") 7,410	S単 74号
	合計				(") 272,919	
	単 価				(") 270,291	
	官積算単価				272,919	合意率 0.99037
	*** B単 - 102号 ***					
000102	集水樹蓋(道路部) 1400用 T-14		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	(") 1.000	枚	838	(") 838	S単 122号
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用) 1400型(畑地部) T-14,,	(") 1.000	組	382,400	(") 382,400	S単 78号
	合計				(") 383,238	
	単 価				(") 379,548	
	官積算単価				383,238	合意率 0.990371
	*** B単 - 103号 ***					
000103	集水樹 道路部 1600型(現場打)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 54.500	m3	2,063	(") 112,434	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 46.100	m3	1,073	(") 49,465	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ()	(") 46.100	m3	2,253	(") 103,863	S単 1号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40-0mm	(") 4.800	m ³	1,328	(") 6,374	S単 172号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハ'ツ'杓(ク'ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.500	m3	38,470	(") 19,235	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.900	m ²	4,450	(") 4,005	S単 182号
SA0311	躯体コンクリート[SPコンクリート] 無筋・鉄筋構造物,ハ'ツ'杓(ク'ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 3.000	m3	39,930	(") 119,790	S単 176号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 23.600	m ²	8,773	(") 207,043	S単 180号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.020	ton	166,614	(") 3,332	S単 117号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.190	ton	164,554	(") 31,265	S単 118号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	マンホール用足掛け金物 RC30L-250 現場打用 19,,	(") 5.000	個	2,470	(") 12,350	S単 74号
	合計				(") 669,156	
	単価				(") 662,713	
	官積算単価				669,156	合意率 0.990371
	*** B単 - 104号 ***					
000104	集水樹蓋(道路部) 1600用 T-25		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	(") 1.000	枚	838	(") 838	S単 122号
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用) 1600型(道路部) T-25,,	(") 1.000	組	486,200	(") 486,200	S単 79号
	合計				(") 487,038	
	単価				(") 482,348	
	官積算単価				487,038	合意率 0.99037
	*** B単 - 105号 ***					
000105	集水樹 畑地部 1600型(現場打)		箇所		(") 1,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 52.000	m3	2,063	(") 107,276	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 43.800	m3	1,073	(") 46,997	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(") 43.800	m3	2,253	(") 98,681	S単 1号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(") 4.800	m ²	1,328	(") 6,374	S単 172号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツパツ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.500	m3	38,470	(") 19,235	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.900	m ²	4,450	(") 4,005	S単 182号
SA0311	躯体コンクリート[SPコンクリート] 無筋・鉄筋構造物,パツパツ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 2.900	m3	39,110	(") 113,419	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 23.200	m ²	8,773	(") 203,534	S単 180号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.030	ton	166,614	(") 4,998	S単 117号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.180	ton	164,554	(") 29,620	S単 118号
S02116	マンホール用足掛け金物 RC30L-250 現場打用 19,,	(") 5.000	個	2,470	(") 12,350	S単 74号
	合計				(") 646,489	
	単価				(") 640,264	
	官積算単価				646,489	合意率 0.990371
	*** B単 - 106号 ***					
000106	集水樹蓋(畑地部) 1600用 T-14		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	(") 1.000	枚	838	(") 838	S単 122号
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用) 1600型(畑地部) T-14,,	(") 1.000	組	428,200	(") 428,200	S単 80号
	合計				(") 429,038	
	単価				(") 424,907	
	官積算単価				429,038	合意率 0.990371
	*** B単 - 107号 ***					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000107	集水樹(角落し) 道路部 800型(現場打)		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 9.700	m3	2,063	() 20,011	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 7.900	m3	1,073	() 8,477	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ()	() 7.900	m3	2,253	() 17,799	S単 1号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	() 2.000	m ²	1,328	() 2,656	S単 172号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハ'ツ'約(ル-ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.200	m3	38,470	() 7,694	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 0.600	m ²	4,450	() 2,670	S単 182号
SA0311	躯体コンクリート[SPコンクリート] 無筋・鉄筋構造物,ハ'ツ'約(ル-ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.700	m3	38,470	() 26,929	S単 177号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 7.300	m ²	8,773	() 64,043	S単 180号
S02116	集水樹 800mm×800mm×800mm T-25 'グレーチング'(T-14)付,,	() 1.000	個	140,900	() 140,900	S単 81号
	合計				() 291,179	
	単価				() 288,375	
	官積算単価				291,179	合意率 0.99037
	*** B単 - 108号 ***					
000108	集水樹(角落し) 道路部 1000型(現場打)		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 19.900	m3	2,063	() 41,054	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 16.700	m3	1,073	() 17,919	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ()	() 15.900	m3	2,253	() 35,823	S単 1号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	() 2.300	m ²	1,328	() 3,054	S単 172号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハ'ツ'約(ル-ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.200	m3	38,470	() 7,694	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 0.600	m ²	4,450	() 2,670	S単 182号
SA0311	躯体コンクリート[SPコンクリート] 無筋・鉄筋構造物,ハ'ツ'約(ル-ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	() 1.200	m3	39,110	() 46,932	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 12.400	m ²	8,773	() 108,785	S単 180号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 0.070	ton	166,614	() 11,663	S単 117号
S02116	マンホール用足掛け金物 RC30L-250 現場打用 19,,	() 4.000	個	2,470	() 9,880	S単 74号
	合計				() 285,474	
	単価				() 282,725	
	官積算単価				285,474	合意率 0.99037
	*** B単 - 109号 ***					
000109	集水樹蓋(道路部) 1000用 T-25		組		() 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	() 1.000	枚	838	() 838	S単 122号
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用) 1000型(道路部) T-25,,	() 1.000	組	150,500	() 150,500	S単 82号
	合計				() 151,338	
	単価				() 149,881	
	官積算単価				151,338	合意率 0.990372

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 110号 ***						
000110	承水路工 型 B = 3 0 0		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1.800	m ³	256.7	(") 462	S単 162号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.000	m ²	404	(") 1,212	S単 165号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 8.500	m ²	859.8	(") 7,308	S単 167号
	合 計				(") 8,982	
	単 価				(") 889	
	官積算単価				898	合意率 0.989977
*** B単 - 111号 ***						
000111	急流工 BF-300		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 4.600	m ³	2,063	(") 9,490	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.600	m ³	1,073	(") 1,717	S単 158号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタコ	(") 1.600	m ³	3,151	(") 5,042	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,238	(") 32,380	S単 120号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	32,460	(") 32,460	S単 178号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 2.100	m ²	8,773	(") 18,423	S単 180号
S02116	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,	(") 5.000	本	10,600	(") 53,000	S単 26号
	合 計				(") 152,512	
	単 価				(") 15,104	
	官積算単価				15,251	合意率 0.990361
*** B単 - 112号 ***						
000112	排水管(高密度ポリエチレン管) 300,ダブル管		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 掘付,網状管,200~400mm,要	(") 1.000	m	5,274	(") 5,274	S単 192号
	合 計				(") 5,274	
	単 価				(") 5,223	
	官積算単価				5,274	合意率 0.990329
*** B単 - 113号 ***						
000113	排水管 固定金具A		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SO3701	【鉄筋工】 SD345,D19,法面作業,10t未満,-,無し,-,10%未満	(") 0.045	ton	180,021	(") 8,101	S単 119号
	合 計				(") 8,101	
	単 価				(") 802	
	官積算単価				810	合意率 0.990123
*** B単 - 114号 ***						
000114	排水管 固定金具B 法面勾配1:1.5		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	37,560	(") 37,560	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6.400	m ²	7,923	(") 50,707	S単 181号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	固定用ゴムバンド 300,,	(") 10.000	本	181	(") 1,810	S単 83号
S02116	コンクリートアンカー M12×70 ステンレス,,	(") 20.000	本	318	(") 6,360	S単 84号
	合計				(") 96,437	
	単 価				(") 9,551	
	官積算単価				9,644	合意率 0.990356
	*** B単 - 115号 ***					
000115	排水管 高密度ポリエチレン管継手		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン無孔管用継手 ソケット 300 ダブル管用,,	(") 1.000	個	9,700	(") 9,700	S単 85号
S02116	高密度ポリエチレン無孔管用継手 300×45°ベンド ダブル管用,,	(") 1.000	個	33,000	(") 33,000	S単 86号
	合計				(") 42,700	
	単 価				(") 42,289	
	官積算単価				42,700	合意率 0.990374
	*** B単 - 116号 ***					
000116	掘削 土砂		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	331.3	(") 331	S単 156号
	合計				(") 331	
	単 価				(") 328	
	官積算単価				331	合意率 0.990936
	*** B単 - 117号 ***					
000117	法面整形		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.000	m ²	859.8	(") 860	S単 167号
	合計				(") 860	
	単 価				(") 852	
	官積算単価				860	合意率 0.990697
	*** B単 - 118号 ***					
000118	基面整形		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	(") 1.000	m ²	404	(") 404	S単 165号
	合計				(") 404	
	単 価				(") 400	
	官積算単価				404	合意率 0.990099
	*** B単 - 119号 ***					
000119	排水管(高密度ポリエチレン管) 300,ダブル管		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,網状管,200~400mm,要	(") 1.000	m	5,274	(") 5,274	S単 192号
	合計				(") 5,274	
	単 価				(") 5,223	
	官積算単価				5,274	合意率 0.990329
	*** B単 - 120号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000120	排水管 固定金具A		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,法面作業,10t未満,-,無し,-,10%未満	(") 0.045	ton	180,021	(") 8,101	S単 119号
	合計				(") 8,101	
	単価				(") 802	
	官積算単価				810	合意率 0.990123
	*** B単 - 121号 ***					
000121	排水管 固定金具B-1 法面勾配1:1.5		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 1.000	m3	37,560	(") 37,560	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6.400	m ²	7,923	(") 50,707	S単 181号
S02116	固定用ゴムバンド 300,.	(") 10.000	本	181	(") 1,810	S単 83号
S02116	コンクリートアンカー M12×70 ステンレス,.	(") 20.000	本	318	(") 6,360	S単 84号
	合計				(") 96,437	
	単価				(") 9,551	
	官積算単価				9,644	合意率 0.990356
	*** B単 - 122号 ***					
000122	排水管 固定金具B-2 法面勾配1:1.0		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 1.200	m3	37,560	(") 45,072	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 8.000	m ²	7,923	(") 63,384	S単 181号
S02116	固定用ゴムバンド 300,.	(") 10.000	本	181	(") 1,810	S単 83号
S02116	コンクリートアンカー M12×70 ステンレス,.	(") 20.000	本	318	(") 6,360	S単 84号
	合計				(") 116,626	
	単価				(") 11,551	
	官積算単価				11,663	合意率 0.990396
	*** B単 - 123号 ***					
000123	排水管 高密度ポリエチレン管継手		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン無孔管用継手 ソケット 300 ダブル管用,.	(") 14.000	個	9,700	(") 135,800	S単 85号
S02116	高密度ポリエチレン無孔管用継手 300×45°バンド ダブル管用,.	(") 12.000	個	33,000	(") 396,000	S単 86号
	合計				(") 531,800	
	単価				(") 526,679	
	官積算単価				531,800	合意率 0.99037
	*** B単 - 124号 ***					
000124	床堀 粘性土		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	256.7	(") 257	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(") 1.000	m3	401.2	(") 401	S単 163号
	合計				(") 658	
	単価				(") 652	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				658	合意率 0.990881
	*** B単 - 125号 ***					
000125	埋戻 管頂30cm		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	240.5	(") 241	S単 157号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,000	m3	401.2	(") 401	S単 163号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	240.5	(") 241	S単 157号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1,000	m3	2,285	(") 2,285	S単 4号
	合計				(") 3,168	
	単 価				(") 3,137	
	官積算単価				3,168	合意率 0.990214
	*** B単 - 126号 ***					
000126	埋戻 区分2 流用土 管頂30cm~60cm		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1,000	m3	2,285	(") 2,285	S単 4号
	合計				(") 2,285	
	単 価				(") 2,263	
	官積算単価				2,285	合意率 0.990371
	*** B単 - 127号 ***					
000127	砂基礎 管側部 SG材相当		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバク,区分 ,なし,あり	(") 1,000	m3	10,996	(") 10,996	S単 127号
	合計				(") 10,996	
	単 価				(") 10,890	
	官積算単価				10,996	合意率 0.99036
	*** B単 - 128号 ***					
000128	砂基礎 基床部 SG材相当		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分 ,なし,あり	(") 1,000	m3	10,688	(") 10,688	S単 128号
	合計				(") 10,688	
	単 価				(") 10,585	
	官積算単価				10,688	合意率 0.990363
	*** B単 - 129号 ***					
000129	硬質ポリ塩化ビニル管 VH(RR) 75		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	(") 1,000	m	3,005	(") 3,005	S単 132号
	合計				(") 3,005	
	単 価				(") 2,976	
	官積算単価				3,005	合意率 0.990349
	*** B単 - 130号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 VH 45°曲管 75(RR)		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR曲管(VH) 75×45°,,	(") 1.000	個	4,550	(") 4,550	S単 87号
	合計				(") 4,550	
	単価				(") 4,506	
	官積算単価				4,550	合意率 0.990329
	*** B単 - 131号 ***					
000131	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 VH 22°1/2曲管 75(RR)		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR曲管(VH) 75×22°1/2,,	(") 1.000	個	4,040	(") 4,040	S単 88号
	合計				(") 4,040	
	単価				(") 4,001	
	官積算単価				4,040	合意率 0.990346
	*** B単 - 132号 ***					
000132	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 VH 11°1/4曲管 75(RR)		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR曲管(VH) 75×11°1/4,,	(") 1.000	個	3,680	(") 3,680	S単 89号
	合計				(") 3,680	
	単価				(") 3,645	
	官積算単価				3,680	合意率 0.990489
	*** B単 - 133号 ***					
000133	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR(VH) 75×50 T字管 離脱防止付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR(VH) 75×50 T字管 離脱防止付,,	(") 1.000	個	39,600	(") 39,600	S単 90号
	合計				(") 39,600	
	単価				(") 39,219	
	官積算単価				39,600	合意率 0.990378
	*** B単 - 134号 ***					
000134	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR(VH) 75×75 F付T字管 離脱防止付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR(VH) 75×75 フランジ付きT字管 離脱防止付,,	(") 1.000	個	62,400	(") 62,400	S単 91号
	合計				(") 62,400	
	単価				(") 61,799	
	官積算単価				62,400	合意率 0.990368
	*** B単 - 135号 ***					
000135	MFジョイント FCD製 75 1.00MPa 離脱防止金具付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製 75 1.00Mpa 離脱防止付,,	(") 1.000	個	15,000	(") 15,000	S単 92号
	合計				(") 15,000	
	単価				(") 14,856	
	官積算単価				15,000	合意率 0.9904
	*** B単 - 136号 ***					
000136	離脱防止金具 VH 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 離脱防止付金具 75 VH用,,	(") 1.000	個		(") 13,390	歩A S単 93号
	合計				(") 13,390	
	単価				(") 13,261	
	官積算単価				13,390	合意率 0.990365
	*** B単 - 137号 ***					
000137	制水弁設置 75mm 1.00Mpa		基		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,75mm	(") 1.000	基		(") 55,375	S単 135号
	合計				(") 55,375	
	単価				(") 54,842	
	官積算単価				55,375	合意率 0.990374
	*** B単 - 138号 ***					
000138	制水弁保護工 H=0.60m		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00012	制水弁室工 H=0.60m	(") 1.000	箇所		(") 55,358	T単 9号
	合計				(") 55,358	
	単価				(") 54,825	
	官積算単価				55,358	合意率 0.990371
	*** B単 - 139号 ***					
000139	3-2号空気弁設置 25 1.00Mpa 補修弁 75×100		基		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,なし	(") 1.000	基		(") 11,939	S単 137号
S02116	急速空気弁 50 1MPa,,	(") 1.000	基		(") 52,200	S単 96号
S02116	ボール式補修弁 75×100mm,,	(") 1.000	個		(") 61,800	S単 97号
	合計				(") 125,939	
	単価				(") 124,726	
	官積算単価				125,939	合意率 0.990368
	*** B単 - 140号 ***					
000140	フランジ接合部品 75 1.0MPa		組		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75,,	(") 1.000	組		(") 5,060	S単 98号
	合計				(") 5,060	
	単価				(") 5,011	
	官積算単価				5,060	合意率 0.990316
	*** B単 - 141号 ***					
000141	空気弁保護工 H=0.60m		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00003	空気弁工 H=0.6m	(") 1.000	箇所		(") 220,550	T単 2号
	合計				(") 220,550	
	単価				(") 218,426	
	官積算単価				220,550	合意率 0.990369
	*** B単 - 142号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000142	硬質ポリ塩化ビニル管 VH(RR) 50		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,50mm,RR管,5.0m管,0箇所	(") 1.000	m	1,876	(") 1,876	S単 133号
	合計				(") 1,876	
	単価				(") 1,858	
	官積算単価				1,876	合意率 0.990405
	*** B単 - 143号 ***					
000143	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR曲管(VH) 50×45°		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR曲管(VH) 50×45°	(") 1.000	個	5,410	(") 5,410	
	合計				(") 5,410	
	単価				(") 5,358	
	官積算単価				5,410	合意率 0.990388
	*** B単 - 144号 ***					
000144	MFジョイント FCD製 50 1.00Mpa 離脱防止金具付		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
P96079	MFジョイント FCD製 100 1.00Mpa 離脱防止付	(") 1.000	個	19,700	(") 19,700	
	合計				(") 19,700	
	単価				(") 19,510	
	官積算単価				19,700	合意率 0.990355
	*** B単 - 145号 ***					
000145	硬質ポリ塩化ビニル管 VH(RR) 50		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,50mm,RR管,5.0m管,0箇所	(") 1.000	m	1,876	(") 1,876	S単 133号
	合計				(") 1,876	
	単価				(") 1,858	
	官積算単価				1,876	合意率 0.990405
	*** B単 - 146号 ***					
000146	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 VH 75×50 片落管(RR)		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
P96072	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 VH 75×50 片落管(RR)	(") 1.000	個	4,040	(") 4,040	
	合計				(") 4,040	
	単価				(") 4,001	
	官積算単価				4,040	合意率 0.990346
	*** B単 - 147号 ***					
000147	配管用炭素鋼管(白管) SGPねじ付き 50A		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)	(") 1.000	m	3,080	(") 3,080	S単 134号
	合計				(") 3,080	
	単価				(") 3,050	
	官積算単価				3,080	合意率 0.990259
	*** B単 - 148号 ***					
000148	鋳鉄製管接手 50A×45°		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96087	鑄鉄管接手 50A×45°	(") 1.000	個	320	(") 320	
	合計				(") 320	
	単価				(") 317	
	官積算単価				320	合意率 0.990625
	*** B単 - 149号 ***					
000149	MFジョイント FCD製 50 1.00Mpa 離脱防止金具付		個		(") 1.000	歩A 個当たり算出
P96077	MFジョイント FCD製 50 1.00Mpa 離脱防止付	(") 1.000	個	9,800	(") 9,800	
	合計				(") 9,800	
	単価				(") 9,706	
	官積算単価				9,800	合意率 0.990408
	*** B単 - 150号 ***					
000150	制水弁設置 50mm 1.00Mpa		基		(") 1.000	歩A 基当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,50mm	(") 1.000	基	44,285	(") 44,285	S単 136号
	合計				(") 44,285	
	単価				(") 43,859	
	官積算単価				44,285	合意率 0.99038
	*** B単 - 151号 ***					
000151	制水弁設置 50mm 1.00Mpa		基		(") 1.000	歩A 基当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,50mm	(") 1.000	基	44,285	(") 44,285	S単 136号
	合計				(") 44,285	
	単価				(") 43,859	
	官積算単価				44,285	合意率 0.99038
	*** B単 - 152号 ***					
000152	給水栓仕切弁保護工 H=0.6m		箇所		(") 1.000	歩A 箇所当たり算出
T00007	弁室 H=0.60m 給水栓室	(") 1.000	箇所	65,306	(") 65,306	T単 4号
	合計				(") 65,306	
	単価				(") 64,677	
	官積算単価				65,306	合意率 0.990368
	*** B単 - 153号 ***					
000153	排泥弁保護工 H=0.6m		箇所		(") 1.000	歩A 箇所当たり算出
T00001	弁室 H=0.45m 制水弁室・仕切弁室・排泥弁室	(") 1.000	箇所	55,358	(") 55,358	T単 1号
	合計				(") 55,358	
	単価				(") 54,825	
	官積算単価				55,358	合意率 0.990371
	*** B単 - 154号 ***					
000154	給水栓(畑地用) 自由形アングルバルブ 50 1.0Mpa		箇所		(") 1.000	歩A 箇所当たり算出
S02116	自由形アングルバルブ 50 1.0Mpa	(") 1.000	個	8,320	(") 8,320	S単 108号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m,,	(") 0.180	本	29,000	(") 5,220	S単 109号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)	(") 0.600	m	3,080	(") 1,848	S単 134号
S02116	鋳鉄管接手 50A×90°,,	(") 1.000	個	350	(") 350	S単 110号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(") 0.200	m ³	1,328	(") 266	S単 172号
	合 計				(") 16,004	
	単 価				(") 15,850	
	官積算単価				16,004	合意率 0.990377
	*** B単 - 155号 ***					
000155	埋設表示テープ 幅150mm ダブル		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレンク	(") 1.000	巻	9,400	(") 9,400	
	合 計				(") 9,400	
	単 価				(") 9,309	
	官積算単価				9,400	合意率 0.990319
	*** B単 - 156号 ***					
000156	現場透水試験(配合量試験時) 長谷川式(盛土・切土部③配合)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96007	簡易現場透水試験(配合試験時) 長谷川式簡易現場透水試験費	(") 3.000	回	29,000	(") 87,000	
	合 計				(") 87,000	
	単 価				(") 86,162	
	官積算単価				87,000	合意率 0.990367
	*** B単 - 157号 ***					
000157	粗孔隙率測定(現場密度試験)配合量試験時 混層耕完了後(盛土・切土部③配合)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	現場密度試験 砂置換法,,	(") 3.000	箇所	20,150	(") 60,450	S単 111号
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	(") 3.000	試料	6,570	(") 19,710	S単 112号
	合 計				(") 80,160	
	単 価				(") 79,388	
	官積算単価				80,160	合意率 0.990369
	*** B単 - 158号 ***					
000158	現場透水試験(畑面工完了後) 長谷川式(盛土・切土部)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96007	簡易現場透水試験(配合試験時) 長谷川式簡易現場透水試験費	(") 1.000	回	29,000	(") 29,000	
	合 計				(") 29,000	
	単 価				(") 28,721	
	官積算単価				29,000	合意率 0.990379
	*** B単 - 159号 ***					
000159	粗孔隙率測定(現場密度試験)畑面工完了後 混層耕完了後(盛土・切土部)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	現場密度試験 砂置換法,,	(") 1.000	箇所	20,150	(") 20,150	S単 111号
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	(") 1.000	試料	6,570	(") 6,570	S単 112号
	合 計				(") 26,720	
	単 価				(") 26,463	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名	中山1工区区画整理(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				26,720	合意率 0.990381
	*** B単 - 160号 ***					
000160	変状土CBR試験 設計CBR2E-11			試料	()	歩A 1.000 試料 当たり算出
S02116	変状土CBR試験 設計CBR2E-11	() 1.000		試料	49,800	() 49,800 S単 113号
	合計				() 49,800	()
	単価				() 49,320	()
	官積算単価				49,800	合意率 0.990361
	*** B単 - 161号 ***					
000161	基盤造成 15,16番ほ場		m3		(0.000)	m3 歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	1,109	(0) 1,109	(0) S単 431号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	(0.000) 1.000	m3	992	(0) 992	(0) S単 193号
	合計				(0) 2,101	(0)
	単価				(0) 2,083	(0)
	官積算単価				2,101	合意率 0.991443
	*** B単 - 162号 ***					
000162	法面整形(切土部) 粘性土 15,16番ほ場		m ²		(0.000)	m ² 歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.000	m ²	916.7	(0) 917	(0) S単 444号
	合計				(0) 917	(0)
	単価				(0) 908	(0)
	官積算単価				917	合意率 0.990697
	*** B単 - 163号 ***					
000163	建設発生土処理 L=8.6km		m3		(0.000)	m3 歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	240.5	(0) 241	(0) S単 435号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,667	(0) 1,667	(0) S単 440号
	合計				(0) 1,908	(0)
	単価				(0) 1,892	(0)
	官積算単価				1,908	合意率 0.991443
	*** B単 - 164号 ***					
000164	表土運搬 27m ² ダンプ(38)		m3		(0.000)	m3 歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	240.5	(0) 241	(0) S単 435号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通	(0.000) 1.000	m3	913	(0) 913	(0) S単 194号
	合計				(0) 1,154	(0)
	単価				(0) 1,154	(0)
	官積算単価				1,154	合意率 1
	*** B単 - 165号 ***					
000165	表土運搬 17m ² ダンプ(44-1,47-1,48-1,48-2,49-1,49-2)		m3		(0.000)	m3 歩A 1.000 m3 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	240.5	241	S単 435号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(0.000)			(0)	
	土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通	1.000	m3	913	913	S単 194号
	合計				1,154	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,154	合意率 1
	*** B単 - 166号 ***					
000166	表土戻し整地 38番		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土整地),0.10ha,0.010,20cm,なし	(0.000)	ha	854,983	(0) 854,983	S単 418号
	合計				854,983	
	単価				(0)	
	官積算単価				854,983	合意率 1
	*** B単 - 167号 ***					
000167	表土戻し整地 44-1番		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土整地),0.32ha,0.030,はぎ取り戻し工法(少ない),17cm,なし	(0.000)	ha	397,033	(0) 397,033	S単 417号
	合計				397,033	
	単価				(0)	
	官積算単価				397,033	合意率 1
	*** B単 - 168号 ***					
000168	表土戻し整地 48-1番		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土整地),0.02ha,0.058,20cm,なし	(0.000)	ha	1,065,778	(0) 1,065,778	S単 419号
	合計				1,065,778	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,065,778	合意率 1
	*** B単 - 169号 ***					
000169	表土戻し整地 48-2番		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土整地),0.05ha,0.079,20cm,なし	(0.000)	ha	985,952	(0) 985,952	S単 420号
	合計				985,952	
	単価				(0)	
	官積算単価				985,952	合意率 1
	*** B単 - 170号 ***					
000170	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,245	3,245	S単 446号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	6,000	6,000	S単 391号
	合計				9,245	
	単価				(0)	
	官積算単価				9,156	合意率 0.990373
	*** B単 - 171号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000171	土壌改良材散布 バーク堆肥(単位体積重量:0.35t/m3)		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S11011	有機質資材機械散布 88.22.6m.39.4m	(0.000) 1.000	ha	2,193,382	(0) 2,193,382	S単 424号
	合計				(0) 2,193,382	
	単価				(0) 2,172,262	
	官積算単価				2,193,382	合意率 0.990371
	*** B単 - 172号 ***					
000172	混層耕・土壌改良資材混合 土砂 H=65cm		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00005	深層耕・土壌改良資材混合 H=50cm	(0.000) 5,000.000	m3	161	(0) 805,000	T単 10号
	合計				(0) 805,000	
	単価				(0) 797,249	
	官積算単価				805,000	合意率 0.990371
	*** B単 - 173号 ***					
000173	混層耕・土壌改良資材混合 土砂 H=67cm		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00005	深層耕・土壌改良資材混合 H=50cm	(0.000) 5,000.000	m3	161	(0) 805,000	T単 10号
	合計				(0) 805,000	
	単価				(0) 797,249	
	官積算単価				805,000	合意率 0.990371
	*** B単 - 174号 ***					
000174	混層耕・土壌改良資材混合 土砂 H=70cm		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00005	深層耕・土壌改良資材混合 H=50cm	(0.000) 5,000.000	m3	161	(0) 805,000	T単 10号
	合計				(0) 805,000	
	単価				(0) 797,249	
	官積算単価				805,000	合意率 0.990371
	*** B単 - 175号 ***					
000175	砕土		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ) 砕土作業B,普通,27.4m,46.6m,2回掛,乾燥,粘性土,0-4°未満	(0.000) 1.000	ha	151,373	(0) 151,373	S単 425号
	合計				(0) 151,373	
	単価				(0) 149,915	
	官積算単価				151,373	合意率 0.990371
	*** B単 - 176号 ***					
000176	堆肥運搬		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	バーク堆肥 樹皮のみ ルン ph7.0以下,,	(0.000) 1.000	m3	7,400	(0) 7,400	S単 207号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	240.5	(0) 241	S単 435号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通	(0.000) 1.000	m3	913	(0) 913	S単 194号
	合計				(0) 8,554	
	単価				(0) 8,471	
	官積算単価				8,554	合意率 0.99033

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 177号 ***						
000177	堆肥小運搬				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	240.5	241	S単 435号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(0.000)			(0)	
	土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通	1.000	m3	913	913	S単 194号
	合計				(0)	
					1,154	
	単価				(0)	
					1,143	
	官積算単価				1,154	合意率 0.99033
*** B単 - 178号 ***						
000178	通気管				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン有孔管	(0.000)			(0)	
	50 シングル管,,	3.100	m	330	1,023	S単 208号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.600	m	2,230	1,338	S単 405号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	(0.000)			(0)	
	キャップ A形 径100,,	1.000	個	1,060	1,060	S単 209号
	合計				(0)	
					3,421	
	単価				(0)	
					3,388	
	官積算単価				3,421	合意率 0.990259
*** B単 - 179号 ***						
000179	高密度ポリエチレン管用継手材				(0.000)個	歩A
	ソケット 50		個		1.000	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材	(0.000)			(0)	
	ソケット 50,,	1.000	個	320	320	S単 210号
	合計				(0)	
					320	
	単価				(0)	
					317	
	官積算単価				320	合意率 0.99033
*** B単 - 180号 ***						
000180	変換継手材				(0.000)個	歩A
	50(ホリ管 塩ビ管)		個		1.000	当たり算出
S02116	変換継手材	(0.000)			(0)	
	50(ホリ管 塩ビ管),,	1.000	個	600	600	S単 211号
	合計				(0)	
					600	
	単価				(0)	
					594	
	官積算単価				600	合意率 0.99033
*** B単 - 181号 ***						
000181	変換継手材				(0.000)個	歩A
	75(ホリ管 塩ビ管)		個		1.000	当たり算出
S02116	変換継手材	(0.000)			(0)	
	75(ホリ管 塩ビ管),,	1.000	個	730	730	S単 212号
	合計				(0)	
					730	
	単価				(0)	
					723	
	官積算単価				730	合意率 0.99033
*** B単 - 182号 ***						
000182	変換継手材				(0.000)個	歩A
	100(ホリ管 塩ビ管)		個		1.000	当たり算出
S02116	変換継手材	(0.000)			(0)	
	100(ホリ管 塩ビ管),,	1.000	個	880	880	S単 213号
	合計				(0)	
					880	
	単価				(0)	
					871	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				880	合意率 0.99033
	*** B単 - 183号 ***					
000183	排水管 高密度ポリエチレン管 100無孔管		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン無孔管 100 シングル管,,	(0.000) 1.000	m	720	(0) 720	S単 214号
	合計				(0) 720	
	単 価				(0) 713	
	官積算単価				720	合意率 0.99033
	*** B単 - 184号 ***					
000184	通気管 100 H=1.4m		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管,,	(0.000) 1.400	m	330	(0) 462	S単 10号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 0.600	m	3,734	(0) 2,240	S単 406号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150,,	(0.000) 1.000	個	2,680	(0) 2,680	S単 215号
	合計				(0) 5,382	
	単 価				(0) 5,330	
	官積算単価				5,382	合意率 0.99033
	*** B単 - 185号 ***					
000185	通気管 100 H=1.3m		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管,,	(0.000) 1.300	m	330	(0) 429	S単 10号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 0.600	m	3,734	(0) 2,240	S単 406号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150,,	(0.000) 1.000	個	2,680	(0) 2,680	S単 215号
	合計				(0) 5,349	
	単 価				(0) 5,297	
	官積算単価				5,349	合意率 0.99033
	*** B単 - 186号 ***					
000186	通気管 100 H=1.2m		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管,,	(0.000) 1.200	m	330	(0) 396	S単 10号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 0.600	m	3,734	(0) 2,240	S単 406号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150,,	(0.000) 1.000	個	2,680	(0) 2,680	S単 215号
	合計				(0) 5,316	
	単 価				(0) 5,265	
	官積算単価				5,316	合意率 0.99033
	*** B単 - 187号 ***					
000187	高密度ポリエチレン管継手材 100 90°エルボ		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン継手材 100 90°エルボ,,	(0.000) 1.000	個	5,850	(0) 5,850	S単 216号
	合計				(0) 5,850	
	単 価				(0) 5,793	
	官積算単価				5,850	合意率 0.99033

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名	中山1工区区画整理(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 188号 ***						
000188	高密度ポリエチレン管継手材 100 チーズ				(0.000)個	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン継手材 100 チーズ	(0.000)			(0)	
		1.000	個	7,050	7,050	S単 217号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				6,982	
					7,050	合意率 0.99033
*** B単 - 189号 ***						
000189	掘削				(0.000)m3	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	331.3	331	S単 432号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	913	913	S単 194号
	合計				(0)	
	単価				1,244	
	官積算単価				(0)	
					1,231	合意率 0.989924
*** B単 - 190号 ***						
000190	排水路(道路部) BF-300				(0.000)m	歩A 10.000 m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000)			(0)	
		4.000	m3	2,063	8,252	S単 438号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000)			(0)	
		2.400	m3	1,073	2,575	S単 436号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(0.000)			(0)	
		2.200	m3	3,151	6,932	S単 195号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000)			(0)	
		10.000	m	3,238	32,380	S単 398号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000)			(0)	
		0.600	m3	2,700	1,620	S単 218号
S02116	パンチアーム 300 L=2000,,	(0.000)			(0)	
		5.000	本	13,400	67,000	S単 219号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				11,761	
					11,876	合意率 0.990358
*** B単 - 191号 ***						
000191	排水路(畑地部) BF-300				(0.000)m	歩A 10.000 m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000)			(0)	
		6.400	m3	2,063	13,203	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000)			(0)	
		2.400	m3	1,073	2,575	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(0.000)			(0)	
		2.200	m3	3,151	6,932	S単 2号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000)			(0)	
		5.700	m ²	859.8	4,901	S単 167号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000)			(0)	
		10.000	m	3,238	32,380	S単 120号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000)			(0)	
		0.600	m3	2,700	1,620	S単 24号
S02116	パンチアーム 300 L=2000,,	(0.000)			(0)	
		5.000	本	13,400	67,000	S単 220号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				12,737	
					12,861	合意率 0.990361
*** B単 - 192号 ***						

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000192	横断暗渠 300型		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 6.900	m3	2,063	(0) 14,235	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 4.700	m3	1,073	(0) 5,043	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カク	(0.000) 4.200	m3	3,151	(0) 13,234	S単 2号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 0.600	m3	2,700	(0) 1,620	S単 24号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.500	m3	37,560	(0) 18,780	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.100	m ²	7,923	(0) 16,638	S単 181号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	4,354	(0) 43,540	S単 123号
S02116	横断暗渠 300型 L=2.0m,,	(0.000) 5.000	本	34,000	(0) 170,000	S単 221号
	合計				(0) 283,090	
	単価				(0) 28,037	
	官積算単価				28,309	合意率 0.990381
	*** B単 - 193号 ***					
000193	排水フリーム CU型 800×700(型)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 32.900	m3	256.7	(0) 8,445	S単 439号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 32.200	m3	240.5	(0) 7,744	S単 435号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(0.000) 20.900	m3	560	(0) 11,704	S単 201号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 9.960	m ²	404	(0) 4,024	S単 443号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハックル(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.500	m3	39,220	(0) 19,610	S単 450号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m ²	7,923	(0) 7,923	S単 454号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	5,869	(0) 58,690	S単 399号
S02116	排水フリーム CU型 T-14 800×H700,L=2000mm,,	(0.000) 5.000	本	73,300	(0) 366,500	S単 222号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 10.000	m3	2,700	(0) 27,000	S単 218号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 0.700	m3	38,900	(0) 27,230	S単 451号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,-,有り,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.011	ton	187,304	(0) 2,060	S単 397号
	合計				(0) 540,930	
	単価				(0) 53,572	
	官積算単価				54,093	合意率 0.990361
	*** B単 - 194号 ***					
000194	排水フリーム CU型 800×700(型)【支給材料】		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 32.900	m3	256.7	(0) 8,445	S単 439号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 32.200	m3	240.5	(0) 7,744	S単 435号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(0.000) 20.900	m3	560	(0) 11,704	S単 201号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 9.960	m ²	404	(0) 4,024	S単 443号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハックル(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.500	m3	39,220	(0) 19,610	S単 450号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000			(0) 7,923	
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行わない	(0.000) 10.000			(0) 5,869	S単 454号 S単 399号
S02116	排水フリーム【支給材料】(中山1-1) CU 型 T-14 800×H700,L=2000mm,,	(0.000) 5.000			(") 0	S単 223号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,	(0.000) 10.000			(0) 2,700	S単 218号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 0.700			(0) 38,900	S単 451号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,-,有り,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.011			(0) 187,304	S単 397号
	合計				(0) 174,430	
	単価				(0) 17,275	
	官積算単価				17,443	合意率 0.990361
	*** B単 - 195号 ***					
000195	排水フリーム 800×700(型)				(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 29.500			(0) 256.7	S単 439号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 20.600			(0) 240.5	S単 435号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(0.000) 18.500			(0) 560	S単 201号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 10.000			(0) 404	S単 443号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.500			(0) 39,220	S単 450号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000			(0) 7,923	S単 454号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行わない	(0.000) 10.000			(0) 5,869	S単 399号
S02116	排水フリーム 型 T-14 B800×H700 H700,L=2000mm,,	(0.000) 5.000			(0) 62,800	S単 224号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,	(0.000) 10.000			(0) 2,700	S単 218号
	合計				(0) 454,150	
	単価				(0) 44,977	
	官積算単価				45,415	合意率 0.990361
	*** B単 - 196号 ***					
000196	排水フリーム 800×700(型)【支給材料】				(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 29.500			(0) 256.7	S単 439号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 20.600			(0) 240.5	S単 435号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(0.000) 18.500			(0) 560	S単 201号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 10.000			(0) 404	S単 443号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.500			(0) 39,220	S単 450号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000			(0) 7,923	S単 454号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行わない	(0.000) 10.000			(0) 5,869	S単 399号
S02116	排水フリーム【支給材料】(中山1-1) 型 T-14 B800×H700 H700,L=2000mm,,	(0.000) 5.000			(") 0	S単 225号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,	(0.000) 10.000			(0) 2,700	S単 218号
	合計				(0) 140,150	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				13,880	合意率
					14,015	0.990361
	*** B単 - 197号 ***					
000197	ベンチフリーム蓋 BF-300用蓋		枚		(0.000)枚	歩A
					1.000	当たり算出
S02116	ベンチフリーム蓋 2種 300 L=500mm,,	(0.000)			(0)	
		1.000	本	4,400	4,400	S単 226号
	合 計				(0)	
	単 価				4,400	
	官積算単価				(0)	合意率
					4,358	0.990361
	*** B単 - 198号 ***					
BA0105	土砂等運搬 現地~仮置場		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,029	1,029	S単 441号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	152.9	153	S単 445号
	合 計				(0)	
	単 価				1,182	
	官積算単価				(0)	合意率
					1,182	0
	*** B単 - 199号 ***					
BA0105	土砂等運搬 仮置場~現地		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,029	1,029	S単 441号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	240.5	241	S単 435号
	合 計				(0)	
	単 価				1,270	
	官積算単価				(0)	合意率
					1,270	0
	*** B単 - 200号 ***					
000200	排水管 高密度ポリエチレン管継手 ヲット 300 ダブル管用		個		(0.000)個	歩A
					1.000	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン無孔管用継手 ソケット 300 ダブル管用,,	(0.000)			(0)	
		1.000	個	9,700	9,700	S単 227号
	合 計				(0)	
	単 価				9,700	
	官積算単価				(0)	合意率
					9,607	0.99037
	*** B単 - 201号 ***					
000201	排水管 高密度ポリエチレン管継手 300×45°バンド ダブル管用		個		(0.000)個	歩A
					1.000	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン無孔管用継手 300×45°バンド ダブル管用,,	(0.000)			(0)	
		1.000	個	33,000	33,000	S単 228号
	合 計				(0)	
	単 価				33,000	
	官積算単価				(0)	合意率
					32,682	0.99037
	*** B単 - 202号 ***					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000202	床掘				(0.000)m3	歩A
	路盤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,063	2,063	S単 438号
	合計				(0)	
	単 価				2,063	(0)
	官積算単価				2,044	合意率
					2,063	0.990881
	*** B単 - 203号 ***					
000203	床掘				(0.000)m3	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,063	2,063	S単 438号
	合計				(0)	
	単 価				2,063	(0)
	官積算単価				2,044	合意率
					2,063	0.990881
	*** B単 - 204号 ***					
000204	埋戻				(0.000)m3	歩A
	管頂30cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,073	1,191	S単 436号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	1,910	1,910	S単 196号
	合計				(0)	
	単 価				3,101	(0)
	官積算単価				3,071	合意率
					3,101	0.990214
	*** B単 - 205号 ***					
000205	埋戻				(0.000)m3	歩A
	区分2 流用土 管頂30cm~60cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,073	1,191	S単 436号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	1,910	1,910	S単 196号
	合計				(0)	
	単 価				3,101	(0)
	官積算単価				3,071	合意率
					3,101	0.990371
	*** B単 - 206号 ***					
000206	土砂運搬				(0.000)m3	歩A
	現地~仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ハ' ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	1,029	1,029	S単 441号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	152.9	153	S単 445号
	合計				(0)	
	単 価				1,182	(0)
	官積算単価				1,171	合意率
					1,182	0.990427
	*** B単 - 207号 ***					
000207	土砂運搬				(0.000)m3	歩A
	仮置場~現地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	240.5	267	S単 435号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ハ' ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	1,029	1,142	S単 441号

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)			

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,409	
	単価				(0) 1,396	
	官積算単価				1,409	合意率 0.990427
	*** B単 - 208号 ***					
000208	下層路盤 流用材		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツタケ RC-40	(0.000) 1.000	m ²	321.3	(0) 321	S単 456号
	合計				(0) 321	
	単価				(0) 318	
	官積算単価				321	合意率 0.990427
	*** B単 - 209号 ***					
000209	砂基礎 管側部 SG材相当		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分,なし,なし	(0.000) 1.000	m ³	9,842	(0) 9,842	S単 402号
	合計				(0) 9,842	
	単価				(0) 9,747	
	官積算単価				9,842	合意率 0.99036
	*** B単 - 210号 ***					
000210	砂基礎 基床部 SG材相当		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クマツタケ,区分,なし,なし	(0.000) 1.000	m ³	10,779	(0) 10,779	S単 403号
	合計				(0) 10,779	
	単価				(0) 10,675	
	官積算単価				10,779	合意率 0.990363
	*** B単 - 211号 ***					
000211	硬質ポリ塩化ビニル管 VP(RR) 75		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	(0.000) 1.000	m	2,617	(0) 2,617	T単 11号
	合計				(0) 2,617	
	単価				(0) 2,592	
	官積算単価				2,617	合意率 0.990427
	*** B単 - 212号 ***					
000212	硬質ポリ塩化ビニル管 VH(RR) 50		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,50mm,RR管,5.0m管,0箇所	(0.000) 1.000	m	1,876	(0) 1,876	S単 407号
	合計				(0) 1,876	
	単価				(0) 1,858	
	官積算単価				1,876	合意率 0.990427
	*** B単 - 213号 ***					
000213	硬質ポリ塩化ビニル管 VP(RR) 50		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00022	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,RR管,5.0m管,0箇所	(0.000) 1.000	m	1,663	(0) 1,663	T単 12号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,663	
	単価				(0) 1,647	
	官積算単価				1,663	合意率 0.990427
	*** B単 - 214号 ***					
000214	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50×45°VH管対応 離脱防止機能付		個		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×45°VH管対応 離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個	11,900	(0) 11,900	S単 231号
	合計				(0) 11,900	
	単価				(0) 11,785	
	官積算単価				11,900	合意率 0.990346
	*** B単 - 215号 ***					
000215	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50×11°1/4 VH管対応 離脱防止機能付		個		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×11°1/4 VH管対応 離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個	11,000	(0) 11,000	S単 232号
	合計				(0) 11,000	
	単価				(0) 10,894	
	官積算単価				11,000	合意率 0.990378
	*** B単 - 216号 ***					
000216	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50×5°5/8 VH管対応 離脱防止機能付		個		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×5°5/8 VH管対応 離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個	11,300	(0) 11,300	S単 233号
	合計				(0) 11,300	
	単価				(0) 11,191	
	官積算単価				11,300	合意率 0.990368
	*** B単 - 217号 ***					
000217	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 75×22°1/2 離脱防止機能付		個		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75×22°1/2 離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個	14,300	(0) 14,300	S単 234号
	合計				(0) 14,300	
	単価				(0) 14,163	
	官積算単価				14,300	合意率 0.990427
	*** B単 - 218号 ***					
000218	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 75×11°1/4 離脱防止機能付		個		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75×11°1/4 離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個	13,700	(0) 13,700	S単 235号
	合計				(0) 13,700	
	単価				(0) 13,569	
	官積算単価				13,700	合意率 0.990427
	*** B単 - 219号 ***					
000219	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 75×5°5/8 離脱防止機能付		個		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75×5°5/8 離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個	15,200	(0) 15,200	S単 236号
	合計				(0) 15,200	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				15,054	合意率
					15,200	0.990427
	*** B単 - 220号 ***					
000220	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T管 75 x 50 離脱防止機能付		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T管 75 x 50 離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個		(0) 39,600	S単 237号
	合 計				(0) 39,600	
	単 価				(0) 39,221	
	官積算単価				39,600	合意率 0.990427
	*** B単 - 221号 ***					
000221	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形片落管 75 x 50 離脱防止機能付		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管 75 x 50 離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個		(0) 28,710	S単 238号
	合 計				(0) 28,710	
	単 価				(0) 28,435	
	官積算単価				28,710	合意率 0.990427
	*** B単 - 222号 ***					
000222	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形フツ付T字管 75 x 75 離脱防止機能付		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形フツ付T字管 75 x 75 離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個		(0) 41,580	S単 239号
	合 計				(0) 41,580	
	単 価				(0) 41,182	
	官積算単価				41,580	合意率 0.990427
	*** B単 - 223号 ***					
000223	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 5°5/8ベンド 75 VP-RR継手 片受		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 5°5/8ベンド 75 VP-RR継手 片受,,	(0.000) 1.000	個		(0) 2,940	S単 240号
	合 計				(0) 2,940	
	単 価				(0) 2,912	
	官積算単価				2,940	合意率 0.990427
	*** B単 - 224号 ***					
000224	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 ワット 75 VP-RR継手 両受		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ワット 75 VP-RR継手 両受,,	(0.000) 1.000	個		(0) 2,620	S単 241号
	合 計				(0) 2,620	
	単 価				(0) 2,595	
	官積算単価				2,620	合意率 0.990427
	*** B単 - 225号 ***					
000225	離脱防止金具 VP 75		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 離脱防止付金具 75 VP用,,	(0.000) 1.000	個		(0) 6,510	S単 242号
	合 計				(0) 6,510	
	単 価				(0) 6,448	

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				6,510	合意率 0.990427
	*** B単 - 226号 ***					
000226	MFジョイント FCD製 50 0.74Mpa 離脱防止付		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製 50 0.74Mpa 離脱防止付,,	(0.000) 1.000	個	9,800	(0) 9,800	S単 243号
	合計				(0) 9,800	
	単価				(0) 9,706	
	官積算単価				9,800	合意率 0.990427
	*** B単 - 227号 ***					
000227	制水弁設置 50mm 0.75Mpa		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,50mm	(0.000) 1.000	基	39,585	(0) 39,585	S単 411号
	合計				(0) 39,585	
	単価				(0) 39,206	
	官積算単価				39,585	合意率 0.990427
	*** B単 - 228号 ***					
000228	制水弁保護工 H=0.79m		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00032	制水弁保護工 H=0.79m	(0.000) 1.000	箇所	73,523	(0) 73,523	T単 13号
	合計				(0) 73,523	
	単価				(0) 72,819	
	官積算単価				73,523	合意率 0.990427
	*** B単 - 229号 ***					
000229	4号空気弁設置 25 0.74Mpa 補修弁 75×100		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,なし	(0.000) 1.000	基	11,939	(0) 11,939	S単 412号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁 25 0.74MPa フランジー一体型 コック無し,,	(0.000) 1.000	基	53,300	(0) 53,300	S単 251号
S02116	ボール式補修弁(レバー式) 呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,,	(0.000) 1.000	基	55,700	(0) 55,700	S単 252号
	合計				(0) 120,939	
	単価				(0) 119,774	
	官積算単価				120,939	合意率 0.990368
	*** B単 - 230号 ***					
000230	フランジ接合部品 75 0.74MPa		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,	(0.000) 1.000	組	3,180	(0) 3,180	S単 253号
	合計				(0) 3,180	
	単価				(0) 3,149	
	官積算単価				3,180	合意率 0.990316
	*** B単 - 231号 ***					
000231	空気弁保護工 H=0.60m		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00033	空気弁保護工 H=0.50m	(0.000) 1.000	箇所	188,235	(0) 188,235	T単 14号
	合計				(0) 188,235	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				186,422	合意率 0.990369
	*** B単 - 232号 ***					
000232	埋設表示テープ 幅150mm ダブル		m		(0.000)m 50.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍がリフレクシブ,	(0.000) 1.000	巻	9,400	(0) 9,400	S単 259号
	合 計				(0) 9,400	
	単 価				(0) 186	
	官積算単価				188	合意率 0.990319
	*** B単 - 233号 ***					
000233	吸水渠 高密度ポリエチレン有孔管 50mm		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-IL管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	(0.000) 10.000	m	22	(0) 220	S単 421号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(φ-IL管), 50~75mm	(0.000) 10.000	m	1,009	(0) 10,090	S単 423号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管,,	(0.000) 10.000	m	330	(0) 3,300	S単 208号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.200	m3	1,073	(0) 1,288	S単 436号
S02116	単粒度砕石 ,5号 20-13mm,	(0.000) 1.200	m3	4,550	(0) 5,460	S単 260号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	(0.000) 1.200	m3	1,047	(0) 1,256	S単 422号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 2.000	m3	1,073	(0) 2,146	S単 436号
	合 計				(0) 23,760	
	単 価				(0) 2,376	
	官積算単価				2,376	合意率 1
	*** B単 - 234号 ***					
000234	集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 50mm		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-IL管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	(0.000) 10.000	m	22	(0) 220	S単 421号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(φ-IL管), 50~75mm	(0.000) 10.000	m	1,009	(0) 10,090	S単 423号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管,,	(0.000) 10.000	m	330	(0) 3,300	S単 208号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.200	m3	1,073	(0) 1,288	S単 436号
S02116	単粒度砕石 ,5号 20-13mm,	(0.000) 1.200	m3	4,550	(0) 5,460	S単 260号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	(0.000) 1.200	m3	1,047	(0) 1,256	S単 422号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 2.000	m3	1,073	(0) 2,146	S単 436号
	合 計				(0) 23,760	
	単 価				(0) 2,376	
	官積算単価				2,376	合意率 1
	*** B単 - 235号 ***					
000235	T字管 ポリエチレン管用 50×50		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 50×50 シングル管用,,	(0.000) 1.000	個	910	(0) 910	S単 261号
	合 計				(0) 910	
	単 価				(0) 910	
	官積算単価				910	合意率 1

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 236号 ***						
000236	通気管				(0.000)箇所	歩A 1.000箇所 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管,,	(0.000) 3.000	m	330	(0) 990	S単 208号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 0.600	m	2,230	(0) 1,338	S単 405号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100,,	(0.000) 1.000	個	1,060	(0) 1,060	S単 209号
	合計				(0) 3,388	
	単価				(0) 3,388	
	官積算単価				3,388	合意率 1
*** B単 - 237号 ***						
000237	床掘		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 1.000	m3	2,063	(0) 2,063	S単 438号
	合計				(0) 2,063	
	単価				(0) 2,063	
	官積算単価				2,063	合意率 1
*** B単 - 238号 ***						
000238	埋戻し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,,	(0.000) 1.110	m3	2,700	(0) 2,997	S単 218号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	1,073	(0) 1,191	S単 436号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 1.000	m3	1,910	(0) 1,910	S単 196号
	合計				(0) 6,098	
	単価				(0) 6,098	
	官積算単価				6,098	合意率 1
*** B単 - 239号 ***						
000239	石綿管継手取外し 150		口		(0.000)口 1.000 口	歩A 当たり算出
S02115	配管工	(0.000) 0.040	人	24,888	(0) 996	S単 206号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.040	人	20,196	(0) 808	S単 205号
	合計				(0) 1,804	
	単価				(0) 1,804	
	官積算単価				1,804	合意率 1
*** B単 - 240号 ***						
000240	飛散防止工 150		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	配管工	(0.000) 0.350	人	24,888	(0) 8,711	S単 206号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.350	人	20,196	(0) 7,069	S単 205号
S02116	ポリエチレンスリーブ 150 厚さ0.2 長6.0m,,	(0.000) 20.000	枚	1,720	(0) 34,400	S単 262号
S02116	固定用ゴムバンド 150,,	(0.000) 320.000	本	154	(0) 49,280	S単 263号
	合計				(0) 99,460	
	単価				(0) 995	
	官積算単価				995	合意率 1

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 241号 ***						
000241	石綿管吊上げ積込み(人力) 150		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	配管工	(0.000) 0.120	人	24,888	(0) 2,987	S単 206号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.170	人	20,196	(0) 3,433	S単 205号
	合計				(0) 6,420	
	単価				(0) 642	
	官積算単価				642	合意率 1
*** B単 - 242号 ***						
000242	産業廃棄物運搬費 石綿管		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(非飛)	(0.000) 1.000	台	50,000	(0) 50,000	S単 392号
	合計				(0) 50,000	
	単価				(0) 50,000	
	官積算単価				50,000	合意率 1
*** B単 - 243号 ***						
000243	産業廃棄物処理費 石綿管		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(非飛)	(0.000) 1.000	ton	45,000	(0) 45,000	S単 393号
	合計				(0) 45,000	
	単価				(0) 45,000	
	官積算単価				45,000	合意率 1
*** B単 - 244号 ***						
000244	砂基礎 SG材相当		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、その他購入土、山積0.28m3(平積0.20m3);振動コバクダ、区分、なし、なし	(0.000) 1.000	m3	11,087	(0) 11,087	S単 404号
	合計				(0) 11,087	
	単価				(0) 11,087	
	官積算単価				11,087	合意率 1
*** B単 - 245号 ***						
000245	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 150		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	(0.000) 1.000	m	3,734	(0) 3,734	S単 408号
	合計				(0) 3,734	
	単価				(0) 3,734	
	官積算単価				3,734	合意率 1
*** B単 - 246号 ***						
000246	配管材継手 オールフィット 150		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	オールフィット継手 150,,	(0.000) 1.000	個	79,300	(0) 79,300	S単 264号
	合計				(0) 79,300	
	単価				(0) 79,300	
	官積算単価				79,300	合意率 1

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 247号 ***						
000247	土砂積込・運搬		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	240.5	(0) 241	S単 435号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通	(0.000) 1.000	m3	913	(0) 913	S単 194号
	合計				1,154 (0)	
	単価				1,154	
	官積算単価				1,154	合意率 1
*** B単 - 248号 ***						
000248	埋戻し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	240.5	(0) 267	S単 435号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.110	m3	1,373	(0) 1,524	S単 197号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3	590	(0) 590	S単 202号
	合計				(0) 2,381	
	単価				(0) 2,381	
	官積算単価				2,381	合意率 1
*** B単 - 249号 ***						
000249	排水樹ゲレーチング 蓋 2000型(道路部) T-14		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	838	(0) 838	S単 401号
S02116	鋼製ゲレーチング(集水樹用) 2000型(道路部) T-14,,	(0.000) 1.000	組	398,000	(0) 398,000	S単 265号
	合計				(0) 398,838	
	単価				(0) 398,838	
	官積算単価				398,838	合意率 1
*** B単 - 250号 ***						
000250	掘削		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	1,217	(0) 1,217	S単 433号
	合計				(0) 1,217	
	単価				(0) 1,217	
	官積算単価				1,217	合意率 1
*** B単 - 251号 ***						
000251	盛土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人力タコ	(0.000) 1.000	m3	3,151	(0) 3,151	S単 198号
	合計				(0) 3,151	
	単価				(0) 3,151	
	官積算単価				3,151	合意率 1
*** B単 - 252号 ***						
000252	用水調節器 A型(200)+VU 200 L=1.0m		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	用水調節器 A型(200,H=600mm,L=500mm),,	(0.000) 1.000			(0) 42,210	
			個	42,210	42,210	S単 266号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU径200長4.0m,,	(0.000) 1.000			(0) 13,000	
			本	13,000	13,000	S単 267号
T00046	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	(0.000) 1.000			(0) 1,135	
			m	1,135	1,135	T単 17号
	合計				(0) 56,345	
	単価				(0) 56,345	
	官積算単価				56,345	合意率 1
	*** B単 - 253号 ***					
000253	等辺山形鋼 SUS304,A50×B50×t4 L=900				(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 4mm×50mm×50mm L=900mm,,	(0.000) 1.000			(0) 8,750	
			本	8,750	8,750	S単 268号
	合計				(0) 8,750	
	単価				(0) 8,750	
	官積算単価				8,750	合意率 1
	*** B単 - 254号 ***					
000254	せき板 900×100×30				(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
S02116	雑矢板 2.0×3~4.5×12上,,	(0.000) 1.000			(0) 49,000	
			m3	49,000	49,000	S単 269号
	合計				(0) 49,000	
	単価				(0) 49,000	
	官積算単価				49,000	合意率 1
	*** B単 - 255号 ***					
000255	グレーチング蓋 アリドレシ型 900用				(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 2.000			(0) 690	
			枚	345	690	S単 400号
S02116	グレーチング蓋 アリドレシ型 900用 歩道用 B900×L500,,	(0.000) 2.000			(0) 65,780	
			枚	32,890	65,780	S単 270号
	合計				(0) 66,470	
	単価				(0) 66,470	
	官積算単価				66,470	合意率 1
	*** B単 - 256号 ***					
000256	グレーチング蓋 アリドレシ型 800用				(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 2.000			(0) 690	
			枚	345	690	S単 400号
S02116	グレーチング蓋 アリドレシ型 800用 歩道用 B800×L500,,	(0.000) 2.000			(0) 61,560	
			枚	30,780	61,560	S単 271号
	合計				(0) 62,250	
	単価				(0) 62,250	
	官積算単価				62,250	合意率 1
	*** B単 - 257号 ***					
000257	床掘				(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-,-	(0.000) 1.000			(0) 5,251	
			m3	5,251	5,251	S単 434号
	合計				(0) 5,251	
	単価				(0) 5,251	
	官積算単価				5,251	合意率 1

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 258号 ***						
000258	埋戻し				(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SA01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人カタコ	(0.000) 1.000	m ³	4,120	(0) 4,120	S単 199号
	合計				(0) 4,120	
	単価				(0) 4,120	
	官積算単価				4,120	合意率 1
*** B単 - 259号 ***						
000259	基礎砕石 RC-40 t=10cm		m ³		(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m ³	1,373	(0) 1,373	S単 449号
	合計				(0) 1,373	
	単価				(0) 1,373	
	官積算単価				1,373	合意率 1
*** B単 - 260号 ***						
000260	型枠		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	8,773	(0) 8,773	S単 455号
	合計				(0) 8,773	
	単価				(0) 8,773	
	官積算単価				8,773	合意率 1
*** B単 - 261号 ***						
000261	コンクリート 18-8-40(高炉)		m ³		(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(外へ機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³	38,960	(0) 38,960	S単 452号
	合計				(0) 38,960	
	単価				(0) 38,960	
	官積算単価				38,960	合意率 1
*** B単 - 262号 ***						
000262	転落防護柵		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ヒール式・ハック式,50m未満,-,無し	(0.000) 12.000	m	2,371	(0) 28,452	S単 416号
S02116	転落防護柵	(0.000) 1.000	箇所	160,450	(0) 160,450	S単 272号
	合計				(0) 188,902	
	単価				(0) 188,902	
	官積算単価				188,902	合意率 1
*** B単 - 263号 ***						
000263	41番ほ場部整備		式		(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 57.000	m ³	1,778	(0) 101,346	S単 437号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック材山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 57.000	m ³	1,805	(0) 102,885	S単 442号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 44.000			(0) 78,232	
			m3	1,778		S単 437号
S02116	再生クラッシュラン .RC-40 40~0mm,	(0.000) 44.000			(0) 118,800	
			m3	2,700		S単 218号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(0.000) 44.000			(0) 115,676	
			m3	2,629		S単 200号
	合計				(0) 516,939	
	単価				(0) 516,939	
	官積算単価				516,939	合意率 1
	*** B単 - 264号 ***					
000264	敷鉄板工(賃料)				(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	敷鉄板 22mm×1.524m×3.048m 180日以内,,	(0.000) 178.000			(0) 1,602	
			日	9		S単 273号
S02116	敷鉄板整備費 22mm×1.524m×3.048m,,	(0.000) 1.000			(0) 166	
			m ²	166		S単 274号
	合計				(0) 1,768	
	単価				(0) 1,768	
	官積算単価				1,768	合意率 1
	*** B単 - 265号 ***					
000265	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 200				(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 1.000			(0) 5,267	
			m	5,267		S単 409号
	合計				(0) 5,267	
	単価				(0) 5,267	
	官積算単価				5,267	合意率 1
	*** B単 - 266号 ***					
000266	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 カ型ドレサ- 200				(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	カ型ドレサ- 200塩ビ管,,	(0.000) 1.000			(0) 82,610	
			個	82,610		S単 275号
	合計				(0) 82,610	
	単価				(0) 82,610	
	官積算単価				82,610	合意率 1
	*** B単 - 267号 ***					
000267	構造物取壊し				(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000			(0) 8,154	
			m ³	8,154		S単 396号
	合計				(0) 8,154	
	単価				(0) 8,154	
	官積算単価				8,154	合意率 1
	*** B単 - 268号 ***					
000268	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻				(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	(0.000) 1.000			(0) 2,629	
			m ³	2,629		S単 447号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000			(0) 4,700	
			m ³	4,700		S単 394号
	合計				(0) 7,329	
	単価				(0) 7,329	
	官積算単価				7,329	合意率 1

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 269号 ***						
000269	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 200		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	(0.000) 1.000	m	5,267	(0) 5,267	S単 409号
	合計				(0) 5,267	
	単価				(0) 5,267	
	官積算単価				5,267	合意率 1
*** B単 - 270号 ***						
000270	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 効型 ヲット 200 離脱防止付		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 ヲット 200 離脱防止付	(0.000) 1.000	個	92,900	(0) 92,900	S単 276号
	合計				(0) 92,900	
	単価				(0) 92,900	
	官積算単価				92,900	合意率 1
*** B単 - 271号 ***						
000271	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 効型 45°曲管 200 離脱防止付		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 45°曲管 200 離脱防止付	(0.000) 1.000	個	101,110	(0) 101,110	S単 277号
	合計				(0) 101,110	
	単価				(0) 101,110	
	官積算単価				101,110	合意率 1
*** B単 - 272号 ***						
000272	巻立コンクリート 早強 18-8-20		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ﾌﾟﾚﾝｼﾞ機能付)打設,計上する,一般養生,ﾀﾞｯｼﾞ,なし, ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	(0.000) 1.000	m3	41,000	(0) 41,000	S単 453号
	合計				(0) 41,000	
	単価				(0) 41,000	
	官積算単価				41,000	合意率 1
*** B単 - 273号 ***						
000273	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 75mm		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 VPスリーブ付 75	(0.000) 2.440	本	10,150	(0) 24,766	S単 278号
Y00004	雑品	(0.000) 0.020			(0) 495	
S02115	土木一般世話役	(0.000) 0.080	人	30,090	(0) 2,407	S単 203号
S02115	特殊作業員	(0.000) 0.120	人	24,378	(0) 2,925	S単 204号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.170	人	20,196	(0) 3,433	S単 205号
	合計				(0) 34,026	
	単価				(0) 3,403	
	官積算単価				3,403	合意率 1
*** B単 - 274号 ***						
000274	ポリ塩化ビニル管敷設 PE50		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00044	ポリエチレン管敷設 PE50	(0.000) 1.000			(0) 2,522	
			m	2,522	2,522	T単 15号
	合計				(0)	
	単価				2,522	
	官積算単価				2,522	合意率 1
	*** B単 - 275号 ***					
000275	ボールバブル設置 50				(0.000) 1.000	個 当たり算出
S07094	小バブル類人力据付 2(50A)	(0.000) 1.000			(0) 10,150	
S02116	バブル類 50 フルア形バブル弁(ねじ込み式),,	(0.000) 1.000			(0) 15,220	S単 413号
	合計				(0)	
	単価				25,370	
	官積算単価				25,370	合意率 1
	*** B単 - 276号 ***					
000276	ボールバブル設置 75				(0.000) 1.000	個 当たり算出
S07094	小バブル類人力据付 2(50A)	(0.000) 1.000			(0) 10,150	
S02116	バブル類 75 フルア形バブル弁(ねじ込み式),,	(0.000) 1.000			(0) 88,370	S単 413号
	合計				(0)	
	単価				98,520	
	官積算単価				98,520	合意率 1
	*** B単 - 277号 ***					
000277	ポリエチレン管敷設 カニ継ぎ手 50				(0.000) 1.000	口 当たり算出
T00045	ポリエチレン管敷設 カニ継ぎ手 50	(0.000) 1.000			(0) 1,822	
	合計				(0)	
	単価				1,822	
	官積算単価				1,822	合意率 1
	*** B単 - 278号 ***					
000278	おねじケット PE50				(0.000) 1.000	個 当たり算出
S02116	おねじケット PE50用,,	(0.000) 1.000			(0) 4,950	
	合計				(0)	
	単価				4,950	
	官積算単価				4,950	合意率 1
	*** B単 - 279号 ***					
000279	おねじケット VP75				(0.000) 1.000	個 当たり算出
S02116	おねじケット VP75用,,	(0.000) 1.000			(0) 8,900	
	合計				(0)	
	単価				8,900	
	官積算単価				8,900	合意率 1
	*** B単 - 280号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000280	ジョイント VP75×75×PE75		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	メカ形T字管 VP75×75×PE50,,	(0.000) 1.000	個	49,630	(0) 49,630	S単 284号
	合計				(0) 49,630	
	単価				(0) 49,630	
	官積算単価				49,630	合意率 1
	*** B単 - 281号 ***					
000281	ジョイント VP75-EP50		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	メカ形ショート片落管 VP75-PE50,,	(0.000) 1.000	個	32,240	(0) 32,240	S単 285号
	合計				(0) 32,240	
	単価				(0) 32,240	
	官積算単価				32,240	合意率 1
	*** B単 - 282号 ***					
000282	ワット VP75		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ワット VP75,,	(0.000) 1.000	個	12,200	(0) 12,200	S単 286号
	合計				(0) 12,200	
	単価				(0) 12,200	
	官積算単価				12,200	合意率 1
	*** B単 - 283号 ***					
000283	ワット VP50×PE50		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ワット VP50×PE50,,	(0.000) 1.000	個	7,180	(0) 7,180	S単 287号
	合計				(0) 7,180	
	単価				(0) 7,180	
	官積算単価				7,180	合意率 1
	*** B単 - 284号 ***					
000284	エルブ 90°VP75		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	メカ型曲管 90°VP75,,	(0.000) 1.000	個	9,600	(0) 9,600	S単 288号
	合計				(0) 9,600	
	単価				(0) 9,600	
	官積算単価				9,600	合意率 1
	*** B単 - 285号 ***					
000285	チズ EP50		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ワット付きチズ PE50×PE50,,	(0.000) 1.000	個	118,400	(0) 118,400	S単 289号
	合計				(0) 118,400	
	単価				(0) 118,400	
	官積算単価				118,400	合意率 1
	*** B単 - 286号 ***					
000286	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止付金具 75 VP用		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	離脱防止金具 TS形用75.,	(0.000) 1.000			(0) 14,530	
	合計				(0) 14,530	S単 290号
	単価				(0) 14,530	
	官積算単価				14,530	合意率 1
	*** B単 - 287号 ***					
000287	床掘				(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3 m3		(0) 2,063	S単 438号
	合計				(0) 2,063	
	単価				(0) 2,063	
	官積算単価				2,063	合意率 1
	*** B単 - 288号 ***					
000288	埋戻				(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	(0.000) 1.000	m3 m3		(0) 1,910	S単 196号
	合計				(0) 1,910	
	単価				(0) 1,910	
	官積算単価				1,910	合意率 1
	*** B単 - 289号 ***					
000289	土砂運搬				(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ヲ納山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.000	m3 m3		(0) 1,029	S単 441号
	合計				(0) 1,029	
	単価				(0) 1,029	
	官積算単価				1,029	合意率 1
	*** B単 - 290号 ***					
000290	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP100				(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管刈-ブ付,5.0m管,0箇所	(0.000) 1.000	m m		(0) 877	S単 410号
	合計				(0) 877	
	単価				(0) 877	
	官積算単価				877	合意率 1
	*** B単 - 291号 ***					
000291	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 50				(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50 長5.0m, ,	(0.000) 1.000	本 本		(0) 4,430	S単 230号
	合計				(0) 4,430	
	単価				(0) 4,430	
	官積算単価				4,430	合意率 1
	*** B単 - 292号 ***					
000292	排水管(高密度ポリエチレン管) 300,ダブル管				(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,網状管,200~400mm,要	(0.000) 1.000			(0) 5,274	歩A S単 457号
	合計				(0) 5,274	
	単価				(0) 5,274	
	官積算単価				5,274	合意率 1
	*** B単 - 293号 ***					
000293	排水管継手材 ソケット 300 ダブル管用		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン無孔管用継手 ソケット 300 ダブル管用,.	(0.000) 1.000	個	9,700	(0) 9,700	S単 227号
	合計				(0) 9,700	
	単価				(0) 9,700	
	官積算単価				9,700	合意率 1
	*** B単 - 294号 ***					
000294	路面補修		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	路面補修	(0.000) 1.000	式	386,379	(0) 386,379	S単 291号
	合計				(0) 386,379	
	単価				(0) 386,379	
	官積算単価				386,379	合意率 1
	*** B単 - 295号 ***					
000295	砂利舗装 RC-40 =10cm		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	(0.000) 1.000	m ²	688	(0) 688	S単 414号
	合計				(0) 688	
	単価				(0) 688	
	官積算単価				688	合意率 1
	*** B単 - 296号 ***					
000296	砂利舗装 RC-40 =5cm		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ,RC-40,5cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	(0.000) 1.000	m ²	531	(0) 531	S単 415号
	合計				(0) 531	
	単価				(0) 531	
	官積算単価				531	合意率 1
	*** B単 - 297号 ***					
000297	表土剥ぎ		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	m ²	72	(0) 72	S単 426号
	合計				(0) 72	
	単価				(0) 72	
	官積算単価				72	合意率 1
	*** B単 - 298号 ***					
000298	表土戻し		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 1.000	m ²	74	(0) 74	S単 427号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 74	
	単価				(0) 74	
	官積算単価				74	合意率 1
	*** B単 - 299号 ***					
000299	敷鉄板設置・撤去 賃料含む		m ²		(0.000)m ² 1.000m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,5,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	485	(0) 485	S単 429号
	合計				(0) 485	
	単価				(0) 485	
	官積算単価				485	合意率 1
	*** B単 - 300号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(0.000)ton 1.000ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	9,640	(0) 9,640	S単 430号
	合計				(0) 9,640	
	単価				(0) 9,640	
	官積算単価				9,640	合意率 1
	*** B単 - 301号 ***					
000301	防塵マスク		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	防塵マスク	(0.000) 1.000	個	3,510	(0) 3,510	S単 292号
	合計				(0) 3,510	
	単価				(0) 3,510	
	官積算単価				3,510	合意率 1
	*** B単 - 302号 ***					
000302	化学防護服		枚		(0.000)枚 1.000枚	歩A 当たり算出
S02116	化学防護服	(0.000) 1.000	枚	1,850	(0) 1,850	S単 293号
	合計				(0) 1,850	
	単価				(0) 1,850	
	官積算単価				1,850	合意率 1
	*** B単 - 303号 ***					
000303	シューズカバー		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	シューズカバー	(0.000) 1.000	個	470	(0) 470	S単 294号
	合計				(0) 470	
	単価				(0) 470	
	官積算単価				470	合意率 1
	*** B単 - 304号 ***					
000304	防護手袋		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	防護手袋	(0.000) 1.000	組	1,360	(0) 1,360	S単 295号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,360	
	単価				(0) 1,360	
	官積算単価				1,360	合意率 1
	*** B単 - 305号 ***					
000305	防護メガネ		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	防護メガネ	(0.000) 1.000	個	2,650	(0) 2,650	S単 296号
	合計				(0) 2,650	
	単価				(0) 2,650	
	官積算単価				2,650	合意率 1
	*** B単 - 306号 ***					
000306	小規模土工		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査 小規模土工,,	(0.000) 1.000	式	104,700	(0) 104,700	S単 297号
	合計				(0) 104,700	
	単価				(0) 104,700	
	官積算単価				104,700	合意率 1
	*** B単 - 307号 ***					
000307	弁類掘付工(人力) (空気弁掘付工)		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査 弁類掘付工,,	(0.000) 1.000	式	64,000	(0) 64,000	S単 298号
	合計				(0) 64,000	
	単価				(0) 64,000	
	官積算単価				64,000	合意率 1
	*** B単 - 308号 ***					
000308	制水弁掘付工 (人力)		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査 制水弁掘付工,,	(0.000) 1.000	式	54,000	(0) 54,000	S単 299号
	合計				(0) 54,000	
	単価				(0) 54,000	
	官積算単価				54,000	合意率 1
	*** B単 - 309号 ***					
000309	硬質ポリ塩化ビニル管布設 (人力)		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査 硬質ポリ塩化ビニル管敷設,,	(0.000) 1.000	式	61,000	(0) 61,000	S単 300号
	合計				(0) 61,000	
	単価				(0) 61,000	
	官積算単価				61,000	合意率 1
	*** B単 - 310号 ***					
000310	産業廃棄物税(石綿管) 最終処分		ton		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物税(非飛散性の石綿含有廃棄物を含む) ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(0.000) 1.000	ton	1,000	(0) 1,000	S単 395号
	合計				(0) 1,000	

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,000	
	官積算単価				1,000	合意率 1
	*** B単 - 311号 ***					
000311	ベンチフリーム 300 L=2,000mm		本		(0.000)本 1,000本	歩A 当たり算出
S02116	ベンチフリーム 300 L=2000,,	(0.000) 1.000	本	13,400	(0) 13,400	S単 301号
	合 計				(0) 13,400	
	単 価				(0) 13,400	
	官積算単価				13,400	合意率 1
	*** B単 - 312号 ***					
000312	ベンチフリーム 350 L=1,000mm		本		(0.000)本 1,000本	歩A 当たり算出
S02116	ベンチフリーム 350 L=1000,,	(0.000) 1.000	本	7,600	(0) 7,600	S単 302号
	合 計				(0) 7,600	
	単 価				(0) 7,600	
	官積算単価				7,600	合意率 1
	*** B単 - 313号 ***					
000313	ベンチフリーム 400 L=1,000mm		本		(0.000)本 1,000本	歩A 当たり算出
S02116	ベンチフリーム 400 L=1000,,	(0.000) 1.000	本	10,700	(0) 10,700	S単 303号
	合 計				(0) 10,700	
	単 価				(0) 10,700	
	官積算単価				10,700	合意率 1
	*** B単 - 314号 ***					
000314	ベンチフリーム 450 L=1,000mm		本		(0.000)本 1,000本	歩A 当たり算出
S02116	ベンチフリーム 450 L=1000,,	(0.000) 1.000	本	13,600	(0) 13,600	S単 304号
	合 計				(0) 13,600	
	単 価				(0) 13,600	
	官積算単価				13,600	合意率 1
	*** B単 - 315号 ***					
000315	ベンチフリーム 500 L=1,000mm		本		(0.000)本 1,000本	歩A 当たり算出
S02116	ベンチフリーム 500 L=1000,,	(0.000) 1.000	本	15,800	(0) 15,800	S単 305号
	合 計				(0) 15,800	
	単 価				(0) 15,800	
	官積算単価				15,800	合意率 1
	*** B単 - 316号 ***					
000316	ベンチフリーム 600 L=1,000mm		本		(0.000)本 1,000本	歩A 当たり算出
S02116	ベンチフリーム 600 L=1000,,	(0.000) 1.000	本	21,700	(0) 21,700	S単 306号
	合 計				(0) 21,700	
	単 価				(0) 21,700	

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				21,700	合意率 1
	*** B単 - 317号 ***					
000317	OTU側溝 型 300A L=2,000mm		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	OTU側溝 型 300A L=2.0m T-25,,	(0.000) 1.000	本	29,000	(0) 29,000	S単 307号
	合計				(0) 29,000	
	単価				(0) 29,000	
	官積算単価				29,000	合意率 1
	*** B単 - 318号 ***					
000318	OTU側溝 型 300B L=2,000mm		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	OTU側溝 型 300B L=2.0m T-25,,	(0.000) 1.000	本	33,300	(0) 33,300	S単 308号
	合計				(0) 33,300	
	単価				(0) 33,300	
	官積算単価				33,300	合意率 1
	*** B単 - 319号 ***					
000319	OTU側溝 型 400A L=2,000mm		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	OTU側溝 型 400A L=2.0m T-25,,	(0.000) 1.000	本	37,700	(0) 37,700	S単 309号
	合計				(0) 37,700	
	単価				(0) 37,700	
	官積算単価				37,700	合意率 1
	*** B単 - 320号 ***					
000320	OTU側溝蓋 型 300用 L=0.5m T-25対応		枚		(0.000)枚 1.000枚	歩A 当たり算出
S02116	OTU側溝蓋 型 300用 L=0.5m T-25対応,,	(0.000) 1.000	枚	4,030	(0) 4,030	S単 310号
	合計				(0) 4,030	
	単価				(0) 4,030	
	官積算単価				4,030	合意率 1
	*** B単 - 321号 ***					
000321	OTU側溝蓋 型 400用 L=0.5m T-25対応		枚		(0.000)枚 1.000枚	歩A 当たり算出
S02116	OTU側溝蓋 型 400用 L=0.5m T-25対応,,	(0.000) 1.000	枚	5,700	(0) 5,700	S単 311号
	合計				(0) 5,700	
	単価				(0) 5,700	
	官積算単価				5,700	合意率 1
	*** B単 - 322号 ***					
000322	横断側溝(Gr) 型 300G L=1,000mm		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	横断側溝(Gr) 型 300G L=1,000mm,,	(0.000) 1.000	本	80,000	(0) 80,000	S単 312号
	合計				(0) 80,000	
	単価				(0) 80,000	
	官積算単価				80,000	合意率 1

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 323号 ***						
000323	横断側溝(Gr) 型 400G L=1,000mm		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	横断側溝(Gr) 型 400G L=1,000mm,,	(0.000) 1.000	本	98,600	(0) 98,600	S単 313号
	合計				(0) 98,600	
	単価				(0) 98,600	
	官積算単価				98,600	合意率 1
*** B単 - 324号 ***						
000324	横断側溝(Gr) 型 500G L=1,000mm		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	横断側溝(Gr) 型 500G L=1,000mm,,	(0.000) 1.000	本	185,000	(0) 185,000	S単 314号
	合計				(0) 185,000	
	単価				(0) 185,000	
	官積算単価				185,000	合意率 1
*** B単 - 325号 ***						
000325	横断側溝(Gr) 型 600G L=1,000mm		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	横断側溝(Gr) 型 600G L=1,000mm,,	(0.000) 1.000	本	224,500	(0) 224,500	S単 315号
	合計				(0) 224,500	
	単価				(0) 224,500	
	官積算単価				224,500	合意率 1
*** B単 - 326号 ***						
000326	集水樹(グレーチング蓋付) 600×600 T-25 t-150 並目B固定		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	集水樹(グレーチング蓋付) 600×600 T-25 t-150 並目 B固定,,	(0.000) 1.000	個	130,800	(0) 130,800	S単 316号
	合計				(0) 130,800	
	単価				(0) 130,800	
	官積算単価				130,800	合意率 1
*** B単 - 327号 ***						
000327	集水樹(グレーチング蓋付) 800×800 T-25 t-150 並目B固定		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	集水樹(グレーチング蓋付) 800×800 T-25 t-150 並目 B固定,,	(0.000) 1.000	個	223,500	(0) 223,500	S単 317号
	合計				(0) 223,500	
	単価				(0) 223,500	
	官積算単価				223,500	合意率 1
*** B単 - 328号 ***						
000328	横断暗渠 300型 L=2,000mm		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	横断暗渠 300型 L=2.0m,,	(0.000) 1.000	本	34,000	(0) 34,000	S単 318号
	合計				(0) 34,000	
	単価				(0) 34,000	
	官積算単価				34,000	合意率 1

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 329号 ***						
000329	横断暗渠 350型 L=2,000mm		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	横断暗渠 350型 L=2.0m,,	(0.000) 1.000	個	41,000	(0) 41,000	S単 319号
	合計				(0) 41,000	
	単価				(0) 41,000	
	官積算単価				41,000	合意率 1
*** B単 - 330号 ***						
000330	横断暗渠 400型 L=2,000mm		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	横断暗渠 400型 L=2.0m,,	(0.000) 1.000	本	49,400	(0) 49,400	S単 320号
	合計				(0) 49,400	
	単価				(0) 49,400	
	官積算単価				49,400	合意率 1
*** B単 - 331号 ***						
000331	横断暗渠 450型 L=2,000mm		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	横断暗渠 450型 L=2.0m,,	(0.000) 1.000	本	58,700	(0) 58,700	S単 321号
	合計				(0) 58,700	
	単価				(0) 58,700	
	官積算単価				58,700	合意率 1
*** B単 - 332号 ***						
000332	横断暗渠 600型 L=2,000mm		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	横断暗渠 600型 L=2.0m,,	(0.000) 1.000	本	105,000	(0) 105,000	S単 322号
	合計				(0) 105,000	
	単価				(0) 105,000	
	官積算単価				105,000	合意率 1
*** B単 - 333号 ***						
000333	横断暗渠 重厚管 700 L=2,000mm		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	横断暗渠 重圧管 700 L=2.0m,,	(0.000) 1.000	本	123,200	(0) 123,200	S単 323号
	合計				(0) 123,200	
	単価				(0) 123,200	
	官積算単価				123,200	合意率 1
*** B単 - 334号 ***						
000334	横断暗渠 重厚管 800 L=2,000mm		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	横断暗渠 重圧管 800 L=2.0m,,	(0.000) 1.000	本	136,700	(0) 136,700	S単 324号
	合計				(0) 136,700	
	単価				(0) 136,700	
	官積算単価				136,700	合意率 1
*** B単 - 335号 ***						

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000335	横断暗渠 BOX800 L=2,000mm		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカバー 800×800 L=2.0m,,	(0.000) 1.000	本	170,000	(0) 170,000	S単 325号
	合計				(0) 170,000	
	単価				(0) 170,000	
	官積算単価				170,000	合意率 1
	*** B単 - 336号 ***					
000336	PCより線 12.7 1m×4箇所		m		(0.000)m 1.000m	歩A 当たり算出
S02116	PCより線 12.7 1m×4箇所,,	(0.000) 1.000	m	2,500	(0) 2,500	S単 326号
	合計				(0) 2,500	
	単価				(0) 2,500	
	官積算単価				2,500	合意率 1
	*** B単 - 337号 ***					
000337	定着金具 グリップ・アカープレート		組		(0.000)組 1.000組	歩A 当たり算出
S02116	定着金具 グリップ・アカープレート,,	(0.000) 1.000	組	3,050	(0) 3,050	S単 327号
	合計				(0) 3,050	
	単価				(0) 3,050	
	官積算単価				3,050	合意率 1
	*** B単 - 338号 ***					
000338	自由勾配側溝 B=300(横断用) L=2,000mm		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	自由勾配側溝 300×400 L=2.0m,,	(0.000) 1.000	本	119,700	(0) 119,700	S単 328号
	合計				(0) 119,700	
	単価				(0) 119,700	
	官積算単価				119,700	合意率 1
	*** B単 - 339号 ***					
000339	自由勾配側溝 B=400×500(縦断用) L=2,000mm		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	自由勾配側溝 400×500 L=2.0m,,	(0.000) 1.000	本	32,800	(0) 32,800	S単 329号
	合計				(0) 32,800	
	単価				(0) 32,800	
	官積算単価				32,800	合意率 1
	*** B単 - 340号 ***					
000340	自由勾配側溝 B=400×600(縦断用) L=2,000mm		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	自由勾配側溝 400×600 L=2.0m,,	(0.000) 1.000	本	36,200	(0) 36,200	S単 330号
	合計				(0) 36,200	
	単価				(0) 36,200	
	官積算単価				36,200	合意率 1
	*** B単 - 341号 ***					
000341	自由勾配側溝 B=400×700(縦断用) L=2,000mm		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	自由勾配側溝 400×700 L=2.0m,,	(0.000) 1.000	本	43,300	(0) 43,300	歩A S単 331号
	合計				(0) 43,300	
	単価				(0) 43,300	
	官積算単価				43,300	合意率 1
	*** B単 - 342号 ***					
000342	自由勾配側溝 B=400×800(縦断用) L=2,000mm		本		(0.000) 1.000	歩A 本 当たり算出
S02116	自由勾配側溝 400×800 L=2.0m,,	(0.000) 1.000	本	50,800	(0) 50,800	S単 332号
	合計				(0) 50,800	
	単価				(0) 50,800	
	官積算単価				50,800	合意率 1
	*** B単 - 343号 ***					
000343	自由勾配側溝 B=400×900(縦断用) L=2,000mm		本		(0.000) 1.000	歩A 本 当たり算出
S02116	自由勾配側溝 400×900 L=2.0m,,	(0.000) 1.000	本	61,800	(0) 61,800	S単 333号
	合計				(0) 61,800	
	単価				(0) 61,800	
	官積算単価				61,800	合意率 1
	*** B単 - 344号 ***					
000344	自由勾配側溝 B=400×1000(縦断用) L=2,000mm		本		(0.000) 1.000	歩A 本 当たり算出
S02116	自由勾配側溝 400×1000 L=2.0m,,	(0.000) 1.000	本	66,900	(0) 66,900	S単 334号
	合計				(0) 66,900	
	単価				(0) 66,900	
	官積算単価				66,900	合意率 1
	*** B単 - 345号 ***					
000345	自由勾配側溝 B=400×1100(縦断用) L=2,000mm		本		(0.000) 1.000	歩A 本 当たり算出
S02116	自由勾配側溝 400×1100 L=2.0m,,	(0.000) 1.000	本	79,000	(0) 79,000	S単 335号
	合計				(0) 79,000	
	単価				(0) 79,000	
	官積算単価				79,000	合意率 1
	*** B単 - 346号 ***					
000346	自由勾配側溝 B=400×600(横断用) L=2,000mm		本		(0.000) 1.000	歩A 本 当たり算出
S02116	自由勾配側溝 400×600 L=2.0 横断用,,	(0.000) 1.000	本	136,700	(0) 136,700	S単 336号
	合計				(0) 136,700	
	単価				(0) 136,700	
	官積算単価				136,700	合意率 1
	*** B単 - 347号 ***					
000347	OTU側溝 型300A L=2,000(中山2)		本		(0.000) 1.000	歩A 本 当たり算出
S02116	OTU側溝 型 300A L=2.0m T-25,,	(0.000) 1.000	本	29,000	(0) 29,000	S単 307号

事業名	駅館川農地整備事業		
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)		

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 29,000	
	単価				(0) 29,000	
	官積算単価				29,000	合意率 1
	*** B単 - 348号 ***					
000348	OTU側溝 型400A L=2,000(中山2)		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	OTU側溝 型 400A L=2.0m T-25,,	(0.000) 1.000	本	37,700	(0) 37,700	S単 309号
	合計				(0) 37,700	
	単価				(0) 37,700	
	官積算単価				37,700	合意率 1
	*** B単 - 349号 ***					
000349	排水フリューム CU型 800×800(型)		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	排水フリューム CU型 T-25 800×H800,L=2000mm,,	(0.000) 1.000	本	98,100	(0) 98,100	S単 337号
	合計				(0) 98,100	
	単価				(0) 98,100	
	官積算単価				98,100	合意率 1
	*** B単 - 350号 ***					
000350	硬質ポリ塩化ビニル管 VP(RR) 50		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50 長5.0m,,	(0.000) 1.000	本	4,430	(0) 4,430	S単 338号
	合計				(0) 4,430	
	単価				(0) 4,430	
	官積算単価				4,430	合意率 1
	*** B単 - 351号 ***					
000351	硬質ポリ塩化ビニル管 VH(RR) 50		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径50 長5.0m,,	(0.000) 1.000	本	5,500	(0) 5,500	S単 339号
	合計				(0) 5,500	
	単価				(0) 5,500	
	官積算単価				5,500	合意率 1
	*** B単 - 352号 ***					
000352	硬質ポリ塩化ビニル管 VP(RR) 75		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m,,	(0.000) 1.000	本	8,750	(0) 8,750	S単 340号
	合計				(0) 8,750	
	単価				(0) 8,750	
	官積算単価				8,750	合意率 1
	*** B単 - 353号 ***					
000353	硬質ポリ塩化ビニル管 VH(RR) 75		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径75 長5.0m,,	(0.000) 1.000	本	10,700	(0) 10,700	S単 341号
	合計				(0) 10,700	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				10,700	合意率 1
	*** B単 - 354号 ***					
000354	硬質ポリ塩化ビニル管 VH(RR) 100		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径100 長5.0m,,	(0.000) 1.000	本	17,100	(0) 17,100	S単 342号
	合 計				(0) 17,100	
	単 価				(0) 17,100	
	官積算単価				17,100	合意率 1
	*** B単 - 355号 ***					
000355	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形片落管 75x 50 離脱防止機能付		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管 75x 50 離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個	28,710	(0) 28,710	S単 343号
	合 計				(0) 28,710	
	単 価				(0) 28,710	
	官積算単価				28,710	合意率 1
	*** B単 - 356号 ***					
000356	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形片落管 100x 75 VH管対応 離脱防止機能付		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管 100x 75 VH管対応 離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個	54,890	(0) 54,890	S単 344号
	合 計				(0) 54,890	
	単 価				(0) 54,890	
	官積算単価				54,890	合意率 1
	*** B単 - 357号 ***					
000357	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T管 50x 50 VH管対応 離脱防止機能付		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T管 50x 50 VH管対応 離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個	39,600	(0) 39,600	S単 345号
	合 計				(0) 39,600	
	単 価				(0) 39,600	
	官積算単価				39,600	合意率 1
	*** B単 - 358号 ***					
000358	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T管 75x 75 離脱防止機能付		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T管 75x 75 離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個	41,580	(0) 41,580	S単 346号
	合 計				(0) 41,580	
	単 価				(0) 41,580	
	官積算単価				41,580	合意率 1
	*** B単 - 359号 ***					
000359	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T管 100x 100 VH管対応 離脱防止機能付		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T管 100x 100 VH管対応 離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個	65,730	(0) 65,730	S単 347号
	合 計				(0) 65,730	
	単 価				(0) 65,730	

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				65,730	合意率 1
	*** B単 - 360号 ***					
000360	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50×22°1/2 VH管対応 離脱防止機能付		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×22°1/2 VH管対応 離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個	11,100	(0) 11,100	S単 348号
	合計				(0) 11,100	
	単価				(0) 11,100	
	官積算単価				11,100	合意率 1
	*** B単 - 361号 ***					
000361	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50×11°1/4 VH管対応 離脱防止機能付		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×11°1/4 VH管対応 離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個	11,000	(0) 11,000	S単 349号
	合計				(0) 11,000	
	単価				(0) 11,000	
	官積算単価				11,000	合意率 1
	*** B単 - 362号 ***					
000362	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50×5°5/8 VH管対応 離脱防止機能付		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×5°5/8 VH管対応 離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個	11,300	(0) 11,300	S単 350号
	合計				(0) 11,300	
	単価				(0) 11,300	
	官積算単価				11,300	合意率 1
	*** B単 - 363号 ***					
000363	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50×45° 離脱防止機能付		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×45° 離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個	11,900	(0) 11,900	S単 351号
	合計				(0) 11,900	
	単価				(0) 11,900	
	官積算単価				11,900	合意率 1
	*** B単 - 364号 ***					
000364	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 50×90° VH管対応 離脱防止機能付		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×90° VH管対応 離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個	13,100	(0) 13,100	S単 352号
	合計				(0) 13,100	
	単価				(0) 13,100	
	官積算単価				13,100	合意率 1
	*** B単 - 365号 ***					
000365	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 75×22°1/2 離脱防止機能付		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75×22°1/2 離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個	14,300	(0) 14,300	S単 353号
	合計				(0) 14,300	
	単価				(0) 14,300	
	官積算単価				14,300	合意率 1

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 366号 ***						
000366	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管 75x5°5/8 離脱防止機能付		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75x5°5/8 離脱防止機能付	(0.000) 1.000	個	15,200	(0) 15,200	S単 354号
	合計				(0) 15,200	
	単価				(0) 15,200	
	官積算単価				15,200	合意率 1
*** B単 - 367号 ***						
000367	離脱防止金具 VP 50		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 離脱防止付金具 50 VP用	(0.000) 1.000	個	5,840	(0) 5,840	S単 355号
	合計				(0) 5,840	
	単価				(0) 5,840	
	官積算単価				5,840	合意率 1
*** B単 - 368号 ***						
000368	離脱防止金具 VP 75		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 離脱防止付金具 75 VP用	(0.000) 1.000	個	6,510	(0) 6,510	S単 356号
	合計				(0) 6,510	
	単価				(0) 6,510	
	官積算単価				6,510	合意率 1
*** B単 - 369号 ***						
000369	配管用炭素鋼鋼管(白管) 50A L=1,000		本		(0.000)本 1.000	歩A 当たり算出
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	(0.000) 0.250	本	7,195	(0) 1,799	S単 357号
	合計				(0) 1,799	
	単価				(0) 1,799	
	官積算単価				1,799	合意率 1
*** B単 - 370号 ***						
000370	給水栓 50 フルボア 0.98MPa		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ボ-ルバルブ 50 フルボア形 ボ-ル弁(ねじ込み式)	(0.000) 1.000	個	15,220	(0) 15,220	S単 358号
	合計				(0) 15,220	
	単価				(0) 15,220	
	官積算単価				15,220	合意率 1
*** B単 - 371号 ***						
000371	配管用炭素鋼鋼管継手材(白管) 50A 90°エルボ		本		(0.000)本 1.000	歩A 当たり算出
S02116	90°エルボ SGP(白) 50A ねじ込み式	(0.000) 0.250	個	756	(0) 189	S単 359号
	合計				(0) 189	
	単価				(0) 189	
	官積算単価				189	合意率 1

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 372号 ***						
000372	縞鋼板蓋 560×60×32		枚		(0.000)枚 1.000枚	歩A 当たり算出
S02116	縞鋼板蓋 560×60×3.2,,	(0.000) 1.000	枚		(0) 36,600	S単 360号
	合計				(0) 36,600	
	単価				(0) 36,600	
	官積算単価				36,600	合意率 1
*** B単 - 373号 ***						
000373	埋設表示テープ 幅150mm ダブル		巻		(0.000)巻 1.000巻	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍折り反り付,,	(0.000) 1.000	巻		(0) 9,400	S単 361号
	合計				(0) 9,400	
	単価				(0) 9,400	
	官積算単価				9,400	合意率 1
*** B単 - 374号 ***						
000374	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 カット 75 VP-RR継手 両受		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 カット 75 VP-RR継手 両受,,	(0.000) 1.000	個		(0) 2,620	S単 362号
	合計				(0) 2,620	
	単価				(0) 2,620	
	官積算単価				2,620	合意率 1
*** B単 - 375号 ***						
000375	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 5°5/8`ット` 75 VP-RR継手 片受		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 5°5/8`ベンド` 75 VP-RR継手 片受,,	(0.000) 1.000	個		(0) 2,940	S単 363号
	合計				(0) 2,940	
	単価				(0) 2,940	
	官積算単価				2,940	合意率 1
*** B単 - 376号 ***						
000376	M F ジョイント FCD製 75 0.74MPa 離脱防止付		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製 75 0.74MPa 離脱防止付,,	(0.000) 1.000	個		(0) 13,000	S単 364号
	合計				(0) 13,000	
	単価				(0) 13,000	
	官積算単価				13,000	合意率 1
*** B単 - 377号 ***						
000377	M F ジョイント FCD製 50 0.74MPa 離脱防止付		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製 50 0.74MPa 離脱防止付,,	(0.000) 1.000	個		(0) 9,800	S単 365号
	合計				(0) 9,800	
	単価				(0) 9,800	
	官積算単価				9,800	合意率 1
*** B単 - 378号 ***						

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000378	鉄蓋 円形 T-25用 250		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鉄蓋 H=150 円形 T-25用 250,,	(0.000) 1.000	個	19,700	(0) 19,700	S単 366号
	合計				(0) 19,700	
	単価				(0) 19,700	
	官積算単価				19,700	合意率 1
	*** B単 - 379号 ***					
000379	底版RB25(P) 250, H=40		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 底版 H=40,,	(0.000) 1.000	個	14,000	(0) 14,000	S単 367号
	合計				(0) 14,000	
	単価				(0) 14,000	
	官積算単価				14,000	合意率 1
	*** B単 - 380号 ***					
000380	円形用1号 中部壁 250 H=300		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300,,	(0.000) 1.000	個	9,860	(0) 9,860	S単 368号
	合計				(0) 9,860	
	単価				(0) 9,860	
	官積算単価				9,860	合意率 1
	*** B単 - 381号 ***					
000381	円形用1号 中部壁 250 H=100		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100,,	(0.000) 1.000	個	4,840	(0) 4,840	S単 369号
	合計				(0) 4,840	
	単価				(0) 4,840	
	官積算単価				4,840	合意率 1
	*** B単 - 382号 ***					
000382	円形用1号 下部壁 250 H=300		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300,,	(0.000) 1.000	個	11,600	(0) 11,600	S単 370号
	合計				(0) 11,600	
	単価				(0) 11,600	
	官積算単価				11,600	合意率 1
	*** B単 - 383号 ***					
000383	上下部壁RB25(CA) 250 H=300		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300,,	(0.000) 1.000	個	16,700	(0) 16,700	S単 371号
	合計				(0) 16,700	
	単価				(0) 16,700	
	官積算単価				16,700	合意率 1
	*** B単 - 384号 ***					
000384	調整リング 250 H=50		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リブ RB25(K) H=50,,	(0.000) 1.000			(0) 5,440	
	合計				(0) 5,440	S単 372号
	単価				(0) 5,440	
	官積算単価				5,440	合意率 1
	*** B単 - 385号 ***					
000385	円形用1号 上部壁 250 H=150		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150,,	(0.000) 1.000			(0) 10,500	
	合計				(0) 10,500	S単 373号
	単価				(0) 10,500	
	官積算単価				10,500	合意率 1
	*** B単 - 386号 ***					
000386	円形用1号 中部壁 250 H=150		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150,,	(0.000) 1.000			(0) 6,120	
	合計				(0) 6,120	S単 374号
	単価				(0) 6,120	
	官積算単価				6,120	合意率 1
	*** B単 - 387号 ***					
000387	ソフトシール仕切弁 50 0.75MPa		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁 50 0.75MPa,,	(0.000) 1.000			(0) 68,800	
	合計				(0) 68,800	S単 375号
	単価				(0) 68,800	
	官積算単価				68,800	合意率 1
	*** B単 - 388号 ***					
000388	ソフトシール仕切弁 75 0.75MPa		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁 75 0.75MPa,,	(0.000) 1.000			(0) 85,500	
	合計				(0) 85,500	S単 376号
	単価				(0) 85,500	
	官積算単価				85,500	合意率 1
	*** B単 - 389号 ***					
000389	オールフィットジョイント 500× 550(VP-石綿)		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	オールフィット 500,,	(0.000) 1.000			(0) 926,700	
	合計				(0) 926,700	S単 377号
	単価				(0) 926,700	
	官積算単価				926,700	合意率 1
	*** B単 - 390号 ***					
000390	フクロジョイント 150		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	袋ジョイント 150,,	(0.000) 1.000			(0) 113,090	
	合計				(0) 113,090	S単 378号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 113,090	
	単価				(0) 113,090	
	官積算単価				113,090	合意率 1
	*** B単 - 391号 ***					
000391	フクロジョイント 100		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	袋ジョイント 100,,	(0.000) 1.000	個	62,960	(0) 62,960	S単 379号
	合計				(0) 62,960	
	単価				(0) 62,960	
	官積算単価				62,960	合意率 1
	*** B単 - 392号 ***					
000392	フクロジョイント 75		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	袋ジョイント 75,,	(0.000) 1.000	個	53,460	(0) 53,460	S単 380号
	合計				(0) 53,460	
	単価				(0) 53,460	
	官積算単価				53,460	合意率 1
	*** B単 - 393号 ***					
000393	フクロジョイント 50		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	袋ジョイント 50,,	(0.000) 1.000	個	34,440	(0) 34,440	S単 381号
	合計				(0) 34,440	
	単価				(0) 34,440	
	官積算単価				34,440	合意率 1
	*** B単 - 394号 ***					
000394	ガードレール Gr-C-4E		m		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ガードレール 路側用 塗装品 Gr - C - 4E,,	(0.000) 1.000	m	7,340	(0) 7,340	S単 382号
	合計				(0) 7,340	
	単価				(0) 7,340	
	官積算単価				7,340	合意率 1
	*** B単 - 395号 ***					
000395	暗渠排水管(無孔管) 波状管 呼び径75mm 高密度ホリソノ管(ソグノ構造)		m		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水管(無孔管) 波状管 呼び径75mm 高密度ホリソノ管(ソグノ構造),,	(0.000) 1.000	m	630	(0) 630	S単 383号
	合計				(0) 630	
	単価				(0) 630	
	官積算単価				630	合意率 1
	*** B単 - 396号 ***					
000396	暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径75mm 高密度ホリソノ管(ソグノ構造)		m		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径75mm 高密度ホリソノ管(ソグノ構造),,	(0.000) 1.000	m	630	(0) 630	S単 384号
	合計				(0) 630	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				630	合意率 1
	*** B単 - 397号 ***					
000397	暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		m		(0.000)m 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	(0.000) 1.000	m	420	(0) 420	S単 385号
	合 計				(0) 420	
	単 価				(0) 420	
	官積算単価				420	合意率 1
	*** B単 - 398号 ***					
000398	硬質ポリ塩化ビニル管 VPスリーブ付 75		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 VPスリーブ付 75,,	(0.000) 1.000	本	10,150	(0) 10,150	S単 386号
	合 計				(0) 10,150	
	単 価				(0) 10,150	
	官積算単価				10,150	合意率 1
	*** B単 - 399号 ***					
000399	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止付金具 75 VP用		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	離脱防止金具 TS形用75,,	(0.000) 1.000	個	14,530	(0) 14,530	S単 387号
	合 計				(0) 14,530	
	単 価				(0) 14,530	
	官積算単価				14,530	合意率 1
	*** B単 - 400号 ***					
000400	ポリエチレン 90°VP75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	メカ型曲管 90°VP75,,	(0.000) 1.000	個	9,600	(0) 9,600	S単 388号
	合 計				(0) 9,600	
	単 価				(0) 9,600	
	官積算単価				9,600	合意率 1
	*** B単 - 401号 ***					
000401	ポリエチレン管 水道用二層管 PE50		巻		(0.000)巻 1.000 巻	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン管 水道用二層管 PE50,,	(0.000) 1.000	巻	76,400	(0) 76,400	S単 389号
	合 計				(0) 76,400	
	単 価				(0) 76,400	
	官積算単価				76,400	合意率 1
	*** B単 - 402号 ***					
000402	一般管理費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02117	一般管理費	(0.000) 1.000	式	9,932,000	(0) 9,932,000	S単 390号
	合 計				(0) 9,932,000	
	単 価				(0) 9,932,000	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理 (その4) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,253		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,151		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()		m3	3,223		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,285		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	26,214		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファル廃材,,		m3	4,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材,,		m3	4,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材,,		m3	6,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 軽油 軽油 バトール給油,,		L	150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 高密度ポリエチレン有孔管 高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管,,		m	330		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 単粒度砕石 単粒度砕石 ,5号 20-13mm,,		m3	4,550		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 高密度ポリエチレン有孔管 高密度ポリエチレン有孔管 75 シングル管,,		m	630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 高密度ポリエチレン有孔管 高密度ポリエチレン有孔管 100 シングル管,,		m	720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 75x 50 ダブル管用,,		個	700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 100x 75 ダブル管用,,		個	980		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 50x 50 シングル管用,,		個	910		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 75x 75 シングル管用,,		個	1,890		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 100x 100 シングル管用,,		個	3,290		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50,,		個	325		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,		個	847		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,		個	1,660		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 中山1工区区画整理 (その4) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100,, *** S単 - 23号 ***		個	1,060		歩A・単A
S02116	パーク堆肥 パーク堆肥 樹皮のみ ルン ph7.0以下,, *** S単 - 24号 ***		m3	7,400		歩A・単A
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40 ~ 0mm,, *** S単 - 25号 ***		m3	2,700		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-300 L=2.0m,, *** S単 - 26号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム ベンチフリューム 300 L=2,000mm,, *** S単 - 27号 ***		本	10,600		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-350 L=1.0m,, *** S単 - 28号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-400 L=1.0m,, *** S単 - 29号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム ベンチフリューム BF-400 L=1.0m,, *** S単 - 30号 ***		本	10,700		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-450 L=1.0m,, *** S単 - 31号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム ベンチフリューム 2種 500 L=1,000mm,, *** S単 - 32号 ***		本	12,500		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-600 L=1.0m,, *** S単 - 33号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)300A L=2.0m,, *** S単 - 34号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	OTU側溝(T-25対応) OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)300A L=2.0m,, *** S単 - 35号 ***		本	29,000		歩A・単A
S02116	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)300B L=2.0m,, *** S単 - 36号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	OTU側溝(T-25対応) OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)300B L=2.0m,, *** S単 - 37号 ***		本	33,300		歩A・単A
S02116	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)400A L=2.0m,, *** S単 - 38号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	OTU側溝(T-25対応) OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)400A L=2.0m,, *** S単 - 39号 ***		本	37,700		歩A・単A
S02116	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)600A L=2.0m,, *** S単 - 40号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	OTU側溝蓋(T-25対応) OTU側溝蓋(T-25対応) 型(車道用)300用 L=0.5m,, *** S単 - 41号 ***		枚	4,030		歩A・単A
S02116	OTU側溝蓋(T-25対応) OTU側溝蓋(T-25対応) 型(車道用)400用 L=0.5m,, *** S単 - 42号 ***		枚	5,700		歩A・単A
S02116	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)300G L=1.0m,, *** S単 - 43号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)400G L=1.0m,, *** S単 - 44号 ***		本	0		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)500G L=1.0m,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)600G L=.0m,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 横断暗渠 横断暗渠 300型 L=2.0m,,		個	25,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 横断暗渠 横断暗渠 350型 L=2.0m,,		個	30,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 横断側溝 横断側溝 400型,,		m	10,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 横断側溝 横断側溝 450型,,		m	10,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 横断暗渠 横断暗渠 重圧管 700 L=2.0m,,		個	65,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 横断暗渠 横断暗渠 重圧管 800 L=2.0m,,		個	80,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 300×400 L=2.0m,,		個	25,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 400×500 L=2.0m,,		個	31,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 400×600 L=2.0m,,		個	34,550		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 400×700 L=2.0m,,		個	41,350		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 400×800 L=2.0m,,		個	48,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 400×900 L=2.0m,,		個	59,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 400×1000 L=2.0m,,		個	63,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 400×1100 L=2.0m,,		個	79,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×500,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×600,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×700,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×800,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×900,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1)					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×1000,, *** S単 - 66号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×1100,, *** S単 - 67号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 600×600 T-25 t-150 並目 B固定,, *** S単 - 68号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	集水樹 集水樹 600mm×600mm×600mm T-25,, *** S単 - 69号 ***		個	40,600		歩A・単A
S02116	集水樹 集水樹 700mm×700mm×700mm T-25,, *** S単 - 70号 ***		個	52,000		歩A・単A
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 800×800 T-25 t-150 並目 B固定,, *** S単 - 71号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	集水樹【支給材料】(中山1-1) 集水樹【支給材料】(中山1-1) 800mm×800mm×800mm T-25,, *** S単 - 72号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 900×900 T-25 t-150 並目 B固定,, *** S単 - 73号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 1000×1000 T-25 t-150 並目 B固定,, *** S単 - 74号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	マンホール用足掛け金物 マンホール用足掛け金物 RC30L-250 現場打用 19,, *** S単 - 75号 ***		個	2,470		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用) 鋼製グレーチング(集水樹用) 1200型(道路部) T-25,, *** S単 - 76号 ***		組	267,500		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用) 鋼製グレーチング(集水樹用) 1200型(畑地部) T-14,, *** S単 - 77号 ***		組	263,200		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用) 鋼製グレーチング(集水樹用) 1400型(道路部) T-25,, *** S単 - 78号 ***		組	384,800		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用) 鋼製グレーチング(集水樹用) 1400型(畑地部) T-14,, *** S単 - 79号 ***		組	382,400		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用) 鋼製グレーチング(集水樹用) 1600型(道路部) T-25,, *** S単 - 80号 ***		組	486,200		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用) 鋼製グレーチング(集水樹用) 1600型(畑地部) T-14,, *** S単 - 81号 ***		組	428,200		歩A・単A
S02116	集水樹 集水樹 800mm×800mm×800mm T-25 グレーチング(T-14)付,, *** S単 - 82号 ***		個	140,900		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用) 鋼製グレーチング(集水樹用) 1000型(道路部) T-25,, *** S単 - 83号 ***		組	150,500		歩A・単A
S02116	固定用ゴムバンド 固定用ゴムバンド 300,, *** S単 - 84号 ***		本	181		歩A・単A
S02116	コンクリートアンカー コンクリートアンカー M12×70 ステンレス,, *** S単 - 85号 ***		本	318		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン無孔管用継手 高密度ポリエチレン無孔管用継手 ソケット 300 ダブル管用,, *** S単 - 86号 ***		個	9,700		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン無孔管用継手 高密度ポリエチレン無孔管用継手 300×45°バンド ダブル管用,,		個	33,000		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 87号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR曲管(VH) 75×45°		個	4,550		歩A・単A
S02116	*** S単 - 88号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR曲管(VH) 75×22°1/2		個	4,040		歩A・単A
S02116	*** S単 - 89号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR曲管(VH) 75×11°1/4		個	3,680		歩A・単A
S02116	*** S単 - 90号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR(VH) 75×50 T字管 離脱防止付		個	39,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 91号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR(VH) 75×75 フランジ付きT字管 離脱防止付		個	62,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 92号 *** MFジョイント MFジョイント FCD製 75 1.00Mpa 離脱防止付		個	15,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 93号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 離脱防止付金具 75 VH用		個	13,390		歩A・単A
S02116	*** S単 - 94号 *** 鉄蓋 H=150 鉄蓋 H=150 円形 T-25用 250		個	19,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 95号 *** ベンチフリューム蓋 ベンチフリューム蓋 2種 300 長500mm		枚	4,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 96号 *** 急速空気弁 急速空気弁 50 1MPa		基	52,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 97号 *** ボール式補修弁 ボール式補修弁 75×100mm		個	61,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 98号 *** ダクタイトル鑄鉄管用接合部品 ダクタイトル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75		組	5,060		歩A・単A
S02116	*** S単 - 99号 *** 水道用角形鉄蓋 水道用角形鉄蓋 T-25用 600×500 H=100 簡易防水型 農水マーク入		組	146,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 100号 *** 水道用角形鉄蓋接合部品 水道用角形鉄蓋接合部品 角形鉄蓋 T-25用 ホルトナット		組	3,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 101号 *** 円形用3号 上部壁 円形用3号 上部壁 H=200 500		個	30,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 102号 *** 円形用3号 下部壁 円形用3号 下部壁 H=300 500		個	18,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 103号 *** 円形用3号 底板 円形用3号 底板 H=40 500		個	17,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 104号 *** 円形用1号 上部壁 円形用1号 上部壁 H=150 250		個	10,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 105号 *** 円形用1号 中部壁 円形用1号 中部壁 H=100 250		個	4,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 106号 *** 円形用1号 下部壁 円形用1号 下部壁 H=300 250		個	11,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 107号 *** 円形用1号 底板 円形用1号 底板 H=40 250		個	14,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 108号 *** 自由形アングルバルブ					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名	中山1工区区画整理(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	自由形アングルバルブ 50 1.0Mpa,, *** S単 - 109号 ***		個	8,320		歩A・単A
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管 遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m,, *** S単 - 110号 ***		本	29,000		歩A・単A
S02116	鑄鉄管接手 鑄鉄管接手 50A×90°,, *** S単 - 111号 ***		個	350		歩A・単A
S02116	現場密度試験 現場密度試験 砂置換法,, *** S単 - 112号 ***		箇所	20,150		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,, *** S単 - 113号 ***		試料	6,570		歩A・単A
S02116	変状土C B R試験 変状土C B R試験 設計C B R 2E-11',,, *** S単 - 114号 ***		試料	49,800		歩A・単A
S02702	【法面工(種子散布工)】 【法面工(種子散布工)】 1000m2以上,受けない *** S単 - 115号 ***		m ²	244		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 116号 ***		m ³	18,540		歩A・単A
S03017	養生 養生 一般養生,無筋構造物,あり *** S単 - 117号 ***		m ³	820		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 118号 ***		ton	166,614		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 119号 ***		ton	164,554		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,法面作業,10t未満,-,無し,-,10%未満 *** S単 - 120号 ***		ton	180,021		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 121号 ***		m	3,238		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 122号 ***		m	3,788		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コウクリ-鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 123号 ***		枚	838		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 124号 ***		m	4,354		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 125号 ***		m	6,866		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎砕石の施工有り,- *** S単 - 126号 ***		m	5,662		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,基礎砕石の施工有り,-		m	7,355		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名	中山1工区区画整理(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	*** S単 - 127号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ付,区分,なし, あり		m3	10,996		歩A・単A
S07001	*** S単 - 128号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クバ付,区分,なし,あり		m3	10,688		歩A・単A
S07021	*** S単 - 129号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,片受直管型付,4.0m管,0箇所		m	1,404		歩A・単A
S07021	*** S単 - 130号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,75mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	918		歩A・単A
S07021	*** S単 - 131号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,230		歩A・単A
S07021	*** S単 - 132号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,75mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	3,005		歩A・単A
S07021	*** S単 - 133号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,50mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	1,876		歩A・単A
S07071	*** S単 - 134号 *** 炭素鋼鋼管人力布設 炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)		m	3,080		歩A・単A
S07091	*** S単 - 135号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,75mm		基	55,375		歩A・単A
S07091	*** S単 - 136号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,50mm		基	44,285		歩A・単A
S07093	*** S単 - 137号 *** 空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,なし		基	11,939		歩A・単A
S08031	*** S単 - 138号 *** コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm		m ²	3,819		歩A・単A
S08711	*** S単 - 139号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けなし,無し,直線部,直支柱,しない		m	8,800		歩A・単A
S10018	*** S単 - 140号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D=110mm),不整地運搬車加型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,		m	22		歩A・単A
S10018	*** S単 - 141号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし		m	21		歩A・単A
S10020	*** S単 - 142号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,		m3	1,047		歩A・単A
S10032	*** S単 - 143号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(D=110mm), 50~75mm		m	1,009		歩A・単A
S10032	*** S単 - 144号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	1,076		歩A・単A
S11005	*** S単 - 145号 *** 畑面整地工(ブルドーザ) 畑面整地工(ブルドーザ) 1840m ² ,粘性土,改良山成畑,普通,21t級,2回,基盤造成後の整地,4.5		ha	229,165		歩A・単A
S11005	*** S単 - 146号 *** 畑面整地工(ブルドーザ) 畑面整地工(ブルドーザ) 1530m ² ,粘性土,改良山成畑,普通,21t級,2回,耕起後の整地,7.5		ha	299,161		歩A・単A
S11011	*** S単 - 147号 *** 有機質資材機械散布					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S11013	有機質資材機械散布 88,34.5m,57.8m *** S単 - 148号 ***		ha	2,184,803		歩A・単A
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起砕土(直装式ロータリ) 砕土作業B,普通,34.5m,57.8m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4°未満 *** S単 - 149号 ***		ha	132,417		歩A・単A
S11014	雑物除去工(農用地造成工用) 雑物除去工(農用地造成工用) 改良山成畑 *** S単 - 150号 ***		ha	142,548		歩A・単A
	S11015 人力石礫除去工 人力石礫除去工 0~4m3/10a,あり *** S単 - 151号 ***		ha	497,570		歩A・単A
S16001	ハック杓[カ-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] ハック杓[カ-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3),運転1日当たり算出 *** S単 - 152号 ***		日	74,790		歩A・単A
	S16001 農用トラクタ[乗用・ホ-ル型] 農用トラクタ[乗用・ホ-ル型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS),,運転1時間当たり算出 *** S単 - 153号 ***		時間	5,140		歩A・単A
S16001	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] ,タック容量1800L,運転1日当たり算出 *** S単 - 154号 ***		日	36,184		歩A・単A
	S16002 ロータリー[直装式] ロータリー[直装式] 作業幅1.9~2.0m級,,交替補正対象外,運転1時間当たり算出 *** S単 - 155号 ***		時間	573		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オペンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,- *** S単 - 156号 ***		m3	332.1		歩A・単A
	SA0101 SP 掘削 SP 掘削 土砂,オペンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 157号 ***		m3	331.3		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 158号 ***		m3	240.5		歩A・単A
	SA0102 SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 159号 ***		m3	1,073		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 160号 ***		m3	297.6		歩A・単A
	SA0103 SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 161号 ***		m3	326.2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-, *** S単 - 162号 ***		m3	2,063		歩A・単A
	SA0103 SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 163号 ***		m3	256.7		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単 - 164号 ***		m3	401.2		歩A・単A
	SA0121 SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 *** S単 - 165号 ***		m3	463		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 166号 ***		m ²	404		歩A・単A
	SA0152 SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単 - 167号 ***		m ²	698.7		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	859.8		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業							
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)							
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
	*** S単 - 168号 ***						
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	5,129		歩A・単A	
	*** S単 - 169号 ***						
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	3,245		歩A・単A	
	*** S単 - 170号 ***						
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	206.4		歩A・単A	
	*** S単 - 171号 ***						
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	206.4		歩A・単A	
	*** S単 - 172号 ***						
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm		m ³	1,328		歩A・単A	
	*** S単 - 173号 ***						
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,560		歩A・単A	
	*** S単 - 174号 ***						
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	38,470		歩A・単A	
	*** S単 - 175号 ***						
SA0311	躯体コンクリート[SPコンクリート] SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	39,110		歩A・単A	
	*** S単 - 176号 ***						
SA0311	躯体コンクリート[SPコンクリート] SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	39,930		歩A・単A	
	*** S単 - 177号 ***						
SA0311	躯体コンクリート[SPコンクリート] SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	38,470		歩A・単A	
	*** S単 - 178号 ***						
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	32,460		歩A・単A	
	*** S単 - 179号 ***						
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,560		歩A・単A	
	*** S単 - 180号 ***						
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,773		歩A・単A	
	*** S単 - 181号 ***						
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,923		歩A・単A	
	*** S単 - 182号 ***						
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,450		歩A・単A	
	*** S単 - 183号 ***						
SA0312	14.8 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,773		歩A・単A	
	*** S単 - 184号 ***						
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,745		歩A・単A	
	*** S単 - 185号 ***						
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし		基	11,300		歩A・単A	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0551	*** S単 - 186号 *** SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし		基	13,040		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 187号 *** SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし		基	4,588		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 188号 *** SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり		基	4,190		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 189号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,あり,再生ケラック RC-40		m ²	794		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 190号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,70mm,70mm		m ²	604.5		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 191号 *** SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),グラウト各種,あり,再生密粒度7A コ(13)		m ²	1,564		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 192号 *** SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,網状管,200~400mm,要		m	5,274		歩A・単A
S01032	*** S単 - 193号 *** ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,普通		m ³	992		歩A・単A
S01032	*** S単 - 194号 *** ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,普通		m ³	913		歩A・単A
S01041	*** S単 - 195号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m ³	3,151		歩A・単A
S01041	*** S単 - 196号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m ³	1,910		歩A・単A
S01041	*** S単 - 197号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m ³	1,373		歩A・単A
S01041	*** S単 - 198号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人力タコ		m ³	3,151		歩A・単A
S01041	*** S単 - 199号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m ³	4,120		歩A・単A
S01041	*** S単 - 200号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()		m ³	2,629		歩A・単A
S01082	*** S単 - 201号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m ³	560		歩A・単A
S01082	*** S単 - 202号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m ³	590		歩A・単A
S02115	*** S単 - 203号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	30,090		歩A・単A
S02115	*** S単 - 204号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,378		歩A・単A
S02115	*** S単 - 205号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	20,196		歩A・単A
S02115	*** S単 - 206号 *** 配管工					
	配管工		人	24,888		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 207号 *** パーク堆肥 パーク堆肥 樹皮のみ ph7.0以下,,		m3	7,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 208号 *** 高密度ポリエチレン有孔管 高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管,,		m	330		歩A・単A
S02116	*** S単 - 209号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100,,		個	1,060		歩A・単A
S02116	*** S単 - 210号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 ソケット 50,,		個	320		歩A・単A
S02116	*** S単 - 211号 *** 変換継手材 変換継手材 50(ホリ管 塩ビ管),,		個	600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 212号 *** 変換継手材 変換継手材 75(ホリ管 塩ビ管),,		個	730		歩A・単A
S02116	*** S単 - 213号 *** 変換継手材 変換継手材 100(ホリ管 塩ビ管),,		個	880		歩A・単A
S02116	*** S単 - 214号 *** 高密度ポリエチレン無孔管 高密度ポリエチレン無孔管 100 シングル管,,		m	720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 215号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150,,		個	2,680		歩A・単A
S02116	*** S単 - 216号 *** 高密度ポリエチレン継手材 高密度ポリエチレン継手材 100 90°エルボ,,		個	5,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 217号 *** 高密度ポリエチレン継手材 高密度ポリエチレン継手材 100 チーズ,,		個	7,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 218号 *** 再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,,		m3	2,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 219号 *** ベンチリューム ベンチリューム 300 L=2000,,		本	13,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 220号 *** ベンチリューム ベンチリューム 300 L=2000,,		本	13,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 221号 *** 横断暗渠 横断暗渠 300型 L=2.0m,,		本	34,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 222号 *** 排水フリユーム 排水フリユーム CU 型 T-14 800×H700,L=2000mm,,		本	73,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 223号 *** 排水フリユーム【支給材料】(中山1-1) 排水フリユーム【支給材料】(中山1-1) CU 型 T-14 800×H700,L=2000mm,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 224号 *** 排水フリユーム 排水フリユーム 型 T-14 B800×H700 H700,L=2000mm,,		本	62,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 225号 *** 排水フリユーム【支給材料】(中山1-1) 排水フリユーム【支給材料】(中山1-1) 型 T-14 B800×H700 H700,L=2000mm,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 226号 *** ベンチフリユーム蓋 ベンチフリユーム蓋 2種 300 L=500mm,,		本	4,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 227号 *** 高密度ポリエチレン無孔管用継手 高密度ポリエチレン無孔管用継手 ソケット 300 ダブル管用,,		個	9,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 228号 *** 高密度ポリエチレン無孔管用継手					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	高密度ポリエチレン無孔管用継手 300×45°ベンド ダブル管用,, *** S単 - 229号 ***		個	33,000		歩A・単A
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m,, *** S単 - 230号 ***		本	8,750		歩A・単A
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50 長5.0m,, *** S単 - 231号 ***		本	4,430		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×45°VH管対応 離脱防止機能付,, *** S単 - 232号 ***		個	11,900		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×11°1/4 VH管対応 離脱防止機能付,, *** S単 - 233号 ***		個	11,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×5°5/8 VH管対応 離脱防止機能付,, *** S単 - 234号 ***		個	11,300		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75×22°1/2 離脱防止機能付,, *** S単 - 235号 ***		個	14,300		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75×11°1/4 離脱防止機能付,, *** S単 - 236号 ***		個	13,700		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75×5°5/8 離脱防止機能付,, *** S単 - 237号 ***		個	15,200		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T管 75× 50 離脱防止機能付,, *** S単 - 238号 ***		個	39,600		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管 75× 50 離脱防止機能付,, *** S単 - 239号 ***		個	28,710		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T字付T字管 75× 75 離脱防止機能付,, *** S単 - 240号 ***		個	41,580		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 5°5/8ベンド 75 VP-RR継手 片受,, *** S単 - 241号 ***		個	2,940		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 カット 75 VP-RR継手 両受,, *** S単 - 242号 ***		個	2,620		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 離脱防止付金具 75 VP用,, *** S単 - 243号 ***		個	6,510		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント FCD製 50 0.74Mpa 離脱防止付,, *** S単 - 244号 ***		個	9,800		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋 ベンチフリューム蓋 2種 300 長500mm,, *** S単 - 245号 ***		枚	4,400		歩A・単A
S02116	鉄蓋 H=150 鉄蓋 H=150 円形 T-25用 250,, *** S単 - 246号 ***		個	19,700		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号ボルト・ナット,, *** S単 - 247号 ***		組	1,280		歩A・単A
S02116	円形用1号 上部壁 円形用1号 上部壁 H=150 250,, *** S単 - 248号 ***		個	10,500		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150,, *** S単 - 249号 ***		個	6,120		歩A・単A
S02116	円形用1号 下部壁 円形用1号 下部壁 H=300 250,,		個	11,600		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 250号 *** 円形用3号 底板 円形用3号 底板 H=40 500,,		個	17,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 251号 *** 浅埋設水道用急速空気弁 浅埋設水道用急速空気弁 25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し,,		基	53,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 252号 *** ボール式補修弁(レバー式) ボール式補修弁(レバー式) 呼び径75×100mm 7.5K FGD製 内外面粉体塗装,,		基	55,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 253号 *** ダクタイル鑄鉄管用接合部品 ダクタイル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,		組	3,180		歩A・単A
S02116	*** S単 - 254号 *** 水道用角形鉄蓋 水道用角形鉄蓋 T-25用 600×500 H=100 簡易防水型 農水マ-ク入,,		組	146,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 255号 *** 水道用角形鉄蓋接合部品 水道用角形鉄蓋接合部品 角形鉄蓋 T-25用 ねトナツト,,		組	3,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 256号 *** 水道用レゾノコンクリート製ボックス 角型用上部壁 水道用レゾノコンクリート製ボックス 角型用上部壁 450×350 H=150mm,,		個	8,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 257号 *** 水道用レゾノコンクリート製ボックス 角型用下部壁 水道用レゾノコンクリート製ボックス 角型用下部壁 450×350 H=200mm,,		個	11,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 258号 *** 水道用レゾノコンクリート製ボックス 角型用底板 水道用レゾノコンクリート製ボックス 角型用底板 450×350 H=75mm,,		個	11,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 259号 *** 埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ネリフレノク入,,		巻	9,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 260号 *** 単粒度砕石 単粒度砕石 ,5号 20-13mm,,		m3	4,550		歩A・単A
S02116	*** S単 - 261号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 50×50 シングル管用,,		個	910		歩A・単A
S02116	*** S単 - 262号 *** ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ 150 厚さ0.2 長6.0m,,		枚	1,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 263号 *** 固定用ゴムバンド 固定用ゴムバンド 150,,		本	154		歩A・単A
S02116	*** S単 - 264号 *** オールフィット継手 オールフィット継手 150,,		個	79,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 265号 *** 鋼製グレーチング(集水樹用) 鋼製グレーチング(集水樹用) 2000型(道路部) T-14,,		組	398,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 266号 *** 用水調節器 用水調節器 A型(200,H=600mm,L=500mm),,		個	42,210		歩A・単A
S02116	*** S単 - 267号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m,,		本	13,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 268号 *** ステンレス鋼等辺山形鋼 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 4mm×50mm×50mm L=900mm,,		本	8,750		歩A・単A
S02116	*** S単 - 269号 *** 雑矢板 雑矢板 2.0×3~4.5×12上,,		m3	49,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 270号 *** グレーチング蓋 グレーチング蓋 フリートレノ型 900用 歩道用 B900×L500,,		枚	32,890		歩A・単A
S02116	*** S単 - 271号 *** グレーチング蓋					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名	中山1工区区画整理(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	グレーチング蓋 アリドレシ型 800用 歩道用 B800×L500,, *** S単 - 272号 ***		枚	30,780		歩A・単A
S02116	転落防護柵 転落防護柵 *** S単 - 273号 ***		箇所	160,450		歩A・単A
S02116	敷鉄板 敷鉄板 22mm×1.524m×3.048m 180日以内,, *** S単 - 274号 ***		日	9		歩A・単A
S02116	敷鉄板整備費 敷鉄板整備費 22mm×1.524m×3.048m,, *** S単 - 275号 ***		m ²	166		歩A・単A
S02116	効形ドレジャー 効形ドレジャー 200塩ビ管,, *** S単 - 276号 ***		個	82,610		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 ヲット 200 離脱防止付,, *** S単 - 277号 ***		個	92,900		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 45°曲管 200 離脱防止付,, *** S単 - 278号 ***		個	101,110		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 VPスリーブ付 75,, *** S単 - 279号 ***		本	10,150		歩A・単A
S02116	ボリ塩ビ管 ボリ塩ビ管 水道用二層管 PE50,, *** S単 - 280号 ***		巻	76,400		歩A・単A
S02116	ボリ塩ビ管 ボリ塩ビ管 50 円形 形 管 離脱防止付,, *** S単 - 281号 ***		個	15,220		歩A・単A
S02116	ボリ塩ビ管 ボリ塩ビ管 75 円形 形 管 離脱防止付,, *** S単 - 282号 ***		個	88,370		歩A・単A
S02116	おねじヲット おねじヲット PE50用,, *** S単 - 283号 ***		個	4,950		歩A・単A
S02116	おねじヲット おねじヲット VP75用,, *** S単 - 284号 ***		個	8,900		歩A・単A
S02116	メカ形T字管 メカ形T字管 VP75×75×PE50,, *** S単 - 285号 ***		個	49,630		歩A・単A
S02116	メカ形ショート片落管 メカ形ショート片落管 VP75-PE50,, *** S単 - 286号 ***		個	32,240		歩A・単A
S02116	ヲット ヲット VP75,, *** S単 - 287号 ***		個	12,200		歩A・単A
S02116	ヲット ヲット VP50×PE50,, *** S単 - 288号 ***		個	7,180		歩A・単A
S02116	メカ型曲管 メカ型曲管 90°VP75,, *** S単 - 289号 ***		個	9,600		歩A・単A
S02116	ヲット付きチズ ヲット付きチズ PE50×PE50,, *** S単 - 290号 ***		個	118,400		歩A・単A
S02116	離脱防止金具 離脱防止金具 TS形用75,, *** S単 - 291号 ***		個	14,530		歩A・単A
S02116	路面補修 路面補修 *** S単 - 292号 ***		式	386,379		歩A・単A
S02116	防塵マスク 防塵マスク		個	3,510		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 293号 *** 化学防護服 化学防護服		枚	1,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 294号 *** シューズカバー シューズカバー		個	470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 295号 *** 防護手袋 防護手袋		組	1,360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 296号 *** 防護メガネ 防護メガネ		個	2,650		歩A・単A
S02116	*** S単 - 297号 *** 歩掛調査 歩掛調査 小規模土工,,		式	104,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 298号 *** 歩掛調査 歩掛調査 弁類据付工,,		式	64,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 299号 *** 歩掛調査 歩掛調査 制水弁据付工,,		式	54,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 300号 *** 歩掛調査 歩掛調査 硬質ポリ塩化ビニル管敷設,,		式	61,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 301号 *** アンチリュム アンチリュム 300 L=2000,,		本	13,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 302号 *** アンチリュム アンチリュム 350 L=1000,,		本	7,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 303号 *** アンチリュム アンチリュム 400 L=1000,,		本	10,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 304号 *** アンチリュム アンチリュム 450 L=1000,,		本	13,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 305号 *** アンチリュム アンチリュム 500 L=1000,,		本	15,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 306号 *** アンチリュム アンチリュム 600 L=1000,,		本	21,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 307号 *** OTU側溝 OTU側溝 型 300A L=2.0m T-25,,		本	29,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 308号 *** OTU側溝 OTU側溝 型 300B L=2.0m T-25,,		本	33,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 309号 *** OTU側溝 OTU側溝 型 400A L=2.0m T-25,,		本	37,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 310号 *** OTU側溝蓋 OTU側溝蓋 型 300用 L=0.5m T-25対応,,		枚	4,030		歩A・単A
S02116	*** S単 - 311号 *** OTU側溝蓋 OTU側溝蓋 型 400用 L=0.5m T-25対応,,		枚	5,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 312号 *** 横断側溝(Gr) 横断側溝(Gr) 型 300G L=1,000mm,,		本	80,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 313号 *** 横断側溝(Gr) 横断側溝(Gr) 型 400G L=1,000mm,,		本	98,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 314号 *** 横断側溝(Gr) 横断側溝(Gr)					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	横断側溝(Gr) 型 500G L=1,000mm,, *** S単 - 315号 ***		本	185,000		歩A・単A
	横断側溝(Gr) 型 600G L=1,000mm,, *** S単 - 316号 ***		本	224,500		歩A・単A
S02116	集水樹(グレーチング蓋付) 集水樹(グレーチング蓋付) 600×600 T-25 t-150 並目 B固定,, *** S単 - 317号 ***		個	130,800		歩A・単A
	集水樹(グレーチング蓋付) 集水樹(グレーチング蓋付) 800×800 T-25 t-150 並目 B固定,, *** S単 - 318号 ***		個	223,500		歩A・単A
S02116	横断暗渠 横断暗渠 300型 L=2.0m,, *** S単 - 319号 ***		本	34,000		歩A・単A
	横断暗渠 横断暗渠 350型 L=2.0m,, *** S単 - 320号 ***		個	41,000		歩A・単A
S02116	横断暗渠 横断暗渠 400型 L=2.0m,, *** S単 - 321号 ***		本	49,400		歩A・単A
	横断暗渠 横断暗渠 450型 L=2.0m,, *** S単 - 322号 ***		本	58,700		歩A・単A
S02116	横断暗渠 横断暗渠 600型 L=2.0m,, *** S単 - 323号 ***		本	105,000		歩A・単A
	横断暗渠 横断暗渠 重圧管 700 L=2.0m,, *** S単 - 324号 ***		本	123,200		歩A・単A
S02116	横断暗渠 横断暗渠 重圧管 800 L=2.0m,, *** S単 - 325号 ***		本	136,700		歩A・単A
	ボックスカバー ボックスカバー 800×800 L=2.0m,, *** S単 - 326号 ***		本	170,000		歩A・単A
S02116	PCより線 PCより線 12.7 1m×4箇所,, *** S単 - 327号 ***		m	2,500		歩A・単A
	定着金具 定着金具 グリブ・アカープレート,, *** S単 - 328号 ***		組	3,050		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 300×400 L=2.0m,, *** S単 - 329号 ***		本	119,700		歩A・単A
	自由勾配側溝 自由勾配側溝 400×500 L=2.0m,, *** S単 - 330号 ***		本	32,800		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 400×600 L=2.0m,, *** S単 - 331号 ***		本	36,200		歩A・単A
	自由勾配側溝 自由勾配側溝 400×700 L=2.0m,, *** S単 - 332号 ***		本	43,300		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 400×800 L=2.0m,, *** S単 - 333号 ***		本	50,800		歩A・単A
	自由勾配側溝 自由勾配側溝 400×900 L=2.0m,, *** S単 - 334号 ***		本	61,800		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 400×1000 L=2.0m,, *** S単 - 335号 ***		本	66,900		歩A・単A
	自由勾配側溝 自由勾配側溝 400×1100 L=2.0m,,		本	79,000		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 336号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 400x600 L=2.0 横断用,,		本	136,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 337号 *** 排水フリーユーム 排水フリーユーム CU 型 T-25 800xH800,L=2000mm,,		本	98,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 338号 *** 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50 長5.0m,,		本	4,430		歩A・単A
S02116	*** S単 - 339号 *** 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径 50 長5.0m,,		本	5,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 340号 *** 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m,,		本	8,750		歩A・単A
S02116	*** S単 - 341号 *** 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径 75 長5.0m,,		本	10,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 342号 *** 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径100 長5.0m,,		本	17,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 343号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管 75 x 50 離脱防止機能付,,		個	28,710		歩A・単A
S02116	*** S単 - 344号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管 100 x 75 VH管対応 離脱防止機能付,,		個	54,890		歩A・単A
S02116	*** S単 - 345号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T管 50 x 50 VH管対応 離脱防止機能付,,		個	39,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 346号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T管 75 x 75 離脱防止機能付,,		個	41,580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 347号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T管 100 x 100 VH管対応 離脱防止機能付,,		個	65,730		歩A・単A
S02116	*** S単 - 348号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50 x 22° 1/2 VH管対応 離脱防止機能付,,		個	11,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 349号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50 x 11° 1/4 VH管対応 離脱防止機能付,,		個	11,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 350号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50 x 5° 5/8 VH管対応 離脱防止機能付,,		個	11,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 351号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50 x 45° 離脱防止機能付,,		個	11,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 352号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50 x 90° VH管対応 離脱防止機能付,,		個	13,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 353号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75 x 22° 1/2 離脱防止機能付,,		個	14,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 354号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75 x 5° 5/8 離脱防止機能付,,		個	15,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 355号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 離脱防止付金具 50 VP用,,		個	5,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 356号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 離脱防止付金具 75 VP用,,		個	6,510		歩A・単A
S02116	*** S単 - 357号 *** 配管用炭素鋼管(白管)					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名	中山1工区区画整理(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m, *** S単 - 358号 ***		本	7,195		歩A・単A
S02116	ボ-ルバルブ 50 刀脈ア形ボ-ル弁(ねじ込み式), *** S単 - 359号 ***		個	15,220		歩A・単A
S02116	90°エルボ 90°エルボ SGP(白) 50A ねじ込み式, *** S単 - 360号 ***		個	756		歩A・単A
S02116	縞鋼板蓋 縞鋼板蓋 560×60×3.2, *** S単 - 361号 ***		枚	36,600		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅リフレクシア, *** S単 - 362号 ***		巻	9,400		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ワット 75 VP-RR継手 両受, *** S単 - 363号 ***		個	2,620		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 5°5/8ベンド 75 VP-RR継手 片受, *** S単 - 364号 ***		個	2,940		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント FCD製 75 0.74Mpa 離脱防止付, *** S単 - 365号 ***		個	13,000		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント FCD製 50 0.74Mpa 離脱防止付, *** S単 - 366号 ***		個	9,800		歩A・単A
S02116	鉄蓋 H=150 鉄蓋 H=150 円形 T-25用 250, *** S単 - 367号 ***		個	19,700		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 底版 H=40, *** S単 - 368号 ***		個	14,000		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300, *** S単 - 369号 ***		個	9,860		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100, *** S単 - 370号 ***		個	4,840		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300, *** S単 - 371号 ***		個	11,600		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300, *** S単 - 372号 ***		個	16,700		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整ワグ RB25(K) H=50, *** S単 - 373号 ***		個	5,440		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150, *** S単 - 374号 ***		個	10,500		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150, *** S単 - 375号 ***		個	6,120		歩A・単A
S02116	ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 50 0.75MPa, *** S単 - 376号 ***		個	68,800		歩A・単A
S02116	ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 75 0.75MPa, *** S単 - 377号 ***		個	85,500		歩A・単A
S02116	オールフィット オールフィット 500, *** S単 - 378号 ***		個	926,700		歩A・単A
S02116	袋ジョイント 袋ジョイント 150, *** S単 - 379号 ***		個	113,090		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事							
コード							
S02116	袋ジョイント 袋ジョイント 100,,	*** S単 - 379号 ***		個	62,960		歩A・単A
S02116	袋ジョイント 袋ジョイント 75,,	*** S単 - 380号 ***		個	53,460		歩A・単A
S02116	袋ジョイント 袋ジョイント 50,,	*** S単 - 381号 ***		個	34,440		歩A・単A
S02116	ガードレール ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E,,	*** S単 - 382号 ***		m	7,340		歩A・単A
S02116	暗渠排水管(無孔管) 暗渠排水管(無孔管) 波状管 呼び径75mm 高密度ホリソ管(シングル構造),,	*** S単 - 383号 ***		m	630		歩A・単A
S02116	暗渠排水管(有孔管) 暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径75mm 高密度ホリソ管(シングル構造),,	*** S単 - 384号 ***		m	630		歩A・単A
S02116	暗渠排水管(有孔管) 暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径50mm 高密度ホリソ管(シングル構造),,	*** S単 - 385号 ***		m	420		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 VPスリーブ付 75,,	*** S単 - 386号 ***		本	10,150		歩A・単A
S02116	離脱防止金具 離脱防止金具 TS形用75,,	*** S単 - 387号 ***		個	14,530		歩A・単A
S02116	メカ型曲管 メカ型曲管 90°VP75,,	*** S単 - 388号 ***		個	9,600		歩A・単A
S02116	ホリソ管 ホリソ管 水道用二層管 PE50,,	*** S単 - 389号 ***		巻	76,400		歩A・単A
S02117	一般管理費 一般管理費	*** S単 - 390号 ***		式	9,932,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	*** S単 - 391号 ***		m3	6,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物運搬費 産業廃棄物運搬費 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(非飛)	*** S単 - 392号 ***		台	50,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(非飛)	*** S単 - 393号 ***		ton	45,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材	*** S単 - 394号 ***		m3	4,700		歩A・単A
S02123	産業廃棄物税(非飛散性の石綿含有廃棄物を含む) 産業廃棄物税(非飛散性の石綿含有廃棄物を含む) ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	*** S単 - 395号 ***		ton	1,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	*** S単 - 396号 ***		m3	8,154		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,-,有り,一般構造物(切梁無し),10%未満	*** S単 - 397号 ***		ton	187,304		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	*** S単 - 398号 ***		m	3,238		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	*** S単 - 399号 ***		m	5,869		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名	中山1工区区画整理(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	施工有り,再利用撤去を行わない					
	*** S単 - 400号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない		枚	345		歩A・単A
	*** S単 - 401号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない		枚	838		歩A・単A
	*** S単 - 402号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバノク,区分,なし,なし		m3	9,842		歩A・単A
	*** S単 - 403号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クバノク,区分,なし,なし		m3	10,779		歩A・単A
	*** S単 - 404号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバノク,区分,なし,なし		m3	11,087		歩A・単A
	*** S単 - 405号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,230		歩A・単A
	*** S単 - 406号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,734		歩A・単A
	*** S単 - 407号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,50mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	1,876		歩A・単A
	*** S単 - 408号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,734		歩A・単A
	*** S単 - 409号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	5,267		歩A・単A
	*** S単 - 410号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管スリーブ付,5.0m管,0箇所		m	877		歩A・単A
	*** S単 - 411号 ***					
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,50mm		基	39,585		歩A・単A
	*** S単 - 412号 ***					
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,なし		基	11,939		歩A・単A
	*** S単 - 413号 ***					
S07094	小バノク類人力据付 小バノク類人力据付 2(50A)		個	10,150		歩A・単A
	*** S単 - 414号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤノ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		m ²	688		歩A・単A
	*** S単 - 415号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤノ,RC-40,5cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		m ²	531		歩A・単A
	*** S単 - 416号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ビニル式・バノク式,50m未満,-,無し		m	2,371		歩A・単A
	*** S単 - 417号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土整地),0.32ha,0.030,はぎ取り戻し工法(少ない),17cm,なし		ha	397,033		歩A・単A
	*** S単 - 418号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土整地),0.10ha,0.010,20cm,なし		ha	854,983		歩A・単A
	*** S単 - 419号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土整地),0.02ha,0.058,20cm,なし *** S単 - 420号 ***		ha	1,065,778		歩A・単A
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土整地),0.05ha,0.079,20cm,なし *** S単 - 421号 ***		ha	985,952		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロ-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2-3t,50m以下, *** S単 - 422号 ***		m	22		歩A・単A
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2-3t,50m以下, *** S単 - 423号 ***		m3	1,047		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(ロ-ル管), 50~75mm *** S単 - 424号 ***		m	1,009		歩A・単A
	有機質資材機械散布 有機質資材機械散布 88,22.6m,39.4m *** S単 - 425号 ***		ha	2,193,382		歩A・単A
S11011	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起砕土(直装式ロータリ) 砕土作業B,普通,27.4m,46.6m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4° 未満 *** S単 - 426号 ***		ha	151,373		歩A・単A
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし *** S単 - 427号 ***		m ²	72		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし *** S単 - 428号 ***		m ²	74		歩A・単A
	ハ-ッパ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] ハ-ッパ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ハ-ケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3),運転1日当たり算出 *** S単 - 429号 ***		日	74,790		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,5,1,なし *** S単 - 430号 ***		m ²	485		歩A・単A
	S19003 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単 - 431号 ***		ton	9,640		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,- *** S単 - 432号 ***		m3	1,109		歩A・単A
	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソケット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 433号 ***		m3	331.3		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準,-,-,- *** S単 - 434号 ***		m3	1,217		歩A・単A
	SP 掘削 SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,- *** S単 - 435号 ***		m3	5,251		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 436号 ***		m3	240.5		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 437号 ***		m3	1,073		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単 - 438号 ***		m3	1,778		歩A・単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単 - 439号 ***		m3	2,063		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 440号 ***		m3	256.7		歩A・単A
	SA0121 SP 土砂等運搬					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3	1,667		歩A・単A
	*** S単 - 441号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハックル山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	1,029		歩A・単A
	*** S単 - 442号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハックル山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	1,805		歩A・単A
	*** S単 - 443号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	404		歩A・単A
	*** S単 - 444号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²	916.7		歩A・単A
	*** S単 - 445号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ル-ス),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	152.9		歩A・単A
	*** S単 - 446号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	3,245		歩A・単A
	*** S単 - 447号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	2,629		歩A・単A
	*** S単 - 448号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40-0mm		m ³	1,328		歩A・単A
	*** S単 - 449号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40-0mm		m ³	1,373		歩A・単A
	*** S単 - 450号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,220		歩A・単A
	*** S単 - 451号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	38,900		歩A・単A
	*** S単 - 452号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	38,960		歩A・単A
	*** S単 - 453号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,コンクリ各種		m3	41,000		歩A・単A
	*** S単 - 454号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,923		歩A・単A
	*** S単 - 455号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,773		歩A・単A
	*** S単 - 456号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャラン RC-40		m ²	321.3		歩A・単A
	*** S単 - 457号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,網状管,200~400mm,要		m	5,274		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00001	*** T単 - 1号 *** 弁室 H=0.45m					
	制水弁室・仕切弁室・排泥弁室		箇所	55,358		歩A・単A
T00003	*** T単 - 2号 *** 空気弁工 H=0.6m					
			箇所	220,550		歩A・単A
T00005	*** T単 - 3号 *** 深層耕・土壌改良資材混合					
	H=50cm		m3	161		歩A・単A
T00007	*** T単 - 4号 *** 弁室 H=0.60m					
	給水栓室		箇所	65,306		歩A・単A
T00008	*** T単 - 5号 *** 耕起					
	D-列直装式		ha	98,761		歩A・単A
T00009	*** T単 - 6号 *** 混層工					
			箇所	5,406		歩A・単A
T00010	*** T単 - 7号 *** 配合量試験土工					
	粗孔隙率測定作業も含む		箇所	37,307		歩A・単A
T00011	*** T単 - 8号 *** 粗孔隙率測定土工					
	畑面完了後		箇所	36,559		歩A・単A
T00012	*** T単 - 9号 *** 制水弁室工					
	H=0.60m		箇所	55,358		歩A・単A
T00005	*** T単 - 10号 *** 深層耕・土壌改良資材混合					
	H=50cm		m3	161		歩A・単A
T00021	*** T単 - 11号 *** 硬質PVC塩化ビニル管人力布設					
	VP, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所		m	2,617		歩A・単A
T00022	*** T単 - 12号 *** 硬質PVC塩化ビニル管人力布設					
	VP, 50mm, RR管, 5.0m管, 0箇所		m	1,663		歩A・単A
T00032	*** T単 - 13号 *** 制水弁保護工					
	H=0.79m		箇所	73,523		歩A・単A
T00033	*** T単 - 14号 *** 空気弁保護工					
	H=0.50m		箇所	188,235		歩A・単A
T00044	*** T単 - 15号 *** PVCパイプ敷設					
	PE50		m	2,522		歩A・単A
T00045	*** T単 - 16号 *** PVCパイプ敷設					
	幼二加継手 50		口	1,822		歩A・単A
T00046	*** T単 - 17号 *** 硬質PVC塩化ビニル管人力布設					
	VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所		m	1,135		歩A・単A
C00001	*** C単 - 1号 *** 深層耕・土壌改良資材混合					
	H=50cm		m3	161		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,378	4,876	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,196	17,167	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,876	488	
	合計				22,531	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,253	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	1.560	人	20,196	31,506	
	合計				31,506	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,151	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ`ク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,378	4,876	
R01003	普通作業員	1.330	人	20,196	26,861	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,876	488	
	合計				32,225	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,223	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,378	8,289	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,196	13,733	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,289	829	
	合計				22,851	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,285	
*** S単-5号 ***						

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	運転手(一般) 運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				26,214	算出数量 1,000 人
	単価				26,214	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	建設廃材 建設廃材 アスファル廃材,,		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	建設廃材 アスファル廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材,,		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材,,		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	6,000	6,000	
	合計				6,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				6,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	軽油 軽油 H-H給油,,		L		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 H-H給油	1.000	L	150	150	
	合計				150	算出数量 1,000 各単位
	単価				150	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96089		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96089	高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管	1.000	m	330	330	
	合計				330	算出数量 1.000 各単位
	単価				330	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 .5号 20~13mm,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03103		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03103	単粒度砕石 5号 20~13mm	1.000	m3	4,550	4,550	
	合計				4,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,550	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 高密度ポリエチレン有孔管 75 シングル管,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96090		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96090	高密度ポリエチレン有孔管 75 シングル管	1.000	m	630	630	
	合計				630	算出数量 1.000 各単位
	単価				630	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 高密度ポリエチレン有孔管 100 シングル管,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96091		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96091	高密度ポリエチレン有孔管 100 シングル管	1.000	m	720	720	
	合計				720	算出数量 1.000 各単位
	単価				720	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 75x 50 ダブル管用,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96092		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96092	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 75x 50 ダブル管用	1.000	個	700	700	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				700	算出数量 1.000 各単位
	単価				700	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 100× 75 ダブル管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96093	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 100× 75 ダブル管用	1.000	個	980	980	
	合計				980	算出数量 1.000 各単位
	単価				980	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 50× 50 シングル管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96095	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 50× 50 シングル管用	1.000	個	910	910	
	合計				910	算出数量 1.000 各単位
	単価				910	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 75× 75 シングル管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96096	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 75× 75 シングル管用	1.000	個	1,890	1,890	
	合計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,890	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 100× 100 シングル管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96097		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96097	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 100× 100 シングル管用	1.000	個	3,290	3,290	
	合計				3,290	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,290	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05260		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05260	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個	325	325	
	合計				325	算出数量 1.000 各単位
	単価				325	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05262		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個	847	847	
	合計				847	算出数量 1.000 各単位
	単価				847	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05263		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100	1.000	個	1,660	1,660	
	合計				1,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,660	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05251		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05251	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100	1.000	個	1,060	1,060	
	合計				1,060	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,060	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	バーク堆肥 バーク堆肥 樹皮のみ ルン ph7.0以下,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96157		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96157	バーク堆肥 樹皮のみ ルン ph7.0以下	1.000	m3	7,400	7,400	
	合計				7,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,400	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	再生クラッシュヤラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03118		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,700	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ベンチフリーウム【支給材料】(中山1-1)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリーウム【支給材料】(中山1-1) BF-300 L=2.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96202	支給品 ベンチフリーウム【支給材料】(中山1-1) BF-300 L=2.0m	1.000	本	10,600	10,600	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	ベンチフリーウム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリーウム 300 L=2,000mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96138		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96138	ベンチフリーウム 300 L=2,000mm	1.000	本	10,600	10,600	
	合計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,600	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	ベンチフリーウム【支給材料】(中山1-1)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリーウム【支給材料】(中山1-1) BF-350 L=1.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96203	支給品 ベンチフリーウム【支給材料】(中山1-1) BF-350 L=1.0m	1.000	本	6,000	6,000	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	ベンチフリーウム【支給材料】(中山1-1)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリーウム【支給材料】(中山1-1) BF-400 L=1.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96201	支給品 ベンチフリーウム【支給材料】(中山1-1) BF-400 L=1.0m	1.000	本	8,400	8,400	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 29号 ***						
S02116	ベンチフリューム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム BF-400 L=1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	ベンチフリューム BF-400 L=1.0m	1.000	本	10,700	10,700	
	合計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,700	
*** S単 - 30号 ***						
S02116	ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-450 L=1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96204	ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-450 L=1.0m	1.000	本	10,800	10,800	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
*** S単 - 31号 ***						
S02116	ベンチフリューム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 2種 500 L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96150	ベンチフリューム 2種 500 L=1,000mm	1.000	本	12,500	12,500	
	合計				12,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,500	
*** S単 - 32号 ***						
S02116	ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-600 L=1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96205	ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-600 L=1.0m	1.000	本	17,100	17,100	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
*** S単 - 33号 ***						
S02116	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)300A L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96206	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)300A L=2.0m	1.000	本	20,600	20,600	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				0	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	OTU側溝(T-25対応)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)300A L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96103	OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)300A L=2.0m	1.000	本	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)300B L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96207	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 支給品 型(車道用)300B L=2.0m	1.000	本	23,700	23,700	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	OTU側溝(T-25対応)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)300B L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)300B L=2.0m	1.000	本	33,300	33,300	
	合 計				33,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,300	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)400A L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96208	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 支給品 型(車道用)400A L=2.0m	1.000	本	26,900	26,900	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	OTU側溝(T-25対応)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)400A L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96153		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96153	OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)400A L=2.0m	1.000	本	37,700	37,700	
	合計				37,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				37,700	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)600A L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96209	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 支給品 型(車道用)600A L=2.0m	1.000	本	49,800	49,800	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	OTU側溝蓋(T-25対応)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝蓋(T-25対応) 型(車道用)300用 L=0.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96107	OTU側溝蓋(T-25対応) 型(車道用)300用 L=0.5m	1.000	枚	4,030	4,030	
	合計				4,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,030	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	OTU側溝蓋(T-25対応)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝蓋(T-25対応) 型(車道用)400用 L=0.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96108	OTU側溝蓋(T-25対応) 型(車道用)400用 L=0.5m	1.000	枚	5,700	5,700	
	合計				5,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,700	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)300G L=1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96210	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 支給品 型(車道用)300G L=1.0m	1.000	本	63,200	63,200	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)400G L=1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96211	支給品 OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)400G L=1.0m	1.000	本	77,900	77,900	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	支給品 OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)500G L=1.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96212	支給品 OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)500G L=1.0m	1.000	本	132,200	132,200	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	支給品 OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)600G L=1.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96213		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96213	支給品 OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)600G L=1.0m	1.000	本	160,400	160,400	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	支給品 横断暗渠 300型 L=2.0m,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96113	支給品 横断暗渠 300型 L=2.0m	1.000	個	25,000	25,000	
	合計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,000	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	支給品 横断暗渠 350型 L=2.0m,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96114	支給品 横断暗渠 350型 L=2.0m	1.000	個	30,200	30,200	
	合計				30,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,200	
	*** S単 - 48号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	横断側溝		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	横断側溝 400型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96024	横断側溝 400型	1.000	m	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	横断側溝		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	横断側溝 450型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96025	横断側溝 450型	1.000	m	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	横断暗渠		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 重圧管 700 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96115		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96115	横断暗渠 重圧管 700 L=2.0m	1.000	個	65,600	65,600	
	合計				65,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				65,600	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	横断暗渠		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 重圧管 800 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96116		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96116	横断暗渠 重圧管 800 L=2.0m	1.000	個	80,000	80,000	
	合計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,000	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 300×400 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96117		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96117	自由勾配側溝 300×400 L=2.0m	1.000	個	25,300	25,300	
	合計				25,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,300	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×500 L=2.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96118				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96118	自由勾配側溝 400×500 L=2.0m	1.000	個	31,300	31,300	
	合計				31,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,300	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×600 L=2.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96119				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96119	自由勾配側溝 400×600 L=2.0m	1.000	個	34,550	34,550	
	合計				34,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,550	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×700 L=2.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96120				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96120	自由勾配側溝 400×700 L=2.0m	1.000	個	41,350	41,350	
	合計				41,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,350	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×800 L=2.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96121				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96121	自由勾配側溝 400×800 L=2.0m	1.000	個	48,500	48,500	
	合計				48,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,500	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×900 L=2.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96122				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96122	自由勾配側溝 400×900 L=2.0m	1.000	個	59,000	59,000	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				59,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				59,000	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×1000 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96123	自由勾配側溝 400×1000 L=2.0m	1.000	個		63,800	
	合計				63,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,800	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×1100 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96124	自由勾配側溝 400×1100 L=2.0m	1.000	個		79,000	
	合計				79,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				79,000	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96214		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96214	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 支給品 500×500	1.000	本		31,200	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96215		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96215	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 支給品 500×600	1.000	本		33,900	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96216		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96216	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1)					
支給品	500x700	1.000	本	36,200	36,200	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500x800,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96217		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96217	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1)					
支給品	500x800	1.000	本	39,100	39,100	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500x900,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96218		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96218	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1)					
支給品	500x900	1.000	本	49,800	49,800	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500x1000,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96219		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96219	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1)					
支給品	500x1000	1.000	本	53,900	53,900	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500x1100,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96220		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96220	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1)					
支給品	500x1100	1.000	本	57,400	57,400	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 600×600 T-25 t-150 並目 B固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96227	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 支給品 600×600 T-25 t-150 並目 B固定	1.000	個	123,100	123,100	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	集水樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 600mm×600mm×600mm T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96127	集水樹 600mm×600mm×600mm T-25	1.000	個	40,600	40,600	
	合計				40,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,600	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	集水樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 700mm×700mm×700mm T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96128	集水樹 700mm×700mm×700mm T-25	1.000	個	52,000	52,000	
	合計				52,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				52,000	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 800×800 T-25 t-150 並目 B固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96228	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 支給品 800×800 T-25 t-150 並目 B固定	1.000	個	231,000	231,000	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	集水樹【支給材料】(中山1-1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹【支給材料】(中山1-1) 800mm×800mm×800mm T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96225	集水樹【支給材料】(中山1-1) 支給品 800mm×800mm×800mm T-25	1.000	個	65,000	65,000	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 900×900 T-25 t-150 並目 B固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96229		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96229	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 支給品 900×900 T-25 t-150 並目 B固定	1.000	個	267,000	267,000	
	合計				0	算出数量 1,000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 1000×1000 T-25 t-150 並目 B固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96230	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 支給品 1000×1000 T-25 t-150 並目 B固定	1.000	個	463,600	463,600	
	合計				0	算出数量 1,000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	マンホール用足掛け金物		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛け金物 RC30L-250 現場打用 19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96129		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96129	マンホール用足掛け金物 RC30L-250 現場打用 19	1.000	個	2,470	2,470	
	合計				2,470	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,470	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング(集水樹用) 1200型(道路部) T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96130		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96130	鋼製グレーチング(集水樹用) 1200型(道路部) T-25	1.000	組	267,500	267,500	
	合計				267,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				267,500	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング(集水樹用) 1200型(畑地部) T-14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96131		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96131	鋼製グレーチング(集水樹用) 1200型(畑地部) T-14	1.000	組	263,200	263,200	
	合計				263,200	算出数量 1,000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				263,200	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング(集水樹用) 1400型(道路部) T-25,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96132				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96132	鋼製グレーチング(集水樹用) 1400型(道路部) T-25	1.000	組	384,800	384,800	
	合 計				384,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				384,800	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング(集水樹用) 1400型(畑地部) T-14,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96133				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96133	鋼製グレーチング(集水樹用) 1400型(畑地部) T-14	1.000	組	382,400	382,400	
	合 計				382,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				382,400	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング(集水樹用) 1600型(道路部) T-25,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96134				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96134	鋼製グレーチング(集水樹用) 1600型(道路部) T-25	1.000	組	486,200	486,200	
	合 計				486,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				486,200	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング(集水樹用) 1600型(畑地部) T-14,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96135				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96135	鋼製グレーチング(集水樹用) 1600型(畑地部) T-14	1.000	組	428,200	428,200	
	合 計				428,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				428,200	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	集水樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 800mm×800mm×800mm T-25 グレーチング(T-14)付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96136				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96136	集水樹 800mm×800mm×800mm T-25 グレーチング(T-14)付	1.000	個	140,900	140,900	
	合計				140,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				140,900	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	鋼製グレーチング(集水樹用)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング(集水樹用) 1000型(道路部) T-25,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96137		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96137	鋼製グレーチング(集水樹用) 1000型(道路部) T-25	1.000	組	150,500	150,500	
	合計				150,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				150,500	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	固定用ゴムバンド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固定用ゴムバンド 300,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P26605		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26605	固定用ゴムバンド 300	1.000	本	181	181	
	合計				181	算出数量 1.000 各単位
	単価				181	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	コンクリートアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートアンカー M12×70 ステンレス,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96140	コンクリートアンカー M12×70 ステンレス	1.000	本	318	318	
	合計				318	算出数量 1.000 各単位
	単価				318	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン無孔管用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン無孔管用継手 ソケット 300 ダブル管用,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96142		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96142	高密度ポリエチレン無孔管用継手 ソケット 300 ダブル管用	1.000	個	9,700	9,700	
	合計				9,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,700	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン無孔管用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン無孔管用継手 300×45°バンド ダブル管用,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96141		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96141	高密度ポリエチレン無孔管用継手 300×45°ベンド ダブル管用	1.000	個	33,000	33,000	
	合計				33,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,000	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR曲管(VH) 75×45°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96051	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR曲管(VH) 75×45°	1.000	個	4,550	4,550	
	合計				4,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,550	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR曲管(VH) 75×22°1/2°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96052	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR曲管(VH) 75×22°1/2°	1.000	個	4,040	4,040	
	合計				4,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,040	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR曲管(VH) 75×11°1/4°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96053	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR曲管(VH) 75×11°1/4°	1.000	個	3,680	3,680	
	合計				3,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,680	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR(VH) 75×50 T字管 離脱防止付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96068	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR(VH) 75×50 T字管 離脱防止付	1.000	個	39,600	39,600	
	合計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,600	
	*** S単 - 91号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR (VH) 75×75 フランジ付きT字管 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96075		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96075	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR (VH) 75×75 フランジ付きT字管 離脱防止付	1.000	個	62,400	62,400	
	合計				62,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				62,400	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 75 1.00Mpa 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96078		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96078	MFジョイント FCD製 75 1.00Mpa 離脱防止付	1.000	個	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 離脱防止付金具 75 VH用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96082		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96082	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 離脱防止付金具 75 VH用	1.000	個	13,390	13,390	
	合計				13,390	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,390	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	鉄蓋 H=150		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄蓋 H=150 円形 T-25用 250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96033		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96033	鉄蓋 H=150 円形 T-25用 250	1.000	個	19,700	19,700	
	合計				19,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,700	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 2種 300 長500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96145		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96145	ベンチフリューム蓋 2種 300 長500mm	1.000	枚	4,400	4,400	
	合計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,400	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	急速空気弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 50 1MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96143		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96143	急速空気弁 50 1MPa	1.000	基	52,200	52,200	
	合計				52,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				52,200	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	ボール式補修弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボール式補修弁 75 x 100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96146		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96146	ボール式補修弁 75 x 100mm	1.000	個	61,800	61,800	
	合計				61,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				61,800	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P03574		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P03574	ダクトイル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75	1.000	組	5,060	5,060	
	合計				5,060	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,060	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	水道用角形鉄蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用角形鉄蓋 T-25用 600 x 500 H=100 簡易防水型 農水マ-ク入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96158		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96158	水道用角形鉄蓋 T-25用 600 x 500 H=100 簡易防水型 農水マ-ク入	1.000	組	146,200	146,200	
	合計				146,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				146,200	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	水道用角形鉄蓋接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用角形鉄蓋接合部品 角形鉄蓋 T-25用 ホルトナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96159		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96159	水道用角形鉄蓋接合部品 角形鉄蓋 T-25用 ホルトナット	1.000	組	3,200	3,200	

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)			

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,200	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	円形用3号 上部壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	円形用3号 上部壁 H=200 500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96038	円形用3号 上部壁 H=200 500	1.000	個	30,200	30,200	
	合計				30,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,200	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	円形用3号 下部壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	円形用3号 下部壁 H=300 500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96041	円形用3号 下部壁 H=300 500	1.000	個	18,700	18,700	
	合計				18,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,700	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	円形用3号 底板		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	円形用3号 底板 H=40 500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96040	円形用3号 底板 H=40 500	1.000	個	17,000	17,000	
	合計				17,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,000	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	円形用1号 上部壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	円形用1号 上部壁 H=150 250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96034	円形用1号 上部壁 H=150 250	1.000	個	10,500	10,500	
	合計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,500	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	円形用1号 中部壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	円形用1号 中部壁 H=100 250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96144		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96144	円形用1号 中部壁 H=100 250	1.000	個	4,840	4,840	
	合計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,840	
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	円形用1号 下部壁 円形用1号 下部壁 H=300 250,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96036		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96036	円形用1号 下部壁 H=300 250	1.000	個	11,600	11,600	
	合計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,600	
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	円形用1号 底板 円形用1号 底板 H=40 250,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96032		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96032	円形用1号 底板 H=40 250	1.000	個	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,000	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	自由形アングルバルブ 自由形アングルバルブ 50 1.0Mpa,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96042		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96042	自由形アングルバルブ 50 1.0Mpa	1.000	個	8,320	8,320	
	合計				8,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,320	
	*** S単 - 109号 ***					
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管 遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P01007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P01007	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m	1.000	本	29,000	29,000	
	合計				29,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,000	
	*** S単 - 110号 ***					
S02116	鑄鉄管接手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	鑄鉄管接手 50A×90°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96147		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96147	鑄鉄管接手 50A×90°	1.000	個	350	350	
	合計				350	算出数量 1.000 各単位
	単価				350	
	*** S単 - 111号 ***					
S02116	現場密度試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場密度試験 砂置換法			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	現場密度試験 砂置換法	1.000	箇所	20,150	20,150	
	合計				20,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,150	
	*** S単 - 112号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1.000	試料	6,570	6,570	
	合計				6,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,570	
	*** S単 - 113号 ***					
S02116	変状土CBR試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	変状土CBR試験 設計CBR 2E-11'			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P45118	変状土CBR試験 設計CBR 2E-11'	1.000	試料	49,800	49,800	
	合計				49,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,800	
	*** S単 - 114号 ***					
S02702	【法面工(種子散布工)】 【法面工(種子散布工)】 1000m ² 以上,受けない		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工規模 2)時間的制約	1000m ² 以上 受けない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A09121	種子散布工	1.000	m ²	244	244	
	合計				244	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		244	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 115号 ***						
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1.000	m3	18,540	18,540	
	合計				18,540	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		18,540	
*** S単 - 116号 ***						
S03017	養生 養生 一般養生,無筋構造物,あり		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)養生方法 2)構造物区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	一般養生 無筋構造物 あり				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,090	2,407	
R01003	普通作業員	0.250	人	20,196	5,049	
Y00004	諸雑費 10	0.100		7,456	746	
	合計				8,202	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		820	
*** S単 - 117号 ***						
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	94,000	96,820	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,690	69,794	
	合計				166,614	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		166,614	
*** S単 - 118号 ***						
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	92,000	94,760	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,690	69,794	
	合計				164,554	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		164,554	
	*** S単 - 119号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,法面作業,10t未満,-,無し,-,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD345		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D19		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業区分	法面作業		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	-				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18232	異形棒鋼					
	SD345 D19	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.320	ton	60,690	80,111	
	合計				180,021	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		180,021	
	*** S単 - 120号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	U型側溝		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	昼間施工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	L=2000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,238	3,238	
	合計				3,238	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,238	
	*** S単 - 121号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	U型側溝		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	昼間施工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	L=2000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,788	3,788	
	合計				3,788	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,788	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 122号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	837.90	838	
	合計				838	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		838	
	*** S単 - 123号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施 工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	4,354	4,354	
	合計				4,354	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,354	
	*** S単 - 124号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-, 基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	6,866	6,866	
	合計				6,866	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		6,866	
	*** S単 - 125号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし...基礎砕石の 施工有り,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし - 基礎砕石の施工有り				週休:月単位
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,662	5,662	
	合計				5,662	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,662	
	*** S単 - 126号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし, ,,基礎砕石の施工有り,-		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし - 基礎砕石の施工有り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	週休:月単位
A71402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,355	7,355	
	合計				7,355	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		7,355	
	*** S単 - 127号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンバクタ,区 分,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	週休:月単位
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックル規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 その他購入土 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンバクタ 区分 なし あり				
J03208	購入土	13.900	m3	4,400	61,160	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,090	9,629	
R01003	普通作業員	1.090	人	20,196	22,014	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,378	8,289	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,289	995	
F08011	バックル[加-ラ型・超低・排対型(~3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,640	1,692	
P34029	軽油 バックル給油	6.300	L	150	945	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	27,540	5,233	
	合計				109,957	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		10,996	
	*** S単 - 128号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分, なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)クハの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 その他購入土 山積0.28m3(平積0.20m3) クハ 区分 なし あり				
J03208	購入土	13.200	m3	4,400	58,080	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,090	9,629	
R01003	普通作業員	1.090	人	20,196	22,014	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,378	8,289	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,289	995	
F08011	クハの給油[クハ型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,640	1,692	
P34029	軽油 クハに給油	6.300	L	150	945	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	27,540	5,233	
	合計				106,877	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		10,688	
	*** S単 - 129号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,片受直管クハ付,4.0m管,0箇所		m		10,000	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 50mm 片受直管クハ付 4.0m管 0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P05049	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片クハ一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本	2,500	6,100	
Y00004	雑材料費	0.020		6,100	122	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	30,090	2,106	
R01002	特殊作業員	0.110	人	24,378	2,682	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,196	3,029	
	合計				14,039	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,404	
	*** S単 - 130号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,75mm,RR管,5.0m管,0箇所		m		10,000	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VH 75mm RR管 5.0m管 0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P05156	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) 支給品 RR片受直管 径75 長5.0m	1.950	本	10,700	20,865	
Y00004	雑材料費	0.020		20,865	417	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,090	2,407	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,378	2,925	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合計				9,182	算出数量 10.000 m

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		918	
	*** S単 - 131号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	5,440	13,274	
Y00004	雑材料費	0.020		13,274	265	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,090	2,407	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,378	2,925	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合 計				22,304	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,230	
	*** S単 - 132号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,75mm,RR管,5.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VH		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05156	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径75 長5.0m	1.950	本	10,700	20,865	
Y00004	雑材料費	0.020		20,865	417	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,090	2,407	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,378	2,925	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合 計				30,047	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,005	
	*** S単 - 133号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,50mm,RR管,5.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VH		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	50mm				
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05154	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径50 長5.0m	1.950	本	5,500	10,725	
Y00004	雑材料費	0.020		10,725	215	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	30,090	2,106	
R01002	特殊作業員	0.110	人	24,378	2,682	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,196	3,029	
	合 計				18,757	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,876	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 134号 ***					
S07071	炭素鋼管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)規格区分	白ネジ付 50A(2B)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P02062	配管用炭素鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	2.500	本	7,195	17,988	
R01002	特殊作業員	0.270	人	24,378	6,582	
R01003	普通作業員	0.290	人	20,196	5,857	
Y00004	雑品 3%	0.030		12,439	373	
	合計				30,800	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,080	
	*** S単 - 135号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,75mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)制水弁の単価(円/基)	47,200円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	2)口径区分(mm)	75mm				
	3)材質区分	樹脂製				
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	47,200	47,200	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,090	1,204	
R01002	特殊作業員	0.170	人	24,378	4,144	
R01003	普通作業員	0.140	人	20,196	2,827	
	合計				55,375	算出数量 1.000 基
	単価		基		55,375	
	*** S単 - 136号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,50mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)制水弁の単価(円/基)	37,000円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	2)口径区分(mm)	50mm				
	3)材質区分	樹脂製				
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	37,000	37,000	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,090	1,204	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,378	3,657	
R01003	普通作業員	0.120	人	20,196	2,424	
	合計				44,285	算出数量 1.000 基
	単価		基		44,285	
	*** S単 - 137号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)口径区分(mm)	25mm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	2)種別区分	急排空気弁				
	3)単価0円区分(空気弁)	なし				
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.110	人	30,090	3,310	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,378	4,388	
R01003	普通作業員	0.210	人	20,196	4,241	
	合計				11,939	算出数量 1.000 基
	単価		基		11,939	
	*** S単 - 138号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B) 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m ³	23,300	295,910	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,090	15,045	
R01002	特殊作業員	1.100	人	24,378	26,816	
R01003	普通作業員	2.100	人	20,196	42,412	
Y00004	雑品 2%	0.020		84,273	1,685	
	合計				381,868	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		3,819	
	*** S単 - 139号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 100m以上 受けない 無し 直線部 直支柱 しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.000	m	8,800	8,800	
	合計				8,800	算出数量 1.000 m
	単価		m		8,800	
	*** S単 - 140号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ110管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	機械 暗渠排水管(φ110管) 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 1L 10L給油	16.000	L	150	2,400	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	20,196	15,551	
	合計				55,853	算出数量 2,580.000 m
	単価		m		22	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 141号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	機械 暗渠排水管(定尺管) 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t 50mを超え100m以下 なし				
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(〜2次)] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,470	11,579	
P34029	軽油 ハト-ル給油	14.000	L	150	2,100	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
R01003	普通作業員 積卸し	1.320	人	20,196	26,659	
	合計				67,878	算出数量 3,310.000 m
	単価		m		21	
	*** S単 - 142号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t 50m以下				
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0〜3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ハト-ル給油	16.000	L	150	2,400	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
	合計				40,302	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		1,047	
	*** S単 - 143号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(φ-ル管), 50〜75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.7<h 1.0m 暗渠排水管(φ-ル管) 50〜75mm				
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ハト-ル給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,090	6,018	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,378	7,313	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	
	合計				119,042	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,009	
	*** S単 - 144号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトリル給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	27,540	27,540	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	30,090	9,027	
R01002	特殊作業員					
		0.500	人	24,378	12,189	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	20,196	20,196	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	20,196	40,392	
	合計				126,927	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,076	
	*** S単 - 145号 ***					
S11005	畑面整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	畑面整地工(ブルドーザ) 1840㎡,粘性土,改良山成畑,普通,21t級,2回,基盤造成後の整地,4.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)平均整地作業区画面積(Xm2)	1,840.000㎡		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)土質区分	粘性土				
	3)施工区分	改良山成畑				
	4)機械区分	普通				
	5)規格区分	21t級				
	6)整地回数(N)	2.000回				
	7)作業内容	基盤造成後の整地				
	8)整地作業の補助労務(人/ha)	4.5				
M01027	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 21t級	8.900	時間	7,840	69,776	
P34029	軽油 バトリル給油	196.000	L	150	29,400	
R01021	運転手(特殊)					
		1.420	人	27,540	39,107	
R01003	普通作業員					
		4.500	人	20,196	90,882	
	合計				229,165	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		229,165	
	*** S単 - 146号 ***					
S11005	畑面整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	畑面整地工(ブルドーザ) 1530㎡,粘性土,改良山成畑,普通,21t級,2回,耕起後の整地,7.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)平均整地作業区画面積(Xm2)	1,530.000㎡		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)土質区分	粘性土				
	3)施工区分	改良山成畑				
	4)機械区分	普通				
	5)規格区分	21t級				
	6)整地回数(N)	2.000回				
	7)作業内容	耕起後の整地				
	8)整地作業の補助労務(人/ha)	7.5				
M01027	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 21t級	9.500	時間	7,840	74,480	
P34029	軽油 バトリル給油	209.000	L	150	31,350	
R01021	運転手(特殊)					
		1.520	人	27,540	41,861	
R01003	普通作業員					
		7.500	人	20,196	151,470	
	合計				299,161	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		299,161	
	*** S単 - 147号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S11011	有機質資材機械散布		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	有機質資材機械散布 88.34.5m.57.8m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)有機質資材のt当たりの単価 2)有機質資材散布量(G)(t/ha)	21,100.000 88		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	34.500m 57.800m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P30006	有機質資材	89.800	ton	21,100	1,894,780	
M35392	マニュアルレタ[けん引式] 積載質量 2t級	9.300	時間	1,930	17,949	
M35064	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS)	9.300	時間	5,860	54,498	
P34029	軽油 バトロ給油	66.000	L	150	9,900	
R01021	運転手(特殊)	1.860	人	27,540	51,224	
M02032	バックホ[加ラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	2.600	時間	2,430	6,318	
P34029	軽油 バトロ給油	22.000	L	150	3,300	
R01021	運転手(特殊)	0.440	人	27,540	12,118	
R01001	土木一般世話役	1.940	人	30,090	58,375	
R01003	普通作業員	3.780	人	20,196	76,341	
	合計				2,184,803	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		2,184,803	
	*** S単 - 148号 ***					
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 砕土作業B,普通,34.5m,57.8m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4°未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)作業条件	砕土作業B 普通		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	34.500m 57.800m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)掛回数 6)土の状態 7)土質区分 8)傾斜区分	2回掛 乾燥 粘性土 0~4°未満				
M35291	ロータリ[直装式] 作業幅 1.6~1.8m級	13.900	時間	585	8,132	
M35063	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 30~44kw級(40~60PS)	13.900	時間	2,900	40,310	
P34029	軽油 バトロ給油	74.000	L	150	11,100	
R01022	運転手(一般)	2.780	人	26,214	72,875	
	合計				132,417	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		132,417	
	*** S単 - 149号 ***					
S11014	雑物除去工(農用地造成工用)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	雑物除去工(農用地造成工用) 改良山成畑			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	改良山成畑		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.670	人	30,090	20,160	
R01003	普通作業員	6.060	人	20,196	122,388	
	合計				142,548	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		142,548	
	*** S単 - 150号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	人力石礫除去工 0~4m3/10a,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	0~4m3/10a あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	4,860	1,701	
P34029	軽油 ハト-ル給油	3.600	L	150	540	
R01021	運転手(特殊) 不整地運搬車運転	0.200	人	27,540	5,508	
R01003	普通作業員	2.080	人	20,196	42,008	
	合計				49,757	算出数量 10.000 a
	単価		ha		497,570	
	*** S単 - 151号 ***					
S16001	バックホ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] バックホ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3),運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	MO2082 MO2082		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	運転1日当たり算出 6.3時間 1.64 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
MO2082	バックホ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	日	33,000	33,000	
P34029	軽油 ハト-ル給油	95.000	L	150	14,250	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
	合計				74,790	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		74,790	
Y00001	単位					
	*** S単 - 152号 ***					
S16001	農用トラク[乗用・ホ-ル型] 農用トラク[乗用・ホ-ル型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS),,運転1時間当たり算出		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	M35064 M35064		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	運転1時間当たり算出 5.3時間 1.92 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M35064	農用トラク[乗用・ホ-ル型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS)	1.000	時間	5,140	5,140	
	合計				5,140	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		5,140	
Y00001	単位					
	*** S単 - 153号 ***					
S16001	散水車[トラク架装型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	散水車[トラック架装型] タワ容量1800L,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M17401		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M17401		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M17401	散水車[トラック架装型] タワ容量1800L	1.000	日	8,020	8,020	
P34029	軽油 バトール給油	13.000	L	150	1,950	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				36,184	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		36,184	
Y00001	単位					
	*** S単 - 154号 ***					
S16002	ロータリー[直装式] ロータリー[直装式] 作業幅1.9~2.0m級,交替制補正対象外,運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ	M35292		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.67		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M35292	ロータリー[直装式] 作業幅1.9~2.0m級	1.000	時間	573	573	
	合計				573	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		573	
Y00001	単位					
	*** S単 - 155号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	有り				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		332.1	
	*** S単 - 156号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		331.3	
	*** S単 - 157号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		240.5	
	*** S単 - 158号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,073	
	*** S単 - 159号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		297.6	
	*** S単 - 160号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		326.2	
	*** S単 - 161号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,063	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		256.7	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		401.2	
	*** S単 - 164号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		463	
	*** S単 - 165号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	週休:月単位
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		404	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 166号 ***					
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		698.7	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		859.8	
	*** S単 - 168号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m ³		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m ³		5,129	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m ³		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m ³		3,245	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分			アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり		
	単 価		m ²		206.4	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分			コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり		
	単 価		m ²		206.4	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分			7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm		
	単 価		m ²		1,328	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ,水平打設距離 10)規格区分			小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		
	単 価		m ³		37,560	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設(ルーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,470	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0311	躯体コンクリート[SPコンクリート]		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		39,110	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0311	躯体コンクリート[SPコンクリート]		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		39,930	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0311	躯体コンクリート[SPコンクリート]		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,470	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 178号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,460	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,560	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,773	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,923	
	*** S単 - 182号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,450	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0312	14.8		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,773	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m ² 未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,745	
	*** S単 - 185号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り なし				
	単 価		基		11,300	
	*** S単 - 186号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り なし				
	単 価		基		13,040	
	*** S単 - 187号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 有り なし				
	単 価		基		4,588	
	*** S単 - 188号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり		基		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 有り あり				
	単 価		基		4,190	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,あり,再生クワツヤン RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	140mm 1層施工 砕石 あり 再生クワツヤン RC-40				
	単 価		m ²		794	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,70mm,70mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 70mm 70mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		604.5	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,ﾌﾞﾗｽﾞﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ﾌﾞﾗｽﾞﾙﾄ(13)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) グラムコト 各種 あり 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,564	
	*** S単 - 192号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,網状管,200~400mm,要		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 網状管 200~400mm 要				
	単 価		m		5,274	
	*** S単 - 193号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,普通		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区間 6)路面条件	土砂 4.0 1.0km以下 山0.45(平0.35)m ³ 無し 普通				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級		0.280	供用日	8,310	2,327
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積		0.280	供用日	421	118
P34029	軽油 バトール給油		7.900	L	150	1,185
R01022	運転手(一般)		0.240	人	26,214	6,291
	合 計					算出数量 10,000 m ³
	単 価			m ³		992
	*** S単 - 194号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,普通		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区間 6)路面条件	土砂 4.0 1.0km以下 山0.80(平0.60)m ³ 無し 普通				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級		0.260	供用日	8,310	2,161
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積		0.260	供用日	421	109
P34029	軽油 バトール給油		7.300	L	150	1,095
R01022	運転手(一般)		0.220	人	26,214	5,767
	合 計					算出数量 10,000 m ³
	単 価			m ³		913
	*** S単 - 195号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.560	人	20,196	31,506	
	合計				31,506	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,151	
	*** S単 - 196号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,378	4,876	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,196	13,733	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,876	488	
	合計				19,097	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,910	
	*** S単 - 197号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,196	13,733	
	合計				13,733	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,373	
	*** S単 - 198号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.560	人	20,196	31,506	
	合計				31,506	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,151	
	*** S単 - 199号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	2.040	人	20,196	41,200	
	合計				41,200	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,120	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 200号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、タンバ()					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	粘性土・礫質土				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)作業区分	埋戻				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,378	8,289	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,196	17,167	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,289	829	
	合計				26,285	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,629	
	*** S単 - 201号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)長期割引単価区分	あり				
F04081	振動ロー[ハド'ガ'イ'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,930	2,779	
P34029	軽油 ハド-ll給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,378	24,378	
	合計				28,012	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		560	
	*** S単 - 202号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)長期割引単価区分	なし				
F04081	振動ロー[ハド'ガ'イ'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,970	4,277	
P34029	軽油 ハド-ll給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,378	24,378	
	合計				29,510	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		590	
	*** S単 - 203号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(B)				深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				30,090	算出数量 1.000 人
	単価				30,090	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 204号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,378	24,378	
	合計				24,378	算出数量 1.000 人
	単価				24,378	
*** S単 - 205号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
	合計				20,196	算出数量 1.000 人
	単価				20,196	
*** S単 - 206号 ***						
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				24,888	算出数量 1.000 人
	単価				24,888	
*** S単 - 207号 ***						
S02116	バーク堆肥		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バーク堆肥 樹皮のみ ルン ph7.0以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96157		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96157	バーク堆肥 樹皮のみ ルン ph7.0以下	1.000	m3	7,400	7,400	
	合計				7,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,400	
*** S単 - 208号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン有孔管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96089		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96089	高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管	1.000	m	330	330	
	合計				330	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				330	
	*** S単 - 209号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P05251		豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P05251	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100	1.000	個	1,060	1,060	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				1,060	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,060	
	*** S単 - 210号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 ソケット 50, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96243		豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96243	高密度ポリエチレン管用継手材 ソケット 50	1.000	個	320	320	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				320	算出数量 1,000 各単位
	単 価				320	
	*** S単 - 211号 ***					
S02116	変換継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	変換継手材 50(ホリ管 塩ビ管), ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96244		豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96244	変換継手材 50(ホリ管 塩ビ管)	1.000	個	600	600	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				600	
	*** S単 - 212号 ***					
S02116	変換継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	変換継手材 75(ホリ管 塩ビ管), ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96245		豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96245	変換継手材 75(ホリ管 塩ビ管)	1.000	個	730	730	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				730	算出数量 1,000 各単位
	単 価				730	
	*** S単 - 213号 ***					
S02116	変換継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	変換継手材 100(ホリ管 塩ビ管), ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96246		豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96246	変換継手材 100(ホリ管 塩ビ管)	1.000	個	880	880	
	合計				880	算出数量 1.000 各単位
	単価				880	
	*** S単 - 214号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン無孔管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン無孔管 100 シングル管,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96235		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96235	高密度ポリエチレン無孔管 100 シングル管	1.000	m	720	720	
	合計				720	算出数量 1.000 各単位
	単価				720	
	*** S単 - 215号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05253		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05253	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150	1.000	個	2,680	2,680	
	合計				2,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,680	
	*** S単 - 216号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン継手材 100 90°エルボ,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	高密度ポリエチレン継手材 100 90°エルボ	1.000	個	5,850	5,850	
	合計				5,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,850	
	*** S単 - 217号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン継手材 100 チーズ,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	高密度ポリエチレン継手材 100 チーズ	1.000	個	7,050	7,050	
	合計				7,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,050	
	*** S単 - 218号 ***					
S02116	再生クラッシャー		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャー .RC-40 40~0mm,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,700	
	*** S単 - 219号 ***					
S02116	マンチアム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンチアム 300 L=2000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96501	マンチアム 300 L=2000	1.000	本	13,400	13,400	
	合計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,400	
	*** S単 - 220号 ***					
S02116	マンチアム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンチアム 300 L=2000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96501	マンチアム 300 L=2000	1.000	本	13,400	13,400	
	合計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,400	
	*** S単 - 221号 ***					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 300型 L=2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96518	横断暗渠 300型 L=2.0m	1.000	本	34,000	34,000	
	合計				34,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,000	
	*** S単 - 222号 ***					
S02116	排水フリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリューム CU 型 T-14 800×H700,L=2000mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96233	排水フリューム CU 型 T-14 800×H700,L=2000mm	1.000	本	73,300	73,300	
	合計				73,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				73,300	
	*** S単 - 223号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	排水フリーウム【支給材料】(中山1-1)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリーウム【支給材料】(中山1-1) CU 型 T-14 800×H700,L=2000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96223		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96223	排水フリーウム【支給材料】(中山1-1) 支給品 CU 型 T-14 800×H700,L=2000mm	1.000	本	66,100	66,100	
	合計				0	算出数量 1,000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 224号 ***					
S02116	排水フリーウム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリーウム 型 T-14 B800×H700 H700,L=2000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96232		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96232	排水フリーウム 型 T-14 B800×H700 H700,L=2000mm	1.000	本	62,800	62,800	
	合計				62,800	算出数量 1,000 各単位
	単価				62,800	
	*** S単 - 225号 ***					
S02116	排水フリーウム【支給材料】(中山1-1)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリーウム【支給材料】(中山1-1) 型 T-14 B800×H700 H700,L=2000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96222		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96222	排水フリーウム【支給材料】(中山1-1) 支給品 型 T-14 B800×H700 H700,L=2000mm	1.000	本	56,600	56,600	
	合計				0	算出数量 1,000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 226号 ***					
S02116	ベンチフリーウム蓋		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリーウム蓋 2種 300 L=500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96304	ベンチフリーウム蓋 2種 300 L=500mm	1.000	本	4,400	4,400	
	合計				4,400	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,400	
	*** S単 - 227号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン無孔管用継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン無孔管用継手 ソケット 300 ダブル管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96142		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96142	高密度ポリエチレン無孔管用継手 ソケット 300 ダブル管用	1.000	個	9,700	9,700	
	合計				9,700	算出数量 1,000 各単位
	単価				9,700	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 228号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン無孔管用継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン無孔管用継手 300×45°バンド ダブル管用					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96141				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96141	高密度ポリエチレン無孔管用継手 300×45°バンド ダブル管用	1.000	個	33,000	33,000	
	合計				33,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				33,000	
	*** S単 - 229号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96241				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96241	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m	1.000	本	8,750	8,750	
	合計				8,750	算出数量 1,000 各単位
	単価				8,750	
	*** S単 - 230号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50 長5.0m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96242				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96242	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50 長5.0m	1.000	本	4,430	4,430	
	合計				4,430	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,430	
	*** S単 - 231号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×45°VH管対応 離脱防止機能付					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96248				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96248	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×45°VH管対応 離脱防止機能付	1.000	個	11,900	11,900	
	合計				11,900	算出数量 1,000 各単位
	単価				11,900	
	*** S単 - 232号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×11°1/4 VH管対応 離脱防止機能付					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96250				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96250	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×11°1/4 VH管対応 離脱防止機能付	1.000	個	11,000	11,000	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 233号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×5°5/8 VH管対応 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96251		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96251	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×5°5/8 VH管対応 離脱防止機能付	1.000	個		11,300	
	合計				11,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,300	
	*** S単 - 234号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75×22°1/2 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96256		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96256	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75×22°1/2 離脱防止機能付	1.000	個		14,300	
	合計				14,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,300	
	*** S単 - 235号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75×11°1/4 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96257		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96257	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75×11°1/4 離脱防止機能付	1.000	個		13,700	
	合計				13,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,700	
	*** S単 - 236号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75×5°5/8 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96258		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96258	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75×5°5/8 離脱防止機能付	1.000	個		15,200	
	合計				15,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,200	
	*** S単 - 237号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T管 75× 50 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96261		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96261	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形1管 75x 50 離脱防止機能付	1.000	個	39,600	39,600	
	合計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,600	
	*** S単 - 238号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管 75x 50 離脱防止機能付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96263		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96263	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管 75x 50 離脱防止機能付	1.000	個	28,710	28,710	
	合計				28,710	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,710	
	*** S単 - 239号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形77管付T字管 75x 75 離脱防止機能付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96264		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96264	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形77管付T字管 75x 75 離脱防止機能付	1.000	個	41,580	41,580	
	合計				41,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,580	
	*** S単 - 240号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 5°5/8バンド 75 VP-RR継手 片受,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96265		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96265	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 5°5/8バンド 75 VP-RR継手 片受	1.000	個	2,940	2,940	
	合計				2,940	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,940	
	*** S単 - 241号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 77管付 75 VP-RR継手 両受,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96266		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96266	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 77管付 75 VP-RR継手 両受	1.000	個	2,620	2,620	
	合計				2,620	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,620	
	*** S単 - 242号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 離脱防止付金具 75 VP用,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96267				
P96267	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 離脱防止付金具 75 VP用	1.000	個	6,510	6,510	
	合計				6,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,510	
	*** S単 - 243号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 50 0.74Mpa 離脱防止付,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96270				
P96270	MFジョイント FCD製 50 0.74Mpa 離脱防止付	1.000	個	9,800	9,800	
	合計				9,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,800	
	*** S単 - 244号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 2種 300 長500mm,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96145				
P96145	ベンチフリューム蓋 2種 300 長500mm	1.000	枚	4,400	4,400	
	合計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,400	
	*** S単 - 245号 ***					
S02116	鉄蓋 H=150		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄蓋 H=150 円形 T-25用 250,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033				
P96033	鉄蓋 H=150 円形 T-25用 250	1.000	個	19,700	19,700	
	合計				19,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,700	
	*** S単 - 246号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号ボルト・ナット,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96272				
P96272	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号ボルト・ナット	1.000	組	1,280	1,280	
	合計				1,280	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,280	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 247号 ***					
S02116	円形用1号 上部壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	円形用1号 上部壁 H=150 250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96034	円形用1号 上部壁 H=150 250	1.000	個	10,500	10,500	
	合計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,500	
	*** S単 - 248号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96275		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96275	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150	1.000	個	6,120	6,120	
	合計				6,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,120	
	*** S単 - 249号 ***					
S02116	円形用1号 下部壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	円形用1号 下部壁 H=300 250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96036	円形用1号 下部壁 H=300 250	1.000	個	11,600	11,600	
	合計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,600	
	*** S単 - 250号 ***					
S02116	円形用3号 底板		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	円形用3号 底板 H=40 500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96040	円形用3号 底板 H=40 500	1.000	個	17,000	17,000	
	合計				17,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,000	
	*** S単 - 251号 ***					
S02116	浅埋設水道用急速空気弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	浅埋設水道用急速空気弁 25 0.74MPa フランジー体型 コック無し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96276		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96276	浅埋設水道用急速空気弁 25 0.74MPa フランジー体型 コック無し	1.000	基	53,300	53,300	
	合計				53,300	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				53,300	
	*** S単 - 252号 ***					
S02116	ポール式補修弁(レバー式)		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポール式補修弁(レバー式) 呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96277				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96277	ポール式補修弁(レバー式) 呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装	1.000	基	55,700	55,700	
	合 計				55,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,700	
	*** S単 - 253号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P03555				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P03555	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75	1.000	組	3,180	3,180	
	合 計				3,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,180	
	*** S単 - 254号 ***					
S02116	水道用角形鉄蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用角形鉄蓋 T-25用 600×500 H=100 簡易防水型 農水マ-ク入,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96158				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96158	水道用角形鉄蓋 T-25用 600×500 H=100 簡易防水型 農水マ-ク入	1.000	組	146,200	146,200	
	合 計				146,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				146,200	
	*** S単 - 255号 ***					
S02116	水道用角形鉄蓋接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用角形鉄蓋接合部品 角形鉄蓋 T-25用 ホルトナット,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96159				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96159	水道用角形鉄蓋接合部品 角形鉄蓋 T-25用 ホルトナット	1.000	組	3,200	3,200	
	合 計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200	
	*** S単 - 256号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ホ-ックス 角型用上部壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ホ-ックス 角型用上部壁 450×350 H=150mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96279				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96279	水道用レソコクリト製ホックス 角型用上部壁 450 x 350 H=150mm	1.000	個	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
	*** S単 - 257号 ***					
S02116	水道用レソコクリト製ホックス 角型用下部壁 水道用レソコクリト製ホックス 角型用下部壁 450 x 350 H=200mm		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96280		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96280	水道用レソコクリト製ホックス 角型用下部壁 450 x 350 H=200mm	1.000	個	11,100	11,100	
	合計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,100	
	*** S単 - 258号 ***					
S02116	水道用レソコクリト製ホックス 角型用底板 水道用レソコクリト製ホックス 角型用底板 450 x 350 H=75mm		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96281		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96281	水道用レソコクリト製ホックス 角型用底板 450 x 350 H=75mm	1.000	個	11,200	11,200	
	合計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,200	
	*** S単 - 259号 ***					
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリフレックス		巻		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P39101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリフレックス	1.000	巻	9,400	9,400	
	合計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,400	
	*** S単 - 260号 ***					
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 .5号 20~13mm		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03103		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03103	単粒度砕石 5号 20~13mm	1.000	m3	4,550	4,550	
	合計				4,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,550	
	*** S単 - 261号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 50 x 50 シングル管用		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96095	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 50×50 シングル管用	1.000	個	910	910	
	合計				910	算出数量 1.000 各単位
	単価				910	
	*** S単 - 262号 ***					
S02116	ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ 150 厚さ0.2 長6.0m,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P26503		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P26503	ポリエチレンスリーブ 150 厚さ0.2 長6.0m	1.000	枚	1,720	1,720	
	合計				1,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,720	
	*** S単 - 263号 ***					
S02116	固定用ゴムバンド 固定用ゴムバンド 150,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P26602		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P26602	固定用ゴムバンド 150	1.000	本	154	154	
	合計				154	算出数量 1.000 各単位
	単価				154	
	*** S単 - 264号 ***					
S02116	オールフィット継手 オールフィット継手 150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96240		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96240	オールフィット継手 150	1.000	個	79,300	79,300	
	合計				79,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				79,300	
	*** S単 - 265号 ***					
S02116	鋼製グレーチング(集水柵用) 鋼製グレーチング(集水柵用) 2000型(道路部) T-14,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96237		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96237	鋼製グレーチング(集水柵用) 2000型(道路部) T-14	1.000	組	398,000	398,000	
	合計				398,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				398,000	
	*** S単 - 266号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)			

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	用水調節器		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	用水調節器 A型(200,H=600mm,L=500mm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96318		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96318	用水調節器 A型(200,H=600mm,L=500mm)	1.000	個	42,210	42,210	
	合計				42,210	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,210	
	*** S単 - 267号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96332		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96332	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	1.000	本	13,000	13,000	
	合計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,000	
	*** S単 - 268号 ***					
S02116	ステンレス鋼等辺山形鋼		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 4mm×50mm×50mm L=900mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96319		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96319	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 4mm×50mm×50mm L=900mm	1.000	本	8,750	8,750	
	合計				8,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,750	
	*** S単 - 269号 ***					
S02116	雑矢板		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	雑矢板 2.0×3~4.5×12上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96320		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96320	雑矢板 2.0×3~4.5×12上	1.000	m3	49,000	49,000	
	合計				49,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,000	
	*** S単 - 270号 ***					
S02116	グレーチング蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 ワイドレシ型 900用 歩道用 B900×L500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96321		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96321	グレーチング蓋 ワイドレシ型 900用 歩道用 B900×L500	1.000	枚	32,890	32,890	
	合計				32,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,890	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 271号 ***					
S02116	グレーチング蓋 グレーチング蓋 710ドレン 型 800用 歩道用 B800×L500,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96333		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96333	グレーチング蓋 710ドレン 型 800用 歩道用 B800×L500	1.000	枚	30,780	30,780	
	合計				30,780	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,780	
	*** S単 - 272号 ***					
S02116	転落防護柵 転落防護柵		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96322		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96322	転落防護柵	1.000	箇所	160,450	160,450	
	合計				160,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				160,450	
	*** S単 - 273号 ***					
S02116	敷鉄板 敷鉄板 22mm×1.524m×3.048m 180日以内,,		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96305		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96305	敷鉄板 22mm×1.524m×3.048m 180日以内	1.000	日	9.30	9	
	合計				9	算出数量 1.000 各単位
	単価				9	
	*** S単 - 274号 ***					
S02116	敷鉄板整備費 敷鉄板整備費 22mm×1.524m×3.048m,,		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96306		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96306	敷鉄板整備費 22mm×1.524m×3.048m	1.000	m ²	165.80	166	
	合計				166	算出数量 1.000 各単位
	単価				166	
	*** S単 - 275号 ***					
S02116	多形ドレサ 多形ドレサ 200 塩ビ管,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96303		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96303	多形ドレサ 200 塩ビ管	1.000	個	82.610	82.610	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				82,610	算出数量 1.000 各単位
	単価				82,610	
	*** S単 - 276号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 刃型 ヲット 200 離脱防止付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96302		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96302	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 刃型 ヲット 200 離脱防止付	1.000	個	92,900	92,900	
	合計				92,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				92,900	
	*** S単 - 277号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 刃型 45°曲管 200 離脱防止付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96301		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96301	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 刃型 45°曲管 200 離脱防止付	1.000	個	101,110	101,110	
	合計				101,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				101,110	
	*** S単 - 278号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 VPスリーブ付 75,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96323		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96323	硬質ポリ塩化ビニル管 VPスリーブ付 75	1.000	本	10,150	10,150	
	合計				10,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,150	
	*** S単 - 279号 ***					
S02116	ポリ塩化ビニル管 ポリ塩化ビニル管 水道用二層管 PE50,,		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96317		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96317	ポリ塩化ビニル管 水道用二層管 PE50	1.000	巻	76,400	76,400	
	合計				76,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				76,400	
	*** S単 - 280号 ***					
S02116	ポリ塩化ビニル管 ポリ塩化ビニル管 50mm形 ねじ込み式,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96307		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96307	ボ-ルバル 50 フルア形ボ-ル弁(ねじ込み式)	1.000	個	15,220	15,220	
	合計				15,220	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,220	
	*** S単 - 281号 ***					
S02116	ボ-ルバル 75 フルア形ボ-ル弁(ねじ込み式),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地域資材(Pコード) P96308			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96308	ボ-ルバル 75 フルア形ボ-ル弁(ねじ込み式)	1.000	個	88,370	88,370	
	合計				88,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				88,370	
	*** S単 - 282号 ***					
S02116	おねじリット おねじリット PE50用,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地域資材(Pコード) P96309			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96309	おねじリット PE50用	1.000	個	4,950	4,950	
	合計				4,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,950	
	*** S単 - 283号 ***					
S02116	おねじリット おねじリット VP75用,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地域資材(Pコード) P96310			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96310	おねじリット VP75用	1.000	個	8,900	8,900	
	合計				8,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,900	
	*** S単 - 284号 ***					
S02116	メカ形T字管 メカ形T字管 VP75 x 75 x PE50,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地域資材(Pコード) P96311			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96311	メカ形T字管 VP75 x 75 x PE50	1.000	個	49,630	49,630	
	合計				49,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,630	
	*** S単 - 285号 ***					
S02116	メカ形ショート片落管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	メカ形ショート片落管 VP75-PE50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96312		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96312	メカ形ショート片落管 VP75-PE50	1.000	個	32,240	32,240	
	合計				32,240	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,240	
	*** S単 - 286号 ***					
S02116	ワット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワット VP75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96313	ワット VP75	1.000	個	12,200	12,200	
	合計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,200	
	*** S単 - 287号 ***					
S02116	ワット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワット VP50×PE50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96314		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96314	ワット VP50×PE50	1.000	個	7,180	7,180	
	合計				7,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,180	
	*** S単 - 288号 ***					
S02116	メカ型曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メカ型曲管 90°VP75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96315		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96315	メカ型曲管 90°VP75	1.000	個	9,600	9,600	
	合計				9,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,600	
	*** S単 - 289号 ***					
S02116	ワット付きチズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワット付きチズ PE50×PE50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96316		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96316	ワット付きチズ PE50×PE50	1.000	個	118,400	118,400	
	合計				118,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				118,400	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 290号 ***					
S02116	離脱防止金具		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	離脱防止金具 TS形用75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96324		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96324	離脱防止金具 TS形用75	1.000	個	14,530	14,530	
	合計				14,530	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,530	
	*** S単 - 291号 ***					
S02116	路面補修		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	路面補修			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96238		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96238	路面補修	1.000	式	386,379	386,379	
	合計				386,379	算出数量 1.000 各単位
	単価				386,379	
	*** S単 - 292号 ***					
S02116	防塵マスク		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵マスク			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96293		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96293	防塵マスク	1.000	個	3,510	3,510	
	合計				3,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,510	
	*** S単 - 293号 ***					
S02116	化学防護服		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	化学防護服			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96294		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96294	化学防護服	1.000	枚	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,850	
	*** S単 - 294号 ***					
S02116	シューズカバー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シューズカバー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96295		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96295	シューズカバー	1.000	個	470	470	
	合計				470	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				470	
	*** S単 - 295号 ***					
S02116	防護手袋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防護手袋					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96296				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96296	防護手袋	1.000	組	1,360	1,360	
	合 計				1,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,360	
	*** S単 - 296号 ***					
S02116	防護メガネ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防護メガネ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96297				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96297	防護メガネ	1.000	個	2,650	2,650	
	合 計				2,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,650	
	*** S単 - 297号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 小規模土工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96288				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96288	歩掛調査 小規模土工	1.000	式	104,700	104,700	
	合 計				104,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				104,700	
	*** S単 - 298号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 弁類据付工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96289				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96289	歩掛調査 弁類据付工	1.000	式	64,000	64,000	
	合 計				64,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				64,000	
	*** S単 - 299号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 制水弁据付工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96290				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96290	歩掛調査 制水弁据付工	1.000	式	54,000	54,000	
	合計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,000	
	*** S単 - 300号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 硬質ポリ塩化ビニル管敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96291		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96291	歩掛調査 硬質ポリ塩化ビニル管敷設	1.000	式	61,000	61,000	
	合計				61,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				61,000	
	*** S単 - 301号 ***					
S02116	マンチアリム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンチアリム 300 L=2000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96501	マンチアリム 300 L=2000	1.000	本	13,400	13,400	
	合計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,400	
	*** S単 - 302号 ***					
S02116	マンチアリム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンチアリム 350 L=1000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96502	マンチアリム 350 L=1000	1.000	本	7,600	7,600	
	合計				7,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,600	
	*** S単 - 303号 ***					
S02116	マンチアリム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンチアリム 400 L=1000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96503		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96503	マンチアリム 400 L=1000	1.000	本	10,700	10,700	
	合計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,700	
	*** S単 - 304号 ***					
S02116	マンチアリム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンチアリム 450 L=1000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96504	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96504		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	アンチフォーム 450 L=1000	1.000	本	13,600	13,600	
	合計				13,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,600	
	*** S単 - 305号 ***					
S02116	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	歩A
	2)地域資材単価コード(P)	P96505		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	当たり算出
	3)地区資材単価コード(J)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	アンチフォーム 500 L=1000	1.000	本	15,800	15,800	
	合計				15,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,800	
	*** S単 - 306号 ***					
S02116	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	歩A
	2)地域資材単価コード(P)	P96506		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	当たり算出
	3)地区資材単価コード(J)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	アンチフォーム 600 L=1000	1.000	本	21,700	21,700	
	合計				21,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,700	
	*** S単 - 307号 ***					
S02116	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	歩A
	2)地域資材単価コード(P)	P96507		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	当たり算出
	3)地区資材単価コード(J)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	OTU側溝 型 300A L=2.0m T-25	1.000	本	29,000	29,000	
	合計				29,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,000	
	*** S単 - 308号 ***					
S02116	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	歩A
	2)地域資材単価コード(P)	P96508		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	当たり算出
	3)地区資材単価コード(J)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	OTU側溝 型 300B L=2.0m T-25	1.000	本	33,300	33,300	
	合計				33,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,300	
	*** S単 - 309号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)			

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	OTU側溝 OTU側溝 型 400A L=2.0m T-25,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96509		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96509	OTU側溝 型 400A L=2.0m T-25	1.000	本	37,700	37,700	
	合計				37,700	算出数量 1,000 各単位
	単価				37,700	
	*** S単 - 310号 ***					
S02116	OTU側溝蓋 OTU側溝蓋 型 300用 L=0.5m T-25対応,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96510		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96510	OTU側溝蓋 型 300用 L=0.5m T-25対応	1.000	枚	4,030	4,030	
	合計				4,030	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,030	
	*** S単 - 311号 ***					
S02116	OTU側溝蓋 OTU側溝蓋 型 400用 L=0.5m T-25対応,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96511		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96511	OTU側溝蓋 型 400用 L=0.5m T-25対応	1.000	枚	5,700	5,700	
	合計				5,700	算出数量 1,000 各単位
	単価				5,700	
	*** S単 - 312号 ***					
S02116	横断側溝(Gr) 横断側溝(Gr) 型 300G L=1,000mm,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96512		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96512	横断側溝(Gr) 型 300G L=1,000mm	1.000	本	80,000	80,000	
	合計				80,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				80,000	
	*** S単 - 313号 ***					
S02116	横断側溝(Gr) 横断側溝(Gr) 型 400G L=1,000mm,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96513		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96513	横断側溝(Gr) 型 400G L=1,000mm	1.000	本	98,600	98,600	
	合計				98,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				98,600	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 314号 ***					
S02116	横断側溝(Gr)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	横断側溝(Gr) 型 500G L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96514		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96514	横断側溝(Gr) 型 500G L=1,000mm	1.000	本		185,000	185,000
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					185,000
	*** S単 - 315号 ***					
S02116	横断側溝(Gr)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	横断側溝(Gr) 型 600G L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96515		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96515	横断側溝(Gr) 型 600G L=1,000mm	1.000	本		224,500	224,500
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					224,500
	*** S単 - 316号 ***					
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹(グレーチング蓋付) 600×600 T-25 t-150 並目 B固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96516		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96516	集水樹(グレーチング蓋付) 600×600 T-25 t-150 並目 B固定	1.000	個		130,800	130,800
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					130,800
	*** S単 - 317号 ***					
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹(グレーチング蓋付) 800×800 T-25 t-150 並目 B固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96517		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96517	集水樹(グレーチング蓋付) 800×800 T-25 t-150 並目 B固定	1.000	個		223,500	223,500
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					223,500
	*** S単 - 318号 ***					
S02116	横断暗渠		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 300型 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96518		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96518	横断暗渠 300型 L=2.0m	1.000	本		34,000	34,000

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				34,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,000	
	*** S単 - 319号 ***					
S02116	横断暗渠		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 350型 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96519		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96519	横断暗渠 350型 L=2.0m	1.000	個	41,000	41,000	
	合計				41,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,000	
	*** S単 - 320号 ***					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 400型 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96520		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96520	横断暗渠 400型 L=2.0m	1.000	本	49,400	49,400	
	合計				49,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,400	
	*** S単 - 321号 ***					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 450型 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96521		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96521	横断暗渠 450型 L=2.0m	1.000	本	58,700	58,700	
	合計				58,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,700	
	*** S単 - 322号 ***					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 600型 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96522		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96522	横断暗渠 600型 L=2.0m	1.000	本	105,000	105,000	
	合計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				105,000	
	*** S単 - 323号 ***					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 重圧管 700 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96523		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96523	横断暗渠 重圧管 700 L=2.0m	1.000	本	123,200	123,200	
	合計				123,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				123,200	
	*** S単 - 324号 ***					
S02116	横断暗渠 横断暗渠 重圧管 800 L=2.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96524		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96524	横断暗渠 重圧管 800 L=2.0m	1.000	本	136,700	136,700	
	合計				136,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				136,700	
	*** S単 - 325号 ***					
S02116	ボックスパイプ ボックスパイプ 800×800 L=2.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96525		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96525	ボックスパイプ 800×800 L=2.0m	1.000	本	170,000	170,000	
	合計				170,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				170,000	
	*** S単 - 326号 ***					
S02116	PCより線 PCより線 12.7 1m×4箇所,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96546		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96546	PCより線 12.7 1m×4箇所	1.000	m	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
	*** S単 - 327号 ***					
S02116	定着金具 定着金具 グリップ・アカープレート,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96547		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96547	定着金具 グリップ・アカープレート	1.000	組	3,050	3,050	
	合計				3,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,050	
	*** S単 - 328号 ***					
S02116	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	自由勾配側溝 300×400 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96526		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96526	自由勾配側溝 300×400 L=2.0m	1.000	本	119,700	119,700	
	合計				119,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				119,700	
	*** S単 - 329号 ***					
S02116	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×500 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96527		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96527	自由勾配側溝 400×500 L=2.0m	1.000	本	32,800	32,800	
	合計				32,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,800	
	*** S単 - 330号 ***					
S02116	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×600 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96528		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96528	自由勾配側溝 400×600 L=2.0m	1.000	本	36,200	36,200	
	合計				36,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,200	
	*** S単 - 331号 ***					
S02116	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×700 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96529		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96529	自由勾配側溝 400×700 L=2.0m	1.000	本	43,300	43,300	
	合計				43,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				43,300	
	*** S単 - 332号 ***					
S02116	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×800 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96530		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96530	自由勾配側溝 400×800 L=2.0m	1.000	本	50,800	50,800	
	合計				50,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,800	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 333号 ***						
S02116	自由勾配側溝		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×900 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96531		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96531	自由勾配側溝 400×900 L=2.0m	1.000	本	61,800	61,800	
	合計				61,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				61,800	
*** S単 - 334号 ***						
S02116	自由勾配側溝		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×1000 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96532		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96532	自由勾配側溝 400×1000 L=2.0m	1.000	本	66,900	66,900	
	合計				66,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,900	
*** S単 - 335号 ***						
S02116	自由勾配側溝		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×1100 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96534		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96534	自由勾配側溝 400×1100 L=2.0m	1.000	本	79,000	79,000	
	合計				79,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				79,000	
*** S単 - 336号 ***						
S02116	自由勾配側溝		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×600 L=2.0 横断用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96535		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96535	自由勾配側溝 400×600 L=2.0 横断用	1.000	本	136,700	136,700	
	合計				136,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				136,700	
*** S単 - 337号 ***						
S02116	排水フリーム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリーム CU 型 T-25 800×H800,L=2000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96234		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96234	排水フリーム CU 型 T-25 800×H800,L=2000mm	1.000	本	98,100	98,100	
	合計				98,100	算出数量 1.000 各単位

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				98,100	
	*** S単 - 338号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50 長5.0m,,					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96242				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96242	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50 長5.0m	1.000	本	4,430	4,430	
	合 計				4,430	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,430	
	*** S単 - 339号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径 50 長5.0m,,					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05154				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P05154	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径 50 長5.0m	1.000	本	5,500	5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,500	
	*** S単 - 340号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m,,					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96241				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96241	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m	1.000	本	8,750	8,750	
	合 計				8,750	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,750	
	*** S単 - 341号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径 75 長5.0m,,					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05156				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P05156	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径 75 長5.0m	1.000	本	10,700	10,700	
	合 計				10,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,700	
	*** S単 - 342号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径100 長5.0m,,					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05157				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05157	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径100 長5.0m	1.000	本	17,100	17,100	
	合計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,100	
	*** S単 - 343号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管 75 x 50 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96263		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96263	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管 75 x 50 離脱防止機能付	1.000	個	28,710	28,710	
	合計				28,710	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,710	
	*** S単 - 344号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管 100 x 75 VH管対応 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96254		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96254	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管 100 x 75 VH管対応 離脱防止機能付	1.000	個	54,890	54,890	
	合計				54,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,890	
	*** S単 - 345号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T管 50 x 50 VH管対応 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96253		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96253	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T管 50 x 50 VH管対応 離脱防止機能付	1.000	個	39,600	39,600	
	合計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,600	
	*** S単 - 346号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T管 75 x 75 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96260		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96260	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T管 75 x 75 離脱防止機能付	1.000	個	41,580	41,580	
	合計				41,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,580	
	*** S単 - 347号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T管 100 x 100 VH管対応 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96252		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96252	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T管 100×100 VH管対応 離脱防止機能付	1.000	個	65,730	65,730	
	合計				65,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				65,730	
	*** S単 - 348号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×22°1/2 VH管対応 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96249		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96249	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×22°1/2 VH管対応 離脱防止機能付	1.000	個	11,100	11,100	
	合計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,100	
	*** S単 - 349号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×11°1/4 VH管対応 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96250		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96250	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×11°1/4 VH管対応 離脱防止機能付	1.000	個	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 350号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×5°5/8 VH管対応 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96251		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96251	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×5°5/8 VH管対応 離脱防止機能付	1.000	個	11,300	11,300	
	合計				11,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,300	
	*** S単 - 351号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×45° 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96259		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96259	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×45° 離脱防止機能付	1.000	個	11,900	11,900	
	合計				11,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,900	
	*** S単 - 352号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×90° VH管対応 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96247		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96247	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×90° VH管対応 離脱防止機能付	1.000	個	13,100	13,100	
	合計				13,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,100	
	*** S単 - 353号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75×22° 1/2 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96256		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96256	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75×22° 1/2 離脱防止機能付	1.000	個	14,300	14,300	
	合計				14,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,300	
	*** S単 - 354号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75×5° 5/8 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96258		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96258	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75×5° 5/8 離脱防止機能付	1.000	個	15,200	15,200	
	合計				15,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,200	
	*** S単 - 355号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 離脱防止付金具 50 VP用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96268		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96268	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 離脱防止付金具 50 VP用	1.000	個	5,840	5,840	
	合計				5,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,840	
	*** S単 - 356号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 離脱防止付金具 75 VP用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96267		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96267	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 離脱防止付金具 75 VP用	1.000	個	6,510	6,510	
	合計				6,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,510	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 357号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管) 配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P02062		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P02062	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	1.000	本	7,195	7,195	
	合計				7,195	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,195	
	*** S単 - 358号 ***					
S02116	ボ-ルバル ボ-ルバル 50 フルア形 ボ-ル弁(ねじ込み式),,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96307		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96307	ボ-ルバル 50 フルア形 ボ-ル弁(ねじ込み式)	1.000	個	15,220	15,220	
	合計				15,220	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,220	
	*** S単 - 359号 ***					
S02116	90°エルボ 90°エルボ SGP(白) 50A ねじ込み式,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96284		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96284	90°エルボ SGP(白) 50A ねじ込み式	1.000	個	756	756	
	合計				756	算出数量 1.000 各単位
	単価				756	
	*** S単 - 360号 ***					
S02116	縞鋼板蓋 縞鋼板蓋 560×60×3.2,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96287		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96287	縞鋼板蓋 560×60×3.2	1.000	枚	36,600	36,600	
	合計				36,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,600	
	*** S単 - 361号 ***					
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅リフレクタ,,		巻		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P39101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅リフレクタ	1.000	巻	9,400	9,400	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,400	
	*** S単 - 362号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 カット 75 VP-RR継手 両受,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96266		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96266	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 カット 75 VP-RR継手 両受	1.000	個	2,620	2,620	
	合計				2,620	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,620	
	*** S単 - 363号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 5°5/8ベンド 75 VP-RR継手 片受,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96265		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96265	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 5°5/8ベンド 75 VP-RR継手 片受	1.000	個	2,940	2,940	
	合計				2,940	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,940	
	*** S単 - 364号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1,000	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 75 0.74Mpa 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96269		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96269	MFジョイント FCD製 75 0.74Mpa 離脱防止付	1.000	個	13,000	13,000	
	合計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,000	
	*** S単 - 365号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1,000	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 50 0.74Mpa 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96270		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96270	MFジョイント FCD製 50 0.74Mpa 離脱防止付	1.000	個	9,800	9,800	
	合計				9,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,800	
	*** S単 - 366号 ***					
S02116	鉄蓋 H=150		個		1,000	歩A 当たり算出
	鉄蓋 H=150 円形 T-25用 250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:補正なし	
P96033	鉄蓋 H=150 円形 T-25用 250	1.000	個	19,700	19,700	
	合計				19,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,700	
	*** S単 - 367号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 底版 H=40,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96326			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0	週休:補正なし
P96326	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 底版 H=40	1.000	個	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,000	
	*** S単 - 368号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96327			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0	週休:補正なし
P96327	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300	1.000	個	9,860	9,860	
	合計				9,860	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,860	
	*** S単 - 369号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96325			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0	週休:補正なし
P96325	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100	1.000	個	4,840	4,840	
	合計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,840	
	*** S単 - 370号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96328			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0	週休:補正なし
P96328	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300	1.000	個	11,600	11,600	
	合計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,600	
	*** S単 - 371号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96329		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96329	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300	1.000	個	16,700	16,700	
	合計				16,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,700	
	*** S単 - 372号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リブ RB25(K) H=50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96330		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96330	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リブ RB25(K) H=50	1.000	個	5,440	5,440	
	合計				5,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,440	
	*** S単 - 373号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96331		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96331	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150	1.000	個	10,500	10,500	
	合計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,500	
	*** S単 - 374号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96275		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96275	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150	1.000	個	6,120	6,120	
	合計				6,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,120	
	*** S単 - 375号 ***					
S02116	ソフトシール仕切弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトシール仕切弁 50 0.75MPa, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96536		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96536	ソフトシール仕切弁 50 0.75MPa	1.000	個	68,800	68,800	
	合計				68,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				68,800	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 376号 ***						
S02116	ソフトシール仕切弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトシール仕切弁 75 0.75MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96537		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96537	ソフトシール仕切弁 75 0.75MPa	1.000	個	85,500	85,500	
	合計				85,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				85,500	
*** S単 - 377号 ***						
S02116	オールフィット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オールフィット 500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96538		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96538	オールフィット 500	1.000	個	926,700	926,700	
	合計				926,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				926,700	
*** S単 - 378号 ***						
S02116	袋ジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	袋ジョイント 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96539		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96539	袋ジョイント 150	1.000	個	113,090	113,090	
	合計				113,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				113,090	
*** S単 - 379号 ***						
S02116	袋ジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	袋ジョイント 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96540		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96540	袋ジョイント 100	1.000	個	62,960	62,960	
	合計				62,960	算出数量 1.000 各単位
	単価				62,960	
*** S単 - 380号 ***						
S02116	袋ジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	袋ジョイント 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96541		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96541	袋ジョイント 75	1.000	個	53,460	53,460	
	合計				53,460	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				53,460	
	*** S単 - 381号 ***					
S02116	袋ジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	袋ジョイント 50,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96542				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96542	袋ジョイント 50	1.000	個	34,440	34,440	
	合 計				34,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,440	
	*** S単 - 382号 ***					
S02116	ガードレール		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P22017				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	7,340	7,340	
	合 計				7,340	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,340	
	*** S単 - 383号 ***					
S02116	暗渠排水管(無孔管)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管(無孔管) 波状管 呼び径75mm 高密度ホリ孔ン管(シングル構造),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96543				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96543	暗渠排水管(無孔管) 波状管 呼び径75mm 高密度ホリ孔ン管(シングル構造)	1.000	m	630	630	
	合 計				630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630	
	*** S単 - 384号 ***					
S02116	暗渠排水管(有孔管)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径75mm 高密度ホリ孔ン管(シングル構造),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96544				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96544	暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径75mm 高密度ホリ孔ン管(シングル構造)	1.000	m	630	630	
	合 計				630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630	
	*** S単 - 385号 ***					
S02116	暗渠排水管(有孔管)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径50mm 高密度ホリ孔ン管(シングル構造),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96545				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96545	暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1.000 各単位
	単価				420	
	*** S単 - 386号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPスリーブ付 75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96323		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96323	硬質ポリ塩化ビニル管 VPスリーブ付 75	1.000	本	10,150	10,150	
	合計				10,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,150	
	*** S単 - 387号 ***					
S02116	離脱防止金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	離脱防止金具 TS形用75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96324		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96324	離脱防止金具 TS形用75	1.000	個	14,530	14,530	
	合計				14,530	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,530	
	*** S単 - 388号 ***					
S02116	メカ型曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メカ型曲管 90°VP75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96315		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96315	メカ型曲管 90°VP75	1.000	個	9,600	9,600	
	合計				9,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,600	
	*** S単 - 389号 ***					
S02116	ポリエチレン管		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管 水道用二層管 PE50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96317		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96317	ポリエチレン管 水道用二層管 PE50	1.000	巻	76,400	76,400	
	合計				76,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				76,400	
	*** S単 - 390号 ***					
S02117	一般管理費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	一般管理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96401 9,932,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96401	一般管理費		1.000 式	9,932,000	9,932,000	
	合計				9,932,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,932,000	
	*** S単 - 391号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 鉄筋コンクリート廃材 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		1.000 m3	6,000	6,000	
	合計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,000	
	*** S単 - 392号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(非飛)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96298 ガラスくず、コンクリートくず 50,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96298	産業廃棄物運搬費 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(非飛)		1.000 台	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,000	
	*** S単 - 393号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(非飛)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96299 ガラスくず、コンクリートくず 45,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96299	産業廃棄物処理費 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(非飛)		1.000 ton	45,000	45,000	
	合計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,000	
	*** S単 - 394号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 無筋コンクリート廃材 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	建設廃材 無筋コンクリート廃材		1.000 m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単 - 395号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	産業廃棄物税(非飛散性の石綿含有廃棄物を含む) 産業廃棄物税(非飛散性の石綿含有廃棄物を含む) ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96300 ガラスくず、コンクリートくず・・ 1,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96300	産業廃棄物税(非飛散性の石綿含有廃棄物を含む) ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	1.000	ton	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単 - 396号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,154	8,154	
	合計				8,154	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		8,154	
	*** S単 - 397号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,-,有り,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D10 一般構造物 10t未満 - 有り 一般構造物(切梁無し) 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.440	ton	60,690	87,394	
	合計				187,304	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		187,304	
	*** S単 - 398号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,238	3,238	
	合計				3,238	算出数量 1,000 [各単位]

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		[各単位]		3,238	
	*** S単 - 399号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-, 基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,869	5,869	
	合 計				5,869	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,869	
	*** S単 - 400号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	344.90	345	
	合 計				345	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		345	
	*** S単 - 401号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	837.90	838	
	合 計				838	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		838	
	*** S単 - 402号 ***					
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ 区		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	分 ,なし,なし					
	1)基礎区分					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	2)材料区分					亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)バ ックの規格					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め機械					
	5)締固め区分					
	6)単価0円区分(基礎材)					
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
J03208	購入土	13.200	m3	4,400	58,080	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,090	7,523	
R01003	普通作業員	0.920	人	20,196	18,580	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,378	4,876	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,876	585	
F08011	バ ック[加-ラ型・ ~ 超低・排対型(~ 3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,670	2,601	
P34029	軽油 バ トル給油	6.300	L	150	945	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	27,540	5,233	
	合 計				98,423	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		9,842	
	*** S単 - 403号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分 , なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎区分					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)材料区分					深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)バ ックの規格					
	4)締固め機械					
	5)締固め区分					
	6)単価0円区分(基礎材)					
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
J03208	購入土	13.200	m3	4,400	58,080	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,090	9,629	
R01003	普通作業員	1.090	人	20,196	22,014	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,378	8,289	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,289	995	
F08011	バ ック[加-ラ型・ ~ 超低・排対型(~ 3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,670	2,601	
P34029	軽油 バ トル給油	6.300	L	150	945	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	27,540	5,233	
	合 計				107,786	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		10,779	
	*** S単 - 404号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ,タ バ,区分 ,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎区分					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)材料区分					深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)バ ックの規格					
	4)締固め機械					
	5)締固め区分					
	6)単価0円区分(基礎材)					
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03208	購入土	13.900	m3	4,400	61,160	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,090	9,629	
R01003	普通作業員	1.090	人	20,196	22,014	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,378	8,289	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,289	995	
F08011	バックホウ[加-型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,670	2,601	
P34029	軽油	6.300	L	150	945	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	27,540	5,233	
	合計				110,866	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		11,087	
	*** S単 - 405号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	5,440	13,274	
Y00004	雑材料費	0.020		13,274	265	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,090	2,407	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,378	2,925	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合計				22,304	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,230	
	*** S単 - 406号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	11,100	27,084	
Y00004	雑材料費	0.020		27,084	542	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,090	2,708	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,378	3,169	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,196	3,837	
	合計				37,340	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,734	
	*** S単 - 407号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,50mm,RR管,5.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VH		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	RR管 5.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05154	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径50 長5.0m	1.950	本	5,500	10,725	
Y00004	雑材料費	0.020		10,725	215	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	30,090	2,106	
R01002	特殊作業員	0.110	人	24,378	2,682	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,196	3,029	
	合計				18,757	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,876	
	*** S単 - 408号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 150mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	11,100	27,084	
Y00004	雑材料費	0.020		27,084	542	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,090	2,708	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,378	3,169	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,196	3,837	
	合計				37,340	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,734	
	*** S単 - 409号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 200mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	16,600	40,504	
Y00004	雑材料費	0.020		40,504	810	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	30,090	3,009	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,378	3,900	
R01003	普通作業員	0.220	人	20,196	4,443	
	合計				52,666	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,267	
	*** S単 - 410号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管刈-フ付,5.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分	VP 100mm 片受直管刈-フ付 5.0m管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)接合箇所	0箇所				
P05125	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) TS片スリーブ 径100 長5.0m	1.950	本	0	0	
Y00004	雑材料費	0.020		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,090	2,407	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,378	2,925	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合計				8,765	算出数量 10.000 m
	単価		m		877	
	*** S単 - 411号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,50mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	32,300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	50mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)材質区分	樹脂製				
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	32,300	32,300	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,090	1,204	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,378	3,657	
R01003	普通作業員	0.120	人	20,196	2,424	
	合計				39,585	算出数量 1.000 基
	単価		基		39,585	
	*** S単 - 412号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	25mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別区分	急排空気弁		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価0円区分(空気弁)	なし				
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	30,090	3,310	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,378	4,388	
R01003	普通作業員	0.210	人	20,196	4,241	
	合計				11,939	算出数量 1.000 基
	単価		基		11,939	
	*** S単 - 413号 ***					
S07094	小バルブ類人力据付		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	小バルブ類人力据付 2(50A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)バルブの単価(円/個)	0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)口径区分	2(50A)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09001	ねじ込形バルブ	10.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.240	人	30,090	37,312	
R01002	特殊作業員	1.440	人	24,378	35,104	
R01003	普通作業員	1.440	人	20,196	29,082	
	合計				101,498	算出数量 10.000 個

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		個		10,150	
	*** S単 - 414号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワツパン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)舗設材の種別	再生クワツパン				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	RC-40				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	11.600	m ³	2,700	31,320	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,090	6,018	
R01003	普通作業員	0.620	人	20,196	12,522	
M02041	バックホウ[加-型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バックホウ給油	15.000	L	150	2,250	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	27,540	11,842	
	合 計				68,777	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		688	
	*** S単 - 415号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワツパン,RC-40,5cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)舗設材の種別	再生クワツパン				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	RC-40				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)仕上がり厚さ	5cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	5.800	m ³	2,700	15,660	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,090	6,018	
R01003	普通作業員	0.620	人	20,196	12,522	
M02041	バックホウ[加-型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バックホウ給油	15.000	L	150	2,250	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	27,540	11,842	
	合 計				53,117	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		531	
	*** S単 - 416号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ビーム式・バネ式,50m未満,-,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	1円				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)作業区分	土中建込				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)支柱間隔	3.0m				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)規格・仕様	ビーム式・バネ式				
	5)施工規模	50m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1.000	m	1	1	
A04001	横断・転落防止柵設置(土中) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.400	m	1,693	2,370	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,371	算出数量 1.000 m
	単価		m		2,371	
	*** S単 - 417号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土整地),0.32ha,0.030,はぎ取り戻し工法(少ない) ,17cm,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	はぎ取り戻し(表土整地) 0.32ha 0.030 はぎ取り戻し工法(少ない)				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	17cm なし				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	3.290	日	36,700	120,743	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	196.000	L	150	29,400	
R01021	運転手(特殊)	1.510	人	27,540	41,585	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	30,090	18,054	
R01003	普通作業員	1.600	人	20,196	32,314	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・超低・排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	6.240	日	9,950	62,088	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	150.000	L	150	22,500	
R01021	運転手(特殊)	2.540	人	27,540	69,952	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		396,636	397	
	合計				397,033	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		397,033	
	*** S単 - 418号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土整地),0.10ha,0.010,20cm,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土整地) 0.10ha 0.010 20cm なし				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F09012	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(~2014)] 7t級 7~9t	23.060	日	11,700	269,802	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	523.000	L	150	78,450	
R01021	運転手(特殊)	9.690	人	27,540	266,863	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	30,090	21,063	
R01003	普通作業員	2.200	人	20,196	44,431	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・超低・排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	6.540	日	9,950	65,073	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	172.000	L	150	25,800	
R01021	運転手(特殊)	2.970	人	27,540	81,794	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		853,276	1,707	
	合計				854,983	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		854,983	
	*** S単 - 419号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土整地),0.02ha,0.058,20cm,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土整地)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)計画平均区画面積(A)	0.02ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.058		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	20cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F09012	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	29.380	日	11,700	343,746	
P34029	軽油 バトロ給油	667.000	L	150	100,050	
R01021	運転手(特殊)					
R01001	土木一般世話役	12.340	人	27,540	339,844	
R01003	普通作業員	0.700	人	30,090	21,063	
F08012	バックホ[加型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	2.200	人	20,196	44,431	
P34029	軽油 バトロ給油	8.120	日	9,950	80,794	
R01021	運転手(特殊)	214.000	L	150	32,100	
		3.690	人	27,540	101,623	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,063,651	2,127	
	合計				1,065,778	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,065,778	
	*** S単 - 420号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土整地),0.05ha,0.079,20cm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土整地)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)計画平均区画面積(A)	0.05ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.079		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	20cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F09012	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	27.000	日	11,700	315,900	
P34029	軽油 バトロ給油	613.000	L	150	91,950	
R01021	運転手(特殊)	11.340	人	27,540	312,304	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	30,090	21,063	
R01003	普通作業員	2.200	人	20,196	44,431	
F08012	バックホ[加型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	7.510	日	9,950	74,725	
P34029	軽油 バトロ給油	198.000	L	150	29,700	
R01021	運転手(特殊)	3.410	人	27,540	93,911	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		983,984	1,968	
	合計				985,952	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		985,952	
	*** S単 - 421号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ100管),不整地運搬車加型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)小運搬区分	機械				
	2)材料区分	暗渠排水管(φ100管)				
	3)機械区分	不整地運搬車加型 油圧ダンプ 2-3t				
	4)運搬距離区分	50m以下				
M27977	不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0～3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バトロ給油	16.000	L	150	2,400	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	20,196	15,551	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				55,853	算出数量 2,580.000 m
	単価		m		22	
	*** S単 - 422号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石、不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t 50m以下				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	16.000	L	150	2,400	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
	合計				40,302	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		1,047	
	*** S単 - 423号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(φ-ル管), 50~75mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.7<h 1.0m 暗渠排水管(φ-ル管) 50~75mm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M02041	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,090	6,018	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,378	7,313	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	
	合計				119,042	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,009	
	*** S単 - 424号 ***					
S11011	有機質資材機械散布		ha		1,000	歩A 当たり算出
	有機質資材機械散布 88,22.6m,39.4m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)有機質資材のt当たりの単価 2)有機質資材散布量(G)(t/ha) 3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	21,100.000 88 22.600m 39.400m				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P30006	有機質資材	89.800	ton	21,100	1,894,780	
M35392	ﾏﾈｯｼﾞﾝｸﾞ ﾚｯｸﾞ [けん引式] 積載質量 2t級	9.900	時間	1,930	19,107	
M35064	農用ﾄﾞﾗｸﾞ[乗用・ｲｰﾙ型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS)	9.900	時間	5,860	58,014	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	70.000	L	150	10,500	
R01021	運転手(特殊)	1.980	人	27,540	54,529	
M02032	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ[加-ラ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	2.600	時間	2,430	6,318	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000	L	150	3,300	
R01021	運転手(特殊)	0.440	人	27,540	12,118	
R01001	土木一般世話役	1.940	人	30,090	58,375	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	3.780	人	20,196	76,341	
	合計				2,193,382	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		2,193,382	
	*** S単 - 425号 ***					
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 砕土作業B,普通,27.4m,46.6m,2回掛,乾燥,粘性土,0-4°未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	砕土作業B		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業条件	普通		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a)	27.400m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)ほ場の長辺の長さ(b)	46.600m				
	5)掛回数	2回掛				
	6)土の状態	乾燥				
	7)土質区分	粘性土				
	8)傾斜区分	0-4°未満				
M35291	ロータリ[直装式] 作業幅 1.6~1.8m級	15.900	時間	585	9,302	
M35063	農用トラクタ[兼用・ハイム型] 四輪駆動 30~44kw級(40~60PS)	15.900	時間	2,900	46,110	
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	84.000	L	150	12,600	
R01022	運転手(一般)	3.180	人	26,214	83,361	
	合計				151,373	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		151,373	
	*** S単 - 426号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表土掘削		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(~2014)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.390	日	16,900	23,491	
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	88.000	L	150	13,200	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
	合計				64,231	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		72	
	*** S単 - 427号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表土埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	バックホ[加-ラ型・超低騒音型・排対型(3次)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.370	日	16,900	23,153	
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	78.000	L	150	11,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
	合計				62,393	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		74	
	*** S単 - 428号 ***					
S16001	バックホ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] バックホ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³),運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2082		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	MO2082		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2082	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	日	33,000	33,000	
P34029	軽油 バド-ル給油	95.000	L	150	14,250	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
	合計				74,790	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		74,790	
Y00001	単位					
	*** S単 - 429号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,5.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	46	46,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,378	70,696	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	バックホウ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バド-ル給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,540	79,866	
	合計				484,791	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		485	
	*** S単 - 430号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運搬距離(片道)	40kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,140	8,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				9,640	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		9,640	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 431号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-		m3		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 片切掘削 - - - - - -				
	単 価		m3		1,109	
	*** S単 - 432号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		331.3	
	*** S単 - 433号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),,-,-,標準,-,-,-		m3		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3		1,217	
	*** S単 - 434号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-		m3		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 現場制約あり - - - - - -				
	単 価		m3		5,251	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 435号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		240.5	
	*** S単 - 436号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,073	
	*** S単 - 437号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,778	
	*** S単 - 438号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,063	
	*** S単 - 439号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		256.7	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 440号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,667	
	*** S単 - 441号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		1,029	
	*** S単 - 442号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハッパ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		1,805	
	*** S単 - 443号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		404	
	*** S単 - 444号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		916.7	
	*** S単 - 445号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ル-ズ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し なし				
	単 価		m3		152.9	
	*** S単 - 446号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		3,245	
	*** S単 - 447号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		2,629	
	*** S単 - 448号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40-0mm		m ²	1.000	1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40-0mm				
	単 価		m ²		1,328	
	*** S単 - 449号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下.計上する.なし,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm				
	単 価		m ²		1,373	
	*** S単 - 450号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		39,220	
	*** S単 - 451号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,- ,-,-,あり,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m ³		38,900	
	*** S単 - 452号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,- ,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		38,960	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 453号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、パツ杓(レン機能付)打設、計上する、一般養生、 、なし、コンクリート各種					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 パツ杓(レン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし コンクリート各種				
J96001	生コンクリート 早強 18-8-20		m3			材変
	単 価		m3		41,000	
	*** S単 - 454号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,923	
	*** S単 - 455号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,773	
	*** S単 - 456号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm、1層施工、砕石、なし、再生クワツラン RC-40					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	140mm 1層施工 砕石 なし 再生クワツラン RC-40				
J96002	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m3			材変
	単 価		m ³		321.3	
	*** S単 - 457号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03208	購入土		m3	4,400		
J96001	生コンクリート		m3	24,900		
J96002	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm		m3	0		
P02062	配管用炭素鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m		本	7,195		
P96001	建設廃材 アスファルト廃材		m3	4,700		
P96002	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	4,700		
P96003	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	6,000		
P96004	ベンチフリューム BF-400 L=1.0m		本	10,700		
P96005	OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)300B L=2.0m		本	33,300		
P96007	簡易現場透水試験(配合試験時) 長谷川式簡易現場透水試験費		回	29,000		
P96008	現場密度試験 砂置換法		箇所	20,150		
P96009	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料		試料	6,570		
P96011	高密度ポリエチレン継手材 100 90°エルボ		個	5,850		
P96012	高密度ポリエチレン継手材 100 チーズ		個	7,050		
P96024	横断側溝 400型		m	10,000		
P96025	横断側溝 450型		m	10,000		
P96031	円形用1号 上下部壁 H=300 250		個	16,700		
P96032	円形用1号 底板 H=40 250		個	14,000		
P96033	鉄蓋 H=150 円形 T-25用 250		個	19,700		
P96034	円形用1号 上部壁 H=150 250		個	10,500		
P96036	円形用1号 下部壁 H=300 250		個	11,600		
P96038	円形用3号 上部壁 H=200 500		個	30,200		
P96040	円形用3号 底板 H=40 500		個	17,000		
P96041	円形用3号 下部壁 H=300 500		個	18,700		
P96042	自由形アングルバルブ 50 1.0Mpa		個	8,320		
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR曲管(VH) 50x45°		個	5,410		
P96051	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR曲管(VH) 75x45°		個	4,550		
P96052	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR曲管(VH) 75x22°1/2		個	4,040		
P96053	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR曲管(VH) 75x11°1/4		個	3,680		
P96068	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR(VH) 75x50 T字管 離脱防止付		個	39,600		
P96072	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 VH 75x50 片落管(RR)		個	4,040		
P96075	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 RR(VH) 75x75 フランジ付きT字管 離脱防止付		個	62,400		
P96077	MFジョイント FCD製 50 1.00Mpa 離脱防止付		個	9,800		
P96078	MFジョイント FCD製 75 1.00Mpa 離脱防止付		個	15,000		
P96079	MFジョイント FCD製 100 1.00Mpa 離脱防止付		個	19,700		
P96082	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 離脱防止付金具 75 VH用		個	13,390		
P96087	鋳鉄管接手 50A x 45°		個	320		
P96089	高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管		m	330		
P96090	高密度ポリエチレン有孔管 75 シングル管		m	630		
P96091	高密度ポリエチレン有孔管 100 シングル管		m	720		
P96092	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 75x50 ダブル管用		個	700		
P96093	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 100x75 ダブル管用		個	980		
P96095	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 50x50 シングル管用		個	910		

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96096	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 75×75 シングル管用		個	1,890		
P96097	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 100×100 シングル管用		個	3,290		
P96103	OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)300A L=2.0m		本	29,000		
P96107	OTU側溝蓋(T-25対応) 型(車道用)300用 L=0.5m		枚	4,030		
P96108	OTU側溝蓋(T-25対応) 型(車道用)400用 L=0.5m		枚	5,700		
P96113	横断暗渠 300型 L=2.0m		個	25,000		
P96114	横断暗渠 350型 L=2.0m		個	30,200		
P96115	横断暗渠 重圧管 700 L=2.0m		個	65,600		
P96116	横断暗渠 重圧管 800 L=2.0m		個	80,000		
P96117	自由勾配側溝 300×400 L=2.0m		個	25,300		
P96118	自由勾配側溝 400×500 L=2.0m		個	31,300		
P96119	自由勾配側溝 400×600 L=2.0m		個	34,550		
P96120	自由勾配側溝 400×700 L=2.0m		個	41,350		
P96121	自由勾配側溝 400×800 L=2.0m		個	48,500		
P96122	自由勾配側溝 400×900 L=2.0m		個	59,000		
P96123	自由勾配側溝 400×1000 L=2.0m		個	63,800		
P96124	自由勾配側溝 400×1100 L=2.0m		個	79,000		
P96127	集水樹 600mm×600mm×600mm T-25		個	40,600		
P96128	集水樹 700mm×700mm×700mm T-25		個	52,000		
P96129	マンホール用足掛け金物 RC30L-250 現場打用 19		個	2,470		
P96130	鋼製グレーチング(集水樹用) 1200型(道路部) T-25		組	267,500		
P96131	鋼製グレーチング(集水樹用) 1200型(畑地部) T-14		組	263,200		
P96132	鋼製グレーチング(集水樹用) 1400型(道路部) T-25		組	384,800		
P96133	鋼製グレーチング(集水樹用) 1400型(畑地部) T-14		組	382,400		
P96134	鋼製グレーチング(集水樹用) 1600型(道路部) T-25		組	486,200		
P96135	鋼製グレーチング(集水樹用) 1600型(畑地部) T-14		組	428,200		
P96136	集水樹 800mm×800mm×800mm T-25 グレーチング(T-14)付		個	140,900		
P96137	鋼製グレーチング(集水樹用) 1000型(道路部) T-25		組	150,500		
P96138	ベンチフリューム 300 L=2,000mm		本	10,600		
P96140	コンクリートアンカー M12×70 ステンレス		本	318		
P96141	高密度ポリエチレン無孔管用継手 300×45°バンド ダブル管用		個	33,000		
P96142	高密度ポリエチレン無孔管用継手 ソケット 300 ダブル管用		個	9,700		
P96143	急速空気弁 50 1MPa		基	52,200		
P96144	円形用1号 中部壁 H=100 250		個	4,840		
P96145	ベンチフリューム蓋 2種 300 長500mm		枚	4,400		
P96146	ボール式補修弁 75×100mm		個	61,800		
P96147	鋳鉄管接手 50A×90°		個	350		
P96150	ベンチフリューム 2種 500 L=1,000mm		本	12,500		
P96153	OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)400A L=2.0m		本	37,700		
P96157	パーク堆肥 樹皮のみ ルン ph7.0以下		m3	7,400		
P96158	水道用角形鉄蓋 T-25用 600×500 H=100 簡易防水型 農水マ-ク入		組	146,200		
P96159	水道用角形鉄蓋接合部品 角形鉄蓋 T-25用 ホルトナット		組	3,200		
P96201	ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-400 L=1.0m		本	8,400		

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名	中山1工区区画整理(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96202	ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-300 L=2.0m		本	10,600		
P96203	ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-350 L=1.0m		本	6,000		
P96204	ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-450 L=1.0m		本	10,800		
P96205	ベンチフリューム【支給材料】(中山1-1) BF-600 L=1.0m		本	17,100		
P96206	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)300A L=2.0m		本	20,600		
P96207	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)300B L=2.0m		本	23,700		
P96208	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)400A L=2.0m		本	26,900		
P96209	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)600A L=2.0m		本	49,800		
P96210	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)300G L=1.0m		本	63,200		
P96211	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)400G L=1.0m		本	77,900		
P96212	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)500G L=1.0m		本	132,200		
P96213	OTU側溝(T-25対応)【支給材料】(中山1-1) 型(車道用)600G L=1.0m		本	160,400		
P96214	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×500		本	31,200		
P96215	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×600		本	33,900		
P96216	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×700		本	36,200		
P96217	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×800		本	39,100		
P96218	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×900		本	49,800		
P96219	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×1000		本	53,900		
P96220	自由勾配側溝【支給材料】(中山1-1) 500×1100		本	57,400		
P96222	排水フリューム【支給材料】(中山1-1) 型 T-14 B800×H700 H700,L=2000mm		本	56,600		
P96223	排水フリューム【支給材料】(中山1-1) CU 型 T-14 800×H700,L=2000mm		本	66,100		
P96225	集水樹【支給材料】(中山1-1) 800mm×800mm×800mm T-25		個	65,000		
P96227	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 600×600 T-25 t-150 並目 B固定		個	123,100		
P96228	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 800×800 T-25 t-150 並目 B固定		個	231,000		
P96229	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 900×900 T-25 t-150 並目 B固定		個	267,000		
P96230	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料】(中山1-1) 1000×1000 T-25 t-150 並目 B固定		個	463,600		
P96232	排水フリューム 型 T-14 B800×H700 H700,L=2000mm		本	62,800		
P96233	排水フリューム CU 型 T-14 800×H700,L=2000mm		本	73,300		
P96234	排水フリューム CU 型 T-25 800×H800,L=2000mm		本	98,100		
P96235	高密度ポリエチレン無孔管 100 シングル管		m	720		
P96237	鋼製グレーチング(集水樹用) 2000型(道路部) T-14		組	398,000		
P96238	路面補修		式	386,379		
P96240	オールフィット継手 150		個	79,300		
P96241	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m		本	8,750		
P96242	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50 長5.0m		本	4,430		
P96243	高密度ポリエチレン管用継手材 ソケット 50		個	320		
P96244	変換継手材 50(ポリ管 塩ビ管)		個	600		
P96245	変換継手材 75(ポリ管 塩ビ管)		個	730		
P96246	変換継手材 100(ポリ管 塩ビ管)		個	880		
P96247	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×90° VH管対応 離脱防止機能付		個	13,100		
P96248	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×45° VH管対応 離脱防止機能付		個	11,900		
P96249	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×22° 1/2 VH管対応 離脱防止機能付		個	11,100		
P96250	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×11° 1/4 VH管対応 離脱防止機能付		個	11,000		

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		中山1工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		中山1工区区画整理(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96251	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×5°5/8 VH管対応 離脱防止機能付		個	11,300		
P96252	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T管 100×100 VH管対応 離脱防止機能付		個	65,730		
P96253	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T管 50×50 VH管対応 離脱防止機能付		個	39,600		
P96254	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管 100×75 VH管対応 離脱防止機能付		個	54,890		
P96256	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75×22°1/2 離脱防止機能付		個	14,300		
P96257	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75×11°1/4 離脱防止機能付		個	13,700		
P96258	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 75×5°5/8 離脱防止機能付		個	15,200		
P96259	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形曲管 50×45° 離脱防止機能付		個	11,900		
P96260	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T管 75×75 離脱防止機能付		個	41,580		
P96261	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T管 75×50 離脱防止機能付		個	39,600		
P96263	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管 75×50 離脱防止機能付		個	28,710		
P96264	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形フタ付T字管 75×75 離脱防止機能付		個	41,580		
P96265	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 5°5/8ベンド 75 VP-RR継手 片受		個	2,940		
P96266	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ワット 75 VP-RR継手 両受		個	2,620		
P96267	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 離脱防止付金具 75 VP用		個	6,510		
P96268	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 離脱防止付金具 50 VP用		個	5,840		
P96269	MFジョイント FCD製 75 0.74Mpa 離脱防止付		個	13,000		
P96270	MFジョイント FCD製 50 0.74Mpa 離脱防止付		個	9,800		
P96272	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号ボルト・ナット		組	1,280		
P96275	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150		個	6,120		
P96276	浅埋設水道用急速空気弁 25 0.74MPa フランジー体型 コック無し		基	53,300		
P96277	ポール式補修弁(レバー式) 呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装		基	55,700		
P96279	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用上部壁 450×350 H=150mm		個	8,000		
P96280	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用下部壁 450×350 H=200mm		個	11,100		
P96281	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用底板 450×350 H=75mm		個	11,200		
P96284	90°エルボ SGP(白) 50A ねじ込み式		個	756		
P96287	鍍鋼板蓋 560×60×3.2		枚	36,600		
P96288	歩掛調査 小規模土工		式	104,700		
P96289	歩掛調査 弁類据付工		式	64,000		
P96290	歩掛調査 制水弁据付工		式	54,000		
P96291	歩掛調査 硬質ポリ塩化ビニル管敷設		式	61,000		
P96293	防塵マスク		個	3,510		
P96294	化学防護服		枚	1,850		
P96295	シューズカバー		個	470		
P96296	防護手袋		組	1,360		
P96297	防護メガネ		個	2,650		
P96298	産業廃棄物運搬費 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(非飛)		台	50,000		
P96299	産業廃棄物処理費 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(非飛)		ton	45,000		
P96300	産業廃棄物税(非飛散性の石綿含有廃棄物を含む) ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず		ton	1,000		
P96301	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 45°曲管 200 離脱防止付		個	101,110		
P96302	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 ワット 200 離脱防止付		個	92,900		
P96303	効形ドレサ 200 塩ビ管		個	82,610		
P96304	パンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm		本	4,400		

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名	中山1工区区画整理(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96305	敷鉄板 22mm×1.524m×3.048m 180日以内		日	9.30		
P96306	敷鉄板整備費 22mm×1.524m×3.048m		m ²	165.80		
P96307	ボ-ルバルブ 50 フルア形 ボ-ル弁(ねじ込み式)		個	15,220		
P96308	ボ-ルバルブ 75 フルア形 ボ-ル弁(ねじ込み式)		個	88,370		
P96309	おねじソケット PE50用		個	4,950		
P96310	おねじソケット VP75用		個	8,900		
P96311	メカ形T字管 VP75×75×PE50		個	49,630		
P96312	メカ形ショート片落管 VP75-PE50		個	32,240		
P96313	ソケット VP75		個	12,200		
P96314	ソケット VP50×PE50		個	7,180		
P96315	メカ型曲管 90°VP75		個	9,600		
P96316	ナット付きチズ PE50×PE50		個	118,400		
P96317	ボ-リバルブ管 水道用二層管 PE50		巻	76,400		
P96318	用水調節器 A型(200,H=600mm,L=500mm)		個	42,210		
P96319	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 4mm×50mm×50mm L=900mm		本	8,750		
P96320	雑矢板 2.0×3~4.5×12上		m ³	49,000		
P96321	グレーチング蓋 リ-ドレン 型 900用 歩道用 B900×L500		枚	32,890		
P96322	転落防護柵		箇所	160,450		
P96323	硬質ポリ塩化ビニル管 VPスリーブ付 75		本	10,150		
P96324	離脱防止金具 TS形用75		個	14,530		
P96325	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100		個	4,840		
P96326	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 底版 H=40		個	14,000		
P96327	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300		個	9,860		
P96328	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300		個	11,600		
P96329	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300		個	16,700		
P96330	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リ-グ RB25(K) H=50		個	5,440		
P96331	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150		個	10,500		
P96332	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VJ 径200 長4.0m		本	13,000		
P96333	グレーチング蓋 リ-ドレン 型 800用 歩道用 B800×L500		枚	30,780		
P96401	一般管理費		式	9,932,000		
P96501	マンチューム 300 L=2000		本	13,400		
P96502	マンチューム 350 L=1000		本	7,600		
P96503	マンチューム 400 L=1000		本	10,700		
P96504	マンチューム 450 L=1000		本	13,600		
P96505	マンチューム 500 L=1000		本	15,800		
P96506	マンチューム 600 L=1000		本	21,700		
P96507	OTU側溝 型 300A L=2.0m T-25		本	29,000		
P96508	OTU側溝 型 300B L=2.0m T-25		本	33,300		
P96509	OTU側溝 型 400A L=2.0m T-25		本	37,700		
P96510	OTU側溝蓋 型 300用 L=0.5m T-25対応		枚	4,030		
P96511	OTU側溝蓋 型 400用 L=0.5m T-25対応		枚	5,700		
P96512	横断側溝(Gr) 型 300G L=1,000mm		本	80,000		
P96513	横断側溝(Gr) 型 400G L=1,000mm		本	98,600		

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名	中山1工区区画整理(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	弁室 H=0.45m		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	制水弁室・仕切弁室・排泥弁室					
S02116	鉄蓋 H=150 円形 T-25用 250,,	1.000	個	19,700	19,700	S単 94号
P96031	円形用1号 上下部壁 H=300 250	1.000	個	16,700	16,700	
P96032	円形用1号 底板 H=40 250	1.000	個	14,000	14,000	
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 長500mm,,	1.000	枚	4,400	4,400	S単 95号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	0.420	m ³	1,328	558	S単 172号 算出数量 1.000 箇所
	合計				55,358	
	単価		箇所		55,358	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00003	空気弁工 H=0.6m		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用角形鉄蓋 T-25用 600×500 H=100 簡易防水型 農水マ-ク入,,	1.000	組	146,200	146,200	S単 99号
S02116	水道用角形鉄蓋接合部品 角形鉄蓋 T-25用 ホ-ルトナット,,	1.000	組	3,200	3,200	S単 100号
S02116	円形用3号 上部壁 H=200 500,,	1.000	個	30,200	30,200	S単 101号
S02116	円形用3号 下部壁 H=300 500,,	1.000	個	18,700	18,700	S単 102号
S02116	円形用3号 底板 H=40 500,,	1.000	個	17,000	17,000	S単 103号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 長500mm,,	1.000	枚	4,400	4,400	S単 95号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	0.640	m ³	1,328	850	S単 172号 算出数量 1.000 箇所
	合計				220,550	
	単価		箇所		220,550	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00005	深層耕・土壌改良資材混合		m ³		465.000	歩A 当たり算出
	H=50cm					
S16001	ハ-ック材[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ハ-ック内容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³),運転1日当たり算出	1.000	日	74,790	74,790	S単 151号 算出数量 465.000 m ³
	合計				74,790	
	単価		m ³		161	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00007	弁室 H=0.60m		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	給水栓室					
S02116	鉄蓋 H=150 円形 T-25用 250,,	1.000	個	19,700	19,700	S単 94号
S02116	円形用1号 上部壁 H=150 250,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 104号
S02116	円形用1号 中部壁 H=100 250,,	1.000	個	4,840	4,840	S単 105号
S02116	円形用1号 下部壁 H=300 250,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 106号
S02116	円形用1号 底板 H=40 250,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 107号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 長500mm,,	1.000	枚	4,400	4,400	S単 95号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	0.200	m ³	1,328	266	S単 172号 算出数量 1.000 箇所
	合計				65,306	
	単価		箇所		65,306	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 単 - 5号 ***					
T00008	耕起		ha		1,000	歩A 当たり算出
S16002	R-刈直装式 R-クティター[直装式] 作業幅1.9~2.0m級,,交替制補正対象外,運転1時間当たり算出	8.600	時間	573	4,928	S単 154号
S16001	農用トラクタ[乗用・タイヤ型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS),,運転1時間当たり算出	8.600	時間	5,140	44,204	S単 152号
S02116	軽油	46.000	L	150	6,900	S単 9号
S02115	運転手(一般)	1.630	人	26,214	42,729	S単 5号
	合計				98,761	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		98,761	
	*** 単 - 6号 ***					
T00009	混層工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	パーク堆肥 樹皮のみ 粒径 ph7.0以下,,	0.600	m3	7,400	4,440	S単 23号
C00001	深層耕・土壌改良資材混合 H=50cm	6.000	m3	161	966	C単 1号
	合計				5,406	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		5,406	
	*** 単 - 7号 ***					
T00010	配合量試験土工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	粗孔隙率測定作業も含む					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.800	m3	326.2	587	S単 160号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.800	m3	297.6	536	S単 159号
S16001	散水車[トラック架装型] ,,タンク容量1800L,運転1日当たり算出	1.000	日	36,184	36,184	S単 153号
	合計				37,307	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		37,307	
	*** 単 - 8号 ***					
T00011	粗孔隙率測定土工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	畑面完了後					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	0.600	m3	326.2	196	S単 160号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.600	m3	297.6	179	S単 159号
S16001	散水車[トラック架装型] ,,タンク容量1800L,運転1日当たり算出	1.000	日	36,184	36,184	S単 153号
	合計				36,559	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		36,559	
	*** 単 - 9号 ***					
T00012	制水弁室工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	H=0.60m					
S02116	鉄蓋 H=150 円形 T-25用 250,,	1.000	個	19,700	19,700	S単 94号
P96031	円形用1号 上下部壁 H=300 250	1.000	個	16,700	16,700	
P96032	円形用1号 底板 H=40 250	1.000	個	14,000	14,000	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300長500mm,,	1.000	枚	4,400	4,400	S単 95号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	0.420	m ³	1,328	558	S単 172号 算出数量 1.000 箇所
	合計				55,358	
	単価		箇所		55,358	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00005	深層耕・土壌改良資材混合 H=50cm		m ³		465.000 m ³	歩A 当たり算出
S16001	バックホウ[クマ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³),運転1日当たり算出	1.000	日	74,790	74,790	S単 428号 算出数量 465.000 m ³
	合計				74,790	
	単価		m ³		161	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,RR管,5.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m,,	1.950	本	8,750	17,063	S単 229号
Y00004	雑品	0.020		17,063	341	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	30,090	2,407	S単 203号
S02115	特殊作業員	0.120	人	24,378	2,925	S単 204号
S02115	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	S単 205号 算出数量 10.000 m
	合計				26,169	
	単価		m		2,617	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00022	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,RR管,5.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50 長5.0m,,	1.950	本	4,430	8,639	S単 230号
Y00004	雑品	0.020		8,639	173	
S02115	土木一般世話役	0.070	人	30,090	2,106	S単 203号
S02115	特殊作業員	0.110	人	24,378	2,682	S単 204号
S02115	普通作業員	0.150	人	20,196	3,029	S単 205号 算出数量 10.000 m
	合計				16,629	
	単価		m		1,663	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00032	制水弁保護工 H=0.79m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	0.420	m ³	1,328	558	S単 448号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300長500mm,,	1.000	枚	4,400	4,400	S単 244号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	345	345	S単 400号
S02116	鉄蓋 H=150 円形 T-25用 250,,	1.000	個	19,700	19,700	S単 245号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号ボルト・ナット,,	1.000	組	1,280	1,280	S単 246号
S02115	普通作業員	0.060	人	20,196	1,212	S単 205号

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区区画整理(その4)工事(第1回変更)					
工事別工事名:中山1工区区画整理(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	円形用1号 上部壁 H=150 250,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 247号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150,,	1.000	個	6,120	6,120	S単 248号
S02116	円形用1号 下部壁 H=300 250,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 249号
S02116	円形用3号 底板 H=40 500,,	1.000	個	17,000	17,000	S単 250号
S02115	普通作業員	0.040	人	20,196	808	S単 205号
	合計				73,523	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		73,523	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00033	空気弁保護工 H=0.50m		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.420	m ²	1,328	558	S単 448号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 長500mm,,	1.000	枚	4,400	4,400	S単 244号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	345	345	S単 400号
S02116	水道用角形鉄蓋 T-25用 600×500 H=100 簡易防水型 農水マーク入,,	1.000	組	146,200	146,200	S単 254号
S02116	水道用角形鉄蓋接合部品 角形鉄蓋 T-25用 鉄トナット,,	1.000	組	3,200	3,200	S単 255号
S02115	普通作業員	0.100	人	20,196	2,020	S単 205号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用上部壁 450×350 H=150mm,,	1.000	個	8,000	8,000	S単 256号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用下部壁 450×350 H=200mm,,	1.000	個	11,100	11,100	S単 257号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用底板 450×350 H=75mm,,	1.000	個	11,200	11,200	S単 258号
S02115	普通作業員	0.060	人	20,196	1,212	S単 205号
	合計				188,235	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		188,235	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00044	鉄リフレク管敷設 PE50		m		40.000	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.400	人	24,888	9,955	S単 206号
S02115	普通作業員	0.720	人	20,196	14,541	S単 205号
S02116	鉄リフレク管 水道用二層管 PE50,,	1.000	巻	76,400	76,400	S単 279号
	合計				100,896	算出数量 40.000 m
	単価		m		2,522	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00045	鉄リフレク管敷設 刃加継手 50		口		1.000	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.040	人	24,888	996	S単 206号
S02115	普通作業員	0.040	人	20,196	808	S単 205号
Y00004	雑品	0.010		1,804	18	算出数量 1.000 口
	合計				1,822	
	単価		口		1,822	
	*** 丁単 - 17号 ***					

