



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度  
駅館川農地整備事業  
釜ノ口1工区区画整理(その3)工事

# 積 算 書

(第1回変更)

九州農政局  
駅館川農地整備事業所







事業名	駅館川農地整備事業
工事名	笠ノ口1工区区画整理(その3)工事(第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(36,400,000)	
			65,130,000	
・工事原価			(30,427,000)	
			55,034,000	
純工事費			(21,765,000)	
			39,942,000	
・直接工事費			(19,106,000)	
			34,840,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	( " )		(19,106,000)	
	1.000	式	34,823,000	
・・・直接工事費(仮設工)	( " )		(0)	
	1.000	式	17,000	
・間接工事費			(11,321,000)	
			20,194,000	
・・・共通仮設費			(2,659,000)	
			5,102,000	
・・・事業損失防止施設費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・運搬費~営繕費等				
			(2,406,000)	
			4,051,000	
・・・運搬費	( " )		(0)	
	1.000	式	62,000	
・・・準備費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・安全費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・役務費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・技術管理費	( " )		(0)	
	1.000	式	325,000	
・・・営繕費等	( " )		(0)	
	1.000	式	289,000	
・・・現場環境改善費			(253,000)	
			375,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
			(253,000)	
			375,000	
・・・現場環境改善費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費			(8,662,000)	
			15,092,000	
・・・現場管理費(率計上)				
			(8,662,000)	
			15,092,000	
・・・現場管理費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(5,973,000)	
			10,100,000	
・一括計上価格	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
支給品費			(0)	
			329,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			(0)	
			329,000	
支給品費(直工)			(0)	
			329,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(0)	
			62,000	
処分費(準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			( " )	
			0	



事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

運搬費-営繕費等	
B x C x D	4,051,000
B = 今回対象金額	35,169,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	2,406,000
C2 = 変更前の対象金額	19,106,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	11.57%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	12.65%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	375,000
B = 今回対象金額	35,107,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	253,000
C2 = 変更前の対象金額	19,106,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	1.09%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	1.35%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	15,092,000
B' = 今回対象金額	40,271,000
B = 率算定対象金額	40,289,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	8,662,000
C2 = 変更前の対象金額	21,765,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	37.62%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	39.95%
C2' = 変更前の率算定対象金額	21,776,000
一般管理費等	
B x C x D	10,100,000
B = 今回対象金額	55,034,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	5,973,000
C2 = 変更前の対象金額	30,427,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	18.39%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	19.67%

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筈ノ口1丁区区画整理(その3)工事(第1回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(19,106,000) 34,823,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(19,106,000) 34,823,000	
・進入路工・植生工 農区1	1.000	式	(1,441,000) 2,264,000	
・・進入路工	1.000	式	(643,000) 1,381,000	
・・植生工	1.000	式	(798,000) 883,000	
・道路工 農区1	1.000	式	(3,470,000) 3,526,000	
・・アスファルト舗装工 支線道路	1.000	式	(2,330,000) 2,342,000	
・・コンクリート舗装 耕作道路	1.000	式	(1,140,000) 1,184,000	
・進入路工・植生工 農区3	1.000	式	(675,000) 1,457,000	
・・進入路工	1.000	式	(533,000) 1,259,000	
・・植生工	1.000	式	(142,000) 198,000	
・道路工 農区3	1.000	式	(229,000) 268,000	
・・アスファルト舗装工 耕作道路	1.000	式	(229,000) 268,000	
・進入路工・植生工 農区5	1.000	式	(2,384,000) 2,687,000	
・・進入路工	1.000	式	(1,756,000) 2,059,000	
・・植生工	1.000	式	( " ) 628,000	
・道路工 農区5	1.000	式	(6,630,000) 8,534,000	
・・アスファルト舗装工 支線道路	1.000	式	(6,117,000) 7,745,000	
・・アスファルト舗装工 管理用道路	1.000	式	(513,000) 0	
・・コンクリート舗装 管理用道路	1.000	式	(0) 682,000	
・湧水処理工 5-2号支線道路	1.000	式	(0) 107,000	
・進入路工・植生工 農区6	1.000	式	(1,411,000) 1,734,000	
・・進入路工	1.000	式	(941,000) 1,231,000	
・・植生工	1.000	式	(470,000) 503,000	
・道路工 農区6	1.000	式	(2,751,000) 3,337,000	
・・アスファルト舗装工 支線道路	1.000	式	(2,751,000) 3,337,000	
・排水路工 農区6	1.000	式	(115,000) 246,000	
・・排水路工 排水路流末部	1.000	式	(115,000) 246,000	
・整備工	1.000	式	(0) 10,770,000	
・・暗渠排水工	1.000	式	(0) 1,218,000	
・・土砂運搬	1.000	式	(0) 5,030,000	
・・用水路工	1.000	式	(0) 305,000	











事業名	駅館川農地整備事業		
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(19,106,000)	
				34,823,000	
・進入路工・植生工 農区1	1.000	式		(1,441,000)	
・・進入路工				2,264,000	
	1.000	式		(643,000)	
				1,381,000	
B10102 進入路	(1)		( " )	(207,989)	歩A・単A [単価B]
1-4-1進入路	0	箇所	207,989	0	B単 1号
B10102 進入路	(1)		( " )	(222,653)	歩A・単A [単価B]
1-4-2進入路	0	箇所	222,653	0	B単 2号
B10102 進入路	(1)		( " )	(14,663)	歩A・単A [単価B]
1-5進入路	0	箇所	14,663	0	B単 3号
B10102 進入路	(1)		( " )	(68,312)	歩A・単A [単価B]
1-6-1進入路	0	箇所	68,312	0	B単 4号
B10102 進入路	(1)		( " )	(31,319)	歩A・単A [単価B]
1-7進入路	0	箇所	31,319	0	B単 5号
B10102 進入路	(1)		( " )	(23,961)	歩A・単A [単価B]
1-8進入路	0	箇所	23,961	0	B単 6号
B10102 進入路	(1)		( " )	(15,481)	歩A・単A [単価B]
1-9進入路	0	箇所	15,481	0	B単 7号
B10102 進入路	(1)		( " )	(58,247)	歩A・単A [単価B]
1-11進入路	0	箇所	58,247	0	B単 8号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1-1進入路	1	箇所	293,137	293,137	B単 65号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1-2進入路	1	箇所	39,362	39,362	B単 66号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1-3進入路	1	箇所	37,838	37,838	B単 67号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1-4-1進入路	1	箇所	254,193	254,193	B単 68号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1-4-2進入路	1	箇所	252,966	252,966	B単 69号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1-5進入路	1	箇所	67,627	67,627	B単 70号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1-6-1進入路	1	箇所	89,761	89,761	B単 71号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1-6-2進入路	1	箇所	52,599	52,599	B単 72号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1-7進入路	1	箇所	96,454	96,454	B単 73号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1-8進入路	1	箇所	59,500	59,500	B単 74号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1-9進入路	1	箇所	49,532	49,532	B単 75号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1-11進入路	1	箇所	88,126	88,126	B単 76号
合 計				(642,625)	
				1,381,095	
・・植生工				(798,000)	
	1.000	式		883,000	
B02131 種子散布	(3,380)		( " )	(797,680)	歩A・単A [単価B]
	3,740	m <sup>2</sup>	236	882,640	B単 9号
合 計				(797,680)	
				882,640	
・道路工 農区1	1.000	式		(3,470,000)	
・・アスファルト舗装工 支線道路	1.000	式		(2,330,000)	
				2,342,000	
000010 表層 再生密度13As t=4cm	(751)		( " )	(1,146,026)	歩A・単A [単価B]
	755	m <sup>2</sup>	1,526	1,152,130	B単 10号
000011 上層路盤 粒度調整砕石 M-30 t=7cm	(757)		( " )	(449,658)	歩A・単A [単価B]
	761	m <sup>2</sup>	594	452,034	B単 11号
000012 下層路盤 再生クラッシャー RC-40 t=14cm	(779)		( " )	(606,062)	歩A・単A [単価B]
	783	m <sup>2</sup>	778	609,174	B単 12号
BA0802 不陸整正	(779)		( " )	(127,756)	歩A・単A [単価B]
	783	m <sup>2</sup>	164	128,412	B単 13号
合 計				(2,329,502)	
				2,341,750	
・・コンクリート舗装 耕作道路	1.000	式		(1,140,000)	
				1,184,000	
000014 コンクリート舗装 18N-8-25 t=12cm	(190)		( " )	(748,600)	歩A・単A [単価B]
	199	m <sup>2</sup>	3,940	784,060	B単 14号
000015 路盤 再生クラッシャー RC-40 t=15cm	(198)		( " )	(160,578)	歩A・単A [単価B]
	207	m <sup>2</sup>	811	167,877	B単 15号
BA0802 不陸整正	(198)		( " )	(32,472)	歩A・単A [単価B]
	207	m <sup>2</sup>	164	33,948	B単 16号
000017 型枠 一般型枠	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	24	m <sup>2</sup>	7,664.04	183,937	B単 17号
000018 目地板 ゴム発泡体 t=10mm	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	4	m <sup>2</sup>	3,564	14,256	B単 18号

事業名	駅館川農地整備事業		
工事名	釜ノ口1工区区画整理 ( その3 ) 工事 ( 第1回変更 )		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(1,139,843) 1,184,078	
・ 進入路工・植生工 農区3	1.000	式		(675,000) 1,457,000	
・ ・ 進入路工	1.000	式		(533,000) 1,259,000	
B10102 進入路	(1)		( " )	(113,064)	歩A・単A [単価B]
3-1進入路	0	箇所	113,064	0	B単 19号
B10102 進入路	(1)		( " )	(123,845)	歩A・単A [単価B]
3-2進入路	0	箇所	123,845	0	B単 20号
B10102 進入路	(1)		( " )	(26,620)	歩A・単A [単価B]
3-3進入路	0	箇所	26,620	0	B単 21号
B10102 進入路	(1)		( " )	(74,238)	歩A・単A [単価B]
3-4進入路	0	箇所	74,238	0	B単 22号
B10102 進入路	(1)		( " )	(195,216)	歩A・単A [単価B]
3-5進入路	0	箇所	195,216	0	B単 23号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
3-1進入路	1	箇所	136,111	136,111	B単 77号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
3-2進入路	1	箇所	136,111	136,111	B単 78号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
3-3進入路	1	箇所	64,605	64,605	B単 79号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
3-4進入路	1	箇所	74,580	74,580	B単 80号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
3-5進入路	1	箇所	246,236	246,236	B単 81号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
3-6進入路	1	箇所	601,501	601,501	B単 82号
合計				(532,983) 1,259,144	
・ ・ 植生工	1.000	式		(142,000) 198,000	
B02131 種子散布	(600)		( " )	(141,600)	歩A・単A [単価B]
	840	m <sup>2</sup>	236	198,240	B単 24号
合計				(141,600) 198,240	
・ 道路工 農区3	1.000	式		(229,000) 268,000	
・ ・ アスファルト舗装工 耕作道路	1.000	式		(229,000) 268,000	
000025 表層 再生密粒度13As t=4cm	(70)		( " )	(113,470)	歩A・単A [単価B]
	94	m <sup>2</sup>	1,621	152,374	B単 25号
000026 上層路盤 粒度調整砕石 M-30 t=7cm	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	72	m <sup>2</sup>	594	42,768	B単 26号
000027 下層路盤 再生クラッシュヤラン RC-40 t=14cm	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	77	m <sup>2</sup>	778	59,906	B単 27号
BA0802 不陸整正	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	77	m <sup>2</sup>	164	12,628	B単 28号
合計				(228,772) 267,676	
・ 進入路工・植生工 農区5	1.000	式		(2,384,000) 2,687,000	
・ ・ 進入路工	1.000	式		(1,756,000) 2,059,000	
B10102 進入路	(1)		( " )	(71,427)	歩A・単A [単価B]
5-1進入路	0	箇所	71,427	0	B単 29号
B10102 進入路	(1)		( " )	(81,136)	歩A・単A [単価B]
5-2進入路	0	箇所	81,136	0	B単 30号
B10102 進入路	(1)		( " )	(385,474)	歩A・単A [単価B]
5-3進入路	0	箇所	385,474	0	B単 31号
B10102 進入路	(1)		( " )	(191,335)	歩A・単A [単価B]
5-4進入路	0	箇所	191,335	0	B単 32号
B10102 進入路	(1)		( " )	(235,476)	歩A・単A [単価B]
5-5進入路	0	箇所	235,476	0	B単 33号
B10102 進入路	(1)		( " )	(605,471)	歩A・単A [単価B]
5-6進入路	0	箇所	605,471	0	B単 34号
B10102 進入路	(1)		( " )	(41,285)	歩A・単A [単価B]
5-7進入路	0	箇所	41,285	0	B単 35号
B10102 進入路	(1)		( " )	(31,761)	歩A・単A [単価B]
5-8進入路	0	箇所	31,761	0	B単 36号
B10102 進入路	(1)		( " )	(80,727)	歩A・単A [単価B]
5-9進入路	0	箇所	80,727	0	B単 37号
B10102 進入路	(1)		( " )	(31,761)	歩A・単A [単価B]
5-10進入路	0	箇所	31,761	0	B単 38号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5-1進入路	1	箇所	86,880	86,880	B単 83号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5-2進入路	1	箇所	108,798	108,798	B単 84号

事業名	駅館川農地整備事業		
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5-3進入路	1	箇所	448,108	448,108	B単 85号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5-4進入路	1	箇所	207,219	207,219	B単 86号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5-5進入路	1	箇所	223,471	223,471	B単 87号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5-6進入路	1	箇所	605,400	605,400	B単 88号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5-7進入路	1	箇所	40,219	40,219	B単 89号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5-8進入路	1	箇所	106,958	106,958	B単 90号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5-9進入路	1	箇所	74,511	74,511	B単 91号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5-10進入路	1	箇所	157,909	157,909	B単 92号
合計				(1,755,853)	
				2,059,473	
・・植生工				( " )	
B02131 種子散布	1.000	式		628,000	
	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	2.660	m <sup>2</sup>	236	627,760	B単 39号
合計				( " )	
				627,760	
・道路工				(6,630,000)	
農区5	1.000	式		8,534,000	
・・アスファルト舗装工				(6,117,000)	
支線道路	1.000	式		7,745,000	
000040 表層	(1,762)		( " )	(2,688,812)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度13As t=4cm	1,763	m <sup>2</sup>	1,526	2,690,338	B単 40号
000041 上層路盤	(1,782)		( " )	(1,058,508)	歩A・単A [単価B]
粒度調整砕石 M-30 t=7cm	1,783	m <sup>2</sup>	594	1,059,102	B単 41号
000042 下層路盤	(1,863)		( " )	(1,449,414)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシュラン RC-40 t=14cm	1,862	m <sup>2</sup>	778	1,448,636	B単 42号
BA0802 不陸整正	(1,863)		( " )	(305,532)	歩A・単A [単価B]
	1,862	m <sup>2</sup>	164	305,368	B単 43号
000044 路床安定処理	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
t=30cm 30.7kg/m <sup>3</sup> 生石灰 5-1号支線	431	m <sup>2</sup>	1,426	614,606	B単 44号
000093 路床安定処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=30cm 36.3kg/m <sup>3</sup> 生石灰 5-2号支線	239	m <sup>2</sup>	1,472	351,808	B単 93号
000094 路床安定処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=30cm 34.7kg/m <sup>3</sup> 生石灰 5-3号支線	333	m <sup>2</sup>	1,449	482,517	B単 94号
000095 路床安定処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=30cm 59.7kg/m <sup>3</sup> 生石灰 5-3号支線	485	m <sup>2</sup>	1,635	792,975	B単 95号
合計				(6,116,872)	
				7,745,350	
・・アスファルト舗装工				(513,000)	
管理用道路	1.000	式		0	
000045 表層	(161)		( " )	(260,981)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度13As t=4cm	0	m <sup>2</sup>	1,621	0	B単 45号
000046 上層路盤	(162)		( " )	(96,228)	歩A・単A [単価B]
粒度調整砕石 M-30 t=7cm	0	m <sup>2</sup>	594	0	B単 46号
000047 下層路盤	(165)		( " )	(128,370)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシュラン RC-40 t=14cm	0	m <sup>2</sup>	778	0	B単 47号
BA0802 不陸整正	(165)		( " )	(27,060)	歩A・単A [単価B]
	0	m <sup>2</sup>	164	0	B単 48号
合計				(512,639)	
				0	
・・コンクリート舗装				(0)	
管理用道路	1.000	式		682,000	
000096 コンクリート舗装	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18N-8-25 t=12cm	128	m <sup>2</sup>	3,940	504,320	B単 96号
000097 路盤	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシュラン RC-40 t=15cm	132	m <sup>2</sup>	811	107,052	B単 97号
BA0802 不陸整正	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	132	m <sup>2</sup>	164	21,648	B単 98号
000099 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
一般型枠	5	m <sup>2</sup>	7,664	38,320	B単 99号
000100 目地板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ゴム発泡体 t=10mm	3	m <sup>2</sup>	3,564	10,692	B単 100号
合計				(0)	
				682,032	
・・湧水処理工				(0)	
5-2号支線道路	1.000	式		107,000	
000101 湧水処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管) 75	41.000	m	2,086	85,526	B単 101号

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000102 湧水処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ポリ塩化ビニル管(VP) 75	12.000	m	1,751	21,012	B単 102号
合計				(0)	
				106,538	
・進入路工・植生工				(1,411,000)	
農区6	1.000	式		1,734,000	
・・進入路工				(941,000)	
	1.000	式		1,231,000	
B10102 進入路	(1)		( " )	(235,068)	歩A・単A [単価B]
6-1進入路	0	箇所	235,068	0	B単 49号
B10102 進入路	(1)		( " )	(163,697)	歩A・単A [単価B]
6-2-1進入路	0	箇所	163,697	0	B単 50号
B10102 進入路	(1)		( " )	(84,201)	歩A・単A [単価B]
6-2-2進入路	0.000	箇所	84,201	0	B単 51号
B10102 進入路	(1)		( " )	(33,159)	歩A・単A [単価B]
6-3進入路	0	箇所	33,159	0	B単 52号
B10102 進入路	(1)		( " )	(66,881)	歩A・単A [単価B]
6-4-1進入路	0	箇所	66,881	0	B単 53号
B10102 進入路	(1)		( " )	(61,005)	歩A・単A [単価B]
6-4-2進入路	0	箇所	61,005	0	B単 54号
B10102 進入路	(1)		( " )	(111,839)	歩A・単A [単価B]
6-6進入路	0	箇所	111,839	0	B単 55号
B10102 進入路	(1)		( " )	(106,166)	歩A・単A [単価B]
6-7-1進入路	0	箇所	106,166	0	B単 56号
B10102 進入路	(1)		( " )	(78,920)	歩A・単A [単価B]
6-7-2進入路	0	箇所	78,920	0	B単 57号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
6-1進入路	1	箇所	215,657	215,657	B単 103号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
6-2-1進入路	1	箇所	186,644	186,644	B単 104号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
6-2-2進入路	1	箇所	122,336	122,336	B単 105号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
6-3進入路	1	箇所	67,581	67,581	B単 106号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
6-4-1進入路	1	箇所	98,021	98,021	B単 107号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
6-4-2進入路	1	箇所	81,169	81,169	B単 108号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
6-6進入路	1	箇所	198,031	198,031	B単 109号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
6-7-1進入路	1	箇所	138,989	138,989	B単 110号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
6-7-2進入路	1	箇所	122,336	122,336	B単 111号
合計				(940,936)	
				1,230,764	
・・植生工				(470,000)	
	1.000	式		503,000	
B02131 種子散布	(1,990)		( " )	(469,640)	歩A・単A [単価B]
	2,130	m <sup>2</sup>	236	502,680	B単 58号
合計				(469,640)	
				502,680	
・道路工				(2,751,000)	
農区6	1.000	式		3,337,000	
・・アスファルト舗装工				(2,751,000)	
支線道路	1.000	式		3,337,000	
000059 表層	(883)		( " )	(1,347,458)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度13As t=4cm	886	m <sup>2</sup>	1,526	1,352,036	B単 59号
000060 上層路盤	(892)		( " )	(529,848)	歩A・単A [単価B]
粒度調整砕石 M-30 t=7cm	895	m <sup>2</sup>	594	531,630	B単 60号
000061 下層路盤	(928)		( " )	(721,984)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシュラン RC-40 t=14cm	932	m <sup>2</sup>	778	725,096	B単 61号
BA0802 不陸整正	(928)		( " )	(152,192)	歩A・単A [単価B]
	932	m <sup>2</sup>	164	152,848	B単 62号
000112 路床安定処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=30cm 37.3kg/m <sup>3</sup> 生石灰 6-2号支線	348	m <sup>2</sup>	1,472	512,256	B単 112号
BA0203 舗装版切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装、市道部	15	m	638	9,570	B単 113号
000114 アスファルト舗装復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度13As t=5cm、市道部	25	m <sup>2</sup>	1,915	47,875	B単 114号
000115 排水工(道路終点部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(無孔管) 100	8.000	m	730	5,840	B単 115号
合計				(2,751,482)	
				3,337,151	
・排水路工				(115,000)	
農区6	1.000	式		246,000	
・・排水路工				(115,000)	
排水路流末部	1.000	式		246,000	

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000063 排水管 高密度ポリエチレン波状管 300(ダブル)	(6.6) 0.0		( " ) 6,266	(41,356) 0	歩A・単A [単価B] B単 63号
000116 排水管 高密度ポリエチレン波状管 350(ダブル)	(0.000) 5.0	m	(0) 9,026	(0) 45,130	歩A・単A [単価B] B単 116号
000117 排水管 高密度ポリエチレン波状管 350(ダブル)	(0.000) 2.0	個	(0) 63,550	(0) 127,100	歩A・単A [単価B] B単 117号
000064 集水樹 600型	( " ) 1	箇所	( " ) 73,421	( " ) 73,421	歩A・単A [単価B] B単 64号
合計				(114,777) 245,651	
・整備工				(0)	
・ ・ 暗渠排水工	1.000	式		10,770,000	
000118 暗渠排水工(1-9ほ場) 高密度ポリエチレン管(有孔管) 50	(0.000) 146.000	m	(0) 1,876	(0) 273,896	歩A・単A [単価B] B単 118号
000119 暗渠排水工(1-9ほ場) 高密度ポリエチレン管(無孔管) 50	(0.000) 3.000	m	(0) 1,170	(0) 3,510	歩A・単A [単価B] B単 119号
000120 ネジ式水甲栓 50	(0.000) 1.000	箇所	(0) 3,944	(0) 3,944	歩A・単A [単価B] B単 120号
000121 暗渠排水工(3-1ほ場) 高密度ポリエチレン管(有孔管) 50	(0.000) 11.500	m	(0) 2,044	(0) 23,506	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 暗渠排水工(3-5ほ場) 高密度ポリエチレン管(有孔管) 100	(0.000) 8.000	m	(0) 2,198	(0) 17,584	歩A・単A [単価B] B単 122号
000123 暗渠排水工(3-5ほ場) 高密度ポリエチレン管(無孔管) 100	(0.000) 2.000	m	(0) 1,492	(0) 2,984	歩A・単A [単価B] B単 123号
000124 暗渠排水工(3-6ほ場) 高密度ポリエチレン管(有孔管) 50	(0.000) 40.000	m	(0) 1,876	(0) 75,040	歩A・単A [単価B] B単 124号
000125 暗渠排水工(5-6、5-7ほ場)【支給材料】 高密度ポリエチレン管(有孔管) 75	(0.000) 70.000	m	(0) 1,456	(0) 101,920	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 暗渠排水工(5-6、5-7ほ場) 高密度ポリエチレン管(有孔管) 75	(0.000) 136.000	m	(0) 2,121	(0) 288,456	歩A・単A [単価B] B単 126号
000127 暗渠排水工(5-6、5-7ほ場) 高密度ポリエチレン管(無孔管) 75	(0.000) 7.000	m	(0) 1,415	(0) 9,905	歩A・単A [単価B] B単 127号
000128 ネジ式水甲栓 75	(0.000) 2.000	箇所	(0) 6,700	(0) 13,400	歩A・単A [単価B] B単 128号
000129 暗渠排水工(5-10ほ場)【支給材料】 高密度ポリエチレン管(有孔管) 100	(0.000) 90.000	m	(0) 1,456	(0) 131,040	歩A・単A [単価B] B単 129号
000130 暗渠排水工(5-10ほ場) 高密度ポリエチレン管(有孔管) 100	(0.000) 39.000	m	(0) 2,211	(0) 86,229	歩A・単A [単価B] B単 130号
000131 暗渠排水工(5-10ほ場) 高密度ポリエチレン管(無孔管) 100	(0.000) 7.000	m	(0) 1,505	(0) 10,535	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 ネジ式水甲栓 100	(0.000) 1.000	個	(0) 9,384	(0) 9,384	歩A・単A [単価B] B単 132号
B15501 表土掘削・埋戻	(0.000) 1,135.00	m <sup>2</sup>	(0) 147	(0) 166,845	歩A・単A [単価B] B単 133号
合計				(0) 1,218,178	
・ ・ 土砂運搬	1.000	式		(0) 5,030,000	
000134 土砂運搬 四日市(積込～運搬)	(0.000) 450	m <sup>3</sup>	(0) 3,168	(0) 1,425,600	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135 土砂運搬 野山(積込～運搬)	(0.000) 1,044.000	m <sup>3</sup>	(0) 3,176	(0) 3,315,744	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 土砂運搬 下毛1工区	(0.000) 150	m <sup>3</sup>	(0) 1,924	(0) 288,600	歩A・単A [単価B] B単 136号
合計				(0) 5,029,944	
・ ・ 用水路工	1.000	式		(0) 305,000	
000137 用水調節器 150、1-1用水路	(0.000) 1.000	箇所	(0) 22,730	(0) 22,730	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 用水調節器 300、3-1号用水路	(0.000) 1.000	箇所	(0) 54,065	(0) 54,065	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 用水調節器 300、5-2号用水路	(0.000) 1.000	箇所	(0) 104,395	(0) 104,395	歩A・単A [単価B] B単 139号
000140 用水路余水吐 5-1号用水路	(0.000) 1.000	箇所	(0) 13,436	(0) 13,436	歩A・単A [単価B] B単 140号
000141 跳水防止工 5-3号用水路、600型樹	(0.000) 1.000	箇所	(0) 52,800	(0) 52,800	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 跳水防止工 5-3号用水路、BF-300	(0.000) 3.800	m	(0) 15,086	(0) 57,327	歩A・単A [単価B] B単 142号
合計				(0) 304,753	
・ ・ 耕区取水工	1.000	式		(0) 27,000	
000143 分水溝 300、L=1.000	(0.000) 2.000	本	(0) 10,300	(0) 20,600	歩A・単A [単価B] B単 143号

事業名	駅館川農地整備事業		
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000144 分水溝 150、無孔管	(0.000) 4.000		(0) 1,630	(0) 6,520	歩A・単A [単価B] B単 144号
合 計				(0) 27,120	
・ ・ 排水路工				(0)	
000145 排水路 (横断側溝) (5-5号排水路) OTU-300G( 型)	(0.000) 14.0		(0) 90,592	(0) 1,268,288	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 排水路 (5-5号排水路) BF-300	(0.000) 4.0		(0) 12,364	(0) 49,456	歩A・単A [単価B] B単 146号
000147 既設排水路接続 250	(0.000) 1.000		(0) 36,105	(0) 36,105	歩A・単A [単価B] B単 147号
000148 排水路 (6-1ほ場) 【支給材】 BF-300	(0.000) 32.0		(0) 5,664	(0) 181,248	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149 簡易ゲート(1200型樹) 5-1号排水路	(0.000) 1.000		(0) 145,200	(0) 145,200	歩A・単A [金額B] B単 149号
000150 排水管(6-2号排水路) 高密度ポリエチレン波状管 400 (シグル)	(0.000) 1.000		(0) 72,800	(0) 72,800	歩A・単A [単価B] B単 150号
合 計				(0) 1,753,097	
・ ・ 耕区排水工				(0)	
3-6ほ場、撤去～設置	1.000	式		49,000	
000151 耕区排水工 排水管(高密度ポリエチレン管 150)、撤去	(0.000) 1.200		(0) 11,870	(0) 14,244	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152 耕区排水工 排水管(高密度ポリエチレン管 150)、設置	(0.000) 1.200		(0) 23,740	(0) 28,488	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 田面排水樹 600型、撤去～設置	(0.000) 1.000		(0) 5,867	(0) 5,867	歩A・単A [単価B] B単 153号
合 計				(0) 48,599	
・ ・ 構造物取壊し工				(0)	
1.000 式				162,000	
BA0202 舗装版破碎 コンクリート舗装版	(0.000) 117		(0) 223	(0) 26,091	歩A・単A [単価B] B単 154号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) コンクリート舗装版	(0.000) 12		(0) 9,874	(0) 118,488	歩A・単A [単価B] B単 155号
BA0202 舗装版破碎 アスファルト舗装版	(0.000) 25		(0) 223	(0) 5,575	歩A・単A [単価B] B単 156号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト舗装版	(0.000) 1.2		(0) 9,874	(0) 11,849	歩A・単A [単価B] B単 157号
合 計				(0) 162,003	
・ ・ 石礫・雑物除去工				(0)	
1.000 式				370,000	
000158 石礫除去工	(0.000) 0.630		(0) 506,400	(0) 319,032	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 雑物除去工	(0.000) 0.630		(0) 80,784	(0) 50,894	歩A・単A [単価B] B単 159号
合 計				(0) 369,926	
・ ・ 石礫取壊工				(0)	
1.000 式				30,000	
000160 機械経費 N = 3箇所	(0.000) 1.000		(0) 29,640	(0) 29,640	歩A・単A [金額B] B単 160号
合 計				(0) 29,640	
・ ・ 法面整備工				(0)	
5-8ほ場	1.000	式		1,342,000	
000161 基盤掘削	(0.000) 300		(0) 336	(0) 100,800	歩A・単A [単価B] B単 161号
000162 不整地運搬	(0.000) 300		(0) 340	(0) 102,000	歩A・単A [単価B] B単 162号
000163 法面盛土 投入～転圧	(0.000) 300		(0) 2,549	(0) 764,700	歩A・単A [単価B] B単 163号
000164 法面整形	(0.000) 340		(0) 470	(0) 159,800	歩A・単A [単価B] B単 164号
000165 基盤整地	(0.000) 0.360		(0) 532,067	(0) 191,544	歩A・単A [単価B] B単 165号
000166 畦畔工	(0.000) 110		(0) 113	(0) 12,430	歩A・単A [単価B] B単 166号
000167 排水樹移設 撤去～再設置	(0.000) 1		(0) 10,558	(0) 10,558	歩A・単A [単価B] B単 167号
合 計				(0) 1,341,832	













事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10102	**** B単 - 1号 **** 進入路			( " )		
	1-4-1進入路		箇所	207,989		歩A・単A
B10102	**** B単 - 2号 **** 進入路			( " )		
	1-4-2進入路		箇所	222,653		歩A・単A
B10102	**** B単 - 3号 **** 進入路			( " )		
	1-5進入路		箇所	14,663		歩A・単A
B10102	**** B単 - 4号 **** 進入路			( " )		
	1-6-1進入路		箇所	68,312		歩A・単A
B10102	**** B単 - 5号 **** 進入路			( " )		
	1-7進入路		箇所	31,319		歩A・単A
B10102	**** B単 - 6号 **** 進入路			( " )		
	1-8進入路		箇所	23,961		歩A・単A
B10102	**** B単 - 7号 **** 進入路			( " )		
	1-9進入路		箇所	15,481		歩A・単A
B10102	**** B単 - 8号 **** 進入路			( " )		
	1-11進入路		箇所	58,247		歩A・単A
B02131	**** B単 - 9号 **** 種子散布			( " )		
			m <sup>2</sup>	236		歩A・単A
000010	**** B単 - 10号 **** 表層			( " )		
	再生密粒度13As t=4cm		m <sup>2</sup>	1,526		歩A・単A
000011	**** B単 - 11号 **** 上層路盤			( " )		
	粒度調整砕石 M-30 t=7cm		m <sup>2</sup>	594		歩A・単A
000012	**** B単 - 12号 **** 下層路盤			( " )		
	再生クラッシュラン RC-40 t=14cm		m <sup>2</sup>	778		歩A・単A
BA0802	**** B単 - 13号 **** 不陸整正			( " )		
			m <sup>2</sup>	164		歩A・単A
000014	**** B単 - 14号 **** コンクリート舗装			( " )		
	18N-8-25 t=12cm		m <sup>2</sup>	3,940		歩A・単A
000015	**** B単 - 15号 **** 路盤			( " )		
	再生クラッシュラン RC-40 t=15cm		m <sup>2</sup>	811		歩A・単A
BA0802	**** B単 - 16号 **** 不陸整正			( " )		
			m <sup>2</sup>	164		歩A・単A
000017	**** B単 - 17号 **** 型枠			( " )		
	一般型枠		m <sup>2</sup>	7,664.04		歩A・単A
000018	**** B単 - 18号 **** 目地板			( " )		
	ゴム発泡体 t=10mm		m <sup>2</sup>	3,564		歩A・単A
B10102	**** B単 - 19号 **** 進入路			( " )		
	3-1進入路		箇所	113,064		歩A・単A
B10102	**** B単 - 20号 **** 進入路			( " )		
	3-2進入路		箇所	123,845		歩A・単A
B10102	**** B単 - 21号 **** 進入路			( " )		
	3-3進入路		箇所	26,620		歩A・単A
B10102	**** B単 - 22号 **** 進入路			( " )		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
	3-4進入路		箇所	74,238		歩A・単A
B10102	*** B単 - 23号 *** 進入路					
				( " )		
	3-5進入路		箇所	195,216		歩A・単A
B02131	*** B単 - 24号 *** 種子散布					
				( " )		
	*** B単 - 25号 *** 表層		m <sup>2</sup>	236		歩A・単A
000025				( " )		
	再生密粒度13As t=4cm		m <sup>2</sup>	1,621		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 上層路盤					
				( " )		
	粒度調整砕石 M-30 t=7cm		m <sup>2</sup>	594		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 下層路盤					
				( " )		
	再生クラッシュラン RC-40 t=14cm		m <sup>2</sup>	778		歩A・単A
BA0802	*** B単 - 28号 *** 不陸整正					
				( " )		
	*** B単 - 29号 *** 進入路		m <sup>2</sup>	164		歩A・単A
B10102						
				( " )		
	5-1進入路		箇所	71,427		歩A・単A
B10102	*** B単 - 30号 *** 進入路					
				( " )		
	5-2進入路		箇所	81,136		歩A・単A
B10102	*** B単 - 31号 *** 進入路					
				( " )		
	5-3進入路		箇所	385,474		歩A・単A
B10102	*** B単 - 32号 *** 進入路					
				( " )		
	5-4進入路		箇所	191,335		歩A・単A
B10102	*** B単 - 33号 *** 進入路					
				( " )		
	5-5進入路		箇所	235,476		歩A・単A
B10102	*** B単 - 34号 *** 進入路					
				( " )		
	5-6進入路		箇所	605,471		歩A・単A
B10102	*** B単 - 35号 *** 進入路					
				( " )		
	5-7進入路		箇所	41,285		歩A・単A
B10102	*** B単 - 36号 *** 進入路					
				( " )		
	5-8進入路		箇所	31,761		歩A・単A
B10102	*** B単 - 37号 *** 進入路					
				( " )		
	5-9進入路		箇所	80,727		歩A・単A
B10102	*** B単 - 38号 *** 進入路					
				( " )		
	5-10進入路		箇所	31,761		歩A・単A
B02131	*** B単 - 39号 *** 種子散布					
				( " )		
	*** B単 - 40号 *** 表層		m <sup>2</sup>	236		歩A・単A
000040				( " )		
	再生密粒度13As t=4cm		m <sup>2</sup>	1,526		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 上層路盤					
				( " )		
	粒度調整砕石 M-30 t=7cm		m <sup>2</sup>	594		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 下層路盤					
				( " )		
	再生クラッシュラン RC-40 t=14cm		m <sup>2</sup>	778		歩A・単A
BA0802	*** B単 - 43号 *** 不陸整正					
				( " )		
			m <sup>2</sup>	164		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 路床安定処理			( " )		
	t=30cm 30.7kg/m3 生石灰 5-1号支線		m <sup>3</sup>	1,426		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 表層			( " )		
	再生密粒度13As t=4cm		m <sup>3</sup>	1,621		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 上層路盤			( " )		
	粒度調整砕石 M-30 t=7cm		m <sup>2</sup>	594		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 下層路盤			( " )		
	再生クラッシュラン RC-40 t=14cm		m <sup>2</sup>	778		歩A・単A
BA0802	*** B単 - 48号 *** 不陸整正			( " )		
			m <sup>2</sup>	164		歩A・単A
B10102	*** B単 - 49号 *** 進入路			( " )		
	6-1進入路		箇所	235,068		歩A・単A
B10102	*** B単 - 50号 *** 進入路			( " )		
	6-2-1進入路		箇所	163,697		歩A・単A
B10102	*** B単 - 51号 *** 進入路			( " )		
	6-2-2進入路		箇所	84,201		歩A・単A
B10102	*** B単 - 52号 *** 進入路			( " )		
	6-3進入路		箇所	33,159		歩A・単A
B10102	*** B単 - 53号 *** 進入路			( " )		
	6-4-1進入路		箇所	66,881		歩A・単A
B10102	*** B単 - 54号 *** 進入路			( " )		
	6-4-2進入路		箇所	61,005		歩A・単A
B10102	*** B単 - 55号 *** 進入路			( " )		
	6-6進入路		箇所	111,839		歩A・単A
B10102	*** B単 - 56号 *** 進入路			( " )		
	6-7-1進入路		箇所	106,166		歩A・単A
B10102	*** B単 - 57号 *** 進入路			( " )		
	6-7-2進入路		箇所	78,920		歩A・単A
B02131	*** B単 - 58号 *** 種子散布			( " )		
			m <sup>2</sup>	236		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 表層			( " )		
	再生密粒度13As t=4cm		m <sup>3</sup>	1,526		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 上層路盤			( " )		
	粒度調整砕石 M-30 t=7cm		m <sup>2</sup>	594		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 下層路盤			( " )		
	再生クラッシュラン RC-40 t=14cm		m <sup>2</sup>	778		歩A・単A
BA0802	*** B単 - 62号 *** 不陸整正			( " )		
			m <sup>2</sup>	164		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 排水管			( " )		
	高密度ポリエチレン波状管 300(ダブル)		m	6,266		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 集水樹			( " )		
	600型		箇所	73,421		歩A・単A
B10102	*** B単 - 65号 *** 進入路			( " )		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	1-1進入路		箇所	293,137		歩A・単A
B10102	*** B単 - 66号 *** 進入路					
				(0)		
	1-2進入路		箇所	39,362		歩A・単A
B10102	*** B単 - 67号 *** 進入路					
				(0)		
	1-3進入路		箇所	37,838		歩A・単A
B10102	*** B単 - 68号 *** 進入路					
				(0)		
	1-4-1進入路		箇所	254,193		歩A・単A
B10102	*** B単 - 69号 *** 進入路					
				(0)		
	1-4-2進入路		箇所	252,966		歩A・単A
B10102	*** B単 - 70号 *** 進入路					
				(0)		
	1-5進入路		箇所	67,627		歩A・単A
B10102	*** B単 - 71号 *** 進入路					
				(0)		
	1-6-1進入路		箇所	89,761		歩A・単A
B10102	*** B単 - 72号 *** 進入路					
				(0)		
	1-6-2進入路		箇所	52,599		歩A・単A
B10102	*** B単 - 73号 *** 進入路					
				(0)		
	1-7進入路		箇所	96,454		歩A・単A
B10102	*** B単 - 74号 *** 進入路					
				(0)		
	1-8進入路		箇所	59,500		歩A・単A
B10102	*** B単 - 75号 *** 進入路					
				(0)		
	1-9進入路		箇所	49,532		歩A・単A
B10102	*** B単 - 76号 *** 進入路					
				(0)		
	1-11進入路		箇所	88,126		歩A・単A
B10102	*** B単 - 77号 *** 進入路					
				(0)		
	3-1進入路		箇所	136,111		歩A・単A
B10102	*** B単 - 78号 *** 進入路					
				(0)		
	3-2進入路		箇所	136,111		歩A・単A
B10102	*** B単 - 79号 *** 進入路					
				(0)		
	3-3進入路		箇所	64,605		歩A・単A
B10102	*** B単 - 80号 *** 進入路					
				(0)		
	3-4進入路		箇所	74,580		歩A・単A
B10102	*** B単 - 81号 *** 進入路					
				(0)		
	3-5進入路		箇所	246,236		歩A・単A
B10102	*** B単 - 82号 *** 進入路					
				(0)		
	3-6進入路		箇所	601,501		歩A・単A
B10102	*** B単 - 83号 *** 進入路					
				(0)		
	5-1進入路		箇所	86,880		歩A・単A
B10102	*** B単 - 84号 *** 進入路					
				(0)		
	5-2進入路		箇所	108,798		歩A・単A
B10102	*** B単 - 85号 *** 進入路					
				(0)		
	5-3進入路		箇所	448,108		歩A・単A
B10102	*** B単 - 86号 *** 進入路					
				(0)		
	5-4進入路		箇所	207,219		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 ( その3 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10102	*** B単 - 87号 *** 進入路			(0)		
	5-5進入路		箇所	223,471		歩A・単A
B10102	*** B単 - 88号 *** 進入路			(0)		
	5-6進入路		箇所	605,400		歩A・単A
B10102	*** B単 - 89号 *** 進入路			(0)		
	5-7進入路		箇所	40,219		歩A・単A
B10102	*** B単 - 90号 *** 進入路			(0)		
	5-8進入路		箇所	106,958		歩A・単A
B10102	*** B単 - 91号 *** 進入路			(0)		
	5-9進入路		箇所	74,511		歩A・単A
B10102	*** B単 - 92号 *** 進入路			(0)		
	5-10進入路		箇所	157,909		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 路床安定処理			(0)		
	t=30cm 36.3kg/m3 生石灰 5-2号支線		m <sup>2</sup>	1,472		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 路床安定処理			(0)		
	t=30cm 34.7kg/m3 生石灰 5-3号支線		m <sup>2</sup>	1,449		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 路床安定処理			(0)		
	t=30cm 59.7kg/m3 生石灰 5-3号支線		m <sup>2</sup>	1,635		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** コンクリート舗装			(0)		
	18N-8-25 t=12cm		m <sup>2</sup>	3,940		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 路盤			(0)		
	再生クラッシュラン RC-40 t=15cm		m <sup>2</sup>	811		歩A・単A
BA0802	*** B単 - 98号 *** 不陸整正			(0)		
			m <sup>2</sup>	164		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 型枠			(0)		
	一般型枠		m <sup>2</sup>	7,664		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 目地板			(0)		
	ゴム発泡体 t=10mm		m <sup>2</sup>	3,564		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 湧水処理工			(0)		
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 75		m	2,086		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 湧水処理工			(0)		
	ポリ塩化ビニル管(VP) 75		m	1,751		歩A・単A
B10102	*** B単 - 103号 *** 進入路			(0)		
	6-1進入路		箇所	215,657		歩A・単A
B10102	*** B単 - 104号 *** 進入路			(0)		
	6-2-1進入路		箇所	186,644		歩A・単A
B10102	*** B単 - 105号 *** 進入路			(0)		
	6-2-2進入路		箇所	122,336		歩A・単A
B10102	*** B単 - 106号 *** 進入路			(0)		
	6-3進入路		箇所	67,581		歩A・単A
B10102	*** B単 - 107号 *** 進入路			(0)		
	6-4-1進入路		箇所	98,021		歩A・単A
B10102	*** B単 - 108号 *** 進入路					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	釜ノ口1工区区画整理 ( その3 ) 工事 ( 第1回変更 )				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	6-4-2進入路 *** B単 - 109号 ***		箇所	81,169		歩A・単A
B10102	進入路					
				(0)		
	6-6進入路 *** B単 - 110号 ***		箇所	198,031		歩A・単A
B10102	進入路					
				(0)		
	6-7-1進入路 *** B単 - 111号 ***		箇所	138,989		歩A・単A
B10102	進入路					
				(0)		
	6-7-2進入路 *** B単 - 112号 ***		箇所	122,336		歩A・単A
000112	路床安定処理					
				(0)		
	t=30cm 37.3kg/m3 生石灰 6-2号支線 *** B単 - 113号 ***		m	1,472		歩A・単A
BA0203	舗装版切断					
				(0)		
	アスファルト舗装、市道部 *** B単 - 114号 ***		m	638		歩A・単A
000114	アスファルト舗装復旧					
				(0)		
	再生密粒度13As t=5cm、市道部 *** B単 - 115号 ***		m <sup>2</sup>	1,915		歩A・単A
000115	排水工 ( 道路終点部 )					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管 ( 無孔管 ) 100 *** B単 - 116号 ***		m	730		歩A・単A
000116	排水管					
				(0)		
	高密度ポリエチレン波状管 350 ( ダブル ) *** B単 - 117号 ***		m	9,026		歩A・単A
000117	排水管					
				(0)		
	高密度ポリエチレン波状管 350 ( ダブル ) *** B単 - 118号 ***		個	63,550		歩A・単A
000118	暗渠排水工 ( 1-9ほ場 )					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管 ( 有孔管 ) 50 *** B単 - 119号 ***		m	1,876		歩A・単A
000119	暗渠排水工 ( 1-9ほ場 )					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管 ( 無孔管 ) 50 *** B単 - 120号 ***		m	1,170		歩A・単A
000120	ネジ式水甲栓					
				(0)		
	50 *** B単 - 121号 ***		箇所	3,944		歩A・単A
000121	暗渠排水工 ( 3-1ほ場 )					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管 ( 有孔管 ) 50 *** B単 - 122号 ***		m	2,044		歩A・単A
000122	暗渠排水工 ( 3-5ほ場 )					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管 ( 有孔管 ) 100 *** B単 - 123号 ***		m	2,198		歩A・単A
000123	暗渠排水工 ( 3-5ほ場 )					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管 ( 無孔管 ) 100 *** B単 - 124号 ***		m	1,492		歩A・単A
000124	暗渠排水工 ( 3-6ほ場 )					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管 ( 有孔管 ) 50 *** B単 - 125号 ***		m	1,876		歩A・単A
000125	暗渠排水工 ( 5-6、5-7ほ場 ) 【支給材料】					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管 ( 有孔管 ) 75 *** B単 - 126号 ***		m	1,456		歩A・単A
000126	暗渠排水工 ( 5-6、5-7ほ場 )					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管 ( 有孔管 ) 75 *** B単 - 127号 ***		m	2,121		歩A・単A
000127	暗渠排水工 ( 5-6、5-7ほ場 )					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管 ( 無孔管 ) 75 *** B単 - 128号 ***		m	1,415		歩A・単A
000128	ネジ式水甲栓					
				(0)		
	75 *** B単 - 129号 ***		箇所	6,700		歩A・単A
000129	暗渠排水工 ( 5-10ほ場 ) 【支給材料】					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管 ( 有孔管 ) 100		m	1,456		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 暗渠排水工 (5-10ほ場)			(0)		
	高密度ポリエチレン管 (有孔管) 100		m	2,211		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 暗渠排水工 (5-10ほ場)			(0)		
	高密度ポリエチレン管 (無孔管) 100		m	1,505		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** ネジ式水甲栓			(0)		
	100		個	9,384		歩A・単A
B15501	*** B単 - 133号 *** 表土掘削・埋戻			(0)		
			m <sup>2</sup>	147		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 土砂運搬			(0)		
	四日市 (積込～運搬)		m <sup>3</sup>	3,168		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 土砂運搬			(0)		
	野山 (積込～運搬)		m <sup>3</sup>	3,176		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 土砂運搬			(0)		
	下毛1工区		m <sup>3</sup>	1,924		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 用水調節器			(0)		
	150、1-1用水路		箇所	22,730		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 用水調節器			(0)		
	300、3-1号用水路		箇所	54,065		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 用水調節器			(0)		
	300、5-2号用水路		箇所	104,395		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 用水路余水吐			(0)		
	5-1号用水路		箇所	13,436		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 跳水防止工			(0)		
	5-3号用水路、600型樹		箇所	52,800		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 跳水防止工			(0)		
	5-3号用水路、BF-300		m	15,086		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 分水溝			(0)		
	300、L=1,000		本	10,300		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 分水溝			(0)		
	150、無孔管		m	1,630		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 排水路 (横断側溝) (5-5号排水路)			(0)		
	OTU-300G (型)		m	90,592		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 排水路 (5-5号排水路)			(0)		
	BF-300		m	12,364		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 既設排水路接続			(0)		
	250		箇所	36,105		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 排水路 (6-1ほ場) 【支給材】			(0)		
	BF-300		m	5,664		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 簡易ゲート (1200型樹)			(0)		
	5-1号排水路		式	145,200		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 排水管 (6-2号排水路)			(0)		
	高密度ポリエチレン波状管 400 (ｼﾝｸﾞﾙ)		個	72,800		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 耕区排水工					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 ( その3 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
000152	排水管(高密度ポリエチレン管 150)、撤去 *** B単 - 152号 ***		m	11,870		歩A・単A
	耕地排水工					
000153	排水管(高密度ポリエチレン管 150)、設置 *** B単 - 153号 ***		m	23,740		歩A・単A
	田面排水樹					
BA0202	600型、撤去～設置 *** B単 - 154号 ***		箇所	5,867		歩A・単A
	舗装版破砕					
B02315	コンクリート舗装版 *** B単 - 155号 ***		m <sup>2</sup>	223		歩A・単A
	殻運搬・処理 ( 産業廃棄物処分費 )					
BA0202	コンクリート舗装版 *** B単 - 156号 ***		m <sup>3</sup>	9,874		歩A・単A
	舗装版破砕					
B02315	アスファルト舗装版 *** B単 - 157号 ***		m <sup>2</sup>	223		歩A・単A
	殻運搬・処理 ( 産業廃棄物処分費 )					
000158	アスファルト舗装版 *** B単 - 158号 ***		m <sup>3</sup>	9,874		歩A・単A
	石礫除去工					
000159	*** B単 - 159号 ***		ha	506,400		歩A・単A
	雑物除去工					
000160	*** B単 - 160号 ***		ha	80,784		歩A・単A
	機械経費					
000161	N = 3箇所 *** B単 - 161号 ***		式	29,640		歩A・単A
	基盤掘削					
000162	*** B単 - 162号 ***		m <sup>3</sup>	336		歩A・単A
	不整地運搬					
000163	*** B単 - 163号 ***		m <sup>3</sup>	340		歩A・単A
	法面盛土					
000164	投入～転圧 *** B単 - 164号 ***		m <sup>3</sup>	2,549		歩A・単A
	法面整形					
000165	*** B単 - 165号 ***		m <sup>2</sup>	470		歩A・単A
	基盤整地					
000166	*** B単 - 166号 ***		ha	532,067		歩A・単A
	畦畔工					
000167	*** B単 - 167号 ***		m	113		歩A・単A
	排水樹移設					
000168	撤去～再設置 *** B単 - 168号 ***		箇所	10,558		歩A・単A
	不整地運搬					
000169	*** B単 - 169号 ***		m <sup>3</sup>	340		歩A・単A
	路体盛土					
BA0109	転圧 *** B単 - 170号 ***		m <sup>3</sup>	974		歩A・単A
	法面整形					
000171	*** B単 - 171号 ***		m <sup>2</sup>	470		歩A・単A
	石灰改良混合					
000172	添加量30kg/m <sup>3</sup> *** B単 - 172号 ***		m <sup>3</sup>	963		歩A・単A
	盛土					
	石灰改良土		m <sup>3</sup>	2,549		歩A・単A



事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10102	進入路 1-4-1進入路		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 4.900	m3	335	( " ) 1,642	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 40.800	m <sup>2</sup>	404	( " ) 16,483	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 40.800	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 155,815	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 4.900	m3	1,799	( " ) 8,815	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 3.700	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 29,315	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 0.800	m <sup>2</sup>	3,684	( " ) 2,947	S単 12号
	合計				( " ) 215,017	
	単価				( " ) 207,989	
	官積算単価				215,017	合意率 0.967314
*** B単 - 2号 ***						
B10102	進入路 1-4-2進入路		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 5.300	m3	335	( " ) 1,776	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 44.000	m <sup>2</sup>	404	( " ) 17,776	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 44.000	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 168,036	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 5.300	m3	1,799	( " ) 9,535	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 3.800	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 30,107	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 0.800	m <sup>2</sup>	3,684	( " ) 2,947	S単 12号
	合計				( " ) 230,177	
	単価				( " ) 222,653	
	官積算単価				230,177	合意率 0.967312
*** B単 - 3号 ***						
B10102	進入路 1-5進入路		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 0.200	m3	335	( " ) 67	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.800	m <sup>2</sup>	404	( " ) 727	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 1.800	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 6,874	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 0.200	m3	1,799	( " ) 360	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.900	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 7,131	S単 11号
	合計				( " ) 15,159	
	単価				( " ) 14,663	
	官積算単価				15,159	合意率 0.96728
*** B単 - 4号 ***						
B10102	進入路 1-6-1進入路		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.600	m3	335	( " ) 536	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 13.100	m <sup>2</sup>	404	( " ) 5,292	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 13.100	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 50,029	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 1.600	m3	1,799	( " ) 2,878	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.500	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 11,885	S単 11号
	合計				( " ) 70,620	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 68,312	
	官積算単価				70,620	合意率 0.967318
	*** B単 - 5号 ***					
B10102	進入路 1-7進入路		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 0.600	m3	335	( " ) 201	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5.300	m <sup>2</sup>	404	( " ) 2,141	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 5.300	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 20,241	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 0.600	m3	1,799	( " ) 1,079	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.100	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 8,715	S単 11号
	合 計				( " ) 32,377	
	単 価				( " ) 31,319	
	官積算単価				32,377	合意率 0.967322
	*** B単 - 6号 ***					
B10102	進入路 1-8進入路		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 0.400	m3	335	( " ) 134	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.600	m <sup>2</sup>	404	( " ) 1,454	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 3.600	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 13,748	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 0.400	m3	1,799	( " ) 720	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.100	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 8,715	S単 11号
	合 計				( " ) 24,771	
	単 価				( " ) 23,961	
	官積算単価				24,771	合意率 0.9673
	*** B単 - 7号 ***					
B10102	進入路 1-9進入路		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 0.200	m3	335	( " ) 67	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	404	( " ) 808	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 7,638	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 0.200	m3	1,799	( " ) 360	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.900	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 7,131	S単 11号
	合 計				( " ) 16,004	
	単 価				( " ) 15,481	
	官積算単価				16,004	合意率 0.96732
	*** B単 - 8号 ***					
B10102	進入路 1-11進入路		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.300	m3	335	( " ) 436	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 10.600	m <sup>2</sup>	404	( " ) 4,282	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 10.600	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 40,481	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 1.300	m3	1,799	( " ) 2,339	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.600	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 12,677	S単 11号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 60,215	
	単価				( " ) 58,247	
	官積算単価				60,215	合意率 0.967317
	*** B単 - 9号 ***					
B02131	種子散布		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02702	【法面工(種子散布工)】 1000m <sup>2</sup> 以上,受けない	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	244	( " ) 244	S単 4号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 236	
	官積算単価				244	合意率 0.967213
	*** B単 - 10号 ***					
000010	表層 再生密粒度13As t=4cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),グラベルト 各種,なし,再生密粒度7A ン(13)	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,578	( " ) 1,578	S単 19号
	合計				( " ) 1,578	
	単価				( " ) 1,526	
	官積算単価				1,578	合意率 0.967046
	*** B単 - 11号 ***					
000011	上層路盤 粒度調整砕石 M-30 t=7cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	614.1	( " ) 614	S単 18号
	合計				( " ) 614	
	単価				( " ) 594	
	官積算単価				614	合意率 0.967426
	*** B単 - 12号 ***					
000012	下層路盤 再生クラッシュラン RC-40 t=14cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	803.6	( " ) 804	S単 16号
	合計				( " ) 804	
	単価				( " ) 778	
	官積算単価				804	合意率 0.967661
	*** B単 - 13号 ***					
BA0802	不陸整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	170.2	( " ) 170	S単 15号
	合計				( " ) 170	
	単価				( " ) 164	
	官積算単価				170	合意率 0.964705
	*** B単 - 14号 ***					
000014	コンクリート舗装 18N-8-25 t=12cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	38	( " ) 38	S単 2号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 3,819	歩A S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 0.120	m <sup>3</sup>	1,799	( " ) 216	S単 5号
	合計				( " ) 4,073	
	単価				( " ) 3,940	
	官積算単価				4,073	合意率 0.967345
	*** B単 - 15号 ***					
000015	路盤 再生クラッシュラン RC-40 t=15cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	838	( " ) 838	S単 17号
	合計				( " ) 838	
	単価				( " ) 811	
	官積算単価				838	合意率 0.96778
	*** B単 - 16号 ***					
BA0802	不陸整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	170.2	( " ) 170	S単 15号
	合計				( " ) 170	
	単価				( " ) 164	
	官積算単価				170	合意率 0.964705
	*** B単 - 17号 ***					
000017	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 7,923	S単 11号
	合計				( " ) 7,923	
	単価				( " ) 7,664.04	
	官積算単価				7,923	合意率 0.967315
	*** B単 - 18号 ***					
000018	目地板 ゴム発泡体 t=10mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,684	( " ) 3,684	S単 12号
	合計				( " ) 3,684	
	単価				( " ) 3,564	
	官積算単価				3,684	合意率 0.967426
	*** B単 - 19号 ***					
B10102	進入路 3-1進入路		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 2.500	m <sup>3</sup>	335	( " ) 838	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 21.000	m <sup>2</sup>	404	( " ) 8,484	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 21.000	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 80,199	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 2.500	m <sup>3</sup>	1,799	( " ) 4,498	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2.700	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 21,392	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 0.400	m <sup>2</sup>	3,684	( " ) 1,474	S単 12号
	合計				( " ) 116,885	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " )	
	官積算単価				113,064	合意率
						0.967309
	*** B単 - 20号 ***					
B10102	進入路 3-2進入路		箇所		( " )	歩A
					1,000	箇所 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " )			( " )	
		2.900	m3	335	972	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " )			( " )	
		24.000	m <sup>2</sup>	404	9,696	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " )			( " )	
		24.000	m <sup>2</sup>	3,819	91,656	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " )			( " )	
		2.900	m3	1,799	5,217	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " )			( " )	
		2.400	m <sup>2</sup>	7,923	19,015	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " )			( " )	
		0.400	m <sup>2</sup>	3,684	1,474	S単 12号
	合 計				( " )	
					128,030	
	単 価				( " )	
					123,845	
	官積算単価				128,030	合意率
						0.967312
	*** B単 - 21号 ***					
B10102	進入路 3-3進入路		箇所		( " )	歩A
					1,000	箇所 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " )			( " )	
		0.500	m3	335	168	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " )			( " )	
		4.200	m <sup>2</sup>	404	1,697	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " )			( " )	
		4.200	m <sup>2</sup>	3,819	16,040	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " )			( " )	
		0.500	m3	1,799	900	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " )			( " )	
		1.100	m <sup>2</sup>	7,923	8,715	S単 11号
	合 計				( " )	
					27,520	
	単 価				( " )	
					26,620	
	官積算単価				27,520	合意率
						0.967296
	*** B単 - 22号 ***					
B10102	進入路 3-4進入路		箇所		( " )	歩A
					1,000	箇所 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " )			( " )	
		1.700	m3	335	570	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " )			( " )	
		14.500	m <sup>2</sup>	404	5,858	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " )			( " )	
		14.500	m <sup>2</sup>	3,819	55,376	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " )			( " )	
		1.700	m3	1,799	3,058	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " )			( " )	
		1.500	m <sup>2</sup>	7,923	11,885	S単 11号
	合 計				( " )	
					76,747	
	単 価				( " )	
					74,238	
	官積算単価				76,747	合意率
						0.967308
	*** B単 - 23号 ***					
B10102	進入路 3-5進入路		箇所		( " )	歩A
					1,000	箇所 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " )			( " )	
		4.600	m3	335	1,541	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " )			( " )	
		38.200	m <sup>2</sup>	404	15,433	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " )			( " )	
		38.200	m <sup>2</sup>	3,819	145,886	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " )			( " )	
		4.600	m3	1,799	8,275	S単 5号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 3.500	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 27,731	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 0.800	m <sup>2</sup>	3,684	( " ) 2,947	S単 12号
	合計				( " ) 201,813	
	単価				( " ) 195,216	
	官積算単価				201,813	合意率 0.967311
	*** B単 - 24号 ***					
B02131	種子散布		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02702	【法面工(種子散布工)】 1000m2以上,受けない	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	244	( " ) 244	S単 4号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 236	
	官積算単価				244	合意率 0.967213
	*** B単 - 25号 ***					
000025	表層 再生密粒度13As t=4cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,676	( " ) 1,676	S単 20号
	合計				( " ) 1,676	
	単価				( " ) 1,621	
	官積算単価				1,676	合意率 0.967183
	*** B単 - 26号 ***					
000026	上層路盤 粒度調整砕石 M-30 t=7cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	614.1	( " ) 614	S単 18号
	合計				( " ) 614	
	単価				( " ) 594	
	官積算単価				614	合意率 0.967426
	*** B単 - 27号 ***					
000027	下層路盤 再生クラッシュラン RC-40 t=14cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼﾞﾗﾝ RC-40	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	803.6	( " ) 804	S単 16号
	合計				( " ) 804	
	単価				( " ) 778	
	官積算単価				804	合意率 0.967661
	*** B単 - 28号 ***					
BA0802	不陸整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	170.2	( " ) 170	S単 15号
	合計				( " ) 170	
	単価				( " ) 164	
	官積算単価				170	合意率 0.964705
	*** B単 - 29号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10102	進入路				( " )	歩A
	5-1進入路		箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0101	SP 掘削	( " )			( " )	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.600	m3	335	536	S単 7号
SA0151	SP 基面整正	( " )			( " )	
	基面整正	13.300	m <sup>2</sup>	404	5,373	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	( " )			( " )	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	13.300	m <sup>2</sup>	3,819	50,793	S単 6号
S03017	養生	( " )			( " )	
	一般養生,小型構造物,なし	1.600	m3	1,799	2,878	S単 5号
SA0312	SP 型枠	( " )			( " )	
	一般型枠,小型構造物	1.800	m <sup>2</sup>	7,923	14,261	S単 11号
	合計				( " )	
	単 価				( " )	
	官積算単価				73,841	合意率 0.967308
	*** B単 - 30号 ***					
B10102	進入路				( " )	歩A
	5-2進入路		箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0101	SP 掘削	( " )			( " )	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.900	m3	335	637	S単 7号
SA0151	SP 基面整正	( " )			( " )	
	基面整正	15.900	m <sup>2</sup>	404	6,424	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	( " )			( " )	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	15.900	m <sup>2</sup>	3,819	60,722	S単 6号
S03017	養生	( " )			( " )	
	一般養生,小型構造物,なし	1.900	m3	1,799	3,418	S単 5号
SA0312	SP 型枠	( " )			( " )	
	一般型枠,小型構造物	1.600	m <sup>2</sup>	7,923	12,677	S単 11号
	合計				( " )	
	単 価				( " )	
	官積算単価				83,878	合意率 0.967309
	*** B単 - 31号 ***					
B10102	進入路				( " )	歩A
	5-3進入路		箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0101	SP 掘削	( " )			( " )	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	9.200	m3	335	3,082	S単 7号
SA0151	SP 基面整正	( " )			( " )	
	基面整正	76.600	m <sup>2</sup>	404	30,946	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	( " )			( " )	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	76.600	m <sup>2</sup>	3,819	292,535	S単 6号
S03017	養生	( " )			( " )	
	一般養生,小型構造物,なし	9.200	m3	1,799	16,551	S単 5号
SA0312	SP 型枠	( " )			( " )	
	一般型枠,小型構造物	6.200	m <sup>2</sup>	7,923	49,123	S単 11号
SA0331	SP 目地板	( " )			( " )	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.700	m <sup>2</sup>	3,684	6,263	S単 12号
	合計				( " )	
	単 価				( " )	
	官積算単価				398,500	合意率 0.967312
	*** B単 - 32号 ***					
B10102	進入路				( " )	歩A
	5-4進入路		箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0101	SP 掘削	( " )			( " )	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	4.500	m3	335	1,508	S単 7号
SA0151	SP 基面整正	( " )			( " )	
	基面整正	37.300	m <sup>2</sup>	404	15,069	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	( " )			( " )	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	37.300	m <sup>2</sup>	3,819	142,449	S単 6号
S03017	養生	( " )			( " )	
	一般養生,小型構造物,なし	4.500	m3	1,799	8,096	S単 5号
SA0312	SP 型枠	( " )			( " )	
	一般型枠,小型構造物	3.500	m <sup>2</sup>	7,923	27,731	S単 11号
SA0331	SP 目地板	( " )			( " )	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.800	m <sup>2</sup>	3,684	2,947	S単 12号
	合計				( " )	
	単 価				( " )	
	官積算単価				197,800	合意率 0.967312
	*** B単 - 32号 ***					
	合計				( " )	
	単 価				( " )	
	官積算単価				191,335	合意率 0.967312

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				197,800	合意率 0.967315
	*** B単 - 33号 ***					
B10102	進入路 5-5進入路		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 5.600	m3	335	( " ) 1,876	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 46.800	m <sup>2</sup>	404	( " ) 18,907	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 46.800	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 178,729	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 5.600	m3	1,799	( " ) 10,074	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 3.900	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 30,900	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 0.800	m <sup>2</sup>	3,684	( " ) 2,947	S単 12号
	合計				( " ) 243,433	
	単 価				( " ) 235,476	
	官積算単価				243,433	合意率 0.967313
	*** B単 - 34号 ***					
B10102	進入路 5-6進入路		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 14.600	m3	335	( " ) 4,891	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 121.400	m <sup>2</sup>	404	( " ) 49,046	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 121.400	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 463,627	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 14.600	m3	1,799	( " ) 26,265	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 9.200	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 72,892	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 2.500	m <sup>2</sup>	3,684	( " ) 9,210	S単 12号
	合計				( " ) 625,931	
	単 価				( " ) 605,471	
	官積算単価				625,931	合意率 0.967312
	*** B単 - 35号 ***					
B10102	進入路 5-7進入路		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 0.900	m3	335	( " ) 302	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 7.400	m <sup>2</sup>	404	( " ) 2,990	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 7.400	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 28,261	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 0.900	m3	1,799	( " ) 1,619	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.200	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 9,508	S単 11号
	合計				( " ) 42,680	
	単 価				( " ) 41,285	
	官積算単価				42,680	合意率 0.967314
	*** B単 - 36号 ***					
B10102	進入路 5-8進入路		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 0.700	m3	335	( " ) 235	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5.400	m <sup>2</sup>	404	( " ) 2,182	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 5.400	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 20,623	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 0.600	m3	1,799	( " ) 1,079	S単 5号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	( " ) 1.100	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 8,715	S単 11号
	合計				( " ) 32,834	
	単 価				( " ) 31,761	
	官積算単価				32,834	合意率 0.96732
	*** B単 - 37号 ***					
B10102	進入路 5-9進入路		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -	( " ) 1.900	m <sup>3</sup>	335	( " ) 637	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 15.800	m <sup>2</sup>	404	( " ) 6,383	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B), 12cm	( " ) 15.800	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 60,340	S単 6号
S03017	養生 一般養生, 小型構造物, なし	( " ) 1.900	m <sup>3</sup>	1,799	( " ) 3,418	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	( " ) 1.600	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 12,677	S単 11号
	合計				( " ) 83,455	
	単 価				( " ) 80,727	
	官積算単価				83,455	合意率 0.967311
	*** B単 - 38号 ***					
B10102	進入路 5-10進入路		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -	( " ) 0.700	m <sup>3</sup>	335	( " ) 235	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5.400	m <sup>2</sup>	404	( " ) 2,182	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B), 12cm	( " ) 5.400	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 20,623	S単 6号
S03017	養生 一般養生, 小型構造物, なし	( " ) 0.600	m <sup>3</sup>	1,799	( " ) 1,079	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	( " ) 1.100	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 8,715	S単 11号
	合計				( " ) 32,834	
	単 価				( " ) 31,761	
	官積算単価				32,834	合意率 0.96732
	*** B単 - 39号 ***					
B02131	種子散布		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02702	【法面工(種子散布工)】 1000m <sup>2</sup> 以上, 受けない	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	244	( " ) 244	S単 4号
	合計				( " ) 244	
	単 価				( " ) 236	
	官積算単価				244	合意率 0.967213
	*** B単 - 40号 ***					
000040	表層 再生密粒度13As t=4cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度A コ(13)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,578	( " ) 1,578	S単 19号
	合計				( " ) 1,578	
	単 価				( " ) 1,526	
	官積算単価				1,578	合意率 0.967046
	*** B単 - 41号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000041	上層路盤 粒度調整砕石 M-30 t=7cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	614.1	( " ) 614	S単 18号
	合計				( " ) 614	
	単 価				( " ) 594	
	官積算単価				614	合意率 0.967426
	*** B単 - 42号 ***					
000042	下層路盤 再生クラッシュラン RC-40 t=14cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	803.6	( " ) 804	S単 16号
	合計				( " ) 804	
	単 価				( " ) 778	
	官積算単価				804	合意率 0.967661
	*** B単 - 43号 ***					
BA0802	不陸整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	170.2	( " ) 170	S単 15号
	合計				( " ) 170	
	単 価				( " ) 164	
	官積算単価				170	合意率 0.964705
	*** B単 - 44号 ***					
000044	路床安定処理 t=30cm 30.7kg/m <sup>3</sup> 生石灰 5-1号支線		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 バツパ,路床,1m以下,0.9ton,-,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,474	( " ) 1,474	S単 14号
	合計				( " ) 1,474	
	単 価				( " ) 1,426	
	官積算単価				1,474	合意率 0.967435
	*** B単 - 45号 ***					
000045	表層 再生密粒度13As t=4cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,676	( " ) 1,676	S単 20号
	合計				( " ) 1,676	
	単 価				( " ) 1,621	
	官積算単価				1,676	合意率 0.967183
	*** B単 - 46号 ***					
000046	上層路盤 粒度調整砕石 M-30 t=7cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	614.1	( " ) 614	S単 18号
	合計				( " ) 614	
	単 価				( " ) 594	
	官積算単価				614	合意率 0.967426
	*** B単 - 47号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000047	下層路盤 再生クラッシュラン RC-40 t=14cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	803.6	( " ) 804	S単 16号
	合計				( " ) 804	
	単価				( " ) 778	
	官積算単価				804	合意率 0.967661
	*** B単 - 48号 ***					
BA0802	不陸整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	170.2	( " ) 170	S単 15号
	合計				( " ) 170	
	単価				( " ) 164	
	官積算単価				170	合意率 0.964705
	*** B単 - 49号 ***					
B10102	進入路 6-1進入路		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 5.600	m <sup>3</sup>	335	( " ) 1,876	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 46.700	m <sup>2</sup>	404	( " ) 18,867	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 46.700	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 178,347	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 5.600	m <sup>3</sup>	1,799	( " ) 10,074	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 3.900	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 30,900	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 0.800	m <sup>2</sup>	3,684	( " ) 2,947	S単 12号
	合計				( " ) 243,011	
	単価				( " ) 235,068	
	官積算単価				243,011	合意率 0.967314
	*** B単 - 50号 ***					
B10102	進入路 6-2-1進入路		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 3.900	m <sup>3</sup>	335	( " ) 1,307	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 32.500	m <sup>2</sup>	404	( " ) 13,130	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 32.500	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 124,118	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 3.900	m <sup>3</sup>	1,799	( " ) 7,016	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2.800	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 22,184	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 0.400	m <sup>2</sup>	3,684	( " ) 1,474	S単 12号
	合計				( " ) 169,229	
	単価				( " ) 163,697	
	官積算単価				169,229	合意率 0.96731
	*** B単 - 51号 ***					
B10102	進入路 6-2-2進入路		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	335	( " ) 670	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 16.600	m <sup>2</sup>	404	( " ) 6,706	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 16.600	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 63,395	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	1,799	( " ) 3,598	S単 5号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.600	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 12,677	S単 11号
	合計				( " ) 87,046	
	単価				( " ) 84,201	
	官積算単価				87,046	合意率 0.967316
	*** B単 - 52号 ***					
B10102	進入路 6-3進入路		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 0.700	m <sup>3</sup>	335	( " ) 235	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5.700	m <sup>2</sup>	404	( " ) 2,303	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 5.700	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 21,768	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 0.700	m <sup>3</sup>	1,799	( " ) 1,259	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.100	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 8,715	S単 11号
	合計				( " ) 34,280	
	単価				( " ) 33,159	
	官積算単価				34,280	合意率 0.967298
	*** B単 - 53号 ***					
B10102	進入路 6-4-1進入路		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.500	m <sup>3</sup>	335	( " ) 503	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 12.800	m <sup>2</sup>	404	( " ) 5,171	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 12.800	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 48,883	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 1.500	m <sup>3</sup>	1,799	( " ) 2,699	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.500	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 11,885	S単 11号
	合計				( " ) 69,141	
	単価				( " ) 66,881	
	官積算単価				69,141	合意率 0.967313
	*** B単 - 54号 ***					
B10102	進入路 6-4-2進入路		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.400	m <sup>3</sup>	335	( " ) 469	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 11.600	m <sup>2</sup>	404	( " ) 4,686	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 11.600	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 44,300	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 1.400	m <sup>3</sup>	1,799	( " ) 2,519	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.400	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 11,092	S単 11号
	合計				( " ) 63,066	
	単価				( " ) 61,005	
	官積算単価				63,066	合意率 0.967319
	*** B単 - 55号 ***					
B10102	進入路 6-6進入路		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 2.600	m <sup>3</sup>	335	( " ) 871	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 21.400	m <sup>2</sup>	404	( " ) 8,646	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 21.400	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 81,727	S単 6号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 2.600	m3	1,799	( " ) 4,677	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2.300	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 18,223	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 0.400	m <sup>2</sup>	3,684	( " ) 1,474	S単 12号
	合計				( " ) 115,618	
	単価				( " ) 111,839	
	官積算単価				115,618	合意率 0.967314
	*** B単 - 56号 ***					
B10102	進入路 6-7-1進入路		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 2.400	m3	335	( " ) 804	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 20.300	m <sup>2</sup>	404	( " ) 8,201	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 20.300	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 77,526	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 2.400	m3	1,799	( " ) 4,318	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2.200	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 17,431	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 0.400	m <sup>2</sup>	3,684	( " ) 1,474	S単 12号
	合計				( " ) 109,754	
	単価				( " ) 106,166	
	官積算単価				109,754	合意率 0.967308
	*** B単 - 57号 ***					
B10102	進入路 6-7-2進入路		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.900	m3	335	( " ) 637	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 15.400	m <sup>2</sup>	404	( " ) 6,222	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 15.400	m <sup>2</sup>	3,819	( " ) 58,813	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	( " ) 1.800	m3	1,799	( " ) 3,238	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.600	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 12,677	S単 11号
	合計				( " ) 81,587	
	単価				( " ) 78,920	
	官積算単価				81,587	合意率 0.96731
	*** B単 - 58号 ***					
B02131	種子散布		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02702	【法面工(種子散布工)】 1000m2以上,受けなし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	244	( " ) 244	S単 4号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 236	
	官積算単価				244	合意率 0.967213
	*** B単 - 59号 ***					
000059	表層 再生密粒度13As t=4cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラウト各種,なし,再生密粒度A Ⅱ(13)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,578	( " ) 1,578	S単 19号
	合計				( " ) 1,578	
	単価				( " ) 1,526	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,578	合意率 0.967046
	*** B単 - 60号 ***					
000060	上層路盤 粒度調整砕石 M-30 t=7cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	614.1	( " ) 614	S単 18号
	合計				( " ) 614	
	単 価				( " ) 594	
	官積算単価				614	合意率 0.967426
	*** B単 - 61号 ***					
000061	下層路盤 再生クラッシュラン RC-40 t=14cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	803.6	( " ) 804	S単 16号
	合計				( " ) 804	
	単 価				( " ) 778	
	官積算単価				804	合意率 0.967661
	*** B単 - 62号 ***					
BA0802	不陸整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	170.2	( " ) 170	S単 15号
	合計				( " ) 170	
	単 価				( " ) 164	
	官積算単価				170	合意率 0.964705
	*** B単 - 63号 ***					
000063	排水管 高密度ポリエチレン波状管 300 (ダブル)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,網状管,200~400mm,要	( " ) 1,000	m	6,478	( " ) 6,478	S単 21号
	合計				( " ) 6,478	
	単 価				( " ) 6,266	
	官積算単価				6,478	合意率 0.967273
	*** B単 - 64号 ***					
000064	集水樹 600型		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( " ) 1,900	m <sup>3</sup>	2,072	( " ) 3,937	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1,300	m <sup>3</sup>	1,080	( " ) 1,404	S単 8号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	( " ) 1,200	m <sup>3</sup>	3,151	( " ) 3,781	S単 1号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	( " ) 1,000	基	11,280	( " ) 11,280	S単 13号
S02116	集水樹 600mm×600mm×600mm T-25,,	( " ) 1,000	個	55,500	( " ) 55,500	S単 3号
	合計				( " ) 75,902	
	単 価				( " ) 73,421	
	官積算単価				75,902	合意率 0.967313
	*** B単 - 65号 ***					
B10102	進入路 1-1進入路		箇所		(0.000)箇所 1,000箇所	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 7.200	m3	335	(0) 2,412	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 60.200	m <sup>2</sup>	404	(0) 24,321	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 60.200	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 229,904	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 7.200	m3	1,799	(0) 12,953	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 3.600	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 28,523	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.300	m <sup>2</sup>	3,684	(0) 4,789	S単 12号
	合計				(0) 302,902	
	単価				(0) 293,137	
	官積算単価				302,902	合意率 0.967763
	*** B単 - 66号 ***					
B10102	進入路 1-2進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.100	m3	335	(0) 369	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.700	m <sup>2</sup>	404	(0) 3,515	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 8.700	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 33,225	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 1.100	m3	1,799	(0) 1,979	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.200	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 1,585	S単 11号
	合計				(0) 40,673	
	単価				(0) 39,362	
	官積算単価				40,673	合意率 0.967763
	*** B単 - 67号 ***					
B10102	進入路 1-3進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 3.900	m3	335	(0) 1,307	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 7.100	m <sup>2</sup>	404	(0) 2,868	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 7.100	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 27,115	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 3.900	m3	1,799	(0) 7,016	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 792	S単 11号
	合計				(0) 39,098	
	単価				(0) 37,838	
	官積算単価				39,098	合意率 0.967763
	*** B単 - 68号 ***					
B10102	進入路 1-4-1進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 6.100	m3	335	(0) 2,044	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 51.100	m <sup>2</sup>	404	(0) 20,644	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 51.100	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 195,151	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 6.100	m3	1,799	(0) 10,974	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 3.900	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 30,900	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.800	m <sup>2</sup>	3,684	(0) 2,947	S単 12号
	合計				(0) 262,660	
	単価				(0) 254,193	
	官積算単価				262,660	合意率 0.967763

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 69号 ***						
B10102	進入路 1-4-2進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 6.100	m3	335	(0) 2,044	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 50.800	m <sup>2</sup>	404	(0) 20,523	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 50.800	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 194,005	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 6.100	m3	1,799	(0) 10,974	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 3.900	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 30,900	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.800	m <sup>2</sup>	3,684	(0) 2,947	S単 12号
	合 計				(0) 261,393	
	単 価				(0) 252,966	
	官積算単価				261,393	合意率 0.967763
*** B単 - 70号 ***						
B10102	進入路 1-5進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.600	m3	335	(0) 536	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 13.300	m <sup>2</sup>	404	(0) 5,373	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 13.300	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 50,793	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 1.600	m3	1,799	(0) 2,878	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.300	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 10,300	S単 11号
	合 計				(0) 69,880	
	単 価				(0) 67,627	
	官積算単価				69,880	合意率 0.967763
*** B単 - 71号 ***						
B10102	進入路 1-6-1進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 2.100	m3	335	(0) 704	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 17.900	m <sup>2</sup>	404	(0) 7,232	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 17.900	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 68,360	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 2.100	m3	1,799	(0) 3,778	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.600	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 12,677	S単 11号
	合 計				(0) 92,751	
	単 価				(0) 89,761	
	官積算単価				92,751	合意率 0.967763
*** B単 - 72号 ***						
B10102	進入路 1-6-2進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.200	m3	335	(0) 402	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 10.200	m <sup>2</sup>	404	(0) 4,121	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 10.200	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 38,954	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 1.200	m3	1,799	(0) 2,159	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.100	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 8,715	S単 11号
	合 計				(0) 54,351	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 52,599	
	官積算単価				54,351	合意率 0.967763
	*** B単 - 73号 ***					
B10102	進入路 1-7進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 2.300	m3	335	(0) 771	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 18.900	m <sup>2</sup>	404	(0) 7,636	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 18.900	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 72,179	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 2.300	m3	1,799	(0) 4,138	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.700	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 13,469	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	3,684	(0) 1,474	S単 12号
	合 計				(0) 99,667	
	単 価				(0) 96,454	
	官積算単価				99,667	合意率 0.967763
	*** B単 - 74号 ***					
B10102	進入路 1-8進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.400	m3	335	(0) 469	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 11.600	m <sup>2</sup>	404	(0) 4,686	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 11.600	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 44,300	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 1.400	m3	1,799	(0) 2,519	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.200	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 9,508	S単 11号
	合 計				(0) 61,482	
	単 価				(0) 59,500	
	官積算単価				61,482	合意率 0.967763
	*** B単 - 75号 ***					
B10102	進入路 1-9進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.100	m3	335	(0) 369	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 9.500	m <sup>2</sup>	404	(0) 3,838	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 9.500	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 36,281	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 1.100	m3	1,799	(0) 1,979	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.100	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 8,715	S単 11号
	合 計				(0) 51,182	
	単 価				(0) 49,532	
	官積算単価				51,182	合意率 0.967763
	*** B単 - 76号 ***					
B10102	進入路 1-11進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 2.100	m3	335	(0) 704	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 17.500	m <sup>2</sup>	404	(0) 7,070	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 17.500	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 66,833	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 2.100	m3	1,799	(0) 3,778	S単 5号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.600			(0) 12,677	S単 11号
	合計				(0) 91,062	
	単価				(0) 88,126	
	官積算単価				91,062	合意率 0.967763
	*** B単 - 77号 ***					
B10102	進入路 3-1進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 3.200	m3	335	(0) 1,072	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 27.000	m <sup>2</sup>	404	(0) 10,908	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 27.000	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 103,113	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 3.200	m3	1,799	(0) 5,757	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.300	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 18,223	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	3,684	(0) 1,474	S単 12号
	合計				(0) 140,547	
	単価				(0) 136,111	
	官積算単価				140,547	合意率 0.968436
	*** B単 - 78号 ***					
B10102	進入路 3-2進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 3.200	m3	335	(0) 1,072	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 27.000	m <sup>2</sup>	404	(0) 10,908	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 27.000	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 103,113	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 3.200	m3	1,799	(0) 5,757	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.300	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 18,223	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	3,684	(0) 1,474	S単 12号
	合計				(0) 140,547	
	単価				(0) 136,111	
	官積算単価				140,547	合意率 0.968436
	*** B単 - 79号 ***					
B10102	進入路 3-3進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.500	m3	335	(0) 503	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.600	m <sup>2</sup>	404	(0) 5,090	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 12.600	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 48,119	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 1.500	m3	1,799	(0) 2,699	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.300	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 10,300	S単 11号
	合計				(0) 66,711	
	単価				(0) 64,605	
	官積算単価				66,711	合意率 0.968436
	*** B単 - 80号 ***					
B10102	進入路 3-4進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.800	m3	335	(0) 603	S単 7号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	14.700	m <sup>2</sup>	404	5,939	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B),12cm	14.700	m <sup>2</sup>	3,819	56,139	S単 6号
S03017	養生	(0.000)			(0)	
	一般養生,小型構造物,なし	1.800	m <sup>3</sup>	1,799	3,238	S単 5号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.400	m <sup>2</sup>	7,923	11,092	S単 11号
	合計				(0)	
					77,011	
	単 価				(0)	
					74,580	
	官積算単価				77,011	合意率 0.968436
	*** B単 - 81号 ***					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	3-5進入路		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,オフカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	5.900	m <sup>3</sup>	335	1,977	S単 7号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	49.400	m <sup>2</sup>	404	19,958	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B),12cm	49.400	m <sup>2</sup>	3,819	188,659	S単 6号
S03017	養生	(0.000)			(0)	
	一般養生,小型構造物,なし	5.900	m <sup>3</sup>	1,799	10,614	S単 5号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	3.800	m <sup>2</sup>	7,923	30,107	S単 11号
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.800	m <sup>2</sup>	3,684	2,947	S単 12号
	合計				(0)	
					254,262	
	単 価				(0)	
					246,236	
	官積算単価				254,262	合意率 0.968436
	*** B単 - 82号 ***					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	3-6進入路		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	120.000	m <sup>2</sup>	404	48,480	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B),12cm	120.000	m <sup>2</sup>	3,819	458,280	S単 6号
S03017	養生	(0.000)			(0)	
	一般養生,小型構造物,なし	14.400	m <sup>3</sup>	1,799	25,906	S単 5号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	10.000	m <sup>2</sup>	7,923	79,230	S単 11号
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	2.500	m <sup>2</sup>	3,684	9,210	S単 12号
	合計				(0)	
					621,106	
	単 価				(0)	
					601,501	
	官積算単価				621,106	合意率 0.968436
	*** B単 - 83号 ***					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	5-1進入路		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,オフカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	2.100	m <sup>3</sup>	335	704	S単 7号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	17.200	m <sup>2</sup>	404	6,949	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B),12cm	17.200	m <sup>2</sup>	3,819	65,687	S単 6号
S03017	養生	(0.000)			(0)	
	一般養生,小型構造物,なし	2.100	m <sup>3</sup>	1,799	3,778	S単 5号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.600	m <sup>2</sup>	7,923	12,677	S単 11号
	合計				(0)	
					89,795	
	単 価				(0)	
					86,880	
	官積算単価				89,795	合意率 0.967532
	*** B単 - 84号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	5-2進入路		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	2.600	m3	335	871	S単 7号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	21.400	m <sup>2</sup>	404	8,646	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	21.400	m <sup>2</sup>	3,819	81,727	S単 6号
S03017	養生	(0.000)			(0)	
	一般養生,小型構造物,なし	2.600	m3	1,799	4,677	S単 5号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.900	m <sup>2</sup>	7,923	15,054	S単 11号
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.400	m <sup>2</sup>	3,684	1,474	S単 12号
	合計				112,449	
	単価				(0)	
	官積算単価				112,449	合意率 0.967532
	*** B単 - 85号 ***					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	5-3進入路		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	10.800	m3	335	3,618	S単 7号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	90.000	m <sup>2</sup>	404	36,360	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	90.000	m <sup>2</sup>	3,819	343,710	S単 6号
S03017	養生	(0.000)			(0)	
	一般養生,小型構造物,なし	10.800	m3	1,799	19,429	S単 5号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	6.600	m <sup>2</sup>	7,923	52,292	S単 11号
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	2.100	m <sup>2</sup>	3,684	7,736	S単 12号
	合計				463,145	
	単価				(0)	
	官積算単価				448,108	合意率 0.967532
	*** B単 - 86号 ***					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	5-4進入路		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	5.000	m3	335	1,675	S単 7号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	41.300	m <sup>2</sup>	404	16,685	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	41.300	m <sup>2</sup>	3,819	157,725	S単 6号
S03017	養生	(0.000)			(0)	
	一般養生,小型構造物,なし	5.000	m3	1,799	8,995	S単 5号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	3.300	m <sup>2</sup>	7,923	26,146	S単 11号
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.800	m <sup>2</sup>	3,684	2,947	S単 12号
	合計				214,173	
	単価				(0)	
	官積算単価				207,219	合意率 0.967532
	*** B単 - 87号 ***					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	5-5進入路		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	5.500	m3	335	1,843	S単 7号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	45.500	m <sup>2</sup>	404	18,382	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	45.500	m <sup>2</sup>	3,819	173,765	S単 6号
S03017	養生	(0.000)			(0)	
	一般養生,小型構造物,なし	5.500	m3	1,799	9,895	S単 5号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	3.000	m <sup>2</sup>	7,923	23,769	S単 11号
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.900	m <sup>2</sup>	3,684	3,316	S単 12号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 230,970	
	単価				(0) 223,471	
	官積算単価				230,970	合意率 0.967532
	*** B単 - 88号 ***					
B10102	進入路 5-6進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 14.700	m3	335	(0) 4,925	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 122.900	m <sup>2</sup>	404	(0) 49,652	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 122.900	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 469,355	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 14.700	m3	1,799	(0) 26,445	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 8.300	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 65,761	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 2.600	m <sup>2</sup>	3,684	(0) 9,578	S単 12号
	合計				(0) 625,716	
	単価				(0) 605,400	
	官積算単価				625,716	合意率 0.967532
	*** B単 - 89号 ***					
B10102	進入路 5-7進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 0.900	m3	335	(0) 302	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 7.700	m <sup>2</sup>	404	(0) 3,111	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 7.700	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 29,406	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 0.900	m3	1,799	(0) 1,619	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.900	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 7,131	S単 11号
	合計				(0) 41,569	
	単価				(0) 40,219	
	官積算単価				41,569	合意率 0.967532
	*** B単 - 90号 ***					
B10102	進入路 5-8進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 2.500	m3	335	(0) 838	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 21.000	m <sup>2</sup>	404	(0) 8,484	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 21.000	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 80,199	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 2.500	m3	1,799	(0) 4,498	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.900	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 15,054	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	3,684	(0) 1,474	S単 12号
	合計				(0) 110,547	
	単価				(0) 106,958	
	官積算単価				110,547	合意率 0.967532
	*** B単 - 91号 ***					
B10102	進入路 5-9進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.800	m3	335	(0) 603	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 14.700	m <sup>2</sup>	404	(0) 5,939	S単 10号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 14.700			(0) 56,139	
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 1.800			(0) 3,238	S単 6号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.400			(0) 11,092	S単 5号
	合計				(0) 77,011	
	単価				(0) 74,511	
	官積算単価				77,011	合意率 0.967532
	*** B単 - 92号 ***					
B10102	進入路 5-10進入路		箇所		(0.000)箇所 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 3.800			(0) 1,273	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 31.500			(0) 12,726	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 31.500			(0) 120,299	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 3.800			(0) 6,836	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.600			(0) 20,600	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.400			(0) 1,474	S単 12号
	合計				(0) 163,208	
	単価				(0) 157,909	
	官積算単価				163,208	合意率 0.967532
	*** B単 - 93号 ***					
000093	路床安定処理 t=30cm 36.3kg/m3 生石灰 5-2号支線		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハ ッカ刺,路床,1m以下,1.1ton,-,なし	(0.000) 1.000			(0) 1,522	S単 112号
	合計				(0) 1,522	
	単価				(0) 1,472	
	官積算単価				1,522	合意率 0.967435
	*** B単 - 94号 ***					
000094	路床安定処理 t=30cm 34.7kg/m3 生石灰 5-3号支線		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハ ッカ刺,路床,1m以下,1.0ton,-,なし	(0.000) 1.000			(0) 1,498	S単 113号
	合計				(0) 1,498	
	単価				(0) 1,449	
	官積算単価				1,498	合意率 0.967435
	*** B単 - 95号 ***					
000095	路床安定処理 t=30cm 59.7kg/m3 生石灰 5-3号支線		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハ ッカ刺,路床,1m以下,1.8ton,-,なし	(0.000) 1.000			(0) 1,690	S単 114号
	合計				(0) 1,690	
	単価				(0) 1,635	
	官積算単価				1,690	合意率 0.967435
	*** B単 - 96号 ***					
000096	コンクリート舗装 18N-8-25 t=12cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	(0.000) 1.000			(0) 38	S単 28号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 1.000			(0) 3,819	歩A S単 76号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 0.120			(0) 1,799	S単 74号
	合計				(0) 4,073	
	単価				(0) 3,940	
	官積算単価				4,073	合意率 0.967318
	*** B単 - 97号 ***					
000097	路盤 再生クラッシュラン RC-40 t=15cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 838	S単 116号
	合計				(0) 838	
	単価				(0) 811	
	官積算単価				838	合意率 0.967318
	*** B単 - 98号 ***					
BA0802	不陸整正		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 170.2	S単 115号
	合計				(0) 170	
	単価				(0) 164	
	官積算単価				170	合意率 0.967318
	*** B単 - 99号 ***					
000099	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 7,923	S単 109号
	合計				(0) 7,923	
	単価				(0) 7,664	
	官積算単価				7,923	合意率 0.967318
	*** B単 - 100号 ***					
000100	目地板 ゴム発泡体 t=10mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 3,684	S単 110号
	合計				(0) 3,684	
	単価				(0) 3,564	
	官積算単価				3,684	合意率 0.967318
	*** B単 - 101号 ***					
000101	湧水処理工 高密度ポリエチレン管(有孔管) 75		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 10.000	m		(0) 4	S単 80号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	(0.000) 10.000	m		(0) 665	S単 29号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 0.850	m <sup>3</sup>		(0) 1,050	S単 82号
S02116	単粒度砕石 .5号 20-13mm,	(0.000) 0.850	m <sup>3</sup>		(0) 4,550	S単 30号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(φ-11管), 50-75mm	(0.000) 10.000	m		(0) 1,011	S単 83号
	合計				(0) 21,561	
	単価				(0) 2,086	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2,156	合意率 0.967318
	*** B単 - 102号 ***					
000102	湧水処理工				(0.000)m	歩A
	ポリ塩化ビニル管(VP) 75		m		10.000 m	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000)			(0)	
		10.000	m	1,069	10,690	S単 84号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-5型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	(0.000)			(0)	
		10.000	m	20	200	S単 81号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	(0.000)			(0)	
		1.950	本	3,700	7,215	S単 31号
	合計				(0)	
	単価				18,105	(0)
	官積算単価				1,751	合意率 0.967318
	*** B単 - 103号 ***				1,811	
B10102	進入路 6-1進入路		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000)			(0)	
		5.200	m3	335	1,742	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000)			(0)	
		43.100	m <sup>2</sup>	404	17,412	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000)			(0)	
		43.100	m <sup>2</sup>	3,819	164,599	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000)			(0)	
		5.200	m3	1,799	9,355	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000)			(0)	
		3.400	m <sup>2</sup>	7,923	26,938	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000)			(0)	
		0.800	m <sup>2</sup>	3,684	2,947	S単 12号
	合計				(0)	
	単価				222,993	(0)
	官積算単価				215,657	合意率 0.9671
	*** B単 - 104号 ***				222,993	
B10102	進入路 6-2-1進入路		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000)			(0)	
		4.500	m3	335	1,508	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000)			(0)	
		37.100	m <sup>2</sup>	404	14,988	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000)			(0)	
		37.100	m <sup>2</sup>	3,819	141,685	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000)			(0)	
		4.500	m3	1,799	8,096	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000)			(0)	
		3.000	m <sup>2</sup>	7,923	23,769	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000)			(0)	
		0.800	m <sup>2</sup>	3,684	2,947	S単 12号
	合計				(0)	
	単価				192,993	(0)
	官積算単価				186,644	合意率 0.9671
	*** B単 - 105号 ***				192,993	
B10102	進入路 6-2-2進入路		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000)			(0)	
		2.900	m3	335	972	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000)			(0)	
		24.200	m <sup>2</sup>	404	9,777	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000)			(0)	
		24.200	m <sup>2</sup>	3,819	92,420	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000)			(0)	
		2.900	m3	1,799	5,217	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000)			(0)	
		2.100	m <sup>2</sup>	7,923	16,638	S単 11号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.400			(0) 1,474	S単 12号
	合計				(0) 126,498	
	単価				(0) 122,336	
	官積算単価				126,498	合意率 0.9671
	*** B単 - 106号 ***					
B10102	進入路 6-3進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.600	m3	335	(0) 536	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 13.300	m <sup>2</sup>	404	(0) 5,373	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 13.300	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 50,793	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 1.600	m3	1,799	(0) 2,878	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.300	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 10,300	S単 11号
	合計				(0) 69,880	
	単価				(0) 67,581	
	官積算単価				69,880	合意率 0.9671
	*** B単 - 107号 ***					
B10102	進入路 6-4-1進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 2.300	m3	335	(0) 771	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 19.300	m <sup>2</sup>	404	(0) 7,797	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 19.300	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 73,707	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 2.300	m3	1,799	(0) 4,138	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.700	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 13,469	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	3,684	(0) 1,474	S単 12号
	合計				(0) 101,356	
	単価				(0) 98,021	
	官積算単価				101,356	合意率 0.9671
	*** B単 - 108号 ***					
B10102	進入路 6-4-2進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.900	m3	335	(0) 637	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 16.100	m <sup>2</sup>	404	(0) 6,504	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 16.100	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 61,486	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 1.900	m3	1,799	(0) 3,418	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.500	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 11,885	S単 11号
	合計				(0) 83,930	
	単価				(0) 81,169	
	官積算単価				83,930	合意率 0.9671
	*** B単 - 109号 ***					
B10102	進入路 6-6進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 4.700	m3	335	(0) 1,575	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 39.600	m <sup>2</sup>	404	(0) 15,998	S単 10号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 39.600	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 151,232	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 4.700	m <sup>3</sup>	1,799	(0) 8,455	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 3.100	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 24,561	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.800	m <sup>2</sup>	3,684	(0) 2,947	S単 12号
	合計				(0) 204,768	
	単価				(0) 198,031	
	官積算単価				204,768	合意率 0.9671
	*** B単 - 110号 ***					
B10102	進入路 6-7-1進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 3.300	m <sup>3</sup>	335	(0) 1,106	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 27.700	m <sup>2</sup>	404	(0) 11,191	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 27.700	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 105,786	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 3.300	m <sup>3</sup>	1,799	(0) 5,937	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.300	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 18,223	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	3,684	(0) 1,474	S単 12号
	合計				(0) 143,717	
	単価				(0) 138,989	
	官積算単価				143,717	合意率 0.9671
	*** B単 - 111号 ***					
B10102	進入路 6-7-2進入路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 2.900	m <sup>3</sup>	335	(0) 972	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 24.200	m <sup>2</sup>	404	(0) 9,777	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 24.200	m <sup>2</sup>	3,819	(0) 92,420	S単 6号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 2.900	m <sup>3</sup>	1,799	(0) 5,217	S単 5号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.100	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 16,638	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	3,684	(0) 1,474	S単 12号
	合計				(0) 126,498	
	単価				(0) 122,336	
	官積算単価				126,498	合意率 0.9671
	*** B単 - 112号 ***					
000112	路床安定処理 t=30cm 37.3kg/m3 生石灰 6-2号支線		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 バツ約,路床,1m以下,1.1ton,-,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,522	(0) 1,522	S単 112号
	合計				(0) 1,522	
	単価				(0) 1,472	
	官積算単価				1,522	合意率 0.966959
	*** B単 - 113号 ***					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装、市道部		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 1.000	m	660.3	(0) 660	S単 107号
	合計				(0) 660	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 638	
	官積算単価				660	合意率 0.966959
	*** B単 - 114号 ***					
000114	アスファルト舗装復旧 再生密粒度13As t=5cm、市道部		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,980	(0) 1,980	(0) S単 117号
	合 計				(0) 1,980	
	単 価				(0) 1,915	
	官積算単価				1,980	合意率 0.966959
	*** B単 - 115号 ***					
000115	排水工(道路終点部) 高密度ポリエチレン管(無孔管) 100		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	(0.000) 10.000	m	755	(0) 7,550	(0) S単 32号
	合 計				(0) 7,550	
	単 価				(0) 730	
	官積算単価				755	合意率 0.966959
	*** B単 - 116号 ***					
000116	排水管 高密度ポリエチレン波状管 350(ダブル)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,網状管,200~400mm,要	(0.000) 1.000	m	9,331	(0) 9,331	(0) S単 118号
	合 計				(0) 9,331	
	単 価				(0) 9,026	
	官積算単価				9,331	合意率 0.967273
	*** B単 - 117号 ***					
000117	排水管 高密度ポリエチレン波状管 350(ダブル)		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水管 波状管 350mm 90° 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,	(0.000) 1.000	個	65,700	(0) 65,700	(0) S単 33号
	合 計				(0) 65,700	
	単 価				(0) 63,550	
	官積算単価				65,700	合意率 0.967273
	*** B単 - 118号 ***					
000118	暗渠排水工(1-9ほ場) 高密度ポリエチレン管(有孔管) 50		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 10.000	m	4	(0) 40	(0) S単 80号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,	(0.000) 10.000	m	420	(0) 4,200	(0) S単 34号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 1.260	m <sup>3</sup>	1,050	(0) 1,323	(0) S単 82号
S02116	単粒度碎石 .5号 20~13mm,	(0.000) 1.260	m <sup>3</sup>	4,550	(0) 5,733	(0) S単 30号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-ル管), 50~75mm	(0.000) 10.000	m	746	(0) 7,460	(0) S単 85号
	合 計				(0) 18,756	
	単 価				(0) 1,876	
	官積算単価				1,876	合意率 1

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 119号 ***						
000119	暗渠排水工(1-9ほ場) 高密度ポリエチレン管(無孔管) 50		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 10.000	m	4	(0) 40	S単 80号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,	(0.000) 10.000	m	420	(0) 4,200	S単 34号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-11管), 50~75mm	(0.000) 10.000	m	746	(0) 7,460	S単 85号
	合 計				(0) 11,700	
	単 価				(0) 1,170	
	官積算単価				1,170	合意率 1
*** B単 - 120号 ***						
000120	ネジ式水甲栓 50		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水管継手 VP 50×高密度ポリエチレン管 50,,	(0.000) 1.000	個	1,000	(0) 1,000	S単 35号
S02116	水道用硬質ポリエチレン管継手(TS継手) ソケット A形 径50,,	(0.000) 1.000	個	219	(0) 219	S単 36号
S02116	硬質ポリエチレン管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m,,	(0.000) 0.050	本	2,500	(0) 125	S単 37号
S02116	ネジ式水甲栓 50,,	(0.000) 1.000	個	2,600	(0) 2,600	S単 38号
	合 計				(0) 3,944	
	単 価				(0) 3,944	
	官積算単価				3,944	合意率 1
*** B単 - 121号 ***						
000121	暗渠排水工(3-1ほ場) 高密度ポリエチレン管(有孔管) 50		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 10.000	m	4	(0) 40	S単 80号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,	(0.000) 10.000	m	420	(0) 4,200	S単 34号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	(0.000) 1.560	m3	1,050	(0) 1,638	S単 82号
S02116	単粒度砕石 ,5号 20-13mm,,	(0.000) 1.560	m3	4,550	(0) 7,098	S単 30号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-11管), 50~75mm	(0.000) 10.000	m	746	(0) 7,460	S単 85号
	合 計				(0) 20,436	
	単 価				(0) 2,044	
	官積算単価				2,044	合意率 1
*** B単 - 122号 ***						
000122	暗渠排水工(3-5ほ場) 高密度ポリエチレン管(有孔管) 100		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 10.000	m	4	(0) 40	S単 80号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	(0.000) 10.000	m	755	(0) 7,550	S単 39号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	(0.000) 1.260	m3	1,050	(0) 1,323	S単 82号
S02116	単粒度砕石 ,5号 20-13mm,,	(0.000) 1.260	m3	4,550	(0) 5,733	S単 30号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	(0.000) 10.000	m	733	(0) 7,330	S単 86号
	合 計				(0) 21,976	
	単 価				(0) 2,198	
	官積算単価				2,198	合意率 1
*** B単 - 123号 ***						
000123	暗渠排水工(3-5ほ場) 高密度ポリエチレン管(無孔管) 100		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管) ) 人力,暗渠排水管 (定尺管) ,-.50m以下,	(0.000) 10.000	m	4	(0) 40	S単 80号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造) ,,	(0.000) 10.000	m	755	(0) 7,550	S単 39号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管 (定尺管) , 100mm	(0.000) 10.000	m	733	(0) 7,330	S単 86号
	合計				(0) 14,920	
	単価				(0) 1,492	
	官積算単価				1,492	合意率 1
	*** B単 - 124号 ***					
000124	暗渠排水工 (3-6ほ場) 高密度ポリエチレン管 (有孔管) 50		m		(0.000)m 10,000 m	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管) ) 人力,暗渠排水管 (定尺管) ,-.50m以下,	(0.000) 10.000	m	4	(0) 40	S単 80号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) ,,	(0.000) 10.000	m	420	(0) 4,200	S単 34号
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材) ) 碎石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 1.260	m3	1,050	(0) 1,323	S単 82号
S02116	単粒度碎石 .5号 20-13mm,	(0.000) 1.260	m3	4,550	(0) 5,733	S単 30号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管 (D-ll管) , 50-75mm	(0.000) 10.000	m	746	(0) 7,460	S単 85号
	合計				(0) 18,756	
	単価				(0) 1,876	
	官積算単価				1,876	合意率 1
	*** B単 - 125号 ***					
000125	暗渠排水工 (5-6、5-7ほ場)【支給材料】 高密度ポリエチレン管 (有孔管) 75		m		(0.000)m 10,000 m	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管) ) 人力,暗渠排水管 (定尺管) ,-.50m以下,	(0.000) 10.000	m	4	(0) 40	S単 80号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造) ,,	(0.000) 10.000	m	0	( " ) 0	S単 40号
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材) ) 碎石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 1.260	m3	1,050	(0) 1,323	S単 82号
S02116	単粒度碎石 .5号 20-13mm,	(0.000) 1.260	m3	4,550	(0) 5,733	S単 30号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管 (D-ll管) , 50-75mm	(0.000) 10.000	m	746	(0) 7,460	S単 85号
	合計				(0) 14,556	
	単価				(0) 1,456	
	官積算単価				1,456	合意率 1
	*** B単 - 126号 ***					
000126	暗渠排水工 (5-6、5-7ほ場) 高密度ポリエチレン管 (有孔管) 75		m		(0.000)m 10,000 m	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管) ) 人力,暗渠排水管 (定尺管) ,-.50m以下,	(0.000) 10.000	m	4	(0) 40	S単 80号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造) ,,	(0.000) 10.000	m	665	(0) 6,650	S単 29号
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材) ) 碎石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 1.260	m3	1,050	(0) 1,323	S単 82号
S02116	単粒度碎石 .5号 20-13mm,	(0.000) 1.260	m3	4,550	(0) 5,733	S単 30号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管 (D-ll管) , 50-75mm	(0.000) 10.000	m	746	(0) 7,460	S単 85号
	合計				(0) 21,206	
	単価				(0) 2,121	
	官積算単価				2,121	合意率 1
	*** B単 - 127号 ***					
000127	暗渠排水工 (5-6、5-7ほ場) 高密度ポリエチレン管 (無孔管) 75		m		(0.000)m 10,000 m	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管) ) 人力,暗渠排水管 (定尺管) ,-.50m以下,	(0.000) 10.000	m	4	(0) 40	S単 80号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	10.000	m	665	6,650	S単 29号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-LL管), 50~75mm	10.000	m	746	7,460	S単 85号
	合計				14,150	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,415	合意率 1
	*** B単 - 128号 ***					
000128	ネジ式水甲栓				(0.000)箇所	歩A
	75		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	暗渠排水管継手	(0.000)			(0)	
	VP 75×高密度ポリエチレン管 75,,	1.000	個	2,100	2,100	S単 41号
S02116	水道用硬質ポリエチレン管継手(TS継手)	(0.000)			(0)	
	ソケット A形 径75,,	1.000	個	561	561	S単 42号
S02116	硬質ポリエチレン管 接着受口付直管	(0.000)			(0)	
	TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m,,	0.050	本	4,780	239	S単 43号
S02116	ネジ式水甲栓	(0.000)			(0)	
	75,,	1.000	個	3,800	3,800	S単 44号
	合計				6,700	
	単価				(0)	
	官積算単価				6,700	合意率 1
	*** B単 - 129号 ***					
000129	暗渠排水工(5-10ほ場)【支給材料】				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 100		m		10.000 m	当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	(0.000)			(0)	
	人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	10.000	m	4	40	S単 80号
S02116	暗渠排水管	(0.000)			( " )	
	波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	10.000	m	0	0	S単 45号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))	(0.000)			(0)	
	砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	1.260	m3	1,050	1,323	S単 82号
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,5号 20~13mm,,	1.260	m3	4,550	5,733	S単 30号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-LL管), 50~75mm	10.000	m	746	7,460	S単 85号
	合計				14,556	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,456	合意率 1
	*** B単 - 130号 ***					
000130	暗渠排水工(5-10ほ場)				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 100		m		10.000 m	当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	(0.000)			(0)	
	人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	10.000	m	4	40	S単 80号
S02116	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	10.000	m	755	7,550	S単 39号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))	(0.000)			(0)	
	砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	1.260	m3	1,050	1,323	S単 82号
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,5号 20~13mm,,	1.260	m3	4,550	5,733	S単 30号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-LL管), 50~75mm	10.000	m	746	7,460	S単 85号
	合計				22,106	
	単価				(0)	
	官積算単価				2,211	合意率 1
	*** B単 - 131号 ***					
000131	暗渠排水工(5-10ほ場)				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(無孔管) 100		m		10.000 m	当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	(0.000)			(0)	
	人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	10.000	m	4	40	S単 80号
S02116	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	10.000	m	755	7,550	S単 39号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-LL管), 50~75mm	10.000	m	746	7,460	S単 85号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 15,050	
	単価				(0) 1,505	
	官積算単価				1,505	合意率 1
	*** B単 - 132号 ***					
000132	ネジ式水甲栓 100		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水管継手 VP 100×高密度ポリエチレン管 100,,	(0.000) 1.000	個	2,200	(0) 2,200	S単 46号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100,,	(0.000) 1.000	個	1,120	(0) 1,120	S単 47号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フー一般管VP 径100 長4.0m,,	(0.000) 0.050	本	7,280	(0) 364	S単 48号
S02116	ネジ式水甲栓 100,,	(0.000) 1.000	個	5,700	(0) 5,700	S単 49号
	合計				(0) 9,384	
	単価				(0) 9,384	
	官積算単価				9,384	合意率 1
	*** B単 - 133号 ***					
B15501	表土掘削・埋戻		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	73	(0) 73	S単 88号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土埋戻,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	74	(0) 74	S単 89号
	合計				(0) 147	
	単価				(0) 147	
	官積算単価				147	合意率 1
	*** B単 - 134号 ***					
000134	土砂運搬 四日市(積込~運搬)		m <sup>3</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	243.1	(0) 243	S単 94号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッ秒山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	2,925	(0) 2,925	S単 98号
	合計				(0) 3,168	
	単価				(0) 3,168	
	官積算単価				3,168	合意率 1
	*** B単 - 135号 ***					
000135	土砂運搬 野山(積込~運搬)		m <sup>3</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	243.1	(0) 243	S単 94号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッ秒山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	933.4	(0) 933	S単 99号
S02116	表土	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	2,000	(0) 2,000	S単 50号
	合計				(0) 3,176	
	単価				(0) 3,176	
	官積算単価				3,176	合意率 1
	*** B単 - 136号 ***					
000136	土砂運搬 下毛1工区		m <sup>3</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000			(0) 243	S単 94号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(0.000) 1.000			(0) 1,681	S単 100号
	合計				(0) 1,924	
	単価				(0) 1,924	
	官積算単価				1,924	合意率 1
	*** B単 - 137号 ***					
000137	用水調節器 150、1-1用水路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,	(0.000) 2.000	m	755	(0) 1,510	S単 39号
S02116	用水調節器 150用,,	(0.000) 1.000	基	21,220	(0) 21,220	S単 51号
	合計				(0) 22,730	
	単価				(0) 22,730	
	官積算単価				22,730	合意率 1
	*** B単 - 138号 ***					
000138	用水調節器 300、3-1号用水路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,	(0.000) 1.000	m	5,375	(0) 5,375	S単 52号
S02116	用水調節器 300用,,	(0.000) 1.000	基	48,690	(0) 48,690	S単 53号
	合計				(0) 54,065	
	単価				(0) 54,065	
	官積算単価				54,065	合意率 1
	*** B単 - 139号 ***					
000139	用水調節器 300、5-2号用水路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,	(0.000) 5.000	m	5,375	(0) 26,875	S単 52号
S02116	用水調節器 300用,,	(0.000) 1.000	基	48,690	(0) 48,690	S単 53号
S02116	用水調節器 300用、ベンチフリューム用,,	(0.000) 1.000	基	28,830	(0) 28,830	S単 54号
	合計				(0) 104,395	
	単価				(0) 104,395	
	官積算単価				104,395	合意率 1
	*** B単 - 140号 ***					
000140	用水路余水吐 5-1号用水路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.126	m3	37,560	(0) 4,733	S単 108号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.420	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 3,328	S単 109号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,	(0.000) 1.000	m	5,375	(0) 5,375	S単 52号
	合計				(0) 13,436	
	単価				(0) 13,436	
	官積算単価				13,436	合意率 1
	*** B単 - 141号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000141	跳水防止工 5-3号用水路、600型桙				(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	縞鋼板 t=3mm、900×900、	(0.000) 1.000	枚	52,800	(0) 52,800	S単 55号
	合計				(0) 52,800	
	単価				(0) 52,800	
	官積算単価				52,800	合意率 1
	*** B単 - 142号 ***					
000142	跳水防止工 5-3号用水路、BF-300		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.060	m3	37,560	(0) 2,254	S単 108号
SA0312	SP 型桙 一般型桙,小型構造物	(0.000) 0.600	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 4,754	S単 109号
S02116	跳水防止板 GRC製、側溝幅300用、L=1,000mm、	(0.000) 1.000	枚	6,170	(0) 6,170	S単 56号
S02116	コンクリートアンカー SUS製 M12 70mm、	(0.000) 6.000	本	318	(0) 1,908	S単 57号
	合計				(0) 15,086	
	単価				(0) 15,086	
	官積算単価				15,086	合意率 1
	*** B単 - 143号 ***					
000143	分水溝 300、L=1,000		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	分水溝 300、L=1,000、	(0.000) 1.000	本	10,300	(0) 10,300	S単 58号
	合計				(0) 10,300	
	単価				(0) 10,300	
	官積算単価				10,300	合意率 1
	*** B単 - 144号 ***					
000144	分水溝 150、無孔管		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シケル構造)、	(0.000) 1.000	m	1,630	(0) 1,630	S単 59号
	合計				(0) 1,630	
	単価				(0) 1,630	
	官積算単価				1,630	合意率 1
	*** B単 - 145号 ***					
000145	排水路(横断側溝)(5-5号排水路) OTU-300G(型)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模)、-	(0.000) 6.600	m3	2,072	(0) 13,675	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 3.600	m3	1,080	(0) 3,888	S単 95号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(0.000) 3.200	m3	3,151	(0) 10,083	S単 23号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,721	(0) 37,210	S単 75号
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm、	(0.000) 0.700	m3	2,700	(0) 1,890	S単 60号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.600	m3	37,560	(0) 22,536	S単 108号
SA0312	SP 型桙 一般型桙,小型構造物	(0.000) 2.100	m <sup>2</sup>	7,923	(0) 16,638	S単 109号
S02116	OTU側溝 300G(型),L=1000、	(0.000) 10.000	本	80,000	(0) 800,000	S単 61号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 905,920	
	単価				(0) 90,592	
	官積算単価				90,592	合意率 1
	*** B単 - 146号 ***					
000146	排水路 (5-5号排水路) BF-300		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 4.000	m3	2,072	(0) 8,288	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 2.400	m3	1,080	(0) 2,592	S単 95号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタク	(0.000) 2.200	m3	3,151	(0) 6,932	S単 23号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,721	(0) 37,210	S単 75号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 0.600	m3	2,700	(0) 1,620	S単 60号
S02116	マンホール BF-300 L=2000,,	(0.000) 5.000	本	13,400	(0) 67,000	S単 62号
	合計				(0) 123,642	
	単価				(0) 12,364	
	官積算単価				12,364	合意率 1
	*** B単 - 147号 ***					
000147	既設排水路接続 250		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VJ 径250 長4.0m,,	(0.000) 0.350	本	16,300	(0) 5,705	S単 63号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 45°ベンド 径250,,	(0.000) 1.000	個	30,400	(0) 30,400	S単 64号
	合計				(0) 36,105	
	単価				(0) 36,105	
	官積算単価				36,105	合意率 1
	*** B単 - 148号 ***					
000148	排水路 (6-1ほ場) 【支給材】 BF-300		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 4.000	m3	2,072	(0) 8,288	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 2.400	m3	1,080	(0) 2,592	S単 95号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタク	(0.000) 2.200	m3	3,151	(0) 6,932	S単 23号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,721	(0) 37,210	S単 75号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 0.600	m3	2,700	(0) 1,620	S単 60号
S02116	マンホール BF-300 L=2000,,	(0.000) 5.000	本	0	( " ) 0	S単 65号
	合計				(0) 56,642	
	単価				(0) 5,664	
	官積算単価				5,664	合意率 1
	*** B単 - 149号 ***					
000149	簡易ゲート(1200型栞) 5-1号排水路		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	簡易ゲート 軽量吊三脚、チェーンブロック,,	(0.000) 1.000	組	145,200	(0) 145,200	S単 66号
	合計				(0) 145,200	
	単価				(0) 145,200	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				145,200	合意率 1
	*** B単 - 150号 ***					
000150	排水管(6-2号排水路) 高密度ポリエチレン波状管 400(シガール)		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水管継手 高密度ポリエチレン管 400,,	(0.000) 1.000	個	15,000	(0) 15,000	S単 67号
S02116	暗渠排水管 波状管 400mm 90° 高密度ポリエチレン管(シガール構造),,	(0.000) 1.000	個	57,800	(0) 57,800	S単 68号
	合計				(0) 72,800	
	単価				(0) 72,800	
	官積算単価				72,800	合意率 1
	*** B単 - 151号 ***					
000151	耕区排水工 排水管(高密度ポリエチレン管 150)、撤去		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 0.750	m3	326.8	(0) 245	S単 97号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.500	m <sup>2</sup>	404	(0) 1,010	S単 102号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シガール構造),,	(0.000) 5.000	m	1,630	(0) 8,150	S単 59号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 0.700	m3	1,080	(0) 756	S単 95号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	(0.000) 0.650	m3	2,629	(0) 1,709	S単 24号
	合計				(0) 11,870	
	単価				(0) 11,870	
	官積算単価				11,870	合意率 1
	*** B単 - 152号 ***					
000152	耕区排水工 排水管(高密度ポリエチレン管 150)、設置		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 1.500	m3	326.8	(0) 490	S単 97号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 5.000	m <sup>2</sup>	404	(0) 2,020	S単 102号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シガール構造),,	(0.000) 10.000	m	1,630	(0) 16,300	S単 59号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.400	m3	1,080	(0) 1,512	S単 95号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	(0.000) 1.300	m3	2,629	(0) 3,418	S単 24号
	合計				(0) 23,740	
	単価				(0) 23,740	
	官積算単価				23,740	合意率 1
	*** B単 - 153号 ***					
000153	田面排水樹 600型、撤去～設置		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(0.000) 1.000	基	5,867	(0) 5,867	S単 111号
	合計				(0) 5,867	
	単価				(0) 5,867	
	官積算単価				5,867	合意率 1
	*** B単 - 154号 ***					
BA0202	舗装版破砕 コンクリート舗装版		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	223	(0) 223	S単 105号
	合計				(0) 223	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 223	
	官積算単価				223	合意率 1
	*** B単 - 155号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) コンクリート舗装版		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 コンクリート塊 (Co舗装版)	(0.000) 2.350	ton	2,000	(0) 4,700	S単 73号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	5,174	(0) 5,174	S単 104号
	合 計				(0) 9,874	
	単 価				(0) 9,874	
	官積算単価				9,874	合意率 1
	*** B単 - 156号 ***					
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装版		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	223	(0) 223	S単 106号
	合 計				(0) 223	
	単 価				(0) 223	
	官積算単価				223	合意率 1
	*** B単 - 157号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト舗装版		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 コンクリート塊 (Co舗装版)	(0.000) 2.350	ton	2,000	(0) 4,700	S単 73号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	5,174	(0) 5,174	S単 104号
	合 計				(0) 9,874	
	単 価				(0) 9,874	
	官積算単価				9,874	合意率 1
	*** B単 - 158号 ***					
000158	石礫除去工		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし	(0.000) 1.000	ha	506,400	(0) 506,400	S単 87号
	合 計				(0) 506,400	
	単 価				(0) 506,400	
	官積算単価				506,400	合意率 1
	*** B単 - 159号 ***					
000159	雑物除去工		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10006	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0(m3/ha)程度	(0.000) 1.000	ha	80,784	(0) 80,784	S単 78号
	合 計				(0) 80,784	
	単 価				(0) 80,784	
	官積算単価				80,784	合意率 1
	*** B単 - 160号 ***					
000160	機械経費 N=3箇所		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S16002	ハックル【加-型・超小旋回型・排対型(1次)】 標準ハックル容量 山積0.28m3(平積0.2m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料	(0.000) 2.000	日	14,820	(0) 29,640	S単 90号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油,交替制補正対象外				(0)	
	合計				29,640	
	単価				(0)	
	官積算単価				29,640	合意率 1
	*** B単 - 161号 ***					
000161	基盤掘削		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,オフソット,有リ,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	1.000	m3	335.7	336	S単 93号
	合計				(0)	
	単価				336	
	官積算単価				(0)	
					336	合意率 1
	*** B単 - 162号 ***					
000162	不整地運搬		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	340	340	S単 22号
	合計				(0)	
	単価				340	
	官積算単価				(0)	
					340	合意率 1
	*** B単 - 163号 ***					
000163	法面盛土		m3		(0.000)m3	歩A
	投入~転圧				1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,717	1,717	S単 25号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	589	589	S単 26号
	合計				(0)	
	単価				2,549	
	官積算単価				(0)	
					2,549	合意率 1
	*** B単 - 164号 ***					
000164	法面整形		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m <sup>2</sup>	469.6	470	S単 103号
	合計				(0)	
	単価				470	
	官積算単価				(0)	
					470	合意率 1
	*** B単 - 165号 ***					
000165	基盤整地		ha		(0.000)ha	歩A
					1.000 ha	当たり算出
S10004	水田簡易ほ場整備整地工	(0.000)			(0)	
	普通ブルダ-11t級,普通	1.000	ha	532,067	532,067	S単 77号
	合計				(0)	
	単価				532,067	
	官積算単価				(0)	
					532,067	合意率 1
	*** B単 - 166号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000166	畦畔工				(0.000)m	歩A
			m		1.000	当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	(0.000)			(0)	
		0.198	m <sup>2</sup>	570	113	S単 79号
	合計				(0)	
					113	
	単価				(0)	
					113	
	官積算単価				113	合意率 1
	*** B単 - 167号 ***					
000167	排水樹移設 撤去~再設置				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000	箇所 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	(0.000)			(0)	
		6.400	m	733	4,691	S単 86号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	基	5,867	5,867	S単 111号
	合計				(0)	
					10,558	
	単価				(0)	
					10,558	
	官積算単価				10,558	合意率 1
	*** B単 - 168号 ***					
000168	不整地運搬				(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
			m <sup>3</sup>		1.000	m <sup>3</sup> 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>3</sup>	340	340	S単 22号
	合計				(0)	
					340	
	単価				(0)	
					340	
	官積算単価				340	合意率 1
	*** B単 - 169号 ***					
000169	路体盛土 転圧				(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
			m <sup>3</sup>		1.000	m <sup>3</sup> 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>3</sup>	974.4	974	S単 101号
	合計				(0)	
					974	
	単価				(0)	
					974	
	官積算単価				974	合意率 1
	*** B単 - 170号 ***					
BA0109	法面整形				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000	m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	469.6	470	S単 103号
	合計				(0)	
					470	
	単価				(0)	
					470	
	官積算単価				470	合意率 1
	*** B単 - 171号 ***					
000171	石灰改良混合 添加量30kg/m <sup>3</sup>				(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
			m <sup>3</sup>		1.000	m <sup>3</sup> 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>3</sup>	243.1	243	S単 94号
S02116	地盤改良材 生石灰 フレコン,,	(0.000)			(0)	
		0.030	ton	24,000	720	S単 69号
	合計				(0)	
					963	
	単価				(0)	
					963	
	官積算単価				963	合意率 1

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 172号 ***						
000172	盛土 石灰改良土		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	243.1	(0) 243	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,717	(0) 1,717	S単 25号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	589	(0) 589	S単 26号
	合計				(0) 2,549	
	単価				(0) 2,549	
	官積算単価				2,549	合意率 1
*** B単 - 173号 ***						
000173	法面整形(盛土部) 粘性土		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	469.6	(0) 470	S単 103号
	合計				(0) 470	
	単価				(0) 470	
	官積算単価				470	合意率 1
*** B単 - 174号 ***						
000174	畦畔整形 B=300、H=300		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	(0.000) 119.300	m <sup>2</sup>	570	(0) 68,001	S単 79号
	合計				(0) 68,001	
	単価				(0) 680	
	官積算単価				680	合意率 1
*** B単 - 175号 ***						
000175	漏水対応		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	20,196	(0) 40,392	S単 27号
S02116	水道部材 カッパ用袋ジョイント(TH-60)呼び径100 塩ビ管-鋼管用,,	(0.000) 1.000	個	55,100	(0) 55,100	S単 70号
	合計				(0) 95,492	
	単価				(0) 95,492	
	官積算単価				95,492	合意率 1
*** B単 - 176号 ***						
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,3,1,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	468	(0) 468	S単 91号
	合計				(0) 468	
	単価				(0) 468	
	官積算単価				468	合意率 1
*** B単 - 177号 ***						
B19002	仮設材輸送		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	9,640	(0) 9,640	S単 92号
	合計				(0) 9,640	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 9,640	
	官積算単価				9,640	合意率 1
	*** B単 - 178号 ***					
000178	歩掛調査 3項目(小規模土工、As舗装工、Co舗装工)		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査	(0.000) 1.000	式	325,000	(0) 325,000	S単 71号
	合 計				(0) 325,000	
	単 価				(0) 325,000	
	官積算単価				325,000	合意率 1
	*** B単 - 179号 ***					
000179	快適トイレ		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	289,000	(0) 289,000	S単 72号
	合 計				(0) 289,000	
	単 価				(0) 289,000	
	官積算単価				289,000	合意率 1

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,151		歩A・単A
S02116	*** S単 - 2号 *** 路盤紙 (クラフト紙) 路盤紙 (クラフト紙)		m <sup>2</sup>	38		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 集水樹 集水樹 600mm×600mm×600mm T-25,,		個	55,500		歩A・単A
S02702	*** S単 - 4号 *** 【法面工(種子散布工)】 【法面工(種子散布工)】 1000m <sup>2</sup> 以上,受けなし		m <sup>2</sup>	244		歩A・単A
S03017	*** S単 - 5号 *** 養生 養生 一般養生,小型構造物,なし		m3	1,799		歩A・単A
S08031	*** S単 - 6号 *** コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B),12cm		m <sup>2</sup>	3,819		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 7号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-		m3	335		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 8号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,080		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 9号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m3	2,072		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 10号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	404		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 11号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	7,923		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 12号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m <sup>2</sup>	3,684		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 13号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし		基	11,280		歩A・単A
SA0811	*** S単 - 14号 *** SP 安定処理 SP 安定処理 バツヤリ,路床,1m以下,0.9ton,-,なし		m <sup>2</sup>	1,474		歩A・単A
SA0831	*** S単 - 15号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m <sup>2</sup>	170.2		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 16号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>	803.6		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 17号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>	838		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 18号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm		m <sup>2</sup>	614.1		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 19号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾞﾙﾄﾝ(13)		m <sup>2</sup>	1,578		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 20号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾞﾙﾄﾝ(13)		m <sup>2</sup>	1,676		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 21号 *** SP 暗渠排水管					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 暗渠排水管 据付,網状管,200~400mm,要 *** S単 - 22号 ***		m	6,478		歩A・単A
S01034	不整地運搬 不整地運搬 80m以下 *** S単 - 23号 ***		m3	340		歩A・単A
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ *** S単 - 24号 ***		m3	3,151		歩A・単A
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( ) *** S単 - 25号 ***		m3	2,629		歩A・単A
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない *** S単 - 26号 ***		m3	1,717		歩A・単A
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし *** S単 - 27号 ***		m3	589		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 28号 ***		人	20,196		歩A・単A
S02116	路盤紙 (クラフト紙) 路盤紙 (クラフト紙) *** S単 - 29号 ***		m <sup>2</sup>	38		歩A・単A
S02116	暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),, *** S単 - 30号 ***		m	665		歩A・単A
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 .5号 20~13mm, *** S単 - 31号 ***		m3	4,550		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,, *** S単 - 32号 ***		本	3,700		歩A・単A
S02116	暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),, *** S単 - 33号 ***		m	755		歩A・単A
S02116	暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 350mm 90° 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),, *** S単 - 34号 ***		個	65,700		歩A・単A
S02116	暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),, *** S単 - 35号 ***		m	420		歩A・単A
S02116	暗渠排水管継手 暗渠排水管継手 VP 50×高密度ポリエチレン管 50,, *** S単 - 36号 ***		個	1,000		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50,, *** S単 - 37号 ***		個	219		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ノブ一般管VP 径50 長4.0m,, *** S単 - 38号 ***		本	2,500		歩A・単A
S02116	ネジ式水甲栓 ネジ式水甲栓 50,, *** S単 - 39号 ***		個	2,600		歩A・単A
S02116	暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),, *** S単 - 40号 ***		m	755		歩A・単A
S02116	暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),, *** S単 - 41号 ***		m	0		歩A・単A
S02116	暗渠排水管継手 暗渠排水管継手 VP 75×高密度ポリエチレン管 75,, *** S単 - 42号 ***		個	2,100		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径75,,		個	561		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 43号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ一般管VP 径75 長4.0m,,		本	4,780		歩A・単A
S02116	*** S単 - 44号 *** ネジ式水甲栓 ネジ式水甲栓 75,,		個	3,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シガム構造),,		m	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 暗渠排水管継手 暗渠排水管継手 VP 100×高密度ポリエチレン管 100,,		個	2,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100,,		個	1,120		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ一般管VP 径100 長4.0m,,		本	7,280		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** ネジ式水甲栓 ネジ式水甲栓 100,,		個	5,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 表土 表土		m3	2,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 用水調節器 用水調節器 150用,,		基	21,220		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(ダブム構造),,		m	5,375		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 用水調節器 用水調節器 300用,,		基	48,690		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 用水調節器 用水調節器 300用、ベンチフリューム用,,		基	28,830		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 縞鋼板 縞鋼板 t=3mm、900×900,,		枚	52,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 跳水防止板 跳水防止板 GRC製、側溝幅300用、L=1,000mm,,		枚	6,170		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** コンクリートアンカー コンクリートアンカー SUS製 M12 70mm,,		本	318		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 分水溝 分水溝 300、L=1,000,,		本	10,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シガム構造),,		m	1,630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,		m3	2,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** OTU側溝 OTU側溝 300G(型),L=1000,,		本	80,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** ベンチフリューム ベンチフリューム BF-300 L=2000,,		本	13,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VJ 径250 長4.0m,,		本	16,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 45°ベンド 径250,, *** S単 - 65号 ***		個	30,400		歩A・単A
S02116	マンホーフューム BF-300 L=2000,, *** S単 - 66号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	簡易ゲート 簡易ゲート 軽量吊三脚、チェーンブロック,, *** S単 - 67号 ***		組	145,200		歩A・単A
S02116	暗渠排水管継手 暗渠排水管継手 高密度ポリエチレン管 400,, *** S単 - 68号 ***		個	15,000		歩A・単A
S02116	暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 400mm 90° 高密度ポリエチレン管シグナル構造,, *** S単 - 69号 ***		個	57,800		歩A・単A
S02116	地盤改良材 地盤改良材 生石灰 フレコン,, *** S単 - 70号 ***		ton	24,000		歩A・単A
S02116	水道部材 水道部材 ワット用袋ジョイント (TH-60) 呼び径100 塩ビ管-鋼管用,, *** S単 - 71号 ***		個	55,100		歩A・単A
S02116	歩掛調査 歩掛調査 *** S単 - 72号 ***		式	325,000		歩A・単A
S02116	快適トイレ 快適トイレ *** S単 - 73号 ***		式	289,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 コンクリート塊 (Co舗装版) *** S単 - 74号 ***		ton	2,000		歩A・単A
S03017	養生 養生 一般養生, 小型構造物, なし *** S単 - 75号 ***		m3	1,799		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない *** S単 - 76号 ***		m	3,721		歩A・単A
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B), 12cm *** S単 - 77号 ***		m <sup>2</sup>	3,819		歩A・単A
S10004	水田簡易ほ場整備整地工 水田簡易ほ場整備整地工 普通グレード-ザ, 11t級, 普通 *** S単 - 78号 ***		ha	532,067		歩A・単A
S10006	水田ほ場整備雑物除去工 水田ほ場整備雑物除去工 既耕地, 5.0 (m3/ha) 程度 *** S単 - 79号 ***		ha	80,784		歩A・単A
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 なし *** S単 - 80号 ***		m <sup>2</sup>	570		歩A・単A
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管 (定尺管), -, 50m以下, *** S単 - 81号 ***		m	4		歩A・単A
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管 (定尺管), 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t, 50mを超え100m以下, なし *** S単 - 82号 ***		m	20		歩A・単A
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 碎石, 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下, *** S単 - 83号 ***		m3	1,050		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m, 暗渠排水管 (D=110管), 50~75mm *** S単 - 84号 ***		m	1,011		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m, 暗渠排水管 (定尺管), 50~75mm		m	1,069		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10032	*** S単 - 85号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φル管), 50~75mm		m	746		歩A・単A
S10032	*** S単 - 86号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	733		歩A・単A
S11015	*** S単 - 87号 *** 人力石礫除去工 人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし		ha	506,400		歩A・単A
S15003	*** S単 - 88号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m <sup>2</sup>	73		歩A・単A
S15003	*** S単 - 89号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m <sup>2</sup>	74		歩A・単A
S16002	*** S単 - 90号 *** ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｶｰﾗｰ型・超小旋回型・排対型(1次)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｶｰﾗｰ型・超小旋回型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料 軽油, 交替制補正対象外		日	14,820		歩A・単A
S18054	*** S単 - 91号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料-撤去,3,1,なし		m <sup>2</sup>	468		歩A・単A
S19003	*** S単 - 92号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0		ton	9,640		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 93号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフｼｯｸ,有リ,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-		m3	335.7		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 94号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	243.1		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 95号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,080		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 96号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-		m3	2,072		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 97号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	326.8		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 98号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下		m3	2,925		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 99号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	933.4		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 100号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3	1,681		歩A・単A
SA0142	*** S単 - 101号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	974.4		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 102号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	404		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 103号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土・砂及び砂質土・粘性土,なし		m <sup>2</sup>	469.6		歩A・単A



事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.560	人	20,196	31,506	
	合計				31,506	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,151	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	路盤紙 (クラフト紙)		m <sup>2</sup>		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	路盤紙 (クラフト紙)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P28201		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P28201	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m <sup>2</sup>	37.50	38	
	合計				38	算出数量 1.000 各単位
	単価				38	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	集水樹		個		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	集水樹 600mm×600mm×600mm T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	集水樹 600mm×600mm×600mm T-25	1.000	個	55,500	55,500	
	合計				55,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,500	
*** S単 - 4号 ***						
S02702	【法面工(種子散布工)】		m <sup>2</sup>		1,000	m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出
	【法面工(種子散布工)】 1000m <sup>2</sup> 以上,受けない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工規模	1000m <sup>2</sup> 以上		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	受けない		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
A09121	種子散布工	1.000	m <sup>2</sup>	244	244	
	合計				244	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		244	
*** S単 - 5号 ***						
S03017	養生		m3		10,000	m3 歩A 当たり算出
	養生 一般養生,小型構造物,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)養生方法	一般養生		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)構造物区分	小型構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	30,090	5,416	
R01003	普通作業員	0.520	人	20,196	10,502	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 ( その3 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費					
	13	0.130		15,918	2,069	
	合計				17,987	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,799	
	*** S単 - 6号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J02054	生コンクリート(高炉B)		m3			
	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m3	23,300	295,910	
R01001	土木一般世話役		人			
		0.500	人	30,090	15,045	
R01002	特殊作業員		人			
		1.100	人	24,378	26,816	
R01003	普通作業員		人			
		2.100	人	20,196	42,412	
Y00004	雑品					
	2%	0.020		84,273	1,685	
	合計				381,868	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		3,819	
	*** S単 - 7号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オプノカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オプノカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		335	
	*** S単 - 8号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3		1,080	
	*** S単 - 9号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>3</sup>		2,072	
	*** S単 - 10号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		404	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7,923	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		3,684	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り なし				
	単 価		基		11,280	
	*** S単 - 14号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾙ,路床,1m以下,0.9ton,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	ﾊﾞｯｸﾙ 路床 1m以下 0.9ton				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)混合回数	-				
	6)長期割引単価区分	なし				
P96005	地盤改良材					
	生石灰 フレコン		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,474	
	*** S単 - 15号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		170.2	
	*** S単 - 16号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)全仕上り厚	140mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		803.6	
	*** S単 - 17号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		838	
	*** S単 - 18号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	70mm				
	11)材料区分	粒度調整砕石 M-30				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		614.1	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生 生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,578	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各 種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,676	
	*** S単 - 21号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,網状管,200~400mm,要					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 網状管 200~400mm 要				
P96004	暗渠排水管		m			材変
	波状管 呼び径300mm 高密度ﾍﾞﾘﾌﾟﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)					
	単 価		m		6,478	
	*** S単 - 22号 ***					
S01034	不整地運搬		m <sup>3</sup>		1,000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下 1)運搬距離	80m以下				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
M27975	不整地運搬車[ｶｰﾗｲﾝ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積		1.690	供用日	19,300	32,617
P34029	軽油		140.000	L	158	22,120
R01021	運転手(特殊)		1.000	人	27,540	27,540
	合 計				82,277	算出数量 242,000 m <sup>3</sup>
	単 価			m <sup>3</sup>	340	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 23号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	人カタコ				
R01003	普通作業員	1.560	人	20,196	31,506	
	合計				31,506	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,151	
*** S単 - 24号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	タンバ( )				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,378	8,289	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,196	17,167	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,289	829	
	合計				26,285	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,629	
*** S単 - 25号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	20,196	17,167	
	合計				17,167	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,717	
*** S単 - 26号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油	5.700	L	158	901	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,378	24,378	
	合計				29,455	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		589	
*** S単 - 27号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
	合計				20,196	算出数量 1.000 人
	単価				20,196	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	路盤紙 (クラフト紙)		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙 (クラフト紙)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P28201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P28201	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m <sup>2</sup>	37.50	38	
	合計				38	算出数量 1.000 各単位
	単価				38	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	暗渠排水管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シグナル構造)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シグナル構造)	1.000	m	665	665	
	合計				665	算出数量 1.000 各単位
	単価				665	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	単粒度碎石		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度碎石 5号 20~13mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03103	単粒度碎石 5号 20~13mm	1.000	m <sup>3</sup>	4,550	4,550	
	合計				4,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,550	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本	3,700	3,700	
	合計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,700	
	*** S単 - 32号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事(第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	暗渠排水管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96017	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	1.000	m	755	755	
	合計				755	算出数量 1.000 各単位
	単価				755	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	暗渠排水管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 350mm 90° 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96014	暗渠排水管 波状管 350mm 90° 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	1.000	個	65,700	65,700	
	合計				65,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				65,700	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	暗渠排水管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96007	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1.000 各単位
	単価				420	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	暗渠排水管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管継手 VP 50x高密度ポリエチレン管 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96030		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96030	暗渠排水管継手 VP 50x高密度ポリエチレン管 50	1.000	個	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P05207		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50	1.000	個	219	219	
	合計				219	算出数量 1.000 各単位
	単価				219	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05049				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P05049	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,500	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓 50					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96018	ネジ式水甲栓 50	1.000	個	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,600	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	暗渠排水管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96017	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	1.000	m	755	755	
	合計				755	算出数量 1,000 各単位
	単価				755	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	暗渠排水管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96006	暗渠排水管 支給品 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	1.000	m	665	665	
	合計				0	算出数量 1,000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	暗渠排水管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管継手 VP 75x高密度ポリエチレン管 75					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96031	暗渠排水管継手 VP 75x高密度ポリエチレン管 75	1.000	個	2,100	2,100	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,100	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P05209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05209	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75	1.000	個	561	561	
	合計				561	算出数量 1.000 各単位
	単価				561	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ一般管VP 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P05051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05051	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本	4,780	4,780	
	合計				4,780	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,780	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96024	ネジ式水甲栓 75	1.000	個	3,800	3,800	
	合計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,800	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	暗渠排水管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シカド構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96017	暗渠排水管 支給品 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シカド構造)	1.000	m	755	755	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	暗渠排水管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管継手 VP 100×高密度ポリエチレン管 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96032	暗渠排水管継手 VP 100×高密度ポリエチレン管 100	1.000	個	2,200	2,200	
	合計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,200	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P05210		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100	1.000	個	1,120	1,120	
	合計				1,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,120	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P05052		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本	7,280	7,280	
	合計				7,280	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,280	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓 ネジ式水甲栓 100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96025		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96025	ネジ式水甲栓 100	1.000	個	5,700	5,700	
	合計				5,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,700	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	表土 表土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96011	表土	1.000	m3	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	用水調節器		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	用水調節器 150用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96033	用水調節器 150用	1.000	基	21,220	21,220	
	合計				21,220	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,220	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	暗渠排水管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	1.000	m	5,375	5,375	
	合計				5,375	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,375	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	用水調節器		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	用水調節器 300用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	用水調節器 300用	1.000	基	48,690	48,690	
	合計				48,690	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,690	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	用水調節器		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	用水調節器 300用、ベンチフリュウム用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96034	用水調節器 300用、ベンチフリュウム用	1.000	基	28,830	28,830	
	合計				28,830	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,830	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	編鋼板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	編鋼板 t=3mm、900×900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96035	編鋼板 t=3mm、900×900	1.000	枚	52,800	52,800	
	合計				52,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				52,800	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 56号 ***						
S02116	跳水防止板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	跳水防止板 GRC製、側溝幅300用、L=1,000mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96026	跳水防止板 GRC製、側溝幅300用、L=1,000mm	1.000	枚	6,170	6,170	
	合計				6,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,170	
*** S単 - 57号 ***						
S02116	コンクリートアンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートアンカー SUS製 M12 70mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96027	コンクリートアンカー SUS製 M12 70mm	1.000	本	318	318	
	合計				318	算出数量 1.000 各単位
	単価				318	
*** S単 - 58号 ***						
S02116	分水溝		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分水溝 300、L=1,000、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96019	分水溝 300、L=1,000	1.000	本	10,300	10,300	
	合計				10,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,300	
*** S単 - 59号 ***						
S02116	暗渠排水管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シガム構造)、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96020	暗渠排水管 波状管 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シガム構造)	1.000	m	1,630	1,630	
	合計				1,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,630	
*** S単 - 60号 ***						
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン .RC-40 40~0mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,700	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	OTU側溝		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝 300G( 型) ,L=1000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード ( P )	P96008				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード ( J )	J03118				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96008	OTU側溝 300G( 型) ,L=1000	1.000	本	80,000	80,000	
	合 計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,000	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	ﾊﾞﾝﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞﾝﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ BF-300 L=2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード ( P )	P96009				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード ( J )	J03118				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96009	ﾊﾞﾝﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ BF-300 L=2000	1.000	本	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード ( P )	P05042				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード ( J )					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P05042	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	1.000	本	16,300	16,300	
	合 計				16,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,300	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 45°バンド 径250,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード ( P )	P05332				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード ( J )					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P05332	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 45°バンド 径250	1.000	個	30,400	30,400	
	合 計				30,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,400	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	ﾊﾞﾝﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞﾝﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ BF-300 L=2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード ( P )	P96009				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード ( J )	J03118				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード ( K )					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96009	ハンテューム					
支給品	BF-300 L=2000	1.000	本	13,400	13,400	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	簡易ゲート		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート 軽量吊三脚、チェーンブロック、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96028	簡易ゲート 軽量吊三脚、チェーンブロック	1.000	組	145,200	145,200	
	合計				145,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				145,200	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	暗渠排水管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管継手 高密度ポリエチレン管 400、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96037	暗渠排水管継手 高密度ポリエチレン管 400	1.000	個	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	暗渠排水管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 400mm 90° 高密度ポリエチレン管シグマ構造、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96036	暗渠排水管 波状管 400mm 90° 高密度ポリエチレン管シグマ構造)	1.000	個	57,800	57,800	
	合計				57,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				57,800	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 生石灰 フレコン、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	地盤改良材 生石灰 フレコン	1.000	ton	24,000	24,000	
	合計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,000	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	水道部材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道部材 ワット用袋ジョイント(TH-60)呼び径100 塩ビ管-鋼管用、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	水道部材 ワット用袋ジョイント(TH-60)呼び径100塩ビ管-鋼管用	1.000	個	55,100	55,100	
	合計				55,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,100	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	歩掛調査 歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	歩掛調査	1.000	式	325,000	325,000	
	合計				325,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				325,000	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	快適トイレ 快適トイレ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	快適トイレ	1.000	式	289,000	289,000	
	合計				289,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				289,000	
	*** S単 - 73号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 コンクリート塊(Co舗装版)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96022 コンクリート塊(Co舗装版) 2,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	建設廃材 コンクリート塊(Co舗装版)	1.000	ton	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単 - 74号 ***					
S03017	養生 養生 一般養生,小型構造物,なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)養生方法 2)構造物区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	一般養生 小型構造物 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	30,090	5,416	
R01003	普通作業員	0.520	人	20,196	10,502	
Y00004	諸雑費 13	0.130		15,918	2,069	
	合計				17,987	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,799	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 75号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-.、-.、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有り	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,721	3,721	
	合計				3,721	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,721	
	*** S単 - 76号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B)、12cm		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 12cm				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m <sup>3</sup>	23,300	295,910	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,090	15,045	
R01002	特殊作業員	1.100	人	24,378	26,816	
R01003	普通作業員	2.100	人	20,196	42,412	
Y00004	雑品 2%	0.020		84,273	1,685	
	合計				381,868	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		3,819	
	*** S単 - 77号 ***					
S10004	水田簡易ほ場整備整地工 水田簡易ほ場整備整地工 普通ブルドーザ、11t級、普通		ha		1,000 時間	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格区分 3)作業条件	普通ブルドーザ 11t級 普通				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M01024	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 11t級	1.000	時間	4,780	4,780	
P34029	軽油 バト-ll給油	11.000	L	158	1,738	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	27,540	5,508	
R01001	土木一般世話役	0.010	人	30,090	301	
R01003	普通作業員 補助労務	0.180	人	20,196	3,635	
	合計				15,962	算出数量 0.030 ha
	単価		ha		532,067	
	*** S単 - 78号 ***					
S10006	水田ほ場整備雑物除去工		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業		
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0(m3/ha)程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)雑物量	既耕地 5.0(m3/ha)程度		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	4.000	人	20,196	80,784	
	合計				80,784	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		80,784	
	*** S単 - 79号 ***					
S10009	畦畔整形工		m		100.000	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,090	6,018	
R01003	普通作業員	0.500	人	20,196	10,098	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	9,750	15,600	
P34029	軽油 バックホウ給油	40.000	L	158	6,320	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	27,540	19,003	
	合計				57,039	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		570	
	*** S単 - 80号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1.000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	人力 暗渠排水管(定尺管) - 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.100	人	20,196	22,216	
	合計				22,216	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		4	
	*** S単 - 81号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1.000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加圧型 油圧ダンプ2.0t,50mを超え100m以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	機械 暗渠排水管(定尺管) 不整地運搬車加圧型 油圧ダンプ2.0t 50mを超え100m以下 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F06011	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,300	11,315	
P34029	軽油 バックホウ給油	14.000	L	158	2,212	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
R01003	普通作業員 積卸し	1.320	人	20,196	26,659	
	合計				67,726	算出数量 3,310.000 m
	単価		m		20	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 82号 ***						
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石、不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料区分	砕石				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)運搬距離区分	50m以下				深夜時間:0.0 週休:月単位
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ 式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ハトル給油	16.000	L	158	2,528	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
	合計				40,430	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		1,050	
*** S単 - 83号 ***						
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(φL管), 50~75mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)排水管の種類	暗渠排水管(φL管)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)口径区分(mm)	50~75mm				深夜時間:0.0 週休:月単位
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ハトル給油	34.000	L	158	5,372	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,090	6,018	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,378	7,313	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	
	合計				119,314	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,011	
*** S単 - 84号 ***						
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)口径区分(mm)	50~75mm				深夜時間:0.0 週休:月単位
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ハトル給油	34.000	L	158	5,372	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,090	9,027	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,378	12,189	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	
	合計				127,199	算出数量 119.000 m
	単価		m		1,069	
*** S単 - 85号 ***						
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-110管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(φ-110管) 50~75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	158	5,372	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,090	6,018	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,378	7,313	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	
	合計				119,314	算出数量 160.000 m
	単価		m		746	
	*** S単 - 86号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	158	5,372	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,090	9,027	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,378	12,189	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
	合計				107,003	算出数量 146.000 m
	単価		m		733	
	*** S単 - 87号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	0~4m3/10a なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	7,300	2,555	
P34029	軽油 バックホウ給油	3.600	L	158	569	
R01021	運転手(特殊) 不整地運搬車運転	0.200	人	27,540	5,508	
R01003	普通作業員	2.080	人	20,196	42,008	
	合計				50,640	算出数量 10.000 a
	単価		ha		506,400	
	*** S単 - 88号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		m <sup>2</sup>		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	16,500	22,935	
P34029	軽油 バトロ給油	88.000	L	158	13,904	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
	合計				64,379	算出数量 887.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		73	
	*** S単 - 89号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m <sup>2</sup>		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	16,500	22,605	
P34029	軽油 バトロ給油	78.000	L	158	12,324	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
	合計				62,469	算出数量 842.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		74	
	*** S単 - 90号 ***					
S16002	バックホ[加-ラ型・超小旋回型・排対型(1次)] バックホ[加-ラ型・超小旋回型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 運転1日当たり算出, 機械 損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	MO1981 運転1日当たり算出 6.0 1.00 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO1981	バックホ[加-ラ型・超小旋回型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	9,290	9,290	
P34029	軽油 バトロ給油	35.000	L	158	5,530	
	合計				14,820	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		14,820	
Y00001	単位					
	*** S単 - 91号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 3, 1, なし		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 3 1 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	28	28,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,378	70,696	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	158	54,510	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,540	79,866	
	合計				468,227	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		468	
	*** S単 - 92号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 40kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,140	8,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				9,640	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		9,640	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 有り - 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 - - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		335.7	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		243.1	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,080	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,072	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		326.8	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	単 価		m3		2,925	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		933.4	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 100号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,681	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		974.4	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		404	
	*** S単 - 103号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		469.6	
	*** S単 - 104号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	無し 22.0km以下				
	単 価		m3		5,174	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		223	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		223	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		660.3	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20 ) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				

事業名	駅館川農地整備事業		
工事名	釜ノ口1工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,560	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7,923	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		3,684	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,80kgを超え200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		5,867	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾙ,路床,1m以下,1.1ton,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	ﾊﾞｯｸﾙ 路床 1m以下 1.1ton - なし				
P96005	地盤改良材 生石灰 フレコン		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,522	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾙ,路床,1m以下,1.0ton,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	バックホ 路床 1m以下 1.0ton - なし				
P96005	地盤改良材 生石灰 フレコン		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,498	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 バックホ,路床,1m以下,1.8ton,-,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	バックホ 路床 1m以下 1.8ton - なし				
P96005	地盤改良材 生石灰 フレコン		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,690	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		170.2	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワツヤン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		838	
	*** S単 - 117号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙｯﾄﾞ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	駅館川農地整備事業		
工事名	釜ノ口1工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> )				
	4)瀝青材料種類	グライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,980	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,網状管,200~400mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)管種別	網状管				
	3)呼び径	200~400mm				
	4)継手材料費	要				
P96003	暗渠排水管 波状管 呼び径350mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m			材変
	単 価		m		9,331	

