



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

八代平野農業水利事業
遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事

積 算 書

(第3回変更)

九州農政局
八代平野農業水利事業所

[illegible]

[illegible]

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業		
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)		

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接製作費内訳			(854,212,000) 934,859,000	
直接製作費	1.000	式	(854,212,000) 934,859,000	
・水門扉製作工 ステンレス製起伏式ゲート(起伏堰1号)【R5年4月単価】	1.000	式	(130,640,000) 132,173,000	
・扉体工	1.000	式	(") 77,038,000	
・扉体工(材料費)ー水門扉ー	1.000	式	(") 11,778,000	
・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(") 19,803,000	
・扉体工(機器単体費・油圧式)	1.000	式	(") 45,457,000	
・戸当り工	1.000	式	(8,830,000) 10,363,000	
・戸当り工(材料費)ー水門扉ー	1.000	式	(") 3,104,000	
・戸当り工(部品費)	1.000	式	(0) 1,533,000	
・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(") 5,726,000	
・操作装置工(油圧配管)	1.000	式	(") 44,772,000	
・操作装置工(機器単体費)	1.000	式	(") 44,772,000	
・水門扉製作工 ステンレス製起伏式ゲート(起伏堰1号)【R7年2月単価】	1.000	式	(") 59,995,000	
・開閉装置工	1.000	式	(") 1,169,000	
・開閉装置工(材料費)ー河川用水門ー	1.000	式	(") 121,000	
・開閉装置工(労務費及び塗装費)ー河川用水門ー	1.000	式	(") 1,048,000	
・操作装置工(油圧配管)	1.000	式	(") 58,826,000	
・操作装置工(材料費)	1.000	式	(") 53,617,000	
・操作装置工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(") 5,209,000	
・水門扉製作工 ステンレス製起伏式ゲート(起伏堰2号)【R5年4月単価】	1.000	式	(85,868,000) 88,168,000	
・扉体工	1.000	式	(") 77,038,000	
・扉体工(材料費)ー水門扉ー	1.000	式	(") 11,778,000	
・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(") 19,803,000	
・扉体工(機器単体費・油圧式)	1.000	式	(") 45,457,000	
・戸当り工	1.000	式	(8,830,000) 11,130,000	
・戸当り工(材料費)ー水門扉ー	1.000	式	(") 3,104,000	
・戸当り工(部品費)	1.000	式	(0) 2,300,000	
・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(") 5,726,000	
・水門扉製作工 ステンレス製起伏式ゲート(起伏堰3号)【R7年2月単価】	1.000	式	(95,049,000) 96,582,000	
・扉体工	1.000	式	(") 85,376,000	
・扉体工(材料費)ー水門扉ー	1.000	式	(") 12,780,000	
・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(") 20,915,000	
・扉体工(機器単体費・油圧式)	1.000	式	(") 51,681,000	
・戸当り工	1.000	式	(9,673,000) 11,206,000	
・戸当り工(材料費)ー水門扉ー	1.000	式	(") 3,626,000	
・戸当り工(部品費)	1.000	式	(0) 1,533,000	
・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(") 6,047,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・水門扉製作工 ステンレス製起伏式ゲート(起伏堰4号)【R7年2月単価】	1.000	式	(95,049,000) 98,882,000	
・扉体工	1.000	式	(〃) 85,376,000	
・扉体工(材料費)ー水門扉ー	1.000	式	(〃) 12,780,000	
・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(〃) 20,915,000	
・扉体工(機器単体費・油圧式)	1.000	式	(〃) 51,681,000	
・戸当り工	1.000	式	(9,673,000) 13,506,000	
・戸当り工(材料費)ー水門扉ー	1.000	式	(〃) 3,626,000	
・戸当り工(部品費)	1.000	式	(0) 3,833,000	
・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(〃) 6,047,000	
・水門扉製作工 ステンレス鋼製シェル構造ローゲート(洪水吐2号)【R5年4月単価】	1.000	式	(181,346,000) 182,248,000	
・扉体工	1.000	式	(83,552,000) 84,454,000	
・扉体工(材料費)ー水門扉ー	1.000	式	(〃) 46,777,000	
・扉体工(材料費)ー水門扉ー 天端歩廊(追加部材・部品)【変更】※単価期：R5.5	1.000	式	(0) 202,000	
・扉体工(機器単体費)	1.000	式	(〃) 722,000	
・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(〃) 36,053,000	
・扉体工(労務費及び塗装費) 【変更】※単価期：R5.5	1.000	式	(0) 700,000	
・戸当り工	1.000	式	(〃) 16,801,000	
・戸当り工(材料費)ー水門扉ー	1.000	式	(〃) 5,827,000	
・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(〃) 10,974,000	
・開閉装置工	1.000	式	(〃) 80,993,000	
・開閉装置工(機器単体費・チェーン式)	1.000	式	(〃) 80,993,000	
・水門扉製作工 ステンレス鋼製プレートカタ構造ローゲート(土砂吐3号)R5年4月	1.000	式	(77,681,000) 78,396,000	
・扉体工	1.000	式	(28,835,000) 29,550,000	
・扉体工(材料費)ー水門扉ー	1.000	式	(〃) 13,094,000	
・扉体工(材料費)ー水門扉ー 天端歩廊・タラップ(追加部材・部品)【変更】単価：R5.5	1.000	式	(0) 266,000	
・扉体工(機器単体費)	1.000	式	(〃) 676,000	
・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(〃) 15,065,000	
・扉体工(労務費及び塗装費) 【変更】※単価期：R5.5	1.000	式	(0) 449,000	
・戸当り工	1.000	式	(〃) 9,739,000	
・戸当り工(材料費)ー水門扉ー	1.000	式	(〃) 4,005,000	
・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(〃) 5,734,000	
・開閉装置工	1.000	式	(〃) 39,107,000	
・開閉装置(機器単体費・チェーン式)	1.000	式	(〃) 39,107,000	
・水門扉製作工 ステンレス鋼製プレートカタ構造ローゲート(土砂吐4号)R5年4月	1.000	式	(77,681,000) 78,396,000	
・扉体工	1.000	式	(28,835,000) 29,550,000	
・扉体工(材料費)ー水門扉ー	1.000	式	(〃) 13,094,000	
・扉体工(材料費)ー水門扉ー 天端歩廊・タラップ(追加部材・部品)【変更】単価：R5.5	1.000	式	(0) 266,000	
・扉体工(機器単体費)	1.000	式	(〃) 676,000	
・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(〃) 15,065,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費) 【変更】※単価期：R5.5	1.000	式	(0) 449,000	
・・・ 戸当り工	1.000	式	(〃) 9,739,000	
・・・ 戸当り工 (材料費) 一水門扉一	1.000	式	(〃) 4,005,000	
・・・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(〃) 5,734,000	
・・・ 開閉装置工	1.000	式	(〃) 39,107,000	
・・・ 開閉装置 (機器単体費・チェーン式)	1.000	式	(〃) 39,107,000	
・ 小形水門扉製作工 ステンレス鋼製プレートゲート構造ローラゲート(右岸取水1号) 【R7	1.000	式	(0) 15,795,000	
・・・ 扉体工	1.000	式	(0) 7,031,000	
・・・ 扉体工 (材料費) 一小形水門一	1.000	式	(0) 4,767,000	
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(0) 2,264,000	
・・・ 戸当り工	1.000	式	(0) 1,374,000	
・・・ 戸当り工 (材料費) 一小形水門一	1.000	式	(0) 462,000	
・・・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(0) 912,000	
・・・ 開閉装置工	1.000	式	(0) 7,390,000	
・・・ 開閉装置 (機器単体費・ラック式)	1.000	式	(0) 7,390,000	
・ 小形水門扉製作工 ステンレス鋼製プレートゲート構造ローラゲート(右岸取水2号) 【R7	1.000	式	(0) 15,795,000	
・・・ 扉体工	1.000	式	(0) 7,031,000	
・・・ 扉体工 (材料費) 一小形水門一	1.000	式	(0) 4,767,000	
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(0) 2,264,000	
・・・ 戸当り工	1.000	式	(0) 1,374,000	
・・・ 戸当り工 (材料費) 一小形水門一	1.000	式	(0) 462,000	
・・・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(0) 912,000	
・・・ 開閉装置工	1.000	式	(0) 7,390,000	
・・・ 開閉装置 (機器単体費・ラック式)	1.000	式	(0) 7,390,000	
・ 小形水門扉製作工 ステンレス鋼製プレートゲート構造ローラゲート(右岸取水3号) 【R7	1.000	式	(0) 15,795,000	
・・・ 扉体工	1.000	式	(0) 7,031,000	
・・・ 扉体工 (材料費) 一小形水門一	1.000	式	(0) 4,767,000	
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(0) 2,264,000	
・・・ 戸当り工	1.000	式	(0) 1,374,000	
・・・ 戸当り工 (材料費) 一小形水門一	1.000	式	(0) 462,000	
・・・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(0) 912,000	
・・・ 開閉装置工	1.000	式	(0) 7,390,000	
・・・ 開閉装置 (機器単体費・ラック式)	1.000	式	(0) 7,390,000	
・ 小形水門扉製作工 ステンレス鋼製プレートゲート構造ローラゲート(左岸取水1号)R5年4	1.000	式	(8,397,000) 9,309,000	
・・・ 扉体工	1.000	式	(〃) 3,453,000	
・・・ 扉体工 (材料費) 一小形水門一	1.000	式	(〃) 2,534,000	
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(〃) 919,000	
・・・ 戸当り工	1.000	式	(〃) 759,000	
・・・ 戸当り工 (材料費) 一小形水門一	1.000	式	(〃) 271,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・・・戸当り工 (労務費及び塗装費)			(〃)	
	1.000	式	488,000	
・・取り外し戸当り工			(0)	
	1.000	式	454,000	
・・・材料費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工) 【変更】※単価期：R5.5			(0)	
	1.000	式	140,000	
・・・部品費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工) 【変更】※単価期：R5.5			(0)	
	1.000	式	17,000	
・・・塗装費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工) 【変更】※単価期：R5.5			(0)	
	1.000	式	16,000	
・・・製作費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工) 【変更】※単価期：R5.5			(0)	
	1.000	式	281,000	
・・開閉装置工			(4,185,000)	
	1.000	式	4,643,000	
・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)			(〃)	
	1.000	式	4,185,000	
・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)			(0)	
	1.000	式	458,000	
・小形水門扉製作工 ステンレス鋼製プレート構造ラゲート(左岸取水2号)R5年4			(8,397,000)	
	1.000	式	9,309,000	
・・扉体工			(〃)	
	1.000	式	3,453,000	
・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー			(〃)	
	1.000	式	2,534,000	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)			(〃)	
	1.000	式	919,000	
・・戸当り工			(〃)	
	1.000	式	759,000	
・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー			(〃)	
	1.000	式	271,000	
・・・戸当り工(労務費及び塗装費)			(〃)	
	1.000	式	488,000	
・・取り外し戸当り工			(0)	
	1.000	式	454,000	
・・・材料費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工) 【変更】※単価期：R5.5			(0)	
	1.000	式	140,000	
・・・部品費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工) 【変更】※単価期：R5.5			(0)	
	1.000	式	17,000	
・・・塗装費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工) 【変更】※単価期：R5.5			(0)	
	1.000	式	16,000	
・・・製作費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工) 【変更】※単価期：R5.5			(0)	
	1.000	式	281,000	
・・開閉装置工			(4,185,000)	
	1.000	式	4,643,000	
・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)			(〃)	
	1.000	式	4,185,000	
・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)			(0)	
	1.000	式	458,000	
・鋼製付属設備製作工 取水工前面スクリーン(径間部1(左岸))[R7年2月単価]	(1.000)		(698,000)	
	0.000	式	0	
・・鋼製付属設備製作工			(〃)	
	1.000	式	698,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)ー河川用水門ー			(〃)	
	1.000	式	635,000	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)			(〃)	
	1.000	式	63,000	
・鋼製付属設備製作工 取水工前面スクリーン(径間部2(左岸))[R7年2月単価]	(1.000)		(698,000)	
	0.000	式	0	
・・鋼製付属設備製作工			(〃)	
	1.000	式	698,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)ー河川用水門ー			(〃)	
	1.000	式	635,000	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)			(〃)	
	1.000	式	63,000	
・鋼製付属設備製作工 取水工前面スクリーン(中央部(左岸))[R7年2月単価]	(1.000)		(158,000)	
	0.000	式	0	
・・鋼製付属設備製作工 スクリーン_中央部			(〃)	
	1.000	式	158,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)ー河川用水門ー			(〃)	
	1.000	式	146,000	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)			(〃)	
	1.000	式	12,000	
・電気設備工 【R5年4月単価】			(28,420,000)	
	1.000	式	31,496,000	
・・制御盤工			(28,420,000)	
	1.000	式	31,496,000	

事業名	八代平野農業水利事業			
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)			

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・・・ 制御盤工	1.000	式	(〃) 28,420,000	
・・・ 制御盤工	1.000	式	(0) 3,076,000	
・ 鋼製付属設備製作工 操作台手摺 (左右岸) 【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式	(2,833,000) 0	
・・・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式	(〃) 2,833,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (製作費) - 河川用水門 -	1.000	式	(〃) 1,467,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (塗装費)	1.000	式	(〃) 1,366,000	
・ 鋼製付属設備製作工 2号・3号・4号タラップ (左岸) 【R7年2月単価】	1.000	式	(〃) 616,000	
・・・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式	(〃) 616,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (製作費) - 河川用水門 -	1.000	式	(〃) 419,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (塗装費)	1.000	式	(〃) 197,000	
・ 鋼製付属設備製作工 両岸昇降台・左岸チェーンカバー 【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式	(686,000) 0	
・・・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式	(〃) 686,000	
・・・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式	(〃) 442,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (塗装費)	1.000	式	(〃) 244,000	
・ 鋼製付属設備製作工 起伏堰、左岸取水ゲート、操作橋 【R5年4月単価】	1.000	式	(0) 14,996,000	
・ 操作橋アンカーボルト補修製作工 【変更】※単価期: R5.5	1.000	式	(0) 586,000	
・・・ 材料費 (操作橋アンカーボルト補修) 【変更】※単価期: R5.5	1.000	式	(0) 55,000	
・・・ 部品費 (操作橋アンカーボルト補修) 【変更】※単価期: R5.5	1.000	式	(0) 28,000	
・・・ 塗装費 (操作橋アンカーボルト補修) 【変更】※単価期: R5.5	1.000	式	(0) 22,000	
・・・ 製作費 (操作橋アンカーボルト補修) 【変更】※単価期: R5.5	1.000	式	(0) 481,000	
・ 左岸取水口タラップ製作工 【変更】※単価期: R5.5	1.000	式	(0) 147,000	
・・・ 材料費 (左岸取水口タラップ) 【変更】※単価期: R5.5	1.000	式	(0) 12,000	
・・・ 部品費 (左岸取水口タラップ) 【変更】※単価期: R5.5	1.000	式	(0) 3,000	
・・・ 塗装費 (左岸取水口タラップ) 【変更】※単価期: R5.5	1.000	式	(0) 19,000	
・・・ 製作費 (左岸取水口タラップ) 【変更】※単価期: R5.5	1.000	式	(0) 113,000	
・ 左岸操作橋配管用架台製作工	1.000	式	(0) 7,724,000	
・・・ 材料費 (左岸操作橋嵩上げ歩廊工) 【変更】※単価期: R5.5	1.000	式	(0) 4,012,000	
・・・ 部品費 (左岸操作橋嵩上げ歩廊) 【変更】※単価期: R5.5	1.000	式	(0) 60,000	
・・・ 塗装費 (左岸操作橋嵩上げ歩廊) 【変更】※単価期: R5.5	1.000	式	(0) 963,000	
・・・ 製作費 (左岸操作橋嵩上げ歩廊) 【変更】※単価期: R5.5	1.000	式	(0) 2,689,000	
・ 油圧ユニット部鋼製架台製作工 【変更】※単価期: R5.9	1.000	式	(0) 1,080,000	
・・・ 材料費 【変更】※単価期: R5.9	1.000	式	(0) 133,000	
・・・ 部品費 【変更】※単価期: R5.9	1.000	式	(0) 32,000	
・・・ 塗装費 【変更】※単価期: R5.9	1.000	式	(0) 179,000	
・・・ 製作費 【変更】※単価期: R5.9	1.000	式	(0) 736,000	
・ 漏油対策工 【変更】※単価期: R5.12	1.000	式	(0) 5,459,000	
・・・ 材料費 【変更】※単価期: R5.12	1.000	式	(0) 1,131,000	
・・・ 部品費 (シリンダー補修) 【変更】※単価期: R5.12	1.000	式	(0) 1,368,000	
・・・ 部品費 【変更】※単価期: R5.12	1.000	式	(0) 17,000	

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業		
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)		

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳			(203,531,000) 282,991,000	
直接工事費	1.000	式	(203,531,000) 282,991,000	
・ 輸送費 【R5年4月単価】	1.000	式	(1,267,000) 1,836,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式	(1,267,000) 1,836,000	
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式	(1,267,000) 0	
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式	(0) 831,000	
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式	(0) 1,005,000	
・ 水門扉撤去工 (1期) ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰1号・2号)_2門[R5年4月]	1.000	式	(11,538,000) 12,833,000	
・ ・ 水門扉撤去工	1.000	式	(11,538,000) 12,833,000	
・ ・ ・ 水門扉撤去工	1.000	式	(") 10,007,000	
・ ・ ・ 水門扉撤去工(内部土砂の撤去追加) 【変更】※単価期: R6.2	1.000	式	(0) 1,295,000	
・ ・ ・ 水門扉撤去工 (直接経費)	1.000	式	(") 1,531,000	
・ 水門扉撤去工 (1期) ステンレス鋼製シェルフ構造ローラゲート(洪水吐2号)_1門[R7年2月]	1.000	式	(") 7,674,000	
・ ・ 水門扉撤去工	1.000	式	(") 7,674,000	
・ ・ ・ 水門扉撤去工	1.000	式	(") 6,980,000	
・ ・ ・ 水門扉撤去工 (直接経費)	1.000	式	(") 694,000	
・ 水門扉撤去工 (1期) 【R7年2月単価】 ステンレス鋼製プレートゲート構造ローラゲート(土砂吐3・4号)_2門	1.000	式	(") 10,873,000	
・ ・ 水門扉撤去工	1.000	式	(") 10,873,000	
・ ・ ・ 水門扉撤去工	1.000	式	(") 10,233,000	
・ ・ ・ 水門扉撤去工 (直接経費)	1.000	式	(") 640,000	
・ 水門扉撤去工 (1期) 左岸取水工(1号・2号)_2門【R7年2月単価】	1.000	式	(") 2,602,000	
・ ・ 水門扉撤去工	1.000	式	(") 2,602,000	
・ ・ ・ 水門扉撤去工	1.000	式	(") 2,111,000	
・ ・ ・ 水門扉撤去工 (直接経費)	1.000	式	(") 491,000	
・ 水門扉撤去工 (2期) ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰3号・4号)_2門[R7年2月]	(1.000) 0.000	式	(12,162,000) 0	
・ ・ 水門扉撤去工	1.000	式	(") 12,162,000	
・ ・ ・ 水門扉撤去工	1.000	式	(") 10,570,000	
・ ・ ・ 水門扉撤去工 (直接経費)	1.000	式	(") 1,592,000	
・ 水門扉撤去工 (2期) ステンレス鋼製起伏式ゲート_油圧ユニット_1式[R7年2月単価]	(1.000) 0.000	式	(3,793,000) 0	
・ ・ 水門扉撤去工	1.000	式	(") 3,793,000	
・ ・ ・ 水門扉撤去工	1.000	式	(") 3,793,000	
・ 水門扉撤去工 (3期) 右岸取水工(1号・2号・3号)_3門【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式	(3,911,000) 0	
・ ・ 水門扉撤去工	1.000	式	(") 3,911,000	
・ ・ ・ 水門扉撤去工	1.000	式	(") 3,141,000	

事業名	八代平野農業水利事業		
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)		

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ ・ ・ 水門扉撤去工 (直接経費)	1.000	式	(〃) 770,000	
・ 水門扉据付工 (1期) ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰1号・2号)_2門[R7年2月]	1.000	式	(35,339,000) 37,134,000	
・ ・ 水門扉据付工	1.000	式	(〃) 35,339,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工	1.000	式	(〃) 28,345,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工 (直接経費)	1.000	式	(〃) 6,994,000	
・ ・ 起伏堰1号、2号戸当り工	1.000	式	(0) 1,795,000	
・ ・ ・ 材料費	1.000	式	(0) 187,000	
・ ・ ・ 労務費	1.000	式	(0) 1,394,000	
・ ・ ・ 直接経費	1.000	式	(0) 214,000	
・ 水門扉据付工 (1期) ステンレス鋼製起伏式ゲート_油圧ユニット_1式【R7年2月単価】	1.000	式	(〃) 12,258,000	
・ ・ 水門扉据付工	1.000	式	(〃) 12,258,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工	1.000	式	(〃) 12,258,000	
・ 水門扉据付工 (1期) ステンレス鋼製シェル構造ローゲート(洪水吐2号)_1門[R7年2月]	1.000	式	(23,355,000) 24,295,000	
・ ・ 水門扉据付工	1.000	式	(〃) 23,355,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工	1.000	式	(〃) 20,793,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工 (直接経費)	1.000	式	(〃) 2,562,000	
・ ・ 開閉装置据付工	1.000	式	(0) 940,000	
・ ・ ・ 労務費	1.000	式	(0) 717,000	
・ ・ ・ 直接経費	1.000	式	(0) 223,000	
・ 水門扉据付工 (1期) 【R7年2月単価】 ステンレス鋼製プレートカタ構造ローゲート(土砂吐3号・4号)_2門	1.000	式	(19,096,000) 20,754,000	
・ ・ 水門扉据付工	1.000	式	(〃) 19,096,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工	1.000	式	(〃) 18,141,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工 (直接経費)	1.000	式	(〃) 955,000	
・ ・ 開閉装置据付工	1.000	式	(0) 1,658,000	
・ ・ ・ 労務費	1.000	式	(0) 1,435,000	
・ ・ ・ 直接経費	1.000	式	(0) 223,000	
・ 水門扉据付工 (1期) 左岸取水工 (1号・2号)_2門【R7年2月単価】	1.000	式	(2,208,000) 2,919,000	
・ ・ 水門扉据付工	1.000	式	(〃) 2,208,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工	1.000	式	(〃) 1,916,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工 (直接経費)	1.000	式	(〃) 292,000	
・ ・ 取り外し戸当り工	1.000	式	(0) 711,000	
・ ・ ・ 材料費	1.000	式	(0) 17,000	
・ ・ ・ 労務費	1.000	式	(0) 574,000	
・ ・ ・ 直接経費	1.000	式	(0) 120,000	
・ 水門扉据付工 (2期) ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰3号・4号)_2門[R7年2月]	(1.000) 0.000	式	(31,066,000) 0	
・ ・ 水門扉据付工	1.000	式	(〃) 31,066,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工	1.000	式	(〃) 28,345,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ ・ ・ 水門扉据付工 (直接経費)	1.000	式	(") 2,721,000	
・ 水門扉据付工 (3期) 右岸取水工 (1号・2号・3号) 3門【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式	(4,679,000) 0	
・ ・ 水門扉据付工	1.000	式	(") 4,679,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工	1.000	式	(") 4,215,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工 (直接経費)	1.000	式	(") 464,000	
・ 水門扉据付工 (3期) 右岸取水工仮締切角落 3門【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式	(763,000) 0	
・ ・ 右岸仮締切角落据付工	1.000	式	(") 763,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (労務費)	1.000	式	(") 613,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)	1.000	式	(") 150,000	
・ 水門扉撤去工 (3期) 右岸取水工仮締切角落 3門【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式	(1,040,000) 0	
・ ・ 仮締切角落撤去工	1.000	式	(") 1,040,000	
・ ・ ・ 仮締切角落撤去工 (労務費)	1.000	式	(") 555,000	
・ ・ ・ 仮締切角落撤去工 (直接経費)	1.000	式	(") 485,000	
・ 左岸取水側前面スクリーン径間部据付工 (1期) (B)2.920m×(H)1.670m【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式	(302,000) 0	
・ ・ 左岸取水ゲートスクリーン	1.000	式	(") 302,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (労務費)	1.000	式	(") 190,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)	1.000	式	(") 112,000	
・ 左岸取水側前面スクリーン中央部据付工 (1期) (B)0.800m×(H)1.670m【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式	(75,000) 0	
・ ・ 左岸取水ゲートスクリーン	1.000	式	(") 75,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (労務費)	1.000	式	(") 38,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)	1.000	式	(") 37,000	
・ 鋼製付属設備撤去工 (1期)【R7年2月単価】 両岸操作台・手摺及び左岸取水側2号・3号・4号タラップ	1.000	式	(") 513,000	
・ ・ 鋼製付属設備撤去工	1.000	式	(") 513,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備撤去工 (労務費)	1.000	式	(") 438,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備撤去工 (直接経費)	1.000	式	(") 75,000	
・ 鋼製付属設備据付工 (1期) 両岸操作台・手摺【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式	(832,000) 0	
・ ・ 操作台手摺	1.000	式	(") 832,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (労務費)	1.000	式	(") 757,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)	1.000	式	(") 75,000	
・ 鋼製付属設備据付工 (1期) 左岸取水側2号・3号・4号タラップ【R7年2月単価】	1.000	式	(") 227,000	
・ ・ タラップ	1.000	式	(") 227,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (労務費)	1.000	式	(") 152,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)	1.000	式	(") 75,000	
・ 鋼製付属設備据付工 (1期) 両岸昇降台・左岸チェーンカパー【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式	(255,000) 0	

事業名	八代平野農業水利事業		
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)		

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ ・ 昇降台・チェーンカパー			(")	
	1.000	式	255,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (労務費)			(")	
	1.000	式	180,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)			(")	
	1.000	式	75,000	
・ 鋼製付属設備現場塗装工 (1期)	(1.000)		(106,000)	
左岸取水側ゲートスクリーン【R7年2月単価】	0.000	式	0	
・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工			(")	
	1.000	式	106,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工			(")	
	1.000	式	106,000	
・ 鋼製付属設備現場塗装工 (1期)			(2,146,000)	
左岸側操作橋 (洪水吐上部)【R7年2月単価】	1.000	式	10,464,000	
・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工			(2,146,000)	
	1.000	式	10,464,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工			(2,146,000)	
	1.000	式	0	
・ ・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工			(0)	
	1.000	式	4,907,000	
・ ・ ・ 仮設費			(0)	
	1.000	式	3,959,000	
・ ・ ・ 処分費			(0)	
	1.000	式	1,598,000	
・ 鋼製付属設備現場塗装工 (1期)			(1,404,000)	
左岸側操作橋 (土砂吐上部)【R7年2月単価】	1.000	式	3,210,000	
・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工			(1,404,000)	
	1.000	式	3,210,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工			(1,404,000)	
	1.000	式	0	
・ ・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工			(0)	
	1.000	式	3,210,000	
・ 鋼製付属設備現場塗装工 (1期)	(1.000)		(10,000)	
左岸取水側梯子【R7年2月単価】	0.000	式	0	
・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工			(")	
	1.000	式	10,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工			(")	
	1.000	式	10,000	
・ 鋼製付属設備現場塗装工 (1期)	(1.000)		(224,000)	
左岸側階段工・手摺【R7年2月単価】	0.000	式	0	
・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工			(")	
	1.000	式	224,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工			(")	
	1.000	式	224,000	
・ 鋼製付属設備現場塗装工 (3期)	(1.000)		(770,000)	
右岸取水側ゲートスクリーン【R7年2月単価】	0.000	式	0	
・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工			(")	
	1.000	式	770,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工			(")	
	1.000	式	770,000	
・ 鋼製付属設備現場塗装工 (3期)	(1.000)		(1,757,000)	
右岸側操作橋 (洪水吐上部)【R7年2月単価】	0.000	式	0	
・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工			(")	
	1.000	式	1,757,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工			(")	
	1.000	式	1,757,000	
・ 鋼製付属設備現場塗装工 (3期)	(1.000)		(1,117,000)	
右岸側操作橋 (土砂吐上部)【R7年2月単価】	0.000	式	0	
・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工			(")	
	1.000	式	1,117,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工			(")	
	1.000	式	1,117,000	
・ 鋼製付属設備現場塗装工 (3期)	(1.000)		(199,000)	
右岸側堰柱背面梯子【R7年2月単価】	0.000	式	0	
・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工			(")	
	1.000	式	199,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工			(")	
	1.000	式	199,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・鋼製付属設備現場塗装工 (3期) 右岸取水側梯子【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式	(9,000) 0	
・鋼製付属設備現場塗装工	1.000	式	(〃) 9,000	
・鋼製付属設備現場塗装工	1.000	式	(〃) 9,000	
・鋼製付属設備現場塗装工 (3期) 右岸側階段工・手摺【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式	(224,000) 0	
・鋼製付属設備現場塗装工	1.000	式	(〃) 224,000	
・鋼製付属設備現場塗装工	1.000	式	(〃) 224,000	
・仮設工 【R7年2月単価】	1.000	式	(4,053,000) 3,633,000	
・仮設工	1.000	式	(4,053,000) 3,633,000	
・仮設足場_1期 ステンレス鋼製シェル構造ローラゲート_戸当(洪水吐2号)	1.000	式	(〃) 568,000	
・仮設足場_1期 ステンレス鋼製シェル構造ローラゲート_扉体(洪水吐2号)	1.000	式	(〃) 649,000	
・仮設足場_1期 ステンレス鋼製プレート構造ローラゲート_戸当(土砂吐3・4号)	1.000	式	(〃) 1,137,000	
・仮設足場_1期 ステンレス鋼製プレート構造ローラゲート_扉体(土砂吐3・4号)	1.000	式	(〃) 952,000	
・仮設足場_1期 左岸取水側ゲート_戸当	1.000	式	(〃) 11,000	
・仮設足場_3期 右岸取水側ゲート_扉体	1.000	式	(41,000) 0	
・仮設足場_3期 右岸取水側ゲート_戸当	1.000	式	(63,000) 0	
・仮設足場_1期 操作橋_洪水吐2号	1.000	式	(〃) 176,000	
・仮設足場_1期 操作橋_土砂吐3号・4号	1.000	式	(〃) 140,000	
・仮設足場_3期 操作橋_洪水吐1号	1.000	式	(176,000) 0	
・仮設足場_3期 操作橋_土砂吐3号・4号	1.000	式	(140,000) 0	
・型枠工 【R7年2月単価】	1.000	式	(793,000) 515,000	
・型枠工	1.000	式	(793,000) 515,000	
・型枠工_1期 ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰1・2号)	1.000	式	(〃) 203,000	
・型枠工_1期 ステンレス鋼製プレート構造ローラゲート(洪水吐2号)	1.000	式	(〃) 81,000	
・型枠工_1期 ステンレス鋼製プレート構造ローラゲート(土砂吐3・4号)	1.000	式	(〃) 187,000	
・型枠工_1期 左岸側取水口	1.000	式	(〃) 44,000	
・型枠工_2期 ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰3号・4号)	1.000	式	(203,000) 0	
・型枠工_3期 右岸側取水口	1.000	式	(75,000) 0	
・コンクリート打設工 【R7年2月単価】	1.000	式	(4,891,000) 3,193,000	
・二次コン打設工	1.000	式	(4,891,000) 3,193,000	
・二次コン打設工_1期 ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰1・2号)	1.000	式	(1,627,000) 0	
・二次コン打設工_1期 ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰1・2号)	1.000	式	(0) 1,627,000	
・二次コン打設工_1期 ステンレス鋼製プレート構造ローラゲート(洪水吐2号)	1.000	式	(617,000) 0	
・二次コン打設工_1期 ステンレス鋼製プレート構造ローラゲート(洪水吐2号)	1.000	式	(0) 617,000	
・二次コン打設工_1期 ステンレス鋼製プレート構造ローラゲート(土砂吐3・4号)	1.000	式	(902,000) 0	
・二次コン打設工_1期 ステンレス鋼製プレート構造ローラゲート(土砂吐3・4号)	1.000	式	(0) 902,000	
・二次コン打設工_1期 左岸側取水口	1.000	式	(48,000) 0	
・二次コン打設工_1期 左岸側取水口	1.000	式	(0) 47,000	
・二次コン打設工_2期 ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰3号・4号)	1.000	式	(1,509,000) 0	

事業名	八代平野農業水利事業			
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)			

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ ・ ・ 二次コン打設工_3期 右岸側取水口	1.000	式	(188,000) 0	
・ 水門扉撤去工 起伏堰1号、2号【R7年2月単価】	1.000	式	(0) 45,463,000	
・ ・ 起伏堰1号、2号構造物撤去工 油圧シリンダー部	1.000	式	(0) 29,201,000	
・ ・ ・ 構造物撤去工 油圧シリンダー部	1.000	式	(0) 27,853,000	
・ ・ ・ 労務費 油圧シリンダー部	1.000	式	(0) 70,000	
・ ・ ・ 機械経費 油圧シリンダー部	1.000	式	(0) 795,000	
・ ・ ・ 構造物撤去工 漏水対策	1.000	式	(0) 287,000	
・ ・ ・ 労務費 漏水対策	1.000	式	(0) 139,000	
・ ・ ・ 機械経費 漏水対策	1.000	式	(0) 57,000	
・ ・ 起伏堰1号、2号構造物撤去工 油圧配管部	1.000	式	(0) 9,572,000	
・ ・ ・ 構造物撤去工 油圧配管部	1.000	式	(0) 8,602,000	
・ ・ ・ 労務費 油圧配管部	1.000	式	(0) 70,000	
・ ・ ・ 機械経費 油圧配管部	1.000	式	(0) 900,000	
・ ・ 起伏堰1号、2号構造物撤去工 魚道部	1.000	式	(0) 1,578,000	
・ ・ ・ 構造物撤去工 魚道部	1.000	式	(0) 1,125,000	
・ ・ ・ 労務費 魚道部	1.000	式	(0) 70,000	
・ ・ ・ 機械経費 魚道部	1.000	式	(0) 383,000	
・ ・ 処分費	1.000	式	(0) 5,112,000	
・ ・ ・ 処分費	1.000	式	(0) 5,112,000	
・ 水門扉撤去工 洪水吐、土砂吐、左岸取水ゲート【R7年4月単価】	1.000	式	(0) 49,882,000	
・ ・ 洪水吐構造物撤去工 洪水吐部	1.000	式	(0) 15,596,000	
・ ・ ・ 構造物撤去工 洪水吐部	1.000	式	(0) 15,596,000	
・ ・ 洪水吐構造物撤去工 土砂吐部	1.000	式	(0) 30,081,000	
・ ・ ・ 構造物撤去工 土砂吐部	1.000	式	(0) 25,317,000	
・ ・ ・ 機械経費	1.000	式	(0) 4,764,000	
・ ・ 左岸取水ゲート構造物撤去工	1.000	式	(0) 496,000	
・ ・ ・ 構造物撤去工 左岸取水ゲート	1.000	式	(0) 496,000	
・ ・ 処分費	1.000	式	(0) 3,709,000	
・ ・ ・ 処分費	1.000	式	(0) 3,709,000	
・ 水門扉据付工 起伏堰1号、2号【R7年2月単価】	1.000	式	(0) 12,051,000	
・ ・ コンクリート仮復旧工	1.000	式	(0) 1,665,000	
・ ・ ・ 労務費 堆積物撤去時	1.000	式	(0) 380,000	
・ ・ ・ 労務費 コンクリート及び碎石撤去時	1.000	式	(0) 784,000	
・ ・ ・ 直接経費	1.000	式	(0) 2,000	
・ ・ ・ 土木工事	1.000	式	(0) 499,000	
・ ・ 起伏堰1号、2号尺取り工	1.000	式	(0) 6,950,000	
・ ・ ・ 労務費	1.000	式	(0) 3,506,000	
・ ・ ・ 直接経費	1.000	式	(0) 3,444,000	
・ ・ 起伏堰1号、2号扉体仮受け台工	1.000	式	(0) 1,999,000	
・ ・ ・ 材料費	1.000	式	(0) 142,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・・・ 労務費			(0)	
	1.000	式	1,801,000	
・・・ 直接経費			(0)	
	1.000	式	56,000	
・・排水ポンプ工			(0)	
	1.000	式	1,437,000	
・・・ 排水ポンプ工			(0)	
	1.000	式	1,113,000	
・・・ 機械経費			(0)	
	1.000	式	256,000	
・・・ 釜場復旧			(0)	
	1.000	式	68,000	
・鋼製付属設備据付工 起伏堰、左岸取水ゲート、操作橋【R5年4月単価】	1.000	式	13,123,000	
・・操作橋アンカーボルト補修据付工 【変更】※単価期：R5.5	1.000	式	999,000	
・・・操作橋アンカーボルト据付工 【変更】※単価期：R5.5	1.000	式	853,000	
・・・直接経費			(0)	
	1.000	式	146,000	
・・油圧ユニット部鋼製架台据付工 【変更】※単価期：R5.9	1.000	式	1,551,000	
・・・材料費			(0)	
	1.000	式	71,000	
・・・据付工 【変更】※単価期：R5.9	1.000	式	711,000	
・・・直接経費 【変更】※単価期：R7.7	1.000	式	52,000	
・・・操作室シンダーコンクリート工 【変更】※単価期：R5.9	1.000	式	82,000	
・・・操作室周り油圧配管コンクリート工 【変更】※単価期：R5.9	1.000	式	635,000	
・・既設起伏堰の補修・漏油対策工 【変更】※単価期：R5.12	1.000	式	6,195,000	
・・・据付材料費 【変更】※単価期：R5.12	1.000	式	488,000	
・・・漏油対策据付工 【変更】※単価期：R5.12	1.000	式	3,979,000	
・・・直接経費 【変更】※単価期：R5.12	1.000	式	1,388,000	
・・・廃油処分費 【変更】※単価期：R5.12	1.000	式	340,000	
・・左岸操作橋配管用架台据付工 【変更】※単価期：R5.	1.000	式	4,378,000	
・・・左岸操作橋嵩上げ歩廊据付工 【変更】※単価期：R5.	1.000	式	3,411,000	
・・・直接経費 【変更】※単価期：R5.	1.000	式	967,000	
・鋼製付属設備据付工 起伏堰、左岸取水ゲート、操作橋【R7年4月単価】	1.000	式	7,539,000	
・・左岸取水ゲート操作架台嵩上げ工 【変更】※単価期：R7.7	1.000	式	4,237,000	
・・・材料費			(0)	
	1.000	式	136,000	
・・・左岸取水ゲート既設構造物撤去工 【変更】※単価期：R7.7	1.000	式	482,000	
・・・左岸取水ゲート操作架台据付工 【変更】※単価期：R7.7	1.000	式	2,145,000	
・・・直接経費			(0)	
	1.000	式	665,000	
・・・複合工			(0)	
	1.000	式	809,000	
・・左岸取水口タラップ撤去・据付工 【変更】※単価期：R7.7	1.000	式	831,000	
・・・既設左岸取水口タラップ撤去工 【変更】※単価期：R7.7	1.000	式	191,000	
・・・直接経費 【変更】※単価期：R7.7	1.000	式	100,000	
・・・左岸取水口タラップ据付工 【変更】※単価期：R7.7	1.000	式	482,000	
・・・直接経費 【変更】※単価期：R7.7	1.000	式	58,000	
・・左岸取水ゲートスクリーン撤去工	1.000	式	675,000	
・・・労務費			(0)	
	1.000	式	477,000	
・・・直接経費			(0)	
	1.000	式	198,000	
・・左岸取水ゲートスクリーン据付工	1.000	式	1,796,000	
・・・労務費			(0)	
	1.000	式	1,432,000	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					(854,212,000) 934,859,000	
・水門扉製作工 ステンレス製起伏式ゲート(起伏堰1号)【R5年4月単価】		1.000	式		(130,640,000) 132,173,000	
・扉体工		1.000	式		() 77,038,000	
・・・扉体工(材料費)ー水門扉ー		() 1.000	式	() 11,778,000	() 11,778,000	1式当たり[金額C]
S02116	ステンレス銅板 ,,SUS821L1(省合金二相SUS鋼)厚さ8mm(鋼材単価)	11,375.000	kg	814	() 9,259,250	歩A・単B S単 211号
S02116	ステンレス銅板 ,,SUS821L1(省合金二相SUS鋼)厚さ20～25mm(鋼材単価)	427.000	kg	937	() 400,099	歩A・単B S単 212号
S40003	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径25mm～100mm	70.000	kg	1,695	() 118,650	歩A・単B S単 269号
S40003	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径110mm～150mm	166.000	kg	1,719	() 285,354	歩A・単B S単 270号
S40003	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径260mm～300mm	242.000	kg	1,913	() 462,946	歩A・単B S単 271号
S02116	ステンレス銅板 ,,SUS821L1(省合金二相SUS鋼)厚さ4～6mm(鋼材単価)	160.000	kg	769	() 123,040	歩A・単B S単 213号
S02116	ステンレス銅板 ,,SUS821L1(省合金二相SUS鋼)厚さ8mm(鋼材単価)	785.000	kg	814	() 638,990	歩A・単B S単 211号
S40038	ステンレス銅板 SUS304 厚さ3mm～7mm	16.000	kg	756	() 12,096	歩A・単B S単 339号
S40038	ステンレス銅板 SUS304 厚さ8mm～9mm	8.000	kg	867	() 6,936	歩A・単B S単 340号
S40038	ステンレス銅板 SUS304 厚さ10mm～14mm	90.000	kg	939	() 84,510	歩A・単B S単 341号
S40003	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径160mm～200mm	93.000	kg	1,731	() 160,983	歩A・単B S単 272号
S40040	水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)	13.000	kg	4,300	() 55,900	歩A・単B S単 366号
S40040	ブッシュ オイルSPBL 井500相当品 φ140/φ120-220	3.000	個	88,200	() 264,600	歩A・単B S単 367号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS304	20.000	kg	1,520	() 30,400	歩A・単B S単 368号
X40001	補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),	1.000	式	1,155,285	() 1,155,285	歩A・単B X単 176号
合 計					() 13,059,039	合意率 0.901906
・・・扉体工(労務費及び塗装費)		() 1.000	式	() 19,803,000	() 19,803,000	1式当たり[金額C]
S40017	水門設備製作工 その他,,,,,,洪水吐ゲート(扉体),1門	() 1.000	門	() 19,838,300	() 19,838,300	歩A・単B S単 326号
X40014	間接労務費 水門設備(小型水門設備を除く),	() 1.000	式	() 14,878,725	() 14,878,725	歩A・単B X単 208号
S02116	ステンレス酸洗い費 ,,SUS821L1対象,(材料・工数込み)廃液処理費含	367.000	m ²	5,700	() 2,091,900	歩A・単B S単 214号
S02116	ステンレス酸洗い費 ,,(材料・工数込み)	5.000	m ²	5,180	() 25,900	歩A・単B S単 215号
X40015	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),	() 1.000	式	() 7,366,965	() 7,366,965	歩A・単B X単 234号
合 計					() 44,201,790	合意率 0.90194
計(1)(直接費対象分)					() 21,956,100	
計(2)(間接費対象分)					() 22,245,690	
・・・扉体工(機器単体費・油圧式)		() 1.000	式	() 45,457,000	() 45,457,000	1式当たり[金額C]
S40006	油圧シリンダー 単動7ム式、定格油圧14Mpa、シリンダー内径φ325mm	3.000	基	16,800,000	() 50,400,000	歩A・単B S単 304号
合 計					() 50,400,000	合意率 0.901924
・・・戸当り工		1.000	式		(8,830,000) 10,363,000	
・・・戸当り工(材料費)ー水門扉ー		() 1.000	式	() 3,104,000	() 3,104,000	1式当たり[金額C]
S40003	ステンレス銅板 SUS304 厚さ8mm～9mm	720.000	kg	867	() 624,240	歩A・単B S単 273号
S40003	ステンレス銅板 SUS304 厚さ15mm～25mm	279.000	kg	951	() 265,329	歩A・単B S単 274号
S40003	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm	221.000	kg	1,046	() 231,166	歩A・単B S単 275号
S40003	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 100mm×10mm	519.000	kg	760	() 394,440	歩A・単B S単 276号
S40003	ステンレス棒鋼 SUS304 径110mm～150mm	65.000	kg	963	() 62,595	歩A・単B S単 277号
S40003	青銅铸件 6種 CAC406	21.000	kg	2,699	() 56,679	歩A・単B S単 278号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40038	ステンレス鋼板	(〃)			(〃)	歩A・単B
	SUS304 厚さ8mm～9mm	90.000	kg	867	78,030	S単 340号
S40038	ステンレス平鋼	(〃)			(〃)	歩A・単B
	SUS304 6mm×32～75mm	125.000	kg	1,134	141,750	S単 342号
S40038	一般構造用平鋼	(〃)			(〃)	歩A・単B
	SS400 9mm×50～75mm	186.000	kg	143	26,598	S単 343号
S40038	一般構造用圧延棒鋼	(〃)			(〃)	歩A・単B
	SS400 径16mm～25mm	42.000	kg	160	6,720	S単 344号
S40040	水密ゴム 合成ゴム	(〃)			(〃)	歩A・単B
	平形 (クロロブレン系)	106.000	kg	4,190	444,140	S単 369号
S40040	ステンレスボルト・ナット	(〃)			(〃)	歩A・単B
	SUS304	50.000	kg	1,520	76,000	S単 368号
S40040	アンカーボルト	(〃)			(〃)	歩A・単B
	SUS304 M30×900	60.000	本	14,100	846,000	S単 370号
X40001	補助材料費 (製作)	(〃)			(〃)	歩A・単B
	水門設備 (起伏ゲート),	1.000	式	188,755	188,755	X単 177号
合 計					(〃)	合意率
					3,442,442	0.901801
・・・戸当り工 (部品費)		(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
		1.000	式	1,533,000	1,533,000	
S02119	伸縮継手	(0.000)			(0)	歩A・単B
		2.000	個	850,000	1,700,000	S単 597号
合 計					(0)	合意率
					1,700,000	0.901923
・・・戸当り工 (労務費及び塗装費)		(〃)		(〃)	(〃)	1式当たり [金額C]
		1.000	式	5,726,000	5,726,000	
S40017	水門設備製作工	(〃)			(〃)	歩A・単B
	その他, , , , , , 洪水吐ゲート (戸当り) , 1門	1.000	門	6,067,520	6,067,520	S単 327号
X40014	間接労務費	(〃)			(〃)	歩A・単B
	水門設備 (小型水門設備を除く) ,	1.000	式	4,550,640	4,550,640	X単 209号
S40025	素地調整費 (水門【積上】 , 鋼製付属) 工場	(〃)			(〃)	歩A・単B
	1種 (製品)	6.700	m ²	2,564	17,179	S単 336号
S02116	ステンレス酸洗い費	(〃)			(〃)	歩A・単B
	,, (材料・工数込み)	51.000	m ²	5,180	264,180	S単 215号
X40015	工場管理費	(〃)			(〃)	歩A・単B
	水門設備 (小型水門設備を除く) ,	1.000	式	2,179,904	2,179,904	X単 235号
合 計					(〃)	合意率
					13,079,423	0.901874
					(〃)	
計 (1) (直接費対象分)					6,348,879	
					(〃)	
計 (2) (間接費対象分)					6,730,544	
・・操作装置工 (油圧配管)					(〃)	
		1.000	式		44,772,000	
・・・操作装置工 (機器単体費)		(〃)		(〃)	(〃)	1式当たり [金額C]
		1.000	式	44,772,000	44,772,000	
S40006	油圧ユニット	(〃)			(〃)	歩A・単B
	圧力14Mpa、電動機3.7kw×2台、ポンプ吐出量11.7ℓ/min	1.000	台	39,000,000	39,000,000	S単 305号
S40006	緊急油圧装置 (予備動力)	(〃)			(〃)	歩A・単B
	空冷ディーゼルエンジン6.2kw (8.4Ps) 、ギアポンプ 21.2ℓ/min	1.000	台	2,500,000	2,500,000	S単 306号
S40006	シンクロ発信器	(〃)			(〃)	歩A・単B
	防塵防水構造、ゴム継手含む	4.000	基	1,760,000	7,040,000	S単 307号
S40006	自動倒伏装置	(〃)			(〃)	歩A・単B
	バルブ、リミットスイッチ組込式	1.000	台	1,100,000	1,100,000	S単 308号
合 計					(〃)	合意率
					49,640,000	0.901933
・水門扉製作工					(〃)	
	ステンレス製起伏式ゲート (起伏堰1号) 【R7年2月単価】	1.000	式		59,995,000	
・・開閉装置工					(〃)	
		1.000	式		1,169,000	
・・・開閉装置工 (材料費) —河川用水門—		(〃)		(〃)	(〃)	1式当たり [金額C]
		1.000	式	121,000	121,000	
S40003	一般構造用等辺山形鋼	(〃)			(〃)	歩A・単C
	SS400 50mm×6mm	61.000	kg	126	7,686	S単 454号
S40003	一般構造用等辺山形鋼	(〃)			(〃)	歩A・単C
	SS400 65mm×6～8mm	396.000	kg	126	49,896	S単 455号
S40003	一般構造用等辺山形鋼	(〃)			(〃)	歩A・単C
	SS400 75mm×6～9mm	190.000	kg	126	23,940	S単 456号
S40038	一般構造用圧延鋼板 (厚板)	(〃)			(〃)	歩A・単C
	SS400 厚さ6.0mm	124.000	kg	201	24,924	S単 484号
S40038	一般構造用圧延鋼板 (厚板)	(〃)			(〃)	歩A・単C
	SS400 厚さ8mm～11mm	18.000	kg	198	3,564	S単 485号
S40038	一般構造用平鋼	(〃)			(〃)	歩A・単C
	SS400 6mm×50～75mm	16.000	kg	140	2,240	S単 486号
S40040	ステンレスボルト・ナット	(〃)			(〃)	歩A・単C
	SUS304	5.000	kg	1,520	7,600	S単 494号
X40001	補助材料費 (製作)	(〃)			(〃)	歩A・単C
	鋼製付属設備,	1.000	式	14,593	14,593	X単 333号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")	合意率
合 計				134,443	0.902985
・・・開閉装置工(労務費及び塗装費)ー河川用水門ー	(") 1.000	式	(") 1,048,000	(") 1,048,000	1式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 その他,.....洪水吐ゲート開閉装置(架台),1門	(") 1.000	門	(") 1,076,400	(") 1,076,400	歩A・単C S単 477号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,	(") 1.000	式	(") 645,840	(") 645,840	歩A・単C X単 351号
S40025 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 1種(製品)	(") 32.000	m ²	(") 2,680	(") 85,760	歩A・単C S単 481号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(") 1.000	式	(") 452,000	(") 452,000	歩A・単C X単 363号
				(")	合意率
合 計				2,260,000	0.901893
				(")	
計(1)(直接費対象分)				1,162,160	
				(")	
計(2)(間接費対象分)				1,097,840	
・・・操作装置工(油圧配管)	1.000	式		(") 58,826,000	
・・・操作装置工(材料費)	(") 1.000	式	(") 53,617,000	(") 53,617,000	1式当たり [金額C]
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	(") 4.000	kg	(") 654	(") 2,616	歩A・単C S単 457号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm	(") 9.000	kg	(") 765	(") 6,885	歩A・単C S単 458号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm~100mm	(") 4.000	kg	(") 890	(") 3,560	歩A・単C S単 459号
S40003 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch80 25A	(") 6,672.000	kg	(") 2,442	(") 16,293,024	歩A・単C S単 460号
S40003 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 65A	(") 4.000	kg	(") 979	(") 3,916	歩A・単C S単 461号
S40003 一般構造用圧延鋼板(中板) SS400 厚さ3.2mm	(") 18.000	kg	(") 288	(") 5,184	歩A・単C S単 462号
S40003 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm	(") 556.000	kg	(") 201	(") 111,756	歩A・単C S単 463号
S40003 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm	(") 26.000	kg	(") 198	(") 5,148	歩A・単C S単 464号
S40003 縞鋼板 SS400相当 厚さ4.5mm	(") 158.000	kg	(") 157	(") 24,806	歩A・単C S単 465号
S40003 一般構造用平鋼 SS400 6mm×32~44mm	(") 34.000	kg	(") 142	(") 4,828	歩A・単C S単 466号
S40003 一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm	(") 90.000	kg	(") 126	(") 11,340	歩A・単C S単 454号
S40040 レスキューバルブ SUS304 25A	(") 8.000	個	(") 592,000	(") 4,736,000	歩A・単C S単 495号
S40040 多目的バルブ SUS304 25A(1連型)	(") 28.000	個	(") 282,000	(") 7,896,000	歩A・単C S単 496号
S40040 多目的バルブ SUS304 25A(2連型)	(") 12.000	個	(") 564,000	(") 6,768,000	歩A・単C S単 497号
S40040 高圧ホース SUS304 25A 14Mpa用 2m	(") 20.000	本	(") 200,000	(") 4,000,000	歩A・単C S単 498号
S40040 キューブエルボ SUS304 CEA25S	(") 42.000	個	(") 39,000	(") 1,638,000	歩A・単C S単 499号
S40040 キューブエルボ SUS304 CEB25A	(") 168.000	個	(") 38,000	(") 6,384,000	歩A・単C S単 500号
S40040 フランジ SUS304 SSA25S	(") 429.000	枚	(") 7,100	(") 3,045,900	歩A・単C S単 501号
S40040 フランジ SUS304 SHA25S	(") 300.000	枚	(") 8,300	(") 2,490,000	歩A・単C S単 502号
S40040 フランジ SUS304 SHB25S	(") 300.000	枚	(") 7,540	(") 2,262,000	歩A・単C S単 503号
S40040 キューブクロス SUS304 25A	(") 4.000	個	(") 60,000	(") 240,000	歩A・単C S単 504号
S40040 作動油	(") 1,650.000	L	(") 390	(") 643,500	歩A・単C S単 505号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 50.000	kg	(") 1,520	(") 76,000	歩A・単C S単 494号
S40040 Uボルト・ナット SUS304 25A用	(") 904.000	個	(") 560	(") 506,240	歩A・単C S単 506号
S40040 オールアンカー SUS304 SC-1210	(") 252.000	本	(") 580	(") 146,160	歩A・単C S単 507号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,	(") 1.000	式	(") 2,141,510	(") 2,141,510	歩A・単C X単 334号
				(")	合意率
合 計				59,446,373	0.901944
・・・操作装置工(労務費及び塗装費)	(") 1.000	式	(") 5,209,000	(") 5,209,000	1式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 その他,.....洪水吐ゲート操作装置(油圧配管),1門	(") 1.000	門	(") 4,335,500	(") 4,335,500	歩A・単C S単 478号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,	(") 1.000	式	2,601,300	(") 2,601,300	歩A・単C X単 352号
S40025 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 1種(製品)	(") 40.000	m ²	2,680	(") 107,200	歩A・単C S単 481号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系,淡彩色	(") 40.000	m ²	4,141	(") 165,640	歩A・単C S単 482号
S02116 ステンレス酸洗い費 ,,(材料・工数込み)	(") 216.000	m ²	5,400	(") 1,166,400	歩A・単C S単 406号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(") 1.000	式	2,094,010	(") 2,094,010	歩A・単C X単 364号
合 計				(") 10,470,050	合意率 0.901991
計 (1) (直接費対象分)				(") 5,774,740	
計 (2) (間接費対象分)				(") 4,695,310	
・水門扉製作工 ステンレス製起伏式ゲート(起伏堰2号)【R5年4月単価】	1.000	式		(85,868,000) 88,168,000	
・扉体工	1.000	式		(") 77,038,000	
・扉体工(材料費)ー水門扉ー	(") 1.000	式	(") 11,778,000	(") 11,778,000	1式当たり [金額C]
S02116 ステンレス鋼板 ,,SUS821L1(省合金二相SUS鋼)厚さ8mm(鋼材単価)	(") 11,375.000	kg	814	(") 9,259,250	歩A・単B S単 211号
S02116 ステンレス鋼板 ,,SUS821L1(省合金二相SUS鋼)厚さ20～25mm(鋼材単価)	(") 427.000	kg	937	(") 400,099	歩A・単B S単 212号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径25mm～100mm	(") 70.000	kg	1,695	(") 118,650	歩A・単B S単 269号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径110mm～150mm	(") 166.000	kg	1,719	(") 285,354	歩A・単B S単 270号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径260mm～300mm	(") 242.000	kg	1,913	(") 462,946	歩A・単B S単 271号
S02116 ステンレス鋼板 ,,SUS821L1(省合金二相SUS鋼)厚さ4～6mm(鋼材単価)	(") 160.000	kg	769	(") 123,040	歩A・単B S単 213号
S02116 ステンレス鋼板 ,,SUS821L1(省合金二相SUS鋼)厚さ8mm(鋼材単価)	(") 785.000	kg	814	(") 638,990	歩A・単B S単 211号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	(") 16.000	kg	756	(") 12,096	歩A・単B S単 339号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(") 8.000	kg	867	(") 6,936	歩A・単B S単 340号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(") 90.000	kg	939	(") 84,510	歩A・単B S単 341号
S40038 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径160mm～200mm	(") 93.000	kg	1,731	(") 160,983	歩A・単B S単 348号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)	(") 13.000	kg	4,300	(") 55,900	歩A・単B S単 366号
S40040 プッシュ オイルSPBL #500相当品 φ140/φ120-220	(") 3.000	個	88,200	(") 264,600	歩A・単B S単 367号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 20.000	kg	1,520	(") 30,400	歩A・単B S単 368号
X40001 補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),	(") 1.000	式	1,155,285	(") 1,155,285	歩A・単B X単 180号
合 計				(") 13,059,039	合意率 0.901906
・扉体工(労務費及び塗装費)	(") 1.000	式	(") 19,803,000	(") 19,803,000	1式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 その他,,,,,,洪水吐ゲート(扉体),1門	(") 1.000	門	19,838,300	(") 19,838,300	歩A・単B S単 326号
X40014 間接労務費 水門設備(小型水門設備を除く),	(") 1.000	式	14,878,725	(") 14,878,725	歩A・単B X単 212号
S02116 ステンレス酸洗い費 ,,SUS821L1対象,(材料・工数込み)廃液処理費含	(") 367.000	m ²	5,700	(") 2,091,900	歩A・単B S単 214号
S02116 ステンレス酸洗い費 ,,(材料・工数込み)	(") 5.000	m ²	5,180	(") 25,900	歩A・単B S単 215号
X40015 工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),	(") 1.000	式	7,366,965	(") 7,366,965	歩A・単B X単 238号
合 計				(") 44,201,790	合意率 0.90194
計 (1) (直接費対象分)				(") 21,956,100	
計 (2) (間接費対象分)				(") 22,245,690	
・扉体工(機器単体費・油圧式)	(") 1.000	式	(") 45,457,000	(") 45,457,000	1式当たり [金額C]
S40006 油圧シリンダー 単動7ム式、定格油圧14Mpa、シリンダー内径φ325mm	(") 3.000	基	16,800,000	(") 50,400,000	歩A・単B S単 304号
合 計				(") 50,400,000	合意率 0.901924

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 戸当り工					(8,830,000)	
		1.000	式		11,130,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) —水門扉—		(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
		1.000	式	3,104,000	3,104,000	
S40003	ステンレス鋼板	(")			(")	歩A・単B
	SUS304 厚さ8mm～9mm	720.000	kg	867	624,240	S 単 273号
S40003	ステンレス鋼板	(")			(")	歩A・単B
	SUS304 厚さ15mm～25mm	279.000	kg	951	265,329	S 単 274号
S40003	ステンレス平鋼	(")			(")	歩A・単B
	SUS304 9mm×90mm	221.000	kg	1,046	231,166	S 単 275号
S40003	ステンレス鋼等辺山形鋼	(")			(")	歩A・単B
	SUS304 100mm×10mm	519.000	kg	760	394,440	S 単 276号
S40003	ステンレス棒鋼	(")			(")	歩A・単B
	SUS304 径110mm～150mm	65.000	kg	963	62,595	S 単 277号
S40003	青銅铸件	(")			(")	歩A・単B
	6種 CAC406	21.000	kg	2,699	56,679	S 単 278号
S40038	ステンレス鋼板	(")			(")	歩A・単B
	SUS304 厚さ8mm～9mm	90.000	kg	867	78,030	S 単 340号
S40038	ステンレス平鋼	(")			(")	歩A・単B
	SUS304 6mm×32～75mm	125.000	kg	1,134	141,750	S 単 342号
S40038	一般構造用平鋼	(")			(")	歩A・単B
	SS400 9mm×50～75mm	186.000	kg	143	26,598	S 単 343号
S40038	一般構造用圧延棒鋼	(")			(")	歩A・単B
	SS400 径16mm～25mm	42.000	kg	160	6,720	S 単 344号
S40040	水密ゴム 合成ゴム	(")			(")	歩A・単B
	平形 (クロロブレン系)	106.000	kg	4,190	444,140	S 単 369号
S40040	ステンレスボルト・ナット	(")			(")	歩A・単B
	SUS304	50.000	kg	1,520	76,000	S 単 368号
S40040	アンカーボルト	(")			(")	歩A・単B
	SUS304 M30×900	60.000	本	14,100	846,000	S 単 370号
X40001	補助材料費 (製作)	(")			(")	歩A・単B
	水門設備 (起伏ゲート),	1.000	式	188,755	188,755	X 単 181号
合 計					(")	合意率
					3,442,442	0.901801
・ ・ ・ 戸当り工 (部品費)		(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
		1.000	式	2,300,000	2,300,000	
S02119	伸縮継手	(0.000)			(0)	歩A・単B
		3.000	個	850,000	2,550,000	S 単 597号
合 計					(0)	合意率
					2,550,000	0.901917
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)		(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
		1.000	式	5,726,000	5,726,000	
S40017	水門設備製作工	(")			(")	歩A・単B
	その他,,,,,,洪水吐ゲート (戸当り), 1 門	1.000	門	6,067,520	6,067,520	S 単 327号
X40014	間接労務費	(")			(")	歩A・単B
	水門設備 (小型水門設備を除く),	1.000	式	4,550,640	4,550,640	X 単 213号
S40025	素地調整費 (水門【積上】、鋼製付属) 工場	(")			(")	歩A・単B
	1 種 (製品)	6.700	m ²	2,564	17,179	S 単 336号
S02116	ステンレス酸洗い費	(")			(")	歩A・単B
	,, (材料・工数込み)	51.000	m ²	5,180	264,180	S 単 215号
X40015	工場管理費	(")			(")	歩A・単B
	水門設備 (小型水門設備を除く),	1.000	式	2,179,904	2,179,904	X 単 239号
合 計					(")	合意率
					13,079,423	0.901874
計 (1) (直接費対象分)					(")	
					6,348,879	
計 (2) (間接費対象分)					(")	
					6,730,544	
・ 水門扉製作工					(95,049,000)	
	ステンレス製起伏式ゲート (起伏堰3号) 【R7年2月単価】	1.000	式		96,582,000	
・ ・ 扉体工					(")	
		1.000	式		85,376,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) —水門扉—		(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
		1.000	式	12,780,000	12,780,000	
S02116	ステンレス鋼板	(")			(")	歩A・単C
	,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ8mm (鋼材単価)	11,375.000	kg	904	10,283,000	S 単 407号
S02116	ステンレス鋼板	(")			(")	歩A・単C
	,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ20～25mm (鋼材単価)	427.000	kg	747	318,969	S 単 408号
S40003	ステンレス棒鋼	(")			(")	歩A・単C
	SUS304N2 径25mm～100mm	70.000	kg	1,586	111,020	S 単 467号
S40003	ステンレス棒鋼	(")			(")	歩A・単C
	SUS304N2 径110mm～150mm	166.000	kg	1,610	267,260	S 単 468号
S40003	ステンレス棒鋼	(")			(")	歩A・単C
	SUS304N2 径260mm～300mm	242.000	kg	1,706	412,852	S 単 469号
S02116	ステンレス鋼板	(")			(")	歩A・単C
	,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ4～6mm (鋼材単価)	160.000	kg	579	92,640	S 単 409号
S02116	ステンレス鋼板	(")			(")	歩A・単C
	,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ8mm (鋼材単価)	785.000	kg	904	709,640	S 単 407号
S40038	ステンレス鋼板	(")			(")	歩A・単C
	SUS304 厚さ3mm～7mm	16.000	kg	654	10,464	S 単 487号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(") 8.000	kg	765	(") 6,120	歩A・単C S単 488号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(") 90.000	kg	849	(") 76,410	歩A・単C S単 489号
S40038	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径160mm～200mm	(") 93.000	kg	1,622	(") 150,846	歩A・単C S単 490号
S40040	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)	(") 13.000	kg	4,300	(") 55,900	歩A・単C S単 508号
S40040	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ140/φ120-220	(") 3.000	個	133,100	(") 399,300	歩A・単C S単 509号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 20.000	kg	1,520	(") 30,400	歩A・単C S単 494号
X40001	補助材料費 (製作) 水門設備 (起伏ゲート),	(") 1.000	式	1,243,922	(") 1,243,922	歩A・単C X単 335号
合 計					(") 14,168,743	合意率 0.901969
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費)		(") 1.000	式	(") 20,915,000	(") 20,915,000	1 式当たり [金額C]
S40017	水門設備製作工 その他,.....洪水吐ゲート (扉体), 1 門	(") 1.000	門	20,959,900	(") 20,959,900	歩A・単C S単 479号
X40014	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く),	(") 1.000	式	15,719,925	(") 15,719,925	歩A・単C X単 353号
S02116	ステンレス酸洗い費 ,,SUS821L1対象, (材料・工数込み) 廃液処理費含	(") 367.000	m ²	6,000	(") 2,202,000	歩A・単C S単 410号
S02116	ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)	(") 5.000	m ²	5,400	(") 27,000	歩A・単C S単 406号
X40015	工場管理費 水門設備 (小型水門設備を除く),	(") 1.000	式	7,781,765	(") 7,781,765	歩A・単C X単 365号
合 計					(") 46,690,590	合意率 0.901936
計 (1) (直接費対象分)					(") 23,188,900	
計 (2) (間接費対象分)					(") 23,501,690	
・・・ 扉体工 (機器単体費・油圧式)		(") 1.000	式	(") 51,681,000	(") 51,681,000	1 式当たり [金額C]
S40006	油圧シリンダー 単動形式、定格油圧14Mpa、シリンダー内径φ325mm	(") 3.000	基	19,100,000	(") 57,300,000	歩A・単C S単 475号
合 計					(") 57,300,000	合意率 0.901937
・・・ 戸当り工		1.000	式		(9,673,000) 11,206,000	
・・・ 戸当り工 (材料費) ー水門扉ー		(") 1.000	式	(") 3,626,000	(") 3,626,000	1 式当たり [金額C]
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(") 720.000	kg	765	(") 550,800	歩A・単C S単 458号
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	(") 279.000	kg	860	(") 239,940	歩A・単C S単 470号
S40003	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm	(") 221.000	kg	1,056	(") 233,376	歩A・単C S単 471号
S40003	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 100mm×10mm	(") 519.000	kg	935	(") 485,265	歩A・単C S単 472号
S40003	ステンレス棒鋼 SUS304 径110mm～150mm	(") 65.000	kg	914	(") 59,410	歩A・単C S単 473号
S40003	青銅铸件 6種 CAC406	(") 21.000	kg	2,673	(") 56,133	歩A・単C S単 474号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(") 90.000	kg	765	(") 68,850	歩A・単C S単 488号
S40038	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	(") 125.000	kg	1,039	(") 129,875	歩A・単C S単 491号
S40038	一般構造用平鋼 SS400 9mm×50～75mm	(") 186.000	kg	140	(") 26,040	歩A・単C S単 492号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm	(") 42.000	kg	161	(") 6,762	歩A・単C S単 493号
S40040	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	(") 106.000	kg	4,190	(") 444,140	歩A・単C S単 510号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 50.000	kg	1,520	(") 76,000	歩A・単C S単 494号
S40040	アンカーボルト SUS304 M30×900	(") 60.000	本	24,300	(") 1,458,000	歩A・単C S単 511号
X40001	補助材料費 (製作) 水門設備 (起伏ゲート),	(") 1.000	式	185,645	(") 185,645	歩A・単C X単 336号
合 計					(") 4,020,236	合意率 0.90199
・・・ 戸当り工 (部品費)		(0.000) 1.000	式	(0) 1,533,000	(0) 1,533,000	1 式当たり [金額C]
S02119	伸縮継手	(0.000) 2.000	個	850,000	(0) 1,700,000	歩A・単B S単 597号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	選拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(0) 1,700,000	合意率 0.901947
・・・戸当り工 (労務費及び塗装費)	(〃) 1.000	式	(〃) 6,047,000	(〃) 6,047,000	1 式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 その他,.....洪水吐ゲート(戸当り), 1 門	(〃) 1.000	門	(〃) 6,410,560	(〃) 6,410,560	歩A・単C S単 480号
X40014 間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く),	(〃) 1.000	式	(〃) 4,807,920	(〃) 4,807,920	歩A・単C X単 354号
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1 種(製品)	(〃) 6.700	m ²	(〃) 2,680	(〃) 17,956	歩A・単C S単 481号
S02116 ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)	(〃) 51.000	m ²	(〃) 5,400	(〃) 275,400	歩A・単C S単 406号
X40015 工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),	(〃) 1.000	式	(〃) 2,302,367	(〃) 2,302,367	歩A・単C X単 366号
合 計				(〃) 13,814,203	合意率 0.901998
計 (1) (直接費対象分)				(〃) 6,703,916	
計 (2) (間接費対象分)				(〃) 7,110,287	
・水門扉製作工 ステン製起伏式ゲート(起伏堰4号)【R7年2月単価】	1.000	式		(95,049,000) 98,882,000	
・扉体工	1.000	式		(〃) 85,376,000	
・・・扉体工 (材料費) —水門扉—	(〃) 1.000	式	(〃) 12,780,000	(〃) 12,780,000	1 式当たり [金額C]
S02116 ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ8mm(鋼材単価)	(〃) 11,375.000	kg	(〃) 904	(〃) 10,283,000	歩A・単C S単 407号
S02116 ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ20～25mm(鋼材単価)	(〃) 427.000	kg	(〃) 747	(〃) 318,969	歩A・単C S単 408号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径25mm～100mm	(〃) 70.000	kg	(〃) 1,586	(〃) 111,020	歩A・単C S単 467号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径110mm～150mm	(〃) 166.000	kg	(〃) 1,610	(〃) 267,260	歩A・単C S単 468号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径260mm～300mm	(〃) 242.000	kg	(〃) 1,706	(〃) 412,852	歩A・単C S単 469号
S02116 ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ4～6mm(鋼材単価)	(〃) 160.000	kg	(〃) 579	(〃) 92,640	歩A・単C S単 409号
S02116 ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ8mm(鋼材単価)	(〃) 785.000	kg	(〃) 904	(〃) 709,640	歩A・単C S単 407号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	(〃) 16.000	kg	(〃) 654	(〃) 10,464	歩A・単C S単 487号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(〃) 8.000	kg	(〃) 765	(〃) 6,120	歩A・単C S単 488号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(〃) 90.000	kg	(〃) 849	(〃) 76,410	歩A・単C S単 489号
S40038 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径160mm～200mm	(〃) 93.000	kg	(〃) 1,622	(〃) 150,846	歩A・単C S単 490号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)	(〃) 13.000	kg	(〃) 4,300	(〃) 55,900	歩A・単C S単 508号
S40040 ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ140/φ120-220	(〃) 3.000	個	(〃) 133,100	(〃) 399,300	歩A・単C S単 509号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(〃) 20.000	kg	(〃) 1,520	(〃) 30,400	歩A・単C S単 494号
X40001 補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),	(〃) 1.000	式	(〃) 1,243,922	(〃) 1,243,922	歩A・単C X単 337号
合 計				(〃) 14,168,743	合意率 0.901969
・・・扉体工 (労務費及び塗装費)	(〃) 1.000	式	(〃) 20,915,000	(〃) 20,915,000	1 式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 その他,.....洪水吐ゲート(扉体), 1 門	(〃) 1.000	門	(〃) 20,959,900	(〃) 20,959,900	歩A・単C S単 479号
X40014 間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く),	(〃) 1.000	式	(〃) 15,719,925	(〃) 15,719,925	歩A・単C X単 355号
S02116 ステンレス酸洗い費 ,, SUS821L1対象, (材料・工数込み) 廃液処理費含	(〃) 367.000	m ²	(〃) 6,000	(〃) 2,202,000	歩A・単C S単 410号
S02116 ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)	(〃) 5.000	m ²	(〃) 5,400	(〃) 27,000	歩A・単C S単 406号
X40015 工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),	(〃) 1.000	式	(〃) 7,781,765	(〃) 7,781,765	歩A・単C X単 367号
合 計				(〃) 46,690,590	合意率 0.901936
計 (1) (直接費対象分)				(〃) 23,188,900	
計 (2) (間接費対象分)				(〃) 23,501,690	
・・・扉体工 (機器単体費・油圧式)	(〃) 1.000	式	(〃) 51,681,000	(〃) 51,681,000	1 式当たり [金額C]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006 油圧シリンダー 単動7A式、定格油圧14Mpa、シリンダー内径φ325mm	(") 3.000	基	(") 19,100,000	(") 57,300,000	歩A・単C S単 475号
合 計				(") 57,300,000	合意率 0.901937
・ ・ 戸当り工	1.000	式		(9,673,000) 13,506,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) 一水門扉一	(") 1.000	式	(") 3,626,000	(") 3,626,000	1 式当たり [金額C]
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(") 720.000	kg	(") 765	(") 550,800	歩A・単C S単 458号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	(") 279.000	kg	(") 860	(") 239,940	歩A・単C S単 470号
S40003 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm	(") 221.000	kg	(") 1,056	(") 233,376	歩A・単C S単 471号
S40003 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 100mm×10mm	(") 519.000	kg	(") 935	(") 485,265	歩A・単C S単 472号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304 径110mm～150mm	(") 65.000	kg	(") 914	(") 59,410	歩A・単C S単 473号
S40003 青銅鋳物 6種 CAC406	(") 21.000	kg	(") 2,673	(") 56,133	歩A・単C S単 474号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(") 90.000	kg	(") 765	(") 68,850	歩A・単C S単 488号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	(") 125.000	kg	(") 1,039	(") 129,875	歩A・単C S単 491号
S40038 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50～75mm	(") 186.000	kg	(") 140	(") 26,040	歩A・単C S単 492号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm	(") 42.000	kg	(") 161	(") 6,762	歩A・単C S単 493号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロプレン系)	(") 106.000	kg	(") 4,190	(") 444,140	歩A・単C S単 510号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 50.000	kg	(") 1,520	(") 76,000	歩A・単C S単 494号
S40040 アンカーボルト SUS304 M30×900	(") 60.000	本	(") 24,300	(") 1,458,000	歩A・単C S単 511号
X40001 補助材料費 (製作) 水門設備 (起伏ゲート),	(") 1.000	式	(") 185,645	(") 185,645	歩A・単C X単 338号
合 計				(") 4,020,236	合意率 0.90199
・ ・ ・ 戸当り工 (部品費)	(0.000) 1.000	式	(0) 3,833,000	(0) 3,833,000	1 式当たり [金額C]
S02119 伸縮継手	(0.000) 5.000	個	(0) 850,000	(0) 4,250,000	歩A・単B S単 597号
合 計				(0) 4,250,000	合意率 0.901947
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	(") 1.000	式	(") 6,047,000	(") 6,047,000	1 式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 その他,,,,,,洪水吐ゲート (戸当り), 1 門	(") 1.000	門	(") 6,410,560	(") 6,410,560	歩A・単C S単 480号
X40014 間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く),	(") 1.000	式	(") 4,807,920	(") 4,807,920	歩A・単C X単 356号
S40025 素地調整費 (水門【積上】、鋼製付属) 工場 1 種 (製品)	(") 6.700	m ²	(") 2,680	(") 17,956	歩A・単C S単 481号
S02116 ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)	(") 51.000	m ²	(") 5,400	(") 275,400	歩A・単C S単 406号
X40015 工場管理費 水門設備 (小型水門設備を除く),	(") 1.000	式	(") 2,302,367	(") 2,302,367	歩A・単C X単 368号
合 計				(") 13,814,203	合意率 0.901998
計 (1) (直接費対象分)				(") 6,703,916	
計 (2) (間接費対象分)				(") 7,110,287	
・ 水門扉製作工 ステンレス鋼製シェパード構造ローラゲート (洪水吐2号) 【R5年4月単価	1.000	式		(181,346,000) 182,248,000	
・ ・ 扉体工	1.000	式		(83,552,000) 84,454,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) 一水門扉一	(") 1.000	式	(") 46,777,000	(") 46,777,000	1 式当たり [金額C]
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径210mm～250mm	(") 2,321.000	kg	(") 1,898	(") 4,405,258	歩A・単B S単 291号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径700mm	(") 1,801.000	kg	(") 1,347	(") 2,425,947	歩A・単B S単 292号
S02116 ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ9～14mm (鋼材単価)	(") 17,875.000	kg	(") 926	(") 16,552,250	歩A・単B S単 216号
S02116 ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ16mm (鋼材単価)	(") 13,245.000	kg	(") 825	(") 10,927,125	歩A・単B S単 217号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	(") 2.000	kg	(") 756	(") 1,512	歩A・単B S単 339号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(") 80.000	kg	867	(") 69,360	歩A・単B S単 340号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(") 279.000	kg	939	(") 261,981	歩A・単B S単 341号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	(") 587.000	kg	951	(") 558,237	歩A・単B S単 349号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm	(") 203.000	kg	962	(") 195,286	歩A・単B S単 350号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ41mm～60mm	(") 36.000	kg	928	(") 33,408	歩A・単B S単 351号
S40038	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	(") 11.000	kg	1,134	(") 12,474	歩A・単B S単 342号
S40038	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×100mm	(") 6.000	kg	892	(") 5,352	歩A・単B S単 352号
S40038	ステンレス平鋼 SUS304 8mm×30mm	(") 1.000	kg	1,070	(") 1,070	歩A・単B S単 353号
S40038	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	(") 31.000	kg	1,136	(") 35,216	歩A・単B S単 354号
S40038	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm	(") 162.000	kg	1,046	(") 169,452	歩A・単B S単 355号
S40038	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm	(") 17.000	kg	973	(") 16,541	歩A・単B S単 356号
S40038	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	(") 78.000	kg	968	(") 75,504	歩A・単B S単 357号
S40038	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	(") 3.000	kg	939	(") 2,817	歩A・単B S単 358号
S40038	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm	(") 255.000	kg	1,040	(") 265,200	歩A・単B S単 359号
S40038	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm	(") 900.000	kg	1,227	(") 1,104,300	歩A・単B S単 360号
S40038	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径25mm～100mm	(") 8.000	kg	1,695	(") 13,560	歩A・単B S単 361号
S40038	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径110mm～150mm	(") 227.000	kg	1,719	(") 390,213	歩A・単B S単 362号
S40038	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径160mm～200mm	(") 45.000	kg	1,731	(") 77,895	歩A・単B S単 348号
S40038	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径260mm～300mm	(") 155.000	kg	1,913	(") 296,515	歩A・単B S単 363号
S02116	ステンレス鋼板 ,,SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ4～6mm (鋼材単価)	(") 245.000	kg	769	(") 188,405	歩A・単B S単 213号
S02116	ステンレス鋼板 ,,SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ8mm (鋼材単価)	(") 342.000	kg	814	(") 278,388	歩A・単B S単 211号
S02116	ステンレス鋼板 ,,SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ16mm (鋼材単価)	(") 118.000	kg	825	(") 97,350	歩A・単B S単 217号
S02116	ステンレス鋼板 ,,SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ20～25mm (鋼材単価)	(") 247.000	kg	937	(") 231,439	歩A・単B S単 212号
S40040	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)	(") 17.000	kg	4,300	(") 73,100	歩A・単B S単 366号
S40040	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	(") 93.000	kg	4,190	(") 389,670	歩A・単B S単 369号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 100.000	kg	1,520	(") 152,000	歩A・単B S単 368号
S40040	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ180/φ150-160	(") 4.000	個	106,600	(") 426,400	歩A・単B S単 384号
S40040	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ150/φ130-100	(") 4.000	個	45,000	(") 180,000	歩A・単B S単 385号
S40040	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ65/φ50-50	(") 4.000	個	8,500	(") 34,000	歩A・単B S単 386号
S40040	コイルバネ CUP10 φ38×PLφ150×6巻	(") 4.000	個	150,000	(") 600,000	歩A・単B S単 387号
S40040	スプロケット SCM440 HB280-2 P=88.9 Z=13	(") 2.000	個	3,330,000	(") 6,660,000	歩A・単B S単 388号
S40040	エキスパンドメタル SUS304 XG23 (W)950× (L)2,050×8	(") 15.600	m ²	37,100	(") 578,760	歩A・単B S単 389号
S40040	エキスパンドメタル SUS304 XG23 (W)950× (L)1,820×2	(") 3.500	m ²	37,100	(") 129,850	歩A・単B S単 390号
S40040	エキスパンドメタル SUS304 XG23 (W)950× (L)1,125×2	(") 2.100	m ²	37,100	(") 77,910	歩A・単B S単 391号
X40001	補助材料費 (製作) 水門設備 (シェル構造ローケート),	(") 1.000	式	3,869,206	(") 3,869,206	歩A・単B X単 186号
	合 計				(") 51,862,951	合意率 0.901933
	・・・ 扉体工 (材料費) 一水門扉一 天端歩廊 (追加部材・部品) 【変更】 ※単価期: R5.5	(0.000) 1.000	式	(0) 202,000	(0) 202,000	1 式当たり [金額C]
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	(0.000) 111.000	kg	756	(0) 83,916	歩A・単B S単 628号
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(0.000) 7.000	kg	939	(0) 6,573	歩A・単B S単 294号
S40003	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ4.5mm	(0.000) 115.000	kg	973	(0) 111,895	歩A・単B S単 629号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 1.000	kg	1,520	(0) 1,520	歩A・単B S単 368号
X40001	補助材料費 (製作) 水門設備 (シェル構造ローケート),	(0.000) 1.000	式		(0) 20,238	歩A・単B X単 446号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)	合意率
合 計				224,142	0.901931
・・・扉体工 (機器単体費)	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	722,000	722,000	
S40006 集中給油装置	(")			(")	歩A・単B
シェル構造ローゲート用	1.000	式	800,000	800,000	S 単 309号
合 計				(")	合意率
				800,000	0.9025
・・・扉体工 (労務費及び塗装費)	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	36,053,000	36,053,000	
S40017 水門設備製作工	(")			(")	歩A・単B
その他,,,,,,洪水吐ゲート(扉体), 1 門	1.000	門	35,686,300	35,686,300	S 単 330号
X40014 間接労務費	(")			(")	歩A・単B
水門設備 (小型水門設備を除く),	1.000	式	26,764,725	26,764,725	X 単 218号
S02116 ステンレス酸洗い費	(")			(")	歩A・単B
,, SUS821L1対象, (材料・工数込み) 廃液処理費含	673.000	m ²	5,700	3,836,100	S 単 214号
S02116 ステンレス酸洗い費	(")			(")	歩A・単B
,, (材料・工数込み)	87.000	m ²	5,180	450,660	S 単 215号
X40015 工場管理費	(")			(")	歩A・単B
水門設備(小型水門設備を除く),	1.000	式	13,347,557	13,347,557	X 単 244号
合 計				(")	合意率
				80,085,342	0.901933
計 (1) (直接費対象分)				(")	
				39,973,060	
計 (2) (間接費対象分)				(")	
				40,112,282	
・・・扉体工 (労務費及び塗装費)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
【変更】※単価期: R5.5	1.000	式	700,000	700,000	
S02115 製作工	(0.000)			(0)	歩A・単B
	25.000	人	28,300	707,500	S 単 522号
X40014 間接労務費	(0.000)			(0)	歩A・単B
水門設備 (小型水門設備を除く),	1.000	式	530,625	530,625	X 単 456号
S02116 ステンレス酸洗い費	(0.000)			(0)	歩A・単B
,, (材料・工数込み)	13.300	m ²	5,180	68,894	S 単 215号
X40015 工場管理費	(0.000)			(0)	歩A・単B
水門設備(小型水門設備を除く),	1.000	式	261,404	261,404	X 単 466号
合 計				(0)	合意率
				1,568,423	0.901931
計 (1) (直接費対象分)				(0)	
				776,394	
計 (2) (間接費対象分)				(0)	
				792,029	
・・・戸当り工				(")	
	1.000	式		16,801,000	
・・・戸当り工 (材料費) 一水門扉一	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	5,827,000	5,827,000	
S40003 ステンレス鋼板	(")			(")	歩A・単B
SUS304N2厚さ15mm～25mm	646.000	kg	1,724	1,113,704	S 単 293号
S40003 ステンレス鋼板	(")			(")	歩A・単B
SUS304 厚さ10mm～14mm	4,072.000	kg	939	3,823,608	S 単 294号
S40003 一般構造用圧延鋼板 (厚板)	(")			(")	歩A・単B
SS400 厚さ8mm～11mm	35.000	kg	197	6,895	S 単 288号
S40003 一般構造用H形鋼	(")			(")	歩A・単B
SS400 t ≦30mm H=250～300mm	2,677.000	kg	132	353,364	S 単 295号
S40003 一般構造用溝形鋼	(")			(")	歩A・単B
SS400 250mm×90mm	45.000	kg	140	6,300	S 単 296号
S40003 一般構造用等辺山形鋼	(")			(")	歩A・単B
SS400 75mm×6～9mm	293.000	kg	131	38,383	S 単 281号
S40003 溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	(")			(")	歩A・単B
SM400A 厚さ12mm～25mm	492.000	kg	199	97,908	S 単 297号
S40003 溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	(")			(")	歩A・単B
SM400A 厚さ31mm～35mm	876.000	kg	201	176,076	S 単 298号
S40038 ステンレス鋼板	(")			(")	歩A・単B
SUS304 厚さ10mm～14mm	86.000	kg	939	80,754	S 単 341号
S40038 一般構造用圧延鋼板 (厚板)	(")			(")	歩A・単B
SS400 厚さ8mm～11mm	253.000	kg	197	49,841	S 単 346号
S40038 一般構造用平鋼	(")			(")	歩A・単B
SS400 6mm×32～44mm	16.000	kg	145	2,320	S 単 364号
S40038 一般構造用平鋼	(")			(")	歩A・単B
SS400 6mm×50～75mm	134.000	kg	143	19,162	S 単 347号
S40038 一般構造用平鋼	(")			(")	歩A・単B
SS400 9mm×50～75mm	77.000	kg	143	11,011	S 単 343号
S40038 一般構造用圧延棒鋼	(")			(")	歩A・単B
SS400 径12mm～13mm	21.000	kg	163	3,423	S 単 365号
S40040 ステンレスボルト・ナット	(")			(")	歩A・単B
SUS304	19.000	kg	1,520	28,880	S 単 368号
S40040 水密ゴム 合成ゴム	(")			(")	歩A・単B
平形 (クロロブレン系)	17.000	kg	4,190	71,230	S 単 369号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X40001 補助材料費(製作) 水門設備(ジェ&構造ローラゲート),	(") 1.000	式	(") 578,275	(") 578,275	歩A・単B X単 187号
合 計				(") 6,461,134	合意率 0.901872
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	(") 1.000	式	(") 10,974,000	(") 10,974,000	1 式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 その他,.....洪水吐ゲート(戸当り),1門	(") 1.000	門	(") 11,291,700	(") 11,291,700	歩A・単B S単 331号
X40014 間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く),	(") 1.000	式	(") 8,468,775	(") 8,468,775	歩A・単B X単 219号
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品)	(") 113.000	m ²	(") 2,564	(") 289,732	歩A・単B S単 336号
S02116 ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)	(") 113.000	m ²	(") 5,180	(") 585,340	歩A・単B S単 215号
X40015 工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),	(") 1.000	式	(") 4,127,109	(") 4,127,109	歩A・単B X単 245号
合 計				(") 24,762,656	合意率 0.901947
計 (1) (直接費対象分)				(") 12,166,772	
計 (2) (間接費対象分)				(") 12,595,884	
・ ・ 開閉装置工				(") 80,993,000	
・ ・ ・ 開閉装置工 (機器単体費・チェーン式)	(") 1.000	式	(") 80,993,000	(") 80,993,000	1 式当たり [金額C]
S40006 開閉装置 電動チェーン式(2M2チェーン)、500kN、2.2kw 6P×2台	(") 1.000	台	(") 64,400,000	(") 64,400,000	歩A・単B S単 310号
S40006 開閉装置用チェーン HB280-2 289リンク	(") 2.000	本	(") 12,700,000	(") 25,400,000	歩A・単B S単 311号
合 計				(") 89,800,000	合意率 0.901926
・ 水門扉製作工 ステンレス鋼製プレートゲート構造ローラゲート(土砂吐3号)R5年4月	1.000	式		(77,681,000) 78,396,000	
・ ・ 扉体工				(28,835,000) 29,550,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) — 水門扉 —	(") 1.000	式	(") 13,094,000	(") 13,094,000	1 式当たり [金額C]
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径160mm～200mm	(") 906.000	kg	(") 1,731	(") 1,568,286	歩A・単B S単 272号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径500mm	(") 656.000	kg	(") 1,287	(") 844,272	歩A・単B S単 299号
S02116 ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ9～14mm (鋼材単価)	(") 4,956.000	kg	(") 926	(") 4,589,256	歩A・単B S単 216号
S02116 ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ16mm (鋼材単価)	(") 4,726.000	kg	(") 825	(") 3,898,950	歩A・単B S単 217号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(") 16.000	kg	(") 867	(") 13,872	歩A・単B S単 340号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(") 285.000	kg	(") 939	(") 267,615	歩A・単B S単 341号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	(") 183.000	kg	(") 951	(") 174,033	歩A・単B S単 349号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ41mm～60mm	(") 36.000	kg	(") 928	(") 33,408	歩A・単B S単 351号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 8mm×30mm	(") 1.000	kg	(") 1,070	(") 1,070	歩A・単B S単 353号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	(") 33.000	kg	(") 1,136	(") 37,488	歩A・単B S単 354号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm	(") 66.000	kg	(") 1,046	(") 69,036	歩A・単B S単 355号
S40038 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径25mm～100mm	(") 16.000	kg	(") 1,695	(") 27,120	歩A・単B S単 361号
S40038 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径110mm～150mm	(") 124.000	kg	(") 1,719	(") 213,156	歩A・単B S単 362号
S40038 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径160mm～200mm	(") 45.000	kg	(") 1,731	(") 77,895	歩A・単B S単 348号
S02116 ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ4～6mm (鋼材単価)	(") 100.000	kg	(") 769	(") 76,900	歩A・単B S単 213号
S02116 ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ9～14mm (鋼材単価)	(") 143.000	kg	(") 926	(") 132,418	歩A・単B S単 216号
S02116 ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ16mm (鋼材単価)	(") 459.000	kg	(") 825	(") 378,675	歩A・単B S単 217号
S02116 ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ20～25mm (鋼材単価)	(") 179.000	kg	(") 937	(") 167,723	歩A・単B S単 212号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)	(") 17.000	kg	(") 4,300	(") 73,100	歩A・単B S単 366号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	(") 38.000	kg	(") 4,190	(") 159,220	歩A・単B S単 369号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 50.000	kg	(") 1,520	(") 76,000	歩A・単B S単 368号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40040 ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ130/φ110-115	(〃) 4.000	個	46,800	(〃) 187,200	歩A・単B S単 392号
S40040 ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ65/φ50-50	(〃) 4.000	個	8,500	(〃) 34,000	歩A・単B S単 386号
S40040 コイルバネ SUP10 φ38×PLφ150×6巻	(〃) 4.000	個	150,000	(〃) 600,000	歩A・単B S単 393号
X40001 補助材料費(製作) 水門設備(プレートゲート構造ローゲート),	(〃) 1.000	式	817,126	(〃) 817,126	歩A・単B X単 188号
合 計				(〃) 14,517,819	合意率 0.901914
・・・ 扉体工 (材料費) ー水門扉ー 天端歩廊・タラップ(追加部材・部品)【変更】単価:R5.5	(0.000) 1.000	式	(0) 266,000	(0) 266,000	1 式当たり [金額C]
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	(0.000) 74.000	kg		(0) 55,944	歩A・単B S単 628号
S40003 ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ4.5mm	(0.000) 63.000	kg		(0) 61,299	歩A・単B S単 629号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(0.000) 9.000	kg		(0) 7,803	歩A・単B S単 273号
S40003 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 65mm×6mm	(0.000) 122.000	kg		(0) 127,734	歩A・単B S単 630号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	(0.000) 21.000	kg		(0) 20,328	歩A・単B S単 631号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 3.000	kg		(0) 4,560	歩A・単B S単 368号
X40001 補助材料費(製作) 水門設備(プレートゲート構造ローゲート),	(0.000) 1.000	式		(0) 17,752	歩A・単B X単 447号
合 計				(0) 295,420	合意率 0.901914
・・・ 扉体工 (機器単体費)	(〃) 1.000	式	(〃) 676,000	(〃) 676,000	1 式当たり [金額C]
S40006 集中給油装置 プレートゲート構造ローゲート用	(〃) 1.000	式		(〃) 750,000	歩A・単B S単 312号
合 計				(〃) 750,000	合意率 0.901333
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	(〃) 1.000	式	(〃) 15,065,000	(〃) 15,065,000	1 式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 その他,,,,,,洪水吐ゲート(扉体),1門	(〃) 1.000	門		(〃) 15,378,220	歩A・単B S単 332号
X40014 間接労務費 水門設備(小型水門設備を除く),	(〃) 1.000	式		(〃) 11,533,665	歩A・単B X単 220号
S02116 ステンレス酸洗い費 ,,SUS821L1対象,(材料・工数込み) 廃液処理費含	(〃) 216.000	m ²		(〃) 1,231,200	歩A・単B S単 214号
S02116 ステンレス酸洗い費 ,,(材料・工数込み)	(〃) 18.000	m ²		(〃) 93,240	歩A・単B S単 215号
X40015 工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),	(〃) 1.000	式		(〃) 5,647,265	歩A・単B X単 246号
合 計				(〃) 33,883,590	合意率 0.901933
計 (1) (直接費対象分)				(〃) 16,702,660	
計 (2) (間接費対象分)				(〃) 17,180,930	
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費) 【変更】※単価期: R5.5	(0.000) 1.000	式	(0) 449,000	(0) 449,000	1 式当たり [金額C]
S02115 製作工	(0.000) 15.000	人		(0) 424,500	歩A・単B S単 522号
X40014 間接労務費 水門設備(小型水門設備を除く),	(0.000) 1.000	式		(0) 318,375	歩A・単B X単 457号
S02116 ステンレス酸洗い費 ,,(材料・工数込み)	(0.000) 14.200	m ²		(0) 73,556	歩A・単B S単 215号
X40015 工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),	(0.000) 1.000	式		(0) 163,286	歩A・単B X単 467号
合 計				(0) 979,717	合意率 0.901914
計 (1) (直接費対象分)				(0) 498,056	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 481,661	
・・・戸当り工		式		(〃) 9,739,000	
・・・ 戸当り工 (材料費) ー水門扉ー	(〃) 1.000	式	(〃) 4,005,000	(〃) 4,005,000	1 式当たり [金額C]
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(〃) 3,023.000	kg		(〃) 2,838,597	歩A・単B S単 294号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ10mm	(〃) 95.000	kg		(〃) 163,780	歩A・単B S単 300号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40003	ステンレス鋼板 SUS304N2厚さ15mm～25mm	(") 343.000	kg	1,724	(") 591,332	歩A・単B S単 293号
S40003	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm	(") 23.000	kg	197	(") 4,531	歩A・単B S単 288号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=125～200mm	(") 846.000	kg	132	(") 111,672	歩A・単B S単 301号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=250～300mm	(") 527.000	kg	132	(") 69,564	歩A・単B S単 295号
S40003	一般構造用溝形鋼 SS400 250mm×90mm	(") 30.000	kg	140	(") 4,200	歩A・単B S単 296号
S40003	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	(") 314.000	kg	131	(") 41,134	歩A・単B S単 281号
S40003	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ12mm～25mm	(") 905.000	kg	199	(") 180,095	歩A・単B S単 297号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(") 54.000	kg	939	(") 50,706	歩A・単B S単 341号
S40038	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm	(") 130.000	kg	197	(") 25,610	歩A・単B S単 346号
S40038	一般構造用平鋼 SS400 6mm×32～44mm	(") 15.000	kg	145	(") 2,175	歩A・単B S単 364号
S40038	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm	(") 107.000	kg	143	(") 15,301	歩A・単B S単 347号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm～13mm	(") 8.000	kg	163	(") 1,304	歩A・単B S単 365号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 15.000	kg	1,520	(") 22,800	歩A・単B S単 368号
S40040	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	(") 12.000	kg	4,190	(") 50,280	歩A・単B S単 369号
X40001	補助材料費 (製作) 水門設備 (プレートゲート構造ローゲート)。	(") 1.000	式	266,500	(") 266,500	歩A・単B X単 189号
合 計					(") 4,439,581	合意率 0.902027
・・・戸当り工 (労務費及び塗装費)		(") 1.000	式	(") 5,734,000	(") 5,734,000	1 式当たり [金額C]
S40017	水門設備製作工 その他,.....洪水吐ゲート (戸当り), 1 門	(") 1.000	門	5,727,920	(") 5,727,920	歩A・単B S単 333号
X40014	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く),	(") 1.000	式	4,295,940	(") 4,295,940	歩A・単B X単 221号
S40025	素地調整費 (水門【積上】、鋼製付属) 工場 1 種 (製品)	(") 72.000	m ²	2,564	(") 184,608	歩A・単B S単 336号
S02116	ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)	(") 86.000	m ²	5,180	(") 445,480	歩A・単B S単 215号
X40015	工場管理費 水門設備 (小型水門設備を除く),	(") 1.000	式	2,130,790	(") 2,130,790	歩A・単B X単 247号
合 計					(") 12,784,738	合意率 0.901855
計 (1) (直接費対象分)					(") 6,358,008	
計 (2) (間接費対象分)					(") 6,426,730	
・・開閉装置工		1.000	式		(") 39,107,000	
・・・開閉装置 (機器単体費・チェーン式)		(") 1.000	式	(") 39,107,000	(") 39,107,000	1 式当たり [金額C]
S40006	開閉装置 電動チェーン式 (1M2チェーン)、200kN、1.8kw 6P×1台	(") 1.000	台	33,100,000	(") 33,100,000	歩A・単B S単 313号
S40006	開閉装置用チェーン HB240-2 227リンク	(") 2.000	本	5,130,000	(") 10,260,000	歩A・単B S単 314号
合 計					(") 43,360,000	合意率 0.901914
・水門扉製作工 ステンレス鋼製プレートゲート構造ローゲート (土砂吐4号) R5年4月		1.000	式		(77,681,000) 78,396,000	
・・扉体工		1.000	式		(28,835,000) 29,550,000	
・・・扉体工 (材料費) —水門扉—		(") 1.000	式	(") 13,094,000	(") 13,094,000	1 式当たり [金額C]
S40003	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径160mm～200mm	(") 906.000	kg	1,731	(") 1,568,286	歩A・単B S単 272号
S40003	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径500mm	(") 656.000	kg	1,287	(") 844,272	歩A・単B S単 299号
S02116	ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ9～14mm (鋼材単価)	(") 4,956.000	kg	926	(") 4,589,256	歩A・単B S単 216号
S02116	ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ16mm (鋼材単価)	(") 4,726.000	kg	825	(") 3,898,950	歩A・単B S単 217号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(") 16.000	kg	867	(") 13,872	歩A・単B S単 340号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(") 285.000	kg	939	(") 267,615	歩A・単B S単 341号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	(") 183.000	kg	951	(") 174,033	歩A・単B S単 349号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ41mm～60mm	(") 36.000	kg	928	(") 33,408	歩A・単B S単 351号
S40038	ステンレス平鋼 SUS304 8mm×30mm	(") 1.000	kg	1,070	(") 1,070	歩A・単B S単 353号
S40038	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	(") 33.000	kg	1,136	(") 37,488	歩A・単B S単 354号
S40038	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm	(") 66.000	kg	1,046	(") 69,036	歩A・単B S単 355号
S40038	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径25mm～100mm	(") 16.000	kg	1,695	(") 27,120	歩A・単B S単 361号
S40038	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径110mm～150mm	(") 124.000	kg	1,719	(") 213,156	歩A・単B S単 362号
S40038	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径160mm～200mm	(") 45.000	kg	1,731	(") 77,895	歩A・単B S単 348号
S02116	ステンレス鋼板 ,,SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ4～6mm (鋼材単価)	(") 100.000	kg	769	(") 76,900	歩A・単B S単 213号
S02116	ステンレス鋼板 ,,SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ9～14mm (鋼材単価)	(") 143.000	kg	926	(") 132,418	歩A・単B S単 216号
S02116	ステンレス鋼板 ,,SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ16mm (鋼材単価)	(") 459.000	kg	825	(") 378,675	歩A・単B S単 217号
S02116	ステンレス鋼板 ,,SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ20～25mm (鋼材単価)	(") 179.000	kg	937	(") 167,723	歩A・単B S単 212号
S40040	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)	(") 17.000	kg	4,300	(") 73,100	歩A・単B S単 366号
S40040	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	(") 38.000	kg	4,190	(") 159,220	歩A・単B S単 369号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 50.000	kg	1,520	(") 76,000	歩A・単B S単 368号
S40040	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ130/φ110-115	(") 4.000	個	46,800	(") 187,200	歩A・単B S単 392号
S40040	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ65/φ50-50	(") 4.000	個	8,500	(") 34,000	歩A・単B S単 386号
S40040	コイルバネ SUP10 φ38×PLφ150×6巻	(") 4.000	個	150,000	(") 600,000	歩A・単B S単 393号
X40001	補助材料費 (製作) 水門設備 (プレートゲート構造ローゲート),	(") 1.000	式	817,126	(") 817,126	歩A・単B X単 190号
合 計					(") 14,517,819	合意率 0.901914
・・・ 扉体工 (材料費) ー水門扉ー 天端歩廊・タラップ (追加部材・部品) 【変更】 単価:R5.5		(0.000) 1.000	(0) 式		(0) 266,000	1 式当たり [金額C]
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	(0.000) 74.000	kg	756	(0) 55,944	歩A・単B S単 628号
S40003	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ4.5mm	(0.000) 63.000	kg	973	(0) 61,299	歩A・単B S単 629号
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(0.000) 9.000	kg	867	(0) 7,803	歩A・単B S単 273号
S40003	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 65mm×6mm	(0.000) 122.000	kg	1,047	(0) 127,734	歩A・単B S単 630号
S40003	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	(0.000) 21.000	kg	968	(0) 20,328	歩A・単B S単 631号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 3.000	kg	1,520	(0) 4,560	歩A・単B S単 368号
X40001	補助材料費 (製作) 水門設備 (プレートゲート構造ローゲート),	(0.000) 1.000	式	17,752	(0) 17,752	歩A・単B X単 448号
合 計					(0) 295,420	合意率 0.901914
・・・ 扉体工 (機器単体費)		(") 1.000	式	(") 676,000	(") 676,000	1 式当たり [金額C]
S40006	集中給油装置 プレートゲート構造ローゲート用	(") 1.000	式	750,000	(") 750,000	歩A・単B S単 312号
合 計					(") 750,000	合意率 0.901333
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費)		(") 1.000	式	(") 15,065,000	(") 15,065,000	1 式当たり [金額C]
S40017	水門設備製作工 その他,,,,,,洪水吐ゲート (扉体), 1 門	(") 1.000	門	15,378,220	(") 15,378,220	歩A・単B S単 332号
X40014	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く),	(") 1.000	式	11,533,665	(") 11,533,665	歩A・単B X単 222号
S02116	ステンレス酸洗い費 ,,SUS821L1対象, (材料・工数込み) 廃液処理費含	(") 216.000	m ²	5,700	(") 1,231,200	歩A・単B S単 214号
S02116	ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)	(") 18.000	m ²	5,180	(") 93,240	歩A・単B S単 215号
X40015	工場管理費 水門設備 (小型水門設備を除く),	(") 1.000	式	5,647,265	(") 5,647,265	歩A・単B X単 248号
合 計					(") 33,883,590	合意率 0.901933
計 (1) (直接費対象分)					(") 16,702,660	
計 (2) (間接費対象分)					(") 17,180,930	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費) 【変更】※単価期: R5. 5	(0. 000) 1. 000	式	(0) 449, 000	(0) 449, 000	1 式当たり [金額C]
S02115 製作工	(0. 000) 15. 000	人		(0) 28, 300	歩A・単B S単 522号
X40014 間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く),	(0. 000) 1. 000	式		(0) 318, 375	歩A・単B X単 458号
S02116 ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)	(0. 000) 14. 200	m ²		(0) 5, 180	歩A・単B S単 215号
X40015 工場管理費 水門設備 (小型水門設備を除く),	(0. 000) 1. 000	式		(0) 163, 286	歩A・単B X単 468号
合 計				(0) 979, 717	合意率 0. 901914
計 (1) (直接費対象分)				(0) 498, 056	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 481, 661	
・ ・ 戸当り工				(")	
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) ー水門扉ー	1. 000	式		9, 739, 000	
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(") 1. 000	式	(") 4, 005, 000	(") 4, 005, 000	1 式当たり [金額C]
S40003 ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ10mm	(") 3, 023. 000	kg	(")	(") 2, 838, 597	歩A・単B S単 294号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304N2厚さ15mm～25mm	(") 95. 000	kg	(")	(") 1, 724	歩A・単B S単 300号
S40003 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm	(") 343. 000	kg	(")	(") 1, 724	歩A・単B S単 293号
S40003 一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=125～200mm	(") 23. 000	kg	(")	(") 197	歩A・単B S単 288号
S40003 一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=250～300mm	(") 846. 000	kg	(")	(") 132	歩A・単B S単 301号
S40003 一般構造用溝形鋼 SS400 250mm×90mm	(") 527. 000	kg	(")	(") 132	歩A・単B S単 295号
S40003 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	(") 30. 000	kg	(")	(") 140	歩A・単B S単 296号
S40003 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ12mm～25mm	(") 314. 000	kg	(")	(") 131	歩A・単B S単 281号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(") 905. 000	kg	(")	(") 199	歩A・単B S単 297号
S40038 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm	(") 54. 000	kg	(")	(") 939	歩A・単B S単 341号
S40038 一般構造用平鋼 SS400 6mm×32～44mm	(") 130. 000	kg	(")	(") 197	歩A・単B S単 346号
S40038 一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm	(") 15. 000	kg	(")	(") 145	歩A・単B S単 364号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm～13mm	(") 107. 000	kg	(")	(") 143	歩A・単B S単 347号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 8. 000	kg	(")	(") 163	歩A・単B S単 365号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	(") 12. 000	kg	(")	(") 4, 190	歩A・単B S単 369号
X40001 補助材料費 (製作) 水門設備 (ゲート・ゲート構造ラゲート),	(") 1. 000	式	(")	(") 266, 500	歩A・単B X単 191号
合 計				(") 4, 439, 581	合意率 0. 902027
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	(") 1. 000	式	(")	(") 5, 734, 000	1 式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 その他,,,,,,洪水吐ゲート (戸当り), 1 門	(") 1. 000	門	(")	(") 5, 727, 920	歩A・単B S単 333号
X40014 間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く),	(") 1. 000	式	(")	(") 4, 295, 940	歩A・単B X単 223号
S40025 素地調整費 (水門【積上】, 鋼製付属) 工場 1 種 (製品)	(") 72. 000	m ²	(")	(") 2, 564	歩A・単B S単 336号
S02116 ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)	(") 86. 000	m ²	(")	(") 5, 180	歩A・単B S単 215号
X40015 工場管理費 水門設備 (小型水門設備を除く),	(") 1. 000	式	(")	(") 2, 130, 790	歩A・単B X単 249号
合 計				(") 12, 784, 738	合意率 0. 901855
計 (1) (直接費対象分)				(") 6, 358, 008	
計 (2) (間接費対象分)				(") 6, 426, 730	
・ ・ 開閉装置工				(")	
・ ・ ・ 開閉装置 (機器単体費・チェーン式)	1. 000	式		39, 107, 000	
	(") 1. 000	式	(") 39, 107, 000	(") 39, 107, 000	1 式当たり [金額C]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006 開閉装置 電動チェーン式(1M2チェーン)、200kN、1.8kw 6P×1台	(〃) 1.000	台	33,100,000	(〃) 33,100,000	歩A・単B S単 313号
S40006 開閉装置用チェーン HB240-2 227リンク	(〃) 2.000	本	5,130,000	(〃) 10,260,000	歩A・単B S単 314号
合 計				(〃) 43,360,000	合意率 0.901914
・小形水門扉製作工 ステンレス鋼製プレートゲート構造ローゲート(右岸取水1号) 【R7	1.000	式		(0) 15,795,000	
・扉体工	1.000	式		(0) 7,031,000	
・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー	(0.000) 1.000	(0) 式		(0) 4,767,000	1式当たり [金額C]
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(0.000) 696.000	kg	760	(0) 528,960	歩A・単D S単 777号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(0.000) 709.000	kg	844	(0) 598,396	歩A・単D S単 778号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	(0.000) 793.000	kg	855	(0) 678,015	歩A・単D S単 779号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径25mm～100mm	(0.000) 101.000	kg	1,587	(0) 160,287	歩A・単D S単 780号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径350mm	(0.000) 233.000	kg	1,287	(0) 299,871	歩A・単D S単 781号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	(0.000) 84.000	kg	649	(0) 54,516	歩A・単D S単 809号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(0.000) 14.000	kg	760	(0) 10,640	歩A・単D S単 810号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(0.000) 30.000	kg	844	(0) 25,320	歩A・単D S単 811号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	(0.000) 1,727.000	kg	855	(0) 1,476,585	歩A・単D S単 812号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	(0.000) 20.000	kg	1,034	(0) 20,680	歩A・単D S単 813号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	(0.000) 41.000	kg	1,037	(0) 42,517	歩A・単D S単 814号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm	(0.000) 26.000	kg	1,045	(0) 27,170	歩A・単D S単 815号
S40038 ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	(0.000) 8.000	kg	914	(0) 7,312	歩A・単D S単 816号
S40038 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	(0.000) 11.000	kg	885	(0) 9,735	歩A・単D S単 817号
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)	(0.000) 19.000	kg	4,300	(0) 81,700	歩A・単D S単 820号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	(0.000) 10.000	kg	4,190	(0) 41,900	歩A・単D S単 821号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 21.000	kg	1,850	(0) 38,850	歩A・単D S単 822号
S40040 ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ100/φ80-85	(0.000) 4.000	個	32,000	(0) 128,000	歩A・単D S単 823号
S40040 ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ40/φ30-40	(0.000) 4.000	個	6,000	(0) 24,000	歩A・単D S単 824号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,	(0.000) 1.000	(0) 式		(0) 512,201	歩A・単D X単 504号
合 計				(0) 4,766,655	合意率 1
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	(0.000) 1.000	(0) 式		(0) 2,264,000	1式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 小形水門,,ローゲート(4方水密),,,扉体,,,3門	(0.000) 1.000	(0) 門		(0) 1,843,920	歩A・単D S単 805号
X40014 間接労務費 小形水門設備,	(0.000) 1.000	(0) 式		(0) 1,106,352	歩A・単D X単 515号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(0.000) 60.000	(0) ㎡		(0) 7,000	歩A・単D 420,000
X40015 工場管理費 小形水門設備,	(0.000) 1.000	(0) 式		(0) 842,568	歩A・単D X単 525号
合 計				(0) 4,212,840	合意率 1
計(1)(直接費対象分)				(0) 2,263,920	
計(2)(間接費対象分)				(0) 1,948,920	
・・・戸当り工	1.000	式		(0) 1,374,000	
・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー	(0.000) 1.000	(0) 式		(0) 462,000	1式当たり [金額C]
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(0.000) 304.000	kg	760	(0) 231,040	歩A・単D S単 792号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ10mm	(0.000) 65.000	kg	1,555	(0) 101,075	歩A・単D S単 793号
S40003 溶接構造用圧延鋼板(厚板) SM400A 厚さ12mm～25mm	(0.000) 238.000	kg	197	(0) 46,886	歩A・単D S単 794号

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40003 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	(0.000) 46.000	kg	124	(0) 5,704	歩A・単D S単 795号
S40003 一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=125～200mm	(0.000) 110.000	kg	124	(0) 13,640	歩A・単D S単 796号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(0.000) 1.000	kg	760	(0) 760	歩A・単D S単 810号
S40038 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm～11mm	(0.000) 13.000	kg	195	(0) 2,535	歩A・単D S単 818号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm～13mm	(0.000) 8.000	kg	163	(0) 1,304	歩A・単D S単 819号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 1.000	kg	1,850	(0) 1,850	歩A・単D S単 822号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,	(0.000) 1.000	式	57,162	(0) 57,162	歩A・単D X単 505号
合 計				461,956	合意率 1
・ ・ ・ 戸当り工(労務費及び塗装費)	(0.000) 1.000	式	(0) 912,000	(0) 912,000	1式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 小形水門,,ローゲート(4方水密),,,戸当り,,,3門	(0.000) 1.000	門	814,320	(0) 814,320	歩A・単D S単 806号
X40014 間接労務費 小形水門設備,	(0.000) 1.000	式	488,592	(0) 488,592	歩A・単D X単 516号
S40025 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 1種(製品)	(0.000) 9.800	m ²	2,790	(0) 27,342	歩A・単D S単 807号
S02116 ステンレス酸洗い費 ,,(材料・工数込み)	(0.000) 10.000	m ²	7,000	(0) 70,000	歩A・単D S単 708号
X40015 工場管理費 小形水門設備,	(0.000) 1.000	式	350,064	(0) 350,064	歩A・単D X単 526号
合 計				(0) 1,750,318	合意率 1
計(1)(直接費対象分)				(0) 911,662	
計(2)(間接費対象分)				(0) 838,656	
・ ・ 開閉装置工				(0)	
・ ・ ・ 開閉装置(機器単体費・ラック式)	1.000 (0.000) 1.000	式	(0) 7,390,000	(0) 7,390,000	1式当たり [金額C]
S40006 ラック電動開閉機 連動 巻上能力 75kN	(0.000) 1.000	台	5,070,000	(0) 5,070,000	歩A・単D S単 798号
S40006 ラック棒 SUS304 単動40kN用 連動75kN-80kN用	(0.000) 11.600	m	151,000	(0) 1,751,600	歩A・単D S単 799号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動40kN用 連動75kN-80kN用	(0.000) 2.000	個	111,000	(0) 222,000	歩A・単D S単 800号
S40006 ラック中間軸受 SUS304 単動40kN用 連動75kN-80kN用	(0.000) 2.000	個	145,000	(0) 290,000	歩A・単D S単 801号
S40006 ラックカバー(取付部) SUS 単動40kN用 連動75kN-80kN用	(0.000) 1.000	m	56,000	(0) 56,000	歩A・単D S単 802号
合 計				(0) 7,389,600	合意率 1
・ 小形水門扉製作工 ステンレス鋼製プレート構造ローゲート(右岸取水2号) 【R7	1.000	式		(0) 15,795,000	
・ ・ 扉体工	1.000	式		(0) 7,031,000	
・ ・ ・ 扉体工(材料費)ー小形水門ー	(0.000) 1.000	式	(0) 4,767,000	(0) 4,767,000	1式当たり [金額C]
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(0.000) 696.000	kg	760	(0) 528,960	歩A・単D S単 777号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(0.000) 709.000	kg	844	(0) 598,396	歩A・単D S単 778号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	(0.000) 793.000	kg	855	(0) 678,015	歩A・単D S単 779号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径25mm～100mm	(0.000) 101.000	kg	1,587	(0) 160,287	歩A・単D S単 780号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径350mm	(0.000) 233.000	kg	1,287	(0) 299,871	歩A・単D S単 781号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	(0.000) 84.000	kg	649	(0) 54,516	歩A・単D S単 809号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(0.000) 14.000	kg	760	(0) 10,640	歩A・単D S単 810号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(0.000) 30.000	kg	844	(0) 25,320	歩A・単D S単 811号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	(0.000) 1,727.000	kg	855	(0) 1,476,585	歩A・単D S単 812号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	(0.000) 20.000	kg	1,034	(0) 20,680	歩A・単D S単 813号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	(0.000) 41.000	kg	1,037	(0) 42,517	歩A・単D S単 814号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm	(0.000) 26.000	kg	1,045	(0) 27,170	歩A・単D S単 815号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40038	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	(0.000) 8.000	kg	914	(0) 7,312	歩A・単D S単 816号
S40038	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	(0.000) 11.000	kg	885	(0) 9,735	歩A・単D S単 817号
S40040	水密ゴム 合成ゴム P形 (クロブレーション系)	(0.000) 19.000	kg	4,300	(0) 81,700	歩A・単D S単 820号
S40040	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロブレーション系)	(0.000) 10.000	kg	4,190	(0) 41,900	歩A・単D S単 821号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 21.000	kg	1,850	(0) 38,850	歩A・単D S単 822号
S40040	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ100/φ80-85	(0.000) 4.000	個	32,000	(0) 128,000	歩A・単D S単 823号
S40040	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ40/φ30-40	(0.000) 4.000	個	6,000	(0) 24,000	歩A・単D S単 824号
X40001	補助材料費 (製作) 小形水門設備,	(0.000) 1.000	式	512,201	(0) 512,201	歩A・単D X単 506号
合 計					(0) 4,766,655	合意率 1
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費)		(0.000) 1.000	式	(0) 2,264,000	(0) 2,264,000	1式当たり [金額C]
S40017	水門設備製作工 小形水門,,ゲート(4方水密),,,扉体,,,3門	(0.000) 1.000	門	1,843,920	(0) 1,843,920	歩A・単D S単 805号
X40014	間接労務費 小形水門設備,	(0.000) 1.000	式	1,106,352	(0) 1,106,352	歩A・単D X単 517号
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(0.000) 60.000	m ²	7,000	(0) 420,000	歩A・単D
X40015	工場管理費 小形水門設備,	(0.000) 1.000	式	842,568	(0) 842,568	歩A・単D X単 527号
合 計					(0) 4,212,840	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)					(0) 2,263,920	
計 (2) (間接費対象分)					(0) 1,948,920	
・・・戸当り工					(0)	
・・・戸当り工 (材料費) -小形水門-		1.000	式		(0) 1,374,000	
・・・戸当り工 (材料費) -小形水門-		(0.000) 1.000	式	(0) 462,000	(0) 462,000	1式当たり [金額C]
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(0.000) 304.000	kg	760	(0) 231,040	歩A・単D S単 792号
S40003	ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ10mm	(0.000) 65.000	kg	1,555	(0) 101,075	歩A・単D S単 793号
S40003	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ12mm～25mm	(0.000) 238.000	kg	197	(0) 46,886	歩A・単D S単 794号
S40003	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	(0.000) 46.000	kg	124	(0) 5,704	歩A・単D S単 795号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=125～200mm	(0.000) 110.000	kg	124	(0) 13,640	歩A・単D S単 796号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(0.000) 1.000	kg	760	(0) 760	歩A・単D S単 810号
S40038	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm	(0.000) 13.000	kg	195	(0) 2,535	歩A・単D S単 818号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm～13mm	(0.000) 8.000	kg	163	(0) 1,304	歩A・単D S単 819号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 1.000	kg	1,850	(0) 1,850	歩A・単D S単 822号
X40001	補助材料費 (製作) 小形水門設備,	(0.000) 1.000	式	57,162	(0) 57,162	歩A・単D X単 507号
合 計					(0) 461,956	合意率 1
・・・戸当り工 (労務費及び塗装費)		(0.000) 1.000	式	(0) 912,000	(0) 912,000	1式当たり [金額C]
S40017	水門設備製作工 小形水門,,ゲート(4方水密),,,戸当り,,,3門	(0.000) 1.000	門	814,320	(0) 814,320	歩A・単D S単 806号
X40014	間接労務費 小形水門設備,	(0.000) 1.000	式	488,592	(0) 488,592	歩A・単D X単 518号
S40025	素地調整費 (水門【積上】、鋼製付属) 工場 1種 (製品)	(0.000) 9.800	m ²	2,790	(0) 27,342	歩A・単D S単 807号
S02116	ステンレス酸洗い費 ,,(材料・工数込み)	(0.000) 10.000	m ²	7,000	(0) 70,000	歩A・単D S単 708号
X40015	工場管理費 小形水門設備,	(0.000) 1.000	式	350,064	(0) 350,064	歩A・単D X単 528号
合 計					(0) 1,750,318	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)					(0) 911,662	
計 (2) (間接費対象分)					(0) 838,656	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 開閉装置工				(0)	
	1.000	式		7,390,000	
・ ・ ・ 開閉装置 (機器単体費・ラック式)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	7,390,000	7,390,000	
S40006 ラック電動開閉機 連動 巻上能力 75kN	(0.000)			(0)	歩A・単D
	1.000	台	5,070,000	5,070,000	S 単 798号
S40006 ラック棒 SUS304 単動40kN用 連動75kN-80kN用	(0.000)			(0)	歩A・単D
	11.600	m	151,000	1,751,600	S 単 799号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動40kN用 連動75kN-80kN用	(0.000)			(0)	歩A・単D
	2.000	個	111,000	222,000	S 単 800号
S40006 ラック中間軸受 SUS304 単動40kN用 連動75kN-80kN用	(0.000)			(0)	歩A・単D
	2.000	個	145,000	290,000	S 単 801号
S40006 ラックカバー (取付部) SUS 単動40kN用 連動75kN-80kN用	(0.000)			(0)	歩A・単D
	1.000	m	56,000	56,000	S 単 802号
				(0)	合意率
合 計				7,389,600	1
・ 小形水門扉製作工 ステンレス鋼製プレート構造ラックゲート(右岸取水3号) 【R7	1.000	式		(0)	
・ ・ 扉体工				(0)	
	1.000	式		7,031,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) ー小形水門ー	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	4,767,000	4,767,000	
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	696.000	kg	760	528,960	S 単 777号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	709.000	kg	844	598,396	S 単 778号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	793.000	kg	855	678,015	S 単 779号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径25mm～100mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	101.000	kg	1,587	160,287	S 単 780号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径350mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	233.000	kg	1,287	299,871	S 単 781号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	84.000	kg	649	54,516	S 単 809号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	14.000	kg	760	10,640	S 単 810号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	30.000	kg	844	25,320	S 単 811号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	1,727.000	kg	855	1,476,585	S 単 812号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	20.000	kg	1,034	20,680	S 単 813号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	41.000	kg	1,037	42,517	S 単 814号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	26.000	kg	1,045	27,170	S 単 815号
S40038 ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	(0.000)			(0)	歩A・単D
	8.000	kg	914	7,312	S 単 816号
S40038 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	11.000	kg	885	9,735	S 単 817号
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形 (クロロブレン系)	(0.000)			(0)	歩A・単D
	19.000	kg	4,300	81,700	S 単 820号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	(0.000)			(0)	歩A・単D
	10.000	kg	4,190	41,900	S 単 821号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000)			(0)	歩A・単D
	21.000	kg	1,850	38,850	S 単 822号
S40040 ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ100/φ80-85	(0.000)			(0)	歩A・単D
	4.000	個	32,000	128,000	S 単 823号
S40040 ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ40/φ30-40	(0.000)			(0)	歩A・単D
	4.000	個	6,000	24,000	S 単 824号
X40001 補助材料費 (製作) 小形水門設備,	(0.000)			(0)	歩A・単D
	1.000	式	512,201	512,201	X 単 508号
				(0)	合意率
合 計				4,766,655	1
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	2,264,000	2,264,000	
S40017 水門設備製作工 小形水門,,ラックゲート(4方水密),,,扉体,,,3 門	(0.000)			(0)	歩A・単D
	1.000	門	1,843,920	1,843,920	S 単 805号
X40014 間接労務費 小形水門設備,	(0.000)			(0)	歩A・単D
	1.000	式	1,106,352	1,106,352	X 単 519号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(0.000)			(0)	歩A・単D
	60.000	m ²	7,000	420,000	
X40015 工場管理費 小形水門設備,	(0.000)			(0)	歩A・単D
	1.000	式	842,568	842,568	X 単 529号
				(0)	合意率
合 計				4,212,840	1
				(0)	
計 (1) (直接費対象分)				2,263,920	
				(0)	
計 (2) (間接費対象分)				1,948,920	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 戸当り工				(0)	
	1.000	式		1,374,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) —小形水門—	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	462,000	462,000	
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	304.000	kg	760	231,040	S 単 792号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ10mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	65.000	kg	1,555	101,075	S 単 793号
S40003 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ12mm～25mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	238.000	kg	197	46,886	S 単 794号
S40003 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	46.000	kg	124	5,704	S 単 795号
S40003 一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=125～200mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	110.000	kg	124	13,640	S 単 796号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	1.000	kg	760	760	S 単 810号
S40038 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	13.000	kg	195	2,535	S 単 818号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm～13mm	(0.000)			(0)	歩A・単D
	8.000	kg	163	1,304	S 単 819号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000)			(0)	歩A・単D
	1.000	kg	1,850	1,850	S 単 822号
X40001 補助材料費 (製作) 小形水門設備,	(0.000)			(0)	歩A・単D
	1.000	式	57,162	57,162	X 単 509号
				(0)	合意率
合 計				461,956	1
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	912,000	912,000	
S40017 水門設備製作工 小形水門, 1ヶ-ト(4方水密),, 戸当り,, 3 門	(0.000)			(0)	歩A・単D
	1.000	門	814,320	814,320	S 単 806号
X40014 間接労務費 小形水門設備,	(0.000)			(0)	歩A・単D
	1.000	式	488,592	488,592	X 単 520号
S40025 素地調整費 (水門【積上】、鋼製付属) 工場 1 種 (製品)	(0.000)			(0)	歩A・単D
	9.800	m ²	2,790	27,342	S 単 807号
S02116 ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)	(0.000)			(0)	歩A・単D
	10.000	m ²	7,000	70,000	S 単 708号
X40015 工場管理費 小形水門設備,	(0.000)			(0)	歩A・単D
	1.000	式	350,064	350,064	X 単 530号
				(0)	合意率
合 計				1,750,318	1
計 (1) (直接費対象分)				(0)	
				911,662	
計 (2) (間接費対象分)				(0)	
				838,656	
・ ・ 開閉装置工				(0)	
	1.000	式		7,390,000	
・ ・ ・ 開閉装置 (機器単体費・ラック式)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	7,390,000	7,390,000	
S40006 ラック電動開閉機 連動 巻上能力 75kN	(0.000)			(0)	歩A・単D
	1.000	台	5,070,000	5,070,000	S 単 798号
S40006 ラック棒 SUS304 単動40kN用 連動75kN～80kN用	(0.000)			(0)	歩A・単D
	11.600	m	151,000	1,751,600	S 単 799号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動40kN用 連動75kN～80kN用	(0.000)			(0)	歩A・単D
	2.000	個	111,000	222,000	S 単 800号
S40006 ラック中間軸受 SUS304 単動40kN用 連動75kN～80kN用	(0.000)			(0)	歩A・単D
	2.000	個	145,000	290,000	S 単 801号
S40006 ラックカバー (取付部) SUS 単動40kN用 連動75kN～80kN用	(0.000)			(0)	歩A・単D
	1.000	m	56,000	56,000	S 単 802号
				(0)	合意率
合 計				7,389,600	1
・ 小形水門扉製作工 ステンレス鋼製プレートゲ-ト構造1ヶ-ト(左岸取水1号)R5年4	1.000	式		(8,397,000)	
				9,309,000	
・ ・ 扉体工				(")	
	1.000	式		3,453,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) —小形水門—	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	2,534,000	2,534,000	
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(")			(")	歩A・単B
	69.000	kg	867	59,823	S 単 250号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(")			(")	歩A・単B
	306.000	kg	939	287,334	S 単 251号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	(")			(")	歩A・単B
	66.000	kg	939	61,974	S 単 252号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm	(")			(")	歩A・単B
	250.000	kg	1,167	291,750	S 単 253号
S40001 ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=125～200mm	(")			(")	歩A・単B
	132.000	kg	1,519	200,508	S 単 254号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径260mm～300mm	(")			(")	歩A・単B
	140.000	kg	1,913	267,820	S 単 255号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	(")			(")	歩A・単B
	85.000	kg	756	64,260	S 単 339号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(") 30.000	kg	867	(") 26,010	歩A・単B S単 340号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(") 30.000	kg	939	(") 28,170	歩A・単B S単 341号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	(") 978.000	kg	951	(") 930,078	歩A・単B S単 349号
S40038	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	(") 27.000	kg	1,136	(") 30,672	歩A・単B S単 354号
S40038	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	(") 13.000	kg	1,134	(") 14,742	歩A・単B S単 342号
S40038	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm	(") 16.000	kg	1,046	(") 16,736	歩A・単B S単 355号
S40038	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	(") 10.000	kg	968	(") 9,680	歩A・単B S単 357号
S40038	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	(") 11.000	kg	939	(") 10,329	歩A・単B S単 358号
S40040	水密ゴム 合成ゴム P形 (クロロブレン系)	(") 13.000	kg	4,300	(") 55,900	歩A・単B S単 394号
S40040	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	(") 6.000	kg	4,190	(") 25,140	歩A・単B S単 369号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 15.000	kg	1,520	(") 22,800	歩A・単B S単 368号
S40040	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ85/φ65-70	(") 4.000	個	20,500	(") 82,000	歩A・単B S単 395号
S40040	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ40/φ30-40	(") 4.000	個	6,000	(") 24,000	歩A・単B S単 396号
X40001	補助材料費 (製作) 小形水門設備,	(") 1.000	式	298,985	(") 298,985	歩A・単B X単 192号
合 計					(") 2,808,711	合意率 0.9021
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費)		(") 1.000	式	(") 919,000	(") 919,000	1 式当たり [金額C]
S40017	水門設備製作工 小形水門,, -ラゲ-ト(4方水密),,,扉体,,,2門	(") 1.000	門	812,210	(") 812,210	歩A・単B S単 334号
X40014	間接労務費 小形水門設備,	(") 1.000	式	487,326	(") 487,326	歩A・単B X単 224号
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(") 40.000	m ²	5,180	(") 207,200	歩A・単B
X40015	工場管理費 小形水門設備,	(") 1.000	式	376,684	(") 376,684	歩A・単B X単 250号
合 計					(") 1,883,420	合意率 0.901864
計 (1) (直接費対象分)					(") 1,019,410	
計 (2) (間接費対象分)					(") 864,010	
・・・ 戸当り工		1.000	式		(") 759,000	
・・・ 戸当り工 (材料費) -小形水門-		(") 1.000	式	(") 271,000	(") 271,000	1 式当たり [金額C]
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(") 203.000	kg	867	(") 176,001	歩A・単B S単 273号
S40003	ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ8mm	(") 31.000	kg	1,555	(") 48,205	歩A・単B S単 302号
S40003	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	(") 30.000	kg	131	(") 3,930	歩A・単B S単 281号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t≤30mm H=125～200mm	(") 79.000	kg	132	(") 10,428	歩A・単B S単 301号
S40003	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ8mm～11mm	(") 29.000	kg	199	(") 5,771	歩A・単B S単 303号
S40003	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ12mm～25mm	(") 81.000	kg	199	(") 16,119	歩A・単B S単 297号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(") 1.000	kg	867	(") 867	歩A・単B S単 340号
S40038	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm	(") 12.000	kg	197	(") 2,364	歩A・単B S単 346号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm～13mm	(") 5.000	kg	163	(") 815	歩A・単B S単 365号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 1.000	kg	1,520	(") 1,520	歩A・単B S単 368号
X40001	補助材料費 (製作) 小形水門設備,	(") 1.000	式	34,593	(") 34,593	歩A・単B X単 193号
合 計					(") 300,613	合意率 0.900332
・・・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)		(") 1.000	式	(") 488,000	(") 488,000	1 式当たり [金額C]
S40017	水門設備製作工 小形水門,, -ラゲ-ト(4方水密),,,戸当り,,,2門	(") 1.000	門	489,590	(") 489,590	歩A・単B S単 335号
X40014	間接労務費 小形水門設備,	(") 1.000	式	293,754	(") 293,754	歩A・単B X単 225号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40025 素地調整費(水門【積上】，鋼製付属)工場 1種(製品)	(") 6.600	m ²	2,564	(") 16,922	歩A・単B S単 336号
S02116 ステンレス酸洗い費 ,,(材料・工数込み)	(") 6.700	m ²	5,180	(") 34,706	歩A・単B S単 215号
X40015 工場管理費 小形水門設備,	(") 1.000	式	208,743	(") 208,743	歩A・単B X単 251号
合 計				(") 1,043,715	合意率 0.902033
計 (1) (直接費対象分)				(") 541,218	
計 (2) (間接費対象分)				(") 502,497	
・・取り外し戸当り工				(0)	
	1.000	式		454,000	
・・・ 材料費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工) 【変更】※単価期：R5.5	(0.000) 1.000	式	(0) 140,000	(0) 140,000	1式当たり [金額C]
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(0.000) 54.000	kg	939	(0) 50,706	歩A・単B S単 294号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(0.000) 13.000	kg	939	(0) 12,207	歩A・単B S単 294号
S40003 ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=125～200mm	(0.000) 41.000	kg	1,519	(0) 62,279	歩A・単B S単 632号
S40003 ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=125～200mm	(0.000) 8.000	kg	1,519	(0) 12,152	歩A・単B S単 632号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	17,855	(0) 17,855	歩A・単B X単 449号
合 計				(0) 155,199	合意率 0.901933
・・・ 部品費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工) 【変更】※単価期：R5.5	(0.000) 1.000	式	(0) 17,000	(0) 17,000	1式当たり [金額C]
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 8.000	kg	1,520	(0) 12,160	歩A・単B S単 368号
S40013 アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-16S	(0.000) 16.000	個	449	(0) 7,184	歩A・単B S単 633号
合 計				(0) 19,344	合意率 0.901933
・・・ 塗装費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工) 【変更】※単価期：R5.5	(0.000) 1.000	式	(0) 16,000	(0) 16,000	1式当たり [金額C]
S02116 ステンレス酸洗い費 ,,(材料・工数込み)	(0.000) 3.500	m ²	5,180	(0) 18,130	歩A・単B S単 215号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	4,533	(0) 4,533	歩A・単B X単 469号
合 計				(0) 22,663	合意率 0.901933
計 (1) (直接費対象分)				(0) 18,130	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 4,533	
・・・ 製作費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工) 【変更】※単価期：R5.5	(0.000) 1.000	式	(0) 281,000	(0) 281,000	1式当たり [金額C]
S02115 製作工	(0.000) 11.000	人	28,300	(0) 311,300	歩A・単B S単 522号
X40014 間接労務費 小形水門設備,	(0.000) 1.000	式	186,780	(0) 186,780	歩A・単B X単 459号
X40015 工場管理費 小形水門設備,	(0.000) 1.000	式	124,520	(0) 124,520	歩A・単B X単 470号
合 計				(0) 622,600	合意率 0.901933
計 (1) (直接費対象分)				(0) 311,300	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 311,300	
・・開閉装置工				(4,185,000) 4,643,000	
・・・ 開閉装置(機器単体費・ラック式)	(") 1.000	式	(") 4,185,000	(") 4,185,000	1式当たり [金額C]
S40006 ラック電動開閉機 連動 巻上能力 40kN	(") 1.000	台	3,920,000	(") 3,920,000	歩A・単B S単 315号
S40006 ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN～40kN用	(") 5.100	m	83,200	(") 424,320	歩A・単B S単 316号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN～40kN用	(") 2.000	個	37,400	(") 74,800	歩A・単B S単 317号
S40006 ラック中間軸受 SUS304 単動20kN用 連動30kN～40kN用	(") 2.000	個	88,500	(") 177,000	歩A・単B S単 318号
S40006 ラックカバー(取付部) SUS 単動20kN用 連動30kN～40kN用	(") 1.000	m	44,000	(") 44,000	歩A・単B S単 319号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(") 4,640,120	合意率 0.901939
・・・ 開閉装置 (機器単体費・ラック式)	(0.000) 1.000	式	(0) 458,000	(0) 458,000	1 式当たり [金額C]
S40006 ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN－40kN用	(0.000) 6.100	m		(0) 507,520	歩A・単B S単 316号
合 計				(0) 507,520	合意率 0.901933
・ 小形水門扉製作工 ステンレス鋼製プレートゲート構造ローラート (左岸取水2号) R5年4	1.000	式		(8,397,000) 9,309,000	
・ 扉体工	1.000	式		(") 3,453,000	
・・・ 扉体工 (材料費)－小形水門－	(") 1.000	式	(") 2,534,000	(") 2,534,000	1 式当たり [金額C]
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(") 69.000	kg		(") 59,823	歩A・単B S単 250号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(") 306.000	kg		(") 287,334	歩A・単B S単 251号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	(") 66.000	kg		(") 61,974	歩A・単B S単 252号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm	(") 250.000	kg		(") 291,750	歩A・単B S単 253号
S40001 ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=125～200mm	(") 132.000	kg		(") 200,508	歩A・単B S単 254号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径260mm～300mm	(") 140.000	kg		(") 267,820	歩A・単B S単 255号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	(") 85.000	kg		(") 64,260	歩A・単B S単 339号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(") 30.000	kg		(") 26,010	歩A・単B S単 340号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(") 30.000	kg		(") 28,170	歩A・単B S単 341号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	(") 978.000	kg		(") 930,078	歩A・単B S単 349号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	(") 27.000	kg		(") 30,672	歩A・単B S単 354号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	(") 13.000	kg		(") 14,742	歩A・単B S単 342号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm	(") 16.000	kg		(") 16,736	歩A・単B S単 355号
S40038 ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	(") 10.000	kg		(") 9,680	歩A・単B S単 357号
S40038 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	(") 11.000	kg		(") 10,329	歩A・単B S単 358号
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形 (クロロブレン系)	(") 13.000	kg		(") 4,300	歩A・単B S単 394号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	(") 6.000	kg		(") 4,190	歩A・単B S単 369号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 15.000	kg		(") 22,800	歩A・単B S単 368号
S40040 ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ85/φ65-70	(") 4.000	個		(") 20,500	歩A・単B S単 395号
S40040 ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ40/φ30-40	(") 4.000	個		(") 6,000	歩A・単B S単 396号
X40001 補助材料費 (製作) 小形水門設備,	(") 1.000	式		(") 298,985	歩A・単B X単 194号
合 計				(") 2,808,711	合意率 0.9021
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	(") 1.000	式	(") 919,000	(") 919,000	1 式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 小形水門,,ローラート (4方水密),,,扉体,,2門	(") 1.000	門		(") 812,210	歩A・単B S単 334号
X40014 間接労務費 小形水門設備,	(") 1.000	式		(") 487,326	歩A・単B X単 226号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(") 40.000	m ²		(") 5,180	歩A・単B
X40015 工場管理費 小形水門設備,	(") 1.000	式		(") 376,684	歩A・単B X単 252号
合 計				(") 1,883,420	合意率 0.901864
計 (1) (直接費対象分)				(") 1,019,410	
計 (2) (間接費対象分)				(") 864,010	
・・・戸当り工	1.000	式		(") 759,000	
・・・戸当り工 (材料費)－小形水門－	(") 1.000	式	(") 271,000	(") 271,000	1 式当たり [金額C]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(") 203.000	kg	867	(") 176,001	歩A・単B S単 273号
S40003	ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ8mm	(") 31.000	kg	1,555	(") 48,205	歩A・単B S単 302号
S40003	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	(") 30.000	kg	131	(") 3,930	歩A・単B S単 281号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=125～200mm	(") 79.000	kg	132	(") 10,428	歩A・単B S単 301号
S40003	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ8mm～11mm	(") 29.000	kg	199	(") 5,771	歩A・単B S単 303号
S40003	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ12mm～25mm	(") 81.000	kg	199	(") 16,119	歩A・単B S単 297号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(") 1.000	kg	867	(") 867	歩A・単B S単 340号
S40038	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm	(") 12.000	kg	197	(") 2,364	歩A・単B S単 346号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm～13mm	(") 5.000	kg	163	(") 815	歩A・単B S単 365号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 1.000	kg	1,520	(") 1,520	歩A・単B S単 368号
X40001	補助材料費 (製作) 小形水門設備,	(") 1.000	式	34,593	(") 34,593	歩A・単B X単 195号
合 計					(") 300,613	合意率 0.900332
・・・戸当り工 (労務費及び塗装費)		(") 1.000	式	(") 488,000	(") 488,000	1式当たり [金額C]
S40017	水門設備製作工 小形水門,,ラゲート(4方水密),,,戸当り,,,2門	(") 1.000	門	489,590	(") 489,590	歩A・単B S単 335号
X40014	間接労務費 小形水門設備,	(") 1.000	式	293,754	(") 293,754	歩A・単B X単 227号
S40025	素地調整費 (水門【積上】,鋼製付属)工場 1種 (製品)	(") 6.600	m ²	2,564	(") 16,922	歩A・単B S単 336号
S02116	ステンレス酸洗い費 ,,(材料・工数込み)	(") 6.700	m ²	5,180	(") 34,706	歩A・単B S単 215号
X40015	工場管理費 小形水門設備,	(") 1.000	式	208,743	(") 208,743	歩A・単B X単 253号
合 計					(") 1,043,715	合意率 0.902033
計 (1) (直接費対象分)					(") 541,218	
計 (2) (間接費対象分)					(") 502,497	
・・・取り外し戸当り工		1.000	式		(0) 454,000	
・・・材料費 (左岸取水ゲート取り外し戸当り工) 【変更】※単価期: R5.5		(0.000) 1.000	式	(0) 140,000	(0) 140,000	1式当たり [金額C]
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(0.000) 54.000	kg	939	(0) 50,706	歩A・単B S単 294号
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(0.000) 13.000	kg	939	(0) 12,207	歩A・単B S単 294号
S40003	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=125～200mm	(0.000) 41.000	kg	1,519	(0) 62,279	歩A・単B S単 632号
S40003	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=125～200mm	(0.000) 8.000	kg	1,519	(0) 12,152	歩A・単B S単 632号
X40001	補助材料費 (製作) 小形水門設備,	(0.000) 1.000	式	17,855	(0) 17,855	歩A・単B X単 450号
合 計					(0) 155,199	合意率 0.901933
・・・部品費 (左岸取水ゲート取り外し戸当り工) 【変更】※単価期: R5.5		(0.000) 1.000	式	(0) 17,000	(0) 17,000	1式当たり [金額C]
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 8.000	kg	1,520	(0) 12,160	歩A・単B S単 368号
S40013	アンカー用樹脂カプセル【単価期: R5.5】 AP-16S	(0.000) 16.000	個	449	(0) 7,184	歩A・単B S単 633号
合 計					(0) 19,344	合意率 0.901933
・・・塗装費 (左岸取水ゲート取り外し戸当り工) 【変更】※単価期: R5.5		(0.000) 1.000	式	(0) 16,000	(0) 16,000	1式当たり [金額C]
S02116	ステンレス酸洗い費 ,,(材料・工数込み)	(0.000) 3.500	m ²	5,180	(0) 18,130	歩A・単B S単 215号
X40015	工場管理費 小形水門設備,	(0.000) 1.000	式	4,533	(0) 4,533	歩A・単B X単 471号
合 計					(0) 22,663	合意率 0.901933
計 (1) (直接費対象分)					(0) 18,130	
計 (2) (間接費対象分)					(0) 4,533	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 製作費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工) 【変更】※単価期：R5.5	(0.000) 1.000		(0) 281,000	(0) 281,000	1 式当たり [金額C]
S02115 製作工	(0.000) 11.000	式 人		(0) 311,300	歩A・単B S単 522号
X40014 間接労務費 小形水門設備,	(0.000) 1.000	式	186,780	(0) 186,780	歩A・単B X単 460号
X40015 工場管理費 小形水門設備,	(0.000) 1.000	式	124,520	(0) 124,520	歩A・単B X単 472号
合 計				(0) 622,600	合意率 0.901933
計 (1) (直接費対象分)				(0) 311,300	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 311,300	
・ ・ 開閉装置工				(4,185,000) 4,643,000	
・ ・ ・ 開閉装置 (機器単体費・ラック式)	1.000 (")	式		(") (")	1 式当たり [金額C]
S40006 ラック電動開閉機 連動 巻上能力 40kN	(") 1.000	台	3,920,000	(") 3,920,000	歩A・単B S単 315号
S40006 ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN-40kN用	(") 5.100	m	83,200	(") 424,320	歩A・単B S単 316号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN-40kN用	(") 2.000	個	37,400	(") 74,800	歩A・単B S単 317号
S40006 ラック中間軸受 SUS304 単動20kN用 連動30kN-40kN用	(") 2.000	個	88,500	(") 177,000	歩A・単B S単 318号
S40006 ラックカバー (取付部) SUS 単動20kN用 連動30kN-40kN用	(") 1.000	m	44,000	(") 44,000	歩A・単B S単 319号
合 計				(") 4,640,120	合意率 0.901939
・ ・ ・ 開閉装置 (機器単体費・ラック式)	(0.000) 1.000	式	(0) 458,000	(0) 458,000	1 式当たり [金額C]
S40006 ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN-40kN用	(0.000) 6.100	m	83,200	(0) 507,520	歩A・単B S単 316号
合 計				(0) 507,520	合意率 0.901933
・ 鋼製付属設備製作工 取水工前面スクリーン(径間部1(左岸))[R7年2月単価]	(1.000) 0.000	式		(698,000) 0	
・ 鋼製付属設備製作工				(") 698,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費) - 河川用水門 -	(") 1.000	式	(") 635,000	(") 635,000	1 式当たり [金額C]
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(") 3.000	kg	765	(") 2,295	歩A・単C S単 438号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(") 122.000	kg	849	(") 103,578	歩A・単C S単 439号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	(") 213.000	kg	1,042	(") 221,946	歩A・単C S単 440号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	(") 17.000	kg	919	(") 15,623	歩A・単C S単 441号
S40001 ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=125～200mm	(") 66.000	kg	1,452	(") 95,832	歩A・単C S単 442号
S40001 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 15A	(") 11.000	kg	2,255	(") 24,805	歩A・単C S単 443号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,	(") 1.000	式	60,330	(") 60,330	歩A・単C X単 339号
X40003 鋼製付属設備製作工 スクリーン,, 2 基	(") 1.000	基	179,400	(") 179,400	歩A・単C X単 345号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,	(") 1.000	式	107,640	(") 107,640	歩A・単C X単 357号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(") 1.000	式	71,760	(") 71,760	歩A・単C X単 369号
合 計				(") 883,209	合意率 0.901988
計 (1) (直接費対象分)				(") 703,809	
計 (2) (間接費対象分)				(") 179,400	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (塗装費)	(") 1.000	式	(") 63,000	(") 63,000	1 式当たり [金額C]
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(") 13.000	m ²	5,400	(") 70,200	歩A・単C
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(") 1.000	式	17,550	(") 17,550	歩A・単C X単 370号
合 計				(") 87,750	合意率 0.9

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 (1) (直接費対象分)					(") 70,200	
計 (2) (間接費対象分)					(") 17,550	
・鋼製付属設備製作工 取水工前面スクリーン(径間部2(左岸))[R7年2月単価]		(1.000) 0.000	式		(698,000) 0	
・ ・ 鋼製付属設備製作工					(") 698,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費) - 河川用水門 -		(") 1.000	式	(") 635,000	(") 635,000	1 式当たり [金額C]
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	(") 3.000	kg		(") 2,295	歩A・単C S単 438号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	(") 122.000	kg		(") 849	歩A・単C S単 439号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	(") 213.000	kg		(") 1,042	歩A・単C S単 440号
S40001	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	(") 17.000	kg		(") 919	歩A・単C S単 441号
S40001	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=125～200mm	(") 66.000	kg		(") 1,452	歩A・単C S単 442号
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 15A	(") 11.000	kg		(") 2,255	歩A・単C S単 443号
X40001	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,	(") 1.000	式		(") 60,330	歩A・単C X単 340号
X40003	鋼製付属設備製作工 スクリーン,, 2 基	(") 1.000	基		(") 179,400	歩A・単C X単 346号
X40014	間接労務費 鋼製付属設備,	(") 1.000	式		(") 107,640	歩A・単C X単 358号
X40015	工場管理費 鋼製付属設備,	(") 1.000	式		(") 71,760	歩A・単C X単 371号
合 計					(") 883,209	合意率 0.901988
計 (1) (直接費対象分)					(") 703,809	
計 (2) (間接費対象分)					(") 179,400	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (塗装費)		(") 1.000	式	(") 63,000	(") 63,000	1 式当たり [金額C]
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(") 13.000	m ²		(") 5,400	歩A・単C 70,200
X40015	工場管理費 鋼製付属設備,	(") 1.000	式		(") 17,550	歩A・単C X単 372号
合 計					(") 87,750	合意率 0.9
計 (1) (直接費対象分)					(") 70,200	
計 (2) (間接費対象分)					(") 17,550	
・鋼製付属設備製作工 取水工前面スクリーン(中央部(左岸))[R7年2月単価]		(1.000) 0.000	式		(158,000) 0	
・ ・ 鋼製付属設備製作工 スクリーン_中央部					(") 158,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費) - 河川用水門 -		(") 1.000	式	(") 146,000	(") 146,000	1 式当たり [金額C]
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	(") 65.000	kg		(") 1,042	歩A・単C S単 440号
S40001	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	(") 6.000	kg		(") 919	歩A・単C S単 441号
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 15A	(") 4.000	kg		(") 2,255	歩A・単C S単 443号
X40001	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,	(") 1.000	式		(") 10,694	歩A・単C X単 341号
X40003	鋼製付属設備製作工 スクリーン,, 1 基	(") 1.000	基		(") 68,770	歩A・単C X単 347号
X40014	間接労務費 鋼製付属設備,	(") 1.000	式		(") 41,262	歩A・単C X単 359号
X40015	工場管理費 鋼製付属設備,	(") 1.000	式		(") 27,508	歩A・単C X単 373号
合 計					(") 230,498	合意率 0.901234
計 (1) (直接費対象分)					(") 161,728	
計 (2) (間接費対象分)					(") 68,770	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (塗装費)		(") 1.000	式	(") 12,000	(") 12,000	1 式当たり [金額C]
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(") 2.400	m ²		(") 5,400	歩A・単C 12,960

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(") 1.000	式	3,240	(") 3,240	歩A・単C X単 374号
合 計				(") 16,200	合意率 0.923076
計 (1) (直接費対象分)				(") 12,960	
計 (2) (間接費対象分)				(") 3,240	
・電気設備工 【R5年4月単価】	1.000	式		(28,420,000) 31,496,000	
・ ・ 制御盤工	1.000	式		(28,420,000) 31,496,000	
・ ・ ・ 制御盤工	(") 1.000	式	(") 28,420,000	(") 28,420,000	1 式当たり [金額C]
S40006 機側操作盤 洪水吐 (起伏式) ゲート用 屋内鋼板製自立形 1,000 (W) × 500 (D) × 2,000 (H)	(") 1.000	面	6,560,000	(") 6,560,000	歩A・単B S単 320号
S40006 機側操作盤 洪水吐 (引上式) ゲート用 屋外ステンレス鋼製自立形900 (W) × 500 (D) × 2,000 (H)	(") 1.000	面	6,170,000	(") 6,170,000	歩A・単B S単 321号
S40006 機側操作盤 土砂吐 (引上式) ゲート用 屋外ステンレス鋼製自立形800 (W) × 500 (D) × 2,000 (H)	(") 1.000	面	5,890,000	(") 5,890,000	歩A・単B S単 322号
S40006 機側操作盤 左岸取水ゲート用 屋外ステンレス鋼製自立形800 (W) × 500 (D) × 2,000 (H)	(") 1.000	面	5,890,000	(") 5,890,000	歩A・単B S単 323号
S40006 機側操作盤 右岸取水ゲート用 屋外ステンレス鋼製自立形 1,000 (W) × 500 (D) × 2,000 (H)	(") 1.000	面	7,000,000	(") 7,000,000	歩A・単B S単 324号
合 計				(") 31,510,000	合意率 0.901935
・ ・ ・ 制御盤工	(0.000) 1.000	式	(0) 3,076,000	(0) 3,076,000	1 式当たり [金額C]
S02119 右岸取水ゲート機側操作盤 操作機能追加	(0.000) 1.000	式	3,020,000	(0) 3,020,000	歩A・単B S単 598号
S02119 起伏堰機側操作盤 遠隔操作機能追加	(0.000) 1.000	式	390,000	(0) 390,000	歩A・単B S単 599号
合 計				(0) 3,410,000	合意率 0.901935
・鋼製付属設備製作工 操作台手摺 (左右岸) 【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式		(2,833,000) 0	
・ ・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式		(") 2,833,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費) —河川用水門—	(") 1.000	式	(") 1,467,000	(") 1,467,000	1 式当たり [金額C]
S40001 一般構造用角形鋼管 STKR400 100mm × 50mm × 3.2mm	(") 729.000	kg	196	(") 142,884	歩A・単C S単 444号
S40001 一般構造用角形鋼管 STKR400 60mm × 30mm × 2.3mm	(") 302.000	kg	196	(") 59,192	歩A・単C S単 445号
S40001 一般構造用角形鋼管 STKR400 90mm × 90mm × 3.2mm	(") 961.000	kg	214	(") 205,654	歩A・単C S単 446号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (中板) SS400 厚さ4.5mm	(") 10.000	kg	207	(") 2,070	歩A・単C S単 447号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm	(") 125.000	kg	201	(") 25,125	歩A・単C S単 448号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 6mm × 50 ~ 75mm	(") 1,207.000	kg	140	(") 168,980	歩A・単C S単 449号
X40001 補助材料費 (製作) 鋼製付属設備,	(") 1.000	式	78,508	(") 78,508	歩A・単C X単 342号
S40013 旗丁番 B-1003-3 (SUS)	(") 4.000	枚	464	(") 1,856	歩A・単C S単 476号
X40003 鋼製付属設備製作工 防護柵, 1 基	(") 1.000	基	941,850	(") 941,850	歩A・単C X単 348号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,	(") 1.000	式	565,110	(") 565,110	歩A・単C X単 360号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(") 1.000	式	376,740	(") 376,740	歩A・単C X単 375号
合 計				(") 2,567,969	合意率 0.902214
計 (1) (直接費対象分)				(") 1,626,119	
計 (2) (間接費対象分)				(") 941,850	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (塗装費)	(") 1.000	式	(") 1,366,000	(") 1,366,000	1 式当たり [金額C]
S40025 素地調整費 (水門【積上】, 鋼製付属) 工場 1 種 (製品)	(") 230.000	m ²	2,680	(") 616,400	歩A・単C S単 481号
S40026 塗装費 (水門設備) 工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色	(") 230.000	m ²	3,902	(") 897,460	歩A・単C S単 483号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(") 1.000	式	378,465	(") 378,465	歩A・単C X単 376号
合 計				(") 1,892,325	合意率 0.902245

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")	
計 (1) (直接費対象分)				1,513,860	
				(")	
計 (2) (間接費対象分)				378,465	
・鋼製付属設備製作工 2号・3号・4号タラップ (左岸) 【R7年2月単価】	1.000	式		616,000	
・鋼製付属設備製作工	1.000	式		616,000	
・・・鋼製付属設備工 (製作費) - 河川用水門 -	(")		(")		1 式当たり [金額C]
	1.000	式	419,000	419,000	
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm	(")			(")	歩A・単C
	13.000	kg	201	2,613	S単 448号
S40001 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm	(")			(")	歩A・単C
	167.000	kg	161	26,887	S単 450号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6～8mm	(")			(")	歩A・単C
	548.000	kg	126	69,048	S単 451号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm	(")			(")	歩A・単C
	57.000	kg	140	7,980	S単 449号
X40001 補助材料費 (製作) 鋼製付属設備,	(")			(")	歩A・単C
	1.000	式	13,849	13,849	X単 343号
X40003 鋼製付属設備製作工 梯子,, 1 基	(")			(")	歩A・単C
	1.000	基	343,850	343,850	X単 349号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,	(")			(")	歩A・単C
	1.000	式	206,310	206,310	X単 361号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(")			(")	歩A・単C
	1.000	式	137,540	137,540	X単 377号
				(")	合意率
合 計				808,077	0.903017
				(")	
計 (1) (直接費対象分)				464,227	
				(")	
計 (2) (間接費対象分)				343,850	
・・・鋼製付属設備工 (塗装費)	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	197,000	197,000	
S40025 素地調整費 (水門【積上】、鋼製付属) 工場 1 種 (製品)	(")			(")	歩A・単C
	32.000	m ²	2,680	85,760	S単 481号
S40026 塗装費 (水門設備) 工場【積上】 エポキシ樹脂系、淡彩色	(")			(")	歩A・単C
	32.000	m ²	4,141	132,512	S単 482号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(")			(")	歩A・単C
	1.000	式	54,568	54,568	X単 378号
				(")	合意率
合 計				272,840	0.903669
				(")	
計 (1) (直接費対象分)				218,272	
				(")	
計 (2) (間接費対象分)				54,568	
・鋼製付属設備製作工 両岸昇降台・左岸チェーンカバー 【R7年2月単価】	(1.000)			(686,000)	
	0.000	式		0	
・鋼製付属設備製作工	1.000	式		686,000	
・・・鋼製付属設備製作工	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	442,000	442,000	
S40001 一般構造用圧延鋼板 (中板) SS400 厚さ4.5mm	(")			(")	歩A・単C
	60.000	kg	207	12,420	S単 447号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm	(")			(")	歩A・単C
	168.000	kg	201	33,768	S単 448号
S40001 縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm	(")			(")	歩A・単C
	746.000	kg	157	117,122	S単 452号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm	(")			(")	歩A・単C
	3.000	kg	126	378	S単 453号
X40001 補助材料費 (製作) 鋼製付属設備,	(")			(")	歩A・単C
	1.000	式	21,279	21,279	X単 344号
X40003 鋼製付属設備製作工 受台,, 1 基	(")			(")	歩A・単C
	1.000	基	304,980	304,980	X単 350号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,	(")			(")	歩A・単C
	1.000	式	182,988	182,988	X単 362号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(")			(")	歩A・単C
	1.000	式	121,992	121,992	X単 379号
				(")	合意率
合 計				794,927	0.90204
				(")	
計 (1) (直接費対象分)				489,947	
				(")	
計 (2) (間接費対象分)				304,980	
・・・鋼製付属設備工 (塗装費)	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	244,000	244,000	
S40025 素地調整費 (水門【積上】、鋼製付属) 工場 1 種 (製品)	(")			(")	歩A・単C
	41.000	m ²	2,680	109,880	S単 481号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色	(〃) 41.000	m ²	3,902	(〃) 159,982	歩A・単C S単 483号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(〃) 1.000	式	67,466	(〃) 67,466	歩A・単C X単 380号
合 計				(〃) 337,328	合意率 0.903703
計 (1) (直接費対象分)				(〃) 269,862	
計 (2) (間接費対象分)				(〃) 67,466	
・鋼製付属設備製作工 起伏堰、左岸取水ゲート、操作橋【R5年4月単価】	1.000	式		(0) 14,996,000	
・操作橋アンカーボルト補修製作工 【変更】※単価期: R5.5	1.000	式		(0) 586,000	
・・・材料費(操作橋アンカーボルト補修) 【変更】※単価期: R5.5	(0.000) 1.000	式	(0) 55,000	(0) 55,000	1式当たり【金額C】
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	(0.000) 20.000	kg	197	(0) 3,940	歩A・単B S単 612号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	(0.000) 138.000	kg	197	(0) 27,186	歩A・単B S単 612号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	(0.000) 88.000	kg	197	(0) 17,336	歩A・単B S単 612号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式		(0) 6,294	歩A・単B X単 451号
合 計				(0) 54,756	合意率 1
・・・部品費(操作橋アンカーボルト補修) 【変更】※単価期: R5.5	(0.000) 1.000	式	(0) 28,000	(0) 28,000	1式当たり【金額C】
S40040 普通ボルト・ナット SS400	(0.000) 27.000	kg	290	(0) 7,830	歩A・単B S単 646号
S40013 アンカー用樹脂カプセル【単価期: R5.5】 AP-20	(0.000) 12.000	個	667	(0) 8,004	歩A・単B S単 634号
S40013 アンカー用樹脂カプセル【単価期: R5.5】 AP-24	(0.000) 8.000	個	1,570	(0) 12,560	歩A・単B S単 635号
合 計				(0) 28,394	合意率 1
・・・塗装費(操作橋アンカーボルト補修) 【変更】※単価期: R5.5	(0.000) 1.000	式	(0) 22,000	(0) 22,000	1式当たり【金額C】
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品)	(0.000) 3.500	m ²	2,564	(0) 8,974	歩A・単B S単 336号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色	(0.000) 3.500	m ²	3,682	(0) 12,887	歩A・単B S単 645号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	4,027	(0) 4,027	歩A・単B X単 473号
合 計				(0) 25,888	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 21,861	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 4,027	
・・・製作費(操作橋アンカーボルト補修) 【変更】※単価期: R5.5	(0.000) 1.000	式	(0) 481,000	(0) 481,000	1式当たり【金額C】
S02115 製作工	(0.000) 17.000	人	28,300	(0) 481,100	歩A・単B S単 522号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	288,660	(0) 288,660	歩A・単B X単 461号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	192,440	(0) 192,440	歩A・単B X単 474号
合 計				(0) 962,200	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 481,100	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 481,100	
・・・左岸取水口タラップ製作工 【変更】※単価期: R5.5	1.000	式		(0) 147,000	
・・・材料費(左岸取水口タラップ) 【変更】※単価期: R5.5	(0.000) 1.000	式	(0) 12,000	(0) 12,000	1式当たり【金額C】
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	(0.000) 6.000	kg	200	(0) 1,200	歩A・単B S単 613号
S40001 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm	(0.000) 12.000	kg	160	(0) 1,920	歩A・単B S単 614号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	(0.000) 60.000	kg	131	(0) 7,860	歩A・単B S単 615号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	1,427	(0) 1,427	歩A・単B X単 452号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(0) 12,407	合意率 1
・ ・ ・ 部品費(左岸取水口タラップ) 【変更】※単価期：R5.5	(0.000) 1.000	式	(0) 3,000	(0) 3,000	1 式当たり [金額C]
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 1.000	kg	(0) 1,520	(0) 1,520	歩A・単B S単 368号
S40013 アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-12S	(0.000) 6.000	個	(0) 246	(0) 1,476	歩A・単B S単 636号
合 計				(0) 2,996	合意率 1
・ ・ ・ 塗装費(左岸取水口タラップ) 【変更】※単価期：R5.5	(0.000) 1.000	式	(0) 19,000	(0) 19,000	1 式当たり [金額C]
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品)	(0.000) 3.100	m ²	(0) 2,564	(0) 7,948	歩A・単B S単 336号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系、淡彩色	(0.000) 3.100	m ²	(0) 3,682	(0) 11,414	歩A・単B S単 645号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備、	(0.000) 1.000	式	(0) 4,841	(0) 4,841	歩A・単B X単 475号
合 計				(0) 24,203	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 19,362	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 4,841	
・ ・ ・ 製作費(左岸取水口タラップ) 【変更】※単価期：R5.5	(0.000) 1.000	式	(0) 113,000	(0) 113,000	1 式当たり [金額C]
S02115 製作工	(0.000) 4.000	人	(0) 28,300	(0) 113,200	歩A・単B S単 522号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備、	(0.000) 1.000	式	(0) 67,920	(0) 67,920	歩A・単B X単 462号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備、	(0.000) 1.000	式	(0) 45,230	(0) 45,230	歩A・単B X単 476号
合 計				(0) 226,350	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 113,200	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 113,150	
・ ・ 左岸操作橋配管用架台製作工	1.000	式		(0) 7,724,000	
・ ・ ・ 材料費(左岸操作橋嵩上げ歩廊工) 【変更】※単価期：R5.5	(0.000) 1.000	式	(0) 4,012,000	(0) 4,012,000	1 式当たり [金額C]
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	(0.000) 119.000	kg	(0) 756	(0) 89,964	歩A・単B S単 616号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	(0.000) 1,174.000	kg	(0) 756	(0) 887,544	歩A・単B S単 616号
S40001 ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ4.5mm	(0.000) 2,022.000	kg	(0) 973	(0) 1,967,406	歩A・単B S単 617号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm	(0.000) 462.000	kg	(0) 1,310	(0) 605,220	歩A・単B S単 618号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備、	(0.000) 1.000	式	(0) 461,517	(0) 461,517	歩A・単B X単 453号
合 計				(0) 4,011,651	合意率 1
・ ・ ・ 部品費(左岸操作橋嵩上げ歩廊) 【変更】※単価期：R5.5	(0.000) 1.000	式	(0) 60,000	(0) 60,000	1 式当たり [金額C]
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 36.000	kg	(0) 1,520	(0) 54,720	歩A・単B S単 368号
S40013 アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-12S	(0.000) 23.000	個	(0) 246	(0) 5,658	歩A・単B S単 636号
合 計				(0) 60,378	合意率 1
・ ・ ・ 塗装費(左岸操作橋嵩上げ歩廊) 【変更】※単価期：R5.5	(0.000) 1.000	式	(0) 963,000	(0) 963,000	1 式当たり [金額C]
S02116 ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)	(0.000) 186.000	m ²	(0) 5,180	(0) 963,480	歩A・単B S単 215号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備、	(0.000) 1.000	式	(0) 240,870	(0) 240,870	歩A・単B X単 477号
合 計				(0) 1,204,350	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 963,480	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 240,870	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 製作費(左岸操作橋嵩上げ歩廊) 【変更】※単価期：R5.5	(0.000) 1.000	式	(0) 2,689,000	(0) 2,689,000	1式当たり [金額C]
S02115 製作工	(0.000) 95.000	人	(0) 28,300	(0) 2,688,500	歩A・単B S単 522号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	(0) 1,613,100	(0) 1,613,100	歩A・単B X単 463号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	(0) 1,075,400	(0) 1,075,400	歩A・単B X単 478号
合 計				(0) 5,377,000	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 2,688,500	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 2,688,500	
・ ・ 油圧ユニット部鋼製架台製作工 【変更】※単価期：R5.9	1.000	式		(0) 1,080,000	
・ ・ ・ 材料費 【変更】※単価期：R5.9	(0.000) 1.000	式	(0) 133,000	(0) 133,000	1式当たり [金額C]
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	(0.000) 18.000	kg	(0) 197	(0) 3,546	歩A・単B S単 619号
S40001 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	(0.000) 54.000	kg	(0) 199	(0) 10,746	歩A・単B S単 620号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 6mm×32～44mm	(0.000) 8.000	kg	(0) 145	(0) 1,160	歩A・単B S単 621号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm	(0.000) 10.000	kg	(0) 143	(0) 1,430	歩A・単B S単 622号
S40001 一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=250～300mm	(0.000) 250.000	kg	(0) 132	(0) 33,000	歩A・単B S単 623号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×4mm	(0.000) 20.000	kg	(0) 133	(0) 2,660	歩A・単B S単 624号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	(0.000) 26.000	kg	(0) 131	(0) 3,406	歩A・単B S単 615号
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm	(0.000) 191.000	kg	(0) 132	(0) 25,212	歩A・単B S単 625号
S40001 縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm	(0.000) 225.000	kg	(0) 162	(0) 36,450	歩A・単B S単 626号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	(0) 15,289	(0) 15,289	歩A・単B X単 454号
合 計				(0) 132,899	合意率 1
・ ・ ・ 部品費 【変更】※単価期：R5.9	(0.000) 1.000	式	(0) 32,000	(0) 32,000	1式当たり [金額C]
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 14.000	kg	(0) 1,520	(0) 21,280	歩A・単B S単 368号
S40013 アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.9】 HP-12	(0.000) 23.000	個	(0) 229	(0) 5,267	歩A・単B S単 637号
S40013 アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.9】 AP-20S	(0.000) 8.000	個	(0) 667	(0) 5,336	歩A・単B S単 638号
合 計				(0) 31,883	合意率 1
・ ・ ・ 塗装費 【変更】※単価期：R5.9	(0.000) 1.000	式	(0) 179,000	(0) 179,000	1式当たり [金額C]
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品)	(0.000) 28.600	m ²	(0) 2,564	(0) 73,330	歩A・単B S単 336号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系、淡彩色	(0.000) 28.600	m ²	(0) 3,682	(0) 105,305	歩A・単B S単 645号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	(0) 44,659	(0) 44,659	歩A・単B X単 479号
合 計				(0) 223,294	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 178,635	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 44,659	
・ ・ ・ 製作費 【変更】※単価期：R5.9	(0.000) 1.000	式	(0) 736,000	(0) 736,000	1式当たり [金額C]
S02115 製作工	(0.000) 26.000	人	(0) 28,300	(0) 735,800	歩A・単B S単 522号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	(0) 441,480	(0) 441,480	歩A・単B X単 464号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	(0) 294,320	(0) 294,320	歩A・単B X単 480号
合 計				(0) 1,471,600	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 735,800	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 (2) (間接費対象分)				(0) 735,800	
・ ・ 漏油対策工 【変更】※単価期：R5.12	1.000	式		(0) 5,459,000	
・ ・ ・ 材料費 【変更】※単価期：R5.12	(0.000) 1.000	式	(0) 1,131,000	(0) 1,131,000	1 式当たり [金額C]
S40001 一般構造用圧延鋼板 (中板) SS400 厚さ4.5mm 1200≦W<1500	(0.000) 346.000	kg	206	(0) 71,276	歩A・単B S単 627号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	(0.000) 468.000	kg	197	(0) 92,196	歩A・単B S単 612号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (中板) SS400 厚さ4.5mm 1200≦W<1500	(0.000) 276.000	kg	206	(0) 56,856	歩A・単B S単 627号
S40001 一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=250～300mm	(0.000) 5,910.000	kg	132	(0) 780,120	歩A・単B S単 623号
X40001 補助材料費 (製作) 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式		(0) 130,058	歩A・単B X単 455号
合 計				(0) 1,130,506	合意率 1
・ ・ ・ 部品費 (シリンダー補修) 【変更】※単価期：R5.12	(0.000) 1.000	式	(0) 1,368,000	(0) 1,368,000	1 式当たり [金額C]
S40013 ダストシール NBR, SS400 DKH360×390×22×6	(0.000) 6.000	個	61,200	(0) 367,200	歩A・単B S単 639号
S40013 Oリング 合成ゴム P360	(0.000) 12.000	個	1,500	(0) 18,000	歩A・単B S単 640号
S40013 Oリング 合成ゴム P410	(0.000) 6.000	個	1,930	(0) 11,580	歩A・単B S単 641号
S40013 バックアップリング P360用	(0.000) 12.000	個	11,900	(0) 142,800	歩A・単B S単 642号
S40013 ボルト S45C W1 3/8×110	(0.000) 60.000	組	13,690	(0) 821,400	歩A・単B S単 643号
S40013 ボルト S45C W3/4×50	(0.000) 30.000	組	220	(0) 6,600	歩A・単B S単 644号
合 計				(0) 1,367,580	合意率 1
・ ・ ・ 部品費 【変更】※単価期：R5.12	(0.000) 1.000	式	(0) 17,000	(0) 17,000	1 式当たり [金額C]
S40040 普通ボルト・ナット SS400	(0.000) 58.000	kg	290	(0) 16,820	歩A・単B S単 646号
合 計				(0) 16,820	合意率 1
・ ・ ・ 製作費 【変更】※単価期：R5.12	(0.000) 1.000	式	(0) 2,943,000	(0) 2,943,000	1 式当たり [金額C]
S02115 製作工	(0.000) 104.000	人	28,300	(0) 2,943,200	歩A・単B S単 522号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式		(0) 1,765,920	歩A・単B X単 465号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式		(0) 1,177,280	歩A・単B X単 481号
合 計				(0) 5,886,400	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 2,943,200	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 2,943,200	
・ 鋼製付属設備製作工 洪水吐、土砂吐、左岸取水ゲート【R7年4月単価】	1.000	式		(0) 6,908,000	
・ ・ 左岸取水ゲート操作架台嵩上げ製作工 【変更】※単価期：R7.7	1.000	式		(0) 1,765,000	
・ ・ ・ 材料費 【防護柵】※単価期：R7.7	(0.000) 1.000	式	(0) 52,000	(0) 52,000	1 式当たり [金額C]
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	(0.000) 17.000	kg	198	(0) 3,366	歩A・単D S単 782号
S40001 一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径34mm	(0.000) 78.000	kg	230	(0) 17,940	歩A・単D S単 783号
S40001 一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径42.7mm～89.1mm	(0.000) 110.000	kg	227	(0) 24,970	歩A・単D S単 784号
X40001 補助材料費 (製作) 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式		(0) 6,016	歩A・単D X単 510号
合 計				(0) 52,292	合意率 1
・ ・ ・ 材料費 【アンカー金物】※単価期：R7.7	(0.000) 1.000	式	(0) 159,000	(0) 159,000	1 式当たり [金額C]
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	(0.000) 78.000	kg	195	(0) 15,210	歩A・単D S単 785号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	(0.000) 171.000	kg	195	(0) 33,345	歩A・単D S単 785号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	(0.000) 17.000	kg	195	(0) 3,315	歩A・単D S単 785号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	(0.000) 88.000	kg	124	(0) 10,912	歩A・単D S単 786号
S40003 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 200A	(0.000) 84.000	kg	923	(0) 77,532	歩A・単D S単 797号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	18,241	(0) 18,241	歩A・単D X単 511号
合 計				(0) 158,555	合意率 1
・・・ 部品費 【変更】※単価期：R7.7	(0.000) 1.000	式	(0) 92,000	(0) 92,000	1 式当たり [金額C]
S02119 ホークアンカー M12*100, 【R7.7】	(0.000) 48.000	個	626	(0) 30,048	歩A・単D S単 755号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 23.000	kg	1,850	(0) 42,550	歩A・単D S単 822号
S40040 普通ボルト・ナット SS400	(0.000) 12.000	kg	354	(0) 4,248	歩A・単D S単 825号
S40013 アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 HP-16	(0.000) 40.000	個	375	(0) 15,000	歩A・単D S単 803号
合 計				(0) 91,846	合意率 1
・・・ 塗装費 【変更】※単価期：R7.7	(0.000) 1.000	式	(0) 89,000	(0) 89,000	1 式当たり [金額C]
S40025 素地調整費(水門【積上】，鋼製付属)工場 1種(製品)	(0.000) 8.400	m ²	2,790	(0) 23,436	歩A・単D S単 807号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色	(0.000) 8.400	m ²	3,991	(0) 33,524	歩A・単D S単 808号
S40025 素地調整費(水門【積上】，鋼製付属)工場 1種(製品)	(0.000) 7.200	m ²	2,790	(0) 20,088	歩A・単D S単 807号
S02116 ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)	(0.000) 1.700	m ²	7,000	(0) 11,900	歩A・単D S単 708号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	16,191	(0) 16,191	歩A・単D X単 531号
合 計				(0) 105,139	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 88,948	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 16,191	
・・・ 製作費 【変更】※単価期：R7.7	(0.000) 1.000	式	(0) 1,373,000	(0) 1,373,000	1 式当たり [金額C]
S02115 製作工	(0.000) 44.000	人	31,200	(0) 1,372,800	歩A・単D S単 701号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	823,680	(0) 823,680	歩A・単D X単 521号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	549,120	(0) 549,120	歩A・単D X単 532号
合 計				(0) 2,745,600	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 1,372,800	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 1,372,800	
・・・ 左岸取水ゲートスクリーン製作工 左岸取水ゲート1号	1.000	式		(0) 1,067,000	
・・・ 材料費(左岸取水ゲートスクリーン製作工) 【変更】※単価期：R7.7	(0.000) 1.000	式	(0) 57,000	(0) 57,000	1 式当たり [金額C]
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	(0.000) 92.000	kg	195	(0) 17,940	歩A・単D S単 787号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50～75mm	(0.000) 6.000	kg	139	(0) 834	歩A・単D S単 788号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50～75mm	(0.000) 185.000	kg	139	(0) 25,715	歩A・単D S単 788号
S40001 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm	(0.000) 14.000	kg	161	(0) 2,254	歩A・単D S単 789号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 32A以下	(0.000) 13.000	kg	291	(0) 3,783	歩A・単D S単 790号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	6,629	(0) 6,629	歩A・単D X単 512号
合 計				(0) 57,155	合意率 1
・・・ 部品費(左岸取水ゲートスクリーン製作工) 【変更】※単価期：R7.7	(0.000) 1.000	式	(0) 9,000	(0) 9,000	1 式当たり [金額C]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 2.000	kg	1,850	(0) 3,700	歩A・単D S単 822号
S40040 普通ボルト・ナット SS400	(0.000) 4.000	kg	354	(0) 1,416	歩A・単D S単 825号
S40013 アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-12S	(0.000) 14.000	個	246	(0) 3,444	歩A・単D S単 804号
合 計				(0) 8,560	合意率 1
・・・ 塗装費 (左岸取水ゲートスクリーン製作工) 【変更】※単価期：R7.7	(0.000) 1.000	式	(0) 65,000	(0) 65,000	1式当たり [金額C]
S40025 素地調整費(水門【積上】，鋼製付属)工場 1種(製品)	(0.000) 9.600	m ²	2,790	(0) 26,784	歩A・単D S単 807号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色	(0.000) 9.600	m ²	3,991	(0) 38,314	歩A・単D S単 808号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備，	(0.000) 1.000	式	16,275	(0) 16,275	歩A・単D X単 533号
合 計				(0) 81,373	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 65,098	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 16,275	
・・・ 製作費(左岸取水ゲートスクリーン製作工) 【変更】※単価期：R7.7	(0.000) 1.000	式	(0) 936,000	(0) 936,000	1式当たり [金額C]
S02115 製作工	(0.000) 30.000	人	31,200	(0) 936,000	歩A・単D S単 701号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備，	(0.000) 1.000	式	561,600	(0) 561,600	歩A・単D X単 522号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備，	(0.000) 1.000	式	374,400	(0) 374,400	歩A・単D X単 534号
合 計				(0) 1,872,000	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 936,000	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 936,000	
・・・ 左岸取水ゲートスクリーン製作工 左岸取水ゲート2号	1.000	式		(0) 1,067,000	
・・・ 材料費(左岸取水ゲートスクリーン製作工) 【変更】※単価期：R7.7	(0.000) 1.000	式	(0) 57,000	(0) 57,000	1式当たり [金額C]
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	(0.000) 92.000	kg	195	(0) 17,940	歩A・単D S単 787号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50～75mm	(0.000) 6.000	kg	139	(0) 834	歩A・単D S単 788号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50～75mm	(0.000) 185.000	kg	139	(0) 25,715	歩A・単D S単 788号
S40001 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm	(0.000) 14.000	kg	161	(0) 2,254	歩A・単D S単 789号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 32A以下	(0.000) 13.000	kg	291	(0) 3,783	歩A・単D S単 790号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備，	(0.000) 1.000	式	6,629	(0) 6,629	歩A・単D X単 513号
合 計				(0) 57,155	合意率 1
・・・ 部品費(左岸取水ゲートスクリーン製作工) 【変更】※単価期：R7.7	(0.000) 1.000	式	(0) 9,000	(0) 9,000	1式当たり [金額C]
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 2.000	kg	1,850	(0) 3,700	歩A・単D S単 822号
S40040 普通ボルト・ナット SS400	(0.000) 4.000	kg	354	(0) 1,416	歩A・単D S単 825号
S40013 アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-12S	(0.000) 14.000	個	246	(0) 3,444	歩A・単D S単 804号
合 計				(0) 8,560	合意率 1
・・・ 塗装費 (左岸取水ゲートスクリーン製作工) 【変更】※単価期：R7.7	(0.000) 1.000	式	(0) 65,000	(0) 65,000	1式当たり [金額C]
S40025 素地調整費(水門【積上】，鋼製付属)工場 1種(製品)	(0.000) 9.600	m ²	2,790	(0) 26,784	歩A・単D S単 807号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色	(0.000) 9.600	m ²	3,991	(0) 38,314	歩A・単D S単 808号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備，	(0.000) 1.000	式	16,275	(0) 16,275	歩A・単D X単 535号
合 計				(0) 81,373	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 65,098	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)	
計 (2) (間接費対象分)				16,275	
・ ・ ・ 製作費(左岸取水ゲートスクリーン製作工) 【変更】※単価期：R7.7	(0.000) 1.000	式	(0) 936,000	(0) 936,000	1 式当たり [金額C]
S02115 製作工	(0.000) 30.000	人	(0) 31,200	(0) 936,000	歩A・単D S単 701号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	(0) 561,600	(0) 561,600	歩A・単D X単 523号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	(0) 374,400	(0) 374,400	歩A・単D X単 536号
合 計				(0) 1,872,000	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 936,000	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 936,000	
・ ・ 仮設土留製作工				(0)	
・ ・ ・ 材料費(仮設土留製作工) 【変更】※単価期：R7.7	1.000 (0.000) 1.000	式	(0) 309,000	(0) 309,000	1 式当たり [金額C]
S40001 一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=350～400mm	(0.000) 2,120.000	kg	(0) 132	(0) 279,840	歩A・単D S単 791号
S02119 一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=50mm	(0.000) 116.000	kg	(0) 121	(0) 14,036	歩A・単D S単 756号
X40001 補助材料費(製作) その他,	(0.000) 1.000	式	(0) 14,906	(0) 14,906	歩A・単D X単 514号
合 計				(0) 308,782	合意率 1
・ ・ ・ 部品費(仮設土留製作工) 【変更】※単価期：R7.7	(0.000) 1.000	式	(0) 1,335,000	(0) 1,335,000	1 式当たり [金額C]
S02119 水密ゴム スポンジゴム、t15*400*2465	(0.000) 5.000	個	(0) 34,400	(0) 172,000	歩A・単D S単 757号
S02119 水密ゴム スポンジゴム、t10*100*410	(0.000) 10.000	個	(0) 900	(0) 9,000	歩A・単D S単 758号
S02119 水密ゴム スポンジゴム、t10*70*2465	(0.000) 5.000	個	(0) 5,500	(0) 27,500	歩A・単D S単 759号
S02119 水密ゴム スポンジゴム、t10*70*3680	(0.000) 9.000	個	(0) 6,000	(0) 54,000	歩A・単D S単 760号
S02119 水密ゴム スポンジゴム、t15*1050*2150	(0.000) 4.000	個	(0) 75,200	(0) 300,800	歩A・単D S単 761号
S02116 ステンレスボルト・ナット ,,SUS304	(0.000) 266.000	kg	(0) 1,850	(0) 492,100	歩A・単D S単 709号
S02119 レジンカプセル【R7.7】 R-19N	(0.000) 84.000	個	(0) 598	(0) 50,232	歩A・単D S単 762号
S02119 レジンカプセル【R7.7】 R-30N	(0.000) 80.000	個	(0) 2,865	(0) 229,200	歩A・単D S単 763号
合 計				(0) 1,334,832	合意率 1
・ ・ ・ 塗装費(仮設土留製作工) 【変更】※単価期：R7.7	(0.000) 1.000	式	(0) 117,000	(0) 117,000	1 式当たり [金額C]
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品)	(0.000) 42.000	㎡	(0) 2,790	(0) 117,180	歩A・単D S単 807号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	(0) 29,295	(0) 29,295	歩A・単D X単 537号
合 計				(0) 146,475	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 117,180	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 29,295	
・ ・ ・ 製作費(仮設土留工) 【変更】※単価期：R7.7	(0.000) 1.000	式	(0) 1,248,000	(0) 1,248,000	1 式当たり [金額C]
S02115 製作工	(0.000) 40.000	人	(0) 31,200	(0) 1,248,000	歩A・単D S単 701号
X40014 間接労務費 水門設備(小型水門設備を除く),	(0.000) 1.000	式	(0) 936,000	(0) 936,000	歩A・単D X単 524号
X40015 工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),	(0.000) 1.000	式	(0) 436,800	(0) 436,800	歩A・単D X単 538号
合 計				(0) 2,620,800	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 1,248,000	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 1,372,800	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				(203,531,000) 282,991,000	
・ 輸送費 【R5年4月単価】	1.000	式		(1,267,000) 1,836,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		(1,267,000) 1,836,000	
・ ・ ・ 輸送費	(1.000) 0.000	式	(") 1,267,000	(1,267,000) 0	1 式当たり [金額C]
S02117 輸送費_1期_ステンレス製起伏ゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km	(") 1.000	式		(") 259,000	歩A・単B S単 236号
S02117 輸送費_1期_ステンレス製品シェル構造ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km	(") 1.000	式		(") 203,000	歩A・単B S単 237号
S02117 輸送費_1期_ステンレス製プレートゲート構造ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km	(") 1.000	式		(") 244,000	歩A・単B S単 238号
S02117 輸送費_1期_左岸取水工ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km	(") 1.000	式		(") 216,000	歩A・単B S単 239号
S02117 輸送費_2期_ステンレス製起伏ゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km	(") 1.000	式		(") 259,000	歩A・単B S単 240号
S02117 輸送費_3期_右岸取水工ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km	(") 1.000	式		(") 224,000	歩A・単B S単 241号
合 計				(") 1,405,000	合意率 0.901779
・ ・ ・ 輸送費	(0.000) 1.000	式	(0) 831,000	(0) 831,000	1 式当たり [金額C]
S02117 輸送費_1期_ステンレス製起伏ゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km	(0.000) 1.000	式		(0) 259,000	歩A・単B S単 236号
S02117 輸送費_1期_ステンレス製品シェル構造ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km	(0.000) 1.000	式		(0) 203,000	歩A・単B S単 237号
S02117 輸送費_1期_ステンレス製プレートゲート構造ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km	(0.000) 1.000	式		(0) 244,000	歩A・単B S単 238号
S02117 輸送費_1期_左岸取水工ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km	(0.000) 1.000	式		(0) 216,000	歩A・単B S単 239号
合 計				(0) 922,000	合意率 0.901779
・ ・ ・ 輸送費	(0.000) 1.000	式	(0) 1,005,000	(0) 1,005,000	1 式当たり [金額C]
S02117 輸送費_1期_左岸取水ゲート操作架台 据付品,鋼製付属設備,工場～現場,L=24.6km	(0.000) 1.000	式		(0) 82,000	歩A・単B S単 586号
S02117 輸送費_1期_操作橋アンカーボルト補修 据付品,鋼製付属設備,工場～現場,L=24.6km	(0.000) 1.000	式		(0) 82,000	歩A・単B S単 587号
S02117 輸送費_1期_左岸取水ゲート梯子 据付品,鋼製付属設備,工場～現場,L=24.6km	(0.000) 1.000	式		(0) 81,000	歩A・単B S単 588号
S02117 輸送費_1期_油圧ユニット鋼製床板 据付品,鋼製付属設備,工場～現場,L=24.6km	(0.000) 1.000	式		(0) 82,000	歩A・単B S単 589号
S02117 輸送費_1期_シリンダー補修 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km	(0.000) 1.000	式		(0) 181,000	歩A・単B S単 590号
S02117 輸送費_1期_漏油対策 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km	(0.000) 1.000	式		(0) 185,000	歩A・単B S単 591号
S02117 輸送費_1期_左岸操作橋歩廊 据付品,鋼製付属設備,工場～現場,L=24.6km	(0.000) 1.000	式		(0) 85,000	歩A・単B S単 592号
S02117 輸送費_1期_左岸取水ゲートスクリーン 据付品,鋼製付属設備,工場～現場,L=24.6km	(0.000) 1.000	式		(0) 82,000	歩A・単B S単 593号
S02117 輸送費_1期_仮設土留工 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km	(0.000) 1.000	式		(0) 254,000	歩A・単B S単 594号
合 計				(0) 1,114,000	合意率 0.901779
・ 水門扉撤去工 (1期) ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰1号・2号)_2門[R5年4月]	1.000	式		(11,538,000) 12,833,000	
・ ・ 水門扉撤去工	1.000	式		(11,538,000) 12,833,000	
・ ・ ・ 水門扉撤去工	(") 1.000	式	(") 10,007,000	(") 10,007,000	1 式当たり [金額C]
S02115 据付工	(") 334.400	人		(") 9,410,016	歩A・単B S単 208号
S02115 普通作業員	(") 83.600	人		(") 1,685,376	歩A・単B S単 209号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,	(") 1.000	式		(") 12,233,021	歩A・単B X単 311号
合 計				(") 23,328,413	合意率 0.901937
計 (1) (直接費対象分)				(") 11,095,392	
計 (2) (間接費対象分)				(") 12,233,021	
・ ・ ・ 水門扉撤去工(内部土砂の撤去追加) 【変更】※単価期: R6.2	(0.000) 1.000	式	(0) 1,295,000	(0) 1,295,000	1 式当たり [金額C]
S02115 据付工	(0.000) 50.000	人		(0) 1,407,000	歩A・単B S単 208号

事業名	八代平野農業水利事業		
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X41006 据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単B
水門設備(小形水門を除く)【新設】,	1.000	式	1,829,100	1,829,100	X単 490号
S02117 内部土砂撤去機械器具費	(0.000)			(0)	歩A・単B
	0.020	式	1,407,000	28,140	S単 595号
S02117 内部土砂撤去機械器具損料費	(0.000)			(0)	歩A・単B
	0.020	式	28,140	563	S単 596号
合 計				(0)	合意率
				3,264,803	0.901899
計 (1) (直接費対象分)				(0)	
				1,435,703	
計 (2) (間接費対象分)				(0)	
				1,829,100	
・・・ 水門扉撤去工 (直接経費)	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	1,531,000	1,531,000	
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	(")			(")	歩A・単B
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 16ton吊り	6.000	日	49,900	299,400	S単 243号
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	(")			(")	歩A・単B
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り	35.000	日	39,000	1,365,000	S単 244号
X41005 雑器具損料	(")			(")	歩A・単B
	1.000	式	33,288	33,288	X単 291号
合 計				(")	合意率
				1,697,688	0.901648
・ 水門扉撤去工 (1期)				(")	
ステンレス鋼製ｼﾍﾞﾙ構造ﾛｰﾗｰゲｰﾄ(洪水吐2号)_1門[R7年2月]	1.000	式		7,674,000	
・ 水門扉撤去工				(")	
	1.000	式		7,674,000	
・・・ 水門扉撤去工	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	6,980,000	6,980,000	
S02115 据付工	(")			(")	歩A・単C
	221.000	人	29,715	6,567,015	S単 403号
S02115 普通作業員	(")			(")	歩A・単C
	55.000	人	21,315	1,172,325	S単 404号
X41006 据付間接費	(")			(")	歩A・単C
水門設備(小形水門を除く)【新設】,	1.000	式	8,537,120	8,537,120	X単 425号
合 計				(")	合意率
				16,276,460	0.901925
計 (1) (直接費対象分)				(")	
				7,739,340	
計 (2) (間接費対象分)				(")	
				8,537,120	
・・・ 水門扉撤去工 (直接経費)	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	694,000	694,000	
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	(")			(")	歩A・単C
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 50ton吊り	5.000	日	102,000	510,000	S単 431号
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	(")			(")	歩A・単C
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り	6.000	日	40,600	243,600	S単 432号
X41005 雑器具損料	(")			(")	歩A・単C
	1.000	式	15,072	15,072	X単 406号
合 計				(")	合意率
				768,672	0.90247
・ 水門扉撤去工 (1期) 【R7年2月単価】				(")	
ステンレス鋼製ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ構造ﾛｰﾗｰゲｰﾄ(土砂吐3・4号)_2門	1.000	式		10,873,000	
・ 水門扉撤去工				(")	
	1.000	式		10,873,000	
・・・ 水門扉撤去工	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	10,233,000	10,233,000	
S02115 据付工	(")			(")	歩A・単C
	323.800	人	29,715	9,621,717	S単 403号
S02115 普通作業員	(")			(")	歩A・単C
	80.900	人	21,315	1,724,384	S単 404号
X41006 据付間接費	(")			(")	歩A・単C
水門設備(小形水門を除く)【新設】,	1.000	式	12,508,232	12,508,232	X単 426号
合 計				(")	合意率
				23,854,333	0.901903
計 (1) (直接費対象分)				(")	
				11,346,101	
計 (2) (間接費対象分)				(")	
				12,508,232	
・・・ 水門扉撤去工 (直接経費)	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	640,000	640,000	
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	(")			(")	歩A・単C
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 16ton吊り	8.000	日	51,500	412,000	S単 433号
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	(")			(")	歩A・単C
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り	7.000	日	40,600	284,200	S単 432号
X41005 雑器具損料	(")			(")	歩A・単C
	1.000	式	13,924	13,924	X単 407号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(") 710,124	合意率 0.901408
・水門扉撤去工 (1期) 左岸取水工_1号・2号_2門【R7年2月単価】	1.000	式		(") 2,602,000	
・水門扉撤去工	1.000	式		(") 2,602,000	
・水門扉撤去工	(") 1.000	(") 式	(") 2,111,000	(") 2,111,000	1式当たり [金額C]
S02115 据付工	(") 66.500	(") 人	(") 29,715	(") 1,976,048	歩A・単C S単 403号
S02115 普通作業員	(") 17.100	(") 人	(") 21,315	(") 364,487	歩A・単C S単 404号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】	(") 1.000	(") 式	(") 2,568,862	(") 2,568,862	歩A・単C X単 427号
合 計				(") 4,909,397	合意率 0.901751
計 (1) (直接費対象分)				(") 2,340,535	
計 (2) (間接費対象分)				(") 2,568,862	
・水門扉撤去工 (直接経費)	(") 1.000	(") 式	(") 491,000	(") 491,000	1式当たり [金額C]
S16004 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)) ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型),16ton吊り	(") 8.000	(") 日	(") 51,500	(") 412,000	歩A・単C S単 433号
S16004 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)) ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	(") 3.000	(") 日	(") 40,600	(") 121,800	歩A・単C S単 432号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	(") 式	(") 10,676	(") 10,676	歩A・単C X単 408号
合 計				(") 544,476	合意率 0.902573
・水門扉撤去工 (2期) ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰3号・4号)_2門【R7年2月】	(1.000) 0.000	式		(12,162,000) 0	
・水門扉撤去工	1.000	式		(") 12,162,000	
・水門扉撤去工	(") 1.000	(") 式	(") 10,570,000	(") 10,570,000	1式当たり [金額C]
S02115 据付工	(") 334.400	(") 人	(") 29,715	(") 9,936,696	歩A・単C S単 403号
S02115 普通作業員	(") 83.600	(") 人	(") 21,315	(") 1,781,934	歩A・単C S単 404号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】	(") 1.000	(") 式	(") 12,917,705	(") 12,917,705	歩A・単C X単 428号
合 計				(") 24,636,335	合意率 0.901954
計 (1) (直接費対象分)				(") 11,718,630	
計 (2) (間接費対象分)				(") 12,917,705	
・水門扉撤去工 (直接経費)	(") 1.000	(") 式	(") 1,592,000	(") 1,592,000	1式当たり [金額C]
S16004 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)) ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型),16ton吊り	(") 6.000	(") 日	(") 51,500	(") 309,000	歩A・単C S単 433号
S16004 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)) ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	(") 35.000	(") 日	(") 40,600	(") 1,421,000	歩A・単C S単 432号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	(") 式	(") 34,600	(") 34,600	歩A・単C X単 409号
合 計				(") 1,764,600	合意率 0.901983
・水門扉撤去工 (2期) ステンレス鋼製起伏式ゲート_油圧ユニット_1式【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式		(3,793,000) 0	
・水門扉撤去工	1.000	式		(") 3,793,000	
・水門扉撤去工	(") 1.000	(") 式	(") 3,793,000	(") 3,793,000	1式当たり [金額C]
S02115 据付工	(") 120.000	(") 人	(") 29,715	(") 3,565,800	歩A・単C S単 403号
S02115 普通作業員	(") 30.000	(") 人	(") 21,315	(") 639,450	歩A・単C S単 404号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】	(") 1.000	(") 式	(") 4,635,540	(") 4,635,540	歩A・単C X単 429号
合 計				(") 8,840,790	合意率 0.902021
計 (1) (直接費対象分)				(") 4,205,250	
計 (2) (間接費対象分)				(") 4,635,540	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 水門扉撤去工 (3期) 右岸取水工 (1号・2号・3号) 3門【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式		(3,911,000) 0	
・ ・ 水門扉撤去工	1.000	式		(") 3,911,000	
・ ・ ・ 水門扉撤去工	(") 1.000	式	(") 3,141,000	(") 3,141,000	1 式当たり [金額C]
S02115 据付工	(") 99.400	人	29,715	(") 2,953,671	歩A・単C S単 403号
S02115 普通作業員	(") 24.800	人	21,315	(") 528,612	歩A・単C S単 404号
X41006 据付間接費 水門設備 (小形水門を除く)【新設】	(") 1.000	式	3,839,772	(") 3,839,772	歩A・単C X単 430号
合 計				(") 7,322,055	合意率 0.902067
計 (1) (直接費対象分)				(") 3,482,283	
計 (2) (間接費対象分)				(") 3,839,772	
・ ・ ・ 水門扉撤去工 (直接経費)	(") 1.000	式	(") 770,000	(") 770,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(2011)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(") 12.000	日	(") 56,200	(") 674,400	歩A・単C S単 434号
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	(") 4.000	日	(") 40,600	(") 162,400	歩A・単C S単 432号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式	(") 16,736	(") 16,736	歩A・単C X単 410号
合 計				(") 853,536	合意率 0.901639
・ 水門扉据付工 (1期) ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰1号・2号) 2門【R7年2月】	1.000	式		(35,339,000) 37,134,000	
・ ・ 水門扉据付工	1.000	式		(") 35,339,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工	(") 1.000	式	(") 28,345,000	(") 28,345,000	1 式当たり [金額C]
S02115 据付工	(") 760.000	人	29,715	(") 22,583,400	歩A・単C S単 403号
S02115 普通作業員	(") 190.000	人	21,315	(") 4,049,850	歩A・単C S単 404号
X41006 据付間接費 水門設備 (小形水門を除く)【新設】	(") 1.000	式	29,358,420	(") 29,358,420	歩A・単C X単 431号
X41003 据付材料費 水門設備	(") 1.000	式	3,728,655	(") 3,728,655	歩A・単C X単 394号
X41002 補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く)	(") 1.000	式	1,065,330	(") 1,065,330	歩A・単C X単 381号
合 計				(") 60,785,655	合意率 0.901931
計 (1) (直接費対象分)				(") 31,427,235	
計 (2) (間接費対象分)				(") 29,358,420	
・ ・ ・ 水門扉据付工 (直接経費)	(") 1.000	式	(") 6,994,000	(") 6,994,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型),16ton吊り	(") 16.000	日	(") 51,500	(") 824,000	歩A・単C S単 433号
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	(") 40.000	日	(") 40,600	(") 1,624,000	歩A・単C S単 432号
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｲｰｾﾞﾙエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A,交替制補正対象外	(") 64.000	日	(") 3,755	(") 240,320	歩A・単C S単 430号
S16004 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min	(") 64.000	日	(") 4,218	(") 269,952	歩A・単C S単 435号
S02116 組立架台経費 (扉体組立架台・門構) R7.2,	(") 1.000	式	4,653,000	(") 4,653,000	歩A・単C S単 411号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式	(") 142,995	(") 142,995	歩A・単C X単 411号
合 計				(") 7,754,267	合意率 0.901986
・ ・ 起伏堰1号、2号戸当り工	1.000	式		(0) 1,795,000	
・ ・ ・ 材料費	(0.000) 1.000	式	(0) 187,000	(0) 187,000	1 式当たり [金額C]
S02119 嵩上げ用鋼材 PL32*600*100	(0.000) 30.000	枚	6,900	(0) 207,000	歩A・単C S単 652号
合 計				(0) 207,000	合意率 0.901942

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 労務費	(0.000) 1.000	式	(0) 1,394,000	(0) 1,394,000	1 式当たり [金額C]
S02115 据付工	(0.000) 52.000	人	(0) 29,715	(0) 1,545,180	歩A・単C S単 403号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,	(0.000) 1.000	式	(0) 2,008,500	(0) 2,008,500	歩A・単C X単 501号
合 計				(0) 3,553,680	合意率 0.901942
計 (1) (直接費対象分)				(0) 1,545,180	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 2,008,500	
・ ・ ・ 直接経費	(0.000) 1.000	式	(0) 214,000	(0) 214,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 25ton吊り	(0.000) 4.000	日	(0) 56,200	(0) 224,800	歩A・単C S単 434号
S16002 電気溶接機[ディーズルエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A, 交替制補正対象外	(0.000) 4.000	日	(0) 1,818	(0) 7,272	歩A・単C S単 678号
X41005 雑器具損料	(0.000) 1.000	式	(0) 4,641	(0) 4,641	歩A・単C X単 497号
合 計				(0) 236,713	合意率 0.901942
・ 水門扉据付工 (1期) ステンレス鋼製起伏式ゲート_油圧ユニット1式【R7年2月単価】	1.000	式		(") 12,258,000	
・ ・ 水門扉据付工	1.000	式		(") 12,258,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工	(") 1.000	式	(") 12,258,000	(") 12,258,000	1 式当たり [金額C]
S02115 据付工	(") 384.000	人	(") 29,715	(") 11,410,560	歩A・単C S単 403号
S02115 普通作業員	(") 96.000	人	(") 21,315	(") 2,046,240	歩A・単C S単 404号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,	(") 1.000	式	(") 14,833,728	(") 14,833,728	歩A・単C X単 432号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,	(") 1.000	式	(") 134,568	(") 134,568	歩A・単C X単 382号
合 計				(") 28,425,096	合意率 0.90192
計 (1) (直接費対象分)				(") 13,591,368	
計 (2) (間接費対象分)				(") 14,833,728	
・ 水門扉据付工 (1期) ステンレス鋼製ｼｬｰﾙ構造ﾛｰﾌﾞゲｰﾄ(洪水吐2号)_1門【R7年2月】	1.000	式		(23,355,000) 24,295,000	
・ ・ 水門扉据付工	1.000	式		(") 23,355,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工	(") 1.000	式	(") 20,793,000	(") 20,793,000	1 式当たり [金額C]
S02115 据付工	(") 554.500	人	(") 29,715	(") 16,476,968	歩A・単C S単 403号
S02115 普通作業員	(") 138.600	人	(") 21,315	(") 2,954,259	歩A・単C S単 404号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,	(") 1.000	式	(") 21,420,058	(") 21,420,058	歩A・単C X単 433号
S02116 レジンカプセル R-25,	(") 16.000	本	(") 1,440	(") 23,040	歩A・単C S単 412号
S02116 寸切ボルト・ナット SUS304 M24×580,	(") 16.000	本	(") 6,300	(") 100,800	歩A・単C S単 413号
X41003 据付材料費 水門設備,	(") 1.000	式	(") 2,720,372	(") 2,720,372	歩A・単C X単 395号
X41002 補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く),	(") 1.000	式	(") 777,249	(") 777,249	歩A・単C X単 383号
合 計				(") 44,472,746	合意率 0.901965
計 (1) (直接費対象分)				(") 23,052,688	
計 (2) (間接費対象分)				(") 21,420,058	
・ ・ ・ 水門扉据付工 (直接経費)	(") 1.000	式	(") 2,562,000	(") 2,562,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 50ton吊り	(") 16.000	日	(") 102,000	(") 1,632,000	歩A・単C S単 431号
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り	(") 7.000	日	(") 40,600	(") 284,200	歩A・単C S単 432号
S16002 電気溶接機[ディーズルエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A, 交替制補正対象外	(") 109.000	日	(") 3,755	(") 409,295	歩A・単C S単 430号
S16004 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛), 2.0m3/min	(") 109.000	日	(") 4,218	(") 459,762	歩A・単C S単 435号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式	55,705	(") 55,705	歩A・単C X単 412号
合 計				(") 2,840,962	合意率 0.901795
・ ・ 開閉装置据付工	1.000	式		(0) 940,000	
・ ・ ・ 労務費	(0.000) 1.000	式	(0) 717,000	(0) 717,000	1 式当たり [金額C]
S02115 据付工	(0.000) 25.000	人	(0) 31,815	(0) 795,375	歩A・単D S単 702号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,	(0.000) 1.000	式	(0) 1,033,988	(0) 1,033,988	歩A・単D X単 553号
合 計				(0) 1,829,363	合意率 0.901946
計 (1) (直接費対象分)				(0) 795,375	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 1,033,988	
・ ・ ・ 直接経費	(0.000) 1.000	式	(0) 223,000	(0) 223,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(0.000) 4.000	日	(0) 58,800	(0) 235,200	歩A・単D S単 771号
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｲｴｰｾﾞﾙエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A,交替制補正対象外	(0.000) 4.000	日	(0) 1,818	(0) 7,272	歩A・単D S単 770号
X41005 雑器具損料	(0.000) 1.000	式	(0) 4,641	(0) 4,641	歩A・単D X単 545号
合 計				(0) 247,113	合意率 0.901946
・ 水門扉据付工 (1期) 【R7年2月単価】 ステンレス鋼製ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾄﾞ構造ﾛｰﾌﾞｶﾞｰﾄﾞ(土砂吐3号・4号) 2門	1.000	式		(19,096,000) 20,754,000	
・ ・ 水門扉据付工	1.000	式		(") 19,096,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工	(") 1.000	式	(") 18,141,000	(") 18,141,000	1 式当たり [金額C]
S02115 据付工	(") 480.700	人	(") 29,715	(") 14,284,001	歩A・単C S単 403号
S02115 普通作業員	(") 119.700	人	(") 21,315	(") 2,551,406	歩A・単C S単 404号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,	(") 1.000	式	(") 18,569,201	(") 18,569,201	歩A・単C X単 434号
S02116 レジンカプセル R-25,	(") 32.000	本	(") 1,440	(") 46,080	歩A・単C S単 412号
S02116 寸切ボルト・ナット SUS304 M24×580,,	(") 32.000	本	(") 6,300	(") 201,600	歩A・単C S単 413号
X41003 据付材料費 水門設備,	(") 1.000	式	(") 2,356,957	(") 2,356,957	歩A・単C X単 396号
X41002 補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く),	(") 1.000	式	(") 673,416	(") 673,416	歩A・単C X単 384号
合 計				(") 38,682,661	合意率 0.901953
計 (1) (直接費対象分)				(") 20,113,460	
計 (2) (間接費対象分)				(") 18,569,201	
・ ・ ・ 水門扉据付工 (直接経費)	(") 1.000	式	(") 955,000	(") 955,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型),16ton吊り	(") 8.000	日	(") 51,500	(") 412,000	歩A・単C S単 433号
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	(") 8.000	日	(") 40,600	(") 324,800	歩A・単C S単 432号
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｲｴｰｾﾞﾙエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A,交替制補正対象外	(") 34.000	日	(") 3,755	(") 127,670	歩A・単C S単 430号
S16004 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min	(") 34.000	日	(") 5,123	(") 174,182	歩A・単C S単 436号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式	(") 20,773	(") 20,773	歩A・単C X単 413号
合 計				(") 1,059,425	合意率 0.901794
・ ・ 開閉装置据付工	1.000	式		(0) 1,658,000	
・ ・ ・ 労務費	(0.000) 1.000	式	(0) 1,435,000	(0) 1,435,000	1 式当たり [金額C]
S02115 据付工	(0.000) 50.000	人	(0) 31,815	(0) 1,590,750	歩A・単D S単 702号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,	(0.000) 1.000	式	(0) 2,067,975	(0) 2,067,975	歩A・単D X単 554号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(0) 3,658,725	合意率 0.901945
計 (1) (直接費対象分)				(0) 1,590,750	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 2,067,975	
・ ・ ・ 直接経費	(0.000) 1.000	式	(0) 223,000	(0) 223,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)〕 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 25ton吊り	(0.000) 4.000	日	(0) 58,800	(0) 235,200	歩A・単D S単 771号
S16002 電気溶接機〔ディーゼﾙエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次〕 , 最大溶接電流200A, 交替制補正対象外	(0.000) 4.000	日	(0) 1,818	(0) 7,272	歩A・単D S単 770号
X41005 雑器具損料	(0.000) 1.000	式	(0) 4,641	(0) 4,641	歩A・単D X単 546号
合 計				(0) 247,113	合意率 0.901945
・ 水門扉据付工 (1 期) 左岸取水工 (1号・2号) 2門【R7年2月単価】	1.000	式		(2,208,000) 2,919,000	
・ ・ 水門扉据付工				(") 2,208,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工	(") 1.000	式	(") 1,916,000	(") 1,916,000	1 式当たり [金額C]
S41009 水門設備据付工 小形水門,,ﾎｰﾗﾞﾞｰﾄ(4方水密),,, 2 門	(") 2.000	門	(") 872,057	(") 1,744,114	歩A・単C S単 512号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】, ,	(") 1.000	式	(") 1,923,750	(") 1,923,750	歩A・単C X単 435号
S02116 レジンカプセル R-25,,	(") 24.000	本	(") 1,440	(") 34,560	歩A・単C S単 412号
S02116 寸切ボルト・ナット SUS304 M24×430,,	(") 24.000	本	(") 5,180	(") 124,320	歩A・単C S単 414号
S02116 レジンカプセル R-12,,	(") 16.000	本	(") 237	(") 3,792	歩A・単C S単 415号
S02116 寸切ボルト・ナット SUS304 M12×150,,	(") 16.000	本	(") 300	(") 4,800	歩A・単C S単 416号
S02116 ステンレスボルト・ナット SUS304 (R7.2) ,,	(") 2.000	kg	(") 1,520	(") 3,040	歩A・単C S単 417号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,	(") 1.000	式	(") 183,132	(") 183,132	歩A・単C X単 397号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,,	(") 1.000	式	(") 26,162	(") 26,162	歩A・単C X単 385号
合 計				(") 4,047,670	合意率 0.902071
計 (1) (直接費対象分)				(") 2,123,920	
計 (2) (間接費対象分)				(") 1,923,750	
・ ・ ・ 水門扉据付工 (直接経費)	(") 1.000	式	(") 292,000	(") 292,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)〕 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 16ton吊り	(") 4.000	日	(") 51,500	(") 206,000	歩A・単C S単 433号
S16004 ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)〕 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り	(") 2.000	日	(") 40,600	(") 81,200	歩A・単C S単 432号
S16002 電気溶接機〔ディーゼﾙエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次〕 , 最大溶接電流200A, 交替制補正対象外	(") 8.000	日	(") 3,755	(") 30,040	歩A・単C S単 430号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式	(") 6,345	(") 6,345	歩A・単C X単 414号
合 計				(") 323,585	合意率 0.901234
・ ・ 取り外し戸当り工				(0) 711,000	
・ ・ ・ 材料費	(0.000) 1.000	式	(0) 17,000	(0) 17,000	1 式当たり [金額C]
X41003 据付材料費 小形水門設備,,	(0.000) 1.000	式	(0) 19,089	(0) 19,089	歩A・単D X単 544号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,,	(0.000) 1.000	式	(0) 286	(0) 286	歩A・単D X単 539号
合 計				(0) 19,375	合意率 0.90196
・ ・ ・ 労務費	(0.000) 1.000	式	(0) 574,000	(0) 574,000	1 式当たり [金額C]
S02115 据付工	(0.000) 20.000	人	(0) 31,815	(0) 636,300	歩A・単D S単 702号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】, ,	(0.000) 1.000	式	(0) 772,590	(0) 772,590	歩A・単D X単 555号
合 計				(0) 1,408,890	合意率 0.90196

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)	
計 (1) (直接費対象分)				636,300	
				(0)	
計 (2) (間接費対象分)				772,590	
・・・ 直接経費	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	120,000	120,000	
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	(0.000)			(0)	歩A・単D
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 16ton吊り	2.000	日	53,600	107,200	S単 772号
S16004 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	(0.000)			(0)	歩A・単D
発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 15KVA	4.000	日	5,822	23,288	S単 773号
X41005 雑器具損料	(0.000)			(0)	歩A・単D
	1.000	式	2,610	2,610	X単 547号
				(0)	合意率
合 計				133,098	0.90196
・ 水門扉据付工 (2 期)	(1.000)			(31,066,000)	
ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰3号・4号)_2門[R7年2月]	0.000	式		0	
・・・ 水門扉据付工				(")	
	1.000	式		31,066,000	
・・・ 水門扉据付工	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	28,345,000	28,345,000	
S02115 据付工	(")			(")	歩A・単C
	760.000	人	29,715	22,583,400	S単 403号
S02115 普通作業員	(")			(")	歩A・単C
	190.000	人	21,315	4,049,850	S単 404号
X41006 据付間接費	(")			(")	歩A・単C
水門設備(小形水門を除く)【新設】,	1.000	式	29,358,420	29,358,420	X単 436号
X41003 据付材料費	(")			(")	歩A・単C
水門設備,	1.000	式	3,728,655	3,728,655	X単 398号
X41002 補助材料費(据付)	(")			(")	歩A・単C
水門設備(小形水門設備を除く),	1.000	式	1,065,330	1,065,330	X単 386号
				(")	合意率
合 計				60,785,655	0.901931
				(")	
計 (1) (直接費対象分)				31,427,235	
				(")	
計 (2) (間接費対象分)				29,358,420	
・・・ 水門扉据付工 (直接経費)	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	2,721,000	2,721,000	
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	(")			(")	歩A・単C
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 16ton吊り	16.000	日	51,500	824,000	S単 433号
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	(")			(")	歩A・単C
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り	40.000	日	40,600	1,624,000	S単 432号
S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]	(")			(")	歩A・単C
, 最大溶接電流200A, 交替制補正対象外	64.000	日	3,755	240,320	S単 430号
S16004 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	(")			(")	歩A・単C
空気圧縮機(可搬式エンジン掛), 2.0m3/min	64.000	日	4,218	269,952	S単 435号
X41005 雑器具損料	(")			(")	歩A・単C
	1.000	式	59,165	59,165	X単 415号
				(")	合意率
合 計				3,017,437	0.901889
・ 水門扉据付工 (3 期)	(1.000)			(4,679,000)	
右岸取水工 (1号・2号・3号)_3門【R7年2月単価】	0.000	式		0	
・・・ 水門扉据付工				(")	
	1.000	式		4,679,000	
・・・ 水門扉据付工	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	4,215,000	4,215,000	
S41009 水門設備据付工	(")			(")	歩A・単C
小形水門,,ﾎｰﾗﾞﾞｰﾄ(4方水密),,, 3門	3.000	門	1,272,622	3,817,866	S単 513号
X41006 据付間接費	(")			(")	歩A・単C
水門設備(小形水門を除く)【新設】,	1.000	式	4,206,755	4,206,755	X単 437号
S02116 レジンカプセル	(")			(")	歩A・単C
R-25,,	60.000	本	1,440	86,400	S単 412号
S02116 寸切ボルト・ナット	(")			(")	歩A・単C
SUS304 M24×430,,	60.000	本	5,180	310,800	S単 414号
X41003 据付材料費	(")			(")	歩A・単C
小形水門設備,	1.000	式	400,876	400,876	X単 399号
X41002 補助材料費(据付)	(")			(")	歩A・単C
小形水門設備,	1.000	式	57,268	57,268	X単 387号
				(")	合意率
合 計				8,879,965	0.90199
				(")	
計 (1) (直接費対象分)				4,673,210	
				(")	
計 (2) (間接費対象分)				4,206,755	
・・・ 水門扉据付工 (直接経費)	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	464,000	464,000	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 25ton吊り	(〃) 6.000	日	56,200	(〃) 337,200	歩A・単C S単 434号
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り	(〃) 3.000	日	40,600	(〃) 121,800	歩A・単C S単 432号
S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 、最大溶接電流200A、交替制補正対象外	(〃) 12.000	日	3,755	(〃) 45,060	歩A・単C S単 430号
X41005 雑器具損料	(〃) 1.000	式	10,081	(〃) 10,081	歩A・単C X単 416号
合 計				(〃) 514,141	合意率 0.902723
・水門扉据付工 (3期) 右岸取水工仮締切角落_3門【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式		(763,000) 0	
・・右岸仮締切角落据付工	1.000	式		(〃) 763,000	
・・・鋼製付属設備据付工 (労務費)	(〃) 1.000	式	(〃) 613,000	(〃) 613,000	1 式当たり [金額C]
X41004 鋼製付属設備据付工 架台,, 3基	(〃) 3.000	基	224,280	(〃) 672,840	歩A・単C X単 400号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】、	(〃) 1.000	式	741,686	(〃) 741,686	歩A・単C X単 438号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備、	(〃) 1.000	式	6,728	(〃) 6,728	歩A・単C X単 388号
合 計				(〃) 1,421,254	合意率 0.90147
計 (1) (直接費対象分)				(〃) 679,568	
計 (2) (間接費対象分)				(〃) 741,686	
・・・鋼製付属設備据付工 (直接経費)	(〃) 1.000	式	(〃) 150,000	(〃) 150,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り	(〃) 4.000	日	40,600	(〃) 162,400	歩A・単C S単 432号
X41005 雑器具損料	(〃) 1.000	式	3,248	(〃) 3,248	歩A・単C X単 417号
合 計				(〃) 165,648	合意率 0.903614
・水門扉撤去工 (3期) 右岸取水工仮締切角落_3門【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式		(1,040,000) 0	
・・仮締切角落撤去工	1.000	式		(〃) 1,040,000	
・・・仮締切角落撤去工 (労務費)	(〃) 1.000	式	(〃) 555,000	(〃) 555,000	1 式当たり [金額C]
S02115 据付工	(〃) 17.700	人	29,715	(〃) 525,956	歩A・単C S単 403号
S02115 普通作業員	(〃) 4.200	人	21,315	(〃) 89,523	歩A・単C S単 404号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】、	(〃) 1.000	式	683,743	(〃) 683,743	歩A・単C X単 439号
合 計				(〃) 1,299,222	合意率 0.902439
計 (1) (直接費対象分)				(〃) 615,479	
計 (2) (間接費対象分)				(〃) 683,743	
・・・仮締切角落撤去工 (直接経費)	(〃) 1.000	式	(〃) 485,000	(〃) 485,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り	(〃) 2.000	日	40,600	(〃) 81,200	歩A・単C S単 432号
S02116 組立架台経費 (右岸取水ゲート角落) R7.2,,	(〃) 1.000	式	447,000	(〃) 447,000	歩A・単C S単 418号
X41005 雑器具損料	(〃) 1.000	式	9,604	(〃) 9,604	歩A・単C X単 418号
合 計				(〃) 537,804	合意率 0.901486
・左岸取水側前面スクリーン径間部据付工 (1期) (B)2.920m×(H)1.670m【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式		(302,000) 0	
・・左岸取水ゲートスクリーン	1.000	式		(〃) 302,000	
・・・鋼製付属設備据付工 (労務費)	(〃) 1.000	式	(〃) 190,000	(〃) 190,000	1 式当たり [金額C]
X41004 鋼製付属設備据付工 スクリーン,, 2基	(〃) 2.000	基	81,134	(〃) 162,268	歩A・単C X単 401号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】、	(〃) 1.000	式	177,697	(〃) 177,697	歩A・単C X単 440号
S02116 レジンカプセル R-16,,	(〃) 44.000	本	402	(〃) 17,688	歩A・単C S単 419号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116 寸切ボルト・ナット SUS304 M16×190,,	(") 44.000	本	620	(") 27,280	歩A・単C S単 420号
S02116 ステンレスボルト・ナット SUS304,,	(") 2.000	kg	1,250	(") 2,500	歩A・単C S単 421号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,	(") 1.000	式	1,623	(") 1,623	歩A・単C X単 389号
合 計				(") 389,056	合意率 0.900473
計 (1) (直接費対象分)				(") 211,359	
計 (2) (間接費対象分)				(") 177,697	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)	(") 1.000	式	(") 112,000	(") 112,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り	(") 3.000	日	40,600	(") 121,800	歩A・単C S単 432号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式	2,436	(") 2,436	歩A・単C X単 419号
合 計				(") 124,236	合意率 0.903225
・ 左岸取水側前面スクリーン中央部据付工 (1 期) (B)0.800m×(H)1.670m【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式		(75,000) 0	
・ ・ 左岸取水ゲートスクリーン	1.000	式		(") 75,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (労務費)	(") 1.000	式	(") 38,000	(") 38,000	1 式当たり [金額C]
X41004 鋼製付属設備据付工 スクリーン,, 1 基	(") 1.000	基	42,053	(") 42,053	歩A・単C X単 402号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,	(") 1.000	式	46,355	(") 46,355	歩A・単C X単 441号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,	(") 1.000	式	421	(") 421	歩A・単C X単 390号
合 計				(") 88,829	合意率 0.904761
計 (1) (直接費対象分)				(") 42,474	
計 (2) (間接費対象分)				(") 46,355	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)	(") 1.000	式	(") 37,000	(") 37,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り	(") 1.000	日	40,600	(") 40,600	歩A・単C S単 432号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式	812	(") 812	歩A・単C X単 420号
合 計				(") 41,412	合意率 0.902439
・ 鋼製付属設備撤去工 (1 期) 【R7年2月単価】 両岸操作台・手摺及び左岸取水側2号・3号・4号ﾀﾗｯﾌﾟ	1.000	式		(") 513,000	
・ ・ 鋼製付属設備撤去工	1.000	式		(") 513,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備撤去工 (労務費)	(") 1.000	式	(") 438,000	(") 438,000	1 式当たり [金額C]
S02115 据付工	(") 13.900	人	29,715	(") 413,039	歩A・単C S単 403号
S02115 普通作業員	(") 3.400	人	21,315	(") 72,471	歩A・単C S単 404号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,	(") 1.000	式	536,951	(") 536,951	歩A・単C X単 442号
合 計				(") 1,022,461	合意率 0.901234
計 (1) (直接費対象分)				(") 485,510	
計 (2) (間接費対象分)				(") 536,951	
・ ・ ・ 鋼製付属設備撤去工 (直接経費)	(") 1.000	式	(") 75,000	(") 75,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り	(") 2.000	日	40,600	(") 81,200	歩A・単C S単 432号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式	1,624	(") 1,624	歩A・単C X単 421号
合 計				(") 82,824	合意率 0.903614
・ 鋼製付属設備据付工 (1 期) 両岸操作台・手摺【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式		(832,000) 0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 操作台手摺	1.000	式		(") 832,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (労務費)	(") 1.000	式	(") 757,000	(") 757,000	1 式当たり [金額C]
X41004 鋼製付属設備据付工 架台, 1 基	(") 1.000	基		(") 336,420	歩A・単C X単 403号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,	(") 1.000	式		(") 370,843	歩A・単C X単 443号
S02116 オールアンカー SUS304 SC-16120,,	(") 384.000	本		(") 499,200	歩A・単C S単 422号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,	(") 1.000	式		(") 3,364	歩A・単C X単 391号
合 計				(") 1,209,827	合意率 0.902264
計 (1) (直接費対象分)				(") 838,984	
計 (2) (間接費対象分)				(") 370,843	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)	(") 1.000	式	(") 75,000	(") 75,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフレンソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンソクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り	(") 2.000	日		(") 81,200	歩A・単C S単 432号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式		(") 1,624	歩A・単C X単 422号
合 計				(") 82,824	合意率 0.903614
・ 鋼製付属設備据付工 (1 期) 左岸取水側2号・3号・4号ｸﾞﾗｯﾌﾟ【R7年2月単価】	1.000	式		(") 227,000	
・ ・ ｸﾞﾗｯﾌﾟ	1.000	式		(") 227,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (労務費)	(") 1.000	式	(") 152,000	(") 152,000	1 式当たり [金額C]
X41004 鋼製付属設備据付工 架台, 1 基	(") 1.000	基		(") 143,147	歩A・単C X単 404号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,	(") 1.000	式		(") 158,382	歩A・単C X単 444号
S02116 レジンｶﾌﾞｾﾙ R-16,,	(") 24.000	本		(") 9,648	歩A・単C S単 419号
S02116 寸切ボルト・ナット SUS304 M16×170,,	(") 24.000	本		(") 13,440	歩A・単C S単 423号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,	(") 1.000	式		(") 1,431	歩A・単C X単 392号
合 計				(") 326,048	合意率 0.904761
計 (1) (直接費対象分)				(") 167,666	
計 (2) (間接費対象分)				(") 158,382	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)	(") 1.000	式	(") 75,000	(") 75,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフレンソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンソクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り	(") 2.000	日		(") 81,200	歩A・単C S単 432号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式		(") 1,624	歩A・単C X単 423号
合 計				(") 82,824	合意率 0.903614
・ 鋼製付属設備据付工 (1 期) 両岸昇降台・左岸チェーンｶﾞﾊﾞｰ【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式		(255,000) 0	
・ ・ 昇降台・チェーンｶﾞﾊﾞｰ	1.000	式		(") 255,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (労務費)	(") 1.000	式	(") 180,000	(") 180,000	1 式当たり [金額C]
X41004 鋼製付属設備据付工 受台, 1 基	(") 1.000	基		(") 165,239	歩A・単C X単 405号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,	(") 1.000	式		(") 181,559	歩A・単C X単 445号
S02116 ステンレスボルト・ナット SUS304 (R7.2) ,,	(") 8.000	kg		(") 12,160	歩A・単C S単 417号
S02116 オールアンカー SUS304 SC-1210,,	(") 36.000	本		(") 20,880	歩A・単C S単 424号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,	(") 1.000	式		(") 1,652	歩A・単C X単 393号
合 計				(") 381,490	合意率 0.9
計 (1) (直接費対象分)				(") 199,931	
計 (2) (間接費対象分)				(") 181,559	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)	(") 1.000	式	(") 75,000	(") 75,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフレンソクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンソクレン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り	(") 2.000	日	40,600	(") 81,200	歩A・単C S単 432号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式	1,624	(") 1,624	歩A・単C X単 424号
合 計				(") 82,824	合意率 0.903614
・ 鋼製付属設備現場塗装工 (1期) 左岸取水側ゲートスクリーン【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式		(106,000) 0	
・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工	1.000	式		(") 106,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工	(") 1.000	式	(") 106,000	(") 106,000	1 式当たり [金額C]
T00003 素地調整 3種ケレンA	(") 16.000	m ²	2,244	(") 35,904	歩A・単C T単 7号
T00004 変性エポキシ樹脂系塗装 (現場)	(") 16.000	m ²	5,122	(") 81,952	歩A・単C T単 8号
合 計				(") 117,856	合意率 0.898305
・ 鋼製付属設備現場塗装工 (1期) 左岸側操作橋 (洪水吐上部)【R7年2月単価】	1.000	式		(2,146,000) 10,464,000	
・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工	1.000	式		(2,146,000) 10,464,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工	(1.000) 0.000	式	(") 2,146,000	(2,146,000) 0	1 式当たり [金額C]
T00003 素地調整 3種ケレンA	(") 298.000	m ²	2,244	(") 668,712	歩A・単C T単 7号
T00009 エポキシ・ポリウレタン樹脂系 (現場)	(") 298.000	m ²	5,740	(") 1,710,520	歩A・単C T単 9号
合 計				(") 2,379,232	合意率 0.902059
・ ・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工	(0.000) 1.000	式	(0) 4,907,000	(0) 4,907,000	1 式当たり [金額C]
T00018 操作橋素地調整 2種ケレン	(0.000) 298.000	m ²	12,788	(0) 3,810,824	歩A・単B T単 12号
T00009 エポキシ・ポリウレタン樹脂系 (現場)	(0.000) 298.000	m ²	5,465	(0) 1,628,570	歩A・単B T単 10号
合 計				(0) 5,439,394	合意率 0.902059
・ ・ ・ 仮設費	(0.000) 1.000	式	(0) 3,959,000	(0) 3,959,000	1 式当たり [金額C]
S02119 防護工 クイックラップ	(0.000) 561.000	m ²	4,100	(0) 2,300,100	歩A・単C S単 653号
S02119 屋根下地	(0.000) 118.000	m ²	4,800	(0) 566,400	歩A・単C S単 654号
T00019 有害物質対策費	(0.000) 1.000	式	1,522,310	(0) 1,522,310	歩A・単C T単 17号
合 計				(0) 4,388,810	合意率 0.902059
・ ・ ・ 処分費	(0.000) 1.000	式	(0) 1,598,000	(0) 1,598,000	1 式当たり [金額C]
S02119 塗装くず処分費 運搬・処分費含む	(0.000) 1.000	式	1,772,000	(0) 1,772,000	歩A・単C S単 670号
合 計				(0) 1,772,000	合意率 0.902059
・ 鋼製付属設備現場塗装工 (1期) 左岸側操作橋 (土砂吐上部)【R7年2月単価】	1.000	式		(1,404,000) 3,210,000	
・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工	1.000	式		(1,404,000) 3,210,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工	(1.000) 0.000	式	(") 1,404,000	(1,404,000) 0	1 式当たり [金額C]
T00003 素地調整 3種ケレンA	(") 195.000	m ²	2,244	(") 437,580	歩A・単C T単 7号
T00009 エポキシ・ポリウレタン樹脂系 (現場)	(") 195.000	m ²	5,740	(") 1,119,300	歩A・単C T単 9号
合 計				(") 1,556,880	合意率 0.901734
・ ・ ・ 鋼製付属設備現場塗装工	(0.000) 1.000	式	(0) 3,210,000	(0) 3,210,000	1 式当たり [金額C]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00018 操作橋素地調整 2種ケレン	(0.000) 195.000	m ²	12,788	(0) 2,493,660	歩A・単B T単 12号
T00009 エポキシ・ポリウレタン樹脂系 (現場)	(0.000) 195.000	m ²	5,465	(0) 1,065,675	歩A・単B T単 10号
合 計				(0) 3,559,335	合意率 0.901734
・鋼製付属設備現場塗装工 (1期) 左岸取水側梯子【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式		(10,000) 0	
・鋼製付属設備現場塗装工	1.000	式		(") 10,000	
・鋼製付属設備現場塗装工	(") 1.000	式	(") 10,000	(") 10,000	1 式当たり [金額C]
T00003 素地調整 3種ケレンA	(") 1.500	m ²		(") 3,366	歩A・単C T単 7号
T00004 変性エポキシ樹脂系塗装 (現場)	(") 1.500	m ²	5,122	(") 7,683	歩A・単C T単 8号
合 計				(") 11,049	合意率 0.90909
・鋼製付属設備現場塗装工 (1期) 左岸側階段工・手摺【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式		(224,000) 0	
・鋼製付属設備現場塗装工	1.000	式		(") 224,000	
・鋼製付属設備現場塗装工	(") 1.000	式	(") 224,000	(") 224,000	1 式当たり [金額C]
T00003 素地調整 3種ケレンA	(") 31.000	m ²		(") 69,564	歩A・単C T単 7号
T00009 エポキシ・ポリウレタン樹脂系 (現場)	(") 31.000	m ²	5,740	(") 177,940	歩A・単C T単 9号
合 計				(") 247,504	合意率 0.903225
・鋼製付属設備現場塗装工 (3期) 右岸取水側ゲートスクリーン【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式		(770,000) 0	
・鋼製付属設備現場塗装工	1.000	式		(") 770,000	
・鋼製付属設備現場塗装工	(") 1.000	式	(") 770,000	(") 770,000	1 式当たり [金額C]
T00003 素地調整 3種ケレンA	(") 116.000	m ²		(") 260,304	歩A・単C T単 7号
T00004 変性エポキシ樹脂系塗装 (現場)	(") 116.000	m ²	5,122	(") 594,152	歩A・単C T単 8号
合 計				(") 854,456	合意率 0.901639
・鋼製付属設備現場塗装工 (3期) 右岸側操作橋 (洪水吐上部)【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式		(1,757,000) 0	
・鋼製付属設備現場塗装工	1.000	式		(") 1,757,000	
・鋼製付属設備現場塗装工	(") 1.000	式	(") 1,757,000	(") 1,757,000	1 式当たり [金額C]
T00003 素地調整 3種ケレンA	(") 244.000	m ²		(") 547,536	歩A・単C T単 7号
T00009 エポキシ・ポリウレタン樹脂系 (現場)	(") 244.000	m ²	5,740	(") 1,400,560	歩A・単C T単 9号
合 計				(") 1,948,096	合意率 0.90195
・鋼製付属設備現場塗装工 (3期) 右岸側操作橋 (土砂吐上部)【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式		(1,117,000) 0	
・鋼製付属設備現場塗装工	1.000	式		(") 1,117,000	
・鋼製付属設備現場塗装工	(") 1.000	式	(") 1,117,000	(") 1,117,000	1 式当たり [金額C]
T00003 素地調整 3種ケレンA	(") 155.000	m ²		(") 347,820	歩A・単C T単 7号
T00009 エポキシ・ポリウレタン樹脂系 (現場)	(") 155.000	m ²	5,740	(") 889,700	歩A・単C T単 9号
合 計				(") 1,237,520	合意率 0.902261
・鋼製付属設備現場塗装工 (3期) 右岸側堰柱背面梯子【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式		(199,000) 0	
・鋼製付属設備現場塗装工	1.000	式		(") 199,000	
・鋼製付属設備現場塗装工	(") 1.000	式	(") 199,000	(") 199,000	1 式当たり [金額C]
T00003 素地調整 3種ケレンA	(") 30.000	m ²		(") 67,320	歩A・単C T単 7号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00004 変性エポキシ樹脂系塗装 (現場)	(") 30.000	m ²	5,122	(") 153,660	歩A・単C T単 8号
合 計				(") 220,980	合意率 0.900452
・鋼製付属設備現場塗装工 (3期) 右岸取水側梯子【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式		(9,000) 0	
・鋼製付属設備現場塗装工	1.000	式		(") 9,000	
・鋼製付属設備現場塗装工	(") 1.000	式	(") 9,000	(") 9,000	1式当たり [金額C]
T00003 素地調整 3種ケレンA	(") 1.400	m ²	2,244	(") 3,142	歩A・単C T単 7号
T00004 変性エポキシ樹脂系塗装 (現場)	(") 1.400	m ²	5,122	(") 7,171	歩A・単C T単 8号
合 計				(") 10,313	合意率 0.9
・鋼製付属設備現場塗装工 (3期) 右岸側階段工・手摺【R7年2月単価】	(1.000) 0.000	式		(224,000) 0	
・鋼製付属設備現場塗装工	1.000	式		(") 224,000	
・鋼製付属設備現場塗装工	(") 1.000	式	(") 224,000	(") 224,000	1式当たり [金額C]
T00003 素地調整 3種ケレンA	(") 31.000	m ²	2,244	(") 69,564	歩A・単C T単 7号
T00009 エポキシ・ポリウレタン樹脂系 (現場)	(") 31.000	m ²	5,740	(") 177,940	歩A・単C T単 9号
合 計				(") 247,504	合意率 0.903225
・仮設工 【R7年2月単価】	1.000	式		(4,053,000) 3,633,000	
・仮設工	1.000	式		(4,053,000) 3,633,000	
・仮設足場_1期 ステンレス鋼製シェル構造ローラゲート戸当(洪水吐2号)	(") 1.000	式	(") 568,000	(") 568,000	1式当たり [金額C]
S18031 足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	(") 154.000	掛m ²	4,093	(") 630,322	歩A・単C S単 437号
合 計				(") 630,322	合意率 0.901587
・仮設足場_1期 ステンレス鋼製シェル構造ローラゲート扉体(洪水吐2号)	(") 1.000	式	(") 649,000	(") 649,000	1式当たり [金額C]
S18031 足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	(") 176.000	掛m ²	4,093	(") 720,368	歩A・単C S単 437号
合 計				(") 720,368	合意率 0.901388
・仮設足場_1期 ステンレス鋼製プレート構造ローラゲート戸当(土砂吐3・4号)	(") 1.000	式	(") 1,137,000	(") 1,137,000	1式当たり [金額C]
S18031 足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	(") 308.000	掛m ²	4,093	(") 1,260,644	歩A・単C S単 437号
合 計				(") 1,260,644	合意率 0.901665
・仮設足場_1期 ステンレス鋼製プレート構造ローラゲート扉体(土砂吐3・4号)	(") 1.000	式	(") 952,000	(") 952,000	1式当たり [金額C]
S18031 足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	(") 258.000	掛m ²	4,093	(") 1,055,994	歩A・単C S単 437号
合 計				(") 1,055,994	合意率 0.901515
・仮設足場_1期 左岸取水側ゲート戸当	(") 1.000	式	(") 11,000	(") 11,000	1式当たり [金額C]
S18031 足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	(") 3.000	掛m ²	4,093	(") 12,279	歩A・単C S単 437号
合 計				(") 12,279	合意率 0.916666
・仮設足場_3期 右岸取水側ゲート扉体	(1.000) 0.000	式	(") 41,000	(41,000) 0	1式当たり [金額C]
S18031 足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	(") 11.000	掛m ²	4,093	(") 45,023	歩A・単C S単 437号
合 計				(") 45,023	合意率 0.911111

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 仮設足場_3期 右岸取水側ゲート_戸当	(1.000) 0.000		(") 63,000	(63,000) 0	1 式当たり [金額C]
S18031 足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり	(") 17.000	掛㎡		(") 69,581	歩A・単C S単 437号
合 計				(") 69,581	合意率 0.9
・・・ 仮設足場_1期 操作橋_洪水吐2号	(") 1.000	式	(") 176,000	(") 176,000	1 式当たり [金額C]
S43027 単独足場工 塗装足場, プレートガード, ボックスガード, パイプ吊足場, 1.5m以上	(") 68.000	㎡	(") 2,872	(") 195,296	歩A・単C S単 514号
合 計				(") 195,296	合意率 0.902564
・・・ 仮設足場_1期 操作橋_土砂吐3号・4号	(") 1.000	式	(") 140,000	(") 140,000	1 式当たり [金額C]
S43027 単独足場工 塗装足場, プレートガード, ボックスガード, パイプ吊足場, 1.5m以上	(") 54.000	㎡	(") 2,872	(") 155,088	歩A・単C S単 514号
合 計				(") 155,088	合意率 0.903225
・・・ 仮設足場_3期 操作橋_洪水吐1号	(1.000) 0.000	式	(") 176,000	(176,000) 0	1 式当たり [金額C]
S43027 単独足場工 塗装足場, プレートガード, ボックスガード, パイプ吊足場, 1.5m以上	(") 68.000	㎡	(") 2,872	(") 195,296	歩A・単C S単 514号
合 計				(") 195,296	合意率 0.902564
・・・ 仮設足場_3期 操作橋_土砂吐3号・4号	(1.000) 0.000	式	(") 140,000	(140,000) 0	1 式当たり [金額C]
S43027 単独足場工 塗装足場, プレートガード, ボックスガード, パイプ吊足場, 1.5m以上	(") 54.000	㎡	(") 2,872	(") 155,088	歩A・単C S単 514号
合 計				(") 155,088	合意率 0.903225
・型枠工 【R7年2月単価】	1.000	式		(793,000) 515,000	
・型枠工				(793,000) 515,000	
・・・ 型枠工_1期 ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰1・2号)	(") 1.000	式	(") 203,000	(") 203,000	1 式当たり [金額C]
SA0312 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(") 25.000	㎡	(") 8,991	(") 224,775	歩A・単C S単 517号
合 計				(") 224,775	合意率 0.902222
・・・ 型枠工_1期 ステンレス鋼製プレートゲート構造ローラゲート(洪水吐2号)	(") 1.000	式	(") 81,000	(") 81,000	1 式当たり [金額C]
SA0312 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(") 10.000	㎡	(") 8,991	(") 89,910	歩A・単C S単 517号
合 計				(") 89,910	合意率 0.9
・・・ 型枠工_1期 ステンレス鋼製プレートゲート構造ローラゲート(土砂吐3・4号)	(") 1.000	式	(") 187,000	(") 187,000	1 式当たり [金額C]
SA0312 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(") 23.000	㎡	(") 8,991	(") 206,793	歩A・単C S単 517号
合 計				(") 206,793	合意率 0.903381
・・・ 型枠工_1期 左岸側取水口	(") 1.000	式	(") 44,000	(") 44,000	1 式当たり [金額C]
SA0312 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(") 5.500	㎡	(") 8,991	(") 49,451	歩A・単C S単 517号
合 計				(") 49,451	合意率 0.897959
・・・ 型枠工_2期 ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰3号・4号)	(1.000) 0.000	式	(") 203,000	(203,000) 0	1 式当たり [金額C]
SA0312 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(") 25.000	㎡	(") 8,991	(") 224,775	歩A・単C S単 517号
合 計				(") 224,775	合意率 0.902222
・・・ 型枠工_3期 右岸側取水口	(1.000) 0.000	式	(") 75,000	(75,000) 0	1 式当たり [金額C]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0312 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(") 9.200	m ²	8,991	(") 82,717	歩A・単C S単 517号
合 計				(") 82,717	合意率 0.903614
・コンクリート打設工 【R7年2月単価】	1.000	式		(4,891,000) 3,193,000	
・二次コン打設工	1.000	式		(4,891,000) 3,193,000	
・二次コン打設工_1期 ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰1・2号)	(1.000) 0.000	式	(") 1,627,000	(1,627,000) 0	1式当たり [金額C]
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	(") 63.000	m3	26,310	(") 1,657,530	歩A・単C S単 515号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	(") 5.100	m3	28,750	(") 146,625	歩A・単C S単 516号
合 計				(") 1,804,155	合意率 0.901884
・二次コン打設工_1期 ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰1・2号)	(0.000) 1.000	式	(0) 1,627,000	(0) 1,627,000	1式当たり [金額C]
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	(0.000) 63.000	m3	26,310	(0) 1,657,530	歩A・単C S単 692号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	(0.000) 5.100	m3	28,750	(0) 146,625	歩A・単C S単 693号
合 計				(0) 1,804,155	合意率 0.902065
・二次コン打設工_1期 ステンレス鋼製プレートゲート構造ローゲート(洪水吐2号)	(1.000) 0.000	式	(") 617,000	(617,000) 0	1式当たり [金額C]
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	(") 26.000	m3	26,310	(") 684,060	歩A・単C S単 515号
合 計				(") 684,060	合意率 0.902046
・二次コン打設工_1期 ステンレス鋼製プレートゲート構造ローゲート(洪水吐2号)	(0.000) 1.000	式	(0) 617,000	(0) 617,000	1式当たり [金額C]
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	(0.000) 26.000	m3	26,310	(0) 684,060	歩A・単C S単 692号
合 計				(0) 684,060	合意率 0.902065
・二次コン打設工_1期 ステンレス鋼製プレートゲート構造ローゲート(土砂吐3・4号)	(1.000) 0.000	式	(") 902,000	(902,000) 0	1式当たり [金額C]
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	(") 38.000	m3	26,310	(") 999,780	歩A・単C S単 515号
合 計				(") 999,780	合意率 0.902
・二次コン打設工_1期 ステンレス鋼製プレートゲート構造ローゲート(土砂吐3・4号)	(0.000) 1.000	式	(0) 902,000	(0) 902,000	1式当たり [金額C]
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	(0.000) 38.000	m3	26,310	(0) 999,780	歩A・単C S単 692号
合 計				(0) 999,780	合意率 0.902065
・二次コン打設工_1期 左岸側取水口	(1.000) 0.000	式	(") 48,000	(48,000) 0	1式当たり [金額C]
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	(") 2.000	m3	26,310	(") 52,620	歩A・単C S単 515号
合 計				(") 52,620	合意率 0.90566

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 二次コン打設工_1期 左岸側取水口	(0.000) 1.000	式	(0) 47,000	(0) 47,000	1式当たり [金額C]
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-, , 21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	(0.000) 2.000	m3	(0) 26,310	(0) 52,620	歩A・単C S単 692号
合 計				(0) 52,620	合意率 0.902065
・ ・ ・ 二次コン打設工_2期 ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰3号・4号)	(1.000) 0.000	式	(") 1,509,000	(1,509,000) 0	1式当たり [金額C]
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	(") 58.000	m3	(") 26,310	(") 1,525,980	歩A・単C S単 515号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	(") 5.100	m3	(") 28,750	(") 146,625	歩A・単C S単 516号
合 計				(") 1,672,605	合意率 0.901972
・ ・ ・ 二次コン打設工_3期 右岸側取水口	(1.000) 0.000	式	(") 188,000	(188,000) 0	1式当たり [金額C]
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	(") 7.900	m3	(") 26,310	(") 207,849	歩A・単C S単 515号
合 計				(") 207,849	合意率 0.903846
・ 水門扉撤去工 起伏堰1号、2号【R7年2月単価】	1.000	式		(0) 45,463,000	
・ ・ 起伏堰1号、2号構造物撤去工 油圧シリンダー部	1.000	式		(0) 29,201,000	
・ ・ ・ 構造物撤去工 油圧シリンダー部	(0.000) 1.000	式	(0) 27,853,000	(0) 27,853,000	1式当たり [金額C]
T00020 コアドリリング φ160	(0.000) 690.000	m	(0) 35,853	(0) 24,738,570	歩A・単B T単 13号
S02116 クラッカー	(0.000) 12.000	箇所	(0) 12,000	(0) 144,000	歩A・単B S単 540号
S02116 はつり施工 シリンダー部, ,	(0.000) 39.600	m3	(0) 75,000	(0) 2,970,000	歩A・単B S単 541号
合 計				(0) 27,852,570	合意率 1
・ ・ ・ 労務費 油圧シリンダー部	(0.000) 1.000	式	(0) 70,000	(0) 70,000	1式当たり [金額C]
S02115 特殊作業員	(0.000) 3.000	人	(0) 23,205	(0) 69,615	歩A・単B S単 524号
合 計				(0) 69,615	合意率 1
・ ・ ・ 機械経費 油圧シリンダー部	(0.000) 1.000	式	(0) 795,000	(0) 795,000	1式当たり [金額C]
S02116 濁水集水及びPH処理	(0.000) 1.000	式	(0) 150,000	(0) 150,000	歩A・単B S単 542号
S02116 はつり機械器具費	(0.000) 1.000	式	(0) 645,000	(0) 645,000	歩A・単B S単 543号
合 計				(0) 795,000	合意率 1
・ ・ ・ 構造物撤去工 漏水対策	(0.000) 1.000	式	(0) 287,000	(0) 287,000	1式当たり [金額C]
T00020 コアドリリング φ160	(0.000) 8.000	m	(0) 35,853	(0) 286,824	歩A・単B T単 13号
合 計				(0) 286,824	合意率 1
・ ・ ・ 労務費 漏水対策	(0.000) 1.000	式	(0) 139,000	(0) 139,000	1式当たり [金額C]
S02115 特殊作業員	(0.000) 6.000	人	(0) 23,205	(0) 139,230	歩A・単B S単 524号
合 計				(0) 139,230	合意率 1

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 機械経費	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
漏水対策	1.000	式	57,000	57,000	
S02116 止水材・ホース等資材	(0.000)			(0)	歩A・単B
	1.000	式	45,000	45,000	S 単 544号
S16004 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)	(0.000)			(0)	歩A・単B
工事中水中ポンプ (潜水ポンプ), φ50、全揚程10m	2.000	日	403	806	S 単 608号
S16004 発動発電機 [D 駆動・〜超低・排対型 (〜3次)]	(0.000)			(0)	歩A・単B
発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動), 15KVA	2.000	日	5,498	10,996	S 単 609号
				(0)	合意率
合 計				56,802	1
・・・ 起伏堰 1 号、2 号構造物撤去工				(0)	
油圧配管部	1.000	式		9,572,000	
・・・ 構造物撤去工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
油圧配管部	1.000	式	8,602,000	8,602,000	
T00021 コアドリリング	(0.000)			(0)	歩A・単B
φ130	17.600	m	38,182	672,003	T 単 14号
T00010 フラットソウ	(0.000)			(0)	歩A・単B
起伏堰	136.000	m ²	29,190	3,969,840	T 単 11号
S02116 はつり施工	(0.000)			(0)	歩A・単B
油圧配管部,,	66.000	m ³	60,000	3,960,000	S 単 556号
				(0)	合意率
合 計				8,601,843	1
・・・ 労務費	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
油圧配管部	1.000	式	70,000	70,000	
S02115 特殊作業員	(0.000)			(0)	歩A・単B
	3.000	人	23,205	69,615	S 単 524号
				(0)	合意率
合 計				69,615	1
・・・ 機械経費	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
油圧配管部	1.000	式	900,000	900,000	
S02116 はつり機械器具費	(0.000)			(0)	歩A・単B
油圧配管部,,	1.000	式	900,000	900,000	S 単 557号
				(0)	合意率
合 計				900,000	1
・・・ 起伏堰 1 号、2 号構造物撤去工				(0)	
魚道部	1.000	式		1,578,000	
・・・ 構造物撤去工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
魚道部	1.000	式	1,125,000	1,125,000	
T00022 コアドリリング	(0.000)			(0)	歩A・単B
φ50	2.140	m	27,956	59,826	T 単 15号
T00021 コアドリリング	(0.000)			(0)	歩A・単B
φ130	1.850	m	38,182	70,637	T 単 14号
T00023 ワイヤソー	(0.000)			(0)	歩A・単B
起伏堰	2.270	m ²	187,236	425,026	T 単 16号
S02116 カッター施工	(0.000)			(0)	歩A・単B
	13.000	m	30,000	390,000	S 単 569号
S02116 はつり施工	(0.000)			(0)	歩A・単B
魚道部,,	8.000	m ³	22,500	180,000	S 単 570号
				(0)	合意率
合 計				1,125,489	1
・・・ 労務費	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
魚道部	1.000	式	70,000	70,000	
S02115 特殊作業員	(0.000)			(0)	歩A・単B
	3.000	人	23,205	69,615	S 単 524号
				(0)	合意率
合 計				69,615	1
・・・ 機械経費	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
魚道部	1.000	式	383,000	383,000	
S02116 はつり機械器具費	(0.000)			(0)	歩A・単B
魚道部,,	1.000	式	382,500	382,500	S 単 571号
				(0)	合意率
合 計				382,500	1
・・・ 処分費				(0)	
	1.000	式		5,112,000	
・・・ 処分費	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	5,112,000	5,112,000	
S02116 コンクリート設集積費	(0.000)			(0)	歩A・単B
	137.000	m ³	30,000	4,110,000	S 単 572号
SA0221 SP 設運搬	(0.000)			(0)	歩A・単B
コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下,	137.000	m ³	911.4	124,862	S 単 647号
S02123 コンクリート設処分費	(0.000)			(0)	歩A・単B
	323.000	ton	2,200	710,600	S 単 603号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116 コンクリート汚水運搬費 起伏堰,,	(0.000) 1.000	式		(0) 17,960	歩A・単B S単 573号
S02116 コンクリート汚水処分費 起伏堰,,	(0.000) 1.000	式		(0) 149,000	歩A・単B S単 574号
合 計				(0) 5,112,422	合意率 1
・ 水門扉撤去工 洪水吐、土砂吐、左岸取水ゲート【R7年4月単価】	1.000	式		(0) 49,882,000	
・ 洪水吐構造吐撤去工 洪水吐部	1.000	式		(0) 15,596,000	
・ ・ ・ 構造物撤去工 洪水吐部	(0.000) 1.000	式	(0) 15,596,000	(0) 15,596,000	1 式当たり [金額C]
T00011 コアドリリング φ75	(0.000) 31.600	m		(0) 23,898	歩A・単D T単 18号
T00012 コアドリリング φ150*700	(0.000) 78.400	m		(0) 42,376	歩A・単D T単 19号
T00014 ワイヤースウ 洪水吐	(0.000) 52.140	m		(0) 146,537	歩A・単D T単 21号
T00016 フラットソウ 洪水吐	(0.000) 46.000	m		(0) 21,035	歩A・単D T単 23号
S02116 吊り金具取付アンカー工	(0.000) 64.000	箇所		(0) 2,028	歩A・単D S単 740号
S02116 側部戸当り工	(0.000) 4.200	m3		(0) 248,000	歩A・単D S単 741号
S02116 底部戸当り工	(0.000) 5.600	m3		(0) 214,000	歩A・単D S単 742号
S02116 コンクリート塊小割工	(0.000) 17.000	m3		(0) 23,000	歩A・単D S単 743号
S02116 目粗し工	(0.000) 1.000	門		(0) 150,000	歩A・単D S単 744号
合 計				(0) 15,596,296	合意率 1
・ 洪水吐構造吐撤去工 土砂吐部	1.000	式		(0) 30,081,000	
・ ・ ・ 構造物撤去工 土砂吐部	(0.000) 1.000	式	(0) 25,317,000	(0) 25,317,000	1 式当たり [金額C]
T00011 コアドリリング φ75	(0.000) 67.100	m		(0) 23,898	歩A・単D T単 18号
T00013 コアドリリング φ150*600	(0.000) 105.600	m		(0) 43,592	歩A・単D T単 20号
T00015 ワイヤースウ 土砂吐	(0.000) 84.800	m		(0) 173,478	歩A・単D T単 22号
T00017 フラットソウ 土砂吐	(0.000) 32.000	m		(0) 21,279	歩A・単D T単 24号
S02116 吊り金具取付アンカー工	(0.000) 128.000	箇所		(0) 2,028	歩A・単D S単 740号
S02116 側部戸当り工	(0.000) 6.000	m3		(0) 248,000	歩A・単D S単 741号
S02116 底部戸当り工	(0.000) 5.100	m3		(0) 214,000	歩A・単D S単 742号
S02116 コンクリート塊小割工	(0.000) 25.200	m3		(0) 23,000	歩A・単D S単 743号
S02116 目粗し工	(0.000) 2.000	門		(0) 150,000	歩A・単D S単 744号
合 計				(0) 25,317,317	合意率 1
・ ・ ・ 機械経費	(0.000) 1.000	式	(0) 4,764,000	(0) 4,764,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフレンソールン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] ラフレンソールン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り	(0.000) 27.000	日		(0) 58,800	歩A・単D S単 771号
S02116 濁水集水及びPH処理 引き上げゲート用,,	(0.000) 1.000	式		(0) 90,000	歩A・単D S単 749号
S02116 はつり機械器具費 引き上げゲート用,,	(0.000) 1.000	式		(0) 3,086,000	歩A・単D S単 750号
合 計				(0) 4,763,600	合意率 1
・ 左岸取水ゲート構造物撤去工	1.000	式		(0) 496,000	
・ ・ ・ 構造物撤去工 左岸取水ゲート	(0.000) 1.000	式	(0) 496,000	(0) 496,000	1 式当たり [金額C]
S02116 戸当り取り壊し工	(0.000) 2.000	m3		(0) 248,000	歩A・単D S単 751号
合 計				(0) 496,000	合意率 1
・ ・ 処分費	1.000	式		(0) 3,709,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 処分費	(0.000) 1.000	式	(0) 3,709,000	(0) 3,709,000	1 式当たり [金額C]
S02116 コンクリート殻集積費	(0.000) 65.000	m3		(0) 1,950,000	歩A・単D S単 752号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(0.000) 65.000	m3		(0) 987.4	歩A・単D S単 826号
S02123 コンクリート殻処分費	(0.000) 153.000	ton		(0) 2,200	歩A・単D S単 767号
S02116 コンクリート汚水運搬費 引き上げゲート,,	(0.000) 1.000	式		(0) 143,680	歩A・単D S単 753号
S02116 コンクリート汚水処分費 引き上げゲート,,	(0.000) 1.000	式		(0) 1,215,000	歩A・単D S単 754号
合 計				(0) 3,709,461	合意率 1
・水門扉据付工 起伏堰1号、2号【R7年2月単価】	1.000	式		(0) 12,051,000	
・・・ コンクリート仮復旧工	1.000	式		(0) 1,665,000	
・・・ 労務費 堆積物撤去時	(0.000) 1.000	式	(0) 380,000	(0) 380,000	1 式当たり [金額C]
S02115 特殊作業員	(0.000) 15.000	人		(0) 379,575	歩A・単C S単 650号
合 計				(0) 379,575	合意率 1
・・・ 労務費 コンクリート及び砕石撤去時	(0.000) 1.000	式	(0) 784,000	(0) 784,000	1 式当たり [金額C]
S02115 特殊作業員	(0.000) 31.000	人		(0) 784,455	歩A・単C S単 650号
合 計				(0) 784,455	合意率 1
・・・ 直接経費	(0.000) 1.000	式	(0) 2,000	(0) 2,000	1 式当たり [金額C]
S16004 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ), φ50、全揚程10m	(0.000) 4.000	日		(0) 1,668	歩A・単C S単 680号
X41005 雑器具損料	(0.000) 1.000	式		(0) 33	歩A・単C X単 498号
合 計				(0) 1,701	合意率 1
・・・ 土工工事	(0.000) 1.000	式	(0) 499,000	(0) 499,000	1 式当たり [金額C]
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,有り,~,18-8-40(高炉 B) W/C65%	(0.000) 3.000	m3		(0) 31,710	歩A・単C S単 694号
SA0302 SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 32.000	m3		(0) 7,059	歩A・単C S単 691号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(0.000) 29.000	m3		(0) 964.1	歩A・単C S単 690号
S02123 コンクリート殻処分費	(0.000) 68.000	ton		(0) 2,200	歩A・単C S単 677号
合 計				(0) 498,577	合意率 1
・起伏堰1号、2号尺取り工	1.000	式		(0) 6,950,000	
・・・ 労務費	(0.000) 1.000	式	(0) 3,506,000	(0) 3,506,000	1 式当たり [金額C]
S02115 据付工	(0.000) 118.000	人		(0) 3,506,370	歩A・単C S単 403号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,	(0.000) 1.000	式		(0) 4,558,281	歩A・単C X単 502号
合 計				(0) 8,064,651	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 3,506,370	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 4,558,281	
・・・ 直接経費	(0.000) 1.000	式	(0) 3,444,000	(0) 3,444,000	1 式当たり [金額C]
S02112 クローラークレーン[油圧駆動式クインチ・ラチス・ブ・低騒・排(~2次)] 吊上能力120t吊	(0.000) 8.000	日		(0) 115,000	歩A・単C S単 649号
S16004 ラフテレン・クレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌ型・低騒・排対型(~2011)] ラフテレン・クレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌ型), 25ton吊り	(0.000) 4.000	日		(0) 56,200	歩A・単C S単 434号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 72, 1, あり	(0.000) 836.000	m ²		(0) 1,048	歩A・単C S単 687号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02119 チェーンブロック 5t	(0.000) 8.000	日	870	(0) 6,960	歩A・単C S単 671号
S02119 チェーンブロック 2t	(0.000) 8.000	日	940	(0) 7,520	歩A・単C S単 672号
S02119 ジャーナルジャッキ 25t	(0.000) 1,920.000	日	393	(0) 754,560	歩A・単C S単 673号
S02119 扉体仮設材損料	(0.000) 1.000	式	331,000	(0) 331,000	歩A・単C S単 674号
S02119 扉体仮設台損料	(0.000) 1.000	式	298,000	(0) 298,000	歩A・単C S単 675号
X41005 雑器具損料	(0.000) 1.000	式	25,000	(0) 25,000	歩A・単C X単 499号
合 計				(0) 3,443,968	合意率 1
・ ・ 起伏堰1号、2号扉体仮受け台工				(0)	
・ ・ ・ 材料費	(0.000) 1.000	式	(0) 142,000	(0) 142,000	1 式当たり [金額C]
S02116 ステンレスボルト・ナット ,, SUS304	(0.000) 40.000	kg	1,520	(0) 60,800	歩A・単C S単 651号
S02119 ARケミカルカッター EA-500S 【R7.7】	(0.000) 10.000	本	8,000	(0) 80,000	歩A・単C S単 676号
X41002 補助材料費(据付) その他,	(0.000) 1.000	式	1,408	(0) 1,408	歩A・単C X単 495号
合 計				(0) 142,208	合意率 1
・ ・ ・ 労務費	(0.000) 1.000	式	(0) 1,801,000	(0) 1,801,000	1 式当たり [金額C]
S02115 据付工	(0.000) 60.000	人	29,715	(0) 1,782,900	歩A・単C S単 403号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,	(0.000) 1.000	式	2,317,770	(0) 2,317,770	歩A・単C X単 503号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	17,829	(0) 17,829	歩A・単C X単 496号
合 計				(0) 4,118,499	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 1,800,729	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 2,317,770	
・ ・ ・ 直接経費	(0.000) 1.000	式	(0) 56,000	(0) 56,000	1 式当たり [金額C]
S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] , 最大溶接電流200A, 交替制補正対象外	(0.000) 5.000	日	1,818	(0) 9,090	歩A・単C S単 678号
S16004 発動発電機[D駆動・超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 15KVA	(0.000) 8.000	日	5,750	(0) 46,000	歩A・単C S単 681号
X41005 雑器具損料	(0.000) 1.000	式	1,061	(0) 1,061	歩A・単C X単 500号
合 計				(0) 56,151	合意率 1
・ ・ 排水ポンプ工				(0)	
・ ・ ・ 排水ポンプ工	(0.000) 1.000	式	(0) 1,113,000	(0) 1,113,000	1 式当たり [金額C]
S18007 排水ポンプ据付撤去 (小口径) 口径 100mm, あり	(0.000) 4.000	箇所	54,178	(0) 216,712	歩A・単C S単 686号
S18006 排水ポンプ運転 (小口径) 36, 作業時排水, 6以上〜30未満, 発動発電機, あり	(0.000) 2.000	箇所	244,338	(0) 488,676	歩A・単C S単 684号
S18006 排水ポンプ運転 (小口径) 30, 作業時排水, 6以上〜30未満, 発動発電機, あり	(0.000) 2.000	箇所	203,669	(0) 407,338	歩A・単C S単 685号
合 計				(0) 1,112,726	合意率 1
・ ・ ・ 機械経費	(0.000) 1.000	式	(0) 256,000	(0) 256,000	1 式当たり [金額C]
S16002 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] , 2t積級, 交替制補正対象外	(0.000) 36.000	日	7,121	(0) 256,356	歩A・単C S単 679号
合 計				(0) 256,356	合意率 1
・ ・ ・ 釜場復旧	(0.000) 1.000	式	(0) 68,000	(0) 68,000	1 式当たり [金額C]
S18005 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 4.000	箇所	7,785	(0) 31,140	歩A・単C S単 682号
S18005 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(0.000) 4.000	箇所	9,191	(0) 36,764	歩A・単C S単 683号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(0) 67,904	合意率 1
・鋼製付属設備据付工 起伏堰、左岸取水ゲート、操作橋【R5年4月単価】	1.000	式		(0) 13,123,000	
・・操作橋アンカーボルト補修据付工 【変更】※単価期：R5.5	1.000	式		(0) 999,000	
・・・操作橋アンカーボルト据付工 【変更】※単価期：R5.5	(0.000) 1.000		(0) 853,000	(0) 853,000	1式当たり【金額C】
S02115 据付工	(0.000) 30.000		(0) 28,140	(0) 844,200	歩A・単B S単 208号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備、	(0.000) 1.000		(0) 8,442	(0) 8,442	歩A・単B X単 482号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】、	(0.000) 1.000		(0) 1,097,460	(0) 1,097,460	歩A・単B X単 491号
合 計				(0) 1,950,102	合意率 1
計(1)(直接費対象分)				(0) 852,642	
計(2)(間接費対象分)				(0) 1,097,460	
・・・直接経費	(0.000) 1.000		(0) 146,000	(0) 146,000	1式当たり【金額C】
S16004 ラフレンソクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] ラフレンソクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(0.000) 2.000		(0) 55,100	(0) 110,200	歩A・単B S単 610号
S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流200A、交替制補正対象外	(0.000) 6.000		(0) 1,818	(0) 10,908	歩A・単B S単 605号
S16004 空気圧縮機[可搬式・モーター駆動] 空気圧縮機(可搬式ﾓｰﾀｰ掛),2.2m3/min	(0.000) 6.000		(0) 3,698	(0) 22,188	歩A・単B S単 611号
X41005 雑器具損料	(0.000) 1.000		(0) 2,943	(0) 2,943	歩A・単B X単 486号
合 計				(0) 146,239	合意率 1
・・・油圧ユニット部鋼製架台据付工 【変更】※単価期：R5.9	1.000	式		(0) 1,551,000	
・・・材料費	(0.000) 1.000		(0) 71,000	(0) 71,000	1式当たり【金額C】
S02119 ゴムマット 10mm*1m*2m	(0.000) 6.000		(0) 11,750	(0) 70,500	歩A・単B S単 600号
合 計				(0) 70,500	合意率 1
・・・据付工 【変更】※単価期：R5.9	(0.000) 1.000		(0) 711,000	(0) 711,000	1式当たり【金額C】
S02115 据付工	(0.000) 25.000		(0) 28,140	(0) 703,500	歩A・単B S単 208号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備、	(0.000) 1.000		(0) 7,035	(0) 7,035	歩A・単B X単 483号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】、	(0.000) 1.000		(0) 914,550	(0) 914,550	歩A・単B X単 492号
合 計				(0) 1,625,085	合意率 1
計(1)(直接費対象分)				(0) 710,535	
計(2)(間接費対象分)				(0) 914,550	
・・・直接経費 【変更】※単価期：R7.7	(0.000) 1.000		(0) 52,000	(0) 52,000	1式当たり【金額C】
S16002 トラック[クレーン装置付] 、ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊、交替制補正対象外	(0.000) 2.000		(0) 11,759	(0) 23,518	歩A・単B S単 606号
S16004 発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA	(0.000) 5.000		(0) 5,498	(0) 27,490	歩A・単B S単 609号
X41005 雑器具損料	(0.000) 1.000		(0) 1,020	(0) 1,020	歩A・単B X単 487号
合 計				(0) 52,028	合意率 1
・・・操作室シンダーコンクリート工 【変更】※単価期：R5.9	(0.000) 1.000		(0) 82,000	(0) 82,000	1式当たり【金額C】
S02116 S P コンクリート【単価期：R5.9】 18-8-25,,	(0.000) 1.600		(0) 27,070	(0) 43,312	歩A・単B S単 575号
S02116 S P 型枠【単価期：R5.9】 一般型枠、鉄筋・無筋,,	(0.000) 3.600		(0) 8,008	(0) 28,829	歩A・単B S単 576号
S02116 構造物取壊し工【単価期：R5.9】 無筋、人力,,	(0.000) 0.100		(0) 28,580	(0) 2,858	歩A・単B S単 577号
S02116 コンクリートはつり【単価期：R5.9】 床 t≦3cm,,	(0.000) 8.100		(0) 873	(0) 7,071	歩A・単B S単 578号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(0) 82,070	合意率 1
・・・ 操作室周り油圧配管コンクリート工 【変更】※単価期：R5.9	(0.000) 1.000	式	(0) 635,000	(0) 635,000	1 式当たり [金額C]
S02116 S P 掘削【単価期：R5.9】 土砂、小規模,,	(0.000) 0.400	m3	(0) 1,084	(0) 434	歩A・単B S 単 579号
S02116 人力土工(埋戻)【単価期：R5.9】 粘性土、振動コンパクター,,	(0.000) 0.400	m3	(0) 2,118	(0) 847	歩A・単B S 単 580号
S02116 人力土工(埋戻)【単価期：R5.9】 粘性土、振動コンパクター,,	(0.000) 0.400	m3	(0) 2,118	(0) 847	歩A・単B S 単 580号
SA0223 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,,15cm以下,,	(0.000) 45.600	m	(0) 1,061	(0) 48,382	歩A・単B S 単 648号
S02116 構造物取壊し工【単価期：R5.9】 無筋、人力,,	(0.000) 6.600	m3	(0) 28,580	(0) 188,628	歩A・単B S 単 577号
S02116 S P 積込【単価期：R5.9】 岩塊・玉石,,	(0.000) 6.700	m3	(0) 329	(0) 2,204	歩A・単B S 単 581号
S02116 S P 搬運搬【単価期：R5.5】 1.6km以下,,	(0.000) 6.700	m3	(0) 888	(0) 5,950	歩A・単B S 単 582号
S02123 産業廃棄物処理費【単価期：R5.9】 無筋コンクリート廃材	(0.000) 12.000	ton	(0) 4,060	(0) 48,720	歩A・単B S 単 604号
S02116 コンクリートはつり【単価期：R5.9】 床 t≤3cm,,	(0.000) 1.700	m ²	(0) 873	(0) 1,484	歩A・単B S 単 578号
S02116 S P コンクリート【単価期：R5.9】 18-8-25,,	(0.000) 9.900	m3	(0) 27,070	(0) 267,993	歩A・単B S 単 575号
S02116 S P 型枠【単価期：R5.9】 一般型枠、鉄筋・無筋,,	(0.000) 8.700	m ²	(0) 8,008	(0) 69,670	歩A・単B S 単 576号
合 計				(0) 635,159	合意率 1
・・・ 既設起伏堰の補修・漏油対策工 【変更】※単価期：R5.12	1.000	式		(0) 6,195,000	
・・・ 据付材料費 【変更】※単価期：R5.12	(0.000) 1.000	式	(0) 488,000	(0) 488,000	1 式当たり [金額C]
S02119 ボルト・ナット	(0.000) 68.000	kg	(0) 1,520	(0) 103,360	歩A・単B S 単 601号
S02119 アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.12】 AP-22	(0.000) 72.000	個	(0) 1,048	(0) 75,456	歩A・単B S 単 602号
S02116 作動油【単価期：R5.12】 油圧作業油 粘度32番 20L缶,,	(0.000) 11.000	缶	(0) 16,100	(0) 177,100	歩A・単B S 単 583号
S02116 作動油【単価期：R5.12】 油圧作業油 粘度32番 200L缶,,	(0.000) 1.000	缶	(0) 131,700	(0) 131,700	歩A・単B S 単 584号
合 計				(0) 487,616	合意率 1
・・・ 漏油対策据付工 【変更】※単価期：R5.12	(0.000) 1.000	式	(0) 3,979,000	(0) 3,979,000	1 式当たり [金額C]
S02115 据付工	(0.000) 140.000	人	(0) 28,140	(0) 3,939,600	歩A・単B S 単 208号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式	(0) 39,396	(0) 39,396	歩A・単B X 単 484号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,	(0.000) 1.000	式	(0) 5,121,480	(0) 5,121,480	歩A・単B X 単 493号
合 計				(0) 9,100,476	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 3,978,996	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 5,121,480	
・・・ 直接経費 【変更】※単価期：R5.12	(0.000) 1.000	式	(0) 1,388,000	(0) 1,388,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフレレンスレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・`低騒・排対型(2011)] ラフレレンスレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り	(0.000) 22.000	日	(0) 55,100	(0) 1,212,200	歩A・単B S 単 610号
S16004 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ),φ50、全揚程10m	(0.000) 6.000	日	(0) 403	(0) 2,418	歩A・単B S 単 608号
S16004 空気圧縮機[可搬式・モーター駆動] 空気圧縮機(可搬式・モーター掛),2.2m3/min	(0.000) 10.000	日	(0) 3,698	(0) 36,980	歩A・単B S 単 611号
S16004 発動発電機[D駆動・`超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA	(0.000) 20.000	日	(0) 5,498	(0) 109,960	歩A・単B S 単 609号
X41005 雑器具損料	(0.000) 1.000	式	(0) 26,898	(0) 26,898	歩A・単B X 単 488号
合 計				(0) 1,388,456	合意率 1
・・・ 廃油処分費 【変更】※単価期：R5.12	(0.000) 1.000	式	(0) 340,000	(0) 340,000	1 式当たり [金額C]
S02116 廃油処分費【単価期：R5.12】 運搬・処分費,,	(0.000) 1.000	式	(0) 340,000	(0) 340,000	歩A・単B S 単 585号
合 計				(0) 340,000	合意率 1

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 左岸操作橋配管用架台据付工 【変更】※単価期：R5.	1.000	式		(0) 4,378,000	
・ ・ ・ 左岸操作橋嵩上げ歩廊据付工 【変更】※単価期：R5.	(0.000) 1.000	式	(0) 3,411,000	(0) 3,411,000	1 式当たり [金額C]
S02115 据付工	(0.000) 120.000	人		(0) 3,376,800	歩A・単B S単 208号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式		(0) 33,768	歩A・単B X単 485号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,	(0.000) 1.000	式	(0) 4,389,840	(0) 4,389,840	歩A・単B X単 494号
合 計				(0) 7,800,408	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 3,410,568	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 4,389,840	
・ ・ ・ 直接経費 【変更】※単価期：R5.	(0.000) 1.000	式	(0) 967,000	(0) 967,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフレレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] ラフレレンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 25ton吊り	(0.000) 15.000	日		(0) 826,500	歩A・単B S単 610号
S16004 空気圧縮機[可搬式・モーター駆動] 空気圧縮機(可搬式ﾓｰﾀｰ掛), 2.2m3/min	(0.000) 3.000	日		(0) 11,094	歩A・単B S単 611号
S16004 発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動), 15KVA	(0.000) 20.000	日		(0) 109,960	歩A・単B S単 609号
X41005 雑器具損料	(0.000) 1.000	式		(0) 18,951	歩A・単B X単 489号
合 計				(0) 966,505	合意率 1
・ 鋼製付属設備据付工 起伏堰、左岸取水ゲート、操作橋【R7年4月単価】	1.000	式		(0) 7,539,000	
・ ・ 左岸取水ゲート操作架台嵩上げ工 【変更】※単価期：R7.7	1.000	式		(0) 4,237,000	
・ ・ ・ 材料費	(0.000) 1.000	式	(0) 136,000	(0) 136,000	1 式当たり [金額C]
S02119 合成樹脂製可とう電線管 CD54	(0.000) 21.000	m		(0) 39,900	歩A・単D S単 764号
S02119 足掛け金物 W300あと施工タイプ、【R7.7】	(0.000) 4.000	個		(0) 94,800	歩A・単D S単 765号
X41002 補助材料費(据付) その他,	(0.000) 1.000	式		(0) 1,347	歩A・単D X単 540号
合 計				(0) 136,047	合意率 1
・ ・ ・ 左岸取水ゲート既設構造物撤去工 【変更】※単価期：R7.7	(0.000) 1.000	式	(0) 482,000	(0) 482,000	1 式当たり [金額C]
S02115 据付工	(0.000) 15.000	人		(0) 477,225	歩A・単D S単 702号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式		(0) 4,772	歩A・単D X単 541号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,	(0.000) 1.000	式		(0) 620,393	歩A・単D X単 556号
合 計				(0) 1,102,390	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 481,997	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 620,393	
・ ・ ・ 左岸取水ゲート操作架台据付工 【変更】※単価期：R7.7	(0.000) 1.000	式	(0) 2,145,000	(0) 2,145,000	1 式当たり [金額C]
S02115 据付工	(0.000) 54.000	人		(0) 1,718,010	歩A・単D S単 702号
S02115 電工	(0.000) 16.000	人		(0) 409,920	歩A・単D S単 707号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,	(0.000) 1.000	式		(0) 17,180	歩A・単D X単 542号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,	(0.000) 1.000	式		(0) 2,233,413	歩A・単D X単 557号
合 計				(0) 4,378,523	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 2,145,110	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 2,233,413	
・ ・ ・ 直接経費	(0.000) 1.000	式	(0) 665,000	(0) 665,000	1 式当たり [金額C]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16004 ラフレソクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)〕	(0.000)			(0)	歩A・単D
ラフレソクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 16ton吊り	8.000	日	53,600	428,800	S単 772号
S02119 吊ゴンドラ	(0.000)			(0)	歩A・単D
	1.000	式	202,000	202,000	S単 766号
S16002 電気溶接機〔ディーズルエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次〕	(0.000)			(0)	歩A・単D
, 最大溶接電流200A, 交替制補正対象外	12.000	日	1,818	21,816	S単 770号
X41005 雑器具損料	(0.000)			(0)	歩A・単D
	1.000	式	12,716	12,716	X単 548号
合 計				(0)	合意率
				665,332	1
・・・ 複合工	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり〔金額C〕
	1.000	式	809,000	809,000	
SA0312 SP 型枠	(0.000)			(0)	歩A・単D
一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	12.000	m ²	9,423	113,076	S単 828号
S03701 【鉄筋工】	(0.000)			(0)	歩A・単D
SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.560	ton	174,324	97,621	S単 769号
SA0311 SP コンクリート	(0.000)			(0)	歩A・単D
無筋・鉄筋構造物, コンｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾞ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 一, 一, 21-8-25(20)(普通) W/C55%	19.000	m3	30,670	582,730	S単 827号
S03053 収縮継目(ペイント塗装)	(0.000)			(0)	歩A・単D
収縮継目処理	7.000	m ²	2,068	14,476	S単 768号
SA0221 SP 殻運搬	(0.000)			(0)	歩A・単D
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下,	1.000	m3	987.4	987	S単 826号
合 計				(0)	合意率
				808,890	1
・・・ 左岸取水口タラップ撤去・据付工				(0)	
【変更】※単価期: R7.7	1.000	式		831,000	
・・・ 既設左岸取水口タラップ撤去工	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり〔金額C〕
【変更】※単価期: R7.7	1.000	式	191,000	191,000	
S02115 据付工	(0.000)			(0)	歩A・単D
	6.000	人	31,815	190,890	S単 702号
X41006 据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単D
水門設備(小形水門を除く)【新設】,	1.000	式	248,157	248,157	X単 558号
合 計				(0)	合意率
				439,047	1
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				190,890	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				248,157	
・・・ 直接経費	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり〔金額C〕
【変更】※単価期: R7.7	1.000	式	100,000	100,000	
S16004 ラフレソクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)〕	(0.000)			(0)	歩A・単D
ラフレソクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 10ton吊り	2.000	日	48,900	97,800	S単 775号
X41005 雑器具損料	(0.000)			(0)	歩A・単D
	1.000	式	1,852	1,852	X単 549号
合 計				(0)	合意率
				99,652	1
・・・ 左岸取水口タラップ据付工	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり〔金額C〕
【変更】※単価期: R7.7	1.000	式	482,000	482,000	
S02115 据付工	(0.000)			(0)	歩A・単D
	15.000	人	31,815	477,225	S単 702号
X41002 補助材料費(据付)	(0.000)			(0)	歩A・単D
鋼製付属設備,	1.000	式	4,772	4,772	X単 543号
X41006 据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単D
水門設備(小形水門を除く)【新設】,	1.000	式	620,393	620,393	X単 559号
合 計				(0)	合意率
				1,102,390	1
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				481,997	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				620,393	
・・・ 直接経費	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり〔金額C〕
【変更】※単価期: R7.7	1.000	式	58,000	58,000	
S16004 ラフレソクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)〕	(0.000)			(0)	歩A・単D
ラフレソクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 10ton吊り	1.000	日	48,900	48,900	S単 775号
S16004 空気圧縮機〔可搬式・モーター駆動〕	(0.000)			(0)	歩A・単D
空気圧縮機(可搬式ﾓｰﾀｰ掛), 2.2m3/min	2.000	日	4,127	8,254	S単 776号
X41005 雑器具損料	(0.000)			(0)	歩A・単D
	1.000	式	1,085	1,085	X単 550号
合 計				(0)	合意率
				58,239	1
・・・ 左岸取水ゲートスクリーン撤去工				(0)	
	1.000	式		675,000	

[illegible]

九州農政局

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 208号 *** 据付工					
	据付工		人	28,140		歩A・単B
S02115	*** S単ー 209号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	20,160		歩A・単B
S02116	*** S単ー 211号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 ,,SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ8mm (鋼材単価)		kg	814		歩A・単B
S02116	*** S単ー 212号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 ,,SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ20～25mm (鋼材単価)		kg	937		歩A・単B
S02116	*** S単ー 213号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 ,,SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ4～6mm (鋼材単価)		kg	769		歩A・単B
S02116	*** S単ー 214号 *** ステンレス酸洗い費					
	ステンレス酸洗い費 ,,SUS821L1対象, (材料・工数込み) 廃液処理費含		m ²	5,700		歩A・単B
S02116	*** S単ー 215号 *** ステンレス酸洗い費					
	ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)		m ²	5,180		歩A・単B
S02116	*** S単ー 216号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 ,,SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ9～14mm (鋼材単価)		kg	926		歩A・単B
S02116	*** S単ー 217号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 ,,SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ16mm (鋼材単価)		kg	825		歩A・単B
S02117	*** S単ー 236号 *** 輸送費_1期_ステンレス製起伏ゲート					
	輸送費_1期_ステンレス製起伏ゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km		式	259,000		歩A・単B
S02117	*** S単ー 237号 *** 輸送費_1期_ステンレス製品シェル構造ローラゲート					
	輸送費_1期_ステンレス製品シェル構造ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km		式	203,000		歩A・単B
S02117	*** S単ー 238号 *** 輸送費_1期_ステンレス製プレートカーダ構造ローラゲート					
	輸送費_1期_ステンレス製プレートカーダ構造ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km		式	244,000		歩A・単B
S02117	*** S単ー 239号 *** 輸送費_1期_左岸取水工ローラゲート					
	輸送費_1期_左岸取水工ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km		式	216,000		歩A・単B
S02117	*** S単ー 240号 *** 輸送費_2期_ステンレス製起伏ゲート					
	輸送費_2期_ステンレス製起伏ゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km		式	259,000		歩A・単B
S02117	*** S単ー 241号 *** 輸送費_3期_右岸取水工ローラゲート					
	輸送費_3期_右岸取水工ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km		式	224,000		歩A・単B
S16004	*** S単ー 243号 *** ラフレッククリーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレッククリーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレッククリーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),16ton吊り		日	49,900		歩A・単B
S16004	*** S単ー 244号 *** ラフレッククリーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレッククリーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレッククリーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り		日	39,000		歩A・単B
S40001	*** S単ー 250号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm		kg	867		歩A・単B
S40001	*** S単ー 251号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm		kg	939		歩A・単B
S40001	*** S単ー 252号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm		kg	939		歩A・単B
S40001	*** S単ー 253号 *** ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm		kg	1,167		歩A・単B
S40001	*** S単ー 254号 *** ステンレスH形鋼					
	ステンレスH形鋼					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=125～200mm *** S単ー 255号 ***		kg	1,519		歩A・単B
S40001	ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径260mm～300mm *** S単ー 269号 ***		kg	1,913		歩A・単B
S40003	ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径25mm～100mm *** S単ー 270号 ***		kg	1,695		歩A・単B
S40003	ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径110mm～150mm *** S単ー 271号 ***		kg	1,719		歩A・単B
S40003	ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径260mm～300mm *** S単ー 272号 ***		kg	1,913		歩A・単B
S40003	ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径160mm～200mm *** S単ー 273号 ***		kg	1,731		歩A・単B
S40003	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm *** S単ー 274号 ***		kg	867		歩A・単B
S40003	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm *** S単ー 275号 ***		kg	951		歩A・単B
S40003	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm *** S単ー 276号 ***		kg	1,046		歩A・単B
S40003	ステンレス鋼等辺山形鋼 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 100mm×10mm *** S単ー 277号 ***		kg	760		歩A・単B
S40003	ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304 径110mm～150mm *** S単ー 278号 ***		kg	963		歩A・単B
S40003	青銅鋳物 青銅鋳物 6種 CAC406		kg	2,699		歩A・単B
S40003	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm *** S単ー 288号 ***		kg	131		歩A・単B
S40003	一般構造用圧延鋼板 (厚板) 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm *** S単ー 291号 ***		kg	197		歩A・単B
S40003	ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径210mm～250mm *** S単ー 292号 ***		kg	1,898		歩A・単B
S40003	ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径700mm *** S単ー 293号 ***		kg	1,347		歩A・単B
S40003	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304N2厚さ15mm～25mm *** S単ー 294号 ***		kg	1,724		歩A・単B
S40003	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm *** S単ー 295号 ***		kg	939		歩A・単B
S40003	一般構造用H形鋼 一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=250～300mm *** S単ー 296号 ***		kg	132		歩A・単B
S40003	一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 SS400 250mm×90mm *** S単ー 297号 ***		kg	140		歩A・単B
S40003	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ12mm～25mm *** S単ー 298号 ***		kg	199		歩A・単B
S40003	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ31mm～35mm		kg	201		歩A・単B

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40003	*** S単ー 299号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径500mm		kg	1,287		歩A・単B
S40003	*** S単ー 300号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ10mm		kg	1,724		歩A・単B
S40003	*** S単ー 301号 *** 一般構造用H形鋼					
	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=125~200mm		kg	132		歩A・単B
S40003	*** S単ー 302号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ8mm		kg	1,555		歩A・単B
S40003	*** S単ー 303号 *** 溶接構造用圧延鋼板 (厚板)					
	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ8mm~11mm		kg	199		歩A・単B
S40006	*** S単ー 304号 *** 油圧シリンダー					
	油圧シリンダー 単動75式、定格油圧14Mpa、シリンダ-内径φ325mm		基	16,800,000		歩A・単B
S40006	*** S単ー 305号 *** 油圧ユニット					
	油圧ユニット 圧力14Mpa、電動機3.7kw×2台、ポンプ吐出量11.7ℓ/min		台	39,000,000		歩A・単B
S40006	*** S単ー 306号 *** 緊急油圧装置 (予備動力)					
	緊急油圧装置 (予備動力) 空冷タイプ、ポンプ6.2kw(8.4Ps)、ポンプ吐出量21.2ℓ/min		台	2,500,000		歩A・単B
S40006	*** S単ー 307号 *** シンクロ発信器					
	シンクロ発信器 防塵防水構造、ゴム継手含む		基	1,760,000		歩A・単B
S40006	*** S単ー 308号 *** 自動倒伏装置					
	自動倒伏装置 バルブ、リミットスイッチ組込式		台	1,100,000		歩A・単B
S40006	*** S単ー 309号 *** 集中給油装置					
	集中給油装置 シェル構造ロータ-用		式	800,000		歩A・単B
S40006	*** S単ー 310号 *** 開閉装置					
	開閉装置 電動チェーン式(2M2チェーン)、500kN、2.2kw 6P×2台		台	64,400,000		歩A・単B
S40006	*** S単ー 311号 *** 開閉装置用チェーン					
	開閉装置用チェーン HB280-2 289リンク		本	12,700,000		歩A・単B
S40006	*** S単ー 312号 *** 集中給油装置					
	集中給油装置 プレート構造ロータ-用		式	750,000		歩A・単B
S40006	*** S単ー 313号 *** 開閉装置					
	開閉装置 電動チェーン式(1M2チェーン)、200kN、1.8kw 6P×1台		台	33,100,000		歩A・単B
S40006	*** S単ー 314号 *** 開閉装置用チェーン					
	開閉装置用チェーン HB240-2 227リンク		本	5,130,000		歩A・単B
S40006	*** S単ー 315号 *** ラック電動開閉機 連動					
	ラック電動開閉機 連動 巻上能力 40kN		台	3,920,000		歩A・単B
S40006	*** S単ー 316号 *** ラック棒 SUS304					
	ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN-40kN用		m	83,200		歩A・単B
S40006	*** S単ー 317号 *** ラック継手・吊りピン SCS13					
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN-40kN用		個	37,400		歩A・単B
S40006	*** S単ー 318号 *** ラック中間軸受 SUS304					
	ラック中間軸受 SUS304 単動20kN用 連動30kN-40kN用		個	88,500		歩A・単B
S40006	*** S単ー 319号 *** ラックカバー (取付部) SUS					
	ラックカバー (取付部) SUS 単動20kN用 連動30kN-40kN用		m	44,000		歩A・単B
S40006	*** S単ー 320号 *** 機側操作盤 洪水吐 (起伏式) ゲート用					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機側操作盤 洪水吐 (起伏式) ゲート用 屋内鋼板製自立形 1,000(W)×500(D)×2,000(H) *** S単ー 321号 ***		面	6,560,000		歩A・単B
S40006	機側操作盤 洪水吐 (引上式) ゲート用 機側操作盤 洪水吐 (引上式) ゲート用 屋外ステンレス鋼製自立形900(W)×500(D)×2,000(H) *** S単ー 322号 ***		面	6,170,000		歩A・単B
S40006	機側操作盤 土砂吐 (引上式) ゲート用 機側操作盤 土砂吐 (引上式) ゲート用 屋外ステンレス鋼製自立形800(W)×500(D)×2,000(H) *** S単ー 323号 ***		面	5,890,000		歩A・単B
S40006	機側操作盤 左岸取水ゲート用 機側操作盤 左岸取水ゲート用 屋外ステンレス鋼製自立形800(W)×500(D)×2,000(H) *** S単ー 324号 ***		面	5,890,000		歩A・単B
S40006	機側操作盤 右岸取水ゲート用 機側操作盤 右岸取水ゲート用 屋外ステンレス鋼製自立形 1,000(W)×500(D)×2,000(H) *** S単ー 326号 ***		面	7,000,000		歩A・単B
S40017	水門設備製作工 水門設備製作工 その他,,,,,,洪水吐ゲート(扉体), 1 門 *** S単ー 327号 ***		門	19,838,300		歩A・単B
S40017	水門設備製作工 水門設備製作工 その他,,,,,,洪水吐ゲート(戸当り), 1 門 *** S単ー 330号 ***		門	6,067,520		歩A・単B
S40017	水門設備製作工 水門設備製作工 その他,,,,,,洪水吐ゲート(扉体), 1 門 *** S単ー 331号 ***		門	35,686,300		歩A・単B
S40017	水門設備製作工 水門設備製作工 その他,,,,,,洪水吐ゲート(戸当り), 1 門 *** S単ー 332号 ***		門	11,291,700		歩A・単B
S40017	水門設備製作工 水門設備製作工 その他,,,,,,洪水吐ゲート(扉体), 1 門 *** S単ー 333号 ***		門	15,378,220		歩A・単B
S40017	水門設備製作工 水門設備製作工 その他,,,,,,洪水吐ゲート(戸当り), 1 門 *** S単ー 334号 ***		門	5,727,920		歩A・単B
S40017	水門設備製作工 水門設備製作工 小形水門,,ローゲート(4方水密),,扉体,, 2 門 *** S単ー 335号 ***		門	812,210		歩A・単B
S40017	水門設備製作工 水門設備製作工 小形水門,,ローゲート(4方水密),,戸当り,, 2 門 *** S単ー 336号 ***		門	489,590		歩A・単B
S40025	素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 1 種(製品) *** S単ー 339号 ***		m ²	2,564		歩A・単B
S40038	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm *** S単ー 340号 ***		kg	756		歩A・単B
S40038	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm *** S単ー 341号 ***		kg	867		歩A・単B
S40038	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm~14mm *** S単ー 342号 ***		kg	939		歩A・単B
S40038	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32~75mm *** S単ー 343号 ***		kg	1,134		歩A・単B
S40038	一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50~75mm *** S単ー 344号 ***		kg	143		歩A・単B
S40038	一般構造用圧延棒鋼 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm *** S単ー 346号 ***		kg	160		歩A・単B
S40038	一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm *** S単ー 347号 ***		kg	197		歩A・単B
S40038	一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 6mm×50~75mm		kg	143		歩A・単B

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40038	*** S単ー 348号 ***					
	ステンレス棒鋼					
	SUS304N2 径160mm～200mm		kg	1,731		歩A・単B
S40038	*** S単ー 349号 ***					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ15mm～25mm		kg	951		歩A・単B
S40038	*** S単ー 350号 ***					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ26mm～40mm		kg	962		歩A・単B
S40038	*** S単ー 351号 ***					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ41mm～60mm		kg	928		歩A・単B
S40038	*** S単ー 352号 ***					
	ステンレス平鋼					
	SUS304 6mm×100mm		kg	892		歩A・単B
S40038	*** S単ー 353号 ***					
	ステンレス平鋼					
	SUS304 8mm×30mm		kg	1,070		歩A・単B
S40038	*** S単ー 354号 ***					
	ステンレス平鋼					
	SUS304 9mm×38～75mm		kg	1,136		歩A・単B
S40038	*** S単ー 355号 ***					
	ステンレス平鋼					
	SUS304 9mm×90mm		kg	1,046		歩A・単B
S40038	*** S単ー 356号 ***					
	ステンレス縞鋼板					
	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm		kg	973		歩A・単B
S40038	*** S単ー 357号 ***					
	ステンレス棒鋼					
	SUS304 径24mm以下		kg	968		歩A・単B
S40038	*** S単ー 358号 ***					
	ステンレス棒鋼					
	SUS304 径25mm～100mm		kg	939		歩A・単B
S40038	*** S単ー 359号 ***					
	ステンレス鋼等辺山形鋼					
	SUS304 75mm×6mm		kg	1,040		歩A・単B
S40038	*** S単ー 360号 ***					
	ステンレス溝形鋼					
	SUS304 150mm×75mm		kg	1,227		歩A・単B
S40038	*** S単ー 361号 ***					
	ステンレス棒鋼					
	SUS304N2 径25mm～100mm		kg	1,695		歩A・単B
S40038	*** S単ー 362号 ***					
	ステンレス棒鋼					
	SUS304N2 径110mm～150mm		kg	1,719		歩A・単B
S40038	*** S単ー 363号 ***					
	ステンレス棒鋼					
	SUS304N2 径260mm～300mm		kg	1,913		歩A・単B
S40038	*** S単ー 364号 ***					
	一般構造用平鋼					
	SS400 6mm×32～44mm		kg	145		歩A・単B
S40038	*** S単ー 365号 ***					
	一般構造用圧延棒鋼					
	SS400 径12mm～13mm		kg	163		歩A・単B
S40040	*** S単ー 366号 ***					
	水密ゴム 合成ゴム					
	L形 (クロブレーション系)		kg	4,300		歩A・単B
S40040	*** S単ー 367号 ***					
	ブッシュ					
	オイルSPBL #500相当品 φ140/φ120-220		個	88,200		歩A・単B
S40040	*** S単ー 368号 ***					
	ステンレスボルト・ナット					
	SUS304		kg	1,520		歩A・単B
S40040	*** S単ー 369号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	選拌頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロプレン系) *** S単ー 370号 ***		kg	4,190		歩A・単B
S40040	アンカーボルト アンカーボルト SUS304 M30×900 *** S単ー 384号 ***		本	14,100		歩A・単B
S40040	ブッシュ ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ180/φ150-160 *** S単ー 385号 ***		個	106,600		歩A・単B
S40040	ブッシュ ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ150/φ130-100 *** S単ー 386号 ***		個	45,000		歩A・単B
S40040	ブッシュ ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ65/φ50-50 *** S単ー 387号 ***		個	8,500		歩A・単B
S40040	コイルバネ コイルバネ CUP10 φ38×PLφ150×6巻 *** S単ー 388号 ***		個	150,000		歩A・単B
S40040	スプロケット スプロケット SCM440 HB280-2 P=88.9 Z=13 *** S単ー 389号 ***		個	3,330,000		歩A・単B
S40040	エキスパンドメタル エキスパンドメタル SUS304 XG23 (W)950×(L)2,050×8 *** S単ー 390号 ***		m ²	37,100		歩A・単B
S40040	エキスパンドメタル エキスパンドメタル SUS304 XG23 (W)950×(L)1,820×2 *** S単ー 391号 ***		m ²	37,100		歩A・単B
S40040	エキスパンドメタル エキスパンドメタル SUS304 XG23 (W)950×(L)1,125×2 *** S単ー 392号 ***		m ²	37,100		歩A・単B
S40040	ブッシュ ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ130/φ110-115 *** S単ー 393号 ***		個	46,800		歩A・単B
S40040	コイルバネ コイルバネ SUP10 φ38×PLφ150×6巻 *** S単ー 394号 ***		個	150,000		歩A・単B
S40040	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム P形 (クロロプレン系) *** S単ー 395号 ***		kg	4,300		歩A・単B
S40040	ブッシュ ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ85/φ65-70 *** S単ー 396号 ***		個	20,500		歩A・単B
S40040	ブッシュ ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ40/φ30-40 *** S単ー 403号 ***		個	6,000		歩A・単B
S02115	据付工 据付工		人	29,715		歩A・単C
S02115	*** S単ー 404号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,315		歩A・単C
S02115	*** S単ー 405号 *** 橋りょう塗装工 橋りょう塗装工		人	34,020		歩A・単C
S02116	*** S単ー 406号 *** ステンレス酸洗い費 ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)		m ²	5,400		歩A・単C
S02116	*** S単ー 407号 *** ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ8mm (鋼材単価)		kg	904		歩A・単C
S02116	*** S単ー 408号 *** ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ20~25mm (鋼材単価)		kg	747		歩A・単C
S02116	*** S単ー 409号 *** ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ4~6mm (鋼材単価)		kg	579		歩A・単C

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	選拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 410号 *** ステンレス酸洗い費					
	ステンレス酸洗い費 ,, SUS821L1対象, (材料・工数込み) 廃液処理費含		m ²	6,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 411号 *** 組立架台経費 (扉体組立架台・門構)					
	組立架台経費 (扉体組立架台・門構) R7.2,,		式	4,653,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 412号 *** レジンカプセル					
	レジンカプセル R-25,,		本	1,440		歩A・単C
S02116	*** S単ー 413号 *** 寸切ボルト・ナット					
	寸切ボルト・ナット SUS304 M24×580,,		本	6,300		歩A・単C
S02116	*** S単ー 414号 *** 寸切ボルト・ナット					
	寸切ボルト・ナット SUS304 M24×430,,		本	5,180		歩A・単C
S02116	*** S単ー 415号 *** レジンカプセル					
	レジンカプセル R-12,,		本	237		歩A・単C
S02116	*** S単ー 416号 *** 寸切ボルト・ナット					
	寸切ボルト・ナット SUS304 M12×150,,		本	300		歩A・単C
S02116	*** S単ー 417号 *** ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット SUS304 (R7.2) ,,		kg	1,520		歩A・単C
S02116	*** S単ー 418号 *** 組立架台経費 (右岸取水ゲート角落)					
	組立架台経費 (右岸取水ゲート角落) R7.2,,		式	447,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 419号 *** レジンカプセル					
	レジンカプセル R-16,,		本	402		歩A・単C
S02116	*** S単ー 420号 *** 寸切ボルト・ナット					
	寸切ボルト・ナット SUS304 M16×190,,		本	620		歩A・単C
S02116	*** S単ー 421号 *** ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット SUS304,,		kg	1,250		歩A・単C
S02116	*** S単ー 422号 *** オールアンカー					
	オールアンカー SUS304 SC-16120,,		本	1,300		歩A・単C
S02116	*** S単ー 423号 *** 寸切ボルト・ナット					
	寸切ボルト・ナット SUS304 M16×170,,		本	560		歩A・単C
S02116	*** S単ー 424号 *** オールアンカー					
	オールアンカー SUS304 SC-1210,,		本	580		歩A・単C
S02116	*** S単ー 425号 *** 弱溶剤形変性エポキシ塗料					
	弱溶剤形変性エポキシ塗料 ,, 下塗用 (赤さび色・グレー)		kg	1,500		歩A・単C
S02116	*** S単ー 426号 *** シンナー					
	シンナー ,, エポキシ樹脂塗料用		kg	748		歩A・単C
S02116	*** S単ー 427号 *** 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料					
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ,, 中塗[淡彩色]		kg	1,820		歩A・単C
S02116	*** S単ー 428号 *** シンナー					
	シンナー ,, ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)		kg	810		歩A・単C
S02116	*** S単ー 429号 *** 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料					
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ,, 上塗[淡彩色]		kg	2,380		歩A・単C
S16002	*** S単ー 430号 *** 電気溶接機[テ ィーゼ ルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]					
	電気溶接機[テ ィーゼ ルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,, 最大溶接電流200A, 交替制補正対象外		日	3,755		歩A・単C
S16004	*** S単ー 431号 *** ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 50ton吊り *** S単ー 432号 ***		日	102,000		歩A・単C
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り *** S単ー 433号 ***		日	40,600		歩A・単C
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 16ton吊り *** S単ー 434号 ***		日	51,500		歩A・単C
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 25ton吊り *** S単ー 435号 ***		日	56,200		歩A・単C
S16004	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛), 2.0m3/min *** S単ー 436号 ***		日	4,218		歩A・単C
S16004	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛), 2.0m3/min *** S単ー 437号 ***		日	5,123		歩A・単C
S18031	足場工 足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり *** S単ー 438号 ***		掛㎡	4,093		歩A・単C
S40001	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm *** S単ー 439号 ***		kg	765		歩A・単C
S40001	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm *** S単ー 440号 ***		kg	849		歩A・単C
S40001	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm *** S単ー 441号 ***		kg	1,042		歩A・単C
S40001	ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下 *** S単ー 442号 ***		kg	919		歩A・単C
S40001	ステンレスH形鋼 ステンレスH形鋼 SUS304 t≤30mm H=125～200mm *** S単ー 443号 ***		kg	1,452		歩A・単C
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 15A *** S単ー 444号 ***		kg	2,255		歩A・単C
S40001	一般構造用角形鋼管 一般構造用角形鋼管 STKR400 100mm×50mm×3.2mm *** S単ー 445号 ***		kg	196		歩A・単C
S40001	一般構造用角形鋼管 一般構造用角形鋼管 STKR400 60mm×30mm×2.3mm *** S単ー 446号 ***		kg	196		歩A・単C
S40001	一般構造用角形鋼管 一般構造用角形鋼管 STKR400 90mm×90mm×3.2mm *** S単ー 447号 ***		kg	214		歩A・単C
S40001	一般構造用圧延鋼板(中板) 一般構造用圧延鋼板(中板) SS400 厚さ4.5mm *** S単ー 448号 ***		kg	207		歩A・単C
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm *** S単ー 449号 ***		kg	201		歩A・単C
S40001	一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm *** S単ー 450号 ***		kg	140		歩A・単C
S40001	一般構造用圧延棒鋼 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm *** S単ー 451号 ***		kg	161		歩A・単C
S40001	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6～8mm *** S単ー 452号 ***		kg	126		歩A・単C
S40001	縞鋼板 縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm		kg	157		歩A・単C

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40001	*** S単ー 453号 *** 一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm		kg	126		歩A・単C
S40003	*** S単ー 454号 *** 一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm		kg	126		歩A・単C
S40003	*** S単ー 455号 *** 一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6~8mm		kg	126		歩A・単C
S40003	*** S単ー 456号 *** 一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm		kg	126		歩A・単C
S40003	*** S単ー 457号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm		kg	654		歩A・単C
S40003	*** S単ー 458号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm		kg	765		歩A・単C
S40003	*** S単ー 459号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm~100mm		kg	890		歩A・単C
S40003	*** S単ー 460号 *** 配管用ステンレス鋼鋼管					
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch80 25A		kg	2,442		歩A・単C
S40003	*** S単ー 461号 *** 配管用ステンレス鋼鋼管					
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 65A		kg	979		歩A・単C
S40003	*** S単ー 462号 *** 一般構造用圧延鋼板 (中板)					
	一般構造用圧延鋼板 (中板) SS400 厚さ3.2mm		kg	288		歩A・単C
S40003	*** S単ー 463号 *** 一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm		kg	201		歩A・単C
S40003	*** S単ー 464号 *** 一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm~11mm		kg	198		歩A・単C
S40003	*** S単ー 465号 *** 縞鋼板					
	縞鋼板 SS400相当 厚さ4.5mm		kg	157		歩A・単C
S40003	*** S単ー 466号 *** 一般構造用平鋼					
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×32~44mm		kg	142		歩A・単C
S40003	*** S単ー 467号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径25mm~100mm		kg	1,586		歩A・単C
S40003	*** S単ー 468号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径110mm~150mm		kg	1,610		歩A・単C
S40003	*** S単ー 469号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径260mm~300mm		kg	1,706		歩A・単C
S40003	*** S単ー 470号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm~25mm		kg	860		歩A・単C
S40003	*** S単ー 471号 *** ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm		kg	1,056		歩A・単C
S40003	*** S単ー 472号 *** ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 100mm×10mm		kg	935		歩A・単C
S40003	*** S単ー 473号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径110mm~150mm		kg	914		歩A・単C
S40003	*** S単ー 474号 *** 青銅鋳物					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	青銅鋳物					
	6種 CAC406		kg	2,673		歩A・単C
	*** S単ー 475号 ***					
S40006	油圧シリンダー					
	油圧シリンダー					
	単動式、定格油圧14Mpa、シリンダー内径φ325mm		基	19,100,000		歩A・単C
	*** S単ー 476号 ***					
S40013	旗丁番					
	旗丁番					
	B-1003-3(SUS)		枚	464		歩A・単C
	*** S単ー 477号 ***					
S40017	水門設備製作工					
	水門設備製作工					
	その他,,,,,,洪水吐ゲート開閉装置(架台),1門		門	1,076,400		歩A・単C
	*** S単ー 478号 ***					
S40017	水門設備製作工					
	水門設備製作工					
	その他,,,,,,洪水吐ゲート操作装置(油圧配管),1門		門	4,335,500		歩A・単C
	*** S単ー 479号 ***					
S40017	水門設備製作工					
	水門設備製作工					
	その他,,,,,,洪水吐ゲート(扉体),1門		門	20,959,900		歩A・単C
	*** S単ー 480号 ***					
S40017	水門設備製作工					
	水門設備製作工					
	その他,,,,,,洪水吐ゲート(戸当り),1門		門	6,410,560		歩A・単C
	*** S単ー 481号 ***					
S40025	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場					
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場					
	1種(製品)		m ²	2,680		歩A・単C
	*** S単ー 482号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】					
	塗装費(水門設備)工場【積上】					
	エポキシ樹脂系、淡彩色		m ²	4,141		歩A・単C
	*** S単ー 483号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】					
	塗装費(水門設備)工場【積上】					
	エポキシ・ポリウレタン樹脂系、淡彩色		m ²	3,902		歩A・単C
	*** S単ー 484号 ***					
S40038	一般構造用圧延鋼板(厚板)					
	一般構造用圧延鋼板(厚板)					
	SS400 厚さ6.0mm		kg	201		歩A・単C
	*** S単ー 485号 ***					
S40038	一般構造用圧延鋼板(厚板)					
	一般構造用圧延鋼板(厚板)					
	SS400 厚さ8mm~11mm		kg	198		歩A・単C
	*** S単ー 486号 ***					
S40038	一般構造用平鋼					
	一般構造用平鋼					
	SS400 6mm×50~75mm		kg	140		歩A・単C
	*** S単ー 487号 ***					
S40038	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ3mm~7mm		kg	654		歩A・単C
	*** S単ー 488号 ***					
S40038	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ8mm~9mm		kg	765		歩A・単C
	*** S単ー 489号 ***					
S40038	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ10mm~14mm		kg	849		歩A・単C
	*** S単ー 490号 ***					
S40038	ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼					
	SUS304N2 径160mm~200mm		kg	1,622		歩A・単C
	*** S単ー 491号 ***					
S40038	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼					
	SUS304 6mm×32~75mm		kg	1,039		歩A・単C
	*** S単ー 492号 ***					
S40038	一般構造用平鋼					
	一般構造用平鋼					
	SS400 9mm×50~75mm		kg	140		歩A・単C
	*** S単ー 493号 ***					
S40038	一般構造用圧延棒鋼					
	一般構造用圧延棒鋼					
	SS400 径16mm~25mm		kg	161		歩A・単C
	*** S単ー 494号 ***					
S40040	ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット					
	SUS304		kg	1,520		歩A・単C
	*** S単ー 495号 ***					
S40040	レスキューバルブ					
	レスキューバルブ					
	SUS304 25A		個	592,000		歩A・単C

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40040	*** S単ー 496号 *** 多目的バルブ					
	多目的バルブ SUS304 25A(1連型)		個	282,000		歩A・単C
S40040	*** S単ー 497号 *** 多目的バルブ					
	多目的バルブ SUS304 25A(2連型)		個	564,000		歩A・単C
S40040	*** S単ー 498号 *** 高圧ホース					
	高圧ホース SUS304 25A 14Mpa用 2m		本	200,000		歩A・単C
S40040	*** S単ー 499号 *** キューブエルボ					
	キューブエルボ SUS304 CEA25S		個	39,000		歩A・単C
S40040	*** S単ー 500号 *** キューブエルボ					
	キューブエルボ SUS304 CEB25A		個	38,000		歩A・単C
S40040	*** S単ー 501号 *** フランジ					
	フランジ SUS304 SSA25S		枚	7,100		歩A・単C
S40040	*** S単ー 502号 *** フランジ					
	フランジ SUS304 SHA25S		枚	8,300		歩A・単C
S40040	*** S単ー 503号 *** フランジ					
	フランジ SUS304 SHB25S		枚	7,540		歩A・単C
S40040	*** S単ー 504号 *** キューブクロス					
	キューブクロス SUS304 25A		個	60,000		歩A・単C
S40040	*** S単ー 505号 *** 作動油					
	作動油		L	390		歩A・単C
S40040	*** S単ー 506号 *** Uボルト・ナット					
	Uボルト・ナット SUS304 25A用		個	560		歩A・単C
S40040	*** S単ー 507号 *** オールアンカー					
	オールアンカー SUS304 SC-1210		本	580		歩A・単C
S40040	*** S単ー 508号 *** 水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)		kg	4,300		歩A・単C
S40040	*** S単ー 509号 *** ブッシュ					
	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ140/φ120-220		個	133,100		歩A・単C
S40040	*** S単ー 510号 *** 水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)		kg	4,190		歩A・単C
S40040	*** S単ー 511号 *** アンカーボルト					
	アンカーボルト SUS304 M30×900		本	24,300		歩A・単C
S41009	*** S単ー 512号 *** 水門設備据付工					
	水門設備据付工 小形水門,,ローゲート(4方水密),,, 2門		門	872,057		歩A・単C
S41009	*** S単ー 513号 *** 水門設備据付工					
	水門設備据付工 小形水門,,ローゲート(4方水密),,, 3門		門	1,272,622		歩A・単C
S43027	*** S単ー 514号 *** 単独足場工					
	単独足場工 塗装足場,プレートガーダ、ボックスガーダ、パイプ吊足場,1.5m以上		m ²	2,872		歩A・単C
SA0311	*** S単ー 515号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,,-,,, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	26,310		歩A・単C
SA0311	*** S単ー 516号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,,一般養生,,無し,,-,,, 18-8-25(20)(高		m3	28,750		歩A・単C

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	炉B) W/C65%					
	*** S単一 517号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m	8,991		歩A・単C
	*** S単一 518号 ***					
S02116	工場保管費					
	工場保管費		式	15,728,000		歩A・単A
	*** S単一 519号 ***					
S02112	穿孔機					
	穿孔機					
	中型		台・日	4,580		歩A・単B
	*** S単一 520号 ***					
S02112	切断機					
	切断機					
	フラットソウ		台・日	23,000		歩A・単B
	*** S単一 521号 ***					
S02112	切断機					
	切断機					
	ワイヤーソウ		台・日	45,600		歩A・単B
	*** S単一 522号 ***					
S02115	製作工					
	製作工		人	28,300		歩A・単B
	*** S単一 523号 ***					
S02115	橋りょう塗装工					
	橋りょう塗装工		人	32,760		歩A・単B
	*** S単一 524号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	23,205		歩A・単B
	*** S単一 525号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	26,775		歩A・単B
	*** S単一 526号 ***					
S02115	運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	21,315		歩A・単B
	*** S単一 527号 ***					
S02116	弱溶剤形変性エポキシ塗料					
	弱溶剤形変性エポキシ塗料					
	,, 下塗用 (赤さび色・グレー)		kg	1,400		歩A・単B
	*** S単一 528号 ***					
S02116	シンナー					
	シンナー					
	,, エポキシ樹脂塗料用		kg	573		歩A・単B
	*** S単一 529号 ***					
S02116	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料					
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料					
	,, 中塗[淡彩色]		kg	1,700		歩A・単B
	*** S単一 530号 ***					
S02116	シンナー					
	シンナー					
	,, ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)		kg	635		歩A・単B
	*** S単一 531号 ***					
S02116	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料					
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料					
	,, 上塗[淡彩色]		kg	2,220		歩A・単B
	*** S単一 532号 ***					
S02116	車両損料					
	車両損料					
	バン,,		台・日	2,840		歩A・単B
	*** S単一 533号 ***					
S02116	ビット					
	ビット					
	コアドリリングφ160用,,		本	36,200		歩A・単B
	*** S単一 534号 ***					
S02116	チューブ					
	チューブ					
	コアドリリングφ160用,,		本	9,230		歩A・単B
	*** S単一 535号 ***					
S02116	アダプター					
	アダプター					
	コアドリリングφ160用,,		本	8,870		歩A・単B
	*** S単一 536号 ***					
S02116	アンカー					
	アンカー		本	100		歩A・単B
	*** S単一 537号 ***					
S02116	消耗工具等					
	消耗工具等		セット	5,344		歩A・単B

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 538号 *** 軽油					
	軽油 バドロー給油,,		L	135		歩A・単B
S02116	*** S単ー 539号 *** ガソリン					
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,		L	149		歩A・単B
S02116	*** S単ー 540号 *** クラッカー					
	クラッカー		箇所	12,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 541号 *** はつり施工					
	はつり施工 シリンダー部,,		m3	75,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 542号 *** 濁水集水及びPH処理					
	濁水集水及びPH処理		式	150,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 543号 *** はつり機械器具費					
	はつり機械器具費		式	645,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 544号 *** 止水材・ホース等資材					
	止水材・ホース等資材		式	45,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 545号 *** ビット					
	ビット コアドリリングφ130用,,		本	31,200		歩A・単B
S02116	*** S単ー 546号 *** チューブ					
	チューブ コアドリリングφ130用,,		本	7,100		歩A・単B
S02116	*** S単ー 547号 *** アダプター					
	アダプター コアドリリングφ130用,,		本	6,600		歩A・単B
S02116	*** S単ー 548号 *** 車両損料					
	車両損料 専用トラック,,		台・日	6,670		歩A・単B
S02116	*** S単ー 549号 *** ブレード1					
	ブレード1 ブレードサイズ 18インチ,,		枚	93,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 550号 *** ブレード2					
	ブレード2 ブレードサイズ 26インチ,,		枚	140,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 551号 *** ブレード3					
	ブレード3 ブレードサイズ 34インチ,,		枚	206,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 552号 *** ブレード4					
	ブレード4 ブレードサイズ 42インチ,,		枚	309,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 553号 *** ブレード5					
	ブレード5 ブレードサイズ 54インチ,,		枚	605,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 554号 *** 消耗工具等					
	消耗工具等 フラットソウ,,		セット	3,533		歩A・単B
S02116	*** S単ー 555号 *** 軽油					
	軽油 J I S 1. 2号 スタンド,,		L	130		歩A・単B
S02116	*** S単ー 556号 *** はつり施工					
	はつり施工 油圧配管部,,		m3	60,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 557号 *** はつり機械器具費					
	はつり機械器具費 油圧配管部,,		式	900,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 558号 *** ビット					
	ビット コアドリリングφ50用,,		本	14,200		歩A・単B
S02116	*** S単ー 559号 *** チューブ					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	チューブ コアドリリングφ50用,, *** S単ー 560号 ***		本	2,620		歩A・単B
S02116	アダプター アダプター コアドリリングφ50用,, *** S単ー 561号 ***		本	2,760		歩A・単B
S02116	車両損料 車両損料 ユニック,, *** S単ー 562号 ***		台・日	11,800		歩A・単B
S02116	車両損料 車両損料 散水車,, *** S単ー 563号 ***		台・日	12,200		歩A・単B
S02116	ワイヤー ワイヤー *** S単ー 564号 ***		m	35,000		歩A・単B
S02116	スリーブ スリーブ *** S単ー 565号 ***		個	300		歩A・単B
S02116	消耗工具等 消耗工具等 ワイヤーソウ,, *** S単ー 566号 ***		式	4,946		歩A・単B
S02116	ブーリー ブーリー *** S単ー 567号 ***		台	27,640		歩A・単B
S02116	追加ブーリー 追加ブーリー *** S単ー 568号 ***		個	2,850		歩A・単B
S02116	防護ネット 防護ネット *** S単ー 569号 ***		枚	2,260		歩A・単B
S02116	カッター施工 カッター施工 *** S単ー 570号 ***		m	30,000		歩A・単B
S02116	はつり施工 はつり施工 魚道部,, *** S単ー 571号 ***		m3	22,500		歩A・単B
S02116	はつり機械器具費 はつり機械器具費 魚道部,, *** S単ー 572号 ***		式	382,500		歩A・単B
S02116	コンクリート殻集積費 コンクリート殻集積費 *** S単ー 573号 ***		m3	30,000		歩A・単B
S02116	コンクリート汚水運搬費 コンクリート汚水運搬費 起伏堰,, *** S単ー 574号 ***		式	17,960		歩A・単B
S02116	コンクリート汚水処分費 コンクリート汚水処分費 起伏堰,, *** S単ー 575号 ***		式	149,000		歩A・単B
S02116	S P コンクリート【単価期：R5.9】 S P コンクリート【単価期：R5.9】 18-8-25,, *** S単ー 576号 ***		m3	27,070		歩A・単B
S02116	S P 型枠【単価期：R5.9】 S P 型枠【単価期：R5.9】 一般型枠、鉄筋・無筋,, *** S単ー 577号 ***		m ²	8,008		歩A・単B
S02116	構造物取壊し工【単価期：R5.9】 構造物取壊し工【単価期：R5.9】 無筋、人力,, *** S単ー 578号 ***		m3	28,580		歩A・単B
S02116	コンクリートはつり【単価期：R5.9】 コンクリートはつり【単価期：R5.9】 床 t≤3cm,, *** S単ー 579号 ***		m ²	873		歩A・単B
S02116	S P 掘削【単価期：R5.9】 S P 掘削【単価期：R5.9】 土砂、小規模,, *** S単ー 580号 ***		m3	1,084		歩A・単B
S02116	人力土工(埋戻)【単価期：R5.9】 人力土工(埋戻)【単価期：R5.9】 粘性土、振動コンパクター,, *** S単ー 581号 ***		m3	2,118		歩A・単B

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 581号 ***					
	S P 積込【単価期：R5.9】					
	S P 積込【単価期：R5.9】 岩塊・玉石,,		m3	329		歩A・単B
S02116	*** S単ー 582号 ***					
	S P 殻運搬【単価期：R5.5】					
	S P 殻運搬【単価期：R5.5】 1.6km以下,,		m3	888		歩A・単B
S02116	*** S単ー 583号 ***					
	作動油【単価期：R5.12】					
	作動油【単価期：R5.12】 油圧作業油 粘度32番 20L缶,,		缶	16,100		歩A・単B
S02116	*** S単ー 584号 ***					
	作動油【単価期：R5.12】					
	作動油【単価期：R5.12】 油圧作業油 粘度32番 200L缶,,		缶	131,700		歩A・単B
S02116	*** S単ー 585号 ***					
	廃油処分費【単価期：R5.12】					
	廃油処分費【単価期：R5.12】 運搬・処分費,,		式	340,000		歩A・単B
S02117	*** S単ー 586号 ***					
	輸送費_1期_左岸取水ゲート操作架台					
	輸送費_1期_左岸取水ゲート操作架台 据付品,鋼製付属設備,工場～現場,L=24.6km		式	82,000		歩A・単B
S02117	*** S単ー 587号 ***					
	輸送費_1期_操作橋アンカーボルト補修					
	輸送費_1期_操作橋アンカーボルト補修 据付品,鋼製付属設備,工場～現場,L=24.6km		式	82,000		歩A・単B
S02117	*** S単ー 588号 ***					
	輸送費_1期_左岸取水ゲート梯子					
	輸送費_1期_左岸取水ゲート梯子 据付品,鋼製付属設備,工場～現場,L=24.6km		式	81,000		歩A・単B
S02117	*** S単ー 589号 ***					
	輸送費_1期_油圧ユニット鋼製床板					
	輸送費_1期_油圧ユニット鋼製床板 据付品,鋼製付属設備,工場～現場,L=24.6km		式	82,000		歩A・単B
S02117	*** S単ー 590号 ***					
	輸送費_1期_シリンダー補修					
	輸送費_1期_シリンダー補修 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km		式	181,000		歩A・単B
S02117	*** S単ー 591号 ***					
	輸送費_1期_漏油対策					
	輸送費_1期_漏油対策 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km		式	185,000		歩A・単B
S02117	*** S単ー 592号 ***					
	輸送費_1期_左岸操作橋歩廊					
	輸送費_1期_左岸操作橋歩廊 据付品,鋼製付属設備,工場～現場,L=24.6km		式	85,000		歩A・単B
S02117	*** S単ー 593号 ***					
	輸送費_1期_左岸取水ゲートスクリーン					
	輸送費_1期_左岸取水ゲートスクリーン 据付品,鋼製付属設備,工場～現場,L=24.6km		式	82,000		歩A・単B
S02117	*** S単ー 594号 ***					
	輸送費_1期_仮設土留工					
	輸送費_1期_仮設土留工 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km		式	254,000		歩A・単B
S02117	*** S単ー 595号 ***					
	内部土砂撤去機械器具費					
	内部土砂撤去機械器具費		式	1,407,000		歩A・単B
S02117	*** S単ー 596号 ***					
	内部土砂撤去機械器具損料費					
	内部土砂撤去機械器具損料費		式	28,140		歩A・単B
S02119	*** S単ー 597号 ***					
	伸縮継手					
	伸縮継手		個	850,000		歩A・単B
S02119	*** S単ー 598号 ***					
	右岸取水ゲート機側操作盤					
	右岸取水ゲート機側操作盤 操作機能追加		式	3,020,000		歩A・単B
S02119	*** S単ー 599号 ***					
	起伏堰機側操作盤					
	起伏堰機側操作盤 遠隔操作機能追加		式	390,000		歩A・単B
S02119	*** S単ー 600号 ***					
	ゴムマット					
	ゴムマット 10mm*1m*2m		枚	11,750		歩A・単B
S02119	*** S単ー 601号 ***					
	ボルト・ナット					
	ボルト・ナット		kg	1,520		歩A・単B
S02119	*** S単ー 602号 *** アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.12】					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.12】 AP-22		個	1,048		歩A・単B
	*** S単ー 603号 ***					
S02123	コンクリート殻処分費					
	コンクリート殻処分費		ton	2,200		歩A・単B
	*** S単ー 604号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費【単価期：R5.9】					
	産業廃棄物処理費【単価期：R5.9】 無筋コンクリート廃材		ton	4,060		歩A・単B
	*** S単ー 605号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流200A、交替制補正対象外		日	1,818		歩A・単B
	*** S単ー 606号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、交替制補正対象外		日	11,759		歩A・単B
	*** S単ー 607号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒音型]					
	発動発電機[D駆動・～低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、5KVA		日	2,314		歩A・単B
	*** S単ー 608号 ***					
S16004	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)、φ50、全揚程10m		日	403		歩A・単B
	*** S単ー 609号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、15KVA		日	5,498		歩A・単B
	*** S単ー 610号 ***					
S16004	ラフレッククレーン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	ラフレッククレーン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレッククレーン(油圧伸縮シブ型)、25ton吊り		日	55,100		歩A・単B
	*** S単ー 611号 ***					
S16004	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]					
	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動] 空気圧縮機(可搬式モーター掛)、2.2m3/min		日	3,698		歩A・単B
	*** S単ー 612号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000		kg	197		歩A・単B
	*** S単ー 613号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000		kg	200		歩A・単B
	*** S単ー 614号 ***					
S40001	一般構造用圧延棒鋼					
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm		kg	160		歩A・単B
	*** S単ー 615号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm		kg	131		歩A・単B
	*** S単ー 616号 ***					
S40001	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm		kg	756		歩A・単B
	*** S単ー 617号 ***					
S40001	ステンレス縞鋼板					
	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ4.5mm		kg	973		歩A・単B
	*** S単ー 618号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm		kg	1,310		歩A・単B
	*** S単ー 619号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829		kg	197		歩A・単B
	*** S単ー 620号 ***					
S40001	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)					
	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829		kg	199		歩A・単B
	*** S単ー 621号 ***					
S40001	一般構造用平鋼					
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×32～44mm		kg	145		歩A・単B
	*** S単ー 622号 ***					
S40001	一般構造用平鋼					
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm		kg	143		歩A・単B
	*** S単ー 623号 ***					
S40001	一般構造用H形鋼					
	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=250～300mm		kg	132		歩A・単B

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40001	*** S単ー 624号 *** 一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×4mm		kg	133		歩A・単B
S40001	*** S単ー 625号 *** 一般構造用溝形鋼					
	一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm		kg	132		歩A・単B
S40001	*** S単ー 626号 *** 縞鋼板					
	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm		kg	162		歩A・単B
S40001	*** S単ー 627号 *** 一般構造用圧延鋼板 (中板)					
	一般構造用圧延鋼板 (中板) SS400 厚さ4.5mm 1200≦W<1500		kg	206		歩A・単B
S40003	*** S単ー 628号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm		kg	756		歩A・単B
S40003	*** S単ー 629号 *** ステンレス縞鋼板					
	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ4.5mm		kg	973		歩A・単B
S40003	*** S単ー 630号 *** ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 65mm×6mm		kg	1,047		歩A・単B
S40003	*** S単ー 631号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下		kg	968		歩A・単B
S40003	*** S単ー 632号 *** ステンレスH形鋼					
	ステンレスH形鋼 SUS304 t≦30mm H=125~200mm		kg	1,519		歩A・単B
S40013	*** S単ー 633号 *** アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】					
	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-16S		個	449		歩A・単B
S40013	*** S単ー 634号 *** アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】					
	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-20		個	667		歩A・単B
S40013	*** S単ー 635号 *** アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】					
	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-24		個	1,570		歩A・単B
S40013	*** S単ー 636号 *** アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】					
	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-12S		個	246		歩A・単B
S40013	*** S単ー 637号 *** アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.9】					
	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.9】 HP-12		個	229		歩A・単B
S40013	*** S単ー 638号 *** アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.9】					
	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.9】 AP-20S		個	667		歩A・単B
S40013	*** S単ー 639号 *** ダストシール					
	ダストシール NBR, SS400 DKH360×390×22×6		個	61,200		歩A・単B
S40013	*** S単ー 640号 *** Oリング					
	Oリング 合成ゴム P360		個	1,500		歩A・単B
S40013	*** S単ー 641号 *** Oリング					
	Oリング 合成ゴム P410		個	1,930		歩A・単B
S40013	*** S単ー 642号 *** バックアップリング					
	バックアップリング P360用		個	11,900		歩A・単B
S40013	*** S単ー 643号 *** ボルト					
	ボルト S45C W1 3/8×110		組	13,690		歩A・単B
S40013	*** S単ー 644号 *** ボルト					
	ボルト S45C W3/4×50		組	220		歩A・単B
S40026	*** S単ー 645号 *** 塗装費 (水門設備) 工場【積上】					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色 *** S単ー 646号 ***		m ²	3,682		歩A・単B
S40040	普通ボルト・ナット 普通ボルト・ナット SS400		kg	290		歩A・単B
SA0221	*** S単ー 647号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下, *** S単ー 648号 ***		m3	911.4		歩A・単B
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, - *** S単ー 649号 ***		m	1,061		歩A・単B
S02112	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ・低騒・排(2次)] クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ・低騒・排(2次)] 吊上能力120t吊		日	115,000		歩A・単C
S02115	*** S単ー 650号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,305		歩A・単C
S02116	*** S単ー 651号 *** ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット ,, SUS304		kg	1,520		歩A・単C
S02119	*** S単ー 652号 *** 嵩上げ用鋼材 嵩上げ用鋼材 PL32*600*100		枚	6,900		歩A・単C
S02119	*** S単ー 653号 *** 防護工 防護工 クイックラップ		m ²	4,100		歩A・単C
S02119	*** S単ー 654号 *** 屋根下地 屋根下地		m ²	4,800		歩A・単C
S02119	*** S単ー 655号 *** 集塵機 集塵機 処理風量 (50Hz) 51m3/min (60Hz) 56m3/min		月	290,000		歩A・単C
S02119	*** S単ー 656号 *** 集塵機消耗品 集塵機消耗品 1次フィルタ		枚	1,100		歩A・単C
S02119	*** S単ー 657号 *** 集塵機消耗品 集塵機消耗品 2次フィルタ		枚	3,650		歩A・単C
S02119	*** S単ー 658号 *** 集塵機消耗品 集塵機消耗品 チャコールフィルタ		枚	70,000		歩A・単C
S02119	*** S単ー 659号 *** 集塵機消耗品 集塵機消耗品 HEPAフィルタ		枚	125,000		歩A・単C
S02119	*** S単ー 660号 *** エアシャワー エアシャワー 集塵効率0.3μm粒子で99.97%以上		月	260,000		歩A・単C
S02119	*** S単ー 661号 *** エアシャワー消耗品 エアシャワー消耗品 1次フィルタ		枚	4,000		歩A・単C
S02119	*** S単ー 662号 *** エアシャワー消耗品 エアシャワー消耗品 チャコールフィルタ		枚	39,000		歩A・単C
S02119	*** S単ー 663号 *** エアシャワー消耗品 エアシャワー消耗品 HEPAフィルタ		枚	80,000		歩A・単C
S02119	*** S単ー 664号 *** 簡易型セキュリティルーム 帯電シートのみ		式	140,000		歩A・単C
S02119	*** S単ー 665号 *** UNドラム缶 UNドラム缶 200ℓ缶		缶	5,600		歩A・単C
S02119	*** S単ー 666号 *** 電動ファン用フィルタ 電動ファン用フィルタ 有機ガス・防塵兼用		個	2,270		歩A・単C

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02119	*** S単ー 667号 *** 科学防護服					
	科学防護服 JIS T8115:2015タイプ5,6適合		枚	1,240		歩A・単C
S02119	*** S単ー 668号 *** 科学防護長靴					
	科学防護長靴 JIS T8117適合		組	13,700		歩A・単C
S02119	*** S単ー 669号 *** 防護手袋					
	防護手袋 JIS T8116適合		組	516		歩A・単C
S02119	*** S単ー 670号 *** 塗装くず処分費					
	塗装くず処分費 運搬・処分費含む		式	1,772,000		歩A・単C
S02119	*** S単ー 671号 *** チェーンブロック					
	チェーンブロック 5t		日	870		歩A・単C
S02119	*** S単ー 672号 *** チェーンブロック					
	チェーンブロック 2t		日	940		歩A・単C
S02119	*** S単ー 673号 *** ジャーナルジャッキ					
	ジャーナルジャッキ 25t		日	393		歩A・単C
S02119	*** S単ー 674号 *** 扉体仮設材損料					
	扉体仮設材損料		式	331,000		歩A・単C
S02119	*** S単ー 675号 *** 扉体仮設台損料					
	扉体仮設台損料		式	298,000		歩A・単C
S02119	*** S単ー 676号 *** ARケミカルカッター					
	ARケミカルカッター EA-500S 【R7.7】		本	8,000		歩A・単C
S02123	*** S単ー 677号 *** コンクリート殻処分費					
	コンクリート殻処分費		ton	2,200		歩A・単C
S16002	*** S単ー 678号 *** 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外		日	1,818		歩A・単C
S16002	*** S単ー 679号 *** クランプトラック[ワンド・ディーゼル]					
	クランプトラック[ワンド・ディーゼル] ,2t積級,交替制補正対象外		日	7,121		歩A・単C
S16004	*** S単ー 680号 *** 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ), φ50、全揚程10m		日	417		歩A・単C
S16004	*** S単ー 681号 *** 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]					
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA		日	5,750		歩A・単C
S18005	*** S単ー 682号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,785		歩A・単C
S18005	*** S単ー 683号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	9,191		歩A・単C
S18006	*** S単ー 684号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 36,作業時排水,6以上〜30未満,発動発電機,あり		箇所	244,338		歩A・単C
S18006	*** S単ー 685号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 30,作業時排水,6以上〜30未満,発動発電機,あり		箇所	203,669		歩A・単C
S18007	*** S単ー 686号 *** 排水ポンプ据付撤去 (小口径)					
	排水ポンプ据付撤去 (小口径) 口径 100mm,あり		箇所	54,178		歩A・単C
S18054	*** S単ー 687号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,72,l,あり		m ²	1,048		歩A・単C
S19001	*** S単ー 688号 *** 分解・組立・運搬費 (重建設機械)					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラレーン, 80 t 吊を超え150 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, なし		台	2,588,965		歩A・単C
S19003	*** S単ー 689号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	11,140		歩A・単C
SA0221	*** S単ー 690号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下,		m3	964.1		歩A・単C
SA0302	*** S単ー 691号 *** SP 裏込碎石 SP 裏込碎石 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m3	7,059		歩A・単C
SA0311	*** S単ー 692号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	26,310		歩A・単C
SA0311	*** S単ー 693号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	28,750		歩A・単C
SA0311	*** S単ー 694号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	31,710		歩A・単C
S02112	*** S単ー 695号 *** 穿孔機 穿孔機 引上げゲート、中型		台・日	4,720		歩A・単D
S02112	*** S単ー 696号 *** 発動発電機[D駆動・～低騒音型] 発動発電機[D駆動・～低騒音型] 定格容量5kva		日	1,060		歩A・単D
S02112	*** S単ー 697号 *** 切断機 切断機 ワイヤーソウ【R7.7】		台・日	47,000		歩A・単D
S02112	*** S単ー 698号 *** 発動発電機[D駆動・～低騒音型] 発動発電機[D駆動・～低騒音型] 定格容量5kva		日	5,890		歩A・単D
S02112	*** S単ー 699号 *** 切断機 切断機 フラットソウ		台・日	23,000		歩A・単D
S02112	*** S単ー 700号 *** 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva		日	4,486		歩A・単D
S02115	*** S単ー 701号 *** 製作工 製作工		人	31,200		歩A・単D
S02115	*** S単ー 702号 *** 据付工 据付工		人	31,815		歩A・単D
S02115	*** S単ー 703号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,355		歩A・単D
S02115	*** S単ー 704号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,365		歩A・単D
S02115	*** S単ー 705号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	30,870		歩A・単D
S02115	*** S単ー 706号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	24,255		歩A・単D
S02115	*** S単ー 707号 *** 電工					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電工		人	25,620		歩A・単D
S02116	*** S単ー 708号 *** ステンレス酸洗費					
	ステンレス酸洗費 ,, (材料・工数込み)		m	7,000		歩A・単D
S02116	*** S単ー 709号 *** ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット ,, SUS304		kg	1,850		歩A・単D
S02116	*** S単ー 710号 *** 車両損料					
	車両損料 バン【R7.4】,,		台・日	2,920		歩A・単D
S02116	*** S単ー 711号 *** ビット					
	ビット コアドリリングφ75用,,		本	19,100		歩A・単D
S02116	*** S単ー 712号 *** チューブ					
	チューブ コアドリリングφ75用,,		本	3,690		歩A・単D
S02116	*** S単ー 713号 *** アダプター					
	アダプター コアドリリングφ75用,,		本	3,830		歩A・単D
S02116	*** S単ー 714号 *** アンカー					
	アンカー		本	100		歩A・単D
S02116	*** S単ー 715号 *** 消耗工具等					
	消耗工具等		セット	5,344		歩A・単D
S02116	*** S単ー 716号 *** 軽油					
	軽油 バトロ-給油,,		L	153		歩A・単D
S02116	*** S単ー 717号 *** ガソリン					
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,		L	166		歩A・単D
S02116	*** S単ー 718号 *** ビット					
	ビット コアドリリングφ150用,,		本	36,200		歩A・単D
S02116	*** S単ー 719号 *** チューブ					
	チューブ コアドリリングφ150用,,		本	9,230		歩A・単D
S02116	*** S単ー 720号 *** アダプター					
	アダプター コアドリリングφ150用,,		本	8,870		歩A・単D
S02116	*** S単ー 721号 *** 燃料費					
	燃料費 発動発電機,,		L	150		歩A・単D
S02116	*** S単ー 722号 *** 燃料費					
	燃料費 バン,,		L	150		歩A・単D
S02116	*** S単ー 723号 *** 車両損料					
	車両損料 ユニック【R7.4】,,		台・日	12,600		歩A・単D
S02116	*** S単ー 724号 *** 車両損料					
	車両損料 散水車【R7.4】,,		台・日	12,400		歩A・単D
S02116	*** S単ー 725号 *** ワイヤー					
	ワイヤー		m	35,000		歩A・単D
S02116	*** S単ー 726号 *** スリーブ					
	スリーブ		個	300		歩A・単D
S02116	*** S単ー 727号 *** 消耗工具等					
	消耗工具等 ワイヤーソウ,,		式	4,946		歩A・単D
S02116	*** S単ー 728号 *** ブーリー					
	ブーリー		台	27,640		歩A・単D

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 729号 *** 追加ブーリー					
	追加ブーリー		個	2,850		歩A・単D
S02116	*** S単ー 730号 *** 防護ネット					
	防護ネット		枚	2,260		歩A・単D
S02116	*** S単ー 731号 *** 燃料費					
	燃料費 ユニック,,		L	150		歩A・単D
S02116	*** S単ー 732号 *** 燃料費					
	燃料費 散水車,,		L	150		歩A・単D
S02116	*** S単ー 733号 *** 車両損料					
	車両損料 専用トラック【R7.4】,,		台・日	7,080		歩A・単D
S02116	*** S単ー 734号 *** ブレード1					
	ブレード1 ブレードサイズ 18インチ,,		枚	93,000		歩A・単D
S02116	*** S単ー 735号 *** ブレード2					
	ブレード2 ブレードサイズ 26インチ,,		枚	140,000		歩A・単D
S02116	*** S単ー 736号 *** ブレード3					
	ブレード3 ブレードサイズ 34インチ,,		枚	206,000		歩A・単D
S02116	*** S単ー 737号 *** 消耗工具等					
	消耗工具等 フラットソウ,,		セット	3,533		歩A・単D
S02116	*** S単ー 738号 *** 燃料費					
	燃料費 フラットソウ用,,		L	150		歩A・単D
S02116	*** S単ー 739号 *** 燃料費					
	燃料費 専用トラック用,,		L	150		歩A・単D
S02116	*** S単ー 740号 *** 吊り金具取付アンカー工					
	吊り金具取付アンカー工		箇所	2,028		歩A・単D
S02116	*** S単ー 741号 *** 側部戸当り工					
	側部戸当り工		m3	248,000		歩A・単D
S02116	*** S単ー 742号 *** 底部戸当り工					
	底部戸当り工		m3	214,000		歩A・単D
S02116	*** S単ー 743号 *** コンクリート塊小割工					
	コンクリート塊小割工		m3	23,000		歩A・単D
S02116	*** S単ー 744号 *** 目粗し工					
	目粗し工		門	150,000		歩A・単D
S02116	*** S単ー 745号 *** 車両損料					
	車両損料 バン【R7.7】,,		台・日	2,450		歩A・単D
S02116	*** S単ー 746号 *** 車両損料					
	車両損料 ユニック【R7.7】,,		台・日	9,410		歩A・単D
S02116	*** S単ー 747号 *** 車両損料					
	車両損料 散水車【R7.7】,,		台・日	7,320		歩A・単D
S02116	*** S単ー 748号 *** 軽油					
	軽油 J I S 1 . 2 号 スタンド,,		L	147		歩A・単D
S02116	*** S単ー 749号 *** 濁水集水及びPH処理					
	濁水集水及びPH処理 引き上げゲート用,,		式	90,000		歩A・単D
S02116	*** S単ー 750号 *** はつり機械器具費					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	はつり機械器具費 引き上げゲート用,, *** S単ー 751号 ***		式	3,086,000		歩A・単D
S02116	戸当り取り壊し工 戸当り取り壊し工		m3	248,000		歩A・単D
S02116	*** S単ー 752号 *** コンクリート殻集積費 コンクリート殻集積費		m3	30,000		歩A・単D
S02116	*** S単ー 753号 *** コンクリート汚水運搬費 コンクリート汚水運搬費 引き上げゲート,,		式	143,680		歩A・単D
S02116	*** S単ー 754号 *** コンクリート汚水処分費 コンクリート汚水処分費 引き上げゲート,,		式	1,215,000		歩A・単D
S02119	*** S単ー 755号 *** ホークアンカー ホークアンカー M12*100, 【R7.7】		個	626		歩A・単D
S02119	*** S単ー 756号 *** 一般構造用H形鋼 一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=50mm		kg	121		歩A・単D
S02119	*** S単ー 757号 *** 水密ゴム 水密ゴム スポンジゴム、t15*400*2465		個	34,400		歩A・単D
S02119	*** S単ー 758号 *** 水密ゴム 水密ゴム スポンジゴム、t10*100*410		個	900		歩A・単D
S02119	*** S単ー 759号 *** 水密ゴム 水密ゴム スポンジゴム、t10*70*2465		個	5,500		歩A・単D
S02119	*** S単ー 760号 *** 水密ゴム 水密ゴム スポンジゴム、t10*70*3680		個	6,000		歩A・単D
S02119	*** S単ー 761号 *** 水密ゴム 水密ゴム スポンジゴム、t15*1050*2150		個	75,200		歩A・単D
S02119	*** S単ー 762号 *** レジンカプセル 【R7.7】 レジンカプセル 【R7.7】 R-19N		個	598		歩A・単D
S02119	*** S単ー 763号 *** レジンカプセル 【R7.7】 レジンカプセル 【R7.7】 R-30N		個	2,865		歩A・単D
S02119	*** S単ー 764号 *** 合成樹脂製可とう電線管 合成樹脂製可とう電線管 CD54		m	1,900		歩A・単D
S02119	*** S単ー 765号 *** 足掛け金物 足掛け金物 W300あと施工タイプ、【R7.7】		個	23,700		歩A・単D
S02119	*** S単ー 766号 *** 吊ゴンドラ 吊ゴンドラ		式	202,000		歩A・単D
S02123	*** S単ー 767号 *** コンクリート殻処分費 コンクリート殻処分費		ton	2,200		歩A・単D
S03053	*** S単ー 768号 *** 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		m	2,068		歩A・単D
S03701	*** S単ー 769号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	174,324		歩A・単D
S16002	*** S単ー 770号 *** 電気溶接機【テ ィーセ ンエンジン駆動・直流アーク式・排対2次】 電気溶接機【テ ィーセ ンエンジン駆動・直流アーク式・排対2次】 最大溶接電流200A, 交替制補正対象外		日	1,818		歩A・単D
S16004	*** S単ー 771号 *** ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジ ャ 型・ 低騒・排対型(2011)] ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジ ャ 型・ 低騒・排対型(2011)] ラフレレンクレーン(油圧伸縮ジ ャ 型), 25ton吊り		日	58,800		歩A・単D

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16004	*** S単ー 772号 *** ラフレックグリーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレックグリーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックグリーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 16ton吊り		日	53,600		歩A・単D
	*** S単ー 773号 *** 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｿﾞｰﾍﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動), 15KVA		日	5,822		歩A・単D
	*** S単ー 774号 *** 発動発電機[D駆動・～低騒音型]					
	発動発電機[D駆動・～低騒音型] 発動発電機(ﾃﾞｿﾞｰﾍﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動), 5KVA		日	2,415		歩A・単D
S16004	*** S単ー 775号 *** ラフレックグリーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]					
	ラフレックグリーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレックグリーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 10ton吊り		日	48,900		歩A・単D
	*** S単ー 776号 *** 空気圧縮機[可搬式・ﾓｰﾀｰ駆動]					
S16004	空気圧縮機[可搬式・ﾓｰﾀｰ駆動] 空気圧縮機(可搬式ﾓｰﾀｰ掛), 2.2m3/min		日	4,127		歩A・単D
	*** S単ー 777号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm		kg	760		歩A・単D
S40001	*** S単ー 778号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm		kg	844		歩A・単D
	*** S単ー 779号 *** ステンレス鋼板					
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm		kg	855		歩A・単D
	*** S単ー 780号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径25mm～100mm		kg	1,587		歩A・単D
S40001	*** S単ー 781号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径350mm		kg	1,287		歩A・単D
	*** S単ー 782号 *** 一般構造用圧延鋼板(厚板)					
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000		kg	198		歩A・単D
	*** S単ー 783号 *** 一般構造用炭素鋼鋼管					
	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径34mm		kg	230		歩A・単D
S40001	*** S単ー 784号 *** 一般構造用炭素鋼鋼管					
	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径42.7mm～89.1mm		kg	227		歩A・単D
	*** S単ー 785号 *** 一般構造用圧延鋼板(厚板)					
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000		kg	195		歩A・単D
	*** S単ー 786号 *** 一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm		kg	124		歩A・単D
S40001	*** S単ー 787号 *** 一般構造用圧延鋼板(厚板)					
	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829		kg	195		歩A・単D
	*** S単ー 788号 *** 一般構造用平鋼					
S40001	一般構造用平鋼 SS400 9mm×50～75mm		kg	139		歩A・単D
	*** S単ー 789号 *** 一般構造用圧延棒鋼					
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm		kg	161		歩A・単D
S40001	*** S単ー 790号 *** 配管用炭素鋼鋼管					
	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 32A以下		kg	291		歩A・単D
	*** S単ー 791号 *** 一般構造用H形鋼					
S40001	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=350～400mm		kg	132		歩A・単D
	*** S単ー 792号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm		kg	760		歩A・単D
S40003	*** S単ー 793号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ10mm *** S単ー 794号 ***		kg	1,555		歩A・単D
S40003	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ12mm～25mm *** S単ー 795号 ***		kg	197		歩A・単D
S40003	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm *** S単ー 796号 ***		kg	124		歩A・単D
S40003	一般構造用H形鋼 一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=125～200mm *** S単ー 797号 ***		kg	124		歩A・単D
S40003	配管用ステンレス鋼鋼管 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 200A *** S単ー 798号 ***		kg	923		歩A・単D
S40006	ラック電動開閉機 連動 ラック電動開閉機 連動 巻上能力 75kN *** S単ー 799号 ***		台	5,070,000		歩A・単D
S40006	ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動40kN用 連動75kN～80kN用 *** S単ー 800号 ***		m	151,000		歩A・単D
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13 ラック継手・吊りピン SCS13 単動40kN用 連動75kN～80kN用 *** S単ー 801号 ***		個	111,000		歩A・単D
S40006	ラック中間軸受 SUS304 ラック中間軸受 SUS304 単動40kN用 連動75kN～80kN用 *** S単ー 802号 ***		個	145,000		歩A・単D
S40006	ラックカバー (取付部) SUS ラックカバー (取付部) SUS 単動40kN用 連動75kN～80kN用 *** S単ー 803号 ***		m	56,000		歩A・単D
S40013	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 HP-16 *** S単ー 804号 ***		個	375		歩A・単D
S40013	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-12S *** S単ー 805号 ***		個	246		歩A・単D
S40017	水門設備製作工 水門設備製作工 小形水門,,ローゲート(4方水密),,,扉体,, 3 門 *** S単ー 806号 ***		門	1,843,920		歩A・単D
S40017	水門設備製作工 水門設備製作工 小形水門,,ローゲート(4方水密),,,戸当り,, 3 門 *** S単ー 807号 ***		門	814,320		歩A・単D
S40025	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品) *** S単ー 808号 ***		m ²	2,790		歩A・単D
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系、淡彩色 *** S単ー 809号 ***		m ²	3,991		歩A・単D
S40038	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm *** S単ー 810号 ***		kg	649		歩A・単D
S40038	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm *** S単ー 811号 ***		kg	760		歩A・単D
S40038	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm *** S単ー 812号 ***		kg	844		歩A・単D
S40038	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm *** S単ー 813号 ***		kg	855		歩A・単D
S40038	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm *** S単ー 814号 ***		kg	1,034		歩A・単D
S40038	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm		kg	1,037		歩A・単D

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	選拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40038	*** S単ー 815号 ***					
	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm		kg	1,045		歩A・単D
S40038	*** S単ー 816号 ***					
	ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下		kg	914		歩A・単D
S40038	*** S単ー 817号 ***					
	ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm		kg	885		歩A・単D
S40038	*** S単ー 818号 ***					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm		kg	195		歩A・単D
S40038	*** S単ー 819号 ***					
	一般構造用圧延棒鋼					
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm～13mm		kg	163		歩A・単D
S40040	*** S単ー 820号 ***					
	水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム P形 (クロロプレン系)		kg	4,300		歩A・単D
S40040	*** S単ー 821号 ***					
	水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロプレン系)		kg	4,190		歩A・単D
S40040	*** S単ー 822号 ***					
	ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,850		歩A・単D
S40040	*** S単ー 823号 ***					
	ブッシュ					
	ブッシュ オイルSPBL 径500相当品 φ100/φ80-85		個	32,000		歩A・単D
S40040	*** S単ー 824号 ***					
	ブッシュ					
	ブッシュ オイルSPBL 径500相当品 φ40/φ30-40		個	6,000		歩A・単D
S40040	*** S単ー 825号 ***					
	普通ボルト・ナット					
	普通ボルト・ナット SS400		kg	354		歩A・単D
SA0221	*** S単ー 826号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,1.6km以下,		m3	987.4		歩A・単D
SA0311	*** S単ー 827号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,21-8-25(20)(普通) W/C55%		m3	30,670		歩A・単D
SA0312	*** S単ー 828号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,423		歩A・単D
X40001	*** X単ー 176号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),		式	1,155,285		歩A・単B
X40001	*** X単ー 177号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),		式	188,755		歩A・単B
X40001	*** X単ー 180号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),		式	1,155,285		歩A・単B
X40001	*** X単ー 181号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),		式	188,755		歩A・単B
X40001	*** X単ー 186号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 水門設備(シエル構造ローゲート),		式	3,869,206		歩A・単B
X40001	*** X単ー 187号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 水門設備(シエル構造ローゲート),		式	578,275		歩A・単B
X40001	*** X単ー 188号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	補助材料費(製作) 水門設備(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾄﾞ 構造ﾎｰﾗｶﾞｰﾄﾞ), *** X単ー 189号 ***		式	817,126		歩A・単B
X40001	補助材料費(製作) 水門設備(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾄﾞ 構造ﾎｰﾗｶﾞｰﾄﾞ), *** X単ー 190号 ***		式	266,500		歩A・単B
X40001	補助材料費(製作) 水門設備(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾄﾞ 構造ﾎｰﾗｶﾞｰﾄﾞ), *** X単ー 191号 ***		式	817,126		歩A・単B
X40001	補助材料費(製作) 水門設備(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾄﾞ 構造ﾎｰﾗｶﾞｰﾄﾞ), *** X単ー 192号 ***		式	266,500		歩A・単B
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備, *** X単ー 193号 ***		式	298,985		歩A・単B
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備, *** X単ー 194号 ***		式	34,593		歩A・単B
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備, *** X単ー 195号 ***		式	298,985		歩A・単B
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備, *** X単ー 208号 ***		式	34,593		歩A・単B
X40014	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く), *** X単ー 209号 ***		式	14,878,725		歩A・単B
X40014	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く), *** X単ー 212号 ***		式	4,550,640		歩A・単B
X40014	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く), *** X単ー 213号 ***		式	14,878,725		歩A・単B
X40014	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く), *** X単ー 218号 ***		式	4,550,640		歩A・単B
X40014	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く), *** X単ー 219号 ***		式	26,764,725		歩A・単B
X40014	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く), *** X単ー 220号 ***		式	8,468,775		歩A・単B
X40014	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く), *** X単ー 221号 ***		式	11,533,665		歩A・単B
X40014	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く), *** X単ー 222号 ***		式	4,295,940		歩A・単B
X40014	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く), *** X単ー 223号 ***		式	11,533,665		歩A・単B
X40014	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く), *** X単ー 224号 ***		式	4,295,940		歩A・単B
X40014	間接労務費 小形水門設備, *** X単ー 225号 ***		式	487,326		歩A・単B
X40014	間接労務費 小形水門設備, *** X単ー 226号 ***		式	293,754		歩A・単B
X40014	間接労務費 小形水門設備, *** X単ー 227号 ***		式	487,326		歩A・単B
X40014	間接労務費 小形水門設備,		式	293,754		歩A・単B

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X40015	*** X単ー 234号 *** 工場管理費					
	工場管理費					
	水門設備(小型水門設備を除く),		式	7,366,965		歩A・単B
X40015	*** X単ー 235号 *** 工場管理費					
	工場管理費					
	水門設備(小型水門設備を除く),		式	2,179,904		歩A・単B
X40015	*** X単ー 238号 *** 工場管理費					
	工場管理費					
	水門設備(小型水門設備を除く),		式	7,366,965		歩A・単B
X40015	*** X単ー 239号 *** 工場管理費					
	工場管理費					
	水門設備(小型水門設備を除く),		式	2,179,904		歩A・単B
X40015	*** X単ー 244号 *** 工場管理費					
	工場管理費					
	水門設備(小型水門設備を除く),		式	13,347,557		歩A・単B
X40015	*** X単ー 245号 *** 工場管理費					
	工場管理費					
	水門設備(小型水門設備を除く),		式	4,127,109		歩A・単B
X40015	*** X単ー 246号 *** 工場管理費					
	工場管理費					
	水門設備(小型水門設備を除く),		式	5,647,265		歩A・単B
X40015	*** X単ー 247号 *** 工場管理費					
	工場管理費					
	水門設備(小型水門設備を除く),		式	2,130,790		歩A・単B
X40015	*** X単ー 248号 *** 工場管理費					
	工場管理費					
	水門設備(小型水門設備を除く),		式	5,647,265		歩A・単B
X40015	*** X単ー 249号 *** 工場管理費					
	工場管理費					
	水門設備(小型水門設備を除く),		式	2,130,790		歩A・単B
X40015	*** X単ー 250号 *** 工場管理費					
	工場管理費					
	小形水門設備,		式	376,684		歩A・単B
X40015	*** X単ー 251号 *** 工場管理費					
	工場管理費					
	小形水門設備,		式	208,743		歩A・単B
X40015	*** X単ー 252号 *** 工場管理費					
	工場管理費					
	小形水門設備,		式	376,684		歩A・単B
X40015	*** X単ー 253号 *** 工場管理費					
	工場管理費					
	小形水門設備,		式	208,743		歩A・単B
X41005	*** X単ー 291号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	33,288		歩A・単B
X41006	*** X単ー 311号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	12,233,021		歩A・単B
X40001	*** X単ー 333号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	鋼製付属設備,		式	14,593		歩A・単C
X40001	*** X単ー 334号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	鋼製付属設備,		式	2,141,510		歩A・単C
X40001	*** X単ー 335号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	水門設備(起伏ゲート),		式	1,243,922		歩A・単C
X40001	*** X単ー 336号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	水門設備(起伏ゲート),		式	185,645		歩A・単C
X40001	*** X単ー 337号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	水門設備(起伏ゲート),		式	1,243,922		歩A・単C
X40001	*** X単ー 338号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート), *** X単ー 339号 ***		式	185,645		歩A・単C
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備, *** X単ー 340号 ***		式	60,330		歩A・単C
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備, *** X単ー 341号 ***		式	60,330		歩A・単C
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備, *** X単ー 342号 ***		式	10,694		歩A・単C
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備, *** X単ー 343号 ***		式	78,508		歩A・単C
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備, *** X単ー 344号 ***		式	13,849		歩A・単C
X40003	鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 スクリーン,, 2基 *** X単ー 345号 ***		基	21,279		歩A・単C
X40003	鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 スクリーン,, 2基 *** X単ー 346号 ***		基	179,400		歩A・単C
X40003	鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 スクリーン,, 2基 *** X単ー 347号 ***		基	179,400		歩A・単C
X40003	鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 スクリーン,, 1基 *** X単ー 348号 ***		基	68,770		歩A・単C
X40003	鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 防護柵,, 1基 *** X単ー 349号 ***		基	941,850		歩A・単C
X40003	鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 梯子,, 1基 *** X単ー 350号 ***		基	343,850		歩A・単C
X40003	鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 受台,, 1基 *** X単ー 351号 ***		基	304,980		歩A・単C
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備, *** X単ー 352号 ***		式	645,840		歩A・単C
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備, *** X単ー 353号 ***		式	2,601,300		歩A・単C
X40014	間接労務費 間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く), *** X単ー 354号 ***		式	15,719,925		歩A・単C
X40014	間接労務費 間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く), *** X単ー 355号 ***		式	4,807,920		歩A・単C
X40014	間接労務費 間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く), *** X単ー 356号 ***		式	15,719,925		歩A・単C
X40014	間接労務費 間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く), *** X単ー 357号 ***		式	4,807,920		歩A・単C
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備, *** X単ー 358号 ***		式	107,640		歩A・単C
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備, *** X単ー 359号 ***		式	107,640		歩A・単C
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備, *** X単ー 359号 ***		式	41,262		歩A・単C

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X40014	*** X単－ 360号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備,		式	565,110		歩A・単C
X40014	*** X単－ 361号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備,		式	206,310		歩A・単C
X40014	*** X単－ 362号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備,		式	182,988		歩A・単C
X40015	*** X単－ 363号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	452,000		歩A・単C
X40015	*** X単－ 364号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	2,094,010		歩A・単C
X40015	*** X単－ 365号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),		式	7,781,765		歩A・単C
X40015	*** X単－ 366号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),		式	2,302,367		歩A・単C
X40015	*** X単－ 367号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),		式	7,781,765		歩A・単C
X40015	*** X単－ 368号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),		式	2,302,367		歩A・単C
X40015	*** X単－ 369号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	71,760		歩A・単C
X40015	*** X単－ 370号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	17,550		歩A・単C
X40015	*** X単－ 371号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	71,760		歩A・単C
X40015	*** X単－ 372号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	17,550		歩A・単C
X40015	*** X単－ 373号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	27,508		歩A・単C
X40015	*** X単－ 374号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	3,240		歩A・単C
X40015	*** X単－ 375号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	376,740		歩A・単C
X40015	*** X単－ 376号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	378,465		歩A・単C
X40015	*** X単－ 377号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	137,540		歩A・単C
X40015	*** X単－ 378号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	54,568		歩A・単C
X40015	*** X単－ 379号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	121,992		歩A・単C
X40015	*** X単－ 380号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	67,466		歩A・単C
X41002	*** X単－ 381号 ***					
	補助材料費(据付)					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く), *** X単ー 382号 ***		式	1,065,330		歩A・単C
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,		式	134,568		歩A・単C
X41002	*** X単ー 383号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く), *** X単ー 384号 ***		式	777,249		歩A・単C
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く), *** X単ー 385号 ***		式	673,416		歩A・単C
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,		式	26,162		歩A・単C
X41002	*** X単ー 386号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く), *** X単ー 387号 ***		式	1,065,330		歩A・単C
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,		式	57,268		歩A・単C
X41002	*** X単ー 388号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,		式	6,728		歩A・単C
X41002	*** X単ー 389号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,		式	1,623		歩A・単C
X41002	*** X単ー 390号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,		式	421		歩A・単C
X41002	*** X単ー 391号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,		式	3,364		歩A・単C
X41002	*** X単ー 392号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,		式	1,431		歩A・単C
X41002	*** X単ー 393号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,		式	1,652		歩A・単C
X41003	*** X単ー 394号 *** 据付材料費					
	据付材料費 水門設備,		式	3,728,655		歩A・単C
X41003	*** X単ー 395号 *** 据付材料費					
	据付材料費 水門設備,		式	2,720,372		歩A・単C
X41003	*** X単ー 396号 *** 据付材料費					
	据付材料費 水門設備,		式	2,356,957		歩A・単C
X41003	*** X単ー 397号 *** 据付材料費					
	据付材料費 小形水門設備,		式	183,132		歩A・単C
X41003	*** X単ー 398号 *** 据付材料費					
	据付材料費 水門設備,		式	3,728,655		歩A・単C
X41003	*** X単ー 399号 *** 据付材料費					
	据付材料費 小形水門設備,		式	400,876		歩A・単C
X41004	*** X単ー 400号 *** 鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 架台,, 3基		基	224,280		歩A・単C
X41004	*** X単ー 401号 *** 鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 スクリーン,, 2基		基	81,134		歩A・単C
X41004	*** X単ー 402号 *** 鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 スクリーン,, 1基		基	42,053		歩A・単C

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41004	*** X単一 403号 *** 鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 架台,, 1 基		基	336,420		歩A・単C
X41004	*** X単一 404号 *** 鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 架台,, 1 基		基	143,147		歩A・単C
X41004	*** X単一 405号 *** 鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 受台,, 1 基		基	165,239		歩A・単C
X41005	*** X単一 406号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	15,072		歩A・単C
X41005	*** X単一 407号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	13,924		歩A・単C
X41005	*** X単一 408号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	10,676		歩A・単C
X41005	*** X単一 409号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	34,600		歩A・単C
X41005	*** X単一 410号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	16,736		歩A・単C
X41005	*** X単一 411号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	142,995		歩A・単C
X41005	*** X単一 412号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	55,705		歩A・単C
X41005	*** X単一 413号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	20,773		歩A・単C
X41005	*** X単一 414号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	6,345		歩A・単C
X41005	*** X単一 415号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	59,165		歩A・単C
X41005	*** X単一 416号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	10,081		歩A・単C
X41005	*** X単一 417号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	3,248		歩A・単C
X41005	*** X単一 418号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	9,604		歩A・単C
X41005	*** X単一 419号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	2,436		歩A・単C
X41005	*** X単一 420号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	812		歩A・単C
X41005	*** X単一 421号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,624		歩A・単C
X41005	*** X単一 422号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,624		歩A・単C
X41005	*** X単一 423号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,624		歩A・単C
X41005	*** X単一 424号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雑器具損料					
	*** X単ー 425号 ***		式	1,624		歩A・単C
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	8,537,120		歩A・単C
	*** X単ー 426号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	12,508,232		歩A・単C
	*** X単ー 427号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	2,568,862		歩A・単C
	*** X単ー 428号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	12,917,705		歩A・単C
	*** X単ー 429号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	4,635,540		歩A・単C
	*** X単ー 430号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	3,839,772		歩A・単C
	*** X単ー 431号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	29,358,420		歩A・単C
	*** X単ー 432号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	14,833,728		歩A・単C
	*** X単ー 433号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	21,420,058		歩A・単C
	*** X単ー 434号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	18,569,201		歩A・単C
	*** X単ー 435号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	1,923,750		歩A・単C
	*** X単ー 436号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	29,358,420		歩A・単C
	*** X単ー 437号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	4,206,755		歩A・単C
	*** X単ー 438号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	741,686		歩A・単C
	*** X単ー 439号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	683,743		歩A・単C
	*** X単ー 440号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	177,697		歩A・単C
	*** X単ー 441号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	46,355		歩A・単C
	*** X単ー 442号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	536,951		歩A・単C
	*** X単ー 443号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	370,843		歩A・単C
	*** X単ー 444号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	158,382		歩A・単C
	*** X単ー 445号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	181,559		歩A・単C

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X40001	*** X単ー 446号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 水門設備(シエル構造ローゲート),		式	20,238		歩A・単B
X40001	*** X単ー 447号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 水門設備(プレートゲート構造ローゲート),		式	17,752		歩A・単B
X40001	*** X単ー 448号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 水門設備(プレートゲート構造ローゲート),		式	17,752		歩A・単B
X40001	*** X単ー 449号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,		式	17,855		歩A・単B
X40001	*** X単ー 450号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,		式	17,855		歩A・単B
X40001	*** X単ー 451号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,		式	6,294		歩A・単B
X40001	*** X単ー 452号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,		式	1,427		歩A・単B
X40001	*** X単ー 453号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,		式	461,517		歩A・単B
X40001	*** X単ー 454号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,		式	15,289		歩A・単B
X40001	*** X単ー 455号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,		式	130,058		歩A・単B
X40014	*** X単ー 456号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く),		式	530,625		歩A・単B
X40014	*** X単ー 457号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く),		式	318,375		歩A・単B
X40014	*** X単ー 458号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く),		式	318,375		歩A・単B
X40014	*** X単ー 459号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 小形水門設備,		式	186,780		歩A・単B
X40014	*** X単ー 460号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 小形水門設備,		式	186,780		歩A・単B
X40014	*** X単ー 461号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備,		式	288,660		歩A・単B
X40014	*** X単ー 462号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備,		式	67,920		歩A・単B
X40014	*** X単ー 463号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備,		式	1,613,100		歩A・単B
X40014	*** X単ー 464号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備,		式	441,480		歩A・単B
X40014	*** X単ー 465号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備,		式	1,765,920		歩A・単B
X40015	*** X単ー 466号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),		式	261,404		歩A・単B
X40015	*** X単ー 467号 ***					
X40015	工場管理費					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く), *** X単ー 468号 ***		式	163,286		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く), *** X単ー 469号 ***		式	163,286		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, *** X単ー 470号 ***		式	4,533		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備, *** X単ー 471号 ***		式	124,520		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備, *** X単ー 472号 ***		式	4,533		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備, *** X単ー 473号 ***		式	124,520		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, *** X単ー 474号 ***		式	4,027		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, *** X単ー 475号 ***		式	192,440		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, *** X単ー 476号 ***		式	4,841		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, *** X単ー 477号 ***		式	45,230		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, *** X単ー 478号 ***		式	240,870		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, *** X単ー 479号 ***		式	1,075,400		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, *** X単ー 480号 ***		式	44,659		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, *** X単ー 481号 ***		式	294,320		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, *** X単ー 482号 ***		式	1,177,280		歩A・単B
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備, *** X単ー 483号 ***		式	8,442		歩A・単B
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備, *** X単ー 484号 ***		式	7,035		歩A・単B
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備, *** X単ー 485号 ***		式	39,396		歩A・単B
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備, *** X単ー 486号 ***		式	33,768		歩A・単B
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料 *** X単ー 487号 ***		式	2,943		歩A・単B
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料 *** X単ー 488号 ***		式	1,020		歩A・単B
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	26,898		歩A・単B

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X41005	*** X単ー 489号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	18,951		歩A・単B
X41006	*** X単ー 490号 *** 据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	1,829,100		歩A・単B
X41006	*** X単ー 491号 *** 据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	1,097,460		歩A・単B
X41006	*** X単ー 492号 *** 据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	914,550		歩A・単B
X41006	*** X単ー 493号 *** 据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	5,121,480		歩A・単B
X41006	*** X単ー 494号 *** 据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	4,389,840		歩A・単B
X41002	*** X単ー 495号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) その他,		式	1,408		歩A・単C
X41002	*** X単ー 496号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,		式	17,829		歩A・単C
X41005	*** X単ー 497号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	4,641		歩A・単C
X41005	*** X単ー 498号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	33		歩A・単C
X41005	*** X単ー 499号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	25,000		歩A・単C
X41005	*** X単ー 500号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,061		歩A・単C
X41006	*** X単ー 501号 *** 据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	2,008,500		歩A・単C
X41006	*** X単ー 502号 *** 据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	4,558,281		歩A・単C
X41006	*** X単ー 503号 *** 据付間接費					
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,		式	2,317,770		歩A・単C
X40001	*** X単ー 504号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,		式	512,201		歩A・単D
X40001	*** X単ー 505号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,		式	57,162		歩A・単D
X40001	*** X単ー 506号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,		式	512,201		歩A・単D
X40001	*** X単ー 507号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,		式	57,162		歩A・単D
X40001	*** X単ー 508号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,		式	512,201		歩A・単D
X40001	*** X単ー 509号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,		式	57,162		歩A・単D
X40001	*** X単ー 510号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備, *** X単一 511号 ***		式	6,016		歩A・単D
X40001	補助材料費(製作) 鋼製付属設備, *** X単一 512号 ***		式	18,241		歩A・単D
X40001	補助材料費(製作) 鋼製付属設備, *** X単一 513号 ***		式	6,629		歩A・単D
X40001	補助材料費(製作) 鋼製付属設備, *** X単一 514号 ***		式	6,629		歩A・単D
X40001	補助材料費(製作) その他, *** X単一 515号 ***		式	14,906		歩A・単D
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備, *** X単一 516号 ***		式	1,106,352		歩A・単D
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備, *** X単一 517号 ***		式	488,592		歩A・単D
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備, *** X単一 518号 ***		式	1,106,352		歩A・単D
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備, *** X単一 519号 ***		式	488,592		歩A・単D
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備, *** X単一 520号 ***		式	1,106,352		歩A・単D
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備, *** X単一 521号 ***		式	488,592		歩A・単D
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備, *** X単一 522号 ***		式	823,680		歩A・単D
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備, *** X単一 523号 ***		式	561,600		歩A・単D
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備, *** X単一 524号 ***		式	561,600		歩A・単D
X40014	間接労務費 間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く), *** X単一 525号 ***		式	936,000		歩A・単D
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備, *** X単一 526号 ***		式	842,568		歩A・単D
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備, *** X単一 527号 ***		式	350,064		歩A・単D
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備, *** X単一 528号 ***		式	842,568		歩A・単D
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備, *** X単一 529号 ***		式	350,064		歩A・単D
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備, *** X単一 530号 ***		式	842,568		歩A・単D
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備, *** X単一 531号 ***		式	350,064		歩A・単D
X40015	工場管理費 鋼製付属設備,		式	16,191		歩A・単D

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40015	*** X単一 532号 *** 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	549,120		歩A・単D
X40015	*** X単一 533号 *** 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	16,275		歩A・単D
X40015	*** X単一 534号 *** 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	374,400		歩A・単D
X40015	*** X単一 535号 *** 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	16,275		歩A・単D
X40015	*** X単一 536号 *** 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	374,400		歩A・単D
X40015	*** X単一 537号 *** 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	29,295		歩A・単D
X40015	*** X単一 538号 *** 工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),		式	436,800		歩A・単D
X41002	*** X単一 539号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 小形水門設備,		式	286		歩A・単D
X41002	*** X単一 540号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) その他,		式	1,347		歩A・単D
X41002	*** X単一 541号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,		式	4,772		歩A・単D
X41002	*** X単一 542号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,		式	17,180		歩A・単D
X41002	*** X単一 543号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,		式	4,772		歩A・単D
X41003	*** X単一 544号 *** 据付材料費					
	据付材料費 小形水門設備,		式	19,089		歩A・単D
X41005	*** X単一 545号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	4,641		歩A・単D
X41005	*** X単一 546号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	4,641		歩A・単D
X41005	*** X単一 547号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	2,610		歩A・単D
X41005	*** X単一 548号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	12,716		歩A・単D
X41005	*** X単一 549号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,852		歩A・単D
X41005	*** X単一 550号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,085		歩A・単D
X41005	*** X単一 551号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	3,717		歩A・単D
X41005	*** X単一 552号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	6,898		歩A・単D
X41006	*** X単一 553号 *** 据付間接費					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付間接費					
	水門設備(小形水門を除く)【新設】， *** X単ー 554号 ***		式	1,033,988		歩A・単D
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	水門設備(小形水門を除く)【新設】， *** X単ー 555号 ***		式	2,067,975		歩A・単D
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	水門設備(小形水門を除く)【新設】， *** X単ー 556号 ***		式	772,590		歩A・単D
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	水門設備(小形水門を除く)【新設】， *** X単ー 557号 ***		式	620,393		歩A・単D
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	水門設備(小形水門を除く)【新設】， *** X単ー 558号 ***		式	2,233,413		歩A・単D
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	水門設備(小形水門を除く)【新設】， *** X単ー 559号 ***		式	248,157		歩A・単D
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	水門設備(小形水門を除く)【新設】， *** X単ー 560号 ***		式	620,393		歩A・単D
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	水門設備(小形水門を除く)【新設】， *** X単ー 561号 ***		式	620,393		歩A・単D
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	水門設備(小形水門を除く)【新設】，		式	1,861,178		歩A・単D
	*** T単ー 7号 ***					
T00003	素地調整					
	3種ケレンA		m ²	2,244		歩A・単C
	*** T単ー 8号 ***					
T00004	変性エポキシ樹脂系塗装(現場)					
			m ²	5,122		歩A・単C
	*** T単ー 9号 ***					
T00009	エポキシ・ポリウレタン樹脂系(現場)					
			m ²	5,740		歩A・単C
	*** T単ー 10号 ***					
T00009	エポキシ・ポリウレタン樹脂系(現場)					
			m ²	5,465		歩A・単B
	*** T単ー 11号 ***					
T00010	フラットソウ					
	起伏堰		m ²	29,190		歩A・単B
	*** T単ー 12号 ***					
T00018	操作橋素地調整					
	2種ケレン		m ²	12,788		歩A・単B
	*** T単ー 13号 ***					
T00020	コアドリリング					
	φ160		m	35,853		歩A・単B
	*** T単ー 14号 ***					
T00021	コアドリリング					
	φ130		m	38,182		歩A・単B
	*** T単ー 15号 ***					
T00022	コアドリリング					
	φ50		m	27,956		歩A・単B
	*** T単ー 16号 ***					
T00023	ワイヤーソウ					
	起伏堰		m ²	187,236		歩A・単B
	*** T単ー 17号 ***					
T00019	有害物質対策費					
			式	1,522,310		歩A・単C
	*** T単ー 18号 ***					
T00011	コアドリリング					
	φ75		m	23,898		歩A・単D
	*** T単ー 19号 ***					
T00012	コアドリリング					

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 208号 ***					
S02115	据付工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	28,140	28,140	
	合 計				28,140	算出数量 1.000 人
	単 価				28,140	
	*** S単- 209号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,160	20,160	
	合 計				20,160	算出数量 1.000 人
	単 価				20,160	
	*** S単- 211号 ***					
S02116	ステンレス鋼板		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ8mm (鋼材単価)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96048	ステンレス鋼板 SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ8mm (鋼材単価)	1.000	kg	814	814	
	合 計				814	算出数量 1.000 各単位
	単 価				814	
	*** S単- 212号 ***					
S02116	ステンレス鋼板		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ20～25mm (鋼材単価)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96069	ステンレス鋼板 SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ20～25mm (鋼材単価)	1.000	kg	937	937	
	合 計				937	算出数量 1.000 各単位
	単 価				937	
	*** S単- 213号 ***					
S02116	ステンレス鋼板		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ4～6mm (鋼材単価)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96067	ステンレス鋼板 SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ4～6mm (鋼材単価)	1.000	kg	769	769	
	合 計				769	算出数量 1.000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				769	
	*** S単ー 214号 ***					
S02116	ステンレス酸洗い費		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス酸洗い費 ,, SUS821L1対象, (材料・工数込み) 廃液処理費含			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96050				
K96050	ステンレス酸洗い費 SUS821L1対象, (材料・工数込み) 廃液処理費含	1.000	m ²	5,700	5,700	
	合 計				5,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,700	
	*** S単ー 215号 ***					
S02116	ステンレス酸洗い費		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K78021				
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	1.000	m ²	5,180	5,180	
	合 計				5,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,180	
	*** S単ー 216号 ***					
S02116	ステンレス鋼板		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ9～14mm (鋼材単価)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96068				
K96068	ステンレス鋼板 SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ9～14mm (鋼材単価)	1.000	kg	926	926	
	合 計				926	算出数量 1.000 各単位
	単 価				926	
	*** S単ー 217号 ***					
S02116	ステンレス鋼板		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ16mm (鋼材単価)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96052				
K96052	ステンレス鋼板 SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ16mm (鋼材単価)	1.000	kg	825	825	
	合 計				825	算出数量 1.000 各単位
	単 価				825	
	*** S単ー 236号 ***					
S02117	輸送費_1期_ステンレス製起伏ゲート		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費_1期_ステンレス製起伏ゲート 据付品, ゲート設備, 工場～現場, L=24.6km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 資材規格	据付品, ゲート設備, 工場～現場, L・・		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 単価の入力	259,000円				

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96001	輸送費_1期_ステンレス製起伏ゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km	1.000	式	259,000	259,000	
	合 計				259,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				259,000	
	*** S単ー 237号 ***					
S02117	輸送費_1期_ステンレス製品シェル構造ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)資材規格	据付品,ゲート設備,工場～現場,L・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	203,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	輸送費_1期_ステンレス製品シェル構造ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km	1.000	式	203,000	203,000	
	合 計				203,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				203,000	
	*** S単ー 238号 ***					
S02117	輸送費_1期_ステンレス製プレート構造ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)資材規格	据付品,ゲート設備,工場～現場,L・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	244,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	輸送費_1期_ステンレス製プレート構造ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km	1.000	式	244,000	244,000	
	合 計				244,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				244,000	
	*** S単ー 239号 ***					
S02117	輸送費_1期_左岸取水工ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)資材規格	据付品,ゲート設備,工場～現場,L・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	216,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	輸送費_1期_左岸取水工ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km	1.000	式	216,000	216,000	
	合 計				216,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				216,000	
	*** S単ー 240号 ***					
S02117	輸送費_2期_ステンレス製起伏ゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)資材規格	据付品,ゲート設備,工場～現場,L・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	259,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	輸送費_2期_ステンレス製起伏ゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km	1.000	式	259,000	259,000	
	合 計				259,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				259,000	
	*** S単ー 241号 ***					
S02117	輸送費_3期_右岸取水工ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 地域資材単価コード	P96006		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	据付品, ゲート設備, 工場～現場, L・・		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	224,000円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96006	輸送費_3期_右岸取水工ローラゲート					
	据付品, ゲート設備, 工場～現場, L=24.6km	1.000	式	224,000	224,000	
	合 計				224,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				224,000	
	*** S単ー 243号 ***					
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 機械区分	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	16ton吊り		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	吊上能力16t吊	1.000	日	49,900	49,900	
	合 計				49,900	算出数量 1.000 日
	単 価		日		49,900	
	*** S単ー 244号 ***					
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 機械区分	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	4.9ton吊り		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,000	39,000	
	合 計				39,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		39,000	
	*** S単ー 250号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	SUS304 厚さ8mm～9mm			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K06025		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	SUS304 厚さ8mm～9mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	867	867	
	合 計				867	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		867	
K16144	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単ー 251号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	SUS304 厚さ10mm～14mm			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K06026		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	SUS304 厚さ10mm～14mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	12.000				

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	1.000	kg	939	939	
	合 計				939	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		939	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単ー 252号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06062		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 径25mm～100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	1.000	kg	939	939	
	合 計				939	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		939	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単ー 253号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 200mm×100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96007	ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm	1.000	kg	1,167	1,167	
	合 計				1,167	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,167	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単ー 254号 ***					
S40001	ステンレスH形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレスH形鋼 SUS304 t≦30mm H=125～200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06162		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 t≦30mm H=125～200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06162	ステンレスH形鋼 SUS304 t≦30mm H=125～200mm	1.000	kg	1,519	1,519	
	合 計				1,519	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,519	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単ー 255号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径260mm～300mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96075		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304N2 径260mm～300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)材料割増率(%)	20.000				
K96075	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径260mm～300mm	1.000	kg	1,913	1,913	
	合 計				1,913	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,913	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単ー 269号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径25mm～100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96071		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304N2 径25mm～100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	20.000				
K96071	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径25mm～100mm	1.000	kg	1,695	1,695	
	合 計				1,695	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,695	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単ー 270号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径110mm～150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96072		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304N2 径110mm～150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	20.000				
K96072	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径110mm～150mm	1.000	kg	1,719	1,719	
	合 計				1,719	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,719	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単ー 271号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径260mm～300mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96075		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304N2 径260mm～300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	20.000				
K96075	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径260mm～300mm	1.000	kg	1,913	1,913	
	合 計				1,913	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,913	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単ー 272号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径160mm～200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96073		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304N2 径160mm～200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	選拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 材料名 4) 詳細	ステンレス棒鋼 —		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップの該当品目 6) 材料割増率(%)	ステンレス新断 20.000				
K96073	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径160mm～200mm	1.000	kg	1,731	1,731	
	合 計				1,731	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,731	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単— 273号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K06025 SUS304 厚さ8mm～9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料名 4) 詳細	ステンレス鋼板 —		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップの該当品目 6) 材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	867	867	
	合 計				867	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		867	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単— 274号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K06027 SUS304 厚さ15mm～25mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料名 4) 詳細	ステンレス鋼板 —		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップの該当品目 6) 材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg	951	951	
	合 計				951	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		951	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単— 275号 ***					
S40003	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K06277 SUS304 9mm×90mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料名 4) 詳細	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 —		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップの該当品目 6) 材料割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
K06277	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm	1.000	kg	1,046	1,046	
	合 計				1,046	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,046	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単— 276号 ***					
S40003	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 100mm×10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	選拌頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)材料(鋼材)コード	K96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 100mm×10mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼、ステンレス鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K96004	ステンレス鋼等辺山形鋼					
	SUS304 100mm×10mm	1.000	kg	760	760	
	合 計				760	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		760	
K16144	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単ー 277号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SUS304 径110mm～150mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06063		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 径110mm～150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	20.000				
K06063	ステンレス棒鋼					
	SUS304 径110mm～150mm	1.000	kg	963	963	
	合 計				963	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		963	
K16144	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単ー 278号 ***					
S40003	青銅鋳物		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	青銅鋳物			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	6種 CAC406			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K12063		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	6種 CAC406		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	銅合金鋳物		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	青銅くず 鋳物(並)				
	6)材料割増率(%)	40.000				
K12063	青銅鋳物					
	6種 CAC406	1.000	kg	2,699	2,699	
	合 計				2,699	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		2,699	
K16147	スクラップ					
	青銅くず 鋳物(並)	1.000	kg	860	860	
	*** S単ー 281号 ***					
S40003	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SS400 75mm×6～9mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01140		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 75mm×6～9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	へビ- H 1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K01140	一般構造用等辺山形鋼					
	SS400 75mm×6～9mm	1.000	kg	131	131	
	合 計				131	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		131	
K16141	スクラップ					
	へビ- H 1	1.000	kg	43.50	44	
	*** S単ー 288号 ***					
S40003	一般構造用圧延鋼板(厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K01072 SS400 厚さ8mm～11mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料名 4) 詳細	鋼板、ステンレスフラット鋼板 —		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップの該当品目 6) 材料割増率(%)	ヘビー-H 1 12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	197	197	
	合 計				197	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		197	
K16141	スクラップ ヘビー-H 1	1.000	kg	43.50	44	
	*** S単— 291号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径210mm～250mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K96074 SUS304N2 径210mm～250mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料名 4) 詳細	ステンレス棒鋼 —		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップの該当品目 6) 材料割増率(%)	ステンレス新断 20.000				
K96074	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径210mm～250mm	1.000	kg	1,898	1,898	
	合 計				1,898	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,898	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単— 292号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径700mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K96001 SUS304N2 径700mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料名 4) 詳細	ステンレス棒鋼 —		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップの該当品目 6) 材料割増率(%)	ステンレス新断 20.000				
K96001	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径700mm	1.000	kg	1,347	1,347	
	合 計				1,347	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,347	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単— 293号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304N2厚さ15mm～25mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K96070 SUS304N2厚さ15mm～25mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料名 4) 詳細	ステンレス鋼板 機械加工を伴う場合		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップの該当品目 6) 材料割増率(%)	ステンレス新断 25.000				
K96070	ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ15mm～25mm	1.000	kg	1,724	1,724	
	合 計				1,724	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,724	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単— 294号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06026 SUS304 厚さ10mm～14mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	1.000	kg	939	939	
	合 計				939	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		939	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単ー 295号 ***					
S40003	一般構造用H形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=250～300mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01253 SS400 t ≤30mm H=250～300mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	形鋼、平鋼 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ヘビー-H 1 10.000				
K01253	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=250～300mm	1.000	kg	132	132	
	合 計				132	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		132	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	43.50	44	
	*** S単ー 296号 ***					
S40003	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 250mm×90mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01196 SS400 250mm×90mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	形鋼、平鋼 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ヘビー-H 1 10.000				
K01196	一般構造用溝形鋼 SS400 250mm×90mm	1.000	kg	140	140	
	合 計				140	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		140	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	43.50	44	
	*** S単ー 297号 ***					
S40003	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ12mm～25mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K02003 SM400A 厚さ12mm～25mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	鋼板、ステンレス鋼板 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ヘビー-H 1 12.000				
K02003	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ12mm～25mm 1500≤W≤2000	1.000	kg	199	199	
	合 計				199	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		199	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	43.50	44	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 298号 ***					
S40003	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000	歩A 当たり算出
	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ31mm～35mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K02005 SM400A 厚さ31mm～35mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	鋼板、ステンレススクラップ 鋼板 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ペーパーH 1 12.000				
K02005	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000	1.000	kg		201	201
	合 計				201	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		201	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	43.50	44	
	*** S単ー 299号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径500mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96002 SUS304N2 径500mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス棒鋼 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 20.000				
K96002	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径500mm	1.000	kg		1,287	1,287
	合 計				1,287	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,287	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単ー 300号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96054 SUS304N2 厚さ10mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 機械加工を伴う場合		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 25.000				
K96054	ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ10mm	1.000	kg		1,724	1,724
	合 計				1,724	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,724	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単ー 301号 ***					
S40003	一般構造用H形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=125～200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01252 SS400 t≦30mm H=125～200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	形鋼、平鋼 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ペーパーH 1 10.000				
K01252	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=125～200mm	1.000	kg		132	132
	合 計				132	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		132	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	43.50	44	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	選拌頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 302号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ8mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96064		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304N2 厚さ8mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K96064	ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ8mm	1,000	kg	1,555	1,555	算出数量 1,000 kg
	合 計				1,555	
	単 価		kg		1,555	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1,000	kg	149.50	150	
	*** S単ー 303号 ***					
S40003	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1,000	歩A 当たり算出
	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ8mm～11mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K02002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SM400A 厚さ8mm～11mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼板、ステンレスクォット鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K02002	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	1,000	kg	199	199	算出数量 1,000 kg
	合 計				199	
	単 価		kg		199	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1,000	kg	43.50	44	
	*** S単ー 304号 ***					
S40006	油圧シリンダー		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧シリンダー 単動75式、定格油圧14Mpa、シリンダー内径φ325mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K96010		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	単動75式、定格油圧14Mpa、シリンダー内径φ325mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	油圧シリンダー 単動75式、定格油圧14Mpa、シリンダー内径φ325mm	1,000	基	16,800,000	16,800,000	算出数量 1,000 各単位
	合 計				16,800,000	
	単 価				16,800,000	
	*** S単ー 305号 ***					
S40006	油圧ユニット		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ユニット 圧力14Mpa、電動機3.7kw×2台、ポンプ吐出量11.7ℓ/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	圧力14Mpa、電動機3.7kw×2台、ポンプ吐出量11.7ℓ/min		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96008	油圧ユニット 圧力14Mpa、電動機3.7kw×2台、ポンプ吐出量11.7ℓ/min	1,000	台	39,000,000	39,000,000	算出数量 1,000 各単位
	合 計				39,000,000	
	単 価				39,000,000	
	*** S単ー 306号 ***					
S40006	緊急油圧装置 (予備動力)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	緊急油圧装置 (予備動力) 空冷ディーゼルエンジン6.2kw(8.4Ps)、キヤボン21.2ℓ/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96009 空冷ディーゼルエンジン6.2kw(8.4Ps)・・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	緊急油圧装置 (予備動力) 空冷ディーゼルエンジン6.2kw(8.4Ps)、キヤボン21.2ℓ/min	1.000	台	2,500,000	2,500,000	
	合 計				2,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500,000	
	*** S単ー 307号 ***					
S40006	シンクロ発信器		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シンクロ発信器 防塵防水構造、ゴム継手含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96047 防塵防水構造、ゴム継手含む		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96047	シンクロ発信器 防塵防水構造、ゴム継手含む	1.000	基	1,760,000	1,760,000	
	合 計				1,760,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,760,000	
	*** S単ー 308号 ***					
S40006	自動倒伏装置		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自動倒伏装置 バルブ、リミットスイッチ組込式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96011 バルブ、リミットスイッチ組込式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	自動倒伏装置 バルブ、リミットスイッチ組込式	1.000	台	1,100,000	1,100,000	
	合 計				1,100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100,000	
	*** S単ー 309号 ***					
S40006	集中給油装置		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集中給油装置 シェル構造ロケット用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96016 シェル構造ロケット用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96016	集中給油装置 シェル構造ロケット用	1.000	式	800,000	800,000	
	合 計				800,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800,000	
	*** S単ー 310号 ***					
S40006	開閉装置		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉装置 電動チェーン式(2Mチェーン)、500kN、2.2kw 6P×2台			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96012 電動チェーン式(2Mチェーン)、500kN、・・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96012	開閉装置 電動チェーン式(2Mチェーン)、500kN、2.2kw 6P×2台	1.000	台	64,400,000	64,400,000	
	合 計				64,400,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				64,400,000	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 311号 ***					
S40006	開閉装置用チェーン		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉装置用チェーン HB280-2 289リンク			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96013 HB280-2 289リンク		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	開閉装置用チェーン HB280-2 289リンク	1,000	本	12,700,000	12,700,000	
	合 計				12,700,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,700,000	
	*** S単ー 312号 ***					
S40006	集中給油装置		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集中給油装置 プレートゲート構造ローラゲート用			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96017 プレートゲート構造ローラゲート用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96017	集中給油装置 プレートゲート構造ローラゲート用	1,000	式	750,000	750,000	
	合 計				750,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				750,000	
	*** S単ー 313号 ***					
S40006	開閉装置		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉装置 電動チェーン式(1M2チェーン)、200kN、1.8kw 6P×1台			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96014 電動チェーン式(1M2チェーン)、200kN、・・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96014	開閉装置 電動チェーン式(1M2チェーン)、200kN、1.8kw 6P×1台	1,000	台	33,100,000	33,100,000	
	合 計				33,100,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				33,100,000	
	*** S単ー 314号 ***					
S40006	開閉装置用チェーン		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉装置用チェーン HB240-2 227リンク			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96015 HB240-2 227リンク		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	開閉装置用チェーン HB240-2 227リンク	1,000	本	5,130,000	5,130,000	
	合 計				5,130,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,130,000	
	*** S単ー 315号 ***					
S40006	ラック電動開閉機 連動		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック電動開閉機 連動 巻上能力 40kN			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K26052 巻上能力 40kN		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26052	ラック電動開閉機 連動 巻上能力 40kN	1,000	台	3,920,000	3,920,000	
	合 計				3,920,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,920,000	
	*** S単ー 316号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kNー40kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K26222 単動20kN用 連動30kNー40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26222	ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kNー40kN用	1.000	m	83,200	83,200	
	合 計				83,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				83,200	
	*** S単ー 317号 ***					
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kNー40kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K26312 単動20kN用 連動30kNー40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26312	ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kNー40kN用	1.000	個	37,400	37,400	
	合 計				37,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,400	
	*** S単ー 318号 ***					
S40006	ラック中間軸受 SUS304		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック中間軸受 SUS304 単動20kN用 連動30kNー40kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K26542 単動20kN用 連動30kNー40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26542	ラック中間軸受 SUS304 単動20kN用 連動30kNー40kN用	1.000	個	88,500	88,500	
	合 計				88,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				88,500	
	*** S単ー 319号 ***					
S40006	ラックカバー (取付部) SUS		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラックカバー (取付部) SUS 単動20kN用 連動30kNー40kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K26472 単動20kN用 連動30kNー40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26472	ラックカバー (取付部) SUS 単動20kN用 連動30kNー40kN用	1.000	m	44,000	44,000	
	合 計				44,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,000	
	*** S単ー 320号 ***					
S40006	機側操作盤 洪水吐 (起伏式) ゲート用		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機側操作盤 洪水吐 (起伏式) ゲート用 屋内鋼板製自立形 1,000(W)×500(D)×2,000(H)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96018 屋内鋼板製自立形 1,000(W)×5・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96018	機側操作盤 洪水吐 (起伏式) ゲート用 屋内鋼板製自立形 1,000(W)×500(D)×2,000(H)	1.000	面	6,560,000	6,560,000	
	合 計				6,560,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,560,000	
	*** S単ー 321号 ***					
S40006	機側操作盤 洪水吐 (引上式) ゲート用		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機側操作盤 洪水吐 (引上式) ゲート用 屋外ステンレス鋼製自立形900(W)×500(D)×2,000(H)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96019	機側操作盤 洪水吐 (引上式) ゲート用 屋外ステンレス鋼製自立形900(W)×500(D)×2,000(H)	1.000	面	6,170,000	6,170,000	
	合 計				6,170,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,170,000	
	*** S単ー 322号 ***					
S40006	機側操作盤 土砂吐 (引上式) ゲート用		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機側操作盤 土砂吐 (引上式) ゲート用 屋外ステンレス鋼製自立形800(W)×500(D)×2,000(H)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96020	機側操作盤 土砂吐 (引上式) ゲート用 屋外ステンレス鋼製自立形800(W)×500(D)×2,000(H)	1.000	面	5,890,000	5,890,000	
	合 計				5,890,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,890,000	
	*** S単ー 323号 ***					
S40006	機側操作盤 左岸取水ゲート用		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機側操作盤 左岸取水ゲート用 屋外ステンレス鋼製自立形800(W)×500(D)×2,000(H)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96021	機側操作盤 左岸取水ゲート用 屋外ステンレス鋼製自立形800(W)×500(D)×2,000(H)	1.000	面	5,890,000	5,890,000	
	合 計				5,890,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,890,000	
	*** S単ー 324号 ***					
S40006	機側操作盤 右岸取水ゲート用		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機側操作盤 右岸取水ゲート用 屋外ステンレス鋼製自立形 1,000(W)×500(D)×2,000(H)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96022	機側操作盤 右岸取水ゲート用 屋外ステンレス鋼製自立形 1,000(W)×500(D)×2,000(H)	1.000	面	7,000,000	7,000,000	
	合 計				7,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000,000	
	*** S単ー 326号 ***					
S40017	水門設備製作工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他.....洪水吐ゲート(扉体) , 1門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分 11)対象要素(x)の数量	その他 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1)	701.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	— —				
	16)製作門数 17)補正係数(Kn)	1 門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称	洪水吐ゲート(扉体)				
R03001	製作工					
		701.000	人	28,300	19,838,300	
	合 計				19,838,300	算出数量 1.000 門
	単 価		門		19,838,300	
	*** S単ー 327号 ***					
S40017	水門設備製作工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,洪水吐ゲート(戸当り),1門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(x)の数量	その他 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1)	214.40 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	— —				
	16)製作門数 17)補正係数(Kn)	1 門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称	洪水吐ゲート(戸当り)				
R03001	製作工					
		214.400	人	28,300	6,067,520	
	合 計				6,067,520	算出数量 1.000 門
	単 価		門		6,067,520	
	*** S単ー 330号 ***					
S40017	水門設備製作工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,洪水吐ゲート(扉体),1門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(x)の数量	その他 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1)	1,261.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	— —				
	16)製作門数 17)補正係数(Kn)	1 門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称	洪水吐ゲート(扉体)				
R03001	製作工					
		1,261.000	人	28,300	35,686,300	
	合 計				35,686,300	算出数量 1.000 門
	単 価		門		35,686,300	
	*** S単ー 331号 ***					
S40017	水門設備製作工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,洪水吐ゲート(戸当り),1門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(x)の数量	その他 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1)	399.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	— —				
	16)製作門数 17)補正係数(Kn)	1 門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称	洪水吐ゲート(戸当り)				
R03001	製作工					
		399.000	人	28,300	11,291,700	
	合 計				11,291,700	算出数量 1.000 門

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		門		11,291,700	
	*** S単ー 332号 ***					
S40017	水門設備製作工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,洪水吐ゲート(扉体),1門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(x)の数量	その他 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1)	543.40 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	— —				
	16)製作門数 17)補正係数(Kn)	1門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称	洪水吐ゲート(扉体)				
R03001	製作工	543.400	人	28,300	15,378,220	
	合 計				15,378,220	算出数量 1.000 門
	単 価		門		15,378,220	
	*** S単ー 333号 ***					
S40017	水門設備製作工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,洪水吐ゲート(戸当り),1門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(x)の数量	その他 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1)	202.40 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	— —				
	16)製作門数 17)補正係数(Kn)	1門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称	洪水吐ゲート(戸当り)				
R03001	製作工	202.400	人	28,300	5,727,920	
	合 計				5,727,920	算出数量 1.000 門
	単 価		門		5,727,920	
	*** S単ー 334号 ***					
S40017	水門設備製作工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,ローゲート(4方水密),,扉体,,2門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 ローゲート(4方水密)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	扉体 扉体面積:10㎡未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	3.5 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正	1.00 —				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	— 2門				
	17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	0.95				
R03001	製作工	28.700	人	28,300	812,210	
	合 計				812,210	算出数量 1.000 門
	単 価		門		812,210	
	*** S単ー 335号 ***					
S40017	水門設備製作工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,ローゲート(4方水密),,戸当り,,2門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 ローゲート(4方水密)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	6)製作区分(2)	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	9)適用範囲の値(2)	戸当延長:25m未満				
	11)対象要素(x)の数量	10.4				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	1.00				
	14)休止装置の有無による補正	—				
	15)ドラム駆動方式による補正	—				
	16)製作門数	2 門				
	17)補正係数(Kn)	0.95				
	18)水門屋形式及び名称					
R03001	製作工					
		17.300	人	28,300	489,590	
	合 計				489,590	算出数量 1.000 門
	単 価		門		489,590	
	*** S単— 336号 ***					
S40025	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)素地調整区分	1種(製品)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製品プラスチックライナー区分	プラスチックライナー(有機)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	31,200	171,600	
K78101	ジンクリッチプライマー 有機系	20.000	kg	1,330	26,600	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg	569	1,024	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	1.400	人	31,200	43,680	
	合 計				256,404	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,564	
	*** S単— 339号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K06024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)鋼材規格	SUS304 厚さ3mm～7mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料 (割増区分)	ステンレス鋼板				
	4)詳細	—				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	756	756	
	合 計				756	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		756	
	*** S単— 340号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K06025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)鋼材規格	SUS304 厚さ8mm～9mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料 (割増区分)	ステンレス鋼板				
	4)詳細	—				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	867	867	
	合 計				867	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		867	
	*** S単— 341号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K06026 SUS304 厚さ10mm～14mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	ステンレス鋼板 —		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	1.000	kg	939	939	
	合 計				939	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		939	
	*** S単— 342号 ***					
S40038	ステンレス平鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K06272 SUS304 6mm×32～75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼 —		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	1.000	kg	1,134	1,134	
	合 計				1,134	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,134	
	*** S単— 343号 ***					
S40038	一般構造用平鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 9mm×50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K01325 SS400 9mm×50～75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	形鋼, 平鋼 —		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ヘビーH 1 10.000				
K01325	一般構造用平鋼 SS400 9mm×50～75mm	1.000	kg	143	143	
	合 計				143	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		143	
	*** S単— 344号 ***					
S40038	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K01003 SS400 径16mm～25mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	棒鋼 —		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	鋼ダライ粉A 20.000				
K01003	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm	1.000	kg	160	160	
	合 計				160	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		160	
	*** S単— 346号 ***					
S40038	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K01072 SS400 厚さ8mm～11mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	鋼板, ステンレスカット 鋼板 —		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ヘビー-H 1 12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	197	197	
	合 計				197	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		197	
	*** S単— 347号 ***					
S40038	一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K01323 SS400 6mm×50～75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	形鋼, 平鋼 —		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ヘビー-H 1 10.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K01323	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm	1.000	kg	143	143	
	合 計				143	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		143	
	*** S単— 348号 ***					
S40038	ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径160mm～200mm		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K96073 SUS304N2 径160mm～200mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	ステンレス棒鋼 —		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ステンレス新断 20.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96073	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径160mm～200mm	1.000	kg	1,731	1,731	
	合 計				1,731	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,731	
	*** S単— 349号 ***					
S40038	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K06027 SUS304 厚さ15mm～25mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	ステンレス鋼板 —		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg	951	951	
	合 計				951	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		951	
	*** S単— 350号 ***					
S40038	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K06028 SUS304 厚さ26mm～40mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	ステンレス鋼板 —		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K06028	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm	1.000	kg	962	962	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				962	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		962	
	*** S単ー 351号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ41mm～60mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード	K06029		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 鋼材規格	SUS304 厚さ41mm～60mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分)	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ステンレス新断				
	6) 鋼材割増率(%)	12.000				
K06029	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ41mm～60mm	1.000	kg	928	928	
	合 計				928	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		928	
	*** S単ー 352号 ***					
S40038	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード	K96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 鋼材規格	SUS304 6mm×100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分)	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ステンレス新断				
	6) 鋼材割増率(%)	10.000				
K96006	ステンレス平鋼					
	SUS304 6mm×100mm	1.000	kg	892	892	
	合 計				892	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		892	
	*** S単ー 353号 ***					
S40038	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 8mm×30mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード	K96053		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 鋼材規格	SUS304 8mm×30mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分)	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ステンレス新断				
	6) 鋼材割増率(%)	10.000				
K96053	ステンレス平鋼					
	SUS304 8mm×30mm	1.000	kg	1,070	1,070	
	合 計				1,070	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,070	
	*** S単ー 354号 ***					
S40038	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード	K06273		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 鋼材規格	SUS304 9mm×38～75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分)	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ステンレス新断				
	6) 鋼材割増率(%)	10.000				
K06273	ステンレス平鋼					
	SUS304 9mm×38～75mm	1.000	kg	1,136	1,136	
	合 計				1,136	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,136	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 355号 ***					
S40038	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K06277 SUS304 9mm×90mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
K06277	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm	1.000	kg	1,046	1,046	
	合 計				1,046	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,046	
	*** S単ー 356号 ***					
S40038	ステンレス縞鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K15122 SUS304相当 厚さ6.0mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	ステンレス鋼板 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K15122	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm	1.000	kg	973	973	
	合 計				973	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		973	
	*** S単ー 357号 ***					
S40038	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K06061 SUS304 径24mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	ステンレス棒鋼 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ステンレス新断 20.000				
K06061	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	1.000	kg	968	968	
	合 計				968	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		968	
	*** S単ー 358号 ***					
S40038	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K06062 SUS304 径25mm～100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	ステンレス棒鋼 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ステンレス新断 20.000				
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	1.000	kg	939	939	
	合 計				939	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		939	
	*** S単ー 359号 ***					
S40038	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K06183	1) 鋼材コード	K06183		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 鋼材規格	SUS304 75mm×6mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料 (割増区分)	ステンレス鋼, ステンレス平鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ステンレス新断				
	6) 鋼材割増率(%)	10.000				
	ステンレス鋼等辺山形鋼					
	SUS304 75mm×6mm	1.000	kg	1,040	1,040	
	合 計				1,040	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,040	
	*** S単ー 360号 ***					
S40038	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼			時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	SUS304 150mm×75mm			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
K06224	1) 鋼材コード	K06224		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 鋼材規格	SUS304 150mm×75mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料 (割増区分)	ステンレス鋼, ステンレス平鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ステンレス新断				
	6) 鋼材割増率(%)	10.000				
	ステンレス溝形鋼					
	SUS304 150mm×75mm	1.000	kg	1,227	1,227	
	合 計				1,227	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,227	
	*** S単ー 361号 ***					
S40038	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼			時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	SUS304N2 径25mm～100mm			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
K96071	1) 鋼材コード	K96071		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 鋼材規格	SUS304N2 径25mm～100mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料 (割増区分)	ステンレス棒鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ステンレス新断				
	6) 鋼材割増率(%)	20.000				
	ステンレス棒鋼					
	SUS304N2 径25mm～100mm	1.000	kg	1,695	1,695	
	合 計				1,695	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,695	
	*** S単ー 362号 ***					
S40038	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼			時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	SUS304N2 径110mm～150mm			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
K96072	1) 鋼材コード	K96072		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 鋼材規格	SUS304N2 径110mm～150mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料 (割増区分)	ステンレス棒鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ステンレス新断				
	6) 鋼材割増率(%)	20.000				
	ステンレス棒鋼					
	SUS304N2 径110mm～150mm	1.000	kg	1,719	1,719	
	合 計				1,719	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,719	
	*** S単ー 363号 ***					
S40038	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼			時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	SUS304N2 径260mm～300mm			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 鋼材コード	K96075		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 鋼材規格	SUS304N2 径260mm～300mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料 (割増区分)	ステンレス棒鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ステンレス新断				
	6) 鋼材割増率(%)	20.000				

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	選拌頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96075	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径260mm～300mm	1.000	kg	1,913	1,913	
	合 計				1,913	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,913	
	*** S単ー 364号 ***					
S40038	一般構造用平鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×32～44mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード	K01322		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 鋼材規格	SS400 6mm×32～44mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 材料 (割増区分)	形鋼, 平鋼				
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ヘビーH 1				
	6) 鋼材割増率(%)	10.000				
K01322	一般構造用平鋼 SS400 6mm×32～44mm	1.000	kg	145	145	
	合 計				145	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		145	
	*** S単ー 365号 ***					
S40038	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm～13mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード	K01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 鋼材規格	SS400 径12mm～13mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 材料 (割増区分)	棒鋼				
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	鋼ダライ粉A				
	6) 鋼材割増率(%)	20.000				
K01002	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm～13mm	1.000	kg	163	163	
	合 計				163	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		163	
	*** S単ー 366号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000	歩A 各単位 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコード	K33022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 規格	L形 (クロロブレン系)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33022	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単ー 367号 ***					
S40040	ブッシュ		個		1.000	歩A 各単位 当たり算出
	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ140/φ120-220			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコード	K96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 規格	オイルSPBL #500相当品 φ140・φ120-220		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96036	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ140/φ120-220	1.000	個	88,200	88,200	
	合 計				88,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				88,200	
	*** S単ー 368号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40040	ステンレスボルト・ナット		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K35021 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1,000	kg	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単ー 369号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロプレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K33021 平形 (クロロプレン系)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロプレン系)	1,000	kg	4,190	4,190	
	合 計				4,190	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,190	
	*** S単ー 370号 ***					
S40040	アンカーボルト		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルト SUS304 M30×900			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96051 SUS304 M30×900		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96051	アンカーボルト SUS304 M30×900	1,000	本	14,100	14,100	
	合 計				14,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,100	
	*** S単ー 384号 ***					
S40040	ブッシュ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ180/φ150-160			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96037 オイルSPBL #500相当品 φ180・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96037	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ180/φ150-160	1,000	個	106,600	106,600	
	合 計				106,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				106,600	
	*** S単ー 385号 ***					
S40040	ブッシュ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ150/φ130-100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96038 オイルSPBL #500相当品 φ150・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96038	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ150/φ130-100	1,000	個	45,000	45,000	
	合 計				45,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				45,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 386号 ***					
S40040	ブッシュ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ65/φ50-50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データカード 2)規格	K96039 オイルSPBL #500相当品 φ65/φ50-50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96039	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ65/φ50-50	1.000	個		8,500	8,500
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単ー 387号 ***					
S40040	コイルパネ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コイルパネ CUP10 φ38×PLφ150×6巻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データカード 2)規格	K96044 CUP10 φ38×PLφ150×6巻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96044	コイルパネ CUP10 φ38×PLφ150×6巻	1.000	個		150,000	150,000
	合 計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150,000	
	*** S単ー 388号 ***					
S40040	スプロケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スプロケット SCM440 HB280-2 P=88.9 Z=13			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データカード 2)規格	K96045 SCM440 HB280-2 P=88.9 Z=13		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96045	スプロケット SCM440 HB280-2 P=88.9 Z=13	1.000	個		3,330,000	3,330,000
	合 計				3,330,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,330,000	
	*** S単ー 389号 ***					
S40040	エキスパンドメタル		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エキスパンドメタル SUS304 XG23 (W)950× (L)2,050×8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データカード 2)規格	K96046 SUS304 XG23 (W)950× (L)2,050×8		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96046	エキスパンドメタル SUS304 XG23	1.000	m ²		37,100	37,100
	合 計				37,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,100	
	*** S単ー 390号 ***					
S40040	エキスパンドメタル		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エキスパンドメタル SUS304 XG23 (W)950× (L)1,820×2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データカード 2)規格	K96046 SUS304 XG23 (W)950× (L)1,820×2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96046	エキスパンドメタル SUS304 XG23	1.000	m ²		37,100	37,100

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				37,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,100	
	*** S単ー 391号 ***					
S40040	エキスパンドメタル		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エキスパンドメタル SUS304 XG23 (W)950× (L)1,125×2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96046 SUS304 XG23 (W)950× (L)1,125		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96046	エキスパンドメタル SUS304 XG23	1.000	m ²	37,100	37,100	
	合 計				37,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,100	
	*** S単ー 392号 ***					
S40040	ブッシュ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ130/φ110-115			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96040 オイルSPBL #500相当品 φ130		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96040	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ130/φ110-115	1.000	個	46,800	46,800	
	合 計				46,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,800	
	*** S単ー 393号 ***					
S40040	コイルバネ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コイルバネ SUP10 φ38×PLφ150×6巻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96044 SUP10 φ38×PLφ150×6巻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96044	コイルバネ CUP10 φ38×PLφ150×6巻	1.000	個	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150,000	
	*** S単ー 394号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム P形 (クロロブレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K33023 P形 (クロロブレン系)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33023	水密ゴム 合成ゴム P形 (クロロブレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単ー 395号 ***					
S40040	ブッシュ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ85/φ65-70			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96041 オイルSPBL #500相当品 φ85		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96041	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ85/φ65-70	1.000	個	20,500	20,500	
	合 計				20,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,500	
	*** S単- 396号 ***					
S40040	ブッシュ ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ40/φ30-40		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96043 オイルSPBL #500相当品 φ40/φ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96043	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ40/φ30-40	1.000	個	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単- 519号 ***					
S02112	穿孔機		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	穿孔機 中型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96001 中型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,580円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	穿孔機 中型	1.000	台・日	4,580	4,580	
	合 計				4,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,580	
	*** S単- 520号 ***					
S02112	切断機		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	切断機 フラットソウ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96003 フラットソウ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	23,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96003	切断機 フラットソウ	1.000	台・日	23,000	23,000	
	合 計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,000	
	*** S単- 521号 ***					
S02112	切断機		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	切断機 ワイヤーソウ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96002 ワイヤーソウ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	45,600円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96002	切断機 ワイヤーソウ	1.000	台・日	45,600	45,600	
	合 計				45,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,600	
	*** S単- 522号 ***					
S02115	製作工		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	製作工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R03001	製作工	1.000	人	28,300	28,300	
	合 計				28,300	算出数量 1.000 人
	単 価				28,300	
	*** S単ー 523号 ***					
S02115	橋りょう塗装工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01053 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01053	橋りょう塗装工	1.000	人	32,760	32,760	
	合 計				32,760	算出数量 1.000 人
	単 価				32,760	
	*** S単ー 524号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,205	23,205	
	合 計				23,205	算出数量 1.000 人
	単 価				23,205	
	*** S単ー 525号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,775	26,775	
	合 計				26,775	算出数量 1.000 人
	単 価				26,775	
	*** S単ー 526号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				21,315	算出数量 1.000 人
	単 価				21,315	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	選拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 527号 ***					
S02116	弱溶剤形変性エポキシ塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弱溶剤形変性エポキシ塗料 ,, 下塗用 (赤さび色・グレー)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K78711		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	1.000	kg	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単ー 528号 ***					
S02116	シンナー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K78598		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.000	kg	573	573	
	合 計				573	算出数量 1.000 各単位
	単 価				573	
	*** S単ー 529号 ***					
S02116	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ,, 中塗[淡彩色]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K78720		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78720	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[淡彩色]	1.000	kg	1,700	1,700	
	合 計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,700	
	*** S単ー 530号 ***					
S02116	シンナー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー ,, ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K78604		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)	1.000	kg	635	635	
	合 計				635	算出数量 1.000 各単位
	単 価				635	
	*** S単ー 531号 ***					
S02116	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ,, 上塗[淡彩色]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K78723		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78723	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[淡彩色]	1.000	kg	2,220	2,220	
	合 計				2,220	算出数量 1.000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,220	
	*** S単ー 532号 ***					
S02116	車両損料		台・日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	車両損料 パン,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96091	車両損料 パン	1,000	台・日	2,840	2,840	
	合 計				2,840	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,840	
	*** S単ー 533号 ***					
S02116	ビット		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ビット コアドリリングφ160用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96092		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96092	ビット コアドリリングφ160用	1,000	本	36,200	36,200	
	合 計				36,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				36,200	
	*** S単ー 534号 ***					
S02116	チューブ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	チューブ コアドリリングφ160用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96093	チューブ コアドリリングφ160用	1,000	本	9,230	9,230	
	合 計				9,230	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,230	
	*** S単ー 535号 ***					
S02116	アダプター		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター コアドリリングφ160用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96094		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96094	アダプター コアドリリングφ160用	1,000	本	8,870	8,870	
	合 計				8,870	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,870	
	*** S単ー 536号 ***					
S02116	アンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96095	アンカー	1.000	本	100	100	
	合 計				100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100	
	*** S単ー 537号 ***					
S02116	消耗工具等		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消耗工具等			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96096		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96096	消耗工具等	1.000	セット	5,344	5,344	
	合 計				5,344	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,344	
	*** S単ー 538号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-#給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 バトロ-#給油	1.000	L	135	135	
	合 計				135	算出数量 1.000 各単位
	単 価				135	
	*** S単ー 539号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P34001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	149	149	
	合 計				149	算出数量 1.000 各単位
	単 価				149	
	*** S単ー 540号 ***					
S02116	クラッカー		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クラッカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96097		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96097	クラッカー	1.000	箇所	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単ー 541号 ***					
S02116	はつり施工		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	はつり施工 シリンダー部,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	選拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96098		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96098	はつり施工 シリンダー部	1.000	m3	75,000	75,000	
	合 計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,000	
	*** S単ー 542号 ***					
S02116	濁水集水及びPH処理		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	濁水集水及びPH処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96099		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96099	濁水集水及びPH処理	1.000	式	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150,000	
	*** S単ー 543号 ***					
S02116	はつり機械器具費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	はつり機械器具費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96100	はつり機械器具費	1.000	式	645,000	645,000	
	合 計				645,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				645,000	
	*** S単ー 544号 ***					
S02116	止水材・ホース等資材		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止水材・ホース等資材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96101	止水材・ホース等資材	1.000	式	45,000	45,000	
	合 計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,000	
	*** S単ー 545号 ***					
S02116	ビット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビット コアドリリングφ130用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96102		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96102	ビット コアドリリングφ130用	1.000	本	31,200	31,200	
	合 計				31,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,200	
	*** S単ー 546号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	チューブ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チューブ コアドリリングφ130用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96103	チューブ コアドリリングφ130用	1.000	本	7,100	7,100	
	合 計				7,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,100	
	*** S単- 547号 ***					
S02116	アダプター		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター コアドリリングφ130用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96104	アダプター コアドリリングφ130用	1.000	本	6,600	6,600	
	合 計				6,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,600	
	*** S単- 548号 ***					
S02116	車両損料		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	車両損料 専用トラック,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96105	車両損料 専用トラック	1.000	台・日	6,670	6,670	
	合 計				6,670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,670	
	*** S単- 549号 ***					
S02116	ブレード1		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブレード1 ブレードサイズ 18インチ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96106	ブレード1 ブレードサイズ 18インチ	1.000	枚	93,000	93,000	
	合 計				93,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				93,000	
	*** S単- 550号 ***					
S02116	ブレード2		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブレード2 ブレードサイズ 26インチ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96107	ブレード2 ブレードサイズ 26インチ	1.000	枚	140,000	140,000	
	合 計				140,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				140,000	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 551号 ***					
S02116	ブレード3		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブレード3 ブレードサイズ 34インチ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96108	ブレード3 ブレードサイズ 34インチ	1.000	枚		206,000	
	合 計				206,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				206,000	
	*** S単ー 552号 ***					
S02116	ブレード4		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブレード4 ブレードサイズ 42インチ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96109	ブレード4 ブレードサイズ 42インチ	1.000	枚		309,000	
	合 計				309,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				309,000	
	*** S単ー 553号 ***					
S02116	ブレード5		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブレード5 ブレードサイズ 54インチ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96110	ブレード5 ブレードサイズ 54インチ	1.000	枚		605,000	
	合 計				605,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605,000	
	*** S単ー 554号 ***					
S02116	消耗工具等		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消耗工具等 フラットソウ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96111	消耗工具等 フラットソウ	1.000	セット		3,533	
	合 計				3,533	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,533	
	*** S単ー 555号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 J I S 1. 2号 スタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34028	軽油 J I S 1. 2号 スタンド	1.000	L		130	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				130	
	*** S単- 556号 ***					
S02116	はつり施工		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	はつり施工 油圧配管部,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96112		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96112	はつり施工 油圧配管部	1.000	m3	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単- 557号 ***					
S02116	はつり機械器具費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	はつり機械器具費 油圧配管部,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96113		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96113	はつり機械器具費 油圧配管部	1.000	式	900,000	900,000	
	合 計				900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900,000	
	*** S単- 558号 ***					
S02116	ビット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビット コアドリリングφ50用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96114		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96114	ビット コアドリリングφ50用	1.000	本	14,200	14,200	
	合 計				14,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,200	
	*** S単- 559号 ***					
S02116	チューブ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チューブ コアドリリングφ50用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96115		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96115	チューブ コアドリリングφ50用	1.000	本	2,620	2,620	
	合 計				2,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,620	
	*** S単- 560号 ***					
S02116	アダプター		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター コアドリリングφ50用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96116		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96116	アダプター コアドリリングφ50用	1.000	本	2,760	2,760	
	合 計				2,760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,760	
	*** S単- 561号 ***					
S02116	車両損料		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	車両損料 ユニック,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96117	車両損料 ユニック	1.000	台・日	11,800	11,800	
	合 計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,800	
	*** S単- 562号 ***					
S02116	車両損料		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	車両損料 散水車,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96118	車両損料 散水車	1.000	台・日	12,200	12,200	
	合 計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,200	
	*** S単- 563号 ***					
S02116	ワイヤー		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96119		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96119	ワイヤー	1.000	m	35,000	35,000	
	合 計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,000	
	*** S単- 564号 ***					
S02116	スリーブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリーブ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96120	スリーブ	1.000	個	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単- 565号 ***					
S02116	消耗工具等		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	消耗工具等 ワイヤーソウ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96121	消耗工具等 ワイヤーソウ	1.000	式	4,946	4,946	
	合 計				4,946	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,946	
	*** S単- 566号 ***					
S02116	ブーリー		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブーリー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96122	ブーリー	1.000	台	27,640	27,640	
	合 計				27,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,640	
	*** S単- 567号 ***					
S02116	追加ブーリー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	追加ブーリー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96123	追加ブーリー	1.000	個	2,850	2,850	
	合 計				2,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,850	
	*** S単- 568号 ***					
S02116	防護ネット		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護ネット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96124	防護ネット	1.000	枚	2,260	2,260	
	合 計				2,260	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,260	
	*** S単- 569号 ***					
S02116	カッター施工		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カッター施工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96125		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96125	カッター施工	1.000	m	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 570号 ***					
S02116	はつり施工		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	はつり施工 魚道部,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96126		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96126	はつり施工 魚道部	1.000	m3		22,500	22,500
	合 計				22,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,500	
	*** S単ー 571号 ***					
S02116	はつり機械器具費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	はつり機械器具費 魚道部,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96127	はつり機械器具費 魚道部	1.000	式		382,500	382,500
	合 計				382,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				382,500	
	*** S単ー 572号 ***					
S02116	コンクリート敷集積費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート敷集積費			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96083	コンクリート敷集積費	1.000	m3		30,000	30,000
	合 計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,000	
	*** S単ー 573号 ***					
S02116	コンクリート汚水運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート汚水運搬費 起伏堰,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96085		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96085	コンクリート汚水運搬費 起伏堰	1.000	式		17,960	17,960
	合 計				17,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,960	
	*** S単ー 574号 ***					
S02116	コンクリート汚水処分費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート汚水処分費 起伏堰,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96086		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96086	コンクリート汚水処分費 起伏堰	1.000	式		149,000	149,000
	合 計				149,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				149,000	
	*** S単一 575号 ***					
S02116	S P コンクリート【単価期：R5.9】		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	S P コンクリート【単価期：R5.9】 18-8-25, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96028	S P コンクリート【単価期：R5.9】 18-8-25	1.000	m3	27,070	27,070	
	合 計				27,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,070	
	*** S単一 576号 ***					
S02116	S P 型枠【単価期：R5.9】		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	S P 型枠【単価期：R5.9】 一般型枠、鉄筋・無筋, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96029	S P 型枠【単価期：R5.9】 一般型枠、鉄筋・無筋	1.000	m ²	8,008	8,008	
	合 計				8,008	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,008	
	*** S単一 577号 ***					
S02116	構造物取壊し工【単価期：R5.9】		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	構造物取壊し工【単価期：R5.9】 無筋、人力, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96033		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96033	構造物取壊し工【単価期：R5.9】 無筋、人力	1.000	m3	28,580	28,580	
	合 計				28,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,580	
	*** S単一 578号 ***					
S02116	コンクリートはつり【単価期：R5.9】		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり【単価期：R5.9】 床 t≤3cm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96037	コンクリートはつり【単価期：R5.9】 床 t≤3cm	1.000	m ²	873	873	
	合 計				873	算出数量 1.000 各単位
	単 価				873	
	*** S単一 579号 ***					
S02116	S P 掘削【単価期：R5.9】		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	S P 掘削【単価期：R5.9】 土砂、小規模, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96030		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96030	S P 掘削【単価期：R5.9】 土砂、小規模	1.000	m3	1,084	1,084	
	合 計				1,084	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,084	
	*** S単一 580号 ***					
S02116	人力土工(埋戻)【単価期：R5.9】		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	人力土工(埋戻)【単価期：R5.9】 粘性土、振動コンパクター、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96031	人力土工(埋戻)【単価期：R5.9】 粘性土、振動コンパクター	1.000	m3	2,118	2,118	
	合 計				2,118	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,118	
	*** S単一 581号 ***					
S02116	S P 積込【単価期：R5.9】		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	S P 積込【単価期：R5.9】 岩塊・玉石、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96034		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96034	S P 積込【単価期：R5.9】 岩塊・玉石	1.000	m3	328.50	329	
	合 計				329	算出数量 1.000 各単位
	単 価				329	
	*** S単一 582号 ***					
S02116	S P 殻運搬【単価期：R5.5】		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	S P 殻運搬【単価期：R5.5】 1.6km以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96035		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96035	S P 殻運搬【単価期：R5.5】 1.6km以下	1.000	m3	887.50	888	
	合 計				888	算出数量 1.000 各単位
	単 価				888	
	*** S単一 583号 ***					
S02116	作動油【単価期：R5.12】		缶		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	作動油【単価期：R5.12】 油圧作業油 粘度32番 20L缶、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96081		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96081	作動油【単価期：R5.12】 油圧作業油 粘度32番 20L缶	1.000	缶	16,100	16,100	
	合 計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,100	
	*** S単一 584号 ***					
S02116	作動油【単価期：R5.12】		缶		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	作動油【単価期：R5.12】 油圧作業油 粘度32番 200L缶、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96082	作動油【単価期:R5.12】 油圧作業油 粘度32番 200L缶	1.000	缶	131,700	131,700	
	合 計				131,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				131,700	
	*** S単ー 585号 ***					
S02116	廃油処分費【単価期:R5.12】 運搬・処分費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96040		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96040	廃油処分費【単価期:R5.12】 運搬・処分費	1.000	式	340,000	340,000	
	合 計				340,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				340,000	
	*** S単ー 586号 ***					
S02117	輸送費_1期_左岸取水ゲート操作架台 据付品,鋼製付属設備,工場～現場,L=24.6km		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96067 据付品,鋼製付属設備,工場～現・ 82,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96067	輸送費_1期_左岸取水ゲート操作架台 据付品,鋼製付属設備,工場～現場,L=24.6km	1.000	式	82,000	82,000	
	合 計				82,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				82,000	
	*** S単ー 587号 ***					
S02117	輸送費_1期_操作橋アンカーボルト補修 据付品,鋼製付属設備,工場～現場,L=24.6km		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96068 据付品,鋼製付属設備,工場～現・ 82,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96068	輸送費_1期_操作橋アンカーボルト補修 据付品,鋼製付属設備,工場～現場,L=24.6km	1.000	式	82,000	82,000	
	合 計				82,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				82,000	
	*** S単ー 588号 ***					
S02117	輸送費_1期_左岸取水ゲート梯子 据付品,鋼製付属設備,工場～現場,L=24.6km		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96069 据付品,鋼製付属設備,工場～現・ 81,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96069	輸送費_1期_左岸取水ゲート梯子 据付品,鋼製付属設備,工場～現場,L=24.6km	1.000	式	81,000	81,000	
	合 計				81,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				81,000	
	*** S単ー 589号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02117	輸送費_1期_油圧ユニット鋼製床板		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費_1期_油圧ユニット鋼製床板 据付品, 鋼製付属設備, 工場～現場, L=24.6km			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96070 据付品, 鋼製付属設備, 工場～現・・ 82,000円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96070	輸送費_1期_油圧ユニット鋼製床板 据付品, 鋼製付属設備, 工場～現場, L=24.6km	1.000	式	82,000	82,000	
	合 計				82,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				82,000	
	*** S単－ 590号 ***					
S02117	輸送費_1期_シリンダー補修		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費_1期_シリンダー補修 据付品, ゲート設備, 工場～現場, L=24.6km			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96071 据付品, ゲート設備, 工場～現場・・ 181,000円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96071	輸送費_1期_シリンダー補修 据付品, ゲート設備, 工場～現場, L=24.6km	1.000	式	181,000	181,000	
	合 計				181,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				181,000	
	*** S単－ 591号 ***					
S02117	輸送費_1期_漏油対策		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費_1期_漏油対策 据付品, ゲート設備, 工場～現場, L=24.6km			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96072 据付品, ゲート設備, 工場～現場・・ 185,000円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96072	輸送費_1期_漏油対策 据付品, ゲート設備, 工場～現場, L=24.6km	1.000	式	185,000	185,000	
	合 計				185,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				185,000	
	*** S単－ 592号 ***					
S02117	輸送費_1期_左岸操作橋歩廊		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費_1期_左岸操作橋歩廊 据付品, 鋼製付属設備, 工場～現場, L=24.6km			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96073 据付品, 鋼製付属設備, 工場～現・・ 85,000円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96073	輸送費_1期_左岸操作橋歩廊 据付品, 鋼製付属設備, 工場～現場, L=24.6km	1.000	式	85,000	85,000	
	合 計				85,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				85,000	
	*** S単－ 593号 ***					
S02117	輸送費_1期_左岸取水ゲートスクリーン		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費_1期_左岸取水ゲートスクリーン 据付品, 鋼製付属設備, 工場～現場, L=24.6km			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96074 据付品, 鋼製付属設備, 工場～現・・ 82,000円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96074	輸送費_1期_左岸取水ゲートスクリーン 据付品, 鋼製付属設備, 工場～現場, L=24.6km	1.000	式	82,000	82,000	
	合 計				82,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				82,000	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 594号 ***					
S02117	輸送費_1期_仮設土留工		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費_1期_仮設土留工 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96075 据付品,ゲート設備,工場～現場・・ 254,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96075	輸送費_1期_仮設土留工 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km	1.000	式	254,000	254,000	
	合 計				254,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				254,000	
	*** S単ー 595号 ***					
S02117	内部土砂撤去機械器具費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	内部土砂撤去機械器具費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96076 1,407,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96076	内部土砂撤去機械器具費	1.000	式	1,407,000	1,407,000	
	合 計				1,407,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,407,000	
	*** S単ー 596号 ***					
S02117	内部土砂撤去機械器具損料費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	内部土砂撤去機械器具損料費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96077 28,140円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96077	内部土砂撤去機械器具損料費	1.000	式	28,140	28,140	
	合 計				28,140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,140	
	*** S単ー 597号 ***					
S02119	伸縮継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伸縮継手			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	K96210 850,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96210	伸縮継手	1.000	個	850,000	850,000	
	合 計				850,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				850,000	
	*** S単ー 598号 ***					
S02119	右岸取水ゲート機側操作盤		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	右岸取水ゲート機側操作盤 操作機能追加			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	K96108 操作機能追加 3,020,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96108	右岸取水ゲート機側操作盤 操作機能追加	1.000	式	3,020,000	3,020,000	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,020,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,020,000	
	*** S単ー 599号 ***					
S02119	起伏堰機側操作盤		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	起伏堰機側操作盤 遠隔操作機能追加			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施設機械資材単価コード	K96211		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	遠隔操作機能追加		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	390,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96211	起伏堰機側操作盤 遠隔操作機能追加	1.000	式	390,000	390,000	
	合 計				390,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				390,000	
	*** S単ー 600号 ***					
S02119	ゴムマット		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴムマット 10mm*1m*2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施設機械資材単価コード	K96209		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	10mm*1m*2m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	11,750円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96209	ゴムマット 10mm*1m*2m	1.000	枚	11,750	11,750	
	合 計				11,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,750	
	*** S単ー 601号 ***					
S02119	ボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルト・ナット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施設機械資材単価コード	K96113		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	1,520円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96113	ボルト・ナット	1.000	kg	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単ー 602号 ***					
S02119	アンカー用樹脂カプセル【単価期:R5.12】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー用樹脂カプセル【単価期:R5.12】 AP-22			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施設機械資材単価コード	K96090		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	AP-22		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	1,048円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96090	アンカー用樹脂カプセル【単価期:R5.12】 AP-22	1.000	個	1,048	1,048	
	合 計				1,048	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,048	
	*** S単ー 603号 ***					
S02123	コンクリート殻処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96084		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 単価の入力	2,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96084	コンクリート殻処分費	1.000	ton	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単ー 604号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費【単価期:R5.9】		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費【単価期:R5.9】 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96036 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	4,060円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96036	産業廃棄物処理費【単価期:R5.9】 無筋コンクリート廃材	1.000	ton	4,060	4,060	
	合 計				4,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,060	
	*** S単ー 605号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M27432 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.80		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 バトリール給油	0.000	L	135	0	
	合 計				1,818	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,818	
Y00001	単位					
	*** S単ー 606号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ,ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M03104 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.23		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊	1.230	供用日	9,560	11,759	
P34029	軽油 バトリール給油	0.000	L	135	0	
	合 計				11,759	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		11,759	
Y00001	単位					
	*** S単ー 607号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒音型]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 5KVA			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 5KVA		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02075	発動発電機[D駆動・～低騒音型] 定格容量5kva	1.180	日	1,320	1,558	
P34029	軽油 バトリール給油	5.600	L	135	756	
	合 計				2,314	算出数量 1,000 日
	単 価		日		2,314	
	*** S単一 608号 ***					
S16004	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1,000	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ), φ50、全揚程10m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) φ50、全揚程10m		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05001	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m	1.400	日	255	357	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	3.500	kWh	13.02	46	
	合 計				403	算出数量 1,000 日
	単 価		日		403	
	*** S単一 609号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 15KVA			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 15KVA		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	1.180	日	2,600	3,068	
P34029	軽油 バトリール給油	18.000	L	135	2,430	
	合 計				5,498	算出数量 1,000 日
	単 価		日		5,498	
	*** S単一 610号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合 計				55,100	算出数量 1,000 日
	単 価		日		55,100	
	*** S単一 611号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業		
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)		

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16004	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	空気圧縮機(可搬式モータ掛),2.2m3/min			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	空気圧縮機(可搬式モータ掛)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格	2.2m3/min				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F03041	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]					
	吐出量2.2m3/min	1.560	日	1,820	2,839	
P31003	使用電力料金					
	低圧用業持1年以上	66.000	kWh	13.02	859	
	合 計				3,698	算出数量 1.000 日
	単 価		日		3,698	
	*** S単一 612号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K01073		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	SS400 厚さ12mm～25mm 1500・・				
	3)材料名	鋼板、ステンレスクラッド 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ヘビー-H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01073	一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	197	197	
	合 計				197	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		197	
K16141	スクラップ ヘビー-H 1	1.000	kg	43.50	44	
	*** S単一 613号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K01071		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000				
	3)材料名	鋼板、ステンレスクラッド 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ヘビー-H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		200	
K16141	スクラップ ヘビー-H 1	1.000	kg	43.50	44	
	*** S単一 614号 ***					
S40001	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SS400 径16mm～25mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K01003		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	SS400 径16mm～25mm				
	3)材料名	棒鋼				
	4)スクラップの該当品目	鋼ダライ粉A				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K01003	一般構造用圧延棒鋼					
	SS400 径16mm～25mm	1.000	kg	160	160	
	合 計				160	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		160	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉A	1.000	kg	38	38	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 615号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01140		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 75mm×6～9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ヘビー-H1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01140	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	1.000	kg		131	
	合 計				131	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		131	
K16141	スクラップ ヘビー-H1	1.000	kg	43.50	44	
	*** S単一 616号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06024		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ3mm～7mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	756	756	
	合 計				756	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		756	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単一 617号 ***					
S40001	ステンレス縞鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ4.5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K15121		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304相当 厚さ4.5mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K15121	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ4.5mm	1.000	kg	973	973	
	合 計				973	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		973	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単一 618号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06222		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 100mm×50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06222	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm	1.000	kg	1,310	1,310	
	合 計				1,310	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,310	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 619号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K01072		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	鋼板、ステンレススクラップ鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ヘビー-H 1				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	197	197	
	合 計				197	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		197	
K16141	スクラップ ヘビー-H 1	1.000	kg	43.50	44	
	*** S単ー 620号 ***					
S40001	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K02002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	SM400A 厚さ8mm～11mm 1500		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	鋼板、ステンレススクラップ鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ヘビー-H 1				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
K02002	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	199	199	
	合 計				199	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		199	
K16141	スクラップ ヘビー-H 1	1.000	kg	43.50	44	
	*** S単ー 621号 ***					
S40001	一般構造用平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×32～44mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K01322		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	SS400 6mm×32～44mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ヘビー-H 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K01322	一般構造用平鋼 SS400 6mm×32～44mm	1.000	kg	145	145	
	合 計				145	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		145	
K16141	スクラップ ヘビー-H 1	1.000	kg	43.50	44	
	*** S単ー 622号 ***					
S40001	一般構造用平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K01323		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	SS400 6mm×50～75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ヘビー-H 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K01323	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm	1.000	kg	143	143	
	合 計				143	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		143	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	43.50	44	
	*** S単ー 623号 ***					
S40001	一般構造用H形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=250～300mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K01253		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	SS400 t ≦30mm H=250～300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K01253	一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=250～300mm	1.000	kg	132	132	
	合 計				132	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		132	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	43.50	44	
	*** S単ー 624号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×4mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K01137		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	SS400 50mm×4mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K01137	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×4mm	1.000	kg	133	133	
	合 計				133	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		133	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	43.50	44	
	*** S単ー 625号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K01192		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	SS400 100mm×50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K01192	一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm	1.000	kg	132	132	
	合 計				132	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		132	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	43.50	44	
	*** S単ー 626号 ***					
S40001	縞鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K15112		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	SS400相当 厚さ6.0mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	鋼板、ステンレスカット鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
K15112	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm	1.000	kg	162	162	
	合 計				162	算出数量 1.000 kg

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		kg		162	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	43.50	44	
	*** S単ー 627号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (中板)		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (中板) SS400 厚さ4.5mm 1200≦W<1500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01052		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 厚さ4.5mm 1200≦W<1500		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼板、ステンレスカット鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ヘビー-H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01052	一般構造用圧延鋼板 (中板) SS400 厚さ4.5mm 1200≦W<1500	1.000	kg	206	206	
	合 計				206	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		206	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	43.50	44	
	*** S単ー 628号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06024		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ3mm～7mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	756	756	
	合 計				756	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		756	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単ー 629号 ***					
S40003	ステンレス縞鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ4.5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K15121		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304相当 厚さ4.5mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K15121	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ4.5mm	1.000	kg	973	973	
	合 計				973	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		973	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単ー 630号 ***					
S40003	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 65mm×6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06182		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 65mm×6mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップの該当品目	ヘビー-H 1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K06182	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 65mm×6mm	1.000	kg	1,047	1,047	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	選拌頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,047	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,047	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	43.50	44	
	*** S単ー 631号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 径24mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	20.000				
K06061	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	1.000	kg	968	968	
	合 計				968	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		968	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単ー 632号 ***					
S40003	ステンレスH形鋼		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=125～200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06162		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 t ≦30mm H=125～200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K06162	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=125～200mm	1.000	kg	1,519	1,519	
	合 計				1,519	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,519	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単ー 633号 ***					
S40013	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】		個		1,000	歩A 当たり算出
	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-16S			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K96082		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	AP-16S		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96082	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-16S	1.000	個	449	449	
	合 計				449	算出数量 1.000 各単位
	単 価				449	
	*** S単ー 634号 ***					
S40013	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】		個		1,000	歩A 当たり算出
	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K96114		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	AP-20		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96114	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-20	1.000	個	667	667	
	合 計				667	算出数量 1.000 各単位
	単 価				667	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 635号 ***					
S40013	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-24			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 基礎デークート 2) 規格	K96118 AP-24		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
K96118	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-24	1.000	個	1,570	1,570	
	合 計				1,570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,570	
	*** S単ー 636号 ***					
S40013	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-12S			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 基礎デークート 2) 規格	K96080 AP-12S		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
K96080	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-12S	1.000	個	246	246	
	合 計				246	算出数量 1.000 各単位
	単 価				246	
	*** S単ー 637号 ***					
S40013	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.9】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.9】 HP-12			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 基礎デークート 2) 規格	K96087 HP-12		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
K96087	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.9】 HP-12	1.000	個	229	229	
	合 計				229	算出数量 1.000 各単位
	単 価				229	
	*** S単ー 638号 ***					
S40013	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.9】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.9】 AP-20S			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 基礎デークート 2) 規格	K96088 AP-20S		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
K96088	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.9】 AP-20S	1.000	個	667	667	
	合 計				667	算出数量 1.000 各単位
	単 価				667	
	*** S単ー 639号 ***					
S40013	ダストシール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダストシール NBR, SS400 DKH360×390×22×6			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 基礎デークート 2) 規格	K96060 NBR, SS400 DKH360×390×22×6		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
K96060	ダストシール NBR, SS400 DKH360×390×22×6	1.000	個	61,200	61,200	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				61,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,200	
	*** S単- 640号 ***					
S40013	○リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	○リング 合成ゴム P360			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96061 合成ゴム P360		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96061	○リング 合成ゴム P360	1.000	個		1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単- 641号 ***					
S40013	○リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	○リング 合成ゴム P410			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96062 合成ゴム P410		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96062	○リング 合成ゴム P410	1.000	個		1,930	
	合 計				1,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,930	
	*** S単- 642号 ***					
S40013	バックアップリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックアップリング P360用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96076 P360用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96076	バックアップリング P360用	1.000	個		11,900	
	合 計				11,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,900	
	*** S単- 643号 ***					
S40013	ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルト S45C W1 3/8×110			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96077 S45C W1 3/8×110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96077	ボルト S45C W1 3/8×110	1.000	組		13,690	
	合 計				13,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,690	
	*** S単- 644号 ***					
S40013	ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルト S45C W3/4×50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96078 S45C W3/4×50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96078	ボルト S45C W3/4×50	1.000	組	220	220	
	合 計				220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				220	
	*** S単ー 645号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 塗装仕様区分 2) 色区分	エポキシ・ポリウレタン樹脂系 淡彩色		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,400	56,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	573	2,063	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,400	56,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	573	2,063	
K78720	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[淡彩色]	22.000	kg	1,700	37,400	
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)	2.000	kg	635	1,270	
K78723	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[淡彩色]	17.000	kg	2,220	37,740	
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)	1.500	kg	635	953	
R01053	橋りょう塗装工	5.600	人	31,200	174,720	
	合 計				368,209	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,682	
	*** S単ー 646号 ***					
S40040	普通ボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ボルト・ナット SS400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デークラウド 2) 規格	K35001 SS400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K35001	普通ボルト・ナット SS400	1.000	kg	290	290	
	合 計				290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				290	
	*** S単ー 647号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下				
	単 価		m ³		911.4	
	*** S単ー 648号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 403号 ***					
S02115	据付工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	29,715	29,715	
	合 計				29,715	算出数量 1.000 人
	単 価				29,715	
	*** S単ー 404号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				21,315	算出数量 1.000 人
	単 価				21,315	
	*** S単ー 405号 ***					
S02115	橋りょう塗装工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01053 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01053	橋りょう塗装工	1.000	人	34,020	34,020	
	合 計				34,020	算出数量 1.000 人
	単 価				34,020	
	*** S単ー 406号 ***					
S02116	ステンレス酸洗い費		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K78021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	1.000	m ²	5,400	5,400	
	合 計				5,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,400	
	*** S単ー 407号 ***					
S02116	ステンレス鋼板		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ8mm(鋼材単価)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
K96048	ステンレス鋼板 SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ8mm(鋼材単価)	1.000	kg	904	904	
	合 計				904	算出数量 1.000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				904	
	*** S単ー 408号 ***					
S02116	ステンレス鋼板		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 ,, SUS821L1(省合金二相SUS鋼)厚さ20～25mm(鋼材単価)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96069	ステンレス鋼板 SUS821L1(省合金二相SUS鋼)厚さ20～25mm(鋼材単価)	K96069	1.000	kg	747	747
	合 計				747	算出数量 1.000 各単位
	単 価				747	
	*** S単ー 409号 ***					
S02116	ステンレス鋼板		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 ,, SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ4～6mm(鋼材単価)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96067	ステンレス鋼板 SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ4～6mm(鋼材単価)	K96067	1.000	kg	579	579
	合 計				579	算出数量 1.000 各単位
	単 価				579	
	*** S単ー 410号 ***					
S02116	ステンレス酸洗い費		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス酸洗い費 ,, SUS821L1対象, (材料・工数込み) 廃液処理費含			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96050	ステンレス酸洗い費 SUS821L1対象, (材料・工数込み) 廃液処理費含	K96050	1.000	m ²	6,000	6,000
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単ー 411号 ***					
S02116	組立架台経費 (扉体組立架台・門構)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立架台経費 (扉体組立架台・門構) R7.2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96021	組立架台経費 (扉体組立架台・門構) R7.2		1.000	式	4,653,000	4,653,000
	合 計				4,653,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,653,000	
	*** S単ー 412号 ***					
S02116	レジンカプセル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンカプセル R-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96009	レジンカプセル R-25	1.000	本	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単ー 413号 ***					
S02116	寸切ボルト・ナット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	寸切ボルト・ナット SUS304 M24×580, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	寸切ボルト・ナット SUS304 M24×580	1.000	本	6,300	6,300	
	合 計				6,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,300	
	*** S単ー 414号 ***					
S02116	寸切ボルト・ナット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	寸切ボルト・ナット SUS304 M24×430, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	寸切ボルト・ナット SUS304 M24×430	1.000	本	5,180	5,180	
	合 計				5,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,180	
	*** S単ー 415号 ***					
S02116	レジンカプセル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンカプセル R-12, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	レジンカプセル R-12	1.000	本	237	237	
	合 計				237	算出数量 1.000 各単位
	単 価				237	
	*** S単ー 416号 ***					
S02116	寸切ボルト・ナット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	寸切ボルト・ナット SUS304 M12×150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96016		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96016	寸切ボルト・ナット SUS304 M12×150	1.000	本	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単ー 417号 ***					
S02116	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304 (R7.2) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	選拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	ステンレスボルト・ナット SUS304 (R7.2)	1.000	kg	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単ー 418号 ***					
S02116	組立架台経費 (右岸取水ゲート角落)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立架台経費 (右岸取水ゲート角落) R7.2, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	組立架台経費 (右岸取水ゲート角落) R7.2	1.000	式	447,000	447,000	
	合 計				447,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				447,000	
	*** S単ー 419号 ***					
S02116	レジンカプセル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンカプセル R-16, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	レジンカプセル R-16	1.000	本	402	402	
	合 計				402	算出数量 1.000 各単位
	単 価				402	
	*** S単ー 420号 ***					
S02116	寸切ボルト・ナット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	寸切ボルト・ナット SUS304 M16×190, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	寸切ボルト・ナット SUS304 M16×190	1.000	本	620	620	
	合 計				620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				620	
	*** S単ー 421号 ***					
S02116	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,250	1,250	
	合 計				1,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,250	
	*** S単ー 422号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	オールアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー SUS304 SC-16120,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96017	オールアンカー SUS304 SC-16120	1.000	本	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S単ー 423号 ***					
S02116	寸切ボルト・ナット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	寸切ボルト・ナット SUS304 M16×170,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96015		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96015	寸切ボルト・ナット SUS304 M16×170	1.000	本	560	560	
	合 計				560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				560	
	*** S単ー 424号 ***					
S02116	オールアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー SUS304 SC-1210,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96018	オールアンカー SUS304 SC-1210	1.000	本	580	580	
	合 計				580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				580	
	*** S単ー 425号 ***					
S02116	弱溶剤形変性エポキシ塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弱溶剤形変性エポキシ塗料 ,,下塗用 (赤さび色・グレー)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)	K78711				
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	1.000	kg	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単ー 426号 ***					
S02116	シンナー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)	K78598				
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.000	kg	748	748	
	合 計				748	算出数量 1.000 各単位
	単 価				748	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 427号 ***					
S02116	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ,, 中塗[淡彩色]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K78720	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[淡彩色]	1.000	kg		1,820	
	合 計				1,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,820	
	*** S単ー 428号 ***					
S02116	シンナー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー ,, ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)	1.000	kg		810	
	合 計				810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				810	
	*** S単ー 429号 ***					
S02116	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ,, 上塗[淡彩色]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K78723	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[淡彩色]	1.000	kg		2,380	
	合 計				2,380	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,380	
	*** S単ー 430号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] , 最大溶接電流200A, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M27432 運転1日当たり算出 5.5 1.80		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日		1,010	
P34029	軽油 バトリール給油	13.000	L		149	
	合 計				3,755	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,755	
Y00001	単位					
	*** S単ー 431号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型), 50ton吊り			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型)				
	2)規格	50ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01088	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力50t吊	1,000	日	102,000	102,000	
	合 計				102,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		102,000	
	*** S単ー 432号 ***					
S16004	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型)				
	2)規格	4.9ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	1,000	日	40,600	40,600	
	合 計				40,600	算出数量 1,000 日
	単 価		日		40,600	
	*** S単ー 433号 ***					
S16004	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型)				
	2)規格	16ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力16t吊	1,000	日	51,500	51,500	
	合 計				51,500	算出数量 1,000 日
	単 価		日		51,500	
	*** S単ー 434号 ***					
S16004	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型)				
	2)規格	25ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1,000	日	56,200	56,200	
	合 計				56,200	算出数量 1,000 日
	単 価		日		56,200	
	*** S単ー 435号 ***					
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	空気圧縮機[可搬式エンジン掛], 2.0m3/min			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	空気圧縮機(可搬式エンジン掛)				
	2)規格	2.0m3/min				

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F03021	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・〜超低・排対(〜2次)] 吐出量2.0m3/min 0.7MPa	1.560	日	1,080	1,685	
P34029	軽油 バトロ-#給油	17.000	L	149	2,533	
	合 計				4,218	算出数量 1.000 日
	単 価		日		4,218	
	*** S単- 436号 ***					
S16004	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・〜超低・排対(〜2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・〜超低・排対(〜2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛), 2.0m3/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	空気圧縮機(可搬式エンジン掛) 2.0m3/min		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F03021	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・〜超低・排対(〜2次)] 吐出量2.0m3/min 0.7MPa	1.560	日	1,660	2,590	
P34029	軽油 バトロ-#給油	17.000	L	149	2,533	
	合 計				5,123	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,123	
	*** S単- 437号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	29,820	41,748	
R01012	とび工	6.300	人	27,825	175,298	
R01003	普通作業員	1.200	人	21,315	25,578	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ジャ型・〜低騒・排対型(〜2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	44,900	62,860	
Y00004	諸雑費	0.340		305,484	103,865	
	合 計				409,349	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,093	
	*** S単- 438号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm〜9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06025 SUS304 厚さ8mm〜9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ステンレス鋼板 ステンレス新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm〜9mm	1.000	kg	765	765	
	合 計				765	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		765	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	157.50	158	
	*** S単- 439号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06026 SUS304 厚さ10mm～14mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ステンレス鋼板 ステンレス新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	1.000	kg	849	849	
	合 計				849	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		849	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	157.50	158	
	*** S単ー 440号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06273 SUS304 9mm×38～75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 ステンレス新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06273	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	1.000	kg	1,042	1,042	
	合 計				1,042	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,042	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	157.50	158	
	*** S単ー 441号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06061 SUS304 径24mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ステンレス棒鋼 ステンレス新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	20.000				
K06061	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	1.000	kg	919	919	
	合 計				919	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		919	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	157.50	158	
	*** S単ー 442号 ***					
S40001	ステンレスH形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレスH形鋼 SUS304 t≦30mm H=125～200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06162 SUS304 t≦30mm H=125～200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 ステンレス新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06162	ステンレスH形鋼 SUS304 t≦30mm H=125～200mm	1.000	kg	1,452	1,452	
	合 計				1,452	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,452	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	157.50	158	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 443号 ***					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 15A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96065		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304TP Sch20 15A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96065	配管用ステンレス鋼鋼管		kg			
	SUS304TP Sch20 15A	1.000	kg	2,255	2,255	
	合 計				2,255	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		2,255	
K16144	スクラップ		kg			
	ステンレス新断	1.000	kg	157.50	158	
	*** S単- 444号 ***					
S40001	一般構造用角形鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用角形鋼管 STKR400 100mm×50mm×3.2mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K13025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	STKR400 100mm×50mm×3.2mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13025	一般構造用角形鋼管		kg			
	STKR400 100mm×50mm×3.2mm	1.000	kg	196	196	
	合 計				196	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		196	
K16141	スクラップ		kg			
	ヘビ- H 1	1.000	kg	32.20	32	
	*** S単- 445号 ***					
S40001	一般構造用角形鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用角形鋼管 STKR400 60mm×30mm×2.3mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K13024		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	STKR400 60mm×30mm×2.3mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13024	一般構造用角形鋼管		kg			
	STKR400 60mm×30mm×2.3mm	1.000	kg	196	196	
	合 計				196	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		196	
K16141	スクラップ		kg			
	ヘビ- H 1	1.000	kg	32.20	32	
	*** S単- 446号 ***					
S40001	一般構造用角形鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用角形鋼管 STKR400 90mm×90mm×3.2mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K13026		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	STKR400 90mm×90mm×3.2mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13026	一般構造用角形鋼管		kg			
	STKR400 90mm×90mm×3.2mm	1.000	kg	214	214	
	合 計				214	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		214	
K16141	スクラップ		kg			
	ヘビ- H 1	1.000	kg	32.20	32	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 447号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (中板)		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (中板) SS400 厚さ4.5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01052		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 厚さ4.5mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼板、ステンスクラット鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ヘビー-H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01052	一般構造用圧延鋼板 (中板) SS400 厚さ4.5mm 1200≦W≦1500	1.000	kg	207	207	
	合 計				207	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		207	
K16141	スクラップ ヘビー-H 1	1.000	kg	32.20	32	
	*** S単ー 448号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01071		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 厚さ6.0mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼板、ステンスクラット鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ヘビー-H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	201	201	
	合 計				201	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		201	
K16141	スクラップ ヘビー-H 1	1.000	kg	32.20	32	
	*** S単ー 449号 ***					
S40001	一般構造用平鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01323		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 6mm×50～75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ヘビー-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01323	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm	1.000	kg	140	140	
	合 計				140	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		140	
K16141	スクラップ ヘビー-H 1	1.000	kg	32.20	32	
	*** S単ー 450号 ***					
S40001	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 径16mm～25mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	鋼グライ粉A				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K01003	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm	1.000	kg	161	161	
	合 計				161	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		161	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉A	1.000	kg	26.70	27	
	*** S単一 451号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6～8mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01139		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 65mm×6～8mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01139	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6～8mm	1.000	kg	126	126	
	合 計				126	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		126	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	32.20	32	
	*** S単一 452号 ***					
S40001	縞鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K15112		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400相当 厚さ6.0mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼板、ステンレスフラット鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K15112	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm	1.000	kg	157	157	
	合 計				157	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		157	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	32.20	32	
	*** S単一 453号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01138		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 50mm×6mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01138	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm	1.000	kg	126	126	
	合 計				126	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		126	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	32.20	32	
	*** S単一 454号 ***					
S40003	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01138		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 50mm×6mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K01138	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm	1.000	kg	126	126	
	合 計				126	算出数量 1.000 kg

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		kg		126	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.20	32	
	*** S単ー 455号 ***					
S40003	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6～8mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01139		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 65mm×6～8mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップの該当品目	ヘビー-H 1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K01139	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6～8mm	1.000	kg	126	126	
	合 計				126	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		126	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.20	32	
	*** S単ー 456号 ***					
S40003	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01140		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 75mm×6～9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップの該当品目	ヘビー-H 1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K01140	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	1.000	kg	126	126	
	合 計				126	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		126	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.20	32	
	*** S単ー 457号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06024		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ3mm～7mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	654	654	
	合 計				654	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		654	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	157.50	158	
	*** S単ー 458号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ8mm～9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	765	765	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				765	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		765	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	157.50	158	
	*** S単ー 459号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06062		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 径25mm～100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	20.000				
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	1.000	kg	890	890	
	合 計				890	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		890	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	157.50	158	
	*** S単ー 460号 ***					
S40003	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch80 25A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304TP Sch80 25A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K96005	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch80 25A	1.000	kg	2,442	2,442	
	合 計				2,442	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		2,442	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	157.50	158	
	*** S単ー 461号 ***					
S40003	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 65A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K14085		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304TP Sch40 65A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K14085	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 65A	1.000	kg	979	979	
	合 計				979	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		979	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	157.50	158	
	*** S単ー 462号 ***					
S40003	一般構造用圧延鋼板 (中板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (中板) SS400 厚さ3.2mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01051		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 厚さ3.2mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼板、ステンレスクワット 鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップの該当品目	ﾊﾋﾞｰ-H 1				
	6)材料割増率(%)	12.000				

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K01051	一般構造用圧延鋼板 (中板) SS400 厚さ3.2mm 1200≦W<1500	1.000	kg	288	288	
	合 計				288	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		288	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.20	32	
	*** S単ー 463号 ***					
S40003	一般構造用圧延鋼板 (厚板) 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1) 材料(鋼材)コード	K01071		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2) 材料規格	SS400 厚さ6.0mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	3) 材料名	鋼板、ステンレスクラッド鋼板		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4) 詳細	ー			週休:補正なし	
	5) スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	6) 材料割増率(%)	12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	201	201	
	合 計				201	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		201	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.20	32	
	*** S単ー 464号 ***					
S40003	一般構造用圧延鋼板 (厚板) 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1) 材料(鋼材)コード	K01072		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2) 材料規格	SS400 厚さ8mm～11mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	3) 材料名	鋼板、ステンレスクラッド鋼板		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4) 詳細	ー			週休:補正なし	
	5) スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	6) 材料割増率(%)	12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	198	198	
	合 計				198	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		198	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.20	32	
	*** S単ー 465号 ***					
S40003	縞鋼板 縞鋼板 SS400相当 厚さ4.5mm		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1) 材料(鋼材)コード	K15111		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2) 材料規格	SS400相当 厚さ4.5mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	3) 材料名	鋼板、ステンレスクラッド鋼板		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4) 詳細	ー			週休:補正なし	
	5) スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	6) 材料割増率(%)	12.000				
K15111	縞鋼板 SS400相当 厚さ4.5mm	1.000	kg	157	157	
	合 計				157	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		157	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.20	32	
	*** S単ー 466号 ***					
S40003	一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 6mm×32～44mm		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1) 材料(鋼材)コード	K01322		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2) 材料規格	SS400 6mm×32～44mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4) 詳細	ー			週休:補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K01322	5) スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	6) 材料割増率(%)	10.000				
	一般構造用平鋼					
	SS400 6mm×32～44mm	1.000	kg	142	142	
	合 計				142	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		142	
K16141	スクラップ					
	ヘビ- H 1	1.000	kg	32.20	32	
	*** S単- 467号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SUS304N2 径25mm～100mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格 3) 材料名 4) 詳細	K96071 SUS304N2 径25mm～100mm ステンレス棒鋼 -		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96071	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	20.000				
	ステンレス棒鋼					
	SUS304N2 径25mm～100mm	1.000	kg	1,586	1,586	
	合 計				1,586	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,586	
K16144	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg	157.50	158	
	*** S単- 468号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SUS304N2 径110mm～150mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格 3) 材料名 4) 詳細	K96072 SUS304N2 径110mm～150mm ステンレス棒鋼 -		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96072	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	20.000				
	ステンレス棒鋼					
	SUS304N2 径110mm～150mm	1.000	kg	1,610	1,610	
	合 計				1,610	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,610	
K16144	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg	157.50	158	
	*** S単- 469号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SUS304N2 径260mm～300mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格 3) 材料名 4) 詳細	K96075 SUS304N2 径260mm～300mm ステンレス棒鋼 -		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96075	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	20.000				
	ステンレス棒鋼					
	SUS304N2 径260mm～300mm	1.000	kg	1,706	1,706	
	合 計				1,706	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,706	
K16144	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg	157.50	158	
	*** S単- 470号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SUS304 厚さ15mm～25mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K06027 SUS304 厚さ15mm～25mm				

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	選拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 材料名 4) 詳細	ステンレス鋼板 —		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップの該当品目 6) 材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg	860	860	
	合 計				860	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		860	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	157.50	158	
	*** S単— 471号 ***					
S40003	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K06277 SUS304 9mm×90mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料名 4) 詳細	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 —		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップの該当品目 6) 材料割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
K06277	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm	1.000	kg	1,056	1,056	
	合 計				1,056	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,056	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	157.50	158	
	*** S単— 472号 ***					
S40003	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 100mm×10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K96004 SUS304 100mm×10mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料名 4) 詳細	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 —		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップの該当品目 6) 材料割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
K96004	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 100mm×10mm	1.000	kg	935	935	
	合 計				935	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		935	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	157.50	158	
	*** S単— 473号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径110mm～150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K06063 SUS304 径110mm～150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料名 4) 詳細	ステンレス棒鋼 —		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップの該当品目 6) 材料割増率(%)	ステンレス新断 20.000				
K06063	ステンレス棒鋼 SUS304 径110mm～150mm	1.000	kg	914	914	
	合 計				914	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		914	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	157.50	158	
	*** S単— 474号 ***					
S40003	青銅鋳物		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	青銅鋳物 6種 CAC406			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K12063	1) 材料(鋼材)コード	K12063		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	6種 CAC406		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	銅合金鋳物		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	青銅くず 鋳物(並)				
	6) 材料割増率(%)	40.000				
K12063	青銅鋳物					
	6種 CAC406	1.000	kg	2,673	2,673	
	合 計				2,673	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		2,673	
K16147	スクラップ					
	青銅くず 鋳物(並)	1.000	kg	955	955	
	*** S単— 475号 ***					
S40006	油圧シリンダー		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧シリンダー 単動75式、定格油圧14Mpa、シリンダー内径φ325mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デークオート	K96010		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格	単動75式、定格油圧14Mpa、シリンダー内径φ325mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	油圧シリンダー					
	単動75式、定格油圧14Mpa、シリンダー内径φ325mm	1.000	基	19,100,000	19,100,000	
	合 計				19,100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,100,000	
	*** S単— 476号 ***					
S40013	旗丁番		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	旗丁番 B-1003-3(SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デークオート	K96066		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格	B-1003-3(SUS)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96066	旗丁番					
	B-1003-3(SUS)	1.000	枚	464	464	
	合 計				464	算出数量 1.000 各単位
	単 価				464	
	*** S単— 477号 ***					
S40017	水門設備製作工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,洪水吐ゲート_開閉装置(架台), 1 門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	11) 対象要素(x)の数量	0.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	12) その他の製作工数(人/門)	36.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	13) 主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14) 休止装置の有無による補正	—				
	15) ドラム駆動方式による補正	—				
	16) 製作門数	1 門				
	17) 補正係数(Kn)	1.00				
	18) 水門扉形式及び名称	洪水吐ゲート_開閉装置(架台)				
R03001	製作工					
		36.000	人	29,900	1,076,400	
	合 計				1,076,400	算出数量 1.000 門
	単 価		門		1,076,400	
	*** S単— 478号 ***					
S40017	水門設備製作工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,洪水吐ゲート_操作装置(油圧配管), 1 門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	11) 対象要素(x)の数量	0.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	12) その他の製作工数(人/門)	145.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	13) 主要部材の混合比率(Km1)	0.00				

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	14) 休止装置の有無による補正	—				
	15) ドラム駆動方式による補正	—				
	16) 製作門数	1 門				
	17) 補正係数(K _n)	1.00				
	18) 水門扉形式及び名称	洪水吐ゲート_操作装置 (油圧配管)				
R03001	製作工	145.000	人	29,900	4,335,500	
	合 計				4,335,500	算出数量 1.000 門
	単 価		門		4,335,500	
	*** S 単— 479号 ***					
S40017	水門設備製作工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他, , , , , , 洪水吐ゲート(扉体) , 1 門			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分	その他		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	11) 対象要素(x)の数量	0.0		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	12) その他の製作工数(人/門)	701.00		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	13) 主要部材の混合比率(K _{m1})	0.00				
	14) 休止装置の有無による補正	—				
	15) ドラム駆動方式による補正	—				
	16) 製作門数	1 門				
	17) 補正係数(K _n)	1.00				
	18) 水門扉形式及び名称	洪水吐ゲート(扉体)				
R03001	製作工	701.000	人	29,900	20,959,900	
	合 計				20,959,900	算出数量 1.000 門
	単 価		門		20,959,900	
	*** S 単— 480号 ***					
S40017	水門設備製作工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他, , , , , , 洪水吐ゲート(戸当り) , 1 門			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分	その他		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	11) 対象要素(x)の数量	0.0		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	12) その他の製作工数(人/門)	214.40		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	13) 主要部材の混合比率(K _{m1})	0.00				
	14) 休止装置の有無による補正	—				
	15) ドラム駆動方式による補正	—				
	16) 製作門数	1 門				
	17) 補正係数(K _n)	1.00				
	18) 水門扉形式及び名称	洪水吐ゲート(戸当り)				
R03001	製作工	214.400	人	29,900	6,410,560	
	合 計				6,410,560	算出数量 1.000 門
	単 価		門		6,410,560	
	*** S 単— 481号 ***					
S40025	素地調整費(水門【積上】 , 鋼製付属) 工場		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】 , 鋼製付属) 工場 1 種(製品)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 素地調整区分	1 種(製品)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	3) 製品プラスチックライナー区分	エポキシシンクリッチプライマー(有機)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	32,400	178,200	
K78101	ジンクリッチプライマー 有機系	20.000	kg	1,480	29,600	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg	740	1,332	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	1.400	人	32,400	45,360	
	合 計				267,992	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,680	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 482号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系, 淡彩色			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 塗装仕様区分 2) 色区分	エポキシ樹脂系 淡彩色		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用 (赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用 (赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78354	エポキシ樹脂系塗料 中塗用 [淡彩色]	22.000	kg	1,740	38,280	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg	748	1,496	
K78357	エポキシ樹脂系塗料 上塗用 [淡彩色]	20.000	kg	1,740	34,800	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	748	1,346	
R01053	橋りょう塗装工	5.600	人	32,400	181,440	
	合 計				414,094	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		4,141	
	*** S単一 483号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 塗装仕様区分 2) 色区分	エポキシ・ポリウレタン樹脂系 淡彩色		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78720	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[淡彩色]	22.000	kg	1,820	40,040	
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)	2.000	kg	810	1,620	
K78723	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[淡彩色]	17.000	kg	2,380	40,460	
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)	1.500	kg	810	1,215	
R01053	橋りょう塗装工	5.600	人	32,400	181,440	
	合 計				390,161	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		3,902	
	*** S単一 484号 ***					
S40038	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1,000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K01071 SS400 厚さ6.0mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	鋼板, ステンレスフラット 鋼板 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ヘビーH 1 12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	201	201	
	合 計				201	算出数量 1,000 kg

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		kg		201	
	*** S単ー 485号 ***					
S40038	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード	K01072		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 鋼材規格	SS400 厚さ8mm～11mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分)	鋼板, ステンレスフラット		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ヘビーH 1				
	6) 鋼材割増率 (%)	12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	198	198	
	合 計				198	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		198	
	*** S単ー 486号 ***					
S40038	一般構造用平鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード	K01323		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 鋼材規格	SS400 6mm×50～75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分)	形鋼, 平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ヘビーH 1				
	6) 鋼材割増率 (%)	10.000				
K01323	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm	1.000	kg	140	140	
	合 計				140	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		140	
	*** S単ー 487号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード	K06024		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 鋼材規格	SUS304 厚さ3mm～7mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分)	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ステンレス新断				
	6) 鋼材割増率 (%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	654	654	
	合 計				654	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		654	
	*** S単ー 488号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード	K06025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 鋼材規格	SUS304 厚さ8mm～9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分)	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ステンレス新断				
	6) 鋼材割増率 (%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	765	765	
	合 計				765	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		765	
	*** S単ー 489号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K06026 SUS304 厚さ10mm～14mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	ステンレス鋼板 —		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	1.000	kg	849	849	
	合 計				849	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		849	
	*** S単— 490号 ***					
S40038	ステンレス棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径160mm～200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K96073 SUS304N2 径160mm～200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	ステンレス棒鋼 —		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ステンレス新断 20.000				
K96073	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径160mm～200mm	1.000	kg	1,622	1,622	
	合 計				1,622	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,622	
	*** S単— 491号 ***					
S40038	ステンレス平鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K06272 SUS304 6mm×32～75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼 —		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	1.000	kg	1,039	1,039	
	合 計				1,039	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,039	
	*** S単— 492号 ***					
S40038	一般構造用平鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 9mm×50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K01325 SS400 9mm×50～75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	形鋼, 平鋼 —		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ヘビーH 1 10.000				
K01325	一般構造用平鋼 SS400 9mm×50～75mm	1.000	kg	140	140	
	合 計				140	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		140	
	*** S単— 493号 ***					
S40038	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K01003 SS400 径16mm～25mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 材料 (割増区分)	棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 詳細	ー				
	5) スクラップ区分	鋼ダライ粉A				
	6) 鋼材割増率(%)	20.000				
K01003	一般構造用圧延棒鋼					
	SS400 径16mm～25mm	1.000	kg	161	161	
	合 計				161	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		161	
	*** S単ー 494号 ***					
S40040	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコード	K35021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格	SUS304		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット					
	SUS304	1.000	kg	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単ー 495号 ***					
S40040	レスキューバルブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レスキューバルブ SUS304 25A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコード	K96023		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格	SUS304 25A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96023	レスキューバルブ					
	SUS304 25A	1.000	個	592,000	592,000	
	合 計				592,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				592,000	
	*** S単ー 496号 ***					
S40040	多目的バルブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	多目的バルブ SUS304 25A(1連型)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコード	K96024		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格	SUS304 25A(1連型)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96024	多目的バルブ					
	SUS304 25A(1連型)	1.000	個	282,000	282,000	
	合 計				282,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				282,000	
	*** S単ー 497号 ***					
S40040	多目的バルブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	多目的バルブ SUS304 25A(2連型)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコード	K96025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格	SUS304 25A(2連型)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96025	多目的バルブ					
	SUS304 25A(2連型)	1.000	個	564,000	564,000	
	合 計				564,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				564,000	
	*** S単ー 498号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40040	高圧ホース		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧ホース SUS304 25A 14Mpa用 2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デークード 2) 規格	K96026 SUS304 25A 14Mpa用 2m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96026	高圧ホース SUS304 25A 14Mpa用 2m	1.000	本	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200,000	
	*** S単ー 499号 ***					
S40040	キューブエルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キューブエルボ SUS304 CEA25S			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デークード 2) 規格	K96027 SUS304 CEA25S		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96027	キューブエルボ SUS304 CEA25S	1.000	個	39,000	39,000	
	合 計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,000	
	*** S単ー 500号 ***					
S40040	キューブエルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キューブエルボ SUS304 CEB25A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デークード 2) 規格	K96028 SUS304 CEB25A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96028	キューブエルボ SUS304 CEB25A	1.000	個	38,000	38,000	
	合 計				38,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38,000	
	*** S単ー 501号 ***					
S40040	フランジ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS304 SSA25S			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デークード 2) 規格	K96029 SUS304 SSA25S		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96029	フランジ SUS304 SSA25S	1.000	枚	7,100	7,100	
	合 計				7,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,100	
	*** S単ー 502号 ***					
S40040	フランジ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS304 SHA25S			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デークード 2) 規格	K96030 SUS304 SHA25S		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96030	フランジ SUS304 SHA25S	1.000	枚	8,300	8,300	
	合 計				8,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,300	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 503号 ***					
S40040	フランジ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS304 SHB25S			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96031 SUS304 SHB25S		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96031	フランジ SUS304 SHB25S	1.000	枚	7,540	7,540	
	合 計				7,540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,540	
	*** S単ー 504号 ***					
S40040	キューブクロス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キューブクロス SUS304 25A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96032 SUS304 25A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96032	キューブクロス SUS304 25A	1.000	個	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単ー 505号 ***					
S40040	作動油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	作動油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96033	作動油	1.000	L	390	390	
	合 計				390	算出数量 1.000 各単位
	単 価				390	
	*** S単ー 506号 ***					
S40040	Uボルト・ナット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	Uボルト・ナット SUS304 25A用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96034 SUS304 25A用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96034	Uボルト・ナット SUS304 25A用	1.000	個	560	560	
	合 計				560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				560	
	*** S単ー 507号 ***					
S40040	オールアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー SUS304 SC-1210			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96035 SUS304 SC-1210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96035	オールアンカー SUS304 SC-1210	1.000	本	580	580	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				580	
	*** S単ー 508号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K33022 L形 (クロロブレン系)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33022	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単ー 509号 ***					
S40040	ブッシュ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ140/φ120-220			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96036 オイルSPBL #500相当品 φ140・φ120-220		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96036	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ140/φ120-220	1.000	個	133,100	133,100	
	合 計				133,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133,100	
	*** S単ー 510号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K33021 平形 (クロロブレン系)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	1.000	kg	4,190	4,190	
	合 計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,190	
	*** S単ー 511号 ***					
S40040	アンカーボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルト SUS304 M30×900			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96051 SUS304 M30×900		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96051	アンカーボルト SUS304 M30×900	1.000	本	24,300	24,300	
	合 計				24,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,300	
	*** S単ー 512号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,, トラゲート(4方水密),, 2門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 トラゲート(4方水密)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	6)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)扉体面積(x)(㎡)	3.50				
	9)その他の据付工数(人/門)	0.00				
	10)開閉装置区分	電動式開閉装置				
	11)据付数	2 門				
	12)補正係数(K _n)	0.95				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	24.900	人	29,715	739,904	
R01003	普通作業員	6.200	人	21,315	132,153	
	合 計				872,057	算出数量 1.000 門
	単 価		門		872,057	
	*** S単ー 513号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門, , ーラゲート(4方水密), , , 3 門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)形式区分(2)	ーラゲート(4方水密)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	6)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)扉体面積(x)(㎡)	8.40				
	9)その他の据付工数(人/門)	0.00				
	10)開閉装置区分	電動式開閉装置				
	11)据付数	3 門				
	12)補正係数(K _n)	0.92				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	36.300	人	29,715	1,078,655	
R01003	普通作業員	9.100	人	21,315	193,967	
	合 計				1,272,622	算出数量 1.000 門
	単 価		門		1,272,622	
	*** S単ー 514号 ***					
S43027	単独足場工		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	単独足場工 塗装足場, プレートガーダ、ボックスガーダ、パイプ吊足場, 1.5m以 上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)橋梁形式	プレートガーダ、ボックスガーダ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工種区分	パイプ吊足場		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)足場の種類	塗装足場		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)高さ区分(H)	1.5m以上				
	5)足場の供用月数(月)	1.300月				
R01052	橋りょう特殊工	0.069	人	33,390	2,304	
Y00004	足場等賃料	1.000		568	568	
	合 計				2,872	算出数量 1.000 ㎡
	単 価		㎡		2,872	
	*** S単ー 515号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満 , 一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打設工法	コンクリートポン車打設		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)コンクリートの計上	計上する		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		26,310	
	*** S単ー 516号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8- 25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		28,750	
	*** S単ー 517号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,991	
	*** S単ー 649号 ***					
S02112	クローラークレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチェンブ・低騒・排(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クローラークレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチェンブ・低騒・排(2次)] 吊上能力120t吊			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F01108 吊上能力120t吊 115,000円				
F01108	クローラークレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチェンブ・低騒・排(2次)] 吊上能力120t吊		1,000 日	115,000	115,000	
	合 計				115,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				115,000	
	*** S単ー 650号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)				
R01002	特殊作業員		1,000 人	25,305	25,305	
	合 計				25,305	算出数量 1,000 人
	単 価				25,305	
	*** S単ー 651号 ***					
S02116	ステンレスボルト・ナット		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレスボルト・ナット ,, SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K35021		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単ー 652号 ***					
S02119	嵩上げ用鋼材		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	嵩上げ用鋼材 PL32*600*100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格	K96208 PL32*600*100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96208	嵩上げ用鋼材 PL32*600*100	1.000	枚	6,900	6,900	
	合 計				6,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,900	
	*** S単ー 653号 ***					
S02119	防護工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護工 クイックラップ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格	K96122 クイックラップ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96122	防護工 クイックラップ	1.000	m ²	4,100	4,100	
	合 計				4,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,100	
	*** S単ー 654号 ***					
S02119	屋根下地		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	屋根下地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格	K96123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96123	屋根下地	1.000	m ²	4,800	4,800	
	合 計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S単ー 655号 ***					
S02119	集塵機		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集塵機 処理風量 (50Hz) 51m3/min (60Hz) 56m3/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格	K96124 処理風量 (50Hz) 51m3/min (60・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	290,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96124	集塵機 処理風量 (50Hz) 51m3/min (60Hz) 56m3/min	1.000	月	290,000	290,000	
	合 計				290,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				290,000	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 656号 ***					
S02119	集塵機消耗品		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集塵機消耗品 1次フィルタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格	K96125 1次フィルタ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96125	集塵機消耗品 1次フィルタ	1,000	枚	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単- 657号 ***					
S02119	集塵機消耗品		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集塵機消耗品 2次フィルタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格	K96126 2次フィルタ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,650円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96126	集塵機消耗品 2次フィルタ	1,000	枚	3,650	3,650	
	合 計				3,650	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,650	
	*** S単- 658号 ***					
S02119	集塵機消耗品		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集塵機消耗品 チャコールフィルタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格	K96127 チャコールフィルタ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	70,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96127	集塵機消耗品 チャコールフィルタ	1,000	枚	70,000	70,000	
	合 計				70,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				70,000	
	*** S単- 659号 ***					
S02119	集塵機消耗品		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集塵機消耗品 HEPAフィルタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格	K96128 HEPAフィルタ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	125,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96128	集塵機消耗品 HEPAフィルタ	1,000	枚	125,000	125,000	
	合 計				125,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				125,000	
	*** S単- 660号 ***					
S02119	エアシャワー		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エアシャワー 集塵効率0.3μm粒子で99.97%以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格	K96129 集塵効率0.3μm粒子で99.97%以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	260,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96129	エアシャワー 集塵効率0.3μm粒子で99.97%以上	1,000	月	260,000	260,000	
	合 計				260,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				260,000	
	*** S単ー 661号 ***					
S02119	エアシャワー消耗品		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エアシャワー消耗品 1次フィルタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施設機械資材単価コード	K96130		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	1次フィルタ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	4,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96130	エアシャワー消耗品 1次フィルタ	1.000	枚	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S単ー 662号 ***					
S02119	エアシャワー消耗品		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エアシャワー消耗品 チャコールフィルタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施設機械資材単価コード	K96131		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	チャコールフィルタ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	39,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96131	エアシャワー消耗品 チャコールフィルタ	1.000	枚	39,000	39,000	
	合 計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,000	
	*** S単ー 663号 ***					
S02119	エアシャワー消耗品		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エアシャワー消耗品 HEPAフィルタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施設機械資材単価コード	K96132		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	HEPAフィルタ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	80,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96132	エアシャワー消耗品 HEPAフィルタ	1.000	枚	80,000	80,000	
	合 計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,000	
	*** S単ー 664号 ***					
S02119	簡易型セキュリティルーム		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易型セキュリティルーム 帯電シートのみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施設機械資材単価コード	K96133		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	帯電シートのみ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	140,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96133	簡易型セキュリティルーム 帯電シートのみ	1.000	式	140,000	140,000	
	合 計				140,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				140,000	
	*** S単ー 665号 ***					
S02119	UNドラム缶		缶		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	UNドラム缶 200ℓ缶			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施設機械資材単価コード	K96134		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	200ℓ缶		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	5,600円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96134	UNドラム缶 200ℓ缶	1.000	缶	5,600	5,600	
	合 計				5,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,600	
	*** S単ー 666号 ***					
S02119	電動ファン用フィルタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電動ファン用フィルタ 有機ガス・防塵兼用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード	K96135		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	有機ガス・防塵兼用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,270円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96135	電動ファン用フィルタ 有機ガス・防塵兼用	1.000	個	2,270	2,270	
	合 計				2,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,270	
	*** S単ー 667号 ***					
S02119	科学防護服		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	科学防護服 JIS T8115:2015タイプ5,6適合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード	K96136		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	JIS T8115:2015タイプ5,6適合		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,240円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96136	科学防護服 JIS T8115:2015タイプ5,6適合	1.000	枚	1,240	1,240	
	合 計				1,240	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,240	
	*** S単ー 668号 ***					
S02119	科学防護長靴		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	科学防護長靴 JIS T8117適合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード	K96137		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	JIS T8117適合		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96137	科学防護長靴 JIS T8117適合	1.000	組	13,700	13,700	
	合 計				13,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,700	
	*** S単ー 669号 ***					
S02119	防護手袋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護手袋 JIS T8116適合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード	K96138		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	JIS T8116適合		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	516円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96138	防護手袋 JIS T8116適合	1.000	組	516	516	
	合 計				516	算出数量 1.000 各単位
	単 価				516	
	*** S単ー 670号 ***					
S02119	塗装くず処分費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塗装くず処分費 運搬・処分費含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	選拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 施設機械資材単価コード	K96139		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	運搬・処分費含む		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1, 772, 000円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
K96139	塗装くず処分費					
	運搬・処分費含む	1.000	式	1, 772, 000	1, 772, 000	
	合 計				1, 772, 000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1, 772, 000	
	*** S単- 671号 ***					
S02119	チェーンブロック		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チェーンブロック			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	5t			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 施設機械資材単価コード	K96185		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	5t		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	870円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
K96185	チェーンブロック					
	5t	1.000	日	870	870	
	合 計				870	算出数量 1.000 各単位
	単 価				870	
	*** S単- 672号 ***					
S02119	チェーンブロック		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チェーンブロック			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	2t			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 施設機械資材単価コード	K96186		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	2t		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	940円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
K96186	チェーンブロック					
	2t	1.000	日	940	940	
	合 計				940	算出数量 1.000 各単位
	単 価				940	
	*** S単- 673号 ***					
S02119	ジャーナルジャッキ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジャーナルジャッキ			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	25t			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 施設機械資材単価コード	K96187		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	25t		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	393円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
K96187	ジャーナルジャッキ					
	25t	1.000	日	393	393	
	合 計				393	算出数量 1.000 各単位
	単 価				393	
	*** S単- 674号 ***					
S02119	扉体仮設材損料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	扉体仮設材損料			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 施設機械資材単価コード	K96188		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	331, 000円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
K96188	扉体仮設材損料					
		1.000	式	331, 000	331, 000	
	合 計				331, 000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				331, 000	
	*** S単- 675号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02119	扉体仮設台損料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	扉体仮設台損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施設機械資材単価コード 2) 資材規格	K96189		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	298,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96189	扉体仮設台損料	1.000	式	298,000	298,000	
	合 計				298,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				298,000	
	*** S単ー 676号 ***					
S02119	ARケミカルカッター		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ARケミカルカッター EA-500S 【R7.7】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施設機械資材単価コード 2) 資材規格	K96192 EA-500S 【R7.7】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	8,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96192	ARケミカルカッター EA-500S 【R7.7】	1.000	本	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単ー 677号 ***					
S02123	コンクリート殻処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	2,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96084	コンクリート殻処分費	1.000	ton	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単ー 678号 ***					
S16002	電気溶接機【ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機【ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次】 ,最大溶接電流200A, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M27432 運転 1 日 当たり 算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 運転 1 日 当たり 運転 時間 (T) 4) 運転 日 に対する 供用 日の 割合 (YC)	0.0 1.80		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機【ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次】 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 パトロール給油	0.000	L	149	0	
	合 計				1,818	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,818	
Y00001	単位					
	*** S単ー 679号 ***					
S16002	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 1.2t積級, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械コード《単位が日のみ》	M03001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03001	クワントラック[ワンロード・ディーゼル]					
	2t積級	1.290	供用日	5,520	7,121	
P34029	軽油					
	バトロール給油	0.000	L	149	0	
	合 計				7,121	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,121	
Y00001	単位					
	*** S単一 680号 ***					
S16004	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ), φ50、全揚程10m			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)				
	2)規格	φ50、全揚程10m				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05001	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	口径 50mm 全揚程 10m	1.400	日	255	357	
P31003	使用電力料金					
	低圧用業持1年以上	3.500	kWh	17.24	60	
	合 計				417	算出数量 1.000 日
	単 価		日		417	
	*** S単一 681号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 15KVA			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)				
	2)規格	15KVA				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02053	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]					
	定格容量15kva	1.180	日	2,600	3,068	
P34029	軽油					
	バトロール給油	18.000	L	149	2,682	
	合 計				5,750	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,750	
	*** S単一 682号 ***					
S18005	排水ポンプ用金場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用金場設置・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	金場掘削・設置			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	金場掘削・設置				
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,820	1,193	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,315	2,132	
Y00004	諸雑費	0.130		3,325	432	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]					
	標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.100	人	25,515	2,552	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロ-#給油	3.400	L	149	507	
	合 計				7,785	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		7,785	
	*** S単- 683号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,820	1,193	
R01002	特殊作業員	0.050	人	25,305	1,265	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,315	4,050	
Y00004	諸雑費	0.030		6,508	195	
M02031	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	25,515	1,531	
P34029	軽油					
	バトロ-#給油	2.200	L	149	328	
	合 計				9,191	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,191	
	*** S単- 684号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 36, 作業時排水, 6以上～30未満, 発動発電機, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 運転日数	36		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 排水量(m3/h)	6以上～30未満				
	4) 動力区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02075	発動発電機[D駆動・～低騒音型] 定格容量5kva	39.600	日	1,320	52,272	
P34029	軽油					
	バトロ-#給油	284.000	L	149	42,316	
R01002	特殊作業員	5.040	人	25,305	127,537	
Y00004	諸雑費	0.100		222,125	22,213	
	合 計				244,338	算出数量 1.000 箇所
	単 価				244,338	
	*** S単- 685号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 30, 作業時排水, 6以上～30未満, 発動発電機, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 運転日数	30		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 排水量(m3/h)	6以上～30未満				
	4) 動力区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02075	発動発電機[D駆動・～低騒音型] 定格容量5kva	33.000	日	1,320	43,560	
P34029	軽油					
	バトロ-#給油	237.000	L	149	35,313	
R01002	特殊作業員	4.200	人	25,305	106,281	
Y00004	諸雑費	0.100		185,154	18,515	
	合 計				203,669	算出数量 1.000 箇所

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				203,669	
	*** S単— 686号 ***					
S18007	排水ポンプ据付撤去 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ据付撤去 (小口径) 口径 100mm, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 100mm あり		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,820	14,910	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,315	21,315	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.500	日	12,000	6,000	
R01021	運転手 (特殊)	0.340	人	25,515	8,675	
P34029	軽油 バトリック給油	22.000	L	149	3,278	
	合 計				54,178	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		54,178	
	*** S単— 687号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 72, 1, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	設置～賃料～撤去 72 1 あり		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	666	666,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,305	73,385	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,315	61,814	
F08073	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	0	0	
P34029	軽油 バトリック給油	365.000	L	149	54,385	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	25,515	73,994	
	合 計				1,047,578	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,048	
	*** S単— 688号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費 (重建設機械) クローラクレーン, 80 t 吊を超え150 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地 と現場の移動, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格区分 3) 移動区分 4) 計上範囲 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	クローラクレーン 80 t 吊を超え150 t 吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01002	特殊作業員	11.300	人	25,305	285,947	
F01091	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	3.100	日	109,000	337,900	
Y00004	運搬費等	3.150		623,847	1,965,118	
	合 計				2,588,965	算出数量 1,000 台
	単 価		台		2,588,965	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 689号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	40kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金					
	40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,140	8,140	
P46401	積卸し費					
	基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				11,140	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,140	
	*** S単- 690号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 1.6km以下				
	単 価		m3		964.1	
	*** S単- 691号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)碎石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m3		7,059	
	*** S単- 692号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,ㄱ,ㄴ,ㄷ,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,310	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 695号 ***					
S02112	穿孔機		台・日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	穿孔機 引上げゲート、中型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96004 引上げゲート、中型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,720円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96004	穿孔機 引上げゲート、中型	1.000	台・日	4,720	4,720	
	合 計				4,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,720	
	*** S単ー 696号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・〜低騒音型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 定格容量5kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F02075 定格容量5kva		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,060円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02075	発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 定格容量5kva	1.000	日	1,060	1,060	
	合 計				1,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,060	
	*** S単ー 697号 ***					
S02112	切断機		台・日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	切断機 ワイヤーソウ【R7.7】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96005 ワイヤーソウ【R7.7】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	47,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96005	切断機 ワイヤーソウ【R7.7】	1.000	台・日	47,000	47,000	
	合 計				47,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				47,000	
	*** S単ー 698号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・〜低騒音型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 定格容量5kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F02075 定格容量5kva		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,890円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02075	発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 定格容量5kva	1.000	日	5,890	5,890	
	合 計				5,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,890	
	*** S単ー 699号 ***					
S02112	切断機		台・日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	切断機 フラットソウ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96003 フラットソウ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	23,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96003	切断機 フラットソウ	1.000	台・日	23,000	23,000	
	合 計				23,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				23,000	
	*** S単一 700号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	定格容量15kva		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	4,486円				
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	1,000	日	4,486	4,486	
	合 計				4,486	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,486	
	*** S単一 701号 ***					
S02115	製作工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	製作工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R03001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R03001	製作工	1,000	人	31,200	31,200	
	合 計				31,200	算出数量 1,000 人
	単 価				31,200	
	*** S単一 702号 ***					
S02115	据付工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R03002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1,000	人	31,815	31,815	
	合 計				31,815	算出数量 1,000 人
	単 価				31,815	
	*** S単一 703号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	26,355	26,355	
	合 計				26,355	算出数量 1,000 人
	単 価				26,355	
	*** S単一 704号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.000	人	22,365	22,365	
	合 計				22,365	算出数量 1.000 人
	単 価				22,365	
	*** S単一 705号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,870	30,870	
	合 計				30,870	算出数量 1.000 人
	単 価				30,870	
	*** S単一 706号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	24,255	24,255	
	合 計				24,255	算出数量 1.000 人
	単 価				24,255	
	*** S単一 707号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	25,620	25,620	
	合 計				25,620	算出数量 1.000 人
	単 価				25,620	
	*** S単一 708号 ***					
S02116	ステンレス酸洗い費		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス酸洗い費 ,,(材料・工数込み)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード) K78021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	1.000	m ²	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単一 709号 ***					
S02116	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット ,,SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	選拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K35021		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,850	1,850	
	合 計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,850	
	*** S単ー 710号 ***					
S02116	車両損料		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	車両損料 パン【R7.4】,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96128	車両損料 パン【R7.4】	1.000	台・日	2,920	2,920	
	合 計				2,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,920	
	*** S単ー 711号 ***					
S02116	ビット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビット コアドリリングφ75用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96129		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96129	ビット コアドリリングφ75用	1.000	本	19,100	19,100	
	合 計				19,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,100	
	*** S単ー 712号 ***					
S02116	チューブ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チューブ コアドリリングφ75用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96130		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96130	チューブ コアドリリングφ75用	1.000	本	3,690	3,690	
	合 計				3,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,690	
	*** S単ー 713号 ***					
S02116	アダプター		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター コアドリリングφ75用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96131		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96131	アダプター コアドリリングφ75用	1.000	本	3,830	3,830	
	合 計				3,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,830	
	*** S単ー 714号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96095	アンカー	1.000	本	100	100	
	合 計				100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100	
	*** S単ー 715号 ***					
S02116	消耗工具等		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消耗工具等			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96096	消耗工具等	1.000	セット	5,344	5,344	
	合 計				5,344	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,344	
	*** S単ー 716号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-#給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バトロ-#給油	1.000	L	153	153	
	合 計				153	算出数量 1.000 各単位
	単 価				153	
	*** S単ー 717号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	166	166	
	合 計				166	算出数量 1.000 各単位
	単 価				166	
	*** S単ー 718号 ***					
S02116	ビット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビット コアドリリングφ150用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96132		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96132	ビット コアドリリングφ150用	1.000	本	36,200	36,200	
	合 計				36,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,200	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 719号 ***					
S02116	チューブ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チューブ コアドリリングφ150用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96133		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96133	チューブ コアドリリングφ150用	1.000	本		9,230	
	合 計				9,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,230	
	*** S単ー 720号 ***					
S02116	アダプター		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター コアドリリングφ150用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96134		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96134	アダプター コアドリリングφ150用	1.000	本		8,870	
	合 計				8,870	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,870	
	*** S単ー 721号 ***					
S02116	燃料費		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	燃料費 発動発電機,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96135		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96135	燃料費 発動発電機	1.000	L		150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単ー 722号 ***					
S02116	燃料費		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	燃料費 パン,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96136		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96136	燃料費 パン	1.000	L		150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単ー 723号 ***					
S02116	車両損料		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	車両損料 ユニック【R7.4】,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96137		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96137	車両損料 ユニック【R7.4】	1.000	台・日		12,600	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				12,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,600	
	*** S単- 724号 ***					
S02116	車両損料		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	車両損料 散水車【R7.4】,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96138		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96138	車両損料 散水車【R7.4】	1.000	台・日	12,400	12,400	
	合 計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,400	
	*** S単- 725号 ***					
S02116	ワイヤー		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96119		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96119	ワイヤー	1.000	m	35,000	35,000	
	合 計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,000	
	*** S単- 726号 ***					
S02116	スリーブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリーブ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96120		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96120	スリーブ	1.000	個	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単- 727号 ***					
S02116	消耗工具等		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消耗工具等 ワイヤーソウ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96121		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96121	消耗工具等 ワイヤーソウ	1.000	式	4,946	4,946	
	合 計				4,946	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,946	
	*** S単- 728号 ***					
S02116	ブーリー		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブーリー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96122		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96122	ブーリー	1.000	台	27,640	27,640	
	合 計				27,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,640	
	*** S単- 729号 ***					
S02116	追加ブーリー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	追加ブーリー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96123	追加ブーリー	1.000	個	2,850	2,850	
	合 計				2,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,850	
	*** S単- 730号 ***					
S02116	防護ネット		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護ネット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96124	防護ネット	1.000	枚	2,260	2,260	
	合 計				2,260	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,260	
	*** S単- 731号 ***					
S02116	燃料費		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	燃料費 ユニック,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96139		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96139	燃料費 ユニック	1.000	L	150	150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単- 732号 ***					
S02116	燃料費		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	燃料費 散水車,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96140	燃料費 散水車	1.000	L	150	150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単- 733号 ***					
S02116	車両損料		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	車両損料 専用トラック【R7.4】,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96141		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96141	車両損料 専用トラック【R7.4】	1.000	台・日	7,080	7,080	
	合 計				7,080	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,080	
	*** S単ー 734号 ***					
S02116	ブレード1		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブレード1 ブレードサイズ 18インチ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96106	ブレード1 ブレードサイズ 18インチ	1.000	枚	93,000	93,000	
	合 計				93,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				93,000	
	*** S単ー 735号 ***					
S02116	ブレード2		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブレード2 ブレードサイズ 26インチ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96107	ブレード2 ブレードサイズ 26インチ	1.000	枚	140,000	140,000	
	合 計				140,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				140,000	
	*** S単ー 736号 ***					
S02116	ブレード3		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブレード3 ブレードサイズ 34インチ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96108	ブレード3 ブレードサイズ 34インチ	1.000	枚	206,000	206,000	
	合 計				206,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				206,000	
	*** S単ー 737号 ***					
S02116	消耗工具等		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消耗工具等 フラットソウ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96111	消耗工具等 フラットソウ	1.000	セット	3,533	3,533	
	合 計				3,533	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,533	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 738号 ***					
S02116	燃料費		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	燃料費 フラットソウ用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96142		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96142	燃料費 フラットソウ用	1.000	L		150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単ー 739号 ***					
S02116	燃料費		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	燃料費 専用トラック用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96143		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96143	燃料費 専用トラック用	1.000	L		150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単ー 740号 ***					
S02116	吊り金具取付アンカー工		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吊り金具取付アンカー工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96144		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96144	吊り金具取付アンカー工	1.000	箇所		2,028	
	合 計				2,028	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,028	
	*** S単ー 741号 ***					
S02116	側部戸当り工		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	側部戸当り工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96145		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96145	側部戸当り工	1.000	m3		248,000	
	合 計				248,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				248,000	
	*** S単ー 742号 ***					
S02116	底部戸当り工		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	底部戸当り工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96146		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96146	底部戸当り工	1.000	m3		214,000	
	合 計				214,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				214,000	
	*** S単- 743号 ***					
S02116	コンクリート塊小割工		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート塊小割工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96147		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96147	コンクリート塊小割工	1.000	m3	23,000	23,000	
	合 計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,000	
	*** S単- 744号 ***					
S02116	目粗し工		門		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	目粗し工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96148		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96148	目粗し工	1.000	門	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150,000	
	*** S単- 745号 ***					
S02116	車両損料		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	車両損料 バン【R7.7】,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96149		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96149	車両損料 バン【R7.7】	1.000	台・日	2,450	2,450	
	合 計				2,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,450	
	*** S単- 746号 ***					
S02116	車両損料		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	車両損料 ユニック【R7.7】,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96150		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96150	車両損料 ユニック【R7.7】	1.000	台・日	9,410	9,410	
	合 計				9,410	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,410	
	*** S単- 747号 ***					
S02116	車両損料		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	車両損料 散水車【R7.7】,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96151		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96151	車両損料 散水車【R7.7】	1.000	台・日	7,320	7,320	
	合 計				7,320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,320	
	*** S単ー 748号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 J I S 1. 2号 スタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34028	軽油 J I S 1. 2号 スタンド	1.000	L	147	147	
	合 計				147	算出数量 1.000 各単位
	単 価				147	
	*** S単ー 749号 ***					
S02116	濁水集水及びPH処理		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	濁水集水及びPH処理 引き上げゲート用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96152		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96152	濁水集水及びPH処理 引き上げゲート用	1.000	式	90,000	90,000	
	合 計				90,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,000	
	*** S単ー 750号 ***					
S02116	はつり機械器具費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	はつり機械器具費 引き上げゲート用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96153		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96153	はつり機械器具費 引き上げゲート用	1.000	式	3,086,000	3,086,000	
	合 計				3,086,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,086,000	
	*** S単ー 751号 ***					
S02116	戸当り取り壊し工		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	戸当り取り壊し工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96154		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96154	戸当り取り壊し工	1.000	m3	248,000	248,000	
	合 計				248,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				248,000	
	*** S単ー 752号 ***					
S02116	コンクリート殻集積費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻集積費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	選拌頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96083	コンクリート敷集積費	1.000	m3	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,000	
	*** S単ー 753号 ***					
S02116	コンクリート汚水運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート汚水運搬費 引き上げゲート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96087		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96087	コンクリート汚水運搬費 引き上げゲート	1.000	式	143,680	143,680	
	合 計				143,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				143,680	
	*** S単ー 754号 ***					
S02116	コンクリート汚水処分費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート汚水処分費 引き上げゲート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96088		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96088	コンクリート汚水処分費 引き上げゲート	1.000	式	1,215,000	1,215,000	
	合 計				1,215,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,215,000	
	*** S単ー 755号 ***					
S02119	ホークアンカー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ホークアンカー M12*100,【R7.7】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	K96212 M12*100,【R7.7】 626円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96212	ホークアンカー M12*100,【R7.7】	1.000	個	626	626	
	合 計				626	算出数量 1.000 各単位
	単 価				626	
	*** S単ー 756号 ***					
S02119	一般構造用H形鋼		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=50mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	K01251 SS400 t ≤30mm H=50mm 121円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K01251	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=50mm	1.000	kg	121	121	
	合 計				121	算出数量 1.000 各単位
	単 価				121	
	*** S単ー 757号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02119	水密ゴム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム スポンジゴム、t15*400*2465			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格	K96115 スポンジゴム、t15*400*2465		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	34,400円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96115	水密ゴム スポンジゴム、t15*400*2465	1.000	個	34,400	34,400	
	合 計				34,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,400	
	*** S単ー 758号 ***					
S02119	水密ゴム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム スポンジゴム、t10*100*410			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格	K96116 スポンジゴム、t10*100*410		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	900円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96116	水密ゴム スポンジゴム、t10*100*410	1.000	個	900	900	
	合 計				900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900	
	*** S単ー 759号 ***					
S02119	水密ゴム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム スポンジゴム、t10*70*2465			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格	K96117 スポンジゴム、t10*70*2465		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96117	水密ゴム スポンジゴム、t10*70*2465	1.000	個	5,500	5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,500	
	*** S単ー 760号 ***					
S02119	水密ゴム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム スポンジゴム、t10*70*3680			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格	K96222 スポンジゴム、t10*70*3680		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96222	水密ゴム スポンジゴム、t10*70*3680	1.000	個	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単ー 761号 ***					
S02119	水密ゴム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム スポンジゴム、t15*1050*2150			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格	K96220 スポンジゴム、t15*1050*2150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	75,200円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96220	水密ゴム スポンジゴム、t15*1050*2150	1.000	個	75,200	75,200	
	合 計				75,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,200	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 762号 ***					
S02119	レジンカプセル【R7.7】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンカプセル【R7.7】 R-19N			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施設機械資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	K96120 R-19N 598円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96120	レジンカプセル【R7.7】 R-19N	1.000	個	598	598	
	合 計				598	算出数量 1.000 各単位
	単 価				598	
	*** S単ー 763号 ***					
S02119	レジンカプセル【R7.7】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンカプセル【R7.7】 R-30N			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施設機械資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	K96219 R-30N 2,865円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96219	レジンカプセル【R7.7】 R-30N	1.000	個	2,865	2,865	
	合 計				2,865	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,865	
	*** S単ー 764号 ***					
S02119	合成樹脂製可とう電線管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成樹脂製可とう電線管 CD54			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施設機械資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	K96121 CD54 1,900円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96121	合成樹脂製可とう電線管 CD54	1.000	m	1,900	1,900	
	合 計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,900	
	*** S単ー 765号 ***					
S02119	足掛け金物		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足掛け金物 W300あと施工タイプ、【R7.7】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施設機械資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	K96213 W300あと施工タイプ、【R7.7】 23,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96213	足掛け金物 W300あと施工タイプ、【R7.7】	1.000	個	23,700	23,700	
	合 計				23,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,700	
	*** S単ー 766号 ***					
S02119	吊ゴンドラ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吊ゴンドラ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施設機械資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	K96221 202,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96221	吊ゴンドラ	1.000	式	202,000	202,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				202,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				202,000	
	*** S単ー 767号 ***					
S02123	コンクリート殻処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	2,200円				
P96084	コンクリート殻処分費	1.000	ton	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単ー 768号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	収縮継目処理			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)処理区分	収縮継目処理		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	30,870	2,161	
R01003	普通作業員	0.810	人	22,365	18,116	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		20,277	406	
	合 計				20,683	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		2,068	
	*** S単ー 769号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合 計				174,324	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		174,324	
	*** S単ー 770号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<単位が日のみ>	M27432		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 バトロール給油	0.000	L	153	0	
	合 計				1,818	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,818	
Y00001	単位					
	*** S単ー 771号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	25ton吊り		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	58,800	58,800	
	合 計				58,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		58,800	
	*** S単ー 772号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	16ton吊り		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	53,600	53,600	
	合 計				53,600	算出数量 1.000 日
	単 価		日		53,600	
	*** S単ー 773号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 15KVA			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	15KVA		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02053	発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)] 定格容量15kva	1.180	日	2,600	3,068	
P34029	軽油 バトロール給油	18.000	L	153	2,754	
	合 計				5,822	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,822	
	*** S単ー 774号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・低騒音型]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 5KVA			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	5KVA		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02075	発動発電機[D駆動・～低騒音型] 定格容量5kva	1.180	日	1,320	1,558	
P34029	軽油 バトリック給油	5.600	L	153	857	
	合 計				2,415	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,415	
	*** S単ー 775号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),10ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 10ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01089	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	1.000	日	48,900	48,900	
	合 計				48,900	算出数量 1.000 日
	単 価		日		48,900	
	*** S単ー 776号 ***					
S16004	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]		日		1,000	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動] 空気圧縮機(可搬式・モータ掛),2.2m3/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	空気圧縮機(可搬式・モータ掛) 2.2m3/min		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F03041	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動] 吐出量2.2m3/min	1.560	日	1,820	2,839	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	66.000	kWh	19.51	1,288	
	合 計				4,127	算出数量 1.000 日
	単 価		日		4,127	
	*** S単ー 777号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06025 SUS304 厚さ8mm～9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ステンレス鋼板 ステンレス新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	760	760	
	合 計				760	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		760	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単ー 778号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06026 SUS304 厚さ10mm～14mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ステンレス鋼板 ステンレス新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	1.000	kg	844	844	
	合 計				844	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		844	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単ー 779号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06027		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ15mm～25mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg	855	855	
	合 計				855	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		855	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単ー 780号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径25mm～100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96071		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304N2 径25mm～100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K96071	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径25mm～100mm	1.000	kg	1,587	1,587	
	合 計				1,587	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,587	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単ー 781号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径350mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304N2 径350mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K96003	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径350mm	1.000	kg	1,287	1,287	
	合 計				1,287	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,287	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単ー 782号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01071		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 材料名	鋼板、ステンレスカット 鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ヘビー-H 1				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	198	198	
	合 計				198	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		198	
K16141	スクラップ ヘビー-H 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単一 783号 ***					
S40001	一般構造用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径34mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K13002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	STK400 外径34mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ヘビー-H 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K13002	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径34mm	1.000	kg	230	230	
	合 計				230	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		230	
K16141	スクラップ ヘビー-H 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単一 784号 ***					
S40001	一般構造用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径42.7mm~89.1mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K13003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	STK400 外径42.7mm~89.1mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ヘビー-H 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K13003	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径42.7mm~89.1mm	1.000	kg	227	227	
	合 計				227	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		227	
K16141	スクラップ ヘビー-H 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単一 785号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500≦W≦2000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K01073		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	SS400 厚さ12mm~25mm 1500・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	鋼板、ステンレスカット 鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ヘビー-H 1				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
K01073	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	195	195	
	合 計				195	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		195	
K16141	スクラップ ヘビー-H 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単一 786号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)材料(鋼材)コード	K01140		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 75mm×6～9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01140	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	1.000	kg	124	124	
	合 計				124	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		124	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単- 787号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01072		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼板、ステンレスラッド鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	195	195	
	合 計				195	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		195	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単- 788号 ***					
S40001	一般構造用平鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 9mm×50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01325		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 9mm×50～75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01325	一般構造用平鋼 SS400 9mm×50～75mm	1.000	kg	139	139	
	合 計				139	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		139	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単- 789号 ***					
S40001	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 径16mm～25mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	鋼ダライ粉A				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K01003	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm	1.000	kg	161	161	
	合 計				161	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		161	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉A	1.000	kg	27.20	27	
	*** S単- 790号 ***					
S40001	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 32A以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K13071 SGP (黒管ねじなし) 32A以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼管 ヘビ- H 1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13071	配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 32A以下	1.000	kg	291	291	
	合 計				291	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		291	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単- 791号 ***					
S40001	一般構造用H形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=350~400mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01254 SS400 t ≦30mm H=350~400mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	形鋼、平鋼 ヘビ- H 1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01254	一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=350~400mm	1.000	kg	132	132	
	合 計				132	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		132	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単- 792号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06025 SUS304 厚さ8mm~9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 -		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm	1.000	kg	760	760	
	合 計				760	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		760	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単- 793号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96054 SUS304N2 厚さ10mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 -		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K96054	ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ10mm	1.000	kg	1,555	1,555	
	合 計				1,555	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,555	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単- 794号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40003	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ12mm～25mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K02003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SM400A 厚さ12mm～25mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼板、ステンスラット*鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K02003	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	197	197	
	合 計				197	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		197	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単- 795号 ***					
S40003	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01140		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 75mm×6～9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K01140	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	1.000	kg	124	124	
	合 計				124	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		124	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単- 796号 ***					
S40003	一般構造用H形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=125～200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01252		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 t ≦30mm H=125～200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K01252	一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=125～200mm	1.000	kg	124	124	
	合 計				124	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		124	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単- 797号 ***					
S40003	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 200A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K14067		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304TP Sch20 200A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	銅くず(並)				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K14067	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 200A	1.000	kg	923	923	
	合 計				923	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		923	
K16145	スクラップ 銅くず (並)	1.000	kg	1,190	1,190	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 798号 ***					
S40006	ラック電動開閉機 連動		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック電動開閉機 連動 巻上能力 75kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K26054 巻上能力 75kN		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26054	ラック電動開閉機 連動 巻上能力 75kN	1,000	台	5,070,000	5,070,000	
	合 計				5,070,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,070,000	
	*** S単ー 799号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック棒 SUS304 単動40kN用 連動75kNー80kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K26224 単動40kN用 連動75kNー80kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26224	ラック棒 SUS304 単動40kN用 連動75kNー80kN用	1,000	m	151,000	151,000	
	合 計				151,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				151,000	
	*** S単ー 800号 ***					
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動40kN用 連動75kNー80kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K26314 単動40kN用 連動75kNー80kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26314	ラック継手・吊りピン SCS13 単動40kN用 連動75kNー80kN用	1,000	個	111,000	111,000	
	合 計				111,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				111,000	
	*** S単ー 801号 ***					
S40006	ラック中間軸受 SUS304		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック中間軸受 SUS304 単動40kN用 連動75kNー80kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K26544 単動40kN用 連動75kNー80kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26544	ラック中間軸受 SUS304 単動40kN用 連動75kNー80kN用	1,000	個	145,000	145,000	
	合 計				145,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				145,000	
	*** S単ー 802号 ***					
S40006	ラックカバー (取付部) SUS		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラックカバー (取付部) SUS 単動40kN用 連動75kNー80kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K26474 単動40kN用 連動75kNー80kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26474	ラックカバー (取付部) SUS 単動40kN用 連動75kNー80kN用	1,000	m	56,000	56,000	
	合 計				56,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				56,000	
	*** S単一 803号 ***					
S40013	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 HP-16			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96084 HP-16		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
K96084	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 HP-16	1,000	個		375	
	合 計				375	算出数量 1,000 各単位
	単 価				375	
	*** S単一 804号 ***					
S40013	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-12S			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96080 AP-12S		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
K96080	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-12S	1,000	個		246	
	合 計				246	算出数量 1,000 各単位
	単 価				246	
	*** S単一 805号 ***					
S40017	水門設備製作工		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,ローゲート(4方水密),,,扉体,,,3門			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 ローゲート(4方水密)		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	扉体 扉体面積：10㎡未満		深夜時間：0.0	週休：補正なし	
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人／門)	8.4 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正	1.00 —				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	— 3門				
	17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	0.93				
R03001	製作工	59,100	人		31,200	
	合 計				1,843,920	算出数量 1,000 門
	単 価		門		1,843,920	
	*** S単一 806号 ***					
S40017	水門設備製作工		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,ローゲート(4方水密),,,戸当り,,,3門			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 ローゲート(4方水密)		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	戸当り 戸当延長：25m未満		深夜時間：0.0	週休：補正なし	
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人／門)	16.2 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正	1.00 —				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	— 3門				
	17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	0.93				
R03001	製作工	26,100	人		31,200	
					814,320	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				814,320	算出数量 1.000 門
	単 価		門		814,320	
	*** S単ー 807号 ***					
S40025	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)素地調整区分 3)製品プラスチックプライマー-区分	1種(製品) エポキシシンクリッチプライマー(有機)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	34,000	187,000	
K78101	シンナー 有機系	20.000	kg	1,480	29,600	
K78592	シンナー シンクリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg	740	1,332	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	1.400	人	34,000	47,600	
	合 計				279,032	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,790	
	*** S単ー 808号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系、淡彩色			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分 2)色区分	エポキシ・ポリウレタン樹脂系 淡彩色		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78720	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗〔淡彩色〕	22.000	kg	1,820	40,040	
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(上塗り用)	2.000	kg	810	1,620	
K78723	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗〔淡彩色〕	17.000	kg	2,380	40,460	
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(上塗り用)	1.500	kg	810	1,215	
R01053	橋りょう塗装工	5.600	人	34,000	190,400	
	合 計				399,121	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,991	
	*** S単ー 809号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	K06024 SUS304 厚さ3mm～7mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)材料(割増区分) 4)詳細	ステンレス鋼板 ー				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	649	649	
	合 計				649	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		649	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 810号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K06025 SUS304 厚さ8mm～9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	ステンレス鋼板 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	760	760	
	合 計				760	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		760	
	*** S単ー 811号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K06026 SUS304 厚さ10mm～14mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	ステンレス鋼板 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	1.000	kg	844	844	
	合 計				844	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		844	
	*** S単ー 812号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K06027 SUS304 厚さ15mm～25mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	ステンレス鋼板 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg	855	855	
	合 計				855	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		855	
	*** S単ー 813号 ***					
S40038	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K06272 SUS304 6mm×32～75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	1.000	kg	1,034	1,034	
	合 計				1,034	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,034	
	*** S単ー 814号 ***					
S40038	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K06273	1) 鋼材コード	K06273		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 鋼材規格	SUS304 9mm×38～75mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料 (割増区分)	ステンレス鋼, ステンレス平鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ステンレス新断				
	6) 鋼材割増率(%)	10.000				
	ステンレス平鋼					
	SUS304 9mm×38～75mm	1.000	kg	1,037	1,037	
	合 計				1,037	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,037	
*** S単ー 815号 ***						
S40038	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼			時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	SUS304 9mm×90mm			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 鋼材コード	K06277		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 鋼材規格	SUS304 9mm×90mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料 (割増区分)	ステンレス鋼, ステンレス平鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ステンレス新断				
	6) 鋼材割増率(%)	10.000				
	ステンレス平鋼					
K06277	SUS304 9mm×90mm	1.000	kg	1,045	1,045	
	合 計				1,045	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,045	
*** S単ー 816号 ***						
S40038	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼			時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	SUS304 径24mm以下			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 鋼材コード	K06061		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 鋼材規格	SUS304 径24mm以下		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料 (割増区分)	ステンレス棒鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ステンレス新断				
	6) 鋼材割増率(%)	20.000				
	ステンレス棒鋼					
K06061	SUS304 径24mm以下	1.000	kg	914	914	
	合 計				914	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		914	
*** S単ー 817号 ***						
S40038	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼			時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	SUS304 径25mm～100mm			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 鋼材コード	K06062		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 鋼材規格	SUS304 径25mm～100mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料 (割増区分)	ステンレス棒鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ステンレス新断				
	6) 鋼材割増率(%)	20.000				
	ステンレス棒鋼					
K06062	SUS304 径25mm～100mm	1.000	kg	885	885	
	合 計				885	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		885	
*** S単ー 818号 ***						
S40038	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板)			時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	SS400 厚さ8mm～11mm			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 鋼材コード	K01072		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 鋼材規格	SS400 厚さ8mm～11mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料 (割増区分)	鋼板, ステンレスフラット 鋼板		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ヘビーH 1				
	6) 鋼材割増率(%)	12.000				

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	選拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K01072	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	195	195	
	合 計				195	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		195	
	*** S単ー 819号 ***					
S40038	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm～13mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼材コード	K01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 鋼材規格	SS400 径12mm～13mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分)	棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 詳細	ー				
	5) スクラップ区分	鋼ダライ粉A				
	6) 鋼材割増率(%)	20.000				
K01002	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm～13mm	1.000	kg	163	163	
	合 計				163	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		163	
	*** S単ー 820号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム P形 (クロロブレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デークード	K33023		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格	P形 (クロロブレン系)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33023	水密ゴム 合成ゴム P形 (クロロブレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単ー 821号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デークード	K33021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格	平形 (クロロブレン系)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	1.000	kg	4,190	4,190	
	合 計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,190	
	*** S単ー 822号 ***					
S40040	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デークード	K35021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格	SUS304		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,850	1,850	
	合 計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,850	
	*** S単ー 823号 ***					
S40040	ブッシュ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	選拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ100/φ80-85			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96042 オイルSPBL #500相当品 φ100・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96042	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ100/φ80-85	1.000	個	32,000	32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,000	
	*** S単- 824号 ***					
S40040	ブッシュ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ40/φ30-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96043 オイルSPBL #500相当品 φ40/φ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96043	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ40/φ30-40	1.000	個	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単- 825号 ***					
S40040	普通ボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ボルト・ナット SS400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K35001 SS400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K35001	普通ボルト・ナット SS400	1.000	kg	354	354	
	合 計				354	算出数量 1.000 各単位
	単 価				354	
	*** S単- 826号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,1.6km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 1.6km以下				
	単 価		m3		987.4	
	*** S単- 827号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,~,~,21-8-25(20)(普通) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - -				

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 176号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	水門設備(起伏ゲート) 10.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)	 10,526,299.000円 1,026,555.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79351	製作補助材料費	0.100	式	11,552,854	1,155,285	
	合 計				1,155,285	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,155,285	
	*** X単一 177号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	水門設備(起伏ゲート) 10.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)	 1,634,449.000円 253,098.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79351	製作補助材料費	0.100	式	1,887,547	188,755	
	合 計				188,755	算出数量 1.000 式
	単 価		式		188,755	
	*** X単一 180号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	水門設備(起伏ゲート) 10.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)	 10,526,299.000円 1,026,555.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79351	製作補助材料費	0.100	式	11,552,854	1,155,285	
	合 計				1,155,285	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,155,285	
	*** X単一 181号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	水門設備(起伏ゲート) 10.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)	 1,634,449.000円 253,098.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79351	製作補助材料費	0.100	式	1,887,547	188,755	
	合 計				188,755	算出数量 1.000 式
	単 価		式		188,755	
	*** X単一 186号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(シエル構造ローゲート),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分	水門設備(シェル構造ローラゲート)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	10.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	34,310,580.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	4,381,475.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.100	式	38,692,055	3,869,206	
	合 計				3,869,206	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,869,206	
	*** X単一 187号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	水門設備(シェル構造ローラゲート),			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	水門設備(シェル構造ローラゲート)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	10.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	5,616,238.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	166,511.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.100	式	5,782,749	578,275	
	合 計				578,275	算出数量 1.000 式
	単 価		式		578,275	
	*** X単一 188号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	水門設備(プレートゲート構造ローラゲート),			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	水門設備(プレートゲート構造ローラゲート)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	6.500%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	10,900,764.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	1,670,409.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.065	式	12,571,173	817,126	
	合 計				817,126	算出数量 1.000 式
	単 価		式		817,126	
	*** X単一 189号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	水門設備(プレートゲート構造ローラゲート),			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	水門設備(プレートゲート構造ローラゲート)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	6.500%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	4,004,905.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	95,096.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.065	式	4,100,001	266,500	
	合 計				266,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		266,500	
	*** X単一 190号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	水門設備(プレートゲート構造ローラゲート),			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	水門設備(プレートゲート構造ローラゲート)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	6.500%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	10,900,764.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	1,670,409.000円				

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79351	製作補助材料費	0.065	式	12,571,173	817,126	
	合 計				817,126	算出数量 1.000 式
	単 価		式		817,126	
	*** X単一 191号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(プレートゲート構造ポラゲート),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(プレートゲート構造ポラゲート)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)補助材料費率(Y)(%)	6.500%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	4,004,905.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	95,096.000円				
K79351	製作補助材料費	0.065	式	4,100,001	266,500	
	合 計				266,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		266,500	
	*** X単一 192号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)補助材料費率(Y)(%)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	1,169,209.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	1,130,677.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	2,299,886	298,985	
	合 計				298,985	算出数量 1.000 式
	単 価		式		298,985	
	*** X単一 193号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)補助材料費率(Y)(%)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	262,046.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	4,053.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	266,099	34,593	
	合 計				34,593	算出数量 1.000 式
	単 価		式		34,593	
	*** X単一 194号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)補助材料費率(Y)(%)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	1,169,209.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	1,130,677.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	2,299,886	298,985	
	合 計				298,985	算出数量 1.000 式
	単 価		式		298,985	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 195号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 副部材費金額小計(円)	262,046,000円 4,053,000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.130	式	266,099	34,593	
	合 計				34,593	算出数量 1,000 式
	単 価		式		34,593	
	*** X単一 208号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務費率(Y) (%)	水門設備 (小型水門設備を除く) 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費					
		0.750	式	19,838,300	14,878,725	
	合 計				14,878,725	算出数量 1,000 式
	単 価				14,878,725	
	*** X単一 209号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務費率(Y) (%)	水門設備 (小型水門設備を除く) 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費					
		0.750	式	6,067,520	4,550,640	
	合 計				4,550,640	算出数量 1,000 式
	単 価				4,550,640	
	*** X単一 212号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務費率(Y) (%)	水門設備 (小型水門設備を除く) 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費					
		0.750	式	19,838,300	14,878,725	
	合 計				14,878,725	算出数量 1,000 式
	単 価				14,878,725	
	*** X単一 213号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務費率(Y) (%)	水門設備 (小型水門設備を除く) 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費					
		6,067,520,000円				

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K79311	間接労務費	0.750	式	6,067,520	4,550,640	
	合 計				4,550,640	算出数量 1.000 式
	単 価				4,550,640	
	*** X単一 218号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備 (小型水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 間接労務费率(Y) (%)	75.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 製作工金額小計(円)	35,686,300.000円				
K79311	間接労務費	0.750	式	35,686,300	26,764,725	
	合 計				26,764,725	算出数量 1.000 式
	単 価				26,764,725	
	*** X単一 219号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備 (小型水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 間接労務费率(Y) (%)	75.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 製作工金額小計(円)	11,291,700.000円				
K79311	間接労務費	0.750	式	11,291,700	8,468,775	
	合 計				8,468,775	算出数量 1.000 式
	単 価				8,468,775	
	*** X単一 220号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備 (小型水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 間接労務费率(Y) (%)	75.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 製作工金額小計(円)	15,378,220.000円				
K79311	間接労務費	0.750	式	15,378,220	11,533,665	
	合 計				11,533,665	算出数量 1.000 式
	単 価				11,533,665	
	*** X単一 221号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備 (小型水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 間接労務费率(Y) (%)	75.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 製作工金額小計(円)	5,727,920.000円				
K79311	間接労務費	0.750	式	5,727,920	4,295,940	
	合 計				4,295,940	算出数量 1.000 式
	単 価				4,295,940	
	*** X単一 222号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分	水門設備 (小型水門設備を除く)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 間接労務费率(Y) (%)	75.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 製作工金額小計(円)	15,378,220.000円				
K79311	間接労務費					
		0.750	式	15,378,220	11,533,665	
	合 計				11,533,665	算出数量 1.000 式
	単 価				11,533,665	
	*** X単- 223号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く),			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	水門設備 (小型水門設備を除く)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 間接労務费率(Y) (%)	75.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 製作工金額小計(円)	5,727,920.000円				
K79311	間接労務費					
		0.750	式	5,727,920	4,295,940	
	合 計				4,295,940	算出数量 1.000 式
	単 価				4,295,940	
	*** X単- 224号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 間接労務费率(Y) (%)	60.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 製作工金額小計(円)	812,210.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	812,210	487,326	
	合 計				487,326	算出数量 1.000 式
	単 価				487,326	
	*** X単- 225号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 間接労務费率(Y) (%)	60.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 製作工金額小計(円)	489,590.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	489,590	293,754	
	合 計				293,754	算出数量 1.000 式
	単 価				293,754	
	*** X単- 226号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 間接労務费率(Y) (%)	60.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 製作工金額小計(円)	812,210.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	812,210	487,326	
	合 計				487,326	算出数量 1.000 式
	単 価				487,326	
	*** X単- 227号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費					
		0.600	式	489,590	293,754	
	合 計				293,754	算出数量 1.000 式
	単 価				293,754	
	*** X単一 234号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y) (%)	水門設備(小型水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費					
		0.200	式	36,834,825	7,366,965	
	合 計				7,366,965	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,366,965	
	*** X単一 235号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y) (%)	水門設備(小型水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費					
		0.200	式	10,899,519	2,179,904	
	合 計				2,179,904	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,179,904	
	*** X単一 238号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y) (%)	水門設備(小型水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費					
		0.200	式	36,834,825	7,366,965	
	合 計				7,366,965	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,366,965	
	*** X単一 239号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y) (%)	水門設備(小型水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費					
		0.200	式	10,899,519	2,179,904	
	合 計				2,179,904	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,179,904	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 244号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y) (%)	水門設備(小型水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	66,737,785.000円				
		0.200	式	66,737,785	13,347,557	
	合 計				13,347,557	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,347,557	
	*** X単一 245号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y) (%)	水門設備(小型水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	20,635,547.000円				
		0.200	式	20,635,547	4,127,109	
	合 計				4,127,109	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,127,109	
	*** X単一 246号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y) (%)	水門設備(小型水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	28,236,325.000円				
		0.200	式	28,236,325	5,647,265	
	合 計				5,647,265	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,647,265	
	*** X単一 247号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y) (%)	水門設備(小型水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	10,653,948.000円				
		0.200	式	10,653,948	2,130,790	
	合 計				2,130,790	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,130,790	
	*** X単一 248号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y) (%)	水門設備(小型水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	28,236,325.000円				
		0.200	式	28,236,325	5,647,265	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,647,265	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,647,265	
	*** X単ー 249号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小型水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y)(%)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	10,653,948.000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	10,653,948	2,130,790	
	合 計				2,130,790	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,130,790	
	*** X単ー 250号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y)(%)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	1,506,736.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	1,506,736	376,684	
	合 計				376,684	算出数量 1.000 式
	単 価		式		376,684	
	*** X単ー 251号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y)(%)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	834,972.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	834,972	208,743	
	合 計				208,743	算出数量 1.000 式
	単 価		式		208,743	
	*** X単ー 252号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y)(%)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	1,506,736.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	1,506,736	376,684	
	合 計				376,684	算出数量 1.000 式
	単 価		式		376,684	
	*** X単ー 253号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y)(%)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	834,972.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	834,972	208,743	
	合 計				208,743	算出数量 1.000 式
	単 価		式		208,743	
	*** X単- 291号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計 (円)	1,664,400.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	1,664,400	33,288	
	合 計				33,288	算出数量 1.000 式
	単 価		式		33,288	
	*** X単- 311号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備(小形水門を除く)【新設】,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 据付間接費(Y) (%)	130.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	9,410,016.000				
K79251	据付間接費					
		1.300	式	9,410,016	12,233,021	
	合 計				12,233,021	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,233,021	
	*** X単- 446号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備(シエル構造ローラゲート),			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	水門設備(シエル構造ローラゲート)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	10.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 主要部材費金額小計(円)	202,384.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.100	式	202,384	20,238	
	合 計				20,238	算出数量 1.000 式
	単 価		式		20,238	
	*** X単- 447号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備(プレートゲート構造ローラゲート),			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	水門設備(プレートゲート構造ローラゲート)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	6.500%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 主要部材費金額小計(円)	273,108.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.065	式	273,108	17,752	
	合 計				17,752	算出数量 1.000 式
	単 価		式		17,752	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 448号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞｰ 構造ﾎｰﾗﾞﾞｰﾄ),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞｰ 構造ﾎｰﾗﾞﾞｰﾄ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	6.500%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 主要部材費金額小計(円)	273,108.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.065	式	273,108	17,752	
	合 計				17,752	算出数量 1.000 式
	単 価		式		17,752	
	*** X単一 449号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 主要部材費金額小計(円)	137,344.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	137,344	17,855	
	合 計				17,855	算出数量 1.000 式
	単 価		式		17,855	
	*** X単一 450号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 主要部材費金額小計(円)	137,344.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	137,344	17,855	
	合 計				17,855	算出数量 1.000 式
	単 価		式		17,855	
	*** X単一 451号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 主要部材費金額小計(円)	48,412.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	48,412	6,294	
	合 計				6,294	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,294	
	*** X単一 452号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	10,980,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	10,980	1,427	
	合 計				1,427	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,427	
	*** X単一 453号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	3,550,134.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	3,550,134	461,517	
	合 計				461,517	算出数量 1.000 式
	単 価		式		461,517	
	*** X単一 454号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	117,610.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	117,610	15,289	
	合 計				15,289	算出数量 1.000 式
	単 価		式		15,289	
	*** X単一 455号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	1,000,448.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	1,000,448	130,058	
	合 計				130,058	算出数量 1.000 式
	単 価		式		130,058	
	*** X単一 456号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)(%)	水門設備 (小型水門設備を除く) 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	707,500.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.750	式	707,500	530,625	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				530,625	算出数量 1.000 式
	単 価				530,625	
	*** X単一 457号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	水門設備 (小型水門設備を除く) 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	424,500.000円				
		0.750	式	424,500	318,375	
	合 計				318,375	算出数量 1.000 式
	単 価				318,375	
	*** X単一 458号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	水門設備 (小型水門設備を除く) 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	424,500.000円				
		0.750	式	424,500	318,375	
	合 計				318,375	算出数量 1.000 式
	単 価				318,375	
	*** X単一 459号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	311,300.000円				
		0.600	式	311,300	186,780	
	合 計				186,780	算出数量 1.000 式
	単 価				186,780	
	*** X単一 460号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	311,300.000円				
		0.600	式	311,300	186,780	
	合 計				186,780	算出数量 1.000 式
	単 価				186,780	
	*** X単一 461号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	481,100.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	481,100	288,660	
	合 計				288,660	算出数量 1.000 式
	単 価				288,660	
	*** X単一 462号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	113,200.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	113,200	67,920	
	合 計				67,920	算出数量 1.000 式
	単 価				67,920	
	*** X単一 463号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	2,688,500.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	2,688,500	1,613,100	
	合 計				1,613,100	算出数量 1.000 式
	単 価				1,613,100	
	*** X単一 464号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	735,800.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	735,800	441,480	
	合 計				441,480	算出数量 1.000 式
	単 価				441,480	
	*** X単一 465号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	2,943,200.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	2,943,200	1,765,920	
	合 計				1,765,920	算出数量 1.000 式
	単 価				1,765,920	
	*** X単一 466号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y) (%)	水門設備(小型水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	1,307,019.000円				
		0.200	式	1,307,019	261,404	
	合 計				261,404	算出数量 1.000 式
	単 価		式		261,404	
	*** X単一 467号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y) (%)	水門設備(小型水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	816,431.000円				
		0.200	式	816,431	163,286	
	合 計				163,286	算出数量 1.000 式
	単 価		式		163,286	
	*** X単一 468号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y) (%)	水門設備(小型水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	816,431.000円				
		0.200	式	816,431	163,286	
	合 計				163,286	算出数量 1.000 式
	単 価		式		163,286	
	*** X単一 469号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y) (%)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	18,130.000円				
		0.250	式	18,130	4,533	
	合 計				4,533	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,533	
	*** X単一 470号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y) (%)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	498,080.000円				
		0.250	式	498,080	124,520	
	合 計				124,520	算出数量 1.000 式
	単 価		式		124,520	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 471号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y) (%)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	18,130.000円				
		0.250	式	18,130	4,533	
	合 計				4,533	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,533	
	*** X単一 472号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y) (%)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	498,080.000円				
		0.250	式	498,080	124,520	
	合 計				124,520	算出数量 1.000 式
	単 価		式		124,520	
	*** X単一 473号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y) (%)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	16,109.000円				
		0.250	式	16,109	4,027	
	合 計				4,027	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,027	
	*** X単一 474号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y) (%)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	769,760.000円				
		0.250	式	769,760	192,440	
	合 計				192,440	算出数量 1.000 式
	単 価		式		192,440	
	*** X単一 475号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y) (%)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	19,362.000円				
		0.250	式	19,362	4,841	
	合 計				4,841	算出数量 1.000 式

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		4,841	
	*** X単一 476号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 工場管理费率(Y) (%)	25.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	180,920.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	180,920	45,230	
	合 計				45,230	算出数量 1,000 式
	単 価		式		45,230	
	*** X単一 477号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 工場管理费率(Y) (%)	25.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	963,480.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	963,480	240,870	
	合 計				240,870	算出数量 1,000 式
	単 価		式		240,870	
	*** X単一 478号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 工場管理费率(Y) (%)	25.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	4,301,600.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	4,301,600	1,075,400	
	合 計				1,075,400	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,075,400	
	*** X単一 479号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 工場管理费率(Y) (%)	25.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	178,635.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	178,635	44,659	
	合 計				44,659	算出数量 1,000 式
	単 価		式		44,659	
	*** X単一 480号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 工場管理费率(Y) (%)	25.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	1,177,280.000円				

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79331	工場管理費	0.250	式	1,177,280	294,320	
	合 計				294,320	算出数量 1.000 式
	単 価		式		294,320	
	*** X単一 481号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y) (%)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	4,709,120.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	4,709,120	1,177,280	
	合 計				1,177,280	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,177,280	
	*** X単一 482号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	844,200.000円				
K79391	据付補助材料費	0.010	式	844,200	8,442	
	合 計				8,442	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,442	
	*** X単一 483号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	703,500.000円				
K79391	据付補助材料費	0.010	式	703,500	7,035	
	合 計				7,035	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,035	
	*** X単一 484号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	3,939,600.000円				
K79391	据付補助材料費	0.010	式	3,939,600	39,396	
	合 計				39,396	算出数量 1.000 式
	単 価		式		39,396	
	*** X単一 485号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	1.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	3,376,800.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	3,376,800	33,768	
	合 計				33,768	算出数量 1.000 式
	単 価		式		33,768	
	*** X単一 486号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	147,170.000		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	147,170	2,943	
	合 計				2,943	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,943	
	*** X単一 487号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	51,008.000		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	51,008	1,020	
	合 計				1,020	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,020	
	*** X単一 488号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	1,344,920.000		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	1,344,920	26,898	
	合 計				26,898	算出数量 1.000 式
	単 価		式		26,898	
	*** X単一 489号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	947,554.000		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	947,554	18,951	
	合 計				18,951	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,951	
	*** X単一 490号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備(小形水門を除く)【新設】,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 据付間接費(Y)(%)	130.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	1,407,000.000				
K79251	据付間接費					
		1.300	式	1,407,000	1,829,100	
	合 計				1,829,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,829,100	
	*** X単一 491号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備(小形水門を除く)【新設】,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 据付間接費(Y)(%)	130.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	844,200.000				
K79251	据付間接費					
		1.300	式	844,200	1,097,460	
	合 計				1,097,460	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,097,460	
	*** X単一 492号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備(小形水門を除く)【新設】,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 据付間接費(Y)(%)	130.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	703,500.000				
K79251	据付間接費					
		1.300	式	703,500	914,550	
	合 計				914,550	算出数量 1.000 式
	単 価		式		914,550	
	*** X単一 493号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備(小形水門を除く)【新設】,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 据付間接費(Y)(%)	130.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	3,939,600.000				
K79251	据付間接費					
		1.300	式	3,939,600	5,121,480	
	合 計				5,121,480	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,121,480	
	*** X単一 494号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備(小形水門を除く)【新設】,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 据付間接費(Y)(%)	130.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	3,376,800.000				
K79251	据付間接費					
		1.300	式	3,376,800	4,389,840	
	合 計				4,389,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,389,840	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 333号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 副部材費金額小計(円)	81,522.000円 30,728.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.130	式	112,250	14,593	
	合 計				14,593	算出数量 1.000 式
	単 価		式		14,593	
	*** X単一 334号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 副部材費金額小計(円)	16,473,157.000円 0.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.130	式	16,473,157	2,141,510	
	合 計				2,141,510	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,141,510	
	*** X単一 335号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	水門設備(起伏ゲート) 10.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 副部材費金額小計(円)	12,439,221.000円 0.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.100	式	12,439,221	1,243,922	
	合 計				1,243,922	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,243,922	
	*** X単一 336号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	水門設備(起伏ゲート) 10.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 副部材費金額小計(円)	1,624,924.000円 231,527.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.100	式	1,856,451	185,645	
	合 計				185,645	算出数量 1.000 式
	単 価		式		185,645	
	*** X単一 337号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分	水門設備(起伏ゲート)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	10.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	12,439,221.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		式	12,439,221	1,243,922	
	合 計				1,243,922	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,243,922	
	*** X単一 338号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	水門設備(起伏ゲート),			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	水門設備(起伏ゲート)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	10.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	1,624,924.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	231,527.000円				
K79351	製作補助材料費		式	1,856,451	185,645	
	合 計				185,645	算出数量 1.000 式
	単 価		式		185,645	
	*** X単一 339号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	鋼製付属設備,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	13.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	464,079.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		式	464,079	60,330	
	合 計				60,330	算出数量 1.000 式
	単 価		式		60,330	
	*** X単一 340号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	鋼製付属設備,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	13.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	464,079.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		式	464,079	60,330	
	合 計				60,330	算出数量 1.000 式
	単 価		式		60,330	
	*** X単一 341号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	鋼製付属設備,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	13.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	82,264.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79351	製作補助材料費	0.130	式	82,264	10,694	
	合 計				10,694	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,694	
	*** X単一 342号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 補助材料費率(Y)(%)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 主要部材費金額小計(円)	603,905.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	603,905	78,508	
	合 計				78,508	算出数量 1.000 式
	単 価		式		78,508	
	*** X単一 343号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 補助材料費率(Y)(%)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 主要部材費金額小計(円)	106,528.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	106,528	13,849	
	合 計				13,849	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,849	
	*** X単一 344号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 補助材料費率(Y)(%)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 主要部材費金額小計(円)	163,688.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	163,688	21,279	
	合 計				21,279	算出数量 1.000 式
	単 価		式		21,279	
	*** X単一 345号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 スクリーン,,2基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 設備区分	スクリーン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 適用範囲(ton/基)	0.2 ≤ x ≤ 5.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) その他の製作工数(人/ton)	0.00				
	4) 部材の混合比率	1.00				
	5) 製作基数	2 基				
	6) 製作数による補正係数(Kn)	0.95				
	7) 鋼製付属設備名称					
	8) 製作対象質量(kg/基)	432.000				
R03001	製作工	6.000	人	29,900	179,400	
	合 計				179,400	算出数量 1.000 基

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基		179,400	
	*** X単一 346号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 スクリーン,, 2 基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	スクリーン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	$0.2 \leq x \leq 5.0$		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	1.00				
	5)製作基数	2 基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	0.95				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	432.000				
R03001	製作工	6.000	人	29,900	179,400	
	合 計				179,400	算出数量 1.000 基
	単 価		基		179,400	
	*** X単一 347号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 スクリーン,, 1 基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	スクリーン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	$0.2 \leq x \leq 5.0$		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	1.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	75.000				
R03001	製作工	2.300	人	29,900	68,770	
	合 計				68,770	算出数量 1.000 基
	単 価		基		68,770	
	*** X単一 348号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 防護柵,, 1 基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	防護柵		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	$0.1 \leq x \leq 5.0$		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	3,334.000				
R03001	製作工	31.500	人	29,900	941,850	
	合 計				941,850	算出数量 1.000 基
	単 価		基		941,850	
	*** X単一 349号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 梯子,, 1 基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	梯子		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	$0.1 \leq x \leq 5.0$		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	785.000				
R03001	製作工	11.500	人	29,900	343,850	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				343,850	算出数量 1.000 基
	単 価		基		343,850	
	*** X単－ 350号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 受台,, 1 基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 設備区分	受台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 適用範囲 (ton/基)	$0.1 \leq x \leq 5.0$		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) その他の製作工数 (人/ t o n)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 部材の混合比率	0.00				
	5) 製作基数	1 基				
	6) 製作数による補正係数 (K n)	1.00				
	7) 鋼製付属設備名称					
	8) 製作対象質量 (kg/基)	977.000				
R03001	製作工					
		10.200	人	29,900	304,980	
	合 計				304,980	算出数量 1.000 基
	単 価		基		304,980	
	*** X単－ 351号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 間接労務费率 (Y) (%)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 製作工金額小計 (円)	1,076,400.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	1,076,400	645,840	
	合 計				645,840	算出数量 1.000 式
	単 価				645,840	
	*** X単－ 352号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 間接労務费率 (Y) (%)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 製作工金額小計 (円)	4,335,500.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	4,335,500	2,601,300	
	合 計				2,601,300	算出数量 1.000 式
	単 価				2,601,300	
	*** X単－ 353号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備 (小型水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 間接労務费率 (Y) (%)	75.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 製作工金額小計 (円)	20,959,900.000円				
K79311	間接労務費					
		0.750	式	20,959,900	15,719,925	
	合 計				15,719,925	算出数量 1.000 式
	単 価				15,719,925	
	*** X単－ 354号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	間接労務費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備 (小型水門設備を除く) ,					
	1) 工種区分	水門設備 (小型水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 間接労務费率(Y) (%)	75.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 製作工金額小計(円)	6,410,560.000円				
K79311	間接労務費					
		0.750	式	6,410,560	4,807,920	
	合 計				4,807,920	算出数量 1.000 式
	単 価				4,807,920	
	*** X単一 355号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備 (小型水門設備を除く) ,					
	1) 工種区分	水門設備 (小型水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 間接労務费率(Y) (%)	75.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 製作工金額小計(円)	20,959,900.000円				
K79311	間接労務費					
		0.750	式	20,959,900	15,719,925	
	合 計				15,719,925	算出数量 1.000 式
	単 価				15,719,925	
	*** X単一 356号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備 (小型水門設備を除く) ,					
	1) 工種区分	水門設備 (小型水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 間接労務费率(Y) (%)	75.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 製作工金額小計(円)	6,410,560.000円				
K79311	間接労務費					
		0.750	式	6,410,560	4,807,920	
	合 計				4,807,920	算出数量 1.000 式
	単 価				4,807,920	
	*** X単一 357号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鋼製付属設備,					
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 間接労務费率(Y) (%)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 製作工金額小計(円)	179,400.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	179,400	107,640	
	合 計				107,640	算出数量 1.000 式
	単 価				107,640	
	*** X単一 358号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鋼製付属設備,					
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 間接労務费率(Y) (%)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 製作工金額小計(円)	179,400.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	179,400	107,640	
	合 計				107,640	算出数量 1.000 式
	単 価				107,640	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** X単- 359号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	68,770.000円				
		0.600	式	68,770	41,262	
	合 計				41,262	算出数量 1.000 式
	単 価				41,262	
	*** X単- 360号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	941,850.000円				
		0.600	式	941,850	565,110	
	合 計				565,110	算出数量 1.000 式
	単 価				565,110	
	*** X単- 361号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	343,850.000円				
		0.600	式	343,850	206,310	
	合 計				206,310	算出数量 1.000 式
	単 価				206,310	
	*** X単- 362号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	304,980.000円				
		0.600	式	304,980	182,988	
	合 計				182,988	算出数量 1.000 式
	単 価				182,988	
	*** X単- 363号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y) (%)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	1,808,000.000円				
		0.250	式	1,808,000	452,000	
	合 計				452,000	算出数量 1.000 式

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		452,000	
	*** X単一 364号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 工場管理费率(Y) (%)	25.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	8,376,040.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	8,376,040	2,094,010	
	合 計				2,094,010	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,094,010	
	*** X単一 365号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小型水門設備を除く)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 工場管理费率(Y) (%)	20.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	38,908,825.000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	38,908,825	7,781,765	
	合 計				7,781,765	算出数量 1,000 式
	単 価		式		7,781,765	
	*** X単一 366号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小型水門設備を除く)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 工場管理费率(Y) (%)	20.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	11,511,836.000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	11,511,836	2,302,367	
	合 計				2,302,367	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,302,367	
	*** X単一 367号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小型水門設備を除く)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 工場管理费率(Y) (%)	20.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	38,908,825.000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	38,908,825	7,781,765	
	合 計				7,781,765	算出数量 1,000 式
	単 価		式		7,781,765	
	*** X単一 368号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小型水門設備を除く)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 工場管理费率(Y) (%)	20.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	11,511,836.000円				

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79331	工場管理費	0.200	式	11,511,836	2,302,367	
	合 計				2,302,367	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,302,367	
	*** X単一 369号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理费率(Y) (%)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	287,040.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	287,040	71,760	
	合 計				71,760	算出数量 1.000 式
	単 価		式		71,760	
	*** X単一 370号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理费率(Y) (%)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	70,200.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	70,200	17,550	
	合 計				17,550	算出数量 1.000 式
	単 価		式		17,550	
	*** X単一 371号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理费率(Y) (%)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	287,040.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	287,040	71,760	
	合 計				71,760	算出数量 1.000 式
	単 価		式		71,760	
	*** X単一 372号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理费率(Y) (%)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	70,200.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	70,200	17,550	
	合 計				17,550	算出数量 1.000 式
	単 価		式		17,550	
	*** X単一 373号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 工場管理費率(Y) (%)	25.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	110,032,000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	110,032	27,508	
	合 計				27,508	算出数量 1.000 式
	単 価		式		27,508	
	*** X単一 374号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 工場管理費率(Y) (%)	25.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	12,960,000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	12,960	3,240	
	合 計				3,240	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,240	
	*** X単一 375号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 工場管理費率(Y) (%)	25.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	1,506,960,000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	1,506,960	376,740	
	合 計				376,740	算出数量 1.000 式
	単 価		式		376,740	
	*** X単一 376号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 工場管理費率(Y) (%)	25.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	1,513,860,000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	1,513,860	378,465	
	合 計				378,465	算出数量 1.000 式
	単 価		式		378,465	
	*** X単一 377号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 工場管理費率(Y) (%)	25.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	550,160,000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	550,160	137,540	
	合 計				137,540	算出数量 1.000 式
	単 価		式		137,540	
	*** X単一 378号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業	
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)	

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y) (%)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	218,272.000円				
		0.250	式	218,272	54,568	
	合 計				54,568	算出数量 1.000 式
	単 価		式		54,568	
	*** X単一 379号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y) (%)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	487,968.000円				
		0.250	式	487,968	121,992	
	合 計				121,992	算出数量 1.000 式
	単 価		式		121,992	
	*** X単一 380号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y) (%)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	269,862.000円				
		0.250	式	269,862	67,466	
	合 計				67,466	算出数量 1.000 式
	単 価		式		67,466	
	*** X単一 381号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料费率(Y) (%)	水門設備 (小形水門設備を除く) 4.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	26,633,250.000円				
		0.040	式	26,633,250	1,065,330	
	合 計				1,065,330	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,065,330	
	*** X単一 382号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料费率(Y) (%)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	13,456,800.000円				
		0.010	式	13,456,800	134,568	
	合 計				134,568	算出数量 1.000 式
	単 価		式		134,568	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 383号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	水門設備 (小形水門設備を除く) 4.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	19,431,227.000円				
		0.040	式	19,431,227	777,249	
	合 計				777,249	算出数量 1.000 式
	単 価		式		777,249	
	*** X単一 384号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	水門設備 (小形水門設備を除く) 4.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	16,835,407.000円				
		0.040	式	16,835,407	673,416	
	合 計				673,416	算出数量 1.000 式
	単 価		式		673,416	
	*** X単一 385号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	1,744,114.000円				
		0.015	式	1,744,114	26,162	
	合 計				26,162	算出数量 1.000 式
	単 価		式		26,162	
	*** X単一 386号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	水門設備 (小形水門設備を除く) 4.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	26,633,250.000円				
		0.040	式	26,633,250	1,065,330	
	合 計				1,065,330	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,065,330	
	*** X単一 387号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	3,817,866.000円				
		0.015	式	3,817,866	57,268	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				57,268	算出数量 1.000 式
	単 価		式		57,268	
	*** X単一 388号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	672,840.000円				
K79391	据付補助材料費		式	672,840	6,728	
	合 計				6,728	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,728	
	*** X単一 389号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	162,268.000円				
K79391	据付補助材料費		式	162,268	1,623	
	合 計				1,623	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,623	
	*** X単一 390号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	42,053.000円				
K79391	据付補助材料費		式	42,053	421	
	合 計				421	算出数量 1.000 式
	単 価		式		421	
	*** X単一 391号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	336,420.000円				
K79391	据付補助材料費		式	336,420	3,364	
	合 計				3,364	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,364	
	*** X単一 392号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	143,147.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	143,147	1,431	
	合 計				1,431	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,431	
	*** X単一 393号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼製付属設備,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 補助材料費率(Y)(%)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	165,239.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	165,239	1,652	
	合 計				1,652	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,652	
	*** X単一 394号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水門設備,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7) 形式区分	中・大形水門・起伏堰		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8) 据付材料費率(X)(%)	14.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	26,633,250.000円				
K79371	据付材料費					
		0.140	式	26,633,250	3,728,655	
	合 計				3,728,655	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,728,655	
	*** X単一 395号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水門設備,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7) 形式区分	中・大形水門・起伏堰		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8) 据付材料費率(X)(%)	14.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	19,431,227.000円				
K79371	据付材料費					
		0.140	式	19,431,227	2,720,372	
	合 計				2,720,372	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,720,372	
	*** X単一 396号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水門設備,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7) 形式区分	中・大形水門・起伏堰		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8) 据付材料費率(X)(%)	14.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	16,835,407.000円				
K79371	据付材料費					
		0.140	式	16,835,407	2,356,957	
	合 計				2,356,957	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,356,957	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 397号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	小形水門設備 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X) (%)	2次側電気配線配管有 10.500%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	1,744,114.000円				
		0.105	式	1,744,114	183,132	
	合 計				183,132	算出数量 1.000 式
	単 価		式		183,132	
	*** X単一 398号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付材料費 水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	水門設備 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X) (%)	中・大形水門・起伏堰 14.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	26,633,250.000円				
		0.140	式	26,633,250	3,728,655	
	合 計				3,728,655	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,728,655	
	*** X単一 399号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	小形水門設備 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X) (%)	2次側電気配線配管有 10.500%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	3,817,866.000円				
		0.105	式	3,817,866	400,876	
	合 計				400,876	算出数量 1.000 式
	単 価		式		400,876	
	*** X単一 400号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1,000	歩A 基 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台,, 3 基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 設備区分 2) 適用範囲(ton/基)	架台 0.1 ≤ x ≤ 5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の据付工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付基数	3 基				
	5) 据付数による補正係数(Kn)	0.92				
	6) 鋼製付属設備名称 7) 据付対象質量(kg/基)					
		1,691.000				
R03002	据付工 80%	6.400	人	29,715	190,176	
R01003	普通作業員 20%	1.600	人	21,315	34,104	
	合 計				224,280	算出数量 1.000 基
	単 価		基		224,280	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 401号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 スクリーン,, 2 基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	スクリーン $0.2 \leq x \leq 5.0$		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/ton) 4)据付基数	0.00 2 基		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)据付数による補正係数(Kn) 6)鋼製付属設備名称	0.95				
	7)据付対象質量(kg/基)	432.000				
R03002	据付工 80%	2.300	人	29,715	68,345	
R01003	普通作業員 20%	0.600	人	21,315	12,789	
	合 計				81,134	算出数量 1.000 基
	単 価		基		81,134	
	*** X単一 402号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 スクリーン,, 1 基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	スクリーン $0.2 \leq x \leq 5.0$		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/ton) 4)据付基数	0.00 1 基		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)据付数による補正係数(Kn) 6)鋼製付属設備名称	1.00				
	7)据付対象質量(kg/基)	75.000				
R03002	据付工 80%	1.200	人	29,715	35,658	
R01003	普通作業員 20%	0.300	人	21,315	6,395	
	合 計				42,053	算出数量 1.000 基
	単 価		基		42,053	
	*** X単一 403号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台,, 1 基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	架台 $0.1 \leq x \leq 5.0$		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/ton) 4)据付基数	0.00 1 基		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)据付数による補正係数(Kn) 6)鋼製付属設備名称	1.00				
	7)据付対象質量(kg/基)	3,414.000				
R03002	据付工 80%	9.600	人	29,715	285,264	
R01003	普通作業員 20%	2.400	人	21,315	51,156	
	合 計				336,420	算出数量 1.000 基
	単 価		基		336,420	
	*** X単一 404号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台,, 1 基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	架台 $0.1 \leq x \leq 5.0$		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/ton) 4)据付基数	0.00 1 基		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)据付数による補正係数(Kn) 6)鋼製付属設備名称	1.00				
	7)据付対象質量(kg/基)	785.000				

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R03002	据付工					
	80%	4.100	人	29,715	121,832	
R01003	普通作業員					
	20%	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				143,147	算出数量 1.000 基
	単 価		基		143,147	
	*** X単一 405号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 受台,, 1 基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	受台 0.1≤x≤5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/ton) 4)据付基数	0.00 1 基		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)据付数による補正係数(Kn) 6)鋼製付属設備名称	1.00				
	7)据付対象質量(kg/基)	990.000				
R03002	据付工					
	80%	4.700	人	29,715	139,661	
R01003	普通作業員					
	20%	1.200	人	21,315	25,578	
	合 計				165,239	算出数量 1.000 基
	単 価		基		165,239	
	*** X単一 406号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	753,600.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	753,600	15,072	
	合 計				15,072	算出数量 1.000 式
	単 価		式		15,072	
	*** X単一 407号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	696,200.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	696,200	13,924	
	合 計				13,924	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,924	
	*** X単一 408号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	533,800.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	533,800	10,676	
	合 計				10,676	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,676	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 409号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	1,730,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	1,730,000	34,600	
	合 計				34,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		34,600	
	*** X単一 410号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	836,800.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	836,800	16,736	
	合 計				16,736	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,736	
	*** X単一 411号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	7,149,752.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	7,149,752	142,995	
	合 計				142,995	算出数量 1.000 式
	単 価		式		142,995	
	*** X単一 412号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	2,785,257.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	2,785,257	55,705	
	合 計				55,705	算出数量 1.000 式
	単 価		式		55,705	
	*** X単一 413号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	1,038,652.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	1,038,652	20,773	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				20,773	算出数量 1.000 式
	単 価		式		20,773	
	*** X単一 414号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	317,240.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	317,240	6,345	
	合 計				6,345	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,345	
	*** X単一 415号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	2,958,272.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	2,958,272	59,165	
	合 計				59,165	算出数量 1.000 式
	単 価		式		59,165	
	*** X単一 416号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	504,060.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	504,060	10,081	
	合 計				10,081	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,081	
	*** X単一 417号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	162,400.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	162,400	3,248	
	合 計				3,248	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,248	
	*** X単一 418号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	480,200.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	480,200	9,604	
	合 計				9,604	算出数量 1.000 式
	単 価		式		9,604	
	*** X単一 419号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	121,800.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	121,800	2,436	
	合 計				2,436	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,436	
	*** X単一 420号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	40,600.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	40,600	812	
	合 計				812	算出数量 1.000 式
	単 価		式		812	
	*** X単一 421号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	81,200.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	81,200	1,624	
	合 計				1,624	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,624	
	*** X単一 422号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	81,200.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	81,200	1,624	
	合 計				1,624	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,624	
	*** X単一 423号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	81,200.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	81,200	1,624	
	合 計				1,624	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,624	
	*** X単一 424号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	81,200.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	81,200	1,624	
	合 計				1,624	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,624	
	*** X単一 425号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費(Y)(%)	130.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	6,567,015.000				
K79251	据付間接費	1.300	式	6,567,015	8,537,120	
	合 計				8,537,120	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,537,120	
	*** X単一 426号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費(Y)(%)	130.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	9,621,717.000				
K79251	据付間接費	1.300	式	9,621,717	12,508,232	
	合 計				12,508,232	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,508,232	
	*** X単一 427号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費(Y)(%)	130.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	1,976,048.000				
K79251	据付間接費	1.300	式	1,976,048	2,568,862	
	合 計				2,568,862	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,568,862	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 428号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費(Y) (%)	水門設備(小形水門を除く)【新設】 130.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	9,936,696.000				
		1.300	式	9,936,696	12,917,705	
	合 計				12,917,705	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,917,705	
	*** X単一 429号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費(Y) (%)	水門設備(小形水門を除く)【新設】 130.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	3,565,800.000				
		1.300	式	3,565,800	4,635,540	
	合 計				4,635,540	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,635,540	
	*** X単一 430号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費(Y) (%)	水門設備(小形水門を除く)【新設】 130.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	2,953,671.000				
		1.300	式	2,953,671	3,839,772	
	合 計				3,839,772	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,839,772	
	*** X単一 431号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費(Y) (%)	水門設備(小形水門を除く)【新設】 130.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	22,583,400.000				
		1.300	式	22,583,400	29,358,420	
	合 計				29,358,420	算出数量 1.000 式
	単 価		式		29,358,420	
	*** X単一 432号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費(Y) (%)	水門設備(小形水門を除く)【新設】 130.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	11,410,560.000				
		1.300	式	11,410,560	14,833,728	
	合 計				14,833,728	算出数量 1.000 式

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		14,833,728	
	*** X単一 433号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費(Y) (%)	130.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	16,476,968.000				
K79251	据付間接費					
		1.300	式	16,476,968	21,420,058	
	合 計				21,420,058	算出数量 1.000 式
	単 価		式		21,420,058	
	*** X単一 434号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費(Y) (%)	130.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	14,284,001.000				
K79251	据付間接費					
		1.300	式	14,284,001	18,569,201	
	合 計				18,569,201	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,569,201	
	*** X単一 435号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費(Y) (%)	130.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	1,479,808.000				
K79251	据付間接費					
		1.300	式	1,479,808	1,923,750	
	合 計				1,923,750	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,923,750	
	*** X単一 436号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費(Y) (%)	130.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	22,583,400.000				
K79251	据付間接費					
		1.300	式	22,583,400	29,358,420	
	合 計				29,358,420	算出数量 1.000 式
	単 価		式		29,358,420	
	*** X単一 437号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費(Y) (%)	130.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	3,235,965.000				

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79251	据付間接費	1.300	式	3,235,965	4,206,755	
	合 計				4,206,755	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,206,755	
	*** X単一 438号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費(Y)(%)	130.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	570,528.000				
K79251	据付間接費	1.300	式	570,528	741,686	
	合 計				741,686	算出数量 1.000 式
	単 価		式		741,686	
	*** X単一 439号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費(Y)(%)	130.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	525,956.000				
K79251	据付間接費	1.300	式	525,956	683,743	
	合 計				683,743	算出数量 1.000 式
	単 価		式		683,743	
	*** X単一 440号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費(Y)(%)	130.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	136,690.000				
K79251	据付間接費	1.300	式	136,690	177,697	
	合 計				177,697	算出数量 1.000 式
	単 価		式		177,697	
	*** X単一 441号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費(Y)(%)	130.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	35,658.000				
K79251	据付間接費	1.300	式	35,658	46,355	
	合 計				46,355	算出数量 1.000 式
	単 価		式		46,355	
	*** X単一 442号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分 2) 据付間接費(Ｙ)(%)	水門設備(小形水門を除く)【新設】 130.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	413,039.000				
		1.300	式	413,039	536,951	
	合 計				536,951	算出数量 1.000 式
	単 価		式		536,951	
	*** X単一 443号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費(Ｙ)(%)	水門設備(小形水門を除く)【新設】 130.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	285,264.000				
		1.300	式	285,264	370,843	
	合 計				370,843	算出数量 1.000 式
	単 価		式		370,843	
	*** X単一 444号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費(Ｙ)(%)	水門設備(小形水門を除く)【新設】 130.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	121,832.000				
		1.300	式	121,832	158,382	
	合 計				158,382	算出数量 1.000 式
	単 価		式		158,382	
	*** X単一 445号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費(Ｙ)(%)	水門設備(小形水門を除く)【新設】 130.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	139,661.000				
		1.300	式	139,661	181,559	
	合 計				181,559	算出数量 1.000 式
	単 価		式		181,559	
	*** X単一 495号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) その他			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Ｙ)(%)	その他 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	140,800.000円				
		0.010	式	140,800	1,408	
	合 計				1,408	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,408	
	*** X単一 496号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	1,782,900.000円				
		0.010	式	1,782,900	17,829	
	合 計				17,829	算出数量 1.000 式
	単 価		式		17,829	
	*** X単一 497号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	232,072.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	232,072	4,641	
	合 計				4,641	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,641	
	*** X単一 498号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	1,668.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	1,668	33	
	合 計				33	算出数量 1.000 式
	単 価		式		33	
	*** X単一 499号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	1,249,992.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	1,249,992	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		25,000	
	*** X単一 500号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	53,074.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	53,074	1,061	
	合 計				1,061	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,061	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 504号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)	 2,265,529.000円 1,674,475.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79351	製作補助材料費	0.130	式	3,940,004	512,201	
	合 計				512,201	算出数量 1.000 式
	単 価		式		512,201	
	*** X単一 505号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)	 434,965.000円 4,739.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79351	製作補助材料費	0.130	式	439,704	57,162	
	合 計				57,162	算出数量 1.000 式
	単 価		式		57,162	
	*** X単一 506号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)	 2,265,529.000円 1,674,475.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79351	製作補助材料費	0.130	式	3,940,004	512,201	
	合 計				512,201	算出数量 1.000 式
	単 価		式		512,201	
	*** X単一 507号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)	 434,965.000円 4,739.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79351	製作補助材料費	0.130	式	439,704	57,162	
	合 計				57,162	算出数量 1.000 式
	単 価		式		57,162	
	*** X単一 508号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	13.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	2,265,529.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	1,674,475.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.130	式	3,940,004	512,201	
	合 計				512,201	算出数量 1.000 式
	単 価		式		512,201	
	*** X単一 509号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	小形水門設備,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	13.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	434,965.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	4,739.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.130	式	439,704	57,162	
	合 計				57,162	算出数量 1.000 式
	単 価		式		57,162	
	*** X単一 510号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	鋼製付属設備,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	13.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	46,276.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.130	式	46,276	6,016	
	合 計				6,016	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,016	
	*** X単一 511号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	鋼製付属設備,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	13.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	140,314.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.130	式	140,314	18,241	
	合 計				18,241	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,241	
	*** X単一 512号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	鋼製付属設備,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 補助材料費率(Y) (%)	13.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	50,993.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K79351	製作補助材料費	0.130	式	50,993	6,629	
	合 計				6,629	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,629	
	*** X単一 513号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)補助材料費率(Y)(%)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	50,993.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	50,993	6,629	
	合 計				6,629	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,629	
	*** X単一 514号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) その他,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)補助材料費率(Y)(%)	5.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	298,116.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.050	式	298,116	14,906	
	合 計				14,906	算出数量 1.000 式
	単 価		式		14,906	
	*** X単一 515号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)(%)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	1,843,920.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	1,843,920	1,106,352	
	合 計				1,106,352	算出数量 1.000 式
	単 価				1,106,352	
	*** X単一 516号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)(%)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	814,320.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	814,320	488,592	
	合 計				488,592	算出数量 1.000 式
	単 価				488,592	
	*** X単一 517号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	1,843,920.000円				
		0.600	式	1,843,920	1,106,352	
	合 計				1,106,352	算出数量 1.000 式
	単 価				1,106,352	
	*** X単一 518号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	814,320.000円				
		0.600	式	814,320	488,592	
	合 計				488,592	算出数量 1.000 式
	単 価				488,592	
	*** X単一 519号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	1,843,920.000円				
		0.600	式	1,843,920	1,106,352	
	合 計				1,106,352	算出数量 1.000 式
	単 価				1,106,352	
	*** X単一 520号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	814,320.000円				
		0.600	式	814,320	488,592	
	合 計				488,592	算出数量 1.000 式
	単 価				488,592	
	*** X単一 521号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	1,372,800.000円				
		0.600	式	1,372,800	823,680	
	合 計				823,680	算出数量 1.000 式
	単 価				823,680	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 522号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	936,000.000円				
		0.600	式	936,000	561,600	
	合 計				561,600	算出数量 1.000 式
	単 価				561,600	
	*** X単一 523号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	936,000.000円				
		0.600	式	936,000	561,600	
	合 計				561,600	算出数量 1.000 式
	単 価				561,600	
	*** X単一 524号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y) (%)	水門設備 (小型水門設備を除く) 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	1,248,000.000円				
		0.750	式	1,248,000	936,000	
	合 計				936,000	算出数量 1.000 式
	単 価				936,000	
	*** X単一 525号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y) (%)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	3,370,272.000円				
		0.250	式	3,370,272	842,568	
	合 計				842,568	算出数量 1.000 式
	単 価		式		842,568	
	*** X単一 526号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y) (%)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	1,400,254.000円				
		0.250	式	1,400,254	350,064	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				350,064	算出数量 1.000 式
	単 価		式		350,064	
	*** X単一 527号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y) (%)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	3,370,272.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	3,370,272	842,568	
	合 計				842,568	算出数量 1.000 式
	単 価		式		842,568	
	*** X単一 528号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y) (%)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	1,400,254.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	1,400,254	350,064	
	合 計				350,064	算出数量 1.000 式
	単 価		式		350,064	
	*** X単一 529号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y) (%)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	3,370,272.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	3,370,272	842,568	
	合 計				842,568	算出数量 1.000 式
	単 価		式		842,568	
	*** X単一 530号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y) (%)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	1,400,254.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	1,400,254	350,064	
	合 計				350,064	算出数量 1.000 式
	単 価		式		350,064	
	*** X単一 531号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y) (%)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	64,765.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	64,765	16,191	
	合 計				16,191	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,191	
	*** X単- 532号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y) (%)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	2,196,480.000円				
		0.250	式	2,196,480	549,120	
	合 計				549,120	算出数量 1.000 式
	単 価		式		549,120	
	*** X単- 533号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y) (%)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	65,098.000円				
		0.250	式	65,098	16,275	
	合 計				16,275	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,275	
	*** X単- 534号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y) (%)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	1,497,600.000円				
		0.250	式	1,497,600	374,400	
	合 計				374,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		374,400	
	*** X単- 535号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y) (%)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	65,098.000円				
		0.250	式	65,098	16,275	
	合 計				16,275	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,275	
	*** X単- 536号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y) (%)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	1,497,600.000円				
		0.250	式	1,497,600	374,400	
	合 計				374,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		374,400	
	*** X単一 537号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y) (%)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	117,180.000円				
		0.250	式	117,180	29,295	
	合 計				29,295	算出数量 1.000 式
	単 価		式		29,295	
	*** X単一 538号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y) (%)	水門設備(小型水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	2,184,000.000円				
		0.200	式	2,184,000	436,800	
	合 計				436,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		436,800	
	*** X単一 539号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	19,089.000円				
		0.015	式	19,089	286	
	合 計				286	算出数量 1.000 式
	単 価		式		286	
	*** X単一 540号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) その他,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	その他 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	134,700.000円				
		0.010	式	134,700	1,347	
	合 計				1,347	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,347	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 541号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	477,225.000円				
		0.010	式	477,225	4,772	
	合 計				4,772	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,772	
	*** X単一 542号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	1,718,010.000円				
		0.010	式	1,718,010	17,180	
	合 計				17,180	算出数量 1.000 式
	単 価		式		17,180	
	*** X単一 543号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	477,225.000円				
		0.010	式	477,225	4,772	
	合 計				4,772	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,772	
	*** X単一 544号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	小形水門設備 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X) (%)	2次側電気配線配管無 3.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	636,300.000円				
		0.030	式	636,300	19,089	
	合 計				19,089	算出数量 1.000 式
	単 価		式		19,089	
	*** X単一 545号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	232,072.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	232,072	4,641	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,641	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,641	
	*** X単一 546号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	232,072.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	232,072	4,641	
	合 計				4,641	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,641	
	*** X単一 547号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	130,488.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	130,488	2,610	
	合 計				2,610	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,610	
	*** X単一 548号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	635,816.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	635,816	12,716	
	合 計				12,716	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,716	
	*** X単一 549号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	92,600.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	92,600	1,852	
	合 計				1,852	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,852	
	*** X単一 550号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	54,254.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	54,254	1,085	
	合 計				1,085	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,085	
	*** X単一 551号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	185,850.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	185,850	3,717	
	合 計				3,717	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,717	
	*** X単一 552号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	344,888.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	344,888	6,898	
	合 計				6,898	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,898	
	*** X単一 553号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費(Y)(%)	130.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	795,375.000				
K79251	据付間接費	1.300	式	795,375	1,033,988	
	合 計				1,033,988	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,033,988	
	*** X単一 554号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費(Y)(%)	130.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	1,590,750.000				
K79251	据付間接費	1.300	式	1,590,750	2,067,975	
	合 計				2,067,975	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,067,975	
	*** X単一 555号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備(小形水門を除く)【新設】,					
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費(Y) (%)	130.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	594,300.000				
K79251	据付間接費					
		1.300	式	594,300	772,590	
	合 計				772,590	算出数量 1.000 式
	単 価		式		772,590	
	*** X単一 556号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備(小形水門を除く)【新設】,					
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費(Y) (%)	130.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	477,225.000				
K79251	据付間接費					
		1.300	式	477,225	620,393	
	合 計				620,393	算出数量 1.000 式
	単 価		式		620,393	
	*** X単一 557号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備(小形水門を除く)【新設】,					
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費(Y) (%)	130.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	1,718,010.000				
K79251	据付間接費					
		1.300	式	1,718,010	2,233,413	
	合 計				2,233,413	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,233,413	
	*** X単一 558号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備(小形水門を除く)【新設】,					
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費(Y) (%)	130.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	190,890.000				
K79251	据付間接費					
		1.300	式	190,890	248,157	
	合 計				248,157	算出数量 1.000 式
	単 価		式		248,157	
	*** X単一 559号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備(小形水門を除く)【新設】,					
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費(Y) (%)	130.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	477,225.000				
K79251	据付間接費					
		1.300	式	477,225	620,393	
	合 計				620,393	算出数量 1.000 式
	単 価		式		620,393	

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F96001	穿孔機 中型		台・日	4,580		
F96002	切断機 ワイヤーソウ		台・日	45,600		
F96003	切断機 フラットソウ		台・日	23,000		
K96001	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径700mm		kg	1,140		割増等を含まない
K96002	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径500mm		kg	1,090		割増等を含まない
K96004	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 100mm×10mm		kg	700		割増等を含まない
K96006	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×100mm		kg	820		割増等を含まない
K96007	ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm		kg	1,070		割増等を含まない
K96008	油圧ユニット 圧力14Mpa、電動機3.7kw×2台、ポンプ吐出量11.7l/min		台	39,000,000		割増等を含まない
K96009	緊急油圧装置 (予備動力) 空冷タイプ、エンジン6.2kw (8.4Ps)、ギアポンプ 21.2l/min		台	2,500,000		割増等を含まない
K96010	油圧シリンダー 単動7式、定格油圧14Mpa、シリンダー内径φ325mm		基	16,800,000		割増等を含まない
K96011	自動倒伏装置 バルブ、リミットスイッチ組込式		台	1,100,000		割増等を含まない
K96012	開閉装置 電動チェーン式 (2Mチェーン)、500kN、2.2kw 6P×2台		台	64,400,000		割増等を含まない
K96013	開閉装置用チェーン HB280-2 289リンク		本	12,700,000		割増等を含まない
K96014	開閉装置 電動チェーン式 (1Mチェーン)、200kN、1.8kw 6P×1台		台	33,100,000		割増等を含まない
K96015	開閉装置用チェーン HB240-2 227リンク		本	5,130,000		割増等を含まない
K96016	集中給油装置 シェル構造ローゲート用		式	800,000		割増等を含まない
K96017	集中給油装置 プレートゲート構造ローゲート用		式	750,000		割増等を含まない
K96018	機側操作盤 洪水吐 (起伏式) ゲート用 屋内鋼板製自立形 1,000 (W) ×500 (D) ×2,000 (H)		面	6,560,000		割増等を含まない
K96019	機側操作盤 洪水吐 (引上式) ゲート用 屋外ステンレス鋼製自立形900 (W) ×500 (D) ×2,000 (H)		面	6,170,000		割増等を含まない
K96020	機側操作盤 土砂吐 (引上式) ゲート用 屋外ステンレス鋼製自立形800 (W) ×500 (D) ×2,000 (H)		面	5,890,000		割増等を含まない
K96021	機側操作盤 左岸取水ゲート用 屋外ステンレス鋼製自立形800 (W) ×500 (D) ×2,000 (H)		面	5,890,000		割増等を含まない
K96022	機側操作盤 右岸取水ゲート用 屋外ステンレス鋼製自立形 1,000 (W) ×500 (D) ×2,000 (H)		面	7,000,000		割増等を含まない
K96036	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ140/φ120-220		個	88,200		割増等を含まない
K96037	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ180/φ150-160		個	106,600		割増等を含まない
K96038	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ150/φ130-100		個	45,000		割増等を含まない
K96039	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ65/φ50-50		個	8,500		割増等を含まない
K96040	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ130/φ110-115		個	46,800		割増等を含まない
K96041	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ85/φ65-70		個	20,500		割増等を含まない
K96043	ブッシュ オイルSPBL #500相当品 φ40/φ30-40		個	6,000		割増等を含まない
K96044	コイルバネ CUP10 φ38×PLφ150×6巻		個	150,000		割増等を含まない
K96045	スプロケット SCM440 HB280-2 P=88.9 Z=13		個	3,330,000		割増等を含まない
K96046	エキスパンドメタル SUS304 XG23		m ²	37,100		割増等を含まない
K96047	シンクロ発信器 防塵防水構造、ゴム継手含む		基	1,760,000		割増等を含まない
K96048	ステンレス鋼板 SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ8mm (鋼材単価)		kg	814		割増等を含まない
K96050	ステンレス酸洗い費 SUS821L1対象、(材料・工数込み) 廃液処理費含		m ²	5,700		割増等を含まない
K96051	アンカーボルト SUS304 M30×900		本	14,100		割増等を含まない
K96052	ステンレス鋼板 SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ16mm (鋼材単価)		kg	825		割増等を含まない
K96053	ステンレス平鋼 SUS304 8mm×30mm		kg	982.50		割増等を含まない
K96054	ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ10mm		kg	1,400		割増等を含まない
K96060	ダストシール NBR, SS400 DKH360×390×22×6		個	61,200		割増等を含まない
K96061	Oリング 合成ゴム P360		個	1,500		割増等を含まない
K96062	Oリング 合成ゴム P410		個	1,930		割増等を含まない

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96064	ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ8mm		kg	1,400		割増等を含まない
K96067	ステンレス鋼板 SUS821L1(省合金二相SUS鋼) 厚さ4～6mm(鋼材単価)		kg	769		割増等を含まない
K96068	ステンレス鋼板 SUS821L1(省合金二相SUS鋼) 厚さ9～14mm(鋼材単価)		kg	926		割増等を含まない
K96069	ステンレス鋼板 SUS821L1(省合金二相SUS鋼) 厚さ20～25mm(鋼材単価)		kg	937		割増等を含まない
K96070	ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ15mm～25mm		kg	1,400		割増等を含まない
K96071	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径25mm～100mm		kg	1,430		割増等を含まない
K96072	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径110mm～150mm		kg	1,450		割増等を含まない
K96073	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径160mm～200mm		kg	1,460		割増等を含まない
K96074	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径210mm～250mm		kg	1,599		割増等を含まない
K96075	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径260mm～300mm		kg	1,612		割増等を含まない
K96076	バックアップリング P360用		個	11,900		割増等を含まない
K96077	ボルト S45C W1 3/8×110		組	13,690		割増等を含まない
K96078	ボルト S45C W3/4×50		組	220		割増等を含まない
K96080	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-12S		個	246		割増等を含まない
K96082	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-16S		個	449		割増等を含まない
K96087	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.9】 HP-12		個	229		割増等を含まない
K96088	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.9】 AP-20S		個	667		割増等を含まない
K96090	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.12】 AP-22		個	1,063		割増等を含まない
K96108	右岸取水ゲート機側操作盤 操作機能追加		式	3,020,000		割増等を含まない
K96113	ボルト・ナット		kg	354		割増等を含まない
K96114	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-20		個	667		割増等を含まない
K96118	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-24		個	1,570		割増等を含まない
K96209	ゴムマット 10mm*1m*2m		枚	0		割増等を含まない
K96210	伸縮継手		個	846,000		割増等を含まない
K96211	起伏堰機側操作盤 遠隔操作機能追加		式	390,000		割増等を含まない
P96001	輸送費_1期_ステンレス製起伏ゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km		式	259,000		
P96002	輸送費_1期_ステンレス製品シェル構造ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km		式	203,000		
P96003	輸送費_1期_ステンレス製プレートカッター構造ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km		式	244,000		
P96004	輸送費_1期_左岸取水工ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km		式	216,000		
P96005	輸送費_2期_ステンレス製起伏ゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km		式	259,000		
P96006	輸送費_3期_右岸取水工ローラゲート 据付品,ゲート設備,工場～現場,L=24.6km		式	224,000		
P96028	S P コンクリート【単価期：R5.9】 18-8-25		m3	27,070		
P96029	S P 型枠【単価期：R5.9】 一般型枠、鉄筋・無筋		m ²	8,008		
P96030	S P 掘削【単価期：R5.9】 土砂、小規模		m3	1,084		
P96031	人力土工(埋戻)【単価期：R5.9】 粘性土、振動コンパクター		m3	2,118		
P96033	構造物取壊し工【単価期：R5.9】 無筋、人力		m3	28,580		
P96034	S P 積込【単価期：R5.9】 岩塊・玉石		m3	328.50		
P96035	S P 殻運搬【単価期：R5.5】 1.6km以下		m3	887.50		
P96036	産業廃棄物処理費【単価期：R5.9】 無筋コンクリート廃材		ton	4,060		
P96037	コンクリートはつり【単価期：R5.9】 床 t≤3cm		m ²	873		
P96040	廃油処分費【単価期：R5.12】 運搬・処分費		式	340,000		
P96067	輸送費_1期_左岸取水ゲート操作架台 据付品,鋼製付属設備,工場～現場,L=24.6km		式	82,000		
P96068	輸送費_1期_操作橋アンカーボルト補修 据付品,鋼製付属設備,工場～現場,L=24.6km		式	82,000		

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	輸送費_1期_左岸取水ゲート梯子					
P96069	据付品, 鋼製付属設備, 工場～現場, L=24.6km		式	81,000		
	輸送費_1期_油圧ユニット鋼製床板					
P96070	据付品, 鋼製付属設備, 工場～現場, L=24.6km		式	82,000		
	輸送費_1期_シリンダー補修					
P96071	据付品, ゲート設備, 工場～現場, L=24.6km		式	181,000		
	輸送費_1期_漏油対策					
P96072	据付品, ゲート設備, 工場～現場, L=24.6km		式	185,000		
	輸送費_1期_左岸操作橋歩廊					
P96073	据付品, 鋼製付属設備, 工場～現場, L=24.6km		式	85,000		
	輸送費_1期_左岸取水ゲートスクリーン					
P96074	据付品, 鋼製付属設備, 工場～現場, L=24.6km		式	82,000		
	輸送費_1期_仮設土留工					
P96075	据付品, ゲート設備, 工場～現場, L=24.6km		式	254,000		
	内部土砂撤去機械器具費					
P96076			式	1,407,000		
	内部土砂撤去機械器具損料費					
P96077			式	28,140		
	作動油【単価期：R5.12】					
P96081	油圧作業油 粘度32番 20L缶		缶	16,100		
	作動油【単価期：R5.12】					
P96082	油圧作業油 粘度32番 200L缶		缶	131,700		
	コンクリート殻集積費					
P96083			m3	30,000		
	コンクリート殻処分費					
P96084			ton	2,200		
	コンクリート汚水運搬費					
P96085	起伏堰		式	17,960		
	コンクリート汚水処分費					
P96086	起伏堰		式	149,000		
	車両損料					
P96091	バン		台・日	2,840		
	ビット					
P96092	コアドリリングφ160用		本	36,200		
	チューブ					
P96093	コアドリリングφ160用		本	9,230		
	アダプター					
P96094	コアドリリングφ160用		本	8,870		
	アンカー					
P96095			本	100		
	消耗工具等					
P96096			セット	5,344		
	クラッカー					
P96097			箇所	12,000		
	はつり施工					
P96098	シリンダー部		m3	75,000		
	濁水集水及びPH処理					
P96099			式	150,000		
	はつり機械器具費					
P96100			式	645,000		
	止水材・ホース等資材					
P96101			式	45,000		
	ビット					
P96102	コアドリリングφ130用		本	31,200		
	チューブ					
P96103	コアドリリングφ130用		本	7,100		
	アダプター					
P96104	コアドリリングφ130用		本	6,600		
	車両損料					
P96105	専用トラック		台・日	6,670		
	ブレード1					
P96106	ブレードサイズ 18インチ		枚	93,000		
	ブレード2					
P96107	ブレードサイズ 26インチ		枚	140,000		
	ブレード3					
P96108	ブレードサイズ 34インチ		枚	206,000		
	ブレード4					
P96109	ブレードサイズ 42インチ		枚	309,000		
	ブレード5					
P96110	ブレードサイズ 54インチ		枚	605,000		
	消耗工具等					
P96111	フラットソウ		セット	3,533		
	はつり施工					
P96112	油圧配管部		m3	60,000		
	はつり機械器具費					
P96113	油圧配管部		式	900,000		
	ビット					
P96114	コアドリリングφ50用		本	14,200		
	チューブ					
P96115	コアドリリングφ50用		本	2,620		
	アダプター					
P96116	コアドリリングφ50用		本	2,760		
	車両損料					
P96117	ユニック		台・日	11,800		
	車両損料					
P96118	散水車		台・日	12,200		

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K01051	一般構造用圧延鋼板 (中板) SS400 厚さ3.2mm 1200≦W<1500		kg	260		割増等を含まない
K96004	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 100mm×10mm		kg	860		割増等を含まない
K96005	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch80 25A		kg	2,230		割増等を含まない
K96010	油圧シリンダー 単動71式、定格油圧14Mpa、シリンダー内径φ325mm		基	19,100,000		割増等を含まない
K96023	レスキューバルブ SUS304 25A		個	592,000		割増等を含まない
K96024	多目的バルブ SUS304 25A(1連型)		個	282,000		割増等を含まない
K96025	多目的バルブ SUS304 25A(2連型)		個	564,000		割増等を含まない
K96026	高压ホース SUS304 25A 14Mpa用 2m		本	200,000		割増等を含まない
K96027	キューブエルボ SUS304 CEA25S		個	39,000		割増等を含まない
K96028	キューブエルボ SUS304 CEB25A		個	38,000		割増等を含まない
K96029	フランジ SUS304 SSA25S		枚	7,100		割増等を含まない
K96030	フランジ SUS304 SHA25S		枚	8,300		割増等を含まない
K96031	フランジ SUS304 SHB25S		枚	7,540		割増等を含まない
K96032	キューブクロス SUS304 25A		個	60,000		割増等を含まない
K96033	作動油		L	390		割増等を含まない
K96034	Uボルト・ナット SUS304 25A用		個	560		割増等を含まない
K96035	オールアンカー SUS304 SC-I210		本	580		割増等を含まない
K96036	ブッシュ オイルSPBL Ⅱ500相当品 φ140/φ120-220		個	133,100		割増等を含まない
K96048	ステンレス鋼板 SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ8mm (鋼材単価)		kg	904		割増等を含まない
K96050	ステンレス酸洗費 SUS821L1対象, (材料・工数込み) 廃液処理費含		m ²	6,000		割増等を含まない
K96051	アンカーボルト SUS304 M30×900		本	24,300		割増等を含まない
K96065	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 15A		kg	2,060		割増等を含まない
K96066	旗丁番 B-1003-3 (SUS)		枚	464		割増等を含まない
K96067	ステンレス鋼板 SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ4～6mm (鋼材単価)		kg	579		割増等を含まない
K96069	ステンレス鋼板 SUS821L1 (省合金二相SUS鋼) 厚さ20～25mm (鋼材単価)		kg	747		割増等を含まない
K96071	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径25mm～100mm		kg	1,340		割増等を含まない
K96072	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径110mm～150mm		kg	1,360		割増等を含まない
K96073	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径160mm～200mm		kg	1,370		割増等を含まない
K96075	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径260mm～300mm		kg	1,440		割増等を含まない
K96122	防護工 クイックラップ		m ²	4,100		割増等を含まない
K96123	屋根下地		m ²	4,800		割増等を含まない
K96124	集塵機 処理風量 (50Hz) 51m ³ /min (60Hz) 56m ³ /min		月	290,000		割増等を含まない
K96125	集塵機消耗品 1次フィルタ		枚	1,100		割増等を含まない
K96126	集塵機消耗品 2次フィルタ		枚	3,650		割増等を含まない
K96127	集塵機消耗品 チャコールフィルタ		枚	70,000		割増等を含まない
K96128	集塵機消耗品 HEPAフィルタ		枚	125,000		割増等を含まない
K96129	エアシャワー 集塵効率0.3μm粒子で99.97%以上		月	260,000		割増等を含まない
K96130	エアシャワー消耗品 1次フィルタ		枚	4,000		割増等を含まない
K96131	エアシャワー消耗品 チャコールフィルタ		枚	39,000		割増等を含まない
K96132	エアシャワー消耗品 HEPAフィルタ		枚	80,000		割増等を含まない
K96133	簡易型セキュリティーーム 帯電シートのみ		式	140,000		割増等を含まない
K96134	UNドラム缶 200ℓ缶		缶	5,600		割増等を含まない
K96135	電動ファン用フィルタ 有機ガス・防塵兼用		個	2,270		割増等を含まない

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F96003	切断機 フラットソウ		台・日	23,000		
F96004	穿孔機 引上げゲート、中型		台・日	4,720		
F96005	切断機 ワイヤーソウ【R7.7】		台・日	47,000		
K96003	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径350mm		kg	1,090		割増等を含まない
K96042	ブッシュ オイルSPBL 径500相当品 φ100/φ80-85		個	32,000		割増等を含まない
K96043	ブッシュ オイルSPBL 径500相当品 φ40/φ30-40		個	6,000		割増等を含まない
K96054	ステンレス鋼板 SUS304N2 厚さ10mm		kg	1,400		割増等を含まない
K96071	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径25mm～100mm		kg	1,340		割増等を含まない
K96080	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 AP-12S		個	246		割増等を含まない
K96084	アンカー用樹脂カプセル【単価期：R5.5】 HP-16		個	375		割増等を含まない
K96115	水密ゴム スポンジゴム、t15*400*2465		個	34,100		割増等を含まない
K96116	水密ゴム スポンジゴム、t10*100*410		個	900		割増等を含まない
K96117	水密ゴム スポンジゴム、t10*70*2465		個	5,400		割増等を含まない
K96120	レジンカプセル【R7.7】 R-19N		個	612		割増等を含まない
K96121	合成樹脂製可とう電線管 CD54		m	1,810		割増等を含まない
K96212	ホークアンカー M12*100,【R7.7】		個	672		割増等を含まない
K96213	足掛け金物 W300あと施工タイプ、【R7.7】		個	23,700		割増等を含まない
K96219	レジンカプセル【R7.7】 R-30N		個	2,865		割増等を含まない
K96220	水密ゴム スポンジゴム、t15*1050*2150		個	75,200		割増等を含まない
K96221	吊ゴンドラ		式	202,000		割増等を含まない
K96222	水密ゴム スポンジゴム、t10*70*3680		個	6,000		割増等を含まない
P96083	コンクリート殻集積費		m3	30,000		
P96084	コンクリート殻処分費		ton	2,200		
P96087	コンクリート汚水運搬費 引き上げゲート		式	143,680		
P96088	コンクリート汚水処分費 引き上げゲート		式	1,215,000		
P96095	アンカー		本	100		
P96096	消耗工具等		セット	5,344		
P96106	ブレード1 ブレードサイズ 18インチ		枚	93,000		
P96107	ブレード2 ブレードサイズ 26インチ		枚	140,000		
P96108	ブレード3 ブレードサイズ 34インチ		枚	206,000		
P96111	消耗工具等 フラットソウ		セット	3,533		
P96119	ワイヤー		m	35,000		
P96120	スリーブ		個	300		
P96121	消耗工具等 ワイヤーソウ		式	4,946		
P96122	ブーリー		台	27,640		
P96123	追加ブーリー		個	2,850		
P96124	防護ネット		枚	2,260		
P96128	車両損料 パン【R7.4】		台・日	2,920		
P96129	ビット コアドリリングφ75用		本	19,100		
P96130	チューブ コアドリリングφ75用		本	3,690		
P96131	アダプター コアドリリングφ75用		本	3,830		
P96132	ビット コアドリリングφ150用		本	36,200		
P96133	チューブ コアドリリングφ150用		本	9,230		

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 10号 ***					
T00009	エポキシ・ポリウレタン樹脂系 (現場)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
S02116	弱溶剤形変性エポキシ塗料 ,,下塗用 (赤さび色・グレー)	31.000	kg	1,400	43,400	S単 527号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	2.800	kg	573	1,604	S単 528号
S02116	弱溶剤形変性エポキシ塗料 ,,下塗用 (赤さび色・グレー)	31.000	kg	1,400	43,400	S単 527号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	2.800	kg	573	1,604	S単 528号
S02116	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ,,中塗[淡彩色]	18.000	kg	1,700	30,600	S単 529号
S02116	シンナー ,,ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)	1.600	kg	635	1,016	S単 530号
S02116	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ,,上塗[淡彩色]	14.000	kg	2,220	31,080	S単 531号
S02116	シンナー ,,ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)	1.300	kg	635	826	S単 530号
S02115	橋りょう塗装工	11.200	人	32,760	366,912	S単 523号
Y00004	雑品	0.050		520,442	26,022	
	合 計				546,464	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		5,465	
	*** T単ー 11号 ***					
T00010	フラットソウ		m ²		29.040	歩A 当たり算出
S02115	起伏堰 特殊作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 524号
S02112	切断機 フラットソウ	1.000	台・日	23,000	23,000	S単 520号
S02116	車両損料 専用トラック,,	1.000	台・日	6,670	6,670	S単 548号
S02116	ブレード1 ブレードサイズ 18インチ,,	1.092	枚	93,000	101,556	S単 549号
S02116	ブレード2 ブレードサイズ 26インチ,,	0.679	枚	140,000	95,060	S単 550号
S02116	ブレード3 ブレードサイズ 34インチ,,	0.612	枚	206,000	126,072	S単 551号
S02116	ブレード4 ブレードサイズ 42インチ,,	0.526	枚	309,000	162,534	S単 552号
S02116	ブレード5 ブレードサイズ 54インチ,,	0.486	枚	605,000	294,030	S単 553号
S02116	消耗工具等 フラットソウ,,	1.000	セット	3,533	3,533	S単 554号
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	58.800	L	149	8,761	S単 539号
S02116	軽油 J I S 1. 2号 スタンド,,	25.069	L	130	3,259	S単 555号
	合 計				847,680	算出数量 29.040 m ²
	単 価		m ²		29,190	
	*** T単ー 12号 ***					
T00018	操作橋素地調整		m ²		100.000	歩A 当たり算出
S02115	2種ケレン 橋りょう塗装工	30.000	人	32,760	982,800	S単 523号
Y00004	雑品	0.230		982,800	226,044	
K78101	ジンクリッチプライマー 有機系	15.000	kg	1,330	19,950	
S02115	橋りょう塗装工	1.400	人	32,760	45,864	S単 523号
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用 [有機]	1.400	kg	569	797	
Y00004	雑品	0.050		66,611	3,331	
	合 計				1,278,786	算出数量 100.000 m ²

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		12,788	
	*** T単一 13号 ***					
T00020	コアドリリング		m		5.650 m	歩A 当たり算出
	φ160					
S02115	特殊作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 524号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,160	20,160	S単 209号
S02112	穿孔機 中型	1.000	台・日	4,580	4,580	S単 519号
S16004	発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 5KVA	1.000	日	2,314	2,314	S単 607号
S02116	車両損料 バン,,	1.000	台・日	2,840	2,840	S単 532号
S02116	ビット コアドリリングφ160用,,	3.060	本	36,200	110,772	S単 533号
S02116	チューブ コアドリリングφ160用,,	2.750	本	9,230	25,383	S単 534号
S02116	アダプター コアドリリングφ160用,,	0.400	本	8,870	3,548	S単 535号
S02116	アンカー	2.150	本	100	215	S単 536号
S02116	消耗工具等	1.000	セット	5,344	5,344	S単 537号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	18.900	L	135	2,552	S単 538号
S02116	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド,,	11.110	L	149	1,655	S単 539号
	合 計				202,568	算出数量 5.650 m
	単 価		m		35,853	
	*** T単一 14号 ***					
T00021	コアドリリング		m		3.070 m	歩A 当たり算出
	φ130					
S02115	特殊作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 524号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,160	20,160	S単 209号
S02112	穿孔機 中型	1.000	台・日	4,580	4,580	S単 519号
S16004	発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 5KVA	1.000	日	2,314	2,314	S単 607号
S02116	車両損料 バン,,	1.000	台・日	2,840	2,840	S単 532号
S02116	ビット コアドリリングφ130用,,	1.630	本	31,200	50,856	S単 545号
S02116	チューブ コアドリリングφ130用,,	0.220	本	7,100	1,562	S単 546号
S02116	アダプター コアドリリングφ130用,,	0.200	本	6,600	1,320	S単 547号
S02116	アンカー	8.300	本	100	830	S単 536号
S02116	消耗工具等	1.000	セット	5,344	5,344	S単 537号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	18.900	L	135	2,552	S単 538号
S02116	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド,,	11.110	L	149	1,655	S単 539号
	合 計				117,218	算出数量 3.070 m
	単 価		m		38,182	
	*** T単一 15号 ***					
T00022	コアドリリング		m		3.710 m	歩A 当たり算出
	φ50					
S02115	特殊作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 524号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,160	20,160	S単 209号

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 7号 ***					
T00003	素地調整		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02115	3種ケレンA 橋りょう塗装工	4.200	人	34,020	142,884	S単 405号
Y00004	雑品	0.050		142,884	7,144	
K78101	ジンクリッチプライマー 有機系	15.000	kg	1,480	22,200	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.400	kg	740	1,036	
S02115	橋りょう塗装工	1.400	人	34,020	47,628	S単 405号
Y00004	雑品	0.050		70,864	3,543	
	合 計				224,435	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		2,244	
	*** T単- 8号 ***					
T00004	変性エポキシ樹脂系塗装 (現場)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
K78371	変性エポキシ樹脂塗料 下塗用 (赤さび色、グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78600	シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78371	変性エポキシ樹脂塗料 下塗用 (赤さび色、グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78600	シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78373	変性エポキシ樹脂塗料 中・上塗用 (青・緑系)	40.000	kg	1,850	74,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
S02115	橋りょう塗装工	8.400	人	34,020	285,768	S単 405号
Y00004	雑品	0.050		487,847	24,392	
	合 計				512,239	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		5,122	
	*** T単- 9号 ***					
T00009	エポキシ・ポリウレタン樹脂系 (現場)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02116	弱溶剤形変性エポキシ塗料 ,,下塗用 (赤さび色・グレー)	31.000	kg	1,500	46,500	S単 425号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	2.800	kg	748	2,094	S単 426号
S02116	弱溶剤形変性エポキシ塗料 ,,下塗用 (赤さび色・グレー)	31.000	kg	1,500	46,500	S単 425号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	2.800	kg	748	2,094	S単 426号
S02116	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ,,中塗〔淡彩色〕	18.000	kg	1,820	32,760	S単 427号
S02116	シンナー ,,ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)	1.600	kg	810	1,296	S単 428号
S02116	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ,,上塗〔淡彩色〕	14.000	kg	2,380	33,320	S単 429号
S02116	シンナー ,,ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)	1.300	kg	810	1,053	S単 428号
S02115	橋りょう塗装工	11.200	人	34,020	381,024	S単 405号
Y00004	雑品	0.050		546,641	27,332	
	合 計				573,973	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		5,740	
	*** T単- 17号 ***					

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 18号 ***					
T00011	コアドリリング		m		6.540 m	歩A 当たり算出
	φ75					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,355	26,355	S単 703号
S02115	普通作業員	1.000	人	22,365	22,365	S単 704号
S02112	穿孔機 引上げゲート、中型	1.000	台・日	4,720	4,720	S単 695号
S16004	発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA	1.000	日	2,415	2,415	S単 774号
S02116	車両損料 バン【R7.4】,,	1.000	台・日	2,920	2,920	S単 710号
S02116	ビット コアドリリングφ75用,,	3.930	本	19,100	75,063	S単 711号
S02116	チューブ コアドリリングφ75用,,	2.650	本	3,690	9,779	S単 712号
S02116	アダプター コアドリリングφ75用,,	0.540	本	3,830	2,068	S単 713号
S02116	アンカー	3.270	本	100	327	S単 714号
S02116	消耗工具等	1.000	セット	5,344	5,344	S単 715号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	18.900	L	153	2,892	S単 716号
S02116	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,	12.310	L	166	2,043	S単 717号
	合 計				156,291	算出数量 6.540 m
	単 価		m		23,898	
	*** T単- 19号 ***					
T00012	コアドリリング		m		3.250 m	歩A 当たり算出
	φ150*700					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,355	26,355	S単 703号
S02115	普通作業員	1.000	人	22,365	22,365	S単 704号
S02112	穿孔機 引上げゲート、中型	1.000	台・日	4,720	4,720	S単 695号
S02112	発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 定格容量5kva	1.000	日	1,060	1,060	S単 696号
S02116	車両損料 バン【R7.4】,,	1.000	台・日	2,920	2,920	S単 710号
S02116	ビット コアドリリングφ150用,,	1.760	本	36,200	63,712	S単 718号
S02116	チューブ コアドリリングφ150用,,	0.440	本	9,230	4,061	S単 719号
S02116	アダプター コアドリリングφ150用,,	0.230	本	8,870	2,040	S単 720号
S02116	アンカー	4.640	本	100	464	S単 714号
S02116	消耗工具等	1.000	セット	5,344	5,344	S単 715号
S02116	燃料費 発動発電機,,	18.900	L	150	2,835	S単 721号
S02116	燃料費 バン,,	12.310	L	150	1,847	S単 722号
	合 計				137,723	算出数量 3.250 m
	単 価		m		42,376	
	*** T単- 20号 ***					
T00013	コアドリリング		m		3.110 m	歩A 当たり算出
	φ150*600					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,355	26,355	S単 703号
S02115	普通作業員	1.000	人	22,365	22,365	S単 704号
S02112	穿孔機 引上げゲート、中型	1.000	台・日	4,720	4,720	S単 695号
S16004	発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA	1.000	日	2,415	2,415	S単 774号

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	車両損料					
	バン【R7.4】,,	1.000	台・日	2,920	2,920	S単 710号
S02116	ビット					
	コアドリリングφ150用,,	1.680	本	36,200	60,816	S単 718号
S02116	チューブ					
	コアドリリングφ150用,,	0.350	本	9,230	3,231	S単 719号
S02116	アダプター					
	コアドリリングφ150用,,	0.220	本	8,870	1,951	S単 720号
S02116	アンカー					
		5.180	本	100	518	S単 714号
S02116	消耗工具等					
		1.000	セット	5,344	5,344	S単 715号
S02116	軽油					
	バトロ-#給油,,	18.900	L	153	2,892	S単 716号
S02116	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド,,	12.310	L	166	2,043	S単 717号
	合 計				135,570	算出数量 3.110 m
	単 価		m		43,592	
	*** T単- 21号 ***					
T00014	ワイヤーソウ		m ²		5.280 m ²	歩A 当たり算出
	洪水吐					
S02115	土木一般世話役					
		1.000	人	30,870	30,870	S単 705号
S02115	特殊作業員					
		1.000	人	26,355	26,355	S単 703号
S02115	普通作業員					
		2.000	人	22,365	44,730	S単 704号
S02115	運転手 (一般)					
		1.000	人	24,255	24,255	S単 706号
S02112	切断機					
	ワイヤーソウ【R7.7】	1.000	台・日	47,000	47,000	S単 697号
S02112	発動発電機[D駆動・〜低騒音型]					
	定格容量5kva	1.000	日	5,890	5,890	S単 698号
S02116	車両損料					
	バン【R7.4】,,	2.000	台・日	2,920	5,840	S単 710号
S02116	車両損料					
	ユニック【R7.4】,,	1.000	台・日	12,600	12,600	S単 723号
S02116	車両損料					
	散水車【R7.4】,,	1.000	台・日	12,400	12,400	S単 724号
S02116	ワイヤー					
		13.520	m	35,000	473,200	S単 725号
S02116	アンカー					
		1.620	本	100	162	S単 714号
S02116	スリーブ					
		7.000	個	300	2,100	S単 726号
S02116	消耗工具等					
	ワイヤーソウ,,	1.000	式	4,946	4,946	S単 727号
S02116	ブーリー					
		1.000	台	27,640	27,640	S単 728号
S02116	追加ブーリー					
		8.000	個	2,850	22,800	S単 729号
S02116	防護ネット					
		6.000	枚	2,260	13,560	S単 730号
S02116	燃料費					
	発動発電機,,	49.700	L	150	7,455	S単 721号
S02116	燃料費					
	バン,,	24.620	L	150	3,693	S単 722号
S02116	燃料費					
	ユニック,,	30.580	L	150	4,587	S単 731号
S02116	燃料費					
	散水車,,	24.200	L	150	3,630	S単 732号
	合 計				773,713	算出数量 5.280 m ²
	単 価		m ²		146,537	
	*** T単- 22号 ***					
T00015	ワイヤーソウ		m ²		3.440 m ²	歩A 当たり算出
	土砂吐					
S02115	土木一般世話役					
		1.000	人	30,870	30,870	S単 705号
S02115	特殊作業員					
		1.000	人	26,355	26,355	S単 703号
S02115	普通作業員					
		2.000	人	22,365	44,730	S単 704号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	運転手 (一般)	1.000	人	24,255	24,255	S単 706号
S02112	切断機 ワイヤーソウ【R7.7】	1.000	台・日	47,000	47,000	S単 697号
S16004	発動発電機[D駆動・低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA	1.000	日	2,415	2,415	S単 774号
S02116	車両損料 バン【R7.7】,,	2.000	台・日	2,450	4,900	S単 745号
S02116	車両損料 ユニック【R7.7】,,	1.000	台・日	9,410	9,410	S単 746号
S02116	車両損料 散水車【R7.7】,,	1.000	台・日	7,320	7,320	S単 747号
S02116	ワイヤー	8.810	m	35,000	308,350	S単 725号
S02116	アンカー	3.720	本	100	372	S単 714号
S02116	スリーブ	7.000	個	300	2,100	S単 726号
S02116	消耗工具等 ワイヤーソウ,,	1.000	式	4,946	4,946	S単 727号
S02116	ブーリー	1.000	台	27,640	27,640	S単 728号
S02116	追加ブーリー	8.000	個	2,850	22,800	S単 729号
S02116	防護ネット	6.000	枚	2,260	13,560	S単 730号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	49.700	L	153	7,604	S単 716号
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	24.620	L	166	4,087	S単 717号
S02116	軽油 J I S 1. 2号 スタンド,,	30.580	L	147	4,495	S単 748号
S02116	軽油 J I S 1. 2号 スタンド,,	24.200	L	147	3,557	S単 748号
	合 計				596,766	算出数量 3.440 m ²
	単 価		m ²		173,478	
	*** T単一 23号 ***					
T00016	フラットソウ		m		27.670 m	歩A 当たり算出
	洪水吐					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,355	26,355	S単 703号
S02112	切断機 フラットソウ	1.000	台・日	23,000	23,000	S単 699号
S02116	車両損料 専用トラック【R7.4】,,	1.000	台・日	7,080	7,080	S単 733号
S02116	ブレード1 ブレードサイズ 18インチ,,	1.733	枚	93,000	161,169	S単 734号
S02116	ブレード2 ブレードサイズ 26インチ,,	1.077	枚	140,000	150,780	S単 735号
S02116	ブレード3 ブレードサイズ 34インチ,,	0.971	枚	206,000	200,026	S単 736号
S02116	消耗工具等 フラットソウ,,	1.000	セット	3,533	3,533	S単 737号
S02116	燃料費 フラットソウ用,,	47.600	L	150	7,140	S単 738号
S02116	燃料費 専用トラック用,,	19.610	L	150	2,942	S単 739号
	合 計				582,025	算出数量 27.670 m
	単 価		m		21,035	
	*** T単一 24号 ***					
T00017	フラットソウ		m		25.230 m	歩A 当たり算出
	土砂吐					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,355	26,355	S単 703号
S02112	切断機 フラットソウ	1.000	台・日	23,000	23,000	S単 699号
S02116	車両損料 専用トラック【R7.4】,,	1.000	台・日	7,080	7,080	S単 733号
S02116	ブレード1 ブレードサイズ 18インチ,,	1.580	枚	93,000	146,940	S単 734号
S02116	ブレード2 ブレードサイズ 26インチ,,	0.982	枚	140,000	137,480	S単 735号

九州農政局