



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

直轄災害復旧事業

不知火幹線水路復旧仮設工事

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
八代平野農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(45,000,000)	
			115,860,000	
・工事原価			(37,744,000)	
			96,141,000	
純工事費			(27,389,000)	
			71,323,000	
・直接工事費			(23,957,000)	
			55,324,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	( " )		(15,060,000)	
	1.000	式	2,157,000	
・直接工事費(仮設工)	( " )		(8,897,000)	
	1.000	式	53,167,000	
・間接工事費			(13,787,000)	
			40,817,000	
・共通仮設費			(3,432,000)	
			15,999,000	
・事業損失防止施設費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
			(2,647,000)	
			6,434,000	
・運搬費	( " )		(215,000)	
	1.000	式	2,844,000	
・準備費	( " )		(0)	
	1.000	式	3,630,000	
・安全費	( " )		(301,000)	
	1.000	式	2,138,000	
・役務費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・技術管理費	( " )		(0)	
	1.000	式	69,000	
・営繕費等	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・現場環境改善費			(269,000)	
			884,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(269,000)	
			476,000	
・現場環境改善費(積上)	( " )		(0)	
	1.000	式	408,000	
・現場管理費			(10,355,000)	
			24,818,000	
・現場管理費(率計上)				
			(10,355,000)	
			24,818,000	
・現場管理費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	( " )		(1,252,000)	
	1.000	式	1,615,000	
・官貸額(事業損失防止)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(7,256,000)	
			16,537,000	
・一括計上価格	( " )		(0)	
	1.000	式	3,182,000	
支給品費			( " )	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " )	
			0	
支給品費(直工)			( " )	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(0)	
			33,000	
処分費(準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			( " )	
			0	

九州農政局

九州農政局

九州農政局



九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局



事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				(15,060,000)	
				2,157,000	
・ 構造物撤去工				(0)	
	1.000	式		2,157,000	
・ ・ 構造物撤去工				(0)	
	1.000	式		2,157,000	
000037 ガードレール撤去工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	36	m	1,622	58,392	B単 37号
000038 ガードパイプ撤去工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	67	m	1,683	112,761	B単 38号
000039 歩車道境界ブロック撤去工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	49	m	742	36,358	B単 39号
000040 地先境界ブロック撤去工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	49	m	742	36,358	B単 40号
000041 舗装版切断 国道3号線進入出入口	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	4.4	m	673	2,961	B単 41号
000042 舗装版破砕 国道3号線進入出入口	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	110	m <sup>2</sup>	223	24,530	B単 42号
000043 舗装版切断 工事用道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	8.0	m	673	5,384	B単 43号
000044 舗装版破砕 工事用道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	32	m <sup>2</sup>	223	7,136	B単 44号
000045 舗装版切断 埋設管試掘調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	17	m	673	11,441	B単 45号
000046 舗装版破砕 埋設管試掘調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	6.3	m <sup>2</sup>	223	1,405	B単 46号
000047 殻運搬・処分 アスファルト	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	8.5	m <sup>3</sup>	5,638	47,923	B単 47号
000048 構造物取壊し工 既設コンクリート柵 (無筋)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	1.0	m <sup>3</sup>	8,251	8,251	B単 48号
000049 殻運搬・処分 無筋コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	1.0	m <sup>3</sup>	5,663	5,663	B単 49号
000050 構造物取壊し工 果樹選定小屋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1	式	1,155,000	1,155,000	B単 50号
000051 殻運搬・処分 果樹選定小屋解体 (石綿含有資材以外)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1	式	459,000	459,000	B単 51号
000052 殻運搬・処分 果樹選定小屋解体 (石綿含有資材)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	4.0	ton	46,000	184,000	B単 52号
合 計				(0)	
				2,156,563	
・ 底版コンクリート工				(15,060,000)	
	1.000	式		0	
・ ・ 土工	(1.000)			(4,614,000)	
	0.000	式		0	
000001 床掘	(750.000)		( " )	(1,485,327)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m <sup>3</sup>	1,980.43	0	B単 1号
000002 現場内小運搬	(750.000)		( " )	(529,500)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>3</sup>	706	0	B単 2号
000003 土砂運搬・処分費 現場～残土処分場	(750.000)		( " )	(2,110,500)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>3</sup>	2,814	0	B単 3号
000004 掘削補助機械搬入・搬出	(11.000)		( " )	(488,543)	歩A・単A [単価B]
	0.000	回	44,413	0	B単 4号
合 計				(4,613,870)	
				0	
・ ・ 底版コンクリート設置工	(1.000)			(10,412,000)	
	0.000	式		0	
000005 砕石基礎 RC-40	(2,449.000)		( " )	(3,607,377)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>2</sup>	1,473	0	B単 5号
000006 コンクリート基礎 18N-8-25 (高炉B)	(250.000)		( " )	(6,500,250)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>3</sup>	26,001	0	B単 6号
000007 目地板 ゴム発泡体t=10mm	(23.600)		( " )	(86,824)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>2</sup>	3,679	0	B単 7号
000008 型枠	(25.000)		( " )	(217,191)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m <sup>2</sup>	8,687.64	0	B単 8号
合 計				(10,411,642)	
				0	
・ ・ 水抜孔設置工	(1.000)			(34,000)	
	0.000	式		0	
000009 水抜孔設置工 200	(100.000)		( " )	(34,100)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	341	0	B単 9号
合 計				(34,100)	
				0	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				(8,897,000)	
				53,167,000	
・仮設工				(8,897,000)	
	1.000	式		20,237,000	
・ ・土工				(0)	
	1.000	式		2,807,000	
000018 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
排水路内	290	m3	1,980	574,200	B単 18号
000019 現場内小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
排水路内	290	m3	706	204,740	B単 19号
000020 土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
現場 仮設ヤード	290	m3	1,250	362,500	B単 20号
000021 積込	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
仮設ヤード	348	m3	255	88,740	B単 21号
000022 土砂運搬・処分費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
仮設ヤード ～ 残土処分場	290	m3	3,507	1,017,030	B単 22号
000023 掘削補助機械搬入・搬出	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	11	回	44,410	488,510	B単 23号
000024 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
埋設管試掘調査	24	m3	1,980	47,520	B単 24号
000025 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
埋設管試掘調査	27	m3	874	23,598	B単 25号
				(0)	
合 計				2,806,838	
・ ・底板コンクリート設置工				(0)	
	1.000	式		8,489,000	
000026 積込	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
仮設ヤード	471	m3	255	120,105	B単 26号
000027 土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
仮設ヤード 現場	385	m3	375	144,375	B単 27号
000028 砕石基礎	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=20cm	1,924	m <sup>2</sup>	1,473	2,834,052	B単 28号
000029 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18N-8-25 (高炉B) t=10cm	196	m3	26,000	5,096,000	B単 29号
000030 目地板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ゴム発泡体t=10mm	21	m <sup>2</sup>	3,679	77,259	B単 30号
000031 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	25	m <sup>2</sup>	8,687	217,175	B単 31号
				(0)	
合 計				8,488,966	
・ ・水抜孔設置工				(0)	
	1.000	式		34,000	
000032 水抜孔設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VU 200	101	箇所	341	34,441	B単 32号
				(0)	
合 計				34,441	
・ ・仮廻し水路工				(7,081,000)	
	1.000	式		7,091,000	
000010 仮廻し水路工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
RFフリーウム 22-E	56.000	m	105,977	5,934,712	B単 10号
000011 仮廻し水路工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
鋼矢板打設	50.000	枚	22,542	1,127,100	B単 11号
000012 大型土のう撤去・設置	(8.000)		( " )	(18,968)	歩A・単A [単価B]
	0.000	袋	2,371	0	B単 12号
000033 大型土のう設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
耐候性大型土のう、1年対応	8.000	袋	3,664	29,312	B単 33号
				(7,080,780)	
合 計				7,091,124	
・ ・排水処理工				( " )	
	1.000	式		1,816,000	
000013 仮締切湧水処理工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	3.000	箇所	605,494	1,816,482	B単 13号
				( " )	
合 計				1,816,482	
・仮設工				(0)	
第1回変更	1.000	式		32,930,000	
・ ・仮設ヤード造成工				(0)	
仮設ヤード	1.000	式		4,630,000	
000053 表土掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	20	m <sup>2</sup>	61	1,220	B単 53号
000054 土木シート敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ポリプロピレン系、厚さ0.37mm、980N/5cm	1,737	m <sup>2</sup>	196	340,452	B単 54号
000055 ヤード内道路盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生クラッシュラン (40～0mm)	390	m3	3,017	1,176,630	B単 55号
000056 ヤード内道路盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
山土砂	159	m3	3,482	553,638	B単 56号

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000057 法面整形 工用道路盛土法面	(0.000) 114	m <sup>2</sup>	(0) 701	(0) 79,914	歩A・単B [単価B] B単 57号
000058 路盤 再生クラッシャーラン(40~0mm)、t=150mm	(0.000) 179	m <sup>3</sup>	(0) 611	(0) 109,369	歩A・単B [単価B] B単 58号
000059 舗装 再生密粒度アスコン(13)、t=30mm	(0.000) 102	m <sup>2</sup>	(0) 1,361	(0) 138,822	歩A・単B [単価B] B単 59号
000060 敷鉄板設置 仮設ゲート	(0.000) 920	m <sup>2</sup>	(0) 1,790	(0) 1,646,800	歩A・単B [単価B] B単 60号
000061 敷鉄板接合	(0.000) 164	箇所	(0) 807	(0) 132,348	歩A・単B [単価B] B単 61号
000062 大型土のう工 耐候性大型土のう、1年対応	(0.000) 62	袋	(0) 3,789	(0) 234,918	歩A・単B [単価B] B単 62号
000063 高密度ポリエチレン管敷設 300	(0.000) 12.0	m	(0) 6,106	(0) 73,272	歩A・単B [単価B] B単 63号
000064 硬質ポリ塩化ビニル管敷設 VU 400(流用材)	(0.000) 40.0	m	(0) 3,567	(0) 142,680	歩A・単B [単価B] B単 64号
合 計				(0) 4,630,063	
・・現場搬入道路工 国道3号線進入出入口	1.000	式		(0) 1,467,000	
000065 敷鉄板設置 国道 号線進入出入口	(0.000) 130	m <sup>2</sup>	(0) 1,790	(0) 232,700	歩A・単B [単価B] B単 65号
000066 編鋼板設置	(0.000) 88	m <sup>2</sup>	(0) 2,518	(0) 221,584	歩A・単B [単価B] B単 66号
000067 路盤 再生クラッシャーラン(40~0)、t=80mm	(0.000) 282	m <sup>2</sup>	(0) 446	(0) 125,772	歩A・単B [単価B] B単 67号
000068 路盤 再生クラッシャーラン(40~0)、t=40mm	(0.000) 36	m <sup>2</sup>	(0) 352	(0) 12,672	歩A・単B [単価B] B単 68号
000069 表層 再生密粒度アスコン(13)、t=50mm	(0.000) 318	m <sup>2</sup>	(0) 2,026	(0) 644,268	歩A・単B [単価B] B単 69号
000070 歩道表層 再生細粒度As、t=50mm	(0.000) 6.0	m <sup>2</sup>	(0) 2,125	(0) 12,750	歩A・単B [単価B] B単 70号
000071 保安対策 カーン・保安灯	(0.000) 122	m	(0) 1,783	(0) 217,526	歩A・単B [単価B] B単 71号
合 計				(0) 1,467,272	
・・現場搬入道路工 西日本霊園入口	1.000	式		(0) 214,000	
000072 盛土	(0.000) 64	m <sup>3</sup>	(0) 2,749	(0) 175,936	歩A・単B [単価B] B単 72号
000073 大型土のう工 耐候性大型土のう、1年対応	(0.000) 10	袋	(0) 3,789	(0) 37,890	歩A・単B [単価B] B単 73号
合 計				(0) 213,826	
・・工用道路工	1.000	式		(0) 17,732,000	
000074 表土掘削	(0.000) 1,920	m <sup>2</sup>	(0) 61	(0) 117,120	歩A・単B [単価B] B単 74号
000075 不整地運搬 畑地~ヤード	(0.000) 480	m <sup>3</sup>	(0) 575	(0) 276,000	歩A・単B [単価B] B単 75号
000076 整地 ヤード	(0.000) 480	m <sup>3</sup>	(0) 149	(0) 71,520	歩A・単B [単価B] B単 76号
000077 切土	(0.000) 741	m <sup>3</sup>	(0) 362	(0) 268,242	歩A・単B [単価B] B単 77号
000078 不陸整正 切土部分	(0.000) 1,220	m <sup>2</sup>	(0) 124	(0) 151,280	歩A・単B [単価B] B単 78号
000079 切土法面整形	(0.000) 190	m <sup>2</sup>	(0) 870	(0) 165,300	歩A・単B [単価B] B単 79号
000080 土布シート敷設 ポリプロピレン系、厚さ0.37mm、980N/5cm	(0.000) 4,904	m <sup>2</sup>	(0) 196	(0) 961,184	歩A・単B [単価B] B単 80号
000081 盛土	(0.000) 1,810	m <sup>3</sup>	(0) 2,002	(0) 3,623,620	歩A・単B [単価B] B単 81号
000082 盛土法面整形	(0.000) 465	m <sup>2</sup>	(0) 701	(0) 325,965	歩A・単B [単価B] B単 82号
000083 路盤 再生クラッシャーラン(40~0mm)、t=150mm	(0.000) 4,445	m <sup>2</sup>	(0) 611	(0) 2,715,895	歩A・単B [単価B] B単 83号
000084 舗装 再生密粒度アスコン(13)、t=50mm	(0.000) 4,412	m <sup>2</sup>	(0) 2,026	(0) 8,938,712	歩A・単B [単価B] B単 84号
000085 舗装 埋設管調査箇所仮復旧	(0.000) 5.0	m <sup>2</sup>	(0) 2,026	(0) 10,130	歩A・単B [単価B] B単 85号
000086 仮設ガードレール設置	(0.000) 25	m	(0) 4,276	(0) 106,900	歩A・単B [単価B] B単 86号
合 計				(0) 17,731,868	
・・仮設橋梁工	1.000	式		(0) 2,810,000	
000087 仮橋設置工(上部工) 主桁	(0.000) 9.08	ton	(0) 14,447	(0) 131,179	歩A・単B [単価B] B単 87号

[illegible]

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局



九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘			( " )		
			m3	1,980.43		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 現場内小運搬			( " )		
			m3	706		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 土砂運搬・処分費			( " )		
	現場～残土処分場		m3	2,814		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 掘削補助機械搬入・搬出			( " )		
			回	44,413		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 砕石基礎			( " )		
	RC-40		m <sup>2</sup>	1,473		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** コンクリート基礎			( " )		
	18N-8-25 (高炉B)		m3	26,001		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 目地板			( " )		
	ゴム発泡体t=10mm		m <sup>2</sup>	3,679		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 型枠			( " )		
			m <sup>2</sup>	8,687.64		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 水抜孔設置工			( " )		
	200		箇所	341		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 仮返し水路工			( " )		
	RFフリーウム 22-E		m	105,977		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 仮返し水路工			( " )		
	鋼矢板打設		枚	22,542		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 大型土のう撤去・設置			( " )		
			袋	2,371		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 仮締切湧水処理工			( " )		
			箇所	605,494		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 運搬費 (鋼矢板)			( " )		
			式	128,599		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 運搬費 (RFフリーウム)			( " )		
			式	86,739		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 交通誘導警備員			( " )		
	市道部		人	13,697		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 官貸額			( " )		
			式	1,259,440		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 床掘			(0)		
	排水路内		m3	1,980		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 現場内小運搬			(0)		
	排水路内		m3	706		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 土砂等運搬			(0)		
	現場 仮設ヤード		m3	1,250		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 積込			(0)		
	仮設ヤード		m3	255		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 土砂運搬・処分費					

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	仮設ヤード ~ 残土処分場		m <sup>3</sup>	3,507		歩A・単A
	*** B単 - 23号 ***					
000023	掘削補助機械搬入・搬出					
			回	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 24号 ***			44,410		
000024	床掘					
	埋設管試掘調査		m <sup>3</sup>	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 25号 ***			1,980		
000025	埋戻					
	埋設管試掘調査		m <sup>3</sup>	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 26号 ***			874		
000026	積込					
	仮設ヤード		m <sup>3</sup>	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 27号 ***			255		
000027	土砂等運搬					
	仮設ヤード 現場		m <sup>3</sup>	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 28号 ***			375		
000028	砕石基礎					
	RC-40 t=20cm		m <sup>2</sup>	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 29号 ***			1,473		
000029	コンクリート					
	18N-8-25 (高炉B) t=10cm		m <sup>3</sup>	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 30号 ***			26,000		
000030	目地板					
	ゴム発泡体 t=10mm		m <sup>2</sup>	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 31号 ***			3,679		
000031	型枠					
			m <sup>2</sup>	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 32号 ***			8,687		
000032	水抜孔設置工					
	VU 200		箇所	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 33号 ***			341		
000033	大型土のう設置					
	耐候性大型土のう、1年対応		袋	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 34号 ***			3,664		
000034	交通誘導警備員A					
	国道3号線		人	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 35号 ***			15,708		
000035	迂回路案内看板					
			枚	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 36号 ***			21,382		
000036	交通規制看板					
			枚	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 37号 ***			10,200		
000037	ガードレール撤去工					
			m	(0)		歩A・単B
	*** B単 - 38号 ***			1,622		
000038	ガードパイプ撤去工					
			m	(0)		歩A・単B
	*** B単 - 39号 ***			1,683		
000039	歩車道境界ブロック撤去工					
			m	(0)		歩A・単B
	*** B単 - 40号 ***			742		
000040	地先境界ブロック撤去工					
			m	(0)		歩A・単B
	*** B単 - 41号 ***			742		
000041	舗装版切断					
	国道3号線進入退出口		m	(0)		歩A・単B
	*** B単 - 42号 ***			673		
000042	舗装版破砕					
	国道3号線進入退出口		m <sup>2</sup>	(0)		歩A・単B
	*** B単 - 43号 ***			223		
000043	舗装版切断					
	工事用道路		m	(0)		歩A・単B
				673		

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単 - 44号 *** 舗装版破砕					
	工事用道路		m <sup>i</sup>	(0) 223		歩A・単B
000045	*** B単 - 45号 *** 舗装版切断					
	埋設管試掘調査		m	(0) 673		歩A・単B
000046	*** B単 - 46号 *** 舗装版破砕					
	埋設管試掘調査		m <sup>i</sup>	(0) 223		歩A・単B
000047	*** B単 - 47号 *** 殻運搬・処分					
	アスファルト		m <sup>3</sup>	(0) 5,638		歩A・単B
000048	*** B単 - 48号 *** 構造物取壊し工					
	既設コンクリート柵(無筋)		m <sup>3</sup>	(0) 8,251		歩A・単B
000049	*** B単 - 49号 *** 殻運搬・処分					
	無筋コンクリート		m <sup>3</sup>	(0) 5,663		歩A・単B
000050	*** B単 - 50号 *** 構造物取壊し工					
	果樹選定小屋		式	(0) 1,155,000		歩A・単B
000051	*** B単 - 51号 *** 殻運搬・処分					
	果樹選定小屋解体(石綿含有資材以外)		式	(0) 459,000		歩A・単B
000052	*** B単 - 52号 *** 殻運搬・処分					
	果樹選定小屋解体(石綿含有資材)		ton	(0) 46,000		歩A・単B
000053	*** B単 - 53号 *** 表土掘削					
			m <sup>i</sup>	(0) 61		歩A・単B
000054	*** B単 - 54号 *** 土木シート敷設					
	ポリプロピレン系、厚さ0.37mm、980N/5cm		m <sup>i</sup>	(0) 196		歩A・単B
000055	*** B単 - 55号 *** ヤード内道路盛土					
	再生クラッシャーラン(40~0mm)		m <sup>3</sup>	(0) 3,017		歩A・単B
000056	*** B単 - 56号 *** ヤード内道路盛土					
	山土砂		m <sup>3</sup>	(0) 3,482		歩A・単B
000057	*** B単 - 57号 *** 法面整形					
	工事用道路盛土法面		m <sup>i</sup>	(0) 701		歩A・単B
000058	*** B単 - 58号 *** 路盤					
	再生クラッシャーラン(40~0mm)、t=150mm		m <sup>i</sup>	(0) 611		歩A・単B
000059	*** B単 - 59号 *** 舗装					
	再生密粒度アスコン(13)、t=30mm		m <sup>i</sup>	(0) 1,361		歩A・単B
000060	*** B単 - 60号 *** 敷鉄板設置					
	仮設ヤード		m <sup>i</sup>	(0) 1,790		歩A・単B
000061	*** B単 - 61号 *** 敷鉄板接合					
			箇所	(0) 807		歩A・単B
000062	*** B単 - 62号 *** 大型土のう工					
	耐候性大型土のう、1年対応		袋	(0) 3,789		歩A・単B
000063	*** B単 - 63号 *** 高密度ポリエチレン管敷設					
	300		m	(0) 6,106		歩A・単B
000064	*** B単 - 64号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管敷設					
	VU 400(流用材)		m	(0) 3,567		歩A・単B
000065	*** B単 - 65号 *** 敷鉄板設置					

事業名	直轄災害復旧事業				
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	国道 号線進入出入口		m <sup>2</sup>	1,790		歩A・単B
	*** B単 - 66号 ***					
000066	縞鋼板設置					
			m <sup>2</sup>	(0) 2,518		歩A・単B
	*** B単 - 67号 ***					
000067	路盤					
	再生クッシャラン(40~0)、t=80mm		m <sup>2</sup>	(0) 446		歩A・単B
	*** B単 - 68号 ***					
000068	路盤					
	再生クッシャラン(40~0)、t=40mm		m <sup>2</sup>	(0) 352		歩A・単B
	*** B単 - 69号 ***					
000069	表層					
	再生密粒度アスコン(13)、t=50mm		m <sup>2</sup>	(0) 2,026		歩A・単B
	*** B単 - 70号 ***					
000070	歩道表層					
	再生細粒度As、t=50mm		m <sup>2</sup>	(0) 2,125		歩A・単B
	*** B単 - 71号 ***					
000071	保安対策					
	ｶｰｺｰﾝ・保安灯		m	(0) 1,783		歩A・単B
	*** B単 - 72号 ***					
000072	盛土					
			m <sup>3</sup>	(0) 2,749		歩A・単B
	*** B単 - 73号 ***					
000073	大型土のう工					
	耐候性大型土のう、1年対応		袋	(0) 3,789		歩A・単B
	*** B単 - 74号 ***					
000074	表土掘削					
			m <sup>2</sup>	(0) 61		歩A・単B
	*** B単 - 75号 ***					
000075	不整地運搬					
	畑地～ヤード		m <sup>3</sup>	(0) 575		歩A・単B
	*** B単 - 76号 ***					
000076	整地					
	ヤード		m <sup>3</sup>	(0) 149		歩A・単B
	*** B単 - 77号 ***					
000077	切土					
			m <sup>3</sup>	(0) 362		歩A・単B
	*** B単 - 78号 ***					
000078	不陸整正					
	切土部分		m <sup>2</sup>	(0) 124		歩A・単B
	*** B単 - 79号 ***					
000079	切土法面整形					
			m <sup>2</sup>	(0) 870		歩A・単B
	*** B単 - 80号 ***					
000080	土木シート敷設					
	ポリプロピレン系、厚さ0.37mm、980N/5cm		m <sup>2</sup>	(0) 196		歩A・単B
	*** B単 - 81号 ***					
000081	盛土					
			m <sup>3</sup>	(0) 2,002		歩A・単B
	*** B単 - 82号 ***					
000082	盛土法面整形					
			m <sup>2</sup>	(0) 701		歩A・単B
	*** B単 - 83号 ***					
000083	路盤					
	再生クラッシャラン(40~0mm)、t=150mm		m <sup>2</sup>	(0) 611		歩A・単B
	*** B単 - 84号 ***					
000084	舗装					
	再生密粒度アスコン(13)、t=50mm		m <sup>2</sup>	(0) 2,026		歩A・単B
	*** B単 - 85号 ***					
000085	舗装					
	埋設管調査箇所仮復旧		m <sup>2</sup>	(0) 2,026		歩A・単B
	*** B単 - 86号 ***					
000086	仮設ガードレール設置					
			m	(0) 4,276		歩A・単B

事業名	直轄災害復旧事業				
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単 - 87号 *** 仮橋設置工 (上部工)			(0)		
	主桁		ton	14,447		歩A・単B
000088	*** B単 - 88号 *** 仮橋設置工 (下部工)			(0)		
	杭橋脚・桁受け・斜材・水平継材		ton	62,072		歩A・単B
000089	*** B単 - 89号 *** 杭橋脚・導杭打込工			(0)		
	90t吊加-ラレン		本	26,737		歩A・単B
000090	*** B単 - 90号 *** 仮橋覆工板設置			(0)		
			m <sup>2</sup>	8,124		歩A・単B
000091	*** B単 - 91号 *** 仮橋高欄設置			(0)		
			m	4,099		歩A・単B
000092	*** B単 - 92号 *** 可塑性グラウト充填工			(0)		
			m <sup>3</sup>	140,761		歩A・単B
000093	*** B単 - 93号 *** 地盤改良工			(0)		
	m <sup>3</sup> 当たり生石灰使用量30kg		m <sup>3</sup>	2,272		歩A・単B
000094	*** B単 - 94号 *** 支保工			(0)		
	既設強補強		空m <sup>3</sup>	4,839		歩A・単B
000095	*** B単 - 95号 *** 敷鉄板設置・撤去			(0)		
	既設橋部		m <sup>2</sup>	570		歩A・単B
000096	*** B単 - 96号 *** 仮設サイホン管設置工			(0)		
			式	1,132,844		歩A・単B
000097	*** B単 - 97号 *** 敷鉄板設置・撤去			(0)		
	仮設サイホン設置部		m <sup>2</sup>	2,518		歩A・単B
000098	*** B単 - 98号 *** 重機運搬・組立・分解			(0)		
	加-ラレン90t吊		台	2,628,622		歩A・単B
000099	*** B単 - 99号 *** 伐開			(0)		
	竹林・樹園地		m <sup>2</sup>	595		歩A・単B
000100	*** B単 - 100号 *** 架空線防護費			(0)		
			式	726,300		歩A・単B
000101	*** B単 - 101号 *** コーン貫入試験			(0)		
	排水路内		m	2,955		歩A・単B
000102	*** B単 - 102号 *** アスベスト分析 (定性)			(0)		
			検体	38,000		歩A・単B
000103	*** B単 - 103号 *** アスベスト分析 (定量)			(0)		
			検体	19,000		歩A・単B
000104	*** B単 - 104号 *** 快適トイレ			(0)		
			基・月	51,000		歩A・単B
000105	*** B単 - 105号 *** 官貸額			(0)		
			式	1,623,520		歩A・単B
000106	*** B単 - 106号 *** H形鋼			(0)		
	SS400 H-400×400×13×21		ton	123,000		歩A・単B
000107	*** B単 - 107号 *** 溝形鋼			(0)		
	SS400 [-380×100×13		ton	123,500		歩A・単B
000108	*** B単 - 108号 *** 等辺山形鋼					



九州農政局

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	床掘		m3		( " )	歩A
					1,000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( " ) 1,000	m3	1,991	( " ) 1,991	S単 17号
	合 計				( " ) 1,991	
	単 価				( " ) 1,980.43	
	官積算単価				1,991	合意率 0.994694
	*** B単 - 2号 ***					
000002	現場内小運搬		m3		( " )	歩A
					1,000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	( " ) 1,000	m3	710	( " ) 710	S単 3号
	合 計				( " ) 710	
	単 価				( " ) 706	
	官積算単価				710	合意率 0.994366
	*** B単 - 3号 ***					
000003	土砂運搬・処分費 現場~残土処分場		m3		( " )	歩A
					1,000 m3	当たり算出
S01010	機械土工(超ロングアームバック掘削) バック	( " ) 1,000	m3	569	( " ) 569	S単 1号
S01035	ダンプトラック運搬(超ロングアームバック積込) 4.5km以下,無し,良好	( " ) 1,000	m3	1,260	( " ) 1,260	S単 2号
P96001	残土処分費	( " ) 1,000	m3	1,000	( " ) 1,000	
	合 計				( " ) 2,829	
	単 価				( " ) 2,814	
	官積算単価				2,829	合意率 0.994697
	*** B単 - 4号 ***					
000004	掘削補助機械搬入・搬出		回		( " )	歩A
					1,000 回	当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,なし	( " ) 1,000	回	44,650	( " ) 44,650	S単 18号
	合 計				( " ) 44,650	
	単 価				( " ) 44,413	
	官積算単価				44,650	合意率 0.994692
	*** B単 - 5号 ***					
000005	砕石基礎 RC-40		m <sup>2</sup>		( " )	歩A
					1,000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,481	( " ) 1,481	S単 19号
	合 計				( " ) 1,481	
	単 価				( " ) 1,473	
	官積算単価				1,481	合意率 0.994598
	*** B単 - 6号 ***					
000006	コンクリート基礎 18N-8-25 (高炉B)		m3		( " )	歩A
					1,000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m3	26,140	( " ) 26,140	S単 20号
	合 計				( " ) 26,140	
	単 価				( " ) 26,001	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				26,140	合意率 0.994682
	*** B単 - 7号 ***					
000007	目地板 ゴム発泡体 t=10mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,699	( " ) 3,699	S単 22号
	合 計				( " ) 3,699	
	単 価				( " ) 3,679	
	官積算単価				3,699	合意率 0.994593
	*** B単 - 8号 ***					
000008	型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,734	( " ) 8,734	S単 21号
	合 計				( " ) 8,734	
	単 価				( " ) 8,687.64	
	官積算単価				8,734	合意率 0.994692
	*** B単 - 9号 ***					
000009	水抜孔設置工 200		箇所		( " ) 100.000 箇所	歩A 当たり算出
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	( " ) 2.500	本	9,520	( " ) 23,800	
P96002	砕石 水抜孔フィルター用 5~25mm	( " ) 0.310	m <sup>3</sup>	3,400	( " ) 1,054	
P96003	フィルター材 ヤシ繊維系不織布 t=10mm	( " ) 16.000	m <sup>2</sup>	590	( " ) 9,440	
	合 計				( " ) 34,294	
	単 価				( " ) 341	
	官積算単価				343	合意率 0.994169
	*** B単 - 10号 ***					
000010	仮返し水路工 RFフリーウム 22-E		m		( " ) 56.000 m	歩A 当たり算出
T00002	RFフリーウム設置工	( " ) 56.000	m	45,911	( " ) 2,571,016	T単 1号
T00004	RFフリーウム22-E (購入品) 材料費	( " ) 56.000	m	60,170	( " ) 3,369,520	T単 2号
P96004	フレーム RFフリーウム22-E用	( " ) 1.000	組	25,830	( " ) 25,830	
	合 計				( " ) 5,966,366	
	単 価				( " ) 105,977	
	官積算単価				106,542	合意率 0.994696
	*** B単 - 11号 ***					
000011	仮返し水路工 鋼矢板打設		枚		( " ) 50.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,9m以下,8.5,あり	( " ) 50.000	枚	13,574	( " ) 678,700	S単 14号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,52日,1回	( " ) 25.500	ton	17,820	( " ) 454,410	S単 7号
	合 計				( " ) 1,133,110	
	単 価				( " ) 22,542	
	官積算単価				22,662	合意率 0.994704
	*** B単 - 12号 ***					

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000012	大型土のう撤去・設置				( " )	歩A
			袋		1,000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バツク約,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	( " ) 1,000	袋	783	( " ) 783	S 単 8号
S18002	大型土のう工 設置,バツク約,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	( " ) 1,000	袋	1,601	( " ) 1,601	S 単 9号
	合 計				( " ) 2,384	
	単 価				( " ) 2,371	
	官積算単価				2,384	合意率 0.994546
	*** B 単 - 13号 ***					
000013	仮締切湧水処理工				( " )	歩A
			箇所		1,000 箇所	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	( " ) 1,000	箇所	7,605	( " ) 7,605	S 単 12号
S18003	仮締切湧水 52,作業時排水,0以上~40未満,発動発電機,あり	( " ) 1,000	箇所	509,713	( " ) 509,713	S 単 10号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	( " ) 1,000	箇所	82,450	( " ) 82,450	S 単 11号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	( " ) 1,000	箇所	8,956	( " ) 8,956	S 単 13号
	合 計				( " ) 608,724	
	単 価				( " ) 605,494	
	官積算単価				608,724	合意率 0.994693
	*** B 単 - 14号 ***					
000014	運搬費(鋼矢板)				( " )	歩A
			式		1,000 式	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸,0.0,0.0	( " ) 25,500	ton	5,070	( " ) 129,285	S 単 15号
	合 計				( " ) 129,285	
	単 価				( " ) 128,599	
	官積算単価				129,285	合意率 0.994693
	*** B 単 - 15号 ***					
000015	運搬費(RFフリーム)				( " )	歩A
			式		1,000 式	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸,0.0,0.0	( " ) 17,760	ton	4,910	( " ) 87,202	S 単 16号
	合 計				( " ) 87,202	
	単 価				( " ) 86,739	
	官積算単価				87,202	合意率 0.99469
	*** B 単 - 16号 ***					
000016	交通誘導警備員 市道部				( " )	歩A
			人		1,000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	( " ) 1,000	人	13,770	( " ) 13,770	S 単 6号
	合 計				( " ) 13,770	
	単 価				( " ) 13,697	
	官積算単価				13,770	合意率 0.994698
	*** B 単 - 17号 ***					
000017	官貸額				( " )	歩A
			式		1,000 式	当たり算出
P96007	RFフリーム本体(官貸品) 縦波型22-E B2306×H1818 損耗率45%	( " ) 56,000	m	22,490	( " ) 1,259,440	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				( " ) 1,259,440	
	単 価				( " ) 1,259,440	
	官積算単価				1,259,440	合意率 0
	*** B単 - 18号 ***					
000018	床掘		m3		(0.000)m3	歩A
	排水路内				1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,991	1,991	S単 17号
	合 計				(0) 1,991	
	単 価				(0) 1,980	
	官積算単価				1,991	合意率 0.994633
	*** B単 - 19号 ***					
000019	現場内小運搬		m3		(0.000)m3	歩A
	排水路内				1.000	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	(0.000)			(0)	
	砂・砂利・栗石,30~50m	1.000	m3	710	710	S単 3号
	合 計				(0) 710	
	単 価				(0) 706	
	官積算単価				710	合意率 0.994633
	*** B単 - 20号 ***					
000020	土砂等運搬		m3		(0.000)m3	歩A
	現場 仮設ヤード				1.000	当たり算出
S01010	機械土工(超ロングア-Mハツ杓掘削)	(0.000)			(0)	
	ハツ杓	1.000	m3	569	569	S単 1号
S01035	ダンプトラック運搬(超ロングア-Mハツ杓積込)	(0.000)			(0)	
	1.0km以下,無し,良好	1.000	m3	688	688	S単 23号
	合 計				(0) 1,257	
	単 価				(0) 1,250	
	官積算単価				1,257	合意率 0.994633
	*** B単 - 21号 ***					
000021	積込		m3		(0.000)m3	歩A
	仮設ヤード				1.000	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	256.3	256	S単 29号
	合 計				(0) 256	
	単 価				(0) 255	
	官積算単価				256	合意率 0.994633
	*** B単 - 22号 ***					
000022	土砂運搬・処分費		m3		(0.000)m3	歩A
	仮設ヤード ~ 残土処分場				1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1.000	m3	2,726	2,726	S単 31号
S02116	残土処分費	(0.000)			(0)	
	搬出先変更後,,	1.000	m3	800	800	S単 25号
	合 計				(0) 3,526	
	単 価				(0) 3,507	
	官積算単価				3,526	合意率 0.994633
	*** B単 - 23号 ***					

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000023	掘削補助機械搬入・搬出		回		(0.000)回	歩A
					1.000 回	当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出	(0.000)			(0)	
	掘削補助機械搬入搬出,なし	1.000	回	44,650	44,650	S単 18号
	合 計				(0)	
					44,650	
	単 価				(0)	
					44,410	
	官積算単価				44,650	合意率 0.994633
	*** B単 - 24号 ***					
000024	床掘				(0.000)m3	歩A
	埋設管試掘調査		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	1,991	1,991	S単 17号
	合 計				(0)	
					1,991	
	単 価				(0)	
					1,980	
	官積算単価				1,991	合意率 0.994633
	*** B単 - 25号 ***					
000025	埋戻				(0.000)m3	歩A
	埋設管試掘調査		m3		1.000 m3	当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	879.4	879	S単 30号
	合 計				(0)	
					879	
	単 価				(0)	
					874	
	官積算単価				879	合意率 0.994633
	*** B単 - 26号 ***					
000026	積込				(0.000)m3	歩A
	仮設ヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	256.3	256	S単 29号
	合 計				(0)	
					256	
	単 価				(0)	
					255	
	官積算単価				256	合意率 0.994633
	*** B単 - 27号 ***					
000027	土砂等運搬				(0.000)m3	歩A
	仮設ヤード 現場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	377	377	S単 32号
	合 計				(0)	
					377	
	単 価				(0)	
					375	
	官積算単価				377	合意率 0.994633
	*** B単 - 28号 ***					
000028	碎石基礎				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
	RC-40 t=20cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(0.000)			(0)	
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,481	1,481	S単 19号
	合 計				(0)	
					1,481	
	単 価				(0)	
					1,473	
	官積算単価				1,481	合意率 0.994633
	*** B単 - 29号 ***					

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000029	コンクリート				(0.000)m3	歩A
	18N-8-25 (高炉B) t=10cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	26,140	26,140	S単 20号
	合 計				(0)	
					26,140	
	単 価				(0)	
					26,000	
	官積算単価					合意率
					26,140	0.994633
	*** B単 - 30号 ***					
000030	目地板				(0.000)m2	歩A
	ゴム発泡体t=10mm		m2		1.000 m2	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m2	3,699	3,699	S単 22号
	合 計				(0)	
					3,699	
	単 価				(0)	
					3,679	
	官積算単価					合意率
					3,699	0.994633
	*** B単 - 31号 ***					
000031	型枠				(0.000)m2	歩A
			m2		1.000 m2	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m2	8,734	8,734	S単 21号
	合 計				(0)	
					8,734	
	単 価				(0)	
					8,687	
	官積算単価					合意率
					8,734	0.994633
	*** B単 - 32号 ***					
000032	水抜孔設置工				(0.000)箇所	歩A
	VU 200		箇所		100.000 箇所	当たり算出
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	薄肉管VU 径200 長4.0m	2.500	本	9,520	23,800	
P96002	砕石	(0.000)			(0)	
	水抜孔フィルター用 5~25mm	0.310	m3	3,400	1,054	
P96003	フィルター材	(0.000)			(0)	
	ヤシ繊維系不織布 t=10mm	16.000	m2	590	9,440	
	合 計				(0)	
					34,294	
	単 価				(0)	
					341	
	官積算単価					合意率
					343	0.994633
	*** B単 - 33号 ***					
000033	大型土のう設置				(0.000)袋	歩A
	耐候性大型土のう、1年対応		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去,ハック約,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	783	783	S単 8号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	0.830	m3	1,566	1,300	S単 33号
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	設置,ハック約,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	1,601	1,601	S単 9号
	合 計				(0)	
					3,684	
	単 価				(0)	
					3,664	
	官積算単価					合意率
					3,684	0.994633
	*** B単 - 34号 ***					
000034	交通誘導警備員A				(0.000)人	歩A
	国道3号線		人		1.000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員A	(0.000)			(0)	
		1.000	人	15,708	15,708	S単 24号

九州農政局



事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 37号 ***					
000037	ガードレール撤去工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し	(0.000) 1.000	m	1,622	(0) 1,622	S単 80号
	合 計				(0) 1,622	
	単 価				(0) 1,622	
	官積算単価				1,622	合意率 1
	*** B単 - 38号 ***					
000038	ガードパイプ撤去工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08717	【ガードパイプ撤去】 ガードパイプ撤去,コンクリート建込,塗装,Gp-Bp-2B,受けない,無し	(0.000) 1.000	m	1,683	(0) 1,683	S単 81号
	合 計				(0) 1,683	
	単 価				(0) 1,683	
	官積算単価				1,683	合意率 1
	*** B単 - 39号 ***					
000039	歩車道境界ブロック撤去工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 処分,なし	(0.000) 1.000	m	742	(0) 742	S単 118号
	合 計				(0) 742	
	単 価				(0) 742	
	官積算単価				742	合意率 1
	*** B単 - 40号 ***					
000040	地先境界ブロック撤去工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0879	SP 地先境界ブロック撤去 処分,なし	(0.000) 1.000	m	742	(0) 742	S単 119号
	合 計				(0) 742	
	単 価				(0) 742	
	官積算単価				742	合意率 1
	*** B単 - 41号 ***					
000041	舗装版切断 国道3号線進入出入口		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 1.000	m	673.3	(0) 673	S単 110号
	合 計				(0) 673	
	単 価				(0) 673	
	官積算単価				673	合意率 1
	*** B単 - 42号 ***					
000042	舗装版破砕 国道3号線進入出入口		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	223	(0) 223	S単 109号
	合 計				(0) 223	
	単 価				(0) 223	
	官積算単価				223	合意率 1
	*** B単 - 43号 ***					

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000043	舗装版切断				(0.000)m	歩A
	工事用道路		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	673.3	673	S単 110号
					(0)	
	合 計				673	
					(0)	
	単 価				673	
						合意率
	官積算単価				673	1
	*** B単 - 44号 ***					
000044	舗装版破碎				(0.000)m	歩A
	工事用道路		m		1.000 m	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m	223	223	S単 109号
					(0)	
	合 計				223	
					(0)	
	単 価				223	
						合意率
	官積算単価				223	1
	*** B単 - 45号 ***					
000045	舗装版切断				(0.000)m	歩A
	埋設管試掘調査		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	673.3	673	S単 110号
					(0)	
	合 計				673	
					(0)	
	単 価				673	
						合意率
	官積算単価				673	1
	*** B単 - 46号 ***					
000046	舗装版破碎				(0.000)m	歩A
	埋設管試掘調査		m		1.000 m	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m	223	223	S単 109号
					(0)	
	合 計				223	
					(0)	
	単 価				223	
						合意率
	官積算単価				223	1
	*** B単 - 47号 ***					
000047	殻運搬・処分				(0.000)m3	歩A
	アスファルト		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,7.0km以下,	1.000	m3	2,113	2,113	S単 107号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 74号
					(0)	
	合 計				5,638	
					(0)	
	単 価				5,638	
						合意率
	官積算単価				5,638	1
	*** B単 - 48号 ***					
000048	構造物取壊し工				(0.000)m3	歩A
	既設コンクリート樹(無筋)		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,251	8,251	S単 76号
					(0)	
	合 計				8,251	
					(0)	
	単 価				8,251	
						合意率
	官積算単価				8,251	1
	*** B単 - 49号 ***					

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000049	殻運搬・処分 無筋コンクリート		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	2,138	(0) 2,138	S 単 108号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	3,525	(0) 3,525	S 単 75号
	合 計				(0) 5,663	
	単 価				(0) 5,663	
	官積算単価				5,663	合意率 1
	*** B 単 - 50号 ***					
000050	構造物取壊し工 果樹選定小屋		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02120	構造物取壊し工 果樹選定小屋	(0.000) 1.000	式	1,155,000	(0) 1,155,000	S 単 73号
	合 計				(0) 1,155,000	
	単 価				(0) 1,155,000	
	官積算単価				1,155,000	合意率 1
	*** B 単 - 51号 ***					
000051	殻運搬・処分 果樹選定小屋解体(石綿含有資材以外)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	殻運搬 果樹選定小屋(石綿含有資材以外),,	(0.000) 1.000	式	258,000	(0) 258,000	S 単 44号
S02116	産業廃棄物処分費 果樹選定小屋(石綿含有資材以外),,	(0.000) 1.000	式	201,000	(0) 201,000	S 単 45号
	合 計				(0) 459,000	
	単 価				(0) 459,000	
	官積算単価				459,000	合意率 1
	*** B 単 - 52号 ***					
000052	殻運搬・処分 果樹選定小屋解体(石綿含有資材)		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	殻運搬 果樹選定小屋(石綿含有資材),,	(0.000) 1.000	ton	15,000	(0) 15,000	S 単 46号
S02116	産業廃棄物処分費 果樹選定小屋(石綿含有資材),,	(0.000) 1.000	ton	31,000	(0) 31,000	S 単 47号
	合 計				(0) 46,000	
	単 価				(0) 46,000	
	官積算単価				46,000	合意率 1
	*** B 単 - 53号 ***					
000053	表土掘削		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	61	(0) 61	S 単 82号
	合 計				(0) 61	
	単 価				(0) 61	
	官積算単価				61	合意率 1
	*** B 単 - 54号 ***					
000054	土木シート敷設 ポリプロピレン系、厚さ0.37mm、980N/5cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	196	(0) 196	S 単 92号
	合 計				(0) 196	
	単 価				(0) 196	
	官積算単価				196	合意率 1

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 55号 ***					
000055	ヤード内道路盛土 再生クラッシャーラン (40~0mm)		m3		(0.000)m3	歩A 1.000 m3 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,なし	(0.000) 1.000	m3	556.2	(0) 556	S単 101号
S02116	再生クラッシャーラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 1.330	m3	1,850	(0) 2,461	S単 48号
	合 計				(0) 3,017	
	単 価				(0) 3,017	
	官積算単価				3,017	合意率 1
	*** B単 - 56号 ***					
000056	ヤード内道路盛土 山土砂		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,なし	(0.000) 1.000	m3	556.2	(0) 556	S単 101号
S02116	山土砂	(0.000) 1.330	m3	2,200	(0) 2,926	S単 49号
	合 計				(0) 3,482	
	単 価				(0) 3,482	
	官積算単価				3,482	合意率 1
	*** B単 - 57号 ***					
000057	法面整形 工所用道路盛土法面		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	701.4	(0) 701	S単 105号
	合 計				(0) 701	
	単 価				(0) 701	
	官積算単価				701	合意率 1
	*** B単 - 58号 ***					
000058	路盤 再生クラッシャーラン (40~0mm)、t=150mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	611.1	(0) 611	S単 112号
	合 計				(0) 611	
	単 価				(0) 611	
	官積算単価				611	合意率 1
	*** B単 - 59号 ***					
000059	舗装 再生密粒度アスコン (13)、t=30mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾞﾙ(13)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,361	(0) 1,361	S単 115号
	合 計				(0) 1,361	
	単 価				(0) 1,361	
	官積算単価				1,361	合意率 1
	*** B単 - 60号 ***					
000060	敷鉄板設置 仮設ヤード		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置工 設置,0,1,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	157	(0) 157	S単 89号
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,183日,1回	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,633	(0) 1,633	S単 84号

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				1,790	
					(0)	
	単 価				1,790	
	官積算単価				1,790	合意率 1
	*** B単 - 61号 ***					
000061	敷鉄板接合		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6mm	(0.000) 0.450	m	904	(0) 407	S単 35号
S02116	接合プレート 敷鉄板接合用,,	(0.000) 1.000	枚	400	(0) 400	S単 50号
					(0)	
	合 計				807	
					(0)	
	単 価				807	
	官積算単価				807	合意率 1
	*** B単 - 62号 ***					
000062	大型土のう工 耐候性大型土のう、1年対応		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(0.000) 1.000	袋	807	(0) 807	S単 86号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(0.000) 0.830	m3	1,600	(0) 1,328	S単 104号
S18002	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(0.000) 1.000	袋	1,654	(0) 1,654	S単 87号
					(0)	
	合 計				3,789	
					(0)	
	単 価				3,789	
	官積算単価				3,789	合意率 1
	*** B単 - 63号 ***					
000063	高密度ポリエチレン管敷設 300		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,片受直管ｽﾚｰﾌﾞ付,5.0m管,2箇所,あり	(0.000) 1.000	m	1,781	(0) 1,781	S単 77号
S02116	高密度ポリエチレン管 300,,	(0.000) 1.000	m	4,325	(0) 4,325	S単 51号
					(0)	
	合 計				6,106	
					(0)	
	単 価				6,106	
	官積算単価				6,106	合意率 1
	*** B単 - 64号 ***					
000064	硬質ポリ塩化ビニル管敷設 VU 400 (流用材)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,400mm,片受直管ｽﾚｰﾌﾞ付,5.0m管,9箇所,あり	(0.000) 1.000	m	3,567	(0) 3,567	S単 78号
					(0)	
	合 計				3,567	
					(0)	
	単 価				3,567	
	官積算単価				3,567	合意率 1
	*** B単 - 65号 ***					
000065	敷鉄板設置 国道 号線進入退出口		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置工 設置,0.1,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	157	(0) 157	S単 89号
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,183日,1回	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,633	(0) 1,633	S単 84号
					(0)	
	合 計				1,790	
					(0)	
	単 価				1,790	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,790	合意率 1
	*** B単 - 66号 ***					
000066	縞鋼板設置		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
S18054	敷鉄板設置工 設置.0.1,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	157	(0) 157	S単 89号
S02116	縞鋼板 1524×3048×22,.	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup> 供用日	2,361	(0) 2,361	S単 52号
	合 計				(0) 2,518	
	単 価				(0) 2,518	
	官積算単価				2,518	合意率 1
	*** B単 - 67号 ***					
000067	路盤 再生クマツヤン(40~0),t=80mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 80mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヤン RC-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	445.9	(0) 446	S単 113号
	合 計				(0) 446	
	単 価				(0) 446	
	官積算単価				446	合意率 1
	*** B単 - 68号 ***					
000068	路盤 再生クマツヤン(40~0),t=40mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 40mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヤン RC-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	351.6	(0) 352	S単 114号
	合 計				(0) 352	
	単 価				(0) 352	
	官積算単価				352	合意率 1
	*** B単 - 69号 ***					
000069	表層 再生密粒度アスコン(13)、t=50mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,026	(0) 2,026	S単 116号
	合 計				(0) 2,026	
	単 価				(0) 2,026	
	官積算単価				2,026	合意率 1
	*** B単 - 70号 ***					
000070	歩道表層 再生細粒度As、t=50mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,125	(0) 2,125	S単 117号
	合 計				(0) 2,125	
	単 価				(0) 2,125	
	官積算単価				2,125	合意率 1
	*** B単 - 71号 ***					
000071	保安対策 ｶﾗｰｺｰﾝ・保安灯		m		(0.000)m	歩A
					122.000 m	当たり算出
S02116	カラーコーン 赤 700 賃料:207日,.	(0.000) 62.000	個	876	(0) 54,312	S単 53号

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	カラーバー 赤、白 L=2000 賃料：207日,,	(0.000) 61.000	本	2,604	(0) 158,844	S単 54号
S02116	保安灯 H1000mm,ボール、グローブ、コソ台 賃料：207日,,	(0.000) 4.000	個	1,100	(0) 4,400	S単 55号
	合 計				(0) 217,556	
	単 価				(0) 1,783	
	官積算単価				1,783	合意率 1
	*** B単 - 72号 ***					
000072	盛土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	287.8	(0) 288	S単 102号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 1.330	m3	1,850	(0) 2,461	S単 48号
	合 計				(0) 2,749	
	単 価				(0) 2,749	
	官積算単価				2,749	合意率 1
	*** B単 - 73号 ***					
000073	大型土のう工 耐候性大型土のう、1年対応		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ハック約,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(0.000) 1.000	袋	807	(0) 807	S単 86号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以 下	(0.000) 0.830	m3	1,600	(0) 1,328	S単 104号
S18002	大型土のう工 設置,ハック約,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(0.000) 1.000	袋	1,654	(0) 1,654	S単 87号
	合 計				(0) 3,789	
	単 価				(0) 3,789	
	官積算単価				3,789	合意率 1
	*** B単 - 74号 ***					
000074	表土掘削		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	61	(0) 61	S単 82号
	合 計				(0) 61	
	単 価				(0) 61	
	官積算単価				61	合意率 1
	*** B単 - 75号 ***					
000075	不整地運搬 畑地～ヤード		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 310m以下	(0.000) 1.000	m3	575	(0) 575	S単 34号
	合 計				(0) 575	
	単 価				(0) 575	
	官積算単価				575	合意率 1
	*** B単 - 76号 ***					
000076	整地 ヤード		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86805	SP【被災地】整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000) 1.000	m3	148.8	(0) 149	S単 103号
	合 計				(0) 149	
	単 価				(0) 149	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				149	合意率 1
	*** B単 - 77号 ***					
000077	切土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オ-ブツカツ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	361.5	(0) 362	S単 100号
	合 計				(0) 362	
	単 価				(0) 362	
	官積算単価				362	合意率 1
	*** B単 - 78号 ***					
000078	不陸整正 切土部分		m2		(0.000)m2 1.000 m2	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,-	(0.000) 1.000	m2	123.5	(0) 124	S単 111号
	合 計				(0) 124	
	単 価				(0) 124	
	官積算単価				124	合意率 1
	*** B単 - 79号 ***					
000079	切土法面整形		m2		(0.000)m2 1.000 m2	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 1.000	m2	870	(0) 870	S単 106号
	合 計				(0) 870	
	単 価				(0) 870	
	官積算単価				870	合意率 1
	*** B単 - 80号 ***					
000080	土木シート敷設 ポリプロピレン系、厚さ0.37mm、980N/5cm		m2		(0.000)m2 1.000 m2	歩A 当たり算出
S18062	土工用マツ(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m2	196	(0) 196	S単 92号
	合 計				(0) 196	
	単 価				(0) 196	
	官積算単価				196	合意率 1
	*** B単 - 81号 ***					
000081	盛土		m3		(0.000)m3 1,810.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,なし	(0.000) 1,810.000	m3	556.2	(0) 1,006,722	S単 101号
S02116	再生クラッシャー RC-40 40~0mm,	(0.000) 1,415.000	m3	1,850	(0) 2,617,750	S単 48号
	合 計				(0) 3,624,472	
	単 価				(0) 2,002	
	官積算単価				2,002	合意率 1
	*** B単 - 82号 ***					
000082	盛土法面整形		m2		(0.000)m2 1.000 m2	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 1.000	m2	701.4	(0) 701	S単 105号
	合 計				(0) 701	
	単 価				(0) 701	



事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				701	合意率 1
	*** B単 - 83号 ***					
000083	路盤 再生クラッシャーラン(40~0mm)、t=150mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	611.1	(0) 611	S単 112号
	合 計				(0) 611	
	単 価				(0) 611	
	官積算単価				611	合意率 1
	*** B単 - 84号 ***					
000084	舗装 再生密粒度アスコン(13)、t=50mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),グラウト 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,026	(0) 2,026	S単 116号
	合 計				(0) 2,026	
	単 価				(0) 2,026	
	官積算単価				2,026	合意率 1
	*** B単 - 85号 ***					
000085	舗装 埋設管調査箇所仮復旧		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),グラウト 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,026	(0) 2,026	S単 116号
	合 計				(0) 2,026	
	単 価				(0) 2,026	
	官積算単価				2,026	合意率 1
	*** B単 - 86号 ***					
000086	仮設ガードレール設置		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,する	(0.000) 1.000	m	4,276	(0) 4,276	S単 79号
	合 計				(0) 4,276	
	単 価				(0) 4,276	
	官積算単価				4,276	合意率 1
	*** B単 - 87号 ***					
000087	仮橋設置工(上部工) 主桁		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,ワレンツェン,25t吊,なし	(0.000) 1.000	ton	14,447	(0) 14,447	S単 96号
	合 計				(0) 14,447	
	単 価				(0) 14,447	
	官積算単価				14,447	合意率 1
	*** B単 - 88号 ***					
000088	仮橋設置工(下部工) 杭橋脚・桁受け・斜材・水平継材		ton		(0.000)ton 21.800 ton	歩A 当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,加ラレン,80t吊,	(0.000) 18.200	ton	66,926	(0) 1,218,053	S単 93号

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]	(0.000)			(0)	
	H形鋼(杭使用),300型,無,92日,1回	7.980	ton	16,931	135,109	S単 83号
	合 計				(0)	
					1,353,162	
	単 価				(0)	
					62,072	
	官積算単価				62,072	合意率 1
	*** B単 - 89号 ***					
000089	杭橋脚・導杭打込工				(0.000)	歩A
	90t吊クレーン		本		14,000	本 当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝ)	(0.000)			(0)	
	杭橋脚,ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝ単独打込,50未満,20m以下,10m以下,H300,90吊	8.000	本	23,632	189,056	S単 94号
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝ)	(0.000)			(0)	
	杭橋脚,ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝ単独打込,50未満,20m以下,10m以下,H350,90吊	6.000	本	30,877	185,262	S単 95号
	合 計				(0)	
					374,318	
	単 価				(0)	
					26,737	
	官積算単価				26,737	合意率 1
	*** B単 - 90号 ***					
000090	仮橋覆工板設置				(0.000)	歩A
			m <sup>2</sup>		1,000	m <sup>2</sup> 当たり算出
S18075	仮橋・仮橋脚設置・撤去工(覆工板)	(0.000)			(0)	
	設置,ﾌﾗﾌﾞﾚﾝｽﾞｸﾚｰﾝ,25t吊,なし	1.000	m <sup>2</sup>	902	902	S単 97号
S17003	覆工板	(0.000)			(0)	
	覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),92日,1回	1.000	m <sup>2</sup>	7,222	7,222	S単 85号
	合 計				(0)	
					8,124	
	単 価				(0)	
					8,124	
	官積算単価				8,124	合意率 1
	*** B単 - 91号 ***					
000091	仮橋高欄設置				(0.000)	歩A
			m		1,000	m 当たり算出
S18076	仮橋・仮橋脚設置・撤去工(高欄)	(0.000)			(0)	
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,設置～損料,0.0m,90日,1回,90<=N1<180,7,520円,ﾌﾗﾌﾞﾚﾝｽﾞｸﾚｰﾝ,25t吊,なし	1.000	m	4,099	4,099	S単 98号
	合 計				(0)	
					4,099	
	単 価				(0)	
					4,099	
	官積算単価				4,099	合意率 1
	*** B単 - 92号 ***					
000092	可塑性グラウト充填工				(0.000)	歩A
			m <sup>3</sup>		1,000	m <sup>3</sup> 当たり算出
S02116	可塑性グラウト充填工	(0.000)			(0)	
	材工共,,	1.000	m <sup>3</sup>	140,761	140,761	S単 56号
	合 計				(0)	
					140,761	
	単 価				(0)	
					140,761	
	官積算単価				140,761	合意率 1
	*** B単 - 93号 ***					
000093	地盤改良工				(0.000)	歩A
	m <sup>3</sup> 当たり生石灰使用量30kg		m <sup>3</sup>		1,000	m <sup>3</sup> 当たり算出
T00009	固化材散布	(0.000)			(0)	
		0.030	ton	41,555	1,247	T単 4号
T00010	攪拌混合	(0.000)			(0)	
	ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合	1.000	m <sup>3</sup>	1,025	1,025	T単 5号
	合 計				(0)	
					2,272	
	単 価				(0)	
					2,272	
	官積算単価				2,272	合意率 1

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 94号 ***					
000094	支保工 既設強補強		空m3		(0.000)空m3 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18033	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模) ,40KN/m以下	(0.000) 1.000	空m3	4,839	(0) 4,839	S単 88号
	合 計				(0) 4,839	
	単 価				(0) 4,839	
	官積算単価				4,839	合意率 1
	*** B単 - 95号 ***					
000095	敷鉄板設置・撤去 既設橋部		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,16,1,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	570	(0) 570	S単 90号
	合 計				(0) 570	
	単 価				(0) 570	
	官積算単価				570	合意率 1
	*** B単 - 96号 ***					
000096	仮設サイホン管設置工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00011	仮設サイホン管設置工	(0.000) 1.000	式	1,132,844	(0) 1,132,844	T単 6号
	合 計				(0) 1,132,844	
	単 価				(0) 1,132,844	
	官積算単価				1,132,844	合意率 1
	*** B単 - 97号 ***					
000097	敷鉄板設置・撤去 仮設サイホン設置部		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	157	(0) 157	S単 91号
S02116	縞鋼板 1524×3048×22,,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup> 供用日	2,361	(0) 2,361	S単 52号
	合 計				(0) 2,518	
	単 価				(0) 2,518	
	官積算単価				2,518	合意率 1
	*** B単 - 98号 ***					
000098	重機運搬・組立・分解 加-ラル-ン90t吊		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械) 加-ラル-ン,80 t 吊を超え150 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	(0.000) 1.000	台	2,628,622	(0) 2,628,622	S単 99号
	合 計				(0) 2,628,622	
	単 価				(0) 2,628,622	
	官積算単価				2,628,622	合意率 1
	*** B単 - 99号 ***					
000099	伐開 竹林・樹園地		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00001	伐開 竹林・樹園地	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	595	(0) 595	T単 3号
	合 計				(0) 595	
	単 価				(0) 595	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				595	合意率 1
	*** B単 - 100号 ***					
000100	架空線防護費				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	架空線防護費 九州電力, ,	(0.000) 1.000	式	427,000	(0) 427,000	S単 60号
S02116	架空線防護費 NTT, ,	(0.000) 1.000	式	299,300	(0) 299,300	S単 61号
					(0)	
	合 計				726,300	
					(0)	
	単 価				726,300	
	官積算単価				726,300	合意率 1
	*** B単 - 101号 ***					
000101	コーン貫入試験 排水路内				(0.000)m	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S02116	コーン貫入試験 単管式, ,	(0.000) 1.000	m	2,955	(0) 2,955	S単 62号
					(0)	
	合 計				2,955	
					(0)	
	単 価				2,955	
	官積算単価				2,955	合意率 1
	*** B単 - 102号 ***					
000102	アスベスト分析 (定性)				(0.000)検体	歩A
			検体		1.000 検体	当たり算出
S02116	アスベスト分析 (定性) JIS A 1481-2, ,	(0.000) 1.000	検体	38,000	(0) 38,000	S単 63号
					(0)	
	合 計				38,000	
					(0)	
	単 価				38,000	
	官積算単価				38,000	合意率 1
	*** B単 - 103号 ***					
000103	アスベスト分析 (定量)				(0.000)検体	歩A
			検体		1.000 検体	当たり算出
S02116	アスベスト分析 (定量) JIS A 1481-3, ,	(0.000) 1.000	検体	19,000	(0) 19,000	S単 64号
					(0)	
	合 計				19,000	
					(0)	
	単 価				19,000	
	官積算単価				19,000	合意率 1
	*** B単 - 104号 ***					
000104	快適トイレ				(0.000)基・月	歩A
			基・月		1.000 基・月	当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	基・月	51,000	(0) 51,000	S単 65号
					(0)	
	合 計				51,000	
					(0)	
	単 価				51,000	
	官積算単価				51,000	合意率 1
	*** B単 - 105号 ***					
000105	官貸額				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	RFフリーウム本体 (官貸品) 縦波型22-E B2306×H1818 損耗率55%, ,	(0.000) 56.000	m	27,480	(0) 1,538,880	S単 66号
S02116	耐候性大型土のう袋 1年耐久, ,	(0.000) 80.000	袋	1,058	(0) 84,640	S単 67号
					(0)	
	合 計				1,623,520	

九州農政局

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S01010	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削)					
	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削)		m3	569		歩A・単A
	バックホウ					
	*** S 単 - 2号 ***					
S01035	ダンプトラック運搬(超ロングアームバックホウ積込)					
	ダンプトラック運搬(超ロングアームバックホウ積込)		m3	1,260		歩A・単A
	4.5km以下,無し,良好					
	*** S 単 - 3号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3	710		歩A・単A
	砂・砂利・栗石,30～50m					
	*** S 単 - 4号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,968		歩A・単A
	*** S 単 - 5号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	20,706		歩A・単A
	*** S 単 - 6号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,770		歩A・単A
	*** S 単 - 7号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板		ton	17,820		歩A・単A
	鋼矢板,3型,無,52日,1回					
	*** S 単 - 8号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工		袋	783		歩A・単A
	撤去,バックホウ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし					
	*** S 単 - 9号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工		袋	1,601		歩A・単A
	設置,バックホウ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし					
	*** S 単 - 10号 ***					
S18003	仮締切湧水					
	排水ポンプ運転					
	52,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり		箇所	509,713		歩A・単A
	*** S 単 - 11号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去		箇所	82,450		歩A・単A
	1～5台,あり					
	*** S 単 - 12号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所	7,605		歩A・単A
	釜場掘削・設置					
	*** S 単 - 13号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所	8,956		歩A・単A
	釜場埋戻・撤去					
	*** S 単 - 14号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板)		枚	13,574		歩A・単A
	普通鋼矢板, 型,9m以下,8.5,あり					
	*** S 単 - 15号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)		ton	5,070		歩A・単A
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0					
	*** S 単 - 16号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)		ton	4,910		歩A・単A
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0					
	*** S 単 - 17号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り		m3	1,991		歩A・単A
	土砂,上記以外(小規模),-, -,					
	*** S 単 - 18号 ***					
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出					
	SP 掘削補助機械搬入搬出		回	44,650		歩A・単A
	掘削補助機械搬入搬出,なし					
	*** S 単 - 19号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>	1,481		歩A・単A
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm					
	*** S 単 - 20号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート		m3	26,140		歩A・単A
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 21号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	8,734		歩A・単A
	*** S 単 - 22号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m <sup>2</sup>	3,699		歩A・単A
	*** S 単 - 23号 ***					
S01035	ダンプトラック運搬(超ロング・A・M <sup>3</sup> 積込)					
	ダンプトラック運搬(超ロング・A・M <sup>3</sup> 積込)					
	1.0km以下,無し,良好		m <sup>3</sup>	688		歩A・単A
	*** S 単 - 24号 ***					
S02115	交通誘導警備員A					
	交通誘導警備員A		人	15,708		歩A・単A
	*** S 単 - 25号 ***					
S02116	残土処分費					
	残土処分費					
	搬出先変更後,,		m <sup>3</sup>	800		歩A・単A
	*** S 単 - 26号 ***					
S02116	迂回路案内看板					
	迂回路案内看板					
	ホテル迂回路案内看板,,		枚	9,800		歩A・単A
	*** S 単 - 27号 ***					
S02116	迂回路案内看板					
	迂回路案内看板					
	木製看板,,		枚	28,000		歩A・単A
	*** S 単 - 28号 ***					
S02116	工事標示板					
	工事標示板					
	地域住民周知用,,		枚	10,200		歩A・単A
	*** S 単 - 29号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m <sup>3</sup>	256.3		歩A・単A
	*** S 単 - 30号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m <sup>3</sup>	879.4		歩A・単A
	*** S 単 - 31号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ハ <sup>3</sup> 積込山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下		m <sup>3</sup>	2,726		歩A・単A
	*** S 単 - 32号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ハ <sup>3</sup> 積込山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m <sup>3</sup>	377		歩A・単A
	*** S 単 - 33号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ハ <sup>3</sup> 積込山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m <sup>3</sup>	1,566		歩A・単A
	*** S 単 - 34号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	310m以下		m <sup>3</sup>	575		歩A・単B
	*** S 単 - 35号 ***					
S02101	電気溶接					
	電気溶接					
	すみ肉溶接,6mm		m	904		歩A・単B
	*** S 単 - 36号 ***					
S02111	浅層改良用ベースマシーン(改造費含む)					
	浅層改良用ベースマシーン(改造費含む)					
	BH加-ラ型・超ロング仕様山積0.4m3排対型(2次)		供用日	36,900		歩A・単B
	*** S 単 - 37号 ***					
S02111	浅層改良用攪拌混合器					
	浅層改良用攪拌混合器					
	深度0.5m以上2.0m以下		供用日	39,000		歩A・単B
	*** S 単 - 38号 ***					
S02111	ハ <sup>3</sup> 積込[加-ラ型・後方超小旋回型・排対型2次]					
	ハ <sup>3</sup> 積込[加-ラ型・後方超小旋回型・排対型2次]					
	山積0.45m3		供用日	11,500		歩A・単B
	*** S 単 - 39号 ***					
S02111	油圧マルチャー					
	油圧マルチャー					
	0.45m3ハ <sup>3</sup> 積込用		供用日	80,000		歩A・単B
	*** S 単 - 40号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	21,726		歩A・単B

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 41号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	25,908		歩A・単B
	*** S単 - 42号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,988		歩A・単B
	*** S単 - 43号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	25,602		歩A・単B
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	殻運搬					
	殻運搬					
	果樹選定小屋 (石綿含有資材以外) , ,		式	258,000		歩A・単B
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費					
	果樹選定小屋 (石綿含有資材以外) , ,		式	201,000		歩A・単B
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	殻運搬					
	殻運搬					
	果樹選定小屋 (石綿含有資材) , ,		ton	15,000		歩A・単B
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費					
	果樹選定小屋 (石綿含有資材) , ,		ton	31,000		歩A・単B
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン					
	,RC-40 40~0mm,		m3	1,850		歩A・単B
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	山土砂					
	山土砂		m3	2,200		歩A・単B
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	接合プレート					
	接合プレート					
	敷鉄板接合用, ,		枚	400		歩A・単B
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管					
	300, ,		m	4,325		歩A・単B
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	縞鋼板					
	縞鋼板					
	1524×3048×22, ,		m <sup>2</sup> 供用日	2,361		歩A・単B
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	カラーコーン					
	カラーコーン					
	赤 700 賃料: 207日, ,		個	876		歩A・単B
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	カラーバー					
	カラーバー					
	赤、白 L=2000 賃料: 207日, ,		本	2,604		歩A・単B
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	保安灯					
	保安灯					
	H1000mm, 6-11, グローブ, ｺﾝﾁ 賃料: 207日, ,		個	1,100		歩A・単B
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	可塑性グラウト充填工					
	可塑性グラウト充填工					
	材工共, ,		m3	140,761		歩A・単B
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	固化材 (発塵抑制型)					
	固化材 (発塵抑制型)					
	生石灰系PTFE処理防塵固化材, ,		ton	32,000		歩A・単B
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	軽油					
	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油, ,		L	153		歩A・単B
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	仮設サイホン管					
	仮設サイホン管					
	周辺資材込み, ,		式	1,032,920		歩A・単B
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	架空線防護費					
	架空線防護費					
	九州電力, ,		式	427,000		歩A・単B
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	架空線防護費					
	架空線防護費					
	NTT, ,		式	299,300		歩A・単B
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	コーン貫入試験					



事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コーン貫入試験 単管式,, *** S 単 - 63号 ***		m	2,955		歩 A ・ 単 B
S02116	アスベスト分析 ( 定性 ) アスベスト分析 ( 定性 ) JIS A 1481-2,,		検体	38,000		歩 A ・ 単 B
S02116	アスベスト分析 ( 定量 ) アスベスト分析 ( 定量 ) JIS A 1481-3,,		検体	19,000		歩 A ・ 単 B
S02116	快適トイレ 快適トイレ		基 ・ 月	51,000		歩 A ・ 単 B
S02116	RFフリーウム本体 ( 官貨品 ) RFフリーウム本体 ( 官貨品 ) 縦波型22-E B2306×H1818 損耗率55%,,		m	27,480		歩 A ・ 単 B
S02116	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 1年耐久,,		袋	1,058		歩 A ・ 単 B
S02116	H形鋼 H形鋼 SS400 H-400×400×13×21,,		ton	123,000		歩 A ・ 単 B
S02116	溝形鋼 溝形鋼 SS400 [-380×100×13,,		ton	123,500		歩 A ・ 単 B
S02116	等辺山形鋼 等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10,,		ton	128,000		歩 A ・ 単 B
S02116	橋梁用H形鋼 橋梁用H形鋼 広幅350,,		ton	161,000		歩 A ・ 単 B
S02116	橋梁用H形鋼 橋梁用H形鋼 広幅300,,		ton	159,000		歩 A ・ 単 B
S02120	構造物取壊し工 構造物取壊し工 果樹選定小屋		式	1,155,000		歩 A ・ 単 B
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,525		歩 A ・ 単 B
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,525		歩 A ・ 単 B
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,251		歩 A ・ 単 B
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,5.0m管,2箇所,あり		m	1,781		歩 A ・ 単 B
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,400mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,5.0m管,9箇所,あり		m	3,567		歩 A ・ 単 B
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満, -,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,する		m	4,276		歩 A ・ 単 B
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し		m	1,622		歩 A ・ 単 B
S08717	【ガードパイプ撤去】 【ガードパイプ撤去】 ガードパイプ撤去,コンクリート建込,塗装,Gp-Bp-2B,受けない,無し		m	1,683		歩 A ・ 単 B
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m <sup>2</sup>	61		歩 A ・ 単 B
S17002	〔資料(H形鋼・山留副部材)〕					

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,92日,1回 *** S単 - 84号 ***		ton	16,931		歩A・単B
S17003	敷鉄板 敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,183日,1回 *** S単 - 85号 ***		m <sup>2</sup>	1,633		歩A・単B
S17003	覆工板 覆工板 覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),92日,1回 *** S単 - 86号 ***		m <sup>2</sup>	7,222		歩A・単B
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,1'×1'約,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし *** S単 - 87号 ***		袋	807		歩A・単B
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置,1'×1'約,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし *** S単 - 88号 ***		袋	1,654		歩A・単B
S18033	支保工(小規模) 支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m <sup>2</sup> 以下 *** S単 - 89号 ***		空m3	4,839		歩A・単B
S18054	敷鉄板設置工 敷鉄板設置・撤去工 設置,0.1,あり *** S単 - 90号 ***		m <sup>2</sup>	157		歩A・単B
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,16,1,あり *** S単 - 91号 ***		m <sup>2</sup>	570		歩A・単B
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,0.1,あり *** S単 - 92号 ***		m <sup>2</sup>	157		歩A・単B
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 93号 ***		m <sup>2</sup>	196		歩A・単B
S18071	仮橋・仮橋設置・撤去工(下部工) 仮橋・仮橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,40-ラレン,80t吊, *** S単 - 94号 ***		ton	66,926		歩A・単B
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(1'×1' 0/12) 杭橋脚・導杭打込引抜工(1'×1' 0/12) 杭橋脚,1'×1' 0/12単独打込,50未満,20m以下,10m以下,H300,90吊 *** S単 - 95号 ***		本	23,632		歩A・単B
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(1'×1' 0/12) 杭橋脚・導杭打込引抜工(1'×1' 0/12) 杭橋脚,1'×1' 0/12単独打込,50未満,20m以下,10m以下,H350,90吊 *** S単 - 96号 ***		本	30,877		歩A・単B
S18074	仮橋・仮橋設置・撤去工(上部工) 仮橋・仮橋設置・撤去工(上部工) 設置,7フレンソレン,25t吊,なし *** S単 - 97号 ***		ton	14,447		歩A・単B
S18075	仮橋・仮橋設置・撤去工(覆工板) 仮橋・仮橋設置・撤去工(覆工板) 設置,7フレンソレン,25t吊,なし *** S単 - 98号 ***		m <sup>2</sup>	902		歩A・単B
S18076	仮橋・仮橋設置・撤去工(高欄) 仮橋・仮橋設置・撤去工(高欄) ガートレール型,設置～損料,0.0m,90日,1回,90<=N1<180,7,520円,7フレンソレン,25t吊,なし *** S単 - 99号 ***		m	4,099		歩A・単B
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 40-ラレン,80 t吊を超え150 t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単 - 100号 ***		台	2,628,622		歩A・単B
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 101号 ***		m3	361.5		歩A・単B
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,なし *** S単 - 102号 ***		m3	556.2		歩A・単B
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 103号 ***		m3	287.8		歩A・単B
S86805	SP【被災地】整地 SP【被災地】整地 敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	148.8		歩A・単B

事業名	直轄災害復旧事業				
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 104号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,片割れ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3	1,600		歩A・単B
	下					
	*** S単 - 105号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>	701.4		歩A・単B
	*** S単 - 106号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>	870		歩A・単B
	*** S単 - 107号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,7.0km以下,		m3	2,113		歩A・単B
	*** S単 - 108号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	2,138		歩A・単B
	*** S単 - 109号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	223		歩A・単B
	*** S単 - 110号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	673.3		歩A・単B
	*** S単 - 111号 ***					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正					
	無し,-,-,なし,		m	123.5		歩A・単B
	*** S単 - 112号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生グラツァラン RC-40		m <sup>2</sup>	611.1		歩A・単B
	*** S単 - 113号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	80mm,1層施工,砕石,なし,再生グラツァラン RC-40		m <sup>2</sup>	445.9		歩A・単B
	*** S単 - 114号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	40mm,1層施工,砕石,なし,再生グラツァラン RC-40		m <sup>2</sup>	351.6		歩A・単B
	*** S単 - 115号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部)					
	3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)		m <sup>2</sup>	1,361		歩A・単B
	*** S単 - 116号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部)					
	3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)		m <sup>2</sup>	2,026		歩A・単B
	*** S単 - 117号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部)					
	1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)		m <sup>2</sup>	2,125		歩A・単B
	*** S単 - 118号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去					
	SP 歩車道境界ブロック撤去					
	処分,なし		m	742		歩A・単B
	*** S単 - 119号 ***					
SA0879	SP 地先境界ブロック撤去					
	SP 地先境界ブロック撤去					
	処分,なし		m	742		歩A・単B
	*** T単 - 1号 ***					
T00002	RFフリーム設置工					
			m	45,911		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00004	RFフリーム22-E(購入品)					
	材料費		m	60,170		歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
T00001	伐開					
	竹林・樹園地		m <sup>2</sup>	595		歩A・単B

九州農政局

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01010	機械土工(超ロング・アール・バット掘削)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロング・アール・バット掘削)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	バット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02051	バット【加型・超ロング・アール・排対型(1次)】	1.480	供用日	19,200	28,416	
P34029	軽油	86.000	L	149	12,814	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				66,016	算出数量 116.000 m3
	単 価		m3		569	
	*** S単 - 2号 ***					
S01035	ダンプトラック運搬(超ロング・アール・バット積込)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(超ロング・アール・バット積込)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4.5km以下,無し,良好			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	4.5km以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)DID通行区分	無し				
	3)路面条件	良好				
M03005	ダンプトラック【ワロード・デ・ゼル】	2.750	供用日	20,100	55,275	
	10t積級					
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)	2.750	供用日	747	2,054	
	積載重量 10.0 t積					
P34029	軽油	128.000	L	149	19,072	
R01022	運転手(一般)	2.200	人	22,542	49,592	
	合 計				125,993	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		1,260	
	*** S単 - 3号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	砂・砂利・栗石,30~50m			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料	砂・砂利・栗石		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運搬距離区分	30~50m				
M27964	不整地運搬車【加型・油圧ダンプ式】	1.570	供用日	10,200	16,014	
	加型油圧ダンプ4.0ton					
P34029	軽油	65.000	L	149	9,685	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	(不整地運搬車運転)					
	合 計				50,485	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		710	
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
	合 計				28,968	算出数量 1.000 人
	単 価				28,968	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 5号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,706	20,706	
	合 計				20,706	算出数量 1,000 人
	単 価				20,706	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員 B	1,000	人	13,770	13,770	
	合 計				13,770	算出数量 1,000 人
	単 価				13,770	
	*** S 単 - 7号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩 A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 52日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分 3) 補助工法 4) 供用日数 5) 使用回数	鋼矢板 3型 無 52日 1回		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
G01002	鋼矢板 3 型 [ 賃料 ]	1,000	t 供用日	4,680	4,680	
G15002	鋼矢板 3 型 [ 整備費 ]	1,000	ton	13,140	13,140	
	合 計				17,820	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		17,820	
	*** S 単 - 8号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩 A 当たり算出
	大型土のう工 撤去, ハックル, 0m3, 耐候性大型土のう袋 ( 1年対応 ) , あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分 4) 購入土材単価 ( m3 当たり ) 5) 購入土材数量 ( m3 / 袋 ) 6) 大型土のう袋区分 7) 単価 0 円区分 ( 大型土のう袋 ) 8) 長期割引単価区分 ( 賃料機械 )	撤去 ハックル 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋 ( 1年対応 ) あり なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,582	24,582	
F08063	ハックル [ ｸﾗｰﾌﾞ・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型 ( ～ 2014 ) ] 標準ハックル容量 山積 0.8m3 ( 平積 0.6m3 ) 吊能力 2.9t	1,260	日	18,100	22,806	
P34029	軽油 ハックル給油	78,000	L	149	11,622	
R01021	運転手 ( 特殊 )	1,000	人	24,786	24,786	
	合 計				112,764	算出数量 144,000 袋
	単 価		袋		783	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 9号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置、バ ック約 0.0m3、耐候性大型土のう袋 (1年対応) 、あり、なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	設置		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 施工機械区分	バ ック約		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	0.000		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	20,706	20,706	
F08063	バ ック約 [クレーン型・クレーン・超低・排対型 ( ~ 2014 ) ] 標準バ ック容量 山積0.8m3 ( 平積0.6m3 ) 吊能力2.9t	1.360	日	18,100	24,616	
P34029	軽油					
	バ トル給油	94.000	L	149	14,006	
R01021	運転手 ( 特殊 )					
		1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				137,664	算出数量 86.000 袋
	単 価		袋		1,601	
	*** S単 - 10号 ***					
S18003	仮締切湧水		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 52、作業時排水、0以上 ~ 40未満、発動発電機、あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	52		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	作業時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3 / h )	0以上 ~ 40未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 動力区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F05041	工事用水中ポンプ ( 潜水ポンプ ) 口径150mm	62.400	日	411	25,646	
F02055	発動発電機 [ D 駆動・ ~ 超低・排対型 ( ~ 3次 ) ] 25kVA	62.400	日	1,920	119,808	
P34029	軽油					
	バ トル給油	1,144.000	L	149	170,456	
R01002	特殊作業員					
		7.280	人	24,582	178,957	
Y00004	諸雑費					
		0.030		494,867	14,846	
	合 計				509,713	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		509,713	
	*** S単 - 11号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1 ~ 5 台、あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ台数区分	1 ~ 5 台		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
F08063	バ ック約 [クレーン型・クレーン・超低・排対型 ( ~ 2014 ) ] 標準バ ック容量 山積0.8m3 ( 平積0.6m3 ) 吊能力2.9t	0.580	日	11,700	6,786	
R01001	土木一般世話役					
		0.500	人	28,968	14,484	
R01002	特殊作業員					
		0.100	人	24,582	2,458	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	20,706	41,412	
P34029	軽油					
	バ トル給油	33.000	L	149	4,917	
R01021	運転手 ( 特殊 )					
		0.500	人	24,786	12,393	
	合 計				82,450	算出数量 1.000 箇所

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		82,450	
	*** S単 - 12号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,968	1,159	
R01003	普通作業員	0.100	人	20,706	2,071	
Y00004	諸雑費	0.130		3,230	420	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	24,786	2,479	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	3.400	L	149	507	
	合 計				7,605	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		7,605	
	*** S単 - 13号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,968	1,159	
R01002	特殊作業員	0.050	人	24,582	1,229	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,706	3,934	
Y00004	諸雑費	0.030		6,322	190	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	24,786	1,487	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	2.200	L	149	328	
	合 計				8,956	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,956	
	*** S単 - 14号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,9m以下,8.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格 3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚) 5)単価0円区分(鋼矢板)	普通鋼矢板 型 9m以下 8.5 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18004	鋼矢板 型	5.100	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	28,968	10,428	
R01002	特殊作業員	0.360	人	24,582	8,850	
R01012	とび工	0.710	人	27,030	19,191	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.520	供用日	109,000	56,680	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	47.000	L	149	7,003	



事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M04610	ワフルソルレソ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.520	供用日	35,100	18,252	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	34.000	L	149	5,066	
R01021	運転手(特殊)	0.360	人	24,786	8,923	
Y00004	諸雑費	0.010		134,393	1,344	
	合 計				135,737	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		13,574	
	*** S単 - 15号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,070	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,070	
	*** S単 - 16号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,910	
	*** S単 - 17号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3		1,991	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 18号 ***					
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出		回		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削補助機械搬入搬出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	掘削補助機械搬入搬出,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	掘削補助機械搬入搬出 なし				
	単 価		回		44,650	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,481	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		26,140	
	*** S単 - 21号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8,734	
	*** S単 - 22号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 目地板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		3,699	
	*** S単 - 23号 ***					
S01035	ダンプトラック運搬(超ロング・アール・ック材積込) ダンプトラック運搬(超ロング・アール・ック材積込) 1.0km以下、無し、良好		m3		100,000 m3	歩A 当たり算出
	1)運搬距離 2)DID通行区分 3)路面条件	1.0km以下 無し 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M03005	ダンプトラック[ワロード・デ・イゼル] 10t積級	1.500	供用日	20,100	30,150	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	1.500	供用日	747	1,121	
P34029	軽油 A・H・L給油	70,000	L	149	10,430	
R01022	運転手(一般)	1.200	人	22,542	27,050	
	合 計				68,751	算出数量 100,000 m3
	単 価		m3		688	
	*** S単 - 24号 ***					
S02115	交通誘導警備員A 交通誘導警備員A		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01031 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01031	交通誘導警備員A	1.000	人	15,708	15,708	
	合 計				15,708	算出数量 1,000 人
	単 価				15,708	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	残土処分費 残土処分費 搬出先変更後,,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96105		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96105	残土処分費 搬出先変更後	1.000	m3	800	800	
	合 計				800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				800	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	迂回路案内看板 迂回路案内看板 ホテル迂回路案内看板,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96114		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96114	迂回路案内看板 ホテル迂回路案内看板	1.000	枚	9,800	9,800	
	合 計				9,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,800	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 27号 ***					
S02116	迂回路案内看板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	迂回路案内看板 木製看板,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96115	迂回路案内看板 木製看板	1,000	枚		28,000	
	合 計				28,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				28,000	
	*** S 単 - 28号 ***					
S02116	工事標示板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事標示板 地域住民周知用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96116	工事標示板 地域住民周知用	1,000	枚		10,200	
	合 計				10,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,200	
	*** S 単 - 29号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		256.3	
	*** S 単 - 30号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		879.4	
	*** S 単 - 31号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,22.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				

九州農政局

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 34号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[如-ラ型・油圧クワ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バ-ド-給油	140.000	L	153	21,420	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				79,945	算出数量 139.000 m3
	単 価		m3		575	
	*** S単 - 35号 ***					
S02101	電気溶接		m		1,000	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 6mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.090	kg	460	41	
R01001	土木一般世話役	0.010	人	29,988	300	
R01011	溶接工	0.010	人	29,682	297	
R01003	普通作業員	0.010	人	21,726	217	
M27432	電気溶接機[ディ-ゼ-エンジン駆動・直流ア-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.010	日	1,810	18	
P34029	軽油 バ-ド-給油	0.200	L	153	31	
	合 計				904	算出数量 1.000 m
	単 価		m		904	
	*** S単 - 36号 ***					
S02111	浅層改良用ベースマシーン(改造費含む)		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	浅層改良用ベースマシーン(改造費含む) BH如-ラ型・超ク 仕様山積0.4m3排対型(2次)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96104 BH如-ラ型・超ク 仕様山積0.4m・ 36,900円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96104	浅層改良用ベースマシーン(改造費含む) BH如-ラ型・超ク 仕様山積0.4m3排対型(2次)	1.000	供用日	36,900	36,900	
	合 計				36,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,900	
	*** S単 - 37号 ***					
S02111	浅層改良用攪拌混合器		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	浅層改良用攪拌混合器 深度0.5m以上2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96103 深度0.5m以上2.0m以下 39,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96103	浅層改良用攪拌混合器 深度0.5m以上2.0m以下	1.000	供用日	39,000	39,000	
	合 計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,000	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 38号 ***					
S02111	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回型・排対型2次]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回型・排対型2次] 山積0.45m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96101 山積0.45m3 11,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96101	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回型・排対型2次] 山積0.45m3	1.000	供用日	11,500	11,500	
	合 計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,500	
	*** S単 - 39号 ***					
S02111	油圧マルチャー		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧マルチャー 0.45m3ﾊﾞｯｸﾙ用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96102 0.45m3ﾊﾞｯｸﾙ用 80,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96102	油圧マルチャー 0.45m3ﾊﾞｯｸﾙ用	1.000	供用日	80,000	80,000	
	合 計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合 計				21,726	算出数量 1.000 人
	単 価				21,726	
	*** S単 - 41号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1.000 人
	単 価				25,908	
	*** S単 - 42号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合 計				29,988	算出数量 1.000 人

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				29,988	
	*** S単 - 43号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				25,602	算出数量 1,000 人
	単 価				25,602	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	殻運搬		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	殻運搬 果樹選定小屋(石綿含有資材以外),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96101	殻運搬 果樹選定小屋(石綿含有資材以外)	1.000	式	258,000	258,000	
	合 計				258,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				258,000	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	産業廃棄物処分費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 果樹選定小屋(石綿含有資材以外),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96102	産業廃棄物処分費 果樹選定小屋(石綿含有資材以外)	1.000	式	201,000	201,000	
	合 計				201,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				201,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	殻運搬		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	殻運搬 果樹選定小屋(石綿含有資材),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96103	殻運搬 果樹選定小屋(石綿含有資材)	1.000	ton	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	産業廃棄物処分費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 果樹選定小屋(石綿含有資材),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	



事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96104	産業廃棄物処分費 果樹選定小屋 ( 石綿含有資材 )	1.000	ton	31,000	31,000	
	合 計				31,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,000	
	*** S 単 - 48号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40 ~ 0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地区資材 ( J コード ) J03118		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40 ~ 0mm	1.000	m3	1,850	1,850	
	合 計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,850	
	*** S 単 - 49号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	山土砂			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地区資材 ( J コード ) J03206		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
J03206	山土砂	1.000	m3	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S 単 - 50号 ***					
S02116	接合プレート		枚		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	接合プレート 敷鉄板接合用			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( P コード ) P96107		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
P96107	接合プレート 敷鉄板接合用	1.000	枚	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S 単 - 51号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 300			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( P コード ) P96100		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
P96100	高密度ポリエチレン管 300	1.000	m	4,325	4,325	
	合 計				4,325	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,325	
	*** S 単 - 52号 ***					
S02116	縞鋼板		m <sup>2</sup> 供用日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	縞鋼板 1524 x 3048 x 22			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96106	縞鋼板 1524×3048×22	1.000	m <sup>2</sup> 供用日	2,361	2,361	
	合 計				2,361	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,361	
	*** S 単 - 53号 ***					
S02116	カラーコーン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カラーコーン 赤 700 質料:207日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96108	カラーコーン 赤 700 質料:207日	1.000	個	876	876	
	合 計				876	算出数量 1.000 各単位
	単 価				876	
	*** S 単 - 54号 ***					
S02116	カラーバー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カラーバー 赤、白 L=2000 質料:207日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96109	カラーバー 赤、白 L=2000 質料:207日	1.000	本	2,604	2,604	
	合 計				2,604	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,604	
	*** S 単 - 55号 ***					
S02116	保安灯		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	保安灯 H1000mm,ボ-ル,グロ-ブ,ｺﾝ台 質料:207日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96110	保安灯 H1000mm,ボ-ル,グロ-ブ,ｺﾝ台 質料:207日	1.000	個	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S 単 - 56号 ***					
S02116	可塑性グラウト充填工		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	可塑性グラウト充填工 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96112	可塑性グラウト充填工 材工共	1.000	m <sup>3</sup>	140,761	140,761	
	合 計				140,761	算出数量 1.000 各単位
	単 価				140,761	
	*** S 単 - 57号 ***					

事業名	直轄災害復旧事業				
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	固化材（発塵抑制型） 固化材（発塵抑制型） 生石灰系PTFE処理防塵固化材,,		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96111		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96111	固化材（発塵抑制型） 生石灰系PTFE処理防塵固化材	1,000	ton	32,000	32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				32,000	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	軽油 軽油 A・HD-Ⅱ給油,,		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P34029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 A・HD-Ⅱ給油	1,000	L	153	153	
	合 計				153	算出数量 1,000 各単位
	単 価				153	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	仮設サイホン管 仮設サイホン管 周辺資材込み,,		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96113		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96113	仮設サイホン管 周辺資材込み	1,000	式	1,032,920	1,032,920	
	合 計				1,032,920	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,032,920	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	架空線防護費 架空線防護費 九州電力,,		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96117		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96117	架空線防護費 九州電力	1,000	式	427,000	427,000	
	合 計				427,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				427,000	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	架空線防護費 架空線防護費 NTT,,		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96118		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96118	架空線防護費 NTT	1,000	式	299,300	299,300	
	合 計				299,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				299,300	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	コーン貫入試験		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コーン貫入試験 単管式...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96119		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96119	コーン貫入試験 単管式	1,000	m		2,955	
	合 計				2,955	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,955	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	アスベスト分析(定性)		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスベスト分析(定性) JIS A 1481-2,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96120	アスベスト分析(定性) JIS A 1481-2	1,000	検体		38,000	
	合 計				38,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				38,000	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	アスベスト分析(定量)		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスベスト分析(定量) JIS A 1481-3,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96121	アスベスト分析(定量) JIS A 1481-3	1,000	検体		19,000	
	合 計				19,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				19,000	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	快適トイレ		基・月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96122	快適トイレ	1,000	基・月		51,000	
	合 計				51,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				51,000	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	RFフリーウム本体(官貨品)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	RFフリーウム本体(官貨品) 縦波型22-E B2306×H1818 損耗率55%,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96123	RFフリーウム本体(官貨品) 縦波型22-E B2306×H1818 損耗率55%	1,000	m		27,480	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				27,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,480	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	耐候性大型土のう袋		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう袋 1年耐久,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96124	耐候性大型土のう袋 1年耐久	1.000	袋	1,058	1,058	
	合 計				1,058	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,058	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96125		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96125	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	1.000	ton	123,000	123,000	
	合 計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123,000	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	溝形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溝形鋼 SS400 [-380×100×13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96126		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96126	溝形鋼 SS400 [-380×100×13	1.000	ton	123,500	123,500	
	合 計				123,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123,500	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	等辺山形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96127	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	1.000	ton	128,000	128,000	
	合 計				128,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				128,000	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	橋梁用H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	橋梁用H形鋼 広幅350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96128	橋梁用H形鋼 広幅350	1.000	ton	161,000	161,000	
	合 計				161,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				161,000	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	橋梁用H形鋼 橋梁用H形鋼 広幅300, ,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P )	地域資材( Pコード ) P96129		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96129	橋梁用H形鋼 広幅300	1.000	ton	159,000	159,000	
	合 計				159,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				159,000	
	*** S単 - 73号 ***					
S02120	構造物取壊し工 構造物取壊し工 果樹選定小屋		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96101 果樹選定小屋 1,155,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A96101	構造物取壊し工 果樹選定小屋	1.000	式	1,155,000	1,155,000	
	合 計				1,155,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,155,000	
	*** S単 - 74号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 3,525円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単 - 75号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 3,525円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単 - 76号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間の制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,251	8,251	
	合 計				8,251	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,251	
	*** S単 - 77号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,5.0m管,2箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	2箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05130	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) TS片ｽﾘｰﾌ 径300 長5.0m	1.950	本	0	0	
Y00004	諸雑費	0.022		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	
R01002	特殊作業員	0.180	人	25,602	4,608	
R01003	普通作業員	0.270	人	21,726	5,866	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.150	日	7,160	1,074	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.400	L	153	673	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	25,908	2,591	
	合 計				17,811	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,781	
	*** S単 - 78号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,400mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,5.0m管,9箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	400mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	9箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05120	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) TS片ｽﾘｰﾌ 径400 長5.0m	1.950	本	0	0	
Y00004	諸雑費	0.029		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,988	5,998	
R01002	特殊作業員	0.390	人	25,602	9,985	
R01003	普通作業員	0.550	人	21,726	11,949	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.260	日	7,160	1,862	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	7.900	L	153	1,209	
R01021	運転手(特殊)	0.180	人	25,908	4,663	
	合 計				35,666	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,567	
	*** S単 - 79号 ***					

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, する		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m以上50m未満 -		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.320	m	8,800	11,616	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C-4E	1.000	m	7,340	7,340	
	合 計				4,276	算出数量 1.000 m
	単 価		m		4,276	
	*** S単 - 80号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用, B・C-2B, (IIB・C-2BS), 受けない, 無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 規格 3) 時間的制約 4) 夜間作業	コンクリート建込用 B・C-2B, (IIB・C-2BS) 受けない 無し		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
A03082	ガードレール撤去(コンクリート) A・B・C 2B	1.000	m	1,622	1,622	
	合 計				1,622	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,622	
	*** S単 - 81号 ***					
S08717	【ガードパイプ撤去】 【ガードパイプ撤去】 ガードパイプ撤去, コンクリート建込, 塗装, Gp-Bp-2B, 受けない, 無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 作業種別 3) 仕様 4) 規格 5) 時間的制約 6) 夜間作業	ガードパイプ撤去 コンクリート建込 塗装 Gp-Bp-2B 受けない 無し		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
A04441	ガードパイプ撤去(コンクリート建込) Gp-Bp-2B	1.000	m	1,683	1,683	
	合 計				1,683	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,683	
	*** S単 - 82号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, あり		m <sup>2</sup>		1,000 日	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
F08015	バックホウ[如-ラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	1.390	日	10,900	15,151	
P34029	軽油 バックホウ給油	88.000	L	153	13,464	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				54,523	算出数量 887.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		61	
	*** S単 - 83号 ***					



事業名	直轄災害復旧事業				
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,92日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	300型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	92日				
	5)使用回数	1回				
G02003	H形鋼(杭使用) 3 0 0 型 [ 賃料 ]	1.000	t 供用日	8,280	8,280	
G15023	H型鋼(杭使用) 3 0 0 型 [ 整備費 ]	1.000	ton	8,651	8,651	
	合 計				16,931	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		16,931	
	*** S単 - 84号 ***					
S17003	敷鉄板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,183日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	敷鉄板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	22×1524×6096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	183日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)使用回数	1回				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [ 賃料 ]	1.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,515	1,515	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [ 整備費 ]	1.000	m <sup>2</sup>	118	118	
	合 計				1,633	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,633	
	*** S単 - 85号 ***					
S17003	覆工板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	覆工板 覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),92日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	覆工板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	鋼製滑り止め加工付(補強型)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	92日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)使用回数	1回				
G03012	覆工板 鋼製滑り止め加工付き(補強型) [ 賃料 ]	1.000	m <sup>2</sup> 供用月	5,880	5,880	
G15065	覆工板 鋼製滑り止め加工付き(補強型) [ 整備費 ]	1.000	m <sup>2</sup>	1,342	1,342	
	合 計				7,222	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		7,222	
	*** S単 - 86号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ハ' ック約,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ハ' ック約		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
F08063	ハ' ック約[クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハ' ック約容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	18,100	22,806	
P34029	軽油 ハ' ト-Ⅱ給油	78.000	L	153	11,934	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				116,238	算出数量 144.000 袋

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋		807	
	*** S 単 - 87号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩 A 当たり算出
	大型土のう工 設置,バ ック約 1,0m3,耐候性大型土のう袋 ( 1年対応 ) ,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置 バ ック約		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価 (m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 ( 1年対応 )				
	7)単価 0 円区分 (大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
F08063	バ ック約 [ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・ ～ 超低・ 排対型 ( ～ 2014 ) ] 標準バ ック容量 山積0.8m3 ( 平積0.6m3 ) 吊能力2.9t	1.360	日	18,100	24,616	
P34029	軽油 バ トル給油	94.000	L	153	14,382	
R01021	運転手 ( 特殊 )	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				142,222	算出数量 86.000 袋
	単 価		袋		1,654	
	*** S 単 - 88号 ***					
S18033	支保工 ( 小規模 )		空m3		10.000 空m3	歩 A 当たり算出
	支保工 ( 小規模 ) パイプサポート支保 ( 小規模 ) , 40KN/ m <sup>2</sup> 以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	パイプサポート支保 ( 小規模 )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)支保耐力KN/ m <sup>2</sup>	40KN/ m <sup>2</sup> 以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,988	8,697	
R01009	型わく工	0.530	人	27,642	14,650	
R01012	とび工	0.250	人	28,356	7,089	
R01003	普通作業員	0.570	人	21,726	12,384	
Y00004	諸雑費	0.130		42,820	5,567	
	合 計				48,387	算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3		4,839	
	*** S 単 - 89号 ***					
S18054	敷鉄板設置工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)供用日数	0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1.500	人	25,602	38,403	
R01003	普通作業員	1.500	人	21,726	32,589	
F08063	バ ック約 [ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・ ～ 超低・ 排対型 ( ～ 2014 ) ] 標準バ ック容量 山積0.8m3 ( 平積0.6m3 ) 吊能力2.9t	1.710	日	11,700	20,007	
P34029	軽油 バ トル給油	179.000	L	153	27,387	
R01021	運転手 ( 特殊 )	1.500	人	25,908	38,862	
	合 計				157,248	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		157	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 90号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,16,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 16 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m <sup>2</sup> 供用日	148	148,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345,000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	25,908	75,133	
	合 計				569,896	算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		570	
	*** S単 - 91号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 0 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,500	人	25,602	38,403	
R01003	普通作業員	1,500	人	21,726	32,589	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1,710	日	11,700	20,007	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	179,000	L	153	27,387	
R01021	運転手(特殊)	1,500	人	25,908	38,862	
	合 計				157,248	算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		157	
	*** S単 - 92号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設 155		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m <sup>2</sup>	155	16,120	
R01003	普通作業員	0,160	人	21,726	3,476	
	合 計				19,596	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		196	
	*** S単 - 93号 ***					
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,ｸﾚｰﾝ,80t吊,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎形式 2)施工内容	杭基礎(杭橋脚) 設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)使用機械 4)クレーン規格	加-ラレーン 80t吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役					
		2.100	人	39,576	83,110	
R01052	橋りょう特殊工					
		4.900	人	33,966	166,433	
R01011	溶接工					
		1.800	人	29,682	53,428	
R01003	普通作業員					
		1.300	人	21,726	28,244	
Y00004	諸雑費					
		0.130		331,215	43,058	
MO4711	加-ラレーン[油圧駆動式クレーン・ラジック型・排対型(2014)] 80t吊	2.240	供用日	98,300	220,192	
P34029	軽油 バートル給油	201.000	L	153	30,753	
R01021	運転手(特殊)					
		1.700	人	25,908	44,044	
	合 計				669,262	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		66,926	
	*** S単 - 94号 ***					
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜き工(バートル吊)		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	杭橋脚・導杭打込引抜き工(バートル吊) 杭橋脚,バートル吊単独打込,50未満,20m以下,10m以下,H300,90吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)杭区分 2)施工区分	杭橋脚 バートル吊単独打込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)最大N値(N)判定 4)打込判定	50未満 20m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)打込・引抜き判定 6)H形鋼規格 7)バートル機械規格	10m以下 H300 90吊				
R01001	土木一般世話役					
		0.590	人	29,988	17,693	
R01012	とび工					
		1.180	人	28,356	33,460	
R01003	普通作業員					
		0.590	人	21,726	12,818	
MO5048	バートル吊(単体)[電動式・普通型] 60kW	0.780	供用日	21,700	16,926	
MO4712	加-ラレーン[油圧駆動式クレーン・ラジック型・排対型(2014)] 90吊	0.780	供用日	117,000	91,260	
P34029	軽油 バートル給油	62.000	L	153	9,486	
R01021	運転手(特殊)					
		0.590	人	25,908	15,286	
Y00004	諸雑費					
		0.200		196,929	39,386	
	合 計				236,315	算出数量 10.000 本
	単 価		本		23,632	
	*** S単 - 95号 ***					
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜き工(バートル吊)		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	杭橋脚・導杭打込引抜き工(バートル吊) 杭橋脚,バートル吊単独打込,50未満,20m以下,10m以下,H350,90吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)杭区分 2)施工区分	杭橋脚 バートル吊単独打込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)最大N値(N)判定 4)打込判定	50未満 20m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)打込・引抜き判定 6)H形鋼規格 7)バートル機械規格	10m以下 H350 90吊				
R01001	土木一般世話役					
		0.770	人	29,988	23,091	
R01012	とび工					
		1.540	人	28,356	43,668	
R01003	普通作業員					
		0.770	人	21,726	16,729	
MO5048	バートル吊(単体)[電動式・普通型] 60kW	1.020	供用日	21,700	22,134	
MO4712	加-ラレーン[油圧駆動式クレーン・ラジック型・排対型(2014)] 90吊	1.020	供用日	117,000	119,340	
P34029	軽油 バートル給油	81.000	L	153	12,393	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手(特殊)	0.770	人	25,908	19,949	
Y00004	諸雑費	0.200		257,304	51,461	
	合 計				308,765	算出数量 10.000 本
	単 価		本		30,877	
	*** S単 - 96号 ***					
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)使用機械	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格	25t吊				
	4)長期割引単価区分	なし				
R01051	橋りょう世話役	0.620	人	39,576	24,537	
R01052	橋りょう特殊工	2.100	人	33,966	71,329	
R01003	普通作業員	0.410	人	21,726	8,908	
Y00004	雑品	0.060		104,774	6,286	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.580	日	57,600	33,408	
	合 計				144,468	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		14,447	
	*** S単 - 97号 ***					
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)使用機械	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格	25t吊				
	4)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	0.450	人	29,988	13,495	
R01012	とび工	1.500	人	28,356	42,534	
R01003	普通作業員	0.270	人	21,726	5,866	
Y00004	雑品	0.020		61,895	1,238	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.470	日	57,600	27,072	
	合 計				90,205	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		902	
	*** S単 - 98号 ***					
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,設置～損料,0.0m,90日,1回,90<=N1<180,7,520円,ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)高欄型式	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	設置～損料				
	3)単管ﾊﾞｲﾌﾞ型の時100m当数量	0.0m				
	4)供用日数(N1)	90日				
	5)供用期間中の使用回数(YYSK)	1回				
	6)ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時)	7,520円				
	7)使用機械	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ				
	8)規格	25t吊				
	9)長期割引単価区分	なし				
P22001	ガードレール	100.000	m	7,520	752,000	
Y00002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ損料	0.200		752,000	150,400	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	29,988	41,983	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01012	とび工					
		4.000	人	28,356	113,424	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	雑品					
		0.010		177,133	1,771	
F01086	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊					
		1.400	日	57,600	80,640	
	合 計				409,944	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,099	
	*** S単 - 99号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラレ-ソ,80 t吊を超え150 t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地 と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	加-ラレ-ソ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	80 t吊を超え150 t吊以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員					
		11.300	人	25,602	289,303	
F01091	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力60t吊					
		3.100	日	111,000	344,100	
Y00004	運搬費等					
		3.150		633,403	1,995,219	
	合 計				2,628,622	算出数量 1.000 台
	単 価		台		2,628,622	
	*** S単 - 100号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		361.5	
	*** S単 - 101号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	有り				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		556.2	
	*** S単 - 102号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		287.8	
	*** S単 - 103号 ***					
S86805	SP【被災地】整地 SP【被災地】整地 敷均し(Ⅱ-ス'),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(Ⅱ-ス') 標準(10,000m3未満) 無し あり				
	単 価		m3		148.8	
	*** S単 - 104号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,Ⅱ'ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 Ⅱ'ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,600	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,Ⅱ'質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し Ⅱ'質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		701.4	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -,無し,Ⅱ'質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し Ⅱ'質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m <sup>2</sup>		870	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,7.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 有り 7.0km以下				
	単 価		m3		2,113	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,138	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		223	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリ舗装版厚 4)コンクリ+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		673.3	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	



事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		123.5	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		611.1	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 80mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	80mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		445.9	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 40mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	40mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		351.6	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	30mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> )				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	直轄災害復旧事業
工事名	不知火幹線水路復旧仮設工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 3号 ***					
T00001	伐開		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02115	竹林・樹園地 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	0.250	人	29,988	7,497	S単 42号
S02115	普通作業員	0.250	人	25,602	6,401	S単 43号
S02115	普通作業員	0.250	人	21,726	5,432	S単 40号
S02115	運転手(特殊)	0.250	人	25,908	6,477	S単 41号
Y00004	雑品	0.300		25,807	7,742	
S02111	ハックル[加-ラ型・後方超小旋回型・排対型2次] 山積0.45m3	0.250	供用日	11,500	2,875	S単 38号
S02111	油圧マルチャー 0.45m3ハックル用	0.250	供用日	80,000	20,000	S単 39号
S02116	軽油 ハックル給油	20.000	L	153	3,060	S単 58号
	合 計				59,484	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		595	
	*** T単 - 4号 ***					
T00009	固化材散布		ton		15.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 40号
S02116	固化材(発塵抑制型) 生石灰系PTFE処理防塵固化材	16.200	ton	32,000	518,400	S単 57号
S02111	浅層改良用ベースマシーン(改造費含む) BH加-ラ型・超ロング仕様山積0.4m3排対型(2次)	1.250	供用日	36,900	46,125	S単 36号
S02116	軽油 ハックル給油	73.000	L	153	11,169	S単 58号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 41号
	合 計				623,328	算出数量 15.000 ton
	単 価		ton		41,555	
	*** T単 - 5号 ***					
T00010	攪拌混合		m3		187.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	ハックル攪拌混合 土木一般世話役					
S02115	普通作業員	1.000	人	29,988	29,988	S単 42号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 40号
S02111	浅層改良用攪拌混合器 深度0.5m以上2.0m以下	1.270	供用日	39,000	49,530	S単 37号
S02111	浅層改良用ベースマシーン(改造費含む) BH加-ラ型・超ロング仕様山積0.4m3排対型(2次)	1.270	供用日	36,900	46,863	S単 36号
S02116	軽油 ハックル給油	115.000	L	153	17,595	S単 58号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 41号
	合 計				191,610	算出数量 187.000 m3
	単 価		m3		1,025	
	*** T単 - 6号 ***					
T00011	仮設サイホン管設置工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 42号
S02115	普通作業員	3.000	人	21,726	65,178	S単 40号
Y00004	雑品	0.050		95,166	4,758	

九州農政局