



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 5 年度
八代海岸保全事業
郡築工区堤防補強その 2 工事

積 算 書

(第 2 回変更)

九州農政局
八代海岸保全事業所

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名 八代海岸保全事業

工事名 郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(198,990,000) 230,640,000	
・工事原価			(171,890,000) 199,795,000	
純工事費			(137,117,000) 155,025,000	
・直接工事費			(122,454,000) 137,636,000	
・ ・ ・ 直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(93,640,000) 111,768,000	
・ ・ ・ 直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(28,814,000) 25,868,000	
・ ・ 間接工事費			(49,436,000) 62,159,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			(14,663,000) 17,389,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
			(9,074,000) 9,942,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	(") 1.000	式	(4,495,000) 3,910,000	
・ ・ ・ ・ 準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	(") 1.000	式	(316,000) 1,777,000	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	(") 1.000	式	(0) 918,000	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			(778,000) 842,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費(率計上)				
			(778,000) 842,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ 現場管理費			(34,773,000) 39,314,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費(率計上)				
			(34,773,000) 39,314,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(0) 5,456,000	
・ ・ 官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ 官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ 官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・ 一般管理費等				
			(27,100,000) 30,846,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(678,000) 1,685,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

九州農政局

九州農政局

事業名 八代海岸保全事業

工事名 郡築工区堤防補強その2工事（第2回変更）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(93,640,000) 111,768,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(93,640,000) 111,768,000	
・土工	1.000	式	(7,723,000) 5,598,000	
・掘削	1.000	式	(423,000) 391,000	
・床掘	1.000	式	(9,000) 7,000	
・仮置土運搬	1.000	式	(2,052,000) 1,419,000	
・残土処理	1.000	式	(64,000) 0	
・埋戻	1.000	式	(801,000) 810,000	
・路床盛土	1.000	式	(101,000) 103,000	
・捨石	1.000	式	(4,017,000) 1,945,000	
・法面整形工（盛土）	1.000	式	(") 256,000	
・作業土工 捨石撤去時	1.000	式	(0) 667,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(2,654,000) 5,657,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(2,654,000) 5,606,000	
・構造物撤去工 捨石撤去時	1.000	式	(0) 51,000	
・地盤改良工	1.000	式	(72,294,000) 86,338,000	
・地盤改良工	1.000	式	(72,294,000) 86,338,000	
・裏法面被覆工	1.000	式	(8,242,000) 10,655,000	
・張ブロック工	1.000	式	(4,932,000) 4,984,000	
・基礎コンクリート工	1.000	式	(2,315,000) 4,132,000	
・天端コンクリート工	1.000	式	(568,000) 567,000	
・常コンクリート工	1.000	式	(427,000) 972,000	
・階段工	1.000	式	(532,000) 747,000	
・常コンクリート工	1.000	式	(228,000) 484,000	
・階段工	1.000	式	(281,000) 242,000	
・基礎コンクリート工	1.000	式	(23,000) 21,000	
・被覆工	1.000	式	(1,470,000) 2,012,000	
・被覆工 天端舗装工（As舗装）	1.000	式	(615,000) 647,000	
・被覆工 小段舗装工（As舗装）	1.000	式	(855,000) 943,000	
・被覆工 取付道路舗装（As舗装）	1.000	式	(0) 422,000	
・復旧工	1.000	式	(725,000) 761,000	
・天端コンクリート高上工	1.000	式	(725,000) 677,000	
・ガードレール復旧工	1.000	式	(0) 65,000	
・ボトルユニット復旧工	1.000	式	(0) 8,000	
・陸間ゲート階段工	1.000	式	(0) 11,000	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				(93,640,000) 111,768,000	
・土工				(7,723,000) 5,598,000	
・掘削	1.000	式		(423,000) 391,000	
000001 掘削	(416.000) 384.000	m3	(") 1,017	(423,072) 390,528	歩A・単A [単価B] B単 1号
合 計				(423,072) 390,528	
・床掘				(9,000) 7,000	
000002 床掘	(36.000) 27.000	m3	(") 253.16	(9,114) 6,836	歩A・単A [金額B] B単 2号
合 計				(9,114) 6,836	
・仮置土運搬				(2,052,000) 1,419,000	
000003 土砂等運搬 現場～建設発生土仮置場	(452.000) 411.000	m3	(") 947	(428,044) 389,217	歩A・単A [単価B] B単 3号
000004 土砂等運搬 (改良土) 現場～建設発生土仮置場	(647.000) 0.000	m3	(") 1,387	(897,389) 0	歩A・単A [単価B] B単 4号
000088 土砂等運搬 (改良土) 建設発生土仮置場～現場	(0.000) 191.000	m3	(0) 1,545	(0) 295,095	歩A・単A [単価B] B単 88号
000005 土砂等運搬 建設発生土仮置場～現場	(555.000) 561.000	m3	(") 1,309	(726,495) 734,349	歩A・単A [単価B] B単 5号
合 計				(2,051,928) 1,418,661	
・残土処理				(64,000) 0	
000006 残土処理	(483.000) 0.000	m3	(") 133	(64,239) 0	歩A・単A [単価B] B単 6号
合 計				(64,239) 0	
・埋戻				(801,000) 810,000	
000007 埋戻 構造物周り	(") 45.000	m3	(") 1,781.33	(") 80,160	歩A・単A [金額B] B単 7号
000008 埋戻 B<1.0m	(75.000) 80.000	m3	(") 1,889.18	(141,689) 151,135	歩A・単A [金額B] B単 8号
000009 埋戻 1.0m B<2.5m	(") 333.000	m3	(") 1,739.28	(") 579,183	歩A・単A [金額B] B単 9号
合 計				(801,032) 810,478	
・路床盛土				(101,000) 103,000	
000010 路床盛土 1.0m B<2.5m	(7.000) 8.000	m3	(") 1,785	(12,495) 14,280	歩A・単A [単価B] B単 10号
000011 路床盛土 2.5m B<4.0m	(") 95.000	m3	(") 930	(") 88,350	歩A・単A [単価B] B単 11号
合 計				(100,845) 102,630	
・捨石				(4,017,000) 1,945,000	
000012 捨石工 5～200kg/個 (流用材使用)	1.000 (237.000) 544.000	式 m3	(") 1,003	(237,711) 545,632	歩A・単A [単価B] B単 12号
000013 捨石運搬 建設発生土仮置場～現場	(237.000) 544.000	m3	(") 1,224	(290,088) 665,856	歩A・単A [単価B] B単 13号
000014 捨石工 5～200kg/個 (購入材使用)	(321.000) 0.000	m3	(") 6,806	(2,184,726) 0	歩A・単A [単価B] B単 14号
000015 表面均し	(649.000) 346.000	m ²	(") 1,405	(911,845) 486,130	歩A・単A [単価B] B単 15号
000016 吸出し防止マット敷設 不織布 t=10mm	(665.000) 419.000	m ²	(") 591	(393,015) 247,629	歩A・単A [単価B] B単 16号
合 計				(4,017,385) 1,945,247	
・法面整形工 (盛土)				(") 256,000	
000017 法面整形工 (盛土)	1.000 (") 619.000	式 m ²	(") 414	(") 256,266	歩A・単A [単価B] B単 17号
合 計				(") 256,266	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 作業土工 捨石撤去時	1.000	式		(0) 667,000	
000089 床掘	(0.000) 278.000	m3	(0) 253	(0) 70,334	歩A・単A [金額B] B単 89号
000090 土砂等運搬 現場～建設発生土仮置場	(0.000) 278.000	m3	(0) 947	(0) 263,266	歩A・単A [単価B] B単 90号
000091 土砂等運搬 建設発生土仮置場～現場	(0.000) 278.000	m3	(0) 947	(0) 263,266	歩A・単A [単価B] B単 91号
000092 埋戻 B<4.0m	(0.000) 278.000	m3	(0) 254	(0) 70,612	歩A・単A [金額B] B単 92号
合 計				(0) 667,478	
・ 構造物撤去工				(2,654,000)	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		5,657,000	
000018 舗装版破砕 天端舗装コンクリート t=10cm	(251.000) 0.000	m ²	(") 197	(49,447) 0	歩A・単A [単価B] B単 18号
000093 舗装版破砕 天端舗装コンクリート t=20cm	(0.000) 245.000	m ²	(0) 773	(0) 189,385	歩A・単A [単価B] B単 93号
000019 舗装版破砕 小段舗装コンクリート t=10cm	(446.000) 0.000	m ²	(") 197	(87,862) 0	歩A・単A [単価B] B単 19号
000094 舗装版破砕 小段舗装コンクリート t=15cm	(0.000) 350.000	m ²	(0) 197	(0) 68,950	歩A・単A [単価B] B単 94号
000095 舗装版破砕 小段舗装コンクリート t=25cm	(0.000) 93.000	m ²	(0) 773	(0) 71,889	歩A・単A [単価B] B単 95号
000020 殻運搬 コンクリート殻(有筋)	(70.000) 102.000	m3	(") 3,262	(228,340) 332,724	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 殻処理費 コンクリート殻(有筋)	(70.000) 102.000	m3	(") 5,027	(351,890) 512,754	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 コンクリート構造物取壊し 張ブロック	(76.000) 93.000	m3	(") 7,341	(557,916) 682,713	歩A・単A [単価B] B単 22号
000096 コンクリート構造物取壊し 捨石背面コンクリートブロック	(0.000) 132.000	m3	(0) 7,341	(0) 969,012	歩A・単A [単価B] B単 96号
000097 コンクリート構造物取壊し 帯工	(0.000) 1.700	m3	(0) 7,341	(0) 12,480	歩A・単A [単価B] B単 97号
000098 コンクリート構造物取壊し 階段工	(0.000) 8.300	m3	(0) 7,341	(0) 60,930	歩A・単A [単価B] B単 98号
000023 殻運搬 コンクリート殻(無筋)	(76.000) 263.000	m3	(") 1,185	(90,060) 311,655	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 殻処理費 コンクリート殻(無筋)	(76.000) 263.000	m3	(") 4,296	(326,496) 1,129,848	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 舗装版切断 コンクリート舗装 t=10cm	(16.000) 0.000	m	(") 1,083	(17,328) 0	歩A・単A [単価B] B単 25号
000099 舗装版切断 コンクリート舗装 t=15cm	(0.000) 8.000	m	(0) 1,083	(0) 8,664	歩A・単A [単価B] B単 99号
000100 舗装版切断 コンクリート舗装 t=20cm	(0.000) 5.800	m	(0) 2,812	(0) 16,310	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 舗装版切断 コンクリート舗装 t=25cm	(0.000) 2.100	m	(0) 2,812	(0) 5,905	歩A・単A [単価B] B単 101号
000026 捨石撤去 t=50cm	(474.000) 0.000	m ²	(") 1,380	(654,120) 0	歩A・単A [単価B] B単 26号
000102 捨石撤去	(0.000) 778.000	m3	(0) 277	(0) 215,506	歩A・単A [単価B] B単 102号
000027 捨石運搬 現場～建設発生土仮置場	(237.000) 0.000	m3	(") 1,224	(290,088) 0	歩A・単A [単価B] B単 27号
000103 捨石運搬 現場～建設発生土仮置場	(0.000) 778.000	m3	(0) 947	(0) 736,766	歩A・単A [単価B] B単 103号
000104 石積撤去 捨石背面	(0.000) 150.000	m3	(0) 277	(0) 41,550	歩A・単A [単価B] B単 104号
000105 石積撤去 張ブロック下	(0.000) 79.000	m3	(0) 277	(0) 21,883	歩A・単A [単価B] B単 105号
000106 石積運搬 現場～建設発生土仮置場	(0.000) 229.000	m3	(0) 947	(0) 216,863	歩A・単A [単価B] B単 106号
合 計				(2,653,547) 5,605,787	
・ ・ 構造物撤去工 捨石撤去時	1.000	式		(0) 51,000	
000107 ガードレール撤去 土中建込	(0.000) 18.000	m	(0) 1,221	(0) 21,978	歩A・単A [単価B] B単 107号
000108 ボトルユニット撤去 2t用	(0.000) 24.000	袋	(0) 346	(0) 8,304	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	(0.000) 0.120	ton	(0) 54,854	(0) 6,582	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	(0.000) 2.000	m3	(0) 7,314	(0) 14,628	歩A・単A [単価B] B単 110号
合 計				(0) 51,492	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・地盤改良工				(72,294,000)	
	1.000	式		86,338,000	
・・地盤改良工				(72,294,000)	
	1.000	式		86,338,000	
000028 地盤改良工 削孔長 1000mm, H=17.6m, 添加量90kg/m3	(569.000)		(")	(71,701,397)	歩A・単A [単価B]
	0.000	本	126,013	0	B単 28号
000111 地盤改良工 (試験杭) 削孔長 1000mm, H=17.6m, 添加量70kg/m3	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	本	122,749	122,749	B単 111号
000112 地盤改良工 (試験杭) 削孔長 1000mm, H=17.6m, 添加量120kg/m3	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	本	131,161	131,161	B単 112号
000113 地盤改良工 (試験杭) 削孔長 1000mm, H=17.0m, 添加量200kg/m3	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	本	143,226	143,226	B単 113号
000114 地盤改良工【ICT】 削孔長 1000mm, H=17.6m, 添加量80kg/m3, 杭長14.6	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	493.000	本	135,282	66,694,026	B単 114号
000115 地盤改良工【ICT】 削孔長 1000mm, H=17.6m, 添加量80kg/m3, 杭長15.0	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	116.000	本	135,652	15,735,632	B単 115号
000116 改良材 高炉セメント	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	213.400	ton	13,436	2,867,242	B単 116号
000029 特許料金	(6,480.000)		(")	(592,254)	歩A・単A [金額B]
	7,050.000	m3	91.39	644,350	B単 29号
合 計				(72,293,651)	
				86,338,386	
・裏法面被覆工				(8,242,000)	
	1.000	式		10,655,000	
・・張ブロック工				(4,932,000)	
	1.000	式		4,984,000	
000030 張ブロック t=10cm	(503.000)		(")	(3,980,239)	歩A・単A [単価B]
	525.000	m ²	7,913	4,154,325	B単 30号
000031 裏込工 再生クワッシャー RC-40 t=30cm	(503.000)		(")	(733,877)	歩A・単A [単価B]
	525.000	m ²	1,459	765,975	B単 31号
000032 張コンクリート 18-8-25BB	(82.000)		(")	(97,990)	歩A・単A [単価B]
	53.000	m ²	1,195	63,335	B単 32号
000033 裏込工 再生クワッシャー RC-40 t=30cm	(82.000)		(")	(119,638)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ²	1,459	0	B単 33号
合 計				(4,931,744)	
				4,983,635	
・・基礎コンクリート工				(2,315,000)	
	1.000	式		4,132,000	
000034 コンクリート打設 18-8-40BB	(38.000)		(")	(907,516)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	23,882	0	B単 34号
000035 型枠工 一般型枠	(155.000)		(")	(1,237,308)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m ²	7,982.63	0	B単 35号
000036 断面型枠 一般型枠	(4.000)		(")	(31,931)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m ²	7,982.75	0	B単 36号
000117 プレキャスト基礎ブロック設置 300/750×900	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	78.000	m	51,435	4,011,930	B単 117号
000037 基礎碎石 再生クワッシャー RC-40 t=15cm	(77.000)		(")	(96,173)	歩A・単A [単価B]
	74.000	m ²	1,249	92,426	B単 37号
000038 目地板 1/4スチックファイバー t=10mm	(4.000)		(")	(13,344)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ²	3,336	0	B単 38号
000039 基面整正	(77.000)		(")	(29,136)	歩A・単A [金額B]
	74.000	m ²	378.38	28,001	B単 39号
合 計				(2,315,408)	
				4,132,357	
・・天端コンクリート工				(568,000)	
	1.000	式		567,000	
000040 コンクリート打設 18-8-40BB	(6.000)		(")	(184,806)	歩A・単A [単価B]
	6.300	m3	30,801	194,046	B単 40号
000041 型枠工 一般型枠	(45.000)		(")	(324,711)	歩A・単A [金額B]
	44.000	m ²	7,215.80	317,495	B単 41号
000042 断面型枠 一般型枠	(0.700)		(")	(5,052)	歩A・単A [金額B]
	0.600	m ²	7,217.14	4,330	B単 42号
000043 基礎碎石 再生クワッシャー RC-40 t=15cm	(41.000)		(")	(51,209)	歩A・単A [単価B]
	39.000	m ²	1,249	48,711	B単 43号
000044 目地板 1/4スチックファイバー t=10mm	(0.700)		(")	(2,335)	歩A・単A [単価B]
	0.600	m ²	3,336	2,002	B単 44号
合 計				(568,113)	
				566,584	
・・帯コンクリート工				(427,000)	
	1.000	式		972,000	
000045 コンクリート打設 18-8-25BB	(3.000)		(")	(103,920)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	34,640	0	B単 45号
000046 型枠工 一般型枠	(33.000)		(")	(238,122)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m ²	7,215.81	0	B単 46号
000047 鉄筋工 SD295 D13	(0.352)		(")	(57,717)	歩A・単A [単価B]
	0.000	ton	163,969	0	B単 47号
000118 プレキャスト横帯ブロック設置 300×300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	56.000	m	16,727	936,712	B単 118号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000048 基礎碎石 再生クワッシャー RC-40 t=15cm	(22.000) 28.000	m ²	(") 1,249	(27,478) 34,972	歩A・単A [単価B] B単 48号
合 計				(427,237) 971,684	
・階段工				(532,000) 747,000	
・・帯コンクリート工				(228,000) 484,000	
000049 コンクリート打設 18-8-25BB	(2.000) 0.000	m ³	(") 34,640	(69,280) 0	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 型枠工 一般型枠	(22.000) 0.000	m ²	(") 7,215.81	(158,748) 0	歩A・単A [金額B] B単 50号
000119 ブレキャスト横帯ブロック設置 300×700	(0.000) 14.000	m	(0) 34,568	(0) 483,952	歩A・単A [単価B] B単 119号
合 計				(228,028) 483,952	
・・階段工				(281,000) 242,000	
000051 コンクリート打設 18-8-40BB	(0.200) 0.500	m ³	(") 23,882	(4,776) 11,941	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 型枠工 一般型枠	(0.900) 1.000	m ²	(") 7,983.33	(7,185) 7,983	歩A・単A [金額B] B単 52号
000053 敷モルタル	(0.200) 0.100	m ³	(") 34,506	(6,901) 3,451	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 裏込コンクリート打設 18-8-40BB	(") 2.000	m ³	(") 23,882	(") 47,764	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 裏込工 再生クワッシャー RC-40 t=30cm	(") 7.000	m ²	(") 1,459	(") 10,213	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 階段ブロック据付 1:2.0勾配用 L=1,000mm	(14.000) 11.000	個	(") 14,570	(203,980) 160,270	歩A・単A [単価B] B単 56号
合 計				(280,819) 241,622	
・・基礎コンクリート工				(23,000) 21,000	
000057 コンクリート打設 18-8-40BB	(0.300) 0.000	m ³	(") 23,882	(7,165) 0	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 型枠工 一般型枠	(1.800) 0.000	m ²	(") 7,982.77	(14,369) 0	歩A・単A [金額B] B単 58号
000059 基礎碎石 再生クワッシャー RC-40 t=15cm	(1.000) 0.700	m ²	(") 1,249	(1,249) 874	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 基面整正	(1.000) 0.700	m ²	(") 378	(378) 265	歩A・単A [金額B] B単 60号
000120 ブレキャスト基礎ブロック設置 300/525×450	(0.000) 1.000	m	(0) 20,162	(0) 20,162	歩A・単A [単価B] B単 120号
合 計				(23,161) 21,301	
・被覆工				(1,470,000) 2,012,000	
・・被覆工 天端舗装工 (As舗装)				(615,000) 647,000	
000061 表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm	(281.000) 296.000	m ²	(") 1,227	(344,787) 363,192	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 路盤工 再生クワッシャー RC-40 t=23cm	(281.000) 296.000	m ²	(") 960	(269,760) 284,160	歩A・単A [単価B] B単 62号
合 計				(614,547) 647,352	
・・被覆工 小段舗装工 (As舗装)				(855,000) 943,000	
000063 表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm	(391.000) 431.000	m ²	(") 1,227	(479,757) 528,837	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 路盤工 再生クワッシャー RC-40 t=23cm	(391.000) 431.000	m ²	(") 960	(375,360) 413,760	歩A・単A [単価B] B単 64号
合 計				(855,117) 942,597	
・・被覆工 取付道路舗装 (As舗装)				(0) 422,000	
000121 表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm	(0.000) 193.000	m ²	(0) 1,227	(0) 236,811	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 路盤工 再生クワッシャー RC-40 t=23cm	(0.000) 193.000	m ²	(0) 960	(0) 185,280	歩A・単A [単価B] B単 122号
合 計				(0) 422,091	

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				(28,814,000)	
				25,868,000	
・仮設工				(24,082,000)	
	1.000	式		23,313,000	
・・プラントヤード工				(10,060,000)	
大型土のう	1.000	式		10,649,000	
000067 大型土のう製作	(966.000)		(")	(5,892,600)	歩A・単A [単価B]
耐候性大型土のう袋 (3年対応)	1,087.000	袋	6,100	6,630,700	B単 67号
000068 大型土のう運搬	(966.000)		(")	(1,493,436)	歩A・単A [単価B]
土取場～現場	0.000	袋	1,546	0	B単 68号
000130 大型土のう運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土取場～現場	1,087.000	袋	979	1,064,173	B単 130号
000069 大型土のう工	(966.000)		(")	(1,427,748)	歩A・単A [単価B]
設置	1,087.000	袋	1,478	1,606,586	B単 69号
000131 吸出し防止マット敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
不織布 t=10mm	344.000	m ²	591	203,304	B単 131号
000070 盛土 積込・運搬	(398.000)		(")	(822,666)	歩A・単A [単価B]
土取場～現場	0.000	m3	2,067	0	B単 70号
000132 盛土 積込・運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土取場～現場	526.000	m3	1,309	688,534	B単 132号
000071 盛土工	(398.000)		(")	(101,092)	歩A・単A [単価B]
4.0m B	526.000	m3	254	133,604	B単 71号
000072 敷鉄板設置・撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	216.000	m ²	1,493	322,488	B単 72号
合 計				(10,060,030)	
				10,649,389	
・・地盤改良作業足場敷鉄板				(781,000)	
	1.000	式		278,000	
000073 敷鉄板敷設・撤去	(523.000)		(")	(780,839)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ²	1,493	0	B単 73号
000133 敷鉄板敷設・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	523.000	m ²	532	278,236	B単 133号
合 計				(780,839)	
				278,236	
・・地盤改良仮設大型土のう工				(13,241,000)	
	1.000	式		12,361,000	
000074 大型土のう製作	(1,074.000)		(")	(6,551,400)	歩A・単A [単価B]
耐候性大型土のう袋 (3年対応)	950.000	袋	6,100	5,795,000	B単 74号
000075 大型土のう運搬	(1,074.000)		(")	(1,660,404)	歩A・単A [単価B]
土取場～現場	0.000	袋	1,546	0	B単 75号
000134 大型土のう運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土取場～現場	950.000	袋	979	930,050	B単 134号
000076 大型土のう工	(1,074.000)		(")	(2,383,206)	歩A・単A [単価B]
設置・撤去	950.000	袋	2,219	2,108,050	B単 76号
000135 吸出し防止マット敷設・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
不織布 t=10mm	159.000	m ²	652	103,668	B単 135号
000136 産業廃棄物処理費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	0.100	ton	54,838	5,484	B単 136号
000137 産業廃棄物運搬費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	1.600	m3	7,312	11,699	B単 137号
000077 大型土のう運搬	(1,074.000)		(")	(1,051,446)	歩A・単A [単価B]
現場～建設発生土仮置場	950.000	袋	979	930,050	B単 77号
000078 盛土 積込・運搬	(453.000)		(")	(936,351)	歩A・単A [単価B]
土取場～現場	0.000	m3	2,067	0	B単 78号
000138 盛土 積込・運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
建設発生土仮置場～現場	1,002.000	m3	1,309	1,311,618	B単 138号
000079 盛土工	(453.000)		(")	(115,062)	歩A・単A [単価B]
4.0m B	1,002.000	m3	254	254,508	B単 79号
000080 盛土 積込・運搬	(453.000)		(")	(543,600)	歩A・単A [単価B]
現場～建設発生土仮置場	683.000	m3	1,200	819,600	B単 80号
000139 残土整地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	683.000	m3	133	90,839	B単 139号
合 計				(13,241,469)	
				12,360,566	
・・試掘調査				(0)	
	1.000	式		25,000	
000140 試掘調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	25,359	25,359	B単 140号
合 計				(0)	
				25,359	
・安全工				(4,732,000)	
	1.000	式		2,555,000	
・・安全工				(4,732,000)	
	1.000	式		2,555,000	
000081 交通誘導警備員B	(376.000)		(")	(4,731,960)	歩A・単A [単価B]
	203.000	人	12,585	2,554,755	B単 81号
合 計				(4,731,960)	
				2,554,755	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** 掘削			(") 1,017		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 床掘		m3	(") 253.16		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 土砂等運搬		m3	(") 947		歩A・単A
000004	現場～建設発生土仮置場 *** B単 - 4号 *** 土砂等運搬(改良土)		m3	(") 1,387		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 土砂等運搬		m3	(") 1,309		歩A・単A
000006	建設発生土仮置場～現場 *** B単 - 6号 *** 残土処理		m3	(") 133		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 埋戻		m3	(") 1,781.33		歩A・単A
000008	構造物周り *** B単 - 8号 *** 埋戻		m3	(") 1,889.18		歩A・単A
000009	B<1.0m *** B単 - 9号 *** 埋戻		m3	(") 1,739.28		歩A・単A
000010	1.0m B<2.5m *** B単 - 10号 *** 路床盛土		m3	(") 1,785		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 路床盛土		m3	(") 930		歩A・単A
000012	2.5m B<4.0m *** B単 - 12号 *** 捨石工		m3	(") 1,003		歩A・単A
000013	5～200kg/個(流用材使用) *** B単 - 13号 *** 捨石運搬		m3	(") 1,224		歩A・単A
000014	建設発生土仮置場～現場 *** B単 - 14号 *** 捨石工		m3	(") 6,806		歩A・単A
000015	5～200kg/個(購入材使用) *** B単 - 15号 *** 表面均し		m ²	(") 1,405		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 吸出し防止マット敷設		m ²	(") 591		歩A・単A
000017	不織布 t=10mm *** B単 - 17号 *** 法面整形工(盛土)		m ²	(") 414		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 舗装版破砕		m ²	(") 197		歩A・単A
000019	天端舗装コンクリート t=10cm *** B単 - 19号 *** 舗装版破砕		m ²	(") 197		歩A・単A
000020	小段舗装コンクリート t=10cm *** B単 - 20号 *** 殻運搬		m3	(") 3,262		歩A・単A
000021	コンクリート殻(有筋) *** B単 - 21号 *** 殻処理費		m3	(") 5,027		歩A・単A
000022	コンクリート殻(有筋) *** B単 - 22号 *** コンクリート構造物取壊し					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	張ブロック		m ³	(") 7,341		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 殻運搬					
	コンクリート殻(無筋)		m ³	(") 1,185		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 殻処理費					
	コンクリート殻(無筋)		m ³	(") 4,296		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 舗装版切断					
	コンクリート舗装 t=10cm		m	(") 1,083		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 捨石撤去					
	t=50cm		m ³	(") 1,380		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 捨石運搬					
	現場～建設発生土仮置場		m ³	(") 1,224		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 地盤改良工					
	削孔長 1000mm, H=17.6m, 添加量90kg/m ³		本	(") 126,013		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 特許料金					
			m ³	(") 91.39		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** 張ブロック					
	t=10cm		m ³	(") 7,913		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 裏込工					
	再生クランチャー RC-40 t=30cm		m ²	(") 1,459		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 張コンクリート					
	18-8-25BB		m ²	(") 1,195		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 裏込工					
	再生クランチャー RC-40 t=30cm		m ²	(") 1,459		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** コンクリート打設					
	18-8-40BB		m ³	(") 23,882		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 型枠工					
	一般型枠		m ²	(") 7,982.63		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 断面型枠					
	一般型枠		m ²	(") 7,982.75		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 基礎砕石					
	再生クランチャー RC-40 t=15cm		m ²	(") 1,249		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 目地板					
	ラスチックフィルター t=10mm		m ²	(") 3,336		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 基面整正					
			m ²	(") 378.38		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** コンクリート打設					
	18-8-40BB		m ³	(") 30,801		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 型枠工					
	一般型枠		m ²	(") 7,215.80		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 断面型枠					
	一般型枠		m ²	(") 7,217.14		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 基礎砕石					
	再生クランチャー RC-40 t=15cm		m ²	(") 1,249		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第2 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B 単 - 44号 *** 目地板			(")		
	エラストマシーラー t=10mm		m ²	3,336		歩A・単A
000045	*** B 単 - 45号 *** コンクリート打設			(")		
	18-8-25BB		m ³	34,640		歩A・単A
000046	*** B 単 - 46号 *** 型枠工			(")		
	一般型枠		m ²	7,215.81		歩A・単A
000047	*** B 単 - 47号 *** 鉄筋工			(")		
	SD295 D13		ton	163,969		歩A・単A
000048	*** B 単 - 48号 *** 基礎砕石			(")		
	再生クランチャー RC-40 t=15cm		m ²	1,249		歩A・単A
000049	*** B 単 - 49号 *** コンクリート打設			(")		
	18-8-25BB		m ³	34,640		歩A・単A
000050	*** B 単 - 50号 *** 型枠工			(")		
	一般型枠		m ²	7,215.81		歩A・単A
000051	*** B 単 - 51号 *** コンクリート打設			(")		
	18-8-40BB		m ³	23,882		歩A・単A
000052	*** B 単 - 52号 *** 型枠工			(")		
	一般型枠		m ²	7,983.33		歩A・単A
000053	*** B 単 - 53号 *** 敷モルタル			(")		
			m ³	34,506		歩A・単A
000054	*** B 単 - 54号 *** 裏込コンクリート打設			(")		
	18-8-40BB		m ³	23,882		歩A・単A
000055	*** B 単 - 55号 *** 裏込工			(")		
	再生クランチャー RC-40 t=30cm		m ²	1,459		歩A・単A
000056	*** B 単 - 56号 *** 階段ブロック据付			(")		
	1:2.0勾配用 L=1,000mm		個	14,570		歩A・単A
000057	*** B 単 - 57号 *** コンクリート打設			(")		
	18-8-40BB		m ³	23,882		歩A・単A
000058	*** B 単 - 58号 *** 型枠工			(")		
	一般型枠		m ²	7,982.77		歩A・単A
000059	*** B 単 - 59号 *** 基礎砕石			(")		
	再生クランチャー RC-40 t=15cm		m ²	1,249		歩A・単A
000060	*** B 単 - 60号 *** 基面整正			(")		
			m ²	378		歩A・単A
000061	*** B 単 - 61号 *** 表層			(")		
	再生密粒度アスコ13 t=3cm		m ²	1,227		歩A・単A
000062	*** B 単 - 62号 *** 路盤工			(")		
	再生クランチャー RC-40 t=23cm		m ²	960		歩A・単A
000063	*** B 単 - 63号 *** 表層			(")		
	再生密粒度アスコ13 t=3cm		m ²	1,227		歩A・単A
000064	*** B 単 - 64号 *** 路盤工			(")		
	再生クランチャー RC-40 t=23cm		m ²	960		歩A・単A
000065	*** B 単 - 65号 *** コンクリート打設			(")		

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	18-8-40BB * * * B単 - 66号 * * *		m3	(") 30,801		歩A・単A
000066	型枠工					
	一般型枠 * * * B単 - 67号 * * *		m ²	(") 7,215.80		歩A・単A
000067	大型土のう製作					
	耐候性大型土のう袋(3年対応) * * * B単 - 68号 * * *		袋	(") 6,100		歩A・単A
000068	大型土のう運搬					
	土取場～現場 * * * B単 - 69号 * * *		袋	(") 1,546		歩A・単A
000069	大型土のう工					
	設置 * * * B単 - 70号 * * *		袋	(") 1,478		歩A・単A
000070	盛土 積込・運搬					
	土取場～現場 * * * B単 - 71号 * * *		m3	(") 2,067		歩A・単A
000071	盛土工					
	4.0m B * * * B単 - 72号 * * *		m3	(") 254		歩A・単A
000072	敷鉄板設置・撤去					
	* * * B単 - 73号 * * *		m ²	(") 1,493		歩A・単A
000073	敷鉄板敷設・撤去					
	* * * B単 - 74号 * * *		m ²	(") 1,493		歩A・単A
000074	大型土のう製作					
	耐候性大型土のう袋(3年対応) * * * B単 - 75号 * * *		袋	(") 6,100		歩A・単A
000075	大型土のう運搬					
	土取場～現場 * * * B単 - 76号 * * *		袋	(") 1,546		歩A・単A
000076	大型土のう工					
	設置・撤去 * * * B単 - 77号 * * *		袋	(") 2,219		歩A・単A
000077	大型土のう運搬					
	現場～建設発生土仮置場 * * * B単 - 78号 * * *		袋	(") 979		歩A・単A
000078	盛土 積込・運搬					
	土取場～現場 * * * B単 - 79号 * * *		m3	(") 2,067		歩A・単A
000079	盛土工					
	4.0m B * * * B単 - 80号 * * *		m3	(") 254		歩A・単A
000080	盛土 積込・運搬					
	現場～建設発生土仮置場 * * * B単 - 81号 * * *		m3	(") 1,200		歩A・単A
000081	交通誘導警備員B					
	* * * B単 - 82号 * * *		人	(") 12,585		歩A・単A
000082	重建設機械分解・組立・輸送					
	* * * B単 - 83号 * * *		式	(") 3,494,810		歩A・単A
000083	仮設材輸送					
	地盤改良施工時敷設 * * * B単 - 84号 * * *		ton	(") 7,604		歩A・単A
000084	仮設材輸送					
	スラリープラント * * * B単 - 85号 * * *		ton	(") 7,604		歩A・単A
000085	動態観測					
	(変位杭) * * * B単 - 86号 * * *		回	(") 3,805		歩A・単A
000086	六価クロム溶出試験					
	環境庁告示46号		検体	(") 6,672		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単 - 87号 *** タンクリーチング試験					
			検体	(") 8,683		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 土砂等運搬(改良土)					
	建設発生土仮置場～現場		m3	(0) 1,545		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 床掘					
			m3	(0) 253		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 土砂等運搬					
	現場～建設発生土仮置場		m3	(0) 947		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 土砂等運搬					
	建設発生土仮置場～現場		m3	(0) 947		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 埋戻					
	B<4.0m		m3	(0) 254		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 舗装版破砕					
	天端舗装コンクリート t=20cm		m ²	(0) 773		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 舗装版破砕					
	小段舗装コンクリート t=15cm		m ²	(0) 197		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 舗装版破砕					
	小段舗装コンクリート t=25cm		m ²	(0) 773		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** コンクリート構造物取壊し					
	捨石背面コンクリートブロック		m3	(0) 7,341		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** コンクリート構造物取壊し					
	帯工		m3	(0) 7,341		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** コンクリート構造物取壊し					
	階段工		m3	(0) 7,341		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 舗装版切断					
	コンクリート舗装 t=15cm		m	(0) 1,083		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 舗装版切断					
	コンクリート舗装 t=20cm		m	(0) 2,812		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 舗装版切断					
	コンクリート舗装 t=25cm		m	(0) 2,812		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 捨石撤去					
			m3	(0) 277		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 捨石運搬					
	現場～建設発生土仮置場		m3	(0) 947		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 石積撤去					
	捨石背面		m3	(0) 277		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 石積撤去					
	張ブロック下		m3	(0) 277		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 石積運搬					
	現場～建設発生土仮置場		m3	(0) 947		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** ガードレール撤去					
	土中建込		m	(0) 1,221		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** ボトルユニット撤去					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	2t用		袋	(0) 346		歩A・単A
000109	*** B単 - 109号 *** 産業廃棄物処理費					
	廃プラスチック類		ton	(0) 54,854		歩A・単A
000110	*** B単 - 110号 *** 産業廃棄物運搬費					
	廃プラスチック類		m3	(0) 7,314		歩A・単A
000111	*** B単 - 111号 *** 地盤改良工 (試験杭)					
	削孔長 1000mm, H=17.6m, 添加量70kg/m3		本	(0) 122,749		歩A・単A
000112	*** B単 - 112号 *** 地盤改良工 (試験杭)					
	削孔長 1000mm, H=17.6m, 添加量120kg/m3		本	(0) 131,161		歩A・単A
000113	*** B単 - 113号 *** 地盤改良工 (試験杭)					
	削孔長 1000mm, H=17.0m, 添加量200kg/m3		本	(0) 143,226		歩A・単A
000114	*** B単 - 114号 *** 地盤改良工【ICT】					
	削孔長 1000mm, H=17.6m, 添加量80kg/m3, 杭長14.6		本	(0) 135,282		歩A・単A
000115	*** B単 - 115号 *** 地盤改良工【ICT】					
	削孔長 1000mm, H=17.6m, 添加量80kg/m3, 杭長15.0		本	(0) 135,652		歩A・単A
000116	*** B単 - 116号 *** 改良材					
	高炉セメント		ton	(0) 13,436		歩A・単A
000117	*** B単 - 117号 *** プレキャスト基礎ブロック設置					
	300/750×900		m	(0) 51,435		歩A・単A
000118	*** B単 - 118号 *** プレキャスト横帯ブロック設置					
	300×300		m	(0) 16,727		歩A・単A
000119	*** B単 - 119号 *** プレキャスト横帯ブロック設置					
	300×700		m	(0) 34,568		歩A・単A
000120	*** B単 - 120号 *** プレキャスト基礎ブロック設置					
	300/525×450		m	(0) 20,162		歩A・単A
000121	*** B単 - 121号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン t=3cm		m ²	(0) 1,227		歩A・単A
000122	*** B単 - 122号 *** 路盤工					
	再生クラッシャー RC-40 t=23cm		m ²	(0) 960		歩A・単A
000123	*** B単 - 123号 *** 型枠工					
	断面型枠		m ²	(0) 7,216		歩A・単A
000124	*** B単 - 124号 *** 目地板					
	ラスチックフィルター t=10mm		m ²	(0) 3,337		歩A・単A
000125	*** B単 - 125号 *** ガードレール設置					
	土中建込		m	(0) 3,630		歩A・単A
000126	*** B単 - 126号 *** ボトルユニット復旧					
	2t用		袋	(0) 346		歩A・単A
000127	*** B単 - 127号 *** コンクリート打設					
	18-8-25BB		m3	(0) 30,810		歩A・単A
000128	*** B単 - 128号 *** 型枠工					
	一般型枠		m ²	(0) 7,218		歩A・単A
000129	*** B単 - 129号 *** 型枠工					
	断面型枠		m ²	(0) 7,218		歩A・単A

[illegible]

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	掘削		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	(") 1.000	m3	1,113	(") 1,113	S単 47号
	合 計				(") 1,113	
	単 価				(") 1,017	
	官積算単価				1,113	合意率 0.913746
	*** B単 - 2号 ***					
000002	床掘		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	277	(") 277	S単 54号
	合 計				(") 277	
	単 価				(") 253.16	
	官積算単価				277	合意率 0.913959
	*** B単 - 3号 ***					
000003	土砂等運搬 現場～建設発生土仮置場		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ㇿ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 1.000	m3	1,036	(") 1,036	S単 55号
	合 計				(") 1,036	
	単 価				(") 947	
	官積算単価				1,036	合意率 0.914092
	*** B単 - 4号 ***					
000004	土砂等運搬(改良土) 現場～建設発生土仮置場		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	308.7	(") 309	S単 48号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ㇿ秒山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下	(") 1.000	m3	1,209	(") 1,209	S単 56号
	合 計				(") 1,518	
	単 価				(") 1,387	
	官積算単価				1,518	合意率 0.913702
	*** B単 - 5号 ***					
000005	土砂等運搬 建設発生土仮置場～現場		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	253.8	(") 282	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ㇿ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 1.110	m3	1,036	(") 1,150	S単 55号
	合 計				(") 1,432	
	単 価				(") 1,309	
	官積算単価				1,432	合意率 0.914106
	*** B単 - 6号 ***					
000006	残土処理		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S86805	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	144.5	(") 145	S単 53号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 145	
	単 価				(") 133	
	官積算単価				145	合意率 0.917241
	*** B単 - 7号 ***					
000007	埋戻 構造物周り		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	(") 1.000	m3	1,949	(") 1,949	S単 1号
	合 計				(") 1,949	
	単 価				(") 1,781.33	
	官積算単価				1,949	合意率 0.913972
	*** B単 - 8号 ***					
000008	埋戻 B<1.0m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,408	(") 1,408	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	659	(") 659	S単 44号
	合 計				(") 2,067	
	単 価				(") 1,889.18	
	官積算単価				2,067	合意率 0.913975
	*** B単 - 9号 ***					
000009	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,408	(") 1,408	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(") 1.000	m3	495	(") 495	S単 45号
	合 計				(") 1,903	
	単 価				(") 1,739.28	
	官積算単価				1,903	合意率 0.913971
	*** B単 - 10号 ***					
000010	路床盛土 1.0m B<2.5m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,408	(") 1,408	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	(") 1.000	m3	545	(") 545	S単 46号
	合 計				(") 1,953	
	単 価				(") 1,785	
	官積算単価				1,953	合意率 0.913978
	*** B単 - 11号 ***					
000011	路床盛土 2.5m B<4.0m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	1,017	(") 1,017	S単 52号
	合 計				(") 1,017	
	単 価				(") 930	
	官積算単価				1,017	合意率 0.914454
	*** B単 - 12号 ***					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000012	捨石工				(")	歩A
	5～200kg/個(流用材使用)		m3		1,000	当たり算出
SA0611	SP 捨石	(")			(")	
	9m以下,	1,000	m3	1,097	1,097	S単 72号
	合 計				(")	
					1,097	
	単 価				(")	
					1,003	
	官積算単価				1,097	合意率 0.914311
	*** B単 - 13号 ***					
000013	捨石運搬				(")	歩A
	建設発生土仮置場～現場		m3		1,000	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(")			(")	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1,000	m3	302.7	303	S単 50号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,036	1,036	S単 55号
	合 計				(")	
					1,339	
	単 価				(")	
					1,224	
	官積算単価				1,339	合意率 0.914115
	*** B単 - 14号 ***					
000014	捨石工				(")	歩A
	5～200kg/個(購入材使用)		m3		1,000	当たり算出
SA0611	SP 捨石	(")			(")	
	9m以下,	1,000	m3	1,097	1,097	S単 72号
S02116	捨石	(")			(")	
	5～200kg/個,,	1,000	m3	6,350	6,350	S単 23号
	合 計				(")	
					7,447	
	単 価				(")	
					6,806	
	官積算単価				7,447	合意率 0.913925
	*** B単 - 15号 ***					
000015	表面均し				(")	歩A
			m ²		1,000	当たり算出
SA0612	SP 表面均し	(")			(")	
	表面均し	1,000	m ²	1,537	1,537	S単 73号
	合 計				(")	
					1,537	
	単 価				(")	
					1,405	
	官積算単価				1,537	合意率 0.914118
	*** B単 - 16号 ***					
000016	吸出し防止マット敷設				(")	歩A
	不織布 t=10mm		m ²		1,000	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(")			(")	
	敷設	1,000	m ²	647	647	S単 41号
	合 計				(")	
					647	
	単 価				(")	
					591	
	官積算単価				647	合意率 0.913446
	*** B単 - 17号 ***					
000017	法面整形工(盛土)				(")	歩A
			m ²		1,000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(")			(")	
	盛土部,無し,無し,ﾄﾔ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1,000	m ²	453.4	453	S単 59号
	合 計				(")	
					453	
	単 価				(")	
					414	
	官積算単価				453	合意率 0.913907

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 18号 ***					
000018	舗装版破砕				(")	歩A
	天端舗装コンクリート t=10cm		m ²		1,000 m	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(")			(")	
	コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	215.4	215	S単 62号
	合 計				(")	
					215	
	単 価				(")	
					197	
	官積算単価				215	合意率
						0.916279
	*** B単 - 19号 ***					
000019	舗装版破砕				(")	歩A
	小段舗装コンクリート t=10cm		m ²		1,000 m	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(")			(")	
	コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	215.4	215	S単 62号
	合 計				(")	
					215	
	単 価				(")	
					197	
	官積算単価				215	合意率
						0.916279
	*** B単 - 20号 ***					
000020	殻運搬				(")	歩A
	コンクリート殻(有筋)		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m ³	3,569	3,569	S単 60号
	合 計				(")	
					3,569	
	単 価				(")	
					3,262	
	官積算単価				3,569	合意率
						0.913981
	*** B単 - 21号 ***					
000021	殻処理費				(")	歩A
	コンクリート殻(有筋)		m ³		1,000 m ³	当たり算出
S02123	建設廃材	(")			(")	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m ³	5,500	5,500	S単 33号
	合 計				(")	
					5,500	
	単 価				(")	
					5,027	
	官積算単価				5,500	合意率
						0.914
	*** B単 - 22号 ***					
000022	コンクリート構造物取壊し				(")	歩A
	張ブロック		m ³		1,000 m ³	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	8,032	8,032	S単 35号
	合 計				(")	
					8,032	
	単 価				(")	
					7,341	
	官積算単価				8,032	合意率
						0.913969
	*** B単 - 23号 ***					
000023	殻運搬				(")	歩A
	コンクリート殻(無筋)		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m ³	1,296	1,296	S単 61号
	合 計				(")	
					1,296	
	単 価				(")	
					1,185	
	官積算単価				1,296	合意率
						0.914351

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 24号 ***					
000024	殻処理費				(")	歩A
	コンクリート殻(無筋)		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	(")			(")	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	S単 34号
	合 計				4,700	
	単 価				(")	
					4,296	
	官積算単価				4,700	合意率 0.914042
	*** B単 - 25号 ***					
000025	舗装版切断				(")	歩A
	コンクリート舗装 t=10cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(")			(")	
	コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	1.000	m	1,185	1,185	S単 63号
	合 計				(")	
					1,185	
	単 価				(")	
					1,083	
	官積算単価				1,185	合意率 0.913924
	*** B単 - 26号 ***					
000026	捨石撤去				(")	歩A
	t=50cm		m		1.000 m	当たり算出
S02052	石積類とりこわし	(")			(")	
	機械, 空積, 控 20cm以上60cm未満, なし	1.000	m	1,510	1,510	S単 6号
	合 計				(")	
					1,510	
	単 価				(")	
					1,380	
	官積算単価				1,510	合意率 0.913907
	*** B単 - 27号 ***					
000027	捨石運搬				(")	歩A
	現場 ~ 建設発生土仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(")			(")	
	岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	1.000	m3	302.7	303	S単 50号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1.000	m3	1,036	1,036	S単 55号
	合 計				(")	
					1,339	
	単 価				(")	
					1,224	
	官積算単価				1,339	合意率 0.914115
	*** B単 - 28号 ***					
000028	地盤改良工				(")	歩A
	削孔長 1000mm, H=17.6m, 添加量90kg/m3		本		1.000 本	当たり算出
T00001	深層混合処理工(スラリー攪拌工)	(")			(")	
	削孔長 1000mm H=17.6m	1.000	本	137,874	137,874	T単 1号
	合 計				(")	
					137,874	
	単 価				(")	
					126,013	
	官積算単価				137,874	合意率 0.913972
	*** B単 - 29号 ***					
000029	特許料金				(")	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	特許料金	(")			(")	
		1.000	m3	100	100	S単 27号
	合 計				(")	
					100	
	単 価				(")	
					91.39	
	官積算単価				100	合意率 0.913972

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 30号 ***					
000030	張ブロック t=10cm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工(空張) 目地材外を使用しない場合、厚さ10cm、なし	(") 1.000	m ²	8,658	(") 8,658	S単 4号
	合 計				(") 8,658	
	単 価				(") 7,913	
	官積算単価				8,658	合意率 0.913952
	*** B単 - 31号 ***					
000031	裏込工 再生クワツヤン RC-40 t=30cm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02029	裏込工(ブロック張) 再生クワツヤン(RC-40)、なし	(") 0.300	m ³	5,319	(") 1,596	S単 5号
	合 計				(") 1,596	
	単 価				(") 1,459	
	官積算単価				1,596	合意率 0.91416
	*** B単 - 32号 ***					
000032	張コンクリート 18-8-25BB		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、 延長無し、-, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.050	m ³	26,130	(") 1,307	S単 65号
	合 計				(") 1,307	
	単 価				(") 1,195	
	官積算単価				1,307	合意率 0.914307
	*** B単 - 33号 ***					
000033	裏込工 再生クワツヤン RC-40 t=30cm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02029	裏込工(ブロック張) 再生クワツヤン(RC-40)、なし	(") 0.300	m ³	5,319	(") 1,596	S単 5号
	合 計				(") 1,596	
	単 価				(") 1,459	
	官積算単価				1,596	合意率 0.91416
	*** B単 - 34号 ***					
000034	コンクリート打設 18-8-40BB		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、 延長無し、-, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	26,130	(") 26,130	S単 66号
	合 計				(") 26,130	
	単 価				(") 23,882	
	官積算単価				26,130	合意率 0.913968
	*** B単 - 35号 ***					
000035	型枠工 一般型枠		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,734	(") 8,734	S単 69号
	合 計				(") 8,734	
	単 価				(") 7,982.63	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				8,734	合意率 0.913972
	*** B単 - 36号 ***					
000036	断面型枠 一般型枠		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,734	(") 8,734	S単 69号
	合 計				(") 8,734	
	単 価				(") 7,982.75	
	官積算単価				8,734	合意率 0.913985
	*** B単 - 37号 ***					
000037	基礎砕石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 1.000	m ²	1,367	(") 1,367	S単 64号
	合 計				(") 1,367	
	単 価				(") 1,249	
	官積算単価				1,367	合意率 0.913679
	*** B単 - 38号 ***					
000038	目地板 エスチックフロー t=10mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	3,650	(") 3,650	S単 71号
	合 計				(") 3,650	
	単 価				(") 3,336	
	官積算単価				3,650	合意率 0.913972
	*** B単 - 39号 ***					
000039	基面整正		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	414.2	(") 414	S単 58号
	合 計				(") 414	
	単 価				(") 378.38	
	官積算単価				414	合意率 0.913984
	*** B単 - 40号 ***					
000040	コンクリート打設 18-8-40BB		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	(") 1.000	m ³	33,700	(") 33,700	S単 67号
	%					
	合 計				(") 33,700	
	単 価				(") 30,801	
	官積算単価				33,700	合意率 0.913976
	*** B単 - 41号 ***					
000041	型枠工 一般型枠		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	7,895	(") 7,895	S単 70号
	合 計				(") 7,895	
	単 価				(") 7,215.80	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				7,895	合意率 0.91397
	*** B単 - 42号 ***					
000042	断面型枠 一般型枠		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 1.000	m ²	7,895	(") 7,895	S単 70号
	合 計				(") 7,895	
	単 価				(") 7,217.14	
	官積算単価				7,895	合意率 0.914058
	*** B単 - 43号 ***					
000043	基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャー RC-40 40~0mm	(") 1.000	m ²	1,367	(") 1,367	S単 64号
	合 計				(") 1,367	
	単 価				(") 1,249	
	官積算単価				1,367	合意率 0.913679
	*** B単 - 44号 ***					
000044	目地板 エスチックフロー t=10mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	3,650	(") 3,650	S単 71号
	合 計				(") 3,650	
	単 価				(") 3,336	
	官積算単価				3,650	合意率 0.913972
	*** B単 - 45号 ***					
000045	コンクリート打設 18-8-25BB		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, クレーン打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, 高さ約17m以下, 水平距離約17m以下, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	37,900	(") 37,900	S単 68号
	合 計				(") 37,900	
	単 価				(") 34,640	
	官積算単価				37,900	合意率 0.913984
	*** B単 - 46号 ***					
000046	型枠工 一般型枠		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 1.000	m ²	7,895	(") 7,895	S単 70号
	合 計				(") 7,895	
	単 価				(") 7,215.81	
	官積算単価				7,895	合意率 0.913973
	*** B単 - 47号 ***					
000047	鉄筋工 SD295 D13		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	(") 1.000	ton	179,403	(") 179,403	S単 37号
	合 計				(") 179,403	
	単 価				(") 163,969	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				179,403	合意率 0.91397
	*** B単 - 48号 ***					
000048	基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	(") 1.000	m ²	1,367	(") 1,367	S単 64号
	合 計				(") 1,367	
	単 価				(") 1,249	
	官積算単価				1,367	合意率 0.913679
	*** B単 - 49号 ***					
000049	コンクリート打設 18-8-25BB		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	37,900	(") 37,900	S単 68号
	合 計				(") 37,900	
	単 価				(") 34,640	
	官積算単価				37,900	合意率 0.913984
	*** B単 - 50号 ***					
000050	型枠工 一般型枠		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	7,895	(") 7,895	S単 70号
	合 計				(") 7,895	
	単 価				(") 7,215.81	
	官積算単価				7,895	合意率 0.913973
	*** B単 - 51号 ***					
000051	コンクリート打設 18-8-40BB		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	26,130	(") 26,130	S単 66号
	合 計				(") 26,130	
	単 価				(") 23,882	
	官積算単価				26,130	合意率 0.913968
	*** B単 - 52号 ***					
000052	型枠工 一般型枠		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,734	(") 8,734	S単 69号
	合 計				(") 8,734	
	単 価				(") 7,983.33	
	官積算単価				8,734	合意率 0.914005
	*** B単 - 53号 ***					
000053	敷モルタル		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	(") 1.000	m ³	37,754	(") 37,754	S単 36号
	合 計				(") 37,754	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第 2 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 34,506	
	官積算単価				37,754	合意率 0.913969
	*** B 単 - 54号 ***					
000054	裏込コンクリート打設 18-8-40BB		m3		(") 1,000 m3	歩 A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	26,130	(") 26,130	S 単 66号
	合 計				(") 26,130	
	単 価				(") 23,882	
	官積算単価				26,130	合意率 0.913968
	*** B 単 - 55号 ***					
000055	裏込工 再生クランチャー RC-40 t=30cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩 A 当たり算出
S02029	裏込工(ブロック張) 再生クランチャー(RC-40),なし	(") 0.300	m3	5,319	(") 1,596	S 単 5号
	合 計				(") 1,596	
	単 価				(") 1,459	
	官積算単価				1,596	合意率 0.91416
	*** B 単 - 56号 ***					
000056	階段ブロック据付 1:2.0勾配用 L=1,000mm		個		(") 1,000 個	歩 A 当たり算出
T00004	階段ブロック据付	(") 0.447	m ²	5,460	(") 2,441	T 単 4号
S02116	階段ブロック 1:2.0勾配用 L=1,000mm,,	(") 1.000	個	13,500	(") 13,500	S 単 28号
	合 計				(") 15,941	
	単 価				(") 14,570	
	官積算単価				15,941	合意率 0.913995
	*** B 単 - 57号 ***					
000057	コンクリート打設 18-8-40BB		m3		(") 1,000 m3	歩 A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	26,130	(") 26,130	S 単 66号
	合 計				(") 26,130	
	単 価				(") 23,882	
	官積算単価				26,130	合意率 0.913968
	*** B 単 - 58号 ***					
000058	型枠工 一般型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,734	(") 8,734	S 単 69号
	合 計				(") 8,734	
	単 価				(") 7,982.77	
	官積算単価				8,734	合意率 0.914
	*** B 単 - 59号 ***					
000059	基礎碎石 再生クランチャー RC-40 t=15cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩 A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	(") 1.000	m ²	1,367	(") 1,367	S 単 64号
	合 計				(") 1,367	
	単 価				(") 1,249	
	官積算単価				1,367	合意率 0.913679
	*** B 単 - 60号 ***					
000060	基面整正		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	414.2	(") 414	S 単 58号
	合 計				(") 414	
	単 価				(") 378	
	官積算単価				414	合意率 0.913043
	*** B 単 - 61号 ***					
000061	表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 1.000	m ²	1,343	(") 1,343	S 単 75号
	合 計				(") 1,343	
	単 価				(") 1,227	
	官積算単価				1,343	合意率 0.913626
	*** B 単 - 62号 ***					
000062	路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 t=23cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 2層施工,なし,0mm,230mm	(") 1.000	m ²	1,050	(") 1,050	S 単 74号
	合 計				(") 1,050	
	単 価				(") 960	
	官積算単価				1,050	合意率 0.914285
	*** B 単 - 63号 ***					
000063	表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 1.000	m ²	1,343	(") 1,343	S 単 75号
	合 計				(") 1,343	
	単 価				(") 1,227	
	官積算単価				1,343	合意率 0.913626
	*** B 単 - 64号 ***					
000064	路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 t=23cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 2層施工,なし,0mm,230mm	(") 1.000	m ²	1,050	(") 1,050	S 単 74号
	合 計				(") 1,050	
	単 価				(") 960	
	官積算単価				1,050	合意率 0.914285
	*** B 単 - 65号 ***					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000065	コンクリート打設 18-8-40BB		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65	(") 1.000	m3	33,700	(") 33,700	S単 67号
	%					
	合 計				(") 33,700	
	単 価				(") 30,801	
	官積算単価				33,700	合意率 0.913976
	*** B単 - 66号 ***					
000066	型枠工 一般型枠		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m	7,895	(") 7,895	S単 70号
	合 計				(") 7,895	
	単 価				(") 7,215.80	
	官積算単価				7,895	合意率 0.91397
	*** B単 - 67号 ***					
000067	大型土のう製作 耐候性大型土のう袋(3年対応)		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00003	大型土のう工(製作) 耐候性大型土のう袋(3年対応)	(") 1.000	袋	6,674	(") 6,674	T単 3号
	合 計				(") 6,674	
	単 価				(") 6,100	
	官積算単価				6,674	合意率 0.913994
	*** B単 - 68号 ***					
000068	大型土のう運搬 土取場～現場		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.830	m3	253.8	(") 211	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下	(") 0.830	m3	1,784	(") 1,481	S単 57号
	合 計				(") 1,692	
	単 価				(") 1,546	
	官積算単価				1,692	合意率 0.913711
	*** B単 - 69号 ***					
000069	大型土のう工 設置		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,7フレンクレン,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1.000	袋	1,617	(") 1,617	S単 38号
	合 計				(") 1,617	
	単 価				(") 1,478	
	官積算単価				1,617	合意率 0.914038
	*** B単 - 70号 ***					
000070	盛土 積込・運搬 土取場～現場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	253.8	(") 282	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下	(") 1.110	m3	1,784	(") 1,980	S単 57号
	合 計				(") 2,262	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 2,067	
	官積算単価				2,262	合意率 0.913793
	*** B単 - 71号 ***					
000071	盛土工 4.0m B		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	277.6	(") 278	S単 51号
	合 計				(") 278	
	単 価				(") 254	
	官積算単価				278	合意率 0.913669
	*** B単 - 72号 ***					
000072	敷鉄板設置・撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,130,1,なし	(") 1,000	m ²	1,633	(") 1,633	S単 40号
	合 計				(") 1,633	
	単 価				(") 1,493	
	官積算単価				1,633	合意率 0.914268
	*** B単 - 73号 ***					
000073	敷鉄板敷設・撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,130,1,なし	(") 1,000	m ²	1,633	(") 1,633	S単 40号
	合 計				(") 1,633	
	単 価				(") 1,493	
	官積算単価				1,633	合意率 0.914268
	*** B単 - 74号 ***					
000074	大型土のう製作 耐候性大型土のう袋(3年対応)		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00003	大型土のう工(製作) 耐候性大型土のう袋(3年対応)	(") 1,000	袋	6,674	(") 6,674	T単 3号
	合 計				(") 6,674	
	単 価				(") 6,100	
	官積算単価				6,674	合意率 0.913994
	*** B単 - 75号 ***					
000075	大型土のう運搬 土取場～現場		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.830	m3	253.8	(") 211	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km 以下	(") 0.830	m3	1,784	(") 1,481	S単 57号
	合 計				(") 1,692	
	単 価				(") 1,546	
	官積算単価				1,692	合意率 0.913711
	*** B単 - 76号 ***					
000076	大型土のう工 設置・撤去		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,77トン～7.0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1,000	袋	1,617	(") 1,617	S単 38号

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18002	大型土のう工 撤去, 77レンソルン, 0m3, 耐水性大型土のう袋 (1年対応), あり, なし	(") 1.000	袋	811	(") 811	S 単 39号
	合 計				(") 2,428	
	単 価				(") 2,219	
	官積算単価				2,428	合意率 0.91392
	*** B 単 - 77号 ***					
000077	大型土のう運搬 現場 ~ 建設発生土仮置場		袋		(") 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(") 0.830	m3	253.8	(") 211	S 単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以 下	(") 0.830	m3	1,036	(") 860	S 単 55号
	合 計				(") 1,071	
	単 価				(") 979	
	官積算単価				1,071	合意率 0.914098
	*** B 単 - 78号 ***					
000078	盛土 積込・運搬 土取場 ~ 現場		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	253.8	(") 282	S 単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km 以下	(") 1.110	m3	1,784	(") 1,980	S 単 57号
	合 計				(") 2,262	
	単 価				(") 2,067	
	官積算単価				2,262	合意率 0.913793
	*** B 単 - 79号 ***					
000079	盛土工 4.0m B		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	(") 1.000	m3	277.6	(") 278	S 単 51号
	合 計				(") 278	
	単 価				(") 254	
	官積算単価				278	合意率 0.913669
	*** B 単 - 80号 ***					
000080	盛土 積込・運搬 現場 ~ 建設発生土仮置場		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	(") 1.000	m3	277	(") 277	S 単 54号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以 下	(") 1.000	m3	1,036	(") 1,036	S 単 55号
	合 計				(") 1,313	
	単 価				(") 1,200	
	官積算単価				1,313	合意率 0.913937
	*** B 単 - 81号 ***					
000081	交通誘導警備員B		人		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1.000	人	13,770	(") 13,770	S 単 21号
	合 計				(") 13,770	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				12,585	
	官積算単価				13,770	合意率 0.913943
	*** B単 - 82号 ***					
000082	重建設機械分解・組立・輸送		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00002	分解・組立費	(")			(")	
	小型地盤改良機	2,000	台	487,520	975,040	T単 2号
S19002	輸送費(特殊機械)	(")			(")	
	20t車以上30t車まで,200kmまで	8,000	台	163,000	1,304,000	S単 42号
S02116	運賃料金	(")			(")	
	大型車(10 t クラス),,	16,000	台	62,180	994,880	S単 29号
S02116	運賃料金	(")			(")	
	中型車(4 t クラス),,	12,000	台	45,820	549,840	S単 30号
	合 計				(") 3,823,760	
	単 価				(") 3,494,810	
	官積算単価				3,823,760	合意率 0.913972
	*** B単 - 83号 ***					
000083	仮設材輸送				(")	歩A
	地盤改良施工時敷設		ton		1,000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	8,320	8,320	S単 43号
	合 計				(") 8,320	
	単 価				(") 7,604	
	官積算単価				8,320	合意率 0.913942
	*** B単 - 84号 ***					
000084	仮設材輸送				(")	歩A
	スラリープラント		ton		1,000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	8,320	8,320	S単 43号
	合 計				(") 8,320	
	単 価				(") 7,604	
	官積算単価				8,320	合意率 0.913942
	*** B単 - 85号 ***					
000085	動態観測				(")	歩A
	(変位杭)		回		1,000 回	当たり算出
T00005	動体観測(変位杭)	(") 1,000	回	4,163	(") 4,163	T単 5号
	合 計				(") 4,163	
	単 価				(") 3,805	
	官積算単価				4,163	合意率 0.914004
	*** B単 - 86号 ***					
000086	六価クロム溶出試験				(")	歩A
	環境庁告示46号		検体		1,000 検体	当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	(") 1,000	検体	7,300	(") 7,300	S単 31号
	環境庁告示46号,,				(") 7,300	
	合 計				(") 6,672	
	単 価				(") 6,672	
	官積算単価				7,300	合意率 0.913972

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 87号 ***					
000087	タンクリーチング試験		検体		(") 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	タンクリーチング試験	(") 1.000	検体	9,500	(") 9,500	S単 32号
	合 計				(") 9,500	
	単 価				(") 8,683	
	官積算単価				9,500	合意率 0.914
	*** B単 - 88号 ***					
000088	土砂等運搬(改良土) 建設発生土仮置場～現場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	308.7	(0) 309	S単 108号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,382	(0) 1,382	S単 113号
	合 計				(0) 1,691	
	単 価				(0) 1,545	
	官積算単価				1,691	合意率 0.913702
	*** B単 - 89号 ***					
000089	床掘		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	277	(0) 277	S単 54号
	合 計				(0) 277	
	単 価				(0) 253	
	官積算単価				277	合意率 0.913964
	*** B単 - 90号 ***					
000090	土砂等運搬 現場～建設発生土仮置場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,036	(0) 1,036	S単 55号
	合 計				(0) 1,036	
	単 価				(0) 947	
	官積算単価				1,036	合意率 0.913964
	*** B単 - 91号 ***					
000091	土砂等運搬 建設発生土仮置場～現場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,036	(0) 1,036	S単 55号
	合 計				(0) 1,036	
	単 価				(0) 947	
	官積算単価				1,036	合意率 0.913964
	*** B単 - 92号 ***					
000092	埋戻 B<4.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	277.6	(0) 278	S単 51号
	合 計				(0) 278	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				254	
	官積算単価				278	合意率 0.913964
	*** B単 - 93号 ***					
000093	舗装版破碎				(0.000)m	歩A
	天端舗装コンクリート t=20cm		m ²		1.000 m	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(0.000)			(0)	
	コンクリート舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	844	844	S単 117号
	合 計				(0)	
					844	
	単 価				(0)	
					773	
	官積算単価				844	合意率 0.916279
	*** B単 - 94号 ***					
000094	舗装版破碎				(0.000)m	歩A
	小段舗装コンクリート t=15cm		m ²		1.000 m	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(0.000)			(0)	
	コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	215.4	215	S単 118号
	合 計				(0)	
					215	
	単 価				(0)	
					197	
	官積算単価				215	合意率 0.916279
	*** B単 - 95号 ***					
000095	舗装版破碎				(0.000)m	歩A
	小段舗装コンクリート t=25cm		m ²		1.000 m	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(0.000)			(0)	
	コンクリート舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	844	844	S単 117号
	合 計				(0)	
					844	
	単 価				(0)	
					773	
	官積算単価				844	合意率 0.916279
	*** B単 - 96号 ***					
000096	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m ³	歩A
	捨石背面コンクリートブロック		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	8,032	8,032	S単 103号
	合 計				(0)	
					8,032	
	単 価				(0)	
					7,341	
	官積算単価				8,032	合意率 0.913969
	*** B単 - 97号 ***					
000097	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m ³	歩A
	帯工		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	8,032	8,032	S単 103号
	合 計				(0)	
					8,032	
	単 価				(0)	
					7,341	
	官積算単価				8,032	合意率 0.913969
	*** B単 - 98号 ***					
000098	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m ³	歩A
	階段工		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	8,032	8,032	S単 103号
	合 計				(0)	
					8,032	
	単 価				(0)	
					7,341	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				8,032	合意率 0.913969
	*** B単 - 99号 ***					
000099	舗装版切断 コンクリート舗装 t=15cm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	(0.000) 1.000	m	1,185	(0) 1,185	S単 119号
	合 計				(0) 1,185	
	単 価				(0) 1,083	
	官積算単価				1,185	合意率 0.913924
	*** B単 - 100号 ***					
000100	舗装版切断 コンクリート舗装 t=20cm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, -	(0.000) 1.000	m	3,077	(0) 3,077	S単 120号
	合 計				(0) 3,077	
	単 価				(0) 2,812	
	官積算単価				3,077	合意率 0.913924
	*** B単 - 101号 ***					
000101	舗装版切断 コンクリート舗装 t=25cm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, -	(0.000) 1.000	m	3,077	(0) 3,077	S単 120号
	合 計				(0) 3,077	
	単 価				(0) 2,812	
	官積算単価				3,077	合意率 0.913924
	*** B単 - 102号 ***					
000102	捨石撤去		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	302.7	(0) 303	S単 109号
	合 計				(0) 303	
	単 価				(0) 277	
	官積算単価				303	合意率 0.914226
	*** B単 - 103号 ***					
000103	捨石運搬 現場～建設発生土仮置場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,036	(0) 1,036	S単 114号
	合 計				(0) 1,036	
	単 価				(0) 947	
	官積算単価				1,036	合意率 0.914226
	*** B単 - 104号 ***					
000104	石積撤去 捨石背面		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	302.7	(0) 303	S単 109号
	合 計				(0) 303	
	単 価				(0) 277	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				303	合意率 0.914226
	*** B単 - 105号 ***					
000105	石積撤去		m3		(0.000)m3	歩A
	張ブロック下				1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	302.7	303	S単 109号
					(0)	
	合 計				303	
					(0)	
	単 価				277	
	官積算単価				303	合意率 0.914226
	*** B単 - 106号 ***					
000106	石積運搬		m3		(0.000)m3	歩A
	現場～建設発生土仮置場				1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,036	1,036	S単 114号
					(0)	
	合 計				1,036	
					(0)	
	単 価				947	
	官積算単価				1,036	合意率 0.914226
	*** B単 - 107号 ***					
000107	ガードレール撤去		m		(0.000)m	歩A
	土中建込				1.000 m	当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】	(0.000)			(0)	
	土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,336	1,336	S単 105号
					(0)	
	合 計				1,336	
					(0)	
	単 価				1,221	
	官積算単価				1,336	合意率 0.914226
	*** B単 - 108号 ***					
000108	ボトルユニット撤去		袋		(0.000)袋	歩A
	2t用				1.000 袋	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.250	m3	302.7	378	S単 50号
					(0)	
	合 計				378	
					(0)	
	単 価				346	
	官積算単価				378	合意率 0.914226
	*** B単 - 109号 ***					
000109	産業廃棄物処理費		ton		(0.000)ton	歩A
	廃プラスチック類				1.000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費	(0.000)			(0)	
	廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	S単 100号
					(0)	
	合 計				60,000	
					(0)	
	単 価				54,854	
	官積算単価				60,000	合意率 0.914226
	*** B単 - 110号 ***					
000110	産業廃棄物運搬費		m3		(0.000)m3	歩A
	廃プラスチック類				1.000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費	(0.000)			(0)	
	廃プラスチック類	1.000	m3	8,000	8,000	S単 101号
					(0)	
	合 計				8,000	
					(0)	
	単 価				7,314	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				8,000	合意率 0.914226
	*** B単 - 111号 ***					
000111	地盤改良工 (試験杭) 削孔長 1000mm, H=17.6m, 添加量70kg/m3		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00011	深層混合処理工 (スラリー攪拌工) 削孔長17.6m, 杭長14.5m, 添加量70kg	(0.000) 1.000	本	134,303	(0) 134,303	T単 8号
	合 計				(0) 134,303	
	単 価				(0) 122,749	
	官積算単価				134,303	合意率 0.913972
	*** B単 - 112号 ***					
000112	地盤改良工 (試験杭) 削孔長 1000mm, H=17.6m, 添加量120kg/m3		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00012	深層混合処理工 (スラリー攪拌工) 削孔長17.6m, 杭長14.5m, 添加量120kg	(0.000) 1.000	本	143,507	(0) 143,507	T単 9号
	合 計				(0) 143,507	
	単 価				(0) 131,161	
	官積算単価				143,507	合意率 0.913972
	*** B単 - 113号 ***					
000113	地盤改良工 (試験杭) 削孔長 1000mm, H=17.0m, 添加量200kg/m3		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00013	深層混合処理工 (スラリー攪拌工) 削孔長17.0m, 杭長13.9m, 添加量200kg	(0.000) 1.000	本	156,707	(0) 156,707	T単 10号
	合 計				(0) 156,707	
	単 価				(0) 143,226	
	官積算単価				156,707	合意率 0.913972
	*** B単 - 114号 ***					
000114	地盤改良工【ICT】 削孔長 1000mm, H=17.6m, 添加量80kg/m3, 杭長14.6		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00006	深層混合処理工 (スラリー攪拌工)【ICT】 削孔長17.6m 杭長14.6m 添加量80kg	(0.000) 1.000	本	148,015	(0) 148,015	T単 6号
	合 計				(0) 148,015	
	単 価				(0) 135,282	
	官積算単価				148,015	合意率 0.913972
	*** B単 - 115号 ***					
000115	地盤改良工【ICT】 削孔長 1000mm, H=17.6m, 添加量80kg/m3, 杭長15.0		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00014	深層混合処理工 (スラリー攪拌工)【ICT】 削孔長17.6m 杭長15.0m 添加量80kg	(0.000) 1.000	本	148,420	(0) 148,420	T単 11号
	合 計				(0) 148,420	
	単 価				(0) 135,652	
	官積算単価				148,420	合意率 0.913972
	*** B単 - 116号 ***					
000116	改良材 高炉セメント		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	高炉セメント B種 バラもの,,	(0.000) 1.000	ton	14,700	(0) 14,700	S単 87号
	合 計				(0) 14,700	
	単 価				(0) 13,436	
	官積算単価				14,700	合意率 0.91398

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 117号 ***					
000117	プレキャスト基礎ブロック設置 300/750×900		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	基礎ブロック 300/750×900,L=1500,,	(0.000) 0.667	本	77,000	(0) 51,359	S単 89号
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし	(0.000) 1.000	m	4,919	(0) 4,919	S単 121号
	合 計				(0) 56,278	
	単 価				(0) 51,435	
	官積算単価				56,278	合意率 0.913949
	*** B単 - 118号 ***					
000118	プレキャスト横帯ブロック設置 300×300		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	横帯ブロック 300×300,L=2000,,	(0.000) 0.500	本	22,700	(0) 11,350	S単 90号
SA0287	SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック プレキャスト横帯(隔壁ブロック)設置,なし	(0.000) 1.000	m	6,952	(0) 6,952	S単 122号
	合 計				(0) 18,302	
	単 価				(0) 16,727	
	官積算単価				18,302	合意率 0.913949
	*** B単 - 119号 ***					
000119	プレキャスト横帯ブロック設置 300×700		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	横帯ブロック 300×700,L=2000,,	(0.000) 0.500	本	61,600	(0) 30,800	S単 91号
SA0287	SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック プレキャスト横帯(隔壁ブロック)設置,なし	(0.000) 1.000	m	6,952	(0) 6,952	S単 122号
	合 計				(0) 37,752	
	単 価				(0) 34,568	
	官積算単価				37,752	合意率 0.915662
	*** B単 - 120号 ***					
000120	プレキャスト基礎ブロック設置 300/525×450		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	基礎ブロック 300/525×450,L=1000,,	(0.000) 1.000	本	17,100	(0) 17,100	S単 92号
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし	(0.000) 1.000	m	4,919	(0) 4,919	S単 121号
	合 計				(0) 22,019	
	単 価				(0) 20,162	
	官積算単価				22,019	合意率 0.915662
	*** B単 - 121号 ***					
000121	表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラベルコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,343	(0) 1,343	S単 75号
	合 計				(0) 1,343	
	単 価				(0) 1,227	
	官積算単価				1,343	合意率 0.913626
	*** B単 - 122号 ***					
000122	路盤工 再生クワッシャー RC-40 t=23cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第 2 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	路盤材,路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 2層施工, なし, 0mm, 230mm	1.000	m ²	1,050	1,050	S 単 74号
	合 計				(0)	
					1,050	
	単 価				(0)	
					960	
	官積算単価				1,050	合意率 0.914285
	*** B 単 - 123号 ***					
000123	型枠工				(0.000)m ²	歩 A
	断面型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	7,895	7,895	S 単 124号
	合 計				(0)	
					7,895	
	単 価				(0)	
					7,216	
	官積算単価					合意率 0.91397
					7,895	
	*** B 単 - 124号 ***					
000124	目地板				(0.000)m ²	歩 A
	エラストマシーラー t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2未満, 計上する, 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,650	3,650	S 単 125号
	合 計				(0)	
					3,650	
	単 価				(0)	
					3,337	
	官積算単価					合意率 0.914249
					3,650	
	*** B 単 - 125号 ***					
000125	ガードレール設置				(0.000)m	歩 A
	土中建込		m		1.000 m	当たり算出
S08711	【ガードレール設置】	(0.000)			(0)	
	土中建込, 塗装品B-4E, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, する	1.000	m	3,970	3,970	S 単 104号
	合 計				(0)	
					3,970	
	単 価				(0)	
					3,630	
	官積算単価					合意率 0.914249
					3,970	
	*** B 単 - 126号 ***					
000126	ボトルユニット復旧				(0.000)袋	歩 A
	2t用		袋		1.000 袋	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込 (ルーズ)	(0.000)			(0)	
	岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	1.250	m3	302.7	378	S 単 50号
	合 計				(0)	
					378	
	単 価				(0)	
					346	
	官積算単価					合意率 0.914249
					378	
	*** B 単 - 127号 ***					
000127	コンクリート打設				(0.000)m3	歩 A
	18-8-25BB		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%	1.000	m3	33,700	33,700	S 単 123号
	合 計				(0)	
					33,700	
	単 価				(0)	
					30,810	
	官積算単価					合意率 0.914249
					33,700	
	*** B 単 - 128号 ***					
000128	型枠工				(0.000)m ²	歩 A
	一般型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(0.000) 1.000	m ²	7,895	(0) 7,895	S 単 70号
	合 計				(0) 7,895	
	単 価				(0) 7,218	
	官積算単価				7,895	合意率 0.914249
	*** B 単 - 129号 ***					
000129	型枠工 断面型枠		m ²		(0.000) 1.000	歩 A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(0.000) 1.000	m ²	7,895	(0) 7,895	S 単 124号
	合 計				(0) 7,895	
	単 価				(0) 7,218	
	官積算単価				7,895	合意率 0.914249
	*** B 単 - 130号 ***					
000130	大型土のう運搬 土取場～現場		袋		(0.000) 1.000	歩 A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	(0.000) 0.830	m ³	253.8	(0) 211	S 単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 八ヶ岳山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	(0.000) 0.830	m ³	1,036	(0) 860	S 単 114号
	合 計				(0) 1,071	
	単 価				(0) 979	
	官積算単価				1,071	合意率 0.913962
	*** B 単 - 131号 ***					
000131	吸出し防止マット敷設 不織布 t=10mm		m ²		(0.000) 1.000	歩 A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m ²	647	(0) 647	S 単 41号
	合 計				(0) 647	
	単 価				(0) 591	
	官積算単価				647	合意率 0.913962
	*** B 単 - 132号 ***					
000132	盛土 積込・運搬 土取場～現場		m ³		(0.000) 1.000	歩 A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	(0.000) 1.110	m ³	253.8	(0) 282	S 単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 八ヶ岳山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	(0.000) 1.110	m ³	1,036	(0) 1,150	S 単 114号
	合 計				(0) 1,432	
	単 価				(0) 1,309	
	官積算単価				1,432	合意率 0.913962
	*** B 単 - 133号 ***					
000133	敷鉄板敷設・撤去		m ²		(0.000) 1.000	歩 A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 130,6, なし	(0.000) 1.000	m ²	582	(0) 582	S 単 106号
	合 計				(0) 582	
	単 価				(0) 532	
	官積算単価				582	合意率 0.914268

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 134号 ***					
000134	大型土のう運搬 土取場～現場		袋		(0.000)	歩A 1.000 袋 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 0.830	m3	253.8	(0) 211	S単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(0.000) 0.830	m3	1,036	(0) 860	S単 114号
					(0)	
	合 計				1,071	
					(0)	
	単 価				979	
	官積算単価				1,071	合意率 0.913962
	*** B単 - 135号 ***					
000135	吸出し防止マット敷設・撤去 不織布 t=10mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(0.000) 1.000	m ²	713	(0) 713	S単 107号
					(0)	
	合 計				713	
					(0)	
	単 価				652	
	官積算単価				713	合意率 0.913962
	*** B単 - 136号 ***					
000136	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	(0.000) 1.000	ton	60,000	(0) 60,000	S単 100号
					(0)	
	合 計				60,000	
					(0)	
	単 価				54,838	
	官積算単価				60,000	合意率 0.913962
	*** B単 - 137号 ***					
000137	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	(0.000) 1.000	m3	8,000	(0) 8,000	S単 101号
					(0)	
	合 計				8,000	
					(0)	
	単 価				7,312	
	官積算単価				8,000	合意率 0.913962
	*** B単 - 138号 ***					
000138	盛土 積込・運搬 建設発生土仮置場～現場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	253.8	(0) 282	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(0.000) 1.110	m3	1,036	(0) 1,150	S単 55号
					(0)	
	合 計				1,432	
					(0)	
	単 価				1,309	
	官積算単価				1,432	合意率 0.913793
	*** B単 - 139号 ***					
000139	残土整地		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	144.5	(0) 145	S単 115号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				145	
					(0)	
	単 価				133	
	官積算単価				145	合意率 0.913937
	*** B単 - 140号 ***					
000140	試掘調査		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
T00007	試掘調査 郡築工区	(0.000) 1.000	箇所	27,746	(0) 27,746	T単 7号
	合 計				(0) 27,746	
	単 価				(0) 25,359	
	官積算単価				27,746	合意率 0.913962
	*** B単 - 141号 ***					
000141	三軸圧縮試験 CD試験		検体		(0.000)検体	歩A
					1.000 検体	当たり算出
S02116	三軸圧縮試験 CD試験,,	(0.000) 1.000	検体	63,900	(0) 63,900	S単 93号
	合 計				(0) 63,900	
	単 価				(0) 58,405	
	官積算単価				63,900	合意率 0.914
	*** B単 - 142号 ***					
000142	諸経費動向調査		式		(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000) 1.000	式	63,000	(0) 63,000	S単 94号
	合 計				(0) 63,000	
	単 価				(0) 57,582	
	官積算単価				63,000	合意率 0.914
	*** B単 - 143号 ***					
000143	システム初期費 (ICT)		式		(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	システム初期費 (ICT)	(0.000) 1.000	式	1,150,000	(0) 1,150,000	S単 95号
	合 計				(0) 1,150,000	
	単 価				(0) 1,051,100	
	官積算単価				1,150,000	合意率 0.914
	*** B単 - 144号 ***					
000144	保守点検費 (ICT)		式		(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	保守点検費 (ICT)	(0.000) 1.000	式	111,940	(0) 111,940	S単 96号
	合 計				(0) 111,940	
	単 価				(0) 102,313	
	官積算単価				111,940	合意率 0.914
	*** B単 - 145号 ***					
000145	歩掛調査		式		(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	歩掛調査	(0.000) 1.000	式	210,000	(0) 210,000	S単 97号
	合 計				(0) 210,000	

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()		m3	1,949		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,408		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,408		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02024	張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)					
	張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)					
	目地ﾏﾙ外を使用しない場合,厚さ10cm,なし		m ²	8,658		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02029	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張)					
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張)					
	再生ｸﾗｯｼﾔﾝ(RC-40),なし		m3	5,319		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02052	石積類とりこわし					
	石積類とりこわし					
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし		m ²	1,510		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02111	単軸式・小型地盤改良機					
	単軸式・小型地盤改良機					
	71.1kN/m		供用日	92,700		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S02111	攪拌翼					
	攪拌翼					
	1000mm		供用日	4,200		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾛｰﾗ型)					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾛｰﾗ型)					
	平積0.4m3		供用日	16,800		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S02111	深層混合処理機(ｽﾘｰﾌﾞ式)[0561付属機器]					
	深層混合処理機(ｽﾘｰﾌﾞ式)[0561付属機器]					
	[ｽﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ(全自動)]20m ³ /h		供用日	49,000		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S02111	ﾄｰｸｽﾃｰｼｮﾝ					
	ﾄｰｸｽﾃｰｼｮﾝ					
	2級		供用日	912		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	定格容量150kva		日	6,000		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾛｰﾗ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾛｰﾗ・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	11,000		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾛｰﾗ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾛｰﾗ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日	18,100		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S02112	ﾌﾗｲﾚｰﾝｸﾛｰﾗ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾌﾗｲﾚｰﾝｸﾛｰﾗ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊		日	55,100		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	28,968		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	24,582		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	20,706		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)					
			人	24,786		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	ブロック工					
	ブロック工					
			人	27,030		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
			人	13,770		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	軽作業員					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽作業員		人	16,422		歩A・単A
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	捨石					
	捨石 5～200kg/個,,		m3	6,350		歩A・単A
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトロ給油,,		L	142		歩A・単A
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトロ給油,,		L	142		歩A・単A
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	高炉セメント					
	高炉セメント B種 バラもの,,		ton	14,700		歩A・単A
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	特許料金					
	特許料金		m3	100		歩A・単A
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	階段ブロック					
	階段ブロック 1:2.0勾配用 L=1,000mm,,		個	13,500		歩A・単A
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	運賃料金					
	運賃料金 大型車(10tクラス),,		台	62,180		歩A・単A
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	運賃料金					
	運賃料金 中型車(4tクラス),,		台	45,820		歩A・単A
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号,,		検体	7,300		歩A・単A
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	タンクリーチング試験					
	タンクリーチング試験		検体	9,500		歩A・単A
	*** S単 - 33号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	5,500		歩A・単A
	*** S単 - 34号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	4,700		歩A・単A
	*** S単 - 35号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,032		歩A・単A
	*** S単 - 36号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3		m3	37,754		歩A・単A
	*** S単 - 37号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	179,403		歩A・単A
	*** S単 - 38号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 設置,7フレソレソ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし		袋	1,617		歩A・単A
	*** S単 - 39号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,7フレソレソ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし		袋	811		歩A・単A
	*** S単 - 40号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,130,1,なし		m ²	1,633		歩A・単A
	*** S単 - 41号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	647		歩A・単A
	*** S単 - 42号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,200kmまで		台	163,000		歩A・単A
	*** S単 - 43号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	8,320		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	込・取卸) , , 0.0, 0.0					
	*** S単 - 44号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満)					
	【被災地】締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし		m3	659		歩A・単A
	*** S単 - 45号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満)					
	【被災地】締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし		m3	495		歩A・単A
	*** S単 - 46号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満)					
	【被災地】締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満)					
	路床, 3.0~4.0ton, なし		m3	545		歩A・単A
	*** S単 - 47号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削					
	SP【被災地】掘削					
	土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -		m3	1,113		歩A・単A
	*** S単 - 48号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m3	308.7		歩A・単A
	*** S単 - 49号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	土砂, 土量50,000m3未満		m3	253.8		歩A・単A
	*** S単 - 50号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	岩塊・玉石, 土量50,000m3未満		m3	302.7		歩A・単A
	*** S単 - 51号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m3	277.6		歩A・単A
	*** S単 - 52号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土					
	SP【被災地】路床盛土					
	2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3	1,017		歩A・単A
	*** S単 - 53号 ***					
S86805	SP【被災地】整地					
	SP【被災地】整地					
	残土受け入れ地での処理, -, -, なし		m3	144.5		歩A・単A
	*** S単 - 54号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂, 標準, 無し, 無し, なし		m3	277		歩A・単A
	*** S単 - 55号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準, 1' ッｸ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下		m3	1,036		歩A・単A
	*** S単 - 56号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準, 1' ッｸ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.5km以下		m3	1,209		歩A・単A
	*** S単 - 57号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準, 1' ッｸ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km以下		m3	1,784		歩A・単A
	*** S単 - 58号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m ²	414.2		歩A・単A
	*** S単 - 59号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部, 無し, 無し, 1' 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m ²	453.4		歩A・単A
	*** S単 - 60号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,		m3	3,569		歩A・単A
	*** S単 - 61号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とくわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,		m3	1,296		歩A・単A
	*** S単 - 62号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎					
	コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m ²	215.4		歩A・単A
	*** S単 - 63号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, - *** S単 - 64号 ***		m	1,185		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm *** S単 - 65号 ***		m ³	1,367		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	26,130		歩A・単A
	*** S単 - 66号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	26,130		歩A・単A
	*** S単 - 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65 %		m ³	33,700		歩A・単A
	*** S単 - 68号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する, -, 一般養生, -, -, 高さ約17m以下,水平距離約 17m以下,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	37,900		歩A・単A
	*** S単 - 69号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,734		歩A・単A
	*** S単 - 70号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,895		歩A・単A
	*** S単 - 71号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単 - 72号 ***		m ²	3,650		歩A・単A
	*** S単 - 73号 ***					
SA0611	SP 捨石 SP 捨石 9m以下,		m ³	1,097		歩A・単A
	*** S単 - 74号 ***					
SA0612	SP 表面均し SP 表面均し 表面均し		m ²	1,537		歩A・単A
	*** S単 - 75号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材, -, -, -, 2層施工,なし,0mm,230mm *** S単 - 76号 ***		m ²	1,050		歩A・単A
	*** S単 - 77号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ポリ塩化エチレン各種,なし,再生密粒度ア ン(13)		m ²	1,343		歩A・単A
	*** S単 - 78号 ***					
S02111	単軸式・小型地盤改良機 単軸式・小型地盤改良機 71.1kN/m		供用日	92,700		歩A・単A
	*** S単 - 79号 ***					
S02111	攪拌翼 攪拌翼 1000mm		供用日	4,200		歩A・単A
	*** S単 - 80号 ***					
S02111	バックホ(加圧型) バックホ(加圧型) 平積0.4m ³		供用日	16,800		歩A・単A
	*** S単 - 81号 ***					
S02111	深層混合処理機(スリ式)[0561付属機器] 深層混合処理機(スリ式)[0561付属機器] [スリポンプ(全自動)]20m ³ /h		供用日	49,000		歩A・単A
	*** S単 - 82号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 定格容量150kva		日	6,000		歩A・単A
	*** S単 - 83号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人	28,968		歩A・単A
	*** S単 - 84号 ***					
S02115	特殊作業員					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人	24,582		歩A・単A
	*** S単 - 83号 ***					
S02115	普通作業員		人	20,706		歩A・単A
	普通作業員					
	*** S単 - 84号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人	24,786		歩A・単A
	運転手(特殊)					
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	軽油		L	142		歩A・単A
	軽油 バト-II給油,,					
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	軽油		L	142		歩A・単A
	軽油 バト-II給油,,					
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	高炉セメント		ton	14,700		歩A・単A
	高炉セメント B種 パラもの,,					
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	ICT建設機械経費加算額		日	48,000		歩A・単A
	ICT建設機械経費加算額					
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	基礎ブロック		本	77,000		歩A・単A
	基礎ブロック 300/750×900,L=1500,,					
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	横帯ブロック		本	22,700		歩A・単A
	横帯ブロック 300×300,L=2000,,					
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	横帯ブロック		本	61,600		歩A・単A
	横帯ブロック 300×700,L=2000,,					
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	基礎ブロック		本	17,100		歩A・単A
	基礎ブロック 300/525×450,L=1000,,					
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	三軸圧縮試験		検体	63,900		歩A・単A
	三軸圧縮試験 CD試験,,					
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	諸経費動向調査		式	63,000		歩A・単A
	諸経費動向調査					
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	システム初期費(ICT)		式	1,150,000		歩A・単A
	システム初期費(ICT)					
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	保守点検費(ICT)		式	111,940		歩A・単A
	保守点検費(ICT)					
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	歩掛調査		式	210,000		歩A・単A
	歩掛調査					
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	快適トイレ設置費差額		式	918,000		歩A・単A
	快適トイレ設置費差額 9ヵ月分(男女),,					
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	工期延長等に伴う現場維持等に要する費用		式	5,456,000		歩A・単A
	工期延長等に伴う現場維持等に要する費用 54日間分,,					
	*** S単 - 100号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		ton	60,000		歩A・単A
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類					
	*** S単 - 101号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費		m3	8,000		歩A・単A
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類					
	*** S単 - 102号 ***					
S02123	建設廃材		m3	5,500		歩A・単A
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材					
	*** S単 - 103号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3	8,032		歩A・単A
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S08711	*** S単 - 104号 *** 【ガードレール設置】 土中建込 塗装品B-4E, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, する		m	3,970		歩A・単A
S08712	*** S単 - 105号 *** 【ガードレール撤去】 土中建込用, B-C-4E, 受けない, 無し		m	1,336		歩A・単A
S18054	*** S単 - 106号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 130, 6, なし		m ²	582		歩A・単A
S18062	*** S単 - 107号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	713		歩A・単A
S86802	*** S単 - 108号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m ³	308.7		歩A・単A
S86802	*** S単 - 109号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m ³ 未満		m ³	302.7		歩A・単A
S86802	*** S単 - 110号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満		m ³	253.8		歩A・単A
S86803	*** S単 - 111号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし		m ³	277.6		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 112号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし		m ³	277		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 113号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, 1ヶ所の山積0.45m ³ (平積0.35m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.0km以下		m ³	1,382		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 114号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, 1ヶ所の山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下		m ³	1,036		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 115号 *** SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし		m ³	144.5		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 116号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,		m ³	3,569		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 117号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え35cm以下, -, 有り, なし		m ²	844		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 118号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m ²	215.4		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 119号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -		m	1,185		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 120号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, -		m	3,077		歩A・単A
SA0275	*** S単 - 121号 *** SP ブレキャスト基礎ブロック SP ブレキャスト基礎ブロック ブレキャスト基礎ブロック設置, なし		m	4,919		歩A・単A
SA0287	*** S単 - 122号 *** SP ブレキャスト横帯(隔壁)ブロック SP ブレキャスト横帯(隔壁)ブロック ブレキャスト横帯(隔壁ブロック)設置, なし		m	6,952		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 123号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	33,700		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第 2 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 124号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠, 小型構造物		m ²	7,895		歩A・単A
	*** S 単 - 125号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,650		歩A・単A
	*** S 単 - 126号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生グッチャン RC-40		m ²	602.2		歩A・単A
	*** T 単 - 1号 ***					
T00001	深層混合処理工(スラリー攪拌工)					
	削孔長 1000mm H=17.6m		本	137,874		歩A・単A
	*** T 単 - 2号 ***					
T00002	分解・組立費					
	小型地盤改良機		台	487,520		歩A・単A
	*** T 単 - 3号 ***					
T00003	大型土のう工(製作)					
	耐候性大型土のう袋(3年対応)		袋	6,674		歩A・単A
	*** T 単 - 4号 ***					
T00004	階段ブロック据付					
			m ²	5,460		歩A・単A
	*** T 単 - 5号 ***					
T00005	動体観測(変位杭)					
			回	4,163		歩A・単A
	*** T 単 - 6号 ***					
T00006	深層混合処理工(スラリー攪拌工)【ICT】					
	削孔長17.6m 杭長14.6m 添加量80kg		本	148,015		歩A・単A
	*** T 単 - 7号 ***					
T00007	試掘調査					
	郡築工区		箇所	27,746		歩A・単A
	*** T 単 - 8号 ***					
T00011	深層混合処理工(スラリー攪拌工)					
	削孔長17.6m, 杭長14.5m, 添加量70kg		本	134,303		歩A・単A
	*** T 単 - 9号 ***					
T00012	深層混合処理工(スラリー攪拌工)					
	削孔長17.6m, 杭長14.5m, 添加量120kg		本	143,507		歩A・単A
	*** T 単 - 10号 ***					
T00013	深層混合処理工(スラリー攪拌工)					
	削孔長17.0m, 杭長13.9m, 添加量200kg		本	156,707		歩A・単A
	*** T 単 - 11号 ***					
T00014	深層混合処理工(スラリー攪拌工)【ICT】					
	削孔長17.6m 杭長15.0m 添加量80kg		本	148,420		歩A・単A
	*** C 単 - 1号 ***					
C00001	小型地盤改良機					
	単軸施工71.1kN/m		日	186,095		歩A・単A
	*** C 単 - 2号 ***					
C00002	バックホウ					
	平積0.4m3		日	59,166		歩A・単A
	*** C 単 - 3号 ***					
C00003	スラリープラント					
	20m3/h		日	100,727		歩A・単A
	*** C 単 - 4号 ***					
C00001	小型地盤改良機					
	単軸施工71.1kN/m		日	186,095		歩A・単A
	*** C 単 - 5号 ***					
C00002	バックホウ					
	平積0.4m3		日	59,166		歩A・単A
	*** C 単 - 6号 ***					
C00003	スラリープラント					
	20m3/h		日	100,727		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コバク()		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,582	4,916	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,706	14,080	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,916	492	
	合 計				19,488	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,949	
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,706	14,080	
	合 計				14,080	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,408	
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,706	14,080	
	合 計				14,080	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,408	
	*** S単 - 4号 ***					
S02024	張ブロック工(空張)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地以外を使用しない場合,厚さ10cm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)材料区分	目地以外を使用しない場合 厚さ10cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P15003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)	10.000	m ²	5,100	51,000	
R01001	土木一般世話役					
		0.150	人	28,968	4,345	
R01007	ブロック工					
		0.300	人	27,030	8,109	
R01003	普通作業員					
		0.430	人	20,706	8,904	
F08061	バックホ[70-9型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.410	日	11,000	4,510	
R01021	運転手(特殊)					
		0.300	人	24,786	7,436	
P34029	軽油 バックホ給油	16.000	L	142	2,272	
	合 計				86,576	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		8,658	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
S02029	裏込工(ﾌﾞｯｸ張)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	裏込工(ﾌﾞｯｸ張) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)裏込材区分 2)単価0円(裏込材)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.400	人	28,968	11,587	
R01003	普通作業員					
		0.800	人	20,706	16,565	
Y00004	諸雑費					
		0.160		28,152	4,504	
J03118	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm	11.100	m3	1,850	20,535	
	合 計				53,191	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		5,319	
	*** S単 - 6号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)種別区分 3)形状区分 4)長期割引単価区分	機械 空積 控 20cm以上60cm未満 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		0.210	人	24,582	5,162	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日	18,100	3,982	
R01021	運転手(特殊) 取壊～集積用		人	24,786	3,966	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	14.000	L	142	1,988	
	合 計				15,098	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,510	
	*** S単 - 7号 ***					
S02111	単軸式・小型地盤改良機		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN/m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96001 71.1kN/m 92,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96001	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN/m	1.000	供用日	92,700	92,700	
	合 計				92,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				92,700	
	*** S単 - 8号 ***					
S02111	攪拌翼		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌翼 1000mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 1000mm 4,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96002	攪拌翼 1000mm	1.000	供用日	4,200	4,200	
	合 計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,200	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 9号 ***					
S02111	バ ックホ (加-ラ型)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バ ックホ (加-ラ型) 平積0.4m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	平積0.4m3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	バ ックホ (加-ラ型) 平積0.4m3	1.000	供用日	16,800	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,800	
	*** S単 - 10号 ***					
S02111	深層混合処理機(スリ-式)[0561付属機器]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	深層混合処理機(スリ-式)[0561付属機器] [スリ-プ ラント(全自動)]20m ³ /h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	[スリ-プ ラント(全自動)]20m ³ /h		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	49,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96004	深層混合処理機(スリ-式)[0561付属機器] [スリ-プ ラント(全自動)]20m ³ /h	1.000	供用日	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02111	ト-タ-ステ-ション		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ト-タ-ステ-ション 2級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	2級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	912円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96005	ト-タ-ステ-ション 2級	1.000	供用日	912	912	
	合 計				912	算出数量 1.000 各単位
	単 価				912	
	*** S単 - 12号 ***					
S02112	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量150kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02062		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量150kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02062	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量150kva	1.000	日	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S02112	バ ックホ[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バ ックホ[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バ ック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バ ック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08061	バ ックホ[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バ ック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				11,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平・・		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	18,100円				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	18,100	18,100	
	合 計				18,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,100	
	*** S単 - 15号 ***					
S02112	ﾌｫｰﾚﾝｼﾞｪｰ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌｫｰﾚﾝｼﾞｪｰ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F01086		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	吊上能力25t吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	55,100円				
F01086	ﾌｫｰﾚﾝｼﾞｪｰ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合 計				55,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,100	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
	合 計				28,968	算出数量 1.000 人
	単 価				28,968	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合 計				24,582	算出数量 1.000 人
	単 価				24,582	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
	合 計				20,706	算出数量 1.000 人
	単 価				20,706	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1.000 人
	単 価				24,786	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	ブロック工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01007	ブロック工	1.000	人	27,030	27,030	
	合 計				27,030	算出数量 1.000 人
	単 価				27,030	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,770	13,770	
	合 計				13,770	算出数量 1.000 人
	単 価				13,770	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	16,422	16,422	
	合 計				16,422	算出数量 1.000 人
	単 価				16,422	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	捨石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	捨石 5～200kg/個..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	捨石 5～200kg/個	1.000	m3	6,350	6,350	
	合 計				6,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,350	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 A・D・L給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 A・D・L給油	1.000	L	142	142	
	合 計				142	算出数量 1.000 各単位
	単 価				142	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 A・D・L給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 A・D・L給油	1.000	L	142	142	
	合 計				142	算出数量 1.000 各単位
	単 価				142	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	高炉セメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高炉セメント B種 パラもの			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P32007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P32007	高炉セメント B種 パラもの	1.000	ton	14,700	14,700	
	合 計				14,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,700	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	特許料金		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許料金			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	特許料金	1.000	m3	100	100	
	合 計				100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100	
	*** S単 - 28号 ***					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	階段ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック 1:2.0勾配用 L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96007	階段ブロック 1:2.0勾配用 L=1,000mm	1,000	個	13,500	13,500	
	合 計				13,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,500	
	*** S 単 - 29号 ***					
S02116	運賃料金		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 大型車(10 t クラス),,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96001	運賃料金 大型車(10 t クラス)	1,000	台	62,180	62,180	
	合 計				62,180	算出数量 1,000 各単位
	単 価				62,180	
	*** S 単 - 30号 ***					
S02116	運賃料金		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 中型車(4 t クラス),,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96002	運賃料金 中型車(4 t クラス)	1,000	台	45,820	45,820	
	合 計				45,820	算出数量 1,000 各単位
	単 価				45,820	
	*** S 単 - 31号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96003	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号	1,000	検体	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S 単 - 32号 ***					
S02116	タンクリーチング試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	タンクリーチング試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96008	タンクリーチング試験	1,000	検体	9,500	9,500	
	合 計				9,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,500	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 33号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 5,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	5,500	5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,500	
	*** S単 - 34号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 4,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単 - 35号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	8,032	8,032	
	合 計				8,032	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		8,032	
	*** S単 - 36号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P32012	普通ボルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	22,800	12,312	
J03007	洗砂					
	洗砂(細目)	0.910	m3	3,900	3,549	
R01003	普通作業員	0.970	人	20,706	20,085	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		20,085	1,808	
	合 計				37,754	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		37,754	
	*** S単 - 37号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	63,750	73,313	
	合 計				179,403	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		179,403	
	*** S単 - 38号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,7フレソクレン,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 7フレソクレン 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) あり なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
F01086	7フレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合 計				129,356	算出数量 80.000 袋
	単 価		袋		1,617	
	*** S単 - 39号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,7フレソクレン,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 7フレソクレン 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) あり なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
F01086	7フレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合 計				108,650	算出数量 134.000 袋
	単 価		袋		811	
	*** S単 - 40号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,130,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 130 1 なし				

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 「 賃料 」	1,000.000	m ² 供用日	1,203	1,203,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 「 整備費 」	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	24,786	71,879	
	合 計				1,633,115	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,633	
	*** S単 - 41号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 590		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	590	61,360	
R01003	普通作業員	0.160	人	20,706	3,313	
	合 計				64,673	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		647	
	*** S単 - 42号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械) 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,200kmまで		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場) 3)入力用運賃料金(基地～現場)	20t車以上30t車まで 200kmまで 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P46366	運賃料金 20t車以上30t車まで 200kmまで	1.000	台	163,000	163,000	
	合 計				163,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		163,000	
	*** S単 - 43号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,320	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 44号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロ-ヲ[ハド'ガ'イト'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,960	4,262	
P34029	軽油 ハ'トD-Ⅱ給油	5.700	L	142	809	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合 計				29,653	算出数量 45.000 m3
	単 価		m3		659	
	*** S単 - 45号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロ-ヲ[搭乗式・コンバ'インド'型・~超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,830	10,928	
P34029	軽油 ハ'トD-Ⅱ給油	17.000	L	142	2,414	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				38,128	算出数量 77.000 m3
	単 価		m3		495	
	*** S単 - 46号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロ-ヲ[搭乗式・コンバ'インド'型・~超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,830	10,928	
P34029	軽油 ハ'トD-Ⅱ給油	17.000	L	142	2,414	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				38,128	算出数量 70.000 m3
	単 価		m3		545	
	*** S単 - 47号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,113	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 48号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		308.7	
	*** S単 - 49号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		253.8	
	*** S単 - 50号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		302.7	
	*** S単 - 51号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		277.6	
	*** S単 - 52号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,017	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 53号 ***					
S86805	SP【被災地】整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		144.5	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		277	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, 1' ヲ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 1' ヲ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,036	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, 1' ヲ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 1' ヲ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下				
	単 価		m3		1,209	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, 1' ヲ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下				
	単 価		m3		1,784	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		414.2	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		453.4	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		3,569	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,296	
	*** S単 - 62号 ***					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第 2 回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 舗装版破砕			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm 以下, -, 有り, なし			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	1) 舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2) 障害等の有無	無し				
	3) 騒音振動対策	不要				
	4) 舗装版厚	15cm 以下				
	5) Co+As(加-) 舗装による As 舗装	-				
	6) 積込作業の有無	有り				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		215.4	
	*** S 単 - 63 号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	コンクリート舗装版, -, 15cm 以下, -			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	1) 舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	-				
	3) コンクリート舗装版厚	15cm 以下				
	4) コンクリート+アスファルト(加-) 舗装版	-				
	単 価		m		1,185	
	*** S 単 - 64 号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 基礎砕石			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	12.5cm を超え 17.5cm 以下, 計上する, なし, 再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	1) 砕石の厚さ	12.5cm を超え 17.5cm 以下				
	2) 砕石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分	なし				
	4) 規格区分	再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²		1,367	
	*** S 単 - 65 号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上 100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m ³ 以上 100m ³ 未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		26,130	
	*** S 単 - 66 号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上 100m ³ 未満					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		26,130	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,700	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,高さ約17m以下、 水平距離約17m以下,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	クレーン車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	高さ約17m以下、水平距離約17m以下				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,900	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,734	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,895	
	*** S 単 - 71号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,650	
	*** S 単 - 72号 ***					
SA0611	SP 捨石 SP 捨石 9m以下,		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 最大作業半径	9m以下				
	単 価		m ³		1,097	
	*** S 単 - 73号 ***					
SA0612	SP 表面均し SP 表面均し 表面均し		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分	表面均し				
	単 価		m ²		1,537	
	*** S 単 - 74号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 路盤材(各種) 砕石材, -, -, 2層施工, なし, 0mm, 230mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 材料区分 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分	路盤材 - なし あり 2層施工 - なし 0mm 230mm 路盤材(各種) 砕石材				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³			材変
	単 価		m ²		1,050	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 75号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,343	
	*** S 単 - 76号 ***					
S02111	単軸式・小型地盤改良機		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN/m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96001 71.1kN/m 92,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96001	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN/m	1,000	供用日	92,700	92,700	
	合 計				92,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				92,700	
	*** S 単 - 77号 ***					
S02111	攪拌翼		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌翼 1000mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 1000mm 4,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96002	攪拌翼 1000mm	1,000	供用日	4,200	4,200	
	合 計				4,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,200	
	*** S 単 - 78号 ***					
S02111	ハック杓(ｸﾚｰﾌﾞ型)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハック杓(ｸﾚｰﾌﾞ型) 平積0.4m ³			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96003 平積0.4m ³ 16,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96003	ハック杓(ｸﾚｰﾌﾞ型) 平積0.4m ³	1,000	供用日	16,800	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				16,800	
	*** S 単 - 79号 ***					
S02111	深層混合処理機(ｽﾘｰﾌﾞ式)[0561付属機器]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	深層混合処理機(ｽﾘｰﾌﾞ式)[0561付属機器] [ｽﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄ(全自動)]20m ³ /h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96004 [ｽﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄ(全自動)]20m ³ /h 49,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M96004	深層混合処理機(スリ-式)[0561付属機器] [スリ-フﾟラント(全自動)]20m³/h	1.000	供用日	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,000	
	*** S単 - 80号 ***					
S02112	発動発電機[D 駆動・ ~ 超低・ 排対型 (~ 3次)] 発動発電機[D 駆動・ ~ 超低・ 排対型 (~ 3次)] 定格容量150kva		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F02062 定格容量150kva 6,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F02062	発動発電機[D 駆動・ ~ 超低・ 排対型 (~ 3次)] 定格容量150kva	1.000	日	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単 - 81号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
	合 計				28,968	算出数量 1.000 人
	単 価				28,968	
	*** S単 - 82号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合 計				24,582	算出数量 1.000 人
	単 価				24,582	
	*** S単 - 83号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
	合 計				20,706	算出数量 1.000 人
	単 価				20,706	
	*** S単 - 84号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1.000 人
	単 価				24,786	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 A・D・L給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 A・D・L給油	1.000	L	142	142	
	合 計				142	算出数量 1.000 各単位
	単 価				142	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 A・D・L給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 A・D・L給油	1.000	L	142	142	
	合 計				142	算出数量 1.000 各単位
	単 価				142	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	高炉セメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高炉セメント B種 パラもの			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P32007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P32007	高炉セメント B種 パラもの	1.000	ton	14,700	14,700	
	合 計				14,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,700	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	ICT建設機械経費加算額		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費加算額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96019	ICT建設機械経費加算額	1.000	日	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,000	
	*** S単 - 89号 ***					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第 2 回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	基礎ブロック		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	基礎ブロック 300/750×900,L=1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	基礎ブロック 300/750×900,L=1500	1.000	本		77,000	
	合 計				77,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				77,000	
	*** S 単 - 90号 ***					
S02116	横帯ブロック		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	横帯ブロック 300×300,L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	横帯ブロック 300×300,L=2000	1.000	本		22,700	
	合 計				22,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,700	
	*** S 単 - 91号 ***					
S02116	横帯ブロック		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	横帯ブロック 300×700,L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96021	横帯ブロック 300×700,L=2000	1.000	本		61,600	
	合 計				61,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,600	
	*** S 単 - 92号 ***					
S02116	基礎ブロック		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	基礎ブロック 300/525×450,L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96022	基礎ブロック 300/525×450,L=1000	1.000	本		17,100	
	合 計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,100	
	*** S 単 - 93号 ***					
S02116	三軸圧縮試験		検体		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	三軸圧縮試験 CD試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96013	三軸圧縮試験 CD試験	1.000	検体		63,900	
	合 計				63,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63,900	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	諸経費動向調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96016	諸経費動向調査	1.000	式		63,000	
	合 計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63,000	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	システム初期費(ICT)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費(ICT)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96017	システム初期費(ICT)	1.000	式		1,150,000	
	合 計				1,150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,150,000	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	保守点検費(ICT)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	保守点検費(ICT)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96018	保守点検費(ICT)	1.000	式		111,940	
	合 計				111,940	算出数量 1.000 各単位
	単 価				111,940	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96020	歩掛調査	1.000	式		210,000	
	合 計				210,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				210,000	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	快適トイレ設置費差額		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ設置費差額 9ヵ月分(男女),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96014	快適トイレ設置費差額 9ヵ月分(男女)	1.000	式		918,000	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				918,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				918,000	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	工期延長等に伴う現場維持等に要する費用		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工期延長等に伴う現場維持等に要する費用 54日間分,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96015		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96015	工期延長等に伴う現場維持等に要する費用 54日間分	1.000	式	5,456,000	5,456,000	
	合 計				5,456,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,456,000	
	*** S単 - 100号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96010		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単 - 101号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96011		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	1.000	m3	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単 - 102号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	5,500	5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,500	
	*** S単 - 103号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)施工区分			深夜時間:0.0		
	4)施工区分				週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策					
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,032	8,032	
	合 計				8,032	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,032	
	*** S単 - 104号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込 塗装品B-4E,21m未満, -,無し,直線部,直支柱,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)建込区分	土中建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)塗装・規格	塗装品B-4E		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工規模	21m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
A03001	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)B-4E	1.600	m	9,840	15,744	
P22015	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B -4E	1.000	m	11,774	11,774	
	合 計				3,970	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,970	
	*** S単 - 105号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土中建込用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	B-C-4E		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)時間的制約	受けない				
	4)夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中) A-B-C 4E	1.000	m	1,336	1,336	
	合 計				1,336	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,336	
	*** S単 - 106号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,130,6,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)供用日数	130		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)使用回数	6				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	167.000	m ² 供用日	1,203	200,901	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	167.000	m ²	413	68,971	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	24,786	71,879	
	合 計				581,987	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		582	
	*** S単 - 107号 ***					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 590		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	590	61,360	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,706	9,939	
	合 計				71,299	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		713	
	*** S単 - 108号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		308.7	
	*** S単 - 109号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		302.7	
	*** S単 - 110号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		253.8	
	*** S単 - 111号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		277.6	
	*** S単 - 112号 ***					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,標準,無し,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		277	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,6.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	6.0km以下				
	単 価		m3		1,382	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,5.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		1,036	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	残土受け入れ地での処理,-,-,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	残土受け入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		144.5	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		3,569	
	*** S単 - 117号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え35cm以下, -, 有り, なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(加-) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		844	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(加-) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		215.4	
	*** S単 - 119号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(加-) 舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,185	
	*** S単 - 120号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, -		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(加-) 舗装版	コンクリート舗装版 - 15cmを超え30cm以下 -				
	単 価		m		3,077	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 121号 ***					
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト基礎ブロック設置 なし				
	単 価		m		4,919	
	*** S単 - 122号 ***					
SA0287	SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック プレキャスト横帯(隔壁ブロック)設置,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト横帯(隔壁ブロック)設置 なし				
	単 価		m		6,952	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20 (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,700	
	*** S単 - 124号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,895	
	*** S単 - 125号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	深層混合処理工 (スラリー攪拌工)		本		7.880	歩A 当たり算出
	削孔長 1000mm H=17.6m					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,968	57,936	S単 16号
S02115	特殊作業員	4.000	人	24,582	98,328	S単 17号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,706	41,412	S単 18号
C00001	小型地盤改良機 単軸施工71.1kN/m	2.000	日	186,095	372,190	C単 1号
S02111	攪拌翼 1000mm	2.000	供用日	4,200	8,400	S単 8号
C00002	バックホウ 平積0.4m3	2.000	日	59,166	118,332	C単 2号
C00003	スラリープラント 20m3/h	1.000	日	100,727	100,727	C単 3号
Y00004	雑品	0.200		797,325	159,465	
S02116	高炉セメント B種 バラもの	8.820	ton	14,700	129,654	S単 26号
	合 計				1,086,444	算出数量 7.880 本
	単 価		本		137,874	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	分解・組立費		台		1.000	歩A 当たり算出
	小型地盤改良機					
S02115	運転手 (特殊)	4.000	人	24,786	99,144	S単 19号
S02115	特殊作業員	4.000	人	24,582	98,328	S単 17号
S02115	普通作業員	8.000	人	20,706	165,648	S単 18号
S02112	ワルンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	2.000	日	55,100	110,200	S単 15号
Y00004	雑品	0.030		473,320	14,200	
	合 計				487,520	算出数量 1.000 台
	単 価		台		487,520	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	大型土のう工 (製作)		袋		62.000	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう袋 (3年対応)					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	S単 16号
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	S単 17号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	S単 18号
Y00004	雑品	0.070		74,256	5,198	
P96006	耐候性大型土のう袋 110 (丸型) × H110cm 3年対応	62.000	枚	4,300	266,600	
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.440	日	18,100	26,064	S単 14号
P34029	軽油 バックホウ給油	119.000	L	142	16,898	
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	24,786	24,786	S単 19号
	合 計				413,802	算出数量 62.000 袋
	単 価		袋		6,674	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	階段ブロック据付		m ²		10.000	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.150	人	28,968	4,345	S単 16号
S02115	ブロック工	0.300	人	27,030	8,109	S単 20号
S02115	普通作業員	0.430	人	20,706	8,904	S単 18号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	0.410	日	11,000	4,510	S単 13号
S02115	標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.300	人	24,786	7,436	S単 19号
P34029	軽油	150.000	L	142	21,300	
	バックホー給油					
	合 計				54,604	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		5,460	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00005	動体観測(変位杭)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.100	人	24,582	2,458	S単 17号
S02115	軽作業員	0.060	人	16,422	985	S単 22号
S02111	トータルステーション	0.790	供用日	912	720	S単 11号
	2級					算出数量 1.000 回
	合 計				4,163	
	単 価		回		4,163	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	深層混合処理工(スラリー攪拌工)【ICT】		本		7.880 本	歩A 当たり算出
	削孔長17.6m 杭長14.6m 添加量80kg					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,968	57,936	S単 81号
S02115	特殊作業員	4.000	人	24,582	98,328	S単 82号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,706	41,412	S単 83号
C00001	小型地盤改良機	2.000	日	186,095	372,190	C単 4号
S02111	単軸施工71.1kN/m	2.000	供用日	4,200	8,400	S単 77号
C00002	攪拌翼	2.000	日	59,166	118,332	C単 5号
	1000mm					
C00002	バックホウ	2.000	日	100,727	100,727	C単 6号
C00003	平積0.4m3	1.000	日	48,000	77,280	S単 88号
S02116	スラリープラント	0.200	ton	14,700	116,836	S単 87号
	20m3/h					
S02116	ICT建設機械経費加算額	7.948			1,166,362	算出数量 7.880 本
Y00004	雑品					
S02116	高炉セメント					
	B種 バラもの,,					
	合 計					
	単 価		本		148,015	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	試掘調査		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	郡築工区					
SA0103	SP 床掘り	5.100	m3	277	1,413	S単 112号
	土砂,標準,無し,無し,なし					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻	5.100	m3	277.6	1,416	S単 111号
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし					
SA0223	SP 舗装版切断	10.000	m	1,185	11,850	S単 119号
	コンクリート舗装版,-,15cm以下,-					
SA0222	SP 舗装版破砕	6.000	m ²	215.4	1,292	S単 118号
	コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし					
SA0221	SP 殻運搬	0.900	m3	3,569	3,212	S単 116号
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,					
S02123	建設廃材	0.900	m3	5,500	4,950	S単 102号
	鉄筋コンクリート廃材					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャー RC-40	6.000	m ²	602.2	3,613	S単 126号 算出数量
	合 計				27,746	1.000 箇所
	単 価		箇所		27,746	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00011	深層混合処理工 (スラリー攪拌工)		本		7.880 本	歩A 当たり算出
	削孔長17.6m, 杭長14.5m, 添加量70kg					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,968	57,936	S単 81号
S02115	特殊作業員	4.000	人	24,582	98,328	S単 82号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,706	41,412	S単 83号
C00001	小型地盤改良機 単軸施工71.1kN/m	2.000	日	186,095	372,190	C単 4号
S02111	攪拌翼 1000mm	2.000	供用日	4,200	8,400	S単 77号
C00002	バックホウ 平積0.4m ³	2.000	日	59,166	118,332	C単 5号
C00003	スラリープラント 20m ³ /h	1.000	日	100,727	100,727	C単 6号
Y00004	雑品	0.200		797,325	159,465	
S02116	高炉セメント B種 バラもの,,	6.906	ton	14,700	101,518	S単 87号 算出数量
	合 計				1,058,308	7.880 本
	単 価		本		134,303	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00012	深層混合処理工 (スラリー攪拌工)		本		7.880 本	歩A 当たり算出
	削孔長17.6m, 杭長14.5m, 添加量120kg					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,968	57,936	S単 81号
S02115	特殊作業員	4.000	人	24,582	98,328	S単 82号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,706	41,412	S単 83号
C00001	小型地盤改良機 単軸施工71.1kN/m	2.000	日	186,095	372,190	C単 4号
S02111	攪拌翼 1000mm	2.000	供用日	4,200	8,400	S単 77号
C00002	バックホウ 平積0.4m ³	2.000	日	59,166	118,332	C単 5号
C00003	スラリープラント 20m ³ /h	1.000	日	100,727	100,727	C単 6号
Y00004	雑品	0.200		797,325	159,465	
S02116	高炉セメント B種 バラもの,,	11.840	ton	14,700	174,048	S単 87号 算出数量
	合 計				1,130,838	7.880 本
	単 価		本		143,507	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00013	深層混合処理工 (スラリー攪拌工)		本		7.880 本	歩A 当たり算出
	削孔長17.0m, 杭長13.9m, 添加量200kg					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,968	57,936	S単 81号
S02115	特殊作業員	4.000	人	24,582	98,328	S単 82号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,706	41,412	S単 83号
C00001	小型地盤改良機 単軸施工71.1kN/m	2.000	日	186,095	372,190	C単 4号
S02111	攪拌翼 1000mm	2.000	供用日	4,200	8,400	S単 77号
C00002	バックホウ 平積0.4m ³	2.000	日	59,166	118,332	C単 5号

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その2 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単 - 1号 ***					
C00001	小型地盤改良機		日		1,000	歩A 当たり算出
	単軸施工71.1kN/m					
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	24,786	24,786	S単 19号
S02116	軽油					
	バッド給油	98.000	L	142	13,916	S単 24号
S02111	単軸式・小型地盤改良機					
	71.1kN/m	1.590	供用日	92,700	147,393	S単 7号
	合 計				186,095	算出数量 1.000 日
	単 価		日		186,095	
	*** C単 - 2号 ***					
C00002	バックホウ		日		1,000	歩A 当たり算出
	平積0.4m3					
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	24,786	24,786	S単 19号
S02116	軽油					
	バッド給油	54.000	L	142	7,668	S単 24号
S02111	バックホウ (加圧型)					
	平積0.4m3	1.590	供用日	16,800	26,712	S単 9号
	合 計				59,166	算出数量 1.000 日
	単 価		日		59,166	
	*** C単 - 3号 ***					
C00003	スラリープラント		日		1,000	歩A 当たり算出
	20m3/h					
S02112	発動発電機 [D 駆動・～ 超低・排対型 (～ 3次)]					
	定格容量150kva	1.590	日	6,000	9,540	S単 12号
S02116	軽油					
	バッド給油	93.500	L	142	13,277	S単 25号
S02111	深層混合処理機 (スリ式) [0561付属機器]					
	[スラリープラント (全自動)] 20m3/h	1.590	供用日	49,000	77,910	S単 10号
	合 計				100,727	算出数量 1.000 日
	単 価		日		100,727	
	*** C単 - 4号 ***					
C00001	小型地盤改良機		日		1,000	歩A 当たり算出
	単軸施工71.1kN/m					
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	24,786	24,786	S単 84号
S02116	軽油					
	バッド給油	98.000	L	142	13,916	S単 85号
S02111	単軸式・小型地盤改良機					
	71.1kN/m	1.590	供用日	92,700	147,393	S単 76号
	合 計				186,095	算出数量 1.000 日
	単 価		日		186,095	
	*** C単 - 5号 ***					
C00002	バックホウ		日		1,000	歩A 当たり算出
	平積0.4m3					
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	24,786	24,786	S単 84号
S02116	軽油					
	バッド給油	54.000	L	142	7,668	S単 85号
S02111	バックホウ (加圧型)					
	平積0.4m3	1.590	供用日	16,800	26,712	S単 78号
	合 計				59,166	算出数量 1.000 日

九州農政局