



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

八代海岸保全事業

昭和工区資機材搬入路整備その1工事

積 算 書

(第1回変更)

九州農政局
八代海岸保全事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名	八代海岸保全事業			
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）			
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(195,610,000) 197,080,000	
・工事原価			(168,619,000) 169,918,000	
純工事費			(125,787,000) 126,766,000	
・直接工事費			(105,984,000) 106,675,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(") 1.000	式	(95,579,000) 96,082,000	
・直接工事費（仮設工）	(") 1.000	式	(10,405,000) 10,593,000	
・間接工事費			(62,635,000) 63,243,000	
・共通仮設費			(19,803,000) 20,091,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(653,000) 670,000	
・運搬費～営繕費等				
(106,938,000×((9.700*1.000)*1.100*1.020*1.000)) 107,646,000×((9.690*1.000)*1.100*1.020*1.000)			(11,635,000) 11,701,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(4,062,000) 4,123,000	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(2,713,000) 2,853,000	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 7,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(733,000) 737,000	
・現場環境改善費（率計上）				
(106,264,000×(0.690)) 106,955,000×(0.690)			(733,000) 737,000	
・現場環境改善費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(42,832,000) 43,152,000	
・現場管理費（率計上）				
(126,088,000×((29.410*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 127,067,000×((29.400*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(42,832,000) 43,152,000	
・現場管理費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工）	(") 1.000	式	(") 301,000	
・官貸額（事業損失防止）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(168,619,000×(15.970*1.000+0.04)) 169,918,000×(15.950*1.000)+67,447			(26,995,000) 27,169,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(") 0	
支給品費（直工）			(") 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(") 21,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

[illegible]

事業名 八代海岸保全事業

工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）

工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(95,579,000) 96,082,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(95,579,000) 96,082,000	
・潮遊池横断工	(1.000) 0.000	式	(88,779,000) 0	
・・流用土積込・運搬 土取場～現場	(1.000) 0.000	式	(95,000) 0	
・・路体盛土工	(1.000) 0.000	式	(21,000) 0	
・・路床盛土工	(1.000) 0.000	式	(18,000) 0	
・・アスファルト舗装工	(1.000) 0.000	式	(566,000) 0	
・・地盤改良工	(1.000) 0.000	式	(7,010,000) 0	
・・ボックスカルバート工	(1.000) 0.000	式	(77,935,000) 0	
・・袋詰玉石工	(1.000) 0.000	式	(1,380,000) 0	
・・地覆工	(1.000) 0.000	式	(1,754,000) 0	
・潮遊池横断工	1.000	式	(0) 89,158,000	
・・流用土積込・運搬 土取場～現場	1.000	式	(0) 98,000	
・・路体盛土工	1.000	式	(0) 22,000	
・・路床盛土工	1.000	式	(0) 18,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(0) 571,000	
・・地盤改良工	1.000	式	(0) 7,072,000	
・・ボックスカルバート工	1.000	式	(0) 78,188,000	
・・袋詰玉石工	1.000	式	(0) 1,391,000	
・・地覆工	1.000	式	(0) 1,798,000	
・昭和搬入路工	(1.000) 0.000	式	(6,082,000) 0	
・・掘削	(1.000) 0.000	式	(42,000) 0	
・・流用土積込・運搬 土取場～現場	(1.000) 0.000	式	(239,000) 0	
・・路体盛土工	(1.000) 0.000	式	(8,000) 0	
・・路床盛土工	(1.000) 0.000	式	(177,000) 0	
・・法面整形工	(1.000) 0.000	式	(155,000) 0	
・・アスファルト舗装工	(1.000) 0.000	式	(3,871,000) 0	
・・水路横断工 No.6	(1.000) 0.000	式	(1,162,000) 0	
・・田面排水工	(1.000) 0.000	式	(331,000) 0	
・・復旧工	(1.000) 0.000	式	(97,000) 0	
・昭和搬入路工	1.000	式	(0) 6,185,000	
・・掘削	1.000	式	(0) 43,000	
・・流用土積込・運搬 土取場～現場	1.000	式	(0) 246,000	
・・路体盛土工	1.000	式	(0) 8,000	
・・路床盛土工	1.000	式	(0) 184,000	
・・法面整形工	1.000	式	(0) 161,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(0) 3,896,000	
・・水路横断工 No.6	1.000	式	(0) 1,181,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事

九州農政局

工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）
-----	--------------------------

工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事

九州農政局

[illegible]

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）				
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(95,579,000) 96,082,000	
・潮遊池横断工	(1.000) 0.000	式		(88,779,000) 0	
・流用土積込・運搬 土取場～現場	(1.000) 0.000	式		(95,000) 0	
000001 流用土積込・運搬 土取場～現場	(") 115	m3	(") 826	(") 94,990	歩A・単A B単 1号
合 計				(") 94,990	
・路体盛土工	(1.000) 0.000	式		(21,000) 0	
000002 路体盛土 B 4.0m	(") 76	m3	(") 278	(") 21,128	歩A・単A B単 2号
合 計				(") 21,128	
・路床盛土工	(1.000) 0.000	式		(18,000) 0	
000003 路床盛土 B 4.0m	(") 36	m3	(") 429	(") 15,444	歩A・単A B単 3号
000004 路床盛土 B<1.0m	(") 3	m3	(") 761	(") 2,283	歩A・単A B単 4号
合 計				(") 17,727	
・アスファルト舗装工	(1.000) 0.000	式		(566,000) 0	
000005 表層 再生密粒度アスコン13 t=4cm	(") 177	m ²	(") 1,682	(") 297,714	歩A・単A B単 5号
000006 上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm	(") 178	m ²	(") 686	(") 122,108	歩A・単A B単 6号
000007 下層路盤工 再生クワッシャー RC-40 t=10cm	(") 180	m ²	(") 485	(") 87,300	歩A・単A B単 7号
000008 路床改良 Fe石灰改良土	(") 7.3	m3	(") 8,001	(") 58,407	歩A・単A B単 8号
合 計				(") 565,529	
・地盤改良工	(1.000) 0.000	式		(7,010,000) 0	
000009 中層混合処理 ボックス基礎部	(") 931	m3	(") 4,085	(") 3,803,135	歩A・単A B単 9号
000010 中層混合処理 止水壁部	(") 421	m3	(") 4,085	(") 1,719,785	歩A・単A B単 10号
000011 中層混合処理 中間部	(") 364	m3	(") 4,085	(") 1,486,940	歩A・単A B単 11号
合 計				(") 7,009,860	
・ボックスカルバート工	(1.000) 0.000	式		(77,935,000) 0	
000012 大型ボックスカルバート B5200×H2900	(") 33.0	m	(") 2,200,000	(") 72,600,000	歩A・単A B単 12号
000013 大型ボックスカルバート据付 B5200×H2900，ラフレンクレーン80t吊	(") 7.0	m	(") 181,247	(") 1,268,729	歩A・単A B単 13号
000014 大型ボックスカルバート据付 B5200×H2900，ラフレンクレーン35t吊	(") 26.0	m	(") 110,764	(") 2,879,864	歩A・単A B単 14号
000015 基礎コンクリート 18-8-40 BB	(") 42	m3	(") 26,130	(") 1,097,460	歩A・単A B単 15号
000016 型枠 一般型枠	(") 20	m ²	(") 4,425	(") 88,500	歩A・単A B単 16号
合 計				(") 77,934,553	
・袋詰玉石工	(1.000) 0.000	式		(1,380,000) 0	
000017 袋詰玉石設置工 2t用，長期性能型，長期割引単価区分（賃料機械）有	(") 72	袋	(") 17,210	(") 1,239,120	歩A・単A B単 17号
000018 吸出し防止材設置 全面,合繊不織布,t=10mm	(") 142	m ²	(") 989	(") 140,438	歩A・単A B単 18号
合 計				(") 1,379,558	
・地覆工	(1.000) 0.000	式		(1,754,000) 0	
000019 コンクリート打設（地覆部） 24-12-25(20) BB	(") 13	m3	(") 26,670	(") 346,710	歩A・単A B単 19号

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000020	型枠（地覆部） 一般型枠	(") 51	m ²	(") 8,734	(") 445,434	歩A・単A B単 20号
000021	ガードレール設置（地覆部） Gr-C-2B	(") 73.0	m	(") 11,952	(") 872,496	歩A・単A B単 21号
000022	鉄筋工（地覆部） Gr補強筋 SD295 , D13	(") 0.113	ton	(") 174,324	(") 19,699	歩A・単A B単 22号
000023	鉄筋工（地覆部） ねじ筋鉄筋 SD295 , D13	(") 0.203	ton	(") 170,468	(") 34,605	歩A・単A B単 23号
000024	鉄筋工（地覆部） 異形棒鋼鉄筋 SD295 , D13	(") 0.203	ton	(") 170,468	(") 34,605	歩A・単A B単 24号
	合 計				(") 1,753,549	
	・潮遊池横断工				(0)	
		1.000	式		89,158,000	
	・流用土積込・運搬 土取場～現場				(0)	
		1.000	式		98,000	
000123	流用土積込・運搬 土取場～現場	(0.000) 115	m3	(0) 850	(0) 97,750	歩A・単B B単 123号
	合 計				(0) 97,750	
	・路体盛土工				(0)	
		1.000	式		22,000	
000124	路体盛土 B 4.0m	(0.000) 76	m3	(0) 288	(0) 21,888	歩A・単B B単 124号
	合 計				(0) 21,888	
	・路床盛土工				(0)	
		1.000	式		18,000	
000125	路床盛土 B 4.0m	(0.000) 36	m3	(0) 444	(0) 15,984	歩A・単B B単 125号
000126	路床盛土 B<1.0m	(0.000) 3	m3	(0) 788	(0) 2,364	歩A・単B B単 126号
	合 計				(0) 18,348	
	・アスファルト舗装工				(0)	
		1.000	式		571,000	
000127	表層 再生密粒度750/13 t=4cm	(0.000) 177	m ²	(0) 1,694	(0) 299,838	歩A・単B B単 127号
000128	上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm	(0.000) 178	m ²	(0) 695	(0) 123,710	歩A・単B B単 128号
000129	下層路盤工 再生クッション RC-40 t=10cm	(0.000) 180	m ²	(0) 493	(0) 88,740	歩A・単B B単 129号
000130	路床改良 Fe石灰改良土	(0.000) 7.3	m3	(0) 8,015	(0) 58,510	歩A・単B B単 130号
	合 計				(0) 570,798	
	・地盤改良工				(0)	
		1.000	式		7,072,000	
000131	中層混合処理 ボックス基礎部	(0.000) 931	m3	(0) 4,121	(0) 3,836,651	歩A・単B B単 131号
000132	中層混合処理 止水壁部	(0.000) 421	m3	(0) 4,121	(0) 1,734,941	歩A・単B B単 132号
000133	中層混合処理 中間部	(0.000) 364	m3	(0) 4,121	(0) 1,500,044	歩A・単B B単 133号
	合 計				(0) 7,071,636	
	・ボックスカルバート工				(0)	
		1.000	式		78,188,000	
000134	大型ボックスカルバート B5200×H2900	(0.000) 33.0	m	(0) 2,200,000	(0) 72,600,000	歩A・単B B単 134号
000135	大型ボックスカルバート据付 B5200×H2900 , ラフレンクレーン80t吊	(0.000) 7.0	m	(0) 184,473	(0) 1,291,311	歩A・単B B単 135号
000136	大型ボックスカルバート据付 B5200×H2900 , ラフレンクレーン35t吊	(0.000) 26.0	m	(0) 113,990	(0) 2,963,740	歩A・単B B単 136号
000137	基礎コンクリート 18-8-40 BB	(0.000) 42	m3	(0) 29,530	(0) 1,240,260	歩A・単B B単 137号
000138	型枠 一般型枠	(0.000) 20	m ²	(0) 4,642	(0) 92,840	歩A・単B B単 138号
	合 計				(0) 78,188,151	
	・袋詰玉石工				(0)	
		1.000	式		1,391,000	

事業名 八代海岸保全事業

工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000139 袋詰玉石設置工 2t用,長期性能型,長期割引単価区分(賃料機械)有	(0.000) 72	袋	(0) 17,350	(0) 1,249,200	歩A・単B B単 139号
000140 吸出し防止材設置 全面,合繊不織布,t=10mm	(0.000) 142	m	(0) 997	(0) 141,574	歩A・単B B単 140号
合 計				(0) 1,390,774	
・ ・ 地覆工				(0) 1,798,000	
000141 コンクリート打設(地覆部) 24-12-25(20) BB	(0.000) 13	式 m3	(0) 28,460	(0) 369,980	歩A・単B B単 141号
000142 型枠(地覆部) 一般型枠	(0.000) 51	式 m ²	(0) 9,154	(0) 466,854	歩A・単B B単 142号
000143 ガードレール設置(地覆部) Gr-C-2B	(0.000) 73.0	式 m	(0) 11,952	(0) 872,496	歩A・単B B単 143号
000144 鉄筋工(地覆部) Gr補強筋 SD295,D13	(0.000) 0.113	式 ton	(0) 174,324	(0) 19,699	歩A・単B B単 144号
000145 鉄筋工(地覆部) ねじ筋鉄筋 SD295,D13	(0.000) 0.203	式 ton	(0) 170,468	(0) 34,605	歩A・単B B単 145号
000146 鉄筋工(地覆部) 異形棒鋼鉄筋 SD295,D13	(0.000) 0.203	式 ton	(0) 170,468	(0) 34,605	歩A・単B B単 146号
合 計				(0) 1,798,239	
・ 昭和搬入路工	(1.000) 0.000	式		(6,082,000) 0	
・ ・ 掘削	(1.000) 0.000	式		(42,000) 0	
000025 掘削 オープンカット,5,000m3未満	(") 120	(") m3	(") 352	(") 42,240	歩A・単A B単 25号
合 計				(") 42,240	
・ ・ 流用土積込・運搬 土取場～現場	(1.000) 0.000	式		(239,000) 0	
000026 流用土積込・運搬 土取場～現場	(") 289	(") m3	(") 826	(") 238,714	歩A・単A B単 26号
合 計				(") 238,714	
・ ・ 路体盛土工	(1.000) 0.000	式		(8,000) 0	
000027 路体盛土 B 4.0m	(") 28	(") m3	(") 278	(") 7,784	歩A・単A B単 27号
合 計				(") 7,784	
・ ・ 路床盛土工	(1.000) 0.000	式		(177,000) 0	
000028 路床盛土 B 4.0m	(") 336	(") m3	(") 429	(") 144,144	歩A・単A B単 28号
000029 路床盛土 2.5m>B 1.0m	(") 4	(") m3	(") 489	(") 1,956	歩A・単A B単 29号
000030 路床盛土 B<1.0m	(") 41	(") m3	(") 761	(") 31,201	歩A・単A B単 30号
合 計				(") 177,301	
・ ・ 法面整形工	(1.000) 0.000	式		(155,000) 0	
000031 切土法面整形	(") 16	(") m ²	(") 893	(") 14,288	歩A・単A B単 31号
000032 盛土法面整形	(") 310	(") m ²	(") 454	(") 140,740	歩A・単A B単 32号
合 計				(") 155,028	
・ ・ アスファルト舗装工	(1.000) 0.000	式		(3,871,000) 0	
000033 表層 再生密粒度アスコン13 t=4cm	(") 742	(") m ²	(") 1,682	(") 1,248,044	歩A・単A B単 33号
000034 上層路盤工 粒調碎石 M-30 t=10cm	(") 753	(") m ²	(") 686	(") 516,558	歩A・単A B単 34号
000035 下層路盤工 再生クランチャー RC-40 t=10cm	(") 797	(") m ²	(") 485	(") 386,545	歩A・単A B単 35号
000036 路床改良 Fe石灰改良土	(") 215	(") m3	(") 8,001	(") 1,720,215	歩A・単A B単 36号
合 計				(") 3,871,362	

事業名 八代海岸保全事業

工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 水路横断工 No.6	(1.000) 0.000	式		(1,162,000) 0	
000037 床掘 土砂	(") 4.0	m3	(") 278	(") 1,112	歩A・単A B単 37号
000038 土砂運搬 現場～仮置場	(") 4.0	m3	(") 826	(") 3,304	歩A・単A B単 38号
000039 基面整正	(") 27	m ²	(") 414	(") 11,178	歩A・単A B単 39号
000040 高密度ポリエチレン管機械布設 900	(") 12.0	m	(") 50,866	(") 610,392	歩A・単A B単 40号
000041 基礎砕石 RC-40	(") 52	m3	(") 3,430	(") 178,360	歩A・単A B単 41号
000042 張りコンクリート工 t=10mm	(") 4.2	m3	(") 31,410	(") 131,922	歩A・単A B単 42号
000043 ガードレール設置 (地覆部) Gr-C-4E	(") 16.0	m	(") 14,080	(") 225,280	歩A・単A B単 43号
合 計				(") 1,161,548	
・ ・ 田面排水工	(1.000) 0.000	式		(331,000) 0	
000044 硬質ポリエチレン管人力布設 VP 200	(") 47.5	m	(") 6,216	(") 295,260	歩A・単A B単 44号
000045 硬質ポリエチレン管継手 (TS) VP 200×90°	(") 1	個	(") 20,200	(") 20,200	歩A・単A B単 45号
000046 硬質ポリエチレン管継手 (TS) VP 200×45°	(") 1	個	(") 15,900	(") 15,900	歩A・単A B単 46号
合 計				(") 331,360	
・ ・ 復旧工	(1.000) 0.000	式		(97,000) 0	
000047 防草シート敷設	(") 355	m ²	(") 272	(") 96,560	歩A・単A B単 47号
合 計				(") 96,560	
・ 昭和搬入路工				(0)	
・ ・ 掘削	1.000	式		6,185,000	
・ ・ 掘削				(0)	
000147 掘削 オープンカット,5,000m3未満	1.000 (0.000) 120	式 m3		43,000 (0) 43,440	歩A・単B B単 147号
合 計				(0) 43,440	
・ ・ 流用土積込・運搬 土取場～現場				(0)	
000148 流用土積込・運搬 土取場～現場	1.000 (0.000) 289	式 m3		246,000 (0) 245,650	歩A・単B B単 148号
合 計				(0) 245,650	
・ ・ 路体盛土工				(0)	
000149 路体盛土 B 4.0m	1.000 (0.000) 28	式 m3		8,000 (0) 8,064	歩A・単B B単 149号
合 計				(0) 8,064	
・ ・ 路床盛土工				(0)	
000150 路床盛土 B 4.0m	1.000 (0.000) 336	式 m3		184,000 (0) 149,184	歩A・単B B単 150号
000151 路床盛土 2.5m>B 1.0m	(0.000) 4	m3	(0) 506	(0) 2,024	歩A・単B B単 151号
000152 路床盛土 B<1.0m	(0.000) 41	m3	(0) 788	(0) 32,308	歩A・単B B単 152号
合 計				(0) 183,516	
・ ・ 法面整形工				(0)	
000153 切土法面整形	1.000 (0.000) 16	式 m ²		161,000 (0) 14,832	歩A・単B B単 153号
000154 盛土法面整形	(0.000) 310	m ²	(0) 471	(0) 146,010	歩A・単B B単 154号

事業名 八代海岸保全事業

工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(0) 160,842	
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		(0) 3,896,000	
000155 表層 再生密粒度アスコン13 t=4cm	(0.000) 742	m ²	(0) 1,694	(0) 1,256,948	歩A・単B B単 155号
000156 上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm	(0.000) 753	m ²	(0) 695	(0) 523,335	歩A・単B B単 156号
000157 下層路盤工 再生クワッシャー RC-40 t=10cm	(0.000) 797	m ²	(0) 493	(0) 392,921	歩A・単B B単 157号
000158 路床改良 Fe石灰改良土	(0.000) 215	m ³	(0) 8,015	(0) 1,723,225	歩A・単B B単 158号
合 計				(0) 3,896,429	
・ ・ 水路横断工 No.6	1.000	式		(0) 1,181,000	
000159 床掘 土砂	(0.000) 4.0	m ³	(0) 287	(0) 1,148	歩A・単B B単 159号
000160 土砂運搬 現場～仮置場	(0.000) 4.0	m ³	(0) 850	(0) 3,400	歩A・単B B単 160号
000161 基面整正	(0.000) 27	m ²	(0) 435	(0) 11,745	歩A・単B B単 161号
000162 高密度ポリエチレン管機械布設 900	(0.000) 12.0	m	(0) 50,996	(0) 611,952	歩A・単B B単 162号
000163 基礎砕石 RC-40	(0.000) 52	m ³	(0) 3,464	(0) 180,128	歩A・単B B単 163号
000164 張りコンクリート工 t=10mm	(0.000) 4.2	m ³	(0) 35,090	(0) 147,378	歩A・単B B単 164号
000165 ガードレール設置(地覆部) Gr-C-4E	(0.000) 16.0	m	(0) 14,080	(0) 225,280	歩A・単B B単 165号
合 計				(0) 1,181,031	
・ ・ 田面排水工	1.000	式		(0) 369,000	
000166 硬質ポリエチレン管人力布設 VP 200	(0.000) 47.5	m	(0) 6,663	(0) 316,493	歩A・単B B単 166号
000167 硬質ポリエチレン管継手(TS) VP 200×90°	(0.000) 1	個	(0) 29,300	(0) 29,300	歩A・単B B単 167号
000168 硬質ポリエチレン管継手(TS) VP 200×45°	(0.000) 1	個	(0) 23,000	(0) 23,000	歩A・単B B単 168号
合 計				(0) 368,793	
・ ・ 復旧工	1.000	式		(0) 97,000	
000169 防草シート敷設	(0.000) 355	m ²	(0) 274	(0) 97,270	歩A・単B B単 169号
合 計				(0) 97,270	
・ 昭和搬入路待避所工	(1.000) 0.000	式		(228,000) 0	
・ ・ 流用土積込・運搬 土取場～現場	(1.000) 0.000	式		(15,000) 0	
000048 流用土積込・運搬 土取場～現場	(") 18	m ³	(") 826	(") 14,868	歩A・単A B単 48号
合 計				(") 14,868	
・ ・ 路床盛土工	(1.000) 0.000	式		(8,000) 0	
000049 路床盛土 B 4.0m	(") 6.9	m ³	(") 429	(") 2,960	歩A・単A B単 49号
000050 路床盛土 2.5m>B 1.0m	(") 11	m ³	(") 489	(") 5,379	歩A・単A B単 50号
合 計				(") 8,339	
・ ・ アスファルト舗装工	(1.000) 0.000	式		(205,000) 0	
000051 表層 再生密粒度アスコン13 t=4cm	(") 41	m ²	(") 1,682	(") 68,962	歩A・単A B単 51号
000052 上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm	(") 41	m ²	(") 686	(") 28,126	歩A・単A B単 52号
000053 下層路盤工 再生クワッシャー RC-40 t=10cm	(") 41	m ²	(") 485	(") 19,885	歩A・単A B単 53号

事業名 八代海岸保全事業					
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000054 路床改良 Fe石灰改良土	(") 11	m3	(") 8,001	(") 88,011	歩A・単A B単 54号
合 計				(") 204,984	
・昭和搬入路待避所工				(0) 230,000	
・・流用土積込・運搬 土取場～現場	1.000	式		(0) 15,000	
000170 流用土積込・運搬 土取場～現場	(0.000) 18	m3	(0) 850	(0) 15,300	歩A・単B B単 170号
合 計				(0) 15,300	
・・路床盛土工				(0) 9,000	
000171 路床盛土 B 4.0m	(0.000) 6.9	m3	(0) 444	(0) 3,064	歩A・単B B単 171号
000172 路床盛土 2.5m>B 1.0m	(0.000) 11	m3	(0) 506	(0) 5,566	歩A・単B B単 172号
合 計				(0) 8,630	
・・アスファルト舗装工				(0) 206,000	
000173 表層 再生密粒度アスコン13 t=4cm	(0.000) 41	m ²	(0) 1,694	(0) 69,454	歩A・単B B単 173号
000174 上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm	(0.000) 41	m ²	(0) 695	(0) 28,495	歩A・単B B単 174号
000175 下層路盤工 再生クッション材 RC-40 t=10cm	(0.000) 41	m ²	(0) 493	(0) 20,213	歩A・単B B単 175号
000176 路床改良 Fe石灰改良土	(0.000) 11	m3	(0) 8,015	(0) 88,165	歩A・単B B単 176号
合 計				(0) 206,327	
・県道交差点入口工	(1.000) 0.000	式		(490,000) 0	
・・流用土積込・運搬 土取場～現場	(1.000) 0.000	式		(29,000) 0	
000055 流用盛土材積込・運搬	(") 13	m3	(") 2,240	(") 29,120	歩A・単A B単 55号
合 計				(") 29,120	
・・路床盛土工	(1.000) 0.000	式		(6,000) 0	
000056 路床盛土 B 4.0m	(") 1.9	m3	(") 429	(") 815	歩A・単A B単 56号
000057 路床盛土 2.5m>B 1.0m	(") 11	m3	(") 489	(") 5,379	歩A・単A B単 57号
合 計				(") 6,194	
・・法面整形工	(1.000) 0.000	式		(19,000) 0	
000058 盛土法面整形	(") 41	m ²	(") 454	(") 18,614	歩A・単A B単 58号
合 計				(") 18,614	
・・アスファルト舗装工	(1.000) 0.000	式		(266,000) 0	
000059 表層 再生密粒度アスコン13 t=4cm	(") 54	m ²	(") 1,682	(") 90,828	歩A・単A B単 59号
000060 上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm	(") 54	m ²	(") 686	(") 37,044	歩A・単A B単 60号
000061 下層路盤工 再生クッション材 RC-40 t=10cm	(") 54	m ²	(") 485	(") 26,190	歩A・単A B単 61号
000062 路床改良 Fe石灰改良土	(") 14	m3	(") 8,001	(") 112,014	歩A・単A B単 62号
合 計				(") 266,076	
・・排水工	(1.000) 0.000	式		(89,000) 0	
000063 硬質ポリエチレン管人力布設 VP 200	(") 11.0	m	(") 6,216	(") 68,376	歩A・単A B単 63号

事業名 八代海岸保全事業					
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000064 硬質ポリエチレン管継手 (TS) VP 200×90°	(") 1	個	(") 20,200	(") 20,200	歩A・単A B単 64号
合 計				(") 88,576	
・安全対策工	(1.000) 0.000	式		(81,000) 0	
000065 バリケード A型	(") 16	台	(") 1,900	(") 30,400	歩A・単A B単 65号
000066 既設道路標識撤去	(") 1	基	(") 24,786	(") 24,786	歩A・単A B単 66号
000067 コンクリート打設 道路標識基礎	(") 0.3	m3	(") 33,910	(") 10,173	歩A・単A B単 67号
000068 型枠工 道路標識基礎	(") 2.0	m ²	(") 7,895	(") 15,790	歩A・単A B単 68号
合 計				(") 81,149	
・県道交差点入口工				(0) 509,000	
・流用土積込・運搬 土取場～現場	1.000	式		(0) 30,000	
000177 流用盛土材積込・運搬	(0.000) 13	m3	(0) 2,301	(0) 29,913	歩A・単B B単 177号
合 計				(0) 29,913	
・路床盛土工				(0) 6,000	
000178 路床盛土 B 4.0m	(0.000) 1.9	m3	(0) 444	(0) 844	歩A・単B B単 178号
000179 路床盛土 2.5m>B 1.0m	(0.000) 11	m3	(0) 506	(0) 5,566	歩A・単B B単 179号
合 計				(0) 6,410	
・法面整形工				(0) 19,000	
000180 盛土法面整形	(0.000) 41	m ²	(0) 471	(0) 19,311	歩A・単B B単 180号
合 計				(0) 19,311	
・アスファルト舗装工				(0) 268,000	
000181 表層 再生密粒度アスコン13 t=4cm	(0.000) 54	m ²	(0) 1,694	(0) 91,476	歩A・単B B単 181号
000182 上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm	(0.000) 54	m ²	(0) 695	(0) 37,530	歩A・単B B単 182号
000183 下層路盤工 再生クワッシャー RC-40 t=10cm	(0.000) 54	m ²	(0) 493	(0) 26,622	歩A・単B B単 183号
000184 路床改良 Fe石灰改良土	(0.000) 14	m3	(0) 8,015	(0) 112,210	歩A・単B B単 184号
合 計				(0) 267,838	
・排水工				(0) 103,000	
000185 硬質ポリエチレン管人力布設 VP 200	(0.000) 11.0	m	(0) 6,663	(0) 73,293	歩A・単B B単 185号
000186 硬質ポリエチレン管継手 (TS) VP 200×90°	(0.000) 1	個	(0) 29,300	(0) 29,300	歩A・単B B単 186号
合 計				(0) 102,593	
・安全対策工				(0) 83,000	
000187 バリケード A型	(0.000) 16	台	(0) 1,900	(0) 30,400	歩A・単B B単 187号
000188 既設道路標識撤去	(0.000) 1	基	(0) 24,786	(0) 24,786	歩A・単B B単 188号
000189 コンクリート打設 道路標識基礎	(0.000) 0.3	m3	(0) 37,660	(0) 11,298	歩A・単B B単 189号
000190 型枠工 道路標識基礎	(0.000) 2.0	m ²	(0) 8,272	(0) 16,544	歩A・単B B単 190号
合 計				(0) 83,028	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				(10,405,000)	
				10,593,000	
・潮遊池横断工	(1.000)			(5,497,000)	
	0.000	式		0	
・・仮締切工	(1.000)			(3,693,000)	
	0.000	式		0	
000069 中詰土積込・運搬	(")		(")	(")	歩A・単A
建設発生土仮置場～現場	808	m3	826	667,408	B単 69号
000070 大型土のう積込・運搬	(")		(")	(")	歩A・単A
建設発生土仮置場～現場	233	m3	1,187	276,571	B単 70号
000071 大型土のう設置・撤去	(")		(")	(")	歩A・単A
1次仮設,ラフレングレン35t吊	233	袋	4,535	1,056,655	B単 71号
000072 大型土のう設置・撤去	(")		(")	(")	歩A・単A
2次仮設,ラフレングレン35t吊	163	袋	4,535	739,205	B単 72号
000073 遮水シート設置・撤去	(")		(")	(")	歩A・単A
軟質塩ビ0.5mm	462	m ²	697	322,014	B単 73号
000074 産業廃棄物処理費	(")		(")	(")	歩A・単A
遮水シート (廃プラ)	0.33	ton	60,000	19,800	B単 74号
000075 産業廃棄物運搬費	(")		(")	(")	歩A・単A
遮水シート (廃プラ)	0.2	m3	8,000	1,600	B単 75号
000076 中詰め土	(")		(")	(")	歩A・単A
B 4.0m	808	m3	251	202,808	B単 76号
000077 敷鉄板設置撤去 (1次仮設)	(")		(")	(")	歩A・単A
※ ッスカルバート敷設, 22*1524*6096	140	m ²	672	94,080	B単 77号
000078 敷鉄板設置撤去 (2次仮設)	(")		(")	(")	歩A・単A
※ ッスカルバート敷設, 22*1524*6096	61	m ²	598	36,478	B単 78号
000079 大型土のう積込・運搬	(")		(")	(")	歩A・単A
現場～建設発生土仮置場	233	m3	1,187	276,571	B単 79号
合 計				(")	
				3,693,190	
・・搬入斜路工	(1.000)			(64,000)	
地盤改良時	0.000	式		0	
000080 流用土積込・運搬	(")		(")	(")	歩A・単A
土取場～現場	33	m3	826	27,258	B単 80号
000081 路体盛土	(")		(")	(")	歩A・単A
搬入斜路	33	m3	278	9,174	B単 81号
000082 流用土積込・運搬	(")		(")	(")	歩A・単A
現場～土取場	33	m3	826	27,258	B単 82号
合 計				(")	
				63,690	
・・改良土搬出工	(1.000)			(1,740,000)	
	0.000	式		0	
000083 床掘	(")		(")	(")	歩A・単A
改良土	192	m3	278	53,376	B単 83号
000084 土砂等運搬	(")		(")	(")	歩A・単A
改良土,建設発生土仮置場～現場	192	m3	544	104,448	B単 84号
000085 中詰め土積込・運搬	(")		(")	(")	歩A・単A
現場～建設発生土仮置場	808	m3	822	664,176	B単 85号
000086 整地	(")		(")	(")	歩A・単A
残土受入地での処理	1,000	m3	145	145,000	B単 86号
000087 遮水シート設置	(")		(")	(")	歩A・単A
軟質塩ビ0.5mm	1,225	m ²	631	772,975	B単 87号
合 計				(")	
				1,739,975	
・潮遊池横断工	1.000	式		(0)	
				5,629,000	
・・仮締切工	1.000	式		(0)	
				3,792,000	
000191 中詰土積込・運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
建設発生土仮置場～現場	808	m3	850	686,800	B単 191号
000192 大型土のう積込・運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
建設発生土仮置場～現場	233	m3	1,225	285,425	B単 192号
000193 大型土のう設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
1次仮設,ラフレングレン35t吊	233	袋	4,660	1,085,780	B単 193号
000194 大型土のう設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
2次仮設,ラフレングレン35t吊	163	袋	4,660	759,580	B単 194号
000195 遮水シート設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
軟質塩ビ0.5mm	462	m ²	702	324,324	B単 195号
000196 産業廃棄物処理費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
遮水シート (廃プラ)	0.33	ton	60,000	19,800	B単 196号
000197 産業廃棄物運搬費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
遮水シート (廃プラ)	0.2	m3	8,000	1,600	B単 197号
000198 中詰め土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
B 4.0m	808	m3	260	210,080	B単 198号
000199 敷鉄板設置撤去 (1次仮設)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
※ ッスカルバート敷設, 22*1524*6096	140	m ²	684	95,760	B単 199号
000200 敷鉄板設置撤去 (2次仮設)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
※ ッスカルバート敷設, 22*1524*6096	61	m ²	610	37,210	B単 200号
000201 大型土のう積込・運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
現場～建設発生土仮置場	233	m3	1,225	285,425	B単 201号

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 （第1回変更）						
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
合 計					3,791,784	
・ ・ 搬入斜路工 地盤改良時		1.000	式		(0) 66,000	
000202	流用土積込・運搬 土取場～現場	(0.000) 33	m3	(0) 850	(0) 28,050	歩A・単B B単 202号
000203	路体盛土 搬入斜路	(0.000) 33	m3	(0) 288	(0) 9,504	歩A・単B B単 203号
000204	流用土積込・運搬 現場～土取場	(0.000) 33	m3	(0) 850	(0) 28,050	歩A・単B B単 204号
					(0)	
合 計					65,604	
・ ・ 改良土搬出工					(0)	
		1.000	式		1,771,000	
000205	床掘 改良土	(0.000) 192	m3	(0) 287	(0) 55,104	歩A・単B B単 205号
000206	土砂等運搬 改良土,建設発生土仮置場～現場	(0.000) 192	m3	(0) 559	(0) 107,328	歩A・単B B単 206号
000207	中詰め土積込・運搬 現場～建設発生土仮置場	(0.000) 808	m3	(0) 846	(0) 683,568	歩A・単B B単 207号
000208	整地 残土受入地での処理	(0.000) 1,000	m3	(0) 150	(0) 150,000	歩A・単B B単 208号
000209	遮水シート設置 軟質塩ビ0.5mm	(0.000) 1,225	m ²	(0) 633	(0) 775,425	歩A・単B B単 209号
					(0)	
合 計					1,771,425	
・ 昭和搬入路工		(1.000) 0.000	式		(4,027,000) 0	
・ ・ 耕内地内仮設工		(1.000) 0.000	式		(3,861,000) 0	
000088	表土剥ぎ	(") 1,920	m ²	(") 69	(") 132,480	歩A・単A B単 88号
000089	土木シート敷設 PP系織布 2700N/5cm	(") 1,920	m ²	(") 387	(") 743,040	歩A・単A B単 89号
000090	敷鉄板設置撤去 22*1524*6096	(") 1,191	m ²	(") 1,467	(") 1,747,197	歩A・単A B単 90号
000091	表土戻し	(") 955	m ²	(") 70	(") 66,850	歩A・単A B単 91号
000092	表土復旧・耕起	(") 955	m ²	(") 24	(") 22,920	歩A・単A B単 92号
000093	畦畔ブロック設置 450型	(") 103.4	m	(") 10,792	(") 1,115,893	歩A・単A B単 93号
000094	畦畔設置 土羽	(") 29.5	m	(") 1,013	(") 29,884	歩A・単A B単 94号
000095	畦畔撤去 土羽	(") 29.5	m	(") 102	(") 3,009	歩A・単A B単 95号
					(")	
合 計					3,861,273	
・ ・ 搬入斜路工		(1.000) 0.000	式		(35,000) 0	
000096	流用土積込・運搬 土取場～現場	(") 18	m3	(") 826	(") 14,868	歩A・単A B単 96号
000097	路体盛土 搬入斜路	(") 18	m3	(") 278	(") 5,004	歩A・単A B単 97号
000098	流用土積込・運搬 現場～土取場	(") 18	m3	(") 826	(") 14,868	歩A・単A B単 98号
					(")	
合 計					34,740	
・ ・ 大型土のう工 水路横断工仮締切		(1.000) 0.000	式		(88,000) 0	
000099	大型土のう積込・運搬 建設発生土仮置場～現場	(") 12	m3	(") 1,187	(") 14,244	歩A・単A B単 99号
000100	大型土のう設置・撤去 バ ック0.8m3, 耐候性大型土のう袋	(") 12	袋	(") 2,375	(") 28,500	歩A・単A B単 100号
000101	大型土のう積込・運搬 現場～建設発生土仮置場	(") 12	m3	(") 1,187	(") 14,244	歩A・単A B単 101号
000102	遮水シート設置・撤去 軟質塩ビ0.5mm	(") 44	m ²	(") 697	(") 30,668	歩A・単A B単 102号
					(")	
合 計					87,656	
・ ・ 排水ポンプ 水路横断工仮締切		(1.000) 0.000	式		(43,000) 0	
000103	排水ポンプ 設置・撤去・運転	(") 1	式	(") 43,377	(") 43,377	歩A・単A B単 103号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(") 43,377	
・昭和搬入路工				(0)	
	1.000	式		4,071,000	
・・耕地内仮設工				(0)	
	1.000	式		3,900,000	
000210 表土剥ぎ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
	1,920	m ²	71	136,320	B単 210号
000211 土木シート敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
PP系織布 2700N/5cm	1,920	m ²	388	744,960	B単 211号
000212 敷鉄板設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
22*1524*6096	1,191	m ²	1,479	1,761,489	B単 212号
000213 表土戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
	955	m ²	72	68,760	B単 213号
000214 表土復旧・耕起	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
	955	m ²	25	23,875	B単 214号
000215 畦畔ブロック設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
450型	103.4	m	10,929	1,130,059	B単 215号
000216 畦畔設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
土羽	29.5	m	1,054	31,093	B単 216号
000217 畦畔撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
土羽	29.5	m	106	3,127	B単 217号
合 計				(0) 3,899,683	
・・搬入斜路工				(0)	
	1.000	式		36,000	
000218 流用土積込・運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
土取場～現場	18	m ³	850	15,300	B単 218号
000219 路体盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
搬入斜路	18	m ³	288	5,184	B単 219号
000220 流用土積込・運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
現場～土取場	18	m ³	850	15,300	B単 220号
合 計				(0) 35,784	
・・大型土のう工				(0)	
水路横断工仮締切	1.000	式		90,000	
000221 大型土のう積込・運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
建設発生土仮置場～現場	12	m ³	1,225	14,700	B単 221号
000222 大型土のう設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
バック0.8m ³ , 耐候性大型土のう袋	12	袋	2,461	29,532	B単 222号
000223 大型土のう積込・運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
現場～建設発生土仮置場	12	m ³	1,225	14,700	B単 223号
000224 遮水シート設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
軟質塩ビ0.5mm	44	m ²	702	30,888	B単 224号
合 計				(0) 89,820	
・・排水ポンプ				(0)	
水路横断工仮締切	1.000	式		45,000	
000225 排水ポンプ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
設置・撤去・運転	1	式	45,122	45,122	B単 225号
合 計				(0) 45,122	
・昭和搬入路待避所工				(0)	
	(1.000)			(443,000)	
	0.000	式		0	
・・耕地内仮設工				(0)	
	(1.000)			(443,000)	
	0.000	式		0	
000104 表土剥ぎ	(")		(")	(")	歩A・単A
	85	m ²	69	5,865	B単 104号
000105 土木シート敷設	(")		(")	(")	歩A・単A
PP系織布 2700N/5cm	85	m ²	387	32,895	B単 105号
000106 畦畔ブロック設置	(")		(")	(")	歩A・単A
450型	37.5	m	10,792	404,700	B単 106号
合 計				(") 443,460	
・昭和搬入路待避所工				(0)	
	1.000	式		449,000	
・・耕地内仮設工				(0)	
	1.000	式		449,000	
000226 表土剥ぎ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
	85	m ²	71	6,035	B単 226号
000227 土木シート敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
PP系織布 2700N/5cm	85	m ²	388	32,980	B単 227号
000228 畦畔ブロック設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
450型	37.5	m	10,929	409,838	B単 228号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** 流用土積込・運搬					
	土取場～現場		m3	(") 826		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 路体盛土					
	B 4.0m		m3	(") 278		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 路床盛土					
	B 4.0m		m3	(") 429		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 路床盛土					
	B<1.0m		m3	(") 761		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 表層					
	再生密粒度750/13 t=4cm		m ²	(") 1,682		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 上層路盤工					
	粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²	(") 686		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 下層路盤工					
	再生クランシー RC-40 t=10cm		m ²	(") 485		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 路床改良					
	Fe石灰改良土		m3	(") 8,001		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 中層混合処理					
	スリット基礎部		m3	(") 4,085		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 中層混合処理					
	止水壁部		m3	(") 4,085		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 中層混合処理					
	中間部		m3	(") 4,085		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 大型ボックスカルバート					
	B5200×H2900		m	(") 2,200,000		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 大型ボックスカルバート据付					
	B5200×H2900, ラフレンクレン80t吊		m	(") 181,247		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 大型ボックスカルバート据付					
	B5200×H2900, ラフレンクレン35t吊		m	(") 110,764		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-40 BB		m3	(") 26,130		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 型枠					
	一般型枠		m ²	(") 4,425		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 袋詰玉石設置工					
	2t用, 長期性能型, 長期割引単価区分 (賃料機械) 有		袋	(") 17,210		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 吸出し防止材設置					
	全面, 合繊不織布, t=10mm		m ²	(") 989		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** コンクリート打設 (地覆部)					
	24-12-25(20) BB		m3	(") 26,670		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 型枠 (地覆部)					
	一般型枠		m ²	(") 8,734		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** ガードレール設置 (地覆部)					
	Gr-C-2B		m	(") 11,952		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 鉄筋工 (地覆部)					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	Gr補強筋 SD295 , D13		ton	(") 174,324		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 ***					
	鉄筋工（地覆部）					
	ねじ筋鉄筋 SD295 , D13		ton	(") 170,468		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 ***					
	鉄筋工（地覆部）					
	異形棒鋼鉄筋 SD295 , D13		ton	(") 170,468		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 ***					
	掘削					
	オープンカット,5,000m3未満		m3	(") 352		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 ***					
	流用土積込・運搬					
	土取場～現場		m3	(") 826		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 ***					
	路体盛土					
	B 4.0m		m3	(") 278		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 ***					
	路床盛土					
	B 4.0m		m3	(") 429		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 ***					
	路床盛土					
	2.5m>B 1.0m		m3	(") 489		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 ***					
	路床盛土					
	B<1.0m		m3	(") 761		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 ***					
	切土法面整形					
	*** B単 - 32号 ***		m ²	(") 893		歩A・単A
000032	盛土法面整形					
			m ²	(") 454		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 ***					
	表層					
	再生密粒度アスコン13 t=4cm		m ²	(") 1,682		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 ***					
	上層路盤工					
	粒調碎石 M-30 t=10cm		m ²	(") 686		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 ***					
	下層路盤工					
	再生クランチャー RC-40 t=10cm		m ²	(") 485		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 ***					
	路床改良					
	Fe石灰改良土		m3	(") 8,001		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 ***					
	床掘					
	土砂		m3	(") 278		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 ***					
	土砂運搬					
	現場～仮置場		m3	(") 826		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 ***					
	基面整正					
	*** B単 - 40号 ***		m ²	(") 414		歩A・単A
000040	高密度ポリエチレン管機械布設					
	900		m	(") 50,866		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 ***					
	基礎碎石					
	RC-40		m3	(") 3,430		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 ***					
	張りコンクリート工					
	t=10mm		m3	(") 31,410		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 ***					
	ガードレール設置（地覆部）					
	Gr-C-4E		m	(") 14,080		歩A・単A

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単 - 44号 *** 硬質ポリエチレン管人力布設					
	VP 200		m	(") 6,216		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 硬質ポリエチレン管継手 (TS)					
	VP 200×90°		個	(") 20,200		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 硬質ポリエチレン管継手 (TS)					
	VP 200×45°		個	(") 15,900		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 防草シート敷設					
			m ²	(") 272		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 流用土積込・運搬					
	土取場～現場		m ³	(") 826		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 路床盛土					
	B 4.0m		m ³	(") 429		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 路床盛土					
	2.5m>B 1.0m		m ³	(") 489		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン13 t=4cm		m ²	(") 1,682		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 上層路盤工					
	粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²	(") 686		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 下層路盤工					
	再生クランパー RC-40 t=10cm		m ²	(") 485		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 路床改良					
	Fe石灰改良土		m ³	(") 8,001		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 流用盛土材積込・運搬					
			m ³	(") 2,240		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 路床盛土					
	B 4.0m		m ³	(") 429		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 路床盛土					
	2.5m>B 1.0m		m ³	(") 489		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 盛土法面整形					
			m ²	(") 454		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン13 t=4cm		m ²	(") 1,682		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 上層路盤工					
	粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²	(") 686		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 下層路盤工					
	再生クランパー RC-40 t=10cm		m ²	(") 485		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 路床改良					
	Fe石灰改良土		m ³	(") 8,001		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 硬質ポリエチレン管人力布設					
	VP 200		m	(") 6,216		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 硬質ポリエチレン管継手 (TS)					
	VP 200×90°		個	(") 20,200		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** バリケード					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A型		台	(") 1,900		歩A・単A
000066	*** B単 - 66号 *** 既設道路標識撤去					
			基	(") 24,786		歩A・単A
000067	*** B単 - 67号 *** コンクリート打設					
	道路標識基礎		m3	(") 33,910		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** 型枠工					
	道路標識基礎		m ²	(") 7,895		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 中詰土積込・運搬					
	建設発生土仮置場～現場		m3	(") 826		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 大型土のう積込・運搬					
	建設発生土仮置場～現場		m3	(") 1,187		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** 大型土のう設置・撤去					
	1次仮設,ラフレンクレン35t吊		袋	(") 4,535		歩A・単A
000072	*** B単 - 72号 *** 大型土のう設置・撤去					
	2次仮設,ラフレンクレン35t吊		袋	(") 4,535		歩A・単A
000073	*** B単 - 73号 *** 遮水シート設置・撤去					
	軟質塩ビ0.5mm		m ²	(") 697		歩A・単A
000074	*** B単 - 74号 *** 産業廃棄物処理費					
	遮水シート（廃ブラ）		ton	(") 60,000		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 *** 産業廃棄物運搬費					
	遮水シート（廃ブラ）		m3	(") 8,000		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** 中詰め土					
	B 4.0m		m3	(") 251		歩A・単A
000077	*** B単 - 77号 *** 敷鉄板設置撤去（1次仮設）					
	ボックスカルト敷設, 22*1524*6096		m ²	(") 672		歩A・単A
000078	*** B単 - 78号 *** 敷鉄板設置撤去（2次仮設）					
	ボックスカルト敷設, 22*1524*6096		m ²	(") 598		歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 *** 大型土のう積込・運搬					
	現場～建設発生土仮置場		m3	(") 1,187		歩A・単A
000080	*** B単 - 80号 *** 流用土積込・運搬					
	土取場～現場		m3	(") 826		歩A・単A
000081	*** B単 - 81号 *** 路体盛土					
	搬入斜路		m3	(") 278		歩A・単A
000082	*** B単 - 82号 *** 流用土積込・運搬					
	現場～土取場		m3	(") 826		歩A・単A
000083	*** B単 - 83号 *** 床掘					
	改良土		m3	(") 278		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** 土砂等運搬					
	改良土, 建設発生土仮置場～現場		m3	(") 544		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** 中詰め土積込・運搬					
	現場～建設発生土仮置場		m3	(") 822		歩A・単A
000086	*** B単 - 86号 *** 整地					
	残土受入地での処理		m3	(") 145		歩A・単A

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単 - 87号 *** 遮水シート設置					
	軟質塩ビ0.5mm		m ²	(") 631		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 表土剥ぎ					
			m ²	(") 69		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 土木シート敷設					
	PP系織布 2700N/5cm		m ²	(") 387		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 敷鉄板設置撤去					
	22*1524*6096		m ²	(") 1,467		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 表土戻し					
			m ²	(") 70		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 表土復旧・耕起					
			m ²	(") 24		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 畦畔ブロック設置					
	450型		m	(") 10,792		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 畦畔設置					
	土羽		m	(") 1,013		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 畦畔撤去					
	土羽		m	(") 102		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 流用土積込・運搬					
	土取場～現場		m ³	(") 826		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 路体盛土					
	搬入斜路		m ³	(") 278		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 流用土積込・運搬					
	現場～土取場		m ³	(") 826		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 大型土のう積込・運搬					
	建設発生土仮置場～現場		m ³	(") 1,187		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 大型土のう設置・撤去					
	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3, 耐候性大型土のう袋		袋	(") 2,375		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 大型土のう積込・運搬					
	現場～建設発生土仮置場		m ³	(") 1,187		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 遮水シート設置・撤去					
	軟質塩ビ0.5mm		m ²	(") 697		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 排水ポンプ					
	設置・撤去・運転		式	(") 43,377		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 表土剥ぎ					
			m ²	(") 69		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 土木シート敷設					
	PP系織布 2700N/5cm		m ²	(") 387		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 畦畔ブロック設置					
	450型		m	(") 10,792		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 表土剥ぎ					
			m ²	(") 69		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 土木シート敷設					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その１工事（第１回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その１工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	PP系織布 2700N/5cm		㎡	(") 387		歩A・単A
000109	*** B単 - 109号 *** 畦畔設置					
	土羽		m	(") 1,013		歩A・単A
000110	*** B単 - 110号 *** 畦畔撤去					
	土羽		m	(") 102		歩A・単A
000111	*** B単 - 111号 *** 表土戻し					
			㎡	(") 70		歩A・単A
000112	*** B単 - 112号 *** 表土復旧・耕起					
			㎡	(") 24		歩A・単A
000113	*** B単 - 113号 *** 畦畔ブロック設置					
	450型		m	(") 10,792		歩A・単A
000114	*** B単 - 114号 *** 中和処理施設					
	設置・撤去・運転		式	(") 553,498		歩A・単A
000115	*** B単 - 115号 *** 排水ポンプ					
	設置・撤去・運転		式	(") 99,992		歩A・単A
000116	*** B単 - 116号 *** 敷鉄板運搬費					
	耕地内仮設		ton	(") 8,320		歩A・単A
000117	*** B単 - 117号 *** 敷鉄板運搬費					
	仮締切工		ton	(") 8,320		歩A・単A
000118	*** B単 - 118号 *** 重建設機械分解・組立・輸送費					
	中層混合処理機		台	(") 1,918,265		歩A・単A
000119	*** B単 - 119号 *** 重建設機械分解・組立・輸送費					
	57トン57トン80t吊		台	(") 145,761		歩A・単A
000120	*** B単 - 120号 *** 交通誘導警備員					
			人	(") 13,770		歩A・単A
000121	*** B単 - 121号 *** 六価クロム溶出試験					
	環境庁告示46号		検体	(") 7,300		歩A・単A
000122	*** B単 - 122号 *** 耐候性大型土のう(長期仮設対応３年型)					
	新材価格×0.3(損耗率)		袋	(") 1,290		歩A・単A
000123	*** B単 - 123号 *** 流用土積込・運搬					
	土取場～現場		m3	(0) 850		歩A・単B
000124	*** B単 - 124号 *** 路体盛土					
	B 4.0m		m3	(0) 288		歩A・単B
000125	*** B単 - 125号 *** 路床盛土					
	B 4.0m		m3	(0) 444		歩A・単B
000126	*** B単 - 126号 *** 路床盛土					
	B<1.0m		m3	(0) 788		歩A・単B
000127	*** B単 - 127号 *** 表層					
	再生密粒度750/13 t=4cm		㎡	(0) 1,694		歩A・単B
000128	*** B単 - 128号 *** 上層路盤工					
	粒調砕石 M-30 t=10cm		㎡	(0) 695		歩A・単B
000129	*** B単 - 129号 *** 下層路盤工					
	再生クワッシャー RC-40 t=10cm		㎡	(0) 493		歩A・単B

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単 - 130号 *** 路床改良			(0)		
	Fe石灰改良土		m3	8,015		歩A・単B
000131	*** B単 - 131号 *** 中層混合処理			(0)		
	メッシュ基礎部		m3	4,121		歩A・単B
000132	*** B単 - 132号 *** 中層混合処理			(0)		
	止水壁部		m3	4,121		歩A・単B
000133	*** B単 - 133号 *** 中層混合処理			(0)		
	中間部		m3	4,121		歩A・単B
000134	*** B単 - 134号 *** 大型ボックスカルバート			(0)		
	B5200×H2900		m	2,200,000		歩A・単B
000135	*** B単 - 135号 *** 大型ボックスカルバート据付			(0)		
	B5200×H2900, ラフレンクレーン80t吊		m	184,473		歩A・単B
000136	*** B単 - 136号 *** 大型ボックスカルバート据付			(0)		
	B5200×H2900, ラフレンクレーン35t吊		m	113,990		歩A・単B
000137	*** B単 - 137号 *** 基礎コンクリート			(0)		
	18-8-40 BB		m3	29,530		歩A・単B
000138	*** B単 - 138号 *** 型枠			(0)		
	一般型枠		m ²	4,642		歩A・単B
000139	*** B単 - 139号 *** 袋詰玉石設置工			(0)		
	2t用, 長期性能型, 長期割引単価区分 (賃料機械) 有		袋	17,350		歩A・単B
000140	*** B単 - 140号 *** 吸出し防止材設置			(0)		
	全面, 合繊不織布, t=10mm		m ²	997		歩A・単B
000141	*** B単 - 141号 *** コンクリート打設 (地覆部)			(0)		
	24-12-25(20) BB		m3	28,460		歩A・単B
000142	*** B単 - 142号 *** 型枠 (地覆部)			(0)		
	一般型枠		m ²	9,154		歩A・単B
000143	*** B単 - 143号 *** ガードレール設置 (地覆部)			(0)		
	Gr-C-2B		m	11,952		歩A・単B
000144	*** B単 - 144号 *** 鉄筋工 (地覆部)			(0)		
	Gr補強筋 SD295, D13		ton	174,324		歩A・単B
000145	*** B単 - 145号 *** 鉄筋工 (地覆部)			(0)		
	ねじ節鉄筋 SD295, D13		ton	170,468		歩A・単B
000146	*** B単 - 146号 *** 鉄筋工 (地覆部)			(0)		
	異形棒鋼鉄筋 SD295, D13		ton	170,468		歩A・単B
000147	*** B単 - 147号 *** 掘削			(0)		
	オープンカット, 5,000m3未満		m3	362		歩A・単B
000148	*** B単 - 148号 *** 流用土積込・運搬			(0)		
	土取場～現場		m3	850		歩A・単B
000149	*** B単 - 149号 *** 路体盛土			(0)		
	B 4.0m		m3	288		歩A・単B
000150	*** B単 - 150号 *** 路床盛土			(0)		
	B 4.0m		m3	444		歩A・単B
000151	*** B単 - 151号 *** 路床盛土					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	2.5m>B 1.0m		m3	506		歩A・単B
	*** B単 - 152号 ***					
000152	路床盛土			(0)		
	B<1.0m		m3	788		歩A・単B
	*** B単 - 153号 ***					
000153	切土法面整形			(0)		
			m ²	927		歩A・単B
	*** B単 - 154号 ***					
000154	盛土法面整形			(0)		
			m ²	471		歩A・単B
	*** B単 - 155号 ***					
000155	表層			(0)		
	再生密粒度7/13 t=4cm		m ³	1,694		歩A・単B
	*** B単 - 156号 ***					
000156	上層路盤工			(0)		
	粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²	695		歩A・単B
	*** B単 - 157号 ***					
000157	下層路盤工			(0)		
	再生クッシャー RC-40 t=10cm		m ²	493		歩A・単B
	*** B単 - 158号 ***					
000158	路床改良			(0)		
	Fe石灰改良土		m3	8,015		歩A・単B
	*** B単 - 159号 ***					
000159	床掘			(0)		
	土砂		m3	287		歩A・単B
	*** B単 - 160号 ***					
000160	土砂運搬			(0)		
	現場～仮置場		m3	850		歩A・単B
	*** B単 - 161号 ***					
000161	基面整正			(0)		
			m ²	435		歩A・単B
	*** B単 - 162号 ***					
000162	高密度ポリエチレン管機械布設			(0)		
	900		m	50,996		歩A・単B
	*** B単 - 163号 ***					
000163	基礎砕石			(0)		
	RC-40		m3	3,464		歩A・単B
	*** B単 - 164号 ***					
000164	張りコンクリート工			(0)		
	t=10mm		m3	35,090		歩A・単B
	*** B単 - 165号 ***					
000165	ガードレール設置 (地覆部)			(0)		
	Gr-C-4E		m	14,080		歩A・単B
	*** B単 - 166号 ***					
000166	硬質ポリエチレン管人力布設			(0)		
	VP 200		m	6,663		歩A・単B
	*** B単 - 167号 ***					
000167	硬質ポリエチレン管継手 (TS)			(0)		
	VP 200×90°		個	29,300		歩A・単B
	*** B単 - 168号 ***					
000168	硬質ポリエチレン管継手 (TS)			(0)		
	VP 200×45°		個	23,000		歩A・単B
	*** B単 - 169号 ***					
000169	防草シート敷設			(0)		
			m ²	274		歩A・単B
	*** B単 - 170号 ***					
000170	流用土積込・運搬			(0)		
	土取場～現場		m3	850		歩A・単B
	*** B単 - 171号 ***					
000171	路床盛土			(0)		
	B 4.0m		m3	444		歩A・単B
	*** B単 - 172号 ***					
000172	路床盛土			(0)		
	2.5m>B 1.0m		m3	506		歩A・単B

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単 - 173号 *** 表層			(0)		
	再生密粒度アス13 t=4cm		m ²	1,694		歩A・単B
000174	*** B単 - 174号 *** 上層路盤工			(0)		
	粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²	695		歩A・単B
000175	*** B単 - 175号 *** 下層路盤工			(0)		
	再生クッシャー RC-40 t=10cm		m ²	493		歩A・単B
000176	*** B単 - 176号 *** 路床改良			(0)		
	Fe石灰改良土		m ³	8,015		歩A・単B
000177	*** B単 - 177号 *** 流用盛土材積込・運搬			(0)		
			m ³	2,301		歩A・単B
000178	*** B単 - 178号 *** 路床盛土			(0)		
	B 4.0m		m ³	444		歩A・単B
000179	*** B単 - 179号 *** 路床盛土			(0)		
	2.5m>B 1.0m		m ³	506		歩A・単B
000180	*** B単 - 180号 *** 盛土法面整形			(0)		
			m ²	471		歩A・単B
000181	*** B単 - 181号 *** 表層			(0)		
	再生密粒度アス13 t=4cm		m ²	1,694		歩A・単B
000182	*** B単 - 182号 *** 上層路盤工			(0)		
	粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²	695		歩A・単B
000183	*** B単 - 183号 *** 下層路盤工			(0)		
	再生クッシャー RC-40 t=10cm		m ²	493		歩A・単B
000184	*** B単 - 184号 *** 路床改良			(0)		
	Fe石灰改良土		m ³	8,015		歩A・単B
000185	*** B単 - 185号 *** 硬質ポリエチレン管人力布設			(0)		
	VP 200		m	6,663		歩A・単B
000186	*** B単 - 186号 *** 硬質ポリエチレン管継手 (TS)			(0)		
	VP 200×90°		個	29,300		歩A・単B
000187	*** B単 - 187号 *** バリケード			(0)		
	A型		台	1,900		歩A・単B
000188	*** B単 - 188号 *** 既設道路標識撤去			(0)		
			基	24,786		歩A・単B
000189	*** B単 - 189号 *** コンクリート打設			(0)		
	道路標識基礎		m ³	37,660		歩A・単B
000190	*** B単 - 190号 *** 型枠工			(0)		
	道路標識基礎		m ²	8,272		歩A・単B
000191	*** B単 - 191号 *** 中詰土積込・運搬			(0)		
	建設発生土仮置場～現場		m ³	850		歩A・単B
000192	*** B単 - 192号 *** 大型土のう積込・運搬			(0)		
	建設発生土仮置場～現場		m ³	1,225		歩A・単B
000193	*** B単 - 193号 *** 大型土のう設置・撤去			(0)		
	1次仮設,ラフレンケン35t吊		袋	4,660		歩A・単B
000194	*** B単 - 194号 *** 大型土のう設置・撤去					

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	2次仮設,ラフレ-ンクレン35t吊		袋	(0) 4,660		歩A・単B
	*** B単 - 195号 ***					
000195	遮水シート設置・撤去					
	軟質塩ビ0.5mm		m ²	(0) 702		歩A・単B
	*** B単 - 196号 ***					
000196	産業廃棄物処理費					
	遮水シート(廃ブラ)		ton	(0) 60,000		歩A・単B
	*** B単 - 197号 ***					
000197	産業廃棄物運搬費					
	遮水シート(廃ブラ)		m3	(0) 8,000		歩A・単B
	*** B単 - 198号 ***					
000198	中詰め土					
	B 4.0m		m3	(0) 260		歩A・単B
	*** B単 - 199号 ***					
000199	敷鉄板設置撤去(1次仮設)					
	ボックスカバート敷設,22*1524*6096		m ²	(0) 684		歩A・単B
	*** B単 - 200号 ***					
000200	敷鉄板設置撤去(2次仮設)					
	ボックスカバート敷設,22*1524*6096		m ²	(0) 610		歩A・単B
	*** B単 - 201号 ***					
000201	大型土のう積込・運搬					
	現場~建設発生土仮置場		m3	(0) 1,225		歩A・単B
	*** B単 - 202号 ***					
000202	流用土積込・運搬					
	土取場~現場		m3	(0) 850		歩A・単B
	*** B単 - 203号 ***					
000203	路体盛土					
	搬入斜路		m3	(0) 288		歩A・単B
	*** B単 - 204号 ***					
000204	流用土積込・運搬					
	現場~土取場		m3	(0) 850		歩A・単B
	*** B単 - 205号 ***					
000205	床掘					
	改良土		m3	(0) 287		歩A・単B
	*** B単 - 206号 ***					
000206	土砂等運搬					
	改良土,建設発生土仮置場~現場		m3	(0) 559		歩A・単B
	*** B単 - 207号 ***					
000207	中詰め土積込・運搬					
	現場~建設発生土仮置場		m3	(0) 846		歩A・単B
	*** B単 - 208号 ***					
000208	整地					
	残土受入地での処理		m3	(0) 150		歩A・単B
	*** B単 - 209号 ***					
000209	遮水シート設置					
	軟質塩ビ0.5mm		m ²	(0) 633		歩A・単B
	*** B単 - 210号 ***					
000210	表土剥ぎ					
			m ²	(0) 71		歩A・単B
	*** B単 - 211号 ***					
000211	土木シート敷設					
	PP系織布 2700N/5cm		m ²	(0) 388		歩A・単B
	*** B単 - 212号 ***					
000212	敷鉄板設置撤去					
	22*1524*6096		m ²	(0) 1,479		歩A・単B
	*** B単 - 213号 ***					
000213	表土戻し					
			m ²	(0) 72		歩A・単B
	*** B単 - 214号 ***					
000214	表土復旧・耕起					
			m ²	(0) 25		歩A・単B
	*** B単 - 215号 ***					
000215	畦畔ブロック設置					
	450型		m	(0) 10,929		歩A・単B

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000216	*** B単 - 216号 *** 畦畔設置			(0)		
	土羽		m	1,054		歩A・単B
000217	*** B単 - 217号 *** 畦畔撤去			(0)		
	土羽		m	106		歩A・単B
000218	*** B単 - 218号 *** 流用土積込・運搬			(0)		
	土取場～現場		m3	850		歩A・単B
000219	*** B単 - 219号 *** 路体盛土			(0)		
	搬入斜路		m3	288		歩A・単B
000220	*** B単 - 220号 *** 流用土積込・運搬			(0)		
	現場～土取場		m3	850		歩A・単B
000221	*** B単 - 221号 *** 大型土のう積込・運搬			(0)		
	建設発生土仮置場～現場		m3	1,225		歩A・単B
000222	*** B単 - 222号 *** 大型土のう設置・撤去			(0)		
	バックホ0.8m3, 耐候性大型土のう袋		袋	2,461		歩A・単B
000223	*** B単 - 223号 *** 大型土のう積込・運搬			(0)		
	現場～建設発生土仮置場		m3	1,225		歩A・単B
000224	*** B単 - 224号 *** 遮水シート設置・撤去			(0)		
	軟質塩ビ0.5mm		m ²	702		歩A・単B
000225	*** B単 - 225号 *** 排水ポンプ			(0)		
	設置・撤去・運転		式	45,122		歩A・単B
000226	*** B単 - 226号 *** 表土剥ぎ			(0)		
			m ²	71		歩A・単B
000227	*** B単 - 227号 *** 土木シート敷設			(0)		
	PP系織布 2700N/5cm		m ²	388		歩A・単B
000228	*** B単 - 228号 *** 畦畔ブロック設置			(0)		
	450型		m	10,929		歩A・単B
000229	*** B単 - 229号 *** 表土剥ぎ			(0)		
			m ²	71		歩A・単B
000230	*** B単 - 230号 *** 土木シート敷設			(0)		
	PP系織布 2700N/5cm		m ²	388		歩A・単B
000231	*** B単 - 231号 *** 畦畔設置			(0)		
	土羽		m	1,054		歩A・単B
000232	*** B単 - 232号 *** 畦畔撤去			(0)		
	土羽		m	106		歩A・単B
000233	*** B単 - 233号 *** 表土戻し			(0)		
			m ²	72		歩A・単B
000234	*** B単 - 234号 *** 表土復旧・耕起			(0)		
			m ²	25		歩A・単B
000235	*** B単 - 235号 *** 畦畔ブロック設置			(0)		
	450型		m	10,929		歩A・単B
000236	*** B単 - 236号 *** 中和処理施設			(0)		
	設置・撤去・運転		式	566,955		歩A・単B
000237	*** B単 - 237号 *** 排水ポンプ					

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 1号 ***						
000001	流用土積込・運搬 土取場～現場		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	254.5	(") 282	S単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以 下	(") 1.110	m3	490.3	(") 544	S単 75号
	合 計				(") 826	
	単 価				(") 826	
*** B単 - 2号 ***						
000002	路体盛土 B 4.0m		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	278.2	(") 278	S単 68号
	合 計				(") 278	
	単 価				(") 278	
*** B単 - 3号 ***						
000003	路床盛土 B 4.0m		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	428.9	(") 429	S単 70号
	合 計				(") 429	
	単 価				(") 429	
*** B単 - 4号 ***						
000004	路床盛土 B<1.0m		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	(") 1.000	m3	761	(") 761	S単 65号
	合 計				(") 761	
	単 価				(") 761	
*** B単 - 5号 ***						
000005	表層 再生密粒度アコン13 t=4cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ア コン(13)	(") 1.000	m ²	1,682	(") 1,682	S単 93号
	合 計				(") 1,682	
	単 価				(") 1,682	
*** B単 - 6号 ***						
000006	上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	685.9	(") 686	S単 92号
	合 計				(") 686	
	単 価				(") 686	
*** B単 - 7号 ***						
000007	下層路盤工 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 t=10cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	(") 1.000	m ²	484.5	(") 485	S単 91号
	合 計				(") 485	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 485	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	路床改良		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0142	Fe石灰改良土	(") 1,000	m3	387.1	(") 387	S単 79号
S02116	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,410	m3	5,400	(") 7,614	S単 19号
	Fe石灰改良土 ,CBR90% ぼぐした状態,				(") 8,001	
	合 計				(") 8,001	
	単 価				(") 8,001	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	中層混合処理		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S04045	ボックス基礎部	(") 1,000	m3	4,085	(") 4,085	S単 34号
	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3以上,70				(") 4,085	
	合 計				(") 4,085	
	単 価				(") 4,085	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	中層混合処理		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S04045	止水壁部	(") 1,000	m3	4,085	(") 4,085	S単 34号
	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3以上,70				(") 4,085	
	合 計				(") 4,085	
	単 価				(") 4,085	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	中層混合処理		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S04045	中間部	(") 1,000	m3	4,085	(") 4,085	S単 34号
	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3以上,70				(") 4,085	
	合 計				(") 4,085	
	単 価				(") 4,085	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	大型ボックスカルバート		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	B5200×H2900	(") 1,000	セット	2,200,000	(") 2,200,000	S単 20号
	大型ボックスカルバート B5200×H2900×L995,,				(") 2,200,000	
	合 計				(") 2,200,000	
	単 価				(") 2,200,000	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	大型ボックスカルバート据付		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00003	B5200×H2900,ラフレンクレン80t吊	(") 1,000	m	83,316	(") 83,316	T単 3号
T00004	大型プレキャストボックスカルバート据付	(") 1,000	m	97,931	(") 97,931	T単 4号
	連結タイプ T-25 B:5.200m×H:2.900m×L:0.995m				(") 181,247	
	ラフレンクレン資料 80 t 吊				(") 181,247	
	合 計				(") 181,247	
	単 価				(") 181,247	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	大型ボックスカルバート据付		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00003	B5200×H2900,ラフレンクレン35t吊	(") 1,000	m	83,316	(") 83,316	T単 3号
	大型プレキャストボックスカルバート据付					
	連結タイプ T-25 B:5.200m×H:2.900m×L:0.995m					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00009	ワフルンクレン賃料 35 t 吊	(") 1.000	m	27,448	(") 27,448	T単 9号
	合 計				(") 110,764	
	単 価				(") 110,764	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	基礎コンクリート 18-8-40 BB		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	26,130	(") 26,130	S単 84号
	合 計				(") 26,130	
	単 価				(") 26,130	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	型枠 一般型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,425	(") 4,425	S単 88号
	合 計				(") 4,425	
	単 価				(") 4,425	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	袋詰玉石設置工 2t用,長期性能型,長期割引単価区分(賃料機械)有		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
S02300	SP袋詰玉石 2t用,長期性能型,長期割引単価区分(賃料機械)有	(") 1.000	袋	17,210	(") 17,210	S単 31号
	合 計				(") 17,210	
	単 価				(") 17,210	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	吸出し防止材設置 全面,合繊不織布,t=10mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(") 1.000	m ²	988.5	(") 989	S単 83号
	合 計				(") 989	
	単 価				(") 989	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	コンクリート打設(地覆部) 24-12-25(20) BB		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	(") 1.000	m3	26,670	(") 26,670	S単 85号
	合 計				(") 26,670	
	単 価				(") 26,670	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	型枠(地覆部) 一般型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,734	(") 8,734	S単 89号
	合 計				(") 8,734	
	単 価				(") 8,734	
	*** B単 - 21号 ***					

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000021	ガードレール設置 (地覆部) Gr-C-2B		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	(") 1.000	m	11,952	(") 11,952	S 単 38号
	合 計				(") 11,952	
	単 価				(") 11,952	
	*** B 単 - 22号 ***					
000022	鉄筋工 (地覆部) Gr補強筋 SD295 , D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	174,324	(") 174,324	S 単 32号
	合 計				(") 174,324	
	単 価				(") 174,324	
	*** B 単 - 23号 ***					
000023	鉄筋工 (地覆部) ねじ節鉄筋 SD295 , D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(") 1.000	ton	170,468	(") 170,468	S 単 33号
	合 計				(") 170,468	
	単 価				(") 170,468	
	*** B 単 - 24号 ***					
000024	鉄筋工 (地覆部) 異形棒鋼鉄筋 SD295 , D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(") 1.000	ton	170,468	(") 170,468	S 単 33号
	合 計				(") 170,468	
	単 価				(") 170,468	
	*** B 単 - 25号 ***					
000025	掘削 オープンカット,5,000m3未満		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	351.5	(") 352	S 単 66号
	合 計				(") 352	
	単 価				(") 352	
	*** B 単 - 26号 ***					
000026	流用土積込・運搬 土取場～現場		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	254.5	(") 282	S 単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下	(") 1.110	m3	490.3	(") 544	S 単 76号
	合 計				(") 826	
	単 価				(") 826	
	*** B 単 - 27号 ***					
000027	路体盛土 B 4.0m		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	278.2	(") 278	S 単 68号
	合 計				(") 278	
	単 価				(") 278	

事業名 八代海岸保全事業

工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 28号 ***						
000028	路床盛土 B 4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	428.9	(") 429	S単 70号
	合 計				(") 429	
	単 価				(") 429	
*** B単 - 29号 ***						
000029	路床盛土 2.5m>B 1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	(") 1,000	m3	489	(") 489	S単 1号
	合 計				(") 489	
	単 価				(") 489	
*** B単 - 30号 ***						
000030	路床盛土 B<1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	(") 1,000	m3	761	(") 761	S単 65号
	合 計				(") 761	
	単 価				(") 761	
*** B単 - 31号 ***						
000031	切土法面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1,000	m ²	892.8	(") 893	S単 81号
	合 計				(") 893	
	単 価				(") 893	
*** B単 - 32号 ***						
000032	盛土法面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1,000	m ²	454.2	(") 454	S単 82号
	合 計				(") 454	
	単 価				(") 454	
*** B単 - 33号 ***						
000033	表層 再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ13 t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)	(") 1,000	m ²	1,682	(") 1,682	S単 93号
	合 計				(") 1,682	
	単 価				(") 1,682	
*** B単 - 34号 ***						
000034	上層路盤工 粒調碎石 M-30 t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1,000	m ²	685.9	(") 686	S単 92号
	合 計				(") 686	
	単 価				(") 686	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 35号 ***						
000035	下層路盤工 再生クラッシャー RC-40 t=10cm		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(") 1,000	m ³	484.5	(") 485	S単 91号
	合 計				(") 485	
	単 価				(") 485	
*** B単 - 36号 ***						
000036	路床改良 Fe石灰改良土		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1,000	m ³	387.1	(") 387	S単 79号
S02116	Fe石灰改良土 ,CBR90% ほぐした状態,	(") 1,410	m ³	5,400	(") 7,614	S単 19号
	合 計				(") 8,001	
	単 価				(") 8,001	
*** B単 - 37号 ***						
000037	床掘 土砂		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1,000	m ³	277.8	(") 278	S単 74号
	合 計				(") 278	
	単 価				(") 278	
*** B単 - 38号 ***						
000038	土砂運搬 現場～仮置場		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1,110	m ³	254.5	(") 282	S単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツク山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 1,110	m ³	490.3	(") 544	S単 75号
	合 計				(") 826	
	単 価				(") 826	
*** B単 - 39号 ***						
000039	基面整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1,000	m ²	414.2	(") 414	S単 80号
	合 計				(") 414	
	単 価				(") 414	
*** B単 - 40号 ***						
000040	高密度ポリエチレン管機械布設 900		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,なし	(") 1,000	m	50,866	(") 50,866	S単 36号
	合 計				(") 50,866	
	単 価				(") 50,866	
*** B単 - 41号 ***						
000041	基礎砕石 RC-40		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,	(") 1,330	m ³	1,850	(") 2,461	S単 21号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1,000	m ³	968.8	(") 969	S単 69号

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 3,430	
	単 価				(") 3,430	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	張りコンクリート工 t=10mm		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 1,000	m3	31,410	(") 31,410	S単 86号
	合 計				(") 31,410	
	単 価				(") 31,410	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	ガードレール設置 (地覆部) Gr-C-4E		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	(") 1,000	m	14,080	(") 14,080	S単 39号
	合 計				(") 14,080	
	単 価				(") 14,080	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	硬質ポリエチレン管人力布設 VP 200		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(") 1,000	m	6,216	(") 6,216	S単 35号
	合 計				(") 6,216	
	単 価				(") 6,216	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	硬質ポリエチレン管継手 (TS) VP 200×90°		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,90°エルボ,TS継手,,	(") 1,000	個	20,200	(") 20,200	S単 22号
	合 計				(") 20,200	
	単 価				(") 20,200	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	硬質ポリエチレン管継手 (TS) VP 200×45°		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,45°エルボ,TS継手,,	(") 1,000	個	15,900	(") 15,900	S単 23号
	合 計				(") 15,900	
	単 価				(") 15,900	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	防草シート敷設		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1,000	m ²	272	(") 272	S単 59号
	合 計				(") 272	
	単 価				(") 272	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	流用土積込・運搬 土取場～現場		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	254.5	(") 282	S単 67号

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下	(〃) 1.110	m3	490.3	(〃) 544	S単 76号
					(〃) 826	
	合 計				(〃) 826	
	単 価				(〃) 826	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	路床盛土 B 4.0m		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(〃) 1.000	m3	428.9	(〃) 429	S単 70号
					(〃) 429	
	合 計				(〃) 429	
	単 価				(〃) 429	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	路床盛土 2.5m>B 1.0m		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	(〃) 1.000	m3	489	(〃) 489	S単 1号
					(〃) 489	
	合 計				(〃) 489	
	単 価				(〃) 489	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	表層 再生密粒度アスコン13 t=4cm		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プラスチック 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(〃) 1.000	m ²	1,682	(〃) 1,682	S単 93号
					(〃) 1,682	
	合 計				(〃) 1,682	
	単 価				(〃) 1,682	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	上層路盤工 粒調整砕石 M-30 t=10cm		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(〃) 1.000	m ²	685.9	(〃) 686	S単 92号
					(〃) 686	
	合 計				(〃) 686	
	単 価				(〃) 686	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	下層路盤工 再生クワッシャー RC-40 t=10cm		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-40	(〃) 1.000	m ²	484.5	(〃) 485	S単 91号
					(〃) 485	
	合 計				(〃) 485	
	単 価				(〃) 485	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	路床改良 Fe石灰改良土		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(〃) 1.000	m3	387.1	(〃) 387	S単 79号
S02116	Fe石灰改良土 ,CBR90% ほぐした状態,	(〃) 1.410	m3	5,400	(〃) 7,614	S単 19号
					(〃) 8,001	
	合 計				(〃) 8,001	
	単 価				(〃) 8,001	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 55号 ***						
000055	流用盛土材積込・運搬		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	229.6	(") 255	S単 73号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km 以下	(") 1.110	m3	1,788	(") 1,985	S単 77号
	合 計				(") 2,240	
	単 価				(") 2,240	
*** B単 - 56号 ***						
000056	路床盛土 B 4.0m		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	428.9	(") 429	S単 70号
	合 計				(") 429	
	単 価				(") 429	
*** B単 - 57号 ***						
000057	路床盛土 2.5m>B 1.0m		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	(") 1.000	m3	489	(") 489	S単 1号
	合 計				(") 489	
	単 価				(") 489	
*** B単 - 58号 ***						
000058	盛土法面整形		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.000	m ²	454.2	(") 454	S単 82号
	合 計				(") 454	
	単 価				(") 454	
*** B単 - 59号 ***						
000059	表層 再生密粒度アスコン13 t=4cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ア スコン(13)	(") 1.000	m ²	1,682	(") 1,682	S単 93号
	合 計				(") 1,682	
	単 価				(") 1,682	
*** B単 - 60号 ***						
000060	上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	685.9	(") 686	S単 92号
	合 計				(") 686	
	単 価				(") 686	
*** B単 - 61号 ***						
000061	下層路盤工 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰｼｮﾝ RC-40 t=10cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼｬｰｼｮﾝ RC-40	(") 1.000	m ²	484.5	(") 485	S単 91号
	合 計				(") 485	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				485	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	路床改良				(")	歩A
	Fe石灰改良土		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0142	SP 路床盛土	(")			(")	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	387.1	387	S単 79号
S02116	Fe石灰改良土	(")			(")	
	,CBR90% ほぐした状態,	1,410	m3	5,400	7,614	S単 19号
					(")	
	合 計				8,001	
					(")	
	単 価				8,001	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	硬質ポリエチレン管人力布設				(")	歩A
	VP 200		m		1,000 m	当たり算出
S07021	硬質ポリエチレン管人力布設	(")			(")	
	VP,200mm,片受直管X1-ブ付,4.0m管,0箇所	1,000	m	6,216	6,216	S単 35号
					(")	
	合 計				6,216	
					(")	
	単 価				6,216	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	硬質ポリエチレン管継手 (TS)				(")	歩A
	VP 200×90°		個		1,000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリエチレン管継手	(")			(")	
	VP 200,90°エルボ,TS継手,,	1,000	個	20,200	20,200	S単 22号
					(")	
	合 計				20,200	
					(")	
	単 価				20,200	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	バリケード				(")	歩A
	A型		台		1,000 台	当たり算出
S02116	バリケード	(")			(")	
	A型 折りたたみ式,,	1,000	台	1,900	1,900	S単 24号
					(")	
	合 計				1,900	
					(")	
	単 価				1,900	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	既設道路標識撤去				(")	歩A
			基		1,000 基	当たり算出
S08704	【道路標識撤去】	(")			(")	
	標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、 76.3、 89.1、 101.6, 2基以下,-, 無し	1,000	基	24,786	24,786	S単 37号
					(")	
	合 計				24,786	
					(")	
	単 価				24,786	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	コンクリート打設				(")	歩A
	道路標識基礎		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m3	33,910	33,910	S単 87号
					(")	
	合 計				33,910	
					(")	
	単 価				33,910	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	型枠工				(")	歩A
	道路標識基礎		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	7,895	7,895	S単 90号

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 7,895	
	単 価				(") 7,895	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	中詰土積込・運搬 建設発生土仮置場～現場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	254.5	(") 282	S単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下	(") 1,110	m3	490.3	(") 544	S単 76号
	合 計				(") 826	
	単 価				(") 826	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	大型土のう積込・運搬 建設発生土仮置場～現場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ハッパ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1,000	袋	780	(") 780	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 0,830	m3	490.3	(") 407	S単 75号
	合 計				(") 1,187	
	単 価				(") 1,187	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	大型土のう設置・撤去 1次仮設,ラフレンクレン35t吊		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	大型土のう工(設置) ラフレンクレン35t吊使用	(") 1,000	袋	2,703	(") 2,703	T単 1号
T00002	大型土のう工(撤去) ラフレンクレン35t吊使用	(") 1,000	袋	1,832	(") 1,832	T単 2号
	合 計				(") 4,535	
	単 価				(") 4,535	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	大型土のう設置・撤去 2次仮設,ラフレンクレン35t吊		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	大型土のう工(設置) ラフレンクレン35t吊使用	(") 1,000	袋	2,703	(") 2,703	T単 1号
T00002	大型土のう工(撤去) ラフレンクレン35t吊使用	(") 1,000	袋	1,832	(") 1,832	T単 2号
	合 計				(") 4,535	
	単 価				(") 4,535	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	遮水シート設置・撤去 軟質塩ビ0.5mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1,000	m ²	697	(") 697	S単 60号
	合 計				(") 697	
	単 価				(") 697	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	産業廃棄物処理費 遮水シート(廃プラ)		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	(") 1,000	ton	60,000	(") 60,000	S単 29号
	合 計				(") 60,000	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				60,000	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	産業廃棄物運搬費				(")	歩A
	遮水シート(廃プラ)		m3		1,000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費	(")			(")	
	廃プラスチック類	1,000	m3	8,000	8,000	S単 30号
					(")	
	合 計				8,000	
					(")	
	単 価				8,000	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	中詰め土				(")	歩A
	B 4.0m		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(")			(")	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	251.3	251	S単 78号
					(")	
	合 計				251	
					(")	
	単 価				251	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	敷鉄板設置撤去(1次仮設)				(")	歩A
	6' ックスカルト敷設, 22*1524*6096		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(")			(")	
	設置・賃料・撤去,26,1,なし	1,000	m ²	672	672	S単 56号
					(")	
	合 計				672	
					(")	
	単 価				672	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	敷鉄板設置撤去(2次仮設)				(")	歩A
	6' ックスカルト敷設, 22*1524*6096		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(")			(")	
	設置・賃料・撤去,18,1,なし	1,000	m ²	598	598	S単 57号
					(")	
	合 計				598	
					(")	
	単 価				598	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	大型土のう積込・運搬				(")	歩A
	現場・建設発生土仮置場		m3		1,000 m3	当たり算出
S18002	大型土のう工	(")			(")	
	撤去,1' ック約,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1,000	袋	780	780	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,1' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.830	m3	490.3	407	S単 75号
	合 計				(")	
					1,187	
					(")	
	単 価				1,187	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	流用土積込・運搬				(")	歩A
	土取場・現場		m3		1,000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	254.5	282	S単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,1' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	490.3	544	S単 75号
	合 計				(")	
					826	
					(")	
	単 価				826	
	*** B単 - 81号 ***					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000081	路体盛土				(")	歩A
	搬入斜路		m3		1.000 m3	当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20.000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	278.2	(") 278	S単 68号
	合 計				(") 278	
	単 価				(") 278	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	流用土積込・運搬 現場～土取場		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m3未満	(") 1.110	m3	254.5	(") 282	S単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 1.110	m3	490.3	(") 544	S単 75号
	合 計				(") 826	
	単 価				(") 826	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	床掘 改良土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	277.8	(") 278	S単 74号
	合 計				(") 278	
	単 価				(") 278	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	土砂等運搬 改良土,建設発生土仮置場～現場		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 1.110	m3	490.3	(") 544	S単 75号
	合 計				(") 544	
	単 価				(") 544	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	中詰め土積込・運搬 現場～建設発生土仮置場		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	277.8	(") 278	S単 74号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 1.110	m3	490.3	(") 544	S単 75号
	合 計				(") 822	
	単 価				(") 822	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	整地 残土受入れ地での処理		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86805	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	145	(") 145	S単 71号
	合 計				(") 145	
	単 価				(") 145	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	遮水シート設置 軟質塩ビ0.5mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1.000	m ²	631	(") 631	S単 61号

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 631	
	単 価				(") 631	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	表土剥ぎ		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(") 1,000	m ²	69	(") 69	S単 42号
	合 計				(") 69	
	単 価				(") 69	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	土布シート敷設 PP系織布 2700N/5cm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1,000	m ²	387	(") 387	S単 62号
	合 計				(") 387	
	単 価				(") 387	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	敷鉄板設置撤去 22*1524*6096		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,112,1,なし	(") 1,000	m ²	1,467	(") 1,467	S単 58号
	合 計				(") 1,467	
	単 価				(") 1,467	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	表土戻し		m ³		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(") 1,000	m ³	70	(") 70	S単 43号
	合 計				(") 70	
	単 価				(") 70	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	表土復旧・耕起		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 1,000	m ²	24	(") 24	S単 44号
	合 計				(") 24	
	単 価				(") 24	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	畦畔ブロック設置 450型		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S10001	畦畔ブロック布設 450型	(") 1,000	m	10,792	(") 10,792	S単 40号
	合 計				(") 10,792	
	単 価				(") 10,792	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	畦畔設置 土羽		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	(") 1,000	m	1,013	(") 1,013	S単 41号
	合 計				(") 1,013	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					() 1,013	
	単 価					
	*** B単 - 95号 ***					
000095	畦畔撤去		m		() 1.000 m	歩A
SA0101	SP 掘削	()			()	当たり算出
	土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	0.090	m3	1,136	102	S単 72号
					() 102	
	合 計				() 102	
	単 価				() 102	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	流用土積込・運搬		m3		() 1.000 m3	歩A
	土取場～現場					当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	()			()	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	254.5	282	S単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬	()			()	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	490.3	544	S単 75号
					() 826	
	合 計				() 826	
	単 価				() 826	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	路体盛土		m3		() 1.000 m3	歩A
	搬入斜路					当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻	()			()	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	278.2	278	S単 68号
					() 278	
	合 計				() 278	
	単 価				() 278	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	流用土積込・運搬		m3		() 1.000 m3	歩A
	現場～土取場					当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	()			()	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	254.5	282	S単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬	()			()	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	490.3	544	S単 75号
					() 826	
	合 計				() 826	
	単 価				() 826	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	大型土のう積込・運搬		m3		() 1.000 m3	歩A
	建設発生土仮置場～現場					当たり算出
S18002	大型土のう工	()			()	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	780	780	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬	()			()	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.830	m3	490.3	407	S単 75号
					() 1,187	
	合 計				() 1,187	
	単 価				() 1,187	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	大型土のう設置・撤去		袋		() 1.000 袋	歩A
	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3,耐候性大型土のう袋					当たり算出
S18002	大型土のう工	()			()	
	設置,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	1,595	1,595	S単 50号
S18002	大型土のう工	()			()	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	780	780	S単 49号
					() 2,375	
	合 計				() 2,375	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				2,375	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	大型土のう積込・運搬 現場～建設発生土仮置場		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1.000	袋	780	(") 780	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 0.830	m3	490.3	(") 407	S単 75号
	合 計				(") 1,187	
	単 価				(") 1,187	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	遮水シート設置・撤去 軟質塩ビ0.5mm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1.000	m ²	697	(") 697	S単 60号
					(") 697	
	合 計				(") 697	
	単 価				(") 697	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	排水ポンプ 設置・撤去・運転		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00007	排水ポンプ 横断水路仮締切	(") 1.000	式	43,377	(") 43,377	T単 7号
					(") 43,377	
	合 計				(") 43,377	
	単 価				(") 43,377	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	表土剥ぎ		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(") 1.000	m ²	69	(") 69	S単 42号
					(") 69	
	合 計				(") 69	
	単 価				(") 69	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	土木シート敷設 PP系織布 2700N/5cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1.000	m ²	387	(") 387	S単 62号
					(") 387	
	合 計				(") 387	
	単 価				(") 387	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	畦畔ブロック設置 450型		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S10001	畦畔ブロック布設 450型	(") 1.000	m	10,792	(") 10,792	S単 40号
					(") 10,792	
	合 計				(") 10,792	
	単 価				(") 10,792	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	表土剥ぎ		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(") 1.000	m ²	69	(") 69	S単 42号

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 69	
	単 価				(") 69	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	土木シート敷設 PP系織布 2700N/5cm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1,000	m ²	387	(") 387	S単 62号
	合 計				(") 387	
	単 価				(") 387	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	畦畔設置 土羽		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし	(") 1,000	m	1,013	(") 1,013	S単 41号
	合 計				(") 1,013	
	単 価				(") 1,013	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	畦畔撤去 土羽		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準,-,-,-	(") 0,090	m ³	1,136	(") 102	S単 72号
	合 計				(") 102	
	単 価				(") 102	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	表土戻し		m ³		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(") 1,000	m ³	70	(") 70	S単 43号
	合 計				(") 70	
	単 価				(") 70	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	表土復旧・耕起		m ³		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 1,000	m ³	24	(") 24	S単 44号
	合 計				(") 24	
	単 価				(") 24	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	畦畔ブロック設置 450型		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S10001	畦畔ブロック布設 450型	(") 1,000	m	10,792	(") 10,792	S単 40号
	合 計				(") 10,792	
	単 価				(") 10,792	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	中和処理施設 設置・撤去・運転		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00008	中和処理施設 潮遊池横断工	(") 1,000	式	553,498	(") 553,498	T単 8号
	合 計				(") 553,498	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				553,498	
	*** B単 - 115号 ***					
000115	排水ポンプ				(")	歩A
	設置・撤去・運転		式		1,000 式	当たり算出
T00006	排水ポンプ	(")			(")	
	潮遊池横断工	1.000	式	99,992	99,992	T単 6号
					(")	
	合 計				99,992	
					(")	
	単 価				99,992	
	*** B単 - 116号 ***					
000116	敷鉄板運搬費				(")	歩A
	耕地内仮設		ton		1,000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 64号
	合 計				(")	
					8,320	
	単 価				(")	
					8,320	
	*** B単 - 117号 ***					
000117	敷鉄板運搬費				(")	歩A
	仮締切工		ton		1,000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 64号
	合 計				(")	
					8,320	
	単 価				(")	
					8,320	
	*** B単 - 118号 ***					
000118	重建設機械分解・組立・輸送費				(")	歩A
	中層混合処理機		台		1,000 台	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(")			(")	
	地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20 t 以上60 t 以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	1,918,265	1,918,265	S単 63号
	合 計				(")	
					1,918,265	
	単 価				(")	
					1,918,265	
	*** B単 - 119号 ***					
000119	重建設機械分解・組立・輸送費				(")	歩A
	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ80t吊		台		1,000 台	当たり算出
T00005	分解・組立・運搬費	(")			(")	
	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ80t吊	1.000	台	145,761	145,761	T単 5号
					(")	
	合 計				145,761	
	単 価				(")	
					145,761	
	*** B単 - 120号 ***					
000120	交通誘導警備員				(")	歩A
			人		1,000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	(")			(")	
		1.000	人	13,770	13,770	S単 18号
					(")	
	合 計				13,770	
	単 価				(")	
					13,770	
	*** B単 - 121号 ***					
000121	六価クロム溶出試験				(")	歩A
	環境庁告示46号		検体		1,000 検体	当たり算出

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 123号 ***						
000123	流用土積込・運搬				(0.000)m3	歩A
	土取場～現場		m3		1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	261.8	291	S単 160号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	503.7	559	S単 168号
	合 計				(0)	
					850	
	単 価				(0)	
					850	
*** B単 - 124号 ***						
000124	路体盛土				(0.000)m3	歩A
	B 4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	287.8	288	S単 161号
					(0)	
	合 計				288	
	単 価				(0)	
					288	
*** B単 - 125号 ***						
000125	路床盛土				(0.000)m3	歩A
	B 4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	443.8	444	S単 163号
					(0)	
	合 計				444	
	単 価				(0)	
					444	
*** B単 - 126号 ***						
000126	路床盛土				(0.000)m3	歩A
	B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	路床,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	788	788	S単 158号
					(0)	
	合 計				788	
	単 価				(0)	
					788	
*** B単 - 127号 ***						
000127	表層				(0.000)m ²	歩A
	再生密粒度アスコン13 t=4cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,694	1,694	S単 186号
					(0)	
	合 計				1,694	
	単 価				(0)	
					1,694	
*** B単 - 128号 ***						
000128	上層路盤工				(0.000)m ²	歩A
	粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	694.6	695	S単 185号
					(0)	
	合 計				695	
	単 価				(0)	
					695	
*** B単 - 129号 ***						
000129	下層路盤工				(0.000)m ²	歩A
	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰｼｮﾝ RC-40 t=10cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼｬｰｼｮﾝ RC-40	1.000	m ²	493.1	493	S単 184号
					(0)	
	合 計				493	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				493	
	*** B単 - 130号 ***					
000130	路床改良				(0.000)m3	歩A
	Fe石灰改良土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0142	SP 路床盛土	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	400.6	401	S単 172号
S02116	Fe石灰改良土	(0.000)			(0)	
	,CBR90% ほぐした状態,	1.410	m3	5,400	7,614	S単 112号
					(0)	
	合 計				8,015	
					(0)	
	単 価				8,015	
	*** B単 - 131号 ***					
000131	中層混合処理				(0.000)m3	歩A
	ボックス基礎部		m3		1.000 m3	当たり算出
S04045	中層混合処理工	(0.000)			(0)	
	2m<L 5m,1,000m3以上,70	1.000	m3	4,121	4,121	S単 127号
					(0)	
	合 計				4,121	
					(0)	
	単 価				4,121	
	*** B単 - 132号 ***					
000132	中層混合処理				(0.000)m3	歩A
	止水壁部		m3		1.000 m3	当たり算出
S04045	中層混合処理工	(0.000)			(0)	
	2m<L 5m,1,000m3以上,70	1.000	m3	4,121	4,121	S単 127号
					(0)	
	合 計				4,121	
					(0)	
	単 価				4,121	
	*** B単 - 133号 ***					
000133	中層混合処理				(0.000)m3	歩A
	中間部		m3		1.000 m3	当たり算出
S04045	中層混合処理工	(0.000)			(0)	
	2m<L 5m,1,000m3以上,70	1.000	m3	4,121	4,121	S単 127号
					(0)	
	合 計				4,121	
					(0)	
	単 価				4,121	
	*** B単 - 134号 ***					
000134	大型ボックスカルバート				(0.000)m	歩A
	B5200×H2900		m		1.000 m	当たり算出
S02116	大型ボックスカルバート	(0.000)			(0)	
	B5200×H2900×L995,,	1.000	セット	2,200,000	2,200,000	S単 113号
					(0)	
	合 計				2,200,000	
					(0)	
	単 価				2,200,000	
	*** B単 - 135号 ***					
000135	大型ボックスカルバート据付				(0.000)m	歩A
	B5200×H2900,ラフレンクレン80t吊		m		1.000 m	当たり算出
T00003	大型プレキャストボックスカルバート据付	(0.000)			(0)	
	連結タイプ T-25 B:5.200m×H:2.900m×L:0.995m	1.000	m	86,542	86,542	T単 12号
T00004	ラフレンクレン資材	(0.000)			(0)	
	80 t 吊	1.000	m	97,931	97,931	T単 13号
					(0)	
	合 計				184,473	
					(0)	
	単 価				184,473	
	*** B単 - 136号 ***					
000136	大型ボックスカルバート据付				(0.000)m	歩A
	B5200×H2900,ラフレンクレン35t吊		m		1.000 m	当たり算出
T00003	大型プレキャストボックスカルバート据付	(0.000)			(0)	
	連結タイプ T-25 B:5.200m×H:2.900m×L:0.995m	1.000	m	86,542	86,542	T単 12号

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00009	ワフルンクレン賃料 35 t 吊	(0.000) 1.000	m	27,448	(0) 27,448	T単 18号
	合 計				(0) 113,990	
	単 価				(0) 113,990	
	*** B単 - 137号 ***					
000137	基礎コンクリート 18-8-40 BB		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	29,530	(0) 29,530	S単 177号
	合 計				(0) 29,530	
	単 価				(0) 29,530	
	*** B単 - 138号 ***					
000138	型枠 一般型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m ²	4,642	(0) 4,642	S単 181号
	合 計				(0) 4,642	
	単 価				(0) 4,642	
	*** B単 - 139号 ***					
000139	袋詰玉石設置工 2t用,長期性能型,長期割引単価区分(賃料機械)有		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S02300	SP袋詰玉石 2t用,長期性能型,長期割引単価区分(賃料機械)有	(0.000) 1.000	袋	17,350	(0) 17,350	S単 124号
	合 計				(0) 17,350	
	単 価				(0) 17,350	
	*** B単 - 140号 ***					
000140	吸出し防止材設置 全面,合繊不織布,t=10mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000) 1.000	m ²	997.4	(0) 997	S単 176号
	合 計				(0) 997	
	単 価				(0) 997	
	*** B単 - 141号 ***					
000141	コンクリート打設(地覆部) 24-12-25(20) BB		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	(0.000) 1.000	m3	28,460	(0) 28,460	S単 178号
	合 計				(0) 28,460	
	単 価				(0) 28,460	
	*** B単 - 142号 ***					
000142	型枠(地覆部) 一般型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,154	(0) 9,154	S単 182号
	合 計				(0) 9,154	
	単 価				(0) 9,154	
	*** B単 - 143号 ***					

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000143	ガードレール設置 (地覆部) Gr-C-2B		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	(0.000) 1.000	m	11,952	(0) 11,952	S単 131号
	合 計				(0) 11,952	
	単 価				(0) 11,952	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	鉄筋工 (地覆部) Gr補強筋 SD295, D13		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満	(0.000) 1.000	ton	174,324	(0) 174,324	S単 125号
	合 計				(0) 174,324	
	単 価				(0) 174,324	
	*** B単 - 145号 ***					
000145	鉄筋工 (地覆部) ねじ節鉄筋 SD295, D13		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(0.000) 1.000	ton	170,468	(0) 170,468	S単 126号
	合 計				(0) 170,468	
	単 価				(0) 170,468	
	*** B単 - 146号 ***					
000146	鉄筋工 (地覆部) 異形棒鋼鉄筋 SD295, D13		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(0.000) 1.000	ton	170,468	(0) 170,468	S単 126号
	合 計				(0) 170,468	
	単 価				(0) 170,468	
	*** B単 - 147号 ***					
000147	掘削 オープンカット,5,000m3未満		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	361.5	(0) 362	S単 159号
	合 計				(0) 362	
	単 価				(0) 362	
	*** B単 - 148号 ***					
000148	流用土積込・運搬 土取場～現場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	261.8	(0) 291	S単 160号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下	(0.000) 1.110	m3	503.7	(0) 559	S単 169号
	合 計				(0) 850	
	単 価				(0) 850	
	*** B単 - 149号 ***					
000149	路体盛土 B 4.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	287.8	(0) 288	S単 161号
	合 計				(0) 288	
	単 価				(0) 288	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 150号 ***					
000150	路床盛土 B 4.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	443.8	(0) 444	S単 163号
	合 計				(0) 444	
	単 価				(0) 444	
	*** B単 - 151号 ***					
000151	路床盛土 2.5m>B 1.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	(0.000) 1.000	m3	506	(0) 506	S単 94号
	合 計				(0) 506	
	単 価				(0) 506	
	*** B単 - 152号 ***					
000152	路床盛土 B<1.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3	788	(0) 788	S単 158号
	合 計				(0) 788	
	単 価				(0) 788	
	*** B単 - 153号 ***					
000153	切土法面整形		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.000	m ²	926.9	(0) 927	S単 174号
	合 計				(0) 927	
	単 価				(0) 927	
	*** B単 - 154号 ***					
000154	盛土法面整形		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.000	m ²	471	(0) 471	S単 175号
	合 計				(0) 471	
	単 価				(0) 471	
	*** B単 - 155号 ***					
000155	表層 再生密粒度ｱｽﾌｨﾙﾄ13 t=4cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｨﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾏｰｼﾞﾝﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌｨﾙﾄ(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,694	(0) 1,694	S単 186号
	合 計				(0) 1,694	
	単 価				(0) 1,694	
	*** B単 - 156号 ***					
000156	上層路盤工 粒調碎石 M-30 t=10cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 1.000	m ²	694.6	(0) 695	S単 185号
	合 計				(0) 695	
	単 価				(0) 695	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 157号 ***					
000157	下層路盤工				(0.000)m	歩A
	再生クラッシャー RC-40 t=10cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	1.000	m	493.1	493	S単 184号
	合 計				(0)	
					493	
	単 価				(0)	
					493	
	*** B単 - 158号 ***					
000158	路床改良				(0.000)m3	歩A
	Fe石灰改良土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0142	SP 路床盛土	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	400.6	401	S単 172号
S02116	Fe石灰改良土	(0.000)			(0)	
	,CBR90% ほぐした状態,	1.410	m3	5,400	7,614	S単 112号
	合 計				(0)	
					8,015	
	単 価				(0)	
					8,015	
	*** B単 - 159号 ***					
000159	床掘				(0.000)m3	歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	286.7	287	S単 167号
	合 計				(0)	
					287	
	単 価				(0)	
					287	
	*** B単 - 160号 ***					
000160	土砂運搬				(0.000)m3	歩A
	現場～仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	261.8	291	S単 160号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バクツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	503.7	559	S単 168号
	合 計				(0)	
					850	
	単 価				(0)	
					850	
	*** B単 - 161号 ***					
000161	基面整正				(0.000)m	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	m	434.6	435	S単 173号
	合 計				(0)	
					435	
	単 価				(0)	
					435	
	*** B単 - 162号 ***					
000162	高密度ポリエチレン管機械布設				(0.000)m	歩A
	900		m		1.000 m	当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設	(0.000)			(0)	
	高密度ポリエチレン管,900mm,なし	1.000	m	50,996	50,996	S単 129号
	合 計				(0)	
					50,996	
	単 価				(0)	
					50,996	
	*** B単 - 163号 ***					
000163	基礎砕石				(0.000)m3	歩A
	RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	再生クラッシャー	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	1.330	m3	1,850	2,461	S単 114号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,003	1,003	S単 162号

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				3,464	
					(0)	
	単 価				3,464	
	*** B単 - 164号 ***					
000164	張りコンクリート工 t=10mm		m3		(0.000)m 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	35,090	(0) 35,090	(0) S単 179号
					(0)	
	合 計				35,090	
					(0)	
	単 価				35,090	
	*** B単 - 165号 ***					
000165	ガードレール設置(地覆部) Gr-C-4E		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	(0.000) 1.000	m	14,080	(0) 14,080	(0) S単 132号
					(0)	
	合 計				14,080	
					(0)	
	単 価				14,080	
	*** B単 - 166号 ***					
000166	硬質ポリエチレン管人力布設 VP 200		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(0.000) 1.000	m	6,663	(0) 6,663	(0) S単 128号
					(0)	
	合 計				6,663	
					(0)	
	単 価				6,663	
	*** B単 - 167号 ***					
000167	硬質ポリエチレン管継手(TS) VP 200×90°		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,90°エルボ,TS継手,,	(0.000) 1.000	個	29,300	(0) 29,300	(0) S単 115号
					(0)	
	合 計				29,300	
					(0)	
	単 価				29,300	
	*** B単 - 168号 ***					
000168	硬質ポリエチレン管継手(TS) VP 200×45°		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,45°エルボ,TS継手,,	(0.000) 1.000	個	23,000	(0) 23,000	(0) S単 116号
					(0)	
	合 計				23,000	
					(0)	
	単 価				23,000	
	*** B単 - 169号 ***					
000169	防草シート敷設		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m ²	274	(0) 274	(0) S単 152号
					(0)	
	合 計				274	
					(0)	
	単 価				274	
	*** B単 - 170号 ***					
000170	流用土積込・運搬 土取場～現場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m3未満	(0.000) 1.110	m3	261.8	(0) 291	(0) S単 160号

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下	(0.000) 1.110	m3	503.7	(0) 559	S単 169号
					(0)	
	合 計				850	
	単 価				(0) 850	
	*** B単 - 171号 ***					
000171	路床盛土 B 4.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	443.8	(0) 444	S単 163号
					(0)	
	合 計				444	
	単 価				(0) 444	
	*** B単 - 172号 ***					
000172	路床盛土 2.5m>B 1.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	(0.000) 1.000	m3	506	(0) 506	S単 94号
					(0)	
	合 計				506	
	単 価				(0) 506	
	*** B単 - 173号 ***					
000173	表層 再生密粒度アスコン13 t=4cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プラスチック 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,694	(0) 1,694	S単 186号
					(0)	
	合 計				1,694	
	単 価				(0) 1,694	
	*** B単 - 174号 ***					
000174	上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 1.000	m ²	694.6	(0) 695	S単 185号
					(0)	
	合 計				695	
	単 価				(0) 695	
	*** B単 - 175号 ***					
000175	下層路盤工 再生クワッシャー RC-40 t=10cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-40	(0.000) 1.000	m ²	493.1	(0) 493	S単 184号
					(0)	
	合 計				493	
	単 価				(0) 493	
	*** B単 - 176号 ***					
000176	路床改良 Fe石灰改良土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	400.6	(0) 401	S単 172号
S02116	Fe石灰改良土 ,CBR90% ほぐした状態,	(0.000) 1.410	m3	5,400	(0) 7,614	S単 112号
					(0)	
	合 計				8,015	
	単 価				(0) 8,015	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 177号 ***					
000177	流用盛土材積込・運搬				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.2	262	S単 166号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハツタ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下	1.110	m3	1,837	2,039	S単 170号
	合 計				(0)	
					2,301	
	単 価				(0)	
					2,301	
	*** B単 - 178号 ***					
000178	路床盛土				(0.000)m3	歩A
	B 4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	443.8	444	S単 163号
					(0)	
	合 計				444	
	単 価				(0)	
					444	
	*** B単 - 179号 ***					
000179	路床盛土				(0.000)m3	歩A
	2.5m>B 1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	路床,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	506	506	S単 94号
					(0)	
	合 計				506	
	単 価				(0)	
					506	
	*** B単 - 180号 ***					
000180	盛土法面整形				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1.000	m ²	471	471	S単 175号
					(0)	
	合 計				471	
	単 価				(0)	
					471	
	*** B単 - 181号 ***					
000181	表層				(0.000)m ²	歩A
	再生密粒度アスコン13 t=4cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,694	1,694	S単 186号
					(0)	
	合 計				1,694	
	単 価				(0)	
					1,694	
	*** B単 - 182号 ***					
000182	上層路盤工				(0.000)m ²	歩A
	粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	694.6	695	S単 185号
					(0)	
	合 計				695	
	単 価				(0)	
					695	
	*** B単 - 183号 ***					
000183	下層路盤工				(0.000)m ²	歩A
	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰｼｮﾝ RC-40 t=10cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼｬｰｼｮﾝ RC-40	1.000	m ²	493.1	493	S単 184号
					(0)	
	合 計				493	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				493	
	*** B単 - 184号 ***					
000184	路床改良				(0.000)m3	歩A
	Fe石灰改良土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0142	SP 路床盛土	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	400.6	401	S単 172号
S02116	Fe石灰改良土	(0.000)			(0)	
	,CBR90% ほぐした状態,	1.410	m3	5,400	7,614	S単 112号
					(0)	
	合 計				8,015	
					(0)	
	単 価				8,015	
	*** B単 - 185号 ***					
000185	硬質ポリエチレン管人力布設				(0.000)m	歩A
	VP 200		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ポリエチレン管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,200mm,片受直管X1-ブ付,4.0m管,0箇所	1.000	m	6,663	6,663	S単 128号
					(0)	
	合 計				6,663	
					(0)	
	単 価				6,663	
	*** B単 - 186号 ***					
000186	硬質ポリエチレン管継手 (TS)				(0.000)個	歩A
	VP 200×90°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリエチレン管継手	(0.000)			(0)	
	VP 200,90°エルボ,TS継手,,	1.000	個	29,300	29,300	S単 115号
					(0)	
	合 計				29,300	
					(0)	
	単 価				29,300	
	*** B単 - 187号 ***					
000187	バリケード				(0.000)台	歩A
	A型		台		1.000 台	当たり算出
S02116	バリケード	(0.000)			(0)	
	A型 折りたたみ式,,	1.000	台	1,900	1,900	S単 117号
					(0)	
	合 計				1,900	
					(0)	
	単 価				1,900	
	*** B単 - 188号 ***					
000188	既設道路標識撤去				(0.000)基	歩A
			基		1.000 基	当たり算出
S08704	【道路標識撤去】	(0.000)			(0)	
	標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、 76.3、 89.1、 101.6, 2基以下,-, 無し	1.000	基	24,786	24,786	S単 130号
					(0)	
	合 計				24,786	
					(0)	
	単 価				24,786	
	*** B単 - 189号 ***					
000189	コンクリート打設				(0.000)m3	歩A
	道路標識基礎		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	37,660	37,660	S単 180号
					(0)	
	合 計				37,660	
					(0)	
	単 価				37,660	
	*** B単 - 190号 ***					
000190	型枠工				(0.000)m ²	歩A
	道路標識基礎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,272	8,272	S単 183号

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				8,272	
					(0)	
	単 価				8,272	
	*** B単 - 191号 ***					
000191	中詰土積込・運搬 建設発生土仮置場～現場		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)			(0)	
		1.110	m3	261.8	291	S単 160号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以 下	(0.000)			(0)	
		1.110	m3	503.7	559	S単 169号
	合 計				(0)	
					850	
	単 価				(0)	
					850	
	*** B単 - 192号 ***					
000192	大型土のう積込・運搬 建設発生土仮置場～現場		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	袋	807	807	S単 142号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以 下	(0.000)			(0)	
		0.830	m3	503.7	418	S単 168号
	合 計				(0)	
					1,225	
	単 価				(0)	
					1,225	
	*** B単 - 193号 ***					
000193	大型土のう設置・撤去 1次仮設,ﾌﾗﾌﾞﾚｰﾝ35t吊		袋		(0.000)袋	歩A
					1.000 袋	当たり算出
T00001	大型土のう工(設置) ﾌﾗﾌﾞﾚｰﾝ35t吊使用	(0.000)			(0)	
		1.000	袋	2,773	2,773	T単 10号
T00002	大型土のう工(撤去) ﾌﾗﾌﾞﾚｰﾝ35t吊使用	(0.000)			(0)	
		1.000	袋	1,887	1,887	T単 11号
					(0)	
	合 計				4,660	
	単 価				(0)	
					4,660	
	*** B単 - 194号 ***					
000194	大型土のう設置・撤去 2次仮設,ﾌﾗﾌﾞﾚｰﾝ35t吊		袋		(0.000)袋	歩A
					1.000 袋	当たり算出
T00001	大型土のう工(設置) ﾌﾗﾌﾞﾚｰﾝ35t吊使用	(0.000)			(0)	
		1.000	袋	2,773	2,773	T単 10号
T00002	大型土のう工(撤去) ﾌﾗﾌﾞﾚｰﾝ35t吊使用	(0.000)			(0)	
		1.000	袋	1,887	1,887	T単 11号
					(0)	
	合 計				4,660	
	単 価				(0)	
					4,660	
	*** B単 - 195号 ***					
000195	遮水シート設置・撤去 軟質塩ビ0.5mm		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	702	702	S単 153号
					(0)	
	合 計				702	
	単 価				(0)	
					702	
	*** B単 - 196号 ***					
000196	産業廃棄物処理費 遮水シート(廃プラ)		ton		(0.000)ton	歩A
					1.000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	(0.000)			(0)	
		1.000	ton	60,000	60,000	S単 122号
					(0)	
	合 計				60,000	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				60,000	
	*** B単 - 197号 ***					
000197	産業廃棄物運搬費				(0.000)m3	歩A
	遮水シート(廃プラ)		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費	(0.000)			(0)	
	廃プラスチック類	1.000	m3	8,000	8,000	S単 123号
					(0)	
	合 計				8,000	
					(0)	
	単 価				8,000	
	*** B単 - 198号 ***					
000198	中詰め土				(0.000)m3	歩A
	B 4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	260	260	S単 171号
					(0)	
	合 計				260	
					(0)	
	単 価				260	
	*** B単 - 199号 ***					
000199	敷鉄板設置撤去(1次仮設)				(0.000)m2	歩A
	6' ックスカルト敷設, 22*1524*6096		m2		1.000 m2	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置~賃料~撤去,26,1,なし	1.000	m2	684	684	S単 149号
					(0)	
	合 計				684	
					(0)	
	単 価				684	
	*** B単 - 200号 ***					
000200	敷鉄板設置撤去(2次仮設)				(0.000)m2	歩A
	6' ックスカルト敷設, 22*1524*6096		m2		1.000 m2	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置~賃料~撤去,18,1,なし	1.000	m2	610	610	S単 150号
					(0)	
	合 計				610	
					(0)	
	単 価				610	
	*** B単 - 201号 ***					
000201	大型土のう積込・運搬				(0.000)m3	歩A
	現場~建設発生土仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去,1' ック約,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	807	807	S単 142号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,1' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.830	m3	503.7	418	S単 168号
	合 計				(0)	
					1,225	
	単 価				(0)	
					1,225	
	*** B単 - 202号 ***					
000202	流用土積込・運搬				(0.000)m3	歩A
	土取場~現場		m3		1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	261.8	291	S単 160号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,1' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	503.7	559	S単 168号
	合 計				(0)	
					850	
	単 価				(0)	
					850	
	*** B単 - 203号 ***					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000203	路体盛土				(0.000)m3	歩A
	搬入斜路		m3		1.000 m3	当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	287.8	288	S単 161号
					(0)	
	合 計				288	
					(0)	
	単 価				288	
	*** B単 - 204号 ***					
000204	流用土積込・運搬				(0.000)m3	歩A
	現場～土取場		m3		1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	261.8	291	S単 160号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	503.7	559	S単 168号
					(0)	
	合 計				850	
					(0)	
	単 価				850	
	*** B単 - 205号 ***					
000205	床掘				(0.000)m3	歩A
	改良土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	286.7	287	S単 167号
					(0)	
	合 計				287	
					(0)	
	単 価				287	
	*** B単 - 206号 ***					
000206	土砂等運搬				(0.000)m3	歩A
	改良土,建設発生土仮置場～現場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	503.7	559	S単 168号
					(0)	
	合 計				559	
					(0)	
	単 価				559	
	*** B単 - 207号 ***					
000207	中詰め土積込・運搬				(0.000)m3	歩A
	現場～建設発生土仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	286.7	287	S単 167号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	503.7	559	S単 168号
					(0)	
	合 計				846	
					(0)	
	単 価				846	
	*** B単 - 208号 ***					
000208	整地				(0.000)m3	歩A
	残土受入れ地での処理		m3		1.000 m3	当たり算出
S86805	SP【被災地】整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	149.7	150	S単 164号
					(0)	
	合 計				150	
					(0)	
	単 価				150	
	*** B単 - 209号 ***					
000209	遮水シート設置				(0.000)m ²	歩A
	軟質塩ビ0.5mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(0.000)			(0)	
	敷設	1.000	m ²	633	633	S単 154号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				633	
					(0)	
	単 価				633	
	*** B単 - 210号 ***					
000210	表土剥ぎ		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(0.000)			(0)	
	表土掘削,なし	1.000	m ²	71	71	S単 135号
					(0)	
	合 計				71	
					(0)	
	単 価				71	
	*** B単 - 211号 ***					
000211	土木シート敷設		m ²		(0.000)m ²	歩A
	PP系繊維布 2700N/5cm				1.000 m	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(0.000)			(0)	
	敷設	1.000	m ²	388	388	S単 155号
					(0)	
	合 計				388	
					(0)	
	単 価				388	
	*** B単 - 212号 ***					
000212	敷鉄板設置撤去		m ²		(0.000)m ²	歩A
	22*1524*6096				1.000 m	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,112,1,なし	1.000	m ²	1,479	1,479	S単 151号
					(0)	
	合 計				1,479	
					(0)	
	単 価				1,479	
	*** B単 - 213号 ***					
000213	表土戻し		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(0.000)			(0)	
	表土埋戻,なし	1.000	m ²	72	72	S単 136号
					(0)	
	合 計				72	
					(0)	
	単 価				72	
	*** B単 - 214号 ***					
000214	表土復旧・耕起		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m	当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起)	(0.000)			(0)	
	無	1.000	m ²	25	25	S単 137号
					(0)	
	合 計				25	
					(0)	
	単 価				25	
	*** B単 - 215号 ***					
000215	畦畔ブロック設置		m		(0.000)m	歩A
	450型				1.000 m	当たり算出
S10001	畦畔ブロック布設	(0.000)			(0)	
	450型	1.000	m	10,929	10,929	S単 133号
					(0)	
	合 計				10,929	
					(0)	
	単 価				10,929	
	*** B単 - 216号 ***					
000216	畦畔設置		m		(0.000)m	歩A
	土羽				1.000 m	当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔)	(0.000)			(0)	
	補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,054	1,054	S単 134号
					(0)	
	合 計				1,054	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				1,054	
	*** B単 - 217号 ***					
000217	畦畔撤去				(0.000)m	歩A
	土羽		m		1.000 m	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-,-	0.090	m3	1,176	106	S単 165号
					(0)	
	合 計				106	
					(0)	
	単 価				106	
	*** B単 - 218号 ***					
000218	流用土積込・運搬				(0.000)m3	歩A
	土取場～現場		m3		1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	261.8	291	S単 160号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	503.7	559	S単 168号
					(0)	
	合 計				850	
					(0)	
	単 価				850	
	*** B単 - 219号 ***					
000219	路体盛土				(0.000)m3	歩A
	搬入斜路		m3		1.000 m3	当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	287.8	288	S単 161号
					(0)	
	合 計				288	
					(0)	
	単 価				288	
	*** B単 - 220号 ***					
000220	流用土積込・運搬				(0.000)m3	歩A
	現場～土取場		m3		1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	261.8	291	S単 160号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	503.7	559	S単 168号
					(0)	
	合 計				850	
					(0)	
	単 価				850	
	*** B単 - 221号 ***					
000221	大型土のう積込・運搬				(0.000)m3	歩A
	建設発生土仮置場～現場		m3		1.000 m3	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	807	807	S単 142号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.830	m3	503.7	418	S単 168号
					(0)	
	合 計				1,225	
					(0)	
	単 価				1,225	
	*** B単 - 222号 ***					
000222	大型土のう設置・撤去				(0.000)袋	歩A
	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3,耐候性大型土のう袋		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	設置,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	1,654	1,654	S単 143号
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	807	807	S単 142号
					(0)	
	合 計				2,461	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				2,461	
	*** B単 - 223号 ***					
000223	大型土のう積込・運搬				(0.000)m3	歩A
	現場～建設発生土仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	807	807	S単 142号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.830	m3	503.7	418	S単 168号
					(0)	
	合 計				1,225	
					(0)	
	単 価				1,225	
	*** B単 - 224号 ***					
000224	遮水シート設置・撤去				(0.000)m	歩A
	軟質塩ビ0.5mm		m ²		1.000 m	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(0.000)			(0)	
	敷設～撤去	1.000	m ²	702	702	S単 153号
					(0)	
	合 計				702	
					(0)	
	単 価				702	
	*** B単 - 225号 ***					
000225	排水ポンプ				(0.000)式	歩A
	設置・撤去・運転		式		1.000 式	当たり算出
T00007	排水ポンプ	(0.000)			(0)	
	横断水路仮締切	1.000	式	45,122	45,122	T単 16号
					(0)	
	合 計				45,122	
					(0)	
	単 価				45,122	
	*** B単 - 226号 ***					
000226	表土剥ぎ				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(0.000)			(0)	
	表土掘削,なし	1.000	m ²	71	71	S単 135号
					(0)	
	合 計				71	
					(0)	
	単 価				71	
	*** B単 - 227号 ***					
000227	土木シート敷設				(0.000)m ²	歩A
	PP系織布 2700N/5cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(0.000)			(0)	
	敷設	1.000	m ²	388	388	S単 155号
					(0)	
	合 計				388	
					(0)	
	単 価				388	
	*** B単 - 228号 ***					
000228	畦畔ブロック設置				(0.000)m	歩A
	450型		m		1.000 m	当たり算出
S10001	畦畔ブロック布設	(0.000)			(0)	
	450型	1.000	m	10,929	10,929	S単 133号
					(0)	
	合 計				10,929	
					(0)	
	単 価				10,929	
	*** B単 - 229号 ***					
000229	表土剥ぎ				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(0.000)			(0)	
	表土掘削,なし	1.000	m ²	71	71	S単 135号

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				71	
					(0)	
	単 価				71	
	*** B単 - 230号 ***					
000230	土木シート敷設				(0.000)m	歩A
	PP系織布 2700N/5cm		m ²		1.000 m	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(0.000)			(0)	
	敷設	1.000	m ²	388	388	S単 155号
					(0)	
	合 計				388	
					(0)	
	単 価				388	
	*** B単 - 231号 ***					
000231	畦畔設置				(0.000)m	歩A
	土羽		m		1.000 m	当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔)	(0.000)			(0)	
	補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,054	1,054	S単 134号
					(0)	
	合 計				1,054	
					(0)	
	単 価				1,054	
	*** B単 - 232号 ***					
000232	畦畔撤去				(0.000)m	歩A
	土羽		m		1.000 m	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,	0.090	m ³	1,176	106	S単 165号
					(0)	
	合 計				106	
					(0)	
	単 価				106	
	*** B単 - 233号 ***					
000233	表土戻し				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(0.000)			(0)	
	表土埋戻,なし	1.000	m ²	72	72	S単 136号
					(0)	
	合 計				72	
					(0)	
	単 価				72	
	*** B単 - 234号 ***					
000234	表土復旧・耕起				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起)	(0.000)			(0)	
	無	1.000	m ²	25	25	S単 137号
					(0)	
	合 計				25	
					(0)	
	単 価				25	
	*** B単 - 235号 ***					
000235	畦畔ブロック設置				(0.000)m	歩A
	450型		m		1.000 m	当たり算出
S10001	畦畔ブロック布設	(0.000)			(0)	
	450型	1.000	m	10,929	10,929	S単 133号
					(0)	
	合 計				10,929	
					(0)	
	単 価				10,929	
	*** B単 - 236号 ***					
000236	中和処理施設				(0.000)式	歩A
	設置・撤去・運転		式		1.000 式	当たり算出
T00008	中和処理施設	(0.000)			(0)	
	潮遊池横断工	1.000	式	566,955	566,955	T単 17号
					(0)	
	合 計				566,955	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				566,955	
	*** B単 - 237号 ***					
000237	排水ポンプ				(0.000)式	歩A
	設置・撤去・運転		式		1.000 式	当たり算出
T00006	排水ポンプ	(0.000)			(0)	
	潮遊池横断工	1.000	式	102,945	102,945	T単 15号
					(0)	
	合 計				102,945	
					(0)	
	単 価				102,945	
	*** B単 - 238号 ***					
000238	敷鉄板運搬費				(0.000)ton	歩A
	耕地内仮設		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 157号
	合 計				(0)	
					8,320	
	単 価				(0)	
					8,320	
	*** B単 - 239号 ***					
000239	敷鉄板運搬費				(0.000)ton	歩A
	仮締切工		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 157号
	合 計				(0)	
					8,320	
	単 価				(0)	
					8,320	
	*** B単 - 240号 ***					
000240	重建設機械分解・組立・輸送費				(0.000)台	歩A
	中層混合処理機		台		1.000 台	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(0.000)			(0)	
	地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20 t 以上60 t 以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	1,977,833	1,977,833	S単 156号
	合 計				(0)	
					1,977,833	
	単 価				(0)	
					1,977,833	
	*** B単 - 241号 ***					
000241	重建設機械分解・組立・輸送費				(0.000)台	歩A
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾚﾝｼﾞ80t吊		台		1.000 台	当たり算出
T00005	分解・組立・運搬費	(0.000)			(0)	
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾚﾝｼﾞ80t吊	1.000	台	146,654	146,654	T単 14号
					(0)	
	合 計				146,654	
	単 価				(0)	
					146,654	
	*** B単 - 242号 ***					
000242	交通誘導警備員				(0.000)人	歩A
			人		1.000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(0.000)			(0)	
		1.000	人	14,484	14,484	S単 111号
					(0)	
	合 計				14,484	
	単 価				(0)	
					14,484	
	*** B単 - 243号 ***					
000243	六価クロム溶出試験				(0.000)検体	歩A
	環境庁告示46号		検体		1.000 検体	当たり算出

[illegible]

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）				
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01082	*** S単 - 1号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 路床.3.0～4.0ton,なし		m3	489		歩A・単A
S02111	*** S単 - 2号 *** 中和処理装置					
	中和処理装置 処理量6m3級		日	4,710		歩A・単A
S02111	*** S単 - 3号 *** 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)		日	650		歩A・単A
S02112	*** S単 - 4号 *** 高所作業車(加-ラ-屈伸ブ-ム型)					
	高所作業車(加-ラ-屈伸ブ-ム型) 作業床高6.8m		日	9,580		歩A・単A
S02112	*** S単 - 5号 *** ラフレ-ンクレーン					
	ラフレ-ンクレーン 80t		日	284,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 6号 *** 工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径 50mm 全揚程 10m		日	249		歩A・単A
S02112	*** S単 - 7号 *** 発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva		日	918		歩A・単A
S02112	*** S単 - 8号 *** 工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径 50mm 全揚程 10m		日	162		歩A・単A
S02112	*** S単 - 9号 *** 発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva		日	596		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** ラフレ-ンクレーン					
	ラフレ-ンクレーン 80t吊		日	284,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,968		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** とび工					
	とび工		人	27,030		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,582		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	20,706		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 電工					
	電工		人	22,746		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 機械工					
	機械工		人	28,050		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,770		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** Fe石灰改良土					
	Fe石灰改良土 ,CBR90% ほぐした状態,		m3	5,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 大型ボックスカルバート					
	大型ボックスカルバート B5200×H2900×L995,,		セット	2,200,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,		m3	1,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手					

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,90°エルボ,TS継手,, *** S単 - 23号 ***		個	20,200		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,45°エルボ,TS継手,, *** S単 - 24号 ***		個	15,900		歩A・単A
S02116	バリケード バリケード A型 折りたたみ式,, *** S単 - 25号 ***		台	1,900		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 バトM給油,, *** S単 - 26号 ***		L	144		歩A・単A
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,, *** S単 - 27号 ***		kg	305		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 *** S単 - 28号 ***		検体	7,300		歩A・単A
S02116	耐候性大型土のう 耐候性大型土のう 長期仮設対応(3年)型,, *** S単 - 29号 ***		袋	4,300		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 廃プラスチック類 *** S単 - 30号 ***		ton	60,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物運搬費 産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類 *** S単 - 31号 ***		m3	8,000		歩A・単A
S02300	SP袋詰玉石 SP袋詰玉石 2t用,長期性能型,長期割引単価区分(賃料機械)有 *** S単 - 32号 ***		袋	17,210		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 33号 ***		ton	174,324		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満 *** S単 - 34号 ***		ton	170,468		歩A・単A
S04045	中層混合処理工 中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3以上,70 *** S単 - 35号 ***		m3	4,085		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管取り付け,4.0m管,0箇所 *** S単 - 36号 ***		m	6,216		歩A・単A
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,なし *** S単 - 37号 ***		m	50,866		歩A・単A
S08704	【道路標識撤去】 【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、 76.3、 89.1、 101.6, 2基以下,-, 無し *** S単 - 38号 ***		基	24,786		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない *** S単 - 39号 ***		m	11,952		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない *** S単 - 40号 ***		m	14,080		歩A・単A
S10001	畦畔ブロック布設 畦畔ブロック布設 450型 *** S単 - 41号 ***		m	10,792		歩A・単A
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし *** S単 - 42号 ***		m	1,013		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし *** S単 - 43号 ***		m ²	69		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし *** S単 - 44号 ***		m ²	70		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 45号 ***		m ²	24		歩A・単A
S16001	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出 *** S単 - 46号 ***		日	7,070		歩A・単A
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単 - 47号 ***		日	1,473		歩A・単A
S16004	77レンクルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 77レンクルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 77レンクルン(油圧伸縮ジブ型),35ton吊り,なし *** S単 - 48号 ***		日	79,600		歩A・単A
S16004	77レンクルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 77レンクルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 77レンクルン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし *** S単 - 49号 ***		日	39,800		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,1t/10m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし *** S単 - 50号 ***		袋	780		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置,1t/10m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし *** S単 - 51号 ***		袋	1,595		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単 - 52号 ***		箇所	7,588		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 *** S単 - 53号 ***		箇所	8,945		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし *** S単 - 54号 ***		箇所	6,634		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 6,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり *** S単 - 55号 ***		箇所	37,128		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし *** S単 - 56号 ***		箇所	19,043		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,26,1,なし *** S単 - 57号 ***		m ²	672		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,18,1,なし *** S単 - 58号 ***		m ²	598		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,112,1,なし *** S単 - 59号 ***		m ²	1,467		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 60号 ***		m ²	272		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単 - 61号 ***		m ²	697		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 62号 ***		m ²	631		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 63号 ***		m ²	387		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20 t以上60 t以下,運搬～組立～分解 ～運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単 - 64号 ***		台	1,918,265		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材)					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 （第1回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,320		歩A・単A
	*** S単 - 65号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし		m3	761		歩A・単A
	*** S単 - 66号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	351.5		歩A・単A
	*** S単 - 67号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	254.5		歩A・単A
	*** S単 - 68号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	278.2		歩A・単A
	*** S単 - 69号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	968.8		歩A・単A
	*** S単 - 70号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土 SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	428.9		歩A・単A
	*** S単 - 71号 ***					
S86805	SP【被災地】整地 SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3	145		歩A・単A
	*** S単 - 72号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		m3	1,136		歩A・単A
	*** S単 - 73号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	229.6		歩A・単A
	*** S単 - 74号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	277.8		歩A・単A
	*** S単 - 75号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	490.3		歩A・単A
	*** S単 - 76号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下		m3	490.3		歩A・単A
	*** S単 - 77号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下		m3	1,788		歩A・単A
	*** S単 - 78号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	251.3		歩A・単A
	*** S単 - 79号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	387.1		歩A・単A
	*** S単 - 80号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	414.2		歩A・単A
	*** S単 - 81号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	892.8		歩A・単A
	*** S単 - 82号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	454.2		歩A・単A
	*** S単 - 83号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	988.5		歩A・単A

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** S単 - 84号 ***						
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	26,130		歩A・単A
*** S単 - 85号 ***						
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	26,670		歩A・単A
*** S単 - 86号 ***						
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	31,410		歩A・単A
*** S単 - 87号 ***						
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3	33,910		歩A・単A
*** S単 - 88号 ***						
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,425		歩A・単A
*** S単 - 89号 ***						
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,734		歩A・単A
*** S単 - 90号 ***						
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,895		歩A・単A
*** S単 - 91号 ***						
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生グラッシャー RC-40		m ²	484.5		歩A・単A
*** S単 - 92号 ***						
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	685.9		歩A・単A
*** S単 - 93号 ***						
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度ア スコン(13)		m ²	1,682		歩A・単A
*** S単 - 94号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし		m3	506		歩A・単B
*** S単 - 95号 ***						
S02111	中和処理装置					
	中和処理装置 処理量6m3級		日	4,710		歩A・単B
*** S単 - 96号 ***						
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)		日	650		歩A・単B
*** S単 - 97号 ***						
S02112	高所作業車(クレーン・屈伸アーム型)					
	高所作業車(クレーン・屈伸アーム型) 作業床高6.8m		日	9,580		歩A・単B
*** S単 - 98号 ***						
S02112	ラフレンクレーン					
	ラフレンクレーン 80t		日	284,000		歩A・単B
*** S単 - 99号 ***						
S02112	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m		日	249		歩A・単B
*** S単 - 100号 ***						
S02112	発動発電機[G駆動・低騒音型]					
	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva		日	918		歩A・単B
*** S単 - 101号 ***						
S02112	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m		日	162		歩A・単B
*** S単 - 102号 ***						
S02112	発動発電機[G駆動・低騒音型]					
	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva		日	596		歩A・単B
*** S単 - 103号 ***						
S02112	ラフレンクレーン					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	777ルンケルン 80t吊		日	284,000		歩A・単B
	*** S単 - 104号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,988		歩A・単B
	*** S単 - 105号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	28,356		歩A・単B
	*** S単 - 106号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	25,602		歩A・単B
	*** S単 - 107号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	21,726		歩A・単B
	*** S単 - 108号 ***					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	25,908		歩A・単B
	*** S単 - 109号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	24,888		歩A・単B
	*** S単 - 110号 ***					
S02115	機械工					
	機械工		人	29,682		歩A・単B
	*** S単 - 111号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単B
	*** S単 - 112号 ***					
S02116	Fe石灰改良土					
	Fe石灰改良土 ,CBR90% ほぐした状態,		m3	5,400		歩A・単B
	*** S単 - 113号 ***					
S02116	大型ボックスカルバート					
	大型ボックスカルバート B5200×H2900×L995,,		セット	2,200,000		歩A・単B
	*** S単 - 114号 ***					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,		m3	1,850		歩A・単B
	*** S単 - 115号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,90°エルボ,TS継手,,		個	29,300		歩A・単B
	*** S単 - 116号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,45°エルボ,TS継手,,		個	23,000		歩A・単B
	*** S単 - 117号 ***					
S02116	バリケード					
	バリケード A型 折りたたみ式,,		台	1,900		歩A・単B
	*** S単 - 118号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 ハトール給油,,		L	153		歩A・単B
	*** S単 - 119号 ***					
S02116	炭酸ガス					
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,		kg	305		歩A・単B
	*** S単 - 120号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験		検体	7,300		歩A・単B
	*** S単 - 121号 ***					
S02116	耐候性大型土のう					
	耐候性大型土のう 長期仮設対応（3年）型,,		袋	4,300		歩A・単B
	*** S単 - 122号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類		ton	60,000		歩A・単B
	*** S単 - 123号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類		m3	8,000		歩A・単B
	*** S単 - 124号 ***					
S02300	SP袋詰玉石					
	SP袋詰玉石 2t用,長期性能型,長期割引単価区分（賃料機械）有		袋	17,350		歩A・単B

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** S単 - 125号 ***						
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	174,324		歩A・単B
*** S単 - 126号 ***						
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	170,468		歩A・単B
*** S単 - 127号 ***						
S04045	中層混合処理工					
	中層混合処理工					
	2m<L 5m,1,000m3以上,70		m3	4,121		歩A・単B
*** S単 - 128号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,200mm,片受直管リブ付,4.0m管,0箇所		m	6,663		歩A・単B
*** S単 - 129号 ***						
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設					
	高密度ポリエチレン管機械布設					
	高密度ポリエチレン管,900mm,なし		m	50,996		歩A・単B
*** S単 - 130号 ***						
S08704	【道路標識撤去】					
	【道路標識撤去】					
	標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、 76.3、 89.1、 101.6, 2基以下,-, 無し		基	24,786		歩A・単B
*** S単 - 131号 ***						
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】					
	コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m	11,952		歩A・単B
*** S単 - 132号 ***						
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】					
	土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m	14,080		歩A・単B
*** S単 - 133号 ***						
S10001	畦畔ブロック布設					
	畦畔ブロック布設					
	450型		m	10,929		歩A・単B
*** S単 - 134号 ***						
S15002	耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔)					
	補助作業及び雑物除去作業,なし		m	1,054		歩A・単B
*** S単 - 135号 ***						
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	表土掘削,なし		m ²	71		歩A・単B
*** S単 - 136号 ***						
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	表土埋戻,なし		m ²	72		歩A・単B
*** S単 - 137号 ***						
S15004	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起)					
	無		m ²	25		歩A・単B
*** S単 - 138号 ***						
S16001	7L加水中和装置[炭酸ガス式]					
	7L加水中和装置[炭酸ガス式]					
	,処理量 6m3/h級,運転 1 日当たり算出		日	7,070		歩A・単B
*** S単 - 139号 ***						
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]					
	,定格容量4.5/5kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転 1 日当たり算出		日	1,517		歩A・単B
*** S単 - 140号 ***						
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),35ton吊り,なし		日	79,600		歩A・単B
*** S単 - 141号 ***						
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	39,800		歩A・単B
*** S単 - 142号 ***						
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,バツク約,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし		袋	807		歩A・単B
*** S単 - 143号 ***						
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	設置,バツク約,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし		袋	1,654		歩A・単B
*** S単 - 144号 ***						
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置		箇所	7,891		歩A・単B
*** S単 - 145号 ***						
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去		箇所	9,326		歩A・単B

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18006	*** S単 - 146号 *** 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 1.作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし		箇所	6,879		歩A・単B
S18006	*** S単 - 147号 *** 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 6.作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり		箇所	38,581		歩A・単B
S18007	*** S単 - 148号 *** 排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし		箇所	19,859		歩A・単B
S18054	*** S単 - 149号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,26,1,なし		m ²	684		歩A・単B
S18054	*** S単 - 150号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,18,1,なし		m ²	610		歩A・単B
S18054	*** S単 - 151号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,112,1,なし		m ²	1,479		歩A・単B
S18062	*** S単 - 152号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	274		歩A・単B
S18062	*** S単 - 153号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	702		歩A・単B
S18062	*** S単 - 154号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	633		歩A・単B
S18062	*** S単 - 155号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	388		歩A・単B
S19001	*** S単 - 156号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20 t 以上60 t 以下,運搬～組立～分解 ～運搬,基地と現場の移動,,なし		台	1,977,833		歩A・単B
S19003	*** S単 - 157号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0,0,0,0		ton	8,320		歩A・単B
S86102	*** S単 - 158号 *** 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし		m3	788		歩A・単B
S86801	*** S単 - 159号 *** SP【被災地】掘削					
	SP【被災地】掘削 土砂,オンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	361.5		歩A・単B
S86802	*** S単 - 160号 *** SP【被災地】積込(ルーズ)					
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	261.8		歩A・単B
S86803	*** S単 - 161号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	287.8		歩A・単B
S86803	*** S単 - 162号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,003		歩A・単B
S86804	*** S単 - 163号 *** SP【被災地】路床盛土					
	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	443.8		歩A・単B
S86805	*** S単 - 164号 *** SP【被災地】整地					
	SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3	149.7		歩A・単B
SA0101	*** S単 - 165号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		m3	1,176		歩A・単B
SA0102	*** S単 - 166号 *** SP 積込(ルーズ)					

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 167号 ***		m3	236.2		歩A・単B
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 168号 ***		m3	286.7		歩A・単B
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単 - 169号 ***		m3	503.7		歩A・単B
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下 *** S単 - 170号 ***		m3	503.7		歩A・単B
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下 *** S単 - 171号 ***		m3	1,837		歩A・単B
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 172号 ***		m3	260		歩A・単B
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 173号 ***		m3	400.6		歩A・単B
	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 174号 ***		m ²	434.6		歩A・単B
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし *** S単 - 175号 ***		m ²	926.9		歩A・単B
	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし *** S単 - 176号 ***		m ²	471		歩A・単B
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面 *** S単 - 177号 ***		m ²	997.4		歩A・単B
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コクリト'ン'車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単 - 178号 ***		m3	29,530		歩A・単B
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コクリト'ン'車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55% *** S単 - 179号 ***		m3	28,460		歩A・単B
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 180号 ***		m3	35,090		歩A・単B
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65% *** S単 - 181号 ***		m3	37,660		歩A・単B
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコクリト *** S単 - 182号 ***		m ²	4,642		歩A・単B
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 183号 ***		m ²	9,154		歩A・単B
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 184号 ***		m ²	8,272		歩A・単B
	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツラン RC-40 *** S単 - 185号 ***		m ²	493.1		歩A・単B

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 185号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材、粒度調整砕石 M-30、-、-、1層施工、なし、0mm、100mm		m ²	694.6		歩A・単B
	*** S単 - 186号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超、40mm、アスファルト混合物（2.35t/m3）、プライムコート 各種、なし、再生密粒度アスコン(13)		m ²	1,694		歩A・単B
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	大型土のう工（設置）					
	ラフレンクレン35t吊使用		袋	2,703		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	大型土のう工（撤去）					
	ラフレンクレン35t吊使用		袋	1,832		歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	大型プレキャストボックス加圧据付					
	連結タイプ T-25 B:5.200m×H:2.900m×L:0.995m		m	83,316		歩A・単A
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	ラフレンクレン賃料					
	80 t 吊		m	97,931		歩A・単A
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	分解・組立・運搬費					
	ラフレンクレン80t吊		台	145,761		歩A・単A
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	排水ポンプ					
	潮遊池横断工		式	99,992		歩A・単A
	*** T単 - 7号 ***					
T00007	排水ポンプ					
	横断水路仮締切		式	43,377		歩A・単A
	*** T単 - 8号 ***					
T00008	中和処理施設					
	潮遊池横断工		式	553,498		歩A・単A
	*** T単 - 9号 ***					
T00009	ラフレンクレン賃料					
	35 t 吊		m	27,448		歩A・単A
	*** T単 - 10号 ***					
T00001	大型土のう工（設置）					
	ラフレンクレン35t吊使用		袋	2,773		歩A・単B
	*** T単 - 11号 ***					
T00002	大型土のう工（撤去）					
	ラフレンクレン35t吊使用		袋	1,887		歩A・単B
	*** T単 - 12号 ***					
T00003	大型プレキャストボックス加圧据付					
	連結タイプ T-25 B:5.200m×H:2.900m×L:0.995m		m	86,542		歩A・単B
	*** T単 - 13号 ***					
T00004	ラフレンクレン賃料					
	80 t 吊		m	97,931		歩A・単B
	*** T単 - 14号 ***					
T00005	分解・組立・運搬費					
	ラフレンクレン80t吊		台	146,654		歩A・単B
	*** T単 - 15号 ***					
T00006	排水ポンプ					
	潮遊池横断工		式	102,945		歩A・単B
	*** T単 - 16号 ***					
T00007	排水ポンプ					
	横断水路仮締切		式	45,122		歩A・単B
	*** T単 - 17号 ***					
T00008	中和処理施設					
	潮遊池横断工		式	566,955		歩A・単B
	*** T単 - 18号 ***					
T00009	ラフレンクレン賃料					
	35 t 吊		m	27,448		歩A・単B

[illegible]

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,830	10,928	
P34029	軽油 バトロ給油	17.000	L	144	2,448	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				38,162	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		489	
	*** S単 - 2号 ***					
S02111	中和処理装置		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	中和処理装置 処理量6m3級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	処理量6m3級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,710円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	中和処理装置 処理量6m3級	1.000	日	4,710	4,710	
	合 計				4,710	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,710	
	*** S単 - 3号 ***					
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	650円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	1.000	日	650	650	
	合 計				650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				650	
	*** S単 - 4号 ***					
S02112	高所作業車(加圧・屈伸ブーム型)		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	高所作業車(加圧・屈伸ブーム型) 作業床高6.8m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	作業床高6.8m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,580円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	高所作業車(加圧・屈伸ブーム型) 作業床高6.8m	1.000	日	9,580	9,580	
	合 計				9,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,580	
	*** S単 - 5号 ***					
S02112	ラフレソール		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ラフレソール 80t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	80t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	284,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F96002	フクレンクレーン 80t	1.000	日	284,000	284,000	
	合 計				284,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				284,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径 50mm 全揚程 10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	249円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05001	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m	1.000	日	249	249	
	合 計				249	算出数量 1.000 各単位
	単 価				249	
	*** S単 - 7号 ***					
S02112	発動発電機 [G 駆動・低騒音型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機 [G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02070		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量2kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	918円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02070	発動発電機 [G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.000	日	918	918	
	合 計				918	算出数量 1.000 各単位
	単 価				918	
	*** S単 - 8号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径 50mm 全揚程 10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	162円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05001	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m	1.000	日	162	162	
	合 計				162	算出数量 1.000 各単位
	単 価				162	
	*** S単 - 9号 ***					
S02112	発動発電機 [G 駆動・低騒音型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機 [G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02070		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量2kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	596円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02070	発動発電機 [G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.000	日	596	596	
	合 計				596	算出数量 1.000 各単位
	単 価				596	
	*** S単 - 10号 ***					
S02112	フクレンクレーン		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フクレンクレーン 80t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96002 80t吊 284,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96002	ラフレソクレン 80t吊	1.000	日	284,000	284,000	
	合 計				284,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				284,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし 制約作業時間:0.0	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
	合 計				28,968	算出数量 1.000 人
	単 価				28,968	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	とび工 とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし 制約作業時間:0.0	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	27,030	27,030	
	合 計				27,030	算出数量 1.000 人
	単 価				27,030	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし 制約作業時間:0.0	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合 計				24,582	算出数量 1.000 人
	単 価				24,582	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし 制約作業時間:0.0	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
	合 計				20,706	算出数量 1.000 人
	単 価				20,706	
	*** S単 - 15号 ***					

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1.000 人
	単 価				24,786	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	22,746	22,746	
	合 計				22,746	算出数量 1.000 人
	単 価				22,746	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03005	機械工	1.000	人	28,050	28,050	
	合 計				28,050	算出数量 1.000 人
	単 価				28,050	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,770	13,770	
	合 計				13,770	算出数量 1.000 人
	単 価				13,770	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	Fe石灰改良土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	Fe石灰改良土 ,CBR90% ほぐした状態,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96001	Fe石灰改良土 CBR90% ほぐした状態	1.000	m3	5,400	5,400	
	合 計				5,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,400	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	大型ボックスカルバート		セット		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型ボックスカルバート B5200×H2900×L995, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	大型ボックスカルバート B5200×H2900×L995	1.000	セット		2,200,000	
	合 計				2,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	再生クラッシャー		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャー ,RC-40 40~0mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1.000	m3		1,850	
	合 計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,850	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,90°エルボ,TS継手, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,90°エルボ,TS継手	1.000	個		20,200	
	合 計				20,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,200	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,45°エルボ,TS継手, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,45°エルボ,TS継手	1.000	個		15,900	
	合 計				15,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,900	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	バリケード		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バリケード A型 折りたたみ式, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	バリケード A型 折りたたみ式	1.000	台		1,900	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,900	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	1.000	L	144	144	
	合 計				144	算出数量 1.000 各単位
	単 価				144	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34027	炭酸ガス					
	液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	305	305	
	合 計				305	算出数量 1.000 各単位
	単 価				305	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	六価クロム溶出試験					
		1.000	検体	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	耐候性大型土のう		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう 長期仮設対応 (3 年) 型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	耐候性大型土のう 長期仮設対応 (3 年) 型	1.000	袋	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単 - 29号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費 産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 廃プラスチック類 8,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	1.000	m3	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02300	SP袋詰玉石 SP袋詰玉石 2t用,長期性能型,長期割引単価区分(賃料機械)有		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		袋		17,210	
	*** S単 - 32号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合 計				174,324	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		174,324	
	*** S単 - 33号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	64,260	70,043	
	合 計				170,468	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		170,468	
	*** S単 - 34号 ***					
S04045	中層混合処理工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3以上,70			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)改良深度区分	2m<L 5m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工規模区分	1,000m3以上		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3)	70		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)改良材の単価(円/t)	14,700				
R01001	土木一般世話役	0.440	人	28,968	12,746	
R01002	特殊作業員	0.440	人	24,582	10,816	
R01003	普通作業員	0.890	人	20,706	18,428	
M09111	中層混合処理機(ポンプ式)[へ'-スリシ]	20t(山積0.8m3)級ハ'ツカ杓	0.750	供用日	26,600	19,950
M09121	中層混合処理機(ポンプ式)[攪拌混合装置]	改良深度5m適合へ'-スリシ20t級	0.750	供用日	121,000	90,750
M09131	中層混合処理機(ポンプ式)[施工管理装置]	1t'-ス'-ム用	0.750	供用日	25,700	19,275
P34029	軽油	ハ'ト-ル給油	50.000	L	144	7,200
R01021	運転手(特殊)	0.440	人	24,786	10,906	
M11362	深層混合処理機(スリ-式)[0561付属機器]	[スリ'ラ-ト(全自動)]20m3/h	0.750	供用日	49,000	36,750
Y00004	諸雑費	0.320		226,821	72,583	
P32014	改良材 各規格	7.420	ton	14,700	109,074	
	合 計				408,478	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		4,085	
	*** S単 - 35号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管ス'-プ 付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ス'-プ 付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05055	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ス'-プ 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	20,400	49,776
Y00004	雑材料費	0.020		49,776	996	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,968	2,897	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,582	3,933	
R01003	普通作業員	0.220	人	20,706	4,555	
	合 計				62,157	算出数量 10.000 m
	単 価		m		6,216	
	*** S単 - 36号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	47,600円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	900mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	47,600	4,760,000	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）				
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.310	人	28,968	37,948	
R01002	特殊作業員	3.270	人	24,582	80,383	
R01003	普通作業員	4.750	人	20,706	98,354	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	3.360	日	11,000	36,960	
P34029	軽油	71.000	L	144	10,224	
R01021	運転手(特殊)	2.530	人	24,786	62,709	
	合 計				5,086,578	算出数量 100.000 m
	単 価		m		50,866	
	*** S単 - 37号 ***					
S08704	【道路標識撤去】		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式、60.5、76.3、89.1、101.6、 2基以下、-、無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)標識区分 2)規格区分 3)施工規模 4)時間の制約 5)夜間作業	標識柱・基礎(路側式)単柱式 60.5、76.3、89.1、101.6 2基以下 - 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式	1.350	基	18,360	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		24,786	
	*** S単 - 38号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込、塗装品C-2B、21m以上100m未満、-、無し、直線部、直支柱、 しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間の制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m以上100m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m	9,960	11,952	
	合 計				11,952	算出数量 1.000 m
	単 価		m		11,952	
	*** S単 - 39号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込、塗装品C-4E、21m未満、-、無し、直線部、直支柱、しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間の制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.600	m	8,800	14,080	
	合 計				14,080	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,080	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 40号 ***					
S10001	畦畔ブロック布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	畦畔ブロック布設 450型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	450型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P14001	畦畔ブロック 高450mm 長さ1000mm	99.000	個	7,880	780,120	
Y00005	接合費	0.025		780,120	19,503	
R01003	普通作業員	13.500	人	20,706	279,531	
	合 計				1,079,154	算出数量 100.000 m
	単 価		m		10,792	
	*** S単 - 41号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08012	バックホ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	9,950	1,891	
P34029	軽油 バック給油	6.100	L	144	878	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	20,706	4,141	
	合 計				10,132	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,013	
	*** S単 - 42号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表土掘削		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	16,800	23,352	
P34029	軽油 バック給油	88.000	L	144	12,672	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				60,810	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		69	
	*** S単 - 43号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表土埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	16,800	23,016	
P34029	軽油 バック給油	78.000	L	144	11,232	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				59,034	算出数量 842.000 m ²

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		70	
	*** S単 - 44号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・ハイ・H型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 H・H給油	0.800	L	144	115	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	22,542	1,353	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,144	300	
	合 計				2,444	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		24	
	*** S単 - 45号 ***					
S16001	7L加水中和装置[炭酸ガス式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	M10041 M10041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.1時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M10041	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1.000	日	7,070	7,070	
	合 計				7,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,070	
Y00001	単位					
	*** S単 - 46号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M21372 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21372	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	650	767	
P34029	軽油 H・H給油	4.900	L	144	706	
	合 計				1,473	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,473	
Y00001	単位					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 47号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),35ton吊り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	35ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01087	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	吊上能力35t吊	1.000	日	79,600	79,600	
	合 計				79,600	算出数量 1.000 日
	単 価		日		79,600	
	*** S単 - 48号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,800	39,800	
	合 計				39,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		39,800	
	*** S単 - 49号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3ノ袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		人			
		1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員		人			
		1.000	人	24,582	24,582	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	18,100	22,806	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	78.000	L	144	11,232	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				112,374	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		780	
	*** S単 - 50号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3ノ袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		人			
		1.000	人	28,968	28,968	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.360	日	18,100	24,616	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	94.000	L	144	13,536	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				137,194	算出数量 86.000 袋
	単 価		袋		1,595	
	*** S単 - 51号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 1)施工区分		箇所	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,968	1,159	
R01003	普通作業員	0.100	人	20,706	2,071	
Y00004	諸雑費	0.130		3,230	420	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	24,786	2,479	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	3.400	L	144	490	
	合 計				7,588	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		7,588	
	*** S単 - 52号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 1)施工区分		箇所	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,968	1,159	
R01002	特殊作業員	0.050	人	24,582	1,229	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,706	3,934	
Y00004	諸雑費	0.030		6,322	190	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	24,786	1,487	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	2.200	L	144	317	
	合 計				8,945	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,945	
	*** S単 - 53号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし 1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)		箇所	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F02070	発動発電機[G 駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	1.100	日	918	1,010	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	10.000	L	158	1,580	
R01002	特殊作業員	0.140	人	24,582	3,441	
Y00004	諸雑費	0.100		6,031	603	
	合 計				6,634	算出数量 1.000 箇所
	単 価				6,634	
	*** S 単 - 54号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 6.作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	6		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G 駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	6.600	日	597	3,940	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	58.000	L	158	9,164	
R01002	特殊作業員	0.840	人	24,582	20,649	
Y00004	諸雑費	0.100		33,753	3,375	
	合 計				37,128	算出数量 1.000 箇所
	単 価				37,128	
	*** S 単 - 55号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,968	8,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	20,706	10,353	
	合 計				19,043	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		19,043	
	*** S 単 - 56号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩 A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,26,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	26		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 【 賃料 】	1,000.000	m ² 供用日	241	241,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 【 整備費 】	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	24,786	71,879	
	合 計				671,805	算出数量 1,000.000 m ²

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		672	
	*** S単 - 57号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,18,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	18		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	167	167,000	
G03042	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2,900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員					
		2,900	人	20,706	60,047	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日			
		3,310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	345,000	L	144	49,680	
R01021	運転手(特殊)					
		2,900	人	24,786	71,879	
	合 計				597,805	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		598	
	*** S単 - 58号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,112,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	112		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,036	1,036,000	
G03042	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2,900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員					
		2,900	人	20,706	60,047	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日			
		3,310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	345,000	L	144	49,680	
R01021	運転手(特殊)					
		2,900	人	24,786	71,879	
	合 計				1,466,805	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,467	
	*** S単 - 59号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	230		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)		m ²			
		104,000	m ²	230	23,920	
R01003	普通作業員					
		0,160	人	20,706	3,313	
	合 計				27,233	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		272	
	*** S単 - 60号 ***					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その１工事 （第１回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その１工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 575		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シ－ト類）	104.000	㎡	575	59,800	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,706	9,939	
	合 計				69,739	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		697	
	*** S単 - 61号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 575		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シ－ト類）	104.000	㎡	575	59,800	
R01003	普通作業員	0.160	人	20,706	3,313	
	合 計				63,113	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		631	
	*** S単 - 62号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 340		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シ－ト類）	104.000	㎡	340	35,360	
R01003	普通作業員	0.160	人	20,706	3,313	
	合 計				38,673	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		387	
	*** S単 - 63号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20 t以上60 t以下,運搬～ 組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	地盤改良機械(中層混合処理機) 機械質量20 t以上60 t以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	16.000	人	24,582	393,312	
F01086	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	2.400	日	55,100	132,240	
Y00004	運搬費等	2.650		525,552	1,392,713	
	合 計				1,918,265	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,918,265	
	*** S単 - 64号 ***					

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割引増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早期割引増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,320	
	*** S単 - 65号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 0.8~1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バッドタイプ] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,960	4,262	
P34029	軽油 バッド給油	5.700	L	144	821	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合 計				29,665	算出数量 39.000 m3
	単 価		m3		761	
	*** S単 - 66号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		351.5	
	*** S単 - 67号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		254.5	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 68号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		278.2	
	*** S単 - 69号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		968.8	
	*** S単 - 70号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		428.9	
	*** S単 - 71号 ***					
S86805	SP【被災地】整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		145	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,136	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		229.6	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		277.8	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾏﾈﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾏﾈﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		490.3	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾏﾈﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾏﾈﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		490.3	
	*** S単 - 77号 ***					

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	有り				
	5)運搬距離	11.0km以下				
	単 価		m3		1,788	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		251.3	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		387.1	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基面整正			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		414.2	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		892.8	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		454.2	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		988.5	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンチ車打設、計上する、10m ³ 以上100m ³ 未満、一般養生、延長無し、-、-、-、18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンチ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		26,130	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンチ車打設、計上する、10m ³ 以上100m ³ 未満、一般養生、延長無し、-、-、-、24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンチ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - - 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m ³		26,670	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 86号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有リ				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		31,410	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		33,910	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,425	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,734	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,895	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッツァン RC-40		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッツァン RC-40				
	単 価		m ²		484.5	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		685.9	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,682	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 94号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1,600	日	6,830	10,928	
P34029	軽油 バトロ給油	17,000	L	153	2,601	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
	合 計				39,437	算出数量 78,000 m3
	単 価		m3		506	
	*** S単 - 95号 ***					
S02111	中和処理装置		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	中和処理装置 処理量6m3級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	処理量6m3級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,710円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	中和処理装置 処理量6m3級	1,000	日	4,710	4,710	
	合 計				4,710	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,710	
	*** S単 - 96号 ***					
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	650円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	1,000	日	650	650	
	合 計				650	算出数量 1,000 各単位
	単 価				650	
	*** S単 - 97号 ***					
S02112	高所作業車(クレーン・屈伸ブーム型)		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	高所作業車(クレーン・屈伸ブーム型) 作業床高6.8m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	作業床高6.8m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,580円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	高所作業車(クレーン・屈伸ブーム型) 作業床高6.8m	1,000	日	9,580	9,580	
	合 計				9,580	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,580	
	*** S単 - 98号 ***					
S02112	ラフレンクレーン		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ラフレンクレーン 80t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	80t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	284,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F96002	フクレンクレーン 80t	1.000	日	284,000	284,000	
	合 計				284,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				284,000	
	*** S単 - 99号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径 50mm 全揚程 10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	249円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05001	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m	1.000	日	249	249	
	合 計				249	算出数量 1.000 各単位
	単 価				249	
	*** S単 - 100号 ***					
S02112	発動発電機 [G 駆動・低騒音型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機 [G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02070		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量2kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	918円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02070	発動発電機 [G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.000	日	918	918	
	合 計				918	算出数量 1.000 各単位
	単 価				918	
	*** S単 - 101号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径 50mm 全揚程 10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	162円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05001	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m	1.000	日	162	162	
	合 計				162	算出数量 1.000 各単位
	単 価				162	
	*** S単 - 102号 ***					
S02112	発動発電機 [G 駆動・低騒音型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機 [G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02070		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量2kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	596円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02070	発動発電機 [G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.000	日	596	596	
	合 計				596	算出数量 1.000 各単位
	単 価				596	
	*** S単 - 103号 ***					
S02112	フクレンクレーン		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フクレンクレーン 80t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96002 80t吊 284,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96002	ラフレソクレン 80t吊	1.000	日	284,000	284,000	
	合 計				284,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				284,000	
	*** S単 - 104号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合 計				29,988	算出数量 1.000 人
	単 価				29,988	
	*** S単 - 105号 ***					
S02115	とび工 とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	28,356	28,356	
	合 計				28,356	算出数量 1.000 人
	単 価				28,356	
	*** S単 - 106号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				25,602	算出数量 1.000 人
	単 価				25,602	
	*** S単 - 107号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合 計				21,726	算出数量 1.000 人
	単 価				21,726	
	*** S単 - 108号 ***					

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1,000 人
	単 価				25,908	
	*** S単 - 109号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1,000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1,000 人
	単 価				24,888	
	*** S単 - 110号 ***					
S02115	機械工		人		1,000	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03005	機械工	1,000	人	29,682	29,682	
	合 計				29,682	算出数量 1,000 人
	単 価				29,682	
	*** S単 - 111号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	14,484	14,484	
	合 計				14,484	算出数量 1,000 人
	単 価				14,484	
	*** S単 - 112号 ***					
S02116	Fe石灰改良土		m3		1,000	歩A 各単位
	Fe石灰改良土 ,CBR90% ほぐした状態,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96001	Fe石灰改良土 CBR90% ほぐした状態	1,000	m3	5,400	5,400	
	合 計				5,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,400	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 113号 ***					
S02116	大型ボックスカルバート		セット		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型ボックスカルバート B5200×H2900×L995, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	大型ボックスカルバート B5200×H2900×L995	1.000	セット		2,200,000	
	合 計				2,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200,000	
	*** S単 - 114号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m3		1,850	
	合 計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,850	
	*** S単 - 115号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,90°エルボ,TS継手, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,90°エルボ,TS継手	1.000	個		29,300	
	合 計				29,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,300	
	*** S単 - 116号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,45°エルボ,TS継手, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,45°エルボ,TS継手	1.000	個		23,000	
	合 計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,000	
	*** S単 - 117号 ***					
S02116	バリケード		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バリケード A型 折りたたみ式, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	バリケード A型 折りたたみ式	1.000	台		1,900	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,900	
	*** S単 - 118号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H・H給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油					
	H・H給油	1.000	L	153	153	
	合 計				153	算出数量 1.000 各単位
	単 価				153	
	*** S単 - 119号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34027	炭酸ガス					
	液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	305	305	
	合 計				305	算出数量 1.000 各単位
	単 価				305	
	*** S単 - 120号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	六価クロム溶出試験					
		1.000	検体	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単 - 121号 ***					
S02116	耐候性大型土のう		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう 長期仮設対応 (3年)型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	耐候性大型土のう 長期仮設対応 (3年)型	1.000	袋	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単 - 122号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単 - 123号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費 産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 廃プラスチック類 8,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	1.000	m3	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単 - 124号 ***					
S02300	SP袋詰玉石 SP袋詰玉石 2t用,長期性能型,長期割引単価区分(賃料機械)有		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		袋		17,350	
	*** S単 - 125号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合 計				174,324	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		174,324	
	*** S単 - 126号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	64,260	70,043	
	合 計				170,468	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		170,468	
	*** S単 - 127号 ***					
S04045	中層混合処理工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3以上,70			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)改良深度区分	2m<L 5m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工規模区分	1,000m3以上		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3)	70		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)改良材の単価(円/t)	14,700				
R01001	土木一般世話役	0.440	人	29,988	13,195	
R01002	特殊作業員	0.440	人	25,602	11,265	
R01003	普通作業員	0.890	人	21,726	19,336	
M09111	中層混合処理機(ポンプ式)[へ'-スツシ]					
	20t(山積0.8m3)級ハ'ツカ杓	0.750	供用日	26,600	19,950	
M09121	中層混合処理機(ポンプ式)[攪拌混合装置]					
	改良深度5m適合へ'-スツシ20t級	0.750	供用日	121,000	90,750	
M09131	中層混合処理機(ポンプ式)[施工管理装置]					
	1t'-ス'-'ム用	0.750	供用日	25,700	19,275	
P34029	軽油					
	ハ'ト-L給油	50.000	L	153	7,650	
R01021	運転手(特殊)	0.440	人	25,908	11,400	
M11362	深層混合処理機(スリ-式)[0561付属機器]					
	[スリ'ラ'ト(全自動)]20m3/h	0.750	供用日	49,000	36,750	
Y00004	諸雑費	0.320		229,571	73,463	
P32014	改良材 各規格	7.420	ton	14,700	109,074	
	合 計				412,108	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		4,121	
	*** S単 - 128号 ***					
S07021	硬質ポ'リ塩化ビ'ル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポ'リ塩化ビ'ル管人力布設 VP,200mm,片受直管ス'-'付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ス'-'付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05055	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	TS片ス'-'一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	22,000	53,680	
Y00004	雑材料費	0.020		53,680	1,074	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,726	4,780	
	合 計				66,629	算出数量 10.000 m
	単 価		m		6,663	
	*** S単 - 129号 ***					
S07035	高密度ポ'リフ'ルン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポ'リフ'ルン管機械布設 高密度ポ'リフ'ルン管,900mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	47,600円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ポ'リフ'ルン管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	900mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	47,600	4,760,000	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.310	人	29,988	39,284	
R01002	特殊作業員	3.270	人	25,602	83,719	
R01003	普通作業員	4.750	人	21,726	103,199	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	3.360	日	11,000	36,960	
P34029	軽油	71.000	L	153	10,863	
R01021	運転手(特殊)	2.530	人	25,908	65,547	
	合 計				5,099,572	算出数量 100.000 m
	単 価		m		50,996	
	*** S単 - 130号 ***					
S08704	【道路標識撤去】		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式、60.5、76.3、89.1、101.6、 2基以下、-、無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)標識区分 2)規格区分 3)施工規模 4)時間の制約 5)夜間作業	標識柱・基礎(路側式)単柱式 60.5、76.3、89.1、101.6 2基以下 - 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式	1.350	基	18,360	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		24,786	
	*** S単 - 131号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込、塗装品C-2B、21m以上100m未満、-、無し、直線部、直支柱、 しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間の制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m以上100m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m	9,960	11,952	
	合 計				11,952	算出数量 1.000 m
	単 価		m		11,952	
	*** S単 - 132号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込、塗装品C-4E、21m未満、-、無し、直線部、直支柱、しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間の制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.600	m	8,800	14,080	
	合 計				14,080	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,080	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 133号 ***					
S10001	畦畔ブロック布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	畦畔ブロック布設 450型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	450型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P14001	畦畔ブロック 高450mm 長さ1000mm	99.000	個	7,880	780,120	
Y00005	接合費	0.025		780,120	19,503	
R01003	普通作業員	13.500	人	21,726	293,301	
	合 計				1,092,924	算出数量 100.000 m
	単 価		m		10,929	
	*** S単 - 134号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08012	バックホ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	9,950	1,891	
P34029	軽油 バック給油	6.100	L	153	933	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	25,908	3,368	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	21,726	4,345	
	合 計				10,537	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,054	
	*** S単 - 135号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表土掘削		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	16,800	23,352	
P34029	軽油 バック給油	88.000	L	153	13,464	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				62,724	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		71	
	*** S単 - 136号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表土埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	16,800	23,016	
P34029	軽油 バック給油	78.000	L	153	11,934	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				60,858	算出数量 842.000 m ²

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		72	
	*** S単 - 137号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・ハイ・H型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 H・H給油	0.800	L	153	122	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,562	1,414	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,212	310	
	合 計				2,522	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		25	
	*** S単 - 138号 ***					
S16001	7L加水中和装置[炭酸ガス式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級,運転 1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	M10041 M10041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転 1日当たり運転時間(T)	運転 1日当たり算出 5.1時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M10041	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1.000	日	7,070	7,070	
	合 計				7,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,070	
Y00001	単位					
	*** S単 - 139号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転 1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M21372 運転 1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転 1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21372	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	650	767	
P34029	軽油 H・H給油	4.900	L	153	750	
	合 計				1,517	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,517	
Y00001	単位					

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 140号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次))		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次))			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),35ton吊り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	35ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01087	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次))					
	吊上能力35t吊	1.000	日	79,600	79,600	
	合 計				79,600	算出数量 1.000 日
	単 価		日		79,600	
	*** S単 - 141号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次))		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次))			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次))					
	吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,800	39,800	
	合 計				39,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		39,800	
	*** S単 - 142号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3ノ袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,602	25,602	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	18,100	22,806	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	78.000	L	153	11,934	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				116,238	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		807	
	*** S単 - 143号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3ノ袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,988	29,988	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.360	日	18,100	24,616	
P34029	軽油	94.000	L	153	14,382	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				142,222	算出数量 86.000 袋
	単 価		袋		1,654	
	*** S単 - 144号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	釜場掘削・設置			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,726	2,173	
Y00004	諸雑費	0.130		3,373	438	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	25,908	2,591	
P34029	軽油	3.400	L	153	520	
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	合 計				7,891	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		7,891	
	*** S単 - 145号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	釜場埋戻・撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	
R01002	特殊作業員	0.050	人	25,602	1,280	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
Y00004	諸雑費	0.030		6,608	198	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	25,908	1,554	
P34029	軽油	2.200	L	153	337	
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	合 計				9,326	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,326	
	*** S単 - 146号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1.作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F02070	発動発電機[G 駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	1.100	日	918	1,010	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	10.000	L	166	1,660	
R01002	特殊作業員	0.140	人	25,602	3,584	
Y00004	諸雑費	0.100		6,254	625	
	合 計				6,879	算出数量 1.000 箇所
	単 価				6,879	
	*** S 単 - 147号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 6.作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	6		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G 駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	6.600	日	597	3,940	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	58.000	L	166	9,628	
R01002	特殊作業員	0.840	人	25,602	21,506	
Y00004	諸雑費	0.100		35,074	3,507	
	合 計				38,581	算出数量 1.000 箇所
	単 価				38,581	
	*** S 単 - 148号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,988	8,996	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,726	10,863	
	合 計				19,859	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		19,859	
	*** S 単 - 149号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩 A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,26,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	26		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 【賃料】	1,000.000	m ² 供用日	241	241,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 【整備費】	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	25,908	75,133	
	合 計				684,080	算出数量 1,000.000 m ²

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		684	
	*** S単 - 150号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,18,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	18		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	167	167,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345,000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	25,908	75,133	
	合 計				610,080	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		610	
	*** S単 - 151号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,112,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	112		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,036	1,036,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345,000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	25,908	75,133	
	合 計				1,479,080	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,479	
	*** S単 - 152号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	230		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m ²	230	23,920	
R01003	普通作業員	0,160	人	21,726	3,476	
	合 計				27,396	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		274	
	*** S単 - 153号 ***					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 575		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シ - ト類）					
R01003	普通作業員	104.000	m ²	575	59,800	
		0.480	人	21,726	10,428	
	合 計				70,228	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		702	
	*** S単 - 154号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 575		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シ - ト類）					
R01003	普通作業員	104.000	m ²	575	59,800	
		0.160	人	21,726	3,476	
	合 計				63,276	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		633	
	*** S単 - 155号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 340		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シ - ト類）					
R01003	普通作業員	104.000	m ²	340	35,360	
		0.160	人	21,726	3,476	
	合 計				38,836	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		388	
	*** S単 - 156号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20 t以上60 t以下,運搬～ 組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	地盤改良機械(中層混合処理機) 機械質量20 t以上60 t以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	16.000	人	25,602	409,632	
F01086	ラフレ-ソクレ-ン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	2.400	日	55,100	132,240	
Y00004	運搬費等	2.650		541,872	1,435,961	
	合 計				1,977,833	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,977,833	
	*** S単 - 157号 ***					

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割引増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早期割引増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,320	
	*** S単 - 158号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 0.8~1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バッドタイプ] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,960	4,262	
P34029	軽油 バッド給油	5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				30,736	算出数量 39.000 m3
	単 価		m3		788	
	*** S単 - 159号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		361.5	
	*** S単 - 160号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		261.8	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 161号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		287.8	
	*** S単 - 162号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,003	
	*** S単 - 163号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		443.8	
	*** S単 - 164号 ***					
S86805	SP【被災地】整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		149.7	
	*** S単 - 165号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,176	
	*** S単 - 166号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		286.7	
	*** S単 - 168号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		503.7	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		503.7	
	*** S単 - 170号 ***					

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	11.0km以下				
	単 価		m3		1,837	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		260	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		400.6	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基面整正			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		434.6	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		926.9	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		471	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		997.4	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m ³ 以上100m ³ 未満 、一般養生、延長無し、-、-、-、18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		29,530	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m ³ 以上100m ³ 未満 、一般養生、延長無し、-、-、-、24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - - 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m ³		28,460	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 179号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有リ				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,090	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		37,660	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠,均しコンクリート			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,642	
	*** S単 - 182号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,154	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,272	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッツァン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッツァン RC-40				
	単 価		m ²		493.1	
	*** S単 - 185号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		694.6	
	*** S単 - 186号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,694	

[illegible]

[illegible]

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	大型土のう工 (設置)		袋		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレンクレン35t吊使用					
S02115	土木一般世話役	0.014	人	28,968	406	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.014	人	24,582	344	S単 13号
S02115	普通作業員	0.014	人	20,706	290	S単 14号
S16004	ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	0.014	日	79,600	1,114	S単 47号
S02116	軽油	1.400	L	144	202	S単 25号
S02115	運転手 (特殊)	0.014	人	24,786	347	S単 15号
	合 計				2,703	算出数量 1,000 袋
	単 価		袋		2,703	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	大型土のう工 (撤去)		袋		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレンクレン35t吊使用					
S02115	土木一般世話役	0.008	人	28,968	232	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.008	人	24,582	197	S単 13号
S16004	ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	0.008	日	79,600	637	S単 47号
S02116	軽油	1.875	L	144	270	S単 25号
S02115	運転手 (特殊)	0.020	人	24,786	496	S単 15号
	合 計				1,832	算出数量 1,000 袋
	単 価		袋		1,832	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	大型プレートストッパの据付		m		10,000	歩A 当たり算出
	連結タイプ T-25 B:5.200m×H:2.900m×L:0.995m					
S02115	土木一般世話役	4.300	人	28,968	124,562	S単 11号
S02115	とび工	4.000	人	27,030	108,120	S単 12号
S02115	特殊作業員	5.700	人	24,582	140,117	S単 13号
S02115	普通作業員	9.700	人	20,706	200,848	S単 14号
S02112	高所作業車(加圧・屈伸アーム型)	8.600	日	9,580	82,388	S単 4号
Y00004	雑品	0.270		656,035	177,129	
	合 計				833,164	算出数量 10,000 m
	単 価		m		83,316	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	ラフレンクレン賃料		m		2,900	歩A 当たり算出
	80 t 吊					
S02112	ラフレンクレン 80t	1.000	日	284,000	284,000	S単 5号
	合 計				284,000	算出数量 2,900 m
	単 価		m		97,931	
	*** 丁単 - 5号 ***					

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00005	分解・組立・運搬費		台		1,000	歩A 当たり算出
	77レ-ンクレーン80t吊					
S02115	特殊作業員	0.250	人	24,582	6,146	S単 13号
S02112	77レ-ンクレーン 80t吊	0.125	日	284,000	35,500	S単 10号
Y00004	雑品	2.500		41,646	104,115	
	合 計				145,761	算出数量 1,000 台
	単 価		台		145,761	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	排水ポンプ		式		1,000	歩A 当たり算出
	潮遊池横断工					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	1.000	箇所	19,043	19,043	S単 55号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,588	7,588	S単 51号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	8,945	8,945	S単 52号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 6, 作業時排水, 0以上 - 6未満, 発動発電機, あり	1.000	箇所	37,128	37,128	S単 54号
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m	36.000	日	162	5,832	S単 8号
S02112	発動発電機 [G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	36.000	日	596	21,456	S単 9号
	合 計				99,992	算出数量 1,000 式
	単 価		式		99,992	
	*** T単 - 7号 ***					
T00007	排水ポンプ		式		1,000	歩A 当たり算出
	横断水路仮締切					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	1.000	箇所	19,043	19,043	S単 55号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,588	7,588	S単 51号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	8,945	8,945	S単 52号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 1, 作業時排水, 0以上 - 6未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所	6,634	6,634	S単 53号
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m	1.000	日	249	249	S単 6号
S02112	発動発電機 [G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.000	日	918	918	S単 7号
	合 計				43,377	算出数量 1,000 式
	単 価		式		43,377	
	*** T単 - 8号 ***					
T00008	中和処理施設		式		1,000	歩A 当たり算出
	潮遊池横断工					
C00001	中和処理装置設置 6m3級	1.000	箇所	193,378	193,378	C単 1号
C00002	中和処理装置撤去 6m3級	1.000	箇所	115,887	115,887	C単 2号
S16001	77レ-ン水中装置 [炭酸ガス式] , 処理量 6m3/h級, 運転 1 日当たり算出	6.000	日	7,070	42,420	S単 45号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンプ,,	0.050	kg	305	15	S単 26号
S16002	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] , 定格容量4.5/5kVA (50/60Hz), 交替制補正対象外, 運転 1 日当たり算出	6.000	日	1,473	8,838	S単 46号
S02111	中和処理装置 処理量6m3級	36.000	日	4,710	169,560	S単 2号
S02111	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA (50/60Hz)	36.000	日	650	23,400	S単 3号
	合 計				553,498	算出数量 1,000 式

工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事

九州農政局

[illegible]

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00001	大型土のう工 (設置)		袋		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレ-ンクレン35t吊使用					
S02115	土木一般世話役	0.014	人	29,988	420	S単 104号
S02115	特殊作業員	0.014	人	25,602	358	S単 106号
S02115	普通作業員	0.014	人	21,726	304	S単 107号
S16004	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	0.014	日	79,600	1,114	S単 140号
S02116	軽油	1.400	L	153	214	S単 118号
S02115	運転手 (特殊)	0.014	人	25,908	363	S単 108号
	合 計				2,773	算出数量 1,000 袋
	単 価		袋		2,773	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00002	大型土のう工 (撤去)		袋		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレ-ンクレン35t吊使用					
S02115	土木一般世話役	0.008	人	29,988	240	S単 104号
S02115	特殊作業員	0.008	人	25,602	205	S単 106号
S16004	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	0.008	日	79,600	637	S単 140号
S02116	軽油	1.875	L	153	287	S単 118号
S02115	運転手 (特殊)	0.020	人	25,908	518	S単 108号
	合 計				1,887	算出数量 1,000 袋
	単 価		袋		1,887	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00003	大型プレートストッパの据付		m		10,000	歩A 当たり算出
	連結タイプ T-25 B:5.200m×H:2.900m×L:0.995m					
S02115	土木一般世話役	4.300	人	29,988	128,948	S単 104号
S02115	とび工	4.000	人	28,356	113,424	S単 105号
S02115	特殊作業員	5.700	人	25,602	145,931	S単 106号
S02115	普通作業員	9.700	人	21,726	210,742	S単 107号
S02112	高所作業車(加圧・屈伸アーム型)	8.600	日	9,580	82,388	S単 97号
Y00004	雑品	0.270		681,433	183,987	
	合 計				865,420	算出数量 10,000 m
	単 価		m		86,542	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00004	ラフレ-ンクレン賃料		m		2,900	歩A 当たり算出
	80 t 吊					
S02112	ラフレ-ンクレン 80t	1.000	日	284,000	284,000	S単 98号
	合 計				284,000	算出数量 2,900 m
	単 価		m		97,931	
	*** 丁単 - 14号 ***					

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第1回変更）				
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00005	分解・組立・運搬費		台		1,000	歩A 当たり算出
	77レ-ンクレーン80t吊					
S02115	特殊作業員	0.250	人	25,602	6,401	S単 106号
S02112	77レ-ンクレーン 80t吊	0.125	日	284,000	35,500	S単 103号
Y00004	雑品	2.500		41,901	104,753	
	合 計				146,654	算出数量 1,000 台
	単 価		台		146,654	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00006	排水ポンプ		式		1,000	歩A 当たり算出
	潮遊池横断工					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	19,859	19,859	S単 148号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,891	7,891	S単 144号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,326	9,326	S単 145号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 6,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	38,581	38,581	S単 147号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径 50mm 全揚程 10m	36.000	日	162	5,832	S単 101号
S02112	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	36.000	日	596	21,456	S単 102号
	合 計				102,945	算出数量 1,000 式
	単 価		式		102,945	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00007	排水ポンプ		式		1,000	歩A 当たり算出
	横断水路仮締切					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	19,859	19,859	S単 148号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,891	7,891	S単 144号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,326	9,326	S単 145号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 1,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	6,879	6,879	S単 146号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径 50mm 全揚程 10m	1.000	日	249	249	S単 99号
S02112	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	1.000	日	918	918	S単 100号
	合 計				45,122	算出数量 1,000 式
	単 価		式		45,122	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00008	中和処理施設		式		1,000	歩A 当たり算出
	潮遊池横断工					
C00001	中和処理装置設置 6m3級	1.000	箇所	201,762	201,762	C単 3号
C00002	中和処理装置撤去 6m3級	1.000	箇所	120,696	120,696	C単 4号
S16001	77レ-ン水中装置[炭酸ガス式] ,処理量 6m3/h級,運転 1日当たり算出	6.000	日	7,070	42,420	S単 138号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンプ,,	0.050	kg	305	15	S単 119号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] ,定格容量4.5/5kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転 1日当たり算出	6.000	日	1,517	9,102	S単 139号
S02111	中和処理装置 処理量6m3級	36.000	日	4,710	169,560	S単 95号
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	36.000	日	650	23,400	S単 96号
	合 計				566,955	算出数量 1,000 式

[illegible]

[illegible]