



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

八代海岸保全事業

郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事

積算書

(第2回変更)

九州農政局
八代海岸保全事業所

事業名 八代海岸保全事業					
工事名 郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
項目名	数量	単位	金額	備考	
工事価格			(132,300,000)		
			177,980,000		
・工事原価			(113,397,000)		
			130,290,000		
純工事費			(84,259,000)		
			96,340,000		
・直接工事費			(70,406,000)		
			80,867,000		
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(")		(60,022,000)		
	1.000	式	63,957,000		
・・・直接工事費(仮設工)	(")		(10,384,000)		
	1.000	式	16,910,000		
・間接工事費			(42,991,000)		
			49,423,000		
・・・共通仮設費			(13,853,000)		
			15,473,000		
・・・事業損失防止施設費	(")		(")		
	1.000	式	565,000		
・・・運搬費~営繕費等					
			(8,139,000)		
			9,313,000		
・・・運搬費	(")		(4,566,000)		
	1.000	式	3,629,000		
・・・準備費	(")		(")		
	1.000	式	0		
・・・安全費	(")		(")		
	1.000	式	0		
・・・役務費	(")		(")		
	1.000	式	0		
・・・技術管理費	(")		(7,000)		
	1.000	式	774,000		
・・・営繕費等	(")		(0)		
	1.000	式	561,000		
・・・現場環境改善費			(576,000)		
			631,000		
・・・現場環境改善費(率計上)					
			(576,000)		
			631,000		
・・・現場環境改善費(積上)	(")		(")		
	1.000	式	0		
・・・現場管理費			(29,138,000)		
			33,950,000		
・・・現場管理費(率計上)					
			(29,138,000)		
			33,950,000		
・・・現場管理費(積上)	(")		(")		
	1.000	式	0		
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")		(")		
	1.000	式	0		
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")		(")		
	1.000	式	0		
・官貸額(直工)	(")		(174,000)		
	1.000	式	255,000		
・官貸額(事業損失防止)	(")		(")		
	1.000	式	0		
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")		(")		
	1.000	式	0		
・一般管理費等					
			(18,903,000)		
			21,318,000		
・一括計上価格	(")		(0)		
	1.000	式	26,380,000		
支給品費			(")		
			0		
支給品費(直工・事業損失防止)			(")		
			0		
支給品費(直工)			(")		
			0		
処分費等(直接工事費の内数)			(213,000)		
			218,000		
処分費(準備費の内数)			(")		
			0		
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")		
			0		
処分費等(率対象外)			(")		
			0		

事業名	八代海岸保全事業	
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)	
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事		
運搬費-営繕費等		
B x C x D		9,313,000
B = 今回対象金額		81,687,000
C = C1 / C2		
C1 = 変更前の合意金額		8,139,000
C2 = 変更前の対象金額		71,145,000
D = D1 / D2		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		11.49%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値		11.53%
現場環境改善費(率計上)		
B x C x D		631,000
B = 今回対象金額		80,904,000
C = C1 / C2		
C1 = 変更前の合意金額		576,000
C2 = 変更前の対象金額		70,367,000
D = D1 / D2		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		0.81%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値		0.85%
現場管理費(率計上)		
B' x C x D		33,950,000
B' = 今回対象金額		96,595,000
B = 率算定対象金額		95,818,000
C = C1 / C2		
C1 = 変更前の合意金額		29,138,000
C2 = 変更前の対象金額		84,433,000
D = D1 / D2		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		35.31%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値		34.67%
C2' = 変更前の率算定対象金額		83,750,000
一般管理費等		
B x C x D		21,318,000
B = 今回対象金額		130,290,000
C = C1 / C2		
C1 = 変更前の合意金額		18,903,000
C2 = 変更前の対象金額		113,397,000
D = D1 / D2		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		16.52%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値		16.83%

事業名 八代海岸保全事業				
工事名 郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(60,022,000) 63,957,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(60,022,000) 63,957,000	
・潮遊池横断工	1.000	式	(46,616,000) 46,687,000	
・・流用土積込・運搬 土取場～現場	1.000	式	(1,052,000) 620,000	
・・路体盛土工	1.000	式	(175,000) 1,772,000	
・・路床盛土工	1.000	式	(135,000) 293,000	
・・法面整形工	1.000	式	(") 12,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(") 1,033,000	
・・地盤改良工 中層混合処理	(1.000) 0.000	式	(3,891,000) 0	
・・地盤改良工(ボックスカルバート基礎部) 浅層混合処理	1.000	式	(0) 187,000	
・・ボックスカルバート工	1.000	式	(36,683,000) 37,906,000	
・・袋詰玉石工	1.000	式	(2,180,000) 2,788,000	
・・地覆工	1.000	式	(1,429,000) 1,538,000	
・・捨石撤去工	1.000	式	(26,000) 139,000	
・・作業土工	1.000	式	(0) 399,000	
・郡築搬入路工	1.000	式	(10,339,000) 13,627,000	
・・構造物撤去工	1.000	式	(406,000) 548,000	
・・作業土工	1.000	式	(214,000) 237,000	
・・流用土積込・運搬 土取場～現場	1.000	式	(10,000) 3,000	
・・路床盛土工	1.000	式	(") 9,000	
・・法面整形工	1.000	式	(") 57,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(1,324,000) 1,472,000	
・・ボックスカルバート工	1.000	式	(8,131,000) 8,639,000	
・・地盤改良工 浅層改良	(1.000) 0.000	式	(138,000) 0	
・・松丸太基礎工	1.000	式	(0) 341,000	
・・横断水路取付工	1.000	式	(50,000) 376,000	
・・搬入斜路工	1.000	式	(0) 37,000	
・・復旧工	1.000	式	(0) 1,908,000	
・郡築搬入路待避所工	1.000	式	(176,000) 192,000	
・・流用土積込・運搬 土取場～現場	1.000	式	(19,000) 7,000	
・・路床盛土工	1.000	式	(21,000) 13,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(") 136,000	
・・排水工	1.000	式	(0) 24,000	
・・復旧工	1.000	式	(0) 12,000	
・県道交差点入口工	1.000	式	(1,941,000) 2,476,000	
・・作業土工	1.000	式	(44,000) 50,000	
・・アスファルト舗装工 工用道路	1.000	式	(212,000) 210,000	
・・ボックスカルバート工	1.000	式	(1,204,000) 1,183,000	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
名称(規格)		数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					(60,022,000)	
・潮遊池横断工					63,957,000	
・・流用土積込・運搬 土取場～現場		1.000	式		(46,616,000)	
000001 流用土積込・運搬 土取場～現場		(1,005) 592	式 m3	(") 1,047	(1,052,235) 619,824	歩A・単A [単価B] B単 1号
合 計					(1,052,235) 619,824	
・・路体盛土工					(175,000)	
000002 路体盛土 B 4.0m, 流用土		1.000 (669) 292	式 m3	(") 261	1,772,000 (174,609) 76,212	歩A・単A [単価B] B単 2号
000155 路体盛土 B 4.0m, 購入土		(0.000) 376	m3	(0) 4,509	(0) 1,695,384	歩A・単A [単価B] B単 155号
合 計					(174,609) 1,771,596	
・・路床盛土工					(135,000)	
000003 路床盛土 B 4.0m, 流用土		1.000 (336) 299	式 m3	(") 403	293,000 (135,408) 120,497	歩A・単A [単価B] B単 3号
000156 路床盛土 B 4.0m, 購入土		(0.000) 37	m3	(0) 4,657	(0) 172,309	歩A・単A [単価B] B単 156号
合 計					(135,408) 292,806	
・・法面整形工					(")	
000004 盛土法面整形		1.000 (") 27	式 ㎡	(") 428	12,000 (") 11,556	歩A・単A [単価B] B単 4号
合 計					(") 11,556	
・・アスファルト舗装工					(")	
000005 表層 再生密粒度アス13 t=4cm		1.000 (") 284	式 ㎡	(") 1,547	1,033,000 (") 439,348	歩A・単A [単価B] B単 5号
000006 上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm		(") 285	㎡	(") 690	(") 196,650	歩A・単A [単価B] B単 6号
000007 下層路盤工 再生クマツヤーン RC-40 t=10cm		(") 290	㎡	(") 506	(") 146,740	歩A・単A [単価B] B単 7号
000008 路床改良 Fe石灰改良土		(") 34	m3	(") 7,359	(") 250,206	歩A・単A [単価B] B単 8号
合 計					(") 1,032,944	
・・地盤改良工 中層混合処理		(1.000) 0.000	式		(3,891,000) 0	
000009 中層混合処理 バック基礎部		(702) 0	m3	(") 3,702	(2,598,804) 0	歩A・単A [単価B] B単 9号
000010 中層混合処理 止水壁部		(238) 0	m3	(") 3,702	(881,076) 0	歩A・単A [単価B] B単 10号
000011 中層混合処理 中間部		(111) 0	m3	(") 3,702	(410,922) 0	歩A・単A [単価B] B単 11号
合 計					(3,890,802) 0	
・・地盤改良工(ボックスカルバート基礎部) 浅層混合処理		1.000	式		(0) 187,000	
000157 粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合) ボックスカルバート基礎部, 深度0.6m		(0.000) 81	m3	(0) 936	(0) 75,816	歩A・単A [単価B] B単 157号
000158 固化材散布 セメント高炉B種		(0.000) 5.67	ton	(0) 19,632	(0) 111,313	歩A・単A [単価B] B単 158号
合 計					(0) 187,129	
・・ボックスカルバート工					(36,683,000)	
000012 基礎コンクリート 18-8-40 BB		1.000 (") 23	式 m3	(") 26,986	37,906,000 (") 620,678	歩A・単A [単価B] B単 12号
000013 型枠 一般型枠		(10) 11	㎡	(") 4,240.70	(42,407) 46,648	歩A・単A [金額B] B単 13号
000014 大型ボックスカルバート B5000×H2800		(") 19	セット	(") 1,781,417	(") 33,846,923	歩A・単A [単価B] B単 14号
000015 大型ボックスカルバート据付 B5000×H2800		(19.0) 0.0	m	(") 111,191	(2,112,629) 0	歩A・単A [単価B] B単 15号

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000159 大型ボックスカルバート据付(陸側) B5000×H2800, 50t吊り	(0.000) 5.0	() m	(0) 111,011	(0) 555,055	歩A・単A [単価B] B単 159号	
000160 大型ボックスカルバート据付(海側) B5000×H2800, 80t吊り	(0.000) 14.0	() m	(0) 173,384	(0) 2,427,376	歩A・単A [単価B] B単 160号	
000016 間詰コンクリート 18-8-25 BB	() 1.8	() m3	() 32,056	() 57,701	歩A・単A [単価B] B単 16号	
000017 型枠 一般型枠	() 0.7	() ㎡	() 4,240	() 2,968	歩A・単A [金額B] B単 17号	
000161 P C鋼棒 SBPR930/1080, 23	(0.000) 63.92	() m	(0) 1,626	(0) 103,934	歩A・単A [単価B] B単 161号	
000162 P C定着装置 23, 後付用	(0.000) 136	() 組	(0) 1,800	(0) 244,800	歩A・単A [単価B] B単 162号	
合 計				(36,683,306) 37,906,083		
・ ・袋詰玉石工				(2,180,000) 2,788,000		
000018 袋詰玉石設置工 2t用	(114) 147	() 袋	() 18,152	(2,069,328) 2,668,344	歩A・単A [単価B] B単 18号	
000019 吸出し防止材設置 全面,合繊不織布,t=10mm	(122) 131	() ㎡	() 911	(111,142) 119,341	歩A・単A [単価B] B単 19号	
合 計				(2,180,470) 2,787,685		
・ ・地覆工				(1,429,000) 1,538,000		
000020 コンクリート打設 24-12-25(20) BB	(7.3) 0.0	() m3	() 32,541	(237,549) 0	歩A・単A [単価B] B単 20号	
000163 コンクリート打設 21-12-25(20) BB	(0.000) 7.3	() m3	(0) 32,057	(0) 234,016	歩A・単A [単価B] B単 163号	
000021 型枠(地覆部) 一般型枠	() 37	() ㎡	() 8,363.51	() 309,450	歩A・単A [金額B] B単 21号	
000022 ガードレール設置 Gr-C-2B	() 27.0	() m	() 10,919	() 294,813	歩A・単A [単価B] B単 22号	
000023 鉄筋工(地覆部) Gr補強筋 SD295, D13	(0.048) 0.000	() ton	() 159,253	(7,644) 0	歩A・単A [単価B] B単 23号	
000164 鉄筋工(地覆部) Gr補強筋 SD345, D13, 1球 ¹ 杉樹脂鉄筋	(0.000) 0.048	() ton	(0) 409,546	(0) 19,658	歩A・単A [単価B] B単 164号	
000024 鉄筋工(地覆部) 異形棒鋼鉄筋 SD295, D13	(0.401) 0.000	() ton	() 155,731	(62,448) 0	歩A・単A [単価B] B単 24号	
000165 鉄筋工(地覆部) 異形棒鋼鉄筋 SD345, D13, 1球 ¹ 杉樹脂鉄筋	(0.000) 0.401	() ton	(0) 406,025	(0) 162,816	歩A・単A [単価B] B単 165号	
000025 ケミカルアンカー打設 12	() 222	() 本	() 839	() 186,258	歩A・単A [単価B] B単 25号	
000026 目地材 ゴム発泡体	() 0.5	() ㎡	() 5,320	() 2,660	歩A・単A [単価B] B単 26号	
000027 ガードレール設置 Gr-C-4E	() 34.0	() m	() 9,647	() 327,998	歩A・単A [単価B] B単 27号	
合 計				(1,428,820) 1,537,669		
・ ・捨石撤去工				(26,000) 139,000		
000028 捨石撤去工	(26) 0	() m3	() 988	(25,688) 0	歩A・単A [単価B] B単 28号	
000166 捨石撤去工 現場~建設発生土仮置場	(0.000) 52	() m3	(0) 2,667	(0) 138,684	歩A・単A [単価B] B単 166号	
合 計				(25,688) 138,684		
・ ・作業土工				(0) 399,000		
000167 床掘	(0.000) 135	() m3	(0) 605	(0) 81,675	歩A・単A [金額B] B単 167号	
000168 床掘土運搬 現場~仮置場	(0.000) 135	() m3	(0) 719	(0) 97,065	歩A・単A [単価B] B単 168号	
000169 床掘土運搬 仮置場~建設発生土仮置場	(0.000) 135	() m3	(0) 708	(0) 95,580	歩A・単A [単価B] B単 169号	
000170 整地 建設発生土仮置場	(0.000) 150	() m3	(0) 136	(0) 20,400	歩A・単A [単価B] B単 170号	
000171 埋戻 B<1.0m, 山ずり	(0.000) 17	() m3	(0) 6,114	(0) 103,938	歩A・単A [単価B] B単 171号	
合 計				(0) 398,658		
・ 郡築搬入路工				(10,339,000) 13,627,000		
・ ・構造物撤去工				(406,000) 548,000		
000029 護岸ブロック撤去	(21.0) 24.0	() m	() 7,387	(155,127) 177,288	歩A・単A [単価B] B単 29号	

事業名		八代海岸保全事業			
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)			
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000030 鉄筋コンクリート杭柵撤去	(21.0)		(")	(63,357)	歩A・単A [単価B]
	24.0	m	3,017	72,408	B単 30号
000172 底版撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.3	m3	7,538	9,799	B単 172号
000031 ガードレール撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	25.0	m	1,482	37,050	B単 31号
000173 舗装版切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト	36.0	m	616	22,176	B単 173号
000174 舗装版破砕	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト	107	m ²	203	21,721	B単 174号
000032 親運搬処分	(21)		(")	(115,815)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート	25	m3	5,515	137,875	B単 32号
000033 親運搬処分	(4.2)		(")	(30,593)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート	4.8	m3	7,284	34,963	B単 33号
000175 親運搬処分	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルトコンクリート	4.3	m3	6,580	28,294	B単 175号
000034 発生材運搬	(0.38)		(")	(3,684)	歩A・単A [単価B]
ガードレール	0.67	ton	9,696	6,496	B単 34号
合 計				(405,626)	
				548,070	
・・作業土工				(214,000)	
	1.000	式		237,000	
000035 床掘	(129)		(")	(33,587)	歩A・単A [金額B]
土砂	147	m3	260.36	38,274	B単 35号
000036 埋戻	(115)		(")	(180,384)	歩A・単A [金額B]
土砂	127	m3	1,568.55	199,207	B単 36号
合 計				(213,971)	
				237,481	
・・流用土積込・運搬				(10,000)	
土取場～現場	1.000	式		3,000	
000037 流用土積込・運搬	(10)		(")	(10,470)	歩A・単A [単価B]
土取場～現場	3	m3	1,047	3,141	B単 37号
合 計				(10,470)	
				3,141	
・・路床盛土工				(")	
	1.000	式		9,000	
000038 路床盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B 4.0m	23	m3	403	9,269	B単 38号
合 計				(")	
				9,269	
・・法面整形工				(")	
	1.000	式		57,000	
000039 盛土法面整形	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	134	m ²	428	57,352	B単 39号
合 計				(")	
				57,352	
・・アスファルト舗装工				(1,324,000)	
	1.000	式		1,472,000	
000040 表層	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
再生密粒度7.5/13 t=4cm	276	m ²	1,547	426,972	B単 40号
000041 上層路盤工	(283)		(")	(195,270)	歩A・単A [単価B]
粒調砕石 M-30 t=10cm	249	m ²	690	171,810	B単 41号
000042 下層路盤工	(310)		(")	(156,860)	歩A・単A [単価B]
再生クワツヤーク RC-40 t=10cm	273	m ²	506	138,138	B単 42号
000176 安定処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
瀝青安定処理材 t=32.5cm	33	m ²	5,772	190,476	B単 176号
000043 路床改良	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
Fe石灰改良土	74	m3	7,359	544,566	B単 43号
合 計				(1,323,668)	
				1,471,962	
・・ボックスカルバート工				(8,131,000)	
	1.000	式		8,639,000	
000044 基礎コンクリート	(15)		(")	(404,790)	歩A・単A [単価B]
18-8-40 BB	0	m3	26,986	0	B単 44号
000177 基礎コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
21-12-25 BB	18	m3	26,986	485,748	B単 177号
000045 型枠	(8.0)		(")	(33,925)	歩A・単A [金額B]
一般型枠	0.0	m ²	4,240.62	0	B単 45号
000178 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
一般型枠	10.0	m ²	8,363	83,630	B単 178号
000179 鉄筋工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
SD295, D13	0.586	ton	159,251	93,321	B単 179号
000180 基礎砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=200mm, RC-40	74.0	m ²	1,387	102,638	B単 180号

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000046 ボックスカルバート B3000×H1000	(") 20	本	(") 348,061	(") 6,961,220	歩A・単A [単価B] B単 46号	
000047 ボックスカルバート据付 B3000×H1000	(") 20.0	m	(") 36,554	(") 731,080	歩A・単A [単価B] B単 47号	
000181 P C鋼棒 SBPR930/1080, 13	(0.000) 72.40	m	(0) 532	(0) 38,517	歩A・単A [単価B] B単 181号	
000182 P C用定着装置 13, 後付用	(0.000) 56	組	(0) 2,558	(0) 143,248	歩A・単A [単価B] B単 182号	
合 計				(8,131,015) 8,639,402		
・・地盤改良工 浅層改良	(1.000) 0.000	式		(138,000) 0		
000048 粉体攪拌工 深度0.5~2.0m	(72) 0	m3	(") 936	(67,392) 0	歩A・単A [単価B] B単 48号	
000049 固化材散布	(3.60) 0.00	ton	(") 19,546	(70,366) 0	歩A・単A [単価B] B単 49号	
合 計				(137,758) 0		
・・松丸太基礎工				(0) 341,000		
000183 松丸太基礎 松丸太 90, L=1.8m	(0.000) 72	本	(0) 4,740	(0) 341,280	歩A・単A [単価B] B単 183号	
合 計				(0) 341,280		
・・横断水路取付工				(50,000) 376,000		
000050 コンクリート打設 18-8-25(20) BB	(0.7) 0.0	m3	(") 32,056	(22,439) 0	歩A・単A [単価B] B単 50号	
000051 型枠 一般型枠	(4.2) 0.0	m ²	(") 4,240.71	(17,811) 0	歩A・単A [金額B] B単 51号	
000052 鉄筋工 SD295, D13	(0.060) 0.000	ton	(") 159,253	(9,555) 0	歩A・単A [単価B] B単 52号	
000184 ブロック積擁壁 ブロック積擁壁, 控え35cm	(0.000) 5.2	m ²	(0) 23,055	(0) 119,886	歩A・単A [単価B] B単 184号	
000185 基礎コンクリート ブロック積擁壁, 18-8-40 (BB)	(0.000) 0.3	m3	(0) 36,123	(0) 10,837	歩A・単A [単価B] B単 185号	
000186 基礎型枠 ブロック積擁壁, 一般型枠	(0.000) 1.4	m ²	(0) 7,557	(0) 10,580	歩A・単A [金額B] B単 186号	
000187 基礎碎石 ブロック積擁壁, RC-40, t=15cm	(0.000) 2.1	m ³	(0) 1,285	(0) 2,699	歩A・単A [単価B] B単 187号	
000188 裏込碎石 ブロック積擁壁, RC-40	(0.000) 1.9	m3	(0) 6,477	(0) 12,306	歩A・単A [単価B] B単 188号	
000189 天端コンクリート ブロック積擁壁	(0.000) 0.1	m3	(0) 36,123	(0) 3,612	歩A・単A [単価B] B単 189号	
000190 天端コンクリート型枠 ブロック積擁壁	(0.000) 2.2	m ²	(0) 7,557	(0) 16,625	歩A・単A [金額B] B単 190号	
000191 組立水路据付 H=1200 (枠L型)	(0.000) 3.8	m	(0) 40,368	(0) 153,398	歩A・単A [単価B] B単 191号	
000192 底版コンクリート 底版, 18-8-40(BB)	(0.000) 1.3	m ²	(0) 35,392	(0) 46,010	歩A・単A [単価B] B単 192号	
合 計				(49,805) 375,953		
・・搬入斜路工				(0) 37,000		
000193 砂利舗装 t=10cm, RC-40	(0.000) 60	m ²	(0) 541	(0) 32,460	歩A・単A [単価B] B単 193号	
000194 路床盛土	(0.000) 12	m3	(0) 403	(0) 4,836	歩A・単A [単価B] B単 194号	
合 計				(0) 37,296		
・・復旧工				(0) 1,908,000		
000195 表層(市道部) 再生密粒度アスコン, t=5cm	(0.000) 107	m ²	(0) 1,850	(0) 197,950	歩A・単A [単価B] B単 195号	
000196 上層路盤工(市道部) t=10cm, M-30	(0.000) 15	m ²	(0) 690	(0) 10,350	歩A・単A [単価B] B単 196号	
000197 下層路盤(市道部) t=10cm, RC-40	(0.000) 15	m ²	(0) 506	(0) 7,590	歩A・単A [単価B] B単 197号	
000198 不陸整正(市道部) 補足材28mm以上34mm未満, M-30	(0.000) 92	m ²	(0) 277	(0) 25,484	歩A・単A [単価B] B単 198号	
000199 ガードレール復旧 土中建込, Gr-C-4E	(0.000) 16.0	m	(0) 12,863	(0) 205,808	歩A・単A [単価B] B単 199号	
000200 防草シート敷設	(0.000) 2,798	m ²	(0) 522	(0) 1,460,556	歩A・単A [単価B] B単 200号	
合 計				(0) 1,907,738		

事業名		八代海岸保全事業			
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)			
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・郡築搬入路待避所工				(176,000)	
	1.000	式		192,000	
・・流用土積込・運搬 土取場～現場	1.000	式		(19,000)	
				7,000	
000053 流用土積込・運搬 土取場～現場	(18)		(")	(18,846)	歩A・単A [単価B]
	7	m3	1,047	7,329	B単 53号
合 計				(18,846)	
				7,329	
・・路床盛土工				(21,000)	
	1.000	式		13,000	
000054 路床盛土 B>1.0m	(7)		(")	(13,055)	歩A・単A [単価B]
	0	m3	1,865	0	B単 54号
000201 路床盛土 B<1.0m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	7	m3	1,865	13,055	B単 201号
000055 路床盛土 2.5m B>1.0m	(11)		(")	(7,898)	歩A・単A [単価B]
	0	m3	718	0	B単 55号
合 計				(20,953)	
				13,055	
・・アスファルト舗装工				(")	
	1.000	式		136,000	
000056 表層 再生密粒度アスコ13 t=4cm	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	27	m ²	1,637	44,199	B単 56号
000057 上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	27	m ²	690	18,630	B単 57号
000058 下層路盤工 再生クワツチャーソ RC-40 t=10cm	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	27	m ²	506	13,662	B単 58号
000059 路床改良 Fe石灰改良土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	7	m3	8,462	59,234	B単 59号
合 計				(")	
				135,725	
・・排水工				(0)	
	1.000	式		24,000	
000202 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 150	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.3	m	3,445	11,369	B単 202号
000203 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 150, 90°ベンド	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	個	12,220	12,220	B単 203号
合 計				(0)	
				23,589	
・・復旧工				(0)	
	1.000	式		12,000	
000204 防草シート敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	23	m ²	521	11,983	B単 204号
合 計				(0)	
				11,983	
・県道交差点入口工				(1,941,000)	
	1.000	式		2,476,000	
・・作業土工				(44,000)	
	1.000	式		50,000	
000060 床掘 土砂	(17)		(")	(4,426)	歩A・単A [金額B]
	21	m3	260.35	5,467	B単 60号
000061 埋戻 土砂, 2.5m B>1.0m	(7)		(")	(10,980)	歩A・単A [金額B]
	9	m3	1,568.57	14,117	B単 61号
000062 埋戻 土砂, B<1.0m	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	10	m3	2,811	28,110	B単 62号
000205 土砂運搬 現場～建設発生土仮置場	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	2	m3	1,047	2,094	B単 205号
合 計				(43,516)	
				49,788	
・・アスファルト舗装工 工用道路				(212,000)	
	1.000	式		210,000	
000063 表層 再生密粒度アスコ13 t=4cm	(45)		(")	(69,615)	歩A・単A [単価B]
	44	m ²	1,547	68,068	B単 63号
000064 上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	45	m ²	690	31,050	B単 64号
000065 下層路盤工 再生クワツチャーソ RC-40 t=10cm	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	45	m ²	506	22,770	B単 65号
000066 路床改良 Fe石灰改良土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	12	m3	7,359	88,308	B単 66号
合 計				(211,743)	
				210,196	

事業名		八代海岸保全事業			
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)			
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ ・ボックスカルバート工				(1,204,000)	
	1.000	式		1,183,000	
000067 ボックスカルバート B1500×H1200, L=2000	(") 1.0	本	(") 243,004	(") 243,004	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 ボックスカルバート据付 B1500×H1200, L=2000	(2.0) 0.0	m	(") 21,030	(42,060) 0	歩A・単A [単価B] B単 68号
000206 ボックスカルバート据付(縦締め) B1500×H1200, L=2000, 基礎砕石t=200	(0.000) 2.0	m	(0) 16,608	(0) 33,216	歩A・単A [単価B] B単 206号
000069 ボックスカルバート B1500×H1200, L=1500, 短切(凸側カット)	(") 1.0	本	(") 303,298	(") 303,298	歩A・単A [単価B] B単 69号
000070 ボックスカルバート B1500×H1200, L=1500, 短切(凸凹側カット)	(") 1.0	本	(") 303,298	(") 303,298	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 ボックスカルバート据付 B1500×H1200, L=1500	(3.0) 0.0	m	(") 28,950	(86,850) 0	歩A・単A [単価B] B単 71号
000207 ボックスカルバート据付 B1500×H1200, L=1500, 基礎砕石t=200	(0.000) 1.5	m	(0) 18,079	(0) 27,119	歩A・単A [単価B] B単 207号
000208 ボックスカルバート据付(縦締め) B1500×H1200, L=1500, 基礎砕石t=200	(0.000) 1.5	m	(0) 29,151	(0) 43,727	歩A・単A [単価B] B単 208号
000072 ボックスカルバート B1500×H1200, L=1000, 短切(凹側カット)	(") 1.0	本	(") 193,672	(") 193,672	歩A・単A [単価B] B単 72号
000073 ボックスカルバート据付 B1500×H1200, L=1000	(1.0) 0.0	m	(") 31,938	(31,938) 0	歩A・単A [単価B] B単 73号
000209 ボックスカルバート据付(縦締め) B1500×H1200, L=1000, 基礎砕石t=200	(0.000) 1.0	m	(0) 21,268	(0) 21,268	歩A・単A [単価B] B単 209号
000210 アンボンドP C鋼より線 SWPR7BL, 1S12.7	(0.000) 17.80	m	(0) 501	(0) 8,918	歩A・単A [単価B] B単 210号
000211 P C用定着装置 1S12.7用	(0.000) 8	組	(0) 722	(0) 5,776	歩A・単A [単価B] B単 211号
合 計				(1,204,120) 1,183,296	
・ ・現場打ボックスカルバート工 B1500×H1060, L=420				(0)	
	1.000	式		101,000	
000212 コンクリート打設 24-12-25(20)BB	(0.000) 0.8	m ³	(0) 35,903	(0) 28,722	歩A・単A [単価B] B単 212号
000213 型枠(現場打ボックスカルバート) 一般型枠	(0.000) 7.500	m ²	(0) 8,370	(0) 62,775	歩A・単A [金額B] B単 213号
000214 鉄筋工(現場打ボックスカルバート) SD345, D13	(0.000) 0.056	ton	(0) 163,617	(0) 9,163	歩A・単A [単価B] B単 214号
合 計				(0) 100,660	
・ ・基礎コンクリート工				(0)	
	1.000	式		248,000	
000215 コンクリート打設 24-12-25(20)BB	(0.000) 4.6	m ³	(0) 35,903	(0) 165,154	歩A・単A [単価B] B単 215号
000216 型枠 一般型枠	(0.000) 5.8	m ²	(0) 8,370	(0) 48,546	歩A・単A [金額B] B単 216号
000217 鉄筋工(基礎工) SD345, D13	(0.000) 0.105	ton	(0) 163,617	(0) 17,180	歩A・単A [単価B] B単 217号
000218 基礎砕石 t=20cm, RC-40	(0.000) 12	m ²	(0) 1,388	(0) 16,656	歩A・単A [単価B] B単 218号
合 計				(0) 247,536	
・ ・松丸太基礎工				(0)	
	1.000	式		103,000	
000219 松丸太基礎 松丸太 150, L=4m	(0.000) 12	本	(0) 8,569	(0) 102,828	歩A・単A [単価B] B単 219号
合 計				(0) 102,828	
・ ・アスファルト舗装工 県道				(")	
	1.000	式		63,000	
000074 表層 再生密粒度アス(13), t=5cm	(") 11	m ²	(") 1,760	(") 19,360	歩A・単A [単価B] B単 74号
000075 基層 再生粗粒度アス(20), t=5cm	(") 11	m ²	(") 1,805	(") 19,855	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=15cm	(") 11	m ²	(") 889	(") 9,779	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 下層路盤工 再生クワツァーラン RC-40 t=30cm	(") 11	m ²	(") 1,231	(") 13,541	歩A・単A [単価B] B単 77号
合 計				(") 62,535	
・ ・排水工				(189,000)	
	1.000	式		223,000	
000078 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 200	(") 25.5	m	(") 6,087	(") 155,219	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) T字管, 200× 200	(1) 2	個	(") 33,984	(33,984) 67,968	歩A・単A [単価B] B単 79号

事業名		八代海岸保全事業			
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)			
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(189,203) 223,187	
・・構造物撤去工	1.000	式		(203,000) 219,000	
000080 構造物取壊し	(8.1)		(")	(122,172)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート	8.8	m3	15,083	132,730	B単 80号
000081 舗装版切断	(10.4)		(")	(6,406)	歩A・単A [単価B]
アスファルト	11.0	m	616	6,776	B単 81号
000082 舗装版破砕	(10)		(")	(2,030)	歩A・単A [単価B]
アスファルト	11	m ²	203	2,233	B単 82号
000083 ガードレール撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	6.0	m	1,482	8,892	B単 83号
000084 靱運搬処分	(8.1)		(")	(59,000)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート	8.8	m3	7,284	64,099	B単 84号
000085 靱運搬処分	(0.5)		(")	(3,290)	歩A・単A [単価B]
アスファルトコンクリート	0.6	m3	6,579	3,947	B単 85号
000086 発生材運搬	(0.10)		(")	(970)	歩A・単A [単価B]
ガードレール	0.00	ton	9,696	0	B単 86号
合 計				(202,760) 218,677	
・・安全対策工	1.000	式		(") 26,000	
000087 バリケード	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
A型,1.2m×0.8m	18	m	1,446	26,028	B単 87号
合 計				(") 26,028	
・・復旧工	1.000	式		(0) 50,000	
000220 防草シート敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	95	m ²	522	49,590	B単 220号
合 計				(0) 49,590	
・護岸復旧工	1.000	式		(950,000) 975,000	
・・護岸復旧工	1.000	式		(950,000) 940,000	
000088 捨石工	(196)		(")	(523,712)	歩A・単A [単価B]
200kg/個	0	m ³	2,672	0	B単 88号
000221 捨石工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
流用材	198	m ³	1,963	388,674	B単 221号
000089 中詰石設置	(92)		(")	(337,180)	歩A・単A [単価B]
割栗石	0	m3	3,665	0	B単 89号
000222 中詰石設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
割栗石,5~15cm	125	m3	3,665	458,125	B単 222号
000090 吸出し防止材設置	(98)		(")	(89,278)	歩A・単A [単価B]
	102	m ²	911	92,922	B単 90号
合 計				(950,170) 939,721	
・・排水工	1.000	式		(0) 35,000	
000223 硬質塩化ビニル管人力布設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP 200	5.7	m	6,086	34,690	B単 223号
合 計				(0) 34,690	

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)		

工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(10,384,000)	
・潮遊池横断工				16,910,000	
・・仮締切工	1.000	式		(5,522,000)	
	1.000	式		9,285,000	
				(3,323,000)	
				8,687,000	
000091 中詰土積込・運搬 建設発生土仮置場～現場	(676) 0	m3	(") 1,047	(707,772) 0	歩A・単A [単価B] B単 91号
000092 大型土のう積込・運搬 建設発生土仮置場～現場	(147) 0	袋	(") 1,526	(224,322) 0	歩A・単A [単価B] B単 92号
000224 大型土のう積込・運搬 土取場～現場	(0.000) 200	袋	(0) 1,349	(0) 269,800	歩A・単A [単価B] B単 224号
000093 大型土のう設置・撤去	(147) 0	袋	(") 2,823	(414,981) 0	歩A・単A [単価B] B単 93号
000225 大型土のう設置	(0.000) 200	袋	(0) 1,855	(0) 371,000	歩A・単A [単価B] B単 225号
000226 大型土のう製作・設置	(0.000) 60	袋	(0) 7,102	(0) 426,120	歩A・単A [単価B] B単 226号
000227 大型土のう移設	(0.000) 126	袋	(0) 1,974	(0) 248,724	歩A・単A [単価B] B単 227号
000228 大型土のう撤去	(0.000) 275	袋	(0) 754	(0) 207,350	歩A・単A [単価B] B単 228号
000229 大型土のう中詰め土設置・撤去	(0.000) 74	m3	(0) 3,070	(0) 227,180	歩A・単A [単価B] B単 229号
000094 遮水シート設置・撤去 軟質塩ビ0.5mm	(172) 0	m ²	(") 641	(110,252) 0	歩A・単A [単価B] B単 94号
000230 遮水シート設置・撤去 軟質塩ビ0.5mm	(0.000) 305	m ²	(0) 675	(0) 205,875	歩A・単A [単価B] B単 230号
000095 産業廃棄物処理費 遮水シート(廃プラ)	(0.12) 0.21	ton	(") 54,813	(6,578) 11,511	歩A・単A [単価B] B単 95号
000096 産業廃棄物運搬費 遮水シート(廃プラ)	(0.1) 0.2	m3	(") 7,308	(731) 1,462	歩A・単A [単価B] B単 96号
000097 中詰め土 B 4.0m	(676) 0	m3	(") 261	(176,436) 0	歩A・単A [単価B] B単 97号
000098 敷鉄板設置撤去 ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰﾄ敷設時	(111) 0	m ²	(") 590	(65,490) 0	歩A・単A [単価B] B単 98号
000231 敷鉄板設置撤去 ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰﾄ敷設時	(0.000) 74	m ²	(0) 556	(0) 41,144	歩A・単A [単価B] B単 231号
000099 大型土のう積込・運搬 現場～建設発生土仮置場	(147) 0	m3	(") 1,526	(224,322) 0	歩A・単A [単価B] B単 99号
000232 大型土のう積込・運搬 現場～仮置場	(0.000) 275	m3	(0) 1,057	(0) 290,675	歩A・単A [単価B] B単 232号
000233 大型土のう積込・運搬 仮置場～建設発生土仮置場	(0.000) 275	m3	(0) 1,057	(0) 290,675	歩A・単A [単価B] B単 233号
000100 コルゲートパイプ布設 1500, 1型	(") 25.0	m	(") 55,686	(") 1,392,150	歩A・単A [単価B] B単 100号
000234 コルゲートパイプ撤去 1500, 1型	(0.000) 25.0	m	(0) 4,396	(0) 109,900	歩A・単A [単価B] B単 234号
000235 発生材運搬 コルゲートパイプ, 1500, 1型	(0.000) 3.16	ton	(0) 9,753	(0) 30,819	歩A・単A [単価B] B単 235号
000236 地盤改良工(コルゲートパイプ基礎部) 浅層改良	(0.000) 64	m3	(0) 936	(0) 59,904	歩A・単A [単価B] B単 236号
000237 固化材散布(コルゲートパイプ基礎部) セメント高炉B種	(0.000) 4.15	ton	(0) 19,630	(0) 81,465	歩A・単A [単価B] B単 237号
000238 仮設鋼矢板打設 型,根入れ長9m以下,2次施工	(0.000) 127	枚	(0) 8,862	(0) 1,125,474	歩A・単A [単価B] B単 238号
000239 仮設鋼矢板引抜 型,根入れ長9m以下,3次施工	(0.000) 71	枚	(0) 5,321	(0) 377,791	歩A・単A [単価B] B単 239号
000240 仮設鋼矢板引抜 型,根入れ長9m以下,4次施工	(0.000) 56	枚	(0) 4,793	(0) 268,408	歩A・単A [単価B] B単 240号
000241 鋼矢板賃料 型,2次～4次施工	(0.000) 33.60	ton	(0) 18,417	(0) 618,811	歩A・単A [単価B] B単 241号
000242 鋼矢板賃料 型,2次～3次施工	(0.000) 42.60	ton	(0) 17,924	(0) 763,562	歩A・単A [単価B] B単 242号
000243 鋼矢板止水材塗布・清掃	(0.000) 533	m	(0) 2,378	(0) 1,267,474	歩A・単A [単価B] B単 243号
合 計				(3,323,034) 8,687,274	
・・仮設盛土工 地盤改良時	1.000	式		(723,000)	
000101 流用土積込・運搬 土取場～現場	(307) 0	m3	(") 1,047	(321,429) 0	歩A・単A [単価B] B単 101号
000244 流用土積込・運搬 土取場～現場	(0.000) 239	m3	(0) 1,047	(0) 250,233	歩A・単A [単価B] B単 244号
000102 路体盛土 搬入斜路	(307) 0	m3	(") 261	(80,127) 0	歩A・単A [単価B] B単 102号
000245 仮設盛土	(0.000) 239	m3	(0) 261	(0) 62,379	歩A・単A [単価B] B単 245号
000103 流用土積込・運搬 現場～土取場	(307) 0	m3	(") 1,047	(321,429) 0	歩A・単A [単価B] B単 103号
合 計				(722,985) 312,612	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)

工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・改良土搬出工	(1,000) 0.000	式		(1,476,000) 0	
000104 床掘 改良土	(87) 0	m3	(") 260	(22,620) 0	歩A・単A [単価B] B単 104号
000105 改良土運搬 現場~建設発生土仮置場	(87) 0	m3	(") 781	(67,947) 0	歩A・単A [単価B] B単 105号
000106 中詰め土積込・運搬 現場~建設発生土仮置場	(676) 0	m3	(") 1,041	(703,716) 0	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 整地 残土受入地での処理	(763) 0	m3	(") 136	(103,768) 0	歩A・単A [単価B] B単 107号
000108 遮水シート設置 軟質塩ビ0.5mm	(1,000) 0	m ²	(") 578	(578,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 108号
合 計				(1,476,051) 0	
・仮設盛土搬出工				(0) 285,000	
000246 床掘 仮設盛土	(0.000) 239	m3	(0) 260	(0) 62,140	歩A・単A [単価B] B単 246号
000247 床掘土運搬 現場~建設発生土仮置場	(0.000) 239	m3	(0) 781	(0) 186,659	歩A・単A [単価B] B単 247号
000248 整地 建設発生土仮置場	(0.000) 265	m3	(0) 136	(0) 36,040	歩A・単A [単価B] B単 248号
合 計				(0) 284,839	
・郡築搬入路工				(2,836,000) 5,432,000	
・耕地内仮設工				(2,720,000) 2,865,000	
000109 表土剥ぎ	(") 2,324	m ²	(") 64	(") 148,736	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 土木シート敷設 PP系織布 2700N/5cm	(2,324) 0	m ²	(") 354	(822,696) 0	歩A・単A [単価B] B単 110号
000249 土木シート敷設 PP系織布 2700N/5cm	(0.000) 1,664	m ²	(0) 369	(0) 614,016	歩A・単A [単価B] B単 249号
000111 敷鉄板設置撤去	(1,425) 0	m ²	(") 1,020	(1,453,500) 0	歩A・単A [単価B] B単 111号
000250 敷鉄板設置撤去 郡築搬入路	(0.000) 786	m ²	(0) 1,477	(0) 1,160,922	歩A・単A [単価B] B単 250号
000251 敷鉄板設置撤去 仮設盛土	(0.000) 345	m ²	(0) 1,097	(0) 378,465	歩A・単A [単価B] B単 251号
000112 表土戻し	(") 958	m ²	(") 66	(") 63,228	歩A・単A [単価B] B単 112号
000113 表土復旧・耕起	(958) 0	m ²	(") 23	(22,034) 0	歩A・単A [単価B] B単 113号
000114 土木シート撤去 PP系織布 2700N/5cm	(1,873) 1,214	m ²	(") 64	(119,872) 77,696	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 畦畔設置 土羽	(") 42.0	m	(") 959	(") 40,278	歩A・単A [単価B] B単 115号
000116 畦畔撤去 土羽	(") 42.0	m	(") 97	(") 4,074	歩A・単A [単価B] B単 116号
000252 流用土積込・運搬 仮設盛土,土取場 ~現場	(0.000) 141	m3	(0) 1,047	(0) 147,627	歩A・単A [単価B] B単 252号
000253 仮設盛土	(0.000) 141	m3	(0) 261	(0) 36,801	歩A・単A [単価B] B単 253号
000254 仮設盛土積込・運搬 仮設盛土,現場~建設発生土仮置場	(0.000) 141	m3	(0) 1,047	(0) 147,627	歩A・単A [単価B] B単 254号
000255 整地 建設発生土仮置場	(0.000) 157	m3	(0) 136	(0) 21,352	歩A・単A [単価B] B単 255号
000117 産業廃棄物処理費 土木シート(廃ブラ)	(0.60) 0.32	ton	(") 54,813	(32,888) 17,540	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 産業廃棄物運搬費 土木シート(廃ブラ)	(1.7) 0.9	m3	(") 7,308	(12,424) 6,577	歩A・単A [単価B] B単 118号
合 計				(2,719,730) 2,864,939	
・横断水路仮締切工				(116,000) 104,000	
000119 大型土のう積込・運搬 建設発生土仮置場~現場	(16) 0	m3	(") 1,526	(24,416) 0	歩A・単A [単価B] B単 119号
000256 大型土のう積込・運搬 土取場 ~現場	(0.000) 16	m3	(0) 1,349	(0) 21,584	歩A・単A [単価B] B単 256号
000120 大型土のう設置・撤去 ハック0.8m3, 耐候性大型土のう袋	(16) 0	袋	(") 2,606	(41,696) 0	歩A・単A [単価B] B単 120号
000257 大型土のう設置・撤去 ハック0.8m3, 耐候性大型土のう袋	(0.000) 16	袋	(0) 2,429	(0) 38,864	歩A・単A [単価B] B単 257号
000121 大型土のう積込・運搬 現場~建設発生土仮置場	(16) 0	m3	(") 1,526	(24,416) 0	歩A・単A [単価B] B単 121号
000258 大型土のう積込・運搬 現場~潮遊池横断工	(0.000) 16	m3	(0) 1,057	(0) 16,912	歩A・単A [単価B] B単 258号
000122 遮水シート設置・撤去 軟質塩ビ0.5mm	(36) 0	m ²	(") 641	(23,076) 0	歩A・単A [単価B] B単 122号

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000259 遮水シート設置・撤去 軟質塩ビ0.5mm	(0.000) 36		(0) 675	(0) 24,300	歩A・単A [単価B] B単 259号	
000123 産業廃棄物処理費 遮水シート(廃プラ)	(") 0.03	ton	(") 54,813	(") 1,644	歩A・単A [単価B] B単 123号	
000124 産業廃棄物運搬費 遮水シート(廃プラ)	(") 0.1	m3	(") 7,308	(") 731	歩A・単A [単価B] B単 124号	
合 計				(115,979) 104,035		
・ 仮設鋼矢板工				(0) 2,463,000		
000260 仮設鋼矢板打設 型,根入れ長9m以下	(0.000) 118	式 枚	(0) 8,004	(0) 944,472	歩A・単A [単価B] B単 260号	
000261 仮設鋼矢板引抜 型,根入れ長9m以下	(0.000) 118	式 枚	(0) 4,792	(0) 565,456	歩A・単A [単価B] B単 261号	
000262 鋼矢板賃料 型	(0.000) 63.72	式 ton	(0) 14,961	(0) 953,315	歩A・単A [単価B] B単 262号	
合 計				(0) 2,463,243		
・ 郡築搬入路待避所工				(145,000) 296,000		
・ 耕地内仮設工				(145,000) 296,000		
000125 表土剥ぎ	(") 15	式 ㎡	(") 64	(") 960	歩A・単A [単価B] B単 125号	
000126 土木シート敷設 PP系織布 2700N/5cm	(15) 0	式 ㎡	(") 354	(5,310) 0	歩A・単A [単価B] B単 126号	
000263 土木シート敷設 PP系織布 2700N/5cm	(0.000) 15	式 ㎡	(0) 369	(0) 5,535	歩A・単A [単価B] B単 263号	
000127 畦畔ブロック設置 450型	(13.9) 29.0	式 m	(") 9,984	(138,778) 289,536	歩A・単A [単価B] B単 127号	
合 計				(145,048) 296,031		
・ 県道交差点入口工				(343,000) 424,000		
・ 耕地内仮設工				(343,000) 424,000		
000128 表土剥ぎ	(") 126	式 ㎡	(") 64	(") 8,064	歩A・単A [単価B] B単 128号	
000129 表土剥ぎ	(") 23	式 ㎡	(") 64	(") 1,472	歩A・単A [単価B] B単 129号	
000130 表土戻し	(") 23	式 ㎡	(") 66	(") 1,518	歩A・単A [単価B] B単 130号	
000131 表土復旧・耕起	(23) 0	式 ㎡	(") 23	(529) 0	歩A・単A [単価B] B単 131号	
000132 土木シート敷設 PP系織布 2700N/5cm	(126) 0	式 ㎡	(") 354	(44,604) 0	歩A・単A [単価B] B単 132号	
000264 土木シート敷設 PP系織布 2700N/5cm	(0.000) 126	式 ㎡	(0) 369	(0) 46,494	歩A・単A [単価B] B単 264号	
000133 畦畔ブロック設置 450型	(27.2) 26.8	式 m	(") 9,984	(271,565) 267,571	歩A・単A [単価B] B単 133号	
000134 畦畔設置 土羽	(") 14.7	式 m	(") 959	(") 14,097	歩A・単A [単価B] B単 134号	
000135 畦畔撤去 土羽	(") 14.7	式 m	(") 97	(") 1,426	歩A・単A [単価B] B単 135号	
000265 敷鉄板設置撤去	(0.000) 96	式 ㎡	(0) 868	(0) 83,328	歩A・単A [単価B] B単 265号	
合 計				(343,275) 423,970		
・ 護岸復旧工				(651,000) 282,000		
・ 耕地内仮設工				(651,000) 282,000		
000136 表土剥ぎ	(558) 213	式 ㎡	(") 64	(35,712) 13,632	歩A・単A [単価B] B単 136号	
000137 土木シート敷設撤去 PP系織布 2700N/5cm	(558) 0	式 ㎡	(") 418	(233,244) 0	歩A・単A [単価B] B単 137号	
000266 土木シート敷設撤去 PP系織布 2700N/5cm	(0.000) 213	式 ㎡	(0) 432	(0) 92,016	歩A・単A [単価B] B単 266号	
000138 敷鉄板設置撤去	(558) 0	式 ㎡	(") 438	(244,404) 0	歩A・単A [単価B] B単 138号	
000267 敷鉄板設置撤去	(0.000) 245	式 ㎡	(0) 523	(0) 128,135	歩A・単A [単価B] B単 267号	
000139 畦畔設置 土羽	(60.8) 0.0	式 m	(") 959	(58,307) 0	歩A・単A [単価B] B単 139号	
000140 畦畔撤去 土羽	(60.8) 0.0	式 m	(") 97	(5,898) 0	歩A・単A [単価B] B単 140号	
000141 表土戻し	(558) 213	式 ㎡	(") 66	(36,828) 14,058	歩A・単A [単価B] B単 141号	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
運搬費				(4,566,000)		
				3,629,000		
・仮設材運搬				(2,748,000)		
	1.000	式		3,322,000		
・・敷鉄板				(2,748,000)		
	1.000	式		2,026,000		
000149 敷鉄板運搬費	(246.11)		(")	(1,870,682)	歩A・単A [単価B]	
郡築搬入路	194.97	ton	7,601	1,481,967	B単 149号	
000150 敷鉄板運搬費	(19.11)		(")	(145,255)	歩A・単A [単価B]	
仮締切工	12.83	ton	7,601	97,521	B単 150号	
000151 敷鉄板運搬費	(96.34)		(")	(732,280)	歩A・単A [単価B]	
護岸復旧工	42.30	ton	7,601	321,522	B単 151号	
000272 敷鉄板運搬費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]	
県道交差点入口	16.49	ton	7,601	125,340	B単 272号	
合 計				(2,748,217)		
				2,026,350		
・・鋼矢板				(0)		
	1.000	式		1,296,000		
000273 鋼矢板運搬運搬費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]	
鋼矢板 型(潮遊池横断工)	76.20	ton	9,264	705,917	B単 273号	
000274 鋼矢板運搬運搬費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]	
鋼矢板 型(郡築搬入路)	63.72	ton	9,264	590,302	B単 274号	
合 計				(0)		
				1,296,219		
・重建設機械分解・組立・輸送費				(1,818,000)		
	1.000	式		307,000		
・・重建設機械分解・組立・輸送費	(1.000)			(1,818,000)		
中層混合処理機	0.000	式		0		
000152 重建設機械分解・組立・輸送費	(1)		(")	(1,818,047)	歩A・単A [単価B]	
中層混合処理機	0	台	1,818,047	0	B単 152号	
合 計				(1,818,047)		
				0		
・・重建設機械分解・組立・輸送費				(0)		
	1.000	式		307,000		
000275 重建設機械分解・組立・輸送費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]	
70t吊り	1	台	140,370	140,370	B単 275号	
000276 重建設機械輸送費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]	
超ロングバックホウ 山積0.4m3(平積0.3m3)	1	式	166,375	166,375	B単 276号	
合 計				(0)		
				306,745		

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 流用土積込・運搬			(")		
	土取場～現場		m3	1,047		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 路体盛土			(")		
	B 4.0m, 流用土		m3	261		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 路床盛土			(")		
	B 4.0m, 流用土		m3	403		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 盛土法面整形			(")		
			m ²	428		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 表層			(")		
	再生密粒度7.5コ13 t=4cm		m ²	1,547		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 上層路盤工			(")		
	粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²	690		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 下層路盤工			(")		
	再生クワッシャー RC-40 t=10cm		m ²	506		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 路床改良			(")		
	Fe石灰改良土		m3	7,359		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 中層混合処理			(")		
	バック基礎部		m3	3,702		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 中層混合処理			(")		
	止水壁部		m3	3,702		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 中層混合処理			(")		
	中間部		m3	3,702		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 基礎コンクリート			(")		
	18-8-40 BB		m3	26,986		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 型枠			(")		
	一般型枠		m ²	4,240.70		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 大型ボックスカルバート			(")		
	B5000×H2800		セット	1,781,417		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 大型ボックスカルバート据付			(")		
	B5000×H2800		m	111,191		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 間詰コンクリート			(")		
	18-8-25 BB		m3	32,056		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 型枠			(")		
	一般型枠		m ²	4,240		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 袋詰玉石設置工			(")		
	2t用		袋	18,152		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 吸出し防止材設置			(")		
	全面,合繊不織布,t=10mm		m ²	911		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** コンクリート打設			(")		
	24-12-25(20) BB		m3	32,541		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 型枠(地覆部)			(")		
	一般型枠		m ²	8,363.51		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** ガードレール設置			(")		

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	Gr-C-2B *** B単 - 23号 ***		m	(") 10,919		歩A・単A
000023	鉄筋工(地覆部)					
	Gr補強筋 SD295, D13 *** B単 - 24号 ***		ton	(") 159,253		歩A・単A
000024	鉄筋工(地覆部)					
	異形棒鋼鉄筋 SD295, D13 *** B単 - 25号 ***		ton	(") 155,731		歩A・単A
000025	ケミカルアンカー打設					
	12 *** B単 - 26号 ***		本	(") 839		歩A・単A
000026	目地材					
	ゴム発泡体 *** B単 - 27号 ***		m ³	(") 5,320		歩A・単A
000027	ガードレール設置					
	Gr-C-4E *** B単 - 28号 ***		m	(") 9,647		歩A・単A
000028	捨石撤去工					
	*** B単 - 29号 ***		m ³	(") 988		歩A・単A
000029	護岸ブロック撤去					
	*** B単 - 30号 ***		m	(") 7,387		歩A・単A
000030	鉄筋コンクリート杭柵撤去					
	*** B単 - 31号 ***		m	(") 3,017		歩A・単A
000031	ガードレール撤去					
	*** B単 - 32号 ***		m	(") 1,482		歩A・単A
000032	殻運搬処分					
	無筋コンクリート *** B単 - 33号 ***		m ³	(") 5,515		歩A・単A
000033	殻運搬処分					
	鉄筋コンクリート *** B単 - 34号 ***		m ³	(") 7,284		歩A・単A
000034	発生材運搬					
	ガードレール *** B単 - 35号 ***		ton	(") 9,696		歩A・単A
000035	床掘					
	土砂 *** B単 - 36号 ***		m ³	(") 260.36		歩A・単A
000036	埋戻					
	土砂 *** B単 - 37号 ***		m ³	(") 1,568.55		歩A・単A
000037	流用土積込・運搬					
	土取場～現場 *** B単 - 38号 ***		m ³	(") 1,047		歩A・単A
000038	路床盛土					
	B 4.0m *** B単 - 39号 ***		m ³	(") 403		歩A・単A
000039	盛土法面整形					
	*** B単 - 40号 ***		m ²	(") 428		歩A・単A
000040	表層					
	再生密粒度7.5/13 t=4cm *** B単 - 41号 ***		m ²	(") 1,547		歩A・単A
000041	上層路盤工					
	粒調碎石 M-30 t=10cm *** B単 - 42号 ***		m ²	(") 690		歩A・単A
000042	下層路盤工					
	再生クワッシャー RC-40 t=10cm *** B単 - 43号 ***		m ²	(") 506		歩A・単A
000043	路床改良					
	Fe石灰改良土		m ³	(") 7,359		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 基礎コンクリート			(")		
	18-8-40 BB		m3	26,986		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 型枠			(")		
	一般型枠		m ²	4,240.62		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** ボックスカルバート			(")		
	B3000×H1000		本	348,061		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** ボックスカルバート据付			(")		
	B3000×H1000		m	36,554		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 粉体攪拌工			(")		
	深度0.5~2.0m		m3	936		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 固化材散布			(")		
			ton	19,546		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** コンクリート打設			(")		
	18-8-25(20) BB		m3	32,056		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 型枠			(")		
	一般型枠		m ²	4,240.71		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 鉄筋工			(")		
	SD295, D13		ton	159,253		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 流用土積込・運搬			(")		
	土取場~現場		m3	1,047		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 路床盛土			(")		
	B>1.0m		m3	1,865		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 路床盛土			(")		
	2.5m B>1.0m		m3	718		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 表層			(")		
	再生密粒度アスコ13 t=4cm		m ²	1,637		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 上層路盤工			(")		
	粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²	690		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 下層路盤工			(")		
	再生クマヤクレーン RC-40 t=10cm		m ²	506		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 路床改良			(")		
	Fe石灰改良土		m3	8,462		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 床掘			(")		
	土砂		m3	260.35		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 埋戻			(")		
	土砂, 2.5m B>1.0m		m3	1,568.57		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 埋戻			(")		
	土砂, B<1.0m		m3	2,811		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 表層			(")		
	再生密粒度アスコ13 t=4cm		m ²	1,547		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 上層路盤工			(")		
	粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²	690		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 下層路盤工			(")		

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	再生クワッシャー RC-40 t=10cm *** B単 - 66号 ***		m ²	(") 506		歩A・単A
000066	路床改良					
	Fe石灰改良土 *** B単 - 67号 ***		m ³	(") 7,359		歩A・単A
000067	ボックスカルバート					
	B1500×H1200, L=2000 *** B単 - 68号 ***		本	(") 243,004		歩A・単A
000068	ボックスカルバート据付					
	B1500×H1200, L=2000 *** B単 - 69号 ***		m	(") 21,030		歩A・単A
000069	ボックスカルバート					
	B1500×H1200, L=1500, 短切(凸側カット) *** B単 - 70号 ***		本	(") 303,298		歩A・単A
000070	ボックスカルバート					
	B1500×H1200, L=1500, 短切(凸凹側カット) *** B単 - 71号 ***		本	(") 303,298		歩A・単A
000071	ボックスカルバート据付					
	B1500×H1200, L=1500 *** B単 - 72号 ***		m	(") 28,950		歩A・単A
000072	ボックスカルバート					
	B1500×H1200, L=1000, 短切(凹側カット) *** B単 - 73号 ***		本	(") 193,672		歩A・単A
000073	ボックスカルバート据付					
	B1500×H1200, L=1000 *** B単 - 74号 ***		m	(") 31,938		歩A・単A
000074	表層					
	再生密粒度アスコ(13), t=5cm *** B単 - 75号 ***		m ²	(") 1,760		歩A・単A
000075	基層					
	再生粗粒度アスコ(20), t=5cm *** B単 - 76号 ***		m ²	(") 1,805		歩A・単A
000076	上層路盤工					
	粒調砕石 M-30 t=15cm *** B単 - 77号 ***		m ²	(") 889		歩A・単A
000077	下層路盤工					
	再生クワッシャー RC-40 t=30cm *** B単 - 78号 ***		m ²	(") 1,231		歩A・単A
000078	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP 200 *** B単 - 79号 ***		m	(") 6,087		歩A・単A
000079	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
	T字管, 200×200 *** B単 - 80号 ***		個	(") 33,984		歩A・単A
000080	構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート *** B単 - 81号 ***		m ³	(") 15,083		歩A・単A
000081	舗装版切断					
	アスファルト *** B単 - 82号 ***		m	(") 616		歩A・単A
000082	舗装版破碎					
	アスファルト *** B単 - 83号 ***		m ²	(") 203		歩A・単A
000083	ガードレール撤去					
	*** B単 - 84号 ***		m	(") 1,482		歩A・単A
000084	殻運搬処分					
	鉄筋コンクリート *** B単 - 85号 ***		m ³	(") 7,284		歩A・単A
000085	殻運搬処分					
	アスファルトコンクリート *** B単 - 86号 ***		m ³	(") 6,579		歩A・単A
000086	発生材運搬					
	ガードレール		ton	(") 9,696		歩A・単A

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** バリケード			(")		
	A型,1.2m×0.8m		m	1,446		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 捨石工			(")		
	200kg/個		m ³	2,672		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 中詰石設置			(")		
	割栗石		m ³	3,665		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 吸出し防止材設置			(")		
			m ²	911		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 中詰土積込・運搬			(")		
	建設発生土仮置場～現場		m ³	1,047		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 大型土のう積込・運搬			(")		
	建設発生土仮置場～現場		袋	1,526		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 大型土のう設置・撤去			(")		
			袋	2,823		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 遮水シート設置・撤去			(")		
	軟質塩ビ0.5mm		m ²	641		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 産業廃棄物処理費			(")		
	遮水シート(廃プラ)		ton	54,813		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 産業廃棄物運搬費			(")		
	遮水シート(廃プラ)		m ³	7,308		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 中詰め土			(")		
	B 4.0m		m ³	261		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 敷鉄板設置撤去			(")		
	ボックスバルト敷設時		m ²	590		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 大型土のう積込・運搬			(")		
	現場～建設発生土仮置場		m ³	1,526		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** コルゲートパイプ布設			(")		
	1500,1型		m	55,686		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 流用土積込・運搬			(")		
	土取場～現場		m ³	1,047		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 路体盛土			(")		
	搬入斜路		m ³	261		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 流用土積込・運搬			(")		
	現場～土取場		m ³	1,047		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 床掘			(")		
	改良土		m ³	260		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 改良土運搬			(")		
	現場～建設発生土仮置場		m ³	781		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 中詰め土積込・運搬			(")		
	現場～建設発生土仮置場		m ³	1,041		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 整地			(")		
	残土受入地での処理		m ³	136		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 遮水シート設置			(")		

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	軟質塩ビ0.5mm *** B単 - 109号 ***		m ²	(") 578		歩A・単A
000109	表土剥ぎ		m ²	(") 64		歩A・単A
000110	土木シート敷設 *** B単 - 110号 ***		m ²	(") 354		歩A・単A
000111	PP系織布 2700N/5cm *** B単 - 111号 *** 敷鉄板設置撤去		m ²	(") 1,020		歩A・単A
000112	表土戻し *** B単 - 112号 ***		m ²	(") 66		歩A・単A
000113	表土復旧・耕起 *** B単 - 113号 ***		m ²	(") 23		歩A・単A
000114	土木シート撤去 *** B単 - 114号 ***		m ²	(") 64		歩A・単A
000115	PP系織布 2700N/5cm *** B単 - 115号 *** 畦畔設置		m	(") 959		歩A・単A
000116	畦畔撤去 土羽 *** B単 - 116号 ***		m	(") 97		歩A・単A
000117	産業廃棄物処理費 *** B単 - 117号 ***		ton	(") 54,813		歩A・単A
000118	産業廃棄物運搬費 土木シート(廃ブラ) *** B単 - 118号 ***		m ³	(") 7,308		歩A・単A
000119	大型土のう積込・運搬 建設発生土仮置場 - 現場 *** B単 - 119号 ***		m ³	(") 1,526		歩A・単A
000120	大型土のう設置・撤去 *** B単 - 120号 ***		袋	(") 2,606		歩A・単A
000121	大型土のう積込・運搬 ハ ック0.8m ³ , 耐候性大型土のう袋 *** B単 - 121号 ***		m ³	(") 1,526		歩A・単A
000122	現場 - 建設発生土仮置場 *** B単 - 122号 *** 遮水シート設置・撤去		m ²	(") 641		歩A・単A
000123	産業廃棄物処理費 *** B単 - 123号 ***		ton	(") 54,813		歩A・単A
000124	産業廃棄物運搬費 遮水シート(廃ブラ) *** B単 - 124号 ***		m ³	(") 7,308		歩A・単A
000125	表土剥ぎ *** B単 - 125号 ***		m ²	(") 64		歩A・単A
000126	土木シート敷設 *** B単 - 126号 ***		m ²	(") 354		歩A・単A
000127	PP系織布 2700N/5cm *** B単 - 127号 *** 畦畔ブロック設置		m	(") 9,984		歩A・単A
000128	表土剥ぎ 450型 *** B単 - 128号 ***		m ²	(") 64		歩A・単A
000129	表土剥ぎ *** B単 - 129号 ***		m ²	(") 64		歩A・単A

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 表土戻し		m ²	(") 66		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 表土復旧・耕起		m ²	(") 23		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 土木シート敷設		m ²	(") 354		歩A・単A
000133	PP系織布 2700N/5cm *** B単 - 133号 *** 畦畔ブロック設置		m	(") 9,984		歩A・単A
000134	450型 *** B単 - 134号 *** 畦畔設置		m	(") 959		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 畦畔撤去		m	(") 97		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 表土剥ぎ		m ²	(") 64		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 土木シート敷設撤去		m ²	(") 418		歩A・単A
000138	PP系織布 2700N/5cm *** B単 - 138号 *** 敷鉄板設置撤去		m ²	(") 438		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 畦畔設置		m	(") 959		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 畦畔撤去		m	(") 97		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 表土戻し		m ²	(") 66		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 表土復旧・耕起		m ²	(") 23		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 産業廃棄物処理費		ton	(") 54,813		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 産業廃棄物運搬費		m ³	(") 7,308		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 交通誘導警備員		人	(") 13,232		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 中和処理施設		式	(") 412,252		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 排水ポンプ設置・撤去・運転		式	(") 114,172		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 潮遊池横断工		式	(") 39,255		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 排水ポンプ設置・撤去・運転		式	(") 39,255		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 横断水路仮締切工		式	(") 39,255		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 敷鉄板運搬費		ton	(") 7,601		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 郡築搬入路		ton	(") 7,601		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 敷鉄板運搬費		ton	(") 7,601		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 仮締切工		ton	(") 7,601		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 敷鉄板運搬費		ton	(") 7,601		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	護岸復旧工 *** B単 - 152号 ***		ton	(") 7,601		歩A・単A
000152	重建設機械分解・組立・輸送費					
	中層混合処理機 *** B単 - 153号 ***		台	(") 1,818,047		歩A・単A
000153	六価クロム溶出試験					
	環境庁告示46号 *** B単 - 154号 ***		検体	(") 6,669		歩A・単A
000154	耐候性大型土のう(長期仮設対応3年型)					
	新材価格×0.3(損耗率) *** B単 - 155号 ***		袋	(") 1,290		歩A・単A
000155	路体盛土 B 4.0m, 購入土		m3	(0) 4,509		歩A・単A
000156	路床盛土 *** B単 - 156号 ***					
	B 4.0m, 購入土		m3	(0) 4,657		歩A・単A
000157	*** B単 - 157号 *** 粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合)					
	ボックスカルバート基礎部, 深度0.6m *** B単 - 158号 ***		m3	(0) 936		歩A・単A
000158	固化材散布 セメント高炉B種		ton	(0) 19,632		歩A・単A
000159	*** B単 - 159号 *** 大型ボックスカルバート据付(陸側)					
	B5000×H2800, 50t吊り		m	(0) 111,011		歩A・単A
000160	*** B単 - 160号 *** 大型ボックスカルバート据付(海側)					
	B5000×H2800, 80t吊り		m	(0) 173,384		歩A・単A
000161	*** B単 - 161号 *** P C鋼棒					
	SBPR930/1080, 23		m	(0) 1,626		歩A・単A
000162	*** B単 - 162号 *** P C定着装置					
	23, 後付用		組	(0) 1,800		歩A・単A
000163	*** B単 - 163号 *** コンクリート打設					
	21-12-25(20) BB		m3	(0) 32,057		歩A・単A
000164	*** B単 - 164号 *** 鉄筋工(地覆部)					
	Gr補強筋 SD345, D13, 1球抄樹脂鉄筋 *** B単 - 165号 ***		ton	(0) 409,546		歩A・単A
000165	鉄筋工(地覆部) 異形棒鋼鉄筋 SD345, D13, 1球抄樹脂鉄筋		ton	(0) 406,025		歩A・単A
000166	*** B単 - 166号 *** 捨石撤去工					
	現場~建設発生土仮置場		m3	(0) 2,667		歩A・単A
000167	*** B単 - 167号 *** 床掘					
	*** B単 - 168号 ***		m3	(0) 605		歩A・単A
000168	床掘土運搬 現場~仮置場		m3	(0) 719		歩A・単A
000169	*** B単 - 169号 *** 床掘土運搬					
	仮置場~建設発生土仮置場		m3	(0) 708		歩A・単A
000170	*** B単 - 170号 *** 整地					
	建設発生土仮置場		m3	(0) 136		歩A・単A
000171	*** B単 - 171号 *** 埋戻					
	B<1.0m, 山ずり		m3	(0) 6,114		歩A・単A
000172	*** B単 - 172号 *** 底版撤去					
			m3	(0) 7,538		歩A・単A

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000173	*** B単 - 173号 *** 舗装版切断			(0)		
	アスファルト		m	616		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** 舗装版破碎			(0)		
	アスファルト		m ²	203		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 搬運搬処分			(0)		
	アスファルトコンクリート		m ³	6,580		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 安定処理工			(0)		
	瀝青安定処理材 t=32.5cm		m ²	5,772		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 基礎コンクリート			(0)		
	21-12-25 BB		m ³	26,986		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 型枠			(0)		
	一般型枠		m ²	8,363		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** 鉄筋工			(0)		
	SD295, D13		ton	159,251		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** 基礎砕石			(0)		
	t=200mm, RC-40		m ²	1,387		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** P C鋼棒			(0)		
	SBPR930/1080, 13		m	532		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** P C用定着装置			(0)		
	13, 後付用		組	2,558		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 松丸太基礎			(0)		
	松丸太 90, L=1.8m		本	4,740		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** ブロック積擁壁			(0)		
	ブロック積擁壁, 控え35cm		m ²	23,055		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 基礎コンクリート			(0)		
	ブロック積擁壁, 18-8-40 (BB)		m ³	36,123		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 基礎型枠			(0)		
	ブロック積擁壁, 一般型枠		m ²	7,557		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 基礎砕石			(0)		
	ブロック積擁壁, RC-40, t=15cm		m ²	1,285		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 裏込砕石			(0)		
	ブロック積擁壁, RC-40		m ³	6,477		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** 天端コンクリート			(0)		
	ブロック積擁壁		m ³	36,123		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 天端コンクリート型枠			(0)		
	ブロック積擁壁		m ²	7,557		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 組立水路据付			(0)		
	H=1200 (枠L型)		m	40,368		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 底版コンクリート			(0)		
	底版, 18-8-40(BB)		m ²	35,392		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 砂利舗装			(0)		
	t=10cm, RC-40		m ²	541		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** 路床盛土					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	*** B単 - 195号 ***		m3	403		歩A・単A
000195	表層(市道部)					
	再生密粒度アスコン, t=5cm		m ³	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 196号 ***			1,850		
000196	上層路盤工(市道部)					
	t=10cm, M-30		m ²	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 197号 ***			690		
000197	下層路盤(市道部)					
	t=10cm, RC-40		m ²	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 198号 ***			506		
000198	不陸整正(市道部)					
	補足材28mm以上34mm未満, M-30		m ³	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 199号 ***			277		
000199	ガードレール復旧					
	土中建込, Gr-C-4E		m	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 200号 ***			12,863		
000200	防草シート敷設					
			m ²	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 201号 ***			522		
000201	路床盛土					
	B < 1.0m		m3	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 202号 ***			1,865		
000202	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP 150		m	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 203号 ***			3,445		
000203	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
	150, 90°ベンド		個	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 204号 ***			12,220		
000204	防草シート敷設					
			m ²	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 205号 ***			521		
000205	土砂運搬					
	現場~建設発生土仮置場		m3	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 206号 ***			1,047		
000206	ボックスカルバート据付(縦締め)					
	B1500×H1200, L=2000, 基礎砕石t=200		m	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 207号 ***			16,608		
000207	ボックスカルバート据付					
	B1500×H1200, L=1500, 基礎砕石t=200		m	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 208号 ***			18,079		
000208	ボックスカルバート据付(縦締め)					
	B1500×H1200, L=1500, 基礎砕石t=200		m	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 209号 ***			29,151		
000209	ボックスカルバート据付(縦締め)					
	B1500×H1200, L=1000, 基礎砕石t=200		m	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 210号 ***			21,268		
000210	アンボンドP C鋼より線					
	SWPR7BL, 1S12.7		m	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 211号 ***			501		
000211	P C用定着装置					
	1S12.7用		組	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 212号 ***			722		
000212	コンクリート打設					
	24-12-25(20)BB		m3	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 213号 ***			35,903		
000213	型枠(現場打ボックスカルバート)					
	一般型枠		m ²	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 214号 ***			8,370		
000214	鉄筋工(現場打ボックスカルバート)					
	SD345, D13		ton	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 215号 ***			163,617		
000215	コンクリート打設					
	24-12-25(20)BB		m3	(0)		歩A・単A
				35,903		

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000216	*** B単 - 216号 *** 型枠 一般型枠		m	(0) 8,370		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** 鉄筋工(基礎工) SD345, D13		ton	(0) 163,617		歩A・単A
000218	*** B単 - 218号 *** 基礎砕石 t=20cm, RC-40		m ²	(0) 1,388		歩A・単A
000219	*** B単 - 219号 *** 松丸太基礎 松丸太 150, L=4m		本	(0) 8,569		歩A・単A
000220	*** B単 - 220号 *** 防草シート敷設		m ²	(0) 522		歩A・単A
000221	*** B単 - 221号 *** 捨石工 流用材		m ²	(0) 1,963		歩A・単A
000222	*** B単 - 222号 *** 中詰石設置 割栗石, 5~15cm		m ³	(0) 3,665		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** 硬質塩化ビニル管人力布設 VP 200		m	(0) 6,086		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** 大型土のう積込・運搬 土取場 ~ 現場		袋	(0) 1,349		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** 大型土のう設置		袋	(0) 1,855		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** 大型土のう製作・設置		袋	(0) 7,102		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** 大型土のう移設		袋	(0) 1,974		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** 大型土のう撤去		袋	(0) 754		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** 大型土のう中詰め土設置・撤去		m ³	(0) 3,070		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** 遮水シート設置・撤去 軟質塩ビ0.5mm		m ²	(0) 675		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** 敷鉄板設置撤去 ボックスカバート敷設時		m ²	(0) 556		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** 大型土のう積込・運搬 現場 ~ 仮置場		m ³	(0) 1,057		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** 大型土のう積込・運搬 仮置場 ~ 建設発生土仮置場		m ³	(0) 1,057		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** コルゲートパイプ撤去 1500, 1型		m	(0) 4,396		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** 発生材運搬 コルゲートパイプ, 1500, 1型		ton	(0) 9,753		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** 地盤改良工(コルゲートパイプ基礎部) 浅層改良		m ³	(0) 936		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** 固化材散布(コルゲートパイプ基礎部)					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	セメント高炉B種 *** B単 - 238号 ***		ton	19,630		歩A・単A
000238	仮設鋼矢板打設					
	型,根入れ長9m以下,2次施工 *** B単 - 239号 ***		枚	8,862		歩A・単A
000239	仮設鋼矢板引抜					
	型,根入れ長9m以下,3次施工 *** B単 - 240号 ***		枚	5,321		歩A・単A
000240	仮設鋼矢板引抜					
	型,根入れ長9m以下,4次施工 *** B単 - 241号 ***		枚	4,793		歩A・単A
000241	鋼矢板賃料					
	型,2次~4次施工 *** B単 - 242号 ***		ton	18,417		歩A・単A
000242	鋼矢板賃料					
	型,2次~3次施工 *** B単 - 243号 ***		ton	17,924		歩A・単A
000243	鋼矢板止水材塗布・清掃					
	*** B単 - 244号 ***		m	2,378		歩A・単A
000244	流用土積込・運搬					
	土取場 ~ 現場 *** B単 - 245号 ***		m3	1,047		歩A・単A
000245	仮設盛土					
	*** B単 - 246号 ***		m3	261		歩A・単A
000246	床掘					
	仮設盛土 *** B単 - 247号 ***		m3	260		歩A・単A
000247	床掘土運搬					
	現場~建設発生土仮置場 *** B単 - 248号 ***		m3	781		歩A・単A
000248	整地					
	建設発生土仮置場 *** B単 - 249号 ***		m3	136		歩A・単A
000249	土木シート敷設					
	PP系織布 2700N/5cm *** B単 - 250号 ***		m ²	369		歩A・単A
000250	敷鉄板設置撤去					
	郡築搬入路 *** B単 - 251号 ***		m ²	1,477		歩A・単A
000251	敷鉄板設置撤去					
	仮設盛土 *** B単 - 252号 ***		m ²	1,097		歩A・単A
000252	流用土積込・運搬					
	仮設盛土,土取場 ~ 現場 *** B単 - 253号 ***		m3	1,047		歩A・単A
000253	仮設盛土					
	*** B単 - 254号 ***		m3	261		歩A・単A
000254	仮設盛土積込・運搬					
	仮設盛土,現場~建設発生土仮置場 *** B単 - 255号 ***		m3	1,047		歩A・単A
000255	整地					
	建設発生土仮置場 *** B単 - 256号 ***		m3	136		歩A・単A
000256	大型土のう積込・運搬					
	土取場 ~ 現場 *** B単 - 257号 ***		m3	1,349		歩A・単A
000257	大型土のう設置・撤去					
	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3,耐候性大型土のう袋 *** B単 - 258号 ***		袋	2,429		歩A・単A
000258	大型土のう積込・運搬					
	現場~潮遊池横断工		m3	1,057		歩A・単A

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000259	*** B単 - 259号 *** 遮水シート設置・撤去			(0)		
	軟質塩ビ0.5mm		m ²	675		歩A・単A
000260	*** B単 - 260号 *** 仮設鋼矢板打設			(0)		
	型,根入れ長9m以下		枚	8,004		歩A・単A
000261	*** B単 - 261号 *** 仮設鋼矢板引抜			(0)		
	型,根入れ長9m以下		枚	4,792		歩A・単A
000262	*** B単 - 262号 *** 鋼矢板賃料			(0)		
	型		ton	14,961		歩A・単A
000263	*** B単 - 263号 *** 土木シート敷設			(0)		
	PP系織布 2700N/5cm		m ²	369		歩A・単A
000264	*** B単 - 264号 *** 土木シート敷設			(0)		
	PP系織布 2700N/5cm		m ²	369		歩A・単A
000265	*** B単 - 265号 *** 敷鉄板設置撤去			(0)		
			m ²	868		歩A・単A
000266	*** B単 - 266号 *** 土木シート敷設撤去			(0)		
	PP系織布 2700N/5cm		m ²	432		歩A・単A
000267	*** B単 - 267号 *** 敷鉄板設置撤去			(0)		
			m ²	523		歩A・単A
000268	*** B単 - 268号 *** 流用土積込・運搬			(0)		
	擦付盛土,土取場 - 現場		m ³	1,046		歩A・単A
000269	*** B単 - 269号 *** 擦付盛土			(0)		
			m ³	261		歩A・単A
000270	*** B単 - 270号 *** 流用土積込・運搬			(0)		
	擦付盛土,現場 - 建設発生土仮置場		m ³	1,046		歩A・単A
000271	*** B単 - 271号 *** 整地			(0)		
	建設発生土仮置場		m ³	136		歩A・単A
000272	*** B単 - 272号 *** 敷鉄板運搬費			(0)		
	県道交差点入口		ton	7,601		歩A・単A
000273	*** B単 - 273号 *** 鋼矢板運搬運搬費			(0)		
	鋼矢板 型(潮遊池横断工)		ton	9,264		歩A・単A
000274	*** B単 - 274号 *** 鋼矢板運搬運搬費			(0)		
	鋼矢板 型(郡築搬入路)		ton	9,264		歩A・単A
000275	*** B単 - 275号 *** 重建設機械分解・組立・輸送費			(0)		
	70t吊り		台	140,370		歩A・単A
000276	*** B単 - 276号 *** 重建設機械輸送費			(0)		
	超ロングバックホウ 山積0.4m ³ (平積0.3m ³)		式	166,375		歩A・単A
000277	*** B単 - 277号 *** 六価クロム溶出試験			(0)		
	環境庁告示46号		検体	6,852		歩A・単A
000278	*** B単 - 278号 *** スクリュウウエイト貫入試験			(0)		
	GL-10m以内,N値4以内		m	5,590		歩A・単A
000279	*** B単 - 279号 *** 歩掛調査			(0)		
			式	515,500		歩A・単A
000280	*** B単 - 280号 *** 快適トイレ設置費用					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	流用土積込・運搬 土取場～現場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	261.8	(") 291	S単 83号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(") 1.110	m3	770.4	(") 855	S単 91号
	合計				(") 1,146	
	単価				(") 1,047	
	官積算単価				1,146	合意率 0.913612
*** B単 - 2号 ***						
000002	路体盛土 B 4.0m,流用土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	286.3	(") 286	S単 86号
	合計				(") 286	
	単価				(") 261	
	官積算単価				286	合意率 0.912587
*** B単 - 3号 ***						
000003	路床盛土 B 4.0m,流用土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	441.3	(") 441	S単 87号
	合計				(") 441	
	単価				(") 403	
	官積算単価				441	合意率 0.913832
*** B単 - 4号 ***						
000004	盛土法面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	469.2	(") 469	S単 92号
	合計				(") 469	
	単価				(") 428	
	官積算単価				469	合意率 0.912579
*** B単 - 5号 ***						
000005	表層 再生密粒度アスコ13 t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラウト 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)	(") 1.000	m ²	1,693	(") 1,693	S単 114号
	合計				(") 1,693	
	単価				(") 1,547	
	官積算単価				1,693	合意率 0.913762
*** B単 - 6号 ***						
000006	上層路盤工 粒調碎石 M-30 t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	755.2	(") 755	S単 111号
	合計				(") 755	
	単価				(") 690	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				755	合意率 0.913907
	*** B単 - 7号 ***					
000007	下層路盤工 再生クマツヤーン RC-40 t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヤーン RC-40	(") 1,000	m ²	554.3	(") 554	S単 109号
	合計				(") 554	
	単価				(") 506	
	官積算単価				554	合意率 0.913357
	*** B単 - 8号 ***					
000008	路床改良 Fe石灰改良土		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1,000	m ³	441.3	(") 441	S単 87号
S02116	Fe石灰改良土 ,CBR90% ほぐした状態,	(") 1,410	m ³	5,400	(") 7,614	S単 14号
	合計				(") 8,055	
	単価				(") 7,359	
	官積算単価				8,055	合意率 0.913594
	*** B単 - 9号 ***					
000009	中層混合処理 ホック基礎部		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m ³ 以上,70	(") 1,000	m ³	4,052	(") 4,052	S単 42号
	合計				(") 4,052	
	単価				(") 3,702	
	官積算単価				4,052	合意率 0.913622
	*** B単 - 10号 ***					
000010	中層混合処理 止水壁部		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m ³ 以上,70	(") 1,000	m ³	4,052	(") 4,052	S単 42号
	合計				(") 4,052	
	単価				(") 3,702	
	官積算単価				4,052	合意率 0.913622
	*** B単 - 11号 ***					
000011	中層混合処理 中間部		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m ³ 以上,70	(") 1,000	m ³	4,052	(") 4,052	S単 42号
	合計				(") 4,052	
	単価				(") 3,702	
	官積算単価				4,052	合意率 0.913622
	*** B単 - 12号 ***					
000012	基礎コンクリート 18-8-40 BB		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m ³	29,540	(") 29,540	S単 99号
	合計				(") 29,540	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 26,986	
	官積算単価				29,540	合意率 0.91354
	*** B単 - 13号 ***					
000013	型枠 一般型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,642	4,642	S単 102号
	合 計				(") 4,642	
	単 価				(") 4,240.70	
	官積算単価				4,642	合意率 0.91355
	*** B単 - 14号 ***					
000014	大型ボックスカルバート B5000×H2800		セット		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	大型ボックスカルバート B5200×H2900×L995,...	(") 1.000	セット	1,950,000	1,950,000	S単 15号
	合 計				(") 1,950,000	
	単 価				(") 1,781,417	
	官積算単価				1,950,000	合意率 0.913547
	*** B単 - 15号 ***					
000015	大型ボックスカルバート据付 B5000×H2800		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	大型プレキャストボックスカルバート据付 連結タイプ T-25 B:5.000m×H:2.800m×L:0.995m	(") 1.000	m	86,542	86,542	T単 1号
T00002	フレンソレン賃料 50 t吊	(") 1.000	m	35,172	35,172	T単 2号
	合 計				(") 121,714	
	単 価				(") 111,191	
	官積算単価				121,714	合意率 0.913543
	*** B単 - 16号 ***					
000016	間詰コンクリート 18-8-25 BB		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	35,090	35,090	S単 100号
	合 計				(") 35,090	
	単 価				(") 32,056	
	官積算単価				35,090	合意率 0.913536
	*** B単 - 17号 ***					
000017	型枠 一般型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,642	4,642	S単 102号
	合 計				(") 4,642	
	単 価				(") 4,240	
	官積算単価				4,642	合意率 0.913511
	*** B単 - 18号 ***					
000018	袋詰玉石設置工 2t用		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02300	袋詰玉石 2t用(長期性能型),長期割引賃料機械あり	(") 1.000	袋	19,870	19,870	S単 34号

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 19,870	
	単価				(") 18,152	
	官積算単価				19,870	合意率 0.913537
	*** B単 - 19号 ***					
000019	吸出し防止材設置 全面,合繊不織布,t=10mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(") 1,000	m ²	997.3	(") 997	S単 98号
	合計				(") 997	
	単価				(") 911	
	官積算単価				997	合意率 0.913741
	*** B単 - 20号 ***					
000020	コンクリート打設 24-12-25(20) BB		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	(") 1,000	m ³	35,620	(") 35,620	S単 101号
	合計				(") 35,620	
	単価				(") 32,541	
	官積算単価				35,620	合意率 0.913559
	*** B単 - 21号 ***					
000021	型枠(地覆部) 一般型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	9,155	(") 9,155	S単 103号
	合計				(") 9,155	
	単価				(") 8,363.51	
	官積算単価				9,155	合意率 0.913545
	*** B単 - 22号 ***					
000022	ガードレール設置 Gr-C-2B		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 エクリト建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	(") 1,000	m	11,952	(") 11,952	S単 45号
	合計				(") 11,952	
	単価				(") 10,919	
	官積算単価				11,952	合意率 0.91357
	*** B単 - 23号 ***					
000023	鉄筋工(地覆部) Gr補強筋 SD295, D13		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1,000	ton	174,324	(") 174,324	S単 40号
	合計				(") 174,324	
	単価				(") 159,253	
	官積算単価				174,324	合意率 0.913546
	*** B単 - 24号 ***					
000024	鉄筋工(地覆部) 異形棒鋼鉄筋 SD295, D13		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未満	(") 1,000	ton	170,468	(") 170,468	S単 41号

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 170,468	
	単価				(") 155,731	
	官積算単価				170,468	合意率 0.913549
	*** B単 - 25号 ***					
000025	ケミカルアンカー打設 12		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	(") 1,000	本	760.8	(") 761	S単 35号
S02116	ケミカルアンカー 12, L=100, .	(") 1,000	本	157	(") 157	S単 16号
	合計				(") 918	
	単価				(") 839	
	官積算単価				918	合意率 0.913943
	*** B単 - 26号 ***					
000026	目地材 ゴム発泡体		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地材 30m ² 未満,計上する,目地材(ゴム発泡体) t=20mm	(") 1,000	m ²	5,824	(") 5,824	S単 104号
	合計				(") 5,824	
	単価				(") 5,320	
	官積算単価				5,824	合意率 0.913461
	*** B単 - 27号 ***					
000027	ガードレール設置 Gr-C-4E		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満, -,無し,直線部,直支柱,しない	(") 1,000	m	10,560	(") 10,560	S単 46号
	合計				(") 10,560	
	単価				(") 9,647	
	官積算単価				10,560	合意率 0.913541
	*** B単 - 28号 ***					
000028	捨石撤去工		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m ³ 未満	(") 1,000	m ³	312.3	(") 312	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(") 1,000	m ³	770.4	(") 770	S単 91号
	合計				(") 1,082	
	単価				(") 988	
	官積算単価				1,082	合意率 0.913123
	*** B単 - 29号 ***					
000029	護岸ブロック撤去		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 0.980	m ³	8,251	(") 8,086	S単 38号
	合計				(") 8,086	
	単価				(") 7,387	
	官積算単価				8,086	合意率 0.913554
	*** B単 - 30号 ***					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000030	鉄筋コンクリート杭柵撤去		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 0.200	m3	16,510	(") 3,302	S単 39号
	合計				(") 3,302	
	単価				(") 3,017	
	官積算単価				3,302	合意率 0.913688
	*** B単 - 31号 ***					
000031	ガードレール撤去		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用, B・C-2B, (旧B・C-2BS), 受けない, 無し	(") 1.000	m	1,622	(") 1,622	S単 47号
	合計				(") 1,622	
	単価				(") 1,482	
	官積算単価				1,622	合意率 0.913686
	*** B単 - 32号 ***					
000032	殻運搬処分 無筋コンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,	(") 1.000	m3	1,337	(") 1,337	S単 93号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	4,700	(") 4,700	S単 29号
	合計				(") 6,037	
	単価				(") 5,515	
	官積算単価				6,037	合意率 0.913533
	*** B単 - 33号 ***					
000033	殻運搬処分 鉄筋コンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28.4km以下,	(") 1.000	m3	4,223	(") 4,223	S単 94号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	3,750	(") 3,750	S単 30号
	合計				(") 7,973	
	単価				(") 7,284	
	官積算単価				7,973	合意率 0.913583
	*** B単 - 34号 ***					
000034	発生材運搬 ガードレール		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン装置付)^\-ストラック2t積、吊能力2.9t, DID区間無し, 4.0km以下	(") 1.000	ton	1,812	(") 1,812	S単 36号
S02300	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック(クレーン装置付)^\-ストラック2t積、吊能力2.9t	(") 1.000	ton	8,802	(") 8,802	S単 37号
	合計				(") 10,614	
	単価				(") 9,696	
	官積算単価				10,614	合意率 0.91351
	*** B単 - 35号 ***					
000035	床掘 土砂		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	(") 1.000	m3	284.8	(") 285	S単 90号
	合計				(") 285	
	単価				(") 260.36	
	官積算単価				285	合意率 0.913559

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 36号 ***						
000036	埋戻 土砂		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.000	m ³	1,036	(") 1,036	S単 85号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 1.000	m ³	681	(") 681	S単 79号
	合計				(") 1,717	
	単価				(") 1,568.55	
	官積算単価				1,717	合意率 0.913544
*** B単 - 37号 ***						
000037	流用土積込・運搬 土取場～現場		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.110	m ³	261.8	(") 291	S単 83号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツカ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(") 1.110	m ³	770.4	(") 855	S単 91号
	合計				(") 1,146	
	単価				(") 1,047	
	官積算単価				1,146	合意率 0.913612
*** B単 - 38号 ***						
000038	路床盛土 B 4.0m		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1.000	m ³	441.3	(") 441	S単 87号
	合計				(") 441	
	単価				(") 403	
	官積算単価				441	合意率 0.913832
*** B単 - 39号 ***						
000039	盛土法面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,土質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	469.2	(") 469	S単 92号
	合計				(") 469	
	単価				(") 428	
	官積算単価				469	合意率 0.912579
*** B単 - 40号 ***						
000040	表層 再生密粒度アスコ13 t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスコ13混合物 (2.35t/m ³),アスコ13各種,なし,再生密粒度アスコ(13)	(") 1.000	m ²	1,693	(") 1,693	S単 114号
	合計				(") 1,693	
	単価				(") 1,547	
	官積算単価				1,693	合意率 0.913762
*** B単 - 41号 ***						
000041	上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	755.2	(") 755	S単 111号

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 755	
	単価				(") 690	
	官積算単価				755	合意率 0.913907
	*** B単 - 42号 ***					
000042	下層路盤工 再生クマツヤレン RC-40 t=10cm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヤレン RC-40	(") 1,000	m ²	554.3	(") 554	S単 109号
	合計				(") 554	
	単価				(") 506	
	官積算単価				554	合意率 0.913357
	*** B単 - 43号 ***					
000043	路床改良 Fe石灰改良土		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1,000	m ³	441.3	(") 441	S単 87号
S02116	Fe石灰改良土 ,CBR90% ほぐした状態,	(") 1,410	m ³	5,400	(") 7,614	S単 14号
	合計				(") 8,055	
	単価				(") 7,359	
	官積算単価				8,055	合意率 0.913594
	*** B単 - 44号 ***					
000044	基礎コンクリート 18-8-40 BB		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m ³	29,540	(") 29,540	S単 99号
	合計				(") 29,540	
	単価				(") 26,986	
	官積算単価				29,540	合意率 0.91354
	*** B単 - 45号 ***					
000045	型枠 一般型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1,000	m ²	4,642	(") 4,642	S単 102号
	合計				(") 4,642	
	単価				(") 4,240.62	
	官積算単価				4,642	合意率 0.913534
	*** B単 - 46号 ***					
000046	ボックスカルバート B3000×H1000		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B3000×H1000×L1000,,	(") 1,000	本	381,000	(") 381,000	S単 17号
	合計				(") 381,000	
	単価				(") 348,061	
	官積算単価				381,000	合意率 0.913545
	*** B単 - 47号 ***					
000047	ボックスカルバート据付 B3000×H1000		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00003	プラスチック加圧ト据付 T-25 B:3.000m×H:1.000m×L:1.000m	(") 1.000	m		40,013	(") 40,013 T単 3号
	合計					(") 40,013
	単価					(") 36,554
	官積算単価					40,013 合意率 0.913553
	*** B単 - 48号 ***					
000048	粉体攪拌工 深度0.5~2.0m		m3			(") 1,000 m3 歩A 当たり算出
S86433	粉体攪拌工(バツ約攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m	(") 1.000	m3	1,025		(") 1,025 S単 82号
	合計					(") 1,025
	単価					(") 936
	官積算単価					1,025 合意率 0.91317
	*** B単 - 49号 ***					
000049	固化材散布		ton			(") 1,000 ton 歩A 当たり算出
S86401	固化材散布 施工障害なし	(") 1.000	ton	21,396		(") 21,396 S単 81号
	合計					(") 21,396
	単価					(") 19,546
	官積算単価					21,396 合意率 0.913535
	*** B単 - 50号 ***					
000050	コンクリート打設 18-8-25(20) BB		m3			(") 1,000 m3 歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	35,090		(") 35,090 S単 100号
	合計					(") 35,090
	単価					(") 32,056
	官積算単価					35,090 合意率 0.913536
	*** B単 - 51号 ***					
000051	型枠 一般型枠		m ²			(") 1,000 m ² 歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,642		(") 4,642 S単 102号
	合計					(") 4,642
	単価					(") 4,240.71
	官積算単価					4,642 合意率 0.913572
	*** B単 - 52号 ***					
000052	鉄筋工 SD295, D13		ton			(") 1,000 ton 歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物,10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	(") 1.000	ton	174,324		(") 174,324 S単 40号
	合計					(") 174,324
	単価					(") 159,253
	官積算単価					174,324 合意率 0.913546
	*** B単 - 53号 ***					
000053	流用土積込・運搬 土取場~現場		m3			(") 1,000 m3 歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	261.8	(") 291	歩A S単 83号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バクツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(") 1.110	m3	770.4	(") 855	S単 91号
	合計				(") 1,146	
	単価				(") 1,047	
	官積算単価				1,146	合意率 0.913612
	*** B単 - 54号 ***					
000054	路床盛土 B>1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバクツ()	(") 1.000	m3	2,041	(") 2,041	S単 1号
	合計				(") 2,041	
	単価				(") 1,865	
	官積算単価				2,041	合意率 0.913767
	*** B単 - 55号 ***					
000055	路床盛土 2.5m B>1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	786	(") 786	S単 80号
	合計				(") 786	
	単価				(") 718	
	官積算単価				786	合意率 0.913486
	*** B単 - 56号 ***					
000056	表層 再生密粒度アス13 t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アス13混合(2.35t/m ³),プライムコート各種,なし,再生密粒度アス13(13)	(") 1.000	m ²	1,792	(") 1,792	S単 115号
	合計				(") 1,792	
	単価				(") 1,637	
	官積算単価				1,792	合意率 0.913504
	*** B単 - 57号 ***					
000057	上層路盤工 粒調整砕石 M-30 t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	755.2	(") 755	S単 111号
	合計				(") 755	
	単価				(") 690	
	官積算単価				755	合意率 0.913907
	*** B単 - 58号 ***					
000058	下層路盤工 再生クワッチャー RC-40 t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャー RC-40	(") 1.000	m ²	554.3	(") 554	S単 109号
	合計				(") 554	
	単価				(") 506	
	官積算単価				554	合意率 0.913357

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 59号 ***						
000059	路床改良 Fe石灰改良土		m3		(")	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.000	m3	1,036	(") 1,036	S単 85号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 1.000	m3	613	(") 613	S単 3号
S02116	Fe石灰改良土 ,CBR90% ほぐした状態,	(") 1.410	m3	5,400	(") 7,614	S単 14号
	合計				(") 9,263	
	単価				(") 8,462	
	官積算単価				9,263	合意率 0.913526
*** B単 - 60号 ***						
000060	床掘 土砂		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	284.8	(") 285	S単 90号
	合計				(") 285	
	単価				(") 260.35	
	官積算単価				285	合意率 0.913519
*** B単 - 61号 ***						
000061	埋戻 土砂,2.5m B>1.0m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.000	m3	1,036	(") 1,036	S単 85号
S86102	【被災地】締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 1.000	m3	681	(") 681	S単 79号
	合計				(") 1,717	
	単価				(") 1,568.57	
	官積算単価				1,717	合意率 0.913553
*** B単 - 62号 ***						
000062	埋戻 土砂,B<1.0m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.000	m3	1,036	(") 1,036	S単 85号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロバ'ク()	(") 1.000	m3	2,041	(") 2,041	S単 2号
	合計				(") 3,077	
	単価				(") 2,811	
	官積算単価				3,077	合意率 0.913552
*** B単 - 63号 ***						
000063	表層 再生密粒度アソコ13 t=4cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アソコ13混合物 (2.35t/m3),アソコ13各種,なし,再生密粒度アソコ(13)	(") 1.000	m ²	1,693	(") 1,693	S単 114号
	合計				(") 1,693	
	単価				(") 1,547	
	官積算単価				1,693	合意率 0.913762
*** B単 - 64号 ***						
000064	上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	755.2	(") 755	S単 111号

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 755	
	単価				(") 690	
	官積算単価				755	合意率 0.913907
	*** B単 - 65号 ***					
000065	下層路盤工 再生クマツチャップ RC-40 t=10cm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツチャップ RC-40	(") 1,000	m ²	554.3	(") 554	S単 109号
	合計				(") 554	
	単価				(") 506	
	官積算単価				554	合意率 0.913357
	*** B単 - 66号 ***					
000066	路床改良 Fe石灰改良土		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1,000	m ³	441.3	(") 441	S単 87号
S02116	Fe石灰改良土 ,CBR90% ほぐした状態,	(") 1,410	m ³	5,400	(") 7,614	S単 14号
	合計				(") 8,055	
	単価				(") 7,359	
	官積算単価				8,055	合意率 0.913594
	*** B単 - 67号 ***					
000067	ボックスカルバート B1500×H1200, L=2000		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1500×H1200, L=2000,,	(") 1,000	本	266,000	(") 266,000	S単 18号
	合計				(") 266,000	
	単価				(") 243,004	
	官積算単価				266,000	合意率 0.913548
	*** B単 - 68号 ***					
000068	ボックスカルバート据付 B1500×H1200, L=2000		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	(") 1,000	m	23,020	(") 23,020	S単 105号
	合計				(") 23,020	
	単価				(") 21,030	
	官積算単価				23,020	合意率 0.913553
	*** B単 - 69号 ***					
000069	ボックスカルバート B1500×H1200, L=1500, 短切(凸側カット)		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1500×H1200, L=1500, 短切(凸側カット),,	(") 1,000	本	332,000	(") 332,000	S単 19号
	合計				(") 332,000	
	単価				(") 303,298	
	官積算単価				332,000	合意率 0.913548
	*** B単 - 70号 ***					
000070	ボックスカルバート B1500×H1200, L=1500, 短切(凸凹側カット)		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1500×H1200, L=1500, 短切(凸凹側カット),,	(") 1,000	本	332,000	(") 332,000	S単 20号

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 332,000	
	単価				(") 303,298	
	官積算単価				332,000	合意率 0.913548
	*** B単 - 71号 ***					
000071	ボックスカルバート据付 B1500×H1200, L=1500		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均シコンクリート,無し,なし	(") 1,000	m	31,690	(") 31,690	S単 106号
	合計				(") 31,690	
	単価				(") 28,950	
	官積算単価				31,690	合意率 0.913537
	*** B単 - 72号 ***					
000072	ボックスカルバート B1500×H1200, L=1000, 短切(凹側カット)		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
SO2116	ボックスカルバート B1500×H1200, L=1000, 短切(凹側カット),,	(") 1,000	本	212,000	(") 212,000	S単 21号
	合計				(") 212,000	
	単価				(") 193,672	
	官積算単価				212,000	合意率 0.913547
	*** B単 - 73号 ***					
000073	ボックスカルバート据付 B1500×H1200, L=1000		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,基礎砕石+均シコンクリート,-,なし	(") 1,000	m	34,960	(") 34,960	S単 107号
	合計				(") 34,960	
	単価				(") 31,938	
	官積算単価				34,960	合意率 0.913558
	*** B単 - 74号 ***					
000074	表層 再生密粒度アスコン(13), t=5cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 1,000	m ²	1,927	(") 1,927	S単 116号
	合計				(") 1,927	
	単価				(") 1,760	
	官積算単価				1,927	合意率 0.913336
	*** B単 - 75号 ***					
000075	基層 再生粗粒度アスコン(20), t=5cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度アスコン(20),プライムコート各種,なし	(") 1,000	m ²	1,976	(") 1,976	S単 113号
	合計				(") 1,976	
	単価				(") 1,805	
	官積算単価				1,976	合意率 0.913461
	*** B単 - 76号 ***					
000076	上層路盤工 粒調整砕石 M-30 t=15cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	(") 1,000	m ²	973.4	(") 973	S単 112号

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 973	
	単価				(") 889	
	官積算単価				973	合意率 0.913669
	*** B単 - 77号 ***					
000077	下層路盤工 再生ケッチャーソ RC-40 t=30cm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生ケッチャーソ RC-40	(") 1,000	m ²	1,347	(") 1,347	S単 110号
	合計				(") 1,347	
	単価				(") 1,231	
	官積算単価				1,347	合意率 0.913882
	*** B単 - 78号 ***					
000078	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 200		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管型付,4.0m管,0箇所	(") 1,000	m	6,663	(") 6,663	S単 43号
	合計				(") 6,663	
	単価				(") 6,087	
	官積算単価				6,663	合意率 0.913552
	*** B単 - 79号 ***					
000079	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) T字管, 200× 200		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) T字管, 200× 200	(") 1,000	個	37,200	(") 37,200	
	合計				(") 37,200	
	単価				(") 33,984	
	官積算単価				37,200	合意率 0.913548
	*** B単 - 80号 ***					
000080	構造物取壊し 鉄筋コンクリート		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1,000	m ³	16,510	(") 16,510	S単 39号
	合計				(") 16,510	
	単価				(") 15,083	
	官積算単価				16,510	合意率 0.913567
	*** B単 - 81号 ***					
000081	舗装版切断 アスファルト		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1,000	m	673.6	(") 674	S単 97号
	合計				(") 674	
	単価				(") 616	
	官積算単価				674	合意率 0.913946
	*** B単 - 82号 ***					
000082	舗装版破碎 アスファルト		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし	(") 1,000	m ²	222.1	(") 222	S単 96号
	合計				(") 222	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 203	
	官積算単価				222	合意率 0.914414
	*** B単 - 83号 ***					
000083	ガードレール撤去		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けなし,無し	(") 1,000	m	1,622	(") 1,622	S単 47号
	合 計				(") 1,622	
	単 価				(") 1,482	
	官積算単価				1,622	合意率 0.913686
	*** B単 - 84号 ***					
000084	殻運搬処分 鉄筋コンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,	(") 1,000	m3	4,223	(") 4,223	S単 94号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(") 1,000	m3	3,750	(") 3,750	S単 30号
	合 計				(") 7,973	
	単 価				(") 7,284	
	官積算単価				7,973	合意率 0.913583
	*** B単 - 85号 ***					
000085	殻運搬処分 アスファルトコンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	(") 1,000	m3	3,677	(") 3,677	S単 95号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1,000	m3	3,525	(") 3,525	S単 31号
	合 計				(") 7,202	
	単 価				(") 6,579	
	官積算単価				7,202	合意率 0.913496
	*** B単 - 86号 ***					
000086	発生材運搬 ガードレール		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン装置付)ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t, DID区間無し, 4.0km以下	(") 1,000	ton	1,812	(") 1,812	S単 36号
S02300	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック(クレーン装置付)ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	(") 1,000	ton	8,802	(") 8,802	S単 37号
	合 計				(") 10,614	
	単 価				(") 9,696	
	官積算単価				10,614	合意率 0.91351
	*** B単 - 87号 ***					
000087	バリケード A型,1.2m×0.8m		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	バリケード A型,1.2m×0.8m,,	(") 0.833	台	1,900	(") 1,583	S単 22号
	合 計				(") 1,583	
	単 価				(") 1,446	
	官積算単価				1,583	合意率 0.913455
	*** B単 - 88号 ***					
000088	捨石工 200kg/個		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0611	SP 捨石 9m以下,	(") 0.500	m3	1,149	(") 575	S単 108号
S02116	捨石 5~200kg/個,,	(") 0.500	m3	4,700	(") 2,350	S単 23号
	合計				(") 2,925	
	単価				(") 2,672	
	官積算単価				2,925	合意率 0.913504
	*** B単 - 89号 ***					
000089	中詰石設置 割栗石		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	312.3	(") 312	S単 84号
S02116	割栗石 ,15~20cm,	(") 1,000	m3	3,700	(") 3,700	S単 24号
	合計				(") 4,012	
	単価				(") 3,665	
	官積算単価				4,012	合意率 0.913509
	*** B単 - 90号 ***					
000090	吸出し防止材設置		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(") 1,000	m	997.3	(") 997	S単 98号
	合計				(") 997	
	単価				(") 911	
	官積算単価				997	合意率 0.913741
	*** B単 - 91号 ***					
000091	中詰土積込・運搬 建設発生土仮置場 - 現場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	261.8	(") 291	S単 83号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以 下	(") 1.110	m3	770.4	(") 855	S単 91号
	合計				(") 1,146	
	単価				(") 1,047	
	官積算単価				1,146	合意率 0.913612
	*** B単 - 92号 ***					
000092	大型土のう積込・運搬 建設発生土仮置場 - 現場		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック,0m3,,,なし	(") 1,000	袋	1,031	(") 1,031	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以 下	(") 0.830	m3	770.4	(") 639	S単 91号
	合計				(") 1,670	
	単価				(") 1,526	
	官積算単価				1,670	合意率 0.913772
	*** B単 - 93号 ***					
000093	大型土のう設置・撤去		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ラフレ-ン-ン,,0m3,,,なし	(") 1,000	袋	2,030	(") 2,030	S単 61号
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレ-ン-ン,,0m3,,,なし	(") 1,000	袋	1,060	(") 1,060	S単 62号

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 3,090	
	単価				(") 2,823	
	官積算単価				3,090	合意率 0.913592
	*** B単 - 94号 ***					
000094	遮水シート設置・撤去 軟質塩ビ0.5mm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1,000	m ²	702	(") 702	S単 72号
	合計				(") 702	
	単価				(") 641	
	官積算単価				702	合意率 0.913105
	*** B単 - 95号 ***					
000095	産業廃棄物処理費 遮水シート(廃プラ)		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	(") 1,000	ton	60,000	(") 60,000	S単 32号
	合計				(") 60,000	
	単価				(") 54,813	
	官積算単価				60,000	合意率 0.91355
	*** B単 - 96号 ***					
000096	産業廃棄物運搬費 遮水シート(廃プラ)		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	(") 1,000	m ³	8,000	(") 8,000	S単 33号
	合計				(") 8,000	
	単価				(") 7,308	
	官積算単価				8,000	合意率 0.9135
	*** B単 - 97号 ***					
000097	中詰め土 B 4.0m		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1,000	m ³	286.3	(") 286	S単 86号
	合計				(") 286	
	単価				(") 261	
	官積算単価				286	合意率 0.912587
	*** B単 - 98号 ***					
000098	敷鉄板設置撤去 ボックスカーポート敷設時		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,22,1,なし	(") 1,000	m ²	646	(") 646	S単 69号
	合計				(") 646	
	単価				(") 590	
	官積算単価				646	合意率 0.913312
	*** B単 - 99号 ***					
000099	大型土のう積込・運搬 現場～建設発生土仮置場		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バツ約,0m3,,なし	(") 1,000	袋	1,031	(") 1,031	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以	(") 0.830	m ³	770.4	(") 639	S単 91号

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下				(")	
	合計				1,670	
	単価				1,526	
	官積算単価				1,670	合意率 0.913772
	*** B単 - 100号 ***					
000100	コルゲートパイプ布設 1500, 1型		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07031	コルゲートパイプ 機械布設 円形1形, 1500mm, 2.7mm, 片ツギツギ無し, なし, なし, なし	(") 1,000	m	9,656	(") 9,656	S単 44号
S02116	コルゲートパイプ 1500, 1型, 板厚2.7mm, ,	(") 1,000	m	51,300	(") 51,300	S単 25号
	合計				(") 60,956	
	単価				(") 55,686	
	官積算単価				60,956	合意率 0.913544
	*** B単 - 101号 ***					
000101	流用土積込・運搬 土取場～現場		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	261.8	(") 291	S単 83号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 片ツギツギ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以 下	(") 1,110	m3	770.4	(") 855	S単 91号
	合計				(") 1,146	
	単価				(") 1,047	
	官積算単価				1,146	合意率 0.913612
	*** B単 - 102号 ***					
000102	路体盛土 搬入斜路		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	(") 1,000	m3	286.3	(") 286	S単 86号
	合計				(") 286	
	単価				(") 261	
	官積算単価				286	合意率 0.912587
	*** B単 - 103号 ***					
000103	流用土積込・運搬 現場～土取場		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	261.8	(") 291	S単 83号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 片ツギツギ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以 下	(") 1,110	m3	770.4	(") 855	S単 91号
	合計				(") 1,146	
	単価				(") 1,047	
	官積算単価				1,146	合意率 0.913612
	*** B単 - 104号 ***					
000104	床掘 改良土		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	(") 1,000	m3	284.8	(") 285	S単 90号
	合計				(") 285	
	単価				(") 260	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				285	合意率 0.91228
	*** B単 - 105号 ***					
000105	改良土運搬 現場~建設発生土仮置場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(") 1.110	m3	770.4	(") 855	S単 91号
	合計				(") 855	
	単価				(") 781	
	官積算単価				855	合意率 0.91345
	*** B単 - 106号 ***					
000106	中詰め土積込・運搬 現場~建設発生土仮置場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1,000	m3	284.8	(") 285	S単 90号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(") 1.110	m3	770.4	(") 855	S単 91号
	合計				(") 1,140	
	単価				(") 1,041	
	官積算単価				1,140	合意率 0.913157
	*** B単 - 107号 ***					
000107	整地 残土受入れ地での処理		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86805	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1,000	m3	148.7	(") 149	S単 88号
	合計				(") 149	
	単価				(") 136	
	官積算単価				149	合意率 0.912751
	*** B単 - 108号 ***					
000108	遮水シート設置 軟質塩ビ0.5mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1,000	m ²	633	(") 633	S単 73号
	合計				(") 633	
	単価				(") 578	
	官積算単価				633	合意率 0.913112
	*** B単 - 109号 ***					
000109	表土剥ぎ		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(") 1,000	m ²	70	(") 70	S単 50号
	合計				(") 70	
	単価				(") 64	
	官積算単価				70	合意率 0.914285
	*** B単 - 110号 ***					
000110	土木シート敷設 PP系織布 2700N/5cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1,000	m ²	388	(") 388	S単 74号

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 388	
	単価				(") 354	
	官積算単価				388	合意率 0.912371
	*** B単 - 111号 ***					
000111	敷鉄板設置撤去		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,73,1,なし	(") 1.000	m ²	1,117	(") 1,117	S単 70号
	合計				(") 1,117	
	単価				(") 1,020	
	官積算単価				1,117	合意率 0.91316
	*** B単 - 112号 ***					
000112	表土戻し		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(") 1.000	m ²	72	(") 72	S単 51号
	合計				(") 72	
	単価				(") 66	
	官積算単価				72	合意率 0.916666
	*** B単 - 113号 ***					
000113	表土復旧・耕起		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 1.000	m ²	25	(") 25	S単 52号
	合計				(") 25	
	単価				(") 23	
	官積算単価				25	合意率 0.92
	*** B単 - 114号 ***					
000114	土木シート撤去		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18062	PP系織布 2700N/5cm 土工用マット(シート類)敷設・撤去	(") 1.000	m ²	70	(") 70	S単 75号
	合計				(") 70	
	単価				(") 64	
	官積算単価				70	合意率 0.914285
	*** B単 - 115号 ***					
000115	畦畔設置		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	(") 1.000	m	1,050	(") 1,050	S単 49号
	合計				(") 1,050	
	単価				(") 959	
	官積算単価				1,050	合意率 0.913333
	*** B単 - 116号 ***					
000116	畦畔撤去		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 0.090	m ³	1,176	(") 106	S単 89号
	合計				(") 106	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 97	
	官積算単価				106	合意率 0.915094
	*** B単 - 117号 ***					
000117	産業廃棄物処理費 土木シート(廃ブラ)		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	(") 1,000	ton	60,000	(") 60,000	S単 32号
	合 計				(") 60,000	
	単 価				(") 54,813	
	官積算単価				60,000	合意率 0.91355
	*** B単 - 118号 ***					
000118	産業廃棄物運搬費 土木シート(廃ブラ)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	(") 1,000	m3	8,000	(") 8,000	S単 33号
	合 計				(") 8,000	
	単 価				(") 7,308	
	官積算単価				8,000	合意率 0.9135
	*** B単 - 119号 ***					
000119	大型土のう積込・運搬 建設発生土仮置場～現場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,なし	(") 1,000	袋	1,031	(") 1,031	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(") 0.830	m3	770.4	(") 639	S単 91号
	合 計				(") 1,670	
	単 価				(") 1,526	
	官積算単価				1,670	合意率 0.913772
	*** B単 - 120号 ***					
000120	大型土のう設置・撤去 ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3,耐候性大型土のう袋		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,なし	(") 1,000	袋	1,822	(") 1,822	S単 63号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,なし	(") 1,000	袋	1,031	(") 1,031	S単 60号
	合 計				(") 2,853	
	単 価				(") 2,606	
	官積算単価				2,853	合意率 0.913424
	*** B単 - 121号 ***					
000121	大型土のう積込・運搬 現場～建設発生土仮置場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,なし	(") 1,000	袋	1,031	(") 1,031	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(") 0.830	m3	770.4	(") 639	S単 91号
	合 計				(") 1,670	
	単 価				(") 1,526	
	官積算単価				1,670	合意率 0.913772

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 122号 ***						
000122	遮水シート設置・撤去 軟質塩ビ0.5mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1,000	m ²	702	(") 702	S単 72号
	合計				(") 702	
	単価				(") 641	
	官積算単価				702	合意率 0.913105
*** B単 - 123号 ***						
000123	産業廃棄物処理費 遮水シート(廃プラ)		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	(") 1,000	ton	60,000	(") 60,000	S単 32号
	合計				(") 60,000	
	単価				(") 54,813	
	官積算単価				60,000	合意率 0.91355
*** B単 - 124号 ***						
000124	産業廃棄物運搬費 遮水シート(廃プラ)		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	(") 1,000	m ³	8,000	(") 8,000	S単 33号
	合計				(") 8,000	
	単価				(") 7,308	
	官積算単価				8,000	合意率 0.9135
*** B単 - 125号 ***						
000125	表土剥ぎ		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(") 1,000	m ²	70	(") 70	S単 50号
	合計				(") 70	
	単価				(") 64	
	官積算単価				70	合意率 0.914285
*** B単 - 126号 ***						
000126	土布シート敷設 PP系織布 2700N/5cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1,000	m ²	388	(") 388	S単 74号
	合計				(") 388	
	単価				(") 354	
	官積算単価				388	合意率 0.912371
*** B単 - 127号 ***						
000127	畦畔ブロック設置 450型		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S10001	畦畔ブロック布設 450型	(") 1,000	m	10,929	(") 10,929	S単 48号
	合計				(") 10,929	
	単価				(") 9,984	
	官積算単価				10,929	合意率 0.913532
*** B単 - 128号 ***						

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000128	表土剥ぎ		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(") 1.000	m ²	70	(") 70	S単 50号
	合計				(") 70	
	単 価				(") 64	
	官積算単価				70	合意率 0.914285
	*** B単 - 129号 ***					
000129	表土剥ぎ		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(") 1.000	m ²	70	(") 70	S単 50号
	合計				(") 70	
	単 価				(") 64	
	官積算単価				70	合意率 0.914285
	*** B単 - 130号 ***					
000130	表土戻し		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(") 1.000	m ²	72	(") 72	S単 51号
	合計				(") 72	
	単 価				(") 66	
	官積算単価				72	合意率 0.916666
	*** B単 - 131号 ***					
000131	表土復旧・耕起		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 1.000	m ²	25	(") 25	S単 52号
	合計				(") 25	
	単 価				(") 23	
	官積算単価				25	合意率 0.92
	*** B単 - 132号 ***					
000132	土木シート敷設 PP系織布 2700N/5cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1.000	m ²	388	(") 388	S単 74号
	合計				(") 388	
	単 価				(") 354	
	官積算単価				388	合意率 0.912371
	*** B単 - 133号 ***					
000133	畦畔ブロック設置 450型		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S10001	畦畔ブロック布設 450型	(") 1.000	m	10,929	(") 10,929	S単 48号
	合計				(") 10,929	
	単 価				(") 9,984	
	官積算単価				10,929	合意率 0.913532
	*** B単 - 134号 ***					
000134	畦畔設置 土羽		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	(") 1.000	m	1,050	(") 1,050	S単 49号
	合計				(") 1,050	
	単価				(") 959	
	官積算単価				1,050	合意率 0.913333
	*** B単 - 135号 ***					
000135	畦畔撤去 土羽		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(") 0.090	m3	1,176	(") 106	S単 89号
	合計				(") 106	
	単価				(") 97	
	官積算単価				106	合意率 0.915094
	*** B単 - 136号 ***					
000136	表土剥ぎ		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(") 1.000	m ²	70	(") 70	S単 50号
	合計				(") 70	
	単価				(") 64	
	官積算単価				70	合意率 0.914285
	*** B単 - 137号 ***					
000137	土木シート敷設撤去 PP系織布 2700N/5cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1.000	m ²	458	(") 458	S単 76号
	合計				(") 458	
	単価				(") 418	
	官積算単価				458	合意率 0.912663
	*** B単 - 138号 ***					
000138	敷鉄板設置撤去		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,4,1,なし	(") 1.000	m ²	479	(") 479	S単 71号
	合計				(") 479	
	単価				(") 438	
	官積算単価				479	合意率 0.914405
	*** B単 - 139号 ***					
000139	畦畔設置 土羽		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	(") 1.000	m	1,050	(") 1,050	S単 49号
	合計				(") 1,050	
	単価				(") 959	
	官積算単価				1,050	合意率 0.913333
	*** B単 - 140号 ***					
000140	畦畔撤去 土羽		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(") 0.090	m3	1,176	(") 106	S単 89号

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 106	
	単価				(") 97	
	官積算単価				106	合意率 0.915094
	*** B単 - 141号 ***					
000141	表土戻し		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(") 1.000	m ²	72	(") 72	S単 51号
	合計				(") 72	
	単価				(") 66	
	官積算単価				72	合意率 0.916666
	*** B単 - 142号 ***					
000142	表土復旧・耕起		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 1.000	m ²	25	(") 25	S単 52号
	合計				(") 25	
	単価				(") 23	
	官積算単価				25	合意率 0.92
	*** B単 - 143号 ***					
000143	産業廃棄物処理費 土木シート(廃プラ)		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	(") 1.000	ton	60,000	(") 60,000	S単 32号
	合計				(") 60,000	
	単価				(") 54,813	
	官積算単価				60,000	合意率 0.91355
	*** B単 - 144号 ***					
000144	産業廃棄物運搬費 土木シート(廃プラ)		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	(") 1.000	m ³	8,000	(") 8,000	S単 33号
	合計				(") 8,000	
	単価				(") 7,308	
	官積算単価				8,000	合意率 0.9135
	*** B単 - 145号 ***					
000145	交通誘導警備員		人		(") 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1.000	人	14,484	(") 14,484	S単 11号
	合計				(") 14,484	
	単価				(") 13,232	
	官積算単価				14,484	合意率 0.913559
	*** B単 - 146号 ***					
000146	中和処理施設 設置・撤去・運転		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00008	中和処理施設 潮遊池横断工	(") 1.000	式	451,265	(") 451,265	T単 6号
	合計				(") 451,265	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 412,252	
	官積算単価				451,265	合意率 0.913547
	*** B単 - 147号 ***					
000147	排水ポンプ設置・撤去・運転 潮遊池横断工		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00006	排水ポンプ 潮遊池横断工	(") 1.000	式	124,977	(") 124,977	T単 4号
	合 計				(") 124,977	
	単 価				(") 114,172	
	官積算単価				124,977	合意率 0.913544
	*** B単 - 148号 ***					
000148	排水ポンプ設置・撤去・運転 横断水路仮締切工		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00007	排水ポンプ 横断水路仮締切工	(") 1.000	式	42,970	(") 42,970	T単 5号
	合 計				(") 42,970	
	単 価				(") 39,255	
	官積算単価				42,970	合意率 0.913544
	*** B単 - 149号 ***					
000149	敷鉄板運搬費 郡築搬入路		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	8,320	(") 8,320	S単 78号
	合 計				(") 8,320	
	単 価				(") 7,601	
	官積算単価				8,320	合意率 0.913581
	*** B単 - 150号 ***					
000150	敷鉄板運搬費 仮締切工		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	8,320	(") 8,320	S単 78号
	合 計				(") 8,320	
	単 価				(") 7,601	
	官積算単価				8,320	合意率 0.913581
	*** B単 - 151号 ***					
000151	敷鉄板運搬費 護岸復旧工		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	8,320	(") 8,320	S単 78号
	合 計				(") 8,320	
	単 価				(") 7,601	
	官積算単価				8,320	合意率 0.913581
	*** B単 - 152号 ***					
000152	重建設機械分解・組立・輸送費 中層混合処理機		台		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20t以上60t以下,運搬~組立~分解 ~運搬,基地と現場の移動,,なし	(") 1.000	台		(") 1,990,097	S単 77号
	合計				(") 1,990,097	
	単価				(") 1,818,047	
	官積算単価				1,990,097	合意率 0.913546
	*** B単 - 153号 ***					
000153	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号		検体		(") 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	(") 1.000	検体	7,300	(") 7,300	S単 27号
	合計				(") 7,300	
	単価				(") 6,669	
	官積算単価				7,300	合意率 0.913561
	*** B単 - 154号 ***					
000154	耐候性大型土のう(長期仮設対応3年型) 新材価格×0.3(損耗率)		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
S02116	耐候性大型土のう 長期仮設対応(3年)型,,	(") 0.300	袋	4,300	(") 1,290	S単 28号
	合計				(") 1,290	
	単価				(") 1,290	
	官積算単価				1,290	合意率 0
	*** B単 - 155号 ***					
000155	路体盛土 B 4.0m,購入土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	286.3	(0) 286	S単 86号
S02118	山ずり	(0.000) 1.330	m3	3,500	(0) 4,655	S単 163号
	合計				(0) 4,941	
	単価				(0) 4,509	
	官積算単価				4,941	合意率 0.912587
	*** B単 - 156号 ***					
000156	路床盛土 B 4.0m,購入土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	441.3	(0) 441	S単 87号
S02118	山ずり	(0.000) 1.330	m3	3,500	(0) 4,655	S単 163号
	合計				(0) 5,096	
	単価				(0) 4,657	
	官積算単価				5,096	合意率 0.913832
	*** B単 - 157号 ***					
000157	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合) ボックスカルバート基礎部,深度0.6m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86433	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m	(0.000) 1.000	m3	1,025	(0) 1,025	S単 205号
	合計				(0) 1,025	
	単価				(0) 936	
	官積算単価				1,025	合意率 0.913622

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 158号 ***						
000158	固化材散布 セメント高炉B種		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S86401	固化材散布 施工障害なし	(0.000) 1.000	ton	21,488	(0) 21,488	S単 203号
	合計				(0) 21,488	
	単価				(0) 19,632	
	官積算単価				21,488	合意率 0.913622
*** B単 - 159号 ***						
000159	大型ボックスカルバート据付(陸側) B5000×H2800, 50t吊り		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00014	大型プレキャストボックス加ハート据付 連結タイプ T-25 B:5.000m×H:2.800m×L:0.995m	(0.000) 1.000	m	86,345	(0) 86,345	T単 12号
T00002	ラフレソールン賃料 50t吊	(0.000) 1.000	m	35,172	(0) 35,172	T単 7号
	合計				(0) 121,517	
	単価				(0) 111,011	
	官積算単価				121,517	合意率 0.913543
*** B単 - 160号 ***						
000160	大型ボックスカルバート据付(海側) B5000×H2800, 80t吊り		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00014	大型プレキャストボックス加ハート据付 連結タイプ T-25 B:5.000m×H:2.800m×L:0.995m	(0.000) 1.000	m	86,345	(0) 86,345	T単 12号
T00012	ラフレソールン賃料 80t吊	(0.000) 1.000	m	103,448	(0) 103,448	T単 10号
	合計				(0) 189,793	
	単価				(0) 173,384	
	官積算単価				189,793	合意率 0.913543
*** B単 - 161号 ***						
000161	P C鋼棒 SBPR930/1080, 23		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	P C鋼棒 SBPR930/1080 23,,	(0.000) 3.260	kg	546	(0) 1,780	S単 132号
	合計				(0) 1,780	
	単価				(0) 1,626	
	官積算単価				1,780	合意率 0.913537
*** B単 - 162号 ***						
000162	P C定着装置 23, 後付用		組		(0.000) 組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	P C用定着装置 23, 後付用,,	(0.000) 1.000	組	1,970	(0) 1,970	S単 133号
	合計				(0) 1,970	
	単価				(0) 1,800	
	官積算単価				1,970	合意率 0.913537
*** B単 - 163号 ***						
000163	コンクリート打設 21-12-25(20) BB		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m3	35,090	(0) 35,090	S単 217号
	合計				(0) 35,090	
	単価				(0) 32,057	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				35,090	合意率 0.913559
	*** B単 - 164号 ***					
000164	鉄筋工(地覆部) Gr補強筋 SD345, D13, I ¹ 杉樹脂鉄筋		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00010	鉄筋工 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満	(0.000) 1.000	ton	448,304	(0) 448,304	T単 8号
	合計				(0) 448,304	
	単価				(0) 409,546	
	官積算単価				448,304	合意率 0.913546
	*** B単 - 165号 ***					
000165	鉄筋工(地覆部) 異形棒鋼鉄筋 SD345, D13, I ¹ 杉樹脂鉄筋		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00011	鉄筋工 SD345, D13, 差筋及び杭頭処理, 10t未満	(0.000) 1.000	ton	444,448	(0) 444,448	T単 9号
	合計				(0) 444,448	
	単価				(0) 406,025	
	官積算単価				444,448	合意率 0.913549
	*** B単 - 166号 ***					
000166	捨石撤去工 現場~建設発生土仮置場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	(0.000) 1.200	m3	312.3	(0) 375	S単 207号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, 1 ¹ ヲ約山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.0km以下	(0.000) 1.200	m3	2,122	(0) 2,546	S単 209号
	合計				(0) 2,921	
	単価				(0) 2,667	
	官積算単価				2,921	合意率 0.913123
	*** B単 - 167号 ***					
000167	床掘		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86101	【被災地】機械土工(超ロングア-ム) ヲ約掘削)	(0.000) 1.000	m3	663	(0) 663	S単 202号
	合計				(0) 663	
	単価				(0) 605	
	官積算単価				663	合意率 0.913123
	*** B単 - 168号 ***					
000168	床掘土運搬 現場~仮置場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01035	ダンプトラック運搬(超ロングア-ム) ヲ約積込) 1.0km以下, 無し, 普通	(0.000) 1.110	m3	709	(0) 787	S単 117号
	合計				(0) 787	
	単価				(0) 719	
	官積算単価				787	合意率 0.913123
	*** B単 - 169号 ***					
000169	床掘土運搬 仮置場~建設発生土仮置場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	312.3	(0) 347	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 1 ¹ ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以	(0.000) 1.110	m3	385.2	(0) 428	S単 210号

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
	合計				(0)	
	単価				775	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				708	
	官積算単価				775	合意率 0.913123
	*** B単 - 170号 ***					
000170	整地				(0.000)m3	歩A
	建設発生土仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
S86805	SP【被災地】整地	(0.000)			(0)	
	残土受け入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	148.7	149	S単 88号
	合計				(0)	
	単価				149	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				136	
	官積算単価				149	合意率 0.913123
	*** B単 - 171号 ***					
000171	埋戻				(0.000)m3	歩A
	B<1.0m,山ずり		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	2,041	2,041	S単 1号
S02118	山ずり	(0.000)			(0)	
		1.330	m3	3,500	4,655	S単 163号
	合計				(0)	
	単価				6,696	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				6,114	
	官積算単価				6,696	合意率 0.913123
	*** B単 - 172号 ***					
000172	底板撤去				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,251	8,251	S単 170号
	合計				(0)	
	単価				8,251	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				7,538	
	官積算単価				8,251	合意率 0.913581
	*** B単 - 173号 ***					
000173	舗装版切断				(0.000)m	歩A
	アスファルト		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-	1.000	m	673.6	674	S単 213号
	合計				(0)	
	単価				674	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				616	
	官積算単価				674	合意率 0.913581
	*** B単 - 174号 ***					
000174	舗装版破砕				(0.000)m ²	歩A
	アスファルト		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし	1.000	m ²	222.1	222	S単 212号
	合計				(0)	
	単価				222	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				203	
	官積算単価				222	合意率 0.913581
	*** B単 - 175号 ***					
000175	殻運搬処分				(0.000)m3	歩A
	アスファルトコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3	3,677	3,677	S単 211号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 165号
	合計				(0)	
	単 価				7,202	(0)
	官積算単価				6,580	合意率 0.913583
	*** B単 - 176号 ***					
000176	安定処理工				(0.000)m ³	歩A
	瀝青安定処理材 t=32.5cm		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	325mm,2層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	1.000	m ³	6,319	6,319	S単 232号
	合計				(0)	
	単 価				6,319	(0)
	官積算単価				5,772	合意率 0.913357
	*** B単 - 177号 ***					
000177	基礎コンクリート				(0.000)m ³	歩A
	21-12-25 BB		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コクリートン'車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	29,540	29,540	S単 218号
	合計				(0)	
	単 価				29,540	(0)
	官積算単価				26,986	合意率 0.91354
	*** B単 - 178号 ***					
000178	型枠				(0.000)m ²	歩A
	一般型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,155	9,155	S単 103号
	合計				(0)	
	単 価				9,155	(0)
	官積算単価				8,363	合意率 0.913534
	*** B単 - 179号 ***					
000179	鉄筋工				(0.000)ton	歩A
	SD295, D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	174,324	174,324	S単 171号
	合計				(0)	
	単 価				174,324	(0)
	官積算単価				159,251	合意率 0.913534
	*** B単 - 180号 ***					
000180	基礎砕石				(0.000)m ³	歩A
	t=200mm, RC-40		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,518	1,518	S単 214号
	合計				(0)	
	単 価				1,518	(0)
	官積算単価				1,387	合意率 0.913534
	*** B単 - 181号 ***					

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000181	P C鋼棒 SBPR930/1080, 13		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	P C鋼棒 SBPR930/1080 13,,	(0.000) 1.040	kg	560	(0) 582	S単 135号
	合計				(0) 582	
	単価				(0) 532	
	官積算単価				582	合意率 0.913581
	*** B単 - 182号 ***					
000182	P C用定着装置 13, 後付用		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	P C用定着装置 13, 後付用,,	(0.000) 1.000	組	2,800	(0) 2,800	S単 136号
	合計				(0) 2,800	
	単価				(0) 2,558	
	官積算単価				2,800	合意率 0.913581
	*** B単 - 183号 ***					
000183	松丸太基礎 松丸太 90, L=1.8m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00021	木杭打設工 松丸太 90, L=1.8m	(0.000) 1.000	本	5,188	(0) 5,188	T単 20号
	合計				(0) 5,188	
	単価				(0) 4,740	
	官積算単価				5,188	合意率 0.913581
	*** B単 - 184号 ***					
000184	ブロック積擁壁 ブロック積擁壁, 控え35cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし), 無し, 昼間施工,, 0, 18-8-40 (高炉B),	(0.000) 1.000	m ²	17,766	(0) 17,766	S単 169号
S02116	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,	(0.000) 8.300	個	900	(0) 7,470	S単 139号
	合計				(0) 25,236	
	単価				(0) 23,055	
	官積算単価				25,236	合意率 0.913581
	*** B単 - 185号 ***					
000185	基礎コンクリート ブロック積擁壁, 18-8-40 (BB)		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	基礎コンクリート 小型構造物, 片割(クレン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³	39,540	(0) 39,540	S単 219号
	合計				(0) 39,540	
	単価				(0) 36,123	
	官積算単価				39,540	合意率 0.913581
	*** B単 - 186号 ***					
000186	基礎型枠 ブロック積擁壁, 一般型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	基礎型枠 一般型枠, 小型構造物	(0.000) 1.000	m ²	8,272	(0) 8,272	S単 223号
	合計				(0) 8,272	
	単価				(0) 7,557	
	官積算単価				8,272	合意率 0.913581

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 187号 ***					
000187	基礎砕石 ブロック積擁壁, RC-40, t=15cm		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	基礎砕石, RC-40, t=15cm 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m ³	1,407	(0) 1,407	S単 215号
	合計				(0) 1,407	
	単価				(0) 1,285	
	官積算単価				1,407	合意率 0.913581
	*** B単 - 188号 ***					
000188	裏込砕石 ブロック積擁壁, RC-40		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0302	裏込砕石, RC-40 計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m ³	7,090	(0) 7,090	S単 216号
	合計				(0) 7,090	
	単価				(0) 6,477	
	官積算単価				7,090	合意率 0.913581
	*** B単 - 189号 ***					
000189	天端コンクリート ブロック積擁壁		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	天端コンクリート 小型構造物,バツ鈔(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³	39,540	(0) 39,540	S単 220号
	合計				(0) 39,540	
	単価				(0) 36,123	
	官積算単価				39,540	合意率 0.913581
	*** B単 - 190号 ***					
000190	天端コンクリート型枠 ブロック積擁壁		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0312	天端コンクリート型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m ³	8,272	(0) 8,272	S単 224号
	合計				(0) 8,272	
	単価				(0) 7,557	
	官積算単価				8,272	合意率 0.913581
	*** B単 - 191号 ***					
000191	組立水路据付 H=1200(枠型)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00017	組立水路据付 H=1200,枠型	(0.000) 1.000	m	44,187	(0) 44,187	T単 15号
	合計				(0) 44,187	
	単価				(0) 40,368	
	官積算単価				44,187	合意率 0.913581
	*** B単 - 192号 ***					
000192	底板コンクリート 底板, 18-8-40(BB)		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	底板コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ鈔(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³	38,740	(0) 38,740	S単 221号
	合計				(0) 38,740	
	単価				(0) 35,392	
	官積算単価				38,740	合意率 0.913581

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 193号 ***						
000193	砂利舗装 t=10cm, RC-40		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0842	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし	(0.000) 1.000	m ²	592	(0) 592	S単 175号
	合計				(0) 592	
	単価				(0) 541	
	官積算単価				592	合意率 0.913581
*** B単 - 194号 ***						
000194	路床盛土		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(0.000) 1.000	m ³	441.3	(0) 441	S単 208号
	合計				(0) 441	
	単価				(0) 403	
	官積算単価				441	合意率 0.913581
*** B単 - 195号 ***						
000195	表層(市道部) 再生密粒度アスコン, t=5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア ン(13)	(0.000) 1.000	m ²	2,025	(0) 2,025	S単 235号
	合計				(0) 2,025	
	単価				(0) 1,850	
	官積算単価				2,025	合意率 0.913581
*** B単 - 196号 ***						
000196	上層路盤工(市道部) t=10cm, M-30		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	(0.000) 1.000	m ²	755.2	(0) 755	S単 234号
	合計				(0) 755	
	単価				(0) 690	
	官積算単価				755	合意率 0.913581
*** B単 - 197号 ***						
000197	下層路盤(市道部) t=10cm, RC-40		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クワッチャン RC-40	(0.000) 1.000	m ²	554.3	(0) 554	S単 233号
	合計				(0) 554	
	単価				(0) 506	
	官積算単価				554	合意率 0.913581
*** B単 - 198号 ***						
000198	不陸整正(市道部) 補足材28mm以上34mm未満, M-30		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 碎石, なし, 粒度調整碎石 M-30	(0.000) 1.000	m ²	302.5	(0) 303	S単 231号
	合計				(0) 303	
	単価				(0) 277	
	官積算単価				303	合意率 0.913581

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 199号 ***						
000199	ガードレール復旧 土中建込, Gr-C-4E		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, - 無し, 直線部, 直支柱, しなし	(0.000) 1.000	m	14,080	(0) 14,080	S単 176号
	合計				(0) 14,080	
	単価				(0) 12,863	
	官積算単価				14,080	合意率 0.913581
*** B単 - 200号 ***						
000200	防草シート敷設		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00020	防草シート敷設	(0.000) 1.000	m ²	571	(0) 571	T単 18号
	合計				(0) 571	
	単価				(0) 522	
	官積算単価				571	合意率 0.913581
*** B単 - 201号 ***						
000201	路床盛土 B<1.0m		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コバ()	(0.000) 1.000	m ³	2,041	(0) 2,041	S単 1号
	合計				(0) 2,041	
	単価				(0) 1,865	
	官積算単価				2,041	合意率 0.913767
*** B単 - 202号 ***						
000202	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 150		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	(0.000) 1.000	m	3,778	(0) 3,778	S単 174号
	合計				(0) 3,778	
	単価				(0) 3,445	
	官積算単価				3,778	合意率 0.911917
*** B単 - 203号 ***						
000203	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 150, 90°ベンド		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 150, 90°ベンド, ,	(0.000) 1.000	個	13,400	(0) 13,400	S単 147号
	合計				(0) 13,400	
	単価				(0) 12,220	
	官積算単価				13,400	合意率 0.911917
*** B単 - 204号 ***						
000204	防草シート敷設		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00020	防草シート敷設	(0.000) 1.000	m ²	571	(0) 571	T単 18号
	合計				(0) 571	
	単価				(0) 521	
	官積算単価				571	合意率 0.911917

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 205号 ***						
000205	土砂運搬 現場~建設発生土仮置場		m3		(0.000)m3 1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	261.8	(0) 291	S単 83号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(0.000) 1.110	m3	770.4	(0) 855	S単 91号
	合計				(0) 1,146	
	単価				(0) 1,047	
	官積算単価				1,146	合意率 0.913552
*** B単 - 206号 ***						
000206	ボックスカルバート据付(縦締め) B1500×H1200,L=2000,基礎砕石t=200		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石,有り,なし	(0.000) 1.000	m	18,180	(0) 18,180	S単 226号
	合計				(0) 18,180	
	単価				(0) 16,608	
	官積算単価				18,180	合意率 0.913553
*** B単 - 207号 ***						
000207	ボックスカルバート据付 B1500×H1200,L=1500,基礎砕石t=200		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石,無し,なし	(0.000) 1.000	m	19,790	(0) 19,790	S単 227号
	合計				(0) 19,790	
	単価				(0) 18,079	
	官積算単価				19,790	合意率 0.913537
*** B単 - 208号 ***						
000208	ボックスカルバート据付(縦締め) B1500×H1200,L=1500,基礎砕石t=200		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石,有り,なし	(0.000) 1.000	m	31,910	(0) 31,910	S単 228号
	合計				(0) 31,910	
	単価				(0) 29,151	
	官積算単価				31,910	合意率 0.913537
*** B単 - 209号 ***						
000209	ボックスカルバート据付(縦締め) B1500×H1200,L=1000,基礎砕石t=200		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,基礎砕石,-,なし	(0.000) 1.000	m	23,280	(0) 23,280	S単 229号
	合計				(0) 23,280	
	単価				(0) 21,268	
	官積算単価				23,280	合意率 0.913558
*** B単 - 210号 ***						
000210	アンボンドP C鋼より線 SWPR7BL,1S12.7		m		(0.000)m 1,000.000 m	歩A 当たり算出
S02116	P C鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,	(0.000) 0.774	ton	504,000	(0) 390,096	S単 148号
S02116	P C鋼より線(アンボンド加算額) 7本より線 B種 径12.7mm,,	(0.000) 0.774	ton	205,000	(0) 158,670	S単 149号
	合計				(0) 548,766	
	単価				(0) 501	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				549	合意率 0.913558
	*** B単 - 211号 ***					
000211	P C用定着装置 1S12.7用		組		(0.000)組 1.000組	歩A 当たり算出
SA02116	PC用定着装置 1S12.7mm用	(0.000) 1.000	組	790	(0) 790	S単 150号
	合計				(0) 790	
	単価				(0) 722	
	官積算単価				790	合意率 0.913558
	*** B単 - 212号 ***					
000212	コンクリート打設 24-12-25(20)BB		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(ル-ン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	(0.000) 1.000	m3	39,270	(0) 39,270	S単 222号
	合計				(0) 39,270	
	単価				(0) 35,903	
	官積算単価				39,270	合意率 0.914272
	*** B単 - 213号 ***					
000213	型枠(現場打ボックスカルバート) 一般型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,155	(0) 9,155	S単 225号
	合計				(0) 9,155	
	単価				(0) 8,370	
	官積算単価				9,155	合意率 0.914272
	*** B単 - 214号 ***					
000214	鉄筋工(現場打ボックスカルバート) SD345, D13		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
SA03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満, -, 無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 1.000	ton	178,959	(0) 178,959	S単 172号
	合計				(0) 178,959	
	単価				(0) 163,617	
	官積算単価				178,959	合意率 0.914272
	*** B単 - 215号 ***					
000215	コンクリート打設 24-12-25(20)BB		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(ル-ン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	(0.000) 1.000	m3	39,270	(0) 39,270	S単 222号
	合計				(0) 39,270	
	単価				(0) 35,903	
	官積算単価				39,270	合意率 0.914272
	*** B単 - 216号 ***					
000216	型枠 一般型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,155	(0) 9,155	S単 225号
	合計				(0) 9,155	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				8,370	合意率 0.914272
*** B単 - 217号 ***						
000217	鉄筋工(基礎工) SD345,D13		ton		(0.000) ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 1.000	ton	178,959	(0) 178,959	S単 172号
	合 計				(0) 178,959	
	単 価				(0) 163,617	
	官積算単価				178,959	合意率 0.914272
*** B単 - 218号 ***						
000218	基礎砕石 t=20cm,RC-40		m ²		(0.000) m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m ²	1,518	(0) 1,518	S単 214号
	合 計				(0) 1,518	
	単 価				(0) 1,388	
	官積算単価				1,518	合意率 0.914272
*** B単 - 219号 ***						
000219	松丸太基礎 松丸太 150,L=4m		本		(0.000) 本	歩A 当たり算出
S04010	木杭打設工(機械) 長4.0m、末口15cm	(0.000) 1.000	本	4,292	(0) 4,292	S単 173号
S02116	松杭丸太 長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき),,	(0.000) 1.000	本	5,080	(0) 5,080	S単 151号
	合 計				(0) 9,372	
	単 価				(0) 8,569	
	官積算単価				9,372	合意率 0.914272
*** B単 - 220号 ***						
000220	防草シート敷設		m ²		(0.000) m ²	歩A 当たり算出
T00020	防草シート敷設	(0.000) 1.000	m ²	571	(0) 571	T単 19号
	合 計				(0) 571	
	単 価				(0) 522	
	官積算単価				571	合意率 0.913455
*** B単 - 221号 ***						
000221	捨石工 流用材		m ³		(0.000) m ³	歩A 当たり算出
SA0611	SP 捨石 9m以下,	(0.000) 0.600	m ³	1,149	(0) 689	S単 230号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 0.600	m ³	312.3	(0) 187	S単 207号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ヲ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0k m以下	(0.000) 0.600	m ³	2,122	(0) 1,273	S単 209号
	合 計				(0) 2,149	
	単 価				(0) 1,963	
	官積算単価				2,149	合意率 0.913504
*** B単 - 222号 ***						

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000222	中詰石設置 割栗石, 5~15cm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	312.3	(0) 312	S単 207号
S02116	割栗石 ,5~15cm,	(0.000) 1.000	m3	3,700	(0) 3,700	S単 155号
	合計				(0) 4,012	
	単価				(0) 3,665	
	官積算単価				4,012	合意率 0.913509
	*** B単 - 223号 ***					
000223	硬質塩化ビニル管人力布設 VP 200		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管型-付,4.0m管,0箇所	(0.000) 1.000	m	6,663	(0) 6,663	S単 43号
	合計				(0) 6,663	
	単価				(0) 6,086	
	官積算単価				6,663	合意率 0.913461
	*** B単 - 224号 ***					
000224	大型土のう積込・運搬 土取場 ~現場		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),バツク約,,0m3,,,なし	(0.000) 1.000	袋	837	(0) 837	S単 183号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツク約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(0.000) 0.830	m3	770.4	(0) 639	S単 91号
	合計				(0) 1,476	
	単価				(0) 1,349	
	官積算単価				1,476	合意率 0.913772
	*** B単 - 225号 ***					
000225	大型土のう設置		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ワフレソクレン,,0m3,,,なし	(0.000) 1.000	袋	2,030	(0) 2,030	S単 61号
	合計				(0) 2,030	
	単価				(0) 1,855	
	官積算単価				2,030	合意率 0.913592
	*** B単 - 226号 ***					
000226	大型土のう製作・設置		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ワフレソクレン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	(0.000) 1.000	袋	3,476	(0) 3,476	S単 184号
S02116	耐候性大型土のう袋 長期仮設対応(3年)型,,	(0.000) 1.000	袋	4,300	(0) 4,300	S単 156号
	合計				(0) 7,776	
	単価				(0) 7,102	
	官積算単価				7,776	合意率 0.913331
	*** B単 - 227号 ***					
000227	大型土のう移設		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 移設(撤去・再設置),ワフレソクレン,,0m3,,,なし	(0.000) 1.000	袋	2,161	(0) 2,161	S単 185号
	合計				(0) 2,161	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,974	
	官積算単価				2,161	合意率 0.913331
	*** B単 - 228号 ***					
000228	大型土のう撤去				(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),ラフレ-ソル-ン,,0m3,,,なし	(0.000) 1.000	袋	826	(0) 826	S単 186号
	合 計				(0) 826	
	単 価				(0) 754	
	官積算単価				826	合意率 0.913331
	*** B単 - 229号 ***					
000229	大型土のうち詰め土設置・撤去				(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	(0.000) 1.000	m3	2,998	(0) 2,998	S単 118号
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	361.5	(0) 362	S単 206号
	合 計				(0) 3,360	
	単 価				(0) 3,070	
	官積算単価				3,360	合意率 0.913592
	*** B単 - 230号 ***					
000230	遮水シート設置・撤去 軟質塩ビ0.5mm				(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	(0.000) 1.000	m ²	739	(0) 739	S単 194号
	合 計				(0) 739	
	単 価				(0) 675	
	官積算単価				739	合意率 0.913105
	*** B単 - 231号 ***					
000231	敷鉄板設置撤去 敷鉄板敷設時				(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,18,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	609	(0) 609	S単 187号
	合 計				(0) 609	
	単 価				(0) 556	
	官積算単価				609	合意率 0.913312
	*** B単 - 232号 ***					
000232	大型土のう積込・運搬 現場~仮置場				(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),ハッソリ,,0m3,,,なし	(0.000) 1.000	袋	837	(0) 837	S単 183号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッソリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 0.830	m3	385.2	(0) 320	S単 210号
	合 計				(0) 1,157	
	単 価				(0) 1,057	
	官積算単価				1,157	合意率 0.913772
	*** B単 - 233号 ***					
000233	大型土のう積込・運搬 仮置場~建設発生土仮置場				(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),バツ杓, .0m3, .なし	(0.000) 1.000			(0) 837	
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 0.830			(0) 385.2	S単 210号
	合計				(0) 1,157	
	単価				(0) 1,057	
	官積算単価				1,157	合意率 0.913772
	*** B単 - 234号 ***					
000234	コルゲートパイプ撤去 1500, 1型		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00016	コルゲートパイプ撤去 1500	(0.000) 1.000	m	4,813	(0) 4,813	T単 14号
	合計				(0) 4,813	
	単価				(0) 4,396	
	官積算単価				4,813	合意率 0.913331
	*** B単 - 235号 ***					
000235	発生材運搬 コルゲートパイプ, 1500, 1型		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン装置付)バーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t, DID区間無し, 4.0km以下	(0.000) 1.000	ton	1,823	(0) 1,823	S単 167号
S02300	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック(クレーン装置付)バーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t	(0.000) 1.000	ton	8,855	(0) 8,855	S単 168号
	合計				(0) 10,678	
	単価				(0) 9,753	
	官積算単価				10,678	合意率 0.913331
	*** B単 - 236号 ***					
000236	地盤改良工(コルゲートパイプ基礎部) 浅層改良		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86433	粉体攪拌工(バツ杓攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m	(0.000) 1.000	m3	1,025	(0) 1,025	S単 82号
	合計				(0) 1,025	
	単価				(0) 936	
	官積算単価				1,025	合意率 0.913544
	*** B単 - 237号 ***					
000237	固化材散布(コルゲートパイプ基礎部) セメント高炉B種		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S86401	固化材散布 施工障害なし	(0.000) 1.000	ton	21,488	(0) 21,488	S単 204号
	合計				(0) 21,488	
	単価				(0) 19,630	
	官積算単価				21,488	合意率 0.913544
	*** B単 - 238号 ***					
000238	仮設鋼矢板打設 型,根入れ長9m以下, 2次施工		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
T00018	バツ杓打設工(鋼矢板打設) 9m以下, 鋼矢板打設, ラダークレーン70t	(0.000) 1.000	枚	9,701	(0) 9,701	T単 16号
	合計				(0) 9,701	
	単価				(0) 8,862	
	官積算単価				9,701	合意率 0.913544

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 239号 ***					
000239	仮設鋼矢板引抜 型,根入れ長9m以下,3次施工		枚		(0.000)枚	歩A 当たり算出
T00019	ハ'イ'ロハ工(鋼矢板引抜) 9m以下,鋼矢板引抜,ワカ-クル-70t	(0.000) 1.000	枚	5,825	(0) 5,825	T単 17号
	合計				(0) 5,825	
	単価				(0) 5,321	
	官積算単価				5,825	合意率 0.913544
	*** B単 - 240号 ***					
000240	仮設鋼矢板引抜 型,根入れ長9m以下,4次施工		枚		(0.000)枚	歩A 当たり算出
S18163	ハ'イ'ロハ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,9m以下	(0.000) 1.000	枚	5,247	(0) 5,247	S単 198号
	合計				(0) 5,247	
	単価				(0) 4,793	
	官積算単価				5,247	合意率 0.913544
	*** B単 - 241号 ***					
000241	鋼矢板賃料 型,2次~4次施工		ton		(0.000)ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,78日,1回	(0.000) 1.000	ton	20,160	(0) 20,160	S単 180号
	合計				(0) 20,160	
	単価				(0) 18,417	
	官積算単価				20,160	合意率 0.913544
	*** B単 - 242号 ***					
000242	鋼矢板賃料 型,2次~3次施工		ton		(0.000)ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,72日,1回	(0.000) 1.000	ton	19,620	(0) 19,620	S単 181号
	合計				(0) 19,620	
	単価				(0) 17,924	
	官積算単価				19,620	合意率 0.913544
	*** B単 - 243号 ***					
000243	鋼矢板止水材塗布・清掃		m		(0.000)m	歩A 当たり算出
T00015	鋼矢板止水材塗布清掃	(0.000) 1.000	m	2,603	(0) 2,603	T単 13号
	合計				(0) 2,603	
	単価				(0) 2,378	
	官積算単価				2,603	合意率 0.913544
	*** B単 - 244号 ***					
000244	流用土積込・運搬 土取場 ~現場		m3		(0.000)m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	261.8	(0) 291	S単 83号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ッ'砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(0.000) 1.110	m3	770.4	(0) 855	S単 91号
	合計				(0) 1,146	
	単価				(0) 1,047	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,146	合意率 0.913331
	*** B単 - 245号 ***					
000245	仮設盛土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	286.3	(0) 286	S単 86号
	合計				(0) 286	
	単価				(0) 261	
	官積算単価				286	合意率 0.912587
	*** B単 - 246号 ***					
000246	床掘 仮設盛土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	284.8	(0) 285	S単 90号
	合計				(0) 285	
	単価				(0) 260	
	官積算単価				285	合意率 0.91228
	*** B単 - 247号 ***					
000247	床掘土運搬 現場~建設発生土仮置場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(0.000) 1.110	m3	770.4	(0) 855	S単 91号
	合計				(0) 855	
	単価				(0) 781	
	官積算単価				855	合意率 0.91345
	*** B単 - 248号 ***					
000248	整地 建設発生土仮置場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86805	SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	148.7	(0) 149	S単 88号
	合計				(0) 149	
	単価				(0) 136	
	官積算単価				149	合意率 0.912751
	*** B単 - 249号 ***					
000249	土木シート敷設 PP系織布 2700N/5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m ²	404	(0) 404	S単 195号
	合計				(0) 404	
	単価				(0) 369	
	官積算単価				404	合意率 0.912371
	*** B単 - 250号 ***					
000250	敷鉄板設置撤去 郡築搬入路		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,127,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	1,617	(0) 1,617	S単 188号
	合計				(0) 1,617	
	単価				(0) 1,477	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,617	合意率 0.91316
	*** B単 - 251号 ***					
000251	敷鉄板設置撤去 仮設盛土		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～資料～撤去,82,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	1,201	(0) 1,201	S単 189号
	合計				(0) 1,201	
	単価				(0) 1,097	
	官積算単価				1,201	合意率 0.91316
	*** B単 - 252号 ***					
000252	流用土積込・運搬 仮設盛土,土取場～現場		m ³		(0.000)	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 1.110	m ³	261.8	(0) 291	S単 83号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(0.000) 1.110	m ³	770.4	(0) 855	S単 91号
	合計				(0) 1,146	
	単価				(0) 1,047	
	官積算単価				1,146	合意率 0.913365
	*** B単 - 253号 ***					
000253	仮設盛土		m ³		(0.000)	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m ³	286.3	(0) 286	S単 86号
	合計				(0) 286	
	単価				(0) 261	
	官積算単価				286	合意率 0.913365
	*** B単 - 254号 ***					
000254	仮設盛土積込・運搬 仮設盛土,現場～建設発生土仮置場		m ³		(0.000)	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 1.110	m ³	261.8	(0) 291	S単 83号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(0.000) 1.110	m ³	770.4	(0) 855	S単 91号
	合計				(0) 1,146	
	単価				(0) 1,047	
	官積算単価				1,146	合意率 0.913365
	*** B単 - 255号 ***					
000255	整地 建設発生土仮置場		m ³		(0.000)	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
S86805	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 1.000	m ³	148.7	(0) 149	S単 88号
	合計				(0) 149	
	単価				(0) 136	
	官積算単価				149	合意率 0.913365
	*** B単 - 256号 ***					
000256	大型土のう積込・運搬 土取場～現場		m ³		(0.000)	歩A 1.000 m ³ 当たり算出

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),バ'ツ'約.0m3,,なし	(0.000) 1.000			(0) 837	S単 183号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ'ツ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(0.000) 0.830			(0) 770.4	S単 91号
	合 計				(0) 1,476	
	単 価				(0) 1,349	
	官積算単価				1,476	合意率 0.913772
	*** B単 - 257号 ***					
000257	大型土のう設置・撤去 バ'ツ'約0.8m3, 耐候性大型土のう袋				(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),バ'ツ'約.0m3,,なし	(0.000) 1.000			(0) 1,822	S単 63号
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),バ'ツ'約.0m3,,なし	(0.000) 1.000			(0) 837	S単 183号
	合 計				(0) 2,659	
	単 価				(0) 2,429	
	官積算単価				2,659	合意率 0.913424
	*** B単 - 258号 ***					
000258	大型土のう積込・運搬 現場~潮遊池横断工				(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),バ'ツ'約.0m3,,なし	(0.000) 1.000			(0) 837	S単 183号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ'ツ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 0.830			(0) 385.2	S単 210号
	合 計				(0) 1,157	
	単 価				(0) 1,057	
	官積算単価				1,157	合意率 0.913772
	*** B単 - 259号 ***					
000259	遮水シート設置・撤去 軟質塩ビ0.5mm				(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	(0.000) 1.000			(0) 739	S単 194号
	合 計				(0) 739	
	単 価				(0) 675	
	官積算単価				739	合意率 0.913105
	*** B単 - 260号 ***					
000260	仮設鋼矢板打設 型,根入れ長9m以下				(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	バ'イ'Q/R工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設, 型,9.0,あり	(0.000) 1.000			(0) 8,763	S単 197号
	合 計				(0) 8,763	
	単 価				(0) 8,004	
	官積算単価				8,763	合意率 0.913365
	*** B単 - 261号 ***					
000261	仮設鋼矢板引抜 型,根入れ長9m以下				(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18163	バ'イ'Q/R工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,9m以下	(0.000) 1.000			(0) 5,247	S単 198号
	合 計				(0) 5,247	
	単 価				(0) 4,792	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				5,247	合意率 0.913365
	*** B単 - 262号 ***					
000262	鋼矢板賃料		ton		(0.000) ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,36日,1回	(0.000) 1.000	ton	16,380	(0) 16,380	S単 182号
	合計				(0) 16,380	
	単価				(0) 14,961	
	官積算単価				16,380	合意率 0.913365
	*** B単 - 263号 ***					
000263	土木シート敷設		m ²		(0.000) m ²	歩A 当たり算出
S18062	PP系織布 2700N/5cm 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m ²	404	(0) 404	S単 195号
	合計				(0) 404	
	単価				(0) 369	
	官積算単価				404	合意率 0.912371
	*** B単 - 264号 ***					
000264	土木シート敷設		m ²		(0.000) m ²	歩A 当たり算出
S18062	PP系織布 2700N/5cm 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m ²	404	(0) 404	S単 195号
	合計				(0) 404	
	単価				(0) 369	
	官積算単価				404	合意率 0.912371
	*** B単 - 265号 ***					
000265	敷鉄板設置撤去		m ²		(0.000) m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,55,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	951	(0) 951	S単 190号
	合計				(0) 951	
	単価				(0) 868	
	官積算単価				951	合意率 0.912234
	*** B単 - 266号 ***					
000266	土木シート敷設撤去		m ²		(0.000) m ²	歩A 当たり算出
S18062	PP系織布 2700N/5cm 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(0.000) 1.000	m ²	473	(0) 473	S単 196号
	合計				(0) 473	
	単価				(0) 432	
	官積算単価				473	合意率 0.912663
	*** B単 - 267号 ***					
000267	敷鉄板設置撤去		m ²		(0.000) m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,14,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	572	(0) 572	S単 191号
	合計				(0) 572	
	単価				(0) 523	
	官積算単価				572	合意率 0.914405

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 268号 ***						
000268	流用土積込・運搬 擦付盛土,土取場 - 現場		m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	261.8	(0) 291	S単 83号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(0.000) 1.110	m3	770.4	(0) 855	S単 91号
	合計				(0) 1,146	
	単価				(0) 1,046	
	官積算単価				1,146	合意率 0.913043
*** B単 - 269号 ***						
000269	擦付盛土		m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	286.3	(0) 286	S単 86号
	合計				(0) 286	
	単価				(0) 261	
	官積算単価				286	合意率 0.913043
*** B単 - 270号 ***						
000270	流用土積込・運搬 擦付盛土,現場~建設発生土仮置場		m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	261.8	(0) 291	S単 83号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(0.000) 1.110	m3	770.4	(0) 855	S単 91号
	合計				(0) 1,146	
	単価				(0) 1,046	
	官積算単価				1,146	合意率 0.913043
*** B単 - 271号 ***						
000271	整地 建設発生土仮置場		m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S86805	SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	148.7	(0) 149	S単 88号
	合計				(0) 149	
	単価				(0) 136	
	官積算単価				149	合意率 0.913043
*** B単 - 272号 ***						
000272	敷鉄板運搬費 県道交差点入口		ton		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	8,320	(0) 8,320	S単 199号
	合計				(0) 8,320	
	単価				(0) 7,601	
	官積算単価				8,320	合意率 0.913581
*** B単 - 273号 ***						
000273	鋼矢板運搬運搬費 鋼矢板 型(潮遊池横断工)		ton		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	10,140	10,140	S単 200号
	合計				(0)	
	単価				10,140	
	官積算単価				(0)	
					9,264	
					10,140	合意率 0.913581
	*** B単 - 274号 ***					
000274	鋼矢板運搬運搬費				(0.000) ton	歩A
	鋼矢板 型(郡築搬入路)		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	10,140	10,140	S単 200号
	合計				(0)	
	単価				10,140	
	官積算単価				(0)	
					9,264	
					10,140	合意率 0.913581
	*** B単 - 275号 ***					
000275	重建設機械分解・組立・輸送費				(0.000)台	歩A
	ﾌｫｰｸﾞｰﾝｸﾞｰﾝ80t吊り		台		1.000 台	当たり算出
T00013	分解・組立・運搬費	(0.000)			(0)	
	ﾌｫｰｸﾞｰﾝｸﾞｰﾝ80t吊り	1.000	台	153,654	153,654	T単 11号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				140,370	
					153,654	合意率 0.913546
	*** B単 - 276号 ***					
000276	重建設機械輸送費				(0.000)式	歩A
	超ロングバックホウ 山積0.4m3(平積0.3m3)		式		1.000 式	当たり算出
S02116	超ロングバックホウ運搬費	(0.000)			(0)	
	ﾊﾞｯकेｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3),,	1.000	式	182,120	182,120	S単 159号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				166,375	
					182,120	合意率 0.913546
	*** B単 - 277号 ***					
000277	六価クロム溶出試験				(0.000)検体	歩A
	環境庁告示46号		検体		1.000 検体	当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	(0.000)			(0)	
	環境庁告示46号,,	1.000	検体	7,500	7,500	S単 160号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				6,852	
					7,500	合意率 0.913561
	*** B単 - 278号 ***					
000278	スクリュウウエイト貫入試験				(0.000)m	歩A
	GL-10m以内,N値4以内		m		1.000 m	当たり算出
S62033	【サウンディング及び原位置試験】	(0.000)			(0)	
	ｽｸﾘｰｰｲｲ付貫入試験,GL-10m以内 N値4以内,	1.000	m	5,590	5,590	S単 201号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				5,590	
					5,590	合意率 1
	*** B単 - 279号 ***					

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000279	歩掛調査				(0.000)式	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
S02116	歩掛調査	(0.000)			(0)	
		1.000	式	515,500	515,500	S単 161号
	合計				(0)	
					515,500	
	単価				(0)	
					515,500	
	官積算単価				515,500	合意率 1
	*** B単 - 280号 ***					
000280	快適トイレ設置費用 2基,計11ヶ月				(0.000)式	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
S02116	快適トイレ設置費用 1基×8ヶ月、1基×3ヶ月、	(0.000)			(0)	
		1.000	式	561,000	561,000	S単 162号
	合計				(0)	
					561,000	
	単価				(0)	
					561,000	
	官積算単価				561,000	合意率 1
	*** B単 - 281号 ***					
000281	郡築工区堤防地下埋設物調査業務				(0.000)式	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
P96025	郡築工区堤防地下埋設物調査業務	(0.000)			(0)	
		1.000	式	21,230,000	21,230,000	
	合計				(0)	
					21,230,000	
	単価				(0)	
					21,230,000	
	官積算単価				21,230,000	合意率 1
	*** B単 - 282号 ***					
000282	補足設計業務				(0.000)式	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
P96026	補足設計業務	(0.000)			(0)	
		1.000	式	5,150,000	5,150,000	
	合計				(0)	
					5,150,000	
	単価				(0)	
					5,150,000	
	官積算単価				5,150,000	合意率 1

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,041		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,041		歩A・単A
S01082	*** S単 - 3号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	613		歩A・単A
S02111	*** S単 - 4号 *** 中和処理装置 中和処理装置 処理量6m3級		日	4,710		歩A・単A
S02111	*** S単 - 5号 *** 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)		日	650		歩A・単A
S02112	*** S単 - 6号 *** 高所作業車(加ラ・屈伸J-4型) 高所作業車(加ラ・屈伸J-4型) 作業床高6.8m		日	9,580		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** とび工 とび工		人	28,356		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 電工 電工		人	24,888		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 機械工 機械工		人	29,682		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** Fe石灰改良土 Fe石灰改良土 ,CBR90% ほぐした状態,		m3	5,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 大型ボックスカルバート 大型ボックスカルバート B5200×H2900×L995,,		セット	1,950,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** ケミカルアンカー ケミカルアンカー 12,L=100,,		本	157		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B3000×H1000×L1000,,		本	381,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1500×H1200,L=2000,,		本	266,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1500×H1200,L=1500,短切(凸側カット),,		本	332,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1500×H1200,L=1500,短切(凸凹側カット),,		本	332,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1500×H1200,L=1000,短切(凹側カット),,		本	212,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** バリケード					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	バリケード A型,1.2m×0.8m, *** S単 - 23号 ***		台	1,900		歩A・単A
S02116	捨石 捨石 5-200kg/個, *** S単 - 24号 ***		m3	4,700		歩A・単A
S02116	割栗石 割栗石 .15-20cm, *** S単 - 25号 ***		m3	3,700		歩A・単A
S02116	コルゲートパイプ コルゲートパイプ 1500,1型,板厚2.7mm, *** S単 - 26号 ***		m	51,300		歩A・単A
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ, *** S単 - 27号 ***		kg	305		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 *** S単 - 28号 ***		検体	7,300		歩A・単A
S02116	耐候性大型土のう 耐候性大型土のう 長期仮設対応(3年)型, *** S単 - 29号 ***		袋	4,300		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 30号 ***		m3	4,700		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 31号 ***		m3	3,750		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 32号 ***		m3	3,525		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 廃プラスチック類 *** S単 - 33号 ***		ton	60,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物運搬費 産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類 *** S単 - 34号 ***		m3	8,000		歩A・単A
S02300	袋詰玉石 袋詰玉石 2t用(長期性能型),長期割引資機材あり *** S単 - 35号 ***		袋	19,870		歩A・単A
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) コンクリート削孔(電動ハンマドリル) *** S単 - 36号 ***		本	760.8		歩A・単A
S02300	現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン装置付)1tトラック2t積、吊能力2.9t, DID区間無し, 4.0km以下 *** S単 - 37号 ***		ton	1,812		歩A・単A
S02300	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック(クレーン装置付)1tトラック2t積、吊能力2.9t *** S単 - 38号 ***		ton	8,802		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 39号 ***		m3	8,251		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 40号 ***		m3	16,510		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 41号 ***		ton	174,324		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満 *** S単 - 42号 ***		ton	170,468		歩A・単A
S04045	中層混合処理工 中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3以上,70 *** S単 - 43号 ***		m3	4,052		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管型-フ付,4.0m管,0箇所 *** S単 - 44号 ***		m	6,663		歩A・単A

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07031	コルゲートパイプ 機械布設 コルゲートパイプ 機械布設 円形1形,1500mm,2.7mm,バッキング無し,なし,なし,なし		m	9,656		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m	11,952		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m	10,560		歩A・単A
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B-C-2B,(旧B-C-2BS),受けなし,無し		m	1,622		歩A・単A
S10001	畦畔ブロック布設 畦畔ブロック布設 450型		m	10,929		歩A・単A
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m	1,050		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²	70		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m ²	72		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	25		歩A・単A
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出		日	7,070		歩A・単A
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] ,定格容量4.5/5kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	1,517		歩A・単A
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒音・排対型(~2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒音・排対型(~2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り,なし		日	102,000		歩A・単A
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒音・排対型(~2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒音・排対型(~2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日	56,500		歩A・単A
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒音・排対型(~2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒音・排対型(~2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	41,000		歩A・単A
S16004	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水モータポンプ(潜水ポンプ),50,全揚程15m,なし		日	603		歩A・単A
S16004	発動発電機[G駆動・~低騒音型] 発動発電機[G駆動・~低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),3KVA,なし		日	3,322		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バツカ約,0m3,,,なし		袋	1,031		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置(再設置含む),ラフレンクレーン,0m3,,,なし		袋	2,030		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ラフレンクレーン,0m3,,,なし		袋	1,060		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置(再設置含む),バツカ約,0m3,,,なし		袋	1,822		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,891		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18006	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去 *** S単 - 66号 ***		箇所	9,326		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 3.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし *** S単 - 67号 ***		箇所	16,946		歩A・単A
S18007	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし *** S単 - 68号 ***		箇所	5,589		歩A・単A
S18054	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし *** S単 - 69号 ***		箇所	16,239		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,22,1,なし *** S単 - 70号 ***		m ²	646		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,73,1,なし *** S単 - 71号 ***		m ²	1,117		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,4,1,なし *** S単 - 72号 ***		m ²	479		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 73号 ***		m ²	702		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 74号 ***		m ²	633		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 75号 ***		m ²	388		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単 - 76号 ***		m ²	70		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 77号 ***		m ²	458		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20t以上60t以下,運搬~組立~分解 ~運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単 - 78号 ***		台	1,990,097		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単 - 79号 ***		ton	8,320		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻し,0.8~1.1ton,なし *** S単 - 80号 ***		m ³	681		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし *** S単 - 81号 ***		m ³	786		歩A・単A
S86401	固化材散布 固化材散布 施工障害なし *** S単 - 82号 ***		ton	21,396		歩A・単A
S86433	粉体攪拌工(ハックル攪拌混合) 粉体攪拌工(ハックル攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m *** S単 - 83号 ***		m ³	1,025		歩A・単A
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満 *** S単 - 84号 ***		m ³	261.8		歩A・単A
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m ³ 未満 *** S単 - 85号 ***		m ³	312.3		歩A・単A
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 85号 ***		m ³	1,036		歩A・単A

事業名 八代海岸保全事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S86803	*** S単 - 86号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	286.3		歩A・単A
S86804	*** S単 - 87号 *** SP【被災地】路床盛土 SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	441.3		歩A・単A
S86805	*** S単 - 88号 *** SP【被災地】整地 SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3	148.7		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 89号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		m3	1,176		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 90号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	284.8		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 91号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,兀鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	770.4		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 92号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	469.2		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 93号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,337		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 94号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,		m3	4,223		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 95号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	3,677		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 96号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	222.1		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 97号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	673.6		歩A・単A
SA0281	*** S単 - 98号 *** SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	997.3		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 99号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	29,540		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 100号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	35,090		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 101号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	35,620		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 102号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,642		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 103号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,155		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 104号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²	5,824		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 105号 *** SP ボックスカルバート機械据付					

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし *** S単 - 106号 ***		m	23,020		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし *** S単 - 107号 ***		m	31,690		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,基礎砕石+均しコンクリート,-,なし *** S単 - 108号 ***		m	34,960		歩A・単A
SA0611	SP 捨石 SP 捨石 9m以下, *** S単 - 109号 ***		m3	1,149		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワリヤン RC-40 *** S単 - 110号 ***		m ²	554.3		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワリヤン RC-40 *** S単 - 111号 ***		m ²	1,347		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm *** S単 - 112号 ***		m ²	755.2		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm *** S単 - 113号 ***		m ²	973.4		歩A・単A
SA0841	SP 基層(車道・路肩部) SP 基層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度アスコ(20),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ各種,なし *** S単 - 114号 ***		m ²	1,976		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度アスコ(13) *** S単 - 115号 ***		m ²	1,693		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度アスコ(13) *** S単 - 116号 ***		m ²	1,792		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度アスコ(13) *** S単 - 117号 ***		m ²	1,927		歩A・単A
S01035	ダンプトラック運搬(超ロングアームクワリヤン積込) ダンプトラック運搬(超ロングアームクワリヤン積込) 1.0km以下,無し,普通 *** S単 - 118号 ***		m3	709		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ *** S単 - 119号 ***		m3	2,998		歩A・単A
S02111	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾄﾞ(単体) ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾄﾞ(単体) 60kw *** S単 - 120号 ***		供用日	21,700		歩A・単A
S02112	高所作業車(ｸｰﾗｰ 屈伸ﾌﾞｰﾑ型) 高所作業車(ｸｰﾗｰ 屈伸ﾌﾞｰﾑ型) 作業床高6.8m *** S単 - 121号 ***		日	9,400		歩A・単A
S02112	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ 吊上能力80t吊 *** S単 - 122号 ***		日	300,000		歩A・単A
S02112	油圧ブレーカ 油圧ブレーカ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3対応 ｱｯｶｯﾁﾓﾝﾄのみ *** S単 - 123号 ***		日	16,000		歩A・単A
S02112	ﾊﾞｯｸﾛｯｸ[ｸｰﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾛｯｸ[ｸｰﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) *** S単 - 124号 ***		日	9,750		歩A・単A
S02112	ﾊﾞｯｸﾛｯｸ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾛｯｸ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *** S単 - 125号 ***		日	10,800		歩A・単A
S02112	ﾊﾞｯｸﾛｯｸ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(-2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)吊能力2.9t *** S単 - 126号 ***		日	17,700		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
	*** S単 - 127号 ***					
S02115	とび工 とび工		人	28,356		歩A・単A
	*** S単 - 128号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
	*** S単 - 129号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
	*** S単 - 130号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
	*** S単 - 131号 ***					
S02115	軽作業員 軽作業員		人	17,646		歩A・単A
	*** S単 - 132号 ***					
S02116	P C鋼棒 P C鋼棒 SBPR930/1080 23,,		kg	546		歩A・単A
	*** S単 - 133号 ***					
S02116	P C用定着装置 P C用定着装置 23, 後付用,,		組	1,970		歩A・単A
	*** S単 - 134号 ***					
S02116	球 杉樹脂鉄筋 球 杉樹脂鉄筋 SD345,D13,,		ton	363,500		歩A・単A
	*** S単 - 135号 ***					
S02116	P C鋼棒 P C鋼棒 SBPR930/1080 13,,		kg	560		歩A・単A
	*** S単 - 136号 ***					
S02116	P C用定着装置 P C用定着装置 13, 後付用,,		組	2,800		歩A・単A
	*** S単 - 137号 ***					
S02116	松杭丸太 松杭丸太 長1.8m 末口9cm(先端加工・皮むき),,		本	870		歩A・単A
	*** S単 - 138号 ***					
S02116	軽油 軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,		L	153		歩A・単A
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	コンクリート積ブロック コンクリート積ブロック A種 控35cm,,		個	900		歩A・単A
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート柵渠(片柵渠) 鉄筋コンクリート柵渠(片柵渠) H=1200, 柵L型, L=1.5m,,		本	31,930		歩A・単A
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート柵渠(普通板) 鉄筋コンクリート柵渠(普通板) H=300×B1435,,		枚	3,810		歩A・単A
	*** S単 - 142号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート柵渠(切欠板) 鉄筋コンクリート柵渠(切欠板) H=400×B1435,,		枚	4,960		歩A・単A
	*** S単 - 143号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート柵渠(調整板) 鉄筋コンクリート柵渠(調整板) H=300,,		枚	3,810		歩A・単A
	*** S単 - 144号 ***					
S02116	コ型止めピン コ型止めピン 4×40×200,,		本	41		歩A・単A
	*** S単 - 145号 ***					
S02116	GFワッシャー グリーン GFワッシャー グリーン 80×12.5×t2,,		枚	40		歩A・単A
	*** S単 - 146号 ***					
S02116	接続テープ グリーン 接続テープ グリーン 100mm×20m,,		m	207		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 147号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 150.90°ベンド,,		個	13,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 148号 *** P C鋼より線 P C鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,		ton	504,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 149号 *** P C鋼より線(アンボンド加算額) P C鋼より線(アンボンド加算額) 7本より線 B種 径12.7mm,,		ton	205,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 150号 *** PC用定着装置 PC用定着装置 1S12.7mm用,,		組	790		歩A・単A
S02116	*** S単 - 151号 *** 松杭丸太 松杭丸太 長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき),,		本	5,080		歩A・単A
S02116	*** S単 - 152号 *** コ型止めピン コ型止めピン 4×40×200,,		本	41		歩A・単A
S02116	*** S単 - 153号 *** GFワッシャー グリーン GFワッシャー グリーン 80×12.5×t2,,		枚	40		歩A・単A
S02116	*** S単 - 154号 *** 接続テープ グリーン 接続テープ グリーン 100mm×20m,,		m	207		歩A・単A
S02116	*** S単 - 155号 *** 割栗石 割栗石 .5~15cm,,		m3	3,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 156号 *** 耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 長期仮設対応(3年)型,,		袋	4,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 157号 *** パイルロック(NS-v) パイルロック(NS-v) 無溶剤型鋼矢板用膨潤止水,,		kg	3,070		歩A・単A
S02116	*** S単 - 158号 *** パイルロック(シンナー) パイルロック(シンナー) 鋼矢板用膨潤止水用,,		L	870		歩A・単A
S02116	*** S単 - 159号 *** 超ロングバックホウ運搬費 超ロングバックホウ運搬費 バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3),,		式	182,120		歩A・単A
S02116	*** S単 - 160号 *** 六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境庁告示46号,,		検体	7,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 161号 *** 歩掛調査 歩掛調査		式	515,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 162号 *** 快適トイレ設置費用 快適トイレ設置費用 1基×8ヶ月、1基×3ヶ月,,		式	561,000		歩A・単A
S02118	*** S単 - 163号 *** 山ずり 山ずり		m3	3,500		歩A・単A
S02120	*** S単 - 164号 *** 鉄筋(一般構造物) 鉄筋(一般構造物)		ton	64,260		歩A・単A
S02123	*** S単 - 165号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A
S02124	*** S単 - 166号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02300	*** S単 - 167号 *** 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品運搬 トラック【クルー装置付】ベ-スト44~4.5t積、吊能力2.9t、DID区間無し、4.0km以下		ton	1,823		歩A・単A

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02300	*** S単 - 168号 *** 現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し 現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し トラック(クレーン装置付)A-ストラック4-4.5t積、吊能力2.9t		ton	8,855		歩A・単A
S02711	*** S単 - 169号 *** 【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし)、無し、昼間施工、0.18-8-40(高炉B)		m ³	17,766		歩A・単A
S02721	*** S単 - 170号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、しない		m ³	8,251		歩A・単A
S03701	*** S単 - 171号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満、-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	174,324		歩A・単A
S03701	*** S単 - 172号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満、-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	178,959		歩A・単A
S04010	*** S単 - 173号 *** 木杭打設工(機械) 木杭打設工(機械) 長4.0m、末口15cm		本	4,292		歩A・単A
S07021	*** S単 - 174号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,778		歩A・単A
S08042	*** S単 - 175号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワックワック,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		m ²	592		歩A・単A
S08711	*** S単 - 176号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満、-,無し,直線部,直支柱,しない		m	14,080		歩A・単A
S16002	*** S単 - 177号 *** 加圧油圧駆動式ウインチ・ラジ型・排対型(2014) 加圧油圧駆動式ウインチ・ラジ型・排対型(2014) .70t吊,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	85,000		歩A・単A
S16004	*** S単 - 178号 *** ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)] ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)] ラフレソールン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り,なし		日	102,000		歩A・単A
S16004	*** S単 - 179号 *** ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)] ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)] ラフレソールン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日	56,500		歩A・単A
S17001	*** S単 - 180号 *** 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,3型,無,78日,1回		ton	20,160		歩A・単A
S17001	*** S単 - 181号 *** 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,3型,無,72日,1回		ton	19,620		歩A・単A
S17001	*** S単 - 182号 *** 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,3型,無,36日,1回		ton	16,380		歩A・単A
S18002	*** S単 - 183号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去(再利用),バックホウ,0m3,,なし		袋	837		歩A・単A
S18002	*** S単 - 184号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ラフレソールン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり		袋	3,476		歩A・単A
S18002	*** S単 - 185号 *** 大型土のう工 大型土のう工 移設(撤去・再設置),ラフレソールン,0m3,,なし		袋	2,161		歩A・単A
S18002	*** S単 - 186号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去(再利用),ラフレソールン,0m3,,なし		袋	826		歩A・単A
S18054	*** S単 - 187号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,18,1,なし		m ²	609		歩A・単A
S18054	*** S単 - 188号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,127,1,なし		m ²	1,617		歩A・単A

事業名 八代海岸保全事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	*** S単 - 189号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,82,1,なし		m ²	1,201		歩A・単A
S18054	*** S単 - 190号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,55,1,なし		m ²	951		歩A・単A
S18054	*** S単 - 191号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,14,1,なし		m ²	572		歩A・単A
S18062	*** S単 - 192号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	274		歩A・単A
S18062	*** S単 - 193号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	274		歩A・単A
S18062	*** S単 - 194号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	739		歩A・単A
S18062	*** S単 - 195号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	404		歩A・単A
S18062	*** S単 - 196号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	473		歩A・単A
S18161	*** S単 - 197号 *** H型鋼工(鋼矢板・H形鋼打設) H型鋼工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,型,9.0,あり		枚	8,763		歩A・単A
S18163	*** S単 - 198号 *** H型鋼工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H型鋼工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,9m以下		枚	5,247		歩A・単A
S19003	*** S単 - 199号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,320		歩A・単A
S19003	*** S単 - 200号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	10,140		歩A・単A
S62033	*** S単 - 201号 *** 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 スクリュー貫入試験,GL-10m以内 N値4以内,		m	5,590		歩A・単A
S86101	*** S単 - 202号 *** 【被災地】機械土工(超ロングアームバックホウ掘削) 【被災地】機械土工(超ロングアームバックホウ掘削)		m ³	663		歩A・単A
S86401	*** S単 - 203号 *** 固化材散布 固化材散布 施工障害なし		ton	21,488		歩A・単A
S86401	*** S単 - 204号 *** 固化材散布 固化材散布 施工障害なし		ton	21,488		歩A・単A
S86433	*** S単 - 205号 *** 粉体攪拌工(Hバックホウ攪拌混合) 粉体攪拌工(Hバックホウ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m		m ³	1,025		歩A・単A
S86801	*** S単 - 206号 *** SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-		m ³	361.5		歩A・単A
S86802	*** S単 - 207号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m ³ 未満		m ³	312.3		歩A・単A
S86804	*** S単 - 208号 *** SP【被災地】路床盛土 SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし		m ³	441.3		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 209号 *** SP 土砂等運搬					

事業名 八代海岸保全事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称(規格)					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下		m3	2,122		歩A・単A
	*** S単 - 210号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	385.2		歩A・単A
	*** S単 - 211号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	3,677		歩A・単A
	*** S単 - 212号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	222.1		歩A・単A
	*** S単 - 213号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	673.6		歩A・単A
	*** S単 - 214号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,518		歩A・単A
	*** S単 - 215号 ***					
SA0301	基礎砕石, RC-40, t=15cm SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,407		歩A・単A
	*** S単 - 216号 ***					
SA0302	裏込砕石, RC-40 SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m3	7,090		歩A・単A
	*** S単 - 217号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	35,090		歩A・単A
	*** S単 - 218号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	29,540		歩A・単A
	*** S単 - 219号 ***					
SA0311	基礎コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	39,540		歩A・単A
	*** S単 - 220号 ***					
SA0311	天端コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	39,540		歩A・単A
	*** S単 - 221号 ***					
SA0311	底版コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	38,740		歩A・単A
	*** S単 - 222号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	39,270		歩A・単A
	*** S単 - 223号 ***					
SA0312	基礎型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,272		歩A・単A
	*** S単 - 224号 ***					
SA0312	天端コンクリート型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,272		歩A・単A
	*** S単 - 225号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,155		歩A・単A
	*** S単 - 226号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石,有り,なし		m	18,180		歩A・単A

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0521	*** S単 - 227号 *** SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石,無し,なし		m	19,790		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 228号 *** SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石,有り,なし		m	31,910		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 229号 *** SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,基礎砕石,-,なし		m	23,280		歩A・単A
SA0611	*** S単 - 230号 *** SP 捨石 9m以下,		m ³	1,149		歩A・単A
SA0831	*** S単 - 231号 *** SP 不陸整正 有り,28mm以上34mm未満,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		m ²	302.5		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 232号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) 325mm,2層施工,砕石,なし,路盤材(各種)		m ²	6,319		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 233号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ケッチャレン RC-40		m ²	554.3		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 234号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	755.2		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 235号 *** SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13)		m ²	2,025		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 大型ﾌﾟﾚｷｽﾄｯﾌﾟｽｶﾙﾊﾞｰﾄﾞ据付 連結ﾀｲﾌﾟ T-25 B:5.000m×H:2.800m×L:0.995m		m	86,542		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ		m	35,172		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 大型ﾌﾟﾚｷｽﾄｯﾌﾟｽｶﾙﾊﾞｰﾄﾞ据付 T-25 B:3.000m×H:1.000m×L:1.000m		m	40,013		歩A・単A
T00006	*** T単 - 4号 *** 排水ポンプ 潮遊池横断工		式	124,977		歩A・単A
T00007	*** T単 - 5号 *** 排水ポンプ 横断水路仮締切工		式	42,970		歩A・単A
T00008	*** T単 - 6号 *** 中和処理施設 潮遊池横断工		式	451,265		歩A・単A
T00002	*** T単 - 7号 *** ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ		m	35,172		歩A・単A
T00010	*** T単 - 8号 *** 鉄筋工 SD345,D13,一般構造物,10t未満		ton	448,304		歩A・単A
T00011	*** T単 - 9号 *** 鉄筋工 SD345,D13,差筋及び杭頭処理,10t未満		ton	444,448		歩A・単A
T00012	*** T単 - 10号 *** ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ		m	103,448		歩A・単A
T00013	*** T単 - 11号 *** 分解・組立・運搬費 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ80t吊り		台	153,654		歩A・単A
T00014	*** T単 - 12号 *** 大型ﾌﾟﾚｷｽﾄｯﾌﾟｽｶﾙﾊﾞｰﾄﾞ据付					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合 計				20,406	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,041	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合 計				20,406	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,041	
*** S単 - 3号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:週単位	
F04081	振動ロー[バドガ1'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 バドガ給油	5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				30,650	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		613	
*** S単 - 4号 ***						
S02111	中和処理装置		日		1.000	歩A 当たり算出
	中和処理装置 処理量6m3級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	処理量6m3級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,710円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M96001	中和処理装置 処理量6m3級	1.000	日	4,710	4,710	
	合 計				4,710	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,710	
*** S単 - 5号 ***						

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M96002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	1.000	日	650	650	
	合計				650	算出数量 1.000 各単位
	単価				650	
	*** S単 - 6号 ***					
S02112	高所作業車(加圧・屈伸アーム型)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車(加圧・屈伸アーム型) 作業床高6.8m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 作業床高6.8m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F96001	高所作業車(加圧・屈伸アーム型) 作業床高6.8m	1.000	日	9,580	9,580	
	合計				9,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,580	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01012	とび工	1.000	人	28,356	28,356	
	合計				28,356	算出数量 1.000 人
	単価				28,356	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単価				21,726	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,484	14,484	
	合計				14,484	算出数量 1.000 人
	単価				14,484	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01013	電工	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				24,888	算出数量 1.000 人
	単価				24,888	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	機械工		人		1,000	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R03005	機械工	1.000	人	29,682	29,682	
	合計				29,682	算出数量 1.000 人
	単価				29,682	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	Fe石灰改良土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	Fe石灰改良土 .CBR90% ほぐした状態,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J96001	Fe石灰改良土 CBR90% ほぐした状態	1.000	m3	5,400	5,400	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,400	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	大型ボックスカルバート		セット		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型ボックスカルバート B5200×H2900×L995,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96001	大型ボックスカルバート B5200×H2900×L995	1.000	セット	1,950,000	1,950,000	
	合計				1,950,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,950,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	ケミカルアンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー 12,L=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96010	ケミカルアンカー 12,L=100	1.000	本	157	157	
	合計				157	算出数量 1.000 各単位
	単価				157	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B3000×H1000×L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96011	ボックスカルバート B3000×H1000×L1000	1.000	本	381,000	381,000	
	合計				381,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				381,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1500×H1200,L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96012	ボックスカルバート B1500×H1200,L=2000	1.000	本	266,000	266,000	
	合計				266,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				266,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1500×H1200,L=1500,短切(凸側カット),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:週単位	
P96013	ボックスカルバート B1500×H1200, L=1500, 短切(凸側カット)	1.000	本	332,000	332,000	
	合計				332,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				332,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1500×H1200, L=1500, 短切(凸凹側カット),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地域資材(Pコード) P96014			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96014	ボックスカルバート B1500×H1200, L=1500, 短切(凸凹側カット)	1.000	本	332,000	332,000	
	合計				332,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				332,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1500×H1200, L=1000, 短切(凹側カット),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地域資材(Pコード) P96015			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96015	ボックスカルバート B1500×H1200, L=1000, 短切(凹側カット)	1.000	本	212,000	212,000	
	合計				212,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				212,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	バリケード バリケード A型, 1.2m×0.8m,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地域資材(Pコード) P96016			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96016	バリケード A型, 1.2m×0.8m	1.000	台	1,900	1,900	
	合計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,900	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	捨石 捨石 5~200kg/個,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地域資材(Pコード) P96004			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96004	捨石 5~200kg/個	1.000	m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	割栗石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	割栗石 .15~20cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03502		深夜時間:0.0	週休:週単位	
J03502	割栗石 15~20cm	1.000	m3	3,700	3,700	
	合計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,700	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	コルゲートパイプ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コルゲートパイプ 1500,1型,板厚2.7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96009	コルゲートパイプ 1500,1型,板厚2.7mm	1.000	m	51,300	51,300	
	合計				51,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				51,300	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	305	305	
	合計				305	算出数量 1.000 各単位
	単価				305	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96002	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	
	合計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,300	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	耐候性大型土のう		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう 長期仮設対応(3年)型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96008	耐候性大型土のう 長期仮設対応(3年)型	1.000	袋	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				

工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 29号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 4,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
*** S単 - 30号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 3,750円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,750	
*** S単 - 31号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 3,525円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
*** S単 - 32号 ***						
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 廃プラスチック類 60,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96005	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	
	合計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				60,000	
*** S単 - 33号 ***						
S02123	産業廃棄物運搬費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 廃プラスチック類 8,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96006	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	1.000	m3	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				8,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S02300	袋詰玉石		袋		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	袋詰玉石 2t用(長期性能型),長期割引賃料機械あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		袋		19,870	
	*** S単 - 35号 ***					
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		本		760.8	
	*** S単 - 36号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品運搬		ton		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン装置付)^\-スタック2t積、吊能力2.9t, DID区間無し, 4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		ton		1,812	
	*** S単 - 37号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し		ton		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し トラック(クレーン装置付)^\-スタック2t積、吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		ton		8,802	
	*** S単 - 38号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分	無筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物	1,000	m3	8,251	8,251	算出数量 1,000 m3
	制約無 機械 機券 昼間					
	合 計				8,251	
	単 価		m3		8,251	
	*** S単 - 39号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機岩 昼間	1.000	m3	16,510	16,510	
	合計				16,510	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,510	
	*** S単 - 40号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合計				174,324	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		174,324	
	*** S単 - 41号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	64,260	70,043	
	合計				170,468	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		170,468	
	*** S単 - 42号 ***					
S04045	中層混合処理工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3以上,70			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)改良深度区分 2)施工規模区分 3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3) 4)改良材の単価(円/t)	2m<L 5m 1,000m3以上 70 14,700				
R01001	土木一般世話役	0.440	人	29,988	13,195	
R01002	特殊作業員	0.440	人	25,602	11,265	
R01003	普通作業員	0.890	人	21,726	19,336	
MO9111	中層混合処理機(トンチキ式)[^-スツシ] 20t(山積0.8m3)級H^ツツ	0.750	供用日	26,600	19,950	
MO9121	中層混合処理機(トンチキ式)[攪拌混合装置] 改良深度5m適合^-スツシ20t級	0.750	供用日	121,000	90,750	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M09131	中層混合処理機(トシキ式)[施工管理装置] 1t-ｽﾌﾞ-4用	0.750	供用日	25,700	19,275	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	50.000	L	153	7,650	
R01021	運転手(特殊)	0.440	人	25,908	11,400	
M11362	深層混合処理機(ｽﾘ-式)[0561付属機器] [ｽﾘﾌﾞﾗﾝﾄ(全自動)]20m3/h	0.750	供用日	49,000	36,750	
Y00004	諸雑費	0.290		229,571	66,576	
P32014	改良材 各規格	7.420	ton	14,700	109,074	
	合計				405,221	算出数量 100.000 m3
	単価		m3		4,052	
	*** S単 - 43号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 片受直管ｽﾌﾞ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	200mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)形状区分	片受直管ｽﾌﾞ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05055	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	22,000	53,680	
Y00004	雑材料費	0.020		53,680	1,074	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,726	4,780	
	合計				66,629	算出数量 10.000 m
	単価		m		6,663	
	*** S単 - 44号 ***					
S07031	ｺﾙｸﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ 機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ｺﾙｸﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ 機械布設 円形1形, 1500mm, 2.7mm, ｼｯｸﾞ 無し, なし, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)形式区分	円形1形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	1500mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)板厚区分(mm)	2.7mm				
	4)接合区分	ｼｯｸﾞ 無し				
	5)単価0円区分(ｺﾙｸﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ)	なし				
	6)単価0円区分(ｺﾙｸﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ ｼｯｸﾞ)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P04033	ｺﾙｸﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ 円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm(めっき)	10.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,988	9,596	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	2.200	人	21,726	47,797	
Y00004	諸雑費 0.5%	0.005		61,489	307	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗｰ型・ｸﾚﾝｼﾞ ~ 超低・排対型(-2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.940	日	17,700	16,638	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	27.000	L	153	4,131	
R01021	運転手(特殊)	0.540	人	25,908	13,990	
	合計				96,555	算出数量 10.000 m
	単価		m		9,656	
	*** S単 - 45号 ***					
S08711	【ｶｰﾄﾞﾚｰ設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m以上100m未満 -			深夜時間:0.0 週休:週単位	
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m	9,960	11,952	
	合計				11,952	算出数量 1.000 m
	単価		m		11,952	
	*** S単 - 46号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m以上50m未満 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.200	m	8,800	10,560	
	合計				10,560	算出数量 1.000 m
	単価		m		10,560	
	*** S単 - 47号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用, B・C-2B, (11B・C-2BS), 受けない, 無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	コンクリート建込用 B・C-2B, (11B・C-2BS) 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A03082	ガードレール撤去(コンクリート) A・B・C 2B	1.000	m	1,622	1,622	
	合計				1,622	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,622	
	*** S単 - 48号 ***					
S10001	畦畔ブロック布設 畦畔ブロック布設 450型		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)規格区分	450型		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P14001	畦畔ブロック 高450mm 長さ1000mm	99.000	個	7,880	780,120	
Y00005	接合費	0.025		780,120	19,503	
R01003	普通作業員	13.500	人	21,726	293,301	
	合計				1,092,924	算出数量 100.000 m
	単価		m		10,929	
	*** S単 - 49号 ***					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F08012	バックホウ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	9,750	1,853	
P34029	軽油 バックホウ給油	6.100	L	153	933	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	25,908	3,368	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	21,726	4,345	
	合計				10,499	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,050	
	*** S単 - 50号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F08015	バックホウ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	16,500	22,935	
P34029	軽油 バックホウ給油	88.000	L	153	13,464	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				62,307	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		70	
	*** S単 - 51号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F08015	バックホウ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	16,500	22,605	
P34029	軽油 バックホウ給油	78.000	L	153	11,934	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				60,447	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		72	
	*** S単 - 52号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M35062	農用トラック[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バックホウ給油	0.800	L	153	122	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,562	1,414	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,212	310	
	合計				2,522	算出数量 100.000 m ²

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		25	
	*** S単 - 53号 ***					
S16001	7L加水中和装置[炭酸ガス式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m ³ /h級, 運転 1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が時間のみ	M10041				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械コード(同上)	M10041				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)機械損料算出区分	運転 1日当たり算出				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)運転 1日当たり運転時間(T)	5.1時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M10041	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m ³ /h級	1.000	日	7,070	7,070	
	合 計				7,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,070	
Y00001	単位					
	*** S単 - 54号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz), 交替制補正対象外, 運転 1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が日のみ	M21372				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械損料算出区分	運転 1日当たり算出				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)運転 1日当たり運転時間(T)	7.0				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制補正区分	交替制補正対象外				
M21372	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	650	767	
P34029	軽油 バルブ給油	4.900	L	153	750	
	合 計				1,517	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,517	
Y00001	単位					
	*** S単 - 55号 ***					
S16004	7L加水中和装置[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	7L加水中和装置[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 7L加水中和装置[油圧伸縮ジブ型], 50ton吊り, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	7L加水中和装置(油圧伸縮ジブ型)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格	50ton吊り				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01088	7L加水中和装置[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力50t吊	1.000	日	102,000	102,000	
	合 計				102,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		102,000	
	*** S単 - 56号 ***					
S16004	7L加水中和装置[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フレンソールン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	フレンソールン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合計				56,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		56,500	
	*** S単 - 57号 ***					
S16004	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フレンソールン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	フレンソールン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	41,000	41,000	
	合計				41,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		41,000	
	*** S単 - 58号 ***					
S16004	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1,000	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ), 50、全揚程15m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	50、全揚程15m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05002	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程15m	1.400	日	330	462	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	6.300	kWh	22.43	141	
	合計				603	算出数量 1.000 日
	単価		日		603	
	*** S単 - 59号 ***					
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),3KVA,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ガソリンエンジン駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	3KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02071	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量3kva	1.330	日	1,000	1,330	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	12.000	L	166	1,992	
	合計				3,322	算出数量 1.000 日
	単価		日		3,322	
	*** S単 - 60号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,1.0m3,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 バックホウ 0.000 0.000m3 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.004		55,590	222	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	17,700	21,417	
P34029	軽油 バックホウ給油	101.000	L	153	15,453	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				118,590	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,031	
	*** S単 - 61号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置(再設置含む),フレンソクレーン,0m3,,なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	設置(再設置含む) フレンソクレーン 0.000 0.000m3 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.002		77,316	155	
F01086	フレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合計				133,971	算出数量 66.000 袋
	単価		袋		2,030	
	*** S単 - 62号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,フレンソクレーン,0m3,,なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 フレンソクレーン 0.000 0.000m3 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.004		55,590	222	
F01086	フレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合計				112,312	算出数量 106.000 袋
	単価		袋		1,060	
	*** S単 - 63号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置(再設置含む),バックホウ,0m3,,なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置(再設置含む) バックホウ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				

工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(資料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.002		77,316	155	
F08063	バックホ【加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.230	日	17,700	21,771	
P34029	軽油	99.000	L	153	15,147	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				140,297	算出数量 77.000 袋
	単価		袋		1,822	
	*** S単 - 64号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,726	2,173	
Y00004	諸雑費	0.130		3,373	438	
MO2031	バックホ【加-ラ型・排対型(1次)】 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	25,908	2,591	
P34029	軽油	3.400	L	153	520	
	バックホ給油					
	合計				7,891	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		7,891	
	*** S単 - 65号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	
R01002	特殊作業員	0.050	人	25,602	1,280	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
Y00004	諸雑費	0.030		6,608	198	
MO2031	バックホ【加-ラ型・排対型(1次)】 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	25,908	1,554	
P34029	軽油	2.200	L	153	337	
	バックホ給油					
	合計				9,326	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		9,326	
	*** S単 - 66号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ運転(小口径) 3.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)運転日数	3				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水方法	作業時排水				深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	4.650	日	900	4,185	
P34001	ガソリン JIS2号レギュラースタンド	28.000	L	166	4,648	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	29,988	3,599	
R01003	普通作業員	0.150	人	21,726	3,259	
Y00004	諸雑費	0.080		15,691	1,255	
	合計				16,946	算出数量 1.000 箇所
	単価				16,946	
	*** S単 - 67号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	1				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	2)排水方法	作業時排水				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.550	日	900	1,395	
P34001	ガソリン JIS2号レギュラースタンド	9.000	L	166	1,494	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	
R01003	普通作業員	0.050	人	21,726	1,086	
Y00004	諸雑費	0.080		5,175	414	
	合計				5,589	算出数量 1.000 箇所
	単価				5,589	
	*** S単 - 68号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格	口径50mm				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:週単位
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,988	6,897	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,726	9,342	
	合計				16,239	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,239	
	*** S単 - 69号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,22,1,なし		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置~賃料~撤去				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	2)供用日数	22				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)使用回数	1				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	204	204,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				645,756	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		646	
	*** S単 - 70号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,73.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	73		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	675	675,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				1,116,756	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,117	
	*** S単 - 71号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,4.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	37	37,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				478,756	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		479	
	*** S単 - 72号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	575		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	575	59,800	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	
	合計				70,228	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		702	
	*** S単 - 73号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	575		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	575	59,800	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,726	3,476	
	合計				63,276	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		633	
	*** S単 - 74号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	340		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	340	35,360	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,726	3,476	
	合計				38,836	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		388	
	*** S単 - 75号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	340		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	21,726	6,952	
	合計				6,952	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		70	
	*** S単 - 76号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設~撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	340		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	340	35,360	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	
	合計				45,788	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		458	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 77号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20t以上60t以下,運搬~ 組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	地盤改良機械(中層混合処理機) 機械質量20t以上60t以下 基地と現場の移動 運搬~組立~分解~運搬 なし				
R01002	特殊作業員	16.000	人	25,602	409,632	
F01086	ラフレ-ソル-フ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	2.400	日	56,500	135,600	
Y00004	運搬費等	2.650		545,232	1,444,865	
	合計				1,990,097	算出数量 1,000 台
	単価		台		1,990,097	
	*** S単 - 78号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単 - 79号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし				
F04081	振動0-7[バドガ1式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 バド-11給油	5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,650	算出数量 45.000 m3
	単価		m3		681	
	*** S単 - 80号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 0.8~1.1ton				

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:週単位	
F04081	振動加-ラ[バド'ガ'イ'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 バ'ド-ル給油	5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,650	算出数量 39.000 m3
	単 価		m3		786	
	*** S単 - 81号 ***					
S86401	固化材散布		ton		15,000 ton	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)固化材単価の入力(円/ton)	施工障害なし 14,700.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
P32014	改良材 各規格	16.200	ton	14,700	238,140	
M02051	バ'ック材[加-ラ型・超ロングア-ム・排対型(1次)] 加-ラ型超ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.250	供用日	19,200	24,000	
P34029	軽油 バ'ド-ル給油	73.000	L	153	11,169	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				320,943	算出数量 15.000 ton
	単 価				21,396	
	*** S単 - 82号 ***					
S86433	粉体攪拌工(バ'ック材攪拌混合)		m3		187.000 m3	歩A 当たり算出
	粉体攪拌工(バ'ック材攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)攪拌機深度	施工障害なし 深度0.5~2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
MH0017	バ'ック材[加-ラ型・超ロング仕様・排対型(2次)] 加-ラ型ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.270	供用日	36,900	46,863	
MH0014	攪拌混合機 深度0.5~2.0m	1.270	供用日	39,000	49,530	
P34029	軽油 バ'ド-ル給油	115.000	L	153	17,595	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				191,610	算出数量 187.000 m3
	単 価				1,025	
	*** S単 - 83号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m3		261.8	
	*** S単 - 84号 ***					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		312.3	
	*** S単 - 85号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,036	
	*** S単 - 86号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		286.3	
	*** S単 - 87号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		441.3	
	*** S単 - 88号 ***					
S86805	SP【被災地】整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		148.7	
	*** S単 - 89号 ***					

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,176	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		284.8	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3		770.4	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土,砂及び砂質土,粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		469.2	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				

工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,337	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,		m3	1.000	1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下				
	単 価		m3		4,223	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	1.000	1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		3,677	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	1.000	1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		222.1	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	1.000	1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリト舗装版厚 4)コンクリト+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		673.6	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				

工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 98号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		997.3	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポン車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		29,540	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		35,090	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		35,620	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,642	
	*** S単 - 103号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,155	
	*** S単 - 104号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		5,824	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート, 無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し なし				
P13420	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個			材変
	単 価		m		23,020	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート, 無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.5m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート				
	単 価		m		31,690	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,基礎砕石+均しコンクリート ,-,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 基礎砕石+均しコンクリート - なし				
	単 価		m		34,960	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0611	SP 捨石 SP 捨石 9m以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)最大作業半径	9m以下				
	単 価		m3		1,149	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		554.3	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	300mm 2層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		1,347	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				

工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 111号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		755.2	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 150mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		973.4	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0841	SP 基層(車道・路肩部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度アスコ(20),プライムコート各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)材料 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコ(20) プライムコート各種 なし				
J01015	再生アスファルト混合物(一般地域) 粗粒度アスコ(20)		ton			材変
	単 価		m ²		1,976	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),プライムコート各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物(2.35t/m ³) プライムコート各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備 (その 4) 工事 (第 2 回変更)				
工事別工事名: 郡築工区資機材搬入路整備 (その 4) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		1,693	
	*** S 単 - 115号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩 A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,792	
	*** S 単 - 116号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩 A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³), タックコート 各種, なし, 再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) タックコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,927	
	*** S 単 - 117号 ***					
S01035	ダンプトラック運搬 (超ロングアムトラック積込)		m ³		100,000	歩 A 当たり算出
	ダンプトラック運搬 (超ロングアムトラック積込) 1.0km以下, 無し, 普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)運搬距離 2)DD通行区分 3)路面条件	1.0km以下 無し 普通				
MO3005	ダンプトラック [オロード・ディーゼル] 10t積級	1.500	供用日	20,100	30,150	
W14065	タイヤ消費費 (DT 国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	1.500	供用日	1,190	1,785	
P34029	軽油 バレル給油	70.000	L	153	10,710	
R01022	運転手 (一般)	1.200	人	23,562	28,274	
	合 計				70,919	算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³		709	
	*** S 単 - 118号 ***					
S01041	人力土工 (盛土・埋戻)		m ³		10,000	歩 A 当たり算出
	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	21,726	29,982	
	合 計				29,982	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		2,998	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 119号 ***						
S02111	ﾊﾞｲﾌﾞﾙｽ(単体)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙｽ(単体) 60kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	M97002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	60kw		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	21,700円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M97002	ﾊﾞｲﾌﾞﾙｽ(単体) 60kw	1.000	供用日	21,700	21,700	
	合計				21,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,700	
*** S単 - 120号 ***						
S02112	高所作業車(加-ﾗ・屈伸ﾌﾞｰﾑ型)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車(加-ﾗ・屈伸ﾌﾞｰﾑ型) 作業床高6.8m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	作業床高6.8m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,400円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
F96001	高所作業車(加-ﾗ・屈伸ﾌﾞｰﾑ型) 作業床高6.8m	1.000	日	9,400	9,400	
	合計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,400	
*** S単 - 121号 ***						
S02112	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｸﾞﾗﾝﾌﾟ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｸﾞﾗﾝﾌﾟ 吊上能力80t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吊上能力80t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	300,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
F96003	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｸﾞﾗﾝﾌﾟ 吊上能力80t吊	1.000	日	300,000	300,000	
	合計				300,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				300,000	
*** S単 - 122号 ***						
S02112	油圧ﾌﾞﾚｰｶ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.4m3対応 ﾏｯﾁﾒﾝﾄのみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08301		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.4m3対応 ﾏｯﾁﾒﾝﾄのみ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
F08301	油圧ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.4m3対応 ﾏｯﾁﾒﾝﾄのみ	1.000	日	16,000	16,000	
	合計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,000	
*** S単 - 123号 ***						
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,750円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	日	9,750	9,750	
	合計				9,750	算出数量 1.000 各単位

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				9,750	
	*** S単 - 124号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力			F08061 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 10,800円		豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単 - 125号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力			F08063 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 17,700円		豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.000	日	17,700	17,700	
	合 計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,700	
	*** S単 - 126号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			R01001 基(B)		豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合 計				29,988	算出数量 1.000 人
	単 価				29,988	
	*** S単 - 127号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			R01012 基(B)		豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
R01012	とび工	1.000	人	28,356	28,356	
	合 計				28,356	算出数量 1.000 人
	単 価				28,356	
	*** S単 - 128号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			R01002 基(B)		豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単 - 129号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単価				21,726	
	*** S単 - 130号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単 - 131号 ***					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	17,646	17,646	
	合計				17,646	算出数量 1.000 人
	単価				17,646	
	*** S単 - 132号 ***					
S02116	P C 鋼棒		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	P C 鋼棒 SBPR930/1080 23,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96028	P C 鋼棒 SBPR930/1080 23	1.000	kg	546	546	
	合計				546	算出数量 1.000 各単位
	単価				546	
	*** S単 - 133号 ***					
S02116	P C 用定着装置		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	P C 用定着装置 23, 後付用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 A種 控35cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P34029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P34029	軽油	1.000	L	153	153	
	軽油 A種 控35cm,,					
	合計				153	算出数量 1.000 各単位
	単価				153	
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	コンクリート積ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96023	コンクリート積ブロック	1.000	個	900	900	
	コンクリート積ブロック A種 控35cm					
	合計				900	算出数量 1.000 各単位
	単価				900	
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート柵渠(片柵渠)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠(片柵渠) H=1200, 枠L型, L=1.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96033		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96033	鉄筋コンクリート柵渠(片柵渠)	1.000	本	31,930	31,930	
	鉄筋コンクリート柵渠(片柵渠) H=1200, 枠L型, L=1.5m					
	合計				31,930	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,930	
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート柵渠(普通板)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠(普通板) H=300 x B1435,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96034		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96034	鉄筋コンクリート柵渠(普通板)	1.000	枚	3,810	3,810	
	鉄筋コンクリート柵渠(普通板) H=300 x B1435					
	合計				3,810	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,810	
	*** S単 - 142号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート柵渠(切欠板)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠(切欠板) H=400 x B1435,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96035		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96035	鉄筋コンクリート柵渠(切欠板)	1.000	枚	4,960	4,960	
	鉄筋コンクリート柵渠(切欠板) H=400 x B1435					
	合計				4,960	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,960	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 143号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート柵渠(調整板)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠(調整板) H=300,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96036	鉄筋コンクリート柵渠(調整板) H=300	1.000	枚		3,810	
	合計				3,810	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,810	
	*** S単 - 144号 ***					
S02116	コ型止めピン		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コ型止めピン 4×40×200,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96040	コ型止めピン 4×40×200	1.000	本		41	
	合計				41	算出数量 1,000 各単位
	単価				41	
	*** S単 - 145号 ***					
S02116	GFワッシャー グリーン		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	GFワッシャー グリーン 80×12.5×t2,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96041	GFワッシャー グリーン 80×12.5×t2	1.000	枚		40	
	合計				40	算出数量 1,000 各単位
	単価				40	
	*** S単 - 146号 ***					
S02116	接続テープ グリーン		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接続テープ グリーン 100mm×20m,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96042	接続テープ グリーン 100mm×20m	1.000	m		207	
	合計				207	算出数量 1,000 各単位
	単価				207	
	*** S単 - 147号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 150,90°ベンド,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96018	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 150,90°ベンド	1.000	個		13,400	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,400	
	*** S単 - 148号 ***					
S02116	P C鋼より線 P C鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P23067		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P23067	P C鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm	1.000	ton	504,000	504,000	
	合計				504,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				504,000	
	*** S単 - 149号 ***					
S02116	P C鋼より線(アンボンド加算額) P C鋼より線(アンボンド加算額) 7本より線 B種 径12.7mm,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P23097		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P23097	P C鋼より線(アンボンド加算額) 7本より線 B種 径12.7mm	1.000	ton	205,000	205,000	
	合計				205,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				205,000	
	*** S単 - 150号 ***					
S02116	PC用定着装置 PC用定着装置 1S12.7mm用,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96030	PC用定着装置 1S12.7mm用	1.000	組	790	790	
	合計				790	算出数量 1.000 各単位
	単価				790	
	*** S単 - 151号 ***					
S02116	松杭丸太 松杭丸太 長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき),,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96021	松杭丸太 長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき)	1.000	本	5,080	5,080	
	合計				5,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,080	
	*** S単 - 152号 ***					
S02116	コ型止めピン コ型止めピン 4×40×200,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96040		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				

工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96040	コ型止めピン 4×40×200	1.000	本	41	41	
	合計				41	算出数量 1.000 各単位
	単価				41	
	*** S単 - 153号 ***					
S02116	GFワッシャー グリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	GFワッシャー グリーン 80×12.5×t2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96041	GFワッシャー グリーン 80×12.5×t2	1.000	枚	40	40	
	合計				40	算出数量 1.000 各単位
	単価				40	
	*** S単 - 154号 ***					
S02116	接続テープ グリーン		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接続テープ グリーン 100mm×20m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96042	接続テープ グリーン 100mm×20m	1.000	m	207	207	
	合計				207	算出数量 1.000 各単位
	単価				207	
	*** S単 - 155号 ***					
S02116	割栗石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	割栗石 .5~15cm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード) J03501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
J03501	割栗石 5~15cm	1.000	m3	3,700	3,700	
	合計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,700	
	*** S単 - 156号 ***					
S02116	耐候性大型土のう袋		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう袋 長期仮設対応(3年)型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96039	耐候性大型土のう袋 長期仮設対応(3年)型	1.000	袋	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単 - 157号 ***					
S02116	パイルロック(NS-v)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	パイルロック(NS-v) 無溶剤型鋼矢板用膨潤止水,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96037	パイルロック(NS-v) 無溶剤型鋼矢板用膨潤止水	1.000	kg	3,070	3,070	
	合計				3,070	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,070	
	*** S単 - 158号 ***					
S02116	パイルロック(シンナー) パイルロック(シンナー) 鋼矢板用膨潤止水用,,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96038	パイルロック(シンナー) 鋼矢板用膨潤止水用	1.000	L	870	870	
	合計				870	算出数量 1.000 各単位
	単価				870	
	*** S単 - 159号 ***					
S02116	超ロングバックホウ運搬費 超ロングバックホウ運搬費 バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3),,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96043		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96043	超ロングバックホウ運搬費 バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)	1.000	式	182,120	182,120	
	合計				182,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				182,120	
	*** S単 - 160号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境庁告示46号,,		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96017	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号	1.000	検体	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単 - 161号 ***					
S02116	歩掛調査 歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96024	歩掛調査	1.000	式	515,500	515,500	
	合計				515,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				515,500	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 162号 ***					
S02116	快適トイレ設置費用		式		1,000	歩A 当たり算出
	快適トイレ設置費用 1基×8ヶ月、1基×3ヶ月			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96027	快適トイレ設置費用	1.000	式	561,000	561,000	
	1基×8ヶ月、1基×3ヶ月					
	合計				561,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				561,000	
	*** S単 - 163号 ***					
S02118	山ずり		m3		1,000	歩A 当たり算出
	山ずり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J97002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,500円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
J97002	山ずり	1.000	m3	3,500	3,500	
	合計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,500	
	*** S単 - 164号 ***					
S02120	鉄筋(一般構造物)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋(一般構造物)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	64,260円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
A96001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	64,260	64,260	
	合計				64,260	算出数量 1.000 各単位
	単価				64,260	
	*** S単 - 165号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,525円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単 - 166号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手(特殊)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(A2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		人		25,908	
	*** S単 - 167号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品運搬		ton		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品運搬 トラック【ルーフ装置付】^ -トラック4~4.5t積、吊能力2.9t、D1D区間無し、4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		ton		1,823	
	*** S単 - 168号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し		ton		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し トラック【ルーフ装置付】^ -トラック4~4.5t積、吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		ton		8,855	
	*** S単 - 169号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし)無し、昼間施工、18-8-40(高炉B)、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工区分	練積(裏込なし)				
	2)時間的制約	無し				
	3)昼夜施工区分	昼間施工				
	5)裏込コンクリート厚	0				
	6)生コンクリート規格	18-8-40(高炉B)				
A72501	コンクリートブロック積工	1.000	m ³	13,020	13,020	
J02060	生コンクリート(高炉B)	0.210	m ³	22,600	4,746	
	18-8-40(高炉B)					
	合 計				17,766	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ²		17,766	
	*** S単 - 170号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分	無筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし無筋構造物	1.000	m ³	8,251	8,251	
	制約無 機械 機労 昼間					
	合 計				8,251	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		8,251	
	*** S単 - 171号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合計				174,324	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		174,324	
	*** S単 - 172号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合計				178,959	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		178,959	
	*** S単 - 173号 ***					
S04010	木杭打設工(機械)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	木杭打設工(機械) 長4.0m、末口15cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)木杭(松杭丸太)規格	長4.0m、末口15cm				
	2)長期割引単価区分	なし				
P33613	松杭丸太 長4.0m、末口15cm	32.000	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08301	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	1.100	日	16,000	17,600	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.100	日	9,750	10,725	
P34029	軽油 H-DL給油	37.000	L	153	5,661	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
Y00004	諸雑費	0.030		133,334	4,000	
	合計				137,334	算出数量 32.000 本
	単価		本		4,292	
	*** S単 - 174号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	11,100	27,084	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑材料費	0.020		27,084	542	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,988	2,699	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,602	3,328	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合計				37,781	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,778	
	*** S単 - 175号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別	再生クワッパラン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40-0mm	11.600	m ³	1,850	21,460	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.620	人	21,726	13,470	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バックホウ給油	15.000	L	153	2,295	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	25,908	11,140	
	合計				59,188	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		592	
	*** S単 - 176号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)建込区分	土中建込		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装・規格	塗装品C-4E		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工規模	21m未満		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.600	m	8,800	14,080	
	合計				14,080	算出数量 1,000 m
	単価		m		14,080	
	*** S単 - 177号 ***					
S16002	加-ラールン[油圧駆動式クワッパ・ラジブ型・排対型(2014)]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	加-ラールン[油圧駆動式クワッパ・ラジブ型・排対型(2014)] 70t吊,運転1日当たり算出,機械損料のみ,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M04710		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04710	加-ラールン[油圧駆動式クワッパ・ラジブ型・排対型(2014)] 70t吊	1.000	供用日	85,000	85,000	
	合計				85,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				

工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		各単位		85,000	
Y00001	単位					
	*** S単 - 178号 ***					
S16004	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014))		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)) ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	50ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01088	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)) 吊上能力50t吊	1.000	日	102,000	102,000	
	合 計				102,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		102,000	
	*** S単 - 179号 ***					
S16004	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014))		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)) ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)) 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合 計				56,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		56,500	
	*** S単 - 180号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,78日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	3型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)供用日数	78日				
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	7,020	7,020	
G15002	鋼矢板 3型 [整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				20,160	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		20,160	
	*** S単 - 181号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,72日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	3型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)供用日数	72日				
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	6,480	6,480	
G15002	鋼矢板 3型 [整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				19,620	算出数量 1.000 ton

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton		19,620	
	*** S単 - 182号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,36日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	3型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)供用日数	36日				
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	3,240	3,240	
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				16,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		16,380	
	*** S単 - 183号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去(再利用),ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去(再利用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	0.000	人	21,726	0	
Y00004	諸雑費	0.005		55,590	278	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.380	日	17,700	24,426	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	110.000	L	153	16,830	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				123,032	算出数量 147.000 袋
	単 価		袋		837	
	*** S単 - 184号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｰﾝ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応) ,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作・設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｰﾝ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)採取土区分	現地土		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.020		77,316	1,546	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	49.000	枚	0	0	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.360	日	7,670	10,431	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	バト-#給油	65.000	L	153	9,945	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
F01086	ワレ-ソク-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	45,200	45,200	
	合計				170,346	算出数量 49.000 袋
	単価		袋		3,476	
	*** S単 - 185号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 移設(撤去・再設置),ワレ-ソク-ン,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	移設(撤去・再設置)		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)施工機械区分	ワレ-ソク-ン		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0		週休:週単位
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.002		77,316	155	
F01086	ワレ-ソク-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合計				133,971	算出数量 62.000 袋
	単価		袋		2,161	
	*** S単 - 186号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去(再利用),ワレ-ソク-ン,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	撤去(再利用)		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)施工機械区分	ワレ-ソク-ン		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0		週休:週単位
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	0.000	人	21,726	0	
Y00004	諸雑費	0.005		55,590	278	
F01086	ワレ-ソク-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合計				112,368	算出数量 136.000 袋
	単価		袋		826	
	*** S単 - 187号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,18,1,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)供用回数	18		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0		週休:週単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000		167	167,000	
G03042	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000		118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	ハック材[加ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ハック給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				608,756	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		609	
	*** S単 - 188号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,127,1,なし		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,175	1,175,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ハック材[加ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ハック給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				1,616,756	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,617	
	*** S単 - 189号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,82,1,なし		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	82		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	759	759,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ハック材[加ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ハック給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				1,200,756	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,201	
	*** S単 - 190号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,55,1,なし		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	55		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	509	509,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				950,756	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		951	
	*** S単 - 191号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,14,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用回数	14		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	130	130,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				571,756	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		572	
	*** S単 - 192号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	230		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	230	23,920	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,726	3,476	
	合計				27,396	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		274	
	*** S単 - 193号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	230		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	230	23,920	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,726	3,476	
	合計				27,396	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		274	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 194号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	610		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	610	63,440	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	
	合計				73,868	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		739	
	*** S単 - 195号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	355		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	355	36,920	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,726	3,476	
	合計				40,396	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		404	
	*** S単 - 196号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	355		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	355	36,920	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	
	合計				47,348	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		473	
	*** S単 - 197号 ***					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞ工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,型,9.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞ区分	電動式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打込長(m)	9m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞ規格	60kW		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施工区分	鋼矢板打設				
	5)材料区分	型				
	6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	9.0				
	7)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
	8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	0				
P18004	鋼矢板 型	5.400	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,988	8,697	
R01012	とび工	0.570	人	28,356	16,163	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,726	6,301	
MO5048	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞ(単体)[電動式・普通型] 60kW	0.370	供用日	21,700	8,029	
MO4709	ｸﾚｰﾝ-ｼﾞ[油圧駆動式ｸﾞｲﾝﾁ-ﾗｯｼﾝｸﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.370	供用日	63,700	23,569	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000	L	153	3,366	
R01021	運転手(特殊)	0.290	人	25,908	7,513	
Y00004	諸雑費 19	0.190		73,638	13,991	
	合計				87,629	算出数量 10.000 [各単位]
	単価		[各単位]		8,763	
Y00001	単位					
	*** S単 - 198号 ***					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾙ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚		10,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	鋼矢板引抜		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)パイプロハンマ区分	電動式		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	9m以下		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	29,988	5,098	
R01012	とび工	0.340	人	28,356	9,641	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾙ工(単体)[電動式・普通型] 60kw	0.230	供用日	21,700	4,991	
M04709	ｶｰﾌﾞﾙｰﾝ[油圧駆動式ｸｲｯﾁ・ﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50~55t吊	0.230	供用日	63,700	14,651	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	13.000	L	153	1,989	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	25,908	4,404	
Y00004	諸雑費 18	0.180		44,467	8,004	
	合計				52,471	算出数量 10.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,247	
Y00001	単位					
	*** S単 - 199号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸) , ,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単 - 200号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 以外) , ,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸 + 積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46401	積卸し費					
	基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				10,140	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,140	
	*** S単 - 201号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	スクェアイト貫入試験、GL-10m以内 N値4以内、			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	スクェアイト貫入試験		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)規格区分	GL-10m以内 N値4以内				
A30081	スウェーデン式サウンディング					
	GL-10m以内、N値4以内	1.000	m	5,590	5,590	
	合計				5,590	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,590	
R04041	地質調査技師					
	外業	0.020	人	57,120	1,142	
R04042	主任地質調査員					
	外業	0.050	人	44,676	2,234	
R04043	地質調査員					
	外業	0.050	人	34,782	1,739	
	*** S単 - 202号 ***					
S86101	【被災地】機械土工(超ロングアームの掘削)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】機械土工(超ロングアームの掘削)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ロングアーム		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
M02141	ロングアーム[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)]					
	ロングアーム容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.480	供用日	20,300	30,044	
P34029	軽油					
	ロングアーム給油	85.000	L	153	13,005	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,908	25,908	
	合計				68,957	算出数量 104.000 m3
	単価		m3		663	
	*** S単 - 203号 ***					
S86401	固化材散布		ton		15.000 ton	歩A 当たり算出
	固化材散布			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	施工障害なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	施工障害なし		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)固化材単価の入力(円/ton)	14,700.000				
R01003	普通作業員					
		1.000	人	21,726	21,726	
P32014	改良材					
	各規格	16.200	ton	14,700	238,140	
M02141	ロングアーム[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)]					
	クロー型超ロングアーム仕様山積0.4(平積0.3)	1.250	供用日	20,300	25,375	
P34029	軽油					
	ロングアーム給油	73.000	L	153	11,169	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,908	25,908	
	合計				322,318	算出数量 15.000 ton

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				21,488	
	*** S単 - 204号 ***					
S86401	固化材散布		ton		15,000 ton	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)固化材単価の入力(円/ton)	施工障害なし 14,700.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
P32014	改良材 各規格	16.200	ton	14,700	238,140	
M02141	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・超ﾛﾝｸﾞﾌﾞﾙ 排対型(2次)] 加-ﾗ型超ﾛﾝｸﾞ 仕様山積0.4(平積0.3)	1.250	供用日	20,300	25,375	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	73.000	L	153	11,169	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				322,318	算出数量 15.000 ton
	単 価				21,488	
	*** S単 - 205号 ***					
S86433	粉体攪拌工(ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合)		m3		187,000 m3	歩A 当たり算出
	粉体攪拌工(ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)攪拌機深度	施工障害なし 深度0.5~2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
MH0017	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ 仕様・排対型(2次)] 加-ﾗ型超ﾛﾝｸﾞ 仕様山積0.4(平積0.3)	1.270	供用日	36,900	46,863	
MH0014	攪拌混合機 深度0.5~2.0m	1.270	供用日	39,000	49,530	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	115.000	L	153	17,595	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				191,610	算出数量 187.000 m3
	単 価				1,025	
	*** S単 - 206号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,ﾌﾞﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 ﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 - - -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m3		361.5	
	*** S単 - 207号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ﾙｰｽ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ﾙｰｽ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		312.3	
	*** S単 - 208号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		441.3	
	*** S単 - 209号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単 価		m3		2,122	
	*** S単 - 210号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		385.2	
	*** S単 - 211号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		3,677	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 212号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		222.1	
	*** S単 - 213号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		673.6	
	*** S単 - 214号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,518	
	*** S単 - 215号 ***					
SA0301	基礎碎石, RC-40, t=15cm SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,407	
	*** S単 - 216号 ***					
SA0302	裏込碎石, RC-40 SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)砕石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m3		7,090	
	*** S単 - 217号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有リ -				
	単 価		m3		35,090	
	*** S単 - 218号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - -				
	単 価		m3		29,540	
	*** S単 - 219号 ***					
SA0311	基礎コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホフ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バックホフ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,540	
	*** S単 - 220号 ***					
SA0311	天端コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホフ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,540	
	*** S単 - 221号 ***					
SA0311	底版コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,740	
	*** S単 - 222号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		39,270	
	*** S単 - 223号 ***					
SA0312	基礎型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,272	
	*** S単 - 224号 ***					
SA0312	天端コンクリート型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,272	
	*** S単 - 225号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	1.000 m ² 歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,155	
	*** S単 - 226号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 1.25<B 2.5 0<H 1.25, 基礎砕石, 有り, なし		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	1.000 m 歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎砕石 有り なし				
P13420	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個			材変
	単 価		m		18,180	
	*** S単 - 227号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 1.25<B 2.5 0<H 1.25, 基礎砕石, 無し, なし		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	1.000 m 歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.5m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎砕石 無し なし				
P13420	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個			材変
	単 価		m		19,790	
	*** S単 - 228号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 1.25<B 2.5 0<H 1.25, 基礎砕石, 有り, なし		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	1.000 m 歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	据付 1.5m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎砕石				

事業名		八代海岸保全事業					
工事名		郡築工区資機材搬入路整備 (その4) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備 (その4) 工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考	
P13420	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分 ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	有り なし					
	単 価		個			材変	
			m		31,910		
	*** S単 - 229号 ***						
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,基礎砕石,-,なし		m		1.000 m	歩A 当たり算出	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位		
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 基礎砕石 - なし					
	*** S単 - 230号 ***						
P13420	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個			材変	
	単 価		m		23,280		
	*** S単 - 230号 ***						
	*** S単 - 230号 ***						
SA0611	SP 捨石 SP 捨石 9m以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位		
	1)最大作業半径	9m以下					
	単 価		m3		1,149		
*** S単 - 231号 ***							
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 有り,28mm以上34mm未満,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位		
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分 5)補足材料規格の選択	有り 28mm以上34mm未満 砕石 なし 粒度調整砕石 M-30					
	単 価		m ²		302.5		
*** S単 - 232号 ***							
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 325mm,2層施工,砕石,なし,路盤材(各種)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位		
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	325mm 2層施工 砕石 なし 路盤材(各種)					
	*** S単 - 232号 ***						
J97001	瀝青安定処理材		m3			材変	
	単 価		m ³		6.319		

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 233号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		554.3	
	*** S単 - 234号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		755.2	
	*** S単 - 235号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		2,025	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
A96001	鉄筋(一般構造物)		ton	64,260		
F96001	高所作業車(加-ラ-屈伸ブ-ム型) 作業床高6.8m		日	9,400		
F96001	高所作業車(加-ラ-屈伸ブ-ム型) 作業床高6.8m		日	9,580		
F96003	ラフレンソール 吊上能力80t吊		日	300,000		
J96001	Fe石灰改良土 CBR90% ほぐした状態		m3	5,400		
J97001	瀝青安定処理材		m3	4,452,500		
J97002	山ずり		m3	3,500		
M96001	中和処理装置 処理量6m3級		日	4,710		
M96002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)		日	650		
M97002	ハイパワー(単体) 60kw		供用日	21,700		
P14001	畦畔ブロック 高450mm 長さ1000mm		個	7,880		
P96001	大型ボックスカルバート B5200×H2900×L995		セット	1,950,000		
P96002	六価クロム溶出試験		検体	7,300		
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) T字管, 200×200		個	37,200		
P96004	捨石 5-200kg/個		m3	4,700		
P96005	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類		ton	60,000		
P96006	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類		m3	8,000		
P96007	袋詰玉石用袋材 2t用,長期性能型		袋	11,100		
P96008	耐候性大型土のう 長期仮設対応(3年)型		袋	4,300		
P96009	コルゲートパイプ 1500,1型,板厚2.7mm		m	51,300		
P96010	ケミカルアンカー 12,L=100		本	157		
P96011	ボックスカルバート B3000×H1000×L1000		本	381,000		
P96012	ボックスカルバート B1500×H1200,L=2000		本	266,000		
P96013	ボックスカルバート B1500×H1200,L=1500,短切(凸側カット)		本	332,000		
P96014	ボックスカルバート B1500×H1200,L=1500,短切(凸凹側カット)		本	332,000		
P96015	ボックスカルバート B1500×H1200,L=1000,短切(凹側カット)		本	212,000		
P96016	バリケード A型,1.2m×0.8m		台	1,900		
P96017	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号		検体	7,500		
P96018	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 150,90°ベンド		個	13,400		
P96020	I#杉樹脂鉄筋 SD345,D13		ton	363,500		
P96021	松杭丸太 長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき)		本	5,080		
P96022	松杭丸太 長1.8m 末口9cm(先端加工・皮むき)		本	870		
P96023	コンクリート積ブロック A種 控35cm		個	900		
P96024	歩掛調査		式	515,500		
P96025	郡築工区堤防地下埋設物調査業務		式	21,230,000		
P96026	補足設計業務		式	5,150,000		
P96027	快適トイレ設置費用 1基×8ヶ月、1基×3ヶ月		式	561,000		
P96028	P C鋼棒 SBPR930/1080 23		kg	546		
P96029	P C鋼棒 SBPR930/1080 13		kg	560		
P96030	PC用定着装置 1S12.7mm用		組	790		
P96031	P C用定着装置 23,後付用		組	1,970		
P96032	P C用定着装置 13,後付用		組	2,800		
P96033	鉄筋コンクリート柵渠(片柵渠) H=1200,枠L型,L=1.5m		本	31,930		

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 単 - 1号 ***					
T00001	大型プレートホック架付		m		10,000	歩A 当たり算出
	連結タイプ T-25 B:5.000m×H:2.800m×L:0.995m					
S02115	土木一般世話役	4.300	人	29,988	128,948	S単 7号
S02115	とび工	4.000	人	28,356	113,424	S単 8号
S02115	特殊作業員	5.700	人	25,602	145,931	S単 9号
S02115	普通作業員	9.700	人	21,726	210,742	S単 10号
S02112	高所作業車(クレーン・屈伸型) 作業床高6.8m	8.600	日	9,580	82,388	S単 6号
Y00004	雑品	0.270		681,433	183,987	
	合計				865,420	算出数量 10.000 m
	単価		m		86,542	
	*** 単 - 2号 ***					
T00002	フクレンクルン賃料		m		2,900	歩A 当たり算出
	50 t吊					
S16004	フクレンクルン[油圧伸縮型・低騒音・排対型(～2014)] フクレンクルン(油圧伸縮型),50ton吊り,なし	1.000	日	102,000	102,000	S単 55号 算出数量 2.900 m
	合計				102,000	
	単価		m		35,172	
	*** 単 - 3号 ***					
T00003	プレートホック架付		m		10,000	歩A 当たり算出
	T-25 B:3.000m×H:1.000m×L:1.000m					
S02115	土木一般世話役	3.200	人	29,988	95,962	S単 7号
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,602	51,204	S単 9号
S02115	普通作業員	6.700	人	21,726	145,564	S単 10号
S16004	フクレンクルン[油圧伸縮型・低騒音・排対型(～2014)] フクレンクルン(油圧伸縮型),25ton吊り,なし	1.500	日	56,500	84,750	S単 56号
Y00004	雑品	0.060		377,480	22,649	
	合計				400,129	算出数量 10.000 m
	単価		m		40,013	
	*** 単 - 4号 ***					
T00006	排水ポンプ		式		1,000	歩A 当たり算出
	潮遊池横断工					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	16,239	16,239	S単 68号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,891	7,891	S単 64号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,326	9,326	S単 65号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 3.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	16,946	16,946	S単 66号
S16004	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水モーターポンプ(潜水ポンプ), 50,全揚程15m,なし	19.000	日	603	11,457	S単 58号
S16004	発動発電機[G駆動・低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),3KVA,なし	19.000	日	3,322	63,118	S単 59号
	合計				124,977	算出数量 1.000 式
	単価		式		124,977	
	*** 単 - 5号 ***					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00007	排水ポンプ		式		1,000	式 歩A 当たり算出
S18007	横断水路仮締切工 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	16,239	16,239	S単 68号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,891	7,891	S単 64号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所	9,326	9,326	S単 65号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	5,589	5,589	S単 67号
S16004	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工用水中モーターポンプ(潜水ポンプ), 50,全揚程15m,なし	1.000	日	603	603	S単 58号
S16004	発動発電機[G駆動・低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),3kVA,なし	1.000	日	3,322	3,322	S単 59号
	合計				42,970	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,970	
	*** 単 - 6号 ***					
T00008	中和処理施設		式		1,000	式 歩A 当たり算出
C00001	潮遊池横断工 中和処理装置設置 6m3級	1.000	箇所	202,362	202,362	C単 1号
C00002	中和処理装置撤去 6m3級	1.000	箇所	121,296	121,296	C単 2号
S16001	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級,運転 1日当たり算出	3.000	日	7,070	21,210	S単 53号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,	0.020	kg	305	6	S単 26号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転 1日当たり算出	3.000	日	1,517	4,551	S単 54号
S02111	中和処理装置 処理量6m3級	19.000	日	4,710	89,490	S単 4号
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	19.000	日	650	12,350	S単 5号
	合計				451,265	算出数量 1.000 式
	単価		式		451,265	
	*** 単 - 7号 ***					
T00002	フレキシブル舗装		m		2,900	m 歩A 当たり算出
S16004	50t吊 フレキシブル舗装[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(~2014)] フレキシブル舗装(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り,なし	1.000	日	102,000	102,000	S単 178号 算出数量 2.900 m
	合計				102,000	
	単価		m		35,172	
	*** 単 - 8号 ***					
T00010	鉄筋工		ton		1,000	ton 歩A 当たり算出
S02116	SD345,D13,一般構造物,10t未満 Eポッシュ樹脂鉄筋	1.030	ton	363,500	374,405	S単 134号
S02120	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	S単 164号 算出数量 1.000 ton
	合計				448,304	
	単価		ton		448,304	
	*** 単 - 9号 ***					
T00011	鉄筋工		ton		1,000	ton 歩A 当たり算出
S02116	SD345,D13,差筋及び杭頭処理,10t未満 Eポッシュ樹脂鉄筋	1.030	ton	363,500	374,405	S単 134号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02120	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	64,260	70,043	S単 164号 算出数量 1.000 ton
	合計				444,448	
	単価		ton		444,448	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00012	フクレンソールン賃料		m		2,900	歩A 当たり算出
	80t吊					
S02112	フクレンソールン 吊上能力80t吊	1.000	日	300,000	300,000	S単 121号 算出数量 2,900 m
	合計				300,000	
	単価		m		103,448	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00013	分解・組立・運搬費		台		1,000	歩A 当たり算出
	フクレンソールン80t吊り					
S02115	特殊作業員	0.250	人	25,602	6,401	S単 128号
S02112	フクレンソールン 吊上能力80t吊	0.125	日	300,000	37,500	S単 121号
Y00004	雑品	2.500		43,901	109,753	算出数量 1.000 台
	合計				153,654	
	単価		台		153,654	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00014	大型ブレースボックス加圧ト据付		m		10,000	歩A 当たり算出
	連結タイプ T-25 B:5.000m×H:2.800m×L:0.995m					
S02115	土木一般世話役	4.300	人	29,988	128,948	S単 126号
S02115	とび工	4.000	人	28,356	113,424	S単 127号
S02115	特殊作業員	5.700	人	25,602	145,931	S単 128号
S02115	普通作業員	9.700	人	21,726	210,742	S単 129号
S02112	高所作業車(クレーン伸縮型) 作業床高6.8m	8.600	日	9,400	80,840	S単 120号
Y00004	雑品	0.270		679,885	183,569	算出数量 10.000 m
	合計				863,454	
	単価		m		86,345	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00015	鋼矢板止水材塗布清掃		m		300,000	歩A 当たり算出
S02116	バイロロック(NS-v) 無溶剤型鋼矢板用膨潤止水,,	63.000	kg	3,070	193,410	S単 157号
S02116	バイロロック(シンナー) 鋼矢板用膨潤止水,,	3.100	L	870	2,697	S単 158号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 126号
S02115	とび工	4.000	人	28,356	113,424	S単 127号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	S単 129号
S02115	軽作業員	3.000	人	17,646	52,938	S単 131号
S16004	フクレンソールン[油圧伸縮型]型・~低騒音・排対型(~2014)] フクレンソールン(油圧伸縮型),25ton吊り,なし	2.000	日	56,500	113,000	S単 179号
S02115	運転手(特殊)	2.000	人	25,908	51,816	S単 130号

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名:郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.300		600.725	180,218	
	合計				780,943	算出数量 300.000 m
	単価		m		2,603	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00016	コルゲートパイプ撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1500					
S02115	土木一般世話役	0.160	人	29,988	4,798	S単 126号
S02115	特殊作業員	0.080	人	25,602	2,048	S単 128号
S02115	普通作業員	1.100	人	21,726	23,899	S単 129号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.470	日	17,700	8,319	S単 125号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	13.500	L	153	2,066	S単 138号
S02115	運転手(特殊)	0.270	人	25,908	6,995	S単 130号
	合計				48,125	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,813	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00017	組立水路据付		m		3.800 m	歩A 当たり算出
	H=1200,枠L型					
S02115	土木一般世話役	0.170	人	29,988	5,098	S単 126号
S02115	特殊作業員	0.170	人	25,602	4,352	S単 128号
S02115	普通作業員	0.330	人	21,726	7,170	S単 129号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.260	日	10,800	2,808	S単 124号
S02124	運転手(特殊)	0.170	人	25,908	4,404	S単 166号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	9.260	L	153	1,417	S単 138号
S02116	鉄筋コンクリート柵渠(片柵渠) H=1200,枠L型,L=1.5m,,	3.000	本	31,930	95,790	S単 140号
S02116	鉄筋コンクリート柵渠(普通板) H=300×B1435,,	3.000	枚	3,810	11,430	S単 141号
S02116	鉄筋コンクリート柵渠(切欠板) H=400×B1435,,	1.000	枚	4,960	4,960	S単 142号
S02116	鉄筋コンクリート柵渠(調整板) H=300,,	8.000	枚	3,810	30,480	S単 143号
	合計				167,909	算出数量 3.800 m
	単価		m		44,187	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00018	ﾊﾞｲﾌﾞﾙ工(鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	9m以下,鋼矢板打設,ﾗｯﾀｰｸﾚﾝ70t					
S02115	土木一般世話役	0.290	人	29,988	8,697	S単 126号
S02115	とび工	0.570	人	28,356	16,163	S単 127号
S02115	普通作業員	0.290	人	21,726	6,301	S単 129号
S02111	ﾊﾞｲﾌﾞﾙ(単体) 60kw	0.370	供用日	21,700	8,029	S単 119号
S16002	加-ﾗｰｸﾚﾝ[油圧駆動式ｸｲｯﾌﾟ・ﾗｯｼﾞﾝｸﾞ型・排対型(2014)] 70t吊,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	0.370	日	85,000	31,450	S単 177号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	22.000	L	153	3,366	S単 138号
S02115	運転手(特殊)	0.290	人	25,908	7,513	S単 130号
Y00004	雑品	0.190		81.519	15,489	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				97,008	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		9,701	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00019	ハ イ 鋼工(鋼矢板引抜)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	9m以下, 鋼矢板引抜, ヲター-70t					
S02115	土木一般世話役	0.170	人	29,988	5,098	S単 126号
S02115	とび工	0.340	人	28,356	9,641	S単 127号
S02115	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	S単 129号
S02111	ハ イ 鋼(単体)	0.230	供用日	21,700	4,991	S単 119号
S16002	加-ター-ン[油圧駆動式ウチ-ラジ-ン型・排対型(2014)] .70t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ, 交替制補正対象外	0.230	日	85,000	19,550	S単 177号
S02116	軽油 ハ ト-ル給油,,	13.000	L	153	1,989	S単 138号
S02115	運転手(特殊)	0.170	人	25,908	4,404	S単 130号
Y00004	雑品	0.180		49,366	8,886	
	合計				58,252	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		5,825	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00020	防草シート敷設		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	105.000	m ²	274	28,770	S単 192号
S02116	コ型止めピン 4×40×200,,	222.000	本	41	9,102	S単 144号
S02116	GFワッシャー グリーン 80×12.5× t2,,	222.000	枚	40	8,880	S単 145号
S02116	接続テープ グリーン 100mm×20m,,	50.000	m	207	10,350	S単 146号
	合計				57,102	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		571	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00020	防草シート敷設		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	105.000	m ²	274	28,770	S単 193号
S02116	コ型止めピン 4×40×200,,	222.000	本	41	9,102	S単 152号
S02116	GFワッシャー グリーン 80×12.5× t2,,	222.000	枚	40	8,880	S単 153号
S02116	接続テープ グリーン 100mm×20m,,	50.000	m	207	10,350	S単 154号
	合計				57,102	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		571	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00021	木杭打設工		本		32,000	歩A 当たり算出
	松丸太 90, L=1.8m					
S02116	松杭丸太 長1.8m 末口9cm(先端加工・皮むき),,	32.000	本	870	27,840	S単 137号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 126号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	S単 129号

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		郡築工区資機材搬入路整備(その4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 1号 ***					
C00001	中和処理装置設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	6m3級					
S02115	土木一般世話役	2.200	人	29,988	65,974	S単 7号
S02115	電工	0.500	人	24,888	12,444	S単 12号
S02115	機械工	1.000	人	29,682	29,682	S単 13号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	S単 10号
Y00004	雑品	0.200		151,552	30,310	
S16004	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.500	日	41,000	20,500	S単 57号
	ラフレ-ンク-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	0.500	日	41,000	20,500	S単 57号
	合計				202,362	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		202,362	
	*** C単 - 2号 ***					
C00002	中和処理装置撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	6m3級					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	29,988	35,986	S単 7号
S02115	電工	0.300	人	24,888	7,466	S単 12号
S02115	機械工	1.000	人	29,682	29,682	S単 13号
S02115	普通作業員	0.500	人	21,726	10,863	S単 10号
Y00004	雑品	0.200		83,997	16,799	
S16004	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.500	日	41,000	20,500	S単 57号
	ラフレ-ンク-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	0.500	日	41,000	20,500	S単 57号
	合計				121,296	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		121,296	