



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

八代海岸保全事業

郡築工区堤防補強その4工事

積算書

(第1回変更)

九州農政局
八代海岸保全事業所

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(225,555,000) 238,650,000	
・工事原価			(195,309,000) 206,131,000	
純工事費			(156,122,000) 164,290,000	
・直接工事費			(137,759,000) 143,452,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(108,595,000) 114,345,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(29,164,000) 29,107,000	
・間接工事費			(57,550,000) 62,679,000	
・共通仮設費			(18,363,000) 20,838,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等			(10,139,000) 10,572,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(6,580,000) 6,270,000	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(757,000) 2,394,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(0) 683,000	
・現場環境改善費			(887,000) 919,000	
・現場環境改善費(率計上)			(887,000) 919,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(39,187,000) 41,841,000	
・現場管理費(率計上)			(39,187,000) 41,841,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(30,246,000) 31,677,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(0) 845,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(1,169,000) 1,930,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

運搬費～営繕費等	
B × C × D	10,572,000
B = 今回対象金額	143,452,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	10,139,000
C2 = 変更前の対象金額	137,759,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	7.51%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	7.50%
現場環境改善費 (率計上)	
B × C × D	919,000
B = 今回対象金額	141,522,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	887,000
C2 = 変更前の対象金額	136,590,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.67%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.67%
現場管理費 (率計上)	
B' × C × D	41,841,000
B' = 今回対象金額	164,290,000
B = 率算定対象金額	163,516,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	39,187,000
C2 = 変更前の対象金額	156,122,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	25.65%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	25.28%
C2' = 変更前の率算定対象金額	155,378,000
一般管理費等	
B × C × D	31,677,000
B = 今回対象金額	206,131,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	30,246,000
C2 = 変更前の対象金額	195,309,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	15.53%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	15.65%

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(108,595,000)	
				114,345,000	
・土工				(5,613,000)	
	1.000	式		4,548,000	
・掘削				(")	
	1.000	式		123,000	
000001 掘削	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	372	m3	330	122,760	B単 1号
合 計				(")	
				122,760	
・作業土工				(741,000)	
	1.000	式		753,000	
000002 床掘	(26)		(")	(6,743)	歩A・単A [金額B]
	72	m3	259.34	18,673	B単 2号
000003 埋戻 構造物回り	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	38	m3	1,863.94	70,830	B単 3号
000004 埋戻 B<1.0m	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	67	m3	1,970.79	132,043	B単 4号
000005 埋戻 1.0m<B<2.5m	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	293	m3	1,813.72	531,420	B単 5号
合 計				(741,036)	
				752,966	
・盛土工				(85,000)	
	1.000	式		135,000	
000006 路床盛土工 1.0m<B<2.5m	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	6	m3	2,067	12,402	B単 6号
000007 路床盛土工 2.5m<B<4.0m	(76)		(")	(72,656)	歩A・単A [単価B]
	128	m3	956	122,368	B単 7号
合 計				(85,058)	
				134,770	
・構造物撤去埋戻				(1,069,000)	
	1.000	式		925,000	
000008 埋戻 B<1.0m	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	53	m3	1,970.79	104,452	B単 8号
000009 埋戻 2.5m<B<4.0m	(1,060)		(")	(964,175)	歩A・単A [金額B]
	902	m3	909.59	820,458	B単 9号
合 計				(1,068,627)	
				924,910	
・仮置土運搬				(3,595,000)	
	1.000	式		2,612,000	
000010 土砂等運搬(改良土) 現場~仮置場	(645)		(")	(1,024,260)	歩A・単A [単価B]
	0	m3	1,588	0	B単 10号
000011 掘削土運搬 現場~仮置場	(398)		(")	(429,442)	歩A・単A [単価B]
	444	m3	1,079	479,076	B単 11号
000012 埋戻土運搬 仮置場~現場(昭和工区)	(1,593)		(")	(2,140,992)	歩A・単A [単価B]
	742	m3	1,344	997,248	B単 12号
000084 埋戻土運搬 仮置場~現場(鏡地区)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	745	m3	1,525	1,136,125	B単 84号
合 計				(3,594,694)	
				2,612,449	
・構造物撤去工				(5,963,000)	
	1.000	式		5,354,000	
・構造物撤去工				(5,963,000)	
	1.000	式		5,354,000	
000013 舗装版切断 コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	8	m	1,123	8,984	B単 13号
000014 舗装版破碎 コンクリート天端舗装 t=10cm	(618)		(")	(125,454)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	203	0	B単 14号
000085 舗装版破碎 コンクリート天端舗装 t=20cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	221	m ²	790	174,590	B単 85号
000086 舗装版破碎 コンクリート小段舗装 t=15cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	311	m ²	203	63,133	B単 86号
000015 殻運搬(天端コンクリート) コンクリート殻(天端舗装 t=10cm→20cm)	(22)		(")	(59,598)	歩A・単A [単価B]
	44	m3	2,709	119,196	B単 15号
000016 殻運搬(小段コンクリート) コンクリート殻(天端舗装 t=10cm→15cm)	(40)		(")	(108,360)	歩A・単A [単価B]
	47	m3	2,709	127,323	B単 16号
000017 殻処理費 コンクリート殻(有筋)	(62)		(")	(353,896)	歩A・単A [単価B]
	0	m3	5,708	0	B単 17号
000018 コンクリート構造物取壊し 張ブロック(無筋)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	62	m3	7,535	467,170	B単 18号
000019 コンクリート構造物取壊し 張ブロック天端(無筋)	(3.9)		(")	(29,387)	歩A・単A [単価B]
	15.9	m3	7,535	119,807	B単 19号
000020 コンクリート構造物取壊し 張ブロック基礎(無筋)	(7.5)		(")	(56,513)	歩A・単A [単価B]
	14.8	m3	7,535	111,518	B単 20号
000021 コンクリート構造物取壊し 張コンクリート(無筋)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.7	m3	7,535	20,345	B単 21号

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000022 コンクリート構造物取壊し ブロック積(無筋)	(114) 68	m3	(") 7,535	(858,990) 512,380	歩A・単A [単価B] B単 22号
000087 コンクリート構造物取壊し 路肩コンクリート(有筋)	(0.000) 30.0	m3	(0) 15,079	(0) 452,370	歩A・単A [単価B] B単 87号
000023 殻運搬 コンクリート殻(無筋)	(190) 163	m3	(") 1,413	(268,470) 230,319	歩A・単A [単価B] B単 23号
000088 殻運搬 コンクリート殻(有筋)	(0.000) 30	m3	(0) 1,754	(0) 52,620	歩A・単A [単価B] B単 88号
000024 殻処理費 コンクリート殻(無筋)	(190) 254	m3	(") 4,292	(815,480) 1,090,168	歩A・単A [単価B] B単 24号
000089 殻処理費 コンクリート殻(有筋)	(0.000) 30	m3	(0) 5,708	(0) 171,240	歩A・単A [単価B] B単 89号
000025 石積撤去 潮遊池側表面	(444) 0	m ²	(") 1,418	(629,592) 0	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 石積運搬 現場～仮置場	(222) 0	m3	(") 973	(216,006) 0	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 捨石撤去 岩塊	(") 675	m3	(") 284	(") 191,700	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 捨石運搬 現場～仮置場	(") 675	m3	(") 973	(") 656,775	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 裏込栗石撤去 玉石	(146) 88	m3	(") 284	(41,464) 24,992	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 裏込栗石運搬 現場～仮置場	(146) 88	m3	(") 973	(142,058) 85,624	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 石積撤去 土中(堤防側及び潮遊池側)	(505) 373	m ²	(") 1,418	(716,090) 528,914	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 石積運搬 現場～仮置場	(202) 149	m3	(") 973	(196,546) 144,977	歩A・単A [単価B] B単 32号
合計				(5,962,878) 5,354,145	
・地盤改良工				(79,298,000) 87,498,000	
・・地盤改良工	1.000	式		(79,298,000) 87,498,000	
000033 地盤改良工 削孔長φ1000mm H=17.6m 1プラント2台	(375) 0	本	(") 136,237	(51,088,875) 0	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 地盤改良工 削孔長φ1000mm H=17.6m 1プラント1台	(188) 0	本	(") 146,924	(27,621,712) 0	歩A・単A [単価B] B単 34号
000090 [ICT]地盤改良工 削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 70kg/m3 1プラント1台	(0.000) 1	本	(0) 157,848	(0) 157,848	歩A・単A [単価B] B単 90号
000091 [ICT]地盤改良工 削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 80kg/m3 1プラント1台	(0.000) 26	本	(0) 159,586	(0) 4,149,236	歩A・単A [単価B] B単 91号
000092 [ICT]地盤改良工 削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 270kg/m3 1プラント1台	(0.000) 1	本	(0) 165,310	(0) 165,310	歩A・単A [単価B] B単 92号
000093 [ICT]地盤改良工 削孔長H=17.5m 改良長H=16.6m 80kg/m3 1プラント2台	(0.000) 6	本	(0) 150,280	(0) 901,680	歩A・単A [単価B] B単 93号
000094 [ICT]地盤改良工 削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 80kg/m3 1プラント2台	(0.000) 50	本	(0) 148,883	(0) 7,444,150	歩A・単A [単価B] B単 94号
000095 [ICT]地盤改良工 削孔長H=17.5m 改良長H=14.9m 80kg/m3 1プラント1台	(0.000) 147	本	(0) 159,416	(0) 23,434,152	歩A・単A [単価B] B単 95号
000096 [ICT]地盤改良工 削孔長H=17.5m 改良長H=14.9m 80kg/m3 1プラント2台	(0.000) 332	本	(0) 148,695	(0) 49,366,740	歩A・単A [単価B] B単 96号
000097 改良材 高炉セメント	(0.000) 96.000	ton	(0) 13,425	(0) 1,288,800	歩A・単A [金額B] B単 97号
000035 特許料金	(6.453) 6,481	m3	(") 91	(587,223) 589,771	歩A・単A [単価B] B単 35号
合計				(79,297,810) 87,497,687	
・裏法面被覆工				(12,151,000) 11,807,000	
・・張ブロック工	1.000	式		(5,972,000) 5,876,000	
000036 張ブロック t=10cm	(559) 549	m ²	(") 8,567	(4,788,953) 4,703,283	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 裏込工 再生クッション RC-40 t=30cm	(168) 165	m3	(") 6,470	(1,086,960) 1,067,550	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 張コンクリート 18-8-25BB t=5cm	(71) 78	m ²	(") 1,349	(95,779) 105,222	歩A・単A [単価B] B単 38号
合計				(5,971,692) 5,876,055	
・・基礎ブロック設置工	1.000	式		(4,358,000) 4,251,000	
000039 基礎ブロック設置 300/750×900mm	(82) 80	m	(") 51,545	(4,226,690) 4,123,600	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 基礎砕石 再生クッション RC-40 t=15cm	(78) 76	m ²	(") 1,284	(100,152) 97,584	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 基面整正	(78) 76	m ²	(") 397	(30,966) 30,172	歩A・単A [単価B] B単 41号
合計				(4,357,808) 4,251,356	

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・天端コンクリート工				(696,000)	
	1.000	式		679,000	
000042 コンクリート打設 18-8-40BB	(6.5) 6.4	m ³	(") 34,201	(222,307) 218,886	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 型枠工 一般型枠	(46) 45	m ²	(") 7,554.41	(347,503) 339,949	歩A・単A [金額B] B単 43号
000044 型枠工 断面型枠	(6.5) 6.4	m ²	(") 7,554.46	(49,104) 48,349	歩A・単A [金額B] B単 44号
000045 基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm	(41) 40	m ²	(") 1,284	(52,644) 51,360	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046 目地板 エラストックファイバー t=10mm	(7) 6	m ²	(") 3,469	(24,283) 20,814	歩A・単A [単価B] B単 46号
合 計				(695,841) 679,358	
・帯コンクリート工				(1,125,000)	
	1.000	式		1,001,000	
000047 横帯ブロック設置 W=300mm	(64) 57	m	(") 16,930	(1,083,520) 965,010	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm	(32) 28	m ²	(") 1,284	(41,088) 35,952	歩A・単A [単価B] B単 48号
合 計				(1,124,608) 1,000,962	
・被覆工				(1,403,000)	
	1.000	式		1,582,000	
・被覆工 天端舗装工 (As舗装)	1.000	式		(607,000) 642,000	
000049 表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm	(261) 276	m ²	(") 1,242	(324,162) 342,792	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 路盤工 再生クラッシャー RC-40 t=23cm	(261) 276	m ²	(") 1,085	(283,185) 299,460	歩A・単A [単価B] B単 50号
合 計				(607,347) 642,252	
・被覆工 小段舗装工 (As舗装)	1.000	式		(796,000) 940,000	
000051 表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm	(342) 404	m ²	(") 1,242	(424,764) 501,768	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 路盤工 再生クラッシャー RC-40 t=23cm	(342) 404	m ²	(") 1,085	(371,070) 438,340	歩A・単A [単価B] B単 52号
合 計				(795,834) 940,108	
・護岸復旧工				(4,167,000)	
	1.000	式		3,556,000	
・捨石工				(3,523,000)	
	1.000	式		2,501,000	
000053 捨石工 購入	(499) 0	m ³	(") 5,340	(2,664,660) 0	歩A・単A [単価B] B単 53号
000098 捨石工 流用	(0.000) 475	m ³	(0) 2,304	(0) 1,094,400	歩A・単A [単価B] B単 98号
000054 表面均し	(585) 578	m ²	(") 1,468	(858,780) 848,504	歩A・単A [単価B] B単 54号
000099 吸出し防止マット敷設 不織布 t=10mm	(0.000) 596	m ²	(0) 936	(0) 557,856	歩A・単A [単価B] B単 99号
合 計				(3,523,440) 2,500,760	
・小段コンクリート工				(644,000)	
	1.000	式		1,055,000	
000055 コンクリート打設 18-8-25BB	(10) 26	m ³	(") 34,201	(342,010) 889,226	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 型枠工 一般型枠	(40) 22	m ²	(") 7,554.42	(302,177) 166,197	歩A・単A [金額B] B単 56号
合 計				(644,187) 1,055,423	

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工)				(29,164,000)	
				29,107,000	
・仮設工				(29,164,000)	
	1.000	式		29,107,000	
・・地盤改良用仮設工				(14,657,000)	
	1.000	式		13,975,000	
000057 土砂等運搬 仮置場～現場	(436) 394	m3	(1,344	(585,984) 529,536	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 仮設盛土 2.5m≦B<4.0m	(436) 394	m3	(910	(396,760) 358,540	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 仮設盛土撤去 土砂	(436) 394	m3	(238	(103,768) 93,772	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 土砂等運搬 現場～仮置場	(436) 394	m3	(1,079	(470,444) 425,126	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 大型土のう製作 長期仮設対応3年型	(1,028) 1,024	袋	(5,656	(5,814,368) 5,791,744	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 大型土のう運搬 仮置場～現場	(1,028) 0	袋	(1,747	(1,795,916) 0	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 大型土のう設置撤去 ラフテレーンクレーン	(1,028) 1,024	袋	(2,822	(2,901,016) 2,889,728	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 大型土のう運搬 現場～仮置場	(1,028) 1,024	袋	(1,747	(1,795,916) 1,788,928	歩A・単A [単価B] B単 64号
000100 大型土のう運搬 仮置場～現場(食肉センター)	(0.000) 381	袋	(0) 2,330	(0) 887,730	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 大型土のう運搬 仮置場～現場(鏡地区)	(0.000) 643	袋	(0) 1,881	(0) 1,209,483	歩A・単A [単価B] B単 101号
000065 敷鉄板設置撤去工	(687) 0	m ²	(1,154	(792,798) 0	歩A・単A [単価B] B単 65号
合 計				(14,656,970) 13,974,587	
・・プラントヤード仮設工 新設・存置	1.000	式		(13,330,000) 10,042,000	
000066 土砂等運搬 仮置場～現場	(416) 54	m3	(1,344	(559,104) 72,576	歩A・単A [単価B] B単 66号
000102 土砂等運搬 既設プラントヤード～現場	(0.000) 362	m3	(0) 714	(0) 258,468	歩A・単A [単価B] B単 102号
000067 仮設盛土 4.0m≦B	(416	m3	(261	(108,576	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 仮設盛土撤去 土砂	(416) 0	m3	(238	(99,008) 0	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069 土砂等運搬 現場～仮置場	(416) 0	m3	(1,079	(448,864) 0	歩A・単A [単価B] B単 69号
000070 大型土のう製作 長期仮設対応3年型	(998	袋	(5,656	(5,644,688	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 大型土のう運搬 仮置場～現場(昭和工区)	(998) 238	袋	(1,747	(1,743,506) 415,786	歩A・単A [単価B] B単 71号
000103 大型土のう運搬 仮置場～現場(鏡地区)	(0.000) 576	袋	(0) 1,881	(0) 1,083,456	歩A・単A [単価B] B単 103号
000104 大型土のう運搬 既設プラントヤード～現場	(0.000) 184	袋	(0) 1,276	(0) 234,784	歩A・単A [単価B] B単 104号
000072 大型土のう設置撤去 ラフテレーンクレーン	(998) 0	袋	(2,822	(2,816,356) 0	歩A・単A [単価B] B単 72号
000105 大型土のう設置 ラフテレーンクレーン	(0.000) 998	袋	(0) 1,854	(0) 1,850,292	歩A・単A [単価B] B単 105号
000073 大型土のう運搬 現場～仮置場	(998) 0	袋	(1,747	(1,743,506) 0	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 敷鉄板設置撤去工	(144) 198	m ²	(1,154	(166,176) 228,492	歩A・単A [単価B] B単 74号
000106 吸出し防止マット敷設 不織布 t=10mm	(0.000) 155	m ²	(0) 936	(0) 145,080	歩A・単A [単価B] B単 106号
合 計				(13,329,784) 10,042,198	
・・プラントヤード仮設工 撤去	1.000	式		(0) 3,622,000	
000107 仮設盛土撤去 土砂	(0.000) 526	m3	(0) 238	(0) 125,188	歩A・単A [単価B] B単 107号
000108 土砂等運搬 現場～仮置場	(0.000) 164	m3	(0) 1,079	(0) 176,956	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 大型土のう撤去 ラフテレーンクレーン	(0.000) 1,087	袋	(0) 968	(0) 1,052,216	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 大型土のう運搬 現場～仮置場	(0.000) 903	袋	(0) 1,747	(0) 1,577,541	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 吸出し防止マット撤去 不織布 t=10mm	(0.000) 344	m ²	(0) 64	(0) 22,016	歩A・単A [単価B] B単 111号
000112 吸出防止マット処理費 塵プラスチック(土木シート)	(0.000) 61	m3	(0) 10,959	(0) 668,499	歩A・単A [単価B] B単 112号
合 計				(0) 3,622,416	
・・安全費	1.000	式		(1,177,000) 1,468,000	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 掘削		m3	(") 330		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 床掘		m3	(") 259.34		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 埋戻 構造物回り		m3	(") 1,863.94		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 埋戻 B<1.0m		m3	(") 1,970.79		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 埋戻 1.0m≤B<2.5m		m3	(") 1,813.72		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 路床盛土工 1.0m≤B<2.5m		m3	(") 2,067		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 路床盛土工 2.5m≤B<4.0m		m3	(") 956		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 埋戻 B<1.0m		m3	(") 1,970.79		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 埋戻 2.5m≤B<4.0m		m3	(") 909.59		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 土砂等運搬(改良土) 現場～仮置場		m3	(") 1,588		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 掘削土運搬 現場～仮置場		m3	(") 1,079		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 埋戻土運搬 仮置場～現場(昭和工区)		m3	(") 1,344		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 舗装版切断 コンクリート		m	(") 1,123		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 舗装版破砕 コンクリート天端舗装 t=10cm		m ²	(") 203		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 殻運搬(天端コンクリート) コンクリート殻(天端舗装 t=10cm→20cm)		m3	(") 2,709		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 殻運搬(小段コンクリート) コンクリート殻(天端舗装 t=10cm→15cm)		m3	(") 2,709		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 殻処理費 コンクリート殻(有筋)		m3	(") 5,708		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** コンクリート構造物取壊し 張ブロック(無筋)		m3	(") 7,535		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** コンクリート構造物取壊し 張ブロック天端(無筋)		m3	(") 7,535		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** コンクリート構造物取壊し 張ブロック基礎(無筋)		m3	(") 7,535		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** コンクリート構造物取壊し 張コンクリート(無筋)		m3	(") 7,535		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** コンクリート構造物取壊し					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ブロック積(無筋) *** B単-23号 ***		m ³	() 7,535		歩A・単A
000023	殻運搬					
	コンクリート殻(無筋) *** B単-24号 ***		m ³	() 1,413		歩A・単A
000024	殻処理費					
	コンクリート殻(無筋) *** B単-25号 ***		m ³	() 4,292		歩A・単A
000025	石積撤去					
	潮遊池側表面 *** B単-26号 ***		m ²	() 1,418		歩A・単A
000026	石積運搬					
	現場~仮置場 *** B単-27号 ***		m ³	() 973		歩A・単A
000027	捨石撤去					
	岩塊 *** B単-28号 ***		m ³	() 284		歩A・単A
000028	捨石運搬					
	現場~仮置場 *** B単-29号 ***		m ³	() 973		歩A・単A
000029	裏込栗石撤去					
	玉石 *** B単-30号 ***		m ³	() 284		歩A・単A
000030	裏込栗石運搬					
	現場~仮置場 *** B単-31号 ***		m ³	() 973		歩A・単A
000031	石積撤去					
	土中(堤防側及び潮遊池側) *** B単-32号 ***		m ²	() 1,418		歩A・単A
000032	石積運搬					
	現場~仮置場 *** B単-33号 ***		m ³	() 973		歩A・単A
000033	地盤改良工					
	削孔長φ1000mm H=17.6m 1プラント2台 *** B単-34号 ***		本	() 136,237		歩A・単A
000034	地盤改良工					
	削孔長φ1000mm H=17.6m 1プラント1台 *** B単-35号 ***		本	() 146,924		歩A・単A
000035	特許料金					
	*** B単-36号 ***		m ³	() 91		歩A・単A
000036	張ブロック					
	t=10cm *** B単-37号 ***		m ²	() 8,567		歩A・単A
000037	裏込工					
	再生クラッシュ RC-40 t=30cm *** B単-38号 ***		m ³	() 6,470		歩A・単A
000038	張コンクリート					
	18-8-25BB t=5cm *** B単-39号 ***		m ²	() 1,349		歩A・単A
000039	基礎ブロック設置					
	300/750×900mm *** B単-40号 ***		m	() 51,545		歩A・単A
000040	基礎砕石					
	再生クラッシュ RC-40 t=15cm *** B単-41号 ***		m ²	() 1,284		歩A・単A
000041	基面整正					
	*** B単-42号 ***		m ²	() 397		歩A・単A
000042	コンクリート打設					
	18-8-40BB *** B単-43号 ***		m ³	() 34,201		歩A・単A
000043	型枠工					
	一般型枠		m ²	() 7,554.41		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単- 44号 *** 型枠工			(//)		
	断面型枠		m ²	7,554.46		歩A・単A
000045	*** B単- 45号 *** 基礎砕石			(//)		
	再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ³	1,284		歩A・単A
000046	*** B単- 46号 *** 目地板			(//)		
	エラスチックファイバー t=10mm		m ²	3,469		歩A・単A
000047	*** B単- 47号 *** 横帯ブロック設置			(//)		
	W=300mm		m	16,930		歩A・単A
000048	*** B単- 48号 *** 基礎砕石			(//)		
	再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ³	1,284		歩A・単A
000049	*** B単- 49号 *** 表層			(//)		
	再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²	1,242		歩A・単A
000050	*** B単- 50号 *** 路盤工			(//)		
	再生クラッシャー RC-40 t=23cm		m ²	1,085		歩A・単A
000051	*** B単- 51号 *** 表層			(//)		
	再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²	1,242		歩A・単A
000052	*** B単- 52号 *** 路盤工			(//)		
	再生クラッシャー RC-40 t=23cm		m ²	1,085		歩A・単A
000053	*** B単- 53号 *** 捨石工			(//)		
	購入		m ³	5,340		歩A・単A
000054	*** B単- 54号 *** 表面均し			(//)		
			m ²	1,468		歩A・単A
000055	*** B単- 55号 *** コンクリート打設			(//)		
	18-8-25BB		m ³	34,201		歩A・単A
000056	*** B単- 56号 *** 型枠工			(//)		
	一般型枠		m ²	7,554.42		歩A・単A
000057	*** B単- 57号 *** 土砂等運搬			(//)		
	仮置場～現場		m ³	1,344		歩A・単A
000058	*** B単- 58号 *** 仮設盛土			(//)		
	2.5m≦B<4.0m		m ³	910		歩A・単A
000059	*** B単- 59号 *** 仮設盛土撤去			(//)		
	土砂		m ³	238		歩A・単A
000060	*** B単- 60号 *** 土砂等運搬			(//)		
	現場～仮置場		m ³	1,079		歩A・単A
000061	*** B単- 61号 *** 大型土のう製作			(//)		
	長期仮設対応3年型		袋	5,656		歩A・単A
000062	*** B単- 62号 *** 大型土のう運搬			(//)		
	仮置場～現場		袋	1,747		歩A・単A
000063	*** B単- 63号 *** 大型土のう設置撤去			(//)		
	ラフテレーンクレーン		袋	2,822		歩A・単A
000064	*** B単- 64号 *** 大型土のう運搬			(//)		
	現場～仮置場		袋	1,747		歩A・単A
000065	*** B単- 65号 *** 敷鉄板設置撤去工					

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(//)		
			m ²	1,154		歩A・単A
000066	*** B単-66号 *** 土砂等運搬					
	仮置場～現場		m ³	(//) 1,344		歩A・単A
000067	*** B単-67号 *** 仮設盛土					
	4.0m ² B		m ³	(//) 261		歩A・単A
000068	*** B単-68号 *** 仮設盛土撤去					
	土砂		m ³	(//) 238		歩A・単A
000069	*** B単-69号 *** 土砂等運搬					
	現場～仮置場		m ³	(//) 1,079		歩A・単A
000070	*** B単-70号 *** 大型土のう製作					
	長期仮設対応3年型		袋	(//) 5,656		歩A・単A
000071	*** B単-71号 *** 大型土のう運搬					
	仮置場～現場(昭和工区)		袋	(//) 1,747		歩A・単A
000072	*** B単-72号 *** 大型土のう設置撤去					
	ラフテレーンクレーン		袋	(//) 2,822		歩A・単A
000073	*** B単-73号 *** 大型土のう運搬					
	現場～仮置場		袋	(//) 1,747		歩A・単A
000074	*** B単-74号 *** 敷鉄板設置撤去工					
			m ²	(//) 1,154		歩A・単A
000075	*** B単-75号 *** 交通誘導警備員					
			人	(//) 13,228		歩A・単A
000076	*** B単-76号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	地盤改良工		式	(//) 5,490,452		歩A・単A
000077	*** B単-77号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	(//) 7,598		歩A・単A
000078	*** B単-78号 *** 動体観測					
			回	(//) 3,963		歩A・単A
000079	*** B単-79号 *** 六価クロム溶出試験					
	環境庁告示46号		検体	(//) 6,849		歩A・単A
000080	*** B単-80号 *** タンクリーチング試験					
			検体	(//) 8,859		歩A・単A
000081	*** B単-81号 *** 三軸圧縮試験					
	CUバー試験 径50mm		試料	(//) 163,472		歩A・単A
000082	*** B単-82号 *** 土粒子の密度試験					
	3個/試料		試料	(//) 5,507		歩A・単A
000083	*** B単-83号 *** 土の粒度試験					
	沈降試験(ふるい分析含む)		試料	(//) 13,151		歩A・単A
000084	*** B単-84号 *** 埋戻土運搬					
	仮置場～現場(鏡地区)		m ³	(//) 1,525		歩A・単A
000085	*** B単-85号 *** 舗装版破碎					
	コンクリート天端舗装 t=20cm		m ²	(//) 790		歩A・単A
000086	*** B単-86号 *** 舗装版破碎					
	コンクリート小段舗装 t=15cm		m ²	(//) 203		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単- 87号 *** コンクリート構造物取壊し			(0)		
	路肩コンクリート(有筋)		m3	15,079		歩A・単A
000088	*** B単- 88号 *** 殻運搬			(0)		
	コンクリート殻(有筋)		m3	1,754		歩A・単A
000089	*** B単- 89号 *** 殻処理費			(0)		
	コンクリート殻(有筋)		m3	5,708		歩A・単A
000090	*** B単- 90号 *** [ICT]地盤改良工			(0)		
	削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 70kg/m3 1プラント1台		本	157,848		歩A・単A
000091	*** B単- 91号 *** [ICT]地盤改良工			(0)		
	削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 80kg/m3 1プラント1台		本	159,586		歩A・単A
000092	*** B単- 92号 *** [ICT]地盤改良工			(0)		
	削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 270kg/m3 1プラント1台		本	165,310		歩A・単A
000093	*** B単- 93号 *** [ICT]地盤改良工			(0)		
	削孔長H=17.5m 改良長H=16.6m 80kg/m3 1プラント2台		本	150,280		歩A・単A
000094	*** B単- 94号 *** [ICT]地盤改良工			(0)		
	削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 80kg/m3 1プラント2台		本	148,883		歩A・単A
000095	*** B単- 95号 *** [ICT]地盤改良工			(0)		
	削孔長H=17.5m 改良長H=14.9m 80kg/m3 1プラント1台		本	159,416		歩A・単A
000096	*** B単- 96号 *** [ICT]地盤改良工			(0)		
	削孔長H=17.5m 改良長H=14.9m 80kg/m3 1プラント2台		本	148,695		歩A・単A
000097	*** B単- 97号 *** 改良材			(0)		
	高炉セメント		ton	13,425		歩A・単A
000098	*** B単- 98号 *** 捨石工			(0)		
	流用		m3	2,304		歩A・単A
000099	*** B単- 99号 *** 吸出し防止マット敷設			(0)		
	不織布 t=10mm		m ²	936		歩A・単A
000100	*** B単- 100号 *** 大型土のう運搬			(0)		
	仮置場～現場(食肉センター)		袋	2,330		歩A・単A
000101	*** B単- 101号 *** 大型土のう運搬			(0)		
	仮置場～現場(鏡地区)		袋	1,881		歩A・単A
000102	*** B単- 102号 *** 土砂等運搬			(0)		
	既設プラントヤード～現場		m3	714		歩A・単A
000103	*** B単- 103号 *** 大型土のう運搬			(0)		
	仮置場～現場(鏡地区)		袋	1,881		歩A・単A
000104	*** B単- 104号 *** 大型土のう運搬			(0)		
	既設プラントヤード～現場		袋	1,276		歩A・単A
000105	*** B単- 105号 *** 大型土のう設置			(0)		
	ラフテレーンクレーン		袋	1,854		歩A・単A
000106	*** B単- 106号 *** 吸出し防止マット敷設			(0)		
	不織布 t=10mm		m ²	936		歩A・単A
000107	*** B単- 107号 *** 仮設盛土撤去			(0)		
	土砂		m3	238		歩A・単A
000108	*** B単- 108号 *** 土砂等運搬			(0)		

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	掘削		m3		()	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	() 1.000	m3	360.5	() 361	S単 48号
	合 計				() 361	
	単 価				() 330	
	官積算単価				361	合意率 0.914127
*** B単-2号 ***						
000002	床掘		m3		()	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	() 1.000	m3	284	() 284	S単 55号
	合 計				() 284	
	単 価				() 259.34	
	官積算単価				284	合意率 0.91319
*** B単-3号 ***						
000003	埋戻 構造物回り		m3		()	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 1.000	m3	2,041	() 2,041	S単 1号
	合 計				() 2,041	
	単 価				() 1,863.94	
	官積算単価				2,041	合意率 0.913252
*** B単-4号 ***						
000004	埋戻 B<1.0m		m3		()	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締めめを計上しない	() 1.000	m3	1,477	() 1,477	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	() 1.000	m3	681	() 681	S単 45号
	合 計				() 2,158	
	単 価				() 1,970.79	
	官積算単価				2,158	合意率 0.913248
*** B単-5号 ***						
000005	埋戻 1.0m≤B<2.5m		m3		()	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締めめを計上しない	() 1.000	m3	1,477	() 1,477	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	() 1.000	m3	509	() 509	S単 46号
	合 計				() 1,986	
	単 価				() 1,813.72	
	官積算単価				1,986	合意率 0.913252
*** B単-6号 ***						
000006	路床盛土工 1.0m≤B<2.5m		m3		()	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締めめを計上しない	() 1.000	m3	1,477	() 1,477	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton, なし	() 1.000	m3	786	() 786	S単 47号
	合 計				() 2,263	
	単 価				() 2,067	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2,263	合意率 0.913389
	*** B単- 7号 ***					
000007	路床盛土工 2.5m≦B<4.0m		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	() 1,000	m3	1,047	() 1,047	S単 54号
	合計				() 1,047	
	単価				() 956	
	官積算単価				1,047	合意率 0.913085
	*** B単- 8号 ***					
000008	埋戻 B<1.0m		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 1,000	m3	1,477	() 1,477	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動マ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	() 1,000	m3	681	() 681	S単 45号
	合計				() 2,158	
	単価				() 1,970.79	
	官積算単価				2,158	合意率 0.913249
	*** B単- 9号 ***					
000009	埋戻 2.5m≦B<4.0m		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	() 1,000	m3	996.2	() 996	S単 52号
	合計				() 996	
	単価				() 909.59	
	官積算単価				996	合意率 0.913252
	*** B単- 10号 ***					
000010	土砂等運搬(改良土) 現場~仮置場		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 1,000	m3	319.4	() 319	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	() 1,000	m3	1,420	() 1,420	S単 56号
	合計				() 1,739	
	単価				() 1,588	
	官積算単価				1,739	合意率 0.913168
	*** B単- 11号 ***					
000011	掘削土運搬 現場~仮置場		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	() 1,110	m3	1,065	() 1,182	S単 57号
	合計				() 1,182	
	単価				() 1,079	
	官積算単価				1,182	合意率 0.912859
	*** B単- 12号 ***					
000012	埋戻土運搬 仮置場~現場(昭和工区)		m3		() 1,000	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.110	m3	261.1	() 290	S単 50号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	() 1.110	m3	1,065	() 1,182	S単 57号
	合計				() 1,472	
	単価				() 1,344	
	官積算単価				1,472	合意率 0.913043
	*** B単- 13号 ***					
000013	舗装版切断 コンクリート		m		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	() 1.000	m	1,230	() 1,230	S単 62号
	合計				() 1,230	
	単価				() 1,123	
	官積算単価				1,230	合意率 0.913008
	*** B単- 14号 ***					
000014	舗装版破碎 コンクリート天端舗装 t=10cm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	() 1.000	m ²	221.9	() 222	S単 61号
	合計				() 222	
	単価				() 203	
	官積算単価				222	合意率 0.914414
	*** B単- 15号 ***					
000015	殻運搬 (天端コンクリート) コンクリート殻 (天端舗装 t=10cm→20cm)		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 6.0km以下,	() 1.000	m ³	2,966	() 2,966	S単 59号
	合計				() 2,966	
	単価				() 2,709	
	官積算単価				2,966	合意率 0.913351
	*** B単- 16号 ***					
000016	殻運搬 (小段コンクリート) コンクリート殻 (天端舗装 t=10cm→15cm)		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 6.0km以下,	() 1.000	m ³	2,966	() 2,966	S単 59号
	合計				() 2,966	
	単価				() 2,709	
	官積算単価				2,966	合意率 0.913351
	*** B単- 17号 ***					
000017	殻処理費 コンクリート殻 (有筋)		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	() 1.000	m ³	6,250	() 6,250	S単 34号
	合計				() 6,250	
	単価				() 5,708	
	官積算単価				6,250	合意率 0.91328
	*** B単- 18号 ***					

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000018	コンクリート構造物取壊し 張ブロック(無筋)		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	() 1.000	m3	8,251	() 8,251	S単 36号
	合計				() 8,251	
	単価				() 7,535	
	官積算単価				8,251	合意率 0.913222
	*** B単-19号 ***					
000019	コンクリート構造物取壊し 張ブロック天端(無筋)		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	() 1.000	m3	8,251	() 8,251	S単 36号
	合計				() 8,251	
	単価				() 7,535	
	官積算単価				8,251	合意率 0.913222
	*** B単-20号 ***					
000020	コンクリート構造物取壊し 張ブロック基礎(無筋)		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	() 1.000	m3	8,251	() 8,251	S単 36号
	合計				() 8,251	
	単価				() 7,535	
	官積算単価				8,251	合意率 0.913222
	*** B単-21号 ***					
000021	コンクリート構造物取壊し 張コンクリート(無筋)		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	() 1.000	m3	8,251	() 8,251	S単 36号
	合計				() 8,251	
	単価				() 7,535	
	官積算単価				8,251	合意率 0.913222
	*** B単-22号 ***					
000022	コンクリート構造物取壊し ブロック積(無筋)		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	() 1.000	m3	8,251	() 8,251	S単 36号
	合計				() 8,251	
	単価				() 7,535	
	官積算単価				8,251	合意率 0.913222
	*** B単-23号 ***					
000023	殻運搬 コンクリート殻(無筋)		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,	() 1.000	m3	1,547	() 1,547	S単 60号
	合計				() 1,547	
	単価				() 1,413	
	官積算単価				1,547	合意率 0.91338
	*** B単-24号 ***					
000024	殻処理費 コンクリート殻(無筋)		m3		() 1.000	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設廃材	()			()	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	S単 35号
	合計				()	
	単価				()	
	官積算単価				4,700	合意率 0.913191
	*** B単- 25号 ***					
000025	石積撤去				()	歩A
	潮遊池側表面		m ²		1,000	当たり算出
S02052	石積類とりこわし	()			()	
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	1.000	m ²	1,553	1,553	S単 5号
	合計				()	
	単価				()	
	官積算単価				1,553	合意率 0.913071
	*** B単- 26号 ***					
000026	石積運搬				()	歩A
	現場~仮置場		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	()			()	
	標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,065	1,065	S単 57号
	合計				()	
	単価				()	
	官積算単価				1,065	合意率 0.913615
	*** B単- 27号 ***					
000027	捨石撤去				()	歩A
	岩塊		m3		1,000	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	()			()	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	311.4	311	S単 51号
	合計				()	
	単価				()	
	官積算単価				311	合意率 0.913183
	*** B単- 28号 ***					
000028	捨石運搬				()	歩A
	現場~仮置場		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	()			()	
	標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,065	1,065	S単 57号
	合計				()	
	単価				()	
	官積算単価				1,065	合意率 0.913615
	*** B単- 29号 ***					
000029	裏込栗石撤去				()	歩A
	玉石		m3		1,000	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	()			()	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	311.4	311	S単 51号
	合計				()	
	単価				()	
	官積算単価				311	合意率 0.913183
	*** B単- 30号 ***					

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000030	裏込栗石運搬 現場～仮置場		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック納山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	() 1,000	m ³	1,065	() 1,065	S単 57号
	合計				() 1,065	
	単価				() 973	
	官積算単価				1,065	合意率 0.913615
	*** B単- 31号 ***					
000031	石積撤去 土中(堤防側及び潮遊池側)		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	() 1,000	m ²	1,553	() 1,553	S単 5号
	合計				() 1,553	
	単価				() 1,418	
	官積算単価				1,553	合意率 0.913071
	*** B単- 32号 ***					
000032	石積運搬 現場～仮置場		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック納山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	() 1,000	m ³	1,065	() 1,065	S単 57号
	合計				() 1,065	
	単価				() 973	
	官積算単価				1,065	合意率 0.913615
	*** B単- 33号 ***					
000033	地盤改良工 削孔長 φ1000mm H=17.6m 1プラント2台		本		() 1,000	歩A 当たり算出
T00001	深層混合処理工(スラリー攪拌工) 削孔長 φ1000mm H=17.6m 1プラント2台	() 1,000	本	149,178	() 149,178	T単 1号
	合計				() 149,178	
	単価				() 136,237	
	官積算単価				149,178	合意率 0.913251
	*** B単- 34号 ***					
000034	地盤改良工 削孔長 φ1000mm H=17.6m 1プラント1台		本		() 1,000	歩A 当たり算出
T00004	深層混合処理工(スラリー攪拌工) 削孔長 φ1000mm H=17.6m 1プラント1台	() 1,000	本	160,880	() 160,880	T単 4号
	合計				() 160,880	
	単価				() 146,924	
	官積算単価				160,880	合意率 0.913252
	*** B単- 35号 ***					
000035	特許料金		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	特許料金	() 1,000	m ³	100	() 100	S単 22号
	合計				() 100	
	単価				() 91	
	官積算単価				100	合意率 0.91

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 36号 ***						
000036	張ブロック t=10cm	()	m ²		()	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合,厚さ10cm,なし	1.000	m ²	9,381	9,381	S単 4号
	合 計				9,381	
	単 価				8,567	
	官積算単価				9,381	合意率 0.913228
*** B単- 37号 ***						
000037	裏込工 再生クラッシュラン RC-40 t=30cm	()	m ³		()	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	7,085	7,085	S単 66号
	合 計				7,085	
	単 価				6,470	
	官積算単価				7,085	合意率 0.913196
*** B単- 38号 ***						
000038	張コンクリート 18-8-25BB t=5cm	()	m ²		()	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.050	m ³	29,540	1,477	S単 67号
	合 計				1,477	
	単 価				1,349	
	官積算単価				1,477	合意率 0.913337
*** B単- 39号 ***						
000039	基礎ブロック設置 300/750×900mm	()	m		()	歩A 当たり算出
S02116	基礎ブロック 300/750×900mm, ,	0.667	個	77,000	51,359	S単 23号
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし	1.000	m	5,082	5,082	S単 63号
	合 計				56,441	
	単 価				51,545	
	官積算単価				56,441	合意率 0.913254
*** B単- 40号 ***						
000040	基礎碎石 再生クラッシュラン RC-40 t=15cm	()	m ²		()	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,406	1,406	S単 65号
	合 計				1,406	
	単 価				1,284	
	官積算単価				1,406	合意率 0.913229
*** B単- 41号 ***						
000041	基面整正	()	m ²		()	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	434.6	435	S単 58号
	合 計				435	
	単 価				397	
	官積算単価				435	合意率 0.912643

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 42号 ***						
000042	コンクリート打設 18-8-40BB		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, 一般養生, 無し, 18-8-40(高炉B) W/C65	() 1,000	m3	37,450	() 37,450	S単 68号
	合 計				() 37,450	
	単 価				() 34,201	
	官積算単価				37,450	合意率 0.913244
*** B単- 43号 ***						
000043	型枠工 一般型枠		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	() 1,000	m ²	8,272	() 8,272	S単 70号
	合 計				() 8,272	
	単 価				() 7,554.41	
	官積算単価				8,272	合意率 0.913251
*** B単- 44号 ***						
000044	型枠工 断面型枠		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	() 1,000	m ²	8,272	() 8,272	S単 70号
	合 計				() 8,272	
	単 価				() 7,554.46	
	官積算単価				8,272	合意率 0.913256
*** B単- 45号 ***						
000045	基礎砕石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャー RC-40 40~0mm	() 1,000	m ²	1,406	() 1,406	S単 65号
	合 計				() 1,406	
	単 価				() 1,284	
	官積算単価				1,406	合意率 0.913229
*** B単- 46号 ***						
000046	目地板 エラストックファイバー t=10mm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	() 1,000	m ²	3,799	() 3,799	S単 71号
	合 計				() 3,799	
	単 価				() 3,469	
	官積算単価				3,799	合意率 0.913135
*** B単- 47号 ***						
000047	横帯ブロック設置 W=300mm		m		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	横帯ブロック W=300mm,	() 0.500	本	22,700	() 11,350	S単 24号
SA0287	SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック プレキャスト横帯(隔壁ブロック)設置, なし	() 1,000	m	7,188	() 7,188	S単 64号
	合 計				() 18,538	
	単 価				() 16,930	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				18,538	合意率 0.913259
	*** B単- 48号 ***					
000048	基礎砕石 再生クラッシュ RC-40 t=15cm		m ³		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュ RC-40 40~0mm	(//) 1,000	m ³	1,406	(//) 1,406	S単 65号
	合 計				(//) 1,406	
	単 価				(//) 1,284	
	官積算単価				1,406	合意率 0.913229
	*** B単- 49号 ***					
000049	表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(//) 1,000	m ²	1,360	(//) 1,360	S単 75号
	合 計				(//) 1,360	
	単 価				(//) 1,242	
	官積算単価				1,360	合意率 0.913235
	*** B単- 50号 ***					
000050	路盤工 再生クラッシュ RC-40 t=23cm		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 2層施工, なし, 0mm, 230mm	(//) 1,000	m ²	1,188	(//) 1,188	S単 74号
	合 計				(//) 1,188	
	単 価				(//) 1,085	
	官積算単価				1,188	合意率 0.913299
	*** B単- 51号 ***					
000051	表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(//) 1,000	m ²	1,360	(//) 1,360	S単 75号
	合 計				(//) 1,360	
	単 価				(//) 1,242	
	官積算単価				1,360	合意率 0.913235
	*** B単- 52号 ***					
000052	路盤工 再生クラッシュ RC-40 t=23cm		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 2層施工, なし, 0mm, 230mm	(//) 1,000	m ²	1,188	(//) 1,188	S単 74号
	合 計				(//) 1,188	
	単 価				(//) 1,085	
	官積算単価				1,188	合意率 0.913299
	*** B単- 53号 ***					
000053	捨石工 購入		m ³		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0611	SP 捨石 9m以下,	(//) 1,000	m ³	1,147	(//) 1,147	S単 72号
S02116	捨石 5~200kg/個,,	(//) 1,000	m ³	4,700	(//) 4,700	S単 25号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(//) 5,847	
	単価				(//) 5,340	
	官積算単価				5,847	合意率 0.913288
	*** B単- 54号 ***					
000054	表面均し		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0612	SP 表面均し 表面均し	(//) 1,000	m ²	1,607	(//) 1,607	S単 73号
	合計				(//) 1,607	
	単価				(//) 1,468	
	官積算単価				1,607	合意率 0.913503
	*** B単- 55号 ***					
000055	コンクリート打設 18-8-25BB		m ³		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(//) 1,000	m ³	37,450	(//) 37,450	S単 69号
	合計				(//) 37,450	
	単価				(//) 34,201	
	官積算単価				37,450	合意率 0.913244
	*** B単- 56号 ***					
000056	型枠工 一般型枠		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(//) 1,000	m ²	8,272	(//) 8,272	S単 70号
	合計				(//) 8,272	
	単価				(//) 7,554.42	
	官積算単価				8,272	合意率 0.913252
	*** B単- 57号 ***					
000057	土砂等運搬 仮置場～現場		m ³		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP 【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	(//) 1,110	m ³	261.1	(//) 290	S単 50号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック砂山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以 下	(//) 1,110	m ³	1,065	(//) 1,182	S単 57号
	合計				(//) 1,472	
	単価				(//) 1,344	
	官積算単価				1,472	合意率 0.913043
	*** B単- 58号 ***					
000058	仮設盛土 2.5m≤B<4.0m		m ³		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S86803	SP 【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	(//) 1,000	m ³	996.2	(//) 996	S単 52号
	合計				(//) 996	
	単価				(//) 910	
	官積算単価				996	合意率 0.913654
	*** B単- 59号 ***					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000059	仮設盛土撤去 土砂		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1,000	m3	261.1	() 261	S単 50号
	合計				() 261	
	単価				() 238	
	官積算単価				261	合意率 0.911877
	*** B単- 60号 ***					
000060	土砂等運搬 現場～仮置場		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツクお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以 下	() 1,110	m3	1,065	() 1,182	S単 57号
	合計				() 1,182	
	単価				() 1,079	
	官積算単価				1,182	合意率 0.912859
	*** B単- 61号 ***					
000061	大型土のう製作 長期仮設対応3年型		袋		() 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,バツクお,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	() 1,000	袋	1,893	() 1,893	S単 38号
S02116	耐候性大型土のう 長期仮設対応3年型,,	() 1,000	袋	4,300	() 4,300	S単 26号
	合計				() 6,193	
	単価				() 5,656	
	官積算単価				6,193	合意率 0.913289
	*** B単- 62号 ***					
000062	大型土のう運搬 仮置場～現場		袋		() 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バツクお,,0m3,,なし	() 1,000	袋	1,029	() 1,029	S単 39号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツクお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以 下	() 0,830	m3	1,065	() 884	S単 57号
	合計				() 1,913	
	単価				() 1,747	
	官積算単価				1,913	合意率 0.913225
	*** B単- 63号 ***					
000063	大型土のう設置撤去 ラフテレンクレーン		袋		() 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ラフテレンクレーン,,0m3,,なし	() 1,000	袋	2,030	() 2,030	S単 40号
S18002	大型土のう工 撤去,ラフテレンクレーン,,0m3,,なし	() 1,000	袋	1,060	() 1,060	S単 41号
	合計				() 3,090	
	単価				() 2,822	
	官積算単価				3,090	合意率 0.913268
	*** B単- 64号 ***					
000064	大型土のう運搬 現場～仮置場		袋		() 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バツクお,,0m3,,なし	() 1,000	袋	1,029	() 1,029	S単 39号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツクお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以 下	() 0,830	m3	1,065	() 884	S単 57号

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
	合計				(//)	
	単価				1,913	
	官積算単価				1,913	合意率 0.913225
	*** B単- 65号 ***					
000065	敷鉄板設置撤去工		m ²		(//)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 89, 1, なし	(//) 1.000	m ²	1,264	(//) 1,264	S単 42号
	合計				(//) 1,264	
	単価				(//) 1,154	
	官積算単価				1,264	合意率 0.912974
	*** B単- 66号 ***					
000066	土砂等運搬 仮置場～現場		m ³		(//)	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	(//) 1.110	m ³	261.1	(//) 290	S単 50号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以	(//) 1.110	m ³	1,065	(//) 1,182	S単 57号
	下					
	合計				(//) 1,472	
	単価				(//) 1,344	
	官積算単価				1,472	合意率 0.913043
	*** B単- 67号 ***					
000067	仮設盛土 4.0m≤B		m ³		(//)	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(//) 1.000	m ³	285.7	(//) 286	S単 53号
	合計				(//) 286	
	単価				(//) 261	
	官積算単価				286	合意率 0.912587
	*** B単- 68号 ***					
000068	仮設盛土撤去 土砂		m ³		(//)	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	(//) 1.000	m ³	261.1	(//) 261	S単 50号
	合計				(//) 261	
	単価				(//) 238	
	官積算単価				261	合意率 0.911877
	*** B単- 69号 ***					
000069	土砂等運搬 現場～仮置場		m ³		(//)	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以	(//) 1.110	m ³	1,065	(//) 1,182	S単 57号
	下					
	合計				(//) 1,182	
	単価				(//) 1,079	
	官積算単価				1,182	合意率 0.912859

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 70号 ***						
000070	大型土のう製作 長期仮設対応3年型		袋		()	歩A 1.000 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,パック材,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	() 1.000	袋	1,893	() 1,893	S単 38号
S02116	耐候性大型土のう 長期仮設対応3年型,,	() 1.000	袋	4,300	() 4,300	S単 26号
	合 計				() 6,193	
	単 価				() 5,656	
	官積算単価				6,193	合意率 0.913289
*** B単- 71号 ***						
000071	大型土のう運搬 仮置場～現場(昭和工区)		袋		()	歩A 1.000 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,パック材,,0m3,,なし	() 1.000	袋	1,029	() 1,029	S単 39号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	() 0.830	m3	1,065	() 884	S単 57号
	合 計				() 1,913	
	単 価				() 1,747	
	官積算単価				1,913	合意率 0.913225
*** B単- 72号 ***						
000072	大型土のう設置撤去 ラフテレンクレーン		袋		()	歩A 1.000 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ラフテレンクレーン,,0m3,,なし	() 1.000	袋	2,030	() 2,030	S単 40号
S18002	大型土のう工 撤去,ラフテレンクレーン,,0m3,,なし	() 1.000	袋	1,060	() 1,060	S単 41号
	合 計				() 3,090	
	単 価				() 2,822	
	官積算単価				3,090	合意率 0.913268
*** B単- 73号 ***						
000073	大型土のう運搬 現場～仮置場		袋		()	歩A 1.000 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,パック材,,0m3,,なし	() 1.000	袋	1,029	() 1,029	S単 39号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	() 0.830	m3	1,065	() 884	S単 57号
	合 計				() 1,913	
	単 価				() 1,747	
	官積算単価				1,913	合意率 0.913225
*** B単- 74号 ***						
000074	敷鉄板設置撤去工		m ²		()	歩A 1.000 m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,89,1,なし	() 1.000	m ²	1,264	() 1,264	S単 42号
	合 計				() 1,264	
	単 価				() 1,154	
	官積算単価				1,264	合意率 0.912974
*** B単- 75号 ***						
000075	交通誘導警備員		人		()	歩A 1.000 人 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	交通誘導警備員B	() 1.000	人	14,484	() 14,484	S単 17号
	合計				() 14,484	
	単価				() 13,228	
	官積算単価				14,484	合意率 0.913283
	*** B単- 76号 ***					
000076	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良工		式		() 1,000	歩A 当たり算出
T00002	分解・組立費 小型地盤改良機	() 3.000	台	507,633	() 1,522,899	T単 2号
S19002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,200kmまで	() 12.000	台	163,000	() 1,956,000	S単 43号
S02116	運賃料金 大型車(10tクラス),,	() 26.000	台	62,180	() 1,616,680	S単 27号
S02116	運賃料金 中型車(4tクラス),,	() 20.000	台	45,820	() 916,400	S単 28号
	合計				() 6,011,979	
	単価				() 5,490,452	
	官積算単価				6,011,979	合意率 0.913252
	*** B単- 77号 ***					
000077	仮設材輸送 敷鉄板		ton		() 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	() 1.000	ton	8,320	() 8,320	S単 44号
	合計				() 8,320	
	単価				() 7,598	
	官積算単価				8,320	合意率 0.913221
	*** B単- 78号 ***					
000078	動体観測		回		() 1,000	歩A 当たり算出
T00003	動体観測(変位杭)	() 1.000	回	4,339	() 4,339	T単 3号
	合計				() 4,339	
	単価				() 3,963	
	官積算単価				4,339	合意率 0.913344
	*** B単- 79号 ***					
000079	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号		検体		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号,,	() 1.000	検体	7,500	() 7,500	S単 29号
	合計				() 7,500	
	単価				() 6,849	
	官積算単価				7,500	合意率 0.9132
	*** B単- 80号 ***					
000080	タンクリーチング試験		検体		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	タンクリーチング試験	() 1.000	検体	9,700	() 9,700	S単 30号
	合計				() 9,700	
	単価				() 8,859	
	官積算単価				9,700	合意率 0.913298

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 81号 ***						
000081	三軸圧縮試験 CUバー試験 径50mm		試料		() 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	三軸圧縮試験 CUバー試験,,	() 1.000	試料	179.000	() 179.000	S単 31号
	合 計				() 179.000	
	単 価				() 163.472	
	官積算単価				179.000	合意率 0.913251
*** B単- 82号 ***						
000082	土粒子の密度試験 3個/試料		試料		() 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	土粒子の密度試験 3個/試料,,	() 1.000	試料	6.030	() 6.030	S単 32号
	合 計				() 6.030	
	単 価				() 5.507	
	官積算単価				6.030	合意率 0.913266
*** B単- 83号 ***						
000083	土の粒度試験 沈降試験 (ふるい分析含む)		試料		() 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	土の粒度試験 沈降試験 (ふるい分析含む) ,,	() 1.000	試料	14.400	() 14.400	S単 33号
	合 計				() 14.400	
	単 価				() 13.151	
	官積算単価				14.400	合意率 0.913263
*** B単- 84号 ***						
000084	埋戻土運搬 仮置場～現場 (鏡地区)		m3		(0.000) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	261.1	(0) 290	S単 101号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	(0.000) 1.110	m3	1,242	(0) 1,379	S単 103号
	合 計				(0) 1,669	
	単 価				(0) 1,525	
	官積算単価				1,669	合意率 0.913425
*** B単- 85号 ***						
000085	舗装版破砕 コンクリート天端舗装 t=20cm		m ²		(0.000) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	865.3	(0) 865	S単 108号
	合 計				(0) 865	
	単 価				(0) 790	
	官積算単価				865	合意率 0.913309
*** B単- 86号 ***						
000086	舗装版破砕 コンクリート小段舗装 t=15cm		m ²		(0.000) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	221.9	(0) 222	S単 109号
	合 計				(0) 222	
	単 価				(0) 203	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				222	合意率 0.913309
	*** B単- 87号 ***					
000087	コンクリート構造物取壊し				(0.000)	歩A
	路肩コンクリート(有筋)		m3		1.000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	16,510	16,510	S単 96号
	合計				16,510	
	単価				(0)	
	官積算単価				16,510	合意率 0.913309
	*** B単- 88号 ***					
000088	殻運搬				(0.000)	歩A
	コンクリート殻(有筋)		m3		1.000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,	1.000	m3	1,921	1,921	S単 107号
	合計				1,921	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,921	合意率 0.913309
	*** B単- 89号 ***					
000089	殻処理費				(0.000)	歩A
	コンクリート殻(有筋)		m3		1.000	当たり算出
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	6,250	6,250	S単 94号
	合計				6,250	
	単価				(0)	
	官積算単価				6,250	合意率 0.913309
	*** B単- 90号 ***					
000090	[ICT]地盤改良工				(0.000)	歩A
	削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 70kg/m3 1プラント1台		本		1.000	当たり算出
T11000	[ICT]深層混合処理工(スラリー攪拌工) φ1000	(0.000)			(0)	
	削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 70kg/m3 1プラント1台	1.000	本	172,845	172,845	T単 5号
	合計				172,845	
	単価				(0)	
	官積算単価				172,845	合意率 0.913234
	*** B単- 91号 ***					
000091	[ICT]地盤改良工				(0.000)	歩A
	削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 80kg/m3 1プラント1台		本		1.000	当たり算出
T11001	[ICT]深層混合処理工(スラリー攪拌工) φ1000	(0.000)			(0)	
	削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 80kg/m3 1プラント1台	1.000	本	174,748	174,748	T単 6号
	合計				174,748	
	単価				(0)	
	官積算単価				174,748	合意率 0.913234
	*** B単- 92号 ***					
000092	[ICT]地盤改良工				(0.000)	歩A
	削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 270kg/m3 1プラント1台		本		1.000	当たり算出
T11002	[ICT]深層混合処理工(スラリー攪拌工) φ1000	(0.000)			(0)	
	削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 270kg/m3 1プラント1台	1.000	本	181,016	181,016	T単 7号
	合計				181,016	
	単価				(0)	
	官積算単価				181,016	合意率 0.913234

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 93号 ***						
000093	[ICT]地盤改良工 削孔長H=17.5m 改良長H=16.6m 80kg/m3 1プラント2台		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
T11003	[ICT]深層混合処理工(スラリー攪拌工) φ1000 削孔長H=17.5m 改良長H=16.6m 80kg/m3 1プラント2台	(0.000) 1.000	本	164,558	(0) 164,558	T単 8号
	合計				(0) 164,558	
	単価				(0) 150,280	
	官積算単価				164,558	合意率 0.913234
*** B単- 94号 ***						
000094	[ICT]地盤改良工 削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 80kg/m3 1プラント2台		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
T11004	[ICT]深層混合処理工(スラリー攪拌工) φ1000 削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 80kg/m3 1プラント2台	(0.000) 1.000	本	163,028	(0) 163,028	T単 9号
	合計				(0) 163,028	
	単価				(0) 148,883	
	官積算単価				163,028	合意率 0.913234
*** B単- 95号 ***						
000095	[ICT]地盤改良工 削孔長H=17.5m 改良長H=14.9m 80kg/m3 1プラント1台		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
T11005	[ICT]深層混合処理工(スラリー攪拌工) φ1000 削孔長H=17.5m 改良長H=14.9m 80kg/m3 1プラント1台	(0.000) 1.000	本	174,562	(0) 174,562	T単 10号
	合計				(0) 174,562	
	単価				(0) 159,416	
	官積算単価				174,562	合意率 0.913234
*** B単- 96号 ***						
000096	[ICT]地盤改良工 削孔長H=17.5m 改良長H=14.9m 80kg/m3 1プラント2台		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
T11006	[ICT]深層混合処理工(スラリー攪拌工) φ1000 削孔長H=17.5m 改良長H=14.9m 80kg/m3 1プラント2台	(0.000) 1.000	本	162,823	(0) 162,823	T単 11号
	合計				(0) 162,823	
	単価				(0) 148,695	
	官積算単価				162,823	合意率 0.913234
*** B単- 97号 ***						
000097	改良材 高炉セメント		ton		(0.000)ton 1.000ton	歩A 当たり算出
S02116	高炉セメント B種 バラもの,,	(0.000) 1.000	ton	14,700	(0) 14,700	S単 89号
	合計				(0) 14,700	
	単価				(0) 13,425	
	官積算単価				14,700	合意率 0.913234
*** B単- 98号 ***						
000098	捨石工 流用		m3		(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
SA0611	SP 捨石 9m以下,	(0.000) 1.000	m3	1,147	(0) 1,147	S単 111号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	311.4	(0) 311	S単 102号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,065	(0) 1,065	S単 104号
	合計				(0) 2,523	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 2,304	
	官積算単価				2,523	合意率 0.913214
	*** B単- 99号 ***					
000099	吸出し防止マット敷設 不織布 t=10mm		m ²		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000) 1.000	m ²	1,025	(0) 1,025	S単 110号
	合 計				(0) 1,025	
	単 価				(0) 936	
	官積算単価				1,025	合意率 0.913214
	*** B単- 100号 ***					
000100	大型土のう運搬 仮置場～現場(食肉センター)		袋		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バツクお,0m3,,なし	(0.000) 1.000	袋	1,029	(0) 1,029	S単 97号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツクお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下	(0.000) 0.830	m ³	1,834	(0) 1,522	S単 105号
	合 計				(0) 2,551	
	単 価				(0) 2,330	
	官積算単価				2,551	合意率 0.913229
	*** B単- 101号 ***					
000101	大型土のう運搬 仮置場～現場(鏡地区)		袋		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バツクお,0m3,,なし	(0.000) 1.000	袋	1,029	(0) 1,029	S単 97号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツクお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	(0.000) 0.830	m ³	1,242	(0) 1,031	S単 103号
	合 計				(0) 2,060	
	単 価				(0) 1,881	
	官積算単価				2,060	合意率 0.913229
	*** B単- 102号 ***					
000102	土砂等運搬 既設プラントヤード～現場		m ³		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m ³	261.1	(0) 290	S単 101号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツクお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(0.000) 1.110	m ³	443.6	(0) 492	S単 106号
	合 計				(0) 782	
	単 価				(0) 714	
	官積算単価				782	合意率 0.913043
	*** B単- 103号 ***					
000103	大型土のう運搬 仮置場～現場(鏡地区)		袋		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バツクお,0m3,,なし	(0.000) 1.000	袋	1,029	(0) 1,029	S単 97号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツクお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	(0.000) 0.830	m ³	1,242	(0) 1,031	S単 103号
	合 計				(0) 2,060	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,881	
	官積算単価				2,060	合意率 0.913229
	*** B単- 104号 ***					
000104	大型土のう運搬 既設プラントヤードへ現場		袋		(0.000)袋 1,000袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バツクお山積0.0m3,,,なし	(0.000) 1,000	袋	1,029	(0) 1,029	S単 97号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツクお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(0.000) 0,830	m3	443.6	(0) 368	S単 106号
	合 計				(0) 1,397	
	単 価				(0) 1,276	
	官積算単価				1,397	合意率 0.913225
	*** B単- 105号 ***					
000105	大型土のう設置 ラフテレーンクレーン		袋		(0.000)袋 1,000袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ラフテレーンクレーン,0m3,,,なし	(0.000) 1,000	袋	2,030	(0) 2,030	S単 98号
	合 計				(0) 2,030	
	単 価				(0) 1,854	
	官積算単価				2,030	合意率 0.913229
	*** B単- 106号 ***					
000106	吸出し防止マット敷設 不織布 t=10mm		m ²		(0.000)m ² 1,000m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000) 1,000	m ²	1,025	(0) 1,025	S単 110号
	合 計				(0) 1,025	
	単 価				(0) 936	
	官積算単価				1,025	合意率 0.913229
	*** B単- 107号 ***					
000107	仮設盛土撤去 土砂		m3		(0.000)m3 1,000m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1,000	m3	261.1	(0) 261	S単 101号
	合 計				(0) 261	
	単 価				(0) 238	
	官積算単価				261	合意率 0.913229
	*** B単- 108号 ***					
000108	土砂等運搬 現場へ仮置場		m3		(0.000)m3 1,000m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツクお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(0.000) 1,110	m3	1,065	(0) 1,182	S単 104号
	合 計				(0) 1,182	
	単 価				(0) 1,079	
	官積算単価				1,182	合意率 0.913229
	*** B単- 109号 ***					
000109	大型土のう撤去 ラフテレーンクレーン		袋		(0.000)袋 1,000袋	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	大型土のう工 撤去, 77センチメートル, 0m3, , , なし	(0.000) 1.000			(0) 1,060	S単 99号
	合計				(0) 1,060	
	単価				(0) 968	
	官積算単価				1,060	合意率 0.913229
	*** B単- 110号 ***					
000110	大型土のう運搬 現場～仮置場		袋		(0.000)袋 1.000袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去, バック材, 0m3, , , なし	(0.000) 1.000	袋	1,029	(0) 1,029	S単 97号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以 下	(0.000) 0.830	m3	1,065	(0) 884	S単 104号
	合計				(0) 1,913	
	単価				(0) 1,747	
	官積算単価				1,913	合意率 0.913229
	*** B単- 111号 ***					
000111	吸出し防止マット撤去 不織布 t=10mm		m ²		(0.000)m ² 1.000m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(0.000) 1.000	m ²	70	(0) 70	S単 100号
	合計				(0) 70	
	単価				(0) 64	
	官積算単価				70	合意率 0.913229
	*** B単- 112号 ***					
000112	吸出防止マット処理費 廃プラスチック(土木シート)		m ³		(0.000)m ³ 1.000m ³	歩A 当たり算出
S02123	処分価格	(0.000) 1.000	各単位	12,000	(0) 12,000	S単 95号
	合計				(0) 12,000	
	単価				(0) 10,959	
	官積算単価				12,000	合意率 0.913229
	*** B単- 113号 ***					
000113	ICT施工システム初期費		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費 (ICT)	(0.000) 1.000	式	1,150,000	(0) 1,150,000	S単 90号
	合計				(0) 1,150,000	
	単価				(0) 1,150,000	
	官積算単価				1,150,000	合意率 1
	*** B単- 114号 ***					
000114	歩掛調査		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査	(0.000) 1.000	式	584,600	(0) 584,600	S単 91号
	合計				(0) 584,600	
	単価				(0) 584,600	
	官積算単価				584,600	合意率 1
	*** B単- 115号 ***					

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000115	諸経費動向調査		式		(0.000)式	歩A
					1.000式	当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000)	式		(0)	
		1.000		66,000	66,000	S単 92号
	合計				(0)	
	単価				66,000	
	官積算単価				(0)	
					66,000	合意率 1
	*** B単-116号 ***					
000116	快適トイレ設置費		月		(0.000)月	歩A
	1ヵ月(男1台、女1台)				1.000月	当たり算出
S02116	快適トイレ設置費	(0.000)	式		(0)	
	1ヵ月分(男女),,	1.000		102,000	102,000	S単 93号
	合計				(0)	
	単価				102,000	
	官積算単価				(0)	
					102,000	合意率 1
	*** B単-117号 ***					
000117	3次元設計データ作成		式		(0.000)式	歩A
					1.000式	当たり算出
P96015	3次元設計データ作成(ICT)	(0.000)	式		(0)	
		1.000		845,000	845,000	
	合計				(0)	
	単価				845,000	
	官積算単価				(0)	
					845,000	合意率 1

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)		m3	2,041		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めを計上しない		m3	1,477		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めを計上しない		m3	1,477		歩A・単A
S02024	*** S単-4号 *** 張ブロック工(空張) 張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合,厚さ10cm,なし		m ²	9,381		歩A・単A
S02052	*** S単-5号 *** 石積類とりこわし 石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし		m ²	1,553		歩A・単A
S02111	*** S単-6号 *** 単軸式・小型地盤改良機 単軸式・小型地盤改良機 71.1kN/m		供用日	90,700		歩A・単A
S02111	*** S単-7号 *** 攪拌翼 攪拌翼 φ1000mm		供用日	19,900		歩A・単A
S02111	*** S単-8号 *** バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型) 平積0.4m3		供用日	17,200		歩A・単A
S02111	*** S単-9号 *** 深層混合処理機(スクリュー式)[0561付属機器] 深層混合処理機(スクリュー式)[0561付属機器] [スクリューラント(全自動)]20m ³ /h		供用日	49,000		歩A・単A
S02111	*** S単-10号 *** 深層混合処理機(スクリュー式)[0561付属機器] 深層混合処理機(スクリュー式)[0561付属機器] [スクリューラント(全自動)]10m ³ /h		供用日	41,400		歩A・単A
S02111	*** S単-11号 *** トータルステーション トータルステーション 2級		日	912		歩A・単A
S02112	*** S単-12号 *** 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量150kva		日	6,000		歩A・単A
S02115	*** S単-13号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単-14号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単-15号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単-16号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単-17号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単A
S02115	*** S単-18号 *** 軽作業員 軽作業員		人	17,646		歩A・単A
S02116	*** S単-19号 *** 軽油 軽油 パトロール給油,,		L	151		歩A・単A
S02116	*** S単-20号 *** 軽油 軽油 パトロール給油,,		L	151		歩A・単A
S02116	*** S単-21号 *** 高炉セメント 高炉セメント B種 パラもの,,		ton	14,700		歩A・単A
S02116	*** S単-22号 *** 特許料金					

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	特許料金					
	*** S単-23号 ***		m3	100		歩A・単A
S02116	基礎ブロック					
	基礎ブロック 300/750×900mm,,		個	77,000		歩A・単A
	*** S単-24号 ***					
S02116	横帯ブロック					
	横帯ブロック W=300mm,,		本	22,700		歩A・単A
	*** S単-25号 ***					
S02116	捨石					
	捨石 5~200kg/個,,		m3	4,700		歩A・単A
	*** S単-26号 ***					
S02116	耐候性大型土のう					
	耐候性大型土のう 長期仮設対応3年型,,		袋	4,300		歩A・単A
	*** S単-27号 ***					
S02116	運賃料金					
	運賃料金 大型車(10tクラス),,		台	62,180		歩A・単A
	*** S単-28号 ***					
S02116	運賃料金					
	運賃料金 中型車(4tクラス),,		台	45,820		歩A・単A
	*** S単-29号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号,,		検体	7,500		歩A・単A
	*** S単-30号 ***					
S02116	タンクリーチング試験					
	タンクリーチング試験		検体	9,700		歩A・単A
	*** S単-31号 ***					
S02116	三軸圧縮試験					
	三軸圧縮試験 CUパー試験,,		試料	179,000		歩A・単A
	*** S単-32号 ***					
S02116	土粒子の密度試験					
	土粒子の密度試験 3個/試料,,		試料	6,030		歩A・単A
	*** S単-33号 ***					
S02116	土の粒度試験					
	土の粒度試験 沈降試験(ふるい分析含む),,		試料	14,400		歩A・単A
	*** S単-34号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	6,250		歩A・単A
	*** S単-35号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	4,700		歩A・単A
	*** S単-36号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,251		歩A・単A
	*** S単-37号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日	56,500		歩A・単A
	*** S単-38号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作,パック材,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし		袋	1,893		歩A・単A
	*** S単-39号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,パック材,0m3,,なし		袋	1,029		歩A・単A
	*** S単-40号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 設置(再設置含む),ラフレックレン,,0m3,,なし		袋	2,030		歩A・単A
	*** S単-41号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ラフレックレン,,0m3,,なし		袋	1,060		歩A・単A
	*** S単-42号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,89,l,なし		m ²	1,264		歩A・単A
	*** S単-43号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,200kmまで		台	163,000		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S19003	*** S単-44号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0		ton	8,320		歩A・単A
S86102	*** S単-45号 *** 【被災地】締固工(振動マ-7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動マ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	681		歩A・単A
S86102	*** S単-46号 *** 【被災地】締固工(振動マ-7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動マ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	509		歩A・単A
S86102	*** S単-47号 *** 【被災地】締固工(振動マ-7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動マ-7締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし		m3	786		歩A・単A
S86801	*** S単-48号 *** SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,マ-7カット,無し,無し,5,000m3未満,マ-7,マ-7		m3	360.5		歩A・単A
S86802	*** S単-49号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	319.4		歩A・単A
S86802	*** S単-50号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	261.1		歩A・単A
S86802	*** S単-51号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	311.4		歩A・単A
S86803	*** S単-52号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,マ-7,なし		m3	996.2		歩A・単A
S86803	*** S単-53号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	285.7		歩A・単A
S86804	*** S単-54号 *** SP【被災地】路床盛土 SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,マ-7,なし		m3	1,047		歩A・単A
SA0103	*** S単-55号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	284		歩A・単A
SA0121	*** S単-56号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,マ-7山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下		m3	1,420		歩A・単A
SA0121	*** S単-57号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,マ-7山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,065		歩A・単A
SA0151	*** S単-58号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	434.6		歩A・単A
SA0221	*** S単-59号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,		m3	2,966		歩A・単A
SA0221	*** S単-60号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,5.7km以下,		m3	1,547		歩A・単A
SA0222	*** S単-61号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,マ-7,有り,なし		m ²	221.9		歩A・単A
SA0223	*** S単-62号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,マ-7,15cm以下,マ-7		m	1,230		歩A・単A
SA0275	*** S単-63号 *** SP プレキャスト基礎ブロック SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし		m	5,082		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0287	*** S単- 64号 *** SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック					
	SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック プレキャスト横帯(隔壁ブロック)設置なし		m	7,188		歩A・単A
SA0301	*** S単- 65号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,406		歩A・単A
SA0302	*** S単- 66号 *** SP 裏込砕石					
	SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	7,085		歩A・単A
SA0311	*** S単- 67号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	29,540		歩A・単A
SA0311	*** S単- 68号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65 %		m ³	37,450		歩A・単A
SA0311	*** S単- 69号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%		m ³	37,450		歩A・単A
SA0312	*** S単- 70号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,272		歩A・単A
SA0331	*** S単- 71号 *** SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,799		歩A・単A
SA0611	*** S単- 72号 *** SP 捨石					
	SP 捨石 9m以下,		m ³	1,147		歩A・単A
SA0612	*** S単- 73号 *** SP 表面均し					
	SP 表面均し 表面均し		m ²	1,607		歩A・単A
SA0834	*** S単- 74号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,2層施工,なし,0mm,230mm		m ²	1,188		歩A・単A
SA0843	*** S単- 75号 *** SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物I(2.35t/m ³),プライムコート各種,なし,再生密粒度7ス コン(13)		m ²	1,360		歩A・単A
S02111	*** S単- 76号 *** 単軸式・小型地盤改良機					
	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN/m		供用日	90,700		歩A・単A
S02111	*** S単- 77号 *** 攪拌翼					
	攪拌翼 φ1000mm		供用日	19,900		歩A・単A
S02111	*** S単- 78号 *** バックホウ(クローラ型)					
	バックホウ(クローラ型) 平積0.4m ³		供用日	17,200		歩A・単A
S02111	*** S単- 79号 *** 深層混合処理機(スクリュー式)[0561付属機器]					
	深層混合処理機(スクリュー式)[0561付属機器] [スクリューリフト(全自動)]10m ³ /h		供用日	41,400		歩A・単A
S02111	*** S単- 80号 *** 深層混合処理機(スクリュー式)[0561付属機器]					
	深層混合処理機(スクリュー式)[0561付属機器] [スクリューリフト(全自動)]20m ³ /h		供用日	49,000		歩A・単A
S02112	*** S単- 81号 *** 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]					
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量150kva		日	6,000		歩A・単A
S02115	*** S単- 82号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単- 83号 *** 特殊作業員					

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単-84号 *** 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単-85号 *** 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02116	*** S単-86号 *** 軽油		L	151		歩A・単A
S02116	*** S単-87号 *** 軽油		L	151		歩A・単A
S02116	*** S単-88号 *** ICT建設機械経費加算額		日	48,000		歩A・単A
S02116	*** S単-89号 *** 高炉セメント		ton	14,700		歩A・単A
S02116	*** S単-90号 *** システム初期費(ICT)		式	1,150,000		歩A・単A
S02116	*** S単-91号 *** 歩掛調査		式	584,600		歩A・単A
S02116	*** S単-92号 *** 諸経費動向調査		式	66,000		歩A・単A
S02116	*** S単-93号 *** 快適トイレ設置費		式	102,000		歩A・単A
S02123	*** S単-94号 *** 建設廃材		m3	6,250		歩A・単A
S02123	*** S単-95号 *** 処分価格		各単位	12,000		歩A・単A
S02721	*** S単-96号 *** 【構造物取壊し】		m3	16,510		歩A・単A
S18002	*** S単-97号 *** 大型土のう工		袋	1,029		歩A・単A
S18002	*** S単-98号 *** 大型土のう工		袋	2,030		歩A・単A
S18002	*** S単-99号 *** 大型土のう工		袋	1,060		歩A・単A
S18062	*** S単-100号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²	70		歩A・単A
S86802	*** S単-101号 *** SP【被災地】積込(ルーズ)		m3	261.1		歩A・単A
S86802	*** S単-102号 *** SP【被災地】積込(ルーズ)		m3	311.4		歩A・単A
SA0121	*** S単-103号 *** SP 土砂等運搬		m3	1,242		歩A・単A
SA0121	*** S単-104号 *** SP 土砂等運搬					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,065		歩A・単A
SA0121	*** S単-105号 *** SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下		m3	1,834		歩A・単A
SA0121	*** S単-106号 *** SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	443.6		歩A・単A
SA0221	*** S単-107号 *** SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,5.7km以下,		m3	1,921		歩A・単A
SA0222	*** S単-108号 *** SP 舗装版破砕 コンクリ舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし		m ²	865.3		歩A・単A
SA0222	*** S単-109号 *** SP 舗装版破砕 コンクリ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	221.9		歩A・単A
SA0281	*** S単-110号 *** SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	1,025		歩A・単A
SA0611	*** S単-111号 *** SP 捨石 9m以下,		m3	1,147		歩A・単A
T00001	*** T単-1号 *** 深層混合処理工(スラリー攪拌工)					
T00002	*** T単-2号 *** 削孔長 φ1000mm H=17.6m 1プラント2台 分解・組立費 小型地盤改良機		本	149,178		歩A・単A
T00003	*** T単-3号 *** 動体観測(変位杭)		回	4,339		歩A・単A
T00004	*** T単-4号 *** 深層混合処理工(スラリー攪拌工)					
T11000	*** T単-5号 *** 削孔長 φ1000mm H=17.6m 1プラント1台 [ICT]深層混合処理工(スラリー攪拌工) φ1000		本	160,880		歩A・単A
T11001	*** T単-6号 *** 削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 70kg/m3 1プラント1台 [ICT]深層混合処理工(スラリー攪拌工) φ1000		本	172,845		歩A・単A
T11002	*** T単-7号 *** 削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 80kg/m3 1プラント1台 [ICT]深層混合処理工(スラリー攪拌工) φ1000		本	174,748		歩A・単A
T11003	*** T単-8号 *** 削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 270kg/m3 1プラント1台 [ICT]深層混合処理工(スラリー攪拌工) φ1000		本	181,016		歩A・単A
T11004	*** T単-9号 *** 削孔長H=17.5m 改良長H=16.6m 80kg/m3 1プラント2台 [ICT]深層混合処理工(スラリー攪拌工) φ1000		本	164,558		歩A・単A
T11005	*** T単-10号 *** 削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 80kg/m3 1プラント2台 [ICT]深層混合処理工(スラリー攪拌工) φ1000		本	163,028		歩A・単A
T11006	*** T単-11号 *** 削孔長H=17.5m 改良長H=14.9m 80kg/m3 1プラント1台 [ICT]深層混合処理工(スラリー攪拌工) φ1000		本	174,562		歩A・単A
C00001	*** C単-1号 *** 小型地盤改良機					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			まき出し	深夜時間:0.0	週休:週単位
	4)締固め区分			振動コンパクタ(I)		
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合 計				20,406	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,041	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			まき出し	深夜時間:0.0	週休:週単位
	4)締固め区分			締固めを計上しない		
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
	合 計				14,774	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,477	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			まき出し	深夜時間:0.0	週休:週単位
	4)締固め区分			締固めを計上しない		
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
	合 計				14,774	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,477	
*** S単-4号 ***						
S02024	張ブロック工(空張)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合,厚さ10cm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)			なし	深夜時間:0.0	週休:週単位
P15003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)	10,000	m ²	5,700	57,000	
R01001	土木一般世帯役	0.150	人	29,988	4,498	
R01007	ブロック工	0.300	人	27,846	8,354	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,726	9,342	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	0.410	日	10,800	4,428	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	25,908	7,772	
P34029	軽油 パトロール給油	16,000	L	151	2,416	
	合 計				93,810	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		9,381	

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-5号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)種別区分 3)形状区分 4)長期割引単価区分	機械 空積 控 20cm以上60cm未満 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	0.210	人	25,602	5,376	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	0.220	日	17,700	3,894	
R01021	運転手(特殊) 取壊〜集積用	0.160	人	25,908	4,145	
P34029	軽油 バトロール給油	14.000	L	151	2,114	
	合計				15,529	算出数量 10,000 m ²
	単価		m ²		1,553	
	*** S単-6号 ***					
S02111	単軸式・小型地盤改良機		供用日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN/m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96001 71.1kN/m 90,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M96001	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN/m	1.000	供用日	90,700	90,700	
	合計				90,700	算出数量 1,000 各単位
	単価				90,700	
	*** S単-7号 ***					
S02111	攪拌翼		供用日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	攪拌翼 φ1000mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 φ1000mm 19,900円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M96002	攪拌翼 φ1000mm	1.000	供用日	19,900	19,900	
	合計				19,900	算出数量 1,000 各単位
	単価				19,900	
	*** S単-8号 ***					
S02111	バックホウ(クローラ型)		供用日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	バックホウ(クローラ型) 平積0.4m ³			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96003 平積0.4m ³ 17,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M96003	バックホウ(クローラ型) 平積0.4m ³	1.000	供用日	17,200	17,200	
	合計				17,200	算出数量 1,000 各単位
	単価				17,200	
	*** S単-9号 ***					
S02111	深層混合処理機(スクリュー式)[0561付属機器]		供用日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	深層混合処理機(スクリュー式)[0561付属機器] [スクリュー・ラント(全自動)]20m ³ /h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96004 [スロープラント(全自動)]20m ³ /h 49,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M96004	深層混合処理機(スロー式)[0561付属機器] [スロープラント(全自動)]20m ³ /h	1.000	供用日	49,000	49,000	
	合計				49,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,000	
	*** S単-10号 ***					
S02111	深層混合処理機(スロー式)[0561付属機器]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	深層混合処理機(スロー式)[0561付属機器] [スロープラント(全自動)]10m ³ /h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96005 [スロープラント(全自動)]10m ³ /h 41,400円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M96005	深層混合処理機(スロー式)[0561付属機器] [スロープラント(全自動)]10m ³ /h	1.000	供用日	41,400	41,400	
	合計				41,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,400	
	*** S単-11号 ***					
S02111	トータルステーション		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トータルステーション 2級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M60212 2級 912円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M60212	トータルステーション 2級	1.000	日	912	912	
	合計				912	算出数量 1.000 各単位
	単価				912	
	*** S単-12号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量150kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F02062 定格容量150kva 6,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F02062	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量150kva	1.000	日	6,000	6,000	
	合計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,000	
	*** S単-13号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単-14号 ***					

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1,000 人
	単価				25,602	
	*** S単-15号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1,000 人
	単価				21,726	
	*** S単-16号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1,000 人
	単価				25,908	
	*** S単-17号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	14,484	14,484	
	合計				14,484	算出数量 1,000 人
	単価				14,484	
	*** S単-18号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01004	軽作業員	1,000	人	17,646	17,646	
	合計				17,646	算出数量 1,000 人
	単価				17,646	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 19号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-#給油,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
P34029	軽油 バトロ-#給油	1.000	L	151	151	
	合計				151	算出数量 1.000 各単位
	単価				151	
	*** S単- 20号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-#給油,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
P34029	軽油 バトロ-#給油	1.000	L	151	151	
	合計				151	算出数量 1.000 各単位
	単価				151	
	*** S単- 21号 ***					
S02116	高炉セメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高炉セメント B種 パラもの,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P32007				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
P32007	高炉セメント B種 パラもの	1.000	ton	14,700	14,700	
	合計				14,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,700	
	*** S単- 22号 ***					
S02116	特許料金		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許料金					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
P96003	特許料金	1.000	m3	100	100	
	合計				100	算出数量 1.000 各単位
	単価				100	
	*** S単- 23号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 300/750×900mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
P96008	基礎ブロック 300/750×900mm	1.000	個	77,000	77,000	

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				77,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				77,000	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	横帯ブロック		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横帯ブロック W=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96009	横帯ブロック W=300mm	1.000	本	22,700	22,700	
	合計				22,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,700	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	捨石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	捨石 5~200kg/個,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96006	捨石 5~200kg/個	1.000	m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	耐候性大型土のう		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう 長期仮設対応3年型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96007	耐候性大型土のう 長期仮設対応3年型	1.000	袋	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 大型車(10tクラス),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96004	運賃料金 大型車(10tクラス)	1.000	台	62,180	62,180	
	合計				62,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				62,180	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 中型車(4tクラス),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96005	運賃料金 中型車(4tクラス)	1.000	台	45,820	45,820	
	合計				45,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,820	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境庁告示46号,,		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96001	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号	1.000	検体	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	タンクリーチング試験 タンクリーチング試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96002	タンクリーチング試験	1.000	検体	9,700	9,700	
	合計				9,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,700	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	三軸圧縮試験 三軸圧縮試験 CUバー試験,,		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96010		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96010	三軸圧縮試験 CUバー試験	1.000	試料	179,000	179,000	
	合計				179,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				179,000	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	土粒子の密度試験 土粒子の密度試験 3個/試料,,		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96011	土粒子の密度試験 3個/試料	1.000	試料	6,030	6,030	
	合計				6,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,030	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土の粒度試験 沈降試験(ふるい分析含む),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96012	土の粒度試験 沈降試験(ふるい分析含む)	1.000	試料	14,400	14,400	
	合計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,400	
	*** S単-34号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,250円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	6,250	6,250	
	合計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,250	
	*** S単-35号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,700円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単-36号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,251	8,251	
	合計				8,251	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,251	
	*** S単-37号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合計				56,500	算出数量 1.000 日

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		日		56,500	
	*** S単- 38号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,バックホ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	製作				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)施工機械区分	バックホ				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.020		77,316	1,546	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	69.000	枚	0	0	
F08064	バックホ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.360	日	11,800	16,048	
P34029	軽油 バトロール給油	65.000	L	151	9,815	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				130,633	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		1,893	
	*** S単- 39号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,,0m3,,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)施工機械区分	バックホ				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.004		55,590	222	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日	17,700	21,417	
P34029	軽油 バトロール給油	101.000	L	151	15,251	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				118,388	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,029	
	*** S単- 40号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置(再設置含む),ラフレッククレーン,,0m3,,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	設置(再設置含む)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)施工機械区分	ラフレッククレーン				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.002		77,316	155	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合計				133,971	算出数量 66.000 袋
	単価		袋		2,030	
	*** S単- 41号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレックレン,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフレックレン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.004		55,590	222	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合計				112,312	算出数量 106.000 袋
	単価		袋		1,060	
	*** S単- 42号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,89,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	89		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	823	823,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトロ給油	345,000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				1,264,066	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		1,264	
	*** S単- 43号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,200kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運送全距離(基地～現場)	200kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P46366	運賃料金 20t車以上30t車まで 200kmまで	1.000	台	163,000	163,000	
	合計				163,000	算出数量 1.000 台
	単価		台		163,000	

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 44号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単- 45号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし				
F04081	振動ロー[ハットガート式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 ハットガート給油	5.700	L	151	861	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,639	算出数量 45.000 m3
	単価		m3		681	
	*** S単- 46号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油 ハットガート給油	17.000	L	151	2,567	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				39,195	算出数量 77.000 m3
	単価		m3		509	
	*** S単- 47号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 0.8~1.1ton なし				
F04081	振動ロー[ハットガート式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油	5.700	L	151	861	
R01002	バトラー給油					
	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,639	算出数量 39,000 m3
	単価		m3		786	
	*** S単- 48号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		360.5	
	*** S単- 49号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		319.4	
	*** S単- 50号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		261.1	
	*** S単- 51号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 土質 2) 作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単価		m3		311.4	
	*** S単- 52号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		996.2	
	*** S単-53号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		285.7	
	*** S単-54号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,047	
	*** S単-55号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		284	
	*** S単-56号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パッカ砂山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パッカ砂山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単 価		m3		1,420	

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 57号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パッカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,065	
	*** S単- 58号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		434.6	
	*** S単- 59号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下				
	単 価		m3		2,966	
	*** S単- 60号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 5.7km以下				
	単 価		m3		1,547	
	*** S単- 61号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	コンクリート舗装版 無し				

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		221.9	
	*** S単- 62号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚	コンクリート舗装版 -				
	3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	15cm以下 -				
	単 価		m		1,230	
	*** S単- 63号 ***					
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト基礎ブロック設置 なし				
	単 価		m		5,082	
	*** S単- 64号 ***					
SA0287	SP プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック プレキャスト横帯 (隔壁ブロック) 設置, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト横帯 (隔壁ブロック) 設置 なし				
	単 価		m		7,188	
	*** S単- 65号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,406	
	*** S単- 66号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1) 砕石の計上	計上する				
	2) 長期割引単価区分	なし				
	3) 規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m3		7,085	
	*** S単- 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,540	
	*** S単- 68号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高 炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,450	
	*** S単- 69号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,450	
	*** S単- 70号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,272	
	*** S単-71号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,799	
	*** S単-72号 ***					
SA0611	SP 捨石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 捨石 9m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)最大作業半径	9m以下				
	単 価		m ³		1,147	
	*** S単-73号 ***					
SA0612	SP 表面均し		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表面均し 表面均し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分	表面均し				
	単 価		m ²		1,607	
	*** S単-74号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 2層施工, なし, 0mm, 230mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)材料区分 I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 I 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分 II	路盤材 - なし あり 2層施工 - なし 0mm 230mm 路盤材 (各種) 砕石材				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³			材変
	単 価		m ³		1,188	

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-75号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物I (2.35t/m3),プライムコート各種,なし,再生密粒度アスコ(13)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物I (2.35t/m3) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		㎡		1,360	
	*** S単-76号 ***					
S02111	単軸式・小型地盤改良機		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN/m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96001 71.1kN/m 90,700円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
M96001	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN/m	1,000	供用日	90,700	90,700	
	合 計				90,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				90,700	
	*** S単-77号 ***					
S02111	攪拌翼		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌翼 φ1000mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 φ1000mm 19,900円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
M96002	攪拌翼 φ1000mm	1,000	供用日	19,900	19,900	
	合 計				19,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				19,900	
	*** S単-78号 ***					
S02111	バックホウ (クローラ型)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ (クローラ型) 平積0.4m3					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96003 平積0.4m3 17,200円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
M96003	バックホウ (クローラ型) 平積0.4m3	1,000	供用日	17,200	17,200	
	合 計				17,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				17,200	
	*** S単-79号 ***					
S02111	深層混合処理機 (スレー式) [0561付属機器]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	深層混合処理機 (スレー式) [0561付属機器] [スレーブ ラント(全自動)]10㎡/h					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96005 [スレーブ ラント(全自動)]10㎡/h 41,400円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M96005	深層混合処理機(スリー式)[0561付属機器] [スリープラント(全自動)]10m ³ /h	1.000	供用日	41,400	41,400	
	合計				41,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,400	
	*** S単- 80号 ***					
S02111	深層混合処理機(スリー式)[0561付属機器]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	深層混合処理機(スリー式)[0561付属機器] [スリープラント(全自動)]20m ³ /h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	[スリープラント(全自動)]20m ³ /h		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	49,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M96004	深層混合処理機(スリー式)[0561付属機器] [スリープラント(全自動)]20m ³ /h	1.000	供用日	49,000	49,000	
	合計				49,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,000	
	*** S単- 81号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量150kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02062		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量150kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
F02062	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量150kva	1.000	日	6,000	6,000	
	合計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,000	
	*** S単- 82号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単- 83号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単- 84号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単価				21,726	
	*** S単- 85号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単- 86号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P34029	軽油 パトロール給油	1.000	L	151	151	
	合計				151	算出数量 1.000 各単位
	単価				151	
	*** S単- 87号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P34029	軽油 パトロール給油	1.000	L	151	151	
	合計				151	算出数量 1.000 各単位
	単価				151	
	*** S単- 88号 ***					
S02116	ICT建設機械経費加算額		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費加算額 深層混合処理機スラリー式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96030	ICT建設機械経費加算額 深層混合処理機スラリー式	1.000	日	48,000	48,000	
	合計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,000	
	*** S単- 89号 ***					

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高炉セメント 高炉セメント B種 パラもの		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P32007		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P32007	高炉セメント B種 パラもの	1,000	ton	14,700	14,700	
	合計				14,700	算出数量 1,000 各単位
	単価				14,700	
	*** S単- 90号 ***					
S02116	システム初期費 (ICT)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費 (ICT)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96017		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96017	システム初期費 (ICT)	1,000	式	1,150,000	1,150,000	
	合計				1,150,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,150,000	
	*** S単- 91号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96020		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96020	歩掛調査	1,000	式	584,600	584,600	
	合計				584,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				584,600	
	*** S単- 92号 ***					
S02116	諸経費動向調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96016		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96016	諸経費動向調査	1,000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				66,000	
	*** S単- 93号 ***					
S02116	快適トイレ設置費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ設置費 1ヵ月分(男女)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96014		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96014	快適トイレ設置費 1ヵ月分(男女)	1,000	式	102,000	102,000	
	合計				102,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				102,000	

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 94号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 6,250円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	6,250	6,250	
	合計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,250	
	*** S単- 95号 ***					
S02123	処分価格		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52999 12,000円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
P52999	処分価格	1.000	各単位	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単- 96号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,510	16,510	
	合計				16,510	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,510	
	*** S単- 97号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 バックホ 0.000 0.000m3 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.004		55,590	222	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日	17,700	21,417	
P34029	軽油 バトロ給油	101.000	L	151	15,251	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				118,388	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,029	

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 98号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置 (再設置含む), ラフレックレン, 0m3, , , なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	設置 (再設置含む)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 施工機械区分	ラフレックレン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4) 購入土材単価 (m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5) 購入土材数量 (m3/袋)	0.000m3				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.002		77,316	155	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ゾブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合計				133,971	算出数量 66.000 袋
	単価		袋		2,030	
	*** S単- 99号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去, ラフレックレン, 0m3, , , なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 施工機械区分	ラフレックレン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4) 購入土材単価 (m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5) 購入土材数量 (m3/袋)	0.000m3				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.004		55,590	222	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ゾブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合計				112,312	算出数量 106.000 袋
	単価		袋		1,060	
	*** S単- 100号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	21,726	6,952	
	合計				6,952	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		70	
	*** S単- 101号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		261.1	
	*** S単- 102号 ***					
SS6802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		311.4	
	*** S単- 103号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	6.5km以下				
	単 価		m3		1,242	
	*** S単- 104号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		1,065	
	*** S単- 105号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	11.0km以下				
	単 価		m3		1,834	
	*** S単- 106号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	し, 0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単 価		m3		443.6	
	*** S単-107号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリ(鉄筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無	有り				
	4)運搬距離	5.7km以下				
	単 価		m3		1.921	
	*** S単-108号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリ舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別	コンクリ舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cmを超え35cm以下				
	5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		865.3	
	*** S単-109号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別	コンクリ舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		221.9	
	*** S単-110号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00001	深層混合処理工(スラリー攪拌工)		本		7.880	歩A 当たり算出
	削孔長 φ1000mm H=17.6m 1プラント2台					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,988	59,976	S単 13号
S02115	特殊作業員	4.000	人	25,602	102,408	S単 14号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	S単 15号
C00001	小型地盤改良機 単軸施工71.1kN/m	2.000	日	184,919	369,838	C単 1号
S02111	攪拌翼 φ1000mm	2.000	供用日	19,900	39,800	S単 7号
C00002	バックホウ 平積0.4m ³	2.000	日	62,225	124,450	C単 2号
C00003	スラリープラント 20m ³ /h, 発動発電機長期割引あり	1.000	日	101,131	101,131	C単 3号
Y00004	雑品	0.200		841,055	168,211	
S02116	高炉セメント B種 パラもの,	11.310	ton	14,700	166,257	S単 21号
	合計				1,175,523	算出数量 7.880 本
	単価		本		149,178	
*** T単-2号 ***						
T00002	分解・組立費		台		1.000	歩A 当たり算出
	小型地盤改良機 運転手(特殊)					
S02115	特殊作業員	4.000	人	25,908	103,632	S単 16号
S02115	特殊作業員	4.000	人	25,602	102,408	S単 14号
S02115	普通作業員	8.000	人	21,726	173,808	S単 15号
S16004	フアレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]	2.000	日	56,500	113,000	S単 37号
	フアレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	2.000	日	56,500	113,000	S単 37号
Y00004	雑品	0.030		492,848	14,785	
	合計				507,633	算出数量 1.000 台
	単価		台		507,633	
*** T単-3号 ***						
T00003	動体観測(変位杭)		回		1.000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.100	人	25,602	2,560	S単 14号
S02115	軽作業員	0.060	人	17,646	1,059	S単 18号
S02111	トータルステーション 2級	0.790	日	912	720	S単 11号
	合計				4,339	算出数量 1.000 回
	単価		回		4,339	
*** T単-4号 ***						
T00004	深層混合処理工(スラリー攪拌工)		本		3.940	歩A 当たり算出
	削孔長 φ1000mm H=17.6m 1プラント1台					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 13号
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,602	51,204	S単 14号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 15号
C00001	小型地盤改良機 単軸施工71.1kN/m	1.000	日	184,919	184,919	C単 1号
S02111	攪拌翼 φ1000mm	1.000	供用日	19,900	19,900	S単 7号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
C00002	バックホウ 平積0.4m3	1.000	日	62,225	62,225	C単 2号
C00004	スラリープラント 10m3/h, 発動発電機長期割引あり	1.000	日	89,047	89,047	C単 4号
Y00004	雑品	0.200		459,009	91,802	
S02116	高炉セメント B種 パラもの,,	5.650	ton	14,700	83,055	S単 21号
	合計				633,866	算出数量 3.940本
	単価		本		160,880	
	*** T単-5号 ***					
T11000	[ICT]深層混合処理工(スラリ-攪拌工)φ1000 削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 70kg/m3 1プラント1台		本		3,940本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 82号
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,602	51,204	S単 83号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 84号
C00001	小型地盤改良機 単軸施工71.1kN/m	1.000	日	184,919	184,919	C単 5号
S02111	攪拌翼 φ1000mm	1.000	供用日	19,900	19,900	S単 77号
C00002	バックホウ 平積0.4m3	1.000	日	62,225	62,225	C単 6号
C00004	スラリープラント 10m3/h, 発動発電機長期割引あり	1.000	日	89,047	89,047	C単 8号
Y00004	雑品	0.200		459,009	91,802	
S02116	ICT建設機械経費加算額 深層混合処理機スラリ-式,,	1.610	日	48,000	77,280	S単 88号
S02116	高炉セメント B種 パラもの,,	3.600	ton	14,700	52,920	S単 89号
	合計				681,011	算出数量 3.940本
	単価		本		172,845	
	*** T単-6号 ***					
T11001	[ICT]深層混合処理工(スラリ-攪拌工)φ1000 削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 80kg/m3 1プラント1台		本		3,940本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 82号
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,602	51,204	S単 83号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 84号
C00001	小型地盤改良機 単軸施工71.1kN/m	1.000	日	184,919	184,919	C単 5号
S02111	攪拌翼 φ1000mm	1.000	供用日	19,900	19,900	S単 77号
C00002	バックホウ 平積0.4m3	1.000	日	62,225	62,225	C単 6号
C00004	スラリープラント 10m3/h, 発動発電機長期割引あり	1.000	日	89,047	89,047	C単 8号
Y00004	雑品	0.200		459,009	91,802	
S02116	ICT建設機械経費加算額 深層混合処理機スラリ-式,,	1.610	日	48,000	77,280	S単 88号
S02116	高炉セメント B種 パラもの,,	4.110	ton	14,700	60,417	S単 89号
	合計				688,508	算出数量 3.940本
	単価		本		174,748	
	*** T単-7号 ***					
T11002	[ICT]深層混合処理工(スラリ-攪拌工)φ1000 削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m270kg/m3 1プラント1台		本		3,940本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 82号

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,602	51,204	S単 83号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 84号
C00001	小型地盤改良機 単軸施工71.1kN/m	1.000	日	184,919	184,919	C単 5号
S02111	攪拌翼 φ1000mm	1.000	供用日	19,900	19,900	S単 77号
C00002	バックホウ 平積0.4m ³	1.000	日	62,225	62,225	C単 6号
C00004	スラリープラント 10m ³ /h, 発動発電機長期割引あり	1.000	日	89,047	89,047	C単 8号
Y00004	雑品	0.200		459,009	91,802	
S02116	ICT建設機械経費加算額 深層混合処理機スラリ一式,,	1.610	日	48,000	77,280	S単 88号
S02116	高炉セメント B種 パラもの,,	5.790	ton	14,700	85,113	S単 89号
	合計				713,204	算出数量 3,940 本
	単価		本		181,016	
	*** T単- 8号 ***					
T11003	[ICT]深層混合処理工(スラリ-攪拌工) φ1000 削孔長H=17.5m 改良長H=16.6m 80kg/m ³ 1プラント2台		本		7,880	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,988	59,976	S単 82号
S02115	特殊作業員	4.000	人	25,602	102,408	S単 83号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	S単 84号
C00001	小型地盤改良機 単軸施工71.1kN/m	2.000	日	184,919	369,838	C単 5号
S02111	攪拌翼 φ1000mm	2.000	供用日	19,900	39,800	S単 77号
C00002	バックホウ 平積0.4m ³	2.000	日	62,225	124,450	C単 6号
C00003	スラリープラント 20m ³ /h, 発動発電機長期割引あり	1.000	日	101,131	101,131	C単 7号
Y00004	雑品	0.200		841,055	168,211	
S02116	ICT建設機械経費加算額 深層混合処理機スラリ一式,,	3.220	日	48,000	154,560	S単 88号
S02116	高炉セメント B種 パラもの,,	9.040	ton	14,700	132,888	S単 89号
	合計				1,296,714	算出数量 7,880 本
	単価		本		164,558	
	*** T単- 9号 ***					
T11004	[ICT]深層混合処理工(スラリ-攪拌工) φ1000 削孔長H=17.5m 改良長H=15.1m 80kg/m ³ 1プラント2台		本		7,880	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,988	59,976	S単 82号
S02115	特殊作業員	4.000	人	25,602	102,408	S単 83号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	S単 84号
C00001	小型地盤改良機 単軸施工71.1kN/m	2.000	日	184,919	369,838	C単 5号
S02111	攪拌翼 φ1000mm	2.000	供用日	19,900	39,800	S単 77号
C00002	バックホウ 平積0.4m ³	2.000	日	62,225	124,450	C単 6号
C00003	スラリープラント 20m ³ /h, 発動発電機長期割引あり	1.000	日	101,131	101,131	C単 7号
Y00004	雑品	0.200		841,055	168,211	
S02116	ICT建設機械経費加算額 深層混合処理機スラリ一式,,	3.220	日	48,000	154,560	S単 88号
S02116	高炉セメント B種 パラもの,,	8.220	ton	14,700	120,834	S単 89号
	合計				1,284,660	算出数量 7,880 本
	単価		本		163,028	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-10号 ***					
T11005	[ICT]深層混合処理工(スラリー攪拌工) φ1000		本		3,940	歩A 当たり算出
	削孔長H=17.5m 改良長H=14.9m 80kg/m3 1プラント1台					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 82号
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,602	51,204	S単 83号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 84号
C00001	小型地盤改良機 単軸施工71.1kN/m	1.000	日	184,919	184,919	C単 5号
S02111	攪拌翼 φ1000mm	1.000	供用日	19,900	19,900	S単 77号
C00002	バックホウ 平積0.4m3	1.000	日	62,225	62,225	C単 6号
C00004	スラリープラント 10m3/h, 発動発電機長期割引あり	1.000	日	89,047	89,047	C単 8号
Y00004	雑品	0.200		459,009	91,802	
S02116	ICT建設機械経費加算額 深層混合処理機スラリー式,,	1.610	日	48,000	77,280	S単 88号
S02116	高炉セメント B種 パラもの,,	4.060	ton	14,700	59,682	S単 89号
	合計				687,773	算出数量 3.940 本
	単価		本		174,562	
	*** T単-11号 ***					
T11006	[ICT]深層混合処理工(スラリー攪拌工) φ1000		本		7,880	歩A 当たり算出
	削孔長H=17.5m 改良長H=14.9m 80kg/m3 1プラント2台					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,988	59,976	S単 82号
S02115	特殊作業員	4.000	人	25,602	102,408	S単 83号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	S単 84号
C00001	小型地盤改良機 単軸施工71.1kN/m	2.000	日	184,919	369,838	C単 5号
S02111	攪拌翼 φ1000mm	2.000	供用日	19,900	39,800	S単 77号
C00002	バックホウ 平積0.4m3	2.000	日	62,225	124,450	C単 6号
C00003	スラリープラント 20m3/h, 発動発電機長期割引あり	1.000	日	101,131	101,131	C単 7号
Y00004	雑品	0.200		841,055	168,211	
S02116	ICT建設機械経費加算額 深層混合処理機スラリー式,,	3.220	日	48,000	154,560	S単 88号
S02116	高炉セメント B種 パラもの,,	8.110	ton	14,700	119,217	S単 89号
	合計				1,283,043	算出数量 7.880 本
	単価		本		162,823	

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単-1号 ***					
C00001	小型地盤改良機		日		1,000	歩A 当たり算出
	単軸施工71.1kN/m					
S02115	運転手(特殊)	1,000	人	25,908	25,908	S単 16号
S02116	軽油	98,000	L	151	14,798	S単 19号
S02111	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN/m	1,590	供用日	90,700	144,213	S単 6号
	合計				184,919	算出数量 1,000日
	単価		日		184,919	
	*** C単-2号 ***					
C00002	バックホウ		日		1,000	歩A 当たり算出
	平積0.4m3					
S02115	運転手(特殊)	1,000	人	25,908	25,908	S単 16号
S02116	軽油	59,400	L	151	8,969	S単 19号
S02111	バックホウ(クロー型) 平積0.4m3	1,590	供用日	17,200	27,348	S単 8号
	合計				62,225	算出数量 1,000日
	単価		日		62,225	
	*** C単-3号 ***					
C00003	スラリープラント		日		1,000	歩A 当たり算出
	20m3/h, 発動発電機長期割引あり					
S02112	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 定格容量150kva	1,590	日	6,000	9,540	S単 12号
S02116	軽油	90,600	L	151	13,681	S単 20号
S02111	深層混合処理機(スラリー式)[0561付属機器] [スラリープラント(全自動)]20m3/h	1,590	供用日	49,000	77,910	S単 9号
	合計				101,131	算出数量 1,000日
	単価		日		101,131	
	*** C単-4号 ***					
C00004	スラリープラント		日		1,000	歩A 当たり算出
	10m3/h, 発動発電機長期割引あり					
S02112	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 定格容量150kva	1,590	日	6,000	9,540	S単 12号
S02116	軽油	90,600	L	151	13,681	S単 20号
S02111	深層混合処理機(スラリー式)[0561付属機器] [スラリープラント(全自動)]10m3/h	1,590	供用日	41,400	65,826	S単 10号
	合計				89,047	算出数量 1,000日
	単価		日		89,047	
	*** C単-5号 ***					
C00001	小型地盤改良機		日		1,000	歩A 当たり算出
	単軸施工71.1kN/m					
S02115	運転手(特殊)	1,000	人	25,908	25,908	S単 85号
S02116	軽油	98,000	L	151	14,798	S単 86号
S02111	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN/m	1,590	供用日	90,700	144,213	S単 76号
	合計				184,919	算出数量 1,000日

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	郡築工区堤防補強その4工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		日		184,919	
	*** C単- 6号 ***					
C00002	バックホウ		日		1,000	歩A 当たり算出
	平積0.4m3					
S02115	運転手(特殊)	1,000	人	25,908	25,908	S単 85号
S02116	軽油	59,400	L	151	8,969	S単 86号
S02111	バックホウ(クローラ型) 平積0.4m3	1,590	供用日	17,200	27,348	S単 78号 算出数量 1,000 日
	合 計				62,225	
	単 価		日		62,225	
	*** C単- 7号 ***					
C00003	スラリープラント		日		1,000	歩A 当たり算出
	20m3/h, 発動発電機長期割引あり					
S02112	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量150kva	1,590	日	6,000	9,540	S単 81号
S02116	軽油	90,600	L	151	13,681	S単 87号
S02111	深層混合処理機(スラリー式)[0561付属機器] [スラリープラント(全自動)]20m ³ /h	1,590	供用日	49,000	77,910	S単 80号 算出数量 1,000 日
	合 計				101,131	
	単 価		日		101,131	
	*** C単- 8号 ***					
C00004	スラリープラント		日		1,000	歩A 当たり算出
	10m3/h, 発動発電機長期割引あり					
S02112	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量150kva	1,590	日	6,000	9,540	S単 81号
S02116	軽油	90,600	L	151	13,681	S単 87号
S02111	深層混合処理機(スラリー式)[0561付属機器] [スラリープラント(全自動)]10m ³ /h	1,590	供用日	41,400	65,826	S単 79号 算出数量 1,000 日
	合 計				89,047	
	単 価		日		89,047	