



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度
八代海岸保全事業
昭和工区資機材搬入路整備その1工事

積算書

(第2回変更)

九州農政局
八代海岸保全事業所

事業名	八代海岸保全事業
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)

工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(178,994,954) 207,550,000	
・工事原価			(154,323,000) 179,248,000	
純工事費			(115,131,000) 133,524,000	
・直接工事費			(96,884,000) 108,305,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(87,264,000) 95,053,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(9,620,000) 13,252,000	
・間接工事費			(57,439,000) 70,943,000	
・共通仮設費			(18,247,000) 25,219,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(608,000) 1,150,000	
・運搬費~営繕費等			(10,627,000) 11,794,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(3,744,000) 5,178,000	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(2,592,000) 3,990,000	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(7,000) 1,364,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(0) 1,020,000	
・現場環境改善費			(669,000) 723,000	
・現場環境改善費(率計上)			(669,000) 723,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(39,192,000) 45,724,000	
・現場管理費(率計上)			(39,192,000) 45,724,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(273,000) 250,000	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(24,671,954) 28,089,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(0) 220,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(19,000) 525,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事	
運搬費-営繕費等	
B x C x D	11,794,000
B = 今回対象金額	109,705,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	10,627,000
C2 = 変更前の対象金額	97,765,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	10.85%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	10.97%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	723,000
B = 今回対象金額	108,030,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	669,000
C2 = 変更前の対象金額	97,138,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.69%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.71%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	45,724,000
B' = 今回対象金額	133,774,000
B = 率算定対象金額	132,797,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	39,192,000
C2 = 変更前の対象金額	115,404,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	34.34%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	34.12%
C2' = 変更前の率算定対象金額	114,534,000
一般管理費等	
B x C x D	28,089,000
B = 今回対象金額	179,248,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	24,671,954
C2 = 変更前の対象金額	154,323,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	15.84%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	16.16%

事業名 八代海岸保全事業				
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事（第2回変更）				
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(87,264,000) 95,053,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(87,264,000) 95,053,000	
・潮遊池横断工	1.000	式	(80,976,000) 88,555,000	
・・流用土積込・運搬 土取場～現場	1.000	式	(89,000) 142,000	
・・路体盛土工	1.000	式	(") 20,000	
・・路床盛土工	1.000	式	(") 17,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(") 518,000	
・・地盤改良工	1.000	式	(6,423,000) 11,565,000	
・・ボックスカルバート工	1.000	式	(71,013,000) 72,554,000	
・・袋詰玉石工	1.000	式	(1,263,000) 1,635,000	
・・地覆工	1.000	式	(1,633,000) 1,963,000	
・・既設構造物撤去	1.000	式	(0) 141,000	
・昭和搬入路工	1.000	式	(5,617,000) 5,665,000	
・・掘削	1.000	式	(39,000) 22,000	
・・流用土積込・運搬 土取場～現場	1.000	式	(223,000) 292,000	
・・路体盛土工	1.000	式	(7,000) 0	
・・路床盛土工	1.000	式	(167,000) 134,000	
・・法面整形工	1.000	式	(146,000) 151,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(3,539,000) 3,388,000	
・・水路横断工 No.6	1.000	式	(1,073,000) 975,000	
・・田面排水工	1.000	式	(335,000) 364,000	
・・復旧工	1.000	式	(88,000) 170,000	
・・ガードレール設置 高盛土部	1.000	式	(0) 169,000	
・昭和搬入路待避所工	1.000	式	(209,000) 295,000	
・・流用土積込・運搬 土取場～現場	1.000	式	(14,000) 27,000	
・・路床盛土工	1.000	式	(8,000) 10,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(") 187,000	
・・法面整形工	1.000	式	(0) 15,000	
・・復旧工	1.000	式	(0) 56,000	
・県道交差点入口工	1.000	式	(462,000) 538,000	
・・流用土積込・運搬 土取場～現場	1.000	式	(27,000) 23,000	
・・路床盛土工	1.000	式	(6,000) 9,000	
・・法面整形工	1.000	式	(18,000) 8,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(") 243,000	
・・排水工	1.000	式	(93,000) 0	
・・安全対策工	1.000	式	(75,000) 148,000	
・・復旧工	1.000	式	(0) 107,000	

事業名 八代海岸保全事業					
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(87,264,000)	
・潮遊池横断工				95,053,000	
	1.000	式		(80,976,000)	
・・流用土積込・運搬				88,555,000	
土取場～現場	1.000	式		(89,000)	
000001 流用土積込・運搬	(115)		(")	142,000	
土取場～現場	0	m3	772	(88,780)	歩A・単A [単価B]
000123 流用土積込・運搬	(0.000)		(0)	0	B単 1号
土取場～現場, 4tダンプ	115	m3	1,236	(0)	歩A・単A [単価B]
				142,140	B単 123号
合 計				(88,780)	
				142,140	
・・路体盛土工				(")	
	1.000	式		20,000	
000002 路体盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B 4.0m	76	m3	262	19,912	B単 2号
				(")	
合 計				19,912	
・・路床盛土工				(")	
	1.000	式		17,000	
000003 路床盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B 4.0m	36	m3	403	14,508	B単 3号
000004 路床盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B<1.0m	3	m3	716	2,148	B単 4号
				(")	
合 計				16,656	
・・アスファルト舗装工				(")	
	1.000	式		518,000	
000005 表層	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アス13 t=4cm	177	m ²	1,539	272,403	B単 5号
000006 上層路盤工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
粒調碎石 M-30 t=10cm	178	m ²	631	112,318	B単 6号
000007 下層路盤工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
再生クマツヤーク RC-40 t=10cm	180	m ²	448	80,640	B単 7号
000008 路床改良	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
Fe石灰改良土	7.3	m3	7,279	53,137	B単 8号
				(")	
合 計				518,498	
・・地盤改良工				(6,423,000)	
	1.000	式		11,565,000	
000009 中層混合処理	(931)		(")	(3,484,733)	歩A・単A [単価B]
㊦ ッス基礎部	390	m3	3,743	1,459,770	B単 9号
000124 中層混合処理(1日あたり施工量変更)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
㊦ ッス基礎部	547	m3	6,510	3,560,970	B単 124号
000010 中層混合処理	(421)		(")	(1,575,803)	歩A・単A [単価B]
止水壁部	199	m3	3,743	744,857	B単 10号
000125 中層混合処理(1日あたり施工量変更)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
止水壁部	237	m3	6,509	1,542,633	B単 125号
000011 中層混合処理	(364)		(")	(1,362,452)	歩A・単A [単価B]
中間部	253	m3	3,743	946,979	B単 11号
000126 中層混合処理(1日あたり施工量変更)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
中間部	355	m3	6,509	2,310,695	B単 126号
000127 中層混合処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
背面部	114	m3	3,743	426,702	B単 127号
000128 中層混合処理(1日あたり施工量変更)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
背面部	88	m3	6,509	572,792	B単 128号
				(6,422,988)	
合 計				11,565,398	
・・ボックスカルバート工				(71,013,000)	
	1.000	式		72,554,000	
000012 大型ボックスカルバート	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B5200×H2900	33.0	m	1,998,115	65,937,795	B単 12号
000013 大型ボックスカルバート据付	(7.0)		(")	(1,172,815)	歩A・単A [単価B]
B5200×H2900, ラフレングレン780t吊	15.0	m	167,545	2,513,175	B単 13号
000014 大型ボックスカルバート据付	(26.0)		(")	(2,691,780)	歩A・単A [単価B]
B5200×H2900, ラフレングレン35t吊	6.0	m	103,530	621,180	B単 14号
000129 大型ボックスカルバート据付	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
B5200×H2900, ラフレングレン70t吊	7.0	m	126,205	883,435	B単 129号
000130 大型ボックスカルバート据付	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
B5200×H2900, ラフレングレン50t吊	5.0	m	109,919	549,595	B単 130号
000131 PC鋼棒(SBPR930/1080)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
23	103	m	1,617	166,551	B単 131号
000132 PC用定着装置(ナット・ワッシャー・アカブレット)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
23	216	組	1,790	386,640	B単 132号
000015 基礎コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
18-8-40 BB	42	m3	26,820	1,126,440	B単 15号

事業名 八代海岸保全事業					
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000016 型枠 一般型枠	(") 20	m ²	(") 4,216	(") 84,320	歩A・単A [単価B] B単 16号
000133 間詰コンクリート 18-8-25 BB	(0.000) 10	m ³	(0) 26,820	(0) 268,200	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 型枠 一般型枠	(0.000) 4	m ²	(0) 4,216	(0) 16,864	歩A・単A [単価B] B単 134号
合 計				(71,013,150) 72,554,195	
・・袋詰玉石工				(1,263,000) 1,635,000	
000017 袋詰玉石設置工 2t用,長期性能型,長期割引単価区分(賃料機械)有	(72) 95	袋	(") 15,758	(1,134,576) 1,497,010	歩A・単A [単価B] B単 17号
000018 吸出し防止材設置 全面,合繊不織布,t=10mm	(142) 152	m ²	(") 906	(128,652) 137,712	歩A・単A [単価B] B単 18号
合 計				(1,263,228) 1,634,722	
・・地覆工				(1,633,000) 1,963,000	
000019 コンクリート打設(地覆部) 24-12-25(20) BB	(13) 0	m ³	(") 25,848	(336,024) 0	歩A・単A [単価B] B単 19号
000135 コンクリート打設(地覆部) 21-12-25(20) BB	(0.000) 14	m ³	(0) 25,848	(0) 361,872	歩A・単A [単価B] B単 135号
000020 型枠(地覆部) 一般型枠	(51) 72	m ²	(") 8,314	(424,014) 598,608	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 ガードレール設置(地覆部) Gr-C-2B	(73.0) 72.0	m	(") 10,855	(792,415) 781,560	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 鉄筋工(地覆部) Gr補強筋 SD295, D13	(0.113) 0.000	ton	(") 158,327	(17,891) 0	歩A・単A [単価B] B単 22号
000136 鉄筋工(地覆部) Gr補強筋 SD345, D13, 1球 [*] 杉樹脂鉄筋	(0.000) 0.113	ton	(0) 407,165	(0) 46,010	歩A・単A [単価B] B単 136号
000023 鉄筋工(地覆部) ねじ筋鉄筋 SD295, D13	(0.203) 0.000	ton	(") 154,825	(31,429) 0	歩A・単A [単価B] B単 23号
000137 鉄筋工(地覆部) ねじ筋鉄筋 SD345, D13, 1球 [*] 杉樹脂鉄筋	(0.000) 0.227	ton	(0) 407,165	(0) 92,426	歩A・単A [単価B] B単 137号
000024 鉄筋工(地覆部) 異形棒鋼鉄筋 SD295, D13	(0.203) 0.000	ton	(") 154,825	(31,429) 0	歩A・単A [単価B] B単 24号
000138 鉄筋工(地覆部) 異形棒鋼鉄筋 SD345, D13, 1球 [*] 杉樹脂鉄筋	(0.000) 0.203	ton	(0) 407,165	(0) 82,654	歩A・単A [単価B] B単 138号
合 計				(1,633,202) 1,963,130	
・・既設構造物撤去				(0) 141,000	
000139 アスファルト舗装破砕 t=5cm	(0.000) 54	m ²	(0) 203	(0) 10,962	歩A・単A [単価B] B単 139号
000140 殻運搬処理 アスファルト	(0.000) 2.7	m ³	(0) 5,902	(0) 15,935	歩A・単A [単価B] B単 140号
000141 コンクリート構造物取壊し ブロック積み	(0.000) 8.7	m ³	(0) 7,298	(0) 63,493	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 殻運搬処理 無筋コンクリート	(0.000) 8.7	m ³	(0) 5,871	(0) 51,078	歩A・単A [単価B] B単 142号
合 計				(0) 141,468	
・昭和搬入路工				(5,617,000) 5,665,000	
・・掘削				(39,000) 22,000	
000025 掘削 オープンカット,5,000m3未満	(120) 67	m ³	(") 329	(39,480) 22,043	歩A・単A [単価B] B単 25号
合 計				(39,480) 22,043	
・・流用土積込・運搬 土取場～現場				(223,000) 292,000	
000026 流用土積込・運搬 土取場～現場	(289) 0	m ³	(") 772	(223,108) 0	歩A・単A [単価B] B単 26号
000143 流用土積込・運搬 土取場～現場,4tダンプ	(0.000) 236	m ³	(0) 1,236	(0) 291,696	歩A・単A [単価B] B単 143号
合 計				(223,108) 291,696	
・・路体盛土工				(7,000) 0	
000027 路体盛土 B 4.0m	(28) 0	m ³	(") 262	(7,336) 0	歩A・単A [単価B] B単 27号
合 計				(7,336) 0	

事業名	八代海岸保全事業			
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)			

工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・路床盛土工				(167,000)	
	1.000	式		134,000	
000028 路床盛土 B 4.0m	(336) 243	m ³	(") 403	(135,408) 97,929	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 路床盛土 2.5m>B 1.0m	(4) 25	m ³	(") 460	(1,840) 11,500	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 路床盛土 B<1.0m	(41) 35	m ³	(") 716	(29,356) 25,060	歩A・単A [単価B] B単 30号
合 計				(166,604) 134,489	
・・法面整形工				(146,000)	
	1.000	式		151,000	
000031 切土法面整形	(16) 17	m ²	(") 842	(13,472) 14,314	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 盛土法面整形	(310) 131	m ²	(") 428	(132,680) 56,068	歩A・単A [単価B] B単 32号
000144 盛土法面整形【ICT】	(0.000) 109	m ²	(0) 742	(0) 80,878	歩A・単A [単価B] B単 144号
合 計				(146,152) 151,260	
・・アスファルト舗装工				(3,539,000)	
	1.000	式		3,388,000	
000033 表層 再生密粒度アス13 t=4cm	(742) 692	m ²	(") 1,539	(1,141,938) 1,064,988	歩A・単A [単価B] B単 33号
000145 表層 再生密粒度アス13 t=3cm	(0.000) 66	m ²	(0) 1,236	(0) 81,576	歩A・単A [単価B] B単 145号
000034 上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm	(753) 702	m ²	(") 631	(475,143) 442,962	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 下層路盤工 再生クマツヤーク RC-40 t=10cm	(797) 729	m ²	(") 448	(357,056) 326,592	歩A・単A [単価B] B単 35号
000146 下層路盤工 再生クマツヤーク RC-40 t=15cm	(0.000) 68	m ²	(0) 555	(0) 37,740	歩A・単A [単価B] B単 146号
000036 路床改良 Fe石灰改良土	(215) 197	m ³	(") 7,279	(1,564,985) 1,433,963	歩A・単A [単価B] B単 36号
合 計				(3,539,122) 3,387,821	
・・水路横断工 No.6				(1,073,000)	
	1.000	式		975,000	
000037 床掘 土砂	(") 4.0	m ³	(") 261	(") 1,044	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 土砂運搬 現場～仮置場	(4.0) 0.0	m ³	(") 772	(3,088) 0	歩A・単A [単価B] B単 38号
000147 土砂運搬 現場～仮置場, 4tダンプ	(0.000) 4.0	m ³	(0) 1,236	(0) 4,944	歩A・単A [単価B] B単 147号
000039 基面整正	(") 27	m ²	(") 395	(") 10,665	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 高密度ポリエチレン管機械布設 900	(") 12.0	m	(") 46,316	(") 555,792	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 基礎砕石 RC-40	(") 52	m ³	(") 3,146	(") 163,592	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 張りコンクリート工 t=10mm	(4.2) 0.0	m ³	(") 31,870	(133,854) 0	歩A・単A [単価B] B単 42号
000148 捨石被覆工 t=0.3m	(0.000) 24	m ²	(0) 532	(0) 12,768	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149 吸出し防止材設置 全面,合織不織布, t=10mm	(0.000) 24	m ²	(0) 906	(0) 21,744	歩A・単A [単価B] B単 149号
000043 ガードレール設置(地覆部) Gr-C-4E	(16.0) 0.0	m	(") 12,788	(204,608) 0	歩A・単A [単価B] B単 43号
000150 ガードレール設置 Gr-C-4E	(0.000) 16.0	m	(0) 12,788	(0) 204,608	歩A・単A [単価B] B単 150号
合 計				(1,072,643) 975,157	
・・田面排水工				(335,000)	
	1.000	式		364,000	
000044 硬質ポリエチレン管人力布設 VP 200	(47.5) 0.0	m	(") 6,052	(287,470) 0	歩A・単A [単価B] B単 44号
000151 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 200	(0.000) 47.5	m	(0) 6,052	(0) 287,470	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152 硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去 VP 200	(0.000) 47.5	m	(0) 620	(0) 29,450	歩A・単A [単価B] B単 152号
000045 硬質ポリエチレン管継手(TS) VP 200×90°	(1) 0	個	(") 26,611	(26,611) 0	歩A・単A [単価B] B単 45号
000153 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) VP 200×90°	(0.000) 1	個	(0) 26,611	(0) 26,611	歩A・単A [単価B] B単 153号
000046 硬質ポリエチレン管継手(TS) VP 200×45°	(1) 0	個	(") 20,889	(20,889) 0	歩A・単A [単価B] B単 46号

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000154 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) VP 200×45°	(0.000) 1	個	(0) 20,889	(0) 20,889	歩A・単A [単価B] B単 154号	
合計				(334,970) 364,420		
・・復旧工	1.000	式		(88,000) 170,000		
000047 防草シート敷設	(355) 330	m ²	(") 249	(88,395) 82,170	歩A・単A [単価B] B単 47号	
000155 防草シート敷設用資材	(0.000) 1	式	(0) 87,816	(0) 87,816	歩A・単A [金額B] B単 155号	
合計				(88,395) 169,986		
・・ガードレール設置 高盛土部	1.000	式		(0) 169,000		
000156 ガードレール設置 Gr-C-4E	(0.000) 13.2	m	(0) 12,787	(0) 168,788	歩A・単A [単価B] B単 156号	
合計				(0) 168,788		
・昭和搬入路待避所工	1.000	式		(209,000) 295,000		
・・流用土積込・運搬 土取場～現場	1.000	式		(14,000) 27,000		
000048 流用土積込・運搬 土取場～現場	(18) 0	m ³	(") 772	(13,896) 0	歩A・単A [単価B] B単 48号	
000157 流用土積込・運搬 土取場～現場, 4tダンプ	(0.000) 22	m ³	(0) 1,236	(0) 27,192	歩A・単A [単価B] B単 157号	
合計				(13,896) 27,192		
・・路床盛土工	1.000	式		(8,000) 10,000		
000049 路床盛土 B 4.0m	(6.9) 8.4	m ³	(") 403	(2,781) 3,385	歩A・単A [単価B] B単 49号	
000050 路床盛土 2.5m>B 1.0m	(11) 14	m ³	(") 460	(5,060) 6,440	歩A・単A [単価B] B単 50号	
合計				(7,841) 9,825		
・・アスファルト舗装工	1.000	式		(") 187,000		
000051 表層 再生密粒度アスコン13 t=4cm	(") 41	m ²	(") 1,539	(") 63,099	歩A・単A [単価B] B単 51号	
000052 上層路盤工 粒調碎石 M-30 t=10cm	(") 41	m ²	(") 631	(") 25,871	歩A・単A [単価B] B単 52号	
000053 下層路盤工 再生クマツチャレーン RC-40 t=10cm	(") 41	m ²	(") 448	(") 18,368	歩A・単A [単価B] B単 53号	
000054 路床改良 Fe石灰改良土	(") 11	m ³	(") 7,279	(") 80,069	歩A・単A [単価B] B単 54号	
合計				(") 187,407		
・・法面整形工	1.000	式		(0) 15,000		
000158 盛土法面整形	(0.000) 34	m ²	(0) 428	(0) 14,552	歩A・単A [単価B] B単 158号	
合計				(0) 14,552		
・・復旧工	1.000	式		(0) 56,000		
000159 防草シート敷設	(0.000) 109	m ²	(0) 249	(0) 27,141	歩A・単A [単価B] B単 159号	
000160 防草シート敷設用資材	(0.000) 1	式	(0) 29,098	(0) 29,098	歩A・単A [金額B] B単 160号	
合計				(0) 56,239		
・県道交差点入口工	1.000	式		(462,000) 538,000		
・・流用土積込・運搬 土取場～現場	1.000	式		(27,000) 23,000		
000055 流用盛土材積込・運搬	(13) 0	m ³	(") 2,090	(27,170) 0	歩A・単A [単価B] B単 55号	
000161 流用盛土材積込・運搬 4tダンプ	(0.000) 19	m ³	(0) 1,210	(0) 22,990	歩A・単A [単価B] B単 161号	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
合計				(27,170) 22,990		
・・路床盛土工				(6,000) 9,000		
000056 路床盛土 B 4.0m	1.000 (1.9) 4.8	式 m3	(") 403	(766) 1,934	歩A・単A [単価B] B単 56号	
000057 路床盛土 2.5m>B 1.0m	(11) 15	m3	(") 460	(5,060) 6,900	歩A・単A [単価B] B単 57号	
合計				(5,826) 8,834		
・・法面整形工				(18,000) 8,000		
000058 盛土法面整形	1.000 (41) 19	式 ㎡	(") 428	(17,548) 8,132	歩A・単A [単価B] B単 58号	
合計				(17,548) 8,132		
・・アスファルト舗装工				(") 243,000		
000059 表層 再生密粒度アスコン t=4cm	1.000 (") 54	式 ㎡	(") 1,539	(") 83,106	歩A・単A [単価B] B単 59号	
000060 上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm	(") 54	㎡	(") 631	(") 34,074	歩A・単A [単価B] B単 60号	
000061 下層路盤工 再生クワンターラン RC-40 t=10cm	(") 54	㎡	(") 448	(") 24,192	歩A・単A [単価B] B単 61号	
000062 路床改良 Fe石灰改良土	(") 14	m3	(") 7,279	(") 101,906	歩A・単A [単価B] B単 62号	
合計				(") 243,278		
・・排水工				(93,000) 0		
000063 硬質ポリエチレン管人力布設 VP 200	1.000 (11.0) 0.0	式 m	(") 6,052	(66,572) 0	歩A・単A [単価B] B単 63号	
000064 硬質ポリエチレン管継手 (TS) VP 200×90°	(1) 0	個	(") 26,611	(26,611) 0	歩A・単A [単価B] B単 64号	
合計				(93,183) 0		
・・安全対策工				(75,000) 148,000		
000065 バリケード A型	1.000 (") 16	式 台	(") 1,726	(") 27,616	歩A・単A [単価B] B単 65号	
000066 既設道路標識撤去	(1) 2	基	(") 22,511	(22,511) 45,022	歩A・単A [単価B] B単 66号	
000162 既設道路標識設置	(0.000) 2	基	(0) 25,104	(0) 50,208	歩A・単A [単価B] B単 162号	
000067 コンクリート打設 道路標識基礎	(") 0.3	m3	(") 34,204	(") 10,261	歩A・単A [単価B] B単 67号	
000068 型枠工 道路標識基礎	(") 2.0	㎡	(") 7,513	(") 15,026	歩A・単A [単価B] B単 68号	
合計				(75,414) 148,133		
・・復旧工				(0) 107,000		
000163 防草シート敷設	1.000 (0.000) 215	式 ㎡	(0) 249	(0) 53,535	歩A・単A [単価B] B単 163号	
000164 防草シート敷設用資材	(0.000) 1	式	(0) 53,858	(0) 53,858	歩A・単A [金額B] B単 164号	
合計				(0) 107,393		

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(9,620,000)	
				13,252,000	
・潮遊池横断工				(5,113,000)	
	1.000	式		9,280,000	
・・仮締切工				(3,444,000)	
	1.000	式		6,465,000	
000069 中詰土積込・運搬	(808)		(")	(623,776)	歩A・単A [単価B]
建設発生土仮置場～現場	0	m3	772	0	B単 69号
000165 中詰土積込・運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
建設発生土仮置場～現場, 4tダンプ	1,065	m3	1,236	1,316,340	B単 165号
000070 大型土のう積込・運搬	(233)		(")	(259,329)	歩A・単A [単価B]
建設発生土仮置場～現場	0	m3	1,113	0	B単 70号
000166 大型土のう積込・運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
建設発生土仮置場～現場(外回り)	213	m3	1,314	279,882	B単 166号
000071 大型土のう設置・撤去	(233)		(")	(986,056)	歩A・単A [単価B]
1次仮設, 7フレックレン35t吊	213	袋	4,232	901,416	B単 71号
000072 大型土のう設置・撤去	(163)		(")	(689,816)	歩A・単A [単価B]
2次仮設, 7フレックレン35t吊	147	袋	4,232	622,104	B単 72号
000073 遮水シート設置・撤去	(462)		(")	(294,756)	歩A・単A [単価B]
軟質塩ビ0.5mm	420	m ²	638	267,960	B単 73号
000074 産業廃棄物処理費	(0.33)		(")	(17,983)	歩A・単A [単価B]
遮水シート(廃プラ)	3.20	ton	54,494	174,381	B単 74号
000075 産業廃棄物運搬費	(0.2)		(")	(1,453)	歩A・単A [単価B]
遮水シート(廃プラ)	32.9	m3	7,266	239,051	B単 75号
000076 中詰め土	(808)		(")	(190,688)	歩A・単A [単価B]
B 4.0m	1,065	m3	236	251,340	B単 76号
000077 敷鉄板設置撤去(1次仮設)	(140)		(")	(86,940)	歩A・単A [単価B]
6' ッス加ハート敷設, 22*1524*6096	109	m ²	621	67,689	B単 77号
000078 敷鉄板設置撤去(2次仮設)	(61)		(")	(33,794)	歩A・単A [単価B]
6' ッス加ハート敷設, 22*1524*6096	91	m ²	554	50,414	B単 78号
000079 大型土のう積込・運搬	(233)		(")	(259,329)	歩A・単A [単価B]
現場～建設発生土仮置場	0	m3	1,113	0	B単 79号
000167 大型土のう積込・運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
現場～建設発生土仮置場, 4tダンプ	190	m3	1,460	277,400	B単 167号
000168 汚濁防止フェンス設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1次施工	71	m	1,823	129,433	B単 168号
000169 汚濁防止フェンス設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
2次施工	80	m	1,823	145,840	B単 169号
000170 汚濁防止フェンス撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1次施工	71	m	1,259	89,389	B単 170号
000171 汚濁防止フェンス撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
2次施工	80	m	1,259	100,720	B単 171号
000172 汚濁防止フェンス資材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
単独フロート 300 2×20 1000～2000N/3cm 184日	4	枚	387,942	1,551,768	B単 172号
				(3,443,920)	
合 計				6,465,127	
・・搬入斜路工				(60,000)	
地盤改良時	1.000	式		90,000	
000080 流用土積込・運搬	(33)		(")	(25,476)	歩A・単A [単価B]
土取場～現場	0	m3	772	0	B単 80号
000173 流用土積込・運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土取場～現場, 4tダンプ	33	m3	1,236	40,788	B単 173号
000081 路体盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
搬入斜路	33	m3	262	8,646	B単 81号
000082 流用土積込・運搬	(33)		(")	(25,476)	歩A・単A [単価B]
現場～土取場	0	m3	772	0	B単 82号
000174 流用土積込・運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
現場～土取場, 4tダンプ	33	m3	1,236	40,788	B単 174号
				(59,598)	
合 計				90,222	
・・改良土搬出工				(1,609,000)	
	1.000	式		2,725,000	
000083 床掘	(192)		(")	(50,112)	歩A・単A [単価B]
改良土	221	m3	261	57,681	B単 83号
000084 土砂等運搬	(192)		(")	(97,536)	歩A・単A [単価B]
改良土, 建設発生土仮置場～現場	0	m3	508	0	B単 84号
000175 土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
改良土, 建設発生土仮置場～現場, 4tダンプ	221	m3	972	214,812	B単 175号
000085 中詰め土積込・運搬	(808)		(")	(620,544)	歩A・単A [単価B]
現場～建設発生土仮置場	0	m3	768	0	B単 85号
000176 中詰め土積込・運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
現場～建設発生土仮置場, 4tダンプ	1,065	m3	1,232	1,312,080	B単 176号
000086 整地	(1,000)		(")	(136,000)	歩A・単A [単価B]
残土受入地での処理	1,286	m3	136	174,896	B単 86号
000087 遮水シート設置	(1,225)		(")	(704,375)	歩A・単A [単価B]
軟質塩ビ0.5mm	1,680	m ²	575	966,000	B単 87号
				(1,608,567)	
合 計				2,725,469	
・昭和搬入路工				(3,696,000)	
	1.000	式		3,137,000	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)

工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・耕地内仮設工				(3,540,000)	
	1.000	式		2,959,000	
000088 表土剥ぎ	(1,920)	(")	(")	(122,880)	歩A・単A [単価B]
	1,655	m ²	64	105,920	B単 88号
000089 土木シート敷設 PP系織布 2700N/5cm	(1,920)	(")	(")	(675,840)	歩A・単A [単価B]
	1,655	m ²	352	582,560	B単 89号
000090 敷鉄板設置撤去 22*1524*6096	(1,191)	(")	(")	(1,599,513)	歩A・単A [単価B]
	811	m ²	1,343	1,089,173	B単 90号
000091 表土戻し	(955)	(")	(")	(62,075)	歩A・単A [単価B]
	811	m ²	65	52,715	B単 91号
000092 表土復旧・耕起	(955)	(")	(")	(21,965)	歩A・単A [単価B]
	811	m ²	23	18,653	B単 92号
000093 畦畔ブロック設置 450型	(103.4)	(")	(")	(1,026,348)	歩A・単A [単価B]
	87.1	m	9,926	864,555	B単 93号
000177 床掘 土砂	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	25	m ³	1,872	46,800	B単 177号
000178 埋戻 土砂	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	21	m ³	3,060	64,260	B単 178号
000179 土砂等運搬 現場～建設発生土仮置場, 4tダンプ	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4	m ³	1,236	4,944	B単 179号
000094 畦畔設置 土羽	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	29.5	m	957	28,232	B単 94号
000095 畦畔撤去 土羽	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	29.5	m	96	2,832	B単 95号
000180 産業廃棄物処理費 生木	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.03	ton	10,868	65,534	B単 180号
000181 産業廃棄物運搬費 生木	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	36.0	空m ³	921	33,156	B単 181号
合 計				(3,539,685)	
				2,959,334	
・・搬入斜路工				(33,000)	
	1.000	式		49,000	
000096 流用土積込・運搬 土取場～現場	(18)	(")	(")	(13,896)	歩A・単A [単価B]
	0	m ³	772	0	B単 96号
000182 流用土積込・運搬 土取場～現場, 4tダンプ	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	18	m ³	1,236	22,248	B単 182号
000097 路体盛土 搬入斜路	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	18	m ³	262	4,716	B単 97号
000098 流用土積込・運搬 現場～土取場	(18)	(")	(")	(13,896)	歩A・単A [単価B]
	0	m ³	772	0	B単 98号
000183 流用土積込・運搬 現場～土取場, 4tダンプ	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	18	m ³	1,236	22,248	B単 183号
合 計				(32,508)	
				49,212	
・・大型土のう工 水路横断工仮締切				(82,000)	
	1.000	式		88,000	
000099 大型土のう積込・運搬 建設発生土仮置場～現場	(12)	(")	(")	(13,356)	歩A・単A [単価B]
	0	m ³	1,113	0	B単 99号
000184 大型土のう積込・運搬 建設発生土仮置場～現場(外回り)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	12	m ³	1,314	15,768	B単 184号
000100 大型土のう設置・撤去 ハッパ0.8m ³ , 耐候性大型土のう袋	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	12	袋	2,235	26,820	B単 100号
000101 大型土のう積込・運搬 現場～建設発生土仮置場	(12)	(")	(")	(13,356)	歩A・単A [単価B]
	0	m ³	1,113	0	B単 101号
000185 大型土のう積込・運搬 現場～建設発生土仮置場, 4tダンプ	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	12	m ³	1,460	17,520	B単 185号
000102 遮水シート設置・撤去 軟質塩ビ0.5mm	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	44	m ²	638	28,072	B単 102号
合 計				(81,604)	
				88,180	
・・排水ポンプ 水路横断工仮締切				(")	
	1.000	式		41,000	
000103 排水ポンプ 設置・撤去・運転	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	40,981	40,981	B単 103号
合 計				(")	
				40,981	
・昭和搬入路待避所工				(408,000)	
	1.000	式		418,000	
・・耕地内仮設工				(408,000)	
	1.000	式		418,000	
000104 表土剥ぎ	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	85	m ²	64	5,440	B単 104号
000105 土木シート敷設 PP系織布 2700N/5cm	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	85	m ²	352	29,920	B単 105号
000106 畦畔ブロック設置 450型	(37.5)	(")	(")	(372,225)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	9,926	0	B単 106号
000186 畦畔ブロック設置 450型	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	37.5	m	10,195	382,313	B単 186号

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 流用土積込・運搬			(")		
	土取場～現場		m3	772		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 路体盛土			(")		
	B 4.0m		m3	262		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 路床盛土			(")		
	B 4.0m		m3	403		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 路床盛土			(")		
	B<1.0m		m3	716		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 表層			(")		
	再生密粒度7.5以下 t=4cm		m ³	1,539		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 上層路盤工			(")		
	粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²	631		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 下層路盤工			(")		
	再生クワッシャー RC-40 t=10cm		m ²	448		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 路床改良			(")		
	Fe石灰改良土		m3	7,279		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 中層混合処理			(")		
	舗装基礎部		m3	3,743		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 中層混合処理			(")		
	止水壁部		m3	3,743		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 中層混合処理			(")		
	中間部		m3	3,743		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 大型ボックスカルバート			(")		
	B5200×H2900		m	1,998,115		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 大型ボックスカルバート据付			(")		
	B5200×H2900, ラフレンクレーン80t吊		m	167,545		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 大型ボックスカルバート据付			(")		
	B5200×H2900, ラフレンクレーン35t吊		m	103,530		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 基礎コンクリート			(")		
	18-8-40 BB		m3	26,820		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 型枠			(")		
	一般型枠		m ²	4,216		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 袋詰玉石設置工			(")		
	2t用, 長期性能型, 長期割引単価区分(賃料機械)有		袋	15,758		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 吸出し防止材設置			(")		
	全面, 合織不織布, t=10mm		m ²	906		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** コンクリート打設(地覆部)			(")		
	24-12-25(20) BB		m3	25,848		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 型枠(地覆部)			(")		
	一般型枠		m ²	8,314		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** ガードレール設置(地覆部)			(")		
	Gr-C-2B		m	10,855		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 鉄筋工(地覆部)			(")		

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	Gr補強筋 SD295, D13 *** B単 - 23号 ***		ton	(") 158,327		歩A・単A
000023	鉄筋工(地覆部)					
	ねじ筋鉄筋 SD295, D13 *** B単 - 24号 ***		ton	(") 154,825		歩A・単A
000024	鉄筋工(地覆部)					
	異形棒鋼鉄筋 SD295, D13 *** B単 - 25号 ***		ton	(") 154,825		歩A・単A
000025	掘削					
	オープンカット.5,000m3未満 *** B単 - 26号 ***		m3	(") 329		歩A・単A
000026	流用土積込・運搬					
	土取場～現場 *** B単 - 27号 ***		m3	(") 772		歩A・単A
000027	路体盛土					
	B 4.0m *** B単 - 28号 ***		m3	(") 262		歩A・単A
000028	路床盛土					
	B 4.0m *** B単 - 29号 ***		m3	(") 403		歩A・単A
000029	路床盛土					
	2.5m>B 1.0m *** B単 - 30号 ***		m3	(") 460		歩A・単A
000030	路床盛土					
	B<1.0m *** B単 - 31号 ***		m3	(") 716		歩A・単A
000031	切土法面整形					
	*** B単 - 32号 ***		m ²	(") 842		歩A・単A
000032	盛土法面整形					
	*** B単 - 33号 ***		m ²	(") 428		歩A・単A
000033	表層					
	再生密粒度7/13 t=4cm *** B単 - 34号 ***		m ³	(") 1,539		歩A・単A
000034	上層路盤工					
	粒調碎石 M-30 t=10cm *** B単 - 35号 ***		m ³	(") 631		歩A・単A
000035	下層路盤工					
	再生クワッシャー RC-40 t=10cm *** B単 - 36号 ***		m ²	(") 448		歩A・単A
000036	路床改良					
	Fe石灰改良土 *** B単 - 37号 ***		m3	(") 7,279		歩A・単A
000037	床掘					
	土砂 *** B単 - 38号 ***		m3	(") 261		歩A・単A
000038	土砂運搬					
	現場～仮置場 *** B単 - 39号 ***		m3	(") 772		歩A・単A
000039	基面整正					
	*** B単 - 40号 ***		m ²	(") 395		歩A・単A
000040	高密度ポリエチレン管機械布設					
	900 *** B単 - 41号 ***		m	(") 46,316		歩A・単A
000041	基礎碎石					
	RC-40 *** B単 - 42号 ***		m3	(") 3,146		歩A・単A
000042	張りコンクリート工					
	t=10mm *** B単 - 43号 ***		m3	(") 31,870		歩A・単A
000043	ガードレール設置(地覆部)					
	Gr-C-4E		m	(") 12,788		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 硬質ポリエチレン管人力布設			(")		
	VP 200		m	6,052		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 硬質ポリエチレン管継手 (TS)			(")		
	VP 200×90°		個	26,611		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 硬質ポリエチレン管継手 (TS)			(")		
	VP 200×45°		個	20,889		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 防草シート敷設			(")		
			m ²	249		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 流用土積込・運搬			(")		
	土取場～現場		m ³	772		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 路床盛土			(")		
	B 4.0m		m ³	403		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 路床盛土			(")		
	2.5m>B 1.0m		m ³	460		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 表層			(")		
	再生密粒度アス13 t=4cm		m ²	1,539		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 上層路盤工			(")		
	粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²	631		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 下層路盤工			(")		
	再生クワンパーラン RC-40 t=10cm		m ²	448		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 路床改良			(")		
	Fe石灰改良土		m ³	7,279		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 流用盛土材積込・運搬			(")		
			m ³	2,090		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 路床盛土			(")		
	B 4.0m		m ³	403		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 路床盛土			(")		
	2.5m>B 1.0m		m ³	460		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 盛土法面整形			(")		
			m ²	428		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 表層			(")		
	再生密粒度アス13 t=4cm		m ²	1,539		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 上層路盤工			(")		
	粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²	631		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 下層路盤工			(")		
	再生クワンパーラン RC-40 t=10cm		m ²	448		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 路床改良			(")		
	Fe石灰改良土		m ³	7,279		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 硬質ポリエチレン管人力布設			(")		
	VP 200		m	6,052		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 硬質ポリエチレン管継手 (TS)			(")		
	VP 200×90°		個	26,611		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** バリケード					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	A型		台	(") 1,726		歩A・単A
000066	既設道路標識撤去 *** B単 - 66号 ***					
			基	(") 22,511		歩A・単A
000067	コンクリート打設 *** B単 - 67号 ***					
	道路標識基礎		m3	(") 34,204		歩A・単A
000068	型枠工 *** B単 - 68号 ***					
	道路標識基礎		m ²	(") 7,513		歩A・単A
000069	中詰土積込・運搬 *** B単 - 69号 ***					
	建設発生土仮置場 - 現場		m3	(") 772		歩A・単A
000070	大型土のう積込・運搬 *** B単 - 70号 ***					
	建設発生土仮置場 - 現場		m3	(") 1,113		歩A・単A
000071	大型土のう設置・撤去 *** B単 - 71号 ***					
	1次仮設, ラフレソクレン35t吊		袋	(") 4,232		歩A・単A
000072	大型土のう設置・撤去 *** B単 - 72号 ***					
	2次仮設, ラフレソクレン35t吊		袋	(") 4,232		歩A・単A
000073	遮水シート設置・撤去 *** B単 - 73号 ***					
	軟質塩ビ0.5mm		m ²	(") 638		歩A・単A
000074	産業廃棄物処理費 *** B単 - 74号 ***					
	遮水シート(廃プラ)		ton	(") 54,494		歩A・単A
000075	産業廃棄物運搬費 *** B単 - 75号 ***					
	遮水シート(廃プラ)		m3	(") 7,266		歩A・単A
000076	中詰め土 *** B単 - 76号 ***					
	B 4.0m		m3	(") 236		歩A・単A
000077	敷鉄板設置撤去(1次仮設) *** B単 - 77号 ***					
	ボックスガバート敷設, 22*1524*6096		m ²	(") 621		歩A・単A
000078	敷鉄板設置撤去(2次仮設) *** B単 - 78号 ***					
	ボックスガバート敷設, 22*1524*6096		m ²	(") 554		歩A・単A
000079	大型土のう積込・運搬 *** B単 - 79号 ***					
	現場~建設発生土仮置場		m3	(") 1,113		歩A・単A
000080	流用土積込・運搬 *** B単 - 80号 ***					
	土取場~現場		m3	(") 772		歩A・単A
000081	路体盛土 *** B単 - 81号 ***					
	搬入斜路		m3	(") 262		歩A・単A
000082	流用土積込・運搬 *** B単 - 82号 ***					
	現場~土取場		m3	(") 772		歩A・単A
000083	床掘 *** B単 - 83号 ***					
	改良土		m3	(") 261		歩A・単A
000084	土砂等運搬 *** B単 - 84号 ***					
	改良土, 建設発生土仮置場~現場		m3	(") 508		歩A・単A
000085	中詰め土積込・運搬 *** B単 - 85号 ***					
	現場~建設発生土仮置場		m3	(") 768		歩A・単A
000086	整地 *** B単 - 86号 ***					
	残土受入地での処理		m3	(") 136		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 遮水シート設置 軟質塩ビ0.5mm		m ²	(") 575		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 表土剥ぎ		m ²	(") 64		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 土木シート敷設 PP系織布 2700N/5cm		m ²	(") 352		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 敷鉄板設置撤去 22*1524*6096		m ²	(") 1,343		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 表土戻し		m ²	(") 65		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 表土復旧・耕起		m ²	(") 23		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 畦畔ブロック設置 450型		m	(") 9,926		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 畦畔設置 土羽		m	(") 957		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 畦畔撤去 土羽		m	(") 96		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 流用土積込・運搬 土取場～現場		m ³	(") 772		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 路体盛土 搬入斜路		m ³	(") 262		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 流用土積込・運搬 現場～土取場		m ³	(") 772		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 大型土のう積込・運搬 建設発生土仮置場～現場		m ³	(") 1,113		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 大型土のう設置・撤去 ハックル0.8m3, 耐候性大型土のう袋		袋	(") 2,235		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 大型土のう積込・運搬 現場～建設発生土仮置場		m ³	(") 1,113		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 遮水シート設置・撤去 軟質塩ビ0.5mm		m ²	(") 638		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 排水ポンプ 設置・撤去・運転		式	(") 40,981		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 表土剥ぎ		m ²	(") 64		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 土木シート敷設 PP系織布 2700N/5cm		m ²	(") 352		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 畦畔ブロック設置 450型		m	(") 9,926		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 表土剥ぎ		m ²	(") 64		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 土木シート敷設					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	PP系織布 2700N/5cm *** B単 - 109号 ***		m ²	(") 352		歩A・単A
000109	畦畔設置					
	土羽 *** B単 - 110号 ***		m	(") 957		歩A・単A
000110	畦畔撤去					
	土羽 *** B単 - 111号 ***		m	(") 96		歩A・単A
000111	表土戻し					
	*** B単 - 112号 ***		m ²	(") 65		歩A・単A
000112	表土復旧・耕起					
	*** B単 - 113号 ***		m ²	(") 23		歩A・単A
000113	畦畔ブロック設置					
	450型 *** B単 - 114号 ***		m	(") 9,926		歩A・単A
000114	中和処理施設					
	設置・撤去・運転 *** B単 - 115号 ***		式	(") 514,928		歩A・単A
000115	排水ポンプ					
	設置・撤去・運転 *** B単 - 116号 ***		式	(") 93,498		歩A・単A
000116	敷鉄板運搬費					
	耕地内仮設 *** B単 - 117号 ***		ton	(") 7,557		歩A・単A
000117	敷鉄板運搬費					
	仮締切工 *** B単 - 118号 ***		ton	(") 7,557		歩A・単A
000118	重建設機械分解・組立・輸送費					
	中層混合処理機 *** B単 - 119号 ***		台	(") 1,796,335		歩A・単A
000119	重建設機械分解・組立・輸送費					
	フクレンソール80t吊 *** B単 - 120号 ***		台	(") 133,196		歩A・単A
000120	交通誘導警備員					
	*** B単 - 121号 ***		人	(") 13,155		歩A・単A
000121	六価クロム溶出試験					
	環境庁告示46号 *** B単 - 122号 ***		検体	(") 6,630		歩A・単A
000122	耐候性大型土のう(長期仮設対応3年型)					
	新材価格×0.3(損耗率) *** B単 - 123号 ***		袋	(") 1,290		歩A・単A
000123	流用土積込・運搬					
	土取場～現場,4tダンプ *** B単 - 124号 ***		m ³	(0) 1,236		歩A・単A
000124	中層混合処理(1日あたり施工量変更)					
	ボックス基礎部 *** B単 - 125号 ***		m ³	(0) 6,510		歩A・単A
000125	中層混合処理(1日あたり施工量変更)					
	止水壁部 *** B単 - 126号 ***		m ³	(0) 6,509		歩A・単A
000126	中層混合処理(1日あたり施工量変更)					
	中間部 *** B単 - 127号 ***		m ³	(0) 6,509		歩A・単A
000127	中層混合処理					
	背面部 *** B単 - 128号 ***		m ³	(0) 3,743		歩A・単A
000128	中層混合処理(1日あたり施工量変更)					
	背面部 *** B単 - 129号 ***		m ³	(0) 6,509		歩A・単A
000129	大型ボックスカルバート据付					
	B5200×H2900,フクレンソール70t吊		m	(0) 126,205		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 大型ボックスカルバート据付 B5200 x H2900, ラフレックス50t吊		m	(0) 109,919		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** PC鋼棒 (SBPR930/1080)		m	(0) 1,617		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** PC用定着装置 (ナット・ワッシャー・アカブレット)		組	(0) 1,790		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 間詰コンクリート		m ³	(0) 26,820		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 型枠 一般型枠		m ²	(0) 4,216		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** コンクリート打設 (地覆部)		m ³	(0) 25,848		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 鉄筋工 (地覆部)		ton	(0) 407,165		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 鉄筋工 (地覆部)		ton	(0) 407,165		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 鉄筋工 (地覆部)		ton	(0) 407,165		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** アスファルト舗装破砕		m ²	(0) 203		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 殻運搬処理		m ³	(0) 5,902		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** コンクリート構造物取壊し		m ³	(0) 7,298		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 殻運搬処理		m ³	(0) 5,871		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 流用土積込・運搬		m ³	(0) 1,236		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 盛土法面整形【ICT】		m ²	(0) 742		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 表層		m ²	(0) 1,236		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 下層路盤工		m ²	(0) 555		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 土砂運搬		m ³	(0) 1,236		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 捨石被覆工		m ²	(0) 532		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 吸出し防止材設置		m ²	(0) 906		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** ガードレール設置		m	(0) 12,788		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	VP 200 *** B単 - 152号 ***		m	6,052		歩A・単A
000152	硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去					
	VP 200 *** B単 - 153号 ***		m	620	(0)	歩A・単A
000153	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
	VP 200×90° *** B単 - 154号 ***		個	26,611	(0)	歩A・単A
000154	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
	VP 200×45° *** B単 - 155号 ***		個	20,889	(0)	歩A・単A
000155	防草シート敷設用資材					
	*** B単 - 156号 ***		式	87,816	(0)	歩A・単A
000156	ガードレール設置					
	Gr-C-4E *** B単 - 157号 ***		m	12,787	(0)	歩A・単A
000157	流用土積込・運搬					
	土取場～現場, 4tダンプ *** B単 - 158号 ***		m3	1,236	(0)	歩A・単A
000158	盛土法面整形					
	*** B単 - 159号 ***		m ²	428	(0)	歩A・単A
000159	防草シート敷設					
	*** B単 - 160号 ***		m ²	249	(0)	歩A・単A
000160	防草シート敷設用資材					
	*** B単 - 161号 ***		式	29,098	(0)	歩A・単A
000161	流用盛土材積込・運搬					
	4tダンプ *** B単 - 162号 ***		m3	1,210	(0)	歩A・単A
000162	既設道路標識設置					
	*** B単 - 163号 ***		基	25,104	(0)	歩A・単A
000163	防草シート敷設					
	*** B単 - 164号 ***		m ²	249	(0)	歩A・単A
000164	防草シート敷設用資材					
	*** B単 - 165号 ***		式	53,858	(0)	歩A・単A
000165	中詰土積込・運搬					
	建設発生土仮置場～現場, 4tダンプ *** B単 - 166号 ***		m3	1,236	(0)	歩A・単A
000166	大型土のう積込・運搬					
	建設発生土仮置場～現場(外回り) *** B単 - 167号 ***		m3	1,314	(0)	歩A・単A
000167	大型土のう積込・運搬					
	現場～建設発生土仮置場, 4tダンプ *** B単 - 168号 ***		m3	1,460	(0)	歩A・単A
000168	汚濁防止フェンス設置					
	1次施工 *** B単 - 169号 ***		m	1,823	(0)	歩A・単A
000169	汚濁防止フェンス設置					
	2次施工 *** B単 - 170号 ***		m	1,823	(0)	歩A・単A
000170	汚濁防止フェンス撤去					
	1次施工 *** B単 - 171号 ***		m	1,259	(0)	歩A・単A
000171	汚濁防止フェンス撤去					
	2次施工 *** B単 - 172号 ***		m	1,259	(0)	歩A・単A
000172	汚濁防止フェンス賃料					
	単独フロート 300.2×20.1000～2000N/3cm 184日		枚	387,942	(0)	歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000173	*** B単 - 173号 *** 流用土積込・運搬			(0)		
	土取場～現場, 4tダンプ		m3	1,236		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** 流用土積込・運搬			(0)		
	現場～土取場, 4tダンプ		m3	1,236		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 土砂等運搬			(0)		
	改良土, 建設発生土仮置場～現場, 4tダンプ		m3	972		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 中詰め土積込・運搬			(0)		
	現場～建設発生土仮置場, 4tダンプ		m3	1,232		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 床掘			(0)		
	土砂		m3	1,872		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 埋戻			(0)		
	土砂		m3	3,060		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** 土砂等運搬			(0)		
	現場～建設発生土仮置場, 4tダンプ		m3	1,236		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** 産業廃棄物処理費			(0)		
	生木		ton	10,868		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 産業廃棄物運搬費			(0)		
	生木		空m3	921		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 流用土積込・運搬			(0)		
	土取場～現場, 4tダンプ		m3	1,236		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 流用土積込・運搬			(0)		
	現場～土取場, 4tダンプ		m3	1,236		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 大型土のう積込・運搬			(0)		
	建設発生土仮置場～現場(外回り)		m3	1,314		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 大型土のう積込・運搬			(0)		
	現場～建設発生土仮置場, 4tダンプ		m3	1,460		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 畦畔ブロック設置			(0)		
	450型		m	10,195		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 畦畔ブロック設置			(0)		
	450型		m	10,195		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 中和処理施設(1次施工)			(0)		
	設置・運転(常時稼働)		式	354,839		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** 中和処理施設(2次施工)			(0)		
	撤去・運転(常時稼働)		式	315,113		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 排水ポンプ(1次施工)			(0)		
	設置・撤去・運転(常時排水)		式	245,650		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 排水ポンプ(2次施工)			(0)		
	設置・撤去・運転(常時排水)		式	234,549		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 架空線保護管設置			(0)		
	九州電力		式	254,308		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 歩掛調査費			(0)		
			式	378,800		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** 諸経費動向調査費					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	流用土積込・運搬 土取場～現場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	261.8	(") 291	S単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 1.110	m3	503.7	(") 559	S単 75号
	合計				(") 850	
	単価				(") 772	
	官積算単価				850	合意率 0.908235
*** B単 - 2号 ***						
000002	路体盛土 B 4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	287.8	(") 288	S単 68号
	合計				(") 288	
	単価				(") 262	
	官積算単価				288	合意率 0.909722
*** B単 - 3号 ***						
000003	路床盛土 B 4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	443.8	(") 444	S単 70号
	合計				(") 444	
	単価				(") 403	
	官積算単価				444	合意率 0.907657
*** B単 - 4号 ***						
000004	路床盛土 B<1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	(") 1,000	m3	788	(") 788	S単 65号
	合計				(") 788	
	単価				(") 716	
	官積算単価				788	合意率 0.908629
*** B単 - 5号 ***						
000005	表層 再生密粒度アスコ13 t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラウト 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)	(") 1,000	m ²	1,694	(") 1,694	S単 93号
	合計				(") 1,694	
	単価				(") 1,539	
	官積算単価				1,694	合意率 0.9085
*** B単 - 6号 ***						
000006	上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1,000	m ²	694.6	(") 695	S単 92号
	合計				(") 695	
	単価				(") 631	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				695	合意率 0.907913
	*** B単 - 7号 ***					
000007	下層路盤工 再生クマツヤーン RC-40 t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヤーン RC-40	(") 1,000	m ²	493.1	(") 493	S単 91号
	合計				(") 493	
	単価				(") 448	
	官積算単価				493	合意率 0.908722
	*** B単 - 8号 ***					
000008	路床改良 Fe石灰改良土		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1,000	m ³	400.6	(") 401	S単 79号
S02116	Fe石灰改良土 ,CBR90% ほぐした状態,	(") 1,410	m ³	5,400	(") 7,614	S単 19号
	合計				(") 8,015	
	単価				(") 7,279	
	官積算単価				8,015	合意率 0.908172
	*** B単 - 9号 ***					
000009	中層混合処理 ボックス基礎部		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m ³ 以上,70	(") 1,000	m ³	4,121	(") 4,121	S単 34号
	合計				(") 4,121	
	単価				(") 3,743	
	官積算単価				4,121	合意率 0.908274
	*** B単 - 10号 ***					
000010	中層混合処理 止水壁部		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m ³ 以上,70	(") 1,000	m ³	4,121	(") 4,121	S単 34号
	合計				(") 4,121	
	単価				(") 3,743	
	官積算単価				4,121	合意率 0.908274
	*** B単 - 11号 ***					
000011	中層混合処理 中間部		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m ³ 以上,70	(") 1,000	m ³	4,121	(") 4,121	S単 34号
	合計				(") 4,121	
	単価				(") 3,743	
	官積算単価				4,121	合意率 0.908274
	*** B単 - 12号 ***					
000012	大型ボックスカルバート B5200×H2900		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	大型ボックスカルバート B5200×H2900×L995,,	(") 1,000	セット	2,200,000	(") 2,200,000	S単 20号
	合計				(") 2,200,000	
	単価				(") 1,998.115	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2,200,000	合意率 0.908234
	*** B単 - 13号 ***					
000013	大型ボックスカルバート据付 B5200×H2900, フォレンクレン780t吊		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00003	大型プレキャストボックスカルバート据付 連結タイプ T-25 B:5.200m×H:2.900m×L:0.995m	(") 1.000	m	86,542	86,542	T単 3号
T00004	フォレンクレン賃料 80 t吊	(") 1.000	m	97,931	97,931	T単 4号
	合計				(") 184,473	
	単価				(") 167,545	
	官積算単価				184,473	合意率 0.908235
	*** B単 - 14号 ***					
000014	大型ボックスカルバート据付 B5200×H2900, フォレンクレン35t吊		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00003	大型プレキャストボックスカルバート据付 連結タイプ T-25 B:5.200m×H:2.900m×L:0.995m	(") 1.000	m	86,542	86,542	T単 3号
T00009	フォレンクレン賃料 35 t吊	(") 1.000	m	27,448	27,448	T単 9号
	合計				(") 113,990	
	単価				(") 103,530	
	官積算単価				113,990	合意率 0.908237
	*** B単 - 15号 ***					
000015	基礎コンクリート 18-8-40 BB		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	29,530	29,530	S単 84号
	合計				(") 29,530	
	単価				(") 26,820	
	官積算単価				29,530	合意率 0.908228
	*** B単 - 16号 ***					
000016	型枠 一般型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,642	4,642	S単 88号
	合計				(") 4,642	
	単価				(") 4,216	
	官積算単価				4,642	合意率 0.908229
	*** B単 - 17号 ***					
000017	袋詰玉石設置工 2t用,長期性能型,長期割引単価区分(賃料機械)有		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)] 2t用,長期性能型,長期割引単価区分(賃料機械)有	(") 1.000	袋	17,350	17,350	S単 31号
	合計				(") 17,350	
	単価				(") 15,758	
	官積算単価				17,350	合意率 0.908242
	*** B単 - 18号 ***					
000018	吸出し防止材設置 全面,合繊不織布,t=10mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(") 1.000	m ²	997.4	997	S単 83号

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 997	
	単価				(") 906	
	官積算単価				997	合意率 0.908726
	*** B単 - 19号 ***					
000019	コンクリート打設(地覆部) 24-12-25(20) BB		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	(") 1,000	m3	28,460	(") 28,460	S単 85号
	合計				(") 28,460	
	単価				(") 25,848	
	官積算単価				28,460	合意率 0.908222
	*** B単 - 20号 ***					
000020	型枠(地覆部) 一般型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	9,154	(") 9,154	S単 89号
	合計				(") 9,154	
	単価				(") 8,314	
	官積算単価				9,154	合意率 0.908236
	*** B単 - 21号 ***					
000021	ガードレール設置(地覆部) Gr-C-2B		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	(") 1,000	m	11,952	(") 11,952	S単 38号
	合計				(") 11,952	
	単価				(") 10,855	
	官積算単価				11,952	合意率 0.908216
	*** B単 - 22号 ***					
000022	鉄筋工(地覆部) Gr補強筋 SD295, D13		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1,000	ton	174,324	(") 174,324	S単 32号
	合計				(") 174,324	
	単価				(") 158,327	
	官積算単価				174,324	合意率 0.908234
	*** B単 - 23号 ***					
000023	鉄筋工(地覆部) ねじ節鉄筋 SD295, D13		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未満	(") 1,000	ton	170,468	(") 170,468	S単 33号
	合計				(") 170,468	
	単価				(") 154,825	
	官積算単価				170,468	合意率 0.908234
	*** B単 - 24号 ***					
000024	鉄筋工(地覆部) 異形棒鋼鉄筋 SD295, D13		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未満	(") 1,000	ton	170,468	(") 170,468	S単 33号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)

工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 170,468	
	単価				(") 154,825	
	官積算単価				170,468	合意率 0.908234
	*** B単 - 25号 ***					
000025	掘削 オープンカット,5,000m3未満		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	361.5	(") 362	S単 66号
	合計				(") 362	
	単価				(") 329	
	官積算単価				362	合意率 0.908839
	*** B単 - 26号 ***					
000026	流用土積込・運搬 土取場～現場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	261.8	(") 291	S単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下	(") 1,110	m3	503.7	(") 559	S単 76号
	合計				(") 850	
	単価				(") 772	
	官積算単価				850	合意率 0.908235
	*** B単 - 27号 ***					
000027	路体盛土 B 4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	287.8	(") 288	S単 68号
	合計				(") 288	
	単価				(") 262	
	官積算単価				288	合意率 0.909722
	*** B単 - 28号 ***					
000028	路床盛土 B 4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	443.8	(") 444	S単 70号
	合計				(") 444	
	単価				(") 403	
	官積算単価				444	合意率 0.907657
	*** B単 - 29号 ***					
000029	路床盛土 2.5m>B 1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	(") 1,000	m3	506	(") 506	S単 1号
	合計				(") 506	
	単価				(") 460	
	官積算単価				506	合意率 0.90909
	*** B単 - 30号 ***					
000030	路床盛土 B<1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S86102	【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路床,0.8-1.1ton,なし	(") 1.000	m3	788	(") 788	S単 65号
	合計				(") 788	
	単価				(") 716	
	官積算単価				788	合意率 0.908629
	*** B単 - 31号 ***					
000031	切土法面整形		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.000	m ²	926.9	(") 927	S単 81号
	合計				(") 927	
	単価				(") 842	
	官積算単価				927	合意率 0.908306
	*** B単 - 32号 ***					
000032	盛土法面整形		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.000	m ²	471	(") 471	S単 82号
	合計				(") 471	
	単価				(") 428	
	官積算単価				471	合意率 0.908704
	*** B単 - 33号 ***					
000033	表層 再生密粒度アソコ13 t=4cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アソコ(13)	(") 1.000	m ²	1,694	(") 1,694	S単 93号
	合計				(") 1,694	
	単価				(") 1,539	
	官積算単価				1,694	合意率 0.9085
	*** B単 - 34号 ***					
000034	上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	694.6	(") 695	S単 92号
	合計				(") 695	
	単価				(") 631	
	官積算単価				695	合意率 0.907913
	*** B単 - 35号 ***					
000035	下層路盤工 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40 t=10cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	(") 1.000	m ²	493.1	(") 493	S単 91号
	合計				(") 493	
	単価				(") 448	
	官積算単価				493	合意率 0.908722
	*** B単 - 36号 ***					
000036	路床改良 Fe石灰改良土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	400.6	(") 401	歩A S単 79号
S02116	Fe石灰改良土 .CBR90% ほぐした状態,	(") 1.410	m3	5,400	(") 7,614	S単 19号
	合計				(") 8,015	
	単価				(") 7,279	
	官積算単価				8,015	合意率 0.908172
	*** B単 - 37号 ***					
000037	床掘 土砂		m3		(") 1.000	歩A S単 74号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	286.7	(") 287	S単 74号
	合計				(") 287	
	単価				(") 261	
	官積算単価				287	合意率 0.909407
	*** B単 - 38号 ***					
000038	土砂運搬 現場~仮置場		m3		(") 1.000	歩A S単 67号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	261.8	(") 291	S単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,川'鈉山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 1.110	m3	503.7	(") 559	S単 75号
	合計				(") 850	
	単価				(") 772	
	官積算単価				850	合意率 0.908235
	*** B単 - 39号 ***					
000039	基面整正		m ²		(") 1.000	歩A S単 80号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	434.6	(") 435	S単 80号
	合計				(") 435	
	単価				(") 395	
	官積算単価				435	合意率 0.908045
	*** B単 - 40号 ***					
000040	高密度ポリエチレン管機械布設 900		m		(") 1.000	歩A S単 36号
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,なし	(") 1.000	m	50,996	(") 50,996	S単 36号
	合計				(") 50,996	
	単価				(") 46,316	
	官積算単価				50,996	合意率 0.908228
	*** B単 - 41号 ***					
000041	基礎砕石 RC-40		m3		(") 1.000	歩A S単 21号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(") 1.330	m3	1,850	(") 2,461	S単 21号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	1,003	(") 1,003	S単 69号
	合計				(") 3,464	
	単価				(") 3,146	
	官積算単価				3,464	合意率 0.908198

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				

工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 42号 ***						
000042	張りコンクリート工 t=10mm		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	35,090	(") 35,090	S単 86号
	合 計				(") 35,090	
	単 価				(") 31,870	
	官積算単価				35,090	合意率 0.908235
*** B単 - 43号 ***						
000043	ガードレール設置(地覆部) Gr-C-4E		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満, -, 無し,直線部,直支柱,しない	(") 1.000	m	14,080	(") 14,080	S単 39号
	合 計				(") 14,080	
	単 価				(") 12,788	
	官積算単価				14,080	合意率 0.908238
*** B単 - 44号 ***						
000044	硬質ポリエチレン管人力布設 VP 200		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管X-ブ付,4.0m管,0箇所	(") 1.000	m	6,663	(") 6,663	S単 35号
	合 計				(") 6,663	
	単 価				(") 6,052	
	官積算単価				6,663	合意率 0.908299
*** B単 - 45号 ***						
000045	硬質ポリエチレン管継手(TS) VP 200×90°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,90°エルボ,TS継手,,	(") 1.000	個	29,300	(") 29,300	S単 22号
	合 計				(") 29,300	
	単 価				(") 26,611	
	官積算単価				29,300	合意率 0.908225
*** B単 - 46号 ***						
000046	硬質ポリエチレン管継手(TS) VP 200×45°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,45°エルボ,TS継手,,	(") 1.000	個	23,000	(") 23,000	S単 23号
	合 計				(") 23,000	
	単 価				(") 20,889	
	官積算単価				23,000	合意率 0.908217
*** B単 - 47号 ***						
000047	防草シート敷設		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1.000	m ²	274	(") 274	S単 59号
	合 計				(") 274	
	単 価				(") 249	
	官積算単価				274	合意率 0.908759

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 48号 ***						
000048	流用土積込・運搬 土取場～現場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	261.8	(") 291	S単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,兀ツ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下	(") 1.110	m3	503.7	(") 559	S単 76号
合 計						
単 価						
官積算単価						
(") 850						
(") 772						
850						
0.908235						
*** B単 - 49号 ***						
000049	路床盛土 B 4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	443.8	(") 444	S単 70号
合 計						
単 価						
官積算単価						
(") 444						
(") 403						
444						
0.907657						
*** B単 - 50号 ***						
000050	路床盛土 2.5m>B 1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	(") 1.000	m3	506	(") 506	S単 1号
合 計						
単 価						
官積算単価						
(") 506						
(") 460						
506						
0.90909						
*** B単 - 51号 ***						
000051	表層 再生密粒度アソコ13 t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アソコ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾄﾞｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アソコ(13)	(") 1.000	m ²	1,694	(") 1,694	S単 93号
合 計						
単 価						
官積算単価						
(") 1,694						
(") 1,539						
1,694						
0.9085						
*** B単 - 52号 ***						
000052	上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	694.6	(") 695	S単 92号
合 計						
単 価						
官積算単価						
(") 695						
(") 631						
695						
0.907913						
*** B単 - 53号 ***						
000053	下層路盤工 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｰﾝ RC-40 t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｰﾝ RC-40	(") 1.000	m ²	493.1	(") 493	S単 91号
合 計						
(") 493						

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 448	
	官積算単価				493	合意率 0.908722
	*** B単 - 54号 ***					
000054	路床改良 Fe石灰改良土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	400.6	(") 401	S単 79号
SO2116	Fe石灰改良土 .CBR90% ほぐした状態	(") 1,410	m3	5,400	(") 7,614	S単 19号
	合 計				(") 8,015	
	単 価				(") 7,279	
	官積算単価				8,015	合意率 0.908172
	*** B単 - 55号 ***					
000055	流用盛土材積込・運搬		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	236.2	(") 262	S単 73号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,1' 勾配山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km 以下	(") 1,110	m3	1,837	(") 2,039	S単 77号
	合 計				(") 2,301	
	単 価				(") 2,090	
	官積算単価				2,301	合意率 0.9083
	*** B単 - 56号 ***					
000056	路床盛土 B 4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	443.8	(") 444	S単 70号
	合 計				(") 444	
	単 価				(") 403	
	官積算単価				444	合意率 0.907657
	*** B単 - 57号 ***					
000057	路床盛土 2.5m>B 1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SO1082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	(") 1,000	m3	506	(") 506	S単 1号
	合 計				(") 506	
	単 価				(") 460	
	官積算単価				506	合意率 0.90909
	*** B単 - 58号 ***					
000058	盛土法面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1,000	m ²	471	(") 471	S単 82号
	合 計				(") 471	
	単 価				(") 428	
	官積算単価				471	合意率 0.908704
	*** B単 - 59号 ***					
000059	表層 再生密粒度7/20/13 t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密度ﾌﾟﾗﾝ(13)	(") 1.000	m ²	1,694	(") 1,694	S単 93号
	合計				(") 1,694	
	単価				(") 1,539	
	官積算単価				1,694	合意率 0.9085
	*** B単 - 60号 ***					
000060	上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	694.6	(") 695	S単 92号
	合計				(") 695	
	単価				(") 631	
	官積算単価				695	合意率 0.907913
	*** B単 - 61号 ***					
000061	下層路盤工 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｰﾗﾝ RC-40 t=10cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｰﾗﾝ RC-40	(") 1.000	m ²	493.1	(") 493	S単 91号
	合計				(") 493	
	単価				(") 448	
	官積算単価				493	合意率 0.908722
	*** B単 - 62号 ***					
000062	路床改良 Fe石灰改良土		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1.000	m ³	400.6	(") 401	S単 79号
S02116	Fe石灰改良土 ,CBR90% ほぐした状態,	(") 1.410	m ³	5,400	(") 7,614	S単 19号
	合計				(") 8,015	
	単価				(") 7,279	
	官積算単価				8,015	合意率 0.908172
	*** B単 - 63号 ***					
000063	硬質ポリエチレン管人力布設 VP 200		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所	(") 1.000	m	6,663	(") 6,663	S単 35号
	合計				(") 6,663	
	単価				(") 6,052	
	官積算単価				6,663	合意率 0.908299
	*** B単 - 64号 ***					
000064	硬質ポリエチレン管継手(TS) VP 200×90°		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,90°エルボ,TS継手,,	(") 1.000	個	29,300	(") 29,300	S単 22号
	合計				(") 29,300	
	単価				(") 26,611	
	官積算単価				29,300	合意率 0.908225
	*** B単 - 65号 ***					

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000065	バリケード				(")	歩A
	A型		台		1,000	当たり算出
S02116	バリケード	(")			(")	
	A型 折りたたみ式,,	1,000	台	1,900	1,900	S単 24号
	合計				(")	
	単価				1,900	
	官積算単価				(")	
					1,726	
					1,900	合意率
						0.908421
	*** B単 - 66号 ***					
000066	既設道路標識撤去				(")	歩A
			基		1,000	当たり算出
S08704	【道路標識撤去】	(")			(")	
	標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、 76.3、 89.1、 101.6, 2基以下,-, 無し	1,000	基	24,786	24,786	S単 37号
	合計				(")	
	単価				24,786	
	官積算単価				(")	
					22,511	
					24,786	合意率
						0.908214
	*** B単 - 67号 ***					
000067	コンクリート打設				(")	歩A
	道路標識基礎		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m3	37,660	37,660	S単 87号
	合計				(")	
	単価				37,660	
	官積算単価				(")	
					34,204	
					37,660	合意率
						0.908231
	*** B単 - 68号 ***					
000068	型枠工				(")	歩A
	道路標識基礎		m		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,小型構造物	1,000	m	8,272	8,272	S単 90号
	合計				(")	
	単価				8,272	
	官積算単価				(")	
					7,513	
					8,272	合意率
						0.908244
	*** B単 - 69号 ***					
000069	中詰土積込・運搬				(")	歩A
	建設発生土仮置場 - 現場		m3		1,000	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	261.8	291	S単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下	1.110	m3	503.7	559	S単 76号
	合計				(")	
	単価				850	
	官積算単価				(")	
					772	
					850	合意率
						0.908235
	*** B単 - 70号 ***					
000070	大型土のう積込・運搬				(")	歩A
	建設発生土仮置場 - 現場		m3		1,000	当たり算出
S18002	大型土のう工	(")			(")	
	撤去,ハッパ約,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1,000	袋	807	807	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.830	m3	503.7	418	S単 75号
	合計				(")	
	単価				1,225	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 1,113	
	官積算単価				1,225	合意率 0.908571
	*** B単 - 71号 ***					
000071	大型土のう設置・撤去 1次仮設, 77レンゲレン35t吊		袋		(") 1,000	歩A 袋 当たり算出
T00001	大型土のう工(設置) 77レンゲレン35t吊使用	(") 1,000	袋	2,773	(") 2,773	T単 1号
T00002	大型土のう工(撤去) 77レンゲレン35t吊使用	(") 1,000	袋	1,887	(") 1,887	T単 2号
	合 計				(") 4,660	
	単 価				(") 4,232	
	官積算単価				4,660	合意率 0.908154
	*** B単 - 72号 ***					
000072	大型土のう設置・撤去 2次仮設, 77レンゲレン35t吊		袋		(") 1,000	歩A 袋 当たり算出
T00001	大型土のう工(設置) 77レンゲレン35t吊使用	(") 1,000	袋	2,773	(") 2,773	T単 1号
T00002	大型土のう工(撤去) 77レンゲレン35t吊使用	(") 1,000	袋	1,887	(") 1,887	T単 2号
	合 計				(") 4,660	
	単 価				(") 4,232	
	官積算単価				4,660	合意率 0.908154
	*** B単 - 73号 ***					
000073	遮水シート設置・撤去 軟質塩ビ0.5mm		m ²		(") 1,000	歩A m ² 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	(") 1,000	m ²	702	(") 702	S単 60号
	合 計				(") 702	
	単 価				(") 638	
	官積算単価				702	合意率 0.908831
	*** B単 - 74号 ***					
000074	産業廃棄物処理費 遮水シート(廃プラ)		ton		(") 1,000	歩A ton 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	(") 1,000	ton	60,000	(") 60,000	S単 29号
	合 計				(") 60,000	
	単 価				(") 54,494	
	官積算単価				60,000	合意率 0.908233
	*** B単 - 75号 ***					
000075	産業廃棄物運搬費 遮水シート(廃プラ)		m ³		(") 1,000	歩A m ³ 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	(") 1,000	m ³	8,000	(") 8,000	S単 30号
	合 計				(") 8,000	
	単 価				(") 7,266	
	官積算単価				8,000	合意率 0.90825
	*** B単 - 76号 ***					
000076	中詰め土 B 4.0m		m ³		(") 1,000	歩A m ³ 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(") 1,000	m ³	260	(") 260	S単 78号

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 260	
	単価				(") 236	
	官積算単価				260	合意率 0.907692
	*** B単 - 77号 ***					
000077	敷鉄板設置撤去(1次仮設) 板、22*1524*6096		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,26,1,なし	(") 1.000	m ²	684	(") 684	S単 56号
	合計				(") 684	
	単価				(") 621	
	官積算単価				684	合意率 0.907894
	*** B単 - 78号 ***					
000078	敷鉄板設置撤去(2次仮設) 板、22*1524*6096		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,18,1,なし	(") 1.000	m ²	610	(") 610	S単 57号
	合計				(") 610	
	単価				(") 554	
	官積算単価				610	合意率 0.908196
	*** B単 - 79号 ***					
000079	大型土のう積込・運搬 現場～建設発生土仮置場		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,1.0m ³ ,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1.000	袋	807	(") 807	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,1.0km以下	(") 0.830	m ³	503.7	(") 418	S単 75号
	合計				(") 1,225	
	単価				(") 1,113	
	官積算単価				1,225	合意率 0.908571
	*** B単 - 80号 ***					
000080	流用土積込・運搬 土取場～現場		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.110	m ³	261.8	(") 291	S単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,1.0km以下	(") 1.110	m ³	503.7	(") 559	S単 75号
	合計				(") 850	
	単価				(") 772	
	官積算単価				850	合意率 0.908235
	*** B単 - 81号 ***					
000081	路体盛土 搬入斜路		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1.000	m ³	287.8	(") 288	S単 68号
	合計				(") 288	
	単価				(") 262	
	官積算単価				288	合意率 0.909722

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 82号 ***						
000082	流用土積込・運搬 現場～土取場		m3		()	歩A 1.000 m3 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.110	m3	261.8	() 291	S単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	() 1.110	m3	503.7	() 559	S単 75号
	合計				() 850	
	単価				() 772	
	官積算単価				850	合意率 0.908235
*** B単 - 83号 ***						
000083	床掘 改良土		m3		()	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	() 1.000	m3	286.7	() 287	S単 74号
	合計				() 287	
	単価				() 261	
	官積算単価				287	合意率 0.909407
*** B単 - 84号 ***						
000084	土砂等運搬 改良土,建設発生土仮置場～現場		m3		()	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	() 1.110	m3	503.7	() 559	S単 75号
	合計				() 559	
	単価				() 508	
	官積算単価				559	合意率 0.908765
*** B単 - 85号 ***						
000085	中詰め土積込・運搬 現場～建設発生土仮置場		m3		()	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	() 1.000	m3	286.7	() 287	S単 74号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	() 1.110	m3	503.7	() 559	S単 75号
	合計				() 846	
	単価				() 768	
	官積算単価				846	合意率 0.907801
*** B単 - 86号 ***						
000086	整地 残土受入れ地での処理		m3		()	歩A 1.000 m3 当たり算出
S86805	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	() 1.000	m3	149.7	() 150	S単 71号
	合計				() 150	
	単価				() 136	
	官積算単価				150	合意率 0.906666
*** B単 - 87号 ***						
000087	遮水シート設置 軟質塩ビ0.5mm		m ²		()	歩A 1.000 m ² 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	() 1.000	m ²	633	() 633	S単 61号

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 633	
	単価				(") 575	
	官積算単価				633	合意率 0.908372
	*** B単 - 88号 ***					
000088	表土剥ぎ		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(") 1.000	m ²	71	(") 71	S単 42号
	合計				(") 71	
	単価				(") 64	
	官積算単価				71	合意率 0.901408
	*** B単 - 89号 ***					
000089	土木シート敷設 PP系織布 2700N/5cm		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1.000	m ²	388	(") 388	S単 62号
	合計				(") 388	
	単価				(") 352	
	官積算単価				388	合意率 0.907216
	*** B単 - 90号 ***					
000090	敷鉄板設置撤去 22*1524*6096		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,112.1,なし	(") 1.000	m ²	1,479	(") 1,479	S単 58号
	合計				(") 1,479	
	単価				(") 1,343	
	官積算単価				1,479	合意率 0.908045
	*** B単 - 91号 ***					
000091	表土戻し		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(") 1.000	m ²	72	(") 72	S単 43号
	合計				(") 72	
	単価				(") 65	
	官積算単価				72	合意率 0.902777
	*** B単 - 92号 ***					
000092	表土復旧・耕起		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 1.000	m ²	25	(") 25	S単 44号
	合計				(") 25	
	単価				(") 23	
	官積算単価				25	合意率 0.92
	*** B単 - 93号 ***					
000093	畦畔ブロック設置 450型		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S10001	畦畔ブロック布設 450型	(") 1.000	m	10,929	(") 10,929	S単 40号
	合計				(") 10,929	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 9,926	
	官積算単価				10,929	合意率 0.908225
*** B単 - 94号 ***						
000094	畦畔設置 土羽		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	(") 1.000	m	1,054	(") 1,054	S単 41号
	合 計				(") 1,054	
	単 価				(") 957	
	官積算単価				1,054	合意率 0.907969
*** B単 - 95号 ***						
000095	畦畔撤去 土羽		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),--,標準,--,--	(") 0.090	m3	1,176	(") 106	S単 72号
	合 計				(") 106	
	単 価				(") 96	
	官積算単価				106	合意率 0.90566
*** B単 - 96号 ***						
000096	流用土積込・運搬 土取場～現場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	261.8	(") 291	S単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ℓ'ㄅ'山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 1.110	m3	503.7	(") 559	S単 75号
	合 計				(") 850	
	単 価				(") 772	
	官積算単価				850	合意率 0.908235
*** B単 - 97号 ***						
000097	路体盛土 搬入斜路		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	287.8	(") 288	S単 68号
	合 計				(") 288	
	単 価				(") 262	
	官積算単価				288	合意率 0.909722
*** B単 - 98号 ***						
000098	流用土積込・運搬 現場～土取場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	261.8	(") 291	S単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ℓ'ㄅ'山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 1.110	m3	503.7	(") 559	S単 75号
	合 計				(") 850	
	単 価				(") 772	
	官積算単価				850	合意率 0.908235
*** B単 - 99号 ***						

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000099	大型土のう積込・運搬 建設発生土仮置場～現場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック約.0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1,000	袋	807	(") 807	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 0.830	m3	503.7	(") 418	S単 75号
	合計				(") 1,225	
	単 価				(") 1,113	
	官積算単価				1,225	合意率 0.908571
	*** B単 - 100号 ***					
000100	大型土のう設置・撤去 バ ック約0.8m3, 耐候性大型土のう袋		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,バ ック約.0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1,000	袋	1,654	(") 1,654	S単 50号
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック約.0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1,000	袋	807	(") 807	S単 49号
	合計				(") 2,461	
	単 価				(") 2,235	
	官積算単価				2,461	合意率 0.908167
	*** B単 - 101号 ***					
000101	大型土のう積込・運搬 現場～建設発生土仮置場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック約.0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1,000	袋	807	(") 807	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 0.830	m3	503.7	(") 418	S単 75号
	合計				(") 1,225	
	単 価				(") 1,113	
	官積算単価				1,225	合意率 0.908571
	*** B単 - 102号 ***					
000102	遮水シート設置・撤去 軟質塩ビ0.5mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1,000	m ²	702	(") 702	S単 60号
	合計				(") 702	
	単 価				(") 638	
	官積算単価				702	合意率 0.908831
	*** B単 - 103号 ***					
000103	排水ポンプ 設置・撤去・運転		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00007	排水ポンプ 横断水路仮締切	(") 1,000	式	45,122	(") 45,122	T単 7号
	合計				(") 45,122	
	単 価				(") 40,981	
	官積算単価				45,122	合意率 0.908226
	*** B単 - 104号 ***					
000104	表土剥ぎ		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(") 1,000	m ²	71	(") 71	S単 42号
	合計				(") 71	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)

工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 64	
	官積算単価				71	合意率 0.901408
	*** B単 - 105号 ***					
000105	土木シート敷設 PP系織布 2700N/5cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1.000	m ²	388	(") 388	S単 62号
	合 計				(") 388	
	単 価				(") 352	
	官積算単価				388	合意率 0.907216
	*** B単 - 106号 ***					
000106	畦畔ブロック設置 450型		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S10001	畦畔ブロック布設 450型	(") 1.000	m	10,929	(") 10,929	S単 40号
	合 計				(") 10,929	
	単 価				(") 9,926	
	官積算単価				10,929	合意率 0.908225
	*** B単 - 107号 ***					
000107	表土剥ぎ		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(") 1.000	m ²	71	(") 71	S単 42号
	合 計				(") 71	
	単 価				(") 64	
	官積算単価				71	合意率 0.901408
	*** B単 - 108号 ***					
000108	土木シート敷設 PP系織布 2700N/5cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1.000	m ²	388	(") 388	S単 62号
	合 計				(") 388	
	単 価				(") 352	
	官積算単価				388	合意率 0.907216
	*** B単 - 109号 ***					
000109	畦畔設置 土羽		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	(") 1.000	m	1,054	(") 1,054	S単 41号
	合 計				(") 1,054	
	単 価				(") 957	
	官積算単価				1,054	合意率 0.907969
	*** B単 - 110号 ***					
000110	畦畔撤去 土羽		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 0.090	m ³	1,176	(") 106	S単 72号
	合 計				(") 106	
	単 価				(") 96	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				106	合意率 0.90566
	*** B単 - 111号 ***					
000111	表土戻し		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(") 1,000	m ²	72	(") 72	S単 43号
	合計				(") 72	
	単価				(") 65	
	官積算単価				72	合意率 0.902777
	*** B単 - 112号 ***					
000112	表土復旧・耕起		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 1,000	m ²	25	(") 25	S単 44号
	合計				(") 25	
	単価				(") 23	
	官積算単価				25	合意率 0.92
	*** B単 - 113号 ***					
000113	畦畔ブロック設置 450型		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S10001	畦畔ブロック布設 450型	(") 1,000	m	10,929	(") 10,929	S単 40号
	合計				(") 10,929	
	単価				(") 9,926	
	官積算単価				10,929	合意率 0.908225
	*** B単 - 114号 ***					
000114	中和処理施設 設置・撤去・運転		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00008	中和処理施設 潮遊池横断工	(") 1,000	式	566,955	(") 566,955	T単 8号
	合計				(") 566,955	
	単価				(") 514,928	
	官積算単価				566,955	合意率 0.908234
	*** B単 - 115号 ***					
000115	排水ポンプ 設置・撤去・運転		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00006	排水ポンプ 潮遊池横断工	(") 1,000	式	102,945	(") 102,945	T単 6号
	合計				(") 102,945	
	単価				(") 93,498	
	官積算単価				102,945	合意率 0.908232
	*** B単 - 116号 ***					
000116	敷鉄板運搬費 耕地内仮設		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1,000	ton	8,320	(") 8,320	S単 64号
	合計				(") 8,320	
	単価				(") 7,557	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				8,320	合意率 0.908293
	*** B単 - 117号 ***					
000117	敷鉄板運搬費 仮締切工		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	8,320	(") 8,320	S単 64号
	合計				(") 8,320	
	単価				(") 7,557	
	官積算単価				8,320	合意率 0.908293
	*** B単 - 118号 ***					
000118	重建設機械分解・組立・輸送費 中層混合処理機		台		(") 1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20 t以上60 t以下,運搬~組立~分解 ~運搬,基地と現場の移動,,なし	(") 1.000	台	1,977,833	(") 1,977,833	S単 63号
	合計				(") 1,977,833	
	単価				(") 1,796,335	
	官積算単価				1,977,833	合意率 0.908233
	*** B単 - 119号 ***					
000119	重建設機械分解・組立・輸送費 77fl-ソル-780t吊		台		(") 1,000 台	歩A 当たり算出
T00005	分解・組立・運搬費 77fl-ソル-780t吊	(") 1.000	台	146,654	(") 146,654	T単 5号
	合計				(") 146,654	
	単価				(") 133,196	
	官積算単価				146,654	合意率 0.908232
	*** B単 - 120号 ***					
000120	交通誘導警備員		人		(") 1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1.000	人	14,484	(") 14,484	S単 18号
	合計				(") 14,484	
	単価				(") 13,155	
	官積算単価				14,484	合意率 0.908243
	*** B単 - 121号 ***					
000121	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号		検体		(") 1,000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	(") 1.000	検体	7,300	(") 7,300	S単 27号
	合計				(") 7,300	
	単価				(") 6,630	
	官積算単価				7,300	合意率 0.908219
	*** B単 - 122号 ***					
000122	耐候性大型土のう(長期仮設対応3年型) 新材価格×0.3(損耗率)		袋		(") 1,000 袋	歩A 当たり算出
S02116	耐候性大型土のう 長期仮設対応(3年)型,,	(") 0.300	袋	4,300	(") 1,290	S単 28号
	合計				(") 1,290	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)

工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 1,290	
	官積算単価				1,290	合意率 0
	*** B単 - 123号 ***					
000123	流用土積込・運搬 土取場～現場,4tダンプ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	(0) 261.8	(0) 291	S単 154号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.110	m3	(0) 964.3	(0) 1,070	S単 160号
	合 計				(0) 1,361	
	単 価				(0) 1,236	
	官積算単価				1,361	合意率 0.908235
	*** B単 - 124号 ***					
000124	中層混合処理(1日あたり施工量変更) ホッパ基礎部		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T10013	中層混合処理工(実績変更) 2m<L 5m,1,000m3以上,添加量70kg/m3	(0.000) 1.000	m3	(0) 7,167	(0) 7,167	T単 23号
	合 計				(0) 7,167	
	単 価				(0) 6,510	
	官積算単価				7,167	合意率 0.908274
	*** B単 - 125号 ***					
000125	中層混合処理(1日あたり施工量変更) 止水壁部		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T10013	中層混合処理工(実績変更) 2m<L 5m,1,000m3以上,添加量70kg/m3	(0.000) 1.000	m3	(0) 7,167	(0) 7,167	T単 23号
	合 計				(0) 7,167	
	単 価				(0) 6,509	
	官積算単価				7,167	合意率 0.90823
	*** B単 - 126号 ***					
000126	中層混合処理 背面部		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3以上,70	(0.000) 1.000	m3	(0) 4,121	(0) 4,121	T単 23号 S単 34号
	合 計				(0) 4,121	
	単 価				(0) 3,743	
	官積算単価				4,121	合意率 0.90823
	*** B単 - 127号 ***					
000127	中層混合処理 背面部		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3以上,70	(0.000) 1.000	m3	(0) 4,121	(0) 4,121	T単 23号 S単 34号
	合 計				(0) 4,121	
	単 価				(0) 3,743	
	官積算単価				4,121	合意率 0.90823
	*** B単 - 128号 ***					
000128	中層混合処理(1日あたり施工量変更) 背面部		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T10013	中層混合処理工(実績変更) 2m<L 5m,1,000m3以上,添加量70kg/m3	(0.000) 1.000	m3	(0) 7,167	(0) 7,167	T単 23号

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 7,167	
	単価				(0) 6,509	
	官積算単価				7,167	合意率 0.90823
	*** B単 - 129号 ***					
000129	大型ボックスカルバート据付 B5200×H2900,ラフレソルレン70t吊		m		(0.000)m 1.000	歩A 当たり算出
T00003	大型プレキャストボックスカルバート据付 連結タイプ T-25 B:5.200m×H:2.900m×L:0.995m	(0.000) 1.000	m	86,542	(0) 86,542	T単 10号
T10008	ラフレソルレン賃料 70 t吊	(0.000) 1.000	m	52,414	(0) 52,414	T単 18号
	合計				(0) 138,956	
	単価				(0) 126,205	
	官積算単価				138,956	合意率 0.908237
	*** B単 - 130号 ***					
000130	大型ボックスカルバート据付 B5200×H2900,ラフレソルレン50t吊		m		(0.000)m 1.000	歩A 当たり算出
T00003	大型プレキャストボックスカルバート据付 連結タイプ T-25 B:5.200m×H:2.900m×L:0.995m	(0.000) 1.000	m	86,542	(0) 86,542	T単 10号
T10009	ラフレソルレン賃料 50 t吊	(0.000) 1.000	m	34,483	(0) 34,483	T単 19号
	合計				(0) 121,025	
	単価				(0) 109,919	
	官積算単価				121,025	合意率 0.908237
	*** B単 - 131号 ***					
000131	PC鋼棒 (SBPR930/1080) 23		m		(0.000)m 1.000	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼棒 (SBPR930/1080) 23, 3.26kg/m,,	(0.000) 3.260	kg	546	(0) 1,780	S単 111号
	合計				(0) 1,780	
	単価				(0) 1,617	
	官積算単価				1,780	合意率 0.908237
	*** B単 - 132号 ***					
000132	PC用定着装置 (ナット・ワッシャー・アカプレート) 23		組		(0.000)組 1.000	歩A 当たり算出
S02116	PC用定着装置 (ナット・ワッシャー・アカプレート) 23,,	(0.000) 1.000	組	1,971	(0) 1,971	S単 112号
	合計				(0) 1,971	
	単価				(0) 1,790	
	官積算単価				1,971	合意率 0.908237
	*** B単 - 133号 ***					
000133	間詰コンクリート 18-8-25 BB		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	29,530	(0) 29,530	S単 168号
	合計				(0) 29,530	
	単価				(0) 26,820	
	官積算単価				29,530	合意率 0.90823
	*** B単 - 134号 ***					

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000134	型枠				(0.000)m	歩A
	一般型枠		m ²		1.000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均シコンクリート	1.000	m ²	4,642	4,642	S単 170号
	合計				(0)	
	単価				4,642	
	官積算単価				(0)	
					4,642	合意率 0.90823
	*** B単 - 135号 ***					
000135	コンクリート打設(地覆部)				(0.000)m ³	歩A
	21-12-25(20) BB		m ³		1.000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉PB) W/C55%	1.000	m ³	28,460	28,460	S単 169号
	合計				(0)	
	単価				28,460	
	官積算単価				(0)	
					25,848	合意率 0.908222
	*** B単 - 136号 ***					
000136	鉄筋工(地覆部)				(0.000)ton	歩A
	Gr補強筋 SD345, D13, I ^Ⅰ 杉樹脂鉄筋		ton		1.000	当たり算出
T10005	鉄筋工(地覆部)	(0.000)			(0)	
	SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, I ^Ⅰ 杉樹脂鉄筋	1.000	ton	448,304	448,304	T単 15号
	合計				(0)	
	単価				448,304	
	官積算単価				(0)	
					407,165	合意率 0.908234
	*** B単 - 137号 ***					
000137	鉄筋工(地覆部)				(0.000)ton	歩A
	ねじ筋鉄筋 SD345, D13, I ^Ⅰ 杉樹脂鉄筋		ton		1.000	当たり算出
T10005	鉄筋工(地覆部)	(0.000)			(0)	
	SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, I ^Ⅰ 杉樹脂鉄筋	1.000	ton	448,304	448,304	T単 15号
	合計				(0)	
	単価				448,304	
	官積算単価				(0)	
					407,165	合意率 0.908234
	*** B単 - 138号 ***					
000138	鉄筋工(地覆部)				(0.000)ton	歩A
	異形棒鋼鉄筋 SD345, D13, I ^Ⅰ 杉樹脂鉄筋		ton		1.000	当たり算出
T10005	鉄筋工(地覆部)	(0.000)			(0)	
	SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, I ^Ⅰ 杉樹脂鉄筋	1.000	ton	448,304	448,304	T単 15号
	合計				(0)	
	単価				448,304	
	官積算単価				(0)	
					407,165	合意率 0.908234
	*** B単 - 139号 ***					
000139	アスファルト舗装破砕				(0.000)m ²	歩A
	t=5cm		m ²		1.000	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし	1.000	m ²	223	223	S単 166号
	合計				(0)	
	単価				223	
	官積算単価				(0)	
					203	合意率 0.90823
	*** B単 - 140号 ***					

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000140	殻運搬処理 アスファルト		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,973	(0) 2,973	S単 164号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	3,525	(0) 3,525	S単 133号
	合計				(0) 6,498	
	単価				(0) 5,902	
	官積算単価				6,498	合意率 0.90823
	*** B単 - 141号 ***					
000141	コンクリート構造物取壊し ブロック積み		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	8,035	(0) 8,035	S単 136号
	合計				(0) 8,035	
	単価				(0) 7,298	
	官積算単価				8,035	合意率 0.90823
	*** B単 - 142号 ***					
000142	殻運搬処理 無筋コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,8.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,764	(0) 1,764	S単 165号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	4,700	(0) 4,700	S単 134号
	合計				(0) 6,464	
	単価				(0) 5,871	
	官積算単価				6,464	合意率 0.90823
	*** B単 - 143号 ***					
000143	流用土積込・運搬 土取場～現場,4tダンプ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	261.8	(0) 291	S単 154号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ積込0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.110	m3	964.3	(0) 1,070	S単 160号
	合計				(0) 1,361	
	単価				(0) 1,236	
	官積算単価				1,361	合意率 0.908235
	*** B単 - 144号 ***					
000144	盛土法面整形【ICT】		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T10012	【ICT】法面整形 1000m3未満	(0.000) 1.000	m ²	817	(0) 817	T単 22号
	合計				(0) 817	
	単価				(0) 742	
	官積算単価				817	合意率 0.908704
	*** B単 - 145号 ***					
000145	表層 再生密粒度アスコ13 t=3cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プラスチック各種,なし,再生密粒度アスコ(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,361	(0) 1,361	S単 173号
	合計				(0) 1,361	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)						
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				1,236	合意率
					1,361	0.9085
*** B単 - 146号 ***						
000146	下層路盤工 再生クマツチャーン RC-40 t=15cm		m ²		(0.000)m ²	歩A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツチャーン RC-40	(0.000)			1.000 m ²	当たり算出
		1.000	m ²	611.1	611	S単 172号
	合 計				(0)	
	単 価				611	
	官積算単価				(0)	合意率
					555	0.908722
					611	
*** B単 - 147号 ***						
000147	土砂運搬 現場-仮置場,4tダンプ		m ³		(0.000)m ³	歩A
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000)			1.000 m ³	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ¹ ツナ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m ³	261.8	291	S単 154号
		(0.000)			(0)	
		1.110	m ³	964.3	1,070	S単 160号
	合 計				(0)	
	単 価				1,361	
	官積算単価				(0)	合意率
					1,236	0.908235
					1,361	
*** B単 - 148号 ***						
000148	捨石被覆工 t=0.3m		m ²		(0.000)m ²	歩A
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m ³ 未満	(0.000)			1.000 m ²	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ¹ ツナ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.300	m ³	312.3	94	S単 155号
		(0.000)			(0)	
		0.300	m ³	503.7	151	S単 161号
SA0611	SP 捨石 9m以下,	(0.000)			(0)	
		0.300	m ³	1,135	341	S単 171号
	合 計				(0)	
	単 価				586	
	官積算単価				(0)	合意率
					532	0.908235
					586	
*** B単 - 149号 ***						
000149	吸出し防止材設置 全面,合繊不織布,t=10mm		m ²		(0.000)m ²	歩A
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000)			1.000 m ²	当たり算出
		1.000	m ²	997.4	997	S単 167号
	合 計				(0)	
	単 価				997	
	官積算単価				(0)	合意率
					906	0.908235
					997	
*** B単 - 150号 ***						
000150	ガードレール設置 Gr-C-4E		m		(0.000)m	歩A
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	(0.000)			1.000 m	当たり算出
		1.000	m	14,080	14,080	S単 39号
	合 計				(0)	
	単 価				14,080	
	官積算単価				(0)	合意率
					12,788	0.908238
					14,080	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)

工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 151号 ***						
000151	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 200		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所	(0.000) 1.000	m	6,663	(0) 6,663	S単 137号
	合計				(0) 6,663	
	単価				(0) 6,052	
	官積算単価				6,663	合意率 0.908299
*** B単 - 152号 ***						
000152	硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去 VP 200		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10010	硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去 200	(0.000) 1.000	m	683	(0) 683	T単 20号
	合計				(0) 683	
	単価				(0) 620	
	官積算単価				683	合意率 0.908299
*** B単 - 153号 ***						
000153	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) VP 200×90°		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,90°エルボ,TS継手,,	(0.000) 1.000	個	29,300	(0) 29,300	S単 115号
	合計				(0) 29,300	
	単価				(0) 26,611	
	官積算単価				29,300	合意率 0.908225
*** B単 - 154号 ***						
000154	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) VP 200×45°		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,45°エルボ,TS継手,,	(0.000) 1.000	個	23,000	(0) 23,000	S単 116号
	合計				(0) 23,000	
	単価				(0) 20,889	
	官積算単価				23,000	合意率 0.908217
*** B単 - 155号 ***						
000155	防草シート敷設用資材		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	コ型止めピン 4×40×200,,	(0.000) 733.000	本	41	(0) 30,053	S単 117号
S02116	GFワッシャー 80×12.5×t2,,	(0.000) 733.000	枚	40	(0) 29,320	S単 118号
S02116	接続テープ 100mm×20m,,	(0.000) 9.000	巻	4,140	(0) 37,260	S単 119号
	合計				(0) 96,633	
	単価				(0) 87,816	
	官積算単価				96,633	合意率 0.908759
*** B単 - 156号 ***						
000156	ガードレール設置 Gr-C-4E		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-無し,直線部,直支柱,しない	(0.000) 1.000	m	14,080	(0) 14,080	S単 39号
	合計				(0) 14,080	
	単価				(0) 12,787	
	官積算単価				14,080	合意率 0.908164

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 157号 ***					
000157	流用土積込・運搬 土取場～現場, 4tダンプ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	261.8	(0) 291	S単 154号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k m以下	(0.000) 1.110	m3	964.3	(0) 1,070	S単 160号
	合計				(0) 1,361	
	単価				(0) 1,236	
	官積算単価				1,361	合意率 0.908235
	*** B単 - 158号 ***					
000158	盛土法面整形		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m ²	471	(0) 471	S単 82号
	合計				(0) 471	
	単価				(0) 428	
	官積算単価				471	合意率 0.908695
	*** B単 - 159号 ***					
000159	防草シート敷設		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m ²	274	(0) 274	S単 152号
	合計				(0) 274	
	単価				(0) 249	
	官積算単価				274	合意率 0.908695
	*** B単 - 160号 ***					
000160	防草シート敷設用資材		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	コ型止めピン 4×40×200,,	(0.000) 242.000	本	41	(0) 9,922	S単 120号
S02116	GFワッシャー 80×12.5×t2,,	(0.000) 242.000	枚	40	(0) 9,680	S単 121号
S02116	接続テープ 100mm×20m,,	(0.000) 3.000	巻	4,140	(0) 12,420	S単 122号
	合計				(0) 32,022	
	単価				(0) 29,098	
	官積算単価				32,022	合意率 0.908695
	*** B単 - 161号 ***					
000161	流用盛土材積込・運搬 4tダンプ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	236.2	(0) 262	S単 156号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k m以下	(0.000) 1.110	m3	964.3	(0) 1,070	S単 160号
	合計				(0) 1,332	
	単価				(0) 1,210	
	官積算単価				1,332	合意率 0.9083
	*** B単 - 162号 ***					

事業名	八代海岸保全事業			
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)			

工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000162	既設道路標識設置				(0.000)基	歩A
			基		1.000	当たり算出
T10011	道路標識設置	(0.000)			(0)	
		1.000	基	27.658	27.658	T単 21号
	合計				(0)	
					27.658	
	単価				(0)	
					25,104	
	官積算単価				27,658	合意率 0.907662
	*** B単 - 163号 ***					
000163	防草シート敷設				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去敷設	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	274	274	S単 152号
	合計				(0)	
					274	
	単価				(0)	
					249	
	官積算単価				274	合意率 0.907662
	*** B単 - 164号 ***					
000164	防草シート敷設用資材				(0.000)式	歩A
			式		1.000	当たり算出
S02116	コ型止めピン 4×40×200,,	(0.000)			(0)	
		477.000	本	41	19,557	S単 120号
S02116	GFワッシャー 80×12.5×t2,,	(0.000)			(0)	
		477.000	枚	40	19,080	S単 121号
S02116	接続テープ 100mm×20m,,	(0.000)			(0)	
		5.000	巻	4,140	20,700	S単 122号
	合計				(0)	
					59,337	
	単価				(0)	
					53,858	
	官積算単価				59,337	合意率 0.907662
	*** B単 - 165号 ***					
000165	中詰土積込・運搬 建設発生土仮置場～現場, 4tダンプ				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000)			(0)	
		1.110	m ³	261.8	291	S単 154号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000)			(0)	
		1.110	m ³	964.3	1,070	S単 160号
	合計				(0)	
					1,361	
	単価				(0)	
					1,236	
	官積算単価				1,361	合意率 0.908235
	*** B単 - 166号 ***					
000166	大型土のう積込・運搬 建設発生土仮置場～現場(外回り)				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000	当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック約,0m ³ ,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	袋	807	807	S単 146号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(0.000)			(0)	
		0.830	m ³	770.4	639	S単 162号
	合計				(0)	
					1,446	
	単価				(0)	
					1,314	
	官積算単価				1,446	合意率 0.908571
	*** B単 - 167号 ***					
000167	大型土のう積込・運搬 現場～建設発生土仮置場, 4tダンプ				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000	当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック約,0m ³ ,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	袋	807	807	S単 146号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)

工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 0.830	m3	964.3	(0) 800	S単 160号
	合計				(0) 1,607	
	単価				(0) 1,460	
	官積算単価				1,607	合意率 0.908571
	*** B単 - 168号 ***					
000168	汚濁防止フェンス設置 1次施工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10006	汚濁防止フェンス設置	(0.000) 1.000	m	2,006	(0) 2,006	T単 16号
	合計				(0) 2,006	
	単価				(0) 1,823	
	官積算単価				2,006	合意率 0.908571
	*** B単 - 169号 ***					
000169	汚濁防止フェンス設置 2次施工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10006	汚濁防止フェンス設置	(0.000) 1.000	m	2,006	(0) 2,006	T単 16号
	合計				(0) 2,006	
	単価				(0) 1,823	
	官積算単価				2,006	合意率 0.908571
	*** B単 - 170号 ***					
000170	汚濁防止フェンス撤去 1次施工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10007	汚濁防止フェンス撤去	(0.000) 1.000	m	1,386	(0) 1,386	T単 17号
	合計				(0) 1,386	
	単価				(0) 1,259	
	官積算単価				1,386	合意率 0.908571
	*** B単 - 171号 ***					
000171	汚濁防止フェンス撤去 2次施工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10007	汚濁防止フェンス撤去	(0.000) 1.000	m	1,386	(0) 1,386	T単 17号
	合計				(0) 1,386	
	単価				(0) 1,259	
	官積算単価				1,386	合意率 0.908571
	*** B単 - 172号 ***					
000172	汚濁防止フェンス資料 単独フロート 300 2×20 1000 ~ 2000N/3cm 184日		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	汚濁防止フェンス資料 単独フロート 300 2×20 1000 ~ 2000N/3cm 184日,,	(0.000) 1.000	枚	426,980	(0) 426,980	S単 123号
	合計				(0) 426,980	
	単価				(0) 387,942	
	官積算単価				426,980	合意率 0.908571
	*** B単 - 173号 ***					
000173	流用土積込・運搬 土取場~現場, 4tダンプ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110			(0) 291	
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.110	m3	261.8	(0) 1,070	S単 154号
	合計				(0) 1,361	
	単価				(0) 1,236	
	官積算単価				1,361	合意率 0.908235
	*** B単 - 174号 ***					
000174	流用土積込・運搬 現場~土取場,4tダンプ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	261.8	(0) 291	S単 154号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.110	m3	964.3	(0) 1,070	S単 160号
	合計				(0) 1,361	
	単価				(0) 1,236	
	官積算単価				1,361	合意率 0.908235
	*** B単 - 175号 ***					
000175	土砂等運搬 改良土,建設発生土仮置場~現場,4tダンプ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.110	m3	964.3	(0) 1,070	S単 160号
	合計				(0) 1,070	
	単価				(0) 972	
	官積算単価				1,070	合意率 0.908765
	*** B単 - 176号 ***					
000176	中詰め土積込・運搬 現場~建設発生土仮置場,4tダンプ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	286.7	(0) 287	S単 157号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.110	m3	964.3	(0) 1,070	S単 160号
	合計				(0) 1,357	
	単価				(0) 1,232	
	官積算単価				1,357	合意率 0.907801
	*** B単 - 177号 ***					
000177	床掘り 土砂		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3	2,061	(0) 2,061	S単 158号
	合計				(0) 2,061	
	単価				(0) 1,872	
	官積算単価				2,061	合意率 0.908225
	*** B単 - 178号 ***					
000178	埋戻 土砂		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()	(0.000) 1.000	m3	3,369	(0) 3,369	S単 94号

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 3,369	
	単価				(0) 3,060	
	官積算単価				3,369	合意率 0.908225
	*** B単 - 179号 ***					
000179	土砂等運搬 現場～建設発生土仮置場, 4tダンプ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	261.8	(0) 291	S単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.110	m3	964.3	(0) 1,070	S単 163号
	合計				(0) 1,361	
	単価				(0) 1,236	
	官積算単価				1,361	合意率 0.908225
	*** B単 - 180号 ***					
000180	産業廃棄物処理費 生木		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 生木	(0.000) 1.000	ton	12,000	(0) 12,000	S単 135号
	合計				(0) 12,000	
	単価				(0) 10,868	
	官積算単価				12,000	合意率 0.90566
	*** B単 - 181号 ***					
000181	産業廃棄物運搬費 生木		空m3		(0.000)空m3 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km以下,良好	(0.000) 1.000	空m3	1,017	(0) 1,017	S単 153号
	合計				(0) 1,017	
	単価				(0) 921	
	官積算単価				1,017	合意率 0.90566
	*** B単 - 182号 ***					
000182	流用土積込・運搬 土取場～現場, 4tダンプ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	261.8	(0) 291	S単 154号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.110	m3	964.3	(0) 1,070	S単 160号
	合計				(0) 1,361	
	単価				(0) 1,236	
	官積算単価				1,361	合意率 0.908235
	*** B単 - 183号 ***					
000183	流用土積込・運搬 現場～土取場, 4tダンプ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	261.8	(0) 291	S単 154号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.110	m3	964.3	(0) 1,070	S単 160号
	合計				(0) 1,361	
	単価				(0) 1,236	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,361	合意率 0.908235
	*** B単 - 184号 ***					
000184	大型土のう積込・運搬 建設発生土仮置場-現場(外回り)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ハッパ約.0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(0.000) 1.000	袋	807	(0) 807	S単 146号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(0.000) 0.830	m3	770.4	(0) 639	S単 162号
	合計				(0) 1,446	
	単価				(0) 1,314	
	官積算単価				1,446	合意率 0.908571
	*** B単 - 185号 ***					
000185	大型土のう積込・運搬 現場-建設発生土仮置場,4tダンプ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ハッパ約.0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(0.000) 1.000	袋	807	(0) 807	S単 146号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 0.830	m3	964.3	(0) 800	S単 160号
	合計				(0) 1,607	
	単価				(0) 1,460	
	官積算単価				1,607	合意率 0.908571
	*** B単 - 186号 ***					
000186	畦畔ブロック設置 450型		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S10001	畦畔ブロック布設 450型	(0.000) 1.000	m	10,929	(0) 10,929	S単 138号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 0.087	m3	2,061	(0) 179	S単 159号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(0.000) 0.039	m3	2,998	(0) 117	S単 95号
	合計				(0) 11,225	
	単価				(0) 10,195	
	官積算単価				11,225	合意率 0.908225
	*** B単 - 187号 ***					
000187	畦畔ブロック設置 450型		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S10001	畦畔ブロック布設 450型	(0.000) 1.000	m	10,929	(0) 10,929	S単 138号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 0.087	m3	2,061	(0) 179	S単 159号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(0.000) 0.039	m3	2,998	(0) 117	S単 95号
	合計				(0) 11,225	
	単価				(0) 10,195	
	官積算単価				11,225	合意率 0.908225
	*** B単 - 188号 ***					
000188	中和処理施設(1次施工) 設置・運転(常時稼働)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T10002	中和処理施設(1次施工) 設置・運転(常時稼働)	(0.000) 1.000	式	390,691	(0) 390,691	T単 12号
	合計				(0) 390,691	
	単価				(0) 354,839	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				390,691	合意率 0.908234
	*** B単 - 189号 ***					
000189	中和処理施設(2次施工) 撤去・運転(常時稼働)		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
T10004	中和処理施設(2次施工) 撤去・運転(常時稼働)	(0.000) 1.000	式	346,951	(0) 346,951	T単 14号
	合計				(0) 346,951	
	単価				(0) 315,113	
	官積算単価				346,951	合意率 0.908234
	*** B単 - 190号 ***					
000190	排水ポンプ(1次施工) 設置・撤去・運転(常時排水)		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
T10001	排水ポンプ(1次施工) 設置・撤去・運転(常時排水)	(0.000) 1.000	式	270,470	(0) 270,470	T単 11号
	合計				(0) 270,470	
	単価				(0) 245,650	
	官積算単価				270,470	合意率 0.908232
	*** B単 - 191号 ***					
000191	排水ポンプ(2次施工) 設置・撤去・運転(常時排水)		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
T10003	排水ポンプ(2次施工) 設置・撤去・運転(常時排水)	(0.000) 1.000	式	258,248	(0) 258,248	T単 13号
	合計				(0) 258,248	
	単価				(0) 234,549	
	官積算単価				258,248	合意率 0.908232
	*** B単 - 192号 ***					
000192	架空線保護管設置 九州電力		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	架空線防護管設置費 九州電力(諸経費抜)	(0.000) 1.000	式	280,000	(0) 280,000	S単 126号
	合計				(0) 280,000	
	単価				(0) 254,308	
	官積算単価				280,000	合意率 0.908243
	*** B単 - 193号 ***					
000193	歩掛調査費		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査費	(0.000) 1.000	式	378,800	(0) 378,800	S単 127号
	合計				(0) 378,800	
	単価				(0) 378,800	
	官積算単価				378,800	合意率 1
	*** B単 - 194号 ***					
000194	諸経費動向調査費		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	諸経費動向調査費	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	S単 128号
	合計				(0) 66,000	
	単価				(0) 66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1

事業名 八代海岸保全事業
 工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)

工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 195号 ***						
000195	3次元起工測量・3次元設計データ作成費		式		(0.000)式	歩A
					1.000式	当たり算出
S02116	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用	(0.000)			(0)	
		1.000	式	912,000	912,000	S単 129号
	合 計				(0)	
	単 価				912,000	
	官積算単価				912,000	合意率 1
*** B単 - 196号 ***						
000196	快適トイレ設置費		式		(0.000)式	歩A
	10ヵ月				1.000式	当たり算出
S02116	快適トイレ設置費	(0.000)			(0)	
	10ヵ月..	1.000	式	1,020,000	1,020,000	S単 130号
	合 計				(0)	
	単 価				1,020,000	
	官積算単価				1,020,000	合意率 1
*** B単 - 197号 ***						
000197	架空線保護管設置		式		(0.000)式	歩A
	NTT西日本				1.000式	当たり算出
S02116	架空線防護管設置費	(0.000)			(0)	
	NTT西日本(諸経費込)..	1.000	式	219,900	219,900	S単 131号
	合 計				(0)	
	単 価				219,900	
	官積算単価				219,900	合意率 1

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	*** S単 - 1号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床.3.0~4.0ton,なし		m3	506		歩A・単A
S02111	*** S単 - 2号 *** 中和処理装置 中和処理装置 処理量6m3級		日	4,710		歩A・単A
S02111	*** S単 - 3号 *** 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)		日	650		歩A・単A
S02112	*** S単 - 4号 *** 高所作業車(加圧屈伸7m型) 高所作業車(加圧屈伸7m型) 作業床高6.8m		日	9,580		歩A・単A
S02112	*** S単 - 5号 *** フレンクルン フレンクルン 80t		日	284,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 6号 *** 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m		日	249		歩A・単A
S02112	*** S単 - 7号 *** 発動発電機[G駆動・低騒音型] 発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva		日	918		歩A・単A
S02112	*** S単 - 8号 *** 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m		日	162		歩A・単A
S02112	*** S単 - 9号 *** 発動発電機[G駆動・低騒音型] 発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva		日	596		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** フレンクルン フレンクルン 80t吊		日	284,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** とび工 とび工		人	28,356		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 電工 電工		人	24,888		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 機械工 機械工		人	29,682		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** Fe石灰改良土 Fe石灰改良土		m3	5,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 大型ボックスカルバート 大型ボックスカルバート B5200×H2900×L995,,		セット	2,200,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,		m3	1,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,90°エルボ,TS継手, *** S単 - 23号 ***		個	29,300		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,45°エルボ,TS継手, *** S単 - 24号 ***		個	23,000		歩A・単A
S02116	バリケード バリケード A型 折りたたみ式, *** S単 - 25号 ***		台	1,900		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 パト-給油, *** S単 - 26号 ***		L	153		歩A・単A
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ, *** S単 - 27号 ***		kg	305		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 *** S単 - 28号 ***		検体	7,300		歩A・単A
S02123	耐候性大型土のう 耐候性大型土のう 長期仮設対応(3年)型, *** S単 - 29号 ***		袋	4,300		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 廃プラスチック類 *** S単 - 30号 ***		ton	60,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物運搬費 産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類 *** S単 - 31号 ***		m3	8,000		歩A・単A
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)] [SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)] 2t用,長期性能型,長期割引単価区分(資料機械)有 *** S単 - 32号 ***		袋	17,350		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 33号 ***		ton	174,324		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満 *** S単 - 34号 ***		ton	170,468		歩A・単A
S04045	中層混合処理工 中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3以上,70 *** S単 - 35号 ***		m3	4,121		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管2-ブ付,4.0m管,0箇所 *** S単 - 36号 ***		m	6,663		歩A・単A
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,なし *** S単 - 37号 ***		m	50,996		歩A・単A
S08704	【道路標識撤去】 【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、 76.3、 89.1、 101.6, 2基以下,-, 無し *** S単 - 38号 ***		基	24,786		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない *** S単 - 39号 ***		m	11,952		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない *** S単 - 40号 ***		m	14,080		歩A・単A
S10001	畦畔ブロック布設 畦畔ブロック布設 450型 *** S単 - 41号 ***		m	10,929		歩A・単A
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし *** S単 - 42号 ***		m	1,054		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし *** S単 - 43号 ***		m ²	71		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし *** S単 - 44号 ***		m ²	72		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 45号 ***		m ²	25		歩A・単A
S16001	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m ³ /h級,運転1日当たり算出 *** S単 - 46号 ***		日	7,070		歩A・単A
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単 - 47号 ***		日	1,517		歩A・単A
S16004	7t圧縮機[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(～2次)] 7t圧縮機[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(～2次)] 7t圧縮機[油圧伸縮ジブ型],35ton吊り,なし *** S単 - 48号 ***		日	79,600		歩A・単A
S16004	7t圧縮機[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(～2次)] 7t圧縮機[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(～2次)] 7t圧縮機[油圧伸縮ジブ型],4.9ton吊り,なし *** S単 - 49号 ***		日	39,800		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バツ約,0m ³ ,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし *** S単 - 50号 ***		袋	807		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置,バツ約,0m ³ ,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし *** S単 - 51号 ***		袋	1,654		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単 - 52号 ***		箇所	7,891		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 *** S単 - 53号 ***		箇所	9,326		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし *** S単 - 54号 ***		箇所	6,879		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 6,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり *** S単 - 55号 ***		箇所	38,581		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし *** S単 - 56号 ***		箇所	19,859		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,26,1,なし *** S単 - 57号 ***		m ²	684		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,18,1,なし *** S単 - 58号 ***		m ²	610		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,112,1,なし *** S単 - 59号 ***		m ²	1,479		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 60号 ***		m ²	274		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単 - 61号 ***		m ²	702		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 62号 ***		m ²	633		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 63号 ***		m ²	388		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20 t以上60 t以下,運搬～組立～分解 ～運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単 - 64号 ***		台	1,977,833		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材)					

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,320		歩A・単A
S86102	*** S単 - 65号 *** 【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし		m3	788		歩A・単A
S86801	*** S単 - 66号 *** SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	361.5		歩A・単A
S86802	*** S単 - 67号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	261.8		歩A・単A
S86803	*** S単 - 68号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	287.8		歩A・単A
S86803	*** S単 - 69号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,003		歩A・単A
S86804	*** S単 - 70号 *** SP【被災地】路床盛土 SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	443.8		歩A・単A
S86805	*** S単 - 71号 *** SP【被災地】整地 SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3	149.7		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 72号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),,-,-,標準,-,-,-		m3	1,176		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 73号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	236.2		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 74号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	286.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 75号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,1' ㌘約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	503.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 76号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,1' ㌘約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下		m3	503.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 77号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,1' ㌘約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下		m3	1,837		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 78号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	260		歩A・単A
SA0142	*** S単 - 79号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	400.6		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 80号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	434.6		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 81号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,1' ㌘質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	926.9		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 82号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,1' ㌘質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	471		歩A・単A
SA0281	*** S単 - 83号 *** SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	997.4		歩A・単A

事業名 八代海岸保全事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	*** S単 - 84号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	29,530		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 85号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	28,460		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 86号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	35,090		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 87号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3	37,660		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 88号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,642		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 89号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,154		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 90号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,272		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 91号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m ²	493.1		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 92号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	694.6		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 93号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13)		m ²	1,694		歩A・単A
S01041	*** S単 - 94号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()		m ³	3,369		歩A・単A
S01041	*** S単 - 95号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m ³	2,998		歩A・単A
S02111	*** S単 - 96号 *** 中層混合処理機(ﾄﾝﾌﾟ式)[ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ] 中層混合処理機(ﾄﾝﾌﾟ式)[ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ] 20t(山積0.8m ³)縦ﾊﾞｯｸﾙ		供用日	26,600		歩A・単A
S02111	*** S単 - 97号 *** 中層混合処理機(ﾄﾝﾌﾟ式)[攪拌混合装置] 中層混合処理機(ﾄﾝﾌﾟ式)[攪拌混合装置] 改良深度5m 適合ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ20t級		供用日	121,000		歩A・単A
S02111	*** S単 - 98号 *** 中層混合処理機(ﾄﾝﾌﾟ式)[施工管理装置] 中層混合処理機(ﾄﾝﾌﾟ式)[施工管理装置] 1t-ｽﾌﾟｰﾙ用		供用日	25,700		歩A・単A
S02111	*** S単 - 99号 *** 深層混合処理機(ｽﾌﾟｰ式)[0561付属機器] 深層混合処理機(ｽﾌﾟｰ式)[0561付属機器] [ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(全自動)]20m ³ /h		供用日	49,000		歩A・単A
S02111	*** S単 - 100号 *** ﾊﾞｯｸﾙ(ｶｰﾄﾞ型) ﾊﾞｯｸﾙ(ｶｰﾄﾞ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排対型(第3次)		供用日	15,600		歩A・単A
S02112	*** S単 - 101号 *** 高所作業車(ｶｰﾄﾞ・屈伸ﾌﾞｰﾑ型) 高所作業車(ｶｰﾄﾞ・屈伸ﾌﾞｰﾑ型) 作業床高6.8m		日	9,580		歩A・単A
S02112	*** S単 - 102号 *** ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾙ) ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾙ) ﾊﾞｯｸﾙ		日	5,470		歩A・単A
S02115	*** S単 - 103号 *** 土木一般世話役					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 104号 *** とび工 とび工		人	28,356		歩A・単A
S02115	*** S単 - 105号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単 - 106号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単 - 107号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 108号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単 - 109号 *** 電工 電工		人	24,888		歩A・単A
S02115	*** S単 - 110号 *** 機械工 機械工		人	29,682		歩A・単A
S02116	*** S単 - 111号 *** PC鋼棒(SBPR930/1080) PC鋼棒(SBPR930/1080) 23, 3.26kg/m,,		kg	546		歩A・単A
S02116	*** S単 - 112号 *** PC用定着装置(ナット・ワッシャー・アカプレート) PC用定着装置(ナット・ワッシャー・アカプレート) 23,,		組	1,971		歩A・単A
S02116	*** S単 - 113号 *** エポキシ樹脂鉄筋 エポキシ樹脂鉄筋 SD345, D13,,		ton	363,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 114号 *** 軽油 軽油 パト-ル給油,,		L	153		歩A・単A
S02116	*** S単 - 115号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,90°エルボ,TS継手,,		個	29,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 116号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,45°エルボ,TS継手,,		個	23,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 117号 *** コ型止めピン コ型止めピン 4×40×200,,		本	41		歩A・単A
S02116	*** S単 - 118号 *** GFワッシャー GFワッシャー 80×12.5×t2,,		枚	40		歩A・単A
S02116	*** S単 - 119号 *** 接続テープ 接続テープ 100mm×20m,,		巻	4,140		歩A・単A
S02116	*** S単 - 120号 *** コ型止めピン コ型止めピン 4×40×200,,		本	41		歩A・単A
S02116	*** S単 - 121号 *** GFワッシャー GFワッシャー 80×12.5×t2,,		枚	40		歩A・単A
S02116	*** S単 - 122号 *** 接続テープ 接続テープ 100mm×20m,,		巻	4,140		歩A・単A
S02116	*** S単 - 123号 *** 汚濁防止フェンス資料 汚濁防止フェンス資料 単独フロート 300 2×20 1000~2000N/3cm 184日,,		枚	426,980		歩A・単A
S02116	*** S単 - 124号 *** 炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,		kg	305		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	仮設電気工事費 仮設電気工事費 中和処理施設用		式	88,000		歩A・単A
S02116	架空線防護管設置費 架空線防護管設置費 九州電力(諸経費抜)		式	280,000		歩A・単A
S02116	歩掛調査費 歩掛調査費		式	378,800		歩A・単A
S02116	諸経費動向調査費 諸経費動向調査費		式	66,000		歩A・単A
S02116	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	912,000		歩A・単A
S02116	快適トイレ設置費 快適トイレ設置費 10ヵ月		式	1,020,000		歩A・単A
S02116	架空線防護管設置費 架空線防護管設置費 NTT西日本(諸経費込)		式	219,900		歩A・単A
S02120	鉄筋工 鉄筋工 SD345,D13,一般構造物,10t未満		ton	64,260		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	4,700		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 生木		ton	12,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,035		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	6,663		歩A・単A
S10001	畦畔ブロック布設 畦畔ブロック布設 450型		m	10,929		歩A・単A
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出		日	7,070		歩A・単A
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	1,517		歩A・単A
S16004	ラフレ-ンレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレ-ンレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレ-ンレン(油圧伸縮ジブ型),70ton吊り,なし		日	152,000		歩A・単A
S16004	ラフレ-ンレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレ-ンレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレ-ンレン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り,なし		日	100,000		歩A・単A
S16004	バックホ[加圧型・クレーン・~超低・排対型(~2011)] バックホ[加圧型・クレーン・~超低・排対型(~2011)] バックホ(加圧型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし		日	50,058		歩A・単A
S16004	バックホ[加圧型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] バックホ[加圧型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] バックホ(加圧型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,なし		日	66,369		歩A・単A
S16004	ラフレ-ンレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレ-ンレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレ-ンレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	39,800		歩A・単A
S18002	大型土のう工					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	大型土のう工 撤去, 1.0m ³ , 耐候性大型土のう袋(1年対応), あり, なし *** S単 - 147号 ***		袋	807		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単 - 148号 ***		箇所	7,891		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去 *** S単 - 149号 ***		箇所	9,326		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 22, 常時排水, 0以上~6未満, 発動発電機, あり *** S単 - 150号 ***		箇所	233,394		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 32, 常時排水, 0以上~6未満, 商用電源, あり *** S単 - 151号 ***		箇所	133,172		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし *** S単 - 152号 ***		箇所	19,859		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 153号 ***		m ²	274		歩A・単A
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 9.0km 以下, 良好 *** S単 - 154号 ***		空m ³	1,017		歩A・単A
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満 *** S単 - 155号 ***		m ³	261.8		歩A・単A
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m ³ 未満 *** S単 - 156号 ***		m ³	312.3		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満 *** S単 - 157号 ***		m ³	236.2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし *** S単 - 158号 ***		m ³	286.7		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, *** S単 - 159号 ***		m ³	2,061		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, *** S単 - 160号 ***		m ³	2,061		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, 1.0m ³ 以下(平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下 *** S単 - 161号 ***		m ³	964.3		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, 1.0m ³ 以下(平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下 *** S単 - 162号 ***		m ³	503.7		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, 1.0m ³ 以下(平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下 *** S単 - 163号 ***		m ³	770.4		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, 1.0m ³ 以下(平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下 *** S単 - 164号 ***		m ³	964.3		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, *** S単 - 165号 ***		m ³	2,973		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, *** S単 - 165号 ***		m ³	1,764		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0222	*** S単 - 166号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	223		歩A・単A
SA0281	*** S単 - 167号 *** SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	997.4		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 168号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	29,530		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 169号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m ³	28,460		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 170号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,642		歩A・単A
SA0611	*** S単 - 171号 *** SP 捨石 SP 捨石 9m以下,		m ³	1,135		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 172号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ケツヤラン RC-40		m ²	611.1		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 173号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度ア ン(13)		m ²	1,361		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 大型土のう工(設置)					
	ワフレンクレーン35t吊使用		袋	2,773		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 大型土のう工(撤去)					
	ワフレンクレーン35t吊使用		袋	1,887		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 大型プラスチックバックス加圧ト据付					
	連結タイプ T-25 B:5.200m×H:2.900m×L:0.995m		m	86,542		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** ワフレンクレーン賃料					
	80t吊		m	97,931		歩A・単A
T00005	*** T単 - 5号 *** 分解・組立・運搬費					
	ワフレンクレーン80t吊		台	146,654		歩A・単A
T00006	*** T単 - 6号 *** 排水ポンプ					
	潮遊池横断工		式	102,945		歩A・単A
T00007	*** T単 - 7号 *** 排水ポンプ					
	横断水路仮締切		式	45,122		歩A・単A
T00008	*** T単 - 8号 *** 中和処理施設					
	潮遊池横断工		式	566,955		歩A・単A
T00009	*** T単 - 9号 *** ワフレンクレーン賃料					
	35t吊		m	27,448		歩A・単A
T00003	*** T単 - 10号 *** 大型プラスチックバックス加圧ト据付					
	連結タイプ T-25 B:5.200m×H:2.900m×L:0.995m		m	86,542		歩A・単A
T10001	*** T単 - 11号 *** 排水ポンプ(1次施工)					
	設置・撤去・運転(常時排水)		式	270,470		歩A・単A
T10002	*** T単 - 12号 *** 中和処理施設(1次施工)					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コバ'イ'型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,830	10,928	
P34029	軽油	17.000	L	153	2,601	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				39,437	算出数量 78.000 m3
	単価		m3		506	
*** S単 - 2号 ***						
S02111	中和処理装置		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	中和処理装置 処理量6m3級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	処理量6m3級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,710円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	中和処理装置 処理量6m3級	1.000	日	4,710	4,710	
	合計				4,710	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,710	
*** S単 - 3号 ***						
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	650円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	1.000	日	650	650	
	合計				650	算出数量 1.000 各単位
	単価				650	
*** S単 - 4号 ***						
S02112	高所作業車(クレーン屈伸型)		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	高所作業車(クレーン屈伸型) 作業床高6.8m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	作業床高6.8m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,580円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	高所作業車(クレーン屈伸型) 作業床高6.8m	1.000	日	9,580	9,580	
	合計				9,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,580	
*** S単 - 5号 ***						
S02112	フレンクルン		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	フレンクルン 80t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	F96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	80t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	284,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F96002	フレンソクレン 80t	1.000	日	284,000	284,000	
	合計				284,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				284,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径 50mm 全揚程 10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	249円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05001	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m	1.000	日	249	249	
	合計				249	算出数量 1.000 各単位
	単価				249	
	*** S単 - 7号 ***					
S02112	発動発電機 [G駆動・低騒音型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機 [G駆動・低騒音型] 定格容量2kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02070		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量2kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	918円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02070	発動発電機 [G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.000	日	918	918	
	合計				918	算出数量 1.000 各単位
	単価				918	
	*** S単 - 8号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径 50mm 全揚程 10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	162円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05001	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m	1.000	日	162	162	
	合計				162	算出数量 1.000 各単位
	単価				162	
	*** S単 - 9号 ***					
S02112	発動発電機 [G駆動・低騒音型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機 [G駆動・低騒音型] 定格容量2kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02070		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量2kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	596円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02070	発動発電機 [G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.000	日	596	596	
	合計				596	算出数量 1.000 各単位
	単価				596	
	*** S単 - 10号 ***					
S02112	フレンソクレン		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フレンソクレン 80t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96002 80t吊 284,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96002	7777777777 80t吊		1.000	日	284,000	284,000
	合計					284,000
	単価					284,000
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役			人		1.000 人
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役		1.000	人	29,988	29,988
	合計					29,988
	単価					29,988
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	とび工 とび工			人		1.000 人
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工		1.000	人	28,356	28,356
	合計					28,356
	単価					28,356
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員			人		1.000 人
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員		1.000	人	25,602	25,602
	合計					25,602
	単価					25,602
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員			人		1.000 人
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員		1.000	人	21,726	21,726
	合計					21,726
	単価					21,726
	*** S単 - 15号 ***					

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	電工 電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01013	電工	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				24,888	算出数量 1.000 人
	単価				24,888	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	機械工 機械工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R03005	機械工	1.000	人	29,682	29,682	
	合計				29,682	算出数量 1.000 人
	単価				29,682	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,484	14,484	
	合計				14,484	算出数量 1.000 人
	単価				14,484	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	Fe石灰改良土 Fe石灰改良土 ,CBR90% ほぐした状態,		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96001				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
J96001	Fe石灰改良土 CBR90% ほぐした状態	1.000	m3	5,400	5,400	
	合計				5,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,400	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	大型ボックスカルバート		セット		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型ボックスカルバート B5200×H2900×L995...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	大型ボックスカルバート B5200×H2900×L995	1.000	セット	2,200,000	2,200,000	
	合計				2,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,200,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	再生クラッシュヤラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,850	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,90°エルボ,TS継手,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,90°エルボ,TS継手	1.000	個	29,300	29,300	
	合計				29,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,300	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,45°エルボ,TS継手,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,45°エルボ,TS継手	1.000	個	23,000	23,000	
	合計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	バリケード		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バリケード A型 折りたたみ式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	バリケード A型 折りたたみ式	1.000	台	1,900	1,900	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,900	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H-10給油,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P34029	軽油	1.000	L	153	153	
	H-10給油					
	合計				153	算出数量 1.000 各単位
	単価				153	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34027				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P34027	炭酸ガス	1.000	kg	305	305	
	液化 純度99.5%以上 ボンベ					
	合計				305	算出数量 1.000 各単位
	単価				305	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96002	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	
	合計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,300	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	耐候性大型土のう		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう 長期仮設対応(3年)型,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96008	耐候性大型土のう 長期仮設対応(3年)型	1.000	袋	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単 - 29号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96005 廃プラスチック類				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	
	合計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費 産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	1.000	m3	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] [SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] 2t用, 長期性能型, 長期割引単価区分 (賃料機械) 有		袋		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		袋		17,350	
	*** S単 - 32号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合計				174,324	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		174,324	
	*** S単 - 33号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未 満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	64,260	70,043	
	合計				170,468	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		170,468	
	*** S単 - 34号 ***					
S04045	中層混合処理工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	中層混合処理工 2m<L 5m,1.000m3以上,70			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)改良深度区分	2m<L 5m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工規模区分	1,000m3以上		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3)	70		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)改良材の単価(円/t)	14,700				
R01001	土木一般世話役	0.440	人	29,988	13,195	
R01002	特殊作業員	0.440	人	25,602	11,265	
R01003	普通作業員	0.890	人	21,726	19,336	
M09111	中層混合処理機(トンパ式) [V'-スリ]	0.750	供用日	26,600	19,950	
	20t(山積0.8m3)級ハ'ツカ					
M09121	中層混合処理機(トンパ式) [攪拌混合装置]	0.750	供用日	121,000	90,750	
	改良深度5m適合V'-スリ20t級					
M09131	中層混合処理機(トンパ式) [施工管理装置]	0.750	供用日	25,700	19,275	
	1t'-ス' -M用					
P34029	軽油	50.000	L	153	7,650	
	ハ'ト-ル給油					
R01021	運転手(特殊)	0.440	人	25,908	11,400	
M11362	深層混合処理機(スリ式) [0561付属機器]	0.750	供用日	49,000	36,750	
	[スリ'ラ'ト(全自動)]20m3/h					
Y00004	諸雑費	0.320		229,571	73,463	
P32014	改良材 各規格	7.420	ton	14,700	109,074	
	合計				412,108	算出数量 100.000 m3
	単価		m3		4,121	
	*** S単 - 35号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管ス'付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ス'付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05055	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	2.440	本	22,000	53,680	
	TS片ス'一般管VP 径200 長4.0m					
Y00004	雑材料費	0.020		53,680	1,074	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,726	4,780	
	合計				66,629	算出数量 10.000 m
	単価		m		6,663	
	*** S単 - 36号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	47,600円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	900mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	47,600	4,760,000	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.310	人	29,988	39,284	
R01002	特殊作業員	3.270	人	25,602	83,719	
R01003	普通作業員	4.750	人	21,726	103,199	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	3.360	日	11,000	36,960	
P34029	軽油	71.000	L	153	10,863	
R01021	運転手(特殊)	2.530	人	25,908	65,547	
	合計				5,099,572	算出数量 100.000 m
	単価		m		50,996	
	*** S単 - 37号 ***					
S08704	【道路標識撤去】		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、76.3、89.1、101.6、 2基以下、-,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)標識区分	標識柱・基礎(路側式)単柱式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	60.5、76.3、89.1、101.6				
	3)施工規模	2基以下				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式	1.350	基	18,360	24,786	
	合計				24,786	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		24,786	
	*** S単 - 38号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱, しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
A03042	ガードレール設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m	9,960	11,952	
	合計				11,952	算出数量 1.000 m
	単価		m		11,952	
	*** S単 - 39号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分	土中建込		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	21m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.600	m	8,800	14,080	
	合計				14,080	算出数量 1.000 m
	単価		m		14,080	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 40号 ***						
S10001	畦畔ブロック布設		m		100.000	歩A 当たり算出
	畦畔ブロック布設 450型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	450型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P14001	畦畔ブロック 高450mm 長さ1000mm	99.000	個	7,880	780,120	
Y00005	接合費	0.025		780,120	19,503	
R01003	普通作業員	13.500	人	21,726	293,301	
	合 計				1,092,924	算出数量 100.000 m
	単 価		m		10,929	
*** S単 - 41号 ***						
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業.なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08012	バ ック[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	9,950	1,891	
P34029	軽油	6.100	L	153	933	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	25,908	3,368	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	21,726	4,345	
	合 計				10,537	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,054	
*** S単 - 42号 ***						
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削.なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	バ ック[加-ラ型・~超低・排対型(~2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	16,800	23,352	
P34029	軽油	88.000	L	153	13,464	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				62,724	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		71	
*** S単 - 43号 ***						
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻.なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	バ ック[加-ラ型・~超低・排対型(~2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	16,800	23,016	
P34029	軽油	78.000	L	153	11,934	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				60,858	算出数量 842.000 m ²

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		72	
	*** S単 - 44号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)石礫、雑物除去	無				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M35062	農用トラクタ[乗用・刈-刈型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 Aノール給油	0.800	L	153	122	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,562	1,414	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,212	310	
	合 計				2,522	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		25	
	*** S単 - 45号 ***					
S16001	7L加水中和装置[炭酸ガス式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級, 運転 1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械コード 単位が時間のみ	M10041				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)機械コード(同上)	M10041				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)機械損料算出区分	運転 1日当たり算出				
	4)運転 1日当たり運転時間(T)	5.1時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M10041	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1.000	日	7,070	7,070	
	合 計				7,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,070	
Y00001	単位					
	*** S単 - 46号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz), 交替制補正対象外, 運転 1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械コード 単位が日のみ	M21372				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)機械損料算出区分	運転 1日当たり算出				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)運転 1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21372	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	650	767	
P34029	軽油 Aノール給油	4.900	L	153	750	
	合 計				1,517	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,517	
Y00001	単位					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 47号 ***					
S16004	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	フレンソールン(油圧伸縮ジブ型),35ton吊り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	フレンソールン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	35ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01087	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日	79,600	79,600	
	吊上能力35t吊	1.000	日			
	合計				79,600	算出数量 1.000 日
	単価		日		79,600	
	*** S単 - 48号 ***					
S16004	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	フレンソールン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	フレンソールン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日	39,800	39,800	
	吊上能力4.9t吊	1.000	日			
	合計				39,800	算出数量 1.000 日
	単価		日		39,800	
	*** S単 - 49号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	撤去,バ ック,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員		人	25,602	25,602	
F08063	バ ック[加-ラ型・レーン・～超低・排対型(～2014)]		日	18,100	22,806	
	標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日			
P34029	軽油		L	153	11,934	
	バ トル給油	78.000	L			
R01021	運転手(特殊)		人	25,908	25,908	
	合計				116,238	算出数量 144.000 袋
	単価		袋		807	
	*** S単 - 50号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置,バ ック,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		人	29,988	29,988	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.360	日	18,100	24,616	
P34029	軽油 バックホウ給油	94.000	L	153	14,382	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				142,222	算出数量 86.000 袋
	単価		袋		1,654	
	*** S単 - 51号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,726	2,173	
Y00004	諸雑費	0.130		3,373	438	
M02031	バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	25,908	2,591	
P34029	軽油 バックホウ給油	3.400	L	153	520	
	合計				7,891	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		7,891	
	*** S単 - 52号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	
R01002	特殊作業員	0.050	人	25,602	1,280	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
Y00004	諸雑費	0.030		6,608	198	
M02031	バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	25,908	1,554	
P34029	軽油 バックホウ給油	2.200	L	153	337	
	合計				9,326	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		9,326	
	*** S単 - 53号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	1 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.100	日	918	1,010	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.000	L	166	1,660	
R01002	特殊作業員	0.140	人	25,602	3,584	
Y00004	諸雑費	0.100		6,254	625	
	合計				6,879	算出数量 1.000 箇所
	単価				6,879	
	*** S単 - 54号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 6.作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	6		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	6.600	日	597	3,940	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	58.000	L	166	9,628	
R01002	特殊作業員	0.840	人	25,602	21,506	
Y00004	諸雑費	0.100		35,074	3,507	
	合計				38,581	算出数量 1.000 箇所
	単価				38,581	
	*** S単 - 55号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,988	8,996	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,726	10,863	
	合計				19,859	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		19,859	
	*** S単 - 56号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,26,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	26		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	241	241,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ハックル[クレーン型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ハトニ給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				684,080	算出数量 1,000.000 m ²

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		684	
	*** S単 - 57号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,18,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 18 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	167	167,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合 計				610,080	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		610	
	*** S単 - 58号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,112,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 112 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,036	1,036,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合 計				1,479,080	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,479	
	*** S単 - 59号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	230	23,920	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,726	3,476	
	合 計				27,396	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		274	
	*** S単 - 60号 ***					

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 575		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m ²	575	59,800	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	
	合計				70,228	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		702	
	*** S単 - 61号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 575		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m ²	575	59,800	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,726	3,476	
	合計				63,276	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		633	
	*** S単 - 62号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 340		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m ²	340	35,360	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,726	3,476	
	合計				38,836	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		388	
	*** S単 - 63号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20 t以上60 t以下,運搬～ 組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	地盤改良機械(中層混合処理機) 機械質量20 t以上60 t以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	16,000	人	25,602	409,632	
F01086	ラフレ-ソール-ン[油圧伸縮ジブ型～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	2,400	日	55,100	132,240	
Y00004	運搬費等	2,650		541,872	1,435,961	
	合計				1,977,833	算出数量 1,000 台
	単価		台		1,977,833	
	*** S単 - 64号 ***					

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割引率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早期割引率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単 - 65号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 0.8~1.1ton なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
F04081	振動ロー[バドガイ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,960	4,262	
P34029	軽油 バド給油	5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,736	算出数量 39.000 m3
	単価		m3		788	
	*** S単 - 66号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	単価		m3		361.5	
	*** S単 - 67号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	単価		m3		261.8	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 68号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		287.8	
	*** S単 - 69号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,003	
	*** S単 - 70号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土 SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		443.8	
	*** S単 - 71号 ***					
S86805	SP【被災地】整地 SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		149.7	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				

事業名	八代海岸保全事業
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)

工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		1,176	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		286.7	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		503.7	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下				
	単 価		m3		503.7	
	*** S単 - 77号 ***					

事業名	八代海岸保全事業		
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)		

工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下				
	単 価		m3		1,837	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		260	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		400.6	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		434.6	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し は質土, 砂及び砂質土, 粘性土 なし				

事業名	八代海岸保全事業
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)

工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		926.9	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²		471	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		997.4	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		29,530	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m ³		28,460	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 86号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,090	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(普通) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		37,660	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,642	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,154	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,272	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワツァン RC-40		m ²	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	歩A 当たり算出
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワツァン RC-40				
	単 価		m ²		493.1	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm		m ²	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	歩A 当たり算出
	1) 材料区分 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		694.6	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコ(13)		m ²	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	歩A 当たり算出
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,694	
	*** S単 - 94号 ***					
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, タンバ()		m ³	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	歩A 当たり算出
	1) 土質区分 2) 作業区分 3) 施工区分 4) 締固め区分	砂・砂質土 埋戻 はね付け+まき出し タンバ()				

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,726	24,116	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合計				33,692	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,369	
	*** S単 - 95号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	21,726	29,982	
	合計				29,982	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,998	
	*** S単 - 96号 ***					
S02111	中層混合処理機(トンチヤ式)[A'-スツ]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	中層混合処理機(トンチヤ式)[A'-スツ] 20t(山積0.8m3)級H'ツ杓			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M97002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	20t(山積0.8m3)級H'ツ杓		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	26,600円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M97002	中層混合処理機(トンチヤ式)[A'-スツ] 20t(山積0.8m3)級H'ツ杓	1.000	供用日	26,600	26,600	算出数量 1.000 各単位
	合計				26,600	
	単価				26,600	
	*** S単 - 97号 ***					
S02111	中層混合処理機(トンチヤ式)[攪拌混合装置]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	中層混合処理機(トンチヤ式)[攪拌混合装置] 改良深度5m 適合A'-スツ20t級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M97003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	改良深度5m 適合A'-スツ20t級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	121,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M97003	中層混合処理機(トンチヤ式)[攪拌混合装置] 改良深度5m 適合A'-スツ20t級	1.000	供用日	121,000	121,000	算出数量 1.000 各単位
	合計				121,000	
	単価				121,000	
	*** S単 - 98号 ***					
S02111	中層混合処理機(トンチヤ式)[施工管理装置]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	中層混合処理機(トンチヤ式)[施工管理装置] 1t'-スツ'-ム用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M97004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	1t'-スツ'-ム用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M97004	中層混合処理機(トンチヤ式)[施工管理装置] 1t'-スツ'-ム用	1.000	供用日	25,700	25,700	算出数量 1.000 各単位
	合計				25,700	
	単価				25,700	
	*** S単 - 99号 ***					

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	深層混合処理機(スリ-式) [0561付属機器]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	深層混合処理機(スリ-式) [0561付属機器] [スリ-ラ-ト(全自動)]20m3/h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	M97005		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	[スリ-ラ-ト(全自動)]20m3/h		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)単価の入力	49,000円		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
M97005	深層混合処理機(スリ-式) [0561付属機器] [スリ-ラ-ト(全自動)]20m3/h	1.000	供用日	49,000	49,000	
	合計				49,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				49,000	
	*** S単 - 100号 ***					
S02111	ハ-ック杓(加-ラ-型)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハ-ック杓(加-ラ-型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排対型(第3次)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	M97001		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	後方超小旋回型・超低騒音型・排・		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)単価の入力	15,600円		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
M97001	ハ-ック杓(加-ラ-型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排対型(第3次)	1.000	供用日	15,600	15,600	
	合計				15,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				15,600	
	*** S単 - 101号 ***					
S02112	高所作業車(加-ラ-屈伸ブ-ム型)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車(加-ラ-屈伸ブ-ム型) 作業床高6.8m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	作業床高6.8m		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)単価の入力	9,580円		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
F96001	高所作業車(加-ラ-屈伸ブ-ム型) 作業床高6.8m	1.000	日	9,580	9,580	
	合計				9,580	算出数量 1,000 各単位
	単価				9,580	
	*** S単 - 102号 ***					
S02112	ICT建設機械経費損料加算額(ハ-ック杓)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費損料加算額(ハ-ック杓) ハ-ック杓			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F10002		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	ハ-ック杓		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)単価の入力	5,470円		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
F10002	ICT建設機械経費損料加算額(ハ-ック杓) ハ-ック杓	1.000	日	5,470	5,470	
	合計				5,470	算出数量 1,000 各単位
	単価				5,470	
	*** S単 - 103号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1,000 人
	単価				29,988	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 104号 ***					
S02115	とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	28,356	28,356	
	合計				28,356	算出数量 1.000 人
	単価				28,356	
	*** S単 - 105号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単 - 106号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単価				21,726	
	*** S単 - 107号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単 - 108号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				21,726	算出数量 1,000 人
	単価				21,726	
	*** S単 - 109号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				24,888	算出数量 1,000 人
	単価				24,888	
	*** S単 - 110号 ***					
S02115	機械工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03005	機械工	1.000	人	29,682	29,682	
	合計				29,682	算出数量 1,000 人
	単価				29,682	
	*** S単 - 111号 ***					
S02116	PC鋼棒 (SBPR930/1080)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼棒 (SBPR930/1080) 23, 3.26kg/m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97010	PC鋼棒 (SBPR930/1080) 23, 3.26kg/m	1.000	kg	546	546	
	合計				546	算出数量 1,000 各単位
	単価				546	
	*** S単 - 112号 ***					
S02116	PC用定着装置 (ナット・ワッシャー・アカブプレート)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PC用定着装置 (ナット・ワッシャー・アカブプレート) 23,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97011	PC用定着装置 (ナット・ワッシャー・アカブプレート) 23	1.000	組	1,971	1,971	
	合計				1,971	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,971	
	*** S単 - 113号 ***					
S02116	エポキシ樹脂鉄筋		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エポキシ樹脂鉄筋 SD345, D13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97006	エボキシ樹脂鉄筋 SD345, D13	1.000	ton	363,500	363,500	
	合計				363,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				363,500	
	*** S単 - 114号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34029			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.000	L	153	153	
	合計				153	算出数量 1.000 各単位
	単価				153	
	*** S単 - 115号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,90°エルボ,TS継手,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96004			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,90°エルボ,TS継手	1.000	個	29,300	29,300	
	合計				29,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,300	
	*** S単 - 116号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,45°エルボ,TS継手,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96003			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 200,45°エルボ,TS継手	1.000	個	23,000	23,000	
	合計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,000	
	*** S単 - 117号 ***					
S02116	コ型止めピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コ型止めピン 4×40×200,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97013			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97013	コ型止めピン 4×40×200	1.000	本	41	41	
	合計				41	算出数量 1.000 各単位
	単価				41	
	*** S単 - 118号 ***					
S02116	GFワッシャー		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	GFワッシャー 80×12.5×t2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97014	GFワッシャー 80×12.5×t2	1.000	枚	40	40	
	合計				40	算出数量 1.000 各単位
	単価				40	
	*** S単 - 119号 ***					
S02116	接続テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接続テープ 100mm×20m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97015	接続テープ 100mm×20m	1.000	巻	4,140	4,140	
	合計				4,140	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,140	
	*** S単 - 120号 ***					
S02116	コ型止めピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コ型止めピン 4×40×200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97013	コ型止めピン 4×40×200	1.000	本	41	41	
	合計				41	算出数量 1.000 各単位
	単価				41	
	*** S単 - 121号 ***					
S02116	GFワッシャー		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	GFワッシャー 80×12.5×t2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97014	GFワッシャー 80×12.5×t2	1.000	枚	40	40	
	合計				40	算出数量 1.000 各単位
	単価				40	
	*** S単 - 122号 ***					
S02116	接続テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接続テープ 100mm×20m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97015	接続テープ 100mm×20m	1.000	巻	4,140	4,140	
	合計				4,140	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,140	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 123号 ***						
S02116	汚濁防止フェンス賃料		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス賃料 単独フロート 300 2×20 1000~2000N/3cm 184日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97001	汚濁防止フェンス賃料 単独フロート 300 2×20 1000~2000N/3cm 184日	1.000	枚	426,980	426,980	
	合計				426,980	算出数量 1.000 各単位
	単価				426,980	
*** S単 - 124号 ***						
S02116	炭酸ガス		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	305	305	
	合計				305	算出数量 1.000 各単位
	単価				305	
*** S単 - 125号 ***						
S02116	仮設電気工事費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設電気工事費 中和処理施設用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97004	仮設電気工事費 中和処理施設用	1.000	式	88,000	88,000	
	合計				88,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				88,000	
*** S単 - 126号 ***						
S02116	架空線防護管設置費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	架空線防護管設置費 九州電力(諸経費抜),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97003	架空線防護管設置費 九州電力(諸経費抜)	1.000	式	280,000	280,000	
	合計				280,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				280,000	
*** S単 - 127号 ***						
S02116	歩掛調査費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97007	歩掛調査費	1.000	式	378,800	378,800	
	合計				378,800	算出数量 1.000 各単位

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				378,800	
	*** S単 - 128号 ***					
S02116	諸経費動向調査費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査費					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97008				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P97008	諸経費動向調査費	1.000	式	66,000	66,000	
	合 計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,000	
	*** S単 - 129号 ***					
S02116	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97012				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P97012	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用	1.000	式	912,000	912,000	
	合 計				912,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				912,000	
	*** S単 - 130号 ***					
S02116	快適トイレ設置費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ設置費 10ヵ月					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97005				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P97005	快適トイレ設置費 10ヵ月	1.000	式	1,020,000	1,020,000	
	合 計				1,020,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,020,000	
	*** S単 - 131号 ***					
S02116	架空線防護管設置費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	架空線防護管設置費 NTT西日本(諸経費込)					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97002				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
P97002	架空線防護管設置費 NTT西日本(諸経費込)	1.000	式	219,900	219,900	
	合 計				219,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				219,900	
	*** S単 - 132号 ***					
S02120	鉄筋工		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋工 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満					
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96001 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満 64,260円				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A96001	鉄筋工 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満	1.000	ton	64,260	64,260	
	合計				64,260	算出数量 1.000 各単位
	単価				64,260	
	*** S単 - 133号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,525円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単 - 134号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単 - 135号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 生木			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P97009		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	生木		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97009	産業廃棄物処理費 生木	1.000	ton	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 136号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,035	8,035	
	合計				8,035	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,035	
	*** S単 - 137号 ***					
S07021	硬質ホリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 片受直管型-フ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管型-フ付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05055	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片型-フ一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	22,000	53,680	
Y00004	雑材料費	0.020		53,680	1,074	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,726	4,780	
	合計				66,629	算出数量 10.000 m
	単価		m		6,663	
	*** S単 - 138号 ***					
S10001	畦畔ブロック布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	畦畔ブロック布設 450型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	450型		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P14001	畦畔ブロック 高450mm 長さ1000mm	99.000	個	7,880	780,120	
Y00005	接合費	0.025		780,120	19,503	
R01003	普通作業員	13.500	人	21,726	293,301	
	合計				1,092,924	算出数量 100.000 m
	単価		m		10,929	
	*** S単 - 139号 ***					
S16001	汚水中和装置[炭酸ガス式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M10041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M10041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.1時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M10041	汚水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1.000	日	7,070	7,070	
	合計				7,070	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		7,070	
Y00001	単位					
	*** S単 - 140号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M21372		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21372	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)		1.180	供用日	650	767
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		4.900	L	153	750
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価			各単位		1,517
Y00001	単位					
	*** S単 - 141号 ***					
S16004	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]			日		1,000 日
	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),70ton吊り,なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	70ton吊り			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01092	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊		1.000	日	152,000	152,000
	合計					算出数量 1,000 日
	単価			日		152,000
	*** S単 - 142号 ***					
S16004	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]			日		1,000 日
	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り,なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	50ton吊り			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01088	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力50t吊		1.000	日	100,000	100,000
	合計					算出数量 1,000 日
	単価			日		100,000
	*** S単 - 143号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)]			日		1,000 日
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾙ(ｶｰ型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(ｶｰ型)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	山0.45(平0.35),2.9t吊り			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		1.500	日	11,000	16,500
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		50.000	L	153	7,650
R01021	運転手(特殊)		1.000	人	25,908	25,908
	合計					算出数量 1,000 日
	単価			日		50,058
	*** S単 - 144号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]			日		1,000 日

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾗｰ型), 山0.8(平0.6)、2.9t吊り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾗｰ型) 山0.8(平0.6)、2.9t吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.500	日	18,100	27,150	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	87.000	L	153	13,311	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,908	25,908	
	合計				66,369	算出数量 1.000 日
	単価		日		66,369	
	*** S単 - 145号 ***					
S16004	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,800	39,800	
	合計				39,800	算出数量 1.000 日
	単価		日		39,800	
	*** S単 - 146号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去, ﾊﾞｯｸﾙ, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), あり, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋(1年対応) あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,602	25,602	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	18,100	22,806	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	78.000	L	153	11,934	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,908	25,908	
	合計				116,238	算出数量 144.000 袋
	単価		袋		807	
	*** S単 - 147号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	29,988	1,200	
R01003	普通作業員					
		0.100	人	21,726	2,173	
Y00004	諸雑費					
		0.130		3,373	438	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	25,908	2,591	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	3.400	L	153	520	
	合計				7,891	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		7,891	
	*** S単 - 148号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世役	0.040	人	29,988	1,200	
R01002	特殊作業員	0.050	人	25,602	1,280	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
Y00004	諸雑費	0.030		6,608	198	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	25,908	1,554	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	2.200	L	153	337	
	合計				9,326	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		9,326	
	*** S単 - 149号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 22.常時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	22 常時排水 0以上~6未満 発動発電機 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	24.200	日	597	14,447	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	638.000	L	166	105,908	
R01002	特殊作業員	3.740	人	25,602	95,751	
Y00004	諸雑費	0.080		216,106	17,288	
	合計				233,394	算出数量 1.000 箇所
	単価				233,394	
	*** S単 - 150号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 32.常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	32 常時排水 0以上~6未満 商用電源 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	352.000	kWh	20.79	7,318	
R01002	特殊作業員	4.160	人	25,602	106,504	
Y00004	諸雑費	0.170		113,822	19,350	

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				133,172	算出数量 1,000 箇所
	単価				133,172	
	*** S単 - 151号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm. なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm なし				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,988	8,996	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,726	10,863	
	合計				19,859	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		19,859	
	*** S単 - 152号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 230				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 4週8休以上
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m ²	230	23,920	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,726	3,476	
	合計				27,396	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		274	
	*** S単 - 153号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100,000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km 以下,良好					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1)運搬距離 2)路面条件	9.0km 以下 良好				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 4週8休以上
M03005	ダンプトラック[オロド・ディゼル] 10t積級	2,210	供用日	20,100	44,421	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t積	2,210	供用日	747	1,651	
P34029	軽油 ハトル給油	102,000	L	153	15,606	
R01022	運転手(一般)	1,700	人	23,562	40,055	
	合計				101,733	算出数量 100,000 空m3
	単価		空m3		1,017	
	*** S単 - 154号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 4週8休以上
	単価		m3		261.8	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)

工事別工事名:昭和工区資機材搬入路整備その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 155号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		312.3	
	*** S単 - 156号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単 - 157号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		286.7	
	*** S単 - 158号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単 - 159号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,061	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)

工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 160号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハヅカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハヅカ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		964.3	
	*** S単 - 161号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハヅカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		503.7	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハヅカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		770.4	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハヅカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハヅカ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		964.3	
	*** S単 - 164号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		2,973	
	*** S単 - 165号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下				
	単 価		m3		1,764	
	*** S単 - 166号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		223	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 設置条件	全面				
	単 価		m ²		997.4	
	*** S単 - 168号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満 , 一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し				

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,530	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満 、一般養生、延長無し、-、-、-、21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		28,460	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,642	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0611	SP 捨石		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 捨石 9m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)最大作業半径	9m以下				
	単 価		m3		1,135	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm、1層施工、砕石、なし、再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		611.1	
	*** S単 - 173号 ***					

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 単 - 1号 ***					
T00001	大型土のう工(設置)		袋		1,000	歩A 当たり算出
	フレンクレン35t吊使用					
S02115	土木一般世話役	0.014	人	29,988	420	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.014	人	25,602	358	S単 13号
S02115	普通作業員	0.014	人	21,726	304	S単 14号
S16004	フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2次)]	0.014	日	79,600	1,114	S単 47号
S02116	軽油	1.400	L	153	214	S単 25号
S02115	運転手(特殊)	0.014	人	25,908	363	S単 15号
	合計				2,773	算出数量 1,000 袋
	単 価		袋		2,773	
	*** 単 - 2号 ***					
T00002	大型土のう工(撤去)		袋		1,000	歩A 当たり算出
	フレンクレン35t吊使用					
S02115	土木一般世話役	0.008	人	29,988	240	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.008	人	25,602	205	S単 13号
S16004	フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2次)]	0.008	日	79,600	637	S単 47号
S02116	軽油	1.875	L	153	287	S単 25号
S02115	運転手(特殊)	0.020	人	25,908	518	S単 15号
	合計				1,887	算出数量 1,000 袋
	単 価		袋		1,887	
	*** 単 - 3号 ***					
T00003	大型プレキャストボックス搬入据付		m		10,000	歩A 当たり算出
	連結タイプ T-25 B:5.200m×H:2.900m×L:0.995m					
S02115	土木一般世話役	4.300	人	29,988	128,948	S単 11号
S02115	とび工	4.000	人	28,356	113,424	S単 12号
S02115	特殊作業員	5.700	人	25,602	145,931	S単 13号
S02115	普通作業員	9.700	人	21,726	210,742	S単 14号
S02112	高所作業車(カーブ・屈伸タイプ) 作業床高6.8m	8.600	日	9,580	82,388	S単 4号
Y00004	雑品	0.270		681,433	183,987	
	合計				865,420	算出数量 10,000 m
	単 価		m		86,542	
	*** 単 - 4号 ***					
T00004	フレンクレン賃料		m		2,900	歩A 当たり算出
	80 t 吊					
S02112	フレンクレン 80t	1.000	日	284,000	284,000	S単 5号
	合計				284,000	算出数量 2,900 m
	単 価		m		97,931	
	*** 単 - 5号 ***					

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00005	分解・組立・運搬費		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	フクレンクレーン80t吊 特殊作業員	0.250	人	25,602	6,401	S単 13号
S02112	フクレンクレーン 80t吊	0.125	日	284,000	35,500	S単 10号
Y00004	雑品	2.500		41,901	104,753	
	合計				146,654	算出数量 1.000 台
	単価		台		146,654	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	排水ポンプ		式		1,000	歩A 当たり算出
S18007	潮遊池横断工 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし	1.000	箇所	19,859	19,859	S単 55号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,891	7,891	S単 51号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,326	9,326	S単 52号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 6, 作業時排水, 0以上~6未満, 発動発電機, あり	1.000	箇所	38,581	38,581	S単 54号
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 5.0mm 全揚程 1.0m	36.000	日	162	5,832	S単 8号
S02112	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	36.000	日	596	21,456	S単 9号
	合計				102,945	算出数量 1.000 式
	単価		式		102,945	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	排水ポンプ		式		1,000	歩A 当たり算出
S18007	横断水路仮締切 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし	1.000	箇所	19,859	19,859	S単 55号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,891	7,891	S単 51号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,326	9,326	S単 52号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1, 作業時排水, 0以上~6未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所	6,879	6,879	S単 53号
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 5.0mm 全揚程 1.0m	1.000	日	249	249	S単 6号
S02112	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.000	日	918	918	S単 7号
	合計				45,122	算出数量 1.000 式
	単価		式		45,122	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00008	中和処理施設		式		1,000	歩A 当たり算出
C00001	潮遊池横断工 中和処理装置設置 6m3級	1.000	箇所	201,762	201,762	C単 1号
C00002	中和処理装置撤去 6m3級	1.000	箇所	120,696	120,696	C単 2号
S16001	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級, 運転 1日当たり算出	6.000	日	7,070	42,420	S単 45号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンプ,	0.050	kg	305	15	S単 26号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz), 交替制補正対象外, 運転 1日当たり算出	6.000	日	1,517	9,102	S単 46号
S02111	中和処理装置 処理量6m3級	36.000	日	4,710	169,560	S単 2号
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	36.000	日	650	23,400	S単 3号
	合計				566,955	算出数量 1.000 式

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		566,955	
	*** T単 - 9号 ***					
T00009	フレンソールン賃料		m		2,900	歩A 当たり算出
	35t吊					
S16004	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] フレンソールン(油圧伸縮ジブ型),35ton吊り,なし	1.000	日	79,600	79,600	S単 47号 算出数量 2.900 m
	合 計				79,600	
	単 価		m		27,448	
	*** T単 - 10号 ***					
T00003	大型プレートボクスカムト据付		m		10,000	歩A 当たり算出
	連結タイプ T-25 B:5.200m×H:2.900m×L:0.995m					
S02115	土木一般世話役	4.300	人	29,988	128,948	S単 103号
S02115	とび工	4.000	人	28,356	113,424	S単 104号
S02115	特殊作業員	5.700	人	25,602	145,931	S単 105号
S02115	普通作業員	9.700	人	21,726	210,742	S単 106号
S02112	高所作業車(加-ラ 屈伸ジブ型) 作業床高6.8m	8.600	日	9,580	82,388	S単 101号
Y00004	雑品	0.270		681,433	183,987	
	合 計				865,420	算出数量 10.000 m
	単 価		m		86,542	
	*** T単 - 11号 ***					
T10001	排水ポンプ(1次施工)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設置・撤去・運転(常時排水)					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	19,859	19,859	S単 151号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,891	7,891	S単 147号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,326	9,326	S単 148号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 22,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	233,394	233,394	S単 149号 算出数量 1.000 式
	合 計				270,470	
	単 価		式		270,470	
	*** T単 - 12号 ***					
T10002	中和処理施設(1次施工)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設置・運転(常時稼働)					
C00001	中和処理装置設置 6m3級	1.000	箇所	201,762	201,762	C単 3号
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出	22.000	日	7,070	155,540	S単 139号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンプ,	0.050	kg	305	15	S単 124号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	22.000	日	1,517	33,374	S単 140号 算出数量 1.000 式
	合 計				390,691	
	単 価		式		390,691	
	*** T単 - 13号 ***					
T10003	排水ポンプ(2次施工)		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名		八代海岸保全事業				
工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)				
工事別工事名		昭和工区資機材搬入路整備その1工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18007	設置・撤去・運転(常時排水) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	19,859	19,859	S単 151号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,891	7,891	S単 147号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所	9,326	9,326	S単 148号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 32,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	1.000	箇所	133,172	133,172	S単 150号
S02116	仮設電気工事費 中和処理施設用,,	1.000	式	88,000	88,000	S単 125号
	合計				258,248	算出数量 1.000 式
	単価		式		258,248	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T10004	中和処理施設(2次施工)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
C00002	撤去・運転(常時稼働) 中和処理装置撤去 6m3級	1.000	箇所	120,696	120,696	C単 4号
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出	32.000	日	7,070	226,240	S単 139号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンプ,,	0.050	kg	305	15	S単 124号
	合計				346,951	算出数量 1.000 式
	単価		式		346,951	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T10005	鉄筋工(地覆部)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 10' 杉樹脂鉄筋	1.030	ton	363,500	374,405	S単 113号
S02120	鉄筋工 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満	1.150	ton	64,260	73,899	S単 132号
	合計				448,304	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		448,304	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T10006	汚濁防止フェンス設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.300	人	29,988	38,984	S単 103号
S02115	普通作業員	3.200	人	21,726	69,523	S単 108号
S16004	バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ(加型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,なし	1.300	日	66,369	86,280	S単 144号
Y00004	雑品	0.030		194,787	5,844	
	合計				200,631	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,006	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T10007	汚濁防止フェンス撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.900	人	29,988	26,989	S単 103号
S02115	普通作業員	2.200	人	21,726	47,797	S単 108号
S16004	バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ(加型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,なし	0.900	日	66,369	59,732	S単 144号
Y00004	雑品	0.030		134,518	4,036	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				138,554	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,386	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T10008	フレンクレンゾ質料		m		2,900	歩A 当たり算出
	70 t吊					
S16004	フレンクレンゾ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] フレンクレンゾ(油圧伸縮ジブ型),70ton吊り,なし	1.000	日	152,000	152,000	S単 141号 算出数量
	合計				152,000	2.900 m
	単価		m		52,414	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T10009	フレンクレンゾ質料		m		2,900	歩A 当たり算出
	50 t吊					
S16004	フレンクレンゾ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] フレンクレンゾ(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り,なし	1.000	日	100,000	100,000	S単 142号 算出数量
	合計				100,000	2.900 m
	単価		m		34,483	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T10010	硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	200					
S02115	土木一般世話役	0.070	人	29,988	2,099	S単 103号
S02115	特殊作業員	0.100	人	25,602	2,560	S単 105号
S02115	普通作業員	0.100	人	21,726	2,173	S単 106号 算出数量
	合計				6,832	10.000 m
	単価		m		683	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T10011	道路標識設置		基		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	S単 103号
S02115	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	S単 105号
S02115	普通作業員	0.200	人	21,726	4,345	S単 106号
S02115	運転手(特殊)	0.200	人	25,908	5,182	S単 107号
S16004	バックホウ[加型・クレーン・~超低・排対型(~2011)] バックホウ(加型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし	0.200	日	50,058	10,012	S単 143号 算出数量
	合計				27,658	1.000 基
	単価		基		27,658	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T10012	【ICT】法面整形		m ³		100,000	歩A 当たり算出
	1000m ³ 未満					
S02111	バックホウ(加型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排対型(第3次)	1.280	供用日	15,600	19,968	S単 100号
S02112	ICT建設機械経費損料加算額(バックホウ)	1.280	日	5,470	7,002	S単 102号
S02115	運転手(特殊)	0.960	人	25,908	24,872	S単 107号

事業名 八代海岸保全事業						
工事名 昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 昭和工区資機材搬入路整備その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	土木一般世話役	0.440	人	29,988	13,195	S単 103号
S02115	普通作業員	0.470	人	21,726	10,211	S単 106号
S02116	軽油 ハト-ル給油	42.240	L	153	6,463	S単 114号 算出数量 100.000 m ³
	合計				81,711	
	単価		m ³		817	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T10013	中層混合処理工 (実績変更)		m ³		100.000 m ³	歩A 当たり算出
	2m<L 5m, 1,000m ³ 以上, 添加量70kg/m ³					
S02115	土木一般世話役	0.890	人	29,988	26,689	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.890	人	25,602	22,786	S単 13号
S02115	普通作業員	1.790	人	21,726	38,890	S単 14号
S02111	中層混合処理機(ポンプ式) [ハ-スツ]	1.500	供用日	26,600	39,900	S単 96号
	20t(山積0.8m ³)級ハツカ					
S02111	中層混合処理機(ポンプ式) [攪拌混合装置]	1.500	供用日	121,000	181,500	S単 97号
	改良深度5m 適合ハ-スツ20t級					
S02111	中層混合処理機(ポンプ式) [施工管理装置]	1.500	供用日	25,700	38,550	S単 98号
	1ハ-スツ-ム用					
P34029	軽油 ハト-ル給油	101.000	L	153	15,453	
S02115	運転手 (特殊)	0.890	人	25,908	23,058	S単 15号
S02111	深層混合処理機(スリ-式) [0561付属機器]	1.500	供用日	49,000	73,500	S単 99号
	[スリ-ラ-ト(全自動)]20m ³ /h					
Y00004	雑品	0.320		460,326	147,304	
P32014	改良材	7.420	ton	14,700	109,074	算出数量 100.000 m ³
	合計				716,704	
	単価		m ³		7,167	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事 (第2回変更)					
工事別工事名	昭和工区資機材搬入路整備その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 1号 ***					
C00001	中和処理装置設置		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	6m3級					
S02115	土木一般世話役	2.200	人	29,988	65,974	S単 11号
S02115	電工	0.500	人	24,888	12,444	S単 16号
S02115	機械工	1.000	人	29,682	29,682	S単 17号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	S単 14号
Y00004	雑品	0.200		151,552	30,310	
S16004	フクレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	0.500	日	39,800	19,900	S単 48号
	フクレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし					算出数量
	合計				201,762	1.000 箇所
	単 価		箇所		201,762	
	*** C単 - 2号 ***					
C00002	中和処理装置撤去		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	6m3級					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	29,988	35,986	S単 11号
S02115	電工	0.300	人	24,888	7,466	S単 16号
S02115	機械工	1.000	人	29,682	29,682	S単 17号
S02115	普通作業員	0.500	人	21,726	10,863	S単 14号
Y00004	雑品	0.200		83,997	16,799	
S16004	フクレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	0.500	日	39,800	19,900	S単 48号
	フクレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし					算出数量
	合計				120,696	1.000 箇所
	単 価		箇所		120,696	
	*** C単 - 3号 ***					
C00001	中和処理装置設置		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	6m3級					
S02115	土木一般世話役	2.200	人	29,988	65,974	S単 103号
S02115	電工	0.500	人	24,888	12,444	S単 109号
S02115	機械工	1.000	人	29,682	29,682	S単 110号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	S単 106号
Y00004	雑品	0.200		151,552	30,310	
S16004	フクレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	0.500	日	39,800	19,900	S単 145号
	フクレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし					算出数量
	合計				201,762	1.000 箇所
	単 価		箇所		201,762	
	*** C単 - 4号 ***					
C00002	中和処理装置撤去		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	6m3級					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	29,988	35,986	S単 103号
S02115	電工	0.300	人	24,888	7,466	S単 109号
S02115	機械工	1.000	人	29,682	29,682	S単 110号
S02115	普通作業員	0.500	人	21,726	10,863	S単 106号

