



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

積 算 書

（第 1 回変更）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

[illegible]

九州農政局

[illegible]

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(197,836,000) 289,330,000	
・工事原価			(141,199,000) 249,682,000	
純工事費			(107,975,000) 193,574,000	
・直接工事費			(98,971,000) 178,703,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	(") 1.000	式	(58,183,000) 129,333,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	(") 1.000	式	(40,788,000) 49,370,000	
・ ・ 間接工事費			(42,228,000) 70,979,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			(9,004,000) 14,871,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等			(6,661,000) 10,535,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	(") 1.000	式	(1,622,000) 2,519,000	
・ ・ ・ ・ 準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	(") 1.000	式	(0) 304,000	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	(") 1.000	式	(0) 469,000	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			(721,000) 1,044,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）			(721,000) 1,044,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ 現場管理費			(33,224,000) 56,108,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）			(33,224,000) 56,108,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理费率対象外）	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ 官貸額（直工）	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ 官貸額（事業損失防止）	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	(") 1.000	式	(") 0	
・ 一般管理費等			(22,881,000) 37,416,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(33,756,000) 2,235,000	
支給品費			(") 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(") 0	
支給品費（直工）			(") 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(109,000) 224,000	
処分費（準備費の内数）			(") 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(") 0	
処分費等（率対象外）			(") 0	

[illegible]

[illegible]

事業名 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(58,183,000) 129,333,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(58,183,000) 129,333,000	
・土工	1.000	式	(556,000) 844,000	
・・作業土工 （区間1 久末）立坑10	1.000	式	(") 186,000	
・・作業土工 （区間2 百町）立坑12	1.000	式	(163,000) 222,000	
・・作業残土処理工 （区間1 久末）立坑10	1.000	式	(77,000) 89,000	
・・作業残土処理工 （区間2 百町）立坑12	1.000	式	(130,000) 134,000	
・・残土処理工 谷垣排水機場	1.000	式	(0) 213,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(535,000) 926,000	
・・構造物取壊し工 （区間1 久末）立坑10	1.000	式	(234,000) 326,000	
・・構造物取壊し工 （区間2 百町）立坑12	1.000	式	(301,000) 600,000	
・管体基礎工	1.000	式	(459,000) 573,000	
・・碎石基礎工 （区間1 久末）立坑10	1.000	式	(") 179,000	
・・碎石基礎工 （区間2 百町）立坑12	1.000	式	(280,000) 394,000	
・管体工（立坑内） 材料	1.000	式	(1,034,000) 1,153,000	
・・鋼管材料費 （区間1 久末）立坑10	1.000	式	(") 1,000	
・・坑内配管工 （区間2 百町）立坑12	1.000	式	(1,033,000) 1,152,000	
・管体工（立坑内） 材料	1.000	式	(0) 2,890,000	
・・鋼管材料費 （区間1 久末）立坑10	1.000	式	(0) 2,890,000	
・管体工（立坑内） 施工	1.000	式	(0) 525,000	
・・鋼管据付工 （区間1 久末）立坑10	1.000	式	(0) 525,000	
・鞘管工 （区間1 久末）材料	1.000	式	(0) 27,924,000	
・・鋼管材料費	1.000	式	(0) 27,924,000	
・鞘管工 （区間1 久末）荷卸し	1.000	式	(") 30,000	
・・鋼管材料費	1.000	式	(") 30,000	
・鞘管工 （区間1 久末）施工	1.000	式	(0) 30,064,000	
・・鞘管工	1.000	式	(0) 30,064,000	
・反転工 （区間2 百町）立坑から上流側	1.000	式	(41,598,000) 42,039,000	
・・更生工	1.000	式	(41,598,000) 42,039,000	
・反転工 （区間2 百町）立坑から下流側	1.000	式	(") 9,941,000	
・・更生工	1.000	式	(") 9,941,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:幹線水路岩神線(柳川分水)改修工事

九州農政局

工事別工事名: 幹線水路岩神線 (柳川分水) 改修工事

九州農政局

[illegible]

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(58,183,000)	
				129,333,000	
・土工				(556,000)	
	1.000	式		844,000	
・・作業土工 （区間1 久末）立坑10	1.000	式		(")	
				186,000	
000001 掘削 路盤	(4.000)		(")	(4,340)	歩A・単A [単価B]
	9.000	m3	1,085	9,765	B単 1号
000002 床掘り 粘性土	(63.000)		(")	(122,933)	歩A・単A [金額B]
	60.000	m3	1,951.31	117,079	B単 2号
000003 埋戻 流用土	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	16.000	m3	3,680.87	58,894	B単 3号
				(186,167)	
合 計				185,738	
・・作業土工 （区間2 百町）立坑12	1.000	式		(163,000)	
				222,000	
000004 掘削 路盤	(5.000)		(")	(5,425)	歩A・単A [単価B]
	9.000	m3	1,085	9,765	B単 4号
000005 床掘り 粘性土	(69.000)		(")	(134,640)	歩A・単A [金額B]
	83.000	m3	1,951.30	161,958	B単 5号
000006 埋戻 流用土	(6.000)		(")	(23,046)	歩A・単A [金額B]
	13.000	m3	3,841	49,933	B単 6号
				(163,111)	
合 計				221,656	
・・作業残土処理工 （区間1 久末）立坑10	1.000	式		(77,000)	
				89,000	
000007 土砂等運搬 粘性土	(23.000)		(")	(73,646)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	3,202	0	B単 7号
000153 土砂等運搬 粘性土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	30.000	m3	2,846	85,380	B単 153号
000008 作業残土処理 笹刈受入地, BH山積0.8m3, 敷均し	(23.000)		(")	(3,151)	歩A・単A [単価B]
	30.000	m3	137	4,110	B単 8号
				(76,797)	
合 計				89,490	
・・作業残土処理工 （区間2 百町）立坑12	1.000	式		(130,000)	
				134,000	
000009 土砂等運搬 粘性土	(39.000)		(")	(124,878)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	3,202	0	B単 9号
000154 土砂等運搬 粘性土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	45.000	m3	2,846	128,070	B単 154号
000010 作業残土処理 笹刈受入地, BH山積0.8m3, 敷均し	(39.000)		(")	(5,343)	歩A・単A [単価B]
	45.000	m3	137	6,165	B単 10号
				(130,221)	
合 計				134,235	
・・残土処理工 谷垣排水機場	1.000	式		(0)	
				213,000	
000155 土砂等運搬 山土砂	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	79.000	m3	2,554	201,766	B単 155号
000156 作業残土処理 笹刈受入地, BH山積0.8m3, 敷均し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	79.000	m3	137	10,823	B単 156号
				(0)	
合 計				212,589	
・構造物撤去工				(535,000)	
	1.000	式		926,000	
・・構造物取壊し工 （区間1 久末）立坑10	1.000	式		(234,000)	
				326,000	
000011 舗装版切断 As, t=5cm	(9.000)		(")	(5,796)	歩A・単A [単価B]
	28.000	m	644	18,032	B単 11号
000012 舗装版破砕積込（小規模土工） As, t=5cm	(43.000)		(")	(65,059)	歩A・単A [単価B]
	82.000	m ²	1,513	124,066	B単 12号
000013 般運搬処理（産業廃棄物運搬処理費） AS舗装版切断排水	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	m3	17,480	17,480	B単 13号
000014 般運搬処理（産業廃棄物処理費） As殻	(2.000)		(")	(16,534)	歩A・単A [単価B]
	4.100	m3	8,267	33,895	B単 14号
000015 既設管切断 FRPM管, φ1350	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.000	箇所	60,467	120,934	B単 15号
000016 般運搬処理（産業廃棄物処理費） FRPM管切断片	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	0.300	m3	15,180	4,554	B単 16号
000017 般運搬（現場発生材） SP管切断片, φ1350mm, t=10mm	(0.800)		(")	(3,731)	歩A・単A [単価B]
	1.480	ton	4,664	6,903	B単 17号
				(234,088)	
合 計				325,864	
・・構造物取壊し工 （区間2 百町）立坑12	1.000	式		(301,000)	
				600,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）		

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000018 舗装版切断 As, t=5cm	(7. 000) 13. 000	m	(") 644	(4, 508) 8, 372	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 舗装版破砕積込（小規模土工） As, t=5cm	(44. 000) 49. 000	m ²	(") 1, 513	(66, 572) 74, 137	歩A・単A [単価B] B単 19号
000157 舗装版破砕積込 As, t=5cm	(0. 000) 241. 000	m ²	(0) 210	(0) 50, 610	歩A・単A [単価B] B単 157号
000020 殻運搬処理（産業廃棄物運搬処理費） AS舗装版切断排水	(") 1. 000	m3	(") 17, 480	(") 17, 480	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 殻運搬処理（産業廃棄物処理費） As殻	(2. 000) 15. 000	m3	(") 8, 267	(16, 534) 124, 005	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 流量計室撤去 鉄筋コンクリート	(") 6. 700	m3	(") 15, 658	(") 104, 909	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 殻運搬処理（産業廃棄物処理費） 有筋コンクリート殻	(") 6. 700	m3	(") 4, 360	(") 29, 212	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 既設管切断 FRPM管, φ900	(") 2. 000	箇所	(") 28, 817	(") 57, 634	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 殻運搬処理（産業廃棄物処理費） FRPM管切断片	(") 0. 060	m3	(") 15, 180	(") 911	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 殻運搬（現場発生材） SP管切断片, φ900mm, t=8mm	(0. 630) 1. 330	ton	(") 4, 664	(2, 938) 6, 203	歩A・単A [単価B] B単 26号
000158 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU管, φ125mm	(0. 000) 3. 700	m	(0) 555	(0) 2, 054	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 炭素鋼鋼管撤去 SGP管, φ100mm	(0. 000) 1. 050	m	(0) 912	(0) 958	歩A・単A [単価B] B単 159号
000160 通信ケーブル撤去	(0. 000) 1. 000	箇所	(0) 85, 856	(0) 85, 856	歩A・単A [単価B] B単 160号
000161 箱型マンホール排水工撤去	(0. 000) 1. 000	箇所	(0) 19, 330	(0) 19, 330	歩A・単A [単価B] B単 161号
000162 既設L型擁壁基礎撤去 無筋コンクリート	(0. 000) 1. 600	m3	(0) 7, 831	(0) 12, 530	歩A・単A [単価B] B単 162号
000163 殻運搬処理（産業廃棄物処理費） 無筋コンクリート殻	(0. 000) 1. 600	m3	(0) 3, 401	(0) 5, 442	歩A・単A [単価B] B単 163号
合 計				(300, 698) 599, 643	
・ 管体基礎工				(459, 000) 573, 000	
・ ・ 砕石基礎工 （区間1 久末）立坑10		式		(") 179, 000	
000027 砕石基礎 RC-40, 山積0. 28m3	(") 26. 000	m3	(") 6, 898	(") 179, 348	歩A・単A [単価B] B単 27号
合 計				(") 179, 348	
・ ・ 砕石基礎工 （区間2 百町）立坑12		式		(280, 000) 394, 000	
000028 砕石基礎 RC-40, 山積0. 28m3	(42. 000) 0. 000	m3	(") 6, 660	(279, 720) 0	歩A・単A [単価B] B単 28号
000164 砕石基礎 RC-40, 山積0. 28m3	(0. 000) 59. 000	m3	(0) 6, 686	(0) 394, 474	歩A・単A [単価B] B単 164号
合 計				(279, 720) 394, 474	
・ 管体工（立坑内） 材料		式		(1, 034, 000) 1, 153, 000	
・ ・ 鋼管材料費 （区間1 久末）立坑10		式		(") 1, 000	
000029 荷卸し費 鋼管類	(") 0. 732	ton	(") 690	(") 505	歩A・単A [単価B] B単 29号
合 計				(") 505	
・ ・ 坑内配管工 （区間2 百町）立坑12		式		(1, 033, 000) 1, 152, 000	
000030 ダクタイル鋳鉄管 ALW形, 2種管, 900mm	(") 4. 600	m	(") 80, 670	(") 371, 082	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 継輪 DCIP K形φ900、接合部品含む	(") 2. 000	個	(") 331, 199	(") 662, 398	歩A・単A [単価B] B単 31号
000165 防護コンクリート 18-8-40	(0. 000) 2. 000	箇所	(0) 59, 138	(0) 118, 276	歩A・単A [単価B] B単 165号
合 計				(1, 033, 480) 1, 151, 756	
・ 管体工（立坑内） 材料		式		(0) 2, 890, 000	
・ ・ 鋼管材料費 （区間1 久末）立坑10		式		(0) 2, 890, 000	
000231 鋼管 短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=1500	(0. 000) 1. 000	本	(0) 281, 519	(0) 281, 519	歩A・単B [単価B] B単 231号
000232 異形管 人孔付T字管, STW400, φ1200×φ600, t=7mm, L=2000	(0. 000) 1. 000	本	(0) 2, 216, 270	(0) 2, 216, 270	歩A・単B [単価B] B単 232号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）		

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000233 異形管 フランジ蓋, STW400, φ600×φ150用	(0.000) 1.000	本	(0) 281,519	(0) 281,519	歩A・単B [単価B] B単 233号
000234 異形管 接合バンド, STW400, PL300, t=7mm	(0.000) 1.000	本	(0) 110,400	(0) 110,400	歩A・単B [単価B] B単 234号
合 計				(0) 2,889,708	
・管体工（立坑内） 施工	1.000	式		(0) 525,000	
・鋼管据付工 （区間1 久未）立坑10	1.000	式		(0) 525,000	
000235 鋼管据付工 φ1200	(0.000) 2.000	本	(0) 52,691	(0) 105,382	歩A・単B [単価B] B単 235号
000236 立坑内鋼管溶接工 φ1200, t=7mm	(0.000) 2.000	箇所	(0) 77,618	(0) 155,236	歩A・単B [単価B] B単 236号
000237 接合バンド溶接 φ1200, t=7mm	(0.000) 7.500	m	(0) 1,869	(0) 14,018	歩A・単B [単価B] B単 237号
000238 鋼管内面塗装 φ1200	(0.000) 2.000	箇所	(0) 8,600	(0) 17,200	歩A・単B [単価B] B単 238号
000239 鋼管外面塗装 φ1200, 耐衝撃シートあり	(0.000) 2.000	箇所	(0) 64,207	(0) 128,414	歩A・単B [単価B] B単 239号
000240 フランジ蓋据付工 φ600×150	(0.000) 1.000	基	(0) 104,873	(0) 104,873	歩A・単B [単価B] B単 240号
合 計				(0) 525,123	
・鞘管工 （区間1 久未）材料	1.000	式		(0) 27,924,000	
・鋼管材料費	1.000	式		(0) 27,924,000	
000241 鋼管 直管, STW400, φ1200, t=7mm, L=4000	(0.000) 39.000	本	(0) 463,678	(0) 18,083,442	歩A・単B [単価B] B単 241号
000242 鋼管 短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=1544	(0.000) 1.000	本	(0) 289,799	(0) 289,799	歩A・単B [単価B] B単 242号
000243 鋼管(ケラウトホル付) 直管, STW400, φ1200, t=7mm, L=4000	(0.000) 10.000	本	(0) 587,877	(0) 5,878,770	歩A・単B [単価B] B単 243号
000244 鋼管(ケラウトホル付) 短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=2084	(0.000) 1.000	本	(0) 496,798	(0) 496,798	歩A・単B [単価B] B単 244号
000245 鋼管(ケラウトホル付) 短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=1439	(0.000) 1.000	本	(0) 356,038	(0) 356,038	歩A・単B [単価B] B単 245号
000246 鋼管(ケラウトホル付) 短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=1627	(0.000) 1.000	本	(0) 422,278	(0) 422,278	歩A・単B [単価B] B単 246号
000247 異形管(ケラウトホル付) ストップ付短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=600	(0.000) 1.000	本	(0) 331,199	(0) 331,199	歩A・単B [単価B] B単 247号
000248 異形管 片テーパ付直管, STW400, φ1200, t=7mm, L=3900	(0.000) 1.000	本	(0) 645,837	(0) 645,837	歩A・単B [単価B] B単 248号
000249 異形管 フラップ管, STW400, φ1200, t=7mm, L=250, 3分割	(0.000) 1.000	本	(0) 165,599	(0) 165,599	歩A・単B [単価B] B単 249号
000250 裏当金 SS400, FB38, t=6mm, 半切2個/組	(0.000) 54.000	組	(0) 23,184	(0) 1,251,936	歩A・単B [単価B] B単 250号
000166 鋼管運搬（現場発生材） 直管切断片, STW400, φ1200, t=7mm	(0.000) 0.480	ton	(0) 5,070	(0) 2,434	歩A・単A [単価B] B単 166号
合 計				(0) 27,924,130	
・鞘管工 （区間1 久未）荷卸し	1.000	式		(") 30,000	
・鋼管材料費	1.000	式		(") 30,000	
000032 荷卸し費 鋼管類	(") 43.770	ton	(") 690	(") 30,201	歩A・単A [単価B] B単 32号
合 計				(") 30,201	
・鞘管工 （区間1 久未）施工	1.000	式		(0) 30,064,000	
・鞘管工	1.000	式		(0) 30,064,000	
000251 管末処理工 φ1200	(0.000) 1.000	本	(0) 1,650,000	(0) 1,650,000	歩A・単B [単価B] B単 251号
000252 グラウト止	(0.000) 8.000	箇所	(0) 85,310	(0) 682,480	歩A・単B [単価B] B単 252号
000253 既設管内清掃工 人力施工, φ1350, FRPM管	(0.000) 203.900	m	(0) 9,908	(0) 2,020,241	歩A・単B [単価B] B単 253号
000254 管引込工 φ1200, 直管(3m以上)	(0.000) 197.600	m	(0) 13,787	(0) 2,724,311	歩A・単B [単価B] B単 254号
000255 管引込工 φ1200, 短管(3m未満), 異形管	(0.000) 7.300	m	(0) 18,965	(0) 138,445	歩A・単B [単価B] B単 255号
000256 管据付工 φ1200, 直管(3m以上)	(0.000) 197.600	m	(0) 18,236	(0) 3,603,434	歩A・単B [単価B] B単 256号
000257 管据付工 φ1200, 短管(3m未満), 異形管	(0.000) 7.300	m	(0) 25,074	(0) 183,040	歩A・単B [単価B] B単 257号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）		

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000258 ゴムスパーサー	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	285.000	個	6,750	1,923,750	B単 258号
000259 管溶接(裏当金)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1200,7mm	54.000	箇所	137,345	7,416,630	B単 259号
000260 裏込充填工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
エアミルク	54.000	m3	56,365	3,043,710	B単 260号
000261 内面塗装工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1200	54.000	箇所	8,600	464,400	B単 261号
000262 グラウト孔閉塞工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
グラウト孔用栓,φ120,SS400	42.000	孔	131,832	5,536,944	B単 262号
000263 耐熱塗料塗布工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350,FRPM管	54.000	箇所	12,523	676,242	B単 263号
				(0)	
合 計				30,063,627	
・反転工 (区間2 百町) 立坑から上流側	1.000	式		(41,598,000)	
・更生工				42,039,000	
	1.000	式		(41,598,000)	
				42,039,000	
000033 タワー・ストッパー設置撤去工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	458,486	458,486	B単 33号
000034 ブリライナー設置工	(91.000)		(")	(727,272)	歩A・単A [単価B]
φ900	0.000	m	7,992	0	B単 34号
000167 ブリライナー設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ900	90.200	m	8,061	727,102	B単 167号
000035 反転挿入工	(82.100)		(")	(35,153,003)	歩A・単A [単価B]
φ900	0.000	m	428,173	0	B単 35号
000168 反転挿入工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ900	81.300	m	432,329	35,148,348	B単 168号
000036 硬化工	(82.100)		(")	(3,086,878)	歩A・単A [単価B]
φ900	0.000	m	37,599	0	B単 36号
000169 硬化工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ900	81.300	m	37,610	3,057,693	B単 169号
000037 養生工	(82.100)		(")	(1,030,766)	歩A・単A [単価B]
φ900	0.000	m	12,555	0	B単 37号
000170 養生工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ900	81.300	m	12,556	1,020,803	B単 170号
000038 養生後撤去工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ900	1.000	箇所	114,310	114,310	B単 38号
000039 管口仕上げ工（発進管口）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ900,FRPM仕上げ,t=11mm	1.000	箇所	513,702	513,702	B単 39号
000040 管口仕上げ工（到達管口）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ900,FRPM仕上げ,t=11mm	1.000	箇所	513,406	513,406	B単 40号
000171 排泥部前処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	89,055	89,055	B単 171号
000172 排泥部穿孔工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	120,032	120,032	B単 172号
000173 排泥部仕上げ工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	276,272	276,272	B単 173号
				(41,597,823)	
合 計				42,039,209	
・反転工 (区間2 百町) 立坑から下流側	1.000	式		(")	
・更生工				(")	
	1.000	式		9,941,000	
				(")	
000041 ストッパー設置撤去工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	167,492	167,492	B単 41号
000042 ブリライナー設置工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ900	25.700	m	7,992	205,394	B単 42号
000043 反転挿入工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ900	16.800	m	446,555	7,502,124	B単 43号
000044 硬化工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ900	16.800	m	41,968	705,062	B単 44号
000045 養生工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ900	16.800	m	13,042	219,106	B単 45号
000046 養生後撤去工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ900	1.000	箇所	114,310	114,310	B単 46号
000047 管口仕上げ工（発進管口）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ900,FRPM仕上げ,t=11mm	1.000	箇所	513,702	513,702	B単 47号
000048 管口仕上げ工（到達管口）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ900,FRPM仕上げ,t=11mm	1.000	箇所	513,406	513,406	B単 48号
				(")	
合 計				9,940,596	
・反転工 (区間2 百町) 付帯工	1.000	式		(713,000)	
・付帯工				707,000	
	1.000	式		(713,000)	
				707,000	
000049 管渠内洗浄工	(98.900)		(")	(190,679)	歩A・単A [単価B]
施工前	98.100	m	1,928	189,137	B単 49号
000050 管渠内洗浄工	(98.900)		(")	(190,679)	歩A・単A [単価B]
施工後	98.100	m	1,928	189,137	B単 50号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000051	目視調査工	(98.900)		(")	(165,855)	歩A・単A [単価B]
	施工前	98.100	m	1,677	164,514	B単 51号
000052	目視調査工	(98.900)		(")	(165,855)	歩A・単A [単価B]
	施工後	98.100	m	1,677	164,514	B単 52号
合 計					(713,068) 707,302	
・ 空気弁室工 （区間1 久末）		1.000	式		(") 101,000	
・ ・ 弁室工					(")	
		1.000	式		47,000	
000053	マンホール撤去工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	既設利用	1.000	基	14,269	14,269	B単 53号
000054	マンホール据付工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	既設利用, 据付, 基礎碎石有り	1.000	基	32,356	32,356	B単 54号
合 計					(") 46,625	
・ ・ 空気弁工					(")	
		1.000	式		54,000	
000055	空気弁撤去工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	既設利用φ150（補修弁付）	1.000	基	17,968	17,968	B単 55号
000056	空気弁据付工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	既設利用φ150（補修弁付）	1.000	基	35,935	35,935	B単 56号
合 計					(") 53,903	
・ 流量計室工 （区間2 百町）		1.000	式		(3,213,000) 3,476,000	
・ ・ 計器類室工 流量計工					(3,213,000) 3,476,000	
		1.000	式			
000057	基礎碎石	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	RC-40, t=150mm	8.100	m ²	1,432	11,599	B単 57号
000058	箱型マンホール布設工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	基礎ブロックB, 2200×2200, H=1500mm	1.000	基	1,675,968	1,675,968	B単 58号
000059	箱型マンホール布設工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	基礎ブロックMB18, 2200×2200, H=900mm	1.000	基	715,480	715,480	B単 59号
000060	箱型マンホール布設工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	頂版S6, 2200×2200, H=300mm	1.000	基	769,359	769,359	B単 60号
000061	調整リング	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	φ600mm, t=100mm	1.000	個	9,476	9,476	B単 61号
000062	調整モルタル	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	φ600mm, t=30mm	1.000	箇所	4,130	4,130	B単 62号
000063	マンホール蓋設置	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	φ600, 取外し材流用	1.000	枚	6,580	6,580	B単 63号
000064	硬質ポリ塩化ビニル管布設	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	VU管, φ125mm	3.700	m	2,232	8,258	B単 64号
000065	炭素鋼鋼管布設	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	SGP管, φ100mm	1.050	m	5,778	6,067	B単 65号
000066	炭素鋼鋼管布設	(1.000)		(")	(1,932)	歩A・単A [単価B]
	SGP管, φ100mm, 90° エルボ	2.000	個	1,932	3,864	B単 66号
000067	炭素鋼鋼管布設	(1.000)		(")	(4,499)	歩A・単A [単価B]
	SGP管, φ100mm, 180° エルボ	0.000	個	4,499	0	B単 67号
000174	箱型マンホール排水工復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
		1.000	箇所	82,326	82,326	B単 174号
000175	通信ケーブル復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
		1.000	箇所	183,068	183,068	B単 175号
合 計					(3,213,348) 3,476,175	
・ 流量計撤去・設置工 （区間2 百町）		1.000	式		(0) 4,751,000	
・ ・ 流量計撤去・設置工					(0)	
		1.000	式		4,751,000	
000264	流量計撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
		1.000	台	27,189	27,189	B単 264号
000265	流量計設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
		1.000	台	4,724,101	4,724,101	B単 265号
合 計					(0) 4,751,290	
・ 付帯工					(")	
		1.000	式		3,000	
・ ・ 埋設物表示工 （区間1 久末）立坑10		1.000	式		(") 1,000	
000068	埋設表示テープ	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	幅150mm, 2倍ポリエステルクロス	5.000	m	259	1,295	B単 68号
合 計					(") 1,295	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 埋設物表示工 （区間 2 百町）立坑12	1.000	式		(〃) 2,000	
000069 埋設表示テープ 幅150mm, 2倍ボ リエチレンクロス	(〃) 6.600	m	(〃) 259	(〃) 1,709	歩A・単A [単価B] B単 69号
合 計				(〃) 1,709	
・ 耕地復旧工				(0)	
	1.000	式		1,845,000	
・ ・ 水田復旧工 （区間 1 久末）仮設ヤード 1	1.000	式		(0) 1,714,000	
000266 表土掘削・埋戻 掘削・埋戻, t=20cm	(0.000) 958.000	m ²	(0) 146	(0) 139,868	歩A・単B [単価B] B単 266号
000267 表土掘削・埋戻 耕起, t=20cm	(0.000) 10,779.000	m ²	(0) 26	(0) 280,254	歩A・単B [単価B] B単 267号
000268 表土整地	(0.000) 10,779.000	m ²	(0) 120	(0) 1,293,480	歩A・単B [単価B] B単 268号
合 計				(0) 1,713,602	
・ ・ 水田復旧工 （区間 2 百町）仮設ヤード 2	1.000	式		(0) 131,000	
000269 表土掘削・埋戻 掘削・埋戻, t=20cm	(0.000) 705.000	m ²	(0) 146	(0) 102,930	歩A・単B [単価B] B単 269号
000270 表土掘削・埋戻 耕起, t=20cm	(0.000) 1,067.000	m ²	(0) 26	(0) 27,742	歩A・単B [単価B] B単 270号
合 計				(0) 130,672	
・ 畑かん水路撤去・復旧工				(0)	
	1.000	式		256,000	
・ ・ 作業土工 （区間 2 百町）立坑12	1.000	式		(0) 66,000	
000271 床掘り	(0.000) 17.000	m3	(0) 2,212	(0) 37,604	歩A・単B [金額B] B単 271号
000272 埋戻 流用土	(0.000) 15.000	m3	(0) 1,897	(0) 28,455	歩A・単B [金額B] B単 272号
合 計				(0) 66,059	
・ ・ 砂基礎工 （区間 2 百町）立坑12	1.000	式		(0) 23,000	
000273 砂基礎 砂, 山積0.28m3	(0.000) 2.100	m3	(0) 10,903	(0) 22,896	歩A・単B [単価B] B単 273号
合 計				(0) 22,896	
・ ・ 既設水路撤去・復旧工				(0)	
	1.000	式		164,000	
000274 既設水路撤去・復旧工 VP管, φ200mm	(0.000) 12.200	m	(0) 13,406	(0) 163,553	歩A・単B [単価B] B単 274号
合 計				(0) 163,553	
・ ・ 埋設物表示工 （区間 2 百町）立坑12	1.000	式		(0) 3,000	
000275 埋設表示テープ 幅150mm, 2倍ボ リエチレンクロス	(0.000) 12.000	m	(0) 286	(0) 3,432	歩A・単B [単価B] B単 275号
合 計				(0) 3,432	
・ 道路復旧工				(0)	
	1.000	式		1,285,000	
・ ・ 路床盛土工 （区間 1 久末）立坑10	1.000	式		(0) 57,000	
000276 路床盛土 粘性土, 幅員2.5m未満, 振動マ70.8～1.1ton	(0.000) 18.000	m3	(0) 3,160	(0) 56,880	歩A・単B [単価B] B単 276号
合 計				(0) 56,880	
・ ・ 路床盛土工 （区間 2 百町）立坑12	1.000	式		(0) 92,000	
000277 路床盛土 粘性土, 幅員2.5m未満, 振動マ70.8～1.1ton	(0.000) 29.000	m3	(0) 3,160	(0) 91,640	歩A・単B [単価B] B単 277号
合 計				(0) 91,640	

[illegible]

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				(40,788,000)	
				49,370,000	
・ 仮設工	1.000	式		(40,788,000)	
				49,370,000	
・ ・ 仮設ヤード工 （区間1 久末）仮設ヤード1	1.000	式		(2,298,000)	
				3,247,000	
000070 安定シート ポリプロピレン系繊維,厚0.37mm,980N/5cm	(〃) 978.000	(〃) ㎡	(〃) 258	(〃) 252,324	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 路体(築堤)盛土（仮設ヤード1） 採取土(山土砂),4m以上,20000m3未満	(〃) 32.000	(〃) m3	(〃) 2,523	(〃) 80,736	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 路体(築堤)盛土（仮回し道路） 採取土(山土砂),4m以上,20000m3未満	(〃) 129.000	(〃) m3	(〃) 2,523	(〃) 325,467	歩A・単A [単価B] B単 72号
000073 敷鉄板 設置～賃料～撤去,t=22mm	(〃) 535.000	(〃) ㎡	(〃) 1,692	(〃) 905,220	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 下層路盤（仮回し道路） RC-40,t=10cm	(〃) 257.000	(〃) ㎡	(〃) 581	(〃) 149,317	歩A・単A [単価B] B単 74号
000075 上層路盤（仮回し道路） RM-25,t=10cm	(〃) 257.000	(〃) ㎡	(〃) 607	(〃) 155,999	歩A・単A [単価B] B単 75号
000176 表層（仮回し道路） 再生密粒度アスコン(13),t=5cm	(0.000) 257.000	(0) ㎡	(0) 1,652	(0) 424,564	歩A・単A [単価B] B単 176号
000177 区画線工（仮回し道路） 溶融式(手動),破線,15cm,昼間施工	(0.000) 45.000	(0) m	(0) 364	(0) 16,380	歩A・単A [単価B] B単 177号
000178 区画線消去（仮回し道路） 削り取り式,昼間施工,時間的制約なし	(0.000) 20.000	(0) m	(0) 553	(0) 11,060	歩A・単A [単価B] B単 178号
000179 舗装版破砕（仮回し道路） As,t=5cm	(0.000) 257.000	(0) ㎡	(0) 1,513	(0) 388,841	歩A・単A [単価B] B単 179号
000180 殻運搬処理（産業廃棄物処理費）（仮回し道路） As殻	(0.000) 13.000	(0) m3	(0) 8,267	(0) 107,471	歩A・単A [単価B] B単 180号
000076 掘削 土砂,BH山積0.8m3	(161.000) 212.000	(〃) m3	(〃) 297	(47,817) 62,964	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 土砂等運搬 BH山積0.8m3,土砂	(161.000) 0.000	(〃) m3	(〃) 2,064	(332,304) 0	歩A・単A [単価B] B単 77号
000181 土砂等運搬 BH山積0.8m3,土砂	(0.000) 212.000	(0) m3	(0) 1,466	(0) 310,792	歩A・単A [単価B] B単 181号
000078 作業残土処理 BH山積0.8m3,敷均し	(161.000) 212.000	(〃) m3	(〃) 137	(22,057) 29,044	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 殻運搬処理（産業廃棄物運搬処理費） 廃プラスチック類	(〃) 2.000	(〃) m3	(〃) 13,616	(〃) 27,232	歩A・単A [単価B] B単 79号
合 計				(2,298,473) 3,247,411	
・ ・ 仮設ヤード工 （区間2 百町）仮設ヤード2	1.000	式		(1,186,000)	
				1,087,000	
000080 安定シート ポリプロピレン系繊維,厚0.37mm,980N/5cm	(〃) 705.000	(〃) ㎡	(〃) 258	(〃) 181,890	歩A・単A [単価B] B単 80号
000081 路体(築堤)盛土 購入土(山土砂),4m以上,20000m3未満	(81.000) 0.000	(〃) m3	(〃) 3,546	(287,226) 0	歩A・単A [単価B] B単 81号
000182 路体(築堤)盛土 流用土(山土砂),4m以上,20000m3未満	(0.000) 81.000	(0) m3	(0) 2,590	(0) 209,790	歩A・単A [単価B] B単 182号
000082 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,t=22mm	(〃) 296.000	(〃) ㎡	(〃) 1,692	(〃) 500,832	歩A・単A [単価B] B単 82号
000083 掘削 土砂,BH山積0.8m3	(〃) 81.000	(〃) m3	(〃) 297	(〃) 24,057	歩A・単A [単価B] B単 83号
000084 土砂等運搬 BH山積0.8m3,土砂	(81.000) 0.000	(〃) m3	(〃) 2,064	(167,184) 0	歩A・単A [単価B] B単 84号
000183 土砂等運搬 BH山積0.8m3,土砂	(0.000) 81.000	(0) m3	(0) 1,466	(0) 118,746	歩A・単A [単価B] B単 183号
000085 作業残土処理 BH山積0.8m3,敷均し	(〃) 81.000	(〃) m3	(〃) 137	(〃) 11,097	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 殻運搬処理（産業廃棄物運搬処理費） 廃プラスチック類	(1.000) 3.000	(〃) m3	(〃) 13,616	(13,616) 40,848	歩A・単A [単価B] B単 86号
合 計				(1,185,902) 1,087,260	
・ ・ 仮設土留・仮締切工 （区間1 久末）立坑10（硬質地盤クリア）	1.000	式		(4,777,000)	
				14,579,000	
000087 仮設鋼矢板 Ⅲ型,L=16.0m,継ぎ施工費含む	(36.000) 0.000	(〃) 枚	(〃) 109,960	(3,958,560) 0	歩A・単A [単価B] B単 87号
000184 仮設鋼矢板 Ⅲ型,L=18.0m,高止まり	(0.000) 3.000	(0) 枚	(0) 33,255	(0) 99,765	歩A・単A [単価B] B単 184号
000185 仮設鋼矢板 Ⅲ型,L=18.0m,硬質地盤クリア工法	(0.000) 36.000	(0) 枚	(0) 351,059	(0) 12,638,124	歩A・単A [単価B] B単 185号
000088 仮設鋼矢板 Ⅲ型,L=2.0m	(8.000) 0.000	(〃) 枚	(〃) 19,191	(153,528) 0	歩A・単A [単価B] B単 88号
000186 仮設鋼矢板 Ⅲ型,L=2.0m,購入	(0.000) 8.000	(0) 枚	(0) 40,080	(0) 320,640	歩A・単A [単価B] B単 186号
000089 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板,Ⅲ型,圧入	(〃) 1.000	(〃) 回	(〃) 139,349	(〃) 139,349	歩A・単A [単価B] B単 89号
000187 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板,Ⅲ型,圧入,硬質地盤クリア工法	(0.000) 1.000	(0) 回	(0) 426,156	(0) 426,156	歩A・単A [単価B] B単 187号
000090 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板,Ⅲ型,引抜	(〃) 1.000	(〃) 回	(〃) 57,742	(〃) 57,742	歩A・単A [単価B] B単 90号
000091 切梁・腹起し H300（1段目）	(1.520) 1.540	(〃) ton	(〃) 99,960	(151,939) 153,938	歩A・単A [単価B] B単 91号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）		

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000092 切梁・腹起し H300（2段目）	(0.430) 0.450	ton	(") 99,778	(42,905) 44,900	歩A・単A [単価B] B単 92号
000188 切梁・腹起し H350（2段目）	(0.000) 1.610		(0) 99,778	(0) 160,643	歩A・単A [単価B] B単 188号
000093 切梁・腹起し H400（2段目）	(2.140) 0.000	ton	(") 99,778	(213,525) 0	歩A・単A [単価B] B単 93号
000094 横矢板 松矢板幅15cm,溝形鋼幅65～75mm	(2.000) 0.000		(") 7,422	(14,844) 0	歩A・単A [単価B] B単 94号
000095 鋼矢板切断 Ⅲ型	(14.000) 52.000	m	(") 3,203	(44,842) 166,556	歩A・単A [単価B] B単 95号
000189 鋼矢板購入 Ⅲ型,L=0.69m,リース材全損	(0.000) 36.000		(0) 9,991	(0) 359,676	歩A・単A [単価B] B単 189号
000190 鋼矢板運搬（現場発生材） Ⅲ型,L=2.0m,L=0.69m	(0.000) 2.440	ton	(0) 4,664	(0) 11,380	歩A・単A [単価B] B単 190号
合 計				(4,777,234) 14,578,869	
・ ・ 仮設土留・仮締切工 （区間2 百町）立坑12（硬質地盤クリア）	1.000	式		(5,981,000) 8,602,000	
000096 仮設鋼矢板 Ⅲ型,L=15.5m,継ぎ施工費含む	(50.000) 0.000	枚	(") 99,613	(4,980,650) 0	歩A・単A [単価B] B単 96号
000191 仮設鋼矢板 Ⅲ型,L=12.0m,硬質地盤クリア工法	(0.000) 60.000		(0) 120,057	(0) 7,203,420	歩A・単A [単価B] B単 191号
000097 仮設鋼矢板 Ⅲ型,L=1.5m	(12.000) 0.000	枚	(") 18,604	(223,248) 0	歩A・単A [単価B] B単 97号
000192 仮設鋼矢板 Ⅲ型,L=1.5m,購入	(0.000) 8.000		(0) 34,836	(0) 278,688	歩A・単A [単価B] B単 192号
000098 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板,Ⅲ型,圧入	(1.000) 0.000	回	(") 139,349	(139,349) 0	歩A・単A [単価B] B単 98号
000193 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板,Ⅲ型,圧入,硬質地盤クリア工法	(0.000) 1.000		(0) 426,156	(0) 426,156	歩A・単A [単価B] B単 193号
000099 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板,Ⅲ型,引抜	(") 1.000	回	(") 57,742	(") 57,742	歩A・単A [単価B] B単 99号
000100 切梁・腹起し H300（1段目）	(2.540) 3.210		(") 98,684	(250,657) 316,776	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 切梁・腹起し H300（2段目）	(2.540) 3.210	ton	(") 98,502	(250,195) 316,191	歩A・単A [単価B] B単 101号
000102 横矢板 松矢板幅15cm,溝形鋼幅65～75mm	(2.000) 0.000		(") 7,422	(14,844) 0	歩A・単A [単価B] B単 102号
000103 鋼矢板切断 Ⅲ型	(20.000) 0.000	m	(") 3,203	(64,060) 0	歩A・単A [単価B] B単 103号
000194 鋼矢板運搬（現場発生材） Ⅲ型,L=1.5m	(0.000) 0.720		(0) 4,664	(0) 3,358	歩A・単A [単価B] B単 194号
合 計				(5,980,745) 8,602,331	
・ ・ 仮締切工 1号排泥工	1.000	式		(59,000) 52,000	
000104 大型土のう 購入土（山土砂）	(6.000) 0.000	袋	(") 9,896	(59,376) 0	歩A・単A [単価B] B単 104号
000195 大型土のう 流用土（山土砂）	(0.000) 6.000		(0) 8,674	(0) 52,044	歩A・単A [単価B] B単 195号
合 計				(59,376) 52,044	
・ ・ 仮締切工 4号制水弁工	1.000	式		(89,000) 76,000	
000105 大型土のう 購入土（山土砂）	(9.000) 0.000	袋	(") 9,896	(89,064) 0	歩A・単A [単価B] B単 105号
000196 大型土のう 流用土（山土砂）	(0.000) 9.000		(0) 8,493	(0) 76,437	歩A・単A [単価B] B単 196号
合 計				(89,064) 76,437	
・ ・ 坑内排水処理工 （区間1 久末）立坑10	1.000	式		(") 389,000	
000106 排水ポンプ（仮設） 作業時排水,口径50mm,設置撤去含む	(") 1.000	箇所	(") 388,908	(") 388,908	歩A・単A [単価B] B単 106号
合 計				(") 388,908	
・ ・ 坑内排水処理工 （区間2 百町）立坑12	1.000	式		(") 341,000	
000107 排水ポンプ（仮設） 作業時排水,口径50mm,設置撤去含む	(") 1.000	箇所	(") 341,375	(") 341,375	歩A・単A [単価B] B単 107号
合 計				(") 341,375	
・ ・ 排水処理工 1号排泥工	1.000	式		(") 43,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）		

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000108 排水ポンプ(仮設) 作業時排水, 口径50mm, 設置撤去含む	(") 1.000	箇所	(") 42,896	(") 42,896	歩A・単A [単価B] B単 108号
合 計				(") 42,896	
・管内排水工 1号排泥工	1.000	式		(") 88,000	
000109 排水ポンプ(仮設) 常時排水, 口径100mm, 設置撤去含む	(") 1.000	箇所	(") 88,374	(") 88,374	歩A・単A [単価B] B単 109号
合 計				(") 88,374	
・管内排水工 4号制水弁工	1.000	式		(") 67,000	
000110 排水ポンプ(仮設) 常時排水, 口径100mm, 設置撤去含む	(") 1.000	箇所	(") 67,036	(") 67,036	歩A・単A [単価B] B単 110号
合 計				(") 67,036	
・地盤改良工 (区間1 久末) 立坑10	1.000	式		(11,398,000) 12,434,000	
000111 薬液注入工（注入施設据付・解体） 複相式, 2セット	(") 1.000	現場	(") 430,158	(") 430,158	歩A・単A [単価B] B単 111号
000112 薬液注入工（鉛直削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満	(4,000) 0.000	本	(") 374,138	(1,496,552) 0	歩A・単A [単価B] B単 112号
000197 薬液注入工（鉛直削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満	(0,000) 4.000	本	(0) 413,664	(0) 1,654,656	歩A・単A [単価B] B単 197号
000113 薬液注入工（鉛直削孔管上） 複相式, 2セット, 500kL未満	(4,000) 0.000	本	(") 28,923	(115,692) 0	歩A・単A [単価B] B単 113号
000114 薬液注入工（斜め削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満	(12,000) 0.000	本	(") 374,195	(4,490,340) 0	歩A・単A [単価B] B単 114号
000198 薬液注入工（斜め削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満	(0,000) 12.000	本	(0) 413,664	(0) 4,963,968	歩A・単A [単価B] B単 198号
000115 薬液注入工（斜め削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満	(8,000) 0.000	本	(") 374,551	(2,996,408) 0	歩A・単A [単価B] B単 115号
000199 薬液注入工（斜め削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満	(0,000) 8.000	本	(0) 413,963	(0) 3,311,704	歩A・単A [単価B] B単 199号
000116 薬液注入工（斜め削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満	(4,000) 0.000	本	(") 374,195	(1,496,780) 0	歩A・単A [単価B] B単 116号
000200 薬液注入工（斜め削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満	(0,000) 4.000	本	(0) 413,664	(0) 1,654,656	歩A・単A [単価B] B単 200号
000117 観測井設置 φ66, 粘性土, 砂質土, 礫質土, 保孔管含む	(2,000) 0.000	箇所	(") 185,873	(371,746) 0	歩A・単A [単価B] B単 117号
000201 観測井設置 φ66, 粘性土, 砂質土, 礫質土, 保孔管含む	(0,000) 2.000	箇所	(0) 209,231	(0) 418,462	歩A・単A [単価B] B単 201号
合 計				(11,397,676) 12,433,604	
・地盤改良工 (区間2 百町) 立坑12	1.000	式		(11,796,000) 5,583,000	
000118 薬液注入工（注入施設移設） 複相式, 2セット	(") 1.000	回	(") 276,836	(") 276,836	歩A・単A [単価B] B単 118号
000119 薬液注入工（鉛直削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満	(4,000) 0.000	本	(") 394,768	(1,579,072) 0	歩A・単A [単価B] B単 119号
000202 薬液注入工（鉛直削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満	(0,000) 4.000	本	(0) 206,257	(0) 825,028	歩A・単A [単価B] B単 202号
000120 薬液注入工（鉛直削孔管上） 複相式, 2セット, 500kL未満	(4,000) 0.000	本	(") 21,419	(85,676) 0	歩A・単A [単価B] B単 120号
000203 薬液注入工（鉛直削孔管上） 複相式, 2セット, 500kL未満	(0,000) 8.000	本	(0) 8,810	(0) 70,480	歩A・単A [単価B] B単 203号
000121 薬液注入工（斜め削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満	(12,000) 0.000	本	(") 394,883	(4,738,596) 0	歩A・単A [単価B] B単 121号
000204 薬液注入工（斜め削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満	(0,000) 8.000	本	(0) 206,372	(0) 1,650,976	歩A・単A [単価B] B単 204号
000122 薬液注入工（斜め削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満	(8,000) 0.000	本	(") 395,559	(3,164,472) 0	歩A・単A [単価B] B単 122号
000205 薬液注入工（斜め削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満	(0,000) 8.000	本	(0) 207,082	(0) 1,656,656	歩A・単A [単価B] B単 205号
000123 薬液注入工（斜め削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満	(4,000) 0.000	本	(") 394,825	(1,579,300) 0	歩A・単A [単価B] B単 123号
000206 薬液注入工（斜め削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満	(0,000) 4.000	本	(0) 206,257	(0) 825,028	歩A・単A [単価B] B単 206号
000124 観測井設置 φ66, 粘性土, 砂質土, 礫質土, 保孔管含む	(2,000) 0.000	箇所	(") 185,873	(371,746) 0	歩A・単A [単価B] B単 124号
000207 観測井設置 φ66, 粘性土, 砂質土, 礫質土, 保孔管含む	(0,000) 2.000	箇所	(0) 138,940	(0) 277,880	歩A・単A [単価B] B単 207号
合 計				(11,795,698) 5,582,884	
・充填設備据付撤去工 (区間1 久末) 立坑10	1.000	式		(0) 162,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 掘削					
	路盤		m3	(") 1,085		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 床掘り					
	粘性土		m3	(") 1,951.31		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 埋戻					
	流用土		m3	(") 3,680.87		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 掘削					
	路盤		m3	(") 1,085		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 床掘り					
	粘性土		m3	(") 1,951.30		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 埋戻					
	流用土		m3	(") 3,841		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 土砂等運搬					
	粘性土		m3	(") 3,202		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 作業残土処理					
	笹刈受入地, BH山積0.8m3, 敷均し		m3	(") 137		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 土砂等運搬					
	粘性土		m3	(") 3,202		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 作業残土処理					
	笹刈受入地, BH山積0.8m3, 敷均し		m3	(") 137		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 舗装版切断					
	As, t=5cm		m	(") 644		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 舗装版破砕積込（小規模土工）					
	As, t=5cm		m ²	(") 1,513		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 殻運搬処理（産業廃棄物運搬処理費）					
	AS舗装版切断排水		m3	(") 17,480		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 殻運搬処理（産業廃棄物処理費）					
	As殻		m3	(") 8,267		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 既設管切断					
	FRPM管, φ1350		箇所	(") 60,467		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 殻運搬処理（産業廃棄物処理費）					
	FRPM管切断片		m3	(") 15,180		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 殻運搬（現場発生材）					
	SP管切断片, φ1350mm, t=10mm		ton	(") 4,664		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 舗装版切断					
	As, t=5cm		m	(") 644		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 舗装版破砕積込（小規模土工）					
	As, t=5cm		m ²	(") 1,513		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 殻運搬処理（産業廃棄物運搬処理費）					
	AS舗装版切断排水		m3	(") 17,480		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 殻運搬処理（産業廃棄物処理費）					
	As殻		m3	(") 8,267		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 流量計室撤去					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	鉄筋コンクリート		m3	15,658		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 般運搬処理（産業廃棄物処理費）					
	有筋コンクリート殻		m3	4,360		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 既設管切断					
	FRPM管, φ900		箇所	28,817		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 般運搬処理（産業廃棄物処理費）					
	FRPM管切断片		m3	15,180		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 般運搬（現場発生材）					
	SP管切断片, φ900mm, t=8mm		ton	4,664		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 砕石基礎					
	RC-40, 山積0.28m3		m3	6,898		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 砕石基礎					
	RC-40, 山積0.28m3		m3	6,660		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 荷卸し費					
	鋼管類		ton	690		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	ALW形, 2種管, 900mm		m	80,670		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 継輪					
	DCIP K形φ900、接合部品含む		個	331,199		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 荷卸し費					
	鋼管類		ton	690		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** タワー・ストッパー設置撤去工					
			箇所	458,486		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** ブライナー設置工					
	φ900		m	7,992		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 反転挿入工					
	φ900		m	428,173		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 硬化工					
	φ900		m	37,599		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 養生工					
	φ900		m	12,555		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 養生後撤去工					
	φ900		箇所	114,310		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 管口仕上げ工（発進管口）					
	φ900, FRPM仕上げ, t=11mm		箇所	513,702		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 管口仕上げ工（到達管口）					
	φ900, FRPM仕上げ, t=11mm		箇所	513,406		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** ストッパー設置撤去工					
			箇所	167,492		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** ブライナー設置工					
	φ900		m	7,992		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 反転挿入工					
	φ900		m	446,555		歩A・単A

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 44号 ***					
000044	硬化工					
	φ 900		m	(") 41,968		歩A・単A
	*** B単ー 45号 ***					
000045	養生工					
	φ 900		m	(") 13,042		歩A・単A
	*** B単ー 46号 ***					
000046	養生後撤去工					
	φ 900		箇所	(") 114,310		歩A・単A
	*** B単ー 47号 ***					
000047	管口仕上げ工（発進管口）					
	φ 900,FRPM仕上げ,t=11mm		箇所	(") 513,702		歩A・単A
	*** B単ー 48号 ***					
000048	管口仕上げ工（到達管口）					
	φ 900,FRPM仕上げ,t=11mm		箇所	(") 513,406		歩A・単A
	*** B単ー 49号 ***					
000049	管渠内洗浄工					
	施工前		m	(") 1,928		歩A・単A
	*** B単ー 50号 ***					
000050	管渠内洗浄工					
	施工後		m	(") 1,928		歩A・単A
	*** B単ー 51号 ***					
000051	目視調査工					
	施工前		m	(") 1,677		歩A・単A
	*** B単ー 52号 ***					
000052	目視調査工					
	施工後		m	(") 1,677		歩A・単A
	*** B単ー 53号 ***					
000053	マンホール撤去工					
	既設利用		基	(") 14,269		歩A・単A
	*** B単ー 54号 ***					
000054	マンホール据付工					
	既設利用,据付,基礎砕石有り		基	(") 32,356		歩A・単A
	*** B単ー 55号 ***					
000055	空気弁撤去工					
	既設利用φ 150（補修弁付）		基	(") 17,968		歩A・単A
	*** B単ー 56号 ***					
000056	空気弁据付工					
	既設利用φ 150（補修弁付）		基	(") 35,935		歩A・単A
	*** B単ー 57号 ***					
000057	基礎砕石					
	RC-40,t=150mm		m ²	(") 1,432		歩A・単A
	*** B単ー 58号 ***					
000058	箱型マンホール布設工					
	基礎ブロックB,2200×2200,H=1500mm		基	(") 1,675,968		歩A・単A
	*** B単ー 59号 ***					
000059	箱型マンホール布設工					
	基礎ブロックMB18,2200×2200,H=900mm		基	(") 715,480		歩A・単A
	*** B単ー 60号 ***					
000060	箱型マンホール布設工					
	頂版S6,2200×2200,H=300mm		基	(") 769,359		歩A・単A
	*** B単ー 61号 ***					
000061	調整リング					
	φ 600mm,t=100mm		個	(") 9,476		歩A・単A
	*** B単ー 62号 ***					
000062	調整モルタル					
	φ 600mm,t=30mm		箇所	(") 4,130		歩A・単A
	*** B単ー 63号 ***					
000063	マンホール蓋設置					
	φ 600,取外し材流用		枚	(") 6,580		歩A・単A
	*** B単ー 64号 ***					
000064	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VU管,φ 125mm		m	(") 2,232		歩A・単A
	*** B単ー 65号 ***					
000065	炭素鋼鋼管布設					

事業名

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業

工事名

幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SGP管, φ100mm		m	(") 5,778		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** 炭素鋼鋼管布設					
	SGP管, φ100mm, 90° エルボ		個	(") 1,932		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** 炭素鋼鋼管布設					
	SGP管, φ100mm, 180° エルボ		個	(") 4,499		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** 埋設表示テープ					
	幅150mm, 2倍φ リエフレックス		m	(") 259		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** 埋設表示テープ					
	幅150mm, 2倍φ リエフレックス		m	(") 259		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** 安定シート					
	ポリプロピレン系繊維布, 厚0.37mm, 980N/5cm		m ²	(") 258		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** 路体(築堤)盛土 (仮設ヤード1)					
	採取土(山土砂), 4m以上, 20000m3未満		m3	(") 2,523		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 路体(築堤)盛土 (仮回し道路)					
	採取土(山土砂), 4m以上, 20000m3未満		m3	(") 2,523		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去, t=22mm		m ²	(") 1,692		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** 下層路盤 (仮回し道路)					
	RC-40, t=10cm		m ²	(") 581		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** 上層路盤 (仮回し道路)					
	RM-25, t=10cm		m ²	(") 607		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** 掘削					
	土砂, BH山積0.8m3		m3	(") 297		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** 土砂等運搬					
	BH山積0.8m3, 土砂		m3	(") 2,064		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** 作業残土処理					
	BH山積0.8m3, 敷均し		m3	(") 137		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** 殻運搬処理 (産業廃棄物運搬処理費)					
	廃プラスチック類		m3	(") 13,616		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** 安定シート					
	ポリプロピレン系繊維布, 厚0.37mm, 980N/5cm		m ²	(") 258		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** 路体(築堤)盛土					
	購入土(山土砂), 4m以上, 20000m3未満		m3	(") 3,546		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去, t=22mm		m ²	(") 1,692		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** 掘削					
	土砂, BH山積0.8m3		m3	(") 297		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** 土砂等運搬					
	BH山積0.8m3, 土砂		m3	(") 2,064		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** 作業残土処理					
	BH山積0.8m3, 敷均し		m3	(") 137		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** 殻運搬処理 (産業廃棄物運搬処理費)					
	廃プラスチック類		m3	(") 13,616		歩A・単A

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単－ 87号 *** 仮設鋼矢板					
	Ⅲ型, L=16.0m, 継ぎ施工費含む		枚	(") 109,960		歩A・単A
000088	*** B単－ 88号 *** 仮設鋼矢板					
	Ⅲ型, L=2.0m		枚	(") 19,191		歩A・単A
000089	*** B単－ 89号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板, Ⅲ型, 圧入		回	(") 139,349		歩A・単A
000090	*** B単－ 90号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板, Ⅲ型, 引抜		回	(") 57,742		歩A・単A
000091	*** B単－ 91号 *** 切梁・腹起し					
	H300（1段目）		ton	(") 99,960		歩A・単A
000092	*** B単－ 92号 *** 切梁・腹起し					
	H300（2段目）		ton	(") 99,778		歩A・単A
000093	*** B単－ 93号 *** 切梁・腹起し					
	H400（2段目）		ton	(") 99,778		歩A・単A
000094	*** B単－ 94号 *** 横矢板					
	松矢板幅15cm, 溝形鋼幅65～75mm		m ²	(") 7,422		歩A・単A
000095	*** B単－ 95号 *** 鋼矢板切断					
	Ⅲ型		m	(") 3,203		歩A・単A
000096	*** B単－ 96号 *** 仮設鋼矢板					
	Ⅲ型, L=15.5m, 継ぎ施工費含む		枚	(") 99,613		歩A・単A
000097	*** B単－ 97号 *** 仮設鋼矢板					
	Ⅲ型, L=1.5m		枚	(") 18,604		歩A・単A
000098	*** B単－ 98号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板, Ⅲ型, 圧入		回	(") 139,349		歩A・単A
000099	*** B単－ 99号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板, Ⅲ型, 引抜		回	(") 57,742		歩A・単A
000100	*** B単－ 100号 *** 切梁・腹起し					
	H300（1段目）		ton	(") 98,684		歩A・単A
000101	*** B単－ 101号 *** 切梁・腹起し					
	H300（2段目）		ton	(") 98,502		歩A・単A
000102	*** B単－ 102号 *** 横矢板					
	松矢板幅15cm, 溝形鋼幅65～75mm		m ²	(") 7,422		歩A・単A
000103	*** B単－ 103号 *** 鋼矢板切断					
	Ⅲ型		m	(") 3,203		歩A・単A
000104	*** B単－ 104号 *** 大型土のう					
	購入土（山土砂）		袋	(") 9,896		歩A・単A
000105	*** B単－ 105号 *** 大型土のう					
	購入土（山土砂）		袋	(") 9,896		歩A・単A
000106	*** B単－ 106号 *** 排水ポンプ(仮設)					
	作業時排水, 口径50mm, 設置撤去含む		箇所	(") 388,908		歩A・単A
000107	*** B単－ 107号 *** 排水ポンプ(仮設)					
	作業時排水, 口径50mm, 設置撤去含む		箇所	(") 341,375		歩A・単A
000108	*** B単－ 108号 *** 排水ポンプ(仮設)					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	作業時排水,口径50mm,設置撤去含む *** B単ー 109号 ***		箇所	42,896		歩A・単A
000109	排水ポンプ(仮設)					
				(")		
	常時排水,口径100mm,設置撤去含む *** B単ー 110号 ***		箇所	88,374		歩A・単A
000110	排水ポンプ(仮設)					
				(")		
	常時排水,口径100mm,設置撤去含む *** B単ー 111号 ***		箇所	67,036		歩A・単A
000111	薬液注入工（注入施設据付・解体）					
				(")		
	複相式,2セット *** B単ー 112号 ***		現場	430,158		歩A・単A
000112	薬液注入工（鉛直削孔）					
				(")		
	複相式,2セット,500kL未満 *** B単ー 113号 ***		本	374,138		歩A・単A
000113	薬液注入工（鉛直削孔管上）					
				(")		
	複相式,2セット,500kL未満 *** B単ー 114号 ***		本	28,923		歩A・単A
000114	薬液注入工（斜め削孔）					
				(")		
	複相式,2セット,500kL未満 *** B単ー 115号 ***		本	374,195		歩A・単A
000115	薬液注入工（斜め削孔）					
				(")		
	複相式,2セット,500kL未満 *** B単ー 116号 ***		本	374,551		歩A・単A
000116	薬液注入工（斜め削孔）					
				(")		
	複相式,2セット,500kL未満 *** B単ー 117号 ***		本	374,195		歩A・単A
000117	観測井設置					
				(")		
	φ66,粘性土,砂質土,礫質土,保孔管含む *** B単ー 118号 ***		箇所	185,873		歩A・単A
000118	薬液注入工（注入施設移設）					
				(")		
	複相式,2セット *** B単ー 119号 ***		回	276,836		歩A・単A
000119	薬液注入工（鉛直削孔）					
				(")		
	複相式,2セット,500kL未満 *** B単ー 120号 ***		本	394,768		歩A・単A
000120	薬液注入工（鉛直削孔管上）					
				(")		
	複相式,2セット,500kL未満 *** B単ー 121号 ***		本	21,419		歩A・単A
000121	薬液注入工（斜め削孔）					
				(")		
	複相式,2セット,500kL未満 *** B単ー 122号 ***		本	394,883		歩A・単A
000122	薬液注入工（斜め削孔）					
				(")		
	複相式,2セット,500kL未満 *** B単ー 123号 ***		本	395,559		歩A・単A
000123	薬液注入工（斜め削孔）					
				(")		
	複相式,2セット,500kL未満 *** B単ー 124号 ***		本	394,825		歩A・単A
000124	観測井設置					
				(")		
	φ66,粘性土,砂質土,礫質土,保孔管含む *** B単ー 125号 ***		箇所	185,873		歩A・単A
000125	鋼製水槽設置撤去工					
				(")		
	77m3×3セット *** B単ー 126号 ***		式	977,798		歩A・単A
000126	工事用水貯水工					
				(")		
	立坑12 *** B単ー 127号 ***		式	206,938		歩A・単A
000127	交通誘導警備員					
				(")		
	交通誘導警備員B *** B単ー 128号 ***		人	13,982		歩A・単A
000128	仮設材輸送費（往路のみ）					
				(")		
	鋼矢板,Ⅲ型,L=16.0m *** B単ー 129号 ***		ton	7,083.96		歩A・単A
000129	仮設材輸送費（往路のみ）					
				(")		
	鋼矢板,Ⅲ型,L=2.0m		ton	7,084.37		歩A・単A

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 130号 ***					
000130	仮設材輸送費（往路のみ）					
	切梁腹起, H300, H400		ton	(") 7,083.86		歩A・単A
	*** B単ー 131号 ***					
000131	仮設材輸送費（往路のみ）					
	敷鉄板, t=22mm		ton	(") 4,664.38		歩A・単A
	*** B単ー 132号 ***					
000132	仮設材輸送費（往路のみ）					
	鋼矢板, III型, L=15.5m		ton	(") 7,083.97		歩A・単A
	*** B単ー 133号 ***					
000133	仮設材輸送費（往路のみ）					
	鋼矢板, III型, L=1.5m		ton	(") 7,084.25		歩A・単A
	*** B単ー 134号 ***					
000134	仮設材輸送費（往路のみ）					
	切梁腹起, H300		ton	(") 7,084.05		歩A・単A
	*** B単ー 135号 ***					
000135	仮設材輸送費（往路のみ）					
	敷鉄板, t=22mm		ton	(") 4,664.38		歩A・単A
	*** B単ー 136号 ***					
000136	仮設材輸送費（往路のみ）					
	鋼製水槽, 77m3×3セット		ton	(") 7,083.97		歩A・単A
	*** B単ー 137号 ***					
000137	水質分析					
	水素イオン濃度(pH), 諸経費含む		検体	(") 543		歩A・単A
	*** B単ー 138号 ***					
000138	鋼管					
	短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=1500		本	(") 281,519		歩A・単A
	*** B単ー 139号 ***					
000139	異形管					
	人孔付T字管, STW400, φ1200×φ600, t=7mm, L=2000		本	(") 2,216.270		歩A・単A
	*** B単ー 140号 ***					
000140	異形管					
	フランジ 蓋, STW400, φ600×φ150用		本	(") 281,519		歩A・単A
	*** B単ー 141号 ***					
000141	異形管					
	接合バンド, STW400, PL300, t=7mm		本	(") 110,400		歩A・単A
	*** B単ー 142号 ***					
000142	鋼管					
	直管, STW400, φ1200, t=7mm, L=4000		本	(") 463.678		歩A・単A
	*** B単ー 143号 ***					
000143	鋼管					
	短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=1544		本	(") 289,799		歩A・単A
	*** B単ー 144号 ***					
000144	鋼管(クランプ付)					
	短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=4000		本	(") 587,877		歩A・単A
	*** B単ー 145号 ***					
000145	鋼管(クランプ付)					
	短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=2084		本	(") 496,798		歩A・単A
	*** B単ー 146号 ***					
000146	鋼管(クランプ付)					
	短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=1439		本	(") 356,038		歩A・単A
	*** B単ー 147号 ***					
000147	鋼管(クランプ付)					
	短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=1627		本	(") 422,278		歩A・単A
	*** B単ー 148号 ***					
000148	異形管(クランプ付)					
	ストップ付短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=600		本	(") 331,199		歩A・単A
	*** B単ー 149号 ***					
000149	異形管					
	片テーパ付短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=3900		本	(") 645,837		歩A・単A
	*** B単ー 150号 ***					
000150	異形管					
	ラッパ管, STW400, φ1200, t=7mm, L=250, 3分割		本	(") 165,599		歩A・単A
	*** B単ー 151号 ***					
000151	裏当金					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	SS400,FB38,t=6mm,半切2個/組		組	23,184		歩A・単A
000152	*** B単ー 152号 *** 一般管理費					
			式	4,094,902		歩A・単A
000153	*** B単ー 153号 *** 土砂等運搬					
	粘性土		m3	(0) 2,846		歩A・単A
000154	*** B単ー 154号 *** 土砂等運搬					
	粘性土		m3	(0) 2,846		歩A・単A
000155	*** B単ー 155号 *** 土砂等運搬					
	山土砂		m3	(0) 2,554		歩A・単A
000156	*** B単ー 156号 *** 作業残土処理					
	笹刈受入地,BH山積0.8m3,敷均し		m3	(0) 137		歩A・単A
000157	*** B単ー 157号 *** 舗装版破砕積込					
	As,t=5cm		m ²	(0) 210		歩A・単A
000158	*** B単ー 158号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去					
	VU管,φ125mm		m	(0) 555		歩A・単A
000159	*** B単ー 159号 *** 炭素鋼鋼管撤去					
	SGP管,φ100mm		m	(0) 912		歩A・単A
000160	*** B単ー 160号 *** 通信ケーブル撤去					
			箇所	(0) 85,856		歩A・単A
000161	*** B単ー 161号 *** 箱型マンホール排水工撤去					
			箇所	(0) 19,330		歩A・単A
000162	*** B単ー 162号 *** 既設L型擁壁基礎撤去					
	無筋コンクリート		m3	(0) 7,831		歩A・単A
000163	*** B単ー 163号 *** 殻運搬処理（産業廃棄物処理費）					
	無筋コンクリート殻		m3	(0) 3,401		歩A・単A
000164	*** B単ー 164号 *** 碎石基礎					
	RC-40,山積0.28m3		m3	(0) 6,686		歩A・単A
000165	*** B単ー 165号 *** 防護コンクリート					
	18-8-40		箇所	(0) 59,138		歩A・単A
000166	*** B単ー 166号 *** 鋼管運搬（現場発生材）					
	直管切断片,STW400,φ1200,t=7mm		ton	(0) 5,070		歩A・単A
000167	*** B単ー 167号 *** ブライナー設置工					
	φ900		m	(0) 8,061		歩A・単A
000168	*** B単ー 168号 *** 反転挿入工					
	φ900		m	(0) 432,329		歩A・単A
000169	*** B単ー 169号 *** 硬化工					
	φ900		m	(0) 37,610		歩A・単A
000170	*** B単ー 170号 *** 養生工					
	φ900		m	(0) 12,556		歩A・単A
000171	*** B単ー 171号 *** 排泥部前処理工					
			箇所	(0) 89,055		歩A・単A
000172	*** B単ー 172号 *** 排泥部穿孔工					
			箇所	(0) 120,032		歩A・単A

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単ー 173号 *** 排泥部仕上げ工					
			箇所	(0) 276,272		歩A・単A
000174	*** B単ー 174号 *** 箱型マンホール排水工復旧					
			箇所	(0) 82,326		歩A・単A
000175	*** B単ー 175号 *** 通信ケーブル復旧					
			箇所	(0) 183,068		歩A・単A
000176	*** B単ー 176号 *** 表層（仮回し道路）					
	再生密粒度アスコン(13), t=5cm		m ²	(0) 1,652		歩A・単A
000177	*** B単ー 177号 *** 区画線工（仮回し道路）					
	溶融式(手動), 破線, 15cm, 昼間施工		m	(0) 364		歩A・単A
000178	*** B単ー 178号 *** 区画線消去（仮回し道路）					
	削り取り式, 昼間施工, 時間的制約なし		m	(0) 553		歩A・単A
000179	*** B単ー 179号 *** 舗装版破砕（仮回し道路）					
	As, t=5cm		m ²	(0) 1,513		歩A・単A
000180	*** B単ー 180号 *** 般運搬処理（産業廃棄物処理費）（仮回し道路）					
	As般		m ³	(0) 8,267		歩A・単A
000181	*** B単ー 181号 *** 土砂等運搬					
	BH山積0.8m ³ , 土砂		m ³	(0) 1,466		歩A・単A
000182	*** B単ー 182号 *** 路体(築堤)盛土					
	流用土(山土砂), 4m以上, 20000m ³ 未満		m ³	(0) 2,590		歩A・単A
000183	*** B単ー 183号 *** 土砂等運搬					
	BH山積0.8m ³ , 土砂		m ³	(0) 1,466		歩A・単A
000184	*** B単ー 184号 *** 仮設鋼矢板					
	Ⅲ型, L=18.0m, 高止まり		枚	(0) 33,255		歩A・単A
000185	*** B単ー 185号 *** 仮設鋼矢板					
	Ⅲ型, L=18.0m, 硬質地盤クリア工法		枚	(0) 351,059		歩A・単A
000186	*** B単ー 186号 *** 仮設鋼矢板					
	Ⅲ型, L=2.0m, 購入		枚	(0) 40,080		歩A・単A
000187	*** B単ー 187号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板, Ⅲ型, 圧入, 硬質地盤クリア工法		回	(0) 426,156		歩A・単A
000188	*** B単ー 188号 *** 切梁・腹起し					
	H350（2段目）		ton	(0) 99,778		歩A・単A
000189	*** B単ー 189号 *** 鋼矢板購入					
	Ⅲ型, L=0.69m, リース材全損		枚	(0) 9,991		歩A・単A
000190	*** B単ー 190号 *** 鋼矢板運搬（現場発生材）					
	Ⅲ型, L=2.0m, L=0.69m		ton	(0) 4,664		歩A・単A
000191	*** B単ー 191号 *** 仮設鋼矢板					
	Ⅲ型, L=12.0m, 硬質地盤クリア工法		枚	(0) 120,057		歩A・単A
000192	*** B単ー 192号 *** 仮設鋼矢板					
	Ⅲ型, L=1.5m, 購入		枚	(0) 34,836		歩A・単A
000193	*** B単ー 193号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板, Ⅲ型, 圧入, 硬質地盤クリア工法		回	(0) 426,156		歩A・単A
000194	*** B単ー 194号 *** 鋼矢板運搬（現場発生材）					

事業名

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業

工事名

幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	Ⅲ型, L=1.5m		ton	(0) 4,664		歩A・単A
000195	*** B単ー 195号 *** 大型土のう					
	流用土（山土砂）		袋	(0) 8,674		歩A・単A
000196	*** B単ー 196号 *** 大型土のう					
	流用土（山土砂）		袋	(0) 8,493		歩A・単A
000197	*** B単ー 197号 *** 薬液注入工（鉛直削孔）					
	複相式, 2セット, 500kL未満		本	(0) 413,664		歩A・単A
000198	*** B単ー 198号 *** 薬液注入工（斜め削孔）					
	複相式, 2セット, 500kL未満		本	(0) 413,664		歩A・単A
000199	*** B単ー 199号 *** 薬液注入工（斜め削孔）					
	複相式, 2セット, 500kL未満		本	(0) 413,963		歩A・単A
000200	*** B単ー 200号 *** 薬液注入工（斜め削孔）					
	複相式, 2セット, 500kL未満		本	(0) 413,664		歩A・単A
000201	*** B単ー 201号 *** 観測井設置					
	φ66, 粘性土, 砂質土, 礫質土, 保孔管含む		箇所	(0) 209,231		歩A・単A
000202	*** B単ー 202号 *** 薬液注入工（鉛直削孔）					
	複相式, 2セット, 500kL未満		本	(0) 206,257		歩A・単A
000203	*** B単ー 203号 *** 薬液注入工（鉛直削孔管上）					
	複相式, 2セット, 500kL未満		本	(0) 8,810		歩A・単A
000204	*** B単ー 204号 *** 薬液注入工（斜め削孔）					
	複相式, 2セット, 500kL未満		本	(0) 206,372		歩A・単A
000205	*** B単ー 205号 *** 薬液注入工（斜め削孔）					
	複相式, 2セット, 500kL未満		本	(0) 207,082		歩A・単A
000206	*** B単ー 206号 *** 薬液注入工（斜め削孔）					
	複相式, 2セット, 500kL未満		本	(0) 206,257		歩A・単A
000207	*** B単ー 207号 *** 観測井設置					
	φ66, 粘性土, 砂質土, 礫質土, 保孔管含む		箇所	(0) 138,940		歩A・単A
000208	*** B単ー 208号 *** 充填設備据付撤去工					
			箇所	(0) 161,589		歩A・単A
000209	*** B単ー 209号 *** 鋼製水槽設置撤去工					
	77m3×2セット		式	(0) 686,343		歩A・単A
000210	*** B単ー 210号 *** 電力設備					
			式	(0) 257,648		歩A・単A
000211	*** B単ー 211号 *** 換気設備					
			式	(0) 206,992		歩A・単A
000212	*** B単ー 212号 *** 管引込設備工					
			箇所	(0) 590,785		歩A・単A
000213	*** B単ー 213号 *** 仮設材輸送費（往路のみ）					
	鋼矢板, Ⅲ型, L=18.0m		ton	(0) 6,200		歩A・単A
000214	*** B単ー 214号 *** 仮設材輸送費（復路のみ）					
	鋼矢板, Ⅲ型, L=17.31m		ton	(0) 5,704		歩A・単A
000215	*** B単ー 215号 *** 仮設材輸送費					
	切梁腹起, H300, H350		ton	(0) 11,408		歩A・単A

事業名 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000216	*** B単ー 216号 ***					
	仮設材輸送費			(0)		
	敷鉄板, t=22mm		ton	7,949		歩A・単A
000217	*** B単ー 217号 ***					
	仮設材輸送費			(0)		
	鋼矢板, III型, L=12m		ton	11,408		歩A・単A
000218	*** B単ー 218号 ***					
	仮設材輸送費			(0)		
	切梁腹起, H300		ton	11,408		歩A・単A
000219	*** B単ー 219号 ***					
	仮設材輸送費			(0)		
	敷鉄板, t=22mm		ton	7,949		歩A・単A
000220	*** B単ー 220号 ***					
	仮設材輸送費			(0)		
	鋼製水槽, 77m3×2セット		ton	11,408		歩A・単A
000221	*** B単ー 221号 ***					
	現場透水試験			(0)		
	立坑10		回	180,800		歩A・単A
000222	*** B単ー 222号 ***					
	現場透水試験			(0)		
	立坑12		回	123,400		歩A・単A
000223	*** B単ー 223号 ***					
	現場環境改善費			(0)		
	快適トイレ		式	469,200		歩A・単A
000224	*** B単ー 224号 ***					
	鋼管			(0)		
	直管, STW400, φ1200, t=7mm, L=4000		本	-463,678		歩A・単A
000225	*** B単ー 225号 ***					
	鋼管			(0)		
	短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=1544		本	-289,799		歩A・単A
000226	*** B単ー 226号 ***					
	鋼管(ケラットホ-ル付)			(0)		
	短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=4000		本	-587,877		歩A・単A
000227	*** B単ー 227号 ***					
	鋼管(ケラットホ-ル付)			(0)		
	短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=2084		本	-496,798		歩A・単A
000228	*** B単ー 228号 ***					
	異形管(ケラットホ-ル付)			(0)		
	ストップ付短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=600		本	-331,199		歩A・単A
000229	*** B単ー 229号 ***					
	異形管			(0)		
	片テーパ付短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=3900		本	-645,836		歩A・単A
000230	*** B単ー 230号 ***					
	異形管			(0)		
	ラッパ管, STW400, φ1200, t=7mm, L=250, 3分割		本	-165,599		歩A・単A
000231	*** B単ー 231号 ***					
	鋼管			(0)		
	短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=1500		本	281,519		歩A・単B
000232	*** B単ー 232号 ***					
	異形管			(0)		
	人孔付T字管, STW400, φ1200×φ600, t=7mm, L=2000		本	2,216,270		歩A・単B
000233	*** B単ー 233号 ***					
	異形管			(0)		
	フランジ蓋, STW400, φ600×φ150用		本	281,519		歩A・単B
000234	*** B単ー 234号 ***					
	異形管			(0)		
	接合バンド, STW400, PL300, t=7mm		本	110,400		歩A・単B
000235	*** B単ー 235号 ***					
	鋼管据付工			(0)		
	φ1200		本	52,691		歩A・単B
000236	*** B単ー 236号 ***					
	立坑内鋼管溶接工			(0)		
	φ1200, t=7mm		箇所	77,618		歩A・単B
000237	*** B単ー 237号 ***					
	接合バンド溶接					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	φ1200, t=7mm		m	1,869		歩A・単B
	*** B単－ 238号 ***					
000238	鋼管内面塗装					
	φ1200		箇所	(0) 8,600		歩A・単B
	*** B単－ 239号 ***					
000239	鋼管外面塗装					
	φ1200,耐衝撃シートあり		箇所	(0) 64,207		歩A・単B
	*** B単－ 240号 ***					
000240	フランジ蓋据付工					
	φ600×150		基	(0) 104,873		歩A・単B
	*** B単－ 241号 ***					
000241	鋼管					
	直管, STW400, φ1200, t=7mm, L=4000		本	(0) 463,678		歩A・単B
	*** B単－ 242号 ***					
000242	鋼管					
	短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=1544		本	(0) 289,799		歩A・単B
	*** B単－ 243号 ***					
000243	鋼管(ケラウト付)					
	直管, STW400, φ1200, t=7mm, L=4000		本	(0) 587,877		歩A・単B
	*** B単－ 244号 ***					
000244	鋼管(ケラウト付)					
	短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=2084		本	(0) 496,798		歩A・単B
	*** B単－ 245号 ***					
000245	鋼管(ケラウト付)					
	短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=1439		本	(0) 356,038		歩A・単B
	*** B単－ 246号 ***					
000246	鋼管(ケラウト付)					
	短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=1627		本	(0) 422,278		歩A・単B
	*** B単－ 247号 ***					
000247	異形管(ケラウト付)					
	ストップ付短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=600		本	(0) 331,199		歩A・単B
	*** B単－ 248号 ***					
000248	異形管					
	片テーパ付直管, STW400, φ1200, t=7mm, L=3900		本	(0) 645,837		歩A・単B
	*** B単－ 249号 ***					
000249	異形管					
	ラッパ管, STW400, φ1200, t=7mm, L=250, 3分割		本	(0) 165,599		歩A・単B
	*** B単－ 250号 ***					
000250	裏当金					
	SS400, FB38, t=6mm, 半切2個/組		組	(0) 23,184		歩A・単B
	*** B単－ 251号 ***					
000251	管末処理工					
	φ1200		本	(0) 1,650,000		歩A・単B
	*** B単－ 252号 ***					
000252	グラウト止					
			箇所	(0) 85,310		歩A・単B
	*** B単－ 253号 ***					
000253	既設管内清掃工					
	人力施工, φ1350, FRPM管		m	(0) 9,908		歩A・単B
	*** B単－ 254号 ***					
000254	管引込工					
	φ1200, 直管(3m以上)		m	(0) 13,787		歩A・単B
	*** B単－ 255号 ***					
000255	管引込工					
	φ1200, 短管(3m未満), 異形管		m	(0) 18,965		歩A・単B
	*** B単－ 256号 ***					
000256	管据付工					
	φ1200, 直管(3m以上)		m	(0) 18,236		歩A・単B
	*** B単－ 257号 ***					
000257	管据付工					
	φ1200, 短管(3m未満), 異形管		m	(0) 25,074		歩A・単B
	*** B単－ 258号 ***					
000258	ゴムスパーサー					
			個	(0) 6,750		歩A・単B

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000259	*** B単－ 259号 *** 管溶接(裏当金)			(0)		
	φ1200,7mm		箇所	137,345		歩A・単B
000260	*** B単－ 260号 *** 裏込充填工			(0)		
	エアミルク		m3	56,365		歩A・単B
000261	*** B単－ 261号 *** 内面塗装工			(0)		
	φ1200		箇所	8,600		歩A・単B
000262	*** B単－ 262号 *** グラウト孔閉塞工			(0)		
	グラウト孔用栓,φ120,SS400		孔	131,832		歩A・単B
000263	*** B単－ 263号 *** 耐熱塗料塗布工			(0)		
	φ1350,FRPM管		箇所	12,523		歩A・単B
000264	*** B単－ 264号 *** 流量計撤去			(0)		
			台	27,189		歩A・単B
000265	*** B単－ 265号 *** 流量計設置			(0)		
			台	4,724,101		歩A・単B
000266	*** B単－ 266号 *** 表土掘削・埋戻			(0)		
	掘削・埋戻,t=20cm		m ²	146		歩A・単B
000267	*** B単－ 267号 *** 表土掘削・埋戻			(0)		
	耕起,t=20cm		m ²	26		歩A・単B
000268	*** B単－ 268号 *** 表土整地			(0)		
			m ²	120		歩A・単B
000269	*** B単－ 269号 *** 表土掘削・埋戻			(0)		
	掘削・埋戻,t=20cm		m ²	146		歩A・単B
000270	*** B単－ 270号 *** 表土掘削・埋戻			(0)		
	耕起,t=20cm		m ²	26		歩A・単B
000271	*** B単－ 271号 *** 床掘り			(0)		
			m3	2,212		歩A・単B
000272	*** B単－ 272号 *** 埋戻			(0)		
	流用土		m3	1,897		歩A・単B
000273	*** B単－ 273号 *** 砂基礎			(0)		
	砂,山積0.28m3		m3	10,903		歩A・単B
000274	*** B単－ 274号 *** 既設水路撤去・復旧工			(0)		
	VP管,φ200mm		m	13,406		歩A・単B
000275	*** B単－ 275号 *** 埋設表示テープ			(0)		
	幅150mm,2倍ボリエレンクロス		m	286		歩A・単B
000276	*** B単－ 276号 *** 路床盛土			(0)		
	粘性土,幅員2.5m未満,振動ロー0.8～1.1ton		m3	3,160		歩A・単B
000277	*** B単－ 277号 *** 路床盛土			(0)		
	粘性土,幅員2.5m未満,振動ロー0.8～1.1ton		m3	3,160		歩A・単B
000278	*** B単－ 278号 *** 既設L型擁壁撤去・復旧工			(0)		
			m	18,306		歩A・単B
000279	*** B単－ 279号 *** 既設転落防止柵撤去・復旧工			(0)		
			m	5,102		歩A・単B
000280	*** B単－ 280号 *** 表層(車道・路肩部)					

[illegible]

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	掘削 路盤		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	(") 1.000	m3	1,179	(") 1,179	S単 144号
	合 計				(") 1,179	
	単 価				(") 1,085	
	官積算単価				1,179	合意率 0.920271
	*** B単－ 2号 ***					
000002	床掘り 粘性土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1.000	m3	2,121	(") 2,121	S単 148号
	合 計				(") 2,121	
	単 価				(") 1,951.31	
	官積算単価				2,121	合意率 0.919998
	*** B単－ 3号 ***					
000003	埋戻 流用土		m3		(") 16.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 6.000	m3	1,040	(") 6,240	S単 146号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(") 5.000	m3	3,021	(") 15,105	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 6.000	m3	1,040	(") 6,240	S単 146号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 5.000	m3	2,003	(") 10,015	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし	(") 5.000	m3	647	(") 3,235	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 7.000	m3	1,040	(") 7,280	S単 146号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 6.000	m3	2,003	(") 12,018	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし	(") 6.000	m3	647	(") 3,882	S単 3号
	合 計				(") 64,015	
	単 価				(") 3,680.87	
	官積算単価				4,001	合意率 0.919988
	*** B単－ 4号 ***					
000004	掘削 路盤		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	(") 1.000	m3	1,179	(") 1,179	S単 144号
	合 計				(") 1,179	
	単 価				(") 1,085	
	官積算単価				1,179	合意率 0.920271
	*** B単－ 5号 ***					
000005	床掘り 粘性土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1.000	m3	2,121	(") 2,121	S単 148号
	合 計				(") 2,121	
	単 価				(") 1,951.30	
	官積算単価				2,121	合意率 0.919992
	*** B単－ 6号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000006	埋戻 流用土		m3		(") 6.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 6.660	m3	1,040	(") 6,926	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	(") 6.000	m3	3,021	(") 18,126	S単 1号
	合 計				(") 25,052	
	単 価				(") 3,841	
	官積算単価				4,175	合意率 0.92
	*** B単一 7号 ***					
000007	土砂等運搬 粘性土		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,12.0 km以下	(") 1.000	m3	3,480	(") 3,480	S単 150号
	合 計				(") 3,480	
	単 価				(") 3,202	
	官積算単価				3,480	合意率 0.920114
	*** B単一 8号 ***					
000008	作業残土処理 笹刈受入地, BH山積0.8m3, 敷均し		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	(") 1.000	m3	148.8	(") 149	S単 153号
	合 計				(") 149	
	単 価				(") 137	
	官積算単価				149	合意率 0.919463
	*** B単一 9号 ***					
000009	土砂等運搬 粘性土		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,12.0 km以下	(") 1.000	m3	3,480	(") 3,480	S単 150号
	合 計				(") 3,480	
	単 価				(") 3,202	
	官積算単価				3,480	合意率 0.920114
	*** B単一 10号 ***					
000010	作業残土処理 笹刈受入地, BH山積0.8m3, 敷均し		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	(") 1.000	m3	148.8	(") 149	S単 153号
	合 計				(") 149	
	単 価				(") 137	
	官積算単価				149	合意率 0.919463
	*** B単一 11号 ***					
000011	舗装版切断 As, t=5cm		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	(") 1.000	m	699.8	(") 700	S単 156号
	合 計				(") 700	
	単 価				(") 644	
	官積算単価				700	合意率 0.92

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 12号 ***					
000012	舗装版破砕積込（小規模土工） As, t=5cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込（小規模土工） 舗装版破砕積込（小規模土工）	(") 1.000	m ²	1,645	(") 1,645	S単 149号
	合 計				(") 1,645	
	単 価				(") 1,513	
	官積算単価				1,645	合意率 0.919756
	*** B単ー 13号 ***					
000013	殻運搬処理（産業廃棄物運搬処理費） AS舗装版切断排水		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬処理費（汚泥） AS舗装版切断時排水、運搬含	(") 1.000	m ³	19,000	(") 19,000	S単 71号
	合 計				(") 19,000	
	単 価				(") 17,480	
	官積算単価				19,000	合意率 0.92
	*** B単ー 14号 ***					
000014	殻運搬処理（産業廃棄物処理費） As殻		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕、機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下,	(") 1.000	m ³	5,696	(") 5,696	S単 154号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m ³	3,290	(") 3,290	S単 72号
	合 計				(") 8,986	
	単 価				(") 8,267	
	官積算単価				8,986	合意率 0.919986
	*** B単ー 15号 ***					
000015	既設管切断 FRPM管, φ1350		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07061	管切断(FRPM管) 1350mm,なし	(") 1.000	箇所	65,725	(") 65,725	S単 97号
	合 計				(") 65,725	
	単 価				(") 60,467	
	官積算単価				65,725	合意率 0.92
	*** B単ー 16号 ***					
000016	殻運搬処理（産業廃棄物処理費） FRPM管切断片		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬処理費（FRPM管） 廃プラスチック類,運搬含む	(") 1.000	m ³	16,500	(") 16,500	S単 73号
	合 計				(") 16,500	
	単 価				(") 15,180	
	官積算単価				16,500	合意率 0.92
	*** B単ー 17号 ***					
000017	殻運搬（現場発生材） SP管切断片, φ1350mm, t=10mm		ton		(") 1.000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	(") 1.000	ton	5,070	(") 5,070	S単 141号
	合 計				(") 5,070	
	単 価				(") 4,664	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				5,070	合意率 0.919921
	*** B単— 18号 ***					
000018	舗装版切断 As, t=5cm		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, ー, ー	(〃) 1,000	m	699.8	(〃) 700	S単 156号
					(〃) 700	
	合 計				(〃) 644	
	単 価					
	官積算単価				700	合意率 0.92
	*** B単— 19号 ***					
000019	舗装版破砕積込（小規模土工） As, t=5cm		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込（小規模土工） 舗装版破砕積込（小規模土工）	(〃) 1,000	m ²	1,645	(〃) 1,645	S単 149号
					(〃) 1,645	
	合 計				(〃) 1,513	
	単 価					
	官積算単価				1,645	合意率 0.919756
	*** B単— 20号 ***					
000020	殻運搬処理（産業廃棄物運搬処理費） AS舗装版切断排水		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬処理費（汚泥） AS舗装版切断時排水, 運搬含	(〃) 1,000	m ³	19,000	(〃) 19,000	S単 71号
					(〃) 19,000	
	合 計				(〃) 17,480	
	単 価					
	官積算単価				19,000	合意率 0.92
	*** B単— 21号 ***					
000021	殻運搬処理（産業廃棄物処理費） As殻		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(小規模土工), 無し, 7.0km以下,	(〃) 1,000	m ³	5,696	(〃) 5,696	S単 154号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(〃) 1,000	m ³	3,290	(〃) 3,290	S単 72号
					(〃) 8,986	
	合 計				(〃) 8,267	
	単 価					
	官積算単価				8,986	合意率 0.919986
	*** B単— 22号 ***					
000022	流量計室撤去 鉄筋コンクリート		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	(〃) 1,000	m ³	17,020	(〃) 17,020	S単 78号
					(〃) 17,020	
	合 計				(〃) 15,658	
	単 価					
	官積算単価				17,020	合意率 0.919976
	*** B単— 23号 ***					
000023	殻運搬処理（産業廃棄物処理費） 有筋コンクリート殻		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,	(〃) 1,000	m ³	2,239	(〃) 2,239	S単 155号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(〃) 1,000	m ³	2,500	(〃) 2,500	S単 74号
					(〃) 4,739	
	合 計					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				4,360	
	官積算単価				4,739	合意率 0.920025
	*** B単— 24号 ***					
000024	既設管切断 FRPM管, φ900		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07061	管切断(FRPM管) 900mm, なし	(") 1.000	箇所	31,323	(") 31,323	S単 98号
					(") 31,323	
	合 計				(") 28,817	
	単 価				28,817	
	官積算単価				31,323	合意率 0.919994
	*** B単— 25号 ***					
000025	般運搬処理（産業廃棄物処理費） FRPM管切断片		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬処理費（FRPM管） 廃プラスチック類, 運搬含む	(") 1.000	m3	16,500	(") 16,500	S単 73号
					(") 16,500	
	合 計				(") 15,180	
	単 価				15,180	
	官積算単価				16,500	合意率 0.92
	*** B単— 26号 ***					
000026	般運搬（現場発生材） SP管切断片, φ900mm, t=8mm		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費（仮設材） 基本運賃（自動入力）, 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する（敷鉄板以外）, , 積込・取卸, 0.0, 0.0	(") 1.000	ton	5,070	(") 5,070	S単 141号
					(") 5,070	
	合 計				(") 4,664	
	単 価				4,664	
	官積算単価				5,070	合意率 0.919921
	*** B単— 27号 ***					
000027	砕石基礎 RC-40, 山積0.28m3		m3		(") 26.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.28m3 (平積0.20m3), 振動ローラント "ガイト"式, 区分 I, なし, なし	(") 9.000	m3	6,927	(") 62,343	S単 93号
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.28m3 (平積0.20m3), 振動コンパクタ , 区分 I, なし, なし	(") 17.000	m3	7,801	(") 132,617	S単 94号
					(") 194,960	
	合 計				(") 6,898	
	単 価				6,898	
	官積算単価				7,498	合意率 0.919978
	*** B単— 28号 ***					
000028	砕石基礎 RC-40, 山積0.28m3		m3		(") 42.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.28m3 (平積0.20m3), 振動ローラント "ガイト"式, 区分 I, なし, なし	(") 27.000	m3	6,927	(") 187,029	S単 93号
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.28m3 (平積0.20m3), 振動コンパクタ , 区分 I, なし, なし	(") 15.000	m3	7,801	(") 117,015	S単 94号
					(") 304,044	
	合 計				(") 6,660	
	単 価				6,660	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				7,239	合意率 0.920016
	*** B単ー 29号 ***					
000029	荷卸し費		ton		(")	歩A
	鋼管類				1.000 ton	当たり算出
S02116	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 26号
					(")	
	合 計				750	
					(")	
	単 価				690	
	官積算単価				750	合意率 0.92
	*** B単ー 30号 ***					
000030	ダクタイル鋳鉄管				(")	歩A
	ALW形,2種管,900mm		m		4.600 m	当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)	(")			(")	
	短管・異形管,900×6,AL2種,ハック紋(クレン機能付),あり,なし	1.000	本	22,256	22,256	S単 96号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	(")			(")	
	ALW形 2種 径 900 長6.0m ゴム輪含む,,	1.000	本	349,000	349,000	S単 27号
S07062	管切断(DCIP管)	(")			(")	
	900mm	1.000	箇所	32,096	32,096	S単 99号
					(")	
	合 計				403,352	
					(")	
	単 価				80,670	
	官積算単価				87,685	合意率 0.919997
	*** B単ー 31号 ***					
000031	継輪				(")	歩A
	DCIP K形φ900、接合部品含む		個		1.000 個	当たり算出
S02116	鋳鉄製異形管 継輪	(")			(")	
	K形φ900,,	1.000	個	249,800	249,800	S単 28号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	(")			(")	
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径900,,	2.000	組	55,100	110,200	S単 29号
					(")	
	合 計				360,000	
					(")	
	単 価				331,199	
	官積算単価				360,000	合意率 0.919997
	*** B単ー 32号 ***					
000032	荷卸し費		ton		(")	歩A
	鋼管類				1.000 ton	当たり算出
S02116	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 26号
					(")	
	合 計				750	
					(")	
	単 価				690	
	官積算単価				750	合意率 0.92
	*** B単ー 33号 ***					
000033	タワー・ストッパー設置撤去工		箇所		(")	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
T00031	タワー・ストッパー設置撤去工	(")			(")	
		1.000	式	498,357	498,357	T単 2号
					(")	
	合 計				498,357	
					(")	
	単 価				458,486	
	官積算単価				498,357	合意率 0.919995
	*** B単ー 34号 ***					
000034	ブライナー設置工		m		(")	歩A
	φ900				1.000 m	当たり算出
T00032	ブライナー設置工	(")			(")	
		1.000	m	237	237	T単 3号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ブライナー φ 900,標準型, ,	(") 1.000	m	8,450	(") 8,450	S単 30号
	合 計				(") 8,687	
	単 価				(") 7,992	
	官積算単価				8,687	合意率 0.919995
	*** B単ー 35号 ***					
000035	反転挿入工 φ 900		m		(") 82,100	歩A 当たり算出
S02116	更生材ライナーバック φ 900, t=11mm, 高内圧型, ビニルエステル樹脂, ,	(") 82.100	m	454,000	(") 37,273,400	S単 31号
T00033	反転準備工 φ 900	(") 1.000	箇所	89,339	(") 89,339	T単 4号
T00034	反転挿入工 φ 900	(") 82.100	m	6,267	(") 514,521	T単 5号
T00035	機械器具費及び消耗品費 (反転挿入工)	(") 1.000	箇所	332,698	(") 332,698	T単 6号
	合 計				(") 38,209,958	
	単 価				(") 428,173	
	官積算単価				465,408	合意率 0.919994
	*** B単ー 36号 ***					
000036	硬化工 φ 900		m		(") 82,100	歩A 当たり算出
T00036	硬化準備工	(") 1.000	箇所	100,305	(") 100,305	T単 7号
T00037	硬化工 φ 900	(") 82.100	m	39,647	(") 3,255,019	T単 8号
	合 計				(") 3,355,324	
	単 価				(") 37,599	
	官積算単価				40,869	合意率 0.919988
	*** B単ー 37号 ***					
000037	養生工 φ 900		m		(") 82,100	歩A 当たり算出
T00038	養生準備工	(") 1.000	箇所	11,175	(") 11,175	T単 9号
T00039	養生工 (強制冷却) φ 900	(") 82.100	m	13,511	(") 1,109,253	T単 10号
	合 計				(") 1,120,428	
	単 価				(") 12,555	
	官積算単価				13,647	合意率 0.919982
	*** B単ー 38号 ***					
000038	養生後撤去工 φ 900		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00040	養生後撤去工 φ 900	(") 1.000	箇所	124,251	(") 124,251	T単 11号
	合 計				(") 124,251	
	単 価				(") 114,310	
	官積算単価				124,251	合意率 0.919992
	*** B単ー 39号 ***					
000039	管口仕上げ工 (発進管口) φ 900, FRPM仕上げ, t=11mm		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00041	管口仕上げ工 (発進管口) φ 900	(") 1.000	箇所	558,374	(") 558,374	T単 12号
	合 計				(") 558,374	
	単 価				(") 513,702	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				558,374	合意率 0.919996
	*** B単ー 40号 ***					
000040	管口仕上げ工（到達管口） φ 900,FRPM仕上げ,t=11mm		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00042	管口仕上げ工（到達管口） φ 900	(〃) 1.000	箇所	558,052	558,052	T単 13号
					(〃)	
	合 計				558,052	
					(〃)	
	単 価				513,406	
	官積算単価				558,052	合意率 0.919996
	*** B単ー 41号 ***					
000041	ストッパー設置撤去工		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00051	ストッパー設置撤去工	(〃) 1.000	式	182,057	182,057	T単 19号
					(〃)	
	合 計				182,057	
					(〃)	
	単 価				167,492	
	官積算単価				182,057	合意率 0.919997
	*** B単ー 42号 ***					
000042	ブライナー設置工 φ 900		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00032	ブライナー設置工	(〃) 1.000	m	237	237	T単 3号
S02116	ブライナー φ 900,標準型,,	(〃) 1.000	m	8,450	8,450	S単 30号
					(〃)	
	合 計				8,687	
					(〃)	
	単 価				7,992	
	官積算単価				8,687	合意率 0.919995
	*** B単ー 43号 ***					
000043	反転挿入工 φ 900		m		(〃) 16.800 m	歩A 当たり算出
S02116	更生材ライナーバック φ 900,t=11mm, 高内圧型,ビニルエステル樹脂,,	(〃) 16.800	m	454,000	7,627,200	S単 31号
T00033	反転準備工 φ 900	(〃) 1.000	箇所	89,339	89,339	T単 4号
T00034	反転挿入工 φ 900	(〃) 16.800	m	6,267	105,286	T単 5号
T00035	機械器具費及び消耗品費(反転挿入工)	(〃) 1.000	箇所	332,698	332,698	T単 6号
					(〃)	
	合 計				8,154,523	
					(〃)	
	単 価				446,555	
	官積算単価				485,388	合意率 0.919995
	*** B単ー 44号 ***					
000044	硬化工 φ 900		m		(〃) 16.800 m	歩A 当たり算出
T00036	硬化準備工	(〃) 1.000	箇所	100,305	100,305	T単 7号
T00037	硬化工 φ 900	(〃) 16.800	m	39,647	666,070	T単 8号
					(〃)	
	合 計				766,375	
					(〃)	
	単 価				41,968	
	官積算単価				45,618	合意率 0.919987
	*** B単ー 45号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000045	養生工 φ900		m		() 16,800 m	歩A 当たり算出
T00038	養生準備工	() 1,000	箇所	11,175	() 11,175	T単 9号
T00039	養生工（強制冷却） φ900	() 16,800	m	13,511	() 226,985	T単 10号
	合 計				() 238,160	
	単 価				() 13,042	
	官積算単価				14,176	合意率 0.920005
	*** B単－ 46号 ***					
000046	養生後撤去工 φ900		箇所		() 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00040	養生後撤去工 φ900	() 1,000	箇所	124,251	() 124,251	T単 11号
	合 計				() 124,251	
	単 価				() 114,310	
	官積算単価				124,251	合意率 0.919992
	*** B単－ 47号 ***					
000047	管口仕上げ工（発進管口） φ900,FRPM仕上げ,t=11mm		箇所		() 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00041	管口仕上げ工（発進管口） φ900	() 1,000	箇所	558,374	() 558,374	T単 12号
	合 計				() 558,374	
	単 価				() 513,702	
	官積算単価				558,374	合意率 0.919996
	*** B単－ 48号 ***					
000048	管口仕上げ工（到達管口） φ900,FRPM仕上げ,t=11mm		箇所		() 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00042	管口仕上げ工（到達管口） φ900	() 1,000	箇所	558,052	() 558,052	T単 13号
	合 計				() 558,052	
	単 価				() 513,406	
	官積算単価				558,052	合意率 0.919996
	*** B単－ 49号 ***					
000049	管渠内洗浄工 施工前		m		() 1,000 m	歩A 当たり算出
T00043	管渠内洗浄工（施工前）	() 1,000	m	2,096	() 2,096	T単 14号
	合 計				() 2,096	
	単 価				() 1,928	
	官積算単価				2,096	合意率 0.919847
	*** B単－ 50号 ***					
000050	管渠内洗浄工 施工後		m		() 1,000 m	歩A 当たり算出
T00050	管渠内洗浄工（施工後）	() 1,000	m	2,096	() 2,096	T単 18号
	合 計				() 2,096	
	単 価				() 1,928	
	官積算単価				2,096	合意率 0.919847
	*** B単－ 51号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000051	目視調査工				(〃)	歩A
	施工前		m		1.000 m	当たり算出
T00044	目視調査工 (施工前)	(〃)			(〃)	
		1.000	m	1.823	1.823	T単 15号
	合 計				(〃)	
					1.823	
	単 価				(〃)	
					1.677	
	官積算単価				1.823	合意率 0.919912
	*** B単ー 52号 ***					
000052	目視調査工				(〃)	歩A
	施工後		m		1.000 m	当たり算出
T00052	目視調査工 (施工後)	(〃)			(〃)	
		1.000	m	1.823	1.823	T単 20号
	合 計				(〃)	
					1.823	
	単 価				(〃)	
					1.677	
	官積算単価				1.823	合意率 0.919912
	*** B単ー 53号 ***					
000053	マンホール撤去工				(〃)	歩A
	既設利用		基		1.000 基	当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 撤去, 2000Kg/基以下, -	(〃)			(〃)	
		1.000	基	15,510	15,510	S単 160号
	合 計				(〃)	
					15,510	
	単 価				(〃)	
					14,269	
	官積算単価				15,510	合意率 0.919987
	*** B単ー 54号 ***					
000054	マンホール据付工				(〃)	歩A
	既設利用, 据付, 基礎碎石有り		基		1.000 基	当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 有り (円形断面)	(〃)			(〃)	
		1.000	基	35,170	35,170	S単 161号
	合 計				(〃)	
					35,170	
	単 価				(〃)	
					32,356	
	官積算単価				35,170	合意率 0.919988
	*** B単ー 55号 ***					
000055	空気弁撤去工				(〃)	歩A
	既設利用 φ150 (補修弁付)		基		1.000 基	当たり算出
T00003	空気弁撤去工 φ150 (補修弁付)	(〃)			(〃)	
		1.000	基	19,530	19,530	T単 1号
	合 計				(〃)	
					19,530	
	単 価				(〃)	
					17,968	
	官積算単価				19,530	合意率 0.92002
	*** B単ー 56号 ***					
000056	空気弁据付工				(〃)	歩A
	既設利用 φ150 (補修弁付)		基		1.000 基	当たり算出
S07093	空気弁人力据付 150mm, 急排空気弁, あり	(〃)			(〃)	
		1.000	基	39,060	39,060	S単 100号
	合 計				(〃)	
					39,060	
	単 価				(〃)	
					35,935	
	官積算単価				39,060	合意率 0.919994
	*** B単ー 57号 ***					
000057	基礎碎石 RC-40, t=150mm		m ²		(〃)	歩A
					1.000 m ²	当たり算出

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石	(")			(")	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,557	1,557	S単 157号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,432	
					1,557	合意率 0.919717
	*** B単ー 58号 ***					
000058	箱型マンホール布設工				(")	歩A
	基礎ブロックB, 2200×2200, H=1500mm		基		1.000	基 当たり算出
T00071	箱型マンホール布設工	(")			(")	
	基礎ブロックB, 2200×2200, H=1500mm	1.000	基	1,821,712	1,821,712	T単 22号
	合 計				(")	
	単 価				1,821,712	
	官積算単価				(")	
					1,675,968	合意率 0.919996
					1,821,712	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	箱型マンホール布設工				(")	歩A
	基礎ブロックMB18, 2200×2200, H=900mm		基		1.000	基 当たり算出
T00072	箱型マンホール布設工	(")			(")	
	基礎ブロックMB18, 2200×2200, H=900mm	1.000	基	777,699	777,699	T単 23号
	合 計				(")	
	単 価				777,699	
	官積算単価				(")	
					715,480	合意率 0.919996
					777,699	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	箱型マンホール布設工				(")	歩A
	頂版S6, 2200×2200, H=300mm		基		1.000	基 当たり算出
T00073	箱型マンホール布設工	(")			(")	
	頂版S6, 2200×2200, H=300mm	1.000	基	836,263	836,263	T単 24号
	合 計				(")	
	単 価				836,263	
	官積算単価				(")	
					769,359	合意率 0.919996
					836,263	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	調整リング				(")	歩A
	φ 600mm, t=100mm		個		1.000	個 当たり算出
S02116	調整リング	(")			(")	
	φ 600mm, H=100mm,,	1.000	個	10,300	10,300	S単 46号
	合 計				(")	
	単 価				10,300	
	官積算単価				(")	
					9,476	合意率 0.92
					10,300	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	調整モルタル				(")	歩A
	φ 600mm, t=30mm		箇所		1.000	箇所 当たり算出
S03018	モルタル現場練合わせ	(")			(")	
	洗砂(荒目), 1:3	0.100	m ³	40,716	4,072	S単 79号
S03019	モルタル工	(")			(")	
	モルタル, 床, 30mm	0.200	m ²	2,087	417	S単 80号
	合 計				(")	
	単 価				4,489	
	官積算単価				(")	
					4,130	合意率 0.920026
					4,489	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	マンホール蓋設置				(")	歩A
	φ 600, 取外し材流用		枚		1.000	枚 当たり算出

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00074	マンホール蓋設置 4号,寸法600	(") 1.000	枚	7,152	(") 7,152	T単 25号
	合 計				(") 7,152	
	単 価				(") 6,580	
	官積算単価				7,152	合意率 0.920022
	*** B単ー 64号 ***					
000064	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VU管,φ125mm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	(") 1.000	m	2,426	(") 2,426	S単 95号
	合 計				(") 2,426	
	単 価				(") 2,232	
	官積算単価				2,426	合意率 0.920032
	*** B単ー 65号 ***					
000065	炭素鋼鋼管布設 SGP管,φ100mm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00061	炭素鋼鋼管人力布設 SGP管,ネジ無し,φ100mm	(") 1.000	m	6,280	(") 6,280	T単 21号
	合 計				(") 6,280	
	単 価				(") 5,778	
	官積算単価				6,280	合意率 0.920063
	*** B単ー 66号 ***					
000066	炭素鋼鋼管布設 SGP管,φ100mm,90°エルボ		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 φ100mm,90°エルボ,,	(") 1.000	個	2,100	(") 2,100	S単 49号
	合 計				(") 2,100	
	単 価				(") 1,932	
	官積算単価				2,100	合意率 0.92
	*** B単ー 67号 ***					
000067	炭素鋼鋼管布設 SGP管,φ100mm,180°エルボ		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 φ100mm,180°エルボ,,	(") 1.000	個	4,890	(") 4,890	S単 50号
	合 計				(") 4,890	
	単 価				(") 4,499	
	官積算単価				4,890	合意率 0.92004
	*** B単ー 68号 ***					
000068	埋設表示テープ 幅150mm,2倍ぶリエレックス		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標表示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶリエレックス,,	(") 2.000	巻	9,400	(") 18,800	S単 51号
S02115	普通作業員	(") 0.400	人	23,562	(") 9,425	S単 16号
	合 計				(") 28,225	
	単 価				(") 259	
	官積算単価				282	合意率 0.918439
	*** B単ー 69号 ***					
000069	埋設表示テープ 幅150mm,2倍ぶリエレックス		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事 （第1回変更）						
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	埋設物標示テープ	(")			(")	
	幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス,,	2.000	巻	9,400	18,800	S単 51号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		0.400	人	23,562	9,425	S単 16号
	合 計				(")	
					28,225	
	単 価				(")	
					259	
	官積算単価				282	合意率 0.918439
	*** B単ー 70号 ***					
000070	安定シート				(")	歩A
	ポリプロピレン系繊維布,厚0.37mm,980N/5cm		㎡		1,000	㎡ 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(")			(")	
	敷設～撤去	1.000	㎡	280	280	S単 131号
	合 計				(")	
					280	
	単 価				(")	
					258	
	官積算単価				280	合意率 0.921428
	*** B単ー 71号 ***					
000071	路体(築堤)盛土（仮設ヤード1）				(")	歩A
	採取土(山土砂),4m以上,20000m3未満		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(")			(")	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	263	263	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	234.6	235	S単 147号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km	1.000	m3	2,244	2,244	S単 151号
	以下					
	合 計				(")	
					2,742	
	単 価				(")	
					2,523	
	官積算単価				2,742	合意率 0.920131
	*** B単ー 72号 ***					
000072	路体(築堤)盛土（仮回し道路）				(")	歩A
	採取土(山土砂),4m以上,20000m3未満		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(")			(")	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	263	263	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	234.6	235	S単 147号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km	1.000	m3	2,244	2,244	S単 151号
	以下					
	合 計				(")	
					2,742	
	単 価				(")	
					2,523	
	官積算単価				2,742	合意率 0.920131
	*** B単ー 73号 ***					
000073	敷鉄板				(")	歩A
	設置～賃料～撤去,t=22mm		㎡		1,000	㎡ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(")			(")	
	設置～賃料～撤去,150,1,なし	1.000	㎡	1,839	1,839	S単 130号
	合 計				(")	
					1,839	
	単 価				(")	
					1,692	
	官積算単価				1,839	合意率 0.920065
	*** B単ー 74号 ***					
000074	下層路盤（仮回し道路）				(")	歩A
	RC-40,t=10cm		㎡		1,000	㎡ 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	(")			(")	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	1.000	㎡	632	632	S単 158号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 632	
	単 価				(") 581	
	官積算単価				632	合意率 0.919303
	*** B単ー 75号 ***					
000075	上層路盤（仮回し道路） RM-25, t=10cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 路盤材（各種）砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	(") 1.000	m ²	660.1	(") 660	S単 159号
	合 計				(") 660	
	単 価				(") 607	
	官積算単価				660	合意率 0.919696
	*** B単ー 76号 ***					
000076	掘削 土砂, BH山積0.8m3		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	(") 1.000	m3	323.2	(") 323	S単 145号
	合 計				(") 323	
	単 価				(") 297	
	官積算単価				323	合意率 0.919504
	*** B単ー 77号 ***					
000077	土砂等運搬 BH山積0.8m3, 土砂		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックお山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 14.0km 以下	(") 1.000	m3	2,244	(") 2,244	S単 151号
	合 計				(") 2,244	
	単 価				(") 2,064	
	官積算単価				2,244	合意率 0.919786
	*** B単ー 78号 ***					
000078	作業残土処理 BH山積0.8m3, 敷均し		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	(") 1.000	m3	148.8	(") 149	S単 153号
	合 計				(") 149	
	単 価				(") 137	
	官積算単価				149	合意率 0.919463
	*** B単ー 79号 ***					
000079	殻運搬処理（産業廃棄物運搬処理費） 廃プラスチック類		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬処理費（土木シート） 廃プラスチック類, 運搬含む	(") 1.000	m3	14,800	(") 14,800	S単 75号
	合 計				(") 14,800	
	単 価				(") 13,616	
	官積算単価				14,800	合意率 0.92
	*** B単ー 80号 ***					
000080	安定シート ポリビレン系織布, 厚0.37mm, 980N/5cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1.000	m ²	280	(") 280	S単 131号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 280	
	単 価				(") 258	
	官積算単価				280	合意率 0.921428
	*** B単－ 81号 ***					
000081	路体(築堤)盛土				(")	歩A
	購入土(山土砂), 4m以上, 20000m3未満		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(")			(")	
	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	263	263	S単 152号
S02116	山土砂	(")			(")	
		1.330	m3	2,700	3,591	S単 52号
	合 計				(") 3,854	
	単 価				(") 3,546	
	官積算単価				3,854	合意率 0.920083
	*** B単－ 82号 ***					
000082	敷鉄板設置・撤去工				(")	歩A
	設置～賃料～撤去, t=22mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(")			(")	
	設置～賃料～撤去, 150, 1, なし	1.000	m ²	1,839	1,839	S単 130号
	合 計				(") 1,839	
	単 価				(") 1,692	
	官積算単価				1,839	合意率 0.920065
	*** B単－ 83号 ***					
000083	掘削				(")	歩A
	土砂, BH山積0.8m3		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")			(")	
	土砂, オブツカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	323.2	323	S単 145号
	合 計				(") 323	
	単 価				(") 297	
	官積算単価				323	合意率 0.919504
	*** B単－ 84号 ***					
000084	土砂等運搬				(")	歩A
	BH山積0.8m3, 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 14.0km以下	1.000	m3	2,244	2,244	S単 151号
	合 計				(") 2,244	
	単 価				(") 2,064	
	官積算単価				2,244	合意率 0.919786
	*** B単－ 85号 ***					
000085	作業残土処理				(")	歩A
	BH山積0.8m3, 敷均し		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	残土受入れ地での処理, -, -, なし	1.000	m3	148.8	149	S単 153号
	合 計				(") 149	
	単 価				(") 137	
	官積算単価				149	合意率 0.919463
	*** B単－ 86号 ***					
000086	般運搬処理(産業廃棄物運搬処理費)				(")	歩A
	廃プラスチック類		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物運搬処理費（土木シート） 廃プラスチック類,運搬含む	(") 1.000	m3		(") 14,800	S単 75号
	合 計				(") 14,800	
	単 価				(") 13,616	
	官積算単価				14,800	合意率 0.92
	*** B単－ 87号 ***					
000087	仮設鋼矢板 Ⅲ型, L=16.0m, 継ぎ施工費含む		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18184	油圧+WJ併用圧入 継杭あり(鋼矢板) 普通鋼矢板（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）, Ⅲ型, 25<Nmax≤50, 19m以下, 16.0, 1, あり	(") 1.000	枚		(") 87,844	S単 134号
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型, 18m以下	(") 1.000	枚		(") 13,323	S単 136号
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 有, 107日, 1回	(") 0.960	ton		(") 19,120	S単 110号
	合 計				(") 119,522	
	単 価				(") 109,960	
	官積算単価				119,522	合意率 0.919997
	*** B単－ 88号 ***					
000088	仮設鋼矢板 Ⅲ型, L=2.0m		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, Ⅲ型, 6m以下, 1.5, あり	(") 1.000	枚		(") 11,546	S単 132号
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型, 6m以下	(") 1.000	枚		(") 7,020	S単 137号
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 有, 107日, 1回	(") 0.120	ton		(") 19,120	S単 110号
	合 計				(") 20,860	
	単 価				(") 19,191	
	官積算単価				20,860	合意率 0.91999
	*** B単－ 89号 ***					
000089	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板, Ⅲ型, 圧入		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）, ウォータージェット併用圧入	(") 1.000	回		(") 151,467	S単 139号
	合 計				(") 151,467	
	単 価				(") 139,349	
	官積算単価				151,467	合意率 0.919995
	*** B単－ 90号 ***					
000090	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板, Ⅲ型, 引抜		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）, 引抜き	(") 1.000	回		(") 62,763	S単 140号
	合 計				(") 62,763	
	単 価				(") 57,742	
	官積算単価				62,763	合意率 0.92
	*** B単－ 91号 ***					
000091	切梁・腹起し H300（1段目）		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし, 設置～賃料～撤去, H300, 112日, 1回, あり	(") 1.000	ton		(") 108,653	S単 123号
	合 計				(") 108,653	
	単 価				(") 99,960	
	官積算単価				108,653	合意率 0.919993

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 92号 ***					
000092	切梁・腹起し H300（2段目）		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,111日,1回,あり	() 1.000	ton	108,455	() 108,455	S単 124号
	合 計				() 108,455	
	単 価				() 99,778	
	官積算単価				108,455	合意率 0.919994
	*** B単一 93号 ***					
000093	切梁・腹起し H400（2段目）		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,111日,1回,あり	() 1.000	ton	108,455	() 108,455	S単 125号
	合 計				() 108,455	
	単 価				() 99,778	
	官積算単価				108,455	合意率 0.919994
	*** B単一 94号 ***					
000094	横矢板 松矢板幅15cm,溝形鋼幅65～75mm		m		() 2.000 m	歩A 当たり算出
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去	() 2.000	m	6,083	() 12,166	S単 128号
S02116	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm,,	() 0.060	m3	58,000	() 3,480	S単 53号
S02113	溝形鋼 大形厚6-6.5,幅65-75,高125-150(損耗率10%)	() 0.040	ton	12,200	() 488	S単 12号
	合 計				() 16,134	
	単 価				() 7,422	
	官積算単価				8,067	合意率 0.920044
	*** B単一 95号 ***					
000095	鋼矢板切断 Ⅲ型		m		() 1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17mm	() 1.000	m	3,481	() 3,481	S単 4号
	合 計				() 3,481	
	単 価				() 3,203	
	官積算単価				3,481	合意率 0.920137
	*** B単一 96号 ***					
000096	仮設鋼矢板 Ⅲ型,L=15.5m,継ぎ施工費含む		枚		() 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18184	油圧+WJ併用圧入 継杭あり(鋼矢板) 普通鋼矢板(Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ),Ⅲ型,25<Nmax≤50,15m以下,15.5,1,あり	() 1.000	枚	79,405	() 79,405	S単 135号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) Ⅲ型,15m以下	() 1.000	枚	11,758	() 11,758	S単 138号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,有,99日,1回	() 0.930	ton	18,400	() 17,112	S単 111号
	合 計				() 108,275	
	単 価				() 99,613	
	官積算単価				108,275	合意率 0.92
	*** B単一 97号 ***					
000097	仮設鋼矢板 Ⅲ型,L=1.5m		枚		() 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,6m以下,1.0,あり	() 1.000	枚	11,546	() 11,546	S単 133号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型, 6m以下	(") 1.000	枚		(") 7,020	歩A S単 137号
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 有, 99日, 1回	(") 0.090	ton		(") 1,656	S単 111号
	合 計				(") 20,222	
	単 価				(") 18,604	
	官積算単価				20,222	合意率 0.919988
	*** B単一 98号 ***					
000098	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板, Ⅲ型, 圧入		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）, ウォーターゼット併用圧入	(") 1.000	回		(") 151,467	S単 139号
	合 計				(") 151,467	
	単 価				(") 139,349	
	官積算単価				151,467	合意率 0.919995
	*** B単一 99号 ***					
000099	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板, Ⅲ型, 引抜		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）, 引抜き	(") 1.000	回		(") 62,763	S単 140号
	合 計				(") 62,763	
	単 価				(") 57,742	
	官積算単価				62,763	合意率 0.92
	*** B単一 100号 ***					
000100	切梁・腹起し H300（1段目）		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） なし, 設置～賃料～撤去, H300, 105日, 1回, あり	(") 1.000	ton		(") 107,266	S単 126号
	合 計				(") 107,266	
	単 価				(") 98,684	
	官積算単価				107,266	合意率 0.919993
	*** B単一 101号 ***					
000101	切梁・腹起し H300（2段目）		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） なし, 設置～賃料～撤去, H300, 104日, 1回, あり	(") 1.000	ton		(") 107,068	S単 127号
	合 計				(") 107,068	
	単 価				(") 98,502	
	官積算単価				107,068	合意率 0.919994
	*** B単一 102号 ***					
000102	横矢板 松矢板幅15cm, 溝形鋼幅65～75mm		m ²		(") 2,000 m ²	歩A 当たり算出
S18024	横矢板方式土留工（設置・撤去） 設置～撤去	(") 2,000	m ²		(") 6,083	S単 128号
S02116	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm, ,	(") 0.060	m ³		(") 58,000	S単 53号
S02113	溝形鋼 大形厚6-6.5, 幅65-75, 高125-150（損耗率10%）	(") 0.040	ton		(") 488	S単 12号
	合 計				(") 16,134	
	単 価				(") 7,422	
	官積算単価				8,067	合意率 0.920044

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 103号 ***					
000103	鋼矢板切断 Ⅲ型		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17mm	(〃) 1,000	m	3,481	(〃) 3,481	S単 4号
	合 計				(〃) 3,481	
	単 価				(〃) 3,203	
	官積算単価				3,481	合意率 0.920137
	*** B単ー 104号 ***					
000104	大型土のう 購入土（山土砂）		袋		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バックホ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし	(〃) 1,000	袋	7,718	(〃) 7,718	S単 112号
S18002	大型土のう工 撤去,バックホ,,1m3,,,なし	(〃) 1,000	袋	1,052	(〃) 1,052	S単 113号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km 以下	(〃) 0.830	m3	2,244	(〃) 1,863	S単 151号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,,,,なし	(〃) 0.830	m3	148.8	(〃) 124	S単 153号
	合 計				(〃) 10,757	
	単 価				(〃) 9,896	
	官積算単価				10,757	合意率 0.919959
	*** B単ー 105号 ***					
000105	大型土のう 購入土（山土砂）		袋		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バックホ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし	(〃) 1,000	袋	7,718	(〃) 7,718	S単 112号
S18002	大型土のう工 撤去,バックホ,,1m3,,,なし	(〃) 1,000	袋	1,052	(〃) 1,052	S単 113号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km 以下	(〃) 0.830	m3	2,244	(〃) 1,863	S単 151号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,,,,なし	(〃) 0.830	m3	148.8	(〃) 124	S単 153号
	合 計				(〃) 10,757	
	単 価				(〃) 9,896	
	官積算単価				10,757	合意率 0.919959
	*** B単ー 106号 ***					
000106	排水ポンプ(仮設) 作業時排水,口径50mm,設置撤去含む		箇所		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(〃) 1,000	箇所	8,147	(〃) 8,147	S単 114号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(〃) 1,000	箇所	9,808	(〃) 9,808	S単 115号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 75,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	(〃) 1,000	箇所	387,580	(〃) 387,580	S単 116号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	(〃) 1,000	箇所	17,193	(〃) 17,193	S単 121号
	合 計				(〃) 422,728	
	単 価				(〃) 388,908	
	官積算単価				422,728	合意率 0.919995
	*** B単ー 107号 ***					
000107	排水ポンプ(仮設) 作業時排水,口径50mm,設置撤去含む		箇所		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(〃) 1,000	箇所	8,147	(〃) 8,147	S単 114号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(〃) 1,000	箇所	9,808	(〃) 9,808	S単 115号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 65, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり	() 1.000	箇所		() 335,913	歩A S単 117号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	() 1.000	箇所		() 17,193	歩A S単 121号
	合 計				() 371,061	
	単 価				() 341,375	
	官積算単価				371,061	合意率 0.919996
	*** B単ー 108号 ***					
000108	排水ポンプ(仮設) 作業時排水, 口径50mm, 設置撤去含む		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	() 1.000	箇所		() 8,147	S単 114号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	() 1.000	箇所		() 9,808	S単 115号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 2, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし	() 1.000	箇所		() 11,478	S単 118号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	() 1.000	箇所		() 17,193	S単 121号
	合 計				() 46,626	
	単 価				() 42,896	
	官積算単価				46,626	合意率 0.920001
	*** B単ー 109号 ***					
000109	排水ポンプ(仮設) 常時排水, 口径100mm, 設置撤去含む		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 4, 常時排水, 7以上～30未満, 発動発電機, なし	() 1.000	箇所		() 46,537	S単 119号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm, なし	() 1.000	箇所		() 49,522	S単 122号
	合 計				() 96,059	
	単 価				() 88,374	
	官積算単価				96,059	合意率 0.919997
	*** B単ー 110号 ***					
000110	排水ポンプ(仮設) 常時排水, 口径100mm, 設置撤去含む		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 2, 常時排水, 7以上～30未満, 発動発電機, なし	() 1.000	箇所		() 23,344	S単 120号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm, なし	() 1.000	箇所		() 49,522	S単 122号
	合 計				() 72,866	
	単 価				() 67,036	
	官積算単価				72,866	合意率 0.919999
	*** B単ー 111号 ***					
000111	薬液注入工（注入施設据付・解体） 複相式, 2セット		現場		() 1.000 現場	歩A 当たり算出
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレナーナ工法, 2セット,	() 1.000	現場		() 467,565	S単 91号
	合 計				() 467,565	
	単 価				() 430,158	
	官積算単価				467,565	合意率 0.919996
	*** B単ー 112号 ***					
000112	薬液注入工（鉛直削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満		本		() 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（鉛直削孔） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 6.3m, 3.9m, 4.94m, 0.36m, 4059 L	() 1.000	本		() 406,674	S単 81号
	合 計				() 406,674	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				374,138	
	官積算単価				406,674	合意率 0.919994
	*** B単ー 113号 ***					
000113	薬液注入工（鉛直削孔管上） 複相式, 2セット, 500kL未満		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（鉛直削孔管上） 複相方式, 2セット, 500kL未満, 0m, 0m, 1.738m, 0.36m, 273 L	(〃) 1,000	本	31,438	(〃) 31,438	S単 82号
	合 計				(〃) 31,438	
	単 価				(〃) 28,923	
	官積算単価				31,438	合意率 0.920001
	*** B単ー 114号 ***					
000114	薬液注入工（斜め削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（斜め削孔）(1) 複相方式, 2セット, 500kL未満, 6.3m, 3.9m, 4.94m, 0.36m, 4060 L	(〃) 1,000	本	406,736	(〃) 406,736	S単 83号
	合 計				(〃) 406,736	
	単 価				(〃) 374,195	
	官積算単価				406,736	合意率 0.919994
	*** B単ー 115号 ***					
000115	薬液注入工（斜め削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（斜め削孔）(2) 複相方式, 2セット, 500kL未満, 6.31m, 3.91m, 4.95m, 0.361m, 4066 L	(〃) 1,000	本	407,122	(〃) 407,122	S単 84号
	合 計				(〃) 407,122	
	単 価				(〃) 374,551	
	官積算単価				407,122	合意率 0.919996
	*** B単ー 116号 ***					
000116	薬液注入工（斜め削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（斜め削孔）(3) 複相方式, 2セット, 500kL未満, 6.3m, 3.9m, 4.94m, 0.36m, 4060 L	(〃) 1,000	本	406,736	(〃) 406,736	S単 85号
	合 計				(〃) 406,736	
	単 価				(〃) 374,195	
	官積算単価				406,736	合意率 0.919994
	*** B単ー 117号 ***					
000117	観測井設置 φ 66, 粘性土, 砂質土, 礫質土, 保孔管含む		箇所		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S13012	集排水ボーリング（地表ボーリング・ロータリー式） φ 66, 粘性土, 発動発電機, 60m 未満, , なし	(〃) 5,300	m	9,049	(〃) 47,960	S単 102号
S13012	集排水ボーリング（地表ボーリング・ロータリー式） φ 66, 砂質土及び砂, 発動発電機, 60m 未満, , なし	(〃) 4,400	m	10,650	(〃) 46,860	S単 103号
S13012	集排水ボーリング（地表ボーリング・ロータリー式） φ 66, 礫質土, 発動発電機, 60m 未満, , なし	(〃) 6,800	m	13,018	(〃) 88,522	S単 104号
S13011	保孔管挿入工（ロータリー式） 地表	(〃) 16,500	m	1,133	(〃) 18,695	S単 101号
	合 計				(〃) 202,037	
	単 価				(〃) 185,873	
	官積算単価				202,037	合意率 0.919994
	*** B単ー 118号 ***					
000118	薬液注入工（注入施設移設） 複相式, 2セット		回		(〃) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S04038	薬液注入工（注入施設移設） 二重管ストレーナ工法, 2 セット,	(") 1.000	回		(") 300,910	S 単 92号
	合 計				(") 300,910	
	単 価				(") 276,836	
	官積算単価				300,910	合意率 0.919996
	*** B単ー 119号 ***					
000119	薬液注入工（鉛直削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（鉛直削孔） 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 5.9m, 3.43m, 4.43m, 0.87m, 4342 L	(") 1.000	本		(") 429,098	S 単 86号
	合 計				(") 429,098	
	単 価				(") 394,768	
	官積算単価				429,098	合意率 0.919994
	*** B単ー 120号 ***					
000120	薬液注入工（鉛直削孔管上） 複相式, 2セット, 500kL未満		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（鉛直削孔管上） 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 0m, 0m, 0.943m, 0.87m, 194 L	(") 1.000	本		(") 23,282	S 単 87号
	合 計				(") 23,282	
	単 価				(") 21,419	
	官積算単価				23,282	合意率 0.919981
	*** B単ー 121号 ***					
000121	薬液注入工（斜め削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（斜め削孔）(1) 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 5.9m, 3.43m, 4.43m, 1.241m, 4344 L	(") 1.000	本		(") 429,222	S 単 88号
	合 計				(") 429,222	
	単 価				(") 394,883	
	官積算単価				429,222	合意率 0.919997
	*** B単ー 122号 ***					
000122	薬液注入工（斜め削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（斜め削孔）(2) 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 5.91m, 3.44m, 4.44m, 1.243m, 4352 L	(") 1.000	本		(") 429,957	S 単 89号
	合 計				(") 429,957	
	単 価				(") 395,559	
	官積算単価				429,957	合意率 0.919996
	*** B単ー 123号 ***					
000123	薬液注入工（斜め削孔） 複相式, 2セット, 500kL未満		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（斜め削孔）(3) 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 5.9m, 3.43m, 4.43m, 1.24m, 4343 L	(") 1.000	本		(") 429,160	S 単 90号
	合 計				(") 429,160	
	単 価				(") 394,825	
	官積算単価				429,160	合意率 0.919994
	*** B単ー 124号 ***					
000124	観測井設置 φ66, 粘性土, 砂質土, 礫質土, 保孔管含む		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S13012	集排水ボ-リング- (地表ボ-リング- ・ロータリー式) φ66, 粘性土, 発動発電機, 60m 未満, なし	(") 5.300	m		(") 9,049	S 単 102号

事業名		筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名		幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S13012	集排水ポンク（地表ポンク・ローター式） φ66,砂質土及び砂,発動発電機,60m 未満,,なし	(") 4.400	m	10,650	(") 46,860	S単 103号
S13012	集排水ポンク（地表ポンク・ローター式） φ66,礫質土,発動発電機,60m 未満,,なし	(") 6.800	m	13,018	(") 88,522	S単 104号
S13011	保孔管挿入工（ローター式） 地表	(") 16.500	m	1,133	(") 18,695	S単 101号
	合 計				(") 202,037	
	単 価				(") 185,873	
	官積算単価				202,037	合意率 0.919994
	*** B単ー 125号 ***					
000125	鋼製水槽設置撤去工 77m3×3セット		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00049	鋼製水槽設置撤去工 77m3×3セット	(") 1.000	式	1,062,829	(") 1,062,829	T単 17号
	合 計				(") 1,062,829	
	単 価				(") 977,798	
	官積算単価				1,062,829	合意率 0.919995
	*** B単ー 126号 ***					
000126	工事用水貯水工 立坑12		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00045	工事用水貯水工 立坑12	(") 1.000	式	224,934	(") 224,934	T単 16号
	合 計				(") 224,934	
	単 価				(") 206,938	
	官積算単価				224,934	合意率 0.919994
	*** B単ー 127号 ***					
000127	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		(") 1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1.000	人	15,198	(") 15,198	S単 25号
	合 計				(") 15,198	
	単 価				(") 13,982	
	官積算単価				15,198	合意率 0.919989
	*** B単ー 128号 ***					
000128	仮設材輸送費（往路のみ） 鋼矢板,Ⅲ型,L=16.0m		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(") 1.000	ton	7,700	(") 7,700	S単 142号
	合 計				(") 7,700	
	単 価				(") 7,083.96	
	官積算単価				7,700	合意率 0.919996
	*** B単ー 129号 ***					
000129	仮設材輸送費（往路のみ） 鋼矢板,Ⅲ型,L=2.0m		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(") 1.000	ton	7,700	(") 7,700	S単 142号
	合 計				(") 7,700	
	単 価				(") 7,084.37	
	官積算単価				7,700	合意率 0.920048

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 130号 ***					
000130	仮設材輸送費（往路のみ） 切梁腹起, H300, H400		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 60kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積 込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	(") 1.000	ton	7,700	(") 7,700	S単 142号
	合 計				(") 7,700	
	単 価				(") 7,083.86	
	官積算単価				7,700	合意率 0.919982
	*** B単ー 131号 ***					
000131	仮設材輸送費（往路のみ） 敷鉄板, t=22mm		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積 込・取卸), , 0.0, 0.0	(") 1.000	ton	5,070	(") 5,070	S単 143号
	合 計				(") 5,070	
	単 価				(") 4,664.38	
	官積算単価				5,070	合意率 0.919996
	*** B単ー 132号 ***					
000132	仮設材輸送費（往路のみ） 鋼矢板, III型, L=15.5m		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 60kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積 込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	(") 1.000	ton	7,700	(") 7,700	S単 142号
	合 計				(") 7,700	
	単 価				(") 7,083.97	
	官積算単価				7,700	合意率 0.919997
	*** B単ー 133号 ***					
000133	仮設材輸送費（往路のみ） 鋼矢板, III型, L=1.5m		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 60kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積 込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	(") 1.000	ton	7,700	(") 7,700	S単 142号
	合 計				(") 7,700	
	単 価				(") 7,084.25	
	官積算単価				7,700	合意率 0.920033
	*** B単ー 134号 ***					
000134	仮設材輸送費（往路のみ） 切梁腹起, H300		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 60kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積 込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	(") 1.000	ton	7,700	(") 7,700	S単 142号
	合 計				(") 7,700	
	単 価				(") 7,084.05	
	官積算単価				7,700	合意率 0.920007
	*** B単ー 135号 ***					
000135	仮設材輸送費（往路のみ） 敷鉄板, t=22mm		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	5,070	5,070	S単 143号
	合 計				(") 5,070	
	単 価				(") 4,664.38	
	官積算単価				5,070	合意率 0.919996
	*** B単ー 136号 ***					
000136	仮設材輸送費（往路のみ） 鋼製水槽,77m3×3セット		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	7,700	7,700	S単 142号
	合 計				(") 7,700	
	単 価				(") 7,083.97	
	官積算単価				7,700	合意率 0.919996
	*** B単ー 137号 ***					
000137	水質分析 水素イオン濃度(pH),諸経費含む		検体		(") 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	水質分析 水素イオン濃度(pH),諸経費含む,,	(") 1.000	検体	590	(") 590	S単 55号
					(") 590	
	合 計				(") 543	
	単 価				(") 543	
	官積算単価				590	合意率 0.920338
	*** B単ー 138号 ***					
000138	鋼管 短管,STW400,φ1200,t=7mm,L=1500		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管（φ1200） STW400,t=7mm,L=1500,,	(") 1.000	本	306,000	(") 306,000	S単 56号
					(") 306,000	
	合 計				(") 281,519	
	単 価				(") 281,519	
	官積算単価				306,000	合意率 0.919996
	*** B単ー 139号 ***					
000139	異形管 人孔付T字管,STW400,φ1200×φ600,t=7mm,L=2000		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管（φ1200）人孔付T字管 STW400,t=7mm,L=2000,,	(") 1.000	本	2,409,000	(") 2,409,000	S単 57号
					(") 2,409,000	
	合 計				(") 2,216,270	
	単 価				(") 2,216,270	
	官積算単価				2,409,000	合意率 0.919995
	*** B単ー 140号 ***					
000140	異形管 フランジ蓋,STW400,φ600×φ150用		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	空気弁用フランジ蓋 STW400,φ600×φ150用,,	(") 1.000	個	306,000	(") 306,000	S単 58号
					(") 306,000	
	合 計				(") 281,519	
	単 価				(") 281,519	
	官積算単価				306,000	合意率 0.919996
	*** B単ー 141号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000141	異形管				()	歩A
	接合バンド, STW400, PL300, t=7mm		本		1,000 本	当たり算出
S02116	接合バンド (φ 1200)	()			()	
	STW400, PL300, t=7mm, ,	1.000	本	120,000	120,000	S単 59号
	合 計				()	
					120,000	
	単 価				()	
					110,400	
	官積算単価				120,000	合意率 0.92
	*** B単ー 142号 ***					
000142	鋼管				()	歩A
	直管, STW400, φ 1200, t=7mm, L=4000		本		1,000 本	当たり算出
S02116	鋼管 (φ 1200)	()			()	
	STW400, t=7mm, L=4000, ,	1.000	本	504,000	504,000	S単 60号
	合 計				()	
					504,000	
	単 価				()	
					463,678	
	官積算単価				504,000	合意率 0.919996
	*** B単ー 143号 ***					
000143	鋼管				()	歩A
	短管, STW400, φ 1200, t=7mm, L=1544		本		1,000 本	当たり算出
S02116	鋼管 (φ 1200)	()			()	
	STW400, t=7mm, L=1544, ,	1.000	本	315,000	315,000	S単 61号
	合 計				()	
					315,000	
	単 価				()	
					289,799	
	官積算単価				315,000	合意率 0.919996
	*** B単ー 144号 ***					
000144	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付)				()	歩A
	短管, STW400, φ 1200, t=7mm, L=4000		本		1,000 本	当たり算出
S02116	鋼管 (φ 1200)	()			()	
	STW400, t=7mm, L=4000, ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付, ,	1.000	本	639,000	639,000	S単 62号
	合 計				()	
					639,000	
	単 価				()	
					587,877	
	官積算単価				639,000	合意率 0.919995
	*** B単ー 145号 ***					
000145	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付)				()	歩A
	短管, STW400, φ 1200, t=7mm, L=2084		本		1,000 本	当たり算出
S02116	鋼管 (φ 1200)	()			()	
	STW400, t=7mm, L=2084, ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付, ,	1.000	本	540,000	540,000	S単 63号
	合 計				()	
					540,000	
	単 価				()	
					496,798	
	官積算単価				540,000	合意率 0.919996
	*** B単ー 146号 ***					
000146	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付)				()	歩A
	短管, STW400, φ 1200, t=7mm, L=1439		本		1,000 本	当たり算出
S02116	鋼管 (φ 1200)	()			()	
	STW400, t=7mm, L=1439, ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付, ,	1.000	本	387,000	387,000	S単 64号
	合 計				()	
					387,000	
	単 価				()	
					356,038	
	官積算単価				387,000	合意率 0.919994
	*** B単ー 147号 ***					
000147	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付)				()	歩A
	短管, STW400, φ 1200, t=7mm, L=1627		本		1,000 本	当たり算出

事業名 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=1627, クラフトホ-ル付,,	(〃) 1.000	本	459,000	(〃) 459,000	S単 65号
	合 計				(〃) 459,000	
	単 価				(〃) 422,278	
	官積算単価				459,000	合意率 0.919995
	*** B単ー 148号 ***					
000148	異形管(クラフトホ-ル付) ストップ付短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=600		本		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=600, ストップ付, クラフトホ-ル付,,	(〃) 1.000	本	360,000	(〃) 360,000	S単 66号
	合 計				(〃) 360,000	
	単 価				(〃) 331,199	
	官積算単価				360,000	合意率 0.919997
	*** B単ー 149号 ***					
000149	異形管 片テーパ付短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=3900		本		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管（φ1200）片テーパ STW400, t=7mm, L=3900, θ=1° 39′ 40″ ,,	(〃) 1.000	本	702,000	(〃) 702,000	S単 67号
	合 計				(〃) 702,000	
	単 価				(〃) 645,837	
	官積算単価				702,000	合意率 0.919995
	*** B単ー 150号 ***					
000150	異形管 ラッパ管, STW400, φ1200, t=7mm, L=250, 3分割		本		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管（φ1200）ラッパ管 STW400, t=7mm, L=250, 3分割,,	(〃) 1.000	本	180,000	(〃) 180,000	S単 68号
	合 計				(〃) 180,000	
	単 価				(〃) 165,599	
	官積算単価				180,000	合意率 0.919994
	*** B単ー 151号 ***					
000151	裏当金 SS400, FB38, t=6mm, 半切2個/組		組		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	裏当金（分割）（φ1200） SS400, FB38, t=6mm, 半切2個/組,,	(〃) 1.000	組	25,200	(〃) 25,200	S単 69号
	合 計				(〃) 25,200	
	単 価				(〃) 23,184	
	官積算単価				25,200	合意率 0.92
	*** B単ー 152号 ***					
000152	一般管理費		式		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	一括計上_資材購入費（一般管理費）	(〃) 1.000	式	4,451,000	(〃) 4,451,000	S単 70号
	合 計				(〃) 4,451,000	
	単 価				(〃) 4,094,902	
	官積算単価				4,451,000	合意率 0.919995
	*** B単ー 153号 ***					
000153	土砂等運搬 粘性土		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,パック材山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10.0	(0.000) 1.000	m3	3,093	(0) 3,093	S単 216号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	km以下					
					(0)	
	合 計				3,093	
	単 価				(0)	
					2,846	
	官積算単価				3,093	合意率 0.920114
	*** B単ー 154号 ***					
000154	土砂等運搬				(0.000)m3	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0	1.000	m3	3,093	3,093	S単 216号
	km以下					
					(0)	
	合 計				3,093	
	単 価				(0)	
					2,846	
	官積算単価				3,093	合意率 0.920114
	*** B単ー 155号 ***					
000155	土砂等運搬				(0.000)m3	歩A
	山土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km	1.000	m3	2,775	2,775	S単 217号
	以下					
					(0)	
	合 計				2,775	
	単 価				(0)	
					2,554	
	官積算単価				2,775	合意率 0.920529
	*** B単ー 156号 ***					
000156	作業残土処理				(0.000)m3	歩A
	笹刈受入地, BH山積0.8m3, 敷均し		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理, -, -, なし	1.000	m3	148.8	149	S単 153号
					(0)	
	合 計				149	
	単 価				(0)	
					137	
	官積算単価				149	合意率 0.920529
	*** B単ー 157号 ***					
000157	舗装版破碎積込				(0.000)m2	歩A
	As, t=5cm		m2		1.000 m2	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(0.000)			(0)	
	ｱｽﾌｪﾙﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m2	228.4	228	S単 221号
					(0)	
	合 計				228	
	単 価				(0)	
					210	
	官積算単価				228	合意率 0.919756
	*** B単ー 158号 ***					
000158	硬質ポリ塩化ビニル管撤去				(0.000)m	歩A
	VU管, φ125mm		m		1.000 m	当たり算出
T00028	硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(0.000)			(0)	
	VU管, φ125mm	1.000	m	603	603	T単 30号
					(0)	
	合 計				603	
	単 価				(0)	
					555	
	官積算単価				603	合意率 0.920826
	*** B単ー 159号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000159	炭素鋼鋼管撤去				(0.000)m	歩A
	SGP管, φ100mm		m		1.000 m	当たり算出
T00029	炭素鋼鋼管撤去	(0.000)			(0)	
	SGP管, φ100mm	1.000	m	990	990	T単 31号
					(0)	
	合 計				990	
					(0)	
	単 価				912	
						合意率
	官積算単価				990	0.920826
	*** B単ー 160号 ***					
000160	通信ケーブル撤去				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00059	通信ケーブル撤去工	(0.000)			(0)	
		1.000	箇所	93,238	93,238	T単 36号
					(0)	
	合 計				93,238	
					(0)	
	単 価				85,856	
						合意率
	官積算単価				93,238	0.920826
	*** B単ー 161号 ***					
000161	箱型マンホール排水工撤去				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00062	箱型マンホール排水工撤去	(0.000)			(0)	
		1.000	箇所	20,992	20,992	T単 38号
					(0)	
	合 計				20,992	
					(0)	
	単 価				19,330	
						合意率
	官積算単価				20,992	0.920826
	*** B単ー 162号 ***					
000162	既設L型擁壁基礎撤去				(0.000)m3	歩A
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,504	8,504	S単 187号
					(0)	
	合 計				8,504	
					(0)	
	単 価				7,831	
						合意率
	官積算単価				8,504	0.920826
	*** B単ー 163号 ***					
000163	穀運搬処理（産業廃棄物処理費）				(0.000)m3	歩A
	無筋コンクリート穀		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 穀運搬	(0.000)			(0)	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,813	1,813	S単 220号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	S単 186号
					(0)	
	合 計				3,693	
					(0)	
	単 価				3,401	
						合意率
	官積算単価				3,693	0.920826
	*** B単ー 164号 ***					
000164	砕石基礎				(0.000)m3	歩A
	RC-40,山積0.28m3		m3		59.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ローラント	36.000	m3	6,927	249,372	S単 93号
	“ガイド”式,区分I,なし,なし					
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ	23.000	m3	7,801	179,423	S単 94号
	,区分I,なし,なし					
	合 計				(0)	
					428,795	
					(0)	
	単 価				6,686	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				7,268	合意率 0.920016
	*** B単ー 165号 ***					
000165	防護コンクリート 18-8-40		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(普通) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	37,890	(0) 37,890	S単 222号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 2.800	m ²	9,427	(0) 26,396	S単 223号
	合 計				(0) 64,286	
	単 価				(0) 59,138	
	官積算単価				64,286	合意率 0.919928
	*** B単ー 166号 ***					
000166	鋼管運搬（現場発生材） 直管切断片,STW400,φ1200,t=7mm		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	5,070	(0) 5,070	S単 141号
	合 計				(0) 5,070	
	単 価				(0) 5,070	
	官積算単価				5,070	合意率 1
	*** B単ー 167号 ***					
000167	ブライナー設置工 φ900		m		(0.000) m 90.200 m	歩A 当たり算出
T00032	ブライナー設置工	(0.000) 90.200	m	237	(0) 21,377	T単 3号
S02116	ブライナー φ900,標準型,,	(0.000) 91.000	m	8,450	(0) 768,950	S単 30号
	合 計				(0) 790,327	
	単 価				(0) 8,061	
	官積算単価				8,762	合意率 0.919995
	*** B単ー 168号 ***					
000168	反転挿入工 φ900		m		(0.000) m 81.300 m	歩A 当たり算出
S02116	更生材ライナーバック φ900,t=11mm,高内圧型,ﾋﾞﾆｰﾙｴｽﾃﾙ樹脂,,	(0.000) 82.100	m	454,000	(0) 37,273,400	S単 31号
T00033	反転準備工 φ900	(0.000) 1.000	箇所	89,339	(0) 89,339	T単 4号
T00034	反転挿入工 φ900	(0.000) 81.300	m	6,267	(0) 509,507	T単 5号
T00035	機械器具費及び消耗品費(反転挿入工)	(0.000) 1.000	箇所	332,698	(0) 332,698	T単 6号
	合 計				(0) 38,204,944	
	単 価				(0) 432,329	
	官積算単価				469,926	合意率 0.919994
	*** B単ー 169号 ***					
000169	硬化工 φ900		m		(0.000) m 81.300 m	歩A 当たり算出
T00036	硬化準備工	(0.000) 1.000	箇所	100,305	(0) 100,305	T単 7号
T00037	硬化工 φ900	(0.000) 81.300	m	39,647	(0) 3,223,301	T単 8号
	合 計				(0) 3,323,606	
	単 価				(0) 37,610	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				40,881	合意率 0.919988
	*** B単ー 170号 ***					
000170	養生工 φ900		m		(0.000)m 81.300 m	歩A 当たり算出
T00038	養生準備工	(0.000) 1.000	箇所	11,175	(0) 11,175	T単 9号
T00039	養生工（強制冷却） φ900	(0.000) 81.300	m	13,511	(0) 1,098,444	T単 10号
	合 計				(0) 1,109,619	
	単 価				(0) 12,556	
	官積算単価				13,648	合意率 0.919982
	*** B単ー 171号 ***					
000171	排泥部前処理工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00046	排泥部前処理工 φ600	(0.000) 1.000	箇所	96,799	(0) 96,799	T単 32号
	合 計				(0) 96,799	
	単 価				(0) 89,055	
	官積算単価				96,799	合意率 0.920004
	*** B単ー 172号 ***					
000172	排泥部穿孔工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00047	排泥部穿孔工 φ600	(0.000) 1.000	箇所	130,469	(0) 130,469	T単 33号
	合 計				(0) 130,469	
	単 価				(0) 120,032	
	官積算単価				130,469	合意率 0.920004
	*** B単ー 173号 ***					
000173	排泥部仕上げ工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00048	排泥部仕上げ工 φ600	(0.000) 1.000	箇所	300,294	(0) 300,294	T単 34号
	合 計				(0) 300,294	
	単 価				(0) 276,272	
	官積算単価				300,294	合意率 0.920004
	*** B単ー 174号 ***					
000174	箱型マンホール排水工復旧		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00063	箱型マンホール排水工復旧	(0.000) 1.000	箇所	89,500	(0) 89,500	T単 39号
	合 計				(0) 89,500	
	単 価				(0) 82,326	
	官積算単価				89,500	合意率 0.919839
	*** B単ー 175号 ***					
000175	通信ケーブル復旧		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00060	通信ケーブル復旧工	(0.000) 1.000	箇所	199,022	(0) 199,022	T単 37号
	合 計				(0) 199,022	
	単 価				(0) 183,068	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				199,022	合意率 0.919839
	*** B単ー 176号 ***					
000176	表層（仮回し道路） 再生密粒度アスコン(13),t=5cm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	㎡	1,796	(0) 1,796	S単 225号
	合 計				(0) 1,796	
	単 価				(0) 1,652	
	官積算単価				1,796	合意率 0.919974
	*** B単ー 177号 ***					
000177	区画線工（仮回し道路） 溶融式(手動),破線,15cm,昼間施工		m		(0.000)m 1,000.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	(0.000) 1,000.000	m	230	(0) 230,000	S単 197号
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	(0.000) 599.000	kg	235	(0) 140,765	S単 176号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	(0.000) 26.000	kg	180	(0) 4,680	S単 177号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	(0.000) 26.000	kg	485	(0) 12,610	S単 178号
S02116	軽油 バトリック給油,,	(0.000) 52.000	L	143	(0) 7,436	S単 36号
	合 計				(0) 395,491	
	単 価				(0) 364	
	官積算単価				395	合意率 0.919974
	*** B単ー 178号 ***					
000178	区画線消去（仮回し道路） 削り取り式,昼間施工,時間的制約なし		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし	(0.000) 1.000	m	601	(0) 601	S単 198号
	合 計				(0) 601	
	単 価				(0) 553	
	官積算単価				601	合意率 0.919974
	*** B単ー 179号 ***					
000179	舗装版破碎（仮回し道路） As,t=5cm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破碎積込（小規模土工） 舗装版破碎積込（小規模土工）	(0.000) 1.000	㎡	1,645	(0) 1,645	S単 149号
	合 計				(0) 1,645	
	単 価				(0) 1,513	
	官積算単価				1,645	合意率 0.919974
	*** B単ー 180号 ***					
000180	殻運搬処理（産業廃棄物処理費）（仮回し道路） As殻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	5,696	(0) 5,696	S単 154号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	3,290	(0) 3,290	S単 72号
	合 計				(0) 8,986	
	単 価				(0) 8,267	
	官積算単価				8,986	合意率 0.919974

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 181号 ***					
000181	土砂等運搬				(0.000)m3	歩A
	BH山積0.8m3、土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準、ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、9.5km以下	1.000	m3	1,594	1,594	S単 218号
					(0)	
	合 計				1,594	
					(0)	
	単 価				1,466	
						合意率
	官積算単価				1,594	0.919786
	*** B単ー 182号 ***					
000182	路体(築堤)盛土				(0.000)m3	歩A
	流用土(山土砂)、4m以上、20000m3未満		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂、土量50,000m3未満	1.110	m3	234.6	260	S単 147号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準、ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、11.5km以下	1.110	m3	1,831	2,032	S単 219号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂、土量50,000m3未満	1.110	m3	234.6	260	S単 147号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上、20,000m3未満、無し、なし	1.000	m3	263	263	S単 152号
					(0)	
	合 計				2,815	
					(0)	
	単 価				2,590	
						合意率
	官積算単価				2,815	0.920083
	*** B単ー 183号 ***					
000183	土砂等運搬				(0.000)m3	歩A
	BH山積0.8m3、土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準、ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、9.5km以下	1.000	m3	1,594	1,594	S単 218号
					(0)	
	合 計				1,594	
					(0)	
	単 価				1,466	
						合意率
	官積算単価				1,594	0.919786
	*** B単ー 184号 ***					
000184	仮設鋼矢板				(0.000)枚	歩A
	Ⅲ型、L=18.0m、高止まり		枚		3.000 枚	当たり算出
S18182	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板)	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板、Ⅲ型、25<Nmax≤50、6m以下、18.0、あり	1.000	枚	22,242	22,242	S単 204号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型、6m以下	1.000	枚	7,020	7,020	S単 137号
S18182	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板)	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板、Ⅲ型、25<Nmax≤50、9m以下、18.0、あり	1.000	枚	26,853	26,853	S単 205号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型、9m以下	1.000	枚	8,313	8,313	S単 207号
S18182	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板)	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板、Ⅲ型、25<Nmax≤50、12m以下、18.0、あり	1.000	枚	34,034	34,034	S単 206号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型、12m以下	1.000	枚	9,977	9,977	S単 208号
					(0)	
	合 計				108,439	
					(0)	
	単 価				33,255	
						合意率
	官積算単価				36,146	0.919997
	*** B単ー 185号 ***					
000185	仮設鋼矢板				(0.000)枚	歩A
	Ⅲ型、L=18.0m、硬質地盤クリア工法		枚		1.000 枚	当たり算出
T00004	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型 L=18.0m	1.000	枚	347,614	347,614	T単 26号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型、18m以下	1.000	枚	13,323	13,323	S単 136号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S17001	鋼矢板	(0.000)			(0)	
	鋼矢板, 3型, 有, 107日, 1回	1.080	ton	19,120	20,650	S単 110号
					(0)	
	合 計				381,587	
					(0)	
	単 価				351,059	
						合意率
	官積算単価				381,587	0.919997
	*** B単ー 186号 ***					
000186	仮設鋼矢板				(0.000)枚	歩A
	Ⅲ型, L=2.0m, 購入		枚		1.000 枚	当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板, Ⅲ型, 6m以下, 1.5, あり	1.000	枚	11,546	11,546	S単 132号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型, 6m以下	1.000	枚	7,020	7,020	S単 137号
S02116	鋼矢板	(0.000)			(0)	
	U形 SYW295 Ⅲ型 2.0m, ,	1.000	枚	25,000	25,000	S単 180号
					(0)	
	合 計				43,566	
					(0)	
	単 価				40,080	
						合意率
	官積算単価				43,566	0.91999
	*** B単ー 187号 ***					
000187	油圧式杭圧入引抜機据付・解体				(0.000)回	歩A
	普通鋼矢板, Ⅲ型, 圧入, 硬質地盤クリア工法		回		1.000 回	当たり算出
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤クリア工法)	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型), 圧入	1.000	回	463,216	463,216	S単 210号
					(0)	
	合 計				463,216	
					(0)	
	単 価				426,156	
						合意率
	官積算単価				463,216	0.919995
	*** B単ー 188号 ***					
000188	切梁・腹起し				(0.000)ton	歩A
	H350(2段目)		ton		1.000 ton	当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)	(0.000)			(0)	
	なし, 設置～賃料～撤去, H350, 111日, 1回, あり	1.000	ton	108,455	108,455	S単 203号
					(0)	
	合 計				108,455	
					(0)	
	単 価				99,778	
						合意率
	官積算単価				108,455	0.919994
	*** B単ー 189号 ***					
000189	鋼矢板購入				(0.000)枚	歩A
	Ⅲ型, L=0.69m, リース材全損		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	鋼矢板	(0.000)			(0)	
	U形 SYW295 Ⅲ型 0.69m, ,	1.000	枚	10,860	10,860	S単 181号
					(0)	
	合 計				10,860	
					(0)	
	単 価				9,991	
						合意率
	官積算単価				10,860	0.919974
	*** B単ー 190号 ***					
000190	鋼矢板運搬(現場発生材)				(0.000)ton	歩A
	Ⅲ型, L=2.0m, L=0.69m		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	5,070	5,070	S単 141号
					(0)	
	合 計				5,070	
					(0)	
	単 価				4,664	
						合意率
	官積算単価				5,070	0.919974

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 191号 ***					
000191	仮設鋼矢板 Ⅲ型, L=12.0m, 硬質地盤クリア工法		枚		(0.000) 枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 50<Nmax≤180 普通鋼矢板(Ⅲ型), 12m以下, 50<Nmax≤100, 12.0, あり	(0.000) 1.000	枚		(0) 107,272	S単 209号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) Ⅲ型, 12m以下	(0.000) 1.000	枚		(0) 9,977	S単 208号
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 有, 99日, 1回	(0.000) 0.720	ton		(0) 18,400	S単 111号
	合 計				(0) 130,497	
	単 価				(0) 120,057	
	官積算単価				130,497	合意率 0.92
	*** B単ー 192号 ***					
000192	仮設鋼矢板 Ⅲ型, L=1.5m, 購入		枚		(0.000) 枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, Ⅲ型, 6m以下, 1.0, あり	(0.000) 1.000	枚		(0) 11,546	S単 133号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) Ⅲ型, 6m以下	(0.000) 1.000	枚		(0) 7,020	S単 137号
S02116	鋼矢板 U形 SYW295 Ⅲ型 1.5m, ,	(0.000) 1.000	枚		(0) 19,300	S単 182号
	合 計				(0) 37,866	
	単 価				(0) 34,836	
	官積算単価				37,866	合意率 0.919988
	*** B単ー 193号 ***					
000193	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板, Ⅲ型, 圧入, 硬質地盤クリア工法		回		(0.000) 回 1.000 回	歩A 当たり算出
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型), 圧入	(0.000) 1.000	回		(0) 463,216	S単 210号
	合 計				(0) 463,216	
	単 価				(0) 426,156	
	官積算単価				463,216	合意率 0.919995
	*** B単ー 194号 ***					
000194	鋼矢板運搬(現場発生材) Ⅲ型, L=1.5m		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積 込・取卸, 0.0, 0.0	(0.000) 1.000	ton		(0) 5,070	S単 141号
	合 計				(0) 5,070	
	単 価				(0) 4,664	
	官積算単価				5,070	合意率 0.919974
	*** B単ー 195号 ***					
000195	大型土のう 流用土(山土砂)		袋		(0.000) 袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(0.000) 0.830	m3		(0) 234.6	S単 147号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11.5km 以下	(0.000) 0.830	m3		(0) 1,831	S単 219号
S18002	大型土のう工 製作・設置, バックホウ, 現地土, 1m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, なし	(0.000) 1.000	袋		(0) 5,018	S単 202号
S18002	大型土のう工 撤去, バックホウ, 1m3, , , なし	(0.000) 1.000	袋		(0) 1,052	S単 113号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11.5km 以下	(0.000) 0.830	m3		(0) 1,831	S単 219号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし	(0.000) 0.830	m3		(0) 148.8	S単 153号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 9,429	
	単 価				(0) 8,674	
	官積算単価				9,429	合意率 0.919959
	*** B単ー 196号 ***					
000196	大型土のう 流用土（山土砂）		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 0.830	m3	234.6	(0) 195	S単 147号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	(0.000) 0.830	m3	1,831	(0) 1,520	S単 219号
S18002	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(0.000) 1.000	袋	5,018	(0) 5,018	S単 202号
S18002	大型土のう工 撤去,バックホ,,1m3,,,なし	(0.000) 1.000	袋	1,052	(0) 1,052	S単 113号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(0.000) 0.830	m3	1,594	(0) 1,323	S単 218号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,,,,なし	(0.000) 0.830	m3	148.8	(0) 124	S単 153号
	合 計				(0) 9,232	
	単 価				(0) 8,493	
	官積算単価				9,232	合意率 0.919959
	*** B単ー 197号 ***					
000197	薬液注入工（鉛直削孔） 複相式,2セット,500kL未満		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（鉛直削孔） 複相方式,2セット,500KL未満,7.95m,4.75m,2.7m,2.1m,4477L	(0.000) 1.000	本	449,638	(0) 449,638	S単 188号
	合 計				(0) 449,638	
	単 価				(0) 413,664	
	官積算単価				449,638	合意率 0.919994
	*** B単ー 198号 ***					
000198	薬液注入工（斜め削孔） 複相式,2セット,500kL未満		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（斜め削孔）(1) 複相方式,2セット,500KL未満,7.95m,4.75m,2.7m,2.1m,4477L	(0.000) 1.000	本	449,638	(0) 449,638	S単 189号
	合 計				(0) 449,638	
	単 価				(0) 413,664	
	官積算単価				449,638	合意率 0.919994
	*** B単ー 199号 ***					
000199	薬液注入工（斜め削孔） 複相式,2セット,500kL未満		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（斜め削孔）(2) 複相方式,2セット,500KL未満,7.96m,4.75m,2.71m,2.1m,4482L	(0.000) 1.000	本	449,962	(0) 449,962	S単 190号
	合 計				(0) 449,962	
	単 価				(0) 413,963	
	官積算単価				449,962	合意率 0.919996
	*** B単ー 200号 ***					
000200	薬液注入工（斜め削孔） 複相式,2セット,500kL未満		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（斜め削孔）(3) 複相方式,2セット,500KL未満,7.95m,4.75m,2.7m,2.1m,4477L	(0.000) 1.000	本	449,638	(0) 449,638	S単 191号
	合 計				(0) 449,638	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				413,664	
	官積算単価				449,638	合意率 0.919994
	*** B単ー 201号 ***					
000201	観測井設置				(0.000)箇所	歩A
	φ66,粘性土,砂質土,礫質土,保孔管含む		箇所		1.000箇所	当たり算出
S13012	集排水ボーリング（地表ボーリング・ロータリー式）	(0.000)			(0)	
	φ66,粘性土,発動発電機,60m 未満,,なし	5.900	m	9,049	53,389	S単 102号
S13012	集排水ボーリング（地表ボーリング・ロータリー式）	(0.000)			(0)	
	φ66,砂質土及び砂,発動発電機,60m 未満,,なし	4.700	m	10,650	50,055	S単 103号
S13012	集排水ボーリング（地表ボーリング・ロータリー式）	(0.000)			(0)	
	φ66,礫質土,発動発電機,60m 未満,,なし	7.900	m	13,018	102,842	S単 104号
S13011	保孔管挿入工（ロータリー式）	(0.000)			(0)	
	地表	18.500	m	1,133	20,961	S単 101号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	キャップ A形 径50,,	1.000	個	180	180	S単 183号
					(0)	
	合 計				227,427	
	単 価				(0)	
	官積算単価				209,231	
						合意率 0.919994
	*** B単ー 202号 ***					
000202	薬液注入工（鉛直削孔）				(0.000)本	歩A
	複相式,2セット,500kL未満		本		1.000本	当たり算出
S04033	薬液注入工（鉛直削孔）	(0.000)			(0)	
	複相方式,2セット,500KL未満,2.41m,4.25m,3.75m,1.08m,2180L	1.000	本	224,194	224,194	S単 192号
					(0)	
	合 計				224,194	
	単 価				(0)	
	官積算単価				206,257	
						合意率 0.919994
	*** B単ー 203号 ***					
000203	薬液注入工（鉛直削孔管上）				(0.000)本	歩A
	複相式,2セット,500kL未満		本		1.000本	当たり算出
S04033	薬液注入工（鉛直削孔管上）	(0.000)			(0)	
	複相方式,2セット,500KL未満,0m,0.23m,0m,1.08m,48L	1.000	本	9,576	9,576	S単 193号
					(0)	
	合 計				9,576	
	単 価				(0)	
	官積算単価				8,810	
						合意率 0.919981
	*** B単ー 204号 ***					
000204	薬液注入工（斜め削孔）				(0.000)本	歩A
	複相式,2セット,500kL未満		本		1.000本	当たり算出
S04033	薬液注入工（斜め削孔）(1)	(0.000)			(0)	
	複相方式,2セット,500KL未満,2.41m,4.25m,3.76m,1.08m,2182L	1.000	本	224,318	224,318	S単 194号
					(0)	
	合 計				224,318	
	単 価				(0)	
	官積算単価				206,372	
						合意率 0.919997
	*** B単ー 205号 ***					
000205	薬液注入工（斜め削孔）				(0.000)本	歩A
	複相式,2セット,500kL未満		本		1.000本	当たり算出
S04033	薬液注入工（斜め削孔）(2)	(0.000)			(0)	
	複相方式,2セット,500KL未満,2.42m,4.27m,3.78m,1.09m,2193L	1.000	本	225,090	225,090	S単 195号
					(0)	
	合 計				225,090	
	単 価				(0)	
	官積算単価				207,082	
						合意率 0.919996
	*** B単ー 206号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000206	薬液注入工（斜め削孔）				(0.000)本	歩A
	複相式,2セット,500KL未満		本		1.000本	当たり算出
S04033	薬液注入工(斜め削孔)(3)	(0.000)			(0)	
	複相方式,2セット,500KL未満,2.41m,4.25m,3.75m,1.08m,2180L	1.000	本	224,194	224,194	S単 196号
					(0)	
	合 計				224,194	
					(0)	
	単 価				206,257	
						合意率
	官積算単価				224,194	0.919994
	*** B単ー 207号 ***					
000207	観測井設置				(0.000)箇所	歩A
	φ66,粘性土,砂質土,礫質土,保孔管含む		箇所		1.000箇所	当たり算出
S13012	集排水ボーリング（地表ボーリング・ロータリー式）	(0.000)			(0)	
	φ66,粘性土,発動発電機,60m 未満,,なし	3.400	m	9,049	30,767	S単 102号
S13012	集排水ボーリング（地表ボーリング・ロータリー式）	(0.000)			(0)	
	φ66,砂質土及び砂,発動発電機,60m 未満,,なし	5.300	m	10,650	56,445	S単 103号
S13012	集排水ボーリング（地表ボーリング・ロータリー式）	(0.000)			(0)	
	φ66,礫質土,発動発電機,60m 未満,,なし	3.800	m	13,018	49,468	S単 104号
S13011	保孔管挿入工（ロータリー式）	(0.000)			(0)	
	地表	12.500	m	1,133	14,163	S単 101号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	キャップ A形 径50,,	1.000	個	180	180	S単 183号
					(0)	
	合 計				151,023	
					(0)	
	単 価				138,940	
						合意率
	官積算単価				151,023	0.919994
	*** B単ー 208号 ***					
000208	充填設備据付撤去工				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000箇所	当たり算出
T00025	充填設備据付撤去工	(0.000)			(0)	
		1.000	箇所	175,645	175,645	T単 28号
					(0)	
	合 計				175,645	
					(0)	
	単 価				161,589	
						合意率
	官積算単価				175,645	0.919974
	*** B単ー 209号 ***					
000209	鋼製水槽設置撤去工				(0.000)式	歩A
	77m3×2セット		式		1.000式	当たり算出
T00058	鋼製水槽設置撤去工	(0.000)			(0)	
	77m3×2セット	1.000	式	746,029	746,029	T単 35号
					(0)	
	合 計				746,029	
					(0)	
	単 価				686,343	
						合意率
	官積算単価				746,029	0.919995
	*** B単ー 210号 ***					
000210	電力設備				(0.000)式	歩A
			式		1.000式	当たり算出
S16004	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕	(0.000)			(0)	
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),75KVA,なし	19.000	日	14,740	280,060	S単 201号
					(0)	
	合 計				280,060	
					(0)	
	単 価				257,648	
						合意率
	官積算単価				280,060	0.919974
	*** B単ー 211号 ***					
000211	換気設備				(0.000)式	歩A
			式		1.000式	当たり算出
T00027	換気設備工	(0.000)			(0)	
		1.000	設備	224,998	224,998	T単 29号
					(0)	
	合 計				224,998	
					(0)	
	単 価				206,992	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				224,998	合意率 0.919974
	*** B単－ 212号 ***					
000212	管引込設備工		箇所		(0.000) 箇所	歩A
T00023	管引込設備工	(0.000) 1.000	式	642,176	(0) 642,176	当たり算出 T単 27号
	合 計				(0) 642,176	
	単 価				(0) 590,785	
	官積算単価				642,176	合意率 0.919974
	*** B単－ 213号 ***					
000213	仮設材輸送費（往路のみ） 鋼矢板,Ⅲ型,L=18.0m		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	6,200	(0) 6,200	S単 211号
	合 計				(0) 6,200	
	単 価				(0) 6,200	
	官積算単価				6,200	合意率 1
	*** B単－ 214号 ***					
000214	仮設材輸送費（復路のみ） 鋼矢板,Ⅲ型,L=17.31m		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	6,200	(0) 6,200	S単 211号
	合 計				(0) 6,200	
	単 価				(0) 5,704	
	官積算単価				6,200	合意率 0.919996
	*** B単－ 215号 ***					
000215	仮設材輸送費 切梁腹起,H300,H350		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	12,400	(0) 12,400	S単 212号
	合 計				(0) 12,400	
	単 価				(0) 11,408	
	官積算単価				12,400	合意率 0.919982
	*** B単－ 216号 ***					
000216	仮設材輸送費 敷鉄板,t=22mm		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	8,640	(0) 8,640	S単 213号
	合 計				(0) 8,640	
	単 価				(0) 7,949	
	官積算単価				8,640	合意率 0.919996
	*** B単－ 217号 ***					
000217	仮設材輸送費 鋼矢板,Ⅲ型,L=12m		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	12,400	12,400	S単 212号
	合 計				(0) 12,400	
	単 価				(0) 11,408	
	官積算単価				12,400	合意率 0.919997
	*** B単ー 218号 ***					
000218	仮設材輸送費				(0.000) ton	歩A
	切梁腹起,H300		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	12,400	12,400	S単 212号
	合 計				(0) 12,400	
	単 価				(0) 11,408	
	官積算単価				12,400	合意率 0.920007
	*** B単ー 219号 ***					
000219	仮設材輸送費				(0.000) ton	歩A
	敷鉄板,t=22mm		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,640	8,640	S単 213号
	合 計				(0) 8,640	
	単 価				(0) 7,949	
	官積算単価				8,640	合意率 0.919996
	*** B単ー 220号 ***					
000220	仮設材輸送費				(0.000) ton	歩A
	鋼製水槽,77m3×2セット		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	12,400	12,400	S単 212号
	合 計				(0) 12,400	
	単 価				(0) 11,408	
	官積算単価				12,400	合意率 0.919996
	*** B単ー 221号 ***					
000221	現場透水試験				(0.000)回	歩A
	立坑10		回		1.000 回	当たり算出
S62033	【サウンディング及び原位置試験】	(0.000)			(0)	
	現場透水試験,オーガー法,GL-10m以内	1.000	回	74,200	74,200	S単 215号
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】	(0.000)			(0)	
	土質ボーリング(ノコア),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	6.500	m	16,400	106,600	S単 214号
					(0)	
	合 計				180,800	
	単 価				(0) 180,800	
	官積算単価				180,800	合意率 1
	*** B単ー 222号 ***					
000222	現場透水試験				(0.000)回	歩A
	立坑12		回		1.000 回	当たり算出
S62033	【サウンディング及び原位置試験】	(0.000)			(0)	
	現場透水試験,オーガー法,GL-10m以内	1.000	回	74,200	74,200	S単 215号
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】	(0.000)			(0)	
	土質ボーリング(ノコア),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	3.000	m	16,400	49,200	S単 214号
					(0)	
	合 計				123,400	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				123,400	
	官積算単価				123,400	合意率 1
	*** B単— 223号 ***					
000223	現場環境改善費				(0.000)式	歩A
	快適トイレ		式		1.000	当たり算出
S02116	快適トイレ費用	(0.000)			(0)	
		1.000	式	469,200	469,200	S単 185号
					(0)	
	合 計				469,200	
					(0)	
	単 価				469,200	
	官積算単価				469,200	合意率 1
	*** B単— 224号 ***					
000224	鋼管				(0.000)本	歩A
	直管, STW400, φ 1200, t=7mm, L=4000		本		-1.000	当たり算出
S02116	鋼管 (φ 1200)	(0.000)			(0)	
	STW400, t=7mm, L=4000,,	1.000	本	504,000	504,000	S単 60号
					(0)	
	合 計				504,000	
					(0)	
	単 価				-463,678	
	官積算単価				-504,000	合意率 0.919996
	*** B単— 225号 ***					
000225	鋼管				(0.000)本	歩A
	短管, STW400, φ 1200, t=7mm, L=1544		本		-1.000	当たり算出
S02116	鋼管 (φ 1200)	(0.000)			(0)	
	STW400, t=7mm, L=1544,,	1.000	本	315,000	315,000	S単 61号
					(0)	
	合 計				315,000	
					(0)	
	単 価				-289,799	
	官積算単価				-315,000	合意率 0.919996
	*** B単— 226号 ***					
000226	鋼管(ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付)				(0.000)本	歩A
	短管, STW400, φ 1200, t=7mm, L=4000		本		-1.000	当たり算出
S02116	鋼管 (φ 1200)	(0.000)			(0)	
	STW400, t=7mm, L=4000, ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付,,	1.000	本	639,000	639,000	S単 62号
					(0)	
	合 計				639,000	
					(0)	
	単 価				-587,877	
	官積算単価				-639,000	合意率 0.919995
	*** B単— 227号 ***					
000227	鋼管(ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付)				(0.000)本	歩A
	短管, STW400, φ 1200, t=7mm, L=2084		本		-1.000	当たり算出
S02116	鋼管 (φ 1200)	(0.000)			(0)	
	STW400, t=7mm, L=2084, ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付,,	1.000	本	540,000	540,000	S単 63号
					(0)	
	合 計				540,000	
					(0)	
	単 価				-496,798	
	官積算単価				-540,000	合意率 0.919996
	*** B単— 228号 ***					
000228	異形管(ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付)				(0.000)本	歩A
	ストップ付短管, STW400, φ 1200, t=7mm, L=600		本		-1.000	当たり算出
S02116	鋼管 (φ 1200)	(0.000)			(0)	
	STW400, t=7mm, L=600, ストップ付, ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付,,	1.000	本	360,000	360,000	S単 66号
					(0)	
	合 計				360,000	
					(0)	
	単 価				-331,199	

[illegible]

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 231号 ***					
000231	鋼管 短管,STW400,φ1200,t=7mm,L=1500		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (φ1200) STW400,t=7mm,L=1500,,	(0.000) 1.000	本	281,519	(0) 281,519	S単 241号
	合 計				(0) 281,519	
	単 価				(0) 281,519	
	官積算単価				281,519	合意率 1
	*** B単ー 232号 ***					
000232	異形管 人孔付T字管,STW400,φ1200×φ600,t=7mm,L=2000		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (φ1200) 人孔付T字管 STW400,t=7mm,L=2000,,	(0.000) 1.000	本	2,216,270	(0) 2,216,270	S単 242号
	合 計				(0) 2,216,270	
	単 価				(0) 2,216,270	
	官積算単価				2,216,270	合意率 1
	*** B単ー 233号 ***					
000233	異形管 フランジ蓋,STW400,φ600×φ150用		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	空気弁用フランジ蓋 STW400,φ600×φ150用,,	(0.000) 1.000	個	281,519	(0) 281,519	S単 243号
	合 計				(0) 281,519	
	単 価				(0) 281,519	
	官積算単価				281,519	合意率 1
	*** B単ー 234号 ***					
000234	異形管 接合バンド,STW400,PL300,t=7mm		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	接合バンド (φ1200) STW400,PL300,t=7mm,,	(0.000) 1.000	本	110,400	(0) 110,400	S単 244号
	合 計				(0) 110,400	
	単 価				(0) 110,400	
	官積算単価				110,400	合意率 1
	*** B単ー 235号 ***					
000235	鋼管据付工 φ1200		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00026	鋼管吊込据付 (Φ600～1900) 4.0m管,1200mm,7mm,トラックレス,たて込み簡易土留以外	(0.000) 1.000	本	52,691	(0) 52,691	T単 50号
	合 計				(0) 52,691	
	単 価				(0) 52,691	
	官積算単価				52,691	合意率 1
	*** B単ー 236号 ***					
000236	立坑内鋼管溶接工 φ1200,t=7mm		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00056	立坑内鋼管溶接工 φ1200mm,t=7mm	(0.000) 1.000	箇所	77,618	(0) 77,618	T単 55号
	合 計				(0) 77,618	
	単 価				(0) 77,618	
	官積算単価				77,618	合意率 1
	*** B単ー 237号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000237	接合バンド溶接 φ1200, t=7mm		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接, 7mm	(0.000) 1.000	m	1,869	(0) 1,869	S単 229号
	合 計				(0) 1,869	
	単 価				(0) 1,869	
	官積算単価				1,869	合意率 1
	*** B単ー 238号 ***					
000238	鋼管内面塗装 φ1200		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装, 1200mm	(0.000) 1.000	箇所	8,600	(0) 8,600	S単 271号
	合 計				(0) 8,600	
	単 価				(0) 8,600	
	官積算単価				8,600	合意率 1
	*** B単ー 239号 ***					
000239	鋼管外面塗装 φ1200, 耐衝撃シートあり		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり), 1200mm	(0.000) 1.000	箇所	64,207	(0) 64,207	S単 272号
	合 計				(0) 64,207	
	単 価				(0) 64,207	
	官積算単価				64,207	合意率 1
	*** B単ー 240号 ***					
000240	フランジ蓋据付工 φ600×150		基		(0.000) 基 1.000 基	歩A 当たり算出
T00021	フランジ蓋据付工 φ600×150	(0.000) 1.000	基	104,873	(0) 104,873	T単 49号
	合 計				(0) 104,873	
	単 価				(0) 104,873	
	官積算単価				104,873	合意率 1
	*** B単ー 241号 ***					
000241	鋼管 直管, STW400, φ1200, t=7mm, L=4000		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (φ1200) STW400, t=7mm, L=4000,,	(0.000) 1.000	本	463,678	(0) 463,678	S単 246号
	合 計				(0) 463,678	
	単 価				(0) 463,678	
	官積算単価				463,678	合意率 1
	*** B単ー 242号 ***					
000242	鋼管 短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=1544		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (φ1200) STW400, t=7mm, L=1544,,	(0.000) 1.000	本	289,799	(0) 289,799	S単 247号
	合 計				(0) 289,799	
	単 価				(0) 289,799	
	官積算単価				289,799	合意率 1
	*** B単ー 243号 ***					
000243	鋼管(ゲラリットホ-ル付) 直管, STW400, φ1200, t=7mm, L=4000		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管 (φ1200) STW400, t=7mm, L=4000, クラフトホ-ル付,,	(0.000) 1.000	本		(0) 587,877	S単 248号
	合 計				(0) 587,877	
	単 価				(0) 587,877	
	官積算単価				587,877	合意率 1
	*** B単- 244号 ***					
000244	鋼管(クラフトホ-ル付) 短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=2084		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (φ1200) STW400, t=7mm, L=2084, クラフトホ-ル付,,	(0.000) 1.000	本		(0) 496,798	S単 249号
	合 計				(0) 496,798	
	単 価				(0) 496,798	
	官積算単価				496,798	合意率 1
	*** B単- 245号 ***					
000245	鋼管(クラフトホ-ル付) 短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=1439		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (φ1200) STW400, t=7mm, L=1439, クラフトホ-ル付,,	(0.000) 1.000	本		(0) 356,038	S単 250号
	合 計				(0) 356,038	
	単 価				(0) 356,038	
	官積算単価				356,038	合意率 1
	*** B単- 246号 ***					
000246	鋼管(クラフトホ-ル付) 短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=1627		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (φ1200) STW400, t=7mm, L=1627, クラフトホ-ル付,,	(0.000) 1.000	本		(0) 422,278	S単 251号
	合 計				(0) 422,278	
	単 価				(0) 422,278	
	官積算単価				422,278	合意率 1
	*** B単- 247号 ***					
000247	異形管(クラフトホ-ル付) ストップ-付短管, STW400, φ1200, t=7mm, L=600		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (φ1200) STW400, t=7mm, L=600, ストップ-付, クラフトホ-ル付,,	(0.000) 1.000	本		(0) 331,199	S単 252号
	合 計				(0) 331,199	
	単 価				(0) 331,199	
	官積算単価				331,199	合意率 1
	*** B単- 248号 ***					
000248	異形管 フラッパ-付直管, STW400, φ1200, t=7mm, L=3900		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (φ1200) フラッパ-管 STW400, t=7mm, L=3900, θ=1° 39' 40" ,,	(0.000) 1.000	本		(0) 645,837	S単 253号
	合 計				(0) 645,837	
	単 価				(0) 645,837	
	官積算単価				645,837	合意率 1
	*** B単- 249号 ***					
000249	異形管 フラッパ-管, STW400, φ1200, t=7mm, L=250, 3分割		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (φ1200) フラッパ-管 STW400, t=7mm, L=250, 3分割,,	(0.000) 1.000	本		(0) 165,599	S単 254号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 165,599	
	単 価				(0) 165,599	
	官積算単価				165,599	合意率 1
	*** B単— 250号 ***					
000250	裏当金				(0.000)組	歩A
	SS400, FB38, t=6mm, 半切2個/組		組		1.000 組	当たり算出
S02116	裏当金（分割）（φ1200）	(0.000)			(0)	
	SS400, FB38, t=6mm, 半切2個/組,,	1.000	組	23,184	23,184	S単 255号
	合 計				(0) 23,184	
	単 価				(0) 23,184	
	官積算単価				23,184	合意率 1
	*** B単— 251号 ***					
000251	管末処理工				(0.000)本	歩A
	φ1200		本		1.000 本	当たり算出
S02116	管末処理工	(0.000)			(0)	
	φ1200,,	1.000	本	1,650,000	1,650,000	S単 256号
	合 計				(0) 1,650,000	
	単 価				(0) 1,650,000	
	官積算単価				1,650,000	合意率 1
	*** B単— 252号 ***					
000252	グラウト止				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	グラウト止	(0.000)			(0)	
		1.000	箇所	85,310	85,310	S単 257号
	合 計				(0) 85,310	
	単 価				(0) 85,310	
	官積算単価				85,310	合意率 1
	*** B単— 253号 ***					
000253	既設管内清掃工				(0.000)m	歩A
	人力施工, φ1350, FRPM管		m		1.000 m	当たり算出
T00010	既設管内清掃工	(0.000)			(0)	
	人力施工	1.000	m	9,908	9,908	T単 43号
	合 計				(0) 9,908	
	単 価				(0) 9,908	
	官積算単価				9,908	合意率 1
	*** B単— 254号 ***					
000254	管引込工				(0.000)m	歩A
	φ1200,直管(3m以上)		m		1.000 m	当たり算出
T00012	管引込工	(0.000)			(0)	
	内径1200mm,直管(3m以上)	1.000	m	13,787	13,787	T単 44号
	合 計				(0) 13,787	
	単 価				(0) 13,787	
	官積算単価				13,787	合意率 1
	*** B単— 255号 ***					
000255	管引込工				(0.000)m	歩A
	φ1200,短管(3m未満),異形管		m		1.000 m	当たり算出
T00013	管引込工	(0.000)			(0)	
	内径1200mm,短管(3m未満)、異形管	1.000	m	18,965	18,965	T単 45号
	合 計				(0) 18,965	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				18,965	
	官積算単価				18,965	合意率 1
	*** B単— 256号 ***					
000256	管据付工 φ1200,直管(3m以上)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00005	管据付工 φ1200mm,直管(3m以上)	(0.000) 1.000	m	18,236	(0) 18,236	T単 40号
	合 計				(0) 18,236	
	単 価				(0) 18,236	
	官積算単価				18,236	合意率 1
	*** B単— 257号 ***					
000257	管据付工 φ1200,短管(3m未満),異形管		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00006	管据付工 φ1200mm,短管(3m未満)、異形管	(0.000) 1.000	m	25,074	(0) 25,074	T単 41号
	合 計				(0) 25,074	
	単 価				(0) 25,074	
	官積算単価				25,074	合意率 1
	*** B単— 258号 ***					
000258	ゴムスペーサー		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ゴムスペーサー	(0.000) 1.000	個	6,750	(0) 6,750	S単 259号
	合 計				(0) 6,750	
	単 価				(0) 6,750	
	官積算単価				6,750	合意率 1
	*** B単— 259号 ***					
000259	管溶接(裏当金) φ1200,7mm		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00016	溶接工（裏当金溶接） φ1200mm,t=7mm	(0.000) 1.000	箇所	137,345	(0) 137,345	T単 46号
	合 計				(0) 137,345	
	単 価				(0) 137,345	
	官積算単価				137,345	合意率 1
	*** B単— 260号 ***					
000260	裏込充填工 エアミルク		m3		(0.000)m3 54.000 m3	歩A 当たり算出
T00007	裏込充填工 エアミルク	(0.000) 54.000	m3	53,634	(0) 2,896,236	T単 42号
T00055	坑内配管 設置・撤去	(0.000) 1.000	式	147,492	(0) 147,492	T単 54号
	合 計				(0) 3,043,728	
	単 価				(0) 56,365	
	官積算単価				56,365	合意率 1
	*** B単— 261号 ***					
000261	内面塗装工 φ1200		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1200mm	(0.000) 1.000	箇所	8,600	(0) 8,600	S単 271号
	合 計				(0) 8,600	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				8,600	
	官積算単価				8,600	合意率 1
	*** B単— 262号 ***					
000262	グラウト孔閉塞工 グラウト孔用栓, φ120, SS400		孔		(0.000) 孔 1.000 孔	歩A 当たり算出
T00019	グラウト孔閉塞工	(0.000) 1.000	孔	131,832	(0) 131,832	T単 47号
					(0)	
	合 計				131,832	
					(0)	
	単 価				131,832	
	官積算単価				131,832	合意率 1
	*** B単— 263号 ***					
000263	耐熱塗料塗布工 φ1350, FRPM管		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00020	耐熱材塗布工 φ1350mm	(0.000) 1.000	箇所	12,523	(0) 12,523	T単 48号
					(0)	
	合 計				12,523	
					(0)	
	単 価				12,523	
	官積算単価				12,523	合意率 1
	*** B単— 264号 ***					
000264	流量計撤去		台		(0.000) 台 1.000 台	歩A 当たり算出
T00064	計装設備撤去工 超音波式流量計(管路用), 無	(0.000) 1.000	台	27,189	(0) 27,189	T単 56号
					(0)	
	合 計				27,189	
					(0)	
	単 価				27,189	
	官積算単価				27,189	合意率 1
	*** B単— 265号 ***					
000265	流量計設置		台		(0.000) 台 1.000 台	歩A 当たり算出
S02116	超音波式流量計（管路用）1測線 ,, φ900mm 流速検出端 変換器	(0.000) 1.000	台	4,670,000	(0) 4,670,000	S単 262号
S42053	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用), 無	(0.000) 1.000	台	54,101	(0) 54,101	S単 289号
					(0)	
	合 計				4,724,101	
					(0)	
	単 価				4,724,101	
	官積算単価				4,724,101	合意率 1
	*** B単— 266号 ***					
000266	表土掘削・埋戻 掘削・埋戻, t=20cm		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし	(0.000) 1.000	m ²	72	(0) 72	S単 275号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし	(0.000) 1.000	m ²	74	(0) 74	S単 276号
					(0)	
	合 計				146	
					(0)	
	単 価				146	
	官積算単価				146	合意率 1
	*** B単— 267号 ***					
000267	表土掘削・埋戻 耕起, t=20cm		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(0.000) 1.000	m ²	26	(0) 26	S単 277号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 26	
	単 価				(0) 26	
	官積算単価				26	合意率 1
	*** B単一 268号 ***					
000268	表土整地		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00054	表土整地	(0.000) 1.000	m ²	120	(0) 120	T単 53号
	合 計				(0) 120	
	単 価				(0) 120	
	官積算単価				120	合意率 1
	*** B単一 269号 ***					
000269	表土掘削・埋戻 掘削・埋戻, t=20cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし	(0.000) 1.000	m ²	72	(0) 72	S単 275号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし	(0.000) 1.000	m ²	74	(0) 74	S単 276号
	合 計				(0) 146	
	単 価				(0) 146	
	官積算単価				146	合意率 1
	*** B単一 270号 ***					
000270	表土掘削・埋戻 耕起, t=20cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(0.000) 1.000	m ²	26	(0) 26	S単 277号
	合 計				(0) 26	
	単 価				(0) 26	
	官積算単価				26	合意率 1
	*** B単一 271号 ***					
000271	床掘り		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	(0.000) 1.000	m ³	2,212	(0) 2,212	S単 292号
	合 計				(0) 2,212	
	単 価				(0) 2,212	
	官積算単価				2,212	合意率 1
	*** B単一 272号 ***					
000272	埋戻 流用土		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(0.000) 1.110	m ³	1,086	(0) 1,205	S単 290号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	(0.000) 1.000	m ³	692	(0) 692	S単 227号
	合 計				(0) 1,897	
	単 価				(0) 1,897	
	官積算単価				1,897	合意率 1
	*** B単一 273号 ***					
000273	砂基礎 砂, 山積0.28m3		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	1,086	(0) 1,205	S単 290号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,12.0 km以下	(0.000) 1.110	m3	3,531	(0) 3,919	S単 293号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),クッパ,区分I,なし,なし	(0.000) 1.000	m3	5,779	(0) 5,779	S単 269号
	合 計				(0) 10,903	
	単 価				(0) 10,903	
	官積算単価				10,903	合意率 1
	*** B単ー 274号 ***					
000274	既設水路撤去・復旧工 VP管,φ200mm		m		(0.000)m 12,200	歩A 当たり算出
T00053	硬質ポリ塩化ビニル管撤去工 VP管,φ200mm	(0.000) 12,200	m	676	(0) 8,247	T単 52号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(0.000) 12,200	m	6,828	(0) 83,302	S単 270号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ドレッサ形ジョイント 径200,mm	(0.000) 2,000	個	36,000	(0) 72,000	S単 263号
	合 計				(0) 163,549	
	単 価				(0) 13,406	
	官積算単価				13,406	合意率 1
	*** B単ー 275号 ***					
000275	埋設表示テープ 幅150mm,2倍ポリエチレンクロス		m		(0.000)m 100,000	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス,mm	(0.000) 2,000	巻	9,400	(0) 18,800	S単 264号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.400	人	24,582	(0) 9,833	S単 236号
	合 計				(0) 28,633	
	単 価				(0) 286	
	官積算単価				286	合意率 1
	*** B単ー 276号 ***					
000276	路床盛土 粘性土,幅員2.5m未満,振動ロー0.8～1.1ton		m3		(0.000)m3 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	238.5	(0) 265	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1,000	m3	2,090	(0) 2,090	S単 226号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	(0.000) 1,000	m3	805	(0) 805	S単 228号
	合 計				(0) 3,160	
	単 価				(0) 3,160	
	官積算単価				3,160	合意率 1
	*** B単ー 277号 ***					
000277	路床盛土 粘性土,幅員2.5m未満,振動ロー0.8～1.1ton		m3		(0.000)m3 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	238.5	(0) 265	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1,000	m3	2,090	(0) 2,090	S単 226号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	(0.000) 1,000	m3	805	(0) 805	S単 228号
	合 計				(0) 3,160	
	単 価				(0) 3,160	
	官積算単価				3,160	合意率 1

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 278号 ***					
000278	既設L型擁壁撤去・復旧工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00030	既設L型擁壁撤去工	(0.000) 1.000	m	4,046	(0) 4,046	T単 51号
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし	(0.000) 1.000	m	14,260	(0) 14,260	S単 294号
	合 計				(0) 18,306	
	単 価				(0) 18,306	
	官積算単価				18,306	合意率 1
	*** B単— 279号 ***					
000279	既設転落防止柵撤去・復旧工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,2.0m,ビーム式・パネ式,受けない,無し	(0.000) 1.000	m	1,582	(0) 1,582	S単 274号
S08713	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,2.0m,ビーム式・パネ式,50m未満,一,無し	(0.000) 1.000	m	3,520	(0) 3,520	S単 273号
	合 計				(0) 5,102	
	単 価				(0) 5,102	
	官積算単価				5,102	合意率 1
	*** B単— 280号 ***					
000280	表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13),3.0m超,t=5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,807	(0) 1,807	S単 299号
	合 計				(0) 1,807	
	単 価				(0) 1,807	
	官積算単価				1,807	合意率 1
	*** B単— 281号 ***					
000281	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石, RM-25, t=10cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種) 砕石材,一,一,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 1.000	m ²	676.7	(0) 677	S単 298号
	合 計				(0) 677	
	単 価				(0) 677	
	官積算単価				677	合意率 1
	*** B単— 282号 ***					
000282	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャレン, RC-40, t=10cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャレン RC-40	(0.000) 1.000	m ²	648.5	(0) 649	S単 297号
	合 計				(0) 649	
	単 価				(0) 649	
	官積算単価				649	合意率 1
	*** B単— 283号 ***					
000283	表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13),3.0m超,t=4cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,523	(0) 1,523	S単 300号
SA0831	SP 不陸整正 無し,一,一,なし,	(0.000) 1.000	m ²	181.3	(0) 181	S単 295号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				1,704	
					(0)	
	単 価				1,704	
	官積算単価				1,704	合意率 1
	*** B単－ 284号 ***					
000284	表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13), 3.0m超, t=5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,807	(0) 1,807	S単 299号
	合 計				(0) 1,807	
					(0)	
	単 価				1,807	
	官積算単価				1,807	合意率 1
	*** B単－ 285号 ***					
000285	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石, RM-25, t=10cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	(0.000) 1.000	m ²	676.7	(0) 677	S単 298号
					(0)	
	合 計				677	
					(0)	
	単 価				677	
	官積算単価				677	合意率 1
	*** B単－ 286号 ***					
000286	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーレン, RC-40, t=10cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャーレン RC-40	(0.000) 1.000	m ²	648.5	(0) 649	S単 297号
					(0)	
	合 計				649	
					(0)	
	単 価				649	
	官積算単価				649	合意率 1
	*** B単－ 287号 ***					
000287	表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13), 3.0m超, t=4cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,523	(0) 1,523	S単 300号
SA0831	SP 不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 砕石, なし, 再生粒度調整砕石 RM-30	(0.000) 1.000	m ²	283.6	(0) 284	S単 296号
					(0)	
	合 計				1,807	
					(0)	
	単 価				1,807	
	官積算単価				1,807	合意率 1
	*** B単－ 288号 ***					
000288	週休二日 (週単位)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	週休二日 (週単位)	(0.000) 1.000	式	698,000	(0) 698,000	S単 266号
					(0)	
	合 計				698,000	
					(0)	
	単 価				698,000	
	官積算単価				698,000	合意率 1
	*** B単－ 289号 ***					

[illegible]

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	3,021		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,003		歩A・単A
S01082	*** S単ー 3号 ***					
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)					
	路体,0.8～1.1ton,なし		m3	647		歩A・単A
S02104	*** S単ー 4号 ***					
	ガス切断					
	ガス切断 13～17mm		m	3,481		歩A・単A
S02111	*** S単ー 5号 ***					
	テレビカメラ車					
	テレビカメラ車 2t車		日	38,900		歩A・単A
S02111	*** S単ー 6号 ***					
	ボイラー車					
	ボイラー車 8t車,80万kcal		時間	16,000		歩A・単A
S02111	*** S単ー 7号 ***					
	高圧洗浄車					
	高圧洗浄車 4t車級		時間	9,700		歩A・単A
S02111	*** S単ー 8号 ***					
	給水車					
	給水車 4t車級,3.2m3		時間	6,230		歩A・単A
S02111	*** S単ー 9号 ***					
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		時間	543		歩A・単A
S02111	*** S単ー 10号 ***					
	工事用水中モータボート[普通型(潜水ボート)]					
	工事用水中モータボート[普通型(潜水ボート)] 口径80mm 全揚程15m		日	599		歩A・単A
S02112	*** S単ー 11号 ***					
	鋼製水槽					
	鋼製水槽 77m3,3セット		供用日	31,680		歩A・単A
S02113	*** S単ー 12号 ***					
	溝形鋼					
	大形厚6-6.5,幅65-75,高125-150(損耗率10%)		ton	12,200		歩A・単A
S02115	*** S単ー 13号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単ー 14号 ***					
	INS特殊作業員					
	INS特殊作業員		人	45,492		歩A・単A
S02115	*** S単ー 15号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,234		歩A・単A
S02115	*** S単ー 16号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	23,562		歩A・単A
S02115	*** S単ー 17号 ***					
	清掃技師					
	清掃技師		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単ー 18号 ***					
	清掃作業員					
	清掃作業員		人	27,234		歩A・単A
S02115	*** S単ー 19号 ***					
	管路調査技師					
	管路調査技師		人	53,346		歩A・単A
S02115	*** S単ー 20号 ***					
	管路調査助手					
	管路調査助手		人	41,922		歩A・単A
S02115	*** S単ー 21号 ***					
	管路調査作業員					
	管路調査作業員		人	23,562		歩A・単A
S02115	*** S単ー 22号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単ー 23号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,234		歩A・単A
S02115	*** S単ー 24号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	23,562		歩A・単A
S02115	*** S単ー 25号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,198		歩A・単A
S02116	*** S単ー 26号 *** 積卸し費					
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,		ton	750		歩A・単A
S02116	*** S単ー 27号 *** ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 900 長6.0m ゴム輪含む,,		本	349,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 28号 *** 鋳鉄製異形管 継輪					
	鋳鉄製異形管 継輪 K形φ900,,		個	249,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 29号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径900,,		組	55,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 30号 *** ブライナー					
	ブライナー φ900,標準型,,		m	8,450		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 *** 更生材ライナーバック					
	更生材ライナーバック φ900,t=11mm,高内圧型,ビニルエステル樹脂,,		m	454,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 32号 *** 支持ロープ損料					
	支持ロープ損料 ナイロンダブラーロープ,φ18mm,,		m	650		歩A・単A
S02116	*** S単ー 33号 *** 潤滑材					
	潤滑材 シリコーンオイル,KF96,3000CS,,		kg	5,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 34号 *** バックエンド					
	バックエンド φ900,,		組	163,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 35号 *** ガソリン					
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,		L	156		歩A・単A
S02116	*** S単ー 36号 *** 軽油					
	軽油 バトール給油,,		L	143		歩A・単A
S02116	*** S単ー 37号 *** 温水循環ホース損料					
	温水循環ホース損料 φ75mm,,		m	620		歩A・単A
S02116	*** S単ー 38号 *** 灯油					
	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー,,		L	106		歩A・単A
S02116	*** S単ー 39号 *** SUSリング					
	SUSリング φ900,,		箇所	191,360		歩A・単A
S02116	*** S単ー 40号 *** INS管端仕上げ材					
	INS管端仕上げ材 エポキシ系常温硬化材型樹脂（上塗・下塗）,,		kg	8,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 41号 *** ガラスマット					
	ガラスマット チョップドストランドマット,450g/㎡,W=1040mm,,		m	300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 42号 *** ガラスクロス					
	ガラスクロス ローゼンクロス,570g/㎡,t=0.48mm,W=100mm,,		m	160		歩A・単A
S02116	*** S単ー 43号 *** 箱型マンホール					
	箱型マンホール 基礎ブロックB,2200×2200,H=1500mm,,		基	1,730,000		歩A・単A

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	箱型マンホール					
	箱型マンホール					
	基礎ブロックMB18, 2200×2200, H=900mm, ,		基	711,000		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	箱型マンホール					
	箱型マンホール					
	頂版S6, 2200×2200, H=300mm, ,		基	809,000		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	調整リング					
	調整リング					
	φ600mm, H=100mm, ,		個	10,300		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	無収縮モルタル					
	無収縮モルタル					
	25kg, ,		袋	4,560		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管)					
	配管用炭素鋼鋼管(白管)					
	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m, ,		本	16,900		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手					
	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手					
	φ100mm, 90° エルボ, ,		個	2,100		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手					
	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手					
	φ100mm, 180° エルボ, ,		個	4,890		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ					
	幅150mm 50m 2倍巻 リフレソクロス, ,		巻	9,400		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	山土砂					
	山土砂					
			m3	2,700		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	松矢板					
	松矢板					
	幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm, ,		m3	58,000		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S02116	配管ホース損料					
	配管ホース損料					
	φ75mm, ,		m	480		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S02116	水質分析					
	水質分析					
	水素イオン濃度(pH), 諸経費含む, ,		検体	590		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S02116	鋼管 (φ1200)					
	鋼管 (φ1200)					
	STW400, t=7mm, L=1500, ,		本	306,000		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	鋼管 (φ1200) 人孔付T字管					
	鋼管 (φ1200) 人孔付T字管					
	STW400, t=7mm, L=2000, ,		本	2,409,000		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	空気弁用フランジ蓋					
	空気弁用フランジ蓋					
	STW400, φ600×φ150用, ,		個	306,000		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	接合バンド (φ1200)					
	接合バンド (φ1200)					
	STW400, PL300, t=7mm, ,		本	120,000		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	鋼管 (φ1200)					
	鋼管 (φ1200)					
	STW400, t=7mm, L=4000, ,		本	504,000		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S02116	鋼管 (φ1200)					
	鋼管 (φ1200)					
	STW400, t=7mm, L=1544, ,		本	315,000		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S02116	鋼管 (φ1200)					
	鋼管 (φ1200)					
	STW400, t=7mm, L=4000, クラフトホ-ル付, ,		本	639,000		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S02116	鋼管 (φ1200)					
	鋼管 (φ1200)					
	STW400, t=7mm, L=2084, クラフトホ-ル付, ,		本	540,000		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S02116	鋼管 (φ1200)					
	鋼管 (φ1200)					
	STW400, t=7mm, L=1439, クラフトホ-ル付, ,		本	387,000		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S02116	鋼管 (φ1200)					

事業名 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=1627, グラウトホ-ル付,, *** S単ー 66号 ***		本	459,000		歩A・単A
S02116	鋼管（φ1200） 鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=600, スクバ-付, グラウトホ-ル付,, *** S単ー 67号 ***		本	360,000		歩A・単A
S02116	鋼管（φ1200）片テーパ- 鋼管（φ1200）片テーパ- STW400, t=7mm, L=3900, θ=1° 39' 40" ,, *** S単ー 68号 ***		本	702,000		歩A・単A
S02116	鋼管（φ1200）ラッパ管 鋼管（φ1200）ラッパ管 STW400, t=7mm, L=250, 3分割,, *** S単ー 69号 ***		本	180,000		歩A・単A
S02116	裏当金（分割）（φ1200） 裏当金（分割）（φ1200） SS400, FB38, t=6mm, 半切2個/組,, *** S単ー 70号 ***		組	25,200		歩A・単A
S02116	一括計上_資材購入費（一般管理費） 一括計上_資材購入費（一般管理費） *** S単ー 71号 ***		式	4,451,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物運搬処理費（汚泥） 産業廃棄物運搬処理費（汚泥） AS舗装版切断時排水, 運搬含 *** S単ー 72号 ***		m3	19,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単ー 73号 ***		m3	3,290		歩A・単A
S02123	産業廃棄物運搬処理費（FRPM管） 産業廃棄物運搬処理費（FRPM管） 廃プラスチック類, 運搬含む *** S単ー 74号 ***		m3	16,500		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単ー 75号 ***		m3	2,500		歩A・単A
S02123	産業廃棄物運搬処理費（土木シート） 産業廃棄物運搬処理費（土木シート） 廃プラスチック類, 運搬含む *** S単ー 76号 ***		m3	14,800		歩A・単A
S02124	運転手（一般） 運転手（一般） *** S単ー 77号 ***		人	23,970		歩A・単A
S02124	運転手（特殊） 運転手（特殊） *** S単ー 78号 ***		人	26,418		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない *** S単ー 79号 ***		m3	17,020		歩A・単A
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3 *** S単ー 80号 ***		m3	40,716		歩A・単A
S03019	モルタル工 モルタル工 モルタル, 床, 30mm *** S単ー 81号 ***		m ²	2,087		歩A・単A
S04033	薬液注入工（鉛直削孔） 薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 6.3m, 3.9m, 4.94m, 0.36m, 4059 L *** S単ー 82号 ***		本	406,674		歩A・単A
S04033	薬液注入工（鉛直削孔管上） 薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 0m, 1.738m, 0.36m, 273 L *** S単ー 83号 ***		本	31,438		歩A・単A
S04033	薬液注入工（斜め削孔）(1) 薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 6.3m, 3.9m, 4.94m, 0.36m, 4060 L *** S単ー 84号 ***		本	406,736		歩A・単A
S04033	薬液注入工（斜め削孔）(2) 薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 6.31m, 3.91m, 4.95m, 0.361m, 4066 L *** S単ー 85号 ***		本	407,122		歩A・単A
S04033	薬液注入工（斜め削孔）(3) 薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 6.3m, 3.9m, 4.94m, 0.36m, 4060 L *** S単ー 86号 ***		本	406,736		歩A・単A
S04033	薬液注入工（鉛直削孔） 薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 5.9m, 3.43m, 4.43m, 0.87m, 4342 L		本	429,098		歩A・単A

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 87号 ***					
S04033	薬液注入工(鉛直削孔管上)					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 0m, 0.943m, 0.87m, 194 L		本	23,282		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔)(1)					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 5.9m, 3.43m, 4.43m, 1.241m, 4344 L		本	429,222		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔)(2)					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 5.91m, 3.44m, 4.44m, 1.243m, 4352 L		本	429,957		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔)(3)					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 5.9m, 3.43m, 4.43m, 1.24m, 4343 L		本	429,160		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）					
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法, 2セット,		現場	467,565		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
S04038	薬液注入工（注入施設移設）					
	薬液注入工（注入施設移設） 二重管ストレーナ工法, 2セット,		回	300,910		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クワッシャー RC-40, 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動ローラント “か”ト式, 区分 I, なし, なし		m3	6,927		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クワッシャー RC-40, 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ , 区分 I, なし, なし		m3	7,801		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所		m	2,426		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
S07056	グライド鋳鉄管機械布設(ALW形)					
	グライド鋳鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管, 900×6, AL2種, ハックル“（クレーン機能付）”, あり, なし		本	22,256		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
S07061	管切断(FRPM管)					
	管切断(FRPM管) 1350mm, なし		箇所	65,725		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
S07061	管切断(FRPM管)					
	管切断(FRPM管) 900mm, なし		箇所	31,323		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 900mm		箇所	32,096		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
S07093	空気弁人力据付					
	空気弁人力据付 150mm, 急排空気弁, あり		基	39,060		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
S13011	保孔管挿入工（ロータリー式）					
	保孔管挿入工（ロータリー式） 地表		m	1,133		歩A・単A
	*** S単ー 102号 ***					
S13012	集排水ボーリング“（地表ボーリング“・ロータリー式）					
	集排水ボーリング“（地表ボーリング“・ロータリー式） φ66, 粘性土, 発動発電機, 60m 未満,, なし		m	9,049		歩A・単A
	*** S単ー 103号 ***					
S13012	集排水ボーリング“（地表ボーリング“・ロータリー式）					
	集排水ボーリング“（地表ボーリング“・ロータリー式） φ66, 砂質土及び砂, 発動発電機, 60m 未満,, なし		m	10,650		歩A・単A
	*** S単ー 104号 ***					
S13012	集排水ボーリング“（地表ボーリング“・ロータリー式）					
	集排水ボーリング“（地表ボーリング“・ロータリー式） φ66, 礫質土, 発動発電機, 60m 未満,, なし		m	13,018		歩A・単A
	*** S単ー 105号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出		時間	7,429		歩A・単A
	*** S単ー 106号 ***					
S16002	発動発電機[“ディーゼル”エンジン駆動・排対型(1次)]					
	発動発電機[“ディーゼル”エンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量13/15kVA(50/60Hz), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	4,009		歩A・単A
	*** S単ー 107号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・“低騒”排対型(2014)]					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),16ton吊り,なし *** S単ー 108号 ***		日	56,000		歩A・単A
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),35ton吊り,なし *** S単ー 109号 ***		日	87,500		歩A・単A
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り,なし *** S単ー 110号 ***		日	62,000		歩A・単A
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,3型,有,107日,1回 *** S単ー 111号 ***		ton	19,120		歩A・単A
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,3型,有,99日,1回 *** S単ー 112号 ***		ton	18,400		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単ー 113号 ***		袋	7,718		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,1m3,,,なし *** S単ー 114号 ***		袋	1,052		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単ー 115号 ***		箇所	8,147		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 *** S単ー 116号 ***		箇所	9,808		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 75,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり *** S単ー 117号 ***		箇所	387,580		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 65,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり *** S単ー 118号 ***		箇所	335,913		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 2,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし *** S単ー 119号 ***		箇所	11,478		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 4,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし *** S単ー 120号 ***		箇所	46,537		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 2,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし *** S単ー 121号 ***		箇所	23,344		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし *** S単ー 122号 ***		箇所	17,193		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし *** S単ー 123号 ***		箇所	49,522		歩A・単A
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,112日,1回,あり *** S単ー 124号 ***		ton	108,653		歩A・単A
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,111日,1回,あり *** S単ー 125号 ***		ton	108,455		歩A・単A
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,111日,1回,あり *** S単ー 126号 ***		ton	108,455		歩A・単A
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,105日,1回,あり *** S単ー 127号 ***		ton	107,266		歩A・単A
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,104日,1回,あり *** S単ー 128号 ***		ton	107,068		歩A・単A
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去		m ²	6,083		歩A・単A

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 129号 ***					
S18031	足場工					
	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし		掛㎡	4,959		歩A・単A
	*** S単ー 130号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 150, 1, なし		㎡	1,839		歩A・単A
	*** S単ー 131号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡	280		歩A・単A
	*** S単ー 132号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, III型, 6m以下, 1.5, あり		枚	11,546		歩A・単A
	*** S単ー 133号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, III型, 6m以下, 1.0, あり		枚	11,546		歩A・単A
	*** S単ー 134号 ***					
S18184	油圧+WJ併用圧入 継杭あり(鋼矢板)					
	油圧+WJ併用圧入 継杭あり(鋼矢板) 普通鋼矢板 (II・III・IV), III型, 25<Nmax≤50, 19m以下, 16.0, 1, あり		枚	87,844		歩A・単A
	*** S単ー 135号 ***					
S18184	油圧+WJ併用圧入 継杭あり(鋼矢板)					
	油圧+WJ併用圧入 継杭あり(鋼矢板) 普通鋼矢板 (II・III・IV), III型, 25<Nmax≤50, 15m以下, 15.5, 1, あり		枚	79,405		歩A・単A
	*** S単ー 136号 ***					
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板)					
	油圧引抜工 (鋼矢板) III型, 18m以下		枚	13,323		歩A・単A
	*** S単ー 137号 ***					
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板)					
	油圧引抜工 (鋼矢板) III型, 6m以下		枚	7,020		歩A・単A
	*** S単ー 138号 ***					
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板)					
	油圧引抜工 (鋼矢板) III型, 15m以下		枚	11,758		歩A・単A
	*** S単ー 139号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (II型・III型・IV型), ウォータージェット併用圧入		回	151,467		歩A・単A
	*** S単ー 140号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (II型・III型・IV型), 引抜き		回	62,763		歩A・単A
	*** S単ー 141号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	5,070		歩A・単A
	*** S単ー 142号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 60kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	7,700		歩A・単A
	*** S単ー 143号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	5,070		歩A・単A
	*** S単ー 144号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -		m3	1,179		歩A・単A
	*** S単ー 145号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	323.2		歩A・単A
	*** S単ー 146号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m3	1,040		歩A・単A
	*** S単ー 147号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	234.6		歩A・単A
	*** S単ー 148号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -		m3	2,121		歩A・単A

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0104	*** S単ー 149号 ***					
	SP 舗装版破砕積込（小規模土工）					
	SP 舗装版破砕積込（小規模土工） 舗装版破砕積込（小規模土工）		m ²	1,645		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 150号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,12.0km以下		m3	3,480		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 151号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km以下		m3	2,244		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 152号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	263		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 153号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,なし		m3	148.8		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 154号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下,		m3	5,696		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 155号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,239		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 156号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,－,－		m	699.8		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 157号 ***					
	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ²	1,557		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 158号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		m ²	632		歩A・単A
SA0834	*** S単ー 159号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,－,－,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	660.1		歩A・単A
SA0871	*** S単ー 160号 ***					
	SP ブレキヤストマンホール					
	SP ブレキヤストマンホール 撤去,2000Kg/基以下,－		基	15,510		歩A・単A
SA0871	*** S単ー 161号 ***					
	SP ブレキヤストマンホール					
	SP ブレキヤストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	35,170		歩A・単A
S02111	*** S単ー 162号 ***					
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エクト・硬質地盤専用排3]					
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エクト・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN		供用日	219,000		歩A・単A
S02111	*** S単ー 163号 ***					
	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(2011)]					
	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(2011)] 60～75t吊		供用日	73,700		歩A・単A
S02111	*** S単ー 164号 ***					
	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)]					
	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊		供用日	35,100		歩A・単A
S02112	*** S単ー 165号 ***					
	鋼製水槽					
	鋼製水槽 77m3,2セット		供用日	21,120		歩A・単A
S02113	*** S単ー 166号 ***					
	スパイラルダクト					
	スパイラルダクト φ500		m	1,044		歩A・単A
S02115	*** S単ー 167号 ***					
	電工					
	電工		人	27,030		歩A・単A
S02115	*** S単ー 168号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単ー 169号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人	27,234		歩A・単A
	*** S単ー 170号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	29,070		歩A・単A
	*** S単ー 171号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	30,192		歩A・単A
	*** S単ー 172号 ***					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	26,418		歩A・単A
	*** S単ー 173号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	30,192		歩A・単A
	*** S単ー 174号 ***					
S02116	炭素繊維シート					
	炭素繊維シート 平織, 300g/㎡, t=0.166mm, W=1000mm, ,		㎡	7,350		歩A・単A
	*** S単ー 175号 ***					
S02116	接着材					
	接着材 エポキシ系常温硬化材型樹脂（下塗）, ,		kg	8,000		歩A・単A
	*** S単ー 176号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白, ,		kg	235		歩A・単A
	*** S単ー 177号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)					
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm), ,		kg	180		歩A・単A
	*** S単ー 178号 ***					
S02116	接着用プライマー					
	接着用プライマー 区画線用, ,		kg	485		歩A・単A
	*** S単ー 179号 ***					
S02116	鋼矢板継施工費					
	鋼矢板継施工費 Ⅲ型, ,		箇所	8,650		歩A・単A
	*** S単ー 180号 ***					
S02116	鋼矢板					
	鋼矢板 U形 SYW295 Ⅲ型 2.0m, ,		枚	25,000		歩A・単A
	*** S単ー 181号 ***					
S02116	鋼矢板					
	鋼矢板 U形 SYW295 Ⅲ型 0.69m, ,		枚	10,860		歩A・単A
	*** S単ー 182号 ***					
S02116	鋼矢板					
	鋼矢板 U形 SYW295 Ⅲ型 1.5m, ,		枚	19,300		歩A・単A
	*** S単ー 183号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径50, ,		個	180		歩A・単A
	*** S単ー 184号 ***					
S02116	バタ角 杉					
	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm, ,		m3	56,000		歩A・単A
	*** S単ー 185号 ***					
S02116	快適トイレ費用					
	快適トイレ費用		式	469,200		歩A・単A
	*** S単ー 186号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,880		歩A・単A
	*** S単ー 187号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない		m3	8,504		歩A・単A
	*** S単ー 188号 ***					
S04033	薬液注入工(鉛直削孔)					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 7.95m, 4.75m, 2.7m, 2.1m, 4477 L		本	449,638		歩A・単A
	*** S単ー 189号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔)(1)					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 7.95m, 4.75m, 2.7m, 2.1m, 4477 L		本	449,638		歩A・単A
	*** S単ー 190号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔)(2)					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 7.96m, 4.75m, 2.71m, 2.1m, 4482 L		本	449,962		歩A・単A

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 191号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔)(3)					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 7.95m, 4.75m, 2.7m, 2.1m, 4477 L		本	449,638		歩A・単A
	*** S単ー 192号 ***					
S04033	薬液注入工(鉛直削孔)					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 2.41m, 4.25m, 3.75m, 1.08m, 2180 L		本	224,194		歩A・単A
	*** S単ー 193号 ***					
S04033	薬液注入工(鉛直削孔管上)					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 0.23m, 0m, 1.08m, 48 L		本	9,576		歩A・単A
	*** S単ー 194号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔)(1)					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 2.41m, 4.25m, 3.76m, 1.08m, 2182 L		本	224,318		歩A・単A
	*** S単ー 195号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔)(2)					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 2.42m, 4.27m, 3.78m, 1.09m, 2193 L		本	225,090		歩A・単A
	*** S単ー 196号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔)(3)					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 2.41m, 4.25m, 3.75m, 1.08m, 2180 L		本	224,194		歩A・単A
	*** S単ー 197号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,		m	230		歩A・単A
	*** S単ー 198号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,, 昼間施工,, 削り取り式, 15cm換算, なし		m	601		歩A・単A
	*** S単ー 199号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] , ベートラック4〜4.5t積 2.9t吊, 運転1日当たり算出		日	43,351		歩A・単A
	*** S単ー 200号 ***					
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型]					
	軸流ファン[軸流式・定風量型] , 風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外		日	261		歩A・単A
	*** S単ー 201号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]					
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 75KVA, なし		日	14,740		歩A・単A
	*** S単ー 202号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 現地土, 1m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, なし		袋	5,018		歩A・単A
	*** S単ー 203号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし, 設置〜賃料〜撤去, H350, 111日, 1回, あり		ton	108,455		歩A・単A
	*** S単ー 204号 ***					
S18182	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板)					
	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 普通鋼矢板, III型, 25<Nmax≤50, 6m以下, 18.0, あり		枚	22,242		歩A・単A
	*** S単ー 205号 ***					
S18182	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板)					
	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 普通鋼矢板, III型, 25<Nmax≤50, 9m以下, 18.0, あり		枚	26,853		歩A・単A
	*** S単ー 206号 ***					
S18182	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板)					
	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 普通鋼矢板, III型, 25<Nmax≤50, 12m以下, 18.0, あり		枚	34,034		歩A・単A
	*** S単ー 207号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)					
	油圧引抜工(鋼矢板) III型, 9m以下		枚	8,313		歩A・単A
	*** S単ー 208号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)					
	油圧引抜工(鋼矢板) III型, 12m以下		枚	9,977		歩A・単A
	*** S単ー 209号 ***					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 50<Nmax≤180					
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 50<Nmax≤180 普通鋼矢板(III型), 12m以下, 50<Nmax≤100, 12.0, あり		枚	107,272		歩A・単A
	*** S単ー 210号 ***					
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤クリア工法)					
	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板(II型・III型・IV型), 圧入		回	463,216		歩A・単A
	*** S単ー 211号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 60kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積		ton	6,200		歩A・単A

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					単価一覧表 (11 / 18)
工事名	幹線水路岩神線 (柳川分水) 改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:幹線水路岩神線 (柳川分水) 改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	込・取卸, 0. 0, 0. 0					
	*** S単ー 212号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 60kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0. 0, 0. 0		ton	12, 400		歩A・単A
	*** S単ー 213号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0. 0, 0. 0		ton	8, 640		歩A・単A
	*** S単ー 214号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	土質ボーリング (コア), φ86, 粘性土・シルト, , 50m以下, 鉛直下方		m	16, 400		歩A・単A
	*** S単ー 215号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】					
	現場透水試験, オーガー法, GL-10m以内		回	74, 200		歩A・単A
	*** S単ー 216号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下		m3	3, 093		歩A・単A
	*** S単ー 217号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22. 5km以下		m3	2, 775		歩A・単A
	*** S単ー 218号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下		m3	1, 594		歩A・単A
	*** S単ー 219号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km以下		m3	1, 831		歩A・単A
	*** S単ー 220号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下,		m3	1, 813		歩A・単A
	*** S単ー 221号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m ²	228. 4		歩A・単A
	*** S単ー 222号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, なし, 18-8-40 (普通) W/C65%		m3	37, 890		歩A・単A
	*** S単ー 223号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	9, 427		歩A・単A
	*** S単ー 224号 ***					
SA0312	遮蔽板					
	SP 型枠					
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²	12, 760		歩A・単A
	*** S単ー 225号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部)					
	3. 0m超, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ (2. 35t/m3), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)		m ²	1, 796		歩A・単A
	*** S単ー 226号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない		m3	2, 090		歩A・単B
	*** S単ー 227号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2. 5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2. 5m未満)					
	築堤・埋戻, 0. 8～1. 1ton, なし		m3	692		歩A・単B
	*** S単ー 228号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2. 5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2. 5m未満)					
	路床, 0. 8～1. 1ton, なし		m3	805		歩A・単B

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 229号 ***					
S02101	電気溶接					
	電気溶接 すみ肉溶接, 7mm		m	1,869		歩A・単B
	*** S単ー 230号 ***					
S02111	FCBﾌﾟﾗﾝﾄ					
	FCBﾌﾟﾗﾝﾄ エアミルク流量計・配管材含む		日	140,000		歩A・単B
	*** S単ー 231号 ***					
S02111	ﾄﾗｸﾀ					
	ﾄﾗｸﾀ レベラーアタッチメント (65PS)		日	140,000		歩A・単B
	*** S単ー 232号 ***					
S02112	先導金具					
	先導金具 4個/組		日	79,560		歩A・単B
	*** S単ー 233号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	18,100		歩A・単B
	*** S単ー 234号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	33,864		歩A・単B
	*** S単ー 235号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	29,580		歩A・単B
	*** S単ー 236号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	24,582		歩A・単B
	*** S単ー 237号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	31,212		歩A・単B
	*** S単ー 238号 ***					
S02115	配管工					
	配管工		人	27,030		歩A・単B
	*** S単ー 239号 ***					
S02115	塗装工					
	塗装工		人	29,784		歩A・単B
	*** S単ー 240号 ***					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	27,744		歩A・単B
	*** S単ー 241号 ***					
S02116	鋼管 (φ1200)					
	鋼管 (φ1200) STW400, t=7mm, L=1500,,		本	281,519		歩A・単B
	*** S単ー 242号 ***					
S02116	鋼管 (φ1200) 人孔付T字管					
	鋼管 (φ1200) 人孔付T字管 STW400, t=7mm, L=2000,,		本	2,216,270		歩A・単B
	*** S単ー 243号 ***					
S02116	空気弁用フランジ蓋					
	空気弁用フランジ蓋 STW400, φ600×φ150用,,		個	281,519		歩A・単B
	*** S単ー 244号 ***					
S02116	接合バンド (φ1200)					
	接合バンド (φ1200) STW400, PL300, t=7mm,,		本	110,400		歩A・単B
	*** S単ー 245号 ***					
S02116	フランジ接合用ボルト・ナット (SUS)・パッキン					
	フランジ接合用ボルト・ナット (SUS)・パッキン ,, 呼び径600mm用 0.75MPa (7.5K) GFガスケット1号		組	52,600		歩A・単B
	*** S単ー 246号 ***					
S02116	鋼管 (φ1200)					
	鋼管 (φ1200) STW400, t=7mm, L=4000,,		本	463,678		歩A・単B
	*** S単ー 247号 ***					
S02116	鋼管 (φ1200)					
	鋼管 (φ1200) STW400, t=7mm, L=1544,,		本	289,799		歩A・単B
	*** S単ー 248号 ***					
S02116	鋼管 (φ1200)					
	鋼管 (φ1200) STW400, t=7mm, L=4000,ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付,,		本	587,877		歩A・単B
	*** S単ー 249号 ***					
S02116	鋼管 (φ1200)					
	鋼管 (φ1200) STW400, t=7mm, L=2084,ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付,,		本	496,798		歩A・単B
	*** S単ー 250号 ***					
S02116	鋼管 (φ1200)					

事業名		筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名		幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=1439, グラウトボルト付,, *** S単ー 251号 ***		本	356,038		歩A・単B
S02116	鋼管（φ1200） 鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=1627, グラウトボルト付,, *** S単ー 252号 ***		本	422,278		歩A・単B
S02116	鋼管（φ1200） 鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=600, ストップー付, グラウトボルト付,, *** S単ー 253号 ***		本	331,199		歩A・単B
S02116	鋼管（φ1200）片テーパー 鋼管（φ1200）片テーパー STW400, t=7mm, L=3900, θ=1° 39′ 40″,, *** S単ー 254号 ***		本	645,837		歩A・単B
S02116	鋼管（φ1200）ラッパ管 鋼管（φ1200）ラッパ管 STW400, t=7mm, L=250, 3分割,, *** S単ー 255号 ***		本	165,599		歩A・単B
S02116	裏当金（分割）（φ1200） 裏当金（分割）（φ1200） SS400, FB38, t=6mm, 半切2個/組,, *** S単ー 256号 ***		組	23,184		歩A・単B
S02116	管末処理工 管末処理工 φ1200,, *** S単ー 257号 ***		本	1,650,000		歩A・単B
S02116	グラウト止 グラウト止 *** S単ー 258号 ***		箇所	85,310		歩A・単B
S02116	電気溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm,, *** S単ー 259号 ***		kg	482		歩A・単B
S02116	ゴムスペーサー ゴムスペーサー *** S単ー 260号 ***		個	6,750		歩A・単B
S02116	充填材 充填材 エアミルク,, *** S単ー 261号 ***		m3	13,300		歩A・単B
S02116	閉塞材料費 閉塞材料費 グラウト孔用栓, φ120, SS400,, *** S単ー 262号 ***		個	34,800		歩A・単B
S02116	超音波式流量計（管路用）1測線 超音波式流量計（管路用）1測線 ,, φ900mm 流速検出端 変換器 *** S単ー 263号 ***		台	4,670,000		歩A・単B
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ドレッサ形ジョイント 径200,, *** S単ー 264号 ***		個	36,000		歩A・単B
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶリエフレックス,, *** S単ー 265号 ***		巻	9,400		歩A・単B
S02116	軽油 軽油 ハトリール給油,, *** S単ー 266号 ***		L	132		歩A・単B
S02116	週休二日（週単位） 週休二日（週単位） *** S単ー 267号 ***		式	698,000		歩A・単B
S02116	試運転調整 試運転調整 *** S単ー 268号 ***		式	1,490,800		歩A・単B
S02124	運転手（特殊） 運転手（特殊） *** S単ー 269号 ***		人	28,764		歩A・単B
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土, 現場流用土, 山積0.28m3(平積0.20m3), タンパ, 区分I, なし, なし *** S単ー 270号 ***		m3	5,779		歩A・単B
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所 *** S単ー 271号 ***		m	6,828		歩A・単B
S07081	鋼管継手塗装 鋼管継手塗装 内面塗装 1200mm *** S単ー 272号 ***		箇所	8,600		歩A・単B

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 272号 ***					
S07081	鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり), 1200mm		箇所	64,207		歩A・単B
	*** S単ー 273号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】 土中建込, 2.0m, ビーム式・バネ式, 50m未満, 一, 無し		m	3,520		歩A・単B
	*** S単ー 274号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】					
	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込, 2.0m, ビーム式・バネ式, 受けない, 無し		m	1,582		歩A・単B
	*** S単ー 275号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし		m ²	72		歩A・単B
	*** S単ー 276号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし		m ²	74		歩A・単B
	*** S単ー 277号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 無		m ²	26		歩A・単B
	*** S単ー 278号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型]					
	散水車[トラック架装型] , タンク容量3800L, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		日	40,456		歩A・単B
	*** S単ー 279号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転 労務, 軽油		時間	7,770		歩A・単B
	*** S単ー 280号 ***					
S16002	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]					
	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] , 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補 正対象外		日	1,015		歩A・単B
	*** S単ー 281号 ***					
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] , 定格電流300A, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外		日	200		歩A・単B
	*** S単ー 282号 ***					
S16003	クレーン(橋梁架設用)[複胴式]					
	クレーン(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力29kN(3.0t), 交替制補正対象外		供用日	19,700		歩A・単B
	*** S単ー 283号 ***					
S16003	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]					
	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m, 交替制補正対象外		供用日	146		歩A・単B
	*** S単ー 284号 ***					
S16003	チェーンレバースト[レバークロック]					
	チェーンレバースト[レバークロック] 能力31kN(3.2t) 移動量1.5m, 交替制補正対象外		供用日	163		歩A・単B
	*** S単ー 285号 ***					
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし		日	47,500		歩A・単B
	*** S単ー 286号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低騒音型]					
	発動発電機[D駆動・〜超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 5KVA, なし		日	3,007		歩A・単B
	*** S単ー 287号 ***					
S16004	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(2014)] ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り, なし		日	61,500		歩A・単B
	*** S単ー 288号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]					
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 100KVA, なし		日	17,185		歩A・単B
	*** S単ー 289号 ***					
S42053	計装設備据付工					
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用), 無		台	54,101		歩A・単B
	*** S単ー 290号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m ³	1,086		歩A・単B
	*** S単ー 291号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満		m ³	238.5		歩A・単B
	*** S単ー 292号 ***					
SA0103	SP 床掘り					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-, *** S単ー 293号 ***		m3	2,212		歩A・単B
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｯﾄ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,12.0 km以下		m3	3,531		歩A・単B
SA0214	*** S単ー 294号 *** SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし		m	14,260		歩A・単B
	*** S単ー 295号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²	181.3		歩A・単B
	*** S単ー 296号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 有り,28mm以上34mm未満,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30		m ²	283.6		歩A・単B
	*** S単ー 297号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40		m ²	648.5		歩A・単B
	*** S単ー 298号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	676.7		歩A・単B
	*** S単ー 299号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ ｺﾝ(13)		m ²	1,807		歩A・単B
SA0843	*** S単ー 300号 *** SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ ｺﾝ(13)		m ²	1,523		歩A・単B
T00003	*** T単ー 1号 *** 空気弁撤去工					
	φ150（補修弁付）		基	19,530		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00031	タワー・ストッパー設置撤去工					
			式	498,357		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00032	ブライナー設置工					
			m	237		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00033	反転準備工					
	φ900		箇所	89,339		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00034	反転挿入工					
	φ900		m	6,267		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00035	機械器具費及び消耗品費(反転挿入工)					
			箇所	332,698		歩A・単A
	*** T単ー 7号 ***					
T00036	硬化準備工					
			箇所	100,305		歩A・単A
	*** T単ー 8号 ***					
T00037	硬化工					
	φ900		m	39,647		歩A・単A
	*** T単ー 9号 ***					
T00038	養生準備工					
			箇所	11,175		歩A・単A
	*** T単ー 10号 ***					
T00039	養生工（強制冷却）					
	φ900		m	13,511		歩A・単A
	*** T単ー 11号 ***					
T00040	養生後撤去工					
	φ900		箇所	124,251		歩A・単A

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00041	*** T単ー 12号 *** 管口仕上げ工（発進管口）					
	φ900		箇所	558,374		歩A・単A
T00042	*** T単ー 13号 *** 管口仕上げ工（到達管口）					
	φ900		箇所	558,052		歩A・単A
T00043	*** T単ー 14号 *** 管渠内洗浄工（施工前）					
			m	2,096		歩A・単A
T00044	*** T単ー 15号 *** 目視調査工（施工前）					
			m	1,823		歩A・単A
T00045	*** T単ー 16号 *** 工事用水貯水工					
	立坑12		式	224,934		歩A・単A
T00049	*** T単ー 17号 *** 鋼製水槽設置撤去工					
	77m3×3セット		式	1,062,829		歩A・単A
T00050	*** T単ー 18号 *** 管渠内洗浄工（施工後）					
			m	2,096		歩A・単A
T00051	*** T単ー 19号 *** ストッパー設置撤去工					
			式	182,057		歩A・単A
T00052	*** T単ー 20号 *** 目視調査工（施工後）					
			m	1,823		歩A・単A
T00061	*** T単ー 21号 *** 炭素鋼鋼管人力布設					
	SGP管, ネジ無し, φ100mm		m	6,280		歩A・単A
T00071	*** T単ー 22号 *** 箱型マンホール布設工					
	基礎ブロックB, 2200×2200, H=1500mm		基	1,821,712		歩A・単A
T00072	*** T単ー 23号 *** 箱型マンホール布設工					
	基礎ブロックMB18, 2200×2200, H=900mm		基	777,699		歩A・単A
T00073	*** T単ー 24号 *** 箱型マンホール布設工					
	頂版S6, 2200×2200, H=300mm		基	836,263		歩A・単A
T00074	*** T単ー 25号 *** マンホール蓋設置					
	4号, 寸法600		枚	7,152		歩A・単A
T00004	*** T単ー 26号 *** 油圧圧入工（硬質地盤クリア工法）					
	Ⅲ型 L=18.0m		枚	347,614		歩A・単A
T00023	*** T単ー 27号 *** 管引込設備工					
			式	642,176		歩A・単A
T00025	*** T単ー 28号 *** 充填設備据付撤去工					
			箇所	175,645		歩A・単A
T00027	*** T単ー 29号 *** 換気設備工					
			設備	224,998		歩A・単A
T00028	*** T単ー 30号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去					
	VU管, φ125mm		m	603		歩A・単A
T00029	*** T単ー 31号 *** 炭素鋼鋼管撤去					
	SGP管, φ100mm		m	990		歩A・単A
T00046	*** T単ー 32号 *** 排泥部前処理工					
	φ600		箇所	96,799		歩A・単A
T00047	*** T単ー 33号 *** 排泥部穿孔工					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ 600 *** T単ー 34号 ***		箇所	130,469		歩A・単A
T00048	排泥部仕上げ工					
	φ 600 *** T単ー 35号 ***		箇所	300,294		歩A・単A
T00058	鋼製水槽設置撤去工					
	77m3×2セット *** T単ー 36号 ***		式	746,029		歩A・単A
T00059	通信ケーブル撤去工					
	*** T単ー 37号 ***		箇所	93,238		歩A・単A
T00060	通信ケーブル復旧工					
	*** T単ー 38号 ***		箇所	199,022		歩A・単A
T00062	箱型マンホール排水工撤去					
	*** T単ー 39号 ***		箇所	20,992		歩A・単A
T00063	箱型マンホール排水工復旧					
	*** T単ー 40号 ***		箇所	89,500		歩A・単A
T00005	管据付工					
	φ 1200mm, 直管 (3m以上) *** T単ー 41号 ***		m	18,236		歩A・単B
T00006	管据付工					
	φ 1200mm, 短管 (3m未満)、異形管 *** T単ー 42号 ***		m	25,074		歩A・単B
T00007	裏込充填工					
	エアミルク *** T単ー 43号 ***		m3	53,634		歩A・単B
T00010	既設管内清掃工					
	人力施工 *** T単ー 44号 ***		m	9,908		歩A・単B
T00012	管引込工					
	内径1200mm, 直管 (3m以上) *** T単ー 45号 ***		m	13,787		歩A・単B
T00013	管引込工					
	内径1200mm, 短管 (3m未満)、異形管 *** T単ー 46号 ***		m	18,965		歩A・単B
T00016	溶接工 (裏当金溶接)					
	φ 1200mm, t=7mm *** T単ー 47号 ***		箇所	137,345		歩A・単B
T00019	グラウト孔閉塞工					
	*** T単ー 48号 ***		孔	131,832		歩A・単B
T00020	耐熱材塗布工					
	φ 1350mm *** T単ー 49号 ***		箇所	12,523		歩A・単B
T00021	フランジ蓋据付工					
	φ 600×150 *** T単ー 50号 ***		基	104,873		歩A・単B
T00026	鋼管吊込据付 (Φ600～1900)					
	4.0m管, 1200mm, 7mm, トラックレーン, たて込み簡易土留以外 *** T単ー 51号 ***		本	52,691		歩A・単B
T00030	既設L型擁壁撤去工					
	*** T単ー 52号 ***		m	4,046		歩A・単B
T00053	硬質ポリ塩化ビニル管撤去工					
	VP管, φ 200mm *** T単ー 53号 ***		m	676		歩A・単B
T00054	表土整地					
	*** T単ー 54号 ***		m ²	120		歩A・単B
T00055	坑内配管					
	設置・撤去		式	147,492		歩A・単B

[illegible]

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	27,234	9,260	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	23,562	20,028	
Y00004	諸雑費 10%				926	
		0.100		9,260	926	
	合 計				30,214	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,021	
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	23,562	20,028	
	合 計				20,028	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,003	
	*** S単－ 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1t		日	2,970	4,277	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞﾛｰﾙ給油		L	143	815	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	27,234	27,234	
	合 計				32,326	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		647	
	*** S単－ 4号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13～17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34023	酸素ガス ポンペ		m3	560	14,532	
P34024	アセチレンガス ポンペ		kg	2,260	26,713	
Y00004	雑品 5%			41,245	2,062	
R01011	溶接工		人	30,192	171,189	
R01003	普通作業員					
		5.670	人	23,562	133,597	
	合 計				348,093	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,481	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 5号 ***					
S02111	テレビカメラ車		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	テレビカメラ車 2t車			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96004 2t車 38,900円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96004	テレビカメラ車 2t車	1.000	日	38,900	38,900	
	合 計				38,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38,900	
	*** S単- 6号 ***					
S02111	ボイラー車		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボイラー車 8t車,80万kcal			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96001 8t車,80万kcal 16,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96001	ボイラー車 8t車,80万kcal	1.000	時間	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,000	
	*** S単- 7号 ***					
S02111	高圧洗浄車		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧洗浄車 4t車級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 4t車級 9,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96002	高圧洗浄車 4t車級	1.000	時間	9,700	9,700	
	合 計				9,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,700	
	*** S単- 8号 ***					
S02111	給水車		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	給水車 4t車級,3.2m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96003 4t車級,3.2m3 6,230円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96003	給水車 4t車級,3.2m3	1.000	時間	6,230	6,230	
	合 計				6,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,230	
	*** S単- 9号 ***					
S02111	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M28121 乗車定員5名 排気量1.5L 543円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	時間	543	543	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				543	算出数量 1.000 各単位
	単 価				543	
	*** S単ー 10号 ***					
S02111	工事中モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径80mm 全揚程15m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M19198		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径80mm 全揚程15m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	599円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M19198	工事中モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径80mm 全揚程15m	1.000	日	599	599	
	合 計				599	算出数量 1.000 各単位
	単 価				599	
	*** S単ー 11号 ***					
S02112	鋼製水槽		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製水槽 77m3, 3セット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	77m3, 3セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	31,680円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96002	鋼製水槽 77m3, 3セット	1.000	供用日	31,680	31,680	
	合 計				31,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,680	
	*** S単ー 12号 ***					
S02113	溝形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溝形鋼 大形厚6-6.5, 幅65-75, 高125-150(損耗率10%)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	大形厚6-6.5, 幅65-75, 高125-150		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,200円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W96005	溝形鋼 大形厚6-6.5, 幅65-75, 高125-150(損耗率10%)	1.000	ton	12,200	12,200	
	合 計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,200	
	*** S単ー 13号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S単ー 14号 ***					
S02115	INS特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	INS特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96001	INS特殊作業員	1.000	人	45,492	45,492	
	合 計				45,492	算出数量 1.000 人
	単 価				45,492	
	*** S単- 15号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合 計				27,234	算出数量 1.000 人
	単 価				27,234	
	*** S単- 16号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				23,562	算出数量 1.000 人
	単 価				23,562	
	*** S単- 17号 ***					
S02115	清掃技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	清掃技師			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96005	清掃技師	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S単- 18号 ***					
S02115	清掃作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	清掃作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96006	清掃作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合 計				27,234	算出数量 1.000 人
	単 価				27,234	
	*** S単- 19号 ***					
S02115	管路調査技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	管路調査技師			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96002 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R96002	管路調査技師	1.000	人	53,346	53,346	
	合 計				53,346	算出数量 1.000 人
	単 価				53,346	
	*** S単- 20号 ***					
S02115	管路調査助手		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	管路調査助手			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96003 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R96003	管路調査助手	1.000	人	41,922	41,922	
	合 計				41,922	算出数量 1.000 人
	単 価				41,922	
	*** S単- 21号 ***					
S02115	管路調査作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	管路調査作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96004 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R96004	管路調査作業員	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				23,562	算出数量 1.000 人
	単 価				23,562	
	*** S単- 22号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S単- 23号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合 計				27,234	算出数量 1.000 人
	単 価				27,234	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 24号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	23,562	23,562	
	合 計				23,562	算出数量 1,000 人
	単 価				23,562	
	*** S単ー 25号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	15,198	15,198	
	合 計				15,198	算出数量 1,000 人
	単 価				15,198	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1,000	歩A 当たり算出
	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P46403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46403	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ	1,000	ton	750	750	
	合 計				750	算出数量 1,000 各単位
	単 価				750	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 900 長6.0m ゴム輪含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03422		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P03422	ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 900 長6.0m ゴム輪含む	1,000	本	349,000	349,000	
	合 計				349,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				349,000	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	鋳鉄製異形管 継輪		個		1,000	歩A 当たり算出
	鋳鉄製異形管 継輪 K形φ900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	鋳鉄製異形管 継輪 K形φ900	1,000	個	249,800	249,800	
	合 計				249,800	算出数量 1,000 各単位

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				249,800	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	ダクタイトル鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイトル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P03526		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P03526	ダクタイトル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径900	1.000	組	55,100	55,100	
	合 計				55,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,100	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	ブライナー		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブライナー φ 900,標準型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96012		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96012	ブライナー φ 900,標準型	1.000	m	8,450	8,450	
	合 計				8,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,450	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	更生材ライナーバック		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	更生材ライナーバック φ 900,t=11mm,高内圧型,ビニルエステル樹脂,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96011		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96011	更生材ライナーバック φ 900,t=11mm,高内圧型,ビニルエステル樹脂	1.000	m	454,000	454,000	
	合 計				454,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				454,000	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	支持ローブ損料		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	支持ローブ損料 ナイロンダブラーローブ,φ 18mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96023		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96023	支持ローブ損料 ナイロンダブラーローブ,φ 18mm	1.000	m	650	650	
	合 計				650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				650	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	潤滑材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	潤滑材 シリコーンオイル,KF96,3000CS,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96013		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名		筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名		幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96013	潤滑材 シリコンオイル, KF96, 3000CS	1.000	kg	5,400	5,400	
	合 計				5,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,400	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	バックエンド		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックエンド φ900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96014	バックエンド φ900	1.000	組	163,600	163,600	
	合 計				163,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				163,600	
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P34001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	156	156	
	合 計				156	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156	
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バ トロ-ル給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P34029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	1.000	L	143	143	
	合 計				143	算出数量 1.000 各単位
	単 価				143	
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	温水循環ホース損料		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	温水循環ホース損料 φ75mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96024	温水循環ホース損料 φ75mm	1.000	m	620	620	
	合 計				620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				620	
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	灯油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	灯油 IIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34007	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	1.000	L	106.20	106	
	合 計				106	算出数量 1.000 各単位
	単 価				106	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	SUSリング		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SUSリング φ900, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96015	SUSリング φ900	1.000	箇所	191,360	191,360	
	合 計				191,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				191,360	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	INS管端仕上げ材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	INS管端仕上げ材 エポキシ系常温硬化材型樹脂（上塗・下塗）, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	INS管端仕上げ材 エポキシ系常温硬化材型樹脂（上塗・下塗）	1.000	kg	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	ガラスマット		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスマット チョップドストランドマット, 450g/㎡, W=1040mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96017	ガラスマット チョップドストランドマット, 450g/㎡, W=1040mm	1.000	m	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	ガラスクロス		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスクロス ロビンゲクロス, 570g/㎡, t=0.48mm, W=100mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96018	ガラスクロス ロビンゲクロス, 570g/㎡, t=0.48mm, W=100mm	1.000	m	160	160	
	合 計				160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				160	
	*** S単ー 43号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	箱型マンホール		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱型マンホール 基礎ブロックB, 2200×2200, H=1500mm, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96051		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96051	箱型マンホール 基礎ブロックB, 2200×2200, H=1500mm	1.000	基	1,730,000	1,730,000	
	合 計				1,730,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,730,000	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	箱型マンホール		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱型マンホール 基礎ブロックMB18, 2200×2200, H=900mm, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96052		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96052	箱型マンホール 基礎ブロックMB18, 2200×2200, H=900mm	1.000	基	711,000	711,000	
	合 計				711,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				711,000	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	箱型マンホール		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱型マンホール 頂版S6, 2200×2200, H=300mm, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96053		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96053	箱型マンホール 頂版S6, 2200×2200, H=300mm	1.000	基	809,000	809,000	
	合 計				809,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				809,000	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	調整リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	調整リング φ 600mm, H=100mm, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96055		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96055	調整リング φ 600mm, H=100mm	1.000	個	10,300	10,300	
	合 計				10,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,300	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	無収縮モルタル		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル 25kg, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96054		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96054	無収縮モルタル 25kg	1.000	袋	4,560	4,560	
	合 計				4,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,560	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P02039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P02039	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	1.000	本	16,900	16,900	
	合 計				16,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,900	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 φ100mm, 90° エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96056	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 φ100mm, 90° エルボ	1.000	個	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 φ100mm, 180° エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96057	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 φ100mm, 180° エルボ	1.000	個	4,890	4,890	
	合 計				4,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,890	
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍♾ リエチレンクロス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍♾ リエチレンクロス	1.000	巻	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03206	山土砂	1.000	m3	2,700	2,700	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,700	
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	松矢板		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P33306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P33306	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm	1.000	m3	58,000	58,000	
	合 計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,000	
	*** S単ー 54号 ***					
S02116	配管ホース損料		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管ホース損料 φ75mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96026	配管ホース損料 φ75mm	1.000	m	480	480	
	合 計				480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				480	
	*** S単ー 55号 ***					
S02116	水質分析		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水質分析 水素イオン濃度(pH),諸経費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	水質分析 水素イオン濃度(pH),諸経費含む	1.000	検体	590	590	
	合 計				590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				590	
	*** S単ー 56号 ***					
S02116	鋼管 (φ1200)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (φ1200) STW400, t=7mm, L=1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96041	鋼管 (φ1200) STW400, t=7mm, L=1500	1.000	本	306,000	306,000	
	合 計				306,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				306,000	
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	鋼管 (φ1200) 人孔付T字管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (φ1200) 人孔付T字管 STW400, t=7mm, L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96042	鋼管（φ1200）人孔付T字管 STW400, t=7mm, L=2000	1.000	本	2,409,000	2,409,000	
	合 計				2,409,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,409,000	
	*** S単－ 58号 ***					
S02116	空気弁用フランジ蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁用フランジ蓋 STW400, φ600×φ150用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96046	空気弁用フランジ蓋 STW400, φ600×φ150用	1.000	個	306,000	306,000	
	合 計				306,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				306,000	
	*** S単－ 59号 ***					
S02116	接合バンド（φ1200）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接合バンド（φ1200） STW400, PL300, t=7mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96045	接合バンド（φ1200） STW400, PL300, t=7mm	1.000	本	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単－ 60号 ***					
S02116	鋼管（φ1200）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=4000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96009	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=4000	1.000	本	504,000	504,000	
	合 計				504,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				504,000	
	*** S単－ 61号 ***					
S02116	鋼管（φ1200）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=1544,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=1544	1.000	本	315,000	315,000	
	合 計				315,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				315,000	
	*** S単－ 62号 ***					
S02116	鋼管（φ1200）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=4000, ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ付,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96033	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=4000, ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ付	1.000	本	639,000	639,000	
	合 計				639,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				639,000	
	*** S単ー 63号 ***					
S02116	鋼管（φ1200）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=2084, ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ付,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96034	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=2084, ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ付	1.000	本	540,000	540,000	
	合 計				540,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				540,000	
	*** S単ー 64号 ***					
S02116	鋼管（φ1200）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=1439, ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ付,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96036		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96036	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=1439, ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ付	1.000	本	387,000	387,000	
	合 計				387,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				387,000	
	*** S単ー 65号 ***					
S02116	鋼管（φ1200）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=1627, ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ付,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96035		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96035	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=1627, ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ付	1.000	本	459,000	459,000	
	合 計				459,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				459,000	
	*** S単ー 66号 ***					
S02116	鋼管（φ1200）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=600, スｯﾊﾟｰ付, ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ付,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96037		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96037	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=600, スｯﾊﾟｰ付, ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ付	1.000	本	360,000	360,000	
	合 計				360,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				360,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 67号 ***					
S02116	鋼管（φ1200）片テーパ－		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（φ1200）片テーパ－ STW400, t=7mm, L=3900, θ=1° 39' 40" , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96038	鋼管（φ1200）片テーパ－ STW400, t=7mm, L=3900, θ=1° 39' 40"	1.000	本	702,000	702,000	
	合 計				702,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				702,000	
	*** S単ー 68号 ***					
S02116	鋼管（φ1200）ラッパ管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（φ1200）ラッパ管 STW400, t=7mm, L=250, 3分割, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96040	鋼管（φ1200）ラッパ管 STW400, t=7mm, L=250, 3分割	1.000	本	180,000	180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S単ー 69号 ***					
S02116	裏当金（分割）（φ1200）		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	裏当金（分割）（φ1200） SS400, FB38, t=6mm, 半切2個/組, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96044	裏当金（分割）（φ1200） SS400, FB38, t=6mm, 半切2個/組	1.000	組	25,200	25,200	
	合 計				25,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,200	
	*** S単ー 70号 ***					
S02116	一括計上_資材購入費（一般管理費）		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一括計上_資材購入費（一般管理費）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96021	一括計上_資材購入費（一般管理費）	1.000	式	4,451,000	4,451,000	
	合 計				4,451,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,451,000	
	*** S単ー 71号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬処理費（汚泥）		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬処理費（汚泥） AS舗装版切断時排水, 運搬含			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 AS舗装版切断時排水, 運搬含		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	産業廃棄物運搬処理費（汚泥） AS舗装版切断時排水, 運搬含	1.000	m3	19,000	19,000	
	合 計				19,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				19,000	
	*** S単ー 72号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	3,290円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	3,290	3,290	
	合 計				3,290	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,290	
	*** S単ー 73号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬処理費（FRPM管）		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬処理費（FRPM管） 廃プラスチック類, 運搬含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 資材規格	廃プラスチック類, 運搬含む		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	16,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	産業廃棄物運搬処理費（FRPM管） 廃プラスチック類, 運搬含む	1,000	m3	16,500	16,500	
	合 計				16,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				16,500	
	*** S単ー 74号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 資材規格	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	2,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単ー 75号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬処理費（土木シート）		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬処理費（土木シート） 廃プラスチック類, 運搬含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 資材規格	廃プラスチック類, 運搬含む		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	14,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	産業廃棄物運搬処理費（土木シート） 廃プラスチック類, 運搬含む	1,000	m3	14,800	14,800	
	合 計				14,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,800	
	*** S単ー 76号 ***					
S02124	運転手（一般）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 運転労務区分	運転手（一般）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 労務単価算定区分	基 (A2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01022	運転手（一般）	1.000	人	23,970	23,970	
	合 計				23,970	算出数量 1.000 人
	単 価		人		23,970	
	*** S 単一 77号 ***					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転労務区分 2) 労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(A2)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,418	26,418	
	合 計				26,418	算出数量 1.000 人
	単 価		人		26,418	
	*** S 単一 78号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 時間的制約	有筋 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分Ⅰ 4) 施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,020	17,020	
	合 計				17,020	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,020	
	*** S 単一 79号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料区分 2) 配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	23,200	12,528	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	3,600	3,276	
R01003	普通作業員	0.970	人	23,562	22,855	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		22,855	2,057	
	合 計				40,716	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		40,716	
	*** S 単一 80号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル, 床, 30mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) モルタル区分 2) 施工区分 3) 塗厚	モルタル 床 30mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R02005	左官	0.500	人	28,662	14,331	
R01003	普通作業員	0.130	人	23,562	3,063	
Y00004	諸雑費	0.200		17,394	3,479	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				20,873	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		2,087	
	*** S単－ 81号 ***					
S04033	薬液注入工(鉛直削孔)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 6.3m, 3.9m, 4.94m, 0.36m, 4059 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	複相方式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)セット数区分	2セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)総注入量	500KL未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)レキ質土削孔長(L1)	6.300m				
	5)砂質土削孔長(L2)	3.900m				
	6)粘性土削孔長(L3)	4.940m				
	7)土被り長(L4)	0.360m				
	8)1本当たり注入量(Q)	4,059.000 L				
	9)注入材料単価	62,000円				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3,000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2,000	人	23,562	47,124	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	2,000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2,000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0,220		183,668	40,407	
P32021	注入材	8,523,900	L	62	528,482	
P41133	二重管ボーリングロッド	0,660	m	9,720	6,415	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	3,970	個	2,560	10,163	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0,066	個	168,000	11,088	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0,110		27,666	3,043	
P41133	二重管ボーリングロッド	0,250	m	9,720	2,430	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0,330	個	2,560	845	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0,025	個	168,000	4,200	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0,170		7,475	1,271	
P41133	二重管ボーリングロッド	0,210	m	9,720	2,041	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0,310	個	2,560	794	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0,021	個	168,000	3,528	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0,160		6,363	1,018	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0,170	個	168,000	28,560	
P40302	注入ホース類 φ 12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	0,043	組	335,000	14,405	
P40304	サクションホース φ 38.0mm×3	0,026	組	28,200	733	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0,250		43,698	10,925	
	合 計				854,016	算出数量 2.100 本
	単 価		本		406,674	
	*** S単－ 82号 ***					
S04033	薬液注入工(鉛直削孔管上)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 0m, 1.738m, 0.36m, 273 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	複相方式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)セット数区分	2セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)総注入量	500KL未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)レキ質土削孔長(L1)	0.000m				
	5)砂質土削孔長(L2)	0.000m				
	6)粘性土削孔長(L3)	1.738m				

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)土被り長(L4)	0.360m				
	8)1本当たり注入量(Q)	273.000 L				
	9)注入材料単価	62.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		183,668	40,407	
P32021	注入材	5,323.500	L	62	330,057	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.680	m	9,720	6,610	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.020	個	2,560	2,611	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.068	個	168,000	11,424	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		20,645	3,303	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.110	個	168,000	18,480	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.027	組	335,000	9,045	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.016	組	28,200	451	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		27,976	6,994	
	合 計				613,050	算出数量 19.500 本
	単 価		本		31,438	
	*** S単一 83号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔)(1)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式、2セット、500KL未満、6.3m、3.9m、4.94m、0.36m、4060L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 2セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 6.300m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	3.900m 4.940m				
	7)土被り長(L4) 8)1本当たり注入量(Q)	0.360m 4,060.000 L				
	9)注入材料単価	62.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		183,668	40,407	
P32021	注入材	8,526.000	L	62	528,612	

事業名		筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名		幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41133	二重管ボーリングロッド	0.660	m	9,720	6,415	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	3.970	個	2,560	10,163	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.066	個	168,000	11,088	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		27,666	3,043	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.250	m	9,720	2,430	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.330	個	2,560	845	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.025	個	168,000	4,200	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		7,475	1,271	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.210	m	9,720	2,041	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.310	個	2,560	794	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.021	個	168,000	3,528	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		6,363	1,018	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.170	個	168,000	28,560	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.043	組	335,000	14,405	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.026	組	28,200	733	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		43,698	10,925	
	合 計				854,146	算出数量 2.100 本
	単 価		本		406,736	
	*** S単ー 84号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔)(2)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式、2セット、500KL未満、6.31m、3.91m、4.95m、0.361m、4066L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 2セット		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 6.310m				
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	3.910m 4.950m				
	7)土被り長(L4) 8)1本当たり注入量(Q)	0.361m 4,066.000 L				
	9)注入材料単価	62.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		183,668	40,407	
P32021	注入材	8,538.600	L	62	529,393	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.660	m	9,720	6,415	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	3.980	個	2,560	10,189	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.066	個	168,000	11,088	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		27,692	3,046	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.250	m	9,720	2,430	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.330	個	2,560	845	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.025	個	168,000	4,200	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		7,475	1,271	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P41133	二重管ボーリングロッド	0.210	m	9,720	2,041	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.310	個	2,560	794	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.021	個	168,000	3,528	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		6,363	1,018	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.170	個	168,000	28,560	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.043	組	335,000	14,405	
P40304	サクショホース φ38.0mm×3	0.026	組	28,200	733	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		43,698	10,925	
	合 計				854,956	算出数量 2.100 本
	単 価		本		407,122	
	*** S単一 85号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔)(3)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式，2セット，500KL未満，6.3m，3.9m，4.94m，0.36m，4060 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	複相方式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)セット数区分	2セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)総注入量	500KL未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)レキ質土削孔長(L1)	6.300m				
	5)砂質土削孔長(L2)	3.900m				
	6)粘性土削孔長(L3)	4.940m				
	7)土盛り長(L4)	0.360m				
	8)1本当たり注入量(Q)	4,060,000 L				
	9)注入材料単価	62.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		183,668	40,407	
P32021	注入材	8,526.000	L	62	528,612	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.660	m	9,720	6,415	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	3.970	個	2,560	10,163	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.066	個	168,000	11,088	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		27,666	3,043	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.250	m	9,720	2,430	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.330	個	2,560	845	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.025	個	168,000	4,200	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		7,475	1,271	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.210	m	9,720	2,041	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.310	個	2,560	794	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.021	個	168,000	3,528	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		6,363	1,018	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.170	個	168,000	28,560	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.043	組	335,000	14,405	
P40304	サクショホース φ38.0mm×3	0.026	組	28,200	733	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		43,698	10,925	
	合 計				854,146	算出数量 2.100 本

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		406,736	
	*** S単ー 86号 ***					
S04033	薬液注入工(鉛直削孔)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式，2セット，500KL未満，5.9m，3.43m，4.43m，0.87m，4342 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分 2) セット数区分	複相方式 2セット		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 総注入量	500KL未満				
	4) レキ質土削孔長(L1)	5.900m				
	5) 砂質土削孔長(L2)	3.430m				
	6) 粘性土削孔長(L3)	4.430m				
	7) 土被り長(L4)	0.870m				
	8) 1本当たり注入量(Q)	4,342.000 L				
	9) 注入材料単価	62.000円				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3,000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2,000	人	23,562	47,124	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2,000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2,000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		183,668	40,407	
P32021	注入材	8,684,000	L	62	538,408	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.590	m	9,720	5,735	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	3.540	個	2,560	9,062	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.059	個	168,000	9,912	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		24,709	2,718	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.210	m	9,720	2,041	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.270	個	2,560	691	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.021	個	168,000	3,528	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		6,260	1,064	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.180	m	9,720	1,750	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.270	個	2,560	691	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.018	個	168,000	3,024	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		5,465	874	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.170	個	168,000	28,560	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.043	組	335,000	14,405	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.026	組	28,200	733	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		43,698	10,925	
	合 計				858,196	算出数量 2,000 本
	単 価		本		429,098	
	*** S単ー 87号 ***					
S04033	薬液注入工(鉛直削孔管上)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式，2セット，500KL未満，0m，0m，0.943m，0.87m，194 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) セット数区分	複相方式 2セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 総注入量	500KL未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) レキ質土削孔長(L1)	0.000m				
	5) 砂質土削孔長(L2)	0.000m				
	6) 粘性土削孔長(L3)	0.943m				

事業名 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)土盛り長(L4)	0.870m				
	8)1本当たり注入量(Q)	194.000L				
	9)注入材料単価	62.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		183,668	40,407	
P32021	注入材	4,636.600	L	62	287,469	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.450	m	9,720	4,374	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.680	個	2,560	1,741	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.045	個	168,000	7,560	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		13,675	2,188	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.090	個	168,000	15,120	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.023	組	335,000	7,705	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.014	組	28,200	395	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		23,220	5,805	
	合 計				556,432	算出数量 23.900 本
	単 価		本		23,282	
	*** S単一 88号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔)(1)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式、2セット、500KL未満、5.9m、4.43m、1.241m、4344			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	L			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 2セット		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)総注入量	500KL未満				
	4)レキ質土削孔長(L1)	5.900m				
	5)砂質土削孔長(L2)	3.430m				
	6)粘性土削孔長(L3)	4.430m				
	7)土盛り長(L4)	1.241m				
	8)1本当たり注入量(Q)	4,344.000L				
	9)注入材料単価	62.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		183,668	40,407	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P32021	注入材	8,688.000	L	62	538,656	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.590	m	9,720	5,735	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	3.540	個	2,560	9,062	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.059	個	168,000	9,912	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		24,709	2,718	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.210	m	9,720	2,041	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.270	個	2,560	691	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.021	個	168,000	3,528	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		6,260	1,064	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.180	m	9,720	1,750	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.270	個	2,560	691	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.018	個	168,000	3,024	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		5,465	874	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.170	個	168,000	28,560	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.043	組	335,000	14,405	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.026	組	28,200	733	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		43,698	10,925	
	合 計				858,444	算出数量 2.000 本
	単 価		本		429,222	
	*** S単一 89号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔)(2)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式、2セット、500KL未満、5.91m、3.44m、4.44m、1.243m、435 2L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 2セット		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)総注入量	500KL未満				
	4)レキ質土削孔長(L1)	5.910m				
	5)砂質土削孔長(L2)	3.440m				
	6)粘性土削孔長(L3)	4.440m				
	7)土被り長(L4)	1.243m				
	8)1本当たり注入量(Q)	4,352.000L				
	9)注入材料単価	62.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		183,668	40,407	
P32021	注入材	8,704.000	L	62	539,648	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.590	m	9,720	5,735	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	3.550	個	2,560	9,088	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.059	個	168,000	9,912	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		24,735	2,721	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.210	m	9,720	2,041	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.280	個	2,560	717	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.021	個	168,000	3,528	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		6,286	1,069	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.180	m	9,720	1,750	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.270	個	2,560	691	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.018	個	168,000	3,024	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		5,465	874	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.170	個	168,000	28,560	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.044	組	335,000	14,740	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.026	組	28,200	733	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		44,033	11,008	
	合 計				859,914	算出数量 2.000 本
	単 価		本		429,957	
	*** S単ー 90号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔)(3)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 5.9m, 3.43m, 4.43m, 1.24m, 4343 L			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工区分 2) セット数区分 3) 総注入量 4) レキ質土削孔長(L1) 5) 砂質土削孔長(L2) 6) 粘性土削孔長(L3) 7) 土盛り長(L4) 8) 1本当たり注入量(Q) 9) 注入材料単価	複相方式 2セット 500KL未満 5.900m 3.430m 4.430m 1.240m 4,343.000 L 62.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		183,668	40,407	
P32021	注入材	8,686.000	L	62	538,532	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.590	m	9,720	5,735	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	3.540	個	2,560	9,062	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.059	個	168,000	9,912	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		24,709	2,718	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.210	m	9,720	2,041	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.270	個	2,560	691	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.021	個	168,000	3,528	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		6,260	1,064	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.180	m	9,720	1,750	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.270	個	2,560	691	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.018	個	168,000	3,024	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		5,465	874	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.170	個	168,000	28,560	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.043	組	335,000	14,405	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.026	組	28,200	733	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		43,698	10,925	
	合 計				858,320	算出数量 2,000 本
	単 価		本		429,160	
	*** S単－ 91号 ***					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）		現場		1,000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法, 2セット,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法区分 2)セット数	二重管ストレーナ工法 2セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	30,702	67,544	
R01002	特殊作業員	8.200	人	27,234	223,319	
R01003	普通作業員	3.400	人	23,562	80,111	
R01021	運転手（特殊）	2.210	人	26,418	58,384	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	69.000	L	143	9,867	
M03104	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	13.000	時間	2,180	28,340	
	合 計				467,565	算出数量 1,000 現場
	単 価		現場		467,565	
	*** S単－ 92号 ***					
S04038	薬液注入工（注入施設移設）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設移設） 二重管ストレーナ工法, 2セット,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法区分 2)セット数	二重管ストレーナ工法 2セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.300	人	30,702	39,913	
R01002	特殊作業員	5.500	人	27,234	149,787	
R01003	普通作業員	2.200	人	23,562	51,836	
R01021	運転手（特殊）	1.360	人	26,418	35,928	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	42.000	L	143	6,006	
M03104	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	8.000	時間	2,180	17,440	
	合 計				300,910	算出数量 1,000 回
	単 価		回		300,910	
	*** S単－ 93号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3), 振動ﾚｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格 4)締固め機械	砕石・礫質土・粘性土 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ﾚｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	区分Ⅰ なし なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,400	28,800	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	30,702	7,061	
R01003	普通作業員	0.950	人	23,562	22,384	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F04080	振動ロー[ハッド・ガイト式] 質量0.5～0.6 t	0.120	日	2,350	282	
P34029	軽油 バトリール給油	0.330	L	143	47	
R01002	特殊作業員	0.080	人	27,234	2,179	
F08011	バックホ[クロー型・～超低・排対型（～3次）] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,670	2,601	
P34029	軽油 バトリール給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	26,418	5,019	
	合 計				69,274	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,927	
	*** S単－ 94号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ,区分I,なし,なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシャー RC-40				
	3)バックホ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分I なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03118	再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,400	28,800	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,702	8,904	
R01003	普通作業員	1.090	人	23,562	25,683	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,234	5,447	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,447	654	
F08011	バックホ[クロー型・～超低・排対型（～3次）] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,670	2,601	
P34029	軽油 バトリール給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	26,418	5,019	
	合 計				78,009	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,801	
	*** S単－ 95号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 125mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	1箇所				
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	4,990	12,176	
Y00004	雑材料費	0.021		12,176	256	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	30,702	3,070	
R01002	特殊作業員	0.140	人	27,234	3,813	
R01003	普通作業員	0.210	人	23,562	4,948	
	合 計				24,263	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,426	
	*** S単－ 96号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	短管・異形管, 900×6, AL2種, バックホ (クレーン機能付), あり, なし			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 管区分	短管・異形管				
	2) 管径区分 (mm×m)	900×6				
	3) 管種区分	AL2種		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 機械区分	バックホ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	30,702	1,842	
R01002	特殊作業員	0.230	人	27,234	6,264	
R01003	普通作業員	0.280	人	23,562	6,597	
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.160	日	18,100	2,896	
P34029	軽油 バトリール給油	6.700	L	143	958	
R01021	運転手 (特殊)	0.140	人	26,418	3,699	
	合 計				22,256	算出数量 1.000 本
	単 価		本		22,256	
	*** S 単一 97号 ***					
S07061	管切断 (FRPM管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断 (FRPM管) 1350mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管径区分 (mm)	1350mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
F06022	パイプカッター	0.570	日	1,620	923	
R01001	土木一般世話役	0.440	人	30,702	13,509	
R01002	特殊作業員	0.680	人	27,234	18,519	
R01003	普通作業員	1.260	人	23,562	29,688	
Y00004	諸雑費 5%	0.050		61,716	3,086	
	合 計				65,725	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		65,725	
	*** S 単一 98号 ***					
S07061	管切断 (FRPM管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断 (FRPM管) 900mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管径区分 (mm)	900mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
F06022	パイプカッター	0.250	日	1,620	405	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	30,702	6,447	
R01002	特殊作業員	0.360	人	27,234	9,804	
R01003	普通作業員	0.560	人	23,562	13,195	
Y00004	諸雑費 5%	0.050		29,446	1,472	
	合 計				31,323	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		31,323	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 99号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 900mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	900mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	30,702	6,447	
R01002	特殊作業員	0.360	人	27,234	9,804	
R01003	普通作業員	0.560	人	23,562	13,195	
Y00004	諸雑費	0.090		29,446	2,650	
	合 計				32,096	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,096	
	*** S単ー 100号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 150mm, 急排空気弁, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり				
P09312	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径150 ぶ`-#式補修弁含む 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,702	9,825	
R01002	特殊作業員	0.390	人	27,234	10,621	
R01003	普通作業員	0.790	人	23,562	18,614	
	合 計				39,060	算出数量 1.000 基
	単 価		基		39,060	
	*** S単ー 101号 ***					
S13011	保孔管挿入工（ロータリー式）		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	保孔管挿入工（ロータリー式） 地表			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	地表		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05111	硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP) TS片スリーブ 径 40 長4.0m	2.580	本	2,130	5,495	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	30,702	1,842	
R01002	特殊作業員	0.060	人	27,234	1,634	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,562	2,356	
	合 計				11,327	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,133	
	*** S単ー 102号 ***					
S13012	集排水ぶ`-リング`（地表ぶ`-リング`・ロータリー式）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	集排水ぶ`-リング`（地表ぶ`-リング`・ロータリー式） φ 66, 粘性土, 発動発電機, 60m 未満,, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	φ 66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)土質区分	粘性土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)動力区分	発動発電機				
	4)削孔長区分	60m 未満				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員	1.500	人	23,562	35,343	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	グラウトポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.180	日	4,050	4,779	
P34029	軽油 バトロール給油	36.000	L	143	5,148	
P41047	メタルクラウン（シングル用） 径66mm	0.506	個	2,720	1,376	
P41008	コアチューブ（シングル用） 径66mm 長1.5m	0.138	本	7,420	1,024	
P41068	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.5m	0.219	本	7,270	1,592	
P41078	ボーリングロット（カップリング付） 径40.5mm 長3.0m	0.230	本	12,100	2,783	
	合 計				104,060	算出数量 11.500 m
	単 価		m		9,049	
	*** S単一 103号 ***					
S13012	集排水ポンピング（地表ポンピング・ロータリー式）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	集排水ポンピング（地表ポンピング・ロータリー式） φ66,砂質土及び砂,発動発電機,60m 未満,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	φ66		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土質区分	砂質土及び砂		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)動力区分	発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)削孔長区分	60m 未満				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員	1.500	人	23,562	35,343	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	グラウトポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.180	日	4,050	4,779	
P34029	軽油 バトロール給油	36.000	L	143	5,148	
P41047	メタルクラウン（シングル用） 径66mm	0.862	個	2,720	2,345	
P41008	コアチューブ（シングル用） 径66mm 長1.5m	0.137	本	7,420	1,017	
P41068	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.5m	0.186	本	7,270	1,352	
P41078	ボーリングロット（カップリング付） 径40.5mm 長3.0m	0.196	本	12,100	2,372	
	合 計				104,371	算出数量 9.800 m
	単 価		m		10,650	
	*** S単一 104号 ***					
S13012	集排水ポンピング（地表ポンピング・ロータリー式）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	集排水ポンピング（地表ポンピング・ロータリー式） φ66,礫質土,発動発電機,60m 未満,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	φ66		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土質区分	礫質土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)動力区分	発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)削孔長区分	60m 未満				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員	1.500	人	23,562	35,343	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	

事業名		筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名		幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M10082	クワッドポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出力30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.180	日	4,050	4,779	
P34029	軽油 バトリック給油	36.000	L	143	5,148	
P41047	メタルクラウン（シングル用） 径66mm	1.490	個	2,720	4,053	
P41008	コアチューブ（シングル用） 径66mm 長1.5m	0.138	本	7,420	1,024	
P41068	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.5m	0.154	本	7,270	1,120	
P41078	ボーリングロット（カップリング付） 径40.5mm 長3.0m	0.162	本	12,100	1,960	
	合 計				105,442	算出数量 8.100 m
	単 価		m		13,018	
	*** S単一 105号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上）	M03104 M03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M03104	トラック[クレーン装置付] ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,180	2,180	
P34029	軽油 バトリック給油	5.300	L	143	758	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	26,418	4,491	
	合 計				7,429	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,429	
Y00001	単位					
	*** S単一 106号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量13/15kVA(50/60Hz), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M21402 運転1日当たり算出 7.0 1.18		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M21402	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量13/15kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	1,580	1,864	
P34029	軽油 バトリック給油	15.000	L	143	2,145	
	合 計				4,009	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		4,009	
Y00001	単位					
	*** S単一 107号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 16ton吊り, なし			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	16ton吊り		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力16t吊	1,000	日	56,000	56,000	
	合 計				56,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		56,000	
	*** S単ー 108号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 35ton吊り, なし			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	35ton吊り		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01087	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力35t吊	1,000	日	87,500	87,500	
	合 計				87,500	算出数量 1,000 日
	単 価		日		87,500	
	*** S単ー 109号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り, なし			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	25ton吊り		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	62,000	62,000	
	合 計				62,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		62,000	
	*** S単ー 110号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	鋼矢板, 3型, 有, 107日, 1回			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	3型		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法	有		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 供用日数	107日				
	5) 使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1,000	t 供用日	9,630	9,630	
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1,000	ton	9,490	9,490	
	合 計				19,120	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		19,120	
	*** S単ー 111号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	鋼矢板, 3型, 有, 99日, 1回			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	

事業名 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	3型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	有		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数	99日				
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板					
	3型〔賃料〕	1.000	t 供用日	8,910	8,910	
G15002	鋼矢板					
	3型〔整備費〕	1.000	ton	9,490	9,490	
	合 計				18,400	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		18,400	
	*** S単一 112号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	製作・設置,バックホ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	し			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	2,700.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	23,562	23,562	
Y00004	諸雑費					
		0.010		81,498	815	
P37003	大型土のう袋					
	大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
J03208	購入土					
		34.000	m3	2,700	91,800	
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(〜2014)]					
	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.280	日	12,100	15,488	
P34029	軽油					
	バトリール給油	63.000	L	143	9,009	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	26,418	26,418	
	合 計				262,428	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		7,718	
	*** S単一 113号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	撤去,バックホ,,1m3,,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	27,234	27,234	
Y00004	諸雑費					
		0.004		57,936	232	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	18,100	21,901	
P34029	軽油					
	バトリール給油	101.000	L	143	14,443	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	26,418	26,418	
	合 計				120,930	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,052	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 114号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,702	1,228	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,562	2,356	
Y00004	諸雑費	0.130		3,584	466	
M02031	バ ッ クホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バ ッ ケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	26,418	2,642	
P34029	軽油 バ トロ-#給油	3.400	L	143	486	
	合 計				8,147	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,147	
	*** S単ー 115号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,702	1,228	
R01002	特殊作業員	0.050	人	27,234	1,362	
R01003	普通作業員	0.190	人	23,562	4,477	
Y00004	諸雑費	0.030		7,067	212	
M02031	バ ッ クホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バ ッ ケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	26,418	1,585	
P34029	軽油 バ トロ-#給油	2.200	L	143	315	
	合 計				9,808	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,808	
	*** S単ー 116号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 75,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	75		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	116.250	日	598	69,518	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	698.000	L	156	108,888	
R01001	土木一般世話役	3.000	人	30,702	92,106	
R01003	普通作業員	3.750	人	23,562	88,358	
Y00004	諸雑費	0.080		358,870	28,710	
	合 計				387,580	算出数量 1.000 箇所
	単 価				387,580	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 117号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 65, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	65 作業時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m ³ /h) 4) 動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機 [G 駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	100.750	日	598	60,249	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	605.000	L	156	94,380	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	30,702	79,825	
R01003	普通作業員	3.250	人	23,562	76,577	
Y00004	諸雑費	0.080		311,031	24,882	
	合 計				335,913	算出数量 1.000 箇所
	単 価				335,913	
	*** S単- 118号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 2, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	2 作業時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m ³ /h) 4) 動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機 [G 駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	3.100	日	920	2,852	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	19.000	L	156	2,964	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,702	2,456	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,562	2,356	
Y00004	諸雑費	0.080		10,628	850	
	合 計				11,478	算出数量 1.000 箇所
	単 価				11,478	
	*** S単- 119号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 4, 常時排水, 7以上～30未満, 発動発電機, なし			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	4 常時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m ³ /h) 4) 動力源区分	7以上～30未満 発動発電機		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02053	発動発電機 [D 駆動・～超低・排対型 (～3次)] 定格容量15kva	4.320	日	2,570	11,102	
P34029	軽油 バ ト ー # 給油	165.000	L	143	23,595	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	30,702	4,912	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,562	4,712	
Y00004	諸雑費	0.050		44,321	2,216	
	合 計				46,537	算出数量 1.000 箇所
	単 価				46,537	
	*** S単- 120号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径）			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2. 常時排水, 7以上～30未満, 発動発電機, なし			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 運転日数	2				
	2) 排水方法	常時排水				
	3) 排水量 (m3/h)	7以上～30未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02053	発動発電機 [D 駆動・～超低・排対型 (～3次)]					
	定格容量 15kva	2.160	日	2,570	5,551	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	83.000	L	143	11,869	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	30,702	2,456	
R01003	普通作業員					
		0.100	人	23,562	2,356	
Y00004	諸雑費					
		0.050		22,232	1,112	
	合 計				23,344	算出数量 1.000 箇所
	単 価				23,344	
	*** S 単一 121号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径）			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	口径 50mm, なし			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) ポンプ規格	口径 50mm		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
R01001	土木一般世話役					
		0.230	人	30,702	7,061	
R01003	普通作業員					
		0.430	人	23,562	10,132	
	合 計				17,193	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		17,193	
	*** S 単一 122号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径）			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	口径 100mm, なし			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) ポンプ規格	口径 100mm		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
R01001	土木一般世話役					
		0.320	人	30,702	9,825	
R01003	普通作業員					
		1.040	人	23,562	24,504	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ [ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型 (～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t	0.260	日	18,100	4,706	
R01021	運転手（特殊）					
		0.240	人	26,418	6,340	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	29.000	L	143	4,147	
	合 計				49,522	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		49,522	
	*** S 単一 123号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	なし, 設置～賃料～撤去, H300, 112日, 1回, あり			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無	なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 施工区分	設置～賃料～撤去				
	3) H形鋼の規格	H300				
	4) 供用日数	112.000日				
	5) 現場供用日数期間中の使用回数	1.000回				
	6) 長期割引単価区分	あり				
G02022	H形鋼（山留材）					
	300型 [賃料]	1.000	t 供用日	13,440	13,440	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G15032	H型鋼（山留材） 300型〔整備費〕	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品〔賃料〕	0.220	t 供用日	39,782	8,752	
G15041	H型鋼（山留材） 部品〔整備費〕	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	30,702	10,439	
R01012	とび工	0.640	人	29,070	18,605	
R01011	溶接工	0.340	人	30,192	10,265	
R01003	普通作業員	0.340	人	23,562	8,011	
Y00004	諸雑費	0.057		47,320	2,697	
F01086	ラフレシクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	49,600	16,864	
	合 計				108,653	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		108,653	
	*** S単ー 124号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,111日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H300 111.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02022	H形鋼（山留材） 300型〔賃料〕	1.000	t 供用日	13,320	13,320	
G15032	H型鋼（山留材） 300型〔整備費〕	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品〔賃料〕	0.220	t 供用日	39,427	8,674	
G15041	H型鋼（山留材） 部品〔整備費〕	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	30,702	10,439	
R01012	とび工	0.640	人	29,070	18,605	
R01011	溶接工	0.340	人	30,192	10,265	
R01003	普通作業員	0.340	人	23,562	8,011	
Y00004	諸雑費	0.057		47,320	2,697	
F01086	ラフレシクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	49,600	16,864	
	合 計				108,455	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		108,455	
	*** S単ー 125号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,111日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 111.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02024	H形鋼（山留材） 400型〔賃料〕	1.000	t 供用日	13,320	13,320	
G15034	H型鋼（山留材） 400型〔整備費〕	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品〔賃料〕	0.220	t 供用日	39,427	8,674	
G15041	H型鋼（山留材） 部品〔整備費〕	0.220	ton	10,622	2,337	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G15051	H型鋼（山留材）					
	不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役		人	30,702	10,439	
R01012	とび工		人	29,070	18,605	
R01011	溶接工		人	30,192	10,265	
R01003	普通作業員		人	23,562	8,011	
Y00004	諸雑費			47,320	2,697	
F01086	フアレックス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]					
	吊上能力25t吊	0.340	日	49,600	16,864	
	合 計				108,455	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		108,455	
	*** S単ー 126号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし、設置～賃料～撤去、H300、105日、1回、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無	なし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～賃料～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格	H300		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数	105.000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数	1.000回				
	6)長期割引単価区分	あり				
G02022	H形鋼（山留材）					
	3 O O 型 [賃料]	1.000	t 供用日	12,600	12,600	
G15032	H型鋼（山留材）					
	3 O O 型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材					
	部品 [賃料]	0.220	t 供用日	37,296	8,205	
G15041	H型鋼（山留材）					
	部品 [整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材）					
	不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役		人	30,702	10,439	
R01012	とび工		人	29,070	18,605	
R01011	溶接工		人	30,192	10,265	
R01003	普通作業員		人	23,562	8,011	
Y00004	諸雑費			47,320	2,697	
F01086	フアレックス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]					
	吊上能力25t吊	0.340	日	49,600	16,864	
	合 計				107,266	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		107,266	
	*** S単ー 127号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし、設置～賃料～撤去、H300、104日、1回、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無	なし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～賃料～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格	H300		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数	104.000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数	1.000回				
	6)長期割引単価区分	あり				
G02022	H形鋼（山留材）					
	3 O O 型 [賃料]	1.000	t 供用日	12,480	12,480	
G15032	H型鋼（山留材）					
	3 O O 型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材					
	部品 [賃料]	0.220	t 供用日	36,941	8,127	
G15041	H型鋼（山留材）					
	部品 [整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材）					
	不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役		人	30,702	10,439	
R01012	とび工		人	29,070	18,605	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01011	溶接工	0.340	人	30,192	10,265	
R01003	普通作業員	0.340	人	23,562	8,011	
Y00004	諸雑費	0.057		47,320	2,697	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	49,600	16,864	
	合 計				107,068	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		107,068	
	*** S単ー 128号 ***					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	30,702	18,421	
R01003	普通作業員	1.800	人	23,562	42,412	
	合 計				60,833	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		6,083	
	*** S単ー 129号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100,000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	30,702	49,123	
R01012	とび工	7.000	人	29,070	203,490	
R01003	普通作業員	1.300	人	23,562	30,631	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	62,000	86,800	
Y00004	諸雑費	0.340		370,044	125,815	
	合 計				495,859	算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²		4,959	
	*** S単ー 130号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,150,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	150		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	1,388	1,388,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,234	78,979	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,562	68,330	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	26,418	76,612	
	合 計				1,839,167	算出数量 1,000,000 m ²

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		1,839	
	*** S単ー 131号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104,000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0,480	人	23,562	11,310	
	合 計				27,950	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		280	
	*** S単ー 132号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,6m以下,1.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)鋼矢板規格	Ⅲ型		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)圧入長(m)	6m以下				
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	1.5				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	0,900	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0,290	人	30,702	8,904	
R01002	特殊作業員	0,290	人	27,234	7,898	
R01012	とび工	0,590	人	29,070	17,151	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0,440	供用日	109,000	47,960	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	38,000	L	143	5,434	
M04610	ラフレレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0,440	供用日	35,100	15,444	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	27,000	L	143	3,861	
R01021	運転手（特殊）	0,290	人	26,418	7,661	
Y00004	諸雑費	0,010		114,313	1,143	
	合 計				115,456	算出数量 10,000 枚
	単 価		枚		11,546	
	*** S単ー 133号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,6m以下,1.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)鋼矢板規格	Ⅲ型		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)圧入長(m)	6m以下				
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	1.0				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	0,600	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0,290	人	30,702	8,904	
R01002	特殊作業員	0,290	人	27,234	7,898	
R01012	とび工	0,590	人	29,070	17,151	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0,440	供用日	109,000	47,960	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	38,000	L	143	5,434	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.440	供用日	35,100	15,444	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	27.000	L	143	3,861	
R01021	運転手（特殊）	0.290	人	26,418	7,661	
Y00004	諸雑費	0.010		114,313	1,143	
	合 計				115,456	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		11,546	
	*** S単－ 134号 ***					
S18184	油圧+WJ併用圧入 継杭あり(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧+WJ併用圧入 継杭あり(鋼矢板) 普通鋼矢板（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ），Ⅲ型, 25<Nmax≤50, 19m以下, 16.0, 1, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)鋼矢板区分 2)規格 3)作業条件 4)圧入長 5)鋼矢板の長さ(m/枚) 6)鋼矢板1枚当り継施工箇所数(X)	普通鋼矢板（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ） Ⅲ型 25<Nmax≤50 19m以下 16.0 1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	7)1箇所当り継施工費 8)単価0円区分(鋼矢板)	8,650 あり				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	9.600	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.350	人	30,702	41,448	
R01002	特殊作業員	1.350	人	27,234	36,766	
R01012	とび工	2.700	人	29,070	78,489	
R01011	溶接工	2.700	人	30,192	81,518	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	2.010	供用日	109,000	219,090	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	173.000	L	143	24,739	
M05173	杭打ち用ウォーターｼｬｯﾄ[エンジン式・排対型(3次)] 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	2.010	供用日	47,100	94,671	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	181.000	L	143	25,883	
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	2.010	供用日	35,100	70,551	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	124.000	L	143	17,732	
R01021	運転手（特殊）	1.350	人	26,418	35,664	
Y00004	諸雑費	0.090		726,551	65,390	
P18016	鋼矢板 継ぎ施工費	10.000	箇所	8,650	86,500	
	合 計				878,441	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		87,844	
	*** S単－ 135号 ***					
S18184	油圧+WJ併用圧入 継杭あり(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧+WJ併用圧入 継杭あり(鋼矢板) 普通鋼矢板（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ），Ⅲ型, 25<Nmax≤50, 15m以下, 15.5, 1, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)鋼矢板区分 2)規格 3)作業条件 4)圧入長 5)鋼矢板の長さ(m/枚) 6)鋼矢板1枚当り継施工箇所数(X)	普通鋼矢板（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ） Ⅲ型 25<Nmax≤50 15m以下 15.5 1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	7)1箇所当り継施工費 8)単価0円区分(鋼矢板)	8,650 あり				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	9.300	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	30,702	36,842	
R01002	特殊作業員	1.200	人	27,234	32,681	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01012	とび工	2.410	人	29,070	70,059	
R01011	溶接工	2.410	人	30,192	72,763	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	1.800	供用日	109,000	196,200	
P34029	軽油 バトロール給油	154.000	L	143	22,022	
M05173	杭打ち用ウエーダシット[エンジン式・排対型(3次)] 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	1.800	供用日	47,100	84,780	
P34029	軽油 バトロール給油	161.000	L	143	23,023	
M04610	ラフレックレーン[油圧伸縮シブ型・排対型(3次)] 25t吊	1.800	供用日	35,100	63,180	
P34029	軽油 バトロール給油	111.000	L	143	15,873	
R01021	運転手（特殊）	1.200	人	26,418	31,702	
Y00004	諸雑費	0.090		649,125	58,421	
P18016	鋼矢板 継ぎ施工費	10.000	箇所	8,650	86,500	
	合 計				794,046	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		79,405	
	*** S単一 136号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型, 18m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅲ型 18m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	30,702	10,439	
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,234	9,260	
R01012	とび工	0.690	人	29,070	20,058	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.510	供用日	109,000	55,590	
P34029	軽油 バトロール給油	44.000	L	143	6,292	
M04610	ラフレックレーン[油圧伸縮シブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.510	供用日	35,100	17,901	
P34029	軽油 バトロール給油	32.000	L	143	4,576	
R01021	運転手（特殊）	0.340	人	26,418	8,982	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		133,098	133	
	合 計				133,231	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		13,323	
	*** S単一 137号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型, 6m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅲ型 6m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	30,702	5,526	
R01002	特殊作業員	0.180	人	27,234	4,902	
R01012	とび工	0.360	人	29,070	10,465	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.270	供用日	109,000	29,430	
P34029	軽油 バトロール給油	23.000	L	143	3,289	
M04610	ラフレックレーン[油圧伸縮シブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.270	供用日	35,100	9,477	
P34029	軽油 バトロール給油	16.000	L	143	2,288	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）					
		0.180	人	26,418	4,755	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		70,132	70	
	合 計				70,202	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		7,020	
	*** S単一 138号 ***					
S18185	油圧引抜き工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜き工（鋼矢板） Ⅲ型、15m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜き長の選択	Ⅲ型 15m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,702	9,211	
R01002	特殊作業員	0.300	人	27,234	8,170	
R01012	とび工	0.610	人	29,070	17,733	
M05435	油圧式杭圧入引抜き機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜き力900kN	0.450	供用日	109,000	49,050	
P34029	軽油 バトリール給油	39.000	L	143	5,577	
M04610	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.450	供用日	35,100	15,795	
P34029	軽油 バトリール給油	28.000	L	143	4,004	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	26,418	7,925	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		117,465	117	
	合 計				117,582	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		11,758	
	*** S単一 139号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜き機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜き機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型），ウォータージェット併用圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型） ウォータージェット併用圧入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	
R01002	特殊作業員	0.500	人	27,234	13,617	
R01012	とび工	1.000	人	29,070	29,070	
M05435	油圧式杭圧入引抜き機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜き力900kN	0.430	供用日	109,000	46,870	
P34029	軽油 バトリール給油	37.000	L	143	5,291	
M04610	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.670	供用日	35,100	23,517	
P34029	軽油 バトリール給油	41.000	L	143	5,863	
R01021	運転手（特殊）	0.450	人	26,418	11,888	
	合 計				151,467	算出数量 1.000 回
	単 価		回		151,467	
	*** S単一 140号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜き機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜き機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型），引抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型） 引抜き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		0.190	人	30,702	5,833	
R01002	特殊作業員					
		0.190	人	27,234	5,174	
R01012	とび工					
		0.390	人	29,070	11,337	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN					
		0.190	供用日	109,000	20,710	
P34029	軽油 パトロール給油					
		17.000	L	143	2,431	
M04610	フアレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊					
		0.280	供用日	35,100	9,828	
P34029	軽油 パトロール給油					
		17.000	L	143	2,431	
R01021	運転手（特殊）					
		0.190	人	26,418	5,019	
	合 計				62,763	算出数量 1.000 回
	単 価		回		62,763	
	*** S単－ 141号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数)	積込・取卸 0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
						算出数量 1.000 ton
	合 計				5,070	
	単 価		ton		5,070	
	*** S単－ 142号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 60kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸＋積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 60kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数)	積込・取卸＋積込・取卸 0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,700	4,700	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
						算出数量 1.000 ton
	合 計				7,700	
	単 価		ton		7,700	
	*** S単－ 143号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	20kmまで				
	5) 計上方法	片道計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率(実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,070	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,070	
	*** S単- 144号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 施工数量	標準				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,179	
	*** S単- 145号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		323.2	
	*** S単- 146号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂, 小規模(標準)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		1,040	
	*** S単- 147号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂, 土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		234.6	
	*** S単ー 148号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,121	
	*** S単ー 149号 ***					
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	舗装版破砕積込(小規模土工)				
	単 価		m ²		1,645	
	*** S単ー 150号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,12.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下				
	単 価		m3		3,480	
	*** S単ー 151号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,14.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下				
	単 価		m3		2,244	
	*** S単ー 152号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）		

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		263	
	*** S単ー 153号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 ー ー なし				
	単 価		m3		148.8	
	*** S単ー 154号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下				
	単 価		m3		5,696	
	*** S単ー 155号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,239	
	*** S単ー 156号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,ー,ー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(ガバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 ー ー				
	単 価		m		699.8	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 157号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1.557	
	*** S単ー 158号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,碎石,なし,再生クラッシュラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	100mm 1層施工 碎石 なし 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		632	
	*** S単ー 159号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 材料区分Ⅰ 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分Ⅰ 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 路盤材（各種）砕石材				
J96001	再生粒度調整碎石 RM-25 25~0mm		m ³			材変
	単 価		m ³		660.1	
	*** S単ー 160号 ***					
SA0871	SP ブレキヤストマンホール		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP ブレキヤストマンホール 撤去,2000Kg/基以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 作業区分 2) 製品質量 3) 基礎碎石	撤去 2000Kg/基以下 -				
	単 価		基		15,510	
	*** S単ー 161号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 有り (円形断面)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 製品質量 3) 基礎砕石	据付 2000Kg/基以下 有り (円形断面)				
	単 価		基		35,170	
	*** S単ー 162号 ***					
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3]		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引拔力900kN			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具損料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	M96005 普通鋼矢板用圧入力800kN引拔・・ 219,000円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
M96005	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引拔力900kN	1,000	供用日	219,000	219,000	
	合 計				219,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				219,000	
	*** S単ー 163号 ***					
S02111	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)]		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 60～75t吊			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具損料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	M96011 60～75t吊 73,700円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
M96011	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 60～75t吊	1,000	供用日	73,700	73,700	
	合 計				73,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				73,700	
	*** S単ー 164号 ***					
S02111	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)]		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具損料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	M96013 25t吊 35,100円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
M96013	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	1,000	供用日	35,100	35,100	
	合 計				35,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				35,100	
	*** S単ー 165号 ***					
S02112	鋼製水槽		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	鋼製水槽 77m3, 2セット			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F96001 77m3, 2セット 21,120円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
F96001	鋼製水槽 77m3, 2セット	1,000	供用日	21,120	21,120	
	合 計				21,120	算出数量 1,000 各単位
	単 価				21,120	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 166号 ***					
S02113	スパイラルダクト		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スパイラルダクト φ500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設材損料コード 2) 仮設材規格 3) 単価の入力	W96010 φ500 1,044円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W96010	スパイラルダクト φ500	1.000	m	1,044	1,044	
	合 計				1,044	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,044	
	*** S単ー 167号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	27,030	27,030	
	合 計				27,030	算出数量 1.000 人
	単 価				27,030	
	*** S単ー 168号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S単ー 169号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合 計				27,234	算出数量 1.000 人
	単 価				27,234	
	*** S単ー 170号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01012	とび工	1.000	人	29,070	29,070	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				29,070	算出数量 1.000 人
	単 価				29,070	
	*** S単－ 171号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基 (D3)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01011	溶接工	1.000	人	30,192	30,192	
	合 計				30,192	算出数量 1.000 人
	単 価				30,192	
	*** S単－ 172号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基 (D2)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,418	26,418	
	合 計				26,418	算出数量 1.000 人
	単 価				26,418	
	*** S単－ 173号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01011	溶接工	1.000	人	30,192	30,192	
	合 計				30,192	算出数量 1.000 人
	単 価				30,192	
	*** S単－ 174号 ***					
S02116	炭素繊維シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭素繊維シート 平織, 300g/m ² , t=0.166mm, W=1000mm, ,			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96019		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96019	炭素繊維シート 平織, 300g/m ² , t=0.166mm, W=1000mm	1.000	m ²	7,350	7,350	
	合 計				7,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,350	
	*** S単－ 175号 ***					
S02116	接着材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着材 エポキシ系常温硬化材型樹脂（下塗）, ,			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96020		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96020	接着材 エポキシ系常温硬化材型樹脂（下塗）	1.000	kg	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単ー 176号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白	1.000	kg	235	235	
	合 計				235	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235	
	*** S単ー 177号 ***					
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35313	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	1.000	kg	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S単ー 178号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	485	485	
	合 計				485	算出数量 1.000 各単位
	単 価				485	
	*** S単ー 179号 ***					
S02116	鋼矢板継施工費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板継施工費 Ⅲ型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96048	鋼矢板継施工費 Ⅲ型	1.000	箇所	8,650	8,650	
	合 計				8,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,650	
	*** S単ー 180号 ***					
S02116	鋼矢板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼矢板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	U形 SYW295 Ⅲ型 2.0m,,					
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96047		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96047	鋼矢板					
	U形 SYW295 Ⅲ型 2.0m	1.000	枚	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単ー 181号 ***					
S02116	鋼矢板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	U形 SYW295 Ⅲ型 0.69m,,					
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96027	鋼矢板					
	U形 SYW295 Ⅲ型 0.69m	1.000	枚	10,860	10,860	
	合 計				10,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,860	
	*** S単ー 182号 ***					
S02116	鋼矢板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	U形 SYW295 Ⅲ型 1.5m,,					
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96022		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96022	鋼矢板					
	U形 SYW295 Ⅲ型 1.5m	1.000	枚	19,300	19,300	
	合 計				19,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,300	
	*** S単ー 183号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	キャップ A形 径50,,					
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05249		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05249	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	キャップ A形 径50	1.000	個	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S単ー 184号 ***					
S02116	バタ角 杉		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バタ角 杉			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	長4.0m×厚9cm×幅9cm,,					
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P33402		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P33402	バタ角 杉					
	長4.0m×厚9cm×幅9cm	1.000	m3	56,000	56,000	
	合 計				56,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 185号 ***					
S02116	快適トイレ費用		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ費用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96028	快適トイレ費用	1,000	式	469,200	469,200	
	合 計				469,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				469,200	
	*** S単ー 186号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,880円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	1,880	1,880	
	合 計				1,880	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,880	
	*** S単ー 187号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	8,504	8,504	
	合 計				8,504	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		8,504	
	*** S単ー 188号 ***					
S04033	薬液注入工(鉛直削孔)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 7.95m, 4.75m, 2.7m, 2.1m, 4477L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 2セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 7,950m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)砂質土削孔長(L2)	4,750m				
	6)粘性土削孔長(L3)	2,700m				
	7)土被り長(L4)	2,100m				
	8)1本当たり注入量(Q)	4,477,000L				
	9)注入材料単価	62,000円				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3,000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2,000	人	23,562	47,124	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	2,000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2,000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		183,668	40,407	
P32021	注入材	8,506,300	L	62	527,391	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P41133	二重管ボーリングロッド	0.760	m	9,720	7,387	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	4.530	個	2,560	11,597	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.076	個	168,000	12,768	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		31,752	3,493	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.270	m	9,720	2,624	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.360	個	2,560	922	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.027	個	168,000	4,536	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		8,082	1,374	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.100	m	9,720	972	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.150	個	2,560	384	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.010	個	168,000	1,680	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		3,036	486	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.170	個	168,000	28,560	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.043	組	335,000	14,405	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.026	組	28,200	733	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		43,698	10,925	
	合 計				854,312	算出数量 1.900 本
	単 価		本		449,638	
	*** S単ー 189号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔)(1)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式、2セット、500KL未満、7.95m、4.75m、2.7m、2.1m、4477L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	複相方式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)セット数区分	2セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)総注入量	500KL未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)レキ質土削孔長(L1)	7.950m				
	5)砂質土削孔長(L2)	4.750m				
	6)粘性土削孔長(L3)	2.700m				
	7)土被り長(L4)	2.100m				
	8)1本当たり注入量(Q)	4,477.000 L				
	9)注入材料単価	62.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		183,668	40,407	
P32021	注入材	8,506.300	L	62	527,391	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.760	m	9,720	7,387	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	4.530	個	2,560	11,597	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.076	個	168,000	12,768	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		31,752	3,493	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.270	m	9,720	2,624	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.360	個	2,560	922	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.027	個	168,000	4,536	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		8,082	1,374	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.100	m	9,720	972	

事業名 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.150	個	2,560	384	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.010	個	168,000	1,680	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		3,036	486	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.170	個	168,000	28,560	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.043	組	335,000	14,405	
P40304	サクシヨンホース φ38.0mm×3	0.026	組	28,200	733	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		43,698	10,925	
	合 計				854,312	算出数量 1.900 本
	単 価		本		449,638	
	*** S単— 190号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔)(2)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 7.96m, 4.75m, 2.71m, 2.1m, 4482 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分 3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	複相方式 2セット 500KL未満 7.960m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	4.750m 2.710m				
	7)土盛り長(L4) 8)1本当たり注入量(Q)	2.100m 4,482.000 L				
	9)注入材料単価	62.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		183,668	40,407	
P32021	注入材	8,515.800	L	62	527,980	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.760	m	9,720	7,387	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	4.540	個	2,560	11,622	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.076	個	168,000	12,768	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		31,777	3,495	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.270	m	9,720	2,624	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.360	個	2,560	922	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.027	個	168,000	4,536	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		8,082	1,374	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.100	m	9,720	972	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.150	個	2,560	384	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.010	個	168,000	1,680	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		3,036	486	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.170	個	168,000	28,560	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.043	組	335,000	14,405	
P40304	サクシヨンホース φ38.0mm×3	0.026	組	28,200	733	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		43,698	10,925	
	合 計				854,928	算出数量 1.900 本

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		449,962	
	*** S単ー 191号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔) (3)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 7.95m, 4.75m, 2.7m, 2.1m, 4477 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	複相方式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) セット数区分	2セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 総注入量	500KL未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) レキ質土削孔長(L1)	7.950m				
	5) 砂質土削孔長(L2)	4.750m				
	6) 粘性土削孔長(L3)	2.700m				
	7) 土被り長(L4)	2.100m				
	8) 1本当たり注入量(Q)	4,477.000 L				
	9) 注入材料単価	62.000円				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3,000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2,000	人	23,562	47,124	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2,000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5〜20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2,000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0,220		183,668	40,407	
P32021	注入材	8,506,300	L	62	527,391	
P41133	二重管ボーリングロッド	0,760	m	9,720	7,387	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	4,530	個	2,560	11,597	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0,076	個	168,000	12,768	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0,110		31,752	3,493	
P41133	二重管ボーリングロッド	0,270	m	9,720	2,624	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0,360	個	2,560	922	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0,027	個	168,000	4,536	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0,170		8,082	1,374	
P41133	二重管ボーリングロッド	0,100	m	9,720	972	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0,150	個	2,560	384	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0,010	個	168,000	1,680	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0,160		3,036	486	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0,170	個	168,000	28,560	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0,043	組	335,000	14,405	
P40304	サクシジョンホース φ38.0mm×3	0,026	組	28,200	733	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0,250		43,698	10,925	
	合 計				854,312	算出数量 1,900 本
	単 価		本		449,638	
	*** S単ー 192号 ***					
S04033	薬液注入工(鉛直削孔)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 2.41m, 4.25m, 3.75m, 1.08m, 2180 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	L			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1) 施工区分	複相方式		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2) セット数区分	2セット		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 総注入量	500KL未満				
	4) レキ質土削孔長(L1)	2.410m				
	5) 砂質土削孔長(L2)	4.250m				
	6) 粘性土削孔長(L3)	3.750m				

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)土被り長(L4)	1.080m				
	8)1本当たり注入量(Q)	2,180,000 L				
	9)注入材料単価	62.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	
M12003	ボーリングマシン[油圧式]					
	5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]					
	吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		183,668	40,407	
P32021	注入材	7,848.000	L	62	486,576	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.430	m	9,720	4,180	
P41134	メタルクラウン					
	径41.0mm	2.600	個	2,560	6,656	
P41136	複相用グラウトモニタ					
	径40.5mm	0.043	個	168,000	7,224	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		18,060	1,987	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.460	m	9,720	4,471	
P41134	メタルクラウン					
	径41.0mm	0.610	個	2,560	1,562	
P41136	複相用グラウトモニタ					
	径40.5mm	0.046	個	168,000	7,728	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		13,761	2,339	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.270	m	9,720	2,624	
P41134	メタルクラウン					
	径41.0mm	0.410	個	2,560	1,050	
P41136	複相用グラウトモニタ					
	径40.5mm	0.027	個	168,000	4,536	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		8,210	1,314	
P41136	複相用グラウトモニタ					
	径40.5mm	0.160	個	168,000	26,880	
P40302	注入ホース類					
	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.039	組	335,000	13,065	
P40304	サクシオンホース					
	φ38.0mm×3	0.024	組	28,200	677	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		40,622	10,156	
	合 計				807,100	算出数量 3.600 本
	単 価		本		224,194	
	*** S単ー 193号 ***					
S04033	薬液注入工(鉛直削孔管上)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 0.23m, 0m, 1.08m, 48 L			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	複相方式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)セット数区分	2セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)総注入量	500KL未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)レキ質土削孔長(L1)	0.000m				
	5)砂質土削孔長(L2)	0.230m				
	6)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	7)土被り長(L4)	1.080m				
	8)1本当たり注入量(Q)	48,000 L				
	9)注入材料単価	62.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	
M12003	ボーリングマシン[油圧式]					
	5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]					
	吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		183,668	40,407	
P32021	注入材	1,785.600	L	62	110,707	

事業名		筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名		幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.260	m	9,720	2,527	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.340	個	2,560	870	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.026	個	168,000	4,368	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		7,765	1,320	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.040	個	168,000	6,720	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.009	組	335,000	3,015	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.005	組	28,200	141	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		9,876	2,469	
	合 計				356,212	算出数量 37.200 本
	単 価		本		9,576	
	*** S単ー 194号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔)(1)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレナー工法） 複相方式，2セット，500KL未満，2.41m，4.25m，3.76m，1.08m，2182 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)セット数区分 3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1) 5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3) 7)土被り長(L4) 8)1本当たり注入量(Q) 9)注入材料単価	複相方式 2セット 500KL未満 2.410m 4.250m 3.760m 1.080m 2,182.000 L 62.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		183,668	40,407	
P32021	注入材	7,855.200	L	62	487,022	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.430	m	9,720	4,180	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	2.600	個	2,560	6,656	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.043	個	168,000	7,224	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		18,060	1,987	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.460	m	9,720	4,471	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.610	個	2,560	1,562	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.046	個	168,000	7,728	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		13,761	2,339	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41133	二重管ボーリングロッド	0.270	m	9,720	2,624	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.410	個	2,560	1,050	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.027	個	168,000	4,536	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		8,210	1,314	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.160	個	168,000	26,880	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.039	組	335,000	13,065	
P40304	サクシヨンホース φ38.0mm×3	0.024	組	28,200	677	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		40,622	10,156	
	合 計				807,546	算出数量 3.600 本
	単 価		本		224,318	
	*** S単一 195号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔)(2)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 2.42m, 4.27m, 3.78m, 1.09m, 2193L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 2セット		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)総注入量	500KL未満				
	4)レキ質土削孔長(L1)	2.420m				
	5)砂質土削孔長(L2)	4.270m				
	6)粘性土削孔長(L3)	3.780m				
	7)土被り長(L4)	1.090m				
	8)1本当たり注入量(Q)	2,193.000 L				
	9)注入材料単価	62.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		183,668	40,407	
P32021	注入材	7,894.800	L	62	489,478	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.440	m	9,720	4,277	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	2.610	個	2,560	6,682	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.044	個	168,000	7,392	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		18,351	2,019	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.460	m	9,720	4,471	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.610	個	2,560	1,562	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.046	個	168,000	7,728	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		13,761	2,339	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.270	m	9,720	2,624	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.410	個	2,560	1,050	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.027	個	168,000	4,536	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		8,210	1,314	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.160	個	168,000	26,880	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.039	組	335,000	13,065	
P40304	サクシヨンホース φ38.0mm×3	0.024	組	28,200	677	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		40,622	10,156	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				810,325	算出数量 3.600 本
	単 価		本		225,090	
	*** S単ー 196号 ***					
S04033	薬液注入工(斜め削孔) (3)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 2.41m, 4.25m, 3.75m, 1.08m, 2180			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	L			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) セット数区分 3) 総注入量 4) レキ質土削孔長(L1) 5) 砂質土削孔長(L2) 6) 粘性土削孔長(L3) 7) 土被り長(L4) 8) 1 本当たり注入量(Q) 9) 注入材料単価	複相方式 2セット 500KL未満 2.410m 4.250m 3.750m 1.080m 2,180,000 L 62,000円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		183,668	40,407	
P32021	注入材	7,848.000	L	62	486,576	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.430	m	9,720	4,180	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	2.600	個	2,560	6,656	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.043	個	168,000	7,224	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		18,060	1,987	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.460	m	9,720	4,471	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.610	個	2,560	1,562	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.046	個	168,000	7,728	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		13,761	2,339	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.270	m	9,720	2,624	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.410	個	2,560	1,050	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.027	個	168,000	4,536	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		8,210	1,314	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.160	個	168,000	26,880	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.039	組	335,000	13,065	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.024	組	28,200	677	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		40,622	10,156	
	合 計				807,100	算出数量 3.600 本
	単 価		本		224,194	
	*** S単ー 197号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 規格（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動）		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	

事業名 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)仕様（区画線設置）	破線				
	4)幅（区画線設置）	15cm				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66063	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	229.80	230	
	合 計				230	算出数量 1.000 m
	単 価		m		230	
	*** S単一 198号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	区画線消去削り取り式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	8)規格（区画線消去）	削り取り式		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)幅（区画線消去）	15cm換算				
	10)時間的制約（区画線消去）	なし				
	11)豪雪補正の有無（区画線消去）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66151	区画線消去 豪雪無 削り取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価	1.000	m	600.70	601	
	合 計				601	算出数量 1.000 m
	単 価		m		601	
	*** S単一 199号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03104		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード（同上）	M03104		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	1.000	日	12,500	12,500	
P34029	軽油 パトリック給油	31.000	L	143	4,433	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,418	26,418	
	合 計				43,351	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		43,351	
Y00001	単位					
	*** S単一 200号 ***					
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軸流ファン[軸流式・定風量型] 、風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa、運転1日当たり算 出、機械損料のみ、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M18182				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.46				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				

事業名 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18182	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa	1.460	供用日	179	261	
	合 計				261	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		261	
Y00001	単位					
	*** S単— 201号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 75KVA, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 75KVA		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02059	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量75kva	1.180	日	5,220	6,160	
P34029	軽油 バトリール給油	60.000	L	143	8,580	
	合 計				14,740	算出数量 1.000 日
	単 価		日		14,740	
	*** S単— 202号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バックホウ, 現地土, 1m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分 3) 採取土区分 4) 購入土材単価(m3当たり)	製作・設置 バックホウ 現地土 0.000		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 購入土材数量(m3/袋) 6) 大型土のう袋区分	1.000m3 大型土のう袋 (1.0 t 用)				
	7) 単価0円区分(大型土のう袋) 8) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,562	23,562	
Y00004	諸雑費	0.010		81,498	815	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.280	日	12,100	15,488	
P34029	軽油 バトリール給油	63.000	L	143	9,009	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,418	26,418	
	合 計				170,628	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		5,018	
	*** S単— 203号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし, 設置～賃料～撤去, H350, 111日, 1回, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 火打ちブロック使用の有無 2) 施工区分 3) H形鋼の規格 4) 供用日数	なし 設置～賃料～撤去 H350 111.000日		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	5) 現場供用日数期間中の使用回数 6) 長期割引単価区分	1.000回 あり		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
G02023	H形鋼 (山留材) 350型 [賃料]	1.000	t 供用日	13,320	13,320	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G15033	H型鋼（山留材） 350型〔整備費〕	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品〔賃料〕	0.220	t 供用日	39,427	8,674	
G15041	H型鋼（山留材） 部品〔整備費〕	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	30,702	10,439	
R01012	とび工	0.640	人	29,070	18,605	
R01011	溶接工	0.340	人	30,192	10,265	
R01003	普通作業員	0.340	人	23,562	8,011	
Y00004	諸雑費	0.057		47,320	2,697	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	49,600	16,864	
	合 計				108,455	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		108,455	
	*** S単一 204号 ***					
S18182	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,25<Nmax≤50,6m以下,18.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 Ⅲ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業条件 4)圧入長(m)	25<Nmax≤50 6m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)鋼矢板の長さ(m/枚) 6)単価0円区分(鋼矢板)	18.0 あり				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	10.800	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	30,702	13,202	
R01002	特殊作業員	0.430	人	27,234	11,711	
R01012	とび工	0.870	人	29,070	25,291	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.650	供用日	109,000	70,850	
P34029	軽油 バトロール給油	56.000	L	143	8,008	
M05173	杭打ち用ウエッジット[エンジン式・排対型(3次)] 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	0.650	供用日	47,100	30,615	
P34029	軽油 バトロール給油	58.000	L	143	8,294	
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.650	供用日	35,100	22,815	
P34029	軽油 バトロール給油	40.000	L	143	5,720	
R01021	運転手（特殊）	0.430	人	26,418	11,360	
Y00004	諸雑費 8%	0.070		207,866	14,551	
	合 計				222,417	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		22,242	
	*** S単一 205号 ***					
S18182	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,25<Nmax≤50,9m以下,18.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 Ⅲ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業条件 4)圧入長(m)	25<Nmax≤50 9m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)鋼矢板の長さ(m/枚) 6)単価0円区分(鋼矢板)	18.0 あり				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	10.800	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.530	人	30,702	16,272	
R01002	特殊作業員	0.530	人	27,234	14,434	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01012	とび工					
		1.050	人	29,070	30,524	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エキュート・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.780	供用日	109,000	85,020	
P34029	軽油 パトロール給油	67.000	L	143	9,581	
M05173	杭打ち用ウオータシエット[エンジン式・排対型(3次)] 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	0.780	供用日	47,100	36,738	
P34029	軽油 パトロール給油	71.000	L	143	10,153	
M04610	フアレックレーン[油圧伸縮シブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.780	供用日	35,100	27,378	
P34029	軽油 パトロール給油	48.000	L	143	6,864	
R01021	運転手（特殊）	0.530	人	26,418	14,002	
Y00004	諸雑費 8%	0.070		250,966	17,568	
	合 計				268,534	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		26,853	
	*** S単一 206号 ***					
S18182	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型, 25<Nmax≤50, 12m以下, 18.0, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 Ⅲ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業条件 4)圧入長(m)	25<Nmax≤50 12m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)鋼矢板の長さ(m/枚) 6)単価0円区分(鋼矢板)	18.0 あり				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	10.800	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.670	人	30,702	20,570	
R01002	特殊作業員	0.670	人	27,234	18,247	
R01012	とび工	1.330	人	29,070	38,663	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エキュート・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.990	供用日	109,000	107,910	
P34029	軽油 パトロール給油	85.000	L	143	12,155	
M05173	杭打ち用ウオータシエット[エンジン式・排対型(3次)] 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	0.990	供用日	47,100	46,629	
P34029	軽油 パトロール給油	89.000	L	143	12,727	
M04610	フアレックレーン[油圧伸縮シブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.990	供用日	35,100	34,749	
P34029	軽油 パトロール給油	61.000	L	143	8,723	
R01021	運転手（特殊）	0.670	人	26,418	17,700	
Y00004	諸雑費 8%	0.070		318,073	22,265	
	合 計				340,338	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		34,034	
	*** S単一 207号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型, 9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅲ型 9m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	30,702	6,447	
R01002	特殊作業員	0.210	人	27,234	5,719	
R01012	とび工	0.430	人	29,070	12,500	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エキュート・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.320	供用日	109,000	34,880	
P34029	軽油 パトロール給油	27.000	L	143	3,861	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M04610	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.320	供用日	35,100	11,232	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	20.000	L	143	2,860	
R01021	運転手（特殊）	0.210	人	26,418	5,548	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		83,047	83	
	合 計				83,130	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		8,313	
	*** S単－ 208号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型, 12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅲ型 12m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	30,702	7,983	
R01002	特殊作業員	0.260	人	27,234	7,081	
R01012	とび工	0.510	人	29,070	14,826	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.380	供用日	109,000	41,420	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	33.000	L	143	4,719	
M04610	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.380	供用日	35,100	13,338	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	24.000	L	143	3,432	
R01021	運転手（特殊）	0.260	人	26,418	6,869	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		99,668	100	
	合 計				99,768	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		9,977	
	*** S単－ 209号 ***					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 50<Nmax≤180		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 50<Nmax≤180 普通鋼矢板（Ⅲ型）, 12m以下, 50<Nmax≤100, 12.0, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)圧入長	普通鋼矢板（Ⅲ型） 12m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業条件 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	50<Nmax≤100 12.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 普通鋼矢板（Ⅲ型）	7.200	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.490	人	30,702	45,746	
R01002	特殊作業員	1.490	人	27,234	40,579	
R01012	とび工	2.990	人	29,070	86,919	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	2.220	供用日	219,000	486,180	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	255.000	L	143	36,465	
M04620	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(2011)] 50～51t吊	2.220	供用日	66,000	146,520	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	191.000	L	143	27,313	
R01021	運転手（特殊）	1.490	人	26,418	39,363	
Y00004	諸雑費 18	0.180		909,085	163,635	
	合 計				1,072,720	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		107,272	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 210号 ***					
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤 クラ 工法）		回		1.000	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤 クラ 工法） 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）, 圧入			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼矢板区分 2) 作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型） 圧入		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	1.100	人	30,702	33,772	
R01002	特殊作業員	1.100	人	27,234	29,957	
R01012	とび工	2.190	人	29,070	63,663	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	0.880	供用日	219,000	192,720	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	101.000	L	143	14,443	
M04620	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(2011)] 50～51t吊	1.340	供用日	66,000	88,440	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	115.000	L	143	16,445	
R01021	運転手（特殊）	0.900	人	26,418	23,776	
	合 計				463,216	算出数量 1.000 回
	単 価		回		463,216	
	*** S単－ 211号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 60kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 60kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	10) 深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,700	4,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				6,200	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,200	
	*** S単－ 212号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 60kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸＋積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 60kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率（実数）	積込・取卸＋積込・取卸 0.0				
	10) 深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,400	9,400	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				12,400	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,400	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 213号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1,000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,640	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		8,640	
	*** S単一 214号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング(ノコア),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング(ノコア) φ86 粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A30006	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) φ86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1,000	m	16,400	16,400	
	合 計				16,400	算出数量 1,000 m
	単 価		m		16,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	57,120	4,570	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	44,676	7,595	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	34,782	5,913	
	*** S単一 215号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,オーガー法,GL-10m以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分 3)適用基準	現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A30071	現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内	1,000	回	74,200	74,200	
	合 計				74,200	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		74,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	57,120	14,280	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	44,676	22,338	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	34,782	17,391	
	*** S単一 216号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	, 無し, 10.0km以下			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	10.0km以下				
	単 価		m3		3,093	
	*** S単ー 217号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	22.5km以下				
	単 価		m3		2,775	
	*** S単ー 218号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	9.5km以下				
	単 価		m3		1,594	
	*** S単ー 219号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	11.5km以下				
	単 価		m3		1,831	
	*** S単ー 220号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込				

事業名 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	10.9km以下				
	単 価		m3		1,813	
	*** S単ー 221号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(カベ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		228.4	
	*** S単ー 222号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	パッキン(クレン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
J02060	生コンクリート(高炉B)		m3			材変
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)					
	単 価		m3		37,890	
	*** S単ー 223号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,427	
	*** S単ー 224号 ***					
SA0312	遮蔽板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²		12,760	

[illegible]

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 226号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.850	人	24,582	20,895	
	合 計				20,895	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,090	
	*** S単－ 227号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	2,970	4,277	
P34029	軽油 バトロール給油	5.700	L	132	752	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	
	合 計				34,609	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		692	
	*** S単－ 228号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	2,970	4,277	
P34029	軽油 バトロール給油	5.700	L	132	752	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	
	合 計				34,609	算出数量 43,000 m3
	単 価		m3		805	
	*** S単－ 229号 ***					
S02101	電気溶接		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 7mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.120	kg	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	33,864	677	
R01011	溶接工	0.020	人	31,212	624	
R01003	普通作業員	0.020	人	24,582	492	
M27432	電気溶接機[ディーゼエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.020	日	1,810	36	
P34029	軽油 バトロール給油	0.300	L	132	40	
	合 計				1,869	算出数量 1,000 m

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,869	
	*** S単ー 230号 ***					
S02111	FCBﾌﾟﾗﾝﾄ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FCBﾌﾟﾗﾝﾄ エアミルク流量計・配管材含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	エアミルク流量計・配管材含む		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	140,000円				
M96012	FCBﾌﾟﾗﾝﾄ エアミルク流量計・配管材含む	1,000	日	140,000	140,000	
	合 計				140,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				140,000	
	*** S単ー 231号 ***					
S02111	ﾄﾗｸﾀ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｸﾀ レベラーアタッチメント (65PS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	レベラーアタッチメント (65PS)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	140,000円				
M96008	ﾄﾗｸﾀ レベラーアタッチメント (65PS)	1,000	日	140,000	140,000	
	合 計				140,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				140,000	
	*** S単ー 232号 ***					
S02112	先導金具		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	先導金具 4 個/組			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	4 個/組		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	79,560円				
F96003	先導金具 4 個/組	1,000	日	79,560	79,560	
	合 計				79,560	算出数量 1,000 各単位
	単 価				79,560	
	*** S単ー 233号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m3 (平・・		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	18,100円				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1,000	日	18,100	18,100	
	合 計				18,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				18,100	
	*** S単ー 234号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,864	33,864	
	合 計				33,864	算出数量 1.000 人
	単 価				33,864	
	*** S単－ 235号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	
	合 計				29,580	算出数量 1.000 人
	単 価				29,580	
	*** S単－ 236号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合 計				24,582	算出数量 1.000 人
	単 価				24,582	
	*** S単－ 237号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01011	溶接工	1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				31,212	算出数量 1.000 人
	単 価				31,212	
	*** S単－ 238号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	27,030	27,030	
	合 計				27,030	算出数量 1.000 人
	単 価				27,030	
	*** S単－ 239号 ***					
S02115	塗装工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02003	塗装工	1.000	人	29,784	29,784	
	合 計				29,784	算出数量 1.000 人
	単 価				29,784	
	*** S単－ 240号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	27,744	27,744	
	合 計				27,744	算出数量 1.000 人
	単 価				27,744	
	*** S単－ 241号 ***					
S02116	鋼管（φ1200）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（P） 3) 地区資材単価コード（J） 4) 施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96041	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=1500	1.000	本	281,519	281,519	
	合 計				281,519	算出数量 1.000 各単位
	単 価				281,519	
	*** S単－ 242号 ***					
S02116	鋼管（φ1200）人孔付T字管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（φ1200）人孔付T字管 STW400, t=7mm, L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（P） 3) 地区資材単価コード（J） 4) 施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96042	鋼管（φ1200）人孔付T字管 STW400, t=7mm, L=2000	1.000	本	2,216,270	2,216,270	
	合 計				2,216,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,216,270	
	*** S単－ 243号 ***					
S02116	空気弁用フランジ蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁用フランジ蓋 STW400, φ600×φ150用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（P） 3) 地区資材単価コード（J） 4) 施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96046	空気弁用フランジ蓋 STW400, φ600×φ150用	1.000	個	281,519	281,519	
	合 計				281,519	算出数量 1.000 各単位
	単 価				281,519	
	*** S単－ 244号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	接合バンド（φ1200）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接合バンド（φ1200） STW400, PL300, t=7mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96045	接合バンド（φ1200） STW400, PL300, t=7mm	1.000	本	110,400	110,400	
	合 計				110,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110,400	
	*** S単ー 245号 ***					
S02116	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン ,,呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K53861		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K53861	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン 呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	1.000	組	52,600	52,600	
	合 計				52,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				52,600	
	*** S単ー 246号 ***					
S02116	鋼管（φ1200）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=4000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96009	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=4000	1.000	本	463,678	463,678	
	合 計				463,678	算出数量 1.000 各単位
	単 価				463,678	
	*** S単ー 247号 ***					
S02116	鋼管（φ1200）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=1544, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=1544	1.000	本	289,799	289,799	
	合 計				289,799	算出数量 1.000 各単位
	単 価				289,799	
	*** S単ー 248号 ***					
S02116	鋼管（φ1200）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=4000, グラウトホ-ル付, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96033	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=4000, グラウトホ-ル付	1.000	本	587,877	587,877	
	合 計				587,877	算出数量 1.000 各単位
	単 価				587,877	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 249号 ***					
S02116	鋼管（φ1200）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=2084, クラウドホル付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96034	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=2084, クラウドホル付	1.000	本	496,798	496,798	
	合 計				496,798	算出数量 1.000 各単位
	単 価				496,798	
	*** S単ー 250号 ***					
S02116	鋼管（φ1200）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=1439, クラウドホル付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96036	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=1439, クラウドホル付	1.000	本	356,038	356,038	
	合 計				356,038	算出数量 1.000 各単位
	単 価				356,038	
	*** S単ー 251号 ***					
S02116	鋼管（φ1200）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=1627, クラウドホル付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96035	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=1627, クラウドホル付	1.000	本	422,278	422,278	
	合 計				422,278	算出数量 1.000 各単位
	単 価				422,278	
	*** S単ー 252号 ***					
S02116	鋼管（φ1200）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=600, スッパ付, クラウドホル付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96037	鋼管（φ1200） STW400, t=7mm, L=600, スッパ付, クラウドホル付	1.000	本	331,199	331,199	
	合 計				331,199	算出数量 1.000 各単位
	単 価				331,199	
	*** S単ー 253号 ***					
S02116	鋼管（φ1200）片テーパ-		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（φ1200）片テーパ- STW400, t=7mm, L=3900, θ=1° 39' 40" ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96038	鋼管（φ1200）片テーパ- STW400, t=7mm, L=3900, θ=1° 39' 40"	1.000	本	645,837	645,837	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				645,837	算出数量 1.000 各単位
	単 価				645,837	
	*** S単ー 254号 ***					
S02116	鋼管（φ1200）ラップ管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（φ1200）ラップ管 STW400, t=7mm, L=250, 3分割, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード（P）	P96040		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード（J）			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード（K）					
P96040	鋼管（φ1200）ラップ管 STW400, t=7mm, L=250, 3分割	1.000	本	165,599	165,599	
	合 計				165,599	算出数量 1.000 各単位
	単 価				165,599	
	*** S単ー 255号 ***					
S02116	裏当金（分割）（φ1200）		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	裏当金（分割）（φ1200） SS400, FB38, t=6mm, 半切2個/組, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード（P）	P96044		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード（J）			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード（K）					
P96044	裏当金（分割）（φ1200） SS400, FB38, t=6mm, 半切2個/組	1.000	組	23,184	23,184	
	合 計				23,184	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,184	
	*** S単ー 256号 ***					
S02116	管末処理工		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管末処理工 φ1200, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード（P）	P96039		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード（J）			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード（K）					
P96039	管末処理工 φ1200	1.000	本	1,650,000	1,650,000	
	合 計				1,650,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,650,000	
	*** S単ー 257号 ***					
S02116	グラウト止		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウト止			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード（P）	P96029		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード（J）			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード（K）					
P96029	グラウト止	1.000	箇所	85,310	85,310	
	合 計				85,310	算出数量 1.000 各単位
	単 価				85,310	
	*** S単ー 258号 ***					
S02116	電気溶接棒		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード（P）	P35003		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35003	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	1.000	kg	482	482	
	合 計				482	算出数量 1.000 各単位
	単 価				482	
	*** S単- 259号 ***					
S02116	ゴムスペーサー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴムスペーサー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96030	ゴムスペーサー	1.000	個	6,750	6,750	
	合 計				6,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,750	
	*** S単- 260号 ***					
S02116	充填材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填材 エアミルク,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96031	充填材 エアミルク	1.000	m3	13,300	13,300	
	合 計				13,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,300	
	*** S単- 261号 ***					
S02116	閉塞材料費		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	閉塞材料費 グラウト孔用栓, φ120, SS400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96032	閉塞材料費 グラウト孔用栓, φ120, SS400	1.000	個	34,800	34,800	
	合 計				34,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,800	
	*** S単- 262号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）1測線		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用）1測線 ,, φ900mm 流速検出端 変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K76516		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K76516	超音波式流量計（管路用）1測線 φ900mm 流速検出端 変換器	1.000	台	4,670,000	4,670,000	
	合 計				4,670,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,670,000	
	*** S単- 263号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ドレッサ形ジョイント 径200,mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05326		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05326	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ドレッサ形ジョイント 径200	1.000	個	36,000	36,000	
	合 計				36,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,000	
	*** S単ー 264号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶ リエチンクロス,mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶ リエチンクロス	1.000	巻	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	
	*** S単ー 265号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バ トロ-ル給油,mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	1.000	L	132	132	
	合 計				132	算出数量 1.000 各単位
	単 価				132	
	*** S単ー 266号 ***					
S02116	週休二日（週単位）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	週休二日（週単位）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96050	週休二日（週単位）	1.000	式	698,000	698,000	
	合 計				698,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				698,000	
	*** S単ー 267号 ***					
S02116	試運転調整		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	試運転調整			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96058	試運転調整	1.000	式	1,490,800	1,490,800	
	合 計				1,490,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,490,800	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 268号 ***					
S02124	運転手（特殊）		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	28,764	28,764	
	合 計				28,764	算出数量 1,000 人
	単 価		人		28,764	
	*** S単ー 269号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土、現場流用土、山積0.28m3(平積0.20m3),ｸﾝﾊﾞ,区分1,なし,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 現場流用土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) ｸﾝﾊﾞ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分1 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0,320	人	33,864	10,836	
R01003	普通作業員	1,090	人	24,582	26,794	
R01002	特殊作業員	0,340	人	29,580	10,057	
Y00004	諸雑費 12%	0,120		10,057	1,207	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0,300	日	8,670	2,601	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	6,300	L	132	832	
R01021	運転手（特殊）	0,190	人	28,764	5,465	
	合 計				57,792	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		5,779	
	*** S単ー 270号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 片受直管ｽﾘｰﾌ付, 4.0m管, 0箇所			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05055	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ一般管VP 径200 長4.0m	2,440	本	22,000	53,680	
Y00004	雑材料費	0,020		53,680	1,074	
R01001	土木一般世話役	0,100	人	33,864	3,386	
R01002	特殊作業員	0,160	人	29,580	4,733	
R01003	普通作業員	0,220	人	24,582	5,408	
	合 計				68,281	算出数量 10,000 m
	単 価		m		6,828	
	*** S単ー 271号 ***					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1,000	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管継手塗装 内面塗装,1200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 塗装区分 2) 口径区分(mm)	内面塗装 1200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35116	液状エポキシ樹脂塗料	1.500	kg	1,970	2,955	
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.080	kg	748	60	
R02003	塗装工	0.150	人	29,784	4,468	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		4,468	1,117	
	合 計				8,600	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,600	
	*** S単ー 272号 ***					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり),1200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 塗装区分 2) 口径区分(mm)	外面塗装(耐衝撃シートあり) 1200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35134	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート 1200A WSP 012 補助材料含む	1.000	組	43,600	43,600	
R02003	塗装工	0.230	人	29,784	6,850	
Y00004	諸雑費 20%	0.200		6,850	1,370	
P26324	耐衝撃シート(ジョイントコート用) ポリエチレンシートAφ1200 (固定バンド・テープ含む)	1.000	箇所	10,600	10,600	
R02003	塗装工	0.060	人	29,784	1,787	
	合 計				64,207	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		64,207	
	*** S単ー 273号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,2.0m,ビーム式・バネ式,50m未満,一,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価	0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 作業区分	土中建込		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 支柱間隔	2.0m				
	4) 規格・仕様	ビーム式・バネ式				
	5) 施工規模	50m未満				
	6) 時間的制約	一				
	7) 夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1.000	m	0	0	
A04001	横断・転落防止柵設置(土中) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	2.030	m	1,734	3,520	
	合 計				3,520	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,520	
	*** S単ー 274号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,2.0m,ビーム式・バネ式,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 作業区分	土中建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 支柱間隔	2.0m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 規格・仕様	ビーム式・バネ式				
	4) 時間的制約	受けない				
	5) 夜間作業	無し				
A04101	横断・転落防止柵撤去(土中) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.450	m	1,091	1,582	
	合 計				1,582	算出数量 1.000 m

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,582	
	*** S単ー 275号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.390	日	16,900	23,491	
P34029	軽油 バトリル給油	88.000	L	132	11,616	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,764	28,764	
	合 計				63,871	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		72	
	*** S単ー 276号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.370	日	16,900	23,153	
P34029	軽油 バトリル給油	78.000	L	132	10,296	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,764	28,764	
	合 計				62,213	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		74	
	*** S単ー 277号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトリル給油	0.800	L	132	106	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	24,888	1,493	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,275	319	
	合 計				2,594	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		26	
	*** S単ー 278号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] ,タンク容量3800L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, 軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M17402 M17402				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M17402	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L	1.000	日	12,400	12,400	
P34029	軽油					
	パトロール給油	24.000	L	132	3,168	
R01022	運転手（一般）					
		1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				40,456	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		40,456	
Y00001	単位					
	*** S単一 279号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	燃料+運転労務, 軽油			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03104		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械コード(同上)	M03104				
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,180	2,180	
P34029	軽油					
	パトロール給油	5.300	L	132	700	
R01021	運転手（特殊）					
		0.170	人	28,764	4,890	
	合 計				7,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,770	
Y00001	単位					
	*** S単一 280号 ***					
S16002	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] , 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ, , 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M28391		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.36				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制補正区分	交替制補正対象外				
M28391	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	1.360	供用日	746	1,015	
	合 計				1,015	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,015	
Y00001	単位					
	*** S単一 281号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流300A、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M27384 運転1日当たり算出		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.44				
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27384	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流300A	1.440	供用日	139	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		200	
Y00001	単位					
	*** S単ー 282号 ***					
S16003	クイッチ(橋梁架設用)[複胴式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	クイッチ(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力29kN(3.0t)、交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が供用日のみ》 2) 交替制作業補正区分	M24162 交替制補正対象外		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
M24162	クイッチ(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力29kN(3.0t)	1.000	供用日	19,700	19,700	
	合 計				19,700	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		19,700	
	*** S単ー 283号 ***					
S16003	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m、交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が供用日のみ》 2) 交替制作業補正区分	M24082 交替制補正対象外		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
M24082	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m	1.000	供用日	146	146	
	合 計				146	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		146	
	*** S単ー 284号 ***					
S16003	チェーンレバーホイス[レバーブロック]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンレバーホイス[レバーブロック] 能力31kN(3.2t) 移動量1.5m、交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が供用日のみ》 2) 交替制作業補正区分	M26502 交替制補正対象外		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
M26502	チェーンレバーホイス[レバーブロック] 能力31kN(3.2t) 移動量1.5m	1.000	供用日	163	163	
	合 計				163	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		163	
	*** S単ー 285号 ***					
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)、4.9ton吊り、なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単ー 286号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低騒音型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・〜超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 5KVA, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	5KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02075	発動発電機[D駆動・〜超低騒音型] 定格容量5kva	1.180	日	2,000	2,360	
P34029	軽油 バトロール給油	4.900	L	132	647	
	合 計				3,007	算出数量 1.000 日
	単 価		日		3,007	
	*** S単ー 287号 ***					
S16004	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	16ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力16t吊	1.000	日	61,500	61,500	
	合 計				61,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		61,500	
	*** S単ー 288号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 100KVA, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	100KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02060	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量100kva	1.180	日	5,950	7,021	
P34029	軽油 バトロール給油	77.000	L	132	10,164	
	合 計				17,185	算出数量 1.000 日
	単 価		日		17,185	
	*** S単ー 289号 ***					
S42053	計装設備据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用), 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	超音波式流量計(管路用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名		筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名		幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	41,310	0	
R03004	電気通信技術員	1.950	人	27,744	54,101	
	合 計				54,101	算出数量 1.000 台
	単 価		台		54,101	
	*** S単ー 290号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,086	
	*** S単ー 291号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		238.5	
	*** S単ー 292号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3		2,212	
	*** S単ー 293号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,12.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	12.0km以下				
	単 価		m3		3,531	
	*** S単ー 294号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)ブレイスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り なし				
P12001	ブレイキャスト擁壁		m			材変
	単 価		m		14,260	
	*** S単ー 295号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		181.3	
	*** S単ー 296号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 砕石, なし, 再生粒度調整砕石 RM-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分 5)補足材料規格の選択	有り 28mm以上34mm未満 砕石 なし 再生粒度調整砕石 RM-30				
J96001	再生粒度調整砕石 RM-25 25～0mm		m ³			材変
	単 価		m ²		283.6	
	*** S単ー 297号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		648.5	
	*** S単ー 298号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 路盤材（各種）砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分 I 2)平均幅員	路盤材 -				

[illegible]

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算					
A66151	時間の制約 無 機・労 昼間単価		m	600.70		
	鋼製水槽					
F96001	77m3, 2セット		供用日	21,120		
	鋼製水槽					
F96002	77m3, 3セット		供用日	31,680		
	洗砂					
J03006	洗砂(荒目)		m3	3,600		
	再生粒度調整砕石					
J96001	RM-25 25～0mm		m3	260,000		
	ボイラー車					
M96001	8t車, 80万kcal		時間	16,000		
	高压洗浄車					
M96002	4t車級		時間	9,700		
	給水車					
M96003	4t車級, 3.2m3		時間	6,230		
	テレビカメラ車					
M96004	2t車		日	38,900		
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・硬質地盤専用排3]					
M96005	普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN		供用日	219,000		
	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)]					
M96011	60～75t吊		供用日	73,700		
	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)]					
M96013	25t吊		供用日	35,100		
	配管用炭素鋼鋼管(白管)					
P02039	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m		本	16,900		
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
P03422	ALW形 2種 径 900 長6.0m ゴム輪含む		本	349,000		
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
P03526	K形押輪ボルト・ゴム輪 径900		組	55,100		
	鋼矢板					
P18004	Ⅲ型		ton	0		
	土木安定用材 (マット・シート類)					
P26102			m ²	160		
	コンクリートカット用ブレード					
P37211	径450mm		枚	74,200		
	産業廃棄物運搬処理費 (FRPM管)					
P96001	廃プラスチック類, 運搬含む		m3	16,500		
	産業廃棄物運搬処理費 (汚泥)					
P96002	AS舗装版切断時排水, 運搬含む		m3	19,000		
	産業廃棄物運搬処理費 (土木シート)					
P96003	廃プラスチック類, 運搬含む		m3	14,800		
	水質分析					
P96004	水素イオン濃度(pH), 諸経費含む		検体	590		
	鋳鉄製異形管 継輪					
P96006	K形φ900		個	249,800		
	鋼管 (φ1200)					
P96009	STW400, t=7mm, L=4000		本	504,000		
	鋼管 (φ1200)					
P96010	STW400, t=7mm, L=1544		本	315,000		
	更生材ライナーバック					
P96011	φ900, t=11mm, 高内圧型, ヒートレス樹脂		m	454,000		
	ブライナー					
P96012	φ900, 標準型		m	8,450		
	潤滑材					
P96013	シリコーンオイル, KF96, 3000CS		kg	5,400		
	バックエンド					
P96014	φ900		組	163,600		
	SUSリング					
P96015	φ900		箇所	191,360		
	INS管端仕上げ材					
P96016	エポキシ系常温硬化材型樹脂 (上塗・下塗)		kg	8,000		
	ガラスマット					
P96017	チョップドストランドマット, 450g/m ² , W=1040mm		m	300		
	ガラスクロス					
P96018	ロービングクロス, 570g/m ² , t=0.48mm, W=100mm		m	160		
	炭素繊維シート					
P96019	平織, 300g/m ² , t=0.166mm, W=1000mm		m ²	7,350		
	接着材					
P96020	エポキシ系常温硬化材型樹脂 (下塗)		kg	8,000		
	一括計上_資材購入費 (一般管理費)					
P96021			式	4,451,000		
	鋼矢板					
P96022	U形 SYW295 Ⅲ型 1.5m		枚	19,300		
	支持ロープ損料					
P96023	ナイロンダブラーロープ, φ18mm		m	650		
	温水循環ホース損料					
P96024	φ75mm		m	620		
	配管ホース損料					
P96026	φ75mm		m	480		
	鋼矢板					
P96027	U形 SYW295 Ⅲ型 0.69m		枚	10,860		
	快適トイレ費用					
P96028			式	469,200		
	鋼管 (φ1200)					
P96033	STW400, t=7mm, L=4000, クラウトホール付		本	639,000		

[illegible]

[illegible]

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00003	空気弁撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	φ150（補修弁付）					
S02115	土木一般世話役	0.160	人	30,702	4,912	S単 22号
S02115	特殊作業員	0.195	人	27,234	5,311	S単 23号
S02115	普通作業員	0.395	人	23,562	9,307	S単 24号
	合 計				19,530	算出数量 1.000 基
	単 価		基		19,530	
	*** T単- 2号 ***					
T00031	タワー・ストッパー設置撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	S単 13号
S02115	INS特殊作業員	0.500	人	45,492	22,746	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	S単 15号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,562	23,562	S単 16号
Y00004	雑品	0.075		88,893	6,667	
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	65.000	掛㎡	4,959	322,335	S単 129号
C00031	ストッパー設置撤去工	1.000	箇所	80,462	80,462	C単 1号
	合 計				498,357	算出数量 1.000 式
	単 価		式		498,357	
	*** T単- 3号 ***					
T00032	ブライナー設置工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.130	人	30,702	3,991	S単 13号
S02115	INS特殊作業員	0.130	人	45,492	5,914	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.250	人	27,234	6,809	S単 15号
S02115	普通作業員	0.250	人	23,562	5,891	S単 16号
Y00004	雑品	0.050		22,605	1,130	
	合 計				23,735	算出数量 100.000 m
	単 価		m		237	
	*** T単- 4号 ***					
T00033	反転準備工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ900					
S02115	土木一般世話役	0.380	人	30,702	11,667	S単 13号
S02115	INS特殊作業員	0.380	人	45,492	17,287	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.750	人	27,234	20,426	S単 15号
S02115	普通作業員	0.750	人	23,562	17,672	S単 16号
S16001	トラック[クレーン装置付] ペーストラック4〜4.5t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出	3.000	時間	7,429	22,287	S単 105号
	合 計				89,339	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		89,339	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 5号 ***					
T00034	反転挿入工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	φ900					
S02115	土木一般世話役	0.090	人	30,702	2,763	S単 13号
S02115	INS特殊作業員	0.090	人	45,492	4,094	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.190	人	27,234	5,174	S単 15号
S02115	普通作業員	0.190	人	23,562	4,477	S単 16号
S02116	支持ロープ損料 ナイロンダブラーロープ, φ18mm, ,	24.000	m	650	15,600	S単 32号
S02116	潤滑材 シリコンオイル, KF96, 3000CS, ,	5.660	kg	5,400	30,564	S単 33号
	合 計				62,672	算出数量 10,000 m
	単 価		m		6,267	
	*** T単ー 6号 ***					
T00035	機械器具費及び消耗品費 (反転挿入工)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	バックエンド φ900, ,	1.000	組	163,600	163,600	S単 34号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 16ton吊り, なし	1.000	日	56,000	56,000	S単 107号
C00041	テレビカメラ車運転工 2t車	1.000	日	69,703	69,703	C単 10号
Y00004	雑品	0.150		289,303	43,395	
	合 計				332,698	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		332,698	
	*** T単ー 7号 ***					
T00036	硬化準備工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.250	人	30,702	7,676	S単 13号
S02115	INS特殊作業員	0.250	人	45,492	11,373	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.500	人	27,234	13,617	S単 15号
S02115	普通作業員	0.500	人	23,562	11,781	S単 16号
C00033	ボイラー車運転 8t車, 80万kcal	2.000	時間	20,500	41,000	C単 2号
S16001	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊, , 運転1時間当たり算出	2.000	時間	7,429	14,858	S単 105号
	合 計				100,305	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		100,305	
	*** T単ー 8号 ***					
T00037	硬化工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	φ900					
S02115	土木一般世話役	0.470	人	30,702	14,430	S単 13号
S02115	INS特殊作業員	0.470	人	45,492	21,381	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.860	人	27,234	50,655	S単 15号
S02115	普通作業員	0.930	人	23,562	21,913	S単 16号
S02116	温水循環ホース損料 φ75mm, ,	20.000	m	620	12,400	S単 37号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C00034	ボイラー車運転（硬化上昇時） 8t車, 80万kcal	4.450	時間	28,272	125,810	C単 3号
C00035	ボイラー車運転（保温循環時） 8t車, 80万kcal	7.000	時間	17,460	122,220	C単 4号
Y00004	雑品	0.075		368,809	27,661	
	合 計				396,470	算出数量 10.000 m
	単 価		m		39,647	
	*** T単－ 9号 ***					
T00038	養生準備工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.060	人	30,702	1,842	S単 13号
S02115	INS特殊作業員	0.060	人	45,492	2,730	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.130	人	27,234	3,540	S単 15号
S02115	普通作業員	0.130	人	23,562	3,063	S単 16号
	合 計				11,175	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		11,175	
	*** T単－ 10号 ***					
T00039	養生工（強制冷却）		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ900					
S02115	土木一般世話役	0.410	人	30,702	12,588	S単 13号
S02115	INS特殊作業員	0.410	人	45,492	18,652	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.810	人	27,234	22,060	S単 15号
S02115	普通作業員	0.810	人	23,562	19,085	S単 16号
C00044	ボイラー車運転（養生時） 8t車, 80万kcal	3.250	時間	16,400	53,300	C単 11号
Y00004	雑品	0.075		125,685	9,426	
	合 計				135,111	算出数量 10.000 m
	単 価		m		13,511	
	*** T単－ 11号 ***					
T00040	養生後撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ900					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	S単 13号
S02115	INS特殊作業員	0.500	人	45,492	22,746	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	S単 15号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,562	23,562	S単 16号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベ-ーストラック4～4.5t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出	2.000	時間	7,429	14,858	S単 105号
C00033	ボイラー車運転 8t車, 80万kcal	1.000	時間	20,500	20,500	C単 2号
	合 計				124,251	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		124,251	
	*** T単－ 12号 ***					
T00041	管口仕上げ工（発進管口）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ900					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	1.380	人	30,702	42,369	S単 13号
S02115	INS特殊作業員	1.380	人	45,492	62,779	S単 14号
S02115	特殊作業員	2.750	人	27,234	74,894	S単 15号
S02115	普通作業員	2.750	人	23,562	64,796	S単 16号
S02116	SUSリング φ900,,	1.000	箇所	191,360	191,360	S単 39号
S02116	INS管端仕上げ材 エポキシ系常温硬化材型樹脂（上塗・下塗）,,	10.000	kg	8,000	80,000	S単 40号
S02116	ガラスマット チョップドストランドマット, 450g/㎡, W=1040mm,,	7.000	m	300	2,100	S単 41号
S02116	ガラスクロス ロービングクロス, 570g/㎡, t=0.48mm, W=100mm,,	7.000	m	160	1,120	S単 42号
Y00004	雑品	0.075		519,418	38,956	
	合 計				558,374	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		558,374	
	*** T単－ 13号 ***					
T00042	管口仕上げ工（到達管口）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ900					
S02115	土木一般世話役	1.380	人	30,702	42,369	S単 13号
S02115	INS特殊作業員	1.380	人	45,492	62,779	S単 14号
S02115	特殊作業員	2.750	人	27,234	74,894	S単 15号
S02115	普通作業員	2.750	人	23,562	64,796	S単 16号
S02116	SUSリング φ900,,	1.000	箇所	191,360	191,360	S単 39号
S02116	INS管端仕上げ材 エポキシ系常温硬化材型樹脂（上塗・下塗）,,	10.000	kg	8,000	80,000	S単 40号
S02116	ガラスマット チョップドストランドマット, 450g/㎡, W=1040mm,,	6.000	m	300	1,800	S単 41号
S02116	ガラスクロス ロービングクロス, 570g/㎡, t=0.48mm, W=100mm,,	7.000	m	160	1,120	S単 42号
Y00004	雑品	0.075		519,118	38,934	
	合 計				558,052	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		558,052	
	*** T単－ 14号 ***					
T00043	管渠内洗浄工（施工前）		m		98.900 m	歩A 当たり算出
S02115	清掃技師	1.000	人	30,702	30,702	S単 17号
S02115	清掃作業員	1.000	人	27,234	27,234	S単 18号
C00036	高圧洗浄車運転工 4t車, 209PS	6.000	時間	14,357	86,142	C単 5号
C00037	給水車運転工 4t車, 209PS	6.000	時間	10,544	63,264	C単 6号
	合 計				207,342	算出数量 98.900 m
	単 価		m		2,096	
	*** T単－ 15号 ***					
T00044	目視調査工（施工前）		m		98.900 m	歩A 当たり算出
S02115	管路調査技師	1.000	人	53,346	53,346	S単 19号
S02115	管路調査助手	1.000	人	41,922	41,922	S単 20号
S02115	管路調査作業員	3.000	人	23,562	70,686	S単 21号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	6.000	時間	543	3,258	S単 9号
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	16.200	L	156	2,527	S単 35号
Y00004	雑品	0.050		171,739	8,587	
	合 計				180,326	算出数量 98.900 m
	単 価		m		1,823	
	*** T単ー 16号 ***					
T00045	工事用水貯水工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	立坑12					
C00038	配水ホース設置撤去工 φ75	1.000	式	142,500	142,500	C単 7号
C00039	貯水工 立坑12	1.000	式	82,434	82,434	C単 8号
	合 計				224,934	算出数量 1,000 式
	単 価		式		224,934	
	*** T単ー 17号 ***					
T00049	鋼製水槽設置撤去工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	77m3×3セット					
S02112	鋼製水槽 77m3, 3セット	30.000	供用日	31,680	950,400	S単 11号
C00040	鋼製水槽設置撤去費	1.000	式	112,429	112,429	C単 9号
	合 計				1,062,829	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,062,829	
	*** T単ー 18号 ***					
T00050	管渠内洗浄工（施工後）		m		98.900 m	歩A 当たり算出
S02115	清掃技師	1.000	人	30,702	30,702	S単 17号
S02115	清掃作業員	1.000	人	27,234	27,234	S単 18号
C00036	高圧洗浄車運転工 4t車, 209PS	6.000	時間	14,357	86,142	C単 5号
C00037	給水車運転工 4t車, 209PS	6.000	時間	10,544	63,264	C単 6号
	合 計				207,342	算出数量 98.900 m
	単 価		m		2,096	
	*** T単ー 19号 ***					
T00051	ストッパー設置撤去工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	S単 13号
S02115	INS特殊作業員	0.500	人	45,492	22,746	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	S単 15号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,562	23,562	S単 16号
C00031	ストッパー設置撤去工	1.000	箇所	80,462	80,462	C単 1号
Y00004	雑品	0.075		169,355	12,702	
	合 計				182,057	算出数量 1,000 式
	単 価		式		182,057	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 20号 ***					
T00052	目視調査工（施工後）		m		98,900 m	歩A 当たり算出
S02115	管路調査技師	1.000	人	53,346	53,346	S単 19号
S02115	管路調査助手	1.000	人	41,922	41,922	S単 20号
S02115	管路調査作業員	3.000	人	23,562	70,686	S単 21号
S02111	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	6.000	時間	543	3,258	S単 9号
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	16.200	L	156	2,527	S単 35号
Y00004	雑品	0.050		171,739	8,587	
	合 計				180,326	算出数量 98,900 m
	単 価		m		1,823	
	*** T単ー 21号 ***					
T00061	炭素鋼鋼管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	SGP管,ネジ無し,φ100mm					
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m,,	2.500	本	16,900	42,250	S単 48号
S02115	特殊作業員	0.350	人	27,234	9,532	S単 15号
S02115	普通作業員	0.390	人	23,562	9,189	S単 16号
Y00004	雑品 3%	0.030		60,971	1,829	
	合 計				62,800	算出数量 10,000 m
	単 価		m		6,280	
	*** T単ー 22号 ***					
T00071	箱型マンホール布設工		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	基礎ブロックB,2200×2200,H=1500mm					
S02115	土木一般世話役	0.330	人	30,702	10,132	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.990	人	27,234	26,962	S単 15号
S02115	普通作業員	0.990	人	23,562	23,326	S単 16号
Y00004	雑品	0.040		60,420	2,417	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),35ton吊り,なし	0.330	日	87,500	28,875	S単 108号
S02116	箱型マンホール 基礎ブロックB,2200×2200,H=1500mm,,	1.000	基	1,730,000	1,730,000	S単 43号
	合 計				1,821,712	算出数量 1,000 基
	単 価		基		1,821,712	
	*** T単ー 23号 ***					
T00072	箱型マンホール布設工		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	基礎ブロックMB18,2200×2200,H=900mm					
S02115	土木一般世話役	0.240	人	30,702	7,368	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.720	人	27,234	19,608	S単 15号
S02115	普通作業員	0.720	人	23,562	16,965	S単 16号
Y00004	雑品	0.040		43,941	1,758	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),35ton吊り,なし	0.240	日	87,500	21,000	S単 108号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	箱型マンホール 基礎ブロックMB18, 2200×2200, H=900mm, ,	1.000	基	711,000	711,000	S単 44号 算出数量 1.000 基
	合 計				777,699	
	単 価		基		777,699	
	*** T単ー 24号 ***					
T00073	箱型マンホール布設工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	頂版S6, 2200×2200, H=300mm					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	30,702	3,070	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.290	人	27,234	7,898	S単 15号
S02115	普通作業員	0.290	人	23,562	6,833	S単 16号
Y00004	雑品	0.040		17,801	712	
S16004	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)〕 ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 35ton吊り, なし	0.100	日	87,500	8,750	S単 108号
S02116	箱型マンホール 頂版S6, 2200×2200, H=300mm, ,	1.000	基	809,000	809,000	S単 45号 算出数量 1.000 基
	合 計				836,263	
	単 価		基		836,263	
	*** T単ー 25号 ***					
T00074	マンホール蓋設置		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	4号, 寸法600					
S02115	普通作業員	0.110	人	23,562	2,592	S単 16号
S02116	無収縮モルタル 25kg, ,	1.000	袋	4,560	4,560	S単 47号 算出数量 1.000 枚
	合 計				7,152	
	単 価		枚		7,152	
	*** T単ー 26号 ***					
T00004	油圧圧入工（硬質地盤クリア工法）		枚		2.600 枚	歩A 当たり算出
	Ⅲ型 L=18.0m					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	S単 168号
S02115	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	S単 169号
S02115	とび工	2.000	人	29,070	58,140	S単 170号
S02115	溶接工	1.000	人	30,192	30,192	S単 171号
S02116	鋼矢板継施工費 Ⅲ型, ,	2.600	箇所	8,650	22,490	S単 179号
S02111	油圧式杭圧入引抜機〔エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3〕 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	1.490	供用日	219,000	326,310	S単 162号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	171.000	L	143	24,453	
S02111	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(2011)〕 60～75t吊	1.490	供用日	73,700	109,813	S単 163号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	128.000	L	143	18,304	
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	26,418	26,418	S単 172号
S02111	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)〕 25t吊	1.490	供用日	35,100	52,299	S単 164号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	92.000	L	143	13,156	
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	26,418	26,418	S単 172号
Y00004	雑品	0.180		765,929	137,867	
	合 計				903,796	算出数量 2.600 枚
	単 価		枚		347,614	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 27号 ***					
T00023	管引込設備工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	30,702	61,404	S単 13号
S02115	特殊作業員	4.000	人	27,234	108,936	S単 15号
S02115	普通作業員	8.000	人	23,562	188,496	S単 16号
S02115	溶接工	1.500	人	30,192	45,288	S単 173号
S02115	電工	1.500	人	27,030	40,545	S単 167号
Y00004	雑品	0.100		444,669	44,467	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),16ton吊り,なし	2.000	日	56,000	112,000	S単 107号
S02116	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm,,	0.360	m3	58,000	20,880	S単 53号
S02116	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm,,	0.360	m3	56,000	20,160	S単 184号
	合 計				642,176	算出数量 1.000 式
	単 価		式		642,176	
	*** T単ー 28号 ***					
T00025	充填設備据付撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	S単 13号
S02115	特殊作業員	2.000	人	27,234	54,468	S単 15号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	S単 16号
S16001	トラック[クレン装置付] 、ベ-ストトラック4～4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出	1.000	日	43,351	43,351	S単 199号
	合 計				175,645	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		175,645	
	*** T単ー 29号 ***					
T00027	換気設備工		設備		1.000 設備	歩A 当たり算出
C00011	換気設備設置・撤去	1.000	設備	200,389	200,389	C単 12号
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型] 、風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	19.000	日	261	4,959	S単 200号
S02113	スパイラルダクト φ500	6.600	m	1,044	6,890	S単 166号
SA0312	遮蔽板 一般型枠、鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	m ²	12,760	12,760	S単 224号
	合 計				224,998	算出数量 1.000 設備
	単 価		設備		224,998	
	*** T単ー 30号 ***					
T00028	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VU管、φ125mm					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	30,702	1,535	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.070	人	27,234	1,906	S単 15号
S02115	普通作業員	0.110	人	23,562	2,592	S単 16号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,033	算出数量 10.000 m
	単 価		m		603	
	*** T単一 31号 ***					
T00029	炭素鋼鋼管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SGP管, φ100mm					
S02115	特殊作業員	0.180	人	27,234	4,902	S単 15号
S02115	普通作業員	0.200	人	23,562	4,712	S単 16号
Y00004	雑品	0.030		9,614	288	
	合 計				9,902	算出数量 10.000 m
	単 価		m		990	
	*** T単一 32号 ***					
T00046	排泥部前処理工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ600					
S02115	土木一般世話役	0.290	人	30,702	8,904	S単 13号
S02115	INS特殊作業員	0.290	人	45,492	13,193	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.290	人	27,234	7,898	S単 15号
S02115	普通作業員	0.290	人	23,562	6,833	S単 16号
S02116	炭素繊維シート 平織, 300g/㎡, t=0.166mm, W=1000mm, ,	2.260	㎡	7,350	16,611	S単 174号
S02116	接着材 エポキシ系常温硬化材型樹脂（下塗）, ,	3.000	kg	8,000	24,000	S単 175号
Y00004	雑品	0.250		77,439	19,360	
	合 計				96,799	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		96,799	
	*** T単一 33号 ***					
T00047	排泥部穿孔工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ600					
S02115	土木一般世話役	0.670	人	30,702	20,570	S単 13号
S02115	INS特殊作業員	0.670	人	45,492	30,480	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.330	人	27,234	36,221	S単 15号
S02115	普通作業員	1.330	人	23,562	31,337	S単 16号
Y00004	雑品	0.100		118,608	11,861	
	合 計				130,469	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		130,469	
	*** T単一 34号 ***					
T00048	排泥部仕上げ工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ600					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	30,702	36,842	S単 13号
S02115	INS特殊作業員	1.200	人	45,492	54,590	S単 14号
S02115	特殊作業員	2.400	人	27,234	65,362	S単 15号
S02115	普通作業員	2.400	人	23,562	56,549	S単 16号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	INS管端仕上げ材 エポキシ系常温硬化材型樹脂（上塗・下塗）,,	8.000	kg	8,000	64,000	S単 40号
S02116	ガラスマット チョップドストランドマット, 450g/㎡, W=1040mm,,	4.000	m	300	1,200	S単 41号
S02116	ガラスクロス ロービングクロス, 570g/㎡, t=0.48mm, W=100mm,,	5.000	m	160	800	S単 42号
Y00004	雑品	0.075		279,343	20,951	
	合 計				300,294	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		300,294	
	*** T単－ 35号 ***					
T00058	鋼製水槽設置撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	77m3×2セット					
S02112	鋼製水槽 77m3, 2セット	30.000	供用日	21,120	633,600	S単 165号
C00040	鋼製水槽設置撤去費	1.000	式	112,429	112,429	C単 9号
	合 計				746,029	算出数量 1.000 式
	単 価		式		746,029	
	*** T単－ 36号 ***					
T00059	通信ケーブル撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	S単 13号
S02115	電工	2.000	人	27,030	54,060	S単 167号
Y00004	雑品	0.100		84,762	8,476	
	合 計				93,238	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		93,238	
	*** T単－ 37号 ***					
T00060	通信ケーブル復旧工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	S単 13号
S02115	電工	5.000	人	27,030	135,150	S単 167号
Y00004	雑品	0.200		165,852	33,170	
	合 計				199,022	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		199,022	
	*** T単－ 38号 ***					
T00062	箱型マンホール排水工撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	30,702	9,211	S単 13号
S02115	普通作業員	0.500	人	23,562	11,781	S単 16号
	合 計				20,992	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		20,992	
	*** T単－ 39号 ***					
T00063	箱型マンホール排水工復旧		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 1号 ***					
C00031	ストッパー設置撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.380	人	30,702	11,667	S単 13号
S02115	INS特殊作業員	0.380	人	45,492	17,287	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.750	人	27,234	20,426	S単 15号
S02115	普通作業員	0.750	人	23,562	17,672	S単 16号
Y00004	雑品	0.200		67,052	13,410	
	合 計				80,462	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		80,462	
	*** C単ー 2号 ***					
C00033	ボイラー車運転		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	8t車, 80万kcal					
S02124	運転手（一般）	0.140	人	23,970	3,356	S単 76号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	8.000	L	143	1,144	S単 36号
S02111	ボイラー車 8t車, 80万kcal	1.000	時間	16,000	16,000	S単 6号
	合 計				20,500	算出数量 1.000 時間
	単 価		時間		20,500	
	*** C単ー 3号 ***					
C00034	ボイラー車運転（硬化上昇時）		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	8t車, 80万kcal					
S02116	軽油 バトロ-給油,,	2.800	L	143	400	S単 36号
S02116	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー,,	112.000	L	106	11,872	S単 38号
S02111	ボイラー車 8t車, 80万kcal	1.000	時間	16,000	16,000	S単 6号
	合 計				28,272	算出数量 1.000 時間
	単 価		時間		28,272	
	*** C単ー 4号 ***					
C00035	ボイラー車運転（保温循環時）		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	8t車, 80万kcal					
S02116	軽油 バトロ-給油,,	2.800	L	143	400	S単 36号
S02116	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー,,	10.000	L	106	1,060	S単 38号
S02111	ボイラー車 8t車, 80万kcal	1.000	時間	16,000	16,000	S単 6号
	合 計				17,460	算出数量 1.000 時間
	単 価		時間		17,460	
	*** C単ー 5号 ***					
C00036	高圧洗浄車運転工		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	4t車, 209PS					
S02124	運転手（特殊）	0.140	人	26,418	3,699	S単 77号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	6.700	L	143	958	S単 36号

事業名		筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名		幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	高圧洗浄車 4t車級	1.000	時間	9,700	9,700	S単 7号
						算出数量
	合 計				14,357	1.000 時間
	単 価		時間		14,357	
	*** C単－ 6号 ***					
C00037	給水車運転工		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	4t車, 209PS					
S02124	運転手（一般）	0.140	人	23,970	3,356	S単 76号
S02116	軽油 バトラー給油,,	6.700	L	143	958	S単 36号
S02111	給水車 4t車級, 3.2m3	1.000	時間	6,230	6,230	S単 8号
						算出数量
	合 計				10,544	1.000 時間
	単 価		時間		10,544	
	*** C単－ 7号 ***					
C00038	配水ホース設置撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	φ75					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	S単 13号
S02115	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	S単 15号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	S単 16号
S02116	配管ホース損料 φ75mm,,	78.000	m	480	37,440	S単 54号
						算出数量
	合 計				142,500	1.000 式
	単 価		式		142,500	
	*** C単－ 8号 ***					
C00039	貯水工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	立坑12					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	S単 13号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	S単 16号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量13/15kVA(50/60Hz), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	1.000	日	4,009	4,009	S単 106号
S02111	工事用水中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径80mm 全揚程15m	1.000	日	599	599	S単 10号
						算出数量
	合 計				82,434	1.000 式
	単 価		式		82,434	
	*** C単－ 9号 ***					
C00040	鋼製水槽設置撤去費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.480	人	30,702	14,737	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.480	人	27,234	13,072	S単 15号
S02115	普通作業員	0.960	人	23,562	22,620	S単 16号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮シブ型), 25ton吊り, なし	1.000	日	62,000	62,000	S単 109号
						算出数量
	合 計				112,429	1.000 式
	単 価		式		112,429	

[illegible]

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名: 幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 40号 ***					
T00005	管据付工		m		11.000 m	歩A 当たり算出
	φ1200mm, 直管(3m以上)					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	33,864	16,932	S単 234号
S02115	溶接工	2.000	人	31,212	62,424	S単 237号
S02115	特殊作業員	4.000	人	29,580	118,320	S単 235号
S16003	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m, 交替制補正対象外	1.000	供用日	146	146	S単 283号
S16003	チェーンリフホイスト[レバーブロック] 能力31kN(3.2t) 移動量1.5m, 交替制補正対象外	1.000	供用日	163	163	S単 284号
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] , 定格電流300A, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外	1.000	日	200	200	S単 281号
S02116	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm,,	5.000	kg	482	2,410	S単 258号
	合 計				200,595	算出数量 11.000 m
	単 価		m		18,236	
	*** T単ー 41号 ***					
T00006	管据付工		m		8.000 m	歩A 当たり算出
	φ1200mm, 短管(3m未満)、異形管					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	33,864	16,932	S単 234号
S02115	溶接工	2.000	人	31,212	62,424	S単 237号
S02115	特殊作業員	4.000	人	29,580	118,320	S単 235号
S16003	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m, 交替制補正対象外	1.000	供用日	146	146	S単 283号
S16003	チェーンリフホイスト[レバーブロック] 能力31kN(3.2t) 移動量1.5m, 交替制補正対象外	1.000	供用日	163	163	S単 284号
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] , 定格電流300A, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外	1.000	日	200	200	S単 281号
S02116	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm,,	5.000	kg	482	2,410	S単 258号
	合 計				200,595	算出数量 8.000 m
	単 価		m		25,074	
	*** T単ー 42号 ***					
T00007	裏込充填工		m3		10.800 m3	歩A 当たり算出
	エアミルク					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	33,864	33,864	S単 234号
S02115	特殊作業員	3.000	人	29,580	88,740	S単 235号
S02115	普通作業員	3.000	人	24,582	73,746	S単 236号
S02116	充填材 エアミルク,,	11.700	m3	13,300	155,610	S単 260号
Y00009	小計				351,960	
S02111	FCBゲラント エアミルク流量計・配管材含む	1.000	日	140,000	140,000	S単 230号
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 100KVA, なし	1.000	日	17,185	17,185	S単 288号
S16001	散水車[トラック架装型] , タンク容量3800L, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	1.000	日	40,456	40,456	S単 278号
Y00004	雑品	0.150		197,641	29,646	
	合 計				579,247	算出数量 10.800 m3
	単 価		m3		53,634	
	*** T単ー 43号 ***					
T00010	既設管内清掃工		m		29.900 m	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人力施工					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	33,864	33,864	S単 234号
S02115	普通作業員	5.000	人	24,582	122,910	S単 236号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	S単 235号
Y00004	雑品	0.130		186,354	24,226	
S16002	高压洗浄機[工用・モータ駆動] 、吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外	1.000	日	1,015	1,015	S単 280号
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 5KVA, なし	1.000	日	3,007	3,007	S単 286号
S16001	散水車[トラック架装型] 、タンク容量3800L, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	1.000	日	40,456	40,456	S単 278号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転 労務, 軽油	5.300	時間	7,770	41,181	S単 279号
	合 計				296,239	算出数量 29.900 m
	単 価		m		9,908	
	*** 丁単一 44号 ***					
T00012	管引込工		m		29.300 m	歩A 当たり算出
	内径1200mm, 直管(3m以上)					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	33,864	33,864	S単 234号
S02115	特殊作業員	4.000	人	29,580	118,320	S単 235号
S02115	配管工	3.000	人	27,030	81,090	S単 238号
S16004	ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(2014)] ラフレレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り, なし	1.000	日	61,500	61,500	S単 287号
Y00009	小計				294,774	
S16003	クレーン(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力29kN(3.0t), 交替制補正対象外	1.000	供用日	19,700	19,700	S単 282号
S02112	先導金具 4個/組	1.000	日	79,560	79,560	S単 232号
Y00004	雑品	0.100		99,260	9,926	
					403,960	算出数量 29.300 m
	合 計					
	単 価		m		13,787	
	*** 丁単一 45号 ***					
T00013	管引込工		m		21.300 m	歩A 当たり算出
	内径1200mm, 短管(3m未満)、異形管					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	33,864	33,864	S単 234号
S02115	特殊作業員	4.000	人	29,580	118,320	S単 235号
S02115	配管工	3.000	人	27,030	81,090	S単 238号
S16004	ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(2014)] ラフレレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り, なし	1.000	日	61,500	61,500	S単 287号
Y00009	小計				294,774	
S16003	クレーン(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力29kN(3.0t), 交替制補正対象外	1.000	供用日	19,700	19,700	S単 282号
S02112	先導金具 4個/組	1.000	日	79,560	79,560	S単 232号
Y00004	雑品	0.100		99,260	9,926	
					403,960	算出数量 21.300 m
	合 計					
	単 価		m		18,965	
	*** 丁単一 46号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00016	溶接工（裏当金溶接）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1200mm, t=7mm					
S02115	溶接工	1.410	人	31,212	44,009	S単 237号
S02115	特殊作業員	2.110	人	29,580	62,414	S単 235号
S02115	土木一般世話役	0.720	人	33,864	24,382	S単 234号
Y00004	雑品	0.050		130,805	6,540	
	合 計				137,345	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		137,345	
	*** T単－ 47号 ***					
T00019	グラウト孔閉塞工		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
S02115	溶接工	0.200	人	31,212	6,242	S単 237号
S02115	特殊作業員	0.400	人	29,580	11,832	S単 235号
S02115	土木一般世話役	0.400	人	33,864	13,546	S単 234号
S02115	塗装工	0.800	人	29,784	23,827	S単 239号
Y00004	雑品	0.750		55,447	41,585	
S02116	閉塞材料費 グラウト孔用栓, φ120, SS400, ,	1.000	個	34,800	34,800	S単 261号
	合 計				131,832	算出数量 1.000 孔
	単 価		孔		131,832	
	*** T単－ 48号 ***					
T00020	耐熱材塗布工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1350mm					
S02115	塗装工	0.130	人	29,784	3,872	S単 239号
S02115	普通作業員	0.250	人	24,582	6,146	S単 236号
Y00004	雑品	0.250		10,018	2,505	
	合 計				12,523	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		12,523	
	*** T単－ 49号 ***					
T00021	フランジ蓋据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	φ600×150					
S02115	土木一般世話役	0.400	人	33,864	13,546	S単 234号
S02115	特殊作業員	0.420	人	29,580	12,424	S単 235号
S02115	普通作業員	1.070	人	24,582	26,303	S単 236号
S02116	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン ,, 呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	1.000	組	52,600	52,600	S単 245号
	合 計				104,873	算出数量 1.000 基
	単 価		基		104,873	
	*** T単－ 50号 ***					
T00026	鋼管吊込据付（Φ600～1900）		本		3.600 本	歩A 当たり算出
	4.0m管, 1200mm, 7mm, トラックレン, たて込み簡易土留以外					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:幹線水路岩神線（柳川分水）改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	1.000	人	33,864	33,864	S単 234号
S02115	特殊作業員	2.000	人	29,580	59,160	S単 235号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	S単 236号
S16004	トラックレン〔油圧伸縮ジブ型〕	1.000	日	47,500	47,500	S単 285号
	トラックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし					算出数量 3.600 本
	合 計				189,688	
	単 価		本		52,691	
	*** T単－ 51号 ***					
T00030	既設L型擁壁撤去工		m		24.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	33,864	16,932	S単 234号
S02115	特殊作業員	0.500	人	29,580	14,790	S単 235号
S02115	普通作業員	1.300	人	24,582	31,957	S単 236号
S02112	バックホ〔クロー型・クレーン・へ超低・排対型（～2014）〕	0.680	日	18,100	12,308	S単 233号
S02116	軽油	51.000	L	132	6,732	S単 265号
S02124	運転手（特殊）	0.500	人	28,764	14,382	S単 268号
	合 計				97,101	算出数量 24.000 m
	単 価		m		4,046	
	*** T単－ 52号 ***					
T00053	硬質ポリ塩化ビニル管撤去工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VP管, φ200mm					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	33,864	1,693	S単 234号
S02115	特殊作業員	0.080	人	29,580	2,366	S単 235号
S02115	普通作業員	0.110	人	24,582	2,704	S単 236号
	合 計				6,763	算出数量 10.000 m
	単 価		m		676	
	*** T単－ 53号 ***					
T00054	表土整地		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02111	トラクタ	0.040	日	140,000	5,600	S単 231号
S02115	レベラーアタッチメント (65PS)	0.040	人	33,864	1,355	S単 234号
S02115	土木一般世話役	0.080	人	24,582	1,967	S単 236号
S02115	普通作業員	0.350		8,922	3,123	
Y00004	雑品					
	合 計				12,045	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		120	
	*** T単－ 54号 ***					
T00055	坑内配管		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設置・撤去					
S02115	普通作業員	6.000	人	24,582	147,492	S単 236号
	合 計				147,492	算出数量 1.000 式

[illegible]