

令和 7 年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事

積 算 書

(第 1 回物価変動算定)

九州農政局

九州農政局

工事別工事名: 諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事

九州農政局

[illegible]

[illegible]

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名 諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接製作費内訳			(94,358,000) 95,398,000	
直接製作費	1.000	式	(94,358,000) 95,398,000	
・小形水門扉製作工 フラップゲート	1.000	式	(7,579,000) 7,828,000	
・扉体工 フラップゲート	(1.000) 0.000	式 式	(2,797,000) 0	
・扉体工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	(〃) 626,000	
・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(〃) 2,171,000	
・戸当り工 フラップゲート	(1.000) 0.000	式 式	(4,782,000) 0	
・戸当り工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	(〃) 2,290,000	
・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(〃) 2,492,000	
・扉体工 フラップゲート	1.000	式	(0) 2,912,000	
・扉体工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	(0) 618,000	
・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(0) 2,294,000	
・戸当り工 フラップゲート	1.000	式	(0) 4,916,000	
・戸当り工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	(0) 2,275,000	
・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(0) 2,641,000	
・小形水門扉製作工 スライドゲート	1.000	式	(76,071,000) 76,482,000	
・扉体工 スライドゲート	(1.000) 0.000	式 式	(4,493,000) 0	
・扉体工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	(〃) 2,438,000	
・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(〃) 2,055,000	
・戸当り工 スライドゲート	(1.000) 0.000	式 式	(10,362,000) 0	
・戸当り工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	(〃) 7,122,000	
・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(〃) 3,240,000	
・開閉装置工 スライドゲート	(1.000) 0.000	式 式	(61,216,000) 0	
・開閉装置(機器単体費・水圧シリンダ)	1.000	式	(〃) 26,604,000	
・開閉装置(水圧配管・材料費)	1.000	式	(〃) 7,184,000	
・開閉装置(水圧配管・機器単体費)	1.000	式	(〃) 20,014,000	
・開閉装置(電気設備・機器単体費)	1.000	式	(〃) 5,065,000	
・開閉装置(水圧配管・労務費及び塗装費)	1.000	式	(〃) 2,349,000	
・扉体工 スライドゲート	1.000	式	(0) 4,640,000	
・扉体工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	(0) 2,486,000	
・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(0) 2,154,000	
・戸当り工 スライドゲート	1.000	式	(0) 10,512,000	
・戸当り工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	(0) 7,118,000	
・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	(0) 3,394,000	
・開閉装置工 スライドゲート	1.000	式	(0) 61,330,000	
・開閉装置(機器単体費・水圧シリンダ)	1.000	式	(0) 26,604,000	
・開閉装置(水圧配管・材料費)	1.000	式	(0) 7,191,000	
・開閉装置(水圧配管・機器単体費)	1.000	式	(0) 20,014,000	
・開閉装置(電気設備・機器単体費)	1.000	式	(0) 5,065,000	
・開閉装置(水圧配管・労務費及び塗装費)	1.000	式	(0) 2,456,000	

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	諫早湾地区潮受堤防水施設設置工事 (第1回変更)

工事別工事名: 諫早湾地区潮受堤防水施設設置工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳			(19,577,000) 20,404,000	
直接工事費	1.000	式	(19,577,000) 20,404,000	
・輸送費	1.000	式	(〃) 226,000	
・ ・ 輸送費	(1.000) 0.000	式	(226,000) 0	
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門)	1.000	式	(〃) 226,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式	(0) 226,000	
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門)	1.000	式	(0) 226,000	
・小形水門扉据付工	1.000	式	(17,439,000) 18,116,000	
・ ・ 小形水門扉据付工	(1.000) 0.000	式	(17,439,000) 0	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) フラップゲート	1.000	式	(〃) 6,900,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) スライドゲート	1.000	式	(〃) 3,792,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) 開閉装置 (スライドゲート、水圧配管含む)	1.000	式	(〃) 1,228,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) シェルゲート改造 (補強材撤去・取付)	1.000	式	(〃) 914,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) シェルゲート改造 (穴あけ加工・点検歩廊撤去)	1.000	式	(〃) 1,229,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) シェルゲート改造 (電気防食用目板及び陽極取付)	1.000	式	(〃) 1,707,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) シェルゲート改造 (点検歩廊取付)	1.000	式	(〃) 1,646,000	
・ ・ ・ 開閉装置休止装置改造用足場	1.000	式	(〃) 23,000	
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式	(0) 18,116,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) フラップゲート	1.000	式	(0) 7,188,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) スライドゲート	1.000	式	(0) 3,924,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) 開閉装置 (スライドゲート、水圧配管含む)	1.000	式	(0) 1,272,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) シェルゲート改造 (補強材撤去・取付)	1.000	式	(0) 942,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) シェルゲート改造 (穴あけ加工・点検歩廊撤去)	1.000	式	(0) 1,273,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) シェルゲート改造 (電気防食用目板及び陽極取付)	1.000	式	(0) 1,778,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) シェルゲート改造 (点検歩廊取付)	1.000	式	(0) 1,715,000	
・ ・ ・ 開閉装置休止装置改造用足場	1.000	式	(0) 24,000	
・電気盤据付工(用排水機以外)	1.000	式	(1,608,000) 1,727,000	
・ ・ 受電盤据付工	(1.000) 0.000	式	(49,000) 0	
・ ・ ・ 受電盤据付工	1.000	式	(〃) 49,000	
・ ・ 電気共通設備工(用排水機以外)	(1.000) 0.000	式	(1,559,000) 0	
・ ・ ・ 配管工	1.000	式	(〃) 77,000	
・ ・ ・ 配線工	1.000	式	(〃) 1,482,000	
・ ・ 受電盤据付工	1.000	式	(0) 53,000	
・ ・ ・ 受電盤据付工	1.000	式	(0) 53,000	
・ ・ 電気共通設備工(用排水機以外)	1.000	式	(0) 1,674,000	
・ ・ ・ 配管工	1.000	式	(0) 83,000	
・ ・ ・ 配線工	1.000	式	(0) 1,591,000	
・安全費	1.000	式	(304,000) 335,000	

工事別工事名: 諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事

九州農政局

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事 (第1回変更)

工事別工事名: 諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				(94,358,000) 95,398,000	
・小形水門扉製作工 フラップゲート	1.000	式		(7,579,000) 7,828,000	
・扉体工 フラップゲート	(1.000) 0.000	式		(2,797,000) 0	
・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー	(〃) 1.000	式	(〃) 626,000	(〃) 626,000	1式当たり [金額C]
S40001 ステンレス鋼板 SUS316L (ローカーボン材) 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	148.000	kg	1,062	157,176	歩A・単A S単 18号
S40001 ステンレス平鋼 SUS316、FB38*9, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	2.000	kg	3,113	6,226	歩A・単A S単 19号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS316 径25mm～100mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20	28.000	kg	1,239	34,692	歩A・単A S単 20号
S40001 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM490A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスクラッド [※] 鋼板, ヘビ [°] -H 1, 12	1,624.000	kg	207	336,168	歩A・単A S単 21号
S40001 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM490B 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスクラッド [※] 鋼板, ヘビ [°] -H 1, 12	194.000	kg	216	41,904	歩A・単A S単 22号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	2.000	kg	1,850	3,700	歩A・単A S単 83号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,	1.000	式	74,902	74,902	歩A・単A X単 1号
合 計				(〃) 654,768	合意率 0.955725
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	(〃) 1.000	式	(〃) 2,171,000	(〃) 2,171,000	1式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 その他,,,,,,0.0, 15.00, 0.00, ー, ー, 4門, 0.92,	4.000	門	430,560	1,722,240	歩A・単A S単 64号
X40014 間接労務費 小形水門設備, 60%,	1.000	式	1,033,344	1,033,344	歩A・単A X単 10号
S40025 素地調整費(水門【積上】, 鋼製付属)工場 1種(製品), エポキシシンクリングプライマ [°] (有機), 6.1㎡	24.000	㎡	5,856	140,544	歩A・単A S単 71号
S40032 フラップゲート扉体(外面)塗装 工場塗装, 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色), 30.0kg, エポキシ樹脂 塗料用, 2.7kg, 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色), 30.0kg, エポキシ 樹脂塗料用, 2.7kg, 中塗用〔青・緑系〕, 16.5kg, エポキシ樹脂塗料用, 1.5kg, 上塗用〔青・緑系〕, 15.0kg, エポキシ樹脂塗料用, 1.4kg, , 0.0kg, , 0.0kg, , 0.0kg, , 0.0kg, 41.20人, 0%, エポキシ樹脂系塗料	24.000	㎡	15,679	376,296	歩A・単A S単 77号
K78021 ステンレス酸洗費 (材料・工数込み)	4.700	㎡	7,000	32,900	歩A・単A
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%,	1.000	式	826,331	826,331	歩A・単A X単 19号
合 計				(〃) 4,131,655	合意率 0.955545
計(1) (直接費対象分)				(〃) 2,271,980	
計(2) (間接費対象分)				(〃) 1,859,675	
・・・戸当り工 フラップゲート	(1.000) 0.000	式		(4,782,000) 0	
・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー	(〃) 1.000	式	(〃) 2,290,000	(〃) 2,290,000	1式当たり [金額C]
S40003 ステンレス鋼板 SUS316L (ローカーボン材) 厚さ26mm～40mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12	136.000	kg	1,242	168,912	歩A・単A S単 42号
S40003 ステンレス平鋼 SUS316L、FB50*9, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ー, ステンレス新断, 10	64.000	kg	3,245	207,680	歩A・単A S単 43号
S40003 ステンレス平鋼 SUS316、FB50*9, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ー, ステンレス新断, 10	64.000	kg	3,113	199,232	歩A・単A S単 44号
S40003 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM490A 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラッド [※] 鋼板, ー, ヘビ [°] -H 1, 12	22.000	kg	210	4,620	歩A・単A S単 45号
S40003 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM490A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラッド [※] 鋼板, ー, ヘビ [°] -H 1, 12	3,678.000	kg	207	761,346	歩A・単A S単 46号
S40003 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM490B 厚さ26mm～30mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラッド [※] 鋼板, ー, ヘビ [°] -H 1, 12	1,682.000	kg	214	359,948	歩A・単A S単 47号
S40003 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM490B 厚さ36mm～38mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラッド [※] 鋼板, ー, ヘビ [°] -H 1, 12	836.000	kg	217	181,412	歩A・単A S単 48号
S40003 溶接構造用圧延鋼材鋼板 SM490、PL40, 鋼板、ステンスクラッド [※] 鋼板, ー, ヘビ [°] -H 1, 12	56.000	kg	307	17,192	歩A・単A S単 49号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	44.000	kg	1,850	81,400	歩A・単A S単 83号

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業		
工事名	諫早湾地区潮受堤排水施設設置工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 諫早湾地区潮受堤排水施設設置工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロブレン系)	(") 40.000	kg	4,190	(") 167,600	歩A・単A S単 84号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	(") 1.000	式	247,044	(") 247,044	歩A・単A X単 2号
合 計				(") 2,396,386	合意率 0.955759
・・・戸当り工 (労務費及び塗装費)	(") 1.000	式	(") 2,492,000	(") 2,492,000	1式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 その他,.....,0.0,15.00,0.00,一,一,4門,0.92,	(") 4.000	門	430,560	(") 1,722,240	歩A・単A S単 64号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	(") 1.000	式	1,033,344	(") 1,033,344	歩A・単A X単 11号
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),エポキシソリッドプライマー(有機),4.7㎡	(") 19.000	㎡	6,743	(") 128,117	歩A・単A S単 72号
S40032 フラップゲート戸当り(外面)塗装 工場塗装,下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色),30.0kg,エポキシ樹脂 塗料用,2.7kg,下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色),30.0kg,エポキシ 樹脂塗料用,2.7kg,中塗用〔青・緑系〕,16.5kg,エポキシ樹脂塗料用,1.5kg, 上塗用〔青・緑系〕,15.0kg,エポキシ樹脂塗料用,1.4kg,,0.0kg,,0.0kg,,0. 0kg,,0.0kg,51.60人,0%,エポキシ樹脂系塗料	(") 19.000	㎡	19,225	(") 365,275	歩A・単A S単 78号
S40032 フラップゲート戸当り(内面)塗装 工場塗装,表2,36.0kg,ターフリー変性エポキシ樹脂塗料用,3.2kg,表6,36.0kg,ターフ リー変性エポキシ樹脂塗料用,3.2kg,表10,36.0kg,ターフリー変性エポキシ樹脂塗料用,3 .2kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,16.50人,0%,ターフリー変 性エポキシ樹脂系塗料	(") 51.000	㎡	7,038	(") 358,938	歩A・単A S単 79号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(") 4.800	㎡	7,000	(") 33,600	歩A・単A
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	(") 1.000	式	910,379	(") 910,379	歩A・単A X単 20号
合 計				(") 4,551,893	合意率 0.955521
計(1) (直接費対象分)				(") 2,608,170	
計(2) (間接費対象分)				(") 1,943,723	
・・・扉体工 フラップゲート	1.000	式		(0) 2,912,000	
・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー	(0.000) 1.000	式	(0) 618,000	(0) 618,000	1式当たり [金額C]
S40001 ステンレス鋼板 SUS316L (ローカーボン材) 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	(0.000) 148.000	kg	1,061	(0) 157,028	歩A・単B S単 138号
S40001 ステンレス平鋼 SUS316、FB38*9, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	(0.000) 2.000	kg	3,112	(0) 6,224	歩A・単B S単 139号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS316 径25mm～100mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20	(0.000) 28.000	kg	1,236	(0) 34,608	歩A・単B S単 140号
S40001 溶接構造用圧延鋼板(厚板) SM490A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスクラッド鋼板, ヘビークールH 1 , 12	(0.000) 1,624.000	kg	203	(0) 329,672	歩A・単B S単 141号
S40001 溶接構造用圧延鋼板(厚板) SM490B 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスクラッド鋼板, ヘビークールH 1 , 12	(0.000) 194.000	kg	212	(0) 41,128	歩A・単B S単 142号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 2.000	kg	2,100	(0) 4,200	歩A・単B S単 203号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	(0.000) 1.000	式	73,926	(0) 73,926	歩A・単B X単 47号
合 計				(0) 646,786	合意率 0.955617
・・・扉体工 (労務費及び塗装費)	(0.000) 1.000	式	(0) 2,294,000	(0) 2,294,000	1式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 その他,.....,0.0,15.00,0.00,一,一,4門,0.92,	(0.000) 4.000	門	451,260	(0) 1,805,040	歩A・単B S単 184号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	(0.000) 1.000	式	1,083,024	(0) 1,083,024	歩A・単B X単 56号
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),エポキシソリッドプライマー(有機),6.1㎡	(0.000) 24.000	㎡	6,366	(0) 152,784	歩A・単B S単 191号
S40032 フラップゲート扉体(外面)塗装 工場塗装,下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用),30.0kg,エ ポキシ樹脂塗料用,2.7kg,下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部 用),30.0kg,エポキシ樹脂塗料用,2.7kg,中塗用〔青・緑系〕,16.5kg,エポ キシ樹脂塗料用,1.5kg,上塗用〔青・緑系〕,15.0kg,エポキシ樹脂塗料用,1. 4kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,41.20人,0%,エポキシ樹脂系塗料	(0.000) 24.000	㎡	17,018	(0) 408,432	歩A・単B S単 197号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(0.000) 4.700	㎡	7,300	(0) 34,310	歩A・単B
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	(0.000) 1.000	式	870,898	(0) 870,898	歩A・単B X単 65号
合 計				(0) 4,354,488	合意率 0.955617

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
工事名	諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事（第1回変更）					
工事別工事名：諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計（１）（直接費対象分）					(0) 2,400,566	
計（２）（間接費対象分）					(0) 1,953,922	
・ ・ 戸当り工 フラップゲート		1.000	式		(0) 4,916,000	
・ ・ ・ 戸当り工（材料費）－小形水門－		(0.000) 1.000		(0) 2,275,000	(0) 2,275,000	1 式当たり [金額C]
S40003 ステンレス鋼板 SUS316L（ローカーボン材） 厚さ26mm～40mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		(0.000) 136.000	kg	1,240	(0) 168,640	歩A・単B S単 162号
S40003 ステンレス平鋼 SUS316L、FB50*9, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10		(0.000) 64.000	kg	3,244	(0) 207,616	歩A・単B S単 163号
S40003 ステンレス平鋼 SUS316、FB50*9, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10		(0.000) 64.000	kg	3,112	(0) 199,168	歩A・単B S単 164号
S40003 溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490A 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスクワッド鋼板, 一, ヘビ- H 1, 12		(0.000) 22.000	kg	206	(0) 4,532	歩A・単B S単 165号
S40003 溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスクワッド鋼板, 一, ヘビ- H 1, 12		(0.000) 3,678.000	kg	203	(0) 746,634	歩A・単B S単 166号
S40003 溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490B 厚さ26mm～30mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスクワッド鋼板, 一, ヘビ- H 1, 12		(0.000) 1,682.000	kg	211	(0) 354,902	歩A・単B S単 167号
S40003 溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490B 厚さ36mm～38mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスクワッド鋼板, 一, ヘビ- H 1, 12		(0.000) 836.000	kg	213	(0) 178,068	歩A・単B S単 168号
S40003 溶接構造用圧延鋼材鋼板 SM490、PL40, 鋼板、ステンレスクワッド鋼板, 一, ヘビ- H 1, 12		(0.000) 56.000	kg	307	(0) 17,192	歩A・単B S単 169号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304		(0.000) 44.000	kg	2,100	(0) 92,400	歩A・単B S単 203号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形（クロロブレン系）		(0.000) 40.000	kg	4,190	(0) 167,600	歩A・単B S単 204号
X40001 補助材料費（製作） 小形水門設備, 13%,		(0.000) 1.000	式	243,978	(0) 243,978	歩A・単B X単 48号
合 計					(0) 2,380,730	合意率 0.955617
・ ・ ・ 戸当り工（労務費及び塗装費）		(0.000) 1.000	式	(0) 2,641,000	(0) 2,641,000	1 式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 その他, , , , , , , , 0.0, 15.00, 0.00, 一, 一, 4 門, 0.92,		(0.000) 4.000	門	451,260	(0) 1,805,040	歩A・単B S単 184号
X40014 間接労務費 小形水門設備, 60%,		(0.000) 1.000	式	1,083,024	(0) 1,083,024	歩A・単B X単 57号
S40025 素地調整費（水門【積上】、鋼製付属）工場 1 種（製品）、エポキシシンクリッチプライマー（有機）、4.7㎡		(0.000) 19.000	㎡	7,336	(0) 139,384	歩A・単B S単 192号
S40032 フラップゲート戸当り（外面）塗装 工場塗装, 下塗用（赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用）、30.0kg, エポキシ樹脂塗料用, 2.7kg, 下塗用（赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用）、30.0kg, エポキシ樹脂塗料用, 2.7kg, 中塗用〔青・緑系〕, 16.5kg, エポキシ樹脂塗料用, 1.5kg, 上塗用〔青・緑系〕, 15.0kg, エポキシ樹脂塗料用, 1.4kg, , 0.0kg, , 0.0kg, , 0.0kg, 51.60人, 0%, エポキシ樹脂系塗料		(0.000) 19.000	㎡	20,897	(0) 397,043	歩A・単B S単 198号
S40032 フラップゲート戸当り（内面）塗装 工場塗装, 表2, 36.0kg, ｸﾞﾚｰﾌﾞﾘｰ変性エポキシ樹脂塗料用, 3.2kg, 表6, 36.0kg, ｸﾞﾚｰﾌﾞﾘｰ変性エポキシ樹脂塗料用, 3.2kg, 表10, 36.0kg, ｸﾞﾚｰﾌﾞﾘｰ変性エポキシ樹脂塗料用, 3.2kg, , 0.0kg, , 0.0kg, , 0.0kg, , 0.0kg, 16.50人, 0%, ｸﾞﾚｰﾌﾞﾘｰ変性エポキシ樹脂系塗料		(0.000) 51.000	㎡	7,586	(0) 386,886	歩A・単B S単 199号
K78021 ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）		(0.000) 4.800	㎡	7,300	(0) 35,040	歩A・単B
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%,		(0.000) 1.000	式	961,604	(0) 961,604	歩A・単B X単 66号
合 計					(0) 4,808,021	合意率 0.955617
計（１）（直接費対象分）					(0) 2,763,393	
計（２）（間接費対象分）					(0) 2,044,628	
・ 小形水門扉製作工 スライドゲート		1.000	式		(76,071,000) 76,482,000	
・ ・ 扉体工 スライドゲート		(1.000) 0.000			(4,493,000) 0	
・ ・ ・ 扉体工（材料費）－小形水門－		(") 1.000		(") 2,438,000	(") 2,438,000	1 式当たり [金額C]
S40001 ステンレス鋼板 SUS316L（ローカーボン材） 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12		(") 16.000	kg	1,051	(") 16,816	歩A・単A S単 23号
S40001 ステンレス鋼板 SUS316L（ローカーボン材） 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12		(") 23.000	kg	1,219	(") 28,037	歩A・単A S単 24号

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業		
工事名	諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40001	ステンレス鋼板 SUS316L (ローカーボン材) 厚さ26mm～40mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	(") 1, 447. 000	kg	1, 242	(") 1, 797, 174	歩A・単A S単 25号
S40001	ステンレス平鋼 SUS316、FB38*6, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	(") 29. 000	kg	3, 113	(") 90, 277	歩A・単A S単 26号
S40001	ステンレス棒鋼 SUS316 径25mm～100mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20	(") 3. 000	kg	1, 239	(") 3, 717	歩A・単A S単 20号
S40001	青銅鋳物 3種 CAC403、銅合金鋳物、青銅くず 鋳物(並), 40	(") 72. 000	kg	2, 596	(") 186, 912	歩A・単A S単 27号
S40040	水密ゴム 合成ゴム P形 (クロブレン系)	(") 11. 000	kg	4, 300	(") 47, 300	歩A・単A S単 85号
S40040	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロブレン系)	(") 2. 000	kg	4, 190	(") 8, 380	歩A・単A S単 84号
S40040	六角穴付皿ボルト SUS316、M12*20	(") 5. 000	kg	8, 000	(") 40, 000	歩A・単A S単 86号
S40040	六角穴付皿ボルト SUS316、M16*35	(") 7. 000	kg	8, 000	(") 56, 000	歩A・単A S単 87号
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,	(") 1. 000	式	275, 981	(") 275, 981	歩A・単A X単 3号
合 計					(") 2, 550, 594	合意率 0. 955703
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費)		(") 1. 000	式	(") 2, 055, 000	(") 2, 055, 000	1 式当たり [金額C]
S40017	扉体製作 その他, , , , , , , , 0. 0, 18. 00, 0. 00, 一, 一, 4 門, 0. 92,	(") 4. 000	門	516, 672	(") 2, 066, 688	歩A・単A S単 65号
X40014	間接労務費 小形水門設備, 60%,	(") 1. 000	式	1, 240, 013	(") 1, 240, 013	歩A・単A X単 12号
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(") 12. 000	m ²	7, 000	(") 84, 000	歩A・単A
X40015	工場管理費 小形水門設備, 25%,	(") 1. 000	式	847, 675	(") 847, 675	歩A・単A X単 21号
合 計					(") 4, 238, 376	合意率 0. 955369
計 (1) (直接費対象分)					(") 2, 150, 688	
計 (2) (間接費対象分)					(") 2, 087, 688	
・・・ 戸当り工 スライドゲート		(1. 000) 0. 000	式		(10, 362, 000) 0	
・・・ 戸当り工 (材料費) ー 小形水門 ー		(") 1. 000	式	(") 7, 122, 000	(") 7, 122, 000	1 式当たり [金額C]
S40003	ステンレス鋼板 SUS316L (ローカーボン材) 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	(") 38. 000	kg	1, 051	(") 39, 938	歩A・単A S単 50号
S40003	ステンレス鋼板 SUS316L (ローカーボン材) 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	(") 374. 000	kg	1, 062	(") 397, 188	歩A・単A S単 51号
S40003	ステンレス鋼板 SUS316L (ローカーボン材) 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	(") 46. 000	kg	1, 219	(") 56, 074	歩A・単A S単 52号
S40003	ステンレス鋼板 SUS316L (ローカーボン材) 厚さ15mm～25mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	(") 764. 000	kg	1, 230	(") 939, 720	歩A・単A S単 53号
S40003	ステンレス鋼板 SUS316L (ローカーボン材) 厚さ26mm～40mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	(") 814. 000	kg	1, 242	(") 1, 010, 988	歩A・単A S単 42号
S40003	ステンレス平鋼 SUS316L、FB65*9, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10	(") 18. 000	kg	2, 948	(") 53, 064	歩A・単A S単 54号
S40003	ステンレス等辺山形鋼 SUS316L、L65*65*8, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10	(") 274. 000	kg	4, 939	(") 1, 353, 286	歩A・単A S単 55号
S40003	ステンレス不等辺山形鋼 SUS316L、L150*90*9, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10	(") 624. 000	kg	3, 509	(") 2, 189, 616	歩A・単A S単 56号
S40040	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロブレン系)	(") 34. 000	kg	4, 190	(") 142, 460	歩A・単A S単 84号
S40040	六角ボルト・ナット M22*90W (絶縁ボルト)	(") 19. 000	kg	12, 000	(") 228, 000	歩A・単A S単 88号
S40040	六角ボルト・ナット M24*80W (絶縁ボルト)	(") 28. 000	kg	9, 200	(") 257, 600	歩A・単A S単 89号
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,	(") 1. 000	式	785, 184	(") 785, 184	歩A・単A X単 4号
合 計					(") 7, 453, 118	合意率 0. 955588
・・・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)		(") 1. 000	式	(") 3, 240, 000	(") 3, 240, 000	1 式当たり [金額C]
S40017	戸当り製作 その他, , , , , , , , 0. 0, 26. 00, 0. 00, 一, 一, 4 門, 0. 92,	(") 4. 000	門	746, 304	(") 2, 985, 216	歩A・単A S単 66号
X40014	間接労務費 小形水門設備, 60%,	(") 1. 000	式	1, 791, 130	(") 1, 791, 130	歩A・単A X単 13号
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(") 58. 000	m ²	7, 000	(") 406, 000	歩A・単A
X40015	工場管理費 小形水門設備, 25%,	(") 1. 000	式	1, 295, 587	(") 1, 295, 587	歩A・単A X単 22号
合 計					(") 6, 477, 933	合意率 0. 95547
計 (1) (直接費対象分)					(") 3, 391, 216	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事 (第1回変更)

工事別工事名: 諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")	
計 (2) (間接費対象分)				3,086,717	
・ ・ 開閉装置工 スライドゲート	(1.000) 0.000	式		(61,216,000) 0	
・ ・ ・ 開閉装置(機器単体費・水圧シリンダ [*])	(") 1.000	式	(") 26,604,000	(") 26,604,000	1 式当たり [金額C]
S40006 開閉装置 水圧シリンダ (SUS製) 、シリンダ内径100mm	(") 4.000	台	(") 6,960,000	(") 27,840,000	歩A・単A S単 57号
合 計				(") 27,840,000	合意率 0.955603
・ ・ ・ 開閉装置 (水圧配管・材料費)	(") 1.000	式	(") 7,184,000	(") 7,184,000	1 式当たり [金額C]
S40001 ステンレス鋼板 SUS316L (ローカーボン材) 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	(") 1,877.000	kg	(") 1,051	(") 1,972,727	歩A・単A S単 23号
S40001 ステンレス鋼板 SUS316L (ローカーボン材) 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	(") 275.000	kg	(") 1,062	(") 292,050	歩A・単A S単 18号
S40001 ステンレス等辺山形鋼 SUS316L、L50*50*6, ステンレス形鋼, ステンレス新断, 10	(") 109.000	kg	(") 3,113	(") 339,317	歩A・単A S単 28号
S40001 ステンレス等辺山形鋼 SUS316L、L65*65*6, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	(") 167.000	kg	(") 3,124	(") 521,708	歩A・単A S単 29号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS316L、C130*65*6, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	(") 276.000	kg	(") 3,410	(") 941,160	歩A・単A S単 30号
S40001 ステンレスH形鋼 SUS316L、H100*100*6/8, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	(") 20.000	kg	(") 3,619	(") 72,380	歩A・単A S単 31号
S40001 一般配管用 ステンレス鋼管 SUS316TP、◎25A (Sch80) , ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10	(") 466.000	kg	(") 3,322	(") 1,548,052	歩A・単A S単 32号
S40040 スポンジゴム 購入品、t10	(") 7.000	kg	(") 8,000	(") 56,000	歩A・単A S単 90号
S40040 Uボルト・ナット SUS316、25A、M10	(") 1.000	kg	(") 1,080	(") 1,080	歩A・単A S単 91号
S40040 六角ボルト・ナット SUS316、M12*60SW (絶縁ボルト)	(") 8.000	kg	(") 7,500	(") 60,000	歩A・単A S単 92号
S40040 六角ボルト・ナット SUS316、M12*65SW (絶縁ボルト)	(") 7.000	kg	(") 7,100	(") 49,700	歩A・単A S単 93号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS316	(") 26.000	kg	(") 3,110	(") 80,860	歩A・単A S単 94号
S40040 ケミカルアンカー 購入品、R-16	(") 60.000	本	(") 401	(") 24,060	歩A・単A S単 95号
S40040 高圧フレキシブルホース 購入品、25A (7.0m)	(") 2.000	本	(") 140,000	(") 280,000	歩A・単A S単 96号
S40040 バイブクランプ 購入品、マルチクランプ	(") 40.000	個	(") 13,500	(") 540,000	歩A・単A S単 97号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,	(") 1.000	式	(") 739,361	(") 739,361	歩A・単A X単 5号
合 計				(") 7,518,455	合意率 0.955573
・ ・ ・ 開閉装置 (水圧配管・機器単体費)	(") 1.000	式	(") 20,014,000	(") 20,014,000	1 式当たり [金額C]
S40006 水圧エルボ SUS316、(25A用 (キューブタイプ))	(") 36.000	個	(") 87,000	(") 3,132,000	歩A・単A S単 58号
S40006 水圧フランジ SUS316、(25A用 (タイプA))	(") 144.000	個	(") 26,000	(") 3,744,000	歩A・単A S単 59号
S40006 水圧フランジ SUS316、(25A用 (タイプB))	(") 32.000	個	(") 24,000	(") 768,000	歩A・単A S単 60号
S40006 水圧ユニット 購入品、(緊急液圧装置込)	(") 1.000	式	(") 13,300,000	(") 13,300,000	歩A・単A S単 61号
合 計				(") 20,944,000	合意率 0.955595
・ ・ ・ 開閉装置 (電気設備・機器単体費)	(") 1.000	式	(") 5,065,000	(") 5,065,000	1 式当たり [金額C]
S40006 スライドゲート機側操作盤	(") 1.000	面	(") 5,300,000	(") 5,300,000	歩A・単A S単 62号
合 計				(") 5,300,000	合意率 0.95566
・ ・ ・ 開閉装置 (水圧配管・労務費及び塗装費)	(") 1.000	式	(") 2,349,000	(") 2,349,000	1 式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 その他,,,,,,0.0,42.00,0.00,一,一,1門,1.00,	(") 1.000	門	(") 1,310,400	(") 1,310,400	歩A・単A S単 67号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	(") 1.000	式	(") 786,240	(") 786,240	歩A・単A X単 14号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(") 164.000	m ²	(") 7,000	(") 1,148,000	歩A・単A
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	(") 1.000	式	(") 811,160	(") 811,160	歩A・単A X単 23号
合 計				(") 4,055,800	合意率 0.955655

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
工事名	諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事（第1回変更）					
工事別工事名: 諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
計（1）（直接費対象分）					2,458,400	
					(")	
計（2）（間接費対象分）					1,597,400	
・ ・ 扉体工 スライドゲート		1.000	式		(0) 4,640,000	
・ ・ ・ 扉体工（材料費）－小形水門－		(0.000) 1.000		(0) 式 2,486,000	(0) 2,486,000	1 式当たり [金額C]
S40001	ステンレス鋼板 SUS316L（ローカーボン材） 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	(0.000) 16.000	kg		(0) 1,050 16,800	歩A・単B S単 143号
S40001	ステンレス鋼板 SUS316L（ローカーボン材） 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	(0.000) 23.000	kg		(0) 1,218 28,014	歩A・単B S単 144号
S40001	ステンレス鋼板 SUS316L（ローカーボン材） 厚さ26mm～40mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	(0.000) 1,447.000	kg		(0) 1,240 1,794,280	歩A・単B S単 145号
S40001	ステンレス平鋼 SUS316、FB38*6, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	(0.000) 29.000	kg		(0) 3,112 90,248	歩A・単B S単 146号
S40001	ステンレス棒鋼 SUS316 径25mm～100mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20	(0.000) 3.000	kg		(0) 1,236 3,708	歩A・単B S単 140号
S40001	青銅鋳物 3種 CAC403, 銅合金鋳物, 青銅くず 鋳物(並), 40	(0.000) 72.000	kg		(0) 3,257 234,504	歩A・単B S単 147号
S40040	水密ゴム 合成ゴム P形（クロロブレン系）	(0.000) 11.000	kg		(0) 4,300 47,300	歩A・単B S単 205号
S40040	水密ゴム 合成ゴム 平形（クロロブレン系）	(0.000) 2.000	kg		(0) 4,190 8,380	歩A・単B S単 204号
S40040	六角穴付皿ボルト SUS316、M12*20	(0.000) 5.000	kg		(0) 8,000 40,000	歩A・単B S単 206号
S40040	六角穴付皿ボルト SUS316、M16*35	(0.000) 7.000	kg		(0) 8,000 56,000	歩A・単B S単 207号
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,	(0.000) 1.000	式		(0) 281,782 281,782	歩A・単B X単 49号
合 計					(0) 2,601,016	合意率 0.955593
・ ・ ・ 扉体工（労務費及び塗装費）		(0.000) 1.000		(0) 式 2,154,000	(0) 2,154,000	1 式当たり [金額C]
S40017	扉体製作 その他,,,,,,0.0,18.00,0.00,ー,ー,4門,0.92,	(0.000) 4.000	門		(0) 541,512 2,166,048	歩A・単B S単 185号
X40014	間接労務費 小形水門設備, 60%,	(0.000) 1.000	式		(0) 1,299,629 1,299,629	歩A・単B X単 58号
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(0.000) 12.000	m ²		(0) 7,300 87,600	歩A・単B
X40015	工場管理費 小形水門設備, 25%,	(0.000) 1.000	式		(0) 888,319 888,319	歩A・単B X単 67号
合 計					(0) 4,441,596	合意率 0.955593
計（1）（直接費対象分）					(0) 2,253,648	
					(0)	
計（2）（間接費対象分）					2,187,948	
・ ・ 戸当り工 スライドゲート		1.000	式		(0) 10,512,000	
・ ・ ・ 戸当り工（材料費）－小形水門－		(0.000) 1.000		(0) 式 7,118,000	(0) 7,118,000	1 式当たり [金額C]
S40003	ステンレス鋼板 SUS316L（ローカーボン材） 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12	(0.000) 38.000	kg		(0) 1,050 39,900	歩A・単B S単 170号
S40003	ステンレス鋼板 SUS316L（ローカーボン材） 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12	(0.000) 374.000	kg		(0) 1,061 396,814	歩A・単B S単 171号
S40003	ステンレス鋼板 SUS316L（ローカーボン材） 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12	(0.000) 46.000	kg		(0) 1,218 56,028	歩A・単B S単 172号
S40003	ステンレス鋼板 SUS316L（ローカーボン材） 厚さ15mm～25mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12	(0.000) 764.000	kg		(0) 1,229 938,956	歩A・単B S単 173号
S40003	ステンレス鋼板 SUS316L（ローカーボン材） 厚さ26mm～40mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12	(0.000) 814.000	kg		(0) 1,240 1,009,360	歩A・単B S単 162号
S40003	ステンレス平鋼 SUS316L、FB65*9, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ー, ステンレス新断, 10	(0.000) 18.000	kg		(0) 2,947 53,046	歩A・単B S単 174号
S40003	ステンレス等辺山形鋼 SUS316L、L65*65*8, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ー, ステンレス新断, 10	(0.000) 274.000	kg		(0) 4,938 1,353,012	歩A・単B S単 175号
S40003	ステンレス不等辺山形鋼 SUS316L、L150*90*9, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ー, ステンレス新断, 10	(0.000) 624.000	kg		(0) 3,508 2,188,992	歩A・単B S単 176号
S40040	水密ゴム 合成ゴム 平形（クロロブレン系）	(0.000) 34.000	kg		(0) 4,190 142,460	歩A・単B S単 204号
S40040	六角ボルト・ナット M22*90W（絶縁ボルト）	(0.000) 19.000	kg		(0) 12,000 228,000	歩A・単B S単 208号
S40040	六角ボルト・ナット M24*80W（絶縁ボルト）	(0.000) 28.000	kg		(0) 9,200 257,600	歩A・単B S単 209号
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,	(0.000) 1.000	式		(0) 784,694 784,694	歩A・単B X単 50号
合 計					(0) 7,448,862	合意率 0.955593

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
工事名	諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事（第1回変更）					
工事別工事名: 諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事						
	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・	戸当り工（労務費及び塗装費）	(0.000) 1.000		(0) 3,394,000	(0) 3,394,000	1 式当たり [金額C]
S40017	戸当り製作 その他,0.0,26.00,0.00,一,一,4門,0.92,	(0.000) 4.000	門	(0) 782,184	(0) 3,128,736	歩A・単B S単 186号
X40014	間接労務費 小形水門設備,60%,	(0.000) 1.000	式	(0) 1,877,242	(0) 1,877,242	歩A・単B X単 59号
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(0.000) 58.000	m ²	(0) 7,300	(0) 423,400	歩A・単B
X40015	工場管理費 小形水門設備,25%,	(0.000) 1.000	式	(0) 1,357,345	(0) 1,357,345	歩A・単B X単 68号
	合 計				(0) 6,786,723	合意率 0.955593
	計（1）（直接費対象分）				(0) 3,552,136	
	計（2）（間接費対象分）				(0) 3,234,587	
・ ・ 開閉装置工 スライドゲート		1.000	式		(0) 61,330,000	
・ ・ ・ 開閉装置(機器単体費・水圧シリンダ)		(0.000) 1.000	式	(0) 26,604,000	(0) 26,604,000	1 式当たり [金額C]
S40006	開閉装置 水圧シリンダ（SUS製）、シリンダ内径100mm	(0.000) 4.000	台	(0) 6,960,000	(0) 27,840,000	歩A・単B S単 177号
	合 計				(0) 27,840,000	合意率 0.955593
・ ・ ・ 開閉装置（水圧配管・材料費）		(0.000) 1.000	式	(0) 7,191,000	(0) 7,191,000	1 式当たり [金額C]
S40001	ステンレス鋼板 SUS316L（ローカーボン材） 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	(0.000) 1,877.000	kg	(0) 1,050	(0) 1,970,850	歩A・単B S単 143号
S40001	ステンレス鋼板 SUS316L（ローカーボン材） 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	(0.000) 275.000	kg	(0) 1,061	(0) 291,775	歩A・単B S単 138号
S40001	ステンレス等辺山形鋼 SUS316L、L50*50*6, ステンレス形鋼, ステンレス新断, 10	(0.000) 109.000	kg	(0) 3,112	(0) 339,208	歩A・単B S単 148号
S40001	ステンレス等辺山形鋼 SUS316L、L65*65*6, ステンレス形鋼, ステンレス新断, 10	(0.000) 167.000	kg	(0) 3,123	(0) 521,541	歩A・単B S単 149号
S40001	ステンレス溝形鋼 SUS316L、C130*65*6, ステンレス形鋼, ステンレス新断, 10	(0.000) 276.000	kg	(0) 3,409	(0) 940,884	歩A・単B S単 150号
S40001	ステンレスH形鋼 SUS316L、H100*100*6/8, ステンレス形鋼, ステンレス新断, 10	(0.000) 20.000	kg	(0) 3,618	(0) 72,360	歩A・単B S単 151号
S40001	一般配管用ステンレス鋼管 SUS316TP、◎25A（Sch80）, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10	(0.000) 466.000	kg	(0) 3,321	(0) 1,547,586	歩A・単B S単 152号
S40040	スポンジゴム 購入品、t10	(0.000) 7.000	kg	(0) 8,000	(0) 56,000	歩A・単B S単 210号
S40040	Uボルト・ナット SUS316、25A, M10	(0.000) 1.000	kg	(0) 1,080	(0) 1,080	歩A・単B S単 211号
S40040	六角ボルト・ナット SUS316、M12*60SW（絶縁ボルト）	(0.000) 8.000	kg	(0) 7,500	(0) 60,000	歩A・単B S単 212号
S40040	六角ボルト・ナット SUS316、M12*65SW（絶縁ボルト）	(0.000) 7.000	kg	(0) 7,100	(0) 49,700	歩A・単B S単 213号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS316	(0.000) 26.000	kg	(0) 3,520	(0) 91,520	歩A・単B S単 214号
S40040	ケミカルアンカー 購入品、R-16	(0.000) 60.000	本	(0) 402	(0) 24,120	歩A・単B S単 215号
S40040	高圧フレキシブルホース 購入品、25A（7.0m）	(0.000) 2.000	本	(0) 140,000	(0) 280,000	歩A・単B S単 216号
S40040	パイプクランプ 購入品、マルチクランプ	(0.000) 40.000	個	(0) 13,500	(0) 540,000	歩A・単B S単 217号
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	(0.000) 1.000	式	(0) 738,947	(0) 738,947	歩A・単B X単 51号
	合 計				(0) 7,525,571	合意率 0.955593
・ ・ ・ 開閉装置（水圧配管・機器単体費）		(0.000) 1.000	式	(0) 20,014,000	(0) 20,014,000	1 式当たり [金額C]
S40006	水圧エルボ SUS316、（25A用（キューブタイプ））	(0.000) 36.000	個	(0) 87,000	(0) 3,132,000	歩A・単B S単 178号
S40006	水圧フランジ SUS316、（25A用（タイプA））	(0.000) 144.000	個	(0) 26,000	(0) 3,744,000	歩A・単B S単 179号
S40006	水圧フランジ SUS316、（25A用（タイプB））	(0.000) 32.000	個	(0) 24,000	(0) 768,000	歩A・単B S単 180号
S40006	水圧ユニット 購入品、（緊急液圧装置込）	(0.000) 1.000	式	(0) 13,300,000	(0) 13,300,000	歩A・単B S単 181号
	合 計				(0) 20,944,000	合意率 0.955593
・ ・ ・ 開閉装置（電気設備・機器単体費）		(0.000) 1.000	式	(0) 5,065,000	(0) 5,065,000	1 式当たり [金額C]
S40006	スライドゲート機側操作盤	(0.000) 1.000	面	(0) 5,300,000	(0) 5,300,000	歩A・単B S単 182号
	合 計				(0) 5,300,000	合意率 0.955593

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	諫早湾地区潮受堤防水施設設置工事 (第1回変更)

工事別工事名: 諫早湾地区潮受堤防水施設設置工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 開閉装置 (水圧配管・労務費及び塗装費)	(0.000) 1.000	式	(0) 2,456,000	(0) 2,456,000	1式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 その他, , , , , , , , 0.0, 42.00, 0.00, 一, 一, 1門, 1.00,	(0.000) 1.000	門		(0) 1,373,400	歩A・単B S単 187号
X40014 間接労務費 小形水門設備, 60%,	(0.000) 1.000	式		(0) 824,040	歩A・単B X単 60号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(0.000) 164.000	m ²		(0) 7,300	歩A・単B
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%,	(0.000) 1.000	式		(0) 848,660	歩A・単B X単 69号
合 計				(0) 4,243,300	合意率 0.955593
計 (1) (直接費対象分)				(0) 2,570,600	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 1,672,700	
・ 小形水門扉製作工 シェルゲート (改造・排水門補強)	1.000	式		(9,169,000) 9,472,000	
・ 扉体工 シェルゲート (改造・排水門補強)	(1.000) 0.000	式		(8,251,000) 0	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) ー小形水門ー	(") 1.000	式	(") 2,301,000	(") 2,301,000	1式当たり [金額C]
S40001 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM490A 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンレスラット鋼板, ヘビ- H 1 , 12	(") 2,918.000	kg		(") 604,026	歩A・単A S単 33号
S40001 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM490A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスラット鋼板, ヘビ- H 1 , 12	(") 1,415.000	kg		(") 292,905	歩A・単A S単 21号
S40001 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM490B 厚さ26mm～30mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスラット鋼板, ヘビ- H 1 , 12	(") 4,202.000	kg		(") 899,228	歩A・単A S単 34号
S40001 溶接構造用圧延鋼材鋼板 SM490、PL40, 鋼板、ステンレスラット鋼板, ヘビ- H 1 , 12	(") 637.000	kg		(") 195,559	歩A・単A S単 35号
S40001 溶接構造用圧延鋼材鋼板 SM490、t100, 鋼板、ステンレスラット鋼板, ヘビ- H 1 , 12	(") 389.000	kg		(") 139,262	歩A・単A S単 36号
X40001 補助材料費 (製作) その他, 13%,	(") 1.000	式		(") 277,027	歩A・単A X単 6号
合 計				(") 2,408,007	合意率 0.955564
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	(") 1.000	式	(") 5,950,000	(") 5,950,000	1式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 その他, , , , , , , , 0.0, 164.00, 0.00, 一, 一, 1門, 1.00,	(") 1.000	門		(") 5,116,800	歩A・単A S単 68号
X40014 間接労務費 小形水門設備, 60%,	(") 1.000	式		(") 3,070,080	歩A・単A X単 15号
S40025 素地調整費 (水門【積上】、鋼製付属) 工場 1種 (製品), エポキシソリッドプライマー (有機), 10.6m ²	(") 43.000	m ²		(") 4,526	歩A・単A S単 73号
S40032 シェルゲート改造 (外面) 塗装 工場塗装, 下塗用 (赤さび色、グレー又はねずみ色), 30.0kg, エポキシ樹脂 塗料用, 2.7kg, 下塗用 (赤さび色、グレー又はねずみ色), 30.0kg, エポキシ 樹脂塗料用, 2.7kg, 中塗用 [青・緑系], 16.5kg, エポキシ樹脂塗料用, 1.5kg, 上塗用 [青・緑系], 15.0kg, エポキシ樹脂塗料用, 1.4kg, , 0.0kg, , 0.0kg, , 0.0kg, 0.0kg, , 0.0kg, 25.60人, 0%, エポキシ樹脂系塗料	(") 43.000	m ²		(") 10,359	歩A・単A S単 80号
S40032 塗装費【積上】 工場塗装, 表2, 36.0kg, タルフリー変性エポキシ樹脂塗料用, 3.2kg, 表6, 36.0kg, タルフ リー変性エポキシ樹脂塗料用, 3.2kg, 表10, 36.0kg, タルフリー変性エポキシ樹脂塗料用, 3 .2kg, , 0.0kg, , 0.0kg, , 0.0kg, , 0.0kg, , 0.0kg, 9.00人, 0%, タルフリー変 性エポキシ樹脂系塗料	(") 105.000	m ²		(") 4,480	歩A・単A S単 81号
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%,	(") 1.000	式		(") 2,324,334	歩A・単A X単 24号
合 計				(") 11,621,669	合意率 0.955516
計 (1) (直接費対象分)				(") 6,227,255	
計 (2) (間接費対象分)				(") 5,394,414	
・ 開閉装置工 シェルゲート (改造・排水門補強)	(1.000) 0.000	式		(196,000) 0	
・ ・ ・ 開閉装置工 (材料費) 排水門休止装置	(") 1.000	式	(") 17,000	(") 17,000	1式当たり [金額C]
S40001 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM490A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスラット鋼板, ヘビ- H 1 , 12	(") 77.000	kg		(") 15,939	歩A・単A S単 21号

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業		
工事名	諫早湾地区潮受堤排水施設設置工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 諫早湾地区潮受堤排水施設設置工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,	(") 1.000	式	(") 2,072	(") 2,072	歩A・単A X単 7号
合 計				(") 18,011	合意率 0.944444
・・・ 開閉装置工 (労務費及び塗装費) 排水門休止装置	(") 1.000	式	(") 179,000	(") 179,000	1 式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 その他, , , , , , , , 0.0, 3.00, 0.00, 一, 一, 1 門, 1.00,	(") 1.000	門	(") 93,600	(") 93,600	歩A・単A S単 69号
X40014 間接労務費 小形水門設備, 60%,	(") 1.000	式	(") 56,160	(") 56,160	歩A・単A X単 16号
S40025 素地調整費(水門【積上】, 鋼製付属) 工場 1 種(製品), エボキシシンクリッチプライマー(有機), 1.6㎡	(") 1.600	㎡	(") 13,426	(") 21,482	歩A・単A S単 74号
S40026 塗装費(水門設備) 工場【積上】 フタル酸樹脂系, 青・緑系, 1.6	(") 1.600	㎡	(") 44,905	(") 71,848	歩A・単A S単 76号
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%,	(") 1.000	式	(") 60,773	(") 60,773	歩A・単A X単 25号
合 計				(") 303,863	合意率 0.957219
計 (1) (直接費対象分)				(") 186,930	
計 (2) (間接費対象分)				(") 116,933	
・・・ 電気防食板	(1.000) 0.000	式		(722,000) 0	
・・・ 電気防食板 (材料費)	(") 1.000	式	(") 594,000	(") 594,000	1 式当たり [金額C]
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	(") 30.000	kg	(") 621	(") 18,630	歩A・単A S単 37号
S40040 マグネシウム陽極棒 購入品、B-63M100型	(") 8.000	本	(") 65,000	(") 520,000	歩A・単A S単 98号
S40040 アルミニウム陽極棒 購入品、S-77A100型	(") 2.000	本	(") 40,000	(") 80,000	歩A・単A S単 99号
S40040 8A用Uボルト・ナット SUS316、M6*8A	(") 2.600	kg	(") 250	(") 650	歩A・単A S単 100号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,	(") 1.000	式	(") 2,422	(") 2,422	歩A・単A X単 8号
合 計				(") 621,702	合意率 0.954983
・・・ 電気防食板 (労務費及び塗装費)	(") 1.000	式	(") 128,000	(") 128,000	1 式当たり [金額C]
S40017 水門設備製作工 その他, , , , , , , , 0.0, 4.00, 0.00, 一, 一, 1 門, 1.00,	(") 1.000	門	(") 124,800	(") 124,800	歩A・単A S単 70号
X40014 間接労務費 小形水門設備, 60%,	(") 1.000	式	(") 74,880	(") 74,880	歩A・単A X単 17号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(") 1.300	㎡	(") 7,000	(") 9,100	歩A・単A
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%,	(") 1.000	式	(") 52,195	(") 52,195	歩A・単A X単 26号
合 計				(") 260,975	合意率 0.955223
計 (1) (直接費対象分)				(") 133,900	
計 (2) (間接費対象分)				(") 127,075	
・・・ 扉体工 シェルゲート (改造・排水門補強)	(") 1.000	式	(") 8,535,000	(0) 8,535,000	
・・・ 扉体工 (材料費) ー小形水門ー	(0.000) 1.000	式	(0) 2,268,000	(0) 2,268,000	1 式当たり [金額C]
S40001 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM490A 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンレスクラッド鋼板, ヘビ- H 1, 12	(0.000) 2,918.000	kg	(0) 203	(0) 592,354	歩A・単B S単 153号
S40001 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM490A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスクラッド鋼板, ヘビ- H 1, 12	(0.000) 1,415.000	kg	(0) 203	(0) 287,245	歩A・単B S単 141号
S40001 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM490B 厚さ26mm～30mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスクラッド鋼板, ヘビ- H 1, 12	(0.000) 4,202.000	kg	(0) 211	(0) 886,622	歩A・単B S単 154号
S40001 溶接構造用圧延鋼材鋼板 SM490、PL40, 鋼板、ステンレスクラッド鋼板, ヘビ- H 1, 12	(0.000) 637.000	kg	(0) 307	(0) 195,559	歩A・単B S単 155号
S40001 溶接構造用圧延鋼材鋼板 SM490、t100, 鋼板、ステンレスクラッド鋼板, ヘビ- H 1, 12	(0.000) 389.000	kg	(0) 357	(0) 138,873	歩A・単B S単 156号
X40001 補助材料費(製作) その他, 13%,	(0.000) 1.000	式	(0) 273,085	(0) 273,085	歩A・単B X単 52号
合 計				(0) 2,373,738	合意率 0.955502

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事（第1回変更）				
工事別工事名：諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・扉体工（労務費及び塗装費）	(0.000) 1.000	式	(0) 6,267,000	(0) 6,267,000	1式当たり【金額C】
S40017 水門設備製作工 その他,,,,,,,,,0.0,164.00,0.00,一,一,1門,1.00,	(0.000) 1.000	門	(0) 5,362,800	(0) 5,362,800	歩A・単B S単 188号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	(0.000) 1.000	式	(0) 3,217,680	(0) 3,217,680	歩A・単B X単 61号
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),エポキシソリッドプライマー(有機),10.6㎡	(0.000) 43.000	㎡	(0) 4,911	(0) 211,173	歩A・単B S単 193号
S40032 シェルゲート改造(外面)塗装 工場塗装,下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用),30.0kg,エ ポキシ樹脂塗料用,2.7kg,下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部 用),30.0kg,エポキシ樹脂塗料用,2.7kg,中塗用〔青・緑系〕,16.5kg,エポ キシ樹脂塗料用,1.5kg,上塗用〔青・緑系〕,15.0kg,エポキシ樹脂塗料用,1. 4kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,25.60人,0%,エポキシ樹脂系塗料	(0.000) 43.000	㎡	(0) 11,199	(0) 481,557	歩A・単B S単 200号
S40032 塗装費【積上】 工場塗装,表2,36.0kg,ターフリー変性エポキシ樹脂塗料用,3.2kg,表6,36.0kg,ターフ リー変性エポキシ樹脂塗料用,3.2kg,表10,36.0kg,ターフリー変性エポキシ樹脂塗料用,3 .2kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,9.00人,0%,ターフリー変 性エポキシ樹脂系塗料	(0.000) 105.000	㎡	(0) 4,789	(0) 502,845	歩A・単B S単 201号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	(0.000) 1.000	式	(0) 2,444,014	(0) 2,444,014	歩A・単B X単 70号
合 計				(0) 12,220,069	合意率 0.955502
計（1）（直接費対象分）				(0) 6,558,375	
計（2）（間接費対象分）				(0) 5,661,694	
・・・開閉装置工 シェルゲート（改造・排水門補強）	1.000	式		(0) 208,000	
・・・開閉装置工（材料費） 排水門休止装置	(0.000) 1.000	式	(0) 17,000	(0) 17,000	1式当たり【金額C】
S40001 溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンレスフラット鋼板,ヘビーH 1 ,12	(0.000) 77.000	kg	(0) 203	(0) 15,631	歩A・単B S単 141号
X40001 補助材料費（製作） 小形水門設備,13%,	(0.000) 1.000	式	(0) 2,032	(0) 2,032	歩A・単B X単 53号
合 計				(0) 17,663	合意率 0.955502
・・・開閉装置工（労務費及び塗装費） 排水門休止装置	(0.000) 1.000	式	(0) 191,000	(0) 191,000	1式当たり【金額C】
S40017 水門設備製作工 その他,,,,,,,,,0.0,3.00,0.00,一,一,1門,1.00,	(0.000) 1.000	門	(0) 98,100	(0) 98,100	歩A・単B S単 189号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	(0.000) 1.000	式	(0) 58,860	(0) 58,860	歩A・単B X単 62号
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),エポキシソリッドプライマー(有機),1.6㎡	(0.000) 1.600	㎡	(0) 14,646	(0) 23,434	歩A・単B S単 194号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 フタル酸樹脂系,青・緑系,1.6	(0.000) 1.600	㎡	(0) 49,060	(0) 78,496	歩A・単B S単 196号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	(0.000) 1.000	式	(0) 64,723	(0) 64,723	歩A・単B X単 71号
合 計				(0) 323,613	合意率 0.955502
計（1）（直接費対象分）				(0) 200,030	
計（2）（間接費対象分）				(0) 123,583	
・・・電気防食板	1.000	式		(0) 729,000	
・・・電気防食板（材料費）	(0.000) 1.000	式	(0) 595,000	(0) 595,000	1式当たり【金額C】
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	(0.000) 30.000	kg	(0) 637	(0) 19,110	歩A・単B S単 157号
S40040 マグネシウム陽極棒 購入品、B-63M100型	(0.000) 8.000	本	(0) 65,000	(0) 520,000	歩A・単B S単 218号
S40040 アルミニウム陽極棒 購入品、S-77A100型	(0.000) 2.000	本	(0) 40,000	(0) 80,000	歩A・単B S単 219号
S40040 8A用Uボルト・ナット SUS316、M6*8A	(0.000) 2.600	kg	(0) 250	(0) 650	歩A・単B S単 220号
X40001 補助材料費（製作） 小形水門設備,13%,	(0.000) 1.000	式	(0) 2,484	(0) 2,484	歩A・単B X単 54号
合 計				(0) 622,244	合意率 0.955502
・・・電気防食板（労務費及び塗装費）	(0.000) 1.000	式	(0) 134,000	(0) 134,000	1式当たり【金額C】

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	諫早湾地区潮受堤排水施設設置工事 (第1回変更)

工事別工事名: 諫早湾地区潮受堤排水施設設置工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40017 水門設備製作工 その他,.....,0.0,4.00,0.00,-,-,1門,1.00,	(0.000) 1.000	門	130,800	(0) 130,800	歩A・単B S単 190号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	(0.000) 1.000	式	78,480	(0) 78,480	歩A・単B X単 63号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(0.000) 1.300	m ²	7,300	(0) 9,490	歩A・単B
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	(0.000) 1.000	式	54,693	(0) 54,693	歩A・単B X単 72号
合 計				(0) 273,463	合意率 0.955502
計 (1) (直接費対象分)				(0) 140,290	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 133,173	
・鋼製付属設備製作工 点検歩廊	1.000	式		(1,539,000) 1,616,000	
・鋼製付属設備製作工 点検歩廊	(1.000) 0.000	式		(1,539,000) 0	
・・・鋼製付属設備工 (製作費)	(") 1.000	式	(") 1,539,000	(") 1,539,000	1式当たり [金額C]
S40001 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM490A 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンレスフラット [®] 鋼板,ヘビ [®] -H 1,12	(") 8.000	kg	210	(") 1,680	歩A・単A S単 38号
S40001 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM490A 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829,鋼板、ステンレスフラット [®] 鋼板,ヘビ [®] -H 1,12	(") 225.000	kg	207	(") 46,575	歩A・単A S単 33号
S40001 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM490B 厚さ26mm～30mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンレスフラット [®] 鋼板,ヘビ [®] -H 1,12	(") 26.000	kg	214	(") 5,564	歩A・単A S単 34号
S40001 溶接構造用圧延鋼材等辺山形鋼 SM490、L75*75*9,形鋼、平鋼,ヘビ [®] -H 1,10	(") 587.000	kg	211	(") 123,857	歩A・単A S単 39号
S40001 溶接構造用圧延鋼材溝形鋼 SM490、C100*50*5/7.5,形鋼、平鋼,ヘビ [®] -H 1,10	(") 70.000	kg	218	(") 15,260	歩A・単A S単 40号
S40001 溶接構造用圧延鋼材棒鋼 SM490、φ22,棒鋼,鋼 [®] ライ粉A,20	(") 65.000	kg	281	(") 18,265	歩A・単A S単 41号
X40001 補助材料費 (製作) 鋼製付属設備,13%,	(") 1.000	式	27,456	(") 27,456	歩A・単A X単 9号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS316	(") 2.000	kg	3,110	(") 6,220	歩A・単A S単 63号
T00010 点検歩廊製作工	(") 1.000	基	904,800	(") 904,800	歩A・単A T単 8号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,60%,	(") 1.000	式	542,880	(") 542,880	歩A・単A X単 18号
S40025 素地調整費 (水門【積上】、鋼製付属)工場 1種 (製品)、エポキシ [®] シンクリッチ [®] プライマー (有機),7.3m ²	(") 29.000	m ²	5,379	(") 155,991	歩A・単A S単 75号
S40032 塗装費【積上】 工場塗装,表2,36.0kg,ターフ [®] リー変性エポキシ樹脂塗料用,3.2kg,表6,36.0kg,ターフ [®] リー変性エポキシ樹脂塗料用,3.2kg,表10,36.0kg,ターフ [®] リー変性エポキシ樹脂塗料用,3.2kg,0.0kg,0.0kg,0.0kg,0.0kg,0.0kg,26.70人,0%,ターフ [®] リー変性エポキシ樹脂系塗料	(") 29.000	m ²	10,516	(") 304,964	歩A・単A S単 82号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	(") 1.000	式	477,159	(") 477,159	歩A・単A X単 27号
合 計				(") 2,630,671	合意率 0.955307
計 (1) (直接費対象分)				(") 1,610,632	
計 (2) (間接費対象分)				(") 1,020,039	
・鋼製付属設備製作工 点検歩廊	1.000	式		(0) 1,616,000	
・・・鋼製付属設備工 (製作費)	(0.000) 1.000	式	(0) 1,616,000	(0) 1,616,000	1式当たり [金額C]
S40001 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM490A 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンレスフラット [®] 鋼板,ヘビ [®] -H 1,12	(0.000) 8.000	kg	206	(0) 1,648	歩A・単B S単 158号
S40001 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM490A 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829,鋼板、ステンレスフラット [®] 鋼板,ヘビ [®] -H 1,12	(0.000) 225.000	kg	203	(0) 45,675	歩A・単B S単 153号
S40001 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM490B 厚さ26mm～30mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンレスフラット [®] 鋼板,ヘビ [®] -H 1,12	(0.000) 26.000	kg	211	(0) 5,486	歩A・単B S単 154号
S40001 溶接構造用圧延鋼材等辺山形鋼 SM490、L75*75*9,形鋼、平鋼,ヘビ [®] -H 1,10	(0.000) 587.000	kg	210	(0) 123,270	歩A・単B S単 159号
S40001 溶接構造用圧延鋼材溝形鋼 SM490、C100*50*5/7.5,形鋼、平鋼,ヘビ [®] -H 1,10	(0.000) 70.000	kg	217	(0) 15,190	歩A・単B S単 160号
S40001 溶接構造用圧延鋼材棒鋼 SM490、φ22,棒鋼,鋼 [®] ライ粉A,20	(0.000) 65.000	kg	279	(0) 18,135	歩A・単B S単 161号
X40001 補助材料費 (製作) 鋼製付属設備,13%,	(0.000) 1.000	式	27,223	(0) 27,223	歩A・単B X単 55号

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
工事名	諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事（第1回変更）					
工事別工事名: 諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事						
	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費				(19,577,000) 20,404,000	
	・ 輸送費	1.000	式		(") 226,000	
	・ ・ 輸送費	(1.000) 0.000	式		(226,000) 0	
	・ ・ ・ 輸送費（小形水門）	(") 1.000	式	(") 226,000	(") 226,000	1 式当たり [金額C]
S41002	輸送費（小形水門扉） 河川・水路用水門設備, 8[各単位], 75km, 小形水門, プレートゲート構造ローゲート・ スライドゲート,,,,,	(") 1.000	式	225,000	(") 225,000	歩A・単A S単 104号
S41040	既設材撤去 河川・水路用水門設備, 1.109ton, 1km	(") 1.000	式	12,000	(") 12,000	歩A・単A S単 105号
	合 計				(") 237,000	合意率 0.953586
	・ ・ 輸送費	1.000	式		(0) 226,000	
	・ ・ ・ 輸送費（小形水門）	(0.000) 1.000	式	(0) 226,000	(0) 226,000	1 式当たり [金額C]
S41002	輸送費（小形水門扉） 河川・水路用水門設備, 8[各単位], 75km, 小形水門, プレートゲート構造ローゲート・ スライドゲート,,,,,	(0.000) 1.000	式	225,000	(0) 225,000	歩A・単B S単 224号
S41040	既設材撤去 河川・水路用水門設備, 1.109ton, 1km	(0.000) 1.000	式	12,000	(0) 12,000	歩A・単B S単 225号
	合 計				(0) 237,000	合意率 0.953586
	・ 小形水門扉据付工	1.000	式		(17,439,000) 18,116,000	
	・ ・ 小形水門扉据付工	(1.000) 0.000	式		(17,439,000) 0	
	・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門） フラップゲート	(") 1.000	式	(") 6,900,000	(") 6,900,000	1 式当たり [金額C]
T00001	フラップゲート据付工 1.2m*1.2m（4門）	(") 4.000	門	1,139,340	(") 4,557,360	歩A・単A T単 1号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】，80%，	(") 1.000	式	2,966,976	(") 2,966,976	歩A・単A X単 40号
X41003	据付材料費 その他,,,,,ー,	(") 1.000	式	625,520	(") 625,520	歩A・単A X単 34号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備, 4%，	(") 1.000	式	178,720	(") 178,720	歩A・単A X単 28号
T00013	直接経費 フラップゲート	(") 4.000	門	464,750	(") 1,859,000	歩A・単A T単 9号
	合 計				(") 10,187,576	合意率 0.955546
	計（1）（直接費対象分）				(") 7,220,600	
	計（2）（間接費対象分）				(") 2,966,976	
	・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門） スライドゲート	(") 1.000	式	(") 3,792,000	(") 3,792,000	1 式当たり [金額C]
T00002	スライドゲート据付工 1.0m*1.0m（4門）	(") 4.000	門	619,956	(") 2,479,824	歩A・単A T単 2号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】，80%，	(") 1.000	式	1,780,186	(") 1,780,186	歩A・単A X単 41号
X41003	据付材料費 その他,,,,,ー,	(") 1.000	式	340,368	(") 340,368	歩A・単A X単 35号
X41002	補助材料費(据付) その他, 4%，	(") 1.000	式	97,248	(") 97,248	歩A・単A X単 29号
T00014	直接経費 スライドゲート	(") 4.000	門	262,680	(") 1,050,720	歩A・単A T単 10号
	合 計				(") 5,748,346	合意率 0.955645
	計（1）（直接費対象分）				(") 3,968,160	
	計（2）（間接費対象分）				(") 1,780,186	
	・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門） 開閉装置（スライドゲート、水圧配管含む）	(") 1.000	式	(") 1,228,000	(") 1,228,000	1 式当たり [金額C]
T00003	開閉装置据付工	(") 1.000	門	869,040	(") 869,040	歩A・単A T単 3号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】，80%，	(") 1.000	式	593,395	(") 593,395	歩A・単A X単 42号
X41003	据付材料費 その他,,,,,ー,	(") 1.000	式	119,280	(") 119,280	歩A・単A X単 36号
X41002	補助材料費(据付) その他, 4%，	(") 1.000	式	34,080	(") 34,080	歩A・単A X単 30号

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事 (第1回変更)

工事別工事名: 諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00015 直接経費 開閉装置 (スライドゲート、水圧配管含む)	(") 1.000	門	(") 262,680	(") 262,680	歩A・単A T単 11号
合 計				(") 1,878,475	合意率 0.955642
計 (1) (直接費対象分)				(") 1,285,080	
計 (2) (間接費対象分)				(") 593,395	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) シェルゲート改造 (補強材撤去・取付)	(") 1.000	式	(") 914,000	(") 914,000	1 式当たり [金額C]
T00004 シェルゲート改造 (補強材撤去・取付)	(") 1.000	門	(") 455,736	(") 455,736	歩A・単A T単 4号
X41006 据付間接費 水門設備 (小形水門を除く) 【新設】, 80%,	(") 1.000	式	(") 296,698	(") 296,698	歩A・単A X単 43号
X41003 据付材料費 その他, , , , , , , ,	(") 1.000	式	(") 62,552	(") 62,552	歩A・単A X単 37号
X41002 補助材料費 (据付) その他, 4%,	(") 1.000	式	(") 17,872	(") 17,872	歩A・単A X単 31号
T00016 直接経費 シェルゲート改造 (補強材撤去・取付)	(") 1.000	門	(") 419,540	(") 419,540	歩A・単A T単 12号
合 計				(") 1,252,398	合意率 0.956066
計 (1) (直接費対象分)				(") 955,700	
計 (2) (間接費対象分)				(") 296,698	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) シェルゲート改造 (穴あけ加工・点検歩廊撤去)	(") 1.000	式	(") 1,229,000	(") 1,229,000	1 式当たり [金額C]
T00005 シェルゲート改造 (穴あけ加工・点検歩廊撤去)	(") 1.000	門	(") 858,432	(") 858,432	歩A・単A T単 5号
X41006 据付間接費 その他, 80%,	(") 1.000	式	(") 593,395	(") 593,395	歩A・単A X単 44号
T00017 直接経費 シェルゲート改造 (穴あけ加工・点検歩廊撤去)	(") 1.000	門	(") 427,168	(") 427,168	歩A・単A T単 13号
合 計				(") 1,878,995	合意率 0.955676
計 (1) (直接費対象分)				(") 1,285,600	
計 (2) (間接費対象分)				(") 593,395	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) シェルゲート改造 (電気防食用目板及び陽極取付)	(") 1.000	式	(") 1,707,000	(") 1,707,000	1 式当たり [金額C]
T00006 シェルゲート改造 (電気防食用目板及び陽極取付)	(") 1.000	門	(") 1,275,408	(") 1,275,408	歩A・単A T単 6号
X41006 据付間接費 水門設備 (小形水門を除く) 【新設】, 80%,	(") 1.000	式	(") 791,194	(") 791,194	歩A・単A X単 45号
X41003 据付材料費 その他, , , , , , , ,	(") 1.000	式	(") 175,056	(") 175,056	歩A・単A X単 38号
X41002 補助材料費 (据付) その他, 4%,	(") 1.000	式	(") 50,016	(") 50,016	歩A・単A X単 32号
T00018 直接経費 シェルゲート改造 (電気防食用目板及び陽極取付)	(") 1.000	門	(") 285,028	(") 285,028	歩A・単A T単 14号
合 計				(") 2,576,702	合意率 0.955767
計 (1) (直接費対象分)				(") 1,785,508	
計 (2) (間接費対象分)				(") 791,194	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) シェルゲート改造 (点検歩廊取付)	(") 1.000	式	(") 1,646,000	(") 1,646,000	1 式当たり [金額C]
T00007 シェルゲート改造 (点検歩廊取付)	(") 1.000	門	(") 1,222,368	(") 1,222,368	歩A・単A T単 7号
X41006 据付間接費 小形水門設備 【新設】, 80%,	(") 1.000	式	(") 791,194	(") 791,194	歩A・単A X単 46号
X41003 据付材料費 その他, , , , , , , ,	(") 1.000	式	(") 167,776	(") 167,776	歩A・単A X単 39号
X41002 補助材料費 (据付) その他, 4%,	(") 1.000	式	(") 47,936	(") 47,936	歩A・単A X単 33号
T00019 直接経費 シェルゲート改造 (点検歩廊取付)	(") 1.000	門	(") 285,028	(") 285,028	歩A・単A T単 15号
合 計				(") 2,514,302	合意率 0.95531
計 (1) (直接費対象分)				(") 1,723,108	
計 (2) (間接費対象分)				(") 791,194	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	諫早湾地区潮受堤排水施設設置工事 (第1回変更)

工事別工事名: 諫早湾地区潮受堤排水施設設置工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 開閉装置休止装置改造用足場	(〃) 1.000	式	(〃) 23,000	(〃) 23,000	1 式当たり [金額C]
S18031 足場工 あり, 単管, なし	(〃) 5.000	掛㎡	4,741	(〃) 23,705	歩A・単A S単 17号
合 計				(〃) 23,705	合意率 0.958333
・・・ 小形水門扉据付工				(0)	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
フラップゲート	1.000	式	7,188,000	7,188,000	
T00001 フラップゲート据付工	(0.000)			(0)	歩A・単B
1.2m*1.2m (4門)	4.000	門	1,190,340	4,761,360	T単 16号
X41006 据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単B
小形水門設備【新設】, 80%,	1.000	式	3,094,272	3,094,272	X単 86号
X41003 据付材料費	(0.000)			(0)	歩A・単B
その他, , , , , ー,	1.000	式	625,520	625,520	X単 80号
X41002 補助材料費 (据付)	(0.000)			(0)	歩A・単B
小形水門設備, 4%,	1.000	式	178,720	178,720	X単 74号
T00013 直接経費	(0.000)			(0)	歩A・単B
フラップゲート	4.000	門	488,950	1,955,800	T単 24号
合 計				(0)	合意率
計 (1) (直接費対象分)				10,615,672	0.955614
計 (2) (間接費対象分)				(0)	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
スライドゲート	1.000	式	3,924,000	3,924,000	
T00002 スライドゲート据付工	(0.000)			(0)	歩A・単B
1.0m*1.0m (4門)	4.000	門	647,190	2,588,760	T単 17号
X41006 据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単B
小形水門設備【新設】, 80%,	1.000	式	1,856,563	1,856,563	X単 87号
X41003 据付材料費	(0.000)			(0)	歩A・単B
その他, , , , , ー,	1.000	式	340,368	340,368	X単 81号
X41002 補助材料費 (据付)	(0.000)			(0)	歩A・単B
その他, 4%,	1.000	式	97,248	97,248	X単 75号
T00014 直接経費	(0.000)			(0)	歩A・単B
スライドゲート	4.000	門	269,940	1,079,760	T単 25号
合 計				(0)	合意率
計 (1) (直接費対象分)				5,962,699	0.955614
計 (2) (間接費対象分)				(0)	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
開閉装置 (スライドゲート、水圧配管含む)	1.000	式	1,272,000	1,272,000	
T00003 開閉装置据付工	(0.000)			(0)	歩A・単B
	1.000	門	907,596	907,596	T単 18号
X41006 据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単B
小形水門設備【新設】, 80%,	1.000	式	618,854	618,854	X単 88号
X41003 据付材料費	(0.000)			(0)	歩A・単B
その他, , , , , ー,	1.000	式	119,280	119,280	X単 82号
X41002 補助材料費 (据付)	(0.000)			(0)	歩A・単B
その他, 4%,	1.000	式	34,080	34,080	X単 76号
T00015 直接経費	(0.000)			(0)	歩A・単B
開閉装置 (スライドゲート、水圧配管含む)	1.000	門	269,940	269,940	T単 26号
合 計				(0)	合意率
計 (1) (直接費対象分)				1,949,750	0.955614
計 (2) (間接費対象分)				(0)	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
シェルゲート改造 (補強材撤去・取付)	1.000	式	942,000	942,000	
T00004 シェルゲート改造 (補強材撤去・取付)	(0.000)			(0)	歩A・単B
	1.000	門	476,136	476,136	T単 19号
X41006 据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単B
水門設備 (小形水門を除く)【新設】, 80%,	1.000	式	309,427	309,427	X単 89号
X41003 据付材料費	(0.000)			(0)	歩A・単B
その他, , , , , ー,	1.000	式	62,552	62,552	X単 83号
X41002 補助材料費 (据付)	(0.000)			(0)	歩A・単B
その他, 4%,	1.000	式	17,872	17,872	X単 77号
T00016 直接経費	(0.000)			(0)	歩A・単B
シェルゲート改造 (補強材撤去・取付)	1.000	門	429,220	429,220	T単 27号
合 計				(0)	合意率
計 (1) (直接費対象分)				1,295,207	0.955614
計 (2) (間接費対象分)				(0)	
				985,780	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
工事名	諫早湾地区潮受堤防水施設設置工事（第1回変更）					
工事別工事名:諫早湾地区潮受堤防水施設設置工事						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
計（2）（間接費対象分）					309,427	
・・・水門扉据付工及び直接経費（小形水門） シェルゲート改造（穴あけ加工・点検歩廊撤去）		(0.000) 1.000	式	(0) 1,273,000	(0) 1,273,000	1式当たり [金額C]
T00005	シェルゲート改造（穴あけ加工・点検歩廊撤去）	(0.000) 1.000	門	(0) 895,152	(0) 895,152	歩A・単B T単 20号
X41006	据付間接費 その他,80%,	(0.000) 1.000	式	(0) 618,854	(0) 618,854	歩A・単B X単 90号
T00017	直接経費 シェルゲート改造（穴あけ加工・点検歩廊撤去）	(0.000) 1.000	門	(0) 437,024	(0) 437,024	歩A・単B T単 28号
合 計					(0) 1,951,030	合意率 0.955614
計（1）（直接費対象分）					(0) 1,332,176	
計（2）（間接費対象分）					(0) 618,854	
・・・水門扉据付工及び直接経費（小形水門） シェルゲート改造（電気防食用目板及び陽極取付）		(0.000) 1.000	式	(0) 1,778,000	(0) 1,778,000	1式当たり [金額C]
T00006	シェルゲート改造（電気防食用目板及び陽極取付）	(0.000) 1.000	門	(0) 1,331,712	(0) 1,331,712	歩A・単B T単 21号
X41006	据付間接費 水門設備（小形水門を除く）【新設】,80%,	(0.000) 1.000	式	(0) 825,139	(0) 825,139	歩A・単B X単 91号
X41003	据付材料費 その他,,,,,一,	(0.000) 1.000	式	(0) 175,056	(0) 175,056	歩A・単B X単 84号
X41002	補助材料費(据付) その他,4%,	(0.000) 1.000	式	(0) 50,016	(0) 50,016	歩A・単B X単 78号
T00018	直接経費 シェルゲート改造（電気防食用目板及び陽極取付）	(0.000) 1.000	門	(0) 304,273	(0) 304,273	歩A・単B T単 29号
合 計					(0) 2,686,196	合意率 0.955614
計（1）（直接費対象分）					(0) 1,861,057	
計（2）（間接費対象分）					(0) 825,139	
・・・水門扉据付工及び直接経費（小形水門） シェルゲート改造（点検歩廊取付）		(0.000) 1.000	式	(0) 1,715,000	(0) 1,715,000	1式当たり [金額C]
T00007	シェルゲート改造（点検歩廊取付）	(0.000) 1.000	門	(0) 1,274,592	(0) 1,274,592	歩A・単B T単 22号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	(0.000) 1.000	式	(0) 825,139	(0) 825,139	歩A・単B X単 92号
X41003	据付材料費 その他,,,,,一,	(0.000) 1.000	式	(0) 167,776	(0) 167,776	歩A・単B X単 85号
X41002	補助材料費(据付) その他,4%,	(0.000) 1.000	式	(0) 47,936	(0) 47,936	歩A・単B X単 79号
T00019	直接経費 シェルゲート改造（点検歩廊取付）	(0.000) 1.000	門	(0) 304,273	(0) 304,273	歩A・単B T単 30号
合 計					(0) 2,619,716	合意率 0.955614
計（1）（直接費対象分）					(0) 1,794,577	
計（2）（間接費対象分）					(0) 825,139	
・・・開閉装置休止装置改造用足場		(0.000) 1.000	式	(0) 24,000	(0) 24,000	1式当たり [金額C]
S18031	足場工 あり,単管,なし	(0.000) 5.000	掛㎡	(0) 5,019	(0) 25,095	歩A・単B S単 137号
合 計					(0) 25,095	合意率 0.955614
・電気盤類据付工(用排水機以外)					(1,608,000)	
		1.000	式		1,727,000	
・受電盤据付工		(1.000) 0.000	式		(49,000) 0	
・・・受電盤据付工		(") 1.000	式	(") 49,000	(") 49,000	1式当たり [金額C]
S42036	機側操作盤取付 電動機1台,2.2〜3.7kw,0.00,1,無,	(") 1.000	面	(") 50,592	(") 50,592	歩A・単A S単 106号
合 計					(") 50,592	合意率 0.960784
・電気共通設備工(用排水機以外)		(1.000) 0.000	式		(1,559,000) 0	
・・・配管工		(") 1.000	式	(") 77,000	(") 77,000	1式当たり [金額C]
S42100	電線管敷設工 厚鋼電線管,-.36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,	(") 5.500	m	(") 5,443	(") 29,937	歩A・単A S単 107号

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
工事名	諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事（第1回変更）					
工事別工事名: 諫早湾地区潮受堤防排水施設設置工事						
	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42100	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 42, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	(") 5.500	m	7,639	(") 42,015	歩A・単A S単 108号
S02116	ノーマルペント G36,,	(") 3.000	本	1,100	(") 3,300	歩A・単A S単 3号
S02116	ノーマルペント G42,,	(") 3.000	本	1,350	(") 4,050	歩A・単A S単 4号
S02116	ユニオンコネクタ WUG38,,	(") 1.000	個	603	(") 603	歩A・単A S単 5号
S02116	ユニオンコネクタ WUG50,,	(") 1.000	個	928	(") 928	歩A・単A S単 6号
S02116	ボックスコネクタ WBG38,,	(") 1.000	個	205	(") 205	歩A・単A S単 7号
S02116	ボックスコネクタ WBG50,,	(") 1.000	個	283	(") 283	歩A・単A S単 8号
	合 計				(") 81,321	合意率 0.950617
・・・配線工		(") 1.000	式	(") 1,482,000	(") 1,482,000	1 式当たり [金額C]
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（コンクリート壁）, CVケーブルφ, 600V, 3 心, 8mm2, 屋外・屋内	(") 2.700	m	2,843	(") 7,676	歩A・単A S単 109号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内, CVケーブルφ, 600V, 3 心, 8mm2, 地中・屋外・屋内	(") 39.000	m	2,008	(") 78,312	歩A・単A S単 110号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット, CVケーブルφ, 600V, 3 心, 8mm2, 屋外・屋内	(") 17.000	m	1,730	(") 29,410	歩A・単A S単 111号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内, CVケーブルφ, 600V, 3 心, 8mm2, 屋外・屋内	(") 164.000	m	2,413	(") 395,732	歩A・単A S単 112号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（コンクリート壁）, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内	(") 2.700	m	613	(") 1,655	歩A・単A S単 113号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内	(") 39.000	m	436	(") 17,004	歩A・単A S単 114号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内	(") 17.000	m	375	(") 6,375	歩A・単A S単 115号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内	(") 164.000	m	511	(") 83,804	歩A・単A S単 116号
S42103	制御ケーブル配線工（標準） 露出（コンクリート壁）, CVVケーブルφ, 20心, 2mm2, 屋外・屋内	(") 2.700	m	4,151	(") 11,208	歩A・単A S単 117号
S42103	制御ケーブル配線工（標準） 管 内, CVVケーブルφ, 20心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	(") 39.000	m	3,645	(") 142,155	歩A・単A S単 118号
S42103	制御ケーブル配線工（標準） ピット, CVVケーブルφ, 20心, 2mm2, 屋外・屋内	(") 17.000	m	3,240	(") 55,080	歩A・単A S単 119号
S42103	制御ケーブル配線工（標準） ラック・ダクト内, CVVケーブルφ, 20心, 2mm2, 屋外・屋内	(") 164.000	m	4,403	(") 722,092	歩A・単A S単 120号
	合 計				(") 1,550,503	合意率 0.955512
・・・受電盤据付工		1.000	式		(0) 53,000	
・・・受電盤据付工		(0.000) 1.000		(0) 53,000	(0) 53,000	1 式当たり [金額C]
S42036	機側操作盤取付 電動機1台, 2.2～3.7kw, 0.00, 1, 無,	(0.000) 1.000	面	55,692	(0) 55,692	歩A・単B S単 226号
	合 計				(0) 55,692	合意率 0.955436
・・・電気共通設備工(用排水機以外)		1.000	式		(0) 1,674,000	
・・・配管工		(0.000) 1.000		(0) 83,000	(0) 83,000	1 式当たり [金額C]
S42100	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 36, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	(0.000) 5.500	m	5,877	(0) 32,324	歩A・単B S単 227号
S42100	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 42, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	(0.000) 5.500	m	8,277	(0) 45,524	歩A・単B S単 228号
S02116	ノーマルペント G36,,	(0.000) 3.000	本	1,100	(0) 3,300	歩A・単B S単 123号
S02116	ノーマルペント G42,,	(0.000) 3.000	本	1,350	(0) 4,050	歩A・単B S単 124号
S02116	ユニオンコネクタ WUG38,,	(0.000) 1.000	個	603	(0) 603	歩A・単B S単 125号
S02116	ユニオンコネクタ WUG50,,	(0.000) 1.000	個	928	(0) 928	歩A・単B S単 126号
S02116	ボックスコネクタ WBG38,,	(0.000) 1.000	個	205	(0) 205	歩A・単B S単 127号
S02116	ボックスコネクタ WBG50,,	(0.000) 1.000	個	283	(0) 283	歩A・単B S単 128号
	合 計				(0) 87,217	合意率 0.955436
・・・配線工		(0.000) 1.000	式	(0) 1,591,000	(0) 1,591,000	1 式当たり [金額C]
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（コンクリート壁）, CVケーブルφ, 600V, 3 心, 8mm2, 屋外・屋内	(0.000) 2.700	m	3,067	(0) 8,281	歩A・単B S単 229号

[illegible]

[illegible]