



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

喜界島農業水利事業
喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事

積 算 書

（第3回変更）

九州農政局
喜界島農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事

九州農政局

事業名 喜界島農業水利事業				
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)				
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事				
項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(577,170,000) 620,820,000	
・工事原価			(502,517,000) 540,039,000	
純工事費			(393,461,000) 420,706,000	
・直接工事費			(251,784,000) 267,749,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(192,102,000) 199,894,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(59,682,000) 67,855,000	
・間接工事費			(250,733,000) 272,290,000	
・共通仮設費			(141,677,000) 152,957,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(5,662,000) 6,822,000	
・運搬費～営繕費等				
			(28,748,000) 30,415,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(87,350,000) 84,587,000	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(18,630,000) 21,000,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(0) 8,804,000	
・現場環境改善費			(1,287,000) 1,329,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(1,287,000) 1,329,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(109,056,000) 119,333,000	
・現場管理費(率計上)				
			(109,056,000) 117,573,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(0) 1,760,000	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
			(67,653,000) 71,849,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(7,000,000) 8,940,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(140,000) 2,796,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

[illegible]

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業				
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）				
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			(59,682,000) 67,855,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(59,682,000) 67,855,000	
・指定仮設 仮設ヤード造成工	1.000	式	(23,358,000) 25,119,000	
・表土剥ぎ	1.000	式	(4,059,000) 5,669,000	
・ヤード造成	1.000	式	(15,598,000) 15,749,000	
・工事用道路	1.000	式	(") 3,701,000	
・指定仮設 仮設ヤード復旧工	1.000	式	(11,509,000) 14,121,000	
・ヤード復旧	1.000	式	(") 10,363,000	
・工事用道路撤去	1.000	式	(1,146,000) 3,758,000	
・指定仮設 耕地復旧工	1.000	式	(0) 3,143,000	
・耕地復旧	1.000	式	(0) 3,143,000	
・指定仮設 作業床・ガイドウォール	1.000	式	(22,404,000) 22,515,000	
・作業土工	1.000	式	(") 1,201,000	
・作業床設置	1.000	式	(") 8,615,000	
・ガイドウォール設置	1.000	式	(") 6,837,000	
・保護コンクリート	1.000	式	(") 410,000	
・撤去工	1.000	式	(5,341,000) 5,452,000	
・泥土ピット	1.000	式	(") 744,000	
・設置工	1.000	式	(") 560,000	
・撤去工	1.000	式	(") 184,000	
・排水ピット	1.000	式	(") 135,000	
・設置工	1.000	式	(") 97,000	
・撤去工	1.000	式	(") 38,000	
・プラント設備工	1.000	式	(") 1,532,000	
・設置・撤去工	1.000	式	(") 1,243,000	
・基礎工	1.000	式	(") 241,000	
・基礎工撤去工	1.000	式	(") 48,000	
・水替工	1.000	式	(0) 546,000	
・水替工	1.000	式	(0) 546,000	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事

九州農政局

工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事

九州農政局

[illegible]

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業					
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）					
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(192,102,000)	
				199,894,000	
・ 止水壁工				(191,720,000)	
	1.000	式		199,648,000	
・ ・ ケーシング削孔				(")	
	1.000	式		52,303,000	
000135 ケーシング削孔 φ710 L=20.0m	(") 41.000	本	(") 283,116	(") 11,607,756	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 ケーシング削孔 φ710 L=23.0m	(") 120.000	本	(") 320,046	(") 38,405,520	歩A・単A [単価B] B単 136号
000137 ケーシング削孔 φ710 L=10.0m	(") 20.000	本	(") 114,477	(") 2,289,540	歩A・単A [単価B] B単 137号
				(")	
合 計				52,302,816	
・ ・ 先行削孔				(")	
	1.000	式		19,252,000	
000138 先行削孔 φ600 継錐あり ケーシング23m	(") 40.000	本	(") 246,465	(") 9,858,600	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 先行削孔 φ600 継錐あり ケーシング10m	(") 20.000	本	(") 423,574	(") 8,471,480	歩A・単A [単価B] B単 139号
000006 先行削孔液	(") 66.000	m3	(") 13,968	(") 921,888	歩A・単A [単価B] B単 6号
				(")	
合 計				19,251,968	
・ ・ ケーシング切崩				(")	
	1.000	式		7,198,000	
000140 ケーシング切崩 ケーシング20m	(") 38.000	本	(") 41,096	(") 1,561,648	歩A・単A [単価B] B単 140号
000141 ケーシング切崩 ケーシング23m	(") 118.000	本	(") 41,096	(") 4,849,328	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 ケーシング切崩 ケーシング10m	(") 20.000	本	(") 39,353	(") 787,060	歩A・単A [単価B] B単 142号
				(")	
合 計				7,198,036	
・ ・ ケーシング排土				(")	
	1.000	式		551,000	
000143 ケーシング排土 ケーシング10m	(") 20.000	本	(") 27,543	(") 550,860	歩A・単A [単価B] B単 143号
				(")	
合 計				550,860	
・ ・ 三軸削孔・攪拌				(96,978,000)	
	1.000	式		104,906,000	
000010 三軸削孔・攪拌 継錐なし 排土なし	(2.000) 0.000	本	(") 236,216	(472,432) 0	歩A・単A [単価B] B単 10号
000178 三軸削孔・攪拌 継錐なし 排土なし 平均施工深度L=18.07m	(0.000) 2.000	本	(0) 263,009	(0) 526,018	歩A・単A [単価B] B単 178号
000011 三軸削孔・攪拌 継錐なし 排土あり	(14.000) 0.000	本	(") 271,214	(3,796,996) 0	歩A・単A [単価B] B単 11号
000179 三軸削孔・攪拌 継錐なし 排土あり 平均施工深度L=18.59m	(0.000) 18.000	本	(0) 302,760	(0) 5,449,680	歩A・単A [単価B] B単 179号
000012 三軸削孔・攪拌 継錐あり 排土あり	(162.000) 0.000	本	(") 346,680	(56,162,160) 0	歩A・単A [単価B] B単 12号
000180 三軸削孔・攪拌 継錐あり 排土あり 平均施工深度L=20.63m	(0.000) 158.000	本	(0) 388,052	(0) 61,312,216	歩A・単A [単価B] B単 180号
000013 三軸削孔・攪拌 継錐あり 排土なし	(2.000) 0.000	本	(") 373,657	(747,314) 0	歩A・単A [単価B] B単 13号
000181 三軸削孔・攪拌 継錐あり 排土なし 平均施工深度L=21.84m	(0.000) 2.000	本	(0) 420,127	(0) 840,254	歩A・単A [単価B] B単 181号
000014 三軸削孔液	(1,034.100) 1,069.000	m3	(") 14,313	(14,801,073) 15,300,597	歩A・単A [単価B] B単 14号
000015 三軸固化液 普通ポルトランドセメント	(351.000) 358.000	m3	(") 34,570	(12,134,070) 12,376,060	歩A・単A [単価B] B単 15号
000016 三軸固化液 高炉セメント B種	(232.400) 238.800	m3	(") 37,127	(8,628,315) 8,865,928	歩A・単A [単価B] B単 16号
000017 土砂投入	(") 1,020.000	m3	(") 231	(") 235,620	歩A・単A [単価B] B単 17号
				(96,977,980)	
合 計				104,906,373	
・ ・ 現場発生土運搬				(")	
	1.000	式		3,738,000	
000018 ケーシング排土運搬 ダム軸～仮置場	(") 700.000	m3	(") 376	(") 263,200	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 泥土運搬 ダム軸～泥土ビット	(") 1,550.000	m3	(") 1,505	(") 2,332,750	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 泥土運搬 泥土ビット～仮置場	(") 1,550.000	m3	(") 737	(") 1,142,350	歩A・単A [単価B] B単 20号

事業名 喜界島農業水利事業					
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）					
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(") 3,738,300	
・ ・ 消耗部品				(") 5,582,000	
000021 先端チップ	1.000	式			
単軸ヘッド	(") 6.000	個	(") 95,843	(") 575,058	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 先端チップ	(") 33.000	個	(") 79,568	(") 2,625,744	歩A・単A [単価B] B単 22号
ケーシング用	(") 10.000	個	(") 94,939	(") 949,390	歩A・単A [単価B] B単 23号
000023 先端チップ	(") 3.000	個	(") 477,408	(") 1,432,224	歩A・単A [単価B] B単 24号
三軸ヘッド					
000024 緩衝装置	(") 3.000	個	(") 477,408	(") 1,432,224	歩A・単A [単価B] B単 24号
1350×300×250					
合 計				(") 5,582,416	
・ ・ ケーシング加工				(") 1,164,000	
000144 ケーシング加工	(") 1.000	式	(") 1,163,589	(") 1,163,589	歩A・単A [金額B] B単 144号
φ710×3m					
合 計				(") 1,163,589	
・ ・ 天端処理工				(") 4,954,000	
000025 天端コンクリート	(") 139.000	式	(") 30,860	(") 4,289,540	歩A・単A [単価B] B単 25号
18N-8-40	(") 458.000	m3	(") 166	(") 76,028	歩A・単A [単価B] B単 26号
000026 越流部埋戻	(") 160.000	m3	(") 3,051.61	(") 488,258	歩A・単A [金額B] B単 27号
現場再生材（コンクリート）	(") 158.000	m3	(") 631	(") 99,698	歩A・単A [単価B] B単 28号
000027 埋戻					
B=1.0m未満					
000028 吸出し防止マット設置	(") 158.000	m	(") 631	(") 99,698	歩A・単A [単価B] B単 28号
t=10mm					
合 計				(") 4,953,524	
・ 既設構造物撤去復旧工				(382,000) 246,000	
・ ・ U型側溝				(") 151,000	
000029 U型側溝撤去・復旧	(") 18.100	式	(") 8,350	(") 151,135	歩A・単A [単価B] B単 29号
U-450		m			
合 計				(") 151,135	
・ ・ 排水管				(3,000) 1,000	
000030 排水管撤去・復旧	(2.000) 0.000	式	(") 1,459	(2,918) 0	歩A・単A [単価B] B単 183号
VPφ125 L=1.0m	(0.000) 2.000	本	(0) 511	(0) 1,022	歩A・単A [単価B] B単 182号
000182 排水管撤去					
VPφ125 L=1.0m					
合 計				(2,918) 1,022	
・ ・ ほ場排水工				(0) 42,000	
000183 ほ場排水工撤去	(0.000) 1.000	式	(0) 3,838	(0) 3,838	歩A・単A [単価B] B単 183号
L=4.2m	(0.000) 1.000	箇所	(0) 1,600	(0) 1,600	歩A・単A [単価B] B単 184号
000184 ほ場排水工撤去	(0.000) 2.000	箇所	(0) 9,039	(0) 18,078	歩A・単A [単価B] B単 185号
L=1.4m	(0.000) 1.000	箇所	(0) 15,693	(0) 15,693	歩A・単A [単価B] B単 186号
000185 ほ場排水工復旧	(0.000) 1.000	箇所	(0) 2,769	(0) 2,769	歩A・単A [単価B] B単 187号
呑口部 L=0.8m					
000186 ほ場排水工復旧	(0.000) 1.000	箇所	(0) 2,769	(0) 2,769	歩A・単A [単価B] B単 187号
水路部 L=3.4m					
000187 ほ場排水工復旧	(0.000) 1.000	箇所	(0) 2,769	(0) 2,769	歩A・単A [単価B] B単 187号
水路部 L=0.6m					
合 計				(0) 41,978	
・ ・ 敷砂利				(228,000) 52,000	
000031 敷砂利	(260.000) 0.000	式	(") 878	(228,280) 0	歩A・単A [単価B] B単 31号
RC-40 t=10cm	(0.000) 148.000	m ²	(0) 354	(0) 52,392	歩A・単A [単価B] B単 188号
000188 敷砂利（流用）					
M-30、t=10cm					
合 計				(228,280) 52,392	

事業名 喜界島農業水利事業

工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)

工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工)				(59,682,000)	
				67,855,000	
・指定仮設 仮設ヤード造成工	1.000	式		(23,358,000)	
・表土剥ぎ	1.000	式		(4,059,000)	
				5,669,000	
000032 表土掘削	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	9,100.000	m3	446	4,058,600	B単 32号
000189 表土掘削※	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	9,100.000	m3	-446	-4,058,600	B単 189号
000190 表土掘削 ICTブルドーザ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	9,100.000	m3	623	5,669,300	B単 190号
				(4,058,600)	
合 計				5,669,300	
・ヤード造成				(15,598,000)	
	1.000	式		15,749,000	
000145 掘削 土砂 掘削ICT	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	5,930.000	m3	801	4,749,930	B単 145号
000146 掘削 軟岩	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4,370.000	m3	2,099	9,172,630	B単 146号
000034 掘削 土砂 建設発生土受入地へ L=2.9km	(910.000)		(")	(1,003,730)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	1,103	0	B単 34号
000191 掘削 土砂 建設発生土受入地へ L=1.4km	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1,500.000	m3	770	1,155,000	B単 191号
000147 切土法面整形	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1,820.000	m ²	369	671,580	B単 147号
				(15,597,870)	
合 計				15,749,140	
・工事用道路				(")	
	1.000	式		3,701,000	
000148 掘削 土砂 掘削ICT	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	600.000	m3	801	480,600	B単 148号
000149 掘削 軟岩	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	230.000	m3	2,099	482,770	B単 149号
000150 切土法面整形	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	330.000	m ²	369	121,770	B単 150号
000151 敷砂利舗装工 M-30、t=10cm	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1,872.000	m ²	1,083	2,027,376	B単 151号
000039 土木安定シート敷設 敷設	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2,147.000	m ²	274	588,278	B単 39号
				(")	
合 計				3,700,794	
・指定仮設 仮設ヤード復旧工	1.000	式		(11,509,000)	
・ヤード復旧				14,121,000	
	1.000	式		(")	
000040 路床工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	132.000	m3	1,014	133,848	B単 40号
000041 路体工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	426.000	m3	892	379,992	B単 41号
000042 埋戻 B=1.0m未満	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	6.000	m3	3,051.66	18,310	B単 42号
000043 埋戻 B=1.0m以上2.5m未満	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	150.000	m3	3,067.88	460,183	B単 43号
000044 埋戻 B=4.0m以上	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	10,500.000	m3	892.42	9,370,480	B単 44号
				(")	
合 計				10,362,813	
・工事用道路撤去				(1,146,000)	
	1.000	式		3,758,000	
000045 掘削 土砂	(190.000)		(")	(138,320)	歩A・単A [単価B]
	160.000	m3	728	116,480	B単 45号
000046 埋戻 B=4.0m以上	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	830.000	m3	892.42	740,714	B単 46号
000047 土木安定シート撤去 撤去	(2,147.000)		(")	(126,673)	歩A・単A [単価B]
	1,784.000	m ²	59	105,256	B単 47号
000048 産業廃棄物積込 廃ブラ	(3.400)		(")	(1,272)	歩A・単A [単価B]
	68.000	m3	374	25,432	B単 48号
000049 産業廃棄物運搬 廃ブラ	(3.400)		(")	(4,026)	歩A・単A [単価B]
	68.000	m3	1,184	80,512	B単 49号
000050 産業廃棄物処理費 廃ブラ	(3.400)		(")	(134,497)	歩A・単A [単価B]
	68.000	m3	39,558	2,689,944	B単 50号
				(1,145,502)	
合 計				3,758,338	
・指定仮設 耕地復旧工	1.000	式		(0)	
				3,143,000	

事業名 喜界島農業水利事業					
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)					
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 耕地復旧				(0)	
	1.000	式		3,143,000	
000192 表土戻し ブルドーザ	(0.000) 6,510.000	m3	(0) 206	(0) 1,341,060	歩A・単A [単価B] B単 192号
000193 深耕	(0.000) 2.240	ha	(0) 104,467	(0) 234,006	歩A・単A [単価B] B単 193号
000194 耕起	(0.000) 2.240	ha	(0) 280,000	(0) 627,200	歩A・単A [単価B] B単 194号
000195 耕起 石礫、雑物除去有り	(0.000) 2.240	ha	(0) 420,000	(0) 940,800	歩A・単A [単価B] B単 195号
合 計				(0) 3,143,066	
・ 指定仮設 作業床・ガイドウォール	1.000	式		(22,404,000) 22,515,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		(") 1,201,000	
000152 掘削 軟岩	(") 220.000	m3	(") 1,830	(") 402,600	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 床掘 軟岩	(") 160.000	m3	(") 954.50	(") 152,721	歩A・単A [金額B] B単 153号
000053 基面整正	(") 1,760.000	m ²	(") 367	(") 645,920	歩A・単A [単価B] B単 53号
合 計				(") 1,201,241	
・ ・ 作業床設置	1.000	式		(") 8,615,000	
000054 鉄筋コンクリート 21N-12-20	(") 207.000	m3	(") 31,348	(") 6,489,036	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 型枠 鉄筋構造物	(") 24.000	m ²	(") 8,494.79	(") 203,875	歩A・単A [金額B] B単 55号
000056 鉄筋 SD295 D13	(") 10.970	ton	(") 168,901	(") 1,852,844	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 目地工 伸縮目地	(") 11.000	m ²	(") 4,537	(") 49,907	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 目地工 収縮目地	(") 11.000	m ²	(") 1,723	(") 18,953	歩A・単A [単価B] B単 58号
合 計				(") 8,614,615	
・ ・ ガイドウォール設置	1.000	式		(") 6,837,000	
000059 均しコンクリート 18N-8-20	(") 9.000	m3	(") 33,220	(") 298,980	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 鉄筋コンクリート 21N-12-20	(") 82.000	m3	(") 31,348	(") 2,570,536	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 型枠 均しコンクリート	(") 34.000	m ²	(") 4,343.67	(") 147,685	歩A・単A [金額B] B単 61号
000062 型枠 鉄筋構造物	(") 338.000	m ²	(") 8,494.78	(") 2,871,236	歩A・単A [金額B] B単 62号
000063 鉄筋 SD295 D13	(") 5.430	ton	(") 168,901	(") 917,132	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 目地工 伸縮目地	(") 5.000	m ²	(") 4,537	(") 22,685	歩A・単A [単価B] B単 64号
000065 目地工 収縮目地	(") 5.000	m ²	(") 1,723	(") 8,615	歩A・単A [単価B] B単 65号
合 計				(") 6,836,869	
・ ・ 保護コンクリート	1.000	式		(") 410,000	
000066 無筋コンクリート 18N-8-20	(") 9.900	m3	(") 33,220	(") 328,878	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 型枠 無筋構造物	(") 8.800	m ²	(") 8,494.77	(") 74,754	歩A・単A [金額B] B単 67号
000068 目地工 伸縮目地	(") 1.000	m ²	(") 4,537	(") 4,537	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069 目地工 収縮目地	(") 1.000	m ²	(") 1,723	(") 1,723	歩A・単A [単価B] B単 69号
合 計				(") 409,892	
・ ・ 撤去工	1.000	式		(5,341,000) 5,452,000	
000070 構造物取壊し 鉄筋コンクリート	(") 289.000	m3	(") 15,579	(") 4,502,331	歩A・単A [単価B] B単 70号
000196 現場発生材運搬 鉄くず	(0.000) 14.200	ton	(0) 7,813	(0) 110,945	歩A・単A [単価B] B単 196号
000071 構造物取壊し 無筋コンクリート	(") 19.000	m3	(") 7,987	(") 151,753	歩A・単A [単価B] B単 71号

事業名 喜界島農業水利事業					
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)					
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000072 埋戻 B=1.0m以上2.5m未満	(") 160.000	m3	(") 3,067.88	(") 490,862	歩A・単A [金額B] B単 72号
000073 埋戻 B=4.0m以上	(") 220.000	m3	(") 892.42	(") 196,334	歩A・単A [金額B] B単 73号
合 計				(5,341,280) 5,452,225	
・ 泥土ピット	1.000	式		(") 744,000	
・ ・ 設置工	1.000	式		(") 560,000	
000154 床掘 土砂 床掘ICT	(") 83.000	m3	(") 505.43	(") 41,951	歩A・単A [金額B] B単 154号
000155 切土法面整形	(") 140.000	m ²	(") 369	(") 51,660	歩A・単A [単価B] B単 155号
000076 基面整正	(") 4.000	m ²	(") 367	(") 1,468	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 無筋コンクリート 18N-8-20	(") 14.000	m3	(") 33,220	(") 465,080	歩A・単A [単価B] B単 77号
合 計				(") 560,159	
・ ・ 撤去工	1.000	式		(") 184,000	
000078 構造物取壊し 無筋コンクリート	(") 14.000	m3	(") 8,930	(") 125,020	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 埋戻 B=1.0m以上2.5m未満	(") 10.000	m3	(") 2,401.50	(") 24,015	歩A・単A [金額B] B単 79号
000080 埋戻 B=2.5m以上4.0m未満	(") 32.000	m3	(") 808.34	(") 25,867	歩A・単A [金額B] B単 80号
000081 埋戻 B=4.0m以上	(") 41.000	m3	(") 226.04	(") 9,268	歩A・単A [金額B] B単 81号
合 計				(") 184,170	
・ 排水ピット	1.000	式		(") 135,000	
・ ・ 設置工	1.000	式		(") 97,000	
000156 床掘 土砂 床掘ICT	(") 9.000	m3	(") 505.44	(") 4,549	歩A・単A [金額B] B単 156号
000157 切土法面整形	(") 23.000	m ²	(") 369	(") 8,487	歩A・単A [単価B] B単 157号
000084 基面整正	(") 2.000	m ²	(") 367	(") 734	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 無筋コンクリート 18N-8-20	(") 2.500	m3	(") 33,220	(") 83,050	歩A・単A [単価B] B単 85号
合 計				(") 96,820	
・ ・ 撤去工	1.000	式		(") 38,000	
000086 構造物取壊し 無筋コンクリート	(") 2.500	m3	(") 8,930	(") 22,325	歩A・単A [単価B] B単 86号
000087 埋戻 B=1.0m以上2.5m未満	(") 5.000	m3	(") 2,401.60	(") 12,008	歩A・単A [金額B] B単 87号
000088 埋戻 B=2.5m以上4.0m未満	(") 4.000	m3	(") 808.25	(") 3,233	歩A・単A [金額B] B単 88号
合 計				(") 37,566	
・ ブラント設備工	1.000	式		(") 1,532,000	
・ ・ 設置・撤去工	1.000	式		(") 1,243,000	
000089 ブラント設備設置撤去 1号機	(") 1.000	基	(") 642,224	(") 642,224	歩A・単A [単価B] B単 89号
000090 ブラント設備設置撤去 2号機	(") 1.000	基	(") 601,021	(") 601,021	歩A・単A [単価B] B単 90号
合 計				(") 1,243,245	
・ ・ 基礎工	1.000	式		(") 241,000	
000091 無筋コンクリート 18N-8-20	(") 5.400	m3	(") 33,220	(") 179,388	歩A・単A [単価B] B単 91号
000092 型枠 無筋構造物	(") 7.200	m ²	(") 8,494.72	(") 61,162	歩A・単A [金額B] B単 92号
合 計				(") 240,550	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業					
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）					
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費				(18,630,000)	
				21,000,000	
・施工管理				(11,190,000)	
	1.000	式		12,023,000	
・・チェックボーリング				(7,544,000)	
	1.000	式		7,660,000	
000115 チェックボーリング	(125.600)		(//)	(6,845,702)	歩A・単A [単価B]
壁体 φ86オールコア 鉛直長さL=50m未満	123.600	m	54,504	6,736,694	B単 115号
000116 削孔充填	(//)		(//)	(//)	歩A・単A [単価B]
	0.700	m3	34,570	24,199	B単 116号
000117 足場工設置・撤去	(9.000)		(//)	(674,451)	歩A・単A [単価B]
	12.000	基	74,939	899,268	B単 117号
合 計				(7,544,352)	
				7,660,161	
・・止水壁品質確保試験				(3,283,000)	
	1.000	式		4,000,000	
000118 現場透水試験	(18.000)		(//)	(2,992,212)	歩A・単A [単価B]
	20.000	回	166,234	3,324,680	B単 118号
000119 一軸圧縮試験	(18.000)		(//)	(182,286)	歩A・単A [単価B]
	56.000	試料	10,127	567,112	B単 119号
000120 引張強度試験	(//)		(//)	(//)	歩A・単A [単価B]
	9.000	個	12,026	108,234	B単 120号
合 計				(3,282,732)	
				4,000,026	
・・原位置試験				(//)	
	1.000	式		363,000	
000121 平板載荷試験	(//)		(//)	(//)	歩A・単A [単価B]
	2.000	箇所	181,740	363,480	B単 121号
合 計				(//)	
				363,480	
・建設発生土品質確保試験				(928,000)	
	1.000	式		533,000	
・・建設発生土品質確保試験				(928,000)	
	1.000	式		533,000	
000123 溶出試験	(4.000)		(//)	(661,860)	歩A・単A [単価B]
	2.000	回	165,465	330,930	B単 123号
000124 含有量試験	(4.000)		(//)	(126,948)	歩A・単A [単価B]
	2.000	回	31,737	63,474	B単 124号
000125 土粒子の密度試験	(//)		(//)	(//)	歩A・単A [単価B]
	1.000	試料	5,452	5,452	B単 125号
000126 土の含水比試験	(//)		(//)	(//)	歩A・単A [単価B]
	1.000	試料	1,374	1,374	B単 126号
000127 土の粒度試験	(//)		(//)	(//)	歩A・単A [単価B]
	1.000	試料	13,020	13,020	B単 127号
000128 土のPH試験	(//)		(//)	(//)	歩A・単A [単価B]
	1.000	試料	8,300	8,300	B単 128号
000129 土の透水試験	(//)		(//)	(//)	歩A・単A [単価B]
	1.000	試料	27,578	27,578	B単 129号
000130 突固めによる土の締固め試験	(//)		(//)	(//)	歩A・単A [単価B]
	1.000	試料	19,892	19,892	B単 130号
000131 土の一軸圧縮試験	(//)		(//)	(//)	歩A・単A [単価B]
	1.000	試料	10,127	10,127	B単 131号
000132 室内CBR資料採取	(//)		(//)	(//)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	13,201	13,201	B単 132号
000133 変状土CBR試験	(//)		(//)	(//)	歩A・単A [単価B]
	1.000	試料	39,965	39,965	B単 133号
合 計				(927,717)	
				533,313	
・歩掛調査				(//)	
	1.000	式		72,000	
・・歩掛調査				(//)	
	1.000	式		72,000	
000134 歩掛調査	(//)		(//)	(//)	歩A・単A [単価B]
SMWサイクルタイム	5.000	項目	14,467	72,335	B単 134号
合 計				(//)	
				72,335	
・室内配合試験				(5,896,000)	
	1.000	式		7,330,000	
・・室内配合試験				(5,896,000)	
	1.000	式		7,330,000	
000163 試料土の調整	(//)		(//)	(//)	歩A・単B [単価B]
岩盤破砕（石灰岩2.8：シルト岩1.0）	4.000	試料	328,758	1,315,032	B単 163号
000164 配合試験	(//)		(//)	(//)	歩A・単B [単価B]
混合土Ⅰ作製（先行削孔液注入）	8.000	試料	45,745	365,960	B単 164号
000165 配合試験	(//)		(//)	(//)	歩A・単B [単価B]
混合土Ⅱ-1作製（三軸削孔液注入）	12.000	試料	45,745	548,940	B単 165号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）					
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000006	*** B単一 6号 *** 先行削孔液					
			m3	(") 13,968		歩A・単A
000010	*** B単一 10号 *** 三軸削孔・攪拌					
	継錐なし 排土なし		本	(") 236,216		歩A・単A
000011	*** B単一 11号 *** 三軸削孔・攪拌					
	継錐なし 排土あり		本	(") 271,214		歩A・単A
000012	*** B単一 12号 *** 三軸削孔・攪拌					
	継錐あり 排土あり		本	(") 346,680		歩A・単A
000013	*** B単一 13号 *** 三軸削孔・攪拌					
	継錐あり 排土なし		本	(") 373,657		歩A・単A
000014	*** B単一 14号 *** 三軸削孔液					
			m3	(") 14,313		歩A・単A
000015	*** B単一 15号 *** 三軸固化液					
	普通ポルトランドセメント		m3	(") 34,570		歩A・単A
000016	*** B単一 16号 *** 三軸固化液					
	高炉セメントB種		m3	(") 37,127		歩A・単A
000017	*** B単一 17号 *** 土砂投入					
			m3	(") 231		歩A・単A
000018	*** B単一 18号 *** ケーシング排土運搬					
	ダム軸～仮置場		m3	(") 376		歩A・単A
000019	*** B単一 19号 *** 泥土運搬					
	ダム軸～泥土ビット		m3	(") 1,505		歩A・単A
000020	*** B単一 20号 *** 泥土運搬					
	泥土ビット～仮置場		m3	(") 737		歩A・単A
000021	*** B単一 21号 *** 先端チップ					
	単軸ヘッド		個	(") 95,843		歩A・単A
000022	*** B単一 22号 *** 先端チップ					
	ケーシング用		個	(") 79,568		歩A・単A
000023	*** B単一 23号 *** 先端チップ					
	三軸ヘッド		個	(") 94,939		歩A・単A
000024	*** B単一 24号 *** 緩衝装置					
	1350×300×250		個	(") 477,408		歩A・単A
000025	*** B単一 25号 *** 天端コンクリート					
	18N-8-40		m3	(") 30,860		歩A・単A
000026	*** B単一 26号 *** 越流部埋戻					
	現場再生材（コンクリート）		m3	(") 166		歩A・単A
000027	*** B単一 27号 *** 埋戻					
	B=1.0m未満		m3	(") 3,051.61		歩A・単A
000028	*** B単一 28号 *** 吸出し防止マット設置					
	t=10mm		m²	(") 631		歩A・単A
000029	*** B単一 29号 *** U型側溝撤去・復旧					
	U-450		m	(") 8,350		歩A・単A
000030	*** B単一 30号 *** 排水管撤去・復旧					

事業名 喜界島農業水利事業

工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事 （第3回変更）

工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	VPφ125 L=1.0m		本	(") 1,459		歩A・単A
000031	*** B単一 31号 *** 敷砂利					
	RC-40 t=10cm		m ²	(") 878		歩A・単A
000032	*** B単一 32号 *** 表土掘削					
			m3	(") 446		歩A・単A
000034	*** B単一 34号 *** 掘削					
	土砂 建設発生土受入地へ L=2.9km		m3	(") 1,103		歩A・単A
000039	*** B単一 39号 *** 土木安定シート敷設					
	敷設		m ²	(") 274		歩A・単A
000040	*** B単一 40号 *** 路床工					
			m3	(") 1,014		歩A・単A
000041	*** B単一 41号 *** 路体工					
			m3	(") 892		歩A・単A
000042	*** B単一 42号 *** 埋戻					
	B=1.0m未満		m3	(") 3,051.66		歩A・単A
000043	*** B単一 43号 *** 埋戻					
	B=1.0m以上2.5m未満		m3	(") 3,067.88		歩A・単A
000044	*** B単一 44号 *** 埋戻					
	B=4.0m以上		m3	(") 892.42		歩A・単A
000045	*** B単一 45号 *** 掘削					
	土砂		m3	(") 728		歩A・単A
000046	*** B単一 46号 *** 埋戻					
	B=4.0m以上		m3	(") 892.42		歩A・単A
000047	*** B単一 47号 *** 土木安定シート撤去					
	撤去		m ²	(") 59		歩A・単A
000048	*** B単一 48号 *** 産業廃棄物積込					
	廃ブラ		m3	(") 374		歩A・単A
000049	*** B単一 49号 *** 産業廃棄物運搬					
	廃ブラ		m3	(") 1,184		歩A・単A
000050	*** B単一 50号 *** 産業廃棄物処理費					
	廃ブラ		m3	(") 39,558		歩A・単A
000053	*** B単一 53号 *** 基面整正					
			m ²	(") 367		歩A・単A
000054	*** B単一 54号 *** 鉄筋コンクリート					
	21N-12-20		m3	(") 31,348		歩A・単A
000055	*** B単一 55号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	(") 8,494.79		歩A・単A
000056	*** B単一 56号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	(") 168,901		歩A・単A
000057	*** B単一 57号 *** 目地工					
	伸縮目地		m ²	(") 4,537		歩A・単A
000058	*** B単一 58号 *** 目地工					
	収縮目地		m ²	(") 1,723		歩A・単A

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000059	*** B単— 59号 *** 均しコンクリート					
	18N-8-20		m3	(") 33,220		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 鉄筋コンクリート					
	21N-12-20		m3	(") 31,348		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	(") 4,343.67		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	(") 8,494.78		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	(") 168,901		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 目地工					
	伸縮目地		m ²	(") 4,537		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 目地工					
	収縮目地		m ²	(") 1,723		歩A・単A
000066	*** B単— 66号 *** 無筋コンクリート					
	18N-8-20		m3	(") 33,220		歩A・単A
000067	*** B単— 67号 *** 型枠					
	無筋構造物		m ²	(") 8,494.77		歩A・単A
000068	*** B単— 68号 *** 目地工					
	伸縮目地		m ²	(") 4,537		歩A・単A
000069	*** B単— 69号 *** 目地工					
	収縮目地		m ²	(") 1,723		歩A・単A
000070	*** B単— 70号 *** 構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート		m3	(") 15,579		歩A・単A
000071	*** B単— 71号 *** 構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	(") 7,987		歩A・単A
000072	*** B単— 72号 *** 埋戻					
	B=1.0m以上2.5m未満		m3	(") 3,067.88		歩A・単A
000073	*** B単— 73号 *** 埋戻					
	B=4.0m以上		m3	(") 892.42		歩A・単A
000076	*** B単— 76号 *** 基面整正					
			m ²	(") 367		歩A・単A
000077	*** B単— 77号 *** 無筋コンクリート					
	18N-8-20		m3	(") 33,220		歩A・単A
000078	*** B単— 78号 *** 構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	(") 8,930		歩A・単A
000079	*** B単— 79号 *** 埋戻					
	B=1.0m以上2.5m未満		m3	(") 2,401.50		歩A・単A
000080	*** B単— 80号 *** 埋戻					
	B=2.5m以上4.0m未満		m3	(") 808.34		歩A・単A
000081	*** B単— 81号 *** 埋戻					
	B=4.0m以上		m3	(") 226.04		歩A・単A
000084	*** B単— 84号 *** 基面整正					

事業名 喜界島農業水利事業

工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）

工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m ²	(") 367		歩A・単A
000085	*** B単一 85号 *** 無筋コンクリート					
	18N-8-20		m ³	(") 33,220		歩A・単A
000086	*** B単一 86号 *** 構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m ³	(") 8,930		歩A・単A
000087	*** B単一 87号 *** 埋戻					
	B=1.0m以上2.5m未満		m ³	(") 2,401.60		歩A・単A
000088	*** B単一 88号 *** 埋戻					
	B=2.5m以上4.0m未満		m ³	(") 808.25		歩A・単A
000089	*** B単一 89号 *** プラント設備設置撤去					
	1号機		基	(") 642,224		歩A・単A
000090	*** B単一 90号 *** プラント設備設置撤去					
	2号機		基	(") 601,021		歩A・単A
000091	*** B単一 91号 *** 無筋コンクリート					
	18N-8-20		m ³	(") 33,220		歩A・単A
000092	*** B単一 92号 *** 型枠					
	無筋構造物		m ²	(") 8,494.72		歩A・単A
000093	*** B単一 93号 *** 構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m ³	(") 8,930		歩A・単A
000094	*** B単一 94号 *** 畦畔工設置					
			m	(") 1,200		歩A・単A
000095	*** B単一 95号 *** 土のう設置					
			m ³	(") 19,028		歩A・単A
000096	*** B単一 96号 *** ブルーシート敷設					
			m ²	(") 126		歩A・単A
000097	*** B単一 97号 *** 土のう設置					
			m ³	(") 19,028		歩A・単A
000100	*** B単一 100号 *** 基面整正					
			m ²	(") 367		歩A・単A
000101	*** B単一 101号 *** 無筋コンクリート					
	18N-8-20		m ³	(") 33,220		歩A・単A
000102	*** B単一 102号 *** 構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m ³	(") 8,930		歩A・単A
000103	*** B単一 103号 *** 埋戻					
	B=1.0m以上2.5m未満		m ³	(") 2,401.51		歩A・単A
000104	*** B単一 104号 *** 埋戻					
	B=2.5m以上4.0m未満		m ³	(") 808.33		歩A・単A
000105	*** B単一 105号 *** 埋戻					
	B=4.0m以上		m ³	(") 226.04		歩A・単A
000106	*** B単一 106号 *** 水質測定					
			式	(") 122,444		歩A・単A
000107	*** B単一 107号 *** 地下ダム建設機械搬入					
	運搬～組立		台	(") 20,493,927		歩A・単A

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000108	*** B単ー 108号 *** 地下ダム建設機械搬出					
	解体～運搬		台	(") 20,282,349		歩A・単A
000109	*** B単ー 109号 *** 油圧クラムシェル・テスビック,平積0.4m3搬入					
	運搬～組立		台	(") 1,389,639		歩A・単A
000110	*** B単ー 110号 *** 油圧クラムシェル・テスビック,平積0.4m3搬出					
	解体～運搬		台	(") 1,373,364		歩A・単A
000111	*** B単ー 111号 *** ボーリングマシン搬入					
			式	(") 135,627		歩A・単A
000112	*** B単ー 112号 *** ボーリングマシン搬出					
			式	(") 135,627		歩A・単A
000115	*** B単ー 115号 *** チェックボーリング					
	壁体 φ86オールコア 鉛直長さL=50m未満		m	(") 54,504		歩A・単A
000116	*** B単ー 116号 *** 削孔充填					
			m3	(") 34,570		歩A・単A
000117	*** B単ー 117号 *** 足場工設置・撤去					
			基	(") 74,939		歩A・単A
000118	*** B単ー 118号 *** 現場透水試験					
			回	(") 166,234		歩A・単A
000119	*** B単ー 119号 *** 一軸圧縮試験					
			試料	(") 10,127		歩A・単A
000120	*** B単ー 120号 *** 引張強度試験					
			個	(") 12,026		歩A・単A
000121	*** B単ー 121号 *** 平板載荷試験					
			箇所	(") 181,740		歩A・単A
000123	*** B単ー 123号 *** 溶出試験					
			回	(") 165,465		歩A・単A
000124	*** B単ー 124号 *** 含有量試験					
			回	(") 31,737		歩A・単A
000125	*** B単ー 125号 *** 土粒子の密度試験					
			試料	(") 5,452		歩A・単A
000126	*** B単ー 126号 *** 土の含水比試験					
			試料	(") 1,374		歩A・単A
000127	*** B単ー 127号 *** 土の粒度試験					
			試料	(") 13,020		歩A・単A
000128	*** B単ー 128号 *** 土のPI試験					
			試料	(") 8,300		歩A・単A
000129	*** B単ー 129号 *** 土の透水試験					
			試料	(") 27,578		歩A・単A
000130	*** B単ー 130号 *** 突固めによる土の締固め試験					
			試料	(") 19,892		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 土の一軸圧縮試験					
			試料	(") 10,127		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** 室内CBR資料採取					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事 （第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			箇所	13,201		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** 変状土CBR試験					
			試料	(") 39,965		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 歩掛調査					
	SMWサイクルタイム		項目	(") 14,467		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** ケーシング削孔 φ710					
	L=20.0m		本	(") 283,116		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** ケーシング削孔 φ710					
	L=23.0m		本	(") 320,046		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** ケーシング削孔 φ710					
	L=10.0m		本	(") 114,477		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 先行削孔 φ600					
	継錐あり ケーシング23m		本	(") 246,465		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 先行削孔 φ600					
	継錐あり ケーシング10m		本	(") 423,574		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** ケーシング切崩					
	ケーシング20m		本	(") 41,096		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** ケーシング切崩					
	ケーシング23m		本	(") 41,096		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** ケーシング切崩					
	ケーシング10m		本	(") 39,353		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** ケーシング排土					
	ケーシング10m		本	(") 27,543		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** ケーシング加工					
	φ710×3m		式	(") 1,163,589		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 掘削					
	土砂 掘削ICT		m3	(") 801		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 掘削					
	軟岩		m3	(") 2,099		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 切土法面整形					
			m ²	(") 369		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** 掘削					
	土砂 掘削ICT		m3	(") 801		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 掘削					
	軟岩		m3	(") 2,099		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** 切土法面整形					
			m ²	(") 369		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** 敷砂利舗装工					
	M-30、t=10cm		m ²	(") 1,083		歩A・単A
000152	*** B単ー 152号 *** 掘削					
	軟岩		m3	(") 1,830		歩A・単A
000153	*** B単ー 153号 *** 床掘					
	軟岩		m3	(") 954.50		歩A・単A

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000154	*** B単ー 154号 *** 床掘					
	土砂 床掘ICT		m3	(") 505.43		歩A・単A
000155	*** B単ー 155号 *** 切土法面整形					
			m ²	(") 369		歩A・単A
000156	*** B単ー 156号 *** 床掘					
	土砂 床掘ICT		m3	(") 505.44		歩A・単A
000157	*** B単ー 157号 *** 切土法面整形					
			m ²	(") 369		歩A・単A
000158	*** B単ー 158号 *** 床掘					
	土砂 掘削ICT		m3	(") 505.43		歩A・単A
000159	*** B単ー 159号 *** 切土法面整形					
			m ²	(") 369		歩A・単A
000160	*** B単ー 160号 *** システム初期費 (ICT)					
	バックホウ		式	(") 543,614		歩A・単A
000161	*** B単ー 161号 *** 3次元起工測量 (ICT)					
	UAV写真測量		式	(") 1,236,313		歩A・単A
000162	*** B単ー 162号 *** 3次元設計データの作成費用 (ICT)					
			式	(") 1,054,503		歩A・単A
000163	*** B単ー 163号 *** 試料土の調整					
	岩盤破砕 (石灰岩2.8:シルト岩1.0)		試料	(") 328,758		歩A・単B
000164	*** B単ー 164号 *** 配合試験					
	混合土Ⅰ作製 (先行削孔液注入)		試料	(") 45,745		歩A・単B
000165	*** B単ー 165号 *** 配合試験					
	混合土Ⅱ-1作製 (三軸削孔液注入)		試料	(") 45,745		歩A・単B
000166	*** B単ー 166号 *** 配合試験					
	混合土Ⅱ-2作製 (三軸固化液注入)		試料	(") 45,745		歩A・単B
000167	*** B単ー 167号 *** 供試体作製					
			試料	(") 2,727		歩A・単B
000168	*** B単ー 168号 *** ブリーディング試験					
			試料	(") 9,091		歩A・単B
000169	*** B単ー 169号 *** 土の一軸圧縮試験					
			試料	(") 10,181		歩A・単B
000170	*** B単ー 170号 *** 六価クロム溶出試験					
			検体	(") 6,818		歩A・単B
000171	*** B単ー 171号 *** 土の透水試験					
			試料	(") 43,453		歩A・単B
000172	*** B単ー 172号 *** 土の粒度試験					
			試料	(") 13,090		歩A・単B
000173	*** B単ー 173号 *** 土粒子の密度試験					
			試料	(") 5,482		歩A・単B
000174	*** B単ー 174号 *** 土の湿潤密度試験					
			試料	(") 3,827		歩A・単B
000175	*** B単ー 175号 *** 土の含水比試験					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事 （第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			試料	1,382		歩A・単B
000176	*** B単一 176号 *** ボーリング調査					
				(")		
	φ66、2孔、ΣL=36.9m		式	3,418,043		歩A・単B
000177	*** B単一 177号 *** 挿入式傾斜計管理孔					
				(")		
	φ86 L=10.5m		式	1,290,857		歩A・単B
000178	*** B単一 178号 *** 三軸削孔・攪拌					
				(0)		
	継錐なし 排土なし 平均施工深度L=18.07m		本	263,009		歩A・単A
000179	*** B単一 179号 *** 三軸削孔・攪拌					
				(0)		
	継錐なし 排土あり 平均施工深度L=18.59m		本	302,760		歩A・単A
000180	*** B単一 180号 *** 三軸削孔・攪拌					
				(0)		
	継錐あり 排土あり 平均施工深度L=20.63m		本	388,052		歩A・単A
000181	*** B単一 181号 *** 三軸削孔・攪拌					
				(0)		
	継錐あり 排土なし 平均施工深度L=21.84m		本	420,127		歩A・単A
000182	*** B単一 182号 *** 排水管撤去					
				(0)		
	VPφ125 L=1.0m		本	511		歩A・単A
000183	*** B単一 183号 *** ほ場排水工撤去					
				(0)		
	L=4.2m		箇所	3,838		歩A・単A
000184	*** B単一 184号 *** ほ場排水工撤去					
				(0)		
	L=1.4m		箇所	1,600		歩A・単A
000185	*** B単一 185号 *** ほ場排水工復旧					
				(0)		
	呑口部 L=0.8m		箇所	9,039		歩A・単A
000186	*** B単一 186号 *** ほ場排水工復旧					
				(0)		
	水路部 L=3.4m		箇所	15,693		歩A・単A
000187	*** B単一 187号 *** ほ場排水工復旧					
				(0)		
	水路部 L=0.6m		箇所	2,769		歩A・単A
000188	*** B単一 188号 *** 敷砂利（流用）					
				(0)		
	M-30、t=10cm		m ²	354		歩A・単A
000189	*** B単一 189号 *** 表土掘削※					
				(0)		
			m3	-446		歩A・単A
000190	*** B単一 190号 *** 表土掘削					
				(0)		
	ICTブルドーザ		m3	623		歩A・単A
000191	*** B単一 191号 *** 掘削					
				(0)		
	土砂 建設発生土受入地へ L=1.4km		m3	770		歩A・単A
000192	*** B単一 192号 *** 表土戻し					
				(0)		
	ブルドーザ		m3	206		歩A・単A
000193	*** B単一 193号 *** 深耕					
				(0)		
			ha	104,467		歩A・単A
000194	*** B単一 194号 *** 耕起					
				(0)		
			ha	280,000		歩A・単A
000195	*** B単一 195号 *** 耕起					
				(0)		
	石礫、雑物除去有り		ha	420,000		歩A・単A
000196	*** B単一 196号 *** 現場発生材運搬					
				(0)		
	鉄くず		ton	7,813		歩A・単A

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 6号 ***					
000006	先行削孔液		m3		(")	歩A
					1,000 m3	当たり算出
T10016	先行削孔液 ※	(")	m3		(")	
		1,000		15,448	15,448	T単 17号
	合 計				15,448	
	単 価				(")	
					13,968	
	官積算単価				15,448	合意率 0.904194
	*** B単一 10号 ***					
000010	三軸削孔・攪拌 継錐なし 排土なし		本		(")	歩A
					1,000 本	当たり算出
T00012	三軸削孔・攪拌 継錐なし 排土なし	(")	本		(")	
		1,000		261,249	261,249	T単 9号
	合 計				261,249	
	単 価				(")	
					236,216	
	官積算単価				261,249	合意率 0.904179
	*** B単一 11号 ***					
000011	三軸削孔・攪拌 継錐なし 排土あり		本		(")	歩A
					1,000 本	当たり算出
T00013	三軸削孔・攪拌 継錐なし 排土あり	(")	本		(")	
		1,000		299,955	299,955	T単 10号
	合 計				299,955	
	単 価				(")	
					271,214	
	官積算単価				299,955	合意率 0.904182
	*** B単一 12号 ***					
000012	三軸削孔・攪拌 継錐あり 排土あり		本		(")	歩A
					1,000 本	当たり算出
T00014	三軸削孔・攪拌 継錐あり 排土あり	(")	本		(")	
		1,000		383,419	383,419	T単 11号
	合 計				383,419	
	単 価				(")	
					346,680	
	官積算単価				383,419	合意率 0.90418
	*** B単一 13号 ***					
000013	三軸削孔・攪拌 継錐あり 排土なし		本		(")	歩A
					1,000 本	当たり算出
T00015	三軸削孔・攪拌 継錐あり 排土なし	(")	本		(")	
		1,000		413,255	413,255	T単 12号
	合 計				413,255	
	単 価				(")	
					373,657	
	官積算単価				413,255	合意率 0.90418
	*** B単一 14号 ***					
000014	三軸削孔液		m3		(")	歩A
					1,000 m3	当たり算出
T10018	三軸削孔液 ※	(")	m3		(")	
		1,000		15,830	15,830	T単 18号
	合 計				15,830	
	単 価				(")	
					14,313	
	官積算単価				15,830	合意率 0.904169
	*** B単一 15号 ***					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000015	三軸固化液				(/)	歩A
	普通ポルトランドセメント		m3		1,000 m3	当たり算出
T10019	三軸固化液 ※	(/)			(/)	
	普通ポルトランドセメント	1.000	m3	38,233	38,233	T単 19号
					(/)	
	合 計				38,233	
					(/)	
	単 価				34,570	
	官積算単価				38,233	合意率 0.904192
	*** B単一 16号 ***					
000016	三軸固化液				(/)	歩A
	高炉セメントB種		m3		1,000 m3	当たり算出
T10021	三軸固化液 ※	(/)			(/)	
	高炉セメントB種	1.000	m3	41,061	41,061	T単 20号
					(/)	
	合 計				41,061	
					(/)	
	単 価				37,127	
	官積算単価				41,061	合意率 0.904191
	*** B単一 17号 ***					
000017	土砂投入				(/)	歩A
			m3		1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(/)			(/)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	254.7	255	S単 71号
					(/)	
	合 計				255	
					(/)	
	単 価				231	
	官積算単価				255	合意率 0.905882
	*** B単一 18号 ***					
000018	ケーシング排土運搬				(/)	歩A
	ダム軸～仮置場		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(/)			(/)	
	標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	415.5	416	S単 75号
					(/)	
	合 計				416	
					(/)	
	単 価				376	
	官積算単価				416	合意率 0.903846
	*** B単一 19号 ***					
000019	泥土運搬				(/)	歩A
	ダム軸～泥土ビット		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(/)			(/)	
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し,	1.000	m3	704.5	705	S単 73号
SA0121	SP 土砂等運搬	(/)			(/)	
	標準,クランシェル平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	958.7	959	S単 76号
					(/)	
	合 計				1,664	
					(/)	
	単 価				1,505	
	官積算単価				1,664	合意率 0.904447
	*** B単一 20号 ***					
000020	泥土運搬				(/)	歩A
	泥土ビット～仮置場		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(/)			(/)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	254.7	255	S単 71号
SA0121	SP 土砂等運搬	(/)			(/)	
	標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	415.5	416	S単 75号
SA0161	SP 整地	(/)			(/)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	143.6	144	S単 82号

事業名		喜界島農業水利事業				
工事名		喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）				
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 815	
	単 価				(") 737	
	官積算単価				815	合意率 0.904294
	*** B単ー 21号 ***					
000021	先端チップ 単軸ヘッド		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
P96008	先端チップ 単軸ヘッド	(") 1.000	個	106,000	(") 106,000	
	合 計				(") 106,000	
	単 価				(") 95,843	
	官積算単価				106,000	合意率 0.904179
	*** B単ー 22号 ***					
000022	先端チップ ケーシング用		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
P96009	先端チップ ケーシング用	(") 1.000	個	88,000	(") 88,000	
	合 計				(") 88,000	
	単 価				(") 79,568	
	官積算単価				88,000	合意率 0.904181
	*** B単ー 23号 ***					
000023	先端チップ 三軸ヘッド		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
P96010	先端チップ 三軸ヘッド	(") 1.000	個	105,000	(") 105,000	
	合 計				(") 105,000	
	単 価				(") 94,939	
	官積算単価				105,000	合意率 0.90418
	*** B単ー 24号 ***					
000024	緩衝装置 1350×300×250		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
P96011	緩衝装置 1350×300×250	(") 1.000	個	528,000	(") 528,000	
	合 計				(") 528,000	
	単 価				(") 477,408	
	官積算単価				528,000	合意率 0.904181
	*** B単ー 25号 ***					
000025	天端コンクリート 18N-8-40		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	34,130	(") 34,130	S単 85号
	合 計				(") 34,130	
	単 価				(") 30,860	
	官積算単価				34,130	合意率 0.904189
	*** B単ー 26号 ***					
000026	越流部埋戻 現場再生材（コンクリート）		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(") 0.606	m3	303.5	(") 184	S単 72号

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				184	
					(")	
	単 価				166	
	官積算単価				184	合意率 0.902173
	*** B単一 27号 ***					
000027	埋戻 B=1.0m未満		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	254.7	(") 280	S単 71号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,100	m3	415.5	(") 457	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	254.7	(") 280	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 1,000	m3	2,358	(") 2,358	S単 1号
					(")	
	合 計				3,375	
					(")	
	単 価				3,051.61	
	官積算単価				3,375	合意率 0.904181
	*** B単一 28号 ***					
000028	吸出し防止マット設置 t=10mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SI8062	吸出し防止マット設置 敷設	(") 1,000	m ²	698	(") 698	S単 61号
					(")	
	合 計				698	
					(")	
	単 価				631	
	官積算単価				698	合意率 0.904011
	*** B単一 29号 ***					
000029	U型側溝撤去・復旧 U-450		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	(") 1,000	m	3,119	(") 3,119	S単 16号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 1,000	m	6,116	(") 6,116	S単 17号
					(")	
	合 計				9,235	
					(")	
	単 価				8,350	
	官積算単価				9,235	合意率 0.904168
	*** B単一 30号 ***					
000030	排水管撤去・復旧 VPφ125 L=1.0m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00031	排水管撤去 φ125	(") 1,000	m	565	(") 565	T単 13号
T00032	排水管復旧 φ125	(") 1,000	m	1,049	(") 1,049	T単 14号
					(")	
	合 計				1,614	
					(")	
	単 価				1,459	
	官積算単価				1,614	合意率 0.903965
	*** B単一 31号 ***					
000031	敷砂利 RC-40 t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	(") 1,000	m ²	971	(") 971	S単 18号

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(//) 971	
	単 価				(//) 878	
	官積算単価				971	合意率 0.904222
	*** B単一 32号 ***					
000032	表土掘削		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱソカト,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	(//) 1,000	m3	349.2	(//) 349	S単 69号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(//) 1,000	m3	143.6	(//) 144	S単 82号
	合 計				(//) 493	
	単 価				(//) 446	
	官積算単価				493	合意率 0.904665
	*** B単一 34号 ***					
000034	掘削 土砂 建設発生土受入れ地へ L=2.9km		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱソカト,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(//) 1,000	m3	244.5	(//) 245	S単 70号
SA0121	SP 土砂運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(//) 1,000	m3	830.9	(//) 831	S単 77号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(//) 1,000	m3	143.6	(//) 144	S単 82号
	合 計				(//) 1,220	
	単 価				(//) 1,103	
	官積算単価				1,220	合意率 0.904098
	*** B単一 39号 ***					
000039	土木安定シート敷設 敷設		m		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SI8062	土木安定シート 敷設	(//) 1,000	m	303	(//) 303	S単 62号
	合 計				(//) 303	
	単 価				(//) 274	
	官積算単価				303	合意率 0.90429
	*** B単一 40号 ***					
000040	路床工		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(//) 1,100	m3	254.7	(//) 280	S単 71号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(//) 1,100	m3	415.5	(//) 457	S単 75号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(//) 1,000	m3	384.3	(//) 384	S単 80号
	合 計				(//) 1,121	
	単 価				(//) 1,014	
	官積算単価				1,121	合意率 0.904549
	*** B単一 41号 ***					
000041	路体工		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(//) 1,100	m3	254.7	(//) 280	S単 71号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(//) 1,100	m3	415.5	(//) 457	S単 75号

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 1.000	m3	249.6	(") 250	S単 78号
	合 計				(") 987	
	単 価				(") 892	
	官積算単価				987	合意率 0.903748
	*** B単— 42号 ***					
000042	埋戻 B=1.0m未満		m3		(") 1.000	歩A m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	254.7	(") 280	S単 71号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(") 1.100	m3	415.5	(") 457	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	254.7	(") 280	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 1.000	m3	2,358	(") 2,358	S単 1号
	合 計				(") 3,375	
	単 価				(") 3,051.66	
	官積算単価				3,375	合意率 0.904197
	*** B単— 43号 ***					
000043	埋戻 B=1.0m以上2.5m未満		m3		(") 1.000	歩A m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	254.7	(") 280	S単 71号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(") 1.100	m3	415.5	(") 457	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	254.7	(") 280	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,725	(") 1,725	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(") 1.000	m3	651	(") 651	S単 4号
	合 計				(") 3,393	
	単 価				(") 3,067.88	
	官積算単価				3,393	合意率 0.904181
	*** B単— 44号 ***					
000044	埋戻 B=4.0m以上		m3		(") 1.000	歩A m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	254.7	(") 280	S単 71号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(") 1.100	m3	415.5	(") 457	S単 75号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 1.000	m3	249.6	(") 250	S単 78号
	合 計				(") 987	
	単 価				(") 892.42	
	官積算単価				987	合意率 0.904181
	*** B単— 45号 ***					
000045	掘削 土砂		m3		(") 1.000	歩A m3 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	244.5	(") 245	S単 70号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(") 1.000	m3	415.5	(") 416	S単 75号

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下					
SA0161	SP 整地	(//)			(//)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	143.6	144	S単 82号
	合 計				805	
	単 価				728	
	官積算単価				805	合意率 0.904347
	*** B単— 46号 ***					
000046	埋戻				(//)	歩A
	B=4.0m以上		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(//)			(//)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	254.7	280	S単 71号
SA0121	SP 土砂等運搬	(//)			(//)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.100	m3	415.5	457	S単 75号
	下					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(//)			(//)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	249.6	250	S単 78号
	合 計				987	
	単 価				892.42	
	官積算単価				987	合意率 0.90418
	*** B単— 47号 ***					
000047	土木安定シート撤去				(//)	歩A
	撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18062	土木安定シート	(//)			(//)	
	撤去	1.000	m ²	65	65	S単 63号
	合 計				65	
	単 価				59	
	官積算単価				65	合意率 0.907692
	*** B単— 48号 ***					
000048	産業廃棄物積込				(//)	歩A
	廃プラ		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物積込	(//)			(//)	
	廃プラ	1.000	m3	414	414	S単 9号
	合 計				414	
	単 価				374	
	官積算単価				414	合意率 0.903381
	*** B単— 49号 ***					
000049	産業廃棄物運搬				(//)	歩A
	廃プラ		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬	(//)			(//)	
	廃プラ	1.000	m3	1,310	1,310	S単 10号
	合 計				1,310	
	単 価				1,184	
	官積算単価				1,310	合意率 0.903816
	*** B単— 50号 ***					
000050	産業廃棄物処理費				(//)	歩A
	廃プラ		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	(//)			(//)	
	廃プラ	1.000	m3	43,750	43,750	S単 11号
	合 計				43,750	
	単 価				39,558	
	官積算単価				43,750	合意率 0.904182

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 53号 ***					
000053	基面整正		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(/) 1,000	m ²	406	(/) 406	S単 81号
	合 計				(/) 406	
	単 価				(/) 367	
	官積算単価				406	合意率 0.90394
	*** B単— 54号 ***					
000054	鉄筋コンクリート 21N-12-20		m ³		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(/) 1,000	m ³	34,670	(/) 34,670	S単 86号
	合 計				(/) 34,670	
	単 価				(/) 31,348	
	官積算単価				34,670	合意率 0.904182
	*** B単— 55号 ***					
000055	型枠 鉄筋構造物		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(/) 1,000	m ²	9,395	(/) 9,395	S単 88号
	合 計				(/) 9,395	
	単 価				(/) 8,494.79	
	官積算単価				9,395	合意率 0.904182
	*** B単— 56号 ***					
000056	鉄筋 SD295 D13		ton		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(/) 1,000	ton	186,800	(/) 186,800	S単 15号
	合 計				(/) 186,800	
	単 価				(/) 168,901	
	官積算単価				186,800	合意率 0.90418
	*** B単— 57号 ***					
000057	目地工 伸縮目地		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	(/) 1,000	m ²	5,018	(/) 5,018	S単 90号
	合 計				(/) 5,018	
	単 価				(/) 4,537	
	官積算単価				5,018	合意率 0.904145
	*** B単— 58号 ***					
000058	目地工 収縮目地		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	(/) 1,000	m ²	1,906	(/) 1,906	S単 14号
	合 計				(/) 1,906	
	単 価				(/) 1,723	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）					
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,906	合意率 0.903987
	*** B単— 59号 ***					
000059	均しコンクリート 18N-8-20		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	36,740	(") 36,740	S単 87号
	合 計				(") 36,740	
	単 価				(") 33,220	
	官積算単価				36,740	合意率 0.904191
	*** B単— 60号 ***					
000060	鉄筋コンクリート 21N-12-20		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m3	34,670	(") 34,670	S単 86号
	合 計				(") 34,670	
	単 価				(") 31,348	
	官積算単価				34,670	合意率 0.904182
	*** B単— 61号 ***					
000061	型枠 均しコンクリート		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,804	(") 4,804	S単 89号
					(") 4,804	
	合 計				(") 4,804	
	単 価				(") 4,343.67	
	官積算単価				4,804	合意率 0.904179
	*** B単— 62号 ***					
000062	型枠 鉄筋構造物		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,395	(") 9,395	S単 88号
					(") 9,395	
	合 計				(") 9,395	
	単 価				(") 8,494.78	
	官積算単価				9,395	合意率 0.904181
	*** B単— 63号 ***					
000063	鉄筋 SD295 D13		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	(") 1.000	ton	186,800	(") 186,800	S単 15号
	合 計				(") 186,800	
	単 価				(") 168,901	
	官積算単価				186,800	合意率 0.90418
	*** B単— 64号 ***					
000064	目地工 伸縮目地		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30mm未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	(") 1.000	m ²	5,018	(") 5,018	S単 90号

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				5,018	
					(")	
	単 価				4,537	
	官積算単価				5,018	合意率 0.904145
	*** B単— 65号 ***					
000065	目地工				(")	歩A
	収縮目地		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装)	(")			(")	
	収縮継目処理	1,000	m ²	1,906	1,906	S単 14号
					(")	
	合 計				1,906	
					(")	
	単 価				1,723	
	官積算単価				1,906	合意率 0.903987
	*** B単— 66号 ***					
000066	無筋コンクリート				(")	歩A
	18N-8-20		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 知B) W/C65%	1,000	m ³	36,740	36,740	S単 87号
	合 計				36,740	
					(")	
	単 価				33,220	
	官積算単価				36,740	合意率 0.904191
	*** B単— 67号 ***					
000067	型枠				(")	歩A
	無筋構造物		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	9,395	9,395	S単 88号
					(")	
	合 計				9,395	
					(")	
	単 価				8,494.77	
	官積算単価				9,395	合意率 0.90418
	*** B単— 68号 ***					
000068	目地工				(")	歩A
	伸縮目地		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(")			(")	
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1,000	m ²	5,018	5,018	S単 90号
					(")	
	合 計				5,018	
					(")	
	単 価				4,537	
	官積算単価				5,018	合意率 0.904145
	*** B単— 69号 ***					
000069	目地工				(")	歩A
	収縮目地		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装)	(")			(")	
	収縮継目処理	1,000	m ²	1,906	1,906	S単 14号
					(")	
	合 計				1,906	
					(")	
	単 価				1,723	
	官積算単価				1,906	合意率 0.903987
	*** B単— 70号 ***					
000070	構造物取壊し				(")	歩A
	鉄筋コンクリート		m ³		1,000 m ³	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m ³	17,230	17,230	S単 12号

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事 （第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				17,230	
					(")	
	単 価				15,579	
	官積算単価				17,230	合意率 0.904178
	*** B単ー 71号 ***					
000071	構造物取壊し		m3		(")	歩A
	無筋コンクリート				1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,833	8,833	S単 13号
					(")	
	合 計				8,833	
					(")	
	単 価				7,987	
	官積算単価				8,833	合意率 0.904222
	*** B単ー 72号 ***					
000072	埋戻		m3		(")	歩A
	B=1.0m以上2.5m未満				1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	254.7	280	S単 71号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	415.5	457	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	254.7	280	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,725	1,725	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	651	651	S単 4号
	合 計				3,393	
					(")	
	単 価				3,067.88	
	官積算単価				3,393	合意率 0.904181
	*** B単ー 73号 ***					
000073	埋戻		m3		(")	歩A
	B=4.0m以上				1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	254.7	280	S単 71号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	415.5	457	S単 75号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(")			(")	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	249.6	250	S単 78号
					(")	
	合 計				987	
					(")	
	単 価				892.42	
	官積算単価				987	合意率 0.904181
	*** B単ー 76号 ***					
000076	基面整正		m ²		(")	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	1.000	m ²	406	406	S単 81号
					(")	
	合 計				406	
					(")	
	単 価				367	
	官積算単価				406	合意率 0.90394
	*** B単ー 77号 ***					
000077	無筋コンクリート		m3		(")	歩A
	18N-8-20				1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-25(20)(高	1.000	m3	36,740	36,740	S単 87号

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）					
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	カ)B) W/C65%					
					(")	
	合 計				36,740	
					(")	
	単 価				33,220	
	官積算単価				36,740	合意率 0.904191
	*** B単一 78号 ***					
000078	構造物取壊し		m3		(")	歩A
	無筋コンクリート				1,000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,833	8,833	S単 13号
SA0221	SP 載運搬	(")			(")	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	1,000	m3	1,043	1,043	S単 84号
					(")	
	合 計				9,876	
					(")	
	単 価				8,930	
	官積算単価				9,876	合意率 0.904212
	*** B単一 79号 ***					
000079	埋戻		m3		(")	歩A
	B=1.0m以上2.5m未満				1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	254.7	280	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土・埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,725	1,725	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	651	651	S単 4号
					(")	
	合 計				2,656	
					(")	
	単 価				2,401.50	
	官積算単価				2,656	合意率 0.904179
	*** B単一 80号 ***					
000080	埋戻		m3		(")	歩A
	B=2.5m以上4.0m未満				1,000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(")			(")	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,000	m3	894.1	894	S単 79号
					(")	
	合 計				894	
					(")	
	単 価				808.34	
	官積算単価				894	合意率 0.904187
	*** B単一 81号 ***					
000081	埋戻		m3		(")	歩A
	B=4.0m以上				1,000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(")			(")	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	249.6	250	S単 78号
					(")	
	合 計				250	
					(")	
	単 価				226.04	
	官積算単価				250	合意率 0.904195
	*** B単一 84号 ***					
000084	基面整正		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	1,000	m ²	406	406	S単 81号
					(")	
	合 計				406	
					(")	
	単 価				367	
	官積算単価				406	合意率 0.90394

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 85号 ***					
000085	無筋コンクリート				(/)	歩A
	18N-8-20		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(/)			(/)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	1,000	m3	36,740	36,740	S単 87号
	好B) W/C65%					
					(/)	
	合 計				36,740	
					(/)	
	単 価				33,220	
						合意率
	官積算単価				36,740	0.904191
	*** B単ー 86号 ***					
000086	構造物取壊し				(/)	歩A
	無筋コンクリート		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(/)			(/)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,833	8,833	S単 13号
SA0221	SP 搬運機	(/)			(/)	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	1,000	m3	1,043	1,043	S単 84号
					(/)	
	合 計				9,876	
					(/)	
	単 価				8,930	
						合意率
	官積算単価				9,876	0.904212
	*** B単ー 87号 ***					
000087	埋戻				(/)	歩A
	B=1.0m以上2.5m未満		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(/)			(/)	
	土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	254.7	280	S単 71号
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(/)			(/)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,725	1,725	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(/)			(/)	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	651	651	S単 4号
					(/)	
	合 計				2,656	
					(/)	
	単 価				2,401.60	
						合意率
	官積算単価				2,656	0.904216
	*** B単ー 88号 ***					
000088	埋戻				(/)	歩A
	B=2.5m以上4.0m未満		m3		1,000	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(/)			(/)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,000	m3	894.1	894	S単 79号
					(/)	
	合 計				894	
					(/)	
	単 価				808.25	
						合意率
	官積算単価				894	0.904082
	*** B単ー 89号 ***					
000089	プラント設備設置撤去				(/)	歩A
	1号機		基		1,000	当たり算出
T00101	プラント設置・撤去	(/)			(/)	
	全自動モルタルプラント(集約型)	1,000	基	256,242	256,242	T単 15号
T00102	水槽設置撤去	(/)			(/)	
	20m3	1,000	槽	128,541	128,541	T単 16号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	(/)			(/)	
	容量20m3,交替制補正対象外	150,000	供用日	2,170	325,500	S単 55号
					(/)	
	合 計				710,283	
					(/)	
	単 価				642,224	
						合意率
	官積算単価				710,283	0.90418
	*** B単ー 90号 ***					
000090	プラント設備設置撤去				(/)	歩A
	2号機		基		1,000	当たり算出

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事 （第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00101	プラント設置・撤去 全自動モルタルプラント（集約型）	() 1.000	基	256,242	() 256,242	T単 15号
T00102	水槽設置撤去 20m3	() 1.000	槽	128,541	() 128,541	T単 16号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3,交替制補正対象外	() 129.000	供用日	2,170	() 279,930	S単 55号
	合 計				() 664,713	
	単 価				() 601,021	
	官積算単価				664,713	合意率 0.904181
	*** B単一 91号 ***					
000091	無筋コンクリート 18N-8-20		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炬B) W/C65%	() 1.000	m3	36,740	() 36,740	S単 87号
	合 計				() 36,740	
	単 価				() 33,220	
	官積算単価				36,740	合意率 0.904191
	*** B単一 92号 ***					
000092	型枠 無筋構造物		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 1.000	m ²	9,395	() 9,395	S単 88号
	合 計				() 9,395	
	単 価				() 8,494.72	
	官積算単価				9,395	合意率 0.904174
	*** B単一 93号 ***					
000093	構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	() 1.000	m3	8,833	() 8,833	S単 13号
SA0221	SP 搬運機 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	() 1.000	m3	1,043	() 1,043	S単 84号
	合 計				() 9,876	
	単 価				() 8,930	
	官積算単価				9,876	合意率 0.904212
	*** B単一 94号 ***					
000094	畦畔工設置		m		() 10.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	() 10.000	m	1,084	() 10,840	S単 19号
S18062	ブルーシート敷設 敷設	() 17.500	m ²	139	() 2,433	S単 64号
	合 計				() 13,273	
	単 価				() 1,200	
	官積算単価				1,327	合意率 0.904295
	*** B単一 95号 ***					
000095	土のう設置		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置	() 1.000	m3	21,045	() 21,045	S単 60号
	合 計				() 21,045	
	単 価				() 19,028	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				21,045	合意率 0.904157
	*** B単— 96号 ***					
000096	ブルーシート敷設		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	ブルーシート敷設 敷設	(/) 1,000	m ²	139	(/) 139	S単 64号
	合 計				(/) 139	
	単 価				(/) 126	
	官積算単価				139	合意率 0.906474
	*** B単— 97号 ***					
000097	土のう設置		m ³		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置	(/) 1,000	m ³	21,045	(/) 21,045	S単 60号
	合 計				(/) 21,045	
	単 価				(/) 19,028	
	官積算単価				21,045	合意率 0.904157
	*** B単— 100号 ***					
000100	基面整正		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(/) 1,000	m ²	406	(/) 406	S単 81号
	合 計				(/) 406	
	単 価				(/) 367	
	官積算単価				406	合意率 0.90394
	*** B単— 101号 ***					
000101	無筋コンクリート 18N-8-20		m ³		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 仮B) W/C65%	(/) 1,000	m ³	36,740	(/) 36,740	S単 87号
	合 計				(/) 36,740	
	単 価				(/) 33,220	
	官積算単価				36,740	合意率 0.904191
	*** B単— 102号 ***					
000102	構造物取壊し 無筋コンクリート		m ³		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(/) 1,000	m ³	8,833	(/) 8,833	S単 13号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(/) 1,000	m ³	1,043	(/) 1,043	S単 84号
	合 計				(/) 9,876	
	単 価				(/) 8,930	
	官積算単価				9,876	合意率 0.904212
	*** B単— 103号 ***					
000103	埋戻 B=1.0m以上2.5m未満		m ³		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(/) 1,100	m ³	254.7	(/) 280	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締め固めを計上しない	(/) 1,000	m ³	1,725	(/) 1,725	S単 2号

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	(〃) 1.000	m3	651	(〃) 651	S単 4号
	合 計				(〃) 2,656	
	単 価				(〃) 2,401.51	
	官積算単価				2,656	合意率 0.904186
	*** B単一 104号 ***					
000104	埋戻 B=2.5m以上4.0m未満		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(〃) 1.000	m3	894.1	(〃) 894	S単 79号
	合 計				(〃) 894	
	単 価				(〃) 808.33	
	官積算単価				894	合意率 0.90418
	*** B単一 105号 ***					
000105	埋戻 B=4.0m以上		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(〃) 1.000	m3	249.6	(〃) 250	S単 78号
	合 計				(〃) 250	
	単 価				(〃) 226.04	
	官積算単価				250	合意率 0.904186
	*** B単一 106号 ***					
000106	水質測定		式		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S16003	多項目水質計 ,交替制補正対象外	(〃) 183.000	供用日	740	(〃) 135,420	S単 56号
	合 計				(〃) 135,420	
	単 価				(〃) 122,444	
	官積算単価				135,420	合意率 0.904179
	*** B単一 107号 ***					
000107	地下ダム建設機械搬入 運搬～組立		台		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラ式杭打機,機械質量100tを超え150t以下,,現場内の移動,組立,なし	(〃) 1.000	台	650,329	(〃) 650,329	S単 65号
P96025	地下ダム建設機械輸送費 搬入	(〃) 1.000	台	21,259,000	(〃) 21,259,000	
P96027	SMW施工機械等輸送損料	(〃) 1.000	日	756,406	(〃) 756,406	
	合 計				(〃) 22,665,735	
	単 価				(〃) 20,493,927	
	官積算単価				22,665,735	合意率 0.904181
	*** B単一 108号 ***					
000108	地下ダム建設機械搬出 解体～運搬		台		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラ式杭打機,機械質量100tを超え150t以下,,現場内の移動,分解,なし	(〃) 1.000	台	650,329	(〃) 650,329	S単 66号
P96026	地下ダム建設機械輸送費 搬出	(〃) 1.000	台	21,025,000	(〃) 21,025,000	
P96027	SMW施工機械等輸送損料	(〃) 1.000	日	756,406	(〃) 756,406	
	合 計				(〃) 22,431,735	
	単 価				(〃) 20,282,349	
	官積算単価				22,431,735	合意率 0.904181

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 109号 ***					
000109	油圧クラムシェル・テレスコピック,平積0.4m3搬入		台		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T10107	油圧クラムシェル・テレスコピック,平積0.4m3搬入 ※ 運搬～組立	(/) 1,000	台	1,536,904	(/) 1,536,904	T単 25号
	合 計				(/) 1,536,904	
	単 価				(/) 1,389,639	
	官積算単価				1,536,904	合意率 0.90418
	*** B単一 110号 ***					
000110	油圧クラムシェル・テレスコピック,平積0.4m3搬出		台		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T10108	油圧クラムシェル・テレスコピック,平積0.4m3搬出 ※ 解体～運搬	(/) 1,000	台	1,518,904	(/) 1,518,904	T単 26号
	合 計				(/) 1,518,904	
	単 価				(/) 1,373,364	
	官積算単価				1,518,904	合意率 0.90418
	*** B単一 111号 ***					
000111	ボーリングマシン搬入		式		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T10109	ボーリングマシン輸送費 ※ 搬入	(/) 1,000	台	150,000	(/) 150,000	T単 27号
	合 計				(/) 150,000	
	単 価				(/) 135,627	
	官積算単価				150,000	合意率 0.90418
	*** B単一 112号 ***					
000112	ボーリングマシン搬出		式		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T10110	ボーリングマシン輸送費 ※ 搬出	(/) 1,000	台	150,000	(/) 150,000	T単 28号
	合 計				(/) 150,000	
	単 価				(/) 135,627	
	官積算単価				150,000	合意率 0.90418
	*** B単一 115号 ***					
000115	チェックボーリング 壁体 φ86オールコア 鉛直長さL=50m未満		m		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T10105	チェックボーリング ※ 壁体 φ86オールコア 鉛直長さL=50m未満	(/) 1,000	m	60,280	(/) 60,280	T単 23号
	合 計				(/) 60,280	
	単 価				(/) 54,504	
	官積算単価				60,280	合意率 0.90418
	*** B単一 116号 ***					
000116	削孔充填		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T10019	三軸固化液 ※ 普通ボルトランドセメント	(/) 1,000	m3	38,233	(/) 38,233	T単 19号
	合 計				(/) 38,233	
	単 価				(/) 34,570	
	官積算単価				38,233	合意率 0.904192

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 117号 ***					
000117	足場工設置・撤去		基		(") 1,000 基	歩A 当たり算出
T10106	足場工設置・撤去 ※	(") 1,000	基	82,880	(") 82,880	T単 24号
	合 計				(") 82,880	
	単 価				(") 74,939	
	官積算単価				82,880	合意率 0.904186
	*** B単一 118号 ***					
000118	現場透水試験		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
T10111	現場透水試験（壁体） ※ φ86 ビエゾメータ法	(") 1,000	回	183,850	(") 183,850	T単 29号
	合 計				(") 183,850	
	単 価				(") 166,234	
	官積算単価				183,850	合意率 0.904182
	*** B単一 119号 ***					
000119	一軸圧縮試験		試料		(") 1,000 試料	歩A 当たり算出
P96022	一軸圧縮試験 2 供試体/試料	(") 1,000	試料	11,200	(") 11,200	
	合 計				(") 11,200	
	単 価				(") 10,127	
	官積算単価				11,200	合意率 0.904196
	*** B単一 120号 ***					
000120	引張強度試験		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
P96023	引張強度試験	(") 1,000	個	13,300	(") 13,300	
	合 計				(") 13,300	
	単 価				(") 12,026	
	官積算単価				13,300	合意率 0.90421
	*** B単一 121号 ***					
000121	平板載荷試験		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
P96013	平板載荷試験 載荷荷重50KNを超え100KN以内	(") 1,000	箇所	201,000	(") 201,000	
	合 計				(") 201,000	
	単 価				(") 181,740	
	官積算単価				201,000	合意率 0.904179
	*** B単一 123号 ***					
000123	溶出試験		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
P96014	溶出量試験 29項目	(") 1,000	回	183,000	(") 183,000	
	合 計				(") 183,000	
	単 価				(") 165,465	
	官積算単価				183,000	合意率 0.90418
	*** B単一 124号 ***					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事 （第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000124	含有量試験				(")	歩A
			回		1,000 回	当たり算出
P96015	含有量試験	(")			(")	
	9項目	1,000	回	35,100	35,100	
					(")	
	合 計				35,100	
					(")	
	単 価				31,737	
						合意率
	官積算単価				35,100	0.904188
	*** B単一 125号 ***					
000125	土粒子の密度試験		試料		(")	歩A
					1,000 試料	当たり算出
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験	(")			(")	
	JIS A 1202 3個／試料	1,000	試料	6,030	6,030	
					(")	
	合 計				6,030	
					(")	
	単 価				5,452	
						合意率
	官積算単価				6,030	0.904145
	*** B単一 126号 ***					
000126	土の含水比試験		試料		(")	歩A
					1,000 試料	当たり算出
P45121	室内土質試験 土の含水比試験	(")			(")	
	JIS A 1203 3個／試料	1,000	試料	1,520	1,520	
					(")	
	合 計				1,520	
					(")	
	単 価				1,374	
						合意率
	官積算単価				1,520	0.903947
	*** B単一 127号 ***					
000127	土の粒度試験		試料		(")	歩A
					1,000 試料	当たり算出
P45122	室内土質試験 土の粒度試験	(")			(")	
	沈降分析（ふるい分析含）	1,000	試料	14,400	14,400	
					(")	
	合 計				14,400	
					(")	
	単 価				13,020	
						合意率
	官積算単価				14,400	0.904166
	*** B単一 128号 ***					
000128	土のPH試験		試料		(")	歩A
					1,000 試料	当たり算出
P45132	室内土質試験 土のPH試験	(")			(")	
	ガラス電極法	1,000	試料	9,180	9,180	
					(")	
	合 計				9,180	
					(")	
	単 価				8,300	
						合意率
	官積算単価				9,180	0.904139
	*** B単一 129号 ***					
000129	土の透水試験		試料		(")	歩A
					1,000 試料	当たり算出
P45136	室内土質試験 土の透水試験	(")			(")	
	JIS A 1218 定水位法	1,000	試料	30,500	30,500	
					(")	
	合 計				30,500	
					(")	
	単 価				27,578	
						合意率
	官積算単価				30,500	0.904196
	*** B単一 130号 ***					
000130	突固めによる土の締固め試験		試料		(")	歩A
					1,000 試料	当たり算出

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事 （第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P45138	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5	(") 1.000	試料	22,000	(") 22,000	
	合 計				(") 22,000	
	単 価				(") 19,892	
	官積算単価				22,000	合意率 0.904181
	*** B単一 131号 ***					
000131	土の一軸圧縮試験		試料		(") 1.000 試料	歩A 当たり算出
P45146	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体/試料	(") 1.000	試料	11,200	(") 11,200	
	合 計				(") 11,200	
	単 価				(") 10,127	
	官積算単価				11,200	合意率 0.904196
	*** B単一 132号 ***					
000132	室内CBR資料採取		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
P45116	室内C B R 試料採取 変状土 70kg採取	(") 1.000	箇所	14,600	(") 14,600	
	合 計				(") 14,600	
	単 価				(") 13,201	
	官積算単価				14,600	合意率 0.904178
	*** B単一 133号 ***					
000133	変状土CBR試験		試料		(") 1.000 試料	歩A 当たり算出
P45118	変状土C B R 試験 設計C B R 2モールド	(") 1.000	試料	44,200	(") 44,200	
	合 計				(") 44,200	
	単 価				(") 39,965	
	官積算単価				44,200	合意率 0.904185
	*** B単一 134号 ***					
000134	歩掛調査 S M W サイクルタイム		項目		(") 1.000 項目	歩A 当たり算出
P96033	歩掛調査 S M W サイクルタイム	(") 1.000	項目	16,000	(") 16,000	
	合 計				(") 16,000	
	単 価				(") 14,467	
	官積算単価				16,000	合意率 0.904187
	*** B単一 135号 ***					
000135	ケーシング削孔 φ710 L=20.0m		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
T30010	ケーシング削孔 20m	(") 1.000	本	311,440	(") 311,440	T単 36号
	合 計				(") 311,440	
	単 価				(") 283,116	
	官積算単価				311,440	合意率 0.909054
	*** B単一 136号 ***					
000136	ケーシング削孔 φ710 L=23.0m		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
T30001	ケーシング削孔 23m	(") 1.000	本	352.065	(") 352.065	T単 31号

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 352,065	
	単 価				(") 320,046	
	官積算単価				352,065	合意率 0.909053
*** B単ー 137号 ***						
000137	ケーシング削孔 φ710 L=10.0m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T30005	ケーシング削孔 10m	(") 1,000	本	125,930	(") 125,930	T単 34号
	合 計				(") 125,930	
	単 価				(") 114,477	
	官積算単価				125,930	合意率 0.909052
*** B単ー 138号 ***						
000138	先行削孔 φ600 継錐あり ケーシング23m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T30003	先行削孔 継錐あり ケーシング23m	(") 1,000	本	271,122	(") 271,122	T単 32号
	合 計				(") 271,122	
	単 価				(") 246,465	
	官積算単価				271,122	合意率 0.909055
*** B単ー 139号 ***						
000139	先行削孔 φ600 継錐あり ケーシング10m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T30004	先行削孔 継錐あり ケーシング10m	(") 1,000	本	465,950	(") 465,950	T単 33号
	合 計				(") 465,950	
	単 価				(") 423,574	
	官積算単価				465,950	合意率 0.909054
*** B単ー 140号 ***						
000140	ケーシング切崩 ケーシング20m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T30006	ケーシング切崩 ケーシング20m	(") 1,000	本	45,207	(") 45,207	T単 35号
	合 計				(") 45,207	
	単 価				(") 41,096	
	官積算単価				45,207	合意率 0.909062
*** B単ー 141号 ***						
000141	ケーシング切崩 ケーシング23m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T30012	ケーシング切崩 ケーシング23m	(") 1,000	本	45,207	(") 45,207	T単 38号
	合 計				(") 45,207	
	単 価				(") 41,096	
	官積算単価				45,207	合意率 0.909062
*** B単ー 142号 ***						
000142	ケーシング切崩 ケーシング10m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T30011	ケーシング切崩 ケーシング10m	(") 1,000	本	43,290	(") 43,290	T単 37号
	合 計				(") 43,290	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				39,353	
	官積算単価				43,290	合意率 0.909055
	*** B単— 143号 ***					
000143	ケーシング排土 ケーシング10m		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
T00007	ケーシング排土 ケーシング10m	(") 1,000	本	30,298	30,298	T単 30号
					(")	
	合 計				30,298	
	単 価				(") 27,543	
	官積算単価				30,298	合意率 0.909069
	*** B単— 144号 ***					
000144	ケーシング加工 φ710×3m		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
P96035	ケーシング加工 φ710×3m	(") 1,000	式	1,280,000	1,280,000	
					(")	
	合 計				1,280,000	
	単 価				(") 1,163,589	
	官積算単価				1,280,000	合意率 0.909053
	*** B単— 145号 ***					
000145	掘削 土砂 掘削ICT		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂,ホﾟンカット,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり	(") 1,000	m3	321.2	321	S単 103号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ホﾟック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,000	m3	415.5	416	S単 75号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(") 1,000	m3	143.6	144	S単 82号
					(")	
	合 計				881	
	単 価				(") 801	
	官積算単価				881	合意率 0.909194
	*** B単— 146号 ***					
000146	掘削 軟岩		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,ホﾟンカット,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,有り(50,000m3未満),無し	(") 1,000	m3	1,343	1,343	S単 99号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	314.8	315	S単 100号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ホﾟック砂山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,0.3km以下	(") 1,000	m3	506.8	507	S単 102号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(") 1,000	m3	143.6	144	S単 82号
					(")	
	合 計				2,309	
	単 価				(") 2,099	
	官積算単価				2,309	合意率 0.909051
	*** B単— 147号 ***					
000147	切土法面整形		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 転石混り土	(") 1,000	m ²	406	406	S単 91号
					(")	
	合 計				406	
	単 価				(") 369	
	官積算単価				406	合意率 0.908866

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 148号 ***					
000148	掘削				(")	歩A
	土砂 掘削ICT		m3		1,000	当たり算出
SC0101	SP 掘削 (ICT)	(")			(")	
	土砂,オフソカト,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり	1,000	m3	321.2	321	S単 103号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	415.5	416	S単 75号
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	143.6	144	S単 82号
					(")	
	合 計				881	
					(")	
	単 価				801	
						合意率
	官積算単価				881	0.909194
	*** B単一 149号 ***					
000149	掘削				(")	歩A
	軟岩		m3		1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")			(")	
	軟岩,オフソカト,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,有り(50,000m3未満),無し	1,000	m3	1,343	1,343	S単 99号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	破碎岩,土量50,000m3未満	1,000	m3	314.8	315	S単 100号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,0.3km以下	1,000	m3	506.8	507	S単 102号
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	143.6	144	S単 82号
					(")	
	合 計				2,309	
					(")	
	単 価				2,099	
						合意率
	官積算単価				2,309	0.909051
	*** B単一 150号 ***					
000150	切土法面整形				(")	歩A
			m ²		1,000	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(")			(")	
	転石混り土	1,000	m ²	406	406	S単 91号
					(")	
	合 計				406	
					(")	
	単 価				369	
						合意率
	官積算単価				406	0.908866
	*** B単一 151号 ***					
000151	敷砂利舗装工				(")	歩A
	M-30、t=10cm		m ²		1,000	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(")			(")	
	単粒度碎石,3号 40~30mm,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,あり	1,000	m ²	391	391	S単 96号
S02118	粒度調整碎石	(")			(")	
	M-30 30~0mm	0.116	m3	6,900	800	S単 95号
					(")	
	合 計				1,191	
					(")	
	単 価				1,083	
						合意率
	官積算単価				1,191	0.909319
	*** B単一 152号 ***					
000152	掘削				(")	歩A
	軟岩		m3		1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")			(")	
	軟岩,オフソカト,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,有り(50,000m3未満),無し	1,000	m3	1,343	1,343	S単 99号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,0.3km以下	1,000	m3	506.8	507	S単 102号
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	162.8	163	S単 83号
					(")	
	合 計				2,013	
					(")	
	単 価				1,830	

事業名		喜界島農業水利事業				
工事名		喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）				
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,013	合意率 0.90909
	*** B単ー 153号 ***					
000153	床掘 軟岩		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1,000	m3	471.3	(") 471	S単 101号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,000	m3	415.5	(") 416	S単 75号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1,000	m3	162.8	(") 163	S単 83号
					(") 1,050	
	合 計				(") 954.50	
	単 価				(") 954.50	
	官積算単価				1,050	合意率 0.909053
	*** B単ー 154号 ***					
000154	床掘 土砂 床掘ICT		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SC0102	SP 床掘り (ICT) 無し,無し,なし	(") 1,000	m3	556	(") 556	S単 104号
					(") 556	
	合 計				(") 505.43	
	単 価				(") 505.43	
	官積算単価				556	合意率 0.909053
	*** B単ー 155号 ***					
000155	切土法面整形		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 転石混り土	(") 1,000	m ²	406	(") 406	S単 91号
					(") 406	
	合 計				(") 369	
	単 価				(") 369	
	官積算単価				406	合意率 0.908866
	*** B単ー 156号 ***					
000156	床掘 土砂 床掘ICT		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SC0102	SP 床掘り (ICT) 無し,無し,なし	(") 1,000	m3	556	(") 556	S単 104号
					(") 556	
	合 計				(") 505.44	
	単 価				(") 505.44	
	官積算単価				556	合意率 0.909072
	*** B単ー 157号 ***					
000157	切土法面整形		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 転石混り土	(") 1,000	m ²	406	(") 406	S単 91号
					(") 406	
	合 計				(") 369	
	単 価				(") 369	
	官積算単価				406	合意率 0.908866
	*** B単ー 158号 ***					
000158	床掘 土砂 掘削ICT		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SC0102	SP 床掘り (ICT) 無し,無し,なし	(") 1,000	m3	556	(") 556	S単 104号

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事 （第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 556	
	単 価				(") 505.43	
	官積算単価				556	合意率 0.909055
	*** B単ー 159号 ***					
000159	切土法面整形		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 転石混り土	(") 1.000	m ²	406	(") 406	S単 91号
	合 計				(") 406	
	単 価				(") 369	
	官積算単価				406	合意率 0.908866
	*** B単ー 160号 ***					
000160	システム初期費 (ICT) バックホウ		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費 ICT バックホウ,,	(") 1.000	式	598,000	(") 598,000	S単 92号
	合 計				(") 598,000	
	単 価				(") 543,614	
	官積算単価				598,000	合意率 0.909053
	*** B単ー 161号 ***					
000161	3次元起工測量 (ICT) UAV写真測量		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元起工測量 (ICT)) UAV写真測量,,	(") 1.000	式	1,360,000	(") 1,360,000	S単 93号
	合 計				(") 1,360,000	
	単 価				(") 1,236,313	
	官積算単価				1,360,000	合意率 0.909053
	*** B単ー 162号 ***					
000162	3次元設計データの作成費用 (ICT)		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元設計データの作成費用 (ICT)	(") 1.000	式	1,160,000	(") 1,160,000	S単 94号
	合 計				(") 1,160,000	
	単 価				(") 1,054,503	
	官積算単価				1,160,000	合意率 0.909054
	*** B単ー 178号 ***					
000178	三軸削孔・攪拌 継錐なし 排土なし 平均施工深度L=18.07m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00022	三軸削孔・攪拌 継錐なし 排土なし	(0.000) 1.000	本	290,882	(0) 290,882	T単 46号
	合 計				(0) 290,882	
	単 価				(0) 263,009	
	官積算単価				290,882	合意率 0.904179
	*** B単ー 179号 ***					
000179	三軸削孔・攪拌 継錐なし 排土あり 平均施工深度L=18.59m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00023	三軸削孔・攪拌 継錐なし 排土あり	(0.000) 1.000	本	334,844	(0) 334,844	T単 47号
	合 計				(0) 334,844	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				302,760	
	官積算単価				334,844	合意率 0.904182
	*** B単一 180号 ***					
000180	三軸削孔・攪拌 継錐あり 排土あり 平均施工深度L=20.63m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00024	三軸削孔・攪拌 継錐あり 排土あり	(0.000) 1.000	本	429,176	(0) 429,176	T単 48号
	合 計				(0) 429,176	
	単 価				(0) 388,052	
	官積算単価				429,176	合意率 0.90418
	*** B単一 181号 ***					
000181	三軸削孔・攪拌 継錐あり 排土なし 平均施工深度L=21.84m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00025	三軸削孔・攪拌 継錐あり 排土なし	(0.000) 1.000	本	464,650	(0) 464,650	T単 49号
	合 計				(0) 464,650	
	単 価				(0) 420,127	
	官積算単価				464,650	合意率 0.90418
	*** B単一 182号 ***					
000182	排水管撤去 VPφ125 L=1.0m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00031	排水管撤去 φ125	(0.000) 1.000	m	565	(0) 565	T単 13号
	合 計				(0) 565	
	単 価				(0) 511	
	官積算単価				565	合意率 0.903965
	*** B単一 183号 ***					
000183	ほ場排水工撤去 L=4.2m		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 0.480	m3	8,833	(0) 4,240	S単 123号
	合 計				(0) 4,240	
	単 価				(0) 3,838	
	官積算単価				4,240	合意率 0.905213
	*** B単一 184号 ***					
000184	ほ場排水工撤去 L=1.4m		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 0.200	m3	8,833	(0) 1,767	S単 123号
	合 計				(0) 1,767	
	単 価				(0) 1,600	
	官積算単価				1,767	合意率 0.905213
	*** B単一 185号 ***					
000185	ほ場排水工復旧 呑口部 L=0.8m		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00009	ほ場排水工(呑口部) L=0.8m	(0.000) 1.000	箇所	9,986	(0) 9,986	T単 43号
	合 計				(0) 9,986	
	単 価				(0) 9,039	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				9,986	合意率 0.905213
	*** B単一 186号 ***					
000186	ほ場排水工復旧				(0.000)	歩A
	水路部 L=3.4m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00017	ほ場排水工(水路部)	(0.000)			(0)	
	水路部 L=3.4m	1.000	箇所	17,336	17,336	T単 44号
					(0)	
	合 計				17,336	
					(0)	
	単 価				15,693	
	官積算単価				17,336	合意率 0.905213
	*** B単一 187号 ***					
000187	ほ場排水工復旧				(0.000)	歩A
	水路部 L=0.6m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00020	ほ場排水工(水路部)	(0.000)			(0)	
	水路部 L=0.6m	1.000	箇所	3,059	3,059	T単 45号
					(0)	
	合 計				3,059	
					(0)	
	単 価				2,769	
	官積算単価				3,059	合意率 0.905213
	*** B単一 188号 ***					
000188	敷砂利(流用)				(0.000)m ³	歩A
	M-30、t=10cm		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	単粒度碎石,3号 40~30mm,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,あり	1.000	m ²	391	391	S単 125号
					(0)	
	合 計				391	
					(0)	
	単 価				354	
	官積算単価				391	合意率 0.905213
	*** B単一 189号 ***					
000189	表土掘削※				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
S02117	表土掘削	(0.000)			(0)	
		1.000	m ³	-491	-491	S単 121号
					(0)	
	合 計				-491	
					(0)	
	単 価				-446	
	官積算単価				-491	合意率 0.908023
	*** B単一 190号 ***					
000190	表土掘削				(0.000)m ³	歩A
	ICTブルドーザ		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S02116	掘削	(0.000)			(0)	
	ICTブルドーザ,,	1.000	m ³	542	542	S単 113号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m ³	143.6	144	S単 82号
					(0)	
	合 計				686	
					(0)	
	単 価				623	
	官積算単価				686	合意率 0.908023
	*** B単一 191号 ***					
000191	掘削				(0.000)m ³	歩A
	土砂 建設発生土受入地へ L=1.4km		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ホﾟソカト,無し,無し,10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満,-,-,-	1.000	m ³	244.5	245	S単 158号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,h°ツツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m ³	607.2	607	S単 160号

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)					
工事別工事名	喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				852	
					(0)	
	単 価				770	
	官積算単価				852	合意率 0.904098
	*** B単一 192号 ***					
000192	表土戻し ブルドーザ		m3		(0.000)	歩A m3 当たり算出
SA0105	SP 押土 (ルーズ) 土砂	(0.000) 1.000	m3	206.4	(0) 206	S 単 159号
	合 計				(0) 206	
	単 価				(0) 206	
	官積算単価				206	合意率 1
	*** B単一 193号 ***					
000193	深耕		ha		(0.000)	歩A ha 当たり算出
SI1006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [ﾘｯﾊﾟ 装置付・排対型(1次)] 32m,粘性土,2回掛,0～4° 未満,60cm未満,良好	(0.000) 1.000	ha	104,467	(0) 104,467	S 単 126号
	合 計				(0) 104,467	
	単 価				(0) 104,467	
	官積算単価				104,467	合意率 1
	*** B単一 194号 ***					
000194	耕起		ha		(0.000)	歩A ha 当たり算出
SI5004	耕地復旧(耕起) 無	(0.000) 10,000.000	m ²	28	(0) 280,000	S 単 127号
	合 計				(0) 280,000	
	単 価				(0) 280,000	
	官積算単価				280,000	合意率 1
	*** B単一 195号 ***					
000195	耕起 石礫、雑物除去有り		ha		(0.000)	歩A ha 当たり算出
SI5004	耕地復旧(耕起) 有	(0.000) 10,000.000	m ²	42	(0) 420,000	S 単 128号
	合 計				(0) 420,000	
	単 価				(0) 420,000	
	官積算単価				420,000	合意率 1
	*** B単一 196号 ***					
000196	現場発生材運搬 鉄くず		ton		(0.000)	歩A ton 当たり算出
SI9003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	8,640	(0) 8,640	S 単 156号
	合 計				(0) 8,640	
	単 価				(0) 7,813	
	官積算単価				8,640	合意率 0.904335
	*** B単一 197号 ***					
000197	排水ポンプ設置撤去		箇所		(0.000)	歩A 箇所 当たり算出
SI8004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	(0.000) 1.000	箇所	90,498	(0) 90,498	S 単 152号

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				90,498	
					(0)	
	単 価				90,498	
	官積算単価				90,498	合意率 1
	*** B単一 198号 ***					
000198	排水ポンプ運転		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
S02116	排水ポンプ運転 サンドポンプ,,	(0.000) 1.000	箇所	182,453	(0) 182,453	S単 114号
					(0)	
	合 計				182,453	
					(0)	
	単 価				182,453	
	官積算単価				182,453	合意率 1
	*** B単一 199号 ***					
000199	畦畔工撤去		m		(0.000)m	歩A
					10.000 m	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソカト,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.800	m3	244.5	(0) 440	S単 158号
S18062	ブルーシート敷設 撤去	(0.000) 17.500	m ²	65	(0) 1,138	S単 153号
					(0)	
	合 計				1,578	
					(0)	
	単 価				158	
	官積算単価				158	合意率 1
	*** B単一 200号 ***					
000200	土のう撤去		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S18001	土のう工 撤去のみ	(0.000) 1.000	m3	9,337	(0) 9,337	S単 150号
					(0)	
	合 計				9,337	
					(0)	
	単 価				9,337	
	官積算単価				9,337	合意率 1
	*** B単一 201号 ***					
000201	ブルーシート復旧 設置～撤去		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
S18062	ブルーシート敷設 敷設～撤去	(0.000) 1.000	m ²	204	(0) 204	S単 154号
					(0)	
	合 計				204	
					(0)	
	単 価				204	
	官積算単価				204	合意率 1
	*** B単一 202号 ***					
000202	土のう復旧 設置～撤去		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	(0.000) 1.000	m3	30,382	(0) 30,382	S単 151号
					(0)	
	合 計				30,382	
					(0)	
	単 価				30,382	
	官積算単価				30,382	合意率 1
	*** B単一 203号 ***					
000203	ブルーシート撤去		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
S18062	ブルーシート敷設 撤去	(0.000) 1.000	m ²	65	(0) 65	S単 155号

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）					
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				65	
					(0)	
	単 価				65	
	官積算単価				65	合意率 1
	*** B単— 204号 ***					
000204	土のう撤去		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 撤去のみ	(0.000) 1.000	m3	9,337	(0) 9,337	S単 150号
					(0)	
	合 計				9,337	
					(0)	
	単 価				8,442	
	官積算単価				9,337	合意率 0.904157
	*** B単— 205号 ***					
000205	油圧クラムシェル・テレスコピック,平積0.4m3搬入 運搬～組立		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
S02117	油圧クラムシェル・テレスコピック,平積0.4m3 海上輸送費 ※ 搬入	(0.000) 1.000	台	-1,389,639	(0) -1,389,639	S単 122号
					(0)	
	合 計				-1,389,639	
					(0)	
	単 価				-1,389,639	
	官積算単価				-1,389,639	合意率 1
	*** B単— 206号 ***					
000206	システム初期費（ICT） ブルドーザ		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費 ICT ブルドーザ,,	(0.000) 1.000	式	548,000	(0) 548,000	S単 115号
					(0)	
	合 計				548,000	
					(0)	
	単 価				498,161	
	官積算単価				548,000	合意率 0.909053
	*** B単— 207号 ***					
000207	現場環境整備費 快適トイレ設置		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ設置	(0.000) 1.000	式	969,000	(0) 969,000	S単 116号
					(0)	
	合 計				969,000	
					(0)	
	単 価				969,000	
	官積算単価				969,000	合意率 1
	*** B単— 208号 ***					
000208	地域外からの労働者確保に要する間接工事費 営繕費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	営繕費 地域外からの労働者確保に要する間接工事費,,	(0.000) 1.000	式	7,834,856	(0) 7,834,856	S単 117号
					(0)	
	合 計				7,834,856	
					(0)	
	単 価				7,834,856	
	官積算単価				7,834,856	合意率 1
	*** B単— 209号 ***					
000209	地域外からの労働者確保に要する間接工事 労務管理費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	労務管理費 地域外からの労働者確保に要する間接工事費,,	(0.000) 1.000	式	1,760,275	(0) 1,760,275	S単 118号
					(0)	
	合 計				1,760,275	

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 163号 ***					
000163	試料土の調整				(/)	歩A
	岩盤破砕(石灰岩2.8:シルト岩1.0)		試料		1.000 試料	当たり算出
T20000	試料土の調整	(/)			(/)	
	岩盤破砕(石灰岩2.8:シルト岩1.0)	1.000	試料	361,649	361,649	T単 39号
	合 計				361,649	
	単 価				(/)	
	官積算単価				328,758	
						合意率
					361,649	0.909052
	*** B単一 164号 ***					
000164	配合試験				(/)	歩A
	混合土I作製(先行削孔液注入)		試料		1.000 試料	当たり算出
T20001	配合試験	(/)			(/)	
	混合土I作製(先行削孔液注入)	1.000	試料	50,322	50,322	T単 40号
	合 計				50,322	
	単 価				(/)	
	官積算単価				45,745	
						合意率
					50,322	0.909045
	*** B単一 165号 ***					
000165	配合試験				(/)	歩A
	混合土II-1作製(三軸削孔液注入)		試料		1.000 試料	当たり算出
T20002	配合試験	(/)			(/)	
	混合土II-1作製(三軸削孔液注入)	1.000	試料	50,322	50,322	T単 41号
	合 計				50,322	
	単 価				(/)	
	官積算単価				45,745	
						合意率
					50,322	0.909045
	*** B単一 166号 ***					
000166	配合試験				(/)	歩A
	混合土II-2作製(三軸固化液注入)		試料		1.000 試料	当たり算出
T20003	配合試験	(/)			(/)	
	混合土II-2作製(三軸固化液注入)	1.000	試料	50,322	50,322	T単 42号
	合 計				50,322	
	単 価				(/)	
	官積算単価				45,745	
						合意率
					50,322	0.909045
	*** B単一 167号 ***					
000167	供試体作製				(/)	歩A
			試料		1.000 試料	当たり算出
P96034	供試体作製	(/)			(/)	
		1.000	試料	3,000	3,000	
	合 計				(/)	
	単 価				3,000	
	官積算単価				(/)	
					2,727	
						合意率
					3,000	0.909
	*** B単一 168号 ***					
000168	ブリーディング試験				(/)	歩A
			試料		1.000 試料	当たり算出
P96030	ブリーディング試験	(/)			(/)	
		1.000	試料	10,000	10,000	
	合 計				(/)	
	単 価				10,000	
	官積算単価				(/)	
					9,091	
						合意率
					10,000	0.9091
	*** B単一 169号 ***					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000169	土の一軸圧縮試験				(/)	歩A
			試料		1.000 試料	当たり算出
P45146	室内土質試験 土の一軸圧縮試験	(/)			(/)	
	2 供試体 / 試料	1.000	試料	11,200	11,200	
					(/)	
	合 計				11,200	
					(/)	
	単 価				10,181	
	官積算単価				11,200	合意率 0.909017
	*** B単一 170号 ***					
000170	六価クロム溶出試験				(/)	歩A
			検体		1.000 検体	当たり算出
P96012	六価クロム溶出試験 ※	(/)			(/)	
		1.000	検体	7,500	7,500	
					(/)	
	合 計				7,500	
					(/)	
	単 価				6,818	
	官積算単価				7,500	合意率 0.909066
	*** B単一 171号 ***					
000171	土の透水試験				(/)	歩A
			試料		1.000 試料	当たり算出
P45137	室内土質試験 土の透水試験	(/)			(/)	
	JIS A 1218 変水位法	1.000	試料	47,800	47,800	
					(/)	
	合 計				47,800	
					(/)	
	単 価				43,453	
	官積算単価				47,800	合意率 0.909058
	*** B単一 172号 ***					
000172	土の粒度試験				(/)	歩A
			試料		1.000 試料	当たり算出
P45122	室内土質試験 土の粒度試験	(/)			(/)	
	沈降分析（ふるい分析含）	1.000	試料	14,400	14,400	
					(/)	
	合 計				14,400	
					(/)	
	単 価				13,090	
	官積算単価				14,400	合意率 0.909027
	*** B単一 173号 ***					
000173	土粒子の密度試験				(/)	歩A
			試料		1.000 試料	当たり算出
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験	(/)			(/)	
	JIS A 1202 3 個 / 試料	1.000	試料	6,030	6,030	
					(/)	
	合 計				6,030	
					(/)	
	単 価				5,482	
	官積算単価				6,030	合意率 0.909121
	*** B単一 174号 ***					
000174	土の湿潤密度試験				(/)	歩A
			試料		1.000 試料	当たり算出
P45134	室内土質試験 土の湿潤密度試験	(/)			(/)	
	A 法（ノギス法） 3 個 / 試料	1.000	試料	4,210	4,210	
					(/)	
	合 計				4,210	
					(/)	
	単 価				3,827	
	官積算単価				4,210	合意率 0.909026
	*** B単一 175号 ***					
000175	土の含水比試験				(/)	歩A
			試料		1.000 試料	当たり算出

[illegible]

事業名	喜界島農業水利事業					単価一覧表 (1 / 11)
工事名	喜界第2地下ダム南堤止水壁 (その1) 建設工事 (第3回変更)					
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁 (その1) 建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,358		歩A・単A
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,725		歩A・単A
	*** S単- 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	651		歩A・単A
	*** S単- 5号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	32,130		歩A・単A
	*** S単- 6号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	27,336		歩A・単A
	*** S単- 7号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	20,298		歩A・単A
	*** S単- 8号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,764		歩A・単A
	*** S単- 9号 ***					
S02123	産業廃棄物積込					
	産業廃棄物積込					
	廃ブラ		m3	414		歩A・単A
	*** S単- 10号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬					
	産業廃棄物運搬					
	廃ブラ		m3	1,310		歩A・単A
	*** S単- 11号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費					
	廃ブラ		m3	43,750		歩A・単A
	*** S単- 12号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,230		歩A・単A
	*** S単- 13号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,833		歩A・単A
	*** S単- 14号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目処理		m ²	1,906		歩A・単A
	*** S単- 15号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	186,800		歩A・単A
	*** S単- 16号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	3,119		歩A・単A
	*** S単- 17号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	6,116		歩A・単A
	*** S単- 18号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生クワッパシ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		m ²	971		歩A・単A
	*** S単- 19号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔)					
	補助作業及び雑物除去作業,なし		m	1,084		歩A・単A
	*** S単- 20号 ***					
S16001	クロー(ハースマシン)					
	クロー(ハースマシン)					
	DH608-120M M90D(Ⅱ),,運転1時間当たり算出		時間	41,700		歩A・単A
	*** S単- 21号 ***					
S16001	アースオーガ					
	アースオーガ					
	単軸 SKC-200VWⅡ,,運転1時間当たり算出		時間	23,100		歩A・単A

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 22号 ***					
SI6001	オーガヘッド					
	オーガヘッド φ600×0.85m (岩盤用) , , 運転1時間当たり算出		時間	7,440		歩A・単A
	*** S単- 23号 ***					
SI6001	オーガスクリュウ					
	オーガスクリュウ φ600×2m (傾斜計装置部) , , 運転1時間当たり算出		時間	3,990		歩A・単A
	*** S単- 24号 ***					
SI6001	オーガスクリュウ					
	オーガスクリュウ φ600×8m , , 運転1時間当たり算出		時間	5,940		歩A・単A
	*** S単- 25号 ***					
SI6001	オーガスクリュウ					
	オーガスクリュウ φ600×10m , , 運転1時間当たり算出		時間	8,070		歩A・単A
	*** S単- 26号 ***					
SI6001	オーガロッド					
	オーガロッド φ267×3m フランジ付き , , 運転1時間当たり算出		時間	2,850		歩A・単A
	*** S単- 27号 ***					
SI6001	オーガスクリュウ					
	オーガスクリュウ φ600×5m , , 運転1時間当たり算出		時間	5,310		歩A・単A
	*** S単- 28号 ***					
SI6001	散水車[トラック架装型]					
	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L , , 運転1時間当たり算出		時間	7,859		歩A・単A
	*** S単- 29号 ***					
SI6001	7-スローガ					
	7-スローガ 三軸 PAS-200VAR , , 運転1時間当たり算出		時間	19,400		歩A・単A
	*** S単- 30号 ***					
SI6001	オーガヘッドLR					
	オーガヘッドLR φ550×0.5m (岩盤用) , , 運転1時間当たり算出		時間	3,180		歩A・単A
	*** S単- 31号 ***					
SI6001	オーガスクリュウLR					
	オーガスクリュウLR φ550×1.8m , , 運転1時間当たり算出		時間	1,230		歩A・単A
	*** S単- 32号 ***					
SI6001	オーガスクリュウLR					
	オーガスクリュウLR φ550×5.5m , , 運転1時間当たり算出		時間	3,060		歩A・単A
	*** S単- 33号 ***					
SI6001	オーガスクリュウLR					
	オーガスクリュウLR φ550×10m , , 運転1時間当たり算出		時間	4,490		歩A・単A
	*** S単- 34号 ***					
SI6001	オーガロッドLR					
	オーガロッドLR φ267×4m , , 運転1時間当たり算出		時間	1,720		歩A・単A
	*** S単- 35号 ***					
SI6001	オーガヘッドC					
	オーガヘッドC φ550×0.5m (岩盤用) , , 運転1時間当たり算出		時間	2,820		歩A・単A
	*** S単- 36号 ***					
SI6001	オーガスクリュウC					
	オーガスクリュウC φ550×1.2m , , 運転1時間当たり算出		時間	1,150		歩A・単A
	*** S単- 37号 ***					
SI6001	オーガスクリュウC					
	オーガスクリュウC φ550×5.5m (傾斜計装置部) , , 運転1時間当たり算出		時間	2,540		歩A・単A
	*** S単- 38号 ***					
SI6001	オーガスクリュウC					
	オーガスクリュウC φ550×10m , , 運転1時間当たり算出		時間	4,150		歩A・単A
	*** S単- 39号 ***					
SI6001	オーガロッドC					
	オーガロッドC φ267×4m , , 運転1時間当たり算出		時間	1,720		歩A・単A
	*** S単- 40号 ***					
SI6001	オーガスクリュウLR					
	オーガスクリュウLR φ550×5m , , 運転1時間当たり算出		時間	3,060		歩A・単A
	*** S単- 41号 ***					
SI6001	オーガスクリュウC					
	オーガスクリュウC φ550×5m , , 運転1時間当たり算出		時間	2,840		歩A・単A
	*** S単- 42号 ***					
SI6002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] , 定格容量550/600kVA(50/60Hz) , 交替制補正対象外 , 運転1日当たり算出		日	121,159		歩A・単A
	*** S単- 43号 ***					
SI6002	全自動プラント(集約型)					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	全自動プラント(集約型) 、40m ³ /h、交替制補正対象外、運転1日当たり算出		日	102,150		歩A・単A
	*** S単ー 44号 ***					
SI6002	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]					
	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] 、吐出量20L/min(鋼製溶接構造)容量30t排出能力20t/h、交替制補正対象外、運転1日 当たり算出		日	12,503		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
SI6002	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]					
	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] 、吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa、交替制補正対象外、運転1日当たり算出		日	1,015		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
SI6002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量270/300kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外、運転1日当たり算出		日	51,117		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
SI6002	空気圧縮機[可搬式・スクリーン・エンジン掛・排対型(1次)]					
	空気圧縮機[可搬式・スクリーン・エンジン掛・排対型(1次)] 、吐出量5.0m ³ /min 吐出圧0.7MPa、交替制補正対象外、運転1日当たり算出		日	10,072		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
SI6003	ケーシングチューブ					
	ケーシングチューブ φ710×0.5m (刃先)、交替制補正対象外		供用日	12,500		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
SI6003	ケーシングチューブ					
	ケーシングチューブ φ710×11m (片フランジ)、交替制補正対象外		供用日	21,600		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
SI6003	ケーシングチューブ					
	ケーシングチューブ φ710×11.5m、交替制補正対象外		供用日	21,300		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
SI6003	ケーシングチューブ					
	ケーシングチューブ φ710×1m (両フランジ付き)、交替制補正対象外		供用日	8,400		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
SI6003	振止め(スクリーン用)					
	振止め(スクリーン用) 1,450×1,100×1,200、交替制補正対象外		供用日	4,130		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
SI6003	振止め(スクリーン用)					
	振止め(スクリーン用) 1,400×1,100×700、交替制補正対象外		供用日	3,620		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
SI6003	振止め(下部用)					
	振止め(下部用) 1,600×1,350×1,200、交替制補正対象外		供用日	3,650		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
SI6003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m ³ 、交替制補正対象外		供用日	2,170		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
SI6003	多項目水質計					
	多項目水質計 、交替制補正対象外		供用日	740		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
SI6004	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン(油圧伸縮シブ型)、20ton吊り、なし		日	51,500		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
SI6004	トラックレン[油圧伸縮シブ型]					
	トラックレン[油圧伸縮シブ型] トラックレン(油圧伸縮シブ型)、4.9ton吊り、なし		日	37,200		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
SI8001	土のう工					
	土のう工 仕拵え～設置		m ³	21,045		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
SI8062	吸出し防止マット設置					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	698		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
SI8062	土木安定シート					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	303		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
SI8062	土木安定シート					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	65		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
SI8062	ブルーシート敷設					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	139		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
SI9001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラ式杭打機,機械質量100tを超え150t以下,,現場内の移動,組立,なし *** S単- 66号 ***		台	650,329		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラ式杭打機,機械質量100tを超え150t以下,,現場内の移動,分解,なし *** S単- 67号 ***		台	650,329		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クムシエル・レスビック,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立,基地と現場の移動,,なし *** S単- 68号 ***		台	270,904		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クムシエル・レスビック,平積0.4m3以上0.6m3以下,分解～運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単- 69号 ***		台	270,904		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オプソカト,有り,-,普通土30,000m3未満又はは湿地軟弱土,-,-,- *** S単- 70号 ***		m3	349.2		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オプソカト,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,- *** S単- 71号 ***		m3	244.5		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単- 72号 ***		m3	254.7		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満 *** S単- 73号 ***		m3	303.5		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し, *** S単- 75号 ***		m3	704.5		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単- 76号 ***		m3	415.5		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,クムシエル平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 *** S単- 77号 ***		m3	958.7		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下 *** S単- 78号 ***		m3	830.9		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単- 79号 ***		m3	249.6		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり *** S単- 80号 ***		m3	894.1		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単- 81号 ***		m3	384.3		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単- 82号 ***		m ²	406		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり *** S単- 83号 ***		m3	143.6		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし *** S単- 84号 ***		m3	162.8		歩A・単A
SA0221	SP 殺運搬 SP 殺運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,1.6km以下, *** S単- 85号 ***		m3	1,043		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	34,130		歩A・単A
SA0311	*** S単一 86号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	34,670		歩A・単A
SA0311	*** S単一 87号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	36,740		歩A・単A
SA0312	*** S単一 88号 *** SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,395		歩A・単A
SA0312	*** S単一 89号 *** SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,804		歩A・単A
SA0331	*** S単一 90号 *** SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	5,018		歩A・単A
S01072	*** S単一 91号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 転石混り土		m ²	406		歩A・単A
S02116	*** S単一 92号 *** システム初期費 ICT バックホウ,,		式	598,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 93号 *** 3次元起工測量 (ICT)) UAV写真測量,,		式	1,360,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 94号 *** 3次元設計データの作成費用 (ICT) 3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	1,160,000		歩A・単A
S02118	*** S単一 95号 *** 粒度調整砕石 M-30 30~0mm		m3	6,900		歩A・単A
S08042	*** S単一 96号 *** 砂利舗装工(機械) 単粒度砕石,3号 40~30mm,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,あり		m ²	391		歩A・単A
SI6001	*** S単一 97号 *** オーガスクリュー φ600×3m,,運転1時間当たり算出		時間	3,190		歩A・単A
SI6003	*** S単一 98号 *** ケーシングチューブ φ710×3m,交替制補正対象外		供用日	7,510		歩A・単A
SA0101	*** S単一 99号 *** SP 掘削 軟岩,オープンカット,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,有り(50,000m3未満),無し		m3	1,343		歩A・単A
SA0102	*** S単一 100号 *** SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満		m3	314.8		歩A・単A
SA0103	*** S単一 101号 *** SP 床掘り 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	471.3		歩A・単A
SA0121	*** S単一 102号 *** SP 土砂等運搬 標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,0.3km以下		m3	506.8		歩A・単A
SC0101	*** S単一 103号 *** SP 掘削 (ICT) 土砂,オープンカット,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり		m3	321.2		歩A・単A
SC0102	*** S単一 104号 *** SP 床掘り (ICT) 無し,無し,なし		m3	556		歩A・単A
S02115	*** S単一 105号 *** 主任技師					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	主任技師		人	68,238		歩A・単B
S02115	*** S単一 106号 *** 技師(C)					
	技師(C)		人	41,106		歩A・単B
S02115	*** S単一 107号 *** 技術員					
	技術員		人	36,822		歩A・単B
S01072	*** S単一 108号 *** 整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ³	244		歩A・単A
S02115	*** S単一 109号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	32,130		歩A・単A
S02115	*** S単一 110号 *** とび工					
	とび工		人	27,336		歩A・単A
S02115	*** S単一 111号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,764		歩A・単A
S02115	*** S単一 112号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02116	*** S単一 113号 *** 掘削					
	掘削 ICTブルドーザ,,		m ³	542		歩A・単A
S02116	*** S単一 114号 *** 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 サンドポンプ,,		箇所	182,453		歩A・単A
S02116	*** S単一 115号 *** システム初期費					
	システム初期費 ICT ブルドーザ,,		式	548,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 116号 *** 快適トイレ設置					
	快適トイレ設置		式	969,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 117号 *** 営繕費					
	営繕費 地域外からの労働者確保に要する間接工事費,,		式	7,834,856		歩A・単A
S02116	*** S単一 118号 *** 労務管理費					
	労務管理費 地域外からの労働者確保に要する間接工事費,,		式	1,760,275		歩A・単A
S02116	*** S単一 119号 *** 3次元出来形管理費用					
	3次元出来形管理費用		式	1,570,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 120号 *** 3次元データ納品費用					
	3次元データ納品費用		式	370,000		歩A・単A
S02117	*** S単一 121号 *** 表土掘削					
	表土掘削		m ³	-491		歩A・単A
S02117	*** S単一 122号 *** 油圧クラムシェル・テレスコピック,平積0.4m3 海上輸送費 ※					
	油圧クラムシェル・テレスコピック,平積0.4m3 海上輸送費 ※ 搬入		台	-1,389,639		歩A・単A
S02721	*** S単一 123号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m ³	8,833		歩A・単A
S07021	*** S単一 124号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,428		歩A・単A
S08042	*** S単一 125号 *** 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 単粒度碎石,3号 40~30mm,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,あり		m ²	391		歩A・単A
S11006	*** S単一 126号 *** プレート・リフト装置付・排対型(1次)]					
	プレート・リフト装置付・排対型(1次)] 32m,粘性土,2回掛,0~4° 未満,60cm未満,良好		ha	104,467		歩A・単A

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SI5004	*** S単一 127号 ***					
	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 無		m ²	28		歩A・単A
SI5004	*** S単一 128号 ***					
	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 有		m ²	42		歩A・単A
SI6001	*** S単一 129号 ***					
	クロー(ベ-スシ)					
	クロー(ベ-スシ) DH608-120M M90D(Ⅱ),,運転1時間当たり算出		時間	41,700		歩A・単A
SI6001	*** S単一 130号 ***					
	7-ス-カ					
	7-ス-カ 三軸 PAS-200VAR,,運転1時間当たり算出		時間	19,400		歩A・単A
SI6001	*** S単一 131号 ***					
	オーガヘッドLR					
	オーガヘッドLR φ550×0.5m (岩盤用),,運転1時間当たり算出		時間	3,180		歩A・単A
SI6001	*** S単一 132号 ***					
	オーガスクリューLR					
	オーガスクリューLR φ550×1.8m,,運転1時間当たり算出		時間	1,230		歩A・単A
SI6001	*** S単一 133号 ***					
	オーガスクリューLR					
	オーガスクリューLR φ550×5.5m,,運転1時間当たり算出		時間	3,060		歩A・単A
SI6001	*** S単一 134号 ***					
	オーガスクリューLR					
	オーガスクリューLR φ550×10m,,運転1時間当たり算出		時間	4,490		歩A・単A
SI6001	*** S単一 135号 ***					
	オーガロッドLR					
	オーガロッドLR φ267×4m,,運転1時間当たり算出		時間	1,720		歩A・単A
SI6001	*** S単一 136号 ***					
	オーガヘッドC					
	オーガヘッドC φ550×0.5m (岩盤用),,運転1時間当たり算出		時間	2,820		歩A・単A
SI6001	*** S単一 137号 ***					
	オーガスクリューC					
	オーガスクリューC φ550×1.2m,,運転1時間当たり算出		時間	1,150		歩A・単A
SI6001	*** S単一 138号 ***					
	オーガスクリューC					
	オーガスクリューC φ550×5.5m (傾斜計装置部),,運転1時間当たり算出		時間	2,540		歩A・単A
SI6001	*** S単一 139号 ***					
	オーガスクリューC					
	オーガスクリューC φ550×10m,,運転1時間当たり算出		時間	4,150		歩A・単A
SI6001	*** S単一 140号 ***					
	オーガロッドC					
	オーガロッドC φ267×4m,,運転1時間当たり算出		時間	1,720		歩A・単A
SI6001	*** S単一 141号 ***					
	オーガスクリューLR					
	オーガスクリューLR φ550×5m,,運転1時間当たり算出		時間	3,060		歩A・単A
SI6001	*** S単一 142号 ***					
	オーガスクリューC					
	オーガスクリューC φ550×5m,,運転1時間当たり算出		時間	2,840		歩A・単A
SI6002	*** S単一 143号 ***					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] ,定格容量550/600kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	121,159		歩A・単A
SI6002	*** S単一 144号 ***					
	全自動プラント(集約型)					
	全自動プラント(集約型) ,40m3/h,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	102,150		歩A・単A
SI6002	*** S単一 145号 ***					
	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110~310付属機器]					
	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110~310付属機器] ,[セメント(鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h,交替制補正対象外,運転1日 当たり算出		日	12,503		歩A・単A
SI6002	*** S単一 146号 ***					
	高圧洗浄機[工事用・モ-タ駆動]					
	高圧洗浄機[工事用・モ-タ駆動] ,吐出量30.L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	1,015		歩A・単A
SI6002	*** S単一 147号 ***					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量270/300kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	51,117		歩A・単A

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SI6002	*** S単ー 148号 *** 空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)]					
	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	10,072		歩A・単A
SI6003	*** S単ー 149号 *** 振止め(下部用)					
	振止め(下部用) 1,600×1,350×1,200, 交替制補正対象外		供用日	3,650		歩A・単A
SI8001	*** S単ー 150号 *** 土のう工					
	土のう工 撤去のみ		m3	9,337		歩A・単A
SI8001	*** S単ー 151号 *** 土のう工					
	土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3	30,382		歩A・単A
SI8004	*** S単ー 152号 *** 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台, なし		箇所	90,498		歩A・単A
SI8062	*** S単ー 153号 *** ブルーシート敷設					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	65		歩A・単A
SI8062	*** S単ー 154号 *** ブルーシート敷設					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	204		歩A・単A
SI8062	*** S単ー 155号 *** ブルーシート敷設					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	65		歩A・単A
SI9003	*** S単ー 156号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	8,640		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 157号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準以外, -, -, -		m3	2,768		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 158号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 10,000m3以上50,000m3未満, -, -, -		m3	244.5		歩A・単A
SA0105	*** S単ー 159号 *** SP 押土(ルーズ)					
	SP 押土(ルーズ) 土砂		m3	206.4		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 160号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハック初山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下		m3	607.2		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 161号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	42,000		歩A・単A
T00012	*** T単ー 9号 *** 三軸削孔・攪拌					
	継錐なし 排土なし		本	261,249		歩A・単A
T00013	*** T単ー 10号 *** 三軸削孔・攪拌					
	継錐なし 排土あり		本	299,955		歩A・単A
T00014	*** T単ー 11号 *** 三軸削孔・攪拌					
	継錐あり 排土あり		本	383,419		歩A・単A
T00015	*** T単ー 12号 *** 三軸削孔・攪拌					
	継錐あり 排土なし		本	413,255		歩A・単A
T00031	*** T単ー 13号 *** 排水管撤去					
	φ125		m	565		歩A・単A
T00032	*** T単ー 14号 *** 排水管復旧					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ125 *** T単一 15号 ***		m	1,049		歩A・単A
T00101	プラント設置・撤去					
	全自動モルタルプラント(集約型) *** T単一 16号 ***		基	256,242		歩A・単A
T00102	水槽設置撤去					
	20m3 *** T単一 17号 ***		槽	128,541		歩A・単A
T10016	先行削孔液 ※					
			m3	15,448		歩A・単A
	*** T単一 18号 ***					
T10018	三軸削孔液 ※					
			m3	15,830		歩A・単A
	*** T単一 19号 ***					
T10019	三軸固化液 ※					
	普通ポルトランドセメント *** T単一 20号 ***		m3	38,233		歩A・単A
T10021	三軸固化液 ※					
	高炉セメントB種 *** T単一 23号 ***		m3	41,061		歩A・単A
T10105	チェックボーリング ※					
	壁体 φ86オールコア 鉛直長さL=50m未満 *** T単一 24号 ***		m	60,280		歩A・単A
T10106	足場工設置・撤去 ※					
			基	82,880		歩A・単A
	*** T単一 25号 ***					
T10107	油圧クラムシェル・テレスコピック、平積0.4m3搬入 ※					
	運搬～組立 *** T単一 26号 ***		台	1,536,904		歩A・単A
T10108	油圧クラムシェル・テレスコピック、平積0.4m3搬出 ※					
	解体～運搬 *** T単一 27号 ***		台	1,518,904		歩A・単A
T10109	ボーリングマシン輸送費 ※					
	搬入 *** T単一 28号 ***		台	150,000		歩A・単A
T10110	ボーリングマシン輸送費 ※					
	搬出 *** T単一 29号 ***		台	150,000		歩A・単A
T10111	現場透水試験(壁体) ※					
	φ86 ピエゾメータ法 *** T単一 30号 ***		回	183,850		歩A・単A
T00007	ケーシング排土					
	ケーシング10m *** T単一 31号 ***		本	30,298		歩A・単A
T30001	ケーシング削孔					
	23m *** T単一 32号 ***		本	352,065		歩A・単A
T30003	先行削孔					
	継錐あり ケーシング23m *** T単一 33号 ***		本	271,122		歩A・単A
T30004	先行削孔					
	継錐あり ケーシング10m *** T単一 34号 ***		本	465,950		歩A・単A
T30005	ケーシング削孔					
	10m *** T単一 35号 ***		本	125,930		歩A・単A
T30006	ケーシング切崩					
	ケーシング20m *** T単一 36号 ***		本	45,207		歩A・単A
T30010	ケーシング削孔					
	20m *** T単一 37号 ***		本	311,440		歩A・単A
T30011	ケーシング切崩					
	ケーシング10m		本	43,290		歩A・単A

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T30012	*** T単ー 38号 *** ケーシング切崩					
	ケーシング23m		本	45,207		歩A・単A
T20000	*** T単ー 39号 *** 試料土の調整					
	岩盤破砕（石灰岩2.8：シルト岩1.0）		試料	361,649		歩A・単B
T20001	*** T単ー 40号 *** 配合試験					
	混合土Ⅰ作製（先行削孔液注入）		試料	50,322		歩A・単B
T20002	*** T単ー 41号 *** 配合試験					
	混合土Ⅱ-1作製（三軸削孔液注入）		試料	50,322		歩A・単B
T20003	*** T単ー 42号 *** 配合試験					
	混合土Ⅱ-2作製（三軸固化液注入）		試料	50,322		歩A・単B
T00009	*** T単ー 43号 *** ほ場排水工（呑口部）					
	L=0.8m		箇所	9,986		歩A・単A
T00017	*** T単ー 44号 *** ほ場排水工（水路部）					
	水路部 L=3.4m		箇所	17,336		歩A・単A
T00020	*** T単ー 45号 *** ほ場排水工（水路部）					
	水路部 L=0.6m		箇所	3,059		歩A・単A
T00022	*** T単ー 46号 *** 三軸削孔・攪拌					
	継錐なし 排土なし		本	290,882		歩A・単A
T00023	*** T単ー 47号 *** 三軸削孔・攪拌					
	継錐なし 排土あり		本	334,844		歩A・単A
T00024	*** T単ー 48号 *** 三軸削孔・攪拌					
	継錐あり 排土あり		本	429,176		歩A・単A
T00025	*** T単ー 49号 *** 三軸削孔・攪拌					
	継錐あり 排土なし		本	464,650		歩A・単A
C00001	*** C単ー 1号 *** オーガ類損料					
	継錐なし（第1節まで）		時間	28,290		歩A・単A
C00003	*** C単ー 3号 *** ケーシング損料					
	ケーシング 20m		供用日	63,800		歩A・単A
C00004	*** C単ー 4号 *** ケーシング損料					
	ケーシング 10m		供用日	42,500		歩A・単A
C00005	*** C単ー 5号 *** 三軸オーガ類損料（両端）					
	継錐なし（第1節まで）		時間	27,360		歩A・単A
C00006	*** C単ー 6号 *** 三軸オーガ類損料（中央）					
	継錐なし（第1節まで）		時間	12,380		歩A・単A
C00007	*** C単ー 7号 *** 三軸オーガ類損料（両端）					
	継錐あり（第2節まで）		時間	33,480		歩A・単A
C00008	*** C単ー 8号 *** 三軸オーガ類損料（中央）					
	継錐あり（第2節まで）		時間	15,220		歩A・単A
C00009	*** C単ー 9号 *** 先行削孔用ブラント損料					
			日	167,800		歩A・単A
C00010	*** C単ー 10号 *** 三軸削孔用ブラント損料					
			日	180,303		歩A・単A

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	28,764	5,753	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,298	17,253	
Y00004	諸雑費 10%				575	
		0.100		5,753		
	合 計				23,581	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,358	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,298	17,253	
	合 計				17,253	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,725	
	*** S単- 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハットガット式] 質量0.8~1.1t		日	1,920	2,765	
P34029	軽油		L	175	998	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	28,764	28,764	
	合 計				32,527	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		651	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	32,130	32,130	
	合 計				32,130	算出数量 1.000 人
	単 価				32,130	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード	R01012		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	27,336	27,336	
	合 計				27,336	算出数量 1.000 人
	単 価				27,336	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合 計				20,298	算出数量 1.000 人
	単 価				20,298	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,764	28,764	
	合 計				28,764	算出数量 1.000 人
	単 価				28,764	
	*** S単一 9号 ***					
S02123	産業廃棄物積込		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物積込			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	廃ブラ			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96019		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃ブラ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	産業廃棄物積込	1.000	m3	414	414	
	廃ブラ					算出数量 1.000 各単位
	合 計				414	
	単 価				414	
	*** S単一 10号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	廃ブラ			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96020		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃ブラ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	産業廃棄物運搬	1.000	m3	1,310	1,310	
	廃ブラ					算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,310	
	単 価				1,310	
	*** S単一 11号 ***					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃ブラ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃ブラ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	産業廃棄物処理費 廃ブラ	1,000	m3	43,750	43,750	
	合 計				43,750	算出数量 1,000 各単位
	単 価				43,750	
	*** S単一 12号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	17,230	17,230	
	合 計				17,230	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		17,230	
	*** S単一 13号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	8,833	8,833	
	合 計				8,833	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		8,833	
	*** S単一 14号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)処理区分	収縮継目処理		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	32,130	2,249	
R01003	普通作業員	0.810	人	20,298	16,441	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		18,690	374	
	合 計				19,064	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		1,906	
	*** S単一 15号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁 無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	116,000	119,480	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	67,320	67,320	
	合 計				186,800	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		186,800	
	*** S単一 16号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=600				
	4)規格Ⅱ	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,119	3,119	
	合 計				3,119	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,119	
	*** S単一 17号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=600				
	4)規格Ⅱ	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,116	6,116	
	合 計				6,116	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,116	
	*** S単一 18号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類	再生クラッシャー		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	11.600	m ³	5,000	58,000	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.200	人	32,130	6,426	
R01003	普通作業員	0.620	人	20,298	12,585	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	15.000	L	175	2,625	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	29,376	12,632	
	合 計				97,093	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		971	
	*** S単一 19号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	9,950	1,891	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	6.100	L	175	1,068	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	29,376	3,819	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	20,298	4,060	
	合 計				10,838	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,084	
	*** S単一 20号 ***					
S16001	ｸﾚｰﾝ(ﾊﾞｰｽﾞｼｼﾝ)		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾚｰﾝ(ﾊﾞｰｽﾞｼｼﾝ) DH608-120M M90D(II),,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M96001 M96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	運転1時間当たり算出 6.3時間 1.50 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —				
M96001	ｸﾚｰﾝ(ﾊﾞｰｽﾞｼｼﾝ) DH608-120M M90D(II)	1.000	時間	34,900	34,900	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	12.000	L	175	2,100	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	29,376	4,700	
	合 計				41,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		41,700	
Y00001	単位					
	*** S単一 21号 ***					
S16001	ｱｰｽﾎﾞｰﾙ		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｱｰｽﾎﾞｰﾙ 単軸 SKC-200VWII, ,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M96002 M96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	運転1時間当たり算出 6.3時間 1.56 機械損料等のみ				

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96002	7-スオーガ 単軸 SKC-200VW II	1.000	時間	23,100	23,100	
	合 計				23,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		23,100	
Y00001	単位					
	*** S単一 22号 ***					
SI6001	オーガヘッド		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガヘッド φ600×0.85m(岩盤用),,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>>	M96009		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96009	オーガヘッド φ600×0.85m(岩盤用)	1.000	時間	7,440	7,440	
	合 計				7,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,440	
Y00001	単位					
	*** S単一 23号 ***					
SI6001	オーガスクリュー		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガスクリュー φ600×2m(傾斜計装置部),,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>>	M96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96005	オーガスクリュー φ600×2m(傾斜計装置部)	1.000	時間	3,990	3,990	
	合 計				3,990	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,990	
Y00001	単位					
	*** S単一 24号 ***					
SI6001	オーガスクリュー		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガスクリュー φ600×8m,,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>>	M96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96007	オーガスクリュー φ600×8m	1.000	時間	5,940	5,940	
	合 計				5,940	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,940	
Y00001	単位					
	*** S単ー 25号 ***					
S16001	オーガスクリュー		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガスクリュー φ600×10m,,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96008	オーガスクリュー φ600×10m	1.000	時間	8,070	8,070	
	合 計				8,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		8,070	
Y00001	単位					
	*** S単ー 26号 ***					
S16001	オーガロッド		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガロッド φ267×3mフランジ付き,,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96004	オーガロッド φ267×3mフランジ付き	1.000	時間	2,850	2,850	
	合 計				2,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,850	
Y00001	単位					
	*** S単ー 27号 ***					
S16001	オーガスクリュー		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガスクリュー φ600×5m,,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96006	オーガスクリュー φ600×5m	1.000	時間	5,310	5,310	
	合 計				5,310	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,310	
Y00001	単位					
	*** S単— 28号 ***					
SI6001	散水車[トラック架装型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] タク容量3800L, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M17402		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M17402		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M17402	散水車[トラック架装型] タク容量3800L	1.000	時間	2,260	2,260	
P34029	軽油 バトール給油	4.400	L	175	770	
R01022	運転手(一般)	0.180	人	26,826	4,829	
	合 計				7,859	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,859	
Y00001	単位					
	*** S単— 29号 ***					
SI6001	7-スローガ		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	7-スローガ 三軸 PAS-200VAR, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.56				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96003	7-スローガ 三軸 PAS-200VAR	1.000	時間	19,400	19,400	
	合 計				19,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		19,400	
Y00001	単位					
	*** S単— 30号 ***					
SI6001	オーガヘッドLR		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガヘッドLR φ550×0.5m(岩盤用), 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M96029		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96029	オーガヘッドLR φ550×0.5m（岩盤用）	1.000	時間	3,180	3,180	
	合 計				3,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,180	
Y00001	単位					
	*** S単— 31号 ***					
SI6001	オーガスクリュールLR		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガスクリュールLR φ550×1.8m, ,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M96027		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード（同上）	M96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96027	オーガスクリュールLR φ550×1.8m	1.000	時間	1,230	1,230	
	合 計				1,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,230	
Y00001	単位					
	*** S単— 32号 ***					
SI6001	オーガスクリュールLR		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガスクリュールLR φ550×5.5m, ,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M96021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード（同上）	M96021		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96021	オーガスクリュールLR φ550×5.5m	1.000	時間	3,060	3,060	
	合 計				3,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,060	
Y00001	単位					
	*** S単— 33号 ***					
SI6001	オーガスクリュールLR		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガスクリュールLR φ550×10m, ,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M96019		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード（同上）	M96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96019	オーガスクリュールR φ550×10m	1.000	時間	4,490	4,490	
	合 計				4,490	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		4,490	
Y00001	単位					
	*** S単一 34号 ***					
S16001	オーガロッドLR		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガロッドLR φ267×4m, ,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M96017		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96017	オーガロッドLR φ267×4m	1.000	時間	1,720	1,720	
	合 計				1,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,720	
Y00001	単位					
	*** S単一 35号 ***					
S16001	オーガヘッドC		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガヘッドC φ550×0.5m(岩盤用), ,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M96030		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M96030		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96030	オーガヘッドC φ550×0.5m(岩盤用)	1.000	時間	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,820	
Y00001	単位					
	*** S単一 36号 ***					
S16001	オーガスクリュールC		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガスクリュールC φ550×1.2m, ,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M96028		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M96028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事 （第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96028	オーガスクリュウC φ550×1.2m	1.000	時間	1,150	1,150	
	合 計				1,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,150	
Y00001	単位					
	*** S単一 37号 ***					
SI6001	オーガスクリュウC		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガスクリュウC φ550×5.5m（傾斜計装置部）, , 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M96022		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード（同上）	M96022		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96022	オーガスクリュウC φ550×5.5m（傾斜計装置部）	1.000	時間	2,540	2,540	
	合 計				2,540	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,540	
Y00001	単位					
	*** S単一 38号 ***					
SI6001	オーガスクリュウC		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガスクリュウC φ550×10m, , 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M96020		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード（同上）	M96020		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96020	オーガスクリュウC φ550×10m	1.000	時間	4,150	4,150	
	合 計				4,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		4,150	
Y00001	単位					
	*** S単一 39号 ***					
SI6001	オーガロッドC		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガロッドC φ267×4m, , 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M96018		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード（同上）	M96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事 （第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M96018	オーガロッドC φ267×4m	1.000	時間	1,720	1,720	
	合 計				1,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,720	
Y00001	単位					
	*** S単一 40号 ***					
SI6001	オーガスクリュールR オーガスクリュールR φ550×5m,,運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M96023		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械コード（同上）	M96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96023	オーガスクリュールR φ550×5m	1.000	時間	3,060	3,060	
	合 計				3,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,060	
Y00001	単位					
	*** S単一 41号 ***					
SI6001	オーガスクリュールC オーガスクリュールC φ550×5m,,運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M96024		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械コード（同上）	M96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96024	オーガスクリュールC φ550×5m	1.000	時間	2,840	2,840	
	合 計				2,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,840	
Y00001	単位					
	*** S単一 42号 ***					
SI6002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] ,定格容量550/600kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M21388		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.3				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21388	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量550/600kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	43.800	51.684	

事業名		喜界島農業水利事業				
工事名		喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）				
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油 バトリ給油	397.000	L	175	69,475	
	合 計				121,159	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		121,159	
Y00001	単位					
	*** S単一 43号 ***					
SI6002	全自動プラント（集約型）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	全自動プラント（集約型） 40m3/h,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96032	全自動プラント（集約型） 40m3/h	1.500	供用日	68,100	102,150	
	合 計				102,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		102,150	
Y00001	単位					
	*** S単一 44号 ***					
SI6002	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] ,[セキトサレ(鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h,交替制補正対象 外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M11378		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	2.13				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M11378	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] ,[セキトサレ(鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h	2.130	供用日	5,870	12,503	
	合 計				12,503	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		12,503	
Y00001	単位					
	*** S単一 45号 ***					
SI6002	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] ,[吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外,運転1日当たり 算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M28391		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.36				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28391	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	1.360	供用日	746	1,015	
	合 計				1,015	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,015	
Y00001	単位					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 46号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量270/300kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外、運転1日当たり 算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M21414		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.3				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21414	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量270/300kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	14,400	16,992	
P34029	軽油 バトリル給油	195.000	L	175	34,125	
	合 計				51,117	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		51,117	
Y00001	単位					
	*** S単一 47号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクエアエンジン掛・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・スクエアエンジン掛・排対型(1次)] 、吐出力5.0m3/min 吐出圧0.7MPa、交替制補正対象外、運転1日当た り算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M18135				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.6				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.56				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18135	空気圧縮機[可搬式・スクエアエンジン掛・排対型(1次)] 吐出力5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.560	供用日	2,530	3,947	
P34029	軽油 バトリル給油	35.000	L	175	6,125	
	合 計				10,072	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		10,072	
Y00001	単位					
	*** S単一 48号 ***					
S16003	ケーシングチューブ		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	ケーシングチューブ φ710×0.5m (刃先)、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96013	ケーシングチューブ φ710×0.5m (刃先)	1.000	供用日	12,500	12,500	
	合 計				12,500	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		12,500	
	*** S単一 49号 ***					
S16003	ケーシングチューブ		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	ケーシングチューブ φ710×11m (片フランジ)、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96010	ケーシングチューブ φ710×11m (片フランジ)	1.000	供用日	21,600	21,600	
	合 計				21,600	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		21,600	
	*** S単一 50号 ***					
S16003	ケーシングチューブ ケーシングチューブ φ710×11.5m, 交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96011 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96011	ケーシングチューブ φ710×11.5m	1.000	供用日	21,300	21,300	
	合 計				21,300	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		21,300	
	*** S単一 51号 ***					
S16003	ケーシングチューブ ケーシングチューブ φ710×1m (両フランジ付き), 交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96014 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96014	ケーシングチューブ φ710×1m (両フランジ付き)	1.000	供用日	8,400	8,400	
	合 計				8,400	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		8,400	
	*** S単一 52号 ***					
S16003	振止め（スクリュウ用） 振止め（スクリュウ用） 1,450×1,100×1,200, 交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96016 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96016	振止め（スクリュウ用） 1,450×1,100×1,200	1.000	供用日	4,130	4,130	
	合 計				4,130	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		4,130	
	*** S単一 53号 ***					
S16003	振止め（スクリュウ用） 振止め（スクリュウ用） 1,400×1,100×700, 交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96015 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96015	振止め（スクリュウ用） 1,400×1,100×700	1.000	供用日	3,620	3,620	
	合 計				3,620	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		3,620	
	*** S単一 54号 ***					
S16003	振止め（下部用）		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	振止め(下部用) 1,600×1,350×1,200,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96031 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96031	振止め(下部用) 1,600×1,350×1,200	1.000	供用日	3,650	3,650	
	合 計				3,650	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		3,650	
	*** S単一 55号 ***					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3,交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M27944 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27944	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3	1.000	供用日	2,170	2,170	
	合 計				2,170	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		2,170	
	*** S単一 56号 ***					
S16003	多項目水質計		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	多項目水質計 、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96033 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96033	多項目水質計	1.000	供用日	740	740	
	合 計				740	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		740	
	*** S単一 57号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),20ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 20ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01085	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力20t吊	1.000	日	51,500	51,500	
	合 計				51,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		51,500	
	*** S単一 58号 ***					
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	トラックレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	37,200	37,200	
	合 計				37,200	算出数量 1.000 日

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		日		37,200	
	*** S単一 60号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え～設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	19	9,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	20,298	200,950	
	合 計				210,450	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		21,045	
	*** S単一 61号 ***					
S18062	吸出し防止マット設置		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	640		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	640	66,560	
R01003	普通作業員	0.160	人	20,298	3,248	
	合 計				69,808	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		698	
	*** S単一 62号 ***					
S18062	土木安定シート		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	260		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	260	27,040	
R01003	普通作業員	0.160	人	20,298	3,248	
	合 計				30,288	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		303	
	*** S単一 63号 ***					
S18062	土木安定シート		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.320	人	20,298	6,495	
	合 計				6,495	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		65	
	*** S単一 64号 ***					
S18062	ブルーシート敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	㎡	102	10,608	
R01003	普通作業員	0.160	人	20,298	3,248	
	合 計				13,856	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		139	
	*** S単一 65号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラ式杭打機,機械質量100tを超え150t以下,,現場内の移動,組立 ,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 5)計上範囲(現場内の移動)	加-ラ式杭打機 機械質量100tを超え150t以下 現場内の移動 組立		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	11.750	人	28,764	337,977	
F01091	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	2.800	日	107,000	299,600	
Y00004	諸雑費	0.020		637,577	12,752	
	合 計				650,329	算出数量 1.000 台
	単 価		台		650,329	
	*** S単一 66号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラ式杭打機,機械質量100tを超え150t以下,,現場内の移動,分解 ,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 5)計上範囲(現場内の移動)	加-ラ式杭打機 機械質量100tを超え150t以下 現場内の移動 分解		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	11.750	人	28,764	337,977	
F01091	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	2.800	日	107,000	299,600	
Y00004	諸雑費	0.020		637,577	12,752	
	合 計				650,329	算出数量 1.000 台
	単 価		台		650,329	
	*** S単一 67号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クラムシェル・テスコピック,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立,基地と 現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	油圧クラムシェル・テスコピック 平積0.4m3以上0.6m3以下 基地と現場の移動 運搬～組立 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.350	人	28,764	38,831	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.700	日	55,100	38,570	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事 （第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	運搬費等	2.500		77,401	193,503	
	合 計				270,904	算出数量 1.000 台
	単 価		台		270,904	
	*** S単一 68号 ***					
SI9001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クラムシェル・テレスピック,平積0.4m3以上0.6m3以下,分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	油圧クラムシェル・テレスピック 平積0.4m3以上0.6m3以下 基地と現場の移動 分解～運搬 なし				
R01002	特殊作業員	1.350	人	28,764	38,831	
F01086	ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	0.700	日	55,100	38,570	
Y00004	運搬費等	2.500		77,401	193,503	
	合 計				270,904	算出数量 1.000 台
	単 価		台		270,904	
	*** S単一 69号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 有り - 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 - - -				
	単 価		m3		349.2	
	*** S単一 70号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		244.5	
	*** S単一 71号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）					
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		254.7	
	*** S単－ 72号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		303.5	
	*** S単－ 73号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 無し				
	単 価		m3		704.5	
	*** S単－ 75号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		415.5	
	*** S単－ 76号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｬﾎﾞ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ｸﾗﾑｼｬﾎﾞ平積0.4m3または平積0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		958.7	
	*** S単－ 77号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		830.9	
	*** S単一 78号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		249.6	
	*** S単一 79号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		894.1	
	*** S単一 80号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		384.3	
	*** S単一 81号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		406	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 82号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		143.6	
	*** S単- 83号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	残土受入れ地での処理,-,-,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		162.8	
	*** S単- 84号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	1.6km以下				
	単 価		m3		1,043	
	*** S単- 85号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾌﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高ｸﾞB) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾌﾞ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高ｸﾞB) W/C65%				
	単 価		m3		34,130	
	*** S単- 86号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾌﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高ｸﾞB) W/C60%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事 （第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		34,670	
	*** S単一 87号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		36,740	
	*** S単一 88号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,395	
	*** S単一 89号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,804	
	*** S単一 90号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）					
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		5,018	
	*** S単－ 91号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 転石混り土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	転石混り土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.200	人	20,298	4,060	
	合 計				4,060	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		406	
	*** S単－ 92号 ***					
S02116	システム初期費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費 ICT バックホウ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96036	システム初期費 ICT バックホウ	1.000	式	598,000	598,000	
	合 計				598,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				598,000	
	*** S単－ 93号 ***					
S02116	3次元起工測量（ICT））		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量（ICT）） UAV写真測量,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96037	3次元起工測量（ICT）） UAV写真測量	1.000	式	1,360,000	1,360,000	
	合 計				1,360,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,360,000	
	*** S単－ 94号 ***					
S02116	3次元設計データの作成費用（ICT）		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データの作成費用（ICT）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96038		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96038	3次元設計データの作成費用（ICT）	1.000	式	1,160,000	1,160,000	
	合 計				1,160,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,160,000	
	*** S単－ 95号 ***					
S02118	粒度調整碎石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	粒度調整碎石 M－30 30～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	M－30 30～0mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J96001	粒度調整碎石 M-30 30～0mm	1.000	m3	6,900	6,900	
	合 計				6,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,900	
	*** S単一 96号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 単粒度碎石,3号 40～30mm,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,あり		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)舗設材の種別	単粒度碎石		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	3号 40～30mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	あり				
J03101	単粒度碎石 3号 40～30mm	11.600	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	32,130	6,426	
R01003	普通作業員	0.620	人	20,298	12,585	
M02041	バックホウ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バトリ給油	15.000	L	175	2,625	
R01021	運転手（特殊）	0.430	人	29,376	12,632	
	合 計				39,093	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		391	
	*** S単一 97号 ***					
S16001	オーガスクリュー オーガスクリュー φ600×3m,運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M97000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械コード（同上）	M97000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M97000	オーガスクリュー φ600×3m	1.000	時間	3,190	3,190	
	合 計				3,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,190	
Y00001	単位					
	*** S単一 98号 ***					
S16003	ケーシングチューブ ケーシングチューブ φ710×3m,交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M97001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M97001	ケーシングチューブ φ710×3m	1.000	供用日	7,510	7,510	
	合 計				7,510	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		7,510	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 99号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 軟岩,オプンカット,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,有り(50,000m3未満),無し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	軟岩 オープンカット - 無し 1,000m3以上5,000m3未満 - 有り(50,000m3未満) 無し				
	単 価		m3		1,343	
	*** S単- 100号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 破砕岩,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	破砕岩 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		314.8	
	*** S単- 101号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		471.3	
	*** S単- 102号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		506.8	
	*** S単- 103号 ***					
SC0101	SP 掘削(ICT) SP 掘削(ICT) 土砂,オープンカット,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)障害の有無	無し				
	4)施工数量	10,000m3以上50,000m3未満				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		321.2	
	*** S単一 104号 ***					
SC0102	SP 床掘り (ICT)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り (ICT)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無し,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土留方式の種類	無し				
	2)障害の有無	無し				
	3)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		556	
	*** S単一 108号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	20,298	2,436	
	合 計				2,436	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		244	
	*** S単一 109号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,130	32,130	
	合 計				32,130	算出数量 1.000 人
	単 価				32,130	
	*** S単一 110号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	27,336	27,336	
	合 計				27,336	算出数量 1.000 人
	単 価				27,336	
	*** S単一 111号 ***					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	28,764	28,764	
	合 計				28,764	算出数量 1,000 人
	単 価				28,764	
	*** S単一 112号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,298	20,298	
	合 計				20,298	算出数量 1,000 人
	単 価				20,298	
	*** S単一 113号 ***					
S02116	掘削		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	掘削 ICTブルドーザ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96046	掘削 ICTブルドーザ	1,000	m3	542	542	
	合 計				542	算出数量 1,000 各単位
	単 価				542	
	*** S単一 114号 ***					
S02116	排水ポンプ運転		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 サンドポンプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96044	排水ポンプ運転 サンドポンプ	1,000	箇所	182,453	182,453	
	合 計				182,453	算出数量 1,000 各単位
	単 価				182,453	
	*** S単一 115号 ***					
S02116	システム初期費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費 ICT ブルドーザ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96040	システム初期費 ICT ブルドーザ	1,000	式	548,000	548,000	
	合 計				548,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				548,000	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）					
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 116号 ***					
S02116	快適トイレ設置		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96039		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96039	快適トイレ設置	1,000	式	969,000	969,000	
						算出数量
	合 計				969,000	1,000 各単位
	単 価				969,000	
	*** S単一 117号 ***					
S02116	営繕費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	営繕費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	地域外からの労働者確保に要する間接工事費,,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96047		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96047	営繕費	1,000	式	7,834,856	7,834,856	
	地域外からの労働者確保に要する間接工事費					算出数量
	合 計				7,834,856	1,000 各単位
	単 価				7,834,856	
	*** S単一 118号 ***					
S02116	労務管理費費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	労務管理費費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	地域外からの労働者確保に要する間接工事費,,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96048		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96048	労務管理費費	1,000	式	1,760,275	1,760,275	
	地域外からの労働者確保に要する間接工事費					算出数量
	合 計				1,760,275	1,000 各単位
	単 価				1,760,275	
	*** S単一 119号 ***					
S02116	3次元出来形管理費用		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来形管理費用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96041	3次元出来形管理費用	1,000	式	1,570,000	1,570,000	
						算出数量
	合 計				1,570,000	1,000 各単位
	単 価				1,570,000	
	*** S単一 120号 ***					
S02116	3次元データ納品費用		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元データ納品費用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96042		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96042	3次元データ納品費用	1,000	式	370,000	370,000	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				370,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				370,000	
	*** S単一 121号 ***					
S02117	表土掘削		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	表土掘削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96043		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	-491円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96043	表土掘削	1.000	m3	-491	-491	
	合 計				-491	算出数量 1.000 各単位
	単 価				-491	
	*** S単一 122号 ***					
S02117	油圧クラムシェル・テレスコピック,平積0.4m3 海上輸送費 ※		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧クラムシェル・テレスコピック,平積0.4m3 海上輸送費 ※ 搬入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P97031		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	搬入		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	-1,389,639円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97031	油圧クラムシェル・テレスコピック,平積0.4m3 海上輸送費 ※ 搬入	1.000	台	-1,389,639	-1,389,639	
	合 計				-1,389,639	算出数量 1.000 各単位
	単 価				-1,389,639	
	*** S単一 123号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,833	8,833	
	合 計				8,833	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,833	
	*** S単一 124号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	1,930	4,709	
Y00004	雑材料費	0.020		4,709	94	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,130	2,570	
R01002	特殊作業員	0.120	人	28,764	3,452	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合 計				14,276	算出数量 10.000 m

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,428	
	*** S単- 125号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 単粒度碎石,3号 40~30mm,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別	単粒度碎石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	3号 40~30mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	あり				
J03101	単粒度碎石 3号 40~30mm	11.600	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	32,130	6,426	
R01003	普通作業員	0.620	人	20,298	12,585	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バックホ給油	15.000	L	175	2,625	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	29,376	12,632	
	合 計				39,093	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		391	
	*** S単- 126号 ***					
S11006	ブルドーザ[リッパ装置付・排対型(1次)]		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブルドーザ[リッパ装置付・排対型(1次)] 32m,粘性土,2回掛,0~4° 未満,60cm未満,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ほ場の短辺の長さ(a)	32.000m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土質区分	粘性土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質と掛回数による係数(E1)	2回掛		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)傾斜区分	0~4° 未満				
	5)耕起深さ	60cm未満				
	6)作業条件	良好				
M01141	ブルドーザ[リッパ装置付・排対型(1次)] 18t級	1.690	供用日	25,100	42,419	
P34029	軽油 バックホ給油	127.000	L	175	22,225	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,376	29,376	
	合 計				94,020	算出数量 0.900 ha
	単 価		ha		104,467	
	*** S単- 127号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	無		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バックホ給油	0.800	L	175	140	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	26,826	1,610	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,426	340	
	合 計				2,766	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		28	
	*** S単- 128号 ***					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.070	人	20,298	1,421	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ハートフル給油	0.800	L	175	140	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	26,826	1,610	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,426	340	
	合 計				4,187	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		42	
	*** S単一 129号 ***					
S16001	クローラ(ベ-スマシン)		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クローラ(ベ-スマシン) DH608-120M M90D(II),,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M96001 M96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M96001	クローラ(ベ-スマシン) DH608-120M M90D(II)	1.000	時間	34,900	34,900	
P34029	軽油 ハートフル給油	12.000	L	175	2,100	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	29,376	4,700	
	合 計				41,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		41,700	
Y00001	単位					
	*** S単一 130号 ***					
S16001	7-スオーガ		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	7-スオーガ 三軸 PAS-200VAR,,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M96003 M96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.56 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M96003	7-スオーガ 三軸 PAS-200VAR	1.000	時間	19,400	19,400	
	合 計				19,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		19,400	
Y00001	単位					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 131号 ***					
S16001	オーガヘッドLR		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガヘッドLR φ550×0.5m (岩盤用) , , 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M96029 M96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M96029	オーガヘッドLR φ550×0.5m (岩盤用)	1,000	時間	3,180	3,180	
	合 計				3,180	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		3,180	
Y00001	単位					
	*** S単一 132号 ***					
S16001	オーガスクリュールR		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガスクリュールR φ550×1.8m , , 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M96027 M96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M96027	オーガスクリュールR φ550×1.8m	1,000	時間	1,230	1,230	
	合 計				1,230	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		1,230	
Y00001	単位					
	*** S単一 133号 ***					
S16001	オーガスクリュールR		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガスクリュールR φ550×5.5m , , 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M96021 M96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M96021	オーガスクリュールR φ550×5.5m	1,000	時間	3,060	3,060	
	合 計				3,060	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		3,060	
Y00001	単位					
	*** S単一 134号 ***					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事 （第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	オーガスクリューLR		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガスクリューLR φ550×10m,,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上）	M96019 M96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96019	オーガスクリューLR φ550×10m	1,000	時間	4,490	4,490	
	合 計				4,490	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		4,490	
Y00001	単位					
	*** S単ー 135号 ***					
S16001	オーガロッドLR		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガロッドLR φ267×4m,,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上）	M96017 M96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96017	オーガロッドLR φ267×4m	1,000	時間	1,720	1,720	
	合 計				1,720	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		1,720	
Y00001	単位					
	*** S単ー 136号 ***					
S16001	オーガヘッドC		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガヘッドC φ550×0.5m（岩盤用）,,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上）	M96030 M96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96030	オーガヘッドC φ550×0.5m（岩盤用）	1,000	時間	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		2,820	
Y00001	単位					
	*** S単ー 137号 ***					
S16001	オーガスクリューC		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	オーガスクリュウ-C φ550×1.2m, , 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M96028 M96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.40 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M96028	オーガスクリュウ-C φ550×1.2m	1.000	時間	1,150	1,150	
	合 計				1,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,150	
Y00001	単位					
	*** S単- 138号 ***					
SI6001	オーガスクリュウ-C オーガスクリュウ-C φ550×5.5m (傾斜計装置部) , , 運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M96022 M96022		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.40 機械損料等のみ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M96022	オーガスクリュウ-C φ550×5.5m (傾斜計装置部)	1.000	時間	2,540	2,540	
	合 計				2,540	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,540	
Y00001	単位					
	*** S単- 139号 ***					
SI6001	オーガスクリュウ-C オーガスクリュウ-C φ550×10m, , 運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M96020 M96020		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.40 機械損料等のみ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M96020	オーガスクリュウ-C φ550×10m	1.000	時間	4,150	4,150	
	合 計				4,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		4,150	
Y00001	単位					
	*** S単- 140号 ***					
SI6001	オーガロッドC オーガロッドC φ267×4m, , 運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）					
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M96018		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械コード（同上）	M96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96018	オーガロッドC φ267×4m	1.000	時間	1,720	1,720	
	合 計				1,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,720	
Y00001	単位					
	*** S単— 141号 ***					
SI6001	オーガスクリューLR		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガスクリューLR φ550×5m,,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M96023		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械コード（同上）	M96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96023	オーガスクリューLR φ550×5m	1.000	時間	3,060	3,060	
	合 計				3,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,060	
Y00001	単位					
	*** S単— 142号 ***					
SI6001	オーガスクリューC		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガスクリューC φ550×5m,,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M96024		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械コード（同上）	M96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96024	オーガスクリューC φ550×5m	1.000	時間	2,840	2,840	
	合 計				2,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,840	
Y00001	単位					
	*** S単— 143号 ***					
SI6002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] ,定格容量550/600kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)機械コード《単位が日のみ》	M21388		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.3				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21388	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量550/600kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	43,800	51,684	
P34029	軽油 ハートン給油	397.000	L	175	69,475	
	合 計				121,159	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		121,159	
Y00001	単位					
	*** S単— 144号 ***					
SI6002	全自動プラント(集約型)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	全自動プラント(集約型) ,40m3/h,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96032	全自動プラント(集約型) 40m3/h	1.500	供用日	68,100	102,150	
	合 計				102,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		102,150	
Y00001	単位					
	*** S単— 145号 ***					
SI6002	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110~310付属機器]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110~310付属機器] ,[セメント(鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h,交替制補正対象 外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M11378		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	2.13				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M11378	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110~310付属機器] ,[セメント(鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h	2.130	供用日	5,870	12,503	
	合 計				12,503	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		12,503	
Y00001	単位					
	*** S単— 146号 ***					
SI6002	高圧洗浄機[工用用・モータ駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧洗浄機[工用用・モータ駆動] ,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外,運転1日当たり 算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M28391		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.36				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28391	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	1.360	供用日	746	1,015	
	合 計				1,015	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,015	
Y00001	単位					
	*** S単一 147号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量270/300kVA(50/60Hz), 交替制補正対象外, 運転1日当たり 算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード<<単位が日のみ>> 2)機械損料算出区分	M21414 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.18				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21414	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量270/300kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	14,400	16,992	
P34029	軽油 バトロール給油	195.000	L	175	34,125	
	合 計				51,117	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		51,117	
Y00001	単位					
	*** S単一 148号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)] ,吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外, 運転1日当 たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード<<単位が日のみ>> 2)機械損料算出区分	M18135 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	5.6 1.56				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18135	空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.560	供用日	2,530	3,947	
P34029	軽油 バトロール給油	35.000	L	175	6,125	
	合 計				10,072	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		10,072	
Y00001	単位					
	*** S単一 149号 ***					
S16003	振止め(下部用)		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	振止め(下部用) 1,600×1,350×1,200, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M96031 交替制補正対象外				
M96031	振止め(下部用) 1,600×1,350×1,200	1.000	供用日	3,650	3,650	
	合 計				3,650	算出数量 1.000 供用日

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事 （第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		供用日		3,650	
	*** S単ー 150号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 撤去のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去のみ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	4.600	人	20,298	93,371	
	合 計				93,371	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		9,337	
	*** S単ー 151号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕捨て～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕捨て～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	19	9,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	20,298	294,321	
	合 計				303,821	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		30,382	
	*** S単ー 152号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.580	日	18,100	10,498	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	32,130	16,065	
R01002	特殊作業員	0.100	人	28,764	2,876	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
P34029	軽油 バトリル給油	33.000	L	175	5,775	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	29,376	14,688	
	合 計				90,498	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		90,498	
	*** S単ー 153号 ***					
S18062	ブルーシート敷設		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.320	人	20,298	6,495	
	合 計				6,495	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		65	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）					
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 154号 ***					
S18062	ブルーシート敷設		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	敷設～撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	敷設～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	102				
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104,000	m ²	102	10,608	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,298	9,743	
	合 計				20,351	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		204	
	*** S単一 155号 ***					
S18062	ブルーシート敷設		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	0				
R01003	普通作業員	0.320	人	20,298	6,495	
	合 計				6,495	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		65	
	*** S単一 156号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率（実数）	0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金	1,000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,640	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		8,640	
	*** S単一 157号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		2,768	
	*** S単ー 158号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	10,000m3以上50,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		244.5	
	*** S単ー 159号 ***					
SA0105	SP 押土（ルーズ）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 押土（ルーズ） 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		206.4	
	*** S単ー 160号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯﾄ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾗｯﾄ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単 価		m3		607.2	
	*** S単ー 161号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		42,000	

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	粒度調整砕石					
J96001	M-30 30～0mm		m ³	6,900		
	クレー(ベ-スマシ)					
M96001	DH608-120M M90D(II)		時間	34,900		
	7-ス-ガ					
M96002	単軸 SKC-200VW II		時間	23,100		
	7-ス-ガ					
M96003	三軸 PAS-200VAR		時間	19,400		
	オーガロッド					
M96004	φ267×3mフランジ付き		時間	2,850		
	オーガスクリュー					
M96005	φ600×2m (傾斜計装置部)		時間	3,990		
	オーガスクリュー					
M96006	φ600×5m		時間	5,310		
	オーガスクリュー					
M96007	φ600×8m		時間	5,940		
	オーガスクリュー					
M96008	φ600×10m		時間	8,070		
	オーガヘッド					
M96009	φ600×0.85m (岩盤用)		時間	7,440		
	ケーシングチューブ					
M96010	φ710×11m (片フランジ)		供用日	21,600		
	ケーシングチューブ					
M96011	φ710×11.5m		供用日	21,300		
	ケーシングチューブ					
M96013	φ710×0.5m (刃先)		供用日	12,500		
	ケーシングチューブ					
M96014	φ710×1m (両フランジ付き)		供用日	8,400		
	振止め (スクリュー用)					
M96015	1,400×1,100×700		供用日	3,620		
	振止め (スクリュー用)					
M96016	1,450×1,100×1,200		供用日	4,130		
	オーガロッドLR					
M96017	φ267×4m		時間	1,720		
	オーガロッドC					
M96018	φ267×4m		時間	1,720		
	オーガスクリューLR					
M96019	φ550×10m		時間	4,490		
	オーガスクリューC					
M96020	φ550×10m		時間	4,150		
	オーガスクリューLR					
M96021	φ550×5.5m		時間	3,060		
	オーガスクリューC					
M96022	φ550×5.5m (傾斜計装置部)		時間	2,540		
	オーガスクリューLR					
M96023	φ550×5m		時間	3,060		
	オーガスクリューC					
M96024	φ550×5m		時間	2,840		
	オーガスクリューLR					
M96027	φ550×1.8m		時間	1,230		
	オーガスクリューC					
M96028	φ550×1.2m		時間	1,150		
	オーガヘッドLR					
M96029	φ550×0.5m (岩盤用)		時間	3,180		
	オーガヘッドC					
M96030	φ550×0.5m (岩盤用)		時間	2,820		
	振止め (下部用)					
M96031	1,600×1,350×1,200		供用日	3,650		
	全自動プラント (集約型)					
M96032	40m ³ /h		供用日	68,100		
	多項目水質計					
M96033			供用日	740		
	オーガスクリュー					
M97000	φ600×3m		時間	3,190		
	ケーシングチューブ					
M97001	φ710×3m		供用日	7,510		
	先端チップ					
P96008	単軸ヘッド		個	106,000		
	先端チップ					
P96009	ケーシング用		個	88,000		
	先端チップ					
P96010	三軸ヘッド		個	105,000		
	緩衝装置					
P96011	1350×300×250		個	528,000		
	平板載荷試験					
P96013	載荷荷重50KNを超え100KN以内		箇所	201,000		
	溶出量試験					
P96014	29項目		回	183,000		
	含有量試験					
P96015	9項目		回	35,100		
	給水					
P96018			m ³	20		
	産業廃棄物積込					
P96019	廃プラ		m ³	414		
	産業廃棄物運搬					
P96020	廃プラ		m ³	1,310		

[illegible]

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 9号 ***					
T00012	三軸削孔・攪拌		本		10,000	歩A 当たり算出
	継錐なし 排土なし					
S02115	土木一般世話役	1.900	人	32,130	61,047	S単 5号
S02115	とび工	3.800	人	27,336	103,877	S単 6号
S02115	特殊作業員	1.900	人	28,764	54,652	S単 8号
S02115	普通作業員	1.900	人	20,298	38,566	S単 7号
S16001	ｸﾚｰ(ﾊﾞｰｽﾀｼﾝ) DH608-120M M90D(Ⅱ),,運転1時間当たり算出	15.200	時間	41,700	633,840	S単 20号
S16001	ﾌｰｽｰｶﾞ 三軸 PAS-200VAR,,運転1時間当たり算出	15.200	時間	19,400	294,880	S単 29号
C00005	三軸オーガ類損料(両端) 継錐なし (第1節まで)	15.200	時間	27,360	415,872	C単 5号
C00006	三軸オーガ類損料(中央) 継錐なし (第1節まで)	15.200	時間	12,380	188,176	C単 6号
S16003	振止め(下部用) 1,600×1,350×1,200,交替制補正対象外	4.600	供用日	3,650	16,790	S単 54号
S16002	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] ,定格容量550/600kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	2.400	日	121,159	290,782	S単 42号
C00010	三軸削孔用プラント損料	2.700	日	180,303	486,818	C単 10号
S16002	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾚｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] ,吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	2.700	日	10,072	27,194	S単 47号
	合 計				2,612,494	算出数量 10.000 本
	単 価		本		261,249	
	*** T単- 10号 ***					
T00013	三軸削孔・攪拌		本		10,000	歩A 当たり算出
	継錐なし 排土あり					
S02115	土木一般世話役	2.180	人	32,130	70,043	S単 5号
S02115	とび工	4.360	人	27,336	119,185	S単 6号
S02115	特殊作業員	2.180	人	28,764	62,706	S単 8号
S02115	普通作業員	2.180	人	20,298	44,250	S単 7号
S16001	ｸﾚｰ(ﾊﾞｰｽﾀｼﾝ) DH608-120M M90D(Ⅱ),,運転1時間当たり算出	17.400	時間	41,700	725,580	S単 20号
S16001	ﾌｰｽｰｶﾞ 三軸 PAS-200VAR,,運転1時間当たり算出	17.400	時間	19,400	337,560	S単 29号
C00005	三軸オーガ類損料(両端) 継錐なし (第1節まで)	17.400	時間	27,360	476,064	C単 5号
C00006	三軸オーガ類損料(中央) 継錐なし (第1節まで)	17.400	時間	12,380	215,412	C単 6号
S16003	振止め(下部用) 1,600×1,350×1,200,交替制補正対象外	5.300	供用日	3,650	19,345	S単 54号
S16002	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] ,定格容量550/600kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	2.800	日	121,159	339,245	S単 42号
C00010	三軸削孔用プラント損料	3.100	日	180,303	558,939	C単 10号
S16002	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾚｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] ,吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	3.100	日	10,072	31,223	S単 47号
	合 計				2,999,552	算出数量 10.000 本
	単 価		本		299,955	
	*** T単- 11号 ***					
T00014	三軸削孔・攪拌		本		10,000	歩A 当たり算出
	継錐あり 排土あり					
S02115	土木一般世話役	2.640	人	32,130	84,823	S単 5号
S02115	とび工	5.280	人	27,336	144,334	S単 6号
S02115	特殊作業員	2.640	人	28,764	75,937	S単 8号
S02115	普通作業員	2.640	人	20,298	53,587	S単 7号

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）					
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	ｸｰﾗ(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ) DH608-120M M90D(Ⅱ),,運転1時間当たり算出	21.100	時間	41,700	879,870	S単 20号
S16001	ﾌｰｽｰｶﾞ 三軸 PAS-200VAR,,運転1時間当たり算出	21.100	時間	19,400	409,340	S単 29号
C00007	三軸オーガ類損料（両端） 継ぎあり（第2節まで）	21.100	時間	33,480	706,428	C単 7号
C00008	三軸オーガ類損料（中央） 継ぎあり（第2節まで）	21.100	時間	15,220	321,142	C単 8号
S16003	振止め（下部用） 1,600×1,350×1,200,交替制補正対象外	6.400	供用日	3,650	23,360	S単 54号
S16002	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] ,定格容量550/600kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	3.400	日	121,159	411,941	S単 42号
C00010	三軸削孔用プラント損料	3.800	日	180,303	685,151	C単 10号
S16002	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾚｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] ,吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	3.800	日	10,072	38,274	S単 47号
	合 計				3,834,187	算出数量 10.000 本
	単 価		本		383,419	
	*** T単— 12号 ***					
T00015	三軸削孔・攪拌		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	継ぎあり 排土なし					
S02115	土木一般世話役	2.850	人	32,130	91,571	S単 5号
S02115	とび工	5.700	人	27,336	155,815	S単 6号
S02115	特殊作業員	2.850	人	28,764	81,977	S単 8号
S02115	普通作業員	2.850	人	20,298	57,849	S単 7号
S16001	ｸｰﾗ(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ) DH608-120M M90D(Ⅱ),,運転1時間当たり算出	22.800	時間	41,700	950,760	S単 20号
S16001	ﾌｰｽｰｶﾞ 三軸 PAS-200VAR,,運転1時間当たり算出	22.800	時間	19,400	442,320	S単 29号
C00007	三軸オーガ類損料（両端） 継ぎあり（第2節まで）	22.800	時間	33,480	763,344	C単 7号
C00008	三軸オーガ類損料（中央） 継ぎあり（第2節まで）	22.800	時間	15,220	347,016	C単 8号
S16003	振止め（下部用） 1,600×1,350×1,200,交替制補正対象外	6.900	供用日	3,650	25,185	S単 54号
S16002	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] ,定格容量550/600kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	3.600	日	121,159	436,172	S単 42号
C00010	三軸削孔用プラント損料	4.100	日	180,303	739,242	C単 10号
S16002	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾚｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] ,吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	4.100	日	10,072	41,295	S単 47号
	合 計				4,132,546	算出数量 10.000 本
	単 価		本		413,255	
	*** T単— 13号 ***					
T00031	排水管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ125					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	32,130	1,607	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.070	人	28,764	2,013	S単 8号
S02115	普通作業員	0.100	人	20,298	2,030	S単 7号
	合 計				5,650	算出数量 10.000 m
	単 価		m		565	
	*** T単— 14号 ***					
T00032	排水管復旧		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ125					
S02115	土木一般世話役	0.090	人	32,130	2,892	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.130	人	28,764	3,739	S単 8号

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）					
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.190	人	20,298	3,857	S単 7号
						算出数量
	合 計				10,488	10.000 m
	単 価		m		1,049	
	*** T単一 15号 ***					
T00101	プラント設置・撤去		基		1.000	歩A 当たり算出
	全自動モルタルプラント（集約型）					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,130	32,130	S単 5号
S02115	特殊作業員	2.500	人	28,764	71,910	S単 8号
S02115	普通作業員	4.200	人	20,298	85,252	S単 7号
SI6004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	1.300	日	51,500	66,950	S単 57号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),20ton吊り,なし					算出数量
	合 計				256,242	1.000 基
	単 価		基		256,242	
	*** T単一 16号 ***					
T00102	水槽設置撤去		槽		1.000	歩A 当たり算出
	20m3					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,130	32,130	S単 5号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,764	28,764	S単 8号
S02115	普通作業員	1.500	人	20,298	30,447	S単 7号
SI6004	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	1.000	日	37,200	37,200	S単 58号
	トラックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし					算出数量
	合 計				128,541	1.000 槽
	単 価		槽		128,541	
	*** T単一 17号 ***					
T10016	先行削孔液 ※		m3		1.000	歩A 当たり算出
P97001	調整スラグ ※					
	高炉スラグ微粉末 トンパック JIS A 6206	0.172	ton	49,000	8,428	
P97002	フライアッシュ ※					
	JIS A 6201 フレキシブルコンテナバック	0.055	ton	50,000	2,750	
P97003	ベントナイト ※					
	メッシュ300 フレキシブルコンテナバック	0.027	ton	88,000	2,376	
C00011	給水	0.907	m3	2,088	1,894	C単 11号
						算出数量
	合 計				15,448	1.000 m3
	単 価		m3		15,448	
	*** T単一 18号 ***					
T10018	三軸削孔液 ※		m3		1.000	歩A 当たり算出
P97001	調整スラグ ※					
	高炉スラグ微粉末 トンパック JIS A 6206	0.217	ton	49,000	10,633	
P97002	フライアッシュ ※					
	JIS A 6201 フレキシブルコンテナバック	0.040	ton	50,000	2,000	
P97003	ベントナイト ※					
	メッシュ300 フレキシブルコンテナバック	0.015	ton	88,000	1,320	
C00011	給水	0.899	m3	2,088	1,877	C単 11号
						算出数量
	合 計				15,830	1.000 m3
	単 価		m3		15,830	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 19号 ***					
T10019	三軸固化液 ※		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	普通ボルトランドセメント					
P32002	普通ボルトランドセメント バラもの	0.692	ton	22,600	15,639	
P97004	膨張材 ※ JIS A 6202 20kg袋	0.058	ton	169,000	9,802	
P97005	増粘材 ※ SK-20 25kg袋	2.300	kg	4,000	9,200	
P97003	ベントナイト ※ メッシュ300 フレキシブルコンテナバック	0.023	ton	88,000	2,024	
C00011	給水	0.751	m3	2,088	1,568	C単 11号
	合 計				38,233	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		38,233	
	*** T単一 20号 ***					
T10021	三軸固化液 ※		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	高炉セメントB種					
P32007	高炉セメント B種 バラもの	0.808	ton	22,100	17,857	
P97004	膨張材 ※ JIS A 6202 20kg袋	0.068	ton	169,000	11,492	
P97005	増粘材 ※ SK-20 25kg袋	2.100	kg	4,000	8,400	
P97003	ベントナイト ※ メッシュ300 フレキシブルコンテナバック	0.021	ton	88,000	1,848	
C00011	給水	0.701	m3	2,088	1,464	C単 11号
	合 計				41,061	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		41,061	
	*** T単一 23号 ***					
T10105	チェックボーリング ※		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	壁体 φ86オールコア 鉛直長さL=50m未満					
P97033	チェックボーリング ※ 壁体 φ86オールコア 鉛直長さL=50m未満	1.000	m	60,280	60,280	
	合 計				60,280	算出数量 1.000 m
	単 価		m		60,280	
	*** T単一 24号 ***					
T10106	足場工設置・撤去 ※		基		1,000 基	歩A 当たり算出
P97034	足場工設置・撤去 ※	1.000	基	82,880	82,880	
	合 計				82,880	算出数量 1.000 基
	単 価		基		82,880	
	*** T単一 25号 ***					
T10107	油圧クラムシェル・テレスコピック,平積0.4m3搬入 ※		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	運搬～組立					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クラムシェル・テレスコピック,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立,基地と現場の移動 ,,なし	1.000	台	270,904	270,904	S単 67号
P97031	油圧クラムシェル・テレスコピック,平積0.4m3 海上輸送費 ※ 搬入	1.000	台	1,266,000	1,266,000	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,536,904	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,536,904	
	*** T単一 26号 ***					
T10108	油圧クラムシェル・テレスコピック,平積0.4m3搬出 ※		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	解体～運搬					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クラムシェル・テレスコピック,平積0.4m3以上0.6m3以下,分解～運搬,基地と現場の移動 ,,なし	1.000	台	270,904	270,904	S単 68号
P97032	油圧クラムシェル・テレスコピック,平積0.4m3 海上輸送費 ※ 搬出	1.000	台	1,248,000	1,248,000	
	合 計				1,518,904	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,518,904	
	*** T単一 27号 ***					
T10109	ボーリングマシン輸送費 ※		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	搬入					
P97028	ボーリングマシン輸送費 ※ 搬入	1.000	台	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		150,000	
	*** T単一 28号 ***					
T10110	ボーリングマシン輸送費 ※		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	搬出					
P97029	ボーリングマシン輸送費 ※ 搬出	1.000	台	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		150,000	
	*** T単一 29号 ***					
T10111	現場透水試験(壁体) ※		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	φ86 ビエゾメータ法					
P97012	現場透水試験(壁体) ※ φ86 ビエゾメータ法	1.000	回	183,850	183,850	
	合 計				183,850	算出数量 1.000 回
	単 価		回		183,850	
	*** T単一 30号 ***					
T00007	ケーシング排土		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ケーシング10m					
S02115	土木一般世話役	0.270	人	32,130	8,675	S単 5号
S02115	とび工	0.550	人	27,336	15,035	S単 6号
S02115	普通作業員	0.270	人	20,298	5,480	S単 7号
S16001	クレーン(ハーフマシ)					
	DH608-120M M90D(Ⅱ),,運転1時間当たり算出	2.200	時間	41,700	91,740	S単 20号
S16001	7-スーパ					
	単軸 SKC-200VⅡ,,運転1時間当たり算出	2.200	時間	23,100	50,820	S単 21号
C00001	オーガ類損料 継維なし (第1節まで)	2.200	時間	28,290	62,238	C単 1号
C00004	ケーシング損料 ケーシング 10m	0.700	供用日	42,500	29,750	C単 4号

事業名	喜界島農業水利事業					付加率簡表 単価表 A (6/ 17)
工事名	喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）					
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16003	振止め（スクリユー用） 1,450×1,100×1,200,交替制補正対象外	0.700	供用日	4,130	2,891	S単 52号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] ,定格容量550/600kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.300	日	121,159	36,348	S単 42号
	合 計				302,977	算出数量 10.000 本
	単 価		本		30,298	
	*** T単－ 31号 ***					
T30001	ケーシング削孔		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	23m					
S02115	土木一般世話役	2.900	人	32,130	93,177	S単 5号
S02115	とび工	5.800	人	27,336	158,549	S単 6号
S02115	普通作業員	2.900	人	20,298	58,864	S単 7号
S16001	ｸｰﾗ(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ) DH608-120M M90D(Ⅱ),,運転1時間当たり算出	23.200	時間	41,700	967,440	S単 20号
S16001	ﾌｰｽｰｶﾞ 単軸 SKC-200VⅡ,,運転1時間当たり算出	23.200	時間	23,100	535,920	S単 21号
C20001	オーガ類損料 継ぎなし（第1節まで）	23.200	時間	31,480	730,336	C単 13号
C20002	ケーシング損料 ケーシング 20m	7.000	供用日	71,310	499,170	C単 14号
S16003	振止め（スクリユー用） 1,450×1,100×1,200,交替制補正対象外	7.000	供用日	4,130	28,910	S単 52号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] ,定格容量550/600kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	3.700	日	121,159	448,288	S単 42号
	合 計				3,520,654	算出数量 10.000 本
	単 価		本		352,065	
	*** T単－ 32号 ***					
T30003	先行削孔		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	継ぎあり ケーシング23m					
S02115	土木一般世話役	1.790	人	32,130	57,513	S単 5号
S02115	とび工	3.590	人	27,336	98,136	S単 6号
S02115	特殊作業員	1.790	人	28,764	51,488	S単 8号
S02115	普通作業員	1.790	人	20,298	36,333	S単 7号
S16001	ｸｰﾗ(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ) DH608-120M M90D(Ⅱ),,運転1時間当たり算出	14.400	時間	41,700	600,480	S単 20号
S16001	ﾌｰｽｰｶﾞ 単軸 SKC-200VⅡ,,運転1時間当たり算出	14.400	時間	23,100	332,640	S単 21号
C20003	オーガ類損料 継ぎあり（第2節まで）	14.400	時間	36,790	529,776	C単 15号
C00003	ケーシング損料 ケーシング 20m	4.300	供用日	63,800	274,340	C単 3号
S16003	振止め（スクリユー用） 1,400×1,100×700,交替制補正対象外	4.300	供用日	3,620	15,566	S単 53号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] ,定格容量550/600kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	2.300	日	121,159	278,666	S単 42号
C00009	先行削孔用プラント損料	2.600	日	167,800	436,280	C単 9号
	合 計				2,711,218	算出数量 10.000 本
	単 価		本		271,122	
	*** T単－ 33号 ***					
T30004	先行削孔		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	継ぎあり ケーシング10m					
S02115	土木一般世話役	3.200	人	32,130	102,816	S単 5号
S02115	とび工	6.410	人	27,336	175,224	S単 6号
S02115	特殊作業員	3.200	人	28,764	92,045	S単 8号

事業名		喜界島農業水利事業				
工事名		喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）				
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員					
		3.200	人	20,298	64,954	S単 7号
S16001	ｸﾚｰ(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ) DH608-120M M90D(Ⅱ),,運転1時間当たり算出	25.600	時間	41,700	1,067,520	S単 20号
S16001	ﾌｰｽｰｶﾞ 単軸 SKC-200VⅡ,,運転1時間当たり算出	25.600	時間	23,100	591,360	S単 21号
C20003	オーガ類損料 継継あり（第2節まで）	25.600	時間	36,790	941,824	C単 15号
C00004	ケーシング損料 ケーシング 10m	7.700	供用日	42,500	327,250	C単 4号
S16003	振止め（スクリユー用） 1,400×1,100×700,交替制補正対象外	7.700	供用日	3,620	27,874	S単 53号
S16002	発動発電機[ﾃﾞｲｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] ,定格容量550/600kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	4.100	日	121,159	496,752	S単 42号
C00009	先行削孔用プラント損料	4.600	日	167,800	771,880	C単 9号
						算出数量 10.000 本
	合 計				4,659,499	
	単 価		本		465,950	
	*** T単－ 34号 ***					
T30005	ケーシング削孔		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	10m					
S02115	土木一般世話役					
		1.230	人	32,130	39,520	S単 5号
S02115	とび工	2.450	人	27,336	66,973	S単 6号
S02115	普通作業員	1.230	人	20,298	24,967	S単 7号
S16001	ｸﾚｰ(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ) DH608-120M M90D(Ⅱ),,運転1時間当たり算出	9.800	時間	41,700	408,660	S単 20号
S16001	ﾌｰｽｰｶﾞ 単軸 SKC-200VⅡ,,運転1時間当たり算出	9.800	時間	23,100	226,380	S単 21号
C00012	オーガ類損料 継継なし（第1節 10mまで）	9.800	時間	16,230	159,054	C単 12号
C00004	ケーシング損料 ケーシング 10m	3.000	供用日	42,500	127,500	C単 4号
S16003	振止め（スクリユー用） 1,450×1,100×1,200,交替制補正対象外	3.000	供用日	4,130	12,390	S単 52号
S16002	発動発電機[ﾃﾞｲｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] ,定格容量550/600kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.600	日	121,159	193,854	S単 42号
						算出数量 10.000 本
	合 計				1,259,298	
	単 価		本		125,930	
	*** T単－ 35号 ***					
T30006	ケーシング切崩		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ケーシング20m					
S02115	土木一般世話役					
		0.390	人	32,130	12,531	S単 5号
S02115	とび工	0.780	人	27,336	21,322	S単 6号
S02115	普通作業員	0.390	人	20,298	7,916	S単 7号
S16001	ｸﾚｰ(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ) DH608-120M M90D(Ⅱ),,運転1時間当たり算出	3.100	時間	41,700	129,270	S単 20号
S16001	ﾌｰｽｰｶﾞ 単軸 SKC-200VⅡ,,運転1時間当たり算出	3.100	時間	23,100	71,610	S単 21号
C00001	オーガ類損料 継継なし（第1節まで）	3.100	時間	28,290	87,699	C単 1号
C00003	ケーシング損料 ケーシング 20m	0.900	供用日	63,800	57,420	C単 3号
S16003	振止め（スクリユー用） 1,450×1,100×1,200,交替制補正対象外	0.900	供用日	4,130	3,717	S単 52号
S16002	発動発電機[ﾃﾞｲｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] ,定格容量550/600kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.500	日	121,159	60,580	S単 42号
						算出数量 10.000 本
	合 計				452,065	
	単 価		本		45,207	
	*** T単－ 36号 ***					
T30010	ケーシング削孔		本		10.000 本	歩A 当たり算出

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	20m					
S02115	土木一般世話役					
		2.660	人	32,130	85,466	S単 5号
S02115	とび工					
		5.320	人	27,336	145,428	S単 6号
S02115	普通作業員					
		2.660	人	20,298	53,993	S単 7号
S16001	ｸｰﾗ(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ) DH608-120M M90D(Ⅱ),,運転1時間当たり算出	21.300	時間	41,700	888,210	S単 20号
S16001	ﾌｰｽﾄｰｶﾞ 単軸 SKC-200VⅡ,,運転1時間当たり算出	21.300	時間	23,100	492,030	S単 21号
C00001	オーガ類損料 継ぎなし (第1節まで)	21.300	時間	28,290	602,577	C単 1号
C00003	ケーシング損料 ケーシング 20m	6.400	供用日	63,800	408,320	C単 3号
S16003	振止め(スクリー用) 1,450×1,100×1,200,交替制補正対象外	6.400	供用日	4,130	26,432	S単 52号
S16002	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾎﾞｲﾗﾞﾝ駆動] ,定格容量550/600kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	3.400	日	121,159	411,941	S単 42号
	合 計				3,114,397	算出数量 10.000 本
	単 価		本		311,440	
	*** T単一 37号 ***					
T30011	ケーシング切崩		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ケーシング10m					
S02115	土木一般世話役					
		0.390	人	32,130	12,531	S単 5号
S02115	とび工					
		0.780	人	27,336	21,322	S単 6号
S02115	普通作業員					
		0.390	人	20,298	7,916	S単 7号
S16001	ｸｰﾗ(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ) DH608-120M M90D(Ⅱ),,運転1時間当たり算出	3.100	時間	41,700	129,270	S単 20号
S16001	ﾌｰｽﾄｰｶﾞ 単軸 SKC-200VⅡ,,運転1時間当たり算出	3.100	時間	23,100	71,610	S単 21号
C00001	オーガ類損料 継ぎなし (第1節まで)	3.100	時間	28,290	87,699	C単 1号
C00004	ケーシング損料 ケーシング 10m	0.900	供用日	42,500	38,250	C単 4号
S16003	振止め(スクリー用) 1,450×1,100×1,200,交替制補正対象外	0.900	供用日	4,130	3,717	S単 52号
S16002	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾎﾞｲﾗﾞﾝ駆動] ,定格容量550/600kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.500	日	121,159	60,580	S単 42号
	合 計				432,895	算出数量 10.000 本
	単 価		本		43,290	
	*** T単一 38号 ***					
T30012	ケーシング切崩		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ケーシング23m					
S02115	土木一般世話役					
		0.390	人	32,130	12,531	S単 5号
S02115	とび工					
		0.780	人	27,336	21,322	S単 6号
S02115	普通作業員					
		0.390	人	20,298	7,916	S単 7号
S16001	ｸｰﾗ(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ) DH608-120M M90D(Ⅱ),,運転1時間当たり算出	3.100	時間	41,700	129,270	S単 20号
S16001	ﾌｰｽﾄｰｶﾞ 単軸 SKC-200VⅡ,,運転1時間当たり算出	3.100	時間	23,100	71,610	S単 21号
C00001	オーガ類損料 継ぎなし (第1節まで)	3.100	時間	28,290	87,699	C単 1号
C00003	ケーシング損料 ケーシング 20m	0.900	供用日	63,800	57,420	C単 3号
S16003	振止め(スクリー用) 1,450×1,100×1,200,交替制補正対象外	0.900	供用日	4,130	3,717	S単 52号
S16002	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾎﾞｲﾗﾞﾝ駆動] ,定格容量550/600kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.500	日	121,159	60,580	S単 42号
	合 計				452,065	算出数量 10.000 本
	単 価		本		45,207	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）					
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 43号 ***					
T00009	ほ場排水工（呑口部）		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
	L=0.8m					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -	1,000	m ³	2,768	2,768	S単 157号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,970	m ²	244	481	S単 108号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0,140	m ³	42,000	5,880	S単 161号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0,600	m	1,428	857	S単 124号
	合 計				9,986	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		9,986	
	*** T単一 44号 ***					
T00017	ほ場排水工（水路部）		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
	水路部 L=3.4m					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -	0,850	m ³	2,768	2,353	S単 157号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	2,880	m ²	244	703	S単 108号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0,340	m ³	42,000	14,280	S単 161号
	合 計				17,336	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		17,336	
	*** T単一 45号 ***					
T00020	ほ場排水工（水路部）		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
	水路部 L=0.6m					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -	0,150	m ³	2,768	415	S単 157号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	0,510	m ²	244	124	S単 108号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0,060	m ³	42,000	2,520	S単 161号
	合 計				3,059	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		3,059	
	*** T単一 46号 ***					
T00022	三軸削孔・攪拌		本		10,000	歩A 本当たり算出
	継錐なし 排土なし					
S02115	土木一般世話役	2,120	人	32,130	68,116	S単 109号
S02115	とび工	4,230	人	27,336	115,631	S単 110号
S02115	特殊作業員	2,120	人	28,764	60,980	S単 111号
S02115	普通作業員	2,120	人	20,298	43,032	S単 112号
S16001	ｸｰﾗｰ(ﾊﾞｰｽﾀﾝｼｮﾝ) DH608-120M M90D(Ⅱ),,運転1時間当たり算出	16,900	時間	41,700	704,730	S単 129号
S16001	ﾌﾞｰｽﾀｰｶﾞ 三軸 PAS-200VAR,,運転1時間当たり算出	16,900	時間	19,400	327,860	S単 130号
C00005	三軸オーガ類損料（両端） 継錐なし（第1節まで）	16,900	時間	27,360	462,384	C単 16号
C00006	三軸オーガ類損料（中央） 継錐なし（第1節まで）	16,900	時間	12,380	209,222	C単 17号
S16003	振止め（下部用） 1,600×1,350×1,200,交替制補正対象外	5,100	供用日	3,650	18,615	S単 149号

事業名		喜界島農業水利事業				
工事名		喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）				
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 、定格容量550/600kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	2.700	日	121,159	327,129	S単 143号
C00010	三軸削孔用プラント損料	3.000	日	180,303	540,909	C単 20号
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] 、吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	3.000	日	10,072	30,216	S単 148号
	合 計				2,908,824	算出数量 10.000 本
	単 価		本		290,882	
	*** T単一 47号 ***					
T00023	三軸削孔・攪拌		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	継錐なし 排土あり					
S02115	土木一般世話役	2.420	人	32,130	77,755	S単 109号
S02115	とび工	4.850	人	27,336	132,580	S単 110号
S02115	特殊作業員	2.420	人	28,764	69,609	S単 111号
S02115	普通作業員	2.420	人	20,298	49,121	S単 112号
S16001	クローラ(ハースマシン) DH608-120M M90D(Ⅱ)、, 運転1時間当たり算出	19.400	時間	41,700	808,980	S単 129号
S16001	アースカー 三軸 PAS-200VAR、, 運転1時間当たり算出	19.400	時間	19,400	376,360	S単 130号
C00005	三軸オーガ類損料（両端） 継錐なし（第1節まで）	19.400	時間	27,360	530,784	C単 16号
C00006	三軸オーガ類損料（中央） 継錐なし（第1節まで）	19.400	時間	12,380	240,172	C単 17号
S16003	振止め（下部用） 1,600×1,350×1,200、交替制補正対象外	5.800	供用日	3,650	21,170	S単 149号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 、定格容量550/600kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	3.100	日	121,159	375,593	S単 143号
C00010	三軸削孔用プラント損料	3.500	日	180,303	631,061	C単 20号
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] 、吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	3.500	日	10,072	35,252	S単 148号
	合 計				3,348,437	算出数量 10.000 本
	単 価		本		334,844	
	*** T単一 48号 ***					
T00024	三軸削孔・攪拌		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	継錐あり 排土あり					
S02115	土木一般世話役	2.970	人	32,130	95,426	S単 109号
S02115	とび工	5.930	人	27,336	162,102	S単 110号
S02115	特殊作業員	2.970	人	28,764	85,429	S単 111号
S02115	普通作業員	2.970	人	20,298	60,285	S単 112号
S16001	クローラ(ハースマシン) DH608-120M M90D(Ⅱ)、, 運転1時間当たり算出	23.700	時間	41,700	988,290	S単 129号
S16001	アースカー 三軸 PAS-200VAR、, 運転1時間当たり算出	23.700	時間	19,400	459,780	S単 130号
C00007	三軸オーガ類損料（両端） 継錐あり（第2節まで）	23.700	時間	33,480	793,476	C単 18号
C00008	三軸オーガ類損料（中央） 継錐あり（第2節まで）	23.700	時間	15,220	360,714	C単 19号
S16003	振止め（下部用） 1,600×1,350×1,200、交替制補正対象外	7.200	供用日	3,650	26,280	S単 149号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 、定格容量550/600kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	3.800	日	121,159	460,404	S単 143号
C00010	三軸削孔用プラント損料	4.200	日	180,303	757,273	C単 20号
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] 、吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	4.200	日	10,072	42,302	S単 148号
	合 計				4,291,761	算出数量 10.000 本
	単 価		本		429,176	
	*** T単一 49号 ***					

[illegible]

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事（第3回変更）					
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁（その1）建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 1号 ***					
C00001	オーガ類損料		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	継継なし（第1節まで）					
S16001	オーガヘッド φ600×0.85m（岩盤用）, , 運転1時間当たり算出	1.000	時間	7,440	7,440	S単 22号
S16001	オーガスクリュー φ600×2m（傾斜計装置部）, , 運転1時間当たり算出	1.000	時間	3,990	3,990	S単 23号
S16001	オーガスクリュー φ600×8m, , 運転1時間当たり算出	1.000	時間	5,940	5,940	S単 24号
S16001	オーガスクリュー φ600×10m, , 運転1時間当たり算出	1.000	時間	8,070	8,070	S単 25号
S16001	オーガロッド φ267×3mフランジ付き, , 運転1時間当たり算出	1.000	時間	2,850	2,850	S単 26号
	合 計				28,290	算出数量 1.000 時間
	単 価		時間		28,290	
	*** C単ー 3号 ***					
C00003	ケーシング損料		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ケーシング 20m					
S16003	ケーシングチューブ φ710×0.5m（刃先）, 交替制補正対象外	1.000	供用日	12,500	12,500	S単 48号
S16003	ケーシングチューブ φ710×11m（片フランジ）, 交替制補正対象外	1.000	供用日	21,600	21,600	S単 49号
S16003	ケーシングチューブ φ710×11.5m, 交替制補正対象外	1.000	供用日	21,300	21,300	S単 50号
S16003	ケーシングチューブ φ710×1m（両フランジ付き）, 交替制補正対象外	1.000	供用日	8,400	8,400	S単 51号
	合 計				63,800	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		63,800	
	*** C単ー 4号 ***					
C00004	ケーシング損料		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ケーシング 10m					
S16003	ケーシングチューブ φ710×0.5m（刃先）, 交替制補正対象外	1.000	供用日	12,500	12,500	S単 48号
S16003	ケーシングチューブ φ710×11m（片フランジ）, 交替制補正対象外	1.000	供用日	21,600	21,600	S単 49号
S16003	ケーシングチューブ φ710×1m（両フランジ付き）, 交替制補正対象外	1.000	供用日	8,400	8,400	S単 51号
	合 計				42,500	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		42,500	
	*** C単ー 5号 ***					
C00005	三軸オーガ類損料（両端）		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	継継なし（第1節まで）					
S16001	オーガヘッドLR φ550×0.5m（岩盤用）, , 運転1時間当たり算出	2.000	時間	3,180	6,360	S単 30号
S16001	オーガスクリューLR φ550×1.8m, , 運転1時間当たり算出	2.000	時間	1,230	2,460	S単 31号
S16001	オーガスクリューLR φ550×5.5m, , 運転1時間当たり算出	2.000	時間	3,060	6,120	S単 32号
S16001	オーガスクリューLR φ550×10m, , 運転1時間当たり算出	2.000	時間	4,490	8,980	S単 33号
S16001	オーガロッドLR φ267×4m, , 運転1時間当たり算出	2.000	時間	1,720	3,440	S単 34号
	合 計				27,360	算出数量 1.000 時間
	単 価		時間		27,360	
	*** C単ー 6号 ***					
C00006	三軸オーガ類損料（中央）		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	継継なし (第1節まで)					
S16001	オーガヘッドC φ550×0.5m (岩盤用) ,,運転1時間当たり算出	1.000	時間	2,820	2,820	S単 35号
S16001	オーガスクリューC φ550×1.2m ,,運転1時間当たり算出	1.000	時間	1,150	1,150	S単 36号
S16001	オーガスクリューC φ550×5.5m (傾斜計装置部) ,,運転1時間当たり算出	1.000	時間	2,540	2,540	S単 37号
S16001	オーガスクリューC φ550×10m ,,運転1時間当たり算出	1.000	時間	4,150	4,150	S単 38号
S16001	オーガロッドC φ267×4m ,,運転1時間当たり算出	1.000	時間	1,720	1,720	S単 39号
	合 計				12,380	算出数量 1.000 時間
	単 価		時間		12,380	
	*** C単- 7号 ***					
C00007	三軸オーガ類損料 (両端)		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	継継あり (第2節まで)					
S16001	オーガヘッドLR φ550×0.5m (岩盤用) ,,運転1時間当たり算出	2.000	時間	3,180	6,360	S単 30号
S16001	オーガスクリューLR φ550×1.8m ,,運転1時間当たり算出	2.000	時間	1,230	2,460	S単 31号
S16001	オーガスクリューLR φ550×5.5m ,,運転1時間当たり算出	2.000	時間	3,060	6,120	S単 32号
S16001	オーガスクリューLR φ550×10m ,,運転1時間当たり算出	2.000	時間	4,490	8,980	S単 33号
S16001	オーガロッドLR φ267×4m ,,運転1時間当たり算出	2.000	時間	1,720	3,440	S単 34号
S16001	オーガスクリューLR φ550×5m ,,運転1時間当たり算出	2.000	時間	3,060	6,120	S単 40号
	合 計				33,480	算出数量 1.000 時間
	単 価		時間		33,480	
	*** C単- 8号 ***					
C00008	三軸オーガ類損料 (中央)		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	継継あり (第2節まで)					
S16001	オーガヘッドC φ550×0.5m (岩盤用) ,,運転1時間当たり算出	1.000	時間	2,820	2,820	S単 35号
S16001	オーガスクリューC φ550×1.2m ,,運転1時間当たり算出	1.000	時間	1,150	1,150	S単 36号
S16001	オーガスクリューC φ550×5.5m (傾斜計装置部) ,,運転1時間当たり算出	1.000	時間	2,540	2,540	S単 37号
S16001	オーガスクリューC φ550×10m ,,運転1時間当たり算出	1.000	時間	4,150	4,150	S単 38号
S16001	オーガロッドC φ267×4m ,,運転1時間当たり算出	1.000	時間	1,720	1,720	S単 39号
S16001	オーガスクリューC φ550×5m ,,運転1時間当たり算出	1.000	時間	2,840	2,840	S単 41号
	合 計				15,220	算出数量 1.000 時間
	単 価		時間		15,220	
	*** C単- 9号 ***					
C00009	先行削孔用ブラント損料		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	全自動ブラント (集約型) ,40m3/h,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	102,150	102,150	S単 43号
S16002	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110~310付属機器] ,[セメント和(銅製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h,交替制補正対象外,運転1日 当たり算出	1.000	日	12,503	12,503	S単 44号
	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] ,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	2.000	日	1,015	2,030	S単 45号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量270/300kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	51,117	51,117	S単 46号
	合 計				167,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		167,800	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 10号 ***					
C00010	三軸削孔用プラント損料		日		1,000	歩A 当たり算出
S16002	全自動プラント(集約型) 、40m ³ /h、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1,000	日	102,150	102,150	S単 43号
S16002	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110~310付属機器] 、[はつぱら(鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h、交替制補正対象外、運転1日 当たり算出	2,000	日	12,503	25,006	S単 44号
S16002	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] 、吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	2,000	日	1,015	2,030	S単 45号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量270/300kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1,000	日	51,117	51,117	S単 46号
						算出数量 1,000 日
	合 計				180,303	
	単 価		日		180,303	
	*** C単一 11号 ***					
C00011	給水		m ³		3,800	歩A 当たり算出
S16001	散水車[トラック架装型] 、タック容量3800L、,運転1時間当たり算出	1,000	時間	7,859	7,859	S単 28号
P96018	給水	3,800	m ³	20	76	
						算出数量 3,800 m ³
	合 計				7,935	
	単 価		m ³		2,088	
	*** C単一 12号 ***					
C00012	オーガ類損料		時間		1,000	歩A 当たり算出
	継維なし (第1節 10mまで)					
S16001	オーガヘッド φ600×0.85m(岩盤用)、,運転1時間当たり算出	1,000	時間	7,440	7,440	S単 22号
S16001	オーガスクリュー φ600×8m、,運転1時間当たり算出	1,000	時間	5,940	5,940	S単 24号
S16001	オーガロッド φ267×3mフランジ付き、,運転1時間当たり算出	1,000	時間	2,850	2,850	S単 26号
						算出数量 1,000 時間
	合 計				16,230	
	単 価		時間		16,230	
	*** C単一 13号 ***					
C20001	オーガ類損料		時間		1,000	歩A 当たり算出
	継維なし (第1節まで)					
S16001	オーガヘッド φ600×0.85m(岩盤用)、,運転1時間当たり算出	1,000	時間	7,440	7,440	S単 22号
S16001	オーガスクリュー φ600×2m(傾斜計装置部)、,運転1時間当たり算出	1,000	時間	3,990	3,990	S単 23号
S16001	オーガスクリュー φ600×3m、,運転1時間当たり算出	1,000	時間	3,190	3,190	S単 97号
S16001	オーガスクリュー φ600×8m、,運転1時間当たり算出	1,000	時間	5,940	5,940	S単 24号
S16001	オーガスクリュー φ600×10m、,運転1時間当たり算出	1,000	時間	8,070	8,070	S単 25号
S16001	オーガロッド φ267×3mフランジ付き、,運転1時間当たり算出	1,000	時間	2,850	2,850	S単 26号
						算出数量 1,000 時間
	合 計				31,480	
	単 価		時間		31,480	
	*** C単一 14号 ***					
C20002	ケーシング損料		供用日		1,000	歩A 当たり算出

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)						
工事別工事名:喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケーシング 20m					
S16003	ケーシングチューブ φ710×0.5m (刃先), 交替制補正対象外	1.000	供用日	12,500	12,500	S単 48号
S16003	ケーシングチューブ φ710×11m (片フランジ), 交替制補正対象外	1.000	供用日	21,600	21,600	S単 49号
S16003	ケーシングチューブ φ710×11.5m, 交替制補正対象外	1.000	供用日	21,300	21,300	S単 50号
S16003	ケーシングチューブ φ710×3m, 交替制補正対象外	1.000	供用日	7,510	7,510	S単 98号
S16003	ケーシングチューブ φ710×1m (両フランジ付き), 交替制補正対象外	1.000	供用日	8,400	8,400	S単 51号
	合 計				71,310	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		71,310	
	*** C単ー 15号 ***					
C20003	オーガ類損料		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	継継あり (第2節まで)					
S16001	オーガヘッド φ600×0.85m (岩盤用), 運転1時間当たり算出	1.000	時間	7,440	7,440	S単 22号
S16001	オーガスクリュ φ600×2m (傾斜計装置部), 運転1時間当たり算出	1.000	時間	3,990	3,990	S単 23号
S16001	オーガスクリュ φ600×3m, 運転1時間当たり算出	1.000	時間	3,190	3,190	S単 97号
S16001	オーガスクリュ φ600×8m, 運転1時間当たり算出	1.000	時間	5,940	5,940	S単 24号
S16001	オーガスクリュ φ600×10m, 運転1時間当たり算出	1.000	時間	8,070	8,070	S単 25号
S16001	オーガロッド φ267×3mフランジ付き, 運転1時間当たり算出	1.000	時間	2,850	2,850	S単 26号
S16001	オーガスクリュ φ600×5m, 運転1時間当たり算出	1.000	時間	5,310	5,310	S単 27号
	合 計				36,790	算出数量 1.000 時間
	単 価		時間		36,790	
	*** C単ー 16号 ***					
C00005	三軸オーガ類損料 (両端)		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	継継なし (第1節まで)					
S16001	オーガヘッドLR φ550×0.5m (岩盤用), 運転1時間当たり算出	2.000	時間	3,180	6,360	S単 131号
S16001	オーガスクリュLR φ550×1.8m, 運転1時間当たり算出	2.000	時間	1,230	2,460	S単 132号
S16001	オーガスクリュLR φ550×5.5m, 運転1時間当たり算出	2.000	時間	3,060	6,120	S単 133号
S16001	オーガスクリュLR φ550×10m, 運転1時間当たり算出	2.000	時間	4,490	8,980	S単 134号
S16001	オーガロッドLR φ267×4m, 運転1時間当たり算出	2.000	時間	1,720	3,440	S単 135号
	合 計				27,360	算出数量 1.000 時間
	単 価		時間		27,360	
	*** C単ー 17号 ***					
C00006	三軸オーガ類損料 (中央)		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	継継なし (第1節まで)					
S16001	オーガヘッドC φ550×0.5m (岩盤用), 運転1時間当たり算出	1.000	時間	2,820	2,820	S単 136号
S16001	オーガスクリュC φ550×1.2m, 運転1時間当たり算出	1.000	時間	1,150	1,150	S単 137号
S16001	オーガスクリュC φ550×5.5m (傾斜計装置部), 運転1時間当たり算出	1.000	時間	2,540	2,540	S単 138号
S16001	オーガスクリュC φ550×10m, 運転1時間当たり算出	1.000	時間	4,150	4,150	S単 139号
S16001	オーガロッドC φ267×4m, 運転1時間当たり算出	1.000	時間	1,720	1,720	S単 140号
	合 計				12,380	算出数量 1.000 時間
	単 価		時間		12,380	

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 18号 ***					
C00007	三軸オーガ類損料 (両端)		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	継維あり (第2節まで)					
S16001	オーガヘッドLR φ550×0.5m (岩盤用) ,, 運転1時間当たり算出	2.000	時間	3,180	6,360	S単 131号
S16001	オーガスクリューLR φ550×1.8m ,, 運転1時間当たり算出	2.000	時間	1,230	2,460	S単 132号
S16001	オーガスクリューLR φ550×5.5m ,, 運転1時間当たり算出	2.000	時間	3,060	6,120	S単 133号
S16001	オーガスクリューLR φ550×10m ,, 運転1時間当たり算出	2.000	時間	4,490	8,980	S単 134号
S16001	オーガロッドLR φ267×4m ,, 運転1時間当たり算出	2.000	時間	1,720	3,440	S単 135号
S16001	オーガスクリューLR φ550×5m ,, 運転1時間当たり算出	2.000	時間	3,060	6,120	S単 141号
	合 計				33,480	算出数量 1.000 時間
	単 価		時間		33,480	
	*** C単ー 19号 ***					
C00008	三軸オーガ類損料 (中央)		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	継維あり (第2節まで)					
S16001	オーガヘッドC φ550×0.5m (岩盤用) ,, 運転1時間当たり算出	1.000	時間	2,820	2,820	S単 136号
S16001	オーガスクリューC φ550×1.2m ,, 運転1時間当たり算出	1.000	時間	1,150	1,150	S単 137号
S16001	オーガスクリューC φ550×5.5m (傾斜計装置部) ,, 運転1時間当たり算出	1.000	時間	2,540	2,540	S単 138号
S16001	オーガスクリューC φ550×10m ,, 運転1時間当たり算出	1.000	時間	4,150	4,150	S単 139号
S16001	オーガロッドC φ267×4m ,, 運転1時間当たり算出	1.000	時間	1,720	1,720	S単 140号
S16001	オーガスクリューC φ550×5m ,, 運転1時間当たり算出	1.000	時間	2,840	2,840	S単 142号
	合 計				15,220	算出数量 1.000 時間
	単 価		時間		15,220	
	*** C単ー 20号 ***					
C00010	三軸削孔用プラント損料		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S16002	全自動プラント (集約型) ,, 40m3/h, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	1.000	日	102,150	102,150	S単 144号
S16002	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110~310付属機器] , [ミストサバ (鋼製溶接構造)] 容量30t排出能力20t/h, 交替制補正対象外, 運転1日 当たり算出	2.000	日	12,503	25,006	S単 145号
S16002	高圧洗浄機[工事用・モーター駆動] , 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	2.000	日	1,015	2,030	S単 146号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量270/300kVA(50/60Hz), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	1.000	日	51,117	51,117	S単 147号
	合 計				180,303	算出数量 1.000 日
	単 価		日		180,303	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事 (第3回変更)					
工事別工事名:	喜界第2地下ダム南堤止水壁(その1)建設工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 39号 ***					
T20000	試料土の調整		試料		4.000 試料	歩A 当たり算出
	岩盤破砕(石灰岩2.8:シルト岩1.0)					
S02115	主任技師	1.000	人	68,238	68,238	S単 105号
S02115	技師(C)	16.000	人	41,106	657,696	S単 106号
S02115	技術員	16.000	人	36,822	589,152	S単 107号
Y00004	雑品	0.100		1,315,086	131,509	
	合 計				1,446,595	算出数量 4.000 試料
	単 価		試料		361,649	
	*** T単一 40号 ***					
T20001	配合試験		試料		4.000 試料	歩A 当たり算出
	混合土I作製(先行削孔液注入)					
S02115	主任技師	1.000	人	68,238	68,238	S単 105号
S02115	技師(C)	1.000	人	41,106	41,106	S単 106号
S02115	技術員	2.000	人	36,822	73,644	S単 107号
Y00004	雑品	0.100		182,988	18,299	
	合 計				201,287	算出数量 4.000 試料
	単 価		試料		50,322	
	*** T単一 41号 ***					
T20002	配合試験		試料		4.000 試料	歩A 当たり算出
	混合土II-1作製(三軸削孔液注入)					
S02115	主任技師	1.000	人	68,238	68,238	S単 105号
S02115	技師(C)	1.000	人	41,106	41,106	S単 106号
S02115	技術員	2.000	人	36,822	73,644	S単 107号
Y00004	雑品	0.100		182,988	18,299	
	合 計				201,287	算出数量 4.000 試料
	単 価		試料		50,322	
	*** T単一 42号 ***					
T20003	配合試験		試料		4.000 試料	歩A 当たり算出
	混合土II-2作製(三軸固化液注入)					
S02115	主任技師	1.000	人	68,238	68,238	S単 105号
S02115	技師(C)	1.000	人	41,106	41,106	S単 106号
S02115	技術員	2.000	人	36,822	73,644	S単 107号
Y00004	雑品	0.100		182,988	18,299	
	合 計				201,287	算出数量 4.000 試料
	単 価		試料		50,322	