



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
喜界島農業水利事業
荒木送水路他（川嶺上工区）工事

積 算 書
(当初)

九州農政局
喜界島農業水利事業所

九州農政局

[illegible]

工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区)工事

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業

工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事

工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			197,950,000	
・工事原価			168,917,000	
純工事費			133,838,000	
・直接工事費			121,638,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	119,982,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	1,656,000	
・間接工事費			47,279,000	
・共通仮設費			12,200,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$121,638,000 \times ((7.600 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			11,531,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			669,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$119,512,000 \times (0.560)$			669,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			35,079,000	
・現場管理費(率計上)				
$133,838,000 \times ((22.690 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			35,079,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$168,917,000 \times (17.150 \times 1.000 + 0.04)$			29,036,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			2,126,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業

工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事

工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			119,982,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	119,982,000	
・土工	1.000	式	9,492,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	8,222,000	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式	1,270,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式	2,977,000	
・ ・ 道路舗装取壊し工	1.000	式	2,967,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	10,000	
・ 管体基礎工	1.000	式	16,186,000	
・ ・ 管体基礎工	1.000	式	14,810,000	
・ ・ 整形工	1.000	式	1,376,000	
・ 管体工	1.000	式	63,182,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 荒木送水路 φ600 AL2種	1.000	式	37,205,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 荒木幹線水路 φ450 AL2種	1.000	式	25,172,000	
・ ・ 管材小運搬	1.000	式	381,000	
・ ・ 弁設置工 1号空気弁工（送水路）	1.000	式	211,000	
・ ・ 弁設置工 1号空気弁工（幹線水路）	1.000	式	213,000	
・ 空気弁室工	1.000	式	787,000	
・ ・ 弁室工 1号空気弁室工（送水路）	1.000	式	390,000	
・ ・ 弁室工 1号空気弁室工（幹線水路）	1.000	式	397,000	
・ 付帯工	1.000	式	5,626,000	
・ ・ 埋設物表示テープ	1.000	式	385,000	
・ ・ スラストブロック工	1.000	式	4,198,000	
・ ・ 横断保護工	1.000	式	1,043,000	
・ 復旧工	1.000	式	17,091,000	
・ ・ 道路復旧工	1.000	式	16,555,000	
・ ・ 耕地復旧工 仮置場①②	1.000	式	516,000	
・ ・ 水路復旧工 再利用	1.000	式	20,000	
・ 県営管移設工 補償工事	1.000	式	4,641,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	259,000	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式	60,000	
・ ・ 道路舗装取壊し工	1.000	式	90,000	
・ ・ 県営管撤去工 再利用撤去	1.000	式	296,000	
・ ・ 管体基礎工	1.000	式	1,063,000	

工事別工事名: 荒木送水路他 (川嶺上工区) 工事

九州農政局

工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区)工事

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業

工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事

工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				119,982,000	
・土工					
	1.000	式		9,492,000	
・ ・ 作業土工					
	1.000	式		8,222,000	
000001 床掘 路盤	420	m ³	288	120,960	歩A・単A B単 1号
000002 床掘 土砂 県営管移設区間	710	m ³	352	249,920	歩A・単A B単 2号
000003 床掘 土砂	2,900	m ³	288	835,200	歩A・単A B単 3号
000004 流用土運搬 土砂 施工場所(1工区)→仮置場① L=0.3km以下	670	m ³	455	304,850	歩A・単A B単 4号
000005 流用土運搬 土砂 施工場所(2工区)→仮置場② L=0.5km以下	1,500	m ³	525	787,500	歩A・単A B単 5号
000006 流用土運搬 土砂 施工場所(1工区)→仮置場① L=1.0km以下	570	m ³	595	339,150	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻流用土運搬 土砂 仮置場→施工場所 L=0.3km以下	2,200	m ³	722	1,588,400	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻流用土運搬 土砂 仮置場①→施工場所(1工区) L=0.5km以下	260	m ³	792	205,920	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻流用土運搬 土砂 仮置場①→施工場所(1工区) L=1.0km以下	300	m ³	862	258,600	歩A・単A B単 9号
000010 埋戻1(振動コンパクト) 流用土 管頂30cm	530	m ³	3,416	1,810,480	歩A・単A B単 10号
000011 埋戻2(振動ローラHG式) 流用土 管頂30cm～60cm	580	m ³	1,023	593,340	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻3(振動ローラ搭乗式) 流用土 管頂60cm～	1,100	m ³	1,025	1,127,500	歩A・単A B単 12号
合 計				8,221,820	
・ ・ 作業残土処理工					
	1.000	式		1,270,000	
000013 土砂等運搬 土砂 L=2.0km以下	680	m ³	769	522,920	歩A・単A B単 13号
000014 土砂等運搬 土砂 L=3.0km以下	580	m ³	909	527,220	歩A・単A B単 14号
000015 整地 土砂	1,300	m ³	169	219,700	歩A・単A B単 15号
合 計				1,269,840	
・ 構造物撤去工					
	1.000	式		2,977,000	
・ ・ 道路舗装取壊し工					
	1.000	式		2,967,000	
000016 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=4cm～5cm	590	m	773	456,070	歩A・単A B単 16号
000017 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=4cm～5cm	2,552	m ²	255	650,760	歩A・単A B単 17号
000018 殻運搬 アスファルト殻	120	m ³	3,504	420,480	歩A・単A B単 18号
000019 殻処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻	120	m ³	12,000	1,440,000	歩A・単A B単 19号
合 計				2,967,310	
・ ・ 構造物取壊し工					
	1.000	式		10,000	
000020 落蓋式側溝撤去 再利用	4.0	m	2,170	8,680	歩A・単A B単 20号
000021 蓋板撤去 再利用	8	枚	221	1,768	歩A・単A B単 21号
合 計				10,448	
・ 管体基礎工					
	1.000	式		16,186,000	
・ ・ 管体基礎工					
	1.000	式		14,810,000	
000022 管体基礎工(基床部) 砂基礎 SP相当	290	m ³	13,613	3,947,770	歩A・単A B単 22号
000023 管体基礎工(管側部) 砂基礎 SP相当	690	m ³	15,742	10,861,980	歩A・単A B単 23号
合 計				14,809,750	
・ ・ 整形工					
	1.000	式		1,376,000	

事業名 喜界島農業水利事業					
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事					
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000024 基面整正 土砂	1,400	m ³	447	625,800	歩A・単A B単 24号
000025 人力荒仕上げ 土砂	2,800	m ³	268	750,400	歩A・単A B単 25号
合 計				1,376,200	
・管体工					
・ ・ダクタイル鋳鉄管布設工 荒木送水路 φ600 AL2種	1.000	式		63,182,000	
000026 ダクタイル鋳鉄管布設工 φ600 AL2種 ALW形 直管	1.000	式		37,205,000	
000027 ダクタイル鋳鉄管布設工 φ600 AL2種 ALW-K形 直管	408.0	m	37,622	15,349,776	歩A・単A B単 26号
000028 ダクタイル鋳鉄管布設工 φ600 DB種 K-ALW形 直管	78.0	m	37,622	2,934,516	歩A・単A B単 27号
000029 ダクタイル鋳鉄管切管材料 φ600 AL2種 ALW形 直管	6.0	m	61,196	367,176	歩A・単A B単 28号
000030 ダクタイル鋳鉄管切断 φ600 AL2種 ALW形	26	本	207,000	5,382,000	歩A・単A B単 29号
000031 ダクタイル鋳鉄管切断 φ600 AL2種 ALW形	32	箇所	18,025	576,800	歩A・単A B単 30号
000032 異形管 K形両受曲管 φ600×90°	48	本	18,527	889,296	歩A・単A B単 31号
000033 異形管 K形両受曲管 φ600×45°	2	本	594,210	1,188,420	歩A・単A B単 32号
000034 異形管 K形両受曲管 φ600×30°	1	本	431,047	431,047	歩A・単A B単 33号
000035 異形管 K形両受曲管 φ600×22° 1/2	3	本	376,993	1,130,979	歩A・単A B単 34号
000036 異形管 K形両受曲管 φ600×11° 1/4	2	本	349,966	699,932	歩A・単A B単 35号
000037 異形管 K形両受曲管 φ600×5° 5/8	2	本	310,927	621,854	歩A・単A B単 36号
000038 異形管 K形片受曲管 φ600×45°	15	本	289,906	4,348,590	歩A・単A B単 37号
000039 異形管 K形片受曲管 φ600×11° 1/4	1	本	351,968	351,968	歩A・単A B単 38号
000040 異形管 K形F付T字管 φ600×φ75 7.5K	1	本	386,002	386,002	歩A・単A B単 39号
000041 K形継輪 φ600	1	本	259,876	259,876	歩A・単A B単 40号
000042 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 φ600	2	本	138,000	276,000	歩A・単A B単 41号
000043 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 φ75	58	組	34,600	2,006,800	歩A・単A B単 42号
合 計	1	組	4,010	4,010	歩A・単A B単 43号
・ ・ダクタイル鋳鉄管布設工 荒木幹線水路 φ450 AL2種					
000044 ダクタイル鋳鉄管布設工 φ450 AL2種 ALW形 直管	1.000	式		25,172,000	
000045 ダクタイル鋳鉄管布設工 φ450 AL2種 ALW-K形 直管	414.0	m	24,930	10,321,020	歩A・単A B単 44号
000046 ダクタイル鋳鉄管布設工 φ450 DB種 K-ALW形 直管	90.0	m	24,930	2,243,700	歩A・単A B単 45号
000047 ダクタイル鋳鉄管切管材料 φ450 AL2種 ALW形 直管	6.0	m	35,813	214,878	歩A・単A B単 46号
000048 ダクタイル鋳鉄管切断 φ450 AL2種 ALW形	25	本	133,000	3,325,000	歩A・単A B単 47号
000049 ダクタイル鋳鉄管切断 φ450 AL2種 ALW形	35	箇所	14,215	497,525	歩A・単A B単 48号
000050 ダクタイル鋳鉄管布設工 φ450 AL2種 ALW形 切管 L=138.2m	49	本	16,447	805,903	歩A・単A B単 49号
000051 異形管 K形両受曲管 φ450×90°	2	本	366,083	732,166	歩A・単A B単 50号
000052 異形管 K形両受曲管 φ450×45°	1	本	281,999	281,999	歩A・単A B単 51号
000053 異形管 K形両受曲管 φ450×30°	3	本	250,968	752,904	歩A・単A B単 52号
000054 異形管 K形両受曲管 φ450×22° 1/2	3	本	236,954	710,862	歩A・単A B単 53号
000055 異形管 K形両受曲管 φ450×11° 1/4	2	本	213,931	427,862	歩A・単A B単 54号
000056 異形管 K形片受曲管 φ450×5° 5/8	12	本	203,921	2,447,052	歩A・単A B単 55号
000057 異形管 K形片受曲管 φ450×45°	1	本	203,921	203,921	歩A・単A B単 56号
000058 異形管 K形F付T字管 φ450×φ75 7.5K	1	本	194,912	194,912	歩A・単A B単 57号
000059 K形継輪 φ450	5	本	86,600	433,000	歩A・単A B単 58号
000059 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 φ450	59	組	26,700	1,575,300	歩A・単A B単 59号

事業名 喜界島農業水利事業

工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事

工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000060 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 φ75	1	組	4,010	4,010	歩A・単A B単 60号
合 計				25,172,014	
・ ・ 管材小運搬	1.000	式		381,000	
000061 管材小運搬	1	式	381,389	381,389	歩A・単A B単 61号
合 計				381,389	
・ ・ 弁設置工 1号空気弁工(送水路)	1.000	式		211,000	
000062 1号空気弁工 φ75 7.5K	1	基	166,537	166,537	歩A・単A B単 62号
000063 1号空気弁配管 DCIP 両フランジ短管 φ75 7.5K	1	式	44,486	44,486	歩A・単A B単 63号
合 計				211,023	
・ ・ 弁設置工 1号空気弁工(幹線水路)	1.000	式		213,000	
000064 1号空気弁工 φ75 7.5K	1	基	166,537	166,537	歩A・単A B単 64号
000065 1号空気弁配管 DCIP 両フランジ短管 φ75 7.5K	1	式	46,186	46,186	歩A・単A B単 65号
合 計				212,723	
・ 空気弁室工	1.000	式		787,000	
・ ・ 弁室工 1号空気弁室工(送水路)	1.000	式		390,000	
000066 1号空気弁室工(送水路) 組立マンホール	1	基	390,284	390,284	歩A・単A B単 66号
合 計				390,284	
・ ・ 弁室工 1号空気弁室工(幹線水路)	1.000	式		397,000	
000067 1号空気弁室工(幹線水路) 組立マンホール	1	基	396,724	396,724	歩A・単A B単 67号
合 計				396,724	
・ 付帯工	1.000	式		5,626,000	
・ ・ 埋設物表示テープ	1.000	式		385,000	
000068 埋設物表示テープ	1,304	m	295	384,680	歩A・単A B単 68号
合 計				384,680	
・ ・ スラストブロック工	1.000	式		4,198,000	
000069 コンクリート 18-8-40	61	m ³	50,180	3,060,980	歩A・単A B単 69号
000070 型枠 無筋コンクリート	110	m ²	10,340	1,137,400	歩A・単A B単 70号
合 計				4,198,380	
・ ・ 横断保護工	1.000	式		1,043,000	
000071 コンクリート 18-8-40	15.0	m ³	50,180	752,700	歩A・単A B単 71号
000072 型枠 無筋コンクリート	28.0	m ²	10,340	289,520	歩A・単A B単 72号
000073 路盤紙	9.0	m ²	45	405	歩A・単A B単 73号
合 計				1,042,625	
・ 復旧工	1.000	式		17,091,000	

事業名 喜界島農業水利事業					
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事					
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 道路復旧工					
	1.000	式		16,555,000	
000074 不陸整正					歩A・単A B単 74号
	2,552	m ²	198	505,296	
000075 表層(町道・農道) t=4cm 密粒度アスファルト混合物(13)	812	m ²	3,663	2,974,356	歩A・単A B単 75号
000076 表層(県道) t=5cm 密粒度アスファルト混合物(13)	1,740	m ²	4,469	7,776,060	歩A・単A B単 76号
000077 上層路盤(町道・農道) t=7cm 粒度調整砕石 M-30	733	m ²	1,109	812,897	歩A・単A B単 77号
000078 仮舗装(県道上層) 表層部まで仮舗装 t=15cm 粒度調整砕石 M-30	1,492	m ²	1,957	2,919,844	歩A・単A B単 78号
000079 仮舗装剥取り 剥取り厚5cm	75	m ³	288	21,600	歩A・単A B単 79号
000080 下層路盤(県道・町道・農道) t=10cm 既設路盤(上層+下層) 流用	2,190	m ²	366	801,540	歩A・単A B単 80号
000081 外側線 実線・15cm	491	m	740	363,340	歩A・単A B単 81号
000082 中央線 破線 15cm	138	m	769	106,122	歩A・単A B単 82号
000083 道路標示(矢印) 矢印 15cm換算	0.9	m	1,126	1,013	歩A・単A B単 83号
000084 道路標示(導流帯) ゼブラ 15cm	4.7	m	794	3,732	歩A・単A B単 84号
000085 路盤流用材運搬 路盤流用材 仮置場→施工場所(L=0.3km以下)	278	m ³	722	200,716	歩A・単A B単 85号
000086 仮舗装剥取り材運搬 施工場所→建設発生土受入地	75	m ³	909	68,175	歩A・単A B単 86号
合 計				16,554,691	
・ ・ 耕地復旧工 仮置場①②	1.000	式		516,000	
000087 表土掘削 表土厚30cm 仮置場①	1,512	m ²	71	107,352	歩A・単A B単 87号
000088 表土埋戻 表土厚30cm 仮置場①②	3,912	m ²	73	285,576	歩A・単A B単 88号
000089 耕起 仮置場①②	4,750	m ²	26	123,500	歩A・単A B単 89号
合 計				516,428	
・ ・ 水路復旧工 再利用	1.000	式		20,000	
000090 落蓋側溝 300型 L=2000	4.0	m	4,255	17,020	歩A・単A B単 90号
000091 蓋板 コンクリート蓋 300型 0.5m/枚	8	枚	356	2,848	歩A・単A B単 91号
合 計				19,868	
・ 県営管移設工 補償工事	1.000	式		4,641,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		259,000	
000092 床掘 路盤	16	m ³	288	4,608	歩A・単A B単 92号
000093 床掘 土砂	110	m ³	288	31,680	歩A・単A B単 93号
000094 流用土運搬 土砂 施工場所→仮置場 L=0.3km以下	67	m ³	455	30,485	歩A・単A B単 94号
000095 埋戻流用土運搬 土砂 仮置場→施工場所 L=0.3km以下	67	m ³	722	48,374	歩A・単A B単 95号
000096 埋戻1(振動コンパクタ) 流用土 管頂30cm	39	m ³	3,416	133,224	歩A・単A B単 96号
000097 埋戻2(振動ローラHG式) 流用土 管頂30cm~60cm	10	m ³	1,023	10,230	歩A・単A B単 97号
合 計				258,601	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式		60,000	
000098 土砂等運搬 土砂 L=3.0km以下	56	m ³	909	50,904	歩A・単A B単 98号
000099 整地	56	m ³	169	9,464	歩A・単A B単 99号
合 計				60,368	
・ ・ 道路舗装取壊し工	1.000	式		90,000	

事業名 喜界島農業水利事業					
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000100 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=4cm	103	m ²	255	26,265	歩A・単A B単 100号
000101 殻運搬 アスファルト殻	4.1	m ³	3,504	14,366	歩A・単A B単 101号
000102 殻処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻	4.1	m ³	12,000	49,200	歩A・単A B単 102号
合 計				89,831	
・・県管撤去工 再利用撤去	1.000	式		296,000	
000103 県管撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100	255.8	m	544	139,155	歩A・単A B単 103号
000104 給水管撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75	16.4	m	544	8,922	歩A・単A B単 104号
000105 リレー管撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13	272.4	m	522	142,193	歩A・単A B単 105号
000106 制水弁撤去 φ100 再利用撤去	1	基	5,238	5,238	歩A・単A B単 106号
合 計				295,508	
・・管体基礎工	1.000	式		1,063,000	
000107 県管本管（基床部～管周辺部） 砂 SP相当以上	61	m ³	14,593	890,173	歩A・単A B単 107号
000108 県管本管（管側部） 砂 SP相当以上	11	m ³	15,742	173,162	歩A・単A B単 108号
合 計				1,063,335	
・・整形工	1.000	式		66,000	
000109 基面整正 土砂	58	m ²	447	25,926	歩A・単A B単 109号
000110 人力荒仕上げ 土砂	149	m ²	268	39,932	歩A・単A B単 110号
合 計				65,858	
・・付帯工	1.000	式		76,000	
000111 埋設物表示テープ	257	m	295	75,815	歩A・単A B単 111号
合 計				75,815	
・・道路復旧工	1.000	式		552,000	
000112 不陸整正	103	m ²	198	20,394	歩A・単A B単 112号
000113 表層（車道部） t=4cm 密粒度アスファルト混合物(13)	103	m ²	3,663	377,289	歩A・単A B単 113号
000114 上層路盤（車道部） t=7cm 粒度調整砕石 M-30	98	m ²	1,109	108,682	歩A・単A B単 114号
000115 下層路盤（車道部） t=10cm 既設路盤（上層+下層）流用	99	m ²	366	36,234	歩A・単A B単 115号
000116 路盤流用材運搬 路盤流用材 仮置場→施工場所（L=0.3km以下）	13	m ³	722	9,386	歩A・単A B単 116号
合 計				551,985	
・・県管復旧工	1.000	式		288,000	
000117 県管復旧工 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100 既設流用	257.7	m	1,077	277,543	歩A・単A B単 117号
000118 制水弁復旧工 φ100 既設流用	1	基	10,475	10,475	歩A・単A B単 118号
合 計				288,018	
・・県管給水管復旧工	1.000	式		1,891,000	
000119 給水管復旧工 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75 既設流用	14.9	m	1,077	16,047	歩A・単A B単 119号
000120 給水管復旧工 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75	2.4	m	2,047	4,913	歩A・単A B単 120号
000121 給水管復旧工 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13 既設流用	261.5	m	961	251,302	歩A・単A B単 121号

[illegible]

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 床掘					
	路盤		m3	288		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 床掘					
	土砂 県管移設区間		m3	352		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 床掘					
	土砂		m3	288		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 流用土運搬					
	土砂 施工場所（1工区）→仮置場① L=0.3km以下		m3	455		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 流用土運搬					
	土砂 施工場所（2工区）→仮置場② L=0.5km以下		m3	525		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 流用土運搬					
	土砂 施工場所（1工区）→仮置場① L=1.0km以下		m3	595		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 埋戻流用土運搬					
	土砂 仮置場→施工場所 L=0.3km以下		m3	722		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 埋戻流用土運搬					
	土砂 仮置場①→施工場所（1工区） L=0.5km以下		m3	792		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 埋戻流用土運搬					
	土砂 仮置場①→施工場所（1工区） L=1.0km以下		m3	862		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 埋戻1（振動コンパクタ）					
	流用土 管頂30cm		m3	3,416		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 埋戻2（振動ローラHG式）					
	流用土 管頂30cm～60cm		m3	1,023		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 埋戻3（振動ローラ搭乗式）					
	流用土 管頂60cm～		m3	1,025		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 土砂等運搬					
	土砂 L=2.0km以下		m3	769		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 土砂等運搬					
	土砂 L=3.0km以下		m3	909		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 整地					
	土砂		m3	169		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 舗装版切斷					
	アスファルト舗装版 t=4cm～5cm		m	773		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版 t=4cm～5cm		m ²	255		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 殻運搬					
	アスファルト殻		m3	3,504		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 殻処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻		m3	12,000		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 落蓋式側溝撤去					
	再利用		m	2,170		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 蓋板撤去					
	再利用		枚	221		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 管体基礎工（基床部）					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	砂基礎 SP相当		m ³	13,613		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 管体基礎工.(管側部)					
	砂基礎 SP相当		m ³	15,742		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 基面整正					
	土砂		m ²	447		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 人力荒仕上げ					
	土砂		m ²	268		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** ダクタイル鋳鉄管布設工					
	φ600 AL2種 ALW形 直管		m	37,622		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** ダクタイル鋳鉄管布設工					
	φ600 AL2種 ALW-K形 直管		m	37,622		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** ダクタイル鋳鉄管布設工					
	φ600 DB種 K-ALW形 直管		m	61,196		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** ダクタイル鋳鉄管切管材料					
	φ600 AL2種 ALW形 直管		本	207,000		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** ダクタイル鋳鉄管切断					
	φ600 AL2種 ALW形		箇所	18,025		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** ダクタイル鋳鉄管布設工					
	φ600 AL2種 ALW形 切管 L=148.4m		本	18,527		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 異形管					
	K形兩受曲管 φ600×90°		本	594,210		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 異形管					
	K形兩受曲管 φ600×45°		本	431,047		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 異形管					
	K形兩受曲管 φ600×30°		本	376,993		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 異形管					
	K形兩受曲管 φ600×22° 1/2		本	349,966		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 異形管					
	K形兩受曲管 φ600×11° 1/4		本	310,927		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 異形管					
	K形兩受曲管 φ600×5° 5/8		本	289,906		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 異形管					
	K形片受曲管 φ600×45°		本	351,968		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 異形管					
	K形片受曲管 φ600×11° 1/4		本	386,002		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 異形管					
	K形T字管 φ600×φ75 7.5K		本	259,876		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** K形継輪					
	φ600		本	138,000		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	φ600		組	34,600		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	φ75		組	4,010		歩A・単A

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** ダクタイル鋳鉄管布設工					
	φ450 AL2種 ALW形 直管		m	24,930		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** ダクタイル鋳鉄管布設工					
	φ450 AL2種 ALW-K形 直管		m	24,930		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** ダクタイル鋳鉄管布設工					
	φ450 DB種 K-ALW形 直管		m	35,813		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** ダクタイル鋳鉄管切管材料					
	φ450 AL2種 ALW形 直管		本	133,000		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** ダクタイル鋳鉄管切断					
	φ450 AL2種 ALW形		箇所	14,215		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** ダクタイル鋳鉄管布設工					
	φ450 AL2種 ALW形 切管 L=138.2m		本	16,447		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 異形管					
	K形兩受曲管 φ450×90°		本	366,083		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 異形管					
	K形兩受曲管 φ450×45°		本	281,999		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 異形管					
	K形兩受曲管 φ450×30°		本	250,968		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 異形管					
	K形兩受曲管 φ450×22°1/2		本	236,954		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 異形管					
	K形兩受曲管 φ450×11°1/4		本	213,931		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 異形管					
	K形兩受曲管 φ450×5°5/8		本	203,921		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 異形管					
	K形片受曲管 φ450×45°		本	203,921		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 異形管					
	K形F付T字管 φ450×φ75 7.5K		本	194,912		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** K形継輪					
	φ450		本	86,600		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	φ450		組	26,700		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	φ75		組	4,010		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 管材小運搬					
			式	381,389		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 1号空気弁工					
	φ75 7.5K		基	166,537		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 1号空気弁配管					
	DCIP 両フランジ短管 φ75 7.5K		式	44,486		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 1号空気弁工					
	φ75 7.5K		基	166,537		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 1号空気弁配管					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	DCIP 両フランジ短管 φ75 7.5K		式	46,186		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** 1号空気弁室工（送水路）					
	組立マンホール		基	390,284		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** 1号空気弁室工（幹線水路）					
	組立マンホール		基	396,724		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** 埋設物表示テープ					
			m	295		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** コンクリート					
	18-8-40		m3	50,180		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** 型枠					
	無筋コンクリート		m ²	10,340		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** コンクリート					
	18-8-40		m3	50,180		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 型枠					
	無筋コンクリート		m ²	10,340		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** 路盤紙					
			m ²	45		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** 不陸整正					
			m ²	198		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** 表層（町道・農道）					
	t=4cm 密粒度アスファルト混合物(13)		m ²	3,663		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** 表層（県道）					
	t=5cm 密粒度アスファルト混合物(13)		m ²	4,469		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** 上層路盤（町道・農道）					
	t=7cm 粒度調整碎石 M-30		m ²	1,109		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** 仮舗装（県道上層）					
	表層部まで仮舗装 t=15cm 粒度調整碎石 M-30		m ²	1,957		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** 仮舗装剥取り					
	剥取り厚5cm		m3	288		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** 下層路盤（県道・町道・農道）					
	t=10cm 既設路盤（上層+下層）流用		m ²	366		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** 外側線					
	実線・15cm		m	740		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** 中央線					
	破線 15cm		m	769		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** 道路標示（矢印）					
	矢印 15cm換算		m	1,126		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** 道路標示（導流帯）					
	ゼブラ 15cm		m	794		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** 路盤流用材運搬					
	路盤流用材 仮置場→施工場所（L=0.3km以下）		m3	722		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** 仮舗装剥取り材運搬					
	施工場所→建設発生土受入地		m3	909		歩A・単A

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単－ 87号 *** 表土掘削					
	表土厚30cm 仮置場①		m ²	71		歩A・単A
000088	*** B単－ 88号 *** 表土埋戻					
	表土厚30cm 仮置場①②		m ²	73		歩A・単A
000089	*** B単－ 89号 *** 耕起					
	仮置場①②		m ²	26		歩A・単A
000090	*** B単－ 90号 *** 落蓋側溝					
	300型 L=2000		m	4,255		歩A・単A
000091	*** B単－ 91号 *** 蓋板					
	コンクリート蓋 300型 0.5m/枚		枚	356		歩A・単A
000092	*** B単－ 92号 *** 床掘					
	路盤		m ³	288		歩A・単A
000093	*** B単－ 93号 *** 床掘					
	土砂		m ³	288		歩A・単A
000094	*** B単－ 94号 *** 流用土運搬					
	土砂 施工場所→仮置場 L=0.3km以下		m ³	455		歩A・単A
000095	*** B単－ 95号 *** 埋戻流用土運搬					
	土砂 仮置場→施工場所 L=0.3km以下		m ³	722		歩A・単A
000096	*** B単－ 96号 *** 埋戻1（振動コンパクタ）					
	流用土 管頂30cm		m ³	3,416		歩A・単A
000097	*** B単－ 97号 *** 埋戻2（振動ローラHG式）					
	流用土 管頂30cm～60cm		m ³	1,023		歩A・単A
000098	*** B単－ 98号 *** 土砂等運搬					
	土砂 L=3.0km以下		m ³	909		歩A・単A
000099	*** B単－ 99号 *** 整地					
			m ³	169		歩A・単A
000100	*** B単－ 100号 *** 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版 t=4cm		m ²	255		歩A・単A
000101	*** B単－ 101号 *** 殻運搬					
	アスファルト殻		m ³	3,504		歩A・単A
000102	*** B単－ 102号 *** 殻処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻		m ³	12,000		歩A・単A
000103	*** B単－ 103号 *** 県営管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100		m	544		歩A・単A
000104	*** B単－ 104号 *** 給水管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75		m	544		歩A・単A
000105	*** B単－ 105号 *** リレー管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13		m	522		歩A・単A
000106	*** B単－ 106号 *** 制水弁撤去					
	φ100 再利用撤去		基	5,238		歩A・単A
000107	*** B単－ 107号 *** 県営本管（基床部～管周辺部）					
	砂 SP相当以上		m ³	14,593		歩A・単A
000108	*** B単－ 108号 *** 県営本管（管側部）					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	砂 SP相当以上		㎥	15,742		歩A・単A
	*** B単ー 109号 ***					
000109	基面整正					
	土砂		㎡	447		歩A・単A
	*** B単ー 110号 ***					
000110	人力荒仕上げ					
	土砂		㎡	268		歩A・単A
	*** B単ー 111号 ***					
000111	埋設物表示テープ					
			m	295		歩A・単A
	*** B単ー 112号 ***					
000112	不陸整正					
			㎡	198		歩A・単A
	*** B単ー 113号 ***					
000113	表層（車道部）					
	t=4cm 密粒度アスファルト混合物(13)		㎡	3,663		歩A・単A
	*** B単ー 114号 ***					
000114	上層路盤（車道部）					
	t=7cm 粒度調整碎石 M-30		㎡	1,109		歩A・単A
	*** B単ー 115号 ***					
000115	下層路盤（車道部）					
	t=10cm 既設路盤（上層+下層）流用		㎡	366		歩A・単A
	*** B単ー 116号 ***					
000116	路盤流用材運搬					
	路盤流用材 仮置場→施工場所（L=0.3km以下）		㎥	722		歩A・単A
	*** B単ー 117号 ***					
000117	県営管復旧工					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100 既設流用		m	1,077		歩A・単A
	*** B単ー 118号 ***					
000118	制水弁復旧工					
	φ100 既設流用		基	10,475		歩A・単A
	*** B単ー 119号 ***					
000119	給水管復旧工					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75 既設流用		m	1,077		歩A・単A
	*** B単ー 120号 ***					
000120	給水管復旧工					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75		m	2,047		歩A・単A
	*** B単ー 121号 ***					
000121	給水管復旧工					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13 既設流用		m	961		歩A・単A
	*** B単ー 122号 ***					
000122	リレー管復旧工					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13		m	1,060		歩A・単A
	*** B単ー 123号 ***					
000123	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	MFジョイント φ100		個	44,800		歩A・単A
	*** B単ー 124号 ***					
000124	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	TSエルボ φ75		個	950		歩A・単A
	*** B単ー 125号 ***					
000125	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	TSエルボ φ13		個	37		歩A・単A
	*** B単ー 126号 ***					
000126	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	RRベンド φ100×90°		個	22,000		歩A・単A
	*** B単ー 127号 ***					
000127	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	RRベンド φ100×45°		個	15,200		歩A・単A
	*** B単ー 128号 ***					
000128	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	離脱防止金具 φ100		個	43,000		歩A・単A
	*** B単ー 129号 ***					
000129	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	φ100×45° Y		個	3,820		歩A・単A

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 1号 ***						
000001	床掘					歩A
	路盤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	288.2	288	S単 115号
	合 計				288	
	単 価				288	
*** B単一 2号 ***						
000002	床掘					歩A
	土砂 県営管移設区間		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,有り,あり	1.000	m3	352.2	352	S単 116号
	合 計				352	
	単 価				352	
*** B単一 3号 ***						
000003	床掘					歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	288.2	288	S単 115号
	合 計				288	
	単 価				288	
*** B単一 4号 ***						
000004	流用土運搬					歩A
	土砂 施工場所（1工区）→仮置場① L=0.3km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハック砂 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	454.7	455	S単 118号
	合 計				455	
	単 価				455	
*** B単一 5号 ***						
000005	流用土運搬					歩A
	土砂 施工場所（2工区）→仮置場② L=0.5km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハック砂 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	524.6	525	S単 119号
	合 計				525	
	単 価				525	
*** B単一 6号 ***						
000006	流用土運搬					歩A
	土砂 施工場所（1工区）→仮置場① L=1.0km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハック砂 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	594.6	595	S単 120号
	合 計				595	
	単 価				595	
*** B単一 7号 ***						
000007	埋戻流用土運搬					歩A
	土砂 仮置場→施工場所 L=0.3km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	266.6	267	S単 111号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハック砂 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	454.7	455	S単 118号
	合 計				722	
	単 価				722	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 8号 ***					
000008	埋戻流用土運搬 土砂 仮置場①→施工場所(1工区) L=0.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	266.6	267	S単 111号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	524.6	525	S単 119号
	合 計				792	
	単 価				792	
	*** B単一 9号 ***					
000009	埋戻流用土運搬 土砂 仮置場①→施工場所(1工区) L=1.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	266.6	267	S単 111号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	594.6	595	S単 120号
	合 計				862	
	単 価				862	
	*** B単一 10号 ***					
000010	埋戻1(振動コンパクタ) 流用土 管頂30cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	266.6	296	S単 111号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(II)	1,000	m3	3,120	3,120	S単 1号
	合 計				3,416	
	単 価				3,416	
	*** B単一 11号 ***					
000011	埋戻2(振動ローラHG式) 流用土 管頂30cm～60cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	266.6	296	S単 111号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	727	727	S単 5号
	合 計				1,023	
	単 価				1,023	
	*** B単一 12号 ***					
000012	埋戻3(振動ローラ搭乗式) 流用土 管頂60cm～		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,000	m3	1,025	1,025	S単 129号
	合 計				1,025	
	単 価				1,025	
	*** B単一 13号 ***					
000013	土砂等運搬 土砂 L=2.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1,000	m3	769.4	769	S単 121号
	合 計				769	
	単 価				769	
	*** B単一 14号 ***					
000014	土砂等運搬 土砂 L=3.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	909.3	909	S単 122号

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				909	
	単 価				909	
	*** B単一 15号 ***					
000015	整地 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	169.2	169	S単 132号
	合 計				169	
	単 価				169	
	*** B単一 16号 ***					
000016	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=4cm~5cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	772.8	773	S単 139号
	合 計				773	
	単 価				773	
	*** B単一 17号 ***					
000017	舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=4cm~5cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし	1.000	m	254.7	255	S単 137号
	合 計				255	
	単 価				255	
	*** B単一 18号 ***					
000018	殻運搬 アスファルト殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	3,504	3,504	S単 135号
	合 計				3,504	
	単 価				3,504	
	*** B単一 19号 ***					
000019	殻処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルト殻	1.000	m3	12,000	12,000	S単 50号
	合 計				12,000	
	単 価				12,000	
	*** B単一 20号 ***					
000020	落蓋式側溝撤去 再利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,170	2,170	S単 55号
	合 計				2,170	
	単 価				2,170	
	*** B単一 21号 ***					
000021	蓋板撤去 再利用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚	221	221	S単 56号
	合 計				221	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				221	
	*** B単一 22号 ***					
000022	管体基礎工（基床部） 砂基礎 SP相当		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),ハケット容量0.80m3,振動ローランドガバ式,区分 I,なし,あり	1.000	m3	13,613	13,613	S単 59号
	合 計				13,613	
	単 価				13,613	
	*** B単一 23号 ***					
000023	管体基礎工（管側部） 砂基礎 SP相当		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),ハケット容量0.80m3,区分I,なし,あり	1.000	m3	15,742	15,742	S単 60号
	合 計				15,742	
	単 価				15,742	
	*** B単一 24号 ***					
000024	基面整正 土砂		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	446.8	447	S単 130号
	合 計				447	
	単 価				447	
	*** B単一 25号 ***					
000025	人力荒仕上げ 土砂		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	268	268	S単 3号
	合 計				268	
	単 価				268	
	*** B単一 26号 ***					
000026	ダクタイル鋳鉄管布設工 φ600 AL2種 ALW形 直管		m		6,000 m	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,600×6,AL2種,ハック材,なし,あり	1.000	本	225,734	225,734	S単 88号
	合 計				225,734	
	単 価				37,622	
	*** B単一 27号 ***					
000027	ダクタイル鋳鉄管布設工 φ600 AL2種 ALW-K形 直管		m		6,000 m	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,600×6,AL2種,ハック材,なし,あり	1.000	本	225,734	225,734	S単 88号
	合 計				225,734	
	単 価				37,622	
	*** B単一 28号 ***					
000028	ダクタイル鋳鉄管布設工 φ600 DB種 K-ALW形 直管		m		6,000 m	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,600×6,DB種,ハック材,なし,あり,なし	1.000	本	367,173	367,173	S単 69号
	合 計				367,173	

事業名		喜界島農業水利事業				
工事名		荒木送水路他（川嶺上工区）工事				
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				61,196	
	*** B単— 29号 ***					
000029	ダクタイル鋳鉄管切管材料 φ600 AL2種 ALW形 直管		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む,,	1.000	本	207,000	207,000	S単 17号
	合 計				207,000	
	単 価				207,000	
	*** B単— 30号 ***					
000030	ダクタイル鋳鉄管切断 φ600 AL2種 ALW形		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 600mm	1.000	箇所	18,025	18,025	S単 92号
	合 計				18,025	
	単 価				18,025	
	*** B単— 31号 ***					
000031	ダクタイル鋳鉄管布設工 φ600 AL2種 ALW形 切管 L=148.4m		本		1,000	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,600×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,あり	1.000	本	18,527	18,527	S単 89号
	合 計				18,527	
	単 価				18,527	
	*** B単— 32号 ***					
000032	異形管 K形両受曲管 φ600×90°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	K形両受曲管 φ600×90° 短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	594,210	594,210	S単 70号
	合 計				594,210	
	単 価				594,210	
	*** B単— 33号 ***					
000033	異形管 K形両受曲管 φ600×45°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	K形両受曲管 φ600×45° 短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	431,047	431,047	S単 71号
	合 計				431,047	
	単 価				431,047	
	*** B単— 34号 ***					
000034	異形管 K形両受曲管 φ600×30°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	K形両受曲管 φ600×30° 短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	376,993	376,993	S単 72号
	合 計				376,993	
	単 価				376,993	
	*** B単— 35号 ***					
000035	異形管 K形両受曲管 φ600×22° 1/2		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	K形両受曲管 φ600×22° 1/2 短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1.000	本	349,966	349,966	S単 73号
	合 計				349,966	
	単 価				349,966	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 36号 ***					
000036	異形管		本		1,000	歩A 当たり算出
	K形両受曲管 φ600×11°1/4					
S07054	K形両受曲管 φ600×11°1/4					
	短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1,000	本	310,927	310,927	S単 74号
	合 計				310,927	
	単 価				310,927	
	*** B単一 37号 ***					
000037	異形管		本		1,000	歩A 当たり算出
	K形両受曲管 φ600×5°5/8					
S07054	K形両受曲管 φ600×5°5/8					
	短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1,000	本	289,906	289,906	S単 75号
	合 計				289,906	
	単 価				289,906	
	*** B単一 38号 ***					
000038	異形管		本		1,000	歩A 当たり算出
	K形片受曲管 φ600×45°					
S07054	K形片受曲管 φ600×45°					
	短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1,000	本	351,968	351,968	S単 76号
	合 計				351,968	
	単 価				351,968	
	*** B単一 39号 ***					
000039	異形管		本		1,000	歩A 当たり算出
	K形片受曲管 φ600×11°1/4					
S07054	K形片受曲管 φ600×11°1/4					
	短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1,000	本	386,002	386,002	S単 77号
	合 計				386,002	
	単 価				386,002	
	*** B単一 40号 ***					
000040	異形管		本		1,000	歩A 当たり算出
	K形F付T字管 φ600×φ75 7.5K					
S07054	K形F付T字管 φ600×φ75 7.5K					
	短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1,000	本	259,876	259,876	S単 78号
	合 計				259,876	
	単 価				259,876	
	*** B単一 41号 ***					
000041	K形継輪		本		1,000	歩A 当たり算出
	φ600					
S02116	K形継輪					
	φ600,,	1,000	本	138,000	138,000	S単 18号
	合 計				138,000	
	単 価				138,000	
	*** B単一 42号 ***					
000042	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000	歩A 当たり算出
	φ600					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径600,,	1,000	組	34,600	34,600	S単 19号
	合 計				34,600	
	単 価				34,600	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 43号 ***					
000043	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 φ75		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,	1,000	組	4,010	4,010	S単 20号
	合 計				4,010	
	単 価				4,010	
	*** B単一 44号 ***					
000044	ダクタイル鋳鉄管布設工 φ450 AL2種 ALW形 直管		m		6,000	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,450×6,AL2種,ﾎﾞｯｸﾞﾈ,なし,あり	1,000	本	149,580	149,580	S単 90号
	合 計				149,580	
	単 価				24,930	
	*** B単一 45号 ***					
000045	ダクタイル鋳鉄管布設工 φ450 AL2種 ALW-K形 直管		m		6,000	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,450×6,AL2種,ﾎﾞｯｸﾞﾈ,なし,あり	1,000	本	149,580	149,580	S単 90号
	合 計				149,580	
	単 価				24,930	
	*** B単一 46号 ***					
000046	ダクタイル鋳鉄管布設工 φ450 DB種 K-ALW形 直管		m		6,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,450×6,DB種,ﾎﾞｯｸﾞﾈ,なし,あり,なし	1,000	本	214,876	214,876	S単 79号
	合 計				214,876	
	単 価				35,813	
	*** B単一 47号 ***					
000047	ダクタイル鋳鉄管切管材料 φ450 AL2種 ALW形 直管		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 450 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む,,	1,000	本	133,000	133,000	S単 21号
	合 計				133,000	
	単 価				133,000	
	*** B単一 48号 ***					
000048	ダクタイル鋳鉄管切管 φ450 AL2種 ALW形		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 450mm	1,000	箇所	14,215	14,215	S単 93号
	合 計				14,215	
	単 価				14,215	
	*** B単一 49号 ***					
000049	ダクタイル鋳鉄管布設工 φ450 AL2種 ALW形 切管 L=138.2m		本		1,000	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,450×6,AL2種,ﾎﾞｯｸﾞﾈ,あり,あり	1,000	本	16,447	16,447	S単 91号
	合 計				16,447	
	単 価				16,447	
	*** B単一 50号 ***					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000050	異形管					歩A
	K形両受曲管 φ450×90°		本		1,000	本 当たり算出
S07054	K形両受曲管 φ450×90° 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1,000	本	366,083	366,083	S単 80号
	合 計				366,083	
	単 価				366,083	
	*** B単一 51号 ***					
000051	異形管					歩A
	K形両受曲管 φ450×45°		本		1,000	本 当たり算出
S07054	K形両受曲管 φ450×45° 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1,000	本	281,999	281,999	S単 81号
	合 計				281,999	
	単 価				281,999	
	*** B単一 52号 ***					
000052	異形管					歩A
	K形両受曲管 φ450×30°		本		1,000	本 当たり算出
S07054	K形両受曲管 φ450×30° 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1,000	本	250,968	250,968	S単 82号
	合 計				250,968	
	単 価				250,968	
	*** B単一 53号 ***					
000053	異形管					歩A
	K形両受曲管 φ450×22°1/2		本		1,000	本 当たり算出
S07054	K形両受曲管 φ450×22°1/2 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1,000	本	236,954	236,954	S単 83号
	合 計				236,954	
	単 価				236,954	
	*** B単一 54号 ***					
000054	異形管					歩A
	K形両受曲管 φ450×11°1/4		本		1,000	本 当たり算出
S07054	K形両受曲管 φ450×11°1/4 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1,000	本	213,931	213,931	S単 84号
	合 計				213,931	
	単 価				213,931	
	*** B単一 55号 ***					
000055	異形管					歩A
	K形両受曲管 φ450×5°5/8		本		1,000	本 当たり算出
S07054	K形両受曲管 φ450×5°5/8 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1,000	本	203,921	203,921	S単 85号
	合 計				203,921	
	単 価				203,921	
	*** B単一 56号 ***					
000056	異形管					歩A
	K形片受曲管 φ450×45°		本		1,000	本 当たり算出
S07054	K形片受曲管 φ450×45° 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1,000	本	203,921	203,921	S単 86号
	合 計				203,921	
	単 価				203,921	
	*** B単一 57号 ***					
000057	異形管					歩A
	K形付T字管 φ450×φ75 7.5K		本		1,000	本 当たり算出

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07054	K形付T字管 φ450×φ75 7.5K 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙなし,,あり	1.000	本	194,912	194,912	S単 87号
	合 計				194,912	
	単 価				194,912	
	*** B単— 58号 ***					
000058	K形継輪 φ450		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	K形継輪 φ450,,	1.000	本	86,600	86,600	S単 22号
	合 計				86,600	
	単 価				86,600	
	*** B単— 59号 ***					
000059	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 φ450		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,,	1.000	組	26,700	26,700	S単 23号
	合 計				26,700	
	単 価				26,700	
	*** B単— 60号 ***					
000060	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 φ75		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,	1.000	組	4,010	4,010	S単 20号
	合 計				4,010	
	単 価				4,010	
	*** B単— 61号 ***					
000061	管材小運搬		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	229.950	ton	750	172,463	S単 24号
S16001	トラック[普通型] 通称4.0～4.5t積載,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	27.070	時間	7,718	208,926	S単 103号
	合 計				381,389	
	単 価				381,389	
	*** B単— 62号 ***					
000062	1号空気弁工 φ75 7.5K		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	1.000	基	25,517	25,517	S単 95号
S02116	急速空気弁補修弁付 (樹脂製) φ75 7.5K フランジ形,,	1.000	基	133,000	133,000	S単 25号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,	2.000	組	4,010	8,020	S単 20号
	合 計				166,537	
	単 価				166,537	
	*** B単— 63号 ***					
000063	1号空気弁配管 DCIP 両フランジ短管 φ75 7.5K		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S07051	両フランジ短管 φ75 7.5K L=250mm 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,	1.000	本	21,793	21,793	S単 65号
S07051	両フランジ短管 φ75 7.5K L=300mm 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,	1.000	本	22,693	22,693	S単 66号
	合 計				44,486	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				44,486	
	*** B単— 64号 ***					
000064	1号空気弁工		基		1,000	歩A 式 当たり算出
	φ75 7.5K					
S07093	空気弁人力据付	1.000	基	25,517	25,517	S単 95号
	75mm,急排空気弁,あり					
S02116	急速空気弁補修弁付 (樹脂製)	1.000	基	133,000	133,000	S単 25号
	φ75 7.5K フランジ形,,					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	2.000	組	4,010	8,020	S単 20号
	GF1フランジ形 7.5K 径75,,					
	合 計				166,537	
	単 価				166,537	
	*** B単— 65号 ***					
000065	1号空気弁配管		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	DCIP 両フランジ短管 φ75 7.5K					
S07051	両フランジ短管 φ75 7.5K L=150mm	1.000	本	19,993	19,993	S単 67号
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,					
S07051	両フランジ短管 φ75 7.5K L=500mm	1.000	本	26,193	26,193	S単 68号
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,					
	合 計				46,186	
	単 価				46,186	
	*** B単— 66号 ***					
000066	1号空気弁室工 (送水路)		基		1,000	歩A 式 当たり算出
	組立マンホール					
S02116	マンホール蓋	1.000	組	88,700	88,700	S単 26号
	受枠付 φ600 T-25,,					
S02116	組立マンホール	1.000	個	10,600	10,600	S単 27号
	調整リング φ600 H=50,,					
S02116	組立マンホール	1.000	個	127,000	127,000	S単 28号
	斜壁 φ600×φ900 H=600,,					
S02116	組立マンホール	1.000	個	80,100	80,100	S単 29号
	底版 φ900 H=130,,					
S02116	調整モルタル	0.006	m ³	43,900	263	S単 30号
	無収縮,,					
SA0301	SP 基礎碎石 M-30	1.200	m ³	2,164	2,597	S単 140号
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,碎石各種					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設	2.700	m	8,049	21,732	S単 94号
	白ネジ付 100A(4B)					
S02116	配管用炭素鋼鋼管	1.000	個	3,150	3,150	S単 31号
	SGPI00A エルボ90°,					
S02116	配管用炭素鋼鋼管	1.000	個	6,780	6,780	S単 32号
	SGPI00A エルボ180°,					
S02116	防虫目皿	1.000	個	15,300	15,300	S単 33号
	100A用,,					
T00001	マンホール設置工	1.000	基	34,062	34,062	T単 1号
	組立マンホール					
	合 計				390,284	
	単 価				390,284	
	*** B単— 67号 ***					
000067	1号空気弁室工 (幹線水路)		基		1,000	歩A 式 当たり算出
	組立マンホール					
S02116	マンホール蓋	1.000	組	88,700	88,700	S単 26号
	受枠付 φ600 T-25,,					
S02116	組立マンホール	1.000	個	10,600	10,600	S単 27号
	調整リング φ600 H=50,,					
S02116	組立マンホール	1.000	個	127,000	127,000	S単 28号
	斜壁 φ600×φ900 H=600,,					
S02116	組立マンホール	1.000	個	80,100	80,100	S単 29号
	底版 φ900 H=130,,					
S02116	調整モルタル	0.006	m ³	43,900	263	S単 30号
	無収縮,,					
SA0301	SP 基礎碎石 M-30	1.200	m ³	2,164	2,597	S単 140号
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,碎石各種					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設	3.500	m	8,049	28,172	S単 94号
	白ネジ付 100A(4B)					
S02116	配管用炭素鋼鋼管	1.000	個	3,150	3,150	S単 31号
	SGPI00A エルボ90°,					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	配管用炭素鋼鋼管 SGP100A エルボ180°、	1.000	個	6,780	6,780	S単 32号
S02116	防虫目皿 100A用、	1.000	個	15,300	15,300	S単 33号
T00001	マンホール設置工 組立マンホール	1.000	基	34,062	34,062	T単 1号
	合 計				396,724	
	単 価				396,724	
	*** B単一 68号 ***					
000068	埋設物表示テープ		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 反射クロス、	2.000	巻	10,300	20,600	S単 35号
S02115	普通作業員	0.400	人	22,338	8,935	S単 7号
	合 計				29,535	
	単 価				295	
	*** B単一 69号 ***					
000069	コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、-、-、一般養生、-、-、-、あり、 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	50,180	50,180	S単 141号
	合 計				50,180	
	単 価				50,180	
	*** B単一 70号 ***					
000070	型枠 無筋コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,340	10,340	S単 142号
	合 計				10,340	
	単 価				10,340	
	*** B単一 71号 ***					
000071	コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、-、-、一般養生、-、-、-、あり、 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	50,180	50,180	S単 141号
	合 計				50,180	
	単 価				50,180	
	*** B単一 72号 ***					
000072	型枠 無筋コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,340	10,340	S単 142号
	合 計				10,340	
	単 価				10,340	
	*** B単一 73号 ***					
000073	路盤紙		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²	45	45	S単 36号
	合 計				45	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（川嶺上工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				45	
	*** B単一 74号 ***					
000074	不陸整正		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	198.4	198	S単 143号
	合 計				198	
	単 価				198	
	*** B単一 75号 ***					
000075	表層（町道・農道） t=4cm 密粒度アスファルト混合物(13)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,なし	1.000	m ²	3,663	3,663	S単 150号
	合 計				3,663	
	単 価				3,663	
	*** B単一 76号 ***					
000076	表層（県道） t=5cm 密粒度アスファルト混合物(13)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,なし	1.000	m ²	4,469	4,469	S単 151号
	合 計				4,469	
	単 価				4,469	
	*** B単一 77号 ***					
000077	上層路盤（町道・農道） t=7cm 粒度調整砕石 M-30		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0mm,70mm	1.000	m ²	1,109	1,109	S単 147号
	合 計				1,109	
	単 価				1,109	
	*** B単一 78号 ***					
000078	仮舗装（県道上層） 表層部まで仮舗装 t=15cm 粒度調整砕石 M-30		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0mm,150mm	1.000	m ²	1,957	1,957	S単 148号
	合 計				1,957	
	単 価				1,957	
	*** B単一 79号 ***					
000079	仮舗装剥取り 剥取り厚5cm		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	288.2	288	S単 115号
	合 計				288	
	単 価				288	
	*** B単一 80号 ***					
000080	下層路盤（県道・町道・農道） t=10cm 既設路盤（上層+下層）流用		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	1.000	m ²	366.4	366	S単 145号
	合 計				366	
	単 価				366	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 81号 ***					
000081	外側線 実線・15cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1.000	m	253	253	S単 96号
T00002	区画線(材料費) ペイント溶融型 実線 15cm	1.000	m	487	487	T単 2号
	合 計				740	
	単 価				740	
	*** B単一 82号 ***					
000082	中央線 破線 15cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1.000	m	281	281	S単 97号
T00003	区画線(材料費) ペイント溶融型 破線 15cm	1.000	m	488	488	T単 3号
	合 計				769	
	単 価				769	
	*** B単一 83号 ***					
000083	道路標示(矢印) 矢印 15cm換算		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1.000	m	628	628	S単 98号
T00005	区画線(材料費) ペイント溶融型 矢印・記号・文字 15cm換算	1.000	m	498	498	T単 5号
	合 計				1,126	
	単 価				1,126	
	*** B単一 84号 ***					
000084	道路標示(導流帯) ゼブラ 15cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),ゼブラ,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1.000	m	305	305	S単 99号
T00004	区画線(材料費) ペイント溶融型 ゼブラ 15cm	1.000	m	489	489	T単 4号
	合 計				794	
	単 価				794	
	*** B単一 85号 ***					
000085	路盤流用材運搬 路盤流用材 仮置場→施工場所(L=0.3km以下)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	路盤材積込 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	266.6	267	S単 112号
SA0121	路盤流用材運搬 標準,ﾊﾞｯｸﺻ ｳﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	454.7	455	S単 123号
	合 計				722	
	単 価				722	
	*** B単一 86号 ***					
000086	仮舗装剥取り材運搬 施工場所→建設発生土受入地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	舗装剥取り材運搬 標準,ﾊﾞｯｸﺻ ｳﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	909.3	909	S単 124号
	合 計				909	
	単 価				909	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 87号 ***						
000087	表土掘削 表土厚30cm 仮置場①		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	1.000	m ²	71	71	S単 100号
	合 計				71	
	単 価				71	
*** B単一 88号 ***						
000088	表土埋戻 表土厚30cm 仮置場①②		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	m ²	73	73	S単 101号
	合 計				73	
	単 価				73	
*** B単一 89号 ***						
000089	耕起 仮置場①②		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	26	26	S単 102号
	合 計				26	
	単 価				26	
*** B単一 90号 ***						
000090	落蓋側溝 300型 L=2000		m		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,255	4,255	S単 57号
	合 計				4,255	
	単 価				4,255	
*** B単一 91号 ***						
000091	蓋板 コンクリート蓋 300型 0.5m/枚		枚		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	356	356	S単 58号
	合 計				356	
	単 価				356	
*** B単一 92号 ***						
000092	床掘 路盤		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	288.2	288	S単 117号
	合 計				288	
	単 価				288	
*** B単一 93号 ***						
000093	床掘 土砂		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	288.2	288	S単 117号
	合 計				288	
	単 価				288	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 94号 ***					
000094	流用土運搬					歩A
	土砂 施工場所→仮置場 L=0.3km以下		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	454.7	455	S単 125号
	合 計				455	
	単 価				455	
	*** B単一 95号 ***					
000095	埋戻流用土運搬					歩A
	土砂 仮置場→施工場所 L=0.3km以下		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	266.6	267	S単 113号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	454.7	455	S単 125号
	合 計				722	
	単 価				722	
	*** B単一 96号 ***					
000096	埋戻1 (振動コンパクタ)					歩A
	流用土 管頂30cm		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	266.6	296	S単 113号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(II)	1,000	m3	3,120	3,120	S単 2号
	合 計				3,416	
	単 価				3,416	
	*** B単一 97号 ***					
000097	埋戻2 (振動ローラHG式)					歩A
	流用土 管頂30cm～60cm		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	266.6	296	S単 113号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	埋戻,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	727	727	S単 6号
	合 計				1,023	
	単 価				1,023	
	*** B単一 98号 ***					
000098	土砂等運搬					歩A
	土砂 L=3.0km以下		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	909.3	909	S単 126号
	合 計				909	
	単 価				909	
	*** B単一 99号 ***					
000099	整地					歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	169.2	169	S単 133号
	合 計				169	
	単 価				169	
	*** B単一 100号 ***					
000100	舗装版破碎					歩A
	アスファルト舗装版 t=4cm		m ²		1,000	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし	1,000	m ²	254.7	255	S単 138号
	合 計				255	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				255	
	*** B単一 101号 ***					
000101	殻運搬					歩A
	アスファルト殻		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	3,504	3,504	S単 136号
	合 計				3,504	
	単 価				3,504	
	*** B単一 102号 ***					
000102	殻処理（産業廃棄物処分費）					歩A
	アスファルト殻		m3		1,000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材					
	アスファルト殻	1.000	m3	12,000	12,000	S単 51号
	合 計				12,000	
	単 価				12,000	
	*** B単一 103号 ***					
000103	県営管撤去					歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100		m		10,000 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.040	人	36,822	1,473	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.060	人	32,640	1,958	S単 12号
S02115	普通作業員	0.090	人	22,338	2,010	S単 13号
	合 計				5,441	
	単 価				544	
	*** B単一 104号 ***					
000104	給水管撤去					歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75		m		10,000 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.040	人	36,822	1,473	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.060	人	32,640	1,958	S単 12号
S02115	普通作業員	0.090	人	22,338	2,010	S単 13号
	合 計				5,441	
	単 価				544	
	*** B単一 105号 ***					
000105	リレー管撤去					歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13		m		10,000 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.040	人	36,822	1,473	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.060	人	32,640	1,958	S単 12号
S02115	普通作業員	0.080	人	22,338	1,787	S単 13号
	合 計				5,218	
	単 価				522	
	*** B単一 106号 ***					
000106	制水弁撤去					歩A
	φ100 再利用撤去		基		1,000 基	当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.020	人	36,822	736	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.090	人	32,640	2,938	S単 12号
S02115	普通作業員	0.070	人	22,338	1,564	S単 13号

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,238	
	単 価				5,238	
	*** B単一 107号 ***					
000107	県管本管（基床部～管周辺部） 砂 SP相当以上		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケット容量0.80m3,振動コンクリート,区分Ⅰ,なし, あり	1.000	m3	14,593	14,593	S単 61号
	合 計				14,593	
	単 価				14,593	
	*** B単一 108号 ***					
000108	県管本管（管側部） 砂 SP相当以上		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケット容量0.80m3,区分Ⅰ,なし,あり	1.000	m3	15,742	15,742	S単 62号
	合 計				15,742	
	単 価				15,742	
	*** B単一 109号 ***					
000109	基面整正 土砂		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	446.8	447	S単 131号
	合 計				447	
	単 価				447	
	*** B単一 110号 ***					
000110	人力荒仕上げ 土砂		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	268	268	S単 4号
	合 計				268	
	単 価				268	
	*** B単一 111号 ***					
000111	埋設物表示テープ		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍の反射力あり,	2.000	巻	10,300	20,600	S単 38号
S02115	普通作業員	0.400	人	22,338	8,935	S単 13号
	合 計				29,535	
	単 価				295	
	*** B単一 112号 ***					
000112	不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	198.4	198	S単 144号
	合 計				198	
	単 価				198	
	*** B単一 113号 ***					
000113	表層（車道部） t=4cm 密粒度アスファルト混合物(13)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,7スフィート混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし	1.000	m ²	3,663	3,663	S単 152号
	合 計				3,663	
	単 価				3,663	
	*** B単－ 114号 ***					
000114	上層路盤（車道部） t=7cm 粒度調整砕石 M-30		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,70mm	1.000	m ²	1,109	1,109	S単 149号
	合 計				1,109	
	単 価				1,109	
	*** B単－ 115号 ***					
000115	下層路盤（車道部） t=10cm 既設路盤（上層+下層）流用		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	1.000	m ²	366.4	366	S単 146号
	合 計				366	
	単 価				366	
	*** B単－ 116号 ***					
000116	路盤流用材運搬 路盤流用材 仮置場→施工場所（L=0.3km以下）		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	路盤材積込 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m ³	266.6	267	S単 114号
SA0121	路盤流用材運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m ³	454.7	455	S単 127号
	合 計				722	
	単 価				722	
	*** B単－ 117号 ***					
000117	県営管復旧工 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100 既設流用		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.080	人	36,822	2,946	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.120	人	32,640	3,917	S単 12号
S02115	普通作業員	0.170	人	22,338	3,797	S単 13号
Y00004	雑品	0.010		10,660	107	
	合 計				10,767	
	単 価				1,077	
	*** B単－ 118号 ***					
000118	制水弁復旧工 φ100 既設流用		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.040	人	36,822	1,473	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.180	人	32,640	5,875	S単 12号
S02115	普通作業員	0.140	人	22,338	3,127	S単 13号
	合 計				10,475	
	単 価				10,475	
	*** B単－ 119号 ***					
000119	給水管復旧工 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75 既設流用		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.080	人	36,822	2,946	S単 14号

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員	0.120	人	32,640	3,917	S単 15号
S02115	普通作業員	0.170	人	22,338	3,797	S単 16号
Y00004	雑品	0.010		10,660	107	
	合 計				10,767	
	単 価				1,077	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	給水管復旧工 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	2,047	2,047	S単 63号
	合 計				2,047	
	単 価				2,047	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	給水管復旧工 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13 既設流用		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.070	人	36,822	2,578	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.110	人	32,640	3,590	S単 15号
S02115	普通作業員	0.150	人	22,338	3,351	S単 16号
Y00004	雑品	0.010		9,519	95	
	合 計				9,614	
	単 価				961	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	リレー管復旧工 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,13mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,060	1,060	S単 64号
	合 計				1,060	
	単 価				1,060	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 MFジョイント φ100		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 MFジョイント φ100 離脱防止内蔵,,	1.000	個	44,800	44,800	S単 39号
	合 計				44,800	
	単 価				44,800	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 TSエルボ φ75		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	950	950	S単 40号
	合 計				950	
	単 価				950	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 TSエルボ φ13		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径13,,	1.000	個	37	37	S単 41号
	合 計				37	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				37	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRベンド φ100×90°		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRベンド φ100×90° ,,	1.000	個	22,000	22,000	S単 42号
	合 計				22,000	
	単 価				22,000	
	*** B単ー 127号 ***					
000127	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRベンド φ100×45°		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRベンド φ100×45° ,,	1.000	個	15,200	15,200	S単 43号
	合 計				15,200	
	単 価				15,200	
	*** B単ー 128号 ***					
000128	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 離脱防止金具 φ100		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 離脱防止金具 RR継手用 φ100,,	1.000	個	43,000	43,000	S単 44号
	合 計				43,000	
	単 価				43,000	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 φ100×45° Y		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 φ100×45° Y,,	1.000	個	3,820	3,820	S単 45号
	合 計				3,820	
	単 価				3,820	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRベンド φ100×22° 1/2 離脱防止内蔵		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRベンド φ100×22° 1/2 離脱防止内蔵,,	1.000	個	38,600	38,600	S単 46号
	合 計				38,600	
	単 価				38,600	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	土木シート敷設 仮置場① ポリプロピレン系織布 120kg/5cm相当		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	306	306	S単 108号
	合 計				306	
	単 価				306	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	土木シート撤去 仮置場①②		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	71	71	S単 109号
	合 計				71	
	単 価				71	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 133号 ***					
000133	路盤砂運搬(流用) 土取場→仮置場② L=3.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	266.6	267	S単 111号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	909.3	909	S単 122号
	合 計				1,176	
	単 価				1,176	
	*** B単一 134号 ***					
000134	工事用道路造成(仮置場①) 路盤用砂 t=10cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	271.8	272	S単 128号
	合 計				272	
	単 価				272	
	*** B単一 135号 ***					
000135	工事用道路撤去(仮置場①②) 路盤用砂 t=10cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾗｯｸﾙ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	405.9	406	S単 110号
	合 計				406	
	単 価				406	
	*** B単一 136号 ***					
000136	路盤砂運搬(搬出) 仮置場①→建設発生土受入地 L=2.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1,000	m3	769.4	769	S単 121号
	合 計				769	
	単 価				769	
	*** B単一 137号 ***					
000137	路盤砂運搬(搬出) 仮置場②→建設発生土受入地 L=3.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	909.3	909	S単 122号
	合 計				909	
	単 価				909	
	*** B単一 138号 ***					
000138	整地 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	150.1	150	S単 134号
	合 計				150	
	単 価				150	
	*** B単一 139号 ***					
000139	土木シート運搬費 廃プラスチック類 L=12.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物積込費 廃プラスチック類	1,000	m3	414	414	S単 52号
S02123	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	1,000	m3	1,310	1,310	S単 53号
	合 計				1,724	

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単一 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	3,120		歩A・単A
S01041	*** S単一 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	3,120		歩A・単A
S01072	*** S単一 3号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)		m ²	268		歩A・単A
S01072	*** S単一 4号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)		m ²	268		歩A・単A
S01082	*** S単一 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	埋戻、0.8～1.1ton、あり		m3	727		歩A・単A
S01082	*** S単一 6号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	埋戻、0.8～1.1ton、あり		m3	727		歩A・単A
S02115	*** S単一 7号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,338		歩A・単A
S02115	*** S単一 8号 ***					
	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	33,354		歩A・単A
S02115	*** S単一 9号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,822		歩A・単A
S02115	*** S単一 10号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	32,640		歩A・単A
S02115	*** S単一 11号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,822		歩A・単A
S02115	*** S単一 12号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	32,640		歩A・単A
S02115	*** S単一 13号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,338		歩A・単A
S02115	*** S単一 14号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,822		歩A・単A
S02115	*** S単一 15号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	32,640		歩A・単A
S02115	*** S単一 16号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,338		歩A・単A
S02116	*** S単一 17号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む,,		本	207,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 18号 ***					
	K形継輪					
	K形継輪 φ600,,		本	138,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 19号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600,,		組	34,600		歩A・単A
S02116	*** S単一 20号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,		組	4,010		歩A・単A
S02116	*** S単一 21号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 450 長6.0m ゴム輪含む,,		本	133,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 22号 ***					
	K形継輪					
	K形継輪					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	K形継輪 φ450,, *** S単ー 23号 ***		本	86,600		歩A・単A
S02116	ダクタイトル鉄管接合部品 ダクタイトル鉄管接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,, *** S単ー 24号 ***		組	26,700		歩A・単A
S02116	積卸し費 積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,, *** S単ー 25号 ***		ton	750		歩A・単A
S02116	急速空気弁補修弁付 (樹脂製) 急速空気弁補修弁付 (樹脂製) φ75 7.5K フランジ形,, *** S単ー 26号 ***		基	133,000		歩A・単A
S02116	マンホール蓋 マンホール蓋 受枠付 φ600 T-25,, *** S単ー 27号 ***		組	88,700		歩A・単A
S02116	組立マンホール 組立マンホール 調整リング φ600 H=50,, *** S単ー 28号 ***		個	10,600		歩A・単A
S02116	組立マンホール 組立マンホール 斜壁 φ600×φ900 H=600,, *** S単ー 29号 ***		個	127,000		歩A・単A
S02116	組立マンホール 組立マンホール 底版 φ900 H=130,, *** S単ー 30号 ***		個	80,100		歩A・単A
S02116	調整モルタル 調整モルタル 無収縮,, *** S単ー 31号 ***		m3	43,900		歩A・単A
S02116	配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 SGP100A エルボ90°, *** S単ー 32号 ***		個	3,150		歩A・単A
S02116	配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 SGP100A エルボ180°, *** S単ー 33号 ***		個	6,780		歩A・単A
S02116	防虫目皿 防虫目皿 100A用,, *** S単ー 34号 ***		個	15,300		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ハトロ-給油,, *** S単ー 35号 ***		L	162		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 2インチス,, *** S単ー 36号 ***		巻	10,300		歩A・単A
S02116	路盤紙 (クラフト紙) 路盤紙 (クラフト紙) *** S単ー 37号 ***		m ²	45		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ハトロ-給油,, *** S単ー 38号 ***		L	162		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 2インチス,, *** S単ー 39号 ***		巻	10,300		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 MFジョイント φ100 離脱防止内蔵,, *** S単ー 40号 ***		個	44,800		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,, *** S単ー 41号 ***		個	950		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径13,, *** S単ー 42号 ***		個	37		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRベンド φ100×90°, *** S単ー 43号 ***		個	22,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRベンド φ100×45°,		個	15,200		歩A・単A

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 離脱防止金具 RR継手用 φ100,.,		個	43,000		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 φ100×45°Y,.,		個	3,820		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRベンド φ100×22°1/2 離脱防止内蔵,.,		個	38,600		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02117	道路用塗料 トライツァ [®] イト(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トライツァ [®] イト(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラビーズ [®] 15～18% 白		kg	335		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02117	ガラビーズ [®] (JIS R 3301)					
	ガラビーズ [®] (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)		kg	270		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02117	接着用グラマー					
	接着用グラマー 区画線用		kg	10,400		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 アスファルト殻		m3	12,000		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 アスファルト殻		m3	12,000		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S02123	産業廃棄物積込費					
	産業廃棄物積込費 廃プラスチック類		m3	414		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類		m3	1,310		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S02123	産業廃棄物					
	産業廃棄物 廃プラスチック類		m3	43,750		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,170		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		枚	221		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,255		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	356		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケット容量0.80m3,振動ローラードガ [®] 式,区分I,なし,あり		m3	13,613		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケット容量0.80m3,タ [®] h [®] ,区分I,なし,あり		m3	15,742		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケット容量0.80m3,振動コン [®] タ,区分I,なし,あり		m3	14,593		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケット容量0.80m3,タ [®] h [®] ,区分I,なし,あり		m3	15,742		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,047		歩A・単A

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07021	*** S単— 64号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,13mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,060		歩A・単A
S07051	*** S単— 65号 *** 両フランジ短管 φ75 7.5K L=250mm					
	グググ鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本	21,793		歩A・単A
S07051	*** S単— 66号 *** 両フランジ短管 φ75 7.5K L=300mm					
	グググ鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本	22,693		歩A・単A
S07051	*** S単— 67号 *** 両フランジ短管 φ75 7.5K L=150mm					
	グググ鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本	19,993		歩A・単A
S07051	*** S単— 68号 *** 両フランジ短管 φ75 7.5K L=500mm					
	グググ鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本	26,193		歩A・単A
S07054	*** S単— 69号 *** グググ鉄管機械布設(K形)					
	グググ鉄管機械布設(K形) 直管,600×6,DB種,ハツタ,なし,あり,なし		本	367,173		歩A・単A
S07054	*** S単— 70号 *** K形両受曲管 φ600×90°					
	グググ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,ハツタ,なし,,あり		本	594,210		歩A・単A
S07054	*** S単— 71号 *** K形両受曲管 φ600×45°					
	グググ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,ハツタ,なし,,あり		本	431,047		歩A・単A
S07054	*** S単— 72号 *** K形両受曲管 φ600×30°					
	グググ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,ハツタ,なし,,あり		本	376,993		歩A・単A
S07054	*** S単— 73号 *** K形両受曲管 φ600×22°1/2					
	グググ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,ハツタ,なし,,あり		本	349,966		歩A・単A
S07054	*** S単— 74号 *** K形両受曲管 φ600×11°1/4					
	グググ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,ハツタ,なし,,あり		本	310,927		歩A・単A
S07054	*** S単— 75号 *** K形両受曲管 φ600×5°5/8					
	グググ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,ハツタ,なし,,あり		本	289,906		歩A・単A
S07054	*** S単— 76号 *** K形片受曲管 φ600×45°					
	グググ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,ハツタ,なし,,あり		本	351,968		歩A・単A
S07054	*** S単— 77号 *** K形片受曲管 φ600×11°1/4					
	グググ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,ハツタ,なし,,あり		本	386,002		歩A・単A
S07054	*** S単— 78号 *** K形付T字管 φ600×φ75 7.5K					
	グググ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,ハツタ,なし,,あり		本	259,876		歩A・単A
S07054	*** S単— 79号 *** グググ鉄管機械布設(K形)					
	グググ鉄管機械布設(K形) 直管,450×6,DB種,ハツタ,なし,あり,なし		本	214,876		歩A・単A
S07054	*** S単— 80号 *** K形両受曲管 φ450×90°					
	グググ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,ハツタ,なし,,あり		本	366,083		歩A・単A
S07054	*** S単— 81号 *** K形両受曲管 φ450×45°					
	グググ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,ハツタ,なし,,あり		本	281,999		歩A・単A
S07054	*** S単— 82号 *** K形両受曲管 φ450×30°					
	グググ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,ハツタ,なし,,あり		本	250,968		歩A・単A
S07054	*** S単— 83号 *** K形両受曲管 φ450×22°1/2					
	グググ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,ハツタ,なし,,あり		本	236,954		歩A・単A
S07054	*** S単— 84号 *** K形両受曲管 φ450×11°1/4					
	グググ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,ハツタ,なし,,あり		本	213,931		歩A・単A
S07054	*** S単— 85号 *** K形両受曲管 φ450×5°5/8					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり *** S単ー 86号 ***		本	203,921		歩A・単A
S07054	K形片受曲管 φ450×45° ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり *** S単ー 87号 ***		本	203,921		歩A・単A
S07054	K形付T字管 φ450×φ75 7.5K ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり *** S単ー 88号 ***		本	194,912		歩A・単A
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(ALW形) ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(ALW形) 直管,600×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり *** S単ー 89号 ***		本	225,734		歩A・単A
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(ALW形) ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,600×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,あり *** S単ー 90号 ***		本	18,527		歩A・単A
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(ALW形) ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(ALW形) 直管,450×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり *** S単ー 91号 ***		本	149,580		歩A・単A
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(ALW形) ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,450×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,あり *** S単ー 92号 ***		本	16,447		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 600mm *** S単ー 93号 ***		箇所	18,025		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 450mm *** S単ー 94号 ***		箇所	14,215		歩A・単A
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B) *** S単ー 95号 ***		m	8,049		歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり *** S単ー 96号 ***		基	25,517		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,, *** S単ー 97号 ***		m	253		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,, *** S単ー 98号 ***		m	281		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,, *** S単ー 99号 ***		m	628		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),ゼブラ,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,, *** S単ー 100号 ***		m	305		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり *** S単ー 101号 ***		m ²	71		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり *** S単ー 102号 ***		m ²	73		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単ー 103号 ***		m ²	26		歩A・単A
S16001	トラク[普通型] トラク[普通型] 通称4.0～4.5t積載,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単ー 104号 ***		時間	7,718		歩A・単A
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型(超低騒音)・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対(2014)] ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型(超低騒音)・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対(2014)] ,ﾊﾞｯｸﾙ容量0.5m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, *** S単ー 105号 ***		日	30,000		歩A・単A
S16003	ワｲﾔｰﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] ワｲﾔｰﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] φ12mm 100mあたり,交替制補正対象外		供用日	173		歩A・単A

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16003	*** S単ー 106号 *** チェーンハーフ・ネスト[レ・フ・ロック][鋼橋用]					
	チェーンハーフ・ネスト[レ・フ・ロック][鋼橋用] 耐力16kN(1.6t) 移動量1.5m, 交替制補正対象外		供用日	115		歩A・単A
	*** S単ー 107号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 200型, 無, 28日, 4回		ton	6,037		歩A・単A
	*** S単ー 108号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	306		歩A・単A
S18062	*** S単ー 109号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	71		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 110号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, オブ・ンカ外, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -		m3	405.9		歩A・単A
	*** S単ー 111号 *** SP 積込(ルーズ)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	266.6		歩A・単A
	*** S単ー 112号 *** 路盤材積込					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	266.6		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 113号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	266.6		歩A・単A
	*** S単ー 114号 *** 路盤材積込					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	266.6		歩A・単A
	*** S単ー 115号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m3	288.2		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 116号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 有り, あり		m3	352.2		歩A・単A
	*** S単ー 117号 *** SP 床掘り					
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m3	288.2		歩A・単A
	*** S単ー 118号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下		m3	454.7		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 119号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下		m3	524.6		歩A・単A
	*** S単ー 120号 *** SP 土砂等運搬					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下		m3	594.6		歩A・単A
	*** S単ー 121号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下		m3	769.4		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 122号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下		m3	909.3		歩A・単A
	*** S単ー 123号 *** 路盤流用材運搬					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下		m3	454.7		歩A・単A
	*** S単ー 124号 *** 舗装剥取り材運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下		m3	909.3		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 125号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下		m3	454.7		歩A・単A
	*** S単ー 126号 *** SP 土砂等運搬					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下		m3	909.3		歩A・単A
	*** S単ー 127号 *** 路盤流用材運搬					
	SP 土砂等運搬					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単ー 128号 ***		m3	454.7		歩A・単A
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単ー 129号 ***		m3	271.8		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり *** S単ー 130号 ***		m3	1,025		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 131号 ***		m ²	446.8		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 132号 ***		m ²	446.8		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし *** S単ー 133号 ***		m3	169.2		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし *** S単ー 134号 ***		m3	169.2		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり *** S単ー 135号 ***		m3	150.1		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, *** S単ー 136号 ***		m3	3,504		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, *** S単ー 137号 ***		m3	3,504		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし *** S単ー 138号 ***		m ²	254.7		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし *** S単ー 139号 ***		m ²	254.7		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-, *** S単ー 140号 ***		m	772.8		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 M-30 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,碎石各種 *** S単ー 141号 ***		m ²	2,164		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高ｸﾗｽﾞB) W/C65% *** S単ー 142号 ***		m3	50,180		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単ー 143号 ***		m ²	10,340		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし, *** S単ー 144号 ***		m ²	198.4		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし, *** S単ー 145号 ***		m ²	198.4		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,碎石,あり,路盤材(各種) *** S単ー 146号 ***		m ²	366.4		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,碎石,あり,路盤材(各種) *** S単ー 147号 ***		m ²	366.4		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,-,1層施工,あり,0mm,70mm *** S単ー 148号 ***		m ²	1,109		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	32,640	11,098	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	22,338	18,987	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		11,098	1,110	
	合 計				31,195	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,120	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	32,640	11,098	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	22,338	18,987	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		11,098	1,110	
	合 計				31,195	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,120	
	*** S単一 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	22,338	2,681	
	合 計				2,681	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		268	
	*** S単一 4号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	22,338	2,681	
	合 計				2,681	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		268	
	*** S単一 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	埋戻		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハト`ガ`ト`式]					
	運転質量0.8~1.1t	1.440	日	1,930	2,779	
P34029	軽油					
	ハト`ロ`給油	5.700	L	162	923	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	32,640	32,640	
	合 計				36,342	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		727	
	*** S単一 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	埋戻,0.8~1.1ton,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	埋戻		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハト`ガ`ト`式]					
	運転質量0.8~1.1t	1.440	日	1,930	2,779	
P34029	軽油					
	ハト`ロ`給油	5.700	L	162	923	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	32,640	32,640	
	合 計				36,342	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		727	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,338	22,338	
	合 計				22,338	算出数量 1.000 人
	単 価				22,338	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01021		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	33,354	33,354	
	合 計				33,354	算出数量 1.000 人
	単 価				33,354	
	*** S単一 9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	36,822	36,822	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（川嶺上工区）工事					
工事別	工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				36,822	算出数量 1.000 人
	単 価				36,822	
	*** S単一 10号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,640	32,640	
	合 計				32,640	算出数量 1.000 人
	単 価				32,640	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,822	36,822	
	合 計				36,822	算出数量 1.000 人
	単 価				36,822	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,640	32,640	
	合 計				32,640	算出数量 1.000 人
	単 価				32,640	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合 計				22,338	算出数量 1.000 人
	単 価				22,338	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,822	36,822	
	合 計				36,822	算出数量 1.000 人
	単 価				36,822	
	*** S単－ 15号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,640	32,640	
	合 計				32,640	算出数量 1.000 人
	単 価				32,640	
	*** S単－ 16号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合 計				22,338	算出数量 1.000 人
	単 価				22,338	
	*** S単－ 17号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03419		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P03419	ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	207,000	207,000	
	合 計				207,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				207,000	
	*** S単－ 18号 ***					
S02116	K形継輪		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形継輪 φ600,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	K形継輪 φ600	1.000	本	138,000	138,000	
	合 計				138,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				138,000	
	*** S単－ 19号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03523		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P03523	ダクティル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組	34,600	34,600	
	合 計				34,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,600	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	ダクティル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03555		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P03555	ダクティル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75	1.000	組	4,010	4,010	
	合 計				4,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,010	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	ダクティル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 450 長6.0m ゴム輪含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03417		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P03417	ダクティル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 450 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	133,000	133,000	
	合 計				133,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133,000	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	K形継輪		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形継輪 φ450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	K形継輪 φ450	1.000	本	86,600	86,600	
	合 計				86,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				86,600	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	ダクティル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03521		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P03521	ダクティル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	26,700	26,700	
	合 計				26,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,700	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	積込み(又は取卸し)のみ,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P46403				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P46403	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ	1,000	ton	750	750	
	合 計				750	算出数量 1,000 各単位
	単 価				750	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	急速空気弁補修弁付 (樹脂製)		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁補修弁付 (樹脂製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	φ75 7.5K フランジ形,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	急速空気弁補修弁付 (樹脂製)					
	φ75 7.5K フランジ形	1,000	基	133,000	133,000	
	合 計				133,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				133,000	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	マンホール蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	受枠付 φ600 T-25,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	マンホール蓋					
	受枠付 φ600 T-25	1,000	組	88,700	88,700	
	合 計				88,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				88,700	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	調整リング φ600 H=50,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	組立マンホール					
	調整リング φ600 H=50	1,000	個	10,600	10,600	
	合 計				10,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,600	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	斜壁 φ600×φ900 H=600,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	組立マンホール					
	斜壁 φ600×φ900 H=600	1,000	個	127,000	127,000	
	合 計				127,000	算出数量 1,000 各単位

事業名 嘉界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				127,000	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 底版 φ900 H=130,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	組立マンホール 底版 φ900 H=130	1.000	個		80,100	
	合 計				80,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,100	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	調整モルタル		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	調整モルタル 無収縮,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96015		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96015	調整モルタル 無収縮	1.000	m3		43,900	
	合 計				43,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,900	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP100A エルボ90 °,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96016	配管用炭素鋼鋼管 SGP100A エルボ90 °	1.000	個		3,150	
	合 計				3,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,150	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP100A エルボ180 °,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96017	配管用炭素鋼鋼管 SGP100A エルボ180 °	1.000	個		6,780	
	合 計				6,780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,780	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	防虫目皿		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防虫目皿 100A用,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96018	防虫目皿 100A用	1.000	個	15,300	15,300	
	合 計				15,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,300	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P34029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	1.000	L	162	162	
	合 計				162	算出数量 1.000 各単位
	単 価				162	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾞﾚﾌﾚﾝｸﾞｽ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P39101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾞﾚﾌﾚﾝｸﾞｽ	1.000	巻	10,300	10,300	
	合 計				10,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,300	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	路盤紙 （クラフト紙）		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙 （クラフト紙）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P28201		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P28201	路盤紙 （クラフト紙）	1.000	m ²	45	45	
	合 計				45	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P34002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	1.000	L	162	162	
	合 計				162	算出数量 1.000 各単位
	単 価				162	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾞﾚﾌﾚﾝｸﾞｽ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ リーフシールド	1.000	巻	10,300	10,300	
	合 計				10,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,300	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 MFジョイント φ100 離脱防止内蔵,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96021		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 MFジョイント φ100 離脱防止内蔵	1.000	個	44,800	44,800	
	合 計				44,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,800	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05262		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径75	1.000	個	950	950	
	合 計				950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				950	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径13,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05254		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05254	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径13	1.000	個	37	37	
	合 計				37	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRベンド φ100×90°, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96024		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96024	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRベンド φ100×90°	1.000	個	22,000	22,000	
	合 計				22,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,000	
	*** S単一 43号 ***					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRベンド φ100×45°, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96025	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRベンド φ100×45°	1.000	個		15,200	
	合 計				15,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,200	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 離脱防止金具 RR継手用 φ100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96026	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 離脱防止金具 RR継手用 φ100	1.000	個		43,000	
	合 計				43,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,000	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 φ100×45° Y, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96027	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 φ100×45° Y	1.000	個		3,820	
	合 計				3,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,820	
	*** S単一 46号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRベンド φ100×22° 1/2 離脱防止内蔵, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96028	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRベンド φ100×22° 1/2 離脱防止内蔵	1.000	個		38,600	
	合 計				38,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38,600	
	*** S単一 47号 ***					
S02117	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P35306 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 335円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P35306	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1.000	kg		335	
	合 計				335	算出数量 1.000 各単位
	単 価				335	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 48号 ***					
S02117	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P35313		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	1号(0.106～0.850mm)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	270円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	1,000	kg	270	270	
	合 計				270	算出数量 1,000 各単位
	単 価				270	
	*** S単－ 49号 ***					
S02117	接着用プライマー		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P35311		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	区画線用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,400円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35311	接着用プライマー 区画線用	1,000	kg	10,400	10,400	
	合 計				10,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,400	
	*** S単－ 50号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルト殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	建設廃材 アスファルト殻	1,000	m3	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単－ 51号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルト殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	建設廃材 アスファルト殻	1,000	m3	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単－ 52号 ***					
S02123	産業廃棄物積込費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物積込費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	414円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	産業廃棄物積込費 廃プラスチック類	1,000	m3	414	414	

事業名		喜界島農業水利事業				
工事名		荒木送水路他（川嶺上工区）工事				
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				414	算出数量 1.000 各単位
	単 価				414	
	*** S単一 53号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,310円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	1.000	m3	1,310	1,310	
	合 計				1,310	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,310	
	*** S単一 54号 ***					
S02123	産業廃棄物		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	43,750円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	産業廃棄物 廃プラスチック類	1.000	m3	43,750	43,750	
	合 計				43,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,750	
	*** S単一 55号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,170	2,170	
	合 計				2,170	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,170	
	*** S単一 56号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	220.80	221	
	合 計				221	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		221	
	*** S単— 57号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,255	4,255	
	合 計				4,255	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,255	
	*** S単— 58号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	356.20	356	
	合 計				356	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		356	
	*** S単— 59号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケット容量0.80m3,振動ローラントガイト式,区分Ⅰ,なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バケット規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) バケット容量0.80m3 振動ローラントガイト式 区分Ⅰ なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	8,000	105,600	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	36,822	6,996	
R01003	普通作業員	0.780	人	22,338	17,424	
F04080	振動ローラントガイト式] 運転質量0.5～0.6 t	0.120	日	1,530	184	
P34029	軽油 バトリ給油	0.330	L	162	53	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.080	人	32,640	2,611	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3	0.080	日	11,000	880	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	162	713	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	33,354	1,668	
	合 計				136,129	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		13,613	
	*** S単一 60号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3,ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3 ﾀﾝﾊﾞ 区分Ⅰ なし あり				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	8,000	105,600	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	36,822	11,783	
R01003	普通作業員	1.090	人	22,338	24,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	32,640	11,098	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		11,098	1,332	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3	0.080	日	11,000	880	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	162	713	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	33,354	1,668	
	合 計				157,422	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		15,742	
	*** S単一 61号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 区分Ⅰ なし あり				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	8,000	105,600	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	36,822	9,206	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,338	20,551	
R01002	特殊作業員	0.200	人	32,640	6,528	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,528	783	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3	0.080	日	11,000	880	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	162	713	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	33,354	1,668	
	合 計				145,929	算出数量 10.000 m3

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		14,593	
	*** S単一 62号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケツ容量0.80m3,タハ,区分I,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バケツ仕様 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) バケツ容量0.80m3 タハ 区分I なし あり				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	8,000	105,600	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	36,822	11,783	
R01003	普通作業員	1.090	人	22,338	24,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	32,640	11,098	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		11,098	1,332	
F08015	バケツ抄[クレー型・超低・排対型(～2014)] バケツ容量0.80m3	0.080	日	11,000	880	
P34029	軽油 バトリル給油	4.400	L	162	713	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	33,354	1,668	
	合 計				157,422	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		15,742	
	*** S単一 63号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 75mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	3,940	9,614	
Y00004	雑材料費	0.020		9,614	192	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,822	2,946	
R01002	特殊作業員	0.120	人	32,640	3,917	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,338	3,797	
	合 計				20,466	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,047	
	*** S単一 64号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,13mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 13mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05019	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径13 長4.0m	2.440	本	434	1,059	
Y00004	雑材料費	0.020		1,059	21	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（川嶺上工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		0.070	人	36,822	2,578	
R01002	特殊作業員					
		0.110	人	32,640	3,590	
R01003	普通作業員					
		0.150	人	22,338	3,351	
	合 計				10,599	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,060	
	*** S単一 65号 ***					
						歩A
S07051	両フランジ短管 φ75 7.5K L=250mm		本		10,000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	12,700円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	12,700	127,000	
R01002	特殊作業員					
		1.020	人	32,640	33,293	
R01003	普通作業員					
		2.580	人	22,338	57,632	
	合 計				217,925	算出数量 10.000 本
	単 価		本		21,793	
	*** S単一 66号 ***					
						歩A
S07051	両フランジ短管 φ75 7.5K L=300mm		本		10,000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	13,600円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	13,600	136,000	
R01002	特殊作業員					
		1.020	人	32,640	33,293	
R01003	普通作業員					
		2.580	人	22,338	57,632	
	合 計				226,925	算出数量 10.000 本
	単 価		本		22,693	
	*** S単一 67号 ***					
						歩A
S07051	両フランジ短管 φ75 7.5K L=150mm		本		10,000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	10,900円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	10,900	109,000	
R01002	特殊作業員					
		1.020	人	32,640	33,293	
R01003	普通作業員					
		2.580	人	22,338	57,632	
	合 計				199,925	算出数量 10.000 本
	単 価		本		19,993	
	*** S単一 68号 ***					

事業名 嘉界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07051	両フランジ短管 φ75 7.5K L=500mm		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	17,100円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	17,100	171,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	32,640	33,293	
R01003	普通作業員	2.580	人	22,338	57,632	
	合 計				261,925	算出数量 10.000 本
	単 価		本		26,193	
	*** S単— 69号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,600×6,DB種,ハック材,なし,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ハック材				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03133	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	335,120	335,120	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		335,120	335	
P03523	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,822	2,946	
R01002	特殊作業員	0.320	人	32,640	10,445	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,338	8,935	
F08063	ハック材[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.170	日	18,100	3,077	
P34029	軽油 ハトル給油	8.100	L	162	1,312	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	33,354	5,003	
	合 計				367,173	算出数量 1.000 本
	単 価		本		367,173	
	*** S単— 70号 ***					
S07054	K形両受曲管 φ600×90°		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,ハック材,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ハック材				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	563,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	563,000	563,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		563,000	563	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,822	2,946	
R01002	特殊作業員	0.320	人	32,640	10,445	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,338	8,935	
F08063	ハック材[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.170	日	11,800	2,006	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	8.100	L	162	1,312	
R01021	運転手（特殊）					
		0.150	人	33,354	5,003	
	合 計				594,210	算出数量 1.000 本
	単 価		本		594,210	
	*** S単一 71号 ***					
S07054	K形両受曲管 φ600×45°		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管径区分(mm×m)	600×6				
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	400,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	400,000	400,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		400,000	400	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	36,822	2,946	
R01002	特殊作業員					
		0.320	人	32,640	10,445	
R01003	普通作業員					
		0.400	人	22,338	8,935	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚ-ﾗ型・ｸﾚ-ﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.170	日	11,800	2,006	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	8.100	L	162	1,312	
R01021	運転手（特殊）					
		0.150	人	33,354	5,003	
	合 計				431,047	算出数量 1.000 本
	単 価		本		431,047	
	*** S単一 72号 ***					
S07054	K形両受曲管 φ600×30°		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管径区分(mm×m)	600×6				
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	346,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	346,000	346,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		346,000	346	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	36,822	2,946	
R01002	特殊作業員					
		0.320	人	32,640	10,445	
R01003	普通作業員					
		0.400	人	22,338	8,935	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚ-ﾗ型・ｸﾚ-ﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.170	日	11,800	2,006	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	8.100	L	162	1,312	
R01021	運転手（特殊）					
		0.150	人	33,354	5,003	
	合 計				376,993	算出数量 1.000 本
	単 価		本		376,993	
	*** S単一 73号 ***					
S07054	K形両受曲管 φ600×22° 1/2		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	319,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	319,000	319,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		319,000	319	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,822	2,946	
R01002	特殊作業員	0.320	人	32,640	10,445	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,338	8,935	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.170	日	11,800	2,006	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	8.100	L	162	1,312	
R01021	運転手（特殊）	0.150	人	33,354	5,003	
	合 計				349,966	算出数量 1.000 本
	単 価		本		349,966	
	*** S単一 74号 ***					
S07054	K形両受曲管 φ600×11°1/4		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	280,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	280,000	280,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		280,000	280	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,822	2,946	
R01002	特殊作業員	0.320	人	32,640	10,445	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,338	8,935	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.170	日	11,800	2,006	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	8.100	L	162	1,312	
R01021	運転手（特殊）	0.150	人	33,354	5,003	
	合 計				310,927	算出数量 1.000 本
	単 価		本		310,927	
	*** S単一 75号 ***					
S07054	K形両受曲管 φ600×5°5/8		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	259,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	259,000	259,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		259,000	259	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,822	2,946	
R01002	特殊作業員	0.320	人	32,640	10,445	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,338	8,935	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.170	日	11,800	2,006	
P34029	軽油	8.100	L	162	1,312	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	33,354	5,003	
	合 計				289,906	算出数量 1.000 本
	単 価		本		289,906	
	*** S単一 76号 ***					
S07054	K形片受曲管 φ600×45°		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	321,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイトル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	321,000	321,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		321,000	321	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,822	2,946	
R01002	特殊作業員	0.320	人	32,640	10,445	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,338	8,935	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.170	日	11,800	2,006	
P34029	軽油	8.100	L	162	1,312	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	33,354	5,003	
	合 計				351,968	算出数量 1.000 本
	単 価		本		351,968	
	*** S単一 77号 ***					
S07054	K形片受曲管 φ600×11°1/4		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	355,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイトル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	355,000	355,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		355,000	355	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,822	2,946	
R01002	特殊作業員	0.320	人	32,640	10,445	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,338	8,935	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.170	日	11,800	2,006	
P34029	軽油	8.100	L	162	1,312	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	33,354	5,003	
	合 計				386,002	算出数量 1.000 本

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		386,002	
	*** S単一 78号 ***					
S07054	K形付T字管 φ600×φ75 7.5K		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	短管・異形管,600×6,DB種,バ ック砂,なし,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)管径区分(mm×m)	600×6				
	3)管種区分	DB種				
	4)機械区分	バ ック砂				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	229,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	229,000	229,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		229,000	229	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,822	2,946	
R01002	特殊作業員	0.320	人	32,640	10,445	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,338	8,935	
F08063	バック[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.170	日	11,800	2,006	
P34029	軽油					
	バック給油	8.100	L	162	1,312	
R01021	運転手（特殊）	0.150	人	33,354	5,003	
	合 計				259,876	算出数量 1.000 本
	単 価		本		259,876	
	*** S単一 79号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	直管,450×6,DB種,バック砂,なし,あり,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分	直管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)管径区分(mm×m)	450×6				
	3)管種区分	DB種				
	4)機械区分	バック砂				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03302	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	191,000	191,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		191,000	191	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,822	1,841	
R01002	特殊作業員	0.220	人	32,640	7,181	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,338	6,478	
F08063	バック[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	18,100	2,715	
P34029	軽油					
	バック給油	7.000	L	162	1,134	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	33,354	4,336	
	合 計				214,876	算出数量 1.000 本
	単 価		本		214,876	
	*** S単一 80号 ***					
S07054	K形兩受曲管 φ450×90°		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	短管・異形管,450×6,DB種,バック砂,なし,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管径区分(mm×m)	450×6				

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	343,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	343,000	343,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		343,000	343	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	36,822	1,841	
R01002	特殊作業員					
		0.220	人	32,640	7,181	
R01003	普通作業員					
		0.290	人	22,338	6,478	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	11,800	1,770	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	7.000	L	162	1,134	
R01021	運転手（特殊）					
		0.130	人	33,354	4,336	
	合 計				366,083	算出数量 1.000 本
	単 価		本		366,083	
	*** S単－ 81号 ***					
S07054	K形両受曲管 φ450×45°		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	259,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	259,000	259,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		259,000	259	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	36,822	1,841	
R01002	特殊作業員					
		0.220	人	32,640	7,181	
R01003	普通作業員					
		0.290	人	22,338	6,478	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	11,800	1,770	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	7.000	L	162	1,134	
R01021	運転手（特殊）					
		0.130	人	33,354	4,336	
	合 計				281,999	算出数量 1.000 本
	単 価		本		281,999	
	*** S単－ 82号 ***					
S07054	K形両受曲管 φ450×30°		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	228,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	228,000	228,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		228,000	228	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	36,822	1,841	
R01002	特殊作業員					
		0.220	人	32,640	7,181	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.290	人	22,338	6,478	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	11,800	1,770	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	7.000	L	162	1,134	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	33,354	4,336	
	合 計				250,968	算出数量 1.000 本
	単 価		本		250,968	
	*** S単一 83号 ***					
S07054	K形両受曲管 φ450×22°1/2		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	214,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	214,000	214,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		214,000	214	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,822	1,841	
R01002	特殊作業員	0.220	人	32,640	7,181	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,338	6,478	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	11,800	1,770	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	7.000	L	162	1,134	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	33,354	4,336	
	合 計				236,954	算出数量 1.000 本
	単 価		本		236,954	
	*** S単一 84号 ***					
S07054	K形両受曲管 φ450×11°1/4		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	191,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	191,000	191,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		191,000	191	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,822	1,841	
R01002	特殊作業員	0.220	人	32,640	7,181	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,338	6,478	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	11,800	1,770	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	7.000	L	162	1,134	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	33,354	4,336	
	合 計				213,931	算出数量 1.000 本
	単 価		本		213,931	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 85号 ***					
S07054	K形両受曲管 φ450×5°5/8 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	短管・異形管 450×6 DB種 ﾊﾞｯｸﾙ 181,000円 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	181,000	181,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		181,000	181	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,822	1,841	
R01002	特殊作業員	0.220	人	32,640	7,181	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,338	6,478	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	11,800	1,770	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	7.000	L	162	1,134	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	33,354	4,336	
	合 計				203,921	算出数量 1.000 本
	単 価		本		203,921	
	*** S単ー 86号 ***					
S07054	K形片受曲管 φ450×45° ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	短管・異形管 450×6 DB種 ﾊﾞｯｸﾙ 181,000円 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	181,000	181,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		181,000	181	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,822	1,841	
R01002	特殊作業員	0.220	人	32,640	7,181	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,338	6,478	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	11,800	1,770	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	7.000	L	162	1,134	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	33,354	4,336	
	合 計				203,921	算出数量 1.000 本
	単 価		本		203,921	
	*** S単ー 87号 ***					
S07054	K形付T字管 φ450×φ75 7.5K ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	短管・異形管 450×6 DB種 ﾊﾞｯｸﾙ 172,000円 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（川嶺上工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P03813	ダクティル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	172,000	172,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		172,000	172	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,822	1,841	
R01002	特殊作業員	0.220	人	32,640	7,181	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,338	6,478	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8㎥ 吊能力2.9t	0.150	目	11,800	1,770	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	7.000	L	162	1,134	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	33,354	4,336	
	合 計				194,912	算出数量 1.000 本
	単 価		本		194,912	
	*** S単— 88号 ***					
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,600×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分	直管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管径区分(㎜×m)	600×6		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)管種区分	AL2種		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03419	ダクティル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	207,000	207,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		207,000	207	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,822	1,473	
R01002	特殊作業員	0.180	人	32,640	5,875	
R01003	普通作業員	0.230	人	22,338	5,138	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8㎥ 吊能力2.9t	0.120	目	11,800	1,416	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	5.900	L	162	956	
R01021	運転手（特殊）	0.110	人	33,354	3,669	
	合 計				225,734	算出数量 1.000 本
	単 価		本		225,734	
	*** S単— 89号 ***					
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,600×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分	短管・異形管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管径区分(㎜×m)	600×6		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)管種区分	AL2種		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクティル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,822	1,473	
R01002	特殊作業員	0.180	人	32,640	5,875	
R01003	普通作業員	0.230	人	22,338	5,138	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8㎥ 吊能力2.9t	0.120	目	11,800	1,416	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	5.900	L	162	956	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	0.110	人	33,354	3,669	
	合 計				18,527	算出数量 1.000 本
	単 価		本		18,527	
	*** S単一 90号 ***					
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形) 直管,450×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾖｰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾖｰ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03417	ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 450 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	133,000	133,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		133,000	133	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,822	1,473	
R01002	特殊作業員	0.160	人	32,640	5,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,338	4,244	
F08063	ﾊﾞｯｸﾖｰ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾖｰ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.110	日	11,800	1,298	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.400	L	162	875	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	33,354	3,335	
	合 計				149,580	算出数量 1.000 本
	単 価		本		149,580	
	*** S単一 91号 ***					
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,450×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾖｰ,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾖｰ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,822	1,473	
R01002	特殊作業員	0.160	人	32,640	5,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,338	4,244	
F08063	ﾊﾞｯｸﾖｰ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾖｰ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.110	日	11,800	1,298	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.400	L	162	875	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	33,354	3,335	
	合 計				16,447	算出数量 1.000 本
	単 価		本		16,447	
	*** S単一 92号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 600mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管径区分(mm)	600mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	36,822	4,050	
R01002	特殊作業員	0.200	人	32,640	6,528	
R01003	普通作業員	0.260	人	22,338	5,808	
Y00004	諸雑費	0.100		16,386	1,639	
	合 計				18,025	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,025	
	*** S単－ 93号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 450mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	450mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	36,822	2,578	
R01002	特殊作業員	0.170	人	32,640	5,549	
R01003	普通作業員	0.220	人	22,338	4,914	
Y00004	諸雑費	0.090		13,041	1,174	
	合 計				14,215	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		14,215	
	*** S単－ 94号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 100A(4B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P02065	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	2.500	本	23,900	59,750	
R01002	特殊作業員	0.350	人	32,640	11,424	
R01003	普通作業員	0.390	人	22,338	8,712	
Y00004	雑品 3%	0.030		20,136	604	
	合 計				80,490	算出数量 10.000 m
	単 価		m		8,049	
	*** S単－ 95号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別区分	急排空気弁		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり				
P09310	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径75 ㊦-ル式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	36,822	6,996	
R01002	特殊作業員	0.280	人	32,640	9,139	
R01003	普通作業員	0.420	人	22,338	9,382	
	合 計				25,517	算出数量 1.000 基

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基		25,517	
	*** S単一 96号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	252.50	253	
	合 計				253	算出数量 1.000 m
	単 価		m		253	
	*** S単一 97号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	破線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66063	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	281.40	281	
	合 計				281	算出数量 1.000 m
	単 価		m		281	
	*** S単一 98号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	矢印・記号・文字				
	4)幅(区画線設置)	15cm換算				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66087	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	627.60	628	
	合 計				628	算出数量 1.000 m
	単 価		m		628	
	*** S単一 99号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置） 3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置） 5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ 7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式（手動） ゼブラ 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし -		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A66075	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	305.20	305	
	合 計				305	算出数量 1,000 m
	単 価		m		305	
	*** S単一 100号 ***					
SI5003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり 1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3	1.390	日	11,000	15,290	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	88.000	L	162	14,256	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,354	33,354	
	合 計				62,900	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		71	
	*** S単一 101号 ***					
SI5003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり 1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3	1.370	日	11,000	15,070	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	78.000	L	162	12,636	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,354	33,354	
	合 計				61,060	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		73	
	*** S単一 102号 ***					
SI5004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 1)石礫、雑物除去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
		無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ﾍｲｰﾙ型・～排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	0.800	L	162	130	
R01022	運転手（一般）	0.050	人	29,274	1,464	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,255	316	
	合 計				2,571	算出数量 100.000 m ²

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		26	
	*** S単－ 103号 ***					
S16001	トラック[普通型]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 通称4.0～4.5t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運 転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M03084 M03084				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M03084	トラック[普通型] 通称4.0～4.5t積級	1,000	時間	1,850	1,850	
P34029	軽油 パトロール給油	5,500	L	162	891	
R01022	運転手(一般)	0.170	人	29,274	4,977	
	合 計				7,718	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		7,718	
Y00001	単位					
	*** S単－ 104号 ***					
S16001	バックホ[クレー型(超低騒音)・クレーン機能付き・排対(2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クレー型(超低騒音)・クレーン機能付き・排対(2014)] ,バックホ容量0.5m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等のみ ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M02087 M02087				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M02087	バックホ[クレー型(超低騒音)・クレーン機能付き・排対(2014)] バックホ容量0.5m3 吊能力2.9t	1,000	日	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		30,000	
Y00001	単位					
	*** S単－ 105号 ***					
S16003	ワイヤロープ[鋼橋用]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	ワイヤロープ[鋼橋用] φ12mm 100mあたり,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M26791 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M26791	ワイヤロープ[鋼橋用] φ12mm 100mあたり	1,000	供用日	173	173	
	合 計				173	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		173	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（川嶺上工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 106号 ***					
S16003	チェーンバースト[レールロック][鋼橋用]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンバースト[レールロック][鋼橋用] 耐力16kN(1.6t) 移動量1.5m、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M26501 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M26501	チェーンバースト[レールロック][鋼橋用] 耐力16kN(1.6t) 移動量1.5m	1,000	供用日	115	115	
	合 計				115	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		115	
	*** S単ー 107号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,28日,4回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用回数 5)使用回数	H形鋼(杭使用) 200型 無 28日 4回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G02001	H形鋼（杭使用） 200型 [賃料]	0.250	t 供用日	2,520	630	
G15021	H型鋼（杭使用） 200型 [整備費]	0.250	ton	21,626	5,407	
	合 計				6,037	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		6,037	
	*** S単ー 108号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 260		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104,000	m ²	260	27,040	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,338	3,574	
	合 計				30,614	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		306	
	*** S単ー 109号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	22,338	7,148	
	合 計				7,148	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		71	
	*** S単ー 110号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂、オーバーカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - - -				
	単 価		m3		405.9	
	*** S単ー 111号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		266.6	
	*** S単ー 112号 ***					
SA0102	路盤材積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		266.6	
	*** S単ー 113号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		266.6	
	*** S単ー 114号 ***					
SA0102	路盤材積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		266.6	
	*** S単ー 115号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		288.2	
	*** S単一 116号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,有り,あり		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 有り あり				
	単 価		m3		352.2	
	*** S単一 117号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		288.2	
	*** S単一 118号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		454.7	
	*** S単一 119号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ックホ ン バ ッケツ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単 価		m3		524.6	
	*** S単一 120号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バ ックホ ン バ ッケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ックホ ン バ ッケツ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		594.6	
	*** S単一 121号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バ ックホ ン バ ッケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ックホ ン バ ッケツ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.0km以下				
	単 価		m3		769.4	
	*** S単一 122号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バ ックホ ン バ ッケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ックホ ン バ ッケツ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3		909.3	
	*** S単一 123号 ***					
SA0121	路盤流用材運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バ ックホ ン バ ッケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	.3km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ックホ ン バ ッケツ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		454.7	
	*** S単ー 124号 ***					
SA0121	舗装剥取り材運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホフ バケット容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3		909.3	
	*** S単ー 125号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホフ バケット容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		454.7	
	*** S単ー 126号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホフ バケット容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3		909.3	
	*** S単ー 127号 ***					
SA0121	路盤流用材運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホフ バケット容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		454.7	
	*** S単ー 128号 ***					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3		271.8	
	*** S単一 129号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3		1,025	
	*** S単一 130号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		446.8	
	*** S単一 131号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		446.8	
	*** S単一 132号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		169.2	
	*** S単一 133号 ***					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	残土受入れ地での処理,-,-,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		169.2	
	*** S単一 134号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		150.1	
	*** S単一 135号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	6.5km以下				
	単 価		m3		3,504	
	*** S単一 136号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	6.5km以下				
	単 価		m3		3,504	
	*** S単一 137号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	75mm舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	75mm舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾝ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		254.7	
	*** S単ー 138号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	7スファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有リ				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		254.7	
	*** S単ー 139号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	7スファルト舗装版,15cm以下,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	7スファルト舗装版				
	2)7スファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+7スファルト(かゝ-)舗装版	-				
	単 価		m		772.8	
	*** S単ー 140号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 M-30		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,砕石各種			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	砕石各種				
J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm		m ³			材変
	単 価		m ³		2,164	
	*** S単ー 141号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸ砂(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸ砂(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		50,180	
	*** S単ー 142号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,340	
	*** S単ー 143号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		198.4	
	*** S単ー 144号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		198.4	
	*** S単ー 145号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,碎石,あり,路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 碎石 あり 路盤材(各種)				
J96003	路盤材 既設路盤（上層+下層）流用		m3			材変
	単 価		m ²		366.4	
	*** S単ー 146号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,碎石,あり,路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（川嶺上工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（川嶺上工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	碎石 あり				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
	単 価		m ²		366.4	
	*** S単一 147号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0mm,70mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	70mm 粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²		1,109	
	*** S単一 148号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0mm,150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	150mm 粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²		1,957	
	*** S単一 149号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0mm,70mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	70mm 粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²		1,109	
	*** S単一 150号 ***					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ） プライムコート 各種 なし 密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		3,663	
	*** S単ー 151号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ） プライムコート 各種 なし 密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		4,469	
	*** S単ー 152号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ） プライムコート 各種 なし 密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		3,663	

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
工事別工事名:荒木送水路他(川嶺上工区) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	マンホール設置工		基		1,000	歩A 当たり算出
	組立マンホール					
S02115	普通作業員	0.379	人	22,338	8,466	S単 7号
S02115	運転手(特殊)	0.252	人	33,354	8,405	S単 8号
S02115	土木一般世話役	0.159	人	36,822	5,855	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.029	人	32,640	947	S単 10号
S16001	バックホ[加圧型(超低騒音)・クレーン機能付き・排対(2014)] バケット容量0.5m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	0.258	日	30,000	7,740	S単 104号
S02116	軽油 バトロ給油,,	16.353	L	162	2,649	S単 34号
	合 計				34,062	算出数量 1,000 基
	単 価		基		34,062	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	区画線(材料費)		m		1,000,000	歩A 当たり算出
	ペイント溶融型 実線 15cm					
S02117	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白	570.000	kg	335	190,950	S単 47号
S02117	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	25.000	kg	270	6,750	S単 48号
S02117	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	10,400	260,000	S単 49号
S02116	軽油 バトロ給油,,	40.000	L	162	6,480	S単 37号
Y00004	雑品	0.050		464,180	23,209	
	合 計				487,389	算出数量 1,000,000 m
	単 価		m		487	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	区画線(材料費)		m		1,000,000	歩A 当たり算出
	ペイント溶融型 破線 15cm					
S02117	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白	570.000	kg	335	190,950	S単 47号
S02117	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	25.000	kg	270	6,750	S単 48号
S02117	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	10,400	260,000	S単 49号
S02116	軽油 バトロ給油,,	44.000	L	162	7,128	S単 37号
Y00004	雑品	0.050		464,828	23,241	
	合 計				488,069	算出数量 1,000,000 m
	単 価		m		488	
	*** T単一 4号 ***					
T00004	区画線(材料費)		m		1,000,000	歩A 当たり算出
	ペイント溶融型 ゼブラ 15cm					
S02117	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白	570.000	kg	335	190,950	S単 47号
S02117	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	25.000	kg	270	6,750	S単 48号
S02117	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	10,400	260,000	S単 49号
S02116	軽油 バトロ給油,,	47.000	L	162	7,614	S単 37号
Y00004	雑品	0.050		465,314	23,266	
	合 計				488,580	算出数量 1,000,000 m

[illegible]

令和 7 年度喜界島農業水利事業
荒木送水路他（川嶺上工区）工事

特別仕様書

九州農政局 喜界島農業水利事業所

第1章 総則

令和7年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他（川嶺上工区）工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」（URL：<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu//doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、国営喜界島土地改良事業計画に基づき、荒木送水路及び荒木幹線水路を建設するものである。

2. 工事場所

鹿児島県大島郡喜界町大字川嶺地内

3. 工事概要

本工事の概要は、次のとおりである。

水路延長 L=1309.83m

施工区間 BP-7.56～No.13+0.00

【荒木送水路】

内訳 管水路 L=652.75m SL=653.22m

ダクタイル鋳鉄管 AL2種 呼び径 600mm L=653.22m

空気弁工 1箇所

【荒木幹線水路】

内訳 管水路 L=657.08m SL=657.57m

ダクタイル鋳鉄管 AL2種 呼び径 450mm L=657.57m

空気弁工 1箇所

【既設農業用水管移設】

内訳 管水路撤去 L=255.8m

硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100mm L=255.8m

管水路復旧 L=257.7m

硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100mm（既設流用） L=257.7m

制水弁撤去復旧（既設流用） 1箇所

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

第3章 施工条件

1. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている240日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。

また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。

なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結日から令和9年3月2日（工事完了期限日）まで

2. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等73日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を含んでいる。

3. 施工しない日

原則、土曜日、日曜日、夏季休暇（土日以外の3日間）及び年末年始休暇（12月29日～1月3日）。ただし、週休2日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち、週休2日の実施に取り組む工事については、提出する実施計画書によるものとする。なお、気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

4. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。なお、冬期間の気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 工程制限

既設農業用水管の移設施工に伴う断水は、令和8年10月1日から令和9年2月28日迄とする。

また、断水に先立ち、施設管理者（喜界土地改良区）と十分な施工調整等を行わなければならない。

6. 工事实績情報システム（コリンズ）への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

7. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編1-1-10に規定している現場技術員を配置する。氏名等については、別に通知する。

第4章 現場条件

1. 土質

本工事の施工場所の土質は、粘性土を想定している。

2. 第三者に対する措置

(1) 騒音、振動対策

騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民及び営農者との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

(2) 保安対策

本工事における交通誘導警備員は計上していないが、現地交通状況等により必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

(3) 現場内への立入制限等

安全のため第三者の現場内への立ち入りを制限するとともに、必要に応じ安全施設を設置するものとする。

(4) 営農対策

本工事現場周辺の農地では耕作が行われているので、営農に支障がないように努めなければならない。

(5) 交通対策

1) 工事用車両は、工事区域内外の運行に際し制限速度等を遵守しなければならない。

2) 工事用車両は、主要資材の搬入搬出及び建設発生土運搬時等において、車両からの流出、飛散を防止しなければならない。

3) 工事用車両の運行に伴い、一般道路等が損傷し道路管理者から修復等を求められた場合には、その補修工事を指示することがある。

このため、頻繁に工事用車両の運行が予想される工事現場周辺の一般道路等は、事前にその路面状況等を記録しておかななければならない。なお、受注者の責で道路を損傷した場合は現況復旧を行うこと。ただし、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

4) 本工事の施工は、県道浦原喜界空港線は片側交互通行、町道湾～川嶺線及び農道川浦第28号道路は全面通行止めで行うものとする。

第5章 指定仮設

1. 土取場

土取場は図面に示す箇所とし、その名称、搬入予定量は次のとおりである。

名称	地先名	搬入予定量	摘要
土取場	大島郡喜界町大字湾地内	42 m ³	路盤砂

2. 建設発生土受入地

(1) 建設発生土受入地は図面に示す箇所とし、その名称、搬出予定量は次のとおりである。

名称	地先名	搬出予定量	摘要
建設発生土受入地	大島郡喜界町大字湾地内	1316 m ³	土砂
建設発生土受入地	大島郡喜界町大字湾地内	142 m ³	既設路盤材
建設発生土受入地	大島郡喜界町大字湾地内	116 m ³	路盤砂

(2) 建設発生土受入地への処分方法は、ダンプ放土とする。

なお、放土後は、ブルドーザ等による整地を行うものとする。

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

(1) 発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、図面に示すとおりである。

(2) 埋戻土に流用する床掘土等の仮置きについては、土木シートを敷設した上に行うものとする。

なお、仮置場②は別件工事で造成済みであるため、埋戻土に流用する床掘土等は、既設土木シートの上に仮置きするものとする。

2. 工事用地等の使用及び返還

(1) 発注者が確保している工事用地等については、工事施工に先立ち、関係地権者及び監督職員の立会の上、用地境界、使用条件等の確認を行わなければならない。

(2) 工事用地の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、監督職員及び関係地権者の立会のもとに確認を受けなければならない。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は次のとおりであり、監督職員が指示する材料に

については、試験成績書等を提出しなければならない。

(1) 石材及び骨材

- 1) 粒度調整碎石 M-30 JIS A 5001
- 2) 基礎砂 日本統一土質分類による SP 相当以上

(2) コンクリート

コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種類	呼び 強度 (N/mm ²)	スラ ンプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメント比 W/C (%)	セメントの 種類による 記号	使用目的
無筋コンクリート	18	8	40	65 以下	BB	スラストブロック 埋戻コンクリート

(3) 配管材

1) ダクタイル鋳鉄管

- ①直管 JDDPA G 1053 ALW 形 ϕ 600、 ϕ 450
- ②鋳鉄製異形管 JIS G 5527、JDDPA G 1027、JDDPA G 3004、JDDPA G 3007 K 形

2) 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) JIS K 6741 ϕ 100、 ϕ 75、 ϕ 13

3) 硬質ポリ塩化ビニル管継手

- ①RR ベンド (VP) JWWA K 130 ϕ 100 $\times$ 90°、 ϕ 100 $\times$ 45°、 ϕ 75 $\times$ 45°
 ϕ 100 $\times$ 22° 1/2 (離脱防止内蔵)

- ②TS エルボ JIS K 6743 ϕ 75、 ϕ 13

- ③MF ジョイント JWWA K 131 ϕ 100 (離脱防止内蔵)

4) 離脱防止金具 (塩ビ管用) RR 継手用 ϕ 100

5) 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3452 SGP ϕ 100

(4) 弁類

- 1) 急速空気弁 (補修弁付 (樹脂製)) JWWA B 137 ϕ 75 mm、7.5K、GF 型、
内外面エポキシ樹脂粉体塗装

(5) コンクリート二次製品

1) コンクリート製組立マンホール

JSWAS A-11 調整リング、斜壁、底板

(6) 鋼材

- 1) マンホール蓋 鋳鉄製マンホール蓋 ϕ 600 T-25 受枠付
(「空気弁」及び「農」の刻印)

(7) アスファルト混合物

- 1) アスファルト合材 JIS K 2207 密粒度アスファルト混合物 (13)
- 2) アスファルト乳剤 JIS K 2208 PK-3

(8) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合にはこれに従うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

(9) その他

- 1) 埋設物表示テープ 幅 150 mm ダブル ポリエチレン製、白色 (農業用水管用)

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材料名	提出物
石材及び骨材	試験成績書、粒度分布表
コンクリート	試験成績書、配合表
コンクリート二次製品	カタログ又は試験成績書等
アスファルト混合物	試験成績書、配合表
鋼材	カタログ又は試験成績書等
ダクタイル鋳鉄管	日本水道協会指定検査工場登録通知書、検査報告書又は受検証明書
弁類	試験成績書、カタログ
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材料名	検査・試験項目	備考
配管材、弁類	寸法・外観	抽出検査
コンクリート二次製品	寸法・外観	抽出検査
鋼材	寸法・外観	抽出検査

第9章 施工

1. 一般事項

(1) 基準点等

本工事の基準点及び水準点は、図面に示すものを使用しなければならない。

基準点等は、施工中に損傷しないよう留意するとともに、移動の必要が生じた場合は監督職員に報告し指示を受けなければならない。

なお、基準点等の位置データは、測地成果 2011 に対応したものである。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期については、受発注者の協議により変更する場合がある。

2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認 対象	備考
管水路基礎	幅、高さ	初期施工段階で1箇所	—	
管水路（ダクタイル鋳鉄管）	基準高	初期施工段階で1箇所	—	

（３）中間技術検査

- １）発注者から中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。
- ２）中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。
- ３）契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。
- ４）技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。
- ５）中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

（４）既設構造物に対する措置

本工事の施工に当たって、既設構造物を取壊し撤去する場合は、事前に構造・寸法を監督職員に報告して確認を受けなければならない。

（５）設計図書等の充足

本仕様書及び設計図書等に明記なき事項であっても、構造上及び機能上当然具備すべきものについては、監督職員に報告しこれを充足するものとする。

２．再生資源等の利用

（１）再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

なお、舗装材に使用する場合等には「舗装再生便覧」（（公社）日本道路協会発行）等を遵守すること。

資材名	規格	備考（使用箇所）
再生砕石	RC-40	管体基礎工

（２）建設資材廃棄物等の現場内利用

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等は、次のとおり本現場内で利用するものとする。

- １）現場発生土は、埋戻し用土に利用する。
- ２）既設路盤材は、道路復旧における下層路盤材に利用する。
- ３）その他の建設資材廃棄物等

受注者は、本工事の施工に伴い発生するその他の建設資材廃棄物も、その利用方法等について、監督職員と協議しなければならない。

３．建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、

次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材廃棄物	処理施設名	住所	受入時間	事業区分
アスファルト塊	山水リサイクルセンター	鹿児島県大島郡喜界町大字赤連字山水 2966-12	8:00～17:00	再資源化施設業者
コンクリート塊				
廃プラスチック類	(株) 榮建設	鹿児島県大島郡喜界町大字佐手久字辰口 2060	8:30～16:30	再資源化施設業者

なお、舗装版切断作業は空冷式などの汚泥が発生しない工法による施工を想定しており、切削粉は、アスファルト塊として取り扱うものとする。また、排水が発生する工法を採用した場合の排水は汚泥として処理するものとし、監督職員と協議するものとする。

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (アスファルト・コンクリート塊等)	その他の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用

5. 土工

(1) 床掘

- 1) 床掘土で埋戻土に流用するものは、図面に示す仮置場に仮置きするものとする。埋戻土に流用しないものは、全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。
- 2) 床掘に当たっては、法面の崩壊に十分に注意して施工しなければならない。
- 3) 法面の崩壊により他の施設に重大な影響が発生、又はそのおそれが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。
- 4) 既設路盤材は、埋戻し復旧における下層路盤材に流用するものとし、図面に示す仮置場に仮置きするものとする。

(2) 埋戻し

- 1) 埋戻土は、図面に示す仮置場の土砂（現場発生材）を流用する計画であるが、転圧試験及び土質試験を行い、埋戻土としての材料使用について監督職員の承諾を得なければならない。
- 2) 管頂上 30 cm までの埋戻しは、一層の仕上がり厚さが 30 cm 程度になるように管の左右均等にまき出し、管に損傷を与えないようコンパクタ・ランマ等の締固め機械により、最大乾燥密度の 90% 以上となるよう締固めなければならない。
- 3) 管頂上 60 cm までの埋戻しは、前項と同様のまき出しとし、管に損傷を与えないよう 1.1ton 以下の締固め機械により、最大乾燥密度の 90% 以上となるよう締固めなければならない。
- 4) 管頂上 60 cm 以上の埋戻しは、前項と同様のまき出しとし、施工条件に合った締固め機械により、最大乾燥密度の 90% 以上となるよう締固めなければならない。

6. 管体基礎工

基床部及び管側部の締固めは、一層の仕上がり厚さが 30 cm 程度となるようにまき出し、最大乾燥密度の 85% 以上となるよう締固めなければならない。

また、管側部の締固めはコンパクタ・ランマ等により行うこととするが、これらによる締固めが不可能な箇所は突き棒等により入念に施工しなければならない。

7. 管体工

(1) ダクティル鉄管及びダクティル鉄異形管

1) 塗覆装

ALW 形管の内外面は、J D P A G 1053-2 (ALW 形ダクティル鉄管) により、シリカエポキシ樹脂塗装（内面）、合成樹脂塗装（外面）をしなければならない。

K 形管の内面は、J I S A 5314 (ダクティル鉄管モルタルライニング) によりモルタルライニングをしなければならない。

2) 接合部品

ALW 形管の接合に用いる接合部品は、J D P A G 1053-2 (ALW 形ダクティル鉄管) の附属書 A (ALW 形ダクティル鉄管の接合部品) による。

K 形管の接合に用いる接合部品は、J I S G 5527 (ダクティル鉄異形管) の附属書 (ダクティル鉄管用接合部品) による。

3) 切管

切管の最小長さは、1.0m 以上とする。

(2) 埋設標示テープ

埋設管の位置を表示するため、管センター上 30cm の位置に埋設標示テープ (w=150mm ダブル 白色) を設置するものとする。

(3) 弁類

急速空気弁 (補修弁付)

呼び径 75 mm 弁箱材質：樹脂製 (PDCPD)、使用圧力 7.5K、GF 型

内外面：エポキシ樹脂粉体塗装

8. 道路復旧工

(1) 復旧範囲及び復旧方法は図面のとおりであるが、最終的な復旧範囲は監督職員及び道路管理者と立会の上、決定するものとする。

(2) 路盤工

1) 下層路盤は、既設路盤材（上層+下層）を施工条件に合った締固め機械により、最大乾燥密度の93%以上となるよう締固めなければならない。

2) 上層路盤は、粒度調整碎石（M-30）を施工条件に合った締固め機械により、最大乾燥密度の93%以上となるよう締固めなければならない。

3) 県道区間については、上層路盤を表層上面まで仮舗装し、表層工施工時に表層下面まで剥取るものとする。

4) 県道区間の上層路盤の密度管理について、仮舗装剥取り後の路盤にて実施するものとする。

(3) アスファルト舗装工

1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。

2) 表層の施工に当たっては、プライムコート（アスファルト乳剤 PK-3）120 ㍑/100 m²以上を路盤面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。

3) 表層工は、施工条件に合った機械により、アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機械で締固めなければならない。

(4) 区画線

区画線の施工に当たっては、事前に道路面を十分に清掃した後に施工するものとする。

9. 耕地復旧工

(1) 仮置場（畑地）の表土の剥ぎ取り厚さは30 cm程度とし、表土の仮置きに当たっては、他の土砂が混入しないようにしなければならない。

なお、表土の剥ぎ取りに先立ち、関係地権者及び監督職員の立会の上、表土厚さの確認を行い、その結果を監督職員に提出しなければならない。

(2) 表土に異物等の混入がないか確認の上、表土の埋戻しを行い、トラクター等により入念に耕起を行わなければならない。

10. 仮置場造成・撤去工

(1) 表土剥ぎ取り後は、土木シートを敷設し心土面を保護するものとする。また、ダンプトラック等の車両の通行範囲については、路盤砂を敷設し車両運行の安全を確保しなければならない。

(2) 路盤砂は、建設発生土受入地に仮置きしている路盤砂を流用する計画としている。また、使用後は、建設発生土受入地に搬出するものとする。

(3) 仮置場の復旧に当たっては、表土に異物が混入しないよう、土木シートを丁寧に撤去するものとする。

11. 吊り防護工

(1) 横断構造物の施工は、既設構造物下の作業となるため、掘削法面及び地盤に緩み等がないか十分に確認を行い、安全対策に留意して施工しなければならない。

(2) 吊り防護工の施工に先立ち、施工方法及び荷重計算等を記載した施工計画書を作成し、工

事着手前に監督職員に提出し承諾を受けなければならない。

12. 既設農業用水管移設工

(1) 硬質ポリ塩化ビニル管

- 1) 既設農業用水管（以下「既設管」という。）の移設に当たっては、関係機関、地元耕作者と十分な施工調整等を行った上で、作業に着手しなければならない。
- 2) 既設管を流用して移設を行うこととしていることから、既設管の撤去に当たっては、既設管に損傷を与えないよう丁寧に施工するものとする。なお、既設管の撤去が困難で流用できない場合は、監督職員と協議するものとする。
- 3) 既設管の継手は、R R継手を想定している。
- 4) 既設管の接合は、塩化ビニル管・継手協会「水道用硬質ポリ塩化ビニル管技術資料＜施工編＞」によるものとする。

第10章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者又は監理技術者の資格は、入札説明書による。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

農林水産省農村振興局制定「土木工事施工管理基準」（以下「施工管理基準」という。）に定めのない追加項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

1) 埋戻

埋戻土における品質管理は、施工管理基準の「別表第3 品質管理、2 土質関係、道路工、(1) 路体・路床盛土工、砂置換法による土の密度試験」の路床を準用するものとする。

2) 通水試験

受注者は、将来発注者が行う通水試験に立会うものとする。なお、通水試験において受注者の責任に起因する異常が認められた場合は、受注者の責任において処理するものとする。

(2) 施工管理基準からの除外項目

「別表第3 品質管理、2 土質関係、道路工」に示すプルフローリングは、適用除外とする。

3. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得た上で、黒板情報の電子化を行うことができる。

黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するものとする。

(1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下「機器等」という。）は、

「施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト (CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用するものとする。

(2) 機器等の導入

- 1) 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2) 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

(3) 黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1) 受注者は、(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- 2) 本工事の工事写真の取扱いは、「施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。なお、上記1)に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案)6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- 3) 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

(4) 写真の納品

受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時にURL (https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php) のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

(5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来型の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

4. 現場等における遠隔確認について

- (1) 本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認(以下「遠隔確認」という)を行う工事である。
- (2) 遠隔確認の活用は、別添1の「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」によるものとする。
- (3) 農林水産省が推奨するWeb 会議システムは、Microsoft Teams である。
- (4) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第11章 情報化施工技術の活用について

1. 適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局整備部設計課）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、土工に関する起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、出来形管理等の施工管理及びデータ納品の全て又は一部において、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」（受注者希望型）である。

2. 協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出含む）までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨監督職員に報告するものとする。

3. 使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

4. 貸与資料

基本設計データ及び3次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員へ報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

	貸与資料	備考
1	令和4年度喜界島農業水利事業 荒木送水路調査測量設計業務報告書	
2	図面のCADデータ	

5. 確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用TS等光波方式等を準備しなければならない。

6. 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき提出しなければならない。

7. 情報化施工技術活用工事の費用

（1）情報化施工技術活用工事に要する費用については設計変更の対象とし、「情報化施工技

術の活用ガイドライン」により計上することとする。

(2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。

また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

第 12 章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、工事請負契約書第 30 条によるものとするが、受注者の善良な管理のもとにおいて、被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第 13 章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- (1) 地質
- (2) 転石、湧水等の出現
- (3) 地下埋設物（埋蔵文化財を含む。）の出現
- (4) 第三者との協議結果に伴って変更が生じた場合
- (5) その他

第 14 章 その他

1. 電子納品

工事完成図書を共通仕様書第 1 編 1-1-39 に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R 又は BD-R）正副 2 部

2. 週休 2 日による施工

(1) 本工事は、月単位の週休 2 日に取り組むことを前提として、労務費、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週単位又は月単位の週休 2 日の取組について工事着手前に選択し、選択結果について発注者と協議した上、週休 2 日による施工を行わなければならない。

なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休 2 日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。

(2) 週単位の週休 2 日とは、対象期間のすべての週において、1 週間に 2 日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、受注者自ら 2 日以上現場閉所を行うことは可能とする。月単位の週休 2 日とは、対象期間において、すべての月で 4 週 8 休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。

1) 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。

なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

2) 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。

3) 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

(3) 週休2日（4週8休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。

1) 受注者は、契約後、週単位又は月単位の週休2日の取組について工事着手前に選択し、週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。

2) 受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。

なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。

3) 監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。

4) 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記2)の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。

5) 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。

(4) 監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

(5) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正する。

1) 補正係数

区分	週単位の週休2日 (現場閉所1週間に2日以上)	月単位の週休2日 (現場閉所率28.5%(8日/28日)以上)
労務費	1.02	1.02
共通仮設費（率分）	1.05	1.04
現場管理費（率分）	1.06	1.05

2) 補正方法

当初積算において月単位の週休2日の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。

なお、発注者は、工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、達成状況に応じて、工事請負契約書第25条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき精算変更を行う。週単位の週休2日を達成した場合は、上記1)に示す週単位の補正係数による補正を行い増額変更し、月単位の週休2日を達成できない場合は、補正を行わずに減額変更する。

また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成15年2月19日付け14地第759号大臣官

房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。)別紙8(事業(務)所長用)に示す「7.法令遵守等」において、点数10点を減ずるものとする。

- (6) 週休2日の確保に取り組む工事において、市場単価方式・土木工事標準単価による積算に当たっては、現場閉所状況に応じて、以下のとおり補正する。

名称	区分	補正係数	
		週単位	月単位
排水構造物工	—	1.02	1.02
区画線工	—	1.02	1.02

3. 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

- (1) 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。
- (2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評価別紙7に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大7.5点を加点点評価する。ただし、工事成績評価の合計は100点を超えないものとする。

[事業(務)所長]

【被災農林漁家の就労機会の確保】

- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。
- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。
- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。

第15章 定めなき事項

この仕様書に定めない事項、又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

様式 1

工期通知書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

支出負担行為担当官
九州農政局長

〇〇 〇〇 殿

住所
商号又は名称
氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他（川嶺上工区）工事
工 事 場 所	鹿児島県大島郡喜界町大字川嶺地内
契約予定年月日	令和 年 月 日
工事の始期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

工事現場等における遠隔確認に関する実施要領

1 総則

1-1 目的

本実施要領は、国営土地改良事業等の工事現場等における監督職員等の施工段階確認、材料検査、立会等（以下「立会等」という。）について、受注者が動画撮影用カメラで撮影した映像と音声を Web 会議システムにより監督職員等に配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニターで工事現場等の確認を行うもの（以下「遠隔確認」という。）であり、この情報通信技術を活用して、受発注者の業務効率化を図ることにより、働き方改革の促進と生産性向上を実現することを目的とするものである。

1-2 対象工事

原則、全ての工事を対象とする。

ただし、通信環境が整わない現場や工種によって不十分、非効率になることが明確な場合は、この限りではない。

1-3 適用

本実施要領は、土木工事共通仕様書及び施設機械工事等共通仕様書で定義する立会等の遠隔確認に適用し、監督職員等が確認するのに十分な情報を得ることができる場合に通常の立会等に代えることができる。

なお、動画撮影用カメラの活用は、立会等だけではなく設計図書と施工現場条件の不一致の確認、工事事故時の早期報告及び受注者の創意工夫等の報告など受発注者双方が積極的にその機能を活用する行為を妨げるものではない。

2 機器構成と仕様

遠隔確認に使用する動画撮影用カメラは受注者が準備するものとし、Web 会議システムは農林水産省が推奨するシステム（以下「推奨システム」という。）を使用する。なお、受注者は動画撮影用カメラに推奨システムをインストールし運用するものとする。

ただし、動画撮影用カメラを発注者側で準備している場合や推奨システムが現場確認に適さない場合は、受発注者間の協議により使用する機器を定めるものとする。

3 遠隔確認の実施

3-1 施工計画書の提出

遠隔確認の実施に当たっては、受注者は次の事項を施工計画書に記載して監督職員の確認を受けなければならない。

（1）適用種別

本実施要領を適用する立会等の項目を記載する。

（2）機器仕様

本実施要領に基づき使用する動画撮影用カメラの機器と仕様を記載する。

本実施要領を適用する立会等の実施時期・場所等を記載する。

(3) 実施時期・場所等

本実施要領を適用する立会等の実施時期・場所等を記載する。

3-2 事前準備

受注者は遠隔確認に先立ち、監督職員に工種、確認内容、確認希望日時等を記入した立会願を提出しなければならない。

なお、立会等の時間は、発注者の勤務時間内とする。ただし、監督職員がやむを得ない理由があると認めた場合はこの限りではない。

3-3 遠隔確認の実施

(1) 資機材の確認

受注者は、事前に監督職員等と使用する動画撮影用カメラ等の通信状況について確認を行わなければならない。

(2) 確認箇所の把握

受注者は、監督職員等が遠隔確認箇所の位置を把握するために映像により確認箇所周辺の状況を伝えなければならない。

(3) 確認の実施

受注者は、「工事名」、「工種」、「確認内容」、「設計値」、「測定値」などの必要な情報について適宜電子黒板等を用いて表示する。

なお、受注者は必要な情報を冒頭で読み上げ、監督職員等から実施項目の確認を得ること。確認終了時には、確認箇所の内容を読み上げ、監督職員等による結果の確認を得ること。

(4) 結果の報告

受注者は、監督職員から遠隔確認による施工段階確認を受けた場合、施工段階確認簿をその都度作成して速やかに監督職員へ提出する。

4 遠隔確認の記録と保存

受注者は、遠隔確認の映像と音声を配信するのみであり、記録と保存を行う必要はない。

ただし、現場技術員が遠隔確認を行った結果は、使用するパソコンにて遠隔確認の映像（実施状況）を画面キャプチャ（パソコンの画面表示を静止画像として保存）等で記録し、情報共有システム（ASP）等を活用して監督職員に提出する。

5 留意事項

遠隔確認の活用にあたっては、以下に留意すること。

(1) 受注者は、被撮影者である当該工事現場の作業員に対して撮影の目的や用途等を説明して承諾を得ること。

(2) 長時間動画用撮影カメラで撮影する場合、作業員のプライバシーを侵害する音声情報が含まれる可能性があるため留意すること。

(3) 受注者は、施工現場外が可能な限り映り込まないように留意すること。

(4) 受注者は、原則映像を記録する必要はないが、公的でない建物の内部や人物が意図せず映り込んでしまった場合は、記録映像から人物等を特定できないように必要な措置を行うこと。

(5) 動画撮影用カメラの使用は意識が対象物に集中し、足下への注意が薄れたり、カメラの保持・操作のために両手が塞がることにより、転倒等の事故につながる場合がある。そのため撮影しながら移動する場合は進行方向の段差・障害物の有無を確認するなど、安全

対策に留意すること。

(6) 電波状況等により遠隔確認が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

(7) 本実施要領によりがたい場合は適宜受発注者間で協議すること。

6 工事現場における掲示の記載

受注者は、下記の記載例を基に作成した掲示板を工事現場に設置して周辺住民の理解に努めなければならない。

記 載 例
当現場は、遠隔確認活用実施工事であり、動画撮影用カメラによる撮影を行っています。
問合せ先：〇〇工事責任者 現場代理人氏名、連絡先

7 フォローアップ調査

本実施要領に基づき実施した工事の受発注者を対象として、課題抽出やより効率的な取組を行うためのフォローアップ調査の依頼があった場合は対応することとする。

8 積算

(1) 積算方法

遠隔確認に使用する機器等は原則リースとし、その費用は工事实施に必要な施工管理費用（技術管理費）として見積徴収して全て計上する。

計上に当たっては、現場管理費率や一般管理費率による計算の対象外とするため「一括計上価格」とする。

やむを得ず機器等の購入が必要な場合はその購入費に対して機器等の耐用年数に使用期間割合を乗じた金額を計上する。また、受注者が所有する機器等を使用する場合も同様とする。

なお、発注者が所有する機器等を使用する場合は受発注者間で費用を協議することとし、追加で必要となる費用を計上する。

(2) 機器等の耐用年数

代表的な機器等の耐用年数については表－１のとおりであるが、これによりがたい場合は受発注者間で協議して決定する。

表－１ 代表的な機器の耐用年数

機器等の名称	耐用年数
カメラ、ネットワークオペレーティングシステム、アプリケーションソフト	５年
ハブ、ルーター、リピーター、LAN ボード	10 年

※ 国税庁ホームページ公表資料から引用

令和7年度

喜界島農業水利事業

荒木送水路他（川嶺上工区）工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)作業土工				
床掘	路盤	式	1	
床掘	土砂	式	1	
流用土運搬	土砂 施工場所（1工区）→ 仮置場① L=0.3km以下	m3	670	
流用土運搬	土砂 施工場所（2工区）→ 仮置場② L=0.5km以下	m3	1,500	
流用土運搬	土砂 施工場所（1工区）→ 仮置場① L=1.0km以下	m3	570	
埋戻流用土運搬	土砂 仮置場→施工場所 L=0.3km以下	m3	2,200	
埋戻流用土運搬	土砂 仮置場①→施工場所 （1工区） L=0.5km以下	m3	260	
埋戻流用土運搬	土砂 仮置場①→施工場所 （1工区） L=1.0km以下	m3	300	
埋戻		式	1	
(2)作業残土処理工				
土砂等運搬	土砂 L=2.0km以下	m3	680	
土砂等運搬	土砂 L=3.0km以下	m3	580	
整地	土砂	m3	1,300	
2. 構造物撤去工				
(1)道路舗装取壊し工				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=4cm～5cm	m	590	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=4cm～5cm	m ²	2,552	
殻運搬	アスファルト殻	m3	120	
殻処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻	m3	120	
(2)構造物取壊し工				
落蓋式側溝撤去	再利用	m	4.0	
蓋板撤去	再利用	枚	8	
3. 管体基礎工				
(1)管体基礎工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
管体基礎工（基床部）	砂基礎 SP相当	m ³	290	
管体基礎工（管側部）	砂基礎 SP相当	m ³	690	
(2)整形工				
基面整正	土砂	m ²	1,400	
人力荒仕上げ	土砂	m ²	2,800	
4. 管体工				
(1)ダクタイル鋳鉄管布設工	荒木送水路 φ600 AL2種			
ダクタイル鋳鉄管布設工	φ600 AL2種 ALW形 直管	m	408.0	
ダクタイル鋳鉄管布設工	φ600 AL2種 ALW-K形 直管	m	78.0	
ダクタイル鋳鉄管布設工	φ600 DB種 K-ALW形 直管	m	6.0	
ダクタイル鋳鉄管切管材料	φ600 AL2種 ALW形 直管	本	26	
ダクタイル鋳鉄管切断	φ600 AL2種 ALW形	箇所	32	
ダクタイル鋳鉄管布設工	φ600 AL2種 ALW形 切管 L=148.4m	本	48	
異形管	K形両受曲管 φ600×90°	本	2	
異形管	K形両受曲管 φ600×45°	本	1	
異形管	K形両受曲管 φ600×30°	本	3	
異形管	K形両受曲管 φ600×22° 1/2	本	2	
異形管	K形両受曲管 φ600×11° 1/4	本	2	
異形管	K形両受曲管 φ600×5° 5/8	本	15	
異形管	K形片受曲管 φ600×45°	本	1	
異形管	K形片受曲管 φ600×11° 1/4	本	1	
異形管	K形F付T字管 φ600×φ75 7.5K	本	1	
K形継輪	φ600	本	2	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ600	組	58	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ75	組	1	
(2)ダクタイル鋳鉄管布設工	荒木幹線水路 φ450 AL2種			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ダクタイル鋳鉄管布設工	φ 450 AL2種 ALW形 直管	m	414.0	
ダクタイル鋳鉄管布設工	φ 450 AL2種 ALW-K形 直管	m	90.0	
ダクタイル鋳鉄管布設工	φ 450 DB種 K-ALW形 直管	m	6.0	
ダクタイル鋳鉄管切管材料	φ 450 AL2種 ALW形 直管	本	25	
ダクタイル鋳鉄管切断	φ 450 AL2種 ALW形	箇所	35	
ダクタイル鋳鉄管布設工	φ 450 AL2種 ALW形 切管 L=138.2m	本	49	
異形管	K形両受曲管 φ 450×90°	本	2	
異形管	K形両受曲管 φ 450×45°	本	1	
異形管	K形両受曲管 φ 450×30°	本	3	
異形管	K形両受曲管 φ 450×22° 1/2	本	3	
異形管	K形両受曲管 φ 450×11° 1/4	本	2	
異形管	K形両受曲管 φ 450×5° 5/8	本	12	
異形管	K形片受曲管 φ 450×45°	本	1	
異形管	K形F付T字管 φ 450×φ 75 7.5K	本	1	
K形継輪	φ 450	本	5	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ 450	組	59	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ 75	組	1	
(3) 管材小運搬				
管材小運搬		式	1	
(4) 弁設置工	1号空気弁工 (送水路)			
1号空気弁工	φ 75 7.5K	基	1	
1号空気弁配管	DCIP 両フランジ短管 φ 75 7.5K	式	1	
(5) 弁設置工	1号空気弁工 (幹線水路)			
1号空気弁工	φ 75 7.5K	基	1	
1号空気弁配管	DCIP 両フランジ短管 φ 75 7.5K	式	1	
5. 空気弁室工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1) 弁室工	1号空気弁室工（送水路）			
1号空気弁室工（送水路）	組立マンホール	基	1	
(2) 弁室工	1号空気弁室工（幹線水路）			
1号空気弁室工（幹線水路）	組立マンホール	基	1	
6. 付帯工				
(1) 埋設物表示テープ				
埋設物表示テープ		m	1,304	
(2) スラストブロック工				
コンクリート	18-8-40	m ³	61	
型枠	無筋コンクリート	式	1	
(3) 横断保護工				
コンクリート	18-8-40	m ³	15.0	
型枠	無筋コンクリート	式	1	
路盤紙		m ²	9.0	
7. 復旧工				
(1) 道路復旧工				
不陸整正		m ²	2,552	
表層（町道・農道）	t=4cm 密粒度アスファルト混合物(13)	m ²	812	
表層（県道）	t=5cm 密粒度アスファルト混合物(13)	m ²	1,740	
上層路盤（町道・農道）	t=7cm 粒度調整碎石 M-30	m ²	733	
仮舗装（県道上層）	表層部まで仮舗装 t=15cm 粒度調整碎石 M-30	m ²	1,492	
仮舗装剥取り	剥取り厚5cm	m ³	75	
下層路盤（県道・町道・農道）	t=10cm 既設路盤（上層+下層）流用	m ²	2,190	
外側線	実線・15cm	m	491	
中央線	破線 15cm	m	138	
道路標示（矢印）	矢印 15cm換算	m	0.9	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
道路標示（導流帯）	ゼブラ 15cm	m	4.7	
路盤流用材運搬	路盤流用材 仮置場→施工場所（L=0.3km以下）	m3	278	
仮舗装剥取り材運搬	施工場所→建設発生土受入地	m3	75	
（2）耕地復旧工	仮置場①②			
表土掘削	表土厚30cm 仮置場①	m ²	1,512	
表土埋戻	表土厚30cm 仮置場①②	m ²	3,912	
耕起	仮置場①②	m ²	4,750	
（3）水路復旧工	再利用			
落蓋側溝	300型 L=2000	m	4.0	
蓋板	コンクリート蓋 300型 0.5m/枚	枚	8	
8. 県営管移設工	補償工事			
（1）作業土工				
床掘	路盤	式	1	
床掘	土砂	式	1	
流用土運搬	土砂 施工場所→仮置場 L=0.3km以下	m3	67	
埋戻流用土運搬	土砂 仮置場→施工場所 L=0.3km以下	m3	67	
埋戻		式	1	
（2）作業残土処理工				
土砂等運搬	土砂 L=3.0km以下	m3	56	
整地		m3	56	
（3）道路舗装取壊し工				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=4cm	m ²	103	
殻運搬	アスファルト殻	m3	4.1	
殻処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻	m3	4.1	
（4）県営管撤去工	再利用撤去			
県営管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 100	m	255.8	

工 事 数 量 表


工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
給水管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 75	m	16.4	
リレー管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 13	m	272.4	
制水弁撤去	φ 100 再利用撤去	基	1	
(5)管体基礎工				
県営本管（基床部～管周辺部）	砂 SP相当以上	m ³	61	
県営本管（管側部）	砂 SP相当以上	m ³	11	
(6)整形工				
基面整正	土砂	m ²	58	
人力荒仕上げ	土砂	m ²	149	
(7)付帯工				
埋設物表示テープ		m	257	
(8)道路復旧工				
不陸整正		m ²	103	
表層（車道部）	t=4cm 密粒度アスファルト混合物(13)	m ²	103	
上層路盤（車道部）	t=7cm 粒度調整碎石 M-30	m ²	98	
下層路盤（車道部）	t=10cm 既設路盤（上層+下層）流用	m ²	99	
路盤流用材運搬	路盤流用材 仮置場→施工場所（L=0.3km以下）	m ³	13	
(9)県営管復旧工				
県営管復旧工	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 100 既設流用	m	257.7	
制水弁復旧工	φ 100 既設流用	基	1	
(10)県営給水管復旧工				
給水管復旧工	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 75 既設流用	m	14.9	
給水管復旧工	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 75	m	2.4	
給水管復旧工	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 13 既設流用	m	261.5	
リレー管復旧工	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 13	m	3.2	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手	MFジョイント φ 100	個	18	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管用継手	TSエルボ φ75	個	17	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手	TSエルボ φ13	個	17	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手	RRベンド φ100×90°	個	4	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手	RRベンド φ100×45°	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手	離脱防止金具 φ100	個	12	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手	φ100×45° Y	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手	RRベンド φ100×22° 1/2 離脱防止内蔵	個	4	
9. 仮設工				
(1) 仮置場造成・撤去工	2箇所			
土木シート敷設	仮置場① ポリプロピレン系繊維 120kg/5cm相当	m ²	1,540	
土木シート撤去	仮置場①②	m ²	4,420	
路盤砂運搬（流用）	土取場→仮置場② L=3.0km以下	m ³	42	
工事用道路造成（仮置場①）	路盤用砂 t=10cm	m ³	42	
工事用道路撤去（仮置場①②）	路盤用砂 t=10cm	m ³	116	
路盤砂運搬（搬出）	仮置場①→建設発生土受入地 L=2.0km以下	m ³	74	
路盤砂運搬（搬出）	仮置場②→建設発生土受入地 L=3.0km以下	m ³	42	
整地	土砂	m ³	116	
土木シート運搬費	廃プラスチック類 L=12.0km以下	m ³	14.0	
土木シート処分費	廃プラスチック	m ³	14.0	
(2) 吊り防護工				
吊り防護工		式	1	

令和7年度喜界島農業水利事業
荒木送水路他（川嶺上工区）工事
【図面目録】

番号	図面の名称	枚数	備考
1	位 置 図	1	
2	平 面 縦 断 図	6	
3	ス ラ ス ト ブ ロ ッ ク 構 造 図	1	
4	空 気 弁 工 構 造 図	1	
5	県 営 管 移 設 詳 細 図	4	
6	撤 去 復 旧 図	2	
7	横 断 防 護 工 構 造 図	2	
8	仮 置 場 整 備 計 画 図	1	
合計		18	



平面図
S=1:500


平面縦断面図 (1/6)
(荒木送水路)

基準点座標		
測 点	X	Y
4-28	-520895.768	45040.501
4-29	-520848.841	45044.585
4-30	-520799.924	45033.899
4-31	-520803.040	45118.171
4-3	-520808.190	45192.880

主要点座標		
測 点	X	Y
BP	-520804.521	45161.003
NO.1	-520800.461	45111.168
IP1	-520797.183	45070.927
NO.2	-520796.569	45061.321
IP2	-520795.780	45048.975
NO.2+20.40	-520797.929	45041.239
IP3	-520799.580	45035.293
NO.3	-520822.155	45041.563
IP4	-520831.171	45044.067
NO.3+26.46	-520848.084	45046.608
IP5	-520865.495	45049.223
NO.4	-520871.282	45047.913
IP6	-520873.738	45047.357
IP7	-520880.983	45041.124
IP8	-520883.919	45033.213


縦断面図

V=1:100
H=1:500



標準断面図
S=1:50


素掘り (粘性土)



凡 例	
$Rw(C)$	: 粘性土
$Rw(S)$	: 砂質土
Rw	: 軟岩I
$\sim$	: 地層境界線

工 事 名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他 (川瀬上工区) 工事		
図 面 名	平面縦断面図 (1/6) (荒木送水路)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 1 / 6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

平面縦断図 (2/6)
(荒木送水路)




测 点	X	Y
(2)K31	-520858.492	44747.854
4-24	-520871.799	44805.770
4-25	-520864.722	44877.246
4-26	-520887.591	44941.568
4-27	-520887.380	44987.028
4-28	-520895.768	45040.501

主要点座標		
測点	X	Y
IP5	-520865.495	45049.223
No.4	-520871.282	45047.913
IP6	-520873.738	45047.357
IP7	-520880.983	45041.124
IP8	-520883.919	45033.213
No.5	-520883.383	45003.732
IP9	-520883.367	45002.833
No.6	-520878.261	45053.998
IP10	-520875.066	44923.434
No.7	-520871.392	44904.518
IP11	-520866.832	44881.034
IP12	-520864.372	44863.171
No.8	-520864.081	44855.131
IP13	-520863.570	44841.024
No.9	-520864.952	44805.166
IP14	-520865.575	44789.007
IP15	-520864.869	44778.057
IP16	-520861.539	44760.833
No.10	-520861.051	44755.543
IP17	-520859.223	44735.715


縦断図


V=1 : 100
H=1 : 500




工 事 名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒本送水路他（川棚上工区） 工事		
図 面 名	平面縦断面図（2/6） （荒本送水路）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 2 / 6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

平面縦断面図 (3/6)
(荒木送水路)








スラストブロック構造図


S=1:30

平面スラスト

平面図



断面図



スラストブロック寸法表(A型)

測 点	管種、管径	スラストブロック寸法(mm)			備 考
		L	L1	L2	
IP2	DC1Pφ600、φ450	400	645	155	
IP3	DC1Pφ600、φ450	2300	3747	853	
IP4	DC1Pφ600、φ450	250	338	162	
IP5	DC1Pφ600、φ450	450	722	178	
IP6	DC1Pφ600、φ450	550	910	189	
IP7	DC1Pφ600、φ450	550	923	177	
IP8	DC1Pφ600、φ450	450	723	176	
IP9	DC1Pφ600、φ450	250	312	188	
IP10	DC1Pφ600、φ450	250	313	187	
IP11	DC1Pφ600、φ450	200	240	160	
IP12	DC1Pφ600、φ450	250	323	177	
IP13	DC1Pφ600、φ450	250	304	177	
IP14	DC1Pφ600、φ450	250	325	175	
IP15	DC1Pφ600、φ450	250	342	158	
IP16	DC1Pφ600、φ450	250	322	178	
IP17	DC1Pφ600、φ450	3100	4266	1934	
IP18	DC1Pφ600、φ450	350	525	175	
IP19	DC1Pφ600、φ450	350	506	194	
IP20	DC1Pφ600、φ450	250	337	162	
IP21	DC1Pφ600、φ450	200	244	156	
IP22	DC1Pφ600、φ450	250	311	189	
IP23	DC1Pφ600、φ450	250	347	153	
IP24	DC1Pφ600、φ450	1000	1577	423	


工 事 名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他（川嶺上工区）工事		
図 面 名	スラストブロック構造図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:30	図面番号	3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

空気弁工 構造図

1号空気弁工(荒木送水路)
1号空気弁工(荒木幹線水路)


位置図

S=1:100




横断面

S=1:20



縦断面

S=1:20




工 事 名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他(川瀬上工区)工事		
図 面 名	空気弁工構造図		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

県営管移設詳細図(1/4)
(撤去)

平面図

S=1:500

(南)




(北)

撤去詳細図

横=1:500

縦=1: 50




(南)

(北)

横断面図



S=1:50



工 事 名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他(川嶺上工区)工事		
図 面 名	県営管移設詳細図 (1/4)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 1 / 4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

(撤去)

S=1:500




工 事 名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒水送水路他(川跡上工区)工事		
図 面 名	県営管移設詳細図 (2/4)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 2 / 4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		


(復旧)

S=1:500


1型(南)





1型(北)



S=1:50



S=1:20




工 事 名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒水送水路他(川跡上工区)工事		
図 面 名	県営管移設詳細図 (3/4)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 3 / 4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

県営管移設詳細図(4/4)

(復旧) S=1:500

平面図


S=1:500



給水管接続詳細図


横断面図

S=1:50



標準断面図

S=1:20



工 事 名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他(川嶺上工区)工事		
図 面 名	県営管移設詳細図 (4/4)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 4 / 4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		


[illegible]

S=1 : 20

Figure 1: Cross-section diagram of a concrete structure. The diagram shows a cross-section of a concrete structure with dimensions and labels. The top width is 412, and the inner width is 402. The height of the concrete part is 915. The structure is labeled as "コンクリート蓋 3種(既設流用)" (Concrete Cover 3 types (existing use)). Below the cover is a "落蓋式U形側溝 3種(既設流用)" (Drop-cover type U-shaped side ditch 3 types (existing use)). The base is labeled "基礎コンクリート 18-8-40" (Foundation concrete 18-8-40) and "基礎砕石 (既設流用)" (Foundation crushed stone (existing use)).


(農道、町道)

S=1 : 25





(県道)

S=1 : 25




(県道)


S=1 : 25



- | | | | |
|-------|-----------------------------------|------|-----------|
| 工 事 名 | 令和7年度喜界島農業水利事業
荒ふ送水路地（川嶺上工区）工事 | | |
| 図 面 名 | 撤去復旧図（1/2） | | |
| 作成年月日 | | | |
| 縮 尺 | 図 示 | 図面番号 | 6 - 1 / 2 |
| 会 社 名 | | | |
| 事業所名 | 九州農政局 喜界島農業水利事業所 | | |




舗装撤去復旧断面図
(農道、町道) S=1:25



舗装撤去復旧断面図
(県道) S=1:25




仮舗装断面図
(県道) S=1:25





※ 1. 県道区間は表層工実施までの間は仮舗装とし、開削範囲外を常時開放することとする。
※ 2. 県道区間は表層工施工の際、仮舗装を上層路盤の表層下面(50mm)まで剥ぎ取るものとする。

工 事 名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他 (川横上工区) 工事		
図 面 名	撤去復旧図 (2/2)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	6 - 2 / 2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		



縦断図

横断図




埋戻しコンクリート寸法表

	測点	横断暗渠	コンクリート 材料	埋戻しコンクリート寸法(mm)						備考
				H1	H2	H3	B1	B2	L1	
横断防護(1)	NO.3+26.46	PC-BOX-360X360	18N-8-40	200	881	1,712	2,215	3,242	750	路盤紙あり

基準点座標		
測 点	X	Y
4-28	-520895.768	45040.501
4-29	-520848.841	45044.585
4-30	-520799.924	45033.899
4-31	-520803.040	45118.171
4-3	-520808.190	45192.880

主要点座標		
測 点	X	Y
BP	-520804.521	45161.003
NO.1	-520800.461	45111.168
IP1	-520797.183	45070.927
NO.2	-520796.569	45061.321
IP2	-520795.780	45048.975
NO.2+20.40	-520797.929	45041.239
IP3	-520799.580	45035.293
NO.3	-520822.155	45041.563
IP4	-520831.171	45044.067
NO.3+26.46	-520848.084	45046.608
IP5	-520865.495	45049.223
NO.4	-520871.282	45047.913
IP6	-520873.738	45047.357
IP7	-520880.983	45041.124
IP8	-520883.919	45033.213

工 事 名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他（川嶺上工区）工事		
図 面 名	横断防護工構造図（1/2）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	7 - 1 / 2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		




基準点座標		
測 点	X	Y
4-20	-520798.586	44538.930
4-21	-520783.709	44610.510
4-22	-520768.243	44665.304
4-23	-520813.752	44723.834
(2)K31	-520858.492	44747.854


主要点座標		
測 点	X	Y
IP15	-520864.869	44778.057
IP16	-520861.539	44760.833
NO.10	-520861.051	44755.543
IP17	-520859.223	44735.715
NO.10+39.96	-520839.324	44733.276
IP18	-520835.087	44732.757
NO.11	-520829.690	44730.712
IP19	-520829.320	44730.572
IP20	-520823.524	44726.797
IP21	-520802.824	44709.421
NO.11+44.67	-520795.334	44702.304
NO.12	-520791.470	44698.633
IP22	-520785.956	44693.394
IP23	-520777.009	44683.325
IP24	-520770.565	44673.748
NO.12+36.81	-520771.259	44669.616
NO.13	-520773.445	44656.608
IP25	-520779.315	44621.685
NO.14	-520782.013	44607.349
NO.15	-520791.262	44558.212
NO.15+10.64	-520793.230	44547.756
NO.15+27.25	-520796.302	44531.433
NO.16	-520800.511	44509.075

埋戻コンクリート標準図(2)
S=NOSCALE

縦 断 図



横 断 図




埋戻しコンクリート寸法表

	測点	横断暗渠	コンクリート 材料	埋戻しコンクリート寸法 (mm)						備考
				H1	H2	H3	B1	B2	L1	
横断防護(2)	NO.10+39.73	ヒュ-ム管φ600	18N-8-40	200	439	1,270	2,215	2,977	1,200	路盤紙あり
横断防護(3)	NO.11+44.67	落蓋側溝300	18N-8-40	200	950	1,780	2,215	3,283	800	路盤紙あり
横断防護(4)	NO.12+36.81	落蓋側溝400	18N-8-40	200	387	1,217	2,215	2,945	900	路盤紙あり

工 事 名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他（川嶺上工区）工事		
図 面 名	横断防護工構造図（2/2）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	7 - 2 / 2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

仮置場整備計画図

仮置場 ①



仮置場 ②



工事名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他（川嶺上工区）工事		
図面名	仮置場整備計画図		
作成年月日			
縮尺	NON SCALE	図面番号	8
会社名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		


令和7年度喜界島農業水利事業
荒木送水路他（川嶺上工区）工事

【図面目録】

【参考図】

番号	図面の名称	枚数	備考
1	管 割 図	4	
2	土 工 図	5	
3	用 地 図	1	
4	仮 設 図（仮 置 場）	2	
5	吊 り 防 護 工 計 画 図	2	
合計		14	

管割図(1/4)
荒木送水路
(ALW区間 B.P-2.75~No.13+0.00)




凡 例

- DCIP-ALW, DCIP-T → 押輪
- DCIP-K → ALW形特殊押輪 (直管継手用)
- DCIP-ALW → ALW形特殊押輪 (K形異径管用)
- DCIP-K → 特殊押輪
- DCIP-K → 継輪
- DCIP-K → 曲管
- 制水弁工
- 空気弁工
- 排泥工
- スラストブロック

工 事 名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他(川礁上工区)工事		
図 面 名	管割図 (1/4) (荒木送水路)		
作成年月日			
縮 尺	NO SCALE	図面番号	参考1- 1/ 4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

管割図 (2/4)
荒木送水路
(ALW区間 B. P-2.75~No. 13+0.00)




凡 例

- DCIP-ALW, DCIP-T → 押輪
- DCIP-ALW → ALW形特殊押輪 (直管継手用)
- DCIP-K → ALW形特殊押輪 (K形異径管用)
- DCIP-K → 特殊押輪
- DCIP-K → 継輪
- DCIP-K → 曲管
- 制水弁工
- 空気弁工
- 排泥工
- スラストブロック

工 事 名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他(川礁上工区)工事		
図 面 名	管割図 (2/4) (荒木送水路)		
作成年月日			
縮 尺	NO SCALE	図面番号	参考1- 2/ 4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

管割図 (3/4)
荒木幹線水路
(ALW区間 B.P-7.56~No. 13+0.00)




凡 例

- DCIP-ALW, DCIP-T → 押輪
- DCIP-ALW → ALW形特殊押輪 (直管継手用)
- DCIP-K → ALW形特殊押輪 (K形異形管用)
- DCIP-K → 特殊押輪
- DCIP-K → 継輪
- DCIP-K → 曲管
- 制水弁工
- Ⓐ → 空気弁工
- Ⓢ → 排泥工
- → スラストブロック

工 事 名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒木流水路他(川横上工区)工事		
図 面 名	管割図 (3/4) (荒木幹線水路)		
作成年月日			
縮 尺	NO SCALE	図面番号	参考1- 3/ 4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

管割図 (4/4)

荒木幹線水路
(ALW区間 B. P-7.56~No.13+0.00)



凡 例

- DCIP-ALW, DCIP-T → 押輪
- DCIP-ALW → ALW形特殊押輪 (直管継手用)
- DCIP-K → ALW形特殊押輪 (K形異形管用)
- DCIP-K → 特殊押輪
- DCIP-K → 継輪
- DCIP-K → 曲管
- 止水弁工
- 空気弁工
- 排泥工
- スラストブロック

工 事 名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒木流水路他(川横上工区)工事		
図 面 名	管割図 (4/4) (荒木幹線水路)		
作成年月日			
縮 尺	NO SCALE	図面番号	参考1- 4/ 4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

土工図 (1/5)

S=1 : 100

IP1 (震度)	m	0.24	整形工(人力荒仕上付)	m	2.85
掘削(土層掘盤)	m	0.33	管水路基礎整形(汎面)	m	-
掘削(下層土)	m	4.97	管水路基礎整形(基礎)	m	2.22
掘削(砂質土)	m	-	管水路基礎岩盤整形(汎面)	m	-
掘削(岩盤)	m	-	管水路基礎岩盤整形(基礎)	m	-
管水路管基礎工2(砂)	m	0.46	下層掘盤工	m	3.34
管水路管基礎工2(砂)	m	1.10	上層掘盤工(W-30)	m	3.38
埋戻し(管径300m)	m	0.84	養護工	m	3.60
坪作り(管径30~60cm)	m	0.88	-	-	-
路床1(B<2.5)	m	-	-	-	-
路床2(2.5≤B<4.0)	m	1.15	-	-	-
路床3(B≥4.0)	m	-	-	-	-


IPI(受水管)(構造)		
掘削(上層路盤)	n2	0.05
掘削(下層路盤)	n2	0.08
掘削(粘性土)	n2	0.95
管水路基礎工1(砂)	n2	0.10
管水路基礎工2(砂)	n2	0.09
管水路基礎工3(砂)	n2	0.37
埋戻1(管径30cm)	n2	0.31
埋戻2(管径30~60cm)	n2	0.10
整地工(人力需什上付)	n	1.31
管水路基礎整形(法面)	n	-
管水路基礎整形(基面)	n	0.50
下層路盤工	n	0.94
上層路盤工(M-30)	n	0.77
表層工	n	0.76

NO.2-20 (40点検済) 奥2				
掘削 (上層路盤)	n2	0.24	整形工 (人力荒仕上付)	n 4.16
掘削 (下層路盤)	n2	0.33	管水路基礎整形 (法面)	n -
掘削 (粘性土)	n2	5.04	管水路基礎整形 (法面)	n 2.22
掘削 (砂質土)	n2	-	管水路基礎整形並整形 (法面)	n -
掘削 (数層)	n2	-	管水路基礎整形並整形 (法面)	n -
管水路基礎工 (1号)	n2	0.46	下層路盤工	n 3.37
管水路基礎工 (2号)	n2	1.10	上層路盤工 (M-30)	n 3.41
埋戻 (管蓋30cm)	n2	0.84	表層工	n 4.04
埋戻2 (管蓋30~60cm)	n2	0.90		
路床1 (B<2.5)	n2	-		
路床2 (2.5≤B<4.0)	n2	1.26		
路床3 (B≥4.0)	n2	-		

NO. 2+20.40 (渠管) (起点側 渠道)	
掘削 (上層路盤)	n2
掘削 (下層路盤)	n2
掘削 (粘性土)	n2
管水路基礎工1 (砂)	n2
管水路基礎工2 (砂)	n2
管水路基礎工3 (砂)	n2
埋戻1 (管溝30cm)	n2
埋戻2 (管溝30~60cm)	n2
整形工 (人力費土上げ)	n
管水路基礎整形 (法面)	n
管水路基礎整形 (基面)	n
下層路盤工	n
上層路盤工 (M-30)	n
表層工	n

NJ (3层楼)					
楼梯 (上/下楼道)	n2	0.34	整形工 (人力劳什工)	n	4.22
楼梯 (下/上楼道)	n2	0.33	管水路基层整形 (法面)	-	-
厕所 (坑/土池)	n2	5.04	管水路基层整形 (法面)	n	2.22
厕所 (瓷/瓷砖)	n2	-	管水路基层整形 (法面)	-	-
厕所 (瓷/光)	n7	-	管水路基层整形 (法面)	-	-
管水路基层 II (管)	n2	0.45	下/上楼整形 (墙-30)	n	3.36
管水路基层 II (管)	n2	1.16	下/上楼整形 (墙-30)	n	3.42
埋墙 I (管径30cm)	n2	0.84	表磨工	n8	3.85
埋墙 II (管径30~60cm)	n2	0.90			
路床 I (B<2.5)	n2	-			
路床 II (2.5≤B<4.0)	n2	1.26			
路床 III (B≥4.0)	n2	-			

NU.3 (東京管) (共通)		
掘削 (上層路盤)	n2	-
掘削 (下層路盤)	n2	-
掘削 (粘性土)	n2	-
管水路基礎工.1 (砂)	n2	-
管水路基礎工.2 (砂)	n2	-
管水路基礎工.3 (砂)	n2	-
埋戻し (管径30cm)	n2	-
埋戻し (管径30~60cm)	n2	-
整形工 (人力費上げ)	n	-
管水路基礎整形 (流面)	n	-
管水路基礎整形 (基面)	n	-
下層路盤工	n	-
上層路盤工 (W-30)	n	-
表層工	n	-



NO. (層路盤)	DL=0.00			
掘削 (上層路盤)	n01	0.25	人力(人力搬上仕付)	m 3.35
掘削 (下層路盤)	n02	0.35	管溝基礎岩盤整形 (法面)	m -
掘削 (粘性土)	n03	0.73	管溝基礎岩盤整形 (法面)	m 2.22
掘削 (砂質土)	n02	-	管溝基礎岩盤整形 (法面)	m -
掘削 (軟岩)	n02	-	管溝基礎岩盤整形 (法面)	m -
管溝基礎工第1 (砂)	n02	0.46	下層路盤工	m 3.49
管溝基礎工第2 (砂)	n10	1.10	上層路盤工 (H=30)	m 3.53
埋戻し (管溝30~60n)	n02	0.84	機掘工	m 7.00
埋戻し (管溝30~60n)	n02	0.88		
路床1 (R<2.5)	n02	1.87		
路床2 (2.5≤R<4.0)	n02	1.87		
路床3 (R≥4.0)	n02	-		

NO. 1
(農道)
GH=86.84
FH=85.118

NO.1(渠管管)(農道)		
掘削(上層路盤)	m2	0.06
掘削(下層路盤)	m2	0.08
掘削(粘性土)	m2	0.86
管水路基礎工1(砂)	m2	0.10
管水路基礎工2(砂)	m2	0.09
管水路基礎工3(砂)	m2	0.35
埋戻1(管頂30cm)	m2	0.31
埋戻2(管頂30~60cm)	m2	0.07
整形工(人力荒仕上げ)	n	1.18
管水路基礎整形(法面)	n	-
管水路基礎整形(基面)	n	0.50
下層路盤工	m	0.81
上層路盤工(M-30)	n	0.80
表層工	n	0.97




LP2(護道)		数値 I			
掘削（上下路壁）	nZ	0.24	整形工(人力費上付)	n	2.89
掘削（下路路盤）	nZ	0.33	管水路基礎整形（法面）	n	-
掘削（粘土土）	nZ	4.99	管水路基礎整形（法面）	n	2.22
掘削（砂質土）	nZ	-	管水路基礎変形整形（法面）	n	-
掘削（軟弱土）	nZ	-	管水路基礎変形整形（法面）	n	-
管水路基礎工1（砂）	nZ	1.16	下路路盤工	n	3.35
管水路基礎工2（砂）	nZ	0.40	上層路盤工（M-30）	n	3.19
埋戻し（管径30cm）	nZ	0.84	表層工	n	3.88
埋戻し（管径30～60cm）	nZ	0.89			
路床1（B<2.5）	nZ	-			
路床2（2.5≤B<4.0）	nZ	1.17			
路床3（B≥4.0）	nZ	-			

IP2(兼管管)(農道)		
掘削(上層路盤)	n2	0.
掘削(下層路盤)	n2	0.
掘削(粘性土)	n2	0.
管水路基礎工1(砂)	n2	0.
管水路基礎工2(砂)	n2	0.
管水路基礎工3(砂)	n2	0.
埋戻1(管直30cm)	n2	0.
埋戻2(管直30~60cm)	n2	0.
整形工(人力荒仕上げ)	n1	1.
管水路基礎整形(法面)	n	-
管水路基礎整形(基面)	n	0.
下層路盤工	n	0.
上層路盤工(W-30)	n	0.
表層工	n	0.

IPD (単位)	D=75.00	数量
掘削 (土層露出)	m2 0.34	整形工 (人力費性上付) 4.23
掘削 (土層露出)	m2 0.03	管水路基礎整形 (法面) -
掘削 (軟質土)	m2 5.03	管水路基礎整形 (法面) 8.22
掘削 (軟質土)	-	管水路基礎整形 (法面) -
掘削 (軟質土)	-	管水路基礎整形 (法面) -
掘削 (岩石)	m2 -	管水路基礎整形 (法面) -
掘削 (岩石)	m2 -	管水路基礎整形 (法面) -
管水路竣工工 (砂)	m2 0.46	下層盛土工 3.37
管水路竣工工 (砂)	m2 1.10	上層盛土工 (M-30) 8.43
埋戻し (管径30cm)	m2 0.84	表覆工 4.36
埋戻し (管径30~60cm)	m2 0.90	
路床1 (B<2.5)	m2 -	
路床2 (2.5≤B<4.0)	m2 1.25	
路床3 (B≥4.0)	m2 -	

IP3(臭気管)(臭道)	
掘削(上層路盤)	n2 -
掘削(下層路盤)	n2 -
掘削(貼土)	n2 -
管水路基礎工1(砂)	n2 -
管水路基礎工2(砂)	n2 -
管水路基礎工3(砂)	n2 -
埋戻1(管溝30cm)	n2 -
埋戻2(管溝30～60cm)	n2 -
整形工(人力費上げ)	n -
管水路基礎整形(法面)	n -
管水路基礎整形(基面)	n -
下層路盤工	n -
上層路盤工(Ⅱ-30)	n -
表層工	n -



DL-90.00		軟岩1			
B ² (裏通)					
掘削(上層路盤)	m ²	0.26	整形工(人力荒仕上付)	m	4.31
掘削(下層路盤)	m ²	0.37	管水路基礎整形(法面)	m	-
掘削(粘性土)	m ²	0.30	管水路基礎整形(法面)	m	2.22
掘削(砂質土)	m ²	-	管水路基礎岩盤整形(法面)	m	-
掘削(軟岩)	m ²	-	管水路基礎岩盤整形(法面)	m	-
管水路基礎工1(砂)	m ²	0.46	上層路盤工	m	3.75
管水路基礎工2(砂)	m ²	1.10	上層路盤工(Ⅱ-30)	m	3.77
埋戻し(管径30cm)	m ²	0.84	表覆工	m	3.78
埋戻2(管径30~60cm)	m ²	0.90			
路床1(8<2.5)	m ²	-			
路床2(2.5≤8<4.0)	m ²	2.33			
路床3(8≥4.0)	m ²	-			

BP
(農道)

BP(集水管)(構造)		
掘削(上層路盤)	m2	0.05
掘削(下層路盤)	m2	0.07
掘削(粘性土)	m2	0.73
管水路基礎工1(1秒)	m2	0.10
管水路基礎工2(1秒)	m2	0.09
管水路基礎工3(3秒)	m2	0.35
埋戻1(管頂30cm)	m2	0.31
埋戻2(管頂30~60cm)	m2	0.06
整形工(人力荒仕上)	n	1.18
管水路基礎整形(表面)	m	0.05
管水路基礎整形(基面)	m	0.50
下層路盤工	m2	0.67
上層路盤工(W-30)	m2	0.67
敷設工	m	0.66




NO.1 (直造)				
掘削 (上層路盤)	n2	0.22	整形工(人力又は上げ)	n 3.16
掘削 (下層路盤)	n2	0.32	管水跡基礎整平 (法面)	n -
掘削 (粘性土)	n2	5.27	管水跡基礎整平 (法面)	n 2.22
掘削 (砂質土)	n2	-	管水跡基礎整平 (法面)	n -
掘削 (軟岩)	n2	-	管水跡基礎整平 (法面)	n -
管水跡基礎工1 (砂)	n2	0.46	下層路盤工	n 3.18
管水跡基礎工2 (砂)	n2	1.10	上層路盤工 (M-30)	n 3.20
埋戻し (管径30cm)	n2	0.84	表層工	n 3.21
埋戻し (管径30~60cm)	n2	0.88		
路床1 (B<2.5)	n2	-		
路床2 (2.5≤B<4.0)	n2	1.44		
路床3 (B≥4.0)	n2	-		

NO.2 (農管管) (農道)		
掘削 (上層路盤)	n2	0.
掘削 (下層路盤)	n2	0.
掘削 (粘性土)	n2	0.
管水路基礎工1 (砂)	n2	0.
管水路基礎工2 (砂)	n2	0.
管水路基礎工3 (砂)	n2	0.
埋戻1 (管径30cm)	n2	0.
埋戻2 (管径30~60cm)	n2	0.
整形工 (人力整形土面)	n	1.
管水路基礎整形 (上)	n	-
管水路基礎整形 (基面)	n	0.
下層路盤工	n	0.
上層路盤工 (W-30)	n	0.
表層工	n	0.

NO. 2(上層) 40(純点部 集道)				
図面(土層断面)	n/2	0.34	整形工(人力置き上げ)	n/4 1.16
図面(土層断面)	n/2	0.33	管水基礎設置(法面)	n -
図面(軟性土)	n/2	0.91	管水基礎設置(法面)	n/2 2.22
図面(軟性土)	n/2	-	管水基礎設置(法面)	n -
図面(砂質土)	n/2	-	管水基礎設置(法面)	n -
管水基礎設置(1 砂)	n/2	0.46	下層路盤工	n/2 3.35
管水基礎設置(2 砂)	n/2	1.10	上層路盤工(集-30)	n/2 3.41
埋戻(管径30cm)	n/2	0.84	表層工	n 4.04
埋戻(管径30~60cm)	n/2	0.90		
路床1 (B<C<5)	n/2	-		
路床2 (2.5≤B<4.0)	n/2	1.12		
路床3 (B≥4.0)	n/2	-		

NO.2+20.40(渠管管)終点側 渠道	
掘削(上層路盤)	m2
掘削(下層路盤)	m2
掘削(粘性土)	m2
管水路基礎工1(砂)	m2
管水路基礎工2(砂)	m2
管水路基礎工3(砂)	m2
埋戻1(管道30cm)	m2
埋戻2(管道30~60cm)	m2
整和下(人力で荒仕上付)	m
管水路基礎整形(法面)	m
管水路基礎整形(基面)	m
下層路盤工	m
上層路盤工(W-30)	m
表層工	m



工 事 名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒水送水路（川橋上工区）工事		
図 面 名	土工図（1/5）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参考2~ 1 / 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

土工図 (2/5)

S=1 : 100

IP5 (標準)					
掘削 (上層踏盤)	m ²	0.34	整形工 (人力費仕上付)	m	4.19
掘削 (下層踏盤)	m ²	0.35	管水路基礎整形 (法面)	m	-
掘削 (粘性土)	m ²	0.98	管水路基礎整形 (法面)	m	2.22
掘削 (砂質土)	m ²	-	管水路基礎岩盤整形 (法面)	m	-
掘削 (敷設)	m ²	-	管水路基礎岩盤整形 (基面)	m	-
管水路基礎工 1 (砂)	m ²	0.46	下層踏盤工	m	3.36
管水路基礎工 2 (砂)	m ²	1.10	管水路基礎工 (準-30)	m	3.42
埋戻し (管溝30cm)	m ²	0.84	掘削工	m	4.17
埋戻し (管溝30cm～60cm)	m ²	0.90			
砕床 (B<2.5)	m ²	-			
砕床 (2.5≤B<4.0)	m ²	1.19			
砕床 (B≥4.0)	m ²	-			

IP5
(県道)

GH=80.93
FH=79.410

IP5 (受管管) (渠道)		
掘削 (上層路盤)	m2	-
掘削 (下層路盤)	m2	-
掘削 (粘性土)	m2	-
管水路基礎工1 (砂)	m2	-
管水路基礎工2 (砂)	m2	-
管水路基礎工3 (砂)	m2	-
埋戻1 (管径30cm)	m2	-
埋戻2 (管径30~60cm)	m2	-
整付工 (人力費土上げ)	m	-
管水路基礎整形 (法面)	m	-
管水路基礎整形 (基面)	m	-
下層路盤工	m	-
上層路盤工 (W-30)	m	-
表層工	m	-

IP7
(県道)

GH=80.31
FH=78.790

挖填(上部修坡)	m ²	0.34	整型工(人力推土上付)	m	4.20
挖填(下部修坡)	m ²	0.33	管水踏基礎整型(表面)	m	-
挖填(粘貼土)	m ²	0.99	管水踏基礎整型(表面)	m	2.22
挖填(砂土)	m ²	-	管水踏基礎岩盤整型(表面)	m	-
挖填(軟泥)	m ²	-	管水踏基礎岩盤整型(表面)	m	-
管水踏基礎工1(砂)	m ²	0.46	下層牆壁工	m	3.37
管水踏基礎工2(砂)	m ²	1.10	上層牆壁工(Ⅱ-30)	m	3.43
埋戻(管牆30cm)	m ²	0.84	嵌溝工	m	4.47
鋼板(管壁30~60cm)	m ²	0.90			
短梁(8<L≤5)	m ²	-			
路床2(2.5≤B<4.0)	m ²	1.21			
路床3(B≥4.0)	m ²	-			


IP9
(県道)

GH=78.85
FH=77.20

IPJ (普通)				
振振 (上層鉄骨)	n/2	0.35	整形工 (人力又は上f)	n/4
振振 (下層鉄骨)	n/2	0.34	管水溝基礎壁 (法面)	n/2
振振 (軟性土)	n/2	5.37	管水溝基礎壁 (法面)	n/2
振振 (砂質土)	n/2	-	管水溝基礎壁 (法面)	n/2
振振 (軟岩)	n/2	-	管水溝基礎壁 (法面)	n/2
管水溝基礎壁 1 (砂)	n/2	0.46	下層路盤工	n/3
管水溝基礎壁 2 (砂)	n/2	1.10	下層路盤工 (厚-30)	n/3
埋戻し (管300cm)	n/2	0.84	敷層工	n/4
路床 2 (管300→60cm)	n/2	0.90		
路床 1 (B<2.5)	n/2	-		
路床 2 (2.5≤B<4.0)	n/2	1.58		
路床 3 (B≥4.0)	n/2	-		

IP9 (県営管) (県道)

掘削 (上層路盤)	m2	-
掘削 (下層路盤)	m2	-
掘削 (粘性土)	m2	-
管水路基礎工1 (砂)	m2	-
管水路基礎工2 (砂)	m2	-
管水路基礎工3 (砂)	m2	-
埋戻1 (管頂30cm)	m2	-
埋戻2 (管頂30~60cm)	m2	-
整形工 (人力作業1f)	m	-
管水路基礎整形 (法面)	m	-
管水路基礎整形 (基面)	m	-
下層路盤工	m	-
上層路盤工 (W-30)	m	-
表層工	m	-



粘性土

No. 3-26 46 (奥道)		敷石			
掘削 (上層掘削型)	n2	0.25	整層工 (人・資仕上付)	n	4.43
掘削 (下層掘削型)	n2	0.34	管水路基礎整形 (法面)	n	-
掘削 (粘土土)	n2	0.47	管水路基礎整形 (法面)	n	2.22
掘削 (砂質土)	n2	-	管水路基礎整形 (法面)	n	-
掘削 (軟弱土)	n2	-	管水路基礎整形 (法面)	n	-
管水路基礎工 1 (砂)	n2	1.46	下層掘削工	n	3.45
管水路基礎工 2 (砂)	n2	0.10	上層掘削工 (M-30)	n	3.49
埋戻し (管径30cm)	n2	0.84	表層工	n	3.80
埋戻し (管径30~60cm)	n2	0.90			
路床1 (B<2.5)	n2	-			
路床2 (2.5≤B<4.0)	n2	1.68			
路床3 (B≥4.0)	n2	-			

NO. 3 +26.46
(県道)

GH=81.28
FH=79.598

NO. 3-26 46 (泉宮管) (県道)		
掘削 (上層路盤)	m2	-
掘削 (下層路盤)	m2	-
掘削 (粘性土)	m2	-
管水路基礎工 1 (砂)	m2	-
管水路基礎工 2 (砂)	m2	-
管水路基礎工 3 (砂)	m2	-
埋戻し (管頂30cm)	m2	-
埋戻2 (管頂30~60cm)	m2	-
整形工 (人力荒仕上げ)	m	-
管水路基礎整形 (法面)	m	-
管水路基礎整形 (基面)	m	-
下層路盤工	m	-
上層路盤工 (N-30)	m	-
表層工	m	-

IP6
(県道)

GH=80.69
FH=79.140

IP6 (標準)					
掘削 (土層掘削)	m2	0.34	整型工 (人力掘土仕上)	m	4.29
掘削 (土層掘削)	m2	0.33	管水路基礎整型 (法面)	m	-
掘削 (粘性土)	m2	0.51	管水路基礎整型 (法面)	m	2.22
掘削 (砂質土)	m2	-	管水路基礎岩盤整型 (法面)	m	-
掘削 (軟岩)	m2	-	管水路基礎岩盤整型 (法面)	m	-
管水路基礎工 1 (砂)	m3	0.46	下層掘削工	m	3.39
管水路基礎工 2 (砂)	m3	1.10	土層掘削工 (H=30)	m	3.45
埋戻 (管埋込 20cm)	m2	0.84	敷設工	m	4.48
埋戻 (管埋込 30~60cm)	m2	0.90			
路床 1 (B<2.5)	m2	-			
路床 2 (2.5≤B<4.0)	m2	1.32			
路床 3 (B≥4.0)	m2	-			


IP8
(県道)

GH=79.90
FH=78.30

IP2 (齒輪)	n2	0.35	整形工 (人力仕上げ)	n	4
掘削 (上層路盤)	n2	0.34	管水路基礎整形 (法面)	n	4
掘削 (下層路盤)	n2	0.34	管水路基礎整形 (法面)	n	2
掘削 (軟性土)	n2	5.29	管水路基礎整形 (法面)	n	2
掘削 (砂質土)	n2	-	管水路基礎整形整形 (法面)	n	-
掘削 (硬岩)	n2	-	管水路基礎整形整形 (法面)	n	-
管水路掘進工 (砂)	n2	0.46	下層路盤工	n	3
管水路掘進工 (硬岩)	n2	1.10	下層路盤工 (準-30)	n	3
埋戻し (管径300m)	n2	0.84	表層工	n	4
路床2 (管径300~600m)	n2	0.90			
路床1 (B<2.5)	n2	-			
路床2 (2.5≤B<4.0)	n2	1.51			
路床3 (B≥4.0)	n2	-			

IP8 (果營管) (果道)

掘削 (上層路盤)	m2	-
掘削 (下層路盤)	m2	-
掘削 (粘性土)	m2	-
管水路基礎工 1 (砂)	m2	-
管水路基礎工 2 (砂)	m2	-
管水路基礎工 3 (砂)	m2	-
埋戻し (管頂30cm)	m2	-
埋戻し (管頂30~60cm)	m2	-
整形工 (人力費上上げ)	m	-
管水路基礎整形 (法面)	m	-
管水路基礎整形 (基面)	m	-
下層路盤工	m	-
上層路盤工 (N-30)	m	-
表層工	m	-



粘性土

1P4 (集道)		歌石1			
掘削 (上層路盤)	m2	0.34	整石工 (人荷仕上付)	m	4.25
掘削 (下層路盤)	m2	0.33	管水路基礎整形 (法面)	m	-
掘削 (粘性土)	m2	5.05	管水路基礎整形 (底面)	m	2.22
掘削 (砂質土)	m2	-	管水路基礎側壁整形 (底面)	m	-
掘削 (軟弱土)	m2	-	管水路基礎側壁整形 (法面)	m	-
管水路基礎工1 (砂)	m2	0.46	下層路盤工	m	3.37
管水路基礎工2 (砂)	m2	1.10	上層路盤工 (準-30)	m	3.43
埋戻 (管300mm)	m2	0.84	表層工	m	3.85
埋戻 (管300~600mm)	m2	0.90			
路床1 (B<2.5)	m2	1.27			
路床2 (2.5≤B<4.0)	m2	1.27			
路床3 (B≥4.0)	m2	-			

IP4
(県道)

GH=81.34
FH=79.780

IP4 (県管営) (県道)		
掘削 (上層路盤)		m2
掘削 (下層路盤)		m2
掘削 (粘性土)		m2
管水路基礎工1 (砂)		m2
管水路基礎工2 (砂)		m2
管水路基礎工3 (砂)		m2
埋戻1 (管頂30cm)		m2
埋戻2 (管頂30~60cm)		m2
整形工 (人力東仕上げ)		m
管水路基礎整形 (法面)		m
管水路基礎整形 (基面)		m
下層路盤工		m
上層路盤工 (W-30)		m
表層工		m

NO. 4
(県道)

GH=80.74
FH=79.221

NO.4 (普通)		軟岩!			
掘削 (上層露盤)	m2	0.34	整形工 (人力需仕上付)	m	4.23
掘削 (下層露盤)	m2	0.33	管水路基礎整形 (普通)	m	-
掘削 (粘性土)	m2	0.51	管水路基礎整形 (普通)	m	2.22
掘削 (砂質土)	m2	-	管水路基礎岩盤整形 (普通)	m	-
掘削 (軟岩)	m2	-	管水路基礎岩盤整形 (普通)	m	-
管水路基礎工 (砂)	m2	0.46	下層掘削工	m	3.37
管水路基礎工 (砂)	m2	1.10	上層掘削工 (M-30)	m	3.43
埋戻し (管溝 30cm)	m2	0.84	養工	m	4.03
埋戻し (管溝 30~60cm)	m2	0.90			
路床 1 (B<2.5)	m2	-			
路床 2 (2.5≤B<4.0)	m2	1.23			
路床 3 (B≥4.0)	m2	-			

粘性土

$$\overline{DL} = 75.00$$

粘性土

DL=75.00

軟岩！

土工図 (3/5)

S=1:100

NO.7(県道)					
掘削 (上層路盤)	n2	0.35	整形工 (人力荒仕上付)	n	4.60
掘削 (下層路盤)	n2	0.34	管水路基礎整形 (法面)	n	-
掘削 (粘性土)	n2	5.63	管水路基礎整形 (法面)	n	2.22
掘削 (砂質土)	n2	-	管水路基礎岩盤整形 (法面)	n	-
掘削 (軟岩)	n2	-	管水路基礎岩盤整形 (法面)	n	-
管水路基礎工1 (1 砂)	n2	0.46	下層路盤工	n	3.47
管水路基礎工2 (2 砂)	n2	1.10	上層路盤工 (M-30)	n	3.53
埋戻1 (管頂30cm)	n2	0.84	表層工	n	3.99
埋戻2 (管頂30～60cm)	n2	0.90			
路床1 (B<2.5)	n2	-			
路床2 (2.5≤B<4.0)	n2	1.85			
路床3 (B≥4.0)	n2	-			

NO. 7
(県道)
GH=76.11
FH=74.379

粘性土

DL=70.00

軟岩I

IP10(県道)					
掘削 (上層路盤)	n2	0.36	整形工 (人力荒仕上付)	n	5.05
掘削 (下層路盤)	n2	0.36	管水路基礎整形 (法面)	n	-
掘削 (粘性土)	n2	6.38	管水路基礎整形 (法面)	n	2.22
掘削 (砂質土)	n2	-	管水路基礎岩盤整形 (法面)	n	-
掘削 (軟岩)	n2	-	管水路基礎岩盤整形 (基礎)	n	-
管水路基礎工1 (砂)	n2	0.46	下層路盤工	n	3.60
管水路基礎工2 (砂)	n2	1.10	上層路盤工 (M-30)	n	3.66
埋戻1 (管頂30cm)	n2	0.84	表層工	n	4.28
埋戻2 (管頂30～60cm)	n2	0.90			
路床1 (B<2.5)	n2	-			
路床2 (2.5≤B<4.0)	n2	2.60			
路床3 (B≥4.0)	n2	-			

IP10
(県道)
GH=76.57
FH=74.620

粘性土

軟岩I

NO.6(県道)		DL=70.00			
掘削(上層路盤)	n2	0.34	整形工(人力荒仕上付)	n	4.37
掘削(下層路盤)	n2	0.34	管水路基礎整形(法面)	n	-
掘削(粘性土)	n2	5.26	管水路基礎整形(法面)	n	2.22
掘削(砂質土)	n2	-	管水路基礎整形(法面)	n	-
掘削(軟岩)	n2	-	管水路基礎整形(法面)	n	-
管水路基礎工1(砂)	n2	0.46	下層路盤工	n	3.41
管水路基礎工2(砂)	n2	1.10	上層路盤工(M-30)	n	3.47
埋戻1(管頂30cm)	n2	0.84	表層工	n	4.01
埋戻2(管頂30~60cm)	n2	0.90			
路床1(B<2.5)	n2	-			
路床2(2.5≤B<4.0)	n2	1.48			
路床3(B≥4.0)	n2	-			

NO. 6
(県道)
GH=77.24
FH=75.613

粘性土

軟岩I

DL=70.00

NO. 7(県道)			
掘削 (上層路盤)	n2	-	
掘削 (下層路盤)	n2	-	
掘削 (粘性土)	n2	-	
管水路基礎工1 (砂)	n2	-	
管水路基礎工2 (砂)	n2	-	
管水路基礎工3 (砂)	n2	-	
埋戻1 (管頂30cm)	n2	-	
埋戻2 (管頂30~60cm)	n2	-	
整形工 (人力荒仕上付)	n	-	
管水路基礎整形 (法面)	n	-	
管水路基礎整形 (法面)	n	-	
下層路盤工	n	-	
上層路盤工 (M-30)	n	-	
表層工	n	-	

NO.8(県道)					
掘削 (下層路盤)	n2	0.34	整形工 (人力荒仕上げ)	n	4.11
掘削 (下層路盤)	n2	0.33	管水路基礎整形 (法面)	n	-
掘削 (粘性土)	n2	4.85	管水路基礎整形 (法面)	n	2.22
掘削 (砂質土)	n2	-	管水路基礎岩盤整形 (法面)	n	-
掘削 (軟岩)	n2	-	管水路基礎岩盤整形 (法面)	n	-
管水路基礎工1 (砂)	n2	0.46	下層路盤工	n	3.33
管水路基礎工2 (砂)	n2	1.10	上層路盤工 (M-30)	n	3.39
埋戻し (管直30cm)	n2	0.84	表層工	n	3.98
埋戻し (管直30～60cm)	n2	0.90			
路床1 (B<7.5)	n2	-			
路床2 (2.5≤B<4.0)	n2	1.07			
路床3 (B≥4.0)	n2	-			

NO. 8
(県道)
GH=75.11
FH=73.594

粘性土

DL=70.00

IP12(県道)					
掘削 (上層路盤)	n2	0.34	整形工 (人力荒仕上付)	n	4.13
掘削 (下層路盤)	n2	0.33	管水路基礎整形 (法面)	n	-
掘削 (粘性土)	n2	4.87	管水路基礎整形 (法面)	n	2.22
掘削 (砂質土)	n2	-	管水路基礎整形 (法面)	n	-
掘削 (軟岩)	n2	-	管水路基礎整形 (法面)	n	-
管水路基礎工1 (砂)	n2	0.46	下層路盤工	n	3.34
管水路基礎工2 (砂)	n2	1.10	上層路盤工 (M-30)	n	3.40
埋戻1 (管頂30cm)	n2	0.84	表層工	n	3.71
埋戻2 (管頂30~60cm)	n2	0.90			
路床1 (B<2.5)	n2	-			
路床2 (2.5≤B<4.0)	n2	1.09			
路床3 (B≥4.0)	n2	-			

IP12
(県道)
GH=75.27
FH=73.750

粘性土

DL=70.00

IP11 (県道)					
掘削 (上層路盤)	n2	0.34	整形工 (人力荒仕上付)	n	4.16
掘削 (下層路盤)	n2	0.33	管水路基礎整形 (法面)	n	-
掘削 (粘性土)	n2	4.91	管水路基礎整形 (法面)	n	2.22
掘削 (砂質土)	n2	-	管水路基礎整形 (法面)	n	-
掘削 (軟岩)	n2	-	管水路基礎整形 (法面)	n	-
管水路基礎工1 (砂)	n2	0.46	下層路盤工	n	3.35
管水路基礎工2 (砂)	n2	1.10	上層路盤工 (M-30)	n	3.41
埋戻1 (管頂30cm)	n2	0.84	表層工	n	4.00
埋戻2 (管頂30~60cm)	n2	0.90			
路床1 (B<2.5)	n2	-			
路床2 (2.5≤B<4.0)	n2	1.13			
路床3 (B≥4.0)	n2	-			

IP11
(県道)
GH=75.60
FH=74.080

粘性土

DL=70.00

軟岩I			

NO. 8(県道)			
掘削 (上層路盤)	n2	-	
掘削 (下層路盤)	n2	-	
掘削 (粘性土)	n2	-	
管水路基礎工1 (砂)	n2	-	
管水路基礎工2 (砂)	n2	-	
管水路基礎工3 (砂)	n2	-	
埋戻1 (管頂30cm)	n2	-	
埋戻2 (管頂30~60cm)	n2	-	
整形工 (人力荒仕上付)	n	-	
管水路基礎整形 (法面)	n	-	
管水路基礎整形 (法面)	n	-	
下層路盤工	n	-	
上層路盤工 (M-30)	n	-	
表層工	n	-	

NO.9(県道)					
掘削 (上層路盤)	n2	0.34	整形工 (人力荒仕上付)	n	4.34
掘削 (下層路盤)	n2	0.34	管水路基礎整形 (法面)	n	-
掘削 (粘性土)	n2	5.21	管水路基礎整形 (法面)	n	2.22
掘削 (砂質土)	n2	-	管水路基礎整形 (法面)	n	-
掘削 (軟岩)	n2	-	管水路基礎整形 (法面)	n	-
管水路基礎工1 (砂)	n2	0.46	下層路盤工	n	3.40
管水路基礎工2 (砂)	n2	1.10	上層路盤工 (M-30)	n	3.46
埋戻1 (管頂30cm)	n2	0.84	表層工	n	3.80
埋戻2 (管頂30~60cm)	n2	0.90			
路床1 (B<2.5)	n2	-			
路床2 (2.5≤B<4.0)	n2	1.43			
路床3 (B≥4.0)	n2	-			

NO. 9
(県道)
GH=74.07
FH=72.472

粘性土

DL=70.00

IP13(県道)					
掘削 (上層路盤)	n2	0.33	整形工 (人力荒仕上付)	n	3.86
掘削 (下層路盤)	n2	0.33	管水路基礎整形 (法面)	n	-
掘削 (粘性土)	n2	4.91	管水路基礎整形 (法面)	n	2.22
掘削 (砂質土)	n2	-	管水路基礎整形 (法面)	n	-
掘削 (軟岩)	n2	-	管水路基礎整形 (法面)	n	-
管水路基礎工1 (砂)	n2	0.46	下層路盤工	n	3.29
管水路基礎工2 (砂)	n2	1.10	上層路盤工 (M-30)	n	3.32
埋戻1 (管頂30cm)	n2	0.84	表層工	n	3.64
埋戻2 (管頂30~60cm)	n2	0.90			
路床1 (B<2.5)	n2	-			
路床2 (2.5≤B<4.0)	n2	1.13			
路床3 (B≥4.0)	n2	-			

IP13
(県道)
GH=74.84
FH=73.320

粘性土

DL=70.00

IP11(県道)			
掘削 (上層路盤)	n2	-	
掘削 (下層路盤)	n2	-	
掘削 (粘性土)	n2	-	
管水路基礎工1 (砂)	n2	-	
管水路基礎工2 (砂)	n2	-	
管水路基礎工3 (砂)	n2	-	
埋戻1 (管頂30cm)	n2	-	
埋戻2 (管頂30~60cm)	n2	-	
整形工 (人力荒仕上付)	n	-	
管水路基礎整形 (法面)	n	-	
管水路基礎整形 (法面)	n	-	
下層路盤工	n	-	
上層路盤工 (M-30)	n	-	
表層工	n	-	

NO. 9(県道)			
掘削 (上層路盤)	n2	-	
掘削 (下層路盤)	n2	-	
掘削 (粘性土)	n2	-	
管水路基礎工1 (砂)	n2	-	
管水路基礎工2 (砂)	n2	-	
管水路基礎工3 (砂)	n2	-	
埋戻1 (管頂30cm)	n2	-	
埋戻2 (管頂30~60cm)	n2	-	
整形工 (人力荒仕上付)	n	-	
管水路基礎整形 (法面)	n	-	
管水路基礎整形 (法面)	n	-	
下層路盤工	n	-	
上層路盤工 (M-30)	n	-	
表層工	n	-	

IP13(県道)			
掘削 (上層路盤)	n2	-	
掘削 (下層路盤)	n2	-	
掘削 (粘性土)	n2	-	
管水路基礎工1 (砂)	n2	-	
管水路基礎工2 (砂)	n2	-	
管水路基礎工3 (砂)	n2	-	
埋戻1 (管頂30cm)	n2	-	
埋戻2 (管頂30~60cm)	n2	-	
整形工 (人力荒仕上付)	n	-	
管水路基礎整形 (法面)	n	-	
管水路基礎整形 (法面)	n	-	
下層路盤工	n	-	
上層路盤工 (M-30)	n	-	
表層工	n	-	

工事名	令和7年度鹿児島県農業水利事業 農業用水路整備 (川上工区) 工事		
図面名	土工図 (3/5)		
作成年月日			
縮尺	S=1:100	図面番号	参考2-3 / 5
会社名			
事業所名	九州農政局 鹿児島農業水利事業所		

土工図 (4/5)

S=1:100

IP16(県道)					
掘削(上層路盤)	m2	0.34	整形工(人力荒仕上付)	m	4.18
掘削(下層路盤)	m2	0.33	管水路基礎整形(法面)	m	-
掘削(粘性土)	m2	4.92	管水路基礎整形(基面)	m	2.22
掘削(砂質土)	m2	-	管水路基礎岩盤整形(法面)	m	-
掘削(軟岩)	m2	-	管水路基礎岩盤整形(基面)	m	-
管水路基礎工1(砂)	m2	0.46	下層路盤工	m	3.35
管水路基礎工2(砂)	m2	1.10	上層路盤工(M-30)	m	3.41
埋戻1(管頂30cm)	m2	0.84	表層工	m	4.04
埋戻2(管頂30~60cm)	m2	0.90			
路床1(B<2.5)	m2	-			
路床2(2.5≤B<4.0)	m2	1.14			
路床3(B≥4.0)	m2	-			

IP16
(県道)
GH=73.41
FH=71.890

粘性土

軟岩I

IP16(県管管)(県道)				
掘削(上層路盤)	m2	-		
掘削(粘性土)	m2	-		
管水路基礎工1(砂)	m2	-		
管水路基礎工2(砂)	m2	-		
管水路基礎工3(砂)	m2	-		
埋戻1(管頂30cm)	m2	-		
埋戻2(管頂30~60cm)	m2	-		
整形工(人力荒仕上付)	m	-		
管水路基礎整形(法面)	m	-		
管水路基礎整形(基面)	m	-		
下層路盤工	m	-		
上層路盤工(M-30)	m	-		
表層工	m	-		

NO.10+39.96(町道)					
掘削(上層路盤)	m2	0.25	整形工(人力荒仕上付)	m	4.74
掘削(下層路盤)	m2	0.35	管水路基礎整形(法面)	m	-
掘削(粘性土)	m2	6.03	管水路基礎整形(基面)	n	2.22
掘削(砂質土)	m2	-	管水路基礎岩盤整形(法面)	m	-
掘削(軟岩)	m2	-	管水路基礎岩盤整形(基面)	n	-
管水路基礎工1(砂)	m2	0.46	下層路盤工	m	3.54
管水路基礎工2(砂)	m2	1.10	上層路盤工(M-30)	m	3.58
埋戻1(管頂30cm)	m2	0.84	表層工	m	4.05
埋戻2(管頂30~60cm)	m2	0.90			
路床1(B<2.5)	m2	-			
路床2(2.5≤B<4.0)	m2	2.25			
路床3(B≥4.0)	m2	-			

NO.10+39.96
(町道)
GH=72.39
FH=70.554

粘性土

軟岩I

NO.10+39.96(県管管)(町道)				
掘削(上層路盤)	m2	-		
掘削(下層路盤)	m2	-		
掘削(粘性土)	m2	-		
管水路基礎工1(砂)	m2	-		
管水路基礎工2(砂)	m2	-		
管水路基礎工3(砂)	m2	-		
埋戻1(管頂30cm)	m2	-		
埋戻2(管頂30~60cm)	m2	-		
整形工(人力荒仕上付)	m	-		
管水路基礎整形(法面)	m	-		
管水路基礎整形(基面)	m	-		
下層路盤工	m	-		
上層路盤工(M-30)	m	-		
表層工	m	-		

IP19(町道)					
掘削(上層路盤)	m2	0.26	整形工(人力荒仕上付)	m	5.16
掘削(下層路盤)	m2	0.36	管水路基礎整形(法面)	m	-
掘削(粘性土)	m2	6.73	管水路基礎整形(基面)	n	2.22
掘削(砂質土)	m2	-	管水路基礎岩盤整形(法面)	m	-
掘削(軟岩)	m2	-	管水路基礎岩盤整形(基面)	n	-
管水路基礎工1(砂)	m2	0.46	下層路盤工	m	3.66
管水路基礎工2(砂)	m2	1.10	上層路盤工(準-30)	m	3.70
埋戻1(管頂30cm)	m2	0.84	表層工	m	4.58
埋戻2(管頂30~60cm)	m2	0.90			
路床1(B<2.5)	m2	-			
路床2(2.5≤B<4.0)	m2	2.94			
路床3(B≥4.0)	m2	-			

IP19
(町道)
GH=72.38
FH=70.357

粘性土

軟岩I

IP19(県管管)(町道)				
掘削(上層路盤)	m2	-		
掘削(下層路盤)	m2	-		
掘削(粘性土)	m2	-		
管水路基礎工1(砂)	m2	-		
管水路基礎工2(砂)	m2	-		
管水路基礎工3(砂)	m2	-		
埋戻1(管頂30cm)	m2	-		
埋戻2(管頂30~60cm)	m2	-		
整形工(人力荒仕上付)	m	-		
管水路基礎整形(法面)	m	-		
管水路基礎整形(基面)	m	-		
下層路盤工	m	-		
上層路盤工(M-30)	m	-		
表層工	m	-		

DL=5.00

IP15(県道)					
掘削(上層路盤)	m ²	0.34	整形工(人力荒仕上付)	m	4.26
掘削(下層路盤)	m ²	0.33	管水路基礎整形(法面)	m	-
掘削(粘性土)	m ²	5.06	管水路基礎整形(基面)	n	2.22
掘削(砂質土)	m ²	-	管水路基礎岩盤整形(法面)	m	-
掘削(軟岩)	m ²	-	管水路基礎岩盤整形(基面)	n	-
管水路基礎工1(砂)	m ²	0.46	下層路盤工	m	3.38
管水路基礎工2(砂)	m ²	1.10	上層路盤工(M-30)	m	3.44
埋戻(管頂30cm)	m ²	0.84	表層工	m	4.59
埋戻(管頂30~60cm)	m ²	0.90			
路床1(B<2.5)	m ²	-			
路床2(2.5≤B<4.0)	m ²	1.28			
路床3(B≥4.0)	m ²	-			

IP15
(県道)
GH=73.61
FH=72.060

粘性土

軟岩I

IP15(県管管)(県道)				
掘削(上層路盤)	m2	-		
掘削(粘性土)	m2	-		
管水路基礎工1(砂)	m2	-		
管水路基礎工2(砂)	m2	-		
埋戻1(管頂30cm)	m2	-		
埋戻2(管頂30~60cm)	m2	-		
整形工(人力荒仕上付)	m	-		
管水路基礎整形(法面)	m	-		
管水路基礎整形(基面)	m	-		
下層路盤工	m	-		
上層路盤工(M-30)	m	-		
表層工	m	-		

IP17(県道)					
掘削(上層路盤)	m2	0.34	整形工(人力荒仕上付)	m	4.15
掘削(下層路盤)	m2	0.33	管水路基礎整形(法面)	m	-
掘削(粘性土)	m2	4.90	管水路基礎整形(基面)	n	2.22
掘削(砂質土)	m2	-	管水路基礎岩盤整形(法面)	m	-
掘削(軟岩)	m2	-	管水路基礎岩盤整形(基面)	n	-
管水路基礎工1(砂)	m2	0.46	下層路盤工	m	3.34
管水路基礎工2(砂)	m2	1.10	上層路盤工(M-30)	m	3.40
埋戻1(管頂30cm)	m2	0.84	表層工	m	4.03
埋戻2(管頂30~60cm)	m2	0.90			
路床1(B<2.5)	m2	-			
路床2(2.5≤B<4.0)	m2	1.11			
路床3(B≥4.0)	m2	-			

IP17
(県道)
GH=72.94
FH=71.420

粘性土

軟岩I

IP17(県管管)(県道)				
掘削(上層路盤)	m2	-		
掘削(下層路盤)	m2	-		
掘削(粘性土)	m2	-		
管水路基礎工1(砂)	m2	-		
管水路基礎工2(砂)	m2	-		
管水路基礎工3(砂)	m2	-		
埋戻1(管頂30cm)	m2	-		
埋戻2(管頂30~60cm)	m2	-		
整形工(人力荒仕上付)	m	-		
管水路基礎整形(法面)	m	-		
管水路基礎整形(基面)	m	-		
下層路盤工	m	-		
上層路盤工(M-30)	m	-		
表層工	m	-		

IP18(町道)		DL-65.00			
掘削(上層路盤)	m2	0.26	整形工(人力荒仕上付)	m	5.12
掘削(下層路盤)	m2	0.36	管水路基礎整形(法面)	m	-
掘削(粘性土)	m2	6.62	管水路基礎整形(基面)	n	2.22
掘削(砂質土)	m2	-	管水路基礎岩盤整形(法面)	m	-
掘削(軟岩)	m2	-	管水路基礎岩盤整形(基面)	n	-
管水路基礎工1(砂)	m2	0.46	下層路盤工	m	3.64
管水路基礎工2(砂)	m2	1.10	上層路盤工(M-30)	m	3.69
埋戻1(管頂30cm)	m2	0.84	表層工	m	4.25
埋戻2(管頂30~60cm)	m2	0.90			
路床1(B<2.5)	m2	-			
路床2(2.5≤B<4.0)	m2	2.83			
路床3(B≥4.0)	m2	-			

IP18
(町道)
GH=72.36
FH=70.370

粘性土

軟岩I

IP18(県管管)(町道)				
掘削(上層路盤)	m2	-		
掘削(下層路盤)	m2	-		
掘削(粘性土)	m2	-		
管水路基礎工1(砂)	m2	-		
管水路基礎工2(砂)	m2	-		
管水路基礎工3(砂)	m2	-		
埋戻1(管頂30cm)	m2	-		
埋戻2(管頂30~60cm)	m2	-		
整形工(人力荒仕上付)	m	-		
管水路基礎整形(法面)	m	-		
管水路基礎整形(基面)	m	-		
下層路盤工	m	-		
上層路盤工(M-30)	m	-		
表層工	m	-		

IP14(県道)					
D 35 00					
掘削(上層路盤)	m2	0.35	整形工(人力荒仕上付)	m	4.41
掘削(下層路盤)	m2	0.34	管水路基礎整形(法面)	m	-
掘削(砂)	m2	5.32	管水路基礎整形(基面)	m	2.22
掘削(砂)	m2	-	管水路基礎岩盤整形(法面)	m	-
掘削(軟岩)	m2	-	管水路基礎岩盤整形(基面)	m	-
管水路基礎工1(砂)	m2	0.46	下層路盤工	m	3.42
管水路基礎工2(砂)	m2	1.10	上層路盤工(M-30)	m	3.48
埋戻1(管頂30cm)	m2	0.84	表層工	m	4.07
埋戻2(管頂30~60cm)	m2	0.90			
路床1(B<2.5)	m2	-			
路床2(2.5≤B<4.0)	m2	1.53			
路床3(B≥4.0)	m2	-			

IP14
(県道)
GH=73.71
FH=72.090

粘性土

軟岩I

IP14(県管管)(県道)				
掘削(上層路盤)	m2	-		
掘削(下層路盤)	m2	-		
掘削(粘性土)	m2	-		
管水路基礎工1(砂)	m2	-		
管水路基礎工2(砂)	m2	-		
管水路基礎工3(砂)	m2	-		
埋戻1(管頂30cm)	m2	-		
埋戻2(管頂30~60cm)	m2	-		
整形工(人力荒仕上付)	m	-		
管水路基礎整形(法面)	m	-		
管水路基礎整形(基面)	m	-		
下層路盤工	m	-		
上層路盤工(M-30)	m	-		
表層工	m	-		

NO.10(県道)		D4-65.0			
掘削(上層路盤)	m2	0.34	整形工(人力荒仕上付)	m	4.24
掘削(下層路盤)	m2	0.33	管水路基礎整形(法面)	m	-
掘削(粘性土)	m2	5.04	管水路基礎整形(基面)	n	2.22
掘削(砂質土)	m2	-	管水路基礎岩盤整形(法面)	m	-
掘削(軟岩)	m2	-	管水路基礎岩盤整形(基面)	n	-
管水路基礎工1(砂)	m2	0.46	下層路盤工	m	3.37
管水路基礎工2(砂)	m2	1.10	上層路盤工(M-30)	m	3.43
埋戻1(管頂30cm)	m2	0.84	表層工	m	4.06
埋戻2(管頂30~60cm)	m2	0.90			
路床1(B<2.5)	m2	-			
路床2(2.5≤B<4.0)	m2	1.25			
路床3(B≥4.0)	m2	-			

NO.10
(県道)
GH=73.36
FH=71.791

粘性土

軟岩I

NO.10(県管管)(県道)				
掘削(上層路盤)	m2	-		
掘削(下層路盤)	m2	-		
掘削(粘性土)	m2	-		
管水路基礎工1(砂)	m2	-		
管水路基礎工2(砂)	m2	-		
管水路基礎工3(砂)	m2	-		
埋戻1(管頂30cm)	m2	-		
埋戻2(管頂30~60cm)	m2	-		
整形工(人力荒仕上付)	m	-		
管水路基礎整形(法面)	m	-		
管水路基礎整形(基面)	m	-		
下層路盤工	m	-		
上層路盤工(M-30)	m	-		
表層工	m	-		

DL=65.00


工 事 名	令和7年度鹿児島県農業水利事業 荒水送水路他(川瀬上区)工事		
図 面 名	土工図 (4/5)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参考2-4 / 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 鹿児島農業水利事業所		

土工図 (5/5)

S=1:100


NO.11-44.67(南邊)					
掘削(土層修整)	n2	0.25	整形工(人力荒仕上付)	m	4.80
掘削(下層修整)	n2	0.30	管水路基礎整形(浜面)	m	-
掘削(粘土土)	n3	6.07	管水路基礎整形(基面)	m	2.22
掘削(砂質土)	n2	-	管水路基礎岩盤整形(浜面)	m	-
掘削(砂土)	n2	-	管水路基礎岩盤整形(基面)	m	-
管水路掘削工(1号)	n2	0.46	下層掘削工	m	3.56
管水路掘削工(2号)	n1	1.10	上層掘削工(W-30)	m	3.60
埋戻1(管径30cm)	n2	0.84	表層工	m	4.04
埋戻2(管径30~60cm)	n2	0.90			
路床1(B<2.5)	n2	-			
路床2(2.5≤B<4.0)	n2	2.29			
路床3(B≥4.0)	n2	-			

NO. 11+44.67(泉宮管)(町道)		
掘削(上層路盤)	n2	-
掘削(下層路盤)	n2	-
掘削(粘性土)	n2	-
管水路基礎工1(砂)	n2	-
管水路基礎工2(砂)	n2	-
管水路基礎工3(砂)	n2	-
埋戻(管頂30cm)	n2	-
埋戻2(管頂30~60cm)	n2	-
整形工(人力荒仕上げ)	n	-
管水路基礎整形(法面)	n	-
管水路基礎整形(基面)	n	-
下層路盤工	n	-
上層路盤工(M-30)	n	-
表層工	n	-




[P2] (管)				
掘削 (土層路盤)	n0	0.25	整形工 (人力荒仕上付)	m 4.91
掘削 (下層路盤)	n0	0.36	管水渠基礎整形 (法面)	m 2.22
掘削 (軟性土)	n2	6.29	管水渠基礎整形 (基底)	m 2.22
掘削 (砂質土)	n2	-	管水渠基礎岩盤整形 (法面)	m -
掘削 (砂岩)	n2	-	管水渠基礎岩盤整形 (基底)	m -
管水渠基礎工 2 (砂)	n2	0.46	下層路盤工	m 3.58
管水渠基礎工 2 (砂)	n1	1.10	上層路盤工 (準-30)	m 3.58
埋戻し (管径30cm)	n2	0.84	養護工	m 4.63
埋戻し (管径30~60cm)	n2	0.90		
路床1 (B<1.5)	n2	-		
路床2 (2.5≤B<4.0)	n2	2.51		
路床3 (B≥4.0)	n2	-		

掘削(上層路盤)	n2	-
掘削(下層路盤)	n2	-
掘削(粘性土)	n2	-
管水路基礎工I(砂)	n2	-
管水路基礎工2(砂)	n2	-
管水路基礎工3(砂)	n2	-
埋戻し(管溝30cm)	n2	-
埋戻し(管溝30~60cm)	n2	-
整形工(人力荒仕上げ)	n	-
管水路基礎整形(法面)	n	-
管水路基礎整形(基面)	n	-
下層路盤工	n	-
上層路盤工(M-30)	n	-
表層工	n	-




IP20 灯具					
塑料(上磨路燈)	m2	0.26	整形工(人力挖土上)	m	5.13
塑料(下磨路燈)	m2	0.36	管水路基堤岸整形(法蘭)	m	-
塑料(燈柱土)	m2	0.69	管水路基堤岸整形(法蘭)	m	2.22
塑料(管口土)	m2	-	管水路基堤岸整形(法蘭)	m	-
塑料(收口)	m2	-	管水路基堤岸整形(法蘭)	m	-
管水路基堤岸工(砂)	m2	0.46	下磨路燈	m	3.65
管水路基堤岸工(砂)	m2	1.10	上磨路燈工(準-30)	m	3.69
埋填1(管口30~60cm)	m2	0.94	表層工	m	4.53
埋填2(管口30~60cm)	m2	0.90			
路床1(8<2.5)	m2	-			
路床2(2.5≤8<4.0)	m2	2.91			
路床3(8≥4.0)	m2	-			

IP20(食堂等) (町道)		
掘削 (上層路盤)	n2	-
掘削 (下層路盤)	n2	-
掘削 (粘性土)	n2	-
管水路基礎工1 (砂)	n2	-
管水路基礎工2 (砂)	n2	-
管水路基礎工3 (砂)	n2	-
埋戻1 (管径30cm)	n2	-
埋戻2 (管径30~60cm)	n2	-
整形工 (人力荒仕上げ)	n	-
管水路基礎整形 (法面)	n	-
管水路基礎整形 (基面)	n	-
下層路盤工	n	-
上層路盤工 (M-30)	n	-
表層工	n	-



IP2(市路登)	m2	0.24	整形工(人力荒仕上付)	m	4.40
資材(下層路登)	m2	0.34	管水路基基礎整形(浜面)	m	-
資材(粘性土)	m2	5.62	管水路基礎整形(浜面)	m	2.22
資材(砂質土)	m2	-	管水路基礎岩盤整形(浜面)	m	-
資材(砂)	m2	-	管水路基礎岩盤整形(浜面)	m	-
管水路基礎工1(砂)	m2	0.16	下層路登工	m	3.47
管水路基礎工2(砂)	m2	1.40	上層路登工(準-30)	m	3.51
埋戻(管径30cm)	m2	0.84	敷設工	m	4.14
路床工(管径30~60cm)	m2	0.90	-	-	-
路床工(B<2.5)	m2	-	-	-	-
路床工(2.5≤B<4.0)	m2	1.84	-	-	-
路床工(B≥4.0)	m2	-	-	-	-



IP22(奇道)		整石1			
路面(上層路盤)	m2	0.25	整石工(人力荒仕上付)	m	4.64
路面(下層路盤)	m2	0.35	管水路基礎整平(基面)	m	-
路面(砂性土)	m2	0.85	管水路基礎整平(基面)	m	2.22
路面(砂質土)	m2	-	管水路基礎岩盤整平(基面)	m	-
路面(砂質土)	m2	-	管水路基礎岩盤整平(基面)	m	-
管水路基礎工1(砂)	m2	0.46	下層路盤工	m	3.51
管水路基礎工2(砂)	m2	1.16	上層路盤工(M-30)	m	3.05
管水路基礎工(管300mm)	m2	0.84	表層工	m	4.68
埋設2(管300~600mm)	m2	0.90			
路床1(B<C≤B)	m2	-			
路床2(2.5≤B<4.0)	m2	2.06			
路床3(B≥4.0)	m2	-			






表 10-1 材料表					
12 (内衬路)	m ²	0.25	整型工 (人力费上付)	m	4.76
13 (下層路垫)	m ²	0.35	管路基面整型 (法面)	m	-
14 (粘土土)	m ²	6.02	管路基面整型 (法面)	m	2.22
15 (砂质土)	m ²	-	管路基面整型 (法面)	m	-
16 (粘土)	m ²	-	管路基面整型 (法面)	m	-
17 路基石工 1 (砂)	m ²	0.46	下層路垫工	m	3.54
18 路基石工 2 (砂)	m ²	1.10	上層路垫工 (W-30)	m	3.98
19 (管顶 30cm)	m ²	0.84	概算工	m	3.54
20 (管顶 30~60cm)	m ²	0.90			
21 (床 1 30~2.5)	m ²	-			
22 (床 2 2.5~6<4.0)	m ²	2.23			
23 (段 2.4)	m ²	-			




IP23(黒雲岩)(街道)	
据削(上層路盤)	nZ
据削(下層路盤)	nZ
据削(粘性土)	nZ
管水路基礎工1(砂)	nZ
管水路基礎工2(砂)	nZ
管水路基礎工3(砂)	nZ
埋戻1(管頂30cm)	nZ
埋戻2(管頂30~60cm)	nZ
整形工(人力荒仕上げ)	n
管水路基礎整形(法面)	n
管水路基礎整形(基面)	n
下層路盤工	n
上層路盤工(N-30)	n
表層工	n




IP22(黒雲岩)(町道)		
掘削(上層路盤)	n2	-
掘削(下層路盤)	n2	-
掘削(粘性土)	n2	-
管水路基礎工1(砂)	n2	-
管水路基礎工2(砂)	n2	-
管水路基礎工3(砂)	n2	-
埋戻1(管径30cm)	n2	-
埋戻2(管径30~60cm)	n2	-
整形工(人力荒仕上げ)	n	-
管水路基礎整形(上面)	n	-
管水路基礎整形(基面)	n	-
下層路盤工	n	-
上層路盤工(N-30)	n	-
養護工	n	-



M17 (學會管) (計道)		
掘削 (上層路盤)	m2	-
掘削 (下層路盤)	m2	-
掘削 (粘性土)	m2	-
管水路基礎工1 (砂)	m2	-
管水路基礎工2 (砂)	m2	-
管水路基礎工3 (砂)	m2	-
埋戻し (管径30cm)	m2	-
埋戻2 (管径30~60cm)	m2	-
整形工 (人力荒仕上げ)	m	-
管水路基礎型築 (法面)	m	-
管水路基礎型築 (基面)	m	-
下層路盤工	m	-
上層路盤工 (M-30)	m	-
表層工	m	-



NO.13(續表)					
掘削(上層路盤)	m ²	-	壓形工(人力又は手)	n	3
掘削(下層路盤)	m ²	-	管水路基礎打(法面)	n	-
掘削(散性土)	m ²	6.40	管水路基礎打(基面)	n	2
掘削(砂質土)	m ²	-	管水路基礎掘削整形(法面)	n	-
掘削(砂岩)	m ²	-	管水路基礎掘削整形(基面)	n	-
管水路基礎工①(砂)	m ²	0.46	下層路盤工	n	-
管水路基礎工②(砂)	m ²	1.10	上層路盤工(厚-30)	n	-
埋戻①(管径300m)	m ²	0.84	表層工	n	-
埋戻②(管径30~60cm)	m ²	0.90			
路床①(B<2.5)	m ²	-			
路床②(2.5≤B<4.0)	m ²	2.50			
路床③(B≥4.0)	m ²	-			



NO. 12-36 (18) (通)					
掘削 (土層掘削)	m2	0.25	整形式 (人力又は上付)	n	4
掘削 (下層掘削)	m2	0.05	管水路基礎壁工 (法面)	n	3
掘削 (管線土)	m2	5.84	管水路基礎壁工 (蓋面)	n	2
掘削 (管線土)	m2	-	管水路基礎壁修整 (法面)	n	-
掘削 (管線土)	m2	-	管水路基礎壁修整 (蓋面)	n	-
管水路基礎工 (砂)	m2	0.46	下層路工	n	3
管水路基礎工 (砂)	m2	1.10	上層路修工 (H=30)	n	3
埋戻 (表層土 30cm)	m2	0.84	表層土 (表層土)	n	3
埋戻 (管30cm-60cm)	m2	0.90			
路床 (1.5<C≤5)	m2	-			
路床2 (2.5≤C<4.0)	m2	2.05			
路床3 (8.24<4.0)	m2	-			



[P24] (道路)		数据1			
掘削 (土層露出)	m2	0.25	労務工 (人力費上付)	n	4.7
掘削 (下層露出)	m2	0.35	地下水基礎掘削 (法面)	n	-
掘削 (砂質性土)	m2	6.01	地下水基礎掘削 (土面)	n	2.2
掘削 (砂質性土)	m2	-	地下水基礎掘削壁面 (法面)	n	-
掘削 (軟岩)	m2	-	地下水基礎掘削壁面 (土面)	n	-
管渠基礎工 (砂)	m2	0.46	管渠路盤工	n	3.5
管渠基礎工 (砂)	m2	1.10	管渠路盤工 (準-30)	n	3.5
埋戻土 (管径30cm)	m2	0.84	表層工	n	4.1
埋戻土 (管径30~60cm)	m2	0.90			
路床1 (B<2.5)	m2	-			
路床2 (2.5≤B<4.0)	m2	2.22			
路床3 (B≥4.0)	m2	-			



NO.13(松宮管)(農道)		
掘削(上層路盤)	m ²	-
掘削(下層路盤)	m ²	-
掘削(粘性土)	m ²	0.2
管水路基礎工1(砂)	m ²	0.0
管水路基礎工2(砂)	m ²	0.0
管水路基礎工3(砂)	m ²	-
埋戻1(管溝300cm)	m ²	0.0
埋戻2(管溝30~60cm)	m ²	0.0
整形工(人力貫土上げ)	m	0.8
管水路基礎整形(法面)	m	-
管水路基礎整形(基面)	m	0.4
下層路盤工	m	-
上層路盤工(W-30)	m	-
表層工	m	-


NO. 12-36.81 (泉宮宮前(町道))		
掘削 (上層路盤)	m2	-
掘削 (下層路盤)	m2	-
掘削 (粘性土)	m2	-
管水路基礎工1 (砂)	m2	-
管水路基礎工2 (砂)	m2	-
管水路基礎工3 (砂)	m2	-
埋戻1 (管頂30cm)	m2	-
埋戻2 (管頂30~60cm)	m2	-
整形工 (人力荒仕上げ)	m	-
管水路基礎整形 (法面)	m	-
管水路基礎整形 (基面)	m	-
下層路盤工	m	-
上層路盤工 (M-30)	m	-
表層工	m	-

IP24(黒雲苔) (町道)		
掘削 (上層路盤)	m2	-
掘削 (下層路盤)	m2	-
掘削 (粘性土)	m2	-
管水路基礎工 1 (砂)	m2	-
管水路基礎工 2 (砂)	m2	-
管水路基礎工 3 (砂)	m2	-
埋戻し (管径30cm)	m2	-
埋戻し (管径30~60cm)	m2	-
整形工 (人力曳上上げ)	m	-
管水路基礎整形 (法面)	m	-
管水路基礎整形 (基面)	m	-
下層路盤工	m	-
上層路盤工 (W-30)	m	-
表層工	m	-


工 事 名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒水送水路他（川端上工区）工事		
図 面 名	土工図（5/5）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参考2- 5 / 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

用地図

仮置場①




仮置場②






工事名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他（川橋上工区）工事		
図面名	用地図		
作成年月日			
縮尺	NON SCALE	図面番号	参考 3
会社名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

仮設図（仮置場）1/2
仮置場①

平面图



仮置計画標準断面図




工 事 名	令和7年度喜界島農業水利事業 元不返水路他（川隔上工区）工事		
図 面 名	仮設堰（仮置場）1/2 （仮置場③）		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	参考4 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

仮設図（仮置場）2/2

仮置場（2）


平面図

S=1 : 250




仮置計画標準断面図

S=1 : 150



工事名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他（川橋上工区）工事		
図面名	仮設図（仮置場）2/2 （仮置場名）		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	参考4 - 2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		




基準点座標		
測点	X	Y
4-28	-520895.768	45040.501
4-29	-520840.841	45044.585
4-30	-520799.824	45033.899
4-31	-520803.040	45116.171
4-3	-520808.190	45192.880


主要点座標		
測点	X	Y
BP	-520804.521	45161.003
NO.1	-520800.461	45111.168
IP1	-520787.183	45076.927
NO.2	-520796.569	45061.371
IP2	-520795.760	45048.975
NO.2+20.40	-520797.929	45041.239
IP3	-520799.580	45035.293
NO.3	-520822.155	45041.563
IP4	-520831.171	45044.067
NO.3+26.46	-520848.084	45046.606
IP5	-520865.495	45049.273
NO.4	-520871.282	45047.913
IP6	-520873.738	45047.357
IP7	-520880.803	45041.184
IP8	-520883.919	45033.213

吊り防護標準図
S=NOSCALE

縦断面図



横断面図




吊防護寸法表

	測点	橋桁構造物	H鋼規格	吊防護寸法表 (mm)						備考
				H	L1	L2	L3	L (以上)	LW	
吊防護 (1)	NO. 3+26.46	PC-B0X-360X360	H-200X200X8X12	881	1,820	900	3,620	4,620	2,300	

工事名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒木排水路他（川増上工区）工事		
図面名	吊り防護工計画図 (1/2)		
作成年月日			
縮尺	国示	図面番号	参考5 - 1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

吊り防護工計画図(2/2)
S=1:500




基準点座標		
測点	X	Y
4-20	-520790.586	44638.930
4-21	-520783.709	44610.510
4-22	-520766.243	44666.304
4-23	-520813.752	44723.834
(2)K31	-520856.492	44747.854


主要点座標		
測点	X	Y
IP15	-520864.869	44778.057
IP16	-520861.639	44760.633
NO.10	-520861.051	44755.543
IP17	-520859.223	44735.715
NO.10+39.96	-520839.324	44733.276
IP18	-520830.087	44732.757
NO.11	-520829.690	44730.712
IP19	-520829.220	44730.572
IP20	-520823.524	44726.797
IP21	-520802.824	44709.421
NO.11+44.67	-520785.334	44702.304
NO.12	-520791.470	44698.633
IP22	-520785.056	44693.994
IP23	-520777.009	44683.325
IP24	-520770.565	44673.748
NO.12+36.81	-520771.259	44669.616
NO.13	-520773.445	44656.608
IP25	-520779.315	44621.685
NO.14	-520782.013	44607.349
NO.15	-520791.262	44558.212
NO.15+40.64	-520793.220	44547.756
NO.15+27.25	-520796.302	44531.433
NO.16	-520800.511	44509.075

吊り防護標準図
S=NOSCALE

縦断面図



横断面図



吊防護寸法表

	測点	横断構造物	H鋼規格	吊防護寸法表 (mm)						備考
				H	L1	L2	L3	L (以上)	LW	
吊防護(2)	NO.10+39.73	ヒューム管φ600	H-200X200X8X12	439	1,830	800	3,630	4,630	3,500	
吊防護(3)	NO.11+44.67	落差側溝300	H-200X200X8X12	950	1,775	1,000	3,731	5,758	3,000	
吊防護(4)	NO.12+36.81	落差側溝400	H-200X200X8X12	387	1,775	978	3,630	5,714	4,100	

工事名	令和7年度喜界島農業水利事業 荒木排水路他（川増上工区）工事		
図面名	吊り防護工計画図(2/2)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	参考5-2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		