



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
西国東海岸保全事業
第3工区堤防法面被覆（その4）工事

積 算 書
(当初)

九州農政局
西国東海岸保全事業所

九州農政局

九州農政局

工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4)工事

九州農政局

事業名 西国東海岸保全事業

工事名 第3工区堤防法面被覆(その4)工事

工事別工事名: 令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4)工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			139,060,000	
・工事原価			117,842,000	
純工事費			95,994,000	
・直接工事費			89,012,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	86,848,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	2,164,000	
・間接工事費			28,830,000	
・・・共通仮設費			6,982,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
$89,018,000 \times ((7.220 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			6,427,000	
・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・準備費	1.000	式	7,000	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			548,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
$87,031,000 \times (0.630)$			548,000	
・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費			21,848,000	
・・・現場管理費(率計上)				
$95,994,000 \times ((22.760 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			21,848,000	
・・・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$117,842,000 \times (17.970 \times 1.000 + 0.04)$			21,223,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			1,981,000	
処分費(準備費の内数)			6,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4)工事

九州農政局

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第3工区堤防法面被覆（その4）工事					
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					86,848,000	
・土工						
・ ・ 掘削工		1.000	式		3,031,000	
BA0101 掘削 進入路撤去		1.000	式		311,000	
BA0103 床掘り 【上段道路】既設路盤材撤去		178	m3	388	69,064	歩A・単A B単 1号
BA0103 床掘り 【中段道路】既設路盤材撤去		101	m3	307	31,007	歩A・単A B単 2号
BA0105 土砂等運搬 進入路土砂、現場→建設発生土受入地		21	m3	2,210	46,410	歩A・単A B単 3号
BA0105 土砂等運搬 【上段道路】既設路盤材、現場→建設発生土受入地		178	m3	506	90,068	歩A・単A B単 4号
BA0105 土砂等運搬 【上段道路】既設路盤材、現場→建設発生土受入地		101	m3	506	51,106	歩A・単A B単 5号
BA0105 土砂等運搬 【中段道路】既設路盤材、現場→建設発生土受入地		21	m3	1,099	23,079	歩A・単A B単 6号
合 計					310,734	
・ ・ 盛土工		1.000	式		2,186,000	
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 築堤、B≧4.0m、流用材、土取場1		400	m3	1,123	449,200	歩A・単A B単 7号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 築堤、B≧4.0m、購入土		210	m3	4,499	944,790	歩A・単A B単 8号
B01505 流用土盛土 B<1.0m、購入土		160	m3	4,950	792,000	歩A・単A B単 9号
合 計					2,185,990	
・ ・ 整形仕上げ工		1.000	式		534,000	
BA0109 法面整形 【上段法面】盛土部		770	m ²	493	379,610	歩A・単A B単 10号
BA0109 法面整形 【上段法面】切土部		160	m ²	967	154,720	歩A・単A B単 11号
合 計					534,330	
・ 構造物撤去工						
		1.000	式		4,781,000	
・ ・ 構造物取壊し工		1.000	式		1,656,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 【既設波返し】無筋		103	m3	8,548	880,444	歩A・単A B単 12号
BA0203 舗装版切断 【上段As舗装】t=15cm以下		8.0	m	713	5,704	歩A・単A B単 13号
BA0203 舗装版切断 【中段As舗装】t=15cm以下		211	m	713	150,443	歩A・単A B単 14号
BA0202 舗装版破碎 【上段As舗装】t=15cm以下		1,013	m ²	236	239,068	歩A・単A B単 15号
BA0202 舗装版破碎 【上段法面部サンドアスファルト舗装】t=15cm以下		1,507	m ²	236	355,652	歩A・単A B単 16号
BA0202 舗装版破碎 【中段As舗装】t=15cm以下		105	m ²	236	24,780	歩A・単A B単 17号
合 計					1,656,091	
・ ・ 殻運搬・処理		1.000	式		3,125,000	
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） コンクリート殻（既設波返工） 無筋		103	m3	1,096	112,888	歩A・単A B単 18号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） As殻（既設舗装版）		64	m3	2,401	153,664	歩A・単A B単 19号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） サンドアスファルト殻（法面舗装）		105	m3	27,158	2,851,590	歩A・単A B単 20号
000021 汚泥処理 舗装切断排水		0.242	ton	30,000	7,260	歩A・単A B単 21号
合 計					3,125,402	
・ 波返工		1.000	式		32,189,000	
・ ・ 波返工 二次製品		1.000	式		32,189,000	
000022 ブレキャスト波返据付工 1スパン（9m）		243	m	98,883	24,028,569	歩A・単A B単 22号
000023 胴込めコンクリート 21-12-40 BB		134	m3	30,830	4,131,220	歩A・単A B単 23号

事業名 西国東海岸保全事業					
工事名 第3工区堤防法面被覆(その4) 工事					
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4) 工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0304 目地板 瀝青質板、t=10mm	30	m ²	5,288	158,640	歩A・単A B単 24号
000025 差し筋(あと施工アンカー) D19 L=650mm	648	本	3,709	2,403,432	歩A・単A B単 25号
BA0302 コンクリート 18-8-25(20) BB	34	m ³	30,510	1,037,340	歩A・単A B単 26号
BA0303 型枠 一般型枠	52	m ²	8,267	429,884	歩A・単A B単 27号
合 計				32,189,085	
・裏法面被覆工	1.000	式		42,765,000	
・・作業土工 【上段法面】基礎コン部	1.000	式		617,000	
BA0103 床掘り 【法面上段】基礎コン部	374	m ³	343	128,282	歩A・単A B単 28号
BA0108 基面整正 【法面上段】基礎コン部	150	m ²	420	63,000	歩A・単A B単 29号
B01209 埋戻 【法面上段】基礎コン部	101	m ³	2,288	231,088	歩A・単A B単 30号
000031 土砂等運搬 【法面上段】基礎コン部、現場→仮置場	262	m ³	742	194,404	歩A・単A B単 31号
合 計				616,774	
・・作業土工 【下段法面】基礎コン部	1.000	式		75,000	
BA0103 床掘り 【法面下段】基礎コン部	46	m ³	343	15,778	歩A・単A B単 32号
BA0108 基面整正 【法面下段】基礎コン部	18	m ²	420	7,560	歩A・単A B単 33号
B01209 埋戻 【法面下段】基礎コン部	12	m ³	2,288	27,456	歩A・単A B単 34号
000035 土砂等運搬 【法面下段】基礎コン部、現場→仮置場	33	m ³	742	24,486	歩A・単A B単 35号
合 計				75,280	
・・作業土工 【下段法面】帯コン部	1.000	式		37,000	
BA0103 床掘り 【下段法面】帯コン部	7	m ³	2,210	15,470	歩A・単A B単 36号
BA0108 基面整正 【下段法面】帯コン部	14	m ²	420	5,880	歩A・単A B単 37号
B01209 埋戻 【下段法面】帯コン部	5	m ³	3,179	15,895	歩A・単A B単 38号
合 計				37,245	
・・天端コンクリート工	1.000	式		1,434,000	
BA0230 天端コンクリート 【上段法面】18-8-40 BB	19	m ³	67,490	1,282,310	歩A・単A B単 39号
BA0304 目地板 【上段法面】天端コンクリート、瀝青質板、t=10mm	2	m ²	5,581	11,162	歩A・単A B単 40号
BA0230 天端コンクリート 【下段法面】18-8-40 BB	2	m ³	67,490	134,980	歩A・単A B単 41号
BA0304 目地板 【下段法面】天端コンクリート、瀝青質板、t=10mm	1	m ²	5,581	5,581	歩A・単A B単 42号
合 計				1,434,033	
・・基礎コンクリート工	1.000	式		3,401,000	
BA0229 現場打基礎コンクリート 【上段法面】18-8-40 BB	243	m	12,354	3,002,022	歩A・単A B単 43号
BA0304 目地板 【上段法面】基礎コンクリート、瀝青質板、t=10mm	4	m ²	5,581	22,324	歩A・単A B単 44号
BA0229 現場打基礎コンクリート 【下段法面】18-8-40 BB	30	m	12,354	370,620	歩A・単A B単 45号
BA0304 目地板 【下段法面】基礎コンクリート、瀝青質板、t=10mm	1	m ²	5,581	5,581	歩A・単A B単 46号
合 計				3,400,547	
・・コンクリートブロック張工	1.000	式		36,028,000	
B02301 コンクリートブロック張り 【上段法面】500mm×500mm t=10cm 200kg/m ² 以上	1,373	m ²	10,896	14,960,208	歩A・単A B単 47号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 第3工区堤防法面被覆(その4)工事						
工事別工事名: 令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
BA0101	掘削					
	進入路撤去		m3	388		歩A・単A
	*** B単- 2号 ***					
BA0103	床掘り					
	【上段道路】既設路盤材撤去		m3	307		歩A・単A
	*** B単- 3号 ***					
BA0103	床掘り					
	【中段道路】既設路盤材撤去		m3	2,210		歩A・単A
	*** B単- 4号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
	進入路土砂、現場→建設発生土受入地		m3	506		歩A・単A
	*** B単- 5号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
	【上段道路】既設路盤材、現場→建設発生土受入地		m3	506		歩A・単A
	*** B単- 6号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
	【中段道路】既設路盤材、現場→建設発生土受入地		m3	1,099		歩A・単A
	*** B単- 7号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻					
	築堤、B≧4.0m、流用材、土取場1		m3	1,123		歩A・単A
	*** B単- 8号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻					
	築堤、B≧4.0m、購入土		m3	4,499		歩A・単A
	*** B単- 9号 ***					
B01505	流用土盛土					
	B<1.0m、購入土		m3	4,950		歩A・単A
	*** B単- 10号 ***					
BA0109	法面整形					
	【上段法面】盛土部		m ²	493		歩A・単A
	*** B単- 11号 ***					
BA0109	法面整形					
	【上段法面】切土部		m ²	967		歩A・単A
	*** B単- 12号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	【既設波返し】無筋		m3	8,548		歩A・単A
	*** B単- 13号 ***					
BA0203	舗装版切断					
	【上段As舗装】t=15cm以下		m	713		歩A・単A
	*** B単- 14号 ***					
BA0203	舗装版切断					
	【中段As舗装】t=15cm以下		m	713		歩A・単A
	*** B単- 15号 ***					
BA0202	舗装版破碎					
	【上段As舗装】t=15cm以下		m ²	236		歩A・単A
	*** B単- 16号 ***					
BA0202	舗装版破碎					
	【上段法面部サンドアスファルト舗装】t=15cm以下		m ²	236		歩A・単A
	*** B単- 17号 ***					
BA0202	舗装版破碎					
	【中段As舗装】t=15cm以下		m ²	236		歩A・単A
	*** B単- 18号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	コンクリート殻(既設波返工) 無筋		m3	1,096		歩A・単A
	*** B単- 19号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	As殻(既設舗装版)		m3	2,401		歩A・単A
	*** B単- 20号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	サンドアスファルト殻(法面舗装)		m3	27,158		歩A・単A
	*** B単- 21号 ***					
000021	汚泥処理					
	舗装切断排水		ton	30,000		歩A・単A
	*** B単- 22号 ***					
000022	プレキャスト波返据付工					

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		第3工区堤防法面被覆（その4）工事				
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1スパン（9m）		m	98,883		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 胴込めコンクリート					
	21-12-40 BB	m3		30,830		歩A・単A
BA0304	*** B単ー 24号 *** 目地板					
	瀝青質板、t=10mm	m ²		5,288		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 差し筋（あと施工アンカー）					
	D19 L=650mm	本		3,709		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 26号 *** コンクリート					
	18-8-25(20) BB	m3		30,510		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 27号 *** 型枠					
	一般型枠	m ²		8,267		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 28号 *** 床掘り					
	【法面上段】基礎コン部	m3		343		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 29号 *** 基面整正					
	【法面上段】基礎コン部	m ²		420		歩A・単A
B01209	*** B単ー 30号 *** 埋戻					
	【法面上段】基礎コン部	m3		2,288		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 土砂等運搬					
	【法面上段】基礎コン部、現場→仮置場	m3		742		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 32号 *** 床掘り					
	【法面下段】基礎コン部	m3		343		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 33号 *** 基面整正					
	【法面下段】基礎コン部	m ²		420		歩A・単A
B01209	*** B単ー 34号 *** 埋戻					
	【法面下段】基礎コン部	m3		2,288		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 土砂等運搬					
	【法面下段】基礎コン部、現場→仮置場	m3		742		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 36号 *** 床掘り					
	【下段法面】帯コン部	m3		2,210		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 37号 *** 基面整正					
	【下段法面】帯コン部	m ²		420		歩A・単A
B01209	*** B単ー 38号 *** 埋戻					
	【下段法面】帯コン部	m3		3,179		歩A・単A
BA0230	*** B単ー 39号 *** 天端コンクリート					
	【上段法面】18-8-40 BB	m3		67,490		歩A・単A
BA0304	*** B単ー 40号 *** 目地板					
	【上段法面】天端コンクリート、瀝青質板、t=10mm	m ²		5,581		歩A・単A
BA0230	*** B単ー 41号 *** 天端コンクリート					
	【下段法面】18-8-40 BB	m3		67,490		歩A・単A
BA0304	*** B単ー 42号 *** 目地板					
	【下段法面】天端コンクリート、瀝青質板、t=10mm	m ²		5,581		歩A・単A
BA0229	*** B単ー 43号 *** 現場打基礎コンクリート					
	【上段法面】18-8-40 BB	m		12,354		歩A・単A

[illegible]

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 第3工区堤防法面被覆(その4)工事						
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
BA0101	掘削					歩A
	進入路撤去		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,オフショア,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	387.9	388	S単 21号
	合 計				388	
	単 価				388	
	*** B単一 2号 ***					
BA0103	床掘り					歩A
	【上段道路】既設路盤材撤去		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	306.7	307	S単 23号
	合 計				307	
	単 価				307	
	*** B単一 3号 ***					
BA0103	床掘り					歩A
	【中段道路】既設路盤材撤去		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1,000	m3	2,210	2,210	S単 24号
	合 計				2,210	
	単 価				2,210	
	*** B単一 4号 ***					
BA0105	土砂等運搬					歩A
	進入路土砂、現場→建設発生土受入地		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハック砂 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	505.9	506	S単 26号
	合 計				506	
	単 価				506	
	*** B単一 5号 ***					
BA0105	土砂等運搬					歩A
	【上段道路】既設路盤材、現場→建設発生土受入地		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハック砂 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	505.9	506	S単 26号
	合 計				506	
	単 価				506	
	*** B単一 6号 ***					
BA0105	土砂等運搬					歩A
	【中段道路】既設路盤材、現場→建設発生土受入地		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,ハック砂 ハケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	1,099	1,099	S単 27号
	合 計				1,099	
	単 価				1,099	
	*** B単一 7号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻					歩A
	築堤、B≧4.0m、流用材、土取場1		m3		100,000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100,000	m3	280.5	28,050	S単 29号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	111,000	m3	253.4	28,127	S単 22号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハック砂 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	111,000	m3	505.9	56,155	S単 26号
	合 計				112,332	

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		第3工区堤防法面被覆（その4）工事				
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,123	
	*** B単一 8号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 築堤、B≧4.0m、購入土		m3		100,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m3未満、無し、なし	100.000	m3	280.5	28,050	S単 29号
S02116	購入土 山土砂（路体・築堤・盛土用）,.	111.000	m3	3,800	421,800	S単 8号
	合 計				449,850	
	単 価				4,499	
	*** B単一 9号 ***					
B01505	流用土盛土 B<1.0m、購入土		m3		100,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工（振動ロー締固め2.5m未満） 路床、0.8～1.1ton、なし	100.000	m3	732	73,200	S単 3号
S02116	購入土 山土砂（路体・築堤・盛土用）,.	111.000	m3	3,800	421,800	S単 8号
	合 計				495,000	
	単 価				4,950	
	*** B単一 10号 ***					
BA0109	法面整形 【上段法面】盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、 $\geq$ 質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	492.6	493	S単 31号
	合 計				493	
	単 価				493	
	*** B単一 11号 ***					
BA0109	法面整形 【上段法面】切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,、無し、 $\geq$ 質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	966.5	967	S単 32号
	合 計				967	
	単 価				967	
	*** B単一 12号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 【既設波返し】無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、しない	1.000	m3	8,548	8,548	S単 16号
	合 計				8,548	
	単 価				8,548	
	*** B単一 13号 ***					
BA0203	舗装版切断 【上段As舗装】t=15cm以下		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、-,、-	1.000	m	713.1	713	S単 37号
	合 計				713	
	単 価				713	
	*** B単一 14号 ***					
BA0203	舗装版切断 【中段As舗装】t=15cm以下		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、-,、-	1.000	m	713.1	713	S単 37号

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 第3工区堤防法面被覆(その4)工事						
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				713	
	単 価				713	
	*** B単一 15号 ***					
BA0202	舗装版破砕 【上段As舗装】t=15cm以下		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	236.4	236	S単 36号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単一 16号 ***					
BA0202	舗装版破砕 【上段法面部サンドアスファルト舗装】t=15cm以下		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	236.4	236	S単 36号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単一 17号 ***					
BA0202	舗装版破砕 【中段As舗装】t=15cm以下		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	236.4	236	S単 36号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単一 18号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) コンクリート殻(既設波返工) 無筋		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	1,000	m ³	1,096	1,096	S単 33号
	合 計				1,096	
	単 価				1,096	
	*** B単一 19号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As殻(既設舗装版)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	1,000	m ³	2,401	2,401	S単 34号
	合 計				2,401	
	単 価				2,401	
	*** B単一 20号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) サンドアスファルト殻(法面舗装)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	殻処分費 サンドアスファルト	1,000	m ³	18,800	18,800	S単 12号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1,000	m ³	8,358	8,358	S単 35号
	合 計				27,158	
	単 価				27,158	
	*** B単一 21号 ***					
000021	汚泥処理 舗装切断排水		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	汚泥処理 舗装切断排水	1,000	ton	30,000	30,000	S単 13号

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第3工区堤防法面被覆（その4）工事					
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				30,000	
	単 価				30,000	
	*** B単— 22号 ***					
000022	プレキャスト波返据付工 1スパン（9m）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00003	プレキャスト波返据付工 1スパン（9m）	1.000	m	98,883	98,883	T単 1号
	合 計				98,883	
	単 価				98,883	
	*** B単— 23号 ***					
000023	胴込めコンクリート 21-12-40 BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [®] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-40(高 [®] B) W/C60%	1.000	m3	30,830	30,830	S単 42号
	合 計				30,830	
	単 価				30,830	
	*** B単— 24号 ***					
BA0304	目地板 瀝青質板、t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,288	5,288	S単 45号
	合 計				5,288	
	単 価				5,288	
	*** B単— 25号 ***					
000025	差し筋（あと施工アンカー） D19 L=650mm		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ200mm以上400mm以下	1.000	孔	948.3	948	S単 15号
S02116	アンカー注入材 ボルトメイト TG-20RN、21.5×175 ガラス管,,	1.000	本	560	560	S単 9号
T00005	アンカー定着工 D19 L=650mm 波返工	1.000	本	1,946	1,946	T単 3号
T00004	差し筋（エポキシ樹脂塗装） D19 L=650mm	1.000	本	255	255	T単 2号
	合 計				3,709	
	単 価				3,709	
	*** B単— 26号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-25(20) BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [®] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高 [®] B) W/C65%	1.000	m3	30,510	30,510	S単 43号
	合 計				30,510	
	単 価				30,510	
	*** B単— 27号 ***					
BA0303	型枠 一般型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,267	8,267	S単 44号
	合 計				8,267	
	単 価				8,267	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 第3工区堤防法面被覆(その4)工事						
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 28号 ***					
BA0103	床掘り 【法面上段】基礎コン部		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1,000	m3	343.4	343	S単 25号
	合 計				343	
	単 価				343	
	*** B単一 29号 ***					
BA0108	基面整正 【法面上段】基礎コン部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	420	420	S単 30号
	合 計				420	
	単 価				420	
	*** B単一 30号 ***					
B01209	埋戻 【法面上段】基礎コン部		m3		100,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コシパクタ(Ⅰ)	100,000	m3	2,007	200,700	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111,000	m3	253.4	28,127	S単 22号
	合 計				228,827	
	単 価				2,288	
	*** B単一 31号 ***					
000031	土砂等運搬 【法面上段】基礎コン部、現場→仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂 ハケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	742	742	S単 28号
	合 計				742	
	単 価				742	
	*** B単一 32号 ***					
BA0103	床掘り 【法面下段】基礎コン部		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1,000	m3	343.4	343	S単 25号
	合 計				343	
	単 価				343	
	*** B単一 33号 ***					
BA0108	基面整正 【法面下段】基礎コン部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	420	420	S単 30号
	合 計				420	
	単 価				420	
	*** B単一 34号 ***					
B01209	埋戻 【法面下段】基礎コン部		m3		100,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コシパクタ(Ⅰ)	100,000	m3	2,007	200,700	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111,000	m3	253.4	28,127	S単 22号
	合 計				228,827	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 第3工区堤防法面被覆(その4)工事						
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,288	
	*** B単一 35号 ***					
000035	土砂等運搬 【法面下段】基礎コン部、現場→仮置場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ紗 バックet容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	742	742	S単 28号
	合 計				742	
	単 価				742	
	*** B単一 36号 ***					
BA0103	床掘り 【下段法面】帯コン部		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,210	2,210	S単 24号
	合 計				2,210	
	単 価				2,210	
	*** B単一 37号 ***					
BA0108	基面整正 【下段法面】帯コン部		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	420	420	S単 30号
	合 計				420	
	単 価				420	
	*** B単一 38号 ***					
B01209	埋戻 【下段法面】帯コン部		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	100.000	m3	2,898	289,800	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	253.4	28,127	S単 22号
	合 計				317,927	
	単 価				3,179	
	*** B単一 39号 ***					
BA0230	天端コンクリート 【上段法面】18-8-40 BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉)	1.000	m3	67,490	67,490	S単 41号
	合 計				67,490	
	単 価				67,490	
	*** B単一 40号 ***					
BA0304	目地板 【上段法面】天端コンクリート、瀝青質板、t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,581	5,581	S単 46号
	合 計				5,581	
	単 価				5,581	
	*** B単一 41号 ***					
BA0230	天端コンクリート 【下段法面】18-8-40 BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉)	1.000	m3	67,490	67,490	S単 41号
	合 計				67,490	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 第3工区堤防法面被覆(その4) 工事						
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				67,490	
	*** B単一 42号 ***					
BA0304	目地板 【下段法面】天端コンクリート、瀝青質板、t=10mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,581	5,581	S単 46号
	合 計				5,581	
	単 価				5,581	
	*** B単一 43号 ***					
BA0229	現場打基礎コンクリート 【上段法面】18-8-40 BB		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,18-8-40(高炉)	0.150	m ³	82,360	12,354	S単 40号
	合 計				12,354	
	単 価				12,354	
	*** B単一 44号 ***					
BA0304	目地板 【上段法面】基礎コンクリート、瀝青質板、t=10mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,581	5,581	S単 46号
	合 計				5,581	
	単 価				5,581	
	*** B単一 45号 ***					
BA0229	現場打基礎コンクリート 【下段法面】18-8-40 BB		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,18-8-40(高炉)	0.150	m ³	82,360	12,354	S単 40号
	合 計				12,354	
	単 価				12,354	
	*** B単一 46号 ***					
BA0304	目地板 【下段法面】基礎コンクリート、瀝青質板、t=10mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,581	5,581	S単 46号
	合 計				5,581	
	単 価				5,581	
	*** B単一 47号 ***					
B02301	コンクリートブロック張り 【上段法面】500mm×500mm t=10cm 200kg/m ² 以上		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工(空張) 目地砂を使用しない場合,厚さ10cm,あり	1.000	m ²	10,896	10,896	S単 4号
	合 計				10,896	
	単 価				10,896	
	*** B単一 48号 ***					
BA0222	胴込・裏込材(砕石) 【上段法面】流用材(土取場1) t=30cm		m ³		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,無し,なし,	1.000	m ³	5,913	5,913	S単 38号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.129	m ³	253.4	286	S単 22号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.129	m ³	505.9	571	S単 26号

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 第3工区堤防法面被覆(その4) 工事						
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,770	
	単 価				6,770	
	*** B単— 49号 ***					
BA0222	胴込・裏込材(砕石) 【上段法面】購入材 t=30cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生砕石 RC-40	1,000	m3	9,189	9,189	S単 39号
	合 計				9,189	
	単 価				9,189	
	*** B単— 50号 ***					
B02301	コンクリートブロック張り 【下段法面】500mm×500mm t=10cm 200kg/m2以上		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工(空張) 目地砂を使用しない場合,厚さ10cm,あり	1,000	m ²	10,896	10,896	S単 4号
	合 計				10,896	
	単 価				10,896	
	*** B単— 51号 ***					
BA0222	胴込・裏込材(砕石) 【下段法面】購入材 t=30cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生砕石 RC-40	1,000	m3	9,189	9,189	S単 39号
	合 計				9,189	
	単 価				9,189	
	*** B単— 52号 ***					
000052	帯コンクリート工 【上段法面】二次製品 1995×350×200		m		2,000	歩A 当たり算出
S02116	帯ブロック 二次製品、1995×350×200,,	1,000	個	14,000	14,000	S単 11号
T00010	帯ブロック(二次製品)設置	1,000	個	18,052	18,052	T単 4号
	合 計				32,052	
	単 価				16,026	
	*** B単— 53号 ***					
000053	帯コンクリート工 【下段法面】二次製品 1995×350×200		m		2,000	歩A 当たり算出
S02116	帯ブロック 二次製品、1995×350×200,,	1,000	個	14,000	14,000	S単 11号
T00010	帯ブロック(二次製品)設置	1,000	個	18,052	18,052	T単 4号
	合 計				32,052	
	単 価				16,026	
	*** B単— 54号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) 【上段道路】RC-40、t=230mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,2層施工,なし,0mm,230mm	1,000	m ²	1,554	1,554	S単 47号
	合 計				1,554	
	単 価				1,554	
	*** B単— 55号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) 【中段道路】掘削部舗装、RC-40、t=200mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 第3工区堤防法面被覆(その4)工事						
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	1.000	m ²	1,442	1,442	S単 48号
	合 計				1,442	
	単 価				1,442	
	*** B単— 56号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 【上段道路】再生密粒度7スファルト、t=30mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,7スファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし	1.000	m ²	1,538	1,538	S単 49号
	合 計				1,538	
	単 価				1,538	
	*** B単— 57号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 【中段道路】再生密粒度7スファルト、t=30mm、W>3.0m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,7スファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし	1.000	m ²	1,538	1,538	S単 49号
	合 計				1,538	
	単 価				1,538	
	*** B単— 58号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 【中段道路】再生密粒度7スファルト、t=30mm、W<1.4m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,7スファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,	1.000	m ²	2,503	2,503	S単 50号
	合 計				2,503	
	単 価				2,503	
	*** B単— 59号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 【下段道路】再生密粒度7スファルト、t=60mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,60mm,7スファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし	1.000	m ²	2,775	2,775	S単 51号
	合 計				2,775	
	単 価				2,775	
	*** B単— 60号 ***					
B18366	足場工 単管足場		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,なし	1.000	掛m ²	4,566	4,566	S単 19号
	合 計				4,566	
	単 価				4,566	
	*** B単— 61号 ***					
000061	木根等処分 【上段法面・下段法面】		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下,良好	1.000	空m3	1,910	1,910	S単 20号
S02123	処分費 伐採物(生木)	0.500	ton	11,000	5,500	S単 14号
	合 計				7,410	
	単 価				7,410	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 第3工区堤防法面被覆(その4) 工事						
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単一 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク(Ⅰ)		m3	2,007		歩A・単A
S01041	*** S単一 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,898		歩A・単A
S01082	*** S単一 3号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし		m3	732		歩A・単A
S02024	*** S単一 4号 *** 張ブロック工(空張)					
	張ブロック工(空張) 目地砂を使用しない場合,厚さ10cm,あり		m ²	10,896		歩A・単A
S02115	*** S単一 5号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	33,100		歩A・単A
S02115	*** S単一 6号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,300		歩A・単A
S02115	*** S単一 7号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	21,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 8号 *** 購入土					
	購入土 山土砂(路体・築堤・盛土用),,		m3	3,800		歩A・単A
S02116	*** S単一 9号 *** アンカー注入材					
	アンカー注入材 ボルトメイト TG-20RN, 21.5×175 ガラス管,,		本	560		歩A・単A
S02116	*** S単一 10号 *** 異形棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D19,,		ton	110,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 11号 *** 帯ブロック					
	帯ブロック 二次製品,1995×350×200,,		個	14,000		歩A・単A
S02123	*** S単一 12号 *** 穀処分費					
	穀処分費 サンドアスファルト		m3	18,800		歩A・単A
S02123	*** S単一 13号 *** 汚泥処理					
	汚泥処理 舗装切所排水		ton	30,000		歩A・単A
S02123	*** S単一 14号 *** 処分費					
	処分費 伐採物(生木)		ton	11,000		歩A・単A
S02300	*** S単一 15号 *** コンクリート削孔(電動ハンマドリル)					
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔径10mm以上30mm未満,削孔深さ200mm以上400mm以下		孔	948.3		歩A・単A
S02721	*** S単一 16号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,548		歩A・単A
S16004	*** S単一 17号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし		日	66,500		歩A・単A
S16004	*** S単一 18号 *** バックホ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	バックホ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バックホ(加圧型),バック容量0.45m3,吊能力2.9t,あり		日	48,375		歩A・単A
S18031	*** S単一 19号 *** 足場工					
	足場工 なし,単管,なし		掛m ²	4,566		歩A・単A
S19025	*** S単一 20号 *** 運搬(伐開、除根、除草)					
	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下,良好		空m3	1,910		歩A・単A
SA0101	*** S単一 21号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	387.9		歩A・単A
SA0102	*** S単一 22号 *** SP 積込(ルーズ)					

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 第3工区堤防法面被覆(その4) 工事						
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単一 23号 ***		m3	253.4		歩A・単A
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単一 24号 ***		m3	306.7		歩A・単A
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単一 25号 ***		m3	2,210		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単一 26号 ***		m3	343.4		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 標準,ハックル 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 *** S単一 27号 ***		m3	505.9		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 小規模,ハックル 容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単一 28号 ***		m3	1,099		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックル 容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 *** S単一 29号 ***		m3	742		歩A・単A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単一 30号 ***		m3	280.5		歩A・単A
	SP 基面整正 基面整正 *** S単一 31号 ***		m ²	420		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,土質土、砂及び砂質土、粘性土、なし *** S単一 32号 ***		m ²	492.6		歩A・単A
	SP 法面整形 切土部, -, 無し,土質土、砂及び砂質土、粘性土、なし *** S単一 33号 ***		m ²	966.5		歩A・単A
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下, *** S単一 34号 ***		m3	1,096		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下, *** S単一 35号 ***		m3	2,401		歩A・単A
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下, *** S単一 36号 ***		m3	8,358		歩A・単A
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, -, 有り,なし *** S単一 37号 ***		m ²	236.4		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下, -, - *** S単一 38号 ***		m	713.1		歩A・単A
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,無し,なし, *** S単一 39号 ***		m3	5,913		歩A・単A
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生砕石 RC-40 *** S単一 40号 ***		m3	9,189		歩A・単A
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,18-8-40(高炉) *** S単一 41号 ***		m3	82,360		歩A・単A
	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉) *** S単一 42号 ***		m3	67,490		歩A・単A
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, -, 21-12-40(高炉B) W/C60%		m3	30,830		歩A・単A

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第3工区堤防法面被覆（その4）工事					
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	26,300	5,260	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	21,000	14,280	
Y00004	諸雑費 10%				526	
		0.100		5,260	526	
	合 計				20,066	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,007	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員					
		1.380	人	21,000	28,980	
	合 計				28,980	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,898	
	*** S単一 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハットガット式] 運転質量0.8～1.1t					
		1.440	日	2,970	4,277	
P34029	軽油 ハットロー給油		L	157	895	
		5.700				
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	26,300	26,300	
	合 計				31,472	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		732	
	*** S単一 4号 ***					
S02024	張ブロック工(空張)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地砂を使用しない場合,厚さ10cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	目地砂を使用しない場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	厚さ10cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P15003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)		m ²			
		10.000		7,200	72,000	
R01001	土木一般世話役					
		0.150	人	33,100	4,965	
R01007	ブロック工					
		0.300	人	28,600	8,580	
R01003	普通作業員					
		0.430	人	21,000	9,030	
F08061	バックホ[クレー型・クレーン～超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t					
		0.410	日	7,150	2,932	
R01021	運転手（特殊）					
		0.300	人	29,800	8,940	
P34029	軽油 ハットロー給油		L	157	2,512	
		16.000				

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 第3工区堤防法面被覆(その4) 工事						
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				108,959	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		10,896	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人		33,100	
	合 計				33,100	算出数量 1.000 人
	単 価				33,100	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人		26,300	
	合 計				26,300	算出数量 1.000 人
	単 価				26,300	
	*** S単- 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人		21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1.000 人
	単 価				21,000	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	購入土		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土 山土砂(路体・築堤・盛土用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96009	購入土 山土砂(路体・築堤・盛土用)	1.000	m ³		3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	アンカー注入材		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー注入材 ボルトメイト TG-20RN、21.5×175 ガラス管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 第3工区堤防法面被覆(その4)工事						
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	アンカー注入材 ボルトメイト TG-20RN、21.5×175 ガラス管	1.000	本	560	560	
	合 計				560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				560	
	*** S単一 10号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P18232		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
PI8232	異形棒鋼 SD345 D19	1.000	ton	110,000	110,000	
	合 計				110,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110,000	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	帯ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	帯ブロック 二次製品、1995×350×200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96008	帯ブロック 二次製品、1995×350×200	1.000	個	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単一 12号 ***					
S02123	敷処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷処分費 サンドアスファルト			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 サンドアスファルト 18,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	敷処分費 サンドアスファルト	1.000	m3	18,800	18,800	
	合 計				18,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,800	
	*** S単一 13号 ***					
S02123	汚泥処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥処理 舗装切断排水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 舗装切断排水 30,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96005	汚泥処理 舗装切断排水	1.000	ton	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,000	
	*** S単一 14号 ***					
S02123	処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 第3工区堤防法面被覆(その4) 工事						
工事別工事名: 令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分費 伐採物(生木)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 伐採物(生木) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96004	処分費 伐採物(生木)	1.000	ton	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単一 15号 ***					
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ200mm以上400mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		孔		948.3	
	*** S単一 16号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,548	8,548	
	合 計				8,548	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,548	
	*** S単一 17号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力25t吊 0.0 0.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				66,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		66,500	
	*** S単一 18号 ***					
SI6004	バックホ[クレー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホ[クレー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バックホ(クレー型),バック容量0.45m3、吊能力2.9t,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホ(クレー型) バック容量0.45m3、吊能力2.9t 0.0 0.00 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08061	バックホ[クレー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	1.500	日	7,150	10,725	
P34029	軽油 バックホ給油	50.000	L	157	7,850	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,800	29,800	

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		第3工区堤防法面被覆（その4）工事				
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				48,375	算出数量 1.000 日
	単 価		日		48,375	
	*** S単一 19号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	単管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	33,100	62,890	
R01012	とび工	6.900	人	29,000	200,100	
R01003	普通作業員	1.800	人	21,000	37,800	
F01086	ラフレソクルー[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.800	日	66,500	53,200	
Y00004	諸雑費	0.290		353,990	102,657	
	合 計				456,647	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,566	
	*** S単一 20号 ***					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	21.0km 以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)路面条件	良好		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾓﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	3.640	供用日	23,600	85,904	
W14065	ﾀﾞｲﾔ消費費（DT国産・普通・D） 通称 10.0 t 積級	3.640	供用日	769	2,799	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	168.000	L	157	26,376	
R01022	運転手（一般）	2.800	人	27,100	75,880	
	合 計				190,959	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		1,910	
	*** S単一 21号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾛｯｸ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	ﾌﾞﾛｯｸ				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		387.9	
	*** S単一 22号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		第3工区堤防法面被覆（その4）工事				
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		253.4	
	*** S単一 23号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		306.7	
	*** S単一 24号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,210	
	*** S単一 25号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		343.4	
	*** S単一 26号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		505.9	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第3工区堤防法面被覆（その4）工事					
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 27号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
			m3		1,099	
	*** S単一 28号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
			m3		742	
	*** S単一 29号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
			m3		280.5	
	*** S単一 30号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
			m ²		420	
	*** S単一 31号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 第3工区堤防法面被覆(その4) 工事						
工事別工事名: 令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		492.6	
	*** S単一 32号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		966.5	
	*** S単一 33号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 般運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)般発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	1.6km以下				
	単 価		m ³		1,096	
	*** S単一 34号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 般運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)般発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	1.5km以下				
	単 価		m ³		2,401	
	*** S単一 35号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 般運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)般発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	60.0km以下				
	単 価		m ³		8,358	
	*** S単一 36号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第3工区堤防法面被覆（その4）工事					
工事別工事名: 令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	7スファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		236.4	
	*** S単一 37号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 7スファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)7スファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+7スファルト(かゝ-)舗装版	7スファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		713.1	
	*** S単一 38号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節ブロック,無し,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分	間知・平・連節ブロック 無し なし				
	単 価		m ³		5,913	
	*** S単一 39号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生砕石 RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り なし 再生砕石 RC-40				
	単 価		m ³		9,189	
	*** S単一 40号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,18-8-40(高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)生コンクリートの計上 2)基礎砕石の有無	計上する 有り				

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		第3工区堤防法面被覆（その4）工事				
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)生コンクリートの規格	18-8-40(高炉)				
	単 価		m3		82,360	
	*** S単一 41号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)養生工の種類	一般養生				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)生コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	単 価		m3		67,490	
	*** S単一 42号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-40(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンチ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		30,830	
	*** S単一 43号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンチ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,510	
	*** S単一 44号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第3工区堤防法面被覆（その4）工事					
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		8,267	
	*** S単一 45号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		5,288	
	*** S単一 46号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		5,581	
	*** S単一 47号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,2層施工,なし,0mm,230mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 2層施工 - なし 0mm 230mm 路盤材（各種）砕石材				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m3			材変
	単 価		m ²		1,554	
	*** S単一 48号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,2層施工,なし,0mm,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 2層施工 - なし 0mm 200mm 路盤材（各種）砕石材				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ³			材変
	単 価		m ³		1,442	
	*** S単— 49号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ） プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,538	
	*** S単— 50号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ） プライムコート 各種 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		2,503	
	*** S単— 51号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,60mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 60mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ） プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		2,775	

工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4)工事

九州農政局

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 第3工区堤防法面被覆(その4)工事						
工事別工事名:令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00003	プレキャスト波返掘付工		m		9,000 m	歩A 当たり算出
	1スパン (9m)					
S02115	土木一般世話役	0.240	人	33,100	7,944	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.500	人	26,300	13,150	S単 6号
S02115	普通作業員	1.500	人	21,000	31,500	S単 7号
Y00004	雑品	0.040		52,594	2,104	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.500	日	66,500	33,250	S単 17号
P96007	プレキャスト波返工 標準部、H1600×B1400×L1800	4.000	基	157,000	628,000	
P96006	プレキャスト波返工 端部、H1600×B1400×L1800	1.000	基	174,000	174,000	
	合 計				889,948	算出数量 9.000 m
	単 価		m		98,883	
	*** T単- 2号 ***					
T00004	差し筋 (エポキシ樹脂塗装)		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	D19 L=650mm					
S02116	異形棒鋼 SD345 D19,,	0.146	ton	110,000	16,060	S単 10号
P96011	エポキシ樹脂塗装費 D19	0.146	ton	64,500	9,417	
	合 計				25,477	算出数量 100.000 本
	単 価		本		255	
	*** T単- 3号 ***					
T00005	アンカー定着工		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	D19 L=650mm 波返工					
S02115	土木一般世話役	1.900	人	33,100	62,890	S単 5号
S02115	特殊作業員	1.900	人	26,300	49,970	S単 6号
S02115	普通作業員	3.800	人	21,000	79,800	S単 7号
Y00004	雑品	0.010		192,660	1,927	
	合 計				194,587	算出数量 100.000 本
	単 価		本		1,946	
	*** T単- 4号 ***					
T00010	帯ブロック (二次製品) 設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.110	人	33,100	3,641	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.110	人	26,300	2,893	S単 6号
S02115	普通作業員	0.240	人	21,000	5,040	S単 7号
Y00004	雑品	0.100		11,574	1,157	
S16004	ﾊﾞｯｸｸﾖｼ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰｼﾌﾞ～超低・排対型(～2011)]	0.110	日	48,375	5,321	S単 18号
	ﾊﾞｯｸｸﾖｼ(ｸﾚｰ型),ﾊﾞｯｸｸﾖｼ容量0.45m3、吊能力2.9t、あり					
	合 計				18,052	算出数量 1.000 個
	単 価		個		18,052	

令和 7 年度西国東海岸保全事業
第 3 工区堤防法面被覆（その 4）工事

特別仕様書

九州農政局 西国東海岸保全事業所

第1章 総則

令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」（URL：<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、西国東海岸保全事業の一環として第3工区堤防陸側の法面被覆を行うものである。

2. 工事場所

大分県豊後高田市西真玉地内

3. 工事概要

本工事の概要は、次のとおりである。

裏法面被覆工

施工区間 No. 32+36.00 ～ No. 37+29.00

施工延長 L=243.00m

内訳

土工	1 式
波返工	L=243.00m
アスファルト舗装工	A=1,375m ²
裏法面被覆工（コンクリートブロック張工）	A=2,954m ²
その他	1 式

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

第3章 施工条件

1. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等 55 日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。

2. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、年末年始休暇（12月29日～1月3日）。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない日においてやむをえず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

3. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない時間帯においてやむをえず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

4. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編1-1-11に規定している現場技術員を配置する。
氏名等については、別に通知する。

第4章 現場条件

1. 土質

本工事の施工場所の土質は、砂質土を想定している。

2. 関連工事

本工事に関連する工事として次に示す工事を予定しているので、監督職員及び関連する工事の責任者と十分連絡、協議し工事工程に支障が生じないように調整しなければならない。

番号	工事名	施工予定時期
①	西国東海岸保全事業 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事	令和6年3月26日 ～令和9年1月25日
②	西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事	令和7年3月24日 ～令和8年8月31日
③	西国東海岸保全事業 2・3号排水機場除塵設備製作据付工事	令和7年3月31日 ～令和9年1月25日
④	令和7年度西国東海岸保全事業 2・3号排水機场上屋建築工事	令和8年4月1日 ～令和9年2月15日
⑤	令和8年度西国東海岸保全事業 3号排水樋門工事（仮称）	令和8年8月 ～令和9年3月
⑥	令和8年度西国東海岸保全事業 3号排水樋門ゲート製作据付工事（仮称）	令和8年10月 ～令和9年3月

3. 第三者に対する措置

（1）騒音及び振動対策

- 騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。
- 第三者との協議において対策を講じる必要がある場合は、本工事に騒音、振動調査を追加することがある。

（2）保安対策

本工事における交通誘導警備員は計上していないが、現地交通状況等により必要な場合は監督職員と協議するものとする。

（3）関係機関との調整

本工事の施工に際しては、関係機関と十分な連絡調整を行うものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

（4）営農対策

周辺の農地は、工事期間中も耕作が行われているため、工事実施及び資機材の搬入搬出に当たっては、営農に支障がないように努めなければならない。

(5) 防塵対策

防塵対策については十分に配慮するとともに、地域住民と強調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

(6) 現場搬入道路

国道 213 号からの現場搬入道路（工事関係者含む）は、図面に示す道路を使用しなければならない。

なお、一般の通行に支障をきたさないよう受注者の責任において維持管理を行わなければならない。

また、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

第5章 指定仮設

1. 土取場、仮置場

(1) 土取場は図面に示す位置とし、その名称、搬出予定量は次のとおりである。

名称	地先名	搬出予定量	摘要
土取場	豊後高田市西真玉地内	473 m ³	土砂
土取場	豊後高田市西真玉地内	122 m ³	碎石

(2) 建設発生土は図面に示す仮置場に運搬し、搬出予定量は次のとおりである。

名称	地先名	搬出予定量	摘要
仮置場 1	豊後高田市西真玉地内	473 m ³	土砂
仮置場 1	豊後高田市西真玉地内	122 m ³	碎石

2. 工事用道路等

受注者は、工事期間中の補修、維持管理及び工事完了後の撤去は受注者の責任においてしなければならない。

また、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

第6章 工事用地等

発注者が確保している工事施工上必要な堤防敷地内の用地（以下「工事用地等」という。）は、図面に示すとおりである。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

- (1) 石材及び骨材
再生クラッシャーラン RC-40
- (2) 鋼材
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19
- (3) コンクリート

コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種 類	呼び強度 (N/mm ²)	スラブ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメント比 W/C (%)	セメントの 種類による 記号	使用目的
無筋コンクリート	18	8	25(20)	65 以下	BB	基礎コンクリート (波返工)
無筋コンクリート	21	12 参考※2	40	60 以下	BB	胴込めコンクリート (波返工)
無筋コンクリート	18	8	40	65 以下	BB	天端コンクリート (裏法面被覆工) 基礎コンクリート (裏法面被覆工)

※1 粗骨材最大寸法 25 mmは、地域的に骨材の入手が困難な場合 20 mmの使用を可能とする。

※2 本工事の特別仕様書、工事数量表及び図面に記載されたスラブは、積算上の参考値である。

施工条件等によりスラブを変更する場合は、監督職員と協議の上、受発注者間でスラブの確認を行い変更することができる。

なお、スラブを変更する場合は、使用するコンクリートの配合計画書を監督職員に提出し確認を受けるものとする。また、スラブが 12cm を超える場合は、試し練りの材料分離抵抗性についても監督職員の確認を受けるものとする。

- (4) 目地材
目地板 エラストイト t=10mm
- (5) コンクリート二次製品
張ブロック 500mm×500mm t=100mm、200kg/m² 以上
帯コンクリート 1995 mm×350 mm×200 mm
プレキャスト波返工 標準部 H1, 600mm×B1, 400mm×L1, 800mm
端部 H1, 600mm×B1, 400mm×L1, 800mm
- (6) 再生加熱アスファルト混合物
再生密粒度アスコン (13) JIS K 2207
- (7) 土砂
山土砂 路体・築堤・盛土用
- (8) その他
あと施工アンカー注入材 コンクリートアンカー用カプセル
アスファルト乳剤 PK-3

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績書

鋼材	試験成績書、カタログ、ミルシート
コンクリート	試験成績書、配合報告書
目地材	試験成績書、カタログ
コンクリート二次製品	試験成績書、カタログ
再生加熱アスファルト混合物	試験成績書
その他材料	試験成績書、カタログ等

3. 監督職員の検査

次に示す工事用材料は、使用前に監督職員の検査を受けなければならない。

材料名	検査、試験項目	備考
コンクリート二次製品	寸法・外観	抽出検査

第9章 施工

1. 一般事項

(1) 基準点

本工事の基準点及び水準点は、別途監督職員が指示するものとする。

(2) 施工一般

施工途中において堤防に異常が認められた場合は、施工を中止して速やかに監督職員と協議しなければならない。

(3) 検測又は確認（施工段階確認）

1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。

ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。

2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認対象	備考
波返工	高さ	初期施工段階で1箇所	—	
路盤工	基準高、厚さ	初期施工段階で1箇所	—	

(4) 舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないよう回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資源の利用

受注者は、次に示す再生資源を利用しなければならない。

資 源 名	規 格	備 考
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	使用箇所：舗装工
再生クラッシャラン	RC-40	使用箇所：路盤工等

なお、舗装材に使用する場合等には「舗装再生便覧」（(公社)日本道路協会発行）等を遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生するその他の建設資材廃棄物等も、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、分別の徹底及び、適切な保管を行うものとする。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

なお、舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、本工事の施工場所を管轄する地方公共団体産業廃棄物担当部局の指導及び取扱規則等に基づき適正に処理するものとし、受注者は、その処理方法及び搬出先等を施工計画書に記載しなければならない。

また、受注者は、その処理量等を監督職員に報告しなければならない。

建設資材 廃棄物	処理 施設名	住所	受入時間	事業区分
サンドアスファ ルト殻	宇佐開発（株）	大分県宇佐市大字山 本 1990	8 時 00 分 ～17 時 00 分	再資源化 施設業者
汚泥 （舗装切断排 水）	（株）大和	大分県中津市田尻 2500-1	8 時 00 分 ～11 時 30 分 13 時 00 分 ～15 時 30 分	最終処分業 者
伐採物	（株）未来電力	大分県宇佐市大字和 気 1246-2	8 時 00 分 ～17 時 00 分	再資源化 施設業者

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程ご との作 業内 容及 び解 体方 法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ☐ 有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (アスファルト殻・コンクリート殻)	その他の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用

5. 土工

(1) 床掘

1) 床掘土は、図面に示す仮置場 1 へ搬出するものとする。

2) 既設路盤材は、図面に示す仮置場 1 へ搬出するものとする。仮置場 1 の路盤材は、コンクリートブロック張の裏込材に流用するものとする。

なお、裏込材への流用が困難な場合は、監督職員と協議するものとする。

(2) 盛土

盛土は、土取場の土及び購入土を使用するものとし、最大乾燥密度の90%以上となるよう締固めなければならない。なお、堤体盛土部の埋戻しは事前に締固め試験を実施し、試験結果に基づいて施工しなければならない。

6. 構造物撤去工

- (1) 既設コンクリート及びアスファルト舗装の撤去に伴い発生するコンクリート殻及びアスファルト殻は、図面に示す仮置場2へ搬出するものとする。
- (2) サンドアスファルト殻の撤去に伴い発生するサンドアスファルト殻は、「第9章 施工 3. 建設資材廃棄物等の搬出」に示す処理施設へ搬出するものとする。
- (3) 既設波返工の撤去後は、速やかに波返工の施工を行うものとする。撤去後の状態で荒天等に起因する越波が予想される場合は、背後地被害の防止に対する臨機の措置について監督職員と協議し実施すること。
- (4) 既設波返工は、コンクリートブレーカでの取壊しを想定しているが、既設波返工の状況によって取壊しが困難な場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。取壊し施工機械、方法及び取壊し区切りについての計画書を監督職員に提出すること。

7. 波返工

(1) 差し筋（あと施工アンカー）

- 1) 差し筋の施工にあたっては、設置個所をハンマドリルで削孔し、孔内の粉塵等は取り除きアンカーの能力が最大限に発揮できるように入念に施工するものとする。
- 2) 差し筋については、エポキシ樹脂塗装を行うものとする。

(2) 波返工

- 1) プレキャスト波返工施工に先立ち、プレキャスト波返工割付図を作成し監督職員の承諾を得なければならない。
- 2) プレキャスト波返工は、連結金具等により固定しなければならない。
- 3) 胴込めコンクリートの施工は、パイブレータ等の使用により本体部及び側面部への充填を十分に行うものとする。

8. 裏法面被覆工

(1) 裏込工

裏込材は、土取場の路盤材及び購入した砕石を使用するものとし、十分に締固めなければならない。

(2) 基礎工

裏法面被覆工（天端コンクリート及び基礎コンクリート）の基礎砕石の締固めは、十分に締固めなければならない。

(3) コンクリートブロック張工

- 1) コンクリートブロック張の施工上、法長の調整及び隅部の取付等で規格ブロックの使用が不適当な場合は、監督職員の承諾を得て現場打ちコンクリートで施工するものとする。
- 2) コンクリートブロック張の割付図を作成し監督職員の承諾を得るものとする。

9. 舗装工

(1) 路盤工

路盤は、再生砕石（RC-40）を敷均し、施工条件に合った機械で締固めなければならない。

(2) アスファルト舗装工

- 1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。
表層工の施工にあたっては、プライムコート（アスファルト乳剤 PK-3）120 ㍑/100 m²以上を路盤面に均一に散布し表層との密着を図らなければならない。
- 2) 表層工は、施工条件に合った敷均し機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機械で締固めなければならない。

第10章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者又は監理技術者は、入札説明書による。

2. 施工管理

農林水産省農村振興局制定「土木工事施工管理基準」に定めのない追加項目とその内容は、次によらなければならない。

差し筋のエポキシ樹脂塗装の仕様は、「エポキシ樹脂塗装鉄筋を用いる鉄筋コンクリートの設計施工指針（改訂版）」（公益社団法人 土木学会）によるものとする。

3. 工事写真における黑板情報の電子化について

黑板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黑板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黑板情報の電子化を行うことができる。黑板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（1）から（4）によりこれを実施するものとする。

（1）使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（2）機器等の導入

- 1) 黑板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2) 受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（3）黑板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1) 受注者は、（1）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黑板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- 2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。

なお、上記1)に示す黑板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。

- 3) 黑板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黑板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

（4）写真の納品

受注者は、（3）に示す黑板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL (https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php) のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

（５）費用

機器等の導入に要する費用は、従来型の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

４．工事現場等における遠隔確認について

- （１）本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラ等により撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という）を行う工事である。
- （２）遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」（URL「<https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-220.pdf>」）によるものとする。
- （３）農林水産省が推奨する Web 会議システムは、Microsoft Teams である。
- （４）通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第 11 章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図書等に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- （１）土質
- （２）地盤標高の変化
- （３）転石（捨石）の出現
- （４）地下埋設物の出現
- （５）現場状況等による施工範囲の変更
- （６）遠隔確認の試行を行う場合
- （７）その他

第 12 章 その他

１．電子納品

工事完成図書を共通仕様書第 1 編 1－1－40 に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R 又は BD-R） 正副 2 部

２．週休 2 日制の促進

本工事は、週休 2 日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。

３．情報化施工技術の活用について

（１）適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局整備部設計課）

に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、土工に関する起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理等の施工管理及びデータ納品の全て又は一部において、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」の対象工事（受注者希望型）である。

（２）協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。）までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。

（３）使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。

また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

（４）貸与資料

基本設計データ及び３次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

	貸与資料	備 考
1	平成 30 年度西国東海岸保全事業 堤防測量業務 報告書	
2	図面の CAD データ	

（５）確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用 T S 等光波方式等を準備しなければならない。

（６）電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき提出しなければならない。

（７）情報化施工技術の活用工事に要する費用

１）情報化施工技術の活用にあつては設計変更の対象とし、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき計上することとする。

２）受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。

また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

４．工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式 1 により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている 170 日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式 1 と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。

また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。

なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和 9 年 2 月 9 日（工事完了期限日）まで

5. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

6. 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

（１）受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。

（２）発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評価別紙 7 に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大 7.5 点を加點評価する。

ただし、工事成績評価の合計は 100 点を超えないものとする。

〔事業（務）所長〕

【被災農林漁家の就労機会の確保】

- ☐ 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。
- ☐ 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。
- ☐ 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。

7. 書類限定検査の実施

（１）検査職員による検査について、下記の 9 書類に検査時の資料を限定し資料検査を行うものとする。

なお、これによりがたい場合は、事前に追加書類を受注者に通知する。

書 類	備 考
① 施工計画書	
② 施工体制台帳	下請けとの関係及び下請引取検査書類を含む。
③ 打合簿（協議）	
④ 打合簿（承諾）	
⑤ 打合簿（提出）	
⑥ 出来形管理図表	
⑦ 品質管理図表	

⑧ 工事材料品質証明書	
⑨ 工事写真	

(2) 書類限定検査に係る実施状況や改善点等を把握するためのアンケートを実施する場合には協力しなければならない。

第13章 定めなき事項

この仕様書に定めない事項、又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

(様式 1)

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

分任支出負担行為担当官
九州農政局西国東海岸保全事業所長
小倉 裕二 殿

住所
商号又は名称
氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事
工 事 場 所	大分県豊後高田市西真玉地内
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 か ら （〇〇〇日間） 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

令和 7 年度

別紙

西国東海岸保全事業

第 3 工区堤防法面被覆（その 4）工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 掘削工				
掘削	進入路撤去	m3	178	
床掘り	【上段道路】既設路盤材撤去 【中段道路】既設路盤材	式	1	
(2) 盛土工				
路体（築堤）盛土・埋戻	築堤、B ≥ 4.0m、流用材、土取場 1	m3	400	
路体（築堤）盛土・埋戻	築堤、B ≥ 4.0m、購入土	m3	210	
流用土盛土	B < 1.0m、購入土	m3	160	
(3) 整形仕上げ工				
法面整形	【上段法面】盛土部	m ²	770	
法面整形	【上段法面】切土部	m ²	160	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	【既設波返し】無筋	m3	103	
舗装版切断	【上段As舗装】t=15cm以下	m	8.0	
舗装版切断	【中段As舗装】t=15cm以下	m	211	
舗装版破砕	【上段As舗装】t=15cm以下	m ²	1,013	
舗装版破砕	【上段法面部サンドアスファルト舗装】t=15cm以下	m ²	1,507	
舗装版破砕	【中段As舗装】t=15cm以下	m ²	105	
(2) 殻運搬・処理				
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート殻（既設波返し工）無筋	m3	103	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	As殻（既設舗装版）	m3	64	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	サンドアスファルト殻（法面舗装）	m3	105	
汚泥処理	舗装切断排水	ton	0.242	
3. 波返工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)波返工	二次製品			
プレキャスト波返据付工	1スパン (9m)	m	243	
胴込めコンクリート	21-12-40 BB	m ³	134	
目地板	瀝青質板、t=10mm	m ²	30	
差し筋 (あと施工アンカー)	D19 L=650mm	本	648	
コンクリート	18-8-25 (20) BB	m ³	34	
型枠	一般型枠	式	1	
4. 裏法面被覆工				
(1)作業土工	【上段法面】基礎コン部			
床掘り	【法面上段】基礎コン部	式	1	
基面整正	【法面上段】基礎コン部	m ²	150	
埋戻	【法面上段】基礎コン部	式	1	
(2)作業土工	【下段法面】基礎コン部			
床掘り	【法面下段】基礎コン部	式	1	
基面整正	【法面下段】基礎コン部	m ²	18	
埋戻	【法面下段】基礎コン部	式	1	
(3)作業土工	【下段法面】帯コン部			
床掘り	【下段法面】帯コン部	式	1	
基面整正	【下段法面】帯コン部	m ²	14	
埋戻	【下段法面】帯コン部	式	1	
(4)天端コンクリート工				
天端コンクリート	【上段法面】18-8-40 BB	m ³	19	
目地板	【上段法面】天端コンクリート、瀝青質板、t=10mm	m ²	2	
天端コンクリート	【下段法面】18-8-40 BB	m ³	2	
目地板	【下段法面】天端コンクリート、瀝青質板、t=10mm	m ²	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(5)基礎コンクリート工				
現場打基礎コンクリート	【上段法面】18-8-40 BB	m	243	
目地板	【上段法面】基礎コンクリート、瀝青質板、 t=10mm	m ²	4	
現場打基礎コンクリート	【下段法面】18-8-40 BB	m	30	
目地板	【下段法面】基礎コンクリート、瀝青質板、 t=10mm	m ²	1	
(6)コンクリートブロック張工				
コンクリートブロック張り	【上段法面】500mm×500mm t=10cm 200kg/m2以上	m ²	1,373	
胴込・裏込材（砕石）	【上段法面】流用材（土取場1） t=30cm	m ³	110	
胴込・裏込材（砕石）	【上段法面】購入材 t=30cm	m ³	279	
コンクリートブロック張り	【下段法面】500mm×500mm t=10cm 200kg/m2以上	m ²	1,581	
胴込・裏込材（砕石）	【下段法面】購入材 t=30cm	m ³	58	
(7)帯コンクリート				
帯コンクリート工	【上段法面】二次製品 1995×350×200	m	34.2	
帯コンクリート工	【下段法面】二次製品 1995×350×200	m	39.0	
5. 舗装工				
(1)アスファルト舗装工				
上層路盤（車道・路肩部）	【上段道路】RC-40、 t=230mm	m ²	1,013	
上層路盤（車道・路肩部）	【中段道路】掘削部舗装、RC-40、t=200mm	m ²	122	
表層（車道・路肩部）	【上段道路】再生密粒度アスファルト、t=30mm	m ²	1,013	
表層（車道・路肩部）	【中段道路】再生密粒度アスファルト、t=30mm、W>3.0m	m ²	163	
表層（車道・路肩部）	【中段道路】再生密粒度アスファルト、t=30mm、W<1.4m	m ²	105	
表層（車道・路肩部）	【下段道路】再生密粒度アスファルト、t=60mm	m ²	94	
6. 仮設工				
(1)足場工				
足場工	単管足場	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
7. その他				
(1) 準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
木根等処分	【上段法面・下段法面】	空m3	1	

令和 7 年度西国東海岸保全事業
第 3 工区堤防法面被覆（その 4）工事

縮小図面

九州農政局西国東海岸保全事業所

令和 7 年度西国東海岸保全事業 第 3 工区堤防法面被覆（その 4）工事			
図 面 目 録			
図面番号	名 称	枚 数	備 考
1	位 置 図	1	
2	平 面 図	1	
3	標 準 断 面 図	1	
4	横 断 図	6	
5	波 返 し ブ ロ ッ ク	3	
6	撤 去 図	1	
7	復 旧 図	1	
計		14	

位置図




凡 例	
	施 工 対 象
	現 場 搬 入 道 路
	排 水 樋 門
	排 水 機 場

工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事		
図 面 名	位置図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	NON	図面番号	1
会 社 名			
事務所名	九州農政局 西国東海岸保全事業所		

※特別仕様書第6章の工事用地等は、既存の海岸保全区域内の用地である。
 既存の海岸保全区域内は、波返しより、遊水池陸側までである。

平面图 S=1:500



工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事		
図 面 名	平面図		
作成年月日			
縮 尺	1 : 500	図面番号	2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 西国東海岸保全事業所		

S=1 : 100

300

400


200

※目地材(瀝青質板 t=10mm)の間隔は10mを基本とする

横断図 (1) S=1:100


NO.32+36.00

GH= 5.46
FH=



NO.32+26.00

GH= 5.46
FH=




工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事		
図 面 名	横断図（1）		
作成年月日			
縮 尺	1：100	図面番号	4 - 1 / 6
会 社 名			
事業所名	九州農政局	西国東海岸保全事業所	

横断図 (2) S=1:100

NO.33+37.00


GH= 5.47
FH=



T.P.=0.00

NO.33

GH= 5.46
FH=




T.P.=0.00

工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防面被覆（その4）工事		
図 面 名	横断図（2）		
作成年月日			
縮 尺	1：100	図面番号	4 - 2 / 6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 西国東海岸保全事業所		

横断図 (3) S=1:100

NO.34

GH= 5.47
FH=




T.P.=0.00

NO.33+40.00

GH= 5.47



FH=



T.P.=0.00

工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事		
図 面 名	横断面図（3）		
作成年月日			
縮 尺	1 : 100	図面番号	4 - 3 / 6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 西国東海岸保全事業所		

横断図（４） S=1:100




工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事		
図 面 名	横断図（４）		
作成年月日			
縮 尺	1 : 100	図面番号	4 - 4 / 6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 西国東海岸保全事業所		

横断図（5） S=1:100


NO.36

GH= 5.46
FH=



NO.35

GH= 5.47
FH=




工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事		
図 面 名	横断図（5）		
作成年月日			
縮 尺	1 : 100	図面番号	4 - 5 / 6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 西国東海岸保全事業所		

横断図 (6) S=1:100

N0.37+29.00


GH= 5.49
FH=



T.P.=0.00

NO.37

GH= 5.49
FH=




T.P.=0.00

工 事 名	令和 7 年度西国東海岸保全事業 第 3 工区堤防面被覆（その 4）工事		
図 面 名	横断図（6）		
作成年月日			
縮 尺	1 : 100	図面番号	4 - 6 / 6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 西国東海岸保全事業所		


波返しブロック (1) S=1:30

通常部


上面




正面



側面



A-A断面




工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事		
図 面 名	波返しブロック (1)		
作成年月日			
縮 尺	1 : 30	図面番号	5 - 1 / 3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 西国東海岸保全事業所		


波返しブロック (2) S=1:30

端部


上面




側面




A-A断面




止水板



側面 (止水板側)




正面




波返しブロック (3)

S=1:60


平面
差し筋設置箇所×24箇所



平面
1 スパン (L=9m) 当りブロック配置図




側面




工事名	令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆(その4)工事		
図面名	波返しブロック(3)		
作成年月日			
縮尺	1:60	図面番号	5-3/3
会社名			
事業者名	九州農政局 西国東海岸保全事業所		

撤去図

平面図 S=1:500



既設断面図 S=1:100




凡 例			
	既設波返し撤去		
	アスファルト舗装撤去		
	サンドアスファルト撤去		


工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事		
図 面 名	撤去図		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 西国東海岸保全事業所		

復旧図

平面図 S=1:500



復旧断面図 S=1:100



凡 例	
	アスファルト舗装

工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事		
図 面 名	復旧図		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	7
会 社 名			
事業所名	九州農政局 西国東海岸保全事業所		

令和7年度西国東海岸保全事業
第3工区堤防法面被覆（その4）工事

（参考図）


縮小図面

九州農政局西国東海岸保全事業所


令和7年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆（その4）工事 （参考図）			
図 面 目 録			
図面番号	名 称	枚 数	備 考
参-1	足 場 工 設 置 図	1	
計		1	

足場工設置図（参考図）

平面図 S=1:500



標準断面図 S=1:50



凡 例	
	単管足場

工 事 名	令和 7 年度西国東海岸保全事業 第 3 工区堤防法面被覆（その 4）工事		
図 面 名	足場工設置図（参考図）		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	参-1
会 社 名			
事業所名	九州農政局 西国東海岸保全事業所		