

西国東海岸保全事業
2・3号排水樋門ゲート製作据付工事



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

積 算 書

(第3回変更)

九州農政局
西国東海岸保全事業所

九州農政局

[illegible]

工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事

九州農政局

[illegible]

事業名 西国東海岸保全事業				
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)				
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接製作費内訳			(49,991,000) 58,857,000	
直接製作費	1.000	式	(49,991,000) 58,857,000	
・小形水門扉製作工 2号排水樋門	1.000	式	(29,966,000) 36,217,000	
・扉体工 強制排水切替ローラゲート 1基	1.000	式	(") 3,072,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) —小形水門—	1.000	式	(") 2,039,000	
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(") 1,033,000	
・ ・ 戸当り工 強制排水切替ローラゲート 1基	1.000	式	(") 2,355,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) —小形水門—	1.000	式	(") 1,635,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(") 720,000	
・ ・ 開閉装置工 強制排水切替ローラゲート 1基	1.000	式	(") 4,061,000	
・ ・ ・ 開閉装置 (機器単体費・ラック式)	1.000	式	(") 4,061,000	
・ ・ 扉体工 川表ローラゲート 1基	1.000	式	(") 3,070,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) —小形水門—	1.000	式	(") 2,037,000	
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(") 1,033,000	
・ ・ 戸当り工 川表ローラゲート 1基	1.000	式	(") 3,050,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) —小形水門—	1.000	式	(") 2,174,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(") 876,000	
・ ・ 開閉装置工 川表ローラゲート 1基	1.000	式	(") 3,942,000	
・ ・ ・ 開閉装置 (機器単体費・ラック式)	1.000	式	(") 3,942,000	
・ ・ 扉体工 川表フラッグゲート 2基	1.000	式	(") 3,995,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) —小形水門—	1.000	式	(") 2,596,000	
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(") 1,399,000	
・ ・ 戸当り工 川表フラッグゲート 2基	1.000	式	(") 806,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) —小形水門—	1.000	式	(") 383,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(") 423,000	
・ ・ 開閉装置工 川表フラッグゲート 2基	1.000	式	(") 4,158,000	
・ ・ ・ 開閉装置 (機器単体費・ウインチ式)	1.000	式	(") 4,158,000	
・ ・ 戸当り工 角落しゲート 2基	1.000	式	(") 1,457,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) —小形水門—	1.000	式	(") 504,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(") 953,000	
・ ・ 扉体工 水位調整スライドゲート 1基	1.000	式	(0) 1,414,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) —小形水門—	1.000	式	(0) 592,000	
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(0) 822,000	
・ ・ 戸当り工 水位調整スライドゲート 1基	1.000	式	(0) 768,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) —小形水門—	1.000	式	(0) 431,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(0) 337,000	
・ ・ 開閉装置工 水位調整スライドゲート 1基	1.000	式	(0) 4,069,000	
・ ・ ・ 開閉装置 (機器単体費・ラック式)	1.000	式	(0) 4,069,000	
・小形水門扉製作工 3号排水樋門	1.000	式	(") 12,363,000	
・扉体工 強制排水切替ローラゲート 1基	1.000	式	(") 3,072,000	

事業名 西国東海岸保全事業				
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)				
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・・・ 扉体工 (材料費) 一 小形水門一			(")	
	1.000	式	2,039,000	
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費)			(")	
	1.000	式	1,033,000	
・・ 戸当り工 強制排水切替ローゲート 1 基			(")	
	1.000	式	2,355,000	
・・・ 戸当り工 (材料費) 一 小形水門一			(")	
	1.000	式	1,635,000	
・・・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)			(")	
	1.000	式	720,000	
・・ 開閉装置工 強制排水切替ローゲート 1 基			(")	
	1.000	式	4,061,000	
・・・ 開閉装置 (機器単体費・ラック式)			(")	
	1.000	式	4,061,000	
・・ 扉体工 角落しゲート 1 基			(")	
	1.000	式	1,416,000	
・・・ 扉体工 (材料費) 一 小形水門一			(")	
	1.000	式	199,000	
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費)			(")	
	1.000	式	1,217,000	
・・ 戸当り工 角落しゲート 2 基			(")	
	1.000	式	1,459,000	
・・・ 戸当り工 (材料費) 一 小形水門一			(")	
	1.000	式	506,000	
・・・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)			(")	
	1.000	式	953,000	
・ 鋼製付属設備製作工 2号排水樋門			(5,281,000)	
	1.000	式	7,896,000	
・・ 鋼製付属設備製作工 操作台防護柵(強制排水切替ローゲート) 1 基			(")	
	1.000	式	859,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (製作費)			(")	
	1.000	式	759,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (塗装費)			(")	
	1.000	式	100,000	
・・ 鋼製付属設備製作工 鋼製階段(強制排水切替ローゲート) 1 基			(")	
	1.000	式	1,156,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (製作費)			(")	
	1.000	式	1,002,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (塗装費)			(")	
	1.000	式	154,000	
・・ 鋼製付属設備製作工 鋼製階段(川表ゲート) 1 基			(")	
	1.000	式	1,936,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (製作費)			(")	
	1.000	式	1,662,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (塗装費)			(")	
	1.000	式	274,000	
・・ 鋼製付属設備製作工 操作台防護柵(川表ゲート) 1 基			(")	
	1.000	式	1,330,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (製作費)			(")	
	1.000	式	1,230,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (塗装費)			(")	
	1.000	式	100,000	
・・ 鋼製付属設備製作工 管理橋(水位調整スライドゲート) 1 基			(0)	
	1.000	式	1,683,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (製作費)			(0)	
	1.000	式	1,492,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (塗装費)			(0)	
	1.000	式	191,000	
・・ 鋼製付属設備製作工 防護柵(水位調整スライドゲート) 1 基			(0)	
	1.000	式	932,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (製作費)			(0)	
	1.000	式	807,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (塗装費)			(0)	
	1.000	式	125,000	
・ 鋼製付属設備製作工 3号排水樋門			(")	
	1.000	式	2,381,000	
・・ 鋼製付属設備製作工 操作台防護柵(強制排水切替ローゲート) 1 基			(")	
	1.000	式	859,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (製作費)			(")	
	1.000	式	759,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (塗装費)			(")	
	1.000	式	100,000	
・・ 鋼製付属設備製作工 鋼製階段(強制排水切替ローゲート) 1 基			(")	
	1.000	式	1,156,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (製作費)			(")	
	1.000	式	1,002,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (塗装費)			(")	
	1.000	式	154,000	
・・ 鋼製付属設備製作工 リフティングビーム(角落しゲート) 1 基			(")	
	1.000	式	366,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (製作費)			(")	
	1.000	式	334,000	

工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事

九州農政局

事業名 西国東海岸保全事業				
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)				
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳			(14,830,000) 23,036,000	
直接工事費	1.000	式	(14,830,000) 23,036,000	
・輸送費 2号・3号排水樋門	1.000	式	(378,000) 906,000	
・輸送費	1.000	式	(378,000) 906,000	
・輸送費 (小形水門)	1.000	式	(") 378,000	
・輸送費 (小形水門)	1.000	式	(0) 528,000	
・小形水門扉据付工 2号排水樋門	1.000	式	(9,018,000) 10,779,000	
・小形水門扉据付工 強制排水切替用ゲート(2号排水樋門) 1門	1.000	式	(") 1,967,000	
・水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	1.000	式	(") 1,155,000	
・配管配線工	1.000	式	(") 812,000	
・小形水門扉据付工 川表用ゲート(2号排水樋門) 1門	1.000	式	(") 2,025,000	
・水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	1.000	式	(") 1,155,000	
・配管配線工	1.000	式	(") 870,000	
・小形水門扉据付工 川表用ゲート(2号排水機場) 2門	1.000	式	(") 2,856,000	
・水門扉据付工及び直接経費(小型水門)	1.000	式	(") 2,316,000	
・付帯土木工事	1.000	式	(") 540,000	
・小形水門扉据付工 角落しゲート 戸当り2箇所	1.000	式	(") 1,874,000	
・水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	1.000	式	(") 1,593,000	
・付帯土木工事	1.000	式	(") 281,000	
・安全費	1.000	式	(") 296,000	
・安全費	1.000	式	(") 296,000	
・小形水門扉据付工 水位調整用ゲート(2号排水樋門) 1門	1.000	式	(0) 1,761,000	
・水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) 水位調整用ゲート(2号排水樋門) 1門	1.000	式	(0) 827,000	
・配管配線工	1.000	式	(0) 934,000	
・小形水門扉据付工 3号排水機場	1.000	式	(") 3,825,000	
・小形水門扉据付工 強制排水切替用ゲート(3号排水機場) 1門	1.000	式	(") 1,951,000	
・水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	1.000	式	(") 1,155,000	
・配管配線工	1.000	式	(") 796,000	
・小形水門扉据付工 角落しゲート 戸当り2箇所	1.000	式	(") 1,874,000	
・水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	1.000	式	(") 1,593,000	
・付帯土木工事	1.000	式	(") 281,000	
・鋼製付属設備据付工 2号排水機場	1.000	式	(1,014,000) 1,570,000	
・鋼製付属設備据付工 鋼製階段(強制排水切替用ゲート) 1基	1.000	式	(") 272,000	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式	(") 117,000	
・鋼製付属設備据付工(直接経費)	1.000	式	(") 155,000	
・鋼製付属設備据付工 防護柵(強制排水切替用ゲート) 1基	1.000	式	(") 211,000	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式	(") 89,000	
・鋼製付属設備据付工(直接経費)	1.000	式	(") 122,000	

[illegible]

工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事

九州農政局

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）				
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				(49,991,000)	
				58,857,000	
・小形水門扉製作工 2号排水樋門	1.000	式		(29,966,000)	
				36,217,000	
・扉体工 強制排水切替ローゲート 1基	1.000	式		(")	
				3,072,000	
・・・扉体工（材料費）ー小形水門ー	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
	1.000	式	2,039,000	2,039,000	
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,ローラゲート,(4方水密)ラック式,SUS製,1.2m2以上10m2未満,4.3 .0m～12.0m	(")			(")	歩A・単B
	1.000	門	1,797,604	1,797,604	S単 186号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),6.5,,	(")			(")	歩A・単B
	1.000	式	116,844	116,844	X単 172号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),2,,	(")			(")	歩A・単B
	1.000	式	35,952	35,952	X単 180号
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)	(")			(")	歩A・単B
	8.700	kg	4,300	37,410	S単 198号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	(")			(")	歩A・単B
	4.500	kg	4,190	18,855	S単 199号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%	(")			(")	歩A・単B
	1.000	式	248,878	248,878	X単 147号
				(")	合意率
合 計				2,255,543	0.903812
・・・扉体工（労務費及び塗装費）	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
	1.000	式	1,033,000	1,033,000	
S40017 扉体製作 小形水門,,ローラゲート(4方水密),,,扉体,,4.0,0.00,1門	(")			(")	歩A・単B
	1.000	門	1,048,944	1,048,944	S単 177号
X40014 間接労務費 小形水門設備,,60%	(")			(")	歩A・単B
	1.000	式	629,366	629,366	X単 189号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	(")			(")	歩A・単B
	1.000	式	94,405	94,405	X単 232号
X40015 工場管理費 小形水門設備,,25%	(")			(")	歩A・単B
	1.000	式	443,179	443,179	X単 207号
				(")	合意率
合 計				2,215,894	0.903762
計（1）（直接費対象分）				(")	
				1,143,349	
				(")	
計（2）（間接費対象分）				1,072,545	
・・・戸当り工 強制排水切替ローゲート 1基	1.000	式		(")	
				2,355,000	
・・・戸当り工（材料費）ー小形水門ー	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
	1.000	式	1,635,000	1,635,000	
S40035 水門設備主要部材費（戸当り） 小形水門,,ローラゲート(4方水密),25m未満,13.6,3.0～12.0m	(")			(")	歩A・単B
	1.000	門	1,539,776	1,539,776	S単 188号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,戸当り,3.5,,	(")			(")	歩A・単B
	1.000	式	53,892	53,892	X単 173号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,戸当り,0.5,,	(")			(")	歩A・単B
	1.000	式	7,699	7,699	X単 181号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%	(")			(")	歩A・単B
	1.000	式	207,177	207,177	X単 148号
				(")	合意率
合 計				1,808,544	0.903814
・・・戸当り工（労務費及び塗装費）	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
	1.000	式	720,000	720,000	
S40017 戸当り製作 小形水門,,ローラゲート(4方水密),,,戸当り,,13.6,0.00,1門	(")			(")	歩A・単B
	1.000	門	737,568	737,568	S単 178号
X40014 間接労務費 小形水門設備,,60%	(")			(")	歩A・単B
	1.000	式	442,541	442,541	X単 190号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り	(")			(")	歩A・単B
	1.000	式	59,005	59,005	X単 233号
X40015 工場管理費 小形水門設備,,25%	(")			(")	歩A・単B
	1.000	式	309,779	309,779	X単 208号
				(")	合意率
合 計				1,548,893	0.903387
				(")	
計（1）（直接費対象分）				796,573	
				(")	
計（2）（間接費対象分）				752,320	
・・・開閉装置工 強制排水切替ローゲート 1基	1.000	式		(")	
				4,061,000	
・・・開閉装置（機器単体費・ラック式）	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
	1.000	式	4,061,000	4,061,000	
S40006 ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 30kN	(")			(")	歩A・単B
	1.000	台	3,860,000	3,860,000	S単 156号
S40006 ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用	(")			(")	歩A・単B
	4.900	m	117,000	573,300	S単 157号

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用	(〃) 1.000	個	59,200	(〃) 59,200	歩A・単B S単 158号
合 計					(〃) 4,492,500	合意率 0.90385
・ ・ 扉体工 川表ローラゲート 1基		1.000	式		(〃) 3,070,000	
・ ・ ・ 扉体工（材料費）ー小形水門ー		(〃) 1.000	式	(〃) 2,037,000	(〃) 2,037,000	1 式当たり [金額C]
S40034	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,ローラゲート,(4方水密)ラック式,SUS製,1.2m2以上10m2未満,4.3 .0m～12.0m	(〃) 1.000	門	1,797,604	(〃) 1,797,604	歩A・単B S単 187号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),6.5,,		(〃) 1.000	式	116,844	(〃) 116,844	歩A・単B X単 174号
X40011	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),2,,	(〃) 1.000	式	35,952	(〃) 35,952	歩A・単B X単 182号
S40040	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)	(〃) 8.500	kg	4,300	(〃) 36,550	歩A・単B S単 198号
S40040	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	(〃) 4.300	kg	4,190	(〃) 18,017	歩A・単B S単 199号
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%	(〃) 1.000	式	248,878	(〃) 248,878	歩A・単B X単 149号
合 計					(〃) 2,253,845	合意率 0.903726
・ ・ ・ 扉体工（労務費及び塗装費）		(〃) 1.000	式	(〃) 1,033,000	(〃) 1,033,000	1 式当たり [金額C]
S40017	扉体製作 小形水門,,ローラゲート(4方水密),,,扉体,,4.0,0.00,1門	(〃) 1.000	門	1,048,944	(〃) 1,048,944	歩A・単B S単 177号
X40014	間接労務費 小形水門設備,,60%	(〃) 1.000	式	629,366	(〃) 629,366	歩A・単B X単 191号
X40016	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	(〃) 1.000	式	94,405	(〃) 94,405	歩A・単B X単 234号
X40015	工場管理費 小形水門設備,,25%	(〃) 1.000	式	443,179	(〃) 443,179	歩A・単B X単 209号
合 計					(〃) 2,215,894	合意率 0.903762
計（1）（直接費対象分）					(〃) 1,143,349	
計（2）（間接費対象分）					(〃) 1,072,545	
・ ・ 戸当り工 川表ローラゲート 1基		1.000	式		(〃) 3,050,000	
・ ・ ・ 戸当り工（材料費）ー小形水門ー		(〃) 1.000	式	(〃) 2,174,000	(〃) 2,174,000	1 式当たり [金額C]
S40035	水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,,ローラゲート(4方水密),25m未満,16.62,3.0～12.0m	(〃) 1.000	門	2,047,304	(〃) 2,047,304	歩A・単B S単 189号
X40007	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,戸当り,3.5,,	(〃) 1.000	式	71,656	(〃) 71,656	歩A・単B X単 175号
X40011	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,戸当り,0.5,,	(〃) 1.000	式	10,237	(〃) 10,237	歩A・単B X単 183号
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%	(〃) 1.000	式	275,465	(〃) 275,465	歩A・単B X単 150号
合 計					(〃) 2,404,662	合意率 0.90395
・ ・ ・ 戸当り工（労務費及び塗装費）		(〃) 1.000	式	(〃) 876,000	(〃) 876,000	1 式当たり [金額C]
S40017	戸当り製作 小形水門,,ローラゲート(4方水密),,,戸当り,,16.6,0.00,1門	(〃) 1.000	門	897,624	(〃) 897,624	歩A・単B S単 179号
X40014	間接労務費 小形水門設備,,60%	(〃) 1.000	式	538,574	(〃) 538,574	歩A・単B X単 192号
X40016	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り	(〃) 1.000	式	71,810	(〃) 71,810	歩A・単B X単 235号
X40015	工場管理費 小形水門設備,,25%	(〃) 1.000	式	377,002	(〃) 377,002	歩A・単B X単 210号
合 計					(〃) 1,885,010	合意率 0.904024
計（1）（直接費対象分）					(〃) 969,434	
計（2）（間接費対象分）					(〃) 915,576	
・ ・ 開閉装置工 川表ローラゲート 1基		1.000	式		(〃) 3,942,000	
・ ・ ・ 開閉装置（機器単体費・ラック式）		(〃) 1.000	式	(〃) 3,942,000	(〃) 3,942,000	1 式当たり [金額C]
S40006	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 20kN	(〃) 1.000	台	3,650,000	(〃) 3,650,000	歩A・単B S単 159号

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN-40kN用	(") 6.500	m	88,800	(") 577,200	歩A・単B S単 160号
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN-40kN用	(") 1.000	個	40,000	(") 40,000	歩A・単B S単 161号
S40006	ラック中間軸受 SUS304 単動20kN用 連動30kN-40kN用	(") 1.000	個	94,400	(") 94,400	歩A・単B S単 162号
	合 計				(") 4,361,600	合意率 0.903713
・ ・ 扉体工 川表フラップゲート 2基		1.000	式		(") 3,995,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) - 小形水門 -		(") 1.000	式	(") 2,596,000	(") 2,596,000	1 式当たり [金額C]
S40001	ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	(") 654.000	kg	1,018	(") 665,772	歩A・単B S単 123号
S40001	ステンレス溝形鋼 SUS316 C200×100×10,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	(") 652.000	kg	2,189	(") 1,427,228	歩A・単B S単 124号
S40001	ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	(") 207.000	kg	1,018	(") 210,726	歩A・単B S単 123号
S40001	ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	(") 6.000	kg	1,018	(") 6,108	歩A・単B S単 123号
S40038	ステンレス平鋼 SUS316 FB9×38,一,ステンレス新断	(") 45.000	kg	1,584	(") 71,280	歩A・単B S単 190号
S40038	ステンレス鋼板 SUS316 PL16,一,ステンレス新断	(") 22.000	kg	1,405	(") 30,910	歩A・単B S単 191号
S40038	ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm,一,ステンレス新断	(") 1.000	kg	1,018	(") 1,018	歩A・単B S単 192号
S40040	水密ゴム 合成ゴム P形 (クロロブレン系)	(") 23.000	kg	4,300	(") 98,900	歩A・単B S単 198号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS316	(") 15.000	kg	3,110	(") 46,650	歩A・単B S単 200号
X40001	補助材料費 (製作) その他,川表フラップゲート,13%	(") 1.000	式	313,695	(") 313,695	歩A・単B X単 151号
	合 計				(") 2,872,287	合意率 0.903899
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)		(") 1.000	式	(") 1,399,000	(") 1,399,000	1 式当たり [金額C]
S40017	扉体製作 その他,,,,,,0.0,21.00,1門	(") 2.000	門	655,200	(") 1,310,400	歩A・単B S単 180号
X40014	間接労務費 その他,川表フラップゲート,60%	(") 1.000	式	786,240	(") 786,240	歩A・単B X単 193号
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(") 34.000	m ²	7,000	(") 238,000	歩A・単B
X40015	工場管理費 その他,,20%	(") 1.000	式	466,928	(") 466,928	歩A・単B X単 211号
	合 計				(") 2,801,568	合意率 0.903746
	計 (1) (直接費対象分)				(") 1,548,400	
	計 (2) (間接費対象分)				(") 1,253,168	
・ ・ 戸当り工 川表フラップゲート 2基		1.000	式		(") 806,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) - 小形水門 -		(") 1.000	式	(") 383,000	(") 383,000	1 式当たり [金額C]
S40003	ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	(") 242.000	kg	1,018	(") 246,356	歩A・単B S単 150号
S40003	ステンレス鋼板 SUS316 PL16,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	(") 46.000	kg	1,405	(") 64,630	歩A・単B S単 151号
S40003	ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	(") 1.000	kg	1,018	(") 1,018	歩A・単B S単 150号
S40003	ステンレス鋼板 SUS316 PL30,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	(") 21.000	kg	1,417	(") 29,757	歩A・単B S単 152号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm～13mm,一,鋼ダライ粉A	(") 5.000	kg	163	(") 815	歩A・単B S単 193号
S40038	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829,一,ヘビーH 1	(") 16.000	kg	195	(") 3,120	歩A・単B S単 194号
S40038	ステンレス棒鋼 SUS316 RB16,一,ステンレス新断	(") 6.000	kg	1,443	(") 8,658	歩A・単B S単 195号
S40038	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000,一,ヘビーH 1	(") 6.000	kg	195	(") 1,170	歩A・単B S単 196号
S40038	ステンレス棒鋼 SUS316 径25mm～100mm,一,ステンレス新断	(") 7.000	kg	1,275	(") 8,925	歩A・単B S単 197号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS316	(") 4.000	kg	3,110	(") 12,440	歩A・単B S単 200号
X40001	補助材料費 (製作) その他,川表フラップゲート,13%	(") 1.000	式	47,378	(") 47,378	歩A・単B X単 152号
	合 計				(") 424,267	合意率 0.903301

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)				
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事					
名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・戸当り工 (労務費及び塗装費)	(/) 1.000	式	(/) 423,000	(/) 423,000	1 式当たり [金額C]
S40017 戸当り製作 その他,.....0.0,7.00,1門	(/) 2.000	門		(/) 436,800	歩A・単B S単 181号
X40014 間接労務費 その他,60%	(/) 1.000	式		(/) 262,080	歩A・単B X単 194号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(/) 4.440	m ²		(/) 31,080	歩A・単B
X40015 工場管理費 その他,川表フラップゲート,20%	(/) 1.000	式		(/) 145,992	歩A・単B X単 212号
合 計				(/) 875,952	合意率 0.903846
計 (1) (直接費対象分)				(/) 467,880	
計 (2) (間接費対象分)				(/) 408,072	
・・・開閉装置工 川表フラップゲート 2基	1.000	式		(/) 4,158,000	
・・・開閉装置(機器単体費・ウインチ式)	(/) 1.000	式	(/) 4,158,000	(/) 4,158,000	1 式当たり [金額C]
S40006 手動ウインチ開閉装置(開度計付,巻上能力10kN) 巻上能力 10kN	(/) 2.000	台		(/) 4,600,000	歩A・単B S単 163号
合 計				(/) 4,600,000	合意率 0.903913
・・・戸当り工 角落しゲート 2基	1.000	式		(/) 1,457,000	
・・・戸当り工 (材料費) —小形水門—	(/) 2.000	式	(/) 252,000	(/) 504,000	1 式当たり [金額C]
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステン鋼板,一,ステン新断,12	(/) 373.000	kg		(/) 242,077	歩A・単B S単 153号
S40003 一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=125～200mm,形鋼、平鋼,一,へび-H 1,10	(/) 70.000	kg		(/) 8,680	歩A・単B S単 154号
S40003 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829,鋼板、ステンスクラッド鋼板,一,へび-H 1,12	(/) 9.000	kg		(/) 1,773	歩A・単B S単 155号
X40011 水門設備部品費 その他,一,一,0.5,,,角落しゲート	(/) 1.000	式		(/) 1,263	歩A・単B X単 184号
X40001 補助材料費(製作) その他,角落しゲート,10%	(/) 1.000	式		(/) 25,253	歩A・単B X単 153号
合 計				(/) 279,046	合意率 0.903225
・・・戸当り工 (労務費及び塗装費)	(/) 1.000	式	(/) 953,000	(/) 953,000	1 式当たり [金額C]
S40017 戸当り製作 その他,.....19.2,16.86,2門	(/) 2.000	門		(/) 999,648	歩A・単B S単 182号
X40014 間接労務費 その他,角落しゲート,75%	(/) 1.000	式		(/) 749,736	歩A・単B X単 195号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(/) 7.810	m ²		(/) 54,670	歩A・単B
X40015 工場管理費 その他,角落しゲート,20%	(/) 1.000	式		(/) 360,811	歩A・単B X単 213号
合 計				(/) 2,164,865	合意率 0.904174
計 (1) (直接費対象分)				(/) 1,054,318	
計 (2) (間接費対象分)				(/) 1,110,547	
・・・扉体工 水位調整スライドゲート 1基	1.000	式		(0) 1,414,000	
・・・扉体工 (材料費) —小形水門—	(0.000) 1.000	式	(0) 592,000	(0) 592,000	1 式当たり [金額C]
S40001 ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm,ステン鋼板,ステン新断,12	(0.000) 43.000	kg		(0) 42,742	歩B・単C S単 228号
S40001 ステンレス平鋼 SUS316 FB9×50 (変更追加),ステンス形鋼、ステンス平鋼,ステンス新断,10	(0.000) 1.000	kg		(0) 1,968	歩B・単C S単 229号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS316 C80×40×5 (変更追加),ステンス形鋼、ステンス平鋼,ステンス新断,10	(0.000) 23.000	kg		(0) 50,071	歩B・単C S単 230号
S40001 ステンレス鋼板 SUS316 厚さ3mm～7mm,ステン鋼板,ステン新断,12	(0.000) 80.000	kg		(0) 78,640	歩B・単C S単 231号
S40001 ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm,ステン鋼板,ステン新断,12	(0.000) 5.000	kg		(0) 4,970	歩B・単C S単 228号
S40001 ステンレス平鋼 SUS316 FB9×50 (変更追加),ステンス形鋼、ステンス平鋼,ステンス新断,10	(0.000) 1.000	kg		(0) 1,968	歩B・単C S単 229号
S40001 ステンレス平鋼 SUS316 FB9×65 (変更追加),ステンス形鋼、ステンス平鋼,ステンス新断,10	(0.000) 27.000	kg		(0) 53,730	歩B・単C S単 232号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS316 C130×65×6 (変更追加),ステンス形鋼、ステンス平鋼,ステンス新断,10	(0.000) 17.000	kg		(0) 1,671	歩B・単C S単 233号

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40001	ステンレス溝形鋼 SUS316 C150×75×6 (変更追加),ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断、10	(0.000) 123.000	kg		(0) 205,533	歩B・単C S単 234号
X40007	水門設備副部材費 小形水門、プレートガーダ構造スライドゲート、扉体(SUS)、9、,,	(0.000) 1.000	式		(0) 42,123	歩B・単C X単 299号
X40011	水門設備部品費 小形水門、プレートガーダ構造スライドゲート、扉体(SUS)、5、,,	(0.000) 1.000	式		(0) 23,401	歩B・単C X単 301号
S40040	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	(0.000) 3.000	kg		(0) 12,570	歩B・単C S単 258号
S40040	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)	(0.000) 10.000	kg		(0) 43,000	歩B・単C S単 259号
X40001	補助材料費 (製作) 小形水門設備、13%、	(0.000) 1.000	式		(0) 66,320	歩B・単C X単 293号
合 計					(0) 655,443	合意率 0.903815
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費)		(0.000) 1.000	式	(0) 822,000	(0) 822,000	1 式当たり [金額C]
T00004	水門設備製作工 水位調整ｽﾗｲﾄﾞゲｰﾄ	(0.000) 1.000	門		(0) 735,750	歩B・単C T単 7号
X40014	間接労務費 小形水門設備、60%、	(0.000) 1.000	式		(0) 441,450	歩B・単C X単 303号
X40016	塗装費 (水門設備) 小形水門、扉体 (主要部材: SUS)	(0.000) 1.000	式		(0) 66,218	歩B・単C X単 313号
S40041	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)、	(0.000) 14.800	m ²		(0) 108,040	歩B・単C S単 260号
X40015	工場管理費 小形水門設備、25%、	(0.000) 1.000	式		(0) 337,865	歩B・単C X単 307号
合 計					(0) 1,689,323	合意率 0.903815
計 (1) (直接費対象分)					(0) 910,008	
計 (2) (間接費対象分)					(0) 779,315	
・・・戸当り工 水位調整ｽﾗｲﾄﾞゲｰﾄ 1 基		1.000	式		(0) 768,000	
・・・ 戸当り工 (材料費) ー小形水門ー		(0.000) 1.000	式	(0) 431,000	(0) 431,000	1 式当たり [金額C]
S40035	水門設備主要部材費 (戸当り) 小形水門,,,スライドゲート,25m未満,11,3.0m未満,SS400 t ≦30mm H =125~200mm,形鋼、平鋼、ー、ヘビーH 1,10,SUS316 厚さ8mm~9mm,ステ ンレス鋼板、ー、ステンレス新断,12	(0.000) 1.000	門		(0) 394,796	歩B・単C S単 257号
X40007	水門設備副部材費 小形水門、プレートガーダ構造スライドゲート、戸当り、6、,,	(0.000) 1.000	式		(0) 23,688	歩B・単C X単 300号
X40011	水門設備部品費 小形水門、プレートガーダ構造スライドゲート、戸当り、1、,,	(0.000) 1.000	式		(0) 3,948	歩B・単C X単 302号
X40001	補助材料費 (製作) 小形水門設備、13%、	(0.000) 1.000	式		(0) 54,403	歩B・単C X単 294号
合 計					(0) 476,835	合意率 0.903815
・・・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)		(0.000) 1.000	式	(0) 337,000	(0) 337,000	1 式当たり [金額C]
S40017	戸当り製作 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未満,,11. 0,0.00,1.00,ー,ー,1門,1.00,	(0.000) 1.000	門		(0) 299,532	歩B・単C S単 256号
X40014	間接労務費 小形水門設備、60%、	(0.000) 1.000	式		(0) 179,719	歩B・単C X単 304号
X40016	塗装費 (水門設備) 小形水門、戸当り	(0.000) 1.000	式		(0) 23,963	歩B・単C X単 314号
S40041	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)、	(0.000) 6.700	m ²		(0) 48,910	歩B・単C S単 260号
X40015	工場管理費 小形水門設備、25%、	(0.000) 1.000	式		(0) 138,031	歩B・単C X単 308号
合 計					(0) 690,155	合意率 0.903815
計 (1) (直接費対象分)					(0) 372,405	
計 (2) (間接費対象分)					(0) 317,750	
・・・開閉装置工 水位調整ｽﾗｲﾄﾞゲｰﾄ 1 基		1.000	式		(0) 4,069,000	
・・・ 開閉装置 (機器単体費・ラック式)		(0.000) 1.000	式	(0) 4,069,000	(0) 4,069,000	1 式当たり [金額C]
S40006	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 20kN	(0.000) 1.000	台		(0) 3,780,000	歩B・単C S単 248号
S40006	ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kNー40kN用	(0.000) 6.100	m		(0) 91,500	歩B・単C S単 249号
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kNー40kN用	(0.000) 1.000	個		(0) 41,200	歩B・単C S単 250号

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	ラックカバー (取付部以外) SUS 単動20kN用 連動30kN-40kN用	(0.000) 1.000	m	26,000	(0) 26,000	歩B・単C S単 251号
S40006	ラック中間軸受 SUS304 単動20kN用 連動30kN-40kN用	(0.000) 1.000	個	97,200	(0) 97,200	歩B・単C S単 252号
合 計					(0) 4,502,550	合意率 0.903815
・小形水門扉製作工 3号排水樋門		1.000	式		(") 12,363,000	
・扉体工 強制排水切替ローラゲート 1基		1.000	式		(") 3,072,000	
・・・扉体工 (材料費) -小形水門-		(") 1.000	式	(") 2,039,000	(") 2,039,000	1式当たり [金額C]
S40034	水門設備主要部材費 (扉体) 小形水門,ローラゲート,(4方水密)ラック式,SUS製,1.2m2以上10m2未満,4.3 .0m~12.0m	(") 1.000	門	(") 1,797,604	(") 1,797,604	歩A・単B S単 186号
X40007	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),6.5,,	(") 1.000	式	(") 116,844	(") 116,844	歩A・単B X単 176号
X40011	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),2,,	(") 1.000	式	(") 35,952	(") 35,952	歩A・単B X単 185号
S40040	水密ゴム 合成ゴム P形 (クロロプレン系)	(") 8.700	kg	(") 4,300	(") 37,410	歩A・単B S単 198号
S40040	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロプレン系)	(") 4.500	kg	(") 4,190	(") 18,855	歩A・単B S単 199号
X40001	補助材料費 (製作) 小形水門設備,,13%	(") 1.000	式	(") 248,878	(") 248,878	歩A・単B X単 154号
合 計					(") 2,255,543	合意率 0.903812
・・・扉体工 (労務費及び塗装費)		(") 1.000	式	(") 1,033,000	(") 1,033,000	1式当たり [金額C]
S40017	扉体製作 小形水門,,ローラゲート(4方水密),,,扉体,,4.0,0.00,1門	(") 1.000	門	(") 1,048,944	(") 1,048,944	歩A・単B S単 177号
X40014	間接労務費 小形水門設備,,60%	(") 1.000	式	(") 629,366	(") 629,366	歩A・単B X単 196号
X40016	塗装費 (水門設備) 小形水門,扉体 (主要部材:SUS)	(") 1.000	式	(") 94,405	(") 94,405	歩A・単B X単 236号
X40015	工場管理費 小形水門設備,,25%	(") 1.000	式	(") 443,179	(") 443,179	歩A・単B X単 214号
合 計					(") 2,215,894	合意率 0.903762
計 (1) (直接費対象分)					(") 1,143,349	
計 (2) (間接費対象分)					(") 1,072,545	
・・・戸当り工 強制排水切替ローラゲート 1基		1.000	式		(") 2,355,000	
・・・戸当り工 (材料費) -小形水門-		(") 1.000	式	(") 1,635,000	(") 1,635,000	1式当たり [金額C]
S40035	水門設備主要部材費 (戸当り) 小形水門,,ローラゲート(4方水密),25m未満,13.6,3.0~12.0m	(") 1.000	門	(") 1,539,776	(") 1,539,776	歩A・単B S単 188号
X40007	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,戸当り,3.5,,	(") 1.000	式	(") 53,892	(") 53,892	歩A・単B X単 177号
X40011	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,戸当り,0.5,,	(") 1.000	式	(") 7,699	(") 7,699	歩A・単B X単 186号
X40001	補助材料費 (製作) 小形水門設備,,13%	(") 1.000	式	(") 207,177	(") 207,177	歩A・単B X単 155号
合 計					(") 1,808,544	合意率 0.903814
・・・戸当り工 (労務費及び塗装費)		(") 1.000	式	(") 720,000	(") 720,000	1式当たり [金額C]
S40017	戸当り製作 小形水門,,ローラゲート(4方水密),,,戸当り,,13.6,0.00,1門	(") 1.000	門	(") 737,568	(") 737,568	歩A・単B S単 178号
X40014	間接労務費 小形水門設備,,60%	(") 1.000	式	(") 442,541	(") 442,541	歩A・単B X単 197号
X40016	塗装費 (水門設備) 小形水門,戸当り	(") 1.000	式	(") 59,005	(") 59,005	歩A・単B X単 237号
X40015	工場管理費 小形水門設備,,25%	(") 1.000	式	(") 309,779	(") 309,779	歩A・単B X単 215号
合 計					(") 1,548,893	合意率 0.903387
計 (1) (直接費対象分)					(") 796,573	
計 (2) (間接費対象分)					(") 752,320	
・・・開閉装置工 強制排水切替ローラゲート 1基		1.000	式		(") 4,061,000	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 開閉装置 (機器単体費・ラック式)		(/) 1.000	式	(/) 4,061,000	(/) 4,061,000	1 式当たり [金額C]
S40006	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 30kN	(/) 1.000	台	3,860,000	3,860,000	歩A・単B S単 156号
S40006	ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用	(/) 4.900	m	117,000	573,300	歩A・単B S単 157号
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用	(/) 1.000	個	59,200	59,200	歩A・単B S単 158号
合 計					(/) 4,492,500	合意率 0.90385
・・・ 扉体工 角落しゲート 1 基		1.000	式		(/) 1,416,000	
・・・ 扉体工 (材料費) 一 小形水門一		(/) 1.000	式	(/) 199,000	(/) 199,000	1 式当たり [金額C]
S40001	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンスクラット鋼板,△▽-H 1,12	(/) 142.000	kg	201	28,542	歩A・単B S単 125号
S40001	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm,形鋼、平鋼,△▽-H 1,10	(/) 203.000	kg	125	25,375	歩A・単B S単 126号
S40001	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm,形鋼、平鋼,△▽-H 1,10	(/) 56.000	kg	125	7,000	歩A・単B S単 126号
S40001	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンスクラット鋼板,△▽-H 1,12	(/) 55.000	kg	201	11,055	歩A・単B S単 125号
S40001	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829,鋼板、ステンスクラット鋼板,△▽-H 1,12	(/) 6.000	kg	197	1,182	歩A・単B S単 127号
S40001	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンスクラット鋼板,△▽-H 1,12	(/) 9.000	kg	197	1,773	歩A・単B S単 128号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	(/) 6.000	kg	760	4,560	歩A・単B S単 129号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	(/) 21.000	kg	844	17,724	歩A・単B S単 130号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	(/) 14.000	kg	855	11,970	歩A・単B S単 131号
S40001	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,棒鋼,鋼タライ粉A,20	(/) 11.000	kg	902	9,922	歩A・単B S単 132号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステンス形鋼、ステンス平鋼,ステンス新断,10	(/) 26.000	kg	1,037	26,962	歩A・単B S単 133号
S40001	一般構造用角鋼 SS400 SB25,ステンス鋼管,ステンス新断,10	(/) 14.000	kg	157	2,198	歩A・単B S単 134号
X40007	水門設備副部材費 その他,一,一,7.5,,,角落しゲート	(/) 1.000	式	11,120	11,120	歩A・単B X単 178号
X40011	水門設備部品費 その他,一,一,30,,,角落しゲート	(/) 1.000	式	44,479	44,479	歩A・単B X単 187号
X40001	補助材料費 (製作) その他,角落しゲート,10%	(/) 1.000	式	15,938	15,938	歩A・単B X単 156号
合 計					(/) 219,800	合意率 0.904545
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費)		(/) 1.000	式	(/) 1,217,000	(/) 1,217,000	1 式当たり [金額C]
S40017	扉体製作 その他,,,,,,9.0,36.60,1 門	(/) 1.000	門	1,141,920	1,141,920	歩A・単B S単 183号
X40014	間接労務費 その他,角落しゲート,75%	(/) 1.000	式	856,440	856,440	歩A・単B X単 198号
S40026	塗装費 (水門設備) 工場【積上】 エポキシ樹脂系,青・緑系	(/) 41.010	m ²	4,385	179,829	歩A・単B S単 184号
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(/) 3.480	m ²	7,000	24,360	歩A・単B
X40015	工場管理費 その他,角落しゲート,20%	(/) 1.000	式	440,510	440,510	歩A・単B X単 216号
合 計					(/) 2,643,059	合意率 0.90416
計 (1) (直接費対象分)					(/) 1,346,109	
計 (2) (間接費対象分)					(/) 1,296,950	
・・・ 戸当り工 角落しゲート 2 基		1.000	式		(/) 1,459,000	
・・・ 戸当り工 (材料費) 一 小形水門一		(/) 2.000	式	(/) 253,000	(/) 506,000	1 式当たり [金額C]
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12	(/) 373.000	kg	649	242,077	歩A・単B S単 153号
S40003	一般構造用日形鋼 SS400 t≦30mm H=125～200mm,形鋼、平鋼,一,△▽-H 1,10	(/) 70.000	kg	124	8,680	歩A・単B S単 154号
S40003	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829,鋼板、ステンスクラット鋼板,一,△▽-H 1,12	(/) 9.000	kg	197	1,773	歩A・単B S単 155号

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40007	水門設備副部材費 その他,一,一,0.5,,,角落しゲート	(") 1.000	式		(") 1,263	歩A・単B X単 179号
X40011	水門設備部品費 その他,一,一,0.5,,,角落しゲート	(") 1.000	式		(") 1,263	歩A・単B X単 188号
X40001	補助材料費(製作) その他,角落しゲート,10%	(") 1.000	式		(") 25,379	歩A・単B X単 157号
	合 計				(") 280,435	合意率 0.903571
	・・・戸当り工(労務費及び塗装費)	(") 1.000	式	(") 953,000	(") 953,000	1式当たり [金額C]
S40017	戸当り製作 その他,,,,,,19.2,16.86,2門	(") 2.000	門		(") 999,648	歩A・単B S単 182号
X40014	間接労務費 その他,角落しゲート,75%	(") 1.000	式		(") 749,736	歩A・単B X単 199号
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(") 7.810	m		(") 54,670	歩A・単B
X40015	工場管理費 その他,角落しゲート,20%	(") 1.000	式		(") 360,811	歩A・単B X単 217号
	合 計				(") 2,164,865	合意率 0.904174
	計(1)(直接費対象分)				(") 1,054,318	
	計(2)(間接費対象分)				(") 1,110,547	
	・鋼製付属設備製作工 2号排水樋門	1.000	式		(5,281,000) 7,896,000	
	・鋼製付属設備製作工 操作台防護柵(強制排水切替ゲート) 1基	1.000	式		(") 859,000	
	・・・鋼製付属設備工(製作費)	(") 1.000	式	(") 759,000	(") 759,000	1式当たり [金額C]
S40001	ステンレス角形鋼管 SUS304 90×90×3,ステンス鋼管,ステンス新断,10	(") 101.000	kg		(") 143,319	歩A・単B S単 135号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	(") 34.000	kg		(") 25,840	歩A・単B S単 129号
S40001	ステンレス角形鋼管 SUS304 100×50×3,ステンス鋼管,ステンス新断,10	(") 75.000	kg		(") 106,425	歩A・単B S単 136号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	(") 1.000	kg		(") 649	歩A・単B S単 137号
S40001	ステンレス角形鋼管 SUS304 60×30×3,ステンス鋼管,ステンス新断,10	(") 43.000	kg		(") 61,017	歩A・単B S単 138号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,ステンス形鋼、ステンス平鋼,ステンス新断,10	(") 120.000	kg		(") 124,080	歩A・単B S単 139号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	(") 2.000	kg		(") 1,732	歩A・単B S単 140号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	(") 1.000	kg		(") 855	歩A・単B S単 131号
X40001	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%	(") 1.000	式		(") 60,309	歩A・単B X単 158号
S40013	オールアンカー SUS304 SC1610	(") 48.000	個		(") 756	歩A・単B S単 164号
X40003	鋼製付属製作 防護柵,0.1≤x≤5.0,0.00,1.00,1基,1.00,,377	(") 1.000	基		(") 279,240	歩A・単B X単 165号
X40014	間接労務費 鋼製付属設備,,60%	(") 1.000	式		(") 167,544	歩A・単B X単 200号
X40015	工場管理費 鋼製付属設備,,25%	(") 1.000	式		(") 111,696	歩A・単B X単 218号
	合 計				(") 1,118,994	合意率 0.903571
	計(1)(直接費対象分)				(") 839,754	
	計(2)(間接費対象分)				(") 279,240	
	・・・鋼製付属設備工(塗装費)	(") 1.000	式	(") 100,000	(") 100,000	1式当たり [金額C]
K78021	酸洗(SUS用) (材料・工数込み)	(") 15.860	m		(") 111,020	歩A・単B
X40015	工場管理費 鋼製付属設備,,25%	(") 1.000	式		(") 27,755	歩A・単B X単 219号
	合 計				(") 138,775	合意率 0.9009
	計(1)(直接費対象分)				(") 111,020	
	計(2)(間接費対象分)				(") 27,755	
	・鋼製付属設備製作工 鋼製階段(強制排水切替ゲート) 1基	1.000	式		(") 1,156,000	
	・・・鋼製付属設備工(製作費)	(") 1.000	式	(") 1,002,000	(") 1,002,000	1式当たり [金額C]

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)				

工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	(") 118.000	kg	649	(") 76,582	歩A・単B S単 137号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	(") 39.000	kg	760	(") 29,640	歩A・単B S単 129号
S40001 ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	(") 180.000	kg	917	(") 165,060	歩A・単B S単 141号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	(") 7.000	kg	941	(") 6,587	歩A・単B S単 142号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	(") 72.000	kg	1,034	(") 74,448	歩A・単B S単 139号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 FB6×25,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	(") 1.000	kg	1,309	(") 1,309	歩A・単B S単 143号
S40001 ステンレス角形鋼管 SUS304 90×90×3,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10	(") 89.000	kg	1,419	(") 126,291	歩A・単B S単 135号
S40001 ステンレス角形鋼管 SUS304 100×50×3,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10	(") 48.000	kg	1,419	(") 68,112	歩A・単B S単 136号
S40001 ステンレス角形鋼管 SUS304 60×30×3,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10	(") 39.000	kg	1,419	(") 55,341	歩A・単B S単 138号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%	(") 1.000	式	78,438	(") 78,438	歩A・単B X単 159号
S40013 旗螺番 SUS304 B-1003-3	(") 2.000	個	2,400	(") 4,800	歩A・単B S単 165号
S40013 錠前 ワドウ ナンキ #1000-40	(") 1.000	個	786	(") 786	歩A・単B S単 166号
S40013 銘板 A5083 T2-300×400	(") 1.000	個	22,000	(") 22,000	歩A・単B S単 167号
S40013 ケミカルアンカー AP-20	(") 8.000	本	667	(") 5,336	歩A・単B S単 168号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 6.000	kg	1,850	(") 11,100	歩A・単B S単 169号
X40003 鋼製付属製作 階段・螺旋階段,0.4≤x≤5.0,0.00,1.00,1基,1.00,,593	(") 1.000	基	383,448	(") 383,448	歩A・単B X単 166号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,,60%	(") 1.000	式	230,069	(") 230,069	歩A・単B X単 201号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	(") 1.000	式	153,379	(") 153,379	歩A・単B X単 220号
合 計				(") 1,492,726	合意率 0.903516
計 (1) (直接費対象分)				(") 1,109,278	
計 (2) (間接費対象分)				(") 383,448	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (塗装費)	(") 1.000	式	(") 154,000	(") 154,000	1 式当たり [金額C]
K78021 酸洗 (SUS用) (材料・工数込み)	(") 24.240	m	7,000	(") 169,680	歩A・単B
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	(") 1.000	式	42,420	(") 42,420	歩A・単B X単 221号
合 計				(") 212,100	合意率 0.905882
計 (1) (直接費対象分)				(") 169,680	
計 (2) (間接費対象分)				(") 42,420	
・ ・ 鋼製付属設備製作工 鋼製階段(川表ゲート) 1 基	1.000	式		(") 1,936,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)	(") 1.000	式	(") 1,662,000	(") 1,662,000	1 式当たり [金額C]
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	(") 291.000	kg	649	(") 188,859	歩A・単B S単 137号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 FB9×100,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	(") 29.000	kg	1,265	(") 36,685	歩A・単B S単 144号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	(") 122.000	kg	760	(") 92,720	歩A・単B S単 129号
S40001 ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	(") 333.000	kg	917	(") 305,361	歩A・単B S単 141号
S40001 ステンレスH形鋼 SUS304 150×150×8×10,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	(") 96.000	kg	1,287	(") 123,552	歩A・単B S単 145号
S40001 ステンレス角形鋼管 SUS304 90×90×3,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10	(") 79.000	kg	1,419	(") 112,101	歩A・単B S単 135号
S40001 ステンレス角形鋼管 SUS304 100×50×3,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10	(") 59.000	kg	1,419	(") 83,721	歩A・単B S単 136号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	(") 1.000	kg	649	(") 649	歩A・単B S単 137号
S40001 ステンレス角形鋼管 SUS304 60×30×3,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10	(") 29.000	kg	1,419	(") 41,151	歩A・単B S単 138号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	(") 76.000	kg	1,034	(") 78,584	歩A・単B S単 139号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%	(") 1.000	式	138,240	(") 138,240	歩A・単B X単 160号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 5.000	kg	1,850	(") 9,250	歩A・単B S単 169号

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40013	ケミカルアンカー AP-20	() 18.000	本	667	() 12,006	歩A・単B S単 168号
S40013	ステンレスボルト・ナット SUS304	() 11.000	kg	1,850	() 20,350	歩A・単B S単 169号
X40003	鋼製付属製作 階段・螺旋階段,0.4≤x≤5.0,0.00,1.00,1基,1.00,,1115	() 1.000	基	595,608	() 595,608	歩A・単B X単 167号
X40014	間接労務費 鋼製付属設備,,60%	() 1.000	式	357,365	() 357,365	歩A・単B X単 202号
X40015	工場管理費 鋼製付属設備,,25%	() 1.000	式	238,243	() 238,243	歩A・単B X単 222号
合 計					() 2,434,445	合意率 0.903752
計（1）（直接費対象分）					() 1,838,837	
計（2）（間接費対象分）					() 595,608	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）		() 1.000	式	() 274,000	() 274,000	1式当たり [金額C]
K78021	酸洗（SUS用） （材料・工数込み）	() 43.270	m ²	7,000	() 302,890	歩A・単B
X40015	工場管理費 鋼製付属設備,,25%	() 1.000	式	75,723	() 75,723	歩A・単B X単 223号
合 計					() 378,613	合意率 0.90429
計（1）（直接費対象分）					() 302,890	
計（2）（間接費対象分）					() 75,723	
・・・ 鋼製付属設備製作工 操作台防護柵(川表ゲート) 1基		1.000	式		() 1,330,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）		() 1.000	式	() 1,230,000	() 1,230,000	1式当たり [金額C]
S40001	ステンレス角形鋼管 SUS304 90×90×3,ステン鋼管,ステン新断,10	() 152.000	kg	1,419	() 215,688	歩A・単B S単 135号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステン鋼板,ステン新断,12	() 51.000	kg	760	() 38,760	歩A・単B S単 129号
S40001	ステンレス角形鋼管 SUS304 100×50×3,ステン鋼管,ステン新断,10	() 122.000	kg	1,419	() 173,118	歩A・単B S単 136号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステン鋼板,ステン新断,12	() 1.000	kg	649	() 649	歩A・単B S単 137号
S40001	ステンレス角形鋼管 SUS304 60×30×3,ステン鋼管,ステン新断,10	() 77.000	kg	1,419	() 109,263	歩A・単B S単 138号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,ステン形鋼、ステン平鋼,ステン新断,10	() 224.000	kg	1,034	() 231,616	歩A・単B S単 139号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm,ステン鋼板,ステン新断,12	() 6.000	kg	866	() 5,196	歩A・単B S単 140号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステン鋼板,ステン新断,12	() 1.000	kg	855	() 855	歩A・単B S単 131号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,ステン形鋼、ステン平鋼,ステン新断,10	() 1.000	kg	1,034	() 1,034	歩A・単B S単 139号
X40001	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%	() 1.000	式	100,903	() 100,903	歩A・単B X単 161号
S40013	オールアンカー SUS304 SC1610	() 72.000	個	756	() 54,432	歩A・単B S単 164号
S40013	旗蝶番 SUS304 B-1003-3	() 2.000	個	2,400	() 4,800	歩A・単B S単 165号
S40013	錠前 オトリ キン #1000-40	() 1.000	個	786	() 786	歩A・単B S単 166号
S40013	銘板 A5083 T2-300×400	() 1.000	個	22,000	() 22,000	歩A・単B S単 167号
S40013	ステンレスボルト・ナット SUS304	() 0.040	kg	1,850	() 74	歩A・単B S単 169号
X40003	鋼製付属製作 防護柵,0.1≤x≤5.0,0.00,1.00,1基,0.00,,635	() 1.000	基	402,168	() 402,168	歩A・単B X単 168号
X40014	間接労務費 鋼製付属設備,,60%	() 1.000	式	241,301	() 241,301	歩A・単B X単 203号
X40015	工場管理費 鋼製付属設備,,25%	() 1.000	式	160,867	() 160,867	歩A・単B X単 224号
合 計					() 1,763,510	合意率 0.903747
計（1）（直接費対象分）					() 1,361,342	
計（2）（間接費対象分）					() 402,168	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）		() 1.000	式	() 100,000	() 100,000	1式当たり [金額C]
K78021	酸洗（SUS用） （材料・工数込み）	() 15.800	m ²	7,000	() 110,600	歩A・単B
X40015	工場管理費 鋼製付属設備,,25%	() 1.000	式	27,650	() 27,650	歩A・単B X単 225号

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)				

工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(") 138,250	合意率 0.9009
計 (1) (直接費対象分)				(") 110,600	
計 (2) (間接費対象分)				(") 27,650	
・ ・ 鋼製付属設備製作工 管理橋(水位調整スライドゲート) 1基	1.000	式		(0) 1,683,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
	1.000	式	1,492,000	1,492,000	
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	(0.000)			(0)	歩B・単C
	36.000	kg	747	26,892	S単 235号
S40001 ステンレス綯鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	(0.000)			(0)	歩B・単C
	259.000	kg	887	229,733	S単 236号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	(0.000)			(0)	歩B・単C
	120.000	kg	1,110	133,200	S単 237号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	(0.000)			(0)	歩B・単C
	15.000	kg	923	13,845	S単 238号
S40001 ステンレス綯鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	(0.000)			(0)	歩B・単C
	259.000	kg	887	229,733	S単 236号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	(0.000)			(0)	歩B・単C
	107.000	kg	1,011	108,177	S単 239号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 FB9×25 (変更追加),ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	(0.000)			(0)	歩B・単C
	1.000	kg	1,154	1,154	S単 240号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 FB9×100 (変更追加),ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	(0.000)			(0)	歩B・単C
	23.000	kg	1,088	25,024	S単 241号
S40001 ステンレス角形鋼管 SUS304 90×90×3.2 (変更追加),ステンス鋼管,ステンス新断,10	(0.000)			(0)	歩B・単C
	86.000	kg	1,528	131,408	S単 242号
S40001 ステンレス角形鋼管 SUS304 100×50×3.2 (変更追加),ステンス鋼管,ステンス新断,10	(0.000)			(0)	歩B・単C
	53.000	kg	1,528	80,984	S単 243号
S40001 ステンレス角形鋼管 SUS304 60×30×2.3 (変更追加),ステンス鋼管,ステンス新断,10	(0.000)			(0)	歩B・単C
	42.000	kg	1,528	64,176	S単 244号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	(0.000)			(0)	歩B・単C
	1.000	式	135,762	135,762	X単 295号
S40013 ケミカルアンカー SUS304 全ねじB,N,W,SW、M12×290	(0.000)			(0)	歩B・単C
	8.000	組	1,330	10,640	S単 253号
S40013 樹脂カプセル AP-20 (変更追加)	(0.000)			(0)	歩B・単C
	8.000	組	624	4,992	S単 254号
X40003 鋼製付属製作 管理橋,0.5≦x≦10.0,0.00,1.00,1基,1.00,,796	(0.000)			(0)	歩B・単C
	1.000	基	455,838	455,838	X単 297号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,60%,	(0.000)			(0)	歩B・単C
	1.000	式	273,503	273,503	X単 305号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	(0.000)			(0)	歩B・単C
	1.000	式	182,335	182,335	X単 309号
合 計				(0) 2,107,396	合意率 0.903661
計 (1) (直接費対象分)				(0) 1,651,558	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 455,838	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (塗装費)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
	1.000	式	191,000	191,000	
S40041 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),	(0.000)			(0)	歩B・単C
	29.000	m ²	7,300	211,700	S単 260号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	(0.000)			(0)	歩B・単C
	1.000	式	52,925	52,925	X単 310号
合 計				(0) 264,625	合意率 0.903661
計 (1) (直接費対象分)				(0) 211,700	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 52,925	
・ ・ 鋼製付属設備製作工 防護柵(水位調整スライドゲート) 1基	1.000	式		(0) 932,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
	1.000	式	807,000	807,000	
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	(0.000)			(0)	歩B・単C
	0.400	kg	637	255	S単 245号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	(0.000)			(0)	歩B・単C
	43.000	kg	747	32,121	S単 235号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	(0.000)			(0)	歩B・単C
	0.200	kg	843	169	S単 246号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	(0.000)			(0)	歩B・単C
	2.000	kg	854	1,708	S単 247号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	(0.000)			(0)	歩B・単C
	141.000	kg	1,011	142,551	S単 239号
S40001 ステンレス角形鋼管 SUS304 90×90×3.2 (変更追加),ステンス鋼管,ステンス新断,10	(0.000)			(0)	歩B・単C
	126.000	kg	1,528	192,528	S単 242号
S40001 ステンレス角形鋼管 SUS304 100×50×3.2 (変更追加),ステンス鋼管,ステンス新断,10	(0.000)			(0)	歩B・単C
	87.000	kg	1,528	132,936	S単 243号

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40001	ステンレス角形鋼管 SUS304 60×30×2.3 (変更追加), ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10	(0.000) 49.000	kg	1,528	(0) 74,872	歩B・単C S単 244号
X40001	補助材料費(製作) 鋼製付属設備, 13%,	(0.000) 1.000	式	75,028	(0) 75,028	歩B・単C X単 296号
S40013	オールアンカー SUS304 SC1610 (変更追加)	(0.000) 60.000	個	1,020	(0) 61,200	歩B・単C S単 255号
X40003	鋼製付属製作 防護柵, 0.1≦x≦5.0, 0.00, 1.00, 1基, 1.00, , 186.6	(0.000) 1.000	基	179,196	(0) 179,196	歩B・単C X単 298号
X40014	間接労務費 鋼製付属設備, 60%,	(0.000) 1.000	式	107,518	(0) 107,518	歩B・単C X単 306号
X40015	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,	(0.000) 1.000	式	71,679	(0) 71,679	歩B・単C X単 311号
合 計					(0) 1,071,761	合意率 0.903661
計 (1) (直接費対象分)					(0) 892,564	
計 (2) (間接費対象分)					(0) 179,197	
・・・ 鋼製付属設備工 (塗装費)		(0.000) 1.000	式	(0) 125,000	(0) 125,000	1式当たり [金額C]
S40041	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),	(0.000) 18.900	m ²	7,300	(0) 137,970	歩B・単C S単 260号
X40015	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,	(0.000) 1.000	式	34,493	(0) 34,493	歩B・単C X単 312号
合 計					(0) 172,463	合意率 0.903661
計 (1) (直接費対象分)					(0) 137,970	
計 (2) (間接費対象分)					(0) 34,493	
・ 鋼製付属設備製作工 3号排水樋門		1.000	式		(") 2,381,000	
・ 鋼製付属設備製作工 操作台防護柵(強制排水切替ローザート) 1基		1.000	式		(") 859,000	
・・・ 鋼製付属設備工 (製作費)		(") 1.000	式	(") 759,000	(") 759,000	1式当たり [金額C]
S40001	ステンレス角形鋼管 SUS304 90×90×3, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10	(") 101.000	kg	1,419	(") 143,319	歩A・単B S単 135号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	(") 34.000	kg	760	(") 25,840	歩A・単B S単 129号
S40001	ステンレス角形鋼管 SUS304 100×50×3, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10	(") 75.000	kg	1,419	(") 106,425	歩A・単B S単 136号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	(") 1.000	kg	649	(") 649	歩A・単B S単 137号
S40001	ステンレス角形鋼管 SUS304 60×30×3, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10	(") 43.000	kg	1,419	(") 61,017	歩A・単B S単 138号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	(") 120.000	kg	1,034	(") 124,080	歩A・単B S単 139号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	(") 2.000	kg	866	(") 1,732	歩A・単B S単 140号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	(") 1.000	kg	855	(") 855	歩A・単B S単 131号
X40001	補助材料費(製作) 鋼製付属設備, , 13%	(") 1.000	式	60,309	(") 60,309	歩A・単B X単 162号
S40013	オールアンカー SUS304 SC1610	(") 48.000	個	756	(") 36,288	歩A・単B S単 164号
X40003	鋼製付属製作 防護柵, 0.1≦x≦5.0, 0.00, 1.00, 1基, 1.00, , 377	(") 1.000	基	279,240	(") 279,240	歩A・単B X単 169号
X40014	間接労務費 鋼製付属設備, , 60%	(") 1.000	式	167,544	(") 167,544	歩A・単B X単 204号
X40015	工場管理費 鋼製付属設備, , 25%	(") 1.000	式	111,696	(") 111,696	歩A・単B X単 226号
合 計					(") 1,118,994	合意率 0.903571
計 (1) (直接費対象分)					(") 839,754	
計 (2) (間接費対象分)					(") 279,240	
・・・ 鋼製付属設備工 (塗装費)		(") 1.000	式	(") 100,000	(") 100,000	1式当たり [金額C]
K78021	酸洗 (SUS用) (材料・工数込み)	(") 15.860	m ²	7,000	(") 111,020	歩A・単B
X40015	工場管理費 鋼製付属設備, , 25%	(") 1.000	式	27,755	(") 27,755	歩A・単B X単 227号
合 計					(") 138,775	合意率 0.9009
計 (1) (直接費対象分)					(") 111,020	
計 (2) (間接費対象分)					(") 27,755	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)				

工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 鋼製付属設備製作工 鋼製階段(強制排水切替ドラゲート) 1基	1.000	式		1,156,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)	(") 1.000	式	(") 1,002,000	(") 1,002,000	1 式当たり [金額C]
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	(") 118.000	kg	(") 649	(") 76,582	歩A・単B S単 137号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	(") 39.000	kg	(") 760	(") 29,640	歩A・単B S単 129号
S40001 ステンレス編鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	(") 180.000	kg	(") 917	(") 165,060	歩A・単B S単 141号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	(") 7.000	kg	(") 941	(") 6,587	歩A・単B S単 142号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	(") 72.000	kg	(") 1,034	(") 74,448	歩A・単B S単 139号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 FB6×25,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	(") 1.000	kg	(") 1,309	(") 1,309	歩A・単B S単 143号
S40001 ステンレス角形鋼管 SUS304 90×90×3,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10	(") 89.000	kg	(") 1,419	(") 126,291	歩A・単B S単 135号
S40001 ステンレス角形鋼管 SUS304 100×50×3,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10	(") 48.000	kg	(") 1,419	(") 68,112	歩A・単B S単 136号
S40001 ステンレス角形鋼管 SUS304 60×30×3,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10	(") 39.000	kg	(") 1,419	(") 55,341	歩A・単B S単 138号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%	(") 1.000	式	(") 78,438	(") 78,438	歩A・単B X単 163号
S40013 旗蝶番 SUS304 B-1003-3	(") 2.000	個	(") 2,400	(") 4,800	歩A・単B S単 165号
S40013 錠前 ワドウ ナキン #1000-40	(") 1.000	個	(") 786	(") 786	歩A・単B S単 166号
S40013 銘板 A5083 T2-300×400	(") 1.000	個	(") 22,000	(") 22,000	歩A・単B S単 167号
S40013 ケミカルアンカー AP-20	(") 8.000	本	(") 667	(") 5,336	歩A・単B S単 168号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 6.000	kg	(") 1,850	(") 11,100	歩A・単B S単 169号
X40003 鋼製付属製作 階段・螺旋階段,0.4≤x≤5.0,0.00,1.00,1基,1.00,,593	(") 1.000	基	(") 383,448	(") 383,448	歩A・単B X単 170号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,,60%	(") 1.000	式	(") 230,069	(") 230,069	歩A・単B X単 205号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	(") 1.000	式	(") 153,379	(") 153,379	歩A・単B X単 228号
合 計				(") 1,492,726	合意率 0.903516
計 (1) (直接費対象分)				(") 1,109,278	
計 (2) (間接費対象分)				(") 383,448	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (塗装費)	(") 1.000	式	(") 154,000	(") 154,000	1 式当たり [金額C]
K78021 酸洗 (SUS用) (材料・工数込み)	(") 24.240	m ²	(") 7,000	(") 169,680	歩A・単B
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	(") 1.000	式	(") 42,420	(") 42,420	歩A・単B X単 229号
合 計				(") 212,100	合意率 0.905882
計 (1) (直接費対象分)				(") 169,680	
計 (2) (間接費対象分)				(") 42,420	
・ ・ 鋼製付属設備製作工 リフティングビーム(角落しゲート) 1基	1.000	式		366,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)	(") 1.000	式	(") 334,000	(") 334,000	1 式当たり [金額C]
S40001 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ8mm～11mm 1500≤W<1829,鋼板,ステンレスラット鋼板,へび-H 1, 12	(") 13.000	kg	(") 197	(") 2,561	歩A・単B S単 127号
S40001 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ12mm～25mm 1500≤W≤2000,鋼板,ステンレスラット鋼板,へび-H 1, 12	(") 23.000	kg	(") 197	(") 4,531	歩A・単B S単 128号
S40001 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ12mm～25mm 1500≤W≤2000,鋼板,ステンレスラット鋼板,へび-H 1, 12	(") 2.000	kg	(") 197	(") 394	歩A・単B S単 128号
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm,形鋼,平鋼,へび-H 1,10	(") 165.000	kg	(") 124	(") 20,460	歩A・単B S単 146号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm,形鋼,平鋼,へび-H 1,10	(") 5.000	kg	(") 124	(") 620	歩A・単B S単 147号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	(") 12.000	kg	(") 760	(") 9,120	歩A・単B S単 129号

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					(14,830,000) 23,036,000	
・輸送費 2号・3号排水樋門		1.000	式		(378,000) 906,000	
・ ・輸送費					(378,000) 906,000	
・ ・ ・輸送費 (小形水門)		(〃) 1.000	式	(〃) 378,000	(〃) 378,000	1 式当たり [金額C]
S41002 輸送費 (小形水門扉) 河川・水路用水門設備,プレートゲート構造ドラフトゲート,,,37[各単位],140km		(〃) 1.000	式		(〃) 306,000	歩A・単B S単 201号
S41002 輸送費 (鋼製付属) 鋼製階段・防護柵 鋼製付属設備,,,5.952[各単位],140km		(〃) 1.000	式	112,000	(〃) 112,000	歩A・単B S単 202号
合 計					(〃) 418,000	合意率 0.904306
・ ・ ・輸送費 (小形水門)		(0.000) 1.000	式	(0) 528,000	(0) 528,000	1 式当たり [金額C]
S41002 輸送費 (小形水門扉) 河川・水路用水門設備,2[各単位],140km,小形水門,プレートゲート構造ドラフト・ドラフトゲート,,,,,		(0.000) 1.000	式	(0) 276,000	(0) 276,000	歩B・単C S単 261号
S41002 輸送費 (鋼製付属) 鋼製付属設備,0.796[各単位],140km,,,,,,		(0.000) 1.000	式		(0) 105,000	歩B・単C S単 262号
S41002 輸送費 (鋼製付属) 鋼製付属設備,0.187[各単位],140km,,,,,,		(0.000) 1.000	式	102,000	(0) 102,000	歩B・単C S単 263号
S41002 輸送費 (鋼製付属) 鋼製付属設備,0.01[各単位],140km,,,,,,		(0.000) 1.000	式	101,000	(0) 101,000	歩B・単C S単 264号
合 計					(0) 584,000	合意率 0.904306
・小形水門扉据付工 2号排水樋門		1.000	式		(9,018,000) 10,779,000	
・ ・小形水門扉据付工 強制排水切替ドラフト(2号排水樋門) 1門		1.000	式		(〃) 1,967,000	
・ ・ ・水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)		(〃) 1.000	式	(〃) 1,155,000	(〃) 1,155,000	1 式当たり [金額C]
S41009 水門設備据付工 小形水門,,ローラゲート(4方水密),,4.00,0.00,電動式開閉装置,1門,1.00		(〃) 1.000	門	992,049	(〃) 992,049	歩A・単B S単 203号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%		(〃) 1.000	式	682,158	(〃) 682,158	歩A・単B X単 277号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管無		(〃) 1.000	式	29,761	(〃) 29,761	歩A・単B X単 251号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%		(〃) 1.000	式	14,881	(〃) 14,881	歩A・単B X単 238号
S16002 電気溶接機[ディーズンエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		(〃) 4.000	日	1,818	(〃) 7,272	歩A・単B S単 119号
S16004 ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),20ton吊り,なし		(〃) 3.000	日	53,600	(〃) 160,800	歩A・単B S単 120号
X41005 雑器具損料		(〃) 1.000	式	3,361	(〃) 3,361	歩A・単B X単 264号
X41007 二次コンクリート費(小形水門設備) 小形水門設備		(〃) 1.000	式	69,443	(〃) 69,443	歩A・単B X単 290号
合 計					(〃) 1,959,725	合意率 0.903755
計 (1) (直接費対象分)					(〃) 1,277,567	
計 (2) (間接費対象分)					(〃) 682,158	
・ ・ ・配管配線工		(〃) 1.000	式	(〃) 812,000	(〃) 812,000	1 式当たり [金額C]
S42100 ステンレス製電線管 バイブ 28mm ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),17.00,0.15,無,無,無		(〃) 10.500	m	10,250	(〃) 107,625	歩A・単B S単 205号
S42100 ステンレス製電線管 バイブ 36mm ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),17.00,0.15,無,無,無		(〃) 21.000	m	12,010	(〃) 252,210	歩A・単B S単 206号
S42100 電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),2.60,0.00,無,無,無		(〃) 21.300	m	904	(〃) 19,255	歩A・単B S単 207号
S42100 電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,50,地 中 (構内),2.60,0.00,無,無,無		(〃) 41.300	m	983	(〃) 40,598	歩A・単B S単 208号
S42100 電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,80,地 中 (構内),4.00,0.00,無,無,無		(〃) 41.300	m	1,528	(〃) 63,106	歩A・単B S単 209号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット,CVケーブル,600V,3心,8mm2,屋外・屋内		(〃) 3.500	m	1,631	(〃) 5,709	歩A・単B S単 210号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内,CVケーブル,600V,3心,8mm2,地中・屋外・屋内		(〃) 58.900	m	1,905	(〃) 112,205	歩A・単B S単 211号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内		(〃) 58.900	m	373	(〃) 21,970	歩A・単B S単 212号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) CVV 1.25sq - 20c,ビット配線,20mm以下		(〃) 18.600	m	1,780	(〃) 33,108	歩A・単B S単 213号

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42113	ケーブル配線工 (標準外) CVV 1.25sq - 20c,管内配線,20mm以下	(〃) 117.800	m		(〃) 2,054	歩A・単B S単 214号
合 計					(〃) 897,747	合意率 0.904231
・ ・ 小形水門扉据付工 川表ローラゲート(2号排水樋門) 1門		1.000	式		(〃) 2,025,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)		(〃) 1.000	式	(〃) 1,155,000	(〃) 1,155,000	1 式当たり [金額C]
S41009	水門設備据付工 小形水門,,ローラゲート(4方水密),,4.00,0.00,電動式開閉装置,1門,1.00	(〃) 1.000	門		(〃) 992,049	歩A・単B S単 203号
,						
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%	(〃) 1.000	式		(〃) 682,158	歩A・単B X単 278号
X41003	据付材料費 小形水門設備,,,,,,0kW,2次側電気配線配管無	(〃) 1.000	式		(〃) 29,761	歩A・単B X単 252号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%	(〃) 1.000	式		(〃) 14,881	歩A・単B X単 239号
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(〃) 4.000	日		(〃) 1,818	歩A・単B S単 119号
S16004	ラフレシクレン[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレシクレン(油圧伸縮ジグ型),20ton吊り,なし	(〃) 3.000	日		(〃) 53,600	歩A・単B S単 120号
X41005	雑器具損料	(〃) 1.000	式		(〃) 3,361	歩A・単B X単 265号
X41007	二次コンクリート費(小形水門設備) 小形水門設備	(〃) 1.000	式		(〃) 69,443	歩A・単B X単 291号
合 計					(〃) 1,959,725	合意率 0.903755
計 (1) (直接費対象分)					(〃) 1,277,567	
計 (2) (間接費対象分)					(〃) 682,158	
・ ・ ・ 配管配線工		(〃) 1.000	式	(〃) 870,000	(〃) 870,000	1 式当たり [金額C]
S42100	ステンレス製電線管 バイブ 28mm ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),17.00,0.15,無,無,無	(〃) 10.300	m		(〃) 10,250	歩A・単B S単 205号
S42100	ステンレス製電線管 バイブ 36mm ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),17.00,0.15,無,無,無	(〃) 20.600	m		(〃) 12,010	歩A・単B S単 206号
S42100	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),2.60,0.00,無,無,無	(〃) 96.800	m		(〃) 904	歩A・単B S単 207号
S42100	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,50,地 中 (構内),2.60,0.00,無,無,無	(〃) 41.300	m		(〃) 983	歩A・単B S単 208号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット,CVケーブル,600V,3心,8mm2,屋外・屋内	(〃) 3.500	m		(〃) 1,631	歩A・単B S単 210号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内,CVケーブル,600V,3心,8mm2,地中・屋外・屋内	(〃) 70.100	m		(〃) 1,905	歩A・単B S単 211号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内,1V,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内	(〃) 70.100	m		(〃) 373	歩A・単B S単 212号
S42113	ケーブル配線工 (標準外) CVV 1.25sq - 20c,ビット配線,20mm以下	(〃) 15.800	m		(〃) 1,780	歩A・単B S単 213号
S42113	ケーブル配線工 (標準外) CVV 1.25sq - 20c,管内配線,20mm以下	(〃) 140.200	m		(〃) 2,054	歩A・単B S単 214号
合 計					(〃) 962,578	合意率 0.903426
・ ・ 小形水門扉据付工 川表フラッグゲート(2号排水機場) 2門		1.000	式		(〃) 2,856,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小型水門)		(〃) 1.000	式	(〃) 2,316,000	(〃) 2,316,000	1 式当たり [金額C]
T00003	水門設備据付工 川表フラッグゲート	(〃) 2.000	門		(〃) 801,108	歩A・単B T単 6号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】,川表フラッグゲート,80%	(〃) 1.000	式		(〃) 1,087,891	歩A・単B X単 279号
X41003	据付材料費 小形水門設備,川表フラッグゲート,,,,,,0kW,2次側電気配線配管無	(〃) 1.000	式		(〃) 157,780	歩A・単B X単 253号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備,川表フラッグゲート,1.5%	(〃) 1.000	式		(〃) 22,540	歩A・単B X単 240号
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(〃) 14.000	日		(〃) 1,818	歩A・単B S単 119号
S16004	ラフレシクレン[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレシクレン(油圧伸縮ジグ型),20ton吊り,なし	(〃) 8.000	日		(〃) 53,600	歩A・単B S単 120号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジグ型] トラックレン(油圧伸縮ジグ型),4.9ton吊り,なし	(〃) 8.000	日		(〃) 38,800	歩A・単B S単 121号
X41005	雑器具損料	(〃) 1.000	式		(〃) 15,293	歩A・単B X単 266号
合 計					(〃) 3,650,372	合意率 0.903981
計 (1) (直接費対象分)					(〃) 2,562,481	
計 (2) (間接費対象分)					(〃) 1,087,891	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)				

工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・付帯土工事	(〃) 1.000	式	(〃) 540,000	(〃) 540,000	1 式当たり [金額C]
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高戸 B) W/C60%	(〃) 4.140	m3	(〃) 36,070	(〃) 149,330	歩A・単B S単 215号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(〃) 13.720	m ²	(〃) 7,923	(〃) 108,704	歩A・単B S単 216号
T00001 差し筋 (エポキシ樹脂塗装) D16 L=200mm	(〃) 128.000	本	(〃) 255	(〃) 32,640	歩A・単B T単 4号
S02200 コンクリート削孔 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ100mm以上200mm未満	(〃) 128.000	孔	(〃) 600.6	(〃) 76,877	歩A・単B S単 118号
S02116 アンカー注入材 D16用、TG-16RN、	(〃) 128.000	本	(〃) 365	(〃) 46,720	歩A・単B S単 116号
T00002 アンカー定着工 D16 L=200mm	(〃) 128.000	本	(〃) 1,428	(〃) 182,784	歩A・単B T単 5号
合 計				(〃) 597,055	合意率 0.904522
・・・小形水門扉据付工 角落しゲート 戸当り2箇所	1.000	式		(〃) 1,874,000	
・・・水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	(〃) 1.000	式	(〃) 1,593,000	(〃) 1,593,000	1 式当たり [金額C]
S41009 水門設備据付工 その他,,,9.02,22.00,,2門,0.95,角落しゲート	(〃) 2.000	門	(〃) 601,167	(〃) 1,202,334	歩A・単B S単 204号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,角落しゲート,130%	(〃) 1.000	式	(〃) 1,343,545	(〃) 1,343,545	歩A・単B X単 280号
X41003 据付材料費 水門設備,角落しゲート,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰	(〃) 1.000	式	(〃) 168,327	(〃) 168,327	歩A・単B X単 254号
X41002 補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く),角落しゲート,4%	(〃) 1.000	式	(〃) 48,093	(〃) 48,093	歩A・単B X単 241号
S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7極式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(〃) 8.000	日	(〃) 1,818	(〃) 14,544	歩A・単B S単 119号
S16004 ラフレンクレン(油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)) ラフレンクレン(油圧伸縮ジブ型),20ton吊り,なし	(〃) 6.000	日	(〃) 53,600	(〃) 321,600	歩A・単B S単 120号
X41005 雑器具損料	(〃) 1.000	式	(〃) 6,723	(〃) 6,723	歩A・単B X単 267号
合 計				(〃) 3,105,166	合意率 0.904086
計 (1) (直接費対象分)				(〃) 1,761,621	
計 (2) (間接費対象分)				(〃) 1,343,545	
・・・付帯土工事	(〃) 1.000	式	(〃) 281,000	(〃) 281,000	1 式当たり [金額C]
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高戸 B) W/C60%	(〃) 3.360	m3	(〃) 36,070	(〃) 121,195	歩A・単B S単 215号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(〃) 24.000	m ²	(〃) 7,923	(〃) 190,152	歩A・単B S単 216号
合 計				(〃) 311,347	合意率 0.903536
・・・安全費	1.000	式		(〃) 296,000	
・・・安全費	(〃) 1.000	式	(〃) 296,000	(〃) 296,000	1 式当たり [金額C]
S02115 交通誘導警備員B	(〃) 24.000	人	(〃) 13,668	(〃) 328,032	歩A・単B S単 113号
合 計				(〃) 328,032	合意率 0.902439
・・・小形水門扉据付工 水位調整スリットゲート(2号排水樋門) 1門	1.000	式		(0) 1,761,000	
・・・水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) 水位調整スリットゲート(2号排水樋門) 1門	(0.000) 1.000	式	(0) 827,000	(0) 827,000	1 式当たり [金額C]
T00005 水門設備据付工 水位調整スリットゲート	(0.000) 1.000	門	(0) 434,928	(0) 434,928	歩B・単C T単 8号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	(0.000) 1.000	式	(0) 296,534	(0) 296,534	歩B・単C X単 324号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,	(0.000) 1.000	式	(〃) 0	(〃) 0	歩B・単C X単 318号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	(0.000) 1.000	式	(〃) 0	(〃) 0	歩B・単C X単 315号
S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7極式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	(0.000) 4.000	日	(0) 1,818	(0) 7,272	歩B・単C S単 221号

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16004	ラフレソルレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	(0.000)			(0)	歩B・単C
	ラフレソルレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力20t吊,なし	3.000	日	64,300	192,900	S単 222号
X41005	雑器具損料	(0.000)			(0)	歩B・単C
		1.000	式	4,003	4,003	X単 321号
S41021	二次コンクリート及び型枠施工工数(小形水門設備)	(0.000)			(0)	歩B・単C
	3.0m3	1.000	門	275,319	275,319	S単 265号
合 計					(0)	合意率
					1,210,956	0.903878
計(1)(直接費対象分)					(0)	
					914,422	
計(2)(間接費対象分)					(0)	
					296,534	
・・・配管配線工		(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
		1.000	式	934,000	934,000	
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	(0.000)			(0)	歩B・単C
	ビット,CVケーブル,600V,3心,8mm2,屋外・屋内	3.500	m	1,949	6,822	S単 269号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	(0.000)			(0)	歩B・単C
	管 内,CVケーブル,600V,3心,8mm2,地中・屋外・屋内	73.300	m	2,254	165,218	S単 270号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	(0.000)			(0)	歩B・単C
	管 内,IV,600V,～,3.5mm2,地中・屋外・屋内	73.300	m	434	31,812	S単 271号
S42113	ケーブル配線工(標準外)	(0.000)			(0)	歩B・単C
	ビット配線,20mm以下,	13.000	m	2,050	26,650	S単 272号
S42113	ケーブル配線工(標準外)	(0.000)			(0)	歩B・単C
	管内配線,20mm以下,	146.600	m	2,355	345,243	S単 273号
S42100	電線管敷設工	(0.000)			(0)	歩B・単C
	その他,～,屋外・屋内(露出),17.00,0.15,無,無,無,	11.100	m	10,718	118,970	S単 266号
S42100	電線管敷設工	(0.000)			(0)	歩B・単C
	その他,～,屋外・屋内(露出),17.00,0.15,無,無,無,	22.200	m	12,478	277,012	S単 267号
S42100	電線管敷設工	(0.000)			(0)	歩B・単C
	波付硬質合成樹脂管,～,30,地 中 (構内),2.60,0.00,無,無,無,	62.700	m	980	61,446	S単 268号
合 計					(0)	合意率
					1,033,173	0.903878
・小形水門扉据付工					(")	
3号排水機場		1.000	式		3,825,000	
・・・小形水門扉据付工					(")	
強制排水切替ローゲート(3号排水機場) 1門		1.000	式		1,951,000	
・・・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)		(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
		1.000	式	1,155,000	1,155,000	
S41009	水門設備据付工	(")			(")	歩A・単B
	小形水門,,ローラゲート(4方水密),,4.00,0.00,電動式開閉装置,1門,1.00	1.000	門	992,049	992,049	S単 203号
,						
X41006	据付間接費	(")			(")	歩A・単B
	小形水門設備【新設】,80%	1.000	式	682,158	682,158	X単 281号
X41003	据付材料費	(")			(")	歩A・単B
	小形水門設備,,,,,,0kW,2次側電気配線配管無	1.000	式	29,761	29,761	X単 255号
X41002	補助材料費(据付)	(")			(")	歩A・単B
	小形水門設備,,1.5%	1.000	式	14,881	14,881	X単 242号
S16002	電気溶接機[ディーズ・エンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]	(")			(")	歩A・単B
	,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	4.000	日	1,818	7,272	S単 119号
S16004	ラフレソルレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	(")			(")	歩A・単B
	ラフレソルレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),20ton吊り,なし	3.000	日	53,600	160,800	S単 120号
X41005	雑器具損料	(")			(")	歩A・単B
		1.000	式	3,361	3,361	X単 268号
X41007	二次コンクリート費(小形水門設備)	(")			(")	歩A・単B
	小形水門設備	1.000	式	69,443	69,443	X単 292号
合 計					(")	合意率
					1,959,725	0.903755
計(1)(直接費対象分)					(")	
					1,277,567	
計(2)(間接費対象分)					(")	
					682,158	
・・・配管配線工		(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
		1.000	式	796,000	796,000	
S42100	ステンレス製電線管 パイプ 28mm	(")			(")	歩A・単B
	,その他,～,屋外・屋内(露出),17.00,0.15,無,無,無	9.900	m	10,250	101,475	S単 205号
S42100	ステンレス製電線管 パイプ 36mm	(")			(")	歩A・単B
	,その他,～,屋外・屋内(露出),17.00,0.15,無,無,無	19.800	m	12,010	237,798	S単 206号
S42100	電線管敷設工	(")			(")	歩A・単B
	,波付硬質合成樹脂管,～,30,地 中 (構内),2.60,0.00,無,無,無	20.100	m	904	18,170	S単 207号
S42100	電線管敷設工	(")			(")	歩A・単B
	,波付硬質合成樹脂管,～,50,地 中 (構内),2.60,0.00,無,無,無	42.600	m	983	41,876	S単 208号
S42100	電線管敷設工	(")			(")	歩A・単B
	,波付硬質合成樹脂管,～,80,地 中 (構内),4.00,0.00,無,無,無	42.600	m	1,528	65,093	S単 209号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	(")			(")	歩A・単B
	ビット,CVケーブル,600V,3心,8mm2,屋外・屋内	3.500	m	1,631	5,709	S単 210号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	(")			(")	歩A・単B
	管 内,CVケーブル,600V,3心,8mm2,地中・屋外・屋内	59.200	m	1,905	112,776	S単 211号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	(")			(")	歩A・単B
	管 内,IV,600V,～,3.5mm2,地中・屋外・屋内	59.200	m	373	22,082	S単 212号

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42113	ケーブル配線工 (標準外) CVV 1.25sq - 20c,ビット配線,20mm以下	(") 18.600	m		(") 33,108	歩A・単B S単 213号
S42113	ケーブル配線工 (標準外) CVV 1.25sq - 20c,管内配線,20mm以下	(") 118.400	m		(") 243,194	歩A・単B S単 214号
	合 計				(") 881,281	合意率 0.903518
・ ・ 小形水門扉据付工 角落しゲート 戸当り2箇所		1.000	式		(") 1,874,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)		(") 1.000		(") 1,593,000	(") 1,593,000	1 式当たり [金額C]
S41009	水門設備据付工 その他,,,9.02,22.00,,2門,0.95,角落しゲート	(") 2.000	門		(") 1,202,334	歩A・単B S単 204号
X41006	据付間接費 水門設備 (小形水門を除く) 【新設】,角落しゲート,130%	(") 1.000	式		(") 1,343,545	歩A・単B X単 282号
X41003	据付材料費 水門設備,角落しゲート,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰	(") 1.000	式		(") 168,327	歩A・単B X単 256号
X41002	補助材料費 (据付) 水門設備 (小形水門設備を除く),角落しゲート,4%	(") 1.000	式		(") 48,093	歩A・単B X単 243号
S16002	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 8.000	日		(") 14,544	歩A・単B S単 119号
S16004	ラフレソールン [油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型 (～2014)] ラフレソールン (油圧伸縮ジグ型),20ton吊り,なし	(") 6.000	日		(") 321,600	歩A・単B S単 120号
X41005	雑器具損料	(") 1.000	式		(") 6,723	歩A・単B X単 269号
	合 計				(") 3,105,166	合意率 0.904086
	計 (1) (直接費対象分)				(") 1,761,621	
	計 (2) (間接費対象分)				(") 1,343,545	
・ ・ ・ 付帯土工事		(") 1.000	式		(") 281,000	1 式当たり [金額C]
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,~,21-12-25(20) (高戸 B) W/C60%	(") 3.360	m3		(") 121,195	歩A・単B S単 215号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 24.000	m ²		(") 190,152	歩A・単B S単 216号
	合 計				(") 311,347	合意率 0.903536
・ 鋼製付属設備据付工 2号排水機場		1.000	式		(1,014,000) 1,570,000	
・ ・ 鋼製付属設備据付工 鋼製階段 (強制排水切替ドラフト) 1基		1.000	式		(") 272,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工		(") 1.000	式	(") 117,000	(") 117,000	1 式当たり [金額C]
X41004	鋼製付属設備据付工 階段・螺旋階段,0.4≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,597	(") 1.000	基		(") 127,381	歩A・単B X単 257号
X41006	据付間接費 小形水門設備 【新設】,80%	(") 1.000	式		(") 87,526	歩A・単B X単 283号
X41002	補助材料費 (据付) 鋼製付属設備,,1%	(") 1.000	式		(") 1,274	歩A・単B X単 244号
	合 計				(") 216,181	合意率 0.906976
	計 (1) (直接費対象分)				(") 128,655	
	計 (2) (間接費対象分)				(") 87,526	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)		(") 1.000	式	(") 155,000	(") 155,000	1 式当たり [金額C]
S16002	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 4.000	日		(") 7,272	歩A・単B S単 119号
S16004	ラフレソールン [油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型 (～2014)] ラフレソールン (油圧伸縮ジグ型),20ton吊り,なし	(") 3.000	日		(") 160,800	歩A・単B S単 120号
X41005	雑器具損料	(") 1.000	式		(") 3,361	歩A・単B X単 270号
	合 計				(") 171,433	合意率 0.906432
・ ・ 鋼製付属設備据付工 防護柵 (強制排水切替ドラフト) 1基		1.000	式		(") 211,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工		(") 1.000	式	(") 89,000	(") 89,000	1 式当たり [金額C]
X41004	鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,376	(") 1.000	基		(") 97,797	歩A・単B X単 258号
X41006	据付間接費 小形水門設備 【新設】,80%	(") 1.000	式		(") 67,251	歩A・単B X単 284号

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41002	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	(") 1.000	式	(") 978	(") 978	歩A・単B X単 245号
合 計					(") 166,026	合意率 0.898989
計（1）（直接費対象分）					(") 98,775	
計（2）（間接費対象分）					(") 67,251	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）		(") 1.000	式	(") 122,000	(") 122,000	1 式当たり [金額C]
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	(") 3.000	日	(") 41,800	(") 125,400	歩A・単B S単 122号
X41005	雑器具損料	(") 1.000	式	(") 2,653	(") 2,653	歩A・単B X単 271号
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 4.000	日	(") 1,818	(") 7,272	歩A・単B S単 119号
合 計					(") 135,325	合意率 0.903703
・・・ 鋼製付属設備据付工 鋼製階段（川表ﾛｰﾌﾞｰﾄ） 1基		1.000	式		(") 289,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工		(") 1.000	式	(") 167,000	(") 167,000	1 式当たり [金額C]
X41004	鋼製付属設備据付工 階段・螺旋階段,0.4≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,1129	(") 1.000	基	(") 183,472	(") 183,472	歩A・単B X単 259号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%	(") 1.000	式	(") 126,097	(") 126,097	歩A・単B X単 285号
X41002	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	(") 1.000	式	(") 1,835	(") 1,835	歩A・単B X単 246号
合 計					(") 311,404	合意率 0.902702
計（1）（直接費対象分）					(") 185,307	
計（2）（間接費対象分）					(") 126,097	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）		(") 1.000	式	(") 122,000	(") 122,000	1 式当たり [金額C]
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 4.000	日	(") 1,818	(") 7,272	歩A・単B S単 119号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	(") 3.000	日	(") 41,800	(") 125,400	歩A・単B S単 122号
X41005	雑器具損料	(") 1.000	式	(") 2,653	(") 2,653	歩A・単B X単 272号
合 計					(") 135,325	合意率 0.903703
・・・ 鋼製付属設備据付工 操作台防護柵（2号排水機場川表ﾛｰﾌﾞｰﾄ） 1基		1.000	式		(") 242,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工		(") 1.000	式	(") 120,000	(") 120,000	1 式当たり [金額C]
X41004	鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,0.00,,635	(") 1.000	基	(") 132,005	(") 132,005	歩A・単B X単 260号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%	(") 1.000	式	(") 90,740	(") 90,740	歩A・単B X単 286号
X41002	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	(") 1.000	式	(") 1,320	(") 1,320	歩A・単B X単 247号
合 計					(") 224,065	合意率 0.902255
計（1）（直接費対象分）					(") 133,325	
計（2）（間接費対象分）					(") 90,740	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）		(") 1.000	式	(") 122,000	(") 122,000	1 式当たり [金額C]
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 4.000	日	(") 1,818	(") 7,272	歩A・単B S単 119号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	(") 3.000	日	(") 41,800	(") 125,400	歩A・単B S単 122号
X41005	雑器具損料	(") 1.000	式	(") 2,653	(") 2,653	歩A・単B X単 273号
合 計					(") 135,325	合意率 0.903703
・・・ 鋼製付属設備据付工 管理橋（水位調整ｽﾗｯﾌﾞｰﾄ） 1基		1.000	式		(0) 308,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工		(0.000) 1.000	式	(0) 123,000	(0) 123,000	1 式当たり [金額C]

事業名	西国東海岸保全事業			
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)			

工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X41004 鋼製付属設備据付工 管理橋, $0.5 \leq x \leq 10.0$, 0.00, 1基, 1.00, , 796	(0.000) 1.000	基		(0) 134,455	歩B・単C X単 319号
X41006 据付間接費 鋼製付属設備, 65%,	(0.000) 1.000	式		(0) 75,004	歩B・単C X単 325号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%,	(0.000) 1.000	式		(0) 1,345	歩B・単C X単 316号
合 計				(0) 210,804	合意率 0.903743
計 (1) (直接費対象分)				(0) 135,800	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 75,004	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)	(0.000) 1.000	式	(0) 185,000	(0) 185,000	1式当たり [金額C]
S16002 電気溶接機[ディーズ・エンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正 対象外	(0.000) 4.000	日		(0) 7,272	歩B・単C S単 221号
S16004 ラフレン・クレン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレン・クレン(油圧伸縮シブ型), 最大吊上能力20t吊, なし	(0.000) 3.000	日		(0) 192,900	歩B・単C S単 222号
X41005 雑器具損料	(0.000) 1.000	式		(0) 4,003	歩B・単C X単 322号
合 計				(0) 204,175	合意率 0.903743
・ ・ 鋼製付属設備据付工 防護柵 (水位調整スリットゲート) 1基	1.000	式		(0) 248,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	(0.000) 1.000	式	(0) 63,000	(0) 63,000	1式当たり [金額C]
X41004 鋼製付属設備据付工 防護柵, $0.1 \leq x \leq 5.0$, 0.00, 1基, 1.00, , 187	(0.000) 1.000	基		(0) 68,515	歩B・単C X単 320号
X41006 据付間接費 鋼製付属設備, 65%,	(0.000) 1.000	式		(0) 38,130	歩B・単C X単 326号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%,	(0.000) 1.000	式		(0) 685	歩B・単C X単 317号
合 計				(0) 107,330	合意率 0.903743
計 (1) (直接費対象分)				(0) 69,200	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 38,130	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)	(0.000) 1.000	式	(0) 185,000	(0) 185,000	1式当たり [金額C]
S16002 電気溶接機[ディーズ・エンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正 対象外	(0.000) 4.000	日		(0) 7,272	歩B・単C S単 221号
S16004 ラフレン・クレン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレン・クレン(油圧伸縮シブ型), 最大吊上能力20t吊, なし	(0.000) 3.000	日		(0) 192,900	歩B・単C S単 222号
X41005 雑器具損料	(0.000) 1.000	式		(0) 4,003	歩B・単C X単 323号
合 計				(0) 204,175	合意率 0.903743
・ 鋼製付属設備据付工 3号排水機場	1.000	式		(") 595,000	
・ ・ 鋼製付属設備据付工 鋼製階段 (強制排水切替プラットフォーム) 1基	1.000	式		(") 272,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	(") 1.000	式	(") 117,000	(") 117,000	1式当たり [金額C]
X41004 鋼製付属設備据付工 階段・螺旋階段, $0.4 \leq x \leq 5.0$, 0.00, 1基, 1.00, , 597	(") 1.000	基		(") 127,381	歩A・単B X単 261号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】 , , 80%	(") 1.000	式		(") 87,526	歩A・単B X単 287号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備 , 1%	(") 1.000	式		(") 1,274	歩A・単B X単 248号
合 計				(") 216,181	合意率 0.906976
計 (1) (直接費対象分)				(") 128,655	
計 (2) (間接費対象分)				(") 87,526	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)	(") 1.000	式	(") 155,000	(") 155,000	1式当たり [金額C]
S16002 電気溶接機[ディーズ・エンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	(") 4.000	日		(") 7,272	歩A・単B S単 119号
S16004 ラフレン・クレン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレン・クレン(油圧伸縮シブ型), 20ton吊り, なし	(") 3.000	日		(") 53,600	歩A・単B S単 120号

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41005 雑器具損料		(/) 1.000	式	3,361	(/) 3,361	歩A・単B X単 274号
合 計					(/) 171,433	合意率 0.906432
・ ・ 鋼製付属設備据付工 防護柵（強制排水切替用ゲート） 1基		1.000	式		(/) 211,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工		(/) 1.000	式	(/) 89,000	(/) 89,000	1 式当たり [金額C]
X41004 鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,376		(/) 1.000	基	(/) 97,797	(/) 97,797	歩A・単B X単 262号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%		(/) 1.000	式	(/) 67,251	(/) 67,251	歩A・単B X単 288号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%		(/) 1.000	式	(/) 978	(/) 978	歩A・単B X単 249号
合 計					(/) 166,026	合意率 0.898989
計（1）（直接費対象分）					(/) 98,775	
計（2）（間接費対象分）					(/) 67,251	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）		(/) 1.000	式	(/) 122,000	(/) 122,000	1 式当たり [金額C]
S16002 電気溶接機[ディーズ・エンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		(/) 4.000	日	(/) 1,818	(/) 7,272	歩A・単B S単 119号
S16004 ラフレソールン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソールン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし		(/) 3.000	日	(/) 41,800	(/) 125,400	歩A・単B S単 122号
X41005 雑器具損料		(/) 1.000	式	(/) 2,653	(/) 2,653	歩A・単B X単 275号
合 計					(/) 135,325	合意率 0.903703
・ ・ 鋼製付属設備据付工 リフティングビーム（3号排水機場） 1基		1.000	式		(/) 112,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工		(/) 1.000	式	(/) 73,000	(/) 73,000	1 式当たり [金額C]
X41004 鋼製付属設備据付工 その他,,10.50,1基,1.00,リフティングビーム,265		(/) 1.000	基	(/) 80,230	(/) 80,230	歩A・単B X単 263号
X41006 据付間接費 鋼製付属設備,リフティングビーム,65%		(/) 1.000	式	(/) 44,798	(/) 44,798	歩A・単B X単 289号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,リフティングビーム,1%		(/) 1.000	式	(/) 802	(/) 802	歩A・単B X単 250号
合 計					(/) 125,830	合意率 0.901234
計（1）（直接費対象分）					(/) 81,032	
計（2）（間接費対象分）					(/) 44,798	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）		(/) 1.000	式	(/) 39,000	(/) 39,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフレソールン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソールン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし		(/) 1.000	日	(/) 41,800	(/) 41,800	歩A・単B S単 122号
X41005 雑器具損料		(/) 1.000	式	(/) 836	(/) 836	歩A・単B X単 276号
合 計					(/) 42,636	合意率 0.906976
・ 仮設工					(0)	
・ ・ 排水ポンプ		1.000	式		5,361,000	
・ ・ ・ 2号排水機場		1.000	式		(0)	
		(0.000) 1.000		(0) 2,105,000	(0) 2,105,000	1 式当たり [金額C]
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,56,1,あり		(0.000) 167.000	㎡	(0) 958	(0) 159,986	歩B・単C S単 226号
S18004 排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり		(0.000) 1.000	箇所	(0) 90,093	(0) 90,093	歩B・単C S単 225号
S18003 排水ポンプ運転 48,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり		(0.000) 1.000	箇所	(0) 1,466,164	(0) 1,466,164	歩B・単C S単 223号
S02115 交通誘導警備員A		(0.000) 2.000	人	(0) 18,564	(0) 37,128	歩B・単C S単 220号
S19003 輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		(0.000) 28.900	ton	(0) 12,180	(0) 352,002	歩B・単C S単 227号
合 計					(0) 2,105,373	合意率 1
・ ・ ・ 3号排水機場		(0.000) 1.000	式	(0) 2,730,000	(0) 2,730,000	1 式当たり [金額C]

[illegible]

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 109号 ***					
S02115	据付工					
	据付工		人	30,906		歩A・単B
	*** S単一 110号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	20,196		歩A・単B
	*** S単一 111号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	30,090		歩A・単B
	*** S単一 112号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,378		歩A・単B
	*** S単一 113号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,668		歩A・単B
	*** S単一 114号 ***					
S02116	異形棒鋼					
	異形棒鋼 SD295 D16,,		ton	95,500		歩A・単B
	*** S単一 115号 ***					
S02116	エポキシ樹脂塗装費					
	エポキシ樹脂塗装費 D16,,		ton	68,000		歩A・単B
	*** S単一 116号 ***					
S02116	アンカー注入材					
	アンカー注入材 D16用、TG-16RN,,		本	365		歩A・単B
	*** S単一 117号 ***					
S02116	歩掛調査費					
	歩掛調査費 河川用水門設備（小形水門）,,		式	178,080		歩A・単B
	*** S単一 118号 ***					
S02200	コンクリート削孔					
	コンクリート削孔 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ100mm以上200mm未満		孔	600.6		歩A・単B
	*** S単一 119号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーズ・エンジン駆動・直流7極式・排対2次]					
	電気溶接機[ディーズ・エンジン駆動・直流7極式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	1,818		歩A・単B
	*** S単一 120号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2014）]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2014）] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),20ton吊り,なし		日	53,600		歩A・単B
	*** S単一 121号 ***					
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	38,800		歩A・単B
	*** S単一 122号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2014）]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2014）] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	41,800		歩A・単B
	*** S単一 123号 ***					
S40001	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12		kg	1,018		歩A・単B
	*** S単一 124号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS316 C200×100×10,ステンス形鋼、ステンス平鋼,ステンス新断,10		kg	2,189		歩A・単B
	*** S単一 125号 ***					
S40001	溶接構造用圧延鋼板（厚板）					
	溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンスクラット鋼板,へび-H 1,12		kg	201		歩A・単B
	*** S単一 126号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼					
	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm,形鋼、平鋼,へび-H 1,10		kg	125		歩A・単B
	*** S単一 127号 ***					
S40001	溶接構造用圧延鋼板（厚板）					
	溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829,鋼板、ステンスクラット鋼板,へび-H 1,12		kg	197		歩A・単B
	*** S単一 128号 ***					
S40001	溶接構造用圧延鋼板（厚板）					
	溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンスクラット鋼板,へび-H 1,12		kg	197		歩A・単B
	*** S単一 129号 ***					
S40001	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12		kg	760		歩A・単B
	*** S単一 130号 ***					
S40001	ステンレス鋼板					

事業名	西国東海岸保全事業					単価一覧表 (2 / 17)
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンレス鋼板,ステン新断,12 *** S単ー 131号 ***		kg	844		歩A・単B
S40001	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンレス鋼板,ステン新断,12 *** S単ー 132号 ***		kg	855		歩A・単B
S40001	ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,棒鋼,鋼ダライ粉A,20 *** S単ー 133号 ***		kg	902		歩A・単B
S40001	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステン形鋼、ステン平鋼,ステン新断,10 *** S単ー 134号 ***		kg	1,037		歩A・単B
S40001	一般構造用角鋼 一般構造用角鋼 SS400 SB25,ステン鋼管,ステン新断,10 *** S単ー 135号 ***		kg	157		歩A・単B
S40001	ステンレス角形鋼管 ステンレス角形鋼管 SUS304 90×90×3,ステン鋼管,ステン新断,10 *** S単ー 136号 ***		kg	1,419		歩A・単B
S40001	ステンレス角形鋼管 ステンレス角形鋼管 SUS304 100×50×3,ステン鋼管,ステン新断,10 *** S単ー 137号 ***		kg	1,419		歩A・単B
S40001	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステン鋼板,ステン新断,12 *** S単ー 138号 ***		kg	649		歩A・単B
S40001	ステンレス角形鋼管 ステンレス角形鋼管 SUS304 60×30×3,ステン鋼管,ステン新断,10 *** S単ー 139号 ***		kg	1,419		歩A・単B
S40001	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,ステン形鋼、ステン平鋼,ステン新断,10 *** S単ー 140号 ***		kg	1,034		歩A・単B
S40001	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm,ステン鋼板,ステン新断,12 *** S単ー 141号 ***		kg	866		歩A・単B
S40001	ステンレス縞鋼板 ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm,ステン鋼板,ステン新断,12 *** S単ー 142号 ***		kg	917		歩A・単B
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm,ステン形鋼、ステン平鋼,ステン新断,10 *** S単ー 143号 ***		kg	941		歩A・単B
S40001	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 FB6×25,ステン形鋼、ステン平鋼,ステン新断,10 *** S単ー 144号 ***		kg	1,309		歩A・単B
S40001	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 FB9×100,ステン形鋼、ステン平鋼,ステン新断,10 *** S単ー 145号 ***		kg	1,265		歩A・単B
S40001	ステンレスH形鋼 ステンレスH形鋼 SUS304 150×150×8×10,ステン形鋼、ステン平鋼,ステン新断,10 *** S単ー 146号 ***		kg	1,287		歩A・単B
S40001	一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm,形鋼、平鋼、A ² -H 1,10 *** S単ー 147号 ***		kg	124		歩A・単B
S40001	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm,形鋼、平鋼、A ² -H 1,10 *** S単ー 148号 ***		kg	124		歩A・単B
S40001	ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下,ステン棒鋼,ステン新断,20 *** S単ー 149号 ***		kg	914		歩A・単B
S40001	ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ステン棒鋼,ステン新断,20 *** S単ー 150号 ***		kg	885		歩A・単B
S40003	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm,ステン鋼板、一、ステン新断,12 *** S単ー 151号 ***		kg	1,018		歩A・単B
S40003	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS316 PL16,ステン鋼板、一、ステン新断,12		kg	1,405		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40003	*** S単ー 152号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS316 PL30,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12		kg	1,417		歩A・単B
S40003	*** S単ー 153号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm〜7mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12		kg	649		歩A・単B
S40003	*** S単ー 154号 *** 一般構造用H形鋼					
	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=125〜200mm,形鋼、平鋼,一,㏒°-H 1,10		kg	124		歩A・単B
S40003	*** S単ー 155号 *** 溶接構造用圧延鋼板 (厚板)					
	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ8mm〜11mm 1500≦W<1829,鋼板、ステンレスクラッド 鋼板,一,㏒°-H 1,12		kg	197		歩A・単B
S40006	*** S単ー 156号 *** ラック電動開閉機 単動 盤搭載型					
	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 30kN		台	3,860,000		歩A・単B
S40006	*** S単ー 157号 *** ラック棒 SUS304					
	ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用		m	117,000		歩A・単B
S40006	*** S単ー 158号 *** ラック継手・吊りピン SCS13					
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用		個	59,200		歩A・単B
S40006	*** S単ー 159号 *** ラック電動開閉機 単動 盤搭載型					
	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 20kN		台	3,650,000		歩A・単B
S40006	*** S単ー 160号 *** ラック棒 SUS304					
	ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN〜40kN用		m	88,800		歩A・単B
S40006	*** S単ー 161号 *** ラック継手・吊りピン SCS13					
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN〜40kN用		個	40,000		歩A・単B
S40006	*** S単ー 162号 *** ラック中間軸受 SUS304					
	ラック中間軸受 SUS304 単動20kN用 連動30kN-40kN用		個	94,400		歩A・単B
S40006	*** S単ー 163号 *** 手動ウィンチ開閉装置 (開度計付,巻上能力10kN)					
	手動ウィンチ開閉装置 (開度計付,巻上能力10kN) 巻上能力 10kN		台	2,300,000		歩A・単B
S40013	*** S単ー 164号 *** オールアンカー					
	オールアンカー SUS304 SC1610		個	756		歩A・単B
S40013	*** S単ー 165号 *** 旗蝶番					
	旗蝶番 SUS304 B-1003-3		個	2,400		歩A・単B
S40013	*** S単ー 166号 *** 錠前					
	錠前 サドリ ナキシ #1000-40		個	786		歩A・単B
S40013	*** S単ー 167号 *** 銘板					
	銘板 A5083 T2-300×400		個	22,000		歩A・単B
S40013	*** S単ー 168号 *** ケミカルアンカー					
	ケミカルアンカー AP-20		本	667		歩A・単B
S40013	*** S単ー 169号 *** ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,850		歩A・単B
S40013	*** S単ー 170号 *** 水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロプレン系)		kg	4,190		歩A・単B
S40013	*** S単ー 171号 *** オイルスベアリング					
	オイルスベアリング 500SP-SL4相当 D35-D45-75		個	12,000		歩A・単B
S40013	*** S単ー 172号 *** ワイヤロープ					
	ワイヤロープ SUS304 6×37-SS/0-D14		m	14.667		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 173号 ***					
S40013	クランプ					
	クランプ					
	SUS304 D14		個	5,000		歩A・単B
	*** S単ー 174号 ***					
S40013	シンブル					
	シンブル					
	SUS304 JIS A-14		個	2,700		歩A・単B
	*** S単ー 175号 ***					
S40013	割りピン					
	割りピン					
	SUS304 D5-40		個	180		歩A・単B
	*** S単ー 176号 ***					
S40013	割りピン					
	割りピン					
	SUS304 D8-75		個	520		歩A・単B
	*** S単ー 177号 ***					
S40017	扉体製作					
	水門設備製作工					
	小形水門,,ローラゲート(4方水密),,,扉体,,4.0,0.00,1門		門	1,048,944		歩A・単B
	*** S単ー 178号 ***					
S40017	戸当り製作					
	水門設備製作工					
	小形水門,,ローラゲート(4方水密),,,戸当り,,13.6,0.00,1門		門	737,568		歩A・単B
	*** S単ー 179号 ***					
S40017	戸当り製作					
	水門設備製作工					
	小形水門,,ローラゲート(4方水密),,,戸当り,,16.6,0.00,1門		門	897,624		歩A・単B
	*** S単ー 180号 ***					
S40017	扉体製作					
	水門設備製作工					
	その他,,,,,,0.0,21.00,1門		門	655,200		歩A・単B
	*** S単ー 181号 ***					
S40017	戸当り製作					
	水門設備製作工					
	その他,,,,,,0.0,7.00,1門		門	218,400		歩A・単B
	*** S単ー 182号 ***					
S40017	戸当り製作					
	水門設備製作工					
	その他,,,,,,19.2,16.86,2門		門	499,824		歩A・単B
	*** S単ー 183号 ***					
S40017	扉体製作					
	水門設備製作工					
	その他,,,,,,9.0,36.60,1門		門	1,141,920		歩A・単B
	*** S単ー 184号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】					
	塗装費(水門設備)工場【積上】					
	エポキシ樹脂系,青・緑系		m ²	4,385		歩A・単B
	*** S単ー 185号 ***					
S40026	工場塗装					
	塗装費(水門設備)工場【積上】					
	エポキシ樹脂系,青・緑系		m ²	4,385		歩A・単B
	*** S単ー 186号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)					
	水門設備主要部材費(扉体)					
	小形水門,ローラゲート,(4方水密)ラック式,SUS製,1.2m2以上10m2未満,4,3.0m~12.0m		門	1,797,604		歩A・単B
	*** S単ー 187号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)					
	水門設備主要部材費(扉体)					
	小形水門,ローラゲート,(4方水密)ラック式,SUS製,1.2m2以上10m2未満,4,3.0m~12.0m		門	1,797,604		歩A・単B
	*** S単ー 188号 ***					
S40035	水門設備主要部材費(戸当り)					
	水門設備主要部材費(戸当り)					
	小形水門,,ローラゲート(4方水密),25m未満,13.6,3.0~12.0m		門	1,539,776		歩A・単B
	*** S単ー 189号 ***					
S40035	水門設備主要部材費(戸当り)					
	水門設備主要部材費(戸当り)					
	小形水門,,ローラゲート(4方水密),25m未満,16.62,3.0~12.0m		門	2,047,304		歩A・単B
	*** S単ー 190号 ***					
S40038	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼					
	SUS316 FB9×38,一,ステンレス新断		kg	1,584		歩A・単B
	*** S単ー 191号 ***					
S40038	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS316 PL16,一,ステンレス新断		kg	1,405		歩A・単B
	*** S単ー 192号 ***					
S40038	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS316 厚さ8mm~9mm,一,ステンレス新断		kg	1,018		歩A・単B
	*** S単ー 193号 ***					
S40038	一般構造用圧延棒鋼					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm～13mm,一,鋼ダライ粉A *** S単ー 194号 ***		kg	163		歩A・単B
	一般構造用圧延鋼板（厚板） 一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829,一,ヘビーH1 *** S単ー 195号 ***		kg	195		歩A・単B
	ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS316 RB16,一,ステンレス新断 *** S単ー 196号 ***		kg	1,443		歩A・単B
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板） 一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000,一,ヘビーH1 *** S単ー 197号 ***		kg	195		歩A・単B
	ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS316 径25mm～100mm,一,ステンレス新断 *** S単ー 198号 ***		kg	1,275		歩A・単B
	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム P形（クロロブレン系） *** S単ー 199号 ***		kg	4,300		歩A・単B
S40040	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム 平形（クロロブレン系） *** S単ー 200号 ***		kg	4,190		歩A・単B
	ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット SUS316 *** S単ー 201号 ***		kg	3,110		歩A・単B
	輸送費（小形水門扉） 輸送費 河川・水路用水門設備,プレートゲート構造ローラゲート,,,37[各単位],140km *** S単ー 202号 ***		式	306,000		歩A・単B
S41002	輸送費（鋼製付属）鋼製階段・防護柵 輸送費 鋼製付属設備,,,5.952[各単位],140km *** S単ー 203号 ***		式	112,000		歩A・単B
	水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門,,ローラゲート(4方水密),,4.00,0.00,電動式開閉装置,1門,1.00, *** S単ー 204号 ***		門	992,049		歩A・単B
	水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,9.02,22.00,,2門,0.95,角落しゲート *** S単ー 205号 ***		門	601,167		歩A・単B
S42100	ステンレス製電線管 パイプ 28mm 電線管敷設工 ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),17.00,0.15,無,無,無 *** S単ー 206号 ***		m	10,250		歩A・単B
	ステンレス製電線管 パイプ 36mm 電線管敷設工 ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),17.00,0.15,無,無,無 *** S単ー 207号 ***		m	12,010		歩A・単B
	電線管敷設工 電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中（構内）,2.60,0.00,無,無,無 *** S単ー 208号 ***		m	904		歩A・単B
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,50,地 中（構内）,2.60,0.00,無,無,無 *** S単ー 209号 ***		m	983		歩A・単B
	電線管敷設工 電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,80,地 中（構内）,4.00,0.00,無,無,無 *** S単ー 210号 ***		m	1,528		歩A・単B
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ビット,CVケーブル,600V,3心,8mm2,屋外・屋内 *** S単ー 211号 ***		m	1,631		歩A・単B
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVケーブル,600V,3心,8mm2,地中・屋外・屋内 *** S単ー 212号 ***		m	1,905		歩A・単B
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内 *** S単ー 213号 ***		m	373		歩A・単B
	ケーブル配線工（標準外） ケーブル配線工（標準外） CVV 1.25sq - 20c,ビット配線,20mm以下 *** S単ー 214号 ***		m	1,780		歩A・単B
S42113	ケーブル配線工（標準外）					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル配線工 (標準外) CVV 1.25sq - 20c,管内配線,20mm以下 *** S単ー 215号 ***		m	2,054		歩A・単B
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	36,070		歩A・単B
	*** S単ー 216号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単ー 217号 ***		m ²	7,923		歩A・単B
S02115	製作工 製作工		人	32,700		歩B・単C
	*** S単ー 218号 ***					
S02115	据付工 据付工		人	32,232		歩B・単C
	*** S単ー 219号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人	21,420		歩B・単C
	*** S単ー 220号 ***					
S02115	交通誘導警備員A 交通誘導警備員A		人	18,564		歩B・単C
	*** S単ー 221号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	1,818		歩B・単C
	*** S単ー 222号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力20t吊,なし *** S単ー 223号 ***		日	64,300		歩B・単C
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 48,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり *** S単ー 224号 ***		箇所	1,466,164		歩B・単C
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 65,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり *** S単ー 225号 ***		箇所	1,985,430		歩B・単C
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり *** S単ー 226号 ***		箇所	90,093		歩B・単C
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,56,1,あり *** S単ー 227号 ***		m ²	958		歩B・単C
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単ー 228号 ***		ton	12,180		歩B・単C
S40001	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12 *** S単ー 229号 ***		kg	994		歩B・単C
S40001	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS316 FB9×50 (変更追加),ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10 *** S単ー 230号 ***		kg	1,968		歩B・単C
S40001	ステンレス溝形鋼 ステンレス溝形鋼 SUS316 C80×40×5 (変更追加),ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10 *** S単ー 231号 ***		kg	2,177		歩B・単C
S40001	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS316 厚さ3mm～7mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12 *** S単ー 232号 ***		kg	983		歩B・単C
S40001	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS316 FB9×65 (変更追加),ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10 *** S単ー 233号 ***		kg	1,990		歩B・単C
S40001	ステンレス溝形鋼 ステンレス溝形鋼 SUS316 C130×65×6 (変更追加),ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10 *** S単ー 234号 ***		kg	1,671		歩B・単C
S40001	ステンレス溝形鋼 ステンレス溝形鋼 SUS316 C150×75×6 (変更追加),ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,671		歩B・単C

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40001	*** S単ー 235号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12		kg	747		歩B・単C
S40001	*** S単ー 236号 *** ステンレス縞鋼板					
	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12		kg	887		歩B・単C
S40001	*** S単ー 237号 *** ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10		kg	1,110		歩B・単C
S40001	*** S単ー 238号 *** ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10		kg	923		歩B・単C
S40001	*** S単ー 239号 *** ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10		kg	1,011		歩B・単C
S40001	*** S単ー 240号 *** ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 FB9×25（変更追加）,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10		kg	1,154		歩B・単C
S40001	*** S単ー 241号 *** ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 FB9×100（変更追加）,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10		kg	1,088		歩B・単C
S40001	*** S単ー 242号 *** ステンレス角形鋼管					
	ステンレス角形鋼管 SUS304 90×90×3.2（変更追加）,ステンス鋼管,ステンス新断,10		kg	1,528		歩B・単C
S40001	*** S単ー 243号 *** ステンレス角形鋼管					
	ステンレス角形鋼管 SUS304 100×50×3.2（変更追加）,ステンス鋼管,ステンス新断,10		kg	1,528		歩B・単C
S40001	*** S単ー 244号 *** ステンレス角形鋼管					
	ステンレス角形鋼管 SUS304 60×30×2.3（変更追加）,ステンス鋼管,ステンス新断,10		kg	1,528		歩B・単C
S40001	*** S単ー 245号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12		kg	637		歩B・単C
S40001	*** S単ー 246号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12		kg	843		歩B・単C
S40001	*** S単ー 247号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12		kg	854		歩B・単C
S40006	*** S単ー 248号 *** ラック電動開閉機 単動 盤搭載型					
	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 20kN		台	3,780,000		歩B・単C
S40006	*** S単ー 249号 *** ラック棒 SUS304					
	ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN～40kN用		m	91,500		歩B・単C
S40006	*** S単ー 250号 *** ラック継手・吊りピン SCS13					
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN～40kN用		個	41,200		歩B・単C
S40006	*** S単ー 251号 *** ラックカバー（取付部以外） SUS					
	ラックカバー（取付部以外） SUS 単動20kN用 連動30kN-40kN用		m	26,000		歩B・単C
S40006	*** S単ー 252号 *** ラック中間軸受 SUS304					
	ラック中間軸受 SUS304 単動20kN用 連動30kN-40kN用		個	97,200		歩B・単C
S40013	*** S単ー 253号 *** ケミカルアンカー					
	ケミカルアンカー SUS304 全ねじB,N,W,SW、M12×290		組	1,330		歩B・単C
S40013	*** S単ー 254号 *** 樹脂カプセル					
	樹脂カプセル AP-20（変更追加）		組	624		歩B・単C
S40013	*** S単ー 255号 *** オールアンカー					
	オールアンカー SUS304 SC1610（変更追加）		個	1,020		歩B・単C
S40017	*** S単ー 256号 *** 戸当り製作					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未満,,11.0,0.00,1.00,-,-,1門,1.00,		門	299,532		歩B・単C
	*** S単ー 257号 ***					
S40035	水門設備主要部材費 (戸当り) 水門設備主要部材費 (戸当り) 小形水門,,スライドゲート,25m未満,11,3.0m未満,SS400 t≤30mm H=125~200mm,形鋼、平鋼,-,-,ヘビーH1,10,SUS316 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,-,ステンレス新断,12		門	394,796		歩B・単C
	*** S単ー 258号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロプレン系)		kg	4,190		歩B・単C
	*** S単ー 259号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロプレン系)		kg	4,300		歩B・単C
	*** S単ー 260号 ***					
S40041	ステンレス酸洗い費 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),		m ²	7,300		歩B・単C
	*** S単ー 261号 ***					
S41002	輸送費 (小形水門扉) 輸送費 河川・水路用水門設備,2[各単位],140km,小形水門,プレートゲ-タ 構造ローゲ-ト・スリットゲ-ト,,,,,		式	276,000		歩B・単C
	*** S単ー 262号 ***					
S41002	輸送費 (鋼製付属) 輸送費 鋼製付属設備,0.796[各単位],140km,,,,,,		式	105,000		歩B・単C
	*** S単ー 263号 ***					
S41002	輸送費 (鋼製付属) 輸送費 鋼製付属設備,0.187[各単位],140km,,,,,,		式	102,000		歩B・単C
	*** S単ー 264号 ***					
S41002	輸送費 (鋼製付属) 輸送費 鋼製付属設備,0.01[各単位],140km,,,,,,		式	101,000		歩B・単C
	*** S単ー 265号 ***					
S41021	二次コンクリート及び型枠施工工数 (小形水門設備) 二次コンクリート及び型枠施工工数 (小形水門設備) 3.0m3		門	275,319		歩B・単C
	*** S単ー 266号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 その他,-,-,屋外・屋内(露出),17.00,0.15,無,無,無,		m	10,718		歩B・単C
	*** S単ー 267号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 その他,-,-,屋外・屋内(露出),17.00,0.15,無,無,無,		m	12,478		歩B・単C
	*** S単ー 268号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),2.60,0.00,無,無,無,		m	980		歩B・単C
	*** S単ー 269号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット,CVケーブル,600V,3心,8mm2,屋外・屋内		m	1,949		歩B・単C
	*** S単ー 270号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内,CVケーブル,600V,3心,8mm2,地中・屋外・屋内		m	2,254		歩B・単C
	*** S単ー 271号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	434		歩B・単C
	*** S単ー 272号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) ビット配線,20mm以下,		m	2,050		歩B・単C
	*** S単ー 273号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) 管内配線,20mm以下,		m	2,355		歩B・単C
	*** X単ー 147号 ***					
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%		式	248,878		歩A・単B
	*** X単ー 148号 ***					
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%		式	207,177		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40001	*** X単ー 149号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%		式	248,878		歩A・単B
X40001	*** X単ー 150号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%		式	275,465		歩A・単B
X40001	*** X単ー 151号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) その他,川表フラップゲート,13%		式	313,695		歩A・単B
X40001	*** X単ー 152号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) その他,川表フラップゲート,13%		式	47,378		歩A・単B
X40001	*** X単ー 153号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) その他,角落しゲート,10%		式	25,253		歩A・単B
X40001	*** X単ー 154号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%		式	248,878		歩A・単B
X40001	*** X単ー 155号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%		式	207,177		歩A・単B
X40001	*** X単ー 156号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) その他,角落しゲート,10%		式	15,938		歩A・単B
X40001	*** X単ー 157号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) その他,角落しゲート,10%		式	25,379		歩A・単B
X40001	*** X単ー 158号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%		式	60,309		歩A・単B
X40001	*** X単ー 159号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%		式	78,438		歩A・単B
X40001	*** X単ー 160号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%		式	138,240		歩A・単B
X40001	*** X単ー 161号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%		式	100,903		歩A・単B
X40001	*** X単ー 162号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%		式	60,309		歩A・単B
X40001	*** X単ー 163号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%		式	78,438		歩A・単B
X40001	*** X単ー 164号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%		式	9,398		歩A・単B
X40003	*** X単ー 165号 ***					
	鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1.00,1基,1.00,,377		基	279,240		歩A・単B
X40003	*** X単ー 166号 ***					
	鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工 階段・螺旋階段,0.4≦x≦5.0,0.00,1.00,1基,1.00,,593		基	383,448		歩A・単B
X40003	*** X単ー 167号 ***					
	鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工 階段・螺旋階段,0.4≦x≦5.0,0.00,1.00,1基,1.00,,1115		基	595,608		歩A・単B
X40003	*** X単ー 168号 ***					
	鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1.00,1基,0.00,,635		基	402,168		歩A・単B
X40003	*** X単ー 169号 ***					
	鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1.00,1基,1.00,,377		基	279,240		歩A・単B
X40003	*** X単ー 170号 ***					
	鋼製付属製作					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼製付属設備製作工 階段・螺旋階段,0.4≦x≦5.0,0.00,1.00,1基,1.00,,593 *** X単ー 171号 ***		基	383,448		歩A・単B
X40003	鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 その他,一,20.47,0.20,1基,1.00,リフティングビーム,259 *** X単ー 172号 ***		基	165,360		歩A・単B
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),6.5,,, *** X単ー 173号 ***		式	116,844		歩A・単B
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,戸当り,3.5,,, *** X単ー 174号 ***		式	53,892		歩A・単B
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),6.5,,, *** X単ー 175号 ***		式	116,844		歩A・単B
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,戸当り,3.5,,, *** X単ー 176号 ***		式	71,656		歩A・単B
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),6.5,,, *** X単ー 177号 ***		式	116,844		歩A・単B
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,戸当り,3.5,,, *** X単ー 178号 ***		式	53,892		歩A・単B
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 その他,一,一,7.5,,,角落しゲート *** X単ー 179号 ***		式	11,120		歩A・単B
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 その他,一,一,0.5,,,角落しゲート *** X単ー 180号 ***		式	1,263		歩A・単B
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),2,,, *** X単ー 181号 ***		式	35,952		歩A・単B
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,戸当り,0.5,,, *** X単ー 182号 ***		式	7,699		歩A・単B
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),2,,, *** X単ー 183号 ***		式	35,952		歩A・単B
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,戸当り,0.5,,, *** X単ー 184号 ***		式	10,237		歩A・単B
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 その他,一,一,0.5,,,角落しゲート *** X単ー 185号 ***		式	1,263		歩A・単B
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),2,,, *** X単ー 186号 ***		式	35,952		歩A・単B
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,戸当り,0.5,,, *** X単ー 187号 ***		式	7,699		歩A・単B
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 その他,一,一,30,,,角落しゲート *** X単ー 188号 ***		式	44,479		歩A・単B
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 その他,一,一,0.5,,,角落しゲート *** X単ー 189号 ***		式	1,263		歩A・単B
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60% *** X単ー 190号 ***		式	629,366		歩A・単B
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60% *** X単ー 191号 ***		式	442,541		歩A・単B
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60%		式	629,366		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40014	*** X単ー 192号 *** 間接労務費					
	間接労務費 小形水門設備,,60%		式	538,574		歩A・単B
	*** X単ー 193号 *** 間接労務費					
X40014	間接労務費 その他,川表フラップゲート,60%		式	786,240		歩A・単B
	*** X単ー 194号 *** 間接労務費					
	間接労務費 その他,,60%		式	262,080		歩A・単B
X40014	*** X単ー 195号 *** 間接労務費					
	間接労務費 その他,角落しゲート,75%		式	749,736		歩A・単B
	*** X単ー 196号 *** 間接労務費					
X40014	間接労務費 小形水門設備,,60%		式	629,366		歩A・単B
	*** X単ー 197号 *** 間接労務費					
	間接労務費 小形水門設備,,60%		式	442,541		歩A・単B
X40014	*** X単ー 198号 *** 間接労務費					
	間接労務費 その他,角落しゲート,75%		式	856,440		歩A・単B
	*** X単ー 199号 *** 間接労務費					
X40014	間接労務費 その他,角落しゲート,75%		式	749,736		歩A・単B
	*** X単ー 200号 *** 間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%		式	167,544		歩A・単B
X40014	*** X単ー 201号 *** 間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%		式	230,069		歩A・単B
	*** X単ー 202号 *** 間接労務費					
X40014	間接労務費 鋼製付属設備,,60%		式	357,365		歩A・単B
	*** X単ー 203号 *** 間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%		式	241,301		歩A・単B
X40014	*** X単ー 204号 *** 間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%		式	167,544		歩A・単B
	*** X単ー 205号 *** 間接労務費					
X40014	間接労務費 鋼製付属設備,,60%		式	230,069		歩A・単B
	*** X単ー 206号 *** 間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%		式	99,216		歩A・単B
X40015	*** X単ー 207号 *** 工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備,,25%		式	443,179		歩A・単B
	*** X単ー 208号 *** 工場管理費					
X40015	工場管理費 小形水門設備,,25%		式	309,779		歩A・単B
	*** X単ー 209号 *** 工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備,,25%		式	443,179		歩A・単B
X40015	*** X単ー 210号 *** 工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備,,25%		式	377,002		歩A・単B
	*** X単ー 211号 *** 工場管理費					
X40015	工場管理費 その他,,20%		式	466,928		歩A・単B
	*** X単ー 212号 *** 工場管理費					
	工場管理費 その他,川表フラップゲート,20%		式	145,992		歩A・単B
X40015	*** X単ー 213号 *** 工場管理費					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工場管理費 その他,角落しゲート,20% *** X単一 214号 ***		式	360,811		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備,,25% *** X単一 215号 ***		式	443,179		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備,,25% *** X単一 216号 ***		式	309,779		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 その他,角落しゲート,20% *** X単一 217号 ***		式	440,510		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 その他,角落しゲート,20% *** X単一 218号 ***		式	360,811		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単一 219号 ***		式	111,696		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単一 220号 ***		式	27,755		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単一 221号 ***		式	153,379		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単一 222号 ***		式	42,420		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単一 223号 ***		式	238,243		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単一 224号 ***		式	75,723		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単一 225号 ***		式	160,867		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単一 226号 ***		式	27,650		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単一 227号 ***		式	111,696		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単一 228号 ***		式	27,755		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単一 229号 ***		式	153,379		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単一 230号 ***		式	42,420		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単一 231号 ***		式	66,144		歩A・単B
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単一 232号 ***		式	8,715		歩A・単B
X40016	塗装費(水門設備)					
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS) *** X単一 233号 ***		式	94,405		歩A・単B
X40016	塗装費(水門設備)					
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り *** X単一 234号 ***		式	59,005		歩A・単B
X40016	塗装費(水門設備)					
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)		式	94,405		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名	西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40016	*** X単ー 235号 ***					
	塗装費(水門設備)					
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り		式	71,810		歩A・単B
X40016	*** X単ー 236号 ***					
	塗装費(水門設備)					
	塗装費(水門設備) 小形水門,屋体(主要部材:SUS)		式	94,405		歩A・単B
X40016	*** X単ー 237号 ***					
	塗装費(水門設備)					
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り		式	59,005		歩A・単B
X41002	*** X単ー 238号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%		式	14,881		歩A・単B
X41002	*** X単ー 239号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%		式	14,881		歩A・単B
X41002	*** X単ー 240号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 小形水門設備,川表フラップゲート,1.5%		式	22,540		歩A・単B
X41002	*** X単ー 241号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く),角落しゲート,4%		式	48,093		歩A・単B
X41002	*** X単ー 242号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%		式	14,881		歩A・単B
X41002	*** X単ー 243号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く),角落しゲート,4%		式	48,093		歩A・単B
X41002	*** X単ー 244号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%		式	1,274		歩A・単B
X41002	*** X単ー 245号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%		式	978		歩A・単B
X41002	*** X単ー 246号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%		式	1,835		歩A・単B
X41002	*** X単ー 247号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%		式	1,320		歩A・単B
X41002	*** X単ー 248号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%		式	1,274		歩A・単B
X41002	*** X単ー 249号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%		式	978		歩A・単B
X41002	*** X単ー 250号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,ワチンギベーム,1%		式	802		歩A・単B
X41003	*** X単ー 251号 ***					
	据付材料費					
	据付材料費 小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管無		式	29,761		歩A・単B
X41003	*** X単ー 252号 ***					
	据付材料費					
	据付材料費 小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管無		式	29,761		歩A・単B
X41003	*** X単ー 253号 ***					
	据付材料費					
	据付材料費 小形水門設備,川表フラップゲート,,,,,0kW,2次側電気配線配管無		式	157,780		歩A・単B
X41003	*** X単ー 254号 ***					
	据付材料費					
	据付材料費 水門設備,角落しゲート,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰		式	168,327		歩A・単B
X41003	*** X単ー 255号 ***					
	据付材料費					
	据付材料費 小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管無		式	29,761		歩A・単B
X41003	*** X単ー 256号 ***					
	据付材料費					
	据付材料費					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付材料費					
	水門設備,角落しゲート,10kV,中・大形水門・起伏堰		式	168,327		歩A・単B
	*** X単— 257号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工					
	階段・螺旋階段,0.4≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,597		基	127,381		歩A・単B
	*** X単— 258号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工					
	防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,376		基	97,797		歩A・単B
	*** X単— 259号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工					
	階段・螺旋階段,0.4≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,1129		基	183,472		歩A・単B
	*** X単— 260号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工					
	防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,0.00,,635		基	132,005		歩A・単B
	*** X単— 261号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工					
	階段・螺旋階段,0.4≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,597		基	127,381		歩A・単B
	*** X単— 262号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工					
	防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,376		基	97,797		歩A・単B
	*** X単— 263号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工					
	その他,一,10.50,1基,1.00,ワフティングベーム,265		基	80,230		歩A・単B
	*** X単— 264号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	3,361		歩A・単B
	*** X単— 265号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	3,361		歩A・単B
	*** X単— 266号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	15,293		歩A・単B
	*** X単— 267号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	6,723		歩A・単B
	*** X単— 268号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	3,361		歩A・単B
	*** X単— 269号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	6,723		歩A・単B
	*** X単— 270号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	3,361		歩A・単B
	*** X単— 271号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	2,653		歩A・単B
	*** X単— 272号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	2,653		歩A・単B
	*** X単— 273号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	2,653		歩A・単B
	*** X単— 274号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	3,361		歩A・単B
	*** X単— 275号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	2,653		歩A・単B
	*** X単— 276号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	836		歩A・単B
	*** X単— 277号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,.80%		式	682,158		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単ー 278号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,,80%		式	682,158		歩A・単B
	*** X単ー 279号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,,川表フラップゲート,80%		式	1,087,891		歩A・単B
	*** X単ー 280号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	水門設備(小形水門を除く)【新設】,,角落しゲート,130%		式	1,343,545		歩A・単B
	*** X単ー 281号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,,80%		式	682,158		歩A・単B
	*** X単ー 282号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	水門設備(小形水門を除く)【新設】,,角落しゲート,130%		式	1,343,545		歩A・単B
	*** X単ー 283号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,,80%		式	87,526		歩A・単B
	*** X単ー 284号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,,80%		式	67,251		歩A・単B
	*** X単ー 285号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,,80%		式	126,097		歩A・単B
	*** X単ー 286号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,,80%		式	90,740		歩A・単B
	*** X単ー 287号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,,80%		式	87,526		歩A・単B
	*** X単ー 288号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,,80%		式	67,251		歩A・単B
	*** X単ー 289号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	鋼製付属設備,,ワライゲビーム,65%		式	44,798		歩A・単B
	*** X単ー 290号 ***					
X41007	二次コンクリート費(小形水門設備)					
	二次コンクリート費(小形水門設備)					
	小形水門設備		式	69,443		歩A・単B
	*** X単ー 291号 ***					
X41007	二次コンクリート費(小形水門設備)					
	二次コンクリート費(小形水門設備)					
	小形水門設備		式	69,443		歩A・単B
	*** X単ー 292号 ***					
X41007	二次コンクリート費(小形水門設備)					
	二次コンクリート費(小形水門設備)					
	小形水門設備		式	69,443		歩A・単B
	*** X単ー 293号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,,13%,		式	66,320		歩B・単C
	*** X単ー 294号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,,13%,		式	54,403		歩B・単C
	*** X単ー 295号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	鋼製付属設備,,13%,		式	135,762		歩B・単C
	*** X単ー 296号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	鋼製付属設備,,13%,		式	75,028		歩B・単C
	*** X単ー 297号 ***					
X40003	鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工					
	管理橋,,0.5≦x≦10.0,0.00,1.00,1基,1.00,,796		基	455,838		歩B・単C
	*** X単ー 298号 ***					
X40003	鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工					
	防護柵,,0.1≦x≦5.0,0.00,1.00,1基,1.00,,186.6		基	179,196		歩B・単C
	*** X単ー 299号 ***					
X40007	水門設備副部材費					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,... *** X単一 300号 ***		式	42,123		歩B・単C
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,... *** X単一 301号 ***		式	23,688		歩B・単C
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,... *** X単一 302号 ***		式	23,401		歩B・単C
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,... *** X単一 303号 ***		式	3,948		歩B・単C
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%, *** X単一 304号 ***		式	441,450		歩B・単C
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%, *** X単一 305号 ***		式	179,719		歩B・単C
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,60%, *** X単一 306号 ***		式	273,503		歩B・単C
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,60%, *** X単一 307号 ***		式	107,518		歩B・単C
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%, *** X単一 308号 ***		式	337,865		歩B・単C
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%, *** X単一 309号 ***		式	138,031		歩B・単C
X40015	工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%, *** X単一 310号 ***		式	182,335		歩B・単C
X40015	工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%, *** X単一 311号 ***		式	52,925		歩B・単C
X40015	工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%, *** X単一 312号 ***		式	71,679		歩B・単C
X40015	工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%, *** X単一 313号 ***		式	34,493		歩B・単C
X40016	塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS) *** X単一 314号 ***		式	66,218		歩B・単C
X40016	塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り *** X単一 315号 ***		式	23,963		歩B・単C
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%, *** X単一 316号 ***		式	0		歩B・単C
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%, *** X単一 317号 ***		式	1,345		歩B・単C
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%, *** X単一 318号 ***		式	685		歩B・単C
X41003	据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無, *** X単一 319号 ***		式	0		歩B・単C
X41004	鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 管理橋,0.5≦x≦10.0,0.00,1基,1.00,,796 *** X単一 320号 ***		基	134,455		歩B・単C
X41004	鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,187		基	68,515		歩B・単C

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 109号 ***					
S02115	据付工		人		1,000 人	歩A
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1,000	人	30,906	30,906	
	合 計				30,906	算出数量 1,000 人
	単 価				30,906	
	*** S単一 110号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,196	20,196	
	合 計				20,196	算出数量 1,000 人
	単 価				20,196	
	*** S単一 111号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	30,090	30,090	
	合 計				30,090	算出数量 1,000 人
	単 価				30,090	
	*** S単一 112号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,378	24,378	
	合 計				24,378	算出数量 1,000 人
	単 価				24,378	
	*** S単一 113号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	13,668	13,668	
	合 計				13,668	算出数量 1,000 人

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)				

工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				13,668	
	*** S単ー 114号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295 D16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18247		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1,000	ton		95,500	
	合 計				95,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				95,500	
	*** S単ー 115号 ***					
S02116	エポキシ樹脂塗装費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エポキシ樹脂塗装費 D16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	エポキシ樹脂塗装費 D16	1,000	ton		68,000	
	合 計				68,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				68,000	
	*** S単ー 116号 ***					
S02116	アンカー注入材		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー注入材 D16用、TG-16RN,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	アンカー注入材 D16用、TG-16RN	1,000	本		365	
	合 計				365	算出数量 1,000 各単位
	単 価				365	
	*** S単ー 117号 ***					
S02116	歩掛調査費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費 河川用水門設備 (小形水門) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	歩掛調査費 河川用水門設備 (小形水門)	1,000	式		178,080	
	合 計				178,080	算出数量 1,000 各単位
	単 価				178,080	
	*** S単ー 118号 ***					
S02200	コンクリート削孔		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ100mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		孔		600.6	
	*** S単一 119号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-極式・排対2次]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-極式・排対2次] 、最大溶接電流200A、交替制補正対象外、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M27432		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-極式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 バトリル給油	0.000	L	159	0	
	合 計				1,818	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		1,818	
Y00001	単位					
	*** S単一 120号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)、20ton吊り、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	20ton吊り		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01085	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力20t吊	1.000	日	53,600	53,600	
	合 計				53,600	算出数量 1,000 日
	単 価		日		53,600	
	*** S単一 121号 ***					
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型)、4.9ton吊り、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	トラックレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	4.9ton吊り		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,800	38,800	
	合 計				38,800	算出数量 1,000 日
	単 価		日		38,800	
	*** S単一 122号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)、4.9ton吊り、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	4.9ton吊り		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	41,800	41,800	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				41,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		41,800	
	*** S単ー 123号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS316 厚さ8mm～9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06032	ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	1,018	1,018	
	合 計				1,018	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,018	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単ー 124号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS316 C200×100×10,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96044		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS316 C200×100×10		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96044	ステンレス溝形鋼 SUS316 C200×100×10	1.000	kg	2,189	2,189	
	合 計				2,189	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		2,189	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単ー 125号 ***					
S40001	溶接構造用圧延鋼板(厚板)		kg		1.000	歩A 当たり算出
	溶接構造用圧延鋼板(厚板) SM400A 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンレスラット鋼板、ＡＱ-Ｈ 1,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K02001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SM400A 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼板、ステンレスラット鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ＡＱ-Ｈ 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K02001	溶接構造用圧延鋼板(厚板) SM400A 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	201	201	
	合 計				201	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		201	
K16141	スクラップ ヘビーＨ 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単ー 126号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm,形鋼、平鋼、ＡＱ-Ｈ 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01195		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 200mm×80～90mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ＡＱ-Ｈ 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K01195	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm	1.000	kg	125	125	
	合 計				125	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		125	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単一 127号 ***					
S40001	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829,鋼板、ステンスクラップ鋼板、ヘビーH 1,12		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K02002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)材料規格	SM400A 厚さ8mm～11mm 1500・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼板、ステンスクラップ鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K02002	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	197	197	
	合 計				197	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		197	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単一 128号 ***					
S40001	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンスクラップ鋼板、ヘビーH 1,12		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K02003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)材料規格	SM400A 厚さ12mm～25mm 1500・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼板、ステンスクラップ鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K02003	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	197	197	
	合 計				197	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		197	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単一 129号 ***					
S40001	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K06025		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ8mm～9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	760	760	
	合 計				760	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		760	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単一 130号 ***					
S40001	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K06025		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ10mm～14mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K06026 SUS304 厚さ10mm～14mm ステンス鋼板 ステンス新断 12.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	1.000	kg	844	844	
	合 計				844	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		844	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単一 131号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K06027 SUS304 厚さ15mm～25mm ステンス鋼板 ステンス新断 12.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg	855	855	
	合 計				855	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		855	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単一 132号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,棒鋼,鋼ダライ粉A,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K06062 SUS304 径25mm～100mm 棒鋼 鋼ダライ粉A 20.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	1.000	kg	902	902	
	合 計				902	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		902	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉A	1.000	kg	27.20	27	
	*** S単一 133号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K06273 SUS304 9mm×38～75mm ステンス形鋼、ステンス平鋼 ステンス新断 10.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K06273	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	1.000	kg	1,037	1,037	
	合 計				1,037	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,037	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単一 134号 ***					
S40001	一般構造用角鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	一般構造用角鋼 SS400 SB25,ステン鋼管,ステン新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96110		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 SB25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステン鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステン新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96110	一般構造用角鋼 SS400 SB25	1.000	kg	157	157	
	合 計				157	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		157	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単一 135号 ***					
S40001	ステンレス角形鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス角形鋼管 SUS304 90×90×3,ステン鋼管,ステン新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 90×90×3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステン鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステン新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96032	ステンレス角形鋼管 SUS304 90×90×3	1.000	kg	1,419	1,419	
	合 計				1,419	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,419	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単一 136号 ***					
S40001	ステンレス角形鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス角形鋼管 SUS304 100×50×3,ステン鋼管,ステン新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96033		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 100×50×3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステン鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステン新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96033	ステンレス角形鋼管 SUS304 100×50×3	1.000	kg	1,419	1,419	
	合 計				1,419	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,419	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単一 137号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステン鋼板,ステン新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06024		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ3mm～7mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステン鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステン新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	649	649	
	合 計				649	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		649	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単一 138号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	２・３号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)				

工事別工事名:西国東海岸保全事業 ２・３号排水樋門ゲート製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40001	ステンレス角形鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス角形鋼管 SUS304 60×30×3,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96031		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 60×30×3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96031	ステンレス角形鋼管 SUS304 60×30×3	1.000	kg	1,419	1,419	
	合 計				1,419	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,419	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単ー 139号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06272		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 6mm×32～75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	1.000	kg	1,034	1,034	
	合 計				1,034	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,034	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単ー 140号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06028		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ26mm～40mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06028	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm	1.000	kg	866	866	
	合 計				866	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		866	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単ー 141号 ***					
S40001	ステンレス縞鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K15122		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304相当 厚さ6.0mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K15122	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm	1.000	kg	917	917	
	合 計				917	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		917	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 142号 ***					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06183		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 75mm×6mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06183	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm	1.000	kg		941	
	合 計				941	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		941	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg		152.50	
					153	
	*** S単ー 143号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 FB6×25,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96011		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 FB6×25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96011	ステンレス平鋼 SUS304 FB6×25	1.000	kg		1,309	
	合 計				1,309	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,309	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg		152.50	
					153	
	*** S単ー 144号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 FB9×100,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 FB9×100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96012	ステンレス平鋼 SUS304 FB9×100	1.000	kg		1,265	
	合 計				1,265	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,265	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg		152.50	
					153	
	*** S単ー 145号 ***					
S40001	ステンレスH形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレスH形鋼 SUS304 150×150×8×10,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96051		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 150×150×8×10		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96051	ステンレスH形鋼 SUS304 150×150×8×10	1.000	kg		1,287	
	合 計				1,287	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,287	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg		152.50	
					153	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 146号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm,形鋼、平鋼,φ-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01194		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 150mm×75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	φ-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01194	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm	1.000	kg	124	124	
	合 計				124	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		124	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単一 147号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm,形鋼、平鋼,φ-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01140		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 75mm×6～9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	φ-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01140	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	1.000	kg	124	124	
	合 計				124	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		124	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単一 148号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下,ステンレス棒鋼,ステンス新断,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 径24mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンス棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K06061	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	1.000	kg	914	914	
	合 計				914	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		914	
K16144	スクラップ ステンス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単一 149号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ステンス棒鋼,ステンス新断,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06062		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 径25mm～100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンス棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	1.000	kg	885	885	
	合 計				885	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		885	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単ー 150号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS316 厚さ8mm～9mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンス鋼板				
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K06032	ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	1,018	1,018	
						算出数量
	合 計				1,018	1.000 kg
	単 価		kg		1,018	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単ー 151号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316 PL16,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS316 PL16		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンス鋼板				
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K96001	ステンレス鋼板 SUS316 PL16	1.000	kg	1,405	1,405	
						算出数量
	合 計				1,405	1.000 kg
	単 価		kg		1,405	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単ー 152号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316 PL30,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS316 PL30		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンス鋼板				
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K96002	ステンレス鋼板 SUS316 PL30	1.000	kg	1,417	1,417	
						算出数量
	合 計				1,417	1.000 kg
	単 価		kg		1,417	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単ー 153号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 厚さ3mm～7mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンス鋼板				
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	649	649	
						算出数量
	合 計				649	1.000 kg

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		kg		649	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単一 154号 ***					
S40003	一般構造用H形鋼 一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=125～200mm,形鋼、平鋼、一、㏒-H 1,10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01252 SS400 t ≦30mm H=125～200mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)材料名 4)詳細	形鋼、平鋼 —		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	㏒-H 1 10.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K01252	一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=125～200mm	1.000	kg	124	124	
	合 計				124	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		124	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単一 155号 ***					
S40003	溶接構造用圧延鋼板（厚板） 溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829,鋼板、ステンスラット鋼板、一、㏒-H 1,12		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K02002 SM400A 厚さ8mm～11mm 1500・・		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名 4)詳細	鋼板、ステンスラット鋼板 —				
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	㏒-H 1 12.000				
K02002	溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	197	197	
	合 計				197	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		197	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単一 156号 ***					
S40006	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 30kN		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K26022 巻上能力 30kN		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26022	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 30kN	1.000	台	3,860,000	3,860,000	
	合 計				3,860,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,860,000	
	*** S単一 157号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K26223 単動30kN用 連動50kN用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26223	ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用	1.000	m	117,000	117,000	
	合 計				117,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				117,000	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)				

工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 158号 ***					
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K26313 単動30kN用 連動50kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26313	ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用	1,000	個	59,200	59,200	
	合 計				59,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				59,200	
	*** S単一 159号 ***					
S40006	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 20kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K26021 巻上能力 20kN		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26021	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 20kN	1,000	台	3,650,000	3,650,000	
	合 計				3,650,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,650,000	
	*** S単一 160号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN-40kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K26222 単動20kN用 連動30kN-40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26222	ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN-40kN用	1,000	m	88,800	88,800	
	合 計				88,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				88,800	
	*** S単一 161号 ***					
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN-40kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K26312 単動20kN用 連動30kN-40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26312	ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN-40kN用	1,000	個	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				40,000	
	*** S単一 162号 ***					
S40006	ラック中間軸受 SUS304		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック中間軸受 SUS304 単動20kN用 連動30kN-40kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K26542 単動20kN用 連動30kN-40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26542	ラック中間軸受 SUS304 単動20kN用 連動30kN-40kN用	1,000	個	94,400	94,400	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				94,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				94,400	
	*** S単ー 163号 ***					
S40006	手動ウィンチ開閉装置(開度計付,巻上能力10kN)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動ウィンチ開閉装置(開度計付,巻上能力10kN) 巻上能力 10kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96130 巻上能力 10kN		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96130	手動ウィンチ開閉装置(開度計付,巻上能力10kN) 装置架台,ワヤロープ,付属品,ワヤシブ2個,シブ架台含む	1.000	台		2,300,000	
	合 計				2,300,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300,000	
	*** S単ー 164号 ***					
S40013	オールアンカー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー SUS304 SC1610			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96071 SUS304 SC1610		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96071	オールアンカー SUS304 SC1610	1.000	個		756	
	合 計				756	算出数量 1.000 各単位
	単 価				756	
	*** S単ー 165号 ***					
S40013	旗蝶番		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	旗蝶番 SUS304 B-1003-3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96081 SUS304 B-1003-3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96081	旗蝶番 SUS304 B-1003-3	1.000	個		2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S単ー 166号 ***					
S40013	錠前		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	錠前 ワドゥ ナキシ #1000-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96082 ワドゥ ナキシ #1000-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96082	錠前 ワドゥ ナキシ #1000-40	1.000	個		786	
	合 計				786	算出数量 1.000 各単位
	単 価				786	
	*** S単ー 167号 ***					
S40013	銘板		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	銘板 A5083 T2-300×400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96083 A5083 T2-300×400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)				

工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96083	銘板 A5083 T2-300×400	1.000	個	22,000	22,000	
	合 計				22,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,000	
	*** S単ー 168号 ***					
S40013	ケミカルアンカー ケミカルアンカー AP-20		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96072 AP-20		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96072	ケミカルアンカー AP-20	1.000	本	667	667	
	合 計				667	算出数量 1.000 各単位
	単 価				667	
	*** S単ー 169号 ***					
S40013	ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット SUS304		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K35021 SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,850	1,850	
	合 計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,850	
	*** S単ー 170号 ***					
S40013	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K33021 平形 (クロロブレン系)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	1.000	kg	4,190	4,190	
	合 計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,190	
	*** S単ー 171号 ***					
S40013	オイレスベアリング オイレスベアリング 500SP-SL4相当 D35-D45-75		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96121 500SP-SL4相当 D35-D45-75		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96121	オイレスベアリング 500SP-SL4相当 D35-D45-75	1.000	個	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単ー 172号 ***					
S40013	ワイヤロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ワイヤロープ SUS304 6×37-SS/0-D14			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96122 SUS304 6×37-SS/0-D14		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96122	ワイヤロープ SUS304 6×37-SS/0-D14	1.000	m	14,667	14,667	
	合 計				14,667	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,667	
	*** S単一 173号 ***					
S40013	クランプ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クランプ SUS304 D14			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96123 SUS304 D14		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96123	クランプ SUS304 D14	1.000	個	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単一 174号 ***					
S40013	シンプル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シンプル SUS304 JIS A-14			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96124 SUS304 JIS A-14		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96124	シンプル SUS304 JIS A-14	1.000	個	2,700	2,700	
	合 計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,700	
	*** S単一 175号 ***					
S40013	割りピン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	割りピン SUS304 D5-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96125 SUS304 D5-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96125	割りピン SUS304 D5-40	1.000	個	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S単一 176号 ***					
S40013	割りピン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	割りピン SUS304 D8-75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96126 SUS304 D8-75		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96126	割りピン SUS304 D8-75	1.000	個	520	520	
	合 計				520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				520	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 177号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,ローラゲート(4方水密),,,扉体,,4.0,0.00, 1 門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)形式区分(2)	ローラゲート(4方水密)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	6)製作区分(2)	扉体		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	9)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量	4.0				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km 1)	1.00				
	14)休止装置の有無による補正	－				
	15)ドラム駆動方式による補正	－				
	16)製作門数	1 門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	33.620	人	31,200	1,048,944	
	合 計				1,048,944	算出数量 1.000 門
	単 価		門		1,048,944	
	*** S単一 178号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,ローラゲート(4方水密),,,戸当り,,13.6,0.00, 1 門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)形式区分(2)	ローラゲート(4方水密)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	6)製作区分(2)	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	9)適用範囲の値(2)	戸当延長:25m未満				
	11)対象要素(x)の数量	13.6				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km 1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	－				
	15)ドラム駆動方式による補正	－				
	16)製作門数	1 門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	23.640	人	31,200	737,568	
	合 計				737,568	算出数量 1.000 門
	単 価		門		737,568	
	*** S単一 179号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,ローラゲート(4方水密),,,戸当り,,16.6,0.00, 1 門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)形式区分(2)	ローラゲート(4方水密)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	6)製作区分(2)	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	9)適用範囲の値(2)	戸当延長:25m未満				
	11)対象要素(x)の数量	16.6				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km 1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	－				
	15)ドラム駆動方式による補正	－				
	16)製作門数	1 門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	28.770	人	31,200	897,624	
	合 計				897,624	算出数量 1.000 門
	単 価		門		897,624	
	*** S単一 180号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,0.0,21.00, 1 門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	11)対象要素(x)の数量	0.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	12)その他の製作工数(人/門)	21.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	—				
	15)ドラム駆動方式による補正	—				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称	川表フラッグゲート				
R03001	製作工					
		21.000	人	31,200	655,200	
	合 計				655,200	算出数量 1.000 門
	単 価		門		655,200	
	*** S単— 181号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,,,,,,0.0,7.00,1門			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	11)対象要素(x)の数量	0.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人/門)	7.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	—				
	15)ドラム駆動方式による補正	—				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称	川表フラッグゲート				
R03001	製作工					
		7.000	人	31,200	218,400	
	合 計				218,400	算出数量 1.000 門
	単 価		門		218,400	
	*** S単— 182号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,,,,,,19.2,16.86,2門			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	11)対象要素(x)の数量	19.2		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人/門)	16.86		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	—				
	15)ドラム駆動方式による補正	—				
	16)製作門数	2門				
	17)補正係数(Kn)	0.95				
	18)水門扉形式及び名称	角落しゲート				
R03001	製作工					
		16.020	人	31,200	499,824	
	合 計				499,824	算出数量 1.000 門
	単 価		門		499,824	
	*** S単— 183号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,,,,,,9.0,36.60,1門			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	11)対象要素(x)の数量	9.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人/門)	36.60		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.14				
	14)休止装置の有無による補正	—				
	15)ドラム駆動方式による補正	—				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称	角落しゲート				
R03001	製作工					
		36.600	人	31,200	1,141,920	
	合 計				1,141,920	算出数量 1.000 門
	単 価		門		1,141,920	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 184号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系,青・緑系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分 2)色区分	エポキシ樹脂系 青・緑系		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用 (赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用 (赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78353	エポキシ樹脂系塗料 中塗用 (青・緑系)	22.000	kg	2,120	46,640	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg	748	1,496	
K78356	エポキシ樹脂系塗料 上塗用 (青・緑系)	20.000	kg	2,120	42,400	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	748	1,346	
R01053	橋りょう塗装工	5.600	人	33,900	189,840	
	合 計				438,454	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		4,385	
	*** S単ー 185号 ***					
S40026	工場塗装		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系,青・緑系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分 2)色区分	エポキシ樹脂系 青・緑系		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用 (赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用 (赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78353	エポキシ樹脂系塗料 中塗用 (青・緑系)	22.000	kg	2,120	46,640	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg	748	1,496	
K78356	エポキシ樹脂系塗料 上塗用 (青・緑系)	20.000	kg	2,120	42,400	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	748	1,346	
R01053	橋りょう塗装工	5.600	人	33,900	189,840	
	合 計				438,454	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		4,385	
	*** S単ー 186号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,ローラゲート,(4方水密)ラック式,SUS製,1.2m2以上10m2未満,4,3.0m～12.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分 3)詳細区分 4)適用範囲 5)対象要素(x)の数量 6)設計水深 7)鋼材コード(スキンプレート) 8)材料(割増区分)(1)	小形水門 ローラゲート (4方水密)ラック式,SUS製 1.2m2以上10m2未満 4.000 3.0m～12.0m K06032 ステンレス鋼板		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)

工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)詳細(1)	—				
	10)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	11)材料割増率 (%) (1)	12.000				
	12)鋼材コード(桁等)	K96054				
	13)材料 (割増区分) (2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	14)詳細(2)	—				
	15)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	16)材料割増率 (%) (2)	10.000				
	17)鋼材コード (支圧板・水密ゴム押金物等)					
	21)材料割増率 (%) (3)	0.000				
	22)鋼材コード(主ローラ)	K96021				
	23)材料 (割増区分) (4)	ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼				
	24)詳細(4)	—				
	25)スクラップ区分(4)	ステンレス新断				
	26)材料割増率 (%) (4)	20.000				
	27)鋼材コード(主ローラ軸)	K06067				
	28)材料 (割増区分) (5)	ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼				
	29)詳細(5)	—				
	30)スクラップ区分(5)	ステンレス新断				
	31)材料割増率 (%) (5)	20.000				
	32)鋼材コード(シーブ)					
	36)材料割増率 (%) (6)	0.000				
K06032	ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm	287.000	kg	1,018	292,166	
K96054	ステンレスH形鋼 SUS316 200×200×8×12	575.000	kg	1,831	1,052,825	
K96021	ステンレス棒鋼 SUS316 D290-D85	172.000	kg	1,779	305,988	
K06067	ステンレス棒鋼 SUS316 径25mm～100mm	115.000	kg	1,275	146,625	
	合 計				1,797,604	算出数量 1.000 門
	単 価		門		1,797,604	
	*** S単— 187号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,ローラゲート,(4方水密)ラック式,SUS製,1.2m2以上10m2 未満,4,3.0m～12.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	ローラゲート				
	3)詳細区分	(4方水密)ラック式,SUS製				
	4)適用範囲	1.2m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	4.000				
	6)設計水深	3.0m～12.0m				
	7)鋼材コード(スキンプレート)	K06032				
	8)材料 (割増区分) (1)	ステンレス鋼板				
	9)詳細(1)	—				
	10)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	11)材料割増率 (%) (1)	12.000				
	12)鋼材コード(桁等)	K96053				
	13)材料 (割増区分) (2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	14)詳細(2)	—				
	15)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	16)材料割増率 (%) (2)	10.000				
	17)鋼材コード (支圧板・水密ゴム押金物等)					
	21)材料割増率 (%) (3)	0.000				
	22)鋼材コード(主ローラ)	K96023				
	23)材料 (割増区分) (4)	ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼				
	24)詳細(4)	—				
	25)スクラップ区分(4)	ステンレス新断				
	26)材料割増率 (%) (4)	20.000				
	27)鋼材コード(主ローラ軸)	K06067				
	28)材料 (割増区分) (5)	ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼				
	29)詳細(5)	—				
	30)スクラップ区分(5)	ステンレス新断				
	31)材料割増率 (%) (5)	20.000				
	32)鋼材コード(シーブ)					
	36)材料割増率 (%) (6)	0.000				
K06032	ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm	287.000	kg	1,018	292,166	
K96053	ステンレスH形鋼 SUS316 150×150×8×10	575.000	kg	1,831	1,052,825	
K96023	ステンレス棒鋼 SUS316 D240-D65	172.000	kg	1,779	305,988	
K06067	ステンレス棒鋼 SUS316 径25mm～100mm	115.000	kg	1,275	146,625	
	合 計				1,797,604	算出数量 1.000 門
	単 価		門		1,797,604	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 188号 ***					
S40035	水門設備主要部材費（戸当り）		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費（戸当り）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門,,,ローラゲート(4方水密),25m未満,13.6,3.0～12.0m			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)形式区分(2)	ローラゲート(4方水密)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)適用範囲(2)	25m未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	6)対象要素(L)の数量	13.600				
	7)設計水深	3.0～12.0m				
	8)鋼材コード(SS材)	K01251				
	9)材料(割増区分)(1)	形鋼、平鋼				
	10)詳細(1)	－				
	11)スクラップ区分(1)	ヘビーH 1				
	12)材料割増率(%) (1)	10.000				
	13)鋼材コード(SUS材)	K96043				
	14)材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	15)詳細(2)	－				
	16)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	17)材料割増率(%) (2)	10.000				
K01251	一般構造用H形鋼					
	SS400 t ≤30mm H=100mm	470.000	kg	126	59,220	
K96043	ステンレス溝形鋼					
	SUS316 C300×90×9	874.000	kg	1,694	1,480,556	
	合 計				1,539,776	算出数量 1.000 門
	単 価		門		1,539,776	
	*** S単ー 189号 ***					
S40035	水門設備主要部材費（戸当り）		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費（戸当り）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門,,,ローラゲート(4方水密),25m未満,16.62,3.0～12.0m			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)形式区分(2)	ローラゲート(4方水密)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)適用範囲(2)	25m未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	6)対象要素(L)の数量	16.620				
	7)設計水深	3.0～12.0m				
	8)鋼材コード(SS材)	K01251				
	9)材料(割増区分)(1)	形鋼、平鋼				
	10)詳細(1)	－				
	11)スクラップ区分(1)	ヘビーH 1				
	12)材料割増率(%) (1)	10.000				
	13)鋼材コード(SUS材)	K96042				
	14)材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	15)詳細(2)	－				
	16)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	17)材料割増率(%) (2)	10.000				
K01251	一般構造用H形鋼					
	SS400 t ≤30mm H=100mm	626.000	kg	126	78,876	
K96042	ステンレス溝形鋼					
	SUS316 C250×90×9	1,162.000	kg	1,694	1,968,428	
	合 計				2,047,304	算出数量 1.000 門
	単 価		門		2,047,304	
	*** S単ー 190号 ***					
S40038	ステンレス平鋼		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SUS316 FB9×38,－,ステンレス新断			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K96014		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼材規格	SUS316 FB9×38		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分）	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	－				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	10.000				
K96014	ステンレス平鋼					
	SUS316 FB9×38	1.000	kg	1,584	1,584	
	合 計				1,584	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,584	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 191号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316 PL16, ー, ステンレス新断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	K96001 SUS316 PL16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ステンレス鋼板 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K96001	ステンレス鋼板 SUS316 PL16	1.000	kg	1,405	1,405	
	合 計				1,405	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,405	
	*** S単ー 192号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm, ー, ステンレス新断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	K06032 SUS316 厚さ8mm～9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ステンレス鋼板 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06032	ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	1,018	1,018	
	合 計				1,018	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,018	
	*** S単ー 193号 ***					
S40038	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm～13mm, ー, 鋼ダライ粉A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	K01002 SS400 径12mm～13mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	棒鋼 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	鋼ダライ粉A 20.000				
K01002	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm～13mm	1.000	kg	163	163	
	合 計				163	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		163	
	*** S単ー 194号 ***					
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板）		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, ー, ヘビーH 1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	K01072 SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	鋼板, ステンレスクラッド 鋼板 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ヘビーH 1 12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	195	195	
	合 計				195	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		195	
	*** S単ー 195号 ***					
S40038	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS316 RB16, ー, ステンレス新断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96020	1)鋼材コード	K96020		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)鋼材規格	SUS316 RB16		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料 (割増区分)	ステンレス棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	20.000				
	ステンレス棒鋼 SUS316 RB16	1.000	kg	1,443	1,443	
	合 計				1,443	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,443	
*** S単— 196号 ***						
S40038	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000,一,ヘビーH 1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K01073		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)鋼材規格	SS400 厚さ12mm～25mm 1500・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料 (割増区分)	鋼板,ステンレスラット 鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップ区分	ヘビーH 1				
	6)鋼材割増率(%)	12.000				
K01073	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	195	195	
	合 計				195	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		195	
*** S単— 197号 ***						
S40038	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS316 径25mm～100mm,一,ステンレス新断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K06067		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)鋼材規格	SUS316 径25mm～100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料 (割増区分)	ステンレス棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	20.000				
K06067	ステンレス棒鋼 SUS316 径25mm～100mm	1.000	kg	1,275	1,275	
	合 計				1,275	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,275	
*** S単— 198号 ***						
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム P形 (クロロブレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K33023		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	P形 (クロロブレン系)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33023	水密ゴム 合成ゴム P形 (クロロブレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
*** S単— 199号 ***						
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K33021		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	平形 (クロロブレン系)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	1.000	kg	4,190	4,190	
	合 計				4,190	算出数量 1.000 各単位

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,190	
	*** S単— 200号 ***					
S40040	ステンレスボルト・ナット		kg		1,000 各単位	歩A
	ステンレスボルト・ナット			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	SUS316			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎データ	K35022		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	SUS316		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K35022	ステンレスボルト・ナット	1,000	kg	3,110	3,110	
	SUS316					
	合 計				3,110	算出数量
	単 価				3,110	1,000 各単位
	*** S単— 201号 ***					
S41002	輸送費（小形水門扉）		式		1,000 式	歩A
	輸送費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	河川・水路用水門設備,プレートゲート構造ローラゲート・スライドゲート,,,37[各			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	単位],140km			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)対象要素（X）の数量	37,000[各単位]				
	3)想定輸送距離（D）の数量	140,000km				
	4)設備区分(河川用水門)	小形水門				
	5)形式区分（河川・水路用水門設備）	プレートゲート構造ローラゲート・スライドゲート				
K79213	輸送費	1,000	式	306,000	306,000	
	合 計				306,000	算出数量
	単 価				306,000	1,000 式
	*** S単— 202号 ***					
S41002	輸送費（鋼製付属）鋼製階段・防護柵		式		1,000 式	歩A
	輸送費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	鋼製付属設備,,,5.952[各単位],140km			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素（X）の数量	5.952[各単位]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	140,000km		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式	112,000	112,000	
	合 計				112,000	算出数量
	単 価				112,000	1,000 式
	*** S単— 203号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1,000 門	歩A
	水門設備据付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	小形水門,,ローラゲート(4方水密),,4.00,0.00,電動式開閉装置,1			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	門,1.00,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)形式区分(2)	ローラゲート(4方水密)				
	6)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	8)扉体面積(x)(㎡)	4.00				
	9)その他の据付工数(人／門)	0.00				
	10)開閉装置区分	電動式開閉装置				
	11)据付数	1 門				
	12)補正係数(K n)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	27,590	人	30,906	852,697	
R01003	普通作業員	6,900	人	20,196	139,352	
	合 計				992,049	算出数量
						1,000 門

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		門		992,049	
	*** S単一 204号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,9.02,22.00,,2門,0.95,角落しゲート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	8)扉体面積(x)(㎡)	9.02		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門)	22.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	11)据付数	2 門				
	12)補正係数(K n)	0.95				
	13)水門扉形式及び名称	角落しゲート				
R03002	据付工	16.720	人	30,906	516,748	
R01003	普通作業員	4.180	人	20,196	84,419	
	合 計				601,167	算出数量 1.000 門
	単 価		門		601,167	
	*** S単一 205号 ***					
S42100	ステンレス製電線管 パイプ 28mm		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),17.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1 m当り単価	P96003				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	17.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P96003	ステンレス製電線管 パイプ(3.66m)28mm	100.000	m	5,219	521,900	
Y00005	諸資材	0.150		521,900	78,285	
R01013	電工	17.000	人	24,990	424,830	
	合 計				1,025,015	算出数量 100.000 m
	単 価		m		10,250	
	*** S単一 206号 ***					
S42100	ステンレス製電線管 パイプ 36mm		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),17.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1 m当り単価	P96002				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	17.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P96002	ステンレス製電線管 パイプ(3.66m)36mm	100.000	m	6,749	674,900	
Y00005	諸資材	0.150		674,900	101,235	
R01013	電工	17.000	人	24,990	424,830	
	合 計				1,200,965	算出数量 100.000 m
	単 価		m		12,010	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 207号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管、-,30,地 中（構内）、2.60,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	地 中（構内）				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	P27437				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.60				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径30	100.000	m	254	25,400	
R01013	電工	2.600	人	24,990	64,974	
	合 計				90,374	算出数量 100,000 m
	単 価		m		904	
	*** S単一 208号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管、-,50,地 中（構内）、2.60,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	地 中（構内）				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	P27439				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.60				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27439	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径50	100.000	m	333	33,300	
R01013	電工	2.600	人	24,990	64,974	
	合 計				98,274	算出数量 100,000 m
	単 価		m		983	
	*** S単一 209号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管、-,80,地 中（構内）、4.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	80		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	地 中（構内）				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	P27441				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27441	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径80	100.000	m	528	52,800	
R01013	電工	4.000	人	24,990	99,960	
	合 計				152,760	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,528	
	*** S単一 210号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ビット、CVケーブル,600V,3心,8mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	8mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27066	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積8.0	100.000	m	531	53,100	
R01013	電工	4.400	人	24,990	109,956	
	合 計				163,056	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,631	
	*** S単ー 211号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内、CVケーブル,600V,3心,8mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	8mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27066	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積8.0	100.000	m	531	53,100	
R01013	電工	5.500	人	24,990	137,445	
	合 計				190,545	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,905	
	*** S単ー 212号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内、IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	IV		深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27013	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積3.5	100.000	m	73.30	7,330	
R01013	電工	1.200	人	24,990	29,988	
	合 計				37,318	算出数量 100.000 m
	単 価		m		373	
	*** S単ー 213号 ***					
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） CVV 1.25sq - 20c,ビット配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業種別	ビット配線		深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下				
	4)補助文	CVV 1.25sq - 20c				
P96004	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 20心 断面積1.25	100.000	m	680	68,000	
R01013	電工	4.400	人	24,990	109,956	
	合 計				177,956	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,780	
	*** S単ー 214号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)				

工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) CVV 1.25sq - 20c,管内配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助文	CVV 1.25sq - 20c				
P96004	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 20心 断面積1.25	100.000	m	680	68,000	
R01013	電工	5.500	人	24,990	137,445	
	合 計				205,445	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,054	
	*** S単ー 215号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		36,070	
	*** S単ー 216号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		7,923	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 217号 ***					
S02115	製作工		人		1,000 人	歩B 当たり算出
	製作工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03001	製作工	1,000	人	32,700	32,700	
	合 計				32,700	算出数量 1,000 人
	単 価				32,700	
	*** S単一 218号 ***					
S02115	据付工		人		1,000 人	歩B 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1,000	人	32,232	32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1,000 人
	単 価				32,232	
	*** S単一 219号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩B 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,420	21,420	
	合 計				21,420	算出数量 1,000 人
	単 価				21,420	
	*** S単一 220号 ***					
S02115	交通誘導警備員A		人		1,000 人	歩B 当たり算出
	交通誘導警備員A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01031 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01031	交通誘導警備員A	1,000	人	18,564	18,564	
	合 計				18,564	算出数量 1,000 人
	単 価				18,564	
	*** S単一 221号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次]		日		1,000 各単位	歩B 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 、最大溶接電流200A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交 替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分	M27432 運転1日当たり算出 0.0 1.80 機械損料+燃料 軽油		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-極式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 バトリル給油	0.000	L	157	0	
	合 計				1,818	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,818	
Y00001	単位					
	*** S単— 222号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力20t吊,なし		日		1.000 日	歩B 当たり算出
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力20t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01085	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力20t吊	1.000	日	64,300	64,300	
	合 計				64,300	算出数量 1.000 日
	単 価		日		64,300	
	*** S単— 223号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩B 当たり算出
	排水ポンプ運転 48,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	48		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～120未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	52.800	日	570	30,096	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	52.800	日	2,690	142,032	
P34029	軽油 バトリル給油	6,576.000	L	157	1,032,432	
R01002	特殊作業員	8.160	人	26,826	218,900	
Y00004	諸雑費	0.030		1,423,460	42,704	
	合 計				1,466,164	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,466,164	
	*** S単— 224号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩B 当たり算出
	排水ポンプ運転 65,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	65		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～120未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	71.500	日	570	40,755	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	71.500	日	2,690	192,335	
P34029	軽油 バトリル給油	8,905.000	L	157	1,398,085	
R01002	特殊作業員	11.050	人	26,826	296,427	
Y00004	諸雑費	0.030		1,927,602	57,828	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,985,430	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,985,430	
	*** S単一 225号 ***					
SI8004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩B 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	12,000	8,880	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	33,762	16,881	
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,826	2,683	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	157	3,611	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	30,396	15,198	
	合 計				90,093	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		90,093	
	*** S単一 226号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩B 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,56,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 56 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	518	518,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,826	77,795	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,420	62,118	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	12,000	39,720	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	157	54,165	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	30,396	88,148	
	合 計				957,946	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		958	
	*** S単一 227号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩B 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 40kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,680	10,680	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,180	算出数量 1.000 ton

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)				

工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		12,180	
	*** S単ー 228号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1,000 kg	歩B 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS316 厚さ8mm～9mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06032	ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	994	994	
	合 計				994	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		994	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単ー 229号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1,000 kg	歩B 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS316 FB9×50 (変更追加),ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS316 FB9×50 (変更追加)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96201	ステンレス平鋼 SUS316 FB9×50 (変更追加)	1.000	kg	1,968	1,968	
	合 計				1,968	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,968	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単ー 230号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1,000 kg	歩B 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS316 C80×40×5 (変更追加),ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K96205		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	SUS316 C80×40×5 (変更追加)				
	3)材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96205	ステンレス溝形鋼 SUS316 C80×40×5 (変更追加)	1.000	kg	2,177	2,177	
	合 計				2,177	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		2,177	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単ー 231号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1,000 kg	歩B 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS316 厚さ3mm～7mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06031	ステンレス鋼板 SUS316 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	983	983	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				983	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		983	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単一 232号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩B 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS316 FB9×65（変更追加）,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96202		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS316 FB9×65（変更追加）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96202	ステンレス平鋼 SUS316 FB9×65（変更追加）	1.000	kg	1,990	1,990	
	合 計				1,990	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,990	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単一 233号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩B 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS316 C130×65×6（変更追加）,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96206		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS316 C130×65×6（変更追加）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96206	ステンレス溝形鋼 SUS316 C130×65×6（変更追加）	1.000	kg	1,671	1,671	
	合 計				1,671	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,671	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単一 234号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩B 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS316 C150×75×6（変更追加）,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96207		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS316 C150×75×6（変更追加）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96207	ステンレス溝形鋼 SUS316 C150×75×6（変更追加）	1.000	kg	1,671	1,671	
	合 計				1,671	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,671	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単一 235号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩B 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ8mm～9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	747	747	
	合 計				747	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		747	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単一 236号 ***					
S40001	ステンレス縞鋼板		kg		1.000 kg	歩B 当たり算出
	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K15122		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304相当 厚さ6.0mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K15122	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm	1.000	kg	887	887	
	合 計				887	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		887	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単一 237号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩B 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06224		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 150mm×75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06224	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm	1.000	kg	1,110	1,110	
	合 計				1,110	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,110	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単一 238号 ***					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩B 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06183		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 75mm×6mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06183	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm	1.000	kg	923	923	
	合 計				923	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		923	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単一 239号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩B 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,ステンレス形鋼, ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K06272 SUS304 6mm×32～75mm ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 ステンレス新断 10.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	1.000	kg	1,011	1,011	
	合 計				1,011	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,011	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単一 240号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩B 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 FB9×25（変更追加）,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K96203 SUS304 FB9×25（変更追加） ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 ステンレス新断 10.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96203	ステンレス平鋼 SUS304 FB9×25（変更追加）	1.000	kg	1,154	1,154	
	合 計				1,154	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,154	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単一 241号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩B 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 FB9×100（変更追加）,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K96204 SUS304 FB9×100（変更追加） ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 ステンレス新断 10.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96204	ステンレス平鋼 SUS304 FB9×100（変更追加）	1.000	kg	1,088	1,088	
	合 計				1,088	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,088	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単一 242号 ***					
S40001	ステンレス角形鋼管		kg		1.000 kg	歩B 当たり算出
	ステンレス角形鋼管 SUS304 90×90×3.2（変更追加）,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K96208 SUS304 90×90×3.2（変更追加） ステンレス鋼管 ステンレス新断 10.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96208	ステンレス角形鋼管 SUS304 90×90×3.2（変更追加）	1.000	kg	1,528	1,528	
	合 計				1,528	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,528	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単一 243号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	２・３号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)				

工事別工事名:西国東海岸保全事業 ２・３号排水樋門ゲート製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40001	ステンレス角形鋼管		kg		1.000 kg	歩B 当たり算出
	ステンレス角形鋼管 SUS304 100×50×3.2 (変更追加),ステンス鋼管,ステンス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96209		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 100×50×3.2 (変更追加)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンス鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96209	ステンレス角形鋼管 SUS304 100×50×3.2 (変更追加)	1.000	kg	1,528	1,528	
	合 計				1,528	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,528	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単ー 244号 ***					
S40001	ステンレス角形鋼管		kg		1.000 kg	歩B 当たり算出
	ステンレス角形鋼管 SUS304 60×30×2.3 (変更追加),ステンス鋼管,ステンス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96210		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 60×30×2.3 (変更追加)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンス鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96210	ステンレス角形鋼管 SUS304 60×30×2.3 (変更追加)	1.000	kg	1,528	1,528	
	合 計				1,528	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,528	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単ー 245号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩B 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06024		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ3mm～7mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	637	637	
	合 計				637	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		637	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単ー 246号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩B 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06027		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ15mm～25mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg	843	843	
	合 計				843	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		843	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 247号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1,000 kg	歩B 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06028		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ26mm～40mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06028	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm	1,000	kg	854	854	
	合 計				854	算出数量 1,000 kg
	単 価		kg		854	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1,000	kg	169	169	
	*** S単- 248号 ***					
S40006	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 20kN		台		1,000 各単位	歩B 当たり算出
	1)基礎データ	K26021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	巻上能力 20kN		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26021	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 20kN	1,000	台	3,780,000	3,780,000	
	合 計				3,780,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,780,000	
	*** S単- 249号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN～40kN用		m		1,000 各単位	歩B 当たり算出
	1)基礎データ	K26222		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	単動20kN用 連動30kN～40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26222	ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN～40kN用	1,000	m	91,500	91,500	
	合 計				91,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				91,500	
	*** S単- 250号 ***					
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13 ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN～40kN用		個		1,000 各単位	歩B 当たり算出
	1)基礎データ	K26312		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	単動20kN用 連動30kN～40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26312	ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN～40kN用	1,000	個	41,200	41,200	
	合 計				41,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				41,200	
	*** S単- 251号 ***					
S40006	ラックカバー（取付部以外） SUS ラックカバー（取付部以外） SUS 単動20kN用 連動30kN-40kN用		m		1,000 各単位	歩B 当たり算出
	1)基礎データ	K26452		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	単動20kN用 連動30kN-40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K26452	ラックカバー（取付部以外） SUS 単動20kN用 連動30kN-40kN用	1.000	m	26,000	26,000	
	合 計				26,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,000	
	*** S単一 252号 ***					
S40006	ラック中間軸受 SUS304 ラック中間軸受 SUS304 単動20kN用 連動30kN-40kN用		個		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K26542 単動20kN用 連動30kN-40kN用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26542	ラック中間軸受 SUS304 単動20kN用 連動30kN-40kN用	1.000	個	97,200	97,200	
	合 計				97,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				97,200	
	*** S単一 253号 ***					
S40013	ケミカルアンカー ケミカルアンカー SUS304 全ねじB,N,W,SW、M12×290		組		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96211 SUS304 全ねじB,N,W,SW、M12×290		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96211	ケミカルアンカー SUS304 全ねじB,N,W,SW、M12×290	1.000	組	1,330	1,330	
	合 計				1,330	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,330	
	*** S単一 254号 ***					
S40013	樹脂カプセル 樹脂カプセル AP-20（変更追加）		組		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96212 AP-20（変更追加）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96212	樹脂カプセル AP-20（変更追加）	1.000	組	624	624	
	合 計				624	算出数量 1.000 各単位
	単 価				624	
	*** S単一 255号 ***					
S40013	オールアンカー オールアンカー SUS304 SCI610（変更追加）		個		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96213 SUS304 SCI610（変更追加）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96213	オールアンカー SUS304 SCI610（変更追加）	1.000	個	1,020	1,020	
	合 計				1,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,020	
	*** S単一 256号 ***					
S40017	戸当り製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未		門		1.000 門	歩B 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	満,,11.0,0.00,1.00,－,－,1門,1.00,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	戸当り 戸当延長:25m未満				
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	11.0 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正	1.00 －				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	－ 1門				
	17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	1.00				
R03001	製作工					
		9.160	人	32,700	299,532	
	合 計				299,532	算出数量 1.000 門
	単 価		門		299,532	
	*** S単－ 257号 ***					
S40035	水門設備主要部材費（戸当り）		門		1.000 門	歩B 当たり算出
	水門設備主要部材費（戸当り） 小形水門,,,スライドゲート,25m未満,11,3.0m未満,SS400 t≦30mm H=125～200mm,形鋼、平鋼,－,ヘビーH1,10,SUS316 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,－,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 4)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)適用範囲(2) 6)対象要素(L)の数量	25m未満 11.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)設計水深 8)鋼材コード(SS材)	3.0m未満 K01252				
	9)鋼材規格(SS材) 10)材料(割増区分)(1)	SS400 t≦30mm H=125～200mm 形鋼、平鋼				
	11)詳細(1) 12)スクラップ区分(1)	－ ヘビーH1				
	13)材料割増率(%) (1) 14)鋼材コード(SUS材)	10.000 K06032				
	15)鋼材規格(SUS材) 16)材料(割増区分)(2)	SUS316 厚さ8mm～9mm ステンレス鋼板				
	17)詳細(2) 18)スクラップ区分(2)	－ ステンレス新断				
	19)材料割増率(%) (2)	12.000				
K01252	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=125～200mm	44.000	kg	117	5,148	
K06032	ステンレス鋼板 SUS316 厚さ8mm～9mm	392.000	kg	994	389,648	
	合 計				394,796	算出数量 1.000 門
	単 価		門		394,796	
	*** S単－ 258号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム 平形（クロロブレン系）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K33021 平形（クロロブレン系）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形（クロロブレン系）	1.000	kg	4,190	4,190	
	合 計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,190	
	*** S単－ 259号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム L形（クロロブレン系）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K33022 L形（クロロブレン系）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K33022	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単一 260号 ***					
S40041	ステンレス酸洗い費		m ²		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	酸洗い		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)溶融亜鉛メッキ規格	kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)酸洗い規格	K78021m ²		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	1.000	m ²	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単一 261号 ***					
S41002	輸送費 (小形水門扉)		式		1.000 式	歩B 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,2[各単位],140km,小形水門,プレートゲート構造 ローラートライトゲート,,,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)対象要素 (X) の数量	2.000[各単位]		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)想定輸送距離 (D) の数量	140.000km				
	4)設備区分(河川用水門)	小形水門				
	5)形式区分 (河川・水路用水門設備)	プレートゲート構造ローラートライトゲート				
K79213	輸送費	1.000	式	276,000	276,000	
	合 計				276,000	算出数量 1.000 式
	単 価				276,000	
	*** S単一 262号 ***					
S41002	輸送費 (鋼製付属)		式		1.000 式	歩B 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備,0.796[各単位],140km,,,,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素 (X) の数量	0.796[各単位]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離 (D) の数量	140.000km		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 式
	単 価				105,000	
	*** S単一 263号 ***					
S41002	輸送費 (鋼製付属)		式		1.000 式	歩B 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備,0.187[各単位],140km,,,,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素 (X) の数量	0.187[各単位]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離 (D) の数量	140.000km		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	102,000	102,000	
	合 計				102,000	算出数量 1.000 式
	単 価				102,000	
	*** S単一 264号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S41002	輸送費（鋼製付属）		式		1.000 式	歩B 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備,0.01[各単位],140km,,,,,,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素（X）の数量	0.010[各単位]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	140.000km		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	101,000	101,000	
	合 計				101,000	算出数量 1.000 式
	単 価				101,000	
	*** S単ー 265号 ***					
S41021	二次コンクリート及び型枠施工工数（小形水門設備）		門		1.000 門	歩B 当たり算出
	二次コンクリート及び型枠施工工数（小形水門設備） 3.0m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)コンクリート打設量(m3)	3.0m3		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	6.410	人	33,762	216,414	
R01003	普通作業員	2.750	人	21,420	58,905	
	合 計				275,319	算出数量 1.000 門
	単 価				275,319	
	*** S単ー 266号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩B 当たり算出
	電線管敷設工 その他,-,-,屋外・屋内(露出),17.00,0.15,無,無,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択	P96009				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	17.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の管種別、サイズ等					
P96009	ステンレス製電線管 パイプ(3.66m)28mm （変更追加）	100.000	m	5,219	521,900	
Y00005	諸資材	0.150		521,900	78,285	
R01013	電工	17.000	人	27,744	471,648	
	合 計				1,071,833	算出数量 100.000 m
	単 価		m		10,718	
	*** S単ー 267号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩B 当たり算出
	電線管敷設工 その他,-,-,屋外・屋内(露出),17.00,0.15,無,無,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択	P96008				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	17.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の管種別、サイズ等					
P96008	ステンレス製電線管 パイプ(3.66m)36mm （変更追加）	100.000	m	6,749	674,900	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00005	諸資材	0.150		674,900	101,235	
R01013	電工	17.000	人	27,744	471,648	
	合 計				1,247,783	算出数量 100.000 m
	単 価		m		12,478	
	*** S単ー 268号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩B 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管、-、30、地 中（構内）、2.60、0.00、無、無、無、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	地 中（構内）				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択	P27437				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.60				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の管種別、サイズ等					
P27437	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径30	100.000	m	259	25,900	
R01013	電工	2.600	人	27,744	72,134	
	合 計				98,034	算出数量 100.000 m
	単 価		m		980	
	*** S単ー 269号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩B 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ビット、CVケーブル、600V、3心、8mm2、屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	8mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27066	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積8.0	100.000	m	728	72,800	
R01013	電工	4.400	人	27,744	122,074	
	合 計				194,874	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,949	
	*** S単ー 270号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩B 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内、CVケーブル、600V、3心、8mm2、地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	8mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27066	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積8.0	100.000	m	728	72,800	
R01013	電工	5.500	人	27,744	152,592	
	合 計				225,392	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,254	
	*** S単ー 271号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩B 当たり算出

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内・IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)心数	-			週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27013	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積3.5	100.000	m	101	10,100	
R01013	電工	1.200	人	27,744	33,293	
	合 計				43,393	算出数量 100.000 m
	単 価		m		434	
	*** S単- 272号 ***					
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100.000 m	歩B 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） ビット配線,20mm以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)ケーブル種別	P96010		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)作業種別	ビット配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの名称・規格					
P96010	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 20心 断面積1.25 (変更追加)	100.000	m	829	82,900	
R01013	電工	4.400	人	27,744	122,074	
	合 計				204,974	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,050	
	*** S単- 273号 ***					
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100.000 m	歩B 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 管内配線,20mm以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)ケーブル種別	P96010		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの名称・規格					
P96010	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 20心 断面積1.25 (変更追加)	100.000	m	829	82,900	
R01013	電工	5.500	人	27,744	152,592	
	合 計				235,492	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,355	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 147号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	1,797,604.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	116,844.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	1,914,448	248,878	
	合 計				248,878	算出数量 1.000 式
	単 価		式		248,878	
	*** X単一 148号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	1,539,776.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	53,892.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	1,593,668	207,177	
	合 計				207,177	算出数量 1.000 式
	単 価		式		207,177	
	*** X単一 149号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	1,797,604.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	116,844.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	1,914,448	248,878	
	合 計				248,878	算出数量 1.000 式
	単 価		式		248,878	
	*** X単一 150号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	2,047,304.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	71,656.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	2,118,960	275,465	
	合 計				275,465	算出数量 1.000 式
	単 価		式		275,465	
	*** X単一 151号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) その他,川表フラッグゲート,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y) 3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円) 5)副部材費金額小計(円)	その他 13.000% 川表フリップゲート 2,309,834.000円 103,208.000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79351	製作補助材料費	0.130	式	2,413,042	313,695	
	合 計				313,695	算出数量 1.000 式
	単 価		式		313,695	
	*** X単一 152号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) その他,川表フリップゲート,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y) 3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円) 5)副部材費金額小計(円)	その他 13.000% 川表フリップゲート 341,761.000円 22,688.000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79351	製作補助材料費	0.130	式	364,449	47,378	
	合 計				47,378	算出数量 1.000 式
	単 価		式		47,378	
	*** X単一 153号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) その他,角落しゲート,10%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y) 3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円) 5)副部材費金額小計(円)	その他 10.000% 角落しゲート 252,530.000円 0.000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79351	製作補助材料費	0.100	式	252,530	25,253	
	合 計				25,253	算出数量 1.000 式
	単 価		式		25,253	
	*** X単一 154号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y) 3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円) 5)副部材費金額小計(円)	小形水門設備 13.000% 1,797,604.000円 116,844.000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79351	製作補助材料費	0.130	式	1,914,448	248,878	
	合 計				248,878	算出数量 1.000 式
	単 価		式		248,878	
	*** X単一 155号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y) 3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円) 5)副部材費金額小計(円)	小形水門設備 13.000% 1,539,776.000円 53,892.000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79351	製作補助材料費	0.130	式	1,593,668	207,177	
	合 計				207,177	算出数量 1.000 式
	単 価		式		207,177	
	*** X単一 156号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) その他,角落しゲート,10%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	10.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	角落しゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	148,263.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	11,120.000円				
K79351	製作補助材料費	0.100	式	159,383	15,938	
	合 計				15,938	算出数量 1.000 式
	単 価		式		15,938	
	*** X単一 157号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) その他,角落しゲート,10%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	10.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	角落しゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	252,530.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	1,263.000円				
K79351	製作補助材料費	0.100	式	253,793	25,379	
	合 計				25,379	算出数量 1.000 式
	単 価		式		25,379	
	*** X単一 158号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	463,917.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	463,917	60,309	
	合 計				60,309	算出数量 1.000 式
	単 価		式		60,309	
	*** X単一 159号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	603,370.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	603,370	78,438	
	合 計				78,438	算出数量 1.000 式
	単 価		式		78,438	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)				

工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 160号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	1,063,383.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	1,063,383	138,240	
	合 計				138,240	算出数量 1.000 式
	単 価		式		138,240	
	*** X単一 161号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	776,179.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	776,179	100,903	
	合 計				100,903	算出数量 1.000 式
	単 価		式		100,903	
	*** X単一 162号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	463,917.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	463,917	60,309	
	合 計				60,309	算出数量 1.000 式
	単 価		式		60,309	
	*** X単一 163号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	603,370.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	603,370	78,438	
	合 計				78,438	算出数量 1.000 式
	単 価		式		78,438	
	*** X単一 164号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円) 5)副部材費金額小計(円)	72,290,000円 0.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79351	製作補助材料費	0.130	式	72,290	9,398	
	合 計				9,398	算出数量 1.000 式
	単 価		式		9,398	
	*** X単一 165号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1.00,1基,1.00,,377			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	防護柵 0.1≦x≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／t o n) 4)部材の混合比率	0.00 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(K n)	1 基 1.00				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	377.000				
R03001	製作工	8.950	人	31,200	279,240	
	合 計				279,240	算出数量 1.000 基
	単 価		基		279,240	
	*** X単一 166号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 階段・螺旋階段,0.4≦x≦5.0,0.00,1.00,1基,1.00,,593			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	階段・螺旋階段 0.4≦x≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／t o n) 4)部材の混合比率	0.00 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(K n)	1 基 1.00				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	593.000				
R03001	製作工	12.290	人	31,200	383,448	
	合 計				383,448	算出数量 1.000 基
	単 価		基		383,448	
	*** X単一 167号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 階段・螺旋階段,0.4≦x≦5.0,0.00,1.00,1基,1.00,,1115			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	階段・螺旋階段 0.4≦x≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／t o n) 4)部材の混合比率	0.00 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(K n)	1 基 1.00				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	1,115.000				
R03001	製作工	19.090	人	31,200	595,608	
	合 計				595,608	算出数量 1.000 基
	単 価		基		595,608	
	*** X単一 168号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1.00,1基,0.00,,635			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	防護柵 0.1≦x≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／t o n)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	1.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	0.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	635.000				
R03001	製作工		12.890 人	31,200	402,168	
	合 計				402,168	算出数量 1.000 基
	単 価		基		402,168	
	*** X単一 169号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1.00,1基,1.00,,377			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	防護柵 0.1≦x≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／t o n)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	1.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	377.000				
R03001	製作工		8.950 人	31,200	279,240	
	合 計				279,240	算出数量 1.000 基
	単 価		基		279,240	
	*** X単一 170号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 階段・螺旋階段,0.4≦x≦5.0,0.00,1.00,1基,1.00,,593			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	階段・螺旋階段 0.4≦x≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／t o n)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	1.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	593.000				
R03001	製作工		12.290 人	31,200	383,448	
	合 計				383,448	算出数量 1.000 基
	単 価		基		383,448	
	*** X単一 171号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 その他,ー,20.47,0.20,1基,1.00,リフティングビーム,259			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	その他 ー		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／t o n)	20.47		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.20				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称	リフティングビーム				
	8)製作対象質量(kg/基)	259.000				
R03001	製作工		5.300 人	31,200	165,360	
	合 計				165,360	算出数量 1.000 基
	単 価		基		165,360	
	*** X単一 172号 ***					

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40007	水門設備副部材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),6.5,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造ローラゲート				
	3)製作区分	扉体(SUS)				
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.500				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	1,797,604.000				
K79431	副部材費					
		0.065	式	1,797,604	116,844	
	合 計				116,844	算出数量 1.000 式
	単 価		式		116,844	
	*** X単一 173号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,戸当り,3.5,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造ローラゲート				
	3)製作区分	戸当り				
	4)副部材費率(Y1)(%)	3.500				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	1,539,776.000				
K79431	副部材費					
		0.035	式	1,539,776	53,892	
	合 計				53,892	算出数量 1.000 式
	単 価		式		53,892	
	*** X単一 174号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),6.5,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造ローラゲート				
	3)製作区分	扉体(SUS)				
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.500				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	1,797,604.000				
K79431	副部材費					
		0.065	式	1,797,604	116,844	
	合 計				116,844	算出数量 1.000 式
	単 価		式		116,844	
	*** X単一 175号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,戸当り,3.5,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造ローラゲート				
	3)製作区分	戸当り				
	4)副部材費率(Y1)(%)	3.500				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	2,047,304.000				
K79431	副部材費					
		0.035	式	2,047,304	71,656	
	合 計				71,656	算出数量 1.000 式
	単 価		式		71,656	
	*** X単一 176号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),6.5,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	プレートガーダ構造ローラゲート				

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.500				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	1,797,604.000				
K79431	副部材費					
		0.065	式	1,797,604	116,844	
	合 計				116,844	算出数量 1.000 式
	単 価		式		116,844	
	*** X単一 177号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,戸当り,3.5,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造ローラゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	3.500				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	1,539,776.000				
K79431	副部材費					
		0.035	式	1,539,776	53,892	
	合 計				53,892	算出数量 1.000 式
	単 価		式		53,892	
	*** X単一 178号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,ー,ー,7.5,,角落しゲート			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	ー		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	7.500				
	7)水門扉形式及び名称	角落しゲート				
	8)主要部材費金額小計(円)	148,263.000				
K79431	副部材費					
		0.075	式	148,263	11,120	
	合 計				11,120	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,120	
	*** X単一 179号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,ー,ー,0.5,,角落しゲート			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	ー		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	0.500				
	7)水門扉形式及び名称	角落しゲート				
	8)主要部材費金額小計(円)	252,530.000				
K79431	副部材費					
		0.005	式	252,530	1,263	
	合 計				1,263	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,263	
	*** X単一 180号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),2,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造ローラゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	2.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	1,797,604.000				
K79451	部品費					
		0.020	式	1,797,604	35,952	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				35,952	算出数量 1.000 式
	単 価		式		35,952	
	*** X単一 181号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,戸当り,0.5,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造ローラゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	0.500				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	1,539,776.000				
K79451	部品費					
		0.005	式	1,539,776	7,699	
	合 計				7,699	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,699	
	*** X単一 182号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),2,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造ローラゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	2.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	1,797,604.000				
K79451	部品費					
		0.020	式	1,797,604	35,952	
	合 計				35,952	算出数量 1.000 式
	単 価		式		35,952	
	*** X単一 183号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,戸当り,0.5,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造ローラゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	0.500				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	2,047,304.000				
K79451	部品費					
		0.005	式	2,047,304	10,237	
	合 計				10,237	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,237	
	*** X単一 184号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 その他,一,一,0.5,..,角落しゲート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	一		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	一		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	0.500				
	7)水門扉形式及び名称	角落しゲート				
	8)主要部材費金額小計(円)	252,530.000				
K79451	部品費					
		0.005	式	252,530	1,263	
	合 計				1,263	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,263	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 185号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),2,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造ローラゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	2.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	1,797,604.000				
K79451	部品費					
		0.020	式	1,797,604	35,952	
	合 計				35,952	算出数量 1.000 式
	単 価		式		35,952	
	*** X単一 186号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,戸当り,0.5,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造ローラゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	0.500				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	1,539,776.000				
K79451	部品費					
		0.005	式	1,539,776	7,699	
	合 計				7,699	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,699	
	*** X単一 187号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 その他,一,一,30,...,角落しゲート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	一		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	一		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	30.000				
	7)水門扉形式及び名称	角落しゲート				
	8)主要部材費金額小計(円)	148,263.000				
K79451	部品費					
		0.300	式	148,263	44,479	
	合 計				44,479	算出数量 1.000 式
	単 価		式		44,479	
	*** X単一 188号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 その他,一,一,0.5,...,角落しゲート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	一		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	一		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	0.500				
	7)水門扉形式及び名称	角落しゲート				
	8)主要部材費金額小計(円)	252,530.000				
K79451	部品費					
		0.005	式	252,530	1,263	
	合 計				1,263	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,263	
	*** X単一 189号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備...60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	1,048,944.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	1,048,944	629,366	
	合 計				629,366	算出数量 1.000 式
	単 価				629,366	
	*** X単一 190号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	737,568.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	737,568	442,541	
	合 計				442,541	算出数量 1.000 式
	単 価				442,541	
	*** X単一 191号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	1,048,944.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	1,048,944	629,366	
	合 計				629,366	算出数量 1.000 式
	単 価				629,366	
	*** X単一 192号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	897,624.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	897,624	538,574	
	合 計				538,574	算出数量 1.000 式
	単 価				538,574	
	*** X単一 193号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 その他,川表フラップゲート,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	川表フラップゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	1,310,400.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	1,310,400	786,240	
	合 計				786,240	算出数量 1.000 式
	単 価				786,240	
	*** X単一 194号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 その他,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	その他 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	436,800.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	436,800	262,080	
	合 計				262,080	算出数量 1.000 式
	単 価				262,080	
	*** X単一 195号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 その他,角落しゲート,75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	その他 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	角落しゲート 999,648.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.750	式	999,648	749,736	
	合 計				749,736	算出数量 1.000 式
	単 価				749,736	
	*** X単一 196号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	1,048,944.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	1,048,944	629,366	
	合 計				629,366	算出数量 1.000 式
	単 価				629,366	
	*** X単一 197号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	737,568.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	737,568	442,541	
	合 計				442,541	算出数量 1.000 式
	単 価				442,541	
	*** X単一 198号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 その他,角落しゲート,75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	その他 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	角落しゲート 1,141,920.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.750	式	1,141,920	856,440	
	合 計				856,440	算出数量 1.000 式
	単 価				856,440	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 199号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 その他,角落しゲート,75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務费率(Y)	その他 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	角落しゲート 999,648.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.750	式	999,648	749,736	
	合 計				749,736	算出数量 1.000 式
	単 価				749,736	
	*** X単一 200号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務费率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	279,240.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	279,240	167,544	
	合 計				167,544	算出数量 1.000 式
	単 価				167,544	
	*** X単一 201号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務费率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	383,448.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	383,448	230,069	
	合 計				230,069	算出数量 1.000 式
	単 価				230,069	
	*** X単一 202号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務费率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	595,608.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	595,608	357,365	
	合 計				357,365	算出数量 1.000 式
	単 価				357,365	
	*** X単一 203号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務费率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	402,168.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	402,168	241,301	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				241,301	算出数量 1.000 式
	単 価				241,301	
	*** X単一 204号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務费率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	279,240.000円				
		0.600	式	279,240	167,544	
	合 計				167,544	算出数量 1.000 式
	単 価				167,544	
	*** X単一 205号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務费率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	383,448.000円				
		0.600	式	383,448	230,069	
	合 計				230,069	算出数量 1.000 式
	単 価				230,069	
	*** X単一 206号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務费率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	165,360.000円				
		0.600	式	165,360	99,216	
	合 計				99,216	算出数量 1.000 式
	単 価				99,216	
	*** X単一 207号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理费率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	1,772,715.000円				
		0.250	式	1,772,715	443,179	
	合 計				443,179	算出数量 1.000 式
	単 価		式		443,179	
	*** X単一 208号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理费率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計（円）	1,239,114.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	1,239,114	309,779	
	合 計				309,779	算出数量 1.000 式
	単 価		式		309,779	
	*** X単一 209号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計（円）	1,772,715.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	1,772,715	443,179	
	合 計				443,179	算出数量 1.000 式
	単 価		式		443,179	
	*** X単一 210号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計（円）	1,508,008.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	1,508,008	377,002	
	合 計				377,002	算出数量 1.000 式
	単 価		式		377,002	
	*** X単一 211号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 その他,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	その他 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計（円）	2,334,640.000円				
K79331	工場管理費					
		0.200	式	2,334,640	466,928	
	合 計				466,928	算出数量 1.000 式
	単 価		式		466,928	
	*** X単一 212号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 その他,川表フラッグゲート,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	その他 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	川表フラッグゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計（円）	729,960.000円				
K79331	工場管理費					
		0.200	式	729,960	145,992	
	合 計				145,992	算出数量 1.000 式
	単 価		式		145,992	
	*** X単一 213号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工場管理費 その他,角落しゲート,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	その他 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計 (円)	角落しゲート 1,804,054.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費					
		0.200	式	1,804,054	360,811	
	合 計				360,811	算出数量 1.000 式
	単 価		式		360,811	
	*** X単一 214号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費					
		0.250	式	1,772,715	443,179	
	合 計				443,179	算出数量 1.000 式
	単 価		式		443,179	
	*** X単一 215号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費					
		0.250	式	1,239,114	309,779	
	合 計				309,779	算出数量 1.000 式
	単 価		式		309,779	
	*** X単一 216号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 その他,角落しゲート,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	その他 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計 (円)	角落しゲート 2,202,549.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費					
		0.200	式	2,202,549	440,510	
	合 計				440,510	算出数量 1.000 式
	単 価		式		440,510	
	*** X単一 217号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 その他,角落しゲート,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	その他 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計 (円)	角落しゲート 1,804,054.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費					
		0.200	式	1,804,054	360,811	
	合 計				360,811	算出数量 1.000 式
	単 価		式		360,811	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 218号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計 (円)	446,784.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	446,784	111,696
	合 計				111,696	算出数量 1.000 式
	単 価		式		111,696	
	*** X単一 219号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計 (円)	111,020.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	111,020	27,755
	合 計				27,755	算出数量 1.000 式
	単 価		式		27,755	
	*** X単一 220号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計 (円)	613,517.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	613,517	153,379
	合 計				153,379	算出数量 1.000 式
	単 価		式		153,379	
	*** X単一 221号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計 (円)	169,680.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	169,680	42,420
	合 計				42,420	算出数量 1.000 式
	単 価		式		42,420	
	*** X単一 222号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計 (円)	952,973.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	952,973	238,243
	合 計				238,243	算出数量 1.000 式

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		238,243	
	*** X単一 223号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	302,890.000円				
		0.250	式	302,890	75,723	
	合 計				75,723	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,723	
	*** X単一 224号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	643,469.000円				
		0.250	式	643,469	160,867	
	合 計				160,867	算出数量 1.000 式
	単 価		式		160,867	
	*** X単一 225号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	110,600.000円				
		0.250	式	110,600	27,650	
	合 計				27,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		27,650	
	*** X単一 226号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	446,784.000円				
		0.250	式	446,784	111,696	
	合 計				111,696	算出数量 1.000 式
	単 価		式		111,696	
	*** X単一 227号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
		111,020.000円				

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79331	工場管理費	0.250	式	111,020	27,755	
	合 計				27,755	算出数量 1.000 式
	単 価		式		27,755	
	*** X単一 228号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計 (円)	613,517.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	613,517	153,379	
	合 計				153,379	算出数量 1.000 式
	単 価		式		153,379	
	*** X単一 229号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計 (円)	169,680.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	169,680	42,420	
	合 計				42,420	算出数量 1.000 式
	単 価		式		42,420	
	*** X単一 230号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計 (円)	264,576.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	264,576	66,144	
	合 計				66,144	算出数量 1.000 式
	単 価		式		66,144	
	*** X単一 231号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計 (円)	34,858.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	34,858	8,715	
	合 計				8,715	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,715	
	*** X単一 232号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分 2)塗装区分	小形水門 扉体(主要部材:SUS)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	1,048,944.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費	0.090	式	1,048,944	94,405	
	合 計				94,405	算出数量 1.000 式
	単 価				94,405	
	*** X単一 233号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)塗装区分	小形水門 戸当り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	737,568.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費	0.080	式	737,568	59,005	
	合 計				59,005	算出数量 1.000 式
	単 価				59,005	
	*** X単一 234号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)塗装区分	小形水門 扉体(主要部材:SUS)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	1,048,944.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費	0.090	式	1,048,944	94,405	
	合 計				94,405	算出数量 1.000 式
	単 価				94,405	
	*** X単一 235号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)塗装区分	小形水門 戸当り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	897,624.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費	0.080	式	897,624	71,810	
	合 計				71,810	算出数量 1.000 式
	単 価				71,810	
	*** X単一 236号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)塗装区分	小形水門 扉体(主要部材:SUS)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	1,048,944.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費	0.090	式	1,048,944	94,405	
	合 計				94,405	算出数量 1.000 式
	単 価				94,405	
	*** X単一 237号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)塗装区分 3)製作工金額小計(円)	小形水門 戸当り 737,568.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79501	塗装費	0.080	式	737,568	59,005	
	合 計				59,005	算出数量 1,000 式
	単 価				59,005	
	*** X単一 238号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y) 3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	小形水門設備 1.500% 992,049.000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.015	式	992,049	14,881	
	合 計				14,881	算出数量 1,000 式
	単 価		式		14,881	
	*** X単一 239号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y) 3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	小形水門設備 1.500% 992,049.000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.015	式	992,049	14,881	
	合 計				14,881	算出数量 1,000 式
	単 価		式		14,881	
	*** X単一 240号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,川表フラップゲート,1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y) 3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	小形水門設備 1.500% 川表フラップゲート 1,502,664.000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.015	式	1,502,664	22,540	
	合 計				22,540	算出数量 1,000 式
	単 価		式		22,540	
	*** X単一 241号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く),角落しゲート,4%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y) 3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	水門設備 (小形水門設備を除く) 4.000% 角落しゲート 1,202,334.000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.040	式	1,202,334	48,093	
	合 計				48,093	算出数量 1,000 式
	単 価		式		48,093	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 242号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	992,049.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	992,049	14,881	
	合 計				14,881	算出数量 1.000 式
	単 価		式		14,881	
	*** X単一 243号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く) ,角落しゲート,4%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備 (小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	4.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	角落しゲート		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	1,202,334.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.040	式	1,202,334	48,093	
	合 計				48,093	算出数量 1.000 式
	単 価		式		48,093	
	*** X単一 244号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	127,381.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	127,381	1,274	
	合 計				1,274	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,274	
	*** X単一 245号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	97,797.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	97,797	978	
	合 計				978	算出数量 1.000 式
	単 価		式		978	
	*** X単一 246号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	183,472.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	183,472	1,835	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,835	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,835	
	*** X単一 247号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	132,005.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	132,005	1,320	
	合 計				1,320	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,320	
	*** X単一 248号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	127,381.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	127,381	1,274	
	合 計				1,274	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,274	
	*** X単一 249号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	97,797.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	97,797	978	
	合 計				978	算出数量 1.000 式
	単 価		式		978	
	*** X単一 250号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,ワチングビーム,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	ワチングビーム		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	80,230.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	80,230	802	
	合 計				802	算出数量 1.000 式
	単 価		式		802	
	*** X単一 251号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	992,049.000円				
K79371	据付材料費					
		0.030	式	992,049	29,761	
	合 計				29,761	算出数量 1.000 式
	単 価		式		29,761	
	*** X単一 252号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	992,049.000円				
K79371	据付材料費					
		0.030	式	992,049	29,761	
	合 計				29,761	算出数量 1.000 式
	単 価		式		29,761	
	*** X単一 253号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,川表フラップゲート,,,,,0kW,2次側電気配線配管無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	10.500%				
	9)工種区分の名称	川表フラップゲート				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	1,502,664.000円				
K79371	据付材料費					
		0.105	式	1,502,664	157,780	
	合 計				157,780	算出数量 1.000 式
	単 価		式		157,780	
	*** X単一 254号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水門設備,角落しゲート,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	中・大形水門・起伏堰		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	14.000%				
	9)工種区分の名称	角落しゲート				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	1,202,334.000円				
K79371	据付材料費					
		0.140	式	1,202,334	168,327	
	合 計				168,327	算出数量 1.000 式
	単 価		式		168,327	
	*** X単一 255号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	992,049.000円				
K79371	据付材料費					
		0.030	式	992,049	29,761	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				29,761	算出数量 1.000 式
	単 価		式		29,761	
	*** X単一 256号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付材料費 水門設備,角落しゲート,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	中・大形水門・起伏堰		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	14.000%				
	9)工種区分の名称	角落しゲート				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	1,202,334.000円				
K79371	据付材料費	0.140	式	1,202,334	168,327	
	合 計				168,327	算出数量 1.000 式
	単 価		式		168,327	
	*** X単一 257号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 階段・螺旋階段,0.4≤x≤5.0,0.00,1基,1.00,,597			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	階段・螺旋階段		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton／基)	0.4≤x≤5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	597.000				
R03002	据付工 80%	3.540	人	30,906	109,407	
R01003	普通作業員 20%	0.890	人	20,196	17,974	
	合 計				127,381	算出数量 1.000 基
	単 価		基		127,381	
	*** X単一 258号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≤x≤5.0,0.00,1基,1.00,,376			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	防護柵		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton／基)	0.1≤x≤5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	376.000				
R03002	据付工 80%	2.720	人	30,906	84,064	
R01003	普通作業員 20%	0.680	人	20,196	13,733	
	合 計				97,797	算出数量 1.000 基
	単 価		基		97,797	
	*** X単一 259号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 階段・螺旋階段,0.4≤x≤5.0,0.00,1基,1.00,,1129			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	階段・螺旋階段		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton／基)	0.4≤x≤5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)据付対象質量(kg/基)	1,129.000				
R03002	据付工 80%	5.100	人	30,906	157,621	
R01003	普通作業員 20%	1.280	人	20,196	25,851	
	合 計				183,472	算出数量 1.000 基
	単 価		基		183,472	
	*** X単一 260号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≤x≤5.0,0.00,1基,0.00,,635			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	防護柵		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton／基)	0.1≤x≤5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	0.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	635.000				
R03002	据付工 80%	3.670	人	30,906	113,425	
R01003	普通作業員 20%	0.920	人	20,196	18,580	
	合 計				132,005	算出数量 1.000 基
	単 価		基		132,005	
	*** X単一 261号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 階段・螺旋階段,0.4≤x≤5.0,0.00,1基,1.00,,597			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	階段・螺旋階段		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton／基)	0.4≤x≤5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	597.000				
R03002	据付工 80%	3.540	人	30,906	109,407	
R01003	普通作業員 20%	0.890	人	20,196	17,974	
	合 計				127,381	算出数量 1.000 基
	単 価		基		127,381	
	*** X単一 262号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≤x≤5.0,0.00,1基,1.00,,376			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	防護柵		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton／基)	0.1≤x≤5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	376.000				
R03002	据付工 80%	2.720	人	30,906	84,064	
R01003	普通作業員 20%	0.680	人	20,196	13,733	
	合 計				97,797	算出数量 1.000 基
	単 価		基		97,797	
	*** X単一 263号 ***					

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 その他、一、10.50、1基、1.00、ワタシグビーム、265			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	その他 一		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/t o n) 4)据付基数	10.50 1 基		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)据付数による補正係数(K n) 6)鋼製付属設備名称 7)据付対象質量(kg/基)	1.00 ワタシグビーム 265.000				
R03002	据付工 80%	2.230	人	30,906	68,920	
R01003	普通作業員 20%	0.560	人	20,196	11,310	
	合 計				80,230	算出数量 1,000 基
	単 価		基		80,230	
	*** X単一 264号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	168,072.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	168,072	3,361	
	合 計				3,361	算出数量 1,000 式
	単 価		式		3,361	
	*** X単一 265号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	168,072.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	168,072	3,361	
	合 計				3,361	算出数量 1,000 式
	単 価		式		3,361	
	*** X単一 266号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	764,652.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	764,652	15,293	
	合 計				15,293	算出数量 1,000 式
	単 価		式		15,293	
	*** X単一 267号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	336,144.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79411	雑器具損料	0.020	式	336,144	6,723	
	合 計				6,723	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,723	
	*** X単一 268号 ***					
X41005	雑器具損料 雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	168,072.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	168,072	3,361	
	合 計				3,361	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,361	
	*** X単一 269号 ***					
X41005	雑器具損料 雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	336,144.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	336,144	6,723	
	合 計				6,723	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,723	
	*** X単一 270号 ***					
X41005	雑器具損料 雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	168,072.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	168,072	3,361	
	合 計				3,361	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,361	
	*** X単一 271号 ***					
X41005	雑器具損料 雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	132,672.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	132,672	2,653	
	合 計				2,653	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,653	
	*** X単一 272号 ***					
X41005	雑器具損料 雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	132,672.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	132,672	2,653	
	合 計				2,653	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,653	
	*** X単一 273号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	132,672.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	132,672	2,653	
	合 計				2,653	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,653	
	*** X単一 274号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	168,072.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	168,072	3,361	
	合 計				3,361	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,361	
	*** X単一 275号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	132,672.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	132,672	2,653	
	合 計				2,653	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,653	
	*** X単一 276号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	41,800.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	41,800	836	
	合 計				836	算出数量 1.000 式
	単 価		式		836	
	*** X単一 277号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備【新設】,,80%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	852,697.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	852,697	682,158	
	合 計				682,158	算出数量 1,000 式
	単 価		式		682,158	
	*** X単一 278号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備【新設】,,80%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	852,697.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	852,697	682,158	
	合 計				682,158	算出数量 1,000 式
	単 価		式		682,158	
	*** X単一 279号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備【新設】 ,川表フラップゲート,80%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	川表フラップゲート		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	1,359,864.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	1,359,864	1,087,891	
	合 計				1,087,891	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,087,891	
	*** X単一 280号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水門設備(小形水門を除く)【新設】 ,角落しゲート,130%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	130.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	角落しゲート		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	1,033,496.000				
K79251	据付間接費					
		1.300	式	1,033,496	1,343,545	
	合 計				1,343,545	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,343,545	
	*** X単一 281号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備【新設】,,80%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	852,697.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	852,697	682,158	
	合 計				682,158	算出数量 1,000 式
	単 価		式		682,158	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 282号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】 ,角落しゲート,130%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接费率(Y)	水門設備(小形水門を除く)【新設】 130.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	角落しゲート 1,033,496.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費					
		1.300	式	1,033,496	1,343,545	
	合 計				1,343,545	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,343,545	
	*** X単一 283号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接费率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費					
		0.800	式	109,407	87,526	
	合 計				87,526	算出数量 1.000 式
	単 価		式		87,526	
	*** X単一 284号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接费率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費					
		0.800	式	84,064	67,251	
	合 計				67,251	算出数量 1.000 式
	単 価		式		67,251	
	*** X単一 285号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接费率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費					
		0.800	式	157,621	126,097	
	合 計				126,097	算出数量 1.000 式
	単 価		式		126,097	
	*** X単一 286号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接费率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費					
		0.800	式	113,425	90,740	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				90,740	算出数量 1.000 式
	単 価		式		90,740	
	*** X単一 287号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	109,407.000				
		0.800	式	109,407	87,526	
	合 計				87,526	算出数量 1.000 式
	単 価		式		87,526	
	*** X単一 288号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	84,064.000				
		0.800	式	84,064	67,251	
	合 計				67,251	算出数量 1.000 式
	単 価		式		67,251	
	*** X単一 289号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 鋼製付属設備,ワフイングビーム,65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	鋼製付属設備 65.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	ワフイングビーム 68,920.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費					
		0.650	式	68,920	44,798	
	合 計				44,798	算出数量 1.000 式
	単 価		式		44,798	
	*** X単一 290号 ***					
X41007	二次コンクリート費(小形水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	二次コンクリート費(小形水門設備) 小形水門設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)二次コンクリート費対象金額小計(円)	小形水門設備 992,049.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79511	二次コンクリート費					
		0.070	式	992,049	69,443	
	合 計				69,443	算出数量 1.000 式
	単 価		式		69,443	
	*** X単一 291号 ***					
X41007	二次コンクリート費(小形水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	二次コンクリート費(小形水門設備) 小形水門設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)二次コンクリート費対象金額小計(円)	小形水門設備 992,049.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

[illegible]

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 293号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩B 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	468,029.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	42,123.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.130	式	510,152	66,320	
	合 計				66,320	算出数量 1.000 式
	単 価		式		66,320	
	*** X単一 294号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩B 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	394,796.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	23,688.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.130	式	418,484	54,403	
	合 計				54,403	算出数量 1.000 式
	単 価		式		54,403	
	*** X単一 295号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩B 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	1,044,326.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.130	式	1,044,326	135,762	
	合 計				135,762	算出数量 1.000 式
	単 価		式		135,762	
	*** X単一 296号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩B 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	577,140.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.130	式	577,140	75,028	
	合 計				75,028	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,028	
	*** X単一 297号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1,000 基	歩B 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 管理橋,0.5≦x≦10.0,0.00,1.00,1基,1.00,796			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分	管理橋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	0.5≦x≦10.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／t o n)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	1.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	796.000				
R03001	製作工					
		13.940	人	32,700	455,838	
	合 計				455,838	算出数量 1.000 基
	単 価		基		455,838	
	*** X単一 298号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩B 当たり算出
	鋼製付属設備製作工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1.00,1 基,1.00,,186.6			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	防護柵		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	0.1≦x≦5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／t o n)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	1.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	186.600				
R03001	製作工					
		5.480	人	32,700	179,196	
	合 計				179,196	算出数量 1.000 基
	単 価		基		179,196	
	*** X単一 299号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩B 当たり算出
	水門設備副部材費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	468,029.000				
K79431	副部材費					
		0.090	式	468,029	42,123	
	合 計				42,123	算出数量 1.000 式
	単 価		式		42,123	
	*** X単一 300号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩B 当たり算出
	水門設備副部材費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	394,796.000				
K79431	副部材費					
		0.060	式	394,796	23,688	
	合 計				23,688	算出数量 1.000 式
	単 価		式		23,688	
	*** X単一 301号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩B 当たり算出
	水門設備部品費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	5.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	468,029.000				
K79451	部品費		0.050	式	468,029	23,401
	合 計				23,401	算出数量 1.000 式
	単 価		式		23,401	
	*** X単一 302号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩B 当たり算出
	水門設備部品費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	1.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	394,796.000				
K79451	部品費		0.010	式	394,796	3,948
	合 計				3,948	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,948	
	*** X単一 303号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩B 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,60%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	735,750.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	735,750	441,450
	合 計				441,450	算出数量 1.000 式
	単 価				441,450	
	*** X単一 304号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩B 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,60%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	299,532.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	299,532	179,719
	合 計				179,719	算出数量 1.000 式
	単 価				179,719	
	*** X単一 305号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩B 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼製付属設備,60%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	455,838.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	455,838	273,503
	合 計				273,503	算出数量 1.000 式
	単 価				273,503	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 306号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩B 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	179,196.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	179,196	107,518
	合 計				107,518	算出数量 1.000 式
	単 価				107,518	
	*** X単一 307号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩B 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計（円）	1,351,458.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	1,351,458	337,865
	合 計				337,865	算出数量 1.000 式
	単 価		式		337,865	
	*** X単一 308号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩B 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計（円）	552,124.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	552,124	138,031
	合 計				138,031	算出数量 1.000 式
	単 価		式		138,031	
	*** X単一 309号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩B 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計（円）	729,341.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	729,341	182,335
	合 計				182,335	算出数量 1.000 式
	単 価		式		182,335	
	*** X単一 310号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩B 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計（円）	211,700.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	211,700	52,925
	合 計				52,925	算出数量 1.000 式

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		52,925	
	*** X単一 311号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩B 式 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)	286,714.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	286,714	71,679	
	合 計				71,679	算出数量 1.000 式
	単 価		式		71,679	
	*** X単一 312号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩B 式 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)	137,970.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	137,970	34,493	
	合 計				34,493	算出数量 1.000 式
	単 価		式		34,493	
	*** X単一 313号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩B 式 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)製作工金額小計(円)	735,750.000				
K79501	塗装費					
		0.090	式	735,750	66,218	
	合 計				66,218	算出数量 1.000 式
	単 価				66,218	
	*** X単一 314号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩B 式 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)塗装区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)製作工金額小計(円)	299,532.000				
K79501	塗装費					
		0.080	式	299,532	23,963	
	合 計				23,963	算出数量 1.000 式
	単 価				23,963	
	*** X単一 315号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩B 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)	0.000円				

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事 (第3回変更)						
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79391	据付補助材料費	0.015	式	0	0	
	合 計				0	算出数量 1,000 式
	単 価		式		0	
	*** X単一 316号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩B 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	134,455.000円				
K79391	据付補助材料費	0.010	式	134,455	1,345	
	合 計				1,345	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,345	
	*** X単一 317号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩B 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	68,515.000円				
K79391	据付補助材料費	0.010	式	68,515	685	
	合 計				685	算出数量 1,000 式
	単 価		式		685	
	*** X単一 318号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000 式	歩B 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7) 形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8) 据付材料費率(X)	3.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	0.000円				
K79371	据付材料費	0.030	式	0	0	
	合 計				0	算出数量 1,000 式
	単 価		式		0	
	*** X単一 319号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1,000 基	歩B 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 管理橋,0.5≤x≤10.0,0.00,1基,1.00,,796			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 設備区分	管理橋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 適用範囲(ton/基)	0.5≤x≤10.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) その他の据付工数(人/t o n)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付基数	1 基				
	5) 据付数による補正係数(K n)	1.00				
	6) 鋼製付属設備名称					
	7) 据付対象質量(kg/基)	796.000				
R03002	据付工 80%	3.580	人	32,232	115,391	
R01003	普通作業員 20%	0.890	人	21,420	19,064	
	合 計				134,455	算出数量 1,000 基
	単 価		基		134,455	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2・3号排水樋門ゲート製作据付工事（第3回変更）					
工事別工事名:西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 320号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1,000 基	歩B 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,187			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	防護柵		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	0.1≦x≦5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/t on)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	187.000				
R03002	据付工 80%	1.820	人	32,232	58,662	
R01003	普通作業員 20%	0.460	人	21,420	9,853	
	合 計				68,515	算出数量 1.000 基
	単 価		基		68,515	
	*** X単一 321号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩B 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	200,172.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	200,172	4,003	
	合 計				4,003	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,003	
	*** X単一 322号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩B 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	200,172.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	200,172	4,003	
	合 計				4,003	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,003	
	*** X単一 323号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩B 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	200,172.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	200,172	4,003	
	合 計				4,003	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,003	
	*** X単一 324号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩B 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]