

玉名横島海岸保全事業
消波施設基礎設置（第二工区1-3）その他工事

積 算 書

（ 第1回変更 ）

九州農政局
玉名横島海岸保全事業所

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	消波施設基礎設置（第二工区1-3）その他工事（第1回変更）		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(132,210,000)	
			134,860,000	
・工事原価			(113,362,000)	
			115,670,000	
純工事費			(89,010,000)	
			90,852,000	
・直接工事費			(77,834,000)	
			79,421,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(75,305,000)	
			76,797,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	(2,529,000)	
			2,624,000	
・間接工事費			(35,528,000)	
			36,249,000	
・・・共通仮設費			(11,176,000)	
			11,431,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	(n)	
			0	
・・・運搬費～営繕費等			(7,308,000)	
			7,423,000	
・・・運搬費	1.000	式	(n)	
			1,364,000	
・・・準備費	1.000	式	(n)	
			42,000	
・・・安全費	1.000	式	(n)	
			0	
・・・役務費	1.000	式	(n)	
			0	
・・・技術管理費	1.000	式	(1,739,000)	
			1,835,000	
・・・営繕費等	1.000	式	(n)	
			0	
・・・現場環境改善費			(760,000)	
			767,000	
・・・現場環境改善費（率計上）			(760,000)	
			767,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	(n)	
			0	
・・・現場管理費			(24,352,000)	
			24,818,000	
・・・現場管理費（率計上）			(24,352,000)	
			24,818,000	
・・・現場管理費（積上）	1.000	式	(n)	
			0	
・・・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	(n)	
			0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	(n)	
			0	
・官貸額（直工）	1.000	式	(n)	
			0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	(n)	
			0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	(n)	
			0	
・一般管理費等			(111,559,000 × (16.860*1.000+0.04))	
			113,845,000 × (16.820*1.000)+44,623	
			(18,853,000)	
・一括計上価格	1.000	式	(n)	
			0	
支給品費			(n)	
			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(n)	
			0	
支給品費（直工）			(n)	
			0	
処分費等（直接工事費の内数）			(n)	
			56,000	
処分費（準備費の内数）			(n)	
			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(n)	
			0	
処分費等（率対象外）			(n)	
			0	
共通仮設費算定控除額			(n)	
			0	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

玉名横島海岸保全事業

消波施設基礎設置（第二工区1 - 3）その他工事

積算書

（第1回変更）

九州農政局
玉名横島海岸保全事業所

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(114,230,000)	
			116,470,000	
・工事原価			(97,480,000)	
			99,426,000	
純工事費			(76,895,000)	
			78,455,000	
・直接工事費			(67,287,000)	
			68,620,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")		(65,624,000)	
	1.000	式	66,899,000	
・直接工事費(仮設工)	(")		(1,663,000)	
	1.000	式	1,721,000	
・間接工事費			(30,193,000)	
			30,806,000	
・共通仮設費			(9,608,000)	
			9,835,000	
・事業損失防止施設費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
			(67,287,000 × ((7.680*1.000)*1.100*1.040*1.000))	
			68,620,000 × ((7.650*1.000)*1.100*1.040*1.000)	
			(5,915,000)	
			6,004,000	
・運搬費	(")		(1,327,000)	
	1.000	式	1,364,000	
・準備費	(")		(")	
	1.000	式	42,000	
・安全費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・役務費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・技術管理費	(")		(1,739,000)	
	1.000	式	1,835,000	
・営繕費等	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場環境改善費			(585,000)	
			590,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(67,272,000 × (0.870))	
			68,605,000 × (0.860)	
			(585,000)	
			590,000	
・現場環境改善費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(20,585,000)	
			20,971,000	
・現場管理費(率計上)				
			(76,895,000 × ((23.180*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))	
			78,455,000 × ((23.140*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	
			(20,585,000)	
			20,971,000	
・現場管理費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(97,480,000 × (17.150*1.000 + 0.04))	
			99,426,000 × (17.110*1.000) + 38,992	
			(16,756,000)	
			17,050,000	
・一括計上価格	(")		(")	
	1.000	式	0	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(")	
			15,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(65,624,000)	
				66,899,000	
・離岸堤基礎工				(50,579,000)	
	1.000	式		0	
・・捨石工				(50,579,000)	
	1.000	式		0	
000001 捨石工	(400.000)		(")	(2,840,000)	歩A・単A
捨石 10~200kg,海上投入	0.000	m3	7,100	0	B単 1号
000002 捨石工	(2,000.000)		(")	(20,000,000)	歩A・単A
捨石 300~600kg,海上投入	0.000	m3	10,000	0	B単 2号
000003 捨石整形工	(2,400.000)		(")	(27,739,200)	歩A・単A
	0.000	m3	11,558	0	B単 3号
合 計				(50,579,200)	
				0	
・離岸堤基礎工				(0)	
	1.000	式		51,503,000	
・・捨石工				(0)	
	1.000	式		51,503,000	
000048 捨石工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
捨石 10~200kg,海上投入	400.000	m3	7,100	2,840,000	B単 48号
000049 捨石工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
捨石 300~600kg,海上投入	2,000.000	m3	10,000	20,000,000	B単 49号
000050 捨石整形工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
	2,400.000	m3	11,943	28,663,200	B単 50号
合 計				(0)	
				51,503,200	
・撤去工				(1,343,000)	
	1.000	式		0	
・・コンボス撤去工				(1,343,000)	
	1.000	式		0	
000004 コンボス撤去工	(471.000)		(")	(1,343,292)	歩A・単A
	0.000	本	2,852	0	B単 4号
合 計				(1,343,292)	
				0	
・撤去工				(0)	
	1.000	式		1,387,000	
・・コンボス撤去工				(0)	
	1.000	式		1,387,000	
000051 コンボス撤去工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
	471.000	本	2,944	1,386,624	B単 51号
合 計				(0)	
				1,386,624	
・復旧工				(1,343,000)	
	1.000	式		0	
・・コンボス復旧工				(1,343,000)	
	1.000	式		0	
000005 コンボス復旧工	(471.000)		(")	(1,343,292)	歩A・単A
	0.000	本	2,852	0	B単 5号
合 計				(1,343,292)	
				0	
・復旧工				(0)	
	1.000	式		1,387,000	
・・コンボス復旧工				(0)	
	1.000	式		1,387,000	
000052 コンボス復旧工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
	471.000	本	2,944	1,386,624	B単 52号
合 計				(0)	
				1,386,624	
・潮遊池護岸工				(12,359,000)	
	1.000	式		0	
・・作業土工				(291,000)	
	1.000	式		0	
000006 掘削	(466.000)		(")	(163,100)	歩A・単A
土砂	0.000	m3	350	0	B単 6号
000007 流用土盛土	(116.000)		(")	(32,712)	歩A・単A
B 4.0m	0.000	m3	282	0	B単 7号
000008 流用土盛土	(61.000)		(")	(30,988)	歩A・単A
1.0m B<2.5m	0.000	m3	508	0	B単 8号
000009 流用土盛土	(9.000)		(")	(18,369)	歩A・単A
B<1.0m	0.000	m3	2,041	0	B単 9号
000010 床掘	(25.000)		(")	(6,950)	歩A・単A
土砂	0.000	m3	278	0	B単 10号
000011 基面整正	(18.600)		(")	(8,091)	歩A・単A
	0.000	m ²	435	0	B単 11号

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置 (第二工区 1 - 3) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 第二工区 1

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000012 埋戻 流用割栗石 (5~15cm/個)	(17.000) 0.000		(") 1,785	(30,345) 0	歩A・単A B単 12号
合 計				(290,555) 0	
・・法面整形工	1.000	式		(70,000) 0	
000013 法面整形 盛土部	(77.000) 0.000		(") 463	(35,651) 0	歩A・単A B単 13号
000014 法面整形 切土部	(38.000) 0.000		(") 914	(34,732) 0	歩A・単A B単 14号
合 計				(70,383) 0	
・・残土処理工	1.000	式		(457,000) 0	
000015 残土処理 (建設発生土受入地) 土砂	(439.000) 0.000		(") 1,042	(457,438) 0	歩A・単A B単 15号
合 計				(457,438) 0	
・・潮遊池護岸工A No101+85.43~No102+8.70	1.000	式		(4,951,000) 0	
000016 積ブロック工 控え350mm	(124.200) 0.000		(") 29,445	(3,657,069) 0	歩A・単A B単 16号
000017 裏込材 RC-40	(62.000) 0.000		(") 7,775	(482,050) 0	歩A・単A B単 17号
000018 目地材 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm	(8.900) 0.000		(") 3,810	(33,909) 0	歩A・単A B単 18号
000019 捨石工 流用捨石10~200kg/個	(11.500) 0.000		(") 2,218	(25,507) 0	歩A・単A B単 19号
000020 基礎砕石 流用割栗石5~15cm/個, t=20cm	(18.400) 0.000		(") 1,216	(22,374) 0	歩A・単A B単 20号
000021 均しコンクリート 18-8-25 (高炉B) t=10cm	(1.800) 0.000		(") 27,530	(49,554) 0	歩A・単A B単 21号
000022 型枠	(4.600) 0.000		(") 4,642	(21,353) 0	歩A・単A B単 22号
000023 基礎コンクリート 18-8-40 (高炉B)	(4.700) 0.000		(") 79,070	(371,629) 0	歩A・単A B単 23号
000024 天端コンクリート 18-8-25 (高炉B)	(2.500) 0.000		(") 64,400	(161,000) 0	歩A・単A B単 24号
000025 小口止コンクリート 18-8-40 (高炉B)	(1.800) 0.000		(") 70,130	(126,234) 0	歩A・単A B単 25号
合 計				(4,950,679) 0	
・・潮遊池護岸工B No109+52.2~No109+90.0	1.000	式		(3,972,000) 0	
000026 捨石 流用捨石10~200kg/個	(280.000) 0.000		(") 2,505	(701,400) 0	歩A・単A B単 26号
000027 表面均し 陸上,本均し	(228.000) 0.000		(") 10,198	(2,325,144) 0	歩A・単A B単 27号
000028 裏込材 流用割栗石5~15cm/個	(77.000) 0.000		(") 5,522	(425,194) 0	歩A・単A B単 28号
000029 吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm	(508.000) 0.000		(") 1,025	(520,700) 0	歩A・単A B単 29号
合 計				(3,972,438) 0	
・・潮遊池管理用道路工	1.000	式		(2,618,000) 0	
000030 土砂等運搬 流用再生骨材	(26.000) 0.000		(") 1,122	(29,172) 0	歩A・単A B単 30号
000031 路盤工 流用再生骨材, t=300mm	(86.900) 0.000		(") 634	(55,095) 0	歩A・単A B単 31号
000032 路盤工 RC-40, t=150mm	(432.000) 0.000		(") 788	(340,416) 0	歩A・単A B単 32号
000033 表層 再生密粒度アスコン (1 3) , t=40mm	(418.000) 0.000		(") 1,662	(694,716) 0	歩A・単A B単 33号
000034 防草シート工 不織布長繊維系, 目付量240g/㎡	(415.000) 0.000		(") 1,663	(690,145) 0	歩A・単A B単 34号
000035 給水管移設 水道用ポリエチレン管 25	(990.000) 0.000		(") 817	(808,830) 0	歩A・単A B単 35号
合 計				(2,618,374) 0	
・潮遊池護岸工	1.000	式		(0) 12,622,000	
・・作業土工	1.000	式		(0) 301,000	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置 (第二工区 1 - 3) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 第二工区 1

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000053 掘削 土砂	(0.000) 466.000		(0) 360	(0) 167,760	歩A・単B B単 53号
000054 流用土盛土 B 4.0m	(0.000) 116.000		(0) 292	(0) 33,872	歩A・単B B単 54号
000055 流用土盛土 1.0m B<2.5m	(0.000) 61.000		(0) 535	(0) 32,635	歩A・単B B単 55号
000056 流用土盛土 B<1.0m	(0.000) 9.000		(0) 2,141	(0) 19,269	歩A・単B B単 56号
000057 床掘 土砂	(0.000) 25.000		(0) 287	(0) 7,175	歩A・単B B単 57号
000058 基面整正	(0.000) 18.600		(0) 451	(0) 8,389	歩A・単B B単 58号
000059 埋戻 流用割栗石(5~15cm/個)	(0.000) 17.000		(0) 1,848	(0) 31,416	歩A・単B B単 59号
合計				(0) 300,516	
・・法面整形工				(0) 74,000	
000060 法面整形 盛土部	(0.000) 77.000		(0) 483	(0) 37,191	歩A・単B B単 60号
000061 法面整形 切土部	(0.000) 38.000		(0) 958	(0) 36,404	歩A・単B B単 61号
合計				(0) 73,595	
・・残土処理工				(0) 463,000	
000062 残土処理(建設発生土受入地) 土砂	(0.000) 439.000		(0) 1,055	(0) 463,145	歩A・単B B単 62号
合計				(0) 463,145	
・・潮遊池護岸工A No101+85.43~No102+8.70				(0) 4,992,000	
000063 積ブロック工 控え350mm	(0.000) 124.200		(0) 29,445	(0) 3,657,069	歩A・単B B単 63号
000064 裏込材 RC-40	(0.000) 62.000		(0) 8,025	(0) 497,550	歩A・単B B単 64号
000065 目地材 目地板(ゴム発泡体)t=10mm	(0.000) 8.900		(0) 3,938	(0) 35,048	歩A・単B B単 65号
000066 捨石工 流用捨石10~200kg/個	(0.000) 11.500		(0) 2,283	(0) 26,255	歩A・単B B単 66号
000067 基礎砕石 流用割栗石5~15cm/個,t=20cm	(0.000) 18.400		(0) 1,273	(0) 23,423	歩A・単B B単 67号
000068 均しコンクリート 18-8-25(高炉B)t=10cm	(0.000) 1.800		(0) 27,780	(0) 50,004	歩A・単B B単 68号
000069 型枠	(0.000) 4.600		(0) 4,811	(0) 22,131	歩A・単B B単 69号
000070 基礎コンクリート 18-8-40(高炉B)	(0.000) 4.700		(0) 81,780	(0) 384,366	歩A・単B B単 70号
000071 天端コンクリート 18-8-25(高炉B)	(0.000) 2.500		(0) 66,410	(0) 166,025	歩A・単B B単 71号
000072 小口止コンクリート 18-8-40(高炉B)	(0.000) 1.800		(0) 72,390	(0) 130,302	歩A・単B B単 72号
合計				(0) 4,992,173	
・・潮遊池護岸工B No109+52.2~No109+90.0				(0) 4,104,000	
000073 捨石 流用捨石10~200kg/個	(0.000) 280.000		(0) 2,574	(0) 720,720	歩A・単B B単 73号
000074 表面均し 陸上,本均し	(0.000) 228.000		(0) 10,582	(0) 2,412,696	歩A・単B B単 74号
000075 裏込材 流用割栗石5~15cm/個	(0.000) 77.000		(0) 5,785	(0) 445,445	歩A・単B B単 75号
000076 吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm	(0.000) 508.000		(0) 1,034	(0) 525,272	歩A・単B B単 76号
合計				(0) 4,104,133	
・・潮遊池管理用道路工				(0) 2,688,000	
000077 土砂等運搬 流用再生骨材	(0.000) 26.000		(0) 1,140	(0) 29,640	歩A・単B B単 77号
000078 路盤工 流用再生骨材,t=300mm	(0.000) 86.900		(0) 665	(0) 57,789	歩A・単B B単 78号
000079 路盤工 RC-40,t=150mm	(0.000) 432.000		(0) 804	(0) 347,328	歩A・単B B単 79号
000080 表層 再生密粒度アスコン(1.3),t=40mm	(0.000) 418.000		(0) 1,673	(0) 699,314	歩A・単B B単 80号

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(1,663,000)	
				1,721,000	
・仮設工				(996,000)	
	1.000	式		0	
・・仮締切工				(939,000)	
	1.000	式		0	
000036 大型土のう 製作~設置	(150.000)		(")	(765,750)	歩A・単A
	0.000	袋	5,105	0	B単 36号
000037 大型土のう 撤去	(150.000)		(")	(173,100)	歩A・単A
	0.000	袋	1,154	0	B単 37号
合 計				(938,850)	
				0	
・・水替工				(25,000)	
	1.000	式		0	
000038 排水ポンプ設置撤去	(1.000)		(")	(16,239)	歩A・単A
	0.000	箇所	16,239	0	B単 38号
000039 排水ポンプ運転 初期排水	(1.000)		(")	(8,752)	歩A・単A
	0.000	箇所	8,752	0	B単 39号
合 計				(24,991)	
				0	
・・産業廃棄物処理				(32,000)	
	1.000	式		0	
000040 産業廃棄物処理 廃プラスチック類	(300.000)		(")	(32,400)	歩A・単A
	0.000	kg	108	0	B単 40号
合 計				(32,400)	
				0	
・仮設工				(0)	
	1.000	式		1,029,000	
・・仮締切工				(0)	
	1.000	式		970,000	
000083 大型土のう 製作~設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
	150.000	袋	5,268	790,200	B単 83号
000084 大型土のう 撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
	150.000	袋	1,201	180,150	B単 84号
合 計				(0)	
				970,350	
・・水替工				(0)	
	1.000	式		26,000	
000085 排水ポンプ設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
	1.000	箇所	17,271	17,271	B単 85号
000086 排水ポンプ運転 初期排水	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
	1.000	箇所	8,924	8,924	B単 86号
合 計				(0)	
				26,195	
・・産業廃棄物処理				(0)	
	1.000	式		33,000	
000087 産業廃棄物処理 廃プラスチック類	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
	300.000	kg	110	33,000	B単 87号
合 計				(0)	
				33,000	
・安全費				(667,000)	
	1.000	式		0	
・・安全費				(667,000)	
	1.000	式		0	
000041 交通誘導船 海上搬入時	(30.000)		(")	(667,470)	歩A・単A
	0.000	回	22,249	0	B単 41号
合 計				(667,470)	
				0	
・安全費				(0)	
	1.000	式		692,000	
・・安全費				(0)	
	1.000	式		692,000	
000088 交通誘導船 海上搬入時	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
	30.000	回	23,065	691,950	B単 88号
合 計				(0)	
				691,950	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
技術管理費				(1,739,000)	
				1,835,000	
・動態観測	1.000	式		(1,739,000)	
				0	
・沈下板継足	1.000	式		(28,000)	
				0	
000045 沈下板継足 1m	(5.000)		(")	(27,800)	歩A・単A
	0.000	本	5,560	0	B単 45号
合計				(27,800)	
				0	
・動態観測	1.000	式		(1,711,000)	
				0	
000046 動態観測(沈下)	(60.000)		(")	(705,240)	歩A・単A
	0.000	回	11,754	0	B単 46号
000047 動態観測(変位)	(60.000)		(")	(1,005,960)	歩A・単A
	0.000	回	16,766	0	B単 47号
合計				(1,711,200)	
				0	
・動態観測	1.000	式		(0)	
				1,835,000	
・沈下板継足	1.000	式		(0)	
				28,000	
000092 沈下板継足 1m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
	5.000	本	5,560	27,800	B単 92号
合計				(0)	
				27,800	
・動態観測	1.000	式		(0)	
				1,807,000	
000093 動態観測(沈下)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
	60.000	回	12,452	747,120	B単 93号
000094 動態観測(変位)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
	60.000	回	17,658	1,059,480	B単 94号
合計				(0)	
				1,806,600	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 捨石工			(")		
	捨石 10~200kg,海上投入		m3	7,100		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 捨石工			(")		
	捨石 300~600kg,海上投入		m3	10,000		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 捨石整形工			(")		
			m3	11,558		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** コンボス撤去工			(")		
			本	2,852		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** コンボス復旧工			(")		
			本	2,852		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 掘削			(")		
	土砂		m3	350		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 流用土盛土			(")		
	B 4.0m		m3	282		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 流用土盛土			(")		
	1.0m B<2.5m		m3	508		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 流用土盛土			(")		
	B<1.0m		m3	2,041		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 床掘			(")		
	土砂		m3	278		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 基面整正			(")		
			m ²	435		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 埋戻			(")		
	流用割栗石(5~15cm/個)		m3	1,785		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 法面整形			(")		
	盛土部		m ²	463		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 法面整形			(")		
	切土部		m ²	914		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 残土処理(建設発生土受入地)			(")		
	土砂		m3	1,042		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 積ブロック工			(")		
	控え350mm		m ²	29,445		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 裏込材			(")		
	RC-40		m3	7,775		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 目地材			(")		
	目地板(ゴム発泡体)t=10mm		m ²	3,810		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 捨石工			(")		
	流用捨石10~200kg/個		m3	2,218		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 基礎砕石			(")		
	流用割栗石5~15cm/個,t=20cm		m ²	1,216		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 均しコンクリート			(")		
	18-8-25(高炉B)t=10cm		m3	27,530		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 型枠			(")		

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置 (第二工区 1 - 3) その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名	第二工区 1					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			m ²	(") 4,642		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-40 (高炉B)		m ³	(") 79,070		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 天端コンクリート					
	18-8-25 (高炉B)		m ³	(") 64,400		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 小口止コンクリート					
	18-8-40 (高炉B)		m ³	(") 70,130		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 捨石					
	流用捨石10~200kg/個		m ³	(") 2,505		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 表面均し					
	陸上,本均し		m ²	(") 10,198		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 裏込材					
	流用割栗石5~15cm/個		m ³	(") 5,522		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 吸出し防止材					
	合繊不織布 厚10mm		m ²	(") 1,025		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** 土砂等運搬					
	流用再生骨材		m ³	(") 1,122		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 路盤工					
	流用再生骨材, t=300mm		m ²	(") 634		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 路盤工					
	RC-40, t=150mm		m ²	(") 788		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン (1 3), t=40mm		m ²	(") 1,662		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 防草シート工					
	不織布長繊維系, 目付量240g/m ²		m ²	(") 1,663		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 給水管移設					
	水道用ポリエチレン管 25		m	(") 817		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 大型土のう					
	製作~設置		袋	(") 5,105		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 大型土のう					
	撤去		袋	(") 1,154		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 排水ポンプ設置撤去					
			箇所	(") 16,239		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 排水ポンプ運転					
	初期排水		箇所	(") 8,752		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 産業廃棄物処理					
	廃プラスチック類		kg	(") 108		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 交通誘導船					
	海上搬入時		回	(") 22,249		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 作業船えい航					
	阿村港~現場		回	(") 663,623		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 掘削					
	草根処理		m ³	(") 350		歩A・単A

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 発生土運搬			(")		
	建設発生土受入地		m3	1,042		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 沈下板継足			(")		
	1m		本	5,560		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 動態観測(沈下)			(")		
			回	11,754		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 動態観測(変位)			(")		
			回	16,766		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 捨石工			(0)		
	捨石 10~200kg,海上投入		m3	7,100		歩A・単B
000049	*** B単 - 49号 *** 捨石工			(0)		
	捨石 300~600kg,海上投入		m3	10,000		歩A・単B
000050	*** B単 - 50号 *** 捨石整形工			(0)		
			m3	11,943		歩A・単B
000051	*** B単 - 51号 *** コンボス撤去工			(0)		
			本	2,944		歩A・単B
000052	*** B単 - 52号 *** コンボス復旧工			(0)		
			本	2,944		歩A・単B
000053	*** B単 - 53号 *** 掘削			(0)		
	土砂		m3	360		歩A・単B
000054	*** B単 - 54号 *** 流用土盛土			(0)		
	B 4.0m		m3	292		歩A・単B
000055	*** B単 - 55号 *** 流用土盛土			(0)		
	1.0m B<2.5m		m3	535		歩A・単B
000056	*** B単 - 56号 *** 流用土盛土			(0)		
	B<1.0m		m3	2,141		歩A・単B
000057	*** B単 - 57号 *** 床掘			(0)		
	土砂		m3	287		歩A・単B
000058	*** B単 - 58号 *** 基面整正			(0)		
			m ²	451		歩A・単B
000059	*** B単 - 59号 *** 埋戻			(0)		
	流用割栗石(5~15cm/個)		m3	1,848		歩A・単B
000060	*** B単 - 60号 *** 法面整形			(0)		
	盛土部		m ²	483		歩A・単B
000061	*** B単 - 61号 *** 法面整形			(0)		
	切土部		m ²	958		歩A・単B
000062	*** B単 - 62号 *** 残土処理(建設発生土受入地)			(0)		
	土砂		m3	1,055		歩A・単B
000063	*** B単 - 63号 *** 積ブロック工			(0)		
	控え350mm		m ²	29,445		歩A・単B
000064	*** B単 - 64号 *** 裏込材			(0)		
	RC-40		m3	8,025		歩A・単B
000065	*** B単 - 65号 *** 目地材					

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	目地板(ゴム発泡体)t=10mm *** B単 - 66号 ***		m ²	3,938		歩A・単B
000066	捨石工					
	流用捨石10~200kg/個 *** B単 - 67号 ***		m ³	2,283	(0)	歩A・単B
000067	基礎砕石					
	流用割栗石5~15cm/個,t=20cm *** B単 - 68号 ***		m ²	1,273	(0)	歩A・単B
000068	均しコンクリート					
	18-8-25(高炉B)t=10cm *** B単 - 69号 ***		m ³	27,780	(0)	歩A・単B
000069	型枠					
	*** B単 - 70号 ***		m ²	4,811	(0)	歩A・単B
000070	基礎コンクリート					
	18-8-40(高炉B) *** B単 - 71号 ***		m ³	81,780	(0)	歩A・単B
000071	天端コンクリート					
	18-8-25(高炉B) *** B単 - 72号 ***		m ³	66,410	(0)	歩A・単B
000072	小口止コンクリート					
	18-8-40(高炉B) *** B単 - 73号 ***		m ³	72,390	(0)	歩A・単B
000073	捨石					
	流用捨石10~200kg/個 *** B単 - 74号 ***		m ³	2,574	(0)	歩A・単B
000074	表面均し					
	陸上,本均し *** B単 - 75号 ***		m ²	10,582	(0)	歩A・単B
000075	裏込材					
	流用割栗石5~15cm/個 *** B単 - 76号 ***		m ³	5,785	(0)	歩A・単B
000076	吸出し防止材					
	合繊不織布 厚10mm *** B単 - 77号 ***		m ²	1,034	(0)	歩A・単B
000077	土砂等運搬					
	流用再生骨材 *** B単 - 78号 ***		m ³	1,140	(0)	歩A・単B
000078	路盤工					
	流用再生骨材,t=300mm *** B単 - 79号 ***		m ²	665	(0)	歩A・単B
000079	路盤工					
	RC-40,t=150mm *** B単 - 80号 ***		m ²	804	(0)	歩A・単B
000080	表層					
	再生密粒度アスコン(1.3),t=40mm *** B単 - 81号 ***		m ²	1,673	(0)	歩A・単B
000081	防草シート工					
	不織布長繊維系,目付量240g/m ² *** B単 - 82号 ***		m ²	1,663	(0)	歩A・単B
000082	給水管移設					
	水道用ポリエチレン管 25 *** B単 - 83号 ***		m	873	(0)	歩A・単B
000083	大型土のう					
	製作~設置 *** B単 - 84号 ***		袋	5,268	(0)	歩A・単B
000084	大型土のう					
	撤去 *** B単 - 85号 ***		袋	1,201	(0)	歩A・単B
000085	排水ポンプ設置撤去					
	*** B単 - 86号 ***		箇所	17,271	(0)	歩A・単B
000086	排水ポンプ運転					
	初期排水		箇所	8,924	(0)	歩A・単B

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	捨石工 捨石 10~200kg,海上投入		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	捨石 10~200kg,海上投入,,	(") 1,000	m3	7,100	(") 7,100	S単 20号
	合 計				(") 7,100	
	単 価				(") 7,100	
*** B単 - 2号 ***						
000002	捨石工 捨石 300~600kg,海上投入		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	捨石 300~600kg,海上投入,,	(") 1,000	m3	10,000	(") 10,000	S単 21号
	合 計				(") 10,000	
	単 価				(") 10,000	
*** B単 - 3号 ***						
000003	捨石整形工		m3		(") 100,000	歩A 当たり算出
T00005	捨石整形工 クレーン付台船80t吊,引船綱D500PS型	(") 100,000	m3	11,558	(") 1,155,800	T単 5号
	合 計				(") 1,155,800	
	単 価				(") 11,558	
*** B単 - 4号 ***						
000004	コンボス撤去工		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00006	コンボス撤去工	(") 1,000	本	2,852	(") 2,852	T単 6号
	合 計				(") 2,852	
	単 価				(") 2,852	
*** B単 - 5号 ***						
000005	コンボス復旧工		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00007	コンボス復旧工	(") 1,000	本	2,852	(") 2,852	T単 7号
	合 計				(") 2,852	
	単 価				(") 2,852	
*** B単 - 6号 ***						
000006	掘削 土砂		m3		(") 100,000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 100,000	m3	350.2	(") 35,020	S単 44号
	合 計				(") 35,020	
	単 価				(") 350	
*** B単 - 7号 ***						
000007	流用土盛土 B 4.0m		m3		(") 100,000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 100,000	m3	281.5	(") 28,150	S単 48号
	合 計				(") 28,150	
	単 価				(") 282	
*** B単 - 8号 ***						

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	流用土盛土 1.0m B<2.5m		m3		(") 100.000	歩A 当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動0-5締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	(") 100.000	m3	508	(") 50,800	S単 43号
	合計				(") 50,800	
	単価				(") 508	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	流用土盛土 B<1.0m		m3		(") 100.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動0.5t/秒()	(") 100.000	m3	2,041	(") 204,100	S単 1号
	合計				(") 204,100	
	単価				(") 2,041	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	床掘 土砂		m3		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 100.000	m3	278.1	(") 27,810	S単 50号
	合計				(") 27,810	
	単価				(") 278	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	基面整正		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	434.6	(") 435	S単 57号
	合計				(") 435	
	単価				(") 435	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	埋戻 流用割栗石(5~15cm/個)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	302.7	(") 303	S単 45号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,1'秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 1.000	m3	492	(") 492	S単 51号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	990.4	(") 990	S単 49号
	合計				(") 1,785	
	単価				(") 1,785	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	法面整形 盛土部		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	462.8	(") 463	S単 58号
	合計				(") 463	
	単価				(") 463	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	法面整形 切土部		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	914	(") 914	S単 59号
	合計				(") 914	
	単価				(") 914	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 15号 ***						
000015	残土処理(建設発生土受入地) 土砂		m ³		() 100,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ杓山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	() 100.000	m ³	1,042	() 104,200	S単 52号
	合計				() 104,200	
	単価				() 1,042	
*** B単 - 16号 ***						
000016	積ブロック工 控え350mm		m ²		() 3,000	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,15,18-8-25(高炉B),	() 3,000	m ²	21,945	() 65,835	S単 30号
S02116	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,	() 25,000	個	900	() 22,500	S単 24号
	合計				() 88,335	
	単価				() 29,445	
*** B単 - 17号 ***						
000017	裏込材 RC-40		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	() 1,000	m ³	7,775	() 7,775	S単 65号
	合計				() 7,775	
	単価				() 7,775	
*** B単 - 18号 ***						
000018	目地材 目地板(ゴム発泡体)t=10mm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	() 1,000	m ²	3,810	() 3,810	S単 69号
	合計				() 3,810	
	単価				() 3,810	
*** B単 - 19号 ***						
000019	捨石工 流用捨石10~200kg/個		m ³		() 100,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m ³ 未満	() 100,000	m ³	314	() 31,400	S単 46号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ杓山積0.8m ³ (平積0.6m ³),硬岩,無し,1.5km以下	() 100,000	m ³	779.6	() 77,960	S単 53号
SA0611	SP 捨石 9m以下,	() 100,000	m ³	1,124	() 112,400	S単 70号
	合計				() 221,760	
	単価				() 2,218	
*** B単 - 20号 ***						
000020	基礎碎石 流用割栗石5~15cm/個,t=20cm		m ²		() 100,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	() 20,000	m ³	253.8	() 5,076	S単 47号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ杓山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	() 20,000	m ³	492	() 9,840	S単 51号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,碎石各種	() 100,000	m ²	1,067	() 106,700	S単 64号
	合計				() 121,616	
	単価				() 1,216	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 21号 ***						
000021	均しコンクリート 18-8-25(高炉B)t=10cm		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m ³	27,530	(") 27,530	S単 67号
	合計				(") 27,530	
	単価				(") 27,530	
*** B単 - 22号 ***						
000022	型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1,000	m ²	4,642	(") 4,642	S単 68号
	合計				(") 4,642	
	単価				(") 4,642	
*** B単 - 23号 ***						
000023	基礎コンクリート 18-8-40(高炉B)		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,計上する	(") 1,000	m ³	79,070	(") 79,070	S単 60号
	合計				(") 79,070	
	単価				(") 79,070	
*** B単 - 24号 ***						
000024	天端コンクリート 18-8-25(高炉B)		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉),一般養生,なし,計上する	(") 1,000	m ³	64,400	(") 64,400	S単 61号
	合計				(") 64,400	
	単価				(") 64,400	
*** B単 - 25号 ***						
000025	小口止コンクリート 18-8-40(高炉B)		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉)	(") 1,000	m ³	70,130	(") 70,130	S単 63号
	合計				(") 70,130	
	単価				(") 70,130	
*** B単 - 26号 ***						
000026	捨石 流用捨石10~200kg/個		m ³		(") 100,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m ³ 未満	(") 100,000	m ³	314	(") 31,400	S単 46号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ積0.8m ³ (平積0.6m ³),硬岩,無し,3.0km以下	(") 100,000	m ³	1,067	(") 106,700	S単 54号
SA0611	SP 捨石 9m以下,	(") 100,000	m ³	1,124	(") 112,400	S単 70号
	合計				(") 250,500	
	単価				(") 2,505	
*** B単 - 27号 ***						
000027	表面均し 陸上,本均し		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00008	表面均し 陸上,本均し	(") 1,000	m ²	10,198	(") 10,198	T単 8号

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 10,198	
	単価				(") 10,198	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	裏込材 流用副栗石5~15cm/個		m3		(") 100,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 100,000	m3	253.8	(") 25,380	S単 47号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 100,000	m3	434.1	(") 43,410	S単 55号
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,なし,碎石各種	(") 100,000	m3	4,834	(") 483,400	S単 66号
	合計				(") 552,190	
	単価				(") 5,522	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(") 1,000	m ²	1,025	(") 1,025	S単 62号
	合計				(") 1,025	
	単価				(") 1,025	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	土砂等運搬 流用再生骨材		m3		(") 100,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 100,000	m3	253.8	(") 25,380	S単 47号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 100,000	m3	868.2	(") 86,820	S単 56号
	合計				(") 112,200	
	単価				(") 1,122	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	路盤工 流用再生骨材,t=300mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,碎石,なし,路盤材(各種)	(") 1,000	m ²	633.5	(") 634	S単 71号
	合計				(") 634	
	単価				(") 634	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	路盤工 RC-40,t=150mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	(") 1,000	m ²	788	(") 788	S単 72号
	合計				(") 788	
	単価				(") 788	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	表層 再生密粒度アスコン(13),t=40mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,ﾌﾟﾗﾌﾞﾙﾄ混合物(2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾌﾞﾙﾄ(13)	(") 1,000	m ²	1,662	(") 1,662	S単 73号
	合計				(") 1,662	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 1,662	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	防草シート工 不織布長繊維系,目付量240g/m ²		m ²		(") 100,000	歩A 当たり算出
S02120	防草シート設置工 現場条件2,露出,法面部(1:2.0以下)	(") 100,000	m ²	1,096	(") 109,600	S単 28号
S02116	防草シート 不織布長繊維系(ブラフック同等品、目付量240g/m ²),,	(") 105,000	m ²	540	(") 56,700	S単 25号
	合 計				(") 166,300	
	単 価				(") 1,663	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	給水管移設 水道用ポリエチレン管 25		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
T00010	給水管移設 水道用ポリエチレン管 25	(") 10,000	m	817	(") 8,170	T単 9号
	合 計				(") 8,170	
	単 価				(") 817	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	大型土のう 製作-設置		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾌｨﾙﾝｰﾝｰﾝ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(") 1,000	袋	5,105	(") 5,105	S単 39号
	合 計				(") 5,105	
	単 価				(") 5,105	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	大型土のう 撤去		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾌｨﾙﾝｰﾝｰﾝ,,0m3,,なし	(") 1,000	袋	1,154	(") 1,154	S単 40号
	合 計				(") 1,154	
	単 価				(") 1,154	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	排水ポンプ設置撤去		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(") 1,000	箇所	16,239	(") 16,239	S単 42号
	合 計				(") 16,239	
	単 価				(") 16,239	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	排水ポンプ運転 初期排水		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,7以上-30未満,発動発電機,なし	(") 1,000	箇所	8,752	(") 8,752	S単 41号
	合 計				(") 8,752	
	単 価				(") 8,752	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	産業廃棄物処理 廃プラスチック類		kg		(") 300,000	歩A 当たり算出
S16001	トラック[普通型] 1.5t積,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	(") 3,000	時間	5,815	(") 17,445	S単 33号
S02123	建設廃材 廃プラスチック類	(") 300,000	kg	50	(") 15,000	S単 29号

事業名 玉名横島海岸保全事業
 工事名 消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 32,445	
	単価				(") 108	
*** B単 - 41号 ***						
000041	交通誘導船 海上搬入時		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00004	交通誘導船 海上搬入時	(") 1.000	回	22,249	(") 22,249	T単 4号
	合計				(") 22,249	
	単価				(") 22,249	
*** B単 - 42号 ***						
000042	作業船えい航 阿村港～現場		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00003	えい航(片道) 阿村港～現場	(") 1.000	回	663,623	(") 663,623	T単 3号
	合計				(") 663,623	
	単価				(") 663,623	
*** B単 - 43号 ***						
000043	掘削 草根処理		m3		(") 100,000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 100.000	m3	350.2	(") 35,020	S単 44号
	合計				(") 35,020	
	単価				(") 350	
*** B単 - 44号 ***						
000044	発生土運搬 建設発生土受入地		m3		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,兀ツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 100.000	m3	1,042	(") 104,200	S単 52号
	合計				(") 104,200	
	単価				(") 1,042	
*** B単 - 45号 ***						
000045	沈下板継足 1m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	継足管 L=1,000mm,,	(") 1.000	本	4,200	(") 4,200	S単 26号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	(") 0.250	本	5,440	(") 1,360	S単 27号
	合計				(") 5,560	
	単価				(") 5,560	
*** B単 - 46号 ***						
000046	動態観測(沈下)		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	動態観測(沈下)	(") 1.000	回	11,754	(") 11,754	T単 1号
	合計				(") 11,754	
	単価				(") 11,754	
*** B単 - 47号 ***						
000047	動態観測(変位)		回		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名 玉名横島海岸保全事業
 工事名 消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 48号 ***						
000048	捨石工 捨石 10~200kg,海上投入		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	捨石 10~200kg,海上投入,,	(0.000) 1.000	m3	7,100	(0) 7,100	S単 93号
	合計				(0) 7,100	
	単価				(0) 7,100	
*** B単 - 49号 ***						
000049	捨石工 捨石 300~600kg,海上投入		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	捨石 300~600kg,海上投入,,	(0.000) 1.000	m3	10,000	(0) 10,000	S単 94号
	合計				(0) 10,000	
	単価				(0) 10,000	
*** B単 - 50号 ***						
000050	捨石整形工		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
T00005	捨石整形工 クレーン付台船80t吊,引船綱D500PS型	(0.000) 100.000	m3	11,943	(0) 1,194,300	T単 14号
	合計				(0) 1,194,300	
	単価				(0) 11,943	
*** B単 - 51号 ***						
000051	コンボス撤去工		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00006	コンボス撤去工	(0.000) 1.000	本	2,944	(0) 2,944	T単 15号
	合計				(0) 2,944	
	単価				(0) 2,944	
*** B単 - 52号 ***						
000052	コンボス復旧工		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00007	コンボス復旧工	(0.000) 1.000	本	2,944	(0) 2,944	T単 16号
	合計				(0) 2,944	
	単価				(0) 2,944	
*** B単 - 53号 ***						
000053	掘削 土砂		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 100.000	m3	360	(0) 36,000	S単 117号
	合計				(0) 36,000	
	単価				(0) 360	
*** B単 - 54号 ***						
000054	流用土盛土 B 4.0m		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 100.000	m3	292	(0) 29,200	S単 121号
	合計				(0) 29,200	
	単価				(0) 292	
*** B単 - 55号 ***						

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:第二工区1						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000055	流用土盛土 1.0m B<2.5m		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動加-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(0.000) 100.000	m3	535	(0) 53,500	S単 116号
	合計				(0) 53,500	
	単価				(0) 535	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	流用土盛土 B<1.0m		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(0.000) 100.000	m3	2,141	(0) 214,100	S単 74号
	合計				(0) 214,100	
	単価				(0) 2,141	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	床掘 土砂		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 100.000	m3	287.4	(0) 28,740	S単 123号
	合計				(0) 28,740	
	単価				(0) 287	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	基面整正		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m ²	450.9	(0) 451	S単 130号
	合計				(0) 451	
	単価				(0) 451	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	埋戻 流用割栗石(5~15cm/個)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	311.4	(0) 311	S単 118号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.000	m3	498	(0) 498	S単 124号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	1,039	(0) 1,039	S単 122号
	合計				(0) 1,848	
	単価				(0) 1,848	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	法面整形 盛土部		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m ²	482.8	(0) 483	S単 131号
	合計				(0) 483	
	単価				(0) 483	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	法面整形 切土部		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m ²	957.6	(0) 958	S単 132号
	合計				(0) 958	
	単価				(0) 958	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 62号 ***						
000062	残土処理(建設発生土受入地) 土砂		m3		(0.000)	歩A 100.000 m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(0.000) 100.000	m3	1,055	(0) 105,500	(0) S単 125号
	合 計				(0) 105,500	
	単 価				(0) 1,055	
*** B単 - 63号 ***						
000063	積ブロック工 控え350mm		m ²		(0.000)	歩A 3.000 m ² 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,15.18-8-25(高炉B),	(0.000) 3.000	m ²	21,945	(0) 65,835	(0) S単 103号
S02116	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,	(0.000) 25.000	個	900	(0) 22,500	(0) S単 97号
	合 計				(0) 88,335	
	単 価				(0) 29,445	
*** B単 - 64号 ***						
000064	裏込材 RC-40		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m3	8,025	(0) 8,025	(0) S単 138号
	合 計				(0) 8,025	
	単 価				(0) 8,025	
*** B単 - 65号 ***						
000065	目地材 目地板(ゴム発泡体)t=10mm		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	m ²	3,938	(0) 3,938	(0) S単 142号
	合 計				(0) 3,938	
	単 価				(0) 3,938	
*** B単 - 66号 ***						
000066	捨石工 流用捨石10~200kg/個		m3		(0.000)	歩A 100.000 m3 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満	(0.000) 100.000	m3	322.7	(0) 32,270	(0) S単 119号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,1.5km以下	(0.000) 100.000	m3	788.9	(0) 78,890	(0) S単 126号
SA0611	SP 捨石 9m以下,	(0.000) 100.000	m3	1,171	(0) 117,100	(0) S単 143号
	合 計				(0) 228,260	
	単 価				(0) 2,283	
*** B単 - 67号 ***						
000067	基礎砕石 流用割栗石5~15cm/個,t=20cm		m ²		(0.000)	歩A 100.000 m ² 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 20.000	m3	261.1	(0) 5,222	(0) S単 120号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 20.000	m3	498	(0) 9,960	(0) S単 124号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,砕石各種	(0.000) 100.000	m ²	1,121	(0) 112,100	(0) S単 137号
	合 計				(0) 127,282	
	単 価				(0) 1,273	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 68号 ***						
000068	均しコンクリート 18-8-25(高炉B)t=10cm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	27,780	(0) 27,780	S単 140号
	合計				(0) 27,780	
	単価				(0) 27,780	
*** B単 - 69号 ***						
000069	型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m ²	4,811	(0) 4,811	S単 141号
	合計				(0) 4,811	
	単価				(0) 4,811	
*** B単 - 70号 ***						
000070	基礎コンクリート 18-8-40(高炉B)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,計上する	(0.000) 1.000	m3	81,780	(0) 81,780	S単 133号
	合計				(0) 81,780	
	単価				(0) 81,780	
*** B単 - 71号 ***						
000071	天端コンクリート 18-8-25(高炉B)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉),一般養生,なし,計上する	(0.000) 1.000	m3	66,410	(0) 66,410	S単 134号
	合計				(0) 66,410	
	単価				(0) 66,410	
*** B単 - 72号 ***						
000072	小口止コンクリート 18-8-40(高炉B)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉)	(0.000) 1.000	m3	72,390	(0) 72,390	S単 136号
	合計				(0) 72,390	
	単価				(0) 72,390	
*** B単 - 73号 ***						
000073	捨石 流用捨石10~200kg/個		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満	(0.000) 100.000	m3	322.7	(0) 32,270	S単 119号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,3.0km以下	(0.000) 100.000	m3	1,080	(0) 108,000	S単 127号
SA0611	SP 捨石 9m以下,	(0.000) 100.000	m3	1,171	(0) 117,100	S単 143号
	合計				(0) 257,370	
	単価				(0) 2,574	
*** B単 - 74号 ***						
000074	表面均し 陸上,本均し		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00008	表面均し 陸上,本均し	(0.000) 1.000	m ²	10,582	(0) 10,582	T単 17号

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0)	
	単価				10,582	
					(0)	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	裏込材 流用副栗石5~15cm/個		m3		(0.000)	歩A 100.000 m3 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)	m3		(0)	
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	100.000	m3	261.1	26,110	S単 120号
		(0.000)			(0)	
		100.000	m3	439.5	43,950	S単 128号
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,なし,碎石各種	(0.000)	m3		(0)	
		100.000	m3	5,084	508,400	S単 139号
					(0)	
	合計				578,460	
	単価				(0)	
					5,785	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000)	m ²		(0)	
		1.000	m ²	1,034	1,034	S単 135号
					(0)	
	合計				1,034	
	単価				(0)	
					1,034	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	土砂等運搬 流用再生骨材		m3		(0.000)	歩A 100.000 m3 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)	m3		(0)	
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000)	m3		(0)	
		100.000	m3	878.9	87,890	S単 129号
					(0)	
	合計				114,000	
	単価				(0)	
					1,140	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	路盤工 流用再生骨材,t=300mm		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	(0.000)	m ²		(0)	
		1.000	m ²	665.3	665	S単 144号
					(0)	
	合計				665	
	単価				(0)	
					665	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	路盤工 RC-40,t=150mm		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	(0.000)	m ²		(0)	
		1.000	m ²	803.9	804	S単 145号
					(0)	
	合計				804	
	単価				(0)	
					804	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	表層 再生密粒度アスコン(13),t=40mm		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m3),アライメント各種,なし,再生密粒度AⅡ(13)	(0.000)	m ²		(0)	
		1.000	m ²	1,673	1,673	S単 146号
					(0)	
	合計				1,673	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,673	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	防草シート工 不織布長繊維系,目付量240g/m ²		m ²		(0.000)m ² 100.000	歩A 当たり算出
S02120	防草シート設置工 現場条件2,露出,法面部(1:2.0以下)	(0.000) 100.000	m ²	1,096	(0) 109,600	S単 101号
S02116	防草シート 不織布長繊維系(ブラフック同等品、目付量240g/m ²),,	(0.000) 105.000	m ²	540	(0) 56,700	S単 98号
	合 計				(0) 166,300	
	単 価				(0) 1,663	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	給水管移設 水道用ポリエチレン管 25		m		(0.000)m 10.000	歩A 当たり算出
T00010	給水管移設 水道用ポリエチレン管 25	(0.000) 10.000	m	873	(0) 8,730	T単 18号
	合 計				(0) 8,730	
	単 価				(0) 873	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	大型土のう 製作-設置		袋		(0.000)袋 1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾌｫｰﾝﾄｰﾝ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(0.000) 1.000	袋	5,268	(0) 5,268	S単 112号
	合 計				(0) 5,268	
	単 価				(0) 5,268	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	大型土のう 撤去		袋		(0.000)袋 1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾌｫｰﾝﾄｰﾝ,,0m3,,,なし	(0.000) 1.000	袋	1,201	(0) 1,201	S単 113号
	合 計				(0) 1,201	
	単 価				(0) 1,201	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	排水ポンプ設置撤去		箇所		(0.000)箇所 1.000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	17,271	(0) 17,271	S単 115号
	合 計				(0) 17,271	
	単 価				(0) 17,271	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	排水ポンプ運転 初期排水		箇所		(0.000)箇所 1.000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,7以上-30未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	8,924	(0) 8,924	S単 114号
	合 計				(0) 8,924	
	単 価				(0) 8,924	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	産業廃棄物処理 廃プラスチック類		kg		(0.000)kg 300.000	歩A 当たり算出
S16001	トラック[普通型] 1.5t積,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	(0.000) 3.000	時間	5,965	(0) 17,895	S単 106号
S02123	建設廃材 廃プラスチック類	(0.000) 300.000	kg	50	(0) 15,000	S単 102号

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 32,895	
	単価				(0) 110	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	交通誘導船 海上搬入時		回		(0.000)回 1.000	歩A 当たり算出
T00004	交通誘導船 海上搬入時	(0.000) 1.000	回	23,065	(0) 23,065	T単 13号
	合計				(0) 23,065	
	単価				(0) 23,065	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	作業船えい航 阿村港～現場		回		(0.000)回 1.000	歩A 当たり算出
T00003	えい航(片道) 阿村港～現場	(0.000) 1.000	回	682,187	(0) 682,187	T単 12号
	合計				(0) 682,187	
	単価				(0) 682,187	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	掘削 草根処理		m3		(0.000)m3 100.000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 100.000	m3	360	(0) 36,000	S単 117号
	合計				(0) 36,000	
	単価				(0) 360	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	発生土運搬 建設発生土受入地		m3		(0.000)m3 100.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,兀ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(0.000) 100.000	m3	1,055	(0) 105,500	S単 125号
	合計				(0) 105,500	
	単価				(0) 1,055	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	沈下板継足 1m		本		(0.000)本 1.000	歩A 当たり算出
S02116	継足管 L=1,000mm,,	(0.000) 1.000	本	4,200	(0) 4,200	S単 99号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	(0.000) 0.250	本	5,440	(0) 1,360	S単 100号
	合計				(0) 5,560	
	単価				(0) 5,560	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	動態観測(沈下)		回		(0.000)回 1.000	歩A 当たり算出
T00001	動態観測(沈下)	(0.000) 1.000	回	12,452	(0) 12,452	T単 10号
	合計				(0) 12,452	
	単価				(0) 12,452	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	動態観測(変位)		回		(0.000)回 1.000	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,041		歩A・単A
S02111	*** S単 - 2号 *** クレーン付台船 クレーン付台船 加ラクルン 80t吊		日	32,000		歩A・単A
S02111	*** S単 - 3号 *** 引船[鋼製] 引船[鋼製] D 500PS型 40GT		時間	4,460		歩A・単A
S02111	*** S単 - 4号 *** エンジン式コンボス引抜機 エンジン式コンボス引抜機		日	20,000		歩A・単A
S02111	*** S単 - 5号 *** エンジン式ジェットポンプ エンジン式ジェットポンプ		日	20,000		歩A・単A
S02111	*** S単 - 6号 *** 交通船[FRP製] 交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(9欄)		日	3,200		歩A・単A
S02111	*** S単 - 7号 *** 交通船[FRP製] 交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(11欄)		日	3,360		歩A・単A
S02111	*** S単 - 8号 *** 引船[鋼製] 引船[鋼製] D 800PS型 70GT		時間	5,970		歩A・単A
S02111	*** S単 - 9号 *** レベル レベル 3級		日	3,180		歩A・単A
S02111	*** S単 - 10号 *** トウクレーン トウクレーン 3級		日	5,810		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 石工 石工		人	32,742		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 船団長 船団長		人	35,088		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 普通船員 普通船員		人	26,724		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 高級船員 高級船員		人	35,088		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 高級船員 高級船員		人	35,088		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 軽作業員 軽作業員		人	17,646		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 捨石 捨石 10~200kg,海上投入,,		m3	7,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 捨石 捨石 300~600kg,海上投入,,		m3	10,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 免税軽油(1号,2号)					

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:第二工区1						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	免税軽油(1号,2号) ローリー渡し, *** S単 - 23号 ***		L	82		歩A・単A
S02116	重油A 重油A 陸上一般、ローリー渡し, *** S単 - 24号 ***		L	95		歩A・単A
S02116	コンクリート積ブロック コンクリート積ブロック A種 控35cm, *** S単 - 25号 ***		個	900		歩A・単A
S02116	防草シート 防草シート 不織布長繊維系(ブラフック同等品、目付量240g/m ²), *** S単 - 26号 ***		m ²	540		歩A・単A
S02116	継足管 継足管 L=1,000mm, *** S単 - 27号 ***		本	4,200		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m, *** S単 - 28号 ***		本	5,440		歩A・単A
S02120	防草シート設置工 防草シート設置工 現場条件2,露出,法面部(1:2.0以下) *** S単 - 29号 ***		m ²	1,096		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 廃プラスチック類 *** S単 - 30号 ***		kg	50		歩A・単A
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,15.18-8-25(高炉B), *** S単 - 31号 ***		m ³	21,945		歩A・単A
S16001	バックホウ[クレーン型・排対型(1次)] バックホウ[クレーン型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),運転1日当たり算出,機械損料等+ 燃料+運転労務,軽油 *** S単 - 32号 ***		日	46,658		歩A・単A
S16001	バックホウ[クレーン型・排対型(2次)] バックホウ[クレーン型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³),運転1日当たり算出,機械損料等+燃 料+運転労務,軽油 *** S単 - 33号 ***		日	63,405		歩A・単A
S16001	トラック[普通型] トラック[普通型] 1.5t積,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単 - 34号 ***		時間	5,815		歩A・単A
S16002	交通船[鋼製] 交通船[鋼製] D 50PS型 4.9GT,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象 外 *** S単 - 35号 ***		日	17,893		歩A・単A
S16003	クレーン付台船 クレーン付台船 クレーン付台船 加ラクレーン 80t吊,交替制補正対象外 *** S単 - 36号 ***		供用日	57,600		歩A・単A
S16003	クレーン付台船 クレーン付台船 台船 1000t積,交替制補正対象外 *** S単 - 37号 ***		供用日	119,000		歩A・単A
S16003	引船[鋼製] 引船[鋼製] D 500PS型 40GT,交替制補正対象外 *** S単 - 38号 ***		供用日	46,300		歩A・単A
S16003	引船[鋼製] 引船[鋼製] D 800PS型 70GT,交替制補正対象外 *** S単 - 39号 ***		供用日	69,600		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,7フレックソン,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単 - 40号 ***		袋	5,105		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,7フレックソン,0m3,なし *** S単 - 41号 ***		袋	1,154		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,7以上~30未満,発動発電機,なし *** S単 - 42号 ***		箇所	8,752		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし *** S単 - 43号 ***		箇所	16,239		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動D-7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動D-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし *** S単 - 44号 ***		m3	508		歩A・単A
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オアノット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 45号 ***		m3	350.2		歩A・単A
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満 *** S単 - 46号 ***		m3	302.7		歩A・単A
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満 *** S単 - 47号 ***		m3	314		歩A・単A
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 48号 ***		m3	253.8		歩A・単A
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 49号 ***		m3	281.5		歩A・単A
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 50号 ***		m3	990.4		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 51号 ***		m3	278.1		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハノット山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単 - 52号 ***		m3	492		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハノット山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下 *** S単 - 53号 ***		m3	1,042		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハノット山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,1.5km以下 *** S単 - 54号 ***		m3	779.6		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハノット山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,3.0km以下 *** S単 - 55号 ***		m3	1,067		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハノット山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 *** S単 - 56号 ***		m3	434.1		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハノット山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 *** S単 - 57号 ***		m3	868.2		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 58号 ***		m ²	434.6		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 59号 ***		m ²	462.8		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 60号 ***		m ²	914		歩A・単A
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,計上する *** S単 - 61号 ***		m3	79,070		歩A・単A
SA0274	SP 現場打天端コンクリート SP 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉),一般養生,なし,計上する		m3	64,400		歩A・単A

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0281	*** S単 - 62号 *** SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m	1,025		歩A・単A
SA0284	*** S単 - 63号 *** SP 現場打小口止コンクリート SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉)		m3	70,130		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 64号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,砕石各種		m ²	1,067		歩A・単A
SA0302	*** S単 - 65号 *** SP 裏込碎石 SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm		m3	7,775		歩A・単A
SA0302	*** S単 - 66号 *** SP 裏込碎石 SP 裏込碎石 計上する,なし,砕石各種		m3	4,834		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 67号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	27,530		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 68号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,642		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 69号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,810		歩A・単A
SA0611	*** S単 - 70号 *** SP 捨石 SP 捨石 9m以下,		m3	1,124		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 71号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,路盤材(各種)		m ²	633.5		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 72号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²	788		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 73号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗｽﾄ(13)		m ²	1,662		歩A・単A
S01041	*** S単 - 74号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()		m3	2,141		歩A・単B
S02111	*** S単 - 75号 *** ｸｰﾝ付台船 ｸｰﾝ付台船 加-ｸｰﾝ 80t吊		日	32,000		歩A・単B
S02111	*** S単 - 76号 *** 引船[鋼製] 引船[鋼製] D 500PS型 40GT		時間	4,460		歩A・単B
S02111	*** S単 - 77号 *** エンジン式コンボス引抜機 エンジン式コンボス引抜機		日	20,000		歩A・単B
S02111	*** S単 - 78号 *** エンジン式ジェットポンプ エンジン式ジェットポンプ		日	20,000		歩A・単B
S02111	*** S単 - 79号 *** 交通船[FRP製] 交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(9欄)		日	3,200		歩A・単B
S02111	*** S単 - 80号 *** 交通船[FRP製] 交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(11欄)		日	3,360		歩A・単B
S02111	*** S単 - 81号 *** 引船[鋼製] 引船[鋼製] D 800PS型 70GT		時間	5,970		歩A・単B
S02111	*** S単 - 82号 *** ﾊﾞﾙ					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	レベル 3級 *** S単 - 83号 ***		日	3,180		歩A・単B
S02111	トウクマシヨウ トウクマシヨウ 3級 *** S単 - 84号 ***		日	5,810		歩A・単B
S02115	石工 石工 *** S単 - 85号 ***		人	34,272		歩A・単B
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 86号 ***		人	22,542		歩A・単B
S02115	船団長 船団長 *** S単 - 87号 ***		人	35,088		歩A・単B
S02115	普通船員 普通船員 *** S単 - 88号 ***		人	29,274		歩A・単B
S02115	高級船員 高級船員 *** S単 - 89号 ***		人	36,720		歩A・単B
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 90号 ***		人	32,946		歩A・単B
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単 - 91号 ***		人	27,642		歩A・単B
S02115	高級船員 高級船員 *** S単 - 92号 ***		人	36,720		歩A・単B
S02115	軽作業員 軽作業員 *** S単 - 93号 ***		人	18,564		歩A・単B
S02116	捨石 捨石 10~200kg,海上投入,, *** S単 - 94号 ***		m3	7,100		歩A・単B
S02116	捨石 捨石 300~600kg,海上投入,, *** S単 - 95号 ***		m3	10,000		歩A・単B
S02116	免税軽油(1号,2号) 免税軽油(1号,2号) ローリー渡し,, *** S単 - 96号 ***		L	83		歩A・単B
S02116	重油A 重油A 陸上一般、ローリー渡し,, *** S単 - 97号 ***		L	95		歩A・単B
S02116	コンクリート積ブロック コンクリート積ブロック A種 控35cm,, *** S単 - 98号 ***		個	900		歩A・単B
S02116	防草シート 防草シート 不織布長繊維系(プランテック同等品、目付量240g/m ²)、, *** S単 - 99号 ***		m ²	540		歩A・単B
S02116	継足管 継足管 L=1,000mm,, *** S単 - 100号 ***		本	4,200		歩A・単B
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,, *** S単 - 101号 ***		本	5,440		歩A・単B
S02120	防草シート設置工 防草シート設置工 現場条件2,露出,法面部(1:2.0以下) *** S単 - 102号 ***		m ²	1,096		歩A・単B
S02123	建設廃材 建設廃材 廃プラスチック類 *** S単 - 103号 ***		kg	50		歩A・単B
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,15,18-8-25(高炉B),		m ²	21,945		歩A・単B

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置 (第二工区 1 - 3) その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 第二工区 1						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	*** S単 - 104号 *** バ ックロー[ク-ラ型・排対型(1次)] バ ックロー[ク-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3), 運転1日当たり算出, 機械損料等 + 燃料 + 運転労務, 軽油		日	48,698		歩A・単B
S16001	*** S単 - 105号 *** バ ックロー[ク-ラ型・排対型(2次)] バ ックロー[ク-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 運転1日当たり算出, 機械損料等 + 燃料 + 運転労務, 軽油		日	65,445		歩A・単B
S16001	*** S単 - 106号 *** トラック[普通型] トラック[普通型] 1.5t積, 運転1時間当たり算出, 機械損料等 + 燃料 + 運転労務, 軽油		時間	5,965		歩A・単B
S16002	*** S単 - 107号 *** 交通船[鋼製] 交通船[鋼製] D 50PS型 4.9GT, 運転1日当たり算出, 機械損料 + 燃料, 軽油, 交替制補正対象外		日	17,893		歩A・単B
S16003	*** S単 - 108号 *** クレーン付台船 クレーン付台船 ク-ラクレーン 80t吊, 交替制補正対象外		供用日	57,600		歩A・単B
S16003	*** S単 - 109号 *** クレーン付台船 クレーン付台船 台 船 1000t積, 交替制補正対象外		供用日	119,000		歩A・単B
S16003	*** S単 - 110号 *** 引船[鋼製] 引船[鋼製] D 500PS型 40GT, 交替制補正対象外		供用日	46,300		歩A・単B
S16003	*** S単 - 111号 *** 引船[鋼製] 引船[鋼製] D 800PS型 70GT, 交替制補正対象外		供用日	69,600		歩A・単B
S18002	*** S単 - 112号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, フォールコン, 現地土, 0m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, なし		袋	5,268		歩A・単B
S18002	*** S単 - 113号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去, フォールコン, 0m3, , , , なし		袋	1,201		歩A・単B
S18006	*** S単 - 114号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水, 7以上 - 30未満, 発動発電機, なし		箇所	8,924		歩A・単B
S18007	*** S単 - 115号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし		箇所	17,271		歩A・単B
S86102	*** S単 - 116号 *** 【被災地】締固工(振動ク-ラ締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ク-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0 - 4.0ton, なし		m3	535		歩A・単B
S86801	*** S単 - 117号 *** SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂, オ-ブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	360		歩A・単B
S86802	*** S単 - 118号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満		m3	311.4		歩A・単B
S86802	*** S単 - 119号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 破碎岩, 土量50,000m3未満		m3	322.7		歩A・単B
S86802	*** S単 - 120号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	261.1		歩A・単B
S86803	*** S単 - 121号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m3	292		歩A・単B
S86803	*** S単 - 122号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, , なし		m3	1,039		歩A・単B
SA0103	*** S単 - 123号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし		m3	287.4		歩A・単B

事業名		玉名横島海岸保全事業				
工事名		消波施設基礎設置 (第二工区 1 - 3) その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		第二工区 1				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	*** S単 - 124号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ヲ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	498		歩A・単B
SA0121	*** S単 - 125号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ヲ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,055		歩A・単B
SA0121	*** S単 - 126号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ヲ納山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,1.5km以下		m3	788.9		歩A・単B
SA0121	*** S単 - 127号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ヲ納山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,3.0km以下		m3	1,080		歩A・単B
SA0121	*** S単 - 128号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ヲ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	439.5		歩A・単B
SA0121	*** S単 - 129号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ヲ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	878.9		歩A・単B
SA0151	*** S単 - 130号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	450.9		歩A・単B
SA0152	*** S単 - 131号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²	482.8		歩A・単B
SA0152	*** S単 - 132号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²	957.6		歩A・単B
SA0273	*** S単 - 133号 *** SP 現場打基礎コンクリート SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,計上する		m3	81,780		歩A・単B
SA0274	*** S単 - 134号 *** SP 現場打天端コンクリート SP 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉),一般養生,なし,計上する		m3	66,410		歩A・単B
SA0281	*** S単 - 135号 *** SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	1,034		歩A・単B
SA0284	*** S単 - 136号 *** SP 現場打小口止コンクリート SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉)		m3	72,390		歩A・単B
SA0301	*** S単 - 137号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,砕石各種		m ³	1,121		歩A・単B
SA0302	*** S単 - 138号 *** SP 裏込砕石 SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m3	8,025		歩A・単B
SA0302	*** S単 - 139号 *** SP 裏込砕石 SP 裏込砕石 計上する,なし,砕石各種		m3	5,084		歩A・単B
SA0311	*** S単 - 140号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コクリート車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	27,780		歩A・単B
SA0312	*** S単 - 141号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコクリート		m ²	4,811		歩A・単B
SA0331	*** S単 - 142号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,938		歩A・単B

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0611	*** S単 - 143号 *** SP 捨石 SP 捨石 9m以下,		m3	1,171		歩A・単B
SA0832	*** S単 - 144号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,路盤材(各種)		m ²	665.3		歩A・単B
SA0834	*** S単 - 145号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²	803.9		歩A・単B
SA0843	*** S単 - 146号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｽﾌﾟﾛﾝ(13)		m ²	1,673		歩A・単B
T00001	*** T単 - 1号 *** 動態観測(沈下)		回	11,754		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 動態観測(変位)		回	16,766		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** えい航(片道) 阿村港～現場		回	663,623		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** 交通誘導船 海上搬入時		回	22,249		歩A・単A
T00005	*** T単 - 5号 *** 捨石整形工 クレーン付台船80t吊,引船綱D500PS型		m3	11,558		歩A・単A
T00006	*** T単 - 6号 *** コンボス撤去工		本	2,852		歩A・単A
T00007	*** T単 - 7号 *** コンボス復旧工		本	2,852		歩A・単A
T00008	*** T単 - 8号 *** 表面均し 陸上,本均し		m ²	10,198		歩A・単A
T00010	*** T単 - 9号 *** 給水管移設 水道用ポリエチレン管 25		m	817		歩A・単A
T00001	*** T単 - 10号 *** 動態観測(沈下)		回	12,452		歩A・単B
T00002	*** T単 - 11号 *** 動態観測(変位)		回	17,658		歩A・単B
T00003	*** T単 - 12号 *** えい航(片道) 阿村港～現場		回	682,187		歩A・単B
T00004	*** T単 - 13号 *** 交通誘導船 海上搬入時		回	23,065		歩A・単B
T00005	*** T単 - 14号 *** 捨石整形工 クレーン付台船80t吊,引船綱D500PS型		m3	11,943		歩A・単B
T00006	*** T単 - 15号 *** コンボス撤去工		本	2,944		歩A・単B
T00007	*** T単 - 16号 *** コンボス復旧工		本	2,944		歩A・単B
T00008	*** T単 - 17号 *** 表面均し					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合計				20,406	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,041	
*** S単 - 2号 ***						
S02111	クレーン付台船		日		1,000	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 クレーン 80t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M29482		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	クレーン 80t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	32,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M29482	クレーン付台船 クレーン 80t吊	1.000	日	32,000	32,000	算出数量 1.000 各単位
	合計				32,000	
	単価				32,000	
*** S単 - 3号 ***						
S02111	引船[鋼製]		時間		1,000	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 500PS型 40GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M30038		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	D 500PS型 40GT		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,460円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M30038	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	1.000	時間	4,460	4,460	算出数量 1.000 各単位
	合計				4,460	
	単価				4,460	
*** S単 - 4号 ***						
S02111	エンジン式コンボス引抜機		日		1,000	歩A 当たり算出
	エンジン式コンボス引抜機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96002	エンジン式コンボス引抜機	1.000	日	20,000	20,000	算出数量 1.000 各単位
	合計				20,000	
	単価				20,000	
*** S単 - 5号 ***						
S02111	エンジン式ジェットポンプ		日		1,000	歩A 当たり算出
	エンジン式ジェットポンプ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M96001	エンジン式ジェットポンプ	1.000	日	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S02111	交通船[FRP製]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(9欄)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M30121 D 70PS型 3.0GT(9欄) 3,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M30121	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(9欄)	1.000	日	3,200	3,200	
	合計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,200	
	*** S単 - 7号 ***					
S02111	交通船[FRP製]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(11欄)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M30121 D 70PS型 3.0GT(11欄) 3,360円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M30121	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(11欄)	1.000	日	3,360	3,360	
	合計				3,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,360	
	*** S単 - 8号 ***					
S02111	引船[鋼製]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 800PS型 70GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M30042 D 800PS型 70GT 5,970円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M30042	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	1.000	時間	5,970	5,970	
	合計				5,970	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,970	
	*** S単 - 9号 ***					
S02111	レベル		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レベル 3級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M60023 3級 3,180円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M60023	レベル 3級	1.000	日	3,180	3,180	
	合計				3,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,180	
	*** S単 - 10号 ***					
S02111	トラスション		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラスション 3級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M60213 3級 5,810円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M60213	ト-外フ-ション 3級	1.000	日	5,810	5,810	
	合計				5,810	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,810	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	石工 石工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01006 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01006	石工	1.000	人	32,742	32,742	
	合計				32,742	算出数量 1.000 人
	単価				32,742	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単価				21,726	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	船団長 船団長		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01071 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01071	船団長	1.000	人	35,088	35,088	
	合計				35,088	算出数量 1.000 人
	単価				35,088	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	普通船員 普通船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01073 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01073	普通船員	1.000	人	26,724	26,724	
	合計				26,724	算出数量 1.000 人
	単価				26,724	
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	高級船員		人		1,000	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01072	高級船員	1.000	人	35,088	35,088	
	合計				35,088	算出数量 1.000人
	単価				35,088	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000人
	単価				29,988	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000人
	単価				25,602	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	高級船員		人		1,000	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01072	高級船員	1.000	人	35,088	35,088	
	合計				35,088	算出数量 1.000人
	単価				35,088	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	17,646	17,646	
	合計				17,646	算出数量 1.000人
	単価				17,646	

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)					

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	捨石 捨石 10~200kg,海上投入,,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	捨石 10~200kg,海上投入	1.000	m3	7,100	7,100	
	合計				7,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,100	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	捨石 捨石 300~600kg,海上投入,,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	捨石 300~600kg,海上投入	1.000	m3	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	免税軽油(1号,2号) 免税軽油(1号,2号) ローリー渡し,,		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	免税軽油(1号,2号) ローリー渡し	1.000	L	81.90	82	
	合計				82	算出数量 1.000 各単位
	単価				82	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	重油A 重油A 陸上一般、ローリー渡し,,		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	重油A 陸上一般、ローリー渡し	1.000	L	95	95	
	合計				95	算出数量 1.000 各単位
	単価				95	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	コンクリート積ブロック コンクリート積ブロック A種 控35cm,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P15013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P15013	コンクリート積ブロック A種 控35cm	1.000	個	900	900	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				900	算出数量 1.000 各単位
	単価				900	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	防草シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート 不織布長繊維系(ﾌﾞﾗﾝﾁﾞｯｸｽ同等品、目付量240g/m ²)、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96004	防草シート 不織布長繊維系(ﾌﾞﾗﾝﾁﾞｯｸｽ同等品、目付量240g/m ²)	1.000	m ²	540	540	
	合計				540	算出数量 1.000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	継足管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	継足管 L=1,000mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96003	継足管 L=1,000mm	1.000	本	4,200	4,200	
	合計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,200	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P05028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本	5,440	5,440	
	合計				5,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,440	
	*** S単 - 28号 ***					
S02120	防草シート設置工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート設置工 現場条件2,露出,法面部(1:2.0以下)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	現場条件2,露出,法面部(1:2.0以下)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,096円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A96001	防草シート設置工 現場条件2,露出,法面部(1:2.0以下)	1.000	m ²	1,096	1,096	
	合計				1,096	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,096	
	*** S単 - 29号 ***					
S02123	建設廃材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名		玉名横島海岸保全事業				
工事名		消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		第二工区1				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	0円			深夜時間:0.0	週休:月単位
P96005	建設廃材 廃プラスチック類	1.000	kg	50	50	
	合計				50	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50	
	*** S単 - 30号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,15,18-8-25(高炉B),		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	練積			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	2)時間的制約	無し			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
	3)昼夜施工区分	昼間施工			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	5)裏込コンクリート厚	15			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	6)生コンクリート規格	18-8-25(高炉B)			深夜時間:0.0	週休:月単位
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機券 昼間	1.000	m ²	14,060	14,060	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18-8-25(高炉B)	0.380	m ³	20,750	7,885	
	合計				21,945	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		21,945	
	*** S単 - 31号 ***					
S16001	バックホ[加-ラ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
					夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
					豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
					基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
					深夜時間:0.0	週休:月単位
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2032				
	2)機械コード(同上)	MO2032				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2032	バックホ[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.000	日	14,200	14,200	
P34029	軽油 バッド給油	50.000	L	131	6,550	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				46,658	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		46,658	
	*** S単 - 32号 ***					
S16001	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
					夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
					豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
					基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
					深夜時間:0.0	週休:月単位
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2045				
	2)機械コード(同上)	MO2045				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
MO2045	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	日	26,100	26,100	
P34029	軽油 バド-#給油	87.000	L	131	11,397	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				63,405	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		63,405	
Y00001	単位					
	*** S単 - 33号 ***					
S16001	トラック[普通型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 1.5t積、運転1時間当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	MO3081 MO3081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 4.7時間		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
MO3081	トラック[普通型] 1.5t積	1.000	時間	539	539	
P34029	軽油 バド-#給油	2.500	L	131	328	
R01022	運転手(一般)	0.210	人	23,562	4,948	
	合計				5,815	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		5,815	
Y00001	単位					
	*** S単 - 34号 ***					
S16002	交通船[鋼製]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	交通船[鋼製] D 50PS型 4.9GT、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替 制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M30102 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.65		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M30102	交通船[鋼製] D 50PS型 4.9GT	1.650	供用日	7,430	12,260	
P34029	軽油 バド-#給油	43.000	L	131	5,633	
	合計				17,893	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		17,893	
Y00001	単位					
	*** S単 - 35号 ***					
S16003	クレーン付台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	クレーン付台船 加ラクレーン 80t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M29482		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M29482	クレーン付台船 加ラクレーン 80t吊	1.000	供用日	57,600	57,600	
	合計				57,600	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		57,600	
	*** S単 - 36号 ***					
S16003	クレーン付台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 台船 1000t積,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M29488		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M29488	クレーン付台船 台船 1000t積	1.000	供用日	119,000	119,000	
	合計				119,000	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		119,000	
	*** S単 - 37号 ***					
S16003	引船[鋼製]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 500PS型 40GT,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M30038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M30038	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	1.000	供用日	46,300	46,300	
	合計				46,300	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		46,300	
	*** S単 - 38号 ***					
S16003	引船[鋼製]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 800PS型 70GT,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M30042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M30042	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	1.000	供用日	69,600	69,600	
	合計				69,600	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		69,600	
	*** S単 - 39号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,フレンクルン,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 フレンクルン 現地土 0.000 0.000m3 大型土のう袋(1.0t用) なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.020		77,316	1,546	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	49.000	枚	1,100	53,900	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・ｸｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.360	日	12,100	16,456	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	65.000	L	131	8,515	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
F01086	ﾌﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合計				250,141	算出数量 49.000 袋
	単価		袋		5,105	
	*** S単 - 40号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾌﾞﾚｰﾝ,0m3,,,なし 1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
		撤去 ﾌﾞﾚｰﾝ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.004		55,590	222	
F01086	ﾌﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合計				122,312	算出数量 106.000 袋
	単価		袋		1,154	
	*** S単 - 41号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし 1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
		1 作業時排水 7以上～30未満 発動発電機 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	1.550	日	2,570	3,984	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	14.000	L	131	1,834	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	
R01003	普通作業員	0.050	人	21,726	1,086	
Y00004	諸雑費	0.080		8,104	648	
	合計				8,752	算出数量 1.000 箇所
	単価				8,752	
	*** S単 - 42号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし 1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
		口径 50mm なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名	第二工区1					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,988	6,897	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,726	9,342	
	合計				16,239	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,239	
	*** S単 - 43号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分	築堤・埋戻				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)長期割引単価区分	なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,870	10,992	
P34029	軽油 ハトール給油	17.000	L	131	2,227	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				39,127	算出数量 77.000 m3
	単価		m3		508	
	*** S単 - 44号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質	土砂				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)施工方法	オープンカット				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)押土の有無	無し				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)障害の有無	無し				超勤時間:0.0
	5)施工数量	5,000m3未満				深夜時間:0.0
	6)火薬使用	-				週休:月単位
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		350.2	
	*** S単 - 45号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質	岩塊・玉石				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)作業内容	土量50,000m3未満				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	単価		m3		302.7	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	*** S単 - 46号 ***					深夜時間:0.0 週休:月単位
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 破砕岩,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質	破砕岩				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)作業内容	土量50,000m3未満				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	単価		m3		314	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 47号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		253.8	
	*** S単 - 48号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		281.5	
	*** S単 - 49号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		990.4	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		278.1	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無	標準 ハ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		492	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ'杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハ'ツ'杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		1,042	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ'杓山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハ'ツ'杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	硬岩				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単 価		m3		779.6	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ'杓山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハ'ツ'杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	硬岩				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3		1,067	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ'杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハ'ツ'杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単 価		m3		434.1	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 56号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		868.2	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		434.6	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		462.8	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		914	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,計上する		m3		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)生コンクリートの計上 2)基礎砕石の有無 3)養生工の種類 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	計上する 有り 一般養生・特殊養生(練炭) なし 18-8-40(高炉)				
	単 価		m3		79,070	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉),一般養生,なし,計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 なし 18-8-25(高炉)				
	単 価		m3		64,400	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		1,025	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 なし 18-8-40(高炉)				
	単 価		m3		70,130	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,砕石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 砕石各種				
J96001	割栗石(流用材) 5-15cm/個		m3			材変
	単 価		m ²		1,067	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0302	SP 裏込砕石		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40-0mm				
	単 価		m3		7,775	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,なし,碎石各種		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)碎石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する なし 碎石各種		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96001	割栗石(流用材) 5-15cm/個		m3			材変
	単 価		m3		4,834	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ,水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		27,530	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m ²		4,642	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,810	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0611	SP 捨石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 捨石 9m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)最大作業半径	9m以下				
	単 価		m ³		1,124	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚	300mm				
	2)施工区分	2層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J96002	再生骨材 流用材		m ³			材変
	単 価		m ³		633.5	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	150mm				
	11)材料区分	路盤材(各種)砕石材				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³			材変
	単 価		m ³		788	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物(2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 74号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,642	5,528	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,542	15,329	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,528	553	
	合計				21,410	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,141	
*** S単 - 75号 ***						
S02111	クレーン付台船		日		1,000	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 クレーン 80t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M29482		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	クレーン 80t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	32,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M29482	クレーン付台船 クレーン 80t吊	1.000	日	32,000	32,000	算出数量 1.000 各単位
	合計				32,000	
	単価				32,000	
*** S単 - 76号 ***						
S02111	引船[鋼製]		時間		1,000	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 500PS型 40GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M30038		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	D 500PS型 40GT		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,460円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M30038	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	1.000	時間	4,460	4,460	算出数量 1.000 各単位
	合計				4,460	
	単価				4,460	
*** S単 - 77号 ***						
S02111	エンジン式コンボス引抜機		日		1,000	歩A 当たり算出
	エンジン式コンボス引抜機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96002	エンジン式コンボス引抜機	1.000	日	20,000	20,000	算出数量 1.000 各単位
	合計				20,000	
	単価				20,000	
*** S単 - 78号 ***						
S02111	エンジン式ジェットポンプ		日		1,000	歩A 当たり算出
	エンジン式ジェットポンプ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M96001	エンジン式ジェットポンプ	1.000	日	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単 - 79号 ***					
S02111	交通船[FRP製]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(9欄)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M30121 D 70PS型 3.0GT(9欄) 3,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M30121	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(9欄)	1.000	日	3,200	3,200	
	合計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,200	
	*** S単 - 80号 ***					
S02111	交通船[FRP製]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(11欄)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M30121 D 70PS型 3.0GT(11欄) 3,360円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M30121	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(11欄)	1.000	日	3,360	3,360	
	合計				3,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,360	
	*** S単 - 81号 ***					
S02111	引船[鋼製]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 800PS型 70GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M30042 D 800PS型 70GT 5,970円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M30042	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	1.000	時間	5,970	5,970	
	合計				5,970	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,970	
	*** S単 - 82号 ***					
S02111	レベル		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レベル 3級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M60023 3級 3,180円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M60023	レベル 3級	1.000	日	3,180	3,180	
	合計				3,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,180	
	*** S単 - 83号 ***					
S02111	トータルション		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トータルション 3級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M60213 3級 5,810円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M60213	ト-外フ-ション 3級	1.000	日	5,810	5,810	
	合計				5,810	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,810	
	*** S単 - 84号 ***					
S02115	石工 石工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01006 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01006	石工	1.000	人	34,272	34,272	
	合計				34,272	算出数量 1.000 人
	単価				34,272	
	*** S単 - 85号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
	合計				22,542	算出数量 1.000 人
	単価				22,542	
	*** S単 - 86号 ***					
S02115	船団長 船団長		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01071 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01071	船団長	1.000	人	35,088	35,088	
	合計				35,088	算出数量 1.000 人
	単価				35,088	
	*** S単 - 87号 ***					
S02115	普通船員 普通船員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01073 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01073	普通船員	1.000	人	29,274	29,274	
	合計				29,274	算出数量 1.000 人
	単価				29,274	
	*** S単 - 88号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	高級船員		人		1,000	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01072	高級船員	1.000	人	36,720	36,720	
	合計				36,720	算出数量 1.000人
	単価				36,720	
	*** S単 - 89号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,946	32,946	
	合計				32,946	算出数量 1.000人
	単価				32,946	
	*** S単 - 90号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
	合計				27,642	算出数量 1.000人
	単価				27,642	
	*** S単 - 91号 ***					
S02115	高級船員		人		1,000	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01072	高級船員	1.000	人	36,720	36,720	
	合計				36,720	算出数量 1.000人
	単価				36,720	
	*** S単 - 92号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	18,564	18,564	
	合計				18,564	算出数量 1.000人
	単価				18,564	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	捨石 捨石 10~200kg,海上投入,,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	捨石 10~200kg,海上投入	1.000	m3	7,100	7,100	
	合計				7,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,100	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	捨石 捨石 300~600kg,海上投入,,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	捨石 300~600kg,海上投入	1.000	m3	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	免税軽油(1号,2号) 免税軽油(1号,2号) ローリー渡し,,		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	免税軽油(1号,2号) ローリー渡し	1.000	L	82.60	83	
	合計				83	算出数量 1.000 各単位
	単価				83	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	重油A 重油A 陸上一般、ローリー渡し,,		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	重油A 陸上一般、ローリー渡し	1.000	L	95	95	
	合計				95	算出数量 1.000 各単位
	単価				95	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	コンクリート積ブロック コンクリート積ブロック A種 控35cm,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P15013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P15013	コンクリート積ブロック A種 控35cm	1.000	個	900	900	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				900	算出数量 1.000 各単位
	単価				900	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	防草シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート 不織布長繊維系(ﾌﾞﾗﾝﾁﾞｯｸｽ同等品、目付量240g/m ²)、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96004	防草シート 不織布長繊維系(ﾌﾞﾗﾝﾁﾞｯｸｽ同等品、目付量240g/m ²)	1.000	m ²	540	540	
	合計				540	算出数量 1.000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	継足管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	継足管 L=1,000mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96003	継足管 L=1,000mm	1.000	本	4,200	4,200	
	合計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,200	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P05028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本	5,440	5,440	
	合計				5,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,440	
	*** S単 - 101号 ***					
S02120	防草シート設置工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート設置工 現場条件2,露出,法面部(1:2.0以下)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	現場条件2,露出,法面部(1:2.0以下)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,096円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A96001	防草シート設置工 現場条件2,露出,法面部(1:2.0以下)	1.000	m ²	1,096	1,096	
	合計				1,096	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,096	
	*** S単 - 102号 ***					
S02123	建設廃材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名		玉名横島海岸保全事業				
工事名		消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		第二工区1				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	0円			深夜時間:0.0	週休:月単位
P96005	建設廃材 廃プラスチック類	1.000	kg	50	50	
	合計				50	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50	
	*** S単 - 103号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,15,18-8-25(高炉B), 1)施工区分 2)時間的制約 3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機券 昼間	1.000	m ²	14,060	14,060	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18-8-25(高炉B)	0.380	m ³	20,750	7,885	
	合計				21,945	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		21,945	
	*** S単 - 104号 ***					
S16001	バックホ[加-ラ型・排対型(1次)] バックホ[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2032				
	2)機械コード(同上)	MO2032				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2032	バックホ[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.000	日	14,200	14,200	
P34029	軽油 バッド給油	50.000	L	131	6,550	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,948	27,948	
	合計				48,698	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		48,698	
Y00001	単位					
	*** S単 - 105号 ***					
S16001	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2045				
	2)機械コード(同上)	MO2045				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
MO2045	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	日	26,100	26,100	
P34029	軽油 バド-#給油	87.000	L	131	11,397	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,948	27,948	
	合計				65,445	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		65,445	
Y00001	単位					
	*** S単 - 106号 ***					
S16001	トラック[普通型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 1.5t積、運転1時間当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	MO3081 MO3081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 4.7時間		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
MO3081	トラック[普通型] 1.5t積	1.000	時間	539	539	
P34029	軽油 バド-#給油	2.500	L	131	328	
R01022	運転手(一般)	0.210	人	24,276	5,098	
	合計				5,965	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		5,965	
Y00001	単位					
	*** S単 - 107号 ***					
S16002	交通船[鋼製]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	交通船[鋼製] D 50PS型 4.9GT、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替 制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M30102 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.65				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M30102	交通船[鋼製] D 50PS型 4.9GT	1.650	供用日	7,430	12,260	
P34029	軽油 バド-#給油	43.000	L	131	5,633	
	合計				17,893	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		17,893	
Y00001	単位					
	*** S単 - 108号 ***					
S16003	クレーン付台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	クレーン付台船 加ラクレーン 80t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M29482		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M29482	クレーン付台船 加ラクレーン 80t吊	1.000	供用日	57,600	57,600	
	合計				57,600	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		57,600	
	*** S単 - 109号 ***					
S16003	クレーン付台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 台船 1000t積,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M29488		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M29488	クレーン付台船 台船 1000t積	1.000	供用日	119,000	119,000	
	合計				119,000	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		119,000	
	*** S単 - 110号 ***					
S16003	引船[鋼製]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 500PS型 40GT,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M30038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M30038	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	1.000	供用日	46,300	46,300	
	合計				46,300	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		46,300	
	*** S単 - 111号 ***					
S16003	引船[鋼製]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 800PS型 70GT,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M30042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M30042	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	1.000	供用日	69,600	69,600	
	合計				69,600	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		69,600	
	*** S単 - 112号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,フレンクルン,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 フレンクルン 現地土 0.000 0.000m3 大型土のう袋(1.0t用) なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,946	32,946	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
Y00004	諸雑費	0.020		83,130	1,663	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	49.000	枚	1,100	53,900	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・ｸｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.360	日	12,100	16,456	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	65.000	L	131	8,515	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,948	27,948	
F01086	ﾌﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合計				258,112	算出数量 49.000 袋
	単価		袋		5,268	
	*** S単 - 113号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾌﾞﾚｰﾝ,0m3,,,なし 1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
		撤去 ﾌﾞﾚｰﾝ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
		0.000 0.000m3 なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,946	32,946	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
Y00004	諸雑費	0.004		60,588	242	
F01086	ﾌﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合計				127,330	算出数量 106.000 袋
	単価		袋		1,201	
	*** S単 - 114号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし 1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
		1 作業時排水 7以上～30未満 発動発電機 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	1.550	日	2,570	3,984	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	14.000	L	131	1,834	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,946	1,318	
R01003	普通作業員	0.050	人	22,542	1,127	
Y00004	諸雑費	0.080		8,263	661	
	合計				8,924	算出数量 1.000 箇所
	単価				8,924	
	*** S単 - 115号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし 1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
		口径 50mm なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名	第二工区1					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,946	7,578	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,542	9,693	
	合計				17,271	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		17,271	
	*** S単 - 116号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分	築堤・埋戻				
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				
	3)長期割引単価区分	なし				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,870	10,992	
P34029	軽油 ハトリ給油	17.000	L	131	2,227	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,948	27,948	
	合計				41,167	算出数量 77.000 m3
	単価		m3		535	
	*** S単 - 117号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		360	
	*** S単 - 118号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		311.4	
	*** S単 - 119号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 破砕岩,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質	破砕岩				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		322.7	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 120号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		261.1	
	*** S単 - 121号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		292	
	*** S単 - 122号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,039	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		287.4	
	*** S単 - 124号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 ハ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		498	
	*** S単 - 125号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,055	
	*** S単 - 126号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		788.9	
	*** S単 - 127号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		1,080	
	*** S単 - 128号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		439.5	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 129号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		878.9	
	*** S単 - 130号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		450.9	
	*** S単 - 131号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		482.8	
	*** S単 - 132号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		957.6	
	*** S単 - 133号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,計上する		m3		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)生コンクリートの計上 2)基礎砕石の有無 3)養生工の種類 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	計上する 有り 一般養生・特殊養生(練炭) なし 18-8-40(高炉)				
	単 価		m3		81,780	
	*** S単 - 134号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉),一般養生,なし,計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 なし 18-8-25(高炉)				
	単 価		m3		66,410	
	*** S単 - 135号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		1,034	
	*** S単 - 136号 ***					
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 なし 18-8-40(高炉)				
	単 価		m3		72,390	
	*** S単 - 137号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,砕石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 砕石各種				
J96001	割栗石(流用材) 5-15cm/個		m3			材変
	単 価		m ²		1,121	
	*** S単 - 138号 ***					
SA0302	SP 裏込砕石		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40-0mm				
	単 価		m3		8,025	
	*** S単 - 139号 ***					
SA0302	SP 裏込砕石		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込砕石 計上する,なし,砕石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する なし 砕石各種				
J96001	割栗石(流用材) 5-15cm/個		m3			材変
	単 価		m3		5,084	
	*** S単 - 140号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ,水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,780	
	*** S単 - 141号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,811	
	*** S単 - 142号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,938	
	*** S単 - 143号 ***					
SA0611	SP 捨石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 捨石 9m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)最大作業半径	9m以下				
	単 価		m ³		1,171	
	*** S単 - 144号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚	300mm				
	2)施工区分	2層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J96002	再生骨材 流用材		m ³			材変
	単 価		m ²		665.3	
	*** S単 - 145号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	150mm				
	11)材料区分	路盤材(各種)砕石材				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³			材変
	単 価		m ²		803.9	
	*** S単 - 146号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物(2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)					
工事別工事名	第二工区1					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	動態観測(沈下)		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.180	人	29,988	5,398	S単 16号
S02115	軽作業員	0.180	人	17,646	3,176	S単 19号
S02111	ﾊﾞﾙ 3級	1.000	日	3,180	3,180	S単 9号
	合計				11,754	算出数量 1.000 回
	単価		回		11,754	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	動態観測(変位)		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.230	人	29,988	6,897	S単 16号
S02115	軽作業員	0.230	人	17,646	4,059	S単 19号
S02111	ﾄｰｸｽﾏｼﾞﾝ 3級	1.000	日	5,810	5,810	S単 10号
	合計				16,766	算出数量 1.000 回
	単価		回		16,766	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	えい航(片道)		回		1,000	歩A 当たり算出
	阿村港～現場					
S02116	重油A 陸上一般、ローリー渡し、	729.000	L	95	69,255	S単 23号
S02115	船団長	1.000	人	35,088	35,088	S単 13号
S02115	高級船員	2.000	人	35,088	70,176	S単 15号
S02115	普通船員	6.000	人	26,724	160,344	S単 14号
S02111	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	8.000	時間	5,970	47,760	S単 8号
S16003	引船[鋼製] D 800PS型 70GT,交替制補正対象外	1.500	供用日	69,600	104,400	S単 38号
S16003	ｸｰﾝ付台船 加-ｸｰﾝ 80t吊,交替制補正対象外	1.000	供用日	57,600	57,600	S単 35号
S16003	ｸｰﾝ付台船 台 船 1000t積,交替制補正対象外	1.000	供用日	119,000	119,000	S単 36号
	合計				663,623	算出数量 1.000 回
	単価		回		663,623	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	交通誘導船		回		2,000	歩A 当たり算出
	海上搬入時					
S02116	重油A 陸上一般、ローリー渡し、	30.000	L	95	2,850	S単 23号
S02115	高級船員	1.000	人	35,088	35,088	S単 18号
S02111	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(9欄)	1.000	日	3,200	3,200	S単 6号
S02111	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(11欄)	1.000	日	3,360	3,360	S単 7号
	合計				44,498	算出数量 2.000 回
	単価		回		22,249	
	*** 丁単 - 5号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)					
工事別工事名	第二工区1					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00005	捨石整形工		m3		100.000	歩A 当たり算出
S02115	クレーン付台船80t吊,引船鋼D500PS型 石工	1.500	人	32,742	49,113	S単 11号
S02115	普通作業員	13.500	人	21,726	293,301	S単 12号
S16001	バックホウ[クワ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出,機械損料等+ 燃料+運転労務,軽油	1.200	日	46,658	55,990	S単 31号
C00001	クレーン付台船運転 80t吊,運転4h,機械経費(9欄,11欄)	1.000	日	534,696	534,696	C単 1号
C00002	引船運転 鋼D500PS型,運転2h,機械経費(9欄,11欄)	1.000	日	212,425	212,425	C単 2号
Y00004	雑品	0.009		1,145,525	10,310	
	合計				1,155,835	算出数量 100.000 m3
	単価		m3		11,558	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	コンボス撤去工		本		471.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	29,988	89,964	S単 16号
S02115	普通作業員	30.000	人	21,726	651,780	S単 12号
Y00004	雑品	0.300		741,744	222,523	
S16002	交通船[鋼製] .D 50PS型 4.9GT,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象 外	5.000	日	17,893	89,465	S単 34号
S16002	交通船[鋼製] .D 50PS型 4.9GT,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象 外	5.000	日	17,893	89,465	S単 34号
S02111	エンジン式コンボス引抜機	5.000	日	20,000	100,000	S単 4号
S02111	エンジン式ジェットポンプ	5.000	日	20,000	100,000	S単 5号
	合計				1,343,197	算出数量 471.000 本
	単価		本		2,852	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	コンボス復旧工		本		471.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	29,988	89,964	S単 16号
S02115	普通作業員	30.000	人	21,726	651,780	S単 12号
Y00004	雑品	0.300		741,744	222,523	
S16002	交通船[鋼製] .D 50PS型 4.9GT,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象 外	5.000	日	17,893	89,465	S単 34号
S16002	交通船[鋼製] .D 50PS型 4.9GT,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象 外	5.000	日	17,893	89,465	S単 34号
S02111	エンジン式コンボス引抜機	5.000	日	20,000	100,000	S単 4号
S02111	エンジン式ジェットポンプ	5.000	日	20,000	100,000	S単 5号
	合計				1,343,197	算出数量 471.000 本
	単価		本		2,852	
	*** 丁単 - 8号 ***					

事業名 玉名横島海岸保全事業
 工事名 消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単-1号 ***					
C00001	クレーン付台船運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	80t吊,運転4h,機械経費(9欄,11欄)					
S02116	免税軽油(1号,2号) ローリー渡し,	108,000	L	82	8,856	S単 22号
S02115	船団長	1,200	人	35,088	42,106	S単 13号
S02115	普通船員	6,000	人	26,724	160,344	S単 14号
S02111	クレーン付台船 加-クレーン 80t吊	1,000	日	32,000	32,000	S単 2号
S16003	クレーン付台船 加-クレーン 80t吊,交替制補正対象外	1,650	供用日	57,600	95,040	S単 35号
S16003	クレーン付台船 台船 1000t積,交替制補正対象外	1,650	供用日	119,000	196,350	S単 36号
	合計				534,696	算出数量 1,000 日
	単価		日		534,696	
	*** C単-2号 ***					
C00002	引船運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	鋼D500PS型,運転2h,機械経費(9欄,11欄)					
S02116	重油A 陸上一般,ローリー渡し,	114,000	L	95	10,830	S単 23号
S02115	高級船員	2,400	人	35,088	84,211	S単 15号
S02115	普通船員	1,200	人	26,724	32,069	S単 14号
S02111	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	2,000	時間	4,460	8,920	S単 3号
S16003	引船[鋼製] D 500PS型 40GT,交替制補正対象外	1,650	供用日	46,300	76,395	S単 37号
	合計				212,425	算出数量 1,000 日
	単価		日		212,425	

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名	第二工区1					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 10号 ***					
T00001	動態観測(沈下)		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.180	人	32,946	5,930	S単 89号
S02115	軽作業員	0.180	人	18,564	3,342	S単 92号
S02111	ﾊﾞﾙ 3級	1.000	日	3,180	3,180	S単 82号
	合計				12,452	算出数量 1.000 回
	単価		回		12,452	
	*** T単 - 11号 ***					
T00002	動態観測(変位)		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.230	人	32,946	7,578	S単 89号
S02115	軽作業員	0.230	人	18,564	4,270	S単 92号
S02111	ﾄｰｸｽﾏｼﾞﾝ 3級	1.000	日	5,810	5,810	S単 83号
	合計				17,658	算出数量 1.000 回
	単価		回		17,658	
	*** T単 - 12号 ***					
T00003	えい航(片道)		回		1,000	歩A 当たり算出
	阿村港～現場					
S02116	重油A 陸上一般、ローリー渡し、	729.000	L	95	69,255	S単 96号
S02115	船団長	1.000	人	35,088	35,088	S単 86号
S02115	高級船員	2.000	人	36,720	73,440	S単 88号
S02115	普通船員	6.000	人	29,274	175,644	S単 87号
S02111	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	8.000	時間	5,970	47,760	S単 81号
S16003	引船[鋼製] D 800PS型 70GT,交替制補正対象外	1.500	供用日	69,600	104,400	S単 111号
S16003	ｸｰﾝ付台船 加-ｸｰﾝ 80t吊,交替制補正対象外	1.000	供用日	57,600	57,600	S単 108号
S16003	ｸｰﾝ付台船 台 船 1000t積,交替制補正対象外	1.000	供用日	119,000	119,000	S単 109号
	合計				682,187	算出数量 1.000 回
	単価		回		682,187	
	*** T単 - 13号 ***					
T00004	交通誘導船		回		2,000	歩A 当たり算出
	海上搬入時					
S02116	重油A 陸上一般、ローリー渡し、	30.000	L	95	2,850	S単 96号
S02115	高級船員	1.000	人	36,720	36,720	S単 91号
S02111	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(9欄)	1.000	日	3,200	3,200	S単 79号
S02111	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(11欄)	1.000	日	3,360	3,360	S単 80号
	合計				46,130	算出数量 2.000 回
	単価		回		23,065	
	*** T単 - 14号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00005	捨石整形工		m3		100.000	歩A 当たり算出
S02115	クレーン付台船80t吊,引船綱D500PS型 石工	1.500	人	34,272	51,408	S単 84号
S02115	普通作業員	13.500	人	22,542	304,317	S単 85号
S16001	バックホウ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出,機械損料等+ 燃料+運転労務,軽油	1.200	日	48,698	58,438	S単 104号
C00001	クレーン付台船運転 80t吊,運転4h,機械経費(9欄,11欄)	1.000	日	550,104	550,104	C単 3号
C00002	引船運転 綱D500PS型,運転2h,機械経費(9欄,11欄)	1.000	日	219,402	219,402	C単 4号
Y00004	雑品	0.009		1,183,669	10,653	
	合計				1,194,322	算出数量 100.000 m3
	単価		m3		11,943	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00006	コンボス撤去工		本		471.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	32,946	98,838	S単 89号
S02115	普通作業員	30.000	人	22,542	676,260	S単 85号
Y00004	雑品	0.300		775,098	232,529	
S16002	交通船[鋼製] .D 50PS型 4.9GT,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象 外	5.000	日	17,893	89,465	S単 107号
S16002	交通船[鋼製] .D 50PS型 4.9GT,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象 外	5.000	日	17,893	89,465	S単 107号
S02111	エンジン式コンボス引抜機	5.000	日	20,000	100,000	S単 77号
S02111	エンジン式ジェットポンプ	5.000	日	20,000	100,000	S単 78号
	合計				1,386,557	算出数量 471.000 本
	単価		本		2,944	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00007	コンボス復旧工		本		471.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	32,946	98,838	S単 89号
S02115	普通作業員	30.000	人	22,542	676,260	S単 85号
Y00004	雑品	0.300		775,098	232,529	
S16002	交通船[鋼製] .D 50PS型 4.9GT,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象 外	5.000	日	17,893	89,465	S単 107号
S16002	交通船[鋼製] .D 50PS型 4.9GT,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象 外	5.000	日	17,893	89,465	S単 107号
S02111	エンジン式コンボス引抜機	5.000	日	20,000	100,000	S単 77号
S02111	エンジン式ジェットポンプ	5.000	日	20,000	100,000	S単 78号
	合計				1,386,557	算出数量 471.000 本
	単価		本		2,944	
	*** 丁単 - 17号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 3号 ***					
C00001	クレーン付台船運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	80t吊,運転4h,機械経費(9欄,11欄)					
S02116	免税軽油(1号,2号) ローリー渡し,	108.000	L	83	8,964	S単 95号
S02115	船団長	1.200	人	35,088	42,106	S単 86号
S02115	普通船員	6.000	人	29,274	175,644	S単 87号
S02111	クレーン付台船 加-クレーン 80t吊	1.000	日	32,000	32,000	S単 75号
S16003	クレーン付台船 加-クレーン 80t吊,交替制補正対象外	1.650	供用日	57,600	95,040	S単 108号
S16003	クレーン付台船 台船 1000t積,交替制補正対象外	1.650	供用日	119,000	196,350	S単 109号
	合計				550,104	算出数量 1.000 日
	単価		日		550,104	
	*** C単 - 4号 ***					
C00002	引船運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	鋼D500PS型,運転2h,機械経費(9欄,11欄)					
S02116	重油A 陸上一般,ローリー渡し,	114.000	L	95	10,830	S単 96号
S02115	高級船員	2.400	人	36,720	88,128	S単 88号
S02115	普通船員	1.200	人	29,274	35,129	S単 87号
S02111	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	2.000	時間	4,460	8,920	S単 76号
S16003	引船[鋼製] D 500PS型 40GT,交替制補正対象外	1.650	供用日	46,300	76,395	S単 110号
	合計				219,402	算出数量 1.000 日
	単価		日		219,402	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

玉名横島海岸保全事業

消波施設基礎設置（第二工区1-3）その他工事

積算書

（第1回変更）

九州農政局
玉名横島海岸保全事業所

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(19,230,000) 19,660,000	
・工事原価			(15,882,000) 16,244,000	
純工事費			(12,115,000) 12,397,000	
・直接工事費			(10,547,000) 10,801,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(9,681,000) 9,898,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(866,000) 903,000	
・間接工事費			(5,335,000) 5,443,000	
・共通仮設費			(1,568,000) 1,596,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費~営繕費等				
	(10,547,000 × ((11.550*1.000)*1.100*1.040*1.000)) 10,801,000 × ((11.490*1.000)*1.100*1.040*1.000)		(1,393,000) 1,419,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(175,000) 177,000	
・現場環境改善費(率計上)			(10,506,000 × (1.670)) 10,760,000 × (1.650)	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(3,767,000) 3,847,000	
・現場管理費(率計上)				
	(12,115,000 × ((26.920*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 12,397,000 × ((26.870*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)		(3,767,000) 3,847,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(15,882,000 × (21.070*1.000 + 0.04)) 16,244,000 × (21.030*1.000) + 6,352	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 41,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名 玉名横島海岸保全事業				
工事名 消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)				
工事別工事名:菊池工区2				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(9,681,000) 9,898,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(9,681,000) 9,898,000	
・土工	1.000	式	(220,000) 0	
・掘削工	1.000	式	(14,000) 0	
・盛土工	1.000	式	(197,000) 0	
・作業残土処理	1.000	式	(9,000) 0	
・土工	1.000	式	(0) 223,000	
・掘削工	1.000	式	(0) 14,000	
・盛土工	1.000	式	(0) 200,000	
・作業残土処理	1.000	式	(0) 9,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(67,000) 0	
・構造物撤去工	1.000	式	(21,000) 0	
・産業廃棄物処理	1.000	式	(46,000) 0	
・構造物撤去工	1.000	式	(0) 68,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(0) 22,000	
・産業廃棄物処理	1.000	式	(0) 46,000	
・波返工	1.000	式	(6,561,000) 0	
・作業土工	1.000	式	(49,000) 0	
・波返工	1.000	式	(6,475,000) 0	
・産業廃棄物処理	1.000	式	(37,000) 0	
・波返工	1.000	式	(0) 6,726,000	
・作業土工	1.000	式	(0) 50,000	
・波返工	1.000	式	(0) 6,639,000	
・産業廃棄物処理	1.000	式	(0) 37,000	
・斜路工	1.000	式	(1,896,000) 0	
・作業土工	1.000	式	(81,000) 0	
・コンクリート舗装	1.000	式	(1,574,000) 0	
・基礎ブロック工	1.000	式	(240,000) 0	
・産業廃棄物処理	1.000	式	(1,000) 0	
・斜路工	1.000	式	(0) 1,939,000	
・作業土工	1.000	式	(0) 84,000	
・コンクリート舗装	1.000	式	(0) 1,600,000	
・基礎ブロック工	1.000	式	(0) 254,000	
・産業廃棄物処理	1.000	式	(0) 1,000	

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 菊池工区2

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(9,681,000)	
				9,898,000	
・土工	1.000	式		(220,000)	
・掘削工	1.000	式		0	
000001 掘削	(40.000)		(")	(14,000)	歩A・単A
海砂	0.000	m3	350	0	B単 1号
合計				(14,000)	
				0	
・盛土工	1.000	式		(197,000)	
000002 盛土	(140.000)		(")	(196,560)	歩A・単A
流用割栗石5~15cm/個	0.000	m3	1,404	0	B単 2号
合計				(196,560)	
				0	
・作業残土処理工	1.000	式		(9,000)	
000003 土砂等運搬(建設発生土受入地)	(17.000)		(")	(9,350)	歩A・単A
土砂	0.000	m3	550	0	B単 3号
合計				(9,350)	
				0	
・土工	1.000	式		(0)	
・掘削工	1.000	式		223,000	
000034 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
海砂	40.000	m3	360	14,400	B単 34号
合計				(0)	
				14,400	
・盛土工	1.000	式		(0)	
000035 盛土	(0.000)		(0)	200,000	歩A・単B
流用割栗石5~15cm/個	140.000	m3	1,432	(0)	B単 35号
合計				(0)	
				200,480	
・作業残土処理工	1.000	式		(0)	
000036 土砂等運搬(建設発生土受入地)	(0.000)		(0)	9,000	歩A・単B
土砂	17.000	m3	557	(0)	B単 36号
合計				(0)	
				9,469	
・構造物撤去工	1.000	式		(67,000)	
・構造物撤去工	1.000	式		0	
000004 舗装版破碎	(96.400)		(")	(21,000)	歩A・単A
アスファルト舗装t=6cm	0.000	m ²	221	0	B単 4号
合計				(21,304)	
				0	
・産業廃棄物処理	1.000	式		(46,000)	
000005 産業廃棄物処理	(5.800)		(")	0	歩A・単A
アスファルト殻	0.000	m3	7,860	(45,588)	B単 5号
合計				(45,588)	
				0	
・構造物撤去工	1.000	式		(0)	
・構造物撤去工	1.000	式		68,000	
000037 舗装版破碎	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B
アスファルト舗装t=6cm	96.400	m ²	233	22,461	B単 37号
合計				(0)	
				22,461	
・産業廃棄物処理	1.000	式		(0)	
000038 産業廃棄物処理	(0.000)		(0)	46,000	歩A・単B
アスファルト殻	5.800	m3	7,918	(0)	B単 38号
合計				45,924	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置 (第二工区 1-3) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区 2

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(0) 45,924	
・波返工				(6,561,000) 0	
・・作業土工	1.000	式		(49,000) 0	
000006 床掘 土砂	(32.000) 0.000	m ³	(") 278	(8,896) 0	歩A・単A B単 6号
000007 基面整正	(59.200) 0.000	m ²	(") 435	(25,752) 0	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻 土砂	(14.000) 0.000	m ³	(") 990	(13,860) 0	歩A・単A B単 8号
合計				(48,508) 0	
・・波返工				(6,475,000) 0	
000009 コンクリート 21-8-40 (高炉B)	(95.000) 0.000	m ³	(") 28,010	(2,660,950) 0	歩A・単A B単 9号
000010 型枠	(264.000) 0.000	m ²	(") 9,155	(2,416,920) 0	歩A・単A B単 10号
000011 均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)	(5.800) 0.000	m ³	(") 27,530	(159,674) 0	歩A・単A B単 11号
000012 型枠	(9.500) 0.000	m ²	(") 9,155	(86,973) 0	歩A・単A B単 12号
000013 アンカー筋設置 SD295,D16,L=470mm	(206.000) 0.000	本	(") 1,040	(214,240) 0	歩A・単A B単 13号
000014 止水板 CF200×5mm	(53.000) 0.000	m	(") 2,769	(146,757) 0	歩A・単A B単 14号
000015 目地材 ゴム発泡体t=10mm	(23.800) 0.000	m ²	(") 3,810	(90,678) 0	歩A・単A B単 15号
000016 はつり工 t=3cm	(219.000) 0.000	m ²	(") 3,190	(698,610) 0	歩A・単A B単 16号
合計				(6,474,802) 0	
・・産業廃棄物処理				(37,000) 0	
000017 産業廃棄物処理 コンクリート (無筋)	(6.600) 0.000	m ³	(") 5,615	(37,059) 0	歩A・単A B単 17号
合計				(37,059) 0	
・波返工				(0) 6,726,000	
・・作業土工				(0) 50,000	
000039 床掘 土砂	(0.000) 32.000	m ³	(0) 287	(0) 9,184	歩A・単B B単 39号
000040 基面整正	(0.000) 59.200	m ²	(0) 451	(0) 26,699	歩A・単B B単 40号
000041 埋戻 土砂	(0.000) 14.000	m ³	(0) 1,039	(0) 14,546	歩A・単B B単 41号
合計				(0) 50,429	
・・波返工				(0) 6,639,000	
000042 コンクリート 21-8-40 (高炉B)	(0.000) 95.000	m ³	(0) 28,260	(0) 2,684,700	歩A・単B B単 42号
000043 型枠	(0.000) 264.000	m ²	(0) 9,525	(0) 2,514,600	歩A・単B B単 43号
000044 均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)	(0.000) 5.800	m ³	(0) 27,780	(0) 161,124	歩A・単B B単 44号
000045 型枠	(0.000) 9.500	m ²	(0) 9,525	(0) 90,488	歩A・単B B単 45号
000046 アンカー筋設置 SD295,D16,L=470mm	(0.000) 206.000	本	(0) 1,085	(0) 223,510	歩A・単B B単 46号
000047 止水板 CF200×5mm	(0.000) 53.000	m	(0) 2,849	(0) 150,997	歩A・単B B単 47号
000048 目地材 ゴム発泡体t=10mm	(0.000) 23.800	m ²	(0) 3,938	(0) 93,724	歩A・単B B単 48号
000049 はつり工 t=3cm	(0.000) 219.000	m ²	(0) 3,287	(0) 719,853	歩A・単B B単 49号
合計				(0) 6,638,996	
・・産業廃棄物処理				(0) 37,000	
	1.000	式			

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置 (第二工区 1-3) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区 2

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000050 産業廃棄物処理 コンクリート(無筋)	(0.000) 6.600		(0) 5,644	(0) 37,250	歩A・単B B単 50号
合計				(0) 37,250	
・斜路工				(1,896,000) 0	
・作業土工	1.000	式		(81,000) 0	
000018 床掘 土砂	(24.000) 0.000		(") 278	(6,672) 0	歩A・単A B単 18号
000019 基面整正	(40.000) 0.000		(") 435	(17,400) 0	歩A・単A B単 19号
000020 埋戻	(57.000) 0.000		(") 990	(56,430) 0	歩A・単A B単 20号
合計				(80,502) 0	
・コンクリート舗装				(1,574,000) 0	
000021 被覆コンクリート 18-8-40(早強), t=15cm	(17.700) 0.000		(") 28,440	(503,388) 0	歩A・単A B単 21号
000022 地覆コンクリート 18-8-40(早強)	(3.300) 0.000		(") 28,440	(93,852) 0	歩A・単A B単 22号
000023 張りコンクリート 18-8-40(早強), t=10cm	(19.800) 0.000		(") 28,440	(563,112) 0	歩A・単A B単 23号
000024 溶接金網 線径2.6mm, 網目100mm	(118.000) 0.000		(") 200	(23,600) 0	歩A・単A B単 24号
000025 型枠	(39.100) 0.000		(") 9,155	(357,961) 0	歩A・単A B単 25号
000026 目地材 ゴム発泡体 t=10mm	(6.400) 0.000		(") 3,810	(24,384) 0	歩A・単A B単 26号
000027 はつり工 t=3cm	(2.400) 0.000		(") 3,190	(7,656) 0	歩A・単A B単 27号
合計				(1,573,953) 0	
・基礎ブロック工				(240,000) 0	
000028 基礎ブロック撤去 800*800*1200	(42.000) 0.000		(") 2,041	(85,722) 0	歩A・単A B単 28号
000029 基礎ブロック設置 800*800*1200	(42.000) 0.000		(") 3,685	(154,770) 0	歩A・単A B単 29号
合計				(240,492) 0	
・産業廃棄物処理				(1,000) 0	
000030 産業廃棄物処理 コンクリート(無筋)	(0.100) 0.000		(") 5,615	(562) 0	歩A・単A B単 30号
合計				(562) 0	
・斜路工				(0) 1,939,000	
・作業土工	1.000	式		(0) 84,000	
000051 床掘 土砂	(0.000) 24.000		(0) 287	(0) 6,888	歩A・単B B単 51号
000052 基面整正	(0.000) 40.000		(0) 451	(0) 18,040	歩A・単B B単 52号
000053 埋戻	(0.000) 57.000		(0) 1,039	(0) 59,223	歩A・単B B単 53号
合計				(0) 84,151	
・コンクリート舗装				(0) 1,600,000	
000054 被覆コンクリート 18-8-40(早強), t=15cm	(0.000) 17.700		(0) 28,690	(0) 507,813	歩A・単B B単 54号
000055 地覆コンクリート 18-8-40(早強)	(0.000) 3.300		(0) 28,690	(0) 94,677	歩A・単B B単 55号
000056 張りコンクリート 18-8-40(早強), t=10cm	(0.000) 19.800		(0) 28,690	(0) 568,062	歩A・単B B単 56号
000057 溶接金網 線径2.6mm, 網目100mm	(0.000) 118.000		(0) 200	(0) 23,600	歩A・単B B単 57号
000058 型枠	(0.000) 39.100		(0) 9,525	(0) 372,428	歩A・単B B単 58号
000059 目地材 ゴム発泡体 t=10mm	(0.000) 6.400		(0) 3,938	(0) 25,203	歩A・単B B単 59号

事業名		玉名横島海岸保全事業				
工事名		消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 菊池工区2						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 掘削			(")		
	海砂		m3	350		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 盛土			(")		
	流用割栗石5~15cm/個		m3	1,404		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 土砂等運搬(建設発生土受入地)			(")		
	土砂		m3	550		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 舗装版破碎			(")		
	アスファルト舗装t=6cm		m ²	221		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 産業廃棄物処理			(")		
	アスファルト殻		m3	7,860		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 床掘			(")		
	土砂		m3	278		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 基面整正			(")		
			m ²	435		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 埋戻			(")		
	土砂		m3	990		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** コンクリート			(")		
	21-8-40(高炉B)		m3	28,010		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 型枠			(")		
			m ²	9,155		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 均しコンクリート			(")		
	18-8-25(高炉B)		m3	27,530		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 型枠			(")		
			m ²	9,155		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** アンカー筋設置			(")		
	SD295,D16,L=470mm		本	1,040		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 止水板			(")		
	CF200×5mm		m	2,769		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 目地材			(")		
	ゴム発泡体t=10mm		m ²	3,810		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** はつり工			(")		
	t=3cm		m ²	3,190		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 産業廃棄物処理			(")		
	コンクリート(無筋)		m3	5,615		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 床掘			(")		
	土砂		m3	278		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 基面整正			(")		
			m ²	435		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 埋戻			(")		
			m3	990		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 被覆コンクリート			(")		
	18-8-40(早強),t=15cm		m3	28,440		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 地覆コンクリート			(")		

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置 (第二工区 1-3) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区 2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	18-8-40 (早強) *** B単 - 23号 ***		m ³	(") 28,440		歩A・単A
000023	張りコンクリート					
	18-8-40 (早強), t=10cm *** B単 - 24号 ***		m ³	(") 28,440		歩A・単A
000024	溶接金網					
	線径2.6mm, 網目100mm *** B単 - 25号 ***		m ²	(") 200		歩A・単A
000025	型枠					
	*** B単 - 26号 ***		m ²	(") 9,155		歩A・単A
000026	目地材					
	ゴム発泡体 t=10mm *** B単 - 27号 ***		m ³	(") 3,810		歩A・単A
000027	はつり工					
	t=3cm *** B単 - 28号 ***		m ²	(") 3,190		歩A・単A
000028	基礎ブロック撤去					
	800*800*1200 *** B単 - 29号 ***		個	(") 2,041		歩A・単A
000029	基礎ブロック設置					
	800*800*1200 *** B単 - 30号 ***		個	(") 3,685		歩A・単A
000030	産業廃棄物処理					
	コンクリート (無筋) *** B単 - 31号 ***		m ³	(") 5,615		歩A・単A
000031	路盤工					
	RC-40 (流用材), t=200mm *** B単 - 32号 ***		m ²	(") 316		歩A・単A
000032	表層					
	再生密粒度アスコン (13), t=60mm *** B単 - 33号 ***		m ²	(") 2,312		歩A・単A
000033	枠組足場					
	単管傾斜足場 *** B単 - 34号 ***		掛m ²	(") 3,783		歩A・単A
000034	掘削					
	海砂 *** B単 - 35号 ***		m ³	(0) 360		歩A・単B
000035	盛土					
	流用割栗石 5~15cm/個 *** B単 - 36号 ***		m ³	(0) 1,432		歩A・単B
000036	土砂等運搬 (建設発生土受入地)					
	土砂 *** B単 - 37号 ***		m ³	(0) 557		歩A・単B
000037	舗装版破碎					
	アスファルト舗装 t=6cm *** B単 - 38号 ***		m ²	(0) 233		歩A・単B
000038	産業廃棄物処理					
	アスファルト殻 *** B単 - 39号 ***		m ³	(0) 7,918		歩A・単B
000039	床掘					
	土砂 *** B単 - 40号 ***		m ³	(0) 287		歩A・単B
000040	基面整正					
	*** B単 - 41号 ***		m ²	(0) 451		歩A・単B
000041	埋戻					
	土砂 *** B単 - 42号 ***		m ³	(0) 1,039		歩A・単B
000042	コンクリート					
	21-8-40 (高炉B) *** B単 - 43号 ***		m ³	(0) 28,260		歩A・単B
000043	型枠					
			m ²	(0) 9,525		歩A・単B

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置 (第二工区 1-3) その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 菊池工区 2						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 均しコンクリート			(0)		
	18-8-25 (高炉B)		m3	27,780		歩A・単B
000045	*** B単 - 45号 *** 型枠			(0)		
			m ²	9,525		歩A・単B
000046	*** B単 - 46号 *** アンカー筋設置			(0)		
	SD295,D16,L=470mm		本	1,085		歩A・単B
000047	*** B単 - 47号 *** 止水板			(0)		
	CF200×5mm		m	2,849		歩A・単B
000048	*** B単 - 48号 *** 目地材			(0)		
	ゴム発泡体 t=10mm		m ²	3,938		歩A・単B
000049	*** B単 - 49号 *** はつり工			(0)		
	t=3cm		m ²	3,287		歩A・単B
000050	*** B単 - 50号 *** 産業廃棄物処理			(0)		
	コンクリート (無筋)		m3	5,644		歩A・単B
000051	*** B単 - 51号 *** 床掘			(0)		
	土砂		m3	287		歩A・単B
000052	*** B単 - 52号 *** 基面整正			(0)		
			m ²	451		歩A・単B
000053	*** B単 - 53号 *** 埋戻			(0)		
			m3	1,039		歩A・単B
000054	*** B単 - 54号 *** 被覆コンクリート			(0)		
	18-8-40 (早強), t=15cm		m3	28,690		歩A・単B
000055	*** B単 - 55号 *** 地覆コンクリート			(0)		
	18-8-40 (早強)		m3	28,690		歩A・単B
000056	*** B単 - 56号 *** 張りコンクリート			(0)		
	18-8-40 (早強), t=10cm		m3	28,690		歩A・単B
000057	*** B単 - 57号 *** 溶接金網			(0)		
	線径2.6mm, 網目100mm		m ²	200		歩A・単B
000058	*** B単 - 58号 *** 型枠			(0)		
			m ²	9,525		歩A・単B
000059	*** B単 - 59号 *** 目地材			(0)		
	ゴム発泡体 t=10mm		m ²	3,938		歩A・単B
000060	*** B単 - 60号 *** はつり工			(0)		
	t=3cm		m ²	3,287		歩A・単B
000061	*** B単 - 61号 *** 基礎ブロック撤去			(0)		
	800*800*1200		個	2,158		歩A・単B
000062	*** B単 - 62号 *** 基礎ブロック設置			(0)		
	800*800*1200		個	3,882		歩A・単B
000063	*** B単 - 63号 *** 産業廃棄物処理			(0)		
	コンクリート (無筋)		m3	5,644		歩A・単B
000064	*** B単 - 64号 *** 路盤工			(0)		
	RC-40 (流用材), t=200mm		m ²	332		歩A・単B
000065	*** B単 - 65号 *** 表層					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削 海砂		m3		(") 100,000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 100,000	m3	350.2	(") 35,020	S単 10号
	合計				(") 35,020	
	単価				(") 350	
*** B単 - 2号 ***						
000002	盛土 流用割栗石5-15cm/個		m3		(") 100,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 100,000	m3	253.8	(") 25,380	S単 11号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 100,000	m3	868.2	(") 86,820	S単 15号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 100,000	m3	281.5	(") 28,150	S単 12号
	合計				(") 140,350	
	単価				(") 1,404	
*** B単 - 3号 ***						
000003	土砂等運搬(建設発生土受入地) 土砂		m3		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	(") 100,000	m3	549.9	(") 54,990	S単 16号
	合計				(") 54,990	
	単価				(") 550	
*** B単 - 4号 ***						
000004	舗装版破砕 アスファルト舗装t=6cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1,000	m ²	220.9	(") 221	S単 20号
	合計				(") 221	
	単価				(") 221	
*** B単 - 5号 ***						
000005	産業廃棄物処理 アスファルト殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(") 1,000	m3	4,805	(") 4,805	S単 18号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1,000	m3	3,055	(") 3,055	S単 3号
	合計				(") 7,860	
	単価				(") 7,860	
*** B単 - 6号 ***						
000006	床掘 土砂		m3		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 100,000	m3	278.1	(") 27,810	S単 14号
	合計				(") 27,810	
	単価				(") 278	
*** B単 - 7号 ***						
000007	基面整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	434.6	(") 435	歩A S単 17号
	合計				(") 435	
	単価				(") 435	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	埋戻 土砂		m ³		(") 100.000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 100.000	m ³	990.4	(") 99,040	S単 13号
	合計				(") 99,040	
	単価				(") 990	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	コンクリート 21-8-40(高炉B)		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-8-40(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m ³	28,010	(") 28,010	S単 21号
	合計				(") 28,010	
	単価				(") 28,010	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	型枠		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,155	(") 9,155	S単 24号
	合計				(") 9,155	
	単価				(") 9,155	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	均しコンクリート 18-8-25(高炉B)		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	27,530	(") 27,530	S単 22号
	合計				(") 27,530	
	単価				(") 27,530	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	型枠		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,155	(") 9,155	S単 24号
	合計				(") 9,155	
	単価				(") 9,155	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	アンカー筋設置 SD295,D16,L=470mm		本		(") 100.000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(電動ハンドリ)	(") 100.000	孔	622.6	(") 62,260	S単 5号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未満	(") 0.073	ton	164,803	(") 12,031	S単 8号
S02116	樹脂カプセル D16,,	(") 100.000	本	297	(") 29,700	S単 1号
	合計				(") 103,991	
	単価				(") 1,040	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 14号 ***						
000014	止水板 CF200×5mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	(") 1.000	m	2,769	(") 2,769	S単 26号
	合 計				(") 2,769	
	単 価				(") 2,769	
*** B単 - 15号 ***						
000015	目地材 ゴム発泡体t=10mm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地材 30m ² 以上,計上する,目地材(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	3,810	(") 3,810	S単 25号
	合 計				(") 3,810	
	単 価				(") 3,810	
*** B単 - 16号 ***						
000016	はつり工 t=3cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	(") 1.000	m ²	3,190	(") 3,190	S単 6号
	合 計				(") 3,190	
	単 価				(") 3,190	
*** B単 - 17号 ***						
000017	産業廃棄物処理 コンクリート(無筋)		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	(") 1.000	m ³	2,090	(") 2,090	S単 19号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m ³	3,525	(") 3,525	S単 4号
	合 計				(") 5,615	
	単 価				(") 5,615	
*** B単 - 18号 ***						
000018	床掘 土砂		m ³		(") 100.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 100.000	m ³	278.1	(") 27,810	S単 14号
	合 計				(") 27,810	
	単 価				(") 278	
*** B単 - 19号 ***						
000019	基面整正		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	434.6	(") 435	S単 17号
	合 計				(") 435	
	単 価				(") 435	
*** B単 - 20号 ***						
000020	埋戻		m ³		(") 100.000 m ³	歩A 当たり算出
S86803	SP 【被災地】路地(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 100.000	m ³	990.4	(") 99,040	S単 13号
	合 計				(") 99,040	
	単 価				(") 990	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 21号 ***						
000021	被覆コンクリート 18-8-40(早強),t=15cm		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	() 1,000	m3	28,440	() 28,440	S単 23号
	合計				() 28,440	
	単価				() 28,440	
*** B単 - 22号 ***						
000022	地覆コンクリート 18-8-40(早強)		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	() 1,000	m3	28,440	() 28,440	S単 23号
	合計				() 28,440	
	単価				() 28,440	
*** B単 - 23号 ***						
000023	張りコンクリート 18-8-40(早強),t=10cm		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	() 1,000	m3	28,440	() 28,440	S単 23号
	合計				() 28,440	
	単価				() 28,440	
*** B単 - 24号 ***						
000024	溶接金網 線径2.6mm,網目100mm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	溶接金網 線径2.6mm 網目100mm,,	() 1,000	m ²	200	() 200	S単 2号
	合計				() 200	
	単価				() 200	
*** B単 - 25号 ***						
000025	型枠		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 1,000	m ²	9,155	() 9,155	S単 24号
	合計				() 9,155	
	単価				() 9,155	
*** B単 - 26号 ***						
000026	目地材 ゴム発泡体t=10mm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	() 1,000	m ²	3,810	() 3,810	S単 25号
	合計				() 3,810	
	単価				() 3,810	
*** B単 - 27号 ***						
000027	はつり工 t=3cm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm	() 1,000	m ²	3,190	() 3,190	S単 7号

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 菊池工区2						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 3,190	
	単価				(") 3,190	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	基礎ブロック撤去 800*800*1200		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0603	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,Ⅱ ヲ鈔山積0.8m3(平積0.6m3)2.9吊,なし	(") 1,000	個	2,041	(") 2,041	S単 27号
	合計				(") 2,041	
	単価				(") 2,041	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	基礎ブロック設置 800*800*1200		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m H 3m,0個,層積,Ⅱ ヲ鈔山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊,なし	(") 1,000	個	3,685	(") 3,685	S単 28号
	合計				(") 3,685	
	単価				(") 3,685	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	産業廃棄物処理 コンクリート(無筋)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	(") 1,000	m3	2,090	(") 2,090	S単 19号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1,000	m3	3,525	(") 3,525	S単 4号
	合計				(") 5,615	
	単価				(") 5,615	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	路盤工 RC-40(流用材),t=200mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm	(") 1,000	m ²	316.4	(") 316	S単 29号
	合計				(") 316	
	単価				(") 316	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	表層 再生密粒度アスコン(13),t=60mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,60mm,アスファルト混合物(2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(") 1,000	m ²	2,312	(") 2,312	S単 30号
	合計				(") 2,312	
	単価				(") 2,312	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	枠組足場 単管傾斜足場		掛m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	(") 1,000	掛m ²	3,783	(") 3,783	S単 9号
	合計				(") 3,783	
	単価				(") 3,783	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 34号 ***						
000034	掘削 海砂		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 100.000	m3	360	(0) 36,000	S単 40号
	合計				(0) 36,000	
	単価				(0) 360	
*** B単 - 35号 ***						
000035	盛土 流用割栗石5-15cm/個		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 100.000	m3	261.1	(0) 26,110	S単 41号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 100.000	m3	878.9	(0) 87,890	S単 45号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 100.000	m3	292	(0) 29,200	S単 42号
	合計				(0) 143,200	
	単価				(0) 1,432	
*** B単 - 36号 ***						
000036	土砂等運搬(建設発生土受入地) 土砂		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	(0.000) 100.000	m3	556.6	(0) 55,660	S単 46号
	合計				(0) 55,660	
	単価				(0) 557	
*** B単 - 37号 ***						
000037	舗装版破砕 アスファルト舗装t=6cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	233	(0) 233	S単 50号
	合計				(0) 233	
	単価				(0) 233	
*** B単 - 38号 ***						
000038	産業廃棄物処理 アスファルト殻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	4,863	(0) 4,863	S単 48号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	3,055	(0) 3,055	S単 33号
	合計				(0) 7,918	
	単価				(0) 7,918	
*** B単 - 39号 ***						
000039	床掘 土砂		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 100.000	m3	287.4	(0) 28,740	S単 44号
	合計				(0) 28,740	
	単価				(0) 287	
*** B単 - 40号 ***						
000040	基面整正		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000			(0) 451	歩A 当たり算出 S単 47号
	合計				(0) 451	
	単価				(0) 451	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	埋戻 土砂		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 100.000	m3	1,039	(0) 103,900	S単 43号
	合計				(0) 103,900	
	単価				(0) 1,039	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	コンクリート 21-8-40(高炉B)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-8-40(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m3	28,260	(0) 28,260	S単 51号
	合計				(0) 28,260	
	単価				(0) 28,260	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,525	(0) 9,525	S単 54号
	合計				(0) 9,525	
	単価				(0) 9,525	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	均しコンクリート 18-8-25(高炉B)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	27,780	(0) 27,780	S単 52号
	合計				(0) 27,780	
	単価				(0) 27,780	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,525	(0) 9,525	S単 54号
	合計				(0) 9,525	
	単価				(0) 9,525	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	アンカー筋設置 SD295,D16,L=470mm		本		(0.000)本 100.000 本	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(電動ハンドドリル) 削孔深さ30mm以上~200mm未満	(0.000) 100.000	孔	666.1	(0) 66,610	S単 35号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未満	(0.000) 0.073	ton	166,348	(0) 12,143	S単 38号
S02116	樹脂カプセル D16,,	(0.000) 100.000	本	297	(0) 29,700	S単 31号
	合計				(0) 108,453	
	単価				(0) 1,085	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:菊池工区2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 47号 ***						
000047	止水板 CF200×5mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	(0.000) 1.000	m	2,849	(0) 2,849	S単 56号
	合 計				(0) 2,849	
	単 価				(0) 2,849	
*** B単 - 48号 ***						
000048	目地材 ゴム発泡体t=10mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	m ²	3,938	(0) 3,938	S単 55号
	合 計				(0) 3,938	
	単 価				(0) 3,938	
*** B単 - 49号 ***						
000049	はつり工 t=3cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	(0.000) 1.000	m ²	3,287	(0) 3,287	S単 36号
	合 計				(0) 3,287	
	単 価				(0) 3,287	
*** B単 - 50号 ***						
000050	産業廃棄物処理 コンクリート(無筋)		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とくわし,機械積込,無し,14.4km以下,	(0.000) 1.000	m ³	2,119	(0) 2,119	S単 49号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m ³	3,525	(0) 3,525	S単 34号
	合 計				(0) 5,644	
	単 価				(0) 5,644	
*** B単 - 51号 ***						
000051	床掘 土砂		m ³		(0.000)m ³ 100.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 100.000	m ³	287.4	(0) 28,740	S単 44号
	合 計				(0) 28,740	
	単 価				(0) 287	
*** B単 - 52号 ***						
000052	基面整正		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m ²	450.9	(0) 451	S単 47号
	合 計				(0) 451	
	単 価				(0) 451	
*** B単 - 53号 ***						
000053	埋戻		m ³		(0.000)m ³ 100.000 m ³	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 100.000	m ³	1,039	(0) 103,900	S単 43号
	合 計				(0) 103,900	
	単 価				(0) 1,039	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 54号 ***						
000054	被覆コンクリート 18-8-40(早強),t=15cm		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3		(0) 28,690	(0) S単 53号
	合計				(0) 28,690	
	単価				(0) 28,690	
*** B単 - 55号 ***						
000055	地覆コンクリート 18-8-40(早強)		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3		(0) 28,690	(0) S単 53号
	合計				(0) 28,690	
	単価				(0) 28,690	
*** B単 - 56号 ***						
000056	張りコンクリート 18-8-40(早強),t=10cm		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3		(0) 28,690	(0) S単 53号
	合計				(0) 28,690	
	単価				(0) 28,690	
*** B単 - 57号 ***						
000057	溶接金網 線径2.6mm,網目100mm		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
S02116	溶接金網 線径2.6mm 網目100mm,,	(0.000) 1.000	m ²		(0) 200	(0) S単 32号
	合計				(0) 200	
	単価				(0) 200	
*** B単 - 58号 ***						
000058	型枠		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²		(0) 9,525	(0) S単 54号
	合計				(0) 9,525	
	単価				(0) 9,525	
*** B単 - 59号 ***						
000059	目地材 ゴム発泡体t=10mm		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	m ²		(0) 3,938	(0) S単 55号
	合計				(0) 3,938	
	単価				(0) 3,938	
*** B単 - 60号 ***						
000060	はつり工 t=3cm		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm	(0.000) 1.000	m ²		(0) 3,287	(0) S単 37号

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0)	
	単価				3,287	
					(0)	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	基礎ブロック撤去 800*800*1200		個		(0.000)個	歩A 1.000 個 当たり算出
SA0603	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,Ⅱ' ヲ鈔山積0.8m3(平積0.6m3)2.9吊,なし	(0.000) 1.000	個	2,158	(0) 2,158	S単 57号
	合計				(0)	
	単価				2,158	
					(0)	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	基礎ブロック設置 800*800*1200		個		(0.000)個	歩A 1.000 個 当たり算出
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m H 3m,0個,層積,Ⅱ' ヲ鈔山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊,なし	(0.000) 1.000	個	3,882	(0) 3,882	S単 58号
	合計				(0)	
	単価				3,882	
					(0)	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	産業廃棄物処理 コンクリート(無筋)		m3		(0.000)m3	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,119	(0) 2,119	S単 49号
SO2123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	3,525	(0) 3,525	S単 34号
	合計				(0)	
	単価				5,644	
					(0)	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	路盤工 RC-40(流用材),t=200mm		m ²		(0.000)m ²	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm	(0.000) 1.000	m ²	332.2	(0) 332	S単 59号
	合計				(0)	
	単価				332	
					(0)	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	表層 再生密粒度アスコン(13),t=60mm		m ²		(0.000)m ²	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,60mm,アスファルト混合物(2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(0.000) 1.000	m ²	2,323	(0) 2,323	S単 60号
	合計				(0)	
	単価				2,323	
					(0)	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	枠組足場 単管傾斜足場		掛m ²		(0.000)掛m ²	歩A 1.000 掛m ² 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	(0.000) 1.000	掛m ²	3,945	(0) 3,945	S単 39号
	合計				(0)	
	単価				3,945	
					(0)	

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 菊池工区2						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 1号 *** 樹脂カプセル 樹脂カプセル D16,...		本	297		歩A・単A
S02116	*** S単 - 2号 *** 溶接金網 溶接金網 線径2.6mm 網目100mm,...		m ²	200		歩A・単A
S02123	*** S単 - 3号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m ³	3,055		歩A・単A
S02123	*** S単 - 4号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m ³	3,525		歩A・単A
S02300	*** S単 - 5号 *** コンクリート削孔(電動ノズル) コンクリート削孔(電動ノズル) 削孔深さ30mm以上~200mm未満		孔	622.6		歩A・単A
S03020	*** S単 - 6号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm		m ²	3,190		歩A・単A
S03020	*** S単 - 7号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm		m ²	3,190		歩A・単A
S03701	*** S単 - 8号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	164,803		歩A・単A
S18031	*** S単 - 9号 *** 足場工 足場工 なし,単管傾斜,なし		掛m ²	3,783		歩A・単A
S86801	*** S単 - 10号 *** SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³	350.2		歩A・単A
S86802	*** S単 - 11号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³	253.8		歩A・単A
S86803	*** S単 - 12号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m ³	281.5		歩A・単A
S86803	*** S単 - 13号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m ³	990.4		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 14号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m ³	278.1		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 15号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m ³	868.2		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 16号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m ³	549.9		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 17号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	434.6		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 18号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m ³	4,805		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 19号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m ³	2,090		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 20号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	220.9		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 21号 *** SP コンクリート					

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)					
工事別工事名	菊池工区2					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-8-40(高炉B) W/C60%		m3	28,010		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	27,530		歩A・単A
	*** S単 - 23号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	28,440		歩A・単A
	*** S単 - 24号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,155		歩A・単A
	*** S単 - 25号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,810		歩A・単A
	*** S単 - 26号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm		m	2,769		歩A・単A
	*** S単 - 27号 ***					
SA0603	SP 消波根固めブロック積込 SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,片割れ山積0.8m3(平積0.6m3)2.9吊,なし		個	2,041		歩A・単A
	*** S単 - 28号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m H 3m,0個,層積,片割れ山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊,なし		個	3,685		歩A・単A
	*** S単 - 29号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm		m ²	316.4		歩A・単A
	*** S単 - 30号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,60mm,アスファルト混合物(2.35t/m3),ドライユート各種,なし,再生密粒度A コン(13)		m ²	2,312		歩A・単A
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	樹脂カプセル 樹脂カプセル D16,,		本	297		歩A・単B
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	溶接金網 溶接金網 線径2.6mm 網目100mm,,		m ²	200		歩A・単B
	*** S単 - 33号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,055		歩A・単B
	*** S単 - 34号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単B
	*** S単 - 35号 ***					
S02300	コンクリート削孔(電動ノズル) コンクリート削孔(電動ノズル) 削孔深さ30mm以上~200mm未満		孔	666.1		歩A・単B
	*** S単 - 36号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm		m ²	3,287		歩A・単B
	*** S単 - 37号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm		m ²	3,287		歩A・単B
	*** S単 - 38号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未満		ton	166,348		歩A・単B
	*** S単 - 39号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし,単管傾斜,なし		掛m ²	3,945		歩A・単B
	*** S単 - 40号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削					

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)					
工事別工事名	菊池工区2					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S86802	SP【被災地】掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単-41号 ***		m3	360		歩A・単B
	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単-42号 ***		m3	261.1		歩A・単B
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単-43号 ***		m3	292		歩A・単B
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単-44号 ***		m3	1,039		歩A・単B
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単-45号 ***		m3	287.4		歩A・単B
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,1' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下 *** S単-46号 ***		m3	878.9		歩A・単B
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,1' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以 下 *** S単-47号 ***		m3	556.6		歩A・単B
	SP 基礎整正 SP 基礎整正 基礎整正 *** S単-48号 ***		m ²	450.9		歩A・単B
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下, *** S単-49号 ***		m3	4,863		歩A・単B
	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, *** S単-50号 ***		m3	2,119		歩A・単B
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単-51号 ***		m ²	233		歩A・単B
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-8-40(高炉B) W/C60% *** S単-52号 ***		m3	28,260		歩A・単B
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単-53号 ***		m3	27,780		歩A・単B
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単-54号 ***		m3	28,690		歩A・単B
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単-55号 ***		m ²	9,525		歩A・単B
	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単-56号 ***		m ²	3,938		歩A・単B
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm *** S単-57号 ***		m	2,849		歩A・単B
	SP 消波根固めブロック積込 SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,1' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3)2.9吊,なし *** S単-58号 ***		個	2,158		歩A・単B
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m H 3m,0個,層積,1' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3)2. 9t吊,なし		個	3,882		歩A・単B

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02116	樹脂カプセル		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂カプセル D16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	樹脂カプセル D16	1.000	本	297	297	
	合計				297	算出数量 1.000 各単位
	単価				297	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	溶接金網		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径2.6mm 網目100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	溶接金網 線径2.6mm 網目100mm	1.000	m ²	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
*** S単 - 3号 ***						
S02123	建設廃材		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	3,055	3,055	
	合計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,055	
*** S単 - 4号 ***						
S02123	建設廃材		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m ³	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
*** S単 - 5号 ***						
S02300	コンクリート削孔(電動ハシドリ)		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(電動ハシドリ) 削孔深さ30mm以上~200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単価		孔		622.6	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 6号 ***						
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t 3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,726	17,381	
R02007	はつり工	1.300	人	29,784	38,719	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		56,100	8,976	
	合計				65,076	算出数量 20.400 m ²
	単価		m ²		3,190	
*** S単 - 7号 ***						
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 t 3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,726	17,381	
R02007	はつり工	1.300	人	29,784	38,719	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		56,100	8,976	
	合計				65,076	算出数量 20.400 m ²
	単価		m ²		3,190	
*** S単 - 8号 ***						
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	92,000	94,760	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	64,260	70,043	
	合計				164,803	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		164,803	
*** S単 - 9号 ***						
S18031	足場工		掛m ²		100,000	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	29,988	44,982	
R01012	とび工	4.500	人	28,356	127,602	
R01003	普通作業員	2.700	人	21,726	58,660	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F01086	フネルンクルン[油圧伸縮シブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	66,500	53,200	
Y00004	諸雑費	0.330		284,444	93,867	
	合計				378,311	算出数量 100,000 掛㎡
	単価		掛㎡		3,783	
	*** S単 - 10号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		350.2	
	*** S単 - 11号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		253.8	
	*** S単 - 12号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単価		m3		281.5	
	*** S単 - 13号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単価		m3		990.4	
	*** S単 - 14号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		278.1	
	*** S単 - 15号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		868.2	
	*** S単 - 16号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		549.9	
	*** S単 - 17号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		434.6	
	*** S単 - 18号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	無し 22.0km以下				
	単 価		m3		4,805	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,090	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		220.9	
	*** S単 - 21号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,21-8-40(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 21-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		28,010	
	*** S単 - 22号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し				

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)					
工事別工事名	菊池工区2					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,530	
	*** S単 - 23号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
J96002	生コンクリート(早強) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		28,440	
	*** S単 - 24号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,155	
	*** S単 - 25号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量	30m2以上				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,810	
	*** S単 - 26号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)止水板の計上	計上する(塩ビ製)				
	2)規格区分	CF 200mm×5mm				
	単 価		m		2,769	
	*** S単 - 27号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置 (第二工区 1-3) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区 2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0603	SP 消波根固めブロック積込 SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ハ ック約山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,なし		個		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)消波根固めブロック規格 2)丸ノコ規格 3)長期割引単価区分	2.5t以下 ハ ック約山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊 なし				
	単 価		個		2,041	
	*** S単 - 28号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m H 3m,0個,層積,ハ ック約山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊,なし		個		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)消波根固めブロック規格 2)据付場所 3)ブロック移動距離 4)据付面高さ(H) 5)ブロック10個当り連結金具設置数量 6)据付方法 7)丸ノコ規格 8)長期割引単価区分	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m H 3m 0.000個 層積 ハ ック約山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 なし				
	単 価		個		3,685	
	*** S単 - 29号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 200mm 路盤材 (各種) 砕石材				
J96001	砕石 (流用材) RC-40		m ³			材変
	単 価		m ³		316.4	
	*** S単 - 30号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,60mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 60mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		2,312	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 31号 ***						
S02116	樹脂カプセル		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂カプセル D16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	樹脂カプセル D16	1.000	本	297	297	
	合計				297	算出数量 1.000 各単位
	単価				297	
*** S単 - 32号 ***						
S02116	溶接金網		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径2.6mm 網目100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	溶接金網 線径2.6mm 網目100mm	1.000	m ²	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
*** S単 - 33号 ***						
S02123	建設廃材		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	3,055	3,055	
	合計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,055	
*** S単 - 34号 ***						
S02123	建設廃材		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m ³	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
*** S単 - 35号 ***						
S02300	コンクリート削孔(電動ハシドリ)		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(電動ハシドリ) 削孔深さ30mm以上~200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		孔		666.1	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 36号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t 3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	22,542	18,034	
R02007	はつり工	1.300	人	30,600	39,780	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		57,814	9,250	
	合計				67,064	算出数量 20.400 m ²
	単価		m ²		3,287	
	*** S単 - 37号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 t 3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	22,542	18,034	
R02007	はつり工	1.300	人	30,600	39,780	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		57,814	9,250	
	合計				67,064	算出数量 20.400 m ²
	単価		m ²		3,287	
	*** S単 - 38号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	93,500	96,305	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	64,260	70,043	
	合計				166,348	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		166,348	
	*** S単 - 39号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100,000	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	32,946	49,419	
R01012	とび工	4.500	人	29,580	133,110	
R01003	普通作業員	2.700	人	22,542	60,863	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F01086	フネルンクルン[油圧伸縮シブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	66,500	53,200	
Y00004	諸雑費	0.330		296,592	97,875	
	合計				394,467	算出数量 100,000 掛m ²
	単価		掛m ²		3,945	
	*** S単 - 40号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		360	
	*** S単 - 41号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		261.1	
	*** S単 - 42号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単価		m3		292	
	*** S単 - 43号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単価		m3		1,039	
	*** S単 - 44号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		287.4	
	*** S単 - 45号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		878.9	
	*** S単 - 46号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		556.6	
	*** S単 - 47号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		450.9	
	*** S単 - 48号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	無し 22.0km以下				
	単 価		m3		4,863	
	*** S単 - 49号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,119	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		233	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,21-8-40(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 21-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		28,260	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し				

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	- - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,780	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
J96002	生コンクリート(早強) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		28,690	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,525	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,938	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 200mm×5mm				
	単 価		m		2,849	
	*** S単 - 57号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事(第1回変更)					
工事別工事名	菊池工区2					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0603	SP 消波根固めブロック積込		個		1,000	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ハ ック杓山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)消波根固めブロック規格 2)丸ノコ規格 3)長期割引単価区分	2.5t以下 ハ ック杓山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊 なし				
	単 価		個		2,158	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付		個		1,000	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m H 3m,0個,層積,ハ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)消波根固めブロック規格 2)据付場所 3)ブロック移動距離 4)据付面高さ(H) 5)ブロック10個当り連結金具設置数量 6)据付方法 7)丸ノコ規格 8)長期割引単価区分	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m H 3m 0.000個 層積 ハ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 なし				
	単 価		個		3,882	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 200mm 路盤材(各種)砕石材				
J96001	砕石(流用材) RC-40		m ³			材変
	単 価		m ³		332.2	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,60mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 60mm アスファルト混合物(2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		2,323	

