



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

玉名横島海岸保全事業

消波施設基礎設置（第二工区 1－3）その他工事

積 算 書

（ 当初 ）

九州農政局

玉名横島海岸保全事業所

※本工事の変更回数は契約書上では1回目ですが、今回は、特例措置による変更です。このため、積算書の変更回数表記は（当初）の記載となっております。

九州農政局

事業名	主名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置（第二工区1～3）その他工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			134,860,000	
・工事原価			115,670,000	
純工事費			90,852,000	
・直接工事費			79,421,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	76,797,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,624,000	
・間接工事費			36,249,000	
・共通仮設費			11,431,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			7,423,000	
・運搬費	1.000	式	1,364,000	
・準備費	1.000	式	42,000	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	1,835,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			767,000	
・現場環境改善費（率計上）			767,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			24,818,000	
・現場管理費（率計上）			24,818,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等	113,845,000×(16.820*1.000+0.04)		19,194,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			56,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	

九州農政局

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置（第二工区1－3）その他工事

項目名	数量	単位	金額	備考	仮想全体	対象金額	率算定対象金額	工事箇所 1	工事箇所 2
工事価格			134,860,000		133,030,000			116,470,000	19,660,000
・工事原価			115,670,000		113,845,000			99,426,000	16,244,000
純工事費			90,852,000		90,039,000			78,455,000	12,397,000
・直接工事費			79,421,000		79,421,000			68,620,000	10,801,000
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	76,797,000		76,797,000			66,899,000	9,898,000
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,624,000		2,624,000			1,721,000	903,000
・間接工事費			36,249,000		34,424,000			30,806,000	5,443,000
・共通仮設費			11,431,000		10,618,000			9,835,000	1,596,000
・事業損失防止施設費	1.000	式	0		0			0	0
・運搬費～営繕費等			7,423,000		8.47 6,727,000	79,421,000	7.4 79,421,000	6,004,000	1,419,000
・運搬費	1.000	式	1,364,000		1,364,000			1,364,000	0
・準備費	1.000	式	42,000		42,000			42,000	0
・安全費	1.000	式	0		0			0	0
・役務費	1.000	式	0		0			0	0
・技術管理費	1.000	式	1,835,000		1,835,000			1,835,000	0
・営繕費等	1.000	式	0		0			0	0
・現場環境改善費			767,000		650,000			590,000	177,000
・現場環境改善費（率計上）			767,000		0.82 650,000	79,365,000	0.82 79,365,000	590,000	177,000
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0		0			0	0
・現場管理費			24,818,000		23,806,000			20,971,000	3,847,000
・現場管理費（率計上）			24,818,000		26.44 23,806,000	90,039,000	22.89 89,427,000	20,971,000	3,847,000
・現場管理費（積上）	1.000	式	0		0			0	0
・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0		0			0	0
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0		0			0	0
・官貸額（直工）	1.000	式	0		0			0	0
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0		0			0	0
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0		0			0	0
・一般管理費等113,845,000×(16.820*1.000+0.04)	16.860	%	19,194,000		16.86 19,194,000	113,845,000	16.82 113,845,000	17,051,000	3,422,000
・一括計上価格	1.000	式	0		0			0	0
支給品費			0		0			0	0
支給品費（直工・事業損失防止）			0		0			0	0
支給品費（直工）			0		0			0	0
処分費等（直接工事費の内数）			56,000		56,000			15,000	41,000
処分費(準備費の内数)			0		0			0	0
処分費(事業損失防止施設費内数)			0		0			0	0
処分費等(率対象外)			0		0			0	0
共通仮設費算定控除額			0		0			0	0
有価物処分費			0		0			0	0



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

玉名横島海岸保全事業
消波施設基礎設置（第二工区1－3）その他工事

積 算 書
(当初)

九州農政局
玉名横島海岸保全事業所

九州農政局

九州農政局

事業名 玉名横島海岸保全事業

工事名 消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事

工事別工事名:第二工区1

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			116,470,000	
・工事原価			99,426,000	
純工事費			78,455,000	
・直接工事費			68,620,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	66,899,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	1,721,000	
・間接工事費			30,806,000	
・・・共通仮設費			9,835,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
$68,620,000 \times ((7.650 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.040 \times 1.000)$			6,004,000	
・・・運搬費	1.000	式	1,364,000	
・・・準備費	1.000	式	42,000	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	1,835,000	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			590,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
$68,605,000 \times (0.860)$			590,000	
・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費			20,971,000	
・・・現場管理費(率計上)				
$78,455,000 \times ((23.140 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			20,971,000	
・・・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$99,426,000 \times (17.110 \times 1.000 + 0.04)$			17,051,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			15,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:第二工区 1

九州農政局

工事別工事名:第二工区 1

九州農政局

事業名 玉名横島海岸保全事業

工事名 消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事

工事別工事名:第二工区1

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				66,899,000	
・離岸堤基礎工	1.000	式		51,503,000	
・ ・ 捨石工	1.000	式		51,503,000	
000001 捨石工 捨石 10~200kg,海上投入	400.000	m ³	7,100	2,840,000	歩A・単A B単 1号
000002 捨石工 捨石 300~600kg,海上投入	2,000.000	m ³	10,000	20,000,000	歩A・単A B単 2号
000003 捨石整形工	2,400.000	m ³	11,943	28,663,200	歩A・単A B単 3号
合 計				51,503,200	
・撤去工	1.000	式		1,387,000	
・ ・ コンボス撤去工	1.000	式		1,387,000	
000004 コンボス撤去工	471.000	本	2,944	1,386,624	歩A・単A B単 4号
合 計				1,386,624	
・復旧工	1.000	式		1,387,000	
・ ・ コンボス復旧工	1.000	式		1,387,000	
000005 コンボス復旧工	471.000	本	2,944	1,386,624	歩A・単A B単 5号
合 計				1,386,624	
・潮遊池護岸工	1.000	式		12,622,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		301,000	
000006 掘削 土砂	466.000	m ³	360	167,760	歩A・単A B単 6号
000007 流用土盛土 B $\geq$ 4.0m	116.000	m ³	292	33,872	歩A・単A B単 7号
000008 流用土盛土 1.0m $\leq$ B<2.5m	61.000	m ³	535	32,635	歩A・単A B単 8号
000009 流用土盛土 B<1.0m	9.000	m ³	2,141	19,269	歩A・単A B単 9号
000010 床掘 土砂	25.000	m ³	287	7,175	歩A・単A B単 10号
000011 基面整正	18.600	m ²	451	8,389	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻 流用割栗石(5~15cm/個)	17.000	m ³	1,848	31,416	歩A・単A B単 12号
合 計				300,516	
・ ・ 法面整形工	1.000	式		74,000	
000013 法面整形 盛土部	77.000	m ²	483	37,191	歩A・単A B単 13号
000014 法面整形 切土部	38.000	m ²	958	36,404	歩A・単A B単 14号
合 計				73,595	
・ ・ 残土処理工	1.000	式		463,000	
000015 残土処理(建設発生土受入地) 土砂	439.000	m ³	1,055	463,145	歩A・単A B単 15号
合 計				463,145	
・ ・ 潮遊池護岸工A No101+85.43~No102+8.70	1.000	式		4,992,000	
000016 積ブロック工 控え350mm	124.200	m ²	29,445	3,657,069	歩A・単A B単 16号
000017 裏込材 RC-40	62.000	m ³	8,025	497,550	歩A・単A B単 17号
000018 目地材 目地板(ゴム発泡体)t=10mm	8.900	m ²	3,938	35,048	歩A・単A B単 18号
000019 捨石工 流用捨石10~200kg/個	11.500	m ³	2,283	26,255	歩A・単A B単 19号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置（第二工区1～3）その他工事						
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 捨石工					
	捨石 10～200kg,海上投入		m3	7,100		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 捨石工					
	捨石 300～600kg,海上投入		m3	10,000		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 捨石整形工					
			m3	11,943		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** コンボス撤去工					
			本	2,944		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** コンボス復旧工					
			本	2,944		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 掘削					
	土砂		m3	360		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 流用土盛土					
	B $\geq$ 4.0m		m3	292		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 流用土盛土					
	1.0m $\leq$ B<2.5m		m3	535		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 流用土盛土					
	B<1.0m		m3	2,141		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 床掘					
	土砂		m3	287		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 基面整正					
			m ²	451		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 埋戻					
	流用割栗石（5～15cm/個）		m3	1,848		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	483		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 法面整形					
	切土部		m ²	958		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 残土処理（建設発生土受入地）					
	土砂		m3	1,055		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 積ブロック工					
	控え350mm		m ²	29,445		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 裏込材					
	RC-40		m3	8,025		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 目地材					
	目地板（ゴム発泡体）t=10mm		m ²	3,938		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 捨石工					
	流用捨石10～200kg/個		m3	2,283		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 基礎砕石					
	流用割栗石5～15cm/個,t=20cm		m ²	1,273		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25（高炉B）t=10cm		m3	27,780		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 型枠					

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置（第二工区1－3）その他工事					
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m ²	4,811		歩A・単A
000023	*** B単－ 23号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-40 (高炉B)		m3	81,780		歩A・単A
000024	*** B単－ 24号 *** 天端コンクリート					
	18-8-25 (高炉B)		m3	66,410		歩A・単A
000025	*** B単－ 25号 *** 小口止コンクリート					
	18-8-40 (高炉B)		m3	72,390		歩A・単A
000026	*** B単－ 26号 *** 捨石					
	流用捨石10～200kg/個		m3	2,574		歩A・単A
000027	*** B単－ 27号 *** 表面均し					
	陸上,本均し		m ²	10,582		歩A・単A
000028	*** B単－ 28号 *** 裏込材					
	流用割栗石5～15cm/個		m3	5,785		歩A・単A
000029	*** B単－ 29号 *** 吸出し防止材					
	合繊不織布 厚10mm		m ²	1,034		歩A・単A
000030	*** B単－ 30号 *** 土砂等運搬					
	流用再生骨材		m3	1,140		歩A・単A
000031	*** B単－ 31号 *** 路盤工					
	流用再生骨材,t=300mm		m ²	665		歩A・単A
000032	*** B単－ 32号 *** 路盤工					
	RC-40,t=150mm		m ²	804		歩A・単A
000033	*** B単－ 33号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン（1 3）,t=40mm		m ²	1,673		歩A・単A
000034	*** B単－ 34号 *** 防草シート工					
	不織布長繊維系,目付量240g/m ²		m ²	1,663		歩A・単A
000035	*** B単－ 35号 *** 給水管移設					
	水道用ポリエチレン管φ25		m	873		歩A・単A
000036	*** B単－ 36号 *** 大型土のう					
	製作～設置		袋	5,268		歩A・単A
000037	*** B単－ 37号 *** 大型土のう					
	撤去		袋	1,201		歩A・単A
000038	*** B単－ 38号 *** 排水ポンプ設置撤去					
			箇所	17,271		歩A・単A
000039	*** B単－ 39号 *** 排水ポンプ運転					
	初期排水		箇所	8,924		歩A・単A
000040	*** B単－ 40号 *** 産業廃棄物処理					
	廃プラスチック類		kg	110		歩A・単A
000041	*** B単－ 41号 *** 交通誘導船					
	海上搬入時		回	23,065		歩A・単A
000042	*** B単－ 42号 *** 作業船えい航					
	阿村港～現場		回	682,187		歩A・単A
000043	*** B単－ 43号 *** 掘削					
	草根処理		m3	360		歩A・単A

[illegible]

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置（第二工区1～3）その他工事						
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 1号 ***						
000001	捨石工					歩A
	捨石 10～200kg,海上投入		m3		1,000	当たり算出
S02116	捨石	1,000	m3	7,100	7,100	S単 20号
	10～200kg,海上投入,,					
	合 計				7,100	
	単 価				7,100	
*** B単一 2号 ***						
000002	捨石工					歩A
	捨石 300～600kg,海上投入		m3		1,000	当たり算出
S02116	捨石	1,000	m3	10,000	10,000	S単 21号
	300～600kg,海上投入,,					
	合 計				10,000	
	単 価				10,000	
*** B単一 3号 ***						
000003	捨石整形工		m3		100,000	歩A
						当たり算出
T00005	捨石整形工	100,000	m3	11,943	1,194,300	T単 5号
	クレーン付台船80t吊,引船綱D500PS型					
	合 計				1,194,300	
	単 価				11,943	
*** B単一 4号 ***						
000004	コンボス撤去工		本		1,000	歩A
						当たり算出
T00006	コンボス撤去工	1,000	本	2,944	2,944	T単 6号
	合 計				2,944	
	単 価				2,944	
*** B単一 5号 ***						
000005	コンボス復旧工		本		1,000	歩A
						当たり算出
T00007	コンボス復旧工	1,000	本	2,944	2,944	T単 7号
	合 計				2,944	
	単 価				2,944	
*** B単一 6号 ***						
000006	掘削		m3		100,000	歩A
	土砂					当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削	100,000	m3	360	36,000	S単 44号
	土砂,オ-アソカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-					
	合 計				36,000	
	単 価				360	
*** B単一 7号 ***						
000007	流用土盛土		m3		100,000	歩A
	B≥4.0m					当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻	100,000	m3	292	29,200	S単 48号
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし					
	合 計				29,200	
	単 価				292	
*** B単一 8号 ***						

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置（第二工区1－3）その他工事					
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000008	流用土盛土 1.0m≦B<2.5m		m3		100.000	歩A 当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	100.000	m3	535	53,500	S単 43号
	合 計				53,500	
	単 価				535	
	*** B単－ 9号 ***					
000009	流用土盛土 B<1.0m		m3		100.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	100.000	m3	2,141	214,100	S単 1号
	合 計				214,100	
	単 価				2,141	
	*** B単－ 10号 ***					
000010	床掘 土砂		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	100.000	m3	287.4	28,740	S単 50号
	合 計				28,740	
	単 価				287	
	*** B単－ 11号 ***					
000011	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	450.9	451	S単 57号
	合 計				451	
	単 価				451	
	*** B単－ 12号 ***					
000012	埋戻 流用割栗石（5～15cm/個）		m3		1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	311.4	311	S単 45号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	498	498	S単 51号
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,039	1,039	S単 49号
	合 計				1,848	
	単 価				1,848	
	*** B単－ 13号 ***					
000013	法面整形 盛土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1.000	m ²	482.8	483	S単 58号
	合 計				483	
	単 価				483	
	*** B単－ 14号 ***					
000014	法面整形 切土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1.000	m ²	957.6	958	S単 59号
	合 計				958	
	単 価				958	

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事						
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 15号 ***					
000015	残土処理(建設発生土受入地) 土砂		m3		100,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	100.000	m3	1,055	105,500	S単 52号
	合 計				105,500	
	単 価				1,055	
	*** B単一 16号 ***					
000016	積ブロック工 控え350mm		m		3,000	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,15,18-8-25(高力B),	3.000	m	21,945	65,835	S単 30号
S02116	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,	25.000	個	900	22,500	S単 24号
	合 計				88,335	
	単 価				29,445	
	*** B単一 17号 ***					
000017	裏込材 RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	8,025	8,025	S単 65号
	合 計				8,025	
	単 価				8,025	
	*** B単一 18号 ***					
000018	目地材 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m	3,938	3,938	S単 69号
	合 計				3,938	
	単 価				3,938	
	*** B単一 19号 ***					
000019	捨石工 流用捨石10~200kg/個		m3		100,000	歩A 当たり算出
S86802	SP 【被災地】積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満	100.000	m3	322.7	32,270	S単 46号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,1.5km以下	100.000	m3	788.9	78,890	S単 53号
SA0611	SP 捨石 9m以下,	100.000	m3	1,171	117,100	S単 70号
	合 計				228,260	
	単 価				2,283	
	*** B単一 20号 ***					
000020	基礎碎石 流用割栗石5~15cm/個,t=20cm		m		100,000	歩A 当たり算出
S86802	SP 【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	20.000	m3	261.1	5,222	S単 47号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	20.000	m3	498	9,960	S単 51号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,碎石各種	100.000	m	1,121	112,100	S単 64号
	合 計				127,282	
	単 価				1,273	

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事						
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 21号 ***					
000021	均しコンクリート					歩A
	18-8-25 (高炉B) t=10cm		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	27,780	27,780	S単 67号
	合 計				27,780	
	単 価				27,780	
	*** B単一 22号 ***					
000022	型枠		m		1,000	歩A
						当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	1,000	m	4,811	4,811	S単 68号
	合 計				4,811	
	単 価				4,811	
	*** B単一 23号 ***					
000023	基礎コンクリート					歩A
	18-8-40 (高炉B)		m3		1,000	当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート					
	18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,計上する	1,000	m3	81,780	81,780	S単 60号
	合 計				81,780	
	単 価				81,780	
	*** B単一 24号 ***					
000024	天端コンクリート					歩A
	18-8-25 (高炉B)		m3		1,000	当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート					
	18-8-25(高炉),一般養生,なし,計上する	1,000	m3	66,410	66,410	S単 61号
	合 計				66,410	
	単 価				66,410	
	*** B単一 25号 ***					
000025	小口止コンクリート					歩A
	18-8-40 (高炉B)		m3		1,000	当たり算出
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート					
	計上する,一般養生,なし,18-8-40 (高炉)	1,000	m3	72,390	72,390	S単 63号
	合 計				72,390	
	単 価				72,390	
	*** B単一 26号 ***					
000026	捨石					歩A
	流用捨石10~200kg/個		m3		100,000	当たり算出
S86802	SP 【被災地】積込(ルーズ)					
	破碎岩,土量50,000m3未満	100,000	m3	322.7	32,270	S単 46号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,3.0km以下	100,000	m3	1,080	108,000	S単 54号
SA0611	SP 捨石					
	9m以下,	100,000	m3	1,171	117,100	S単 70号
	合 計				257,370	
	単 価				2,574	
	*** B単一 27号 ***					
000027	表面均し					歩A
	陸上,本均し		m		1,000	当たり算出
T00008	表面均し					
	陸上,本均し	1,000	m	10,582	10,582	T単 8号

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置(第二工区1-3) その他工事						
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,582	
	単 価				10,582	
	*** B単一 28号 ***					
000028	裏込材 流用割栗石5~15cm/個		m3		100.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	100.000	m3	261.1	26,110	S単 47号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	100.000	m3	439.5	43,950	S単 55号
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,なし,碎石各種	100.000	m3	5,084	508,400	S単 66号
	合 計				578,460	
	単 価				5,785	
	*** B単一 29号 ***					
000029	吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,034	1,034	S単 62号
	合 計				1,034	
	単 価				1,034	
	*** B単一 30号 ***					
000030	土砂等運搬 流用再生骨材		m3		100.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	100.000	m3	261.1	26,110	S単 47号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	100.000	m3	878.9	87,890	S単 56号
	合 計				114,000	
	単 価				1,140	
	*** B単一 31号 ***					
000031	路盤工 流用再生骨材,t=300mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,碎石,なし,路盤材(各種)	1.000	m ²	665.3	665	S単 71号
	合 計				665	
	単 価				665	
	*** B単一 32号 ***					
000032	路盤工 RC-40,t=150mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種) 砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m ²	803.9	804	S単 72号
	合 計				804	
	単 価				804	
	*** B単一 33号 ***					
000033	表層 再生密粒度アスコン(13),t=40mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物I(2.35t/m3),プレミアムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,673	1,673	S単 73号
	合 計				1,673	

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置(第二工区1-3) その他工事						
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,673	
	*** B単一 34号 ***					
000034	防草シート工 不織布長繊維系,目付量240g/㎡		㎡		100,000	歩A 当たり算出
S02120	防草シート設置工 現場条件2,露出,法面部(1:2.0以下)	100.000	㎡	1,096	109,600	S単 28号
S02116	防草シート 不織布長繊維系(フランチックス同等品、目付量240g/㎡) ,.	105.000	㎡	540	56,700	S単 25号
	合 計				166,300	
	単 価				1,663	
	*** B単一 35号 ***					
000035	給水管移設 水道用ポリエチレン管φ25		m		10,000	歩A 当たり算出
T00010	給水管移設 水道用ポリエチレン管φ25	10.000	m	873	8,730	T単 9号
	合 計				8,730	
	単 価				873	
	*** B単一 36号 ***					
000036	大型土のう 製作～設置		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフレンクレーン,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	5,268	5,268	S単 39号
	合 計				5,268	
	単 価				5,268	
	*** B単一 37号 ***					
000037	大型土のう 撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレンクレーン,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,201	1,201	S単 40号
	合 計				1,201	
	単 価				1,201	
	*** B単一 38号 ***					
000038	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,271	17,271	S単 42号
	合 計				17,271	
	単 価				17,271	
	*** B単一 39号 ***					
000039	排水ポンプ運転 初期排水		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	8,924	8,924	S単 41号
	合 計				8,924	
	単 価				8,924	
	*** B単一 40号 ***					
000040	産業廃棄物処理 廃プラスチック類		kg		300,000	歩A 当たり算出
S16001	トラック[普通型] 1.5t積,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	3.000	時間	5,965	17,895	S単 33号
S02123	建設廃材 廃プラスチック類	300.000	kg	50	15,000	S単 29号

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	消波施設基礎設置（第二工区1～3）その他工事

工事別工事名:第二工区1

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				32,895	
	単 価				110	
	*** B単一 41号 ***					
000041	交通誘導船 海上搬入時		回		1,000	歩A 当たり算出
T00004	交通誘導船 海上搬入時	1,000	回	23,065	23,065	T単 4号
	合 計				23,065	
	単 価				23,065	
	*** B単一 42号 ***					
000042	作業船えい航 阿村港～現場		回		1,000	歩A 当たり算出
T00003	えい航（片道） 阿村港～現場	1,000	回	682,187	682,187	T単 3号
	合 計				682,187	
	単 価				682,187	
	*** B単一 43号 ***					
000043	掘削 草根処理		m3		100,000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,ホヱノカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,	100,000	m3	360	36,000	S単 44号
	合 計				36,000	
	単 価				360	
	*** B単一 44号 ***					
000044	発生土運搬 建設発生土受入地		m3		100,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツク砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	100,000	m3	1,055	105,500	S単 52号
	合 計				105,500	
	単 価				1,055	
	*** B単一 45号 ***					
000045	沈下板継足 1m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	継足管 L=1,000mm,,	1,000	本	4,200	4,200	S単 26号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	0.250	本	5,440	1,360	S単 27号
	合 計				5,560	
	単 価				5,560	
	*** B単一 46号 ***					
000046	動態観測（沈下）		回		1,000	歩A 当たり算出
T00001	動態観測（沈下）	1,000	回	12,452	12,452	T単 1号
	合 計				12,452	
	単 価				12,452	
	*** B単一 47号 ***					
000047	動態観測（変位）		回		1,000	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置（第二工区1～3）その他工事						
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単－1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コブタ(Ⅰ)		m3	2,141		歩A・単A
S02111	*** S単－2号 ***					
	クレーン付台船					
	クレーン付台船 クレーン 80t品		日	32,000		歩A・単A
S02111	*** S単－3号 ***					
	引船[鋼製]					
	引船[鋼製] D 500PS型 40GT		時間	4,460		歩A・単A
S02111	*** S単－4号 ***					
	エンジン式コンボス引抜機					
	エンジン式コンボス引抜機		日	20,000		歩A・単A
S02111	*** S単－5号 ***					
	エンジン式ジェットポンプ					
	エンジン式ジェットポンプ		日	20,000		歩A・単A
S02111	*** S単－6号 ***					
	交通船[FRP製]					
	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(9欄)		日	3,200		歩A・単A
S02111	*** S単－7号 ***					
	交通船[FRP製]					
	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(11欄)		日	3,360		歩A・単A
S02111	*** S単－8号 ***					
	引船[鋼製]					
	引船[鋼製] D 800PS型 70GT		時間	5,970		歩A・単A
S02111	*** S単－9号 ***					
	レベル					
	レベル 3級		日	3,180		歩A・単A
S02111	*** S単－10号 ***					
	トータルステーション					
	トータルステーション 3級		日	5,810		歩A・単A
S02115	*** S単－11号 ***					
	石工					
	石工		人	34,272		歩A・単A
S02115	*** S単－12号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,542		歩A・単A
S02115	*** S単－13号 ***					
	船団長					
	船団長		人	35,088		歩A・単A
S02115	*** S単－14号 ***					
	普通船員					
	普通船員		人	29,274		歩A・単A
S02115	*** S単－15号 ***					
	高級船員					
	高級船員		人	36,720		歩A・単A
S02115	*** S単－16号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	32,946		歩A・単A
S02115	*** S単－17号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,642		歩A・単A
S02115	*** S単－18号 ***					
	高級船員					
	高級船員		人	36,720		歩A・単A
S02115	*** S単－19号 ***					
	軽作業員					
	軽作業員		人	18,564		歩A・単A
S02116	*** S単－20号 ***					
	捨石					
	捨石 10～200kg、海上投入,,		m3	7,100		歩A・単A
S02116	*** S単－21号 ***					
	捨石					
	捨石 300～600kg、海上投入,,		m3	10,000		歩A・単A
S02116	*** S単－22号 ***					
	免税軽油（1号、2号）					

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置（第二工区1～3）その他工事						
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	免税軽油（1号,2号） ローリー渡し,., *** S単— 23号 ***		L	83		歩A・単A
S02116	重油A 重油A 陸上一般、ローリー渡し,., *** S単— 24号 ***		L	95		歩A・単A
S02116	コンクリート積ブロック コンクリート積ブロック A種 控35cm,., *** S単— 25号 ***		個	900		歩A・単A
S02116	防草シート 防草シート 不織布長繊維系（フラテックス同等品、目付量240g/m ² ）,., *** S単— 26号 ***		m ²	540		歩A・単A
S02116	継足管 継足管 L=1,000mm,., *** S単— 27号 ***		本	4,200		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,., *** S単— 28号 ***		本	5,440		歩A・単A
S02120	防草シート設置工 防草シート設置工 現場条件2,露出,法面部（1:2.0以下） *** S単— 29号 ***		m ²	1,096		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 廃プラスチック類 *** S単— 30号 ***		kg	50		歩A・単A
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,.,15,18-8-25（高防B）,., *** S単— 31号 ***		m ³	21,945		歩A・単A
S16001	バックホ[クレー型・排対型(1次)] バックホ[クレー型・排対型(1次)] 標準バックホ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),運転1日当たり算出,機械損料等+ 燃料+運転労務,軽油 *** S単— 32号 ***		日	48,698		歩A・単A
S16001	バックホ[クレー型・排対型(2次)] バックホ[クレー型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³),運転1日当たり算出,機械損料等+燃 料+運転労務,軽油 *** S単— 33号 ***		日	65,445		歩A・単A
S16001	トラック[普通型] トラック[普通型] 1.5t積,.,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単— 34号 ***		時間	5,965		歩A・単A
S16002	交通船[鋼製] 交通船[鋼製] D 50PS型 4.9GT,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象 外 *** S単— 35号 ***		日	17,893		歩A・単A
S16003	クレーン付台船 クレーン付台船 クレーン 80t吊,交替制補正対象外 *** S単— 36号 ***		供用日	57,600		歩A・単A
S16003	クレーン付台船 クレーン付台船 台 船 1000t積,交替制補正対象外 *** S単— 37号 ***		供用日	119,000		歩A・単A
S16003	引船[鋼製] 引船[鋼製] D 500PS型 40GT,交替制補正対象外 *** S単— 38号 ***		供用日	46,300		歩A・単A
S16003	引船[鋼製] 引船[鋼製] D 800PS型 70GT,交替制補正対象外 *** S単— 39号 ***		供用日	69,600		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ラフレンクレーン,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし *** S単— 40号 ***		袋	5,268		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ラフレンクレーン,.,0m3,.,なし *** S単— 41号 ***		袋	1,201		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 1,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし *** S単— 42号 ***		箇所	8,924		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置（第二工区1－3）その他工事					
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし		箇所	17,271		歩A・単A
S86102	*** S単－ 43号 *** 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	m3		535		歩A・単A
S86801	*** S単－ 44号 *** SP【被災地】掘削					
	SP【被災地】掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	m3		360		歩A・単A
S86802	*** S単－ 45号 *** SP【被災地】積込(ルーズ)					
	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	m3		311.4		歩A・単A
S86802	*** S単－ 46号 *** SP【被災地】積込(ルーズ)					
	SP【被災地】積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満	m3		322.7		歩A・単A
S86802	*** S単－ 47号 *** SP【被災地】積込(ルーズ)					
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	m3		261.1		歩A・単A
S86803	*** S単－ 48号 *** SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	m3		292		歩A・単A
S86803	*** S単－ 49号 *** SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	m3		1,039		歩A・単A
SA0103	*** S単－ 50号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	m3		287.4		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 51号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3		498		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 52号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m3		1,055		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 53号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,1.5km以下	m3		788.9		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 54号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,3.0km以下	m3		1,080		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 55号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	m3		439.5		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 56号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	m3		878.9		歩A・単A
SA0151	*** S単－ 57号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正	m ²		450.9		歩A・単A
SA0152	*** S単－ 58号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	m ²		482.8		歩A・単A
SA0152	*** S単－ 59号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	m ²		957.6		歩A・単A
SA0273	*** S単－ 60号 *** SP 現場打基礎コンクリート					
	SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,計上する	m3		81,780		歩A・単A
SA0274	*** S単－ 61号 *** SP 現場打天端コンクリート					
	SP 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉),一般養生,なし,計上する	m3		66,410		歩A・単A

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置（第二工区1～3）その他工事					
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 62号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	1,034		歩A・単A
	*** S単－ 63号 ***					
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート					
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-40 (高炉)		m ³	72,390		歩A・単A
	*** S単－ 64号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,碎石各種		m ²	1,121		歩A・単A
	*** S単－ 65号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石					
	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ³	8,025		歩A・単A
	*** S単－ 66号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石					
	SP 裏込碎石 計上する,なし,碎石各種		m ³	5,084		歩A・単A
	*** S単－ 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	27,780		歩A・単A
	*** S単－ 68号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,811		歩A・単A
	*** S単－ 69号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,938		歩A・単A
	*** S単－ 70号 ***					
SA0611	SP 捨石					
	SP 捨石 9m以下,		m ³	1,171		歩A・単A
	*** S単－ 71号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm,2層施工,碎石,なし,路盤材(各種)		m ²	665.3		歩A・単A
	*** S単－ 72号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²	803.9		歩A・単A
	*** S単－ 73号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラッドコート 各種,なし,再生密粒度75 コ(13)		m ²	1,673		歩A・単A
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	動態観測 (沈下)					
			回	12,452		歩A・単A
	*** T単－ 2号 ***					
T00002	動態観測 (変位)					
			回	17,658		歩A・単A
	*** T単－ 3号 ***					
T00003	えい航 (片道)					
	阿村港～現場		回	682,187		歩A・単A
	*** T単－ 4号 ***					
T00004	交通誘導船					
	海上搬入時		回	23,065		歩A・単A
	*** T単－ 5号 ***					
T00005	捨石整形工					
	クレーン付台船80t吊,引船綱D500PS型		m ³	11,943		歩A・単A
	*** T単－ 6号 ***					
T00006	コンボス撤去工					
			本	2,944		歩A・単A
	*** T単－ 7号 ***					
T00007	コンボス復旧工					
			本	2,944		歩A・単A
	*** T単－ 8号 ***					
T00008	表面均し					
	陸上,本均し		m ²	10,582		歩A・単A

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置（第二工区1－3）その他工事					
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,642	5,528	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,542	15,329	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,528	553	
	合 計				21,410	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,141	
	*** S単－ 2号 ***					
S02111	クレーン付台船 クレーン付台船 クレーン 80t吊 1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
		M29482 クレーン 80t吊 32,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M29482	クレーン付台船 クレーン 80t吊	1.000	日	32,000	32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,000	
	*** S単－ 3号 ***					
S02111	引船[鋼製] 引船[鋼製] D 500PS型 40GT 1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
		M30038 D 500PS型 40GT 4,460円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M30038	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	1.000	時間	4,460	4,460	
	合 計				4,460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,460	
	*** S単－ 4号 ***					
S02111	エンジン式コンボス引拔機 エンジン式コンボス引拔機 1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
		M96002 20,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96002	エンジン式コンボス引拔機	1.000	日	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単－ 5号 ***					
S02111	エンジン式ジェットポンプ エンジン式ジェットポンプ 1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
		M96001 20,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置（第二工区1ー3）その他工事						
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M96001	エンジン式ジェットポンプ	1.000	日	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単ー 6号 ***					
S02111	交通船[FRP製]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(9欄)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M30121 D 70PS型 3.0GT(9欄) 3,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M30121	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(9欄)	1.000	日	3,200	3,200	
	合 計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200	
	*** S単ー 7号 ***					
S02111	交通船[FRP製]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(11欄)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M30121 D 70PS型 3.0GT(11欄) 3,360円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M30121	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(11欄)	1.000	日	3,360	3,360	
	合 計				3,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,360	
	*** S単ー 8号 ***					
S02111	引船[鋼製]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 800PS型 70GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M30042 D 800PS型 70GT 5,970円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M30042	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	1.000	時間	5,970	5,970	
	合 計				5,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,970	
	*** S単ー 9号 ***					
S02111	レベル		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レベル 3級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M60023 3級 3,180円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M60023	レベル 3級	1.000	日	3,180	3,180	
	合 計				3,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,180	
	*** S単ー 10号 ***					
S02111	トータルステーション		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トータルステーション 3級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置（第二工区1ー3）その他工事						
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード	M60213		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	3級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,810円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M60213	トータルステーション					
	3級	1.000	日	5,810	5,810	
	合 計				5,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,810	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	石工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	石工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01006	石工	1.000	人	34,272	34,272	
	合 計				34,272	算出数量 1.000 人
	単 価				34,272	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
	合 計				22,542	算出数量 1.000 人
	単 価				22,542	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	船団長		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	船団長			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01071		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01071	船団長	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1.000 人
	単 価				35,088	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	普通船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通船員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01073		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01073	普通船員	1.000	人	29,274	29,274	
	合 計				29,274	算出数量 1.000 人
	単 価				29,274	
	*** S単一 15号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置（第二工区1－3）その他工事					
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	高級船員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01072 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01072	高級船員	1.000	人	36,720	36,720	
	合 計				36,720	算出数量 1.000 人
	単 価				36,720	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,946	32,946	
	合 計				32,946	算出数量 1.000 人
	単 価				32,946	
	*** S単一 17号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
	合 計				27,642	算出数量 1.000 人
	単 価				27,642	
	*** S単一 18号 ***					
S02115	高級船員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01072 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01072	高級船員	1.000	人	36,720	36,720	
	合 計				36,720	算出数量 1.000 人
	単 価				36,720	
	*** S単一 19号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	18,564	18,564	
	合 計				18,564	算出数量 1.000 人
	単 価				18,564	

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置（第二工区1－3）その他工事					
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	捨石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	捨石 10～200kg,海上投入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	捨石 10～200kg,海上投入	1,000	m3		7,100	
	合 計				7,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,100	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	捨石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	捨石 300～600kg,海上投入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	捨石 300～600kg,海上投入	1,000	m3		10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	免税軽油 (1号,2号)		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	免税軽油 (1号,2号) ローリー渡し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	免税軽油 (1号,2号) ローリー渡し	1,000	L		82.60	83
	合 計				83	算出数量 1,000 各単位
	単 価				83	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	重油A		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重油A 陸上一般、ローリー渡し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	重油A 陸上一般、ローリー渡し	1,000	L		95	95
	合 計				95	算出数量 1,000 各単位
	単 価				95	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	コンクリート積ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P15013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P15013	コンクリート積ブロック A種 控35cm	1,000	個		900	900

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置（第二工区1ー3）その他工事					
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	防草シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート 不織布長繊維系（ﾌﾞﾗﾝﾁｬｯｸ同等品、目付量240g/m ² ）..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96004	防草シート					
	不織布長繊維系（ﾌﾞﾗﾝﾁｬｯｸ同等品、目付量240g/m ² ）	1.000	m ²	540	540	
	合 計				540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				540	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	継足管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	継足管 L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96003	継足管					
	L=1,000mm	1.000	本	4,200	4,200	
	合 計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,200	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管					
	一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本	5,440	5,440	
	合 計				5,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,440	
	*** S単ー 28号 ***					
S02120	防草シート設置工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート設置工 現場条件2,露出,法面部（1:2.0以下）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	現場条件2,露出,法面部（1:2.0以下）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,096円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A96001	防草シート設置工					
	現場条件2,露出,法面部（1:2.0以下）	1.000	m ²	1,096	1,096	
	合 計				1,096	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,096	
	*** S単ー 29号 ***					
S02123	建設廃材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置（第二工区1ー3）その他工事						
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	建設廃材 廃プラスチック類	1.000	kg	50	50	
	合 計				50	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50	
	*** S単一 30号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,15,18-8-25（高炉B）, 1)施工区分 2)時間的制約 3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²	14,060	14,060	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18-8-25（高炉B）	0.380	m ³	20,750	7,885	
	合 計				21,945	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		21,945	
	*** S単一 31号 ***					
S16001	バックホ[クレー型・排対型(1次)] バックホ[クレー型・排対型(1次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上） 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)		日	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
M02032	バックホ[クレー型・排対型(1次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	日	14,200	14,200	
P34029	軽油 バックホ給油	50.000	L	131	6,550	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,948	27,948	
	合 計				48,698	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		48,698	
Y00001	単位					
	*** S単一 32号 ***					
S16001	バックホ[クレー型・排対型(2次)] バックホ[クレー型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上） 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)		日	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置（第二工区1ー3）その他工事						
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M02045	バックホ[加圧型・排対型(2次)]					
	標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	日	26,100	26,100	
P34029	軽油					
	バックホ給油	87.000	L	131	11,397	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	27,948	27,948	
	合 計				65,445	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		65,445	
Y00001	単位					
	*** S単ー 33号 ***					
SI6001	トラック[普通型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1.5t積,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03081		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M03081		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03081	トラック[普通型]					
	1.5t積	1.000	時間	539	539	
P34029	軽油					
	バックホ給油	2.500	L	131	328	
R01022	運転手（一般）					
		0.210	人	24,276	5,098	
	合 計				5,965	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,965	
Y00001	単位					
	*** S単ー 34号 ***					
SI6002	交通船[鋼製]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	交通船[鋼製]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,D 50PS型 4.9GT,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	制補正対象外			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M30102		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.65				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M30102	交通船[鋼製]					
	D 50PS型 4.9GT	1.650	供用日	7,430	12,260	
P34029	軽油					
	バックホ給油	43.000	L	131	5,633	
	合 計				17,893	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		17,893	
Y00001	単位					
	*** S単ー 35号 ***					
SI6003	クレーン付台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置（第二工区1～3）その他工事						
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	クレーン付台船 クレーン 80t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M29482		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M29482	クレーン付台船 クレーン 80t吊	1.000	供用日	57,600	57,600	
	合 計				57,600	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		57,600	
	*** S単一 36号 ***					
S16003	クレーン付台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 台 船 1000t積,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M29488		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M29488	クレーン付台船 台 船 1000t積	1.000	供用日	119,000	119,000	
	合 計				119,000	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		119,000	
	*** S単一 37号 ***					
S16003	引船[鋼製]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 500PS型 40GT,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M30038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M30038	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	1.000	供用日	46,300	46,300	
	合 計				46,300	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		46,300	
	*** S単一 38号 ***					
S16003	引船[鋼製]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 800PS型 70GT,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M30042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M30042	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	1.000	供用日	69,600	69,600	
	合 計				69,600	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		69,600	
	*** S単一 39号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,70tレンクルン,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 70tレンクルン 現地土 0.000 0.000m3 大型土のう袋（1.0t用） なし なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人		32,946	

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置（第二工区1～3）その他工事						
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
Y00004	諸雑費	0.020		83,130	1,663	
P37003	大型土のう袋	49.000	枚	1,100	53,900	
F08064	バックホ[クレーン・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.360	日	12,100	16,456	
P34029	軽油	65.000	L	131	8,515	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,948	27,948	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				258,112	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		5,268	
	*** S単— 40号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレンクレーン,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフレンクレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,946	32,946	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
Y00004	諸雑費	0.004		60,588	242	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				127,330	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,201	
	*** S単— 41号 ***					
SI8006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	1		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	7以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	1.550	日	2,570	3,984	
P34029	軽油	14.000	L	131	1,834	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,946	1,318	
R01003	普通作業員	0.050	人	22,542	1,127	
Y00004	諸雑費	0.080		8,263	661	
	合 計				8,924	算出数量 1.000 箇所
	単 価				8,924	
	*** S単— 42号 ***					
SI8007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置（第二工区1～3）その他工事						
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,946	7,578	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,542	9,693	
	合 計				17,271	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		17,271	
	*** S単一 43号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分	築堤・埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,870	10,992	
P34029	軽油 ガソリン給油	17.000	L	131	2,227	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,948	27,948	
	合 計				41,167	算出数量 77.000 m3
	単 価		m3		535	
	*** S単一 44号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		360	
	*** S単一 45号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		311.4	
	*** S単一 46号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 破砕岩,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	破砕岩				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		322.7	

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事						
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 47号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		261.1	
	*** S単一 48号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		292	
	*** S単一 49号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		1,039	
	*** S単一 50号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		287.4	
	*** S単一 51号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﺻﾗ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﺻﾗ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置（第二工区1～3）その他工事						
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		498	
	*** S単一 52号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,055	
	*** S単一 53号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		788.9	
	*** S単一 54号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		1,080	
	*** S単一 55号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		439.5	

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置（第二工区1－3）その他工事					
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 56号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		878.9	
	*** S単－ 57号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		450.9	
	*** S単－ 58号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾐｯﾄﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ﾐｯﾄﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		482.8	
	*** S単－ 59号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾐｯﾄﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ﾐｯﾄﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		957.6	
	*** S単－ 60号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高ｸﾞﾗﾝﾄﾞ),有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置（第二工区1～3）その他工事						
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)基礎碎石の有無	有り				
	3)養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)生コンクリートの規格	18-8-40(高炉)				
	単 価		m3		81,780	
	*** S単一 61号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	18-8-25(高炉),一般養生,なし,計上する			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)養生工の種類	一般養生				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)生コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
	単 価		m3		66,410	
	*** S単一 62号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	全面			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		1,034	
	*** S単一 63号 ***					
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	計上する,一般養生,なし,18-8-40 (高炉)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)養生工の種類	一般養生				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)生コンクリート規格	18-8-40 (高炉)				
	単 価		m3		72,390	
	*** S単一 64号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,碎石各種			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	碎石各種				
J96001	割栗石(流用材)		m3			材変
	5～15cm/個					
	単 価		m ²		1,121	
	*** S単一 65号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事						
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m3		8,025	
	*** S単一 66号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,なし,碎石各種		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する なし 碎石各種				
J96001	割栗石(流用材) 5~15cm/個		m3			材変
	単 価		m3		5,084	
	*** S単一 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計目打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,780	
	*** S単一 68号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,811	
	*** S単一 69号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置（第二工区1－3）その他工事					
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m²		3,938	
	*** S単一 70号 ***					
SA0611	SP 捨石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 捨石 9m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)最大作業半径	9m以下				
	単 価		m3		1,171	
	*** S単一 71号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m²		1.000 m²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 300mm,2層施工,砕石,なし,路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	300mm 2層施工 砕石 なし 路盤材(各種)				
J96002	再生骨材 流用材		m3			材変
	単 価		m²		665.3	
	*** S単一 72号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m²		1.000 m²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 150mm 路盤材（各種）砕石材				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m3			材変
	単 価		m²		803.9	
	*** S単一 73号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m²		1.000 m²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,なし,再生密粒度75コソ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） グラムコト 各種 なし 再生密粒度75コソ(13)				

[illegible]

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置（第二工区1－3）その他工事					
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	動態観測（沈下）		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.180	人	32,946	5,930	S単 16号
S02115	軽作業員					
		0.180	人	18,564	3,342	S単 19号
S02111	レベル 3級	1.000	日	3,180	3,180	S単 9号
						算出数量 1.000 回
	合 計				12,452	
	単 価		回		12,452	
	*** T単－ 2号 ***					
T00002	動態観測（変位）		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.230	人	32,946	7,578	S単 16号
S02115	軽作業員					
		0.230	人	18,564	4,270	S単 19号
S02111	トータルステーション 3級	1.000	日	5,810	5,810	S単 10号
						算出数量 1.000 回
	合 計				17,658	
	単 価		回		17,658	
	*** T単－ 3号 ***					
T00003	えい航（片道）		回		1,000	歩A 当たり算出
S02116	阿村港～現場 重油A					
	陸上一般、ローリー渡し,,	729.000	L	95	69,255	S単 23号
S02115	船団長	1.000	人	35,088	35,088	S単 13号
S02115	高級船員	2.000	人	36,720	73,440	S単 15号
S02115	普通船員	6.000	人	29,274	175,644	S単 14号
S02111	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	8.000	時間	5,970	47,760	S単 8号
S16003	引船[鋼製] D 800PS型 70GT,交替制補正対象外	1.500	供用日	69,600	104,400	S単 38号
S16003	クレーン付台船 クレーン 80t吊,交替制補正対象外	1.000	供用日	57,600	57,600	S単 35号
S16003	クレーン付台船 台 船 1000t積,交替制補正対象外	1.000	供用日	119,000	119,000	S単 36号
						算出数量 1.000 回
	合 計				682,187	
	単 価		回		682,187	
	*** T単－ 4号 ***					
T00004	交通誘導船		回		2,000	歩A 当たり算出
S02116	海上搬入時 重油A					
	陸上一般、ローリー渡し,,	30.000	L	95	2,850	S単 23号
S02115	高級船員	1.000	人	36,720	36,720	S単 18号
S02111	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(9欄)	1.000	日	3,200	3,200	S単 6号
S02111	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT(11欄)	1.000	日	3,360	3,360	S単 7号
						算出数量 2.000 回
	合 計				46,130	
	単 価		回		23,065	
	*** T単－ 5号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置（第二工区1－3）その他工事					
工事別工事名:第二工区1						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00005	捨石整形工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	クレーン付台船80t吊,引船鋼D500PS型 石工					
S02115		1.500	人	34,272	51,408	S単 11号
S02115	普通作業員					
		13.500	人	22,542	304,317	S単 12号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾞ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出,機械損料等＋ 燃料＋運転労務,軽油	1.200	日	48,698	58,438	S単 31号
C00001	クレーン付台船運転 80t吊,運転4h,機械経費（9欄,11欄）	1.000	日	550,104	550,104	C単 1号
C00002	引船運転 鋼D500PS型,運転2h,機械経費（9欄,11欄）	1.000	日	219,402	219,402	C単 2号
Y00004	雑品					
		0.009		1,183,669	10,653	
	合 計				1,194,322	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		11,943	
	*** T単－ 6号 ***					
T00006	コンボス撤去工		本		471.000 本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役					
		3.000	人	32,946	98,838	S単 16号
S02115	普通作業員					
		30.000	人	22,542	676,260	S単 12号
Y00004	雑品					
		0.300		775,098	232,529	
S16002	交通船[鋼製] ,D 50PS型 4.9GT,運転1日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象 外	5.000	日	17,893	89,465	S単 34号
S16002	交通船[鋼製] ,D 50PS型 4.9GT,運転1日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象 外	5.000	日	17,893	89,465	S単 34号
S02111	エンジン式コンボス引抜機					
		5.000	日	20,000	100,000	S単 4号
S02111	エンジン式ジェットポンプ					
		5.000	日	20,000	100,000	S単 5号
	合 計				1,386,557	算出数量 471.000 本
	単 価		本		2,944	
	*** T単－ 7号 ***					
T00007	コンボス復旧工		本		471.000 本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役					
		3.000	人	32,946	98,838	S単 16号
S02115	普通作業員					
		30.000	人	22,542	676,260	S単 12号
Y00004	雑品					
		0.300		775,098	232,529	
S16002	交通船[鋼製] ,D 50PS型 4.9GT,運転1日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象 外	5.000	日	17,893	89,465	S単 34号
S16002	交通船[鋼製] ,D 50PS型 4.9GT,運転1日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象 外	5.000	日	17,893	89,465	S単 34号
S02111	エンジン式コンボス引抜機					
		5.000	日	20,000	100,000	S単 4号
S02111	エンジン式ジェットポンプ					
		5.000	日	20,000	100,000	S単 5号
	合 計				1,386,557	算出数量 471.000 本
	単 価		本		2,944	
	*** T単－ 8号 ***					

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

玉名横島海岸保全事業
消波施設基礎設置（第二工区1－3）その他工事

積 算 書
(当初)

九州農政局
玉名横島海岸保全事業所

事業名	玉名横島海岸保全事業	相見卓親 (1 / 2)
工事名	消波施設基礎設置 (第二工区 1 - 3) その他工事	

[illegible]

九州農政局

[illegible]

事業名 玉名横島海岸保全事業

工事名 消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事

工事別工事名:菊池工区2

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			19,660,000	
・工事原価			16,244,000	
純工事費			12,397,000	
・直接工事費			10,801,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	9,898,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	903,000	
・間接工事費			5,443,000	
・共通仮設費			1,596,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$10,801,000 \times ((11.490 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.040 \times 1.000)$			1,419,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			177,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$10,760,000 \times (1.650)$			177,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			3,847,000	
・現場管理費(率計上)				
$12,397,000 \times ((26.870 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			3,847,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$16,244,000 \times (21.030 \times 1.000 + 0.04)$			3,422,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			41,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

工事別工事名:菊池工区2

九州農政局

事業名 玉名横島海岸保全事業

工事名 消波施設基礎設置 (第二工区1-3) その他工事

工事別工事名: 菊池工区2

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				9,898,000	
・土工					
	1.000	式		223,000	
・掘削工					
	1.000	式		14,000	
000001 掘削 海砂	40.000	m ³	360	14,400	歩A・単A B単 1号
合 計				14,400	
・盛土工					
	1.000	式		200,000	
000002 盛土 流用割栗石5~15cm/個	140.000	m ³	1,432	200,480	歩A・単A B単 2号
合 計				200,480	
・作業残土処理工					
	1.000	式		9,000	
000003 土砂等運搬 (建設発生土受入地) 土砂	17.000	m ³	557	9,469	歩A・単A B単 3号
合 計				9,469	
・構造物撤去工					
	1.000	式		68,000	
・構造物撤去工					
	1.000	式		22,000	
000004 舗装版破碎 アスファルト舗装t=6cm	96.400	m ²	233	22,461	歩A・単A B単 4号
合 計				22,461	
・産業廃棄物処理					
	1.000	式		46,000	
000005 産業廃棄物処理 アスファルト殻	5.800	m ³	7,918	45,924	歩A・単A B単 5号
合 計				45,924	
・波返工					
	1.000	式		6,726,000	
・作業土工					
	1.000	式		50,000	
000006 床掘 土砂	32.000	m ³	287	9,184	歩A・単A B単 6号
000007 基面整正	59.200	m ²	451	26,699	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻 土砂	14.000	m ³	1,039	14,546	歩A・単A B単 8号
合 計				50,429	
・波返工					
	1.000	式		6,639,000	
000009 コンクリート 21-8-40 (高炉B)	95.000	m ³	28,260	2,684,700	歩A・単A B単 9号
000010 型枠	264.000	m ²	9,525	2,514,600	歩A・単A B単 10号
000011 均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)	5.800	m ³	27,780	161,124	歩A・単A B単 11号
000012 型枠	9.500	m ²	9,525	90,488	歩A・単A B単 12号
000013 アンカー筋設置 SD295,D16,L=470mm	206.000	本	1,085	223,510	歩A・単A B単 13号
000014 止水板 CF200×5mm	53.000	m	2,849	150,997	歩A・単A B単 14号
000015 目地材 ゴム発泡体t=10mm	23.800	m ²	3,938	93,724	歩A・単A B単 15号
000016 はつり工 t=3cm	219.000	m ²	3,287	719,853	歩A・単A B単 16号
合 計				6,638,996	
・産業廃棄物処理					
	1.000	式		37,000	
000017 産業廃棄物処理 コンクリート (無筋)	6.600	m ³	5,644	37,250	歩A・単A B単 17号

[illegible]

[illegible]

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置（第二工区1ー3）その他工事						
工事別工事名:菊池工区2						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 ***					
	掘削					
000002	*** B単ー 2号 ***					
	盛土		m3	360		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 ***					
	土砂等運搬（建設発生土受入地）		m3	1,432		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 ***					
	舗装版破碎		m ²	233		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 ***					
	産業廃棄物処理		m3	7,918		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 ***					
	床掘		m3	287		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 ***					
	基面整正		m ²	451		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 ***					
	埋戻		m3	1,039		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 ***					
	コンクリート		m3	28,260		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 ***					
	型枠		m ²	9,525		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 ***					
	均しコンクリート		m3	27,780		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 ***					
	型枠		m ²	9,525		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 ***					
	アンカー筋設置		本	1,085		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 ***					
	止水板		m	2,849		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 ***					
	目地材		m ²	3,938		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 ***					
	はつり工		m ²	3,287		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 ***					
	産業廃棄物処理		m3	5,644		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 ***					
	床掘		m3	287		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 ***					
	基面整正		m ²	451		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 ***					
	埋戻		m3	1,039		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 ***					
	被覆コンクリート		m3	28,690		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 ***					
	地覆コンクリート					

[illegible]

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置（第二工区1ー3）その他工事						
工事別工事名:菊池工区2						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 1号 ***						
000001	掘削 海砂		m3		100.000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカブ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	100.000	m3	360	36,000	S単 10号
	合 計				36,000	
	単 価				360	
*** B単ー 2号 ***						
000002	盛土 流用割栗石5～15cm/個		m3		100.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	100.000	m3	261.1	26,110	S単 11号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	100.000	m3	878.9	87,890	S単 15号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100.000	m3	292	29,200	S単 12号
	合 計				143,200	
	単 価				1,432	
*** B単ー 3号 ***						
000003	土砂等運搬(建設発生土受入地) 土砂		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	100.000	m3	556.6	55,660	S単 16号
	合 計				55,660	
	単 価				557	
*** B単ー 4号 ***						
000004	舗装版破砕 アスファルト舗装t=6cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	233	233	S単 20号
	合 計				233	
	単 価				233	
*** B単ー 5号 ***						
000005	産業廃棄物処理 アスファルト殻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,863	4,863	S単 18号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,055	3,055	S単 3号
	合 計				7,918	
	単 価				7,918	
*** B単ー 6号 ***						
000006	床掘 土砂		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	100.000	m3	287.4	28,740	S単 14号
	合 計				28,740	
	単 価				287	
*** B単ー 7号 ***						
000007	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置（第二工区1－3）その他工事					
工事別工事名:菊池工区2						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	450.9	451	S単 17号
	合 計				451	
	単 価				451	
	*** B単－ 8号 ***					
000008	埋戻 土砂		m ³		100.000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	100.000	m ³	1,039	103,900	S単 13号
	合 計				103,900	
	単 価				1,039	
	*** B単－ 9号 ***					
000009	コンクリート 21-8-40（高炉B）		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	28,260	28,260	S単 21号
	合 計				28,260	
	単 価				28,260	
	*** B単－ 10号 ***					
000010	型枠		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,525	9,525	S単 24号
	合 計				9,525	
	単 価				9,525	
	*** B単－ 11号 ***					
000011	均しコンクリート 18-8-25（高炉B）		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	27,780	27,780	S単 22号
	合 計				27,780	
	単 価				27,780	
	*** B単－ 12号 ***					
000012	型枠		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,525	9,525	S単 24号
	合 計				9,525	
	単 価				9,525	
	*** B単－ 13号 ***					
000013	アンカー筋設置 SD295,D16,L=470mm		本		100.000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔（電動ハンマ） 削孔深さ30mm以上～200mm未満	100.000	孔	666.1	66,610	S単 5号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.073	ton	166,348	12,143	S単 8号
S02116	樹脂カプセル D16,,	100.000	本	297	29,700	S単 1号
	合 計				108,453	
	単 価				1,085	

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置（第二工区1－3）その他工事					
工事別工事名:菊池工区2						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 14号 ***					
000014	止水板 CF200×5mm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm	1,000	m	2,849	2,849	S単 26号
	合 計				2,849	
	単 価				2,849	
	*** B単－ 15号 ***					
000015	目地材 ゴム発泡体t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	3,938	3,938	S単 25号
	合 計				3,938	
	単 価				3,938	
	*** B単－ 16号 ***					
000016	はつり工 t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm	1,000	m ²	3,287	3,287	S単 6号
	合 計				3,287	
	単 価				3,287	
	*** B単－ 17号 ***					
000017	産業廃棄物処理 コンクリート（無筋）		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 搬運搬 コーク(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1,000	m ³	2,119	2,119	S単 19号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m ³	3,525	3,525	S単 4号
	合 計				5,644	
	単 価				5,644	
	*** B単－ 18号 ***					
000018	床掘 土砂		m ³		100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	100,000	m ³	287.4	28,740	S単 14号
	合 計				28,740	
	単 価				287	
	*** B単－ 19号 ***					
000019	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	450.9	451	S単 17号
	合 計				451	
	単 価				451	
	*** B単－ 20号 ***					
000020	埋戻		m ³		100,000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	100,000	m ³	1,039	103,900	S単 13号
	合 計				103,900	
	単 価				1,039	

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置（第二工区1ー3）その他工事						
工事別工事名:菊池工区2						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 21号 ***					
000021	被覆コンクリート 18-8-40（早強）,t=15cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m3	28,690	28,690	S単 23号
	合 計				28,690	
	単 価				28,690	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	地覆コンクリート 18-8-40（早強）		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m3	28,690	28,690	S単 23号
	合 計				28,690	
	単 価				28,690	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	張りコンクリート 18-8-40（早強）,t=10cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m3	28,690	28,690	S単 23号
	合 計				28,690	
	単 価				28,690	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	溶接金網 線径2.6mm,網目100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	溶接金網 線径2.6mm 網目100mm,,	1,000	m ²	200	200	S単 2号
	合 計				200	
	単 価				200	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	9,525	9,525	S単 24号
	合 計				9,525	
	単 価				9,525	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	目地材 ゴム発泡体t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	3,938	3,938	S単 25号
	合 計				3,938	
	単 価				3,938	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	はつり工 t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,t≤3cm	1,000	m ²	3,287	3,287	S単 7号

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置(第二工区1-3) その他工事						
工事別工事名:菊池工区2						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,287	
	単 価				3,287	
	*** B単— 28号 ***					
000028	基礎ブロック撤去 800*800*1200		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0603	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ハック砂山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,なし	1,000	個	2,158	2,158	S単 27号
	合 計				2,158	
	単 価				2,158	
	*** B単— 29号 ***					
000029	基礎ブロック設置 800*800*1200		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m≤H≤3m,0個,層積,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊,なし	1,000	個	3,882	3,882	S単 28号
	合 計				3,882	
	単 価				3,882	
	*** B単— 30号 ***					
000030	産業廃棄物処理 コンクリート(無筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 搬運機 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1,000	m3	2,119	2,119	S単 19号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,525	3,525	S単 4号
	合 計				5,644	
	単 価				5,644	
	*** B単— 31号 ***					
000031	路盤工 RC-40(流用材),t=200mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm	1,000	m ²	332.2	332	S単 29号
	合 計				332	
	単 価				332	
	*** B単— 32号 ***					
000032	表層 再生密粒度アスコン(13),t=60mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,60mm,アスファルト混合物I(2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1,000	m ²	2,323	2,323	S単 30号
	合 計				2,323	
	単 価				2,323	
	*** B単— 33号 ***					
000033	枠組足場 単管傾斜足場		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 なし,単管傾斜,なし	1,000	掛m ²	3,945	3,945	S単 9号
	合 計				3,945	
	単 価				3,945	

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置 (第二工区1ー3) その他工事						
工事別工事名:菊池工区2						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** S単ー 1号 ***						
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル D16,.		本	297		歩A・単A
*** S単ー 2号 ***						
S02116	溶接金網					
	溶接金網 線径2.6mm 網目100mm,.		m ²	200		歩A・単A
*** S単ー 3号 ***						
S02123	建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m ³	3,055		歩A・単A
*** S単ー 4号 ***						
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m ³	3,525		歩A・単A
*** S単ー 5号 ***						
S02300	コンクリート削孔 (電動ﾊﾝﾄﾞﾙ)					
	コンクリート削孔 (電動ﾊﾝﾄﾞﾙ) 削孔深さ30mm以上～200mm未満		fl	666.1		歩A・単A
*** S単ー 6号 ***						
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm		m ²	3,287		歩A・単A
*** S単ー 7号 ***						
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 床,t≤3cm		m ²	3,287		歩A・単A
*** S単ー 8号 ***						
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	166,348		歩A・単A
*** S単ー 9号 ***						
S18031	足場工					
	足場工 なし,単管傾斜,なし		掛m ²	3,945		歩A・単A
*** S単ー 10号 ***						
S86801	SP【被災地】掘削					
	SP【被災地】掘削 土砂,ﾎﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³	360		歩A・単A
*** S単ー 11号 ***						
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³	261.1		歩A・単A
*** S単ー 12号 ***						
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m ³	292		歩A・単A
*** S単ー 13号 ***						
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m ³	1,039		歩A・単A
*** S単ー 14号 ***						
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m ³	287.4		歩A・単A
*** S単ー 15号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m ³	878.9		歩A・単A
	下					
*** S単ー 16号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m ³	556.6		歩A・単A
	下					
*** S単ー 17号 ***						
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	450.9		歩A・単A
*** S単ー 18号 ***						
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m ³	4,863		歩A・単A
*** S単ー 19号 ***						
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m ³	2,119		歩A・単A
*** S単ー 20号 ***						
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	233		歩A・単A
*** S単ー 21号 ***						
SA0311	SP コンクリート					

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置（第二工区1－3）その他工事					
工事別工事名:菊池工区2						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S02116	樹脂カプセル		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂カプセル D16,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96002	樹脂カプセル D16	1,000	本	297	297	
	合 計				297	算出数量 1,000 各単位
	単 価				297	
	*** S単－ 2号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径2.6mm 網目100mm,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96001	溶接金網 線径2.6mm 網目100mm	1,000	m ²	200	200	
	合 計				200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				200	
	*** S単－ 3号 ***					
S02123	建設廃材		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m ³	3,055	3,055	
	合 計				3,055	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,055	
	*** S単－ 4号 ***					
S02123	建設廃材		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m ³	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単－ 5号 ***					
S02300	コンクリート削孔（電動ハシドリ）		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔（電動ハシドリ） 削孔深さ30mm以上～200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		孔		666.1	

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置(第二工区1-3)その他工事						
工事別工事名:菊池工区2						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 6号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t≤3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	22,542	18,034	
R02007	はつり工	1.300	人	30,600	39,780	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		57,814	9,250	
	合 計				67,064	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,287	
	*** S単- 7号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,t≤3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 t≤3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	22,542	18,034	
R02007	はつり工	1.300	人	30,600	39,780	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		57,814	9,250	
	合 計				67,064	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,287	
	*** S単- 8号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	一 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	93,500	96,305	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	64,260	70,043	
	合 計				166,348	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		166,348	
	*** S単- 9号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100,000	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	32,946	49,419	
R01012	とび工	4.500	人	29,580	133,110	
R01003	普通作業員	2.700	人	22,542	60,863	

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置（第二工区1ー3）その他工事						
工事別工事名:菊池工区2						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ラフレックレソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	66,500	53,200	
Y00004	諸雑費	0.330		296,592	97,875	
	合 計				394,467	算出数量 100.000 掛m
	単 価		掛m		3,945	
	*** S単一 10号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		360	
	*** S単一 11号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		261.1	
	*** S単一 12号 ***					
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		292	
	*** S単一 13号 ***					
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,039	
	*** S単一 14号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	消波施設基礎設置（第二工区1－3）その他工事					
工事別工事名:菊池工区2						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,標準,無し,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		287.4	
	*** S単－ 15号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	4.0km以下				
	単 価		m3		878.9	
	*** S単－ 16号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単 価		m3		556.6	
	*** S単－ 17号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基面整正			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		450.9	
	*** S単－ 18号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業	舗装版破砕				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置（第二工区1ー3）その他工事						
工事別工事名:菊池工区2						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)D1D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	22.0km以下				
	単 価		m3		4,863	
	*** S単ー 19号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)D1D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	14.4km以下				
	単 価		m3		2,119	
	*** S単ー 20号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	7スファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(ｶｰ)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		233	
	*** S単ー 21号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートﾌﾟﾗﾝｸ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,21-8-40(高ｸﾗｽB) W/C60%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートﾌﾟﾗﾝｸ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-40(高ｸﾗｽB) W/C60%				
	単 価		m3		28,260	
	*** S単ー 22号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートﾌﾟﾗﾝｸ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高ｸﾗｽB) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートﾌﾟﾗﾝｸ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置（第二工区1～3）その他工事						
工事別工事名:菊池工区2						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,780	
	*** S単一 23号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
J96002	生コンクリート(早強) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		28,690	
	*** S単一 24号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,525	
	*** S単一 25号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量	30m2以上				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,938	
	*** S単一 26号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)止水板の計上	計上する(塩ビ製)				
	2)規格区分	CF 200mm×5mm				
	単 価		m		2,849	
	*** S単一 27号 ***					

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 消波施設基礎設置（第二工区1ー3）その他工事						
工事別工事名:菊池工区2						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0603	SP 消波根固めブロック積込		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ハック杓山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)消波根固めブロック規格 2)クレーン規格 3)長期割引単価区分	2.5t以下 ハック杓山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊 なし				
	単 価		個		2,158	
	*** S単ー 28号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m≦H≦3m,0個,層積,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)消波根固めブロック規格 2)据付場所 3)ブロック移動距離 4)据付面高さ(H) 5)ブロック10個当り連結金具設置数量 6)据付方法 7)クレーン規格 8)長期割引単価区分	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 0.000個 層積 ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 なし				
	単 価		個		3,882	
	*** S単ー 29号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 200mm 路盤材（各種）砕石材				
J96001	砕石（流用材） RC-40		m ³			材変
	単 価		m ²		332.2	
	*** S単ー 30号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,60mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,グラムコト 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 60mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ） グラムコト 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		2,323	

[illegible]