



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流右岸農地防災事業
徳永線（光法その1工区）水路改修工事

積 算 書

（当初）

九州農政局
筑後川下流右岸農地防災事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事

工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			150,670,000	
・工事原価			127,886,000	
純工事費			102,703,000	
・直接工事費			87,781,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	78,203,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	9,578,000	
・間接工事費			40,105,000	
・共通仮設費			14,922,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	1,680,000	
・運搬費～営繕費等				
$89,545,000 \times ((8.270 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			7,405,000	
・運搬費	1.000	式	5,118,000	
・準備費	1.000	式	123,000	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	55,000	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			541,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$85,928,000 \times (0.630)$			541,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			25,183,000	
・現場管理費（率計上）				
$102,703,000 \times ((24.520 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			25,183,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$127,886,000 \times (17.780 \times 1.000 + 0.04)$			22,789,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			1,853,000	
処分費（準備費の内数）			84,000	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:徳永線(光法その1工区)水路改修工事

[illegible]

工事別工事名:徳永線(光法その1工区)水路改修工事

[illegible]

工事別工事名:徳永線(光法その1工区)水路改修工事

工和

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事					
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				78,203,000	
・土工	1.000	式		13,554,000	
・ ・掘削工	1.000	式		1,476,000	
000001 土砂掘削	520	m ³	334	173,680	歩A・単A B単 1号
000002 土砂掘削	3,900	m ³	334	1,302,600	歩A・単A B単 2号
合 計				1,476,280	
・ ・盛土工	1.000	式		1,569,000	
000003 流用土盛土	290	m ³	2,325	674,250	歩A・単A B単 3号
000004 流用土盛土	400	m ³	2,236	894,400	歩A・単A B単 4号
合 計				1,568,650	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式		5,659,000	
000005 法面整形（掘削部）	3,060	m ²	1,271	3,889,260	歩A・単A B単 5号
000006 法面整形（盛土部）	1,980	m ²	894	1,770,120	歩A・単A B単 6号
合 計				5,659,380	
・ ・作業残土処理工	1.000	式		4,850,000	
000007 作業残土処理 土砂,巨勢仮置場	3,400	m ³	976	3,318,400	歩A・単A B単 7号
000008 作業残土処理 草根混じり土,一ノ原受入地	220	m ³	6,962	1,531,640	歩A・単A B単 8号
合 計				4,850,040	
・地盤改良工	1.000	式		20,391,000	
・ ・安定処理工	1.000	式		20,391,000	
000009 安定処理 石灰系固化材（50kg/m ³ ）	7,451	m ³	2,726	20,311,426	歩A・単A B単 9号
000010 殻運搬・処理 プラスチック類（改良材空袋）	12	m ³	6,600	79,200	歩A・単A B単 10号
合 計				20,390,626	
・構造物撤去工	1.000	式		1,405,000	
・ ・構造物取壊し工	1.000	式		1,405,000	
000011 舗装版切断 As,舗装版厚=15cm以下	223	m	702	156,546	歩A・単A B単 11号
000012 舗装版切断排水処理 汚泥	0.067	m ³	16,000	1,072	歩A・単A B単 12号
000013 舗装版破碎 As,舗装版厚=15cm以下	1,116	m ²	236	263,376	歩A・単A B単 13号
000014 殻運搬・処理 As殻	45	m ³	6,080	273,600	歩A・単A B単 14号
000015 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	21	m ³	11,600	243,600	歩A・単A B単 15号
000016 木柵撤去 チェンソー	697	m	206	143,582	歩A・単A B単 16号
000017 木柵運搬・処理 木くず	38	m ³	7,390	280,820	歩A・単A B単 17号
000018 殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋）	10	m ³	4,208	42,080	歩A・単A B単 18号
合 計				1,404,676	
・法覆護岸工	1.000	式		36,946,000	
・ ・コンクリートブロック工	1.000	式		36,911,000	
000019 ブロックマット	4,307	m ²	7,710	33,206,970	歩A・単A B単 19号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事					
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000020 アンカーピン SD295,D16,加工含む	2,507	本	830	2,080,810	歩A・単A B単 20号
000021 コンクリートブロック張り（撤去）	151	m ²	1,907	287,957	歩A・単A B単 21号
000022 コンクリートブロック張り（復旧） t=10cm,既設利用	151	m ²	4,409	665,759	歩A・単A B単 22号
000023 階段工 1:2.0,1:1.5勾配 一般複合型（7段）	8	箇所	83,731	669,848	歩A・単A B単 23号
合 計				36,911,344	
・ 端部処理工	1.000	式		35,000	
000024 構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	16	箇所	2,174	34,784	歩A・単A B単 24号
合 計				34,784	
・ 水路付帯工	1.000	式		1,056,000	
・ 安全施設工	1.000	式		1,056,000	
000025 ガードレール撤去 Gr-C-4E	368	m	1,380	507,840	歩A・単A B単 25号
000026 ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用	368	m	1,490	548,320	歩A・単A B単 26号
合 計				1,056,160	
・ 耕地復旧工	1.000	式		177,000	
・ 水田復旧工	1.000	式		177,000	
000027 耕地復旧（耕起）	6,972	m ²	23	160,356	歩A・単A B単 27号
000028 田面排水工 VPφ200	1	箇所	15,317	15,317	歩A・単A B単 28号
000029 水叩き 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm	1	箇所	1,826	1,826	歩A・単A B単 29号
合 計				177,499	
・ 道路復旧工	1.000	式		4,674,000	
・ アスファルト舗装工	1.000	式		3,321,000	
000030 不陸整正 補足材なし	1,116	m ²	184	205,344	歩A・単A B単 30号
000031 表層（車道・路肩部） 再生密粒度7スコ(13),t=4cm	1,116	m ²	1,818	2,028,888	歩A・単A B単 31号
000032 表層（車道・路肩部） オーバーレイ,再生密粒度7スコ(13)t=3cm	478	m ²	1,343	641,954	歩A・単A B単 32号
000033 区画線 実線,15cm,溶融式	797	m	383	305,251	歩A・単A B単 33号
000034 区画線 破線,15cm,溶融式	82	m	407	33,374	歩A・単A B単 34号
000035 区画線 停止線,45cm,溶融式	2.6	m	761	1,979	歩A・単A B単 35号
000036 区画線 路面標識(止まれ),15cm換算,溶融式	1	箇所	15,770	15,770	歩A・単A B単 36号
000037 区画線 路面標識(交差点あり),15cm換算,溶融式	1	箇所	26,048	26,048	歩A・単A B単 37号
000038 区画線 路面標識(スロー落せ),15cm換算,溶融式	1	箇所	30,131	30,131	歩A・単A B単 38号
000039 区画線 路面標識(減速線),30cm換算,溶融式	36	m	905	32,580	歩A・単A B単 39号
合 計				3,321,319	
・ 砂利舗装工	1.000	式		976,000	
000040 敷砂利 RC-40,t=10cm,敷均し	1,136	m ²	859	975,824	歩A・単A B単 40号
合 計				975,824	
・ 歩車道境界ブロック撤去復旧	1.000	式		16,000	
000041 歩車道境界ブロック撤去復旧 既設利用	2.0	m	7,825	15,650	歩A・単A B単 41号

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事					
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				9,578,000	
・ 仮設工					
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		5,439,000	
000044 土木シート 敷設～撤去	1.000	式		4,893,000	
000045 搬運搬・処理 廃プラスチック類（土木シート）	6,972	m ²	266	1,854,552	歩A・単A B単 44号
000046 敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm	14	m ³	6,600	92,400	歩A・単A B単 45号
000047 敷鉄板（水道管保護） t=22mm	1,789	m ²	1,612	2,883,868	歩A・単A B単 46号
	37	m ²	1,677	62,049	歩A・単A B単 47号
合 計				4,892,869	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		546,000	
000048 締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去、マサ土（搬入土）、ほぐした土量	69.0	m ³	7,706	531,714	歩A・単A B単 48号
000049 搬運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）	2.1	m ³	6,600	13,860	歩A・単A B単 49号
合 計				545,574	
・ 仮設工 任意仮設工	1.000	式		4,139,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		2,808,000	
000050 工事用道路	520	m ³	1,908	992,160	歩A・単A B単 50号
000051 工事用道路	280	m ³	1,187	332,360	歩A・単A B単 51号
000052 工事用道路	47	m ³	1,187	55,789	歩A・単A B単 52号
000053 工事用道路	220	m ³	284	62,480	歩A・単A B単 53号
000054 工事用道路	850	m ³	1,053	895,050	歩A・単A B単 54号
000055 敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm	1,102	m ²	427	470,554	歩A・単A B単 55号
合 計				2,808,393	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		10,000	
000056 遮水シート 設置・撤去	65	m ²	150	9,750	歩A・単A B単 56号
000057 搬運搬・処理 廃プラスチック類（遮水シート）	0.1	m ³	6,600	660	歩A・単A B単 57号
合 計				10,410	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		720,000	
000058 排水ポンプ（仮設）	1	式	227,650	227,650	歩A・単A B単 58号
000059 排水ポンプ（仮設） 一次施工	1	箇所	35,128	35,128	歩A・単A B単 59号
000060 排水ポンプ（仮設） 二次施工	1	箇所	23,228	23,228	歩A・単A B単 60号
000061 排水ポンプ（仮設）	1	箇所	434,240	434,240	歩A・単A B単 61号
合 計				720,246	
・ ・ 電気設備工	1.000	式		601,000	
000062 受電設備	1	式	203,537	203,537	歩A・単A B単 62号
000063 受電設備	1	式	203,871	203,871	歩A・単A B単 63号
000064 配電設備	1	式	123,496	123,496	歩A・単A B単 64号
000065 配電設備	1	式	70,003	70,003	歩A・単A B単 65号
合 計				600,907	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 土砂掘削					
			m3	334		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 土砂掘削					
			m3	334		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 流用土盛土					
			m3	2,325		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 流用土盛土					
			m3	2,236		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 法面整形（掘削部）					
			m ²	1,271		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 法面整形（盛土部）					
			m ²	894		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 作業残土処理					
	土砂,巨勢仮置場		m3	976		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 作業残土処理					
	草根混じり土,一ノ原受入地		m3	6,962		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 安定処理					
	石灰系固化材（50kg/m3）		m3	2,726		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 殻運搬・処理					
	プラスチック類（改良材空袋）		m3	6,600		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 舗装版切断					
	As,舗装版厚=15cm以下		m	702		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 舗装版切断排水処理					
	汚泥		m3	16,000		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 舗装版破碎					
	As,舗装版厚=15cm以下		m ²	236		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 殻運搬・処理					
	As殻		m3	6,080		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 水路内雑物運搬・処理					
	水路内雑物		m3	11,600		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 木柵撤去					
	チェーンソー		m	206		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 木柵運搬・処理					
	木くず		m3	7,390		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 殻運搬・処理					
	コンクリート殻（無筋）		m3	4,208		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** ブロックマット					
			m ²	7,710		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** アンカーピン					
	SD295,D16,加工含み		本	830		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** コンクリートブロック張り（撤去）					
			m ²	1,907		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** コンクリートブロック張り（復旧）					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	t=10cm,既設利用		m ²	4,409		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 階段工					
	1:2.0,1:1.5勾配一般複合型（7段）		箇所	83,731		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所	2,174		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4E		m	1,380		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4E,既設利用		m	1,490		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 耕地復旧（耕起）					
			m ²	23		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 田面排水工					
	VPφ200		箇所	15,317		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 水叩き					
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所	1,826		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 不陸整正					
	補足材なし		m ²	184		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度アスコン(13),t=4cm		m ²	1,818		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 表層（車道・路肩部）					
	オーバーレイ,再生密粒度アスコン(13)t=3cm		m ²	1,343		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 区画線					
	実線,15cm,溶融式		m	383		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 区画線					
	破線,15cm,溶融式		m	407		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 区画線					
	停止線,45cm,溶融式		m	761		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 区画線					
	路面標識(止まれ),15cm換算,溶融式		箇所	15,770		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 区画線					
	路面標識(交差点あり),15cm換算,溶融式		箇所	26,048		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 区画線					
	路面標識(スロート落せ),15cm換算,溶融式		箇所	30,131		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 区画線					
	路面標識(減速線),30cm換算,溶融式		m	905		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 敷砂利					
	RC-40,t=10cm,敷均し		m ²	859		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 歩車道境界ブロック撤去復旧					
	既設利用		m	7,825		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 標識移設撤去					
	止まれ,基礎コンクリート有り		基	60,868		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 標識移設復旧					
	止まれ,基礎コンクリート有り,流用		基	119,666		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 土木シート					
	敷設～撤去		m ²	266		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（土木シート）		m ³	6,600		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 敷鉄板（法肩仮設道路）					
	t=22mm		m ²	1,612		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 敷鉄板（水道管保護）					
	t=22mm		m ²	1,677		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 締切盛土（大型土のう）					
	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m ³	7,706		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m ³	6,600		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 工事用道路					
			m ³	1,908		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 工事用道路					
			m ³	1,187		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 工事用道路					
			m ³	1,187		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 工事用道路					
			m ³	284		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 工事用道路					
			m ³	1,053		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 敷鉄板（水路内敷鉄板）					
	t=22mm		m ²	427		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 遮水シート					
	設置・撤去		m ²	150		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（遮水シート）		m ³	6,600		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			式	227,650		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	一次施工		箇所	35,128		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	二次施工		箇所	23,228		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			箇所	434,240		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 受電設備					
			式	203,537		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 受電設備					
			式	203,871		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 配電設備					
			式	123,496		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 配電設備					

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単－ 1号 ***						
000001	土砂掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（現地土）					
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブ`カク,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-,-	1.000	m3	333.8	334	S単 95号
	合 計				334	
	単 価				334	
*** B単－ 2号 ***						
000002	土砂掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（改良土）					
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブ`カク,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-,-	1.000	m3	333.8	334	S単 95号
	合 計				334	
	単 価				334	
*** B単－ 3号 ***						
000003	流用土盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンパ`ク 90kg級					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパ`ク(I)	1.000	m3	2,325	2,325	S単 1号
	合 計				2,325	
	単 価				2,325	
*** B単－ 4号 ***						
000004	流用土盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンパ`ク搭乗式 (3～4t)					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,760	1,760	S単 2号
S01082	締固工(振動コンパ`ク締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,あり	1.000	m3	476	476	S単 3号
	合 計				2,236	
	単 価				2,236	
*** B単－ 5号 ***						
000005	法面整形（掘削部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00101	法面整形（掘削部） 通常施工	1.000	m ²	1,271	1,271	T単 1号
	合 計				1,271	
	単 価				1,271	
*** B単－ 6号 ***						
000006	法面整形（盛土部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00102	法面整形（盛土部） 通常施工	1.000	m ²	894	894	T単 2号
	合 計				894	
	単 価				894	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 7号 ***					
000007	作業残土処理					歩A
	土砂,巨勢仮置場		m3		1,000	当たり算出
Y00001	2度扱い,整地					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	257	257	S単 96号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	556.5	557	S単 97号
SA0161	SP 整地					
	残土受け入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	162.4	162	S単 101号
	合 計				976	
	単 価				976	
	*** B単一 8号 ***					
000008	作業残土処理					歩A
	草根混じり土,一ノ原受入地		m3		1,000	当たり算出
Y00001	1度扱い,有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	0,800	m3	3,077	2,462	S単 98号
S02123	処分価格					
	草根混じり土	1,000	m3	4,500	4,500	S単 37号
	合 計				6,962	
	単 価				6,962	
	*** B単一 9号 ***					
000009	安定処理					歩A
	石灰系固化材 (50kg/m3)		m3		100,000	当たり算出
S02117	地盤改良材					
	石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用	5,400	ton	25,000	135,000	S単 36号
S86401	固化材散布					
	施工障害なし	5,400	ton	5,884	31,774	S単 93号
S86433	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合)					
	施工障害なし,深度0.5～2.0m	100,000	m3	1,058	105,800	S単 94号
	合 計				272,574	
	単 価				2,726	
	*** B単一 10号 ***					
000010	殻運搬・処理					歩A
	プラスチック類 (改良材空袋)		m3		1,000	当たり算出
S02123	積込・運搬					
	廃プラスチック類	1,000	m3	1,800	1,800	S単 38号
S02123	処分価格					
	廃プラスチック類	1,000	m3	4,800	4,800	S単 39号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単一 11号 ***					
000011	舗装版切断					歩A
	As,舗装版厚=15cm以下		m		1,000	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	702.2	702	S単 105号
	合 計				702	
	単 価				702	
	*** B単一 12号 ***					
000012	舗装版切断排水処理					歩A
	汚泥		m3		1,000	当たり算出
S02123	処分価格					
	汚泥	1,000	m3	16,000	16,000	S単 40号
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 13号 ***					
000013	舗装版破砕 As,舗装版厚=15cm以下		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 7777舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	235.7	236	S単 104号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単一 14号 ***					
000014	殻運搬・処理 As殻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,	1.000	m3	3,280	3,280	S単 102号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,800	2,800	S単 41号
	合 計				6,080	
	単 価				6,080	
	*** B単一 15号 ***					
000015	水路内雑物運搬・処理 水路内雑物		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 水路内雑物	1.000	m3	3,100	3,100	S単 42号
S02123	処分価格 水路内雑物	1.000	m3	8,500	8,500	S単 43号
	合 計				11,600	
	単 価				11,600	
	*** B単一 16号 ***					
000016	木柵撤去 チェーンソー		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00201	木柵撤去	1.000	m	206	206	T単 3号
	合 計				206	
	単 価				206	
	*** B単一 17号 ***					
000017	木柵運搬・処理 木くず		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず(生木),36.5km以下,路面:良好	1.000	m3	2,715	2,715	S単 44号
S02123	処分価格 木くず(生木)	1.000	m3	4,675	4,675	S単 45号
	合 計				7,390	
	単 価				7,390	
	*** B単一 18号 ***					
000018	殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,	1.000	m3	1,708	1,708	S単 103号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,500	2,500	S単 46号
	合 計				4,208	
	単 価				4,208	
	*** B単一 19号 ***					
000019	ブロックマット		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事					
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
Y00001	L=7.0m,t=8cm				
S06009	ブロックマット敷設 7.0m,なし	1.000	m ²	610	610
S02116	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1.000	m ²	7,100	7,100
	合 計				7,710
	単 価				7,710
	*** B単一 20号 ***				
000020	アンカーピン SD295,D16,加工含み		本		1.000 本
S02116	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	1.000	本	830	830
	合 計				830
	単 価				830
	*** B単一 21号 ***				
000021	コンクリートブロック張り（撤去）		m ²		1.000 m ²
T00311	コンクリートブロック張り工（撤去） 50×50×10cm,長期割引単価区分（賃料機械：なし）	1.000	m ²	1,907	1,907
	合 計				1,907
	単 価				1,907
	*** B単一 22号 ***				
000022	コンクリートブロック張り（復旧） t=10cm,既設利用		m ²		1.000 m ²
T00313	コンクリートブロック張り工（復旧） 50×50×10cm,既設利用,長期割引なし	1.000	m ²	4,409	4,409
	合 計				4,409
	単 価				4,409
	*** B単一 23号 ***				
000023	階段工 1:2.0,1:1.5勾配一般複合型（7段）		箇所		1.000 箇所
T00321	階段ブロック（一般型） 1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	1.600	m ²	29,230	46,768
T00322	階段ブロック（一般型） 1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	1.200	m ²	29,230	35,076
T00330	張コンクリート 18N-8-20BB,t=8cm,溶接金網φ3.2mm,網目100mm	0.500	m ²	3,774	1,887
	合 計				83,731
	単 価				83,731
	*** B単一 24号 ***				
000024	構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所		1.000 箇所
Y00001	L=5.60m,W=0.6m				
T00341	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維）	3.360	m ²	647	2,174
	合 計				2,174
	単 価				2,174
	*** B単一 25号 ***				
000025	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		1.000 m
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,380	1,380
	合 計				1,380

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,380	
	*** B単一 26号 ***					
000026	ガードレール復旧		m		1,000 m	歩A
S08711	Gr-C-4E,既設利用 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m	1,490	1,490	当たり算出 S単 53号
	合 計				1,490	
	単 価				1,490	
	*** B単一 27号 ***					
000027	耕地復旧（耕起）		m ²		1,000 m ²	歩A
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	23	23	当たり算出 S単 60号
	合 計				23	
	単 価				23	
	*** B単一 28号 ***					
000028	田面排水工		箇所		1,000 箇所	歩A
Y00001	VPφ200 L=1.5m					当たり算出
T00541	田面排水工 VPφ200	1.000	箇所	15,317	15,317	T単 10号
	合 計				15,317	
	単 価				15,317	
	*** B単一 29号 ***					
000029	水叩き		箇所		1,000 箇所	歩A
T00551	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm					当たり算出
S02116	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(ヤシ繊維) アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	0.250	m ²	662	166	T単 11号
		2.000	本	830	1,660	S単 21号
	合 計				1,826	
	単 価				1,826	
	*** B単一 30号 ***					
000030	不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A
SA0831	補足材なし SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	183.6	184	当たり算出 S単 107号
	合 計				184	
	単 価				184	
	*** B単一 31号 ***					
000031	表層(車道・路肩部) 再生密粒度7スロ(13),t=4cm		m ²		1,000 m ²	歩A
Y00001	b>3.0m					当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,7スロ混合料Ⅰ(2.35t/m3),グラムコト 各種,なし	1.000	m ²	1,818	1,818	S単 108号
	合 計				1,818	
	単 価				1,818	
	*** B単一 32号 ***					
000032	表層(車道・路肩部) オーバーレイ,再生密粒度7スロ(13)t=3cm		m ²		1,000 m ²	歩A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,タックコート 各種,なし	1.000	m ²	1,343	1,343	S単 109号
	合 計				1,343	
	単 価				1,343	
	*** B単一 33号 ***					
000033	区画線 実線,15cm,溶融式		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00601	区画線工（実線） 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm	1.000	m	383	383	T単 12号
	合 計				383	
	単 価				383	
	*** B単一 34号 ***					
000034	区画線 破線,15cm,溶融式		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00602	区画線工（破線） 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),破線,15cm	1.000	m	407	407	T単 13号
	合 計				407	
	単 価				407	
	*** B単一 35号 ***					
000035	区画線 停止線,45cm,溶融式		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00608	区画線工（ゼブラ） 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,45cm	1.000	m	761	761	T単 16号
	合 計				761	
	単 価				761	
	*** B単一 36号 ***					
000036	区画線 路面標識(止まれ),15cm換算,溶融式		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00605	区画線工（記号・矢印・文字） 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),15cm換算	22.400	m	704	15,770	T単 14号
	合 計				15,770	
	単 価				15,770	
	*** B単一 37号 ***					
000037	区画線 路面標識(交差点あり),15cm換算,溶融式		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00605	区画線工（記号・矢印・文字） 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),15cm換算	37.000	m	704	26,048	T単 14号
	合 計				26,048	
	単 価				26,048	
	*** B単一 38号 ***					
000038	区画線 路面標識(ｽﾚｯﾄﾞ落せ),15cm換算,溶融式		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00605	区画線工（記号・矢印・文字） 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),15cm換算	42.800	m	704	30,131	T単 14号
	合 計				30,131	
	単 価				30,131	
	*** B単一 39号 ***					
000039	区画線 路面標識(減速線),30cm換算,溶融式		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線（光法その1工区）水路改修工事					
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00606	区画線工（減速線） 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),ゼブラ,30cm	1.000	m	905	905	T単 15号
	合 計				905	
	単 価				905	
	*** B単一 40号 ***					
000040	敷砂利 RC-40,t=10cm,敷均し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	舗装面仕上有り					
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	1.000	m ²	859	859	S単 52号
	合 計				859	
	単 価				859	
	*** B単一 41号 ***					
000041	歩車道境界ブロック撤去復旧 既設利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	1.000	m	1,433	1,433	S単 111号
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,無し,なし,再生クラッシャー RC-40,18-8-25（高炉）	1.000	m	6,392	6,392	S単 110号
	合 計				7,825	
	単 価				7,825	
	*** B単一 42号 ***					
000042	標識移設撤去 止まれ,基礎コンクリート有り		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00701	標識移設撤去 止まれ,基礎コンクリート有り	1.000	基	60,868	60,868	T単 17号
	合 計				60,868	
	単 価				60,868	
	*** B単一 43号 ***					
000043	標識移設復旧 止まれ,基礎コンクリート有り,流用		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00702	標識移設復旧 止まれ,基礎コンクリート有り,流用	1.000	基	119,666	119,666	T単 18号
	合 計				119,666	
	単 価				119,666	
	*** B単一 44号 ***					
000044	土木シート 敷設～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	建:980N/5cm,積:1100N/5cm					
S18062	土工用マット(土木シート)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	266	266	S単 78号
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B単一 45号 ***					
000045	搬運搬・処理 廃プラスチック類（土木シート）		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m ³	1,800	1,800	S単 38号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m ³	4,800	4,800	S単 39号
	合 計				6,600	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,600	
	*** B単— 46号 ***					
000046	敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,125,1,なし	1.000	m ²	1,612	1,612	S単 75号
	合 計				1,612	
	単 価				1,612	
	*** B単— 47号 ***					
000047	敷鉄板（水道管保護） t=22mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,132,1,なし	1.000	m ²	1,677	1,677	S単 76号
	合 計				1,677	
	単 価				1,677	
	*** B単— 48号 ***					
000048	締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m ³ 未満	0.830	m ³	257	213	S単 96号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.830	m ³	556.5	462	S単 97号
SI8002	大型土のう工 製作・設置,ﾗﾌﾚﾝｽﾞ,現地土,1m ³ ,大型土のう袋（1.0 t用）,なし,なし	1.000	袋	5,262	5,262	S単 68号
SI8002	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾚﾝｽﾞ,0m ³ ,,なし	1.000	袋	1,172	1,172	S単 69号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.830	m ³	556.5	462	S単 97号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.830	m ³	162.4	135	S単 101号
	合 計				7,706	
	単 価				7,706	
	*** B単— 49号 ***					
000049	穀運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m ³	1,800	1,800	S単 38号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m ³	4,800	4,800	S単 39号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単— 50号 ***					
000050	工事用道路		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
Y00001	法肩仮設道路					
Y00001	改良土（搬入土）,BH0.28m ³ 級+VR3～4t					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	257	285	S単 96号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m ³	556.5	618	S単 97号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m ³	1,005	1,005	S単 99号
	合 計				1,908	
	単 価				1,908	
	*** B単— 51号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000051	工事用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	拡幅+開切					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 96号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	556.5	618	S単 97号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	284.4	284	S単 100号
	合 計				1,187	
	単 価				1,187	
	*** B単— 52号 ***					
000052	工事用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	仮締切ヤード					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 96号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	556.5	618	S単 97号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	284.4	284	S単 100号
	合 計				1,187	
	単 価				1,187	
	*** B単— 53号 ***					
000053	工事用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	取付坂路					
Y00001	改良土(現地土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	284.4	284	S単 100号
	合 計				284	
	単 価				284	
	*** B単— 54号 ***					
000054	工事用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	撤去					
Y00001	DT10t+BH0.8m3					
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	333.8	334	S単 95号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	556.5	557	S単 97号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	162.4	162	S単 101号
	合 計				1,053	
	単 価				1,053	
	*** B単— 55号 ***					
000055	敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	設置～賃料～撤去					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,59,20,なし	1.000	m ²	427	427	S単 77号
	合 計				427	
	単 価				427	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 56号 ***					
000056	遮水シート		m ²		1,000	歩A
Y00001	設置・撤去					当たり算出
	ブルーシート#2000,幅3.6m×長5.4m,物価版平均					
S18062	土工用マット(ブルーシート)設置・撤去	1,000	m ²	150	150	S単 79号
	敷設～撤去					
	合 計				150	
	単 価				150	
	*** B単一 57号 ***					
000057	殻運搬・処理		m ³		1,000	歩A
	廃プラスチック類(遮水シート)					当たり算出
S02123	積込・運搬	1,000	m ³	1,800	1,800	S単 38号
S02123	廃プラスチック類	1,000	m ³	4,800	4,800	S単 39号
	処分価格					
	廃プラスチック類					
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単一 58号 ***					
000058	排水ポンプ(仮設)		式		1,000	歩A
Y00001	設置・撤去					当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)	2,000	箇所	16,215	32,430	S単 73号
	口径 50mm,なし					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)	1,000	箇所	48,364	48,364	S単 74号
	口径 100mm,なし					
S18004	排水ポンプ設置撤去	1,000	箇所	92,406	92,406	S単 70号
	1～5台,なし					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	3,000	箇所	8,532	25,596	S単 71号
	釜場掘削・設置					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	3,000	箇所	9,618	28,854	S単 72号
	釜場埋戻し・撤去					
	合 計				227,650	
	単 価				227,650	
	*** B単一 59号 ***					
000059	排水ポンプ(仮設)		箇所		1,000	歩A
	一次施工					当たり算出
Y00001	φ200以上,運転,初期排水(商用電源)					
T01015	排水ポンプ運転	4,000	日	8,782	35,128	T単 19号
	常時排水,0以上～120未満,商用電源,10m,長割なし					
	合 計				35,128	
	単 価				35,128	
	*** B単一 60号 ***					
000060	排水ポンプ(仮設)		箇所		1,000	歩A
	二次施工					当たり算出
Y00001	φ100,運転,初期排水(商用電源)					
T01024	排水ポンプ運転(小口径)	4,000	日	5,807	23,228	T単 22号
	常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源					
	合 計				23,228	
	単 価				23,228	
	*** B単一 61号 ***					
000061	排水ポンプ(仮設)		箇所		1,000	歩A
Y00001	φ50,運転,常時排水(商用電源)					当たり算出

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線（光法その1工区）水路改修工事				
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T01023	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	92.000	日	4,720	434,240	T単 21号
	合 計				434,240	
	単 価				434,240	
	*** B単— 62号 ***					
000062	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,100日	1.000	箇所	183,164	183,164	S単 80号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	20,373	20,373	S単 82号
	合 計				203,537	
	単 価				203,537	
	*** B単— 63号 ***					
000063	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,96日	1.000	箇所	182,901	182,901	S単 81号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m	1.000	極	20,970	20,970	S単 83号
	合 計				203,871	
	単 価				203,871	
	*** B単— 64号 ***					
000064	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,100日	10.000	m	1,436	14,360	S単 85号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,96日	1.000	箇所	34,566	34,566	S単 87号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,94日	1.000	箇所	34,556	34,556	S単 88号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 84号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 84号
	合 計				123,496	
	単 価				123,496	
	*** B単— 65号 ***					
000065	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,96日	10.000	m	1,546	15,460	S単 86号
S18114	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,96日	1.000	箇所	34,536	34,536	S単 89号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 84号
	合 計				70,003	
	単 価				70,003	
	*** B単— 66号 ***					
000066	中和処理施設 炭酸ガス		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	運転日数90日存置4,炭酸ガス45kg,設置～運転～撤去					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T01201	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	1.000	式	383,850	383,850	T単 23号
T01204	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	90.000	日	6,097	548,730	T単 24号
S16003	7%加水中和装置[炭酸ガス] 処理量 6m3/h,交替制補正対象外	4.000	供用日	2,840	11,360	S単 64号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,	45.000	kg	345	15,525	S単 31号
	合 計				959,465	
	単 価				959,465	
	*** B単一 67号 ***					
000067	用水対策		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	φ50, No.156+12.00,設置～運転～撤去					
S02113	ビニルサクシオンホース 径50mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	173.000	m	578	99,994	S単 11号
T01221	給水ホース設置 φ50mm	173.000	m	912	157,776	T単 25号
T01222	給水ホース撤去 φ50mm	173.000	m	718	124,214	T単 26号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	16,215	16,215	S単 73号
T01021	排水ポンプ運転(小口径) 作業時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	12.000	日	3,964	47,568	T単 20号
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	84.000	日	163	13,692	S単 10号
	合 計				459,459	
	単 価				459,459	
	*** B単一 68号 ***					
000068	用水対策		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T01241	鋼製水槽設置 5m3級	1.000	基	106,146	106,146	T単 27号
T01242	鋼製水槽撤去 5m3級	1.000	基	86,969	86,969	T単 28号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	100.000	供用日	683	68,300	S単 65号
	合 計				261,415	
	単 価				261,415	
	*** B単一 69号 ***					
000069	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良攪拌混合機		台		1.000 台	歩A 当たり算出
Y00001	(改良深2.0m迄)					
T01301	積込・積卸・組立・分解(重建設機械) 攪拌混合機(ベ-スマシ含),0.5-2m,長割なし	1.000	台	476,860	476,860	T単 29号
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 90号
T01321	輸送費(特殊機械)往路 4ton車,10kmまで	1.000	台	15,730	15,730	T単 32号
T01323	輸送費(特殊機械)往路 10ton車,10kmまで	1.000	台	20,470	20,470	T単 34号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 91号
T01322	輸送費(特殊機械)復路 4ton車,10kmまで	1.000	台	15,730	15,730	T単 33号
T01324	輸送費(特殊機械)復路 10ton車,10kmまで	1.000	台	20,470	20,470	T単 35号
T01307	輸送時損料(重建設機械)往路・復路 攪拌混合機(ベ-スマシ バックホ超ロング仕様)	1.000	式	6,820	6,820	T単 30号
	合 計				698,080	
	単 価				698,080	
	*** B単一 70号 ***					
000070	重建設機械輸送 ロング7mバ-ックホ		台		1.000 台	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線（光法その1工区）水路改修工事				
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単一 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,325		歩A・単A
S01041	*** S単一 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない		m3	1,760		歩A・単A
S01082	*** S単一 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤、3～4ton、あり		m3	476		歩A・単A
S02111	*** S単一 4号 ***					
	バックホ[加圧型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホ[加圧型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ハースシ(改造費含む))		供用日	19,600		歩A・単A
S02111	*** S単一 5号 ***					
	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,500		歩A・単A
S02111	*** S単一 6号 ***					
	バックホ[加圧型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホ[加圧型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日	13,400		歩A・単A
S02112	*** S単一 7号 ***					
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	11,000		歩A・単A
S02112	*** S単一 8号 ***					
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t、長期割引なし		日	11,000		歩A・単A
S02112	*** S単一 9号 ***					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割なし)		日	860		歩A・単A
S02112	*** S単一 10号 ***					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程10m(供用貨料:長割あり)		日	163		歩A・単A
S02113	*** S単一 11号 ***					
	ビニルサクシオンホース					
	ビニルサクシオンホース 径50mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))		m	578		歩A・単A
S02115	*** S単一 12号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,800		歩A・単A
S02115	*** S単一 13号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	20,700		歩A・単A
S02115	*** S単一 14号 ***					
	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	31,200		歩A・単A
S02115	*** S単一 15号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	25,700		歩A・単A
S02115	*** S単一 16号 ***					
	ブロック工					
	ブロック工		人	29,400		歩A・単A
S02115	*** S単一 17号 ***					
	電工					
	電工		人	28,400		歩A・単A
S02115	*** S単一 18号 ***					
	機械工					
	機械工		人	30,200		歩A・単A
S02116	*** S単一 19号 ***					
	軽油					
	軽油 バトロ給油,,		L	154		歩A・単A
S02116	*** S単一 20号 ***					
	ブロックマット					
	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,		m ²	7,100		歩A・単A
S02116	*** S単一 21号 ***					
	アンカーピン					
	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,		本	830		歩A・単A
S02116	*** S単一 22号 ***					
	吸出防止シート					
	吸出防止シート					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),, *** S単ー 23号 ***		m ²	590		歩A・単A
S02116	階段ブロック（一般型） 階段ブロック（一般型） 1:1.5用（設置固定材を含む）,, *** S単ー 24号 ***		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	階段ブロック（一般型） 階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）,, *** S単ー 25号 ***		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	溶接金網 溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,, *** S単ー 26号 ***		m ²	282		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200,, *** S単ー 27号 ***		個	5,670		歩A・単A
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,, *** S単ー 28号 ***		m ²	605		歩A・単A
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,, *** S単ー 29号 ***		kg	252		歩A・単A
S02116	接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,, *** S単ー 30号 ***		kg	655		歩A・単A
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 黄,, *** S単ー 31号 ***		kg	395		歩A・単A
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,, *** S単ー 32号 ***		kg	345		歩A・単A
S02116	運賃料金 運賃料金 4ton車 10km以下,, *** S単ー 33号 ***		台	15,730		歩A・単A
S02116	運賃料金 運賃料金 10ton車 10km以下,, *** S単ー 34号 ***		台	20,470		歩A・単A
S02116	ポータブルコーン貫入試験 ポータブルコーン貫入試験 単管式,GL-5m以内,, *** S単ー 35号 ***		m	3,430		歩A・単A
S02116	基本電力料 基本電力料 低圧用業持1年未満,, *** S単ー 36号 ***		kW	1,116		歩A・単A
S02117	地盤改良材 地盤改良材 石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用 *** S単ー 37号 ***		ton	25,000		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 草根混じり土 *** S単ー 38号 ***		m ³	4,500		歩A・単A
S02123	積込・運搬 積込・運搬 廃プラスチック類 *** S単ー 39号 ***		m ³	1,800		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 廃プラスチック類 *** S単ー 40号 ***		m ³	4,800		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 汚泥 *** S単ー 41号 ***		m ³	16,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単ー 42号 ***		m ³	2,800		歩A・単A
S02123	積込・運搬 積込・運搬 水路内雑物 *** S単ー 43号 ***		m ³	3,100		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 水路内雑物		m ³	8,500		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123	*** S単ー 44号 *** 処分場運搬					
	処分場運搬 木くず（生木）,36.5km以下,路面：良好		m3	2,715		歩A・単A
S02123	*** S単ー 45号 *** 処分価格					
	処分価格 木くず（生木）		m3	4,675		歩A・単A
S02123	*** S単ー 46号 *** 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 47号 *** 処分場運搬					
	処分場運搬 草類（刈草）,21.0km以下,路面：良好		m3	1,854		歩A・単A
S02123	*** S単ー 48号 *** 処分価格					
	処分価格 草類（刈草）		m3	6,500		歩A・単A
S02124	*** S単ー 49号 *** 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	31,200		歩A・単A
S06009	*** S単ー 50号 *** ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設 7.0m,なし		m ²	610		歩A・単A
S07021	*** S単ー 51号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	5,839		歩A・単A
S08042	*** S単ー 52号 *** 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパシ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし		m ²	859		歩A・単A
S08711	*** S単ー 53号 *** 【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する		m	1,490		歩A・単A
S08712	*** S単ー 54号 *** 【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m	1,380		歩A・単A
S08801	*** S単ー 55号 *** 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	208		歩A・単A
S08801	*** S単ー 56号 *** 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	231		歩A・単A
S08801	*** S単ー 57号 *** 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	247		歩A・単A
S08801	*** S単ー 58号 *** 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	519		歩A・単A
S08801	*** S単ー 59号 *** 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	389		歩A・単A
S15004	*** S単ー 60号 *** 耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 無		m ²	23		歩A・単A
S16001	*** S単ー 61号 *** バックホ[クレーン・超ロングアーム・排対型(2次)]					
	バックホ[クレーン・超ロングアーム・排対型(2次)] ,バック容量0.4m3 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	30,200		歩A・単A
S16001	*** S単ー 62号 *** 7t加水中和装置[炭酸ガス式]					
	7t加水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 6m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	5,660		歩A・単A
S16001	*** S単ー 63号 *** トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ジブ型]					
	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ジブ型] ,最大吊上能力4.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	50,312		歩A・単A
S16003	*** S単ー 64号 *** 7t加水中和装置[炭酸ガス式]					
	7t加水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 6m3/h,交替制補正対象外		供用日	2,840		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16003	*** S単ー 65号 ***					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外		供用日	683		歩A・単A
S16004	*** S単ー 66号 ***					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし		日	66,500		歩A・単A
S16004	*** S単ー 67号 ***					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	47,500		歩A・単A
S18002	*** S単ー 68号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ラフレンクレーン,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	5,262		歩A・単A
S18002	*** S単ー 69号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ラフレンクレーン,,0m3,,,なし		袋	1,172		歩A・単A
S18004	*** S単ー 70号 ***					
	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし		箇所	92,406		歩A・単A
S18005	*** S単ー 71号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	8,532		歩A・単A
S18005	*** S単ー 72号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	9,618		歩A・単A
S18007	*** S単ー 73号 ***					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし		箇所	16,215		歩A・単A
S18007	*** S単ー 74号 ***					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし		箇所	48,364		歩A・単A
S18054	*** S単ー 75号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,125,1,なし		m ²	1,612		歩A・単A
S18054	*** S単ー 76号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,132,1,なし		m ²	1,677		歩A・単A
S18054	*** S単ー 77号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,59,20,なし		m ²	427		歩A・単A
S18062	*** S単ー 78号 ***					
	土工用マット(土木ｼｰﾄ)敷設・撤去					
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	266		歩A・単A
S18062	*** S単ー 79号 ***					
	土工用マット(ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ)設置・撤去					
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	150		歩A・単A
S18103	*** S単ー 80号 ***					
	低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,100日		箇所	183,164		歩A・単A
S18103	*** S単ー 81号 ***					
	低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,96日		箇所	182,901		歩A・単A
S18105	*** S単ー 82号 ***					
	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m		極	20,373		歩A・単A
S18105	*** S単ー 83号 ***					
	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m		極	20,970		歩A・単A
S18105	*** S単ー 84号 ***					
	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m		極	20,007		歩A・単A
S18112	*** S単ー 85号 ***					
	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,100日		m	1,436		歩A・単A
S18112	*** S単ー 86号 ***					
	低圧移動電線					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,96日 *** S単－ 87号 ***		m	1,546		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,96日 *** S単－ 88号 ***		箇所	34,566		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,94日 *** S単－ 89号 ***		箇所	34,556		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,96日 *** S単－ 90号 ***		箇所	34,536		歩A・単A
SI9002	輸送費(特殊機械)往路 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで *** S単－ 91号 ***		台	71,000		歩A・単A
SI9002	輸送費(特殊機械)復路 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで *** S単－ 92号 ***		台	71,000		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単－ 93号 ***		ton	10,560		歩A・単A
S86401	固化材散布 固化材散布 施工障害なし *** S単－ 94号 ***		ton	5,884		歩A・単A
S86433	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸｾｯﾄ)攪拌混合) 粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸｾｯﾄ)攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5～2.0m *** S単－ 95号 ***		m3	1,058		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾌｵｰﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-, *** S単－ 96号 ***		m3	333.8		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単－ 97号 ***		m3	257		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単－ 98号 ***		m3	556.5		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下 *** S単－ 99号 ***		m3	3,077		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単－ 100号 ***		m3	1,005		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単－ 101号 ***		m3	284.4		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし *** S単－ 102号 ***		m3	162.4		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下, *** S単－ 103号 ***		m3	3,280		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下, *** S単－ 104号 ***		m3	1,708		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし *** S単－ 105号 ***		m ²	235.7		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-, *** S単－ 106号 ***		m	702.2		歩A・単A
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸｾｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単－ 107号 ***		m3	38,470		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 不陸整正 無し、-、-、なし、 *** S単ー 108号 ***		m ²	183.6		歩A・単A
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,7スフィト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラ仏コート 各種,なし *** S単ー 109号 ***		m ²	1,818		歩A・単A
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,7スフィト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,タツコート 各種,なし *** S単ー 110号 ***		m ²	1,343		歩A・単A
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,無し,なし,再生クラッシュ RC-4 0,18-8-25（高炉） *** S単ー 111号 ***		m	6,392		歩A・単A
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし *** S単ー 111号 ***		m	1,433		歩A・単A
T00101	*** T単ー 1号 *** 法面整形（掘削部） 通常施工		m ²	1,271		歩A・単A
T00102	*** T単ー 2号 *** 法面整形（盛土部） 通常施工		m ²	894		歩A・単A
T00201	*** T単ー 3号 *** 木柵撤去		m	206		歩A・単A
T00311	*** T単ー 4号 *** コンクリートブロック張り工（撤去） 50×50×10cm,長期割引単価区分（賃料機械：なし） *** T単ー 5号 ***		m ²	1,907		歩A・単A
T00313	コンクリートブロック張り工（復旧） 50×50×10cm,既設利用,長期割引なし *** T単ー 6号 ***		m ²	4,409		歩A・単A
T00321	階段ブロック（一般型） 1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし *** T単ー 7号 ***		m ²	29,230		歩A・単A
T00322	階段ブロック（一般型） 1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし *** T単ー 8号 ***		m ²	29,230		歩A・単A
T00330	張コンクリート 18N-8-20BB,t=8cm,溶接金網φ3.2mm,網目100mm *** T単ー 9号 ***		m ²	3,774		歩A・単A
T00341	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維） *** T単ー 10号 ***		m ²	647		歩A・単A
T00541	田面排水工 VPφ200 *** T単ー 11号 ***		箇所	15,317		歩A・単A
T00551	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（ヤシ繊維） *** T単ー 12号 ***		m ²	662		歩A・単A
T00601	区画線工（実線） 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm *** T単ー 13号 ***		m	383		歩A・単A
T00602	区画線工（破線） 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),破線,15cm *** T単ー 14号 ***		m	407		歩A・単A
T00605	区画線工（記号・矢印・文字） 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),15cm換算 *** T単ー 15号 ***		m	704		歩A・単A
T00606	区画線工（減速線） 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),ゼブラ,30cm *** T単ー 16号 ***		m	905		歩A・単A
T00608	区画線工（ゼブラ） 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,45cm		m	761		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00701	*** T単－ 17号 *** 標識移設撤去					
	止まれ,基礎コンクリート有り		基	60,868		歩A・単A
T00702	*** T単－ 18号 *** 標識移設復旧					
	止まれ,基礎コンクリート有り,流用		基	119,666		歩A・単A
T01015	*** T単－ 19号 *** 排水ポンプ運転					
	常時排水,0以上～120未満,商用電源,10m,長割なし		日	8,782		歩A・単A
T01021	*** T単－ 20号 *** 排水ポンプ運転（小口径）					
	作業時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源		日	3,964		歩A・単A
T01023	*** T単－ 21号 *** 排水ポンプ運転（小口径）					
	常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源		日	4,720		歩A・単A
T01024	*** T単－ 22号 *** 排水ポンプ運転（小口径）					
	常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源		日	5,807		歩A・単A
T01201	*** T単－ 23号 *** 中和処理施設設置・撤去					
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし		式	383,850		歩A・単A
T01204	*** T単－ 24号 *** 中和処理工					
	6m3/hr級(1.64kW)		日	6,097		歩A・単A
T01221	*** T単－ 25号 *** 給水ホース設置					
	φ50mm		m	912		歩A・単A
T01222	*** T単－ 26号 *** 給水ホース撤去					
	φ50mm		m	718		歩A・単A
T01241	*** T単－ 27号 *** 鋼製水槽設置					
	5m3級		基	106,146		歩A・単A
T01242	*** T単－ 28号 *** 鋼製水槽撤去					
	5m3級		基	86,969		歩A・単A
T01301	*** T単－ 29号 *** 積込・積卸・組立・分解（重建設機械）					
	攪拌混合機(ベ-スマシン含),0.5-2m,長割なし		台	476,860		歩A・単A
T01307	*** T単－ 30号 *** 輸送時損料（重建設機械）往路・復路					
	攪拌混合機(ベ-スマシン バックホウ超ロング仕様)		式	6,820		歩A・単A
T01311	*** T単－ 31号 *** 輸送時損料（重建設機械）往復					
	バックホウ[クロー型・超ロングアーム・排対(1次)]山0.4(平0.3)		式	2,680		歩A・単A
T01321	*** T単－ 32号 *** 輸送費(特殊機械)往路					
	4ton車,10kmまで		台	15,730		歩A・単A
T01322	*** T単－ 33号 *** 輸送費(特殊機械)復路					
	4ton車,10kmまで		台	15,730		歩A・単A
T01323	*** T単－ 34号 *** 輸送費(特殊機械)往路					
	10ton車,10kmまで		台	20,470		歩A・単A
T01324	*** T単－ 35号 *** 輸送費(特殊機械)復路					
	10ton車,10kmまで		台	20,470		歩A・単A
C00101	*** C単－ 1号 *** 土工用マット（シート類）敷設					
	吸出防止シート（合成繊維）		m ²	647		歩A・単A
C00121	*** C単－ 2号 *** 硬質塩化ビニル管撤去					
	VPφ200		m	592		歩A・単A

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	25,700	5,140	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,700	17,595	
Y00004	諸雑費 10%				5,140	514
		0.100				
	合 計				23,249	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,325	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,700	17,595	
	合 計				17,595	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,760	
	*** S単一 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー搭載式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	4,470	7,152	
P34029	軽油	17.000	L	154	2,618	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				40,970	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		476	
	*** S単一 4号 ***					
S02111	バックホウ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	バックホウ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ハースタシ(改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	山積0.4m3(平積0.3m3) (ハースタシ・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,600円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96002	バックホウ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ハースタシ(改造費含む))	1.000	供用日	19,600	19,600	
	合 計				19,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,600	
	*** S単一 5号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)		供用日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	14,500	14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,500	
	*** S単一 6号 ***					
S02111	バックホ[クレー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クレー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,400円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96003	バックホ[クレー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	供用日	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S単一 7号 ***					
S02112	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バックホ容量 山積0.45m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08061	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単一 8号 ***					
S02112	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t,長期割引なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08061	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t,長期割引なし	1.000	日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単一 9号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05051		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径200mm 全揚程10m(供用賃・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	860円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)	1.000	日	860	860	
	合 計				860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				860	
	*** S単一 10号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径50mm 全揚程10m(供用賃料:・ ・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	163円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F05001	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	1.000	日	163	163	
	合 計				163	算出数量 1.000 各単位
	単 価				163	
	*** S単一 11号 ***					
S02113	ビニルサクシオンホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニルサクシオンホース 径50mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	径50mm(物価版平均×損耗率55%・ ・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	578円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W96002	ビニルサクシオンホース 径50mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	1.000	m	578	578	
	合 計				578	算出数量 1.000 各単位
	単 価				578	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
	合 計				31,800	算出数量 1.000 人
	単 価				31,800	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
	合 計				20,700	算出数量 1.000 人
	単 価				20,700	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				31,200	算出数量 1.000 人
	単 価				31,200	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 15号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1,000 人
	単 価				25,700	
	*** S単- 16号 ***					
S02115	ブロック工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01007	ブロック工	1,000	人	29,400	29,400	
	合 計				29,400	算出数量 1,000 人
	単 価				29,400	
	*** S単- 17号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01013	電工	1,000	人	28,400	28,400	
	合 計				28,400	算出数量 1,000 人
	単 価				28,400	
	*** S単- 18号 ***					
S02115	機械工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03005	機械工	1,000	人	30,200	30,200	
	合 計				30,200	算出数量 1,000 人
	単 価				30,200	
	*** S単- 19号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1,000	L	154	154	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				154	算出数量 1.000 各単位
	単 価				154	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	ブロックマット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96200		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96200	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	1.000	m ²	7,100	7,100	
	合 計				7,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,100	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	アンカーピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96201		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96201	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	1.000	本	830	830	
	合 計				830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				830	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	吸出防止シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96202		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96202	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm)	1.000	m ²	590	590	
	合 計				590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				590	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	階段ブロック (一般型)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック (一般型) 1:1.5用 (設置固定材を含む) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96203		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96203	階段ブロック (一般型) 1:1.5用 (設置固定材を含む)	1.000	m ²	21,200	21,200	
	合 計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,200	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	階段ブロック (一般型)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック (一般型) 1:2.0用 (設置固定材を含む) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96204		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96204	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	階段ブロック（一般型）					
	1:2.0用（設置固定材を含む）	1.000	m ²	21,200	21,200	算出数量 1.000 各単位
	合 計				21,200	
	単 価				21,200	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P19411				
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P19411	溶接金網					
	線径3.2mm 網目100mm	1.000	m ²	282	282	算出数量 1.000 各単位
	合 計				282	
	単 価				282	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P05327				
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05327	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200	1.000	個	5,670	5,670	算出数量 1.000 各単位
	合 計				5,670	
	単 価				5,670	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P26101				
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	605	605	算出数量 1.000 各単位
	合 計				605	
	単 価				605	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P35306				
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P35306	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白	1.000	kg	252	252	算出数量 1.000 各単位
	合 計				252	
	単 価				252	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	接着用グラマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	655	655	
	合 計				655	算出数量 1.000 各単位
	単 価				655	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 黄,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35307		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P35307	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 黄	1.000	kg	395	395	
	合 計				395	算出数量 1.000 各単位
	単 価				395	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	345	345	
	合 計				345	算出数量 1.000 各単位
	単 価				345	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 4ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96501	運賃料金 4ton車 10km以下	1.000	台	15,730	15,730	
	合 計				15,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,730	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 10ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96502	運賃料金 10ton車 10km以下	1.000	台	20,470	20,470	
	合 計				20,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,470	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 34号 ***					
S02116	ポータブルコーン貫入試験		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポータブルコーン貫入試験 単管式,6L-5m以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96705		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96705	ポータブルコーン貫入試験 単管式,6L-5m以内	1,000	m		3,430	
	合 計				3,430	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,430	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	基本電力料		kW		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96401		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96401	基本電力料 低圧用業持1年未満	1,000	kW		1,116	
	合 計				1,116	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,116	
	*** S単一 36号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96603		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	石灰系固化材 フレコン 一般軟・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96603	地盤改良材 石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用	1,000	ton		25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単一 37号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草根混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草根混じり土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	処分価格 草根混じり土	1,000	m3		4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単一 38号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m3		1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1,000 各単位

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,800	
	*** S単一 39号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	廃プラスチック類			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	廃プラスチック類		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	4,800円				
P96001	処分価格					
	廃プラスチック類	1.000	m3	4,800	4,800	
	合 計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S単一 40号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	汚泥			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	汚泥		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	16,000円				
P96002	処分価格					
	汚泥	1.000	m3	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,000	
	*** S単一 41号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	アスファルトコンクリート廃材			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	2,800円				
P52003	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単一 42号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水路内雑物			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	水路内雑物		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	3,100円				
P96013	積込・運搬					
	水路内雑物	1.000	m3	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S単一 43号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水路内雑物			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	水路内雑物		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	8,500円				

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線（光法その1工区）水路改修工事				
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96007	処分価格 水路内雑物	1.000	m3	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単一 44号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず（生木）,36.5km以下,路面：良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96014		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず（生木）,36.5km以下,路・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,715円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96014	処分場運搬 木くず（生木）,36.5km以下,路面：良好	1.000	m3	2,715	2,715	
	合 計				2,715	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,715	
	*** S単一 45号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず（生木）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず（生木）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,675円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	処分価格 木くず（生木）	1.000	m3	4,675	4,675	
	合 計				4,675	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,675	
	*** S単一 46号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単一 47号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類（刈草）,21.0km以下,路面：良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96016		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類（刈草）,21.0km以下,路面・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,854円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96016	処分場運搬 草類（刈草）,21.0km以下,路面：良好	1.000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,854	
	*** S単一 48号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類（刈草）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類 (刈草)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	処分価格					
	草類 (刈草)	1.000	m3	6,500	6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S単一 49号 ***					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手（特殊）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(A2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				31,200	算出数量 1.000 人
	単 価		人		31,200	
	*** S単一 50号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	7.0m,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)ブロックマット長 (m)	7.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員	3.000	人	20,700	62,100	
F01086	ラフレソルーション[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
PI3501	ブロックマット					
	厚10cm幅120～160cm長200～800cm	315.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		119,600	5,980	
	合 計				192,080	算出数量 315.000 m ²
	単 価		m ²		610	
	*** S単一 51号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管					
	一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	18,700	45,628	
Y00004	雑材料費	0.020		45,628	913	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,800	3,180	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,700	4,112	
R01003	普通作業員	0.220	人	20,700	4,554	
	合 計				58,387	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,839	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線（光法その1工区）水路改修工事					
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 52号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別	再生クラッシャー		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	11.900	m3	2,700	32,130	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	31,800	10,176	
R01003	普通作業員	0.620	人	20,700	12,834	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] バック容量0.28m3	2.500	時間	1,950	4,875	
P34029	軽油 バトリル給油	15.000	L	154	2,310	
R01021	運転手（特殊）	0.430	人	31,200	13,416	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	0.480	日	6,870	3,298	
P34029	軽油 バトリル給油	4.200	L	154	647	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	31,200	6,240	
	合 計				85,926	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		859	
	*** S単ー 53号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)建込区分	土中建込		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	100m以上				
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.000	m	9,670	9,670	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C ー4E	1.000	m	8,180	8,180	
	合 計				1,490	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,490	
	*** S単ー 54号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土中建込用		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	B・C-4E		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,380	1,380	
	合 計				1,380	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,380	
	*** S単ー 55号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置） 3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置） 5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ 7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式（手動） 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 未供用区間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	208.10	208	
	合 計				208	算出数量 1.000 m
	単 価		m		208	
	*** S単— 56号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格（区画線設置） 3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置） 5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ 7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式（手動） 破線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 未供用区間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A66063	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	230.80	231	
	合 計				231	算出数量 1.000 m
	単 価		m		231	
	*** S単— 57号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格（区画線設置） 3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置） 5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ 7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式（手動） ゼブラ 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 未供用区間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A66075	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	246.90	247	
	合 計				247	算出数量 1.000 m
	単 価		m		247	
	*** S単— 58号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格（区画線設置） 3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66087	区画線設置 溶融式（手動） 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	518.80	519	
	合 計				519	算出数量 1.000 m
	単 価		m		519	
	*** S単一 59号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正 なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格（区画線設置）	溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置）	ゼブラ				
	4)幅（区画線設置）	30cm				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66081	区画線設置 溶融式（手動） 供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	389.40	389	
	合 計				389	算出数量 1.000 m
	単 価		m		389	
	*** S単一 60号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M35062	農用トラク[乗用・4輪型・〜排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油	0.800	L	154	123	
R01022	運転手（一般）	0.050	人	25,300	1,265	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,049	287	
	合 計				2,336	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		23	
	*** S単一 61号 ***					
S16001	バックホ[加圧型・超ロングアーム・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加圧型・超ロングアーム・排対型(2次)] ,バック容量0.4m3 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損 料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M02141		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械コード（同上）	M02141				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M02141	バックホ[加圧型・超ロングアーム・排対型(2次)] バック容量0.4m3 最大作業半径15-19m	1.000	日	30,200	30,200	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				30,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		30,200	
Y00001	単位					
	*** S単— 62号 ***					
SI6001	7㍗初水中和装置[炭酸ガス式]		目		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	7㍗初水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M10041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M10041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.1時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M10041	7㍗初水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h	1.000	目	5,660	5,660	
	合 計				5,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,660	
Y00001	単位					
	*** S単— 63号 ***					
SI6001	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾌﾞ型]		目		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運 転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M04071				
	2)機械コード(同上)	M04071				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.36				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M04071	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	目	14,800	14,800	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	28.000	L	154	4,312	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				50,312	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		50,312	
Y00001	単位					
	*** S単— 64号 ***					
SI6003	7㍗初水中和装置[炭酸ガス式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	7㍗初水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M10041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M10041	7㍗初水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h	1.000	供用日	2,840	2,840	
	合 計				2,840	算出数量 1.000 供用日

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		供用日		2,840	
	*** S単— 65号 ***					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M27942 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M27942	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	供用日	683	683	
	合 計				683	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		683	
	*** S単— 66号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力25t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				66,500	算出数量 1,000 日
	単 価		日		66,500	
	*** S単— 67号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力4.9t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1,000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単— 68号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ラフレンクレーン,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ラフレンクレーン 現地土 0.000 1,000m3 大型土のう袋(1.0t用) なし なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
Y00004	諸雑費	0.020		78,200	1,564	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P37003	大型土のう袋					
	大型土のう袋（1.0t用）	49.000	枚	1,100	53,900	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	12,100	16,456	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	65.000	L	154	10,010	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	31,200	31,200	
F01086	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾖｰ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				257,830	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		5,262	
	*** S単一 69号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,700	25,700	
Y00004	諸雑費					
		0.004		57,500	230	
F01086	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾖｰ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				124,230	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,172	
	*** S単一 70号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分	1～5台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	18,100	13,394	
R01001	土木一般世話役					
		0.500	人	31,800	15,900	
R01002	特殊作業員					
		0.100	人	25,700	2,570	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	20,700	41,400	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	154	3,542	
R01021	運転手（特殊）					
		0.500	人	31,200	15,600	
	合 計				92,406	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		92,406	
	*** S単一 71号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	31,800	1,272	
R01003	普通作業員					
		0.100	人	20,700	2,070	
Y00004	諸雑費					
		0.130		3,342	434	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M02041	バ ック砂[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] バ ック容量0.28m3	0.570	時間	1,950	1,112	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	31,200	3,120	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L	154	524	
	合 計				8,532	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,532	
	*** S単一 72号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 1)施工区分		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,800	1,272	
R01002	特殊作業員	0.050	人	25,700	1,285	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,700	3,933	
Y00004	諸雑費	0.030		6,490	195	
M02041	バ ック砂[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] バ ック容量0.28m3	0.370	時間	1,950	722	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	31,200	1,872	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.200	L	154	339	
	合 計				9,618	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,618	
	*** S単一 73号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし 1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
		口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,800	7,314	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,700	8,901	
	合 計				16,215	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		16,215	
	*** S単一 74号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし 1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
		口径 100mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	31,800	10,176	
R01003	普通作業員	1.040	人	20,700	21,528	
F08063	バ ック砂[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰｼﾝｸﾞ～超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日	18,100	4,706	
R01021	運転手（特殊）	0.240	人	31,200	7,488	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	29.000	L	154	4,466	
	合 計				48,364	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		48,364	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 75号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,125,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 125 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,156	1,156,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,700	60,030	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,200	90,480	
	合 計				1,612,081	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,612	
	*** S単一 76号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,132,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 132 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,221	1,221,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,700	60,030	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,200	90,480	
	合 計				1,677,081	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,677	
	*** S単一 77号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,59,20,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 59 20 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	50.000	m ² 供用日	546	27,300	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	50.000	m ²	1,239	61,950	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,700	60,030	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,200	90,480	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				427,331	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		427	
	*** S単— 78号 ***					
S18062	土工用マット(土木シート)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）					
		104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	20,700	9,936	
	合 計				26,576	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		266	
	*** S単— 79号 ***					
S18062	土工用マット(ブルーシート)設置・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 49		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）					
		104.000	m ²	49	5,096	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	20,700	9,936	
	合 計				15,032	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		150	
	*** S単— 80号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,100目			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 100.000目		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック（ロッド付）No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	27,600	27,600	
W09457	スイッチB（屋外用0-200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		79,860	7,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.064		87,846	5,622	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	28,400	72,136	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,700	45,540	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		205,522	1,028	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	28,400	36,068	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,700	22,770	
	合 計				183,164	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		183,164	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 81号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,96日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 96,000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1,000	本		27,000	27,000
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1,000	個		5,940	5,940
W09468	ステープブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1,000	組		7,020	7,020
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1,000	個		27,600	27,600
W09457	スイッチB（屋外用0-200） 240×420×170	1,000	個		12,300	12,300
Y00004	その他材料 10%	0.100			79,860	7,986
Y00002	損料 0.0639%	0.061			87,846	5,359
R01013	電工 （設置）	2,540	人		28,400	72,136
R01003	普通作業員 （設置）	2,200	人		20,700	45,540
Y00004	雑品 0.5%	0.005			205,522	1,028
R01013	電工 （撤去）	1,270	人		28,400	36,068
R01003	普通作業員 （撤去）	1,100	人		20,700	22,770
	合 計				182,901	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		182,901	
	*** S単－ 82号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1,000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	0本 IV線				
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	5.5mm2 1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1,000	本		2,020	2,020
P27014	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積5.5	1,250	m		164	205
R01013	電工 （接地極設置）	0.250	人		28,400	7,100
R01003	普通作業員 （接地極設置）	0.350	人		20,700	7,245
R01013	電工 （接地線設置）	0.020	人		28,400	568
Y00004	雑品 0.5%	0.005			16,365	82
R01013	電工 （接地極撤去）	0.050	人		28,400	1,420
R01003	普通作業員 （接地極撤去）	0.070	人		20,700	1,449
R01013	電工 （接地線撤去）	0.010	人		28,400	284
	合 計				20,373	算出数量 1,000 極
	単 価		極		20,373	
	*** S単－ 83号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1,000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	0本 IV線				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	2,020	2,020	
P27016	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積14	1.250	m	414	518	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,700	7,245	
R01013	電工 (接地線設置)	0.030	人	28,400	852	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,400	284	
	合 計				20,970	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,970	
	*** S単一 84号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種 設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	2,020	2,020	
P27014	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積5.5	0.750	m	164	123	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,700	7,245	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	28,400	284	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,400	284	
	合 計				20,007	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,007	
	*** S単一 85号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,100日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの供用日数	100.000日				
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	371	37,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.064		37,100	2,374	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,400	93,720	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		130,820	654	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,400	46,860	
	合 計				143,608	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,436	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 86号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相14,設置～損料～撤去,96日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 14		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 96.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09225	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	2,059	205,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.061		205,900	12,560	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,400	93,720	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		299,620	1,498	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,400	46,860	
	合 計				154,638	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,546	
	*** S単－ 87号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,96日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 96.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB (屋外用Oー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	91	1,365	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.061		9,967	608	
R01013	電工	0.790	人	28,400	22,436	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,403	162	
R01013	電工	0.400	人	28,400	11,360	
	合 計				34,566	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,566	
	*** S単－ 88号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,94日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 94.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB (屋外用Oー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	91	1,365	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.060		9,967	598	
R01013	電工	0.790	人	28,400	22,436	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,403	162	
R01013	電工	0.400	人	28,400	11,360	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				34,556	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,556	
	*** S単一 89号 ***					
SI18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,96日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 96.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個		2,650	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個		5,490	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m		60	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE） HIVE16	1.000	本		462	
Y00002	損料 0.0639%	0.061			9,502	
R01013	電工	0.790	人		28,400	
Y00004	雑品 0.5%	0.005			31,938	
R01013	電工	0.400	人		28,400	
	合 計				34,536	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,536	
	*** S単一 90号 ***					
SI9002	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台		71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単一 91号 ***					
SI9002	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台		71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単一 92号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分	12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	7) 冬期割増率（実数）	0.0				
	8) 深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,060	9,060	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,560	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,560	
	*** S単一 93号 ***					
S86401	固化材散布		ton		15.000 ton	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 固化材単価の入力(円/ton)	施工障害なし 0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
P32014	改良材 各規格	16.200	ton	0	0	
M02141	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(2次)] ｸﾚｰ型超ﾛﾝｸﾞ 仕様山積0.4	1.250	供用日	20,100	25,125	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	73.000	L	154	11,242	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				88,267	算出数量 15.000 ton
	単 価				5,884	
	*** S単一 94号 ***					
S86433	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合) 粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5～2.0m		m3		187.000 m3	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 攪拌機深度	施工障害なし 深度0.5～2.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
MH0017	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ 仕様・排対型(2次)] ｸﾚｰ型ﾛﾝｸﾞ 仕様山積0.4(平積0.3)	1.270	供用日	36,900	46,863	
MH0014	攪拌混合機 深度0.5～2.0m	1.270	供用日	39,000	49,530	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	115.000	L	154	17,710	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				197,803	算出数量 187.000 m3
	単 価				1,058	
	*** S単一 95号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 平均施工幅員 7) 火薬使用 8) 破砕片除去の有無	土砂 ﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満 - - -				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		333.8	
	*** S単一 96号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		257	
	*** S単一 97号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		556.5	
	*** S単一 98号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				
	単 価		m3		3,077	
	*** S単一 99号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		1,005	
	*** S単一 100号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		284.4	
	*** S単一 101号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		162.4	
	*** S単一 102号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下				
	単 価		m3		3,280	
	*** S単一 103号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下				
	単 価		m3		1,708	
	*** S単一 104号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾎﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		235.7	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 105号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｫﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｫﾙﾄ舗装版厚 3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｫﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	ｱｽﾌｫﾙﾄ舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		702.2	
	*** S単— 106号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,470	
	*** S単— 107号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		183.6	
	*** S単— 108号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｫﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm ｱｽﾌｫﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種 なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単 価		m ²		1,818	
	*** S単— 109号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

[illegible]

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00101	法面整形（掘削部）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	通常施工					
S02115	土木一般世話役	0.800	人	31,800	25,440	S単 12号
S02115	普通作業員	1.600	人	20,700	33,120	S単 13号
S16001	バックホ【クレー型・超ロングアーム・排対型(2次)】 、バック容量0.4m3 最大作業半径15-19m、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、	0.900	日	30,200	27,180	S単 61号
S02116	軽油 バックホ給油、	86.000	L	154	13,244	S単 19号
S02115	運転手（特殊）	0.900	人	31,200	28,080	S単 14号
	合 計				127,064	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,271	
	*** T単一 2号 ***					
T00102	法面整形（盛土部）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	通常施工					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,800	15,900	S単 12号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	S単 13号
S16001	バックホ【クレー型・超ロングアーム・排対型(2次)】 、バック容量0.4m3 最大作業半径15-19m、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、	0.700	日	30,200	21,140	S単 61号
S02116	軽油 バックホ給油、	64.000	L	154	9,856	S単 19号
S02115	運転手（特殊）	0.700	人	31,200	21,840	S単 14号
	合 計				89,436	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		894	
	*** T単一 3号 ***					
T00201	木柵撤去		m		181.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	31,800	9,540	S単 12号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 15号
Y00004	雑品	0.060		35,240	2,114	
	合 計				37,354	算出数量 181.000 m
	単 価		m		206	
	*** T単一 4号 ***					
T00311	コンクリートブロック張り工（撤去）		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	50×50×10cm、長期割引単価区分（賃料機械：なし）					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	31,800	2,544	S単 12号
S02115	ブロック工	0.150	人	29,400	4,410	S単 16号
S02115	普通作業員	0.220	人	20,700	4,554	S単 13号
S02112	バックホ【クレー型・クレーン・超低・排対型（～2011）】 標準バック容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.150	日	11,000	1,650	S単 7号
S02115	運転手（特殊）	0.150	人	31,200	4,680	S単 14号
S02116	軽油 バックホ給油、	8.000	L	154	1,232	S単 19号
	合 計				19,070	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,907	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 5号 ***					
T00313	コンクリートブロック張り工（復旧）		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	50×50×10cm,既設利用,長期割引なし					
S02115	土木一般世話役	0.150	人	31,800	4,770	S単 12号
S02115	ブロック工	0.300	人	29,400	8,820	S単 16号
S02115	普通作業員	0.430	人	20,700	8,901	S単 13号
S02112	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2011)]	0.300	日	11,000	3,300	S単 7号
S02115	標準バック容量 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）吊能力2.9t	0.300	人	31,200	9,360	S単 14号
S02116	軽油	16.000	L	154	2,464	S単 19号
C00101	土工用マット（シート類）敷設	10.000	m ²	647	6,470	C単 1号
	吸出防止シート（合成繊維）					算出数量 10.000 m ²
	合 計				44,085	
	単 価		m ²		4,409	
	*** T単－ 6号 ***					
T00321	階段ブロック（一般型）		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	31,800	6,360	S単 12号
S02115	ブロック工	0.400	人	29,400	11,760	S単 16号
S02115	特殊作業員	0.200	人	25,700	5,140	S単 15号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,700	10,350	S単 13号
Y00004	雑品	0.400		33,610	13,444	
S02116	階段ブロック（一般型）	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 23号
	1:1.5用（設置固定材を含む）,,					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.500	日	66,500	33,250	S単 66号
	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし					算出数量 10.000 m ²
	合 計				292,304	
	単 価		m ²		29,230	
	*** T単－ 7号 ***					
T00322	階段ブロック（一般型）		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	31,800	6,360	S単 12号
S02115	ブロック工	0.400	人	29,400	11,760	S単 16号
S02115	特殊作業員	0.200	人	25,700	5,140	S単 15号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,700	10,350	S単 13号
Y00004	雑品	0.400		33,610	13,444	
S02116	階段ブロック（一般型）	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 24号
	1:2.0用（設置固定材を含む）,,					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.500	日	66,500	33,250	S単 66号
	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし					算出数量 10.000 m ²
	合 計				292,304	
	単 価		m ²		29,230	
	*** T単－ 8号 ***					
T00330	張コンクリート		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	18N-8-20BB,t=8cm,溶接金網φ3.2mm,網目100mm					
SA0311	SP コンクリート	8.000	m ³	38,470	307,760	S単 106号
	無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,なし					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
Y00001	溶接金網設置工					
S02115	普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	S単 13号
S02116	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,	100.000	m ²	282	28,200	S単 25号
	合 計				377,360	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,774	
	*** T単一 9号 ***					
T00341	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100.000 m	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（合成繊維）					
S02116	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,	104.000	m ²	590	61,360	S単 22号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,700	3,312	S単 13号
	合 計				64,672	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		647	
	*** T単一 10号 ***					
T00541	田面排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VPφ200					
C00121	硬質塩化ビニル管撤去 VPφ200	1.500	m	592	888	C単 2号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.500	m	5,839	8,759	S単 51号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200,,	1.000	個	5,670	5,670	S単 26号
	合 計				15,317	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		15,317	
	*** T単一 11号 ***					
T00551	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100.000 m	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（ヤシ繊維）					
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	104.000	m ²	605	62,920	S単 27号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,700	3,312	S単 13号
	合 計				66,232	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		662	
	*** T単一 12号 ***					
T00601	区画線工（実線）		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	208	208,000	S単 55号
Y00009	小計				208,000	
S02116	道路用塗料 トライアックホワイト(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	570.000	kg	252	143,640	S単 28号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	655	16,375	S単 29号
S02116	軽油 ハトール給油,,	43.000	L	154	6,622	S単 19号
Y00004	雑品	0.050		166,637	8,332	
	合 計				382,969	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		383	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 13号 ***					
T00602	区画線工（破線）		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),破線,15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	231	231,000	S単 56号
Y00009	小計				231,000	
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	570.000	kg	252	143,640	S単 28号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	655	16,375	S単 29号
S02116	軽油 ガソリン給油,,	47.000	L	154	7,238	S単 19号
Y00004	雑品	0.050		167,253	8,363	
	合 計				406,616	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		407	
	*** T単一 14号 ***					
T00605	区画線工（記号・矢印・文字）		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),15cm換算					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	519	519,000	S単 58号
Y00009	小計				519,000	
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	570.000	kg	252	143,640	S単 28号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	655	16,375	S単 29号
S02116	軽油 ガソリン給油,,	106.000	L	154	16,324	S単 19号
Y00004	雑品	0.050		176,339	8,817	
	合 計				704,156	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		704	
	*** T単一 15号 ***					
T00606	区画線工（減速線）		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),ゼブラ,30cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	389	389,000	S単 59号
Y00009	小計				389,000	
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 黄,,	1,130.000	kg	395	446,350	S単 30号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	50.000	kg	655	32,750	S単 29号
S02116	軽油 ガソリン給油,,	80.000	L	154	12,320	S単 19号
Y00004	雑品	0.050		491,420	24,571	
	合 計				904,991	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		905	
	*** T単一 16号 ***					
T00608	区画線工（ゼブラ）		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,45cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	247	247,000	S単 57号
Y00009	小計				247,000	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	1,700.000	kg	252	428,400	S単 28号
S02116	接着用プライマー					
	区画線用,,	75.000	kg	655	49,125	S単 29号
S02116	軽油					
	バトリル給油,,	79.000	L	154	12,166	S単 19号
Y00004	雑品					
		0.050		489,691	24,485	
	合 計				761,176	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		761	
	*** T単一 17号 ***					
T00701	標識移設撤去		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	止まれ,基礎コンクリート有り					
S02115	土木一般世話役					
		0.300	人	31,800	9,540	S単 12号
S02115	特殊作業員					
		0.300	人	25,700	7,710	S単 15号
S02115	普通作業員					
		1.300	人	20,700	26,910	S単 13号
S02112	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t,長期割引なし	0.500	日	11,000	5,500	S単 8号
S02124	運転手（特殊）					
		0.300	人	31,200	9,360	S単 49号
P34029	軽油					
	バトリル給油	12.000	L	154	1,848	
	合 計				60,868	算出数量 1.000 基
	単 価		基		60,868	
	*** T単一 18号 ***					
T00702	標識移設復旧		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	止まれ,基礎コンクリート有り,流用					
S02115	土木一般世話役					
		0.600	人	31,800	19,080	S単 12号
S02115	特殊作業員					
		0.600	人	25,700	15,420	S単 15号
S02115	普通作業員					
		2.500	人	20,700	51,750	S単 13号
S02112	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t,長期割引なし	1.000	日	11,000	11,000	S単 8号
S02124	運転手（特殊）					
		0.600	人	31,200	18,720	S単 49号
P34029	軽油					
	バトリル給油	24.000	L	154	3,696	
	合 計				119,666	算出数量 1.000 基
	単 価		基		119,666	
	*** T単一 19号 ***					
T01015	排水ポンプ運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	常時排水,0以上～120未満,商用電源,10m,長割なし					
S02115	特殊作業員					
		0.170	人	25,700	4,369	S単 15号
Y00004	雑品					
		0.010		4,369	44	
S02112	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割なし)	1.100	日	860	946	S単 9号
P31001	使用電力料金					
	低圧用業持1年未満	154.180	kWh	22.20	3,423	
	合 計				8,782	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,782	
	*** T単一 20号 ***					
T01021	排水ポンプ運転（小口径）		日		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	作業時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源					
S02115	普通作業員	0.150	人	20,700	3,105	S単 13号
Y00004	雑品	0.250		3,105	776	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	3.740	kWh	22.20	83	
	合 計				3,964	算出数量 1.000 日
	単 価		日		3,964	
	*** T単一 21号 ***					
T01023	排水ポンプ運転（小口径）		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源					
S02115	普通作業員	0.180	人	20,700	3,726	S単 13号
Y00004	雑品	0.200		3,726	745	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	11.210	kWh	22.20	249	
	合 計				4,720	算出数量 1.000 日
	単 価		日		4,720	
	*** T単一 22号 ***					
T01024	排水ポンプ運転（小口径）		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源					
S02115	土木一般世話役	0.090	人	31,800	2,862	S単 12号
S02115	普通作業員	0.070	人	20,700	1,449	S単 13号
Y00004	雑品	0.080		4,311	345	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	51.860	kWh	22.20	1,151	
	合 計				5,807	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,807	
	*** T単一 23号 ***					
T01201	中和処理施設設置・撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし					
C00201	中和処理施設設置 6m3/hr級	1.000	式	243,820	243,820	C単 3号
C00202	中和処理施設撤去 6m3/hr級	1.000	式	140,030	140,030	C単 4号
	合 計				383,850	算出数量 1.000 式
	単 価		式		383,850	
	*** T単一 24号 ***					
T01204	中和処理工		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)					
S16001	7ℓ加水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 6m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.000	日	5,660	5,660	S単 62号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	19.680	kWh	22.20	437	
	合 計				6,097	算出数量 1.000 日
	単 価		日		6,097	
	*** T単一 25号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T01221	給水ホース設置		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	φ50mm					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,800	15,900	S単 12号
S02115	特殊作業員	0.500	人	25,700	12,850	S単 15号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	S単 13号
Y00004	雑品	0.300		70,150	21,045	
	合 計				91,195	算出数量 100.000 m
	単 価		m		912	
	*** T単－ 26号 ***					
T01222	給水ホース撤去		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	φ50mm					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,800	15,900	S単 12号
S02115	特殊作業員	0.500	人	25,700	12,850	S単 15号
S02115	普通作業員	1.500	人	20,700	31,050	S単 13号
Y00004	雑品	0.200		59,800	11,960	
	合 計				71,760	算出数量 100.000 m
	単 価		m		718	
	*** T単－ 27号 ***					
T01241	鋼製水槽設置		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	5m3級					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,800	15,900	S単 12号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 15号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	S単 13号
Y00004	雑品	0.300		62,300	18,690	
S16001	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ジブ型] 、最大吊上能力4.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、軽油	0.500	日	50,312	25,156	S単 63号
	合 計				106,146	算出数量 1.000 基
	単 価		基		106,146	
	*** T単－ 28号 ***					
T01242	鋼製水槽撤去		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	5m3級					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,800	15,900	S単 12号
S02115	特殊作業員	0.500	人	25,700	12,850	S単 15号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	S単 13号
Y00004	雑品	0.250		49,450	12,363	
S16001	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ジブ型] 、最大吊上能力4.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、軽油	0.500	日	50,312	25,156	S単 63号
	合 計				86,969	算出数量 1.000 基
	単 価		基		86,969	
	*** T単－ 29号 ***					
T01301	積込・積卸・組立・分解（重建設機械）		台		1,000 台	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	攪拌混合機(ベ-スシ含),0.5-2m,長割なし					
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 15号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
SI6004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-ブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.500	日	66,500	33,250	S単 66号
S02111	ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジ-ブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 66号
S02111	ハ-ック材[ク-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スシ(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号
Y00001	改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 15号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
SI6004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-ブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.500	日	66,500	33,250	S単 66号
S02111	ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジ-ブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 66号
S02111	ハ-ック材[ク-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スシ(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号
Y00001	改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号
Y00001	【組立】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 15号
Y00004	雑品	1.000		25,700	25,700	
SI6004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-ブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.500	日	66,500	33,250	S単 66号
S02111	ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジ-ブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 66号
S02111	ハ-ック材[ク-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スシ(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号
Y00001	改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号
Y00001	【分解】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 15号
Y00004	雑品	1.000		25,700	25,700	
SI6004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-ブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.500	日	66,500	33,250	S単 66号
S02111	ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジ-ブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 66号
S02111	ハ-ック材[ク-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スシ(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号
Y00001	改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 15号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
SI6004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-ブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.500	日	66,500	33,250	S単 66号
S02111	ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジ-ブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 66号
S02111	ハ-ック材[ク-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スシ(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号
Y00001	改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 15号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
SI6004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-ブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.500	日	66,500	33,250	S単 66号
S02111	ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジ-ブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 66号
S02111	ハ-ック材[ク-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スシ(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号
	合 計				476,860	算出数量 1.000 台
	単 価		台		476,860	
	*** T単ー 30号 ***					
T01307	輸送時損料（重建設機械）往路・復路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ベ-スシ ハ-ック材超ロング仕様)					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事					
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450
	合 計				6,820
	単 価		式		6,820
	*** T単一 31号 ***				
T01311	輸送時損料（重建設機械）往復		式		1.000 式
	歩A 当たり算出				
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)]山0.4(平0.3) ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340
	合 計				2,680
	単 価		式		2,680
	*** T単一 32号 ***				
T01321	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台
	歩A 当たり算出				
S02116	4ton車,10kmまで 運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730
	合 計				15,730
	単 価		台		15,730
	*** T単一 33号 ***				
T01322	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台
	歩A 当たり算出				
S02116	4ton車,10kmまで 運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730
	合 計				15,730
	単 価		台		15,730
	*** T単一 34号 ***				
T01323	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台
	歩A 当たり算出				
S02116	10ton車,10kmまで 運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470
	合 計				20,470
	単 価		台		20,470
	*** T単一 35号 ***				
T01324	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台
	歩A 当たり算出				
S02116	10ton車,10kmまで 運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470
	合 計				20,470
	単 価		台		20,470

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
工事別工事名:徳永線（光法その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 1号 ***					
C00101	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02116	吸出防止シート（合成繊維） 吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,	104.000	m ²	590	61,360	S単 22号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,700	3,312	S単 13号
	合 計				64,672	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		647	
	*** C単一 2号 ***					
C00121	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	VPφ200 土木一般世話役	0.050	人	31,800	1,590	S単 12号
S02115	特殊作業員	0.080	人	25,700	2,056	S単 15号
S02115	普通作業員	0.110	人	20,700	2,277	S単 13号
	合 計				5,923	算出数量 10.000 m
	単 価		m		592	
	*** C単一 3号 ***					
C00201	中和処理施設設置		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	6m3/hr級 土木一般世話役	2.000	人	31,800	63,600	S単 12号
S02115	電気	1.000	人	28,400	28,400	S単 17号
S02115	機械工	1.000	人	30,200	30,200	S単 18号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	S単 13号
Y00004	雑品	0.200		163,600	32,720	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	47,500	47,500	S単 67号
	合 計				243,820	算出数量 1.000 式
	単 価		式		243,820	
	*** C単一 4号 ***					
C00202	中和処理施設撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	6m3/hr級 土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	S単 12号
S02115	電気	0.500	人	28,400	14,200	S単 17号
S02115	機械工	1.000	人	30,200	30,200	S単 18号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	S単 13号
Y00004	雑品	0.200		96,900	19,380	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.500	日	47,500	23,750	S単 67号
	合 計				140,030	算出数量 1.000 式
	単 価		式		140,030	

筑後川下流右岸農地防災事業

とくながせん みつのり
徳永線（光法その1工区）水路改修工事

特 別 仕 様 書

九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所

第1章 総則

筑後川下流右岸農地防災事業徳永線（光法その1工区）水路改修工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」

（URL：<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、筑後川下流右岸土地改良事業計画に基づき、クリーク法面の整備を実施するものである。

2. 工事場所

佐賀県佐賀市北川副町大字光法地内

3. 工事概要

本工事の概要は、次のとおりである。

施工延長 $L = 417.80\text{m}$

施工始点 No. 162 + 0.00

施工終点 No. 170 + 17.80

護岸延長 左岸：348.50m

右岸：348.50m

内 訳

ブロックマット工 $A = 4,307\text{m}^2$

附帯工 1式

4. 工事数量

別紙1「工事数量表」のとおりである。

なお、本工事は標準的な設計図書による発注であり、工事数量表の備考欄に「概」と表示した数量については、設計変更で処理する。

第3章 施工条件

1. 工程制限

工事排水を貯留している箇所の大型土のう撤去日（以下「貯留水排水日」という。）は、令和9年4月1日以降に行わなければならない。

なお、貯留水排水日に変更がある場合は、別途監督職員が指示するものとする。

2. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等 83 日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。

3. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式 1 により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている 235 日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式 1 と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和 9 年 6 月 7 日（工事完了期限日）まで

4. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

5. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、大型連休（4 月 29 日～5 月 5 日）、年末年始休暇（12 月 29 日～1 月 3 日）。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 施工しない時間帯

原則、平日の午後 6 時から午前 8 時まで。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

7. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第 1 編第 1 章第 1 節総則 1-1-11 に規定している現場技術員を配置する。

氏名等については別に通知する。

第4章 現場条件

1. 土 質

本工事の施工場所の土質は、粘性土と想定している。

2. 第三者に対する措置

(1) 騒音、振動対策

騒音、振動の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

(2) 保安対策

本工事における交通誘導警備員は計上していないが、現地交通状況（及び通学に関する関係者との諸調整等により必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

(3) 図面に示すとおり通学路が指定されており、工事用車両通行等の際は十分な注意を払い安全を確保しなければならない。

なお、詳細については、監督職員の指示によるものとする。

(4) 濁水処理対策

1) 本工事の施工（地盤改良）に伴い発生する汚濁水は、pH 値：10 と想定しており中和処理施設（炭酸ガス）により適正な処理を行った後、参考図で示す工事排水貯留範囲に貯留しなければならない。

2) 貯留水排水前に調整池の pH 値の測定を行い、監督職員に報告しなければならない。

ただし、測定結果で異常値が出た場合には、その処理について協議しなければならない。

3) 受注者は、中和処理施設の設置に先立ち、中和処理計画書を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、中和処理施設の規模は、原水処理容量で次のとおり計画している。

区 間	原水処理容量	備 考
No. 162～No. 170+17.80	6 m ³ /hr 程度	

4) 処理後の排水基準は、pH6.0～7.5 とする。

5) 処理に当たっては、原水の状態を十分に把握し、適量の薬品を投入しなければならない。

6) 受注者は、仮締切を設置する前に施工範囲周辺水路の原水について、pH 値を測定し、監督職員に報告しなければならない。測定場所については事前に監督職員と協議するものとする。

7) 受注者は、工事期間中処理後の pH 値の測定を行い、監督職員に報告しなければならない。

ただし、測定結果で異常値が出た場合には、その都度監督職員に報告し、その処理について協議しなければならない。

測定項目		測定頻度	備 考
pH 値	処理前	自動記録装置により測定	期間は地盤改良開始～仮締切撤去開始日まで
	処理後	自動記録装置により測定	

(5) 営農対策

周辺の農地では耕作が行われているので、工事施工に当たっては、営農に支障がないように努めなければならない。

(6) 防塵対策

防塵対策については、十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、現地状況等により追加の対策が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

(7) 用水対策

用水対策については下記のとおり計画しており、受注者の責任において営農に支障が無いよう維持管理をしなければならない。

なお、仮設ポンプの設置期間及び運転日数、排水方法は次のとおり計画しているが、現地状況等により変更が必要な場合は監督職員と協議するものとする。

また、運転管理日報等について適切に記録し、監督職員へ報告するものとする。

No. 156+12.0

- ・ 口 径：φ50mm
- ・ 設置期間：初期排水から貯留水排水日まで
- ・ 運転日数：設置期間のうち12日程度を想定している。
- ・ 給水方法：ポンプにより鋼製水槽への給水をする方法としており、給水時間は1日あたり1時間程度を想定している。

(8) 隣接構造物に対する措置

本工事範囲及び周辺部の既設構造物（制水門、合流工、道路擁壁、揚水ポンプ場等）については、工事着手前、施工中、施工完了後において構造物の高さ、クラック幅及び長さを観測し、記録として提出するものとする。

なお、既設構造物に影響が生じると想定される場合又は異常を発見した場合は、直ちに作業を中止の上、応急措置を行うとともに監督職員へ報告し、事後の処理について協議しなければならない。

3. 工事区間外排水対策

本工事において、工事区間へ流入する接続水路を遮断するため現地状況を確認し、降雨時等の排水対策の検討を行い排水施設等の設置が必要な場合は、監督職員と協議しなければならない。

湛水対策に当たっては、被害が生じないよう万全の対策を講じるものとし、受注者の責任において維持管理をしなければならない。

4. 水棲生物の救出等

仮締切後の水替えに伴い施工範囲内に残り残された魚類等の水棲生物について、速やかに工事区間外の隣接する水路へ救出放流するものとする。その際、特定外来種については法に基づき駆除するものとする。なお、本作業に係る費用は計上していないが、作業に要した人員等の実績に基づき監督職員と協議するものとする。

また、本工事において、絶滅のおそれのある野生動植物の保護に関し、環境省及び佐賀県のレッドリスト、レッドデータブックに記載されている指定種が発見された場合は、速やかに監

督職員に報告し、保護に努めなければならない。

5. 道路復旧の範囲

道路復旧の範囲及び面積は、契約図面のとおり計画しているが、実施に当たっては、監督職員が道路管理者との立会いのうえ決定し、指示するものとする。

第5章 指定仮設

1. 仮設道路等

(1) 現場内仮設道路として既設道路を利用する場合は、本工事施工に伴う路面の損傷補修を見込んでおり、使用中及び使用後の補修に当たっては事前に監督職員と協議し復旧するものとする。

(2) 農地に仮設道路を設ける場合は、雑物等が混入しないように土木シートを敷き、その上に敷鉄板を敷設し仮設道路として使用するものとする。

なお、仮設道路に盛土を設ける場合は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

(3) 本工事においては、図面に示す進入路を現場搬入路として利用することとしているので、図面に基づき拡幅及び隅切りを行わなければならない。また、左岸側道路は、JA カントリーへの営農車両の搬入が終了後に施工を行わなければならない。

なお、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議し復旧するものとする。

(4) 水路側の路肩部については、着手前に既設道路の変状（法肩部がオーバーハング状に崩壊、道路舗装面の段差等）が確認され、工事の安全上敷鉄板敷設等が必要と判断される箇所は、事前に監督職員と協議し対処するものとする。

(5) 耕作用進入路については、図面に示すとおり敷鉄板を敷設し、耕作用進入路を設置するものとする。

(6) 進入路（1）については、図面に示す範囲において水道管保護のため敷鉄板を設置するものとする。

2. 土取場、建設発生土受入地

(1) 土取場

土取場は、図面に示す箇所とし、その名称、採取予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	採取予定量	摘 要
巨勢仮置場	佐賀県佐賀市巨勢町大字東西地内	5 7 m ³	マサ土
		9 4 8 m ³	改良土

(2) 建設発生土受入地

1) 建設発生土受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、搬出予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
巨勢仮置場	佐賀県佐賀市巨勢町大字東西地内	5 7 m ³	マサ土
		4, 2 6 6 m ³	改良土
(株)中嶋土木 一ノ原受入地	佐賀県三養基郡みやき町大字白壁字一ノ 原 4092 番地 1	2 2 0 m ³	葦根混じり土 (ほぐした土量相当)

2) 建設発生土受入地への処分方法は、巨勢仮置場についてはバックホウ等による整地とし、一ノ原受入地についてはダンプ放土（バックホウ等による整地は必要なし）を行うものとする。

3. 仮締切工

(1) 施工期間中に発生する工事排水は、図面（工事排水貯留計画図）に示すとおり貯留するものとし、貯留水排水日までは排水してはならない。

(2) 仮締切は図面に示す構造及び既設制水門等にて行うものとし、施工区間はドライワークとする。

(3) 仮締切の設置位置及び構造は水路状況等により変更することがある。

なお、大型土のうち詰め土は土取場からの搬入土（マサ土）を予定している。また、仮締切の施工に伴い不可視部分への対応が必要な場合は、事前に監督職員と協議を行うものとする。

(4) 仮締切工の撤去に当たり、大型土のう袋は処分し、中詰め土は建設発生土受入地へ搬出するものとする。

(5) 降雨等により上流側クリーク水位が上昇した場合や調整池が満水になると見込まれる場合は速やかに対応方針等について監督職員と協議するものとする。

なお、工事期間中の補修、維持管理及び工事完了後の撤去は受注者の責任において実施しなければならない。

(6) 支線水路部は、既存の合流工ゲートにより締切を行うものとする。

4. 水替工

工事現場内における排水量は、次のとおり想定している。

区 間	区 間	排水量 (Q _{max})
一次施工	No. 162+0.00～No. 166+9.50	2. 3 m ³ /hr
二次施工	No. 166+9.50～No. 170+17.80	2. 3 m ³ /hr

5. 仮置場

資材等を一次仮置きする場合は、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用しなければならない。

なお、仮置場の使用に当たっては、圃場が沈下しないよう留意しなければならない。

6. 耕作用進入路

借地残地への耕作用進入路について、耕作者等から要望等があった場合は監督職員と協議するものとする。

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、図面に示すとおりである。

2. 工事用地等の使用及び返還

- (1) 発注者が確保する工事用地等の使用に当たっては、工事施工に先立ち、受注者、関係地権者及び監督職員と立会いのうえ、使用条件等の確認を行わなければならない。
- (2) 工事用地等の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、受注者、関係地権者及び監督職員の立会いのもとに確認を受けなければならない。
- (3) 農地を借地し工事用地等としている範囲については、工事施工後に農地に戻すことに留意し使用しなければならない。
- (4) 仮設道路等の使用に当たっては、既設の暗渠排水管、分水バルブ等を損傷しないよう留意しなければならない。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

(1) 石材及び骨材

碎石 再生クラッシャーラン RC-40

(2) 鋼材

鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16

(3) アスファルト混合物

再生加熱アスファルト混合物

再生密粒度アスコン (13) 2.35ton/m³

(4) アスファルト乳剤

乳剤 PK-3

PK-4

(5) コンクリート二次製品

- 1) ブロックマット 厚さ 80 mm、重量 100 kg/m²以上、ブロック圧縮強度 σ_{14} =18N/mm²以上、
接着強度 σ_{14} =50 kg/個以上
フィルターシート付（引張強度 [縦]2.94kN/5 cm以上、透水係数 1×10^{-2} cm/sec 以上）

- 2) 階段ブロック 一般型 1 : 2.0 用 ステップ高 170~180 mm
一般型 1 : 1.5 用 ステップ高 210~230 mm

(6) 石灰系固化材

石灰系固化材 一般軟弱土用

(7) シート類

1) 吸出し防止シート（露出部） ヤシ繊維 10 mm

2) 吸出し防止シート（埋設部） 合成繊維 10 mm

(8) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、工事看板や任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

(9) コンクリート

コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種 類	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ [※] (※1) (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメント比 W/C (%)	セメントの種類 による記号	使用目的
無筋コンクリート (均しコンクリート)	18	8	20	65 以下	BB	張コンクリート

※ 本工事の特別仕様書、工事数量表及び図面に記載されたスランプは、積算上の参考値である。

施工条件等によりスランプを変更する場合は、監督職員と協議の上、受発注者間でスランプの確認を行い変更することができる。

なお、スランプを変更する場合は、使用するコンクリートの配合計画書を監督職員に提出し確認を受けるものとする。また、スランプが 12cm を超える場合は、試し練りの材料分離抵抗性についても監督職員の確認を受けるものとする。

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事用材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績書、粒度分布表
鉄筋	カタログ
コンクリート	試験成績書、配合報告書
アスファルト	試験成績書、配合報告書
コンクリート二次製品	試験成績書、カタログ
石灰系固化材	試験成績書、カタログ
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材 料 名	検査、試験項目	備 考
ブロックマット	寸法・外観	工場検査又は抽出検査
石灰系固化材	重量	抽出検査

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に調達地域等の在庫がないことが証明できる書類を提出し監督職員と協議するものとする。また、輸送等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

資 材 名	規 格	調達地域等
敷鉄板（仮設材）	t=22 mm、1,524 mm×6,096 mm	佐賀市

第10章 施 工

1. 一般事項

(1) 基準点

本工事に使用する水準点及び基準点は、別途監督職員が指示するものとする。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

- 1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。
- 2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認 対象	備 考
地盤改良工	強度	初期施工段階	—	

(3) 中間技術検査

- 1) 発注者から、中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。
- 2) 中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。
- 3) 契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。
- 4) 技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。
- 5) 中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

(4) 舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

(5) 既設護岸施設

落水後、水路内にコンクリート杭柵等の既設護岸施設が確認された場合は構造・延長等を確認し、その取り扱いについて監督職員と協議するものとする。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資 材 名	規 格	使 用 箇 所
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	舗装復旧部
再生クラッシャーラン	RC-40	敷砂利復旧部

なお、舗装材に使用する場合には「舗装再生便覧」((公社) 日本道路協会発行) 等を遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、発生した建設資材廃棄物は適切な分別、保管を行うものとする。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材	処理施設名	住 所	受入時間	事業区分
草類 (刈草)	(株) 谷田建設	佐賀県小城市三日月町織島四本一割 1035-1	8 時～17 時	再資源化施設
水路内雑物 (分別できない物)		佐賀県小城市三日月町織島 917	8 時～17 時	再資源化施設
コンクリート塊 (無筋)	(株) 西村土木建設	佐賀県佐賀市川副町大字南里 1493	8 時～17 時	再資源化施設
アスファルト塊				
廃プラスチック類	(株) 佐賀クリーン環境	佐賀県佐賀市富士町大字上熊川 716-3	8 時～17 時	再資源化施設
木くず (生木)	エコ産業事業協同組合	佐賀県佐賀市富士町大字上熊川字楨堀 3462-1	8 時～17 時	再資源化施設
汚泥 (舗装切断排水)	(株) 杵藤開発	佐賀県武雄市山内町大字宮野 24673	8 時 30 分 ～16 時	再資源化施設

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (構造物撤去工)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である。

5. 土工

(1) 掘 削

1) 掘削及び床掘り

①掘削土及び地盤改良掘削土は、水路内の埋戻し及び盛土に流用するもののほかは全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。

②掘削及び床掘りに当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。

③法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれ認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。

なお、改良土の掘削においては過掘を避けなければならない。

また、過掘となった場合は、改良土と一体になるような埋め戻しを行わなければならない。

(2) 埋戻し及び盛土

1) 埋戻し及び盛土は原則として掘削土及び地盤改良掘削土を流用するものとする。

なお、掘削土を流用する場合は、現地にて盛土試験を実施し品質管理方法について、監督職員の承諾を得なければならない。

2) 地盤改良掘削土の締固め方法は一層の仕上がり厚さが 30 cm以下となるようまき出しを行い、振動ローラ（3～4 t級、0.8～1.1 t級）により3回以上又は振動コンパクタ（90 kg級）により4回以上締固めなければならない。

なお、上記以外の締固め機械を使用する場合は、現地にて盛土試験を実施するものとし、最大乾燥密度の85%以上となる締固め回数とする。

3) 盛土試験位置は、水路内（盛土位置又は地盤改良面上）又は借地部（圃場上又は仮設盛土上（鉄板無））を原則とするが、それにより難しい場合は監督職員の承諾を得たうえで試験位

置を決定するものとする。

- 4) 掘削土が葦根混じり土等で盛土材として不適と判断される場合は、監督職員と協議しなければならない。

6. 地盤改良工

(1) 安定処理工

- 1) 固化材添加量は下表のとおり想定しているが、施工前に行う現場配合試験等の結果により変更することがある。

なお、現場配合試験については、監督職員に配合試験計画の承諾を得たあと行うものとするが、協議により現場配合試験を省略することができるものとする。

石灰系固化材

	単位	地盤改良
必要改良強度 (qc) σ_7	kN/m ²	400 以上
添加量	kg/m ³	50

2) 準備工

- ①草木類の混じった有機質土及び混合不可能な玉石等は、除去しなければならない。
- ②施工面に水溜りがある場合、地下水位が高い場合は、仮排水路等を設けて水切りを行うものとする。
- ③家屋及び構造物に隣接して地盤改良を行う場合、施工に伴う急激な地盤の強度低下を起こさないよう留意するものとする。また、施工に先立ち隣接構造物に配慮した施工計画を策定し、監督職員の承諾を得るものとする。

3) 散布

- ①改良材の散布は天候に留意し雨天、強風時及び気温 5℃以下の時は散布してはならない。
- また、施工時に異常が発生した場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けるものとする。
- ②改良材の散布は、風による飛散公害と作業員の健康障害等を招かないよう必要な措置を講じなければならない。
- ③改良材の散布は、施工条件に合った機種により均一に敷均すものとし、その作業は、迅速に行わなければならない。

4) 混合

- ①混合は雑物を除去した後、施工条件に合った混合処理能力を持つ機種により所定の深さまで、また、改良土が均質になるまで十分に行わなければならない。
- ②混合中は、混合深さの確認を行いながら、混合状態の良否を観察し、混合むらが生じた場合は、再度混合する。

7. 法覆護岸工

- (1) 法面整形に当たっては、凹凸がないよう入念に仕上げなければならない。

(2) ブロックマット工

- 1) 施工に当たっては、ブロックマット、アンカーピン及び階段ブロックの割付計画を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、ブロックマットの接続部については、図面に

示す接続部詳細図によるものとする。

- 2) ブロックマットの敷設に当たってのブロック間の隙間は、原則として設けないものとするが、やむを得ない場合は異形のマットを用いるか、あるいは定型のマットを現場で切断して用いるものとする。

これにより生じるブロック間の隙間については、必要に応じコンクリート打設等を行うものとする。

- 3) ブロックマットの重ね合わせ部は水路の上流側のシートを上にし、シート重ね代を 10 cm 以上確保するものとする。
- 4) ブロックマットと既設護岸工との取付に際しては、吸出防止シートを 20 cm 以上根入れし、ブロックマット下に 40 cm 以上敷き込むものとする。
- 5) アンカーピンは、法面部で 0.5 本/m²、水平部で 0.3 本/m²以上設置しなければならない。

(3) コンクリートブロック張り（撤去復旧）

施工に当たっては、既設のコンクリート張りブロックを流用し使用するものとする。

なお、崩壊状況等を確認し監督職員に報告するものとする。

(4) 張コンクリート

張コンクリートの施工については、図面のおりとする。

なお、張コンクリート表面は、ほうき目仕上げとする。

8. 耕地復旧工

(1) 水田部

- 1) 耕地の復旧は表土に異物が混入しないよう、土木シートを丁寧に撤去するものとする。
- 2) 表土に異物等の混入がないか確認の上、トラクター等により入念に耕起を行わなければならない。
- 3) 耕地復旧に際し基盤面の下がりが見受けられた場合は、監督職員と協議の上、復旧するものとする。

(2) 畑地部

水田部同様、表土に異物等の混入がないか確認の上、トラクター等により入念に耕起を行わなければならない。

9. 道路復旧工

(1) アスファルト舗装工

- 1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準・同解説によるものとする。
- 2) 撤去・復旧による表層の施工に当たっては、復旧に先立ち既設路盤面の不陸整正を行わなければならない。

また、プライムコート（アスファルト乳剤 PK-3）120 ㍑/100 m²以上、路盤面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。

- 3) オーバーレイによる表層の施工に当たっては、路面清掃後にタックコート（アスファルト乳剤 PK-4）40L/100 m²以上、既設舗装面等に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。
- 4) 表層工は、施工条件に合った敷均し機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、

施工条件に合った機種で締固めなければならない。

(2) 砂利舗装工

再生クラッシャーランを均平に敷均し、舗装面仕上げ作業として、施工条件に合った機種で締固めなければならない。

10. その他

(1) 離隔幅

重機作業に際しては、現況水路法肩から離隔距離 1.0m 以上を確保するものとする。

なお、離隔距離を確保する期間は盛土作業完了までとする。

(2) 水路内敷鉄板

水路内に掘削等の重機作業を行う場合は、敷鉄板を敷設し重機用足場を確保するものとする。

(3) ポータブルコーン貫入試験

落水後、地盤改良に先立ちコーン指数 (qc) の確認を既設構造物 (ボックスカルバート又は橋梁) 間で 1 測点、横断方向 4 点 (端部 2 点づつ) とし、調査深度は地盤改良下端高まで実施するものとする。

なお、現地状況等により調査数量の変更が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

第 11 章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者等の資格は入札説明書によるものとする。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

1) 出来形管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

工 種	測定項目	管 理 基準値 (mm)	規格値 (mm)	測定基準	管 理 方 式	
					管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)
地盤改良工	厚さ T	－ 50	同左	各測点毎に中心部及び端部で測定する。ただし中央	20 点以上	20 点未満
	幅 W	－ 100	同左	ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。		

2) 撮影記録による出来形管理

直接測定による出来形測定結果が確認できるよう撮影記録を行い、適正に管理を行うものとする。

3) 品質管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその内容は次によるものとする。

工 種	試験項目	試験方法	規格値	測定基準
地盤改良工	コーン貫入試験	JGS1431-2012	設計強度以上	試験は各測点毎に中心部及び端部において実施する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。

(2) 施工管理基準からの除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

- 1) 土木工事施工管理基準の「別表第1 直接測定による出来形管理 4 農道工事」に示す平坦性 (F)

3. 工事写真における黑板情報の電子化について

黑板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黑板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黑板情報の電子化を行うことができる。黑板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するものとする。

(1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト (CRYPTREC 暗号リスト)」 (URL (<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>)) に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

(2) 機器等の導入

- 1) 黑板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2) 受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

(3) 黑板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1) 受注者は、(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黑板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- 2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、上記1)に示す黑板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- 3) 黑板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黑板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

(4) 写真の納品

受注者は、(3)に示す黑板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL (https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php) の

チェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

（５）費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

４．工事現場等における遠隔確認について

- （１）本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という。）を行う工事である。
- （２）遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」（URL「<https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-220.pdf>」）によるものとする。
- （３）農林水産省が推奨する Web 会議システムは、Microsoft Teams である。
- （４）通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第１２章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第 29 条によるものとするが、異常出水については、本工事仮締切計画を別図のとおり計画しており、受注者の善良な管理のもとにおいて、これを超える洪水により被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第１３章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等々に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- １．土 質
- ２．転石、湧水等の出現
- ３．関係機関との協議
- ４．排水量
- ５．地下埋設物の出現（埋蔵文化財を含む。）
- ６．その他

第１４章 そ の 他

- １．電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第1編1-1-40に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R又はBD-R）正副2部

2. 情報化施工技術の活用について

（1）適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局整備部設計課）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、土工において3次元起工測量、3次元設計データ作成、ICT建設機械による施工、3次元出来形管理等の施工管理及び3次元データの納品の全て又は一部で、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」（受注者希望型）である。

（2）協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。）までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、当該技術を活用できるものとし、その内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。

（3）使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、アプリケーション、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

（4）貸与資料

基本設計データ及び3次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時まで監督職員へ返却しなければならない。

	貸与資料	備 考
1	令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線調査設計業務 報告書	
2	令和4年度筑後川下流右岸農地防災事業 深浅測量（西部）業務 報告書	
3	図面のCADデータ	

（5）確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用TS等光波方式等を準備しなければならない。

（6）電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、ガイドラインに基づき提出しなければならない。

（7）情報化施工技術の活用に要する費用

- 1) 2の協議により活用することとした、情報化施工技術の活用に要する費用については設計変更の対象とし、ガイドラインに基づき計上することとする。
 - 2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。
3. 令和6年9月20日から大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について
- (1) 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。
 - (2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評価別紙7に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大7.5点を加点評価する。ただし、工事成績評価の合計は100点を超えないものとする。

[事業（務）所長]

【被災農林漁家の就労機会の確保】

- ☐ 令和6年9月20日から大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。(2.5点)
- ☐ 令和6年9月20日から大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。(5点)
- ☐ 令和6年9月20日から大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。(7.5点)

第15章 定めなき事項

この特別仕様書に定めない事項又は、本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

支出負担行為担当官
〇〇 〇〇 様

住所
商号又は名称
氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契 約 予 定 年 月 日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。
※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線（光法その 1 工区）水路改修工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1) 掘削工				
土砂掘削		m ³	4,420	「概」
(2) 盛土工				
流用土盛土		m ³	690	「概」
(3) 整形仕上げ工				
法面整形（掘削部）		m ²	3,060	「概」
法面整形（盛土部）		m ²	1,980	「概」
(4) 作業残土処理工				
作業残土処理	土砂, 巨勢仮置場	m ³	3,400	「概」
作業残土処理	葦根混じり土, 一ノ原受入地	m ³	220	「概」
2. 地盤改良工				
(1) 安定処理工				
安定処理	石灰系固化材（50kg/m ³ ）	m ³	7,451	「概」
殻運搬・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m ³	12	「概」
3. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	223	「概」
舗装版切断排水処理	汚泥	m ³	0.067	「概」
舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	1,116	「概」
殻運搬・処理	As殻	m ³	45	「概」
水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m ³	21	「概」
木柵撤去	チェーンソー	m	697	「概」

筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線（光法その 1 工区）水路改修工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
木柵運搬・処理	木くず	m ³	38	「概」
殻運搬・処理	コンクリート殻（無筋）	m ³	10	「概」
4. 法覆護岸工				
（1）コンクリートブロック工				
ブロックマット		m ²	4,307	「概」
アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	式	1	
コンクリートブロック張り（撤去）		m ²	151	「概」
コンクリートブロック張り（復旧）	t=10cm, 既設利用	m ²	151	「概」
階段工	1:2.0, 1:1.5勾配_一般複合型（7段）	箇所	8	「概」
（2）端部処理工				
構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維 t=10mm）	箇所	16	「概」
5. 水路付帯工				
（1）安全施設工				
ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	368	「概」
ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	368	「概」
6. 耕地復旧工				
（1）水田復旧工				
耕地復旧（耕起）		m ²	6,972	「概」
田面排水工	VP φ 200	箇所	1	「概」
水叩き	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	箇所	1	「概」
7. 道路復旧工				
（1）アスファルト舗装工				
不陸整正	補足材なし	m ²	1,116	「概」

筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線（光法その 1 工区）水路改修工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン (13), t=4cm	m ²	1,116	「概」
表層（車道・路肩部）	オーバーレイ, 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	m ²	478	「概」
区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	797	「概」
区画線	破線, 15cm, 溶融式	m	82	「概」
区画線	停止線, 45cm, 溶融式	m	2.6	「概」
区画線	路面標識(止まれ), 15cm換 算, 溶融式	箇所	1	「概」
区画線	路面標識(交差点あ り), 15cm換算, 溶融式	箇所	1	「概」
区画線	路面標識(スピード落 せ), 15cm換算, 溶融式	箇所	1	「概」
区画線	路面標識(減速線), 30cm換 算, 溶融式	m	36	「概」
(2) 砂利舗装工				
敷砂利	RC-40, t=10cm, 敷均し	m ²	1,136	「概」
(3) 歩車道境界ブロック撤去復旧				
歩車道境界ブロック撤去復旧	既設利用	m	2.0	「概」
(4) 標識移設撤去復旧				
標識移設撤去	止まれ, 基礎コンクリート有り	基	2	「概」
標識移設復旧	止まれ, 基礎コンクリート有り, 流用	基	2	「概」
8. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
土木シート	敷設～撤去	m ²	6,972	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類（土木 シート）	m ³	14	「概」
敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	1,789	「概」
敷鉄板（水道管保護）	t=22mm	m ²	37	「概」
(2) 仮設土留・仮締切工				

筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線（光法その 1 工区）水路改修工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去, マサ土（搬入土）, ほぐした土量	m3	69.0	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m3	2.1	「概」
9. 仮設工	任意仮設工			
（1）仮設道路工				
工事用道路		式	1	
敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1	
（2）仮設土留・仮締切工				
遮水シート	設置・撤去	式	1	
殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1	
（3）排水処理工				
排水ポンプ（仮設）	一次施工 二次施工	式	1	
（4）電気設備工				
受電設備		式	1	
配電設備		式	1	
10. その他				
（1）事業損失防止施設費				
共通仮設（積上げ）				
事業損失防止施設費				
中和処理施設	炭酸ガス	式	1	
用水対策		式	1	
（2）運搬費				

筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線（光法その 1 工区）水路改修工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1	
重建設機械輸送	ロングアームバックホウ	式	1	
仮設材輸送費	敷鉄板	式	1	
（3）準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	10	「概」
ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	11.4	「概」
（4）役務費				
共通仮設（積上げ）				
役務費				
電気基本料金		式	1	


筑後川下流右岸農地防災事業

徳永線（光法その１工区）水路改修工事


図 面 目 録

番号	名称	枚数	備考
1	位置図	2	
2	平面縦断図	2	
3	標準断面図	1	
4	法面保護工構造図	1	
5	耕地復旧工図	1	
6	撤去復旧構造図	1	
7	仮設図	1	
8	工事排水貯留計画図	2	
合計		11	

位置図 (1)




一ノ原受入地詳細図



工事名	筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線(光法その1工区)水路改修工事		
図面名	位置図(1)		
年月日	令和 年 月 日		
縮尺	Non Scale	図面番号	1-1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

位置図(2)


S=1:5000




凡 例	
	進入路
	通学路

工 事 名	筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線(光法その1工区)水路改修工事		
図 面 名	位置図(2)		
年 月 日	令和 年 月 日		
尺 度	1:5000	図面番号	1-2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

平面図
S=1:500




縦断図
V=1:100
H=1:500




計画高 現況高	勾配図	LEVEL L=33.00m i=1/4.395 L=175.80m									
	水路底高	-0.28	-0.28	-0.36	-0.35	-0.34	-0.33	-0.32	-0.20	-0.32	-0.31
	右岸田面高		3.09		3.02		2.67		3.03		2.70
	左岸田面高		2.81		2.81		2.84		2.84		2.81
	水路底高	-0.28	0.67		0.79		0.83		0.66		0.66
追加距離		8100.00	8118.20	8119.20	8150.00	8200.00	8250.00	8295.00	8322.00	8324.00	8400.00
区間距離		50.00	18.20	1.00	30.80	50.00	50.00	45.00	22.00	2.00	50.00
測点		NO.162	+18.20	+18.20	NO.163	NO.164	NO.165	+45.00	+22.00	+24.00	NO.166
曲率図											

※（既）は既設構造物を示す

工事名	筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線(光法その1工区)水路改修工事		
図面名	平面縦断図(1)		
年月日	令和 年 月 日		
尺度	図示	図面番号	2 - 1 / 2
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		



縦断図
V=1:100
H=1:500



※(既)は既設構造物を示す

計画高	勾配図				
	水路底高	-0.31	-0.31	-0.30	-0.19
現況高	右岸田面高	2.70	2.71	2.71	2.77
	左岸田面高	2.81	2.77	2.77	
水路底高	水路底高	0.86	0.90	0.55	0.37
	追加距離	8400.00	8450.00	8500.00	8520.70
区間距離	区間距離	50.00	50.00	50.00	26.00
	測点	NO.168	NO.169	NO.170	+30.70
曲率図					


工事名	筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線(光法その1工区)水路改修工事		
図面名	平面縦断図(2)		
年月日	令和 年 月 日		
尺度	図示	図面番号	2 - 2 / 2
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

標準断面図

S=1:50


標準断面図

NO. 162+18.20~NO. 170+4.70



地盤改良標準断面図

NO. 162+18.20~NO. 170+4.70




注1) 中央ブロックは水路底幅以上とする。
注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。
注3) 注2) について、幅が2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。

工 事 名	筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線(光法その1工区)水路改修工事		
図 面 名	標準断面図		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:50	図面番号	3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

法面保護工構造図


標準断面図

S=1:100




法肩詳細図

(A) S=1:25




水路底詳細図

(B) S=1:25



木柵撤去詳細図

(C) S=1:25




木柵撤去一覧表 (m)		
撤去延長	左岸	右岸
	348.5	348.6

※ () は参考値とする。


アンカーピン詳細図

S=1:20




接続部詳細図

S=1:20



階段工標準図

S=1:100



階段工設置一覧表


位 置	設置箇所数		
	左岸	右岸	段数
No. 162+18.20~No. 165+47.00	2	2	段数: 7段
No. 166+22.00~No. 170+4.70	2	2	段数: 7段

※ 片岸100mピッチ程度、両岸千鳥配置を基本とする。


工 事 名	筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線(光法その1工区)水路改修工事		
図 面 名	法面保護工構造図		
年 月 日	令和	年	月 日
縮 尺	図 示	図面番号	4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

耕地復旧工図

平面図
S=1:1000




佐賀市北川副町大字光法



佐賀市北川副町大字光法

佐賀市北川副町大字光法





佐賀市北川副町大字光法

標準断面図

S=1:200

NO. 162+18.20～NO. 170+4.70

予備貯留池用大型土のう締切
(NO. 156+18.80付近)




工 事 名	筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線(光法その1工区)水路改修工事		
図 面 名	耕地復旧工図		
年 月 日	令和 年 月 日		
尺 度	図 示	図面番号	5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		


撤去復旧構造図

田面排水工復旧図

S=1:50



A - A



田面排水工復旧一覧表 (本)

タイプ	復旧材料	規格	左岸	右岸	備考
タイプA	塩ビ管	VPφ200	1	-	

アスファルト舗装復旧図

S=1:10



砂利舗装復旧図

S=1:10




舗装復旧一覧表 (m2)

名称	区間	数量	
		左岸	右岸
アスファルト (t=4cm, 車道)	No. 162+18.20~No. 170+4.70	1116.0	-
オーバーレイ (t=3cm, 車道)	No. 162+18.20~No. 170+4.70	478.3	-
砂利舗装 (t=10cm)	No. 162+18.20~No. 170+4.70	-	1136.1

ガードレール復旧図

S=1:50




Gr-C-4E (m)

区間	左岸	右岸	備考
No. 162+12.00~No. 170+4.70	367.7	-	既設利用


コンクリートブロック張り復旧図

S=1:100

平面図



断面図




コンクリートブロック張り復旧一覧表 (m2)

区間	左岸	右岸	備考
No. 162+0.00~No. 170+17.80	-	75.0	t=10cm 既設利用
No. 162+0.00~No. 170+17.80	75.5	-	t=10cm 既設利用

歩車道境界ブロック復旧図

S=1:10



歩車道境界ブロック撤去復旧一覧表 (m)

区間	左岸	右岸	備考
進入路	-	2.0	既設利用



工事名	筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線(光法その1工区)水路改修工事		
図面名	撤去復旧構造図		
年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	6
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

仮設図

指定仮設


平面図

S=1:1000



大型土のう締切標準断面図

(本線)




単位 (m)						
測点	B1	B2	B3	B4	H	天端標高
No. 156+28.80付近	5.0	5.0	1.0	3.0	2.3	EL=2.00
No. 166+14.00付近	5.0	5.0	1.0	3.0	2.3	EL=2.10
No. 170+12.80付近	5.0	5.0	1.0	3.0	2.3	EL=2.11

標準断面図

S=1:200

No. 162+18.20~No. 170+4.70




予備貯留池用大型土のう締切
(No. 156+18.80付近)

工事名	筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線(光法その1工区)水路改修工事		
図面名	仮設図		
年月日	令和 年 月 日		
尺度	図示	図面番号	7
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

工事排水貯留計画図(1)

一次施工

S=1:3000



施工手順

1. 大型土のう、ゲートにて仮締切を行い、一次施工区間、二次施工区間、予備貯留池をドライにする。
2. 一次施工区間の工事時の排水は、二次施工区間へ排水し、貯留する。

二次施工区間満水時

一次施工区間の工事時の排水の全てを二次施工区間で
貯えない場合は、排水ポンプを予備貯留池側へ切替え、
一次施工区間の工事時の排水を貯留する。

凡 例


- 大型土のう締切
- ▲ ゲート締切
- 用水手当
- 現況の水の流れ

工 事 名	筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線(光法その1工区)水路改修工事		
図 面 名	工事排水貯留計画図(1)		
年 月 日	令和 年 月 日		
尺 度	1:3000	図面番号	8 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

工事排水貯留計画図(2)

二次施工

S=1:3000



施工手順

1. 二次施工区間の排水の全てを一次施工済区間に排水し、貯留する。二次施工区間の工事開始。
2. 二次施工区間の工事時の排水は、一次施工済区間へ排水し、貯留する。

一次施工済区間満水時

二次施工区間の工事時の排水の全てを一次施工済区間で貯えない場合は、予備貯留池側のゲート締切を開放し、一次施工済区間及び予備貯留池を繋げ、二次施工区間の工事時の排水を貯留する。

凡 例

- 大型土のう締切
- ▲ ゲート締切
- 用水手当
- 現況の水の流れ

工 事 名	筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線(光法その1工区)水路改修工事		
図 面 名	工事排水貯留計画図(2)		
年 月 日	令和 年 月 日		
尺 度	1:3000	図面番号	8-2/2
会 社 名	九州農政局		
事業所名	筑後川下流右岸農地防災事業所		

筑後川下流右岸農地防災事業

徳永線（光法その１工区）水路改修工事


参 考 図 面

図 面 目 録

番号	名称	枚数	備考
参1	仮設計画平面図	1	
参2	借地図	1	
参3	工事排水貯留手順図	2	
合計		4	


仮設計画平面図 【参考図】

平面图
S=1:1000




標準断面図
S=1:200


NO. 162+18.20~NO. 170+4.70



予備貯留池用大型土のう締切
(N0. 156+18. 80付近)





大型土のう積詳細図



工 事 名	筑後川下流右岸農地防災事業 徳永緑（光法その１工区）水路改修工事		
図 面 名	仮設計画平面図 【参考図】		
年 月 日	令和 年 月 日		
尺 度	図 示	図面番号	参１
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

借 地 図 【参考図】

平 面 図
S=1:1000




工 事 名	筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線(光法その1工区)水路改修工事		
図 面 名	借 地 図 【参考図】		
年 月 日	令和 年 月 日		
尺 度	図 示	図面番号	参2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

工事排水貯留手順図(1)【参考図】

一次施工

S=1:3000



施工手順

1. 大型土のう、ゲートにて仮締切を行い、一次施工区間、二次施工区間、予備貯留池をドライにする。
2. 一次施工区間の工事時の排水は、二次施工区間へ排水し、貯留する。

二次施工区間満水時

一次施工区間の工事時の排水の全てを二次施工区間で
貯えない場合は、排水ポンプを予備貯留池側へ切替え、
一次施工区間の工事時の排水を貯留する。

凡例


- 大型土のう締切
- ▲ ゲート締切
- 用水手当
- 現況の水の流れ

工事名	筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線(光法その1工区)水路改修工事		
図面名	工事排水貯留手順図(1)【参考図】		
年月日	令和 年 月 日		
尺度	1:3000	図面番号	参3 - 1/2
会社名	九州農政局		
事業所名	筑後川下流右岸農地防災事業所		

工事排水貯留手順図(2)【参考図】

二次施工

S=1:3000



- 施工手順
- 二次施工区間の排水の全てを一次施工済区間に排水し、貯留する。二次施工区間の工事開始。
 - 二次施工区間の工事時の排水は、一次施工済区間へ排水し、貯留する。

一次施工済区間満水時

二次施工区間の工事時の排水の全てを一次施工済区間で貯えない場合は、予備貯留池側のゲート締切を開放し、一次施工済区間及び予備貯留池を繋げ、二次施工区間の工事時の排水を貯留する。

- 凡 例
- 大型土のう締切
 - ▲ ゲート締切
 - 用水手当
 - 現況の水の流れ

工 事 名	筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線(光法その1工区)水路改修工事		
図 面 名	工事排水貯留手順図(2)【参考図】		
年 月 日	令和	年	月 日
尺 度	1:3000	図面番号	参3 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		