



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
筑後川下流右岸農地防災事業
佐賀市東部線（若宮その 2 工区）工事

積 算 書
(当初)

九州農政局
筑後川下流右岸農地防災事業所

九州農政局

九州農政局

工事別工事名:佐賀市東部線(若宮その2工区)工事

九州農政局

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事

工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			115,840,000	
・工事原価			97,841,000	
純工事費			78,267,000	
・直接工事費			63,928,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	45,415,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	18,513,000	
・間接工事費			33,913,000	
・共通仮設費			14,339,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	847,000	
・運搬費～営繕費等				
$64,983,000 \times ((8.640 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			5,615,000	
・運搬費	1.000	式	6,604,000	
・準備費	1.000	式	415,000	
・安全費	1.000	式	345,000	
・役務費	1.000	式	64,000	
・技術管理費	1.000	式	8,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			441,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$62,182,000 \times (0.710)$			441,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			19,574,000	
・現場管理費（率計上）				
$78,110,000 \times ((25.060 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			19,574,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$97,684,000 \times (18.390 \times 1.000 + 0.04)$			18,003,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			1,746,000	
処分費（準備費の内数）			365,000	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			157,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				45,415,000	
・土工					
	1.000	式		7,153,000	
・ ・掘削工					
	1.000	式		645,000	
000001 土砂掘削 現地土	42	m3	393	16,506	歩A・単A B単 1号
000002 土砂掘削 改良土	1,600	m3	393	628,800	歩A・単A B単 2号
合 計				645,306	
・ ・盛土工					
	1.000	式		2,389,000	
000003 流用土盛土	260	m3	2,325	604,500	歩A・単A B単 3号
000004 流用土盛土	740	m3	2,281	1,687,940	歩A・単A B単 4号
000005 流用土盛土	96	m3	1,005	96,480	歩A・単A B単 5号
合 計				2,388,920	
・ ・整形仕上げ工					
	1.000	式		1,849,000	
000006 法面整形（掘削部）	650	m ²	963	625,950	歩A・単A B単 6号
000007 法面整形（盛土部）	2,480	m ²	493	1,222,640	歩A・単A B単 7号
合 計				1,848,590	
・ ・作業残土処理工					
	1.000	式		2,270,000	
000008 作業残土処理 土砂,巨勢受入地	140	m3	1,794	251,160	歩A・単A B単 8号
000009 作業残土処理 草根混じり土	290	m3	6,962	2,018,980	歩A・単A B単 9号
合 計				2,270,140	
・地盤改良工					
	1.000	式		8,005,000	
・ ・安定処理工					
	1.000	式		8,005,000	
000010 安定処理 セメント系固化材（50kg/m3）	3,292	m3	2,421	7,969,932	歩A・単A B単 10号
000011 殻運搬・処理 プラスチック類（改良材空袋）	5.3	m3	6,600	34,980	歩A・単A B単 11号
合 計				8,004,912	
・構造物撤去工					
	1.000	式		679,000	
・ ・構造物取壊し工					
	1.000	式		679,000	
000012 舗装版切断 As,舗装版厚=15cm以下	150	m	702	105,300	歩A・単A B単 12号
000013 舗装版切断排水処理 汚泥	0.045	m3	16,000	720	歩A・単A B単 13号
000014 舗装版破碎 As,舗装版厚=15cm以下	750	m ²	236	177,000	歩A・単A B単 14号
000015 殻運搬・処理 As殻	30	m3	6,857	205,710	歩A・単A B単 15号
000016 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	9.0	m3	11,600	104,400	歩A・単A B単 16号
000017 木柵撤去 チェーンソー	193	m	206	39,758	歩A・単A B単 17号
000018 木柵運搬・処理 木くず	7.0	m3	6,529	45,703	歩A・単A B単 18号
合 計				678,591	
・法覆護岸工					
	1.000	式		24,585,000	
・ ・コンクリートブロック工					
	1.000	式		24,555,000	
000019 ブロックマット l=5.0m以下,80mm	2,824	m ²	7,935	22,408,440	歩A・単A B単 19号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	佐賀市東部線（若宮その２工区）工事				
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その２工区）工事					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000020 アンカーピン SD295,D16,L=1.40m,加工含み	1,777	本	830	1,474,910	歩A・単A B単 20号
000021 コンクリートブロック張り（撤去） t=10cm	23	m ²	1,907	43,861	歩A・単A B単 21号
000022 コンクリートブロック張り（復旧） t=10cm,既設利用	23	m ²	4,409	101,407	歩A・単A B単 22号
000023 階段工 1:2.0勾配,一般型（５段）	9	箇所	58,460	526,140	歩A・単A B単 23号
合 計				24,554,758	
・ ・ 端部処理工	1.000	式		30,000	
000024 構造物接続部 吸出防止ｼｰﾄ（合成繊維t=10mm）	12	箇所	1,475	17,700	歩A・単A B単 24号
000025 構造物接続部 吸出防止ｼｰﾄ（合成繊維t=10mm）	8	箇所	1,553	12,424	歩A・単A B単 25号
合 計				30,124	
・ 水路付帯工	1.000	式		349,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式		349,000	
000026 ガードレール撤去 Gr-C-4E	91	m	1,380	125,580	歩A・単A B単 26号
000027 ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用	91	m	2,457	223,587	歩A・単A B単 27号
合 計				349,167	
・ 耕地復旧工	1.000	式		1,048,000	
・ ・ 水田復旧工	1.000	式		1,048,000	
000028 暗渠排水工 VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）	1	箇所	22,316	22,316	歩A・単A B単 28号
000029 暗渠排水工 VUφ75,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）	12	箇所	24,459	293,508	歩A・単A B単 29号
000030 暗渠排水工 VUφ100,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）	9	箇所	26,608	239,472	歩A・単A B単 30号
000031 耕地復旧（耕起）	12,242	m ²	23	281,566	歩A・単A B単 31号
000032 畦畔復旧 B=300,H=300	54	m	1,103	59,562	歩A・単A B単 32号
000033 田面排水工 VUφ250	2	箇所	19,023	38,046	歩A・単A B単 33号
000034 田面排水工 HPφ250,既設利用	7	箇所	13,941	97,587	歩A・単A B単 34号
000035 水叩き 吸出防止ｼｰﾄ,ﾔｼ繊維,t=10mm	9	箇所	1,826	16,434	歩A・単A B単 35号
合 計				1,048,491	
・ 道路復旧工	1.000	式		3,596,000	
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		2,139,000	
000036 不陸整正 補足材なし,締固め有り	750	m ²	184	138,000	歩A・単A B単 36号
000037 表層（車道・路肩部） 再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13),t=4cm	750	m ²	1,818	1,363,500	歩A・単A B単 37号
000038 表層（車道・路肩部） ｵｰﾊﾞｰﾚｲ,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)t=3cm	322	m ²	1,343	432,446	歩A・単A B単 38号
000039 区画線 実線,15cm,溶融式	536	m	383	205,288	歩A・単A B単 39号
合 計				2,139,234	
・ ・ 砂利舗装工	1.000	式		1,248,000	
000040 敷砂利 RC-40,t=10cm,敷均し	1,453	m ²	859	1,248,127	歩A・単A B単 40号
合 計				1,248,127	
・ ・ 歩車道境界ブロック撤去復旧	1.000	式		203,000	
000041 歩車道境界ブロック撤去復旧 既設利用	26	m	7,825	203,450	歩A・単A B単 41号

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	佐賀市東部線（若宮その2工区）工事				
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				18,513,000	
・ 仮設工 指定仮設	1.000	式		9,527,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		7,464,000	
000043 土木シート 敷設～撤去	12,291	m ²	266	3,269,406	歩A・単A B単 43号
000044 葎運搬・処理 廃プラスチック類（土木シート）	25	m ³	6,600	165,000	歩A・単A B単 44号
000045 敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm	2,409	m ²	1,298	3,126,882	歩A・単A B単 45号
000046 敷鉄板（耕作用進入路） t=22mm	676	m ²	1,298	877,448	歩A・単A B単 46号
000047 敷鉄板（農業用水管保護） t=22mm	19	m ²	1,345	25,555	歩A・単A B単 47号
合 計				7,464,291	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		249,000	
000048 締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去、マサ土（搬入土）、ほぐした土量	26.0	m ³	9,390	244,140	歩A・単A B単 48号
000049 葎運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）	0.8	m ³	6,600	5,280	歩A・単A B単 49号
合 計				249,420	
・ ・ 排水処理工（降雨時排水）	1.000	式		1,814,000	
000050 排水ポンプ（仮設） Φ100 No.90+21.20	1	箇所	519,790	519,790	歩A・単A B単 50号
000051 排水ポンプ（仮設） Φ50 No.90+22.70	1	箇所	223,695	223,695	歩A・単A B単 51号
000052 排水ポンプ（仮設） Φ100 No.91+31.80	1	箇所	428,643	428,643	歩A・単A B単 52号
000053 排水ポンプ（仮設） Φ100 No.93+42.30	1	箇所	642,367	642,367	歩A・単A B単 53号
合 計				1,814,495	
・ 仮設工 任意仮設工	1.000	式		8,986,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		7,175,000	
000054 工事用道路 法肩仮設道路	650	m ³	4,528	2,943,200	歩A・単A B単 54号
000055 工事用道路 拡幅＋隅切	270	m ³	2,531	683,370	歩A・単A B単 55号
000056 工事用道路 車廻部	120	m ³	2,531	303,720	歩A・単A B単 56号
000057 工事用道路 坂路盛土部	140	m ³	284	39,760	歩A・単A B単 57号
000058 工事用道路 待避所	100	m ³	2,531	253,100	歩A・単A B単 58号
000059 工事用道路 撤去	1,300	m ³	1,930	2,509,000	歩A・単A B単 59号
000060 敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm	1,118	m ²	396	442,728	歩A・単A B単 60号
合 計				7,174,878	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		5,000	
000061 遮水シート 設置・撤去	31	m ²	150	4,650	歩A・単A B単 61号
000062 葎運搬・処理 廃プラスチック類（遮水シート）	0.1	m ³	6,600	660	歩A・単A B単 62号
合 計				5,310	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		395,000	
000063 排水ポンプ（仮設） 初期排水	1	式	40,649	40,649	歩A・単A B単 63号
000064 排水ポンプ（仮設） 常時排水	1	式	354,000	354,000	歩A・単A B単 64号
合 計				394,649	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 土砂掘削					
	現地土		m3	393		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 土砂掘削					
	改良土		m3	393		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 流用土盛土					
			m3	2,325		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 流用土盛土					
			m3	2,281		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 流用土盛土					
			m3	1,005		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 法面整形（掘削部）					
			m ²	963		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 法面整形（盛土部）					
			m ²	493		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 作業残土処理					
	土砂,巨勢受入地		m3	1,794		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 作業残土処理					
	草根混じり土		m3	6,962		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 安定処理					
	セメント系固化材（50kg/m3）		m3	2,421		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 般運搬・処理					
	プラスチック類（改良材空袋）		m3	6,600		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 舗装版切断					
	As,舗装版厚=15cm以下		m	702		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 舗装版切断排水処理					
	汚泥		m3	16,000		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 舗装版破砕					
	As,舗装版厚=15cm以下		m ²	236		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 般運搬・処理					
	As殻		m3	6,857		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 水路内雑物運搬・処理					
	水路内雑物		m3	11,600		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 木柵撤去					
	チェーンソー		m	206		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 木柵運搬・処理					
	木くず		m3	6,529		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** ブロックマット					
	L=5.0m以下,80mm		m ²	7,935		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** アンカーピン					
	SD295,D16,L=1.40m,加工含み		本	830		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** コンクリートブロック張り（撤去）					
	t=10cm		m ²	1,907		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** コンクリートブロック張り（復旧）					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	t=10cm,既設利用		m ²	4,409		歩A・単A
	*** B単ー 23号 ***					
000023	階段工					
	1:2.0勾配,一般型（5段）		箇所	58,460		歩A・単A
	*** B単ー 24号 ***					
000024	構造物接続部					
	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所	1,475		歩A・単A
	*** B単ー 25号 ***					
000025	構造物接続部					
	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所	1,553		歩A・単A
	*** B単ー 26号 ***					
000026	ガードレール撤去					
	Gr-C-4E		m	1,380		歩A・単A
	*** B単ー 27号 ***					
000027	ガードレール復旧					
	Gr-C-4E,既設利用		m	2,457		歩A・単A
	*** B単ー 28号 ***					
000028	暗渠排水工					
	VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所	22,316		歩A・単A
	*** B単ー 29号 ***					
000029	暗渠排水工					
	VUφ75,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所	24,459		歩A・単A
	*** B単ー 30号 ***					
000030	暗渠排水工					
	VUφ100,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所	26,608		歩A・単A
	*** B単ー 31号 ***					
000031	耕地復旧（耕起）					
			m ²	23		歩A・単A
	*** B単ー 32号 ***					
000032	畦畔復旧					
	B=300,H=300		m	1,103		歩A・単A
	*** B単ー 33号 ***					
000033	田面排水工					
	VUφ250		箇所	19,023		歩A・単A
	*** B単ー 34号 ***					
000034	田面排水工					
	HPφ250,既設利用		箇所	13,941		歩A・単A
	*** B単ー 35号 ***					
000035	水叩き					
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所	1,826		歩A・単A
	*** B単ー 36号 ***					
000036	不陸整正					
	補足材なし,締固め有り		m ²	184		歩A・単A
	*** B単ー 37号 ***					
000037	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度75mm(13),t=4cm		m ²	1,818		歩A・単A
	*** B単ー 38号 ***					
000038	表層（車道・路肩部）					
	オーパ-レイ,再生密粒度75mm(13)t=3cm		m ²	1,343		歩A・単A
	*** B単ー 39号 ***					
000039	区画線					
	実線,15cm,溶融式		m	383		歩A・単A
	*** B単ー 40号 ***					
000040	敷砂利					
	RC-40,t=10cm,敷均し		m ²	859		歩A・単A
	*** B単ー 41号 ***					
000041	歩車道境界ブロック撤去復旧					
	既設利用		m	7,825		歩A・単A
	*** B単ー 42号 ***					
000042	ガードレール撤去復旧					
	進入路（3）,既設利用		m	1,533		歩A・単A
	*** B単ー 43号 ***					
000043	土木シート					
	敷設～撤去		m ²	266		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（土木シート）		m3	6,600		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 敷鉄板（法肩仮設道路）					
	t=22mm		m ²	1,298		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 敷鉄板（耕作用進入路）					
	t=22mm		m ²	1,298		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 敷鉄板（農業用水管保護）					
	t=22mm		m ²	1,345		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 締切盛土（大型土のう）					
	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m3	9,390		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m3	6,600		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	Φ100 No.90+21.20		箇所	519,790		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	Φ50 No.90+22.70		箇所	223,695		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	Φ100 No.91+31.80		箇所	428,643		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	Φ100 No.93+42.30		箇所	642,367		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 工事用道路					
	法肩仮設道路		m3	4,528		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 工事用道路					
	拡張+開切		m3	2,531		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 工事用道路					
	車廻部		m3	2,531		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 工事用道路					
	坂路盛土部		m3	284		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 工事用道路					
	待避所		m3	2,531		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 工事用道路					
	撤去		m3	1,930		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 敷鉄板（水路内敷鉄板）					
	t=22mm		m ²	396		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 遮水シート					
	設置・撤去		m ²	150		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（遮水シート）		m3	6,600		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	初期排水		式	40,649		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	常時排水		式	354,000		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 受電設備					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	初期・常時・中和 No.93+43.69 *** B単ー 66号 ***		式	202,483		歩A・単A
000066	受電設備					
	降雨時排水 No.90+21.20 *** B単ー 67号 ***		式	202,483		歩A・単A
000067	受電設備					
	降雨時排水 No.90+22.70 *** B単ー 68号 ***		式	202,483		歩A・単A
000068	受電設備					
	降雨時排水 No.91+31.80 *** B単ー 69号 ***		式	202,483		歩A・単A
000069	受電設備					
	降雨時排水 No.93+42.30 *** B単ー 70号 ***		式	202,483		歩A・単A
000070	配電設備					
	初期・常時・中和 No.93+43.69 *** B単ー 71号 ***		式	123,236		歩A・単A
000071	配電設備					
	降雨時排水 No.90+21.20 *** B単ー 72号 ***		式	68,803		歩A・単A
000072	配電設備					
	降雨時排水 No.90+22.70 *** B単ー 73号 ***		式	68,777		歩A・単A
000073	配電設備					
	降雨時排水 No.91+31.80 *** B単ー 74号 ***		式	68,803		歩A・単A
000074	配電設備					
	降雨時排水 No.93+42.30 *** B単ー 75号 ***		式	68,803		歩A・単A
000075	中和処理施設					
	炭酸ガス,設置～運転～撤去 *** B単ー 76号 ***		式	846,561		歩A・単A
000076	重建設機械分解・組立・輸送					
	地盤改良攪拌混合機 *** B単ー 77号 ***		台	698,080		歩A・単A
000077	重建設機械輸送					
	ロング・ラム・クマ *** B単ー 78号 ***		台	144,680		歩A・単A
000078	仮設材輸送費					
	敷鉄板 *** B単ー 79号 ***		ton	10,560		歩A・単A
000079	草類運搬・処理					
	草類(刈草) *** B単ー 80号 ***		m3	8,354		歩A・単A
000080	草類運搬・処理					
	草類(水草) *** B単ー 81号 ***		m3	10,854		歩A・単A
000081	ポータブルコーン貫入試験					
	単管式 *** B単ー 82号 ***		m	3,430		歩A・単A
000082	工事管理者（在）					
	*** B単ー 83号 ***		人	51,000		歩A・単A
000083	列車見張員（在）					
	*** B単ー 84号 ***		人	32,000		歩A・単A
000084	重機械指揮者					
	*** B単ー 85号 ***		人	32,000		歩A・単A
000085	電気基本料金					
	*** B単ー 86号 ***		式	63,612		歩A・単A
000086	六価クロム溶出試験					
	環境庁告示第46号溶出試験		検体	7,800		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単－ 1号 ***						
000001	土砂掘削 現地土		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（現地土）					
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブ`ンカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-,-	1,000	m3	392.5	393	S単 97号
	合 計				393	
	単 価				393	
*** B単－ 2号 ***						
000002	土砂掘削 改良土		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（改良土）					
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブ`ンカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-,-	1,000	m3	392.5	393	S単 97号
	合 計				393	
	単 価				393	
*** B単－ 3号 ***						
000003	流用土盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンパ`ク 90kg級					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパ`ク(I)	1,000	m3	2,325	2,325	S単 1号
	合 計				2,325	
	単 価				2,325	
*** B単－ 4号 ***						
000004	流用土盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンパ`ク搭乗式 (3~4t)					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,760	1,760	S単 2号
S01082	締固工(振動コンパ`ク締固め2.5m未満) 路体・築堤,3~4ton,なし	1,000	m3	521	521	S単 3号
	合 計				2,281	
	単 価				2,281	
*** B単－ 5号 ***						
000005	流用土盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	BH0.28m3敷均し+振動コンパ`ク搭乗式 (3~4t)					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	1,005	1,005	S単 103号
	合 計				1,005	
	単 価				1,005	
*** B単－ 6号 ***						
000006	法面整形（掘削部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1,000	m ²	962.5	963	S単 105号
	合 計				963	
	単 価				963	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 7号 ***						
000007	法面整形（盛土部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	493.3	493	S単 106号
	合 計				493	
	単 価				493	
*** B単一 8号 ***						
000008	作業残土処理 土砂,巨勢受入地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	2度扱い,整地					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	257	257	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m ³	1,375	1,375	S単 99号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m ³	162.4	162	S単 107号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
*** B単一 9号 ***						
000009	作業残土処理 草根混じり土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下	0.800	m ³	3,077	2,462	S単 100号
S02123	処分価格 草根混じり土	1.000	m ³	4,500	4,500	S単 48号
	合 計				6,962	
	単 価				6,962	
*** B単一 10号 ***						
000010	安定処理 セメント系固化材 (50kg/m ³)		m ³		100,000	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	5.400	ton	19,800	106,920	S単 45号
S86401	固化材散布 施工障害なし	5.000	ton	5,884	29,420	S単 95号
S86433	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5～2.0m	100.000	m ³	1,058	105,800	S単 96号
	合 計				242,140	
	単 価				2,421	
*** B単一 11号 ***						
000011	殻運搬・処理 プラスチック類 (改良材空袋)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m ³	1,800	1,800	S単 49号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m ³	4,800	4,800	S単 50号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
*** B単一 12号 ***						
000012	舗装版切斷 As,舗装版厚=15cm以下		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切斷 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	702.2	702	S単 110号
	合 計				702	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				702	
	*** B単一 13号 ***					
000013	舗装版切断排水処理					歩A
	汚泥		m3		1,000 m3	当たり算出
S02123	処分価格					
	汚泥	1.000	m3	16,000	16,000	S単 51号
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	
	*** B単一 14号 ***					
000014	舗装版破碎					歩A
	As,舗装版厚=15cm以下		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	235.7	236	S単 109号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単一 15号 ***					
000015	殻運搬・処理					歩A
	As殻		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,	1.000	m3	4,057	4,057	S単 108号
S02123	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,800	2,800	S単 52号
	合 計				6,857	
	単 価				6,857	
	*** B単一 16号 ***					
000016	水路内雑物運搬・処理					歩A
	水路内雑物		m3		1,000 m3	当たり算出
S02123	積込・運搬					
	水路内雑物	1.000	m3	3,100	3,100	S単 53号
S02123	処分価格					
	水路内雑物	1.000	m3	8,500	8,500	S単 54号
	合 計				11,600	
	単 価				11,600	
	*** B単一 17号 ***					
000017	木柵撤去					歩A
	チェーンソー		m		1,000 m	当たり算出
T00201	木柵撤去					
		1.000	m	206	206	T単 1号
	合 計				206	
	単 価				206	
	*** B単一 18号 ***					
000018	木柵運搬・処理					歩A
	木くず		m3		1,000 m3	当たり算出
S02123	処分場運搬					
	木くず(生木),21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,854	1,854	S単 55号
S02123	処分価格					
	木くず(生木)	1.000	m3	4,675	4,675	S単 56号
	合 計				6,529	
	単 価				6,529	
	*** B単一 19号 ***					
000019	ブロックマット					歩A
	L=5.0m以下,80mm		m ²		1,000 m ²	当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（若宮その2工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	L=5.0m,t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設 5.0m,なし	1.000	m ²	835	835	S単 61号
S02116	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1.000	m ²	7,100	7,100	S単 24号
	合 計				7,935	
	単 価				7,935	
	*** B単— 20号 ***					
000020	アンカーピン SD295,D16,L=1.40m,加工含み		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	1.000	本	830	830	S単 25号
	合 計				830	
	単 価				830	
	*** B単— 21号 ***					
000021	コンクリートブロック張り（撤去） t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00311	コンクリートブロック張り工（撤去） 50×50×10cm,長期割引単価区分（賃料機械：なし）	1.000	m ²	1,907	1,907	T単 2号
	合 計				1,907	
	単 価				1,907	
	*** B単— 22号 ***					
000022	コンクリートブロック張り（復旧） t=10cm,既設利用		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00313	コンクリートブロック張り工（復旧） 50×50×10cm,既設利用,長期割引なし	1.000	m ²	4,409	4,409	T単 3号
	合 計				4,409	
	単 価				4,409	
	*** B単— 23号 ***					
000023	階段工 1:2.0勾配,一般型（5段）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00322	階段ブロック（一般型） 1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	2.000	m ²	29,230	58,460	T単 4号
	合 計				58,460	
	単 価				58,460	
	*** B単— 24号 ***					
000024	構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=3.8m,W=0.6m					
T00341	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維）	2.280	m ²	647	1,475	T単 5号
	合 計				1,475	
	単 価				1,475	
	*** B単— 25号 ***					
000025	構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=4.0m,W=0.6m					
T00341	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維）	2.400	m ²	647	1,553	T単 5号
	合 計				1,553	
	単 価				1,553	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 26号 ***					
000026	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1,000	m	1,380	1,380	S単 68号
	合 計				1,380	
	単 価				1,380	
	*** B単一 27号 ***					
000027	ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,一,無し,直線部,直支柱,する	1,000	m	2,457	2,457	S単 67号
	合 計				2,457	
	単 価				2,457	
	*** B単一 28号 ***					
000028	暗渠排水工 VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00511	暗渠排水工 φ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓	1,000	箇所	4,280	4,280	T単 7号
T00501	ブロックマット加工処理	1,000	箇所	18,036	18,036	T単 6号
	合 計				22,316	
	単 価				22,316	
	*** B単一 29号 ***					
000029	暗渠排水工 VUφ75,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00513	暗渠排水工 φ75,L=2.0m,ネジ式水甲栓	1,000	箇所	6,423	6,423	T単 8号
T00501	ブロックマット加工処理	1,000	箇所	18,036	18,036	T単 6号
	合 計				24,459	
	単 価				24,459	
	*** B単一 30号 ***					
000030	暗渠排水工 VUφ100,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00514	暗渠排水工 φ100,L=2.0m,ネジ式水甲栓	1,000	箇所	8,572	8,572	T単 9号
T00501	ブロックマット加工処理	1,000	箇所	18,036	18,036	T単 6号
	合 計				26,608	
	単 価				26,608	
	*** B単一 31号 ***					
000031	耕地復旧（耕起）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧（耕起） 無	1,000	m ²	23	23	S単 71号
	合 計				23	
	単 価				23	
	*** B単一 32号 ***					
000032	畦畔復旧 B=300,H=300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧（畦畔） 補助作業及び雑物除去作業,なし	1,000	m	1,103	1,103	S単 70号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（若宮その2工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,103	
	単 価				1,103	
	*** B単— 33号 ***					
000033	田面排水工 VUφ250		箇所		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00537	田面排水工 VUφ250,長期割引単価区分：なし	1.000	箇所	19,023	19,023	T単 10号
	合 計				19,023	
	単 価				19,023	
	*** B単— 34号 ***					
000034	田面排水工 HPφ250,既設利用		箇所		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種	1.500	m	9,294	13,941	S単 111号
	合 計				13,941	
	単 価				13,941	
	*** B単— 35号 ***					
000035	水叩き 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00551	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（ヤシ繊維）	0.250	m ²	662	166	T単 11号
S02116	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	2.000	本	830	1,660	S単 25号
	合 計				1,826	
	単 価				1,826	
	*** B単— 36号 ***					
000036	不陸整正 補足材なし,締固め有り		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	183.6	184	S単 112号
	合 計				184	
	単 価				184	
	*** B単— 37号 ***					
000037	表層（車道・路肩部） 再生密粒度7スコン(13),t=4cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,7スコン混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし	1.000	m ²	1,818	1,818	S単 113号
	合 計				1,818	
	単 価				1,818	
	*** B単— 38号 ***					
000038	表層（車道・路肩部） オールレイ,再生密粒度7スコン(13)t=3cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,7スコン混合物Ⅰ（2.35t/m3）,タックコート 各種,なし	1.000	m ²	1,343	1,343	S単 114号
	合 計				1,343	
	単 価				1,343	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 39号 ***					
000039	区画線 実線,15cm,溶融式		m		1,000	歩A 当たり算出
T00601	区画線工（実線） 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm	1,000	m	383	383	T単 12号
	合 計				383	
	単 価				383	
	*** B単一 40号 ***					
000040	敷砂利 RC-40,t=10cm,敷均し		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	舗装面仕上有り					
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	1,000	m ²	859	859	S単 66号
	合 計				859	
	単 価				859	
	*** B単一 41号 ***					
000041	歩車道境界ブロック撤去復旧 既設利用		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	1,000	m	1,433	1,433	S単 116号
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,無し,なし,再生クワッシャー RC-40,18-8-25（高炉）	1,000	m	6,392	6,392	S単 115号
	合 計				7,825	
	単 価				7,825	
	*** B単一 42号 ***					
000042	ガードレール撤去復旧 進入路（3）,既設利用		m		1,000	歩A 当たり算出
S02120	ガードレール撤去（レールのみ）	1,000	m	669	669	S単 46号
Y00001	レール(C種)のみ撤去,時間的制約:受けない,					
Y00001	夜間作業：無し					
S02120	ガードレール設置（レールのみ）	1,000	m	864	864	S単 47号
Y00001	レール(C種)のみ設置,時間的制約：－,夜間作業:無し,					
Y00001	施工区分:直線部					
	合 計				1,533	
	単 価				1,533	
	*** B単一 43号 ***					
000043	土木シート 敷設～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	建:980N/5cm,積:1100N/5cm					
S18062	土工用マット(土木シート)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	266	266	S単 83号
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B単一 44号 ***					
000044	搬運搬・処理 廃プラスチック類（土木シート）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m3	1,800	1,800	S単 49号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	処分価格					
	廃プラスチック類	1.000	m3	4,800	4,800	S単 50号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単— 45号 ***					
000045	敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,1,なし	1.000	m ²	1,298	1,298	S単 79号
	合 計				1,298	
	単 価				1,298	
	*** B単— 46号 ***					
000046	敷鉄板（耕作用進入路） t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,1,なし	1.000	m ²	1,298	1,298	S単 79号
	合 計				1,298	
	単 価				1,298	
	*** B単— 47号 ***					
000047	敷鉄板（農業用水管保護） t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし	1.000	m ²	175	175	S単 80号
T00801	敷鉄板 22×1524×3048,91日,1回	1.000	m ²	1,007	1,007	T単 13号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし	1.000	m ²	163	163	S単 81号
	合 計				1,345	
	単 価				1,345	
	*** B単— 48号 ***					
000048	締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	257	213	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	0.830	m3	1,768	1,467	S単 101号
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾌﾗｲｰﾝｸﾚｰﾝ,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし	1.000	袋	5,262	5,262	S単 75号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾌﾗｲｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,172	1,172	S単 76号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	0.830	m3	1,375	1,141	S単 99号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.830	m3	162.4	135	S単 107号
	合 計				9,390	
	単 価				9,390	
	*** B単— 49号 ***					
000049	殻運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	1,800	1,800	S単 49号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,800	4,800	S単 50号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単— 50号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000050	排水ポンプ（仮設） Φ100 No.90+21.20		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
Y00001	φ100, No.90+21.20(運転22日, 存置60日)					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm, なし	1,000	箇所	48,364	48,364	S単 77号
T01024	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水, 7以上～30未満, φ100, 商用電源	22,000	日	5,807	127,754	T単 19号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	60,000	日	280	16,800	S単 8号
S02113	塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))	145,600	m	320	46,592	S単 10号
T01005	排水ホース設置 φ100mm	145,600	m	1,242	180,835	T単 16号
T01006	排水ホース撤去 φ100mm	145,600	m	683	99,445	T単 17号
	合 計				519,790	
	単 価				519,790	
	*** B単— 51号 ***					
000051	排水ポンプ（仮設） Φ50 No.90+22.70		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
Y00001	φ50, No.90+22.70(運転22日, 存置60日)					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	1,000	箇所	16,215	16,215	S単 78号
T01023	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水, 0以上～7未満, φ50, 商用電源	22,000	日	4,720	103,840	T単 18号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	60,000	日	163	9,780	S単 9号
S02113	塩ビ送水ホース 径50mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))	52,000	m	128	6,656	S単 11号
T01001	排水ホース設置 φ50mm	52,000	m	994	51,688	T単 14号
T01002	排水ホース撤去 φ50mm	52,000	m	683	35,516	T単 15号
	合 計				223,695	
	単 価				223,695	
	*** B単— 52号 ***					
000052	排水ポンプ（仮設） Φ100 No.91+31.80		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
Y00001	φ100, No.91+31.80(運転22日, 存置60日)					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm, なし	1,000	箇所	48,364	48,364	S単 77号
T01024	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水, 7以上～30未満, φ100, 商用電源	22,000	日	5,807	127,754	T単 19号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	60,000	日	280	16,800	S単 8号
S02113	塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))	105,000	m	320	33,600	S単 10号
T01005	排水ホース設置 φ100mm	105,000	m	1,242	130,410	T単 16号
T01006	排水ホース撤去 φ100mm	105,000	m	683	71,715	T単 17号
	合 計				428,643	
	単 価				428,643	
	*** B単— 53号 ***					
000053	排水ポンプ（仮設） Φ100 No.93+42.30		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
Y00001	φ100, No.93+42.30(運転22日, 存置60日)					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm, なし	1,000	箇所	48,364	48,364	S単 77号
T01024	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水, 7以上～30未満, φ100, 商用電源	22,000	日	5,807	127,754	T単 19号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	60,000	日	280	16,800	S単 8号
S02113	塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))	200,200	m	320	64,064	S単 10号
T01005	排水ホース設置 φ100mm	200,200	m	1,242	248,648	T単 16号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T01006	排水ホース撤去 φ100mm	200.200	m	683	136,737	T単 17号
	合 計				642,367	
	単 価				642,367	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	工事用道路 法肩仮設道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	法肩仮設道路					
Y00001	改良土(搬入土),人力+VR3～4t					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.110	m3	1,768	1,962	S単 102号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,760	1,760	S単 2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾀｰ締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし	1.000	m3	521	521	S単 3号
	合 計				4,528	
	単 価				4,528	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	工事用道路 拡幅+隅切		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	拡幅+隅切					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.110	m3	1,768	1,962	S単 102号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	284.4	284	S単 104号
	合 計				2,531	
	単 価				2,531	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	工事用道路 車廻部		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	車廻し					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.110	m3	1,768	1,962	S単 102号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	284.4	284	S単 104号
	合 計				2,531	
	単 価				2,531	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	工事用道路 坂路盛土部		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	取付坂路					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	284.4	284	S単 104号
	合 計				284	
	単 価				284	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 58号 ***					
000058	工事用道路					歩A
	待避所		m3		1.000	当たり算出
Y00001	待機所					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.110	m3	1,768	1,962	S単 102号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	284.4	284	S単 104号
	合 計				2,531	
	単 価				2,531	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	工事用道路					歩A
	撤去		m3		1.000	当たり算出
Y00001	撤去					
Y00001	DT10t+BH0.8m3					
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ﾌﾟﾗﾝｸﾞﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	392.5	393	S単 97号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m3	1,375	1,375	S単 99号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	162.4	162	S単 107号
	合 計				1,930	
	単 価				1,930	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	敷鉄板(水路内敷鉄板)					歩A
	t=22mm		m ²		1.000	当たり算出
Y00001	設置～賃料～撤去					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,36,21,あり	1.000	m ²	396	396	S単 82号
	合 計				396	
	単 価				396	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	遮水シート					歩A
	設置・撤去		m ²		1.000	当たり算出
Y00001	ブルーシート#2000,幅3.6m×長5.4m,物価版平均					
S18062	土工用マット(ブルーシート)設置・撤去					
	敷設～撤去	1.000	m ²	150	150	S単 84号
	合 計				150	
	単 価				150	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	殻運搬・処理					歩A
	廃プラスチック類(遮水シート)		m3		1.000	当たり算出
S02123	積込・運搬					
	廃プラスチック類	1.000	m3	1,800	1,800	S単 49号
S02123	処分価格					
	廃プラスチック類	1.000	m3	4,800	4,800	S単 50号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	排水ポンプ(仮設)					歩A
	初期排水		式		1.000	式当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（若宮その2工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	φ100,運転,初期排水（商用電源）					
T01024	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源	7.000	日	5,807	40,649	T単 19号
	合 計				40,649	
	単 価				40,649	
	*** B単一 64号 ***					
000064	排水ポンプ（仮設） 常時排水		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	φ50,運転,常時排水（商用電源）					
T01023	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	75.000	日	4,720	354,000	T単 18号
	合 計				354,000	
	単 価				354,000	
	*** B単一 65号 ***					
000065	受電設備 初期・常時・中和 No.93+43.69		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.93+43.69,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,82日	1.000	箇所	182,110	182,110	S単 85号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	20,373	20,373	S単 86号
	合 計				202,483	
	単 価				202,483	
	*** B単一 66号 ***					
000066	受電設備 降雨時排水 No.90+21.20		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.90+21.20,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,82日	1.000	箇所	182,110	182,110	S単 85号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	20,373	20,373	S単 86号
	合 計				202,483	
	単 価				202,483	
	*** B単一 67号 ***					
000067	受電設備 降雨時排水 No.90+22.70		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.90+22.70,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,82日	1.000	箇所	182,110	182,110	S単 85号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	20,373	20,373	S単 86号
	合 計				202,483	
	単 価				202,483	
	*** B単一 68号 ***					
000068	受電設備 降雨時排水 No.91+31.80		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.91+31.80,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,82日	1.000	箇所	182,110	182,110	S単 85号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	20,373	20,373	S単 86号
	合 計				202,483	
	単 価				202,483	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 69号 ***					
000069	受電設備					歩A
	降雨時排水 No.93+42.30		式		1,000	式 当たり算出
Y00001	No.93+42.30,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備					
	設置～損料～撤去,82日	1,000	箇所	182,110	182,110	S単 85号
S18105	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1,000	極	20,373	20,373	S単 86号
	合 計				202,483	
	単 価				202,483	
	*** B単一 70号 ***					
000070	配電設備					歩A
	初期・常時・中和 No.93+43.69		式		1,000	式 当たり算出
Y00001	No.93+43.69,設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,82日	10,000	m	1,432	14,320	S単 88号
S18114	分電盤設備					
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,82日	1,000	箇所	34,476	34,476	S単 89号
S18114	分電盤設備					
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,73日	1,000	箇所	34,426	34,426	S単 90号
S18105	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1,000	極	20,007	20,007	S単 87号
S18105	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1,000	極	20,007	20,007	S単 87号
	合 計				123,236	
	単 価				123,236	
	*** B単一 71号 ***					
000071	配電設備					歩A
	降雨時排水 No.90+21.20		式		1,000	式 当たり算出
Y00001	No.90+21.20,設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,82日	10,000	m	1,432	14,320	S単 88号
S18114	分電盤設備					
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,82日	1,000	箇所	34,476	34,476	S単 89号
S18105	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1,000	極	20,007	20,007	S単 87号
	合 計				68,803	
	単 価				68,803	
	*** B単一 72号 ***					
000072	配電設備					歩A
	降雨時排水 No.90+22.70		式		1,000	式 当たり算出
Y00001	No.90+22.70,設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,82日	10,000	m	1,432	14,320	S単 88号
S18114	分電盤設備					
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,82日	1,000	箇所	34,450	34,450	S単 91号
S18105	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1,000	極	20,007	20,007	S単 87号
	合 計				68,777	
	単 価				68,777	
	*** B単一 73号 ***					
000073	配電設備					歩A
	降雨時排水 No.91+31.80		式		1,000	式 当たり算出
Y00001	No.91+31.80,設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,82日	10,000	m	1,432	14,320	S単 88号
S18114	分電盤設備					
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,82日	1,000	箇所	34,476	34,476	S単 89号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 87号
	合 計				68,803	
	単 価				68,803	
	*** B単一 74号 ***					
000074	配電設備 降雨時排水 No.93+42.30		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.93+42.30,設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,82日	10.000	m	1,432	14,320	S単 88号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,82日	1.000	箇所	34,476	34,476	S単 89号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 87号
	合 計				68,803	
	単 価				68,803	
	*** B単一 75号 ***					
000075	中和処理施設 炭酸ガス,設置～運転～撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	運転日数73日,炭酸ガス46.9kg,設置～運転～撤去					
T01201	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):あり	1.000	式	383,850	383,850	T単 20号
T01204	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	73.000	日	6,097	445,081	T単 21号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,	51.100	kg	345	17,630	S単 39号
	合 計				846,561	
	単 価				846,561	
	*** B単一 76号 ***					
000076	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良攪拌混合機		台		1.000 台	歩A 当たり算出
Y00001	(改良深2.0m迄)					
T01301	積込・積卸・組立・分解（重建設機械） 攪拌混合機(ベ-スマシ含),0.5-2m,長割なし	1.000	台	476,860	476,860	T単 22号
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 92号
T01321	輸送費(特殊機械)往路 4ton車,10kmまで	1.000	台	15,730	15,730	T単 25号
T01323	輸送費(特殊機械)往路 10ton車,10kmまで	1.000	台	20,470	20,470	T単 27号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 93号
T01322	輸送費(特殊機械)復路 4ton車,10kmまで	1.000	台	15,730	15,730	T単 26号
T01324	輸送費(特殊機械)復路 10ton車,10kmまで	1.000	台	20,470	20,470	T単 28号
T01307	輸送時損料（重建設機械）往路・復路 攪拌混合機(ベ-スマシ h` ック秒超ロング仕様)	1.000	式	6,820	6,820	T単 23号
	合 計				698,080	
	単 価				698,080	
	*** B単一 77号 ***					
000077	重建設機械輸送 ロング・ア-ムh` ック秒		台		1.000 台	歩A 当たり算出
Y00001	往復					
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 92号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 93号
T01311	輸送時損料（重建設機械）往復 h` ック秒[加-ラ型・超ロング・排対(2次)]h` ック秒容量0.4m3	1.000	式	2,680	2,680	T単 24号
	合 計				144,680	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				144,680	
	*** B単一 78号 ***					
000078	仮設材輸送費		ton		1.000 ton	歩A
Y00001	敷鉄板					当たり算出
	往復					
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,560	10,560	S単 94号
	合 計				10,560	
	単 価				10,560	
	*** B単一 79号 ***					
000079	草類運搬・処理		m3		1.000 m3	歩A
	草類(刈草)					当たり算出
S02123	処分場運搬					
	草類 (刈草) ,21.0km以下,路面：良好	1.000	m3	1,854	1,854	S単 57号
S02123	処分価格					
	草類 (刈草)	1.000	m3	6,500	6,500	S単 58号
	合 計				8,354	
	単 価				8,354	
	*** B単一 80号 ***					
000080	草類運搬・処理		m3		1.000 m3	歩A
	草類(水草)					当たり算出
S02123	処分場運搬					
	草類 (水草) ,21.0km以下,路面：良好	1.000	m3	1,854	1,854	S単 59号
S02123	処分価格					
	草類 (水草)	1.000	m3	9,000	9,000	S単 60号
	合 計				10,854	
	単 価				10,854	
	*** B単一 81号 ***					
000081	ポータブルコーン貫入試験		m		1.000 m	歩A
	単管式					当たり算出
S02116	ポータブルコーン貫入試験					
	単管式,GL-5m以内,,	1.000	m	3,430	3,430	S単 42号
	合 計				3,430	
	単 価				3,430	
	*** B単一 82号 ***					
000082	工事管理者（在）		人		1.000 人	歩A
						当たり算出
S02115	工事管理者（在）					
		1.000	人	51,000	51,000	S単 21号
	合 計				51,000	
	単 価				51,000	
	*** B単一 83号 ***					
000083	列車見張員（在）		人		1.000 人	歩A
						当たり算出
S02115	列車見張員（在）					
		1.000	人	32,000	32,000	S単 22号
	合 計				32,000	
	単 価				32,000	
	*** B単一 84号 ***					
000084	重機械指揮者		人		1.000 人	歩A
						当たり算出

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,325		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない		m3	1,760		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体・築堤、3～4ton、なし		m3	521		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02111	バックホ[加圧型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホ[加圧型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	山積0.4m3(平積0.3m3) (ハースマン(改造費含む))		供用日	19,600		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,500		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02111	バックホ[加圧型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホ[加圧型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホ容量0.4m3 最大作業半径15-19m		供用日	13,400		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02112	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	11,000		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)		日	280		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)		日	163		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース					
	塩ビ送水ホース					
	径100mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))		m	320		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース					
	塩ビ送水ホース					
	径50mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))		m	128		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02114	敷鉄板					
	敷鉄板					
	22*1524*3048,91日 [賃料]		m ² 供用日	842		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02114	敷鉄板					
	敷鉄板					
	22*1524*3048 [整備費]		m ²	165		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	31,800		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	25,700		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02115	ブロック工					
	ブロック工					
			人	29,400		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	20,700		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)					
			人	31,200		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02115	電工					
	電工					
			人	28,400		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02115	機械工					
	機械工					
			人	30,200		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02115	工事管理者 (在)					
	工事管理者 (在)					
			人	51,000		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02115	列車見張員 (在)					

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		佐賀市東部線（若宮その2工区）工事				
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	列車見張員（在）		人	32,000		歩A・単A
S02115	*** S単ー 23号 ***					
	重機械指揮者		人	32,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 24号 ***					
	ブロックマット		m ²	7,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 25号 ***					
	アンカーピン		本	830		歩A・単A
S02116	*** S単ー 26号 ***					
	軽油		L	154		歩A・単A
S02116	*** S単ー 27号 ***					
	吸出防止シート		m ²	590		歩A・単A
S02116	*** S単ー 28号 ***					
	階段ブロック（一般型）		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 29号 ***					
	ネジ式水甲栓（チェーン付き）		本	1,875		歩A・単A
S02116	*** S単ー 30号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個	241		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 ***					
	ネジ式水甲栓（チェーン付き）		本	2,945		歩A・単A
S02116	*** S単ー 32号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個	618		歩A・単A
S02116	*** S単ー 33号 ***					
	ネジ式水甲栓（チェーン付き）		本	4,268		歩A・単A
S02116	*** S単ー 34号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個	1,240		歩A・単A
S02116	*** S単ー 35号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個	8,550		歩A・単A
S02116	*** S単ー 36号 ***					
	吸出し防止マット		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単ー 37号 ***					
	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)		kg	252		歩A・単A
S02116	*** S単ー 38号 ***					
	接着用グラマー		kg	655		歩A・単A
S02116	*** S単ー 39号 ***					
	炭酸ガス		kg	345		歩A・単A
S02116	*** S単ー 40号 ***					
	運賃料金		台	15,730		歩A・単A
S02116	*** S単ー 41号 ***					
	運賃料金		台	20,470		歩A・単A
S02116	*** S単ー 42号 ***					
	ポータブルコーン貫入試験		m	3,430		歩A・単A
S02116	*** S単ー 43号 ***					
	基本電力料		kW	1,116		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単－ 44号 ***					
	六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験		検体	7,800		歩A・単A
S02117	*** S単－ 45号 ***					
	地盤改良材					
	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用		ton	19,800		歩A・単A
S02120	*** S単－ 46号 ***					
	ガードレール撤去（レールのみ）					
	ガードレール撤去（レールのみ）		m	669		歩A・単A
S02120	*** S単－ 47号 ***					
	ガードレール設置（レールのみ）					
	ガードレール設置（レールのみ）		m	864		歩A・単A
S02123	*** S単－ 48号 ***					
	処分価格					
	処分価格 草根混じり土		m3	4,500		歩A・単A
S02123	*** S単－ 49号 ***					
	積込・運搬					
	積込・運搬 廃プラスチック類		m3	1,800		歩A・単A
S02123	*** S単－ 50号 ***					
	処分価格					
	処分価格 廃プラスチック類		m3	4,800		歩A・単A
S02123	*** S単－ 51号 ***					
	処分価格					
	処分価格 汚泥		m3	16,000		歩A・単A
S02123	*** S単－ 52号 ***					
	建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,800		歩A・単A
S02123	*** S単－ 53号 ***					
	積込・運搬					
	積込・運搬 水路内雑物		m3	3,100		歩A・単A
S02123	*** S単－ 54号 ***					
	処分価格					
	処分価格 水路内雑物		m3	8,500		歩A・単A
S02123	*** S単－ 55号 ***					
	処分場運搬					
	処分場運搬 木くず（生木）,21.0km以下,路面：良好		m3	1,854		歩A・単A
S02123	*** S単－ 56号 ***					
	処分価格					
	処分価格 木くず（生木）		m3	4,675		歩A・単A
S02123	*** S単－ 57号 ***					
	処分場運搬					
	処分場運搬 草類（刈草）,21.0km以下,路面：良好		m3	1,854		歩A・単A
S02123	*** S単－ 58号 ***					
	処分価格					
	処分価格 草類（刈草）		m3	6,500		歩A・単A
S02123	*** S単－ 59号 ***					
	処分場運搬					
	処分場運搬 草類（水草）,21.0km以下,路面：良好		m3	1,854		歩A・単A
S02123	*** S単－ 60号 ***					
	処分価格					
	処分価格 草類（水草）		m3	9,000		歩A・単A
S06009	*** S単－ 61号 ***					
	ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設 5.0m,なし		m ²	835		歩A・単A
S07021	*** S単－ 62号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,082		歩A・単A
S07021	*** S単－ 63号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,430		歩A・単A
S07021	*** S単－ 64号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,532		歩A・単A
S07022	*** S単－ 65号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（若宮その2工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S08042	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし *** S単ー 66号 ***		m	6,182		歩A・単A
	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし *** S単ー 67号 ***		m ²	859		歩A・単A
S08711	*** S単ー 67号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,一,無し,直線部,直支柱,する *** S単ー 68号 ***		m	2,457		歩A・単A
	*** S単ー 68号 *** 【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し *** S単ー 69号 ***		m	1,380		歩A・単A
	*** S単ー 69号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,, *** S単ー 70号 ***		m	208		歩A・単A
S15002	*** S単ー 70号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし *** S単ー 71号 ***		m	1,103		歩A・単A
	*** S単ー 71号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単ー 72号 ***		m ²	23		歩A・単A
	*** S単ー 72号 *** 7ℓ加水中和装置[炭酸ガス式] 7ℓ加水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 6m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, *** S単ー 73号 ***		日	5,660		歩A・単A
S16004	*** S単ー 73号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし *** S単ー 74号 ***		日	66,500		歩A・単A
	*** S単ー 74号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし *** S単ー 75号 ***		日	47,500		歩A・単A
	*** S単ー 75号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ラフレンクレーン,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単ー 76号 ***		袋	5,262		歩A・単A
S18002	*** S単ー 76号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,ラフレンクレーン,,0m3,,なし *** S単ー 77号 ***		袋	1,172		歩A・単A
	*** S単ー 77号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし *** S単ー 78号 ***		箇所	48,364		歩A・単A
	*** S単ー 78号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし *** S単ー 79号 ***		箇所	16,215		歩A・単A
S18054	*** S単ー 79号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,1,なし *** S単ー 80号 ***		m ²	1,298		歩A・単A
	*** S単ー 80号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし *** S単ー 81号 ***		m ²	175		歩A・単A
	*** S単ー 81号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし *** S単ー 82号 ***		m ²	163		歩A・単A
S18054	*** S単ー 82号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,36,21,あり *** S単ー 83号 ***		m ²	396		歩A・単A
	*** S単ー 83号 *** 土工用マット(土木シート)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 84号 ***		m ²	266		歩A・単A
	*** S単ー 84号 *** 土工用マット(グーシート)設置・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 85号 ***		m ²	150		歩A・単A
S18103	*** S単ー 85号 *** 低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,82日 *** S単ー 86号 ***		箇所	182,110		歩A・単A
	*** S単ー 86号 *** 配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m		極	20,373		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SI8105	*** S単－ 87号 *** 配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m		極	20,007		歩A・単A
SI8112	*** S単－ 88号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,82日		m	1,432		歩A・単A
SI8114	*** S単－ 89号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,82日		箇所	34,476		歩A・単A
SI8114	*** S単－ 90号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,73日		箇所	34,426		歩A・単A
SI8114	*** S単－ 91号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,82日		箇所	34,450		歩A・単A
SI9002	*** S単－ 92号 *** 輸送費(特殊機械)往路					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
SI9002	*** S単－ 93号 *** 輸送費(特殊機械)復路					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
SI9003	*** S単－ 94号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	10,560		歩A・単A
S86401	*** S単－ 95号 *** 固化材散布					
	固化材散布 施工障害なし		ton	5,884		歩A・単A
S86433	*** S単－ 96号 *** 粉体攪拌工 (h° ック秒攪拌混合)					
	粉体攪拌工 (h° ック秒攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5～2.0m		m3	1,058		歩A・単A
SA0101	*** S単－ 97号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ホヱ° ッカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	392.5		歩A・単A
SA0102	*** S単－ 98号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	257		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 99号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,h° ック秒 h° ッケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下		m3	1,375		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 100号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,h° ック秒 h° ッケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下		m3	3,077		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 101号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,h° ック秒 h° ッケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1,768		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 102号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,h° ック秒 h° ッケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3	1,768		歩A・単A
SA0141	*** S単－ 103号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,005		歩A・単A
SA0141	*** S単－ 104号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	284.4		歩A・単A
SA0152	*** S単－ 105号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	962.5		歩A・単A
SA0152	*** S単－ 106号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	493.3		歩A・単A
SA0161	*** S単－ 107号 *** SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	162.4		歩A・単A
SA0221	*** S単－ 108号 *** SP 搬運機					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0222	SP 搬運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下, *** S単ー 109号 ***		m3	4,057		歩A・単A
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単ー 110号 ***		m ³	235.7		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-, *** S単ー 111号 ***		m	702.2		歩A・単A
	SA0706 SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) ,なし,外圧管1種 *** S単ー 112号 ***		m	9,294		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし, *** S単ー 113号 ***		m ²	183.6		歩A・単A
	SA0843 SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) ,グラムコト 各種,なし *** S単ー 114号 ***		m ²	1,818		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) ,タックコート 各種,なし *** S単ー 115号 ***		m ²	1,343		歩A・単A
	SA0876 SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,無し,なし,再生クラッシュ RC-4 0,18-8-25 (高炉) *** S単ー 116号 ***		m	6,392		歩A・単A
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし *** S単ー 117号 ***		m	1,433		歩A・単A
	T00201 *** T単ー 1号 *** 木柵撤去		m	206		歩A・単A
T00311	*** T単ー 2号 *** コンクリートブロック張り工 (撤去)		m ²	1,907		歩A・単A
	50×50×10cm,長期割引単価区分 (賃料機械:なし) *** T単ー 3号 ***		m ²	4,409		歩A・単A
T00313	コンクリートブロック張り工 (復旧)		m ²	29,230		歩A・単A
	50×50×10cm,既設利用,長期割引なし *** T単ー 4号 ***		m ²	647		歩A・単A
T00322	階段ブロック (一般型)		m ²	18,036		歩A・単A
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分 (賃料機械):なし *** T単ー 5号 ***		m ²	4,280		歩A・単A
T00341	土工用マット (シート類) 敷設 吸出防止シート (合成繊維) *** T単ー 6号 ***		m ²	647		歩A・単A
	T00501 ブロックマット加工処理		箇所	18,036		歩A・単A
T00511	*** T単ー 7号 *** 暗渠排水工		箇所	4,280		歩A・単A
	φ50,L=2.0m,袈 ^ろ 式水甲栓 *** T単ー 8号 ***		箇所	6,423		歩A・単A
T00513	暗渠排水工		箇所	8,572		歩A・単A
	φ75,L=2.0m,袈 ^ろ 式水甲栓 *** T単ー 9号 ***		箇所	19,023		歩A・単A
T00514	暗渠排水工		箇所	662		歩A・単A
	φ100,L=2.0m,袈 ^ろ 式水甲栓 *** T単ー 10号 ***		箇所	8,572		歩A・単A
T00537	田面排水工		箇所	19,023		歩A・単A
	VUφ250,長期割引単価区分:なし *** T単ー 11号 ***		箇所	662		歩A・単A
T00551	土工用マット (シート類) 敷設 吸出防止シート (ヤシ繊維) *** T単ー 12号 ***		m ²	662		歩A・単A
	T00601 区画線工 (実線)		m	383		歩A・単A
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm		m	383		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 13号 ***					
T00801	敷鉄板					
	22×1524×3048,91日,1回		m ²	1,007		歩A・単A
	*** T単－ 14号 ***					
T01001	排水ホース設置					
	φ50mm		m	994		歩A・単A
	*** T単－ 15号 ***					
T01002	排水ホース撤去					
	φ50mm		m	683		歩A・単A
	*** T単－ 16号 ***					
T01005	排水ホース設置					
	φ100mm		m	1,242		歩A・単A
	*** T単－ 17号 ***					
T01006	排水ホース撤去					
	φ100mm		m	683		歩A・単A
	*** T単－ 18号 ***					
T01023	排水ポンプ運転(小口径)					
	常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源		日	4,720		歩A・単A
	*** T単－ 19号 ***					
T01024	排水ポンプ運転(小口径)					
	常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源		日	5,807		歩A・単A
	*** T単－ 20号 ***					
T01201	中和処理施設設置・撤去					
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):あり		式	383,850		歩A・単A
	*** T単－ 21号 ***					
T01204	中和処理工					
	6m3/hr級(1.64kW)		日	6,097		歩A・単A
	*** T単－ 22号 ***					
T01301	積込・積卸・組立・分解(重建設機械)					
	攪拌混合機(ベ-スミン含),0.5-2m,長割なし		台	476,860		歩A・単A
	*** T単－ 23号 ***					
T01307	輸送時損料(重建設機械)往路・復路					
	攪拌混合機(ベ-スミン ハ-ック秒超ロング仕様)		式	6,820		歩A・単A
	*** T単－ 24号 ***					
T01311	輸送時損料(重建設機械)往復					
	ハ-ック秒[加-ラ型・超ロング・排対(2次)]ハ-ケット容量0.4m3		式	2,680		歩A・単A
	*** T単－ 25号 ***					
T01321	輸送費(特殊機械)往路					
	4ton車,10kmまで		台	15,730		歩A・単A
	*** T単－ 26号 ***					
T01322	輸送費(特殊機械)復路					
	4ton車,10kmまで		台	15,730		歩A・単A
	*** T単－ 27号 ***					
T01323	輸送費(特殊機械)往路					
	10ton車,10kmまで		台	20,470		歩A・単A
	*** T単－ 28号 ***					
T01324	輸送費(特殊機械)復路					
	10ton車,10kmまで		台	20,470		歩A・単A
	*** C単－ 1号 ***					
C00101	土工用マット(シート類)敷設					
	吸出防止シート(合成繊維)		m ²	647		歩A・単A
	*** C単－ 2号 ***					
C00117	硬質塩化ビニル管撤去					
	VUφ250		m	800		歩A・単A
	*** C単－ 3号 ***					
C00201	中和処理施設設置					
	6m3/hr級		式	243,820		歩A・単A
	*** C単－ 4号 ***					
C00202	中和処理施設撤去					
	6m3/hr級		式	140,030		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	25,700	5,140	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,700	17,595	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,140	514	
	合 計				23,249	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,325	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,700	17,595	
	合 計				17,595	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,760	
	*** S単一 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロータリ搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	6,870	10,992	
P34029	軽油	17.000	L	154	2,618	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				44,810	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		521	
	*** S単一 4号 ***					
S02111	バックホウ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	バックホウ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ハースタシ(改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	山積0.4m3(平積0.3m3) (ハースタシ・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,600円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96002	バックホウ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ハースタシ(改造費含む))	1.000	供用日	19,600	19,600	
	合 計				19,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,600	
	*** S単一 5号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)		供用日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	14,500	14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,500	
	*** S単一 6号 ***					
S02111	バックホ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	バックホ容量0.4m3 最大作業半径15-19m			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	バックホ容量0.4m3 最大作業半径1・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,400円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96003	バックホ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホ容量0.4m3 最大作業半径15-19m	1.000	供用日	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S単一 7号 ***					
S02112	バックホ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰｼﾝｸﾞ・超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰｼﾝｸﾞ・超低・排対型(～2011)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バックホ容量 山積0.45m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08061	バックホ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰｼﾝｸﾞ・超低・排対型(～2011)]					
	標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単一 8号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05021		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径100mm 全揚程10m(供用賃料:・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	280円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F05021	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	1.000	日	280	280	
	合 計				280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				280	
	*** S単一 9号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05001		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径50mm 全揚程10m(供用賃料:・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	163円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F05001	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	1.000	日	163	163	
	合 計				163	算出数量 1.000 各単位
	単 価				163	
	*** S単一 10号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02113	塩ビ送水ホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96019		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	径100mm(物価版平均×損耗率45%・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	320円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W96019	塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))	1.000	m	320	320	
	合 計				320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				320	
	*** S単一 11号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送水ホース 径50mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96017		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	径50mm(物価版平均×損耗率45%・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	128円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W96017	塩ビ送水ホース 径50mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))	1.000	m	128	128	
	合 計				128	算出数量 1.000 各単位
	単 価				128	
	*** S単一 12号 ***					
S02114	敷鉄板		m ² 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048,91日 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*3048,91日 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	842円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G96001	敷鉄板 22*1524*3048,91日 [賃料]	1.000	m ² 供用日	842	842	
	合 計				842	算出数量 1.000 各単位
	単 価				842	
	*** S単一 13号 ***					
S02114	敷鉄板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*3048 [整備費]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	165円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G96002	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	1.000	m ²	165	165	
	合 計				165	算出数量 1.000 各単位
	単 価				165	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
	合 計				31,800	算出数量 1.000 人
	単 価				31,800	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（若宮その２工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その２工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 15号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1,000 人
	単 価				25,700	
	*** S単－ 16号 ***					
S02115	ブロック工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01007	ブロック工	1,000	人	29,400	29,400	
	合 計				29,400	算出数量 1,000 人
	単 価				29,400	
	*** S単－ 17号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,700	20,700	
	合 計				20,700	算出数量 1,000 人
	単 価				20,700	
	*** S単－ 18号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	31,200	31,200	
	合 計				31,200	算出数量 1,000 人
	単 価				31,200	
	*** S単－ 19号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01013	電工	1,000	人	28,400	28,400	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		佐賀市東部線（若宮その2工区）工事				
工事別工事名:		佐賀市東部線（若宮その2工区）工事				
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				28,400	算出数量 1.000 人
	単 価				28,400	
	*** S単一 20号 ***					
S02115	機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03005	機械工	1.000	人	30,200	30,200	
	合 計				30,200	算出数量 1.000 人
	単 価				30,200	
	*** S単一 21号 ***					
S02115	工事管理者（在）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	工事管理者（在）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96001	工事管理者（在）	1.000	人	51,000	51,000	
	合 計				51,000	算出数量 1.000 人
	単 価				51,000	
	*** S単一 22号 ***					
S02115	列車見張員（在）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	列車見張員（在）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96002	列車見張員（在）	1.000	人	32,000	32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1.000 人
	単 価				32,000	
	*** S単一 23号 ***					
S02115	重機械指揮者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	重機械指揮者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96003	重機械指揮者	1.000	人	32,000	32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1.000 人
	単 価				32,000	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	ブロックマット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96200	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	1.000	m ²	7,100	7,100	
	合 計				7,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,100	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	アンカーピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96201		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96201	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	1.000	本	830	830	
	合 計				830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				830	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P34029		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P34029	軽油 バトール給油	1.000	L	154	154	
	合 計				154	算出数量 1.000 各単位
	単 価				154	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	吸出防止シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96202		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96202	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm)	1.000	m ²	590	590	
	合 計				590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				590	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	階段ブロック（一般型）		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96204		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96204	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）	1.000	m ²	21,200	21,200	
	合 計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,200	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	ネジ式水甲桜（チェーン付き）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50,暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96208	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50,暗渠排水用	1.000	本	1,875	1,875	
	合 計				1,875	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,875	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05207		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50	1.000	個	241	241	
	合 計				241	算出数量 1.000 各単位
	単 価				241	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ75 暗渠排水用,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96210		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96210	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ75 暗渠排水用	1.000	本	2,945	2,945	
	合 計				2,945	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,945	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05209		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05209	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径75	1.000	個	618	618	
	合 計				618	算出数量 1.000 各単位
	単 価				618	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ100,暗渠排水用,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96211		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96211	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ100,暗渠排水用	1.000	本	4,268	4,268	
	合 計				4,268	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,268	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 34号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05210		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100	1,000	個	1,240	1,240	
	合 計				1,240	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,240	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径250,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05328		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05328	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径250	1,000	個	8,550	8,550	
	合 計				8,550	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,550	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P26101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1,000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1,000 各単位
	単 価				605	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P35306		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白	1,000	kg	252	252	
	合 計				252	算出数量 1,000 各単位
	単 価				252	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	接着用グラマー 接着用グラマー 区画線用,,		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P35311		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P35311	接着用グラマー 区画線用	1,000	kg	655	655	
	合 計				655	算出数量 1,000 各単位

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				655	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1,000	kg		345	
	合 計				345	算出数量 1,000 各単位
	単 価				345	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	運賃料金		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 4ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96501	運賃料金 4ton車 10km以下	1,000	台		15,730	
	合 計				15,730	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,730	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	運賃料金		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 10ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96502	運賃料金 10ton車 10km以下	1,000	台		20,470	
	合 計				20,470	算出数量 1,000 各単位
	単 価				20,470	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	ポータブルコーン貫入試験		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポータブルコーン貫入試験 単管式,GL-5m以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96705		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96705	ポータブルコーン貫入試験 単管式,GL-5m以内	1,000	m		3,430	
	合 計				3,430	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,430	
	*** S単一 43号 ***					
S02116	基本電力料		kW		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持 1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96401	基本電力料 低圧用業持1年未満	1.000	kW	1,116	1,116	
	合 計				1,116	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,116	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96704		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96704	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単一 45号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96601		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	セメント系固化材 フレコン ・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96601	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	1.000	ton	19,800	19,800	
	合 計				19,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,800	
	*** S単一 46号 ***					
S02120	ガードレール撤去（レールのみ）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール撤去（レールのみ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	669円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96002	ガードレール撤去（レールのみ） レール(C種)のみ撤去,制約:受けない,夜間:無し	1.000	m	669	669	
	合 計				669	算出数量 1.000 各単位
	単 価				669	
	*** S単一 47号 ***					
S02120	ガードレール設置（レールのみ）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール設置（レールのみ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	864円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96003	ガードレール設置（レールのみ） レール(C種)のみ設置,制約:受けない,夜間:無し,直線部	1.000	m	864	864	
	合 計				864	算出数量 1.000 各単位
	単 価				864	
	*** S単一 48号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草根混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	葎根混じり土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	処分価格					
	葎根混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単一 49号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	廃プラスチック類			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96012		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	積込・運搬					
	廃プラスチック類	1.000	m3	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単一 50号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	廃プラスチック類			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	処分価格					
	廃プラスチック類	1.000	m3	4,800	4,800	
	合 計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S単一 51号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	汚泥			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	処分価格					
	汚泥	1.000	m3	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,000	
	*** S単一 52号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルトコンクリート廃材			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52003	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単一 53号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96013 水路内雑物 3,100円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96013	積込・運搬 水路内雑物	1.000	m3	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S単一 54号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96007 水路内雑物 8,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96007	処分価格 水路内雑物	1.000	m3	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単一 55号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず（生木）,21.0km以下,路面：良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96014 木くず（生木）,21.0km以下,路・ 1,854円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96014	処分場運搬 木くず（生木）,21.0km以下,路面：良好	1.000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,854	
	*** S単一 56号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず（生木）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 木くず（生木） 4,675円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	処分価格 木くず（生木）	1.000	m3	4,675	4,675	
	合 計				4,675	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,675	
	*** S単一 57号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類（刈草）,21.0km以下,路面：良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96016 草類（刈草）,21.0km以下,路面・ 1,854円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96016	処分場運搬 草類（刈草）,21.0km以下,路面：良好	1.000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,854	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（若宮その2工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 58号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類（刈草）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類（刈草）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	処分価格 草類（刈草）	1.000	m3	6,500	6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S単一 59号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類（水草）,21.0km以下,路面：良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96017		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類（水草）,21.0km以下,路面：・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,854円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96017	処分場運搬 草類（水草）,21.0km以下,路面：良好	1.000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,854	
	*** S単一 60号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類（水草）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類（水草）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	処分価格 草類（水草）	1.000	m3	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
	*** S単一 61号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 5.0m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ブロックマット長（m）	5.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員	3.000	人	20,700	62,100	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2014）] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	230.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		119,600	5,980	
	合 計				192,080	算出数量 230.000 m ²
	単 価		m ²	835		
	*** S単一 62号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	1,070	2,611	
Y00004	雑材料費	0.020		2,611	52	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	31,800	2,226	
R01002	特殊作業員	0.110	人	25,700	2,827	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,700	3,105	
	合 計				10,821	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,082	
	*** S単一 63号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,070	5,051	
Y00004	雑材料費	0.020		5,051	101	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,800	2,544	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,700	3,084	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,700	3,519	
	合 計				14,299	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,430	
	*** S単一 64号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,480	6,051	
Y00004	雑材料費	0.020		6,051	121	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,800	2,544	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,700	3,084	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,700	3,519	
	合 計				15,319	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,532	
	*** S単一 65号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 250mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0箇所 なし				
P05042	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	18,500	45,140	
Y00004	諸雑費	0.020		45,140	903	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,800	2,544	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,700	4,112	
R01003	普通作業員	0.230	人	20,700	4,761	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	0.120	日	11,000	1,320	
P34029	軽油 バトリル給油	3.500	L	154	539	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	31,200	2,496	
	合 計				61,815	算出数量 10.000 m
	単 価		m		6,182	
	*** S単一 66号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生クラッシャー RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	11.900	m ³	2,700	32,130	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	31,800	10,176	
R01003	普通作業員	0.620	人	20,700	12,834	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] バケット容量0.28m3	2.500	時間	1,950	4,875	
P34029	軽油 バトリル給油	15.000	L	154	2,310	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	31,200	13,416	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	0.480	日	6,870	3,298	
P34029	軽油 バトリル給油	4.200	L	154	647	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	31,200	6,240	
	合 計				85,926	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		859	
	*** S単一 67号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,一,無し,直線部,直支柱,する		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)施工規模 4)時間的制約	50m以上100m未満 一		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 する				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.100	m	9,670	10,637	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	8,180	8,180	
	合 計				2,457	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,457	
	*** S単一 68号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土中建込用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	B・C-4E		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,380	1,380	
	合 計				1,380	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,380	
	*** S単一 69号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	区画線設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格（区画線設置）	溶融式（手動）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕様（区画線設置）	実線		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)幅（区画線設置）	15cm				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	208.10	208	
	合 計				208	算出数量 1.000 m
	単 価		m		208	
	*** S単一 70号 ***					
SI5002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08012	バックホ[クレー型・〜超低・排対型(〜3次)] バックホ容量0.45m3	0.190	日	9,950	1,891	
P34029	軽油 バックホ給油	6.100	L	154	939	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	31,200	4,056	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	20,700	4,140	
	合 計				11,026	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,103	
	*** S単一 71号 ***					
SI5004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)石礫、雑物除去	無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M35062	農用トラクタ[乗用・オイル型・〜排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油 バドレ給油	0.800	L	154	123	
R01022	運転手（一般）	0.050	人	25,300	1,265	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,049	287	
	合 計				2,336	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		23	
	*** S単一 72号 ***					
S16001	7ℓ加水中和装置[炭酸ガス式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	7ℓ加水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 6m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, 1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上） 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M10041 M10041 運転1日当たり算出 5.1時間 1.00 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M10041	7ℓ加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h	1.000	日	5,660	5,660	
	合 計				5,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,660	
Y00001	単位					
	*** S単一 73号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型（～2014）] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型（～2014）] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし 1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)		日		1,000 日	歩A 当たり算出
		ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力25t吊 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型（～2014）] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				66,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		66,500	
	*** S単一 74号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型（～2014）] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型（～2014）] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし 1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)		日		1,000 日	歩A 当たり算出
		ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力4.9t吊 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型（～2014）] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単一 75号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（若宮その２工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その２工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 製作・設置,ラフレンクレーン,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ラフレンクレーン 現地土 0.000 1.000m3 大型土のう袋（1.0t用） なし なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
Y00004	諸雑費	0.020		78,200	1,564	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0t用）	49.000	枚	1,100	53,900	
F08064	バックホ[クレーン・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	12,100	16,456	
P34029	軽油 バトリル給油	65.000	L	154	10,010	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,200	31,200	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				257,830	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		5,262	
	*** S単一 76号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレンクレーン,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 ラフレンクレーン 0.000 0.000m3 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	
Y00004	諸雑費	0.004		57,500	230	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				124,230	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,172	
	*** S単一 77号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	31,800	10,176	
R01003	普通作業員	1.040	人	20,700	21,528	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日	18,100	4,706	
R01021	運転手（特殊）	0.240	人	31,200	7,488	
P34029	軽油 バトリル給油	29.000	L	154	4,466	
	合 計				48,364	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		48,364	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（若宮その２工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その２工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 78号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,800	7,314	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,700	8,901	
	合 計				16,215	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		16,215	
	*** S単一 79号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 91 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000,000	m ² 供用日	842	842,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,700	60,030	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾞﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,200	90,480	
	合 計				1,298,081	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,298	
	*** S単一 80号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 0 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.500	人	25,700	38,550	
R01003	普通作業員	1.500	人	20,700	31,050	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾞﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.710	日	18,100	30,951	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	179,000	L	154	27,566	
R01021	運転手（特殊）	1.500	人	31,200	46,800	
	合 計				174,917	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		175	
	*** S単一 81号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.400	人	25,700	35,980	
R01003	普通作業員	1.400	人	20,700	28,980	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.600	日	18,100	28,960	
P34029	軽油	167.000	L	154	25,718	
R01021	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.400	人	31,200	43,680	
	運転手（特殊）					
	合 計				163,318	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		163	
*** S単－ 82号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,36,21,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	36		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	21		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	48.000	m ² 供用日	333	15,984	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	48.000	m ²	1,298	62,304	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,700	60,030	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	3.310	日	11,800	39,058	
P34029	軽油	345.000	L	154	53,130	
R01021	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.900	人	31,200	90,480	
	運転手（特殊）					
	合 計				395,516	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		396	
*** S単－ 83号 ***						
S18062	土工用マット(土木シート)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,700	9,936	
	合 計				26,576	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		266	
*** S単－ 84号 ***						
S18062	土工用マット(ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ)設置・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	49		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	49	5,096	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,700	9,936	
	合 計				15,032	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		150	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（若宮その２工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その２工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 85号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,82日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 82.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P－225A	1.000	個	27,600	27,600	
W09457	スイッチB（屋外用0－200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		79,860	7,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.052		87,846	4,568	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	28,400	72,136	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,700	45,540	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		205,522	1,028	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	28,400	36,068	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,700	22,770	
	合 計				182,110	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		182,110	
	*** S単－ 86号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分 3)補助接地棒(本) 4)接地線名称 5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	D 種 設置～撤去 0本 IV線 5.5mm2 1.250m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	2,020	2,020	
P27014	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積5.5	1.250	m	164	205	
R01013	電工 （接地極設置）	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 （接地極設置）	0.350	人	20,700	7,245	
R01013	電工 （接地線設置）	0.020	人	28,400	568	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 （接地極撤去）	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員 （接地極撤去）	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 （接地線撤去）	0.010	人	28,400	284	
	合 計				20,373	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,373	
	*** S単－ 87号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	2,020	2,020	
P27014	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積5.5	0.750	m	164	123	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,700	7,245	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	28,400	284	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,400	284	
	合 計				20,007	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,007	
	*** S単ー 88号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,82日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 82.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	371	37,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.052		37,100	1,929	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,400	93,720	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		130,820	654	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,400	46,860	
	合 計				143,163	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,432	
	*** S単ー 89号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,82日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 82.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	91	1,365	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.052		9,967	518	
R01013	電工	0.790	人	28,400	22,436	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,403	162	
R01013	電工	0.400	人	28,400	11,360	
	合 計				34,476	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,476	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 90号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,73日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 73.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1,000	個		2,650	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1,000	個		5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15,000	m		91	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE16	1,000	本		462	
Y00002	損料 0.0639%	0.047			9,967	
R01013	電工	0.790	人		28,400	
Y00004	雑品 0.5%	0.005			32,403	
R01013	電工	0.400	人		28,400	
	合 計				34,426	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		34,426	
	*** S単ー 91号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,82日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 82.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1,000	個		2,650	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1,000	個		5,490	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15,000	m		60	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE16	1,000	本		462	
Y00002	損料 0.0639%	0.052			9,502	
R01013	電工	0.790	人		28,400	
Y00004	雑品 0.5%	0.005			31,938	
R01013	電工	0.400	人		28,400	
	合 計				34,450	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		34,450	
	*** S単ー 92号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)往路		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1,000	台		71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単ー 93号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)復路		台		1,000	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単一 94号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,060	9,060	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,560	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,560	
	*** S単一 95号 ***					
S86401	固化材散布		ton		15.000 ton	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)固化材単価の入力(円/ton)	施工障害なし 0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
P32014	改良材 各規格	16.200	ton	0	0	
M02141	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(2次)] ｸﾚｰ型超ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4	1.250	供用日	20,100	25,125	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	73.000	L	154	11,242	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				88,267	算出数量 15.000 ton
	単 価				5,884	
	*** S単一 96号 ***					
S86433	粉体攪拌工(ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合) 粉体攪拌工(ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5～2.0m		m3		187.000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)攪拌機深度	施工障害なし 深度0.5～2.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
MH0017	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(2次)] ｸﾚｰ型ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)	1.270	供用日	36,900	46,863	
MH0014	攪拌混合機 深度0.5～2.0m	1.270	供用日	39,000	49,530	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	115.000	L	154	17,710	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				197,803	算出数量 187.000 m3
	単 価				1,058	
	*** S単－ 97号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オーブ ンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オーブ ンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		392.5	
	*** S単－ 98号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		257	
	*** S単－ 99号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ ー バ ッケ ット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ックホ ー バ ッケ ット容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	6.5km以下				
	単 価		m3		1,375	
	*** S単－ 100号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ ー バ ッケ ット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ックホ ー バ ッケ ット容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	19.5km以下				
	単 価		m3		3,077	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 101号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下				
	単 価		m3		1,768	
	*** S単ー 102号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,768	
	*** S単ー 103号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,005	
	*** S単ー 104号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		284.4	
	*** S単ー 105号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		962.5	
	*** S単一 106号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		493.3	
	*** S単一 107号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	残土受入れ地での処理,-,-,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ³		162.4	
	*** S単一 108号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無	有り				
	4)運搬距離	10.5km以下				
	単 価		m ³		4,057	
	*** S単一 109号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		235.7	
	*** S単ー 110号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		702.2	
	*** S単ー 111号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管 1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付・撤去 250mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管1種				
P01003	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径250 長2.00m		本			材変
	単 価		m		9,294	
	*** S単ー 112号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		183.6	
	*** S単ー 113号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） グラムコト 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,818	
	*** S単ー 114号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

[illegible]

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 1号 ***					
T00201	木柵撤去		m		181,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	31,800	9,540	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 15号
Y00004	雑品	0.060		35,240	2,114	
	合 計				37,354	算出数量 181.000 m
	単 価		m		206	
	*** T単ー 2号 ***					
T00311	コンクリートブロック張り工（撤去）		m ²		10,000	歩A 当たり算出
S02115	50×50×10cm,長期割引単価区分（賃料機械：なし） 土木一般世話役	0.080	人	31,800	2,544	S単 14号
S02115	ブロック工	0.150	人	29,400	4,410	S単 16号
S02115	普通作業員	0.220	人	20,700	4,554	S単 17号
S02112	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）吊能力2.9t	0.150	日	11,000	1,650	S単 7号
S02115	運転手（特殊）	0.150	人	31,200	4,680	S単 18号
S02116	軽油 バトリ給油,,	8.000	L	154	1,232	S単 26号
	合 計				19,070	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,907	
	*** T単ー 3号 ***					
T00313	コンクリートブロック張り工（復旧）		m ²		10,000	歩A 当たり算出
S02115	50×50×10cm,既設利用,長期割引なし 土木一般世話役	0.150	人	31,800	4,770	S単 14号
S02115	ブロック工	0.300	人	29,400	8,820	S単 16号
S02115	普通作業員	0.430	人	20,700	8,901	S単 17号
S02112	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）吊能力2.9t	0.300	日	11,000	3,300	S単 7号
S02115	運転手（特殊）	0.300	人	31,200	9,360	S単 18号
S02116	軽油 バトリ給油,,	16.000	L	154	2,464	S単 26号
C00101	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維）	10.000	m ²	647	6,470	C単 1号
	合 計				44,085	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		4,409	
	*** T単ー 4号 ***					
T00322	階段ブロック（一般型）		m ²		10,000	歩A 当たり算出
S02115	1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし 土木一般世話役	0.200	人	31,800	6,360	S単 14号
S02115	ブロック工	0.400	人	29,400	11,760	S単 16号
S02115	特殊作業員	0.200	人	25,700	5,140	S単 15号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,700	10,350	S単 17号
Y00004	雑品	0.400		33,610	13,444	
S02116	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 28号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（若宮その２工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その２工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	ラフレックレス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレス(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 73号 算出数量
	合 計				292,304	10.000 m³
	単 価		m²		29,230	
	*** T単－ 5号 ***					
T00341	土工用マット（ｼｰﾄ類）敷設		m²		100.000 m²	歩A 当たり算出
	吸出防止ｼｰﾄ（合成繊維）					
S02116	吸出防止ｼｰﾄ 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,	104.000	m²	590	61,360	S単 27号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,700	3,312	S単 17号 算出数量
	合 計				64,672	100.000 m²
	単 価		m²		647	
	*** T単－ 6号 ***					
T00501	ブロックマット加工処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	0.220	人	31,800	6,996	S単 14号
S02115	普通作業員	0.440	人	20,700	9,108	S単 17号
Y00004	雑品	0.120		16,104	1,932	算出数量
	合 計				18,036	1.000 箇所
	単 価		箇所		18,036	
	*** T単－ 7号 ***					
T00511	暗渠排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ50,L=2.0m,ｼﾌﾞ式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,082	2,164	S単 62号
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50,暗渠排水用,,	1.000	本	1,875	1,875	S単 29号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,	1.000	個	241	241	S単 30号 算出数量
	合 計				4,280	1.000 箇所
	単 価		箇所		4,280	
	*** T単－ 8号 ***					
T00513	暗渠排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ75,L=2.0m,ｼﾌﾞ式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,430	2,860	S単 63号
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ75 暗渠排水用,,	1.000	本	2,945	2,945	S単 31号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径75,,	1.000	個	618	618	S単 32号 算出数量
	合 計				6,423	1.000 箇所
	単 価		箇所		6,423	
	*** T単－ 9号 ***					
T00514	暗渠排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ100,L=2.0m,ｼﾌﾞ式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,532	3,064	S単 64号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ100,暗渠排水用,,	1.000	本	4,268	4,268	S単 33号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100,,	1.000	個	1,240	1,240	S単 34号
	合 計				8,572	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,572	
	*** T単一 10号 ***					
T00537	田面排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VUφ250,長期割引単価区分：なし					
C00117	硬質塩化ビニル管撤去 VUφ250	1.500	m	800	1,200	C単 2号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし	1.500	m	6,182	9,273	S単 65号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径250,,	1.000	個	8,550	8,550	S単 35号
	合 計				19,023	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		19,023	
	*** T単一 11号 ***					
T00551	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（ヤシ繊維）					
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	104.000	m ²	605	62,920	S単 36号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,700	3,312	S単 17号
	合 計				66,232	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		662	
	*** T単一 12号 ***					
T00601	区画線工（実線）		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	208	208,000	S単 69号
Y00009	小計				208,000	
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	570.000	kg	252	143,640	S単 37号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	655	16,375	S単 38号
S02116	軽油 ハトール給油,,	43.000	L	154	6,622	S単 26号
Y00004	雑品	0.050		166,637	8,332	
	合 計				382,969	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		383	
	*** T単一 13号 ***					
T00801	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	22×1524×3048,91日,1回					
S02114	敷鉄板 22*1524*3048,91日 【賃料】	1.000	m ² 供用日	842	842	S単 12号
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 【整備費】	1.000	m ²	165	165	S単 13号
	合 計				1,007	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,007	
	*** T単一 14号 ***					

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		佐賀市東部線（若宮その2工区）工事				
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T01001	排水ホース設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ50mm					
S02115	普通作業員	4.000	人	20,700	82,800	S単 17号
Y00004	雑品	0.200		82,800	16,560	
	合 計				99,360	算出数量 100.000 m
	単 価		m		994	
	*** T単－ 15号 ***					
T01002	排水ホース撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ50mm					
S02115	普通作業員	3.000	人	20,700	62,100	S単 17号
Y00004	雑品	0.100		62,100	6,210	
	合 計				68,310	算出数量 100.000 m
	単 価		m		683	
	*** T単－ 16号 ***					
T01005	排水ホース設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ100mm					
S02115	普通作業員	5.000	人	20,700	103,500	S単 17号
Y00004	雑品	0.200		103,500	20,700	
	合 計				124,200	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,242	
	*** T単－ 17号 ***					
T01006	排水ホース撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ100mm					
S02115	普通作業員	3.000	人	20,700	62,100	S単 17号
Y00004	雑品	0.100		62,100	6,210	
	合 計				68,310	算出数量 100.000 m
	単 価		m		683	
	*** T単－ 18号 ***					
T01023	排水ポンプ運転（小口径）		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源					
S02115	普通作業員	0.180	人	20,700	3,726	S単 17号
Y00004	雑品	0.200		3,726	745	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	11.210	kWh	22.20	249	
	合 計				4,720	算出数量 1.000 日
	単 価		日		4,720	
	*** T単－ 19号 ***					
T01024	排水ポンプ運転（小口径）		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源					

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		佐賀市東部線（若宮その2工区）工事				
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.090	人	31,800	2,862	S単 14号
S02115	普通作業員	0.070	人	20,700	1,449	S単 17号
Y00004	雑品	0.080		4,311	345	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	51.860	kWh	22.20	1,151	
	合 計				5,807	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,807	
	*** T単一 20号 ***					
T01201	中和処理施設設置・撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):あり					
C00201	中和処理施設設置 6m3/hr級	1.000	式	243,820	243,820	C単 3号
C00202	中和処理施設撤去 6m3/hr級	1.000	式	140,030	140,030	C単 4号
	合 計				383,850	算出数量 1.000 式
	単 価		式		383,850	
	*** T単一 21号 ***					
T01204	中和処理工		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)					
S16001	7tカサ中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.000	日	5,660	5,660	S単 72号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	19.680	kWh	22.20	437	
	合 計				6,097	算出数量 1.000 日
	単 価		日		6,097	
	*** T単一 22号 ***					
T01301	積込・積卸・組立・分解（重建設機械）		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ベ-スマシン含),0.5-2m,長割なし					
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 15号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
S16004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 73号
S02111	バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベ-スマシン(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 15号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
S16004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 73号
S02111	バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベ-スマシン(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号
Y00001	【組立】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 15号
Y00004	雑品	1.000		25,700	25,700	
S16004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 73号
S02111	バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベ-スマシン(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)				
	改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900
Y00001	【分解】				
S02115	特殊作業員				
		1.000	人	25,700	25,700
Y00004	雑品				
		1.000		25,700	25,700
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]				
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250
S02111	バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)				
	山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)				
	改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900
Y00001	【積込】				
S02115	特殊作業員				
		1.000	人	25,700	25,700
Y00004	雑品				
		0.300		25,700	7,710
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]				
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250
S02111	バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)				
	山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)				
	改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900
Y00001	【積卸】				
S02115	特殊作業員				
		1.000	人	25,700	25,700
Y00004	雑品				
		0.300		25,700	7,710
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]				
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250
S02111	バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)				
	山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)				
	改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900
	合 計				算出数量 1.000 台
	単 価		台		476,860
	*** T単— 23号 ***				
T01307	輸送時損料（重建設機械）往路・復路		式		1.000 式
	攪拌混合機(ベースマシン バックホ超ロング仕様)				歩A 当たり算出
S02111	バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)				
	山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン(改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)				
	改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450
S02111	バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)				
	山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン(改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)				
	改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450
	合 計				算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,820
	*** T単— 24号 ***				
T01311	輸送時損料（重建設機械）往復		式		1.000 式
	バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)]バケット容量0.4m3				歩A 当たり算出
S02111	バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)				
	バケット容量0.4m3 最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340
S02111	バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)				
	バケット容量0.4m3 最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340
	合 計				算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,680
	*** T単— 25号 ***				
T01321	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台
	4ton車,10kmまで				歩A 当たり算出

[illegible]

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		佐賀市東部線（若宮その2工区）工事				
工事別工事名:佐賀市東部線（若宮その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 1号 ***					
C00101	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（合成繊維）					
S02116	吸出防止シート					
	合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,	104.000	m ²	590	61,360	S単 27号
S02115	普通作業員					
		0.160	人	20,700	3,312	S単 17号
	合 計				64,672	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		647	
	*** C単一 2号 ***					
C00117	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	VUφ250					
S02115	土木一般世話役					
		0.040	人	31,800	1,272	S単 14号
S02115	特殊作業員					
		0.080	人	25,700	2,056	S単 15号
S02115	普通作業員					
		0.120	人	20,700	2,484	S単 17号
S02112	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.060	日	11,000	660	S単 7号
S02116	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油,,	1.800	L	154	277	S単 26号
S02115	運転手（特殊）					
		0.040	人	31,200	1,248	S単 18号
	合 計				7,997	算出数量 10.000 m
	単 価		m		800	
	*** C単一 3号 ***					
C00201	中和処理施設設置		式		1,000	歩A 当たり算出
	6m3/hr級					
S02115	土木一般世話役					
		2.000	人	31,800	63,600	S単 14号
S02115	電工					
		1.000	人	28,400	28,400	S単 19号
S02115	機械工					
		1.000	人	30,200	30,200	S単 20号
S02115	普通作業員					
		2.000	人	20,700	41,400	S単 17号
Y00004	雑品					
		0.200		163,600	32,720	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	47,500	47,500	S単 74号
	合 計				243,820	算出数量 1.000 式
	単 価		式		243,820	
	*** C単一 4号 ***					
C00202	中和処理施設撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	6m3/hr級					
S02115	土木一般世話役					
		1.000	人	31,800	31,800	S単 14号
S02115	電工					
		0.500	人	28,400	14,200	S単 19号
S02115	機械工					
		1.000	人	30,200	30,200	S単 20号
S02115	普通作業員					
		1.000	人	20,700	20,700	S単 17号
Y00004	雑品					
		0.200		96,900	19,380	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.500	日	47,500	23,750	S単 74号
	合 計				140,030	算出数量 1.000 式
	単 価		式		140,030	

令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業

さがしとうぶせん わかみや
佐賀市東部線（若宮その2工区）工事

特 別 仕 様 書

九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所

第1章 総則

令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線（若宮その2工区）工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」

(URL:<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>) に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、筑後川下流右岸土地改良事業計画に基づき、クリーク法面の整備を実施するものである。

2. 工事場所

佐賀県佐賀市兵庫町大字若宮地内

3. 工事概要

本工事の概要は、次のとおりである。

施工延長 L = 456.20m

施工始点 No. 88 + 49.80

施工終点 No. 98 + 6.00

護岸延長 左岸：324.20m

右岸：342.50m

内訳

ブロックマット工 A = 2,824㎡

附帯工 1式

4. 工事数量

別紙1「工事数量表」のとおりである。

なお、本工事は標準的な設計図書による発注であり、工事数量表の備考欄に「概」と表示した数量については、設計変更で処理する。

第3章 施工条件

1. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等57日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。

2. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確

保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている176日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和9年3月10日（工事完了期限日）まで

3. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

4. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、年末年始休暇（12月29日～1月3日）。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編第1章第1節総則1-1-11に規定している現場技術員を配置する。

氏名等については、別に通知する。

第4章 現場条件

1. 土 質

本工事の施工場所の土質は、粘性土と想定している。

2. 関連工事

本工事に関連して次に示す工事を予定しており、仮締切り等が関連することから、監督職員

及び関連する工事責任者と十分連絡、協議し工事に支障が生じないよう調整しなければならない。

- ・令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業
佐賀市東部線（若宮その3工区）工事（仮称）
（予定工期 令和8年9月～令和9年3月）

3. 第三者に対する措置

（1）騒音、振動対策

騒音、振動の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

（2）保安対策

本工事における交通誘導警備員は計上していないが、現地交通状況及び通学に関する関係者との諸調整等により必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

（3）濁水処理対策

1) 本工事の施工（地盤改良）に伴い発生する汚濁水は、pH値：10と想定しており中和処理施設（炭酸ガス）により適正な処理を行った後、放流しなければならない。

2) 受注者は、中和処理施設の設置に先立ち、中和処理計画書を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、中和処理施設の規模は、原水処理容量で次のとおり計画している。

区 間	原水処理容量	備 考
No. 88 + 49. 80 ~ No. 98 + 6. 00	6 m ³ /hr 程度	

3) 処理後の排水基準は、pH6.0～7.5とする。

4) 処理に当たっては、原水の状態を十分に把握し、適量の薬品を投入しなければならない。

5) 受注者は、仮締切を設置する前に施工範囲周辺水路の原水について、pH値を測定し、監督職員に報告しなければならない。測定場所については事前に監督職員と協議するものとする。

6) 受注者は、工事期間中処理後のpH値の測定を行い、監督職員に報告しなければならない。

ただし、測定結果で異常値が出た場合には、その都度監督職員に報告し、その処理について協議しなければならない。

測定項目		測定頻度	備 考
pH 値	処理前	自動記録装置により測定	期間は地盤改良開始～仮締切撤去まで
	処理後	自動記録装置により測定	

（4）営農対策

周辺の農地では耕作が行われているので、工事施工に当たっては、営農に支障がないように努めなければならない。

（5）防塵対策

防塵対策については、十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、現地状況等により追加の対策が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

(6) 隣接構造物に対する措置

本工事範囲及び周辺部の既設構造物（制水門、合流工、道路擁壁、揚水ポンプ場等）については、工事着手前、施工中、施工完了後において構造物の高さ、クラック幅及び長さを観測し、記録として提出するものとする。

なお、既設構造物に影響が生じると想定される場合又は異常を発見した場合は、直ちに作業を中止の上、応急措置を行うとともに監督職員へ報告し、事後の処理について協議しなければならない。

(7) 鉄道近接施工

J R 長崎本線に近接しての施工に当たっては、九州旅客鉄道（株）制定「営業線工事保安関係標準仕様書（在来線）」（以下「標準仕様書」という。）に基づき実施するものとする。対象となる J R 長崎本線に近接しての施工（以下「近接施工」という。）範囲は、J R 長崎本線の線路中心線から 29.5m の範囲内での作業（クレーン等を使用する作業）とする。

また、近接施工範囲内において実施する作業時には、標準仕様書に規定する「工事管理者（在）」、「列車見張員（在）」及び「重機械指揮者」の工事従事者を各 1 名配置するものとし、列車接近時は作業を一時中断するものとする。

なお、配置については、別紙 1「工事数量表」に記載するとおり各員 3 名を想定している。

1) 近接施工にあたっては、列車の運転保安及び旅客公衆等の安全を確保するため、列車運行に支障がないよう安全管理を徹底し作業するものとする。

また、J R 長崎本線の高圧線等の架空線から離隔距離（2.0m）を確保し、接触しないよう十分注意して施工するものとする。

2) 九州旅客鉄道（株）設置の用地界標及び構造物に支障がないよう十分注意して施工するものとする。

3) 受注者から九州旅客鉄道（株）佐賀鉄道事業部へ提出する「覚書」「施工計画書」「事故防止計画書」については、監督職員の承諾を得なければならない。なお、九州旅客鉄道（株）へ提出した「施工計画書」等や施工条件等の変更に伴い「工事管理者（在）」、「列車見張員（在）」及び「重機械指揮者」の員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

4) 繁忙期（令和 8 年 12 月 27 日～令和 9 年 1 月 6 日）については、近接施工範囲での作業は行わないものとする。

4. 工事区間外排水対策

本工事において、工事区間へ流入する接続水路を遮断するため現地状況を確認し、降雨時等の排水対策の検討を行い排水施設等の設置が必要な場合は、監督職員と協議しなければならない。

湛水対策に当たっては、被害が生じないよう万全の対策を講じるものとし、受注者の責任において維持管理をしなければならない。

5. 水棲生物の救出等

仮締切後の水替えに伴い施工範囲内に残り残された魚類等の水棲生物について、速やかに工事区間外の隣接する水路へ救出放流するものとする。その際、特定外来種については法に基づ

き駆除するものとする。なお、本作業に係る費用は計上していないが、作業に要した人員等の実績に基づき監督職員と協議するものとする。

また、本工事において、絶滅のおそれのある野生動植物の保護に関し、環境省及び佐賀県のレッドリスト、レッドデータブックに記載されている指定種が発見された場合は、速やかに監督職員に報告し、保護に努めなければならない。

6. 道路復旧の範囲

道路復旧の範囲及び面積は、契約図面のとおり計画しているが、実施に当たっては、監督職員が道路管理者との立会いのうえ決定し、指示するものとする。

第5章 指定仮設

1. 仮設道路等

(1) 現場内仮設道路として既設道路を利用する場合は、本工事施工に伴う路面の損傷補修を見込んでおり、使用中及び使用後の補修に当たっては事前に監督職員と協議し復旧するものとする。

(2) 農地に仮設道路を設ける場合は、雑物等が混入しないように土木シートを敷き、その上に敷鉄板を敷設し仮設道路として使用するものとする。

なお、仮設道路に盛土を設ける場合は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

(3) 本工事においては、図面に示す進入路を現場搬入路として利用することとしているので、図面に基づき拡幅及び隅切りを行わなければならない。

なお、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議し復旧するものとする。

(4) 水路側の路肩部については、着手前に既設道路の変状（法肩部がオーバーハング状に崩壊、道路舗装面の段差等）が確認され、工事の安全上敷鉄板敷設等が必要と判断される箇所は、事前に監督職員と協議し対処するものとする。

(5) 耕作用進入路については、図面に示すとおり敷鉄板を敷設し、耕作用進入路を設置するものとする。

(6) 図面に示す範囲において農業用水管保護のための敷鉄板を設置するものとする。

2. 土取場、建設発生土受入地

(1) 土取場

土取場は、図面に示す箇所とし、その名称、採取予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	採取予定量	摘 要
三神仮置場	佐賀県佐賀市千代田町柳島地内	1,272 m ³	改良土
末次仮置場	佐賀県佐賀市本庄町末次地内	39 m ³	マサ土

(2) 建設発生土受入地

- 1) 建設発生土受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、搬出予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
巨勢仮置場	佐賀県佐賀市巨勢町大字東西地内	38 m ³ 1,280 m ³	マサ土 改良土
(株)中嶋土木 一ノ原受入地	佐賀県三養基郡みやき町大字白塾字一ノ 原4092番地1	290 m ³	葦根混じり土 (ほぐした土量相当)

- 2) 建設発生土受入地への処分方法は、巨勢仮置場についてはバックホウ等による整地とし、一ノ原受入地についてはダンプ放土（バックホウ等による整地は必要なし）を行うものとする。

3. 仮締切工

- (1) 仮締切は図面に示す構造及び既設制水門等にて行うものとし、施工区間はドライワークとする。
- (2) 仮締切の設置位置及び構造は水路状況等により変更することがある。
 なお、大型土の中詰め土及び、締切り盛土は土取場からの搬入土（マサ土）とする。
 また、仮締切の施工に伴い不可視部分への対応が必要な場合は、事前に監督職員と協議を行うものとする。
- (3) 降雨等により上流側クリーク水位が上昇した場合は速やかに監督職員と協議するものとする。
 なお、工事期間中の補修、維持管理及び工事完了後の撤去は受注者の責任において実施しなければならない。
- (4) 仮締切工の撤去に当たり、大型土のう袋は処分し、中詰め土は建設発生土受入地へ搬出するものとする。

4. 水替工

工事現場内における排水量は、次のとおり想定している。

区 間	排水量(Q _{max})	備 考
No. 88+49.80～No. 98+6.00	3.5 m ³ /hr	

5. 仮置場

資材等を一次仮置きする場合は、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用しなければならない。

なお、仮置場の使用に当たっては、圃場が沈下しないよう留意しなければならない。

6. 耕作用進入路

借地残地への耕作用進入路について、耕作者等から要望等があった場合は監督職員と協議するものとする。

7. 降雨時排水対策

図面に示す本工事施工区間右岸側の支線水路 No. 90+21.20、No. 93+42.30 及び左岸側の支線水路 No. 90+22.70、No. 91+31.80 に仮設ポンプを設置し、降雨時の排水処理を近傍の水路へ行うものとする。

なお、仮設ポンプの設置期間及び運転日数、排水方法は次のとおり計画しているが、現地状況等により変更が必要な場合は監督職員と協議するものとする。

また、運転管理日報等について適切に記録し、監督職員へ報告するものとする。

No. 90+21.20

- ・口 径：φ100mm
- ・設置期間：仮締切設置後から仮締切撤去前まで
- ・運転日数：22日間を想定
- ・排水方法：常時排水

No. 93+42.30

- ・口 径：φ100mm
- ・設置期間：仮締切設置後から仮締切撤去前まで
- ・運転日数：22日間を想定
- ・排水方法：常時排水

No. 90+22.70

- ・口 径：φ50mm
- ・設置期間：仮締切設置後から仮締切撤去前まで
- ・運転日数：22日間を想定
- ・排水方法：常時排水

No. 91+31.80

- ・口 径：φ100mm
- ・設置期間：仮締切設置後から仮締切撤去前まで
- ・運転日数：22日間を想定
- ・排水方法：常時排水

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、図面に示すとおりである。

2. 工事用地等の使用及び返還

（1）発注者が確保する工事用地等の使用に当たっては、工事施工に先立ち、受注者、関係地権

- 者及び監督職員と立会いのうえ、使用条件等の確認を行わなければならない。
- (2) 工事用地等の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、受注者、関係地権者及び監督職員の立会いのもとに確認を受けなければならない。
 - (3) 農地を借地し工事用地等としている範囲については、工事施工後に農地に戻すことに留意し使用しなければならない。
 - (4) 仮設道路等の使用に当たっては、既設の暗渠排水管、分水バルブ等を損傷しないよう留意しなければならない。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

- (1) 石材及び骨材
 - 1) 碎石 再生クラッシャーラン RC-40
- (2) 鋼材
 - 1) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16
- (3) アスファルト混合物
 - 1) 再生加熱アスファルト混合物
再生密粒度アスコン (13) 2.35ton/m³
- (4) アスファルト乳剤
 - 1) 乳剤 PK-3
 - 2) 乳剤 PK-4
- (5) コンクリート二次製品
 - 1) ブロックマット 厚さ 80 mm、重量 100 kg/m²以上、ブロック圧縮強度 $\sigma_{14}=18\text{N/mm}^2$ 以上、
接着強度 $\sigma_{14}=50\text{ kg/個}$ 以上
フィルターシート付 (引張強度 [縦] 2.94kN/5 cm以上、透水係数 $1 \times 10^{-2}\text{ cm/sec}$ 以上)
 - 2) 階段ブロック 一般型 1 : 2.0 用 ステップ高 170～180 mm
- (6) セメント系固化材
 - 1) セメント系固化材 一般軟弱土用
- (7) シート類
 - 1) 吸出し防止シート (露出部) ヤシ繊維 10 mm
 - 2) 吸出し防止シート (埋設部) 合成繊維 10 mm
- (8) その他
 - 1) ネジ式水甲栓 (チェーン付) 暗渠排水用 $\phi 50$ 、 $\phi 75$ 、 $\phi 100$
- (9) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、工事看板や任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事用材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績書、粒度分布表
鉄筋	カタログ
アスファルト	試験成績書、配合報告書
コンクリート二次製品	試験成績書、カタログ
セメント系固化材	試験成績書、カタログ
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材 料 名	検査、試験項目	備 考
ブロックマット	寸法・外観	工場検査又は抽出検査
セメント系固化材	重量	抽出検査

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に調達地域等の在庫がないことが証明できる書類を提出し監督職員と協議するものとする。また、輸送等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

資 材 名	規 格	調達地域等
敷鉄板（仮設材）	t=22 mm、1,524 mm×6,096 mm t=22 mm、1,524 mm×3,048 mm	佐賀市

第9章 施工

1. 一般事項

（1）基準点

本工事に使用する水準点及び基準点は、別途監督職員が指示するものとする。

（2）検測又は確認（施工段階確認）

- 1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。

- 2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認 対象	備 考
地盤改良工	強度	初期施工段階	—	

(3) 中間技術検査

- 1) 発注者から、中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。
- 2) 中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。
- 3) 契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。
- 4) 技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。
- 5) 中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

(4) 舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

(5) 既設護岸施設

落水後、水路内にコンクリート杭柵等の既設護岸施設が確認された場合は構造・延長等を確認し、その取り扱いについて監督職員と協議するものとする。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資 材 名	規 格	使 用 箇 所
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	舗装復旧部
再生クラッシャーラン	RC-40	敷砂利復旧部

なお、舗装材に使用する場合には「舗装再生便覧」（(公社) 日本道路協会発行）等を遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、発生した建設資材廃棄物は適切な分別、保管を行うものとする。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材	処理施設名	住 所	受入時間	事業区分
草類 (刈草)	(株)谷田建設	佐賀県小城市三日月町織島字西四本 一割 1035-1	8 時～17 時	再資源化施設
草類 (水草)	(株)谷田建設	佐賀県小城市三日月町織島字西四本 一割 1035-1	8 時～17 時	再資源化施設
水路内雑物 (分別できない物)	(株)谷田建設	佐賀県小城市三日月町織島 917	8 時～17 時	再資源化施設
アスファルト塊	(株)西村土木建設	佐賀県佐賀市川副町南里 1493	8 時～17 時	再資源化施設
廃プラスチック類	(株)佐賀クリーン 環境	佐賀県佐賀市富士町大字上熊川 716-3	8 時～17 時	再資源化施設
木くず (生木)	エコ産業事業協同 組合	佐賀県佐賀市富士町大字上熊川字榎 堀 3462-1	8 時～17 時	再資源化施設
汚泥 (舗装版切断排水)	(株) 杵藤開発	佐賀県武雄市山内町大字宮野 24673	8 時 30 分～ 16 時	再資源化施設

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法	工 程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ☐ 有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (構造物撤去工)	その他の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である。

5. 土工

(1) 掘 削

1) 掘削及び床掘り

①掘削土及び地盤改良掘削土は、水路内の埋戻し及び盛土に流用するもののほかは全て建設

発生土受入地へ搬出しなければならない。

②掘削及び床掘りに当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。

③法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。

なお、改良土の掘削においては過掘を避けなければならない。

また、過掘となった場合は、改良土と一体になるような埋戻を行わなければならない。

(2) 埋戻し及び盛土

1) 埋戻し及び盛土は原則として掘削土及び地盤改良掘削土を流用するものとする。

なお、掘削土を流用する場合は、現地にて盛土試験を実施し品質管理方法について、監督職員の承諾を得なければならない。

2) 地盤改良掘削土の締固め方法は一層の仕上がり厚さが 30 cm以下となるようまき出しを行い、振動ローラ（3～4 t 級、0.8～1.1 t 級）により 3 回以上又は振動コンパクタ（90 kg 級）により 4 回以上締固めなければならない。

なお、上記以外の締固め機械を使用する場合は、現地にて盛土試験を実施するものとし、最大乾燥密度の 85%以上となる締固め回数とする。

3) 盛土試験位置は、水路内（盛土位置又は地盤改良面上）又は借地部（圃場上又は仮設盛土上（鉄板無））を原則とするが、それにより難しい場合は監督職員の承諾を得たうえで試験位置を決定するものとする。

4) 掘削土が草根混じり土等で盛土材として不適と判断される場合は、監督職員と協議しなければならない。

6. 地盤改良工

(1) 安定処理工

1) 固化材添加量は下表のとおり想定しているが、施工前に行う現場配合試験等の結果により変更することがある。

なお、現場配合試験については、監督職員に配合試験計画の承諾を得たあと行うものとするが、協議により現場配合試験を省略することができるものとする。

	単位	地盤改良
必要改良強度 (qc) σ_7	kN/m ²	400 以上
添加量	kg/m ³	50

2) 準備工

①草木類の混じった有機質土及び混合不可能な玉石等は、除去しなければならない。

②施工面に水溜りがある場合、地下水位が高い場合は、仮排水路等を設けて水切りを行うものとする。

③家屋及び構造物に隣接して地盤改良を行う場合、施工に伴う急激な地盤の強度低下を起こさないよう留意するものとする。また、施工に先立ち隣接構造物に配慮した施工計画を策定し、監督職員の承諾を得るものとする。

3) 散布

①改良材の散布は天候に留意し雨天、強風時及び気温 5℃以下の時は散布してはならない。

また、施工時に異常が発生した場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けるものとする。

る。

②改良材の散布は、風による飛散公害と作業員の健康障害等を招かないよう必要な措置を講じなければならない。

③改良材の散布は、施工条件に合った機種により均一に敷均すものとし、その作業は、迅速に行わなければならない。

4) 混合

①混合は雑物を除去した後、施工条件に合った混合処理能力を持つ機種により所定の深さまで、また、改良土が均質になるまで十分に行わなければならない。

②混合中は、混合深さの確認を行いながら、混合状態の良否を観察し、混合むらが生じた場合は、再度混合する。

③水路内にある既設のコンクリート組立柵渠については、そのまま存置し活用する計画であることから、混合作業には十分留意すること。

7. 法覆護岸工

(1) 法面整形に当たっては、凹凸がないよう入念に仕上げなければならない。

(2) ブロックマット工

1) 施工に当たっては、ブロックマット、アンカーピン及び階段ブロックの割付計画を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、ブロックマットの接継部については、図面に示す接継部詳細図によるものとする。

2) ブロックマットの敷設に当たってのブロック間の隙間は、原則として設けないものとするが、やむを得ない場合は異形のマットを用いるか、あるいは定型のマットを現場で切断して用いるものとする。

これにより生じるブロック間の隙間については、必要に応じコンクリート打設等を行うものとする。

3) ブロックマットの重ね合わせ部は水路の上流側のシートを上にし、シート重ね代を 10 cm 以上確保するものとする。

4) ブロックマットと既設護岸工との取付に際しては、吸出防止シートを 20 cm 以上根入れし、ブロックマット下に 40 cm 以上敷き込むものとする。

5) アンカーピンは法面部で 0.5 本/m²、水平部で 0.3 本/m²以上設置しなければならない。

(3) コンクリートブロック張り（撤去復旧）施工に当たっては、既設のコンクリート張りブロックを流用し使用するものとする。

なお、崩壊状況等を確認し監督職員に報告するものとする。

(4) 水路内にある既設のコンクリート組立柵渠については、そのまま存置し活用する計画としているが、損傷ある場合は状況を確認し監督職員と協議するものとする。

8. 耕地復旧工

(1) 水田部

1) 耕地の復旧は表土に異物が混入しないよう、土木シートを丁寧に撤去するものとする。

2) 表土に異物等の混入がないか確認の上トラクター等により入念に耕起を行わなければならない。

- 3) 耕地復旧に際し基盤面の下がりが見受けられた場合は、監督職員と協議の上、復旧するものとする。

(2) 暗渠排水復旧工

既設の暗渠排水の復旧箇所はブロックマットの加工を行うものとし、ブロックマットに隙間が生じないようにコンクリート等により間詰めを行うものとする。

9. 道路復旧工

(1) アスファルト舗装工

- 1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準・同解説によるものとする
2) 撤去・復旧による表層の施行に当たっては、復旧に先立ち既設路盤面の不陸整正を行わなければならない

また、プライムコート（アスファルト乳剤 PK-3） $120 \text{ g}/100 \text{ m}^2$ 以上を路盤面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。

- 3) オーバーレイによる表層の施工に当たっては、タックコート（アスファルト乳剤 PK-4） $40 \text{ g}/100 \text{ m}^2$ 以上を基層面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。
4) 表層工は、施工条件に合った敷均し機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めなければならない。

(2) 砂利舗装工

再生クラッシャーランを均平に敷均し、舗装面仕上げ作業として、施工条件に合った機種の締固め機械により締固めなければならない。

10. その他

(1) 離隔幅

重機作業に際しては、現況水路法肩から離隔距離 1.0m 以上を確保しなければならない。
なお、離隔距離を確保する期間は盛土作業完了までとする。

(2) 水路内敷鉄板

水路内にて掘削等の重機作業を行う場合は、敷鉄板を敷設し重機用足場を確保するものとする。

(3) ポータブルコーン貫入試験

落水後、地盤改良に先立ちコーン指数（qc）の確認を既設構造物（ボックスカルバート又は橋梁）間で 1 測点、横断方向 4 点（端部 2 点づつ）とし、調査深度は地盤改良下端高まで実施するものとする。

なお、現地状況等により調査数量の変更が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

第 10 章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者等の資格は入札説明書によるものとする。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

1) 出来形管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

工 種	測定項目	管 理 基準値 (mm)	規格値 (mm)	測定基準	管 理 方 式	
					管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)
地盤改良工	厚さ T	－ 50	同左	各測点毎に中心部及び端部で測定する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。	20 点以上	20 点未満
	幅 W	－100	同左			

2) 撮影記録による出来形管理

直接測定による出来形測定結果が確認できるよう撮影記録を行い、適正に管理を行うものとする。

3) 品質管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその内容は次によるものとする。

工 種	試験項目	試験方法	規格値	測定基準
地盤改良工	コーン貫入試験	JGS1431-2012	設計強度以上	試験は各測点毎に中心部及び端部において実施する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。

(2) 施工管理基準からの除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

1) 土木工事施工管理基準の「別表第 1 直接測定による出来形管理 4 農道工事」に示す平坦性 (F)

3. 六価クロム溶出試験

本工事は「六価クロム溶出試験」の対象工事であり、次に示す工種について、六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出しなければならない。

なお、試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

六価クロム溶出試験対象工種及び検体数

対象工種	対象工法	配合設計段階 検 体 数	備 考
地盤改良工	安定処理工	1 検体	

4. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（１）から（４）によりこれを実施するものとする。

（１）使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL（<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>））に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（２）機器等の導入

- １）黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- ２）受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（３）黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- １）受注者は、（１）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- ２）本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、上記１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）６ 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- ３）黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

（４）写真の納品

受注者は、（３）に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL (https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php) のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

（５）費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

５．工事現場等における遠隔確認について

- （１）本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という。）を行う工事である。
- （２）遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」（URL

「<https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-220.pdf>」) によるものとする。

(3) 農林水産省が推奨する Web 会議システムは、Microsoft Teams である。

(4) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第 11 章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第 29 条によるものとするが、異常出水については、本工事仮締切計画を別図のとおり計画しており、受注者の善良な管理のもとにおいて、これを超える洪水により被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第 12 章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に表示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

1. 土 質
2. 転石、湧水等の出現
3. 関係機関との協議
4. 排水量
5. 地下埋設物の出現（埋蔵文化財を含む。）
6. その他

第 13 章 その他

1. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第 1 編 1-1-40 に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R 又は BD-R）正副 2 部

2. 情報化施工技術の活用について

(1) 適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（令和 8 年 4 月）（農林水産省農村振興局整備部設計課）（以下「ガイドライン」という。）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、土工において、3 次元起工測量、3 次元設計データ作成、ICT 建設機械による施工、3 次元出来形管理等の施工管理及び 3 次元データの納品の全て又は一部で、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」（受注者希望型）である。

(2) 協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。）までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、当該技術を活用できるものとし、その内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。

（３）使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、アプリケーション、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

（４）貸与資料

基本設計データ及び３次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

	貸与資料	備 考
1	令和５年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線他調査設計業務 報告書	
2	令和４年度 筑後川下流右岸農地防災事業 深淺測量（西部）業務 報告書	
3	図面の CAD データ	

（５）確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用 T S 等光波方式等を準備しなければならない。

（６）電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、ガイドラインに基づき提出しなければならない。

（７）情報化施工技術の活用に要する費用

- １）（２）の協議により活用することとした、情報化施工技術の活用に要する費用については設計変更の対象とし、ガイドラインに基づき計上することとする。
- ２）受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

３．令和６年９月２０日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

（１）受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。

（２）発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評定別紙７に示す「６．社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大 7.5 点を加点評価する。ただし、工事成績評定の合計は 100 点を超えないものとする。

[事業（務）所長]

【被災農林漁家の就労機会の確保】

- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。(2.5点)
- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。(5点)
- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。(7.5点)

第14章 定めなき事項

この特別仕様書に定めない事項又は、本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

(分任) 支出負担行為担当官
 〇〇 〇〇 様

住所
 商号又は名称
 氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1)掘削工				
土砂掘削		m ³	1,642	「概」
(2)盛土工				
流用土盛土		m ³	1,096	「概」
(3)整形仕上げ工				
法面整形(掘削部)		m ²	650	「概」
法面整形(盛土部)		m ²	2,480	「概」
(4)作業残土処理工				
作業残土処理	土砂,巨勢受入地	m ³	140	「概」
作業残土処理	葦根混じり土	m ³	290	「概」
2. 地盤改良工				
(1)安定処理工				
安定処理	セメント系固化材 (50kg/m ³)	m ³	3,292	「概」
殻運搬・処理	プラスチック類(改良材 空袋)	m ³	5.3	「概」
3. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	150	「概」
舗装版切断排水処理	汚泥	m ³	0.045	「概」
舗装版破碎	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	750	「概」
殻運搬・処理	As殻	m ³	30	「概」
水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m ³	9.0	「概」
木柵撤去	チェーンソー	m	193	「概」
木柵運搬・処理	木くず	m ³	7.0	「概」
4. 法覆護岸工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)コンクリートブロック工				
ブロックマット	L=5.0m以下, 80mm	m ²	2,824	「概」
アンカーピン	SD295, D16, L=1.40m, 加工 含み	式	1	
コンクリートブロック張り (撤去)	t=10cm	m ²	23	「概」
コンクリートブロック張り (復旧)	t=10cm, 既設利用	m ²	23	「概」
階段工	1:2.0勾配, 一般型 (5 段)	箇所	9	「概」
(2)端部処理工				
構造物接続部	吸出防止シート (合成繊維 t=10mm)	箇所	20	「概」
5. 水路付帯工				
(1)安全施設工				
ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	91	「概」
ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	91	「概」
6. 耕地復旧工				
(1)水田復旧工				
暗渠排水工	VU φ 50, L=2.0m, ネジ式水 甲栓 (チェーン付き)	箇所	1	「概」
暗渠排水工	VU φ 75, L=2.0m, ネジ式水 甲栓 (チェーン付き)	箇所	12	「概」
暗渠排水工	VU φ 100, L=2.0m, ネジ式水 甲栓 (チェーン付き)	箇所	9	「概」
耕地復旧 (耕起)		m ²	12,242	「概」
畦畔復旧	B=300, H=300	m	54	「概」
田面排水工	VU φ 250	箇所	2	「概」
田面排水工	HP φ 250, 既設利用	箇所	7	「概」
水叩き	吸出防止シート, ヤシ織 維, t=10mm	箇所	9	「概」
7. 道路復旧工				
(1)アスファルト舗装工				
不陸整正	補足材なし, 締固め有り	m ²	750	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン (13), t=4cm	m ²	750	「概」
表層（車道・路肩部）	オーバーレイ, 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	m ²	322	「概」
区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	536	「概」
(2) 砂利舗装工				
敷砂利	RC-40, t=10cm, 敷均し	m ²	1,453	「概」
(3) 歩車道境界ブロック撤去復旧				
歩車道境界ブロック撤去復旧	既設利用	m	26	「概」
(4) ガードレール撤去復旧				
ガードレール撤去復旧	進入路（3）	m	4.0	「概」
8. 仮設工	指定仮設			
(1) 仮設道路工				
土木シート	敷設～撤去	m ²	12,291	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m ³	25	「概」
敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	2,409	「概」
敷鉄板（耕作用進入路）	t=22mm	m ²	676	「概」
敷鉄板（農業用水管保護）	t=22mm	m ²	19	「概」
(2) 仮設土留・仮締切工				
締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去, マサ土 （搬入土）, ほぐした土量	m ³	26.0	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m ³	0.8	「概」
(3) 排水処理工（降雨時排水）				
排水ポンプ（仮設）	Φ100 No. 90+21.20	箇所	1	「概」
排水ポンプ（仮設）	Φ50 No. 90+22.70	箇所	1	「概」
排水ポンプ（仮設）	Φ100 No. 91+31.80	箇所	1	「概」
排水ポンプ（仮設）	Φ100 No. 93+42.30	箇所	1	「概」
9. 仮設工	任意仮設工			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)仮設道路工				
工事用道路		式	1	
敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1	
(2)仮設土留・仮締切工				
遮水シート	設置・撤去	式	1	
殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1	
(3)排水処理工				
排水ポンプ（仮設）	初期排水 常時排水	式	1	
(4)電気設備工				
受電設備		式	1	
配電設備		式	1	
10. その他				
(1)事業損失防止施設費				
共通仮設（積上げ）				
事業損失防止施設費				
中和処理施設	炭酸ガス, 設置～運転～撤去	式	1	
(2)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1	
重建設機械輸送	ロングアームバックホウ	式	1	
仮設材輸送費	敷鉄板	式	1	
(3)準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
草類運搬・処理	草類(刈草)	m3	32	「概」
草類運搬・処理	草類(水草)	m3	9	「概」
ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	14.6	「概」
(4)安全費				
共通仮設費(積上げ)				
安全費				
工事管理者(在)		人	3	「概」
列車見張員(在)		人	3	「概」
重機械指揮者		人	3	「概」
(5)役務費				
共通仮設(積上げ)				
役務費				
電気基本料金		式	1	
(6)技術管理費				
共通仮設(積上げ)				
技術管理費				
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	「概」


令和 7 年度 筑後川下流右岸農地防災事業

佐賀市東部線（若宮その2工区）工事


図 面 目 録

番号	名称	枚数	備考
1	位置図	2	
2	平面縦断図	2	
3	標準断面図	2	
4	法面保護工構造図	1	
5	耕地復旧工図	1	
6	撤去復旧構造図	1	
7	仮設図	1	
合計		10	


位置図 (1)



一ノ原受入地詳細図



工事名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(若宮その2工区)工事		
図面名	位置図 (1)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮尺	NO SCALE	図面番号	1 - 1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		



凡 例	
-----	進 入 路
————	通 学 路

工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(若宮その2工区)工事		
図 面 名	位 置 図(2)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:5000	図面番号	1 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		


平面図

S=1:500

平面縦断図(1)

佐賀市兵庫町大字若宮

施工延長 L=456.20m



縦断図


V=1:100

H=1:500

佐賀市兵庫町大字若宮

施工延長 L=456.20m

倉庫



※(既)は既設構造物を示す
※標高は国家基準点を既知点として測量したものである



計 画 高	勾 配 図												
	水路底高												
現 況	右岸田面高												
	左岸田面高												
高	水路底高												
	追加距離												
区 間 距 離													
測 点													
曲 率 図													

工事名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(若宮その2工区)工事		
図面名	平面縦断図(1)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	2 - 1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

S=1:500


佐賀市兵庫町大字若宮

施工延長 L=456.20m



V=1:100
H=1:500

V=1:100
H=1:500



計 画 高	勾 配 図												
	水路底 高	0.61			0.62		0.63		0.63		0.64	0.66	
現 況 高	右岸田面高			3.47		3.47		3.54		3.54	3.56	3.56	
	左岸田面高			3.60		3.64		3.64		3.64	3.62	3.55	3.65
	水路底 高	1.86		2.03		1.81	1.15	2.01		2.12	1.57	0.89	1.71
追 加 距 離			4700.00	4750.00		4784.20	4800.00	4812.20	4850.00		4855.50	4900.00	4906.00
区 間 距 離			50.00	50.00		34.30	15.70	12.20	37.80		45.50	4.50	6.00
測 点			M0.54	M0.55		M0.55 134.30	M0.56	M0.56 132.20	M0.57		M0.57 145.50	M0.58	M0.58 140.00
曲 率 図													


※(既)は既設構造物を示す
※標高は国家基準点を既知点として測量したものである

工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部緑(宮宮その2工区)工事		
図 面 名	平面縦断図(2)		
作成年月日	令和	年 月 日	
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

標準断面図(1)

標準断面図


N0.88+49.80~N0.92+7.30



※ () は参考とする。

地盤改良標準断面図

N0.88+49.80~N0.92+7.30



注1) 中央ブロックの幅は、ブロックマット法尻より外側とする。


注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。

注3) 注2)について、2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。

工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(若宮その2工区)工事		
図 面 名	標準断面図(1)		
作成年月日	令和	年	月 日
縮 尺	1:50	図面番号	3 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		


標準断面図(2)

標準断面図
NO.92+7.30～NO.98+6.00



※ () は参考とする。

地盤改良標準断面図
NO.92+7.30～NO.98+6.00




注1) 中央ブロックの幅は、ブロックマット法尻より外側とする。
注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。
注3) 注2)について、2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。


工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(若宮その2工区)工事		
図 面 名	標準断面図(2)		
作成年月日	令和	年	月 日
縮 尺	1:50	図面番号	3 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

法面保護工構造図


標準断面図 S=1:100




階段工標準図 S=1:100




法肩詳細図 S=1:20
(A)




小段詳細図 S=1:20
(B)




アンカーピン詳細図 S=1:20



接続部詳細図 S=1:20



木柵撤去詳細図 S=1:20
(C)



木柵撤去一覧表 (m)

	左岸	右岸
距離	120.8	72.6

※ () は参考値とする

工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(若宮その2工区)工事		
図 面 名	法面保護工構造図		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

耕地復旧工図

平面図


S=1:1000



標準断面図

1:200

N0.88+49.80~N0.98+6.00




※耕作用進入路を設置しない区間の標準借地幅は10000とする。

工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(若宮その2工区)工事		
図 面 名	耕地復旧工図		
作成年月日	令 和	年 月 日	
縮 尺	図 示	図面番号	5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

撤去復旧構造図

田面排水工復旧図

S=1:50




田面排水工復旧一覧表 (本)

タイプ	復旧材料	規格	左岸	右岸	備考
タイプ A	塩ビ管	VUφ 250	2	-	
タイプ B	ヒューム管	HPφ 250	7	-	既設利用

暗渠排水工復旧図

S=1:50




暗渠排水工復旧一覧表 (本)

タイプ	復旧材料	規格	左岸	右岸	備考
タイプ 1	塩ビ管	VUφ 50	1	-	ネジ式水甲栓(チェーン付)
タイプ 2	〃	VUφ 75	12	-	ネジ式水甲栓(チェーン付)
タイプ 3	〃	VUφ 100	8	1	ネジ式水甲栓(チェーン付)

ガードレール復旧図

S=1:50




ガードレール撤去復旧一覧表 (m)

名称	区間	左岸	右岸	備考
Gr-C-4E	N0.90+21.50~N0.98+ 4.90	49.0	41.7	既設利用

歩車道境界ブロック復旧図

S=1:10



歩車道境界ブロック撤去復旧一覧表 (m)


名称	区間	左岸	右岸	備考
歩車道境界ブロック	進入路(1)	-	16.0	既設利用
	進入路(2)	10.0	-	既設利用

コンクリートブロック張り復旧図

S=1:50

平面図

断面図




コンクリートブロック張り復旧一覧表 (m2)

区間	左岸	右岸	備考
N0.88+49.80~N0.98+ 6.00	10.00	12.50	t=10cm,既設利用

アスファルト舗装復旧図

S=1:10



砂利舗装復旧図

S=1:10




舗装復旧一覧表 (m2)

名称	区間	左岸	右岸	備考
アスファルト (t= 4cm)	N0.88+49.80~N0.98+ 6.00	750.1	-	
オーバーレイ (t= 3cm)	N0.88+49.80~N0.98+ 6.00	321.5	-	
砂利舗装 (t=10cm)	N0.88+49.80~N0.98+ 6.00	-	1452.9	

畦畔復旧図

S=1:20



畦畔撤去復旧一覧表 (m)




区間	B	左岸	右岸	備考
N0.92+10.20付近	0.3	10.0	-	
N0.93+19.60付近	0.3	10.0	-	
N0.94+38.50付近	0.3	10.0	-	
N0.95+24.50付近	0.3	14.0	-	
N0.97+22.80付近	0.3	10.0	-	

工事名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(若宮その2工区)工事		
図面名	撤去復旧構造図		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	6
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

平面图



正面図



工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(若宮等の2工区)工事		
図 面 名	仮設図		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	7
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業

佐賀市東部線（若宮その2工区）工事


図 面 目 録

番号	名称	枚数	備考
参1	仮設計画平面図	1	
参2	借地図	1	
合計		2	

仮設計画平面図 【参考図】

平面図

S=1:1000




標準断面図

1:200


N0.88+49.80~N0.98+6.00

進入路部農業用水管保護 断面図

S=1:50




※耕作進入路を設置しない区間の標準借地幅は10000とする。



大型土のう積詳細図

(参考)

S=1:100




工事名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業		
図面名	仮設計画平面図【参考図】		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	参1
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

借 地 図 【参考図】

平 面 図

S=1:1000

佐賀市兵庫町大字若宮



工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(若宮その2工区)工事		
図 面 名	借地図【参考図】		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:1000	図面番号	参 2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		