



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

筑後川下流右岸農地防災事業

兵庫西部1号線（渚その5工区）工事

積 算 書

（当初）

九州農政局

筑後川下流右岸農地防災事業所

[illegible]

九州農政局

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部1号線（測その5工区）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			142,130,000	
・工事原価			120,502,000	
純工事費			96,680,000	
・直接工事費			74,854,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	52,537,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	22,317,000	
・間接工事費			45,648,000	
・共通仮設費			21,826,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	1,691,000	
・運搬費～営繕費等				
$77,241,000 \times ((8.440 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			6,519,000	
・運搬費	1.000	式	11,256,000	
・準備費	1.000	式	943,000	
・安全費	1.000	式	805,000	
・役務費	1.000	式	98,000	
・技術管理費	1.000	式	16,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			498,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$74,447,000 \times (0.670)$			498,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			23,822,000	
・現場管理費（率計上）				
$96,680,000 \times ((24.640 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 - 0.000)$			23,822,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$120,502,000 \times (17.910 \times 1.000 + 0.04)$			21,630,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			407,000	
処分費（準備費の内数）			696,000	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:兵庫西部1号線(湊その5工区)工事

九州農政局

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:兵庫西部1号線(湧その5工区)工事

九州農政局

工事別工事名:兵庫西部1号線(渚その5工区)工事

九州農政局

工事別工事名:兵庫西部1号線(渕その5工区)工事

九州農政局

工事別工事名:兵庫西部1号線(湧その5工区)工事

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その5工区）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				52,537,000	
・土工	1.000	式		9,766,000	
・ ・掘削工	1.000	式		385,000	
000001 土砂掘削	80	m3	393	31,440	歩A・単A B単 1号
000002 土砂掘削	900	m3	393	353,700	歩A・単A B単 2号
合 計				385,140	
・ ・盛土工	1.000	式		4,227,000	
000003 流用土盛土	380	m3	2,325	883,500	歩A・単A B単 3号
000004 流用土盛土	840	m3	2,281	1,916,040	歩A・単A B単 4号
000005 流用土盛土	350	m3	1,005	351,750	歩A・単A B単 5号
000006 流用土盛土	4	m3	284	1,136	歩A・単A B単 6号
000007 流用土盛土	480	m3	638	306,240	歩A・単A B単 7号
000008 流用土投入	420	m3	1,829	768,180	歩A・単A B単 8号
合 計				4,226,846	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式		4,945,000	
000009 法面整形（掘削部）	530	m ²	963	510,390	歩A・単A B単 9号
000010 法面整形（掘削部）	780	m ²	1,941	1,513,980	歩A・単A B単 10号
000011 法面整形（盛土部）	2,080	m ²	493	1,025,440	歩A・単A B単 11号
000012 法面整形（盛土部）	1,400	m ²	1,354	1,895,600	歩A・単A B単 12号
合 計				4,945,410	
・ ・作業残土処理工	1.000	式		209,000	
000013 作業残土処理 葦根混じり土、一ノ原受入地	30	m3	6,962	208,860	歩A・単A B単 13号
合 計				208,860	
・地盤改良工	1.000	式		14,973,000	
・ ・安定処理工	1.000	式		14,973,000	
000014 安定処理 セメント系固化材（50kg/m3）	4,702	m3	2,421	11,383,542	歩A・単A B単 14号
000015 安定処理 セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m3）	1,058	m3	3,339	3,532,662	歩A・単A B単 15号
000016 穀運搬・処理 プラスチック類（改良材空袋）	9.0	m3	6,300	56,700	歩A・単A B単 16号
合 計				14,972,904	
・構造物撤去工	1.000	式		70,000	
・ ・構造物取壊し工	1.000	式		70,000	
000017 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	4.2	m3	11,600	48,720	歩A・単A B単 17号
000018 木柵撤去 チェーンソー	43	m	206	8,858	歩A・単A B単 18号
000019 木柵運搬・処理 木くず	1.9	m3	6,529	12,405	歩A・単A B単 19号
合 計				69,983	
・法覆護岸工	1.000	式		26,835,000	
・ ・コンクリートブロック工	1.000	式		26,507,000	

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その5工区）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				22,317,000	
・ 仮設工					
	1.000	式		13,826,000	
・ ・ 仮設道路工					
	1.000	式		9,199,000	
000038 土木シート 敷設～撤去	8,603	㎡	266	2,288,398	歩A・単A B単 38号
000039 穀運搬・処理 廃プラスチック類（土木シート）	17	m3	6,300	107,100	歩A・単A B単 39号
000040 工事用道路（坂路）① B=4.5m	13.9	m	21,413	297,641	歩A・単A B単 40号
000041 工事用道路（坂路）③ B=4.5m	16.2	m	30,484	493,841	歩A・単A B単 41号
000042 工事用道路（坂路）⑤ B=4.5m	16.2	m	27,937	452,579	歩A・単A B単 42号
000043 敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm	1,904	㎡	1,131	2,153,424	歩A・単A B単 43号
000044 敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm	1,902	㎡	1,335	2,539,170	歩A・単A B単 44号
000045 敷鉄板（合流工部） t=22mm	57	㎡	1,335	76,095	歩A・単A B単 45号
000046 敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm	285	㎡	632	180,120	歩A・単A B単 46号
000047 敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm	578	㎡	863	498,814	歩A・単A B単 47号
000048 敷鉄板（坂路） t=22mm	42	㎡	632	26,544	歩A・単A B単 48号
000049 敷鉄板（坂路） t=22mm	99	㎡	863	85,437	歩A・単A B単 49号
合 計				9,199,163	
・ ・ 仮設土留・仮締切工					
	1.000	式		2,656,000	
000050 締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	233	m3	9,392	2,188,336	歩A・単A B単 50号
000051 締切盛土 設置～撤去,マサ土（搬入土）	82	m3	5,162	423,284	歩A・単A B単 51号
000052 穀運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）	7.0	m3	6,300	44,100	歩A・単A B単 52号
合 計				2,655,720	
・ ・ 排水処理工（降雨時排水）					
	1.000	式		1,842,000	
000053 排水ポンプ（仮設） Φ100	1	箇所	256,348	256,348	歩A・単A B単 53号
000054 排水ポンプ（仮設） Φ50	1	箇所	531,523	531,523	歩A・単A B単 54号
000055 排水ポンプ（仮設） Φ100	1	箇所	531,348	531,348	歩A・単A B単 55号
000056 排水ポンプ（仮設） Φ100	1	箇所	522,368	522,368	歩A・単A B単 56号
合 計				1,841,587	
・ ・ 安全費					
	1.000	式		129,000	
000057 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	8	人	16,100	128,800	歩A・単A B単 57号
合 計				128,800	
・ 仮設工 任意仮設工					
	1.000	式		8,491,000	
・ ・ 仮設道路工					
	1.000	式		5,727,000	
000058 工事用道路	200	m3	4,311	862,200	歩A・単A B単 58号
000059 工事用道路	16	m3	3,035	48,560	歩A・単A B単 59号
000060 工事用道路	420	m3	2,314	971,880	歩A・単A B単 60号
000061 工事用道路	460	m3	2,314	1,064,440	歩A・単A B単 61号
000062 工事用道路	1,100	m3	2,127	2,339,700	歩A・単A B単 62号
000063 敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm	424	㎡	493	209,032	歩A・単A B単 63号
000064 敷鉄板（地盤改良機用水路内） t=22mm	297	㎡	531	157,707	歩A・単A B単 64号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その5工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 土砂掘削					
			m3	393		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 土砂掘削					
			m3	393		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 流用土盛土					
			m3	2,325		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 流用土盛土					
			m3	2,281		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 流用土盛土					
			m3	1,005		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 流用土盛土					
			m3	284		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 流用土盛土					
			m3	638		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 流用土投入					
			m3	1,829		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 法面整形（掘削部）					
			m ²	963		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 法面整形（掘削部）					
			m ²	1,941		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 法面整形（盛土部）					
			m ²	493		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 法面整形（盛土部）					
			m ²	1,354		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 作業残土処理					
	葦根混じり土、一ノ原受入地		m3	6,962		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 安定処理					
	セメント系固化材（50kg/m3）		m3	2,421		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 安定処理					
	セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m3）		m3	3,339		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 穀運搬・処理					
	プラスチック類（改良材空袋）		m3	6,300		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 水路内雑物運搬・処理					
	水路内雑物		m3	11,600		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 木柵撤去					
	チェンソー		m	206		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 木柵運搬・処理					
	木くず		m3	6,529		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** ブロックマット					
			m ²	9,951		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** ブロックマット					
			m ²	8,111		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** ブロックマット					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m ²	7,935		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** アンカービン					
	SD295,D16,加工含み		本	830		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 階段工					
	1:2.0勾配,一般型 (5段)		箇所	58,460		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 階段工					
	1:1.5勾配,一般型 (5段)		箇所	58,460		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** ふとんかご					
	3段積,両岸		箇所	90,600		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** ふとんかご					
	3段積,片岸		箇所	45,300		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート (合成繊維t=10mm)		箇所	1,320		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4E		m	1,380		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4E,既設利用		m	1,490		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** ネットフェンス (撤去復旧)					
	H=1.5m,既設利用		m	5,152		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 暗渠排水工					
	VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓 (チェーン付き)		箇所	22,316		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 耕地復旧 (耕起)					
			m ²	23		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 畦畔復旧					
	土堤		m	1,103		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 田面排水工					
	VUφ200		箇所	12,368		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 田面排水工					
	HPφ200,既設利用		箇所	13,941		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 水叩き					
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所	1,826		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 土木シート					
	敷設～撤去		m ²	266		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類 (土木シート)		m ³	6,300		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 工事用道路 (坂路) ①					
	B=4.5m		m	21,413		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 工事用道路 (坂路) ③					
	B=4.5m		m	30,484		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 工事用道路 (坂路) ⑤					
	B=4.5m		m	27,937		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 敷鉄板 (法肩仮設道路)					
	t=22mm		m ²	1,131		歩A・単A

事業名

筑後川下流右岸農地防災事業

工事名

兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名

兵庫西部 1 号線（測その5工区）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 敷鉄板（法肩仮設道路）					
	t=22mm		m ²	1,335		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 敷鉄板（合流工部）					
	t=22mm		m ²	1,335		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 敷鉄板（水路内仮設道路）					
	t=22mm		m ²	632		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 敷鉄板（水路内仮設道路）					
	t=22mm		m ²	863		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 敷鉄板（坂路）					
	t=22mm		m ²	632		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 敷鉄板（坂路）					
	t=22mm		m ²	863		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 締切盛土（大型土のう）					
	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	m3		9,392		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 締切盛土					
	設置～撤去,マサ土（搬入土）	m3		5,162		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 穀運搬・処理					
	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m3		6,300		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	Φ100		箇所	256,348		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	Φ50		箇所	531,523		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	Φ100		箇所	531,348		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	Φ100		箇所	522,368		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	16,100		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 工事用道路					
		m3		4,311		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 工事用道路					
		m3		3,035		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 工事用道路					
		m3		2,314		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 工事用道路					
		m3		2,314		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 工事用道路					
		m3		2,127		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 敷鉄板（水路内敷鉄板）					
	t=22mm		m ²	493		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 敷鉄板（地盤改良機用水路内）					
	t=22mm		m ²	531		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 敷鉄板（地盤改良機用水路内）					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名: 兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	t=22mm		m ²	613		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** 遮水シート					
	設置・撤去		m ²	150		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** 穀運搬・処理					
	廃プラスチック類 (遮水シート)		m ³	6,300		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** 排水ポンプ (仮設)					
			式	82,729		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** 排水ポンプ (仮設)					
			箇所	11,614		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** 排水ポンプ (仮設)					
			箇所	311,520		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** 排水ポンプ (仮設)					
			式	126,771		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 排水ポンプ (仮設)					
			箇所	35,128		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** 排水ポンプ (仮設)					
			箇所	396,480		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** 受電設備					
			式	201,692		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** 受電設備					
			式	203,431		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** 受電設備					
			式	201,692		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** 受電設備					
			式	202,834		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** 受電設備					
			式	202,834		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** 受電設備					
			式	202,834		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** 配電設備					
			式	123,128		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** 配電設備					
			式	151,897		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** 配電設備					
			式	68,652		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** 配電設備					
			式	68,825		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** 配電設備					
			式	68,853		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** 配電設備					
			式	68,853		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** 中和処理施設					
	炭酸ガス, 設置～運転～撤去		式	1,690,637		歩A・単A

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部1号線（測その5工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	土砂掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（現地土）					
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -	1,000	m3	392.5	393	S単 109号
	合 計				393	
	単 価				393	
	*** B単- 2号 ***					
000002	土砂掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（改良土）					
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -	1,000	m3	392.5	393	S単 109号
	合 計				393	
	単 価				393	
	*** B単- 3号 ***					
000003	流用土盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンパクタ 90kg級					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,325	2,325	S単 2号
	合 計				2,325	
	単 価				2,325	
	*** B単- 4号 ***					
000004	流用土盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動ロータリ搭乗式 (3~4t)					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1,000	m3	1,760	1,760	S単 3号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路体・築堤, 3~4ton, なし	1,000	m3	521	521	S単 4号
	合 計				2,281	
	単 価				2,281	
	*** B単- 5号 ***					
000005	流用土盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	BH0.28m3敷均し+振動ロータリ搭乗式 (3~4t)					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1,000	m3	1,005	1,005	S単 113号
	合 計				1,005	
	単 価				1,005	
	*** B単- 6号 ***					
000006	流用土盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	BD7敷均し+振動ロータリ (11~12t)					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1,000	m3	284.4	284	S単 114号
	合 計				284	
	単 価				284	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その5工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 7号 ***					
000007	流用土盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	ブロックマット基礎部（はねつけのみ）					
S01010	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削) バックホウ	1,000	m3	638	638	S単 1号
	合 計				638	
	単 価				638	
	*** B単一 8号 ***					
000008	流用土投入		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	工事搬入土, 地山相当量					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,000	m3	257	257	S単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バックホウ容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	1,000	m3	1,572	1,572	S単 111号
	合 計				1,829	
	単 価				1,829	
	*** B単一 9号 ***					
000009	法面整形（掘削部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	1,000	m ²	962.5	963	S単 115号
	合 計				963	
	単 価				963	
	*** B単一 10号 ***					
000010	法面整形（掘削部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（対面整形区間）					
T00103	法面整形（掘削部） 対面施工	1,000	m ²	1,941	1,941	T単 1号
	合 計				1,941	
	単 価				1,941	
	*** B単一 11号 ***					
000011	法面整形（盛土部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	1,000	m ²	493.3	493	S単 116号
	合 計				493	
	単 価				493	
	*** B単一 12号 ***					
000012	法面整形（盛土部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（対面整形区間）					
T00104	法面整形（盛土部） 対面施工	1,000	m ²	1,354	1,354	T単 2号
	合 計				1,354	
	単 価				1,354	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部1号線（測その5工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 13号 ***					
000013	作業残土処理 葦根混じり土、一ノ原受入地		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い、有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バケット容量0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、19.5km以下	0.800	m3	3,077	2,462	S単 112号
S02123	処分価格 葦根混じり土	1,000	m3	4,500	4,500	S単 44号
	合 計				6,962	
	単 価				6,962	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	安定処理 セメント系固化材 (50kg/m3)		m3		100,000	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	5,400	ton	19,800	106,920	S単 42号
S86401	固化材散布 施工障害なし	5,000	ton	5,884	29,420	S単 107号
S86433	粉体攪拌工 (バケット攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5～2.0m	100,000	m3	1,058	105,800	S単 108号
	合 計				242,140	
	単 価				2,421	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	安定処理 セメント系固化材発塵抑制型 (50kg/m3)		m3		100,000	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン	5,400	ton	36,800	198,720	S単 43号
S86401	固化材散布 施工障害なし	5,000	ton	5,884	29,420	S単 107号
S86433	粉体攪拌工 (バケット攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5～2.0m	100,000	m3	1,058	105,800	S単 108号
	合 計				333,940	
	単 価				3,339	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	般運搬・処理 プラスチック類 (改良材空袋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m3	1,500	1,500	S単 45号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1,000	m3	4,800	4,800	S単 46号
	合 計				6,300	
	単 価				6,300	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	水路内雑物運搬・処理 水路内雑物		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 水路内雑物	1,000	m3	3,100	3,100	S単 47号
S02123	処分価格 水路内雑物	1,000	m3	8,500	8,500	S単 48号
	合 計				11,600	
	単 価				11,600	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	木柵撤去 チェンソー		m		1,000	歩A 当たり算出
T00201	木柵撤去	1,000	m	206	206	T単 3号
	合 計				206	
	単 価				206	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部1号線（測その5工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 19号 ***					
000019	木柵運搬・処理 木くず		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず（生木）,21.0km以下,路面：良好	1,000	m3	1,854	1,854	S単 49号
S02123	処分価格 木くず（生木）	1,000	m3	4,675	4,675	S単 50号
	合 計				6,529	
	単 価				6,529	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	ブロックマット		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=2.0m, t=8cm					
T00303	ブロックマット敷設 2.0m,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	1,000	m ²	2,851	2,851	T単 4号
S02116	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1,000	m ²	7,100	7,100	S単 27号
	合 計				9,951	
	単 価				9,951	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	ブロックマット		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=4.0m, t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設 4.0m,なし	1,000	m ²	1,011	1,011	S単 59号
S02116	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1,000	m ²	7,100	7,100	S単 27号
	合 計				8,111	
	単 価				8,111	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	ブロックマット		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=5.0m, t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設 5.0m,なし	1,000	m ²	835	835	S単 60号
S02116	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1,000	m ²	7,100	7,100	S単 27号
	合 計				7,935	
	単 価				7,935	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	アンカーピン SD295, D16, 加工含み		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	1,000	本	830	830	S単 28号
	合 計				830	
	単 価				830	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	階段工 1:2.0勾配,一般型（5段）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00322	階段ブロック（一般型） 1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	2,000	m ²	29,230	58,460	T単 6号
	合 計				58,460	
	単 価				58,460	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部1号線（測その5工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 25号 ***					
000025	階段工 1:1.5勾配,一般型(5段)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00321	階段ブロック(一般型) 1:1.5勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし	2,000	m ²	29,230	58,460	T単 5号
	合 計				58,460	
	単 価				58,460	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	ふとんかご 3段積,両岸		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	1200*500*1000,網目13cm,割栗石15~20cm					
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	6,000	m	15,100	90,600	S単 118号
	合 計				90,600	
	単 価				90,600	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	ふとんかご 3段積,片岸		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	1200*500*1000,網目13cm,割栗石15~20cm					
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	3,000	m	15,100	45,300	S単 118号
	合 計				45,300	
	単 価				45,300	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=3.40m,W=0.6m					
T00341	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	2,040	m ²	647	1,320	T単 7号
	合 計				1,320	
	単 価				1,320	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1,000	m	1,380	1,380	S単 64号
	合 計				1,380	
	単 価				1,380	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する	1,000	m	1,490	1,490	S単 63号
	合 計				1,490	
	単 価				1,490	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	ネットフェンス(撤去復旧) H=1.5m,既設利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m,アンカーロック,再利用,なし	1,000	m	2,774	2,774	S単 6号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02011	ネットフェンス工(本体) 0, 1. 5m, 有, 2. 0m	1. 000	m	2, 378	2, 378	S 単 5号
	合 計				5, 152	
	単 価				5, 152	
	*** B 単— 32号 ***					
000032	暗渠排水工 VU φ 50, L=2. 0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
T00511	暗渠排水工 φ 50, L=2. 0m, 袷式水甲栓	1. 000	箇所	4, 280	4, 280	T 単 9号
T00501	ブロックマット加工処理	1. 000	箇所	18, 036	18, 036	T 単 8号
	合 計				22, 316	
	単 価				22, 316	
	*** B 単— 33号 ***					
000033	耕地復旧 (耕起)		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1. 000	m ²	23	23	S 単 66号
	合 計				23	
	単 価				23	
	*** B 単— 34号 ***					
000034	畦畔復旧 土堤		m		1. 000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし	1. 000	m	1, 103	1, 103	S 単 65号
	合 計				1, 103	
	単 価				1, 103	
	*** B 単— 35号 ***					
000035	田面排水工 VU φ 200		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1. 5m					
T00536	田面排水工 VU φ 200	1. 000	箇所	12, 368	12, 368	T 単 10号
	合 計				12, 368	
	単 価				12, 368	
	*** B 単— 36号 ***					
000036	田面排水工 HP φ 200, 既設利用		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1. 5m					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付・撤去, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種	1. 500	m	9, 294	13, 941	S 単 119号
	合 計				13, 941	
	単 価				13, 941	
	*** B 単— 37号 ***					
000037	水叩き 吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
T00551	土工用マット (シート類) 敷設 吸出防止シート (ヤシ繊維)	0. 250	m ²	662	166	T 単 11号
S02116	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	2. 000	本	830	1, 660	S 単 28号
	合 計				1, 826	
	単 価				1, 826	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部1号線（測その5工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 38号 ***					
000038	土木シート		㎡		1.000	歩A
	敷設～撤去					当たり算出
Y00001	建:980N/5cm, 積:1100N/5cm					
S18062	土工用マット(土木シート)敷設・撤去	1.000	㎡	266	266	S単 85号
	敷設～撤去					
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	殻運搬・処理		m3		1.000	歩A
	廃プラスチック類（土木シート）					当たり算出
S02123	積込・運搬	1.000	m3	1,500	1,500	S単 45号
	廃プラスチック類					
S02123	処分価格	1.000	m3	4,800	4,800	S単 46号
	廃プラスチック類					
	合 計				6,300	
	単 価				6,300	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	工事用道路（坂路）①		m		13.900	歩A
	B=4.5m					当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込（ルーズ）	74.400	m3	257	19,121	S単 110号
	土砂, 土量50,000m3未満					
SA0121	SP 土砂等運搬	74.400	m3	1,572	116,957	S単 111号
	標準, バックホ トラック容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	67.000	m3	284.4	19,055	S単 114号
	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし					
SA0101	SP 掘削	67.000	m3	392.5	26,298	S単 109号
	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -					
SA0121	SP 土砂等運搬	67.000	m3	1,572	105,324	S単 111号
	標準, バックホ トラック容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下					
SA0161	SP 整地	67.000	m3	162.4	10,881	S単 117号
	残土受入れ地での処理, -, -, なし					
	合 計				297,636	
	単 価				21,413	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	工事用道路（坂路）③		m		16.200	歩A
	B=4.5m					当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込（ルーズ）	123.400	m3	257	31,714	S単 110号
	土砂, 土量50,000m3未満					
SA0121	SP 土砂等運搬	123.400	m3	1,572	193,985	S単 111号
	標準, バックホ トラック容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	111.200	m3	284.4	31,625	S単 114号
	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし					
SA0101	SP 掘削	111.200	m3	392.5	43,646	S単 109号
	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -					
SA0121	SP 土砂等運搬	111.200	m3	1,572	174,806	S単 111号
	標準, バックホ トラック容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下					
SA0161	SP 整地	111.200	m3	162.4	18,059	S単 117号
	残土受入れ地での処理, -, -, なし					
	合 計				493,835	
	単 価				30,484	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	工事用道路（坂路）⑤		m		16.200	歩A
	B=4.5m					当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込（ルーズ）	113.100	m3	257	29,067	S単 110号
	土砂, 土量50,000m3未満					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事				

工事別工事名:兵庫西部1号線（測その5工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	113.100	m3	1,572	177,793	S単 111号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	101.900	m3	284.4	28,980	S単 114号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	101.900	m3	392.5	39,996	S単 109号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	101.900	m3	1,572	160,187	S単 111号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	101.900	m3	162.4	16,549	S単 117号
	合 計				452,572	
	単 価				27,937	
	*** B単一 43号 ***					
000043	敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,73,1,なし	1.000	m ²	1,131	1,131	S単 78号
	合 計				1,131	
	単 価				1,131	
	*** B単一 44号 ***					
000044	敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,1,なし	1.000	m ²	1,335	1,335	S単 79号
	合 計				1,335	
	単 価				1,335	
	*** B単一 45号 ***					
000045	敷鉄板（合流工部） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,1,なし	1.000	m ²	1,335	1,335	S単 79号
	合 計				1,335	
	単 価				1,335	
	*** B単一 46号 ***					
000046	敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,19,1,なし	1.000	m ²	632	632	S単 80号
	合 計				632	
	単 価				632	
	*** B単一 47号 ***					
000047	敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,44,1,なし	1.000	m ²	863	863	S単 81号
	合 計				863	
	単 価				863	
	*** B単一 48号 ***					
000048	敷鉄板（坂路） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,19,1,なし	1.000	m ²	632	632	S単 80号
	合 計				632	
	単 価				632	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部1号線（測その5工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 49号 ***					
000049	敷鉄板 (坂路) t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,44,1,なし	1,000	m ²	863	863	S単 81号
	合 計				863	
	単 価				863	
	*** B単一 50号 ***					
000050	締切盛土 (大型土のう) 製作～設置～撤去,マサ土 (搬入土),ほぐした土量		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	0,830	m ³	257	213	S単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m ³ ,土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	0,830	m ³	1,572	1,305	S単 111号
S18002	大型土のう工 製作・設置,77レン・レン,現地土,1m ³ ,大型土のう袋 (1.0t用),なし,なし	1,000	袋	5,262	5,262	S単 71号
S18002	大型土のう工 撤去,77レン・レン,,0m ³ ,,,なし	1,000	袋	1,172	1,172	S単 72号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m ³ ,土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	0,830	m ³	1,572	1,305	S単 111号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0,830	m ³	162.4	135	S単 117号
	合 計				9,392	
	単 価				9,392	
	*** B単一 51号 ***					
000051	締切盛土 設置～撤去,マサ土 (搬入土)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	257	285	S単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m ³ ,土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	1,110	m ³	1,572	1,745	S単 111号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m ³	1,005	1,005	S単 113号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-	1,000	m ³	392.5	393	S単 109号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m ³ ,土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	1,000	m ³	1,572	1,572	S単 111号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m ³	162.4	162	S単 117号
	合 計				5,162	
	単 価				5,162	
	*** B単一 52号 ***					
000052	殻運搬・処理 廃プラスチック類 (大型土のう空袋)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m ³	1,500	1,500	S単 45号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1,000	m ³	4,800	4,800	S単 46号
	合 計				6,300	
	単 価				6,300	
	*** B単一 53号 ***					
000053	排水ポンプ (仮設) Φ100		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	φ100, No. 33+10.6 (左) (運転22日, 存置46日), 3ヵ月未					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, なし	1,000	箇所	48,364	48,364	S単 76号
T01024	排水ポンプ運転 (小口径) 常時排水, 7以上～30未満, φ100, 商用電源	22,000	日	5,807	127,754	T単 18号
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m (供用賃料:長割あり)	46,000	日	280	12,880	S単 10号
S02113	塩ビ送水ホース 径100mm (物価版平均×損耗率45% (3ヵ月未満))	30,000	m	320	9,600	S単 13号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T01005	排水ホース設置 φ100mm	30.000	m	1,242	37,260	T単 14号
T01006	排水ホース撤去 φ100mm	30.000	m	683	20,490	T単 15号
	合 計				256,348	
	単 価				256,348	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	排水ポンプ (仮設) Φ50		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	φ50, No. 34+33.5 (右) (運転22日, 存置66日), 3ヵ月未満					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	1.000	箇所	16,215	16,215	S単 77号
T01023	排水ポンプ運転 (小口径) 常時排水, 0以上~7未満, φ50, 商用電源	22.000	日	4,720	103,840	T単 17号
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程10m (供用賃料:長割あり)	66.000	日	163	10,758	S単 11号
S02113	塩ビ送水ホース 径50mm (物価版平均×損耗率45% (3ヵ月未満))	222.000	m	128	28,416	S単 14号
T01001	排水ホース設置 φ50mm	222.000	m	994	220,668	T単 12号
T01002	排水ホース撤去 φ50mm	222.000	m	683	151,626	T単 13号
	合 計				531,523	
	単 価				531,523	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	排水ポンプ (仮設) Φ100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	φ100, No. 39+0.0 (右) (運転22日, 存置66日), 3ヵ月未満					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, なし	1.000	箇所	48,364	48,364	S単 76号
T01024	排水ポンプ運転 (小口径) 常時排水, 7以上~30未満, φ100, 商用電源	22.000	日	5,807	127,754	T単 18号
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m (供用賃料:長割あり)	66.000	日	280	18,480	S単 10号
S02113	塩ビ送水ホース 径100mm (物価版平均×損耗率45% (3ヵ月未満))	150.000	m	320	48,000	S単 13号
T01005	排水ホース設置 φ100mm	150.000	m	1,242	186,300	T単 14号
T01006	排水ホース撤去 φ100mm	150.000	m	683	102,450	T単 15号
	合 計				531,348	
	単 価				531,348	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	排水ポンプ (仮設) Φ100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	φ100, No. 39+0.0 (左) (運転22日, 存置66日), 3ヵ月未満					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, なし	1.000	箇所	48,364	48,364	S単 76号
T01024	排水ポンプ運転 (小口径) 常時排水, 7以上~30未満, φ100, 商用電源	22.000	日	5,807	127,754	T単 18号
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m (供用賃料:長割あり)	66.000	日	280	18,480	S単 10号
S02113	塩ビ送水ホース 径100mm (物価版平均×損耗率45% (3ヵ月未満))	146.000	m	320	46,720	S単 13号
T01005	排水ホース設置 φ100mm	146.000	m	1,242	181,332	T単 14号
T01006	排水ホース撤去 φ100mm	146.000	m	683	99,718	T単 15号
	合 計				522,368	
	単 価				522,368	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,100	16,100	S単 20号
	合 計				16,100	
	単 価				16,100	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	法肩仮設道路					
Y00001	改良土(搬入土), 人力+VR3~4t					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	1.110	m3	1,572	1,745	S単 111号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3	1,760	1,760	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤, 3~4ton, なし	1.000	m3	521	521	S単 4号
	合 計				4,311	
	単 価				4,311	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	隅切部					
Y00001	改良土(搬入土), BH0.28m3敷均し+VR3~4t					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	1.110	m3	1,572	1,745	S単 111号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3	1,005	1,005	S単 113号
	合 計				3,035	
	単 価				3,035	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	拡幅+隅切					
Y00001	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	1.110	m3	1,572	1,745	S単 111号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	284.4	284	S単 114号
	合 計				2,314	
	単 価				2,314	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	車廻し					
Y00001	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	1.110	m3	1,572	1,745	S単 111号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	284.4	284	S単 114号
	合 計				2,314	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部1号線（測その5工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,314	
	*** B単－ 62号 ***					
000062	工事用道路		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	撤去					
Y00001	DT10t+BH0.8m3					
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-, -, -, -	1,000	m3	392.5	393	S単 109号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックホ ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	1,000	m3	1,572	1,572	S単 111号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	1,000	m3	162.4	162	S単 117号
	合 計				2,127	
	単 価				2,127	
	*** B単－ 63号 ***					
000063	敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	設置～賃料～撤去					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,44,4,あり	1,000	m ²	493	493	S単 82号
	合 計				493	
	単 価				493	
	*** B単－ 64号 ***					
000064	敷鉄板（地盤改良機用水路内） t=22mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	設置～賃料～撤去					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,27,2,あり	1,000	m ²	531	531	S単 83号
	合 計				531	
	単 価				531	
	*** B単－ 65号 ***					
000065	敷鉄板（地盤改良機用水路内） t=22mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	設置～賃料～撤去					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,17,1,なし	1,000	m ²	613	613	S単 84号
	合 計				613	
	単 価				613	
	*** B単－ 66号 ***					
000066	遮水シート 設置・撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	ブルーシート#2000,幅3.6m×長5.4m,物価版平均					
S18062	土工用マット(ブルーシート)設置・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	150	150	S単 86号
	合 計				150	
	単 価				150	
	*** B単－ 67号 ***					
000067	般運搬・処理 廃プラスチック類（遮水シート）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m3	1,500	1,500	S単 45号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その5工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,800	4,800	S 単 46号
	合 計				6,300	
	単 価				6,300	
	*** B 単ー 68号 ***					
000068	排水ポンプ（仮設）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	設置・撤去					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm, なし	1.000	箇所	48,364	48,364	S 単 76号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	1.000	箇所	16,215	16,215	S 単 77号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,532	8,532	S 単 74号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所	9,618	9,618	S 単 75号
	合 計				82,729	
	単 価				82,729	
	*** B 単ー 69号 ***					
000069	排水ポンプ（仮設）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	φ 100, 運転, 初期排水（商用電源）					
T01024	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水, 7以上～30未満, φ 100, 商用電源	2.000	日	5,807	11,614	T 単 18号
	合 計				11,614	
	単 価				11,614	
	*** B 単ー 70号 ***					
000070	排水ポンプ（仮設）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	φ 50, 運転, 常時排水（商用電源）					
T01023	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水, 0以上～7未満, φ 50, 商用電源	66.000	日	4,720	311,520	T 単 17号
	合 計				311,520	
	単 価				311,520	
	*** B 単ー 71号 ***					
000071	排水ポンプ（仮設）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	設置・撤去					
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5 台, なし	1.000	箇所	92,406	92,406	S 単 73号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	1.000	箇所	16,215	16,215	S 単 77号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,532	8,532	S 単 74号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所	9,618	9,618	S 単 75号
	合 計				126,771	
	単 価				126,771	
	*** B 単ー 72号 ***					
000072	排水ポンプ（仮設）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	φ 200以上, 運転, 初期排水（商用電源）					
T01015	排水ポンプ運転 常時排水, 0以上～120未満, 商用電源, 10m, 長割なし	4.000	日	8,782	35,128	T 単 16号
	合 計				35,128	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				35,128	
	*** B単ー 73号 ***					
000073	排水ポンプ (仮設)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	φ 50, 運転, 常時排水 (商用電源)					
T01023	排水ポンプ運転 (小口径) 常時排水, 0以上~7未満, φ 50, 商用電源	84.000	日	4,720	396,480	T単 17号
	合 計				396,480	
	単 価				396,480	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No. 31+25, 設置~損料~撤去					
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去, 68日	1.000	箇所	181,319	181,319	S単 87号
S18105	配電設備 (接地工) D 種, 設置~撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 1.25m	1.000	極	20,373	20,373	S単 89号
	合 計				201,692	
	単 価				201,692	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No. 41, 設置~損料~撤去					
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去, 88日	1.000	箇所	182,461	182,461	S単 88号
S18105	配電設備 (接地工) D 種, 設置~撤去, 0本, IV線, 14mm2, 1.25m	1.000	極	20,970	20,970	S単 90号
	合 計				203,431	
	単 価				203,431	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No. 33+10.6 (左), 設置~損料~撤去					
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去, 68日	1.000	箇所	181,319	181,319	S単 87号
S18105	配電設備 (接地工) D 種, 設置~撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 1.25m	1.000	極	20,373	20,373	S単 89号
	合 計				201,692	
	単 価				201,692	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No. 34+33.5 (右), 設置~損料~撤去					
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去, 88日	1.000	箇所	182,461	182,461	S単 88号
S18105	配電設備 (接地工) D 種, 設置~撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 1.25m	1.000	極	20,373	20,373	S単 89号
	合 計				202,834	
	単 価				202,834	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事				

工事別工事名:兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	No. 39 (右), 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 88日	1.000	箇所	182,461	182,461	S単 88号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 1.25m	1.000	極	20,373	20,373	S単 89号
	合 計				202,834	
	単 価				202,834	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No. 39 (左), 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 88日	1.000	箇所	182,461	182,461	S単 88号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 1.25m	1.000	極	20,373	20,373	S単 89号
	合 計				202,834	
	単 価				202,834	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No. 31+25, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相, 3.5, 設置～損料～撤去, 68日	10.000	m	1,437	14,370	S単 93号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 66日	1.000	箇所	34,377	34,377	S単 97号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 64日	1.000	箇所	34,367	34,367	S単 98号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 91号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 91号
	合 計				123,128	
	単 価				123,128	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No. 41, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相, 14, 設置～損料～撤去, 88日	10.000	m	1,536	15,360	S単 94号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 84日	1.000	箇所	61,575	61,575	S単 99号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 82日	1.000	箇所	34,476	34,476	S単 100号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 0.75m	1.000	極	20,479	20,479	S単 92号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 91号
	合 計				151,897	
	単 価				151,897	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No. 33+10.6 (左), 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 68日	10.000	m	1,428	14,280	S単 95号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 1.5, 設置～損料～撤去, 68日	1.000	箇所	34,365	34,365	S単 101号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 91号
	合 計				68,652	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				68,652	
	*** B単一 83号 ***					
000083	配電設備		式		1,000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No. 34+33. 5(右), 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相, 2. 0, 設置～損料～撤去, 88日	10,000	m	1,433	14,330	S単 96号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 1. 5, 設置～損料～撤去, 88日	1,000	箇所	34,488	34,488	S単 102号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5. 5mm2, 0. 75m	1,000	極	20,007	20,007	S単 91号
	合 計				68,825	
	単 価				68,825	
	*** B単一 84号 ***					
000084	配電設備		式		1,000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No. 39(右), 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相, 2. 0, 設置～損料～撤去, 88日	10,000	m	1,433	14,330	S単 96号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 3. 7, 設置～損料～撤去, 88日	1,000	箇所	34,516	34,516	S単 103号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5. 5mm2, 0. 75m	1,000	極	20,007	20,007	S単 91号
	合 計				68,853	
	単 価				68,853	
	*** B単一 85号 ***					
000085	配電設備		式		1,000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No. 39(左), 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相, 2. 0, 設置～損料～撤去, 88日	10,000	m	1,433	14,330	S単 96号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 3. 7, 設置～損料～撤去, 88日	1,000	箇所	34,516	34,516	S単 103号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5. 5mm2, 0. 75m	1,000	極	20,007	20,007	S単 91号
	合 計				68,853	
	単 価				68,853	
	*** B単一 86号 ***					
000086	中和処理施設 炭酸ガス, 設置～運転～撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
Y00001	運転日数64日・82日, 炭酸ガス95kg, 設置～運転～撤去					
T01201	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1. 64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	1,000	式	383,850	383,850	T単 19号
T01201	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1. 64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	1,000	式	383,850	383,850	T単 19号
T01204	中和処理工 6m3/hr級(1. 64kW)	64,000	日	6,097	390,208	T単 20号
T01204	中和処理工 6m3/hr級(1. 64kW)	82,000	日	6,097	499,954	T単 20号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99. 5%以上 ポンベ,,	13,000	kg	345	4,485	S単 36号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99. 5%以上 ポンベ,,	82,000	kg	345	28,290	S単 36号
	合 計				1,690,637	
	単 価				1,690,637	
	*** B単一 87号 ***					
000087	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良攪拌混合機		台		1,000 台	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5 工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	(改良深2.0m迄)					
T01301	積込・積卸・組立・分解 (重建設機械) 攪拌混合機(ベ-スマシン),0.5-2m,長割なし	1.000	台	476,860	476,860	T単 21号
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 104号
T01321	輸送費(特殊機械)往路 4ton車,10kmまで	1.000	台	15,730	15,730	T単 24号
T01323	輸送費(特殊機械)往路 10ton車,10kmまで	1.000	台	20,470	20,470	T単 26号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 105号
T01322	輸送費(特殊機械)復路 4ton車,10kmまで	1.000	台	15,730	15,730	T単 25号
T01324	輸送費(特殊機械)復路 10ton車,10kmまで	1.000	台	20,470	20,470	T単 27号
T01307	輸送時損料 (重建設機械) 往路・復路 攪拌混合機(ベ-スマシン バ-ックホ-超ロング仕様)	1.000	式	6,820	6,820	T単 22号
	合 計				698,080	
	単 価				698,080	
	*** B単- 88号 ***					
000088	重建設機械輸送 ロングフォームバックホ-		台		1.000 台	歩A 当たり算出
Y00001	往復					
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 104号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 105号
T01311	輸送時損料 (重建設機械) 往復 バックホ-[クロー型・超ロング・排対(2次)]バ-ケット容量0.4m3	1.000	式	2,680	2,680	T単 23号
	合 計				144,680	
	単 価				144,680	
	*** B単- 89号 ***					
000089	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
Y00001	往復					
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,560	10,560	S単 106号
	合 計				10,560	
	単 価				10,560	
	*** B単- 90号 ***					
000090	草類運搬・処理 草類 (刈草),織島第2受入地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類 (刈草),21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,854	1,854	S単 51号
S02123	処分価格 草類 (刈草)	1.000	m3	6,500	6,500	S単 52号
	合 計				8,354	
	単 価				8,354	
	*** B単- 91号 ***					
000091	草類運搬・処理 草類 (水草) 織島第2受入地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類 (水草),21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,854	1,854	S単 53号
S02123	処分価格 草類 (水草)	1.000	m3	9,000	9,000	S単 54号
	合 計				10,854	
	単 価				10,854	
	*** B単- 92号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部1号線（測その5工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000092	樹木伐採 10cm未満		本		1,000	歩A 当たり算出
T01401	樹木伐採工 10cm未満	1.000	本	2,787	2,787	T単 28号
	合 計				2,787	
	単 価				2,787	
	*** B単— 93号 ***					
000093	樹木伐採 10cm以上16cm未満		本		1,000	歩A 当たり算出
T01402	樹木伐採工 10cm以上16cm未満	1.000	本	3,715	3,715	T単 29号
	合 計				3,715	
	単 価				3,715	
	*** B単— 94号 ***					
000094	樹木伐採 16cm以上22cm未満		本		1,000	歩A 当たり算出
T01403	樹木伐採工 16cm以上22cm未満	1.000	本	8,915	8,915	T単 30号
	合 計				8,915	
	単 価				8,915	
	*** B単— 95号 ***					
000095	樹木伐採 22cm以上28cm未満		本		1,000	歩A 当たり算出
T01404	樹木伐採工 22cm以上28cm未満	1.000	本	15,955	15,955	T単 31号
	合 計				15,955	
	単 価				15,955	
	*** B単— 96号 ***					
000096	伐採木運搬・処理 木くず（生木）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず（生木）, 21.0km以下, 路面：良好	1.000	m3	1,854	1,854	S単 55号
S02123	処分価格 木くず（生木）	1.000	m3	4,675	4,675	S単 56号
	合 計				6,529	
	単 価				6,529	
	*** B単— 97号 ***					
000097	伐採木運搬・処理 木くず（伐採根）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず（伐採根）, 21.0km以下, 路面：良好	1.000	m3	1,854	1,854	S単 57号
S02123	処分価格 木くず（伐採根）	1.000	m3	7,000	7,000	S単 58号
	合 計				8,854	
	単 価				8,854	
	*** B単— 98号 ***					
000098	ポータブルコーン貫入試験 単管式		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内, ,	1.000	m	3,430	3,430	S単 39号
	合 計				3,430	
	単 価				3,430	

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01010	機械土工(超ロング・アームバックホフ掘削)					
	機械土工(超ロング・アームバックホフ掘削) バックホフ		m3	638		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ(I)		m3	2,325		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない		m3	1,760		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤、3～4ton、なし		m3	521		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体) 0, 1.5m, 有, 2.0m		m	2,378		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工 (本体)					
	ネットフェンス撤去工 (本体) 1.5m, アンカー・ロック, 再利用, なし		m	2,774		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02111	バックホフ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホフ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ハースマシン (改造費含む))		供用日	19,600		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,500		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02111	バックホフ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホフ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日	13,400		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)		日	280		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)		日	163		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)		日	860		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース					
	塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))		m	320		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース					
	塩ビ送水ホース 径50mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))		m	128		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,800		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	20,700		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	31,200		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	25,700		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02115	ブロック工					
	ブロック工		人	29,400		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	16,100		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	28,400		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02115	機械工					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械工					
	*** S 単一 23号 ***		人	30,200		歩A・単A
S02115	工事管理者					
	工事管理者		人	51,000		歩A・単A
	*** S 単一 24号 ***					
S02115	列車見張員					
	列車見張員		人	32,000		歩A・単A
	*** S 単一 25号 ***					
S02115	重機械指揮者 (重機械使用時)					
	重機械指揮者 (重機械使用時)		人	32,000		歩A・単A
	*** S 単一 26号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトロ-給油,,		L	154		歩A・単A
	*** S 単一 27号 ***					
S02116	ブロックマット					
	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,		m ²	7,100		歩A・単A
	*** S 単一 28号 ***					
S02116	アンカーピン					
	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,		本	830		歩A・単A
	*** S 単一 29号 ***					
S02116	階段ブロック (一般型)					
	階段ブロック (一般型) 1:2.0用 (設置固定材を含む) ,,		m ²	21,200		歩A・単A
	*** S 単一 30号 ***					
S02116	階段ブロック (一般型)					
	階段ブロック (一般型) 1:1.5用 (設置固定材を含む) ,,		m ²	21,200		歩A・単A
	*** S 単一 31号 ***					
S02116	吸出防止シート					
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm, (建:117N/5cm, 積:117N/5cm) ,,		m ²	590		歩A・単A
	*** S 単一 32号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き)					
	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ50, 暗渠排水用,,		本	1,875		歩A・単A
	*** S 単一 33号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50,,		個	241		歩A・単A
	*** S 単一 34号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径200,,		個	5,670		歩A・単A
	*** S 単一 35号 ***					
S02116	吸出し防止マット					
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		m ²	605		歩A・単A
	*** S 単一 36号 ***					
S02116	炭酸ガス					
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,		kg	345		歩A・単A
	*** S 単一 37号 ***					
S02116	運賃料金					
	運賃料金 4ton車 10km以下,,		台	15,730		歩A・単A
	*** S 単一 38号 ***					
S02116	運賃料金					
	運賃料金 10ton車 10km以下,,		台	20,470		歩A・単A
	*** S 単一 39号 ***					
S02116	ポータブルコーン貫入試験					
	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,,		m	3,430		歩A・単A
	*** S 単一 40号 ***					
S02116	基本電力料					
	基本電力料 低圧用業持1年未満,,		kW	1,116		歩A・単A
	*** S 単一 41号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,		検体	7,800		歩A・単A
	*** S 単一 42号 ***					
S02117	地盤改良材					
	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用		ton	19,800		歩A・単A
	*** S 単一 43号 ***					
S02117	地盤改良材					
	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン		ton	36,800		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 葦根混じり土		m3	4,500		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02123	積込・運搬					
	積込・運搬 廃プラスチック類		m3	1,500		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 廃プラスチック類		m3	4,800		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02123	積込・運搬					
	積込・運搬 水路内雑物		m3	3,100		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 水路内雑物		m3	8,500		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬 木くず (生木), 21.0km以下, 路面: 良好		m3	1,854		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 木くず (生木)		m3	4,675		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬 草類 (刈草), 21.0km以下, 路面: 良好		m3	1,854		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 草類 (刈草)		m3	6,500		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬 草類 (水草), 21.0km以下, 路面: 良好		m3	1,854		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 草類 (水草)		m3	9,000		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬 木くず (生木), 21.0km以下, 路面: 良好		m3	1,854		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 木くず (生木)		m3	4,675		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬 木くず (伐採根), 21.0km以下, 路面: 良好		m3	1,854		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 木くず (伐採根)		m3	7,000		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S06009	ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設 4.0m, なし		m ²	1,011		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S06009	ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設 5.0m, なし		m ²	835		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	1,082		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	3,873		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 直支柱, する		m	1,490		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し		m	1,380		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S15002	耕地復旧 (畦畔)					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名: 兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし *** S 単ー 66号 ***		m	1,103		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	23		歩A・単A
S16001	*** S 単ー 67号 *** バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] , バケット容量0.4m ³ 最大作業半径15-19m, 運転1日当たり算出, 機械損料等のみ, *** S 単ー 68号 ***		日	30,200		歩A・単A
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] , 処理量 6m ³ /h, 運転1日当たり算出, 機械損料等のみ, *** S 単ー 69号 ***		日	5,660		歩A・単A
S16004	ラフレッククリーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレッククリーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレッククリーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 最大吊上能力25t吊, なし *** S 単ー 70号 ***		日	66,500		歩A・単A
S16004	ラフレッククリーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレッククリーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレッククリーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 最大吊上能力4.9t吊, なし *** S 単ー 71号 ***		日	47,500		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, ラフレッククリーン, 現地土, 1m ³ , 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, なし *** S 単ー 72号 ***		袋	5,262		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去, ラフレッククリーン, 0m ³ , , , なし *** S 単ー 73号 ***		袋	1,172		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台, なし *** S 単ー 74号 ***		箇所	92,406		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S 単ー 75号 ***		箇所	8,532		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 *** S 単ー 76号 ***		箇所	9,618		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, なし *** S 単ー 77号 ***		箇所	48,364		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし *** S 単ー 78号 ***		箇所	16,215		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 73, 1, なし *** S 単ー 79号 ***		m ²	1,131		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 95, 1, なし *** S 単ー 80号 ***		m ²	1,335		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 19, 1, なし *** S 単ー 81号 ***		m ²	632		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 44, 1, なし *** S 単ー 82号 ***		m ²	863		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 44, 4, あり *** S 単ー 83号 ***		m ²	493		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 27, 2, あり *** S 単ー 84号 ***		m ²	531		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 17, 1, なし *** S 単ー 85号 ***		m ²	613		歩A・単A
S18062	土工用マット(土木シート)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S 単ー 86号 ***		m ²	266		歩A・単A
S18062	土工用マット(ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ)設置・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S 単ー 87号 ***		m ²	150		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名: 兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 87号 ***					
S18103	低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 68日		箇所	181,319		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
S18103	低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 88日		箇所	182,461		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 1.25m		極	20,373		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 1.25m		極	20,970		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m		極	20,007		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 0.75m		極	20,479		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 3.5, 設置～損料～撤去, 68日		m	1,437		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 14, 設置～損料～撤去, 88日		m	1,536		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 68日		m	1,428		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 88日		m	1,433		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 66日		箇所	34,377		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 64日		箇所	34,367		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 84日		箇所	61,575		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 82日		箇所	34,476		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 1.5, 設置～損料～撤去, 68日		箇所	34,365		歩A・単A
	*** S単ー 102号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 1.5, 設置～損料～撤去, 88日		箇所	34,488		歩A・単A
	*** S単ー 103号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 88日		箇所	34,516		歩A・単A
	*** S単ー 104号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)往路					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 20kmまで		台	71,000		歩A・単A
	*** S単ー 105号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)復路					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 20kmまで		台	71,000		歩A・単A
	*** S単ー 106号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0		ton	10,560		歩A・単A
	*** S単ー 107号 ***					
S86401	固化材散布					
	固化材散布 施工障害なし		ton	5,884		歩A・単A
	*** S単ー 108号 ***					
S86433	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙﾌﾞﾚﾝﾄﾞ混合)					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名: 兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸｸｯﾄﾞ攪拌混合) 施工障害なし, 深度0.5~2.0m *** S単ー 109号 ***		m3	1,058		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, ﾎﾞｰﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, - *** S単ー 110号 ***		m3	392.5		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 *** S単ー 111号 ***		m3	257		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ﾎﾞｯｸﾞｸｯﾄﾞ 容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下 *** S単ー 112号 ***		m3	1,572		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ﾎﾞｯｸﾞｸｯﾄﾞ 容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 19.5km以下 *** S単ー 113号 ***		m3	3,077		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし *** S単ー 114号 ***		m3	1,005		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし *** S単ー 115号 ***		m3	284.4		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, ﾎﾞﾂ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし *** S単ー 116号 ***		m ²	962.5		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, ﾎﾞﾂ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし *** S単ー 117号 ***		m ²	493.3		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし *** S単ー 118号 ***		m3	162.4		歩A・単A
SA0203	SP ふとんかご SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm *** S単ー 119号 ***		m	15,100		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1種		m	9,294		歩A・単A
T00103	*** T単ー 1号 *** 法面整形 (掘削部)					
	対面施工 *** T単ー 2号 ***		m ²	1,941		歩A・単A
T00104	法面整形 (盛土部)					
	対面施工 *** T単ー 3号 ***		m ²	1,354		歩A・単A
T00201	木柵撤去		m	206		歩A・単A
T00303	*** T単ー 4号 *** ブロックマット敷設					
	2.0m, 長期割引単価区分 (賃料機械) : なし *** T単ー 5号 ***		m ²	2,851		歩A・単A
T00321	階段ブロック (一般型)					
	1:1.5勾配用, 長期割引単価区分 (賃料機械) : なし *** T単ー 6号 ***		m ²	29,230		歩A・単A
T00322	階段ブロック (一般型)					
	1:2.0勾配用, 長期割引単価区分 (賃料機械) : なし *** T単ー 7号 ***		m ²	29,230		歩A・単A
T00341	土工用マット (ｼｰﾄ類) 敷設					
	吸出防止シート (合成繊維) *** T単ー 8号 ***		m ²	647		歩A・単A
T00501	ブロックマット加工処理					
			箇所	18,036		歩A・単A
T00511	*** T単ー 9号 *** 暗渠排水工					
	φ50, L=2.0m, ｼﾞｯ式水甲栓 *** T単ー 10号 ***		箇所	4,280		歩A・単A
T00536	田面排水工					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	VUφ200 *** T単一 11号 ***		箇所	12,368		歩A・単A
T00551	土工用マット (シート類) 敷設					
	吸出防止シート (ヤシ繊維) *** T単一 12号 ***		m	662		歩A・単A
T01001	排水ホース設置					
	φ50mm *** T単一 13号 ***		m	994		歩A・単A
T01002	排水ホース撤去					
	φ50mm *** T単一 14号 ***		m	683		歩A・単A
T01005	排水ホース設置					
	φ100mm *** T単一 15号 ***		m	1,242		歩A・単A
T01006	排水ホース撤去					
	φ100mm *** T単一 16号 ***		m	683		歩A・単A
T01015	排水ポンプ運転					
	常時排水, 0以上~120未満, 商用電源, 10m, 長割なし *** T単一 17号 ***		日	8,782		歩A・単A
T01023	排水ポンプ運転 (小口径)					
	常時排水, 0以上~7未満, φ50, 商用電源 *** T単一 18号 ***		日	4,720		歩A・単A
T01024	排水ポンプ運転 (小口径)					
	常時排水, 7以上~30未満, φ100, 商用電源 *** T単一 19号 ***		日	5,807		歩A・単A
T01201	中和処理施設設置・撤去					
	6m3/hr級 (1.64kW) 長期割引単価区分 (賃料機械): なし *** T単一 20号 ***		式	383,850		歩A・単A
T01204	中和処理工					
	6m3/hr級 (1.64kW) *** T単一 21号 ***		日	6,097		歩A・単A
T01301	積込・積卸・組立・分解 (重建設機械)					
	攪拌混合機 (ベ-スマシ含), 0.5-2m, 長割なし *** T単一 22号 ***		台	476,860		歩A・単A
T01307	輸送時損料 (重建設機械) 往路・復路					
	攪拌混合機 (ベ-スマシ ハ-ケット超ロング仕様) *** T単一 23号 ***		式	6,820		歩A・単A
T01311	輸送時損料 (重建設機械) 往復					
	ハ-ケット [クローラ型・超ロング・排対 (2次)] ハ-ケット容量0.4m3 *** T単一 24号 ***		式	2,680		歩A・単A
T01321	輸送費 (特殊機械) 往路					
	4ton車, 10kmまで *** T単一 25号 ***		台	15,730		歩A・単A
T01322	輸送費 (特殊機械) 復路					
	4ton車, 10kmまで *** T単一 26号 ***		台	15,730		歩A・単A
T01323	輸送費 (特殊機械) 往路					
	10ton車, 10kmまで *** T単一 27号 ***		台	20,470		歩A・単A
T01324	輸送費 (特殊機械) 復路					
	10ton車, 10kmまで *** T単一 28号 ***		台	20,470		歩A・単A
T01401	樹木伐採工					
	10cm未満 *** T単一 29号 ***		本	2,787		歩A・単A
T01402	樹木伐採工					
	10cm以上16cm未満 *** T単一 30号 ***		本	3,715		歩A・単A
T01403	樹木伐採工					
	16cm以上22cm未満 *** T単一 31号 ***		本	8,915		歩A・単A
T01404	樹木伐採工					
	22cm以上28cm未満		本	15,955		歩A・単A

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01010	機械土工(超ロングアームバックホ掘削)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	バックホ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M02141	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] バック容量0.4m3 最大作業半径15-19m	1.480	供用日	20,100	29,748	
P34029	軽油 バトロ-給油	85.000	L	154	13,090	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				74,038	算出数量 116.000 m3
	単 価		m3		638	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンバクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	25,700	5,140	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,700	17,595	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,140	514	
	合 計				23,249	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,325	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,700	17,595	
	合 計				17,595	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,760	
	*** S単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3~4ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	3~4ton		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)長期割引単価区分	なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 運転質量3.0~4.0t	1.600	日	6,870	10,992	
P34029	軽油 バトロ-給油	17.000	L	154	2,618	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				44,810	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		521	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事				

工事別工事名:兵庫西部1号線（測その5工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 0.1.5m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m) 2)柵高(m)	0.000 1.5m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	有 2.0m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P22331	ネットフェンス	20,000	m	0	0	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10,000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役 設置	0.420	人	31,800	13,356	
R01003	普通作業員 設置	1.630	人	20,700	33,741	
Y00004	諸雑費	0.010		47,097	471	
	合 計				47,568	算出数量 20,000 m
	単 価		m		2,378	
	*** S単一 6号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m,アンカーブロック,再利用,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)基礎区分	1.5m アンカーブロック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	再利用 なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.490	人	31,800	15,582	
R01003	普通作業員	1.550	人	20,700	32,085	
F08013	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.5m3	0.180	日	11,100	1,998	
P34029	軽油 バック給油	5.300	L	154	816	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	31,200	4,992	
	合 計				55,473	算出数量 20,000 m
	単 価		m		2,774	
	*** S単一 7号 ***					
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシ・・・ 19,600円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96002	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))	1,000	供用日	19,600	19,600	
	合 計				19,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				19,600	
	*** S単一 8号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96004 改良深度0.5m以上、2.0m以下 14,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1,000	供用日	14,500	14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,500	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 9号 ***					
S02111	バ ッ ク ホ ン 〔 ク ロ ー 型 ・ 超 ロ ン グ ・ 排 対 (2次) 〕 (分解組立輸送時)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バ ッ ク ホ ン 〔 ク ロ ー 型 ・ 超 ロ ン グ ・ 排 対 (2次) 〕 (分解組立輸送時) バ ッ ク 容 量 山 積 0.4m3 (平積 0.3m3) 最大作業半径 15-19m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具損料コード 2) 機械器具規格	M96003 バ ッ ク 容 量 山 積 0.4m3 (平積 0.3m		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	13,400円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
M96003	バ ッ ク ホ ン 〔 ク ロ ー 型 ・ 超 ロ ン グ ・ 排 対 (2次) 〕 (分解組立輸送時) バ ッ ク 容 量 山 積 0.4m3 (平積 0.3m3) 最大作業半径 15-19m	1.000	供用日	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S単ー 10号 ***					
S02112	工 事 用 水 中 ポ ン プ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工 事 用 水 中 ポ ン プ (潜水ポンプ) 口 径 100mm 全揚程 10m (供用賃料: 長割あり)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格	F05021 口 径 100mm 全 揚 程 10m (供用賃料:		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	280円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
F05021	工 事 用 水 中 ポ ン プ (潜水ポンプ) 口 径 100mm 全 揚 程 10m (供用賃料: 長割あり)	1.000	日	280	280	
	合 計				280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				280	
	*** S単ー 11号 ***					
S02112	工 事 用 水 中 ポ ン プ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工 事 用 水 中 ポ ン プ (潜水ポンプ) 口 径 50mm 全揚程 10m (供用賃料: 長割あり)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格	F05001 口 径 50mm 全 揚 程 10m (供用賃料:		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	163円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
F05001	工 事 用 水 中 ポ ン プ (潜水ポンプ) 口 径 50mm 全 揚 程 10m (供用賃料: 長割あり)	1.000	日	163	163	
	合 計				163	算出数量 1.000 各単位
	単 価				163	
	*** S単ー 12号 ***					
S02112	工 事 用 水 中 ポ ン プ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工 事 用 水 中 ポ ン プ (潜水ポンプ) 口 径 200mm 全揚程 10m (供用賃料: 長割なし)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格	F05051 口 径 200mm 全 揚 程 10m (供用賃		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	860円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
F05051	工 事 用 水 中 ポ ン プ (潜水ポンプ) 口 径 200mm 全 揚 程 10m (供用賃料: 長割なし)	1.000	日	860	860	
	合 計				860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				860	
	*** S単ー 13号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送水ホース 径 100mm (物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材損料コード 2) 仮設材規格	W96019 径 100mm (物価版平均×損耗率45		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	320円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
W96019	塩ビ送水ホース 径 100mm (物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))	1.000	m	320	320	
	合 計				320	算出数量 1.000 各単位

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				320	
	*** S単ー 14号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送水ホース 径50mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設材損料コード	W96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 仮設材規格	径50mm(物価版平均×損耗率45%・・		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 単価の入力	128円				
W96017	塩ビ送水ホース 径50mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))	1.000	m	128	128	
	合 計				128	算出数量 1.000 各単位
	単 価				128	
	*** S単ー 15号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
	合 計				31,800	算出数量 1.000 人
	単 価				31,800	
	*** S単ー 16号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
	合 計				20,700	算出数量 1.000 人
	単 価				20,700	
	*** S単ー 17号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				31,200	算出数量 1.000 人
	単 価				31,200	
	*** S単ー 18号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事				

工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その5工区）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1.000 人
	単 価				25,700	
	*** S 単一 19号 ***					
S02115	ブロック工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01007	ブロック工	1.000	人	29,400	29,400	
	合 計				29,400	算出数量 1.000 人
	単 価				29,400	
	*** S 単一 20号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,100	16,100	
	合 計				16,100	算出数量 1.000 人
	単 価				16,100	
	*** S 単一 21号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01013	電工	1.000	人	28,400	28,400	
	合 計				28,400	算出数量 1.000 人
	単 価				28,400	
	*** S 単一 22号 ***					
S02115	機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03005	機械工	1.000	人	30,200	30,200	
	合 計				30,200	算出数量 1.000 人
	単 価				30,200	
	*** S 単一 23号 ***					
S02115	工事管理者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	工事管理者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96001	工事管理者	1.000	人	51,000	51,000	
	合 計				51,000	算出数量 1.000 人
	単 価				51,000	
	*** S 単 - 24号 ***					
S02115	列車見張員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	列車見張員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96002	列車見張員	1.000	人	32,000	32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1.000 人
	単 価				32,000	
	*** S 単 - 25号 ***					
S02115	重機械指揮者 (重機械使用時)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	重機械指揮者 (重機械使用時)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96003	重機械指揮者 (重機械使用時)	1.000	人	32,000	32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1.000 人
	単 価				32,000	
	*** S 単 - 26号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 バトロ-給油	1.000	L	154	154	
	合 計				154	算出数量 1.000 各単位
	単 価				154	
	*** S 単 - 27号 ***					
S02116	ブロックマット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96200	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	1.000	m ²	7,100	7,100	
	合 計				7,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,100	
	*** S 単 - 28号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	アンカーピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96201		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96201	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	1.000	本	830	830	
	合 計				830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				830	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	階段ブロック (一般型)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック (一般型) 1:2.0用 (設置固定材を含む) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96204		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96204	階段ブロック (一般型) 1:2.0用 (設置固定材を含む)	1.000	m ²	21,200	21,200	
	合 計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,200	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	階段ブロック (一般型)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック (一般型) 1:1.5用 (設置固定材を含む) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96203		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96203	階段ブロック (一般型) 1:1.5用 (設置固定材を含む)	1.000	m ²	21,200	21,200	
	合 計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,200	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	吸出防止シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96202		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96202	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm)	1.000	m ²	590	590	
	合 計				590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				590	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ50,暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96208		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96208	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ50,暗渠排水用	1.000	本	1,875	1,875	
	合 計				1,875	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,875	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その5工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単ー 33号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50	1.000	個		241	
	合 計				241	算出数量 1.000 各単位
	単 価				241	
	*** S 単ー 34号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05327		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05327	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200	1.000	個		5,670	
	合 計				5,670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,670	
	*** S 単ー 35号 ***					
S02116	吸出し防止マット		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P26101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	㎡		605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S 単ー 36号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P34027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg		345	
	合 計				345	算出数量 1.000 各単位
	単 価				345	
	*** S 単ー 37号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 4ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96501	運賃料金 4ton車 10km以下	1.000	台		15,730	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事				

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				15,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,730	
	*** S 単ー 38号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 10ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96502	運賃料金 10ton車 10km以下	1.000	台	20,470	20,470	
	合 計				20,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,470	
	*** S 単ー 39号 ***					
S02116	ポータブルコーン貫入試験		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96705		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96705	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内	1.000	m	3,430	3,430	
	合 計				3,430	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,430	
	*** S 単ー 40号 ***					
S02116	基本電力料		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持 1 年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96401	基本電力料 低圧用業持 1 年未満	1.000	kW	1,116	1,116	
	合 計				1,116	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,116	
	*** S 単ー 41号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第 4 6 号溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96704		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96704	六価クロム溶出試験 環境庁告示第 4 6 号溶出試験	1.000	検体	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S 単ー 42号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96601 セメント系固化材 フレコン . . .		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事				

工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その5工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	19,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96601	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	1.000	ton	19,800	19,800	
	合 計				19,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,800	
	*** S単ー 43号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96602 セメント系固化材 発塵抑制	・	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	36,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96602	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン	1.000	ton	36,800	36,800	
	合 計				36,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,800	
	*** S単ー 44号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 葦根混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96003 葦根混じり土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	処分価格 葦根混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単ー 45号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96012 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単ー 46号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,800	4,800	
	合 計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S単ー 47号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事				

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	積込・運搬 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96013 水路内雑物 3,100円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96013	積込・運搬 水路内雑物	1.000	m3	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S単一 48号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96007 水路内雑物 8,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96007	処分価格 水路内雑物	1.000	m3	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単一 49号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず (生木) , 21.0km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96014 木くず (生木) , 21.0km以下,路・ 1,854円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96014	処分場運搬 木くず (生木) , 21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,854	
	*** S単一 50号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず (生木)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 木くず (生木) 4,675円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	処分価格 木くず (生木)	1.000	m3	4,675	4,675	
	合 計				4,675	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,675	
	*** S単一 51号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類 (刈草) , 21.0km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96016 草類 (刈草) , 21.0km以下,路面・ 1,854円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96016	処分場運搬 草類 (刈草) , 21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,854	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事				

工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その5工区）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 52号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類 (刈草)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004 草類 (刈草)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	処分価格 草類 (刈草)	1.000	m3	6,500	6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S単一 53号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類 (水草) ,21.0km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96017 草類 (水草) ,21.0km以下,路面:良		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,854円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96017	処分場運搬 草類 (水草) ,21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,854	
	*** S単一 54号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類 (水草)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96005 草類 (水草)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	処分価格 草類 (水草)	1.000	m3	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
	*** S単一 55号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず (生木) ,21.0km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96014 木くず (生木) ,21.0km以下,路		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,854円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96014	処分場運搬 木くず (生木) ,21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,854	
	*** S単一 56号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず (生木)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96006 木くず (生木)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,675円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	処分価格 木くず (生木)	1.000	m3	4,675	4,675	
	合 計				4,675	算出数量 1.000 各単位

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事				

工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その5工区）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,675	
	*** S単一 57号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず（伐採根）, 21.0km以下, 路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 資材規格	木くず（伐採根）, 21.0km以下, . .		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 単価の入力	1,854円				
P96015	処分場運搬					
	木くず（伐採根）, 21.0km以下, 路面:良好	1.000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,854	
	*** S単一 58号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず(伐採根)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 資材規格	木くず(伐採根)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 単価の入力	7,000円				
P96009	処分価格					
	木くず(伐採根)	1.000	m3	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単一 59号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 4.0m, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) ブロックマット長 (m)	4.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員					
		3.000	人	20,700	62,100	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊					
		1.000	日	66,500	66,500	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm					
		190.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費					
		0.050		119,600	5,980	
	合 計				192,080	算出数量 190.000 m ²
	単 価		m ²		1,011	
	*** S単一 60号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 5.0m, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) ブロックマット長 (m)	5.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員					
		3.000	人	20,700	62,100	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊					
		1.000	日	66,500	66,500	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	230.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		119,600	5,980	
	合 計				192,080	算出数量 230.000 m ²
	単 価		m ²		835	
	*** S単－ 61号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm)	VU 50mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	1,070	2,611	
Y00004	雑材料費	0.020		2,611	52	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	31,800	2,226	
R01002	特殊作業員	0.110	人	25,700	2,827	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,700	3,105	
	合 計				10,821	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,082	
	*** S単－ 62号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm)	VU 200mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	10,800	26,352	
Y00004	雑材料費	0.020		26,352	527	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,800	3,180	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,700	4,112	
R01003	普通作業員	0.220	人	20,700	4,554	
	合 計				38,725	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,873	
	*** S単－ 63号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 直支柱, する			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 建込区分 2) 塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 施工規模 4) 時間的制約	100m以上 受けない				
	5) 夜間作業 6) 施工区分	無し 直線部				
	7) 支柱区分 8) 材料費の控除	直支柱 する				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	1.000	m	9,670	9,670	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	8,180	8,180	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名：兵庫西部1号線（測その5工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,490	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,490	
	*** S単一 64号 ***					
S08712	【ガートレール撤去】 【ガートレール撤去】 土中建込用,B・C-4E, 受けない, 無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	土中建込用		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 規格	B・C-4E		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 時間的制約	受けない		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 夜間作業	無し				
A03081	ガートレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,380	1,380	
	合 計				1,380	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,380	
	*** S単一 65号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1) 補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
F08012	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] バケット容量0.45m3	0.190	日	9,950	1,891	
P34029	軽油 バトリール給油	6.100	L	154	939	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	31,200	4,056	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	20,700	4,140	
	合 計				11,026	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,103	
	*** S単一 66号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 石礫、雑物除去	無		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型・〜排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油 バトリール給油	0.800	L	154	123	
R01022	運転手(一般)	0.050	人	25,300	1,265	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,049	287	
	合 計				2,336	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		23	
	*** S単一 67号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] ,バケット容量0.4m3 最大作業半径15-19m, 運転1日当たり算出, 機械損 料等のみ,		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード「単位が時間のみ」	M02141		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 機械コード(同上)	M02141		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M02141	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] バケット容量0.4m3 最大作業半径15-19m	1.000	日	30,200	30,200	
	合 計				30,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		30,200	
Y00001	単位					
	*** S単一 68号 ***					
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード「単位が時間のみ」	M10041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M10041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.1時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M10041	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h	1.000	日	5,660	5,660	
	合 計				5,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,660	
Y00001	単位					
	*** S単一 69号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力25t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				66,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		66,500	
	*** S単一 70号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単一 71号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その5工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	製作・設置,ラフレックレン,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ラフレックレン		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,700	20,700	
Y00004	諸雑費	0.020		78,200	1,564	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	49,000	枚	1,100	53,900	
F08064	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	1,360	日	12,100	16,456	
P34029	軽油 パトロール給油	65,000	L	154	10,010	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	31,200	31,200	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1,000	日	66,500	66,500	
	合 計				257,830	算出数量 49,000 袋
	単 価		袋		5,262	
	*** S単- 72号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレックレン,,0m3,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ラフレックレン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,700	25,700	
Y00004	諸雑費	0.004		57,500	230	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1,000	日	66,500	66,500	
	合 計				124,230	算出数量 106,000 袋
	単 価		袋		1,172	
	*** S単- 73号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0,740	日	18,100	13,394	
R01001	土木一般世話役	0,500	人	31,800	15,900	
R01002	特殊作業員	0,100	人	25,700	2,570	
R01003	普通作業員	2,000	人	20,700	41,400	
P34029	軽油 パトロール給油	23,000	L	154	3,542	
R01021	運転手(特殊)	0,500	人	31,200	15,600	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				92,406	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		92,406	
	*** S 単一 74号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,800	1,272	
R01003	普通作業員	0.100	人	20,700	2,070	
Y00004	諸雑費	0.130		3,342	434	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] バケット容量0.28m3	0.570	時間	1,950	1,112	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	31,200	3,120	
P34029	軽油 バトリル給油	3.400	L	154	524	
	合 計				8,532	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,532	
	*** S 単一 75号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,800	1,272	
R01002	特殊作業員	0.050	人	25,700	1,285	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,700	3,933	
Y00004	諸雑費	0.030		6,490	195	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] バケット容量0.28m3	0.370	時間	1,950	722	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	31,200	1,872	
P34029	軽油 バトリル給油	2.200	L	154	339	
	合 計				9,618	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,618	
	*** S 単一 76号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 100mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	31,800	10,176	
R01003	普通作業員	1.040	人	20,700	21,528	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日	18,100	4,706	
R01021	運転手 (特殊)	0.240	人	31,200	7,488	
P34029	軽油 バトリル給油	29.000	L	154	4,466	
	合 計				48,364	算出数量 1.000 箇所

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		48,364	
	*** S単ー 77号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,800	7,314	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,700	8,901	
	合 計				16,215	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		16,215	
	*** S単ー 78号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 73, 1, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 73		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	675	675,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,700	60,030	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリール給油	345,000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	31,200	90,480	
	合 計				1,131,081	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,131	
	*** S単ー 79号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 95, 1, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 95		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	879	879,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,700	60,030	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリール給油	345,000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	31,200	90,480	
	合 計				1,335,081	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,335	
	*** S単ー 80号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その5工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 19, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 19		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	176	176,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,700	60,030	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリール給油	345,000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	31,200	90,480	
	合 計				632,081	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		632	
	*** S単一 81号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 44, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 44		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	407	407,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,700	60,030	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリール給油	345,000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	31,200	90,480	
	合 計				863,081	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		863	
	*** S単一 82号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 44, 4, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 44		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	4 あり		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	250,000	m ² 供用日	407	101,750	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	250,000	m ²	295	73,750	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,700	60,030	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	11,800	39,058	
P34029	軽油 バトリール給油	345,000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	31,200	90,480	
	合 計				492,728	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		493	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事				

工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その5工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 83号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 27, 2, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 27 2 あり		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500,000	m ² 供用日	250	125,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500,000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,700	60,030	
F08063	バ ッ クホ ー [クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	11,800	39,058	
P34029	軽油 バ ト ロ ー ル 給 油	345,000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	31,200	90,480	
	合 計				530,728	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		531	
	*** S単ー 84号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 17, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 17 1 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	157	157,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,700	60,030	
F08063	バ ッ クホ ー [クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バ ト ロ ー ル 給 油	345,000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	31,200	90,480	
	合 計				613,081	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		613	
	*** S単ー 85号 ***					
S18062	土工用マット(土木シート)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104,000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0,480	人	20,700	9,936	
	合 計				26,576	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		266	
	*** S単ー 86号 ***					
S18062	土工用マット(ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ)設置・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 49		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡	49	5,096	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,700	9,936	
	合 計				15,032	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		150	
	*** S単一 87号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,68日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 68.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック (ロッド付) N o 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3Pー225A	1.000	個	27,600	27,600	
W09457	スイッチB (屋外用0ー200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		79,860	7,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.043		87,846	3,777	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	28,400	72,136	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	20,700	45,540	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		205,522	1,028	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	28,400	36,068	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	20,700	22,770	
	合 計				181,319	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		181,319	
	*** S単一 88号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,88日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 88.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック (ロッド付) N o 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3Pー225A	1.000	個	27,600	27,600	
W09457	スイッチB (屋外用0ー200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		79,860	7,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.056		87,846	4,919	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	28,400	72,136	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	20,700	45,540	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		205,522	1,028	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	28,400	36,068	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	20,700	22,770	
	合 計				182,461	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		182,461	
	*** S 単一 89号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	0本 IV線		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	5.5mm2 1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	2,020	2,020	
P27014	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積5.5	1.250	m	164	205	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,700	7,245	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	28,400	568	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,400	284	
	合 計				20,373	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,373	
	*** S 単一 90号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	0本 IV線		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	14mm2 1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	2,020	2,020	
P27016	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積14	1.250	m	414	518	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,700	7,245	
R01013	電工 (接地線設置)	0.030	人	28,400	852	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,400	284	
	合 計				20,970	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,970	
	*** S 単一 91号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	0本 IV線		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	5.5mm2 0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	2,020	2,020	
P27014	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積5.5	0.750	m	164	123	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,700	7,245	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	28,400	284	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,400	284	
	合 計				20,007	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,007	
	*** S 単ー 92号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	0本 IV線		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	14mm2 0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	2,020	2,020	
P27016	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積14	0.750	m	414	311	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,700	7,245	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	28,400	568	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,400	284	
	合 計				20,479	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,479	
	*** S 単ー 93号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,68日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 68.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09222	6 0 0 V キャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	544	54,400	
Y00002	損料 0.0639%	0.043		54,400	2,339	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,400	93,720	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		148,120	741	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,400	46,860	
	合 計				143,660	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,437	
	*** S単ー 94号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 14, 設置～損料～撤去, 88日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	14		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの供用日数	88.000日				
W09225	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	2,059	205,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.056		205,900	11,530	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,400	93,720	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		299,620	1,498	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,400	46,860	
	合 計				153,608	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,536	
	*** S単ー 95号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 68日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの供用日数	68.000日				
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	371	37,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.043		37,100	1,595	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,400	93,720	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		130,820	654	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,400	46,860	
	合 計				142,829	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,428	
	*** S単ー 96号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 88日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの供用日数	88.000日				
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	371	37,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.056		37,100	2,078	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,400	93,720	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		130,820	654	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,400	46,860	
	合 計				143,312	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,433	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単- 97号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 66日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 66.000日		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30)	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	91	1,365	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.042		9,967	419	
R01013	電工	0.790	人	28,400	22,436	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,403	162	
R01013	電工	0.400	人	28,400	11,360	
	合 計				34,377	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,377	
	*** S 単- 98号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 64日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 64.000日		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30)	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	91	1,365	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.041		9,967	409	
R01013	電工	0.790	人	28,400	22,436	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,403	162	
R01013	電工	0.400	人	28,400	11,360	
	合 計				34,367	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,367	
	*** S 単- 99号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 84日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 84.000日		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	9,620	9,620	
W09456	スイッチB (屋外用0ー 100)	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	643	9,645	
W09565	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE36	1.000	本	1,470	1,470	
Y00002	損料 0.0639%	0.054		29,435	1,589	
R01013	電工	1.400	人	28,400	39,760	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名: 兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品 0.5%	0.005		69,195	346	
R01013	電工	0.700	人	28,400	19,880	
	合 計				61,575	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		61,575	
	*** S単ー 100号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 82日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 82.000日		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	91	1,365	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.052		9,967	518	
R01013	電工	0.790	人	28,400	22,436	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,403	162	
R01013	電工	0.400	人	28,400	11,360	
	合 計				34,476	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,476	
	*** S単ー 101号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 1.5, 設置～損料～撤去, 68日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 1.5		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 68.000日		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	60	900	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.043		9,502	409	
R01013	電工	0.790	人	28,400	22,436	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		31,938	160	
R01013	電工	0.400	人	28,400	11,360	
	合 計				34,365	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,365	
	*** S単ー 102号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 1.5, 設置～損料～撤去, 88日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 1.5		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 88.000日		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09454	スイッチB (屋外用Oー 3 O) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	6 O O V ビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	60	900	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.056		9,502	532	
R01013	電工	0.790	人	28,400	22,436	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		31,938	160	
R01013	電工	0.400	人	28,400	11,360	
	合 計				34,488	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,488	
	*** S 単一 103号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 88日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 88,000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB (屋外用Oー 3 O) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	6 O O V ビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	91	1,365	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.056		9,967	558	
R01013	電工	0.790	人	28,400	22,436	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,403	162	
R01013	電工	0.400	人	28,400	11,360	
	合 計				34,516	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,516	
	*** S 単一 104号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 車種区分 2) 運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S 単一 105号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 車種区分 2) 運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 106号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 製品長 2) 運搬距離 (片道) 3) 計上方法 4) 積卸し計上区分 5) 積卸し区分 (敷鉄板) 7) 冬期割増率 (実数) 8) 深夜早朝割増率 (実数)	12m以内 10kmまで 往復計上 計上する (敷鉄板) 基地 (積込・取卸) 0.0 0.0		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	9,060	9,060	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,560	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		10,560	
	*** S 単 - 107号 ***					
S86401	固化材散布		ton		15,000 ton	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 固化材単価の入力 (円/ton)	施工障害なし 0.000		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,700	20,700	
P32014	改良材 各規格	16,200	ton	0	0	
M02141	バックホウ [クロー型・超ロング・対型 (2次)] クロー型超ロング仕様山積0.4	1,250	供用日	20,100	25,125	
P34029	軽油 バックホウ給油	73,000	L	154	11,242	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	31,200	31,200	
	合 計				88,267	算出数量 15,000 ton
	単 価				5,884	
	*** S 単 - 108号 ***					
S86433	粉体攪拌工 (バックホウ攪拌混合)		m3		187,000 m3	歩A 当たり算出
	粉体攪拌工 (バックホウ攪拌混合) 施工障害なし, 深度0.5~2.0m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 攪拌機深度	施工障害なし 深度0.5~2.0m		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,800	31,800	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,700	20,700	
MH0017	バックホウ [クロー型・超ロング仕様・対型 (2次)] クロー型超ロング仕様山積0.4 (平積0.3)	1,270	供用日	36,900	46,863	
MH0014	攪拌混合機 深度0.5~2.0m	1,270	供用日	39,000	49,530	
P34029	軽油 バックホウ給油	115,000	L	154	17,710	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	31,200	31,200	
	合 計				197,803	算出数量 187,000 m3
	単 価				1,058	
	*** S 単 - 109号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その5工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5, 000m3未満, -, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 オブジェクト				
	3) 押土の有無 4) 障害の有無	無し 無し				
	5) 施工数量 6) 平均施工幅員	5, 000m3未満 -				
	7) 火薬使用 8) 破砕片除去の有無	- -				
	9) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		392.5	
	*** S 単一 110号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50, 000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50, 000m3未満				
	単 価		m3		257	
	*** S 単一 111号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホフ バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格	標準 バックホフ バケット容量0.8m3				
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				
	5) 運搬距離	7.0km以下				
	単 価		m3		1,572	
	*** S 単一 112号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホフ バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 19.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格	標準 バックホフ バケット容量0.8m3				
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				
	5) 運搬距離	19.5km以下				
	単 価		m3		3,077	
	*** S 単一 113号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線 (測その5工区) 工事

工事別工事名: 兵庫西部 1 号線 (測その5工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,005	
	*** S単一 114号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		284.4	
	*** S単一 115号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土, なし		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		962.5	
	*** S単一 116号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土, なし		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		493.3	
	*** S単一 117号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		162.4	
	*** S単一 118号 ***					

[illegible]

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部1号線（測その5工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00103	法面整形（掘削部）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	対面施工					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	31,800	38,160	S単 15号
S02115	普通作業員	2.400	人	20,700	49,680	S単 16号
S16001	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] 、バケット容量0.4m ³ 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.400	日	30,200	42,280	S単 67号
S02116	軽油 バトロール給油,,	132.000	L	154	20,328	S単 26号
S02115	運転手（特殊）	1.400	人	31,200	43,680	S単 17号
	合 計				194,128	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,941	
	*** T単一 2号 ***					
T00104	法面整形（盛土部）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	対面施工					
S02115	土木一般世話役	0.800	人	31,800	25,440	S単 15号
S02115	普通作業員	1.600	人	20,700	33,120	S単 16号
S16001	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] 、バケット容量0.4m ³ 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.000	日	30,200	30,200	S単 67号
S02116	軽油 バトロール給油,,	100.000	L	154	15,400	S単 26号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	31,200	31,200	S単 17号
	合 計				135,360	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,354	
	*** T単一 3号 ***					
T00201	木柵撤去		m		181.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	31,800	9,540	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 18号
Y00004	雑品	0.060		35,240	2,114	
	合 計				37,354	算出数量 181.000 m
	単 価		m		206	
	*** T単一 4号 ***					
T00303	ブロックマット敷設		m ²		75.000 m ²	歩A 当たり算出
	2.0m,長期割引単価区分（賃料機械）：なし					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 18号
S02115	普通作業員	4.000	人	20,700	82,800	S単 16号
Y00004	雑品	0.050		140,300	7,015	
S16004	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞﾛｽｷｰ・排対型(2014)] ラフレックスクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	1.000	日	66,500	66,500	S単 69号
	合 計				213,815	算出数量 75.000 m ²
	単 価		m ²		2,851	
	*** T単一 5号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部1号線（測その5工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00321	階段ブロック（一般型）		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	31,800	6,360	S単 15号
S02115	ブロック工	0.400	人	29,400	11,760	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.200	人	25,700	5,140	S単 18号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,700	10,350	S単 16号
Y00004	雑品	0.400		33,610	13,444	
S02116	階段ブロック（一般型） 1:1.5用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 30号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 69号
	合 計				292,304	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		29,230	
	*** T単－ 6号 ***					
T00322	階段ブロック（一般型）		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	31,800	6,360	S単 15号
S02115	ブロック工	0.400	人	29,400	11,760	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.200	人	25,700	5,140	S単 18号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,700	10,350	S単 16号
Y00004	雑品	0.400		33,610	13,444	
S02116	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 29号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 69号
	合 計				292,304	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		29,230	
	*** T単－ 7号 ***					
T00341	土工用マット（ｼｰﾄ類）敷設		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出防止ｼｰﾄ（合成繊維）					
S02116	吸出防止ｼｰﾄ 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,	104.000	m ²	590	61,360	S単 31号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,700	3,312	S単 16号
	合 計				64,672	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		647	
	*** T単－ 8号 ***					
T00501	ブロックマット加工処理		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.220	人	31,800	6,996	S単 15号
S02115	普通作業員	0.440	人	20,700	9,108	S単 16号
Y00004	雑品	0.120		16,104	1,932	
	合 計				18,036	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,036	
	*** T単－ 9号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その5工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00511	暗渠排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ50,L=2.0m,斜式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,082	2,164	S単 61号
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50,暗渠排水用,,	1.000	本	1,875	1,875	S単 32号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,	1.000	個	241	241	S単 33号
	合 計				4,280	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,280	
	*** T単ー 10号 ***					
T00536	田面排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VUφ200					
C00116	硬質塩化ビニル管撤去 VUφ200	1.500	m	592	888	C単 1号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.500	m	3,873	5,810	S単 62号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200,,	1.000	個	5,670	5,670	S単 34号
	合 計				12,368	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		12,368	
	*** T単ー 11号 ***					
T00551	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（ヤシ繊維）					
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	104.000	m ²	605	62,920	S単 35号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,700	3,312	S単 16号
	合 計				66,232	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		662	
	*** T単ー 12号 ***					
T01001	排水ホース設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ50mm					
S02115	普通作業員	4.000	人	20,700	82,800	S単 16号
Y00004	雑品	0.200		82,800	16,560	
	合 計				99,360	算出数量 100.000 m
	単 価		m		994	
	*** T単ー 13号 ***					
T01002	排水ホース撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ50mm					
S02115	普通作業員	3.000	人	20,700	62,100	S単 16号
Y00004	雑品	0.100		62,100	6,210	
	合 計				68,310	算出数量 100.000 m
	単 価		m		683	
	*** T単ー 14号 ***					
T01005	排水ホース設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部1号線（測その5工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ100mm					
S02115	普通作業員	5.000	人	20,700	103,500	S単 16号
Y00004	雑品	0.200		103,500	20,700	
	合 計				124,200	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,242	
	*** T単ー 15号 ***					
T01006	排水ホース撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ100mm					
S02115	普通作業員	3.000	人	20,700	62,100	S単 16号
Y00004	雑品	0.100		62,100	6,210	
	合 計				68,310	算出数量 100.000 m
	単 価		m		683	
	*** T単ー 16号 ***					
T01015	排水ポンプ運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	常時排水,0以上～120未満,商用電源,10m,長割なし					
S02115	特殊作業員	0.170	人	25,700	4,369	S単 18号
Y00004	雑品	0.010		4,369	44	
S02112	工用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割なし)	1.100	日	860	946	S単 12号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.180	kWh	22.20	3,423	
	合 計				8,782	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,782	
	*** T単ー 17号 ***					
T01023	排水ポンプ運転（小口径）		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源					
S02115	普通作業員	0.180	人	20,700	3,726	S単 16号
Y00004	雑品	0.200		3,726	745	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	11.210	kWh	22.20	249	
	合 計				4,720	算出数量 1.000 日
	単 価		日		4,720	
	*** T単ー 18号 ***					
T01024	排水ポンプ運転（小口径）		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源					
S02115	土木一般世話役	0.090	人	31,800	2,862	S単 15号
S02115	普通作業員	0.070	人	20,700	1,449	S単 16号
Y00004	雑品	0.080		4,311	345	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	51.860	kWh	22.20	1,151	
	合 計				5,807	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,807	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部1号線（測その5工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単一 19号 ***					
T01201	中和処理施設設置・撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし					
C00201	中和処理施設設置 6m3/hr級	1,000	式	243,820	243,820	C単 2号
C00202	中和処理施設撤去 6m3/hr級	1,000	式	140,030	140,030	C単 3号
	合 計				383,850	算出数量 1,000 式
	単 価		式		383,850	
	*** 丁単一 20号 ***					
T01204	中和処理工		日		1,000	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)					
S16001	7tカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1,000	日	5,660	5,660	S単 68号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	19,680	kWh	22.20	437	
	合 計				6,097	算出数量 1,000 日
	単 価		日		6,097	
	*** 丁単一 21号 ***					
T01301	積込・積卸・組立・分解（重建設機械）		台		1,000	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ベースマシン含),0.5-2m,長割なし					
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	25,700	25,700	S単 18号
Y00004	雑品	0,300		25,700	7,710	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0,500	日	66,500	33,250	S単 69号
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))	0,200	供用日	19,600	3,920	S単 7号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,500	2,900	S単 8号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	25,700	25,700	S単 18号
Y00004	雑品	0,300		25,700	7,710	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0,500	日	66,500	33,250	S単 69号
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))	0,200	供用日	19,600	3,920	S単 7号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,500	2,900	S単 8号
Y00001	【組立】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	25,700	25,700	S単 18号
Y00004	雑品	1,000		25,700	25,700	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0,500	日	66,500	33,250	S単 69号
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))	0,200	供用日	19,600	3,920	S単 7号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,500	2,900	S単 8号
Y00001	【分解】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	25,700	25,700	S単 18号
Y00004	雑品	1,000		25,700	25,700	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0,500	日	66,500	33,250	S単 69号
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))	0,200	供用日	19,600	3,920	S単 7号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,500	2,900	S単 8号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部1号線（測その5工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 18号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]	0.500	日	66,500	33,250	S単 69号
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 7号
S02111	山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 8号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 18号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]	0.500	日	66,500	33,250	S単 69号
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 7号
S02111	山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 8号
	合計				476,860	算出数量 1.000 台
	単 価		台		476,860	
	*** T単一 22号 ***					
T01307	輸送時損料(重建設機械)往路・復路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ベースマシン バックホ超ロング仕様)					
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)	0.100	供用日	19,600	1,960	S単 7号
S02111	山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))	0.100	供用日	14,500	1,450	S単 8号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)	0.100	供用日	19,600	1,960	S単 7号
S02111	改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S単 8号
	合計				6,820	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,820	
	*** T単一 23号 ***					
T01311	輸送時損料(重建設機械)往復		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)]バケット容量0.4m3	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 9号
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 9号
S02111	バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 9号
	合計				2,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,680	
	*** T単一 24号 ***					
T01321	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	4ton車,10kmまで	1.000	台	15,730	15,730	S単 37号
S02116	運賃料金	1.000	台	15,730	15,730	S単 37号
	4ton車 10km以下,,					算出数量 1.000 台
	合計				15,730	
	単 価		台		15,730	
	*** T単一 25号 ***					
T01322	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	4ton車,10kmまで					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部1号線（測その5工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 37号 算出数量 1.000 台
	合 計				15,730	
	単 価		台	15,730		
	*** T単一 26号 ***					
T01323	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	10ton車, 10kmまで					
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470	S単 38号 算出数量 1.000 台
	合 計				20,470	
	単 価		台	20,470		
	*** T単一 27号 ***					
T01324	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	10ton車, 10kmまで					
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470	S単 38号 算出数量 1.000 台
	合 計				20,470	
	単 価		台	20,470		
	*** T単一 28号 ***					
T01401	樹木伐採工		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	10cm未満					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	2.500	人	25,700	64,250	S単 18号
S02115	普通作業員	2.500	人	20,700	51,750	S単 16号
Y00004	雑品	0.100		116,000	11,600	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,700	51,400	S単 18号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	S単 16号
Y00004	雑品	0.120		92,800	11,136	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	0.900	人	25,700	23,130	S単 18号
S02115	普通作業員	0.900	人	20,700	18,630	S単 16号
Y00004	雑品	0.130		41,760	5,429	
	合 計				278,725	算出数量 100.000 本
	単 価		本		2,787	
	*** T単一 29号 ***					
T01402	樹木伐採工		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	10cm以上16cm未満					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	3.500	人	25,700	89,950	S単 18号
S02115	普通作業員	3.500	人	20,700	72,450	S単 16号
Y00004	雑品	0.100		162,400	16,240	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線（測その5工区）工事

工事別工事名:兵庫西部1号線（測その5工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	2.500	人	25,700	64,250	S単 18号
S02115	普通作業員	2.500	人	20,700	51,750	S単 16号
Y00004	雑品	0.120		116,000	13,920	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	1.200	人	25,700	30,840	S単 18号
S02115	普通作業員	1.200	人	20,700	24,840	S単 16号
Y00004	雑品	0.130		55,680	7,238	
	合 計				371,478	算出数量 100.000 本
	単 価		本		3,715	
	*** T単一 30号 ***					
T01403	樹木伐採工		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	16cm以上22cm未満					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	10.000	人	25,700	257,000	S単 18号
S02115	普通作業員	10.000	人	20,700	207,000	S単 16号
Y00004	雑品	0.100		464,000	46,400	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	3.500	人	25,700	89,950	S単 18号
S02115	普通作業員	3.500	人	20,700	72,450	S単 16号
Y00004	雑品	0.120		162,400	19,488	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	3.800	人	25,700	97,660	S単 18号
S02115	普通作業員	3.800	人	20,700	78,660	S単 16号
Y00004	雑品	0.130		176,320	22,922	
	合 計				891,530	算出数量 100.000 本
	単 価		本		8,915	
	*** T単一 31号 ***					
T01404	樹木伐採工		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	22cm以上28cm未満					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	20.000	人	25,700	514,000	S単 18号
S02115	普通作業員	20.000	人	20,700	414,000	S単 16号
Y00004	雑品	0.100		928,000	92,800	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	4.500	人	25,700	115,650	S単 18号
S02115	普通作業員	4.500	人	20,700	93,150	S単 16号
Y00004	雑品	0.120		208,800	25,056	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	6.500	人	25,700	167,050	S単 18号
S02115	普通作業員	6.500	人	20,700	134,550	S単 16号

[illegible]

[illegible]

令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業

ひょうごせいふ
兵庫西部1号線 ふち（渕その5工区）工事

特 別 仕 様 書

九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所

第1章 総則

令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部1号線（^{ひょうごせいぶ} 渚^{ふち}その5工区）工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」

（URL <https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、筑後川下流右岸土地改良事業計画に基づき、クリーク法面の整備を実施するものである。

2. 工事場所

佐賀県^{さが}佐賀市^し兵庫町^{ひょうごまち}大字^{ふち}渚地内

3. 工事概要

本工事の概要は、次のとおりである。

施工延長	L = 4 7 0 . 1 0 m
施工始点	N o . 3 1 + 4 1 . 5 0
施工終点	N o . 4 1 + 1 1 . 6 0
護岸延長	左岸：4 0 1 . 3 m
	右岸：3 7 2 . 1 m
内訳ブロックマット工	A = 3 , 0 2 2 m ²
附帯工	1 式

4. 工事数量

別紙1「工事数量表」のとおりである。

なお、本工事は標準的な設計図書による発注であり、工事数量表の備考欄に「概」と表示した数量については、設計変更で処理する。

第3章 施工条件

1. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等54日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。

2. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した

工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている168日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和9年3月2日（工事完了期限日）まで

3. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

4. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、年末年始休暇（12月29日～1月3日）。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 進入路の利用制限

図面に示す進入路（1）（佐賀市若宮西中野線）の大型車の通行について、7時～9時まで規制されている。

7. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編第1章第1節総則1-1-11に規定している現場技術員を配置する。

氏名等については、別に通知する。

第4章 現場条件

1. 土 質

本工事の施工場所の土質は、粘性土と想定している。

2. 第三者に対する措置

（1）騒音、振動対策

騒音、振動の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

(2) 保安対策

- 1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任者講習修了、指定講習又は、基本教育及び業務別教育を受けた者）であって、交通誘導の専門的な知識・技能を有する者とする。
- 2) 交通誘導警備員の配置は、下表のとおりとするが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

配置場所	交通誘導警備員	昼夜別	交代要員の有無
進入路（1）	1名/日	昼間	無

- 3) 図面に示すとおり通学路が指定されており、工事用車両通行等の際は十分な注意を払い安全を確保しなければならない。

なお、詳細については、監督職員の指示によるものとする。

(3) 濁水処理対策

- 1) 本工事の施工（地盤改良）に伴い発生する汚濁水は、pH 値：10 と想定しており中和処理施設（炭酸ガス）により適正な処理を行った後、放流しなければならない。
- 2) 受注者は、中和処理施設の設置に先立ち、中和処理計画書を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、中和処理施設の規模は、原水処理容量で次のとおり計画している。

ブロック	区 間	原水処理容量	備 考
A	N o . 31+25.00～N o . 33+10.00	6 m ³ /hr 程度	
B	N o . 33+10.00～N o . 41+11.6	6 m ³ /hr 程度	

- 3) 処理後の排水基準は、pH6.0～7.5 とする。
- 4) 処理に当たっては、原水の状態を十分に把握し、適量の薬品を投入しなければならない。
- 5) 受注者は、仮締切を設置する前に施工範囲周辺水路の原水について、pH 値を測定し、監督職員に報告しなければならない。測定場所については事前に監督職員と協議するものとする。
- 6) 受注者は、工事期間中処理後の pH 値の測定を行い、監督職員に報告しなければならない。

ただし、測定結果で異常値が出た場合には、その都度監督職員に報告し、その処理について協議しなければならない。

測定項目		測定頻度	備 考
pH 値	処理前	自動記録装置により測定	期間中は地盤改良開始～仮締切撤去まで
	処理後	自動記録装置により測定	

(4) 営農対策

周辺の農地では耕作が行われているので、工事施工に当たっては、営農に支障がないように努めなければならない。

(5) 防塵対策

防塵対策については、十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、現地状況等により追加の対策が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

(6) 隣接構造物に対する措置

本工事範囲及び周辺部の既設構造物（制水門、合流工、道路擁壁、揚水ポンプ場等）については、工事着手前、施工中、施工完了後において構造物の高さ、クラック幅及び長さを観測し、記録として提出するものとする。

なお、既設構造物に影響が生じると想定される場合又は異常を発見した場合は、直ちに作業を中止の上、応急措置を行うとともに監督職員へ報告し、事後の処理について協議しなければならない。

(7) 鉄道近接施工

J R 長崎本線に近接しての施工に当たっては、九州旅客鉄道（株）制定「営業線工事保安関係標準仕様書（在来線）」（以下「標準仕様書」という。）に基づき実施するものとする。対象となる J R 長崎本線に近接しての施工（以下「近接施工」という。）範囲は、J R 長崎本線伊賀屋～佐賀間 22k 380～660m 付近（左右）に並走している兵庫西部 1 号線内での作業（クレーン等を使用する作業）とする。

また、近接施工範囲内において実施する作業時には、標準仕様書に規定する「工事管理者（在）」、「列車見張員（在）」及び「重機械指揮者」の工事従事者を各 1 名配置するものとし、列車接近時は作業を一時中断するものとする。

なお、配置については、別紙 1「工事数量表」に記載するとおり各員 1 名を想定している。

- 1) 近接施工にあたっては、列車の運転保安及び旅客公衆等の安全を確保するため、列車運行に支障がないように安全管理を徹底し作業するものとする。

また、J R 長崎本線の高圧線等の架空線から離隔距離（2.0m）を確保し、接触しないよう十分注意して施工するものとする。

- 2) 九州旅客鉄道（株）設置の用地界標及び構造物に支障がないよう十分注意して施工するものとする。
- 3) 受注者から九州旅客鉄道（株）佐賀鉄道事業部へ提出する「覚書」「施工計画書」「事故防止計画書」については、監督職員の承諾を得なければならない。なお、九州旅客鉄道（株）へ提出した「施工計画書」等や施工条件等の変更に伴い「工事管理者（在）」、「列車見張員（在）」及び「重機械指揮者」の員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。
- 4) 繁忙期（令和 8 年 12 月 27 日～令和 9 年 1 月 6 日）については、近接施工範囲での作業は行わないものとする。

3. 工事区間外排水対策

本工事において、工事区間へ流入する接続水路を遮断するため現地状況を確認し、降雨時等の排水対策の検討を行い排水施設等の設置が必要な場合は、監督職員と協議しなければならない。

湛水対策に当たっては、被害が生じないよう万全の対策を講じるものとし、受注者の責任において維持管理をしなければならない。

4. 水棲生物の救出等

仮締切後の水替えに伴い施工範囲内に残り残された魚類等の水棲生物について、速やかに工事区間外の隣接する水路へ救出放流するものとする。その際、特定外来種については法に基づき駆除するものとする。なお、本作業に係る費用は計上していないが、作業に要した人員等の実績に基づき監督職員と協議するものとする。

また、本工事において、絶滅のおそれのある野生動植物の保護に関し、環境省及び佐賀県のレッドリスト、レッドデータブックに記載されている指定種が発見された場合は、速やかに監督職員に報告し、保護に努めなければならない。

5. 道路復旧の範囲

道路復旧の必要が生じた場合は、監督職員が道路管理者との立会いのうえ決定し、指示するものとする。

第5章 指定仮設

1. 仮設道路等

(1) 農地に仮設道路を設ける場合は、雑物等が混入しないように土木シートを敷き、その上に敷鉄板を敷設し仮設道路として使用するものとする。

なお、仮設道路に盛土を設ける場合は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

(2) 本工事においては、図面に示す進入路（「佐賀市若宮西中野線」「佐賀市兵庫側道1号線」「佐賀市ひょうたん島南線」「佐賀市一定要件外農道」）を現場搬入路として利用することとしているので、図面に基づき拡幅及び隅切りを行わなければならない。

なお、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議し復旧するものとする。

(3) 水路側の路肩部については、着手前に既設道路の変状（法肩部がオーバーハング状に崩壊、道路舗装面の段差等）が確認され、工事の安全上敷鉄板敷設等が必要と判断される箇所は、事前に監督職員と協議し対処するものとする。

(4) 受注者は、図面に基づき水路内仮設道路として、敷鉄板を設置しなければならない。また、水路内仮設道路への入出口には坂路を設置するものとする。

なお、坂路に使用する土砂は、土取場からの搬入土（改良土）（及び購入土（マサ土））（購入土がある場合は記載）を使用するものとする。

2. 土取場、建設発生土受入地

(1) 土取場

土取場は、図面に示す箇所とし、その名称、採取予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	採取予定量	摘 要
巨勢仮置場	佐賀県佐賀市巨勢町大字東西地内	2 8 5 m ³	マサ土

名 称	地 先 名	採取予定量	摘 要
		2, 850 m ³	改良土

(2) 建設発生土受入地

- 1) 建設発生土受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、搬出予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
巨勢仮置場	佐賀県佐賀市巨勢町大字東西地内	275 m ³ 1, 370 m ³	マサ土 改良土
(株)中嶋土木 一ノ原受入地	佐賀県三養基郡みやき町大字白壁字一ノ 原 4092 番地 1	30 m ³	葦根混じり土 (ほぐした土量相当)

- 2) 建設発生土受入地への処分方法は、巨勢仮置場についてはバックホウ等による整地とし、一ノ原受入地についてはダンプ放土（バックホウ等による整地は必要なし）を行うものとする。

3. 仮締切工

- (1) 仮締切は図面に示す構造及び既設制水門等にて行うものとし、施工区間はドライワークとする。

- (2) 仮締切の設置位置及び構造は水路状況等により変更することがある。

なお、大型土のうち詰め土は土取場からの搬入土（マサ土）とする。

また、仮締切の施工に伴い不可視部分への対応が必要な場合は、事前に監督職員と協議を行うものとする。

4. 水替工

工事現場内における排水量は、次のとおり想定している。

ブロック	区 間	排水量(Q _{max})	備 考
A	N o. 31+41.50～N o. 33+10.00	1.0m ³ /hr	
B	N o. 33+10.00～N o. 41+11.6	4.5m ³ /hr	

5. 仮置場

資材等を一次仮置きする場合は、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用しなければならない。

なお、仮置場の使用に当たっては、圃場が沈下しないよう留意しなければならない。

6. 耕作用進入路

借地残地への耕作用進入路について、耕作者等から要望等があった場合は監督職員と協議するものとする。

7. 降雨時排水対策

図面に示す本工事施工区間の No. 33+10.6 左岸水路、No. 34+33.50 右岸水路、No. 39 右岸水路及び No. 39 左岸水路に仮設ポンプを設置し、降雨時の排水処理を近傍の水路へ行うものとする。

なお、仮設ポンプの設置期間及び運転日数、排水方法は次のとおり計画しているが、現地状況等により変更が必要な場合は監督職員と協議するものとする。

また、運転管理日報等について適切に記録し、監督職員へ報告するものとする。

No. 33+10. 6(左岸)

- ・ 口 径：φ 100mm
- ・ 設置期間：仮締切設置後から仮締切撤去前まで
- ・ 運転日数：2 2 日間を想定
- ・ 排水方法：常時排水

No. 34+33. 50(右岸)

- ・ 口 径：φ 50mm
- ・ 設置期間：仮締切設置後から仮締切撤去前まで
- ・ 運転日数：2 2 日間を想定
- ・ 排水方法：常時排水

No. 39+00. 00 (右岸)

- ・ 口 径：φ 100mm
- ・ 設置期間：仮締切設置後から仮締切撤去前まで
- ・ 運転日数：2 2 日間を想定
- ・ 排水方法：常時排水

No. 39+00. 00 (左岸)

- ・ 口 径：φ 100mm
- ・ 設置期間：仮締切設置後から仮締切撤去前まで
- ・ 運転日数：2 2 日間を想定
- ・ 排水方法：常時排水

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、図面に示すとおりである。

2. 工事用地等の使用及び返還

- （1）発注者が確保する工事用地等の使用に当たっては、工事施工に先立ち、受注者、関係地権者及び監督職員と立会のうえ、使用条件等の確認を行わなければならない。
- （2）工事用地等の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、受注者、関係地権者及び監督職員の立会のもとに確認を受けなければならない。
- （3）農地を借地し工事用地等としている範囲については、工事施工後に農地に戻すことに留意し使用しなければならない。
- （4）仮設道路等の使用に当たっては、既設の暗渠排水管、分水バルブ等を損傷しないよう留意しなければならない。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

(1) 石材及び骨材

- 1) 栗石 割栗石 15 cm～20 cm

(2) 鋼材

- 1) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16

(3) コンクリート二次製品

- 1) ブロックマット 厚さ 80 mm、重量 100 kg/m²以上、ブロック圧縮強度 $\sigma_{14}=18\text{N/mm}^2$ 以上、
接着強度 $\sigma_{14}=50\text{ kg/個}$ 以上
フィルターシート付 (引張強度 [縦] 2.94kN/5 cm以上、透水係数 1×10^{-2}
cm/sec 以上)
- 2) 階段ブロック 一般型 1 : 2.0 用 ステップ高 170～180 mm
1 : 1.5 用 ステップ高 210～230 mm

(4) セメント系固化材

- 1) セメント系固化材 一般軟弱土用
2) セメント系固化材 一般軟弱土用 発塵抑制型

(5) シート類

- 1) 吸出し防止シート (露出部) ヤシ繊維 10 mm
2) 吸出し防止シート (埋設部) 合成繊維 10 mm

(6) その他

- 1) ふとんかご 高 50 cm、幅 120 cm、長さ 100 cm、用線 4.0 mm、網目 13 cm
2) ネジ式水甲栓 (チェーン付) 暗渠排水用 $\phi 50$

(7) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、工事看板や任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事用材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績書、粒度分布表
鉄筋	カタログ
コンクリート二次製品	試験成績書、カタログ
セメント系固化材	試験成績書、カタログ
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材 料 名	検査、試験項目	備 考
ブロックマット	寸法・外観	工場検査又は抽出検査
セメント系固化材	重量	抽出検査

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に調達地域等の在庫がないことが証明できる書類を提出し監督職員と協議するものとする。また、輸送等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

資 材 名	規 格	調達地域等
敷鉄板（仮設材）	t=22 mm、1,524 mm×6,096 mm	佐賀市

第9章 施工

1. 一般事項

(1) 基準点

本工事に使用する水準点及び基準点は、別途監督職員が指示するものとする。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

- 1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。
- 2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認 対象	備 考
地盤改良工	強度	初期施工段階	—	

(3) 中間技術検査

- 1) 発注者から、中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。
- 2) 中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。
- 3) 契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。
- 4) 技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。
- 5) 中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

(4) 既設護岸施設

落水後、水路内にコンクリート杭柵等の既設護岸施設が確認された場合は構造・延長等を

確認し、その取り扱いについて監督職員と協議するものとする。

2. 再生資源等の利用

(1) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、発生した建設資材廃棄物は適切な分別、保管を行うものとする。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材	処理施設名	住 所	受入時間	事業区分
草類（刈草）	(株) 谷田建設	佐賀県小城市三日月町織島四本一割 1035-1	8 時～17 時	再資源化施設
草類（水草）	(株) 谷田建設	佐賀県小城市三日月町織島四本一割 1035-1	8 時～17 時	再資源化施設
水路内雑物 (分別できない物)	(株) 谷田建設	佐賀県小城市三日月町織島 917	8 時～17 時	再資源化施設
廃プラスチック類	(株) 佐賀クリーン環境	佐賀県佐賀市富士町大字上熊川 716-3	8 時～17 時	再資源化施設
木くず (生木)	エコ産業事業協同組合	佐賀県佐賀市富士町大字上熊川 字槇堀 3462-1	8 時～17 時	再資源化施設
木くず (伐採根)	(株) ウッドライフ	佐賀県小城市小城町岩蔵 6408-254	8 時～17 時	再資源化施設

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法	工 程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (構造物撤去工)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である。

5. 土工

(1) 掘 削

1) 掘削及び床掘り

①掘削土及び地盤改良掘削土は、水路内の埋戻し及び盛土に流用するもののほかは全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。

②掘削及び床掘りに当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。

③法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれがある場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。

なお、改良土の掘削においては過掘を避けなければならない。

また、過掘となった場合は、改良土と一体になるような埋め戻しを行わなければならない。

(2) 埋戻し及び盛土

1) 埋戻し及び盛土は原則として掘削土及び地盤改良掘削土を流用するものとする。

また、不足土は巨勢仮置場の土砂（建設発生土）を流用するものとする。

なお、掘削土を流用する場合は、現地にて盛土試験を実施し品質管理方法について、監督職員の承諾を得なければならない。

2) 地盤改良掘削土の締固め方法は一層の仕上がり厚さが 30 cm以下となるようまき出しを行い、振動ローラ（3～4 t 級、0.8～1.1 t 級）により 3 回以上又は振動コンパクタ（90 kg 級）により 4 回以上締固めなければならない。

なお、上記以外の締固め機械を使用する場合は、現地にて盛土試験を実施するものとし、最大乾燥密度の 85%以上となる締固め回数とする。

3) 盛土試験位置は、水路内（盛土位置又は地盤改良面上）又は借地部（圃場上又は仮設盛土上（鉄板無））を原則とするが、それにより難しい場合は監督職員の承諾を得たうえで試験位置を決定するものとする。

4) 掘削土が葦根混じり土等で盛土材として不適と判断される場合は、監督職員と協議しなければならない。

5) 地盤改良天端高が小段より低い場合は、地盤改良直後の未固結改良土をはね付けて水路底から小段までを一体的な改良体となるように造成するものとする。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 地盤改良工

(1) 安定処理工

1) 固化材添加量は下表のとおり想定しているが、施工前に行う現場配合試験等の結果により変更することがある。

なお、現場配合試験については、監督職員に配合試験計画の承諾を得たあと行うものとするが、協議により現場配合試験を省略することができるものとする。

	単位	地盤改良	地盤改良 (水路内仮設道路)
必要改良強度 (qc) σ_7	kN/m ²	400 以上	500 以上
添加量	kg/m ³	50	50

2) 準備工

①草木類の混じった有機質土及び混合不可能な玉石等は、除去しなければならない。

②施工面に水溜りがある場合、地下水位が高い場合は、仮排水路等を設けて水切りを行うものとする。

③家屋及び構造物に隣接して地盤改良を行う場合、施工に伴う急激な地盤の強度低下を起こさないよう留意するものとする。また、施工に先立ち隣接構造物に配慮した施工計画を策定し、監督職員の承諾を得るものとする。

3) 散布

①改良材の散布は天候に留意し雨天、強風時及び気温 5℃以下の時は散布してはならない。

また、施工時に異常が発生した場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けるものとする。

②改良材の散布は、風による飛散公害と作業員の健康障害等を招かないよう必要な措置を講じなければならない。

なお、次に示す位置については、発塵抑制型固化材を使用しなければならない。

施工区間	セメント系固化材	備 考
始点取付部 No. 33+29.8 ～No. 33+35.2 No. 33+29.8 ～No. 33+35.2 No. 38+ 5.7 ～No. 38+43.6	発塵抑制型	

③改良材の散布は、施工条件に合った機種により均一に敷均すものとし、その作業は、迅速に行わなければならない。

4) 混合

①混合は雑物を除去した後、施工条件に合った混合処理能力を持つ機種により所定の深さまで、また、改良土が均質になるまで十分に行わなければならない。

②混合中は、混合深さの確認を行いながら、混合状態の良否を観察し、混合むらが生じた場合は、再度混合する。

5) 水路内仮設道路

水路内仮設道路の必要改良厚さは70 cm以上確保しなければならない。

7. 法覆護岸工

(1) 法面整形に当たっては、凹凸がないよう入念に仕上げなければならない。

(2) ブロックマット工

1) 施工に当たっては、ブロックマット、アンカーピン及び階段ブロックの割付計画を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、ブロックマットの接続部については、図面に示す接続部詳細図によるものとする。

2) ブロックマットの敷設に当たってのブロック間の隙間は、原則として設けないものとするが、やむを得ない場合は異形のマットを用いるか、あるいは定型のマットを現場で切断して用いるものとする。

これにより生じるブロック間の隙間については、必要に応じコンクリート打設等を行うものとする。

3) ブロックマットの重ね合わせ部は水路の上流側のシートを上にし、シート重ね代を10 cm以上確保するものとする。

4) ブロックマットと既設護岸工との取付に際しては、吸出防止シートを20 cm以上根入れし、ブロックマット下に40 cm以上敷き込むものとする。

5) アンカーピンは、2割勾配の法面部で0.5本/m²、1割5歩勾配の法面部で0.7本/m²、水平部で0.3本/m²以上設置しなければならない。

8. 耕地復旧工

(1) 水田部

1) 耕地の復旧は表土に異物が混入しないよう、土木シートを丁寧に撤去するものとする。

2) 表土に異物等の混入がないか確認の上トラクター等により入念に耕起を行わなければならない。

3) 耕地復旧に際し基盤面の下がりが見受けられた場合は、監督職員と協議の上、復旧するものとする。

(2) 暗渠排水復旧工

既設の暗渠排水の復旧箇所はブロックマットの加工を行うものとし、ブロックマットに隙間が生じないようにコンクリート等により間詰めを行うものとする。

9. その他

(1) 離隔幅

重機作業に際しては、現況水路法肩から離隔距離1.0m以上を確保しなければならない。なお、離隔距離を確保する期間は盛土作業完了までとする。

(2) 水路内敷鉄板

水路内にて掘削等の重機作業を行う場合は、敷鉄板を敷設し重機用足場を確保するものと

する。

(3) ポータブルコーン貫入試験

落水後、地盤改良に先立ちコーン指数（qc）の確認を既設構造物（ボックスカルバート又は橋梁）間で1測点、横断方向4点（端部2点ずつ）とし、調査深度は地盤改良下端高まで実施するものとする。

なお、現地状況等により調査数量の変更が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

第10章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者等の資格は入札説明書によるものとする。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

1) 出来形管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

工 種	測定項目	管 理 基準値 (mm)	規格値 (mm)	測定基準	管 理 方 式	
					管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)
地盤改良工	厚さ T	－ 50	同左	各測点毎に中心部及び端部で測定する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。	20 点以上	20 点未満
	幅 W	－100	同左			

2) 撮影記録による出来形管理

直接測定による出来形測定結果が確認できるよう撮影記録を行い、適正に管理を行うものとする。

3) 品質管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその内容は次によるものとする。

工 種	試験項目	試験方法	規格値	測定基準
地盤改良工	コーン貫入試験	JGS1431-2012	設計強度以上	試験は各測点毎に中心部及び端部において実施する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。

(2) 施工管理基準からの除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

- 1) 土木工事施工管理基準の「別表第1 直接測定による出来形管理 4 農道工事」に示す平坦性 (F)

3. 六価クロム溶出試験

本工事は「六価クロム溶出試験」の対象工事であり、次に示す工種について、六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出しなければならない。

なお、試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

六価クロム溶出試験対象工種及び検体数

対象工種	対象工法	配合設計段階 検 体 数	備 考
地盤改良工	安定処理工	1 検体	1 検体／路線
地盤改良工	安定処理工（発塵抑制型）	1 検体	1 検体／路線

4. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（１）から（４）によりこれを実施するものとする。

（１）使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL (<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>)) に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（２）機器等の導入

- 1) 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2) 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（３）黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1) 受注者は、（１）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- 2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、上記１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）６ 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- 3) 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

（４）写真の納品

受注者は、（３）に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品する

ものとする。

なお、受注者は納品時に URL

(https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php) のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

（５）費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

５．工事現場等における遠隔確認について

（１）本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という。）を行う工事である。

（２）遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」（URL「<https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-220.pdf>」）によるものとする。

（３）農林水産省が推奨する Web 会議システムは、Microsoft Teams である。

（４）通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第 11 章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第 29 条によるものとするが、異常出水については、本工事仮締切計画を別図のとおり計画しており、受注者の善良な管理のもとにおいて、これを超える洪水により被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第 12 章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に表示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- １．土 質
- ２．転石、湧水等の出現
- ３．関係機関との協議
- ４．排水量
- ５．地下埋設物の出現（埋蔵文化財を含む。）
- ６．その他

第13章 その他

1. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第1編1-1-40に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R又はBD-R）正副2部

2. 情報化施工技術の活用について

（1）適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（令和8年4月）（農林水産省農村振興局整備部設計課）（以下「ガイドライン」という。）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、土工において、3次元起工測量、3次元設計データ作成、ICT建設機械による施工、3次元出来形管理等の施工管理及び3次元データの納品の全て又は一部で、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」（受注者希望型）である。

（2）協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。）までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、当該技術を活用できるものとし、その内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。

（3）使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、アプリケーション、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

（4）貸与資料

基本設計データ及び3次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

	貸与資料	備 考
1	令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線他調査設計業務 報告書	
2	令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業北茂安3号線他調査測量設計業務 報告書	
3	令和2年度 筑後川下流右岸農地防災事業 積算参考資料作成業務 報告書	
4	図面のCADデータ	

(5) 確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用 T S 等光波方式等を準備しなければならない。

(6) 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、ガイドラインに基づき提出しなければならない。

(7) 情報化施工技術の活用に必要な費用

1) (2) の協議により活用することとした、情報化施工技術の活用に必要な費用については設計変更の対象とし、ガイドラインに基づき計上することとする。

2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

3. 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

(1) 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。

(2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評価別紙 7 に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大 7.5 点を加点評価する。ただし、工事成績評価の合計は 100 点を超えないものとする。

[事業（務）所長]

【被災農林漁家の就労機会の確保】

☐ 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。(2.5 点)

☐ 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。(5 点)

☐ 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。(7.5 点)

第 14 章 定めなき事項

この特別仕様書に定めない事項又は、本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

分任支出負担行為担当官
 〇〇 〇〇 様

住所
 商号又は名称
 氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1) 掘削工				
土砂掘削		m ³	980	「概」
(2) 盛土工				
流用土盛土		m ³	2,054	「概」
流用土投入		m ³	420	「概」
(3) 整形仕上げ工				
法面整形(掘削部)		m ²	1,310	「概」
法面整形(盛土部)		m ²	3,480	「概」
(4) 作業残土処理工				
作業残土処理	葦根混じり土, 一ノ原受入地	m ³	30	「概」
2. 地盤改良工				
(1) 安定処理工				
安定処理	セメント系固化材(50kg/m ³)	m ³	4,702	「概」
安定処理	セメント系固化材発塵抑制型(50kg/m ³)	m ³	1,058	「概」
穀運搬・処理	プラスチック類(改良材空袋)	m ³	9.0	「概」
3. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m ³	4.2	「概」
木柵撤去	チェーンソー	m	43	「概」
木柵運搬・処理	木くず	m ³	1.9	「概」
4. 法覆護岸工				
(1) コンクリートブロック工				
ブロックマット		m ²	3,022	「概」
アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
階段工	1:2.0勾配, 一般型 (5段)	箇所	8	「概」
階段工	1:1.5勾配, 一般型 (5段)	箇所	1	「概」
(2)端部処理工				
ふとんかご	3段積, 両岸	箇所	2	「概」
ふとんかご	3段積, 片岸	箇所	3	「概」
構造物接続部	吸出防止シート (合成繊維 t=10mm)	箇所	8	「概」
5. 水路付帯工				
(1)安全施設工				
ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	198	「概」
ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	198	「概」
ネットフェンス (撤去復旧)	H=1.5m, 既設利用	m	6.0	「概」
6. 耕地復旧工				
(1)水田復旧工				
暗渠排水工	VU φ 50, L=2.0m, ネジ式水 甲栓 (チェーン付き)	箇所	1	「概」
耕地復旧 (耕起)		m ²	7,762	「概」
畦畔復旧	土堤	m	29	「概」
田面排水工	VU φ 200	箇所	1	「概」
田面排水工	HP φ 200, 既設利用	箇所	3	「概」
水叩き	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	箇所	4	「概」
7. 仮設工				
(1)仮設道路工				
土木シート	敷設～撤去	m ²	8,603	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類 (土木 シート)	m ³	17	「概」
工事用道路 (坂路) ①	B=4.5m	m	13.9	「概」
工事用道路 (坂路) ③	B=4.5m	m	16.2	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
工事用道路（坂路）⑤	B=4.5m	m	16.2	「概」
敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	1,904	「概」
敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	1,902	「概」
敷鉄板（合流工部）	t=22mm	m ²	57	「概」
敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	m ²	285	「概」
敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	m ²	578	「概」
敷鉄板（坂路）	t=22mm	m ²	42	「概」
敷鉄板（坂路）	t=22mm	m ²	99	「概」
（2）仮設土留・仮締切工				
締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	m ³	233	「概」
締切盛土	設置～撤去,マサ土（搬入土）	m ³	82	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m ³	7.0	「概」
（3）排水処理工（降雨時排水）				
排水ポンプ（仮設）	Φ100	箇所	1	「概」
排水ポンプ（仮設）	Φ50	箇所	1	「概」
排水ポンプ（仮設）	Φ100	箇所	1	「概」
排水ポンプ（仮設）	Φ100	箇所	1	「概」
（4）安全費				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	8	「概」
8. 仮設工	任意仮設工			
（1）仮設道路工				
工事用道路		式	1	
敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1	
敷鉄板（地盤改良機用水路内）	t=22mm	式	1	
（2）仮設土留・仮締切工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
遮水シート	設置・撤去	式	1	
殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1	
(3)排水処理工				
排水ポンプ（仮設）		式	1	
(4)電気設備工				
受電設備		式	1	
配電設備		式	1	
9. その他				
(1)事業損失防止施設費				
共通仮設（積上げ）				
事業損失防止施設費				
中和処理施設	炭酸ガス, 設置～運転～撤去	式	1	
(2)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1	
重建設機械輸送	ロングアームバックホウ	式	1	
仮設材輸送費	敷鉄板	式	1	
(3)準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
草類運搬・処理	草類（刈草）, 織島第2受入地	m3	4	「概」
草類運搬・処理	草類（水草） 織島第2受入地	m3	55	「概」
樹木伐採	10cm未満	本	15	「概」
樹木伐採	10cm以上16cm未満	本	8	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
樹木伐採	16cm以上22cm未満	本	8	「概」
樹木伐採	22cm以上28cm未満	本	1	「概」
伐採木運搬・処理	木くず（生木）	m3	6	「概」
伐採木運搬・処理	木くず（伐採根）	m3	3	「概」
ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	25.8	「概」
(4)安全費				
共通仮設（積上げ）				
安全費				
工事管理者（在）	鉄道近接施工時	人	7	「概」
列車見張員（在）	鉄道近接施工時	人	7	「概」
重機械指揮者	鉄道近接施工時	人	7	「概」
(5)役務費				
共通仮設（積上げ）				
役務費				
電気基本料金		式	1	
(6)技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	2	「概」

令和 8 年度 筑後川下流右岸農地防災事業


兵庫西部 1 号線(淵その 5 工区)工事

契約図面


図 面 目 録

番号	名称	枚数	備考
1	位置図	2	
2	平面縦断図	3	
3	標準断面図	3	
4	法面保護工構造図	1	
5	耕地復旧工図	2	
6	撤去復旧構造図	1	
7	仮設図	2	
合計		14	

位置図（１）




一ノ原受入地詳細図



工事名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部1号線(測その5工区)工事		
図面名	位置図(1)		
年月日	令和 年 月 日		
縮尺	NO SCALE	図面番号	1-1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

位置図 (2)
S=1:5000



凡 例	
-----	進入路
-----	通学路

工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部1号線(測その5工区)工事		
図 面 名	位置図 (2)		
年 月 日	令和	年	月 日
縮 尺	1 : 5000	図面番号	1 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

平面縦断図(1)


平面図

S=1:500

縦断図

V=1:100

H=1:500




※(既)は既設構造物を示す

計画高	勾配図	LEVEL L=71.00m									
水路底高		1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
現況高	右岸田面高									4.70	4.72
左岸田面高											
水路底高			3.03	2.86	2.83	2.84				2.42	2.28
追加距離											2.07
区間距離											
測点											
曲率図											

工事名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業		
図面名	兵庫西部1号線(測その5工区)工事		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	2-1/3
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

S=1:500



平面縦断面図(2)


$$V=1:100$$



No. 35 (IP. 20)
延長調整 (+1.49)

工 事 名	令和 7 年度 筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部 1 号線 (測その 5 工区) 工事		
図 面 名	平面縦断図 (2)		
年 月 日	令和	年 月 日	
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 2/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

平面図
S=1:500



縦断図



※(既)は既設構造物を示す

計画高	勾配図	LEVEL L=153.22m		LEVEL L=227.20m		LEVEL L=227.20m	
		2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.22
現況	水路底高	4.72	2.07	4.82	2.07	4.75	2.22
		4.72	2.07	4.82	2.07	4.75	2.22
追加距離	水路底高	2.42	2.06	2.37	2.34	2.11	2.22
		2.42	2.06	2.37	2.34	2.11	2.22
区間距離	測点	NO. 36	NO. 37	NO. 38	NO. 39	NO. 40	NO. 41
		50.00	1801.49	1851.49	1851.49	1851.49	1851.49
曲率図	測点	NO. 36	NO. 37	NO. 38	NO. 39	NO. 40	NO. 41
		50.00	1801.49	1851.49	1851.49	1851.49	1851.49


工事名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業		
図面名	平面縦断図(3)		
年月日	令和	年	月 日
縮尺	図示	図面番号	2 - 3/3
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

標準断面図(1)

S=1:50

標準断面図


NO. 31+41.50~NO. 33+21.50



※ () は参考とする。

地盤改良標準断面図

NO. 31+41.50~NO. 33+21.50



注1) 中央ブロックの幅は小段の範囲以上とする。
注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。
注3) 注2)について、2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。


工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部1号線(測その5工区)工事		
図 面 名	標準断面図(1)		
作成年月日	令和	年	月 日
縮 尺	S=1:50	図面番号	3 - 1/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

標準断面図(2)

S=1:50


標準断面図

N0. 33+30. 80~N0. 34+33. 50



地盤改良標準断面図

N0. 33+30. 80~N0. 34+33. 50




注1) 中央ブロックの幅は小段までとする。
注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。
注3) 注2) について、幅が2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。

工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部1号線(測その5工区)工事		
図 面 名	標準断面図(2)		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:50	図面番号	3 - 2/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		


標準断面図 (3)

標準断面図
N0. 34+33.50~N0. 41+11.60




※ ()は参考とする。

地盤改良標準断面図



地盤改良標準断面図




注1) 中央ブロックの幅は小段までとする。
注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。
注3) 注2) について、幅が2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。


工 事 名	令和 7 年度 筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部 1 号線(測その 5 工区) 工事		
図 面 名	標準断面図 (3)		
年 月 日	令 和	年	月 日
縮 尺	1:50	図面番号	3 - 3/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

法面保護工構造図


標準断面図 S=1:100




法肩詳細図 S=1:20
(A)




小段詳細図 S=1:20
(B)



アンカーピン詳細図 S=1:20



階段工標準図 S=1:100



階段工 (タイプ1) 設置一覧表


位 置	設置箇所数		
	左岸	右岸	段数
NO. 31+41.50 ~ NO. 33+21.50	2	0	5段
IP. 19 ~ NO. 41	3	3	5段

階段工 (タイプ2) 設置一覧表


位 置	設置箇所数		
	左岸	右岸	段数
NO. 34+25.00 ~ IP. 19	1	-	5段

※ 片岸100mピッチ程度、両岸千鳥配置を基本とする。


接続部詳細図 S=1:20




張コンクリート標準図 S=1:10



木柵撤去詳細図 S=1:20
(C)



ふとんかご工標準図 S=1:50




工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部1号線(測その5工区)工事		
図 面 名	法面保護工構造図		
年 月 日	令和	年	月 日
縮 尺	図 示	図面番号	4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

耕地復旧工図(1)


平面図

S=1:1000



標準断面図


S=1:200



工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部1号線(測その5工区)工事		
図 面 名	耕地復旧工図(1)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

耕地復旧工図(2)


平面図 S=1:1000




標準断面図

S=1:200


NO. 34+29.10~NO. 36+6.30



NO. 37+1.40~NO. 38+10.50
NO. 39+10.20~NO. 41+0.70



NO. 38+10.50~NO. 39+10.20




工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部1号線(測その5工区)工事		
図 面 名	耕地復旧工図(2)		
年 月 日	令和	年	月 日
縮 尺	図示	図面番号	5 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

撤去復旧構造図

田面排水工復旧図

S=1:50




田面排水工復旧一覧表

(本)

タイプ	復旧材料	規格	左岸	右岸	備考
タイプ A	塩ビ管	VPφ150	-	1	
タイプ B	塩ビ管	VPφ200	-	1	
タイプ C	ヒューム管	HPφ200	1	1	既設利用

暗渠排水工復旧図

S=1:50




暗渠排水工復旧一覧表

(本)

タイプ	復旧材料	規格	左岸	右岸	備考
タイプ 1	塩ビ管	VUφ50	-	1	ネジ式水甲栓(チェーン付)

ガードレール復旧図

S=1:50




ガードレール撤去復旧一覧表

(m)

名称	区間	左岸	右岸	備考
Gr-C-4E	N0.37+0.00 ~ N0.41+0.00	-	198.00	既設利用

畦畔復旧図

S=1:20




畦畔撤去復旧一覧表

(m)

区間	左岸	右岸	備考
進入路(1)	7.8	-	
進入路(1)	6.5	-	
N0.35+1.55付近	-	14.6	

ネットフェンス復旧図

S=1:20



ネットフェンス撤去復旧一覧表

(m)

名称	区間	左岸	右岸	備考
ネットフェンス (H=1.5m)	兵庫調整池施設内	6.0	-	既設利用


工事名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部1号線(測その5工区)工事		
図面名	撤去復旧構造図		
年月日	令和	年	月 日
縮尺	図示	図面番号	6
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

仮設図(1)

指定仮設


平面図

S=1:1000




標準断面図

S=1:200



大型土のう締切標準断面図

正面図 縦断面図




測点	B1	B2	B3	B4	H	単位(m)
NO. 31+25.00	10.0	5.2	2.0	4.0	2.2	大型土のう天端標高
NO. 33+10.60	8.6	3.8	2.0	4.0	2.2	EL=4.18
NO. 32+32.20	1.0	1.0	0.5	0.5	0.7	EL=4.18

※大型土のうの天端高は管理水位+0.30m以上を基本とする。

仮畦畔詳細図


S=1:20




工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部1号線(測その5工区)工事		
図 面 名	仮 設 図 (1)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	7 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

指定仮設


$S = 1 : 1000$



縦断図



縦断面



工 事 名	令和 7 年度 筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部1号線(洲その5工区)工事		
図 面 名	仮設図 (2)		
年 月 日	令 和	年	月 日
縮 尺	図 示	図面番号	7 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

令和 8 年度 筑後川下流右岸農地防災事業


兵庫西部 1 号線(淵その 5 工区) 工事

参考図面

図 面 目 録

番号	名称	枚数	備考
参1	仮設計画平面図	2	
参2	借地図	2	
合計		4	


仮設計画平面図(2)【参考図】




標準断面図

S=1:200

NO. 38+10.50~NO. 39+10.20




NO. 34+29.10~NO. 36+6.30




NO. 37+1.40~NO. 38+10.50

NO. 39+10.20~NO. 41+0.70




大型土のう積詳細図

S=1:100




工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業
図 面 名	仮設計画平面図(2)【参考図】
年 月 日	令和 年 月 日
縮 尺	図 示 図面番号 参1 - 2/2
会 社 名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所

S=1 : 1000



借地図(2) 【参考図】

S=1:1000



工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部1号線(洲その5工区)工事		
図 面 名	借地図(2) 【参考図】		
年 月 日	令 和	年	月 日
縮 尺	1:1000	図面番号	参2 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		