



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線（南里工区）水路改修工事

積 算 書

（第2回変更）

九州農政局
筑後川下流右岸農地防災事業所

九州農政局

[illegible]

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(1,022,500,000)	
			999,840,000	
・工事原価			(883,586,000)	
			862,234,000	
純工事費			(727,020,000)	
			708,511,000	
・直接工事費			(642,763,000)	
			623,221,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(")		(562,385,000)	
	1.000	式	539,880,000	
・直接工事費（仮設工）	(")		(80,378,000)	
	1.000	式	83,341,000	
・間接工事費			(240,823,000)	
			239,013,000	
・共通仮設費			(84,257,000)	
			85,290,000	
・事業損失防止施設費	(")		(13,625,000)	
	1.000	式	12,867,000	
・運搬費～営繕費等				
			(41,756,000)	
			40,926,000	
・運搬費	(")		(24,582,000)	
	1.000	式	25,041,000	
・準備費	(")		(492,000)	
	1.000	式	2,702,000	
・安全費	(")		(")	
	1.000	式	458,000	
・役務費	(")		(")	
	1.000	式	543,000	
・技術管理費	(")		(")	
	1.000	式	651,000	
・営繕費等	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場環境改善費			(2,150,000)	
			2,102,000	
・現場環境改善費（率計上）				
			(2,150,000)	
			2,102,000	
・現場環境改善費（積上）	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(156,566,000)	
			153,723,000	
・現場管理費（率計上）				
			(156,566,000)	
			153,723,000	
・現場管理費（積上）	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	(")		(")	
	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(")		(")	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(107,243,000)	
			105,517,000	
・一括計上価格	(")		(31,671,000)	
	1.000	式	32,098,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(")	
			0	
支給品費（直工）			(")	
			0	
処分費等（直接工事費の内数）			(35,471,000)	
			29,237,000	
処分費（準備費の内数）			(346,000)	
			1,346,000	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(")	
			0	
処分費等（率対象外）			(16,115,000)	
			11,460,000	

[illegible]

運搬費～営繕費等	
$B \times C \times D$	40,926,000
B = 今回対象金額	625,974,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	41,756,000
C2 = 変更前の対象金額	640,619,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	6.57%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	6.55%

B × C × D	2,102,000
B = 今回対象金額	593,984,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	2,150,000
C2 = 変更前の対象金額	607,292,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.43%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.43%

B' × C × D	153,723,000
B' = 今回対象金額	697,051,000
B = 率算定対象金額	697,251,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	156,566,000
C2 = 変更前の対象金額	710,905,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	22.11%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	22.08%
C2' = 変更前の率算定対象金額	711,110,000

B × C × D	105,517,000
B = 今回対象金額	850,774,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	107,243,000
C2 = 変更前の対象金額	867,471,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	12.47%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	12.43%

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(562,385,000) 539,880,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(562,385,000) 539,880,000	
・土工 南里工区	1.000	式	(37,923,000) 30,132,000	
・ ・ 掘削工	1.000	式	(2,077,000) 2,198,000	
・ ・ 盛土工	1.000	式	(3,930,000) 2,782,000	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式	(10,385,000) 10,265,000	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式	(21,531,000) 14,887,000	
・土工 南里その2工区	1.000	式	(") 9,984,000	
・ ・ 掘削工	1.000	式	(") 689,000	
・ ・ 盛土工	1.000	式	(") 753,000	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式	(") 2,606,000	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式	(") 5,936,000	
・土工 新郷工区	1.000	式	(") 25,289,000	
・ ・ 掘削工	1.000	式	(") 1,725,000	
・ ・ 盛土工	1.000	式	(") 2,200,000	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式	(") 6,791,000	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式	(") 14,573,000	
・土工 新郷その2工区	1.000	式	(") 40,107,000	
・ ・ 掘削工	1.000	式	(") 3,369,000	
・ ・ 盛土工	1.000	式	(") 1,803,000	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式	(") 9,982,000	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式	(") 24,953,000	
・地盤改良工 南里工区	1.000	式	(42,781,000) 33,991,000	
・ ・ 安定処理工	1.000	式	(42,781,000) 33,991,000	
・地盤改良工 南里その2工区	1.000	式	(") 10,890,000	
・ ・ 安定処理工	1.000	式	(") 10,890,000	
・地盤改良工 新郷工区	1.000	式	(") 28,369,000	
・ ・ 安定処理工	1.000	式	(") 28,369,000	
・地盤改良工 新郷その2工区	1.000	式	(") 45,532,000	
・ ・ 安定処理工	1.000	式	(") 45,532,000	
・構造物撤去工 南里工区	1.000	式	(1,477,000) 953,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	(1,477,000) 953,000	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ 構造物撤去工 南里その2工区	1.000	式	(") 564,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	(") 564,000	
・ 構造物撤去工 新郷工区	1.000	式	(") 797,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	(") 797,000	
・ 構造物撤去工 新郷その2工区	1.000	式	(") 1,904,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	(") 1,904,000	
・ 法覆護岸工 南里工区	1.000	式	(65,357,000) 65,698,000	
・ ・ コンクリートブロック工	1.000	式	(65,308,000) 65,649,000	
・ ・ 端部処理工	1.000	式	(") 49,000	
・ 法覆護岸工 南里その2工区	1.000	式	(") 16,258,000	
・ ・ コンクリートブロック工	1.000	式	(") 16,243,000	
・ ・ 端部処理工	1.000	式	(") 15,000	
・ 法覆護岸工 新郷工区	1.000	式	(") 42,292,000	
・ ・ コンクリートブロック工	1.000	式	(") 42,235,000	
・ ・ 端部処理工	1.000	式	(") 57,000	
・ 法覆護岸工 新郷その2工区	1.000	式	(") 60,998,000	
・ ・ コンクリートブロック工	1.000	式	(") 60,946,000	
・ ・ 端部処理工	1.000	式	(") 52,000	
・ 水路付帯工 南里工区	1.000	式	(2,562,000) 2,728,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式	(2,562,000) 2,728,000	
・ 水路付帯工 南里その2工区	1.000	式	(") 1,030,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式	(") 1,030,000	
・ 水路付帯工 新郷工区	1.000	式	(") 409,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式	(") 409,000	
・ 水路付帯工 新郷その2工区	1.000	式	(") 1,110,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式	(") 1,110,000	
・ 耕地復旧工 南里工区	1.000	式	(910,000) 1,088,000	
・ ・ 水田復旧工	1.000	式	(910,000) 1,088,000	
・ 耕地復旧工 南里その2工区	1.000	式	(") 141,000	
・ ・ 水田復旧工	1.000	式	(") 141,000	

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）				
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			(80,378,000) 83,341,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(80,378,000) 83,341,000	
・仮設工 南里工区、指定仮設工	1.000	式	(14,444,000) 15,009,000	
・・仮設道路工	1.000	式	(") 12,077,000	
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式	(1,842,000) 2,237,000	
・・安全費	1.000	式	(525,000) 695,000	
・仮設工 末次仮置場管理、指定仮設工	1.000	式	(1,655,000) 4,293,000	
・・敷鉄板 末次仮置場	1.000	式	(1,655,000) 4,293,000	
・仮設工 南里その2工区、指定仮設工	1.000	式	(") 3,980,000	
・・仮設道路工	1.000	式	(") 3,104,000	
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式	(") 819,000	
・・安全費	1.000	式	(") 57,000	
・仮設工 新郷工区、指定仮設工	1.000	式	(") 13,119,000	
・・仮設道路工	1.000	式	(") 9,522,000	
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式	(") 1,274,000	
・・排水処理工（降雨時排水）	1.000	式	(") 1,826,000	
・・安全費	1.000	式	(") 497,000	
・仮設工 新郷その2工区、指定仮設工	1.000	式	(") 17,484,000	
・・仮設道路工	1.000	式	(") 14,124,000	
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式	(") 1,994,000	
・・仮設歩道工	1.000	式	(") 174,000	
・・安全費	1.000	式	(") 1,192,000	
・仮設工 南里工区、任意仮設工	1.000	式	(8,568,000) 8,328,000	
・・仮設道路工	1.000	式	(") 6,251,000	
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式	(") 23,000	
・・排水処理工	1.000	式	(") 1,014,000	
・・電気設備工	1.000	式	(1,280,000) 1,040,000	
・仮設工 南里その2工区、任意仮設工	1.000	式	(") 3,423,000	
・・仮設道路工	1.000	式	(") 1,756,000	
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式	(") 14,000	
・・排水処理工	1.000	式	(") 607,000	
・・電気設備工	1.000	式	(") 1,046,000	
・仮設工 新郷工区、任意仮設工	1.000	式	(") 8,994,000	
・・仮設道路工	1.000	式	(") 6,289,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:南里線(南里工区)水路改修工事

[illegible]

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(562,385,000)	
				539,880,000	
・土工 南里工区	1.000	式		(37,923,000)	
・掘削工				30,132,000	
	1.000	式		(2,077,000)	
000364 土砂掘削（ICT）	(290)		(〃)	(84,970)	歩A・単A [単価B]
	400	m3	293	117,200	B単 364号
000365 土砂掘削（ICT）	(6,800)		(〃)	(1,992,400)	歩A・単A [単価B]
	7,100	m3	293	2,080,300	B単 365号
合 計				(2,077,370)	
				2,197,500	
・盛土工	1.000	式		(3,930,000)	
				2,782,000	
000003 流用土盛土	(490)		(〃)	(1,048,600)	歩A・単A [単価B]
	560	m3	2,140	1,198,400	B単 3号
000004 流用土盛土	(1,200)		(〃)	(2,527,200)	歩A・単A [単価B]
	750	m3	2,106	1,579,500	B単 4号
000005 流用土盛土	(390)		(〃)	(353,730)	歩A・単A [単価B]
	4	m3	907	3,628	B単 5号
合 計				(3,929,530)	
				2,781,528	
・整形仕上げ工	1.000	式		(10,385,000)	
				10,265,000	
000366 法面整形（ICT,掘削部）	(3,540)		(〃)	(4,463,940)	歩A・単A [単価B]
	3,820	m ²	1,261	4,817,020	B単 366号
000367 法面整形（ICT,掘削部）	(310)		(〃)	(461,590)	歩A・単A [単価B]
	690	m ²	1,489	1,027,410	B単 367号
000368 法面整形（ICT,盛土部）	(4,530)		(〃)	(5,082,660)	歩A・単A [単価B]
	3,580	m ²	1,122	4,016,760	B単 368号
000369 法面整形（ICT,盛土部）	(290)		(〃)	(377,290)	歩A・単A [単価B]
	310	m ²	1,301	403,310	B単 369号
合 計				(10,385,480)	
				10,264,500	
・作業残土処理工	1.000	式		(21,531,000)	
				14,887,000	
000010 作業残土処理 土砂,末次受入地	(310)		(〃)	(310,620)	歩A・単A [単価B]
	620	m3	1,002	621,240	B単 10号
000011 作業残土処理 土砂,末次受入地	(2,100)		(〃)	(2,593,500)	歩A・単A [単価B]
	4,300	m3	1,235	5,310,500	B単 11号
000012 作業残土処理 草根混じり土,一ノ原受入地	(2,600)		(〃)	(18,626,400)	歩A・単A [単価B]
	490	m3	7,164	3,510,360	B単 12号
000413 作業残土処理 雑物混じり土,一ノ原受入地	(0.000)		(〃)	(0)	歩A・単A [単価B]
	760	m3	7,164	5,444,640	B単 413号
合 計				(21,530,520)	
				14,886,740	
・土工 南里その2工区	1.000	式		(〃)	
				9,984,000	
・掘削工	1.000	式		(〃)	
				689,000	
000370 土砂掘削（ICT）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	140	m3	355	49,700	B単 370号
000371 土砂掘削（ICT）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	1,800	m3	355	639,000	B単 371号
合 計				(〃)	
				688,700	
・盛土工	1.000	式		(〃)	
				753,000	
000015 流用土盛土	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	99	m3	2,140	211,860	B単 15号
000016 流用土盛土	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	240	m3	2,106	505,440	B単 16号
000017 流用土盛土	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	39	m3	907	35,373	B単 17号
合 計				(〃)	
				752,673	
・整形仕上げ工	1.000	式		(〃)	
				2,606,000	
000372 法面整形（ICT,掘削部）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	1,230	m ²	1,261	1,551,030	B単 372号
000373 法面整形（ICT,盛土部）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	940	m ²	1,122	1,054,680	B単 373号
合 計				(〃)	
				2,605,710	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 作業残土処理工				(")	
	1.000	式		5,936,000	
000020 作業残土処理 土砂,末次受入地	(") 910	m3	(") 1,406	(") 1,279,460	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 作業残土処理 草根混じり土,一ノ原受入地	(") 650	m3	(") 7,164	(") 4,656,600	歩A・単A [単価B] B単 21号
合 計				(") 5,936,060	
・土工 新郷工区				(") 25,289,000	
・ ・ 掘削工				(") 1,725,000	
	1.000	式			
000374 土砂掘削 (ICT)	(") 460	m3	(") 355	(") 163,300	歩A・単A [単価B] B単 374号
000375 土砂掘削 (ICT)	(") 4,400	m3	(") 355	(") 1,562,000	歩A・単A [単価B] B単 375号
合 計				(") 1,725,300	
・ ・ 盛土工				(") 2,200,000	
	1.000	式			
000024 流用土盛土	(") 260	m3	(") 2,140	(") 556,400	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 流用土盛土	(") 740	m3	(") 2,106	(") 1,558,440	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 流用土盛土	(") 94	m3	(") 907	(") 85,258	歩A・単A [単価B] B単 26号
合 計				(") 2,200,098	
・ ・ 整形仕上げ工				(") 6,791,000	
	1.000	式			
000376 法面整形 (ICT,掘削部)	(") 2,640	m ²	(") 1,261	(") 3,329,040	歩A・単A [単価B] B単 376号
000377 法面整形 (ICT,掘削部)	(") 430	m ²	(") 1,489	(") 640,270	歩A・単A [単価B] B単 377号
000378 法面整形 (ICT,盛土部)	(") 1,900	m ²	(") 1,122	(") 2,131,800	歩A・単A [単価B] B単 378号
000379 法面整形 (ICT,盛土部)	(") 530	m ²	(") 1,301	(") 689,530	歩A・単A [単価B] B単 379号
合 計				(") 6,790,640	
・ ・ 作業残土処理工				(") 14,573,000	
	1.000	式			
000031 作業残土処理 土砂,末次受入地	(") 910	m3	(") 1,002	(") 911,820	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 作業残土処理 土砂,末次受入地	(") 1,200	m3	(") 1,235	(") 1,482,000	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 作業残土処理 草根混じり土,一ノ原受入地	(") 1,700	m3	(") 7,164	(") 12,178,800	歩A・単A [単価B] B単 33号
合 計				(") 14,572,620	
・土工 新郷その2工区				(") 40,107,000	
・ ・ 掘削工				(") 3,369,000	
	1.000	式			
000380 土砂掘削 (ICT)	(") 620	m3	(") 293	(") 181,660	歩A・単A [単価B] B単 380号
000381 土砂掘削 (ICT)	(") 7,800	m3	(") 293	(") 2,285,400	歩A・単A [単価B] B単 381号
000036 土砂掘削・運搬	(") 710	m3	(") 1,271	(") 902,410	歩A・単A [単価B] B単 36号
合 計				(") 3,369,470	
・ ・ 盛土工				(") 1,803,000	
	1.000	式			
000037 流用土盛土	(") 370	m3	(") 2,140	(") 791,800	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 流用土盛土	(") 480	m3	(") 2,106	(") 1,010,880	歩A・単A [単価B] B単 38号
合 計				(") 1,802,680	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 整形仕上げ工				(")	
	1.000	式		9,982,000	
000382 法面整形（ICT,掘削部）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4,180	m ²	1,261	5,270,980	B単 382号
000383 法面整形（ICT,掘削部）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1,050	m ²	1,489	1,563,450	B単 383号
000384 法面整形（ICT,盛土部）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2,110	m ²	1,122	2,367,420	B単 384号
000385 法面整形（ICT,盛土部）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	600	m ²	1,301	780,600	B単 385号
合 計				(")	
				9,982,450	
・ ・ 作業残土処理工				(")	
	1.000	式		24,953,000	
000043 作業残土処理 土砂,末次受入地	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1,100	m ³	1,002	1,102,200	B単 43号
000044 作業残土処理 土砂,末次受入地	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4,100	m ³	1,235	5,063,500	B単 44号
000045 作業残土処理 土砂,末次受入地	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	710	m ³	1,235	876,850	B単 45号
000046 作業残土処理 草根混じり土,一ノ原受入地	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2,500	m ³	7,164	17,910,000	B単 46号
合 計				(")	
				24,952,550	
・ 地盤改良工 南里工区				(42,781,000)	
	1.000	式		33,991,000	
・ ・ 安定処理工				(42,781,000)	
	1.000	式		33,991,000	
000386 安定処理 石灰系固化材（70kg/m ³ ）	(11,799)		(")	(37,343,835)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m ³	3,165	0	B単 386号
000414 安定処理 石灰系固化材（50kg/m ³ ）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	11,485	m ³	2,541	29,183,385	B単 414号
000387 安定処理 石灰系固化材発塵抑制型（70kg/m ³ ）	(1,431)		(")	(5,251,770)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m ³	3,670	0	B単 387号
000415 安定処理 石灰系固化材発塵抑制型（50kg/m ³ ）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1,612	m ³	2,902	4,678,024	B単 415号
000049 搬運・処理 プラスチック類（改良材空袋）	(30)		(")	(185,820)	歩A・単A [単価B]
	21	m ³	6,194	130,074	B単 49号
合 計				(42,781,425)	
				33,991,483	
・ 地盤改良工 南里その2工区				(")	
	1.000	式		10,890,000	
・ ・ 安定処理工				(")	
	1.000	式		10,890,000	
000388 安定処理 石灰系固化材（70kg/m ³ ）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	3,425	m ³	3,165	10,840,125	B単 388号
000051 搬運・処理 プラスチック類（改良材空袋）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	7.8	m ³	6,384	49,795	B単 51号
合 計				(")	
				10,889,920	
・ 地盤改良工 新郷工区				(")	
	1.000	式		28,369,000	
・ ・ 安定処理工				(")	
	1.000	式		28,369,000	
000389 安定処理 石灰系固化材（70kg/m ³ ）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	7,694	m ³	3,165	24,351,510	B単 389号
000390 安定処理 石灰系固化材発塵抑制型（70kg/m ³ ）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1,061	m ³	3,670	3,893,870	B単 390号
000054 搬運・処理 プラスチック類（改良材空袋）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	20	m ³	6,194	123,880	B単 54号
合 計				(")	
				28,369,260	
・ 地盤改良工 新郷その2工区				(")	
	1.000	式		45,532,000	
・ ・ 安定処理工				(")	
	1.000	式		45,532,000	
000391 安定処理 石灰系固化材（70kg/m ³ ）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	10,652	m ³	3,165	33,713,580	B単 391号
000392 安定処理 石灰系固化材発塵抑制型（70kg/m ³ ）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	3,168	m ³	3,670	11,626,560	B単 392号
000057 搬運・処理 プラスチック類（改良材空袋）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	31	m ³	6,194	192,014	B単 57号
合 計				(")	
				45,532,154	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）				
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 構造物撤去工 南里工区	1.000	式		(1,477,000) 953,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		(1,477,000) 953,000	
000058 舗装版切断 As,舗装版厚=15cm以下	(294) 24	m	(") 623	(183,162) 14,952	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 舗装版切断排水処理 汚泥	(0.088) 0.007	m3	(") 8,386	(738) 59	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 舗装版破碎 As,舗装版厚=15cm以下	(1,468) 1,548	m ²	(") 213	(312,684) 329,724	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 殻運搬・処理 As殻	(59) 62	m3	(") 5,177	(305,443) 320,974	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	(14) 3.8	m3	(") 10,291	(144,074) 39,106	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 木柵撤去 チェンソー	(1,181) 1,239	m	(") 184	(217,304) 227,976	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 木柵運搬・処理 木くず	(60) 3.9	m3	(") 5,222	(313,320) 20,366	歩A・単A [単価B] B単 64号
合 計				(1,476,725) 953,157	
・ 構造物撤去工 南里その2工区	1.000	式		(") 564,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		(") 564,000	
000065 舗装版切断 As,舗装版厚=15cm以下	(") 138	m	(") 623	(") 85,974	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 舗装版切断排水処理 汚泥	(") 0.042	m3	(") 8,386	(") 352	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 舗装版破碎 As,舗装版厚=15cm以下	(") 692	m ²	(") 213	(") 147,396	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 殻運搬・処理 As殻	(") 28	m3	(") 5,478	(") 153,384	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	(") 3.3	m3	(") 10,291	(") 33,960	歩A・単A [単価B] B単 69号
000070 木柵撤去 チェンソー	(") 293	m	(") 184	(") 53,912	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 木柵運搬・処理 木くず	(") 17	m3	(") 5,222	(") 88,774	歩A・単A [単価B] B単 71号
合 計				(") 563,752	
・ 構造物撤去工 新郷工区	1.000	式		(") 797,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		(") 797,000	
000072 舗装版切断 As,舗装版厚=15cm以下	(") 124	m	(") 623	(") 77,252	歩A・単A [単価B] B単 72号
000073 舗装版切断排水処理 汚泥	(") 0.037	m3	(") 8,386	(") 310	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 舗装版破碎 As,舗装版厚=15cm以下	(") 621	m ²	(") 213	(") 132,273	歩A・単A [単価B] B単 74号
000075 殻運搬・処理 As殻	(") 25	m3	(") 5,177	(") 129,425	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	(") 12	m3	(") 10,291	(") 123,492	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 木柵撤去 チェンソー	(") 738	m	(") 184	(") 135,792	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078 木柵運搬・処理 木くず	(") 38	m3	(") 5,222	(") 198,436	歩A・単A [単価B] B単 78号
合 計				(") 796,980	
・ 構造物撤去工 新郷その2工区	1.000	式		(") 1,904,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		(") 1,904,000	
000079 舗装版切断 As,舗装版厚=15cm以下	(") 457	m	(") 623	(") 284,711	歩A・単A [単価B] B単 79号
000080 舗装版切断排水処理 汚泥	(") 0.137	m3	(") 8,386	(") 1,149	歩A・単A [単価B] B単 80号
000081 舗装版破碎 As,舗装版厚=15cm以下	(") 2,285	m ²	(") 213	(") 486,705	歩A・単A [単価B] B単 81号
000082 殻運搬・処理 As殻	(") 91	m3	(") 5,177	(") 471,107	歩A・単A [単価B] B単 82号
000083 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	(") 15	m3	(") 10,291	(") 154,365	歩A・単A [単価B] B単 83号
000084 木柵撤去 チェンソー	(") 1,106	m	(") 184	(") 203,504	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 木柵運搬・処理 木くず	(") 58	m3	(") 5,222	(") 302,876	歩A・単A [単価B] B単 85号
合 計				(") 1,904,417	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・法覆護岸工 南里工区	1.000	式		(65,357,000) 65,698,000	
・・コンクリートブロック工	1.000	式		(65,308,000) 65,649,000	
000086 ブロックマット	(4,503) 3,580	m ²	(") 7,298	(32,862,894) 26,126,840	歩A・単A [単価B] B単 86号
000087 ブロックマット	(3,820) 4,768	m ²	(") 7,238	(27,649,160) 34,510,784	歩A・単A [単価B] B単 87号
000088 アンカーピン SD295,D16,加工含み	(4,899) 4,910	本	(") 790.90	(3,874,662) 3,883,362	歩A・単A [金額B] B単 88号
000089 コンクリートブロック張り（撤去）	(8) 34	m ²	(") 1,796	(14,368) 61,064	歩A・単A [単価B] B単 89号
000090 コンクリートブロック張り（復旧） t=10cm,既設利用,吸出防止ｼｰﾄ（合成繊維t=10mm）	(8) 34	m ²	(") 4,151	(33,208) 141,134	歩A・単A [単価B] B単 90号
000091 階段工 1:2.0勾配,一般型（6段）	(") 14	箇所	(") 62,398	(") 873,572	歩A・単A [単価B] B単 91号
000416 止めコンクリート 補強コンクリート	(0.000) 2	箇所	(0) 17,213	(0) 34,426	歩A・単A [単価B] B単 416号
000417 天端コンクリート	(0.000) 5	m	(0) 3,542	(0) 17,710	歩A・単A [単価B] B単 417号
合 計				(65,307,864) 65,648,892	
・・端部処理工	1.000	式		(") 49,000	
000092 構造物接続部 吸出防止ｼｰﾄ（合成繊維t=10mm）	(20) 16	箇所	(") 2,438	(48,760) 39,008	歩A・単A [単価B] B単 92号
000418 構造物接続部 吸出防止ｼｰﾄ（合成繊維t=10mm）	(0.000) 4	箇所	(0) 2,512	(0) 10,048	歩A・単A [単価B] B単 418号
合 計				(48,760) 49,056	
・法覆護岸工 南里その2工区	1.000	式		(") 16,258,000	
・・コンクリートブロック工	1.000	式		(") 16,243,000	
000093 ブロックマット	(") 1,267	m ²	(") 7,298	(") 9,246,566	歩A・単A [単価B] B単 93号
000094 ブロックマット	(") 804	m ²	(") 7,238	(") 5,819,352	歩A・単A [単価B] B単 94号
000095 アンカーピン SD295,D16,加工含み	(") 1,222	本	(") 790.90	(") 966,490	歩A・単A [金額B] B単 95号
000096 コンクリートブロック張り（撤去）	(") 4	m ²	(") 1,796	(") 7,184	歩A・単A [単価B] B単 96号
000097 コンクリートブロック張り（復旧） t=10cm,既設利用,吸出防止ｼｰﾄ（合成繊維t=10mm）	(") 4	m ²	(") 4,151	(") 16,604	歩A・単A [単価B] B単 97号
000098 階段工 1:2.0勾配,一般型（6段）	(") 3	箇所	(") 62,398	(") 187,194	歩A・単A [単価B] B単 98号
合 計				(") 16,243,390	
・・端部処理工	1.000	式		(") 15,000	
000099 構造物接続部 吸出防止ｼｰﾄ（合成繊維t=10mm）	(") 6	箇所	(") 2,438	(") 14,628	歩A・単A [単価B] B単 99号
合 計				(") 14,628	
・法覆護岸工 新郷工区	1.000	式		(") 42,292,000	
・・コンクリートブロック工	1.000	式		(") 42,235,000	
000100 ブロックマット	(") 5,355	m ²	(") 7,298	(") 39,080,790	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 アンカーピン SD295,D16,加工含み	(") 3,158	本	(") 790.90	(") 2,497,690	歩A・単A [金額B] B単 101号
000102 コンクリートブロック張り（撤去）	(") 16	m ²	(") 1,796	(") 28,736	歩A・単A [単価B] B単 102号
000103 コンクリートブロック張り（復旧） t=10cm,既設利用,吸出防止ｼｰﾄ（合成繊維t=10mm）	(") 16	m ²	(") 4,151	(") 66,416	歩A・単A [単価B] B単 103号
000104 階段工 1:2.0勾配,一般型（6段）	(") 9	箇所	(") 62,398	(") 561,582	歩A・単A [単価B] B単 104号
合 計				(") 42,235,214	
・・端部処理工	1.000	式		(") 57,000	
000105 構造物接続部 吸出防止ｼｰﾄ（合成繊維t=10mm）	(") 24	箇所	(") 2,364	(") 56,736	歩A・単A [単価B] B単 105号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(") 56,736	
・法覆護岸工 新郷その2工区	1.000	式		(") 60,998,000	
・・コンクリートブロック工	1.000	式		(") 60,946,000	
000106 ブロックマット	(") 7,739	m ²	(") 7,298	(") 56,479,222	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 アンカーピン SD295,D16,加工含み	(") 4,562	本	(") 790.90	(") 3,608,125	歩A・単A [金額B] B単 107号
000108 コンクリートブロック張り（撤去）	(") 8	m ²	(") 1,796	(") 14,368	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 コンクリートブロック張り（復旧） t=10cm,既設利用,吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	(") 8	m ²	(") 4,151	(") 33,208	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 階段工 1:2.0勾配,一般型（6段）	(") 13	箇所	(") 62,398	(") 811,174	歩A・単A [単価B] B単 110号
合 計				(") 60,946,097	
・・端部処理工	1.000	式		(") 52,000	
000111 構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	(") 22	箇所	(") 2,364	(") 52,008	歩A・単A [単価B] B単 111号
合 計				(") 52,008	
・水路付帯工 南里工区	1.000	式		(2,562,000) 2,728,000	
・・安全施設工	1.000	式		(2,562,000) 2,728,000	
000112 ガードレール撤去 Gr-C-4E	(7.9) 0.0	m	(") 1,303	(10,294) 0	歩A・単A [単価B] B単 112号
000113 ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用	(7.9) 0.0	m	(") 1,391	(10,989) 0	歩A・単A [単価B] B単 113号
000114 ガードレール撤去 Gr-C-4ES	(") 421	m	(") 1,303	(") 548,563	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 ガードレール復旧 Gr-C-4ES,既設利用	(") 421	m	(") 1,391	(") 585,611	歩A・単A [単価B] B単 115号
000116 転落防止柵撤去 H=1.5m	(") 316	m	(") 1,819	(") 574,804	歩A・単A [単価B] B単 116号
000117 転落防止柵復旧 H=1.5m,既設利用	(") 316	m	(") 2,632	(") 831,712	歩A・単A [単価B] B単 117号
000419 転落防止柵復旧材料費	(0.000) 1	式	(0) 186,813	(0) 186,813	歩A・単A [金額B] B単 419号
合 計				(2,561,973) 2,727,503	
・水路付帯工 南里その2工区	1.000	式		(") 1,030,000	
・・安全施設工	1.000	式		(") 1,030,000	
000118 ガードレール撤去 Gr-C-4E	(") 159	m	(") 1,303	(") 207,177	歩A・単A [単価B] B単 118号
000119 ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用	(") 159	m	(") 1,391	(") 221,169	歩A・単A [単価B] B単 119号
000120 ガードレール撤去 Gr-C-4ES	(") 20	m	(") 1,303	(") 26,060	歩A・単A [単価B] B単 120号
000121 ガードレール復旧 Gr-C-4ES,既設利用	(") 20	m	(") 1,391	(") 27,820	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 転落防止柵撤去 H=1.5m	(") 123	m	(") 1,819	(") 223,737	歩A・単A [単価B] B単 122号
000123 転落防止柵復旧 H=1.5m,既設利用	(") 123	m	(") 2,632	(") 323,736	歩A・単A [単価B] B単 123号
合 計				(") 1,029,699	
・水路付帯工 新郷工区	1.000	式		(") 409,000	
・・安全施設工	1.000	式		(") 409,000	
000124 ガードレール撤去 Gr-C-4ES	(") 152	m	(") 1,303	(") 198,056	歩A・単A [単価B] B単 124号
000125 ガードレール復旧 Gr-C-4ES,既設利用	(") 152	m	(") 1,391	(") 211,432	歩A・単A [単価B] B単 125号
合 計				(") 409,488	
・水路付帯工 新郷その2工区	1.000	式		(") 1,110,000	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・安全施設工				(")	
	1.000	式		1,110,000	
000126 ガードレール撤去 Gr-C-4E	(") 155	m	(") 1,303	(") 201,965	歩A・単A [単価B] B単 126号
000127 ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用	(") 155	m	(") 1,391	(") 215,605	歩A・単A [単価B] B単 127号
000128 ガードレール撤去 Gr-C-4ES	(") 257	m	(") 1,303	(") 334,871	歩A・単A [単価B] B単 128号
000129 ガードレール復旧 Gr-C-4ES,既設利用	(") 257	m	(") 1,391	(") 357,487	歩A・単A [単価B] B単 129号
合 計				(") 1,109,928	
・耕地復旧工 南里工区	1.000	式		(910,000) 1,088,000	
・水田復旧工	1.000	式		(910,000) 1,088,000	
000420 暗渠排水工 VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）	(0.000) 1	箇所	(0) 18,387	(0) 18,387	歩A・単A [単価B] B単 420号
000130 暗渠排水工 VUφ65,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）	(") 3	箇所	(") 19,095	(") 57,285	歩A・単A [単価B] B単 130号
000131 暗渠排水工 VUφ75,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）	(1) 6	箇所	(") 20,054	(20,054) 120,324	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 暗渠排水工 VUφ100,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）	(3) 1	箇所	(") 21,816	(65,448) 21,816	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 耕地復旧（耕起）	(") 20,723	m ²	(") 25	(") 518,075	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 畦畔復旧 土堤	(") 112	m	(") 1,007	(") 112,784	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135 田面排水工 VPφ250	(1) 0	箇所	(") 19,699	(19,699) 0	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 田面排水工 HPφ200,既設利用	(4) 11	箇所	(") 12,652	(50,608) 139,172	歩A・単A [単価B] B単 136号
000137 田面排水工 HPφ250,既設利用	(4) 0	箇所	(") 12,652	(50,608) 0	歩A・単A [単価B] B単 137号
000421 田面排水工 VPφ150,既設利用	(0.000) 1	箇所	(0) 5,278	(0) 5,278	歩A・単A [単価B] B単 421号
000422 田面排水工 VUφ200	(0.000) 1	箇所	(0) 10,657	(0) 10,657	歩A・単A [単価B] B単 422号
000423 田面排水工 DCIPφ200 既設利用	(0.000) 1	箇所	(0) 60,066	(0) 60,066	歩A・単A [単価B] B単 423号
000138 水叩き 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm	(9) 14	箇所	(") 1,740	(15,660) 24,360	歩A・単A [単価B] B単 138号
合 計				(910,221) 1,088,204	
・耕地復旧工 南里その2工区	1.000	式		(") 141,000	
・水田復旧工	1.000	式		(") 141,000	
000139 耕地復旧（耕起）	(") 5,654	m ²	(") 25	(") 141,350	歩A・単A [単価B] B単 139号
合 計				(") 141,350	
・耕地復旧工 新郷工区	1.000	式		(") 447,000	
・水田復旧工	1.000	式		(") 447,000	
000140 耕地復旧（耕起）	(") 16,307	m ²	(") 25	(") 407,675	歩A・単A [単価B] B単 140号
000141 畦畔復旧 土堤	(") 39	m	(") 1,007	(") 39,273	歩A・単A [単価B] B単 141号
合 計				(") 446,948	
・耕地復旧工 新郷その2工区	1.000	式		(") 681,000	
・水田復旧工	1.000	式		(") 681,000	
000142 耕地復旧（耕起）	(") 23,296	m ²	(") 25	(") 582,400	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 畦畔復旧 土堤	(") 91	m	(") 1,007	(") 91,637	歩A・単A [単価B] B単 143号
000144 田面排水工 VPφ100	(") 1	箇所	(") 4,877	(") 4,877	歩A・単A [単価B] B単 144号
000145 水叩き 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm	(") 1	箇所	(") 1,740	(") 1,740	歩A・単A [単価B] B単 145号
合 計				(") 680,654	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・道路復旧工 南里工区	1.000	式		(3,748,000) 4,676,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		(2,637,000) 3,626,000	
000146 不陸整正 補足材なし	(1,468) 1,548	m ²	(") 164	(240,752) 253,872	歩A・単A [単価B] B単 146号
000147 表層（車道・路肩部） 再生密粒度7スコ(13),t=4cm	(1,468) 1,548	m ²	(") 1,476	(2,166,768) 2,284,848	歩A・単A [単価B] B単 147号
000424 表層（車道・路肩部） 再生密粒度7スコ(13),t=3cm	(0.000) 585	m ²	(0) 1,100	(0) 643,500	歩A・単A [単価B] B単 424号
000148 区画線 実線,15cm,溶融式	(734) 1,422	m	(") 312	(229,008) 443,664	歩A・単A [単価B] B単 148号
合 計				(2,636,528) 3,625,884	
・・砂利舗装工	1.000	式		(1,029,000) 1,050,000	
000149 敷砂利 RC-40,t=10cm,敷均し	(") 1,099	m ²	(") 781	(") 858,319	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 敷砂利 RC-40,t=10cm,敷均し	(215) 241	m ²	(") 794	(170,710) 191,354	歩A・単A [単価B] B単 150号
合 計				(1,029,029) 1,049,673	
・・歩車道境界ブロック撤去復旧	1.000	式		(82,000) 0	
000151 歩車道境界ブロック撤去 既設利用	(19) 0.0	m	(") 1,294	(24,586) 0	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152 歩車道境界ブロック復旧 既設利用	(19) 0.0	m	(") 3,011	(57,209) 0	歩A・単A [単価B] B単 152号
合 計				(81,795) 0	
・道路復旧工 南里その2工区	1.000	式		(") 1,263,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		(") 1,243,000	
000153 不陸整正 補足材なし	(") 692	m ²	(") 164	(") 113,488	歩A・単A [単価B] B単 153号
000154 表層（車道・路肩部） 再生密粒度7スコ(13),t=4cm	(") 692	m ²	(") 1,476	(") 1,021,392	歩A・単A [単価B] B単 154号
000155 区画線 実線,15cm,溶融式	(") 346	m	(") 312	(") 107,952	歩A・単A [単価B] B単 155号
合 計				(") 1,242,832	
・・歩車道境界ブロック撤去復旧	1.000	式		(") 20,000	
000156 歩車道境界ブロック撤去 既設利用	(") 4.6	m	(") 1,294	(") 5,952	歩A・単A [単価B] B単 156号
000157 歩車道境界ブロック復旧 既設利用	(") 4.6	m	(") 3,011	(") 13,851	歩A・単A [単価B] B単 157号
合 計				(") 19,803	
・道路復旧工 新郷工区	1.000	式		(") 2,710,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		(") 1,115,000	
000158 不陸整正 補足材なし	(") 621	m ²	(") 164	(") 101,844	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 表層（車道・路肩部） 再生密粒度7スコ(13),t=4cm	(") 621	m ²	(") 1,476	(") 916,596	歩A・単A [単価B] B単 159号
000160 区画線 実線,15cm,溶融式	(") 311	m	(") 312	(") 97,032	歩A・単A [単価B] B単 160号
合 計				(") 1,115,472	
・・砂利舗装工	1.000	式		(") 1,535,000	
000161 敷砂利 RC-40,t=10cm,敷均し	(") 323	m ²	(") 781	(") 252,263	歩A・単A [単価B] B単 161号
000162 敷砂利 RC-40,t=10cm,敷均し	(") 1,615	m ²	(") 794	(") 1,282,310	歩A・単A [単価B] B単 162号
合 計				(") 1,534,573	
・・歩車道境界ブロック撤去復旧	1.000	式		(") 60,000	

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				(80,378,000)	
				83,341,000	
・ 仮設工				(14,444,000)	
南里工区、指定仮設工	1.000	式		15,009,000	
・ ・ 仮設道路工				()	
	1.000	式		12,077,000	
000173 土木シート	()		()	()	歩A・単A [単価B]
敷設～撤去	20,826	m ²	251	5,227,326	B単 173号
000174 搬運搬・処理	()		()	()	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類（土木シート）	42	m ³	6,194	260,148	B単 174号
000175 工事用道路（坂路）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
B=4.5m	17.5	m	14,416	252,280	B単 175号
000176 工事用道路（待避所）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
進入路(3),B=3.0m	25	m ³	3,341	83,525	B単 176号
000177 工事用道路（すり付け盛土）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
耕作用進入路,B=4.0m	4	m ³	2,687	10,748	B単 177号
000178 敷鉄板（法肩仮設道路）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
t=22mm	2,107	m ²	1,601	3,373,307	B単 178号
000179 敷鉄板（法肩仮設道路）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
t=22mm	624	m ²	1,618	1,009,632	B単 179号
000180 敷鉄板（水路内仮設道路）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
t=22mm	301	m ²	737	221,837	B単 180号
000181 敷鉄板（進入路3）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
t=22mm	202	m ²	1,601	323,402	B単 181号
000182 敷鉄板（車廻部）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
t=22mm	322	m ²	622	200,284	B単 182号
000183 敷鉄板（待避所）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
t=22mm	63	m ²	1,618	101,934	B単 183号
000184 敷鉄板（農業用水管保護）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
t=22mm	56	m ²	1,646	92,176	B単 184号
000185 敷鉄板（耕作用進入路）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
t=22mm	575	m ²	1,601	920,575	B単 185号
合 計				()	
				12,077,174	
・ ・ 仮設土留・仮締切工				(1,842,000)	
	1.000	式		2,237,000	
000186 締切盛土（大型土のう）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	218	m ³	7,397	1,612,546	B単 186号
000187 締切盛土	()		()	()	歩A・単A [単価B]
設置～撤去,マサ土（搬入土）	44	m ³	4,297	189,068	B単 187号
000188 搬運搬・処理	()		()	()	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類（大型土のう空袋）	6.5	m ³	6,194	40,261	B単 188号
000425 締切盛土（大型土のう）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
補助労務（潜水士）	9	人	43,958	395,622	B単 425号
合 計				(1,841,875)	
				2,237,497	
・ ・ 安全費				(525,000)	
	1.000	式		695,000	
000189 交通誘導警備員	(37)		()	(525,067)	歩A・単A [単価B]
交通誘導警備員B	49	人	14,191	695,359	B単 189号
合 計				(525,067)	
				695,359	
・ 仮設工				(1,655,000)	
末次仮置場管理、指定仮設工	1.000	式		4,293,000	
・ ・ 敷鉄板				(1,655,000)	
末次仮置場	1.000	式		4,293,000	
000396 敷鉄板	(622)		()	(1,655,142)	歩A・単A [単価B]
t-22mm	0.000	m ²	2,661	0	B単 396号
000426 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t-22mm	622	m ²	6,228	3,873,816	B単 426号
000427 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t-22mm	669	m ²	626	418,794	B単 427号
合 計				(1,655,142)	
				4,292,610	
・ 仮設工				()	
南里その2工区、指定仮設工	1.000	式		3,980,000	
・ ・ 仮設道路工				()	
	1.000	式		3,104,000	
000190 土木シート	()		()	()	歩A・単A [単価B]
敷設～撤去	5,654	m ²	251	1,419,154	B単 190号
000191 搬運搬・処理	()		()	()	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類（土木シート）	11	m ³	6,384	70,224	B単 191号
000192 工事用道路（待避所）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
進入路(3),B=3.0m	25	m ³	3,703	92,575	B単 192号
000193 敷鉄板（法肩仮設道路）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
t=22mm	914	m ²	1,230	1,124,220	B単 193号
000194 敷鉄板（進入路3）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
t=22mm	202	m ²	1,230	248,460	B単 194号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000195 敷鉄板（待避所） t=22mm	(") 63	m ²	(") 1,230	(") 77,490	歩A・単A [単価B] B単 195号
000196 敷鉄板（農業用水管保護） t=22mm	(") 56	m ²	(") 1,276	(") 71,456	歩A・単A [単価B] B単 196号
合 計				(") 3,103,579	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		(") 819,000	
000197 締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	(") 108	m ³	(") 7,397	(") 798,876	歩A・単A [単価B] B単 197号
000198 殻運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）	(") 3.2	m ³	(") 6,384	(") 20,429	歩A・単A [単価B] B単 198号
合 計				(") 819,305	
・ ・ 安全費	1.000	式		(") 57,000	
000199 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	(") 4	人	(") 14,191	(") 56,764	歩A・単A [単価B] B単 199号
合 計				(") 56,764	
・ 仮設工 新郷工区、指定仮設工	1.000	式		(") 13,119,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		(") 9,522,000	
000200 土木シート 敷設～撤去	(") 16,342	m ²	(") 251	(") 4,101,842	歩A・単A [単価B] B単 200号
000201 殻運搬・処理 廃プラスチック類（土木シート）	(") 33	m ³	(") 6,194	(") 204,402	歩A・単A [単価B] B単 201号
000202 工事用道路（坂路） B=4.5m	(") 19.6	m	(") 16,631	(") 325,968	歩A・単A [単価B] B単 202号
000203 工事用道路（坂路） B=4.5m	(") 19.7	m	(") 15,393	(") 303,242	歩A・単A [単価B] B単 203号
000204 工事用道路（待避所） 進入路(4),B=3.0m	(") 32	m ³	(") 3,341	(") 106,912	歩A・単A [単価B] B単 204号
000205 敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm	(") 1,901	m ²	(") 1,327	(") 2,522,627	歩A・単A [単価B] B単 205号
000206 敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm	(") 528	m ²	(") 1,601	(") 845,328	歩A・単A [単価B] B単 206号
000207 敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm	(") 720	m ²	(") 948	(") 682,560	歩A・単A [単価B] B単 207号
000208 敷鉄板（拡幅+隅切部） t=22mm	(") 18	m ²	(") 834	(") 15,012	歩A・単A [単価B] B単 208号
000209 敷鉄板（車廻部） t=22mm	(") 338	m ²	(") 834	(") 281,892	歩A・単A [単価B] B単 209号
000210 敷鉄板（待避所） t=22mm	(") 63	m ²	(") 1,601	(") 100,863	歩A・単A [単価B] B単 210号
000211 敷鉄板（上水道管保護） t=22mm	(") 19	m ²	(") 1,655	(") 31,445	歩A・単A [単価B] B単 211号
合 計				(") 9,522,093	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		(") 1,274,000	
000212 締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	(") 168	m ³	(") 7,397	(") 1,242,696	歩A・単A [単価B] B単 212号
000213 殻運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）	(") 5.0	m ³	(") 6,194	(") 30,970	歩A・単A [単価B] B単 213号
合 計				(") 1,273,666	
・ ・ 排水処理工（降雨時排水）	1.000	式		(") 1,826,000	
000214 排水ポンプ（仮設） φ200,No.139	(") 1	箇所	(") 799,946	(") 799,946	歩A・単A [単価B] B単 214号
000215 排水ポンプ（仮設） φ200,No.143	(") 1	箇所	(") 1,026,041	(") 1,026,041	歩A・単A [単価B] B単 215号
合 計				(") 1,825,987	
・ ・ 安全費	1.000	式		(") 497,000	
000216 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	(") 35	人	(") 14,191	(") 496,685	歩A・単A [単価B] B単 216号
合 計				(") 496,685	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・仮設工				(")	
新郷その2工区、指定仮設工	1.000	式		17,484,000	
・・仮設道路工				(")	
	1.000	式		14,124,000	
000217 土木シート	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
敷設～撤去	23,377	m ²	251	5,867,627	B単 217号
000218 殻運搬・処理	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類（土木シート）	47	m ³	6,194	291,118	B単 218号
000219 工事用道路（坂路）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B=4.5m	17.0	m	15,056	255,952	B単 219号
000220 工事用道路（すり付け盛土）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
耕作用進入路,B=4.0m	6	m ³	2,560	15,360	B単 220号
000221 工事用道路（仮設歩道）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B=2.5m	67	m ³	3,214	215,338	B単 221号
000222 敷砂利	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
RC-40,t=10cm,敷均し	159	m ²	781	124,179	B単 222号
000223 敷鉄板（法肩仮設道路）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
t=22mm	2,932	m ²	1,750	5,131,000	B単 223号
000224 敷鉄板（水路内仮設道路）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
t=22mm	449	m ²	816	366,384	B単 224号
000225 敷鉄板（進入路6）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
t=22mm	194	m ²	1,742	337,948	B単 225号
000226 敷鉄板（車廻部）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
t=22mm	339	m ²	904	306,456	B単 226号
000227 敷鉄板（耕作用進入路）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
t=22mm	693	m ²	1,750	1,212,750	B単 227号
合 計				(")	
				14,124,112	
・・仮設土留・仮締切工				(")	
	1.000	式		1,994,000	
000228 締切盛土（大型土のう）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	263	m ³	7,397	1,945,411	B単 228号
000229 殻運搬・処理	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類（大型土のう空袋）	7.9	m ³	6,194	48,933	B単 229号
合 計				(")	
				1,994,344	
・・仮設歩道工				(")	
	1.000	式		174,000	
000230 仮設フェンス設置	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
H=1.0m	79.3	m	1,985	157,411	B単 230号
000231 仮設フェンス撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
H=1.0m	79.3	m	208	16,494	B単 231号
合 計				(")	
				173,905	
・・安全費				(")	
	1.000	式		1,192,000	
000232 交通誘導警備員	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
交通誘導警備員B	84	人	14,191	1,192,044	B単 232号
合 計				(")	
				1,192,044	
・仮設工				(8,568,000)	
南里工区、任意仮設工	1.000	式		8,328,000	
・・仮設道路工				(")	
	1.000	式		6,251,000	
000233 工事用道路	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	740	m ³	2,115.44	1,565,427	B単 233号
000234 工事用道路	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	390	m ³	1,461.75	570,083	B単 234号
000235 工事用道路	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	210	m ³	1,461.75	306,968	B単 235号
000236 工事用道路	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	81	m ³	1,461.75	118,402	B単 236号
000237 工事用道路	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	180	m ³	1,461.75	263,115	B単 237号
000238 工事用道路	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	270	m ³	1,461.75	394,673	B単 238号
000239 工事用道路	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	110	m ³	253.47	27,882	B単 239号
000240 工事用道路（撤去）	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1,900	m ³	1,225.43	2,328,321	B単 240号
000241 敷鉄板（水路内敷鉄板）	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
t=22mm	1,713	m ²	394.50	675,781	B単 241号
合 計				(")	
				6,250,652	
・・仮設土留・仮締切工				(")	
	1.000	式		23,000	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000242 遮水シート	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
設置・撤去	161	m ²	134.36	21,632	B単 242号
000243 殺運搬・処理	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
廃プラスチック類（遮水シート）	0.3	m ³	6,193.33	1,858	B単 243号
合 計				(") 23,490	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		(") 1,014,000	
000244 排水ポンプ（仮設）	(") 1	式	(") 266,971	(") 266,971	歩A・単A [金額B] B単 244号
000245 排水ポンプ（仮設）	(") 1	式	(") 747,265	(") 747,265	歩A・単A [金額B] B単 245号
合 計				(") 1,014,236	
・ ・ 電気設備工	1.000	式		(1,280,000) 1,040,000	
000246 受電設備	(") 1	式	(") 179,734	(") 179,734	歩A・単A [金額B] B単 246号
000247 受電設備	(") 1	式	(") 185,109	(") 185,109	歩A・単A [金額B] B単 247号
000248 受電設備	(") 1	式	(") 179,201	(") 179,201	歩A・単A [金額B] B単 248号
000249 受電設備	(") 1	式	(") 179,520	(") 179,520	歩A・単A [金額B] B単 249号
000250 受電設備	(1) 0	式	(") 179,520	(179,520) 0	歩A・単A [金額B] B単 250号
000251 配電設備	(") 1	式	(") 84,058	(") 84,058	歩A・単A [金額B] B単 251号
000252 配電設備	(") 1	式	(") 110,396	(") 110,396	歩A・単A [金額B] B単 252号
000253 配電設備	(") 1	式	(") 60,753	(") 60,753	歩A・単A [金額B] B単 253号
000254 配電設備	(") 1	式	(") 60,793	(") 60,793	歩A・単A [金額B] B単 254号
000255 配電設備	(1) 0	式	(") 60,793	(60,793) 0	歩A・単A [金額B] B単 255号
合 計				(1,279,877) 1,039,564	
・ 仮設工	1.000	式		(") 3,423,000	
南里その2工区、任意仮設工					
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		(") 1,756,000	
000256 工事用道路	(") 190	m ³	(") 2,306.02	(") 438,144	歩A・単A [金額B] B単 256号
000257 工事用道路	(") 59	m ³	(") 1,652.33	(") 97,488	歩A・単A [金額B] B単 257号
000258 工事用道路	(") 100	m ³	(") 1,652.33	(") 165,233	歩A・単A [金額B] B単 258号
000259 工事用道路	(") 120	m ³	(") 1,652.33	(") 198,280	歩A・単A [金額B] B単 259号
000260 工事用道路	(") 98	m ³	(") 253.46	(") 24,840	歩A・単A [金額B] B単 260号
000261 工事用道路（撤去）	(") 470	m ³	(") 1,396.95	(") 656,569	歩A・単A [金額B] B単 261号
000262 敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm	(") 457	m ²	(") 384.97	(") 175,932	歩A・単A [金額B] B単 262号
合 計				(") 1,756,486	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		(") 14,000	
000263 遮水シート	(") 94	m ²	(") 134.36	(") 12,630	歩A・単A [金額B] B単 263号
000264 殺運搬・処理	(") 0.2	m ³	(") 6,385	(") 1,277	歩A・単A [金額B] B単 264号
合 計				(") 13,907	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		(") 607,000	
000265 排水ポンプ（仮設）	(") 1	式	(") 131,619	(") 131,619	歩A・単A [金額B] B単 265号
000266 排水ポンプ（仮設）	(") 1	式	(") 475,271	(") 475,271	歩A・単A [金額B] B単 266号
合 計				(") 606,890	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 電気設備工				(")	
	1.000	式		1,046,000	
000267 受電設備	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	179,734	179,734	B単 267号
000268 受電設備	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	182,953	182,953	B単 268号
000269 受電設備	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	183,273	183,273	B単 269号
000270 受電設備	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	183,273	183,273	B単 270号
000271 配電設備	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	84,058	84,058	B単 271号
000272 配電設備	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	109,846	109,846	B単 272号
000273 配電設備	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	61,317	61,317	B単 273号
000274 配電設備	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	61,317	61,317	B単 274号
合 計				(")	
				1,045,771	
・ 仮設工 新郷工区、任意仮設工	1.000	式		8,994,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		(")	
	1.000	式		6,289,000	
000275 工事用道路	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	510	m3	2,115.44	1,078,876	B単 275号
000276 工事用道路	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	660	m3	1,461.75	964,756	B単 276号
000277 工事用道路	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	430	m3	1,461.75	628,553	B単 277号
000278 工事用道路	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	72	m3	1,461.75	105,246	B単 278号
000279 工事用道路	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	400	m3	1,461.75	584,701	B単 279号
000280 工事用道路	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	94	m3	253.46	23,826	B単 280号
000281 工事用道路（撤去）	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	2,100	m3	1,225.43	2,573,407	B単 281号
000282 敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	792	m²	416.41	329,803	B単 282号
合 計				(")	
				6,289,168	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		(")	
	1.000	式		22,000	
000283 遮水シート 設置・撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	147	m²	134.36	19,751	B単 283号
000284 搬運搬・処理 廃プラスチック類（遮水シート）	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	0.3	m3	6,193.33	1,858	B単 284号
合 計				(")	
				21,609	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		(")	
	1.000	式		876,000	
000285 排水ポンプ（仮設）	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	307,273	307,273	B単 285号
000286 排水ポンプ（仮設）	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	568,714	568,714	B単 286号
合 計				(")	
				875,987	
・ ・ 電気設備工	1.000	式		(")	
	1.000	式		1,807,000	
000287 受電設備	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	179,654	179,654	B単 287号
000288 受電設備	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	183,672	183,672	B単 288号
000289 受電設備	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	179,042	179,042	B単 289号
000290 受電設備	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	186,143	186,143	B単 290号
000291 受電設備	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	185,962	185,962	B単 291号
000292 受電設備	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	185,962	185,962	B単 292号
000293 配電設備	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	84,049	84,049	B単 293号
000294 配電設備	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	110,046	110,046	B単 294号
000295 配電設備	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	95,274	95,274	B単 295号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000296 配電設備	(") 1	式	(") 242,610	(") 242,610	歩A・単A [金額B] B単 296号
000297 配電設備	(") 1	式	(") 87,145	(") 87,145	歩A・単A [金額B] B単 297号
000298 配電設備	(") 1	式	(") 87,145	(") 87,145	歩A・単A [金額B] B単 298号
合 計				(") 1,806,704	
・仮設工 新郷その2工区、任意仮設工	1.000	式		(") 8,711,000	
・仮設道路工	1.000	式		(") 6,087,000	
000299 工事用道路	(") 41	m3	(") 3,314.19	(") 135,882	歩A・単A [金額B] B単 299号
000300 工事用道路	(") 1,000	m3	(") 2,115.44	(") 2,115,442	歩A・単A [金額B] B単 300号
000301 工事用道路	(") 270	m3	(") 1,461.75	(") 394,673	歩A・単A [金額B] B単 301号
000302 工事用道路	(") 58	m3	(") 1,461.75	(") 84,782	歩A・単A [金額B] B単 302号
000303 工事用道路	(") 100	m3	(") 1,461.75	(") 146,175	歩A・単A [金額B] B単 303号
000304 工事用道路	(") 260	m3	(") 1,461.75	(") 380,055	歩A・単A [金額B] B単 304号
000305 工事用道路	(") 150	m3	(") 253.47	(") 38,021	歩A・単A [金額B] B単 305号
000306 工事用道路（撤去）	(") 1,800	m3	(") 1,225.43	(") 2,205,778	歩A・単A [金額B] B単 306号
000307 敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm	(") 1,441	m ²	(") 406.88	(") 586,327	歩A・単A [金額B] B単 307号
合 計				(") 6,087,135	
・仮設土留・仮締切工	1.000	式		(") 29,000	
000308 遮水シート 設置・撤去	(") 197	m ²	(") 134.36	(") 26,469	歩A・単A [金額B] B単 308号
000309 葎運搬・処理 廃プラスチック類（遮水シート）	(") 0.4	m3	(") 6,195	(") 2,478	歩A・単A [金額B] B単 309号
合 計				(") 28,947	
・排水処理工	1.000	式		(") 1,196,000	
000310 排水ポンプ（仮設）	(") 1	式	(") 382,305	(") 382,305	歩A・単A [金額B] B単 310号
000311 排水ポンプ（仮設）	(") 1	式	(") 813,200	(") 813,200	歩A・単A [金額B] B単 311号
合 計				(") 1,195,505	
・電気設備工	1.000	式		(") 1,399,000	
000312 受電設備	(") 1	式	(") 179,654	(") 179,654	歩A・単A [金額B] B単 312号
000313 受電設備	(") 1	式	(") 185,109	(") 185,109	歩A・単A [金額B] B単 313号
000314 受電設備	(") 1	式	(") 179,680	(") 179,680	歩A・単A [金額B] B単 314号
000315 受電設備	(") 1	式	(") 185,882	(") 185,882	歩A・単A [金額B] B単 315号
000316 受電設備	(") 1	式	(") 185,508	(") 185,508	歩A・単A [金額B] B単 316号
000317 配電設備	(") 1	式	(") 84,049	(") 84,049	歩A・単A [金額B] B単 317号
000318 配電設備	(") 1	式	(") 110,404	(") 110,404	歩A・単A [金額B] B単 318号
000319 配電設備	(") 1	式	(") 60,814	(") 60,814	歩A・単A [金額B] B単 319号
000320 配電設備	(") 1	式	(") 166,613	(") 166,613	歩A・単A [金額B] B単 320号
000321 配電設備	(") 1	式	(") 61,636	(") 61,636	歩A・単A [金額B] B単 321号
合 計				(") 1,399,349	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000003	*** B単－ 3号 *** 流用土盛土					
			m3	(") 2,140		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 流用土盛土					
			m3	(") 2,106		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 流用土盛土					
			m3	(") 907		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 作業残土処理					
	土砂,末次受入地		m3	(") 1,002		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 作業残土処理					
	土砂,末次受入地		m3	(") 1,235		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 作業残土処理					
	草根混じり土,一ノ原受入地		m3	(") 7,164		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 流用土盛土					
			m3	(") 2,140		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 流用土盛土					
			m3	(") 2,106		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 流用土盛土					
			m3	(") 907		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 作業残土処理					
	土砂,末次受入地		m3	(") 1,406		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 作業残土処理					
	草根混じり土,一ノ原受入地		m3	(") 7,164		歩A・単A
000024	*** B単－ 24号 *** 流用土盛土					
			m3	(") 2,140		歩A・単A
000025	*** B単－ 25号 *** 流用土盛土					
			m3	(") 2,106		歩A・単A
000026	*** B単－ 26号 *** 流用土盛土					
			m3	(") 907		歩A・単A
000031	*** B単－ 31号 *** 作業残土処理					
	土砂,末次受入地		m3	(") 1,002		歩A・単A
000032	*** B単－ 32号 *** 作業残土処理					
	土砂,末次受入地		m3	(") 1,235		歩A・単A
000033	*** B単－ 33号 *** 作業残土処理					
	草根混じり土,一ノ原受入地		m3	(") 7,164		歩A・単A
000036	*** B単－ 36号 *** 土砂掘削・運搬					
			m3	(") 1,271		歩A・単A
000037	*** B単－ 37号 *** 流用土盛土					
			m3	(") 2,140		歩A・単A
000038	*** B単－ 38号 *** 流用土盛土					
			m3	(") 2,106		歩A・単A
000043	*** B単－ 43号 *** 作業残土処理					
	土砂,末次受入地		m3	(") 1,002		歩A・単A
000044	*** B単－ 44号 *** 作業残土処理					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土砂,末次受入地		m3	(") 1,235		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 作業残土処理					
	土砂,末次受入地		m3	(") 1,235		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 作業残土処理					
	草根混じり土,一ノ原受入地		m3	(") 7,164		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 殻運搬・処理					
	プラスチック類（改良材空袋）		m3	(") 6,194		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 殻運搬・処理					
	プラスチック類（改良材空袋）		m3	(") 6,384		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 殻運搬・処理					
	プラスチック類（改良材空袋）		m3	(") 6,194		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 殻運搬・処理					
	プラスチック類（改良材空袋）		m3	(") 6,194		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 舗装版切断					
	As,舗装版厚=15cm以下		m	(") 623		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 舗装版切断排水処理					
	汚泥		m3	(") 8,386		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 舗装版破碎					
	As,舗装版厚=15cm以下		m ²	(") 213		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 殻運搬・処理					
	As殻		m3	(") 5,177		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 水路内雑物運搬・処理					
	水路内雑物		m3	(") 10,291		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 木柵撤去					
	チェーンソー		m	(") 184		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 木柵運搬・処理					
	木くず		m3	(") 5,222		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 舗装版切断					
	As,舗装版厚=15cm以下		m	(") 623		歩A・単A
000066	*** B単— 66号 *** 舗装版切断排水処理					
	汚泥		m3	(") 8,386		歩A・単A
000067	*** B単— 67号 *** 舗装版破碎					
	As,舗装版厚=15cm以下		m ²	(") 213		歩A・単A
000068	*** B単— 68号 *** 殻運搬・処理					
	As殻		m3	(") 5,478		歩A・単A
000069	*** B単— 69号 *** 水路内雑物運搬・処理					
	水路内雑物		m3	(") 10,291		歩A・単A
000070	*** B単— 70号 *** 木柵撤去					
	チェーンソー		m	(") 184		歩A・単A
000071	*** B単— 71号 *** 木柵運搬・処理					
	木くず		m3	(") 5,222		歩A・単A
000072	*** B単— 72号 *** 舗装版切断					
	As,舗装版厚=15cm以下		m	(") 623		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000073	*** B単－ 73号 *** 舗装版切断排水処理					
	汚泥		m3	(") 8,386		歩A・単A
000074	*** B単－ 74号 *** 舗装版破砕					
	As,舗装版厚=15cm以下		m ²	(") 213		歩A・単A
000075	*** B単－ 75号 *** 殻運搬・処理					
	As殻		m3	(") 5,177		歩A・単A
000076	*** B単－ 76号 *** 水路内雑物運搬・処理					
	水路内雑物		m3	(") 10,291		歩A・単A
000077	*** B単－ 77号 *** 木柵撤去					
	チェンソー		m	(") 184		歩A・単A
000078	*** B単－ 78号 *** 木柵運搬・処理					
	木くず		m3	(") 5,222		歩A・単A
000079	*** B単－ 79号 *** 舗装版切断					
	As,舗装版厚=15cm以下		m	(") 623		歩A・単A
000080	*** B単－ 80号 *** 舗装版切断排水処理					
	汚泥		m3	(") 8,386		歩A・単A
000081	*** B単－ 81号 *** 舗装版破砕					
	As,舗装版厚=15cm以下		m ²	(") 213		歩A・単A
000082	*** B単－ 82号 *** 殻運搬・処理					
	As殻		m3	(") 5,177		歩A・単A
000083	*** B単－ 83号 *** 水路内雑物運搬・処理					
	水路内雑物		m3	(") 10,291		歩A・単A
000084	*** B単－ 84号 *** 木柵撤去					
	チェンソー		m	(") 184		歩A・単A
000085	*** B単－ 85号 *** 木柵運搬・処理					
	木くず		m3	(") 5,222		歩A・単A
000086	*** B単－ 86号 *** ブロックマット					
			m ²	(") 7,298		歩A・単A
000087	*** B単－ 87号 *** ブロックマット					
			m ²	(") 7,238		歩A・単A
000088	*** B単－ 88号 *** アンカーピン					
	SD295,D16,加工含み		本	(") 790.90		歩A・単A
000089	*** B単－ 89号 *** コンクリートブロック張り（撤去）					
			m ²	(") 1,796		歩A・単A
000090	*** B単－ 90号 *** コンクリートブロック張り（復旧）					
	t=10cm,既設利用,吸出防止ｼｰﾄ（合成繊維t=10mm）		m ²	(") 4,151		歩A・単A
000091	*** B単－ 91号 *** 階段工					
	1:2.0勾配,一般型（6段）		箇所	(") 62,398		歩A・単A
000092	*** B単－ 92号 *** 構造物接続部					
	吸出防止ｼｰﾄ（合成繊維t=10mm）		箇所	(") 2,438		歩A・単A
000093	*** B単－ 93号 *** ブロックマット					
			m ²	(") 7,298		歩A・単A
000094	*** B単－ 94号 *** ブロックマット					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			m ²	7,238		歩A・単A
000095	*** B単－ 95号 *** アンカービン					
	SD295,D16,加工含み		本	(") 790.90		歩A・単A
000096	*** B単－ 96号 *** コンクリートブロック張り（撤去）					
			m ²	(") 1,796		歩A・単A
000097	*** B単－ 97号 *** コンクリートブロック張り（復旧）					
	t=10cm,既設利用,吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		m ²	(") 4,151		歩A・単A
000098	*** B単－ 98号 *** 階段工					
	1:2.0勾配,一般型（6段）		箇所	(") 62,398		歩A・単A
000099	*** B単－ 99号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所	(") 2,438		歩A・単A
000100	*** B単－ 100号 *** ブロックマット					
			m ²	(") 7,298		歩A・単A
000101	*** B単－ 101号 *** アンカービン					
	SD295,D16,加工含み		本	(") 790.90		歩A・単A
000102	*** B単－ 102号 *** コンクリートブロック張り（撤去）					
			m ²	(") 1,796		歩A・単A
000103	*** B単－ 103号 *** コンクリートブロック張り（復旧）					
	t=10cm,既設利用,吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		m ²	(") 4,151		歩A・単A
000104	*** B単－ 104号 *** 階段工					
	1:2.0勾配,一般型（6段）		箇所	(") 62,398		歩A・単A
000105	*** B単－ 105号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所	(") 2,364		歩A・単A
000106	*** B単－ 106号 *** ブロックマット					
			m ²	(") 7,298		歩A・単A
000107	*** B単－ 107号 *** アンカービン					
	SD295,D16,加工含み		本	(") 790.90		歩A・単A
000108	*** B単－ 108号 *** コンクリートブロック張り（撤去）					
			m ²	(") 1,796		歩A・単A
000109	*** B単－ 109号 *** コンクリートブロック張り（復旧）					
	t=10cm,既設利用,吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		m ²	(") 4,151		歩A・単A
000110	*** B単－ 110号 *** 階段工					
	1:2.0勾配,一般型（6段）		箇所	(") 62,398		歩A・単A
000111	*** B単－ 111号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所	(") 2,364		歩A・単A
000112	*** B単－ 112号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4E		m	(") 1,303		歩A・単A
000113	*** B単－ 113号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4E,既設利用		m	(") 1,391		歩A・単A
000114	*** B単－ 114号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4ES		m	(") 1,303		歩A・単A
000115	*** B単－ 115号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4ES,既設利用		m	(") 1,391		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000116	*** B単－ 116号 *** 転落防止柵撤去					
	H=1.5m		m	(") 1,819		歩A・単A
000117	*** B単－ 117号 *** 転落防止柵復旧					
	H=1.5m,既設利用		m	(") 2,632		歩A・単A
000118	*** B単－ 118号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4E		m	(") 1,303		歩A・単A
000119	*** B単－ 119号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4E,既設利用		m	(") 1,391		歩A・単A
000120	*** B単－ 120号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4ES		m	(") 1,303		歩A・単A
000121	*** B単－ 121号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4ES,既設利用		m	(") 1,391		歩A・単A
000122	*** B単－ 122号 *** 転落防止柵撤去					
	H=1.5m		m	(") 1,819		歩A・単A
000123	*** B単－ 123号 *** 転落防止柵復旧					
	H=1.5m,既設利用		m	(") 2,632		歩A・単A
000124	*** B単－ 124号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4ES		m	(") 1,303		歩A・単A
000125	*** B単－ 125号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4ES,既設利用		m	(") 1,391		歩A・単A
000126	*** B単－ 126号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4E		m	(") 1,303		歩A・単A
000127	*** B単－ 127号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4E,既設利用		m	(") 1,391		歩A・単A
000128	*** B単－ 128号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4ES		m	(") 1,303		歩A・単A
000129	*** B単－ 129号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4ES,既設利用		m	(") 1,391		歩A・単A
000130	*** B単－ 130号 *** 暗渠排水工					
	VUφ65,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所	(") 19,095		歩A・単A
000131	*** B単－ 131号 *** 暗渠排水工					
	VUφ75,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所	(") 20,054		歩A・単A
000132	*** B単－ 132号 *** 暗渠排水工					
	VUφ100,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所	(") 21,816		歩A・単A
000133	*** B単－ 133号 *** 耕地復旧（耕起）					
			m ²	(") 25		歩A・単A
000134	*** B単－ 134号 *** 畦畔復旧					
	土堤		m	(") 1,007		歩A・単A
000135	*** B単－ 135号 *** 田面排水工					
	VPφ250		箇所	(") 19,699		歩A・単A
000136	*** B単－ 136号 *** 田面排水工					
	HPφ200,既設利用		箇所	(") 12,652		歩A・単A
000137	*** B単－ 137号 *** 田面排水工					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	HPφ250,既設利用		箇所	12,652		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 ***					
	水叩き					
				(")		
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所	1,740		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 ***					
	耕地復旧（耕起）					
			m ²	(")		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 ***			25		
	耕地復旧（耕起）					
			m ²	(")		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 ***			25		
	畦畔復旧					
	土堤		m	(")		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 ***			1,007		
	耕地復旧（耕起）					
			m ²	(")		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 ***			25		
	畦畔復旧					
	土堤		m	(")		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 ***			1,007		
	田面排水工					
	VPφ100		箇所	(")		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 ***			4,877		
	水叩き					
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所	(")		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 ***			1,740		
	不陸整正					
	補足材なし		m ²	(")		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 ***			164		
	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度7スロ(13),t=4cm		m ²	(")		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 ***			1,476		
	区画線					
	実線,15cm,溶融式		m	(")		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 ***			312		
	敷砂利					
	RC-40,t=10cm,敷均し		m ²	(")		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 ***			781		
	敷砂利					
	RC-40,t=10cm,敷均し		m ²	(")		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 ***			794		
	歩車道境界ブロック撤去					
	既設利用		m	(")		歩A・単A
000152	*** B単ー 152号 ***			1,294		
	歩車道境界ブロック復旧					
	既設利用		m	(")		歩A・単A
000153	*** B単ー 153号 ***			3,011		
	不陸整正					
	補足材なし		m ²	(")		歩A・単A
000154	*** B単ー 154号 ***			164		
	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度7スロ(13),t=4cm		m ²	(")		歩A・単A
000155	*** B単ー 155号 ***			1,476		
	区画線					
	実線,15cm,溶融式		m	(")		歩A・単A
000156	*** B単ー 156号 ***			312		
	歩車道境界ブロック撤去					
	既設利用		m	(")		歩A・単A
000157	*** B単ー 157号 ***			1,294		
	歩車道境界ブロック復旧					
	既設利用		m	(")		歩A・単A
000158	*** B単ー 158号 ***			3,011		
	不陸整正					
	補足材なし		m ²	(")		歩A・単A
				164		

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000159	*** B単－ 159号 *** 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度750(13),t=4cm		m ²	(") 1,476		歩A・単A
000160	*** B単－ 160号 *** 区画線					
	実線,15cm,溶融式		m	(") 312		歩A・単A
000161	*** B単－ 161号 *** 敷砂利					
	RC-40,t=10cm,敷均し		m ²	(") 781		歩A・単A
000162	*** B単－ 162号 *** 敷砂利					
	RC-40,t=10cm,敷均し		m ²	(") 794		歩A・単A
000163	*** B単－ 163号 *** 歩車道境界ブロック撤去					
	既設利用		m	(") 1,294		歩A・単A
000164	*** B単－ 164号 *** 歩車道境界ブロック復旧					
	既設利用		m	(") 3,011		歩A・単A
000165	*** B単－ 165号 *** 不陸整正					
	補足材なし		m ²	(") 164		歩A・単A
000166	*** B単－ 166号 *** 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度750(13),t=4cm		m ²	(") 1,476		歩A・単A
000167	*** B単－ 167号 *** 区画線					
	実線,15cm,溶融式		m	(") 312		歩A・単A
000168	*** B単－ 168号 *** 敷砂利					
	RC-40,t=10cm,敷均し		m ²	(") 794		歩A・単A
000169	*** B単－ 169号 *** 歩車道境界ブロック撤去					
	既設利用		m	(") 1,294		歩A・単A
000170	*** B単－ 170号 *** 歩車道境界ブロック復旧					
	既設利用		m	(") 3,011		歩A・単A
000173	*** B単－ 173号 *** 土木シート					
	敷設～撤去		m ²	(") 251		歩A・単A
000174	*** B単－ 174号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（土木シート）		m ³	(") 6,194		歩A・単A
000175	*** B単－ 175号 *** 工事用道路（坂路）					
	B=4.5m		m	(") 14,416		歩A・単A
000176	*** B単－ 176号 *** 工事用道路（待避所）					
	進入路(3),B=3.0m		m ³	(") 3,341		歩A・単A
000177	*** B単－ 177号 *** 工事用道路（すり付け盛土）					
	耕作用進入路,B=4.0m		m ³	(") 2,687		歩A・単A
000178	*** B単－ 178号 *** 敷鉄板（法肩仮設道路）					
	t=22mm		m ²	(") 1,601		歩A・単A
000179	*** B単－ 179号 *** 敷鉄板（法肩仮設道路）					
	t=22mm		m ²	(") 1,618		歩A・単A
000180	*** B単－ 180号 *** 敷鉄板（水路内仮設道路）					
	t=22mm		m ²	(") 737		歩A・単A
000181	*** B単－ 181号 *** 敷鉄板（進入路3）					
	t=22mm		m ²	(") 1,601		歩A・単A
000182	*** B単－ 182号 *** 敷鉄板（車廻部）					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	t=22mm		m ²	(") 622		歩A・単A
000183	敷鉄板（待避所） *** B単ー 183号 ***					
	t=22mm		m ²	(") 1,618		歩A・単A
000184	敷鉄板（農業用水管保護） *** B単ー 184号 ***					
	t=22mm		m ²	(") 1,646		歩A・単A
000185	敷鉄板（耕作用進入路） *** B単ー 185号 ***					
	t=22mm		m ²	(") 1,601		歩A・単A
000186	締切盛土（大型土のう） *** B単ー 186号 ***					
	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量 *** B単ー 187号 ***		m3	(") 7,397		歩A・単A
000187	締切盛土					
	設置～撤去,マサ土（搬入土） *** B単ー 188号 ***		m3	(") 4,297		歩A・単A
000188	殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（大型土のう空袋） *** B単ー 189号 ***		m3	(") 6,194		歩A・単A
000189	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B *** B単ー 190号 ***		人	(") 14,191		歩A・単A
000190	土木シート					
	敷設～撤去 *** B単ー 191号 ***		m ²	(") 251		歩A・単A
000191	殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（土木シート） *** B単ー 192号 ***		m3	(") 6,384		歩A・単A
000192	工事用道路（待避所）					
	進入路(3),B=3.0m *** B単ー 193号 ***		m3	(") 3,703		歩A・単A
000193	敷鉄板（法肩仮設道路）					
	t=22mm *** B単ー 194号 ***		m ²	(") 1,230		歩A・単A
000194	敷鉄板（進入路3）					
	t=22mm *** B単ー 195号 ***		m ²	(") 1,230		歩A・単A
000195	敷鉄板（待避所）					
	t=22mm *** B単ー 196号 ***		m ²	(") 1,230		歩A・単A
000196	敷鉄板（農業用水管保護）					
	t=22mm *** B単ー 197号 ***		m ²	(") 1,276		歩A・単A
000197	締切盛土（大型土のう）					
	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量 *** B単ー 198号 ***		m3	(") 7,397		歩A・単A
000198	殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（大型土のう空袋） *** B単ー 199号 ***		m3	(") 6,384		歩A・単A
000199	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B *** B単ー 200号 ***		人	(") 14,191		歩A・単A
000200	土木シート					
	敷設～撤去 *** B単ー 201号 ***		m ²	(") 251		歩A・単A
000201	殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（土木シート） *** B単ー 202号 ***		m3	(") 6,194		歩A・単A
000202	工事用道路（坂路）					
	B=4.5m *** B単ー 203号 ***		m	(") 16,631		歩A・単A
000203	工事用道路（坂路）					
	B=4.5m		m	(") 15,393		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000204	*** B単－ 204号 *** 工事用道路（待避所）					
	進入路(4),B=3.0m		m3	(") 3,341		歩A・単A
000205	*** B単－ 205号 *** 敷鉄板（法肩仮設道路）					
	t=22mm		m ²	(") 1,327		歩A・単A
000206	*** B単－ 206号 *** 敷鉄板（法肩仮設道路）					
	t=22mm		m ²	(") 1,601		歩A・単A
000207	*** B単－ 207号 *** 敷鉄板（水路内仮設道路）					
	t=22mm		m ²	(") 948		歩A・単A
000208	*** B単－ 208号 *** 敷鉄板（拡幅+隅切部）					
	t=22mm		m ²	(") 834		歩A・単A
000209	*** B単－ 209号 *** 敷鉄板（車廻部）					
	t=22mm		m ²	(") 834		歩A・単A
000210	*** B単－ 210号 *** 敷鉄板（待避所）					
	t=22mm		m ²	(") 1,601		歩A・単A
000211	*** B単－ 211号 *** 敷鉄板（上水道管保護）					
	t=22mm		m ²	(") 1,655		歩A・単A
000212	*** B単－ 212号 *** 締切盛土（大型土のう）					
	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m3	(") 7,397		歩A・単A
000213	*** B単－ 213号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m3	(") 6,194		歩A・単A
000214	*** B単－ 214号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	φ200, No.139		箇所	(") 799,946		歩A・単A
000215	*** B単－ 215号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	φ200, No.143		箇所	(") 1,026,041		歩A・単A
000216	*** B単－ 216号 *** 交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	(") 14,191		歩A・単A
000217	*** B単－ 217号 *** 土木シート					
	敷設～撤去		m ²	(") 251		歩A・単A
000218	*** B単－ 218号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（土木シート）		m3	(") 6,194		歩A・単A
000219	*** B単－ 219号 *** 工事用道路（坂路）					
	B=4.5m		m	(") 15,056		歩A・単A
000220	*** B単－ 220号 *** 工事用道路（すり付け盛土）					
	耕作用進入路,B=4.0m		m3	(") 2,560		歩A・単A
000221	*** B単－ 221号 *** 工事用道路（仮設歩道）					
	B=2.5m		m3	(") 3,214		歩A・単A
000222	*** B単－ 222号 *** 敷砂利					
	RC-40, t=10cm,敷均し		m ²	(") 781		歩A・単A
000223	*** B単－ 223号 *** 敷鉄板（法肩仮設道路）					
	t=22mm		m ²	(") 1,750		歩A・単A
000224	*** B単－ 224号 *** 敷鉄板（水路内仮設道路）					
	t=22mm		m ²	(") 816		歩A・単A
000225	*** B単－ 225号 *** 敷鉄板（進入路6）					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	t=22mm		m ²	(") 1,742		歩A・単A
000226	敷鉄板（車廻部） *** B単— 226号 ***					
	t=22mm		m ²	(") 904		歩A・単A
000227	敷鉄板（耕作用進入路） *** B単— 227号 ***					
	t=22mm		m ²	(") 1,750		歩A・単A
000228	締切盛土（大型土のう） *** B単— 228号 ***					
	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m ³	(") 7,397		歩A・単A
000229	搬運搬・処理 *** B単— 229号 ***					
	廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m ³	(") 6,194		歩A・単A
000230	仮設フェンス設置 *** B単— 230号 ***					
	H=1.0m		m	(") 1,985		歩A・単A
000231	仮設フェンス撤去 *** B単— 231号 ***					
	H=1.0m		m	(") 208		歩A・単A
000232	交通誘導警備員 *** B単— 232号 ***					
	交通誘導警備員B		人	(") 14,191		歩A・単A
000233	工事用道路 *** B単— 233号 ***					
			m ³	(") 2,115.44		歩A・単A
000234	工事用道路 *** B単— 234号 ***					
			m ³	(") 1,461.75		歩A・単A
000235	工事用道路 *** B単— 235号 ***					
			m ³	(") 1,461.75		歩A・単A
000236	工事用道路 *** B単— 236号 ***					
			m ³	(") 1,461.75		歩A・単A
000237	工事用道路 *** B単— 237号 ***					
			m ³	(") 1,461.75		歩A・単A
000238	工事用道路 *** B単— 238号 ***					
			m ³	(") 1,461.75		歩A・単A
000239	工事用道路 *** B単— 239号 ***					
			m ³	(") 253.47		歩A・単A
000240	工事用道路（撤去） *** B単— 240号 ***					
			m ³	(") 1,225.43		歩A・単A
000241	敷鉄板（水路内敷鉄板） *** B単— 241号 ***					
	t=22mm		m ²	(") 394.50		歩A・単A
000242	遮水シート *** B単— 242号 ***					
	設置・撤去		m ²	(") 134.36		歩A・単A
000243	搬運搬・処理 *** B単— 243号 ***					
	廃プラスチック類（遮水シート）		m ³	(") 6,193.33		歩A・単A
000244	排水ポンプ（仮設） *** B単— 244号 ***					
			式	(") 266,971		歩A・単A
000245	排水ポンプ（仮設） *** B単— 245号 ***					
			式	(") 747,265		歩A・単A
000246	受電設備 *** B単— 246号 ***					
			式	(") 179,734		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000247	*** B単ー 247号 *** 受電設備					
			式	(") 185,109		歩A・単A
000248	*** B単ー 248号 *** 受電設備					
			式	(") 179,201		歩A・単A
000249	*** B単ー 249号 *** 受電設備					
			式	(") 179,520		歩A・単A
000250	*** B単ー 250号 *** 受電設備					
			式	(") 179,520		歩A・単A
000251	*** B単ー 251号 *** 配電設備					
			式	(") 84,058		歩A・単A
000252	*** B単ー 252号 *** 配電設備					
			式	(") 110,396		歩A・単A
000253	*** B単ー 253号 *** 配電設備					
			式	(") 60,753		歩A・単A
000254	*** B単ー 254号 *** 配電設備					
			式	(") 60,793		歩A・単A
000255	*** B単ー 255号 *** 配電設備					
			式	(") 60,793		歩A・単A
000256	*** B単ー 256号 *** 工事用道路					
			m3	(") 2,306.02		歩A・単A
000257	*** B単ー 257号 *** 工事用道路					
			m3	(") 1,652.33		歩A・単A
000258	*** B単ー 258号 *** 工事用道路					
			m3	(") 1,652.33		歩A・単A
000259	*** B単ー 259号 *** 工事用道路					
			m3	(") 1,652.33		歩A・単A
000260	*** B単ー 260号 *** 工事用道路					
			m3	(") 253.46		歩A・単A
000261	*** B単ー 261号 *** 工事用道路（撤去）					
			m3	(") 1,396.95		歩A・単A
000262	*** B単ー 262号 *** 敷鉄板（水路内敷鉄板）					
	t=22mm		m ²	(") 384.97		歩A・単A
000263	*** B単ー 263号 *** 遮水シート					
	設置・撤去		m ²	(") 134.36		歩A・単A
000264	*** B単ー 264号 *** 搬運搬・処理					
	廃プラスチック類（遮水シート）		m3	(") 6,385		歩A・単A
000265	*** B単ー 265号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			式	(") 131,619		歩A・単A
000266	*** B単ー 266号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			式	(") 475,271		歩A・単A
000267	*** B単ー 267号 *** 受電設備					
			式	(") 179,734		歩A・単A
000268	*** B単ー 268号 *** 受電設備					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			式	182,953		歩A・単A
000269	*** B単－ 269号 *** 受電設備					
			式	(") 183,273		歩A・単A
000270	*** B単－ 270号 *** 受電設備					
			式	(") 183,273		歩A・単A
000271	*** B単－ 271号 *** 配電設備					
			式	(") 84,058		歩A・単A
000272	*** B単－ 272号 *** 配電設備					
			式	(") 109,846		歩A・単A
000273	*** B単－ 273号 *** 配電設備					
			式	(") 61,317		歩A・単A
000274	*** B単－ 274号 *** 配電設備					
			式	(") 61,317		歩A・単A
000275	*** B単－ 275号 *** 工事用道路					
			m3	(") 2,115.44		歩A・単A
000276	*** B単－ 276号 *** 工事用道路					
			m3	(") 1,461.75		歩A・単A
000277	*** B単－ 277号 *** 工事用道路					
			m3	(") 1,461.75		歩A・単A
000278	*** B単－ 278号 *** 工事用道路					
			m3	(") 1,461.75		歩A・単A
000279	*** B単－ 279号 *** 工事用道路					
			m3	(") 1,461.75		歩A・単A
000280	*** B単－ 280号 *** 工事用道路					
			m3	(") 253.46		歩A・単A
000281	*** B単－ 281号 *** 工事用道路（撤去）					
			m3	(") 1,225.43		歩A・単A
000282	*** B単－ 282号 *** 敷鉄板（水路内敷鉄板）					
	t=22mm		m ²	(") 416.41		歩A・単A
000283	*** B単－ 283号 *** 遮水シート					
	設置・撤去		m ²	(") 134.36		歩A・単A
000284	*** B単－ 284号 *** 殺運搬・処理					
	廃プラスチック類（遮水シート）		m3	(") 6,193.33		歩A・単A
000285	*** B単－ 285号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			式	(") 307,273		歩A・単A
000286	*** B単－ 286号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			式	(") 568,714		歩A・単A
000287	*** B単－ 287号 *** 受電設備					
			式	(") 179,654		歩A・単A
000288	*** B単－ 288号 *** 受電設備					
			式	(") 183,672		歩A・単A
000289	*** B単－ 289号 *** 受電設備					
			式	(") 179,042		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000290	*** B単－ 290号 *** 受電設備					
			式	(") 186,143		歩A・単A
000291	*** B単－ 291号 *** 受電設備					
			式	(") 185,962		歩A・単A
000292	*** B単－ 292号 *** 受電設備					
			式	(") 185,962		歩A・単A
000293	*** B単－ 293号 *** 配電設備					
			式	(") 84,049		歩A・単A
000294	*** B単－ 294号 *** 配電設備					
			式	(") 110,046		歩A・単A
000295	*** B単－ 295号 *** 配電設備					
			式	(") 95,274		歩A・単A
000296	*** B単－ 296号 *** 配電設備					
			式	(") 242,610		歩A・単A
000297	*** B単－ 297号 *** 配電設備					
			式	(") 87,145		歩A・単A
000298	*** B単－ 298号 *** 配電設備					
			式	(") 87,145		歩A・単A
000299	*** B単－ 299号 *** 工事用道路					
			m3	(") 3,314.19		歩A・単A
000300	*** B単－ 300号 *** 工事用道路					
			m3	(") 2,115.44		歩A・単A
000301	*** B単－ 301号 *** 工事用道路					
			m3	(") 1,461.75		歩A・単A
000302	*** B単－ 302号 *** 工事用道路					
			m3	(") 1,461.75		歩A・単A
000303	*** B単－ 303号 *** 工事用道路					
			m3	(") 1,461.75		歩A・単A
000304	*** B単－ 304号 *** 工事用道路					
			m3	(") 1,461.75		歩A・単A
000305	*** B単－ 305号 *** 工事用道路					
			m3	(") 253.47		歩A・単A
000306	*** B単－ 306号 *** 工事用道路（撤去）					
			m3	(") 1,225.43		歩A・単A
000307	*** B単－ 307号 *** 敷鉄板（水路内敷鉄板）					
	t=22mm		m ²	(") 406.88		歩A・単A
000308	*** B単－ 308号 *** 遮水シート					
	設置・撤去		m ²	(") 134.36		歩A・単A
000309	*** B単－ 309号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（遮水シート）		m3	(") 6,195		歩A・単A
000310	*** B単－ 310号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			式	(") 382,305		歩A・単A
000311	*** B単－ 311号 *** 排水ポンプ（仮設）					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			式	813,200		歩A・単A
000312	*** B単— 312号 *** 受電設備					
			式	(") 179,654		歩A・単A
000313	*** B単— 313号 *** 受電設備					
			式	(") 185,109		歩A・単A
000314	*** B単— 314号 *** 受電設備					
			式	(") 179,680		歩A・単A
000315	*** B単— 315号 *** 受電設備					
			式	(") 185,882		歩A・単A
000316	*** B単— 316号 *** 受電設備					
			式	(") 185,508		歩A・単A
000317	*** B単— 317号 *** 配電設備					
			式	(") 84,049		歩A・単A
000318	*** B単— 318号 *** 配電設備					
			式	(") 110,404		歩A・単A
000319	*** B単— 319号 *** 配電設備					
			式	(") 60,814		歩A・単A
000320	*** B単— 320号 *** 配電設備					
			式	(") 166,613		歩A・単A
000321	*** B単— 321号 *** 配電設備					
			式	(") 61,636		歩A・単A
000322	*** B単— 322号 *** 中和処理施設					
	炭酸ガス		式	(") 841,431		歩A・単A
000323	*** B単— 323号 *** 中和処理施設					
	炭酸ガス		式	(") 330,351		歩A・単A
000324	*** B単— 324号 *** 用水対策					
	№119, φ50		式	(") 460,218		歩A・単A
000325	*** B単— 325号 *** 用水対策					
	№122+35.50, φ50		式	(") 510,166		歩A・単A
000326	*** B単— 326号 *** 中和処理施設					
	炭酸ガス		式	(") 888,058		歩A・単A
000327	*** B単— 327号 *** 用水対策					
	№119, φ50		式	(") 893,500		歩A・単A
000328	*** B単— 328号 *** 用水対策					
	№122+35.50, φ50		式	(") 938,258		歩A・単A
000329	*** B単— 329号 *** 中和処理施設					
	炭酸ガス		式	(") 699,540		歩A・単A
000330	*** B単— 330号 *** 中和処理施設					
	炭酸ガス		式	(") 287,204		歩A・単A
000331	*** B単— 331号 *** 用水対策					
	№134+22.40, φ200×3台		式	(") 4,898,903		歩A・単A
000332	*** B単— 332号 *** 中和処理施設					
	炭酸ガス		式	(") 774,091		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000333	*** B単— 333号 *** 中和処理施設					
	炭酸ガス		式	(") 409,349		歩A・単A
000334	*** B単— 334号 *** 用水対策					
	N=139+4.40, φ50		式	(") 740,870		歩A・単A
000335	*** B単— 335号 *** 用水対策					
	N=140+13.90, φ50		式	(") 952,452		歩A・単A
000336	*** B単— 336号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	地盤改良攪拌混合機		台	(") 622,344		歩A・単A
000337	*** B単— 337号 *** 重建設機械輸送					
	ロングフォーム枠		台	(") 137,866		歩A・単A
000338	*** B単— 338号 *** 仮設材輸送費					
	敷鉄板		ton	(") 7,928.14		歩A・単A
000339	*** B単— 339号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	地盤改良攪拌混合機		台	(") 622,344		歩A・単A
000340	*** B単— 340号 *** 重建設機械輸送					
	ロングフォーム枠		台	(") 137,866		歩A・単A
000341	*** B単— 341号 *** 仮設材輸送費					
	敷鉄板		ton	(") 7,928.14		歩A・単A
000342	*** B単— 342号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	地盤改良攪拌混合機		台	(") 622,344		歩A・単A
000343	*** B単— 343号 *** 重建設機械輸送					
	ロングフォーム枠		台	(") 137,866		歩A・単A
000344	*** B単— 344号 *** 仮設材輸送費					
	敷鉄板		ton	(") 7,928.14		歩A・単A
000345	*** B単— 345号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	地盤改良攪拌混合機		台	(") 622,344		歩A・単A
000346	*** B単— 346号 *** 重建設機械輸送					
	ロングフォーム枠		台	(") 137,866		歩A・単A
000347	*** B単— 347号 *** 仮設材輸送費					
	敷鉄板		ton	(") 7,928.14		歩A・単A
000348	*** B単— 348号 *** 草類運搬・処理					
	草類（刈草）		m3	(") 7,650		歩A・単A
000349	*** B単— 349号 *** 草類運搬・処理					
	草類（水草）		m3	(") 9,714		歩A・単A
000350	*** B単— 350号 *** ポータブルコーン貫入試験					
	単管式		m	(") 3,059		歩A・単A
000351	*** B単— 351号 *** 草類運搬・処理					
	草類（刈草）		m3	(") 7,808		歩A・単A
000352	*** B単— 352号 *** 草類運搬・処理					
	草類（水草）		m3	(") 9,714		歩A・単A
000353	*** B単— 353号 *** ポータブルコーン貫入試験					
	単管式		m	(") 3,059		歩A・単A
000354	*** B単— 354号 *** 草類運搬・処理					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	草類（刈草）		m3	(") 7,650		歩A・単A
	*** B単－ 355号 ***					
000355	草類運搬・処理					
	草類（水草）		m3	(") 9,714		歩A・単A
	*** B単－ 356号 ***					
000356	ポータブルコーン貫入試験					
	単管式		m	(") 3,059		歩A・単A
	*** B単－ 357号 ***					
000357	草類運搬・処理					
	草類（刈草）		m3	(") 7,650		歩A・単A
	*** B単－ 358号 ***					
000358	草類運搬・処理					
	草類（水草）		m3	(") 9,714		歩A・単A
	*** B単－ 359号 ***					
000359	ポータブルコーン貫入試験					
	単管式		m	(") 3,059		歩A・単A
	*** B単－ 360号 ***					
000360	電気基本料金					
			式	(") 45,728		歩A・単A
	*** B単－ 361号 ***					
000361	電気基本料金					
			式	(") 28,713		歩A・単A
	*** B単－ 362号 ***					
000362	電気基本料金					
			式	(") 354,125		歩A・単A
	*** B単－ 363号 ***					
000363	電気基本料金					
			式	(") 113,788		歩A・単A
	*** B単－ 364号 ***					
000364	土砂掘削（ICT）					
			m3	(") 293		歩A・単A
	*** B単－ 365号 ***					
000365	土砂掘削（ICT）					
			m3	(") 293		歩A・単A
	*** B単－ 366号 ***					
000366	法面整形（ICT,掘削部）					
			m ²	(") 1,261		歩A・単A
	*** B単－ 367号 ***					
000367	法面整形（ICT,掘削部）					
			m ²	(") 1,489		歩A・単A
	*** B単－ 368号 ***					
000368	法面整形（ICT,盛土部）					
			m ²	(") 1,122		歩A・単A
	*** B単－ 369号 ***					
000369	法面整形（ICT,盛土部）					
			m ²	(") 1,301		歩A・単A
	*** B単－ 370号 ***					
000370	土砂掘削（ICT）					
			m3	(") 355		歩A・単A
	*** B単－ 371号 ***					
000371	土砂掘削（ICT）					
			m3	(") 355		歩A・単A
	*** B単－ 372号 ***					
000372	法面整形（ICT,掘削部）					
			m ²	(") 1,261		歩A・単A
	*** B単－ 373号 ***					
000373	法面整形（ICT,盛土部）					
			m ²	(") 1,122		歩A・単A
	*** B単－ 374号 ***					
000374	土砂掘削（ICT）					
			m3	(") 355		歩A・単A
	*** B単－ 375号 ***					
000375	土砂掘削（ICT）					
			m3	(") 355		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000376	*** B単— 376号 *** 法面整形 (ICT,掘削部)			(") 1,261		歩A・単A
000377	*** B単— 377号 *** 法面整形 (ICT,掘削部)		m ²	(") 1,489		歩A・単A
000378	*** B単— 378号 *** 法面整形 (ICT,盛土部)		m ²	(") 1,122		歩A・単A
000379	*** B単— 379号 *** 法面整形 (ICT,盛土部)		m ²	(") 1,301		歩A・単A
000380	*** B単— 380号 *** 土砂掘削 (ICT)		m ³	(") 293		歩A・単A
000381	*** B単— 381号 *** 土砂掘削 (ICT)		m ³	(") 293		歩A・単A
000382	*** B単— 382号 *** 法面整形 (ICT,掘削部)		m ²	(") 1,261		歩A・単A
000383	*** B単— 383号 *** 法面整形 (ICT,掘削部)		m ²	(") 1,489		歩A・単A
000384	*** B単— 384号 *** 法面整形 (ICT,盛土部)		m ²	(") 1,122		歩A・単A
000385	*** B単— 385号 *** 法面整形 (ICT,盛土部)		m ²	(") 1,301		歩A・単A
000386	*** B単— 386号 *** 安定処理		m ³	(") 3,165		歩A・単A
000387	*** B単— 387号 *** 安定処理		m ³	(") 3,670		歩A・単A
000388	*** B単— 388号 *** 安定処理		m ³	(") 3,165		歩A・単A
000389	*** B単— 389号 *** 安定処理		m ³	(") 3,165		歩A・単A
000390	*** B単— 390号 *** 安定処理		m ³	(") 3,670		歩A・単A
000391	*** B単— 391号 *** 安定処理		m ³	(") 3,165		歩A・単A
000392	*** B単— 392号 *** 安定処理		m ³	(") 3,670		歩A・単A
000393	*** B単— 393号 *** 作業残土処理		m ³	(") 2,922		歩A・単A
000394	*** B単— 394号 *** 作業残土処理		m ³	(") 2,922		歩A・単A
000395	*** B単— 395号 *** 作業残土処理		m ³	(") 2,922		歩A・単A
000396	*** B単— 396号 *** 敷鉄板		m ²	(") 2,661		歩A・単A
000397	*** B単— 397号 *** 架空線防護管取付・取外し					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電力ケーブル		式	(") 204,393		歩A・単A
000398	*** B単ー 398号 *** 架空線防護管取付・取外し					
	NTTケーブル		式	(") 253,295		歩A・単A
000399	*** B単ー 399号 *** システム初期費（ICT）					
			式	(") 571,155		歩A・単A
000400	*** B単ー 400号 *** 歩掛調査					
			式	(") 79,370		歩A・単A
000401	*** B単ー 401号 *** 3次元起工測量					
	南里工区		式	(") 1,480,419		歩A・単A
000402	*** B単ー 402号 *** 3次元起工測量					
	南里その2工区		式	(") 506,208		歩A・単A
000403	*** B単ー 403号 *** 3次元起工測量					
	新郷工区		式	(") 1,289,397		歩A・単A
000404	*** B単ー 404号 *** 3次元起工測量					
	新郷その2工区		式	(") 1,709,645		歩A・単A
000405	*** B単ー 405号 *** 3次元設計データ作成費					
	南里工区		式	(") 983,762		歩A・単A
000406	*** B単ー 406号 *** 3次元設計データ作成費					
	南里その2工区		式	(") 525,310		歩A・単A
000407	*** B単ー 407号 *** 3次元設計データ作成費					
	新郷工区		式	(") 878,700		歩A・単A
000408	*** B単ー 408号 *** 3次元設計データ作成費					
	新郷その2工区		式	(") 983,762		歩A・単A
000409	*** B単ー 409号 *** 3次元出来形管理補正					
	南里工区		式	(") 6,962,745		歩A・単A
000410	*** B単ー 410号 *** 3次元出来形管理補正					
	南里その2工区		式	(") 2,817,572		歩A・単A
000411	*** B単ー 411号 *** 3次元出来形管理補正					
	新郷工区		式	(") 6,513,843		歩A・単A
000412	*** B単ー 412号 *** 3次元出来形管理補正					
	新郷その2工区		式	(") 7,020,051		歩A・単A
000413	*** B単ー 413号 *** 作業残土処理					
	雑物混じり土、一ノ原受入地		m3	(0) 7,164		歩A・単A
000414	*** B単ー 414号 *** 安定処理					
	石灰系固化材（50kg/m3）		m3	(0) 2,541		歩A・単A
000415	*** B単ー 415号 *** 安定処理					
	石灰系固化材発塵抑制型（50kg/m3）		m3	(0) 2,902		歩A・単A
000416	*** B単ー 416号 *** 止めコンクリート					
	補強コンクリート		箇所	(0) 17,213		歩A・単A
000417	*** B単ー 417号 *** 天端コンクリート					
			m	(0) 3,542		歩A・単A
000418	*** B単ー 418号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所	(0) 2,512		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 419号 ***					
000419	転落防止柵復旧材料費					
			式	(0) 186,813		歩A・単A
	*** B単－ 420号 ***					
000420	暗渠排水工					
	VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所	(0) 18,387		歩A・単A
	*** B単－ 421号 ***					
000421	田面排水工					
	VPφ150,既設利用		箇所	(0) 5,278		歩A・単A
	*** B単－ 422号 ***					
000422	田面排水工					
	VUφ200		箇所	(0) 10,657		歩A・単A
	*** B単－ 423号 ***					
000423	田面排水工					
	DCIPφ200 既設利用		箇所	(0) 60,066		歩A・単A
	*** B単－ 424号 ***					
000424	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度750(13),t=3cm		m ²	(0) 1,100		歩A・単A
	*** B単－ 425号 ***					
000425	締切盛土（大型土のう）					
	補助労務（潜水士）		人	(0) 43,958		歩A・単A
	*** B単－ 426号 ***					
000426	敷鉄板					
	t-22mm		m ²	(0) 6,228		歩A・単A
	*** B単－ 427号 ***					
000427	敷鉄板					
	t-22mm		m ²	(0) 626		歩A・単A
	*** B単－ 428号 ***					
000428	用水対策					
	Nφ119, φ50		式	(0) 132,217		歩A・単A
	*** B単－ 429号 ***					
000429	動植物保護					
			人	(0) 15,912		歩A・単A
	*** B単－ 430号 ***					
000430	締固めた土のコーン指数試験					
			試料	(0) 6,690		歩A・単A
	*** B単－ 431号 ***					
000431	末次仮置場除草工					
	刈払・集積		回	(0) 171,988		歩A・単A
	*** B単－ 432号 ***					
000432	草類運搬・処理					
	草類（刈草）		m3	(0) 7,650		歩A・単A
	*** B単－ 433号 ***					
000433	末次仮置場除草工					
	刈払・集積		回	(0) 171,988		歩A・単A
	*** B単－ 434号 ***					
000434	草類運搬・処理					
	草類（刈草）		m3	(0) 7,650		歩A・単A
	*** B単－ 435号 ***					
000435	末次仮置場除草工					
	刈払・集積		回	(0) 171,988		歩A・単A
	*** B単－ 436号 ***					
000436	草類運搬・処理					
	草類（刈草）		m3	(0) 7,650		歩A・単A
	*** B単－ 437号 ***					
000437	電気基本料金					
			式	(0) 46,472		歩A・単A
	*** B単－ 438号 ***					
000438	揚水機場仮設電気					
	南里工区、19号揚水機場		式	(0) 427,000		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線(南里工区)水路改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:南里線(南里工区)水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 3号 ***					
000003	流用土盛土		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンパクタ 90kg級					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	(/) 1,000	m3	2,246	(/) 2,246	S単 3号
	合 計				(/) 2,246	
	単 価				(/) 2,140	
	官積算単価				2,246	合意率 0.952804
	*** B単一 4号 ***					
000004	流用土盛土		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動ロータリ式 (3~4t)					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(/) 1,000	m3	1,717	(/) 1,717	S単 4号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(/) 1,000	m3	493	(/) 493	S単 6号
	合 計				(/) 2,210	
	単 価				(/) 2,106	
	官積算単価				2,210	合意率 0.952941
	*** B単一 5号 ***					
000005	流用土盛土		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	BH0.28m3敷均し+振動ロータリ式 (3~4t)					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(/) 1,000	m3	952	(/) 952	S単 178号
	合 計				(/) 952	
	単 価				(/) 907	
	官積算単価				952	合意率 0.952731
	*** B単一 10号 ***					
000010	作業残土処理 土砂,末次受入地		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,整地					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(/) 1,000	m3	898.2	(/) 898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(/) 1,000	m3	154.3	(/) 154	S単 180号
	合 計				(/) 1,052	
	単 価				(/) 1,002	
	官積算単価				1,052	合意率 0.952471
	*** B単一 11号 ***					
000011	作業残土処理 土砂,末次受入地		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	2度扱い,整地					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(/) 1,000	m3	244.1	(/) 244	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(/) 1,000	m3	898.2	(/) 898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(/) 1,000	m3	154.3	(/) 154	S単 180号
	合 計				(/) 1,296	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				1,235	
	官積算単価				1,296	合意率 0.952932
	*** B単— 12号 ***					
000012	作業残土処理				(")	歩A
	草根混じり土、一ノ原受入地		m3		1.000	当たり算出
Y00001	1度扱い、有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準、ハック妙山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、31.5km以下	0.800	m3	3,773	3,018	S単 175号
S02123	処分価格	(")			(")	
	草根混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	S単 55号
	合 計				(")	
					7,518	
	単 価				(")	
					7,164	
	官積算単価				7,518	合意率 0.952913
	*** B単— 15号 ***					
000015	流用土盛土				(")	歩A
			m3		1.000	当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンパクタ 90kg級					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,246	2,246	S単 3号
	合 計				(")	
					2,246	
	単 価				(")	
					2,140	
	官積算単価				2,246	合意率 0.952804
	*** B単— 16号 ***					
000016	流用土盛土				(")	歩A
			m3		1.000	当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動ロータリ式 (3～4t)					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない	1.000	m3	1,717	1,717	S単 4号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻、3.0～4.0ton、なし	1.000	m3	493	493	S単 6号
	合 計				(")	
					2,210	
	単 価				(")	
					2,106	
	官積算単価				2,210	合意率 0.952941
	*** B単— 17号 ***					
000017	流用土盛土				(")	歩A
			m3		1.000	当たり算出
Y00001	BH0.28m3敷均し+振動ロータリ式 (3～4t)					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(")			(")	
	2.5m以上4.0m未満、-、-、なし	1.000	m3	952	952	S単 178号
	合 計				(")	
					952	
	単 価				(")	
					907	
	官積算単価				952	合意率 0.952731
	*** B単— 20号 ***					
000020	作業残土処理				(")	歩A
	土砂、末次受入地		m3		1.000	当たり算出
Y00001	2度扱い、整地					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂、土量50,000m3未満	1.000	m3	244.1	244	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準、ハック妙山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、5.5km以下	1.000	m3	1,078	1,078	S単 176号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	154.3	(") 154	S単 180号
	合 計				(") 1,476	
	単 価				(") 1,406	
	官積算単価				1,476	合意率 0.952574
	*** B単一 21号 ***					
000021	作業残土処理 葎根混じり土,一ノ原受入地		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km 以下	(") 0.800	m3	3,773	(") 3,018	S単 175号
S02123	処分価格 葎根混じり土	(") 1.000	m3	4,500	(") 4,500	S単 55号
	合 計				(") 7,518	
	単 価				(") 7,164	
	官積算単価				7,518	合意率 0.952913
	*** B単一 24号 ***					
000024	流用土盛土		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンク 90kg級					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンク(I)	(") 1.000	m3	2,246	(") 2,246	S単 3号
	合 計				(") 2,246	
	単 価				(") 2,140	
	官積算単価				2,246	合意率 0.952804
	*** B単一 25号 ***					
000025	流用土盛土		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンク搭乗式 (3~4t)					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,717	(") 1,717	S単 4号
S01082	締固工(振動コンク締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(") 1.000	m3	493	(") 493	S単 6号
	合 計				(") 2,210	
	単 価				(") 2,106	
	官積算単価				2,210	合意率 0.952941
	*** B単一 26号 ***					
000026	流用土盛土		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	BH0.28m3敷均し+振動コンク搭乗式 (3~4t)					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	952	(") 952	S単 178号
	合 計				(") 952	
	単 価				(") 907	
	官積算単価				952	合意率 0.952731
	*** B単一 31号 ***					
000031	作業残土処理 土砂,末次受入地		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	1度扱い,整地					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ [°] ツク秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.000	m3	898.2	(") 898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	154.3	(") 154	S単 180号
	合 計				(") 1,052	
	単 価				(") 1,002	
	官積算単価				1,052	合意率 0.952471
	*** B単一 32号 ***					
000032	作業残土処理 土砂,末次受入地		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	2度扱い,整地					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	244.1	(") 244	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ [°] ツク秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.000	m3	898.2	(") 898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	154.3	(") 154	S単 180号
	合 計				(") 1,296	
	単 価				(") 1,235	
	官積算単価				1,296	合意率 0.952932
	*** B単一 33号 ***					
000033	作業残土処理 草根混じり土,一ノ原受入地		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ [°] ツク秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下	(") 0.800	m3	3,773	(") 3,018	S単 175号
S02123	処分価格 草根混じり土	(") 1.000	m3	4,500	(") 4,500	S単 55号
	合 計				(") 7,518	
	単 価				(") 7,164	
	官積算単価				7,518	合意率 0.952913
	*** B単一 36号 ***					
000036	土砂掘削・運搬		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（水路底土）					
S01010	機械土工(超ロングアームハ [°] ツク秒掘削) ハ [°] ツク秒	(") 1.000	m3	617	(") 617	S単 1号
S01035	ダンプトラック運搬(超ロングアームハ [°] ツク秒積込) 1.0km以下,無し,普通	(") 1.000	m3	717	(") 717	S単 2号
	合 計				(") 1,334	
	単 価				(") 1,271	
	官積算単価				1,334	合意率 0.952773
	*** B単一 37号 ***					
000037	流用土盛土		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンバ [°] タ 90kg級					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンバ [°] タ(Ⅰ)	(") 1.000	m3	2,246	(") 2,246	S単 3号
	合 計				(") 2,246	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				2,140	
	官積算単価				2,246	合意率 0.952804
	*** B単一 38号 ***					
000038	流用土盛土		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動ローダ乗式（3～4t）					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(") 1.000	m3	1,717	(") 1,717	S単 4号
S01082	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					
	締固工(振動ローダ締固め2.5m未満)	(") 1.000	m3	493	(") 493	S単 6号
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし					
	合 計				(") 2,210	
	単 価				(") 2,106	
	官積算単価				2,210	合意率 0.952941
	*** B単一 43号 ***					
000043	作業残土処理		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂,末次受入地					
	1度扱い,整地					
SA0121	SP 土砂等運搬	(") 1.000	m3	898.2	(") 898	S単 174号
	標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下					
SA0161	SP 整地	(") 1.000	m3	154.3	(") 154	S単 180号
	残土受入れ地での処理,-,-,なし					
	合 計				(") 1,052	
	単 価				(") 1,002	
	官積算単価				1,052	合意率 0.952471
	*** B単一 44号 ***					
000044	作業残土処理		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂,末次受入地					
	2度扱い,整地					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(") 1.000	m3	244.1	(") 244	S単 173号
SA0121	土砂,土量50,000m3未満					
	SP 土砂等運搬	(") 1.000	m3	898.2	(") 898	S単 174号
	標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下					
SA0161	SP 整地	(") 1.000	m3	154.3	(") 154	S単 180号
	残土受入れ地での処理,-,-,なし					
	合 計				(") 1,296	
	単 価				(") 1,235	
	官積算単価				1,296	合意率 0.952932
	*** B単一 45号 ***					
000045	作業残土処理		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂,末次受入地					
	未改良土（曝気後）,整地					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(") 1.000	m3	244.1	(") 244	S単 173号
SA0121	土砂,土量50,000m3未満					
	SP 土砂等運搬	(") 1.000	m3	898.2	(") 898	S単 174号
	標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下					
SA0161	SP 整地	(") 1.000	m3	154.3	(") 154	S単 180号
	残土受入れ地での処理,-,-,なし					
	合 計				(") 1,296	
	単 価				(") 1,235	
	官積算単価				1,296	合意率 0.952932

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 46号 ***					
000046	作業残土処理				(/)	歩A
	草根混じり土,一ノ原受入地		m3		1,000	当たり算出
Y00001	1度扱い,有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬	(/)			(/)	
	標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km	0.800	m3	3,773	3,018	S単 175号
	以下					
S02123	処分価格	(/)			(/)	
	草根混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	S単 55号
					(/)	
	合 計				7,518	
					(/)	
	単 価				7,164	
						合意率
	官積算単価				7,518	0.952913
	*** B単一 49号 ***					
000049	穀運搬・処理				(/)	歩A
	プラスチック類 (改良材空袋)		m3		1,000	当たり算出
S02123	積込・運搬	(/)			(/)	
	廃プラスチック類	1.000	m3	2,000	2,000	S単 56号
S02123	処分価格	(/)			(/)	
	廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	S単 57号
					(/)	
	合 計				6,500	
					(/)	
	単 価				6,194	
						合意率
	官積算単価				6,500	0.952923
	*** B単一 51号 ***					
000051	穀運搬・処理				(/)	歩A
	プラスチック類 (改良材空袋)		m3		1,000	当たり算出
S02123	積込・運搬	(/)			(/)	
	廃プラスチック類	1.000	m3	2,200	2,200	S単 58号
S02123	処分価格	(/)			(/)	
	廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	S単 57号
					(/)	
	合 計				6,700	
					(/)	
	単 価				6,384	
						合意率
	官積算単価				6,700	0.952835
	*** B単一 54号 ***					
000054	穀運搬・処理				(/)	歩A
	プラスチック類 (改良材空袋)		m3		1,000	当たり算出
S02123	積込・運搬	(/)			(/)	
	廃プラスチック類	1.000	m3	2,000	2,000	S単 56号
S02123	処分価格	(/)			(/)	
	廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	S単 57号
					(/)	
	合 計				6,500	
					(/)	
	単 価				6,194	
						合意率
	官積算単価				6,500	0.952923
	*** B単一 57号 ***					
000057	穀運搬・処理				(/)	歩A
	プラスチック類 (改良材空袋)		m3		1,000	当たり算出
S02123	積込・運搬	(/)			(/)	
	廃プラスチック類	1.000	m3	2,000	2,000	S単 56号
S02123	処分価格	(/)			(/)	
	廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	S単 57号
					(/)	
	合 計				6,500	
					(/)	
	単 価				6,194	
						合意率
	官積算単価				6,500	0.952923

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 58号 ***					
000058	舗装版切断 As,舗装版厚=15cm以下		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(/) 1,000	m	653.6	(/) 654	S単 184号
	合 計				(/) 654	
	単 価				(/) 623	
	官積算単価				654	合意率 0.952599
	*** B単— 59号 ***					
000059	舗装版切断排水処理 汚泥		m3		(/) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 汚泥	(/) 1,000	m3	8,800	(/) 8,800	S単 59号
	合 計				(/) 8,800	
	単 価				(/) 8,386	
	官積算単価				8,800	合意率 0.952954
	*** B単— 60号 ***					
000060	舗装版破碎 As,舗装版厚=15cm以下		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(/) 1,000	m ²	223.7	(/) 224	S単 183号
	合 計				(/) 224	
	単 価				(/) 213	
	官積算単価				224	合意率 0.950892
	*** B単— 61号 ***					
000061	殻運搬・処理 As殻		m3		(/) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(/) 1,000	m3	2,133	(/) 2,133	S単 181号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(/) 1,000	m3	3,300	(/) 3,300	S単 60号
	合 計				(/) 5,433	
	単 価				(/) 5,177	
	官積算単価				5,433	合意率 0.95288
	*** B単— 62号 ***					
000062	水路内雑物運搬・処理 水路内雑物		m3		(/) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 水路内雑物	(/) 1,000	m3	2,800	(/) 2,800	S単 61号
S02123	処分価格 水路内雑物	(/) 1,000	m3	8,000	(/) 8,000	S単 62号
	合 計				(/) 10,800	
	単 価				(/) 10,291	
	官積算単価				10,800	合意率 0.95287
	*** B単— 63号 ***					
000063	木柵撤去 チェーンソー		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00301	木柵撤去	(/) 1,000	m	193	(/) 193	T単 10号
	合 計				(/) 193	
	単 価				(/) 184	
	官積算単価				193	合意率 0.953367

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 64号 ***					
000064	木柵運搬・処理				(/)	歩A
	木くず		m3		1,000	当たり算出
S02123	処分場運搬	(/)			(/)	
	木くず（生木）,距離：36.5km以下,路面：良好	1,000	m3	2,480	2,480	S単 63号
S02123	処分価格	(/)			(/)	
	木くず（生木）	1,000	m3	3,000	3,000	S単 64号
	合 計				5,480	
	単 価				(/)	
					5,222	
	官積算単価				5,480	合意率 0.952919
	*** B単－ 65号 ***					
000065	舗装版切断				(/)	歩A
	As,舗装版厚=15cm以下		m		1,000	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(/)			(/)	
	7ｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	653.6	654	S単 184号
	合 計				(/)	
					654	
	単 価				(/)	
					623	
	官積算単価				654	合意率 0.952599
	*** B単－ 66号 ***					
000066	舗装版切断排水処理				(/)	歩A
	汚泥		m3		1,000	当たり算出
S02123	処分価格	(/)			(/)	
	汚泥	1,000	m3	8,800	8,800	S単 59号
	合 計				(/)	
					8,800	
	単 価				(/)	
					8,386	
	官積算単価				8,800	合意率 0.952954
	*** B単－ 67号 ***					
000067	舗装版破碎				(/)	歩A
	As,舗装版厚=15cm以下		m ²		1,000	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(/)			(/)	
	7ｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	223.7	224	S単 183号
	合 計				(/)	
					224	
	単 価				(/)	
					213	
	官積算単価				224	合意率 0.950892
	*** B単－ 68号 ***					
000068	殻運搬・処理				(/)	歩A
	As殻		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(/)			(/)	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1,000	m3	2,449	2,449	S単 182号
S02123	建設廃材	(/)			(/)	
	アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	3,300	3,300	S単 60号
	合 計				(/)	
					5,749	
	単 価				(/)	
					5,478	
	官積算単価				5,749	合意率 0.952861
	*** B単－ 69号 ***					
000069	水路内雑物運搬・処理				(/)	歩A
	水路内雑物		m3		1,000	当たり算出
S02123	積込・運搬	(/)			(/)	
	水路内雑物	1,000	m3	2,800	2,800	S単 61号
S02123	処分価格	(/)			(/)	
	水路内雑物	1,000	m3	8,000	8,000	S単 62号
	合 計				(/)	
					10,800	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				10,291	
	官積算単価				10,800	合意率 0.95287
	*** B単－ 70号 ***					
000070	木柵撤去 チェンソー		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00301	木柵撤去	(") 1.000	m	193	(") 193	T単 10号
					(") 193	
	合 計				(") 184	
	単 価				(") 184	
	官積算単価				193	合意率 0.953367
	*** B単－ 71号 ***					
000071	木柵運搬・処理 木くず		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず（生木）,距離：36.5km以下,路面：良好	(") 1.000	m3	2,480	(") 2,480	S単 63号
S02123	処分価格 木くず（生木）	(") 1.000	m3	3,000	(") 3,000	S単 64号
					(") 5,480	
	合 計				(") 5,222	
	単 価				(") 5,222	
	官積算単価				5,480	合意率 0.952919
	*** B単－ 72号 ***					
000072	舗装版切断 As,舗装版厚=15cm以下		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	653.6	(") 654	S単 184号
					(") 654	
	合 計				(") 623	
	単 価				(") 623	
	官積算単価				654	合意率 0.952599
	*** B単－ 73号 ***					
000073	舗装版切断排水処理 汚泥		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 汚泥	(") 1.000	m3	8,800	(") 8,800	S単 59号
					(") 8,800	
	合 計				(") 8,386	
	単 価				(") 8,386	
	官積算単価				8,800	合意率 0.952954
	*** B単－ 74号 ***					
000074	舗装版破碎 As,舗装版厚=15cm以下		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	223.7	(") 224	S単 183号
					(") 224	
	合 計				(") 213	
	単 価				(") 213	
	官積算単価				224	合意率 0.950892
	*** B単－ 75号 ***					
000075	殻運搬・処理 As殻		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(") 1.000	m3	2,133	(") 2,133	S単 181号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m3	3,300	(") 3,300	S単 60号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 5,433	
	単 価				(") 5,177	
	官積算単価				5,433	合意率 0.95288
	*** B単一 76号 ***					
000076	水路内雑物運搬・処理		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬	(") 1.000	m3	2,800	(") 2,800	S単 61号
S02123	処分価格	(") 1.000	m3	8,000	(") 8,000	S単 62号
	水路内雑物					
	合 計				(") 10,800	
	単 価				(") 10,291	
	官積算単価				10,800	合意率 0.95287
	*** B単一 77号 ***					
000077	木柵撤去		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00301	チェンソー	(") 1.000	m	193	(") 193	T単 10号
	木柵撤去					
	合 計				(") 193	
	単 価				(") 184	
	官積算単価				193	合意率 0.953367
	*** B単一 78号 ***					
000078	木柵運搬・処理		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	木くず	(") 1.000	m3	2,480	(") 2,480	S単 63号
S02123	処分場運搬	(") 1.000	m3	3,000	(") 3,000	S単 64号
	木くず（生木）,距離：36.5km以下,路面：良好					
	処分価格	(") 1.000	m3		(") 3,000	
	木くず（生木）					
	合 計				(") 5,480	
	単 価				(") 5,222	
	官積算単価				5,480	合意率 0.952919
	*** B単一 79号 ***					
000079	舗装版切断		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	As,舗装版厚=15cm以下	(") 1.000	m	653.6	(") 654	S単 184号
	SP 舗装版切断					
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-					
	合 計				(") 654	
	単 価				(") 623	
	官積算単価				654	合意率 0.952599
	*** B単一 80号 ***					
000080	舗装版切断排水処理		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	汚泥	(") 1.000	m3	8,800	(") 8,800	S単 59号
	処分価格					
	汚泥					
	合 計				(") 8,800	
	単 価				(") 8,386	
	官積算単価				8,800	合意率 0.952954
	*** B単一 81号 ***					
000081	舗装版破碎		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
	As,舗装版厚=15cm以下					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0222	SP 舗装版破砕	(")			(")	
	7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	223.7	224	S単 183号
	合 計				(")	
					224	
	単 価				(")	
					213	
	官積算単価				224	合意率 0.950892
	*** B単一 82号 ***					
000082	殻運搬・処理				(")	歩A
	As殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	1.000	m3	2,133	2,133	S単 181号
S02123	建設廃材	(")			(")	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,300	3,300	S単 60号
	合 計				(")	
					5,433	
	単 価				(")	
					5,177	
	官積算単価				5,433	合意率 0.95288
	*** B単一 83号 ***					
000083	水路内雑物運搬・処理				(")	歩A
	水路内雑物		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	積込・運搬	(")			(")	
	水路内雑物	1.000	m3	2,800	2,800	S単 61号
S02123	処分価格	(")			(")	
	水路内雑物	1.000	m3	8,000	8,000	S単 62号
	合 計				(")	
					10,800	
	単 価				(")	
					10,291	
	官積算単価				10,800	合意率 0.95287
	*** B単一 84号 ***					
000084	木柵撤去				(")	歩A
	チェーンソー		m		1.000 m	当たり算出
T00301	木柵撤去	(")			(")	
		1.000	m	193	193	T単 10号
	合 計				(")	
					193	
	単 価				(")	
					184	
	官積算単価				193	合意率 0.953367
	*** B単一 85号 ***					
000085	木柵運搬・処理				(")	歩A
	木くず		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	処分場運搬	(")			(")	
	木くず(生木),距離:36.5km以下,路面:良好	1.000	m3	2,480	2,480	S単 63号
S02123	処分価格	(")			(")	
	木くず(生木)	1.000	m3	3,000	3,000	S単 64号
	合 計				(")	
					5,480	
	単 価				(")	
					5,222	
	官積算単価				5,480	合意率 0.952919
	*** B単一 86号 ***					
000086	ブロックマット				(")	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
Y00001	L=7.0m,t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設	(")			(")	
	7.0m,なし	1.000	m ²	559	559	S単 71号
S02116	ブロックマット	(")			(")	
	厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1.000	m ²	7,100	7,100	S単 33号
	合 計				(")	
					7,659	
	単 価				(")	
					7,298	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				7,659	合意率 0.952865
	*** B単－ 87号 ***					
000087	ブロックマット		m ²		(//) 1,000 m	歩A 当たり算出
Y00001	L=8.0m,t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設 8.0m,なし	(//) 1,000	m ²	496	(//) 496	S単 72号
S02116	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	(//) 1,000	m ²	7,100	(//) 7,100	S単 33号
	合 計				(//) 7,596	
	単 価				(//) 7,238	
	官積算単価				7,596	合意率 0.952869
	*** B単－ 88号 ***					
000088	アンカーピン SD295,D16,加工含み		本		(//) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	(//) 1,000	本	830	(//) 830	S単 34号
	合 計				(//) 830	
	単 価				(//) 790.90	
	官積算単価				830	合意率 0.952902
	*** B単－ 89号 ***					
000089	コンクリートブロック張り（撤去）		m ²		(//) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00405	コンクリートブロック張り工（撤去） 50×50×10cm,長期割引単価区分（賃料機械：なし）	(//) 1,000	m ²	1,885	(//) 1,885	T単 11号
	合 計				(//) 1,885	
	単 価				(//) 1,796	
	官積算単価				1,885	合意率 0.952785
	*** B単－ 90号 ***					
000090	コンクリートブロック張り（復旧） t=10cm,既設利用,吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		m ²		(//) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00407	コンクリートブロック張り工（復旧） 50×50×10cm,既設利用,長期割引なし	(//) 1,000	m ²	4,356	(//) 4,356	T単 12号
	合 計				(//) 4,356	
	単 価				(//) 4,151	
	官積算単価				4,356	合意率 0.952938
	*** B単－ 91号 ***					
000091	階段工 1:2.0勾配,一般型（6段）		箇所		(//) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00408	階段ブロック（一般型） 1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	(//) 2,400	m ²	27,284	(//) 65,482	T単 13号
	合 計				(//) 65,482	
	単 価				(//) 62,398	
	官積算単価				65,482	合意率 0.952903
	*** B単－ 92号 ***					
000092	構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所		(//) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=6.6m,W=0.6m					
T00413	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維）	(//) 3,960	m ²	646	(//) 2,558	T単 14号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 2,558	
	単 価				(") 2,438	
	官積算単価				2,558	合意率 0.953088
	*** B単— 93号 ***					
000093	ブロックマット		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	L=7.0m,t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設 7.0m,なし	(") 1.000	m ²	559	(") 559	S単 71号
S02116	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	(") 1.000	m ²	7,100	(") 7,100	S単 33号
	合 計				(") 7,659	
	単 価				(") 7,298	
	官積算単価				7,659	合意率 0.952865
	*** B単— 94号 ***					
000094	ブロックマット		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	L=8.0m,t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設 8.0m,なし	(") 1.000	m ²	496	(") 496	S単 72号
S02116	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	(") 1.000	m ²	7,100	(") 7,100	S単 33号
	合 計				(") 7,596	
	単 価				(") 7,238	
	官積算単価				7,596	合意率 0.952869
	*** B単— 95号 ***					
000095	アンカーピン SD295,D16,加工含む		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	(") 1.000	本	830	(") 830	S単 34号
	合 計				(") 830	
	単 価				(") 790.90	
	官積算単価				830	合意率 0.952901
	*** B単— 96号 ***					
000096	コンクリートブロック張り（撤去）		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00405	コンクリートブロック張り工（撤去） 50×50×10cm,長期割引単価区分（賃料機械：なし）	(") 1.000	m ²	1,885	(") 1,885	T単 11号
	合 計				(") 1,885	
	単 価				(") 1,796	
	官積算単価				1,885	合意率 0.952785
	*** B単— 97号 ***					
000097	コンクリートブロック張り（復旧） t=10cm,既設利用,吸出防止ｼｰﾄ（合成繊維t=10mm）		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00407	コンクリートブロック張り工（復旧） 50×50×10cm,既設利用,長期割引なし	(") 1.000	m ²	4,356	(") 4,356	T単 12号
	合 計				(") 4,356	
	単 価				(") 4,151	
	官積算単価				4,356	合意率 0.952938

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 98号 ***					
000098	階段工				(/)	歩A
	1:2.0勾配,一般型(6段)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00408	階段ブロック(一般型)	(/)			(/)	
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし	2.400	m	27,284	65,482	T単 13号
	合 計				65,482	
	単 価				(/)	
	官積算単価				62,398	
					65,482	合意率 0.952903
	*** B単－ 99号 ***					
000099	構造物接続部				(/)	歩A
	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	L=6.6m,W=0.6m					
T00413	土工用マット(シート類)敷設	(/)			(/)	
	吸出防止シート(合成繊維)	3.960	m	646	2,558	T単 14号
	合 計				2,558	
	単 価				(/)	
	官積算単価				2,438	
					2,558	合意率 0.953088
	*** B単－ 100号 ***					
000100	ブロックマット		m		(/)	歩A
Y00001	L=7.0m,t=8cm				1.000 m	当たり算出
S06009	ブロックマット敷設	(/)			(/)	
	7.0m,なし	1.000	m	559	559	S単 71号
S02116	ブロックマット	(/)			(/)	
	厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1.000	m	7,100	7,100	S単 33号
	合 計				7,659	
	単 価				(/)	
	官積算単価				7,298	
					7,659	合意率 0.952865
	*** B単－ 101号 ***					
000101	アンカーピン		本		(/)	歩A
	SD295,D16,加工含む				1.000 本	当たり算出
S02116	アンカーピン	(/)			(/)	
	SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	1.000	本	830	830	S単 34号
	合 計				830	
	単 価				(/)	
	官積算単価				790.90	
					830	合意率 0.952902
	*** B単－ 102号 ***					
000102	コンクリートブロック張り(撤去)		m		(/)	歩A
					1.000 m	当たり算出
T00405	コンクリートブロック張り工(撤去)	(/)			(/)	
	50×50×10cm,長期割引単価区分(賃料機械):なし)	1.000	m	1,885	1,885	T単 11号
	合 計				1,885	
	単 価				(/)	
	官積算単価				1,796	
					1,885	合意率 0.952785
	*** B単－ 103号 ***					
000103	コンクリートブロック張り(復旧)				(/)	歩A
	t=10cm,既設利用,吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		m		1.000 m	当たり算出
T00407	コンクリートブロック張り工(復旧)	(/)			(/)	
	50×50×10cm,既設利用,長期割引なし	1.000	m	4,356	4,356	T単 12号
	合 計				4,356	
	単 価				(/)	
					4,151	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				4,356	合意率 0.952938
	*** B単ー 104号 ***					
000104	階段工		箇所		(/)	歩A
	1:2.0勾配,一般型（6段）				1.000 箇所	当たり算出
T00408	階段ブロック（一般型）	(/)			(/)	
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	2.400	m ²	27,284	65,482	T単 13号
					(/)	
	合 計				65,482	
					(/)	
	単 価				62,398	
	官積算単価				65,482	合意率 0.952903
	*** B単ー 105号 ***					
000105	構造物接続部		箇所		(/)	歩A
	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）				1.000 箇所	当たり算出
Y00001	L=6.4m,W=0.6m					
T00413	土工用マット（シート類）敷設	(/)			(/)	
	吸出防止シート（合成繊維）	3.840	m ²	646	2,481	T単 14号
					(/)	
	合 計				2,481	
					(/)	
	単 価				2,364	
	官積算単価				2,481	合意率 0.952841
	*** B単ー 106号 ***					
000106	ブロックマット		m ²		(/)	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
Y00001	L=7.0m,t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設	(/)			(/)	
	7.0m,なし	1.000	m ²	559	559	S単 71号
S02116	ブロックマット	(/)			(/)	
	厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1.000	m ²	7,100	7,100	S単 33号
					(/)	
	合 計				7,659	
					(/)	
	単 価				7,298	
	官積算単価				7,659	合意率 0.952865
	*** B単ー 107号 ***					
000107	アンカーピン		本		(/)	歩A
	SD295,D16,加工含む				1.000 本	当たり算出
S02116	アンカーピン	(/)			(/)	
	SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	1.000	本	830	830	S単 34号
					(/)	
	合 計				830	
					(/)	
	単 価				790.90	
	官積算単価				830	合意率 0.952901
	*** B単ー 108号 ***					
000108	コンクリートブロック張り（撤去）		m ²		(/)	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
T00405	コンクリートブロック張り工（撤去）	(/)			(/)	
	50×50×10cm,長期割引単価区分（賃料機械：なし）	1.000	m ²	1,885	1,885	T単 11号
					(/)	
	合 計				1,885	
					(/)	
	単 価				1,796	
	官積算単価				1,885	合意率 0.952785
	*** B単ー 109号 ***					
000109	コンクリートブロック張り（復旧）		m ²		(/)	歩A
	t=10cm,既設利用,吸出防止シート（合成繊維t=10mm）				1.000 m ²	当たり算出
T00407	コンクリートブロック張り工（復旧）	(/)			(/)	
	50×50×10cm,既設利用,長期割引なし	1.000	m ²	4,356	4,356	T単 12号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					()	
	合 計				4,356	
					()	
	単 価				4,151	
						合意率
	官積算単価				4,356	0.952938
	*** B単ー 110号 ***					
000110	階段工		箇所		()	歩A
	1:2.0勾配,一般型（6段）				1.000 箇所	当たり算出
T00408	階段ブロック（一般型）	()			()	
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	2.400	m ²	27,284	65,482	T単 13号
					()	
	合 計				65,482	
					()	
	単 価				62,398	
						合意率
	官積算単価				65,482	0.952903
	*** B単ー 111号 ***					
000111	構造物接続部		箇所		()	歩A
	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）				1.000 箇所	当たり算出
Y00001	L=6.4m,W=0.6m					
T00413	土工用マット（シート類）敷設	()			()	
	吸出防止シート（合成繊維）	3.840	m ²	646	2,481	T単 14号
					()	
	合 計				2,481	
					()	
	単 価				2,364	
						合意率
	官積算単価				2,481	0.952841
	*** B単ー 112号 ***					
000112	ガードレール撤去		m		()	歩A
	Gr-C-4E				1.000 m	当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】	()			()	
	土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,367	1,367	S単 82号
					()	
	合 計				1,367	
					()	
	単 価				1,303	
						合意率
	官積算単価				1,367	0.953182
	*** B単ー 113号 ***					
000113	ガードレール復旧		m		()	歩A
	Gr-C-4E,既設利用				1.000 m	当たり算出
S08711	【ガードレール設置】	()			()	
	土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m	1,460	1,460	S単 80号
					()	
	合 計				1,460	
					()	
	単 価				1,391	
						合意率
	官積算単価				1,460	0.952739
	*** B単ー 114号 ***					
000114	ガードレール撤去		m		()	歩A
	Gr-C-4ES				1.000 m	当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】	()			()	
	土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,367	1,367	S単 82号
					()	
	合 計				1,367	
					()	
	単 価				1,303	
						合意率
	官積算単価				1,367	0.953182
	*** B単ー 115号 ***					
000115	ガードレール復旧		m		()	歩A
	Gr-C-4ES,既設利用				1.000 m	当たり算出
S08711	【ガードレール設置】	()			()	
	土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,曲支柱,する	1.000	m	1,460	1,460	S単 81号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 1,460	
	単 価				(") 1,391	
	官積算単価				1,460	合意率 0.952739
	*** B単－ 116号 ***					
000116	転落防止柵撤去 H=1.5m		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00505	転落防止柵撤去 H=1.5m	(") 1.000	m	1,909	(") 1,909	T単 15号
	合 計				(") 1,909	
	単 価				(") 1,819	
	官積算単価				1,909	合意率 0.952854
	*** B単－ 117号 ***					
000117	転落防止柵復旧 H=1.5m,既設利用		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00506	転落防止柵設置 H=1.5m	(") 1.000	m	2,762	(") 2,762	T単 16号
	合 計				(") 2,762	
	単 価				(") 2,632	
	官積算単価				2,762	合意率 0.952932
	*** B単－ 118号 ***					
000118	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	(") 1.000	m	1,367	(") 1,367	S単 82号
	合 計				(") 1,367	
	単 価				(") 1,303	
	官積算単価				1,367	合意率 0.953182
	*** B単－ 119号 ***					
000119	ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する	(") 1.000	m	1,460	(") 1,460	S単 80号
	合 計				(") 1,460	
	単 価				(") 1,391	
	官積算単価				1,460	合意率 0.952739
	*** B単－ 120号 ***					
000120	ガードレール撤去 Gr-C-4ES		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	(") 1.000	m	1,367	(") 1,367	S単 82号
	合 計				(") 1,367	
	単 価				(") 1,303	
	官積算単価				1,367	合意率 0.953182
	*** B単－ 121号 ***					
000121	ガードレール復旧 Gr-C-4ES,既設利用		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,曲支柱,する	(") 1.000	m	1,460	(") 1,460	S単 81号
	合 計				(") 1,460	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(//)	
	単 価				1,391	
	官積算単価				1,460	合意率 0.952739
	*** B単— 122号 ***					
000122	転落防止柵撤去 H=1.5m		m		(//) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00505	転落防止柵撤去 H=1.5m	(//) 1,000	m	1,909	(//) 1,909	T単 15号
	合 計				(//) 1,909	
	単 価				(//) 1,819	
	官積算単価				1,909	合意率 0.952854
	*** B単— 123号 ***					
000123	転落防止柵復旧 H=1.5m,既設利用		m		(//) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00506	転落防止柵設置 H=1.5m	(//) 1,000	m	2,762	(//) 2,762	T単 16号
	合 計				(//) 2,762	
	単 価				(//) 2,632	
	官積算単価				2,762	合意率 0.952932
	*** B単— 124号 ***					
000124	ガードレール撤去 Gr-C-4ES		m		(//) 1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	(//) 1,000	m	1,367	(//) 1,367	S単 82号
	合 計				(//) 1,367	
	単 価				(//) 1,303	
	官積算単価				1,367	合意率 0.953182
	*** B単— 125号 ***					
000125	ガードレール復旧 Gr-C-4ES,既設利用		m		(//) 1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,曲支柱,する	(//) 1,000	m	1,460	(//) 1,460	S単 81号
	合 計				(//) 1,460	
	単 価				(//) 1,391	
	官積算単価				1,460	合意率 0.952739
	*** B単— 126号 ***					
000126	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		(//) 1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	(//) 1,000	m	1,367	(//) 1,367	S単 82号
	合 計				(//) 1,367	
	単 価				(//) 1,303	
	官積算単価				1,367	合意率 0.953182
	*** B単— 127号 ***					
000127	ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用		m		(//) 1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する	(//) 1,000	m	1,460	(//) 1,460	S単 80号
	合 計				(//) 1,460	
	単 価				(//) 1,391	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,460	合意率 0.952739
	*** B単— 128号 ***					
000128	ガードレール撤去 Gr-C-4ES		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	(/) 1,000	m	1,367	(/) 1,367	S単 82号
	合 計				(/) 1,367	
	単 価				(/) 1,303	
	官積算単価				1,367	合意率 0.953182
	*** B単— 129号 ***					
000129	ガードレール復旧 Gr-C-4ES,既設利用		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,曲支柱,する	(/) 1,000	m	1,460	(/) 1,460	S単 81号
	合 計				(/) 1,460	
	単 価				(/) 1,391	
	官積算単価				1,460	合意率 0.952739
	*** B単— 130号 ***					
000130	暗渠排水工 VUφ65,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所		(/) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00602	暗渠排水工 φ65,L=2.0m,ネジ式水甲栓	(/) 1,000	箇所	4,691	(/) 4,691	T単 17号
T00605	ブロックマット加工処理	(/) 1,000	箇所	15,348	(/) 15,348	T単 20号
	合 計				(/) 20,039	
	単 価				(/) 19,095	
	官積算単価				20,039	合意率 0.952891
	*** B単— 131号 ***					
000131	暗渠排水工 VUφ75,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所		(/) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00603	暗渠排水工 φ75,L=2.0m,ネジ式水甲栓	(/) 1,000	箇所	5,697	(/) 5,697	T単 18号
T00605	ブロックマット加工処理	(/) 1,000	箇所	15,348	(/) 15,348	T単 20号
	合 計				(/) 21,045	
	単 価				(/) 20,054	
	官積算単価				21,045	合意率 0.95291
	*** B単— 132号 ***					
000132	暗渠排水工 VUφ100,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所		(/) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00604	暗渠排水工 φ100,L=2.0m,ネジ式水甲栓	(/) 1,000	箇所	7,546	(/) 7,546	T単 19号
T00605	ブロックマット加工処理	(/) 1,000	箇所	15,348	(/) 15,348	T単 20号
	合 計				(/) 22,894	
	単 価				(/) 21,816	
	官積算単価				22,894	合意率 0.952913
	*** B単— 133号 ***					
000133	耕地復旧（耕起）		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(/) 1,000	m ²	26	(/) 26	S単 85号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 26	
	単 価				(") 25	
	官積算単価				26	合意率 0.961538
	*** B単ー 134号 ***					
000134	畦畔復旧 土堤		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	(") 1.000	m	1,057	(") 1,057	S単 84号
	合 計				(") 1,057	
	単 価				(") 1,007	
	官積算単価				1,057	合意率 0.952696
	*** B単ー 135号 ***					
000135	田面排水工 VPφ250		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00618	田面排水工 VPφ250,長期割引単価区分：なし	(") 1.000	箇所	20,673	(") 20,673	T単 22号
	合 計				(") 20,673	
	単 価				(") 19,699	
	官積算単価				20,673	合意率 0.952885
	*** B単ー 136号 ***					
000136	田面排水工 HPφ200,既設利用		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種	(") 1.500	m	8,851	(") 13,277	S単 185号
	合 計				(") 13,277	
	単 価				(") 12,652	
	官積算単価				13,277	合意率 0.952926
	*** B単ー 137号 ***					
000137	田面排水工 HPφ250,既設利用		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種	(") 1.500	m	8,851	(") 13,277	S単 186号
	合 計				(") 13,277	
	単 価				(") 12,652	
	官積算単価				13,277	合意率 0.952926
	*** B単ー 138号 ***					
000138	水叩き 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00621	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（ヤシ繊維）	(") 0.250	m ²	662	(") 166	T単 23号
S02116	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	(") 2.000	本	830	(") 1,660	S単 34号
	合 計				(") 1,826	
	単 価				(") 1,740	
	官積算単価				1,826	合意率 0.952902

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単－ 139号 ***						
000139	耕地復旧（耕起）		m ²		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(/) 1.000	m ²	26	(/) 26	S単 85号
	合 計				(/) 26	
	単 価				(/) 25	
	官積算単価				26	合意率 0.961538
*** B単－ 140号 ***						
000140	耕地復旧（耕起）		m ²		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(/) 1.000	m ²	26	(/) 26	S単 85号
	合 計				(/) 26	
	単 価				(/) 25	
	官積算単価				26	合意率 0.961538
*** B単－ 141号 ***						
000141	畦畔復旧 土堤		m		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	(/) 1.000	m	1,057	(/) 1,057	S単 84号
	合 計				(/) 1,057	
	単 価				(/) 1,007	
	官積算単価				1,057	合意率 0.952696
*** B単－ 142号 ***						
000142	耕地復旧（耕起）		m ²		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(/) 1.000	m ²	26	(/) 26	S単 85号
	合 計				(/) 26	
	単 価				(/) 25	
	官積算単価				26	合意率 0.961538
*** B単－ 143号 ***						
000143	畦畔復旧 土堤		m		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	(/) 1.000	m	1,057	(/) 1,057	S単 84号
	合 計				(/) 1,057	
	単 価				(/) 1,007	
	官積算単価				1,057	合意率 0.952696
*** B単－ 144号 ***						
000144	田面排水工 VPφ100		箇所		(/) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00615	田面排水工 VPφ100	(/) 1.000	箇所	5,118	(/) 5,118	T単 21号
	合 計				(/) 5,118	
	単 価				(/) 4,877	
	官積算単価				5,118	合意率 0.952911

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 145号 ***					
000145	水叩き				(/)	歩A
	吸出防止シート、ヤシ繊維、t=10mm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00621	土工用マット（シート類）敷設	(/)			(/)	
	吸出防止シート（ヤシ繊維）	0.250	m	662	166	T単 23号
S02116	アンカーピン	(/)			(/)	
	SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む、	2.000	本	830	1,660	S単 34号
	合 計				1,826	
	単 価				1,740	
	官積算単価				1,826	合意率 0.952902
	*** B単ー 146号 ***					
000146	不陸整正				(/)	歩A
	補足材なし		m		1.000 m	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(/)			(/)	
	無し、-、-、なし、	1.000	m	172	172	S単 187号
	合 計				172	
	単 価				164	
	官積算単価				172	合意率 0.953488
	*** B単ー 147号 ***					
000147	表層（車道・路肩部）				(/)	歩A
	再生密粒度750(13), t=4cm		m		1.000 m	当たり算出
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	(/)			(/)	
	3.0m超、40mm、750(13)混合 I (2.35t/m3) ,グラムコト 各種、なし、再生密粒度750(13)	1.000	m	1,549	1,549	S単 188号
	合 計				1,549	
	単 価				1,476	
	官積算単価				1,549	合意率 0.952872
	*** B単ー 148号 ***					
000148	区画線				(/)	歩A
	実線、15cm、溶融式		m		1.000 m	当たり算出
T00701	区画線工（実線）	(/)			(/)	
	区画線設置(昼間施工)、溶融式(手動)、実線、15cm	1.000	m	327	327	T単 24号
	合 計				327	
	単 価				312	
	官積算単価				327	合意率 0.954128
	*** B単ー 149号 ***					
000149	敷砂利				(/)	歩A
	RC-40, t=10cm, 敷均し		m		1.000 m	当たり算出
Y00001	舗装面仕上有り					
Y00001	2.0≤b<2.5m					
S08042	砂利舗装工(機械)	(/)			(/)	
	再生クラッシュ、RC-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満、敷均し、必要、なし、なし	1.000	m	820	820	S単 78号
	合 計				820	
	単 価				781	
	官積算単価				820	合意率 0.952439
	*** B単ー 150号 ***					
000150	敷砂利				(/)	歩A
	RC-40, t=10cm, 敷均し		m		1.000 m	当たり算出
Y00001	舗装面仕上有り					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	b≧2.5m					
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	(") 1.000	m ²	833	(") 833	S単 79号
	合 計				(") 833	
	単 価				(") 794	
	官積算単価				833	合意率 0.953181
	*** B単ー 151号 ***					
000151	歩車道境界ブロック撤去 既設利用		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	(") 1.000	m	1,358	(") 1,358	S単 190号
	合 計				(") 1,358	
	単 価				(") 1,294	
	官積算単価				1,358	合意率 0.952871
	*** B単ー 152号 ***					
000152	歩車道境界ブロック復旧 既設利用		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),無し,無し,-,なし,,	(") 1.000	m	3,160	(") 3,160	S単 189号
	合 計				(") 3,160	
	単 価				(") 3,011	
	官積算単価				3,160	合意率 0.952848
	*** B単ー 153号 ***					
000153	不陸整正 補足材なし		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.000	m ²	172	(") 172	S単 187号
	合 計				(") 172	
	単 価				(") 164	
	官積算単価				172	合意率 0.953488
	*** B単ー 154号 ***					
000154	表層（車道・路肩部） 再生密粒度7スコ(13),t=4cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,7スコ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,なし,再生密粒度7スコ(13)	(") 1.000	m ²	1,549	(") 1,549	S単 188号
	合 計				(") 1,549	
	単 価				(") 1,476	
	官積算単価				1,549	合意率 0.952872
	*** B単ー 155号 ***					
000155	区画線 実線,15cm,溶融式		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00701	区画線工（実線） 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm	(") 1.000	m	327	(") 327	T単 24号
	合 計				(") 327	
	単 価				(") 312	
	官積算単価				327	合意率 0.954128

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 156号 ***					
000156	歩車道境界ブロック撤去 既設利用		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	(/) 1,000	m	1,358	(/) 1,358	S単 190号
	合 計				(/) 1,358	
	単 価				(/) 1,294	
	官積算単価				1,358	合意率 0.952871
	*** B単－ 157号 ***					
000157	歩車道境界ブロック復旧 既設利用		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),無し,無し,-,なし,,	(/) 1,000	m	3,160	(/) 3,160	S単 189号
	合 計				(/) 3,160	
	単 価				(/) 3,011	
	官積算単価				3,160	合意率 0.952848
	*** B単－ 158号 ***					
000158	不陸整正 補足材なし		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,,	(/) 1,000	m ²	172	(/) 172	S単 187号
	合 計				(/) 172	
	単 価				(/) 164	
	官積算単価				172	合意率 0.953488
	*** B単－ 159号 ***					
000159	表層（車道・路肩部） 再生密粒度75コ ² (13),t=4cm		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,75コ ² 混合物 I（2.35t/m ³ ）,グラムコト 各種,なし,再生密粒度75 コ ² (13)	(/) 1,000	m ²	1,549	(/) 1,549	S単 188号
	合 計				(/) 1,549	
	単 価				(/) 1,476	
	官積算単価				1,549	合意率 0.952872
	*** B単－ 160号 ***					
000160	区画線 実線,15cm,溶融式		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00701	区画線工（実線） 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm	(/) 1,000	m	327	(/) 327	T単 24号
	合 計				(/) 327	
	単 価				(/) 312	
	官積算単価				327	合意率 0.954128
	*** B単－ 161号 ***					
000161	敷砂利 RC-40,t=10cm,敷均し		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	舗装面仕上有り					
Y00001	2.0≦b<2.5m					
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤ ² ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし	(/) 1,000	m ²	820	(/) 820	S単 78号
	合 計				(/) 820	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					()	
	単 価				781	
	官積算単価				820	合意率 0.952439
	*** B単ー 162号 ***					
000162	敷砂利 RC-40,t=10cm,敷均し		m ²		() 1.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	舗装面仕上有り					
Y00001	b≥2.5m					
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッパシ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	() 1.000	m ²	833	() 833	S単 79号
	合 計				() 833	
	単 価				() 794	
	官積算単価				833	合意率 0.953181
	*** B単ー 163号 ***					
000163	歩車道境界ブロック撤去 既設利用		m		() 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	() 1.000	m	1,358	() 1,358	S単 190号
	合 計				() 1,358	
	単 価				() 1,294	
	官積算単価				1,358	合意率 0.952871
	*** B単ー 164号 ***					
000164	歩車道境界ブロック復旧 既設利用		m		() 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),無し,無し,-,なし,,	() 1.000	m	3,160	() 3,160	S単 189号
	合 計				() 3,160	
	単 価				() 3,011	
	官積算単価				3,160	合意率 0.952848
	*** B単ー 165号 ***					
000165	不陸整正 補足材なし		m ²		() 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,,	() 1.000	m ²	172	() 172	S単 187号
	合 計				() 172	
	単 価				() 164	
	官積算単価				172	合意率 0.953488
	*** B単ー 166号 ***					
000166	表層（車道・路肩部） 再生密粒度7スコン(13),t=4cm		m ²		() 1.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度7ス コン(13)	() 1.000	m ²	1,549	() 1,549	S単 188号
	合 計				() 1,549	
	単 価				() 1,476	
	官積算単価				1,549	合意率 0.952872
	*** B単ー 167号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000167	区画線				(/)	歩A
	実線,15cm,溶融式		m		1.000 m	当たり算出
T00701	区画線工（実線）	(/)			(/)	
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm	1.000	m	327	327	T単 24号
					(/)	
	合 計				327	
					(/)	
	単 価				312	
	官積算単価				327	合意率 0.954128
	*** B単ー 168号 ***					
000168	敷砂利				(/)	歩A
	RC-40,t=10cm,敷均し		m ²		1.000 m ²	当たり算出
Y00001	舗装面仕上有り					
Y00001	b≧2.5m					
S08042	砂利舗装工(機械)	(/)			(/)	
	再生クマツヤソ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	1.000	m ²	833	833	S単 79号
					(/)	
	合 計				833	
					(/)	
	単 価				794	
	官積算単価				833	合意率 0.953181
	*** B単ー 169号 ***					
000169	歩車道境界ブロック撤去				(/)	歩A
	既設利用		m		1.000 m	当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去	(/)			(/)	
	再利用,なし	1.000	m	1,358	1,358	S単 190号
					(/)	
	合 計				1,358	
					(/)	
	単 価				1,294	
	官積算単価				1,358	合意率 0.952871
	*** B単ー 170号 ***					
000170	歩車道境界ブロック復旧				(/)	歩A
	既設利用		m		1.000 m	当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック	(/)			(/)	
	再利用設置,B種(180/205×250×600),無し,無し,-,なし,,	1.000	m	3,160	3,160	S単 189号
					(/)	
	合 計				3,160	
					(/)	
	単 価				3,011	
	官積算単価				3,160	合意率 0.952848
	*** B単ー 173号 ***					
000173	土木シート				(/)	歩A
	敷設～撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
Y00001	建:980N/5cm,積:1100N/5cm					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(/)			(/)	
	敷設～撤去	1.000	m ²	263	263	S単 117号
					(/)	
	合 計				263	
					(/)	
	単 価				251	
	官積算単価				263	合意率 0.954372
	*** B単ー 174号 ***					
000174	搬運搬・処理				(/)	歩A
	廃プラスチック類（土木シート）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	積込・運搬	(/)			(/)	
	廃プラスチック類	1.000	m3	2,000	2,000	S単 56号
S02123	処分価格	(/)			(/)	
	廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	S単 57号
					(/)	
	合 計				6,500	
					(/)	
	単 価				6,194	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				6,500	合意率 0.952923
	*** B単— 175号 ***					
000175	工事用道路（坂路） B=4.5m		m		(") 17,500 m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	(") 104,000	m3	244.1	(") 25,386	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 104,000	m3	898.2	(") 93,413	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 94,000	m3	266.1	(") 25,013	S単 179号
SA0101	SP 掘削 土砂,オングカ外,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(") 94,000	m3	234.1	(") 22,005	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 94,000	m3	898.2	(") 84,431	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 94,000	m3	154.3	(") 14,504	S単 180号
					(") 264,752	
	合 計				(") 14,416	
	単 価				(") 14,416	
	官積算単価				15,129	合意率 0.952871
	*** B単— 176号 ***					
000176	工事用道路（待避所） 進入路(3),B=3.0m		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	244.1	(") 271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,110	m3	898.2	(") 997	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1,000	m3	952	(") 952	S単 178号
SA0101	SP 掘削 土砂,オングカ外,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	234.1	(") 234	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,000	m3	898.2	(") 898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1,000	m3	154.3	(") 154	S単 180号
					(") 3,506	
	合 計				(") 3,341	
	単 価				(") 3,341	
	官積算単価				3,506	合意率 0.952937
	*** B単— 177号 ***					
000177	工事用道路（すり付け盛土） 耕作用進入路,B=4.0m		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	244.1	(") 271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,110	m3	898.2	(") 997	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	266.1	(") 266	S単 179号
SA0101	SP 掘削 土砂,オングカ外,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	234.1	(") 234	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,000	m3	898.2	(") 898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1,000	m3	154.3	(") 154	S単 180号
					(") 2,820	
	合 計				(") 2,687	
	単 価				(") 2,687	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,820	合意率 0.952836
	*** B単－ 178号 ***					
000178	敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,134,1,なし	(/) 1.000	m ²	1,680	(/) 1,680	S単 99号
	合 計				(/) 1,680	
	単 価				(/) 1,601	
	官積算単価				1,680	合意率 0.952976
	*** B単－ 179号 ***					
000179	敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,136,1,なし	(/) 1.000	m ²	1,698	(/) 1,698	S単 100号
	合 計				(/) 1,698	
	単 価				(/) 1,618	
	官積算単価				1,698	合意率 0.952885
	*** B単－ 180号 ***					
000180	敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,36,1,なし	(/) 1.000	m ²	773	(/) 773	S単 101号
	合 計				(/) 773	
	単 価				(/) 737	
	官積算単価				773	合意率 0.953428
	*** B単－ 181号 ***					
000181	敷鉄板（進入路3） t=22mm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,134,1,なし	(/) 1.000	m ²	1,680	(/) 1,680	S単 99号
	合 計				(/) 1,680	
	単 価				(/) 1,601	
	官積算単価				1,680	合意率 0.952976
	*** B単－ 182号 ***					
000182	敷鉄板（車廻部） t=22mm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,23,1,なし	(/) 1.000	m ²	653	(/) 653	S単 102号
	合 計				(/) 653	
	単 価				(/) 622	
	官積算単価				653	合意率 0.952526
	*** B単－ 183号 ***					
000183	敷鉄板（待避所） t=22mm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,136,1,なし	(/) 1.000	m ²	1,698	(/) 1,698	S単 100号
	合 計				(/) 1,698	
	単 価				(/) 1,618	
	官積算単価				1,698	合意率 0.952885

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 184号 ***					
000184	敷鉄板（農業用水管保護） t=22mm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし	(/) 1,000	m ²	166	(/) 166	S単 103号
T00201	敷鉄板 22×1524×3048,134目,1回	(/) 1,000	m ²	1,406	(/) 1,406	T単 7号
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし	(/) 1,000	m ²	155	(/) 155	S単 104号
	合 計				(/) 1,727	
	単 価				(/) 1,646	
	官積算単価				1,727	合意率 0.953097
	*** B単— 185号 ***					
000185	敷鉄板（耕作用進入路） t=22mm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,134,1,なし	(/) 1,000	m ²	1,680	(/) 1,680	S単 99号
	合 計				(/) 1,680	
	単 価				(/) 1,601	
	官積算単価				1,680	合意率 0.952976
	*** B単— 186号 ***					
000186	締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(/) 0.830	m ³	244.1	(/) 203	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(/) 0.830	m ³	898.2	(/) 746	S単 174号
SI8002	大型土のう工 製作・設置,ラフレシクレン,現地土,1m ³ ,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし	(/) 1,000	袋	4,901	(/) 4,901	S単 92号
SI8002	大型土のう工 撤去,ラフレシクレン,,0m ³ ,,なし	(/) 1,000	袋	1,039	(/) 1,039	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(/) 0.830	m ³	898.2	(/) 746	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(/) 0.830	m ³	154.3	(/) 128	S単 180号
	合 計				(/) 7,763	
	単 価				(/) 7,397	
	官積算単価				7,763	合意率 0.952853
	*** B単— 187号 ***					
000187	締切盛土 設置～撤去,マサ土（搬入土）		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(/) 1,110	m ³	244.1	(/) 271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(/) 1,110	m ³	898.2	(/) 997	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(/) 1,000	m ³	1,373	(/) 1,373	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	(/) 1,000	m ³	582	(/) 582	S単 7号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満,-,-,-	(/) 1,000	m ³	234.1	(/) 234	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(/) 1,000	m ³	898.2	(/) 898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(/) 1,000	m ³	154.3	(/) 154	S単 180号
	合 計				(/) 4,509	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				4,297	
	官積算単価				4,509	合意率 0.952982
	*** B単ー 188号 ***					
000188	穀運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	(〃) 1,000	m3		(〃) 2,000	S単 56号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	(〃) 1,000	m3		(〃) 4,500	S単 57号
					(〃)	
	合 計				6,500	
					(〃)	
	単 価				6,194	
	官積算単価				6,500	合意率 0.952923
	*** B単ー 189号 ***					
000189	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		(〃) 1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(〃) 1,000	人		(〃) 14,892	S単 28号
					(〃)	
	合 計				14,892	
					(〃)	
	単 価				14,191	
	官積算単価				14,892	合意率 0.952927
	*** B単ー 190号 ***					
000190	土木シート 敷設～撤去		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	建:980N/5cm, 積:1100N/5cm					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(〃) 1,000	m ²		(〃) 263	S単 117号
					(〃)	
	合 計				263	
					(〃)	
	単 価				251	
	官積算単価				263	合意率 0.954372
	*** B単ー 191号 ***					
000191	穀運搬・処理 廃プラスチック類（土木シート）		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	(〃) 1,000	m3		(〃) 2,200	S単 58号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	(〃) 1,000	m3		(〃) 4,500	S単 57号
					(〃)	
	合 計				6,700	
					(〃)	
	単 価				6,384	
	官積算単価				6,700	合意率 0.952835
	*** B単ー 192号 ***					
000192	工事用道路（待避所） 進入路(3),B=3.0m		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1,110	m3		(〃) 271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハヅク秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(〃) 1,110	m3		(〃) 1,197	S単 176号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(〃) 1,000	m3		(〃) 952	S単 178号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(〃) 1,000	m3		(〃) 234	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハヅク秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(〃) 1,000	m3		(〃) 1,078	S単 176号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(〃) 1.000	m3	154.3	(〃) 154	S単 180号
	合 計				(〃) 3,886	
	単 価				(〃) 3,703	
	官積算単価				3,886	合意率 0.952907
	*** B単－ 193号 ***					
000193	敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,92,1,なし	(〃) 1.000	m ²	1,291	(〃) 1,291	S単 105号
	合 計				(〃) 1,291	
	単 価				(〃) 1,230	
	官積算単価				1,291	合意率 0.952749
	*** B単－ 194号 ***					
000194	敷鉄板（進入路3） t=22mm		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,92,1,なし	(〃) 1.000	m ²	1,291	(〃) 1,291	S単 105号
	合 計				(〃) 1,291	
	単 価				(〃) 1,230	
	官積算単価				1,291	合意率 0.952749
	*** B単－ 195号 ***					
000195	敷鉄板（待避所） t=22mm		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,92,1,なし	(〃) 1.000	m ²	1,291	(〃) 1,291	S単 105号
	合 計				(〃) 1,291	
	単 価				(〃) 1,230	
	官積算単価				1,291	合意率 0.952749
	*** B単－ 196号 ***					
000196	敷鉄板（農業用水管保護） t=22mm		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし	(〃) 1.000	m ²	166	(〃) 166	S単 103号
T00202	敷鉄板 22×1524×3048,92日,1回	(〃) 1.000	m ²	1,018	(〃) 1,018	T単 8号
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし	(〃) 1.000	m ²	155	(〃) 155	S単 104号
	合 計				(〃) 1,339	
	単 価				(〃) 1,276	
	官積算単価				1,339	合意率 0.952949
	*** B単－ 197号 ***					
000197	締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 0.830	m3	244.1	(〃) 203	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(〃) 0.830	m3	898.2	(〃) 746	S単 174号
SI8002	大型土のう工 製作・設置,ﾗﾌﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし	(〃) 1.000	袋	4,901	(〃) 4,901	S単 92号
SI8002	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ,,0m3,,なし	(〃) 1.000	袋	1,039	(〃) 1,039	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(〃) 0.830	m3	898.2	(〃) 746	S単 174号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下					
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.830	m3	154.3	128	S単 180号
	合 計				(")	
					7,763	
	単 価				(")	
					7,397	
	官積算単価				7,763	合意率 0.952853
	*** B単ー 198号 ***					
000198	穀運搬・処理				(")	歩A
	廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	積込・運搬	(")			(")	
	廃プラスチック類	1.000	m3	2,200	2,200	S単 58号
S02123	処分価格	(")			(")	
	廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	S単 57号
	合 計				(")	
					6,700	
	単 価				(")	
					6,384	
	官積算単価				6,700	合意率 0.952835
	*** B単ー 199号 ***					
000199	交通誘導警備員				(")	歩A
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(")			(")	
		1.000	人	14,892	14,892	S単 28号
	合 計				(")	
					14,892	
	単 価				(")	
					14,191	
	官積算単価				14,892	合意率 0.952927
	*** B単ー 200号 ***					
000200	土木シート				(")	歩A
	敷設～撤去		m		1.000 m	当たり算出
Y00001	建:980N/5cm,積:1100N/5cm					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(")			(")	
	敷設～撤去	1.000	m	263	263	S単 117号
	合 計				(")	
					263	
	単 価				(")	
					251	
	官積算単価				263	合意率 0.954372
	*** B単ー 201号 ***					
000201	穀運搬・処理				(")	歩A
	廃プラスチック類（土木シート）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	積込・運搬	(")			(")	
	廃プラスチック類	1.000	m3	2,000	2,000	S単 56号
S02123	処分価格	(")			(")	
	廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	S単 57号
	合 計				(")	
					6,500	
	単 価				(")	
					6,194	
	官積算単価				6,500	合意率 0.952923
	*** B単ー 202号 ***					
000202	工事用道路（坂路）				(")	歩A
	B=4.5m		m		19.600 m	当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	135.000	m3	244.1	32,954	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	135.000	m3	898.2	121,257	S単 174号
	下					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 121.000	m3	266.1	(") 32,198	S単 179号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(") 121.000	m3	234.1	(") 28,326	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 121.000	m3	898.2	(") 108,682	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 121.000	m3	154.3	(") 18,670	S単 180号
	合 計				(") 342,087	
	単 価				(") 16,631	
	官積算単価				17,453	合意率 0.952902
	*** B単— 203号 ***					
000203	工事用道路（坂路） B=4.5m		m		(") 19.700 m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	(") 125.000	m3	244.1	(") 30,513	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 125.000	m3	898.2	(") 112,275	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 113.000	m3	266.1	(") 30,069	S単 179号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(") 113.000	m3	234.1	(") 26,453	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 113.000	m3	898.2	(") 101,497	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 113.000	m3	154.3	(") 17,436	S単 180号
	合 計				(") 318,243	
	単 価				(") 15,393	
	官積算単価				16,154	合意率 0.95289
	*** B単— 204号 ***					
000204	工事用道路（待避所） 進入路(4),B=3.0m		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	244.1	(") 271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.110	m3	898.2	(") 997	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	952	(") 952	S単 178号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	234.1	(") 234	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.000	m3	898.2	(") 898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	154.3	(") 154	S単 180号
	合 計				(") 3,506	
	単 価				(") 3,341	
	官積算単価				3,506	合意率 0.952937
	*** B単— 205号 ***					
000205	敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,103,1,なし	(") 1.000	m ²	1,393	(") 1,393	S単 106号
	合 計				(") 1,393	
	単 価				(") 1,327	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）				
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,393	合意率 0.95262
	*** B単— 206号 ***					
000206	敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm		m ²		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,134,1,なし	(/) 1.000	m ²	1,680	(/) 1,680	S単 99号
	合 計				(/) 1,680	
	単 価				(/) 1,601	
	官積算単価				1,680	合意率 0.952976
	*** B単— 207号 ***					
000207	敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm		m ²		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,なし	(/) 1.000	m ²	995	(/) 995	S単 107号
	合 計				(/) 995	
	単 価				(/) 948	
	官積算単価				995	合意率 0.952763
	*** B単— 208号 ***					
000208	敷鉄板（拡幅+隅切部） t=22mm		m ²		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,47,1,なし	(/) 1.000	m ²	875	(/) 875	S単 108号
	合 計				(/) 875	
	単 価				(/) 834	
	官積算単価				875	合意率 0.953142
	*** B単— 209号 ***					
000209	敷鉄板（車廻部） t=22mm		m ²		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,47,1,なし	(/) 1.000	m ²	875	(/) 875	S単 108号
	合 計				(/) 875	
	単 価				(/) 834	
	官積算単価				875	合意率 0.953142
	*** B単— 210号 ***					
000210	敷鉄板（待避所） t=22mm		m ²		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,134,1,なし	(/) 1.000	m ²	1,680	(/) 1,680	S単 99号
	合 計				(/) 1,680	
	単 価				(/) 1,601	
	官積算単価				1,680	合意率 0.952976
	*** B単— 211号 ***					
000211	敷鉄板（上水道管保護） t=22mm		m ²		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし	(/) 1.000	m ²	166	(/) 166	S単 103号
T00203	敷鉄板 22×1524×3048,135日,1回	(/) 1.000	m ²	1,416	(/) 1,416	T単 9号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし	(/) 1.000	m ²	155	(/) 155	S単 104号
	合 計				(/) 1.737	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 1,655	
	官積算単価				1,737	合意率 0.952792
	*** B単— 212号 ***					
000212	締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.830	m3	244.1	(") 203	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﺻｯﾄ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 0.830	m3	898.2	(") 746	S単 174号
SI8002	大型土のう工 製作・設置,ﾌﾗﾂﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし	(") 1.000	袋	4,901	(") 4,901	S単 92号
SI8002	大型土のう工 撤去,ﾌﾗﾂﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,,0m3,,,なし	(") 1.000	袋	1,039	(") 1,039	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﺻｯﾄ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 0.830	m3	898.2	(") 746	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 0.830	m3	154.3	(") 128	S単 180号
	合 計				(") 7,763	
	単 価				(") 7,397	
	官積算単価				7,763	合意率 0.952853
	*** B単— 213号 ***					
000213	搬運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	(") 1.000	m3	2,000	(") 2,000	S単 56号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	(") 1.000	m3	4,500	(") 4,500	S単 57号
	合 計				(") 6,500	
	単 価				(") 6,194	
	官積算単価				6,500	合意率 0.952923
	*** B単— 214号 ***					
000214	排水ポンプ（仮設） φ200, No.139		箇所		(") 1.000	歩A 箇所当たり算出
Y00001	(運転22日,存置107日)					
SI8004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	(") 1.000	箇所	88,506	(") 88,506	S単 94号
T00918	排水ポンプ運転 常時排水,0以上～120未満,商用電源,長割あり	(") 22.000	日	8,145	(") 179,190	T単 28号
S02112	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mmmm 全揚程10m(供用貨料:長割あり)	(") 107.000	日	546	(") 58,422	S単 13号
S02113	塩ビ送水ホース 径200mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	(") 119.000	m	1,183	(") 140,777	S単 15号
T00907	排水ホース設置 φ200mm	(") 119.000	m	2,020	(") 240,380	T単 25号
T00908	排水ホース撤去 φ200mm	(") 119.000	m	1,111	(") 132,209	T単 26号
	合 計				(") 839,484	
	単 価				(") 799,946	
	官積算単価				839,484	合意率 0.952902
	*** B単— 215号 ***					
000215	排水ポンプ（仮設） φ200, No.143		箇所		(") 1.000	歩A 箇所当たり算出
Y00001	(運転22日,存置107日)					
SI8004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	(") 1.000	箇所	88,506	(") 88,506	S単 94号
T00918	排水ポンプ運転 常時排水,0以上～120未満,商用電源,長割あり	(") 22.000	日	8,145	(") 179,190	T単 28号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割あり)	(") 107.000	日	546	(") 58,422	S単 13号
S02113	塩ビ送水ホース 径200mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	(") 174.000	m	1,183	(") 205,842	S単 15号
T00907	排水ホース設置 φ200mm	(") 174.000	m	2,020	(") 351,480	T単 25号
T00908	排水ホース撤去 φ200mm	(") 174.000	m	1,111	(") 193,314	T単 26号
	合 計				(") 1,076,754	
	単 価				(") 1,026,041	
	官積算単価				1,076,754	合意率 0.952901
	*** B単— 216号 ***					
000216	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1.000	人	14,892	(") 14,892	S単 28号
	合 計				(") 14,892	
	単 価				(") 14,191	
	官積算単価				14,892	合意率 0.952927
	*** B単— 217号 ***					
000217	土木シート 敷設～撤去		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	建:980N/5cm,積:1100N/5cm					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1.000	m ²	263	(") 263	S単 117号
	合 計				(") 263	
	単 価				(") 251	
	官積算単価				263	合意率 0.954372
	*** B単— 218号 ***					
000218	搬運搬・処理 廃プラスチック類（土木シート）		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	(") 1.000	m ³	2,000	(") 2,000	S単 56号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	(") 1.000	m ³	4,500	(") 4,500	S単 57号
	合 計				(") 6,500	
	単 価				(") 6,194	
	官積算単価				6,500	合意率 0.952923
	*** B単— 219号 ***					
000219	工事用道路（坂路） B=4.5m		m		(") 17.000	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 106.000	m ³	244.1	(") 25,875	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 106.000	m ³	898.2	(") 95,209	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 95.000	m ³	266.1	(") 25,280	S単 179号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(") 95.000	m ³	234.1	(") 22,240	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 95.000	m ³	898.2	(") 85,329	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 95.000	m ³	154.3	(") 14,659	S単 180号
	合 計				(") 268,592	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				15,056	
	官積算単価				15,800	合意率 0.952911
	*** B単— 220号 ***					
000220	工事用道路（すり付け盛土） 耕作用進入路、B=4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	244.1	(") 271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(") 1,110	m3	778.5	(") 864	S単 177号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	266.1	(") 266	S単 179号
SA0101	SP 掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	234.1	(") 234	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,000	m3	898.2	(") 898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1,000	m3	154.3	(") 154	S単 180号
					(")	
	合 計				2,687	
					(")	
	単 価				2,560	
	官積算単価				2,687	合意率 0.952735
	*** B単— 221号 ***					
000221	工事用道路（仮設歩道） B=2.5m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	244.1	(") 271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(") 1,110	m3	778.5	(") 864	S単 177号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1,000	m3	952	(") 952	S単 178号
SA0101	SP 掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	234.1	(") 234	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,000	m3	898.2	(") 898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1,000	m3	154.3	(") 154	S単 180号
					(")	
	合 計				3,373	
					(")	
	単 価				3,214	
	官積算単価				3,373	合意率 0.95286
	*** B単— 222号 ***					
000222	敷砂利 RC-40,t=10cm,敷均し		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	舗装面仕上有り					
Y00001	2.0≤b<2.5m					
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クッション,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし	(") 1,000	m ²	820	(") 820	S単 78号
					(")	
	合 計				820	
					(")	
	単 価				781	
	官積算単価				820	合意率 0.952439
	*** B単— 223号 ***					
000223	敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,151,1,なし	(") 1,000	m ²	1,837	(") 1,837	S単 109号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				1,837	
					(")	
	単 価				1,750	
	官積算単価				1,837	合意率 0.95264
	*** B単— 224号 ***					
000224	敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,45,1,なし	(") 1.000	m ²	856	(") 856	S単 110号
					(")	
	合 計				856	
					(")	
	単 価				816	
	官積算単価				856	合意率 0.953271
	*** B単— 225号 ***					
000225	敷鉄板（進入路6） t=22mm		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,150,1,なし	(") 1.000	m ²	1,828	(") 1,828	S単 111号
					(")	
	合 計				1,828	
					(")	
	単 価				1,742	
	官積算単価				1,828	合意率 0.952954
	*** B単— 226号 ***					
000226	敷鉄板（車廻部） t=22mm		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,55,1,なし	(") 1.000	m ²	949	(") 949	S単 112号
					(")	
	合 計				949	
					(")	
	単 価				904	
	官積算単価				949	合意率 0.952581
	*** B単— 227号 ***					
000227	敷鉄板（耕作用進入路） t=22mm		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,151,1,なし	(") 1.000	m ²	1,837	(") 1,837	S単 109号
					(")	
	合 計				1,837	
					(")	
	単 価				1,750	
	官積算単価				1,837	合意率 0.95264
	*** B単— 228号 ***					
000228	締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.830	m3	244.1	(") 203	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 0.830	m3	898.2	(") 746	S単 174号
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフレソクレン,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし	(") 1.000	袋	4,901	(") 4,901	S単 92号
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレソクレン,,0m3,,なし	(") 1.000	袋	1,039	(") 1,039	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 0.830	m3	898.2	(") 746	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 0.830	m3	154.3	(") 128	S単 180号
					(")	
	合 計				7,763	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				7,397	
	官積算単価				7,763	合意率 0.952853
	*** B単— 229号 ***					
000229	穀運搬・処理				(")	歩A
	廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	積込・運搬	(")			(")	
	廃プラスチック類	1.000	m3	2,000	2,000	S単 56号
S02123	処分価格	(")			(")	
	廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	S単 57号
	合 計				(")	
					6,500	
	単 価				(")	
					6,194	
	官積算単価				6,500	合意率 0.952923
	*** B単— 230号 ***					
000230	仮設フェンス設置				(")	歩A
	H=1.0m		m		10.000 m	当たり算出
T00030	仮設歩道設置	(")			(")	
	（両側）	10.000	m	2,083	20,830	T単 1号
	合 計				(")	
					20,830	
	単 価				(")	
					1,985	
	官積算単価				2,083	合意率 0.952952
	*** B単— 231号 ***					
000231	仮設フェンス撤去				(")	歩A
	H=1.0m		m		10.000 m	当たり算出
T00031	仮設歩道撤去	(")			(")	
	（両側）	10.000	m	218	2,180	T単 2号
	合 計				(")	
					2,180	
	単 価				(")	
					208	
	官積算単価				218	合意率 0.954128
	*** B単— 232号 ***					
000232	交通誘導警備員				(")	歩A
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(")			(")	
		1.000	人	14,892	14,892	S単 28号
	合 計				(")	
					14,892	
	単 価				(")	
					14,191	
	官積算単価				14,892	合意率 0.952927
	*** B単— 233号 ***					
000233	工事用道路				(")	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
Y00001	（法肩仮設道路）					
Y00001	改良土（搬入土）,BH0.28m3級+VR3～4t					
SA0102	SP 積込（ルーズ）	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(")			(")	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	952	952	S単 178号
	合 計				(")	
					2,220	
	単 価				(")	
					2,115.44	
	官積算単価				2,220	合意率 0.952901

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 234号 ***					
000234	工事用道路		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	(法肩仮設道路)					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	244.1	(") 271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.110	m3	898.2	(") 997	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	266.1	(") 266	S単 179号
	合 計				(") 1,534	
	単 価				(") 1,461.75	
	官積算単価				1,534	合意率 0.952901
	*** B単一 235号 ***					
000235	工事用道路		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	(拡幅+隅切)					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	244.1	(") 271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.110	m3	898.2	(") 997	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	266.1	(") 266	S単 179号
	合 計				(") 1,534	
	単 価				(") 1,461.75	
	官積算単価				1,534	合意率 0.952902
	*** B単一 236号 ***					
000236	工事用道路		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	(隅切)					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	244.1	(") 271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.110	m3	898.2	(") 997	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	266.1	(") 266	S単 179号
	合 計				(") 1,534	
	単 価				(") 1,461.75	
	官積算単価				1,534	合意率 0.952902
	*** B単一 237号 ***					
000237	工事用道路		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	(待避所)					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	244.1	(") 271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.110	m3	898.2	(") 997	S単 174号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	266.1	(") 266	S単 179号
	合 計				(") 1,534	
	単 価				(") 1,461.75	
	官積算単価				1,534	合意率 0.9529
	*** B単— 238号 ***					
000238	工事用道路		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	（車廻部）					
Y00001	改良土（搬入土）,BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	244.1	(") 271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.110	m3	898.2	(") 997	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	266.1	(") 266	S単 179号
	合 計				(") 1,534	
	単 価				(") 1,461.75	
	官積算単価				1,534	合意率 0.952902
	*** B単— 239号 ***					
000239	工事用道路		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	（取付坂路）					
Y00001	改良土（搬入土）,BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	266.1	(") 266	S単 179号
	合 計				(") 266	
	単 価				(") 253.47	
	官積算単価				266	合意率 0.952904
	*** B単— 240号 ***					
000240	工事用道路（撤去）		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	DT10t+BH0.8m3					
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌｪﾝｼﾞｶﾂ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	234.1	(") 234	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.000	m3	898.2	(") 898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	154.3	(") 154	S単 180号
	合 計				(") 1,286	
	単 価				(") 1,225.43	
	官積算単価				1,286	合意率 0.952902
	*** B単— 241号 ***					
000241	敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,86,16,あり	(") 1.000	m ²	414	(") 414	S単 113号
	合 計				(") 414	
	単 価				(") 394.50	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				414	合意率 0.952902
	*** B単－ 242号 ***					
000242	遮水シート		m ²		(/)	歩A
	設置・撤去				1,000 m	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(/)			(/)	
	敷設～撤去	1.000	m ²	141	141	S単 118号
Y00001	ブルーシート#2000,物価版平均					
					(/)	
	合 計				141	
	単 価				(/)	
					134.36	
	官積算単価				141	合意率 0.952909
	*** B単－ 243号 ***					
000243	般運搬・処理		m3		(/)	歩A
	廃プラスチック類（遮水シート）				1,000 m3	当たり算出
S02123	積込・運搬	(/)			(/)	
	廃プラスチック類	1.000	m3	2,000	2,000	S単 56号
S02123	処分価格	(/)			(/)	
	廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	S単 57号
					(/)	
	合 計				6,500	
	単 価				(/)	
					6,193.33	
	官積算単価				6,500	合意率 0.95282
	*** B単－ 244号 ***					
000244	排水ポンプ（仮設）		式		(/)	歩A
					1,000 式	当たり算出
Y00001	設置・撤去					
Y00001	初期排水（一次、二次、調整池）					
S18004	排水ポンプ設置撤去	(/)	箇所		(/)	
	1～5台,なし	1.000		88,506	88,506	S単 94号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）	(/)			(/)	
	口径 100mm,なし	2.000	箇所	46,212	92,424	S単 97号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(/)	箇所		(/)	
	釜場掘削・設置	3.000		7,989	23,967	S単 95号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(/)	箇所		(/)	
	釜場埋戻・撤去	3.000		9,100	27,300	S単 96号
Y00001	常時排水（一次、二次）					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）	(/)	箇所		(/)	
	口径 50mm,なし	2.000		15,440	30,880	S単 98号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(/)	箇所		(/)	
	釜場掘削・設置	1.000		7,989	7,989	S単 95号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(/)	箇所		(/)	
	釜場埋戻・撤去	1.000		9,100	9,100	S単 96号
					(/)	
	合 計				280,166	
	単 価				(/)	
					266,971	
	官積算単価				280,166	合意率 0.952902
	*** B単－ 245号 ***					
000245	排水ポンプ（仮設）		式		(/)	歩A
					1,000 式	当たり算出
Y00001	商用電源					
Y00001	初期排水（一次、二次、調整池）					
T00917	排水ポンプ運転	(/)	日		(/)	
	常時排水,0以上～120未満,商用電源,長割なし	6.000		8,468	50,808	T単 27号
T00930	排水ポンプ運転（小口径）	(/)	日		(/)	
	常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源	4.000		7,467	29,868	T単 30号
T00930	排水ポンプ運転（小口径）	(/)	日		(/)	
	常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源	5.000		7,467	37,335	T単 30号
Y00001	常時排水（一次、二次）					
T00929	排水ポンプ運転（小口径）	(/)	日		(/)	
	常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	70.000		5,743	402,010	T単 29号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00929	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	(") 46.000	日	5,743	(") 264,178	T単 29号
	合 計				(") 784,199	
	単 価				(") 747,265	
	官積算単価				784,199	合意率 0.952902
	*** B単－ 246号 ***					
000246	受電設備		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	№110+41.70付近,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,6日	(") 1.000	箇所	169,001	(") 169,001	S単 119号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m	(") 1.000	極	19,617	(") 19,617	S単 131号
	合 計				(") 188,618	
	単 価				(") 179,734	
	官積算単価				188,618	合意率 0.952899
	*** B単－ 247号 ***					
000247	受電設備		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	№117+29.40付近,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,120日	(") 1.000	箇所	175,117	(") 175,117	S単 120号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	(") 1.000	極	19,141	(") 19,141	S単 132号
	合 計				(") 194,258	
	単 価				(") 185,109	
	官積算単価				194,258	合意率 0.952902
	*** B単－ 248号 ***					
000248	受電設備		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	№126+22.60付近,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,5日	(") 1.000	箇所	168,917	(") 168,917	S単 121号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	(") 1.000	極	19,141	(") 19,141	S単 132号
	合 計				(") 188,058	
	単 価				(") 179,201	
	官積算単価				188,058	合意率 0.952902
	*** B単－ 249号 ***					
000249	受電設備		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	№119付近,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,11日	(") 1.000	箇所	169,252	(") 169,252	S単 122号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	(") 1.000	極	19,141	(") 19,141	S単 132号
	合 計				(") 188,393	
	単 価				(") 179,520	
	官積算単価				188,393	合意率 0.952901
	*** B単－ 250号 ***					
000250	受電設備		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）				
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	Nø122+35.50付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,11日	(/) 1.000	箇所	169,252	(/) 169,252	S単 122号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	(/) 1.000	極	19,141	(/) 19,141	S単 132号
	合 計				(/) 188,393	
	単 価				(/) 179,520	
	官積算単価				188,393	合意率 0.952901
	*** B単— 251号 ***					
000251	配電設備		式		(/) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	Nø110+41.70付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,6日	(/) 10.000	m	1,331	(/) 13,310	S単 137号
T01002	分電盤設備 三相3線式,15kW,設置～撤去	(/) 1.000	箇所	55,692	(/) 55,692	T単 31号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m	(/) 1.000	極	19,211	(/) 19,211	S単 133号
	合 計				(/) 88,213	
	単 価				(/) 84,058	
	官積算単価				88,213	合意率 0.952898
	*** B単— 252号 ***					
000252	配電設備		式		(/) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	Nø117+29.40付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,120日	(/) 10.000	m	1,342	(/) 13,420	S単 138号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,120日	(/) 1.000	箇所	32,405	(/) 32,405	S単 152号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,118日	(/) 1.000	箇所	32,387	(/) 32,387	S単 153号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	(/) 1.000	極	18,820	(/) 18,820	S単 134号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	(/) 1.000	極	18,820	(/) 18,820	S単 134号
	合 計				(/) 115,852	
	単 価				(/) 110,396	
	官積算単価				115,852	合意率 0.952905
	*** B単— 253号 ***					
000253	配電設備		式		(/) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	Nø126+22.60付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,5日	(/) 10.000	m	1,320	(/) 13,200	S単 139号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,5日	(/) 1.000	箇所	31,736	(/) 31,736	S単 154号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	(/) 1.000	極	18,820	(/) 18,820	S単 134号
	合 計				(/) 63,756	
	単 価				(/) 60,753	
	官積算単価				63,756	合意率 0.952898
	*** B単— 254号 ***					
000254	配電設備		式		(/) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	Nø119付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,11日	(/) 10.000	m	1,321	(/) 13,210	S単 140号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,11日	1.000	箇所	31,768	31,768	S単 155号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	18,820	18,820	S単 134号
	合 計				63,798	
	単 価				60,793	
	官積算単価				63,798	合意率 0.952898
	*** B単ー 255号 ***					
000255	配電設備		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	N=122+35.50付近,設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線	(")			(")	
	三相,2.0,設置～損料～撤去,11日	10.000	m	1,321	13,210	S単 140号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,11日	1.000	箇所	31,768	31,768	S単 155号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	18,820	18,820	S単 134号
	合 計				63,798	
	単 価				60,793	
	官積算単価				63,798	合意率 0.952898
	*** B単ー 256号 ***					
000256	工事用道路		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	(法肩仮設道路)					
Y00001	改良土(搬入土),BH0.28m3級+VR3～4t					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.110	m3	1,078	1,197	S単 176号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(")			(")	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	952	952	S単 178号
	合 計				2,420	
	単 価				2,306.02	
	官積算単価				2,420	合意率 0.952901
	*** B単ー 257号 ***					
000257	工事用道路		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	(拡幅+隅切)					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.110	m3	1,078	1,197	S単 176号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(")			(")	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
	合 計				1,734	
	単 価				1,652.33	
	官積算単価				1,734	合意率 0.952905
	*** B単ー 258号 ***					
000258	工事用道路		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	(隅切)					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め				
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	244.1	(") 271
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ℎ°ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 1.110	m3	1,078	(") 1,197
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	266.1	(") 266
	合 計				1,734
	単 価				(") 1,652.33
	官積算単価				1,734
					合意率 0.9529
*** B単— 259号 ***					
000259	工事用道路		m3		(") 1.000 m3
Y00001	(車廻部)				
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め				
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	244.1	(") 271
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ℎ°ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 1.110	m3	1,078	(") 1,197
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	266.1	(") 266
	合 計				(") 1,734
	単 価				(") 1,652.33
	官積算単価				1,734
					合意率 0.952902
*** B単— 260号 ***					
000260	工事用道路		m3		(") 1.000 m3
Y00001	(取付坂路)				
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め				
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	266.1	(") 266
	合 計				(") 266
	単 価				(") 253.46
	官積算単価				266
					合意率 0.952892
*** B単— 261号 ***					
000261	工事用道路(撤去)		m3		(") 1.000 m3
Y00001	DT10t+BH0.8m3				
SA0101	SP 掘削 土砂,ℎ°ツツ山積,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	234.1	(") 234
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ℎ°ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 1.000	m3	1,078	(") 1,078
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	154.3	(") 154
	合 計				(") 1,466
	単 価				(") 1,396.95
	官積算単価				1,466
					合意率 0.952902
*** B単— 262号 ***					
000262	敷鉄板(水路内敷鉄板) t=22mm		m ²		(") 1.000 m ²

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,36,9,あり	(〃) 1.000	m ²	404	(〃) 404	S単 114号
	合 計				(〃) 404	
	単 価				(〃) 384.97	
	官積算単価				404	合意率 0.952899
	*** B単ー 263号 ***					
000263	遮水シート 設置・撤去		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(〃) 1.000	m ²	141	(〃) 141	S単 118号
Y00001	ブルーシート#2000,物価版平均					
	合 計				(〃) 141	
	単 価				(〃) 134.36	
	官積算単価				141	合意率 0.952919
	*** B単ー 264号 ***					
000264	殻運搬・処理 廃プラスチック類（遮水シート）		m ³		(〃) 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	(〃) 1.000	m ³	2,200	(〃) 2,200	S単 58号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	(〃) 1.000	m ³	4,500	(〃) 4,500	S単 57号
	合 計				(〃) 6,700	
	単 価				(〃) 6,385	
	官積算単価				6,700	合意率 0.952985
	*** B単ー 265号 ***					
000265	排水ポンプ（仮設）		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	設置・撤去					
Y00001	初期排水					
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	(〃) 1.000	箇所	88,506	(〃) 88,506	S単 94号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(〃) 1.000	箇所	7,989	(〃) 7,989	S単 95号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	(〃) 1.000	箇所	9,100	(〃) 9,100	S単 96号
Y00001	常時排水					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	(〃) 1.000	箇所	15,440	(〃) 15,440	S単 98号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(〃) 1.000	箇所	7,989	(〃) 7,989	S単 95号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	(〃) 1.000	箇所	9,100	(〃) 9,100	S単 96号
	合 計				(〃) 138,124	
	単 価				(〃) 131,619	
	官積算単価				138,124	合意率 0.952904
	*** B単ー 266号 ***					
000266	排水ポンプ（仮設）		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	商用電源					
Y00001	初期排水					
T00917	排水ポンプ運転 常時排水,0以上～120未満,商用電源,長割なし	(〃) 6.000	日	8,468	(〃) 50,808	T単 27号
Y00001	常時排水					
T00929	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	(〃) 78.000	日	5,743	(〃) 447,954	T単 29号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				498,762	
					(")	
	単 価				475,271	
	官積算単価				498,762	合意率 0.952901
	*** B単— 267号 ***					
000267	受電設備		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	Nø117+29.40付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,6日	(") 1.000	箇所	169,001	(") 169,001	S単 119号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m	(") 1.000	極	19,617	(") 19,617	S単 131号
					(")	
	合 計				188,618	
					(")	
	単 価				179,734	
	官積算単価				188,618	合意率 0.952899
	*** B単— 268号 ***					
000268	受電設備		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	Nø124+40.70付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,78日	(") 1.000	箇所	172,855	(") 172,855	S単 123号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	(") 1.000	極	19,141	(") 19,141	S単 132号
					(")	
	合 計				191,996	
					(")	
	単 価				182,953	
	官積算単価				191,996	合意率 0.9529
	*** B単— 269号 ***					
000269	受電設備		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	Nø119+0.00付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,84日	(") 1.000	箇所	173,190	(") 173,190	S単 124号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	(") 1.000	極	19,141	(") 19,141	S単 132号
					(")	
	合 計				192,331	
					(")	
	単 価				183,273	
	官積算単価				192,331	合意率 0.952904
	*** B単— 270号 ***					
000270	受電設備		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	Nø122+35.50付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,84日	(") 1.000	箇所	173,190	(") 173,190	S単 124号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	(") 1.000	極	19,141	(") 19,141	S単 132号
					(")	
	合 計				192,331	
					(")	
	単 価				183,273	
	官積算単価				192,331	合意率 0.952904
	*** B単— 271号 ***					
000271	配電設備		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	Nø117+29.40付近, 設置～損料～撤去					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18112	低圧移動電線	(")			(")	
	三相,14,設置～損料～撤去,6日	10.000	m	1,331	13,310	S単 137号
T01002	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,15kW,設置～撤去	1.000	箇所	55,692	55,692	T単 31号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m	1.000	極	19,211	19,211	S単 133号
	合 計				88,213	
	単 価				84,058	
	官積算単価				88,213	合意率 0.952898
	*** B単－ 272号 ***					
000272	配電設備				(")	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
Y00001	Nø124+40.70付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線	(")			(")	
	三相,2.0,設置～損料～撤去,78日	10.000	m	1,334	13,340	S単 141号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,78日	1.000	箇所	32,143	32,143	S単 156号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,76日	1.000	箇所	32,152	32,152	S単 157号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	18,820	18,820	S単 134号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	18,820	18,820	S単 134号
	合 計				115,275	
	単 価				109,846	
	官積算単価				115,275	合意率 0.952903
	*** B単－ 273号 ***					
000273	配電設備				(")	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
Y00001	Nø119+0.00付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線	(")			(")	
	三相,2.0,設置～損料～撤去,84日	10.000	m	1,335	13,350	S単 142号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,84日	1.000	箇所	32,178	32,178	S単 158号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	18,820	18,820	S単 134号
	合 計				64,348	
	単 価				61,317	
	官積算単価				64,348	合意率 0.952896
	*** B単－ 274号 ***					
000274	配電設備				(")	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
Y00001	Nø122+35.50付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線	(")			(")	
	三相,2.0,設置～損料～撤去,84日	10.000	m	1,335	13,350	S単 142号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,84日	1.000	箇所	32,178	32,178	S単 158号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	18,820	18,820	S単 134号
	合 計				64,348	
	単 価				61,317	
	官積算単価				64,348	合意率 0.952896
	*** B単－ 275号 ***					
000275	工事用道路				(")	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
Y00001	(法肩仮設道路)					
Y00001	改良土(搬入土),BH0.28m3級+VR3～4t					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(")			(")	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	952	952	S単 178号
					(")	
	合 計				2,220	
					(")	
	単 価				2,115.44	
						合意率
	官積算単価				2,220	0.952902
	*** B単一 276号 ***					
000276	工事用道路		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
Y00001	（法肩仮設道路）					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(")			(")	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
					(")	
	合 計				1,534	
					(")	
	単 価				1,461.75	
						合意率
	官積算単価				1,534	0.952901
	*** B単一 277号 ***					
000277	工事用道路		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
Y00001	（拡幅+隅切）					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(")			(")	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
					(")	
	合 計				1,534	
					(")	
	単 価				1,461.75	
						合意率
	官積算単価				1,534	0.952901
	*** B単一 278号 ***					
000278	工事用道路		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
Y00001	（待避所）					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(")			(")	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
					(")	
	合 計				1,534	
					(")	
	単 価				1,461.75	
						合意率
	官積算単価				1,534	0.9529

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 279号 ***					
000279	工事用道路		m3		(/) 1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	（車廻部）					
Y00001	改良土（搬入土）,BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	(/) 1.110	m3	244.1	(/) 271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(/) 1.110	m3	898.2	(/) 997	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(/) 1.000	m3	266.1	(/) 266	S単 179号
					(/) 1,534	
	合 計				(/) 1,534	
	単 価				(/) 1,461.75	
	官積算単価				1,534	合意率 0.952902
	*** B単－ 280号 ***					
000280	工事用道路		m3		(/) 1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	（取付坂路）					
Y00001	改良土（搬入土）,BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(/) 1.000	m3	266.1	(/) 266	S単 179号
					(/) 266	
	合 計				(/) 266	
	単 価				(/) 253.46	
	官積算単価				266	合意率 0.952887
	*** B単－ 281号 ***					
000281	工事用道路（撤去）		m3		(/) 1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	DT10t+BH0.8m3					
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(/) 1.000	m3	234.1	(/) 234	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(/) 1.000	m3	898.2	(/) 898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(/) 1.000	m3	154.3	(/) 154	S単 180号
					(/) 1,286	
	合 計				(/) 1,286	
	単 価				(/) 1,225.43	
	官積算単価				1,286	合意率 0.952901
	*** B単－ 282号 ***					
000282	敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm		m ²		(/) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,8,あり	(/) 1.000	m ²	437	(/) 437	S単 115号
					(/) 437	
	合 計				(/) 437	
	単 価				(/) 416.41	
	官積算単価				437	合意率 0.952901
	*** B単－ 283号 ***					
000283	遮水シート 設置・撤去		m ²		(/) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(/) 1.000	m ²	141	(/) 141	S単 118号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	ブルーシート#2000,物価版平均					
					(")	
	合 計				141	
	単 価				(")	
	官積算単価				134.36	
					141	合意率 0.952911
	*** B単ー 284号 ***					
000284	穀運搬・処理				(")	歩A
	廃プラスチック類（遮水シート）		m3		1,000	当たり算出
S02123	積込・運搬	(")			(")	
	廃プラスチック類	1.000	m3	2,000	2,000	S単 56号
S02123	処分価格	(")			(")	
	廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	S単 57号
					(")	
	合 計				6,500	
	単 価				(")	
	官積算単価				6,193.33	
					6,500	合意率 0.95282
	*** B単ー 285号 ***					
000285	排水ポンプ（仮設）				(")	歩A
			式		1,000	当たり算出
Y00001	設置・撤去					
Y00001	初期排水（一次、二次、予備）					
SI8004	排水ポンプ設置撤去	(")			(")	
	1～5台,なし	2,000	箇所	88,506	177,012	S単 94号
SI8007	排水ポンプ設置撤去（小口径）	(")			(")	
	口径 100mm,なし	1,000	箇所	46,212	46,212	S単 97号
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(")			(")	
	釜場掘削・設置	3,000	箇所	7,989	23,967	S単 95号
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(")			(")	
	釜場埋戻・撤去	3,000	箇所	9,100	27,300	S単 96号
Y00001	常時排水（一次、二次）					
SI8007	排水ポンプ設置撤去（小口径）	(")			(")	
	口径 50mm,なし	2,000	箇所	15,440	30,880	S単 98号
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(")			(")	
	釜場掘削・設置	1,000	箇所	7,989	7,989	S単 95号
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(")			(")	
	釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	9,100	9,100	S単 96号
					(")	
	合 計				322,460	
	単 価				(")	
	官積算単価				307,273	
					322,460	合意率 0.952902
	*** B単ー 286号 ***					
000286	排水ポンプ（仮設）				(")	歩A
			式		1,000	当たり算出
Y00001	商用電源					
Y00001	初期排水（一次、二次、調整池）					
T00917	排水ポンプ運転	(")			(")	
	常時排水,0以上～120未満,商用電源,長割なし	5,000	日	8,468	42,340	T単 27号
T00930	排水ポンプ運転（小口径）	(")			(")	
	常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源	2,000	日	7,467	14,934	T単 30号
T00917	排水ポンプ運転	(")			(")	
	常時排水,0以上～120未満,商用電源,長割なし	2,000	日	8,468	16,936	T単 27号
Y00001	常時排水（一次、二次）					
T00929	排水ポンプ運転（小口径）	(")			(")	
	常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	51,000	日	5,743	292,893	T単 29号
T00929	排水ポンプ運転（小口径）	(")			(")	
	常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	40,000	日	5,743	229,720	T単 29号
					(")	
	合 計				596,823	
	単 価				(")	
	官積算単価				568,714	
					596,823	合意率 0.952902

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 287号 ***					
000287	受電設備				(")	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
Y00001	N±134+3.40付近, 設置～損料～撤去					
SI8103	低圧引込設備	(")			(")	
	設置～損料～撤去,5日	1.000	箇所	168,917	168,917	S単 121号
SI8105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m	1.000	極	19,617	19,617	S単 131号
	合 計				188,534	
	単 価				(")	
					179,654	
	官積算単価				188,534	合意率 0.952899
	*** B単ー 288号 ***					
000288	受電設備				(")	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
Y00001	N±140+26.90付近, 設置～損料～撤去					
SI8103	低圧引込設備	(")			(")	
	設置～損料～撤去,93日	1.000	箇所	173,609	173,609	S単 125号
SI8105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	19,141	19,141	S単 132号
	合 計				192,750	
	単 価				(")	
					183,672	
	官積算単価				192,750	合意率 0.952902
	*** B単ー 289号 ***					
000289	受電設備				(")	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
Y00001	N±150+6.90付近, 設置～損料～撤去					
SI8103	低圧引込設備	(")			(")	
	設置～損料～撤去,2日	1.000	箇所	168,750	168,750	S単 126号
SI8105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	19,141	19,141	S単 132号
	合 計				187,891	
	単 価				(")	
					179,042	
	官積算単価				187,891	合意率 0.952903
	*** B単ー 290号 ***					
000290	受電設備				(")	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
Y00001	N±134+22.40付近, 設置～損料～撤去					
SI8103	低圧引込設備	(")			(")	
	設置～損料～撤去,129日	1.000	箇所	175,536	175,536	S単 127号
SI8105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,22mm2,1.25m	1.000	極	19,807	19,807	S単 135号
	合 計				195,343	
	単 価				(")	
					186,143	
	官積算単価				195,343	合意率 0.952903
	*** B単ー 291号 ***					
000291	受電設備				(")	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
Y00001	N±139付近, 設置～損料～撤去					
SI8103	低圧引込設備	(")			(")	
	設置～損料～撤去,129日	1.000	箇所	175,536	175,536	S単 127号
SI8105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m	1.000	極	19,617	19,617	S単 131号
	合 計				195,153	
	単 価				(")	
					185,962	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				195,153	合意率 0.952903
	*** B単－ 292号 ***					
000292	受電設備		式		(/) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	№143付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,129日	(/) 1.000	箇所	175,536	(/) 175,536	S単 127号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m	(/) 1.000	極	19,617	(/) 19,617	S単 131号
	合 計				(/) 195,153	
	単 価				(/) 185,962	
	官積算単価				195,153	合意率 0.952903
	*** B単－ 293号 ***					
000293	配電設備		式		(/) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	№134+3.40付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,5日	(/) 10.000	m	1,330	(/) 13,300	S単 143号
T01002	分電盤設備 三相3線式,15kW,設置～撤去	(/) 1.000	箇所	55,692	(/) 55,692	T単 31号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m	(/) 1.000	極	19,211	(/) 19,211	S単 133号
	合 計				(/) 88,203	
	単 価				(/) 84,049	
	官積算単価				88,203	合意率 0.952904
	*** B単－ 294号 ***					
000294	配電設備		式		(/) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	№140+26.90付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,93日	(/) 10.000	m	1,337	(/) 13,370	S単 144号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,93日	(/) 1.000	箇所	32,242	(/) 32,242	S単 159号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,91日	(/) 1.000	箇所	32,233	(/) 32,233	S単 160号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	(/) 1.000	極	18,820	(/) 18,820	S単 134号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	(/) 1.000	極	18,820	(/) 18,820	S単 134号
	合 計				(/) 115,485	
	単 価				(/) 110,046	
	官積算単価				115,485	合意率 0.952902
	*** B単－ 295号 ***					
000295	配電設備		式		(/) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	№150+6.90付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,2日	(/) 10.000	m	2,508	(/) 25,080	S単 145号
T01002	分電盤設備 三相3線式,15kW,設置～撤去	(/) 1.000	箇所	55,692	(/) 55,692	T単 31号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m	(/) 1.000	極	19,211	(/) 19,211	S単 133号
	合 計				(/) 99,983	
	単 価				(/) 95,274	
	官積算単価				99,983	合意率 0.952901

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 296号 ***					
000296	配電設備		式		(/) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	Nø134+22.40付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,129日	(/) 10.000	m	2,955	(/) 29,550	S単 146号
T01002	分電盤設備 三相3線式,15kW,設置～撤去	(/) 3.000	箇所	55,692	(/) 167,076	T単 31号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,22mm2,0.75m	(/) 3.000	極	19,325	(/) 57,975	S単 136号
	合 計				(/) 254,601	
	単 価				(/) 242,610	
	官積算単価				254,601	合意率 0.952902
	*** B単— 297号 ***					
000297	配電設備		式		(/) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	Nø139付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,129日	(/) 10.000	m	1,454	(/) 14,540	S単 147号
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,108日	(/) 1.000	箇所	57,701	(/) 57,701	S単 161号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m	(/) 1.000	極	19,211	(/) 19,211	S単 133号
	合 計				(/) 91,452	
	単 価				(/) 87,145	
	官積算単価				91,452	合意率 0.952904
	*** B単— 298号 ***					
000298	配電設備		式		(/) 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	Nø143付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,129日	(/) 10.000	m	1,454	(/) 14,540	S単 147号
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,108日	(/) 1.000	箇所	57,701	(/) 57,701	S単 161号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m	(/) 1.000	極	19,211	(/) 19,211	S単 133号
	合 計				(/) 91,452	
	単 価				(/) 87,145	
	官積算単価				91,452	合意率 0.952904
	*** B単— 299号 ***					
000299	工事用道路		m3		(/) 1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	(法肩仮設道路)					
Y00001	改良土(搬入土),人力+VR3～4t					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(/) 1.110	m3	244.1	(/) 271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,h°ッ妙山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(/) 1.110	m3	898.2	(/) 997	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(/) 1.000	m3	1,717	(/) 1,717	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	(/) 1.000	m3	493	(/) 493	S単 6号
	合 計				(/) 3,478	
	単 価				(/) 3,314.19	
	官積算単価				3,478	合意率 0.952902

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 300号 ***					
000300	工事用道路		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	(法肩仮設道路)					
Y00001	改良土(搬入土),BH0.28m3級+VR3~4t					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(/) 1,110	m3	244.1	(/) 271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ℎ°ッヵ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(/) 1,110	m3	898.2	(/) 997	S単 174号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(/) 1,000	m3	952	(/) 952	S単 178号
	合 計				(/) 2,220	
	単 価				(/) 2,115.44	
	官積算単価				2,220	合意率 0.952901
	*** B単一 301号 ***					
000301	工事用道路		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	(拡幅+隅切)					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(/) 1,110	m3	244.1	(/) 271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ℎ°ッヵ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(/) 1,110	m3	898.2	(/) 997	S単 174号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(/) 1,000	m3	266.1	(/) 266	S単 179号
	合 計				(/) 1,534	
	単 価				(/) 1,461.75	
	官積算単価				1,534	合意率 0.952902
	*** B単一 302号 ***					
000302	工事用道路		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	(隅切)					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(/) 1,110	m3	244.1	(/) 271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ℎ°ッヵ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(/) 1,110	m3	898.2	(/) 997	S単 174号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(/) 1,000	m3	266.1	(/) 266	S単 179号
	合 計				(/) 1,534	
	単 価				(/) 1,461.75	
	官積算単価				1,534	合意率 0.952906
	*** B単一 303号 ***					
000303	工事用道路		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	(待避所)					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(/) 1,110	m3	244.1	(/) 271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ℎ°ッヵ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(/) 1,110	m3	898.2	(/) 997	S単 174号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	266.1	(") 266	S単 179号
	合 計				(") 1,534	
	単 価				(") 1,461.75	
	官積算単価				1,534	合意率 0.9529
	*** B単一 304号 ***					
000304	工事用道路		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	（車廻部）					
Y00001	改良土（搬入土）,BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	244.1	(") 271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下	(") 1.110	m3	898.2	(") 997	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	266.1	(") 266	S単 179号
	合 計				(") 1,534	
	単 価				(") 1,461.75	
	官積算単価				1,534	合意率 0.9529
	*** B単一 305号 ***					
000305	工事用道路		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	（取付坂路）					
Y00001	改良土（搬入土）,BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	266.1	(") 266	S単 179号
	合 計				(") 266	
	単 価				(") 253.47	
	官積算単価				266	合意率 0.952907
	*** B単一 306号 ***					
000306	工事用道路（撤去）		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	DT10t+BH0.8m3					
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	234.1	(") 234	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下	(") 1.000	m3	898.2	(") 898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	154.3	(") 154	S単 180号
	合 計				(") 1,286	
	単 価				(") 1,225.43	
	官積算単価				1,286	合意率 0.952902
	*** B単一 307号 ***					
000307	敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,87,13,あり	(") 1.000	m ²	427	(") 427	S単 116号
	合 計				(") 427	
	単 価				(") 406.88	
	官積算単価				427	合意率 0.952901

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 308号 ***					
000308	遮水シート		m		(/)	歩A
	設置・撤去				1,000 m	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(/)			(/)	
	敷設～撤去	1,000	m	141	141	S単 118号
Y00001	ブルーシート#2000,物価版平均					
	合 計				(/)	
					141	
	単 価				(/)	
					134.36	
	官積算単価				141	合意率 0.95291
	*** B単ー 309号 ***					
000309	殻運搬・処理		m3		(/)	歩A
	廃プラスチック類(遮水シート)				1,000 m3	当たり算出
S02123	積込・運搬	(/)			(/)	
	廃プラスチック類	1,000	m3	2,000	2,000	S単 56号
S02123	処分価格	(/)			(/)	
	廃プラスチック類	1,000	m3	4,500	4,500	S単 57号
					(/)	
	合 計				6,500	
					(/)	
	単 価				6,195	
	官積算単価				6,500	合意率 0.953076
	*** B単ー 310号 ***					
000310	排水ポンプ(仮設)		式		(/)	歩A
					1,000 式	当たり算出
Y00001	設置・撤去					
Y00001	初期排水(一次、二次、予備、先行)					
S18004	排水ポンプ設置撤去	(/)			(/)	
	1～5台,なし	2,000	箇所	88,506	177,012	S単 94号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)	(/)			(/)	
	口径 100mm,なし	2,000	箇所	46,212	92,424	S単 97号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(/)			(/)	
	釜場掘削・設置	4,000	箇所	7,989	31,956	S単 95号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(/)			(/)	
	釜場埋戻し・撤去	4,000	箇所	9,100	36,400	S単 96号
Y00001	常時排水(一次、二次、先行)					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)	(/)			(/)	
	口径 50mm,なし	3,000	箇所	15,440	46,320	S単 98号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(/)			(/)	
	釜場掘削・設置	1,000	箇所	7,989	7,989	S単 95号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(/)			(/)	
	釜場埋戻し・撤去	1,000	箇所	9,100	9,100	S単 96号
					(/)	
	合 計				401,201	
					(/)	
	単 価				382,305	
	官積算単価				401,201	合意率 0.952901
	*** B単ー 311号 ***					
000311	排水ポンプ(仮設)		式		(/)	歩A
					1,000 式	当たり算出
Y00001	商用電源					
Y00001	初期排水(一次、二次、調整池、先行)					
T00917	排水ポンプ運転	(/)			(/)	
	常時排水,0以上～120未満,商用電源,長割なし	5,000	日	8,468	42,340	T単 27号
T00930	排水ポンプ運転(小口径)	(/)			(/)	
	常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源	3,000	日	7,467	22,401	T単 30号
T00917	排水ポンプ運転	(/)			(/)	
	常時排水,0以上～120未満,商用電源,長割なし	3,000	日	8,468	25,404	T単 27号
T00930	排水ポンプ運転(小口径)	(/)			(/)	
	常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源	3,000	日	7,467	22,401	T単 30号
Y00001	常時排水(一次、二次、先行)					
T00929	排水ポンプ運転(小口径)	(/)			(/)	
	常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	61,000	日	5,743	350,323	T単 29号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00929	排水ポンプ運転（小口径）	(")			(")	
	常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	57.000	日	5,743	327,351	T単 29号
T00929	排水ポンプ運転（小口径）	(")			(")	
	常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	11.000	日	5,743	63,173	T単 29号
	合 計				(")	
					853,393	
	単 価				(")	
					813,200	
	官積算単価				853,393	合意率 0.952902
	*** B単一 312号 ***					
000312	受電設備		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
Y00001	№145+33.10付近,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備	(")			(")	
	設置～損料～撤去,5日	1.000	箇所	168,917	168,917	S単 121号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m	1.000	極	19,617	19,617	S単 131号
	合 計				(")	
					188,534	
	単 価				(")	
					179,654	
	官積算単価				188,534	合意率 0.952899
	*** B単一 313号 ***					
000313	受電設備		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
Y00001	№150+6.90付近,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備	(")			(")	
	設置～損料～撤去,121日	1.000	箇所	175,117	175,117	S単 128号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	19,141	19,141	S単 132号
	合 計				(")	
					194,258	
	単 価				(")	
					185,109	
	官積算単価				194,258	合意率 0.952902
	*** B単一 314号 ***					
000314	受電設備		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
Y00001	№158+37.40付近,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備	(")			(")	
	設置～損料～撤去,14日	1.000	箇所	169,420	169,420	S単 129号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	19,141	19,141	S単 132号
	合 計				(")	
					188,561	
	単 価				(")	
					179,680	
	官積算単価				188,561	合意率 0.952901
	*** B単一 315号 ***					
000315	受電設備		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
Y00001	№141+5.90付近,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備	(")			(")	
	設置～損料～撤去,127日	1.000	箇所	175,452	175,452	S単 130号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m	1.000	極	19,617	19,617	S単 131号
	合 計				(")	
					195,069	
	単 価				(")	
					185,882	
	官積算単価				195,069	合意率 0.952903
	*** B単一 316号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000316	受電設備				(")	歩A
			式		1,000 式	当たり算出
Y00001	Nø139+4.40付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備	(")			(")	
	設置～損料～撤去,129日	1,000	箇所	175,536	175,536	S単 127号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1,000	極	19,141	19,141	S単 132号
					(")	
	合 計				194,677	
					(")	
	単 価				185,508	
						合意率
	官積算単価				194,677	0.952901
	*** B単— 317号 ***					
000317	配電設備				(")	歩A
			式		1,000 式	当たり算出
Y00001	Nø145+33.10付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線	(")			(")	
	三相,14,設置～損料～撤去,5日	10,000	m	1,330	13,300	S単 143号
T01002	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,15kW,設置～撤去	1,000	箇所	55,692	55,692	T単 31号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m	1,000	極	19,211	19,211	S単 133号
					(")	
	合 計				88,203	
					(")	
	単 価				84,049	
						合意率
	官積算単価				88,203	0.952904
	*** B単— 318号 ***					
000318	配電設備				(")	歩A
			式		1,000 式	当たり算出
Y00001	Nø150+6.90付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線	(")			(")	
	三相,2.0,設置～損料～撤去,121日	10,000	m	1,342	13,420	S単 148号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,121日	1,000	箇所	32,405	32,405	S単 162号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,119日	1,000	箇所	32,396	32,396	S単 163号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1,000	極	18,820	18,820	S単 134号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1,000	極	18,820	18,820	S単 134号
					(")	
	合 計				115,861	
					(")	
	単 価				110,404	
						合意率
	官積算単価				115,861	0.9529
	*** B単— 319号 ***					
000319	配電設備				(")	歩A
			式		1,000 式	当たり算出
Y00001	Nø158+37.40付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線	(")			(")	
	三相,2.0,設置～損料～撤去,14日	10,000	m	1,321	13,210	S単 149号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,14日	1,000	箇所	31,790	31,790	S単 164号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1,000	極	18,820	18,820	S単 134号
					(")	
	合 計				63,820	
					(")	
	単 価				60,814	
						合意率
	官積算単価				63,820	0.952898
	*** B単— 320号 ***					
000320	配電設備				(")	歩A
			式		1,000 式	当たり算出
Y00001	Nø141+5.90付近, 設置～損料～撤去					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18112	低圧移動電線	(")			(")	
	三相,60,設置～損料～撤去,127日	10.000	m	2,950	29,500	S単 150号
T01002	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,15kW,設置～撤去	1.000	箇所	55,692	55,692	T単 31号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,127日	1.000	箇所	32,414	32,414	S単 165号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m	2.000	極	19,211	38,422	S単 133号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	18,820	18,820	S単 134号
					(")	
	合 計				174,848	
					(")	
	単 価				166,613	
	官積算単価				174,848	合意率 0.952901
	*** B単— 321号 ***					
000321	配電設備				(")	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
Y00001	N ₂ 139+4.40付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線	(")			(")	
	三相,2.0,設置～損料～撤去,129日	10.000	m	1,344	13,440	S単 151号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,129日	1.000	箇所	32,422	32,422	S単 166号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	18,820	18,820	S単 134号
					(")	
	合 計				64,682	
					(")	
	単 価				61,636	
	官積算単価				64,682	合意率 0.952908
	*** B単— 322号 ***					
000322	中和処理施設				(")	歩A
	炭酸ガス		式		1.000 式	当たり算出
Y00001	一次,運転日数68日,炭酸ガス6.8kg,設置～運転～撤去					
T01101	中和処理施設設置・撤去	(")			(")	
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	1.000	式	359,177	359,177	T単 32号
T01104	中和処理工	(")			(")	
	6m3/hr級(1.64kW)	68.000	日	7,506	510,408	T単 33号
S02116	炭酸ガス	(")			(")	
	液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	6.800	kg	305	2,074	S単 48号
S02111	7 ¹ / ₄ 加水中和装置[炭酸ガス式]	(")			(")	
	処理量 6m3/h級	4.000	供用日	2,840	11,360	S単 8号
					(")	
	合 計				883,019	
					(")	
	単 価				841,431	
	官積算単価				883,019	合意率 0.952902
	*** B単— 323号 ***					
000323	中和処理施設				(")	歩A
	炭酸ガス		式		1.000 式	当たり算出
Y00001	二次,運転日数46日,炭酸ガス4.6kg,運転					
T01104	中和処理工	(")			(")	
	6m3/hr級(1.64kW)	46.000	日	7,506	345,276	T単 33号
S02116	炭酸ガス	(")			(")	
	液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	4.600	kg	305	1,403	S単 48号
					(")	
	合 計				346,679	
					(")	
	単 価				330,351	
	官積算単価				346,679	合意率 0.952901
	*** B単— 324号 ***					
000324	用水対策				(")	歩A
	N ₂ 119, φ50		式		1.000 式	当たり算出
S02113	ビニルサクションホース	(")			(")	
	径50mm(単価×損耗率30%(1ヵ月未満))	216.000	m	315	68,040	S単 16号
T01121	給水ホース設置	(")			(")	
	φ50mm	216.000	m	873	188,568	T単 34号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T01122	給水ホース撤去 φ50mm	(") 216.000	m	684	(") 147,744	T単 35号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	(") 1.000	箇所	15,440	(") 15,440	S単 98号
T00929	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	(") 11.000	日	5,743	(") 63,173	T単 29号
	合 計				(") 482,965	
	単 価				(") 460,218	
	官積算単価				482,965	合意率 0.952901
*** B単— 325号 ***						
000325	用水対策 №122+35.50, φ50		式		(") 1.000	歩A 式 当たり算出
S02113	ビニルサクシオンホース 径50mm(単価×損耗率30%(1ヵ月未満))	(") 244.000	m	315	(") 76,860	S単 16号
T01121	給水ホース設置 φ50mm	(") 244.000	m	873	(") 213,012	T単 34号
T01122	給水ホース撤去 φ50mm	(") 244.000	m	684	(") 166,896	T単 35号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	(") 1.000	箇所	15,440	(") 15,440	S単 98号
T00929	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	(") 11.000	日	5,743	(") 63,173	T単 29号
	合 計				(") 535,381	
	単 価				(") 510,166	
	官積算単価				535,381	合意率 0.952902
*** B単— 326号 ***						
000326	中和処理施設 炭酸ガス		式		(") 1.000	歩A 式 当たり算出
Y00001	一次,運転日数76日,炭酸ガス7.6kg,設置～運転～撤去					
T01101	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	(") 1.000	式	359,177	(") 359,177	T単 32号
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	(") 76.000	日	7,506	(") 570,456	T単 33号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	(") 7.600	kg	305	(") 2,318	S単 48号
	合 計				(") 931,951	
	単 価				(") 888,058	
	官積算単価				931,951	合意率 0.952902
*** B単— 327号 ***						
000327	用水対策 №119, φ50		式		(") 1.000	歩A 式 当たり算出
S02113	ビニルサクシオンホース 径50mm(単価×損耗率55%(6ヵ月未満))	(") 206.000	m	578	(") 119,068	S単 17号
T01121	給水ホース設置 φ50mm	(") 206.000	m	873	(") 179,838	T単 34号
T01122	給水ホース撤去 φ50mm	(") 206.000	m	684	(") 140,904	T単 35号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	(") 1.000	箇所	15,440	(") 15,440	S単 98号
T00929	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	(") 84.000	日	5,743	(") 482,412	T単 29号
	合 計				(") 937,662	
	単 価				(") 893,500	
	官積算単価				937,662	合意率 0.952902
*** B単— 328号 ***						
000328	用水対策 №122+35.50, φ50		式		(") 1.000	歩A 式 当たり算出
S02113	ビニルサクシオンホース 径50mm(単価×損耗率55%(6ヵ月未満))	(") 228.000	m	578	(") 131,784	S単 17号
T01121	給水ホース設置 φ50mm	(") 228.000	m	873	(") 199,044	T単 34号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T01122	給水ホース撤去 φ50mm	() 228.000	m	684	() 155,952	T単 35号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	() 1.000	箇所	15,440	() 15,440	S単 98号
T00929	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	() 84.000	日	5,743	() 482,412	T単 29号
	合 計				() 984,632	
	単 価				() 938,258	
	官積算単価				984,632	合意率 0.952902
	*** B単ー 329号 ***					
000329	中和処理施設 炭酸ガス		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	一次,運転日数49日,炭酸ガス4.9kg,設置～運転～撤去					
T01101	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	() 1.000	式	359,177	() 359,177	T単 32号
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	() 49.000	日	7,506	() 367,794	T単 33号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	() 4.800	kg	305	() 1,464	S単 48号
S02111	7%初水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	() 2.000	供用日	2,840	() 5,680	S単 8号
	合 計				() 734,115	
	単 価				() 699,540	
	官積算単価				734,115	合意率 0.952902
	*** B単ー 330号 ***					
000330	中和処理施設 炭酸ガス		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	二次,運転日数40日,炭酸ガス4.0kg,運転					
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	() 40.000	日	7,506	() 300,240	T単 33号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	() 3.800	kg	305	() 1,159	S単 48号
	合 計				() 301,399	
	単 価				() 287,204	
	官積算単価				301,399	合意率 0.952902
	*** B単ー 331号 ***					
000331	用水対策 №134+22.40, φ200×3台		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	(運転30日,存置99日)					
S02113	ビニルサクシオンホース 径200mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	() 451.000	m	5,115	() 2,306,865	S単 18号
T01131	給水ホース設置 φ200mm	() 451.000	m	2,299	() 1,036,849	T単 36号
T01132	給水ホース撤去 φ200mm	() 451.000	m	1,804	() 813,604	T単 37号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	() 1.000	箇所	88,506	() 88,506	S単 94号
T00918	排水ポンプ運転 常時排水,0以上～120未満,商用電源,長割あり	() 30.000	日	8,145	() 244,350	T単 28号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	() 99.000	日	546	() 54,054	S単 13号
T00918	排水ポンプ運転 常時排水,0以上～120未満,商用電源,長割あり	() 30.000	日	8,145	() 244,350	T単 28号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	() 99.000	日	546	() 54,054	S単 13号
T00918	排水ポンプ運転 常時排水,0以上～120未満,商用電源,長割あり	() 30.000	日	8,145	() 244,350	T単 28号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	() 99.000	日	546	() 54,054	S単 13号
	合 計				() 5,141,036	
	単 価				() 4,898,903	
	官積算単価				5,141,036	合意率 0.952901

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 332号 ***					
000332	中和処理施設				(")	歩A
	炭酸ガス		式		1,000	式 当たり算出
Y00001	一次,運転日数59日,炭酸ガス5.9kg,設置～運転～撤去					
T01101	中和処理施設設置・撤去	(")			(")	
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	1,000	式	359,177	359,177	T単 32号
T01104	中和処理工	(")			(")	
	6m3/hr級(1.64kW)	59,000	日	7,506	442,854	T単 33号
S02116	炭酸ガス	(")			(")	
	液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	5,900	kg	305	1,800	S単 48号
S02111	7ℓ初水中和装置[炭酸ガス式]	(")			(")	
	処理量 6m3/h級	3,000	供用日	2,840	8,520	S単 8号
					(")	
	合 計				812,351	
					(")	
	単 価				774,091	
						合意率
	官積算単価				812,351	0.952902
	*** B単一 333号 ***					
000333	中和処理施設				(")	歩A
	炭酸ガス		式		1,000	式 当たり算出
Y00001	二次,運転日数57日,炭酸ガス5.7kg,運転					
T01104	中和処理工	(")			(")	
	6m3/hr級(1.64kW)	57,000	日	7,506	427,842	T単 33号
S02116	炭酸ガス	(")			(")	
	液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	5,700	kg	305	1,739	S単 48号
					(")	
	合 計				429,581	
					(")	
	単 価				409,349	
						合意率
	官積算単価				429,581	0.952902
	*** B単一 334号 ***					
000334	用水対策				(")	歩A
	№139+4.40, φ50		式		1,000	式 当たり算出
S02113	ビニルサクシオンホース	(")			(")	
	径50mm(単価×損耗率55%(6ヵ月未満))	18,000	m	578	10,404	S単 17号
T01121	給水ホース設置	(")			(")	
	φ50mm	18,000	m	873	15,714	T単 34号
T01122	給水ホース撤去	(")			(")	
	φ50mm	18,000	m	684	12,312	T単 35号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)	(")			(")	
	口径 50mm,なし	1,000	箇所	15,440	15,440	S単 98号
T00929	排水ポンプ運転(小口径)	(")			(")	
	常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	126,000	日	5,743	723,618	T単 29号
					(")	
	合 計				777,488	
					(")	
	単 価				740,870	
						合意率
	官積算単価				777,488	0.952902
	*** B単一 335号 ***					
000335	用水対策				(")	歩A
	№140+13.90, φ50		式		1,000	式 当たり算出
S02113	ビニルサクシオンホース	(")			(")	
	径50mm(単価×損耗率55%(6ヵ月未満))	122,000	m	578	70,516	S単 17号
T01121	給水ホース設置	(")			(")	
	φ50mm	122,000	m	873	106,506	T単 34号
T01122	給水ホース撤去	(")			(")	
	φ50mm	122,000	m	684	83,448	T単 35号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)	(")			(")	
	口径 50mm,なし	1,000	箇所	15,440	15,440	S単 98号
T00929	排水ポンプ運転(小口径)	(")			(")	
	常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	126,000	日	5,743	723,618	T単 29号
					(")	
	合 計				999,528	
					(")	
	単 価				952,452	
						合意率
	官積算単価				999,528	0.952901

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 336号 ***					
000336	重建設機械分解・組立・輸送				(")	歩A
	地盤改良攪拌混合機		台		1,000	当たり算出
Y00001	(改良深2.0m迄)					
T01201	分解・組立（重建設機械）	(")			(")	
	攪拌混合機(ベ-スマシン バ-ックホ-超ロング)賃料機械長割なし	1,000	台	431,884	431,884	T単 38号
S19002	輸送費(特殊機械)往路	(")			(")	
	20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 167号
T01213	輸送費(特殊機械)往路	(")			(")	
	4ton車,10kmまで	1,000	台	15,730	15,730	T単 41号
T01215	輸送費(特殊機械)往路	(")			(")	
	10ton車,10kmまで	1,000	台	20,470	20,470	T単 43号
S19002	輸送費(特殊機械)復路	(")			(")	
	20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 168号
T01214	輸送費(特殊機械)復路	(")			(")	
	4ton車,10kmまで	1,000	台	15,730	15,730	T単 42号
T01216	輸送費(特殊機械)復路	(")			(")	
	10ton車,10kmまで	1,000	台	20,470	20,470	T単 44号
T01207	輸送時損料（重建設機械）往路・復路	(")			(")	
	攪拌混合機(ベ-スマシン バ-ックホ-超ロング)仕様)	1,000	式	6,820	6,820	T単 39号
	合 計				653,104	
	単 価				622,344	
	官積算単価				653,104	合意率 0.952901
	*** B単ー 337号 ***					
000337	重建設機械輸送				(")	歩A
	ロングア-ムバ-ックホ-		台		1,000	当たり算出
Y00001	往復					
S19002	輸送費(特殊機械)往路	(")			(")	
	20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 167号
S19002	輸送費(特殊機械)復路	(")			(")	
	20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 168号
T01211	輸送時損料（重建設機械）往路・復路	(")			(")	
	バ-ックホ-[クローラ型・超ロングア-ム・排対(2次)]山0.4(平0.3)	1,000	式	2,680	2,680	T単 40号
	合 計				144,680	
	単 価				137,866	
	官積算単価				144,680	合意率 0.952902
	*** B単ー 338号 ***					
000338	仮設材輸送費				(")	歩A
	敷鉄板		ton		1,000 ton	当たり算出
Y00001	往復					
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	8,320	8,320	S単 169号
	合 計				8,320	
	単 価				7,928.14	
	官積算単価				8,320	合意率 0.952902
	*** B単ー 339号 ***					
000339	重建設機械分解・組立・輸送				(")	歩A
	地盤改良攪拌混合機		台		1,000	当たり算出
Y00001	(改良深2.0m迄)					
T01201	分解・組立（重建設機械）	(")			(")	
	攪拌混合機(ベ-スマシン バ-ックホ-超ロング)賃料機械長割なし	1,000	台	431,884	431,884	T単 38号
S19002	輸送費(特殊機械)往路	(")			(")	
	20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 167号
T01213	輸送費(特殊機械)往路	(")			(")	
	4ton車,10kmまで	1,000	台	15,730	15,730	T単 41号
T01215	輸送費(特殊機械)往路	(")			(")	
	10ton車,10kmまで	1,000	台	20,470	20,470	T単 43号
S19002	輸送費(特殊機械)復路	(")			(")	
	20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 168号
T01214	輸送費(特殊機械)復路	(")			(")	
	4ton車,10kmまで	1,000	台	15,730	15,730	T単 42号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T01216	輸送費(特殊機械)復路 10ton車,10kmまで	(〃) 1.000	台		(〃) 20,470	T単 44号
T01207	輸送時損料（重建設機械）往路・復路 攪拌混合機(ベ-スマシ ン ハ-ック超ロング仕様)	(〃) 1.000	式		(〃) 6,820	T単 39号
	合 計				(〃) 653,104	
	単 価				(〃) 622,344	
	官積算単価				653,104	合意率 0.952901
	*** B単ー 340号 ***					
000340	重建設機械輸送 ロングフォームハ-ック		台		(〃) 1.000 台	歩A 当たり算出
Y00001	往復					
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	(〃) 1.000	台		(〃) 71,000	S単 167号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	(〃) 1.000	台		(〃) 71,000	S単 168号
T01211	輸送時損料（重建設機械）往路・復路 ハ-ック砂[クロー型・超ロングフォーム・排対(2次)]山0.4(平0.3)	(〃) 1.000	式		(〃) 2,680	T単 40号
	合 計				(〃) 144,680	
	単 価				(〃) 137,866	
	官積算単価				144,680	合意率 0.952902
	*** B単ー 341号 ***					
000341	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
Y00001	往復					
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(〃) 1.000	ton		(〃) 8,320	S単 169号
	合 計				(〃) 8,320	
	単 価				(〃) 7,928.14	
	官積算単価				8,320	合意率 0.952902
	*** B単ー 342号 ***					
000342	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良攪拌混合機		台		(〃) 1.000 台	歩A 当たり算出
Y00001	(改良深2.0m迄)					
T01201	分解・組立（重建設機械） 攪拌混合機(ベ-スマシ ン ハ-ック超ロング)賃料機械長割なし	(〃) 1.000	台		(〃) 431,884	T単 38号
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	(〃) 1.000	台		(〃) 71,000	S単 167号
T01213	輸送費(特殊機械)往路 4ton車,10kmまで	(〃) 1.000	台		(〃) 15,730	T単 41号
T01215	輸送費(特殊機械)往路 10ton車,10kmまで	(〃) 1.000	台		(〃) 20,470	T単 43号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	(〃) 1.000	台		(〃) 71,000	S単 168号
T01214	輸送費(特殊機械)復路 4ton車,10kmまで	(〃) 1.000	台		(〃) 15,730	T単 42号
T01216	輸送費(特殊機械)復路 10ton車,10kmまで	(〃) 1.000	台		(〃) 20,470	T単 44号
T01207	輸送時損料（重建設機械）往路・復路 攪拌混合機(ベ-スマシ ン ハ-ック超ロング仕様)	(〃) 1.000	式		(〃) 6,820	T単 39号
	合 計				(〃) 653,104	
	単 価				(〃) 622,344	
	官積算単価				653,104	合意率 0.952901
	*** B単ー 343号 ***					
000343	重建設機械輸送 ロングフォームハ-ック		台		(〃) 1.000 台	歩A 当たり算出
Y00001	往復					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	(") 1.000	台		(") 71,000	S単 167号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	(") 1.000	台		(") 71,000	S単 168号
T01211	輸送時損料（重建設機械）往路・復路 ハ ック杓[クロー型・超ロングアーム・排対(2次)]山0.4(平0.3)	(") 1.000	式		(") 2,680	T単 40号
	合 計				(") 144,680	
	単 価				(") 137,866	
	官積算単価				144,680	合意率 0.952902
	*** B単－ 344号 ***					
000344	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
Y00001	往復					
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton		(") 8,320	S単 169号
	合 計				(") 8,320	
	単 価				(") 7,928.14	
	官積算単価				8,320	合意率 0.952902
	*** B単－ 345号 ***					
000345	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良攪拌混合機		台		(") 1.000 台	歩A 当たり算出
Y00001	(改良深2.0m迄)					
T01201	分解・組立（重建設機械） 攪拌混合機(ベースマシン ハ ック杓超ロング)賃料機械長割なし	(") 1.000	台		(") 431,884	T単 38号
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	(") 1.000	台		(") 71,000	S単 167号
T01213	輸送費(特殊機械)往路 4ton車,10kmまで	(") 1.000	台		(") 15,730	T単 41号
T01215	輸送費(特殊機械)往路 10ton車,10kmまで	(") 1.000	台		(") 20,470	T単 43号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	(") 1.000	台		(") 71,000	S単 168号
T01214	輸送費(特殊機械)復路 4ton車,10kmまで	(") 1.000	台		(") 15,730	T単 42号
T01216	輸送費(特殊機械)復路 10ton車,10kmまで	(") 1.000	台		(") 20,470	T単 44号
T01207	輸送時損料（重建設機械）往路・復路 攪拌混合機(ベースマシン ハ ック杓超ロング仕様)	(") 1.000	式		(") 6,820	T単 39号
	合 計				(") 653,104	
	単 価				(") 622,344	
	官積算単価				653,104	合意率 0.952901
	*** B単－ 346号 ***					
000346	重建設機械輸送 ロングアームハ ック杓		台		(") 1.000 台	歩A 当たり算出
Y00001	往復					
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	(") 1.000	台		(") 71,000	S単 167号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	(") 1.000	台		(") 71,000	S単 168号
T01211	輸送時損料（重建設機械）往路・復路 ハ ック杓[クロー型・超ロングアーム・排対(2次)]山0.4(平0.3)	(") 1.000	式		(") 2,680	T単 40号
	合 計				(") 144,680	
	単 価				(") 137,866	
	官積算単価				144,680	合意率 0.952902
	*** B単－ 347号 ***					
000347	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	往復					
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	8,320	(") 8,320	S単 169号
	合 計				8,320	
	単 価				7,928.14	
	官積算単価				8,320	合意率 0.952901
*** B単— 348号 ***						
000348	草類運搬・処理 草類 (刈草)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類,距離:9.0km以下,路面,良好	(") 1.000	m3	1,028	(") 1,028	S単 65号
S02123	処分価格 草類 (刈草)	(") 1.000	m3	7,000	(") 7,000	S単 66号
	合 計				8,028	
	単 価				7,650	
	官積算単価				8,028	合意率 0.952914
*** B単— 349号 ***						
000349	草類運搬・処理 草類 (水草)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類,距離:21.0km以下,路面:良好	(") 1.000	m3	1,694	(") 1,694	S単 67号
S02123	処分価格 草類 (水草)	(") 1.000	m3	8,500	(") 8,500	S単 68号
	合 計				10,194	
	単 価				9,714	
	官積算単価				10,194	合意率 0.952913
*** B単— 350号 ***						
000350	ポータブルコーン貫入試験 単管式		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ポータブルコーン貫入試験 単管式,GL-5m以内,,	(") 1.000	m	3,210	(") 3,210	S単 51号
	合 計				3,210	
	単 価				3,059	
	官積算単価				3,210	合意率 0.952959
*** B単— 351号 ***						
000351	草類運搬・処理 草類 (刈草)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類,距離:21.0km以下,路面:良好	(") 1.000	m3	1,694	(") 1,694	S単 67号
S02123	処分価格 草類 (刈草) (南里工区その2のみ)	(") 1.000	m3	6,500	(") 6,500	S単 69号
	合 計				8,194	
	単 価				7,808	
	官積算単価				8,194	合意率 0.952892
*** B単— 352号 ***						
000352	草類運搬・処理 草類 (水草)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類,距離:21.0km以下,路面:良好	(") 1.000	m3	1,694	(") 1,694	S単 67号
S02123	処分価格 草類 (水草)	(") 1.000	m3	8,500	(") 8,500	S単 68号
	合 計				10,194	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）				
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					()	
	単 価				9,714	
	官積算単価				10,194	合意率 0.952913
	*** B単一 353号 ***					
000353	ポータブルコーン貫入試験 単管式		m		() 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,,	() 1.000	m	3,210	() 3,210	S単 51号
					() 3,210	
	合 計				() 3,210	
	単 価				() 3,059	
	官積算単価				3,210	合意率 0.952959
	*** B単一 354号 ***					
000354	草類運搬・処理 草類 (刈草)		m3		() 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類, 距離: 9.0km以下, 路面: 良好	() 1.000	m3	1,028	() 1,028	S単 70号
S02123	処分価格 草類 (刈草)	() 1.000	m3	7,000	() 7,000	S単 66号
					() 8,028	
	合 計				() 8,028	
	単 価				() 7,650	
	官積算単価				8,028	合意率 0.952914
	*** B単一 355号 ***					
000355	草類運搬・処理 草類 (水草)		m3		() 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類, 距離: 21.0km以下, 路面: 良好	() 1.000	m3	1,694	() 1,694	S単 67号
S02123	処分価格 草類 (水草)	() 1.000	m3	8,500	() 8,500	S単 68号
					() 10,194	
	合 計				() 10,194	
	単 価				() 9,714	
	官積算単価				10,194	合意率 0.952913
	*** B単一 356号 ***					
000356	ポータブルコーン貫入試験 単管式		m		() 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,,	() 1.000	m	3,210	() 3,210	S単 51号
					() 3,210	
	合 計				() 3,210	
	単 価				() 3,059	
	官積算単価				3,210	合意率 0.952959
	*** B単一 357号 ***					
000357	草類運搬・処理 草類 (刈草)		m3		() 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類, 距離: 9.0km以下, 路面: 良好	() 1.000	m3	1,028	() 1,028	S単 70号
S02123	処分価格 草類 (刈草)	() 1.000	m3	7,000	() 7,000	S単 66号
					() 8,028	
	合 計				() 8,028	
	単 価				() 7,650	
	官積算単価				8,028	合意率 0.952914
	*** B単一 358号 ***					
000358	草類運搬・処理 草類 (水草)		m3		() 1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	処分場運搬	()			()	
	草類,距離：21.0km以下,路面：良好	1.000	m3	1,694	1,694	S単 67号
S02123	処分価格	()			()	
	草類（水草）	1.000	m3	8,500	8,500	S単 68号
					()	
	合 計				10,194	
					()	
	単 価				9,714	
						合意率
	官積算単価				10,194	0.952913
	*** B単ー 359号 ***					
000359	ポータブルコーン貫入試験				()	歩A
	単管式		m		1.000 m	当たり算出
S02116	ポータブルコーン貫入試験	()			()	
	単管式,GL-5m以内,,	1.000	m	3,210	3,210	S単 51号
					()	
	合 計				3,210	
					()	
	単 価				3,059	
						合意率
	官積算単価				3,210	0.952959
	*** B単ー 360号 ***					
000360	電気基本料金				()	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	基本電力料	()			()	
	低圧用業持1年未満,,	43.000	kW	1,116	47,988	S単 52号
					()	
	合 計				47,988	
					()	
	単 価				45,728	
						合意率
	官積算単価				47,988	0.952904
	*** B単ー 361号 ***					
000361	電気基本料金				()	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	基本電力料	()			()	
	低圧用業持1年未満,,	27.000	kW	1,116	30,132	S単 52号
					()	
	合 計				30,132	
					()	
	単 価				28,713	
						合意率
	官積算単価				30,132	0.952907
	*** B単ー 362号 ***					
000362	電気基本料金				()	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	基本電力料	()			()	
	低圧用業持1年未満,,	333.000	kW	1,116	371,628	S単 52号
					()	
	合 計				371,628	
					()	
	単 価				354,125	
						合意率
	官積算単価				371,628	0.952901
	*** B単ー 363号 ***					
000363	電気基本料金				()	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	基本電力料	()			()	
	低圧用業持1年未満,,	107.000	kW	1,116	119,412	S単 52号
					()	
	合 計				119,412	
					()	
	単 価				113,788	
						合意率
	官積算単価				119,412	0.952902
	*** B単ー 364号 ***					
000364	土砂掘削（ICT）				()	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	土砂（現地土）					
SC0101	SP 掘削（ICT） 土砂,オープンカット,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり	(") 1.000	m3	306.6	(") 307	S単 210号
	合 計				(") 307	
	単 価				(") 293	
	官積算単価				307	合意率 0.954397
	*** B単－ 365号 ***					
000365	土砂掘削（ICT）		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（改良土）					
SC0101	SP 掘削（ICT） 土砂,オープンカット,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり	(") 1.000	m3	306.6	(") 307	S単 210号
	合 計				(") 307	
	単 価				(") 293	
	官積算単価				307	合意率 0.954397
	*** B単－ 366号 ***					
000366	法面整形（ICT,掘削部）		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00107	法面整形ICT（掘削部） 通常施工,LBH,長期割引あり	(") 1.000	m ²	1,320	(") 1,320	T単 45号
	合 計				(") 1,320	
	単 価				(") 1,261	
	官積算単価				1,320	合意率 0.955303
	*** B単－ 367号 ***					
000367	法面整形（ICT,掘削部）		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（対面整形区間）					
T00111	法面整形ICT（掘削部） 対面施工,LBH,長期割引あり	(") 1.000	m ²	1,559	(") 1,559	T単 47号
	合 計				(") 1,559	
	単 価				(") 1,489	
	官積算単価				1,559	合意率 0.955099
	*** B単－ 368号 ***					
000368	法面整形（ICT,盛土部）		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00108	法面整形ICT（盛土部） 通常施工,LBH,長期割引あり	(") 1.000	m ²	1,175	(") 1,175	T単 46号
	合 計				(") 1,175	
	単 価				(") 1,122	
	官積算単価				1,175	合意率 0.954893
	*** B単－ 369号 ***					
000369	法面整形（ICT,盛土部）		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（対面整形区間）					
T00112	法面整形ICT（盛土部） 対面施工,LBH,長期割引あり	(") 1.000	m ²	1,362	(") 1,362	T単 48号
	合 計				(") 1,362	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				1,301	
	官積算単価				1,362	合意率 0.955212
	*** B単一 370号 ***					
000370	土砂掘削 (ICT)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（現地土）					
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂,オーブカット,無し,10,000m3以上50,000m3未満,なし	(") 1.000	m3	371.5	(") 372	S単 211号
	合 計				(") 372	
	単 価				(") 355	
	官積算単価				372	合意率 0.954301
	*** B単一 371号 ***					
000371	土砂掘削 (ICT)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（改良土）					
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂,オーブカット,無し,10,000m3以上50,000m3未満,なし	(") 1.000	m3	371.5	(") 372	S単 211号
	合 計				(") 372	
	単 価				(") 355	
	官積算単価				372	合意率 0.954301
	*** B単一 372号 ***					
000372	法面整形 (ICT,掘削部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00107	法面整形ICT（掘削部） 通常施工,LBH,長期割引あり	(") 1.000	m ²	1,320	(") 1,320	T単 45号
	合 計				(") 1,320	
	単 価				(") 1,261	
	官積算単価				1,320	合意率 0.955303
	*** B単一 373号 ***					
000373	法面整形 (ICT,盛土部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00108	法面整形ICT（盛土部） 通常施工,LBH,長期割引あり	(") 1.000	m ²	1,175	(") 1,175	T単 46号
	合 計				(") 1,175	
	単 価				(") 1,122	
	官積算単価				1,175	合意率 0.954893
	*** B単一 374号 ***					
000374	土砂掘削 (ICT)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（現地土）					
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂,オーブカット,無し,10,000m3以上50,000m3未満,なし	(") 1.000	m3	371.5	(") 372	S単 211号
	合 計				(") 372	
	単 価				(") 355	
	官積算単価				372	合意率 0.954301

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 375号 ***					
000375	土砂掘削 (ICT)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	土砂 (改良土)					
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂,オフ・ソカト,無し,10,000m3以上50,000m3未満,なし	(") 1.000	m3	371.5	(") 372	S単 211号
	合 計				(") 372	
	単 価				(") 355	
	官積算単価				372	合意率 0.954301
	*** B単－ 376号 ***					
000376	法面整形 (ICT,掘削部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00107	法面整形ICT (掘削部) 通常施工,LBH,長期割引あり	(") 1.000	m ²	1,320	(") 1,320	T単 45号
	合 計				(") 1,320	
	単 価				(") 1,261	
	官積算単価				1,320	合意率 0.955303
	*** B単－ 377号 ***					
000377	法面整形 (ICT,掘削部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂 (対面整形区間)					
T00111	法面整形ICT (掘削部) 対面施工,LBH,長期割引あり	(") 1.000	m ²	1,559	(") 1,559	T単 47号
	合 計				(") 1,559	
	単 価				(") 1,489	
	官積算単価				1,559	合意率 0.955099
	*** B単－ 378号 ***					
000378	法面整形 (ICT,盛土部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00108	法面整形ICT (盛土部) 通常施工,LBH,長期割引あり	(") 1.000	m ²	1,175	(") 1,175	T単 46号
	合 計				(") 1,175	
	単 価				(") 1,122	
	官積算単価				1,175	合意率 0.954893
	*** B単－ 379号 ***					
000379	法面整形 (ICT,盛土部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂 (対面整形区間)					
T00112	法面整形ICT (盛土部) 対面施工,LBH,長期割引あり	(") 1.000	m ²	1,362	(") 1,362	T単 48号
	合 計				(") 1,362	
	単 価				(") 1,301	
	官積算単価				1,362	合意率 0.955212
	*** B単－ 380号 ***					
000380	土砂掘削 (ICT)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	土砂 (現地土)					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂,オフンカット,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり	(") 1.000	m3	306.6	(") 307	S単 210号
	合 計				(") 307	
	単 価				(") 293	
	官積算単価				307	合意率 0.954397
	*** B単－ 381号 ***					
000381	土砂掘削 (ICT)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	土砂 (改良土)					
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂,オフンカット,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり	(") 1.000	m3	306.6	(") 307	S単 210号
	合 計				(") 307	
	単 価				(") 293	
	官積算単価				307	合意率 0.954397
	*** B単－ 382号 ***					
000382	法面整形 (ICT,掘削部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00107	法面整形ICT (掘削部) 通常施工,LBH,長期割引あり	(") 1.000	m ²	1,320	(") 1,320	T単 45号
	合 計				(") 1,320	
	単 価				(") 1,261	
	官積算単価				1,320	合意率 0.955303
	*** B単－ 383号 ***					
000383	法面整形 (ICT,掘削部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂 (対面整形区間)					
T00111	法面整形ICT (掘削部) 対面施工,LBH,長期割引あり	(") 1.000	m ²	1,559	(") 1,559	T単 47号
	合 計				(") 1,559	
	単 価				(") 1,489	
	官積算単価				1,559	合意率 0.955099
	*** B単－ 384号 ***					
000384	法面整形 (ICT,盛土部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00108	法面整形ICT (盛土部) 通常施工,LBH,長期割引あり	(") 1.000	m ²	1,175	(") 1,175	T単 46号
	合 計				(") 1,175	
	単 価				(") 1,122	
	官積算単価				1,175	合意率 0.954893
	*** B単－ 385号 ***					
000385	法面整形 (ICT,盛土部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂 (対面整形区間)					
T00112	法面整形ICT (盛土部) 対面施工,LBH,長期割引あり	(") 1.000	m ²	1,362	(") 1,362	T単 48号
	合 計				(") 1,362	
	単 価				(") 1,301	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,362	合意率 0.955212
	*** B単— 386号 ***					
000386	安定処理		m3		(/)	歩A
	石灰系固化材 (70kg/m3)				100.000 m3	当たり算出
S02117	地盤改良材	(/)			(/)	
	石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用	7.560	ton	25,000	189,000	S単 53号
S86401	固化材散布	(/)			(/)	
	施工障害なし	7.000	ton	5,689	39,823	S単 170号
S86433	粉体攪拌工 (ハッパ攪拌混合)	(/)			(/)	
	施工障害なし,深度0.5～2.0m	100.000	m3	1,026	102,600	S単 171号
	合 計				(/)	
					331,423	
	単 価				(/)	
					3,165	
	官積算単価				3,314	合意率 0.955039
	*** B単— 387号 ***					
000387	安定処理		m3		(/)	歩A
	石灰系固化材発塵抑制型 (70kg/m3)				100.000 m3	当たり算出
S02117	地盤改良材	(/)			(/)	
	石灰系固化材 発塵抑制 フレコン	7.560	ton	32,000	241,920	S単 54号
S86401	固化材散布	(/)			(/)	
	施工障害なし	7.000	ton	5,689	39,823	S単 170号
S86433	粉体攪拌工 (ハッパ攪拌混合)	(/)			(/)	
	施工障害なし,深度0.5～2.0m	100.000	m3	1,026	102,600	S単 171号
	合 計				(/)	
					384,343	
	単 価				(/)	
					3,670	
	官積算単価				3,843	合意率 0.954983
	*** B単— 388号 ***					
000388	安定処理		m3		(/)	歩A
	石灰系固化材 (70kg/m3)				100.000 m3	当たり算出
Y00001	改良深度0.5～2.0m					
S02117	地盤改良材	(/)			(/)	
	石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用	7.560	ton	25,000	189,000	S単 53号
S86401	固化材散布	(/)			(/)	
	施工障害なし	7.000	ton	5,689	39,823	S単 170号
S86433	粉体攪拌工 (ハッパ攪拌混合)	(/)			(/)	
	施工障害なし,深度0.5～2.0m	100.000	m3	1,026	102,600	S単 171号
	合 計				(/)	
					331,423	
	単 価				(/)	
					3,165	
	官積算単価				3,314	合意率 0.955039
	*** B単— 389号 ***					
000389	安定処理		m3		(/)	歩A
	石灰系固化材 (70kg/m3)				100.000 m3	当たり算出
S02117	地盤改良材	(/)			(/)	
	石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用	7.560	ton	25,000	189,000	S単 53号
S86401	固化材散布	(/)			(/)	
	施工障害なし	7.000	ton	5,689	39,823	S単 170号
S86433	粉体攪拌工 (ハッパ攪拌混合)	(/)			(/)	
	施工障害なし,深度0.5～2.0m	100.000	m3	1,026	102,600	S単 171号
	合 計				(/)	
					331,423	
	単 価				(/)	
					3,165	
	官積算単価				3,314	合意率 0.955039
	*** B単— 390号 ***					
000390	安定処理		m3		(/)	歩A
	石灰系固化材発塵抑制型 (70kg/m3)				100.000 m3	当たり算出
S02117	地盤改良材	(/)			(/)	
	石灰系固化材 発塵抑制 フレコン	7.560	ton	32,000	241,920	S単 54号
S86401	固化材散布	(/)			(/)	
	施工障害なし	7.000	ton	5,689	39,823	S単 170号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S86433	粉体攪拌工（ハック秒攪拌混合） 施工障害なし、深度0.5～2.0m	(") 100.000	m3	1,026	(") 102,600	S単 171号
	合 計				(") 384,343	
	単 価				(") 3,670	
	官積算単価				3,843	合意率 0.954983
	*** B単一 391号 ***					
000391	安定処理 石灰系固化材（70kg/m3）		m3		(") 100.000	歩A 当たり算出
Y00001	改良深度0.5～2.0m					
S02117	地盤改良材 石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用	(") 7.560	ton	25,000	(") 189,000	S単 53号
S86401	固化材散布 施工障害なし	(") 7.000	ton	5,689	(") 39,823	S単 170号
S86433	粉体攪拌工（ハック秒攪拌混合） 施工障害なし、深度0.5～2.0m	(") 100.000	m3	1,026	(") 102,600	S単 171号
	合 計				(") 331,423	
	単 価				(") 3,165	
	官積算単価				3,314	合意率 0.955039
	*** B単一 392号 ***					
000392	安定処理 石灰系固化材発塵抑制型（70kg/m3）		m3		(") 100.000	歩A 当たり算出
Y00001	改良深度0.5～2.0m					
S02117	地盤改良材 石灰系固化材 発塵抑制 フレコン	(") 7.560	ton	32,000	(") 241,920	S単 54号
S86401	固化材散布 施工障害なし	(") 7.000	ton	5,689	(") 39,823	S単 170号
S86433	粉体攪拌工（ハック秒攪拌混合） 施工障害なし、深度0.5～2.0m	(") 100.000	m3	1,026	(") 102,600	S単 171号
	合 計				(") 384,343	
	単 価				(") 3,670	
	官積算単価				3,843	合意率 0.954983
	*** B単一 393号 ***					
000393	作業残土処理		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	末次仮置き場～白石受入地、無償処分					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	244.1	(") 244	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km 以下	(") 1.000	m3	2,815	(") 2,815	S単 209号
	合 計				(") 3,059	
	単 価				(") 2,922	
	官積算単価				3,059	合意率 0.955214
	*** B単一 394号 ***					
000394	作業残土処理		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	末次仮置き場～白石受入地、無償処分					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	244.1	(") 244	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km 以下	(") 1.000	m3	2,815	(") 2,815	S単 209号
	合 計				(") 3,059	
	単 価				(") 2,922	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				3,059	合意率 0.955214
	*** B単一 395号 ***					
000395	作業残土処理		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	末次仮置き場～白石受入地、無償処分					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(/) 1,000	m3	244.1	(/) 244	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km 以下	(/) 1,000	m3	2,815	(/) 2,815	S単 209号
	合 計				(/) 3,059	
	単 価				(/) 2,922	
	官積算単価				3,059	合意率 0.955214
	*** B単一 396号 ***					
000396	敷鉄板 t-22mm		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,365日,1回	(/) 1,000	m ²	2,786	(/) 2,786	S単 208号
					(/) 2,786	
	合 計				(/) 2,661	
	単 価				(/) 2,661	
	官積算単価				2,786	合意率 0.955132
	*** B単一 397号 ***					
000397	架空線防護管取付・取外し 電力ケーブル		式		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	架空線防護管取付・取外し 電力ケーブル,,	(/) 1,000	式	214,000	(/) 214,000	S単 192号
					(/) 214,000	
	合 計				(/) 204,393	
	単 価				(/) 204,393	
	官積算単価				214,000	合意率 0.955107
	*** B単一 398号 ***					
000398	架空線防護管取付・取外し NTTケーブル		式		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	架空線防護管取付・取外し NTTケーブル,,	(/) 1,000	式	265,200	(/) 265,200	S単 193号
					(/) 265,200	
	合 計				(/) 253,295	
	単 価				(/) 253,295	
	官積算単価				265,200	合意率 0.955109
	*** B単一 399号 ***					
000399	システム初期費 (ICT)		式		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費 (ICT)	(/) 1,000	式	598,000	(/) 598,000	S単 194号
					(/) 598,000	
	合 計				(/) 571,155	
	単 価				(/) 571,155	
	官積算単価				598,000	合意率 0.955108
	*** B単一 400号 ***					
000400	歩掛調査		式		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査 土砂等運搬,,	(/) 1,000	式	83,100	(/) 83,100	S単 195号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					()	
	合 計				83,100	
					()	
	単 価				79,370	
	官積算単価				83,100	合意率 0.955114
	*** B単— 401号 ***					
000401	3次元起工測量		式		()	歩A
	南里工区				1.000 式	当たり算出
S02116	3次元起工測量	()			()	
	南里工区,,	1.000	式	1,550,000	1,550,000	S単 196号
					()	
	合 計				1,550,000	
					()	
	単 価				1,480,419	
	官積算単価				1,550,000	合意率 0.955109
	*** B単— 402号 ***					
000402	3次元起工測量		式		()	歩A
	南里その2工区				1.000 式	当たり算出
S02116	3次元起工測量	()			()	
	南里その2工区,,	1.000	式	530,000	530,000	S単 197号
					()	
	合 計				530,000	
					()	
	単 価				506,208	
	官積算単価				530,000	合意率 0.955109
	*** B単— 403号 ***					
000403	3次元起工測量		式		()	歩A
	新郷工区				1.000 式	当たり算出
S02116	3次元起工測量	()			()	
	新郷工区,,	1.000	式	1,350,000	1,350,000	S単 198号
					()	
	合 計				1,350,000	
					()	
	単 価				1,289,397	
	官積算単価				1,350,000	合意率 0.955108
	*** B単— 404号 ***					
000404	3次元起工測量		式		()	歩A
	新郷その2工区				1.000 式	当たり算出
S02116	3次元起工測量	()			()	
	新郷その2工区,,	1.000	式	1,790,000	1,790,000	S単 199号
					()	
	合 計				1,790,000	
					()	
	単 価				1,709,645	
	官積算単価				1,790,000	合意率 0.955108
	*** B単— 405号 ***					
000405	3次元設計データ作成費		式		()	歩A
	南里工区				1.000 式	当たり算出
S02116	3次元設計データ作成費	()			()	
	南里工区,,	1.000	式	1,030,000	1,030,000	S単 200号
					()	
	合 計				1,030,000	
					()	
	単 価				983,762	
	官積算単価				1,030,000	合意率 0.955108
	*** B単— 406号 ***					
000406	3次元設計データ作成費		式		()	歩A
	南里その2工区				1.000 式	当たり算出
S02116	3次元設計データ作成費	()			()	
	南里その2工区,,	1.000	式	550,000	550,000	S単 201号
					()	
	合 計				550,000	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				525,310	
	官積算単価				550,000	合意率 0.955109
	*** B単— 407号 ***					
000407	3次元設計データ作成費 新郷工区		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	3次元設計データ作成費 新郷工区,,	(") 1.000	式	920,000	(") 920,000	S単 202号
					(")	
	合 計				920,000	
	単 価				(") 878,700	
	官積算単価				920,000	合意率 0.955108
	*** B単— 408号 ***					
000408	3次元設計データ作成費 新郷その2工区		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	3次元設計データ作成費 新郷その2工区,,	(") 1.000	式	1,030,000	(") 1,030,000	S単 203号
					(")	
	合 計				1,030,000	
	単 価				(") 983,762	
	官積算単価				1,030,000	合意率 0.955108
	*** B単— 409号 ***					
000409	3次元出来形管理補正 南里工区		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	3次元出来形管理補正 南里工区,,	(") 1.000	式	7,290,000	(") 7,290,000	S単 204号
					(")	
	合 計				7,290,000	
	単 価				(") 6,962,745	
	官積算単価				7,290,000	合意率 0.955109
	*** B単— 410号 ***					
000410	3次元出来形管理補正 南里その2工区		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	3次元出来形管理補正 南里その2工区,,	(") 1.000	式	2,950,000	(") 2,950,000	S単 205号
					(")	
	合 計				2,950,000	
	単 価				(") 2,817,572	
	官積算単価				2,950,000	合意率 0.955109
	*** B単— 411号 ***					
000411	3次元出来形管理補正 新郷工区		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	3次元出来形管理補正 新郷工区,,	(") 1.000	式	6,820,000	(") 6,820,000	S単 206号
					(")	
	合 計				6,820,000	
	単 価				(") 6,513,843	
	官積算単価				6,820,000	合意率 0.955108
	*** B単— 412号 ***					
000412	3次元出来形管理補正 新郷その2工区		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	3次元出来形管理補正 新郷その2工区,,	(") 1.000	式	7,350,000	(") 7,350,000	S単 207号
					(")	
	合 計				7,350,000	
	単 価				(") 7,020,051	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				7,350,000	合意率 0.955108
	*** B単— 413号 ***					
000413	作業残土処理				(0.000)m3	歩A
	雑物混じり土,一ノ原受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
Y00001	1度扱い,有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km	0.800	m3	3,773	3,018	S単 175号
	以下					
S02123	処分価格	(0.000)			(0)	
	雑物混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	S単 233号
					(0)	
	合 計				7,518	
					(0)	
	単 価				7,164	
	官積算単価				7,518	合意率 0.952913
	*** B単— 414号 ***					
000414	安定処理				(0.000)m3	歩A
	石灰系固化材 (50kg/m3)		m3		100.000 m3	当たり算出
S02117	地盤改良材	(0.000)			(0)	
	石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用	5.400	ton	25,000	135,000	S単 53号
S86401	固化材散布	(0.000)			(0)	
	施工障害なし	5.000	ton	5,689	28,445	S単 170号
S86433	粉体攪拌工 (ハック初攪拌混合)	(0.000)			(0)	
	施工障害なし,深度0.5～2.0m	100.000	m3	1,026	102,600	S単 171号
					(0)	
	合 計				266,045	
					(0)	
	単 価				2,541	
	官積算単価				2,660	合意率 0.955039
	*** B単— 415号 ***					
000415	安定処理				(0.000)m3	歩A
	石灰系固化材発塵抑制型 (50kg/m3)		m3		100.000 m3	当たり算出
S02117	地盤改良材	(0.000)			(0)	
	石灰系固化材 発塵抑制 フレコン	5.400	ton	32,000	172,800	S単 54号
S86401	固化材散布	(0.000)			(0)	
	施工障害なし	5.000	ton	5,689	28,445	S単 170号
S86433	粉体攪拌工 (ハック初攪拌混合)	(0.000)			(0)	
	施工障害なし,深度0.5～2.0m	100.000	m3	1,026	102,600	S単 171号
					(0)	
	合 計				303,845	
					(0)	
	単 価				2,902	
	官積算単価				3,038	合意率 0.954983
	*** B単— 416号 ***					
000416	止めコンクリート				(0.000)箇所	歩A
	補強コンクリート		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	0.300	m3	27,360	8,208	S単 240号
	W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.900	m ²	9,396	8,456	S単 241号
S02116	差し筋アンカー	(0.000)			(0)	
	D13,,	4.000	本	350	1,400	S単 221号
					(0)	
	合 計				18,064	
					(0)	
	単 価				17,213	
	官積算単価				18,064	合意率 0.952878
	*** B単— 417号 ***					
000417	天端コンクリート				(0.000)m	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	0.050	m3	27,360	1,368	S単 240号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.250	m ²	9,396	(0) 2,349	S単 241号
	合 計				(0) 3,717	
	単 価				(0) 3,542	
	官積算単価				3,717	合意率 0.952878
	*** B単— 418号 ***					
000418	構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=6.8m,W=0.6m					
T00413	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維）	(0.000) 4.080	m ²	646	(0) 2,636	T単 14号
	合 計				(0) 2,636	
	単 価				(0) 2,512	
	官積算単価				2,636	合意率 0.953088
	*** B単— 419号 ***					
000419	転落防止柵復旧材料費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	クランプ（直交） パイプ径48.6用,電気めっき,,	(0.000) 644.000	個	200	(0) 128,800	S単 222号
S02116	パイプジョイント パイプ径48.6用,電気めっき,,	(0.000) 328.000	個	205	(0) 67,240	S単 223号
	合 計				(0) 196,040	
	単 価				(0) 186,813	
	官積算単価				196,040	合意率 0.952932
	*** B単— 420号 ***					
000420	暗渠排水工 VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00630	暗渠排水工 φ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓	(0.000) 1.000	箇所	3,847	(0) 3,847	T単 52号
T00605	ブロックマット加工処理	(0.000) 1.000	箇所	15,348	(0) 15,348	T単 20号
	合 計				(0) 19,195	
	単 価				(0) 18,387	
	官積算単価				19,195	合意率 0.957894
	*** B単— 421号 ***					
000421	田面排水工 VPφ150,既設利用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00616	田面排水工 VPφ150	(0.000) 1.000	箇所	5,539	(0) 5,539	T単 51号
	合 計				(0) 5,539	
	単 価				(0) 5,278	
	官積算単価				5,539	合意率 0.952926
	*** B単— 422号 ***					
000422	田面排水工 VUφ200		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00612	田面排水工 VUφ200	(0.000) 1.000	箇所	11,183	(0) 11,183	T単 50号
	合 計				(0) 11,183	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				10,657	
	官積算単価				11,183	合意率 0.952926
	*** B単— 423号 ***					
000423	田面排水工 DCIPφ200 既設利用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
S07062	管切断(DCIP管) 200mm	(0.000) 1.000	箇所	5,326	(0) 5,326	S単 236号
T00640	田面排水工 DCIPφ200 既設利用	(0.000) 1.000	箇所	6,107	(0) 6,107	T単 53号
S02116	ダクタイル鋳鉄管特殊押輪 径200 K型,,	(0.000) 2.000	組	11,100	(0) 22,200	S単 229号
S02116	ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 径200 K型,,	(0.000) 1.000	個	29,400	(0) 29,400	S単 230号
	合 計				(0) 63,033	
	単 価				(0) 60,066	
	官積算単価				63,033	合意率 0.952926
	*** B単— 424号 ***					
000424	表層（車道・路肩部） 再生密粒度7スコ(13), t=3cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,7スフル混合物Ⅰ（2.35t/m3）,タックコート 各種,なし,再生密粒度7スコ (13)	(0.000) 1.000	m ²	1,154	(0) 1,154	S単 242号
	合 計				(0) 1,154	
	単 価				(0) 1,100	
	官積算単価				1,154	合意率 0.952872
	*** B単— 425号 ***					
000425	締切盛土（大型土のう） 補助労務（潜水土）		人		(0.000)人 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	潜水土	(0.000) 1.000	人	46,104	(0) 46,104	S単 219号
	合 計				(0) 46,104	
	単 価				(0) 43,958	
	官積算単価				46,104	合意率 0.953462
	*** B単— 426号 ***					
000426	敷鉄板 t-22mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00350	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,1011日	(0.000) 1.000	m ²	6,521	(0) 6,521	T単 49号
	合 計				(0) 6,521	
	単 価				(0) 6,228	
	官積算単価				6,521	合意率 0.955132
	*** B単— 427号 ***					
000427	敷鉄板 t-22mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,53,2,なし	(0.000) 1.000	m ²	655	(0) 655	S単 237号
	合 計				(0) 655	
	単 価				(0) 626	
	官積算単価				655	合意率 0.955132

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 428号 ***					
000428	用水対策 №119、φ50		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02113	ビニルサクションホース 径50mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))	(0.000) 48.000	m	473	(0) 22,704	S単 214号
T01121	給水ホース設置 φ50mm	(0.000) 48.000	m	873	(0) 41,904	T単 34号
T01122	給水ホース撤去 φ50mm	(0.000) 48.000	m	684	(0) 32,832	T単 35号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	15,440	(0) 15,440	S単 98号
T00929	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	(0.000) 4.000	日	5,743	(0) 22,972	T単 29号
S02111	工事用水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程10m	(0.000) 58.000	日	50	(0) 2,900	S単 212号
					(0) 138,752	
	合 計				(0) 132,217	
	単 価					合意率 0.952901
	官積算単価				138,752	
	*** B単一 429号 ***					
000429	動植物保護		人		(0.000)人 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	軽作業員	(0.000) 1.000	人	15,912	(0) 15,912	S単 220号
					(0) 15,912	
	合 計				(0) 15,912	
	単 価					合意率 1
	官積算単価				15,912	
	*** B単一 430号 ***					
000430	締固めた土のコーン指数試験		試料		(0.000)試料 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	締固めた土のコーン指数試験	(0.000) 1.000	試料	7,020	(0) 7,020	S単 231号
					(0) 7,020	
	合 計				(0) 6,690	
	単 価					合意率 0.952959
	官積算単価				7,020	
	*** B単一 431号 ***					
000431	未次仮置場除草工 刈払・集積		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 草刈機,草類	(0.000) 0.150	ha	309,111	(0) 46,367	S単 238号
S19026	集積工 集積・積込	(0.000) 0.150	ha	894,070	(0) 134,111	S単 239号
					(0) 180,478	
	合 計				(0) 171,988	
	単 価					合意率 0.952959
	官積算単価				180,478	
	*** B単一 432号 ***					
000432	草類運搬・処理 草類 (刈草)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類,距離:9.0km以下,路面,良好	(0.000) 1.000	m3	1,028	(0) 1,028	S単 65号
S02123	処分価格 草類 (刈草)	(0.000) 1.000	m3	7,000	(0) 7,000	S単 66号
					(0) 8,028	
	合 計				(0) 7,650	
	単 価					合意率 0.952959
	官積算単価				8,028	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 433号 ***					
000433	末次仮置場除草工				(0.000)回	歩A
	刈払・集積		回		1.000 回	当たり算出
S19021	刈払工	(0.000)			(0)	
	草刈機,草類	0.150	ha	309,111	46,367	S単 238号
S19026	集積工	(0.000)			(0)	
	集積・積込	0.150	ha	894,070	134,111	S単 239号
					(0)	
	合 計				180,478	
					(0)	
	単 価				171,988	
						合意率
	官積算単価				180,478	0.952959
	*** B単一 434号 ***					
000434	草類運搬・処理				(0.000)m3	歩A
	草類 (刈草)		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	処分場運搬	(0.000)			(0)	
	草類,距離:9.0km以下,路面,良好	1.000	m3	1,028	1,028	S単 65号
S02123	処分価格	(0.000)			(0)	
	草類 (刈草)	1.000	m3	7,000	7,000	S単 66号
					(0)	
	合 計				8,028	
					(0)	
	単 価				7,650	
						合意率
	官積算単価				8,028	0.952959
	*** B単一 435号 ***					
000435	末次仮置場除草工				(0.000)回	歩A
	刈払・集積		回		1.000 回	当たり算出
S19021	刈払工	(0.000)			(0)	
	草刈機,草類	0.150	ha	309,111	46,367	S単 238号
S19026	集積工	(0.000)			(0)	
	集積・積込	0.150	ha	894,070	134,111	S単 239号
					(0)	
	合 計				180,478	
					(0)	
	単 価				171,988	
						合意率
	官積算単価				180,478	0.952959
	*** B単一 436号 ***					
000436	草類運搬・処理				(0.000)m3	歩A
	草類 (刈草)		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	処分場運搬	(0.000)			(0)	
	草類,距離:9.0km以下,路面,良好	1.000	m3	1,028	1,028	S単 65号
S02123	処分価格	(0.000)			(0)	
	草類 (刈草)	1.000	m3	7,000	7,000	S単 66号
					(0)	
	合 計				8,028	
					(0)	
	単 価				7,650	
						合意率
	官積算単価				8,028	0.952959
	*** B単一 437号 ***					
000437	電気基本料金				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	基本電力料	(0.000)			(0)	
	低圧用業持1年未満,,	43.700	kW	1,116	48,769	S単 52号
					(0)	
	合 計				48,769	
					(0)	
	単 価				46,472	
						合意率
	官積算単価				48,769	0.952904
	*** B単一 438号 ***					
000438	揚水機場仮設電気				(0.000)式	歩A
	南里工区、19号揚水機場		式		1.000 式	当たり算出
S02116	仮設電源工事	(0.000)			(0)	
	南里工区、19号揚水機場,,	1.000	式	427,000	427,000	S単 232号
					(0)	
	合 計				427,000	

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					単価一覧表 (1 / 15)
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01010	*** S単－ 1号 ***					
	機械土工(超ロング7-ムハッパ掘削)					
	機械土工(超ロング7-ムハッパ掘削)		m3	617		歩A・単A
	ハッパ					
S01035	*** S単－ 2号 ***					
	ダンプトラック運搬(超ロング7-ムハッパ積込)					
	ダンプトラック運搬(超ロング7-ムハッパ積込)		m3	717		歩A・単A
	1.0km以下,無し,普通					
S01041	*** S単－ 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3	2,246		歩A・単A
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)					
S01041	*** S単－ 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3	1,717		歩A・単A
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					
S01041	*** S単－ 5号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3	1,373		歩A・単A
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					
S01082	*** S単－ 6号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3	493		歩A・単A
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし					
S01082	*** S単－ 7号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3	582		歩A・単A
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし					
S02111	*** S単－ 8号 ***					
	7t加水中和装置[炭酸ガス式]					
	7t加水中和装置[炭酸ガス式]		供用日	2,840		歩A・単A
	処理量 6m3/h級					
S02111	*** S単－ 9号 ***					
	ハッパ[ｸﾚｰﾝ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	ハッパ[ｸﾚｰﾝ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日	19,600		歩A・単A
	山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ(改造費含む))					
S02111	*** S単－ 10号 ***					
	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	攪拌混合機(分解組立輸送時)		供用日	14,500		歩A・単A
	改良深度0.5m以上、2.0m以下					
S02111	*** S単－ 11号 ***					
	ハッパ[ｸﾚｰﾝ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	ハッパ[ｸﾚｰﾝ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日	13,400		歩A・単A
	ﾊﾞﾍｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m					
S02112	*** S単－ 12号 ***					
	ハッパ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ハッパ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日	10,800		歩A・単A
	標準ﾊﾞﾍｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t					
S02112	*** S単－ 13号 ***					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)		日	546		歩A・単A
	口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)					
S02112	*** S単－ 14号 ***					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)		日	840		歩A・単A
	口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)					
S02113	*** S単－ 15号 ***					
	塩ビ送水ホース					
	塩ビ送水ホース		m	1,183		歩A・単A
	径200mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))					
S02113	*** S単－ 16号 ***					
	ビニルサクシオンホース					
	ビニルサクシオンホース		m	315		歩A・単A
	径50mm(単価×損耗率30%(1ヵ月未満))					
S02113	*** S単－ 17号 ***					
	ビニルサクシオンホース					
	ビニルサクシオンホース		m	578		歩A・単A
	径50mm(単価×損耗率55%(6ヵ月未満))					
S02113	*** S単－ 18号 ***					
	ビニルサクシオンホース					
	ビニルサクシオンホース		m	5,115		歩A・単A
	径200mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))					
S02114	*** S単－ 19号 ***					
	敷鉄板					
	敷鉄板		m ² 供用日	1,240		歩A・単A
	22*1524*3048,134日 [賃料]					
S02114	*** S単－ 20号 ***					
	敷鉄板					
	敷鉄板		m ²	166		歩A・単A
	22*1524*3048 [整備費]					
S02114	*** S単－ 21号 ***					
	敷鉄板					
	敷鉄板		m ² 供用日	852		歩A・単A
	22*1524*3048,92日 [賃料]					
S02114	*** S単－ 22号 ***					
	敷鉄板					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板 22*1524*3048,135日 〔貨料〕 *** S単— 23号 ***		m ² 供用日	1,250		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単— 24号 ***		人	29,376		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単— 25号 ***		人	20,196		歩A・単A
S02115	運転手（特殊） 運転手（特殊） *** S単— 26号 ***		人	29,172		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単— 27号 ***		人	24,072		歩A・単A
S02115	ブロック工 ブロック工 *** S単— 28号 ***		人	28,356		歩A・単A
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B *** S単— 29号 ***		人	14,892		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単— 30号 ***		人	20,196		歩A・単A
S02115	電工 電工 *** S単— 31号 ***		人	26,520		歩A・単A
S02115	機械工 機械工 *** S単— 32号 ***		人	29,784		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ハトロ-給油,, *** S単— 33号 ***		L	145		歩A・単A
S02116	ブロックマット ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,, *** S単— 34号 ***		m ²	7,100		歩A・単A
S02116	アンカーピン アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,, *** S単— 35号 ***		本	830		歩A・単A
S02116	吸出防止シート 吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),, *** S単— 36号 ***		m ²	590		歩A・単A
S02116	階段ブロック（一般型） 階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）,, *** S単— 37号 ***		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ65 暗渠排水用,, *** S単— 38号 ***		個	1,859		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径65,, *** S単— 39号 ***		個	380		歩A・単A
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ75 暗渠排水用,, *** S単— 40号 ***		個	2,490		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径75,, *** S単— 41号 ***		個	561		歩A・単A
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ100 暗渠排水用,, *** S単— 42号 ***		個	3,612		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100,, *** S単— 43号 ***		個	1,120		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径250,,		個	7,690		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単— 44号 *** 吸出し防止マット					
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単— 45号 *** 道路用塗料 トライツパイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トライツパイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,		kg	235		歩A・単A
S02116	*** S単— 46号 *** 接着用プライマー					
	接着用プライマー 区画線用,,		kg	485		歩A・単A
S02116	*** S単— 47号 *** 仮設フェンス					
	仮設フェンス ガードフェンス,L=0.9m,,		枚	752		歩A・単A
S02116	*** S単— 48号 *** 炭酸ガス					
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,		kg	305		歩A・単A
S02116	*** S単— 49号 *** 運賃料金					
	運賃料金 4ton車 10km以下,,		台	15,730		歩A・単A
S02116	*** S単— 50号 *** 運賃料金					
	運賃料金 10ton車 10km以下,,		台	20,470		歩A・単A
S02116	*** S単— 51号 *** ポータブルコーン貫入試験					
	ポータブルコーン貫入試験 単管式,GL-5m以内,,		m	3,210		歩A・単A
S02116	*** S単— 52号 *** 基本電力料					
	基本電力料 低圧用業持1年未満,,		kW	1,116		歩A・単A
S02117	*** S単— 53号 *** 地盤改良材					
	地盤改良材 石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用		ton	25,000		歩A・単A
S02117	*** S単— 54号 *** 地盤改良材					
	地盤改良材 石灰系固化材 発塵抑制 フレコン		ton	32,000		歩A・単A
S02123	*** S単— 55号 *** 処分価格					
	処分価格 草根混じり土		m ³	4,500		歩A・単A
S02123	*** S単— 56号 *** 積込・運搬					
	積込・運搬 廃プラスチック類		m ³	2,000		歩A・単A
S02123	*** S単— 57号 *** 処分価格					
	処分価格 廃プラスチック類		m ³	4,500		歩A・単A
S02123	*** S単— 58号 *** 積込・運搬					
	積込・運搬 廃プラスチック類		m ³	2,200		歩A・単A
S02123	*** S単— 59号 *** 処分価格					
	処分価格 汚泥		m ³	8,800		歩A・単A
S02123	*** S単— 60号 *** 建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m ³	3,300		歩A・単A
S02123	*** S単— 61号 *** 積込・運搬					
	積込・運搬 水路内雑物		m ³	2,800		歩A・単A
S02123	*** S単— 62号 *** 処分価格					
	処分価格 水路内雑物		m ³	8,000		歩A・単A
S02123	*** S単— 63号 *** 処分場運搬					
	処分場運搬 木くず（生木）,距離：36.5km以下,路面：良好		m ³	2,480		歩A・単A
S02123	*** S単— 64号 *** 処分価格					
	処分価格 木くず（生木）		m ³	3,000		歩A・単A
S02123	*** S単— 65号 *** 処分場運搬					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	処分場運搬 草類,距離:9.0km以下,路面,良好 *** S単— 66号 ***		m3	1,028		歩A・単A
S02123	処分価格 草類（刈草） *** S単— 67号 ***		m3	7,000		歩A・単A
S02123	処分場運搬 草類,距離:21.0km以下,路面:良好 *** S単— 68号 ***		m3	1,694		歩A・単A
S02123	処分価格 草類（水草） *** S単— 69号 ***		m3	8,500		歩A・単A
S02123	処分価格 草類（刈草）（南里工区その2のみ） *** S単— 70号 ***		m3	6,500		歩A・単A
S02123	処分場運搬 草類,距離:9.0km以下,路面:良好 *** S単— 71号 ***		m3	1,028		歩A・単A
S06009	ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 7.0m,なし *** S単— 72号 ***		m ²	559		歩A・単A
S06009	ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 8.0m,なし *** S単— 73号 ***		m ²	496		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単— 74号 ***		m	1,226		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単— 75号 ***		m	1,323		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単— 76号 ***		m	1,407		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単— 77号 ***		m	2,221		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし *** S単— 78号 ***		m	7,895		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし *** S単— 79号 ***		m ²	820		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし *** S単— 80号 ***		m ²	833		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する *** S単— 81号 ***		m	1,460		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,曲支柱,する *** S単— 82号 ***		m	1,460		歩A・単A
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し *** S単— 83号 ***		m	1,367		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,, *** S単— 84号 ***		m	168		歩A・単A
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし *** S単— 85号 ***		m	1,057		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単— 88号 ***		m ²	26		歩A・単A
S16001	7ℓ加水中和装置[炭酸ガス] 7ℓ加水中和装置[炭酸ガス] ,処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出		日	7,070		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	*** S単ー 89号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし		日	56,500		歩A・単A
S16004	*** S単ー 90号 *** ﾊﾞｯｸﾗ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾗ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾗ(ｸﾚｰﾝ型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし		日	53,807		歩A・単A
S16004	*** S単ー 91号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし		日	41,000		歩A・単A
S18002	*** S単ー 92号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ラフレンクレーン,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	4,901		歩A・単A
S18002	*** S単ー 93号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ラフレンクレーン,,0m3,,,なし		袋	1,039		歩A・単A
S18004	*** S単ー 94号 *** 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去					
	1～5台,なし		箇所	88,506		歩A・単A
S18005	*** S単ー 95号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置		箇所	7,989		歩A・単A
S18005	*** S単ー 96号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去		箇所	9,100		歩A・単A
S18007	*** S単ー 97号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	口径 100mm,なし		箇所	46,212		歩A・単A
S18007	*** S単ー 98号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	口径 50mm,なし		箇所	15,440		歩A・単A
S18054	*** S単ー 99号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,134,1,なし		m ²	1,680		歩A・単A
S18054	*** S単ー 100号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,136,1,なし		m ²	1,698		歩A・単A
S18054	*** S単ー 101号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,36,1,なし		m ²	773		歩A・単A
S18054	*** S単ー 102号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,23,1,なし		m ²	653		歩A・単A
S18054	*** S単ー 103号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置,0,1,なし		m ²	166		歩A・単A
S18054	*** S単ー 104号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	撤去,0,1,なし		m ²	155		歩A・単A
S18054	*** S単ー 105号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,92,1,なし		m ²	1,291		歩A・単A
S18054	*** S単ー 106号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,103,1,なし		m ²	1,393		歩A・単A
S18054	*** S単ー 107号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,60,1,なし		m ²	995		歩A・単A
S18054	*** S単ー 108号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,47,1,なし		m ²	875		歩A・単A
S18054	*** S単ー 109号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,151,1,なし		m ²	1,837		歩A・単A
S18054	*** S単ー 110号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,45,1,なし *** S単ー 111号 ***		m ²	856		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,150,1,なし *** S単ー 112号 ***		m ²	1,828		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,55,1,なし *** S単ー 113号 ***		m ²	949		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,86,16,あり *** S単ー 114号 ***		m ²	414		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,36,9,あり *** S単ー 115号 ***		m ²	404		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,8,あり *** S単ー 116号 ***		m ²	437		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,87,13,あり *** S単ー 117号 ***		m ²	427		歩A・単A
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 118号 ***		m ²	263		歩A・単A
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 119号 ***		m ²	141		歩A・単A
SI8103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,6日 *** S単ー 120号 ***		箇所	169,001		歩A・単A
SI8103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,120日 *** S単ー 121号 ***		箇所	175,117		歩A・単A
SI8103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,5日 *** S単ー 122号 ***		箇所	168,917		歩A・単A
SI8103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,11日 *** S単ー 123号 ***		箇所	169,252		歩A・単A
SI8103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,78日 *** S単ー 124号 ***		箇所	172,855		歩A・単A
SI8103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,84日 *** S単ー 125号 ***		箇所	173,190		歩A・単A
SI8103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,93日 *** S単ー 126号 ***		箇所	173,609		歩A・単A
SI8103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,2日 *** S単ー 127号 ***		箇所	168,750		歩A・単A
SI8103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,129日 *** S単ー 128号 ***		箇所	175,536		歩A・単A
SI8103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,121日 *** S単ー 129号 ***		箇所	175,117		歩A・単A
SI8103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,14日 *** S単ー 130号 ***		箇所	169,420		歩A・単A
SI8103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,127日 *** S単ー 131号 ***		箇所	175,452		歩A・単A
SI8105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m		極	19,617		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 132号 ***					
SI8105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m		極	19,141		歩A・単A
	*** S単－ 133号 ***					
SI8105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m		極	19,211		歩A・単A
	*** S単－ 134号 ***					
SI8105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m		極	18,820		歩A・単A
	*** S単－ 135号 ***					
SI8105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,22mm2,1.25m		極	19,807		歩A・単A
	*** S単－ 136号 ***					
SI8105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,22mm2,0.75m		極	19,325		歩A・単A
	*** S単－ 137号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,14,設置～損料～撤去,6日		m	1,331		歩A・単A
	*** S単－ 138号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,120日		m	1,342		歩A・単A
	*** S単－ 139号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,5日		m	1,320		歩A・単A
	*** S単－ 140号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,11日		m	1,321		歩A・単A
	*** S単－ 141号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,78日		m	1,334		歩A・単A
	*** S単－ 142号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,84日		m	1,335		歩A・単A
	*** S単－ 143号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,14,設置～損料～撤去,5日		m	1,330		歩A・単A
	*** S単－ 144号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,93日		m	1,337		歩A・単A
	*** S単－ 145号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,60,設置～損料～撤去,2日		m	2,508		歩A・単A
	*** S単－ 146号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,60,設置～損料～撤去,129日		m	2,955		歩A・単A
	*** S単－ 147号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,14,設置～損料～撤去,129日		m	1,454		歩A・単A
	*** S単－ 148号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,121日		m	1,342		歩A・単A
	*** S単－ 149号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,14日		m	1,321		歩A・単A
	*** S単－ 150号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,60,設置～損料～撤去,127日		m	2,950		歩A・単A
	*** S単－ 151号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,129日		m	1,344		歩A・単A
	*** S単－ 152号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,120日		箇所	32,405		歩A・単A
	*** S単－ 153号 ***					
SI8114	分電盤設備					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,118日 *** S単ー 154号 ***		箇所	32,387		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,5日 *** S単ー 155号 ***		箇所	31,736		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,11日 *** S単ー 156号 ***		箇所	31,768		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,78日 *** S単ー 157号 ***		箇所	32,143		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,76日 *** S単ー 158号 ***		箇所	32,152		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,84日 *** S単ー 159号 ***		箇所	32,178		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,93日 *** S単ー 160号 ***		箇所	32,242		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,91日 *** S単ー 161号 ***		箇所	32,233		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,108日 *** S単ー 162号 ***		箇所	57,701		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,121日 *** S単ー 163号 ***		箇所	32,405		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,119日 *** S単ー 164号 ***		箇所	32,396		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,14日 *** S単ー 165号 ***		箇所	31,790		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,127日 *** S単ー 166号 ***		箇所	32,414		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,129日 *** S単ー 167号 ***		箇所	32,422		歩A・単A
SI9002	輸送費(特殊機械)往路 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで *** S単ー 168号 ***		台	71,000		歩A・単A
SI9002	輸送費(特殊機械)復路 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで *** S単ー 169号 ***		台	71,000		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単ー 170号 ***		ton	8,320		歩A・単A
S86401	固化材散布 固化材散布 施工障害なし *** S単ー 171号 ***		ton	5,689		歩A・単A
S86433	粉体攪拌工 (h'ツツ粉攪拌混合) 粉体攪拌工 (h'ツツ粉攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5～2.0m *** S単ー 172号 ***		m3	1,026		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ホヱソツカト,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,- *** S単ー 173号 ***		m3	234.1		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 174号 ***		m3	244.1		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	898.2		歩A・単A
	*** S単一 175号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下		m3	3,773		歩A・単A
	*** S単一 176号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,078		歩A・単A
	*** S単一 177号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	778.5		歩A・単A
	*** S単一 178号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	952		歩A・単A
	*** S単一 179号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	266.1		歩A・単A
	*** S単一 180号 ***					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	154.3		歩A・単A
	*** S単一 181号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,		m3	2,133		歩A・単A
	*** S単一 182号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,		m3	2,449		歩A・単A
	*** S単一 183号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし		m ²	223.7		歩A・単A
	*** S単一 184号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-		m	653.6		歩A・単A
	*** S単一 185号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種		m	8,851		歩A・単A
	*** S単一 186号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種		m	8,851		歩A・単A
	*** S単一 187号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²	172		歩A・単A
	*** S単一 188号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,なし,再生密粒度75Ⅱ(13)		m ²	1,549		歩A・単A
	*** S単一 189号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),無し,無し,-,-,なし,,		m	3,160		歩A・単A
	*** S単一 190号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし		m	1,358		歩A・単A
	*** S単一 191号 ***					
S02112	超ロングアームバックホウ 山積0.4m3（平積0.3m3）,長期割引あり		日	36,686		歩A・単A
	*** S単一 192号 ***					
S02116	架空線防護取付・取外し 電力ケーブル,,		式	214,000		歩A・単A
	*** S単一 193号 ***					
S02116	架空線防護取付・取外し					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	架空線防護取付・取外し NTTケーブル,,		式	265,200		歩A・単A
	*** S単一 194号 ***					
S02116	システム初期費 (ICT)					
	システム初期費 (ICT)		式	598,000		歩A・単A
	*** S単一 195号 ***					
S02116	歩掛調査					
	歩掛調査					
	土砂等運搬,,		式	83,100		歩A・単A
	*** S単一 196号 ***					
S02116	3次元起工測量					
	3次元起工測量					
	南里工区,,		式	1,550,000		歩A・単A
	*** S単一 197号 ***					
S02116	3次元起工測量					
	3次元起工測量					
	南里その2工区,,		式	530,000		歩A・単A
	*** S単一 198号 ***					
S02116	3次元起工測量					
	3次元起工測量					
	新郷工区,,		式	1,350,000		歩A・単A
	*** S単一 199号 ***					
S02116	3次元起工測量					
	3次元起工測量					
	新郷その2工区,,		式	1,790,000		歩A・単A
	*** S単一 200号 ***					
S02116	3次元設計データ作成費					
	3次元設計データ作成費					
	南里工区,,		式	1,030,000		歩A・単A
	*** S単一 201号 ***					
S02116	3次元設計データ作成費					
	3次元設計データ作成費					
	南里その2工区,,		式	550,000		歩A・単A
	*** S単一 202号 ***					
S02116	3次元設計データ作成費					
	3次元設計データ作成費					
	新郷工区,,		式	920,000		歩A・単A
	*** S単一 203号 ***					
S02116	3次元設計データ作成費					
	3次元設計データ作成費					
	新郷その2工区,,		式	1,030,000		歩A・単A
	*** S単一 204号 ***					
S02116	3次元出来形管理補正					
	3次元出来形管理補正					
	南里工区,,		式	7,290,000		歩A・単A
	*** S単一 205号 ***					
S02116	3次元出来形管理補正					
	3次元出来形管理補正					
	南里その2工区,,		式	2,950,000		歩A・単A
	*** S単一 206号 ***					
S02116	3次元出来形管理補正					
	3次元出来形管理補正					
	新郷工区,,		式	6,820,000		歩A・単A
	*** S単一 207号 ***					
S02116	3次元出来形管理補正					
	3次元出来形管理補正					
	新郷その2工区,,		式	7,350,000		歩A・単A
	*** S単一 208号 ***					
S17003	敷鉄板					
	敷鉄板					
	敷鉄板,22×1524×6096,365日,1回		m	2,786		歩A・単A
	*** S単一 209号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km		m3	2,815		歩A・単A
	以下					
	*** S単一 210号 ***					
SC0101	SP 掘削 (ICT)					
	SP 掘削 (ICT)					
	土砂,ﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり		m3	306.6		歩A・単A
	*** S単一 211号 ***					
SC0101	SP 掘削 (ICT)					
	SP 掘削 (ICT)					
	土砂,ﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,10,000m3以上50,000m3未満,なし		m3	371.5		歩A・単A
	*** S単一 212号 ***					
S02111	工事中ﾓｰﾀｰｼﾌﾞ [普通型(潜水ｼﾌﾞ)]					
	工事中ﾓｰﾀｰｼﾌﾞ [普通型(潜水ｼﾌﾞ)]					
	口径50mm 全揚程10m		日	50		歩A・単A
	*** S単一 213号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	17,700		歩A・単A
	*** S単一 214号 ***					
S02113	ビニルサクシオンホース					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ビニルサクシヨホース 径50mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満)) *** S単— 215号 ***		m	473		歩A・単A
S02114	敷鉄板 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] *** S単— 216号 ***		m ² 供用日	6,521		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単— 217号 ***		人	29,376		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単— 218号 ***		人	24,072		歩A・単A
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単— 219号 ***		人	29,172		歩A・単A
S02115	潜水土 潜水土 *** S単— 220号 ***		人	46,104		歩A・単A
S02115	軽作業員 軽作業員 *** S単— 221号 ***		人	15,912		歩A・単A
S02116	差し筋アンカー 差し筋アンカー D13,, *** S単— 222号 ***		本	350		歩A・単A
S02116	クランプ(直交) クランプ(直交) パイプ径48.6用,電気めっき,, *** S単— 223号 ***		個	200		歩A・単A
S02116	パイプジョイント パイプジョイント パイプ径48.6用,電気めっき,, *** S単— 224号 ***		個	205		歩A・単A
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き) ネジ式水甲栓(チェーン付き) VUφ50 暗渠排水用,, *** S単— 225号 ***		個	1,610		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50,, *** S単— 226号 ***		個	219		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材料費 硬質ポリ塩化ビニル管継手材料費 一般管VP 径150,, *** S単— 227号 ***		式	542		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150,, *** S単— 228号 ***		個	3,240		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径200,, *** S単— 229号 ***		個	5,100		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管特殊押輪 ダクタイル鋳鉄管特殊押輪 径200 K型,, *** S単— 230号 ***		組	11,100		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 径200 K型,, *** S単— 231号 ***		個	29,400		歩A・単A
S02116	締固めた土のコーン指数試験 締固めた土のコーン指数試験 *** S単— 232号 ***		試料	7,020		歩A・単A
S02116	仮設電源工事 仮設電源工事 南里工区,19号揚水機場,, *** S単— 233号 ***		式	427,000		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 雑物混じり土 *** S単— 234号 ***		m ³	4,500		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単— 235号 ***		m	1,009		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,493		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07062	*** S単ー 236号 *** 管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 200mm		箇所	5,326		歩A・単A
S18054	*** S単ー 237号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,53,2,なし		m ²	655		歩A・単A
S19021	*** S単ー 238号 *** 刈払工					
	刈払工 草刈機,草類		ha	309,111		歩A・単A
S19026	*** S単ー 239号 *** 集積工					
	集積工 集積・積込		ha	894,070		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 240号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高耐B) W/C65%		m ³	27,360		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 241号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,396		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 242号 *** SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,7スフィート混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,タックコート 各種,なし,再生密粒度7スフィート(13)		m ²	1,154		歩A・単A
T00030	*** T単ー 1号 *** 仮設歩道設置					
	(両側)		m	2,083		歩A・単A
T00031	*** T単ー 2号 *** 仮設歩道撤去					
	(両側)		m	218		歩A・単A
T00201	*** T単ー 7号 *** 敷鉄板					
	22×1524×3048,134日,1回		m ²	1,406		歩A・単A
T00202	*** T単ー 8号 *** 敷鉄板					
	22×1524×3048,92日,1回		m ²	1,018		歩A・単A
T00203	*** T単ー 9号 *** 敷鉄板					
	22×1524×3048,135日,1回		m ²	1,416		歩A・単A
T00301	*** T単ー 10号 *** 木柵撤去					
			m	193		歩A・単A
T00405	*** T単ー 11号 *** コンクリートブロック張り工（撤去）					
	50×50×10cm,長期割引単価区分（賃料機械：なし）		m ²	1,885		歩A・単A
T00407	*** T単ー 12号 *** コンクリートブロック張り工（復旧）					
	50×50×10cm,既設利用,長期割引なし		m ²	4,356		歩A・単A
T00408	*** T単ー 13号 *** 階段ブロック（一般型）					
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし		m ²	27,284		歩A・単A
T00413	*** T単ー 14号 *** 土工用マット（シート類）敷設					
	吸出防止シート（合成繊維）		m ²	646		歩A・単A
T00505	*** T単ー 15号 *** 転落防止柵撤去					
	H=1.5m		m	1,909		歩A・単A
T00506	*** T単ー 16号 *** 転落防止柵設置					
	H=1.5m		m	2,762		歩A・単A
T00602	*** T単ー 17号 *** 暗渠排水工					
	φ65,L=2.0m,紗 ^ろ 式水甲栓		箇所	4,691		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00603	*** T単－ 18号 *** 暗渠排水工					
	φ75,L=2.0m,㊦式水甲栓		箇所	5,697		歩A・単A
T00604	*** T単－ 19号 *** 暗渠排水工					
	φ100,L=2.0m,㊦式水甲栓		箇所	7,546		歩A・単A
T00605	*** T単－ 20号 *** ブロックマット加工処理					
			箇所	15,348		歩A・単A
T00615	*** T単－ 21号 *** 田面排水工					
	VPφ100		箇所	5,118		歩A・単A
T00618	*** T単－ 22号 *** 田面排水工					
	VPφ250,長期割引単価区分:なし		箇所	20,673		歩A・単A
T00621	*** T単－ 23号 *** 土工用マツ（ｼｰﾄ類）敷設					
	吸出防止ｼｰﾄ（ﾔｼ繊維）		m ²	662		歩A・単A
T00701	*** T単－ 24号 *** 区画線工（実線）					
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm		m	327		歩A・単A
T00907	*** T単－ 25号 *** 排水ホース設置					
	φ200mm		m	2,020		歩A・単A
T00908	*** T単－ 26号 *** 排水ホース撤去					
	φ200mm		m	1,111		歩A・単A
T00917	*** T単－ 27号 *** 排水ポンプ運転					
	常時排水,0以上～120未満,商用電源,長割なし		日	8,468		歩A・単A
T00918	*** T単－ 28号 *** 排水ポンプ運転					
	常時排水,0以上～120未満,商用電源,長割あり		日	8,145		歩A・単A
T00929	*** T単－ 29号 *** 排水ポンプ運転（小口径）					
	常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源		日	5,743		歩A・単A
T00930	*** T単－ 30号 *** 排水ポンプ運転（小口径）					
	常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源		日	7,467		歩A・単A
T01002	*** T単－ 31号 *** 分電盤設備					
	三相3線式,15kW,設置～撤去		箇所	55,692		歩A・単A
T01101	*** T単－ 32号 *** 中和処理施設設置・撤去					
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし		式	359,177		歩A・単A
T01104	*** T単－ 33号 *** 中和処理工					
	6m3/hr級(1.64kW)		日	7,506		歩A・単A
T01121	*** T単－ 34号 *** 給水ホース設置					
	φ50mm		m	873		歩A・単A
T01122	*** T単－ 35号 *** 給水ホース撤去					
	φ50mm		m	684		歩A・単A
T01131	*** T単－ 36号 *** 給水ホース設置					
	φ200mm		m	2,299		歩A・単A
T01132	*** T単－ 37号 *** 給水ホース撤去					
	φ200mm		m	1,804		歩A・単A
T01201	*** T単－ 38号 *** 分解・組立（重建設機械）					
	攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ超ﾛﾝｸﾞ)賃料機械長割なし		台	431,884		歩A・単A
T01207	*** T単－ 39号 *** 輸送時損料（重建設機械）往路・復路					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	攪拌混合機(ベ-スマシン バ-ックホ-超ロング仕様) *** T単- 40号 ***		式	6,820		歩A・単A
T01211	輸送時損料(重建設機械)往路・復路					
	バックホ-【加-ラ型・超ロングア-ム・排対(2次)】山0.4(平0.3) *** T単- 41号 ***		式	2,680		歩A・単A
T01213	輸送費(特殊機械)往路					
	4ton車,10kmまで *** T単- 42号 ***		台	15,730		歩A・単A
T01214	輸送費(特殊機械)復路					
	4ton車,10kmまで *** T単- 43号 ***		台	15,730		歩A・単A
T01215	輸送費(特殊機械)往路					
	10ton車,10kmまで *** T単- 44号 ***		台	20,470		歩A・単A
T01216	輸送費(特殊機械)復路					
	10ton車,10kmまで *** T単- 45号 ***		台	20,470		歩A・単A
T00107	法面整形ICT(掘削部)					
	通常施工,LBH,長期割引あり *** T単- 46号 ***		m ²	1,320		歩A・単A
T00108	法面整形ICT(盛土部)					
	通常施工,LBH,長期割引あり *** T単- 47号 ***		m ²	1,175		歩A・単A
T00111	法面整形ICT(掘削部)					
	対面施工,LBH,長期割引あり *** T単- 48号 ***		m ²	1,559		歩A・単A
T00112	法面整形ICT(盛土部)					
	対面施工,LBH,長期割引あり *** T単- 49号 ***		m ²	1,362		歩A・単A
T00350	敷鉄板					
	敷鉄板,22×1524×6096,1011日 *** T単- 50号 ***		m ²	6,521		歩A・単A
T00612	田面排水工					
	VUφ200 *** T単- 51号 ***		箇所	11,183		歩A・単A
T00616	田面排水工					
	VPφ150 *** T単- 52号 ***		箇所	5,539		歩A・単A
T00630	暗渠排水工					
	φ50,L=2.0m,袈°式水甲栓 *** T単- 53号 ***		箇所	3,847		歩A・単A
T00640	田面排水工					
	DCIPφ200 既設利用		箇所	6,107		歩A・単A
C00010	*** C単- 1号 *** 硬質塩化ビニル管撤去					
	VPφ100 *** C単- 2号 ***		m	444		歩A・単A
C00013	硬質塩化ビニル管撤去					
	VPφ250 *** C単- 3号 ***		m	760		歩A・単A
C00101	土工用マット(シート類)敷設					
	吸出防止シート(合成繊維) *** C単- 4号 ***		m ²	646		歩A・単A
C00201	中和処理施設設置					
	6m3/hr級 *** C単- 5号 ***		式	227,538		歩A・単A
C00202	中和処理施設撤去					
	6m3/hr級 *** C単- 6号 ***		式	131,639		歩A・単A
C00011	硬質塩化ビニル管撤去					
	VPφ150 *** C単- 7号 ***		m	517		歩A・単A
C00025	硬質塩化ビニル管撤去					

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01010	機械土工(超ロングアームハック材掘削)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームハック材掘削) ハック材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ハック材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02141	ハック材[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] ハケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.480	供用日	20,300	30,044	
P34029	軽油 ハートル給油	85.000	L	145	12,325	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,172	29,172	
	合 計				71,541	算出数量 116.000 m3
	単 価		m3		617	
	*** S単一 2号 ***					
S01035	ダンプトラック運搬(超ロングアームハック材積込)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(超ロングアームハック材積込) 1.0km以下,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	1.0km以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)DID通行区分	無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)路面条件	普通				
M03005	ダンプトラック[ワイド・デイベール] 10t積級	1.500	供用日	20,100	30,150	
W14065	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量 10.0 t 積	1.500	供用日	1,190	1,785	
P34029	軽油 ハートル給油	70.000	L	145	10,150	
R01022	運転手（一般）	1.200	人	24,684	29,621	
	合 計				71,706	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		717	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,072	4,814	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,196	17,167	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,814	481	
	合 計				22,462	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,246	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	20,196	17,167	
	合 計				17,167	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,717	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	20,196	13,733	
	合 計				13,733	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,373	
	*** S単－ 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	145	2,465	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,172	29,172	
	合 計				42,357	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		493	
	*** S単－ 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バトロール式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 バトロール給油	5.700	L	145	827	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
	合 計				29,075	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		582	
	*** S単－ 8号 ***					
S02111	7ℓ初水中和装置[炭酸ガス式]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	7ℓ初水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	処理量 6m3/h級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,840円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96006	7ℓ初水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1.000	供用日	2,840	2,840	
	合 計				2,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,840	
	*** S単－ 9号 ***					
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ペースタシ(改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	山積0.4m3(平積0.3m3) (ハースシ・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,600円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96002	ハック杓[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	山積0.4m3(平積0.3m3) (ハースシ (改造費含む))	1.000	供用日	19,600	19,600	
	合 計				19,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,600	
	*** S単一 10号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(分解組立輸送時)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	改良深度0.5m以上、2.0m以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	14,500	14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,500	
	*** S単一 11号 ***					
S02111	ハック杓[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハック杓[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ハケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	ハケット容量 山積0.4m3(平積0.3m・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,400円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96003	ハック杓[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	ハケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	供用日	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S単一 12号 ***					
S02112	ハック杓[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハック杓[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準ハケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準ハケット容量 山積0.45m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08061	ハック杓[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ハケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単一 13号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05051		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径200mm 全揚程10m(供用賃・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	546円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	1.000	日	546	546	
	合 計				546	算出数量 1.000 各単位
	単 価				546	
	*** S単一 14号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05051		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径200mm 全揚程10m(供用賃・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	840円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)	1,000	日	840	840	
	合 計				840	算出数量 1,000 各単位
	単 価				840	
	*** S単ー 15号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送水ホース 径200mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96024		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	径200mm(物価版平均×損耗率55・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,183円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W96024	塩ビ送水ホース 径200mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	1,000	m	1,183	1,183	
	合 計				1,183	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,183	
	*** S単ー 16号 ***					
S02113	ビニルサクシオンホース		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニルサクシオンホース 径50mm(単価×損耗率30%(1ヵ月未満))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96013		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	径50mm(単価×損耗率30%(1ヵ月・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	315円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W96013	ビニルサクシオンホース 径50mm(単価×損耗率30%(1ヵ月未満))	1,000	m	315	315	
	合 計				315	算出数量 1,000 各単位
	単 価				315	
	*** S単ー 17号 ***					
S02113	ビニルサクシオンホース		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニルサクシオンホース 径50mm(単価×損耗率55%(6ヵ月未満))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	径50mm(単価×損耗率55%(6ヵ月・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	578円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W96002	ビニルサクシオンホース 径50mm(単価×損耗率55%(6ヵ月未満))	1,000	m	578	578	
	合 計				578	算出数量 1,000 各単位
	単 価				578	
	*** S単ー 18号 ***					
S02113	ビニルサクシオンホース		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニルサクシオンホース 径200mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	径200mm(物価版平均×損耗率55・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,115円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W96012	ビニルサクシオンホース 径200mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	1,000	m	5,115	5,115	
	合 計				5,115	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,115	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 19号 ***					
S02114	敷鉄板		m ² 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048,134日 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*3048,134日 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,240円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96001	敷鉄板 22*1524*3048,134日 [賃料]	1,000	m ² 供用日	1,240	1,240	
	合 計				1,240	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,240	
	*** S単－ 20号 ***					
S02114	敷鉄板		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*3048 [整備費]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	166円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96004	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	1,000	m ²	166	166	
	合 計				166	算出数量 1,000 各単位
	単 価				166	
	*** S単－ 21号 ***					
S02114	敷鉄板		m ² 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048,92日 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*3048,92日 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	852円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96001	敷鉄板 22*1524*3048,92日 [賃料]	1,000	m ² 供用日	852	852	
	合 計				852	算出数量 1,000 各単位
	単 価				852	
	*** S単－ 22号 ***					
S02114	敷鉄板		m ² 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048,135日 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*3048,135日 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,250円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96001	敷鉄板 22*1524*3048,135日 [賃料]	1,000	m ² 供用日	1,250	1,250	
	合 計				1,250	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,250	
	*** S単－ 23号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,376	29,376	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				29,376	算出数量 1.000 人
	単 価				29,376	
	*** S単一 24号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
	合 計				20,196	算出数量 1.000 人
	単 価				20,196	
	*** S単一 25号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,172	29,172	
	合 計				29,172	算出数量 1.000 人
	単 価				29,172	
	*** S単一 26号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
	合 計				24,072	算出数量 1.000 人
	単 価				24,072	
	*** S単一 27号 ***					
S02115	ブロック工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01007	ブロック工	1.000	人	28,356	28,356	
	合 計				28,356	算出数量 1.000 人
	単 価				28,356	
	*** S単一 28号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,892	14,892	
	合 計				14,892	算出数量 1.000 人
	単 価				14,892	
	*** S単一 29号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
	合 計				20,196	算出数量 1.000 人
	単 価				20,196	
	*** S単一 30号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				26,520	算出数量 1.000 人
	単 価				26,520	
	*** S単一 31号 ***					
S02115	機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03005	機械工	1.000	人	29,784	29,784	
	合 計				29,784	算出数量 1.000 人
	単 価				29,784	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	145	145	
	合 計				145	算出数量 1.000 各単位
	単 価				145	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	ブロックマット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96031	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	1.000	m ²	7,100	7,100	
	合 計				7,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,100	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	アンカーピン アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96032		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96032	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	1.000	本	830	830	
	合 計				830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				830	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	吸出防止シート 吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96033		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96033	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm)	1.000	m ²	590	590	
	合 計				590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				590	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	階段ブロック（一般型） 階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96034		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96034	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）	1.000	m ²	21,200	21,200	
	合 計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,200	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ65 暗渠排水用,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96042		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96042	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ65 暗渠排水用	1.000	個	1,859	1,859	
	合 計				1,859	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,859	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 38号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径65,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05208		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05208	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径65	1,000	個	380	380	
	合 計				380	算出数量 1,000 各単位
	単 価				380	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ75 暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96043	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ75 暗渠排水用	1,000	個	2,490	2,490	
	合 計				2,490	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,490	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05209		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05209	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径75	1,000	個	561	561	
	合 計				561	算出数量 1,000 各単位
	単 価				561	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ100 暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96044		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96044	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ100 暗渠排水用	1,000	個	3,612	3,612	
	合 計				3,612	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,612	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05210		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100	1,000	個	1,120	1,120	
	合 計				1,120	算出数量 1,000 各単位

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,120	
	*** S単— 43号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径250,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05328		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05328	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径250	1.000	個	7,690	7,690	
	合 計				7,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,690	
	*** S単— 44号 ***					
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P26101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単— 45号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P35306		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白	1.000	kg	235	235	
	合 計				235	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235	
	*** S単— 46号 ***					
S02116	接着用グラマー 接着用グラマー 区画線用,,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P35311		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P35311	接着用グラマー 区画線用	1.000	kg	485	485	
	合 計				485	算出数量 1.000 各単位
	単 価				485	
	*** S単— 47号 ***					
S02116	仮設フェンス 仮設フェンス ガードフェンス,L=0.9m,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96100		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96100	仮設フェンス ガードフェンス,L=0.9m	1.000	枚	752	752	
	合 計				752	算出数量 1.000 各単位
	単 価				752	
	*** S単一 48号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P34027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	305	305	
	合 計				305	算出数量 1.000 各単位
	単 価				305	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 4ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96071		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96071	運賃料金 4ton車 10km以下	1.000	台	15,730	15,730	
	合 計				15,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,730	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 10ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96072		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96072	運賃料金 10ton車 10km以下	1.000	台	20,470	20,470	
	合 計				20,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,470	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	ポータブルコンーン貫入試験		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポータブルコンーン貫入試験 単管式,GL-5m以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96081		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96081	ポータブルコンーン貫入試験 単管式,GL-5m以内	1.000	m	3,210	3,210	
	合 計				3,210	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,210	
	*** S単一 52号 ***					
S02116	基本電力料		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96091		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96091	基本電力料					
	低圧用業持1年未満	1.000	kW	1,116	1,116	
	合 計				1,116	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,116	
	*** S単一 53号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96023		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	石灰系固化材 フレコン 一般軟・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96023	地盤改良材					
	石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用	1.000	ton	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単一 54号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	石灰系固化材 発塵抑制 フレコン			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96024		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	石灰系固化材 発塵抑制 フレコン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	32,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96024	地盤改良材					
	石灰系固化材 発塵抑制 フレコン	1.000	ton	32,000	32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,000	
	*** S単一 55号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	草根混じり土			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草根混じり土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	処分価格					
	草根混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単一 56号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	廃プラスチック類			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96011		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96011	積込・運搬					
	廃プラスチック類	1.000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単一 57号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 廃プラスチック類 4,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単— 58号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96011 廃プラスチック類 2,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単— 59号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 汚泥 8,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	処分価格 汚泥	1.000	m3	8,800	8,800	
	合 計				8,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,800	
	*** S単— 60号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 3,300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,300	3,300	
	合 計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,300	
	*** S単— 61号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96012 水路内雑物 2,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	積込・運搬 水路内雑物	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 62号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	水路内雑物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	処分価格 水路内雑物	1,000	m3	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単一 63号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず（生木）,距離:36.5km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず（生木）,距離:36.5km・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,480円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96015	処分場運搬 木くず（生木）,距離:36.5km以下,路面:良好	1,000	m3	2,480	2,480	
	合 計				2,480	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,480	
	*** S単一 64号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず（生木）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず（生木）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	処分価格 木くず（生木）	1,000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単一 65号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類,距離:9.0km以下,路面,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96016		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類,距離:9.0km以下,路面,良好		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,028円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	処分場運搬 草類,距離:9.0km以下,路面,良好	1,000	m3	1,028	1,028	
	合 計				1,028	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,028	
	*** S単一 66号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類（刈草）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類（刈草）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	処分価格 草類（刈草）	1,000	m3	7,000	7,000	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単一 67号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類,距離:21.0km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96016		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類,距離:21.0km以下,路面:良好		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,694円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	処分場運搬		m3		1,694	
	草類,距離:21.0km以下,路面:良好	1.000			1,694	
	合 計				1,694	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,694	
	*** S単一 68号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類（水草）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96010		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類（水草）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	処分価格		m3		8,500	
	草類（水草）	1.000			8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単一 69号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類（刈草）（南里工区その2のみ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類（刈草）（南里工区その2のみ）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	処分価格		m3		6,500	
	草類（刈草）（南里工区その2のみ）	1.000			6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S単一 70号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類,距離:9.0km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96016		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類,距離:9.0km以下,路面:良好		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,028円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	処分場運搬		m3		1,028	
	草類,距離:9.0km以下,路面:良好	1.000			1,028	
	合 計				1,028	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,028	
	*** S単一 71号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 7.0m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ブロックマット長（m）	7.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,376	29,376	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,072	24,072	
R01003	普通作業員					
		3.000	人	20,196	60,588	
F01086	ラフレンソール[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	315.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		114,036	5,702	
	合 計				176,238	算出数量 315.000 m ²
	単 価		m ²		559	
	*** S単— 72号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 8.0m,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ブロックマット長 (m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	8.0m なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,376	29,376	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,072	24,072	
R01003	普通作業員					
		3.000	人	20,196	60,588	
F01086	ラフレンソール[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	355.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		114,036	5,702	
	合 計				176,238	算出数量 355.000 m ²
	単 価		m ²		496	
	*** S単— 73号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 65mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	2.440	本	1,440	3,514	
Y00004	雑材料費	0.020		3,514	70	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,072	2,889	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合 計				12,256	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,226	
	*** S単— 74号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分	VU 75mm 直管(両差し口) 4.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,072	2,889	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合 計				13,226	算出数量 10.000 m
	単 価		m	1,323		
	*** S単— 75号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,072	2,889	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合 計				14,073	算出数量 10.000 m
	単 価		m	1,407		
	*** S単— 76号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	5,440	13,274	
Y00004	雑材料費	0.020		13,274	265	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,072	2,889	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合 計				22,211	算出数量 10.000 m
	単 価		m	2,221		
	*** S単— 77号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）				
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P05032	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径250 長4.0m	2.440	本	25,700	62,708	
Y00004	諸雑費	0.020		62,708	1,254	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,072	3,852	
R01003	普通作業員	0.230	人	20,196	4,645	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.500	L	145	508	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	29,172	2,334	
	合 計				78,947	算出数量 10.000 m
	単 価		m		7,895	
	*** S単一 78号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾝ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗設材の種類 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 10cm 2.0m以上 2.5m未満 敷均し 必要 なし なし				
J03118	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 40～0mm	11.900	m ³	2,700	32,130	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	29,376	10,282	
R01003	普通作業員	0.690	人	20,196	13,935	
M02349	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.400	日	10,800	4,320	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	8.200	L	145	1,189	
R01021	運転手（特殊）	0.400	人	29,172	11,669	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5-0.6t	0.480	日	2,300	1,104	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.200	L	145	174	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,072	7,222	
	合 計				82,025	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		820	
	*** S単一 79号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗設材の種類 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 10cm 2.5m以上 敷均し 必要 なし なし				
J03118	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 40～0mm	11.900	m ³	2,700	32,130	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,376	9,400	
R01003	普通作業員	0.620	人	20,196	12,522	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	15.000	L	145	2,175	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					施工量表	単価表	(19/06)
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）							
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事								
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
R01021	運転手（特殊）	0.430	人	29,172	12,544			
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.480	日	6,700	3,216			
P34029	軽油 バード給油	4.200	L	145	609			
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	29,172	5,834			
	合 計				83,255	算出数量 100.000 m ²		
	単 価		m ²		833			
	*** S単－ 80号 ***							
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出		
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0			
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 100m以上 受けない 無し 直線部 直支柱 する		深夜時間:0.0	週休:月単位			
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.000	m	8,800	8,800			
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C ー4E	1.000	m	7,340	7,340			
	合 計				1,460	算出数量 1.000 m		
	単 価		m		1,460			
	*** S単－ 81号 ***							
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出		
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,曲支柱,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0			
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 100m以上 受けない 無し 直線部 曲支柱 する		深夜時間:0.0	週休:月単位			
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.000	m	8,800	8,800			
A03101	ガードレール設置(曲げ支柱)加算額 B・C種（支柱間隔4m）	1.000	m	550	550			
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C ー4E	1.000	m	7,890	7,890			
	合 計				1,460	算出数量 1.000 m		
	単 価		m		1,460			
	*** S単－ 82号 ***							
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出		
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0			
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	土中建込用 B・C-4E 受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:月単位			
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,367	1,367			
	合 計				1,367	算出数量 1.000 m		
	単 価		m		1,367			

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 83号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置） 3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置） 5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ 7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式（手動） 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし -		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	168.10	168	
	合 計				168	算出数量 1.000 m
	単 価		m		168	
	*** S単一 84号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし 1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分（賃料機械）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
		補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	0.190	日	9,750	1,853	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	6.100	L	145	885	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	29,172	3,792	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	20,196	4,039	
	合 計				10,569	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,057	
	*** S単一 85号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無 1)石礫、雑物除去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
		無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35062	農用ﾄﾗｸ[乗用・ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	0.800	L	145	116	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	24,684	1,481	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,273	318	
	合 計				2,591	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		26	
	*** S単一 88号 ***					
S16001	ﾌｧｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌｧｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] ,処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出 1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上） 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	M10041 M10041 運転1日当たり算出 5.1時間 1.50 機械損料等のみ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M10041	7)か水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1.000	日	7,070	7,070	
	合 計				7,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,070	
Y00001	単位					
	*** S単— 89号 ***					
SI6004	7)フレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	7)フレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	7)フレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	7)フレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格	25ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	7)フレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合 計				56,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		56,500	
	*** S単— 90号 ***					
SI6004	8)バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	8)バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	8)バックホ(クロー型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	8)バックホ(クロー型)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格	山0.5(平0.4),2.9t吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08062	8)バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	1.500	日	11,300	16,950	
P34029	軽油					
	バックホ給油	53.000	L	145	7,685	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,172	29,172	
	合 計				53,807	算出数量 1.000 日
	単 価		日		53,807	
	*** S単— 91号 ***					
SI6004	7)フレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	7)フレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	7)フレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	7)フレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格	4.9ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	7)フレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	41,000	41,000	
	合 計				41,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		41,000	
	*** S単— 92号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	製作・設置,7)フレンクレーン,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),な					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ラフレンクレーン		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.000m3 大型土のう袋（1.0t用）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
Y00004	諸雑費	0.020		73,644	1,473	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0t用）	49.000	枚	1,100	53,900	
F08064	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.360	日	11,800	16,048	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	65.000	L	145	9,425	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,172	29,172	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾈｰ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合 計				240,162	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		4,901	
	*** S単— 93号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレンクレーン,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ラフレンクレーン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
Y00004	諸雑費	0.004		53,448	214	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾈｰ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合 計				110,162	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,039	
	*** S単— 94号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08063	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.740	日	17,700	13,098	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,376	14,688	
R01002	特殊作業員	0.100	人	24,072	2,407	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	145	3,335	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	29,172	14,586	
	合 計				88,506	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		88,506	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 95号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	釜場掘削・設置			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	29,376	1,175	
R01003	普通作業員					
		0.100	人	20,196	2,020	
Y00004	諸雑費					
		0.130		3,195	415	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手（特殊）					
		0.100	人	29,172	2,917	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L	145	493	
	合 計				7,989	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		7,989	
	*** S単一 96号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	釜場埋戻・撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	29,376	1,175	
R01002	特殊作業員					
		0.050	人	24,072	1,204	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	20,196	3,837	
Y00004	諸雑費					
		0.030		6,216	186	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手（特殊）					
		0.060	人	29,172	1,750	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.200	L	145	319	
	合 計				9,100	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		9,100	
	*** S単一 97号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	口径 100mm,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ規格	口径 100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
R01001	土木一般世話役					
		0.320	人	29,376	9,400	
R01003	普通作業員					
		1.040	人	20,196	21,004	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.260	日	17,700	4,602	
R01021	運転手（特殊）					
		0.240	人	29,172	7,001	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	29.000	L	145	4,205	
	合 計				46,212	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		46,212	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 98号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,376	6,756	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,196	8,684	
	合 計				15,440	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		15,440	
	*** S単－ 99号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,134,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分（賃料機械）	設置～賃料～撤去 134 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000,000	m ² 供用日	1,240	1,240,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸｾﾗ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｾﾞｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				1,679,588	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,680	
	*** S単－ 100号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,136,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分（賃料機械）	設置～賃料～撤去 136 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000,000	m ² 供用日	1,258	1,258,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸｾﾗ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｾﾞｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				1,697,588	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,698	
	*** S単－ 101号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,36,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	36		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	333	333,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾂ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				772,588	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		773	
	*** S単－ 102号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置～賃料～撤去,23,1,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	23		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	213	213,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾂ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				652,588	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		653	
	*** S単－ 103号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置,0,1,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員					
		1.500	人	24,072	36,108	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	20,196	30,294	
F08063	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾂ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.710	日	17,700	30,267	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	179.000	L	145	25,955	
R01021	運転手（特殊）					
		1.500	人	29,172	43,758	
	合 計				166,382	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		166	
	*** S単－ 104号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	撤去,0,1,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員					
		1.400	人	24,072	33,701	
R01003	普通作業員					
		1.400	人	20,196	28,274	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.600	日	17,700	28,320	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	167.000	L	145	24,215	
R01021	運転手（特殊）					
		1.400	人	29,172	40,841	
	合 計				155,351	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		155	
	*** S単— 105号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,92,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	92		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	851	851,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				1,290,588	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,291	
	*** S単— 106号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,103,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	103		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	953	953,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				1,392,588	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,393	
	*** S単— 107号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	60		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	555	555,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				994,588	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		995	
	*** S単－ 108号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置～賃料～撤去,47,1,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	47		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	435	435,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				874,588	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		875	
	*** S単－ 109号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置～賃料～撤去,151,1,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	151		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,397	1,397,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				1,836,588	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,837	
	*** S単－ 110号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,45,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 45		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	416	416,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	29,172	84,599	
	合 計				855,588	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		856	
	*** S単一 111号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,150,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,388	1,388,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	29,172	84,599	
	合 計				1,827,588	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,828	
	*** S単一 112号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,55,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 55		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	509	509,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	29,172	84,599	
	合 計				948,588	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		949	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 113号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,86,16,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 86 16 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	63.000	m ² 供用日	796	50,148	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	63.000	m ²	1,003	63,189	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				414,403	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		414	
	*** S単一 114号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,36,9,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 36 9 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	111.000	m ² 供用日	333	36,963	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	111.000	m ²	590	65,490	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				403,519	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		404	
	*** S単一 115号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,8,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 60 8 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	125.000	m ² 供用日	555	69,375	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	125.000	m ²	531	66,375	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	29,172	84,599	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				436,816	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		437	
	*** S単一 116号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,87,13,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	87		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	77.000	m ² 供用日	805	61,985	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	77.000	m ²	826	63,602	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				426,653	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		427	
	*** S単一 117号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,196	9,694	
	合 計				26,334	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		263	
	*** S単一 118号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	42		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,196	9,694	
	合 計				14,062	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		141	
	*** S単一 119号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,6日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	6.000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	スチーブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB（屋外用0-200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.004		83,776	335	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				169,001	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		169,001	
	*** S単- 120号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,120日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 120.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	スチーブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB（屋外用0-200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		83,776	6,451	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				175,117	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		175,117	
	*** S単- 121号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 5.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	スチーブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09423	漏電しゃ断器 3 P－2 2 5 A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチ B（屋外用0－2 0 0） 2 4 0×4 2 0×1 7 0	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.003		83,776	251	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				168,917	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		168,917	
	*** S単－ 122号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,11日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	11.000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7 m×D 1 4 cm×W 1.5 kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック（ロッド付） N o 2 長 6 0 0 mm×幅 3 0 0 mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3 P－2 2 5 A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチ B（屋外用0－2 0 0） 2 4 0×4 2 0×1 7 0	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.007		83,776	586	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				169,252	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		169,252	
	*** S単－ 123号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,78日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	78.000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7 m×D 1 4 cm×W 1.5 kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック（ロッド付） N o 2 長 6 0 0 mm×幅 3 0 0 mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3 P－2 2 5 A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチ B（屋外用0－2 0 0） 2 4 0×4 2 0×1 7 0	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00002	損料					
	0.0639%	0.050		83,776	4,189	
R01013	電工					
	（設置）	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員					
	（設置）	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工					
	（撤去）	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員					
	（撤去）	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				172,855	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		172,855	
	*** S単ー 124号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,84日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 84.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3Pー225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB（屋外用0ー200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料					
	10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.054		83,776	4,524	
R01013	電工					
	（設置）	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員					
	（設置）	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工					
	（撤去）	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員					
	（撤去）	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				173,190	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		173,190	
	*** S単ー 125号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,93日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 93.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3Pー225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB（屋外用0ー200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料					
	10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.059		83,776	4,943	
R01013	電工					
	（設置）	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員					
	（設置）	2.200	人	20,196	44,431	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				173,609	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		173,609	
	*** S単ー 126号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,2日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 2.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3Pー225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB（屋外用0ー200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.001		83,776	84	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				168,750	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		168,750	
	*** S単ー 127号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,129日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 129.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3Pー225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB（屋外用0ー200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.082		83,776	6,870	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	20,196	22,216	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				175,536	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		175,536	
	*** S単ー 128号 ***					
SI8103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,121日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 121.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック（ロッド付）No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3Pー225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB（屋外用0ー200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		83,776	6,451	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				175,117	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		175,117	
	*** S単ー 129号 ***					
SI8103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,14日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 14.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック（ロッド付）No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3Pー225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB（屋外用0ー200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.009		83,776	754	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				169,420	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		169,420	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 130号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,127日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 127.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09515	コンクリートボール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3Pー225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB（屋外用0ー200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.081		83,776	6,786	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				175,452	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		175,452	
	*** S単ー 131号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)補助接地棒(本)	0本				
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27016	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積14	1.250	m	280	350	
R01013	電工 （接地極設置）	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 （接地極設置）	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 （接地線設置）	0.030	人	26,520	796	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 （接地極撤去）	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 （接地極撤去）	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 （接地線撤去）	0.010	人	26,520	265	
	合 計				19,617	算出数量 1.000 極
	単 価		極		19,617	
	*** S単ー 132号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)補助接地棒(本)	0本				
	4)接地線名称	IV線				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積5.5	1.250	m	112	140	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	26,520	530	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合 計				19,141	算出数量 1.000 極
	単 価		極		19,141	
*** S単一 133号 ***						
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27016	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積14	0.750	m	280	210	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	26,520	530	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合 計				19,211	算出数量 1.000 極
	単 価		極		19,211	
*** S単一 134号 ***						
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積5.5	0.750	m	112	84	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	26,520	265	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合 計				18,820	算出数量 1.000 極
	単 価		極		18,820	
*** S単一 135号 ***						
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,22mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	22mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27017	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積22	1.250	m	432	540	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.030	人	26,520	796	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合 計				19,807	算出数量 1.000 極
	単 価		極		19,807	
*** S単一 136号 ***						
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,22mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	22mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27017	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積22	0.750	m	432	324	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	26,520	530	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合 計				19,325	算出数量 1.000 極
	単 価		極		19,325	
*** S単一 137号 ***						

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,6日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 14		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 6.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09225	600Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,579	157,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.004		157,900	632	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		245,416	1,227	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				133,133	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,331	
	*** S単— 138号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,120日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 120.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		30,700	2,364	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,216	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				134,229	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,342	
	*** S単— 139号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 5.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.003		30,700	92	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,216	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				131,957	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,320	
	*** S単— 140号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,11日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 11.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.007		30,700	215	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,216	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				132,080	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,321	
	*** S単ー 141号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,78日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 78.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.050		30,700	1,535	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,216	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				133,400	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,334	
	*** S単ー 142号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,84日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 84.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.054		30,700	1,658	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,216	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				133,523	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,335	
	*** S単ー 143号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 14		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 5.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09225	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,579	157,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.003		157,900	474	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		245,416	1,227	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）				
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				132,975	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,330	
	*** S単— 144号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,93日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)ケーブルの供用日数	93.000日				
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.059		30,700	1,811	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,216	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				133,676	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,337	
	*** S単— 145号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,2日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	60		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)ケーブルの供用日数	2.000日				
W09228	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 60	100.000	m	5,523	552,300	
Y00002	損料 0.0639%	0.001		552,300	552	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	26,520	164,424	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		716,724	3,584	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	26,520	82,212	
	合 計				250,772	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,508	
	*** S単— 146号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,129日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	60		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)ケーブルの供用日数	129.000日				
W09228	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 60	100.000	m	5,523	552,300	
Y00002	損料 0.0639%	0.082		552,300	45,289	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	26,520	164,424	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		716,724	3,584	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	26,520	82,212	
	合 計				295,509	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,955	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 147号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,129日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 14		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 129,000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09225	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,579	157,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.082		157,900	12,948	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		245,416	1,227	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				145,449	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,454	
	*** S単ー 148号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,121日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 121,000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		30,700	2,364	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,216	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				134,229	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,342	
	*** S単ー 149号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,14日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 14,000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.009		30,700	276	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,216	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				132,141	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,321	
	*** S単ー 150号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,127日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 127.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09228	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 60	100.000	m	5,523	552,300	
Y00002	損料 0.0639%	0.081		552,300	44,736	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	26,520	164,424	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		716,724	3,584	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	26,520	82,212	
	合 計				294,956	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,950	
	*** S単ー 151号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,129日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 129.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.082		30,700	2,517	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,216	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				134,382	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,344	
	*** S単ー 152号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,120日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 120.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 3 0) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管 (V E) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		9,040	696	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,991	150	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,405	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,405	
	*** S単ー 153号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,118日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 118.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.075		9,040	678	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,991	150	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,387	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,387	
	*** S単ー 154号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	5.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.003		9,040	27	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,991	150	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				31,736	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		31,736	
	*** S単ー 155号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,11日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	1.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	11.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	41	615	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.007		8,725	61	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,676	148	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				31,768	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		31,768	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 156号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,78日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 78,000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1,000	個		2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1,000	個		5,490	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15,000	m		41	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1,000	本		340	
Y00002	損料 0.0639%	0.050			8,725	
R01013	電工	0.790	人		26,520	
Y00004	雑品 0.5%	0.005			29,676	
R01013	電工	0.400	人		26,520	
	合 計				32,143	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		32,143	
	*** S単ー 157号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,76日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 76,000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1,000	個		2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1,000	個		5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15,000	m		62	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1,000	本		340	
Y00002	損料 0.0639%	0.049			9,040	
R01013	電工	0.790	人		26,520	
Y00004	雑品 0.5%	0.005			29,991	
R01013	電工	0.400	人		26,520	
	合 計				32,152	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		32,152	
	*** S単ー 158号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,84日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 84,000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1,000	個		2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1,000	個		5,490	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15,000	m		41	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1,000	本		340	
Y00002	損料 0.0639%	0.054			8,725	
R01013	電工	0.790	人		26,520	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		29,676	148	
R01013	電工					
		0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,178	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,178	
	*** S単ー 159号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,93日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 93.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.059		9,040	533	
R01013	電工					
		0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		29,991	150	
R01013	電工					
		0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,242	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,242	
	*** S単ー 160号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,91日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 91.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.058		9,040	524	
R01013	電工					
		0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		29,991	150	
R01013	電工					
		0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,233	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,233	
	*** S単ー 161号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,108日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 108.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	8,370	8,370	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09456	スイッチB（屋外用0ー100） 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	433	6,495	
W09555	硬質ビニル電線管（VE） VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.069		24,635	1,700	
R01013	電工	1.400	人	26,520	37,128	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		61,763	309	
R01013	電工	0.700	人	26,520	18,564	
	合 計				57,701	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		57,701	
	*** S単ー 162号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,121日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	121.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		9,040	696	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,991	150	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,405	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,405	
	*** S単ー 163号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,119日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	119.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.076		9,040	687	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,991	150	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,396	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,396	
	*** S単ー 164号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,14日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 14,000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1,000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1,000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15,000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1,000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.009		9,040	81	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,991	150	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				31,790	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		31,790	
	*** S単ー 165号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,127日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 127,000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1,000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1,000	個	5,490	5,490	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15,000	m	41	615	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1,000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.081		8,725	707	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,676	148	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,414	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		32,414	
	*** S単ー 166号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,129日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 129,000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1,000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1,000	個	5,490	5,490	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15,000	m	41	615	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1,000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.082		8,725	715	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,676	148	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,422	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,422	
*** S単－ 167号 ***						
S19002	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運送全距離(基地～現場)	20kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46362	運賃料金	1.000	台	71,000	71,000	
	20t車以上30t車まで 20kmまで					算出数量 1.000 台
	合 計				71,000	
	単 価		台		71,000	
*** S単－ 168号 ***						
S19002	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運送全距離(基地～現場)	20kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46362	運賃料金	1.000	台	71,000	71,000	
	20t車以上30t車まで 20kmまで					算出数量 1.000 台
	合 計				71,000	
	単 価		台		71,000	
*** S単－ 169号 ***						
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金	1.000	ton	6,820	6,820	
	10km以下 製品長12m以内					
P46402	積卸し費	1.000	ton	1,500	1,500	
	積込み・取卸し					算出数量 1.000 ton
	合 計				8,320	
	単 価		ton		8,320	
*** S単－ 170号 ***						
S86401	固化材散布		ton		15.000 ton	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	施工障害なし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)固化材単価の入力(円/ton)	0.000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
P32014	改良材 各規格	16.200	ton	0	0	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M02141	ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞﾌｰﾑ・排対型(2次)] ｸﾚｰ型超ﾛﾝｸﾞ 仕様山積0.4(平積0.3)	1.250	供用日	20,300	25,375	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	73.000	L	145	10,585	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,172	29,172	
	合 計				85,328	算出数量 15.000 ton
	単 価				5,689	
	*** S単一 171号 ***					
S86433	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸ砂攪拌混合) 粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸ砂攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5～2.0m		m3		187.000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)攪拌機深度	施工障害なし 深度0.5～2.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
MH0017	ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ 仕様・排対型(2次)] ｸﾚｰ型ﾛﾝｸﾞ 仕様山積0.4(平積0.3)	1.270	供用日	36,900	46,863	
MH0014	攪拌混合機 深度0.5～2.0m	1.270	供用日	39,000	49,530	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	115.000	L	145	16,675	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,172	29,172	
	合 計				191,812	算出数量 187.000 m3
	単 価				1,026	
	*** S単一 172号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 ﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満 - - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		234.1	
	*** S単一 173号 ***					
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		244.1	
	*** S単一 174号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		898.2	
	*** S単－ 175号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,31.5km以下		m3	1.000	1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下				
	単 価		m3		3,773	
	*** S単－ 176号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,5.5km以下		m3	1.000	1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,078	
	*** S単－ 177号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,3.0km以下		m3	1.000	1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		778.5	
	*** S単－ 178号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1.000	1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		952	
	*** S単ー 179号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		266.1	
	*** S単ー 180号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		154.3	
	*** S単ー 181号 ***					
SA0221	SP 搬運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 搬運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)搬発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		2,133	
	*** S単ー 182号 ***					
SA0221	SP 搬運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 搬運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)搬発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		2,449	
	*** S単ー 183号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		223.7	
	*** S単一 184号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版	-				
	単 価		m		653.6	
	*** S単一 185号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1 種			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管径	200mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)管種区分	外圧管 1 種				
P96048	遠心力鉄筋コンクリート管		本			材変
	B形 外圧1種 径200 長2.00m（既設利用：0円設定）					
	単 価		m		8,851	
	*** S単一 186号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付・撤去,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1 種			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管径	250mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)管種区分	外圧管 1 種				
P96049	遠心力鉄筋コンクリート管		本			材変
	B形 外圧1種 径250 長2.00m（既設利用：0円設定）					
	単 価		m		8,851	
	*** S単一 187号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無し,-,-,なし,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ³		172	
	*** S単一 188号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,グラムコト 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）				
	4)瀝青材料種類	グラムコト 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,549	
	*** S単一 189号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用設置,B種(180/205×250×600),無し,無し,-,なし,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	再利用設置				
	2)ブロック規格	B種(180/205×250×600)				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)均し基礎コンクリートの有無	無し				
	5)養生工の有無	-				
	6)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m		3,160	
	*** S単一 190号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)再利用区分	再利用				
	2)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m		1,358	
	*** S単一 191号 ***					
S02112	超ロングアームバックホウ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超ロングアームバックホウ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	山積0.4m3（平積0.3m3）,長期割引あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具賃料コード	F96003				
	2)機械器具規格	山積0.4m3（平積0.3m3）,長・・				
	3)単価の入力	36,686円				
F96003	超ロングアームバックホウ		日		36,686	
	山積0.4m3（平積0.3m3）,長期割引あり	1,000			36,686	
	合 計				36,686	算出数量 1,000 各単位
	単 価				36,686	
	*** S単一 192号 ***					
S02116	架空線防護取付・取外し		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	架空線防護取付・取外し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	電力ケーブル,,					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96500		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96500	架空線防護取付・取外し 電力ケーブル	1.000	式	214,000	214,000	
	合 計				214,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				214,000	
	*** S単一 193号 ***					
S02116	架空線防護取付・取外し		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	架空線防護取付・取外し NTTケーブル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96501		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96501	架空線防護取付・取外し NTTケーブル	1.000	式	265,200	265,200	
	合 計				265,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				265,200	
	*** S単一 194号 ***					
S02116	システム初期費（ICT）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費（ICT）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96511		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96511	システム初期費（ICT）	1.000	式	598,000	598,000	
	合 計				598,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				598,000	
	*** S単一 195号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 土砂等運搬,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96700		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96700	歩掛調査 土砂等運搬	1.000	式	83,100	83,100	
	合 計				83,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				83,100	
	*** S単一 196号 ***					
S02116	3次元起工測量		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量 南里工区,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96550		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96550	3次元起工測量 南里工区	1.000	式	1,550,000	1,550,000	
	合 計				1,550,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,550,000	
	*** S単一 197号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	3次元起工測量		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量 南里その2工区,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96551		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96551	3次元起工測量 南里その2工区	1,000	式	530,000	530,000	
	合 計				530,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				530,000	
	*** S単ー 198号 ***					
S02116	3次元起工測量		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量 新郷工区,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96552		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96552	3次元起工測量 新郷工区	1,000	式	1,350,000	1,350,000	
	合 計				1,350,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,350,000	
	*** S単ー 199号 ***					
S02116	3次元起工測量		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量 新郷その2工区,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96553		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96553	3次元起工測量 新郷その2工区	1,000	式	1,790,000	1,790,000	
	合 計				1,790,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,790,000	
	*** S単ー 200号 ***					
S02116	3次元設計データ作成費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ作成費 南里工区,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96560		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96560	3次元設計データ作成費 南里工区	1,000	式	1,030,000	1,030,000	
	合 計				1,030,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,030,000	
	*** S単ー 201号 ***					
S02116	3次元設計データ作成費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ作成費 南里その2工区,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96561		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96561	3次元設計データ作成費 南里その2工区	1,000	式	550,000	550,000	
	合 計				550,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				550,000	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 202号 ***					
S02116	3次元設計データ作成費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ作成費 新郷工区,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96562		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96562	3次元設計データ作成費 新郷工区	1.000	式	920,000	920,000	
						算出数量
	合 計				920,000	1.000 各単位
	単 価				920,000	
	*** S単一 203号 ***					
S02116	3次元設計データ作成費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ作成費 新郷その2工区,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96563		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96563	3次元設計データ作成費 新郷その2工区	1.000	式	1,030,000	1,030,000	
						算出数量
	合 計				1,030,000	1.000 各単位
	単 価				1,030,000	
	*** S単一 204号 ***					
S02116	3次元出来形管理補正		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来形管理補正 南里工区,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96570		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96570	3次元出来形管理補正 南里工区	1.000	式	7,290,000	7,290,000	
						算出数量
	合 計				7,290,000	1.000 各単位
	単 価				7,290,000	
	*** S単一 205号 ***					
S02116	3次元出来形管理補正		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来形管理補正 南里その2工区,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96571		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96571	3次元出来形管理補正 南里その2工区	1.000	式	2,950,000	2,950,000	
						算出数量
	合 計				2,950,000	1.000 各単位
	単 価				2,950,000	
	*** S単一 206号 ***					
S02116	3次元出来形管理補正		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来形管理補正 新郷工区,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96572		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96572	3次元出来形管理補正 新郷工区	1.000	式	6,820,000	6,820,000	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,820,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,820,000	
	*** S単一 207号 ***					
S02116	3次元出来形管理補正		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来形管理補正 新郷その2工区,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96573		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96573	3次元出来形管理補正 新郷その2工区	1.000	式	7,350,000	7,350,000	
	合 計				7,350,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,350,000	
	*** S単一 208号 ***					
SI7003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,365日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	敷鉄板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	22×1524×6096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	365日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)使用回数	1回				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	2,668	2,668	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合 計				2,786	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		2,786	
	*** S単一 209号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﺻﾗ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﺻﾗ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				
	単 価		m ³		2,815	
	*** S単一 210号 ***					
SC0101	SP 掘削（ICT）		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削（ICT） 土砂,ﾌﾞﾛｯｸﾞﾝｶｯﾄ,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾝｶｯﾄ				
	3)障害の有無	無し				
	4)施工数量	10,000m3以上50,000m3未満				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ³		306.6	
	*** S単一 211号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SC0101	SP 掘削（ICT）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削（ICT） 土砂,オープンカット,無し,10,000m3以上50,000m3未満,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)障害の有無	無し				
	4)施工数量	10,000m3以上50,000m3未満				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		371.5	
	*** S単— 212号 ***					
S02111	工事中水中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	M19193		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	口径50mm 全揚程10m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	50円				
M19193	工事中水中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程10m	1,000	日	50	50	算出数量 1,000 各単位
	合 計				50	
	単 価				50	
	*** S単— 213号 ***					
S02112	バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バックホウ容量 山積0.8m3（平・・		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	17,700円				
F08063	バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1,000	日	17,700	17,700	算出数量 1,000 各単位
	合 計				17,700	
	単 価				17,700	
	*** S単— 214号 ***					
S02113	ビニルサクシオンホース		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニルサクシオンホース 径50mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材賃料コード	W96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	径50mm(物価版平均×損耗率45%・・		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	473円				
W96001	ビニルサクシオンホース 径50mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))	1,000	m	473	473	算出数量 1,000 各単位
	合 計				473	
	単 価				473	
	*** S単— 215号 ***					
S02114	敷鉄板		m ² 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G03041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	22*1524*6096 [賃料]		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	6,521円				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000	m ² 供用日	6,521	6,521	算出数量 1,000 各単位
	合 計				6,521	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,521	
	*** S単— 216号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
	合 計				29,376	算出数量 1.000 人
	単 価				29,376	
	*** S単— 217号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
	合 計				24,072	算出数量 1.000 人
	単 価				24,072	
	*** S単— 218号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,172	29,172	
	合 計				29,172	算出数量 1.000 人
	単 価				29,172	
	*** S単— 219号 ***					
S02115	潜水土		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	潜水土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01082 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01082	潜水土	1.000	人	46,104	46,104	
	合 計				46,104	算出数量 1.000 人
	単 価				46,104	
	*** S単— 220号 ***					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01004	軽作業員	1.000	人	15,912	15,912	
	合 計				15,912	算出数量 1,000 人
	単 価				15,912	
	*** S単ー 221号 ***					
S02116	差し筋アンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	差し筋アンカー D13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96026	差し筋アンカー D13	1,000	本	350	350	
	合 計				350	算出数量 1,000 各単位
	単 価				350	
	*** S単ー 222号 ***					
S02116	クランプ（直交）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クランプ（直交） パイプ径48.6用,電気めっき,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	クランプ（直交） パイプ径48.6用,電気めっき	1,000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				200	
	*** S単ー 223号 ***					
S02116	パイプジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	パイプジョイント パイプ径48.6用,電気めっき,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96025	パイプジョイント パイプ径48.6用,電気めっき	1,000	個	205	205	
	合 計				205	算出数量 1,000 各単位
	単 価				205	
	*** S単ー 224号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50 暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96041	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50 暗渠排水用	1,000	個	1,610	1,610	
	合 計				1,610	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,610	
	*** S単ー 225号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05207		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50	1.000	個	219	219	
	合 計				219	算出数量 1.000 各単位
	単 価				219	
	*** S単一 226号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管雑材料費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管雑材料費 一般管VP 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96200		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96200	硬質ポリ塩化ビニル管雑材料費 一般管VP 径150	1.000	式	542	542	
	合 計				542	算出数量 1.000 各単位
	単 価				542	
	*** S単一 227号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05212		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05212	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径150	1.000	個	3,240	3,240	
	合 計				3,240	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,240	
	*** S単一 228号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05327		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05327	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200	1.000	個	5,100	5,100	
	合 計				5,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,100	
	*** S単一 229号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管特殊押輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管特殊押輪 径200 K型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96027	ダクタイル鋳鉄管特殊押輪 径200 K型	1.000	組	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,100	
	*** S単一 230号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ダクタイトル鉄管継ぎ輪		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイトル鉄管継ぎ輪 径200 K型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96028	ダクタイトル鉄管継ぎ輪 径200 K型	1.000	個	29,400	29,400	
	合 計				29,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,400	
	*** S単一 231号 ***					
S02116	締固めた土のコーン指数試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	締固めた土のコーン指数試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	締固めた土のコーン指数試験	1.000	試料	7,020	7,020	
	合 計				7,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,020	
	*** S単一 232号 ***					
S02116	仮設電源工事		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設電源工事 南里工区、19号揚水機場,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96019	仮設電源工事 南里工区、19号揚水機場	1.000	式	427,000	427,000	
	合 計				427,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				427,000	
	*** S単一 233号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 雑物混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96018		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	雑物混じり土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96018	処分価格 雑物混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単一 234号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	948	2,313	
Y00004	雑材料費	0.020		2,313	46	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,376	2,056	
R01002	特殊作業員	0.110	人	24,072	2,648	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,196	3,029	
	合 計				10,092	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,009	
	*** S単一 235号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	9,520	23,229	
Y00004	雑材料費	0.020		23,229	465	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,376	2,938	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,072	3,852	
R01003	普通作業員	0.220	人	20,196	4,443	
	合 計				34,927	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,493	
	*** S単一 236号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,376	1,175	
R01002	特殊作業員	0.070	人	24,072	1,685	
R01003	普通作業員	0.080	人	20,196	1,616	
Y00004	諸雑費	0.190		4,476	850	
	合 計				5,326	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		5,326	
	*** S単一 237号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,53,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	53		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	500.000	m ² 供用日	490	245,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ハックサ[クレーン・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	145	50,025	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				655,088	算出数量 1,000.000 m³
	単 価		m²		655	
	*** S単— 238号 ***					
S19021	刈払工		ha		1,000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 草刈機,草類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	草刈機 草類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,376	2,938	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
Y00004	諸雑費	0.030		27,010	810	
	合 計				27,820	算出数量 0.090 ha
	単 価		ha		309,111	
	*** S単— 239号 ***					
S19026	集積工		ha		10,000 a	歩A 当たり算出
	集積工 集積・積込			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	集積・積込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M02548	バックホ用7タッチメント 掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	10.100	時間	593	5,989	
M02042	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	10.100	時間	2,620	26,462	
P34029	軽油 バックホ給油	87.000	L	145	12,615	
R01021	運転手（特殊）	1.520	人	29,172	44,341	
	合 計				89,407	算出数量 10.000 a
	単 価		ha		894,070	
	*** S単— 240号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,360	
	*** S単— 241号 ***					
SA0312	SP 型枠		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F96003	超ロングアームバックホウ 山積0.4m3（平積0.3m3）,長期割引あり		日	36,686		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕		m ² 供用日	490		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕		m ² 供用日	6,521		
G96001	敷鉄板 22*1524*3048,92日 〔賃料〕		m ² 供用日	852		
G96001	敷鉄板 22*1524*3048,134日 〔賃料〕		m ² 供用日	1,240		
G96001	敷鉄板 22*1524*3048,135日 〔賃料〕		m ² 供用日	1,250		
G96004	敷鉄板 22*1524*3048 〔整備費〕		m ²	166		
M96002	バックホ[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン（改造費含む）)		供用日	19,600		
M96003	バックホ[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日	13,400		
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,500		
M96006	7t加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級		供用日	2,840		
P96001	処分価格 廃プラスチック類		m ³	4,500		
P96002	処分価格 汚泥		m ³	8,800		
P96003	処分価格 草根混じり土		m ³	4,500		
P96004	処分価格 草類（刈草）		m ³	7,000		
P96005	処分価格 草類（刈草）（南里工区その2のみ）		m ³	6,500		
P96006	処分価格 木くず（生木）		m ³	3,000		
P96007	処分価格 水路内雑物		m ³	8,000		
P96010	処分価格 草類（水草）		m ³	8,500		
P96011	積込・運搬 廃プラスチック類		m ³	2,000		
P96011	積込・運搬 廃プラスチック類		m ³	2,200		
P96012	積込・運搬 水路内雑物		m ³	2,800		
P96014	締固めた土のコーン指数試験		試料	7,020		
P96015	処分場運搬 木くず（生木）,距離：36.5km以下,路面：良好		m ³	2,480		
P96016	処分場運搬 草類,距離：9.0km以下,路面,良好		m ³	1,028		
P96016	処分場運搬 草類,距離：21.0km以下,路面：良好		m ³	1,694		
P96018	処分価格 雑物混じり土		m ³	4,500		
P96019	仮設電源工事 南里工区、19号揚水機場		式	427,000		
P96020	クランプ（直交） パイプ径48.6用,電気めっき		個	200		
P96023	地盤改良材 石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用		ton	25,000		
P96024	地盤改良材 石灰系固化材 発塵抑制 フレコン		ton	32,000		
P96025	パイプジョイント パイプ径48.6用,電気めっき		個	205		
P96026	差し筋アンカー D13		本	350		
P96027	ダクタイル鋳鉄管特殊押輪 径200 K型		組	11,100		
P96028	ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 径200 K型		個	29,400		
P96031	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず		m ²	7,100		
P96032	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む		本	830		
P96033	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm)		m ²	590		
P96034	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）		m ²	21,200		
P96041	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50 暗渠排水用		個	1,610		
P96042	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ65 暗渠排水用		個	1,859		
P96043	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ75 暗渠排水用		個	2,490		
P96044	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ100 暗渠排水用		個	3,612		

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00030	仮設歩道設置		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	（両側）					
S02116	仮設フェンス ガードフェンス,L=0.9m,,	22.220	枚	752	16,709	S単 47号
Y00009	小計				16,709	
S02115	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	S単 29号
Y00004	雑品	0.200		3,433	687	
	合 計				20,829	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,083	
	*** T単一 2号 ***					
T00031	仮設歩道撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	（両側）					
S02115	普通作業員	0.090	人	20,196	1,818	S単 29号
Y00004	雑品	0.200		1,818	364	
	合 計				2,182	算出数量 10.000 m
	単 価		m		218	
	*** T単一 7号 ***					
T00201	敷鉄板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	22×1524×3048,134日,1回					
S02114	敷鉄板 22*1524*3048,134日 [賃料]	1.000	m ² 供用日	1,240	1,240	S単 19号
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	1.000	m ²	166	166	S単 20号
	合 計				1,406	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,406	
	*** T単一 8号 ***					
T00202	敷鉄板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	22×1524×3048,92日,1回					
S02114	敷鉄板 22*1524*3048,92日 [賃料]	1.000	m ² 供用日	852	852	S単 21号
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	1.000	m ²	166	166	S単 20号
	合 計				1,018	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,018	
	*** T単一 9号 ***					
T00203	敷鉄板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	22×1524×3048,135日,1回					
S02114	敷鉄板 22*1524*3048,135日 [賃料]	1.000	m ² 供用日	1,250	1,250	S単 22号
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	1.000	m ²	166	166	S単 20号
	合 計				1,416	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,416	
	*** T単一 10号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事 （第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00301	木柵撤去		m		181,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	29,376	8,813	S単 23号
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 26号
Y00004	雑品	0.060		32,885	1,973	
	合 計				34,858	算出数量 181.000 m
	単 価		m		193	
	*** T単一 11号 ***					
T00405	コンクリートブロック張り工（撤去）		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	50×50×10cm,長期割引単価区分（賃料機械：なし）					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	S単 23号
S02115	ブロック工	0.150	人	28,356	4,253	S単 27号
S02115	普通作業員	0.220	人	20,196	4,443	S単 24号
S02112	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.210	日	10,800	2,268	S単 12号
S02115	運転手（特殊）	0.150	人	29,172	4,376	S単 25号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油,,	8.000	L	145	1,160	S単 32号
	合 計				18,850	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,885	
	*** T単一 12号 ***					
T00407	コンクリートブロック張り工（復旧）		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	50×50×10cm,既設利用,長期割引なし					
S02115	土木一般世話役	0.150	人	29,376	4,406	S単 23号
S02115	ブロック工	0.300	人	28,356	8,507	S単 27号
S02115	普通作業員	0.430	人	20,196	8,684	S単 24号
S02112	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.410	日	10,800	4,428	S単 12号
S02115	運転手（特殊）	0.300	人	29,172	8,752	S単 25号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油,,	16.000	L	145	2,320	S単 32号
C00101	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維）	10.000	m ²	646	6,460	C単 3号
	合 計				43,557	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		4,356	
	*** T単一 13号 ***					
T00408	階段ブロック（一般型）		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,376	5,875	S単 23号
S02115	ブロック工	0.400	人	28,356	11,342	S単 27号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,196	10,098	S単 24号
Y00004	雑品	0.400		27,315	10,926	
S02116	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 36号
S16004	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型),25ton吊り,なし	0.400	日	56,500	22,600	S単 89号
	合 計				272,841	算出数量 10.000 m ²

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）				
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		27,284	
	*** T単－ 14号 ***					
T00413	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（合成繊維）					
S02116	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,	104.000	m ²	590	61,360	S単 35号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,196	3,231	S単 24号
	合 計				64,591	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		646	
	*** T単－ 15号 ***					
T00505	転落防止柵撤去		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	H=1.5m					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,376	5,875	S単 23号
S02115	普通作業員	1.200	人	20,196	24,235	S単 24号
S16004	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ・超低・排対型(～2014)] バックホ(ｸﾛｰﾗ型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし	0.150	日	53,807	8,071	S単 90号
	合 計				38,181	算出数量 20.000 m
	単 価		m		1,909	
	*** T単－ 16号 ***					
T00506	転落防止柵設置		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	H=1.5m					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	29,376	8,813	S単 23号
S02115	普通作業員	1.500	人	20,196	30,294	S単 24号
S16004	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ・超低・排対型(～2014)] バックホ(ｸﾛｰﾗ型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし	0.300	日	53,807	16,142	S単 90号
	合 計				55,249	算出数量 20.000 m
	単 価		m		2,762	
	*** T単－ 17号 ***					
T00602	暗渠排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ65,L=2.0m,ﾎﾞｰﾙ式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,226	2,452	S単 73号
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ65 暗渠排水用,,	1.000	個	1,859	1,859	S単 37号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径65,,	1.000	個	380	380	S単 38号
	合 計				4,691	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,691	
	*** T単－ 18号 ***					
T00603	暗渠排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ75,L=2.0m,ﾎﾞｰﾙ式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,323	2,646	S単 74号
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ75 暗渠排水用,,	1.000	個	2,490	2,490	S単 39号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径75,,	1.000	個	561	561	S単 40号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,697	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		5,697	
	*** T単－ 19号 ***					
T00604	暗渠排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ100,L=2.0m,複式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,407	2,814	S単 75号
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ100 暗渠排水用,,	1.000	個	3,612	3,612	S単 41号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100,,	1.000	個	1,120	1,120	S単 42号
	合 計				7,546	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		7,546	
	*** T単－ 20号 ***					
T00605	ブロックマット加工処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,376	5,875	S単 23号
S02115	普通作業員	0.400	人	20,196	8,078	S単 24号
Y00004	雑品	0.100		13,953	1,395	
	合 計				15,348	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		15,348	
	*** T単－ 21号 ***					
T00615	田面排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VPφ100					
C00010	硬質塩化ビニル管撤去 VPφ100	1.500	m	444	666	C単 1号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.500	m	2,221	3,332	S単 76号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100,,	1.000	個	1,120	1,120	S単 42号
	合 計				5,118	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		5,118	
	*** T単－ 22号 ***					
T00618	田面排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VPφ250,長期割引単価区分:なし					
C00013	硬質塩化ビニル管撤去 VPφ250	1.500	m	760	1,140	C単 2号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし	1.500	m	7,895	11,843	S単 77号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径250,,	1.000	個	7,690	7,690	S単 43号
	合 計				20,673	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		20,673	
	*** T単－ 23号 ***					
T00621	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（ヤシ繊維）					
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	104.000	m ²	605	62,920	S単 44号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.160	人	20,196	3,231	S単 24号
	合 計				66,151	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		662	
	*** T単— 24号 ***					
T00701	区画線工（実線）		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm					
S08801	【区画線工】					
	区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	168	168,000	S単 83号
Y00009	小計				168,000	
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	570.000	kg	235	133,950	S単 45号
S02116	接着用プライマー					
	区画線用,,	25.000	kg	485	12,125	S単 46号
S02116	軽油					
	バトリル給油,,	40.000	L	145	5,800	S単 32号
Y00004	雑品	0.050		151,875	7,594	
	合 計				327,469	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		327	
	*** T単— 25号 ***					
T00907	排水ホース設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ200mm					
S02115	普通作業員	8.000	人	20,196	161,568	S単 24号
Y00004	雑品	0.250		161,568	40,392	
	合 計				201,960	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,020	
	*** T単— 26号 ***					
T00908	排水ホース撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ200mm					
S02115	普通作業員	5.000	人	20,196	100,980	S単 24号
Y00004	雑品	0.100		100,980	10,098	
	合 計				111,078	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,111	
	*** T単— 27号 ***					
T00917	排水ポンプ運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	常時排水,0以上～120未満,商用電源,長割なし					
S02115	特殊作業員	0.170	人	24,072	4,092	S単 26号
Y00004	雑品	0.010		4,092	41	
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	口径200mmmm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)	1.100	日	840	924	S単 14号
P31001	使用電力料金					
	低圧用業持1年未満	154.000	kWh	22.15	3,411	
	合 計				8,468	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,468	
	*** T単— 28号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00918	排水ポンプ運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	常時排水,0以上～120未満,商用電源,長割あり					
S02115	特殊作業員	0.170	人	24,072	4,092	S単 26号
Y00004	雑品	0.010		4,092	41	
S02112	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	1.100	日	546	601	S単 13号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.000	kWh	22.15	3,411	
	合 計				8,145	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,145	
	*** T単一 29号 ***					
T00929	排水ポンプ運転（小口径）		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源					
S02115	土木一般世話役	0.070	人	29,376	2,056	S単 23号
S02115	普通作業員	0.130	人	20,196	2,625	S単 24号
Y00004	雑品	0.170		4,681	796	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	12.000	kWh	22.15	266	
	合 計				5,743	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,743	
	*** T単一 30号 ***					
T00930	排水ポンプ運転（小口径）		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	S単 23号
S02115	普通作業員	0.150	人	20,196	3,029	S単 24号
Y00004	雑品	0.170		5,379	914	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	53.000	kWh	22.15	1,174	
	合 計				7,467	算出数量 1.000 日
	単 価		日		7,467	
	*** T単一 31号 ***					
T01002	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	三相3線式,15kW,設置～撤去					
S02115	電工	1.400	人	26,520	37,128	S単 30号
S02115	電工	0.700	人	26,520	18,564	S単 30号
	合 計				55,692	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		55,692	
	*** T単一 32号 ***					
T01101	中和処理施設設置・撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし					
C00201	中和処理施設設置 6m3/hr級	1.000	式	227,538	227,538	C単 4号
C00202	中和処理施設撤去 6m3/hr級	1.000	式	131,639	131,639	C単 5号
	合 計				359,177	算出数量 1.000 式

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		359,177	
	*** T単一 33号 ***					
T01104	中和処理工		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)					
S16001	7%初水中和装置[炭酸ガス式] 、処理量 6m3/h級、運転1日当たり算出	1.000	日	7,070	7,070	S単 88号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	19.680	kWh	22.15	436	
	合 計				7,506	算出数量 1,000 日
	単 価		日		7,506	
	*** T単一 34号 ***					
T01121	給水ホース設置		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	φ50mm					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,376	14,688	S単 23号
S02115	特殊作業員	0.500	人	24,072	12,036	S単 26号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	S単 24号
Y00004	雑品	0.300		67,116	20,135	
	合 計				87,251	算出数量 100,000 m
	単 価		m		873	
	*** T単一 35号 ***					
T01122	給水ホース撤去		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	φ50mm					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,376	14,688	S単 23号
S02115	特殊作業員	0.500	人	24,072	12,036	S単 26号
S02115	普通作業員	1.500	人	20,196	30,294	S単 24号
Y00004	雑品	0.200		57,018	11,404	
	合 計				68,422	算出数量 100,000 m
	単 価		m		684	
	*** T単一 36号 ***					
T01131	給水ホース設置		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	φ200mm					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	29,376	44,064	S単 23号
S02115	特殊作業員	3.000	人	24,072	72,216	S単 26号
S02115	普通作業員	3.000	人	20,196	60,588	S単 24号
Y00004	雑品	0.300		176,868	53,060	
	合 計				229,928	算出数量 100,000 m
	単 価		m		2,299	
	*** T単一 37号 ***					
T01132	給水ホース撤去		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	φ200mm					

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）				
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	1.500	人	29,376	44,064	S単 23号
S02115	特殊作業員	2.400	人	24,072	57,773	S単 26号
S02115	普通作業員	2.400	人	20,196	48,470	S単 24号
Y00004	雑品	0.200		150,307	30,061	
	合 計				180,368	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,804	
	*** T単一 38号 ***					
T01201	分解・組立（重建設機械）		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ ﾊﾞｯｸﾏﾁ超ﾛﾝｸﾞ)賃料機械長割なし					
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 26号
Y00004	雑品	0.300		24,072	7,222	
S16004	ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	0.500	日	56,500	28,250	S単 89号
S02111	ﾊﾞｯｸﾏﾁ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 9号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 10号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 26号
Y00004	雑品	0.300		24,072	7,222	
S16004	ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	0.500	日	56,500	28,250	S単 89号
S02111	ﾊﾞｯｸﾏﾁ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 9号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 10号
Y00001	【組立】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 26号
Y00004	雑品	1.000		24,072	24,072	
S16004	ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	0.500	日	56,500	28,250	S単 89号
S02111	ﾊﾞｯｸﾏﾁ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 9号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 10号
Y00001	【解体】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 26号
Y00004	雑品	1.000		24,072	24,072	
S16004	ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	0.500	日	56,500	28,250	S単 89号
S02111	ﾊﾞｯｸﾏﾁ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 9号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 10号
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 26号
Y00004	雑品	0.300		24,072	7,222	
S16004	ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	0.500	日	56,500	28,250	S単 89号
S02111	ﾊﾞｯｸﾏﾁ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 9号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 10号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 26号
Y00004	雑品	0.300		24,072	7,222	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	0.500	日	56,500	28,250	S単 89号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 9号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 10号
	合 計				431,884	算出数量 1.000 台
	単 価		台		431,884	
*** T単－ 39号 ***						
T01207	輸送時損料（重建設機械）往路・復路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ超ﾛﾝｸﾞ仕様)					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960	S単 9号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S単 10号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960	S単 9号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S単 10号
	合 計				6,820	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,820	
*** T単－ 40号 ***						
T01211	輸送時損料（重建設機械）往路・復路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対(2次)]山0.4(平0.3)					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 11号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 11号
	合 計				2,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,680	
*** T単－ 41号 ***						
T01213	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	4ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 49号
	合 計				15,730	算出数量 1.000 台
	単 価		台		15,730	
*** T単－ 42号 ***						
T01214	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	4ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 49号
	合 計				15,730	算出数量 1.000 台
	単 価		台		15,730	
*** T単－ 43号 ***						
T01215	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	10ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470	S単 50号
	合 計				20,470	算出数量 1.000 台

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		台		20,470	
	*** T単一 44号 ***					
T01216	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	10ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470	S単 50号 算出数量 1.000 台
	合 計				20,470	
	単 価		台		20,470	
	*** T単一 45号 ***					
T00107	法面整形ICT（掘削部）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	通常施工,LBH,長期割引あり					
S02115	土木一般世話役	0.900	人	29,376	26,438	S単 23号
S02115	普通作業員	1.500	人	20,196	30,294	S単 24号
S02112	超ロングアームバックホウ 山積0.4m3（平積0.3m3）,長期割引あり	0.900	日	36,686	33,017	S単 191号
S02116	軽油 パトロール給油,,	110.000	L	145	15,950	S単 32号
S02115	運転手（特殊）	0.900	人	29,172	26,255	S単 25号 算出数量 100.000 m ²
	合 計				131,954	
	単 価		m ²		1,320	
	*** T単一 46号 ***					
T00108	法面整形ICT（盛土部）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	通常施工,LBH,長期割引あり					
S02115	土木一般世話役	0.800	人	29,376	23,501	S単 23号
S02115	普通作業員	1.300	人	20,196	26,255	S単 24号
S02112	超ロングアームバックホウ 山積0.4m3（平積0.3m3）,長期割引あり	0.800	日	36,686	29,349	S単 191号
S02116	軽油 パトロール給油,,	104.000	L	145	15,080	S単 32号
S02115	運転手（特殊）	0.800	人	29,172	23,338	S単 25号 算出数量 100.000 m ²
	合 計				117,523	
	単 価		m ²		1,175	
	*** T単一 47号 ***					
T00111	法面整形ICT（掘削部）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	対面施工,LBH,長期割引あり					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	S単 23号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	S単 24号
S02112	超ロングアームバックホウ 山積0.4m3（平積0.3m3）,長期割引あり	1.000	日	36,686	36,686	S単 191号
S02116	軽油 パトロール給油,,	130.000	L	145	18,850	S単 32号
S02115	運転手（特殊）	1.050	人	29,172	30,631	S単 25号 算出数量 100.000 m ²
	合 計				155,935	
	単 価		m ²		1,559	
	*** T単一 48号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00112	法面整形1CT（盛土部）		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	対面施工,LBH,長期割引あり					
S02115	土木一般世話役	0.800	人	29,376	23,501	S単 23号
S02115	普通作業員	1.600	人	20,196	32,314	S単 24号
S02112	超ロングアームバックホウ 山積0.4m3（平積0.3m3）,長期割引あり	1.000	日	36,686	36,686	S単 191号
S02116	軽油 パトロール給油,,	100.000	L	145	14,500	S単 32号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	29,172	29,172	S単 25号
	合 計				136,173	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,362	
	*** T単— 49号 ***					
T00350	敷鉄板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板,22×1524×6096,1011日					
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1.000	m ² 供用日	6,521	6,521	S単 215号
	合 計				6,521	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		6,521	
	*** T単— 50号 ***					
T00612	田面排水工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	VUφ200					
C00025	硬質塩化ビニル管撤去 VUφ200	1.500	m	562	843	C単 7号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.500	m	3,493	5,240	S単 235号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200,,	1.000	個	5,100	5,100	S単 228号
	合 計				11,183	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		11,183	
	*** T単— 51号 ***					
T00616	田面排水工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	VPφ150					
C00011	硬質塩化ビニル管撤去 VPφ150	1.500	m	517	776	C単 6号
C00030	硬質塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管	1.500	m	1,015	1,523	C単 8号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径150,,	1.000	個	3,240	3,240	S単 227号
	合 計				5,539	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		5,539	
	*** T単— 52号 ***					
T00630	暗渠排水工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	φ50,L=2.0m,袈 ^せ 式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,009	2,018	S単 234号
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50 暗渠排水用,,	1.000	個	1,610	1,610	S単 224号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,	1.000	個	219	219	S単 225号
	合 計				3,847	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		3,847	

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）						
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 1号 ***					
C00010	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VPφ100					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	29,376	1,175	S単 23号
S02115	特殊作業員	0.060	人	24,072	1,444	S単 26号
S02115	普通作業員	0.090	人	20,196	1,818	S単 24号
	合 計				4,437	算出数量 10.000 m
	単 価		m		444	
	*** C単ー 2号 ***					
C00013	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VPφ250					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	29,376	1,175	S単 23号
S02115	特殊作業員	0.080	人	24,072	1,926	S単 26号
S02115	普通作業員	0.120	人	20,196	2,424	S単 24号
S02112	ﾊﾞｯｸｵﾝ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸｵﾝ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.060	日	10,800	648	S単 12号
S02116	軽油	1.800	L	145	261	S単 32号
S02115	ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油,, 運転手（特殊）	0.040	人	29,172	1,167	S単 25号
	合 計				7,601	算出数量 10.000 m
	単 価		m		760	
	*** C単ー 3号 ***					
C00101	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（合成繊維）					
S02116	吸出防止シート					
	合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,	104.000	m ²	590	61,360	S単 35号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,196	3,231	S単 24号
	合 計				64,591	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		646	
	*** C単ー 4号 ***					
C00201	中和処理施設設置		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	6m3/hr級					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,376	58,752	S単 23号
S02115	電工	1.000	人	26,520	26,520	S単 30号
S02115	機械工	1.000	人	29,784	29,784	S単 31号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	S単 24号
Y00004	雑品	0.200		155,448	31,090	
S16004	ﾗﾌﾚｯｸｵｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾚｯｸｵｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.000	日	41,000	41,000	S単 91号
	合 計				227,538	算出数量 1,000 式
	単 価		式		227,538	
	*** C単ー 5号 ***					
C00202	中和処理施設撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出

特別単価表（単価期 A（14/15））						
事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6m3/hr級					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	S単 23号
S02115	電工	0.500	人	26,520	13,260	S単 30号
S02115	機械工	1.000	人	29,784	29,784	S単 31号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	S単 24号
Y00004	雑品	0.200		92,616	18,523	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.500	日	41,000	20,500	S単 91号
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし					算出数量
	合 計				131,639	1.000 式
	単 価		式		131,639	
	*** C単－ 6号 ***					
C00011	硬質塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VPφ150					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	29,376	1,469	S単 23号
S02115	特殊作業員	0.070	人	24,072	1,685	S単 26号
S02115	普通作業員	0.100	人	20,196	2,020	S単 24号
	合 計				5,174	算出数量 10.000 m
	単 価		m		517	
	*** C単－ 7号 ***					
C00025	硬質塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VUφ200					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	29,376	1,469	S単 23号
S02115	特殊作業員	0.080	人	24,072	1,926	S単 26号
S02115	普通作業員	0.110	人	20,196	2,222	S単 24号
	合 計				5,617	算出数量 10.000 m
	単 価		m		562	
	*** C単－ 8号 ***					
C00030	硬質塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管					
S02115	土木一般世話役	0.090	人	29,376	2,644	S単 216号
S02115	特殊作業員	0.130	人	24,072	3,129	S単 217号
S02115	普通作業員	0.190	人	20,196	3,837	S単 29号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管雑材料費 一般管VP 径150,,	1.000	式	542	542	S単 226号
	合 計				10,152	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,015	
	*** C単－ 9号 ***					
C00040	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械据付		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	直管,200×5,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ装置付)					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	29,376	1,175	S単 216号
S02115	特殊作業員	0.140	人	24,072	3,370	S単 217号

[illegible]