



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

筑後川下流右岸農地防災事業

佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事

積 算 書

（当初）

九州農政局

筑後川下流右岸農地防災事業所

九州農政局

九州農政局

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町その2工区)工事

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事

工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			238,310,000	
・工事原価			204,196,000	
純工事費			165,324,000	
・直接工事費			138,296,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	115,992,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	22,304,000	
・間接工事費			65,900,000	
・共通仮設費			27,028,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	1,306,000	
・運搬費～営繕費等				
$139,436,000 \times ((7.770 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			10,834,000	
・運搬費	1.000	式	12,360,000	
・準備費	1.000	式	793,000	
・安全費	1.000	式	907,000	
・役務費	1.000	式	89,000	
・技術管理費	1.000	式	16,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			723,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$133,925,000 \times (0.540)$			723,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			38,872,000	
・現場管理費（率計上）				
$164,571,000 \times ((23.620 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			38,872,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$203,443,000 \times (16.730 \times 1.000 + 0.04)$			34,117,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			4,371,000	
処分費（準備費の内数）			587,000	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			753,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				115,992,000	
・土工					
	1.000	式		24,656,000	
・ ・掘削工					
	1.000	式		1,616,000	
000001 土砂掘削 現地土	520	m3	273	141,960	歩A・単A B単 1号
000002 土砂掘削 改良土	5,400	m3	273	1,474,200	歩A・単A B単 2号
合 計				1,616,160	
・ ・盛土工					
	1.000	式		3,040,000	
000003 流用土盛土	440	m3	2,325	1,023,000	歩A・単A B単 3号
000004 流用土盛土	490	m3	2,281	1,117,690	歩A・単A B単 4号
000005 流用土盛土	19	m3	1,005	19,095	歩A・単A B単 5号
000006 流用土盛土	370	m3	284	105,080	歩A・単A B単 6号
000007 流用土盛土	540	m3	638	344,520	歩A・単A B単 7号
000008 流用土投入	300	m3	1,436	430,800	歩A・単A B単 8号
合 計				3,040,185	
・ ・整形仕上げ工					
	1.000	式		10,061,000	
000009 法面整形（掘削部）	4,180	m ²	1,271	5,312,780	歩A・単A B単 9号
000010 法面整形（掘削部）	660	m ²	1,941	1,281,060	歩A・単A B単 10号
000011 法面整形（盛土部）	2,970	m ²	894	2,655,180	歩A・単A B単 11号
000012 法面整形（盛土部）	600	m ²	1,354	812,400	歩A・単A B単 12号
合 計				10,061,420	
・ ・作業残土処理工					
	1.000	式		9,939,000	
000013 作業残土処理 土砂,巨勢仮置場	1,000	m3	1,341	1,341,000	歩A・単A B単 13号
000014 作業残土処理 土砂,巨勢仮置場	2,200	m3	1,598	3,515,600	歩A・単A B単 14号
000015 作業残土処理 草根混じり土,一ノ原受入地	730	m3	6,962	5,082,260	歩A・単A B単 15号
合 計				9,938,860	
・ 地盤改良工					
	1.000	式		37,077,000	
・ ・安定処理工					
	1.000	式		37,077,000	
000016 安定処理 セメント系固化材（50kg/m3）	11,062	m3	2,421	26,781,102	歩A・単A B単 16号
000017 安定処理 セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m3）	3,038	m3	3,339	10,143,882	歩A・単A B単 17号
000018 殻運搬・処理 プラスチック類（改良材空袋）	23	m3	6,600	151,800	歩A・単A B単 18号
合 計				37,076,784	
・ 構造物撤去工					
	1.000	式		2,509,000	
・ ・構造物取壊し工					
	1.000	式		2,509,000	
000019 舗装版切断 As,舗装版厚=15cm以下	538	m	702	377,676	歩A・単A B単 19号
000020 舗装版切断排水処理 汚泥	0.161	m3	16,000	2,576	歩A・単A B単 20号
000021 舗装版破碎 As,舗装版厚=15cm以下	2,691	m ²	236	635,076	歩A・単A B単 21号
000022 殻運搬・処理 As殻	108	m3	6,857	740,556	歩A・単A B単 22号
000023 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	8.4	m3	11,600	97,440	歩A・単A B単 23号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000024 木柵撤去 チェンソー	1,057	m	206	217,742	歩A・単A B単 24号
000025 木柵運搬・処理 木くず	46	m ³	7,390	339,940	歩A・単A B単 25号
000026 張コンクリート撤去 無筋コンクリート構造物	7.7	m ³	8,606	66,266	歩A・単A B単 26号
000027 殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋）	7.7	m ³	4,057	31,239	歩A・単A B単 27号
合 計				2,508,511	
・法覆護岸工	1.000	式		40,366,000	
・・コンクリートブロック工	1.000	式		40,335,000	
000028 ブロックマット	150	m ²	8,425	1,263,750	歩A・単A B単 28号
000029 ブロックマット	4,263	m ²	8,111	34,577,193	歩A・単A B単 29号
000030 ブロックマット	128	m ²	7,710	986,880	歩A・単A B単 30号
000031 アンカーピン SD295,D16,加工含み	2,902	本	830	2,408,660	歩A・単A B単 31号
000032 コンクリートブロック張り（撤去）	10	m ²	1,907	19,070	歩A・単A B単 32号
000033 コンクリートブロック張り（復旧） t=10cm,既設利用,吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	10	m ²	4,409	44,090	歩A・単A B単 33号
000034 階段工 1:2.0勾配,一般型（6段）	13	箇所	75,998	987,974	歩A・単A B単 34号
000035 階段工 1:1.5勾配,一般型（3段）	1	箇所	35,076	35,076	歩A・単A B単 35号
000036 張りコンクリート 18N-8-20BB,t=8cm,溶接金網φ3.2mm,網目100mm	2.2	m ²	3,774	8,303	歩A・単A B単 36号
000037 目地材 ゴム発泡体,t=10mm	1	m ²	3,919	3,919	歩A・単A B単 37号
合 計				40,334,915	
・・端部処理工	1.000	式		31,000	
000038 構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	20	箇所	1,475	29,500	歩A・単A B単 38号
000039 構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	2	箇所	854	1,708	歩A・単A B単 39号
合 計				31,208	
・水路付帯工	1.000	式		2,121,000	
・・安全施設工	1.000	式		2,121,000	
000040 ガードレール撤去 Gr-C-4E	654	m	1,380	902,520	歩A・単A B単 40号
000041 ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用	654	m	1,490	974,460	歩A・単A B単 41号
000042 ガードレール撤去 Gr-C-4ES	85	m	1,380	117,300	歩A・単A B単 42号
000043 ガードレール復旧 Gr-C-4ES,既設利用	85	m	1,490	126,650	歩A・単A B単 43号
合 計				2,120,930	
・耕地復旧工	1.000	式		654,000	
・・水田復旧工	1.000	式		654,000	
000044 暗渠排水工 VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）	2	箇所	22,316	44,632	歩A・単A B単 44号
000045 暗渠排水工 VUφ65,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）	1	箇所	23,273	23,273	歩A・単A B単 45号
000046 暗渠排水工 VUφ100,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）	3	箇所	26,608	79,824	歩A・単A B単 46号
000047 耕地復旧（耕起）	12,425	m ²	23	285,775	歩A・単A B単 47号
000048 畦畔復旧 土堤	31	m	1,103	34,193	歩A・単A B単 48号
000049 田面排水工 VPφ150	2	箇所	10,587	21,174	歩A・単A B単 49号
000050 田面排水工 VPφ200	4	箇所	15,317	61,268	歩A・単A B単 50号
000051 田面排水工 HPφ200,既設利用	4	箇所	13,941	55,764	歩A・単A B単 51号

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				22,304,000	
・ 仮設工 指定仮設工	1.000	式		13,095,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		11,614,000	
000060 土木シート 敷設～撤去	12,493	m ²	266	3,323,138	歩A・単A B単 60号
000061 殻運搬・処理 廃プラスチック類（土木シート）	25	m ³	6,600	165,000	歩A・単A B単 61号
000062 工事用道路（坂路） B=4.5m	16.2	m	19,468	315,382	歩A・単A B単 62号
000063 工事用道路（坂路） B=4.5m	14.7	m	18,673	274,493	歩A・単A B単 63号
000064 工事用道路（坂路） B=4.5m	13.9	m	17,544	243,862	歩A・単A B単 64号
000065 敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm	4,037	m ²	1,437	5,801,169	歩A・単A B単 65号
000066 敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm	774	m ²	909	703,566	歩A・単A B単 66号
000067 敷鉄板（農業用水管保護） t=22mm	8	m ²	1,437	11,496	歩A・単A B単 67号
000068 敷鉄板（耕作用道路） t=22mm	540	m ²	1,437	775,980	歩A・単A B単 68号
合 計				11,614,086	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		313,000	
000069 締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	35.0	m ³	8,740	305,900	歩A・単A B単 69号
000070 殻運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）	1.1	m ³	6,600	7,260	歩A・単A B単 70号
合 計				313,160	
・ ・ 排水処理工（降雨時排水）	1.000	式		640,000	
000071 排水ポンプ（仮設） Φ100	1	箇所	418,353	418,353	歩A・単A B単 71号
000072 排水ポンプ（仮設） Φ100	1	箇所	221,408	221,408	歩A・単A B単 72号
合 計				639,761	
・ ・ 安全費	1.000	式		528,000	
000073 交通誘導警備員 交通誘導警備員A	29	人	18,200	527,800	歩A・単A B単 73号
合 計				527,800	
・ 仮設工 任意仮設工	1.000	式		9,209,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		7,529,000	
000074 工事用道路	450	m ³	3,875	1,743,750	歩A・単A B単 74号
000075 工事用道路	6	m ³	3,971	23,826	歩A・単A B単 75号
000076 工事用道路	680	m ³	3,875	2,635,000	歩A・単A B単 76号
000077 工事用道路	14	m ³	3,875	54,250	歩A・単A B単 77号
000078 工事用道路	120	m ³	1,878	225,360	歩A・単A B単 78号
000079 工事用道路	69	m ³	284	19,596	歩A・単A B単 79号
000080 工事用道路	70	m ³	1,878	131,460	歩A・単A B単 80号
000081 工事用道路	5	m ³	1,878	9,390	歩A・単A B単 81号
000082 工事用道路	1,300	m ³	1,614	2,098,200	歩A・単A B単 82号
000083 敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm	1,346	m ²	437	588,202	歩A・単A B単 83号
合 計				7,529,034	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		778,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 ***					
	土砂掘削					
000002	*** B単－ 2号 ***					
	土砂掘削					
000003	*** B単－ 3号 ***					
	改良土		m3	273		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 ***					
	流用土盛土		m3	2,325		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 ***					
	流用土盛土		m3	2,281		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 ***					
	流用土盛土		m3	1,005		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 ***					
	流用土盛土		m3	284		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 ***					
	流用土投入		m3	638		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 ***					
	法面整形（掘削部）		m ²	1,436		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 ***					
	法面整形（掘削部）		m ²	1,271		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 ***					
	法面整形（盛土部）		m ²	1,941		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 ***					
	法面整形（盛土部）		m ²	894		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 ***					
	作業残土処理		m ²	1,354		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 ***					
	土砂,巨勢仮置場		m3	1,341		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 ***					
	作業残土処理		m3	1,598		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 ***					
	草根混じり土,一ノ原受入地		m3	6,962		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 ***					
	安定処理		m3	2,421		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 ***					
	セメント系固化材(50kg/m3)		m3	3,339		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 ***					
	セメント系固化材発塵抑制型(50kg/m3)		m3	3,339		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 ***					
	舗装版切断		m	702		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 ***					
	As,舗装版厚=15cm以下		m ²	236		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 ***					
	As,舗装版厚=15cm以下		m ²	236		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	As殻		m3	6,857		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 水路内雑物運搬・処理					
	水路内雑物		m3	11,600		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 木柵撤去					
	チェンソー		m	206		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 木柵運搬・処理					
	木くず		m3	7,390		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 張コンクリート撤去					
	無筋コンクリート構造物		m3	8,606		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 殻運搬・処理					
	コンクリート殻（無筋）		m3	4,057		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** ブロックマット					
			m ²	8,425		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** ブロックマット					
			m ²	8,111		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** ブロックマット					
			m ²	7,710		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** アンカーピン					
	SD295,D16,加工含み		本	830		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** コンクリートブロック張り（撤去）					
			m ²	1,907		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** コンクリートブロック張り（復旧）					
	t=10cm,既設利用,吸出防止ｼｰﾄ（合成繊維t=10mm）		m ²	4,409		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 階段工					
	1:2.0勾配,一般型（6段）		箇所	75,998		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 階段工					
	1:1.5勾配,一般型（3段）		箇所	35,076		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 張りコンクリート					
	18N-8-20BB,t=8cm,溶接金網φ3.2mm,網目100mm		m ²	3,774		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 目地材					
	ゴム発泡体,t=10mm		m ²	3,919		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 構造物接続部					
	吸出防止ｼｰﾄ（合成繊維t=10mm）		箇所	1,475		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 構造物接続部					
	吸出防止ｼｰﾄ（合成繊維t=10mm）		箇所	854		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4E		m	1,380		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4E,既設利用		m	1,490		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4ES		m	1,380		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4ES,既設利用		m	1,490		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 暗渠排水工					
	VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所	22,316		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 暗渠排水工					
	VUφ65,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所	23,273		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 暗渠排水工					
	VUφ100,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所	26,608		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 耕地復旧（耕起）					
			m ²	23		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 畦畔復旧					
	土堤		m	1,103		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 田面排水工					
	VPφ150		箇所	10,587		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 田面排水工					
	VPφ200		箇所	15,317		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 田面排水工					
	HPφ200,既設利用		箇所	13,941		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 田面排水工					
	HPφ1000,既設利用,合流工		箇所	30,160		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 水叩き					
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所	1,826		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 不陸整正					
	補足材なし		m ²	184		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度7ｽﾎﾝ(13),t=4cm		m ²	1,818		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 表層（車道・路肩部）					
	ﾎｰﾊﾟｰﾚｲ,再生密粒度7ｽﾎﾝ(13)t=3cm		m ²	1,343		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 区画線					
	実線,15cm,溶融式		m	383		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 敷砂利					
	RC-40,t=10cm		m ²	616		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 歩車道境界ブロック撤去復旧					
	既設利用		m	7,825		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 土木シート					
	敷設～撤去		m ²	266		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（土木シート）		m ³	6,600		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 工事用道路（坂路）					
	B=4.5m		m	19,468		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 工事用道路（坂路）					
	B=4.5m		m	18,673		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 工事用道路（坂路）					
	B=4.5m		m	17,544		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 敷鉄板（法肩仮設道路）					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事

工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	t=22mm *** B単— 66号 ***		m ²	1,437		歩A・単A
000066	敷鉄板（水路内仮設道路）					
	t=22mm *** B単— 67号 ***		m ²	909		歩A・単A
000067	敷鉄板（農業用水管保護）					
	t=22mm *** B単— 68号 ***		m ²	1,437		歩A・単A
000068	敷鉄板（耕作用道路）					
	t=22mm *** B単— 69号 ***		m ²	1,437		歩A・単A
000069	締切盛土（大型土のう）					
	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量 *** B単— 70号 ***		m3	8,740		歩A・単A
000070	搬運搬・処理					
	廃プラスチック類（大型土のう空袋） *** B単— 71号 ***		m3	6,600		歩A・単A
000071	排水ポンプ（仮設）					
	Φ100 *** B単— 72号 ***		箇所	418,353		歩A・単A
000072	排水ポンプ（仮設）					
	Φ100 *** B単— 73号 ***		箇所	221,408		歩A・単A
000073	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員A *** B単— 74号 ***		人	18,200		歩A・単A
000074	工事用道路					
	*** B単— 75号 ***		m3	3,875		歩A・単A
000075	工事用道路					
	*** B単— 76号 ***		m3	3,971		歩A・単A
000076	工事用道路					
	*** B単— 77号 ***		m3	3,875		歩A・単A
000077	工事用道路					
	*** B単— 78号 ***		m3	3,875		歩A・単A
000078	工事用道路					
	*** B単— 79号 ***		m3	1,878		歩A・単A
000079	工事用道路					
	*** B単— 80号 ***		m3	284		歩A・単A
000080	工事用道路					
	*** B単— 81号 ***		m3	1,878		歩A・単A
000081	工事用道路					
	*** B単— 82号 ***		m3	1,878		歩A・単A
000082	工事用道路					
	*** B単— 83号 ***		m3	1,614		歩A・単A
000083	敷鉄板（水路内敷鉄板）					
	t=22mm *** B単— 84号 ***		m ²	437		歩A・単A
000084	排水ポンプ（仮設）					
	*** B単— 85号 ***		式	110,556		歩A・単A
000085	排水ポンプ（仮設）					
	*** B単— 86号 ***		式	66,514		歩A・単A
000086	排水ポンプ（仮設）					
			箇所	557,472		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単－ 87号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			箇所	43,910		歩A・単A
000088	*** B単－ 88号 *** 受電設備					
			式	204,222		歩A・単A
000089	*** B単－ 89号 *** 受電設備					
			式	203,625		歩A・単A
000090	*** B単－ 90号 *** 受電設備					
			式	203,625		歩A・単A
000091	*** B単－ 91号 *** 配電設備					
			式	152,374		歩A・単A
000092	*** B単－ 92号 *** 配電設備					
			式	68,973		歩A・単A
000093	*** B単－ 93号 *** 配電設備					
			式	68,973		歩A・単A
000094	*** B単－ 94号 *** 中和処理施設					
	炭酸ガス		式	1,306,461		歩A・単A
000095	*** B単－ 95号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	地盤改良攪拌混合機		台	698,080		歩A・単A
000096	*** B単－ 96号 *** 重建設機械輸送					
	ロングフォーム枠		台	144,680		歩A・単A
000097	*** B単－ 97号 *** 仮設材輸送費					
	敷鉄板		ton	10,560		歩A・単A
000098	*** B単－ 98号 *** 草類運搬・処理					
	草類（刈草）		m3	8,354		歩A・単A
000099	*** B単－ 99号 *** 樹木伐採					
	16cm以上22cm未満		本	8,915		歩A・単A
000100	*** B単－ 100号 *** 樹木伐採					
	22cm以上28cm未満		本	15,955		歩A・単A
000101	*** B単－ 101号 *** 樹木伐採					
	28cm以上		本	27,794		歩A・単A
000102	*** B単－ 102号 *** 伐採木運搬・処理					
	木くず（生木）		m3	7,390		歩A・単A
000103	*** B単－ 103号 *** 伐採木運搬・処理					
	木くず（伐採根）		m3	8,854		歩A・単A
000104	*** B単－ 104号 *** ポータブルコーン貫入試験					
	単管式		m	3,430		歩A・単A
000105	*** B単－ 105号 *** 監視員					
	高圧送電線付近作業時		人	20,700		歩A・単A
000106	*** B単－ 106号 *** 高圧線監視槽					
	H=2.8m		箇所	16,551		歩A・単A
000107	*** B単－ 107号 *** レーザーバリアシステム					
			式	422,200		歩A・単A
000108	*** B単－ 108号 *** ソーラーシステム					

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	土砂掘削 現地土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（現地土）					
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブ'ン'カ'ト,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-,-,-	1,000	m3	273.4	273	S単 119号
	合 計				273	
	単 価				273	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	土砂掘削 改良土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（改良土）					
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブ'ン'カ'ト,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-,-,-	1,000	m3	273.4	273	S単 119号
	合 計				273	
	単 価				273	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	流用土盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンパ'ク'タ 90kg級					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパ'ク'タ(I)	1,000	m3	2,325	2,325	S単 2号
	合 計				2,325	
	単 価				2,325	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	流用土盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンパ'ク'タ搭乗式（3～4t）					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,760	1,760	S単 3号
S01082	締固工(振動コンパ'ク'タ締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし	1,000	m3	521	521	S単 4号
	合 計				2,281	
	単 価				2,281	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	流用土盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	BH0.28m3敷均し+振動コンパ'ク'タ搭乗式（3～4t）					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	1,005	1,005	S単 123号
	合 計				1,005	
	単 価				1,005	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	流用土盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	BD7敷均し+振動コンパ'ク'タ（11～12t）					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	284.4	284	S単 124号
	合 計				284	
	単 価				284	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 7号 ***					
000007	流用土盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	ブロックマット基礎部（はねつけのみ）					
S01010	機械土工(超ロング7-4m°ハック紗掘削) ハック紗	1,000	m3	638	638	S単 1号
	合 計				638	
	単 価				638	
	*** B単一 8号 ***					
000008	流用土投入		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	他工事搬入土,地山相当量					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	257	257	S単 120号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック紗 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,179	1,179	S単 121号
	合 計				1,436	
	単 価				1,436	
	*** B単一 9号 ***					
000009	法面整形（掘削部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00101	法面整形（掘削部） 通常施工	1,000	m ²	1,271	1,271	T単 1号
	合 計				1,271	
	単 価				1,271	
	*** B単一 10号 ***					
000010	法面整形（掘削部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（対面整形区間）					
T00103	法面整形（掘削部） 対面施工	1,000	m ²	1,941	1,941	T単 3号
	合 計				1,941	
	単 価				1,941	
	*** B単一 11号 ***					
000011	法面整形（盛土部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00102	法面整形（盛土部） 通常施工	1,000	m ²	894	894	T単 2号
	合 計				894	
	単 価				894	
	*** B単一 12号 ***					
000012	法面整形（盛土部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（対面整形区間）					
T00104	法面整形（盛土部） 対面施工	1,000	m ²	1,354	1,354	T単 4号
	合 計				1,354	
	単 価				1,354	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 13号 ***						
000013	作業残土処理 土砂,巨勢仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,整地					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,179	1,179	S単 121号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	162.4	162	S単 125号
	合 計				1,341	
	単 価				1,341	
*** B単一 14号 ***						
000014	作業残土処理 土砂,巨勢仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	2度扱い,整地					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	257	257	S単 120号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,179	1,179	S単 121号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	162.4	162	S単 125号
	合 計				1,598	
	単 価				1,598	
*** B単一 15号 ***						
000015	作業残土処理 草根混じり土,一ノ原受入地		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下	0,800	m3	3,077	2,462	S単 122号
S02123	処分価格 草根混じり土	1,000	m3	4,500	4,500	S単 57号
	合 計				6,962	
	単 価				6,962	
*** B単一 16号 ***						
000016	安定処理 セメント系固化材 (50kg/m3)		m3		100,000	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	5,400	ton	19,800	106,920	S単 55号
S86401	固化材散布 施工障害なし	5,000	ton	5,884	29,420	S単 117号
S86433	粉体攪拌工 (ハッパ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m	100,000	m3	1,058	105,800	S単 118号
	合 計				242,140	
	単 価				2,421	
*** B単一 17号 ***						
000017	安定処理 セメント系固化材発塵抑制型 (50kg/m3)		m3		100,000	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン	5,400	ton	36,800	198,720	S単 56号
S86401	固化材散布 施工障害なし	5,000	ton	5,884	29,420	S単 117号
S86433	粉体攪拌工 (ハッパ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m	100,000	m3	1,058	105,800	S単 118号
	合 計				333,940	
	単 価				3,339	
*** B単一 18号 ***						
000018	殻運搬・処理 プラスチック類 (改良材空袋)		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	1,800	1,800	S単 58号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,800	4,800	S単 59号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単－ 19号 ***					
000019	舗装版切断 As,舗装版厚=15cm以下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 7スファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	702.2	702	S単 129号
	合 計				702	
	単 価				702	
	*** B単－ 20号 ***					
000020	舗装版切断排水処理 汚泥		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 汚泥	1.000	m3	16,000	16,000	S単 60号
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	
	*** B単－ 21号 ***					
000021	舗装版破碎 As,舗装版厚=15cm以下		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	235.7	236	S単 128号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単－ 22号 ***					
000022	殻運搬・処理 As殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,	1.000	m3	4,057	4,057	S単 126号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,800	2,800	S単 61号
	合 計				6,857	
	単 価				6,857	
	*** B単－ 23号 ***					
000023	水路内雑物運搬・処理 水路内雑物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 水路内雑物	1.000	m3	3,100	3,100	S単 62号
S02123	処分価格 水路内雑物	1.000	m3	8,500	8,500	S単 63号
	合 計				11,600	
	単 価				11,600	
	*** B単－ 24号 ***					
000024	木柵撤去 チェーンソー		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00201	木柵撤去	1.000	m	206	206	T単 5号
	合 計				206	
	単 価				206	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 25号 ***					
000025	木柵運搬・処理					歩A
	木くず		m3		1,000	当たり算出
S02123	処分場運搬					
	木くず（生木）,36.5km以下,路面：良好	1,000	m3	2,715	2,715	S単 64号
S02123	処分価格					
	木くず（生木）	1,000	m3	4,675	4,675	S単 65号
	合 計				7,390	
	単 価				7,390	
	*** B単一 26号 ***					
000026	張コンクリート撤去					歩A
	無筋コンクリート構造物		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,606	8,606	S単 73号
	合 計				8,606	
	単 価				8,606	
	*** B単一 27号 ***					
000027	殻運搬・処理					歩A
	コンクリート殻（無筋）		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1,000	m3	1,472	1,472	S単 127号
S02123	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材	1,000	m3	2,585	2,585	S単 66号
	合 計				4,057	
	単 価				4,057	
	*** B単一 28号 ***					
000028	ブロックマット					歩A
			m ²		1,000	当たり算出
Y00001	L=3.0m,t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設					
	3.0m,なし	1,000	m ²	1,325	1,325	S単 74号
S02116	ブロックマット					
	厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1,000	m ²	7,100	7,100	S単 25号
	合 計				8,425	
	単 価				8,425	
	*** B単一 29号 ***					
000029	ブロックマット					歩A
			m ²		1,000	当たり算出
Y00001	L=4.0m,t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設					
	4.0m,なし	1,000	m ²	1,011	1,011	S単 75号
S02116	ブロックマット					
	厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1,000	m ²	7,100	7,100	S単 25号
	合 計				8,111	
	単 価				8,111	
	*** B単一 30号 ***					
000030	ブロックマット					歩A
			m ²		1,000	当たり算出
Y00001	L=7.0m,t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設					
	7.0m,なし	1,000	m ²	610	610	S単 76号
S02116	ブロックマット					
	厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1,000	m ²	7,100	7,100	S単 25号
	合 計				7,710	
	単 価				7,710	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 31号 ***					
000031	アンカーピン SD295,D16,加工含む		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	1,000	本	830	830	S単 26号
	合 計				830	
	単 価				830	
	*** B単— 32号 ***					
000032	コンクリートブロック張り（撤去）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00311	コンクリートブロック張り工（撤去） 50×50×10cm,長期割引単価区分（賃料機械：なし）	1,000	m ²	1,907	1,907	T単 6号
	合 計				1,907	
	単 価				1,907	
	*** B単— 33号 ***					
000033	コンクリートブロック張り（復旧） t=10cm,既設利用,吸出防止ｼｰﾄ（合成繊維t=10mm）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00313	コンクリートブロック張り工（復旧） 50×50×10cm,既設利用,長期割引なし	1,000	m ²	4,409	4,409	T単 7号
	合 計				4,409	
	単 価				4,409	
	*** B単— 34号 ***					
000034	階段工 1:2.0勾配,一般型（6段）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00322	階段ブロック（一般型） 1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	2,600	m ²	29,230	75,998	T単 9号
	合 計				75,998	
	単 価				75,998	
	*** B単— 35号 ***					
000035	階段工 1:1.5勾配,一般型（3段）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00321	階段ブロック（一般型） 1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	1,200	m ²	29,230	35,076	T単 8号
	合 計				35,076	
	単 価				35,076	
	*** B単— 36号 ***					
000036	張りコンクリート 18N-8-20BB,t=8cm,溶接金網φ3.2mm,網目100mm		m ²		100,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｯｼﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高ｸﾞﾚｰﾄﾞ) W/C65%	8,000	m ³	38,470	307,760	S単 130号
T00331	溶接金網設置工 溶接金網φ3.2mm,網目100mm	100,000	m ²	696	69,600	T単 10号
	合 計				377,360	
	単 価				3,774	
	*** B単— 37号 ***					
000037	目地材 ゴム発泡体,t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	3,919	3,919	S単 131号
	合 計				3,919	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,919	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	構造物接続部					歩A
	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	L=3.80m,W=0.6m					
T00341	土工用マット（シート類）敷設					
	吸出防止シート（合成繊維）	2.280	m ²	647	1,475	T単 11号
	合 計				1,475	
	単 価				1,475	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	構造物接続部					歩A
	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	L=2.20m,W=0.6m					
T00341	土工用マット（シート類）敷設					
	吸出防止シート（合成繊維）	1.320	m ²	647	854	T単 11号
	合 計				854	
	単 価				854	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	ガードレール撤去		m		1.000 m	歩A
	Gr-C-4E					当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】					
	土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,380	1,380	S単 85号
	合 計				1,380	
	単 価				1,380	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	ガードレール復旧		m		1.000 m	歩A
	Gr-C-4E,既設利用					当たり算出
S08711	【ガードレール設置】					
	土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m	1,490	1,490	S単 83号
	合 計				1,490	
	単 価				1,490	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	ガードレール撤去		m		1.000 m	歩A
	Gr-C-4ES					当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】					
	土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,380	1,380	S単 85号
	合 計				1,380	
	単 価				1,380	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	ガードレール復旧		m		1.000 m	歩A
	Gr-C-4ES,既設利用					当たり算出
S08711	【ガードレール設置】					
	土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,曲支柱,する	1.000	m	1,490	1,490	S単 84号
	合 計				1,490	
	単 価				1,490	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	暗渠排水工					歩A
	VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00511	暗渠排水工					
	φ50,L=2.0m,袈式水甲栓	1.000	箇所	4,280	4,280	T単 13号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（瓦町その２工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その２工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00501	ブロックマット加工処理	1.000	箇所	18,036	18,036	T単 12号
	合 計				22,316	
	単 価				22,316	
	*** B単－ 45号 ***					
000045	暗渠排水工 VUφ65,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00512	暗渠排水工 φ65,L=2.0m,袈式水甲栓	1.000	箇所	5,237	5,237	T単 14号
T00501	ブロックマット加工処理	1.000	箇所	18,036	18,036	T単 12号
	合 計				23,273	
	単 価				23,273	
	*** B単－ 46号 ***					
000046	暗渠排水工 VUφ100,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00514	暗渠排水工 φ100,L=2.0m,袈式水甲栓	1.000	箇所	8,572	8,572	T単 15号
T00501	ブロックマット加工処理	1.000	箇所	18,036	18,036	T単 12号
	合 計				26,608	
	単 価				26,608	
	*** B単－ 47号 ***					
000047	耕地復旧（耕起）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	23	23	S単 88号
	合 計				23	
	単 価				23	
	*** B単－ 48号 ***					
000048	畦畔復旧 土堤		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,103	1,103	S単 87号
	合 計				1,103	
	単 価				1,103	
	*** B単－ 49号 ***					
000049	田面排水工 VPφ150		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00540	田面排水工 VPφ150	1.000	箇所	10,587	10,587	T単 16号
	合 計				10,587	
	単 価				10,587	
	*** B単－ 50号 ***					
000050	田面排水工 VPφ200		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00541	田面排水工 VPφ200	1.000	箇所	15,317	15,317	T単 17号
	合 計				15,317	
	単 価				15,317	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 51号 ***					
000051	田面排水工					歩A
	HPφ200,既設利用		箇所		1.000	箇所 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種	1.500	m	9,294	13,941	S単 132号
	合 計				13,941	
	単 価				13,941	
	*** B単一 52号 ***					
000052	田面排水工					歩A
	HPφ1000,既設利用,合流工		箇所		1.000	箇所 当たり算出
Y00001	L=2.0m					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,1000mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種	2.000	m	15,080	30,160	S単 133号
	合 計				30,160	
	単 価				30,160	
	*** B単一 53号 ***					
000053	水叩き					歩A
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所		1.000	箇所 当たり算出
T00551	土工用マット（シート類）敷設					
	吸出防止シート（ヤシ繊維）	0.250	m ²	662	166	T単 18号
S02116	アンカーピン					
	SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	2.000	本	830	1,660	S単 26号
	合 計				1,826	
	単 価				1,826	
	*** B単一 54号 ***					
000054	不陸整正					歩A
	補足材なし		m ²		1.000	m ² 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正					
	無し,-,-,なし,	1.000	m ²	183.6	184	S単 134号
	合 計				184	
	単 価				184	
	*** B単一 55号 ***					
000055	表層（車道・路肩部）					歩A
	再生密粒度7スコ(13),t=4cm		m ²		1.000	m ² 当たり算出
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,なし	1.000	m ²	1,818	1,818	S単 135号
	合 計				1,818	
	単 価				1,818	
	*** B単一 56号 ***					
000056	表層（車道・路肩部）					歩A
	オーバーレイ,再生密粒度7スコ(13)t=3cm		m ²		1.000	m ² 当たり算出
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,タックコート 各種,なし	1.000	m ²	1,343	1,343	S単 136号
	合 計				1,343	
	単 価				1,343	
	*** B単一 57号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000057	区画線					歩A
	実線,15cm,溶融式		m		1,000 m	当たり算出
T00601	区画線工（実線）					
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm	1,000	m	383	383	T単 19号
	合 計				383	
	単 価				383	
	*** B単一 58号 ***					
000058	敷砂利					歩A
	RC-40,t=10cm		m ²		1,000 m ²	当たり算出
Y00001	舗装面仕上有り					
S08041	砂利舗装工(人力)					
	再生クワッパシ,RC-40,10cm,不要,なし,必要,なし	1,000	m ²	616	616	S単 82号
	合 計				616	
	単 価				616	
	*** B単一 59号 ***					
000059	歩車道境界ブロック撤去復旧					歩A
	既設利用		m		1,000 m	当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去					
	再利用,なし	1,000	m	1,433	1,433	S単 138号
SA0876	SP 歩車道境界ブロック					
	再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,無し,なし,再生クワッパシ RC-40,18-8-25（高炉）	1,000	m	6,392	6,392	S単 137号
	合 計				7,825	
	単 価				7,825	
	*** B単一 60号 ***					
000060	土木シート					歩A
	敷設～撤去		m ²		1,000 m ²	当たり算出
Y00001	建:980N/5cm,積:1100N/5cm					
S18062	土工用マット(土木シート)敷設・撤去					
	敷設～撤去	1,000	m ²	266	266	S単 103号
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B単一 61号 ***					
000061	殻運搬・処理					歩A
	廃プラスチック類（土木シート）		m ³		1,000 m ³	当たり算出
S02123	積込・運搬					
	廃プラスチック類	1,000	m ³	1,800	1,800	S単 58号
S02123	処分価格					
	廃プラスチック類	1,000	m ³	4,800	4,800	S単 59号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単一 62号 ***					
000062	工事用道路（坂路）					歩A
	B=4.5m		m		16,200 m	当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m ³ 未満	100,200	m ³	257	25,751	S単 120号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ 容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	100,200	m ³	1,179	118,136	S単 121号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	90,300	m ³	284.4	25,681	S単 124号
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ホヱソコ外,無し,無し,10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満,-,-,-,-	90,300	m ³	273.4	24,688	S単 119号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ 容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	90,300	m ³	1,179	106,464	S単 121号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	90,300	m ³	162.4	14,665	S単 125号

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事				
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				315,385	
	単 価				19,468	
	*** B単一 63号 ***					
000063	工事用道路（坂路） B=4.5m		m		14.700 m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	87.200	m3	257	22,410	S単 120号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	87.200	m3	1,179	102,809	S単 121号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	78.600	m3	284.4	22,354	S単 124号
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾎﾟﾝﾌﾟﾝｸﾞﾙ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-,-	78.600	m3	273.4	21,489	S単 119号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	78.600	m3	1,179	92,669	S単 121号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	78.600	m3	162.4	12,765	S単 125号
	合 計				274,496	
	単 価				18,673	
	*** B単一 64号 ***					
000064	工事用道路（坂路） B=4.5m		m		13.900 m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	77.500	m3	257	19,918	S単 120号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	77.500	m3	1,179	91,373	S単 121号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	69.800	m3	284.4	19,851	S単 124号
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾎﾟﾝﾌﾟﾝｸﾞﾙ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-,-	69.800	m3	273.4	19,083	S単 119号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	69.800	m3	1,179	82,294	S単 121号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	69.800	m3	162.4	11,336	S単 125号
	合 計				243,855	
	単 価				17,544	
	*** B単一 65号 ***					
000065	敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,106,1,なし	1.000	m ²	1,437	1,437	S単 100号
	合 計				1,437	
	単 価				1,437	
	*** B単一 66号 ***					
000066	敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,49,1,なし	1.000	m ²	909	909	S単 101号
	合 計				909	
	単 価				909	
	*** B単一 67号 ***					
000067	敷鉄板（農業用水管保護） t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,106,1,なし	1.000	m ²	1,437	1,437	S単 100号
	合 計				1.437	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,437	
	*** B単— 68号 ***					
000068	敷鉄板（耕作用道路） t=22mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,106,1,なし	1.000	m ²	1,437	1,437	S単 100号
	合 計				1,437	
	単 価				1,437	
	*** B単— 69号 ***					
000069	締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m ³ 未満	0.830	m ³	257	213	S単 120号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	0.830	m ³	1,179	979	S単 121号
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,現地土,1m ³ ,大型土のう袋（1.0 t 用）,なし,なし	1.000	袋	5,262	5,262	S単 93号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,,0m ³ ,,なし	1.000	袋	1,172	1,172	S単 94号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	0.830	m ³	1,179	979	S単 121号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.830	m ³	162.4	135	S単 125号
	合 計				8,740	
	単 価				8,740	
	*** B単— 70号 ***					
000070	穀運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m ³	1,800	1,800	S単 58号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m ³	4,800	4,800	S単 59号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単— 71号 ***					
000071	排水ポンプ（仮設） Φ100		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	Φ100,No.54+37.00(運転22日,存置79日),6ヵ月未満（					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし	1.000	箇所	48,364	48,364	S単 98号
T01024	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,7以上～30未満,Φ100,商用電源	22.000	日	5,807	127,754	T単 23号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	79.000	日	280	22,120	S単 10号
S02113	塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	95.000	m	392	37,240	S単 15号
T01005	排水ホース設置 Φ100mm	95.000	m	1,242	117,990	T単 20号
T01006	排水ホース撤去 Φ100mm	95.000	m	683	64,885	T単 21号
	合 計				418,353	
	単 価				418,353	
	*** B単— 72号 ***					
000072	排水ポンプ（仮設） Φ100		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	Φ100,No.63+0.00(運転22日,存置79日),6ヵ月未満					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし	1.000	箇所	48,364	48,364	S単 98号
T01024	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,7以上～30未満,Φ100,商用電源	22.000	日	5,807	127,754	T単 23号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm 全揚程10m(供用質料:長割あり)	79.000	日	280	22,120	S単 10号
S02113	塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	10.000	m	392	3,920	S単 15号
T01005	排水ホース設置 φ100mm	10.000	m	1,242	12,420	T単 20号
T01006	排水ホース撤去 φ100mm	10.000	m	683	6,830	T単 21号
	合 計				221,408	
	単 価				221,408	
	*** B単一 73号 ***					
000073	交通誘導警備員 交通誘導警備員A		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員A	1.000	人	18,200	18,200	S単 21号
	合 計				18,200	
	単 価				18,200	
	*** B単一 74号 ***					
000074	工事用道路		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	法肩仮設道路					
Y00001	改良土(搬入土),人力+VR3～4t					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 120号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.110	m3	1,179	1,309	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,760	1,760	S単 3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾀｰ締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし	1.000	m3	521	521	S単 4号
	合 計				3,875	
	単 価				3,875	
	*** B単一 75号 ***					
000075	工事用道路		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	隅切部					
Y00001	改良土(搬入土),人力+VR0.8～1.1t					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 120号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.110	m3	1,179	1,309	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,760	1,760	S単 3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾀｰ締固め2.5m未満) 路体・築堤,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	617	617	S単 5号
	合 計				3,971	
	単 価				3,971	
	*** B単一 76号 ***					
000076	工事用道路		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	拡幅+隅切					
Y00001	改良土(搬入土),人力+VR3～4t					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 120号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.110	m3	1,179	1,309	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,760	1,760	S単 3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾀｰ締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし	1.000	m3	521	521	S単 4号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,875	
	単 価				3,875	
	*** B単一 77号 ***					
000077	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	拡幅					
Y00001	改良土(搬入土),人力+VR3～4t					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 120号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.110	m3	1,179	1,309	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,760	1,760	S単 3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾀｰ締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし	1.000	m3	521	521	S単 4号
	合 計				3,875	
	単 価				3,875	
	*** B単一 78号 ***					
000078	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	車廻し					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 120号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.110	m3	1,179	1,309	S単 121号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	284.4	284	S単 124号
	合 計				1,878	
	単 価				1,878	
	*** B単一 79号 ***					
000079	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	取付坂路					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	284.4	284	S単 124号
	合 計				284	
	単 価				284	
	*** B単一 80号 ***					
000080	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	待機所					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 120号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.110	m3	1,179	1,309	S単 121号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	284.4	284	S単 124号
	合 計				1,878	
	単 価				1,878	
	*** B単一 81号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000081	工事用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	耕作用進入路					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 120号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｪｯﾄ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.110	m3	1,179	1,309	S単 121号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	284.4	284	S単 124号
	合 計				1,878	
	単 価				1,878	
	*** B単一 82号 ***					
000082	工事用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	撤去					
Y00001	DT10t+BH0.8m3					
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵﾌﾟﾝｼｬｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	273.4	273	S単 119号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｪｯﾄ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,179	1,179	S単 121号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	162.4	162	S単 125号
	合 計				1,614	
	単 価				1,614	
	*** B単一 83号 ***					
000083	敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	設置～賃料～撤去					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,50,13,なし	1.000	m ²	437	437	S単 102号
	合 計				437	
	単 価				437	
	*** B単一 84号 ***					
000084	排水ポンプ（仮設）		式		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	設置・撤去					
SI8004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	1.000	箇所	92,406	92,406	S単 95号
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,532	8,532	S単 96号
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,618	9,618	S単 97号
	合 計				110,556	
	単 価				110,556	
	*** B単一 85号 ***					
000085	排水ポンプ（仮設）		式		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	設置・撤去					
SI8007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし	1.000	箇所	48,364	48,364	S単 98号
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,532	8,532	S単 96号
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,618	9,618	S単 97号
	合 計				66,514	
	単 価				66,514	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 86号 ***					
000086	排水ポンプ（仮設）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	φ100,運転,常時排水（商用電源）					
T01024	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源	96.000	日	5,807	557,472	T単 23号
	合 計				557,472	
	単 価				557,472	
	*** B単— 87号 ***					
000087	排水ポンプ（仮設）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	φ200以上,運転,初期排水（商用電源）					
T01015	排水ポンプ運転 常時排水,0以上～120未満,商用電源,10m,長割なし	5.000	日	8,782	43,910	T単 22号
	合 計				43,910	
	単 価				43,910	
	*** B単— 88号 ***					
000088	受電設備		式		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	No.53付近,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,101日	1.000	箇所	183,252	183,252	S単 104号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m	1.000	極	20,970	20,970	S単 105号
	合 計				204,222	
	単 価				204,222	
	*** B単— 89号 ***					
000089	受電設備		式		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	No.54+37付近,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,101日	1.000	箇所	183,252	183,252	S単 104号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	20,373	20,373	S単 106号
	合 計				203,625	
	単 価				203,625	
	*** B単— 90号 ***					
000090	受電設備		式		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	No.63付近,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,101日	1.000	箇所	183,252	183,252	S単 104号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	20,373	20,373	S単 106号
	合 計				203,625	
	単 価				203,625	
	*** B単— 91号 ***					
000091	配電設備		式		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	No.53付近,設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,101日	10.000	m	1,555	15,550	S単 109号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,96日	1.000	箇所	61,782	61,782	S単 111号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,94日	1.000	箇所	34,556	34,556	S単 112号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m	1.000	極	20,479	20,479	S単 107号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 108号
	合 計				152,374	
	単 価				152,374	
	*** B単一 92号 ***					
000092	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.54+37付近,設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,101日	10.000	m	1,436	14,360	S単 110号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,101日	1.000	箇所	34,606	34,606	S単 113号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 108号
	合 計				68,973	
	単 価				68,973	
	*** B単一 93号 ***					
000093	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.63付近,設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,101日	10.000	m	1,436	14,360	S単 110号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,101日	1.000	箇所	34,606	34,606	S単 113号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 108号
	合 計				68,973	
	単 価				68,973	
	*** B単一 94号 ***					
000094	中和処理施設 炭酸ガス		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	運転日数94日,炭酸ガス207kg,設置～運転～撤去					
T01203	中和処理施設設置・撤去 20m3/hr級(2.85kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	1.000	式	556,460	556,460	T単 24号
T01206	中和処理工 20m3/hr級(2.85kW)	94.000	日	7,219	678,586	T単 25号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	207.000	kg	345	71,415	S単 42号
	合 計				1,306,461	
	単 価				1,306,461	
	*** B単一 95号 ***					
000095	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良攪拌混合機		台		1.000 台	歩A 当たり算出
Y00001	(改良深2.0m迄)					
T01301	積込・積卸・組立・分解（重建設機械） 攪拌混合機(ベ-マシ含),0.5-2m,長割なし	1.000	台	476,860	476,860	T単 26号
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 114号
T01321	輸送費(特殊機械)往路 4ton車,10kmまで	1.000	台	15,730	15,730	T単 29号
T01323	輸送費(特殊機械)往路 10ton車,10kmまで	1.000	台	20,470	20,470	T単 31号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 115号
T01322	輸送費(特殊機械)復路 4ton車,10kmまで	1.000	台	15,730	15,730	T単 30号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T01324	輸送費(特殊機械)復路 10ton車,10kmまで	1.000	台	20,470	20,470	T単 32号
T01307	輸送時損料（重建設機械）往路・復路 攪拌混合機(ベースマシン バックホウ超ロング仕様)	1.000	式	6,820	6,820	T単 27号
	合 計				698,080	
	単 価				698,080	
	*** B単一 96号 ***					
000096	重建設機械輸送 ロングフォームバックホウ		台		1.000 台	歩A 当たり算出
Y00001	往復					
SI9002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 114号
SI9002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 115号
T01311	輸送時損料（重建設機械）往復 バックホウ[クロー型・超ロングフォーム・排対(2次)]山0.4(平0.3)	1.000	式	2,680	2,680	T単 28号
	合 計				144,680	
	単 価				144,680	
	*** B単一 97号 ***					
000097	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
Y00001	往復,復路					
SI9003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,560	10,560	S単 116号
	合 計				10,560	
	単 価				10,560	
	*** B単一 98号 ***					
000098	草類運搬・処理 草類（刈草）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類（刈草）,21.0km以下,路面：良好	1.000	m3	1,854	1,854	S単 67号
S02123	処分価格 草類（刈草）	1.000	m3	6,500	6,500	S単 68号
	合 計				8,354	
	単 価				8,354	
	*** B単一 99号 ***					
000099	樹木伐採 16cm以上22cm未満		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T01403	樹木伐採工 16cm以上22cm未満	1.000	本	8,915	8,915	T単 33号
	合 計				8,915	
	単 価				8,915	
	*** B単一 100号 ***					
000100	樹木伐採 22cm以上28cm未満		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T01404	樹木伐採工 22cm以上28cm未満	1.000	本	15,955	15,955	T単 34号
	合 計				15,955	
	単 価				15,955	
	*** B単一 101号 ***					
000101	樹木伐採 28cm以上		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T01405	樹木伐採工 28cm以上	1.000	本	27,794	27,794	T単 35号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（瓦町その２工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その２工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				27,794	
	単 価				27,794	
	*** B単一 102号 ***					
000102	伐採木運搬・処理 木くず（生木）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず（生木）,36.5km以下,路面：良好	1,000	m3	2,715	2,715	S単 69号
S02123	処分価格 木くず(生木)	1,000	m3	4,675	4,675	S単 70号
	合 計				7,390	
	単 価				7,390	
	*** B単一 103号 ***					
000103	伐採木運搬・処理 木くず（伐採根）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず（伐採根）,21.0km以下,路面:良好	1,000	m3	1,854	1,854	S単 71号
S02123	処分価格 木くず(伐採根)	1,000	m3	7,000	7,000	S単 72号
	合 計				8,854	
	単 価				8,854	
	*** B単一 104号 ***					
000104	ポータブルコーン貫入試験 単管式		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	ポータブルコーン貫入試験 単管式,GL-5m以内,,	1,000	m	3,430	3,430	S単 45号
	合 計				3,430	
	単 価				3,430	
	*** B単一 105号 ***					
000105	監視員 高圧送電線付近作業時		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1,000	人	20,700	20,700	S単 17号
	合 計				20,700	
	単 価				20,700	
	*** B単一 106号 ***					
000106	高圧線監視櫓 H=2.8m		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	3,360	掛㎡	4,926	16,551	S単 99号
	合 計				16,551	
	単 価				16,551	
	*** B単一 107号 ***					
000107	レーザーバリアシステム		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T03500	レーザーバリアシステム	1,000	台(装置)	385,600	385,600	T単 36号
T03600	レーザーバリア用無線警報受信機	1,000	台(装置)	36,600	36,600	T単 37号
	合 計				422,200	
	単 価				422,200	
	*** B単一 108号 ***					

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01010	*** S単－ 1号 *** 機械土工(超ロング7-ｍﾊﾞｯｸ砂掘削)					
	機械土工(超ロング7-ｍﾊﾞｯｸ砂掘削) ﾊﾞｯｸ砂		m3	638		歩A・単A
S01041	*** S単－ 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンﾊﾞｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,325		歩A・単A
S01041	*** S単－ 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない		m3	1,760		歩A・単A
S01082	*** S単－ 4号 *** 締固工(振動ﾛｰ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰ締固め2.5m未満) 路体・築堤、3～4ton、なし		m3	521		歩A・単A
S01082	*** S単－ 5号 *** 締固工(振動ﾛｰ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰ締固め2.5m未満) 路体・築堤、0.8～1.1ton、なし		m3	617		歩A・単A
S02111	*** S単－ 6号 *** ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰﾝ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰﾝ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ(改造費含む))		供用日	19,600		歩A・単A
S02111	*** S単－ 7号 *** 攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,500		歩A・単A
S02111	*** S単－ 8号 *** ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰﾝ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰﾝ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｸ砂容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日	13,400		歩A・単A
S02112	*** S単－ 9号 *** ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ砂容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	11,000		歩A・単A
S02112	*** S単－ 10号 *** 工事中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)		日	280		歩A・単A
S02112	*** S単－ 11号 *** 工事中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)		日	860		歩A・単A
S02112	*** S単－ 12号 *** ﾚｰｻﾞｰ ｵﾌﾞｼﾞｽﾃﾑ					
	ﾚｰｻﾞｰ ｵﾌﾞｼﾞｽﾃﾑ レンタル料		月	81,000		歩A・単A
S02112	*** S単－ 13号 *** ﾚｰｻﾞｰ ｵﾌﾞｼﾞ用無線警報受信機					
	ﾚｰｻﾞｰ ｵﾌﾞｼﾞ用無線警報受信機 レンタル料		月	5,400		歩A・単A
S02112	*** S単－ 14号 *** ﾌｧｰﾚｰｼｽﾃﾑ					
	ﾌｧｰﾚｰｼｽﾃﾑ ﾊﾞｯｸ2/ﾊﾞｯｸﾘｰ*1,ﾚﾝﾀﾙ料		月	52,000		歩A・単A
S02113	*** S単－ 15号 *** 塩ビ送水ホース					
	塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))		m	392		歩A・単A
S02115	*** S単－ 16号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,800		歩A・単A
S02115	*** S単－ 17号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	20,700		歩A・単A
S02115	*** S単－ 18号 *** 運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	31,200		歩A・単A
S02115	*** S単－ 19号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	25,700		歩A・単A
S02115	*** S単－ 20号 *** ブロック工					
	ブロック工		人	29,400		歩A・単A
S02115	*** S単－ 21号 *** 交通誘導警備員A					
	交通誘導警備員A		人	18,200		歩A・単A
S02115	*** S単－ 22号 *** 電工					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電工		人	28,400		歩A・単A
S02115	*** S単ー 23号 ***					
	機械工		人	30,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 24号 ***					
	軽油		L	154		歩A・単A
S02116	*** S単ー 25号 ***					
	ブロックマット		m ²	7,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 26号 ***					
	アンカーピン		本	830		歩A・単A
S02116	*** S単ー 27号 ***					
	吸出防止シート		m ²	590		歩A・単A
S02116	*** S単ー 28号 ***					
	階段ブロック（一般型）		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 29号 ***					
	階段ブロック（一般型）		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 30号 ***					
	溶接金網		m ²	282		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 ***					
	ネジ式水甲栓（チェーン付き）		本	1,875		歩A・単A
S02116	*** S単ー 32号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個	241		歩A・単A
S02116	*** S単ー 33号 ***					
	ネジ式水甲栓（チェーン付き）		本	2,175		歩A・単A
S02116	*** S単ー 34号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個	422		歩A・単A
S02116	*** S単ー 35号 ***					
	ネジ式水甲栓（チェーン付き）		本	4,268		歩A・単A
S02116	*** S単ー 36号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個	1,240		歩A・単A
S02116	*** S単ー 37号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個	3,580		歩A・単A
S02116	*** S単ー 38号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個	5,670		歩A・単A
S02116	*** S単ー 39号 ***					
	吸出し防止マット		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単ー 40号 ***					
	道路用塗料 トラフィックペイント（JIS K 5665）		kg	252		歩A・単A
S02116	*** S単ー 41号 ***					
	接着用プライマー		kg	655		歩A・単A
S02116	*** S単ー 42号 ***					
	炭酸ガス		kg	345		歩A・単A
S02116	*** S単ー 43号 ***					
	運賃料金		台	15,730		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 44号 ***					
S02116	運賃料金					
	運賃料金 10ton車 10km以下,,		台	20,470		歩A・単A
	*** S単— 45号 ***					
S02116	ポータブルコーン貫入試験					
	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,,		m	3,430		歩A・単A
	*** S単— 46号 ***					
S02116	レーザーハシステム					
	レーザーハシステム セーフティサービス料,,		日	180		歩A・単A
	*** S単— 47号 ***					
S02116	レーザーハシステム					
	レーザーハシステム 基本管理料,,		極	40,000		歩A・単A
	*** S単— 48号 ***					
S02116	レーザーハシステム					
	レーザーハシステム セーフティサービス料,,		日	80		歩A・単A
	*** S単— 49号 ***					
S02116	レーザーハシステム					
	レーザーハシステム 基本管理料,,		極	5,400		歩A・単A
	*** S単— 50号 ***					
S02116	システム					
	システム セーフティサービス料,,		日	300		歩A・単A
	*** S単— 51号 ***					
S02116	システム					
	システム 基本管理料,,		極	22,000		歩A・単A
	*** S単— 52号 ***					
S02116	取付設置費					
	取付設置費 レーザーバリア警報装置（システム）,,		式	140,000		歩A・単A
	*** S単— 53号 ***					
S02116	基本電力料					
	基本電力料 低圧用業持1年未満,,		kW	1,116		歩A・単A
	*** S単— 54号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,		検体	7,800		歩A・単A
	*** S単— 55号 ***					
S02117	地盤改良材					
	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用		ton	19,800		歩A・単A
	*** S単— 56号 ***					
S02117	地盤改良材					
	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン		ton	36,800		歩A・単A
	*** S単— 57号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 草根混じり土		m3	4,500		歩A・単A
	*** S単— 58号 ***					
S02123	積込・運搬					
	積込・運搬 廃プラスチック類		m3	1,800		歩A・単A
	*** S単— 59号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 廃プラスチック類		m3	4,800		歩A・単A
	*** S単— 60号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 汚泥		m3	16,000		歩A・単A
	*** S単— 61号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,800		歩A・単A
	*** S単— 62号 ***					
S02123	積込・運搬					
	積込・運搬 水路内雑物		m3	3,100		歩A・単A
	*** S単— 63号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 水路内雑物		m3	8,500		歩A・単A
	*** S単— 64号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬 木くず（生木）, 36.5km以下, 路面：良好		m3	2,715		歩A・単A
	*** S単— 65号 ***					
S02123	処分価格					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	処分価格 木くず（生木）		m3	4,675		歩A・単A
	*** S単－ 66号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材		m3	2,585		歩A・単A
	*** S単－ 67号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬					
	草類（刈草）,21.0km以下,路面：良好		m3	1,854		歩A・単A
	*** S単－ 68号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	草類（刈草）		m3	6,500		歩A・単A
	*** S単－ 69号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬					
	木くず（生木）,36.5km以下,路面：良好		m3	2,715		歩A・単A
	*** S単－ 70号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	木くず(生木)		m3	4,675		歩A・単A
	*** S単－ 71号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬					
	木くず（伐採根）,21.0km以下,路面：良好		m3	1,854		歩A・単A
	*** S単－ 72号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	木くず(伐採根)		m3	7,000		歩A・単A
	*** S単－ 73号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,606		歩A・単A
	*** S単－ 74号 ***					
S06009	ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設					
	3.0m,なし		m ²	1,325		歩A・単A
	*** S単－ 75号 ***					
S06009	ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設					
	4.0m,なし		m ²	1,011		歩A・単A
	*** S単－ 76号 ***					
S06009	ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設					
	7.0m,なし		m ²	610		歩A・単A
	*** S単－ 77号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,082		歩A・単A
	*** S単－ 78号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,320		歩A・単A
	*** S単－ 79号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,532		歩A・単A
	*** S単－ 80号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	4,125		歩A・単A
	*** S単－ 81号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	5,839		歩A・単A
	*** S単－ 82号 ***					
S08041	砂利舗装工(人力)					
	砂利舗装工(人力)					
	再生クワツラン,RC-40,10cm,不要,なし,必要,なし		m ²	616		歩A・単A
	*** S単－ 83号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】					
	土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する		m	1,490		歩A・単A
	*** S単－ 84号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】					
	土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,曲支柱,する		m	1,490		歩A・単A
	*** S単－ 85号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】					
	土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m	1,380		歩A・単A
	*** S単－ 86号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】					
	区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし...		m	208		歩A・単A

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		佐賀市東部線（瓦町その２工区）工事				
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その２工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 87号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m	1,103		歩A・単A
	*** S単－ 88号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 無		m ²	23		歩A・単A
	*** S単－ 89号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・超ﾛｯｸﾞﾌｧｰﾑ・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・超ﾛｯｸﾞﾌｧｰﾑ・排対型(2次)] ,ﾊﾞｯｸ容量0.4m3 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	30,200		歩A・単A
	*** S単－ 90号 ***					
S16001	ﾌﾙｶﾜﾐﾃﾞｨｳﾐｳﾐｳﾐ[炭酸ｶﾞｽ式]					
	ﾌﾙｶﾜﾐﾃﾞｨｳﾐｳﾐｳﾐ[炭酸ｶﾞｽ式] ,処理量 20m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	6,460		歩A・単A
	*** S単－ 91号 ***					
S16004	ﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞｳﾐ[油圧伸縮ｼﾞｳﾐ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞｳﾐ[油圧伸縮ｼﾞｳﾐ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞｳﾐ(油圧伸縮ｼﾞｳﾐ型),最大吊上能力25t吊,なし		日	66,500		歩A・単A
	*** S単－ 92号 ***					
S16004	ﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞｳﾐ[油圧伸縮ｼﾞｳﾐ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞｳﾐ[油圧伸縮ｼﾞｳﾐ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞｳﾐ(油圧伸縮ｼﾞｳﾐ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	47,500		歩A・単A
	*** S単－ 93号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞｳﾐ,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし		袋	5,262		歩A・単A
	*** S単－ 94号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞｳﾐ,,0m3,,,なし		袋	1,172		歩A・単A
	*** S単－ 95号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし		箇所	92,406		歩A・単A
	*** S単－ 96号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	8,532		歩A・単A
	*** S単－ 97号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去		箇所	9,618		歩A・単A
	*** S単－ 98号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし		箇所	48,364		歩A・単A
	*** S単－ 99号 ***					
S18031	足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛m ²	4,926		歩A・単A
	*** S単－ 100号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,106,1,なし		m ²	1,437		歩A・単A
	*** S単－ 101号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,49,1,なし		m ²	909		歩A・単A
	*** S単－ 102号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,50,13,なし		m ²	437		歩A・単A
	*** S単－ 103号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(土木ｼｰﾄ)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	266		歩A・単A
	*** S単－ 104号 ***					
S18103	低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,101日		箇所	183,252		歩A・単A
	*** S単－ 105号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m		極	20,970		歩A・単A
	*** S単－ 106号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m		極	20,373		歩A・単A
	*** S単－ 107号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m		極	20,479		歩A・単A
	*** S単－ 108号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m *** S単ー 109号 ***		極	20,007		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,101日 *** S単ー 110号 ***		m	1,555		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,101日 *** S単ー 111号 ***		m	1,436		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,96日 *** S単ー 112号 ***		箇所	61,782		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,94日 *** S単ー 113号 ***		箇所	34,556		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,101日 *** S単ー 114号 ***		箇所	34,606		歩A・単A
SI9002	輸送費(特殊機械)往路 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで *** S単ー 115号 ***		台	71,000		歩A・単A
SI9002	輸送費(特殊機械)復路 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで *** S単ー 116号 ***		台	71,000		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単ー 117号 ***		ton	10,560		歩A・単A
S86401	固化材散布 固化材散布 施工障害なし *** S単ー 118号 ***		ton	5,884		歩A・単A
S86433	粉体攪拌工 (h`ツツツ攪拌混合) 粉体攪拌工 (h`ツツツ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5～2.0m *** S単ー 119号 ***		m3	1,058		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オ`グ`ソカト,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-,- *** S単ー 120号 ***		m3	273.4		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 121号 ***		m3	257		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,h`ツツツ h`ツツツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下 *** S単ー 122号 ***		m3	1,179		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,h`ツツツ h`ツツツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下 *** S単ー 123号 ***		m3	3,077		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単ー 124号 ***		m3	1,005		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単ー 125号 ***		m3	284.4		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし *** S単ー 126号 ***		m3	162.4		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下, *** S単ー 127号 ***		m3	4,057		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単ー 128号 ***		m3	1,472		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単ー 129号 ***		m ²	235.7		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 7スファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単ー 129号 ***		m	702.2		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	*** S単ー 130号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、 ϕ 75mm(クレン機能付)打設、計上する、-、-、一般養生、-、-、-、なし、 18-8-25(20)(高炉 ³ B) W/C65%		m ³	38,470		歩A・単A
SA0331	*** S単ー 131号 ***					
	SP 目地板					
	SP 目地板 30mm未満、計上する、目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,919		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 132号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去、200mm、遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 、なし、外圧管1種		m	9,294		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 133号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去、1000mm、遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 、なし、外圧管1種		m	15,080		歩A・単A
SA0831	*** S単ー 134号 ***					
	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し、-、-、なし、		m ²	183.6		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 135号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超、40mm、アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) 、グラムコト 各種、なし		m ²	1,818		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 136号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超、30mm、アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) 、タックコート 各種、なし		m ²	1,343		歩A・単A
SA0876	*** S単ー 137号 ***					
	SP 歩車道境界ブロック					
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置、B種(180/205×250×600)、有り、有り、無し、なし、再生クラッシュ RC-4 0、18-8-25 (高炉)		m	6,392		歩A・単A
SA0878	*** S単ー 138号 ***					
	SP 歩車道境界ブロック撤去					
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用、なし		m	1,433		歩A・単A
T00101	*** T単ー 1号 ***					
	法面整形 (掘削部)					
	通常施工		m ²	1,271		歩A・単A
T00102	*** T単ー 2号 ***					
	法面整形 (盛土部)					
	通常施工		m ²	894		歩A・単A
T00103	*** T単ー 3号 ***					
	法面整形 (掘削部)					
	対面施工		m ²	1,941		歩A・単A
T00104	*** T単ー 4号 ***					
	法面整形 (盛土部)					
	対面施工		m ²	1,354		歩A・単A
T00201	*** T単ー 5号 ***					
	木柵撤去					
			m	206		歩A・単A
T00311	*** T単ー 6号 ***					
	コンクリートブロック張り工 (撤去)					
	50×50×10cm、長期割引単価区分 (賃料機械：なし)		m ²	1,907		歩A・単A
T00313	*** T単ー 7号 ***					
	コンクリートブロック張り工 (復旧)					
	50×50×10cm、既設利用、長期割引なし		m ²	4,409		歩A・単A
T00321	*** T単ー 8号 ***					
	階段ブロック (一般型)					
	1:1.5勾配用、長期割引単価区分 (賃料機械)：なし		m ²	29,230		歩A・単A
T00322	*** T単ー 9号 ***					
	階段ブロック (一般型)					
	1:2.0勾配用、長期割引単価区分 (賃料機械)：なし		m ²	29,230		歩A・単A
T00331	*** T単ー 10号 ***					
	溶接金網設置工					
	溶接金網φ3.2mm、網目100mm		m ²	696		歩A・単A
T00341	*** T単ー 11号 ***					
	土工用マツト (シート類) 敷設					
	吸出防止シート (合成繊維)		m ²	647		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00501	*** T単－ 12号 *** ブロックマット加工処理					
			箇所	18,036		歩A・単A
T00511	*** T単－ 13号 *** 暗渠排水工					
	φ50,L=2.0m,裃式水甲栓		箇所	4,280		歩A・単A
T00512	*** T単－ 14号 *** 暗渠排水工					
	φ65,L=2.0m,裃式水甲栓		箇所	5,237		歩A・単A
T00514	*** T単－ 15号 *** 暗渠排水工					
	φ100,L=2.0m,裃式水甲栓		箇所	8,572		歩A・単A
T00540	*** T単－ 16号 *** 田面排水工					
	VPφ150		箇所	10,587		歩A・単A
T00541	*** T単－ 17号 *** 田面排水工					
	VPφ200		箇所	15,317		歩A・単A
T00551	*** T単－ 18号 *** 土工用マット(シート類)敷設					
	吸出防止シート(ヤシ繊維)		m ²	662		歩A・単A
T00601	*** T単－ 19号 *** 区画線工(実線)					
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm		m	383		歩A・単A
T01005	*** T単－ 20号 *** 排水ホース設置					
	φ100mm		m	1,242		歩A・単A
T01006	*** T単－ 21号 *** 排水ホース撤去					
	φ100mm		m	683		歩A・単A
T01015	*** T単－ 22号 *** 排水ポンプ運転					
	常時排水,0以上～120未満,商用電源,10m,長割なし		日	8,782		歩A・単A
T01024	*** T単－ 23号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源		日	5,807		歩A・単A
T01203	*** T単－ 24号 *** 中和処理施設設置・撤去					
	20m3/hr級(2.85kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし		式	556,460		歩A・単A
T01206	*** T単－ 25号 *** 中和処理工					
	20m3/hr級(2.85kW)		日	7,219		歩A・単A
T01301	*** T単－ 26号 *** 積込・積卸・組立・分解(重建設機械)					
	攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ含),0.5-2m,長割なし		台	476,860		歩A・単A
T01307	*** T単－ 27号 *** 輸送時損料(重建設機械)往路・復路					
	攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ ﾊﾞｯｸﾙ超ﾛｯｸ仕様)		式	6,820		歩A・単A
T01311	*** T単－ 28号 *** 輸送時損料(重建設機械)往復					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・超ﾛｯｸｱｰﾑ・排対(2次)]山0.4(平0.3)		式	2,680		歩A・単A
T01321	*** T単－ 29号 *** 輸送費(特殊機械)往路					
	4ton車,10kmまで		台	15,730		歩A・単A
T01322	*** T単－ 30号 *** 輸送費(特殊機械)復路					
	4ton車,10kmまで		台	15,730		歩A・単A
T01323	*** T単－ 31号 *** 輸送費(特殊機械)往路					
	10ton車,10kmまで		台	20,470		歩A・単A
T01324	*** T単－ 32号 *** 輸送費(特殊機械)復路					
	10ton車,10kmまで		台	20,470		歩A・単A
T01403	*** T単－ 33号 *** 樹木伐採工					

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01010	機械土工(超ロングアームバックホ掘削)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	バックホ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M02141	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)]					
	バックホ容量0.4m3 最大作業半径15-19m	1.480	供用日	20,100	29,748	
P34029	軽油					
	バックホ給油	85.000	L	154	13,090	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				74,038	算出数量 116.000 m3
	単 価		m3		638	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	25,700	5,140	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,700	17,595	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,140	514	
	合 計				23,249	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,325	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,700	17,595	
	合 計				17,595	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,760	
	*** S単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	路体・築堤,3~4ton,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	路体・築堤		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格区分(ton)	3~4ton				
	3)長期割引単価区分	なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(~3次)]					
	運転質量3.0~4.0t	1.600	日	6,870	10,992	
P34029	軽油					
	バックホ給油	17.000	L	154	2,618	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				44,810	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		521	
	*** S単一 5号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その２工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その２工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤(0.8～1.1ton,なし)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハットガイト式]					
	運転質量0.8～1.1t	1,440	日	2,970	4,277	
P34029	軽油					
	ハットガイト給油	5,700	L	154	878	
R01002	特殊作業員					
		1,000	人	25,700	25,700	
	合 計				30,855	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		617	
*** S単— 6号 ***						
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)（ハースマシ(改造費含む)）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	山積0.4m3(平積0.3m3)（ハースマシ・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,600円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96002	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)（ハースマシ(改造費含む)）	1,000	供用日	19,600	19,600	
	合 計				19,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				19,600	
*** S単— 7号 ***						
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1,000	供用日	14,500	14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,500	
*** S単— 8号 ***						
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,400円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96003	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1,000	供用日	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,400	
*** S単— 9号 ***						
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バックホ容量 山積0.45m3（平・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1,000	日	11,000	11,000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単ー 10号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	口径100mm 全揚程10m(供用賃料:・				
	3)単価の入力	280円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F05021	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	1.000	日	280	280	
	合 計				280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				280	
	*** S単ー 11号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	口径200mm 全揚程10m(供用賃・				
	3)単価の入力	860円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)	1.000	日	860	860	
	合 計				860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				860	
	*** S単ー 12号 ***					
S02112	レーザー ハ`システム		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レーザー ハ`システム レンタル料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	レンタル料				
	3)単価の入力	81,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96121	レーザー ハ`システム レンタル料	1.000	月	81,000	81,000	
	合 計				81,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				81,000	
	*** S単ー 13号 ***					
S02112	レーザーハ`7用無線警報受信機		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レーザーハ`7用無線警報受信機 レンタル料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	レンタル料				
	3)単価の入力	5,400円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96122	レーザーハ`7用無線警報受信機 レンタル料	1.000	月	5,400	5,400	
	合 計				5,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,400	
	*** S単ー 14号 ***					
S02112	ソーラシステム		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ソーラシステム ハ`ネ`2/ハ`ッテリ`1,レンタル料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	ハ`ネ`2/ハ`ッテリ`1,レンタル料				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	52,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96123	ソーラシステム ハネ板*2/ハネウチ*1,レンタ料	1.000	月	52,000	52,000	
	合 計				52,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				52,000	
	*** S単－ 15号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格	W96020 径100mm(物価版平均×損耗率55・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	392円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W96020	塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	1.000	m	392	392	
	合 計				392	算出数量 1.000 各単位
	単 価				392	
	*** S単－ 16号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
	合 計				31,800	算出数量 1.000 人
	単 価				31,800	
	*** S単－ 17号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
	合 計				20,700	算出数量 1.000 人
	単 価				20,700	
	*** S単－ 18号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				31,200	算出数量 1.000 人
	単 価				31,200	
	*** S単－ 19号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1.000 人
	単 価				25,700	
	*** S単一 20号 ***					
S02115	ブロック工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01007	ブロック工	1.000	人	29,400	29,400	
	合 計				29,400	算出数量 1.000 人
	単 価				29,400	
	*** S単一 21号 ***					
S02115	交通誘導警備員A		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01031 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01031	交通誘導警備員A	1.000	人	18,200	18,200	
	合 計				18,200	算出数量 1.000 人
	単 価				18,200	
	*** S単一 22号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01013	電工	1.000	人	28,400	28,400	
	合 計				28,400	算出数量 1.000 人
	単 価				28,400	
	*** S単一 23号 ***					
S02115	機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R03005	機械工	1.000	人	30,200	30,200	
	合 計				30,200	算出数量 1.000 人
	単 価				30,200	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 パトロール給油	1,000	L		154	
	合 計				154	算出数量 1,000 各単位
	単 価				154	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	ブロックマット		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96200	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	1,000	m ²		7,100	
	合 計				7,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,100	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	アンカーピン		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96201	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	1,000	本		830	
	合 計				830	算出数量 1,000 各単位
	単 価				830	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	吸出防止シート		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96202	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm)	1,000	m ²		590	
	合 計				590	算出数量 1,000 各単位
	単 価				590	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	階段ブロック (一般型)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック (一般型) 1:2.0用 (設置固定材を含む) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96204	階段ブロック (一般型) 1:2.0用 (設置固定材を含む)	1,000	m ²		21,200	
	合 計				21,200	算出数量 1,000 各単位

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				21,200	
	*** S単— 29号 ***					
S02116	階段ブロック（一般型）		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック（一般型） 1:1.5用（設置固定材を含む）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96203		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96203	階段ブロック（一般型） 1:1.5用（設置固定材を含む）	1.000	m ²	21,200	21,200	算出数量 1.000 各単位
	合 計				21,200	
	単 価				21,200	
	*** S単— 30号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P19411		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P19411	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm	1.000	m ²	282	282	算出数量 1.000 各単位
	合 計				282	
	単 価				282	
	*** S単— 31号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50,暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96208		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96208	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50,暗渠排水用	1.000	本	1,875	1,875	算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,875	
	単 価				1,875	
	*** S単— 32号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P05207		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50	1.000	個	241	241	算出数量 1.000 各単位
	合 計				241	
	単 価				241	
	*** S単— 33号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ65,暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96209		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96209	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ65,暗渠排水用	1.000	本	2,175	2,175	
	合 計				2,175	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,175	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径65,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05208		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05208	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径65	1.000	個	422	422	
	合 計				422	算出数量 1.000 各単位
	単 価				422	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ100,暗渠排水用,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96211		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96211	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ100,暗渠排水用	1.000	本	4,268	4,268	
	合 計				4,268	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,268	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05210		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100	1.000	個	1,240	1,240	
	合 計				1,240	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,240	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05212		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05212	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径150	1.000	個	3,580	3,580	
	合 計				3,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,580	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05327		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05327	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200	1.000	個	5,670	5,670	
	合 計				5,670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,670	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P26101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P35306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P35306	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白	1.000	kg	252	252	
	合 計				252	算出数量 1.000 各単位
	単 価				252	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	接着用グラマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用グラマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P35311	接着用グラマー 区画線用	1.000	kg	655	655	
	合 計				655	算出数量 1.000 各単位
	単 価				655	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P34027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	345	345	
	合 計				345	算出数量 1.000 各単位
	単 価				345	
	*** S単一 43号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	運賃料金		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 4ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96501	運賃料金 4ton車 10km以下	1,000	台		15,730	
	合 計				15,730	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,730	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	運賃料金		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 10ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96502	運賃料金 10ton車 10km以下	1,000	台		20,470	
	合 計				20,470	算出数量 1,000 各単位
	単 価				20,470	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	ポータブルコンーン貫入試験		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポータブルコンーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96705		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96705	ポータブルコンーン貫入試験 単管式, GL-5m以内	1,000	m		3,430	
	合 計				3,430	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,430	
	*** S単一 46号 ***					
S02116	レーザーハ`システム		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レーザーハ`システム セーフティサービス料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96041	レーザーハ`システム セーフティサービス料	1,000	日		180	
	合 計				180	算出数量 1,000 各単位
	単 価				180	
	*** S単一 47号 ***					
S02116	レーザーハ`システム		極		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レーザーハ`システム 基本管理料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96042	レーザーハ`システム 基本管理料	1,000	極		40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				40,000	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 48号 ***					
S02116	レーザーハ用無線警報受信機		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レーザーハ用無線警報受信機 セーフティサービス料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96043	レーザーハ用無線警報受信機 セーフティサービス料	1,000	日	80	80	
	合 計				80	算出数量 1,000 各単位
	単 価				80	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	レーザーハ用無線警報受信機		極		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レーザーハ用無線警報受信機 基本管理料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96044	レーザーハ用無線警報受信機 基本管理料	1,000	極	5,400	5,400	
	合 計				5,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,400	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	ソーラシステム		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ソーラシステム セーフティサービス料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96045	ソーラシステム セーフティサービス料	1,000	日	300	300	
	合 計				300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				300	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	ソーラシステム		極		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ソーラシステム 基本管理料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96046	ソーラシステム 基本管理料	1,000	極	22,000	22,000	
	合 計				22,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				22,000	
	*** S単一 52号 ***					
S02116	取付設置費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	取付設置費 レーザーバリア警報装置（システム）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96047	取付設置費 レーザーバリア警報装置（システム）	1,000	式	140,000	140,000	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				140,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				140,000	
	*** S単一 53号 ***					
S02116	基本電力料		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96401		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96401	基本電力料					
	低圧用業持1年未満	1.000	kW	1,116	1,116	
	合 計				1,116	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,116	
	*** S単一 54号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96704		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96704	六価クロム溶出試験					
	環境庁告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単一 55号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96601		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	セメント系固化材 フレコン ・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96601	地盤改良材					
	セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	1.000	ton	19,800	19,800	
	合 計				19,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,800	
	*** S単一 56号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96602		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	セメント系固化材 発塵抑制 ・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	36,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96602	地盤改良材					
	セメント系固化材 発塵抑制 フレコン	1.000	ton	36,800	36,800	
	合 計				36,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,800	
	*** S単一 57号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草根混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草根混じり土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	処分価格 葦根混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単－ 58号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96012 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単－ 59号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,800	4,800	
	合 計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S単－ 60号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 汚泥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	処分価格 汚泥	1.000	m3	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,000	
	*** S単－ 61号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単－ 62号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	積込・運搬 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96013 水路内雑物 3,100円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96013	積込・運搬 水路内雑物	1.000	m3	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S単一 63号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96007 水路内雑物 8,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96007	処分価格 水路内雑物	1.000	m3	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単一 64号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず（生木）,36.5km以下,路面：良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96014 木くず（生木）,36.5km以下,路・ 2,715円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96014	処分場運搬 木くず（生木）,36.5km以下,路面：良好	1.000	m3	2,715	2,715	
	合 計				2,715	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,715	
	*** S単一 65号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず（生木）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 木くず（生木） 4,675円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	処分価格 木くず（生木）	1.000	m3	4,675	4,675	
	合 計				4,675	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,675	
	*** S単一 66号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 2,585円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,585	2,585	
	合 計				2,585	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,585	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 67号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類（刈草）,21.0km以下,路面：良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96016		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類（刈草）,21.0km以下,路面・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,854円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96016	処分場運搬 草類（刈草）,21.0km以下,路面：良好	1,000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,854	
	*** S単ー 68号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類（刈草）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類（刈草）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	処分価格 草類（刈草）	1,000	m3	6,500	6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S単ー 69号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず（生木）,36.5km以下,路面：良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96014		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず（生木）,36.5km以下,路・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,715円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96014	処分場運搬 木くず（生木）,36.5km以下,路面：良好	1,000	m3	2,715	2,715	
	合 計				2,715	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,715	
	*** S単ー 70号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず（生木）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず（生木）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,675円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	処分価格 木くず（生木）	1,000	m3	4,675	4,675	
	合 計				4,675	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,675	
	*** S単ー 71号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず（伐採根）,21.0km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず（伐採根）,21.0km以下,・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,854円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96015	処分場運搬 木くず（伐採根）,21.0km以下,路面:良好	1,000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1,000 各単位

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,854	
	*** S単一 72号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	木くず(伐採根)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96009		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)資材規格	木くず(伐採根)				
	3)単価の入力	7,000円				
P96009	処分価格					
	木くず(伐採根)	1.000	m3	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単一 73号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	無筋		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,606	8,606	
	合 計				8,606	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,606	
	*** S単一 74号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3.0m,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ブロックマット長 (m)	3.0m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員	3.000	人	20,700	62,100	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
P13501	ブロックマット					
	厚10cm幅120～160cm長200～800cm	145.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		119,600	5,980	
	合 計				192,080	算出数量 145.000 m ²
	単 価		m ²		1,325	
	*** S単一 75号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4.0m,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ブロックマット長 (m)	4.0m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員	3.000	人	20,700	62,100	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ラフレックレソ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	190.000	㎡	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		119,600	5,980	
	合 計				192,080	算出数量 190.000 ㎡
	単 価		㎡		1,011	
	*** S単一 76号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 7.0m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ブロックマット長 (m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	7.0m なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員	3.000	人	20,700	62,100	
F01086	ラフレックレソ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	315.000	㎡	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		119,600	5,980	
	合 計				192,080	算出数量 315.000 ㎡
	単 価		㎡		610	
	*** S単一 77号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	1,070	2,611	
Y00004	雑材料費	0.020		2,611	52	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	31,800	2,226	
R01002	特殊作業員	0.110	人	25,700	2,827	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,700	3,105	
	合 計				10,821	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,082	
	*** S単一 78号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 65mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	2.440	本	1,630	3,977	
Y00004	雑材料費	0.020		3,977	80	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,800	2,544	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,700	3,084	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,700	3,519	
	合 計				13,204	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,320	
	*** S単一 79号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分	VU		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,480	6,051	
Y00004	雑材料費	0.020		6,051	121	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,800	2,544	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,700	3,084	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,700	3,519	
	合 計				15,319	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,532	
	*** S単一 80号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分	VP		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	12,500	30,500	
Y00004	雑材料費	0.020		30,500	610	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	31,800	2,862	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,700	3,341	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,700	3,933	
	合 計				41,246	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,125	
	*** S単一 81号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分	VP		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	18,700	45,628	
Y00004	雑材料費	0.020		45,628	913	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,800	3,180	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,700	4,112	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.220	人	20,700	4,554	
	合 計				58,387	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,839	
	*** S単— 82号 ***					
S08041	砂利舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	再生クラッシュラン,RC-40,10cm,不要,なし,必要,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別	再生クラッシュラン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)基盤面不陸整正作業の必要性	不要				
	5)単価0円区分(舗設材)	なし				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分	なし				
J03118	再生クラッシュラン	11.800	m ³	2,700	31,860	
	RC-40 40～0mm					
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
F04080	振動ロー[ハト`ガ`ト`式]	0.480	日	2,350	1,128	
	運転質量0.5～0.6 t					
P34029	軽油	1.200	L	154	185	
	バトロ給油					
R01002	特殊作業員	0.300	人	25,700	7,710	
	合 計				61,583	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		616	
	*** S単— 83号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)建込区分	土中建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	100m以上				
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置(土中建込)	1.000	m	9,670	9,670	
	塗装品(白色)C-4E					
P22017	ガードレール	1.000	m	8,180	8,180	
	路側用 塗装品 Gr-C -4E					
	合 計				1,490	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,490	
	*** S単— 84号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,曲支柱,する			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)建込区分	土中建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	100m以上				
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	曲支柱				
	8)材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置(土中建込)	1.000	m	9,670	9,670	
	塗装品(白色)C-4E					
A03101	ガードレール設置(曲げ支柱)加算額	1.000	m	600	600	
	B・C種(支柱間隔4m)					
P22017	ガードレール	1.000	m	8,780	8,780	
	路側用 塗装品 Gr-C -4E					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,490	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,490	
	*** S単— 85号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土中建込用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	B・C-4E		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m		1,380	
	合 計				1,380	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,380	
	*** S単— 86号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	区画線設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕様(区画線設置)	実線		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m		208.10	
	合 計				208	算出数量 1.000 m
	単 価		m		208	
	*** S単— 87号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08012	バックホ[ｸﾏｰ型・～超低・排対型(～3次)] バック容量0.45m3	0.190	日		9,950	
P34029	軽油 バック給油	6.100	L		154	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人		31,200	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人		20,700	
	合 計				11,026	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,103	
	*** S単— 88号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)石礫、雑物除去	無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型・～排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間		2,280	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事				
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バド-M給油	0.800	L	154	123	
R01022	運転手（一般）					
		0.050	人	25,300	1,265	
Y00004	諸雑費					
	14%	0.140		2,049	287	
	合 計				2,336	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		23	
	*** S単－ 89号 ***					
S16001	バックホ[加圧型・超ロングアーム・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加圧型・超ロングアーム・排対型(2次)] ,バケット容量0.4m3 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M02141		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械コード(同上)	M02141				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M02141	バックホ[加圧型・超ロングアーム・排対型(2次)] バケット容量0.4m3 最大作業半径15-19m	1.000	日	30,200	30,200	
	合 計				30,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		30,200	
Y00001	単位					
	*** S単－ 90号 ***					
S16001	7t加水中和装置[炭酸ガス式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	7t加水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 20m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M10042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	M10042		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.1時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M10042	7t加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 20m3/h	1.000	日	6,460	6,460	
	合 計				6,460	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,460	
Y00001	単位					
	*** S単－ 91号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	最大吊上能力25t吊		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				66,500	算出数量 1.000 日

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		日		66,500	
	*** S単－ 92号 ***					
SI6004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単－ 93号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	製作・設置,ラフレックレーン,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工機械区分	ラフレックレーン				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	20,700	20,700	
Y00004	諸雑費					
		0.020		78,200	1,564	
P37003	大型土のう袋					
	大型土のう袋(1.0t用)	49.000	枚	1,100	53,900	
F08064	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	12,100	16,456	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	65.000	L	154	10,010	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	31,200	31,200	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				257,830	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		5,262	
	*** S単－ 94号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	撤去,ラフレックレーン,,0m3,,,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフレックレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,700	25,700	
Y00004	諸雑費					
		0.004		57,500	230	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				124,230	算出数量 106.000 袋

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋		1,172	
	*** S単— 95号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08063	バ ック砂[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] バ ッｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	18,100	13,394	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,800	15,900	
R01002	特殊作業員	0.100	人	25,700	2,570	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	154	3,542	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	31,200	15,600	
	合 計				92,406	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		92,406	
	*** S単— 96号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,800	1,272	
R01003	普通作業員	0.100	人	20,700	2,070	
Y00004	諸雑費	0.130		3,342	434	
M02041	バ ック砂[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] バ ッｸ容量0.28m3	0.570	時間	1,950	1,112	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	31,200	3,120	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L	154	524	
	合 計				8,532	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		8,532	
	*** S単— 97号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,800	1,272	
R01002	特殊作業員	0.050	人	25,700	1,285	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,700	3,933	
Y00004	諸雑費	0.030		6,490	195	
M02041	バ ック砂[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] バ ッｸ容量0.28m3	0.370	時間	1,950	722	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	31,200	1,872	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.200	L	154	339	
	合 計				9,618	算出数量 1,000 箇所

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		9,618	
	*** S単ー 98号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	31,800	10,176	
R01003	普通作業員	1.040	人	20,700	21,528	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日	18,100	4,706	
R01021	運転手（特殊）	0.240	人	31,200	7,488	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	29.000	L	154	4,466	
	合 計				48,364	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		48,364	
	*** S単ー 99号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100,000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	31,800	50,880	
R01012	とび工	7.000	人	28,100	196,700	
R01003	普通作業員	1.300	人	20,700	26,910	
F01086	ﾗﾌﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾖｰ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	66,500	93,100	
Y00004	諸雑費	0.340		367,590	124,981	
	合 計				492,571	算出数量 100,000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,926	
	*** S単ー 100号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,106,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 106 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	981	981,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,700	60,030	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,200	90,480	
	合 計				1,437,081	算出数量 1,000,000 ㎡
	単 価		㎡		1,437	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 101号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,49,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	49		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	453	453,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,700	60,030	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	31,200	90,480	
	合 計				909,081	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		909	
	*** S単－ 102号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,50,13,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	13		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	77,000	m ² 供用日	463	35,651	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	77,000	m ²	826	63,602	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,700	60,030	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	31,200	90,480	
	合 計				437,334	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		437	
	*** S単－ 103号 ***					
S18062	土工用マット(土木シート)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104,000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0,480	人	20,700	9,936	
	合 計				26,576	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		266	
	*** S単－ 104号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,101日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 101.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック（ロッド付）No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	27,600	27,600	
W09457	スイッチB（屋外用0-200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		79,860	7,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.065		87,846	5,710	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	28,400	72,136	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,700	45,540	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		205,522	1,028	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	28,400	36,068	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,700	22,770	
	合 計				183,252	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		183,252	
	*** S単一 105号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	2,020	2,020	
P27016	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積14	1.250	m	414	518	
R01013	電工 （接地極設置）	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 （接地極設置）	0.350	人	20,700	7,245	
R01013	電工 （接地線設置）	0.030	人	28,400	852	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 （接地極撤去）	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員 （接地極撤去）	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 （接地線撤去）	0.010	人	28,400	284	
	合 計				20,970	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,970	
	*** S単一 106号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	2,020	2,020	
P27014	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積5.5	1.250	m	164	205	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,700	7,245	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	28,400	568	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,400	284	
	合 計				20,373	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,373	
	*** S単－ 107号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	2,020	2,020	
P27016	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積14	0.750	m	414	311	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,700	7,245	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	28,400	568	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,400	284	
	合 計				20,479	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,479	
	*** S単－ 108号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	2,020	2,020	
P27014	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積5.5	0.750	m	164	123	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,700	7,245	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	28,400	284	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,400	284	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				20,007	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,007	
	*** S単ー 109号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,101日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 14		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	並熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 101.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09225	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m		2,059	205,900
Y00002	損料 0.0639%	0.065			205,900	13,384
R01013	電工 (設置)	3.300	人		28,400	93,720
Y00004	雑品 0.5%	0.005			299,620	1,498
R01013	電工 (撤去)	1.650	人		28,400	46,860
	合 計				155,462	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,555	
	*** S単ー 110号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,101日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	並熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 101.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m		371	37,100
Y00002	損料 0.0639%	0.065			37,100	2,412
R01013	電工 (設置)	3.300	人		28,400	93,720
Y00004	雑品 0.5%	0.005			130,820	654
R01013	電工 (撤去)	1.650	人		28,400	46,860
	合 計				143,646	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,436	
	*** S単ー 111号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,96日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	並熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 96.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個		9,620	9,620
W09456	スイッチB (屋外用0ー1 0 0) 200×340×150	1.000	個		8,700	8,700
W09289	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m		643	9,645
W09565	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) HIVE36	1.000	本		1,470	1,470
Y00002	損料 0.0639%	0.061			29,435	1,796
R01013	電工	1.400	人		28,400	39,760
Y00004	雑品 0.5%	0.005			69,195	346
R01013	電工	0.700	人		28,400	19,880
	合 計				61,782	算出数量 1.000 箇所

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		61,782	
	*** S単ー 112号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7.設置～損料～撤去,94日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)分電盤の供用日数	94,000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	91	1,365	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE） HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.060		9,967	598	
R01013	電工	0.790	人	28,400	22,436	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,403	162	
R01013	電工	0.400	人	28,400	11,360	
	合 計				34,556	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		34,556	
	*** S単ー 113号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7.設置～損料～撤去,101日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)分電盤の供用日数	101,000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	91	1,365	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE） HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.065		9,967	648	
R01013	電工	0.790	人	28,400	22,436	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,403	162	
R01013	電工	0.400	人	28,400	11,360	
	合 計				34,606	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		34,606	
	*** S単ー 114号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)往路		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運送全距離(基地～現場)	20kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		71,000	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 115号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)復路		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで、20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1,000	台		71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単－ 116号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内、10kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)、 0.0、0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton		9,060	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton		1,500	
	合 計				10,560	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		10,560	
	*** S単－ 117号 ***					
S86401	固化材散布		ton		15,000	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)固化材単価の入力(円/ton)	施工障害なし 0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人		20,700	
P32014	改良材 各規格	16,200	ton		0	
M02141	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(2次)] ｸﾚｰ型超ﾛﾝｸﾞ 仕様山積0.4	1,250	供用日		20,100	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	73,000	L		154	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人		31,200	
	合 計				88,267	算出数量 15,000 ton
	単 価				5,884	
	*** S単－ 118号 ***					
S86433	粉体攪拌工(ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合) 粉体攪拌工(ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5～2.0m		m3		187,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)攪拌機深度	施工障害なし 深度0.5～2.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人		31,800	
R01003	普通作業員	1,000	人		20,700	
MH0017	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ 仕様・排対型(2次)] ｸﾚｰ型ﾛﾝｸﾞ 仕様山積0.4(平積0.3)	1,270	供用日		36,900	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
MH0014	攪拌混合機 深度0.5～2.0m	1.270	供用日	39,000	49,530	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	115.000	L	154	17,710	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				197,803	算出数量 187.000 m3
	単 価				1,058	
	*** S単－ 119号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾌｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 ﾌｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満 - - - -				
	単 価		m3		273.4	
	*** S単－ 120号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		257	
	*** S単－ 121号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,179	
	*** S単－ 122号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,9.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	19.5km以下				
	単 価		m3		3,077	
	*** S単ー 123号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		1,005	
	*** S単ー 124号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		284.4	
	*** S単ー 125号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		162.4	
	*** S単ー 126号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 10.5km以下				
	単 価		m3		4,057	
	*** S単ー 127号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殺発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,472	
	*** S単— 128号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	1.000	m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	7スファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		235.7	
	*** S単— 129号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 7スファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	1.000	m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)7スファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+7スファルト(カバー)舗装版	7スファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		702.2	
	*** S単— 130号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高ｸﾞﾚｲﾄﾞ) W/C65%		m3	1.000	m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高ｸﾞﾚｲﾄﾞ) W/C65%				
	単 価		m3		38,470	
	*** S単— 131号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	1.000	m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,919	
	*** S単ー 132号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管 1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径	据付・撤去 200mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管 1種				
P96051	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径200 長2.00m(既設利用:0円設定)		本			材変
	単 価		m		9,294	
	*** S単ー 133号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,1000mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧 管 1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径	据付・撤去 1000mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管 1種				
P96052	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1000 長2.00m(既設利用:0円設定)		本			材変
	単 価		m		15,080	
	*** S単ー 134号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		183.6	
	*** S単ー 135号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） グラムコト 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,818	

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F96121	レーザー バリアシステム レンタル料		月	81,000		
F96122	レーザーバリア用無線警報受信機 レンタル料		月	5,400		
F96123	ソーラシステム パネル2/パネル1、レンタル料		月	52,000		
M96002	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベ-スマシ (改造費含む))		供用日	19,600		
M96003	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日	13,400		
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,500		
P96001	処分価格 廃プラスチック類		m3	4,800		
P96002	処分価格 汚泥		m3	16,000		
P96003	処分価格 墓根混じり土		m3	4,500		
P96004	処分価格 草類（刈草）		m3	6,500		
P96006	処分価格 木くず（生木）		m3	4,675		
P96007	処分価格 水路内雑物		m3	8,500		
P96009	処分価格 木くず(伐採根)		m3	7,000		
P96012	積込・運搬 廃プラスチック類		m3	1,800		
P96013	積込・運搬 水路内雑物		m3	3,100		
P96014	処分場運搬 木くず（生木）,36.5km以下,路面：良好		m3	2,715		
P96015	処分場運搬 木くず（伐採根）,21.0km以下,路面：良好		m3	1,854		
P96016	処分場運搬 草類（刈草）,21.0km以下,路面：良好		m3	1,854		
P96041	レーザーバリアシステム セーフティサービス料		日	180		
P96042	レーザーバリアシステム 基本管理料		極	40,000		
P96043	レーザーバリア用無線警報受信機 セーフティサービス料		日	80		
P96044	レーザーバリア用無線警報受信機 基本管理料		極	5,400		
P96045	ソーラシステム セーフティサービス料		日	300		
P96046	ソーラシステム 基本管理料		極	22,000		
P96047	取付設置費 レーザーバリア警報装置（システム）		式	140,000		
P96051	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径200 長2.00m(既設利用:0円設定)		本	0		
P96052	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1000 長2.00m(既設利用:0円設定)		本	0		
P96200	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず		m ²	7,100		
P96201	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む		本	830		
P96202	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm、(建:117N/5cm、積:117N/5cm)		m ²	590		
P96203	階段ブロック（一般型） 1:1.5用（設置固定材を含む）		m ²	21,200		
P96204	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）		m ²	21,200		
P96208	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50,暗渠排水用		本	1,875		
P96209	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ65,暗渠排水用		本	2,175		
P96211	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ100,暗渠排水用		本	4,268		
P96401	基本電力料 低圧用業持1年未満		kW	1,116		
P96501	運賃料金 4ton車 10km以下		台	15,730		
P96502	運賃料金 10ton車 10km以下		台	20,470		
P96601	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用		ton	19,800		
P96602	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン		ton	36,800		
P96704	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験		検体	7,800		
P96705	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内		m	3,430		
W96020	塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))		m	392		

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事					
工事別工事名	佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事					
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00101	法面整形（掘削部）		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	通常施工					
S02115	土木一般世話役	0.800	人	31,800	25,440	S単 16号
S02115	普通作業員	1.600	人	20,700	33,120	S単 17号
S16001	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] 、バケット容量0.4m ³ 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	0.900	日	30,200	27,180	S単 89号
S02116	軽油 バトリル給油,,	86.000	L	154	13,244	S単 24号
S02115	運転手（特殊）	0.900	人	31,200	28,080	S単 18号
	合 計				127,064	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,271	
	*** T単一 2号 ***					
T00102	法面整形（盛土部）		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	通常施工					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,800	15,900	S単 16号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	S単 17号
S16001	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] 、バケット容量0.4m ³ 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	0.700	日	30,200	21,140	S単 89号
S02116	軽油 バトリル給油,,	64.000	L	154	9,856	S単 24号
S02115	運転手（特殊）	0.700	人	31,200	21,840	S単 18号
	合 計				89,436	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		894	
	*** T単一 3号 ***					
T00103	法面整形（掘削部）		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	対面施工					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	31,800	38,160	S単 16号
S02115	普通作業員	2.400	人	20,700	49,680	S単 17号
S16001	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] 、バケット容量0.4m ³ 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.400	日	30,200	42,280	S単 89号
S02116	軽油 バトリル給油,,	132.000	L	154	20,328	S単 24号
S02115	運転手（特殊）	1.400	人	31,200	43,680	S単 18号
	合 計				194,128	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,941	
	*** T単一 4号 ***					
T00104	法面整形（盛土部）		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	対面施工					
S02115	土木一般世話役	0.800	人	31,800	25,440	S単 16号
S02115	普通作業員	1.600	人	20,700	33,120	S単 17号
S16001	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] 、バケット容量0.4m ³ 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.000	日	30,200	30,200	S単 89号
S02116	軽油 バトリル給油,,	100.000	L	154	15,400	S単 24号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	31,200	31,200	S単 18号
	合 計				135,360	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,354	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 5号 ***					
T00201	木柵撤去		m		181,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	31,800	9,540	S単 16号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 19号
Y00004	雑品	0.060		35,240	2,114	
	合 計				37,354	算出数量 181.000 m
	単 価		m		206	
	*** T単－ 6号 ***					
T00311	コンクリートブロック張り工（撤去）		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	50×50×10cm,長期割引単価区分（賃料機械：なし）					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	31,800	2,544	S単 16号
S02115	ブロック工	0.150	人	29,400	4,410	S単 20号
S02115	普通作業員	0.220	人	20,700	4,554	S単 17号
S02112	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.150	日	11,000	1,650	S単 9号
S02115	運転手（特殊）	0.150	人	31,200	4,680	S単 18号
S02116	軽油 バトリル給油,,	8.000	L	154	1,232	S単 24号
	合 計				19,070	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,907	
	*** T単－ 7号 ***					
T00313	コンクリートブロック張り工（復旧）		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	50×50×10cm,既設利用,長期割引なし					
S02115	土木一般世話役	0.150	人	31,800	4,770	S単 16号
S02115	ブロック工	0.300	人	29,400	8,820	S単 20号
S02115	普通作業員	0.430	人	20,700	8,901	S単 17号
S02112	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.300	日	11,000	3,300	S単 9号
S02115	運転手（特殊）	0.300	人	31,200	9,360	S単 18号
S02116	軽油 バトリル給油,,	16.000	L	154	2,464	S単 24号
C00101	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維）	10.000	m ²	647	6,470	C単 1号
	合 計				44,085	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		4,409	
	*** T単－ 8号 ***					
T00321	階段ブロック（一般型）		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	31,800	6,360	S単 16号
S02115	ブロック工	0.400	人	29,400	11,760	S単 20号
S02115	特殊作業員	0.200	人	25,700	5,140	S単 19号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,700	10,350	S単 17号
Y00004	雑品	0.400		33,610	13,444	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	階段ブロック（一般型） 1:1.5用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 29号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 91号
	合 計				292,304	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		29,230	
	*** T単－ 9号 ***					
T00322	階段ブロック（一般型） 1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	31,800	6,360	S単 16号
S02115	ブロック工	0.400	人	29,400	11,760	S単 20号
S02115	特殊作業員	0.200	人	25,700	5,140	S単 19号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,700	10,350	S単 17号
Y00004	雑品	0.400		33,610	13,444	
S02116	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 28号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 91号
	合 計				292,304	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		29,230	
	*** T単－ 10号 ***					
T00331	溶接金網設置工 溶接金網φ3.2mm,網目100mm		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	S単 17号
S02116	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,	100.000	m ²	282	28,200	S単 30号
	合 計				69,600	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		696	
	*** T単－ 11号 ***					
T00341	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,	104.000	m ²	590	61,360	S単 27号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,700	3,312	S単 17号
	合 計				64,672	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		647	
	*** T単－ 12号 ***					
T00501	ブロックマット加工処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.220	人	31,800	6,996	S単 16号
S02115	普通作業員	0.440	人	20,700	9,108	S単 17号
Y00004	雑品	0.120		16,104	1,932	
	合 計				18,036	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,036	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 13号 ***					
T00511	暗渠排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,082	2,164	S単 77号
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50,暗渠排水用,,	1.000	本	1,875	1,875	S単 31号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,	1.000	個	241	241	S単 32号
	合 計				4,280	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,280	
	*** T単ー 14号 ***					
T00512	暗渠排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ65,L=2.0m,ネジ式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,320	2,640	S単 78号
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ65,暗渠排水用,,	1.000	本	2,175	2,175	S単 33号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径65,,	1.000	個	422	422	S単 34号
	合 計				5,237	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		5,237	
	*** T単ー 15号 ***					
T00514	暗渠排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ100,L=2.0m,ネジ式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,532	3,064	S単 79号
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ100,暗渠排水用,,	1.000	本	4,268	4,268	S単 35号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100,,	1.000	個	1,240	1,240	S単 36号
	合 計				8,572	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,572	
	*** T単ー 16号 ***					
T00540	田面排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VPφ150					
C00120	硬質塩化ビニル管撤去 VPφ150	1.500	m	546	819	C単 2号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.500	m	4,125	6,188	S単 80号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径150,,	1.000	個	3,580	3,580	S単 37号
	合 計				10,587	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,587	
	*** T単ー 17号 ***					
T00541	田面排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VPφ200					
C00121	硬質塩化ビニル管撤去 VPφ200	1.500	m	592	888	C単 3号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.500	m	5,839	8,759	S単 81号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200,,	1.000	個	5,670	5,670	S単 38号
	合 計				15,317	算出数量 1.000 箇所

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		15,317	
	*** T単－ 18号 ***					
T00551	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（ヤシ繊維）					
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	104.000	m ²	605	62,920	S単 39号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,700	3,312	S単 17号
	合 計				66,232	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		662	
	*** T単－ 19号 ***					
T00601	区画線工（実線）		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	208	208,000	S単 86号
Y00009	小計				208,000	
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	570.000	kg	252	143,640	S単 40号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	655	16,375	S単 41号
S02116	軽油 バトリル給油,,	43.000	L	154	6,622	S単 24号
Y00004	雑品	0.050		166,637	8,332	
	合 計				382,969	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		383	
	*** T単－ 20号 ***					
T01005	排水ホース設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ100mm					
S02115	普通作業員	5.000	人	20,700	103,500	S単 17号
Y00004	雑品	0.200		103,500	20,700	
	合 計				124,200	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,242	
	*** T単－ 21号 ***					
T01006	排水ホース撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ100mm					
S02115	普通作業員	3.000	人	20,700	62,100	S単 17号
Y00004	雑品	0.100		62,100	6,210	
	合 計				68,310	算出数量 100.000 m
	単 価		m		683	
	*** T単－ 22号 ***					
T01015	排水ポンプ運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	常時排水,0以上～120未満,商用電源,10m,長割なし					
S02115	特殊作業員	0.170	人	25,700	4,369	S単 19号
Y00004	雑品	0.010		4,369	44	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事					
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割なし)	1.100	日	860	946	S単 11号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.180	kWh	22.20	3,423	
	合 計				8,782	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,782	
	*** T単一 23号 ***					
T01024	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源		日		1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.090	人	31,800	2,862	S単 16号
S02115	普通作業員	0.070	人	20,700	1,449	S単 17号
Y00004	雑品	0.080		4,311	345	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	51.860	kWh	22.20	1,151	
	合 計				5,807	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,807	
	*** T単一 24号 ***					
T01203	中和処理施設設置・撤去 20m3/hr級(2.85kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし		式		1.000	歩A 当たり算出
C00205	中和処理施設設置 20m3/hr級	1.000	式	343,060	343,060	C単 4号
C00206	中和処理施設撤去 20m3/hr級	1.000	式	213,400	213,400	C単 5号
	合 計				556,460	算出数量 1.000 式
	単 価		式		556,460	
	*** T単一 25号 ***					
T01206	中和処理工 20m3/hr級(2.85kW)		日		1.000	歩A 当たり算出
S16001	7tお水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 20m3/h,運転 1 日当たり算出,機械損料等のみ,	1.000	日	6,460	6,460	S単 90号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	34.200	kWh	22.20	759	
	合 計				7,219	算出数量 1.000 日
	単 価		日		7,219	
	*** T単一 26号 ***					
T01301	積込・積卸・組立・分解（重建設機械） 攪拌混合機(ベ-マシン含),0.5-2m,長割なし		台		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 19号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
S16004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 91号
S02111	バックホ[ク-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベ-マシン (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 6号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 7号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 19号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					付加率簡表	単価簡表	17	12
工事名	佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事								
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事									
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 91号			
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 6号			
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 7号			
Y00001	【組立】								
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 19号			
Y00004	雑品	1.000		25,700	25,700				
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 91号			
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 6号			
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 7号			
Y00001	【分解】								
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 19号			
Y00004	雑品	1.000		25,700	25,700				
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 91号			
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 6号			
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 7号			
Y00001	【積込】								
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 19号			
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710				
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 91号			
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 6号			
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 7号			
Y00001	【積卸】								
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 19号			
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710				
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 91号			
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 6号			
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 7号			
	合 計				476,860	算出数量 1.000 台			
	単 価		台		476,860				
	*** T単— 27号 ***								
T01307	輸送時損料（重建設機械）往路・復路		式		1.000 式	歩A 当たり算出			
S02111	攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ超ﾛﾝｸﾞ仕様) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960	S単 6号			
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S単 7号			
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960	S単 6号			
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S単 7号			
	合 計				6,820	算出数量 1.000 式			
	単 価		式		6,820				
	*** T単— 28号 ***								
T01311	輸送時損料（重建設機械）往復		式		1.000 式	歩A 当たり算出			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対(2次)]山0.4(平0.3)								

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 8号
S02111	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 8号
	合 計				2,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,680	
	*** T単一 29号 ***					
T01321	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000	歩A 当たり算出
	4ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 43号
	合 計				15,730	算出数量 1.000 台
	単 価		台		15,730	
	*** T単一 30号 ***					
T01322	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000	歩A 当たり算出
	4ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 43号
	合 計				15,730	算出数量 1.000 台
	単 価		台		15,730	
	*** T単一 31号 ***					
T01323	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000	歩A 当たり算出
	10ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470	S単 44号
	合 計				20,470	算出数量 1.000 台
	単 価		台		20,470	
	*** T単一 32号 ***					
T01324	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000	歩A 当たり算出
	10ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470	S単 44号
	合 計				20,470	算出数量 1.000 台
	単 価		台		20,470	
	*** T単一 33号 ***					
T01403	樹木伐採工		本		100.000	歩A 当たり算出
	16cm以上22cm未満					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	10.000	人	25,700	257,000	S単 19号
S02115	普通作業員	10.000	人	20,700	207,000	S単 17号
Y00004	雑品	0.100		464,000	46,400	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	3.500	人	25,700	89,950	S単 19号
S02115	普通作業員	3.500	人	20,700	72,450	S単 17号

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事				
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.120		162,400	19,488	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	3.800	人	25,700	97,660	S単 19号
S02115	普通作業員	3.800	人	20,700	78,660	S単 17号
Y00004	雑品	0.130		176,320	22,922	
	合 計				891,530	算出数量 100.000 本
	単 価		本		8,915	
	*** T単－ 34号 ***					
T01404	樹木伐採工		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	22cm以上28cm未満					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	20.000	人	25,700	514,000	S単 19号
S02115	普通作業員	20.000	人	20,700	414,000	S単 17号
Y00004	雑品	0.100		928,000	92,800	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	4.500	人	25,700	115,650	S単 19号
S02115	普通作業員	4.500	人	20,700	93,150	S単 17号
Y00004	雑品	0.120		208,800	25,056	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	6.500	人	25,700	167,050	S単 19号
S02115	普通作業員	6.500	人	20,700	134,550	S単 17号
Y00004	雑品	0.130		301,600	39,208	
	合 計				1,595,464	算出数量 100.000 本
	単 価		本		15,955	
	*** T単－ 35号 ***					
T01405	樹木伐採工		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	28cm以上					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	35.000	人	25,700	899,500	S単 19号
S02115	普通作業員	35.000	人	20,700	724,500	S単 17号
Y00004	雑品	0.100		1,624,000	162,400	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	7.000	人	25,700	179,900	S単 19号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,700	144,900	S単 17号
Y00004	雑品	0.120		324,800	38,976	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	12.000	人	25,700	308,400	S単 19号
S02115	普通作業員	12.000	人	20,700	248,400	S単 17号
Y00004	雑品	0.130		556,800	72,384	
	合 計				2,779,360	算出数量 100.000 本
	単 価		本		27,794	

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 1号 ***					
C00101	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（合成繊維）					
S02116	吸出防止シート					
	合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,	104.000	m ²	590	61,360	S単 27号
S02115	普通作業員					
		0.160	人	20,700	3,312	S単 17号
	合 計				64,672	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		647	
	*** C単ー 2号 ***					
C00120	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	VPφ150					
S02115	土木一般世話役					
		0.050	人	31,800	1,590	S単 16号
S02115	特殊作業員					
		0.070	人	25,700	1,799	S単 19号
S02115	普通作業員					
		0.100	人	20,700	2,070	S単 17号
	合 計				5,459	算出数量 10.000 m
	単 価		m		546	
	*** C単ー 3号 ***					
C00121	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	VPφ200					
S02115	土木一般世話役					
		0.050	人	31,800	1,590	S単 16号
S02115	特殊作業員					
		0.080	人	25,700	2,056	S単 19号
S02115	普通作業員					
		0.110	人	20,700	2,277	S単 17号
	合 計				5,923	算出数量 10.000 m
	単 価		m		592	
	*** C単ー 4号 ***					
C00205	中和処理施設設置		式		1,000	歩A 当たり算出
	20m3/hr級					
S02115	土木一般世話役					
		3.000	人	31,800	95,400	S単 16号
S02115	電工					
		1.000	人	28,400	28,400	S単 22号
S02115	機械工					
		2.000	人	30,200	60,400	S単 23号
S02115	普通作業員					
		3.000	人	20,700	62,100	S単 17号
Y00004	雑品					
		0.200		246,300	49,260	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	47,500	47,500	S単 92号
	合 計				343,060	算出数量 1.000 式
	単 価		式		343,060	
	*** C単ー 5号 ***					
C00206	中和処理施設撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	20m3/hr級					
S02115	土木一般世話役					
		1.500	人	31,800	47,700	S単 16号
S02115	電工					
		0.500	人	28,400	14,200	S単 22号

[illegible]

令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業

さがしとうぶ 佐賀市東部線 かわらまち（瓦町その2工区）工事

特 別 仕 様 書

九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所

第1章 総則

令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」

（URL <https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、筑後川下流右岸土地改良事業計画に基づき、クリーク法面の整備を実施するものである。

2. 工事場所

佐賀県佐賀市兵庫町大字瓦町地内

3. 工事概要

本工事の概要は、次のとおりである。

施工延長	L = 695.80m
施工始点	No. 53 + 0.00
施工終点	No. 66 + 45.80
護岸延長	左岸：603.90m 右岸：615.50m

内 訳

ブロックマット工	A = 4,541㎡
附帯工	1式

4. 工事数量

別紙1「工事数量表」のとおりである。

なお、本工事は標準的な設計図書による発注であり、工事数量表の備考欄に「概」と表示した数量については、設計変更で処理する。

第3章 施工条件

1. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等61日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。

2. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確

保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている184日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和9年3月10日（工事完了期限日）まで

3. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

4. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、年末年始休暇（12月29日～1月3日）。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編第1章第1節総則1-1-11に規定している現場技術員を配置する。

氏名等については、別に通知する。

第4章 現場条件

1. 土 質

本工事の施工場所の土質は、粘性土と想定している。

2. 関連工事

本工事に関連して次に示す工事を実施しているので、監督職員及び関連する工事責任者と十

分連絡、協議し工事に支障が生じないように調整しなければならない。

①県営クリーク防災機能保全対策事業

クリ防災第 5319012-002 号 佐賀市東部地区

(施工時期 令和 8 年 5 月 2 9 日～令和 8 年 1 2 月 4 日)

3. 第三者に対する措置

(1) 騒音、振動対策

騒音、振動の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

(2) 保安対策

- 1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、警備員等の検定等に関する規則（平成 17 年 11 月 18 日国家公安委員会規則第 20 号）に基づく交通誘導警備検定合格者（1 級又は 2 級）とする。
- 2) 交通誘導警備員の配置は、下表のとおりとするが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

配置場所	交通誘導警備員	構 成	昼夜別	交代要員の有無
進入路（2）	1 名/日	検定合格者 1 名	昼間	無

(3) 濁水処理対策

- 1) 本工事の施工（地盤改良）に伴い発生する汚濁水は、pH 値：10 と想定しており中和処理施設（炭酸ガス）により適正な処理を行った後、放流しなければならない。
- 2) 受注者は、中和処理施設の設置に先立ち、中和処理計画書を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、中和処理施設の規模は、原水処理容量で次のとおり計画している。

区 間	原水処理容量	備 考
No. 53+0.00～No. 66+45.80	2 0 m ³ /hr 程度	

- 3) 処理後の排水基準は、pH6.0～7.5 とする。
- 4) 処理に当たっては、原水の状態を十分に把握し、適量の薬品を投入しなければならない。
- 5) 受注者は、仮締切を設置する前に施工範囲周辺水路の原水について、pH 値を測定し、監督職員に報告しなければならない。測定場所については事前に監督職員と協議するものとする。
- 6) 受注者は、工事期間中処理後の pH 値の測定を行い、監督職員に報告しなければならない。
ただし、測定結果で異常値が出た場合には、その都度監督職員に報告し、その処理について協議しなければならない。

測定項目		測定頻度	備 考
pH 値	処理前	自動記録装置により測定	期間中は地盤改良開始～仮締切撤去まで
	処理後	自動記録装置により測定	

(4) 営農対策

周辺の農地では耕作が行われているので、工事施工に当たっては、営農に支障がないように努めなければならない。

(5) 防塵対策

防塵対策については、十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、現地状況等により追加の対策が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

(6) 高圧鉄塔及び高圧送電線対策

1) 高圧鉄塔及び高圧送電線に近接して作業を行う場合は、接触事故防止及び離隔距離の確保について検討し、細心の注意を払って施工しなければならない。

なお、施工に先立ち、施工計画書を監督職員に提出して承諾を得なければならない。

2) 高圧送電線のある測点 No. 52+44.20～No. 53+6.50 付近の施工に当たっては、高圧線監視槽及び警報装置等を設置するとともに監視員を配置し監視するものとする。

また、条件変更に伴い員数及び設置数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

なお、監視を行う作業は、バックホウ及びクレーン等の重機作業時とする。

(7) 隣接構造物に対する措置

本工事範囲及び周辺部の既設構造物（制水門、合流工、道路擁壁、揚水ポンプ場等）については、工事着手前、施工中、施工完了後において構造物の高さ、クラック幅及び長さを観測し、記録として提出するものとする。

なお、既設構造物に影響が生じると想定される場合又は異常を発見した場合は、直ちに作業を中止の上、応急措置を行うとともに監督職員へ報告し、事後の処理について協議しなければならない。

4. 工事区間外排水対策

本工事において、工事区間へ流入する接続水路を遮断するため現地状況を確認し、降雨時等の排水対策の検討を行い排水施設等の設置が必要な場合は、監督職員と協議しなければならない。

湛水対策に当たっては、被害が生じないよう万全の対策を講じるものとし、受注者の責任において維持管理をしなければならない。

5. 水棲生物の救出等

仮締切後の水替えに伴い施工範囲内に取残された魚類等の水棲生物について、速やかに工事区間外の隣接する水路へ救出放流するものとする。その際、特定外来種については法に基づき駆除するものとする。なお、本作業に係る費用は計上していないが、作業に要した人員等の実績に基づき監督職員と協議するものとする。

また、本工事において、絶滅のおそれのある野生動植物の保護に関し、環境省及び佐賀県のレッドリスト、レッドデータブックに記載されている指定種が発見された場合は、速やかに監督職員に報告し、保護に努めなければならない。

6. 道路復旧の範囲

道路復旧の範囲及び面積は、契約図面のとおりに計画しているが、実施に当たっては、監督職員が道路管理者との立会いのうえ決定し、指示するものとする。

第5章 指定仮設

1. 仮設道路等

(1) 現場内仮設道路として既設道路を利用する場合は、本工事施工に伴う路面の損傷補修を見込んでおり、使用中及び使用後の補修に当たっては事前に監督職員と協議し復旧するものとする。

(2) 農地に仮設道路を設ける場合は、雑物等が混入しないように土木シートを敷き、その上に敷鉄板を敷設し仮設道路として使用するものとする。

なお、仮設道路に盛土を設ける場合は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

(3) 本工事においては、図面に示す進入路を現場搬入路として利用することとしているので、図面に基づき拡幅及び隅切りを行わなければならない。

なお、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議し復旧するものとする。

(4) 水路側の路肩部については、着手前に既設道路の変状（法肩部がオーバーハング状に崩壊、道路舗装面の段差等）が確認され、工事の安全上敷鉄板敷設等が必要と判断される箇所は、事前に監督職員と協議し対処するものとする。

(5) 耕作用進入路については、図面に示すとおりに敷鉄板を敷設し、耕作用進入路を設置するものとする。

(6) 受注者は、図面に基づき水路内仮設道路として、敷鉄板を設置しなければならない。また、水路内仮設道路への入出口には坂路を設置するものとする。

なお、坂路に使用する土砂は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

2. 土取場、建設発生土受入地

(1) 土取場

土取場は、図面に示す箇所とし、その名称、採取予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	採取予定量	摘 要
巨勢仮置場	佐賀県佐賀市巨勢町大字東西地内	2 9 m ³ 2, 0 8 1 m ³	マサ土 改良土

(2) 建設発生土受入地

1) 建設発生土受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、搬出予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
巨勢仮置場	佐賀県佐賀市巨勢町大字東西地内	2 9 m ³	マサ土

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
		5, 0 2 8 m ³	改良土
(株)中嶋土木 一ノ原受入地	佐賀県三養基郡みやき町大字白壁 字一ノ原 4092 番地 1	4 1 0 m ³	葦根混じり土 (ほぐした土量相当)

- 2) 建設発生土受入地への処分方法は、巨勢仮置場についてはバックホウ等による整地とし、一ノ原受入地についてはダンプ放土(バックホウ等による整地は必要なし)を行うものとする。

3. 仮締切工

- (1) 仮締切は図面に示す構造及び既設制水門等にて行うものとし、施工区間はドライワークとする。
- (2) 仮締切の設置位置及び構造は水路状況等により変更することがある。
 なお、大型土のうち詰め土は土取場からの搬入土(マサ土)とする。
 また、仮締切の施工に伴い不可視部分への対応が必要な場合は、事前に監督職員と協議を行うものとする。
- (3) 降雨等により上流側クリーク水位が上昇した場合は速やかに監督職員と協議するものとする。
 なお、工事期間中の補修、維持管理及び工事完了後の撤去は受注者の責任において実施しなければならない。
- (4) 仮締切工の撤去に当たり、大型土のう袋は処分し、中詰め土は建設発生土受入地へ搬出するものとする。

4. 水替工

工事現場内における排水量は、次のとおり想定している。

区 間	排水量(Q _{max})	備 考
No. 53+0.00～No. 66+45.80	1 0 . 6 m ³ /hr	

5. 仮置場

資材等を一次仮置きする場合は、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用しなければならない。

なお、仮置場の使用に当たっては、圍場が沈下しないよう留意しなければならない。

6. 耕作用進入路

借地残地への耕作用進入路について、耕作者等から要望等があった場合は監督職員と協議するものとする。

7. 降雨時排水対策

図面に示す本工事施工区間右岸側の支線水路 No. 53+37.00、左岸側の支線水路 No. 63+0.00 に仮設ポンプを設置し、降雨時の排水処理を近傍の水路へ行うものとする。

なお、仮設ポンプの設置期間及び運転日数、排水方法は次のとおり計画しているが、現地状

況等により変更が必要な場合は監督職員と協議するものとする。

また、運転管理日報等について適切に記録し、監督職員へ報告するものとする。

No. 54+37.00 右岸

- ・口 径：φ100mm
- ・設置期間：仮締切設置後から仮締切撤去前まで
- ・運転日数：22日間を想定
- ・排水方法：常時排水

No. 63+0.00 左岸

- ・口 径：φ100mm
- ・設置期間：仮締切設置後から仮締切撤去前まで
- ・運転日数：22日間を想定
- ・排水方法：常時排水

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、図面に示すとおりである。

2. 工事用地等の使用及び返還

- （1）発注者が確保する工事用地等の使用に当たっては、工事施工に先立ち、受注者、関係地権者及び監督職員と立会のうえ、使用条件等の確認を行わなければならない。
- （2）工事用地等の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、受注者、関係地権者及び監督職員の立会のもとに確認を受けなければならない。
- （3）農地を借地し工事用地等としている範囲については、工事施工後に農地に戻すことに留意し使用しなければならない。
- （4）仮設道路等の使用に当たっては、既設の暗渠排水管、分水バルブ等を損傷しないよう留意しなければならない。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

（1）石材及び骨材

- 1) 砕石 再生クラッシャーラン RC-40

(2) 鋼材

- 1) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16

(3) アスファルト混合物

- 1) 再生加熱アスファルト混合物

再生密粒度アスコン (13) 2.35ton/m³

(4) アスファルト乳剤

- 1) 乳剤 PK-3

- 2) 乳剤 PK-4

(5) コンクリート二次製品

- 1) ブロックマット 厚さ 80 mm、重量 100 kg/m²以上、ブロック圧縮強度 $\sigma_{14}=18\text{N/mm}^2$ 以上、
接着強度 $\sigma_{14}=50\text{ kg/個}$ 以上
フィルターシート付 (引張強度 [縦]2.94kN/5 cm以上、透水係数 1×10^{-2}
cm/sec 以上)

- 2) 階段ブロック 一般型 1 : 2.0 用 ステップ高 170~180 mm
1 : 1.5 用 ステップ高 210~230 mm

(6) セメント系固化材

- 1) セメント系固化材 一般軟弱土用
2) セメント系固化材 一般軟弱土用 発塵抑制型

(7) シート類

- 1) 吸出し防止シート (露出部) ヤシ繊維 10 mm
2) 吸出し防止シート (埋設部) 合成繊維 10 mm

(8) その他

- 1) ネジ式水甲栓 (チェーン付) 暗渠排水用 $\phi 50$ 、 $\phi 65$ 、 $\phi 100$

(9) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、工事看板や任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

(10) コンクリート

コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種 類	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (※1) (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメント比 W/C (%)	セメントの種類 による記号	使用目的
無筋コンクリート	18	8	20	65 以下	BB	張コンクリート

※1 本工事の特別仕様書、工事数量表及び図面に記載されたスランプは、積算上の参考値である。

施工条件等によりスランプを変更する場合は、監督職員と協議の上、受発注者間でスランプの確認を行い変更することができる。

なお、スランプを変更する場合は、使用するコンクリートの配合計画書を監督職員に提出し確認を受けるものとする。また、スランプが 12cm を超える場合は、試し練りの材料分離抵抗性についても監督職員の確認を受けるものとする。

(11) 目地材

1) ゴム発泡体 硬度 20 以上 t=10 mm

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事用材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績書、粒度分布表
鉄筋	カタログ
コンクリート	試験成績書、配合報告書
アスファルト	試験成績書、配合報告書
コンクリート二次製品	試験成績書、カタログ
セメント系固化材	試験成績書、カタログ
木材	試験成績書、カタログ
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材 料 名	検査、試験項目	備 考
ブロックマット	寸法・外観	工場検査又は抽出検査
セメント系固化材	重量	抽出検査

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に調達地域等の在庫がないことが証明できる書類を提出し監督職員と協議するものとする。また、輸送等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

資 材 名	規 格	調達地域等
敷鉄板（仮設材）	t=22 mm、1,524 mm×6,096 mm	佐賀市

第9章 施工

1. 一般事項

(1) 基準点

本工事に使用する水準点及び基準点は、別途監督職員が指示するものとする。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。

- 2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認 対象	備 考
地盤改良工	強度	初期施工段階	—	

(3) 中間技術検査

- 1) 発注者から、中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。
- 2) 中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。
- 3) 契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。
- 4) 技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。
- 5) 中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

(4) 舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

(5) 既設護岸施設

落水後、水路内にコンクリート杭柵等の既設護岸施設が確認された場合は構造・延長等を確認し、その取り扱いについて監督職員と協議するものとする。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資 材 名	規 格	使 用 箇 所
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	舗装復旧部
再生クラッシャーラン	RC-40	敷砂利復旧部

なお、舗装材に使用する場合には「舗装再生便覧」（(公社) 日本道路協会発行）等を遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、発生した建設資材廃棄物は適切な分別、保管を行うものとする。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材	処理施設名	住 所	受入時間	事業区分
草類（刈草）	（株）谷田建設 第二織島事業所	佐賀県小城市三日月町 織島四本一割 1035-1	8 時～17 時	再資源化施設
水路内雑物 （分別できない物）	（株）谷田建設	佐賀県小城市三日月町織島 917	8 時～17 時	再資源化施設
コンクリート塊 （無筋）	（株）丸信開発工業	佐賀県佐賀市兵庫町西洲 1674-3	8 時～17 時	再資源化施設
アスファルト塊	（株）西村土木建設	佐賀県佐賀市川副町 南里 1493	8 時～17 時	再資源化施設
廃プラスチック類	（株）佐賀クリーン環境 富士リサイクルセンター	佐賀県佐賀市富士町 大字上熊川 716-3	8 時～17 時	再資源化施設
木くず（生木）	エコ産業事業協同組合	佐賀県佐賀市富士町大字 上熊川字榎堀 3462-1	8 時～17 時	再資源化施設
木くず（伐採根）	（株）ウッドライフ	佐賀県小城市小城町 岩蔵 6408-254	8 時～17 時	再資源化施設
汚泥 （舗装切断排水）	（株）杵藤開発	佐賀県武雄市山内町大字 宮野 24673	8 時半～16 時	再資源化施設

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法	工 程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (構造物撤去工)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である。

5. 土工

(1) 掘 削

1) 掘削及び床掘り

①掘削土及び地盤改良掘削土は、水路内の埋戻し及び盛土に流用するもののほかは全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。

②掘削及び床掘りに当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。

③法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。

なお、改良土の掘削においては過掘を避けなければならない。

また、過掘となった場合は、改良土と一体になるような埋め戻しを行わなければならない。

(2) 埋戻し及び盛土

1) 埋戻し及び盛土は原則として掘削土及び地盤改良掘削土を流用するものとする。

なお、掘削土を流用する場合は、現地にて盛土試験を実施し品質管理方法について、監督職員の承諾を得なければならない。

2) 地盤改良掘削土の締固め方法は一層の仕上がり厚さが 30 cm以下となるようまき出しを行い、振動ローラ（3～4 t 級、0.8～1.1 t 級）により 3 回以上又は振動コンパクタ（90 kg 級）により 4 回以上締固めなければならない。

なお、上記以外の締固め機械を使用する場合は、現地にて盛土試験を実施するものとし、最大乾燥密度の 85%以上となる締固め回数とする。

3) 盛土試験位置は、水路内（盛土位置又は地盤改良面上）又は借地部（圃場上又は仮設盛土上（鉄板無））を原則とするが、それにより難しい場合は監督職員の承諾を得たうえで試験位置を決定するものとする。

4) 掘削土が葦根混じり土等で盛土材として不適と判断される場合は、監督職員と協議しなければならない。

5) 地盤改良天端高が小段より低い場合は、地盤改良直後の未固結改良土をはね付けて水路底から小段までを一体的な改良体となるように造成するものとする。

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 地盤改良工

(1) 安定処理工

1) 固化材添加量は下表のとおり想定しているが、施工前に行う現場配合試験等の結果により変更することがある。

なお、現場配合試験については、監督職員に配合試験計画の承諾を得たあと行うものとするが、協議により現場配合試験を省略することができるものとする。

	単位	地盤改良	地盤改良 (水路内仮設道路)
必要改良強度 (qc) σ_7	kN/m ²	400 以上	500 以上
添加量	kg/m ³	50	50

2) 準備工

①草木類の混じった有機質土及び混合不可能な玉石等は、除去しなければならない。

②施工面に水溜りがある場合、地下水位が高い場合は、仮排水路等を設けて水切りを行うものとする。

- ③家屋及び構造物に隣接して地盤改良を行う場合、施工に伴う急激な地盤の強度低下を起こさないよう留意するものとする。また、施工に先立ち隣接構造物に配慮した施工計画を策定し、監督職員の承諾を得るものとする。

3) 散布

- ①改良材の散布は天候に留意し雨天、強風時及び気温 5℃以下の時は散布してはならない。また、施工時に異常が発生した場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けるものとする。
- ②改良材の散布は、風による飛散公害と作業員の健康障害等を招かないよう必要な措置を講じなければならない。

なお、次に示す位置については、発塵抑制型固化材を使用しなければならない。

施工区間	セメント系固化材	備 考
No. 55+22.60～No. 56+47.60	発塵抑制型	
No. 57+38.90～No. 58+40.00		
No. 65+34.50～No. 66+45.80		

- ③改良材の散布は、施工条件に合った機種により均一に敷均すものとし、その作業は、迅速に行わなければならない。

4) 混合

- ①混合は雑物を除去した後、施工条件に合った混合処理能力を持つ機種により所定の深さまで、また、改良土が均質になるまで十分に行わなければならない。
- ②混合中は、混合深さの確認を行いながら、混合状態の良否を観察し、混合むらが生じた場合は、再度混合する。

5) 水路内仮設道路

水路内仮設道路の必要改良厚さは 60 cm 以上確保しなければならない。

7. 法覆護岸工

- (1) 法面整形に当たっては、凹凸がないよう入念に仕上げなければならない。

(2) ブロックマット工

- 1) 施工に当たっては、ブロックマット、アンカーピン及び階段ブロックの割付計画を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、ブロックマットの接続部については、図面に示す接続部詳細図によるものとする。
- 2) ブロックマットの敷設に当たってのブロック間の隙間は、原則として設けないものとするが、やむを得ない場合は異形のマットを用いるか、あるいは定型のマットを現場で切断して用いるものとする。

これにより生じるブロック間の隙間については、必要に応じコンクリート打設等を行うものとする。

- 3) ブロックマットの重ね合わせ部は水路の上流側のシートを上にし、シート重ね代を 10 cm 以上確保するものとする。
- 4) ブロックマットと既設護岸工との取付に際しては、吸出防止シートを 20 cm 以上根入れし、ブロックマット下に 40 cm 以上敷き込むものとする。
- 5) アンカーピンは、法面部で 0.5 本/㎡、水平部で 0.3 本/㎡以上設置しなければならない。

(3) コンクリートブロック張り（撤去復旧）

施工に当たっては、既設のコンクリート張りブロックを流用し使用するものとする。

なお、崩壊状況等を確認し監督職員に報告するものとする。

(4) 張コンクリート

張コンクリートの施工については、図面のとおりとする。

また、施工延長 10m に 1 箇所割合で目地を設けるものとし、目地下部に吸出防止シートを敷設するものとする。

なお、張コンクリート表面は、ほうき目仕上げとする。

8. 耕地復旧工

(1) 水田部

1) 耕地の復旧は表土に異物が混入しないよう、土木シートを丁寧に撤去するものとする。

2) 表土に異物等の混入がないか確認の上トラクター等により入念に耕起を行わなければならない。

3) 耕地復旧に際し基盤面の下がりが見受けられた場合は、監督職員と協議の上、復旧するものとする。

(2) 暗渠排水復旧工

既設の暗渠排水の復旧箇所はブロックマットの加工を行うものとし、ブロックマットに隙間が生じないようにコンクリート等により間詰めを行うものとする。

9. 道路復旧工

(1) アスファルト舗装工

1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準・同解説によるものとする。

2) 撤去・復旧による表層の施工に当たっては、復旧に先立ち既設路盤面の不陸整正を行わなければならない。

また、プライムコート（アスファルト乳剤 PK-3）120 ㍑/100 m²以上を路盤面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。

3) オーバーレイによる表層の施工に当たっては、タックコート（アスファルト乳剤 PK-4）40 ㍑/100 m²以上を基層面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。

4) 表層工は、施工条件に合った敷均し機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めなければならない。

(2) 砂利舗装工

再生クラッシャーランを均平に敷均し、舗装面仕上げ作業として、施工条件に合った機種の締固め機械により締固めなければならない。

10. その他

(1) 離隔幅

重機作業に際しては、現況水路法肩から離隔距離 1.0m 以上を確保しなければならない。

なお、離隔距離を確保する期間は盛土作業完了までとする。

(2) 水路内敷鉄板

水路内にて掘削等の重機作業を行う場合は、敷鉄板を敷設し重機用足場を確保するものとする。

(3) ポータブルコーン貫入試験

落水後、地盤改良に先立ちコーン指数（qc）の確認を既設構造物（ボックスカルバート又は橋梁）間で1測点、横断方向4点（端部2点ずつ）とし、調査深度は地盤改良下端高まで実施するものとする。

なお、現地状況等により調査数量の変更が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

第10章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者等の資格は入札説明書によるものとする。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

1) 出来形管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

工 種	測定項目	管 理 基準値 (mm)	規格値 (mm)	測定基準	管 理 方 式	
					管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)
地盤改良工	厚さ T	－ 50	同左	各測点毎に中心部及び端部で測定する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。	20 点以上	20 点未満
	幅 W	－100	同左			

2) 撮影記録による出来形管理

直接測定による出来形測定結果が確認できるよう撮影記録を行い、適正に管理を行うものとする。

3) 品質管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその内容は次によるものとする。

工 種	試験項目	試験方法	規格値	測定基準
地盤改良工	コーン貫入試験	JGS1431-2012	設計強度以上	試験は各測点毎に中心部及び端部において実施する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。

(2) 施工管理基準からの除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

1) 土木工事施工管理基準の「別表第1 直接測定による出来形管理 4 農道工事」に示す平坦性 (F)

3. 六価クロム溶出試験

本工事は「六価クロム溶出試験」の対象工事であり、次に示す工種について、六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出しなければならない。

なお、試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

六価クロム溶出試験対象工種及び検体数

対象工種	対象工法	配合設計段階 検 体 数	備 考
地盤改良工	安定処理工	1 検体	
地盤改良工	安定処理工（発塵抑制型）	1 検体	

4. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（１）から（４）によりこれを実施するものとする。

（１）使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL（<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>））に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（２）機器等の導入

- 1) 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2) 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（３）黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1) 受注者は、（１）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- 2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、上記１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）６ 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- 3) 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

（４）写真の納品

受注者は、（３）に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL

（https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php）のチェックシステム（信憑

性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

（５）費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

５．工事現場等における遠隔確認について

- （１）本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という。）を行う工事である。
- （２）遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」（URL「<https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-220.pdf>」）によるものとする。
- （３）農林水産省が推奨する Web 会議システムは、Microsoft Teams である。
- （４）通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第 11 章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第 29 条によるものとするが、異常出水については、本工事仮締切計画を別図のとおり計画しており、受注者の善良な管理のもとにおいて、これを超える洪水により被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第 12 章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に表示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- １．土 質
- ２．転石、湧水等の出現
- ３．関係機関との協議
- ４．排水量
- ５．地下埋設物の出現（埋蔵文化財を含む。）
- ６．その他

第 13 章 その他

１．電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第 1 編 1－1－40 に基づき作成し、次のものを提出しなけれ

ばならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ又はＢＤ－Ｒ）正副２部

２．部分払について

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、別添「出来高部分払方式実施要領」に基づき行うものとする。

３．情報化施工技術の活用について

（１）適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（令和８年４月）（農林水産省農村振興局整備部設計課）（以下「ガイドライン」という。）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、土工において、３次元起工測量、３次元設計データ作成、ＩＣＴ建設機械による施工、３次元出来形管理等の施工管理及び３次元データの納品の全て又は一部で、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」（受注者希望型）である。

（２）協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。）までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、当該技術を活用できるものとし、その内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。

（３）使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、アプリケーション、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

（４）貸与資料

基本設計データ及び３次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

	貸与資料	備 考
１	令和３年度筑後川下流右岸農地防災事業 深浅測量業務 報告書	
２	令和４年度筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線調査設計業務 報告書	
３	図面のＣＡＤデータ	

（５）確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管

理データが組み込まれた出来形管理用 T S 等光波方式等を準備しなければならない。

(6) 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、ガイドラインに基づき提出しなければならない。

(7) 情報化施工技術の活用に必要な費用

1) (2) の協議により活用することとした、情報化施工技術の活用に必要な費用については設計変更の対象とし、ガイドラインに基づき計上することとする。

2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

4. 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

(1) 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。

(2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評価別紙 7 に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大 7.5 点を加点点評価する。ただし、工事成績評価の合計は 100 点を超えないものとする。

[事業（務）所長]

【被災農林漁家の就労機会の確保】

☐ 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。(2.5 点)

☐ 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。(5 点)

☐ 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。(7.5 点)

第 14 章 定めなき事項

この特別仕様書に定めない事項又は、本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

(分任) 支出負担行為担当官
 〇〇 〇〇 様

住所
 商号又は名称
 氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

別添

出来高部分払方式実施要領

1 目的

部分払における出来高部分払方式（以下「本方式」という。）は、受発注者が相互にコスト意識を持ち、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すものである。

2 対象工事

建設工事等契約事務取扱要領標準例（平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通知）別表1（第3条関係）に規定する建設工事契約に係る業種別区分表1、13、14、17及び24に属する工事のうち部局長が認めるもので工期が180日を超えるものに係るものとする。

3 設計・積算

設計及び積算は、従来どおり実施するものとする。

4 入札・契約

(1) 公告等及び入札参加希望者への周知

各発注者は、次の内容を記載することにより入札参加希望者に周知するものとする。

① 公告等への記載

以下に該当するものに、 内の文を記載するものとする。

一般競争入札の場合：入札公告及び入札説明書

公募型指名競争入札の場合：公募に係る掲示及び技術資料作成要領

工事希望型競争入札の場合：送付資料

（記載例）

（○）本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。

② 特記仕様書への記載

特記仕様書に、以下の 内の文を記載するものとする。

（記載例）

第○条 部分払について

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、別添「出来高部分払方式実施要領」に基づき行うものとする。

(2) 部分払の回数

- ① 本方式の実施に当たっては、受注者が工期の始期日以降出来高に応じて部分払の請求が可能のように、工事請負契約書第38条に必要事項を記入するものとする。なお、部分払請求については部分払請求の上限回数内で受注者が工種や工区の区切りなどにも留意しながら請求することができるものである。
- ② 工事請負契約書第38条第1項の部分払請求の上限回数について
部分払請求の上限回数＝工期／90（端数は切捨てとする。）
- ③ 国庫債務負担行為（以下「国債」という。）に係る契約の工事請負契約書第42条第3項の部分払請求の上限回数について
各会計年度の部分払請求の上限回数＝各会計年度の工期／90（端数は切捨てとする。）
ただし、初年度においては年度末の部分払を考慮して、上記式で算定した上限回数が4になる場合を除き、上限回数に1を加える。

5 前払金の扱い

工事請負契約書第35条に示されている前払金の支払については、以下によるものとする。

(1) 前払金の範囲

受注者は、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を請求することができるものとする。

※ 国債に係る契約の場合の請負代金額と前払金の支払請求時期については、工事請負契約書第41条によるものとする。

(2) 前払金の支払方法

本方式による場合は、以下の条項を用いるものとする。

工事請負契約書

（前金払）

第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものと同みなす。

3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により請求された前払金額が請負代金額の10分の2に相当する額を超えるときは、発注者は、当該請求を受け

た日から14日以内に請負代金額の10分の2に相当する額の前払金を支払うものとする。

- 5 受注者は、前項の規定により前払金の支払がされた場合において、第1項の規定により請求した前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金の支払を受けるための請求をしようとするときは、あらかじめ、工事の進捗額が請負代金額の10分の2以上であることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受ける、若しくは、工期が121日以上（ただし、工期270日以下の工事については、61日以上）経過していなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、工事着手時において、第20条による工事の中止がある場合には、中止期間は除いて経過日数を算定するものとする。
- 6 発注者は、前項の認定の結果を受注者に通知した以降、同項の規定による前払金の支払を受けるための請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に第1項の規定により請求を受けた前払金額から支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金を支払わなければならない。
- 7 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第3項から第6項までの規定を準用する。
- 8 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
- 9 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
- 10 発注者は、受注者が第8項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。）第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

※ 国債に係る契約の場合、第41条第1項文末に下記条文を追加する。

「また、第35条第5項の（ ）内の「工期270日以下の工事」は「国債に係る契約の初年度と最終年度で当該年度の工期が180日以下の工事及び国債に係る契約の中間年度の工事」に読み替えるものとする。」

(保証契約の変更)

第36条 受注者は、前条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であつて、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(3) その他


前払金の請求及び要件具備の認定様式は、別紙1～4を参考として実施するものとする。

6 部分払

(1) 部分払の対象

部分払の対象は、工事請負契約書第38条第1項により行うものとする。

なお、新工種に係る部分及び変更減が予定されている部分については、変更契約により当該工種の追加・変更がされるまではその部分を部分払の対象とすることができない。この場合、部分払の対象とする部分に限定して数量等を確認し契約変更を行うなど、手続の簡素化を図るものとする。



(2) 工事出来高報告書等の作成（請負代金相当額の算出）

工事出来高報告書等の作成は、従来どおりの手続により実施するものとする。

(3) 下請業者への支払いに対する指導

発注者は受注者に、一次下請業者に対する工事代金の支払は、速やかに現金又は90日以内の手形で行うよう指導するものとする。

現場説明書等の指導事項への記載

現場説明書等の指導事項に、以下の^{〔 〕}内の文を記載するものとする。

(記載例)

(○) 一次下請業者への支払について

一次下請業者に対する工事代金の支払は、速やかに現金又は90日以内の手形で行うものとする。

7 設計変更協議及び契約変更

設計変更協議及び契約変更に係る手続等は従来どおりとするものとする。

8 監督

監督業務は、従来どおり実施するものとする。

9 検査

(1) 検査職員

検査を行う職員（以下「検査職員」という。）の任命は従来どおりとする。ただし、同一工事における各検査（既済部分、完成、中間技術）（以下「各検査」という。）の検査職員の任命に当たっては、検査の重複を極力避けるため、できる限り同一の検査職員を任命するものとする。

(2) 検査の実施

① 既済部分検査

既済部分検査前に実施された各検査で確認した内容については、検査対象としないものとする。

なお、検査の実施に当たっては、中間前金払及び既済部分払等の手続の簡素化・迅速化について（平成10年12月11日付け10経第1984号大臣官房経理課長通知）等に基づき行われているところであるが、既済部分検査の迅速化・効率化の観点から、以下の事項について改めて徹底を図るものとする。

- ・ 検査を実施する際には、工事請負契約書及び設計図書のいずれにも準備の必要の根拠を持たない必要以上の関連資料の準備を求めないものとする。
- ・ 既済部分検査等を実施済みの工事目的物の部分については、工事の完成を確認するための検査を、当該既済部分検査後の変状を目視により確認すること等により行うことができるものとする。
- ・ 既済部分検査等に際しては、現場の清掃、片付け等の実施を受注者に求めないものとする。なお、これらの措置は、障害物の存在等により検査の実施に支障が生じる場合に、障害物の移動等を適宜求めることを妨げるものではないものとする。
- ・ 既済部分検査等の対象資料として準備を求めるもののうち、別途定めるものについては、当該対象資料の準備が検査の実施日までに困難な場合等には、

代替する方法をもって検査を行うことができるものとする。

- ・ 既済部分検査等においては、検査当日中に写真による確認を行う必要のある場合を除き、完成写真部分の提出は後日とすることができることとする。この場合、完成写真に代わる完成状況の確認は現場での目視等によって行うこととする。
- ・ 既済部分検査等においては、工事写真についてネガ等原本の整備状況や提出対象とするもの以外の写真の整理状況を問わないものとする。
- ・ 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
- ・ 監督職員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

② 完成検査

従来どおりの方法により実施するものとする。

③ 中間技術検査

中間技術検査を実施する場合は、従来どおりの方法により実施するものとする。

なお、この技術検査の時期に合わせて既済部分検査を行うことにより効率化が図られる。

附 則（略）

別紙 1

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者

住 所

商号又は名称

代表者氏名

前 払 金 請 求 書

¥

ただし、○年度 ○○○○○工事

請負代金額 ¥

に対する前払金

上記のとおり請求します。

なお、受領の方法については、工事請負契約書第 35 条第 4 項及び第 6 項の規定に基づき受領いたします。

※ 別紙 2 は 2 割を超える場合に本前払金請求書とともに提出すること。

別紙 3 については、本工事の進捗額が請負代金額の 10 分の 2 以上であること又は工期 121 日以上経過（ただし、単年度工事の工期が 270 日以下の場合、国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が 180 日以下の場合及び国債工事の中間年度の場合については、工期が 61 日以上経過）していることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受け、認定通知書を受領した後、直ちに発注者に提出すること。

※ 前払金請求書（全体請求書 40%以内）は契約原本として保管。別紙 2 及び 3 は、支払に使用。

※ 前払金保証書は 1 回作成する。（2 回作成する必要はない。）

別紙 2 （4 割以内の前払金請求書とともに提出）

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名

前 払 金 請 求 書 （I）

¥ (工事請負契約書第 35 条第 4 項の請求金額)

ただし、○年度 ○○○○○工事

請負代金額 ¥

に対する前払金

指定振込銀行		預金種別	口座番号
ふりがな			
口 座 名 義			

別紙 3（出来高認定書受理後に提出）

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代表者氏名

前 払 金 請 求 書 （Ⅱ）

¥ (工事請負契約書第 35 条第 6 項の請求金額)

ただし、○年度 ○○○○○工事

- 1. 請 負 代 金 額 ¥
- 2. 前払金請求額 ¥
- 3. 受領済前払金額 ¥
- 4. 未受領前払金額 ¥

指定振込銀行		預金種別	口座番号
ふりがな			
口 座 名 義			

別紙 4

年 月 日

契約担当官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代表者氏名

出 来 高
工 事 期 間
認 定 請 求 書

- 1. 工 事 名 ○年度 ○○○○○工事
- 2. 工 事 場 所
- 3. 請負代金額 ¥
- 4. 工 期 年 月 日から 年 月 日まで

上記の工事について、工事請負契約書第 35 条第 5 項の要件を具備しておりますので、認定されるよう請求します。

(注意) 出来高認定資料（出来高報告書、履行報告書等）を添付すること。（請負代金額の 10 分の 2 以上の場合）

工事工程表を添付すること。（工期 121 日以上経過（ただし、単年度工事の工期が 270 日以下の場合、国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が 180 日以下の場合及び国債工事の中間年度の場合については、工期が 61 日以上経過）の場合）

.....

認 定 通 知 書

上記工事について認定したので通知する。

年 月 日

請負者 殿

(契約担当官等の官職氏名)

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1) 掘削工				
土砂掘削		m ³	5,920	「概」
(2) 盛土工				
流用土盛土		m ³	1,859	「概」
流用土投入		m ³	300	「概」
(3) 整形仕上げ工				
法面整形（掘削部）		m ²	4,840	「概」
法面整形（盛土部）		m ²	3,570	「概」
(4) 作業残土処理工				
作業残土処理	土砂, 巨勢仮置場	m ³	3,200	「概」
作業残土処理	葦根混じり土, 一ノ原受入地	m ³	730	「概」
2. 地盤改良工				
(1) 安定処理工				
安定処理	セメント系固化材 (50kg/m ³)	m ³	11,062	「概」
安定処理	セメント系固化材発塵抑制型 (50kg/m ³)	m ³	3,038	「概」
殻運搬・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m ³	23	「概」
3. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	538	「概」
舗装版切断排水処理	汚泥	m ³	0.161	「概」
舗装版破碎	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	2,691	「概」
殻運搬・処理	As殻	m ³	108	「概」
水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m ³	8.4	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
木柵撤去	チェーンソー	m	1,057	「概」
木柵運搬・処理	木くず	m ³	46	「概」
張コンクリート撤去	無筋コンクリート構造物	m ³	7.7	「概」
殻運搬・処理	コンクリート殻（無筋）	m ³	7.7	「概」
4. 法覆護岸工				
（1）コンクリートブロック工				
ブロックマット		m ²	4,541	「概」
アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	式	1	
コンクリートブロック張り（撤去）		m ²	10	「概」
コンクリートブロック張り（復旧）	t=10cm, 既設利用, 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	m ²	10	
階段工	1:2.0勾配, 一般型（6段）	箇所	13	「概」
階段工	1:1.5勾配, 一般型（3段）	箇所	1	
張りコンクリート	18N-8-20BB, t=8cm, 溶接金網φ3.2mm, 網目100mm	m ²	2.2	「概」
目地材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	1	「概」
（2）端部処理工				
構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	22	「概」
5. 水路付帯工				
（1）安全施設工				
ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	654	「概」
ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	654	「概」
ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	85	「概」
ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	85	「概」
6. 耕地復旧工				
（1）水田復旧工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
暗渠排水工	VUφ50, L=2.0m, ネジ式水 甲栓（チェーン付き）	箇所	2	「概」
暗渠排水工	VUφ65, L=2.0m, ネジ式水 甲栓（チェーン付き）	箇所	1	「概」
暗渠排水工	VUφ100, L=2.0m, ネジ式水 甲栓（チェーン付き）	箇所	3	「概」
耕地復旧（耕起）		m ²	12,425	「概」
畦畔復旧	土堤	m	31	「概」
田面排水工	VPφ150	箇所	2	「概」
田面排水工	VPφ200	箇所	4	「概」
田面排水工	HPφ200, 既設利用	箇所	4	「概」
田面排水工	HPφ1000, 既設利用, 合流 工	箇所	1	「概」
水叩き	吸出防止シート, ヤシ織 維, t=10mm	箇所	10	「概」
7. 道路復旧工				
(1) アスファルト舗装工				
不陸整正	補足材なし	m ²	2,691	「概」
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン (13), t=4cm	m ²	2,691	「概」
表層（車道・路肩部）	オーバーレイ, 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	m ²	1,153	「概」
区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	1,864	「概」
(2) 砂利舗装工				
敷砂利	RC-40, t=10cm	m ²	1,449	「概」
(3) 歩車道境界ブロック撤去復旧				
歩車道境界ブロック撤去復旧	既設利用	m	8.4	「概」
8. 仮設工	指定仮設工			
(1) 仮設道路工				
土木シート	敷設～撤去	m ²	12,493	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類（土木 シート）	m ³	25	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
工事用道路（坂路）	B=4.5m	m	44.8	「概」
敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	4,037	「概」
敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	m ²	774	「概」
敷鉄板（農業用水管保護）	t=22mm	m ²	8	「概」
敷鉄板（耕作用道路）	t=22mm	m ²	540	「概」
（2）仮設土留・仮締切工				
締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去, マサ土（搬入土）, ほぐした土量	m ³	35.0	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m ³	1.1	「概」
（3）排水処理工（降雨時排水）				
排水ポンプ（仮設）	Φ100	箇所	2	「概」
（4）安全費				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人	29	「概」
9. 仮設工	任意仮設工			
（1）仮設道路工				
工事用道路		式	1	
敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1	
（2）排水処理工				
排水ポンプ（仮設）		式	1	
（3）電気設備工				
受電設備		式	1	
配電設備		式	1	
10. その他				
（1）事業損失防止施設費				
共通仮設（積上げ）				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
事業損失防止施設費				
中和処理施設	炭酸ガス	式	1	
(2)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1	
重建設機械輸送	ロング・アーム・バックホウ	式	1	
仮設材輸送費	敷鉄板	式	1	
(3)準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	56	「概」
樹木伐採	16cm以上22cm未満	本	2	「概」
樹木伐採	22cm以上28cm未満	本	4	「概」
樹木伐採	28cm以上	本	2	「概」
伐採木運搬・処理	木くず（生木）	m3	9	「概」
伐採木運搬・処理	木くず（伐採根）	m3	6	「概」
ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	19.9	「概」
(4)安全費				
共通仮設（積上げ）				
安全費				
監視員	高圧送電線付近作業時	人	3	「概」
高圧線監視櫓	H=2.8m	箇所	1	「概」
安全費（レーザーバリア警報装置）				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
レーザーバリアシステム		式	1	
ソーラーシステム	パネル・バッテリー	式	1	
取付設置費	レーザーバリア警報装置 (システム)	式	1	
(5) 役務費				
共通仮設（積上げ）				
役務費				
電気基本料金		式	1	
(6) 技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出 試験	検体	2	「概」

令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業

佐賀市東部線(瓦町その2工区)工事


図 面 目 録

番号	名称	枚数	備考
1	位置図	2	
2	平面縦断図	3	
3	標準断面図	3	
4	法面保護工構造図	1	
5	耕地復旧工図	2	
6	撤去復旧構造図	1	
7	仮設図	3	
合計		15	


位置図（1）



一ノ原受入地詳細図



工 事 名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事		
図 面 名	位置図(1)		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	NO SCALE		1 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		




位置図(2)

S=1:5000


凡 例	
-----	進入路

工事名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線（瓦町その2工区）工事		
図面名	位置図(2)		
年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:5000	図面番号	1 - 2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

平面図
S=1:500



縦断図
V=1:100
H=1:500




計画高	勾配図	LEVEL L=180.80m											
		0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
現況高	右岸田面高	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46
	左岸田面高	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47
	水路底高	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
追加距離	区間距離	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
測点	曲率図	NO.52	NO.53	NO.54	NO.55	NO.56	NO.57	NO.58	NO.59	NO.60	NO.61	NO.62	NO.63


※(既)は既設構造物を示す









工事名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業		
図面名	佐賀市東部線(瓦町その2工区)工事		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	2 - 1/3
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

S=1 : 500



V=1:100
H=1:500




曲率図	測点	区間距離	追加距離	現況高			計画高		
				水路底高	左岸田面高	右岸田面高	水路底高	勾配図	計画高
	NO.56	12.30	2820.00	1.41	3.50	0.36			
	NO.57	4.80	2850.00	0.84	3.52	3.43			0.37
	NO.58	44.80	2900.00	1.42	3.52	0.37			
	NO.59	27.30	2950.00	1.46	3.52	0.37			0.37
	NO.60	50.00	3000.00	1.48	3.51	0.37			
	NO.61	50.00	3050.00	1.50	3.44	0.37			0.37
	NO.62	50.00	3100.00	1.51	3.44	0.37			

※(既)は既設構造物を示す

工 事 名	令和 8 年度 筑後川下流右岸崖地防災事業 佐賀市東部線(瓦町その2工区)工事		
図 面 名	平面縦断面(2)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 2/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸崖地防災事業所		



平面図

S=1:500



縦断図

V=1:100
H=1:500



計 画 高	勾 配 図	LEVEL L=498.70m																	
	水路底高	0.37		0.37		0.37		0.37		0.37		0.37		0.37		0.37			
現 況 高	右岸田面高	3.43		3.43		3.43		3.43		3.43		3.43		3.43		3.43			
	左岸田面高	3.44		3.44		3.44		3.44		3.44		3.44		3.44		3.44			
	水路底高	1.51		1.54		1.66		1.93		1.60		1.31		0.50		0.44			
	追加距離	3100.00		3150.00		3200.00		3250.00		3300.00		3324.00		3324.00		3356.00			
	区間距離	50.00		50.00		50.00		50.00		40.36		24.00		10.70		4.15			
	測 点	No. 62		No. 63		No. 64		No. 65		No. 66		+24.00		+24.00		No. 67			
	曲 率 図																		


※(既)は既設構造物を示す

工事名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(瓦町その2工区)工事		
図面名	平面縦断図(3)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	2 - 3/3
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

標準断面図(1) S=1:50

標準断面図


NO. 53+3. 90~NO. 66+5. 30



地盤改良標準断面図


NO. 53+16. 90~NO. 54+32. 30
NO. 57+ 5. 10~NO. 57+49. 10
NO. 58. 49+20~NO. 65+32. 40

※ () は参考とする。



地盤改良標準断面図

NO. 54+32. 30~NO. 56+28. 00
NO. 57+49. 10~NO. 58+49. 20
NO. 65+32. 40~NO. 66+ 5. 30




注1) 中央ブロックの幅は小段までとする。
注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。
注3) 注2)について、幅が2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。

工 事 名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(五町その2工区)工事		
図 面 名	標準断面図(1)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	1 : 50	図面番号	3 - 1/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

標準断面図(2) S=1:50


標準断面図

IP. 18 ~NO. 66+5. 30




地盤改良標準断面図

IP. 18 ~NO. 65+32. 40



地盤改良標準断面図

NO. 65+32. 40~NO. 66+5. 30



注1) 中央ブロックの幅は小段までとする。
注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。
注3) 注2) について、幅が2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。


※ () は参考とする。

工 事 名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(瓦町その2工区)工事		
図 面 名	標準断面図(2)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	1 : 50	図面番号	3 - 2/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

標準断面図(3) S=1:50

標準断面図


NO. 66+12.00~NO. 66+45.80



※ () は参考とする。

地盤改良標準断面図


NO. 66+12.00~NO. 66+45.80




工 事 名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(瓦町その2工区)工事		
図 面 名	標準断面図(3)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	1 : 50	図面番号	3 - 3/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

法面保護工構造図


標準断面図 S=1:100




階段工標準図 S=1:100




法肩詳細図 S=1:20 (A)




小段詳細図 S=1:20 (B)




アンカーピン詳細図 S=1:20




張コンクリート標準図 S=1:10



木柵撤去詳細図 S=1:20 (C)



接続部詳細図 S=1:20




工事名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(瓦町その2工区)工事		
図面名	法面保護工構造図		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	4
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

耕地復旧工図(1)

平面図

S=1:1000




工 事 名	令和 8 年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(瓦町その 2 工区)工事		
図 面 名	耕地復旧工図(1)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:1000	図面番号	5 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

耕地復旧工図(2)


平面图

S=1:1000



標準断面図

S=1 : 200





工 事 名	令和 8 年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部緑 (瓦町の 2 工区) 工事		
図 面 名	耕地復旧図 (2)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

撤去復旧構造図

田面排水工復旧図

S=1:50




田面排水工復旧一覧表 (箇所)

タイプ	復旧材料	規格	左岸	右岸	備考
タイプ A	塩ビ管	VP φ 150	-	2	宅地排水
タイプ B	〃	VP φ 200	1	3	右岸2箇所：宅地排水
タイプ C	ヒューム管	HP φ 200	2	2	既設利用、左岸：2箇所宅地排水
タイプ D	〃	HP φ 1000	-	1	既設利用、合流工

※ HP φ 1000の復旧長は、L=2.0mとし、水叩きは設置しない。

暗渠排水工復旧図

S=1:50




暗渠排水工復旧一覧表 (箇所)

タイプ	復旧材料	規格	左岸	右岸	備考
タイプ A	塩ビ管	VU φ 50	1	1	ネジ式水甲栓 (チェーン付)
タイプ B	〃	VU φ 65	-	1	ネジ式水甲栓 (チェーン付)
タイプ C	〃	VU φ 100	1	2	ネジ式水甲栓 (チェーン付)

ガードレール復旧図

S=1:50




ガードレール撤去復旧一覧表 (m)

名称	区間	左岸	右岸	備考
Gr-C-4E	N0. 53 ~ N0. 56+37. 50	155. 0	-	既設利用
	N0. 57 ~ N0. 66+31. 00	427. 0	72. 0	既設利用
Gr-C-4ES	N0. 57 ~ N0. 66+31. 00	43. 3	41. 6	既設利用

畦畔復旧図

S=1:20




畦畔撤去復旧一覧表 (m)

区間	B	左岸	右岸	備考
IP. 17付近	0. 3	8. 0	-	
N0. 64+18. 30付近	0. 3	-	9. 0	
N0. 65+31. 00付近	0. 3	14. 0	-	進入路 (2)


コンクリートブロック張り復旧図

S=1:50

平面図



断面図



コンクリートブロック張り復旧一覧表 (m2)

区間	左岸	右岸	備考
N0. 53 ~ N0. 66+44. 50	2. 5	7. 5	t=10cm、既設利用

アスファルト舗装復旧図

S=1:10



舗装復旧一覧表 (m2)

名称	区間	左岸	右岸	備考
アスファルト (t= 4cm)	N0. 46 ~ N0. 53+ 3. 90	770. 7	-	
	N0. 53+ 3. 90~N0. 65+32. 00	1542. 2	196. 1	
	水路横断部	182. 1	-	
オーバーレイ (t= 3cm)	N0. 46 ~ N0. 53+ 3. 90	330. 3	-	
	N0. 53+ 3. 90~N0. 65+32. 00	661. 0	84. 0	
	水路横断部	78. 0	-	
砂利舗装 (t=10cm)	N0. 53+ 3. 90~N0. 54+32. 30	-	279. 0	
	N0. 56+41. 70~N0. 66+ 5. 20	-	1170. 4	


砂利舗装復旧図

S=1:10



歩車道境界ブロック復旧図

S=1:10




歩車道境界ブロック撤去復旧一覧表 (m)

名称	区間	左岸	右岸	備考
歩車道境界ブロック	N0. 46付近	8. 4	-	既設利用

工事名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(瓦町その2工区)工事		
図面名	撤去復旧構造図		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	6
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

$S=1:1000$



指定仮設
平面図



工 事 名	令和 8 年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部緑 (瓦町その 2 工区) 工事		
図 面 名	仮設図 (3)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	1 : 1000	図面番号	7 - 3/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

令和 8 年度 筑後川下流右岸農地防災事業

佐賀市東部線(瓦町その2工区)工事

参 考 図 面


図 面 目 録

番号	名称	枚数	備考
参1	仮設計画平面図	4	
参2	借地図	2	
合計		6	

仮設計画平面図(1)【参考図】

平面图

S=1 : 1000




工 事 名	令和 8 年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東郷郡(仮称その2工区)工事		
図 面 名	仮設計画平面図(1)【参考図】		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:1000	図面番号	参1-1/4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

仮設計画平面図(2)【参考図】



平面図

S=1:1000




標準断面図

S=1:200




進入路部農業用水管保護 断面図

S=1:100




進入路2部 断面図

S=1:100



大型土のう積詳細図


(参考) S=1:100



工事名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業
図面名	佐賀市東部線(瓦町その2工区)工事
作成年月日	令和 年 月 日
縮尺	図示 図面番号 参1-2/4
会社名	
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所

※耕作用進入路を設置しない区間の標準借地幅は9000とする。

S=1 : 1000




工 事 名	令和 8 年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部地区(瓦町その2工区)工事		
図 面 名	仮設計画平面図(3)【参考図】		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	1 : 1000	図面番号	参 1 - 3/4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

仮設計画平面図(4)【参考図】

高压送電線安全対策

平面図


S=1:500



：高压送電線安全対策範囲

送電線影響範囲断面図

S=1:200




工 事 名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(五町その2工区)工事		
図 面 名	仮設計画平面図(4)【参考図】		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	参1 - 4/4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

平面图

S=1 : 1000

佐賀市兵庫町大字瓦町



工 事 名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(瓦町その2工区)工事		
図 面 名	借地図(1)【参考図】		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:1000	図面番号	参2-1/2
余 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

平面图

佐賀市兵庫町大字瓦町

