



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

筑後川下流右岸農地防災事業
城西7号線（鹿子工区）他工事

積 算 書

（当初）

九州農政局
筑後川下流右岸農地防災事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事

工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			263,680,000	
・工事原価			226,708,000	
純工事費			184,288,000	
・直接工事費			152,244,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	128,662,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	23,582,000	
・間接工事費			74,464,000	
・共通仮設費			32,044,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	2,077,000	
・運搬費～営繕費等				
$153,036,000 \times ((7.670 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			11,738,000	
・運搬費	1.000	式	14,699,000	
・準備費	1.000	式	2,671,000	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	76,000	
・技術管理費	1.000	式	23,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			760,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$146,267,000 \times (0.520)$			760,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			42,420,000	
・現場管理費（率計上）				
$180,896,000 \times ((23.450 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			42,420,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$223,316,000 \times (16.520 \times 1.000 + 0.04)$			36,981,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			5,977,000	
処分費（準備費の内数）			2,107,000	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			3,392,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:城西7号線(鹿子工区)他工事

工事別工事名:城西7号線(鹿子工区)他工事

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事

工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				128,662,000	
・土工	1.000	式		38,823,000	
・ ・掘削工	1.000	式		2,075,000	
000001 土砂掘削	1,100	m ³	273	300,300	歩A・単A B単 1号
000002 土砂掘削	6,500	m ³	273	1,774,500	歩A・単A B単 2号
合 計				2,074,800	
・ ・盛土工	1.000	式		2,374,000	
000003 流用土盛土	530	m ³	2,325	1,232,250	歩A・単A B単 3号
000004 流用土盛土	440	m ³	2,281	1,003,640	歩A・単A B単 4号
000005 流用土盛土	61	m ³	1,005	61,305	歩A・単A B単 5号
000006 流用土投入	38	m ³	2,025	76,950	歩A・単A B単 6号
合 計				2,374,145	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式		10,020,000	
000007 法面整形（掘削部）	4,370	m ²	906	3,959,220	歩A・単A B単 7号
000008 法面整形（掘削部）	1,600	m ²	1,941	3,105,600	歩A・単A B単 8号
000009 法面整形（盛土部）	2,260	m ²	493	1,114,180	歩A・単A B単 9号
000010 法面整形（盛土部）	1,360	m ²	1,354	1,841,440	歩A・単A B単 10号
合 計				10,020,440	
・ ・作業残土処理工	1.000	式		24,354,000	
000011 作業残土処理 土砂,自石受入地	2,400	m ³	3,077	7,384,800	歩A・単A B単 11号
000012 作業残土処理 土砂,末次仮置場	600	m ³	1,013	607,800	歩A・単A B単 12号
000013 作業残土処理 土砂,自石受入地	2,100	m ³	3,334	7,001,400	歩A・単A B単 13号
000014 作業残土処理 草根混じり土,一ノ原受入地	1,200	m ³	7,800	9,360,000	歩A・単A B単 14号
合 計				24,354,000	
・地盤改良工	1.000	式		36,736,000	
・ ・安定処理工	1.000	式		36,736,000	
000015 安定処理 セメント系固化材（50kg/m ³ ）	13,557	m ³	2,421	32,821,497	歩A・単A B単 15号
000016 安定処理 セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m ³ ）	1,125	m ³	3,339	3,756,375	歩A・単A B単 16号
000017 搬運搬・処理 プラスチック類（改良材空袋）	24	m ³	6,600	158,400	歩A・単A B単 17号
合 計				36,736,272	
・構造物撤去工	1.000	式		331,000	
・ ・構造物取壊し工	1.000	式		331,000	
000018 舗装版切断 As,舗装版厚=15cm以下	37	m	702	25,974	歩A・単A B単 18号
000019 舗装版切断排水処理 汚泥	0.011	m ³	16,000	176	歩A・単A B単 19号
000020 舗装版破碎 As,舗装版厚=15cm以下	183	m ²	236	43,188	歩A・単A B単 20号
000021 搬運搬・処理 As殻	7.0	m ³	5,476	38,332	歩A・単A B単 21号
000022 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	8.6	m ³	11,600	99,760	歩A・単A B単 22号
000023 木柵撤去 チェンソー	203	m	206	41,818	歩A・単A B単 23号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事					
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000024 木柵運搬・処理 木くず	11	m ³	7,390	81,290	歩A・単A B単 24号
合 計				330,538	
・ 法覆護岸工					
・ ・ コンクリートブロック工	1.000	式		49,903,000	
	1.000	式		49,621,000	
000025 ブロックマット	15	m ²	8,425	126,375	歩A・単A B単 25号
000026 ブロックマット	5,573	m ²	8,111	45,202,603	歩A・単A B単 26号
000027 アンカーピン SD295,D16,加工含む	3,605	本	830	2,992,150	歩A・単A B単 27号
000028 コンクリートブロック張り（撤去） t=10cm,既設利用	45.000	m ²	1,907	85,815	歩A・単A B単 28号
000029 コンクリートブロック張り（復旧）	45.000	m ²	4,409	198,405	歩A・単A B単 29号
000030 階段工 1:2.0勾配,一般型（6段）	18	箇所	46,768	841,824	歩A・単A B単 30号
000031 張りコンクリート 18N-8-20BB,t=8cm,溶接金網φ3.2mm,網目100mm	46	m ²	3,774	173,604	歩A・単A B単 31号
000032 目地材 ゴム発泡体、t=10mm	0.100	m ²	3,919	392	歩A・単A B単 32号
000033 吸出し防止シート	0.300	m ²	647	194	歩A・単A B単 33号
合 計				49,621,362	
・ ・ 端部処理工	1.000	式		282,000	
000034 ふとんかご 3段積,両岸	1	箇所	90,600	90,600	歩A・単A B単 34号
000035 ふとんかご 3段積,片岸	4	箇所	45,300	181,200	歩A・単A B単 35号
000036 構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	7	箇所	1,320	9,240	歩A・単A B単 36号
000037 構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	1	箇所	699	699	歩A・単A B単 37号
合 計				281,739	
・ 耕地復旧工					
・ ・ 水田復旧工	1.000	式		2,343,000	
	1.000	式		2,343,000	
000038 暗渠排水工 VUφ50,L=2.0mネジ式水甲栓（チェーン付き）	72	箇所	22,316	1,606,752	歩A・単A B単 38号
000039 耕地復旧（耕起）	13,292	m ²	23	305,716	歩A・単A B単 39号
000040 畦畔復旧 土堤	119	m	1,103	131,257	歩A・単A B単 40号
000041 田面排水工 HPφ200,既設利用	19	箇所	13,941	264,879	歩A・単A B単 41号
000042 水叩き 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm	19	箇所	1,826	34,694	歩A・単A B単 42号
合 計				2,343,298	
・ 道路復旧工					
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		526,000	
	1.000	式		526,000	
000043 不陸整正 補足材なし	183	m ²	184	33,672	歩A・単A B単 43号
000044 表層（車道・路肩部） 再生密粒度750γ(13),t=4cm	183	m ²	1,818	332,694	歩A・単A B単 44号
000045 表層（車道・路肩部） オパール,再生密粒度750γ(13)t=3cm	79	m ²	1,343	106,097	歩A・単A B単 45号
000046 区画線 実線,15cm,溶融式	131	m	405	53,055	歩A・単A B単 46号
合 計				525,518	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事					
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				23,582,000	
・ 仮設工					
指定仮設工	1.000	式		20,122,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		14,849,000	
000047 土木シート 敷設～撤去	13,400	m ²	266	3,564,400	歩A・単A B単 47号
000048 搬運搬・処理 廃プラスチック類（土木シート）	27	m ³	6,600	178,200	歩A・単A B単 48号
000049 工事用道路（坂路①） B=4.5m	10.5	m	10,051	105,536	歩A・単A B単 49号
000050 工事用道路（坂路②） B=4.5m	13.8	m	15,701	216,674	歩A・単A B単 50号
000051 工事用道路（坂路③） B=4.5m	10.2	m	17,337	176,837	歩A・単A B単 51号
000052 工事用道路（坂路④） B=4.5m	12.6	m	21,074	265,532	歩A・単A B単 52号
000053 工事用道路（坂路⑥） B=4.5m	11.4	m	15,291	174,317	歩A・単A B単 53号
000054 敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm	5,309	m ²	1,548	8,218,332	歩A・単A B単 54号
000055 敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm	1,657	m ²	1,122	1,859,154	歩A・単A B単 55号
000056 敷鉄板（上水道管保護） t=22mm	58	m ²	1,548	89,784	歩A・単A B単 56号
合 計				14,848,766	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		1,755,000	
000057 締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去、マサ土（搬入土）、ほぐした土量	189	m ³	8,194	1,548,666	歩A・単A B単 57号
000058 締切盛土 設置～撤去、マサ土（搬入土）	48	m ³	3,521	169,008	歩A・単A B単 58号
000059 搬運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）	5.7	m ³	6,600	37,620	歩A・単A B単 59号
合 計				1,755,294	
・ ・ 木柵工	1.000	式		714,000	
000060 木柵工 杭長4m, 杭径12cm	38	m	18,793	714,134	歩A・単A B単 60号
合 計				714,134	
・ ・ 排水処理工（降雨時排水）	1.000	式		518,000	
000061 排水ポンプ（仮設） Φ100	1	箇所	248,887	248,887	歩A・単A B単 61号
000062 排水ポンプ（仮設） Φ50	1	箇所	269,402	269,402	歩A・単A B単 62号
合 計				518,289	
・ ・ 安全費	1.000	式		2,286,000	
000063 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	142	人	16,100	2,286,200	歩A・単A B単 63号
合 計				2,286,200	
・ 仮設工					
任意仮設工	1.000	式		3,460,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		982,000	
000064 工事用道路	130	m ³	2,531	329,030	歩A・単A B単 64号
000065 工事用道路	53	m ³	284	15,052	歩A・単A B単 65号
000066 工事用道路	160	m ³	1,286	205,760	歩A・単A B単 66号
000067 敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm	908	m ²	476	432,208	歩A・単A B単 67号
合 計				982,050	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		27,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	城西7号線（鹿子工区）他工事					
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 土砂掘削					
			m3	273		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 土砂掘削					
			m3	273		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 流用土盛土					
			m3	2,325		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 流用土盛土					
			m3	2,281		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 流用土盛土					
			m3	1,005		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 流用土投入					
			m3	2,025		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 法面整形（掘削部）					
			m ²	906		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 法面整形（掘削部）					
			m ²	1,941		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 法面整形（盛土部）					
			m ²	493		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 法面整形（盛土部）					
			m ²	1,354		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 作業残土処理					
	土砂,白石受入地		m3	3,077		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 作業残土処理					
	土砂,末次仮置場		m3	1,013		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 作業残土処理					
	土砂,白石受入地		m3	3,334		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 作業残土処理					
	草根混じり土,一ノ原受入地		m3	7,800		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 安定処理					
	セメント系固化材（50kg/m3）		m3	2,421		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 安定処理					
	セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m3）		m3	3,339		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 殻運搬・処理					
	プラスチック類（改良材空袋）		m3	6,600		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 舗装版切断					
	As,舗装版厚=15cm以下		m	702		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 舗装版切断排水処理					
	汚泥		m3	16,000		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 舗装版破碎					
	As,舗装版厚=15cm以下		m ²	236		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 殻運搬・処理					
	As殻		m3	5,476		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 水路内雑物運搬・処理					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水路内雑物		m3	11,600		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 木柵撤去					
	チェンソー		m	206		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 木柵運搬・処理					
	木くず		m3	7,390		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** ブロックマット					
			m ²	8,425		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** ブロックマット					
			m ²	8,111		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** アンカーピン					
	SD295,D16,加工含み		本	830		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** コンクリートブロック張り（撤去）					
	t=10cm,既設利用		m ²	1,907		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** コンクリートブロック張り（復旧）					
			m ²	4,409		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 階段工					
	1:2.0勾配,一般型（6段）		箇所	46,768		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 張りコンクリート					
	18N-8-20BB,t=8cm,溶接金網φ3.2mm,網目100mm		m ²	3,774		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 目地材					
	ゴム発泡体、t=10mm		m ²	3,919		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 吸出し防止シート					
			m ²	647		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** ふとんかご					
	3段積,両岸		箇所	90,600		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** ふとんかご					
	3段積,片岸		箇所	45,300		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所	1,320		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所	699		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 暗渠排水工					
	VUφ50,L=2.0mネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所	22,316		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 耕地復旧（耕起）					
			m ²	23		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 畦畔復旧					
	土堤		m	1,103		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 田面排水工					
	HPφ200,既設利用		箇所	13,941		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 水叩き					
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所	1,826		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 不陸整正					
	補足材なし		m ²	184		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度750(13), t=4cm		m ²	1,818		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 表層（車道・路肩部）					
	セーレイ, 再生密粒度750(13) t=3cm		m ²	1,343		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 区画線					
	実線, 15cm, 溶融式		m	405		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 土木シート					
	敷設～撤去		m ²	266		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（土木シート）		m ³	6,600		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 工事用道路（坂路①）					
	B=4.5m		m	10,051		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 工事用道路（坂路②）					
	B=4.5m		m	15,701		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 工事用道路（坂路③）					
	B=4.5m		m	17,337		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 工事用道路（坂路④）					
	B=4.5m		m	21,074		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 工事用道路（坂路⑥）					
	B=4.5m		m	15,291		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 敷鉄板（法肩仮設道路）					
	t=22mm		m ²	1,548		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 敷鉄板（水路内仮設道路）					
	t=22mm		m ²	1,122		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 敷鉄板（上水道管保護）					
	t=22mm		m ²	1,548		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 締切盛土（大型土のう）					
	製作～設置～撤去, マサ土（搬入土）, ほぐした土量		m ³	8,194		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 締切盛土					
	設置～撤去, マサ土（搬入土）		m ³	3,521		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m ³	6,600		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 木柵工					
	杭長4m, 杭径12cm		m	18,793		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	Φ100		箇所	248,887		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	Φ50		箇所	269,402		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	16,100		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 工事用道路					
			m ³	2,531		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 工事用道路					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m3	284		歩A・単A
000066	*** B単— 66号 *** 工事用道路					
			m3	1,286		歩A・単A
000067	*** B単— 67号 *** 敷鉄板（水路内敷鉄板）					
	t=22mm		m ²	476		歩A・単A
000068	*** B単— 68号 *** 遮水シート					
	設置・撤去		m ²	150		歩A・単A
000069	*** B単— 69号 *** 搬運搬・処理					
	廃プラスチック類（遮水シート）		m3	6,600		歩A・単A
000070	*** B単— 70号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			箇所	110,556		歩A・単A
000071	*** B単— 71号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			箇所	110,556		歩A・単A
000072	*** B単— 72号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			箇所	35,112		歩A・単A
000073	*** B単— 73号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			箇所	495,600		歩A・単A
000074	*** B単— 74号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			箇所	495,600		歩A・単A
000075	*** B単— 75号 *** 受電設備					
			式	204,661		歩A・単A
000076	*** B単— 76号 *** 受電設備					
			式	204,661		歩A・単A
000077	*** B単— 77号 *** 受電設備					
			式	204,661		歩A・単A
000078	*** B単— 78号 *** 受電設備					
			式	204,661		歩A・単A
000079	*** B単— 79号 *** 配電設備					
			式	123,706		歩A・単A
000080	*** B単— 80号 *** 配電設備					
			式	123,706		歩A・単A
000081	*** B単— 81号 *** 配電設備					
			式	69,008		歩A・単A
000082	*** B単— 82号 *** 配電設備					
			式	69,008		歩A・単A
000083	*** B単— 83号 *** 中和処理施設					
	炭酸ガス,設置～運転～撤去		式	1,036,681		歩A・単A
000084	*** B単— 84号 *** 中和処理施設					
	炭酸ガス,設置～運転～撤去		式	1,040,131		歩A・単A
000085	*** B単— 85号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	地盤改良攪拌混合機		台	698,080		歩A・単A
000086	*** B単— 86号 *** 重建設機械輸送					
	ロング・ターム・マシナ		台	144,680		歩A・単A

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	城西7号線（鹿子工区）他工事					
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	土砂掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（現地土）					
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブ'ン'カ'ト,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	273.4	273	S単 97号
	合 計				273	
	単 価				273	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	土砂掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（改良土）					
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブ'ン'カ'ト,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	273.4	273	S単 97号
	合 計				273	
	単 価				273	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	流用土盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンパ'ク'タ 90kg級					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパ'ク'タ(I)	1.000	m3	2,325	2,325	S単 1号
	合 計				2,325	
	単 価				2,325	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	流用土盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンパ'ク'タ搭乗式（3～4t）					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,760	1,760	S単 2号
S01082	締固工(振動コンパ'ク'タ締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし	1.000	m3	521	521	S単 3号
	合 計				2,281	
	単 価				2,281	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	流用土盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	BH0.28m3敷均し+振動コンパ'ク'タ搭乗式（3～4t）					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,005	1,005	S単 103号
	合 計				1,005	
	単 価				1,005	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	流用土投入		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	搬入土、地山相当量					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	257	257	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,コンパ'ク'タ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	1.000	m3	1,768	1,768	S単 99号
	合 計				2,025	
	単 価				2,025	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 7号 ***					
000007	法面整形（掘削部）		m		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m	905.6	906	S単 105号
	合 計				906	
	単 価				906	
	*** B単一 8号 ***					
000008	法面整形（掘削部）		m		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（対面整形区間）					
T00004	法面整形（掘削部） 対面施工	1.000	m	1,941	1,941	T単 1号
	合 計				1,941	
	単 価				1,941	
	*** B単一 9号 ***					
000009	法面整形（盛土部）		m		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m	493.3	493	S単 106号
	合 計				493	
	単 価				493	
	*** B単一 10号 ***					
000010	法面整形（盛土部）		m		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（対面整形区間）					
T00006	法面整形（盛土部） 対面施工	1.000	m	1,354	1,354	T単 2号
	合 計				1,354	
	単 価				1,354	
	*** B単一 11号 ***					
000011	作業残土処理 土砂,白石受入地		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,白石受入地					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｼｬ ﾎﾟｯｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1.000	m3	3,077	3,077	S単 100号
	合 計				3,077	
	単 価				3,077	
	*** B単一 12号 ***					
000012	作業残土処理 土砂,未次仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,整地					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｼｬ ﾎﾟｯｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	851.1	851	S単 101号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	162.4	162	S単 107号
	合 計				1,013	
	単 価				1,013	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 13号 ***					
000013	作業残土処理					歩A
	土砂,白石受入地		m3		1,000	当たり算出
Y00001	2度扱い,白石受入地					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	257	257	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1,000	m3	3,077	3,077	S単 100号
	合 計				3,334	
	単 価				3,334	
	*** B単一 14号 ***					
000014	作業残土処理					歩A
	葎根混じり土,一ノ原受入地		m3		1,000	当たり算出
Y00001	1度扱い,有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下	0,800	m3	4,125	3,300	S単 102号
S02123	処分価格					
	葎根混じり土	1,000	m3	4,500	4,500	S単 45号
	合 計				7,800	
	単 価				7,800	
	*** B単一 15号 ***					
000015	安定処理					歩A
	セメント系固化材 (50kg/m3)		m3		100,000	当たり算出
S02117	地盤改良材					
	セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	5,400	ton	19,800	106,920	S単 42号
S86401	固化材散布					
	施工障害なし	5,000	ton	5,884	29,420	S単 95号
S86433	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合)					
	施工障害なし,深度0.5～2.0m	100,000	m3	1,058	105,800	S単 96号
	合 計				242,140	
	単 価				2,421	
	*** B単一 16号 ***					
000016	安定処理					歩A
	セメント系固化材発塵抑制型 (50kg/m3)		m3		100,000	当たり算出
S02117	地盤改良材					
	セメント系固化材 発塵抑制 フレコン	5,400	ton	36,800	198,720	S単 43号
S86401	固化材散布					
	施工障害なし	5,000	ton	5,884	29,420	S単 95号
S86433	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合)					
	施工障害なし,深度0.5～2.0m	100,000	m3	1,058	105,800	S単 96号
	合 計				333,940	
	単 価				3,339	
	*** B単一 17号 ***					
000017	搬運搬・処理					歩A
	プラスチック類 (改良材空袋)		m3		1,000	当たり算出
S02123	積込・運搬					
	廃プラスチック類	1,000	m3	1,800	1,800	S単 46号
S02123	処分価格					
	廃プラスチック類	1,000	m3	4,800	4,800	S単 47号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単一 18号 ***					
000018	舗装版切斷					歩A
	As,舗装版厚=15cm以下		m		1,000	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切斷					
	ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,---	1,000	m	702.2	702	S単 111号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				702	
	単 価				702	
	*** B単一 19号 ***					
000019	舗装版切断排水処理					歩A
	汚泥		m3		1,000	当たり算出
S02123	処分価格					
	汚泥	1,000	m3	16,000	16,000	S単 48号
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	
	*** B単一 20号 ***					
000020	舗装版破砕					歩A
	As,舗装版厚=15cm以下		m ²		1,000	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	235.7	236	S単 110号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単一 21号 ***					
000021	殻運搬・処理					歩A
	As殻		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1,000	m3	2,676	2,676	S単 109号
S02123	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	2,800	2,800	S単 49号
	合 計				5,476	
	単 価				5,476	
	*** B単一 22号 ***					
000022	水路内雑物運搬・処理					歩A
	水路内雑物		m3		1,000	当たり算出
S02123	積込・運搬					
	水路内雑物	1,000	m3	3,100	3,100	S単 50号
S02123	処分価格					
	水路内雑物	1,000	m3	8,500	8,500	S単 51号
	合 計				11,600	
	単 価				11,600	
	*** B単一 23号 ***					
000023	木柵撤去					歩A
	チェンソー		m		1,000	当たり算出
T00301	木柵撤去					
		1,000	m	206	206	T単 4号
	合 計				206	
	単 価				206	
	*** B単一 24号 ***					
000024	木柵運搬・処理					歩A
	木くず		m3		1,000	当たり算出
S02123	処分場運搬					
	木くず(生木),36.5km以下,路面:良好	1,000	m3	2,715	2,715	S単 52号
S02123	処分価格					
	木くず(生木)	1,000	m3	4,675	4,675	S単 53号
	合 計				7,390	
	単 価				7,390	
	*** B単一 25号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000025	ブロックマット		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	L=3.0m, t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設 3.0m,なし	1,000	m ²	1,325	1,325	S単 62号
S02116	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1,000	m ²	7,100	7,100	S単 23号
	合 計				8,425	
	単 価				8,425	
	*** B単一 26号 ***					
000026	ブロックマット		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	L=4.0m, t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設 4.0m,なし	1,000	m ²	1,011	1,011	S単 63号
S02116	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1,000	m ²	7,100	7,100	S単 23号
	合 計				8,111	
	単 価				8,111	
	*** B単一 27号 ***					
000027	アンカーピン SD295,D16,加工含み		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	1,000	本	830	830	S単 24号
	合 計				830	
	単 価				830	
	*** B単一 28号 ***					
000028	コンクリートブロック張り（撤去） t=10cm,既設利用		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00405	コンクリートブロック張り工（撤去） 50×50×10cm,長期割引単価区分（賃料機械：なし）	1,000	m ²	1,907	1,907	T単 5号
	合 計				1,907	
	単 価				1,907	
	*** B単一 29号 ***					
000029	コンクリートブロック張り（復旧）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00407	コンクリートブロック張り工（復旧） 50×50×10cm,既設利用,長期割引なし	1,000	m ²	4,409	4,409	T単 6号
	合 計				4,409	
	単 価				4,409	
	*** B単一 30号 ***					
000030	階段工 1:2.0勾配,一般型（6段）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00408	階段ブロック（一般型） 1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	1,600	m ²	29,230	46,768	T単 7号
	合 計				46,768	
	単 価				46,768	
	*** B単一 31号 ***					
000031	張りコンクリート 18N-8-20BB,t=8cm,溶接金網φ3.2mm,網目100mm		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク紗(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	8,000	m ³	38,470	307,760	S単 112号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	城西7号線（鹿子工区）他工事					
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00412	溶接金網設置工 溶接金網φ3.2mm,網目100mm	100.000	m ²	696	69,600	T単 8号
	合 計				377,360	
	単 価				3,774	
	*** B単— 32号 ***					
000032	目地材 ゴム発泡体、t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,919	3,919	S単 113号
	合 計				3,919	
	単 価				3,919	
	*** B単— 33号 ***					
000033	吸出し防止シート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00413	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維）	1.000	m ²	647	647	T単 9号
	合 計				647	
	単 価				647	
	*** B単— 34号 ***					
000034	ふとんかご 3段積,両岸		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	1200*500*1000,網目13cm,割栗石15～20cm					
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	6.000	m	15,100	90,600	S単 108号
	合 計				90,600	
	単 価				90,600	
	*** B単— 35号 ***					
000035	ふとんかご 3段積,片岸		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	1200*500*1000,網目13cm,割栗石15～20cm					
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	3.000	m	15,100	45,300	S単 108号
	合 計				45,300	
	単 価				45,300	
	*** B単— 36号 ***					
000036	構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=3.80m,W=0.6m					
T00413	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維）	2.040	m ²	647	1,320	T単 9号
	合 計				1,320	
	単 価				1,320	
	*** B単— 37号 ***					
000037	構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=2.20m,W=0.6m					
T00413	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維）	1.080	m ²	647	699	T単 9号
	合 計				699	
	単 価				699	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	城西7号線（鹿子工区）他工事					
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 38号 ***					
000038	暗渠排水工 VUφ50,L=2.0mネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
T00601	暗渠排水工 φ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓	1,000	箇所	4,280	4,280	T単 10号
T00605	ブロックマット加工処理	1,000	箇所	18,036	18,036	T単 11号
	合 計				22,316	
	単 価				22,316	
	*** B単一 39号 ***					
000039	耕地復旧（耕起）		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1,000	m ²	23	23	S単 67号
	合 計				23	
	単 価				23	
	*** B単一 40号 ***					
000040	畦畔復旧 土堤		m		1,000	歩A m 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1,000	m	1,103	1,103	S単 66号
	合 計				1,103	
	単 価				1,103	
	*** B単一 41号 ***					
000041	田面排水工 HPφ200,既設利用		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種	1,500	m	9,294	13,941	S単 114号
	合 計				13,941	
	単 価				13,941	
	*** B単一 42号 ***					
000042	水叩き 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
T00621	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（ヤシ繊維）	0,250	m ²	662	166	T単 12号
S02116	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	2,000	本	830	1,660	S単 24号
	合 計				1,826	
	単 価				1,826	
	*** B単一 43号 ***					
000043	不陸整正 補足材なし		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1,000	m ²	183.6	184	S単 115号
	合 計				184	
	単 価				184	
	*** B単一 44号 ***					
000044	表層（車道・路肩部） 再生密粒度7スロ(13),t=4cm		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
Y00001	b>3.0m					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	城西7号線（鹿子工区）他工事					
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,7スフィート混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコート 各種,なし	1.000	m ²	1,818	1,818	S単 116号
	合 計				1,818	
	単 価				1,818	
	*** B単— 45号 ***					
000045	表層（車道・路肩部） オーバーレイ,再生密粒度7スフィート(13)t=3cm		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,7スフィート混合物Ⅰ（2.35t/m3）,タックコート 各種,なし	1.000	m ²	1,343	1,343	S単 117号
	合 計				1,343	
	単 価				1,343	
	*** B単— 46号 ***					
000046	区画線 実線,15cm,溶融式		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00701	区画線工（実線） 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm	1.000	m	405	405	T単 13号
	合 計				405	
	単 価				405	
	*** B単— 47号 ***					
000047	土木シート 敷設～撤去		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	建:980N/5cm,積:1100N/5cm					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	266	266	S単 83号
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B単— 48号 ***					
000048	殻運搬・処理 廃プラスチック類（土木シート）		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m ³	1,800	1,800	S単 46号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m ³	4,800	4,800	S単 47号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単— 49号 ***					
000049	工事用道路（坂路①） B=4.5m		m		10.500 m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	30.700	m ³	257	7,890	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ トラック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	30.700	m ³	1,768	54,278	S単 99号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	27.600	m ³	284.4	7,849	S単 104号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-,-	27.600	m ³	273.4	7,546	S単 97号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ トラック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	27.600	m ³	851.1	23,490	S単 101号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	27.600	m ³	162.4	4,482	S単 107号
	合 計				105,535	
	単 価				10,051	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 50号 ***					
000050	工事用道路（坂路②） B=4.5m		m		13,800 m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	63.000	m3	257	16,191	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	63.000	m3	1,768	111,384	S単 99号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	56.700	m3	284.4	16,125	S単 104号
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾎﾟﾝﾌﾟｼｬｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-,-	56.700	m3	273.4	15,502	S単 97号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	56.700	m3	851.1	48,257	S単 101号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	56.700	m3	162.4	9,208	S単 107号
	合 計				216,667	
	単 価				15,701	
	*** B単一 51号 ***					
000051	工事用道路（坂路③） B=4.5m		m		10,200 m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	51.400	m3	257	13,210	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	51.400	m3	1,768	90,875	S単 99号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	46.300	m3	284.4	13,168	S単 104号
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾎﾟﾝﾌﾟｼｬｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-,-	46.300	m3	273.4	12,658	S単 97号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	46.300	m3	851.1	39,406	S単 101号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	46.300	m3	162.4	7,519	S単 107号
	合 計				176,836	
	単 価				17,337	
	*** B単一 52号 ***					
000052	工事用道路（坂路④） B=4.5m		m		12,600 m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	77.200	m3	257	19,840	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	77.200	m3	1,768	136,490	S単 99号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	69.500	m3	284.4	19,766	S単 104号
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾎﾟﾝﾌﾟｼｬｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-,-	69.500	m3	273.4	19,001	S単 97号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	69.500	m3	851.1	59,151	S単 101号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	69.500	m3	162.4	11,287	S単 107号
	合 計				265,535	
	単 価				21,074	
	*** B単一 53号 ***					
000053	工事用道路（坂路⑤） B=4.5m		m		11,400 m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	50.700	m3	257	13,030	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	50.700	m3	1,768	89,638	S単 99号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	45.600	m3	284.4	12,969	S単 104号
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾎﾟﾝﾌﾟｼｬｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-,-	45.600	m3	273.4	12,467	S単 97号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	45.600	m3	851.1	38,810	S単 101号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	45.600	m3	162.4	7,405	S単 107号
	合 計				174,319	
	単 価				15,291	
	*** B単— 54号 ***					
000054	敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,118,1,なし	1.000	m ²	1,548	1,548	S単 80号
	合 計				1,548	
	単 価				1,548	
	*** B単— 55号 ***					
000055	敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,72,1,なし	1.000	m ²	1,122	1,122	S単 81号
	合 計				1,122	
	単 価				1,122	
	*** B単— 56号 ***					
000056	敷鉄板（上水道管保護） t=22mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,118,1,なし	1.000	m ²	1,548	1,548	S単 80号
	合 計				1,548	
	単 価				1,548	
	*** B単— 57号 ***					
000057	締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	257	213	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	0.830	m3	851.1	706	S単 101号
SI8002	大型土のう工 製作・設置,ﾌｫｰﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0 t 用）,なし,なし	1.000	袋	5,262	5,262	S単 73号
SI8002	大型土のう工 撤去,ﾌｫｰﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,172	1,172	S単 74号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	0.830	m3	851.1	706	S単 101号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.830	m3	162.4	135	S単 107号
	合 計				8,194	
	単 価				8,194	
	*** B単— 58号 ***					
000058	締切盛土 設置～撤去,マサ土（搬入土）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.110	m3	851.1	945	S単 101号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,005	1,005	S単 103号
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	273.4	273	S単 97号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	851.1	851	S単 101号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	162.4	162	S単 107号
	合 計				3,521	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	城西7号線（鹿子工区）他工事					
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,521	
	*** B単－ 59号 ***					
000059	殻運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	1,800	1,800	S単 46号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,800	4,800	S単 47号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単－ 60号 ***					
000060	木柵工 杭長4m,杭径12cm		m		100,000 m	歩A 当たり算出
T00802	木杭打設（機械） 杭径12cm 杭長4m	101.000	本	7,877	795,577	T単 14号
T00808	土留板柵工 胴杭4mφ12cm 背板H=3.0m t=24mm	100.000	m	10,837	1,083,700	T単 15号
	合 計				1,879,277	
	単 価				18,793	
	*** B単－ 61号 ***					
000061	排水ポンプ（仮設） Φ100		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	φ100, No. 142+6.80(運転22日, 存置87日)6ヶ月未満					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm, あり	1.000	箇所	46,726	46,726	S単 78号
T00930	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水, 7以上～30未満, φ100, 商用電源	22.000	日	5,807	127,754	T単 23号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	87.000	日	280	24,360	S単 8号
S02113	塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	21.600	m	392	8,467	S単 11号
T00903	排水ホース設置 φ100mm	21.600	m	1,242	26,827	T単 18号
T00904	排水ホース撤去 φ100mm	21.600	m	683	14,753	T単 19号
	合 計				248,887	
	単 価				248,887	
	*** B単－ 62号 ***					
000062	排水ポンプ（仮設） Φ50		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	φ50, No. 78+30.0(運転22日, 存置87日)6ヶ月未満					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, あり	1.000	箇所	16,215	16,215	S単 79号
T00929	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水, 0以上～7未満, φ50, 商用電源	22.000	日	4,720	103,840	T単 22号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	87.000	日	163	14,181	S単 9号
S02113	塩ビ送水ホース 径50mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	73.700	m	157	11,571	S単 12号
T00901	排水ホース設置 φ50mm	73.700	m	994	73,258	T単 16号
T00902	排水ホース撤去 φ50mm	73.700	m	683	50,337	T単 17号
	合 計				269,402	
	単 価				269,402	
	*** B単－ 63号 ***					
000063	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,100	16,100	S単 19号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				16,100	
	単 価				16,100	
	*** B単一 64号 ***					
000064	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	拡幅+隅切					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	1.110	m3	1,768	1,962	S単 99号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	284.4	284	S単 104号
	合 計				2,531	
	単 価				2,531	
	*** B単一 65号 ***					
000065	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	取付坂路					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	284.4	284	S単 104号
	合 計				284	
	単 価				284	
	*** B単一 66号 ***					
000066	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	撤去					
Y00001	DT10t+BH0.8m3					
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌｫｰﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	273.4	273	S単 97号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	851.1	851	S単 101号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	162.4	162	S単 107号
	合 計				1,286	
	単 価				1,286	
	*** B単一 67号 ***					
000067	敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	設置～賃料～撤去					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,71,9,なし	1.000	m ²	476	476	S単 82号
	合 計				476	
	単 価				476	
	*** B単一 68号 ***					
000068	遮水シート 設置・撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	ブルーシート#2000,幅3.6m×長5.4m,物価版平均					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	150	150	S単 84号
	合 計				150	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	城西7号線（鹿子工区）他工事

工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				150	
	*** B単一 69号 ***					
000069	殻運搬・処理					歩A
	廃プラスチック類（遮水シート）		m3		1,000 m3	当たり算出
S02123	積込・運搬					
	廃プラスチック類	1,000	m3	1,800	1,800	S単 46号
S02123	処分価格					
	廃プラスチック類	1,000	m3	4,800	4,800	S単 47号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単一 70号 ***					
000070	排水ポンプ（仮設）					歩A
			箇所		1,000 箇所	当たり算出
Y00001	設置・撤去 φ200mm					
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	1,000	箇所	92,406	92,406	S単 75号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	8,532	8,532	S単 76号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1,000	箇所	9,618	9,618	S単 77号
	合 計				110,556	
	単 価				110,556	
	*** B単一 71号 ***					
000071	排水ポンプ（仮設）					歩A
			箇所		1,000 箇所	当たり算出
Y00001	設置・撤去 φ50mm					
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	1,000	箇所	92,406	92,406	S単 75号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	8,532	8,532	S単 76号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1,000	箇所	9,618	9,618	S単 77号
	合 計				110,556	
	単 価				110,556	
	*** B単一 72号 ***					
000072	排水ポンプ（仮設）					歩A
			箇所		1,000 箇所	当たり算出
Y00001	φ200,運転,初期排水（商用電源）					
T00917	排水ポンプ運転 常時排水,0以上～120未満,商用電源,10m,長割なし	4,000	日	8,778	35,112	T単 20号
	合 計				35,112	
	単 価				35,112	
	*** B単一 73号 ***					
000073	排水ポンプ（仮設）					歩A
			箇所		1,000 箇所	当たり算出
Y00001	φ50,運転,常時排水（商用電源）					
T00927	排水ポンプ運転（小口径） 作業時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	105,000	日	4,720	495,600	T単 21号
	合 計				495,600	
	単 価				495,600	
	*** B単一 74号 ***					
000074	排水ポンプ（仮設）					歩A
			箇所		1,000 箇所	当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	φ50,運転,常時排水（商用電源）					
T00927	排水ポンプ運転（小口径） 作業時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	105.000	日	4,720	495,600	T単 21号
	合 計				495,600	
	単 価				495,600	
	*** B単－ 75号 ***					
000075	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.142+0.90付近,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,109日	1.000	箇所	183,691	183,691	S単 85号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,1V線,14mm2,1.25m	1.000	極	20,970	20,970	S単 86号
	合 計				204,661	
	単 価				204,661	
	*** B単－ 76号 ***					
000076	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.75+40.7付近,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,109日	1.000	箇所	183,691	183,691	S単 85号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,1V線,14mm2,1.25m	1.000	極	20,970	20,970	S単 86号
	合 計				204,661	
	単 価				204,661	
	*** B単－ 77号 ***					
000077	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.142+0.90,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,109日	1.000	箇所	183,691	183,691	S単 85号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,1V線,14mm2,1.25m	1.000	極	20,970	20,970	S単 86号
	合 計				204,661	
	単 価				204,661	
	*** B単－ 78号 ***					
000078	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.78+40.70,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,109日	1.000	箇所	183,691	183,691	S単 85号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,1V線,14mm2,1.25m	1.000	極	20,970	20,970	S単 86号
	合 計				204,661	
	単 価				204,661	
	*** B単－ 79号 ***					
000079	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.142+0.90,設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,109日	10.000	m	1,438	14,380	S単 88号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,109日	1.000	箇所	34,656	34,656	S単 89号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,109日	1.000	箇所	34,656	34,656	S単 89号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 87号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 87号
	合 計				123,706	
	単 価				123,706	
	*** B単一 80号 ***					
000080	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.78+40.70,設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,109日	10.000	m	1,438	14,380	S単 88号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,109日	1.000	箇所	34,656	34,656	S単 89号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,109日	1.000	箇所	34,656	34,656	S単 89号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 87号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 87号
	合 計				123,706	
	単 価				123,706	
	*** B単一 81号 ***					
000081	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.142+0.90,設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,109日	10.000	m	1,438	14,380	S単 88号
S18114	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,109日	1.000	箇所	34,621	34,621	S単 90号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 87号
	合 計				69,008	
	単 価				69,008	
	*** B単一 82号 ***					
000082	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.78+30.00,設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,109日	10.000	m	1,438	14,380	S単 88号
S18114	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,109日	1.000	箇所	34,621	34,621	S単 90号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 87号
	合 計				69,008	
	単 価				69,008	
	*** B単一 83号 ***					
000083	中和処理施設 炭酸ガス,設置～運転～撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	運転日数103日,炭酸ガス72.0kg, (No.142+6.80付近)					
T01101	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	1.000	式	383,850	383,850	T単 24号
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	103.000	日	6,097	627,991	T単 25号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,	72.000	kg	345	24,840	S単 36号
	合 計				1,036,681	
	単 価				1,036,681	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 84号 ***					
000084	中和処理施設					歩A
Y00001	炭酸ガス,設置～運転～撤去 運転日数103日,炭酸ガス82.0kg, (N0.75+40.70付近)		式		1,000 式	当たり算出
T01101	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期引単価区分(賃料機械):なし	1,000	式	383,850	383,850	T単 24号
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	103,000	日	6,097	627,991	T単 25号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	82,000	kg	345	28,290	S単 36号
	合 計				1,040,131	
	単 価				1,040,131	
	*** B単— 85号 ***					
000085	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良攪拌混合機		台		1,000 台	歩A
Y00001	(改良深2.0m迄)					当たり算出
T00030	積込・積卸・組立・分解（重建設機械） 攪拌混合機(ベ-スマシ含),0.5-2m,長割なし	1,000	台	476,860	476,860	T単 3号
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 91号
T01213	輸送費(特殊機械)往路 4ton車,10kmまで	1,000	台	15,730	15,730	T単 28号
T01215	輸送費(特殊機械)往路 10ton車,10kmまで	1,000	台	20,470	20,470	T単 30号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 92号
T01214	輸送費(特殊機械)復路 4ton車,10kmまで	1,000	台	15,730	15,730	T単 29号
T01216	輸送費(特殊機械)復路 10ton車,10kmまで	1,000	台	20,470	20,470	T単 31号
T01207	輸送時損料（重建設機械）往路・復路 攪拌混合機(ベ-スマシ ハ-ック秒超ロング仕様)	1,000	式	6,820	6,820	T単 26号
	合 計				698,080	
	単 価				698,080	
	*** B単— 86号 ***					
000086	重建設機械輸送 ロングア-ムハ-ック秒		台		1,000 台	歩A
Y00001	往路,復路					当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 91号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 92号
T01211	輸送時損料（重建設機械）往路・復路 ハ-ック秒[ク-ラ型・超ロングア-ム・排対(2次)]山0.4(平0.3)	1,000	式	2,680	2,680	T単 27号
	合 計				144,680	
	単 価				144,680	
	*** B単— 87号 ***					
000087	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		1,000 ton	歩A
Y00001	往路,復路					当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	10,560	10,560	S単 93号
	合 計				10,560	
	単 価				10,560	
	*** B単— 88号 ***					
000088	草類運搬・処理 草類（刈草）		m3		1,000 m3	歩A
S02123	処分場運搬 草類（刈草）,21.0km以下,路面：良好	1,000	m3	1,854	1,854	S単 54号
S02123	処分価格 草類（刈草）	1,000	m3	6,500	6,500	S単 55号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,354	
	単 価				8,354	
	*** B単一 89号 ***					
000089	水草運搬・処理 草類（水草）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類（水草）,21.0km以下,路面：良好	1,000	m3	1,854	1,854	S単 56号
S02123	処分価格 草類（水草）	1,000	m3	9,000	9,000	S単 57号
	合 計				10,854	
	単 価				10,854	
	*** B単一 90号 ***					
000090	草類運搬 草類（水草）カ`エツル/カ`トウ		m3		1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬（伐間、除根、除草） 6.5km 以下,良好	1,000	空m3	927	927	S単 94号
	合 計				927	
	単 価				927	
	*** B単一 91号 ***					
000091	樹木伐採 10cm未満		本		1,000	歩A 当たり算出
T01301	樹木伐採工 10cm未満	1,000	本	2,787	2,787	T単 32号
	合 計				2,787	
	単 価				2,787	
	*** B単一 92号 ***					
000092	樹木伐採 10cm以上16cm未満		本		1,000	歩A 当たり算出
T01302	樹木伐採工 10cm以上16cm未満	1,000	本	3,715	3,715	T単 33号
	合 計				3,715	
	単 価				3,715	
	*** B単一 93号 ***					
000093	樹木伐採 16cm以上22cm未満		本		1,000	歩A 当たり算出
T01303	樹木伐採工 16cm以上22cm未満	1,000	本	8,915	8,915	T単 34号
	合 計				8,915	
	単 価				8,915	
	*** B単一 94号 ***					
000094	樹木伐採 28cm以上		本		1,000	歩A 当たり算出
T01305	樹木伐採工 28cm以上	1,000	本	27,794	27,794	T単 35号
	合 計				27,794	
	単 価				27,794	
	*** B単一 95号 ***					
000095	伐採木運搬・処理 木くず（生木）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず（生木）,36.5km以下,路面：良好	1,000	m3	2,715	2,715	S単 52号

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,325		歩A・単A
S01041	*** S単－ 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない		m3	1,760		歩A・単A
S01082	*** S単－ 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤、3～4ton、なし		m3	521		歩A・単A
S02111	*** S単－ 4号 ***					
	バックホ[加圧型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホ[加圧型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ハースタシ(改造費含む))		供用日	19,600		歩A・単A
S02111	*** S単－ 5号 ***					
	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,500		歩A・単A
S02111	*** S単－ 6号 ***					
	バックホ[加圧型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホ[加圧型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日	13,400		歩A・単A
S02112	*** S単－ 7号 ***					
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	11,000		歩A・単A
S02112	*** S単－ 8号 ***					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)		日	280		歩A・単A
S02112	*** S単－ 9号 ***					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)		日	163		歩A・単A
S02112	*** S単－ 10号 ***					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)		日	860		歩A・単A
S02113	*** S単－ 11号 ***					
	塩ビ送水ホース					
	塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))		m	392		歩A・単A
S02113	*** S単－ 12号 ***					
	塩ビ送水ホース					
	塩ビ送水ホース 径50mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))		m	157		歩A・単A
S02115	*** S単－ 13号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,800		歩A・単A
S02115	*** S単－ 14号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	20,700		歩A・単A
S02115	*** S単－ 15号 ***					
	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	31,200		歩A・単A
S02115	*** S単－ 16号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	25,700		歩A・単A
S02115	*** S単－ 17号 ***					
	ブロック工					
	ブロック工		人	29,400		歩A・単A
S02115	*** S単－ 18号 ***					
	型わく工					
	型わく工		人	30,600		歩A・単A
S02115	*** S単－ 19号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	16,100		歩A・単A
S02115	*** S単－ 20号 ***					
	電工					
	電工		人	28,400		歩A・単A
S02115	*** S単－ 21号 ***					
	機械工					
	機械工		人	30,200		歩A・単A
S02116	*** S単－ 22号 ***					
	軽油					
	軽油					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽油 バトロ給油,, *** S単ー 23号 ***		L	154		歩A・単A
S02116	ブロックマット ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,, *** S単ー 24号 ***		m ²	7,100		歩A・単A
S02116	アンカーピン アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,, *** S単ー 25号 ***		本	830		歩A・単A
S02116	吸出防止シート 吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),, *** S単ー 26号 ***		m ²	590		歩A・単A
S02116	階段ブロック（一般型） 階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）,, *** S単ー 27号 ***		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	溶接金網 溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,, *** S単ー 28号 ***		m ²	282		歩A・単A
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50,暗渠排水用,, *** S単ー 29号 ***		本	1,875		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,, *** S単ー 30号 ***		個	241		歩A・単A
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,, *** S単ー 31号 ***		m ²	605		歩A・単A
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,, *** S単ー 32号 ***		kg	252		歩A・単A
S02116	接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,, *** S単ー 33号 ***		kg	655		歩A・単A
S02116	杉杭丸太（親杭） 杉杭丸太（親杭） 長4m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材,, *** S単ー 34号 ***		本	3,400		歩A・単A
S02116	杉板材（背板） 杉板材（背板） 長3.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材,, *** S単ー 35号 ***		m ³	63,000		歩A・単A
S02116	なまし鉄線 なまし鉄線 4.0mm(#8),, *** S単ー 36号 ***		kg	192		歩A・単A
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,, *** S単ー 37号 ***		kg	345		歩A・単A
S02116	運賃料金 運賃料金 4ton車 10km以下,, *** S単ー 38号 ***		台	15,730		歩A・単A
S02116	運賃料金 運賃料金 10ton車 10km以下,, *** S単ー 39号 ***		台	20,470		歩A・単A
S02116	ポータブルコーン貫入試験 ポータブルコーン貫入試験 単管式,GL-5m以内,, *** S単ー 40号 ***		m	3,430		歩A・単A
S02116	基本電力料 基本電力料 低圧用業持1年未満,, *** S単ー 41号 ***		kW	1,116		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,, *** S単ー 42号 ***		検体	7,800		歩A・単A
S02117	地盤改良材 地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用 *** S単ー 43号 ***		ton	19,800		歩A・単A
S02117	地盤改良材 地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン		ton	36,800		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 44号 ***					
S02117	杉杭丸太（胴木）					
	杉杭丸太（胴木） 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材		本	4,500		歩A・単A
	*** S単— 45号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 葦根混じり土		m3	4,500		歩A・単A
	*** S単— 46号 ***					
S02123	積込・運搬					
	積込・運搬 廃プラスチック類		m3	1,800		歩A・単A
	*** S単— 47号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 廃プラスチック類		m3	4,800		歩A・単A
	*** S単— 48号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 汚泥		m3	16,000		歩A・単A
	*** S単— 49号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,800		歩A・単A
	*** S単— 50号 ***					
S02123	積込・運搬					
	積込・運搬 水路内雑物		m3	3,100		歩A・単A
	*** S単— 51号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 水路内雑物		m3	8,500		歩A・単A
	*** S単— 52号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬 木くず（生木）,36.5km以下,路面：良好		m3	2,715		歩A・単A
	*** S単— 53号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 木くず（生木）		m3	4,675		歩A・単A
	*** S単— 54号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬 草類（刈草）,21.0km以下,路面：良好		m3	1,854		歩A・単A
	*** S単— 55号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 草類（刈草）		m3	6,500		歩A・単A
	*** S単— 56号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬 草類（水草）,21.0km以下,路面：良好		m3	1,854		歩A・単A
	*** S単— 57号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 草類（水草）		m3	9,000		歩A・単A
	*** S単— 58号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 木くず（生木）		m3	4,675		歩A・単A
	*** S単— 59号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬 木くず（伐採根）,21.0km以下,路面：良好		m3	1,854		歩A・単A
	*** S単— 60号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 木くず（伐採根）		m3	7,000		歩A・単A
	*** S単— 61号 ***					
S04010	木杭打設工（機械）					
	木杭打設工（機械） 長4.0m、末口12cm		本	4,477		歩A・単A
	*** S単— 62号 ***					
S06009	ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設 3.0m,なし		m ²	1,325		歩A・単A
	*** S単— 63号 ***					
S06009	ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設 4.0m,なし		m ²	1,011		歩A・単A
	*** S単— 64号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管（両差し口）,4.0m管,0箇所		m	1,082		歩A・単A
	*** S単— 65号 ***					
S08801	【区画線工】					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,, *** S単ー 66号 ***		m	229		歩A・単A
SI5002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし *** S単ー 67号 ***		m	1,103		歩A・単A
SI5004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単ー 68号 ***		m ²	23		歩A・単A
SI6001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(2次)] ,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.4m3 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, *** S単ー 69号 ***		日	30,200		歩A・単A
SI6001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・排対型(2次)] ,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.45m3,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単ー 70号 ***		日	54,200		歩A・単A
SI6001	ﾌｧｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] ﾌｧｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] ,処理量 6m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, *** S単ー 71号 ***		日	5,660		歩A・単A
SI6004	ﾌﾗｲﾝｸﾞﾚﾝｼﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾗｲﾝｸﾞﾚﾝｼﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾗｲﾝｸﾞﾚﾝｼﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし *** S単ー 72号 ***		日	66,500		歩A・単A
SI6004	ﾌﾗｲﾝｸﾞﾚﾝｼﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾗｲﾝｸﾞﾚﾝｼﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾗｲﾝｸﾞﾚﾝｼﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし *** S単ー 73号 ***		日	47,500		歩A・単A
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾌﾗｲﾝｸﾞﾚﾝｼﾞ,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし *** S単ー 74号 ***		袋	5,262		歩A・単A
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾌﾗｲﾝｸﾞﾚﾝｼﾞ,,0m3,,,なし *** S単ー 75号 ***		袋	1,172		歩A・単A
SI8004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし *** S単ー 76号 ***		箇所	92,406		歩A・単A
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単ー 77号 ***		箇所	8,532		歩A・単A
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去 *** S単ー 78号 ***		箇所	9,618		歩A・単A
SI8007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり *** S単ー 79号 ***		箇所	46,726		歩A・単A
SI8007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり *** S単ー 80号 ***		箇所	16,215		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,118,1,なし *** S単ー 81号 ***		m ²	1,548		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,72,1,なし *** S単ー 82号 ***		m ²	1,122		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,71,9,なし *** S単ー 83号 ***		m ²	476		歩A・単A
SI8062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 84号 ***		m ²	266		歩A・単A
SI8062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 85号 ***		m ²	150		歩A・単A
SI8103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,109日 *** S単ー 86号 ***		箇所	183,691		歩A・単A
SI8105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m		極	20,970		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 87号 ***					
SI8105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m		極	20,007		歩A・単A
	*** S単－ 88号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,109日		m	1,438		歩A・単A
	*** S単－ 89号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,109日		箇所	34,656		歩A・単A
	*** S単－ 90号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,109日		箇所	34,621		歩A・単A
	*** S単－ 91号 ***					
SI9002	輸送費(特殊機械)往路					
	輸送費(特殊機械)					
	20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
	*** S単－ 92号 ***					
SI9002	輸送費(特殊機械)復路					
	輸送費(特殊機械)					
	20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
	*** S単－ 93号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	10,560		歩A・単A
	*** S単－ 94号 ***					
SI9025	運搬(伐開、除根、除草)					
	運搬(伐開、除根、除草)					
	6.5km 以下,良好		空m3	927		歩A・単A
	*** S単－ 95号 ***					
S86401	固化材散布					
	固化材散布					
	施工障害なし		ton	5,884		歩A・単A
	*** S単－ 96号 ***					
S86433	粉体攪拌工 (h° ック秒攪拌混合)					
	粉体攪拌工 (h° ック秒攪拌混合)					
	施工障害なし,深度0.5～2.0m		m3	1,058		歩A・単A
	*** S単－ 97号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ホヱッカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-,-		m3	273.4		歩A・単A
	*** S単－ 98号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	257		歩A・単A
	*** S単－ 99号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,h° ック秒 h° ッケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1,768		歩A・単A
	*** S単－ 100号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,h° ック秒 h° ッケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下		m3	3,077		歩A・単A
	*** S単－ 101号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,h° ック秒 h° ッケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	851.1		歩A・単A
	*** S単－ 102号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,h° ック秒 h° ッケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下		m3	4,125		歩A・単A
	*** S単－ 103号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,005		歩A・単A
	*** S単－ 104号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	284.4		歩A・単A
	*** S単－ 105号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	905.6		歩A・単A
	*** S単－ 106号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²	493.3		歩A・単A
	*** S単－ 107号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	162.4		歩A・単A
	*** S単－ 108号 ***					
SA0203	SP ふとんかご					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm *** S単ー 109号 ***		m	15,100		歩A・単A
	SP 搬運機 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下, *** S単ー 110号 ***		m3	2,676		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単ー 111号 ***		m ²	235.7		歩A・単A
	SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単ー 112号 ***		m	702.2	
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	38,470		歩A・単A
	SA0331	*** S単ー 113号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単ー 114号 ***		m ²	3,919	
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種 *** S単ー 115号 ***		m	9,294		歩A・単A
	SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし, *** S単ー 116号 ***		m ²	183.6	
SA0843		SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコート 各種,なし *** S単ー 117号 ***		m ²	1,818	
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,タックコート 各種,なし		m ²	1,343		歩A・単A
T00004	*** T単ー 1号 *** 法面整形（掘削部）					
		対面施工		m ²	1,941	
T00006	*** T単ー 2号 *** 法面整形（盛土部）					
		対面施工		m ²	1,354	
T00030	*** T単ー 3号 *** 積込・積卸・組立・分解（重建設機械）					
		攪拌混合機(ベースシン含),0.5-2m,長割なし *** T単ー 4号 ***		台	476,860	
T00301	*** T単ー 4号 *** 木柵撤去					
			m	206		歩A・単A
T00405	*** T単ー 5号 *** コンクリートブロック張り工（撤去）					
		50×50×10cm,長期引単価区分（賃料機械：なし）		m ²	1,907	
T00407	*** T単ー 6号 *** コンクリートブロック張り工（復旧）					
		50×50×10cm,既設利用,長期引なし *** T単ー 7号 ***		m ²	4,409	
T00408	*** T単ー 7号 *** 階段ブロック（一般型）					
		1:2.0勾配用,長期引単価区分（賃料機械）：なし *** T単ー 8号 ***		m ²	29,230	
T00412	*** T単ー 8号 *** 溶接金網設置工					
		溶接金網φ3.2mm,網目100mm *** T単ー 9号 ***		m ²	696	
T00413	*** T単ー 9号 *** 土工用マット（シート類）敷設					
		吸出防止シート（合成繊維） *** T単ー 10号 ***		m ²	647	
T00601	*** T単ー 10号 *** 暗渠排水工					
		φ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓 *** T単ー 11号 ***		箇所	4,280	
T00605	*** T単ー 11号 *** ブロックマット加工処理					
			箇所	18,036		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00621	*** T単－ 12号 *** 土工用マツト（シート類）敷設					
	吸出防止シート（ヤシ繊維）		m ²	662		歩A・単A
T00701	*** T単－ 13号 *** 区画線工（実線）					
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm		m	405		歩A・単A
T00802	*** T単－ 14号 *** 木杭打設（機械）					
	杭径12cm 杭長4m		本	7,877		歩A・単A
T00808	*** T単－ 15号 *** 土留板柵工					
	胴杭4mφ12cm 背板H=3.0m t=24mm		m	10,837		歩A・単A
T00901	*** T単－ 16号 *** 排水ホース設置					
	φ50mm		m	994		歩A・単A
T00902	*** T単－ 17号 *** 排水ホース撤去					
	φ50mm		m	683		歩A・単A
T00903	*** T単－ 18号 *** 排水ホース設置					
	φ100mm		m	1,242		歩A・単A
T00904	*** T単－ 19号 *** 排水ホース撤去					
	φ100mm		m	683		歩A・単A
T00917	*** T単－ 20号 *** 排水ポンプ運転					
	常時排水,0以上～120未満,商用電源,10m,長割なし		日	8,778		歩A・単A
T00927	*** T単－ 21号 *** 排水ポンプ運転（小口径）					
	作業時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源		日	4,720		歩A・単A
T00929	*** T単－ 22号 *** 排水ポンプ運転（小口径）					
	常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源		日	4,720		歩A・単A
T00930	*** T単－ 23号 *** 排水ポンプ運転（小口径）					
	常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源		日	5,807		歩A・単A
T01101	*** T単－ 24号 *** 中和処理施設設置・撤去					
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし		式	383,850		歩A・単A
T01104	*** T単－ 25号 *** 中和処理工					
	6m3/hr級(1.64kW)		日	6,097		歩A・単A
T01207	*** T単－ 26号 *** 輸送時損料（重建設機械）往路・復路					
	攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ超ﾛｯｸﾞ仕様)		式	6,820		歩A・単A
T01211	*** T単－ 27号 *** 輸送時損料（重建設機械）往路・復路					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ超ﾛｯｸﾞ型・超ﾛｯｸﾞﾌﾞｰﾑ・排対(2次)]山0.4(平0.3)		式	2,680		歩A・単A
T01213	*** T単－ 28号 *** 輸送費(特殊機械)往路					
	4ton車,10kmまで		台	15,730		歩A・単A
T01214	*** T単－ 29号 *** 輸送費(特殊機械)復路					
	4ton車,10kmまで		台	15,730		歩A・単A
T01215	*** T単－ 30号 *** 輸送費(特殊機械)往路					
	10ton車,10kmまで		台	20,470		歩A・単A
T01216	*** T単－ 31号 *** 輸送費(特殊機械)復路					
	10ton車,10kmまで		台	20,470		歩A・単A
T01301	*** T単－ 32号 *** 樹木伐採工					
	10cm未満		本	2,787		歩A・単A
T01302	*** T単－ 33号 *** 樹木伐採工					

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	城西7号線（鹿子工区）他工事					
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	25,700	5,140	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,700	17,595	
Y00004	諸雑費 10%				5,140	514
		0.100				
	合 計				23,249	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,325	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,700	17,595	
	合 計				17,595	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,760	
	*** S単一 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	6,870	10,992	
P34029	軽油 ハートル給油	17.000	L	154	2,618	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				44,810	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		521	
	*** S単一 4号 ***					
S02111	バックホウ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	バックホウ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)（ハースシ（改造費含む））			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	山積0.4m3(平積0.3m3)（ハースシ・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,600円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96002	バックホウ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)（ハースシ（改造費含む））	1.000	供用日	19,600	19,600	
	合 計				19,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,600	
	*** S単一 5号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)		供用日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上・2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	14,500	14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,500	
	*** S単一 6号 ***					
S02111	バ ックホ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バ ックホ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	バ ックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	バ ックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,400円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96003	バ ックホ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バ ックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	供用日	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S単一 7号 ***					
S02112	バ ックホ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バ ックホ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準バ ックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	F08061		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バ ックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08061	バ ックホ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	標準バ ックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単一 8号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	F05021		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	280円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F05021	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	1.000	日	280	280	
	合 計				280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				280	
	*** S単一 9号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	F05001		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	163円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F05001	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	1.000	日	163	163	
	合 計				163	算出数量 1.000 各単位
	単 価				163	
	*** S単一 10号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F05051 口径200mm 全揚程10m(供用賃・・ 860円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)	1,000	日	860	860	
	合 計				860	算出数量 1,000 各単位
	単 価				860	
	*** S単一 11号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96020 径100mm(物価版平均×損耗率55・・ 392円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
W96020	塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	1,000	m	392	392	
	合 計				392	算出数量 1,000 各単位
	単 価				392	
	*** S単一 12号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送水ホース 径50mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96018 径50mm(物価版平均×損耗率55・・ 157円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
W96018	塩ビ送水ホース 径50mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	1,000	m	157	157	
	合 計				157	算出数量 1,000 各単位
	単 価				157	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,800	31,800	
	合 計				31,800	算出数量 1,000 人
	単 価				31,800	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,700	20,700	
	合 計				20,700	算出数量 1,000 人
	単 価				20,700	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	城西7号線（鹿子工区）他工事					
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 15号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	31,200	31,200	
	合 計				31,200	算出数量 1,000 人
	単 価				31,200	
	*** S単－ 16号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1,000 人
	単 価				25,700	
	*** S単－ 17号 ***					
S02115	ブロック工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01007	ブロック工	1,000	人	29,400	29,400	
	合 計				29,400	算出数量 1,000 人
	単 価				29,400	
	*** S単－ 18号 ***					
S02115	型わく工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01009 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01009	型わく工	1,000	人	30,600	30,600	
	合 計				30,600	算出数量 1,000 人
	単 価				30,600	
	*** S単－ 19号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	16,100	16,100	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				16,100	算出数量 1.000 人
	単 価				16,100	
	*** S単一 20号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01013	電工	1.000	人	28,400	28,400	
	合 計				28,400	算出数量 1.000 人
	単 価				28,400	
	*** S単一 21号 ***					
S02115	機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03005	機械工	1.000	人	30,200	30,200	
	合 計				30,200	算出数量 1.000 人
	単 価				30,200	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 パトロール給油	1.000	L	154	154	
	合 計				154	算出数量 1.000 各単位
	単 価				154	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	ブロックマット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96031	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	1.000	m ²	7,100	7,100	
	合 計				7,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,100	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	アンカーピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96032	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	1.000	本	830	830	
	合 計				830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				830	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	吸出防止シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96033		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96033	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm)	1.000	m ²	590	590	
	合 計				590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				590	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	階段ブロック（一般型）		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96034		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96034	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）	1.000	m ²	21,200	21,200	
	合 計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,200	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P19411		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P19411	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm	1.000	m ²	282	282	
	合 計				282	算出数量 1.000 各単位
	単 価				282	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50,暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96041		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96041	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50,暗渠排水用	1.000	本	1,875	1,875	
	合 計				1,875	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,875	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50	1.000	個	241	241	
	合 計				241	算出数量 1.000 各単位
	単 価				241	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P26101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P35306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白	1.000	kg	252	252	
	合 計				252	算出数量 1.000 各単位
	単 価				252	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	655	655	
	合 計				655	算出数量 1.000 各単位
	単 価				655	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	杉杭丸太（親杭）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杉杭丸太（親杭） 長4m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96062	杉杭丸太（親杭） 長4m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	1.000	本	3,400	3,400	
	合 計				3,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,400	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 34号 ***					
S02116	杉板材（背板）		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	杉板材（背板） 長3.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96066	杉板材（背板） 長3.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	1,000	m3		63,000	
	合 計				63,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				63,000	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	なまし鉄線		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	なまし鉄線 4.0mm（#8）、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P19105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P19105	なまし鉄線 4.0mm（#8）	1,000	kg		192	
	合 計				192	算出数量 1,000 各単位
	単 価				192	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P34027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1,000	kg		345	
	合 計				345	算出数量 1,000 各単位
	単 価				345	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	運賃料金		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 4ton車 10km以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96068	運賃料金 4ton車 10km以下	1,000	台		15,730	
	合 計				15,730	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,730	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	運賃料金		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 10ton車 10km以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96069	運賃料金 10ton車 10km以下	1,000	台		20,470	
	合 計				20,470	算出数量 1,000 各単位

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	城西7号線（鹿子工区）他工事					
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				20,470	
	*** S単－ 39号 ***					
S02116	ポータブルコーン貫入試験		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96071		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96071	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内	1,000	m	3,430	3,430	
	合 計				3,430	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,430	
	*** S単－ 40号 ***					
S02116	基本電力料		kW		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96080		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96080	基本電力料 低圧用業持1年未満	1,000	kW	1,116	1,116	
	合 計				1,116	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,116	
	*** S単－ 41号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96070		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96070	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	1,000	検体	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単－ 42号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	セメント系固化材 フレコン		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	19,800円				
P96019	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	1,000	ton	19,800	19,800	
	合 計				19,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				19,800	
	*** S単－ 43号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	セメント系固化材 発塵抑制		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	36,800円				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96020	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン	1.000	ton	36,800	36,800	
	合 計				36,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,800	
	*** S単一 44号 ***					
S02117	杉杭丸太（胴木）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杉杭丸太（胴木） 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96064		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96064	杉杭丸太（胴木） 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材	1.000	本	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単一 45号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 葦根混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	葦根混じり土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	処分価格 葦根混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単一 46号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単一 47号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,800	4,800	
	合 計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S単一 48号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	処分価格					
	汚泥	1.000	m3	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,000	
	*** S単一 49号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルトコンクリート廃材			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52003	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単一 50号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水路内雑物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96013		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	水路内雑物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,100円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96013	積込・運搬					
	水路内雑物	1.000	m3	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S単一 51号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水路内雑物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	水路内雑物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96007	処分価格					
	水路内雑物	1.000	m3	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単一 52号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	木くず（生木）,36.5km以下,路面：良好			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96014		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず（生木）,36.5km以下,路・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,715円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96014	処分場運搬					
	木くず（生木）,36.5km以下,路面：良好	1.000	m3	2,715	2,715	
	合 計				2,715	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,715	
	*** S単一 53号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず（生木）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 木くず（生木） 4,675円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	処分価格 木くず（生木）	1,000	m3	4,675	4,675	
	合 計				4,675	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,675	
	*** S単一 54号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類（刈草）,21.0km以下,路面：良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96016 草類（刈草）,21.0km以下,路面・・ 1,854円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96016	処分場運搬 草類（刈草）,21.0km以下,路面：良好	1,000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,854	
	*** S単一 55号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類（刈草）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 草類（刈草） 6,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96004	処分価格 草類（刈草）	1,000	m3	6,500	6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S単一 56号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類（水草）,21.0km以下,路面：良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96017 草類（水草）,21.0km以下,路面・・ 1,854円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96017	処分場運搬 草類（水草）,21.0km以下,路面：良好	1,000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,854	
	*** S単一 57号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類（水草）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 草類（水草） 9,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96005	処分価格 草類（水草）	1,000	m3	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,000	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 58号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず(生木)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 木くず(生木) 4,675円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	処分価格 木くず(生木)	1,000	m3	4,675	4,675	
	合 計				4,675	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,675	
	*** S単一 59号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず(伐採根),21.0km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96015 木くず(伐採根),21.0km以下,・・ 1,854円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96015	処分場運搬 木くず(伐採根),21.0km以下,路面:良好	1,000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,854	
	*** S単一 60号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず(伐採根)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96009 木くず(伐採根) 7,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96009	処分価格 木くず(伐採根)	1,000	m3	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単一 61号 ***					
S04010	木杭打設工(機械)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	木杭打設工(機械) 長4.0m、末口12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)木杭(松杭丸太)規格 2)長期割引単価区分	長4.0m、末口12cm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P33612	松杭丸太 長4.0m、末口12cm	32,000	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,800	31,800	
R01003	普通作業員	2,000	人	20,700	41,400	
F08301	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 7タックのみ	1,100	日	16,400	18,040	
F08012	バケット[ｸﾏｰ型・超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m3	1,100	日	9,950	10,945	
P34029	軽油 バトロール給油	37,000	L	154	5,698	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	31,200	31,200	
Y00004	諸雑費	0.030		139,083	4,172	
	合 計				143,255	算出数量 32,000 本
	単 価		本		4,477	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 62号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 3.0m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ブロックマット長 (m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	3.0m なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員					
		3.000	人	20,700	62,100	
F01086	ラフレソルーション[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
PI3501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	145.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		119,600	5,980	
	合 計				192,080	算出数量 145.000 m ²
	単 価		m ²		1,325	
	*** S単一 63号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 4.0m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ブロックマット長 (m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	4.0m なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員					
		3.000	人	20,700	62,100	
F01086	ラフレソルーション[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
PI3501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	190.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		119,600	5,980	
	合 計				192,080	算出数量 190.000 m ²
	単 価		m ²		1,011	
	*** S単一 64号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 50mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	1,070	2,611	
Y00004	雑材料費	0.020		2,611	52	
R01001	土木一般世話役					
		0.070	人	31,800	2,226	
R01002	特殊作業員					
		0.110	人	25,700	2,827	
R01003	普通作業員					
		0.150	人	20,700	3,105	
	合 計				10,821	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,082	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	城西7号線（鹿子工区）他工事					
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 65号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置） 3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置） 5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ	区画線設置 溶融式（手動） 実線 15cm なし 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正なし -				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式（手動） 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1,000	m	228.70	229	
	合 計				229	算出数量 1,000 m
	単 価		m		229	
	*** S単一 66号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分（賃料機械）	補助作業及び雑物除去作業 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3	0.190	日	9,950	1,891	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	6.100	L	154	939	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	31,200	4,056	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	20,700	4,140	
	合 計				11,026	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,103	
	*** S単一 67号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)石礫、雑物除去	無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M35062	農用ﾄﾗｸ[乗用・ﾎｲｰﾙ型・～排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	0.800	L	154	123	
R01022	運転手（一般）	0.050	人	25,300	1,265	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,049	287	
	合 計				2,336	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		23	
	*** S単一 68号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(2次)] ,ﾊﾞｯｸﾙ容量0.4m3 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上） 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	M02141 M02141 運転1日当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M02141	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] バック容量0.4m3 最大作業半径15-19m	1.000	日	30,200	30,200	
	合 計				30,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		30,200	
Y00001	単位					
	*** S単一 69号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] バック容量0.45m3,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労 務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M02042 M02042		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M02042	バックホ[クロー型・排対型(2次)] バック容量0.45m3	1.000	日	15,300	15,300	
P34029	軽油					
	バックホ給油	50.000	L	154	7,700	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				54,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		54,200	
Y00001	単位					
	*** S単一 70号 ***					
S16001	7tカ水中和装置[炭酸ガス式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	7tカ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M10041 M10041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	深夜時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出			週休:補正なし	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.1時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M10041	7tカ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h	1.000	日	5,660	5,660	
	合 計				5,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,660	
Y00001	単位					
	*** S単一 71号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線(鹿子工区)他工事						
工事別工事名:城西7号線(鹿子工区)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力25t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				66,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		66,500	
	*** S単一 72号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力4.9t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単一 73号 ***					
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ラフレンクレーン,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ラフレンクレーン 現地土 0.000 1.000m3 大型土のう袋(1.0t用) なし なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
Y00004	諸雑費	0.020		78,200	1,564	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	49.000	枚	1,100	53,900	
F08064	ﾊﾞｯｸﺏ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸﺏ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	12,100	16,456	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	65.000	L	154	10,010	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,200	31,200	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				257,830	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		5,262	
	*** S単一 74号 ***					
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ラフレンクレーン,,0m3,,,なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	撤去 ラフレンクレーン 0.000 0.000m3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	
Y00004	諸雑費	0.004		57,500	230	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				124,230	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,172	
	*** S単一 75号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08063	バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	18,100	13,394	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,800	15,900	
R01002	特殊作業員	0.100	人	25,700	2,570	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	
P34029	軽油 バックホ給油	23.000	L	154	3,542	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	31,200	15,600	
	合 計				92,406	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		92,406	
	*** S単一 76号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,800	1,272	
R01003	普通作業員	0.100	人	20,700	2,070	
Y00004	諸雑費	0.130		3,342	434	
M02041	バックホ[クレーン型・排対型(2次)] バック容量0.28m3	0.570	時間	1,950	1,112	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	31,200	3,120	
P34029	軽油 バックホ給油	3.400	L	154	524	
	合 計				8,532	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,532	
	*** S単一 77号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,800	1,272	
R01002	特殊作業員	0.050	人	25,700	1,285	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	城西7号線（鹿子工区）他工事					
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.190	人	20,700	3,933	
Y00004	諸雑費	0.030		6,490	195	
M02041	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾂ容量0.28m3	0.370	時間	1,950	722	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	31,200	1,872	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.200	L	154	339	
	合 計				9,618	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,618	
	*** S単－ 78号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	31,800	10,176	
R01003	普通作業員	1.040	人	20,700	21,528	
F08063	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾂ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日	11,800	3,068	
R01021	運転手（特殊）	0.240	人	31,200	7,488	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	29.000	L	154	4,466	
	合 計				46,726	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		46,726	
	*** S単－ 79号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,800	7,314	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,700	8,901	
	合 計				16,215	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		16,215	
	*** S単－ 80号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,118,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 118 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,092	1,092,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,700	60,030	
F08063	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾂ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,200	90,480	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,548,081	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,548	
	*** S単一 81号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,72.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用回数	72		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	666	666,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,700	60,030	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バック給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,200	90,480	
	合 計				1,122,081	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,122	
	*** S単一 82号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,71.9,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用回数	71		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	9		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	111.000	m ² 供用日	657	72,927	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	111.000	m ²	590	65,490	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,700	60,030	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バック給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,200	90,480	
	合 計				476,498	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		476	
	*** S単一 83号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,700	9,936	
	合 計				26,576	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		266	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	城西7号線（鹿子工区）他工事					
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 84号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 49		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	49	5,096	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,700	9,936	
	合 計				15,032	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		150	
	*** S単ー 85号 ***					
S18103	低压引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	低压引込設備 設置～損料～撤去,109日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 109.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3Pー225A	1.000	個	27,600	27,600	
W09457	スイッチB（屋外用0ー200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		79,860	7,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.070		87,846	6,149	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	28,400	72,136	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,700	45,540	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		205,522	1,028	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	28,400	36,068	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,700	22,770	
	合 計				183,691	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		183,691	
	*** S単ー 86号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1,000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	0本 IV線				
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	14mm2 1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	2,020	2,020	
P27016	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積14	1.250	m	414	518	
R01013	電工 （接地極設置）	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 （接地極設置）	0.350	人	20,700	7,245	
R01013	電工 （接地線設置）	0.030	人	28,400	852	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 （接地極撤去）	0.050	人	28,400	1,420	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,400	284	
	合 計				20,970	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,970	
	*** S単一 87号 ***					
SI8105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	0本 IV線		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	5.5mm2 0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	2,020	2,020	
P27014	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積5.5	0.750	m	164	123	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,700	7,245	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	28,400	284	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,400	284	
	合 計				20,007	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,007	
	*** S単一 88号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,109日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 109.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	371	37,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.070		37,100	2,597	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,400	93,720	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		130,820	654	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,400	46,860	
	合 計				143,831	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,438	
	*** S単一 89号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,109日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 109.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 3 0） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09282	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	91	1,365	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.070		9,967	698	
R01013	電工	0.790	人	28,400	22,436	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,403	162	
R01013	電工	0.400	人	28,400	11,360	
	合 計				34,656	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,656	
	*** S単一 90号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,109日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 109.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 3 0） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	60	900	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.070		9,502	665	
R01013	電工	0.790	人	28,400	22,436	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		31,938	160	
R01013	電工	0.400	人	28,400	11,360	
	合 計				34,621	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,621	
	*** S単一 91号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単一 92号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 93号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton		9,060	9,060
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton		1,500	1,500
	合 計				10,560	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		10,560	
	*** S単— 94号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100,000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 6.5km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	6.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 通称10t積級	1,820	供用日		23,600	42,952
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 通称 10.0 t 積級	1,820	供用日		769	1,400
P34029	軽油 ハートール給油	84,000	L		154	12,936
R01022	運転手(一般)	1,400	人		25,300	35,420
	合 計				92,708	算出数量 100,000 空m3
	単 価		空m3		927	
	*** S単— 95号 ***					
S86401	固化材散布		ton		15,000 ton	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)固化材単価の入力(円/ton)	施工障害なし 0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人		20,700	20,700
P32014	改良材 各規格	16,200	ton		0	0
M02141	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] クロー型超ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1,250	供用日		20,100	25,125
P34029	軽油 ハートール給油	73,000	L		154	11,242
R01021	運転手(特殊)	1,000	人		31,200	31,200
	合 計				88,267	算出数量 15,000 ton
	単 価				5,884	
	*** S単— 96号 ***					
S86433	粉体攪拌工(バックホ攪拌混合)		m3		187,000 m3	歩A 当たり算出
	粉体攪拌工(バックホ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5～2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)攪拌機深度	施工障害なし 深度0.5～2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		城西7号線（鹿子工区）他工事				
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
MH0017	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ 仕様・排対型(2次)] ｸﾚｰ型ﾛﾝｸﾞ 仕様山積0.4(平積0.3)	1.270	供用日	36,900	46,863	
MH0014	攪拌混合機 深度0.5～2.0m	1.270	供用日	39,000	49,530	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	115.000	L	154	17,710	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				197,803	算出数量 187.000 m3
	単 価				1,058	
	*** S単－ 97号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾌｵｰﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 ﾌｵｰﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満 - - - -				
	単 価		m3		273.4	
	*** S単－ 98号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		257	
	*** S単－ 99号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下				
	単 価		m3		1,768	
	*** S単－ 100号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	単 価		m3		3,077	
	*** S単一 101号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	1,000	m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		851.1	
	*** S単一 102号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下		m3	1,000	m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下				
	単 価		m3		4,125	
	*** S単一 103号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,000	m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,005	
	*** S単一 104号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	1,000	m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		284.4	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 105号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		905.6	
	*** S単－ 106号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		493.3	
	*** S単－ 107号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m ³		162.4	
	*** S単－ 108号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m		15,100	
	*** S単－ 109号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		2,676	
	*** S単ー 110号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	7スファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		235.7	
	*** S単ー 111号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 7スファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)7スファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+7スファルト(カバー)舗装版	7スファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		702.2	
	*** S単ー 112号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,470	
	*** S単ー 113号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	城西7号線（鹿子工区）他工事					
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,919	
	*** S単ー 114号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管 1 種		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付・撤去 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管 1 種				
P96048	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径200 長2.00m（既設利用：0円設定）		本			材変
	単 価		m		9,294	
	*** S単ー 115号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		183.6	
	*** S単ー 116号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコート 各種,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） グラムコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,818	
	*** S単ー 117号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,タックコート 各種,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） タックコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,343	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	城西7号線（鹿子工区）他工事					
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00004	法面整形（掘削部）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	対面施工					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	31,800	38,160	S単 13号
S02115	普通作業員	2.400	人	20,700	49,680	S単 14号
S16001	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] 、バケット容量0.4m3 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ、	1.400	日	30,200	42,280	S単 68号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	132.000	L	154	20,328	S単 22号
S02115	運転手（特殊）	1.400	人	31,200	43,680	S単 15号
	合 計				194,128	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,941	
	*** T単一 2号 ***					
T00006	法面整形（盛土部）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	対面施工					
S02115	土木一般世話役	0.800	人	31,800	25,440	S単 13号
S02115	普通作業員	1.600	人	20,700	33,120	S単 14号
S16001	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] 、バケット容量0.4m3 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ、	1.000	日	30,200	30,200	S単 68号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	100.000	L	154	15,400	S単 22号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	31,200	31,200	S単 15号
	合 計				135,360	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,354	
	*** T単一 3号 ***					
T00030	積込・積卸・組立・分解（重建設機械）		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(バースマシン含),0.5-2m,長割なし					
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 16号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 71号
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)（バースマシン（改造費含む））	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 16号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 71号
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)（バースマシン（改造費含む））	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号
Y00001	【組立】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 16号
Y00004	雑品	1.000		25,700	25,700	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 71号
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)（バースマシン（改造費含む））	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		城西7号線（鹿子工区）他工事				
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	【分解】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 16号
Y00004	雑品	1.000		25,700	25,700	
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 71号
S02111	バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 16号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 71号
S02111	バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 16号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 71号
S02111	バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号
	合 計				476,860	算出数量 1.000 台
	単 価		台		476,860	
	*** T単－ 4号 ***					
T00301	木柵撤去		m		181.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	31,800	9,540	S単 13号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 16号
Y00004	雑品	0.060		35,240	2,114	
	合 計				37,354	算出数量 181.000 m
	単 価		m		206	
	*** T単－ 5号 ***					
T00405	コンクリートブロック張り工（撤去）		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	50×50×10cm,長期割引単価区分（賃料機械：なし）					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	31,800	2,544	S単 13号
S02115	ブロック工	0.150	人	29,400	4,410	S単 17号
S02115	普通作業員	0.220	人	20,700	4,554	S単 14号
S02112	バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.150	日	11,000	1,650	S単 7号
S02115	運転手（特殊）	0.150	人	31,200	4,680	S単 15号
S02116	軽油 バトール給油,,	8.000	L	154	1,232	S単 22号
	合 計				19,070	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,907	
	*** T単－ 6号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00407	コンクリートブロック張り工（復旧）		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	50×50×10cm,既設利用,長期割引なし					
S02115	土木一般世話役	0.150	人	31,800	4,770	S単 13号
S02115	ブロック工	0.300	人	29,400	8,820	S単 17号
S02115	普通作業員	0.430	人	20,700	8,901	S単 14号
S02112	バックホ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	標準バケット容量 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）吊能力2.9t	0.300	日	11,000	3,300	S単 7号
S02115	運転手（特殊）	0.300	人	31,200	9,360	S単 15号
S02116	軽油					
	バトリル給油,,	16.000	L	154	2,464	S単 22号
C00101	土工用マット（シート類）敷設					
	吸出防止シート（合成繊維）	10.000	m ²	647	6,470	C単 1号
	合 計				44,085	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		4,409	
	*** T単－ 7号 ***					
T00408	階段ブロック（一般型）		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	31,800	6,360	S単 13号
S02115	ブロック工	0.400	人	29,400	11,760	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.200	人	25,700	5,140	S単 16号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,700	10,350	S単 14号
Y00004	雑品	0.400		33,610	13,444	
S02116	階段ブロック（一般型）					
	1:2.0用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 26号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 71号
	合 計				292,304	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		29,230	
	*** T単－ 8号 ***					
T00412	溶接金網設置工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	溶接金網φ3.2mm,網目100mm					
S02115	普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	S単 14号
S02116	溶接金網					
	線径3.2mm 網目100mm,,	100.000	m ²	282	28,200	S単 27号
	合 計				69,600	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		696	
	*** T単－ 9号 ***					
T00413	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（合成繊維）					
S02116	吸出防止シート					
	合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,	104.000	m ²	590	61,360	S単 25号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,700	3,312	S単 14号
	合 計				64,672	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		647	
	*** T単－ 10号 ***					
T00601	暗渠排水工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ50,L=2.0m,縦式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,082	2,164	S単 64号
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50,暗渠排水用,,	1.000	本	1,875	1,875	S単 28号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,	1.000	個	241	241	S単 29号
	合 計				4,280	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,280	
	*** T単一 11号 ***					
T00605	ブロックマット加工処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.220	人	31,800	6,996	S単 13号
S02115	普通作業員	0.440	人	20,700	9,108	S単 14号
Y00004	雑品	0.120		16,104	1,932	
	合 計				18,036	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,036	
	*** T単一 12号 ***					
T00621	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（ヤシ繊維） 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	104.000	m ²	605	62,920	S単 30号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,700	3,312	S単 14号
	合 計				66,232	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		662	
	*** T単一 13号 ***					
T00701	区画線工（実線）		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	229	229,000	S単 65号
Y00009	小計				229,000	
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,	570.000	kg	252	143,640	S単 31号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	655	16,375	S単 32号
S02116	軽油 バトリル給油,,	47.000	L	154	7,238	S単 22号
Y00004	雑品	0.050		167,253	8,363	
	合 計				404,616	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		405	
	*** T単一 14号 ***					
T00802	木杭打設（機械）		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	杭径12cm 杭長4m					
S02116	杉杭丸太（親杭） 長4m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材,,	10.000	本	3,400	34,000	S単 33号
S04010	木杭打設工(機械) 長4.0m、末口12cm	10.000	本	4,477	44,770	S単 61号
	合 計				78,770	算出数量 10.000 本
	単 価		本		7,877	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 15号 ***					
T00808	土留板柵工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	胴杭4mφ12cm 背板H=3.0m t=24mm					
S02117	杉杭丸太（胴木） 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材	2.700	本	4,500	12,150	S単 44号
S02116	杉板材（背板） 長3.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材、	0.720	m3	63,000	45,360	S単 34号
S02116	なまし鉄線 4.0mm（#8）、	2.400	kg	192	461	S単 35号
Y00009	小計				57,971	
S02115	型わく工	0.150	人	30,600	4,590	S単 18号
S02115	普通作業員	0.350	人	20,700	7,245	S単 14号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,700	10,350	S単 14号
Y00004	雑品	0.050		22,185	1,109	
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] ,ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3,運転1日当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油	0.500	日	54,200	27,100	S単 69号
	合 計				108,365	算出数量 10.000 m
	単 価		m		10,837	
	*** T単－ 16号 ***					
T00901	排水ホース設置		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	φ50mm					
S02115	普通作業員	4.000	人	20,700	82,800	S単 14号
Y00004	雑品	0.200		82,800	16,560	
	合 計				99,360	算出数量 100.000 m
	単 価		m		994	
	*** T単－ 17号 ***					
T00902	排水ホース撤去		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	φ50mm					
S02115	普通作業員	3.000	人	20,700	62,100	S単 14号
Y00004	雑品	0.100		62,100	6,210	
	合 計				68,310	算出数量 100.000 m
	単 価		m		683	
	*** T単－ 18号 ***					
T00903	排水ホース設置		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	φ100mm					
S02115	普通作業員	5.000	人	20,700	103,500	S単 14号
Y00004	雑品	0.200		103,500	20,700	
	合 計				124,200	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,242	
	*** T単－ 19号 ***					
T00904	排水ホース撤去		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	φ100mm					

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		城西7号線（鹿子工区）他工事				
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	3.000	人	20,700	62,100	S単 14号
Y00004	雑品	0.100		62,100	6,210	
	合 計				68,310	算出数量 100.000 m
	単 価		m		683	
	*** T単一 20号 ***					
T00917	排水ポンプ運転		日		1.000	歩A 当たり算出
	常時排水,0以上～120未満,商用電源,10m,長割なし					
S02115	特殊作業員	0.170	人	25,700	4,369	S単 16号
Y00004	雑品	0.010		4,369	44	
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mmm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)	1.100	日	860	946	S単 10号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.000	kWh	22.20	3,419	
	合 計				8,778	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,778	
	*** T単一 21号 ***					
T00927	排水ポンプ運転（小口径）		日		1.000	歩A 当たり算出
	作業時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源					
S02115	普通作業員	0.180	人	20,700	3,726	S単 14号
Y00004	雑品	0.200		3,726	745	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	11.210	kWh	22.20	249	
	合 計				4,720	算出数量 1.000 日
	単 価		日		4,720	
	*** T単一 22号 ***					
T00929	排水ポンプ運転（小口径）		日		1.000	歩A 当たり算出
	常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源					
S02115	普通作業員	0.180	人	20,700	3,726	S単 14号
Y00004	雑品	0.200		3,726	745	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	11.210	kWh	22.20	249	
	合 計				4,720	算出数量 1.000 日
	単 価		日		4,720	
	*** T単一 23号 ***					
T00930	排水ポンプ運転（小口径）		日		1.000	歩A 当たり算出
	常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源					
S02115	土木一般世話役	0.090	人	31,800	2,862	S単 13号
S02115	普通作業員	0.070	人	20,700	1,449	S単 14号
Y00004	雑品	0.080		4,311	345	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	51.860	kWh	22.20	1,151	
	合 計				5,807	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,807	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 24号 ***					
T01101	中和処理施設設置・撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし					
C00201	中和処理施設設置 6m3/hr級	1,000	式	243,820	243,820	C単 2号
C00202	中和処理施設撤去 6m3/hr級	1,000	式	140,030	140,030	C単 3号
	合 計				383,850	算出数量 1,000 式
	単 価		式		383,850	
	*** T単一 25号 ***					
T01104	中和処理工		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)					
S16001	7t加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1,000	日	5,660	5,660	S単 70号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	19,680	kWh	22.20	437	
	合 計				6,097	算出数量 1,000 日
	単 価		日		6,097	
	*** T単一 26号 ***					
T01207	輸送時損料（重建設機械）往路・復路		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ベ-スマシン ハ-ック抄超ロング仕様)					
S02111	ハ-ック抄[ク-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベ-スマシン (改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S単 5号
S02111	ハ-ック抄[ク-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベ-スマシン (改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S単 5号
	合 計				6,820	算出数量 1,000 式
	単 価		式		6,820	
	*** T単一 27号 ***					
T01211	輸送時損料（重建設機械）往路・復路		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	ハ-ック抄[ク-ラ型・超ロングア-ム・排対(2次)]山0.4(平0.3)					
S02111	ハ-ック抄[ク-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) ハ-ケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 6号
S02111	ハ-ック抄[ク-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) ハ-ケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 6号
	合 計				2,680	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,680	
	*** T単一 28号 ***					
T01213	輸送費(特殊機械)往路		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	4ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金 4ton車 10km以下,,	1,000	台	15,730	15,730	S単 37号
	合 計				15,730	算出数量 1,000 台
	単 価		台		15,730	
	*** T単一 29号 ***					
T01214	輸送費(特殊機械)復路		台		1,000 台	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 城西7号線（鹿子工区）他工事						
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金					
	4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 37号
	合 計				15,730	算出数量 1.000 台
	単 価		台		15,730	
	*** T単一 30号 ***					
T01215	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000	歩A 当たり算出
	10ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金					
	10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470	S単 38号
	合 計				20,470	算出数量 1.000 台
	単 価		台		20,470	
	*** T単一 31号 ***					
T01216	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000	歩A 当たり算出
	10ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金					
	10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470	S単 38号
	合 計				20,470	算出数量 1.000 台
	単 価		台		20,470	
	*** T単一 32号 ***					
T01301	樹木伐採工		本		100.000	歩A 当たり算出
	10cm未満					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	2.500	人	25,700	64,250	S単 16号
S02115	普通作業員	2.500	人	20,700	51,750	S単 14号
Y00004	雑品	0.100		116,000	11,600	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,700	51,400	S単 16号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	S単 14号
Y00004	雑品	0.120		92,800	11,136	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	0.900	人	25,700	23,130	S単 16号
S02115	普通作業員	0.900	人	20,700	18,630	S単 14号
Y00004	雑品	0.130		41,760	5,429	
	合 計				278,725	算出数量 100.000 本
	単 価		本		2,787	
	*** T単一 33号 ***					
T01302	樹木伐採工		本		100.000	歩A 当たり算出
	10cm以上16cm未満					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	3.500	人	25,700	89,950	S単 16号
S02115	普通作業員	3.500	人	20,700	72,450	S単 14号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	城西7号線（鹿子工区）他工事					
工事別工事名:城西7号線（鹿子工区）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.100		162,400	16,240	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	2.500	人	25,700	64,250	S単 16号
S02115	普通作業員	2.500	人	20,700	51,750	S単 14号
Y00004	雑品	0.120		116,000	13,920	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	1.200	人	25,700	30,840	S単 16号
S02115	普通作業員	1.200	人	20,700	24,840	S単 14号
Y00004	雑品	0.130		55,680	7,238	
	合 計				371,478	算出数量 100.000 本
	単 価		本		3,715	
	*** T単一 34号 ***					
T01303	樹木伐採工		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	16cm以上22cm未満					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	10.000	人	25,700	257,000	S単 16号
S02115	普通作業員	10.000	人	20,700	207,000	S単 14号
Y00004	雑品	0.100		464,000	46,400	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	3.500	人	25,700	89,950	S単 16号
S02115	普通作業員	3.500	人	20,700	72,450	S単 14号
Y00004	雑品	0.120		162,400	19,488	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	3.800	人	25,700	97,660	S単 16号
S02115	普通作業員	3.800	人	20,700	78,660	S単 14号
Y00004	雑品	0.130		176,320	22,922	
	合 計				891,530	算出数量 100.000 本
	単 価		本		8,915	
	*** T単一 35号 ***					
T01305	樹木伐採工		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	28cm以上					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	35.000	人	25,700	899,500	S単 16号
S02115	普通作業員	35.000	人	20,700	724,500	S単 14号
Y00004	雑品	0.100		1,624,000	162,400	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	7.000	人	25,700	179,900	S単 16号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,700	144,900	S単 14号
Y00004	雑品	0.120		324,800	38,976	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	12.000	人	25,700	308,400	S単 16号

[illegible]

[illegible]

令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業

じょうさい かのこ
城西7号線（鹿子工区）他工事

特別仕様書

九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所

第1章 総則

令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 城西7号線（鹿子工区）他工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」

（URL<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、筑後川下流右岸土地改良事業計画に基づき、クリーク法面の整備を実施するものである。

2. 工事場所

佐賀県佐賀市本庄町大字鹿子地内

3. 工事概要

本工事の概要は、次のとおりである。

施工延長 $L = 820.50\text{m}$

【城西7号線】

施工延長 $L = 632.50\text{m}$

施工始点 No. 78 + 23.20

施工終点 No. 91 + 5.70

護岸延長 左岸：595.30m

右岸：553.10m

【東与賀5号線】

施工延長 $L = 188.00\text{m}$

施工始点 No. 141 + 48.60

施工終点 No. 145 + 36.60

護岸延長 左岸：164.40m

右岸：168.30m

内 訳

ブロックマット工 $A = 5,588\text{m}^2$

城西7号線 $A = 4,330\text{m}^2$

東与賀5号線 $A = 1,258\text{m}^2$

附帯工 1式

4. 工事数量

別紙1「工事数量表」のとおりである。

なお、本工事は標準的な設計図書による発注であり、工事数量表の備考欄に「概」と表示した数量については、設計変更で処理する。

第3章 施工条件

1. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等 61 日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。

2. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている 184 日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和9年3月10日（工事完了期限日）まで

3. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

4. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、年末年始休暇（12月29日～1月3日）。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要とな

った場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編第1章第1節総則1-1-11に規定している現場技術員を配置する。

氏名等については、別に通知する。

第4章 現場条件

1. 土 質

本工事の施工場所の土質は、粘性土と想定している。

2. 第三者に対する措置

(1) 騒音、振動対策

騒音、振動の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

(2) 保安対策

- 1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任者講習修了、指定講習又は、基本教育及び業務別教育を受けた者）であって、交通誘導の専門的な知識・技能を有する者とする。
- 2) 交通誘導警備員の配置は、下表のとおりとするが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

配置場所	交通誘導警備員	昼夜別	交代要員の有無
進入路（1）	1名/日	昼間	無
進入路（2）	1名/日	昼間	無

(3) 濁水処理対策

- 1) 本工事の施工（地盤改良）に伴い発生する汚濁水は、pH値：10と想定しており中和処理施設（炭酸ガス）により適正な処理を行った後、放流しなければならない。
- 2) 受注者は、中和処理施設の設置に先立ち、中和処理計画書を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、中和処理施設の規模は、原水処理容量で次のとおり計画している。

区 間	原水処理容量	備考
No. 78+23.20～No. 91+5.70	6 m ³ /hr 程度	
No. 141+48.60～No. 145+36.60	6 m ³ /hr 程度	

- 3) 処理後の排水基準は、pH6.0～7.5とする。
- 4) 処理に当たっては、原水の状態を十分に把握し、適量の薬品を投入しなければならない。
- 5) 受注者は、仮締切を設置する前に施工範囲周辺水路の原水について、pH値を測定し、監督職員に報告しなければならない。測定場所については事前に監督職員と協議するものとする。

- 6) 受注者は、工事期間中処理後の pH 値の測定を行い、監督職員に報告しなければならない。
ただし、測定結果で異常値が出た場合には、その都度監督職員に報告し、その処理について協議しなければならない。

測定項目		測定頻度	備 考
pH 値	処理前	自動記録装置により測定	期間は地盤改良開始～仮締切撤去まで
	処理後	自動記録装置により測定	

(4) 営農対策

周辺の農地では耕作が行われているので、工事施工に当たっては、営農に支障がないように努めなければならない。

(5) 防塵対策

防塵対策については、十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、現地状況等により追加の対策が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

(6) 隣接構造物に対する措置

本工事範囲及び周辺部の既設構造物（制水門、合流工、道路擁壁、揚水ポンプ場等）については、工事着手前、施工中、施工完了後において構造物の高さ、クラック幅及び長さを観測し、記録として提出するものとする。

なお、既設構造物に影響が生じると想定される場合又は異常を発見した場合は、直ちに作業を中止の上、応急措置を行うとともに監督職員へ報告し、事後の処理について協議しなければならない。

3. 工事区間外排水対策

本工事において、工事区間へ流入する接続水路を遮断するため現地状況を確認し、降雨時等の排水対策の検討を行い排水施設等の設置が必要な場合は、監督職員と協議しなければならない。

湛水対策に当たっては、被害が生じないよう万全の対策を講じるものとし、受注者の責任において維持管理をしなければならない。

4. 水棲生物の救出等

仮締切後の水替えに伴い施工範囲内に取り残された魚類等の水棲生物について、速やかに工事区間外の隣接する水路へ救出放流するものとする。その際、特定外来種については法に基づき駆除するものとする。なお、本作業に係る費用は計上していないが、作業に要した人員等の実績に基づき監督職員と協議するものとする。

また、本工事において、絶滅のおそれのある野生動植物の保護に関し、環境省及び佐賀県のレッドリスト、レッドデータブックに記載されている指定種が発見された場合は、速やかに監督職員に報告し、保護に努めなければならない。

5. 道路復旧の範囲

道路復旧の範囲及び面積は、契約図面のとおりに計画しているが、実施に当たっては、監督職員が道路管理者との立会いのうえ決定し、指示するものとする。

6. 水草（ナガエツルノゲイトウ）の処理

ナガエツルノゲイトウ（特定外来生物(植物)）の駆除については、周辺への拡散を防止するため、ブルーシート等で養生した上で、土の付着がないように積込みを行い、飛散防止措置を講じて発注者が別途指示する処理施設へ搬出しなければならない。

第5章 指定仮設

1. 仮設道路等

(1) 現場内仮設道路として既設道路を利用する場合は、本工事施工に伴う路面の損傷補修を見込んでおり、使用中及び使用後の補修に当たっては事前に監督職員と協議し復旧するものとする。

(2) 農地に仮設道路を設ける場合は、雑物等が混入しないように土木シートを敷き、その上に敷鉄板を敷設し仮設道路として使用するものとする。

なお、仮設道路に盛土を設ける場合は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

(3) 本工事においては、図面に示す進入路を現場搬入路として利用することとしているので、図面に基づき拡幅及び隅切りを行わなければならない。

なお、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議し復旧するものとする。

(4) 水路側の路肩部については、着手前に既設道路の変状（法肩部がオーバーハング状に崩壊、道路舗装面の段差等）が確認され、工事の安全上敷鉄板敷設等が必要と判断される箇所は、事前に監督職員と協議し対処するものとする。

(5) 受注者は、図面に基づき水路内仮設道路として、敷鉄板を設置しなければならない。また、水路内仮設道路への入出口には坂路を設置するものとする。

なお、坂路に使用する土砂は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

2. 土取場、建設発生土受入地

(1) 土取場

土取場は、図面に示す箇所とし、その名称、採取予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	採取予定量	摘 要
末次仮置場	佐賀県佐賀市本庄町末次地内	2 1 0 m ³	マサ土
巨勢仮置場	佐賀県佐賀市巨勢町大字東西地内	1 8 2 m ³	改良土

(2) 建設発生土受入地

1) 建設発生土受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、搬出予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
末次仮置場	佐賀県佐賀市本庄町末次地内	205m ³ 1,008m ³	マサ土 改良土
白石受入地	佐賀県杵島郡白石町大字遠江地内	4,500m ³	改良土
(株)中嶋土木 一ノ原受入地	佐賀県三養基郡みやき町大字白壁 字一ノ原 4092 番地 1	1,180m ³	葦根混じり土 (ほぐした土量相当)

2) 建設発生土受入地への処分方法は、末次仮置場についてはバックホウ等による整地とし、白石受入地及び一ノ原受入地についてはダンプ放土（バックホウ等による整地は必要なし）を行うものとする。

3. 仮締切工

- (1) 仮締切は図面に示す構造及び既設制水門等にて行うものとし、施工区間はドライワークとする。
- (2) 仮締切の設置位置及び構造は水路状況等により変更することがある。
 なお、大型土の中詰め土及び締切盛土は土取場からの搬入土（マサ土）を予定している。
 また、仮締切の施工に伴い不可視部分への対応が必要な場合は、事前に監督職員と協議を行うものとする。
- (3) 降雨等により上流側クリーク水位が上昇した場合は速やかに監督職員と協議するものとする。
 なお、工事期間中の補修、維持管理及び工事完了後の撤去は受注者の責任において実施しなければならない。
- (4) 仮締切工の撤去に当たり、大型土の袋は処分し、中詰め土及び締切盛土は建設発生土受入地へ搬出するものとする。

4. 水替工

工事現場内における排水量は、次のとおり想定している。

区 間	排水量(Q _{max})	備考
No. 78+23.30～No. 89+44.20	3.9m ³ /hr	
No. 86+44.20～No. 91+ 5.70 No. 142+ 0.90～No. 145+36.60	3.5m ³ /hr	

5. 仮置場

資材等を一次仮置きする場合は、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用しなければならない。

なお、仮置場の使用に当たっては、圃場が沈下しないよう留意しなければならない。

6. 耕作用進入路

借地残地への耕作用進入路について、耕作者等から要望等があった場合は監督職員と協議するものとする。

7. 木柵工

- (1) 木柵工の施工は、既設構造物の安定を図るため周辺の地盤改良の施工に先立ち実施するものとする。
- (2) 木杭をバックホウ等により打設する場合は、専用装置を有したものを使用するものとする。
- (3) 木柵工に隣接する既設構造物については、本特別仕様書第4章2.(6)の他、異常がないか特に注意して監視するものとする。

8. 降雨時排水対策

図面に示す本工事施工区間右岸側の支線水路 No. 142+6.80 及び No. 78+30.00 に仮設ポンプを設置し、降雨時の排水処理を近傍の水路へ行うものとする。

なお、仮設ポンプの設置期間及び運転日数、排水方法は次のとおり計画しているが、現地状況等により変更が必要な場合は監督職員と協議するものとする。

また、運転管理日報等について適切に記録し、監督職員へ報告するものとする。

No. 142+6.80

- ・ 口 径：φ100mm
- ・ 設置期間：仮締切設置後から仮締切撤去前まで
- ・ 運転日数：22 日間を想定
- ・ 排水方法：常時排水

No. 78+30.00

- ・ 口 径：φ50mm
- ・ 設置期間：仮締切設置後から仮締切撤去前まで
- ・ 運転日数：22 日間を想定
- ・ 排水方法：常時排水

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)は、図面に示すとおりである。

2. 工事用地等の使用及び返還

- (1) 発注者が確保する工事用地等の使用に当たっては、工事施工に先立ち、受注者、関係地権者及び監督職員と立会いのうえ、使用条件等の確認を行わなければならない。
- (2) 工事用地等の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、受注者、関係地権者及び監督職員の立会いのもとに確認を受けなければならない。
- (3) 農地を借地し工事用地等としている範囲については、工事施工後に農地に戻すことに留意し使用しなければならない。
- (4) 仮設道路等の使用に当たっては、既設の暗渠排水管、分水バルブ等を損傷しないよう留意しなければならない。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

(1) 石材及び骨材

- 1) 栗石 割栗石 15 cm～20 cm

(2) 鋼材

- 1) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16

(3) アスファルト混合物

- 1) 再生加熱アスファルト混合物

再生密粒度アスコン (13) 2.35ton/m³

(4) アスファルト乳剤

- 1) 乳剤 PK-3
- 2) 乳剤 PK-4

(5) コンクリート二次製品

- 1) ブロックマット 厚さ 80 mm、重量 100 kg/m²以上、ブロック圧縮強度 $\sigma_{14}=18\text{N/mm}^2$ 以上、
接着強度 $\sigma_{14}=50\text{ kg/個}$ 以上
フィルターシート付 (引張強度 [縦] 2.94kN/5 cm以上、透水係数 1×10^{-2}
cm/sec 以上)

- 2) 階段ブロック 一般型 1 : 2.0 用 ステップ高 170～180 mm

(6) セメント系固化材

- 1) セメント系固化材 一般軟弱土用
- 2) セメント系固化材 一般軟弱土用 発塵抑制型

(7) シート類

- 1) 吸出し防止シート (露出部) ヤシ繊維 10 mm
- 2) 吸出し防止シート (埋設部) 合成繊維 10 mm

(8) その他

- 1) ふとんかご 高 50 cm、幅 120 cm、長さ 100 cm、用線 4.0 mm、網目 13 cm
- 2) ネジ式水甲栓 (チェーン付) 暗渠排水用 $\phi 50$

(9) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、工事看板や任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

1) 杉丸太 (佐賀県産材)

親杭 L=4.0m、末口 $\phi 120\text{ mm}$ 以上 (皮剥・先端加工済)

胴木 L=4.0m、末口 $\phi 120\text{ mm}$ 以上 (皮剥)

2) 杉矢板 (佐賀県産材)

背板 長さ 3.0m、幅 15～24cm、厚さ 2.4cm以上

(10) コンクリート

コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種 類	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメント比 W/C (%)	セメントの種類 による記号	使用目的
無筋コンクリート	18	8	20	65 以下	BB	張コンクリート

※1 本工事の特別仕様書、工事数量表及び図面に記載されたスランプは、積算上の参考値である。

施工条件等によりスランプを変更する場合は、監督職員と協議の上、受発注者間でスランプの確認を行い変更することができる。

なお、スランプを変更する場合は、使用するコンクリートの配合計画書を監督職員に提出し確認を受けるものとする。また、スランプが 12cm を超える場合は、試し練りの材料分離抵抗性についても監督職員の確認を受けるものとする。

(11) 目地材

- 1) ゴム発泡体 硬度 20 以上 t=10mm

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事用材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績書、粒度分布表
鉄筋	カタログ
アスファルト	試験成績書、配合報告書
コンクリート	試験成績書、配合報告書
コンクリート二次製品	試験成績書、カタログ
セメント系固化材	試験成績書、カタログ
木材	試験成績書、カタログ
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材 料 名	検査、試験項目	備 考
ブロックマット	寸法・外観	工場検査又は抽出検査
セメント系固化材	重量	抽出検査

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保

を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に調達地域等の在庫がないことが証明できる書類を提出し監督職員と協議するものとする。また、輸送等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

資 材 名	規 格	調達地域等
敷鉄板（仮設材）	t=22 mm、1,524 mm×6,096 mm	佐賀市

第9章 施工

1. 一般事項

（1）基準点

本工事に使用する水準点及び基準点は、別途監督職員が指示するものとする。

（2）検測又は確認（施工段階確認）

- 1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。
- 2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認 対象	備 考
地盤改良工	強度	初期施工段階	—	

（3）中間技術検査

- 1) 発注者から、中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。
- 2) 中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。
- 3) 契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。
- 4) 技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。
- 5) 中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

（4）舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

（5）既設護岸施設

落水後、水路内にコンクリート杭柵等の既設護岸施設が確認された場合は構造・延長等を確認し、その取り扱いについて監督職員と協議するものとする。

2. 再生資源等の利用

（1）再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資 材 名	規 格	使 用 箇 所
-------	-----	---------

再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	舗装復旧部
---------------	----------------	-------

なお、舗装材に使用する場合には「舗装再生便覧」((公社) 日本道路協会発行) 等を遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、発生した建設資材廃棄物は適切な分別、保管を行うものとする。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材	処理施設名	住 所	受入時間	事業区分
草類 (刈草)	(株) 谷田建設	佐賀県小城市三日月町織島	8 時～17 時	再資源化施設
草類 (水草)		四本一割 1035-1		
水路内雑物 (分別できない物)		佐賀県小城市三日月町 織島 917	8 時～17 時	再資源化施設
アスファルト塊	(株) 西村土木建設	佐賀県佐賀市川副町 南里 1493	8 時～17 時	再資源化施設
廃プラスチック類	(株) 佐賀クリーン 環境	佐賀県佐賀市富士町 大字上熊川 716-3	8 時～17 時	再資源化施設
木くず(生木)	エコ産業事業 協同組合	佐賀県佐賀市富士町 大字上熊川字榎堀 3462-1	8 時～17 時	再資源化施設
木くず(伐採根)	(株) ウッドライフ	佐賀県小城市小城町 岩蔵 6408-254	8 時～17 時	再資源化施設
汚泥 (舗装切断排水)	(株) 杵藤開発	佐賀県武雄市山内町 大字宮野 24673	8 時 30 分～16 時	再資源化施設

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程 ごとの 作業 内容 及	工 程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ☐ 有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
⑥その他 (構造物撤去工)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である。

5. 土工

(1) 掘 削

1) 掘削及び床掘り

①掘削土及び地盤改良掘削土は、水路内の埋戻し及び盛土に流用するもののほかは全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。

②掘削及び床掘りに当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。

③法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。

なお、改良土の掘削においては過掘を避けなければならない。

また、過掘となった場合は、改良土と一体になるような埋め戻しを行わなければならない。

(2) 埋戻し及び盛土

1) 埋戻し及び盛土は原則として掘削土及び地盤改良掘削土を流用するものとする。

なお、掘削土を流用する場合は、現地にて盛土試験を実施し品質管理方法について、監督職員の承諾を得なければならない。

2) 地盤改良掘削土の締固め方法は一層の仕上がり厚さが 30 cm以下となるようまき出しを行い、振動ローラ（3～4 t 級、0.8～1.1 t 級）により 3 回以上又は振動コンパクタ（90 kg 級）により 4 回以上締固めなければならない。

なお、上記以外の締固め機械を使用する場合は、現地にて盛土試験を実施するものとし、最大乾燥密度の 85%以上となる締固め回数とする。

3) 盛土試験位置は、水路内（盛土位置又は地盤改良面上）又は借地部（圃場土又は仮設盛土上（鉄板無））を原則とするが、それにより難しい場合は監督職員の承諾を得たうえで試験位置を決定するものとする。

4) 掘削土が葦根混じり土等で盛土材として不適と判断される場合は、監督職員と協議しなければならない。

5) 地盤改良天端高が小段より低い場合は、地盤改良直後の未固結改良土をはね付けて水路底から小段までを一体的な改良体となるように造成するものとする。

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 地盤改良工

(1) 安定処理工

1) 固化材添加量は下表のとおり想定しているが、施工前に行う現場配合試験等の結果により変更することがある。

なお、現場配合試験については、監督職員に配合試験計画の承諾を得たあと行うものとするが、協議により現場配合試験を省略することができるものとする。

	単位	地盤改良	地盤改良 (水路内仮設道路)
必要改良強度 (qc) σ_7	kN/m ²	400 以上	500 以上
添加量	kg/m ³	50	50

2) 準備工

- ①草木類の混じった有機質土及び混合不可能な玉石等は、除去しなければならない。
- ②施工面に水溜りがある場合、地下水位が高い場合は、仮排水路等を設けて水切りを行うものとする。
- ③家屋及び構造物に隣接して地盤改良を行う場合、施工に伴う急激な地盤の強度低下を起こさないよう留意するものとする。また、施工に先立ち隣接構造物に配慮した施工計画を策定し、監督職員の承諾を得るものとする。

3) 散布

- ①改良材の散布は天候に留意し雨天、強風時及び気温 5℃以下の時は散布してはならない。
また、施工時に異常が発生した場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けるものとする。
- ②改良材の散布は、風による飛散公害と作業員の健康障害等を招かないよう必要な措置を講じなければならない。

なお、次に示す位置については、発塵抑制型固化材を使用しなければならない。

施工区間	セメント系固化材	備 考
No. 78+23.20 ~ No. 79+34.50	発塵抑制型	

- ③改良材の散布は、施工条件に合った機種により均一に敷均すものとし、その作業は、迅速に行わなければならない。

4) 混合

- ①混合は雑物を除去した後、施工条件に合った混合処理能力を持つ機種により所定の深さまで、また、改良土が均質になるまで十分に行わなければならない。
- ②混合中は、混合深さの確認を行いながら、混合状態の良否を観察し、混合むらが生じた場合は、再度混合する。

5) 水路内仮設道路

水路内仮設道路の必要改良厚さは 100 cm 以上確保しなければならない。

7. 法覆護岸工

- (1) 法面整形に当たっては、凹凸がないよう入念に仕上げなければならない。

(2) ブロックマット工

- 1) 施工に当たっては、ブロックマット、アンカーピン及び階段ブロックの割付計画を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、ブロックマットの接続部については、図面に示す接続部詳細図によるものとする。
- 2) ブロックマットの敷設に当たってのブロック間の隙間は、原則として設けないものとする

が、やむを得ない場合は異形のマットを用いるか、あるいは定型のマットを現場で切断して用いるものとする。

これにより生じるブロック間の隙間については、必要に応じコンクリート打設等を行うものとする。

3) ブロックマットの重ね合わせ部は水路の上流側のシートを上にし、シート重ね代を 10 cm 以上確保するものとする。

4) ブロックマットと既設護岸工との取付に際しては、吸出防止シートを 20 cm 以上根入れし、ブロックマット下に 40 cm 以上敷き込むものとする。

5) アンカーピンは、法面部で 0.5 本/㎡、水平部で 0.3 本/㎡以上設置しなければならない。

(3) コンクリートブロック張り（撤去復旧）

施工に当たっては、既設のコンクリート張りブロックを流用し使用するものとする。

なお、崩壊状況等を確認し監督職員に報告するものとする。

(4) 張コンクリート

張コンクリートの施工については、図面のおりとする。

また、施工延長 10m に 1 箇所の割合で目地を設けるものとし、目地下部に吸出防止シートを敷設するものとする。

なお、張コンクリート表面は、ほうき目仕上げとする。

8. 耕地復旧工

(1) 水田部

1) 耕地の復旧は表土に異物が混入しないよう、土木シートを丁寧に撤去するものとする。

2) 表土に異物等の混入がないか確認の上トラクター等により入念に耕起を行わなければならない。

3) 耕地復旧に際し基盤面の下がりが見受けられた場合は、監督職員と協議の上、復旧するものとする。

(2) 暗渠排水復旧工

1) 既設の暗渠排水の復旧個所はブロックマットの加工を行うものとし、ブロックマットに隙間が生じないようにコンクリート等により間詰めを行うものとする。

9. 道路復旧工

(1) アスファルト舗装工

1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準・同解説によるものとする。

2) 撤去・復旧による表層の施工に当たっては、復旧に先立ち既設路盤面の不陸整正を行わなければならない。

また、プライムコート（アスファルト乳剤 PK-3）120 ㍑/100 ㎡以上を路盤面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。

3) オーバーレイによる表層の施工に当たっては、タックコート（アスファルト乳剤 PK-4）40 ㍑/100 ㎡以上を基層面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。

4) 表層工は、施工条件に合った敷均し機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めなければならない。

10. その他

(1) 離隔幅

重機作業に際しては、現況水路法肩から離隔距離 1.0m 以上を確保しなければならない。
 なお、離隔距離を確保する期間は盛土作業完了までとする。

(2) 水路内敷鉄板

水路内にて掘削等の重機作業を行う場合は、敷鉄板を敷設し重機用足場を確保するものとする。

(3) ポータブルコーン貫入試験

落水後、地盤改良に先立ちコーン指数（qc）の確認を既設構造物（ボックスカルバート又は橋梁）間で 1 測点、横断方向 4 点（端部 2 点づつ）とし、調査深度は地盤改良下端高まで実施するものとする。

なお、現地状況等により調査数量の変更が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

第 10 章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者等の資格は入札説明書によるものとする。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

1) 出来形管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

工 種	測定項目	管 理 基準値 (mm)	規格値 (mm)	測定基準	管 理 方 式	
					管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)
地盤改良工	厚さ T	－ 50	同左	各測点毎に中心部及び端部で測定する。ただし中央	20 点以上	20 点未満
	幅 W	－ 100	同左	ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。		

2) 撮影記録による出来形管理

直接測定による出来形測定結果が確認できるよう撮影記録を行い、適正に管理を行うものとする。

3) 品質管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその内容は次によるものとする。

工 種	試験項目	試験方法	規格値	測定基準
地盤改良工	コーン貫入試験	JGS1431-2012	設計強度以上	試験は各測点毎に中心部及び端部において実施する。ただし中央ブロッ

				クにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。
--	--	--	--	-------------------------------

(2) 施工管理基準からの除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

- 1) 土木工事施工管理基準の「別表第1 直接測定による出来形管理 4 農道工事」に示す平坦性 (F)

3. 六価クロム溶出試験

本工事は「六価クロム溶出試験」の対象工事であり、次に示す工種について、六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出しなければならない。

なお、試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

六価クロム溶出試験対象工種及び検体数

対象工種	対象工法	配合設計段階 検 体 数	備 考
地盤改良工	安定処理工	2 検体	1 検体／路線
地盤改良工	安定処理工（発塵抑制型）	1 検体	1 検体／路線

4. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（1）から（4）によりこれを実施するものとする。

(1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL (<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>)）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

(2) 機器等の導入

- 1) 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2) 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

(3) 黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1) 受注者は、（1）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。

2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。なお、上記1)に示す黑板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案) 6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。

3) 黑板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黑板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

(4) 写真の納品

受注者は、(3)に示す黑板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL (https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php) のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黑板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

(5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黑板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

5. 工事現場等における遠隔確認について

(1) 本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認(以下「遠隔確認」という。)を行う工事である。

(2) 遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」(URL「<https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-220.pdf>」)によるものとする。

(3) 農林水産省が推奨する Web 会議システムは、Microsoft Teams である。

(4) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第11章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第29条によるものとするが、異常出水については、本工事仮締切計画を別図のとおり計画しており、受注者の善良な管理のもとにおいて、これを超える洪水により被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第12章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に表示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

1. 土 質
2. 転石、湧水等の出現
3. 関係機関との協議
4. 排水量
5. 地下埋設物の出現（埋蔵文化財を含む。）
6. その他

第13章 その他

1. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第1編1-1-40に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R又はBD-R）正副2部

2. 部分払いについて

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、別添「出来高部分払方式実施要領」に基づき行うものとする。

3. 情報化施工技術の活用について

（1）適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（令和8年4月）（農林水産省農村振興局整備部設計課）（以下「ガイドライン」という。）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、土工において、3次元起工測量、3次元設計データ作成、ICT建設機械による施工、3次元出来形管理等の施工管理及び3次元データの納品の全て又は一部で、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」（受注者希望型）である。

（2）協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。）までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、当該技術を活用できるものとし、その内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。

（3）使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、アプリケーション、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

（4）貸与資料

基本設計データ及び3次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。こ

のほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

	貸与資料	備 考
1	令和2年度 筑後川下流右岸農地防災事業 三日月3号線他調査測量設計業務 報告書	
2	図面のCADデータ	

(5) 確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用 T S 等光波方式等を準備しなければならない。

(6) 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、ガイドラインに基づき提出しなければならない。

(7) 情報化施工技術の活用に必要な費用

- 1) (2) の協議により活用することとした、情報化施工技術の活用に必要な費用については設計変更の対象とし、ガイドラインに基づき計上することとする。
- 2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。
また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

4. 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

- (1) 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。
- (2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評価別紙7に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大7.5点を加算評価する。ただし、工事成績評価の合計は100点を超えないものとする。

[事業（務）所長]

【被災農林漁家の就労機会の確保】

- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。（2.5点）
- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。（5点）
- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。（7.5点）

第14章 定めなき事項

この特別仕様書に定めない事項又は、本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

(分任) 支出負担行為担当官
〇〇 〇〇 様

住所
商号又は名称
氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契 約 予 定 年 月 日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

別添

出来高部分払方式実施要領

1 目的

部分払における出来高部分払方式（以下「本方式」という。）は、受発注者が相互にコスト意識を持ち、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すものである。

2 対象工事

建設工事等契約事務取扱要領標準例（平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通知）別表1（第3条関係）に規定する建設工事契約に係る業種別区分表1、13、14、17及び24に属する工事のうち部局長が認めるもので工期が180日を超えるものに係るものとする。

3 設計・積算

設計及び積算は、従来どおり実施するものとする。

4 入札・契約

(1) 公告等及び入札参加希望者への周知

各発注者は、次の内容を記載することにより入札参加希望者に周知するものとする。

① 公告等への記載

以下に該当するものに、 内の文を記載するものとする。

一般競争入札の場合：入札公告及び入札説明書

公募型指名競争入札の場合：公募に係る掲示及び技術資料作成要領

工事希望型競争入札の場合：送付資料

（記載例）

（○）本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。

② 特記仕様書への記載

特記仕様書に、以下の 内の文を記載するものとする。

（記載例）

第○条 部分払について

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、別添「出来高部分払方式実施要領」に基づき行うものとする。

(2) 部分払の回数

- ① 本方式の実施に当たっては、受注者が工期の始期日以降出来高に応じて部分払の請求が可能のように、工事請負契約書第38条に必要事項を記入するものとする。なお、部分払請求については部分払請求の上限回数内で受注者が工種や工区の区切りなどにも留意しながら請求することができるものである。
- ② 工事請負契約書第38条第1項の部分払請求の上限回数について
部分払請求の上限回数＝工期／90（端数は切捨てとする。）
- ③ 国庫債務負担行為（以下「国債」という。）に係る契約の工事請負契約書第42条第3項の部分払請求の上限回数について
各会計年度の部分払請求の上限回数＝各会計年度の工期／90（端数は切捨てとする。）
ただし、初年度においては年度末の部分払を考慮して、上記式で算定した上限回数が4になる場合を除き、上限回数に1を加える。

5 前払金の扱い

工事請負契約書第35条に示されている前払金の支払については、以下によるものとする。

(1) 前払金の範囲

受注者は、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を請求することができるものとする。

※ 国債に係る契約の場合の請負代金額と前払金の支払請求時期については、工事請負契約書第41条によるものとする。

(2) 前払金の支払方法

本方式による場合は、以下の条項を用いるものとする。

工事請負契約書

（前金払）

第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとする。

3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により請求された前払金額が請負代金額の10分の2に相当する額を超えるときは、発注者は、当該請求を受け

た日から14日以内に請負代金額の10分の2に相当する額の前払金を支払うものとする。

- 5 受注者は、前項の規定により前払金の支払がされた場合において、第1項の規定により請求した前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金の支払を受けるための請求をしようとするときは、あらかじめ、工事の進捗額が請負代金額の10分の2以上であることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受ける、若しくは、工期が121日以上（ただし、工期270日以下の工事については、61日以上）経過していなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、工事着手時において、第20条による工事の中止がある場合には、中止期間は除いて経過日数を算定するものとする。
- 6 発注者は、前項の認定の結果を受注者に通知した以降、同項の規定による前払金の支払を受けるための請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に第1項の規定により請求を受けた前払金額から支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金を支払わなければならない。
- 7 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第3項から第6項までの規定を準用する。
- 8 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
- 9 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
- 10 発注者は、受注者が第8項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。）第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

※ 国債に係る契約の場合、第41条第1項文末に下記条文を追加する。

「また、第35条第5項の（ ）内の「工期270日以下の工事」は「国債に係る契約の初年度と最終年度で当該年度の工期が180日以下の工事及び国債に係る契約の中間年度の工事」に読み替えるものとする。」

(保証契約の変更)

第36条 受注者は、前条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(3) その他


前払金の請求及び要件具備の認定様式は、別紙1～4を参考として実施するものとする。

6 部分払

(1) 部分払の対象

部分払の対象は、工事請負契約書第38条第1項により行うものとする。

なお、新工種に係る部分及び変更減が予定されている部分については、変更契約により当該工種の追加・変更がされるまではその部分を部分払の対象とすることができない。この場合、部分払の対象とする部分に限定して数量等を確認し契約変更を行うなど、手続の簡素化を図るものとする。



(2) 工事出来高報告書等の作成（請負代金相当額の算出）

工事出来高報告書等の作成は、従来どおりの手続により実施するものとする。

(3) 下請業者への支払いに対する指導

発注者は受注者に、一次下請業者に対する工事代金の支払は、速やかに現金又は90日以内の手形で行うよう指導するものとする。

現場説明書等の指導事項への記載

現場説明書等の指導事項に、以下の^{〔 〕}内の文を記載するものとする。

(記載例)

(○) 一次下請業者への支払について

一次下請業者に対する工事代金の支払は、速やかに現金又は90日以内の手形で行うものとする。

7 設計変更協議及び契約変更

設計変更協議及び契約変更に係る手続等は従来どおりとするものとする。

8 監督

監督業務は、従来どおり実施するものとする。

9 検査

(1) 検査職員

検査を行う職員（以下「検査職員」という。）の任命は従来どおりとする。ただし、同一工事における各検査（既済部分、完成、中間技術）（以下「各検査」という。）の検査職員の任命に当たっては、検査の重複を極力避けるため、できる限り同一の検査職員を任命するものとする。

(2) 検査の実施

① 既済部分検査

既済部分検査前に実施された各検査で確認した内容については、検査対象としないものとする。

なお、検査の実施に当たっては、中間前金払及び既済部分払等の手続の簡素化・迅速化について（平成10年12月11日付け10経第1984号大臣官房経理課長通知）等に基づき行われているところであるが、既済部分検査の迅速化・効率化の観点から、以下の事項について改めて徹底を図るものとする。

- ・ 検査を実施する際には、工事請負契約書及び設計図書のいずれにも準備の必要の根拠を持たない必要以上の関連資料の準備を求めないものとする。
- ・ 既済部分検査等を実施済みの工事目的物の部分については、工事の完成を確認するための検査を、当該既済部分検査後の変状を目視により確認すること等により行うことができるものとする。
- ・ 既済部分検査等に際しては、現場の清掃、片付け等の実施を受注者に求めないものとする。なお、これらの措置は、障害物の存在等により検査の実施に支障が生じる場合に、障害物の移動等を適宜求めることを妨げるものではないものとする。
- ・ 既済部分検査等の対象資料として準備を求めるもののうち、別途定めるものについては、当該対象資料の準備が検査の実施日までに困難な場合等には、

代替する方法をもって検査を行うことができるものとする。

- ・ 既済部分検査等においては、検査当日中に写真による確認を行う必要のある場合を除き、完成写真部分の提出は後日とすることができることとする。この場合、完成写真に代わる完成状況の確認は現場での目視等によって行うこととする。
- ・ 既済部分検査等においては、工事写真についてネガ等原本の整備状況や提出対象とするもの以外の写真の整理状況を問わないものとする。
- ・ 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
- ・ 監督職員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

② 完成検査

従来どおりの方法により実施するものとする。

③ 中間技術検査

中間技術検査を実施する場合は、従来どおりの方法により実施するものとする。

なお、この技術検査の時期に合わせて既済部分検査を行うことにより効率化が図られる。

附 則（略）

別紙 1

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者

住 所

商号又は名称

代表者氏名

前 払 金 請 求 書

¥

ただし、○年度 ○○○○○工事

請負代金額 ¥

に対する前払金

上記のとおり請求します。

なお、受領の方法については、工事請負契約書第 35 条第 4 項及び第 6 項の規定に基づき受領いたします。

※ 別紙 2 は 2 割を超える場合に本前払金請求書とともに提出すること。

別紙 3 については、本工事の進捗額が請負代金額の 10 分の 2 以上であること又は工期 121 日以上経過（ただし、単年度工事の工期が 270 日以下の場合、国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が 180 日以下の場合及び国債工事の中間年度の場合については、工期が 61 日以上経過）していることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受け、認定通知書を受領した後、直ちに発注者に提出すること。

※ 前払金請求書（全体請求書 40%以内）は契約原本として保管。別紙 2 及び 3 は、支払に使用。

※ 前払金保証書は 1 回作成する。（2 回作成する必要はない。）

別紙 2 （4 割以内の前払金請求書とともに提出）

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名

前 払 金 請 求 書 （I）

¥ (工事請負契約書第 35 条第 4 項の請求金額)

ただし、○年度 ○○○○○工事

請負代金額 ¥

に対する前払金

指定振込銀行		預金種別	口座番号
ふりがな			
口 座 名 義			

別紙 3（出来高認定書受理後に提出）

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代表者氏名

前 払 金 請 求 書 （Ⅱ）

¥ (工事請負契約書第 35 条第 6 項の請求金額)

ただし、○年度 ○○○○○工事

- 1. 請 負 代 金 額 ¥
- 2. 前払金請求額 ¥
- 3. 受領済前払金額 ¥
- 4. 未受領前払金額 ¥

指定振込銀行		預金種別	口座番号
ふりがな			
口 座 名 義			

別紙 4

年 月 日

契約担当官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代表者氏名

出 来 高
工 事 期 間
認 定 請 求 書

- 1. 工 事 名 ○年度 ○○○○○工事
- 2. 工 事 場 所
- 3. 請負代金額 ¥
- 4. 工 期 年 月 日から 年 月 日まで

上記の工事について、工事請負契約書第 35 条第 5 項の要件を具備しておりますので、認定されるよう請求します。

(注意) 出来高認定資料（出来高報告書、履行報告書等）を添付すること。（請負代金額の 10 分の 2 以上の場合）

工事工程表を添付すること。（工期 121 日以上経過（ただし、単年度工事の工期が 270 日以下の場合、国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が 180 日以下の場合及び国債工事の中間年度の場合については、工期が 61 日以上経過）の場合）

.....

認 定 通 知 書

上記工事について認定したので通知する。

年 月 日

請負者 殿

(契約担当官等の官職氏名)

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
1. 土工				
(1) 掘削工				
土砂掘削		m3	7,600	「概」
(2) 盛土工				
流用土盛土		m3	1,031	「概」
流用土投入		m3	38	「概」
(3) 整形仕上げ工				
法面整形（掘削部）		m ²	5,970	「概」
法面整形（盛土部）		m ²	3,620	「概」
(4) 作業残土処理工				
作業残土処理	土砂, 白石受入地	m3	4,500	「概」
作業残土処理	土砂, 末次仮置場	m3	600	「概」
作業残土処理	葦根混じり土, 一ノ原受入地	m3	1,200	「概」
2. 地盤改良工				
(1) 安定処理工				
安定処理	セメント系固化材（50kg/m3）	m3	13,557	「概」
安定処理	セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m3）	m3	1,125	「概」
殻運搬・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m3	24	「概」
3. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	37	「概」
舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.011	「概」
舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	183	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
殻運搬・処理	As殻	m ³	7.0	「概」
水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m ³	8.6	「概」
木柵撤去	チェーンソー	m	203	「概」
木柵運搬・処理	木くず	m ³	11	「概」
4. 法覆護岸工				
(1)コンクリートブロック工				
ブロックマット		m ²	5,588	「概」
アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	式	1	
コンクリートブロック張り (撤去)	t=10cm, 既設利用	m ²	45	「概」
コンクリートブロック張り (復旧)		m ²	45	「概」
階段工	1:2.0勾配, 一般型 (6段)	箇所	18	「概」
張りコンクリート	18N-8-20BB, t=8cm, 溶接金網 φ 3.2mm, 網目100mm	m ²	46	「概」
目地材	ゴム発泡体、t=10mm	m ²	0.10	「概」
吸出し防止シート		m ²	0.30	「概」
(2)端部処理工				
ふとんかご	3段積, 両岸	箇所	1	「概」
ふとんかご	3段積, 片岸	箇所	4	「概」
構造物接続部	吸出防止シート (合成繊維t=10mm)	箇所	8	「概」
5. 耕地復旧工				
(1)水田復旧工				
暗渠排水工	VU φ 50, L=2.0mネジ式水甲栓 (チェーン付き)	箇所	72	「概」
耕地復旧 (耕起)		m ²	13,292	「概」
畦畔復旧	土堤	m	119	「概」
田面排水工	HP φ 200, 既設利用	箇所	19	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
水叩き	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	箇所	19	「概」
6. 道路復旧工				
(1) アスファルト舗装工				
不陸整正	補足材なし	m ²	183	「概」
表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	m ²	183	「概」
表層 (車道・路肩部)	オーバーレイ, 再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m ²	79	「概」
区画線	実線, 15cm, 熔融式	m	131	「概」
直接工事費 (仮設工)				
1. 仮設工	指定仮設工			
(1) 仮設道路工				
土木シート	敷設～撤去	m ²	13,400	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類 (土木シート)	m ³	27	「概」
工事用道路 (坂路①)	B=4.5m	m	10.5	「概」
工事用道路 (坂路②)	B=4.5m	m	13.8	「概」
工事用道路 (坂路③)	B=4.5m	m	10.2	「概」
工事用道路 (坂路④)	B=4.5m	m	12.6	「概」
工事用道路 (坂路⑥)	B=4.5m	m	11.4	「概」
敷鉄板 (法肩仮設道路)	t=22mm	m ²	5,309	「概」
敷鉄板 (水路内仮設道路)	t=22mm	m ²	1,657	「概」
敷鉄板 (上水道管保護)	t=22mm	m ²	58	「概」
(2) 仮設土留・仮締切工				
締切盛土 (大型土のう)	製作～設置～撤去, マサ土 (搬入土), ほぐした土量	m ³	189	「概」
締切盛土	設置～撤去, マサ土 (搬入土)	m ³	48	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類 (大型土のう空袋)	m ³	5.7	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3)木柵工				
木柵工	杭長4m, 杭径12cm	m	38	「概」
(4)排水処理工 (降雨時排水)				
排水ポンプ (仮設)	Φ100	箇所	1	「概」
排水ポンプ (仮設)	Φ50	箇所	1	「概」
(5)安全費				
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	人	142	「概」
2. 仮設工	任意仮設工			
(1)仮設道路工				
工事用道路		式	1	
敷鉄板 (水路内敷鉄板)	t=22mm	式	1	
(2)仮設土留・仮締切工				
遮水シート	設置・撤去	式	1	
殻運搬・処理	廃プラスチック類 (遮水シート)	式	1	
(3)排水処理工				
排水ポンプ (仮設)		式	1	
(4)電気設備工				
受電設備		式	1	
配電設備		式	1	
3. その他				
(1)事業損失防止施設費				
共通仮設 (積上げ)				
事業損失防止施設費				
中和処理施設	炭酸ガス, 設置～運転～撤去	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1	
重建設機械輸送	ロングアームバックホ	式	1	
仮設材輸送費	敷鉄板	式	1	
(3)準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	51	「概」
水草運搬・処理	草類（水草）	m3	144	「概」
草類運搬	草類（水草）ナガエツルノゲイトウ	m3	151	「概」
樹木伐採	10cm未満	本	60	「概」
樹木伐採	10cm以上16cm未満	本	32	「概」
樹木伐採	16cm以上22cm未満	本	2	「概」
樹木伐採	28cm以上	本	2	「概」
伐採木運搬・処理	木くず（生木）	m3	10	「概」
伐採木運搬・処理	木くず（伐採根）	m3	5	「概」
ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	18.8	「概」
(4)役務費				
共通仮設（積上げ）				
役務費				
電気基本料金		式	1	
(5)技術管理費				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	3	「概」


令和 7 年度 筑後川下流右岸農地防災事業

城西 7 号線（鹿子工区）他工事


図 面 目 録

番号	名称	枚数	備考
1	位置図	2	
2	平面縦断図	4	
3	標準断面図	2	
4	法面保護工構造図	1	
5	耕地復旧工図	2	
6	撤去復旧構造図	1	
7	仮設図	3	
合計		15	

位置図(1)




一ノ原受入地詳細図



工事名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 城西7号線(鹿子工区)他工事		
図面名	位置図(1)		
年月日	令和 年 月 日		
縮尺	NO SCALE	図面番号	1 - 1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

位置図(2)

S=1:5000





凡 例	
-----	進入路

工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 城西7号線(房子工区)地工事		
図 面 名	位 置 図(2)		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	S=1:5000	図面番号	1 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

S=1 : 500


平面縦断面図(1)

佐賀市本庄町大字麩子



縦断図

V=1:100
H=1:500



曲率図	測点	区間距離	追加距離	現況高			計画高	
				水路底高	左岸田面高	右岸田面高	水路底高	勾配図
WP. 79 23.20 24.20		23.20 24.20	3961.30 3964.10	-0.24	1.83	2.22		
IP. 1 MO. 79		49.45 50.00	3949.45 3950.00	0.20	2.15	2.34		
IP. 2 MO. 80		26.07	3976.07					
IP. 4 MO. 81		43.64 50.00	4043.64 4050.00	0.09		2.36		
								

※（既）は既設構造物を示す

【城西7号线(鹿子工区)】


工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 城西7号緑(緑子工区)他工事		
図 面 名	平面縦断図(1)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 1/4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

平面図
S=1:500

縦断図
V=1:100
H=1:500

平面縦断図(2)

佐賀市本庄町大字苗子



計画高	勾配図	LEVEL L=543.70m				
	水路底高	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
現況高	右岸田面高	2.37	2.31	2.32	2.31	2.29
	左岸田面高	2.23	2.20	2.40	2.43	2.35
	水路底高	0.12	-0.02	0.33	0.45	0.02
追加距離		4100.00	4150.00	4200.00	4250.00	4300.00
区間距離		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
測点		NO.82	NO.83	NO.84	NO.85	NO.86
曲率図						


※ (既) は既設構造物を示す

【城西7号線(苗子工区)】				
工事名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 城西7号線(苗子工区)他工事			
図面名	平面縦断面(2)			
作成年月日	令和 年 月 日			
縮尺	国示	図面番号	2 - 2/4	
会社名				
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所			

平面縦断図(3)

平面図
S=1:500

縦断図
V=1:100
H=1:500



計画高	勾配図	LEVEL L=543.70m									
	水路底高	-0.46	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
現況高	右岸田面高	2.28		2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
	左岸田面高	2.35		2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
	水路底高	0.02	0.45	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
追加距離		4300.00	4346.55	4350.00	4400.00	4450.00	4453.40	4457.40	4462.30	4466.50	4500.00
区間距離		50.00	46.95	50.00	50.00	0.60	3.40	4.00	5.10	4.60	31.10
測点		NO.86	IP.5 NO.87	NO.88	NO.89	NO.90	NO.91	NO.92	NO.93	NO.94	NO.95
曲率図											

※ (既) は既設構造物を示す

【城西7号線(熊子工区)】			
工事名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 城西7号線(熊子工区)地工事		
図面名	平面縦断図(3)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	2-3/4
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		



S=1 : 500

縦断図

V=1:100
H=1:500



平面縦断図(4)

[illegible]

※（既）は既設構造物を示す

【東与賀5号線(鹿子工区)】


工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 城西7号線(藍子工区)他工事		
図 面 名	平面縦断面(4)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 4/4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

標準断面図(1)

S=1:50

標準断面図


N0. 78+45. 30~N0. 91+5. 70



※ () は参考とする。

地盤改良標準断面図


N0. 80+43. 60~N0. 86+47. 00



地盤改良標準断面図

N0. 78+23. 20~N0. 80+43. 60

N0. 86+47. 00~N0. 91+5. 70




注1) 中央ブロックの幅は小段の範囲以上とする。
注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。
注3) 注2)について、幅が2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。


【城西7号線(鹿子工区)】			
工事名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業		
図面名	標準断面図(1)		
作成年月日	令和	年	月 日
縮尺	S=1:50	図面番号	3-1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

法面保護工構造図

標準断面図 S=1:100



階段工標準図 S=1:100



【城西7号線】

階段工 (タイプ1) 設置一覧表

位置	設置箇所数		
	左岸	右岸	段数
NO. 78+23.20~NO. 91+5.70	7	7	6段

※ 片岸100mピッチ程度、両岸千鳥配置を基本とする。


【東与賀5号線】

階段工 (タイプ1) 設置一覧表

位置	設置箇所数		
	左岸	右岸	段数
NO. 142+0.90~NO. 145+36.60	2	2	6段

※ 片岸100mピッチ程度、両岸千鳥配置を基本とする。

張コンクリート標準図 S=1:10




※ 張コンクリート幅15cm以上で長さ50cm以上の場合に溶接金網を設置する。

※ 延長10m毎に目地を設ける。

※ 目地を設ける箇所には、吸出防止シートを敷設する。


法肩詳細図 S=1:20

(A)




小段詳細図 S=1:20

(B)




アンカーピン詳細図 S=1:20




接続部詳細図 S=1:20

シート部




構造物部



木柵撤去詳細図 S=1:20

(C)




木柵撤去一覧表

距離	位置	
	左岸	右岸
距離	203.0	-

合流部-本線部

S=1:50



ふとんかご一覧表

【城西7号線】


位置	水路	段数	範囲
1号	本線	3	片岸
2号	支線水路	3	片岸
3号	支線水路	3	両岸
4号	本線	3	片岸

【東与賀5号線】


位置	水路	段数	範囲
1号	支線水路	3	片岸

工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 城西7号線(鹿子工区)他工事		
図 面 名	法面保護工構造図		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

$S=1:1000$



標準断面図
1:200




工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 城西7号緑（蓋子工区）他工事		
図 面 名	緑地復旧工事（1）		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

耕地復旧工図（2）

平面図

S=1:1000




工事名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 城西7号線(鹿子工区)他工事		
図面名	耕地復旧工図（2）		
作成年月日	令和	年	月 日
縮尺	S=1:1000	図面番号	5 - 2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

撤去復旧構造図

田面排水工復旧図

S=1:50




田面排水工復旧一覧表

【城西7号線】						
タイプ	復旧材料	規格	左岸	右岸	備考	
タイプA	ヒューム管	HPφ 200	8	11	既設利用	

暗渠排水工復旧図

S=1:50




暗渠排水工復旧一覧表

【城西7号線】						
タイプ	復旧材料	規格	左岸	右岸	備考	
タイプA	端ビ管	Vφ 50	47	25	ネジ式水甲栓(チェーン付)	

コンクリートブロック張り復旧図

S=1:50



コンクリートブロック張り復旧一覧表

区間		左岸	右岸	備考
NO. 88+45.70 ~ NO. 89+2.70		7.00	—	t=10cm 既設利用
NO. 88+45.60 ~ NO. 89+2.70		—	7.10	t=10cm 既設利用
NO. 88+16.00 ~ NO. 89+23.00		7.00	—	t=10cm 既設利用
NO. 88+16.00 ~ NO. 89+23.20		—	7.20	t=10cm 既設利用
NO. 91+2.50 ~ NO. 91+12.40		9.90	—	t=10cm 既設利用
NO. 142+5.60 ~ NO. 142+12.60		7.00	—	t=10cm 既設利用

アスファルト舗装復旧図

S=1:10




舗装復旧一覧表

【城西7号線】						
名称	区間	左岸	右岸	備考		
アスファルト (t= 4cm)	NO. 78+23.20~NO. 89+ 7.40	97.2	—			
オーバーレイ (t= 3cm)	NO. 78+23.20~NO. 89+ 7.40	41.7	—			

【東与賀5号線】						
名称	区間	左岸	右岸	備考		
アスファルト (t= 4cm)	NO. 142+ 0.90~NO. 145+36.60	86.1	—			
オーバーレイ (t= 3cm)	NO. 142+ 0.90~NO. 145+36.60	36.9	—			

畦畔復旧図

S=1:20



畦畔撤去復旧一覧表


【城西7号線】						
区間	B	左岸	右岸	備考		
NO. 81+ 8.00付近	0.3	—	12.0			
NO. 81+17.00付近	0.3	12.0	—			
NO. 82+ 1.00付近	0.3	—	12.0			
NO. 82+32.00付近	0.3	—	12.0			
NO. 83+ 9.00付近	0.5	5.5	—			
NO. 83+22.00付近	0.5	5.5	—			
NO. 83+23.00付近	0.3	—	12.0			
NO. 84+42.00付近	0.3	—	12.0			
NO. 85+17.00付近	0.3	12.0	—			
NO. 85+48.00付近	0.3	—	12.0			
NO. 86+11.00付近	0.3	12.0	—			

工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 城西7号線(鹿子工区)地工事			
図 面 名	撤去復旧構造図			
作成年月日	令和 年 月 日			
縮 尺	図 示	図面番号	6	
会 社 名				
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所			

仮設図(1)

指定仮設 平面図


S=1:1000




標準断面図
1:200

大型土のう締切標準断面図

正面図




縦断面図



単位 (m)						
測点	B1	B2	B3	B4	H	大型土のう天端標高
NO. 89+18.90付近	1.5	1.5	1.0	1.0	1.8	EL=1.84
NO. 142+0.90付近	1.5	1.5	1.0	1.0	1.8	EL=1.64

正面図



縦断面図




大型土のう締切


単位 (m)						
測点	B1	B2	B3	B4	H	大型土のう天端標高
NO. 75+40.70付近	6.0	7.3	2.0	4.0	2.5	EL=1.84
NO. 78+30.00付近	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	EL=1.64
NO. 91+8.40付近	18.5	9.9	2.0	2.0	2.0	EL=1.84
NO. 142+8.80付近 (R)	11.0	5.0	1.0	2.0	2.0	EL=2.40

※大型土のうの天端高は管理水位+0.30m以上を基本とする。

正面図



縦断面図




大型土のう締切

縦断面図 (マサキ)

単位 (m)						
測点	B	B1	B2	B3	B4	大型土のう天端標高
NO. 83+14.50付近 (L)	4.5	11.0	5.0	1.0	2.0	EL=2.30

敷鉄板(上水道管保護) 断面図

S=1:50





工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 城野7号緑(農子工店)他工事		
図 面 名	仮設図(1)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	7 - 1/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

仮設図(2)


指定仮設

平面図

S=1:1000




標準断面図
1:200



工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 城西7号線(鹿子工区)地工事		
図 面 名	仮 設 図 (2)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	7 - 2/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		


仮設図(3)
指定仮設

木柵工(1) 標準断面図
S=1:50




※()は参考値とする
※左岸側の既設護岸は想定である。


木柵工(2) 標準断面図
S=1:50



平面図
S=1:500



木柵工正面図
(1)(2) S=1:50



工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業		
図 面 名	仮設図(3)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	国 示	図面番号	7 - 3/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

令和 7 年度 筑後川下流右岸農地防災事業

城西 7 号線（鹿子工区）他工事

参 考 図 面


図 面 目 録

番号	名称	枚数	備考
参1	仮設計画平面図	2	
参2	借地図	1	
合計		3	

仮設計画平面図 (1)【参考図】

平面図


S=1:1000



大型土のう積詳細図


(参考)

S=1:100




隅切部標準断面図

進入路(2)



敷鉄板(上水道管保護) 断面図


S=1:50




標準断面図

1:200


NO. 78+23.20~IP. 4
(城西7号線)




IP. 4~IP. 5
(城西7号線)



IP. 5~NO. 89+10.20
(城西7号線)



NO. 142+0.90~NO. 145+36.60
(東与賀5号線)




工事名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業		
図面名	仮設計画平面図 (1)【参考図】		
作成年月日	令和	年	月 日
縮尺	図示	図面番号	参1-1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

仮設計画平面図(2)【参考図】


平面図

S=1:1000



標準断面図

1:200




工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 城西7号線(鹿子工区)他工事		
図 面 名	仮設計画平面図(2)【参考図】		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	参1-2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

借 地 図

【参考図】

平 面 図

S=1:1000



工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 城西7号線(鹿子工区)他工事		
図 面 名	借地図		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:1000	図面番号	参2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		