



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
筑後川下流右岸農地防災事業
東与賀5号線（飯盛工区）工事

積 算 書
(当初)

九州農政局
筑後川下流右岸農地防災事業所

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業	相見書親 (1 / 2)
工事名	東与賀5号線(飯盛工区)工事	

[illegible]

九州農政局

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 東与賀5号線(飯盛工区) 工事

工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区) 工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			141,840,000	
・工事原価			120,298,000	
純工事費			96,572,000	
・直接工事費			75,271,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	52,672,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	22,599,000	
・間接工事費			45,027,000	
・共通仮設費			21,301,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	901,000	
・運搬費～営繕費等				
$77,118,000 \times ((8.440 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			6,509,000	
・運搬費	1.000	式	11,664,000	
・準備費	1.000	式	1,700,000	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	16,000	
・技術管理費	1.000	式	16,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			495,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$73,894,000 \times (0.670)$			495,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			23,726,000	
・現場管理費(率計上)				
$96,250,000 \times ((24.650 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			23,726,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$119,976,000 \times (17.920 \times 1.000 + 0.04)$			21,547,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			1,377,000	
処分費(準備費の内数)			1,268,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			322,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事

九州農政局

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事					
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				52,672,000	
・土工	1.000	式		7,803,000	
・掘削工	1.000	式		1,159,000	
000001 土砂掘削	220	m ³	393	86,460	歩A・単A B単 1号
000002 土砂掘削	1,100	m ³	393	432,300	歩A・単A B単 2号
000003 小規模土工	290	m ³	2,207	640,030	歩A・単A B単 3号
合 計				1,158,790	
・盛土工	1.000	式		1,693,000	
000004 流用土盛土	440	m ³	2,325	1,023,000	歩A・単A B単 4号
000005 流用土盛土	210	m ³	2,281	479,010	歩A・単A B単 5号
000006 基礎部はねつけ	96	m ³	1,992	191,232	歩A・単A B単 6号
合 計				1,693,242	
・整形仕上げ工	1.000	式		2,738,000	
000007 法面整形(掘削部)	1,370	m ²	963	1,319,310	歩A・単A B単 7号
000008 法面整形(掘削部)	360	m ²	1,015	365,400	歩A・単A B単 8号
000009 法面整形(盛土部)	2,120	m ²	493	1,045,160	歩A・単A B単 9号
000010 法面整形(盛土部)	14	m ²	597	8,358	歩A・単A B単 10号
合 計				2,738,228	
・作業残土処理工	1.000	式		2,213,000	
000011 作業残土処理 土砂,末次受入地	420	m ³	1,144	480,480	歩A・単A B単 11号
000012 作業残土処理 土砂,末次受入地	290	m ³	1,401	406,290	歩A・単A B単 12号
000013 作業残土処理 葦根混じり土,一ノ原受入地	170	m ³	7,800	1,326,000	歩A・単A B単 13号
合 計				2,212,770	
・地盤改良工	1.000	式		12,956,000	
・安定処理工	1.000	式		12,956,000	
000014 安定処理 セメント系固化材(50kg/m ³)	2,392	m ³	2,421	5,791,032	歩A・単A B単 14号
000015 安定処理 セメント系固化材発塵抑制型(50kg/m ³)	722	m ³	3,339	2,410,758	歩A・単A B単 15号
000016 安定処理 セメント系固化材発塵抑制型(50kg/m ³)	756	m ³	5,016	3,792,096	歩A・単A B単 16号
000017 現場内小運搬	756	m ³	1,218	920,808	歩A・単A B単 17号
000018 殻運搬・処理 プラスチック類(改良材空袋)	6.3	m ³	6,600	41,580	歩A・単A B単 18号
合 計				12,956,274	
・構造物撤去工	1.000	式		985,000	
・構造物取壊し工	1.000	式		985,000	
000019 舗装版切断 As,舗装版厚=15cm以下	206	m	702	144,612	歩A・単A B単 19号
000020 舗装版切断排水処理 汚泥	0.062	m ³	16,000	992	歩A・単A B単 20号
000021 舗装版破碎 As,舗装版厚=15cm以下	1,030	m ²	236	243,080	歩A・単A B単 21号
000022 殻運搬・処理 As殻	41	m ³	6,080	249,280	歩A・単A B単 22号
000023 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	12	m ³	11,600	139,200	歩A・単A B単 23号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀5号線（飯盛工区）工事				
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000024 木柵撤去 チェンソー	381	m	206	78,486	歩A・単A B単 24号
000025 木柵運搬・処理 木くず	16	m3	7,390	118,240	歩A・単A B単 25号
000026 コンクリート杭柵撤去 鉄筋コンクリート構造物	0.5	m3	17,120	8,560	歩A・単A B単 26号
000027 殻運搬・処理 コンクリート殻（有筋）	0.5	m3	4,625	2,313	歩A・単A B単 27号
合 計				984,763	
・ 法覆護岸工	1.000	式		25,874,000	
・ ・ コンクリートブロック工	1.000	式		25,634,000	
000028 ブロックマット	2,487	m ²	8,111	20,172,057	歩A・単A B単 28号
000029 アンカーピン SD295,D16,加工含み	2,067	本	830	1,715,610	歩A・単A B単 29号
000030 階段工 1:1.5勾配,一般型（6段）	5	箇所	70,152	350,760	歩A・単A B単 30号
000031 階段工 1:1.5勾配,一般型（6段）＋魚巢型（5段）	1	箇所	128,612	128,612	歩A・単A B単 31号
000032 階段工 1:1.5勾配,一般型（5段）＋魚巢型（6段）	2	箇所	128,612	257,224	歩A・単A B単 32号
000033 階段工 1:1.5勾配,一般型（4段）＋魚巢型（7段）	2	箇所	128,612	257,224	歩A・単A B単 33号
000034 張りコンクリート 18N-8-20BB,t=8cm,溶接金網φ3.2mm,網目100mm	848	m ²	3,200	2,713,600	歩A・単A B単 34号
000035 目地材 ゴム発泡体,t=10mm	7	m ²	3,919	27,433	歩A・単A B単 35号
000036 吸出し防止材 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	18	m ²	647	11,646	歩A・単A B単 36号
合 計				25,634,166	
・ ・ 端部処理工	1.000	式		240,000	
000037 ふとんかご 3段積,両岸	2	箇所	90,600	181,200	歩A・単A B単 37号
000038 ふとんかご 3段積,片岸	1	箇所	45,300	45,300	歩A・単A B単 38号
000039 構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	1	箇所	1,398	1,398	歩A・単A B単 39号
000040 構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	4	箇所	1,320	5,280	歩A・単A B単 40号
000041 構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	6	箇所	1,165	6,990	歩A・単A B単 41号
合 計				240,168	
・ 水路付帯工	1.000	式		629,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式		629,000	
000042 ガードレール撤去 Gr-C-4E	4.0	m	1,380	5,520	歩A・単A B単 42号
000043 ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用	4.0	m	4,020	16,080	歩A・単A B単 43号
000044 1面鏡カーブミラー移設・復旧 φ600mm,基礎有り	1.000	基	246,586	246,586	歩A・単A B単 44号
000045 道路標識 道路標識移設撤去復旧	2.000	基	180,534	361,068	歩A・単A B単 45号
合 計				629,254	
・ 耕地復旧工	1.000	式		1,487,000	
・ ・ 水田復旧工	1.000	式		1,487,000	
000046 暗渠排水工 VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）	38	箇所	22,316	848,008	歩A・単A B単 46号
000047 暗渠排水工 VUφ65,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）	1	箇所	23,273	23,273	歩A・単A B単 47号
000048 暗渠排水工 VUφ75,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）	3	箇所	24,459	73,377	歩A・単A B単 48号
000049 耕地復旧（耕起）	10,348	m ²	23	238,004	歩A・単A B単 49号
000050 畦畔復旧 土堤	94	m	1,103	103,682	歩A・単A B単 50号
000051 田面排水工 VUφ125	1	箇所	6,625	6,625	歩A・単A B単 51号

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事					
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工)				22,599,000	
・ 仮設工					
	1.000	式		20,338,000	
・ ・ 仮設道路工					
	1.000	式		11,329,000	
000063 土木シート 敷設～撤去	10,444	m ²	266	2,778,104	歩A・単A B単 63号
000064 搬運搬・処理 廃プラスチック類(土木シート)	21	m ³	6,600	138,600	歩A・単A B単 64号
000065 工事用道路(坂路) B=4.5m	16.0	m	19,979	319,664	歩A・単A B単 65号
000066 敷鉄板(法肩仮設道路) t=22mm	5,131	m ²	1,390	7,132,090	歩A・単A B単 66号
000067 敷鉄板(水路内仮設道路) t=22mm	467	m ²	1,390	649,130	歩A・単A B単 67号
000068 敷鉄板(進入路隅切) t=22mm	97	m ²	1,390	134,830	歩A・単A B単 68号
000069 敷鉄板(耕作進入路) t=22mm	127	m ²	1,390	176,530	歩A・単A B単 69号
合 計				11,328,948	
・ ・ 仮設土留・仮締切工					
	1.000	式		2,690,000	
000070 締切盛土(大型土のう) 製作～設置～撤去,マサ土(搬入土),ほぐした土量	280	m ³	8,412	2,355,360	歩A・単A B単 70号
000071 締切盛土 設置～撤去,マサ土(搬入土)	72	m ³	3,917	282,024	歩A・単A B単 71号
000072 搬運搬・処理 廃プラスチック類(大型土のう空袋)	8.0	m ³	6,600	52,800	歩A・単A B単 72号
合 計				2,690,184	
・ ・ 木柵工					
	1.000	式		6,028,000	
000073 木柵工 杭長3m,杭径12cm	386	m	15,563	6,007,318	歩A・単A B単 73号
000074 木材小運搬	36.000	m ³	570	20,520	歩A・単A B単 74号
合 計				6,027,838	
・ ・ 安全費					
	1.000	式		291,000	
000075 交通誘導警備員 交通誘導警備員A	16	人	18,200	291,200	歩A・単A B単 75号
合 計				291,200	
・ 仮設工 任意仮設工					
	1.000	式		2,261,000	
・ ・ 仮設道路工					
	1.000	式		1,343,000	
000076 工事用道路	29	m ³	2,380	69,020	歩A・単A B単 76号
000077 工事用道路	330	m ³	1,659	547,470	歩A・単A B単 77号
000078 工事用道路	38	m ³	284	10,792	歩A・単A B単 78号
000079 工事用道路	360	m ³	1,537	553,320	歩A・単A B単 79号
000080 敷鉄板(水路内敷鉄板) t=22mm	305	m ²	531	161,955	歩A・単A B単 80号
合 計				1,342,557	
・ ・ 仮設土留・仮締切工					
	1.000	式		46,000	
000081 遮水シート 設置・撤去	280	m ²	150	42,000	歩A・単A B単 81号
000082 搬運搬・処理 廃プラスチック類(遮水シート)	0.6	m ³	6,600	3,960	歩A・単A B単 82号
合 計				45,960	
・ ・ 排水処理工					
	1.000	式		546,000	
000083 排水ポンプ(仮設)	1	箇所	126,771	126,771	歩A・単A B単 83号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		東与賀5号線（飯盛工区）工事				
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	土砂掘削					
			m3	393		歩A・単A
	*** B単ー 2号 ***					
000002	土砂掘削					
			m3	393		歩A・単A
	*** B単ー 3号 ***					
000003	小規模土工					
			m3	2,207		歩A・単A
	*** B単ー 4号 ***					
000004	流用土盛土					
			m3	2,325		歩A・単A
	*** B単ー 5号 ***					
000005	流用土盛土					
			m3	2,281		歩A・単A
	*** B単ー 6号 ***					
000006	基礎部はねつけ					
			m3	1,992		歩A・単A
	*** B単ー 7号 ***					
000007	法面整形（掘削部）					
			m ²	963		歩A・単A
	*** B単ー 8号 ***					
000008	法面整形（掘削部）					
			m ²	1,015		歩A・単A
	*** B単ー 9号 ***					
000009	法面整形（盛土部）					
			m ²	493		歩A・単A
	*** B単ー 10号 ***					
000010	法面整形（盛土部）					
			m ²	597		歩A・単A
	*** B単ー 11号 ***					
000011	作業残土処理					
	土砂,末次受入地		m3	1,144		歩A・単A
	*** B単ー 12号 ***					
000012	作業残土処理					
	土砂,末次受入地		m3	1,401		歩A・単A
	*** B単ー 13号 ***					
000013	作業残土処理					
	草根混じり土,一ノ原受入地		m3	7,800		歩A・単A
	*** B単ー 14号 ***					
000014	安定処理					
	セメント系固化材（50kg/m3）		m3	2,421		歩A・単A
	*** B単ー 15号 ***					
000015	安定処理					
	セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m3）		m3	3,339		歩A・単A
	*** B単ー 16号 ***					
000016	安定処理					
	セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m3）		m3	5,016		歩A・単A
	*** B単ー 17号 ***					
000017	現場内小運搬					
			m3	1,218		歩A・単A
	*** B単ー 18号 ***					
000018	穀運搬・処理					
	プラスチック類（改良材空袋）		m3	6,600		歩A・単A
	*** B単ー 19号 ***					
000019	舗装版切断					
	As,舗装版厚=15cm以下		m	702		歩A・単A
	*** B単ー 20号 ***					
000020	舗装版切断排水処理					
	汚泥		m3	16,000		歩A・単A
	*** B単ー 21号 ***					
000021	舗装版破碎					
	As,舗装版厚=15cm以下		m ²	236		歩A・単A
	*** B単ー 22号 ***					
000022	穀運搬・処理					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	As殻		m ³	6,080		歩A・単A
000023	*** B単一 23号 *** 水路内雑物運搬・処理					
	水路内雑物		m ³	11,600		歩A・単A
000024	*** B単一 24号 *** 木柵撤去					
	チェンソー		m	206		歩A・単A
000025	*** B単一 25号 *** 木柵運搬・処理					
	木くず		m ³	7,390		歩A・単A
000026	*** B単一 26号 *** コンクリート杭柵撤去					
	鉄筋コンクリート構造物		m ³	17,120		歩A・単A
000027	*** B単一 27号 *** 殻運搬・処理					
	コンクリート殻(有筋)		m ³	4,625		歩A・単A
000028	*** B単一 28号 *** ブロックマット					
			m ²	8,111		歩A・単A
000029	*** B単一 29号 *** アンカーピン					
	SD295,D16,加工含み		本	830		歩A・単A
000030	*** B単一 30号 *** 階段工					
	1:1.5勾配,一般型(6段)		箇所	70,152		歩A・単A
000031	*** B単一 31号 *** 階段工					
	1:1.5勾配,一般型(6段)+魚巢型(5段)		箇所	128,612		歩A・単A
000032	*** B単一 32号 *** 階段工					
	1:1.5勾配,一般型(5段)+魚巢型(6段)		箇所	128,612		歩A・単A
000033	*** B単一 33号 *** 階段工					
	1:1.5勾配,一般型(4段)+魚巢型(7段)		箇所	128,612		歩A・単A
000034	*** B単一 34号 *** 張りコンクリート					
	18N-8-20BB,t=8cm,溶接金網φ3.2mm,網目100mm		m ²	3,200		歩A・単A
000035	*** B単一 35号 *** 目地材					
	ゴム発泡体,t=10mm		m ²	3,919		歩A・単A
000036	*** B単一 36号 *** 吸出し防止材					
	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		m ²	647		歩A・単A
000037	*** B単一 37号 *** ふとんかご					
	3段積,両岸		箇所	90,600		歩A・単A
000038	*** B単一 38号 *** ふとんかご					
	3段積,片岸		箇所	45,300		歩A・単A
000039	*** B単一 39号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		箇所	1,398		歩A・単A
000040	*** B単一 40号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		箇所	1,320		歩A・単A
000041	*** B単一 41号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		箇所	1,165		歩A・単A
000042	*** B単一 42号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4E		m	1,380		歩A・単A
000043	*** B単一 43号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4E,既設利用		m	4,020		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 1面鏡カーブミラー移設・復旧					
	φ600mm,基礎有り		基	246,586		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 道路標識					
	道路標識移設撤去復旧		基	180,534		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 暗渠排水工					
	VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き)		箇所	22,316		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 暗渠排水工					
	VUφ65,L=2.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き)		箇所	23,273		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 暗渠排水工					
	VUφ75,L=2.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き)		箇所	24,459		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 耕地復旧(耕起)					
			m ²	23		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 畦畔復旧					
	土堤		m	1,103		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 田面排水工					
	VUφ125		箇所	6,625		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 田面排水工					
	VUφ200		箇所	12,368		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 田面排水工					
	VUφ250		箇所	19,023		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 田面排水工					
	VPφ200		箇所	15,317		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 田面排水工					
	HPφ200,既設利用		箇所	13,941		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 田面排水工					
	HPφ250,既設利用		箇所	13,941		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 田面排水工					
	HPφ300,既設利用		箇所	13,941		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 水叩き					
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所	1,826		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 不陸整正					
	補足材なし		m ²	184		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度7スコ(13),t=4cm		m ²	1,818		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 表層(車道・路肩部)					
	オーバーレイ,再生密粒度7スコ(13)t=3cm		m ²	1,343		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 区画線					
	実線,15cm,溶融式		m	383		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 土木シート					
	敷設～撤去		m ²	266		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類(土木シート)		m ³	6,600		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 工事用道路(坂路)					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 東与賀5号線（飯盛工区）工事

工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B=4.5m		m	19,979		歩A・単A
000066	敷鉄板（法肩仮設道路） *** B単一 66号 ***					
	t=22mm		m ²	1,390		歩A・単A
000067	敷鉄板（水路内仮設道路） *** B単一 67号 ***					
	t=22mm		m ²	1,390		歩A・単A
000068	敷鉄板（進入路隅切） *** B単一 68号 ***					
	t=22mm		m ²	1,390		歩A・単A
000069	敷鉄板（耕作進入路） *** B単一 69号 ***					
	t=22mm		m ²	1,390		歩A・単A
000070	締切盛土（大型土のう） *** B単一 70号 ***					
	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m ³	8,412		歩A・単A
000071	締切盛土 *** B単一 71号 ***					
	設置～撤去,マサ土（搬入土）		m ³	3,917		歩A・単A
000072	殻運搬・処理 *** B単一 72号 ***					
	廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m ³	6,600		歩A・単A
000073	木柵工 *** B単一 73号 ***					
	杭長3m,杭径12cm		m	15,563		歩A・単A
000074	木材小運搬 *** B単一 74号 ***					
			m ³	570		歩A・単A
000075	交通誘導警備員 *** B単一 75号 ***					
	交通誘導警備員A		人	18,200		歩A・単A
000076	工事用道路 *** B単一 76号 ***					
			m ³	2,380		歩A・単A
000077	工事用道路 *** B単一 77号 ***					
			m ³	1,659		歩A・単A
000078	工事用道路 *** B単一 78号 ***					
			m ³	284		歩A・単A
000079	工事用道路 *** B単一 79号 ***					
			m ³	1,537		歩A・単A
000080	敷鉄板（水路内敷鉄板） *** B単一 80号 ***					
	t=22mm		m ²	531		歩A・単A
000081	遮水シート *** B単一 81号 ***					
	設置・撤去		m ²	150		歩A・単A
000082	殻運搬・処理 *** B単一 82号 ***					
	廃プラスチック類（遮水シート）		m ³	6,600		歩A・単A
000083	排水ポンプ（仮設） *** B単一 83号 ***					
			箇所	126,771		歩A・単A
000084	排水ポンプ（仮設） *** B単一 84号 ***					
			箇所	23,228		歩A・単A
000085	排水ポンプ（仮設） *** B単一 85号 ***					
			箇所	396,480		歩A・単A
000086	受電設備 *** B単一 86号 ***					
			式	202,834		歩A・単A

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 1号 ***						
000001	土砂掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂(現地土)					
SA0101	SP 掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,	1,000	m3	392.5	393	S単 115号
	合 計				393	
	単 価				393	
*** B単一 2号 ***						
000002	土砂掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂(改良土)					
SA0101	SP 掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,	1,000	m3	392.5	393	S単 115号
	合 計				393	
	単 価				393	
*** B単一 3号 ***						
000003	小規模土工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,	1,000	m3	1,366	1,366	S単 116号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハックサ ハケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	1,000	m3	841.3	841	S単 119号
	合 計				2,207	
	単 価				2,207	
*** B単一 4号 ***						
000004	流用土盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンパ 90kg級					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパ(I)	1,000	m3	2,325	2,325	S単 3号
	合 計				2,325	
	単 価				2,325	
*** B単一 5号 ***						
000005	流用土盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動ローダ乗式(3~4t)					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,760	1,760	S単 4号
S01082	締固工(振動ローダ締固め2.5m未満) 路体・築堤,3~4ton,なし	1,000	m3	521	521	S単 5号
	合 計				2,281	
	単 価				2,281	
*** B単一 6号 ***						
000006	基礎部はねつけ		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1,000	m3	1,992	1,992	S単 117号
	合 計				1,992	
	単 価				1,992	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線(飯盛工区)工事

工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 7号 ***					
000007	法面整形(掘削部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1,000	m ²	962.5	963	S単 124号
	合 計				963	
	単 価				963	
	*** B単一 8号 ***					
000008	法面整形(掘削部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00001	法面整形(掘削部) 小型バックホウ	1,000	m ²	1,015	1,015	T単 1号
	合 計				1,015	
	単 価				1,015	
	*** B単一 9号 ***					
000009	法面整形(盛土部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1,000	m ²	493.3	493	S単 125号
	合 計				493	
	単 価				493	
	*** B単一 10号 ***					
000010	法面整形(盛土部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00113	法面整形(盛土部) 小型バックホウ	1,000	m ²	597	597	T単 2号
	合 計				597	
	単 価				597	
	*** B単一 11号 ***					
000011	作業残土処理 土砂,末次受入地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,整地					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ^ッ ク ^ホ ハ ^ッ ケット容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m ³	982	982	S単 120号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m ³	162.4	162	S単 126号
	合 計				1,144	
	単 価				1,144	
	*** B単一 12号 ***					
000012	作業残土処理 土砂,末次受入地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	2度扱い,整地					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,000	m ³	257	257	S単 118号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ^ッ ク ^ホ ハ ^ッ ケット容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m ³	982	982	S単 120号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m ³	162.4	162	S単 126号
	合 計				1,401	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線（飯盛工区）工事						
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,401	
	*** B単一 13号 ***					
000013	作業残土処理					歩A
	葦根混じり土,一ノ原受入地		m3		1,000	当たり算出
Y00001	1度扱い,有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸｸﾞﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下	0.800	m3	4,125	3,300	S単 121号
S02123	処分価格					
	葦根混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	S単 51号
	合 計				7,800	
	単 価				7,800	
	*** B単一 14号 ***					
000014	安定処理					歩A
	セメント系固化材（50kg/m3）		m3		100,000	当たり算出
S02117	地盤改良材					
	セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	5.400	ton	19,800	106,920	S単 49号
S86401	固化材散布					
	施工障害なし	5.000	ton	5,884	29,420	S単 111号
S86433	粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸｸﾞﾄ攪拌混合）					
	施工障害なし,深度0.5～2.0m	100.000	m3	1,058	105,800	S単 113号
	合 計				242,140	
	単 価				2,421	
	*** B単一 15号 ***					
000015	安定処理					歩A
	セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m3）		m3		100,000	当たり算出
S02117	地盤改良材					
	セメント系固化材 発塵抑制 フレコン	5.400	ton	36,800	198,720	S単 50号
S86401	固化材散布					
	施工障害なし	5.000	ton	5,884	29,420	S単 111号
S86433	粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸｸﾞﾄ攪拌混合）					
	施工障害なし,深度0.5～2.0m	100.000	m3	1,058	105,800	S単 113号
	合 計				333,940	
	単 価				3,339	
	*** B単一 16号 ***					
000016	安定処理					歩A
	セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m3）		m3		100,000	当たり算出
S02117	地盤改良材					
	セメント系固化材 発塵抑制 フレコン	5.400	ton	36,800	198,720	S単 50号
S86401	固化材散布					
	施工障害あり	5.000	ton	13,871	69,355	S単 112号
S86433	粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸｸﾞﾄ攪拌混合）					
	施工障害あり,深度0.5～2.0m	100.000	m3	2,335	233,500	S単 114号
	合 計				501,575	
	単 価				5,016	
	*** B単一 17号 ***					
000017	現場内小運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,2.0,0.3km以下,ﾊﾞｯｸｸﾞﾄ容量 0.80m3m3,無し,不良	1.000	m3	1,218	1,218	S単 1号
	合 計				1,218	
	単 価				1,218	
	*** B単一 18号 ***					
000018	穀運搬・処理					歩A
	プラスチック類（改良材空袋）		m3		1,000	当たり算出
S02123	積込・運搬					
	廃プラスチック類	1.000	m3	1,800	1,800	S単 52号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（飯盛工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,800	4,800	S単 53号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単－ 19号 ***					
000019	舗装版切断 As,舗装版厚=15cm以下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 7スファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	702.2	702	S単 131号
	合 計				702	
	単 価				702	
	*** B単－ 20号 ***					
000020	舗装版切断排水処理 汚泥		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 汚泥	1.000	m3	16,000	16,000	S単 54号
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	
	*** B単－ 21号 ***					
000021	舗装版破碎 As,舗装版厚=15cm以下		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	235.7	236	S単 130号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単－ 22号 ***					
000022	殻運搬・処理 As殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	3,280	3,280	S単 128号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,800	2,800	S単 55号
	合 計				6,080	
	単 価				6,080	
	*** B単－ 23号 ***					
000023	水路内雑物運搬・処理 水路内雑物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 水路内雑物	1.000	m3	3,100	3,100	S単 56号
S02123	処分価格 水路内雑物	1.000	m3	8,500	8,500	S単 57号
	合 計				11,600	
	単 価				11,600	
	*** B単－ 24号 ***					
000024	木柵撤去 チェーンソー		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00201	木柵撤去	1.000	m	206	206	T単 3号
	合 計				206	
	単 価				206	
	*** B単－ 25号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000025	木柵運搬・処理 木くず		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず(生木),36.5km以下,路面:良好	1,000	m3	2,715	2,715	S単 58号
S02123	処分価格 木くず(生木)	1,000	m3	4,675	4,675	S単 59号
	合 計				7,390	
	単 価				7,390	
	*** B単一 26号 ***					
000026	コンクリート杭柵撤去 鉄筋コンクリート構造物		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,120	17,120	S単 70号
	合 計				17,120	
	単 価				17,120	
	*** B単一 27号 ***					
000027	殻運搬・処理 コンクリート殻(有筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1,000	m3	1,825	1,825	S単 129号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	2,800	2,800	S単 60号
	合 計				4,625	
	単 価				4,625	
	*** B単一 28号 ***					
000028	ブロックマット		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=4.0m,t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設 4.0m,なし	1,000	m ²	1,011	1,011	S単 72号
S02116	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1,000	m ²	7,100	7,100	S単 20号
	合 計				8,111	
	単 価				8,111	
	*** B単一 29号 ***					
000029	アンカーピン SD295,D16,加工含み		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	1,000	本	830	830	S単 21号
	合 計				830	
	単 価				830	
	*** B単一 30号 ***					
000030	階段工 1:1.5勾配,一般型(6段)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00321	階段ブロック(一般型) 1:1.5勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし	2,400	m ²	29,230	70,152	T単 4号
	合 計				70,152	
	単 価				70,152	
	*** B単一 31号 ***					
000031	階段工 1:1.5勾配,一般型(6段)+魚巢型(5段)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00321	階段ブロック(一般型) 1:1.5勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし	2,400	m ²	29,230	70,152	T単 4号
T00324	階段ブロック(魚巢型) 1:1.5勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし	2,000	m ²	29,230	58,460	T単 5号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線（飯盛工区）工事						
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				128,612	
	単 価				128,612	
	*** B単— 32号 ***					
000032	階段工 1:1.5勾配,一般型（5段）＋魚巣型（6段）		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00321	階段ブロック（一般型） 1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	2.000	m ²	29,230	58,460	T単 4号
T00324	階段ブロック（魚巣型） 1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	2.400	m ²	29,230	70,152	T単 5号
	合 計				128,612	
	単 価				128,612	
	*** B単— 33号 ***					
000033	階段工 1:1.5勾配,一般型（4段）＋魚巣型（7段）		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00321	階段ブロック（一般型） 1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	1.600	m ²	29,230	46,768	T単 4号
T00324	階段ブロック（魚巣型） 1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	2.800	m ²	29,230	81,844	T単 5号
	合 計				128,612	
	単 価				128,612	
	*** B単— 34号 ***					
000034	張りコンクリート 18N-8-20BB,t=8cm,溶接金網φ3.2mm,網目100mm		m ²		100.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 120mを超え180m以下,-,-,-,18-8-25(20)(高炉 [※] B) W/C65%	8.000	m3	31,300	250,400	S単 132号
T00331	溶接金網設置工 溶接金網φ3.2mm,網目100mm	100.000	m ²	696	69,600	T単 6号
	合 計				320,000	
	単 価				3,200	
	*** B単— 35号 ***					
000035	目地材 ゴム発泡体,t=10mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地材 30m2未満,計上する,目地材(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,919	3,919	S単 133号
	合 計				3,919	
	単 価				3,919	
	*** B単— 36号 ***					
000036	吸出し防止材 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		m ²		1.000	歩A 当たり算出
T00341	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維）	1.000	m ²	647	647	T単 7号
	合 計				647	
	単 価				647	
	*** B単— 37号 ***					
000037	ふとんかご 3段積,両岸		箇所		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	1200*500*1000,網目13cm,割栗石15～20cm					
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	6.000	m	15,100	90,600	S単 127号
	合 計				90,600	
	単 価				90,600	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 38号 ***					
000038	ふとんかご		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	3段積,片岸					
	1200*500*1000,網目13cm,割栗石15~20cm					
SA0203	SP ふとんかご	3.000	m	15,100	45,300	S単 127号
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm					
	合 計				45,300	
	単 価				45,300	
	*** B単一 39号 ***					
000039	構造物接続部		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)					
	L=3.60m,W=0.6m					
T00341	土工用マット(シート類)敷設	2.160	m ²	647	1,398	T単 7号
	吸出防止シート(合成繊維)					
	合 計				1,398	
	単 価				1,398	
	*** B単一 40号 ***					
000040	構造物接続部		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)					
	L=3.40m,W=0.6m					
T00341	土工用マット(シート類)敷設	2.040	m ²	647	1,320	T単 7号
	吸出防止シート(合成繊維)					
	合 計				1,320	
	単 価				1,320	
	*** B単一 41号 ***					
000041	構造物接続部		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)					
	L=3.00m,W=0.6m					
T00341	土工用マット(シート類)敷設	1.800	m ²	647	1,165	T単 7号
	吸出防止シート(合成繊維)					
	合 計				1,165	
	単 価				1,165	
	*** B単一 42号 ***					
000042	ガードレール撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S08712	Gr-C-4E	1.000	m	1,380	1,380	S単 81号
	【ガードレール撤去】					
	土中建込用,B・C-4E,受けない,無し					
	合 計				1,380	
	単 価				1,380	
	*** B単一 43号 ***					
000043	ガードレール復旧		m		1,000	歩A 当たり算出
S08711	Gr-C-4E,既設利用	1.000	m	4,020	4,020	S単 80号
	【ガードレール設置】					
	土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する					
	合 計				4,020	
	単 価				4,020	
	*** B単一 44号 ***					
000044	1面鏡カーブミラー移設・復旧		基		1,000	歩A 当たり算出
	φ600mm,基礎有り					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線（飯盛工区）工事						
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00411	1面鏡カーブミラー移設 φ600mm,基礎有り	2.000	基	41,098	82,196	T単 8号
T00412	1面鏡カーブミラー復旧 φ600mm,基礎有り	2.000	基	82,195	164,390	T単 9号
	合 計				246,586	
	単 価				246,586	
	*** B単一 45号 ***					
000045	道路標識 道路標識移設撤去復旧		基		1.000	歩A 基 当たり算出
T00701	標識移設撤去 速度標識,基礎コンクリート有り	1.000	基	60,868	60,868	T単 20号
T00702	標識移設復旧 速度標識,基礎コンクリート有り,流用	1.000	基	119,666	119,666	T単 21号
	合 計				180,534	
	単 価				180,534	
	*** B単一 46号 ***					
000046	暗渠排水工 VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
T00511	暗渠排水工 φ50,L=2.0m,袈°式水甲栓	1.000	箇所	4,280	4,280	T単 11号
T00501	ブロックマット加工処理	1.000	箇所	18,036	18,036	T単 10号
	合 計				22,316	
	単 価				22,316	
	*** B単一 47号 ***					
000047	暗渠排水工 VUφ65,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
T00512	暗渠排水工 φ65,L=2.0m,袈°式水甲栓	1.000	箇所	5,237	5,237	T単 12号
T00501	ブロックマット加工処理	1.000	箇所	18,036	18,036	T単 10号
	合 計				23,273	
	単 価				23,273	
	*** B単一 48号 ***					
000048	暗渠排水工 VUφ75,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
T00513	暗渠排水工 φ75,L=2.0m,袈°式水甲栓	1.000	箇所	6,423	6,423	T単 13号
T00501	ブロックマット加工処理	1.000	箇所	18,036	18,036	T単 10号
	合 計				24,459	
	単 価				24,459	
	*** B単一 49号 ***					
000049	耕地復旧（耕起）		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出
S15004	耕地復旧（耕起） 無	1.000	m ²	23	23	S単 84号
	合 計				23	
	単 価				23	
	*** B単一 50号 ***					
000050	畦畔復旧 土堤		m		1.000	歩A m 当たり算出
S15002	耕地復旧（畦畔） 補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,103	1,103	S単 83号
	合 計				1,103	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線（飯盛工区）工事						
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,103	
	*** B単— 51号 ***					
000051	田面排水工 VUφ125		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00534	田面排水工 VUφ125	1.000	箇所	6,625	6,625	T単 14号
	合 計				6,625	
	単 価				6,625	
	*** B単— 52号 ***					
000052	田面排水工 VUφ200		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00536	田面排水工 VUφ200	1.000	箇所	12,368	12,368	T単 15号
	合 計				12,368	
	単 価				12,368	
	*** B単— 53号 ***					
000053	田面排水工 VUφ250		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00537	田面排水工 VUφ250,長期割引単価区分：なし	1.000	箇所	19,023	19,023	T単 16号
	合 計				19,023	
	単 価				19,023	
	*** B単— 54号 ***					
000054	田面排水工 VPφ200		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00541	田面排水工 VPφ200	1.000	箇所	15,317	15,317	T単 17号
	合 計				15,317	
	単 価				15,317	
	*** B単— 55号 ***					
000055	田面排水工 HPφ200,既設利用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種	1.500	m	9,294	13,941	S単 134号
	合 計				13,941	
	単 価				13,941	
	*** B単— 56号 ***					
000056	田面排水工 HPφ250,既設利用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種	1.500	m	9,294	13,941	S単 135号
	合 計				13,941	
	単 価				13,941	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 57号 ***					
000057	田面排水工					歩A
	HPφ300,既設利用		箇所		1.000	箇所 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	据付・撤去,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) ,なし,外圧管1種	1.500	m	9,294	13,941	S単 136号
	合 計				13,941	
	単 価				13,941	
	*** B単一 58号 ***					
000058	水叩き					歩A
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所		1.000	箇所 当たり算出
T00551	土工用マット(シート類)敷設					
	吸出防止シート(ヤシ繊維)	0.250	m ²	662	166	T単 18号
S02116	アンカーピン					
	SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	2.000	本	830	1,660	S単 21号
	合 計				1,826	
	単 価				1,826	
	*** B単一 59号 ***					
000059	不陸整正					歩A
	補足材なし		m ²		1.000	m ² 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正					
	無し,-,-,-,なし,	1.000	m ²	183.6	184	S単 137号
	合 計				184	
	単 価				184	
	*** B単一 60号 ***					
000060	表層(車道・路肩部)					歩A
	再生密粒度7スコ(13),t=4cm		m ²		1.000	m ² 当たり算出
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	3.0m超,40mm,アスファルト混合物I (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし	1.000	m ²	1,818	1,818	S単 138号
	合 計				1,818	
	単 価				1,818	
	*** B単一 61号 ***					
000061	表層(車道・路肩部)					歩A
	オーバーレイ,再生密粒度7スコ(13)t=3cm		m ²		1.000	m ² 当たり算出
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	3.0m超,30mm,アスファルト混合物I (2.35t/m ³),タックコト 各種,なし	1.000	m ²	1,343	1,343	S単 139号
	合 計				1,343	
	単 価				1,343	
	*** B単一 62号 ***					
000062	区画線					歩A
	実線,15cm,溶融式		m		1.000	m 当たり算出
T00601	区画線工(実線)					
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm	1.000	m	383	383	T単 19号
	合 計				383	
	単 価				383	
	*** B単一 63号 ***					
000063	土木シート					歩A
	敷設～撤去		m ²		1.000	m ² 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00001	建:980N/5cm,積:1100N/5cm					
S18062	土工用マット(土木シート)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	266	266	S単 99号
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B単— 64号 ***					
000064	穀運搬・処理 廃プラスチック類(土木シート)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m ³	1,800	1,800	S単 52号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m ³	4,800	4,800	S単 53号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単— 65号 ***					
000065	工事用道路(坂路) B=4.5m		m		16.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12(設置～撤去)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	111.000	m ³	257	28,527	S単 118号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	111.000	m ³	982	109,002	S単 120号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	100.000	m ³	284.4	28,440	S単 122号
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-	100.000	m ³	392.5	39,250	S単 115号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	100.000	m ³	982	98,200	S単 120号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	100.000	m ³	162.4	16,240	S単 126号
	合 計				319,659	
	単 価				19,979	
	*** B単— 66号 ***					
000066	敷鉄板(法肩仮設道路) t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,101,1,なし	1.000	m ²	1,390	1,390	S単 97号
	合 計				1,390	
	単 価				1,390	
	*** B単— 67号 ***					
000067	敷鉄板(水路内仮設道路) t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,101,1,なし	1.000	m ²	1,390	1,390	S単 97号
	合 計				1,390	
	単 価				1,390	
	*** B単— 68号 ***					
000068	敷鉄板(進入路隅切) t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,101,1,なし	1.000	m ²	1,390	1,390	S単 97号
	合 計				1,390	
	単 価				1,390	
	*** B単— 69号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線（飯盛工区）工事						
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000069	敷鉄板（耕作進入路） t=22mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,101,1,なし	1.000	m ²	1,390	1,390	S単 97号
	合 計				1,390	
	単 価				1,390	
	*** B単一 70号 ***					
000070	締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m ³ 未満	0.830	m ³	257	213	S単 118号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.830	m ³	982	815	S単 120号
SI8002	大型土のう工 製作・設置,ﾌｫｰｸﾚｰﾝ,現地土,1m ³ ,大型土のう袋（1.0 t用）,なし,なし	1.000	袋	5,262	5,262	S単 91号
SI8002	大型土のう工 撤去,ﾌｫｰｸﾚｰﾝ,0m ³ ,なし	1.000	袋	1,172	1,172	S単 92号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.830	m ³	982	815	S単 120号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.830	m ³	162.4	135	S単 126号
	合 計				8,412	
	単 価				8,412	
	*** B単一 71号 ***					
000071	締切盛土 設置～撤去,マサ土（搬入土）		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	257	285	S単 118号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m ³	982	1,090	S単 120号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m ³	1,005	1,005	S単 123号
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌｫｰｸﾙ,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.000	m ³	392.5	393	S単 115号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m ³	982	982	S単 120号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m ³	162.4	162	S単 126号
	合 計				3,917	
	単 価				3,917	
	*** B単一 72号 ***					
000072	穀運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m ³	1,800	1,800	S単 52号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m ³	4,800	4,800	S単 53号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単一 73号 ***					
000073	木柵工 杭長3m,杭径12cm		m		100,000 m	歩A 当たり算出
T00901	木杭打設（機械） 杭径12cm 杭長3m	101.000	本	6,552	661,752	T単 22号
T00904	土留板柵工 胴杭4mφ12cm 背板H=2.0m t=24mm	100.000	m	8,945	894,500	T単 23号
	合 計				1,556,252	
	単 価				15,563	
	*** B単一 74号 ***					
000074	木材小運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線（飯盛工区）工事						
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	570	570	S単 2号
	合 計				570	
	単 価				570	
	*** B単－ 75号 ***					
000075	交通誘導警備員 交通誘導警備員A		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員A	1.000	人	18,200	18,200	S単 17号
	合 計				18,200	
	単 価				18,200	
	*** B単－ 76号 ***					
000076	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	隅切部					
Y00001	改良土(搬入土),BH0.28m3敷均し+VR3～4t					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 118号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	982	1,090	S単 120号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,005	1,005	S単 123号
	合 計				2,380	
	単 価				2,380	
	*** B単－ 77号 ***					
000077	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	拡幅＋隅切					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 118号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	982	1,090	S単 120号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	284.4	284	S単 122号
	合 計				1,659	
	単 価				1,659	
	*** B単－ 78号 ***					
000078	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	取付坂路					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	284.4	284	S単 122号
	合 計				284	
	単 価				284	
	*** B単－ 79号 ***					
000079	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	撤去					
Y00001	DT10t+BH0.8m3					
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌﾟﾗﾝｸｾｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	392.5	393	S単 115号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線（飯盛工区）工事						
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	982	982	S単 120号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,なし	1.000	m3	162.4	162	S単 126号
	合 計				1,537	
	単 価				1,537	
	*** B単一 80号 ***					
000080	敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	設置～賃料～撤去					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,44,3,あり	1.000	m ²	531	531	S単 98号
	合 計				531	
	単 価				531	
	*** B単一 81号 ***					
000081	遮水シート 設置・撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	ブルーシート#2000,幅3.6m×長5.4m,物価版平均					
SI8062	土工用マット(ブルーシート)設置・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	150	150	S単 100号
	合 計				150	
	単 価				150	
	*** B単一 82号 ***					
000082	殻運搬・処理 廃プラスチック類（遮水シート）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	1,800	1,800	S単 52号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,800	4,800	S単 53号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単一 83号 ***					
000083	排水ポンプ（仮設）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	設置・撤去					
SI8007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	16,215	16,215	S単 96号
SI8004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	1.000	箇所	92,406	92,406	S単 93号
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,532	8,532	S単 94号
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所	9,618	9,618	S単 95号
	合 計				126,771	
	単 価				126,771	
	*** B単一 84号 ***					
000084	排水ポンプ（仮設）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	φ100,運転,初期排水（商用電源）					
T01024	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源	4.000	日	5,807	23,228	T単 25号
	合 計				23,228	
	単 価				23,228	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（飯盛工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 85号 ***					
000085	排水ポンプ（仮設）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	φ50,運転,常時排水（商用電源）					
T01023	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	84.000	日	4,720	396,480	T単 24号
	合 計				396,480	
	単 価				396,480	
	*** B単－ 86号 ***					
000086	受電設備		式		1,000 式	歩A 当たり算出
Y00001	初期,常時,中和,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,88日	1.000	箇所	182,461	182,461	S単 101号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	20,373	20,373	S単 102号
	合 計				202,834	
	単 価				202,834	
	*** B単－ 87号 ***					
000087	配電設備		式		1,000 式	歩A 当たり算出
Y00001	初期,常時,中和,設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,88日	10.000	m	1,433	14,330	S単 104号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,88日	1.000	箇所	34,516	34,516	S単 105号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,82日	1.000	箇所	34,476	34,476	S単 106号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 103号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 103号
	合 計				123,336	
	単 価				123,336	
	*** B単－ 88号 ***					
000088	中和処理施設 炭酸ガス		式		1,000 式	歩A 当たり算出
Y00001	運転日数63日,炭酸ガス37.8kg,設置～運転～撤去					
T01201	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	1.000	式	383,850	383,850	T単 26号
T01204	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	82.000	日	6,097	499,954	T単 27号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	49.200	kg	345	16,974	S単 43号
	合 計				900,778	
	単 価				900,778	
	*** B単－ 89号 ***					
000089	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良攪拌混合機		台		1,000 台	歩A 当たり算出
Y00001	(改良深2.0m迄)					
T01301	積込・積卸・組立・分解（重建設機械） 攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ含),0.5-2m,長割なし	1.000	台	476,860	476,860	T単 28号
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 107号
T01321	輸送費(特殊機械)往路 4ton車,10kmまで	1.000	台	15,730	15,730	T単 31号
T01323	輸送費(特殊機械)往路 10ton車,10kmまで	1.000	台	20,470	20,470	T単 33号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 108号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T01322	輸送費(特殊機械)復路 4ton車,10kmまで	1.000	台	15,730	15,730	T単 32号
T01324	輸送費(特殊機械)復路 10ton車,10kmまで	1.000	台	20,470	20,470	T単 34号
T01307	輸送時損料(重建設機械)往路・復路 攪拌混合機(ベースマシン バックホブ超ロング仕様)	1.000	式	6,820	6,820	T単 29号
	合 計				698,080	
	単 価				698,080	
	*** B単一 90号 ***					
000090	重建設機械輸送 ロングフォームバックホブ		台		1.000 台	歩A 当たり算出
Y00001	往復					
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 107号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 108号
T01311	輸送時損料(重建設機械)往復 バックホブ[クローラ型・超ロングフォーム・排対(1次)]山0.4(平0.3)	1.000	式	2,680	2,680	T単 30号
	合 計				144,680	
	単 価				144,680	
	*** B単一 91号 ***					
000091	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
Y00001	往復					
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,560	10,560	S単 109号
	合 計				10,560	
	単 価				10,560	
	*** B単一 92号 ***					
000092	草類運搬・処理 草類(刈草)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類(刈草),21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,854	1,854	S単 61号
S02123	処分価格 草類(刈草)	1.000	m3	6,500	6,500	S単 62号
	合 計				8,354	
	単 価				8,354	
	*** B単一 93号 ***					
000093	草類運搬・処理 草類(水草)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類(水草),21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,854	1,854	S単 63号
S02123	処分価格 草類(水草)	1.000	m3	9,000	9,000	S単 64号
	合 計				10,854	
	単 価				10,854	
	*** B単一 94号 ***					
000094	草類運搬 草類(水草)オオフサモ		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 4.5km 以下,良好	1.000	空m3	795	795	S単 110号
	合 計				795	
	単 価				795	
	*** B単一 95号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事

工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000095	樹木伐採 10cm未満		本		1,000	歩A 当たり算出
T01401	樹木伐採工 10cm未満	1,000	本	2,787	2,787	T単 35号
	合 計				2,787	
	単 価				2,787	
	*** B単— 96号 ***					
000096	樹木伐採 10cm以上16cm未満		本		1,000	歩A 当たり算出
T01402	樹木伐採工 10cm以上16cm未満	1,000	本	3,715	3,715	T単 36号
	合 計				3,715	
	単 価				3,715	
	*** B単— 97号 ***					
000097	樹木伐採 16cm以上22cm未満		本		1,000	歩A 当たり算出
T01403	樹木伐採工 16cm以上22cm未満	1,000	本	8,915	8,915	T単 37号
	合 計				8,915	
	単 価				8,915	
	*** B単— 98号 ***					
000098	樹木伐採 28cm以上		本		1,000	歩A 当たり算出
T01405	樹木伐採工 28cm以上	1,000	本	27,794	27,794	T単 38号
	合 計				27,794	
	単 価				27,794	
	*** B単— 99号 ***					
000099	伐採木運搬・処理 木くず(生木)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず(生木),36.5km以下,路面:良好	1,000	m3	2,715	2,715	S単 65号
S02123	処分価格 木くず(生木)	1,000	m3	4,675	4,675	S単 66号
	合 計				7,390	
	単 価				7,390	
	*** B単— 100号 ***					
000100	伐採木運搬・処理 木くず(伐採根)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず(伐採根),21.0km以下,路面:良好	1,000	m3	1,854	1,854	S単 67号
S02123	処分価格 木くず(伐採根)	1,000	m3	7,000	7,000	S単 68号
	合 計				8,854	
	単 価				8,854	
	*** B単— 101号 ***					
000101	ポータブルコーン貫入試験 単管式		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポータブルコーン貫入試験 単管式,GL-5m以内,,	1,000	m	3,430	3,430	S単 46号
	合 計				3,430	
	単 価				3,430	

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01032	*** S単- 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,バケット容量 0.80m ³ m ³ ,無し,不良		m ³	1,218		歩A・単A
S01034	*** S単- 2号 *** 不整地運搬					
	不整地運搬 180m以下		m ³	570		歩A・単A
S01041	*** S単- 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m ³	2,325		歩A・単A
S01041	*** S単- 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m ³	1,760		歩A・単A
S01082	*** S単- 5号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3~4ton,なし		m ³	521		歩A・単A
S02111	*** S単- 6号 *** バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m ³ (平積0.3m ³)(ベースマシン(改造費含む))		供用日	19,600		歩A・単A
S02111	*** S単- 7号 *** 攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,500		歩A・単A
S02111	*** S単- 8号 *** バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バケット容量 山積0.4m ³ (平積0.3m ³)最大作業半径15-19m		供用日	13,400		歩A・単A
S02112	*** S単- 9号 *** バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t,長期割引なし		日	11,000		歩A・単A
S02112	*** S単- 10号 *** バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t		日	11,000		歩A・単A
S02115	*** S単- 11号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,800		歩A・単A
S02115	*** S単- 12号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	20,700		歩A・単A
S02115	*** S単- 13号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	25,700		歩A・単A
S02115	*** S単- 14号 *** ブロック工					
	ブロック工		人	29,400		歩A・単A
S02115	*** S単- 15号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	31,200		歩A・単A
S02115	*** S単- 16号 *** 型わく工					
	型わく工		人	30,600		歩A・単A
S02115	*** S単- 17号 *** 交通誘導警備員A					
	交通誘導警備員A		人	18,200		歩A・単A
S02115	*** S単- 18号 *** 電工					
	電工		人	28,400		歩A・単A
S02115	*** S単- 19号 *** 機械工					
	機械工		人	30,200		歩A・単A
S02116	*** S単- 20号 *** ブロックマット					
	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,		m ²	7,100		歩A・単A
S02116	*** S単- 21号 *** アンカーピン					
	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,		本	830		歩A・単A
S02116	*** S単- 22号 *** 階段ブロック(一般型)					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	階段ブロック (一般型) 1:1.5用 (設置固定材を含む) , , *** S単ー 23号 ***		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	階段ブロック (魚巢型) 階段ブロック (魚巢型) 1:1.5用 (設置固定材を含む) , , *** S単ー 24号 ***		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	溶接金網 溶接金網 線径3.2mm 網目100mm , , *** S単ー 25号 ***		m ²	282		歩A・単A
S02116	吸出防止シート 吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm) , , *** S単ー 26号 ***		m ²	590		歩A・単A
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ50,暗渠排水用 , , *** S単ー 27号 ***		本	1,875		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50 , , *** S単ー 28号 ***		個	241		歩A・単A
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ65,暗渠排水用 , , *** S単ー 29号 ***		本	2,175		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径65 , , *** S単ー 30号 ***		個	422		歩A・単A
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ75 暗渠排水用 , , *** S単ー 31号 ***		本	2,945		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75 , , *** S単ー 32号 ***		個	618		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径125 , , *** S単ー 33号 ***		個	2,150		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径200 , , *** S単ー 34号 ***		個	5,670		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 バトール給油 , , *** S単ー 35号 ***		L	154		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径250 , , *** S単ー 36号 ***		個	8,550		歩A・単A
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm , , *** S単ー 37号 ***		m ²	605		歩A・単A
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白 , , *** S単ー 38号 ***		kg	252		歩A・単A
S02116	接着用グラマー 接着用グラマー 区画線用 , , *** S単ー 39号 ***		kg	655		歩A・単A
S02116	杉杭丸太 (親杭) 杉杭丸太 (親杭) 長3m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材 , , *** S単ー 40号 ***		本	2,400		歩A・単A
S02116	杉杭丸太 (胴木) 杉杭丸太 (胴木) 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材 , , *** S単ー 41号 ***		本	4,500		歩A・単A
S02116	杉板材 (背板) 杉板材 (背板) 長2.0m、幅15~24cm、厚2.4cm、佐賀県産材 , , *** S単ー 42号 ***		m ³	63,000		歩A・単A
S02116	なまし鉄線 なまし鉄線 4.0mm(#8) , , *** S単ー 43号 ***		kg	192		歩A・単A
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ , ,		kg	345		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単— 44号 *** 運賃料金					
	運賃料金 4ton車 10km以下,,		台	15,730		歩A・単A
S02116	*** S単— 45号 *** 運賃料金					
	運賃料金 10ton車 10km以下,,		台	20,470		歩A・単A
S02116	*** S単— 46号 *** ポータブルコーン貫入試験					
	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,,		m	3,430		歩A・単A
S02116	*** S単— 47号 *** 基本電力料					
	基本電力料 低圧用業持1年未満,,		kW	1,116		歩A・単A
S02116	*** S単— 48号 *** 六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,		検体	7,800		歩A・単A
S02117	*** S単— 49号 *** 地盤改良材					
	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用		ton	19,800		歩A・単A
S02117	*** S単— 50号 *** 地盤改良材					
	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン		ton	36,800		歩A・単A
S02123	*** S単— 51号 *** 処分価格					
	処分価格 葦根混じり土		m3	4,500		歩A・単A
S02123	*** S単— 52号 *** 積込・運搬					
	積込・運搬 廃プラスチック類		m3	1,800		歩A・単A
S02123	*** S単— 53号 *** 処分価格					
	処分価格 廃プラスチック類		m3	4,800		歩A・単A
S02123	*** S単— 54号 *** 処分価格					
	処分価格 汚泥		m3	16,000		歩A・単A
S02123	*** S単— 55号 *** 建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,800		歩A・単A
S02123	*** S単— 56号 *** 積込・運搬					
	積込・運搬 水路内雑物		m3	3,100		歩A・単A
S02123	*** S単— 57号 *** 処分価格					
	処分価格 水路内雑物		m3	8,500		歩A・単A
S02123	*** S単— 58号 *** 処分場運搬					
	処分場運搬 木くず(生木), 36.5km以下, 路面: 良好		m3	2,715		歩A・単A
S02123	*** S単— 59号 *** 処分価格					
	処分価格 木くず(生木)		m3	4,675		歩A・単A
S02123	*** S単— 60号 *** 建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	2,800		歩A・単A
S02123	*** S単— 61号 *** 処分場運搬					
	処分場運搬 草類(刈草), 21.0km以下, 路面: 良好		m3	1,854		歩A・単A
S02123	*** S単— 62号 *** 処分価格					
	処分価格 草類(刈草)		m3	6,500		歩A・単A
S02123	*** S単— 63号 *** 処分場運搬					
	処分場運搬 草類(水草), 21.0km以下, 路面: 良好		m3	1,854		歩A・単A
S02123	*** S単— 64号 *** 処分価格					
	処分価格 草類(水草)		m3	9,000		歩A・単A
S02123	*** S単— 65号 *** 処分場運搬					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	処分場運搬 木くず(生木),36.5km以下,路面:良好 *** S単— 66号 ***		m3	2,715		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 木くず(生木) *** S単— 67号 ***		m3	4,675		歩A・単A
S02123	処分場運搬 処分場運搬 木くず(伐採根),21.0km以下,路面:良好 *** S単— 68号 ***		m3	1,854		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 木くず(伐採根) *** S単— 69号 ***		m3	7,000		歩A・単A
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	31,200		歩A・単A
S02721	*** S単— 70号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単— 71号 ***		m3	17,120		歩A・単A
S04010	木杭打設工(機械) 木杭打設工(機械) 長3.0m、末口12cm *** S単— 72号 ***		本	4,152		歩A・単A
S06009	ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 4.0m,なし *** S単— 73号 ***		m ²	1,011		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単— 74号 ***		m	1,082		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単— 75号 ***		m	1,320		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単— 76号 ***		m	1,430		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単— 77号 ***		m	2,437		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単— 78号 ***		m	3,873		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単— 79号 ***		m	5,839		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし *** S単— 80号 ***		m	6,182		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する *** S単— 81号 ***		m	4,020		歩A・単A
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けなし,無し *** S単— 82号 ***		m	1,380		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,, *** S単— 83号 ***		m	208		歩A・単A
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし *** S単— 84号 ***		m	1,103		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単— 85号 ***		m ²	23		歩A・単A
S16001	バックホウ[クロー型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(3次)] バックホウ[クロー型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(3次)] バックホウ容量0.28m3,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単— 86号 ***		時間	9,543		歩A・単A
S16001	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転 *** S単— 87号 ***		日	55,600		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	労務,軽油					
	*** S単一 87号 ***					
SI6001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] ,ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	54,200		歩A・単A
	*** S単一 88号 ***					
SI6001	ﾌｧｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]					
	ﾌｧｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] ,処理量 6m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	5,660		歩A・単A
	*** S単一 89号 ***					
SI6004	ﾗﾌﾞﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾞﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾞﾚﾝｽｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし		日	66,500		歩A・単A
	*** S単一 90号 ***					
SI6004	ﾗﾌﾞﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾞﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾞﾚﾝｽｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	47,500		歩A・単A
	*** S単一 91号 ***					
SI8002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾗﾌﾞﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	5,262		歩A・単A
	*** S単一 92号 ***					
SI8002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾞﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,0m3,,,なし		袋	1,172		歩A・単A
	*** S単一 93号 ***					
SI8004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし		箇所	92,406		歩A・単A
	*** S単一 94号 ***					
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	8,532		歩A・単A
	*** S単一 95号 ***					
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	9,618		歩A・単A
	*** S単一 96号 ***					
SI8007	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし		箇所	16,215		歩A・単A
	*** S単一 97号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,101,1,なし		m ²	1,390		歩A・単A
	*** S単一 98号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,44,3,あり		m ²	531		歩A・単A
	*** S単一 99号 ***					
SI8062	土工用マット(土木シート)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	266		歩A・単A
	*** S単一 100号 ***					
SI8062	土工用マット(ブルーシート)設置・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	150		歩A・単A
	*** S単一 101号 ***					
SI8103	低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,88日		箇所	182,461		歩A・単A
	*** S単一 102号 ***					
SI8105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m		極	20,373		歩A・単A
	*** S単一 103号 ***					
SI8105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m		極	20,007		歩A・単A
	*** S単一 104号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,88日		m	1,433		歩A・単A
	*** S単一 105号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,88日		箇所	34,516		歩A・単A
	*** S単一 106号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,82日		箇所	34,476		歩A・単A
	*** S単一 107号 ***					
SI9002	輸送費(特殊機械)往路					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S19002	*** S単ー 108号 *** 輸送費(特殊機械)復路					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
S19003	*** S単ー 109号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),-,0,0,0,0		ton	10,560		歩A・単A
S19025	*** S単ー 110号 *** 運搬(伐開、除根、除草)					
	運搬(伐開、除根、除草) 4.5km 以下,良好		空m3	795		歩A・単A
S86401	*** S単ー 111号 *** 固化材散布					
	固化材散布 施工障害なし		ton	5,884		歩A・単A
S86401	*** S単ー 112号 *** 固化材散布					
	固化材散布 施工障害あり		ton	13,871		歩A・単A
S86433	*** S単ー 113号 *** 粉体攪拌工 (h' ッカ粉攪拌混合)					
	粉体攪拌工 (h' ッカ粉攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m		m3	1,058		歩A・単A
S86433	*** S単ー 114号 *** 粉体攪拌工 (h' ッカ粉攪拌混合)					
	粉体攪拌工 (h' ッカ粉攪拌混合) 施工障害あり,深度0.5~2.0m		m3	2,335		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 115号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,メヅンカ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	392.5		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 116号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-,-		m3	1,366		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 117号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,992		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 118号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	257		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 119号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,h' ッカ h' ッカ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下		m3	841.3		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 120号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,h' ッカ h' ッカ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	982		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 121号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,h' ッカ h' ッカ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下		m3	4,125		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 122号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	284.4		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 123号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,005		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 124号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	962.5		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 125号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	493.3		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 126号 *** SP 整地					
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3	162.4		歩A・単A
SA0203	*** S単ー 127号 *** SP ふとんかご					
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		m	15,100		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 128号 *** SP 敷運搬					
	SP 敷運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	3,280		歩A・単A

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		東与賀5号線（飯盛工区）工事				
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	*** S単ー 129号 ***					
	SP 搬運機					
	SP 搬運機					
	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単ー 130号 ***		m3	1,825		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単ー 131号 ***		m ²	235.7		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単ー 132号 ***		m	702.2		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 120mを超え180m以下,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	31,300		歩A・単A
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単ー 134号 ***		m ²	3,919		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種 *** S単ー 135号 ***		m	9,294		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種 *** S単ー 136号 ***		m	9,294		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種 *** S単ー 137号 ***		m	9,294		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし, *** S単ー 138号 ***		m ²	183.6		歩A・単A
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,なし *** S単ー 139号 ***		m ²	1,818		歩A・単A
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,タックコト 各種,なし		m ²	1,343		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 ***					
	法面整形（掘削部）					
	小型バックホウ		m ²	1,015		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00113	法面整形（盛土部）					
	小型バックホウ		m ²	597		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00201	木柵撤去					
			m	206		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00321	階段ブロック（一般型）					
	1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし *** T単ー 5号 ***		m ²	29,230		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00324	階段ブロック（魚巢型）					
	1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし *** T単ー 6号 ***		m ²	29,230		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00331	溶接金網設置工					
	溶接金網φ3.2mm,網目100mm *** T単ー 7号 ***		m ²	696		歩A・単A
	*** T単ー 7号 ***					
T00341	土工用マット（シート類）敷設					
	吸出防止シート（合成繊維） *** T単ー 8号 ***		m ²	647		歩A・単A
	*** T単ー 8号 ***					
T00411	1面鏡カーブミラー移設					
	φ600mm,基礎有り *** T単ー 9号 ***		基	41,098		歩A・単A
	*** T単ー 9号 ***					
T00412	1面鏡カーブミラー復旧					
	φ600mm,基礎有り *** T単ー 10号 ***		基	82,195		歩A・単A
	*** T単ー 10号 ***					
T00501	ブロックマット加工処理					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			箇所	18,036		歩A・単A
	*** T単一 11号 ***					
T00511	暗渠排水工					
	φ50,L=2.0m,袈式水甲栓		箇所	4,280		歩A・単A
	*** T単一 12号 ***					
T00512	暗渠排水工					
	φ65,L=2.0m,袈式水甲栓		箇所	5,237		歩A・単A
	*** T単一 13号 ***					
T00513	暗渠排水工					
	φ75,L=2.0m,袈式水甲栓		箇所	6,423		歩A・単A
	*** T単一 14号 ***					
T00534	田面排水工					
	VUφ125		箇所	6,625		歩A・単A
	*** T単一 15号 ***					
T00536	田面排水工					
	VUφ200		箇所	12,368		歩A・単A
	*** T単一 16号 ***					
T00537	田面排水工					
	VUφ250,長期割引単価区分:なし		箇所	19,023		歩A・単A
	*** T単一 17号 ***					
T00541	田面排水工					
	VPφ200		箇所	15,317		歩A・単A
	*** T単一 18号 ***					
T00551	土工用マット(シート類)敷設					
	吸出防止シート(ヤシ繊維)		m	662		歩A・単A
	*** T単一 19号 ***					
T00601	区画線工(実線)					
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm		m	383		歩A・単A
	*** T単一 20号 ***					
T00701	標識移設撤去					
	速度標識,基礎コンクリート有り		基	60,868		歩A・単A
	*** T単一 21号 ***					
T00702	標識移設復旧					
	速度標識,基礎コンクリート有り,流用		基	119,666		歩A・単A
	*** T単一 22号 ***					
T00901	木杭打設(機械)					
	杭径12cm 杭長3m		本	6,552		歩A・単A
	*** T単一 23号 ***					
T00904	土留板柵工					
	胴杭4mφ12cm 背板H=2.0m t=24mm		m	8,945		歩A・単A
	*** T単一 24号 ***					
T01023	排水ポンプ運転(小口径)					
	常時排水,0以上~7未満,φ50,商用電源		日	4,720		歩A・単A
	*** T単一 25号 ***					
T01024	排水ポンプ運転(小口径)					
	常時排水,7以上~30未満,φ100,商用電源		日	5,807		歩A・単A
	*** T単一 26号 ***					
T01201	中和処理施設設置・撤去					
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし		式	383,850		歩A・単A
	*** T単一 27号 ***					
T01204	中和処理工					
	6m3/hr級(1.64kW)		日	6,097		歩A・単A
	*** T単一 28号 ***					
T01301	積込・積卸・組立・分解(重建設機械)					
	攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ含),0.5-2m,長割なし		台	476,860		歩A・単A
	*** T単一 29号 ***					
T01307	輸送時損料(重建設機械)往路・復路					
	攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ ｵﾌｾｯﾄ超ロング仕様)		式	6,820		歩A・単A
	*** T単一 30号 ***					
T01311	輸送時損料(重建設機械)往復					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・超ロングｱｰﾑ・排対(1次)]山0.4(平0.3)		式	2,680		歩A・単A
	*** T単一 31号 ***					
T01321	輸送費(特殊機械)往路					
	4ton車,10kmまで		台	15,730		歩A・単A

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（飯盛工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,バケット容量 0.80m3,無し,不良			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(通称t積級)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	0.3km以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)積込機械区分	バケット容量 0.80m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	不良				
M03001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級	0.390	供用日	6,490	2,531	
W14061	タイヤ消費費（DT国産・普通・D） 通称 2.0 t 積級	0.390	供用日	715	279	
P34029	軽油 バトロール給油	6.600	L	154	1,016	
R01022	運転手（一般）	0.330	人	25,300	8,349	
	合 計				12,175	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,218	
	*** S単一 2号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M28073	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2011)] 通称8.0～11.0t積級	1.690	供用日	29,400	49,686	
P34029	軽油 バトロール給油	148.000	L	154	22,792	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				103,678	算出数量 182.000 m3
	単 価		m3		570	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,700	5,140	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,700	17,595	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,140	514	
	合 計				23,249	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,325	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	20,700	17,595	
	合 計				17,595	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,760	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日		6,870	10,992
P34029	軽油		L		154	2,618
R01021	運転手(特殊)		人		31,200	31,200
		1.000				
	合 計				44,810	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		521	
	*** S単一 6号 ***					
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ハースマシ(改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	山積0.4m3(平積0.3m3)(ハースマシ・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,600円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96002	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ハースマシ(改造費含む))	1.000	供用日		19,600	19,600
	合 計				19,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,600	
	*** S単一 7号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日		14,500	14,500
	合 計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,500	
	*** S単一 8号 ***					
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	バック容量 山積0.4m3(平積0.3m・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,400円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96003	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	供用日		13,400	13,400
	合 計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S単一 9号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t,長期割引なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t,長期割引なし	1.000	日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単－ 10号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単－ 11号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
	合 計				31,800	算出数量 1.000 人
	単 価				31,800	
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
	合 計				20,700	算出数量 1.000 人
	単 価				20,700	
	*** S単－ 13号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1.000 人
	単 価				25,700	
	*** S単－ 14号 ***					
S02115	ブロック工		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01007	ブロック工	1.000	人	29,400	29,400	
	合 計				29,400	算出数量 1.000 人
	単 価				29,400	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				31,200	算出数量 1.000 人
	単 価				31,200	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01009 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01009	型わく工	1.000	人	30,600	30,600	
	合 計				30,600	算出数量 1.000 人
	単 価				30,600	
	*** S単一 17号 ***					
S02115	交通誘導警備員A		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01031 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01031	交通誘導警備員A	1.000	人	18,200	18,200	
	合 計				18,200	算出数量 1.000 人
	単 価				18,200	
	*** S単一 18号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01013	電工	1.000	人	28,400	28,400	
	合 計				28,400	算出数量 1.000 人
	単 価				28,400	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 19号 ***					
S02115	機械工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03005	機械工	1,000	人	30,200	30,200	
	合 計				30,200	算出数量 1,000 人
	単 価				30,200	
	*** S単- 20号 ***					
S02116	ブロックマット		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96200	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	1,000	m ²	7,100	7,100	
	合 計				7,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,100	
	*** S単- 21号 ***					
S02116	アンカーピン		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96201	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	1,000	本	830	830	
	合 計				830	算出数量 1,000 各単位
	単 価				830	
	*** S単- 22号 ***					
S02116	階段ブロック (一般型)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック (一般型) 1:1.5用 (設置固定材を含む) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96203	階段ブロック (一般型) 1:1.5用 (設置固定材を含む)	1,000	m ²	21,200	21,200	
	合 計				21,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				21,200	
	*** S単- 23号 ***					
S02116	階段ブロック (魚巢型)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック (魚巢型) 1:1.5用 (設置固定材を含む) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96206	階段ブロック (魚巢型) 1:1.5用 (設置固定材を含む)	1,000	m ²	21,200	21,200	
	合 計				21,200	算出数量 1,000 各単位

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				21,200	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P19411		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P19411	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm	1.000	m ²	282	282	
	合 計				282	算出数量 1,000 各単位
	単 価				282	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	吸出防止シート		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96202		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96202	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm)	1.000	m ²	590	590	
	合 計				590	算出数量 1,000 各単位
	単 価				590	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ50,暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96208		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96208	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ50,暗渠排水用	1.000	本	1,875	1,875	
	合 計				1,875	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,875	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05207		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50	1.000	個	241	241	
	合 計				241	算出数量 1,000 各単位
	単 価				241	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ65,暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96209		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線（飯盛工区）工事						
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96209	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ65,暗渠排水用	1.000	本	2,175	2,175	
	合 計				2,175	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,175	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径65,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05208		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05208	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径65	1.000	個	422	422	
	合 計				422	算出数量 1.000 各単位
	単 価				422	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ75 暗渠排水用,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96210		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96210	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ75 暗渠排水用	1.000	本	2,945	2,945	
	合 計				2,945	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,945	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05209		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05209	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径75	1.000	個	618	618	
	合 計				618	算出数量 1.000 各単位
	単 価				618	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径125,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05211		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05211	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径125	1.000	個	2,150	2,150	
	合 計				2,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,150	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線（飯盛工区）工事						
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05327		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05327	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200	1.000	個	5,670	5,670	
	合 計				5,670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,670	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P34029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P34029	軽油 バトール給油	1.000	L	154	154	
	合 計				154	算出数量 1.000 各単位
	単 価				154	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径250,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05328		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05328	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径250	1.000	個	8,550	8,550	
	合 計				8,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,550	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P26101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P35306		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P35306	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白	1.000	kg	252	252	
	合 計				252	算出数量 1.000 各単位
	単 価				252	
	*** S単一 38号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	接着用ﾌﾞﾗｲﾀｰ		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用ﾌﾞﾗｲﾀｰ 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P35311		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35311	接着用ﾌﾞﾗｲﾀｰ 区画線用	1,000	kg	655	655	
	合 計				655	算出数量 1,000 各単位
	単 価				655	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	杉杭丸太(親杭)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	杉杭丸太(親杭) 長3m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96301		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96301	杉杭丸太(親杭) 長3m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	1,000	本	2,400	2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	杉杭丸太(胴木)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	杉杭丸太(胴木) 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96305		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96305	杉杭丸太(胴木) 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材	1,000	本	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	杉板材(背板)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	杉板材(背板) 長2.0m、幅15~24cm、厚2.4cm、佐賀県産材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96306		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96306	杉板材(背板) 長2.0m、幅15~24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	1,000	m3	63,000	63,000	
	合 計				63,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				63,000	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	なまし鉄線		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	なまし鉄線 4.0mm(#8),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P19105		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P19105	なまし鉄線 4.0mm(#8)	1,000	kg	192	192	
	合 計				192	算出数量 1,000 各単位
	単 価				192	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（飯盛工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 43号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ	1.000	kg		345	345
	合 計				345	算出数量 1.000 各単位
	単 価				345	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 4ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96501	運賃料金 4ton車 10km以下	1.000	台		15,730	15,730
	合 計				15,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,730	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 10ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96502	運賃料金 10ton車 10km以下	1.000	台		20,470	20,470
	合 計				20,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,470	
	*** S単一 46号 ***					
S02116	ポータブルコーン貫入試験		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポータブルコーン貫入試験 単管式,6L-5m以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96705		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96705	ポータブルコーン貫入試験 単管式,6L-5m以内	1.000	m		3,430	3,430
	合 計				3,430	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,430	
	*** S単一 47号 ***					
S02116	基本電力料		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96401	基本電力料 低圧用業持1年未満	1.000	kW		1,116	1,116

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,116	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,116	
	*** S単一 48号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96704		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96704	六価クロム溶出試験					
	環境庁告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単一 49号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96601		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	セメント系固化材 フレコン ..		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96601	地盤改良材					
	セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	1.000	ton	19,800	19,800	
	合 計				19,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,800	
	*** S単一 50号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96602		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	セメント系固化材 発塵抑制 ..		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	36,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96602	地盤改良材					
	セメント系固化材 発塵抑制 フレコン	1.000	ton	36,800	36,800	
	合 計				36,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,800	
	*** S単一 51号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草根混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草根混じり土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	処分価格					
	草根混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単一 52号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	1,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単一 53号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,800	4,800	
	合 計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S単一 54号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 汚泥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	処分価格 汚泥	1.000	m3	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,000	
	*** S単一 55号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単一 56号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96013 水路内雑物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,100円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96013	積込・運搬 水路内雑物	1.000	m3	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S単一 57号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分価格 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96007 水路内雑物 8,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96007	処分価格 水路内雑物	1.000	m3	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単一 58号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず(生木),36.5km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96014 木くず(生木),36.5km以下,路・ 2,715円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96014	処分場運搬 木くず(生木),36.5km以下,路面:良好	1.000	m3	2,715	2,715	
	合 計				2,715	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,715	
	*** S単一 59号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず(生木)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 木くず(生木) 4,675円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	処分価格 木くず(生木)	1.000	m3	4,675	4,675	
	合 計				4,675	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,675	
	*** S単一 60号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 2,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単一 61号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類(刈草),21.0km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96016 草類(刈草),21.0km以下,路面・ 1,854円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96016	処分場運搬 草類(刈草),21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,854	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（飯盛工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 62号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類（刈草）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類（刈草）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	処分価格 草類（刈草）	1.000	m3	6,500	6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S単一 63号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類（水草）,21.0km以下,路面：良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96017		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類（水草）,21.0km以下,路面：・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,854円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96017	処分場運搬 草類（水草）,21.0km以下,路面：良好	1.000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,854	
	*** S単一 64号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類（水草）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類（水草）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	処分価格 草類（水草）	1.000	m3	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
	*** S単一 65号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず（生木）,36.5km以下,路面：良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96014		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず（生木）,36.5km以下,路・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,715円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96014	処分場運搬 木くず（生木）,36.5km以下,路面：良好	1.000	m3	2,715	2,715	
	合 計				2,715	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,715	
	*** S単一 66号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず(生木)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず(生木)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,675円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	処分価格 木くず(生木)	1.000	m3	4,675	4,675	
	合 計				4,675	算出数量 1.000 各単位

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,675	
	*** S単一 67号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず(伐採根),21.0km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	木くず(伐採根),21.0km以下,・・		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	1,854円				
P96015	処分場運搬					
	木くず(伐採根),21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,854	
	*** S単一 68号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず(伐採根)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	木くず(伐採根)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	7,000円				
P96009	処分価格					
	木くず(伐採根)	1.000	m3	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単一 69号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手(特殊)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(A2)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				31,200	算出数量 1,000 人
	単 価		人		31,200	
	*** S単一 70号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,120	17,120	
	合 計				17,120	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		17,120	
	*** S単一 71号 ***					
S04010	木杭打設工(機械)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)木杭(松杭丸太)規格	長3.0m、末口12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分	あり				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P33607	松杭丸太 長3.0m、末口12cm	32.000	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	
F08301	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 7タッチのみ	1.100	日	10,700	11,770	
F08012	バケット[加圧型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m3	1.100	日	6,470	7,117	
P34029	軽油 バトロ給油	37.000	L	154	5,698	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,200	31,200	
Y00004	諸雑費	0.030		128,985	3,870	
	合 計				132,855	算出数量 32.000 本
	単 価		本		4,152	
	*** S単一 72号 ***					
S06009	ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 4.0m,なし		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	1)ブロックマット長(m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	4.0m なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員	3.000	人	20,700	62,100	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	190.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		119,600	5,980	
	合 計				192,080	算出数量 190.000 m ²
	単 価		m ²		1,011	
	*** S単一 73号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10,000	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 50mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	1,070	2,611	
Y00004	雑材料費	0.020		2,611	52	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	31,800	2,226	
R01002	特殊作業員	0.110	人	25,700	2,827	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,700	3,105	
	合 計				10,821	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,082	
	*** S単一 74号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀 5 号線（飯盛工区）工事						
工事別工事名:東与賀 5 号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	65mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径65 長4.0m	2.440	本	1,630	3,977	
Y00004	雑材料費	0.020		3,977	80	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,800	2,544	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,700	3,084	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,700	3,519	
	合 計				13,204	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,320	
*** S単一 75号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,070	5,051	
Y00004	雑材料費	0.020		5,051	101	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,800	2,544	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,700	3,084	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,700	3,519	
	合 計				14,299	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,430	
*** S単一 76号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	125mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	5,720	13,957	
Y00004	雑材料費	0.020		13,957	279	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	31,800	2,862	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,700	3,341	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,700	3,933	
	合 計				24,372	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,437	
*** S単一 77号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（飯盛工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	10,800	26,352	
Y00004	雑材料費					
		0.020		26,352	527	
R01001	土木一般世話役					
		0.100	人	31,800	3,180	
R01002	特殊作業員					
		0.160	人	25,700	4,112	
R01003	普通作業員					
		0.220	人	20,700	4,554	
	合 計				38,725	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,873	
	*** S単— 78号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管					
	一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	18,700	45,628	
Y00004	雑材料費					
		0.020		45,628	913	
R01001	土木一般世話役					
		0.100	人	31,800	3,180	
R01002	特殊作業員					
		0.160	人	25,700	4,112	
R01003	普通作業員					
		0.220	人	20,700	4,554	
	合 計				58,387	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,839	
	*** S単— 79号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P05042	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	18,500	45,140	
Y00004	諸雑費					
		0.020		45,140	903	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	31,800	2,544	
R01002	特殊作業員					
		0.160	人	25,700	4,112	
R01003	普通作業員					
		0.230	人	20,700	4,761	
F08061	バックホ[クレーン・クレーン〜超低・排対型(〜2011)]					
	バックホ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.120	日	11,000	1,320	
P34029	軽油					
	バックホ給油	3.500	L	154	539	
R01021	運転手（特殊）					
		0.080	人	31,200	2,496	
	合 計				61,815	算出数量 10.000 m
	単 価		m		6,182	
	*** S単— 80号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)建込区分	土中建込		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装・規格	塗装品C-4E		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工規模	21m未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)時間的制約	一				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.600	m	9,670	15,472	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	11,452	11,452	
	合 計				4,020	算出数量 1.000 m
	単 価		m		4,020	
	*** S単- 81号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土中建込用		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	B・C-4E		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,380	1,380	
	合 計				1,380	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,380	
	*** S単- 82号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)作業区分	区画線設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕様(区画線設置)	実線		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	208.10	208	
	合 計				208	算出数量 1.000 m
	単 価		m		208	
	*** S単- 83号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08012	バックホ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)] バック容量0.45m3	0.190	日	9,950	1,891	
P34029	軽油 バトリル給油	6.100	L	154	939	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	31,200	4,056	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	20,700	4,140	
	合 計				11,026	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,103	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 84号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型・〜排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油					
	バトロール給油	0.800	L	154	123	
R01022	運転手(一般)					
		0.050	人	25,300	1,265	
Y00004	諸雑費 14%					
		0.140		2,049	287	
	合 計				2,336	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		23	
	*** S単一 85号 ***					
S16001	バックホ[クレー型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(3次)]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クレー型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(3次)] バック容量0.28m ³ 、運転1時間当たり算出、機械損料等+燃料+運転 労務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M01989 M01989				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M01989	バックホ[クレー型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(3次)] バック容量0.28m ³	1.000	時間	3,330	3,330	
P34029	軽油					
	バトロール給油	5.900	L	154	909	
R01021	運転手(特殊)					
		0.170	人	31,200	5,304	
	合 計				9,543	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		9,543	
Y00001	単位					
	*** S単一 86号 ***					
S16001	バックホ[クレー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クレー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バック容量0.45m ³ 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等+ 燃料+運転労務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M02096 M02096				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M02096	バックホ[クレー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バック容量0.45m ³ 吊能力2.9t	1.000	日	16,700	16,700	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	50.000	L	154	7,700	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				55,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		55,600	
Y00001	単位					
	*** S単一 87号 ***					
SI6001	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] ,ﾊﾞｯｸ容量0.45m3,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労 務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M02042 M02042				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M02042	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸ容量0.45m3	1.000	日	15,300	15,300	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	50.000	L	154	7,700	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				54,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		54,200	
Y00001	単位					
	*** S単一 88号 ***					
SI6001	ｱﾙｶﾘ中和装置[炭酸ガス式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｱﾙｶﾘ中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 6m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M10041 M10041				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.1時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M10041	ｱﾙｶﾘ中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h	1.000	日	5,660	5,660	
	合 計				5,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,660	
Y00001	単位					
	*** S単一 89号 ***					
SI6004	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力25t吊				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				66,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		66,500	
	*** S単ー 90号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単ー 91号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ラフレンクレーン,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ラフレンクレーン		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
Y00004	諸雑費	0.020		78,200	1,564	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	49.000	枚	1,100	53,900	
F08064	バックホウ[クレーン・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	12,100	16,456	
P34029	軽油 バトリ給油	65.000	L	154	10,010	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,200	31,200	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				257,830	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		5,262	
	*** S単ー 92号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレンクレーン,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ラフレンクレーン		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線（飯盛工区）工事						
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.004		57,500	230	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				124,230	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,172	
	*** S単一 93号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞｸﾚｰﾝ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	18,100	13,394	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,800	15,900	
R01002	特殊作業員	0.100	人	25,700	2,570	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	154	3,542	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	31,200	15,600	
	合 計				92,406	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		92,406	
	*** S単一 94号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	釜場掘削・設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,800	1,272	
R01003	普通作業員	0.100	人	20,700	2,070	
Y00004	諸雑費	0.130		3,342	434	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞｸﾚｰﾝ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾞ容量0.28m3	0.570	時間	1,950	1,112	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	31,200	3,120	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L	154	524	
	合 計				8,532	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,532	
	*** S単一 95号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,800	1,272	
R01002	特殊作業員	0.050	人	25,700	1,285	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,700	3,933	
Y00004	諸雑費	0.030		6,490	195	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞｸﾚｰﾝ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾞ容量0.28m3	0.370	時間	1,950	722	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線（飯盛工区）工事						
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	31,200	1,872	
P34029	軽油 バトール給油	2.200	L	154	339	
	合 計				9,618	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		9,618	
	*** S単一 96号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,800	7,314	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,700	8,901	
	合 計				16,215	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		16,215	
	*** S単一 97号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,101,1,なし		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 101 1 なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	934	934,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,700	60,030	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,200	90,480	
	合 計				1,390,081	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,390	
	*** S単一 98号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,44,3,あり		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 44 3 あり		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	333.000	m ² 供用日	407	135,531	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	333.000	m ²	236	78,588	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,700	60,030	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	11,800	39,058	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,200	90,480	
	合 計				531,347	算出数量 1,000,000 m ²

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（飯盛工区）工事					
工事別工事名	東与賀5号線（飯盛工区）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		531	
	*** S単－ 99号 ***					
S18062	土工用マット(土木シート)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,700	9,936	
	合 計				26,576	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		266	
	*** S単－ 100号 ***					
S18062	土工用マット(ブルーシート)設置・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 49		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	49	5,096	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,700	9,936	
	合 計				15,032	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		150	
	*** S単－ 101号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,88日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 88.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	27,600	27,600	
W09457	スイッチB（屋外用0-200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		79,860	7,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.056		87,846	4,919	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	28,400	72,136	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,700	45,540	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		205,522	1,028	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	28,400	36,068	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,700	22,770	
	合 計				182,461	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		182,461	
	*** S単－ 102号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18105	配電設備(接地工)		極		1,000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1,000	本	2,020	2,020	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	1,250	m	164	205	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,700	7,245	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	28,400	568	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,400	284	
	合 計				20,373	算出数量 1,000 極
	単 価		極		20,373	
	*** S単ー 103号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1,000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1,000	本	2,020	2,020	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	0,750	m	164	123	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,700	7,245	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	28,400	284	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,400	284	
	合 計				20,007	算出数量 1,000 極
	単 価		極		20,007	
	*** S単ー 104号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,88日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの供用日数	88,000日				
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100,000	m	371	37,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.056		37,100	2,078	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,400	93,720	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		130,820	654	
R01013	電工					
	(撤去)	1.650	人	28,400	46,860	
	合 計				143,312	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,433	
	*** S単ー 105号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,88日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 88.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	91	1,365	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.056		9,967	558	
R01013	電工	0.790	人	28,400	22,436	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,403	162	
R01013	電工	0.400	人	28,400	11,360	
	合 計				34,516	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,516	
	*** S単ー 106号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,82日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 82.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	91	1,365	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.052		9,967	518	
R01013	電工	0.790	人	28,400	22,436	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,403	162	
R01013	電工	0.400	人	28,400	11,360	
	合 計				34,476	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,476	
	*** S単ー 107号 ***					
SI9002	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（飯盛工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単－ 108号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単－ 109号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸), 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,060	9,060	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,560	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,560	
	*** S単－ 110号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 4.5km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	4.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M03005	ダンプトラック[オールド・デザイナブル] 通称10t積級	1.560	供用日	23,600	36,816	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 通称 10.0 t 積級	1.560	供用日	769	1,200	
P34029	軽油 ハートル給油	72.000	L	154	11,088	
R01022	運転手(一般)	1.200	人	25,300	30,360	
	合 計				79,464	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		795	
	*** S単－ 111号 ***					
S86401	固化材散布		ton		15.000 ton	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)固化材単価の入力(円/ton)	施工障害なし 0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線（飯盛工区）工事						
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P32014	改良材 各規格	16.200	ton	0	0	
M02141	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(2次)] ｸﾚｰﾝ型超ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4	1.250	供用日	20,100	25,125	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	73.000	L	154	11,242	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				88,267	算出数量 15.000 ton
	単 価				5,884	
	*** S単一 112号 ***					
S86401	固化材散布		ton		5.000 ton	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)固化材単価の入力(円/ton)	施工障害あり 0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
P32014	改良材 各規格	5.400	ton	0	0	
M02096	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] ｸﾚｰﾝ型ｸﾚｰﾝ仕様山積0.45	1.170	供用日	11,100	12,987	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	29.000	L	154	4,466	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				69,353	算出数量 5.000 ton
	単 価				13,871	
	*** S単一 113号 ***					
S86433	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ攪拌混合)		m3		187.000 m3	歩A 当たり算出
	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5～2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)攪拌機深度	施工障害なし 深度0.5～2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
MH0017	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(2次)] ｸﾚｰﾝ型ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)	1.270	供用日	36,900	46,863	
MH0014	攪拌混合機 深度0.5～2.0m	1.270	供用日	39,000	49,530	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	115.000	L	154	17,710	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				197,803	算出数量 187.000 m3
	単 価				1,058	
	*** S単一 114号 ***					
S86433	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ攪拌混合)		m3		75.000 m3	歩A 当たり算出
	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ攪拌混合) 施工障害あり,深度0.5～2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)攪拌機深度	施工障害あり 深度0.5～2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
MH0016	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] ｸﾚｰﾝ型ｸﾚｰﾝ仕様山積0.45(平積0.35)	1.270	供用日	25,700	32,639	
MH0014	攪拌混合機 深度0.5～2.0m	1.270	供用日	39,000	49,530	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線（飯盛工区）工事						
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バド-ル給油	60.000	L	154	9,240	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				175,109	算出数量 75.000 m3
	単 価				2,335	
	*** S単一 115号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		392.5	
	*** S単一 116号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準,-,-,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,366	
	*** S単一 117号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,小規模(標準以外)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,992	
	*** S単一 118号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀5号線(飯盛工区)工事				

工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		257	
	*** S単一 119号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				
	単 価		m3		841.3	
	*** S単一 120号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		982	
	*** S単一 121号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下				
	単 価		m3		4,125	
	*** S単一 122号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		284.4	
	*** S単一 123号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,005	
	*** S単一 124号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m		962.5	
	*** S単一 125号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		493.3	
	*** S単一 126号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		162.4	
	*** S単一 127号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（飯盛工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		15,100	
	*** S単ー 128号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		3,280	
	*** S単ー 129号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,825	
	*** S単ー 130号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶｰ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		235.7	
	*** S単ー 131号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶｰ-)舗装版	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		702.2	
	*** S単ー 132号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄポンﾌﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線（飯盛工区）工事						
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	,一般養生,120mを超え180m以下,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 120mを超え180m以下 - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		31,300	
	*** S単一 133号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,919	
	*** S単一 134号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管 1 種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付・撤去 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管 1 種				
P01002	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径200 長2.00m		本			材変
	単 価		m		9,294	
	*** S単一 135号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管 1 種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付・撤去 250mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管 1 種				
P01003	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径250 長2.00m		本			材変
	単 価		m		9,294	
	*** S単一 136号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（飯盛工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	法面整形（掘削部）		m ²		100,000 m	歩A 当たり算出
	小型バックホウ					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	31,800	9,540	S単 11号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	S単 12号
S16001	バックホ[ｸﾗｰ型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(3次)] バケット容量0.28m ³ 、,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	5.300	時間	9,543	50,578	S単 85号 算出数量
	合 計				101,518	100.000 m ²
	単 価		m ²		1,015	
	*** T単一 2号 ***					
T00113	法面整形（盛土部）		m ²		100,000 m	歩A 当たり算出
	小型バックホウ					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	31,800	3,180	S単 11号
S02115	普通作業員	0.700	人	20,700	14,490	S単 12号
S16001	バックホ[ｸﾗｰ型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(3次)] バケット容量0.28m ³ 、,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	4.400	時間	9,543	41,989	S単 85号 算出数量
	合 計				59,659	100.000 m ²
	単 価		m ²		597	
	*** T単一 3号 ***					
T00201	木柵撤去		m		181,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	31,800	9,540	S単 11号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 13号
Y00004	雑品	0.060		35,240	2,114	
	合 計				37,354	算出数量 181.000 m
	単 価		m		206	
	*** T単一 4号 ***					
T00321	階段ブロック（一般型）		m ²		10,000 m	歩A 当たり算出
	1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	31,800	6,360	S単 11号
S02115	ブロック工	0.400	人	29,400	11,760	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.200	人	25,700	5,140	S単 13号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,700	10,350	S単 12号
Y00004	雑品	0.400		33,610	13,444	
S02116	階段ブロック（一般型） 1:1.5用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 22号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 89号 算出数量
	合 計				292,304	10.000 m ²
	単 価		m ²		29,230	
	*** T単一 5号 ***					
T00324	階段ブロック（魚巢型）		m ²		10,000 m	歩A 当たり算出
	1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（飯盛工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.200	人	31,800	6,360	S単 11号
S02115	ブロック工	0.400	人	29,400	11,760	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.200	人	25,700	5,140	S単 13号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,700	10,350	S単 12号
Y00004	雑品	0.400		33,610	13,444	
S02116	階段ブロック（魚巢型） 1:1.5用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 23号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2014）] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 89号
	合 計				292,304	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		29,230	
	*** T単－ 6号 ***					
T00331	溶接金網設置工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	溶接金網φ3.2mm,網目100mm					
S02115	普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	S単 12号
S02116	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,	100.000	m ²	282	28,200	S単 24号
	合 計				69,600	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		696	
	*** T単－ 7号 ***					
T00341	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（合成繊維）					
S02116	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,	104.000	m ²	590	61,360	S単 25号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,700	3,312	S単 12号
	合 計				64,672	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		647	
	*** T単－ 8号 ***					
T00411	1面鏡カーブミラー移設		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	φ600mm,基礎有り					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	31,800	7,950	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.250	人	25,700	6,425	S単 13号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,700	10,350	S単 12号
Y00004	雑品	0.100		24,725	2,473	
S16001	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] ,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転 労務,軽油	0.250	日	55,600	13,900	S単 86号
	合 計				41,098	算出数量 1.000 基
	単 価		基		41,098	
	*** T単－ 9号 ***					
T00412	1面鏡カーブミラー復旧		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	φ600mm,基礎有り					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,800	15,900	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.500	人	25,700	12,850	S単 13号

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		東与賀5号線（飯盛工区）工事				
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	S単 12号
Y00004	雑品	0.100		49,450	4,945	
S16001	ﾊﾞｯｸﺻﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] ,ﾊﾞｯｸﺻﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転 労務,軽油	0.500	日	55,600	27,800	S単 86号
	合 計				82,195	算出数量 1.000 基
	単 価		基		82,195	
	*** T単一 10号 ***					
T00501	ブロックマット加工処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.220	人	31,800	6,996	S単 11号
S02115	普通作業員	0.440	人	20,700	9,108	S単 12号
Y00004	雑品	0.120		16,104	1,932	
	合 計				18,036	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,036	
	*** T単一 11号 ***					
T00511	暗渠排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	φ50,L=2.0m,ﾈｼﾞ式水甲栓 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,082	2,164	S単 73号
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50,暗渠排水用,,	1.000	本	1,875	1,875	S単 26号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,	1.000	個	241	241	S単 27号
	合 計				4,280	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,280	
	*** T単一 12号 ***					
T00512	暗渠排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	φ65,L=2.0m,ﾈｼﾞ式水甲栓 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,320	2,640	S単 74号
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ65,暗渠排水用,,	1.000	本	2,175	2,175	S単 28号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径65,,	1.000	個	422	422	S単 29号
	合 計				5,237	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		5,237	
	*** T単一 13号 ***					
T00513	暗渠排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	φ75,L=2.0m,ﾈｼﾞ式水甲栓 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,430	2,860	S単 75号
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ75 暗渠排水用,,	1.000	本	2,945	2,945	S単 30号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径75,,	1.000	個	618	618	S単 31号
	合 計				6,423	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		6,423	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 14号 ***					
T00534	田面排水工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	VUφ125					
C00114	硬質塩化ビニル管撤去 VUφ125	1,500	m	546	819	C単 1号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1,500	m	2,437	3,656	S単 76号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径125,,	1,000	個	2,150	2,150	S単 32号
	合 計				6,625	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		6,625	
	*** T単一 15号 ***					
T00536	田面排水工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	VUφ200					
C00116	硬質塩化ビニル管撤去 VUφ200	1,500	m	592	888	C単 2号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1,500	m	3,873	5,810	S単 77号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径200,,	1,000	個	5,670	5,670	S単 33号
	合 計				12,368	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		12,368	
	*** T単一 16号 ***					
T00537	田面排水工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	VUφ250,長期割引単価区分:なし					
C00117	硬質塩化ビニル管撤去 VUφ250	1,500	m	800	1,200	C単 3号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし	1,500	m	6,182	9,273	S単 79号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径250,,	1,000	個	8,550	8,550	S単 35号
	合 計				19,023	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		19,023	
	*** T単一 17号 ***					
T00541	田面排水工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	VPφ200					
C00121	硬質塩化ビニル管撤去 VPφ200	1,500	m	592	888	C単 4号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1,500	m	5,839	8,759	S単 78号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径200,,	1,000	個	5,670	5,670	S単 33号
	合 計				15,317	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		15,317	
	*** T単一 18号 ***					
T00551	土工用マット(シート類)敷設		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出防止シート(ヤシ繊維)					
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	104,000	m ²	605	62,920	S単 36号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,700	3,312	S単 12号
	合 計				66,232	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		662	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（飯盛工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 19号 ***					
T00601	区画線工（実線）		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,..	1,000.000	m	208	208,000	S単 82号
Y00009	小計				208,000	
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,..	570.000	kg	252	143,640	S単 37号
S02116	接着用プライマー 区画線用,..	25.000	kg	655	16,375	S単 38号
S02116	軽油 ハートン給油,..	43.000	L	154	6,622	S単 34号
Y00004	雑品	0.050		166,637	8,332	
	合 計				382,969	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		383	
	*** T単一 20号 ***					
T00701	標識移設撤去		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	速度標識,基礎コンクリート有り					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	31,800	9,540	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.300	人	25,700	7,710	S単 13号
S02115	普通作業員	1.300	人	20,700	26,910	S単 12号
S02112	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型（～2011）] 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t,長期割引なし	0.500	日	11,000	5,500	S単 9号
S02124	運転手（特殊）	0.300	人	31,200	9,360	S単 69号
P34029	軽油 ハートン給油	12.000	L	154	1,848	
	合 計				60,868	算出数量 1,000 基
	単 価		基		60,868	
	*** T単一 21号 ***					
T00702	標識移設復旧		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	速度標識,基礎コンクリート有り,流用					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	31,800	19,080	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.600	人	25,700	15,420	S単 13号
S02115	普通作業員	2.500	人	20,700	51,750	S単 12号
S02112	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型（～2011）] 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t,長期割引なし	1.000	日	11,000	11,000	S単 9号
S02124	運転手（特殊）	0.600	人	31,200	18,720	S単 69号
P34029	軽油 ハートン給油	24.000	L	154	3,696	
	合 計				119,666	算出数量 1,000 基
	単 価		基		119,666	
	*** T単一 22号 ***					
T00901	木杭打設（機械）		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	杭径12cm 杭長3m					
S02116	杉杭丸太（親杭） 長3m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材,..	10.000	本	2,400	24,000	S単 39号
S04010	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口12cm	10.000	本	4,152	41,520	S単 71号
	合 計				65,520	算出数量 10,000 本

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（飯盛工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		6,552	
	*** T単－ 23号 ***					
T00904	土留板柵工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	胴杭4mφ12cm 背板H=2.0m t=24mm					
S02116	杉杭丸太（胴木） 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材,,	2.700	本	4,500	12,150	S単 40号
S02116	杉板材（背板） 長2.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材,,	0.480	m3	63,000	30,240	S単 41号
S02116	なまし鉄線 4.0mm（＃8）,,	2.400	kg	192	461	S単 42号
Y00009	小計				42,851	
S02115	型わく工	0.150	人	30,600	4,590	S単 16号
S02115	普通作業員	0.350	人	20,700	7,245	S単 12号
S02115	普通作業員	0.450	人	20,700	9,315	S単 12号
Y00004	雑品	0.050		21,150	1,058	
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾅｰ型・排対型(2次)] 、ﾊﾞｯｸ容量0.45m3、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、軽油	0.450	日	54,200	24,390	S単 87号
	合 計				89,449	算出数量 10.000 m
	単 価		m		8,945	
	*** T単－ 24号 ***					
T01023	排水ポンプ運転（小口径）		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	常時排水、0以上～7未満、φ50、商用電源					
S02115	普通作業員	0.180	人	20,700	3,726	S単 12号
Y00004	雑品	0.200		3,726	745	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	11.210	kWh	22.20	249	
	合 計				4,720	算出数量 1.000 日
	単 価		日		4,720	
	*** T単－ 25号 ***					
T01024	排水ポンプ運転（小口径）		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	常時排水、7以上～30未満、φ100、商用電源					
S02115	土木一般世話役	0.090	人	31,800	2,862	S単 11号
S02115	普通作業員	0.070	人	20,700	1,449	S単 12号
Y00004	雑品	0.080		4,311	345	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	51.860	kWh	22.20	1,151	
	合 計				5,807	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,807	
	*** T単－ 26号 ***					
T01201	中和処理施設設置・撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし					
C00201	中和処理施設設置 6m3/hr級	1.000	式	243,820	243,820	C単 5号
C00202	中和処理施設撤去 6m3/hr級	1.000	式	140,030	140,030	C単 6号
	合 計				383,850	算出数量 1.000 式
	単 価		式		383,850	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 27号 ***					
T01204	中和処理工		日		1,000	歩A 当たり算出
	6m ³ /hr級(1.64kW)					
S16001	7t加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m ³ /h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1,000	日	5,660	5,660	S単 88号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	19,680	kWh	22.20	437	
	合 計				6,097	算出数量 1,000 日
	単 価		日		6,097	
	*** T単一 28号 ***					
T01301	積込・積卸・組立・分解(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ含),0.5-2m,長割なし					
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	25,700	25,700	S単 13号
Y00004	雑品	0,300		25,700	7,710	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0,500	日	66,500	33,250	S単 89号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ(改造費含む))	0,200	供用日	19,600	3,920	S単 6号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,500	2,900	S単 7号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	25,700	25,700	S単 13号
Y00004	雑品	0,300		25,700	7,710	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0,500	日	66,500	33,250	S単 89号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ(改造費含む))	0,200	供用日	19,600	3,920	S単 6号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,500	2,900	S単 7号
Y00001	【組立】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	25,700	25,700	S単 13号
Y00004	雑品	1,000		25,700	25,700	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0,500	日	66,500	33,250	S単 89号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ(改造費含む))	0,200	供用日	19,600	3,920	S単 6号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,500	2,900	S単 7号
Y00001	【分解】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	25,700	25,700	S単 13号
Y00004	雑品	1,000		25,700	25,700	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0,500	日	66,500	33,250	S単 89号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ(改造費含む))	0,200	供用日	19,600	3,920	S単 6号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,500	2,900	S単 7号
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	25,700	25,700	S単 13号
Y00004	雑品	0,300		25,700	7,710	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0,500	日	66,500	33,250	S単 89号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ(改造費含む))	0,200	供用日	19,600	3,920	S単 6号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,500	2,900	S単 7号
Y00001	【積卸】					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀5号線(飯盛工区)工事						
工事別工事名:東与賀5号線(飯盛工区)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 13号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 89号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 6号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 7号
	合 計				476,860	算出数量 1.000 台
	単 価		台		476,860	
	*** T単一 29号 ***					
T01307	輸送時損料(重建設機械)往路・復路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ超ﾛﾝｸﾞ仕様)					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960	S単 6号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S単 7号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960	S単 6号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S単 7号
	合 計				6,820	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,820	
	*** T単一 30号 ***					
T01311	輸送時損料(重建設機械)往復		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対(1次)]山0.4(平0.3)					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｸ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 8号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｸ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 8号
	合 計				2,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,680	
	*** T単一 31号 ***					
T01321	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	4ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 44号
	合 計				15,730	算出数量 1.000 台
	単 価		台		15,730	
	*** T単一 32号 ***					
T01322	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	4ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 44号
	合 計				15,730	算出数量 1.000 台
	単 価		台		15,730	
	*** T単一 33号 ***					
T01323	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	10ton車,10kmまで					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（飯盛工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470	S単 45号
	合 計				20,470	算出数量 1.000 台
	単 価		台		20,470	
	*** T単— 34号 ***					
T01324	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	10ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470	S単 45号
	合 計				20,470	算出数量 1.000 台
	単 価		台		20,470	
	*** T単— 35号 ***					
T01401	樹木伐採工		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	10cm未満					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	2.500	人	25,700	64,250	S単 13号
S02115	普通作業員	2.500	人	20,700	51,750	S単 12号
Y00004	雑品	0.100		116,000	11,600	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,700	51,400	S単 13号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	S単 12号
Y00004	雑品	0.120		92,800	11,136	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	0.900	人	25,700	23,130	S単 13号
S02115	普通作業員	0.900	人	20,700	18,630	S単 12号
Y00004	雑品	0.130		41,760	5,429	
	合 計				278,725	算出数量 100.000 本
	単 価		本		2,787	
	*** T単— 36号 ***					
T01402	樹木伐採工		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	10cm以上16cm未満					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	3.500	人	25,700	89,950	S単 13号
S02115	普通作業員	3.500	人	20,700	72,450	S単 12号
Y00004	雑品	0.100		162,400	16,240	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	2.500	人	25,700	64,250	S単 13号
S02115	普通作業員	2.500	人	20,700	51,750	S単 12号
Y00004	雑品	0.120		116,000	13,920	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	1.200	人	25,700	30,840	S単 13号
S02115	普通作業員	1.200	人	20,700	24,840	S単 12号

特別単価表 単価期 A (10/ 12)

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（飯盛工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.130		55,680	7,238	
	合 計				371,478	算出数量 100.000 本
	単 価		本		3,715	
	*** T単一 37号 ***					
T01403	樹木伐採工		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	16cm以上22cm未満					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	10.000	人	25,700	257,000	S単 13号
S02115	普通作業員	10.000	人	20,700	207,000	S単 12号
Y00004	雑品	0.100		464,000	46,400	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	3.500	人	25,700	89,950	S単 13号
S02115	普通作業員	3.500	人	20,700	72,450	S単 12号
Y00004	雑品	0.120		162,400	19,488	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	3.800	人	25,700	97,660	S単 13号
S02115	普通作業員	3.800	人	20,700	78,660	S単 12号
Y00004	雑品	0.130		176,320	22,922	
	合 計				891,530	算出数量 100.000 本
	単 価		本		8,915	
	*** T単一 38号 ***					
T01405	樹木伐採工		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	28cm以上					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	35.000	人	25,700	899,500	S単 13号
S02115	普通作業員	35.000	人	20,700	724,500	S単 12号
Y00004	雑品	0.100		1,624,000	162,400	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	7.000	人	25,700	179,900	S単 13号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,700	144,900	S単 12号
Y00004	雑品	0.120		324,800	38,976	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	12.000	人	25,700	308,400	S単 13号
S02115	普通作業員	12.000	人	20,700	248,400	S単 12号
Y00004	雑品	0.130		556,800	72,384	
	合 計				2,779,360	算出数量 100.000 本
	単 価		本		27,794	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（飯盛工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（飯盛工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 1号 ***					
C00114	硬質塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VUφ125					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	31,800	1,590	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.070	人	25,700	1,799	S単 13号
S02115	普通作業員	0.100	人	20,700	2,070	S単 12号
	合 計				5,459	算出数量 10.000 m
	単 価		m		546	
	*** C単一 2号 ***					
C00116	硬質塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VUφ200					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	31,800	1,590	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.080	人	25,700	2,056	S単 13号
S02115	普通作業員	0.110	人	20,700	2,277	S単 12号
	合 計				5,923	算出数量 10.000 m
	単 価		m		592	
	*** C単一 3号 ***					
C00117	硬質塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VUφ250					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	31,800	1,272	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.080	人	25,700	2,056	S単 13号
S02115	普通作業員	0.120	人	20,700	2,484	S単 12号
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.060	日	11,000	660	S単 10号
S02116	軽油	1.800	L	154	277	S単 34号
S02115	運転手（特殊）	0.040	人	31,200	1,248	S単 15号
	合 計				7,997	算出数量 10.000 m
	単 価		m		800	
	*** C単一 4号 ***					
C00121	硬質塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VPφ200					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	31,800	1,590	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.080	人	25,700	2,056	S単 13号
S02115	普通作業員	0.110	人	20,700	2,277	S単 12号
	合 計				5,923	算出数量 10.000 m
	単 価		m		592	
	*** C単一 5号 ***					
C00201	中和処理施設設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	6m3/hr級					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	31,800	63,600	S単 11号

[illegible]

令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業

ひがしよか
東与賀5号線 いさがい
(飯盛工区) 工事

特別仕様書

九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所

第1章 総則

令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線（飯盛工区）工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」

（URL<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、筑後川下流右岸土地改良事業計画に基づき、クリーク法面の整備を実施するものである。

2. 工事場所

佐賀県佐賀市東与賀町大字飯盛地内他

3. 工事概要

本工事の概要は、次のとおりである。

施工延長 $L = 594.70\text{m}$

施工始点 No. 113 + 47.30

施工終点 No. 125 + 42.00

護岸延長 左岸：542.20m

右岸：546.60m

内 訳

ブロックマット工 $A = 2,487\text{m}^2$

張コンクリート工 $A = 848\text{m}^2$

附帯工 1式

4. 工事数量

別紙1「工事数量表」のとおりである。

なお、本工事は標準的な設計図書による発注であり、工事数量表の備考欄に「概」と表示した数量については、設計変更で処理する。

第3章 施工条件

1. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等57日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。

2. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている176日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和9年3月10日（工事完了期限日）まで

3. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

4. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、年末年始休暇（12月29日～1月3日）。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編第1章第1節総則1－1－11に規定している現場技術員を配置する。

氏名等については、別に通知する。

第4章 現場条件

1. 土 質

本工事の施工場所の土質は、粘性土と想定している。

2. 第三者に対する措置

(1) 騒音、振動対策

騒音、振動の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

(2) 保安対策

1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、警備員等の検定等に関する規則（平成 17 年 11 月 18 日国家公安委員会規則第 20 号）に基づく交通誘導警備検定合格者（1 級又は 2 級）とする。

2) 交通誘導警備員の配置は、下表のとおりとするが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

配置場所	交通誘導警備員	構成	昼夜別	交代要員の有無
進入路 (1)	1 名/日	検定合格者 1 名	昼間	無

(3) 濁水処理対策

1) 本工事の施工（地盤改良）に伴い発生する汚濁水は、pH 値：10 と想定しており中和処理施設（炭酸ガス）により適正な処理を行った後、放流しなければならない。

2) 受注者は、中和処理施設の設置に先立ち、中和処理計画書を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、中和処理施設の規模は、原水処理容量で次のとおり計画している。

区 間	原水処理容量	備考
No. 113+47.30～No. 125+39.00	6 m ³ /hr 程度	

3) 処理後の排水基準は、pH6.0～7.5 とする。

4) 処理に当たっては、原水の状態を十分に把握し、適量の薬品を投入しなければならない。

5) 受注者は、仮締切を設置する前に施工範囲周辺水路の原水について、pH 値を測定し、監督職員に報告しなければならない。測定場所については事前に監督職員と協議するものとする。

6) 受注者は、工事期間中処理後の pH 値の測定を行い、監督職員に報告しなければならない。

ただし、測定結果で異常値が出た場合には、その都度監督職員に報告し、その処理について協議しなければならない。

測定項目		測定頻度	備考
pH 値	処理前	自動記録装置により測定	期間は地盤改良開始～仮締切撤去まで
	処理後	自動記録装置により測定	

(4) 営農対策

周辺の農地では耕作が行われているので、工事施工に当たっては、営農に支障がないように努めなければならない。

(5) 防塵対策

防塵対策については、十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、現地状況等により追加の対策が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

(6) 隣接構造物に対する措置

本工事範囲及び周辺部の既設構造物（制水門、合流工、道路擁壁、揚水ポンプ場等）については、工事着手前、施工中、施工完了後において構造物の高さ、クラック幅及び長さを観測し、記録として提出するものとする。

なお、既設構造物に影響が生じると想定される場合又は異常を発見した場合は、直ちに作業を中止の上、応急措置を行うとともに監督職員へ報告し、事後の処理について協議しなければならない。

3. 工事区間外排水対策

本工事において、工事区間へ流入する接続水路を遮断するため現地状況を確認し、降雨時等の排水対策の検討を行い排水施設等の設置が必要な場合は、監督職員と協議しなければならない。

湛水対策に当たっては、被害が生じないよう万全の対策を講じるものとし、受注者の責任において維持管理をしなければならない。

4. 水棲生物の救出等

仮締切後の水替えに伴い施工範囲内に残り残された魚類等の水棲生物について、速やかに工事区間外の隣接する水路へ救出放流するものとする。その際、特定外来種については法に基づき駆除するものとする。なお、本作業に係る費用は計上していないが、作業に要した人員等の実績に基づき監督職員と協議するものとする。

また、本工事において、絶滅のおそれのある野生動植物の保護に関し、環境省及び佐賀県のレッドリスト、レッドデータブックに記載されている指定種が発見された場合は、速やかに監督職員に報告し、保護に努めなければならない。

5. 道路復旧の範囲

道路復旧の範囲及び面積は、契約図面のとおり計画しているが、実施に当たっては、監督職員が道路管理者との立会いのうえ決定し、指示するものとする。

6. 水草（オオフサモ）の処理

オオフサモ（特定外来生物(植物)）の駆除については、周辺への拡散を防止するため、ブルーシート等で養生した上で、土の付着がないように積込みを行い、飛散防止措置を講じて発注者が別途指示する処理施設へ搬出しなければならない。

第5章 指定仮設

1. 仮設道路等

(1) 現場内仮設道路として既設道路を利用する場合は、本工事施工に伴う路面の損傷補修を見込んでおり、使用中及び使用後の補修に当たっては事前に監督職員と協議し復旧するものとする。

(2) 農地に仮設道路を設ける場合は、雑物等が混入しないように土木シートを敷き、その上に

敷鉄板を敷設し仮設道路として使用するものとする。

なお、仮設道路に盛土を設ける場合は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

- （３）本工事においては、図面に示す進入路を現場搬入路として利用することとしているので、図面に基づき拡幅及び隅切りを行わなければならない。

なお、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議し復旧するものとする。

- （４）水路側の路肩部については、着手前に既設道路の変状（法肩部がオーバーハング状に崩壊、道路舗装面の段差等）が確認され、工事の安全上敷鉄板敷設等が必要と判断される箇所は、事前に監督職員と協議し対処するものとする。

- （５）受注者は、図面に基づき水路内仮設道路として、敷鉄板を設置しなければならない。また、水路内仮設道路への入出口には坂路を設置するものとする。

なお、坂路に使用する土砂は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

２．土取場、建設発生土受入地

（１）土取場

土取場は、図面に示す箇所とし、その名称、採取予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	採取予定量	摘 要
末次仮置場	佐賀県佐賀市本庄町末次地内	4 2 2 m ³	改良土
		3 1 2 m ³	マサ土

（２）建設発生土受入地

- １）建設発生土受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、搬出予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
末次仮置場	佐賀県佐賀市本庄町末次地内	1, 0 9 0 m ³	改良土
		3 0 4 m ³	マサ土
(株)中嶋土木 一ノ原受入地	佐賀県三養基郡みやき町大字白壁 字一ノ原 4092 番地 1	1 7 0 m ³	葦根混じり土 (ほぐした土量相当)

- ２）建設発生土受入地への処分方法は、末次仮置場についてはバックホウ等による整地とし、一ノ原受入地についてはダンプ放土（バックホウ等による整地は必要なし）を行うものとする。

３．仮締切工

- （１）仮締切は図面に示す構造及び既設制水門等にて行うものとし、施工区間はドライワークとする。

- （２）仮締切の設置位置及び構造は水路状況等により変更することがある。

なお、大型土の中詰め土及び締切盛土は土取場からの搬入土（マサ土）を予定している。また、仮締切の施工に伴い不可視部分への対応が必要な場合は、事前に監督職員と協議を

行うものとする。

- (3) 降雨等により上流側クリーク水位が上昇した場合は速やかに監督職員と協議するものとする。

なお、工事期間中の補修、維持管理及び工事完了後の撤去は受注者の責任において実施しなければならない。

- (4) 仮締切工の撤去に当たり、大型土のう袋は処分し、中詰め土及び締切盛土は建設発生土受入地へ搬出するものとする。

4. 水替工

工事現場内における排水量は、次のとおり想定している。

区 間	排水量(Q _{max})	備考
No. 113+47.30～No. 125+39.00	2.9m ³ /hr	

5. 仮置場

資材等を一次仮置きする場合は、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用しなければならない。

なお、仮置場の使用に当たっては、圃場が沈下しないよう留意しなければならない。

6. 耕作用進入路

借地残地への耕作用進入路について、耕作者等から要望等があった場合は監督職員と協議するものとする。

7. 木柵工

- (1) 木柵工の施工は、既設構造物の安定を図るため周辺の地盤改良の施工に先立ち実施するものとする。
- (2) 木杭をバックホウ等により打設する場合は、専用装置を有したものを使用するものとする。
- (3) 木柵工に隣接する既設構造物については、本特別仕様書第4章2.(6)の他、異常がないか特に注意して監視するものとする。

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)は、図面に示すとおりである。

2. 工事用地等の使用及び返還

- (1) 発注者が確保する工事用地等の使用に当たっては、工事施工に先立ち、受注者、関係地権者及び監督職員と立会いのうえ、使用条件等の確認を行わなければならない。
- (2) 工事用地等の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、受注者、関係

地権者及び監督職員の立会いのもとに確認を受けなければならない。

(3) 農地を借地し工事用地等としている範囲については、工事施工後に農地に戻すことに留意し使用しなければならない。

(4) 仮設道路等の使用に当たっては、既設の暗渠排水管、分水バルブ等を損傷しないよう留意しなければならない。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

(1) 石材及び骨材

1) 栗石 割栗石 15 cm～20 cm

(2) 鋼材

1) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16

(3) アスファルト混合物

1) 再生加熱アスファルト混合物

再生密粒度アスコン (13) 2.35ton/m³

(4) アスファルト乳剤

1) 乳剤 PK-3

2) 乳剤 PK-4

(5) コンクリート二次製品

1) ブロックマット 厚さ 80 mm、重量 100 kg/m²以上、ブロック圧縮強度 $\sigma_{14}=18\text{N/mm}^2$ 以上、
接着強度 $\sigma_{14}=50\text{ kg/個}$ 以上
フィルターシート付 (引張強度 [縦]2.94kN/5 cm以上、透水係数 1×10^{-2}
cm/sec 以上)

2) 階段ブロック 一般型 1 : 1.5 用 ステップ高 210～230 mm

(6) セメント系固化材

1) セメント系固化材 一般軟弱土用

2) セメント系固化材 一般軟弱土用 発塵抑制型

(7) シート類

1) 吸出し防止シート (露出部) ヤシ繊維 10 mm

2) 吸出し防止シート (埋設部) 合成繊維 10 mm

(8) その他

1) ふとんかご 高 50 cm、幅 120 cm、長さ 100 cm、用線 4.0 mm、網目 13 cm

2) ネジ式水甲栓 (チェーン付) 暗渠排水用 $\phi 50$ 、 $\phi 65$ 、 $\phi 75$

(9) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、工事看板や任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

1) 杉丸太 (佐賀県産材)

親杭 L=4.0m、末口 φ120mm以上 (皮剥・先端加工済)

胴木 L=4.0m、末口 φ120mm以上 (皮剥)

2) 杉矢板 (佐賀県産材)

背板 長さ3.0m、幅15~24cm、厚さ2.4cm以上

(10) コンクリート

コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種 類	呼び強度 (N/mm ²)	スラング (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメント比 W/C (%)	セメントの種類 による記号	使用目的
無筋コンクリート	18	8	20	65 以下	BB	張コンクリート

(11) 目地材

1) ゴム発泡体 硬度 20 以上 t=10mm

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事用材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績書、粒度分布表
鉄筋	カタログ
アスファルト	試験成績書、配合報告書
コンクリート	試験成績書、配合報告書
コンクリート二次製品	試験成績書、カタログ
セメント系固化材	試験成績書、カタログ
木材	試験成績書、カタログ
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材 料 名	検査、試験項目	備 考
ブロックマット	寸法・外観	工場検査又は抽出検査
セメント系固化材	重量	抽出検査

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保

を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に調達地域等の在庫がないことが証明できる書類を提出し監督職員と協議するものとする。また、輸送等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

資 材 名	規 格	調達地域等
敷鉄板（仮設材）	t=22 mm、1,524 mm×6,096 mm	佐賀市

第9章 施工

1. 一般事項

（1）基準点

本工事に使用する水準点及び基準点は、別途監督職員が指示するものとする。

（2）検測又は確認（施工段階確認）

- 1）本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。
- 2）下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認 対象	備 考
地盤改良工	強度	初期施工段階	—	

（3）中間技術検査

- 1）発注者から、中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。
- 2）中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。
- 3）契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。
- 4）技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。
- 5）中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

（4）舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

（5）既設護岸施設

落水後、水路内にコンクリート杭柵等の既設護岸施設が確認された場合は構造・延長等を確認し、その取り扱いについて監督職員と協議するものとする。

2. 再生資源等の利用

（1）再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資 材 名	規 格	使 用 箇 所
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	舗装復旧部

なお、舗装材に使用する場合には「舗装再生便覧」((公社) 日本道路協会発行) 等を遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、発生した建設資材廃棄物は適切な分別、保管を行うものとする。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材	処理施設名	住 所	受入時間	事業区分
草類 (刈草)	(株) 谷田建設	佐賀県小城市三日月町織島 四本一割 1035-1	8 時～17 時	再資源化施設
草類 (水草)				
水路内雑物 (分別できない物)	(株) 谷田建設	佐賀県小城市三日月町 織島 917	8 時～17 時	再資源化施設
コンクリート塊 (有筋)	(株) 西村土木建設	佐賀県佐賀市川副町 南里 1493	8 時～17 時	再資源化施設
アスファルト塊				
廃プラスチック類	(株) 佐賀クリーン 環境	佐賀県佐賀市富士町 大字上熊川 716-3	8 時～17 時	再資源化施設
木くず(生木)	エコ産業事業 協同組合	佐賀県佐賀市富士町 大字上熊川字槇堀 3462-1	8 時～17 時	再資源化施設
木くず(伐採根)	(株) ウッドライフ	佐賀県小城市小城町 岩蔵 6408-254	8 時～17 時	再資源化施設
汚泥 (舗装切断排水)	(株) 杵藤開発	佐賀県武雄市山内町 大字宮野 24673	8 時 30 分～16 時	再資源化施設

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程 ごとの 作業 内容	工 程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
⑥その他 (構造物撤去工)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である。

5. 土工

(1) 掘 削

1) 掘削及び床掘り

①掘削土及び地盤改良掘削土は、水路内の埋戻し及び盛土に流用するもののほかは全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。

②掘削及び床掘りに当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。

③法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。

なお、改良土の掘削においては過掘を避けなければならない。

また、過掘となった場合は、改良土と一体になるような埋め戻しを行わなければならない。

(2) 埋戻し及び盛土

1) 埋戻し及び盛土は原則として掘削土及び地盤改良掘削土を流用するものとする。

なお、掘削土を流用する場合は、現地にて盛土試験を実施し品質管理方法について、監督職員の承諾を得なければならない。

2) 地盤改良掘削土の締固め方法は一層の仕上がり厚さが 30 cm以下となるようまき出しを行い、振動ローラ（3～4 t 級、0.8～1.1 t 級）により 3 回以上又は振動コンパクタ（90 kg 級）により 4 回以上締固めなければならない。

なお、上記以外の締固め機械を使用する場合は、現地にて盛土試験を実施するものとし、最大乾燥密度の 85%以上となる締固め回数とする。

3) 盛土試験位置は、水路内（盛土位置又は地盤改良面上）又は借地部（圃場上又は仮設盛土上（鉄板無））を原則とするが、それにより難しい場合は監督職員の承諾を得たうえで試験位置を決定するものとする。

4) 掘削土が葦根混じり土等で盛土材として不適と判断される場合は、監督職員と協議しなければならない。

5) 地盤改良天端高が小段より低い場合は、地盤改良直後の未固結改良土をはね付けて水路底から小段までを一体的な改良体となるように造成するものとする。

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 地盤改良工

(1) 安定処理工

- 1) 固化材添加量は下表のとおり想定しているが、施工前に行う現場配合試験等の結果により変更することがある。

なお、現場配合試験については、監督職員に配合試験計画の承諾を得たあと行うものとするが、協議により現場配合試験を省略することができるものとする。

	単位	地盤改良	地盤改良 (水路内仮設道路)
必要改良強度 (qc) σ_7	kN/m ²	400 以上	500 以上
添加量	kg/m ³	50	50

2) 準備工

- ①草木類の混じった有機質土及び混合不可能な玉石等は、除去しなければならない。
- ②施工面に水溜りがある場合、地下水位が高い場合は、仮排水路等を設けて水切りを行うものとする。
- ③家屋及び構造物に隣接して地盤改良を行う場合、施工に伴う急激な地盤の強度低下を起こさないよう留意するものとする。また、施工に先立ち隣接構造物に配慮した施工計画を策定し、監督職員の承諾を得るものとする。

3) 散布

- ①改良材の散布は天候に留意し雨天、強風時及び気温 5℃以下の時は散布してはならない。
また、施工時に異常が発生した場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けるものとする。
- ②改良材の散布は、風による飛散公害と作業員の健康障害等を招かないよう必要な措置を講じなければならない。

なお、次に示す位置については、発塵抑制型固化材を使用しなければならない。

施工区間	セメント系固化材	備 考
No. 113+47.30 ~ No. 119+11.20	発塵抑制型	

- ③改良材の散布は、施工条件に合った機種により均一に敷均すものとし、その作業は、迅速に行わなければならない。

4) 混合

- ①混合は雑物を除去した後、施工条件に合った混合処理能力を持つ機種により所定の深さまで、また、改良土が均質になるまで十分に行わなければならない。
- ②混合中は、混合深さの確認を行いながら、混合状態の良否を観察し、混合むらが生じた場合は、再度混合する。

5) 水路内仮設道路

水路内仮設道路の必要改良厚さは 100 cm 以上確保しなければならない。

7. 法覆護岸工

- (1) 法面整形に当たっては、凹凸がないよう入念に仕上げなければならない。

(2) ブロックマット工

- 1) 施工に当たっては、ブロックマット、アンカーピン及び階段ブロックの割付計画を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、ブロックマットの接続部については、図面に

示す接続部詳細図によるものとする。

- 2) ブロックマットの敷設に当たってのブロック間の隙間は、原則として設けないものとするが、やむを得ない場合は異形のマットを用いるか、あるいは定型のマットを現場で切断して用いるものとする。

これにより生じるブロック間の隙間については、必要に応じコンクリート打設等を行うものとする。

- 3) ブロックマットの重ね合わせ部は水路の上流側のシートを上にし、シート重ね代を 10 cm 以上確保するものとする。
- 4) ブロックマットと既設護岸工との取付に際しては、吸出防止シートを 20 cm 以上根入れし、ブロックマット下に 40 cm 以上敷き込むものとする。
- 5) アンカーピンは、法面部で 0.5 本/㎡、水平部で 0.3 本/㎡以上設置しなければならない。

(3) 張コンクリート

張コンクリートの施工については、図面のとおりとする。

また、施工延長 10m に 1 箇所の割合で目地を設けるものとし、目地下部に吸出防止シートを敷設するものとする。

なお、張コンクリート表面は、ほうき目仕上げとする。

8. 耕地復旧工

(1) 水田部

- 1) 耕地の復旧は表土に異物が混入しないよう、土木シートを丁寧に撤去するものとする。
- 2) 表土に異物等の混入がないか確認の上トラクター等により入念に耕起を行わなければならない。
- 3) 耕地復旧に際し基盤面の下がりが見受けられた場合は、監督職員と協議の上、復旧するものとする。

(2) 暗渠排水復旧工

- 1) 既設の暗渠排水の復旧箇所はブロックマットの加工を行うものとし、ブロックマットに隙間が生じないようにコンクリート等により間詰めを行うものとする。

9. 道路復旧工

(1) アスファルト舗装工

- 1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準・同解説によるものとする。
- 2) 撤去・復旧による表層の施工に当たっては、復旧に先立ち既設路盤面の不陸整正を行わなければならない。

また、プライムコート（アスファルト乳剤 PK-3）120 ㍑/100 ㎡以上を路盤面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。

- 3) オーバーレイによる表層の施工に当たっては、タックコート（アスファルト乳剤 PK-4）40 ㍑/100 ㎡以上を基層面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。
- 4) 表層工は、施工条件に合った敷均し機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めなければならない。

10. その他

(1) 離隔幅

重機作業に際しては、現況水路法肩から離隔距離 1.0m 以上を確保しなければならない。
なお、離隔距離を確保する期間は盛土作業完了までとする。

(2) 水路内敷鉄板

水路内にて掘削等の重機作業を行う場合は、敷鉄板を敷設し重機用足場を確保するものとする。

(3) ポータブルコーン貫入試験

落水後、地盤改良に先立ちコーン指数（qc）の確認を既設構造物（ボックスカルバート又は橋梁）間で 1 測点、横断方向 4 点（端部 2 点づつ）とし、調査深度は地盤改良下端高まで実施するものとする。

なお、現地状況等により調査数量の変更が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

第 10 章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者等の資格は入札説明書によるものとする。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

1) 出来形管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

工 種	測定項目	管 理 基準値 (mm)	規格値 (mm)	測定基準	管 理 方 式	
					管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)
地盤改良工	厚さ T	－ 50	同左	各測点毎に中心部及び端部で測定する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。	20 点以上	20 点未満
	幅 W	－ 100	同左			

2) 撮影記録による出来形管理

直接測定による出来形測定結果が確認できるよう撮影記録を行い、適正に管理を行うものとする。

3) 品質管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその内容は次によるものとする。

工 種	試験項目	試験方法	規格値	測定基準
地盤改良工	コーン貫入試験	JGS1431-2012	設計強度以上	試験は各測点毎に中心部及び端部において実施する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場

				合は設計厚さ毎に実施する。
--	--	--	--	---------------

(2) 施工管理基準からの除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

- 1) 土木工事施工管理基準の「別表第1 直接測定による出来形管理 4 農道工事」に示す平坦性 (F)

3. 六価クロム溶出試験

本工事は「六価クロム溶出試験」の対象工事であり、次に示す工種について、六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出しなければならない。

なお、試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

六価クロム溶出試験対象工種及び検体数

対象工種	対象工法	配合設計段階 検 体 数	備 考
地盤改良工	安定処理工	1 検体	1 検体／路線
地盤改良工	安定処理工（発塵抑制型）	1 検体	1 検体／路線

4. 工事写真における黑板情報の電子化について

黑板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黑板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黑板情報の電子化を行うことができる。黑板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（1）から（4）によりこれを実施するものとする。

(1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL（<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>））に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

(2) 機器等の導入

- 1) 黑板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2) 受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

(3) 黑板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1) 受注者は、（1）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黑板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- 2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形

管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、上記 1）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案） 6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。

3) 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

(4) 写真の納品

受注者は、(3) に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL (https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php) のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

(5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

5. 工事現場等における遠隔確認について

(1) 本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という。）を行う工事である。

(2) 遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」（URL「<https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-220.pdf>」）によるものとする。

(3) 農林水産省が推奨する Web 会議システムは、Microsoft Teams である。

(4) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第 11 章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第 29 条によるものとするが、異常出水については、本工事仮締切計画を別図のとおり計画しており、受注者の善良な管理のもとにおいて、これを超える洪水により被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第 12 章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

1. 土 質

2. 転石、湧水等の出現
3. 関係機関との協議
4. 排水量
5. 地下埋設物の出現（埋蔵文化財を含む。）
6. その他

第13章 その他

1. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第1編1-1-40に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R又はBD-R）正副2部

2. 部分払いについて

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、別添「出来高部分払方式実施要領」に基づき行うものとする。

3. 情報化施工技術の活用について

（1）適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（令和8年4月）（農林水産省農村振興局整備部設計課）（以下「ガイドライン」という。）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、土工において、3次元起工測量、3次元設計データ作成、ICT建設機械による施工、3次元出来形管理等の施工管理及び3次元データの納品の全て又は一部で、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」（受注者希望型）である。

（2）協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。）までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、当該技術を活用できるものとし、その内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。

（3）使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、アプリケーション、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

（4）貸与資料

基本設計データ及び3次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

	貸与資料	備 考
1	令和2年度 筑後川下流右岸農地防災事業 三日月3号線他調査測量設計業務 報告書	
2	図面のCADデータ	

(5) 確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用TS等光波方式等を準備しなければならない。

(6) 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、ガイドラインに基づき提出しなければならない。

(7) 情報化施工技術の活用に要する費用

- 1) (2)の協議により活用することとした、情報化施工技術の活用に必要な費用については設計変更の対象とし、ガイドラインに基づき計上することとする。
- 2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。
また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

4. 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

- (1) 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。
- (2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評価別紙7に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大7.5点を加点点評価する。ただし、工事成績評価の合計は100点を超えないものとする。

[事業（務）所長]

【被災農林漁家の就労機会の確保】

- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。(2.5点)
- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。(5点)
- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。(7.5点)

第14章 定めなき事項

この特別仕様書に定めない事項又は、本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

(分任) 支出負担行為担当官
〇〇 〇〇 様

住所
商号又は名称
氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契 約 予 定 年 月 日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

令和 8 年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀 5 号線（飯盛工区）工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1) 掘削工				
土砂掘削		m ³	1, 320	「概」
小規模土工		m ³	290	「概」
(2) 盛土工				
流用土盛土		m ³	650	「概」
基礎部はねつけ		m ³	96	「概」
(3) 整形仕上げ工				
法面整形（掘削部）		m ²	1, 730	「概」
法面整形（盛土部）		m ²	2, 134	「概」
(4) 作業残土処理工				
作業残土処理	土砂, 末次受入地	m ³	710	「概」
作業残土処理	葦根混じり土, 一ノ原受入地	m ³	170	「概」
2. 地盤改良工				
(1) 安定処理工				
安定処理	セメント系固化材 (50kg/m ³)	m ³	2, 392	「概」
安定処理	セメント系固化材発塵抑制型 (50kg/m ³)	m ³	1, 478	「概」
現場内小運搬		式	1	
殻運搬・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m ³	6. 3	「概」
3. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	206	「概」
舗装版切断排水処理	汚泥	m ³	0. 062	「概」
舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	1, 030	「概」

令和 8 年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀 5 号線（飯盛工区）工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
殻運搬・処理	As殻	m ³	41	「概」
水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m ³	12	「概」
木柵撤去	チェンソー	m	381	「概」
木柵運搬・処理	木くず	m ³	16	「概」
コンクリート杭柵撤去	鉄筋コンクリート構造物	m ³	0.5	「概」
殻運搬・処理	コンクリート殻（有筋）	m ³	0.5	「概」
4. 法覆護岸工				
（1）コンクリートブロック工				
ブロックマット		m ²	2,487	「概」
アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	式	1	
階段工	1:1.5勾配, 一般型（6段）	箇所	5	「概」
階段工	1:1.5勾配, 一般型（6段）＋魚巢型（5段）	箇所	1	「概」
階段工	1:1.5勾配, 一般型（5段）＋魚巢型（6段）	箇所	2	「概」
階段工	1:1.5勾配, 一般型（4段）＋魚巢型（7段）	箇所	2	「概」
張りコンクリート	18N-8-20BB, t=8cm, 溶接金網φ3.2mm, 網目100mm	m ²	848	「概」
目地材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	7	「概」
吸出し防止材	吸出防止シート（合成繊維 t=10mm）	m ²	18	「概」
（2）端部処理工				
ふとんかご	3段積, 両岸	箇所	2	「概」
ふとんかご	3段積, 片岸	箇所	1	「概」
構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維 t=10mm）	箇所	11	「概」
5. 水路付帯工				
（1）安全施設工				
ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	4	「概」

令和 8 年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀 5 号線（飯盛工区）工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	4	「概」
1面鏡カーブミラー移設・復旧	φ 600mm, 基礎有り	基	1	「概」
道路標識	道路標識移設撤去復旧	基	2	「概」
6. 耕地復旧工				
(1) 水田復旧工				
暗渠排水工	VU φ 50, L=2.0m, ネジ式水 甲栓 (チェーン付き)	箇所	38	「概」
暗渠排水工	VU φ 65, L=2.0m, ネジ式水 甲栓 (チェーン付き)	箇所	1	「概」
暗渠排水工	VU φ 75, L=2.0m, ネジ式水 甲栓 (チェーン付き)	箇所	3	「概」
耕地復旧 (耕起)		m ²	10,348	「概」
畦畔復旧	土堤	m	94	
田面排水工	VU φ 125	箇所	1	「概」
田面排水工	VU φ 200	箇所	2	「概」
田面排水工	VU φ 250	箇所	1	「概」
田面排水工	VP φ 200	箇所	1	「概」
田面排水工	HP φ 200, 既設利用	箇所	5	「概」
田面排水工	HP φ 250, 既設利用	箇所	2	「概」
田面排水工	HP φ 300, 既設利用	箇所	1	「概」
水叩き	吸出防止シート, ヤシ織 維, t=10mm	箇所	13	「概」
7. 道路復旧工				
(1) アスファルト舗装工				
不陸整正	補足材なし	m ²	1,030	「概」
表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン (13), t=4cm	m ²	1,030	「概」
表層 (車道・路肩部)	オーバーレイ, 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	m ²	442	「概」
区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	736	「概」

令和 8 年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀 5 号線（飯盛工区）工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
8. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
土木シート	敷設～撤去	m ²	10,444	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m ³	21	「概」
工事用道路（坂路）	B=4.5m	m	16	「概」
敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	5,131	「概」
敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	m ²	467	「概」
敷鉄板（進入路隅切）	t=22mm	m ²	97	「概」
敷鉄板（耕作進入路）	t=22mm	m ²	127	「概」
(2) 仮設土留・仮締切工				
締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去, マサ土（搬入土）, ほぐした土量	m ³	280	「概」
締切盛土	設置～撤去, マサ土（搬入土）	m ³	72	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m ³	8	「概」
(3) 木柵工				
木柵工	杭長3m, 杭径12cm	m	386	「概」
木材小運搬		式	1	
(4) 安全費				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人	16	「概」
9. 仮設工	任意仮設工			
(1) 仮設道路工				
工事用道路		式	1	
敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1	
(2) 仮設土留・仮締切工				
遮水シート	設置・撤去	式	1	

令和 8 年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀 5 号線（飯盛工区）工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1	
（3）排水処理工				
排水ポンプ（仮設）		式	1	
（4）電気設備工				
受電設備		式	1	
配電設備		式	1	
10. その他				
（1）事業損失防止施設費				
共通仮設（積上げ）				
事業損失防止施設費				
中和処理施設	炭酸ガス	式	1	
（2）運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1	
重建設機械輸送	ロングアームバックホウ	式	1	
仮設材輸送費	敷鉄板	式	1	
（3）準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	37	「概」
草類運搬・処理	草類（水草）	m3	76	「概」
草類運搬	草類（水草）オオフサモ	m3	2	「概」
樹木伐採	10cm未満	本	39	「概」

令和 8 年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀 5 号線（飯盛工区）工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
樹木伐採	10cm以上16cm未満	本	2	「概」
樹木伐採	16cm以上22cm未満	本	4	「概」
樹木伐採	28cm以上	本	8	「概」
伐採木運搬・処理	木くず（生木）	m3	11	「概」
伐採木運搬・処理	木くず（伐採根）	m3	6	「概」
ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	16.2	「概」
（４）役務費				
共通仮設（積上げ）				
役務費				
電気基本料金		式	1	
（５）技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
六価クロム溶出試験	環境庁告示第 4 6 号溶出試験	検体	2	「概」


令和 8 年度 筑後川下流右岸農地防災事業

東与賀 5 号線（飯盛工区）工事

図 面 目 録

番号	名称	枚数	備考
1	位置図	2	
2	平面縦断図	3	
3	標準断面図	5	
4	法面保護工構造図	1	
5	耕地復旧工図	1	
6	撤去復旧構造図	1	
7	仮設図	2	
合計		15	

位置図 (1)




一ノ原受入地詳細図



工 事 名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東と賀5号線(飯塚区)工事		
図 面 名	位 置 図 (1)		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	NO SCALE	図面番号	1 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

位置図(2)

S=1:5000




凡 例	
-----	進入路

工 事 名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(飯盛工区)工事		
図 面 名	位 置 図 (2)		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	1 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		


平面図

S=1:500



縦断図

V=1:100
H=1:500




計画高	勾配図	LEVEL L=247.62m									
	水路底高	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21
現況高	右岸田面高	2.49	2.66	2.66	2.66	2.43	2.84	2.67	2.67	2.67	2.67
	左岸田面高	2.58	2.67	2.96	2.96	2.13	2.16	2.17	2.17	2.17	2.17
	水路底高	-0.21	0.55	0.55	0.55	0.64	0.65	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10
追加距離		5697.30 5700.00 5701.03	5750.00	5785.57	5800.00	5850.00	5900.00	5948.65 5950.00 5950.65	5955.08	5960.27	
区間距離		0.00 2.70 1.03	48.97	35.57	14.43	50.00	50.00	48.65 1.35 0.65	4.43	5.19	
測点		No.113 +47.30 No.114 +1.03	No.115	IP.1	No.116	No.117	No.118	+48.65 No.119 +0.65 IP.2		+10.27	
曲率図											


※（既）は既設構造物を示す

工事名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線（飯盛工区）工事		
図面名	平面縦断図(1)		
年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	2 - 1/3
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

平面図
S=1:500



縦断図
V=1:100
H=1:500




計画高	勾配図	LEVEL L=111.83m									
	水路底高	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10
現況高	右岸田面高	2.67	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
	左岸田面高	2.17	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
	水路底高	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10
追加距離		5950.00	5950.08	5955.08	5960.27	6000.00	6050.00	6072.10	6075.10	6081.20	6081.20
区間距離		1.35	0.08	4.43	5.19	39.73	50.00	22.10	3.00	6.10	6.10
測点		No. 119 +0.65	IP. 2 +10.27	No. 120	No. 121	+22.10	+25.10	+31.20			
曲率図											

※（既）は既設構造物を示す

工事名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線（飯盛工区）工事		
図面名	平面縦断図(2)		
年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	2 - 2/3
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		


平面図

S=1:500



縦断図

V=1:100
H=1:500



計画高	勾配図	LEVEL L=207.74m									
	水路底高	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.27
現況高	右岸田面高		2.17	2.16		2.12		2.13			
	左岸田面高		2.36	2.37				2.36			
	水路底高	0.12	0.12	0.75	0.71		0.48	0.59		0.27	0.27
追加距離		6075.10	6081.20	6100.00	6150.00	6189.08	6200.00	6206.36	6250.00	6271.76	6288.94
区間距離		3.00	6.10	18.80	50.00	39.08	10.92	6.36	43.64	21.76	17.18
測点		NO.121 +25.10	+31.20	NO.122	NO.123	IP.3	NO.124	IP.4	NO.125	IP.5	+38.94 +40.94 +43.04
曲率図											


※（既）は既設構造物を示す

工事名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線（飯盛工区）工事		
図面名	平面縦断図(3)		
年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	2 - 3/3
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

標準断面図(1)

標準断面図


NO. 114+ 1.30~NO. 116+43.70
(NO. 115)



※ () は参考とする。

地盤改良標準断面図

NO. 114+ 1.30~NO. 116+43.70
(NO. 115)




注1) 中央ブロックは水路底幅以上とする。
注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。
注3) 注2)について、幅が2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。
※ () は参考とする。

工 事 名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(飯盛工区)工事		
図 面 名	標準断面図(1)		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	1 : 50	図面番号	3 - 1/5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

標準断面図(2)


標準断面図

NO. 116+43.70~NO. 118+47.40
(NO. 118)



地盤改良標準断面図

NO. 116+43. 70~NO. 118+47. 40
(NO. 118)




注1) 中央ブロックは水路底幅以上とする。
 注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。
 注3) 注2)について、幅が2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。
 ※ () は参考とする。

工 事 名	令和8年度 筑後川下流右岸崖地防災事業 東与賀5号緑(飯盛工区)工事		
図 面 名	標準断面図(2)		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	1 : 50	図面番号	3 - 2/5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸崖地防災事業所		

標準断面図(3)

標準断面図


NO. 119+11.60~NO. 121+14.10
(NO. 120)



※ () は参考とする。

地盤改良標準断面図

NO. 119+11.60~NO. 121+14.10
(NO. 120)




注1) 中央ブロックは水路底幅以上とする。
注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。
注3) 注2)について、幅が2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。

工 事 名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(飯盛工区)工事		
図 面 名	標準断面図(3)		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	1 : 50	図面番号	3 - 3/5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

標準断面図(4)

標準断面図


NO. 121+32. 40~ IP. 3 (NO. 123+39. 10)
(NO. 123)



※ () は参考とする。

地盤改良標準断面図

NO. 121+32. 40~ IP. 3 (NO. 123+39. 10)
(NO. 123)



注1) 中央ブロックは水路底幅以上とする。

注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。


注3) 注2)について、幅が2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。

工 事 名	令和8年度 筑後川下流右岸震地防災事業 東与賀5号橋(飯登工区)工事		
図 面 名	標準断面図(4)		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	1 : 50	図面番号	3 - 4/5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸震地防災事業所		

標準断面図(5)

標準断面図


IP. 3 (NO. 123+39. 10) ~ NO. 125+42. 00
(NO. 125)



※ () は参考とする。

地盤改良標準断面図

IP. 3 (NO. 123+39. 10) ~ NO. 125+42. 00
(NO. 125)



注1) 中央ブロックは水路底幅以上とする。


注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。

注3) 注2)について、幅が2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。


工事名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(飯盛区)工事		
図面名	標準断面図(5)		
年月日	令和 年 月 日		
縮尺	1 : 50	図面番号	3 - 5/5
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

法面保護工構造図

標準断面図 S=1:100



階段工標準図 S=1:100
(小段なし)



階段工(タイプ1)設置一覧表


位 置	設置箇所数		
	左岸	右岸	段数
NO. 113+47.30 ~ NO. 119+ 5.50	1	-	段数: 6段
NO. 119+ 5.50 ~ NO. 121+28.20	1	-	段数: 6段
NO. 121+28.20 ~ NO. 125+42.00	1	2	段数: 6段

階段工(タイプ2)設置一覧表


位 置	設置箇所数		
	左岸	右岸	段数
NO. 113+47.30 ~ NO. 119+ 5.50	1	-	魚巢型: 6段 一般型: 5段
NO. 119+ 5.50 ~ NO. 121+28.20	-	2	魚巢型: 5段 一般型: 6段
NO. 121+28.20 ~ NO. 125+42.00	2	-	魚巢型: 4段 一般型: 7段

※ 片岸100mピッチ程度、両岸千鳥配置を基本とする。


法肩詳細図 S=1:20




水路底詳細図 S=1:20




アンカーピン詳細図 S=1:20




接続部詳細図 S=1:20




張コンクリート標準図 S=1:10




木柵撤去詳細図 S=1:20



コンクリート杭柵撤去詳細図 S=1:20



合 流 部 S=1:50



ふとんかご一覧表

位 置	水 路	段数	範囲
1号	支線水路	3	片岸
2号	支線水路	3	両岸
3号	支線水路	3	両岸

工 事 名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(飯盛工区)工事		
図 面 名	法面保護工構造図		
年 月 日	令 和	年 月 日	
縮 尺	図 示	図面番号	4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

耕地復旧工図

平面図

S=1:1000






標準断面図

S=1:200

N0. 114+ 1.30~N0. 116+48.50



N0. 119+11.60~N0. 121+14.10

N0. 123+39.10 (IP. 3) ~N0. 125+42.00



N0. 116+48.50~N0. 118+47.40

N0. 121+32.40~N0. 123+39.10 (IP. 3)





工 事 名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(飯盛工区)工事		
図 面 名	耕地復旧工図		
年 月 日	令和	年	月 日
縮 尺	図 示	図面番号	5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

撤去復旧構造図

田面排水工復旧図

S=1:50




田面排水工復旧一覧表 (本)

タイプ	復旧材料	規格	左岸	右岸	備考
タイプ A	塩ビ管	VUφ125	-	1	
タイプ B	"	VUφ200	1	1	
タイプ C	"	VUφ250	-	1	
タイプ D	"	VPφ200	-	1	
タイプ E	ヒューム管	HPφ200	5	-	既設利用
タイプ F	"	HPφ250	-	2	既設利用
タイプ G	"	HPφ300	-	1	既設利用

暗渠排水工復旧図

S=1:50




暗渠排水工復旧一覧表 (本)

タイプ	復旧材料	規格	左岸	右岸	備考
タイプ A	塩ビ管	VUφ50	-	38	ネジ式水甲栓(チェーン付)
タイプ B	"	VUφ65	-	1	ネジ式水甲栓(チェーン付)
タイプ C	"	VUφ75	-	3	ネジ式水甲栓(チェーン付)

畦畔復旧図

S=1:20




畦畔撤去復旧一覧表 (m)

区間	B	左岸	右岸	備考
取付仮設道路	0.3	10.5	-	
取付仮設道路	0.3	14.7	-	
N0.123+6.80	0.3	-	12.0	
N0.123+32.40	0.3	-	12.0	
N0.123+45.20	1.0	12.2	-	
IP.4(N0.124+6.40)	0.5	10.4	-	
IP.5(N0.125+21.80)	0.3	-	22.7	

ガードレール復旧図

S=1:50




ガードレール撤去復旧一覧表 (m)

名称	区間	左岸	右岸	備考
Gr-C-4E	N0.125+12.80~N0.125+21.80(IP.5)	4.0	-	既設利用

アスファルト舗装復旧図

S=1:10



舗装復旧一覧表 (m2)

名称	区間	左岸	右岸	備考
アスファルト(t=4cm)	N0.125+12.80 ~ N0.125+21.80	300.0	730.0	
オーバーレイ(t=3cm)	N0.125+12.80 ~ N0.125+21.80	128.6	312.9	

工事名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(飯盛工区)工事		
図面名	撤去復旧構造図		
年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	6
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

仮 設 図 (1)

平面图


S=1 : 1000



大型土のう締切標準断面図

正面図

縦断図




単位 (m)						
測 点	B1	B2	B3	B4	H	大型土のう天端標高
NO.116+42. 10 (L)	12.0	6.0	2.0	3.0	2.0	EL=1.54
NO.121+16. 90 (L)	11.0	5.0	1.0	2.0	2.0	EL=3.55
NO.121+20. 10 (R)	10.0	4.0	1.0	2.0	2.0	EL=3.55
NO.125+29. 60 (R)	8.0	5.0	8.0	9.0	2.0	EL=2.23
	11.2	6.0	2.0	3.0	2.0	EL=2.23

※大型土のうの天端高は管理水位+0.30m以上とする。

正面図

縦断図




							単位 (m)
測 点	B	B1	B2	B3	B4	H	大型土のう天端標高
NO. 124+1.80 (L)	4.5	15.0	9.0	1.0	2.0	2.0	EL=2.37


標準断面図

S=1 : 200


N0.114+ 1.30~N0.116+48.50




N0. 116+48. 50~N0. 118+47. 40




NO. 119+11.60~NO. 121+14.10



N0. 121+32. 40~N0. 123+39. 10 (IP. 3)



N0. 123+39. 10 (IP. 3) ~N0. 125+42. 00



工 事 名	令和8年度 筑後川下流右岸震地防災事業 東与賀5号線(飯坂工区) 工事		
図 面 名	仮 設 図(1)		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	7 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸震地防災事業所		

仮設図(2)


指定仮設
平面図

S=1:500




木柵工標準断面図

S=1:50



木柵工正面図

S=1:50



※ () は参考値とする

工事名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(飯盛工区)工事		
図面名	仮設図(2)		
年月日	令和	年	月 日
縮尺	図示	図面番号	7 - 2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

令和 8 年度 筑後川下流右岸農地防災事業

東与賀 5 号線（飯盛工区）工事


図 面 目 録

番号	名称	枚数	備考
参1	仮設計画平面図	1	
参2	借地図	2	
合計		3	

仮設計画平面図 【参考図】


平面図

S=1:1000



大型土のう積詳細図
(参考)


S=1:100




標準断面図

S=1:200


NO. 114+ 1.30~NO. 116+43.70




NO. 116+43.70~NO. 118+47.40




NO. 119+11.60~NO. 121+14.10



NO. 121+32.40~NO. 123+39.10 (IP. 3)




NO. 123+39.10 (IP. 3)~NO. 125+42.00



隅切部標準断面図

進入路(1)、進入路(2)、進入路(3)、進入路(4)



工 事 名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(飯盛工区)工事
図 面 名	仮設計画平面図 【参考図】
年 月 日	令和 年 月 日
縮 尺	図 示 図面番号 参1
会 社 名	
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所


借 地 図 (1) S=1:1000 【参考図】



佐賀市東与賀町
大字田中

佐賀市東与賀町
大字飯盛

工 事 名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(飯盛工区)工事		
図 面 名	借地図(1)【参考図】		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:1000	図面番号	参2 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		



借 地 図 (2) S=1:1000 【参考図】

佐賀市本庄町
大字鹿子

佐賀市東与賀町
大字飯盛

佐賀市東与賀町
大字田中

工 事 名	令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(飯盛工区)工事		
図 面 名	借地図(2)【参考図】		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:1000	図面番号	参2 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		