



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

筑後川下流右岸農地防災事業

北川副2号線（光法その2工区）工事

積 算 書

（当初）

九州農政局

筑後川下流右岸農地防災事業所

[illegible]

九州農政局

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事

工事別工事名: 令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			126,370,000	
・工事原価			106,890,000	
純工事費			85,594,000	
・直接工事費			72,459,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	59,518,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	12,941,000	
・間接工事費			34,431,000	
・共通仮設費			13,135,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	980,000	
・運搬費～営繕費等				
$73,629,000 \times ((8.490 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			6,251,000	
・運搬費	1.000	式	5,062,000	
・準備費	1.000	式	295,000	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	55,000	
・技術管理費	1.000	式	8,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			484,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$71,189,000 \times (0.680)$			484,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			21,296,000	
・現場管理費（率計上）				
$85,594,000 \times ((24.880 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 - 0.000)$			21,296,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$106,890,000 \times (18.190 \times 1.000 + 0.04)$			19,486,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			1,270,000	
処分費（準備費の内数）			190,000	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線(光法その2工区)工事

九州農政局

[illegible]

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線(光法その2工区)工事

九州農政局

[illegible]

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線(光法その2工区)工事

九州農政局

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線(光法その2工区)工事

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				59,518,000	
・土工	1.000	式		8,914,000	
・ ・掘削工	1.000	式		989,000	
000001 土砂掘削 現地土	360	m ³	334	120,240	歩A・単A B単 1号
000002 土砂掘削 改良土	2,600	m ³	334	868,400	歩A・単A B単 2号
合 計				988,640	
・ ・盛土工	1.000	式		1,852,000	
000003 流用土盛土	83	m ³	2,325	192,975	歩A・単A B単 3号
000004 流用土盛土	690	m ³	2,281	1,573,890	歩A・単A B単 4号
000005 流用土盛土	85	m ³	1,005	85,425	歩A・単A B単 5号
合 計				1,852,290	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式		3,056,000	
000006 法面整形 (掘削部)	1,260	m ²	963	1,213,380	歩A・単A B単 6号
000007 法面整形 (掘削部)	340	m ²	1,941	659,940	歩A・単A B単 7号
000008 法面整形 (盛土部)	340	m ²	493	167,620	歩A・単A B単 8号
000009 法面整形 (盛土部)	750	m ²	1,354	1,015,500	歩A・単A B単 9号
合 計				3,056,440	
・ ・作業残土処理工	1.000	式		3,017,000	
000010 作業残土処理 土砂, 巨勢仮置場	1,900	m ³	1,013	1,924,700	歩A・単A B単 10号
000011 作業残土処理 葎根混じり土, 一ノ原受入地	140	m ³	7,800	1,092,000	歩A・単A B単 11号
合 計				3,016,700	
・地盤改良工	1.000	式		21,749,000	
・ ・安定処理工	1.000	式		21,749,000	
000012 安定処理 セメント系固化工材発塵抑制型 (50kg/m ³)	6,492	m ³	3,339	21,676,788	歩A・単A B単 12号
000013 穀運搬・処理 プラスチック類 (改良材空袋)	11	m ³	6,600	72,600	歩A・単A B単 13号
合 計				21,749,388	
・構造物撤去工	1.000	式		1,008,000	
・ ・構造物取壊し工	1.000	式		1,008,000	
000014 舗装版切断 As, 舗装版厚=15cm以下	166	m	702	116,532	歩A・単A B単 14号
000015 舗装版切断排水処理 汚泥	0.050	m ³	16,000	800	歩A・単A B単 15号
000016 舗装版破碎 As, 舗装版厚=15cm以下	832	m ²	236	196,352	歩A・単A B単 16号
000017 穀運搬・処理 As穀	33	m ³	5,476	180,708	歩A・単A B単 17号
000018 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	21	m ³	11,600	243,600	歩A・単A B単 18号
000019 木柵撤去 チェーンソー	415	m	206	85,490	歩A・単A B単 19号
000020 木柵運搬・処理 木くず	25	m ³	7,390	184,750	歩A・単A B単 20号
合 計				1,008,232	
・法覆護岸工	1.000	式		24,157,000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ コンクリートブロック工	1,000	式		24,150,000	
000021 ブロックマット	2,572	m ²	8,111	20,861,492	歩A・単A B単 21号
000022 アンカーピン SD295,D16,加工含み	2,156	本	830	1,789,480	歩A・単A B単 22号
000023 階段工 1:1.5勾配,一般型 (4 段)	4	箇所	46,768	187,072	歩A・単A B単 23号
000024 階段工 1:1.5勾配,一般型 (2 段)	4	箇所	23,384	93,536	歩A・単A B単 24号
000025 階段工 1:1.5勾配,一般型 (5 段) + 魚巢型 (4 段)	1	箇所	105,228	105,228	歩A・単A B単 25号
000026 張りコンクリート 18N-8-20BB, t=8cm, 溶接金網 φ 3.2mm, 網目 100mm	292	m ²	3,774	1,102,008	歩A・単A B単 26号
000027 目地材 ゴム発泡体, t=10mm	2	m ²	3,919	7,838	歩A・単A B単 27号
000028 吸出し防止材 吸出防止シート (合成繊維 t=10mm)	5	m ²	647	3,235	歩A・単A B単 28号
合 計				24,149,889	
・ ・ 端部処理工	1,000	式		7,000	
000029 構造物接続部 吸出防止シート (合成繊維 t=10mm)	5	箇所	1,320	6,600	歩A・単A B単 29号
合 計				6,600	
・ 水路付帯工	1,000	式		1,099,000	
・ ・ 安全施設工	1,000	式		1,099,000	
000030 ガードレール撤去 Gr-C-4E	383	m	1,380	528,540	歩A・単A B単 30号
000031 ガードレール復旧 Gr-C-4E, 既設利用	383	m	1,490	570,670	歩A・単A B単 31号
合 計				1,099,210	
・ 耕地復旧工	1,000	式		218,000	
・ ・ 水田復旧工	1,000	式		218,000	
000032 耕地復旧 (耕起)	3,162	m ²	23	72,726	歩A・単A B単 32号
000033 田面排水工 VU φ 50	1	箇所	2,535	2,535	歩A・単A B単 33号
000034 田面排水工 VU φ 65	1	箇所	3,104	3,104	歩A・単A B単 34号
000035 田面排水工 VU φ 75	5	箇所	3,465	17,325	歩A・単A B単 35号
000036 田面排水工 VU φ 100	4	箇所	4,240	16,960	歩A・単A B単 36号
000037 田面排水工 VP φ 100	3	箇所	5,632	16,896	歩A・単A B単 37号
000038 田面排水工 HP φ 200, 既設利用	2	箇所	13,941	27,882	歩A・単A B単 38号
000039 田面排水工 HP φ 300, 既設利用	2	箇所	13,941	27,882	歩A・単A B単 39号
000040 水叩き 吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	18	箇所	1,826	32,868	歩A・単A B単 40号
合 計				218,178	
・ 道路復旧工	1,000	式		2,373,000	
・ ・ アスファルト舗装工	1,000	式		2,373,000	
000041 不陸整正 補足材なし	832	m ²	184	153,088	歩A・単A B単 41号
000042 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン (13), t=4cm	832	m ²	1,818	1,512,576	歩A・単A B単 42号
000043 表層 (車道・路肩部) オーバーレイ, 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	357	m ²	1,343	479,451	歩A・単A B単 43号
000044 区画線 実線, 15cm, 溶融式	594	m	383	227,502	歩A・単A B単 44号
合 計				2,372,617	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				12,941,000	
・ 仮設工	1.000	式		10,818,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		4,481,000	
000045 土木シート 敷設～撤去	3,162	m ²	266	841,092	歩A・単A B単 45号
000046 穀運搬・処理 廃プラスチック類 (土木シート)	6.3	m ³	6,600	41,580	歩A・単A B単 46号
000047 工事用道路 (坂路) ① B=4.5m	12.1	m	10,783	130,474	歩A・単A B単 47号
000048 工事用道路 (坂路) ② B=4.5m	12.1	m	10,783	130,474	歩A・単A B単 48号
000049 工事用道路 (坂路) ③ B=4.5m	11.5	m	12,194	140,231	歩A・単A B単 49号
000050 工事用道路 (坂路) ④ B=4.5m	11.5	m	12,194	140,231	歩A・単A B単 50号
000051 工事用道路 (坂路) ⑤ B=4.5m	13.3	m	13,145	174,829	歩A・単A B単 51号
000052 敷鉄板 (法肩仮設道路) t=22mm	868	m ²	1,390	1,206,520	歩A・単A B単 52号
000053 敷鉄板 (水路内仮設道路) t=22mm	1,008	m ²	1,039	1,047,312	歩A・単A B単 53号
000054 敷鉄板 (水路内仮設道路 + 地盤改良機用) t=22mm	875	m ²	718	628,250	歩A・単A B単 54号
合 計				4,480,993	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		143,000	
000055 締切盛土 (大型土のう) 製作～設置～撤去, マサ土 (搬入土) , ほぐした土量	17.0	m ³	8,194	139,298	歩A・単A B単 55号
000056 穀運搬・処理 廃プラスチック類 (大型土のう空袋)	0.5	m ³	6,600	3,300	歩A・単A B単 56号
合 計				142,598	
・ ・ 木柵工	1.000	式		6,194,000	
000057 木柵工 杭長3m, 杭径12cm	398	m	15,563	6,194,074	歩A・単A B単 57号
合 計				6,194,074	
・ 仮設工 任意仮設工 ・ ・ 仮設道路工	1.000	式		2,123,000	
000058 工事用道路	140	m ³	3,511	491,540	歩A・単A B単 58号
000059 工事用道路	170	m ³	1,514	257,380	歩A・単A B単 59号
000060 工事用道路	310	m ³	1,347	417,570	歩A・単A B単 60号
合 計				1,166,490	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		4,000	
000061 遮水シート 設置・撤去	22	m ²	150	3,300	歩A・単A B単 61号
000062 穀運搬・処理 廃プラスチック類 (遮水シート)	0.1	m ³	6,600	660	歩A・単A B単 62号
合 計				3,960	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		597,000	
000063 排水ポンプ (仮設)	1	式	126,771	126,771	歩A・単A B単 63号
000064 排水ポンプ (仮設)	1	箇所	453,120	453,120	歩A・単A B単 64号
000065 排水ポンプ (仮設)	1	箇所	17,564	17,564	歩A・単A B単 65号
合 計				597,455	
・ ・ 電気設備工	1.000	式		356,000	

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線(光法その2工区)工事

九州農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単－ 1 号 ***					
000001	土砂掘削					
	現地土		m3	334		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 2 号 ***					
000002	土砂掘削					
	改良土		m3	334		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 3 号 ***					
000003	流用土盛土					
			m3	2,325		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 4 号 ***					
000004	流用土盛土					
			m3	2,281		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 5 号 ***					
000005	流用土盛土					
			m3	1,005		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 6 号 ***					
000006	法面整形 (掘削部)					
			m ²	963		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 7 号 ***					
000007	法面整形 (掘削部)					
			m ²	1,941		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 8 号 ***					
000008	法面整形 (盛土部)					
			m ²	493		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 9 号 ***					
000009	法面整形 (盛土部)					
			m ²	1,354		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 10 号 ***					
000010	作業残土処理					
	土砂, 巨勢仮置場		m3	1,013		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 11 号 ***					
000011	作業残土処理					
	葦根混じり土, 一ノ原受入地		m3	7,800		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 12 号 ***					
000012	安定処理					
	セメント系固化材発塵抑制型 (50kg/m3)		m3	3,339		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 13 号 ***					
000013	殻運搬・処理					
	プラスチック類 (改良材空袋)		m3	6,600		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 14 号 ***					
000014	舗装版切断					
	As, 舗装版厚=15cm以下		m	702		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 15 号 ***					
000015	舗装版切断排水処理					
	汚泥		m3	16,000		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 16 号 ***					
000016	舗装版破砕					
	As, 舗装版厚=15cm以下		m ²	236		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 17 号 ***					
000017	殻運搬・処理					
	As 殻		m3	5,476		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 18 号 ***					
000018	水路内雑物運搬・処理					
	水路内雑物		m3	11,600		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 19 号 ***					
000019	木柵撤去					
	チェンソー		m	206		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 20 号 ***					
000020	木柵運搬・処理					
	木くず		m3	7,390		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 21 号 ***					
000021	ブロックマット					
			m ²	8,111		歩 A ・ 単 A
	*** B 単－ 22 号 ***					
000022	アンカーピン					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事					
工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SD295, D16, 加工含み		本	830		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 階段工					
	1:1.5勾配, 一般型（4 段）		箇所	46,768		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 階段工					
	1:1.5勾配, 一般型（2 段）		箇所	23,384		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 階段工					
	1:1.5勾配, 一般型（5 段）＋魚巢型（4 段）		箇所	105,228		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 張りコンクリート					
	18N-8-20BB, t=8cm, 溶接金網 φ 3.2mm, 網目 100mm		m ²	3,774		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 目地材					
	ゴム発泡体, t=10mm		m ²	3,919		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 吸出し防止材					
	吸出防止シート（合成繊維 t=10mm）		m ²	647		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート（合成繊維 t=10mm）		箇所	1,320		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4E		m	1,380		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4E, 既設利用		m	1,490		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 耕地復旧（耕起）					
			m ²	23		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 田面排水工					
	VU φ 50		箇所	2,535		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 田面排水工					
	VU φ 65		箇所	3,104		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 田面排水工					
	VU φ 75		箇所	3,465		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 田面排水工					
	VU φ 100		箇所	4,240		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 田面排水工					
	VP φ 100		箇所	5,632		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 田面排水工					
	HP φ 200, 既設利用		箇所	13,941		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 田面排水工					
	HP φ 300, 既設利用		箇所	13,941		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 水叩き					
	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm		箇所	1,826		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 不陸整正					
	補足材なし		m ²	184		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度アスコン(13), t=4cm		m ²	1,818		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 表層（車道・路肩部）					
	オーバーレイ, 再生密粒度アスコン(13) t=3cm		m ²	1,343		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事					
工事別工事名:令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B 単－ 44号 *** 区画線					
	実線, 15cm, 溶融式		m	383		歩 A・単 A
000045	*** B 単－ 45号 *** 土木シート					
	敷設～撤去		m ²	266		歩 A・単 A
000046	*** B 単－ 46号 *** 穀運搬・処理					
	廃プラスチック類（土木シート）		m3	6, 600		歩 A・単 A
000047	*** B 単－ 47号 *** 工事用道路（坂路）①					
	B=4. 5m		m	10, 783		歩 A・単 A
000048	*** B 単－ 48号 *** 工事用道路（坂路）②					
	B=4. 5m		m	10, 783		歩 A・単 A
000049	*** B 単－ 49号 *** 工事用道路（坂路）③					
	B=4. 5m		m	12, 194		歩 A・単 A
000050	*** B 単－ 50号 *** 工事用道路（坂路）④					
	B=4. 5m		m	12, 194		歩 A・単 A
000051	*** B 単－ 51号 *** 工事用道路（坂路）⑤					
	B=4. 5m		m	13, 145		歩 A・単 A
000052	*** B 単－ 52号 *** 敷鉄板（法肩仮設道路）					
	t=22mm		m ²	1, 390		歩 A・単 A
000053	*** B 単－ 53号 *** 敷鉄板（水路内仮設道路）					
	t=22mm		m ²	1, 039		歩 A・単 A
000054	*** B 単－ 54号 *** 敷鉄板（水路内仮設道路＋地盤改良機用）					
	t=22mm		m ²	718		歩 A・単 A
000055	*** B 単－ 55号 *** 締切盛土（大型土のう）					
	製作～設置～撤去, マサ土（搬入土）, ほぐした土量		m3	8, 194		歩 A・単 A
000056	*** B 単－ 56号 *** 穀運搬・処理					
	廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m3	6, 600		歩 A・単 A
000057	*** B 単－ 57号 *** 木柵工					
	杭長3m, 杭径12cm		m	15, 563		歩 A・単 A
000058	*** B 単－ 58号 *** 工事用道路					
			m3	3, 511		歩 A・単 A
000059	*** B 単－ 59号 *** 工事用道路					
			m3	1, 514		歩 A・単 A
000060	*** B 単－ 60号 *** 工事用道路					
			m3	1, 347		歩 A・単 A
000061	*** B 単－ 61号 *** 遮水シート					
	設置・撤去		m ²	150		歩 A・単 A
000062	*** B 単－ 62号 *** 穀運搬・処理					
	廃プラスチック類（遮水シート）		m3	6, 600		歩 A・単 A
000063	*** B 単－ 63号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			式	126, 771		歩 A・単 A
000064	*** B 単－ 64号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			箇所	453, 120		歩 A・単 A
000065	*** B 単－ 65号 *** 排水ポンプ（仮設）					

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	土砂掘削 現地土		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（現地土）					
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -, -	1,000	m3	333.8	334	S単 94号
	合 計				334	
	単 価				334	
	*** B単- 2号 ***					
000002	土砂掘削 改良土		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（改良土）					
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -, -	1,000	m3	333.8	334	S単 94号
	合 計				334	
	単 価				334	
	*** B単- 3号 ***					
000003	流用土盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンパクタ 90kg級					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,325	2,325	S単 1号
	合 計				2,325	
	単 価				2,325	
	*** B単- 4号 ***					
000004	流用土盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動ロータ搭乗式 (3~4t)					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1,000	m3	1,760	1,760	S単 2号
S01082	締固工(振動ロータ締固め2.5m未満) 路体・築堤, 3~4ton, なし	1,000	m3	521	521	S単 3号
	合 計				2,281	
	単 価				2,281	
	*** B単- 5号 ***					
000005	流用土盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	BH0.28m3敷均し+振動ロータ搭乗式 (3~4t)					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1,000	m3	1,005	1,005	S単 98号
	合 計				1,005	
	単 価				1,005	
	*** B単- 6号 ***					
000006	法面整形（掘削部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	1,000	m ²	962.5	963	S単 100号
	合 計				963	
	単 価				963	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 7号 ***					
000007	法面整形（掘削部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00103	法面整形（掘削部） 対面施工	1,000	m ²	1,941	1,941	T単 2号
	合 計				1,941	
	単 価				1,941	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	法面整形（盛土部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,軽質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1,000	m ²	493.3	493	S単 101号
	合 計				493	
	単 価				493	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	法面整形（盛土部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（対面整形区間）					
T00104	法面整形（盛土部） 対面施工	1,000	m ²	1,354	1,354	T単 3号
	合 計				1,354	
	単 価				1,354	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	作業残土処理 土砂,巨勢仮置場		m ³		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,整地					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット 容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m ³	851.1	851	S単 96号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,一,一,なし	1,000	m ³	162.4	162	S単 102号
	合 計				1,013	
	単 価				1,013	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	作業残土処理 葦根混じり土,一ノ原受入地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット 容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下	0,800	m ³	4,125	3,300	S単 97号
S02123	処分価格 葦根混じり土	1,000	m ³	4,500	4,500	S単 41号
	合 計				7,800	
	単 価				7,800	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	安定処理 セメント系固化材発塵抑制型 (50kg/m ³)		m ³		100,000	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン	5,400	ton	36,800	198,720	S単 40号
S86401	固化材散布 施工障害なし	5,000	ton	5,884	29,420	S単 92号
S86433	粉体攪拌工 (バケット攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m	100,000	m ³	1,058	105,800	S単 93号
	合 計				333,940	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事				

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,339	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	殻運搬・処理 プラスチック類（改良材空袋）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m3	1,800	1,800	S単 42号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1,000	m3	4,800	4,800	S単 43号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	舗装版切断 As, 舗装版厚=15cm以下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1,000	m	702.2	702	S単 105号
	合 計				702	
	単 価				702	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	舗装版切断排水処理 汚泥		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 汚泥	1,000	m3	16,000	16,000	S単 44号
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	舗装版破碎 As, 舗装版厚=15cm以下		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1,000	m ²	235.7	236	S単 104号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	殻運搬・処理 As殻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 3.5km以下,	1,000	m3	2,676	2,676	S単 103号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	2,800	2,800	S単 45号
	合 計				5,476	
	単 価				5,476	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	水路内雑物運搬・処理 水路内雑物		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 水路内雑物	1,000	m3	3,100	3,100	S単 46号
S02123	処分価格 水路内雑物	1,000	m3	8,500	8,500	S単 47号
	合 計				11,600	
	単 価				11,600	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	木柵撤去 チェンソー		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00201	木柵撤去	1.000	m	206	206	T単 4号
	合 計				206	
	単 価				206	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	木柵運搬・処理 木くず		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず（生木）, 23.1km, 路面：良好	1.000	m3	2,715	2,715	S単 48号
S02123	処分価格 木くず（生木）	1.000	m3	4,675	4,675	S単 49号
	合 計				7,390	
	単 価				7,390	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	ブロックマット		m ²		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	L=4.0m, t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設 4.0m, なし	1.000	m ²	1,011	1,011	S単 56号
S02116	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1.000	m ²	7,100	7,100	S単 17号
	合 計				8,111	
	単 価				8,111	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	アンカーピン SD295, D16, 加工含み		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	1.000	本	830	830	S単 18号
	合 計				830	
	単 価				830	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	階段工 1:1.5勾配, 一般型（4段）		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00321	階段ブロック（一般型） 1:1.5勾配用, 長期割引単価区分（賃料機械）：なし	1.600	m ²	29,230	46,768	T単 5号
	合 計				46,768	
	単 価				46,768	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	階段工 1:1.5勾配, 一般型（2段）		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00321	階段ブロック（一般型） 1:1.5勾配用, 長期割引単価区分（賃料機械）：なし	0.800	m ²	29,230	23,384	T単 5号
	合 計				23,384	
	単 価				23,384	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	階段工 1:1.5勾配, 一般型（5段）＋魚巢型（4段）		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00321	階段ブロック（一般型） 1:1.5勾配用, 長期割引単価区分（賃料機械）：なし	2.000	m ²	29,230	58,460	T単 5号
T00324	階段ブロック（魚巢型） 1:1.5勾配用, 長期割引単価区分（賃料機械）：なし	1.600	m ²	29,230	46,768	T単 6号
	合 計				105,228	
	単 価				105,228	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事				

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 26号 ***					
000026	張りコンクリート 18N-8-20BB, t=8cm, 溶接金網φ3.2mm, 網目100mm		m ²		100,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ベックラ(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	8.000	m ³	38,470	307,760	S単 106号
T00331	溶接金網設置工 溶接金網φ3.2mm, 網目100mm	100.000	m ²	696	69,600	T単 7号
	合 計				377,360	
	単 価				3,774	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	目地材 ゴム発泡体, t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,919	3,919	S単 107号
	合 計				3,919	
	単 価				3,919	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	吸出し防止材 吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00341	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	1.000	m ²	647	647	T単 8号
	合 計				647	
	単 価				647	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=3.40m, W=0.6m					
T00341	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	2.040	m ²	647	1,320	T単 8号
	合 計				1,320	
	単 価				1,320	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し	1.000	m	1,380	1,380	S単 63号
	合 計				1,380	
	単 価				1,380	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	ガードレール復旧 Gr-C-4E, 既設利用		m		1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 直支柱, する	1.000	m	1,490	1,490	S単 62号
	合 計				1,490	
	単 価				1,490	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	耕地復旧(耕起)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	23	23	S単 65号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				23	
	単 価				23	
	*** B単— 33号 ***					
000033	田面排水工 VU φ 50		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00531	田面排水工 VU φ 50	1.000	箇所	2,535	2,535	T単 9号
	合 計				2,535	
	単 価				2,535	
	*** B単— 34号 ***					
000034	田面排水工 VU φ 65		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00001	田面排水工 VU φ 65	1.000	箇所	3,104	3,104	T単 1号
	合 計				3,104	
	単 価				3,104	
	*** B単— 35号 ***					
000035	田面排水工 VU φ 75		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00532	田面排水工 VU φ 75	1.000	箇所	3,465	3,465	T単 10号
	合 計				3,465	
	単 価				3,465	
	*** B単— 36号 ***					
000036	田面排水工 VU φ 100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00533	田面排水工 VU φ 100	1.000	箇所	4,240	4,240	T単 11号
	合 計				4,240	
	単 価				4,240	
	*** B単— 37号 ***					
000037	田面排水工 VP φ 100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00539	田面排水工 VP φ 100	1.000	箇所	5,632	5,632	T単 12号
	合 計				5,632	
	単 価				5,632	
	*** B単— 38号 ***					
000038	田面排水工 HP φ 200,既設利用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種	1.500	m	9,294	13,941	S単 108号
	合 計				13,941	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事				

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				13,941	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	田面排水工					歩A
	HP φ300,既設利用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	L=1.5m					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種	1.500	m	9,294	13,941	S単 109号
	合 計				13,941	
	単 価				13,941	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	水叩き					歩A
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00551	土工用マット（シート類）敷設	0.250	m ²	662	166	T単 13号
S02116	吸出防止シート（ヤシ繊維） アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	2.000	本	830	1,660	S単 18号
	合 計				1,826	
	単 価				1,826	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	不陸整正					歩A
	補足材なし		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,ー,ー,なし,,	1.000	m ²	183.6	184	S単 110号
	合 計				184	
	単 価				184	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	表層（車道・路肩部）					歩A
	再生密粒度アスコン(13), t=4cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グライムコート 各種,なし	1.000	m ²	1,818	1,818	S単 111号
	合 計				1,818	
	単 価				1,818	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	表層（車道・路肩部）					歩A
	オーバーレイ,再生密粒度アスコン(13)t=3cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,タックコート 各種,なし	1.000	m ²	1,343	1,343	S単 112号
	合 計				1,343	
	単 価				1,343	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	区画線					歩A
	実線,15cm,溶融式		m		1.000 m	当たり算出
T00601	区画線工（実線） 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm	1.000	m	383	383	T単 14号
	合 計				383	
	単 価				383	
	*** B単ー 45号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事				

工事別工事名: 令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000045	土木シート 敷設～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	建:980N/5cm, 積:1100N/5cm					
S18062	土工用マット(土木シート)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	266	266	S単 80号
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	穀運搬・処理 廃プラスチック類（土木シート）		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m ³	1,800	1,800	S単 42号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1,000	m ³	4,800	4,800	S単 43号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	工事用道路（坂路）① B=4.5m		m		12,100 m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂, 土量50,000m ³ 未満	50,600	m ³	257	13,004	S単 95号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ トラック容量0.8m ³ , 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	50,600	m ³	851.1	43,066	S単 96号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	45,600	m ³	284.4	12,969	S単 99号
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満, -, -, -, -	45,600	m ³	333.8	15,221	S単 94号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ トラック容量0.8m ³ , 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	45,600	m ³	851.1	38,810	S単 96号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	45,600	m ³	162.4	7,405	S単 102号
	合 計				130,475	
	単 価				10,783	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	工事用道路（坂路）② B=4.5m		m		12,100 m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂, 土量50,000m ³ 未満	50,600	m ³	257	13,004	S単 95号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ トラック容量0.8m ³ , 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	50,600	m ³	851.1	43,066	S単 96号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	45,600	m ³	284.4	12,969	S単 99号
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満, -, -, -, -	45,600	m ³	333.8	15,221	S単 94号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ トラック容量0.8m ³ , 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	45,600	m ³	851.1	38,810	S単 96号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	45,600	m ³	162.4	7,405	S単 102号
	合 計				130,475	
	単 価				10,783	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	工事用道路（坂路）③ B=4.5m		m		11,500 m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂, 土量50,000m ³ 未満	54,400	m ³	257	13,981	S単 95号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ トラック容量0.8m ³ , 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	54,400	m ³	851.1	46,300	S単 96号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	49,000	m ³	284.4	13,936	S単 99号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事					
工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	49.000	m3	333.8	16,356	S単 94号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	49.000	m3	851.1	41,704	S単 96号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	49.000	m3	162.4	7,958	S単 102号
	合 計				140,235	
	単 価				12,194	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	工事用道路（坂路）④ B=4.5m		m		11.500 m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	54.400	m3	257	13,981	S単 95号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	54.400	m3	851.1	46,300	S単 96号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	49.000	m3	284.4	13,936	S単 99号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	49.000	m3	333.8	16,356	S単 94号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	49.000	m3	851.1	41,704	S単 96号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	49.000	m3	162.4	7,958	S単 102号
	合 計				140,235	
	単 価				12,194	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	工事用道路（坂路）⑤ B=4.5m		m		13.300 m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	67.800	m3	257	17,425	S単 95号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	67.800	m3	851.1	57,705	S単 96号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	61.100	m3	284.4	17,377	S単 99号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	61.100	m3	333.8	20,395	S単 94号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	61.100	m3	851.1	52,002	S単 96号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	61.100	m3	162.4	9,923	S単 102号
	合 計				174,827	
	単 価				13,145	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,101,1,なし	1.000	m ²	1,390	1,390	S単 77号
	合 計				1,390	
	単 価				1,390	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,63,1,なし	1.000	m ²	1,039	1,039	S単 78号
	合 計				1,039	
	単 価				1,039	
	*** B単ー 54号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事				

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000054	敷鉄板（水路内仮設道路＋地盤改良機用） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	設置～賃料～撤去					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,63,2,,なし	1.000	m ²	718	718	S単 79号
	合 計				718	
	単 価				718	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m ³ 未満	0.830	m ³	257	213	S単 95号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ 容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	0.830	m ³	851.1	706	S単 96号
S18002	大型土のう工 製作・設置,777レンレン,現地土,1m ³ ,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし	1.000	袋	5,262	5,262	S単 71号
S18002	大型土のう工 撤去,777レンレン,,0m ³ ,,,なし	1.000	袋	1,172	1,172	S単 72号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ 容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	0.830	m ³	851.1	706	S単 96号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,,,,なし	0.830	m ³	162.4	135	S単 102号
	合 計				8,194	
	単 価				8,194	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	般運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m ³	1,800	1,800	S単 42号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m ³	4,800	4,800	S単 43号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	木柵工 杭長3m,杭径12cm		m		100,000	歩A 当たり算出
T00901	木杭打設（機械） 杭径12cm 杭長3m	101.000	本	6,552	661,752	T単 15号
T00904	土留板柵工 胴杭4mφ12cm 背板H=2.0m t=24mm	100.000	m	8,945	894,500	T単 16号
	合 計				1,556,252	
	単 価				15,563	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	工事用道路		m ³		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	法肩仮設道路					
Y00001	改良土（搬入土）,BH0.28m ³ 級+VR3～4t					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	257	285	S単 95号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ 容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.110	m ³	851.1	945	S単 96号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m ³	1,760	1,760	S単 2号
S01082	締固工（振動ロー締固め2.5m未満） 路体・築堤,3～4ton,なし	1.000	m ³	521	521	S単 3号
	合 計				3,511	
	単 価				3,511	
	*** B単ー 59号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事				

工事別工事名: 令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000059	工事用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	車廻し					
Y00001	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	257	285	S単 95号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ ケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	1.110	m3	851.1	945	S単 96号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	284.4	284	S単 99号
	合 計				1,514	
	単 価				1,514	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	工事用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	撤去					
Y00001	DT10t+BH0.8m3					
SA0101	SP 掘削 土砂, オブシカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -, -	1.000	m3	333.8	334	S単 94号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ ケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	1.000	m3	851.1	851	S単 96号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	1.000	m3	162.4	162	S単 102号
	合 計				1,347	
	単 価				1,347	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	遮水シート 設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	ブルーシート#2000, 幅3.6m×長5.4m, 物価版平均					
S18062	土工用マット(ブルーシート)設置・撤去 敷設〜撤去	1.000	m ²	150	150	S単 81号
	合 計				150	
	単 価				150	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	殻運搬・処理 廃プラスチック類(遮水シート)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	1,800	1,800	S単 42号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,800	4,800	S単 43号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	排水ポンプ(仮設)		式		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	設置・撤去					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし	1.000	箇所	16,215	16,215	S単 76号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台, なし	1.000	箇所	92,406	92,406	S単 73号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,532	8,532	S単 74号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,618	9,618	S単 75号
	合 計				126,771	
	単 価				126,771	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事				

工事別工事名:令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 64号 ***					
000064	排水ポンプ (仮設)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	φ 50, 運転, 常時排水 (商用電源)					
T01023	排水ポンプ運転 (小口径) 常時排水, 0 以上 ~ 7 未満, φ 50, 商用電源	96.000	日	4,720	453,120	T 単 18 号
	合 計				453,120	
	単 価				453,120	
	*** B 単一 65号 ***					
000065	排水ポンプ (仮設)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	φ 200 以上, 運転, 初期排水 (商用電源)					
T01015	排水ポンプ運転 常時排水, 0 以上 ~ 120 未満, 商用電源, 10m, 長割なし	2.000	日	8,782	17,564	T 単 17 号
	合 計				17,564	
	単 価				17,564	
	*** B 単一 66号 ***					
000066	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No. 38+33. 0, 設置 ~ 損料 ~ 撤去					
S18103	低圧引込設備 設置 ~ 損料 ~ 撤去, 98 日	1.000	箇所	183,076	183,076	S 単 82 号
S18105	配電設備 (接地工) D 種, 設置 ~ 撤去, 0 本, IV 線, 14mm2, 1.25m	1.000	極	20,970	20,970	S 単 83 号
	合 計				204,046	
	単 価				204,046	
	*** B 単一 67号 ***					
000067	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No. 38+33. 0, 設置 ~ 損料 ~ 撤去					
S18112	低圧移動電線 三相, 14, 設置 ~ 損料 ~ 撤去, 98 日	10.000	m	1,551	15,510	S 単 86 号
S18114	分電盤設備 三相 3 線式, 15, 設置 ~ 損料 ~ 撤去, 96 日	1.000	箇所	61,782	61,782	S 単 87 号
S18114	分電盤設備 三相 3 線式, 3.7, 設置 ~ 損料 ~ 撤去, 94 日	1.000	箇所	34,556	34,556	S 単 88 号
S18105	配電設備 (接地工) D 種, 設置 ~ 撤去, 0 本, IV 線, 14mm2, 0.75m	1.000	極	20,479	20,479	S 単 84 号
S18105	配電設備 (接地工) D 種, 設置 ~ 撤去, 0 本, IV 線, 5.5mm2, 0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S 単 85 号
	合 計				152,334	
	単 価				152,334	
	*** B 単一 68号 ***					
000068	中和処理施設 炭酸ガス, 設置 ~ 運転 ~ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	運転日数 94 日, 炭酸ガス 66kg, 設置 ~ 運転 ~ 撤去					
T01201	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr 級 (1.64kW) 長期割引単価区分 (賃料機械): なし	1.000	式	383,850	383,850	T 単 19 号
T01204	中和処理工 6m3/hr 級 (1.64kW)	94.000	日	6,097	573,118	T 単 20 号
S02116	炭酸ガス 液化 純度 99.5% 以上 ポンベ,,	66.000	kg	345	22,770	S 単 34 号
	合 計				979,738	
	単 価				979,738	
	*** B 単一 69号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事				

工事別工事名: 令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000069	重建設機械分解・組立・輸送					歩A
	地盤改良攪拌混合機		台		1,000	当たり算出
Y00001	(改良深2.0m迄)					
T01301	積込・積卸・組立・分解（重建設機械）					
	攪拌混合機(ベ-スマシ含), 0.5-2m, 長割なし	1,000	台	476,860	476,860	T単 21号
S19002	輸送費(特殊機械)往路					
	20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 89号
T01321	輸送費(特殊機械)往路					
	4ton車, 10kmまで	1,000	台	15,730	15,730	T単 24号
T01323	輸送費(特殊機械)往路					
	10ton車, 10kmまで	1,000	台	20,470	20,470	T単 26号
S19002	輸送費(特殊機械)復路					
	20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 90号
T01322	輸送費(特殊機械)復路					
	4ton車, 10kmまで	1,000	台	15,730	15,730	T単 25号
T01324	輸送費(特殊機械)復路					
	10ton車, 10kmまで	1,000	台	20,470	20,470	T単 27号
T01307	輸送時損料（重建設機械）往路・復路					
	攪拌混合機(ベ-スマシ ﾊﾞｯｸﾙ超ﾛﾝｸﾞ仕様)	1,000	式	6,820	6,820	T単 22号
	合 計				698,080	
	単 価				698,080	
	*** B単一 70号 ***					
000070	重建設機械輸送					歩A
	ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾙ		台		1,000	当たり算出
Y00001	往復					
S19002	輸送費(特殊機械)往路					
	20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 89号
S19002	輸送費(特殊機械)復路					
	20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 90号
T01311	輸送時損料（重建設機械）往復					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾌﾞ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対(1次)]山0.4(平0.3)	1,000	式	2,680	2,680	T単 23号
	合 計				144,680	
	単 価				144,680	
	*** B単一 71号 ***					
000071	仮設材輸送費					歩A
	敷鉄板		ton		1,000	当たり算出
Y00001	往復					
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0	1,000	ton	10,560	10,560	S単 91号
	合 計				10,560	
	単 価				10,560	
	*** B単一 72号 ***					
000072	草類運搬・処理					歩A
	草類 (刈草)		m3		1,000	当たり算出
S02123	処分場運搬					
	草類 (刈草), 17.5km以下, 路面: 良好	1,000	m3	1,854	1,854	S単 50号
S02123	処分価格					
	草類 (刈草)	1,000	m3	6,500	6,500	S単 51号
	合 計				8,354	
	単 価				8,354	
	*** B単一 73号 ***					
000073	樹木伐採					歩A
	10cm未満		本		1,000	当たり算出
T01401	樹木伐採工					
	10cm未満	1,000	本	2,787	2,787	T単 28号
	合 計				2,787	
	単 価				2,787	
	*** B単一 74号 ***					

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事				

工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 1 号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンバクタ(I)	m3		2,325		歩A・単A
	*** S 単－ 2 号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	m3		1,760		歩A・単A
	*** S 単－ 3 号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体・築堤, 3～4ton, なし	m3		521		歩A・単A
	*** S 単－ 4 号 ***					
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	山積0.4m3(平積0.3m3) (ベ-スマシ(改造費含む))	供用日		19,600		歩A・単A
	*** S 単－ 5 号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	改良深度0.5m以上、2.0m以下	供用日		14,500		歩A・単A
	*** S 単－ 6 号 ***					
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	供用日		13,400		歩A・単A
	*** S 単－ 7 号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割なし)	日		860		歩A・単A
	*** S 単－ 8 号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
		人		31,800		歩A・単A
	*** S 単－ 9 号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
		人		20,700		歩A・単A
	*** S 単－ 10 号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)					
		人		31,200		歩A・単A
	*** S 単－ 11 号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
		人		25,700		歩A・単A
	*** S 単－ 12 号 ***					
S02115	ブロック工					
	ブロック工					
		人		29,400		歩A・単A
	*** S 単－ 13 号 ***					
S02115	型わく工					
	型わく工					
		人		30,600		歩A・単A
	*** S 単－ 14 号 ***					
S02115	電工					
	電工					
		人		28,400		歩A・単A
	*** S 単－ 15 号 ***					
S02115	機械工					
	機械工					
		人		30,200		歩A・単A
	*** S 単－ 16 号 ***					
S02116	軽油					
	軽油					
	バ-トル給油,,	L		154		歩A・単A
	*** S 単－ 17 号 ***					
S02116	ブロックマット					
	ブロックマット					
	厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	m ²		7,100		歩A・単A
	*** S 単－ 18 号 ***					
S02116	アンカーピン					
	アンカーピン					
	SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	本		830		歩A・単A
	*** S 単－ 19 号 ***					
S02116	階段ブロック (一般型)					
	階段ブロック (一般型)					
	1:1.5用 (設置固定材を含む) ,,	m ²		21,200		歩A・単A
	*** S 単－ 20 号 ***					
S02116	階段ブロック (魚巢型)					
	階段ブロック (魚巢型)					
	1:1.5用 (設置固定材を含む) ,,	m ²		21,200		歩A・単A
	*** S 単－ 21 号 ***					
S02116	溶接金網					
	溶接金網					
	線径3.2mm 網目100mm,,	m ²		282		歩A・単A
	*** S 単－ 22 号 ***					
S02116	吸出防止シート					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm, (建:117N/5cm, 積:117N/5cm), , *** S 単ー 23号 ***		m ²	590		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50, , *** S 単ー 24号 ***		個	241		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径65, , *** S 単ー 25号 ***		個	422		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75, , *** S 単ー 26号 ***		個	618		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100, , *** S 単ー 27号 ***		個	1,240		歩A・単A
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm, , *** S 単ー 28号 ***		m ²	605		歩A・単A
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白, , *** S 単ー 29号 ***		kg	252		歩A・単A
S02116	接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用, , *** S 単ー 30号 ***		kg	655		歩A・単A
S02116	杉杭丸太 (親杭) 杉杭丸太 (親杭) 長3m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材, , *** S 単ー 31号 ***		本	2,400		歩A・単A
S02116	杉杭丸太 (胴木) 杉杭丸太 (胴木) 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材, , *** S 単ー 32号 ***		本	4,500		歩A・単A
S02116	杉板材 (背板) 杉板材 (背板) 長2.0m、幅15~24cm、厚2.4cm、佐賀県産材, , *** S 単ー 33号 ***		m ³	63,000		歩A・単A
S02116	なまし鉄線 なまし鉄線 4.0mm (#8), , *** S 単ー 34号 ***		kg	192		歩A・単A
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ, , *** S 単ー 35号 ***		kg	345		歩A・単A
S02116	運賃料金 運賃料金 4ton車 10km以下, , *** S 単ー 36号 ***		台	15,730		歩A・単A
S02116	運賃料金 運賃料金 10ton車 10km以下, , *** S 単ー 37号 ***		台	20,470		歩A・単A
S02116	ポータブルコーン貫入試験 ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内, , *** S 単ー 38号 ***		m	3,430		歩A・単A
S02116	基本電力料 基本電力料 低圧用業持 1 年未満, , *** S 単ー 39号 ***		kW	1,116		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境庁告示第 4 6 号溶出試験, , *** S 単ー 40号 ***		検体	7,800		歩A・単A
S02117	地盤改良材 地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン *** S 単ー 41号 ***		ton	36,800		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 葦根混じり土 *** S 単ー 42号 ***		m ³	4,500		歩A・単A
S02123	積込・運搬 積込・運搬 廃プラスチック類 *** S 単ー 43号 ***		m ³	1,800		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 廃プラスチック類		m ³	4,800		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事					
工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	汚泥		m3	16,000		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材		m3	2,800		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02123	積込・運搬					
	積込・運搬					
	水路内雑物		m3	3,100		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	水路内雑物		m3	8,500		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬					
	木くず（生木）,23.1km,路面：良好		m3	2,715		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	木くず（生木）		m3	4,675		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬					
	草類（刈草）,17.5km以下,路面：良好		m3	1,854		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	草類（刈草）		m3	6,500		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	木くず(生木)		m3	4,675		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬					
	木くず（伐採根）,19.5km,路面:良好		m3	1,854		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	木くず(伐採根)		m3	7,000		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S04010	木杭打設工(機械)					
	木杭打設工(機械)					
	長3.0m、末口12cm		本	4,152		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S06009	ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設					
	4.0m,なし		m ²	1,011		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,082		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,320		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,430		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,532		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,460		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】					
	土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する		m	1,490		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】					
	土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m	1,380		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】					
	区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	208		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事				

工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耕地復旧(耕起)					
	無		m ²	23		歩A・単A
S16001	*** S単ー 66号 *** バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)]					
	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] , バケット容量0.4m3 最大作業半径15-19m, 運転 1 日当たり算出, 機械損料等のみ,		日	30,200		歩A・単A
S16001	*** S単ー 67号 *** バックホ[クローラ型・排対型(2次)]					
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] , バケット容量0.45m3, 運転 1 日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		日	54,200		歩A・単A
S16001	*** S単ー 68号 *** アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]					
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] , 処理量 6m3/h, 運転 1 日当たり算出, 機械損料等のみ,		日	5,660		歩A・単A
S16004	*** S単ー 69号 *** ラフレッククリーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレッククリーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレッククリーン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力25t吊, なし		日	66,500		歩A・単A
S16004	*** S単ー 70号 *** ラフレッククリーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレッククリーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレッククリーン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力4.9t吊, なし		日	47,500		歩A・単A
S18002	*** S単ー 71号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置, ラフレッククリーン, 現地土, 1m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, なし		袋	5,262		歩A・単A
S18002	*** S単ー 72号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去, ラフレッククリーン, 0m3, , , なし		袋	1,172		歩A・単A
S18004	*** S単ー 73号 *** 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台, なし		箇所	92,406		歩A・単A
S18005	*** S単ー 74号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	8,532		歩A・単A
S18005	*** S単ー 75号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	9,618		歩A・単A
S18007	*** S単ー 76号 *** 排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし		箇所	16,215		歩A・単A
S18054	*** S単ー 77号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 101, 1, なし		m ²	1,390		歩A・単A
S18054	*** S単ー 78号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 63, 1, なし		m ²	1,039		歩A・単A
S18054	*** S単ー 79号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 63, 2, なし		m ²	718		歩A・単A
S18062	*** S単ー 80号 *** 土工用マット(土木シート)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	266		歩A・単A
S18062	*** S単ー 81号 *** 土工用マット(ブルーシート)設置・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	150		歩A・単A
S18103	*** S単ー 82号 *** 低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 98日		箇所	183,076		歩A・単A
S18105	*** S単ー 83号 *** 配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 1.25m		極	20,970		歩A・単A
S18105	*** S単ー 84号 *** 配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 0.75m		極	20,479		歩A・単A
S18105	*** S単ー 85号 *** 配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m		極	20,007		歩A・単A
S18112	*** S単ー 86号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 14, 設置～損料～撤去, 98日		m	1,551		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 87号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 96日		箇所	61,782		歩A・単A
	*** S 単－ 88号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 94日		箇所	34,556		歩A・単A
	*** S 単－ 89号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)往路					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 20kmまで		台	71,000		歩A・単A
	*** S 単－ 90号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)復路					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 20kmまで		台	71,000		歩A・単A
	*** S 単－ 91号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	10,560		歩A・単A
	*** S 単－ 92号 ***					
S86401	固化材散布					
	固化材散布 施工障害なし		ton	5,884		歩A・単A
	*** S 単－ 93号 ***					
S86433	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸｵﾌﾞﾙｰﾝ攪拌混合)					
	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸｵﾌﾞﾙｰﾝ攪拌混合) 施工障害なし, 深度0.5～2.0m		m3	1,058		歩A・単A
	*** S 単－ 94号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -, -		m3	333.8		歩A・単A
	*** S 単－ 95号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	257		歩A・単A
	*** S 単－ 96号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ﾊﾞｯｸｵﾌﾞﾙｰﾝ ｵﾌﾞﾙｰﾝ容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下		m3	851.1		歩A・単A
	*** S 単－ 97号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ﾊﾞｯｸｵﾌﾞﾙｰﾝ ｵﾌﾞﾙｰﾝ容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 31.5km以下		m3	4,125		歩A・単A
	*** S 単－ 98号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3	1,005		歩A・単A
	*** S 単－ 99号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m3	284.4		歩A・単A
	*** S 単－ 100号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ｵﾌﾞﾙｰﾝ土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m ²	962.5		歩A・単A
	*** S 単－ 101号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ｵﾌﾞﾙｰﾝ土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m ²	493.3		歩A・単A
	*** S 単－ 102号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし		m3	162.4		歩A・単A
	*** S 単－ 103号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 3.5km以下,		m3	2,676		歩A・単A
	*** S 単－ 104号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m ²	235.7		歩A・単A
	*** S 単－ 105号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -,		m	702.2		歩A・単A
	*** S 単－ 106号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ﾊﾞｯｸｵﾌﾞﾙｰﾝ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	38,470		歩A・単A
	*** S 単－ 107号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,919		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事					
工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0706	*** S 単ー 108号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	据付・撤去, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）, なし, 外圧管 1 種		m	9,294		歩A・単A
SA0706	*** S 単ー 109号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	据付・撤去, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）, なし, 外圧管 1 種		m	9,294		歩A・単A
SA0831	*** S 単ー 110号 ***					
	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,		m ²	183.6		歩A・単A
SA0843	*** S 単ー 111号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, プライムコート 各種, なし		m ²	1,818		歩A・単A
SA0843	*** S 単ー 112号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, タックコート 各種, なし		m ²	1,343		歩A・単A
T00001	*** T 単ー 1号 ***					
	田面排水工					
	VUφ65		箇所	3,104		歩A・単A
T00103	*** T 単ー 2号 ***					
	法面整形（掘削部）					
	対面施工		m ²	1,941		歩A・単A
T00104	*** T 単ー 3号 ***					
	法面整形（盛土部）					
	対面施工		m ²	1,354		歩A・単A
T00201	*** T 単ー 4号 ***					
	木柵撤去					
			m	206		歩A・単A
T00321	*** T 単ー 5号 ***					
	階段ブロック（一般型）					
	1:1.5勾配用, 長期割引単価区分（賃料機械）: なし		m ²	29,230		歩A・単A
T00324	*** T 単ー 6号 ***					
	階段ブロック（魚巢型）					
	1:1.5勾配用, 長期割引単価区分（賃料機械）: なし		m ²	29,230		歩A・単A
T00331	*** T 単ー 7号 ***					
	溶接金網設置工					
	溶接金網φ3.2mm, 網目100mm		m ²	696		歩A・単A
T00341	*** T 単ー 8号 ***					
	土工用マット（シート類）敷設					
	吸出防止シート（合成繊維）		m ²	647		歩A・単A
T00531	*** T 単ー 9号 ***					
	田面排水工					
	VUφ50		箇所	2,535		歩A・単A
T00532	*** T 単ー 10号 ***					
	田面排水工					
	VUφ75		箇所	3,465		歩A・単A
T00533	*** T 単ー 11号 ***					
	田面排水工					
	VUφ100		箇所	4,240		歩A・単A
T00539	*** T 単ー 12号 ***					
	田面排水工					
	VPφ100		箇所	5,632		歩A・単A
T00551	*** T 単ー 13号 ***					
	土工用マット（シート類）敷設					
	吸出防止シート（ヤシ繊維）		m ²	662		歩A・単A
T00601	*** T 単ー 14号 ***					
	区画線工（実線）					
	区画線設置（昼間施工）, 溶融式（手動）, 実線, 15cm		m	383		歩A・単A
T00901	*** T 単ー 15号 ***					
	木杭打設（機械）					
	杭径12cm 杭長3m		本	6,552		歩A・単A
T00904	*** T 単ー 16号 ***					
	土留板柵工					
	胴杭4mφ12cm 背板H=2.0m t=24mm		m	8,945		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事					
工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単－ 17号 ***					
T01015	排水ポンプ運転					
	常時排水, 0以上～120未満, 商用電源, 10m, 長割なし		日	8,782		歩A・単A
	*** T 単－ 18号 ***					
T01023	排水ポンプ運転（小口径）					
	常時排水, 0以上～7未満, φ50, 商用電源		日	4,720		歩A・単A
	*** T 単－ 19号 ***					
T01201	中和処理施設設置・撤去					
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし		式	383,850		歩A・単A
	*** T 単－ 20号 ***					
T01204	中和処理工					
	6m3/hr級(1.64kW)		日	6,097		歩A・単A
	*** T 単－ 21号 ***					
T01301	積込・積卸・組立・分解（重建設機械）					
	攪拌混合機(ベ-スマシン含), 0.5-2m, 長割なし		台	476,860		歩A・単A
	*** T 単－ 22号 ***					
T01307	輸送時損料（重建設機械）往路・復路					
	攪拌混合機(ベ-スマシン ハ-ックホ-超ロング仕様)		式	6,820		歩A・単A
	*** T 単－ 23号 ***					
T01311	輸送時損料（重建設機械）往復					
	ハ-ックホ-[クロー型・超ロングア-ム・排対(1次)]山0.4(平0.3)		式	2,680		歩A・単A
	*** T 単－ 24号 ***					
T01321	輸送費(特殊機械)往路					
	4ton車, 10kmまで		台	15,730		歩A・単A
	*** T 単－ 25号 ***					
T01322	輸送費(特殊機械)復路					
	4ton車, 10kmまで		台	15,730		歩A・単A
	*** T 単－ 26号 ***					
T01323	輸送費(特殊機械)往路					
	10ton車, 10kmまで		台	20,470		歩A・単A
	*** T 単－ 27号 ***					
T01324	輸送費(特殊機械)復路					
	10ton車, 10kmまで		台	20,470		歩A・単A
	*** T 単－ 28号 ***					
T01401	樹木伐採工					
	10cm未満		本	2,787		歩A・単A
	*** T 単－ 29号 ***					
T01405	樹木伐採工					
	28cm以上		本	27,794		歩A・単A
	*** C 単－ 1号 ***					
C00110	硬質塩化ビニル管撤去					
	VUφ65		m	468		歩A・単A
	*** C 単－ 2号 ***					
C00111	硬質塩化ビニル管撤去					
	VUφ50		m	447		歩A・単A
	*** C 単－ 3号 ***					
C00112	硬質塩化ビニル管撤去					
	VUφ75		m	468		歩A・単A
	*** C 単－ 4号 ***					
C00113	硬質塩化ビニル管撤去					
	VUφ100		m	468		歩A・単A
	*** C 単－ 5号 ***					
C00119	硬質塩化ビニル管撤去					
	VPφ100		m	468		歩A・単A
	*** C 単－ 6号 ***					
C00201	中和処理施設設置					
	6m3/hr級		式	243,820		歩A・単A
	*** C 単－ 7号 ***					
C00202	中和処理施設撤去					
	6m3/hr級		式	140,030		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	25,700	5,140	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,700	17,595	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,140	514	
	合 計				23,249	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,325	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,700	17,595	
	合 計				17,595	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,760	
	*** S単- 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	6,870	10,992	
P34029	軽油 バトリル給油	17,000	L	154	2,618	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	31,200	31,200	
	合 計				44,810	算出数量 86,000 m3
	単 価		m3		521	
	*** S単- 4号 ***					
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,600円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96002	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))	1,000	供用日	19,600	19,600	
	合 計				19,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				19,600	
	*** S単- 5号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事				

工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 機械器具損料コード	M96004		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械器具規格	改良深度 0.5m 以上、2.0m 以下		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	14,500円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
M96004	攪拌混合機 (分解組立輸送時)					
	改良深度 0.5m 以上、2.0m 以下	1.000	供用日	14,500	14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,500	
	*** S 単 - 6 号 ***					
S02111	バックホ [クローラ型・超ロング・排対 (2 次)] (分解組立輸送時)		供用日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	バックホ [クローラ型・超ロング・排対 (2 次)] (分解組立輸送時)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	バック容量 山積 0.4m3 (平積 0.3m3) 最大作業半径 15-19m			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 機械器具損料コード	M96003		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械器具規格	バック容量 山積 0.4m3 (平積 0.3m・・		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	13,400円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
M96003	バックホ [クローラ型・超ロング・排対 (2 次)] (分解組立輸送時)					
	バック容量 山積 0.4m3 (平積 0.3m3) 最大作業半径 15-19m	1.000	供用日	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S 単 - 7 号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	口径 200mm 全揚程 10m (供用賃料: 長割なし)			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 機械器具賃料コード	F05051		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械器具規格	口径 200mm 全揚程 10m (供用賃・・		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	860円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	口径 200mm 全揚程 10m (供用賃料: 長割なし)	1.000	日	860	860	
	合 計				860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				860	
	*** S 単 - 8 号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 労務コード	R01001		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 労務単価算定区分	基 (B)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,800	31,800	
	合 計				31,800	算出数量 1.000 人
	単 価				31,800	
	*** S 単 - 9 号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 労務コード	R01003		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 労務単価算定区分	基 (B)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	20,700	20,700	
	合 計				20,700	算出数量 1.000 人
	単 価				20,700	
	*** S 単 - 10 号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事				

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人		31,200	
	合 計				31,200	算出数量 1.000 人
	単 価				31,200	
	*** S単－ 11号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人		25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1.000 人
	単 価				25,700	
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	ブロック工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01007	ブロック工	1.000	人		29,400	
	合 計				29,400	算出数量 1.000 人
	単 価				29,400	
	*** S単－ 13号 ***					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01009 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01009	型わく工	1.000	人		30,600	
	合 計				30,600	算出数量 1.000 人
	単 価				30,600	
	*** S単－ 14号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01013	電工	1.000	人		28,400	
	合 計				28,400	算出数量 1.000 人
	単 価				28,400	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事				

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 15号 ***					
S02115	機械工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03005	機械工	1,000	人	30,200	30,200	
	合 計				30,200	算出数量 1,000 人
	単 価				30,200	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 バトロ-給油	1,000	L	154	154	
	合 計				154	算出数量 1,000 各単位
	単 価				154	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	ブロックマット		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96200	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	1,000	m ²	7,100	7,100	
	合 計				7,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,100	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	アンカーピン		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96201	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	1,000	本	830	830	
	合 計				830	算出数量 1,000 各単位
	単 価				830	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	階段ブロック（一般型）		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック（一般型） 1:1.5用（設置固定材を含む）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96203	階段ブロック（一般型） 1:1.5用（設置固定材を含む）	1,000	m ²	21,200	21,200	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事				

工事別工事名: 令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,200	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	階段ブロック（魚巣型）		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック（魚巣型） 1:1.5用（設置固定材を含む）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96206	階段ブロック（魚巣型） 1:1.5用（設置固定材を含む）	1.000	m ²	21,200	21,200	
	合 計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,200	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P19411		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P19411	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm	1.000	m ²	282	282	
	合 計				282	算出数量 1.000 各単位
	単 価				282	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	吸出防止シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96202	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm)	1.000	m ²	590	590	
	合 計				590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				590	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50	1.000	個	241	241	
	合 計				241	算出数量 1.000 各単位
	単 価				241	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径65,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事				

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05208	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径65	1.000	個	422	422	
	合 計				422	算出数量 1.000 各単位
	単 価				422	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P05209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05209	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75	1.000	個	618	618	
	合 計				618	算出数量 1.000 各単位
	単 価				618	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P05210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100	1.000	個	1,240	1,240	
	合 計				1,240	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,240	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P26101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P35306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白	1.000	kg	252	252	
	合 計				252	算出数量 1.000 各単位
	単 価				252	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事					

工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35311		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	655	655	
	合 計				655	算出数量 1.000 各単位
	単 価				655	
	*** S 単 - 30号 ***					
S02116	杉杭丸太 (親杭)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杉杭丸太 (親杭) 長3m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96301		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96301	杉杭丸太 (親杭) 長3m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	1.000	本	2,400	2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S 単 - 31号 ***					
S02116	杉杭丸太 (胴木)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杉杭丸太 (胴木) 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96305		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96305	杉杭丸太 (胴木) 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材	1.000	本	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S 単 - 32号 ***					
S02116	杉板材 (背板)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杉板材 (背板) 長2.0m、幅15~24cm、厚2.4cm、佐賀県産材,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96306		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96306	杉板材 (背板) 長2.0m、幅15~24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	1.000	m3	63,000	63,000	
	合 計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63,000	
	*** S 単 - 33号 ***					
S02116	なまし鉄線		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	なまし鉄線 4.0mm (#8),,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P19105		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P19105	なまし鉄線 4.0mm (#8)	1.000	kg	192	192	
	合 計				192	算出数量 1.000 各単位
	単 価				192	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単ー 34号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1,000	kg		345	345
	合 計				345	算出数量 1,000 各単位
	単 価				345	
	*** S 単ー 35号 ***					
S02116	運賃料金		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 4ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96501	運賃料金 4ton車 10km以下	1,000	台		15,730	15,730
	合 計				15,730	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,730	
	*** S 単ー 36号 ***					
S02116	運賃料金		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 10ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96502	運賃料金 10ton車 10km以下	1,000	台		20,470	20,470
	合 計				20,470	算出数量 1,000 各単位
	単 価				20,470	
	*** S 単ー 37号 ***					
S02116	ポータブルコーン貫入試験		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96705		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96705	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内	1,000	m		3,430	3,430
	合 計				3,430	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,430	
	*** S 単ー 38号 ***					
S02116	基本電力料		kW		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持 1 年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96401	基本電力料 低圧用業持 1 年未満	1,000	kW		1,116	1,116
	合 計				1,116	算出数量 1,000 各単位

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事				

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,116	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96704		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96704	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単ー 40号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96602		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	セメント系固化材 発塵抑制 ・ ・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	36,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96602	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン	1.000	ton	36,800	36,800	
	合 計				36,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,800	
	*** S単ー 41号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 葦根混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	葦根混じり土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	処分価格 葦根混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単ー 42号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単ー 43号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事				

工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96001	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,800	4,800	
	合 計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S 単一 44号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 汚泥			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P96002		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	汚泥		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	16,000円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96002	処分価格 汚泥	1.000	m3	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,000	
	*** S 単一 45号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P52003		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	2,800円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S 単一 46号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 水路内雑物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P96013		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	水路内雑物		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	3,100円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96013	積込・運搬 水路内雑物	1.000	m3	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S 単一 47号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 水路内雑物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P96007		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	水路内雑物		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	8,500円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96007	処分価格 水路内雑物	1.000	m3	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S 単一 48号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず (牛木) , 23.1km, 路面: 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P96014		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず ^a （生木）,23.1km,路面:良好		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,715円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96014	処分場運搬					
	木くず（生木）,23.1km,路面:良好	1.000	m3	2,715	2,715	
	合 計				2,715	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,715	
	*** S単－ 49号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	木くず（生木）			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず（生木）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,675円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	処分価格					
	木くず（生木）	1.000	m3	4,675	4,675	
	合 計				4,675	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,675	
	*** S単－ 50号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	草類（刈草）,17.5km以下,路面:良好			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96016		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類（刈草）,17.5km以下,路面:良好		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,854円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96016	処分場運搬					
	草類（刈草）,17.5km以下,路面:良好	1.000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,854	
	*** S単－ 51号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	草類（刈草）			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類（刈草）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	処分価格					
	草類（刈草）	1.000	m3	6,500	6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S単－ 52号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	木くず(生木)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず(生木)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,675円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	処分価格					
	木くず(生木)	1.000	m3	4,675	4,675	
	合 計				4,675	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,675	
	*** S単－ 53号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず（伐採根）,19.5km,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96015 木くず（伐採根）,19.5km,路面:良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,854円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96015	処分場運搬 木くず（伐採根）,19.5km,路面:良好	1,000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,854	
	*** S単ー 54号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず（伐採根）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96009 木くず（伐採根）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96009	処分価格 木くず（伐採根）	1,000	m3	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単ー 55号 ***					
S04010	木杭打設工(機械)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)木杭（松杭丸太）規格 2)長期割引単価区分	長3.0m、末口12cm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P33607	松杭丸太 長3.0m、末口12cm	32,000	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,800	31,800	
R01003	普通作業員	2,000	人	20,700	41,400	
F08301	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	1,100	日	10,700	11,770	
F08012	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] バケット容量0.45m3	1,100	日	6,470	7,117	
P34029	軽油 バトロフ給油	37,000	L	154	5,698	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	31,200	31,200	
Y00004	諸雑費	0.030		128,985	3,870	
	合 計				132,855	算出数量 32,000 本
	単 価		本		4,152	
	*** S単ー 56号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 4.0m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ブロックマット長（m） 2)長期割引単価区分(賃料機械)	4.0m なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員	3,000	人	20,700	62,100	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 最大吊上能力25t吊	1,000	日	66,500	66,500	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120〜160cm長200〜800cm	190,000	m ²	0	0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事				

工事別工事名: 令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.050		119,600	5,980	
	合 計				192,080	算出数量 190,000 m ²
	単 価		m ²		1,011	
	*** S単一 57号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm)	VU 50mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 接合箇所	0箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	1,070	2,611	
Y00004	雑材料費	0.020		2,611	52	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	31,800	2,226	
R01002	特殊作業員	0.110	人	25,700	2,827	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,700	3,105	
	合 計				10,821	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,082	
	*** S単一 58号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm)	VU 65mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 接合箇所	0箇所				
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	2.440	本	1,630	3,977	
Y00004	雑材料費	0.020		3,977	80	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,800	2,544	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,700	3,084	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,700	3,519	
	合 計				13,204	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,320	
	*** S単一 59号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,070	5,051	
Y00004	雑材料費	0.020		5,051	101	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,800	2,544	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,700	3,084	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,700	3,519	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事						
工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事							
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	合 計				14,299	算出数量 10.000 m	
	単 価		m		1,430		
	*** S単－ 60号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出	
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし		
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし		
	2) 管径区分(mm)	100mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0		
	3) 形状区分	直管(両差し口)		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし		
	4) 管長区分	4.0m管					
	5) 接合箇所	0箇所					
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,480	6,051		
Y00004	雑材料費	0.020		6,051	121		
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,800	2,544		
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,700	3,084		
R01003	普通作業員	0.170	人	20,700	3,519		
	合 計				15,319	算出数量 10.000 m	
	単 価		m		1,532		
	*** S単－ 61号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出	
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし		
	1) 管種区分	VP		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし		
	2) 管径区分(mm)	100mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0		
	3) 形状区分	直管(両差し口)		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし		
	4) 管長区分	4.0m管					
	5) 接合箇所	0箇所					
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	6,210	15,152		
Y00004	雑材料費	0.020		15,152	303		
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,800	2,544		
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,700	3,084		
R01003	普通作業員	0.170	人	20,700	3,519		
	合 計				24,602	算出数量 10.000 m	
	単 価		m		2,460		
	*** S単－ 62号 ***						
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出	
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 直支柱, する			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし		
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし		
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0		
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし		
	1) 建込区分	土中建込					
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E					
	3) 施工規模	100m以上					
	4) 時間的制約	受けない					
	5) 夜間作業	無し					
	6) 施工区分	直線部					
	7) 支柱区分	直支柱					
	8) 材料費の控除	する					
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.000	m	9,670	9,670		
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	8,180	8,180		
	合 計				1,490	算出数量 1.000 m	
	単 価		m		1,490		

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 63 号 ***					
S08712	【ガートレーン撤去】		m		1,000 m	歩 A 当たり算出
	【ガートレーン撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 規格	土中建込用 B・C-4E		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 時間的制約 4) 夜間作業	受けない 無し		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
A03081	ガートレーン撤去 (土中) A・B・C 4E	1,000	m	1,380	1,380	
	合 計				1,380	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,380	
	*** S 単 - 64 号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩 A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 規格 (区画線設置) 3) 仕様 (区画線設置) 4) 幅 (区画線設置)	区画線設置 溶融式 (手動) 実線 15cm		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 時間的制約 (区画線設置) 6) 施工区分 I	なし 昼間施工				
	7) 豪雪補正の有無 (区画線設置) 12) 排水性舗装への施工	豪雪補正なし -				
	13) 未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式 (手動) 供用区間 豪雪無 実線 15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1,000	m	208.10	208	
	合 計				208	算出数量 1,000 m
	単 価		m		208	
	*** S 単 - 65 号 ***					
S15004	耕地復旧 (耕起)		m ²		100,000 m ²	歩 A 当たり算出
	耕地復旧 (耕起) 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 石礫、雑物除去	無		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
M35062	農用トラクタ [乗用・ホイール型・〜排対 2 次] 四輪駆動 22kw 級 (30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油 バトロール給油	0.800	L	154	123	
R01022	運転手 (一般)	0.050	人	25,300	1,265	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,049	287	
	合 計				2,336	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		23	
	*** S 単 - 66 号 ***					
S16001	バックホウ [クロー型・超ロングアーム・排対型 (2 次)]		日		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	バックホウ [クロー型・超ロングアーム・排対型 (2 次)] , バケット容量 0.4m ³ 最大作業半径 15-19m, 運転 1 日 当たり 算出, 機械損料等のみ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 機械コード « 単位が時間のみ » 2) 機械コード (同上)	M02141 M02141		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 機械損料算出区分 4) 運転 1 日 当たり 運転時間 (T)	運転 1 日 当たり 算出 5.8 時間				
	5) 運転日 に対する 供用日 の 割合 (YC)	1.50				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事				

工事別工事名: 令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	—				
	15) 規格(消耗部品)	—				
M02141	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] バック容量0.4m3 最大作業半径15-19m	1.000	日	30,200	30,200	
	合 計				30,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		30,200	
Y00001	単位					
	*** S単— 67号 ***					
S16001	バックホ[クローラ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 、バック容量0.45m3, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労 務, 軽油			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》	M02042		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 機械コード (同上)	M02042				
	3) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6) 単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	—				
	15) 規格(消耗部品)	—				
M02042	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] バック容量0.45m3	1.000	日	15,300	15,300	
P34029	軽油					
	バックホ給油	50.000	L	154	7,700	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				54,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		54,200	
Y00001	単位					
	*** S単— 68号 ***					
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 、処理量 6m3/h, 運転1日当たり算出, 機械損料等のみ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》	M10041		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械コード (同上)	M10041		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	5.1時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	—				
	15) 規格(消耗部品)	—				
M10041	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h	1.000	日	5,660	5,660	
	合 計				5,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,660	
Y00001	単位					
	*** S単— 69号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮シブ型), 最大吊上能力25t吊, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮シブ型)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	最大吊上能力25t吊		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事				

工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				66,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		66,500	
	*** S単一 70号 ***					
S16004	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力4.9t吊, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械区分	ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 規格	最大吊上能力4.9t吊				
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単一 71号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, ラフレックスクレーン, 現地土, 1m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 施工機械区分	ラフレックスクレーン				
	3) 採取土区分	現地土				
	4) 購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5) 購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7) 単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
Y00004	諸雑費	0.020		78,200	1,564	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	49.000	枚	1,100	53,900	
F08064	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	12,100	16,456	
P34029	軽油 バトリール給油	65.000	L	154	10,010	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,200	31,200	
F01086	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				257,830	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		5,262	
	*** S単一 72号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去, ラフレックスクレーン, 0m3, , , なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 施工機械区分	ラフレックスクレーン		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5) 購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事				

工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	
Y00004	諸雑費	0.004		57,500	230	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				124,230	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,172	
	*** S 単一 73号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5 台, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ台数区分 2) 長期割引単価区分(賃料機械)	1～5 台 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	18,100	13,394	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,800	15,900	
R01002	特殊作業員	0.100	人	25,700	2,570	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	
P34029	軽油 バトリック給油	23.000	L	154	3,542	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	31,200	15,600	
	合 計				92,406	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		92,406	
	*** S 単一 74号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,800	1,272	
R01003	普通作業員	0.100	人	20,700	2,070	
Y00004	諸雑費	0.130		3,342	434	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] バケット容量0.28m3	0.570	時間	1,950	1,112	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	31,200	3,120	
P34029	軽油 バトリック給油	3.400	L	154	524	
	合 計				8,532	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,532	
	*** S 単一 75号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,800	1,272	
R01002	特殊作業員	0.050	人	25,700	1,285	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,700	3,933	
Y00004	諸雑費	0.030		6,490	195	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事					
工事別工事名:令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M02041	ﾊﾞｯｸｵﾌｨ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸｵﾌ容量0.28m3	0.370	時間	1,950	722	
R01021	運転手（特殊）					
		0.060	人	31,200	1,872	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.200	L	154	339	
	合 計				9,618	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		9,618	
	*** S単一 76号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.230	人	31,800	7,314	
R01003	普通作業員					
		0.430	人	20,700	8,901	
	合 計				16,215	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		16,215	
	*** S単一 77号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 101, 1, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去 101		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000,000	m ² 供用日	934	934,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	20,700	60,030	
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌｨ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸｵﾌ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	31,200	90,480	
	合 計				1,390,081	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,390	
	*** S単一 78号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 63, 1, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去 63		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000,000	m ² 供用日	583	583,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	20,700	60,030	
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌｨ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸｵﾌ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	31,200	90,480	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事				

工事別工事名: 令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,039,081	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,039	
	*** S単一 79号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,63,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	63		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	583	291,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,700	60,030	
F08063	バ ッ ク ホ ー [クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バ ト ロ ー 給 油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	31,200	90,480	
	合 計				718,081	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		718	
	*** S単一 80号 ***					
S18062	土工用マット(土木シート)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0,480	人	20,700	9,936	
	合 計				26,576	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		266	
	*** S単一 81号 ***					
S18062	土工用マット(ブルーシート)設置・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	49		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	49	5,096	
R01003	普通作業員	0,480	人	20,700	9,936	
	合 計				15,032	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		150	
	*** S単一 82号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,98日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	98.000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事

工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7 m×D 14 cm×W 1.5 kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック（ロッド付）No 2 長 600 mm×幅 300 mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	27,600	27,600	
W09457	スイッチ B（屋外用 0-200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		79,860	7,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.063		87,846	5,534	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	28,400	72,136	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,700	45,540	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		205,522	1,028	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	28,400	36,068	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,700	22,770	
	合 計				183,076	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		183,076	
	*** S 単 - 83 号 ***					
S18105	配電設備（接地工）		極		1.000 極	歩 A 当たり算出
	配電設備（接地工） D 種、設置～撤去、0 本、IV 線、14mm2、1.25m			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 接地極	D 種		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2) 施工区分	設置～撤去		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3) 補助接地棒（本）	0 本		深夜時間：0.0	週休：補正なし	
	4) 接地線名称	IV 線				
	5) 接地線規格	14mm2				
	6) 接地線の地中埋設区間長（m）	1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	2,020	2,020	
P27016	600V ビニル絶縁電線（IV） より線 断面積 14	1.250	m	414	518	
R01013	電工 （接地極設置）	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 （接地極設置）	0.350	人	20,700	7,245	
R01013	電工 （接地線設置）	0.030	人	28,400	852	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 （接地極撤去）	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員 （接地極撤去）	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 （接地線撤去）	0.010	人	28,400	284	
	合 計				20,970	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,970	
	*** S 単 - 84 号 ***					
S18105	配電設備（接地工）		極		1.000 極	歩 A 当たり算出
	配電設備（接地工） D 種、設置～撤去、0 本、IV 線、14mm2、0.75m			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 接地極	D 種		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2) 施工区分	設置～撤去		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3) 補助接地棒（本）	0 本		深夜時間：0.0	週休：補正なし	
	4) 接地線名称	IV 線				
	5) 接地線規格	14mm2				
	6) 接地線の地中埋設区間長（m）	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	2,020	2,020	
P27016	600V ビニル絶縁電線（IV） より線 断面積 14	0.750	m	414	311	
R01013	電工 （接地極設置）	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 （接地極設置）	0.350	人	20,700	7,245	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事				

工事別工事名: 令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	28,400	568	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,400	284	
	合 計				20,479	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,479	
	*** S単－ 85号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 接地極 2) 施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 補助接地棒(本) 4) 接地線名称	0本 IV線		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 接地線規格 6) 接地線の地中埋設区間長(m)	5.5mm2 0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	2,020	2,020	
P27014	600Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積5.5	0.750	m	164	123	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,700	7,245	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	28,400	284	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,400	284	
	合 計				20,007	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,007	
	*** S単－ 86号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 14, 設置～損料～撤去, 98日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格(mm2)	三相 14		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 98.000日		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
W09225	600Vキャブタイケーブル 14	100.000	m	2,059	205,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.063		205,900	12,972	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,400	93,720	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		299,620	1,498	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,400	46,860	
	合 計				155,050	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,551	
	*** S単－ 87号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 96日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事				

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 96,000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	9,620	9,620	
W09456	スイッチB（屋外用0ー100） 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	643	9,645	
W09565	耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE） HIVE36	1.000	本	1,470	1,470	
Y00002	損料 0.0639%	0.061		29,435	1,796	
R01013	電工	1.400	人	28,400	39,760	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		69,195	346	
R01013	電工	0.700	人	28,400	19,880	
	合 計				61,782	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		61,782	
	*** S単ー 88号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,94日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 94,000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB（屋外用0ー30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	91	1,365	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE） HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.060		9,967	598	
R01013	電工	0.790	人	28,400	22,436	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,403	162	
R01013	電工	0.400	人	28,400	11,360	
	合 計				34,556	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,556	
	*** S単ー 89号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単ー 90号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事				

工事別工事名: 令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単一 91号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,060	9,060	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,560	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,560	
	*** S単一 92号 ***					
S86401	固化材散布		ton		15.000 ton	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし 1)施工区分 2)固化材単価の入力(円/ton)	施工障害なし 0.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
P32014	改良材 各規格	16.200	ton	0	0	
M02141	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] クローラ型超ロング仕様山積0.4	1.250	供用日	20,100	25,125	
P34029	軽油 バトリール給油	73.000	L	154	11,242	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				88,267	算出数量 15.000 ton
	単 価				5,884	
	*** S単一 93号 ***					
S86433	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合)		m3		187.000 m3	歩A 当たり算出
	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m 1)施工区分 2)攪拌機深度	施工障害なし 深度0.5~2.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
MH0017	バックホウ[クローラ型・超ロング仕様・排対型(2次)] クローラ型ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.270	供用日	36,900	46,863	
MH0014	攪拌混合機 深度0.5~2.0m	1.270	供用日	39,000	49,530	
P34029	軽油 バトリール給油	115.000	L	154	17,710	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				197,803	算出数量 187.000 m3
	単 価				1,058	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事					

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 94号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,ー,ー,ー,ー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3以上10,000m3未満				
	6)平均施工幅員	ー				
	7)火薬使用	ー				
	8)破砕片除去の有無	ー				
	9)集積押土の有無	ー				
	単 価		m3		333.8	
	*** S単ー 95号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		257	
	*** S単ー 96号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツお 1 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バケツお 1 バケツ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3		851.1	
	*** S単ー 97号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツお 1 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バケツお 1 バケツ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	31.5km以下				
	単 価		m3		4,125	
	*** S単ー 98号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,ー,ー,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2. 5m 以上 4. 0m 未満 - - なし				
	単 価		m3		1, 005	
	*** S 単 - 99 号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1, 000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4. 0m 以上, 20, 000m3 未満, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4. 0m 以上 20, 000m3 未満 無し なし				
	単 価		m3		284. 4	
	*** S 単 - 100 号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1, 000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, い質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し い質土, 砂及び砂質土, 粘性土 なし				
	単 価		m ²		962. 5	
	*** S 単 - 101 号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1, 000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し い質土, 砂及び砂質土, 粘性土 なし				
	単 価		m ²		493. 3	
	*** S 単 - 102 号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1, 000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		162. 4	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事					

工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 103 号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚 15cm 以下), 有り, 3.5km 以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID 区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚 15cm 以下) 有り 3.5km 以下				
	単 価		m3		2,676	
	*** S 単 - 104 号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000	歩 A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm 以下, -, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As (カバ-) 舗装による As 舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm 以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		235.7	
	*** S 単 - 105 号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000	歩 A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm 以下, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバ-) 舗装版	アスファルト舗装版 15cm 以下 - -				
	単 価		m		702.2	
	*** S 単 - 106 号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, なし, 18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%				
	単 価		m3		38,470	
	*** S 単 - 107 号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事		

工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線 (光法その 2 工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 1 工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,919	
	*** S 単 - 108 号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形)		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付・撤去, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付・撤去 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) なし 外圧管 1 種				
P96213	遠心力鉄筋コンクリート管 B 形 外圧 1 種 径 200 長 2.00m		本			材変
	単 価		m		9,294	
	*** S 単 - 109 号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形)		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付・撤去, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付・撤去 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) なし 外圧管 1 種				
P96215	遠心力鉄筋コンクリート管 B 形 外圧 1 種 径 300 長 2.00m		本			材変
	単 価		m		9,294	
	*** S 単 - 110 号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		183.6	
	*** S 単 - 111 号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m 超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

[illegible]

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事				

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	田面排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VUφ65					
C00110	硬質塩化ビニル管撤去 VUφ65	1.500	m	468	702	C単 1号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.500	m	1,320	1,980	S単 58号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径65,,	1.000	個	422	422	S単 24号
	合 計				3,104	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		3,104	
	*** T単- 2号 ***					
T00103	法面整形（掘削部）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	対面施工					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	31,800	38,160	S単 8号
S02115	普通作業員	2.400	人	20,700	49,680	S単 9号
S16001	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] ,バケット容量0.4m3 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.400	日	30,200	42,280	S単 66号
S02116	軽油 バトロール給油,,	132.000	L	154	20,328	S単 16号
S02115	運転手（特殊）	1.400	人	31,200	43,680	S単 10号
	合 計				194,128	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,941	
	*** T単- 3号 ***					
T00104	法面整形（盛土部）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	対面施工					
S02115	土木一般世話役	0.800	人	31,800	25,440	S単 8号
S02115	普通作業員	1.600	人	20,700	33,120	S単 9号
S16001	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] ,バケット容量0.4m3 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.000	日	30,200	30,200	S単 66号
S02116	軽油 バトロール給油,,	100.000	L	154	15,400	S単 16号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	31,200	31,200	S単 10号
	合 計				135,360	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,354	
	*** T単- 4号 ***					
T00201	木柵撤去		m		181.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	31,800	9,540	S単 8号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 11号
Y00004	雑品	0.060		35,240	2,114	
	合 計				37,354	算出数量 181.000 m
	単 価		m		206	
	*** T単- 5号 ***					
T00321	階段ブロック（一般型）		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事					
工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.200	人	31,800	6,360	S単 8号
S02115	ブロック工	0.400	人	29,400	11,760	S単 12号
S02115	特殊作業員	0.200	人	25,700	5,140	S単 11号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,700	10,350	S単 9号
Y00004	雑品	0.400		33,610	13,444	
S02116	階段ブロック（一般型） 1:1.5用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 19号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 69号
	合 計				292,304	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		29,230	
	*** T単－ 6号 ***					
T00324	階段ブロック（魚巢型）		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	31,800	6,360	S単 8号
S02115	ブロック工	0.400	人	29,400	11,760	S単 12号
S02115	特殊作業員	0.200	人	25,700	5,140	S単 11号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,700	10,350	S単 9号
Y00004	雑品	0.400		33,610	13,444	
S02116	階段ブロック（魚巢型） 1:1.5用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 20号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 69号
	合 計				292,304	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		29,230	
	*** T単－ 7号 ***					
T00331	溶接金網設置工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	溶接金網 φ3.2mm, 網目100mm					
S02115	普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	S単 9号
S02116	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,	100.000	m ²	282	28,200	S単 21号
	合 計				69,600	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		696	
	*** T単－ 8号 ***					
T00341	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（合成繊維）					
S02116	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,	104.000	m ²	590	61,360	S単 22号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,700	3,312	S単 9号
	合 計				64,672	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		647	
	*** T単－ 9号 ***					
T00531	田面排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VU φ50					
C00111	硬質塩化ビニル管撤去 VU φ50	1.500	m	447	671	C単 2号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事					
工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.500	m	1,082	1,623	S単 57号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,	1.000	個	241	241	S単 23号
	合 計				2,535	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		2,535	
	*** T単ー 10号 ***					
T00532	田面排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VU φ75					
C00112	硬質塩化ビニル管撤去 VU φ75	1.500	m	468	702	C単 3号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.500	m	1,430	2,145	S単 59号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径75,,	1.000	個	618	618	S単 25号
	合 計				3,465	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		3,465	
	*** T単ー 11号 ***					
T00533	田面排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VU φ100					
C00113	硬質塩化ビニル管撤去 VU φ100	1.500	m	468	702	C単 4号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.500	m	1,532	2,298	S単 60号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100,,	1.000	個	1,240	1,240	S単 26号
	合 計				4,240	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,240	
	*** T単ー 12号 ***					
T00539	田面排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VP φ100					
C00119	硬質塩化ビニル管撤去 VP φ100	1.500	m	468	702	C単 5号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.500	m	2,460	3,690	S単 61号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100,,	1.000	個	1,240	1,240	S単 26号
	合 計				5,632	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		5,632	
	*** T単ー 13号 ***					
T00551	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（ヤシ繊維）					
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	104.000	m ²	605	62,920	S単 27号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,700	3,312	S単 9号
	合 計				66,232	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		662	
	*** T単ー 14号 ***					
T00601	区画線工（実線）		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	区画線設置(昼間施工)、溶融式(手動)、実線、15cm					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事					
工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	208	208,000	S 単 64号
Y00009	小計				208,000	
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	570.000	kg	252	143,640	S 単 28号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	655	16,375	S 単 29号
S02116	軽油 バトロール給油,,	43.000	L	154	6,622	S 単 16号
Y00004	雑品	0.050		166,637	8,332	
	合 計				382,969	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		383	
	*** T 単－ 15号 ***					
T00901	木杭打設（機械）		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	杭径12cm 杭長3m					
S02116	杉杭丸太（親杭） 長3m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材,,	10.000	本	2,400	24,000	S 単 30号
S04010	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口12cm	10.000	本	4,152	41,520	S 単 55号
	合 計				65,520	算出数量 10,000 本
	単 価		本		6,552	
	*** T 単－ 16号 ***					
T00904	土留板柵工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	胴杭4mφ12cm 背板H=2.0m t=24mm					
S02116	杉杭丸太（胴木） 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材,,	2.700	本	4,500	12,150	S 単 31号
S02116	杉板材（背板） 長2.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材,,	0.480	m3	63,000	30,240	S 単 32号
S02116	なまし鉄線 4.0mm(＃8),,	2.400	kg	192	461	S 単 33号
Y00009	小計				42,851	
S02115	型わく工	0.150	人	30,600	4,590	S 単 13号
S02115	普通作業員	0.350	人	20,700	7,245	S 単 9号
S02115	普通作業員	0.450	人	20,700	9,315	S 単 9号
Y00004	雑品	0.050		21,150	1,058	
S16001	バケット[クローラ型・排対型(2次)] ,バケット容量0.45m3,運転 1 日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	0.450	日	54,200	24,390	S 単 67号
	合 計				89,449	算出数量 10,000 m
	単 価		m		8,945	
	*** T 単－ 17号 ***					
T01015	排水ポンプ運転		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	常時排水,0以上～120未満,商用電源,10m,長割なし					
S02115	特殊作業員	0.170	人	25,700	4,369	S 単 11号
Y00004	雑品	0.010		4,369	44	
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mmm 全揚程10m(供用貨料:長割なし)	1.100	日	860	946	S 単 7号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.180	kWh	22.20	3,423	
	合 計				8,782	算出数量 1,000 日
	単 価		日		8,782	
	*** T 単－ 18号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T01023	排水ポンプ運転（小口径）		日		1,000	歩A 当たり算出
	常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源					
S02115	普通作業員	0.180	人	20,700	3,726	S単 9号
Y00004	雑品	0.200		3,726	745	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	11.210	kWh	22.20	249	
	合 計				4,720	算出数量 1,000 日
	単 価		日		4,720	
	*** 丁単－ 19号 ***					
T01201	中和処理施設設置・撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし					
C00201	中和処理施設設置 6m3/hr級	1.000	式	243,820	243,820	C単 6号
C00202	中和処理施設撤去 6m3/hr級	1.000	式	140,030	140,030	C単 7号
	合 計				383,850	算出数量 1,000 式
	単 価		式		383,850	
	*** 丁単－ 20号 ***					
T01204	中和処理工		日		1,000	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)					
S16001	7ℓカリ水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 6m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.000	日	5,660	5,660	S単 68号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	19.680	kWh	22.20	437	
	合 計				6,097	算出数量 1,000 日
	単 価		日		6,097	
	*** 丁単－ 21号 ***					
T01301	積込・積卸・組立・分解（重建設機械）		台		1,000	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ベースマシン含),0.5-2m,長割なし					
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 11号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
S16004	ラフレッククリーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレッククリーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 69号
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 11号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
S16004	ラフレッククリーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレッククリーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 69号
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 5号
Y00001	【組立】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 11号
Y00004	雑品	1.000		25,700	25,700	
S16004	ラフレッククリーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレッククリーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 69号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事				

工事別工事名: 令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S 単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S 単 5号
Y00001	【分解】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S 単 11号
Y00004	雑品	1.000		25,700	25,700	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S 単 69号
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S 単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S 単 5号
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S 単 11号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S 単 69号
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S 単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S 単 5号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S 単 11号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S 単 69号
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S 単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S 単 5号
	合 計				476,860	算出数量 1.000 台
	単 価		台		476,860	
	*** T 単 - 22号 ***					
T01307	輸送時損料（重建設機械）往路・復路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ベースマシン バックホウ超ロング仕様)					
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン (改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960	S 単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S 単 5号
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン (改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960	S 単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S 単 5号
	合 計				6,820	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,820	
	*** T 単 - 23号 ***					
T01311	輸送時損料（重建設機械）往復		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・超ロング・アム・排対(1次)]山0.4(平0.3)					
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S 単 6号
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S 単 6号
	合 計				2,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,680	
	*** T 単 - 24号 ***					
T01321	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4ton車, 10kmまで					
S02116	運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 35号
	合 計				15,730	算出数量 1.000 台
	単 価		台		15,730	
	*** T単- 25号 ***					
T01322	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	4ton車, 10kmまで					
S02116	運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 35号
	合 計				15,730	算出数量 1.000 台
	単 価		台		15,730	
	*** T単- 26号 ***					
T01323	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	10ton車, 10kmまで					
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470	S単 36号
	合 計				20,470	算出数量 1.000 台
	単 価		台		20,470	
	*** T単- 27号 ***					
T01324	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	10ton車, 10kmまで					
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470	S単 36号
	合 計				20,470	算出数量 1.000 台
	単 価		台		20,470	
	*** T単- 28号 ***					
T01401	樹木伐採工		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	10cm未満					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	2.500	人	25,700	64,250	S単 11号
S02115	普通作業員	2.500	人	20,700	51,750	S単 9号
Y00004	雑品	0.100		116,000	11,600	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,700	51,400	S単 11号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	S単 9号
Y00004	雑品	0.120		92,800	11,136	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	0.900	人	25,700	23,130	S単 11号
S02115	普通作業員	0.900	人	20,700	18,630	S単 9号
Y00004	雑品	0.130		41,760	5,429	
	合 計				278,725	算出数量 100.000 本
	単 価		本		2,787	

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	北川副2号線（光法その2工区）工事

工事別工事名:令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副2号線（光法その2工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単- 1号 ***					
C00110	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VUφ65					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	31,800	1,272	S単 8号
S02115	特殊作業員	0.060	人	25,700	1,542	S単 11号
S02115	普通作業員	0.090	人	20,700	1,863	S単 9号
	合 計				4,677	算出数量 10,000 m
	単 価		m		468	
	*** C単- 2号 ***					
C00111	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VUφ50					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	31,800	1,272	S単 8号
S02115	特殊作業員	0.060	人	25,700	1,542	S単 11号
S02115	普通作業員	0.080	人	20,700	1,656	S単 9号
	合 計				4,470	算出数量 10,000 m
	単 価		m		447	
	*** C単- 3号 ***					
C00112	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VUφ75					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	31,800	1,272	S単 8号
S02115	特殊作業員	0.060	人	25,700	1,542	S単 11号
S02115	普通作業員	0.090	人	20,700	1,863	S単 9号
	合 計				4,677	算出数量 10,000 m
	単 価		m		468	
	*** C単- 4号 ***					
C00113	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VUφ100					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	31,800	1,272	S単 8号
S02115	特殊作業員	0.060	人	25,700	1,542	S単 11号
S02115	普通作業員	0.090	人	20,700	1,863	S単 9号
	合 計				4,677	算出数量 10,000 m
	単 価		m		468	
	*** C単- 5号 ***					
C00119	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VPφ100					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	31,800	1,272	S単 8号
S02115	特殊作業員	0.060	人	25,700	1,542	S単 11号
S02115	普通作業員	0.090	人	20,700	1,863	S単 9号
	合 計				4,677	算出数量 10,000 m

[illegible]

令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業

きたかわそえ 北川副2号線 (みつのり 光法その2工区) 工事

特 別 仕 様 書

九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所

第1章 総則

令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 ^{きたかわそえ}北川副2号線（^{みつり}光法その2工区）工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」（URL <https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、筑後川下流右岸土地改良事業計画に基づき、クリーク法面の整備を実施するものである。

2. 工事場所

佐賀県佐賀市^{きたかわそえ}北川副町大字^{えがみ}江上地内他

3. 工事概要

本工事の概要は、次のとおりである。

施工延長	L = 4 1 8 . 2 0 m
施工始点	N o . 3 5 + 4 2 . 7 0
施工終点	N o . 4 4 + 1 0 . 9 0
護岸延長	左岸：3 5 0 . 5 0 m 右岸：4 1 0 . 4 0 m

内訳

ブロックマット工	A = 2 , 5 7 2 m ²
附帯工	1 式

4. 工事数量

別紙1「工事数量表」のとおりである。

なお、本工事は標準的な設計図書による発注であり、工事数量表の備考欄に「概」と表示した数量については、設計変更で処理する。

第3章 施工条件

1. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等57日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。

2. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確

保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている176日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和9年3月10日（工事完了期限日）まで

3. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

4. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、年末年始休暇（12月29日～1月3日）。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編第1章第1節総則1-1-11に規定している現場技術員を配置する。

氏名等については、別に通知する。

第4章 現場条件

1. 土 質

本工事の施工場所の土質は、粘性土と想定している。

2. 第三者に対する措置

（1）騒音、振動対策

騒音、振動の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

(2) 保安対策

本工事における交通誘導警備員は計上していないが、現地交通状況等により必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

(3) 濁水処理対策

1) 本工事の施工（地盤改良）に伴い発生する汚濁水は、pH 値：10 と想定しており中和処理施設（炭酸ガス）により適正な処理を行った後、放流しなければならない。

2) 受注者は、中和処理施設の設置に先立ち、中和処理計画書を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、中和処理施設の規模は、原水処理容量で次のとおり計画している。

区 間	原水処理容量	備 考
No. 35 + 42.70 ~ No. 44 + 10.90	6 m ³ /hr 程度	

3) 処理後の排水基準は、pH6.0~7.5 とする。

4) 処理に当たっては、原水の状態を十分に把握し、適量の薬品を投入しなければならない。

5) 受注者は、仮締切を設置する前に施工範囲周辺水路の原水について、pH 値を測定し、監督職員に報告しなければならない。測定場所については事前に監督職員と協議するものとする。

6) 受注者は、工事期間中処理後の pH 値の測定を行い、監督職員に報告しなければならない。

ただし、測定結果で異常値が出た場合には、その都度監督職員に報告し、その処理について協議しなければならない。

測定項目		測定頻度	備 考
pH 値	処理前	自動記録装置により測定	期間中は地盤改良開始～仮締切撤去まで
	処理後	自動記録装置により測定	

(4) 営農対策

周辺の農地では耕作が行われているので、工事施工に当たっては、営農に支障がないように努めなければならない。

(5) 防塵対策

防塵対策については、十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、現地状況等により追加の対策が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

(6) 隣接構造物に対する措置

本工事範囲及び周辺部の既設構造物（制水門、合流工、道路擁壁、揚水ポンプ場等）については、工事着手前、施工中、施工完了後において構造物の高さ、クラック幅及び長さを観測し、記録として提出するものとする。

なお、既設構造物に影響が生じると想定される場合又は異常を発見した場合は、直ちに作業を中止の上、応急措置を行うとともに監督職員へ報告し、事後の処理について協議しなければならない。

3. 工事区間外排水対策

本工事において、工事区間へ流入する接続水路を遮断するため現地状況を確認し、降雨時等の排水対策の検討を行い排水施設等の設置が必要な場合は、監督職員と協議しなければならない。

湛水対策に当たっては、被害が生じないよう万全の対策を講じるものとし、受注者の責任において維持管理をしなければならない。

4. 水棲生物の救出等

仮締切後の水替えに伴い施工範囲内に残り残された魚類等の水棲生物について、速やかに工事区間外の隣接する水路へ救出放流するものとする。その際、特定外来種については法に基づき駆除するものとする。なお、本作業に係る費用は計上していないが、作業に要した人員等の実績に基づき監督職員と協議するものとする。

また、本工事において、絶滅のおそれのある野生動植物の保護に関し、環境省及び佐賀県のレッドリスト、レッドデータブックに記載されている指定種が発見された場合は、速やかに監督職員に報告し、保護に努めなければならない。

5. 道路復旧の範囲

道路復旧の範囲及び面積は、契約図面のとおり計画しているが、実施に当たっては、監督職員が道路管理者との立会いのうえ決定し、指示するものとする。

第5章 指定仮設

1. 仮設道路等

(1) 現場内仮設道路として既設道路を利用する場合は、本工事施工に伴う路面の損傷補修を見込んでおり、使用中及び使用後の補修に当たっては事前に監督職員と協議し復旧するものとする。

(2) 農地に仮設道路を設ける場合は、雑物等が混入しないように土木シートを敷き、その上に敷鉄板を敷設し仮設道路として使用するものとする。

なお、仮設道路に盛土を設ける場合は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

(3) 本工事においては、図面に示す進入路を現場搬入路として利用することとしているので、図面に基づき拡幅及び隅切りを行わなければならない。

なお、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議し復旧するものとする。

(4) 受注者は、図面に基づき水路内仮設道路として、敷鉄板を設置しなければならない。また、水路内仮設道路への入出口には坂路を設置するものとする。

なお、坂路に使用する土砂は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

2. 土取場、建設発生土受入地

(1) 土取場

土取場は、図面に示す箇所とし、その名称、採取予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	採取予定量	摘 要
巨勢仮置場	佐賀県佐賀市巨勢町大字東西地内	1 4 m ³ 6 2 7 m ³	マサ土 改良土

(2) 建設発生土受入地

1) 建設発生土受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、搬出予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
巨勢仮置場	佐賀県佐賀市巨勢町大字東西地内	1 4 m ³ 2, 4 8 0 m ³	マサ土 改良土
(株) 中嶋土木 一ノ原受入地	佐賀県三養基郡みやき町大字白壁字一ノ原 4092 番地 1	1 4 2 m ³	葦根混じり土 (ほぐした土量相当)

2) 建設発生土受入地への処分方法は、巨勢仮置場についてはバックホウ等による整地とし、一ノ原受入地についてはダンプ放土（バックホウ等による整地は必要なし）を行うものとする。

3. 仮締切工

(1) 仮締切は図面に示す構造及び既設制水門等にて行うものとし、施工区間はドライワークとする。

(2) 仮締切の設置位置及び構造は水路状況等により変更することがある。

なお、大型土のうち詰め土は土取場からの搬入土（マサ土）とする。

また、仮締切の施工に伴い不可視部分への対応が必要な場合は、事前に監督職員と協議を行うものとする。

(3) 降雨等により上流側クリーク水位が上昇した場合は速やかに監督職員と協議するものとする。

なお、工事期間中の補修、維持管理及び工事完了後の撤去は受注者の責任において実施しなければならない。

(4) 仮締切工の撤去に当たり、大型土のう袋は処分し、中詰め土は建設発生土受入地へ搬出するものとする。

4. 水替工

工事現場内における排水量は、次のとおり想定している。

区 間	排水量(Q _{max})	備 考
N o . 3 5 + 4 2 . 7 0 ~ N o . 4 4 + 1 0 . 9 0	3 . 1 m ³ /hr	

5. 仮置場

資材等を一次仮置きする場合は、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用しなけ

ればならない。

なお、仮置場の使用に当たっては、圃場が沈下しないよう留意しなければならない。

6. 耕作用進入路

借地残地への耕作用進入路について、耕作者等から要望等があった場合は監督職員と協議するものとする。

7. 木柵工

- (1) 木柵工の施工は、既設構造物の安定を図るため周辺の地盤改良の施工に先立ち実施するものとする。
- (2) 木杭をバックホウ等により打設する場合は、専用装置を有したものを使用するものとする。
- (3) 木柵工に隣接する既設構造物については、本特別仕様書第4章2（6）の他、異常がないか特に注意して監視するものとする。

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、図面に示すとおりである。

2. 工事用地等の使用及び返還

- (1) 発注者が確保する工事用地等の使用に当たっては、工事施工に先立ち、受注者、関係地権者及び監督職員と立会いのうえ、使用条件等の確認を行わなければならない。
- (2) 工事用地等の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、受注者、関係地権者及び監督職員の立会いのもとに確認を受けなければならない。
- (3) 農地を借地し工事用地等としている範囲については、工事施工後に農地に戻すことに留意し使用しなければならない。
- (4) 仮設道路等の使用に当たっては、既設の暗渠排水管、分水バルブ等を損傷しないよう留意しなければならない。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

(1) 鋼材

- 1) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16

(2) アスファルト混合物

1) 再生加熱アスファルト混合物

再生密粒度アスコン (13) 2.35ton/m³

(3) アスファルト乳剤

1) 乳剤 PK-3

2) 乳剤 PK-4

(4) コンクリート二次製品

1) ブロックマット 厚さ 80 mm、重量 100 kg/m²以上、ブロック圧縮強度 $\sigma_{14}=18\text{N/mm}^2$ 以上、
接着強度 $\sigma_{14}=50\text{ kg/個}$ 以上

フィルターシート付 (引張強度 [縦]2.94kN/5 cm以上、透水係数 1×10^{-2} cm/sec 以上)

2) 階段ブロック 一般型 1 : 1.5 用 ステップ高 210~230 mm

3) 階段ブロック 魚巢型 1 : 1.5 用 ステップ高 210~230 mm

(5) セメント系固化材 一般軟弱土用 発塵抑制型

(6) シート類

1) 吸出し防止シート (露出部) ヤシ繊維 10 mm

2) 吸出し防止シート (埋設部) 合成繊維 10 mm

(7) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、工事看板や任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

1) 杉丸太 (佐賀県産材)

親杭 $L=3.0\text{ m}$ 、末口 $\phi 120\text{ mm}$ 以上 (皮剥・先端加工済)

2) 杉矢板 (佐賀県産材)

背板 長さ 2.0 m 、幅 $15\sim 24\text{ cm}$ 、厚さ 2.4 cm 以上

(8) コンクリート

コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種 類	呼び強度 (N/mm^2)	スランプ (※1) (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメント比 W/C (%)	セメントの種類 による記号	使用目的
無筋コンクリート (均しコンクリート)	18	8	20	65 以下	BB	張コンクリート

※ 本工事の特別仕様書、工事数量表及び図面に記載されたスランプは、積算上の参考値である。

施工条件等によりスランプを変更する場合は、監督職員と協議の上、受発注者間でスランプの確認を行い変更することができる。

なお、スランプを変更する場合は、使用するコンクリートの配合計画書を監督職員に提出し確認を受けるものとする。また、スランプが 12 cm を超える場合は、試し練りの材料分離抵抗性についても監督職員の確認を受けるものとする。

(9) 目地材

1) ゴム発泡体 硬度 20 以上 t=10 mm

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事用材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
鉄筋	カタログ
コンクリート	試験成績書、配合報告書
アスファルト	試験成績書、配合報告書
コンクリート二次製品	試験成績書、カタログ、構造計算書
セメント系固化材	試験成績書、カタログ
木材	試験成績書、カタログ
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材 料 名	検査、試験項目	備 考
ブロックマット	寸法・外観	工場検査又は抽出検査
セメント系固化材	重量	抽出検査

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に調達地域等の在庫がないことが証明できる書類を提出し監督職員と協議するものとする。また、輸送等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

資 材 名	規 格	調達地域等
敷鉄板（仮設材）	t=22 mm、1,524 mm×6,096 mm	佐賀市

第9章 施工

1. 一般事項

(1) 基準点

本工事に使用する水準点及び基準点は、別途監督職員が指示するものとする。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。

2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場

合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認 対象	備 考
地盤改良工	強度	初期施工段階	—	

(3) 中間技術検査

- 1) 発注者から、中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。
- 2) 中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。
- 3) 契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。
- 4) 技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。
- 5) 中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

(4) 舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

(5) 既設護岸施設

落水後、水路内にコンクリート杭柵等の既設護岸施設が確認された場合は構造・延長等を確認し、その取り扱いについて監督職員と協議するものとする。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資 材 名	規 格	使 用 箇 所
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	舗装復旧部

なお、舗装材に使用する場合には「舗装再生便覧」（(公社) 日本道路協会発行）等を遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、発生した建設資材廃棄物は適切な分別、保管を行うものとする。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材	処理施設名	住 所	受入時間	事業区分
草類 (刈草)	(株) 谷田建設	佐賀県小城市三日月町織島四本一割 1035-1	8 時～17 時	再資源化施設
水路内雑物 (分別できない物)	(株) 谷田建設	佐賀県小城市三日月町織島 917	8 時～17 時	再資源化施設
アスファルト塊	(株) 西村土木建設	佐賀県佐賀市川副町南里 1493	8 時～17 時	再資源化施設
廃プラスチック類	(株) 佐賀クリーン 環境	佐賀県佐賀市富士町大字上熊川 716-3	8 時～17 時	再資源化施設
木くず (生木)	エコ産業事業協同 組合	佐賀県佐賀市富士町大字上熊川字模 堀 3462-1	8 時～17 時	再資源化施設
木くず (伐採根)	(株) ウッドライフ	佐賀県小城市小城町岩蔵 6408-254	8 時～17 時	再資源化施設
汚泥 (舗装切断排水)	(株) 杵藤開発	佐賀県武雄市山内町大字宮野 24673	8 時 30 分～ 16 時	再資源化施設

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法	工 程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ☐ 有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (構造物撤去工)	その他の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である。

5. 土工

(1) 掘 削

1) 掘削及び床掘り

①掘削土及び地盤改良掘削土は、水路内の埋戻し及び盛土に流用するもののほかは全て建設

発生土受入地へ搬出しなければならない。

②掘削及び床掘りに当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。

③法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。

なお、改良土の掘削においては過掘を避けなければならない。

また、過掘となった場合は、改良土と一体になるような埋め戻しを行わなければならない。

(2) 埋戻し及び盛土

1) 埋戻し及び盛土は原則として掘削土及び地盤改良掘削土を流用するものとする。

なお、掘削土を流用する場合は、現地にて盛土試験を実施し品質管理方法について、監督職員の承諾を得なければならない。

2) 地盤改良掘削土の締固め方法は一層の仕上がり厚さが 30 cm以下となるようまき出しを行い、振動ローラ（3～4 t 級、0.8～1.1 t 級）により 3 回以上又は振動コンパクタ（90 kg 級）により 4 回以上締固めなければならない。

なお、上記以外の締固め機械を使用する場合は、現地にて盛土試験を実施するものとし、最大乾燥密度の 85%以上となる締固め回数とする。

3) 盛土試験位置は、水路内（盛土位置又は地盤改良面上）又は借地部（圃場上又は仮設盛土上（鉄板無））を原則とするが、それにより難しい場合は監督職員の承諾を得たうえで試験位置を決定するものとする。

4) 掘削土が草根混じり土等で盛土材として不適と判断される場合は、監督職員と協議しなければならない。

6. 地盤改良工

(1) 安定処理工

1) 固化材添加量は下表のとおり想定しているが、施工前に行う現場配合試験等の結果により変更することがある。

なお、現場配合試験については、監督職員に配合試験計画の承諾を得たあと行うものとするが、協議により現場配合試験を省略することができるものとする。

	単位	地盤改良	地盤改良 (水路内仮設道路)
必要改良強度 (qc) σ_7	kN/m ²	400 以上	500 以上
添加量	kg/m ³	50	50

2) 準備工

①草木類の混じった有機質土及び混合不可能な玉石等は、除去しなければならない。

②施工面に水溜りがある場合、地下水位が高い場合は、仮排水路等を設けて水切りを行うものとする。

③家屋及び構造物に隣接して地盤改良を行う場合、施工に伴う急激な地盤の強度低下を起こさないよう留意するものとする。また、施工に先立ち隣接構造物に配慮した施工計画を策定し、監督職員の承諾を得るものとする。

3) 散布

①改良材の散布は天候に留意し雨天、強風時及び気温 5℃以下の時は散布してはならない。

また、施工時に異常が発生した場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けるものとする。

②改良材の散布は、風による飛散公害と作業員の健康障害等を招かないよう必要な措置を講じなければならない。

なお、次に示す位置については、発塵抑制型固化材を使用しなければならない。

施工区間	セメント系固化材	備 考
No. 3 5+4 2. 7～No. 4 4+6. 0 0	発塵抑制型	

③改良材の散布は、施工条件に合った機種により均一に敷均すものとし、その作業は、迅速に行わなければならない。

4) 混合

①混合は雑物を除去した後、施工条件に合った混合処理能力を持つ機種により所定の深さまで、また、改良土が均質になるまで十分に行わなければならない。

②混合中は、混合深さの確認を行いながら、混合状態の良否を観察し、混合むらが生じた場合は、再度混合する。

5) 水路内仮設道路

水路内仮設道路の必要改良厚さは80cm以上確保しなければならない。

7. 法覆護岸工

(1) 法面整形に当たっては、凹凸がないよう入念に仕上げなければならない。

(2) ブロックマット工

1) 施工に当たっては、ブロックマット、アンカーピン及び階段ブロックの割付計画を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、ブロックマットの接続部については、図面に示す接続部詳細図によるものとする。

2) ブロックマットの敷設に当たってのブロック間の隙間は、原則として設けないものとするが、やむを得ない場合は異形のマットを用いるか、あるいは定型のマットを現場で切断して用いるものとする。

これにより生じるブロック間の隙間については、必要に応じコンクリート打設等を行うものとする。

3) ブロックマットの重ね合わせ部は水路の上流側のシートを上にし、シート重ね代を10cm以上確保するものとする。

4) ブロックマットと既設護岸工との取付に際しては、吸出防止シートを20cm以上根入れし、ブロックマット下に40cm以上敷き込むものとする。

5) アンカーピンは、法面部で0.7本/㎡、水平部で0.3本/㎡以上設置しなければならない。

(3) 張コンクリート

張コンクリートの施工については、図面のとおりにする。

また、施工延長10mに1箇所の割合で目地を設けるものとし、目地下部に吸出防止シートを敷設するものとする。

なお、張コンクリート表面は、ほうき目仕上げとする。

8. 耕地復旧工

(1) 水田部

- 1) 耕地の復旧は表土に異物が混入しないよう、土木シートを丁寧に撤去するものとする。
- 2) 表土に異物等の混入がないか確認の上トラクター等により入念に耕起を行わなければならない。
- 3) 耕地復旧に際し基盤面の下がりが見受けられた場合は、監督職員と協議の上、復旧するものとする。

(2) 畑地部

水田部同様、表土に異物等の混入がないか確認の上トラクター等により入念に耕起を行わなければならない。

9. 道路復旧工

(1) アスファルト舗装工

- 1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準・同解説によるものとする。
- 2) 撤去・復旧による表層の施工に当たっては、復旧に先立ち既設路盤面の不陸整正を行わなければならない。

また、プライムコート（アスファルト乳剤 PK-3）120 ㎖/100 ㎡以上を路盤面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。

- 3) オーバーレイによる表層の施工に当たっては、タックコート（アスファルト乳剤 PK-4）40 ㎖/100 ㎡以上を基層面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。
- 4) 表層工は、施工条件に合った敷均し機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めなければならない。

10. その他

(1) 離隔幅

重機作業に際しては、現況水路法肩から離隔距離 1.0m 以上を確保しなければならない。
なお、離隔距離を確保する期間は盛土作業完了までとする。

(2) 水路内敷鉄板

水路内にて掘削等の重機作業を行う場合は、敷鉄板を敷設し重機用足場を確保するものとする。

(3) ポータブルコーン貫入試験

落水後、地盤改良に先立ちコーン指数（qc）の確認を既設構造物（ボックスカルバート又は橋梁）間で 1 測点、横断方向 4 点（端部 2 点ずつ）とし、調査深度は地盤改良下端高まで実施するものとする。

なお、現地状況等により調査数量の変更が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

第 10 章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者等の資格は入札説明書によるものとする。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

1) 出来形管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

工 種	測定項目	管 理 基準値 (mm)	規格値 (mm)	測定基準	管 理 方 式	
					管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)
地盤改良工	厚さ T	－ 50	同左	各測点毎に中心部及び端部で測定する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。	20 点以上	20 点未満
	幅 W	－100	同左			

2) 撮影記録による出来形管理

直接測定による出来形測定結果が確認できるよう撮影記録を行い、適正に管理を行うものとする。

3) 品質管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその内容は次によるものとする。

工 種	試験項目	試験方法	規格値	測定基準
地盤改良工	コーン貫入試験	JGS1431-2012	設計強度以上	試験は各測点毎に中心部及び端部において実施する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。

(2) 施工管理基準からの除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

- 1) 土木工事施工管理基準の「別表第1 直接測定による出来形管理 4 農道工事」に示す平坦性 (F)

3. 六価クロム溶出試験

本工事は「六価クロム溶出試験」の対象工事であり、次に示す工種について、六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出しなければならない。

なお、試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

六価クロム溶出試験対象工種及び検体数

対象工種	対象工法	配合設計段階 検 体 数	備 考
地盤改良工	安定処理工（発塵抑制型）	1 検体	

4. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（１）から（４）によりこれを実施するものとする。

（１）使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL (<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>)) に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（２）機器等の導入

- １）黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- ２）受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（３）黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- １）受注者は、（１）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- ２）本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、上記１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）６ 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- ３）黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

（４）写真の納品

受注者は、（３）に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL

(https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php) のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

（５）費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

5. 工事現場等における遠隔確認について

- （１）本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職

員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という。）を行う工事である。

- （２）遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」（URL「<https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-220.pdf>」）によるものとする。
- （３）農林水産省が推奨する Web 会議システムは、Microsoft Teams である。
- （４）通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第 1 1 章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第 29 条によるものとするが、異常出水については、本工事仮締切計画を別図のとおり計画しており、受注者の善良な管理のもとにおいて、これを超える洪水により被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第 1 2 章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に表示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- 1. 土 質
- 2. 転石、湧水等の出現
- 3. 関係機関との協議
- 4. 排水量
- 5. 地下埋設物の出現（埋蔵文化財を含む。）
- 6. その他

第 1 3 章 その他

1. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第 1 編 1－1－40 に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R 又は BD-R）正副 2 部

2. 情報化施工技術の活用について

（１）適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（令和 8 年 4 月）（農林水産省農村振興局整備部設計課）（以下「ガイドライン」という。）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、土工において、3 次元起工測量、3 次元設計データ作成、ICT 建設機械による施工、3 次元出来形管理等の施工管理及び 3 次元データの納品の全て又は一部で、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」

(受注者希望型)である。

(2) 協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。）までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、当該技術を活用できるものとし、その内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。

(3) 使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、アプリケーション、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

(4) 貸与資料

基本設計データ及び3次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時まで監督職員へ返却しなければならない。

	貸与資料	備 考
1	令和3年度筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線他調査設計業務 報告書	
2	令和4年度筑後川下流右岸農地防災事業 深浅測量（西部）業務	
3	図面のCADデータ	

(5) 確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用TS等光波方式等を準備しなければならない。

(6) 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、ガイドラインに基づき提出しなければならない。

(7) 情報化施工技術の活用に要する費用

1) (2)の協議により活用することとした、情報化施工技術の活用に要する費用については設計変更の対象とし、ガイドラインに基づき計上することとする。

2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

3. 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

(1) 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。

(2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評定別紙7に示す「6.

社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大 7.5 点を加点点評価する。ただし、工事成績
評定の合計は 100 点を超えないものとする。

[事業（務）所長]

【被災農林漁家の就労機会の確保】

- ☐ 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。(2.5 点)
- ☐ 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は(5 点)
長期に渡って雇用した。
- ☐ 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長
期に渡って雇用した。(7.5 点)

第 1 4 章 定めなき事項

この特別仕様書に定めない事項又は、本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監
督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

分任支出負担行為担当官

〇〇 〇〇 様

住所

商号又は名称

氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1) 掘削工				
土砂掘削		m ³	2,960	「概」
(2) 盛土工				
流用土盛土		m ³	858	「概」
(3) 整形仕上げ工				
法面整形（掘削部）		m ²	1,600	「概」
法面整形（盛土部）		m ²	1,090	「概」
(4) 作業残土処理工				
作業残土処理	土砂, 巨勢仮置場	m ³	1,900	「概」
作業残土処理	葦根混じり土, 一ノ原受入地	m ³	140	「概」
2. 地盤改良工				
(1) 安定処理工				
安定処理	セメント系固化材発塵抑制型 (50kg/m ³)	m ³	6,492	「概」
殻運搬・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m ³	11	「概」
3. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	166	「概」
舗装版切断排水処理	汚泥	m ³	0.050	「概」
舗装版破碎	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	832	「概」
殻運搬・処理	As殻	m ³	33	「概」
水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m ³	21	「概」
木柵撤去	チェーンソー	m	415	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
木柵運搬・処理	木くず	m ³	25	「概」
4. 法覆護岸工				
(1)コンクリートブロック工				
ブロックマット		m ²	2,572	「概」
アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	式	1	
階段工	1:1.5勾配, 一般型 (4段)	箇所	4	「概」
階段工	1:1.5勾配, 一般型 (2段)	箇所	4	「概」
階段工	1:1.5勾配, 一般型 (5段) + 魚巣型 (4段)	箇所	1	「概」
張りコンクリート	18N-8-20BB, t=8cm, 溶接金網 φ 3.2mm, 網目100mm	m ²	292	「概」
(2)端部処理工				
構造物接続部	吸出防止シート (合成繊維 t=10mm)	箇所	5	「概」
5. 水路付帯工				
(1)安全施設工				
ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	383	「概」
ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	383	「概」
6. 耕地復旧工				
(1)水田復旧工				
耕地復旧 (耕起)		m ²	3,162	「概」
田面排水工	VU φ 50	箇所	1	「概」
田面排水工	VU φ 65	箇所	1	「概」
田面排水工	VU φ 75	箇所	5	「概」
田面排水工	VU φ 100	箇所	4	「概」
田面排水工	VP φ 100	箇所	3	「概」
田面排水工	HP φ 200, 既設利用	箇所	2	「概」
田面排水工	HP φ 300, 既設利用	箇所	2	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
水叩き	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	箇所	18	「概」
7. 道路復旧工				
(1)アスファルト舗装工				
不陸整正	補足材なし	m ²	832	「概」
表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン (13), t=4cm	m ²	832	「概」
表層 (車道・路肩部)	オーバーレイ, 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	m ²	357	「概」
区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	594	「概」
8. 仮設工				
(1)仮設道路工				
土木シート	敷設～撤去	m ²	3, 162	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類 (土木シート)	m ³	6. 3	「概」
工事用道路 (坂路) ①	B=4. 5m	m	12. 1	「概」
工事用道路 (坂路) ②	B=4. 5m	m	12. 1	「概」
工事用道路 (坂路) ③	B=4. 5m	m	11. 5	「概」
工事用道路 (坂路) ④	B=4. 5m	m	11. 5	「概」
工事用道路 (坂路) ⑤	B=4. 5m	m	13. 3	「概」
敷鉄板 (法肩仮設道路)	t=22mm	m ²	868	「概」
敷鉄板 (水路内仮設道路)	t=22mm	m ²	1, 008	「概」
敷鉄板 (水路内仮設道路+地盤改良機用)	t=22mm	m ²	875	「概」
(2)仮設土留・仮締切工				
締切盛土 (大型土のう)	製作～設置～撤去, マサ土 (搬入土)	m ³	17. 0	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類 (大型土のう空袋)	m ³	0. 5	「概」
(3)木柵工				
木柵工	杭長3m, 杭径12cm	m	398	「概」
9. 仮設工	任意仮設工			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)仮設道路工				
工事用道路		式	1	
(2)仮設土留・仮締切工				
遮水シート	設置・撤去	式	1	
殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1	
(3)排水処理工				
排水ポンプ（仮設）		式	1	
(4)電気設備工				
受電設備		式	1	
配電設備		式	1	
10. その他				
(1)事業損失防止施設費				
共通仮設（積上げ）				
事業損失防止施設費				
中和処理施設	炭酸ガス	式	1	
(2)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1	
重建設機械輸送	ロングアームバックホウ	式	1	
仮設材輸送費	敷鉄板	式	1	
(3)準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	18	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
樹木伐採	10cm未満	本	4	「概」
樹木伐採	28cm以上	本	3	「概」
伐採木運搬・処理	木くず（生木）	m3	3	「概」
伐採木運搬・処理	木くず（伐採根）	m3	2	「概」
ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	3.0	「概」
（４）役務費				
共通仮設（積上げ）				
役務費				
電気基本料金		式	1	
（５）技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
六価クロム溶出試験	環境庁告示第４６号溶出試験	検体	1	「概」


令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業

北川副2号線（光法その2工区）工事


図 面 目 録

番号	名称	枚数	備考
1	位置図	2	
2	平面縦断図	2	
3	標準断面図	2	
4	法面保護工構造図	1	
5	耕地復旧工図	1	
6	撤去復旧構造図	1	
7	仮設図	2	
合計		11	

位置図 (1)




一ノ原受入地詳細図



工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 北川副2号線(光法その2工区)工事		
図 面 名	位 置 図(1)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	NO SCALE	図面番号	1 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

位置図(2)
S=1:5000




凡 例	
-----	進入路
————	通学路

工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 北川副2号線(光法その2工区)工事		
図 面 名	位 置 図(2)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:5000	図面番号	1 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

S=1 : 500




V=1 : 100
H=1 : 500



工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 北川副2号線（无法その2工区）工事		
図 面 名	平面縦断面図(1)		
作成年月日	令和	年	月 日
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		


平面図

S=1:500



縦断図

V=1:100
H=1:500




※（既）は既設構造物を示す


工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 北川副2号線（光法その2工区）工事		
図 面 名	平面縦断図(2)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

S=1 : 50

NO. 36+24.30~NO. 43+37.60



NO. 36+24.30~NO. 43+37.60




工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 北川副2号線(无法事の2工区)工事		
図 面 名	標準断面図(1)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	1 : 50	図面番号	3 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

標準断面図(2)

S=1:50

標準断面図


N0. 35+42.70~N0. 36+24.30
N0. 43+37.60~N0. 44+5.80



※ () は参考とする。

地盤改良標準断面図

N0. 35+42.70~N0. 36+24.30
N0. 43+37.60~N0. 44+5.80




注1) 中央ブロックの幅は水路底幅以上とする。
注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。
注3) 注2)について、2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。


工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 北川副2号線(光法その2工区)工事		
図 面 名	標準断面図(2)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	1 : 50	図面番号	3 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

法面保護工構造図

標準断面図 S=1:100



階段工標準図 S=1:100




階段工(タイプ1)設置一覧表

位 置	設置箇所数		
	左岸	右岸	段数
N0. 35+42. 70~N0. 44+5. 80	-	4	段数: 4段
	4	-	段数: 2段


階段工(タイプ2)設置一覧表

位 置	設置箇所数		
	左岸	右岸	段数
N0. 35+42. 70~N0. 44+5. 80	-	1	魚巢型: 4段 一般型: 5段


法肩詳細図 S=1:20




水路底詳細図 S=1:20




アンカーピン詳細図 S=1:20




接続部詳細図 S=1:20



張コンクリート標準図 S=1:10



木柵撤去詳細図 S=1:20



木柵撤去一覧表 (m)		
距離	左岸	右岸
	-	415. 3


※ () は参考値とする。

工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 北川副2号線(光法その2工区)工事		
図 面 名	法面保護工構造図		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

耕地復旧工図


平面図

S=1:1000



標準断面図

S=1:200





工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 北川副2号線(光法その2工区)工事		
図 面 名	耕地復旧工図		
作成年月日	令 和	年 月 日	
縮 尺	図 示	図面番号	5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

撤去復旧構造図

田面排水工復旧図

S=1:50




田面排水工復旧一覧表 (本)

タイプ	復旧材料	規格	左岸	右岸	備考
タイプ A	塩ビ管	VUφ 50	1	-	
タイプ B	〃	VUφ 65	1	-	
タイプ C	〃	VUφ 75	5	-	
タイプ D	〃	VUφ 100	4	-	
タイプ E	〃	VPφ 100	-	3	
タイプ F	ビューム管	HPφ 200	2	-	既設利用
タイプ G	〃	HPφ 300	2	-	既設利用

アスファルト舗装復旧図

S=1:10




舗装復旧一覧表 (m2)

名称	区間	左岸	右岸	備考
アスファルト (t= 4cm)	N0. 35+42. 70~N0. 44+5. 80	-	832. 1	
オーバーレイ (t= 3cm)	N0. 35+42. 70~N0. 44+5. 80	-	356. 6	

ガードレール復旧図

S=1:50



ガードレール撤去復旧一覧表 (m)


名称	区間	左岸	右岸	備考
Gr-C-4E	N0. 35+42. 70~N0. 44+5. 80	-	383. 3	既設利用

工事名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 北川副2号線（光法その2工区）工事		
図面名	撤去復旧構造図		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	6
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

仮設図(1)

平面図

S=1:1000



標準断面図


S=1:200

NO. 35+42.70~NO. 36+24.30

NO. 36+24.30~NO. 38+35.90

NO. 38+35.90~NO. 43+37.60


NO. 43+37.60~NO. 44+ 5.80



大型土のう締切標準断面図

正面図

縦断面図




測 点	単位 (m)					大型土のう天端標高
	B1	B2	B3	B4	H	
NO. 35+39.20 (L)	2.4	2.4	1.0	2.0	1.3	EL=3.91
NO. 41+17.80 (L)	2.0	1.4	2.0	3.0	1.1	EL=3.91
NO. 45+10.00付近	3.0	3.0	1.0	2.0	1.5	EL=3.91


※大型土のうの天端高は管理水位+0.30m以上を基本とする。

工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 北川副2号線(光法その2工区)工事		
図 面 名	仮 設 図(1)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	7 - 1 / 2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		


仮設図(2)
指定仮設
平面図
S=1:500



木柵工標準断面図
S=1:50



木柵工正面図
S=1:50



※ () は参考値とする。

工事名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 北川副2号線(光法その2工区)工事		
図面名	仮設図(2)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	7-2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

令和 7 年度 筑後川下流右岸農地防災事業

北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事

参 考 図 面

図 面 目 録


番号	名称	枚数	備考
参1	仮設計画平面図	1	
参2	借地図	1	
合計		2	

仮設計画平面図

【参考図】

平面図


S=1:1000




標準断面図

S=1:200


NO. 35+42.70~NO. 36+24.30




NO. 38+35.90~NO. 43+37.60



NO. 36+24.30~NO. 38+35.90




NO. 43+37.60~NO. 44+ 5.80




大型土のう積詳細図

(参考) S=1:100



工事名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 北川副2号線(光法その2工区)工事		
図面名	仮設計画平面図【参考図】		
作成年月日	令和	年	月 日
縮尺	図示	図面番号	参1
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		



工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 北川副2号線(光法その2工区)工事		
図 面 名	借地図【参考図】		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:1000	図面番号	参2
会 社 名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		