



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

筑後川下流右岸農地防災事業

東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事

積 算 書

（当初）

九州農政局

筑後川下流右岸農地防災事業所

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業	相見書親 (1 / 2)
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事	

[illegible]

九州農政局

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			202,860,000	
・工事原価			173,195,000	
純工事費			139,752,000	
・直接工事費			112,858,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	94,317,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	18,541,000	
・間接工事費			60,337,000	
・・・共通仮設費			26,894,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	2,932,000	
・・・運搬費～営繕費等				
$116,370,000 \times ((7.970 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			9,275,000	
・・・運搬費	1.000	式	13,048,000	
・・・準備費	1.000	式	920,000	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	59,000	
・・・技術管理費	1.000	式	16,000	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			644,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
$111,198,000 \times (0.580)$			644,000	
・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費			33,443,000	
・・・現場管理費(率計上)				
$139,752,000 \times ((23.930 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			33,443,000	
・・・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$173,195,000 \times (17.090 \times 1.000 + 0.04)$			29,668,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			1,660,000	
処分費(準備費の内数)			580,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				94,317,000	
・土工					
	1.000	式		18,125,000	
・掘削工					
	1.000	式		1,480,000	
000001 土砂掘削 現地土	330	m ³	334	110,220	歩A・単A B単 1号
000002 土砂掘削 改良土	4,100	m ³	334	1,369,400	歩A・単A B単 2号
合 計				1,479,620	
・盛土工					
	1.000	式		2,944,000	
000003 流用土盛土	580	m ³	2,325	1,348,500	歩A・単A B単 3号
000004 流用土盛土	680	m ³	2,281	1,551,080	歩A・単A B単 4号
000005 流用土盛土	44	m ³	1,005	44,220	歩A・単A B単 5号
合 計				2,943,800	
・整形仕上げ工					
	1.000	式		9,080,000	
000006 法面整形(掘削部)	3,200	m ²	1,271	4,067,200	歩A・単A B単 6号
000007 法面整形(掘削部)	560	m ²	1,941	1,086,960	歩A・単A B単 7号
000008 法面整形(盛土部)	3,740	m ²	894	3,343,560	歩A・単A B単 8号
000009 法面整形(盛土部)	430	m ²	1,354	582,220	歩A・単A B単 9号
合 計				9,079,940	
・作業残土処理工					
	1.000	式		4,621,000	
000010 作業残土処理 土砂,末次受入地	810	m ³	719	582,390	歩A・単A B単 10号
000011 作業残土処理 土砂,末次受入地	1,900	m ³	976	1,854,400	歩A・単A B単 11号
000012 作業残土処理 草根混じり土,一ノ原受入地	280	m ³	7,800	2,184,000	歩A・単A B単 12号
合 計				4,620,790	
・地盤改良工					
	1.000	式		22,883,000	
・安定処理工					
	1.000	式		22,883,000	
000013 安定処理 セメント系固化材(50kg/m ³)	6,789	m ³	2,421	16,436,169	歩A・単A B単 13号
000014 安定処理 セメント系固化材発塵抑制型(50kg/m ³)	1,903	m ³	3,339	6,354,117	歩A・単A B単 14号
000015 搬運搬・処理 プラスチック類(改良材空袋)	14	m ³	6,600	92,400	歩A・単A B単 15号
合 計				22,882,686	
・構造物撤去工					
	1.000	式		244,000	
・構造物取壊し工					
	1.000	式		244,000	
000016 舗装版切断 As,舗装版厚=15cm以下	50	m	702	35,100	歩A・単A B単 16号
000017 舗装版切断排水処理 汚泥	0.015	m ³	16,000	240	歩A・単A B単 17号
000018 舗装版破碎 As,舗装版厚=15cm以下	249	m ²	236	58,764	歩A・単A B単 18号
000019 搬運搬・処理 As殻	9.9	m ³	5,476	54,212	歩A・単A B単 19号
000020 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	6.3	m ³	11,600	73,080	歩A・単A B単 20号
000021 木柵撤去 チェンソー	51	m	206	10,506	歩A・単A B単 21号
000022 木柵運搬・処理 木くず	1.6	m ³	7,390	11,824	歩A・単A B単 22号
合 計				243,726	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・法覆護岸工					
	1.000	式		47,850,000	
・ ・コンクリートブロック工					
	1.000	式		47,837,000	
000023 ブロックマット	34	m ²	8,333	283,322	歩A・単A B単 23号
000024 ブロックマット	5,538	m ²	7,877	43,622,826	歩A・単A B単 24号
000025 アンカーピン SD295,D16,加工含み	3,429	本	830	2,846,070	歩A・単A B単 25号
000026 階段工 1:2.0勾配,一般型(7段)	13	箇所	81,844	1,063,972	歩A・単A B単 26号
000027 張りコンクリート 18N-8-20BB,t=8cm,溶接金網φ3.2mm,網目100mm	5.5	m ²	3,774	20,757	歩A・単A B単 27号
000028 目地材 ゴム発泡体,t=10mm	0.100	m ²	3,919	392	歩A・単A B単 28号
000029 吸出し防止材 吸出し防止シート(合成繊維t=10mm)	0.100	m ²	647	65	歩A・単A B単 29号
合 計				47,837,404	
・ ・端部処理工					
	1.000	式		13,000	
000030 構造物接続部 吸出し防止シート(合成繊維t=10mm)	1	箇所	776	776	歩A・単A B単 30号
000031 構造物接続部 吸出し防止シート(合成繊維t=10mm)	7	箇所	1,708	11,956	歩A・単A B単 31号
合 計				12,732	
・水路付帯工					
	1.000	式		791,000	
・ ・安全施設工					
	1.000	式		791,000	
000032 ガードレール撤去 Gr-C-4E	118	m	1,380	162,840	歩A・単A B単 32号
000033 ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用	118	m	1,490	175,820	歩A・単A B単 33号
000034 ネットフェンス(撤去復旧) H=1.2m,既設利用	93	m	4,869	452,817	歩A・単A B単 34号
合 計				791,477	
・耕地復旧工					
	1.000	式		3,601,000	
・ ・水田復旧工					
	1.000	式		3,601,000	
000035 暗渠排水工 VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き)	132	箇所	22,316	2,945,712	歩A・単A B単 35号
000036 耕地復旧(耕起)	14,213	m ²	23	326,899	歩A・単A B単 36号
000037 畦畔復旧 土堤 B=400,H=300	12	m	1,103	13,236	歩A・単A B単 37号
000038 畦畔復旧 土堤 B=500,H=300	12	m	1,103	13,236	歩A・単A B単 38号
000039 畦畔復旧 土堤 B=600,H=300	12	m	1,103	13,236	歩A・単A B単 39号
000040 畦畔復旧 土堤 B=700,H=300	12	m	1,103	13,236	歩A・単A B単 40号
000041 畦畔復旧 土堤 B=800,H=300	12	m	1,103	13,236	歩A・単A B単 41号
000042 畦畔復旧 土堤 B=900,H=300	12	m	1,103	13,236	歩A・単A B単 42号
000043 畦畔復旧 土堤 B=1100,H=300	12	m	1,103	13,236	歩A・単A B単 43号
000044 田面排水工 VPφ125	25	箇所	7,615	190,375	歩A・単A B単 44号
000045 水叩き 吸出し防止シート,ヤシ繊維,t=10mm	25	箇所	1,826	45,650	歩A・単A B単 45号
合 計				3,601,288	
・道路復旧工					
	1.000	式		823,000	
・ ・アスファルト舗装工					
	1.000	式		642,000	
000046 不陸整正 補足材なし	249	m ²	184	45,816	歩A・単A B単 46号
000047 表層(車道・路肩部) 再生密粒度7ス2(13),t=4cm	249	m ²	1,818	452,682	歩A・単A B単 47号

九州農政局

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				18,541,000	
・ 仮設工					
	1.000	式		13,523,000	
・ ・ 仮設道路工					
	1.000	式		12,433,000	
000051 土木シート 敷設～撤去	14,324	m ²	266	3,810,184	歩A・単A B単 51号
000052 穀運搬・処理 廃プラスチック類（土木シート）	29	m ³	6,600	191,400	歩A・単A B単 52号
000053 工事用道路（坂路） B=4.5m	10.1	m	7,630	77,063	歩A・単A B単 53号
000054 工事用道路（坂路） B=4.5m	10.1	m	3,440	34,744	歩A・単A B単 54号
000055 工事用道路（坂路） B=4.5m	12.0	m	9,720	116,640	歩A・単A B単 55号
000056 工事用道路（坂路） B=4.5m	12.0	m	4,386	52,632	歩A・単A B単 56号
000057 敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm	5,506	m ²	1,381	7,603,786	歩A・単A B単 57号
000058 敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm	613	m ²	891	546,183	歩A・単A B単 58号
合 計				12,432,632	
・ ・ 仮設土留・仮締切工					
	1.000	式		103,000	
000059 締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	13.0	m ³	7,706	100,178	歩A・単A B単 59号
000060 穀運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）	0.4	m ³	6,600	2,640	歩A・単A B単 60号
合 計				102,818	
・ ・ 排水処理工（降雨時排水）					
	1.000	式		456,000	
000061 排水ポンプ（仮設） Φ100,6ヵ月未満（損耗率55%）	1	箇所	456,062	456,062	歩A・単A B単 61号
合 計				456,062	
・ ・ 安全費					
	1.000	式		531,000	
000062 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	33	人	16,100	531,300	歩A・単A B単 62号
合 計				531,300	
・ 仮設工 任意仮設工					
	1.000	式		5,018,000	
・ ・ 仮設道路工					
	1.000	式		2,345,000	
000063 工事用道路	540	m ³	2,314	1,249,560	歩A・単A B単 63号
000064 工事用道路	540	m ³	1,053	568,620	歩A・単A B単 64号
000065 敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm	1,264	m ²	417	527,088	歩A・単A B単 65号
合 計				2,345,268	
・ ・ 仮設土留・仮締切工					
	1.000	式		3,000	
000066 遮水シート 設置・撤去	18	m ²	150	2,700	歩A・単A B単 66号
000067 穀運搬・処理 廃プラスチック類（遮水シート）	0.1	m ³	6,600	660	歩A・単A B単 67号
合 計				3,360	
・ ・ 排水処理工					
	1.000	式		1,472,000	
000068 排水ポンプ（仮設）	1	式	253,542	253,542	歩A・単A B単 68号
000069 排水ポンプ（仮設）	1	式	317,840	317,840	歩A・単A B単 69号
000070 排水ポンプ（仮設）	2	箇所	415,360	830,720	歩A・単A B単 70号
000071 排水ポンプ（仮設）	2	箇所	34,842	69,684	歩A・単A B単 71号

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 土砂掘削					
	現地土		m3	334		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 土砂掘削					
	改良土		m3	334		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 流用土盛土					
			m3	2,325		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 流用土盛土					
			m3	2,281		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 流用土盛土					
			m3	1,005		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 法面整形（掘削部）					
			m ²	1,271		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 法面整形（掘削部）					
			m ²	1,941		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 法面整形（盛土部）					
			m ²	894		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 法面整形（盛土部）					
			m ²	1,354		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 作業残土処理					
	土砂,末次受入地		m3	719		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 作業残土処理					
	土砂,末次受入地		m3	976		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 作業残土処理					
	草根混じり土,一ノ原受入地		m3	7,800		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 安定処理					
	セメント系固化材（50kg/m3）		m3	2,421		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 安定処理					
	セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m3）		m3	3,339		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 殻運搬・処理					
	プラスチック類（改良材空袋）		m3	6,600		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 舗装版切断					
	As,舗装版厚=15cm以下		m	702		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 舗装版切断排水処理					
	汚泥		m3	16,000		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 舗装版破碎					
	As,舗装版厚=15cm以下		m ²	236		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 殻運搬・処理					
	As殻		m3	5,476		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 水路内雑物運搬・処理					
	水路内雑物		m3	11,600		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 木柵撤去					
	チェーンソー		m	206		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 木柵運搬・処理					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木くず *** B単— 23号 ***		m ³	7,390		歩A・単A
000023	ブロックマット					
	*** B単— 24号 ***		m ²	8,333		歩A・単A
000024	ブロックマット					
	*** B単— 25号 ***		m ²	7,877		歩A・単A
000025	アンカーピン					
	SD295,D16,加工含み *** B単— 26号 ***		本	830		歩A・単A
000026	階段工					
	1:2.0勾配,一般型(7段) *** B単— 27号 ***		箇所	81,844		歩A・単A
000027	張りコンクリート					
	18N-8-20BB,t=8cm,溶接金網φ3.2mm,網目100mm *** B単— 28号 ***		m ²	3,774		歩A・単A
000028	目地材					
	ゴム発泡体,t=10mm *** B単— 29号 ***		m ²	3,919		歩A・単A
000029	吸出し防止材					
	吸出防止シート(合成繊維t=10mm) *** B単— 30号 ***		m ²	647		歩A・単A
000030	構造物接続部					
	吸出防止シート(合成繊維t=10mm) *** B単— 31号 ***		箇所	776		歩A・単A
000031	構造物接続部					
	吸出防止シート(合成繊維t=10mm) *** B単— 32号 ***		箇所	1,708		歩A・単A
000032	ガードレール撤去					
	Gr-C-4E *** B単— 33号 ***		m	1,380		歩A・単A
000033	ガードレール復旧					
	Gr-C-4E,既設利用 *** B単— 34号 ***		m	1,490		歩A・単A
000034	ネットフェンス(撤去復旧)					
	H=1.2m,既設利用 *** B単— 35号 ***		m	4,869		歩A・単A
000035	暗渠排水工					
	VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き) *** B単— 36号 ***		箇所	22,316		歩A・単A
000036	耕地復旧(耕起)					
	*** B単— 37号 ***		m ²	23		歩A・単A
000037	畦畔復旧					
	土堤 B=400,H=300 *** B単— 38号 ***		m	1,103		歩A・単A
000038	畦畔復旧					
	土堤 B=500,H=300 *** B単— 39号 ***		m	1,103		歩A・単A
000039	畦畔復旧					
	土堤 B=600,H=300 *** B単— 40号 ***		m	1,103		歩A・単A
000040	畦畔復旧					
	土堤 B=700,H=300 *** B単— 41号 ***		m	1,103		歩A・単A
000041	畦畔復旧					
	土堤 B=800,H=300 *** B単— 42号 ***		m	1,103		歩A・単A
000042	畦畔復旧					
	土堤 B=900,H=300 *** B単— 43号 ***		m	1,103		歩A・単A
000043	畦畔復旧					
	土堤 B=1100,H=300		m	1,103		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 田面排水工					
	VPφ125		箇所	7,615		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 水叩き					
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所	1,826		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 不陸整正					
	補足材なし		m ²	184		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度750(13),t=4cm		m ²	1,818		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 表層（車道・路肩部）					
	オーバーレイ,再生密粒度750(13)t=3cm		m ²	1,343		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 標識移設撤去					
	横断歩道・自転車横断帯,基礎コンクリート有り		基	60,868		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 標識移設復旧					
	横断歩道・自転車横断帯,基礎コンクリート有り,流用		基	119,666		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 土木シート					
	敷設～撤去		m ²	266		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（土木シート）		m ³	6,600		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 工事用道路（坂路）					
	B=4.5m		m	7,630		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 工事用道路（坂路）					
	B=4.5m		m	3,440		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 工事用道路（坂路）					
	B=4.5m		m	9,720		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 工事用道路（坂路）					
	B=4.5m		m	4,386		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 敷鉄板（法肩仮設道路）					
	t=22mm		m ²	1,381		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 敷鉄板（水路内仮設道路）					
	t=22mm		m ²	891		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 締切盛土（大型土のう）					
	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m ³	7,706		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m ³	6,600		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 排水ポンプ（仮設）					
	Φ100,6ヵ月未満（損耗率55%）		箇所	456,062		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	16,100		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 工事用道路					
			m ³	2,314		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 工事用道路					
			m ³	1,053		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 敷鉄板（水路内敷鉄板）					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	t=22mm		m ²	417		歩A・単A
000066	*** B単一 66号 *** 遮水シート					
	設置・撤去		m ²	150		歩A・単A
000067	*** B単一 67号 *** 穀運搬・処理					
	廃プラスチック類(遮水シート)		m ³	6,600		歩A・単A
000068	*** B単一 68号 *** 排水ポンプ(仮設)					
			式	253,542		歩A・単A
000069	*** B単一 69号 *** 排水ポンプ(仮設)					
			式	317,840		歩A・単A
000070	*** B単一 70号 *** 排水ポンプ(仮設)					
			箇所	415,360		歩A・単A
000071	*** B単一 71号 *** 排水ポンプ(仮設)					
			箇所	34,842		歩A・単A
000072	*** B単一 72号 *** 受電設備					
			式	203,274		歩A・単A
000073	*** B単一 73号 *** 受電設備					
			式	203,274		歩A・単A
000074	*** B単一 74号 *** 受電設備					
			式	203,274		歩A・単A
000075	*** B単一 75号 *** 受電設備					
			式	203,274		歩A・単A
000076	*** B単一 76号 *** 配電設備					
			式	123,436		歩A・単A
000077	*** B単一 77号 *** 配電設備					
			式	123,436		歩A・単A
000078	*** B単一 78号 *** 配電設備					
			式	68,923		歩A・単A
000079	*** B単一 79号 *** 配電設備					
			式	68,893		歩A・単A
000080	*** B単一 80号 *** 中和処理施設					
	炭酸ガス No.108+0.00~No.114+39.70		式	929,297		歩A・単A
000081	*** B単一 81号 *** 中和処理施設					
	炭酸ガス No.104+8.30~No.109+44.80		式	929,297		歩A・単A
000082	*** B単一 82号 *** 用水対策					
			式	711,911		歩A・単A
000083	*** B単一 83号 *** 用水対策					
			式	361,274		歩A・単A
000084	*** B単一 84号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	地盤改良攪拌混合機		台	698,080		歩A・単A
000085	*** B単一 85号 *** 重建設機械輸送					
	ロングフォームクマ		台	144,680		歩A・単A
000086	*** B単一 86号 *** 仮設材輸送費					
	敷鉄板		ton	10,560		歩A・単A

九州農政局

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	土砂掘削 現地土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	土砂(現地土)					
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブツカト,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	333.8	334	S単 97号
	合 計				334	
	単 価				334	
	*** B単- 2号 ***					
000002	土砂掘削 改良土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	土砂(改良土)					
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブツカト,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	333.8	334	S単 97号
	合 計				334	
	単 価				334	
	*** B単- 3号 ***					
000003	流用土盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンパクタ 90kg級					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,325	2,325	S単 1号
	合 計				2,325	
	単 価				2,325	
	*** B単- 4号 ***					
000004	流用土盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動ロータリ式(3~4t)					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,760	1,760	S単 2号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路体・築堤,3~4ton,なし	1,000	m3	521	521	S単 3号
	合 計				2,281	
	単 価				2,281	
	*** B単- 5号 ***					
000005	流用土盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	BH0.28m3敷均し+振動ロータリ式(3~4t)					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	1,005	1,005	S単 102号
	合 計				1,005	
	単 価				1,005	
	*** B単- 6号 ***					
000006	法面整形(掘削部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00101	法面整形(掘削部) 通常施工	1,000	m ²	1,271	1,271	T単 2号
	合 計				1,271	
	単 価				1,271	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 7号 ***					
000007	法面整形(掘削部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂(対面整形区間)					
T00103	法面整形(掘削部) 対面施工	1,000	m ²	1,941	1,941	T単 4号
	合 計				1,941	
	単 価				1,941	
	*** B単一 8号 ***					
000008	法面整形(盛土部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00102	法面整形(盛土部) 通常施工	1,000	m ²	894	894	T単 3号
	合 計				894	
	単 価				894	
	*** B単一 9号 ***					
000009	法面整形(盛土部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂(対面整形区間)					
T00104	法面整形(盛土部) 対面施工	1,000	m ²	1,354	1,354	T単 5号
	合 計				1,354	
	単 価				1,354	
	*** B単一 10号 ***					
000010	作業残土処理 土砂,末次受入地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,整地					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m ³	556.5	557	S単 99号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m ³	162.4	162	S単 104号
	合 計				719	
	単 価				719	
	*** B単一 11号 ***					
000011	作業残土処理 土砂,末次受入地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	2度扱い,整地					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m ³	257	257	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m ³	556.5	557	S単 99号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m ³	162.4	162	S単 104号
	合 計				976	
	単 価				976	
	*** B単一 12号 ***					
000012	作業残土処理 草根混じり土,一ノ原受入地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下	0,800	m ³	4,125	3,300	S単 100号
S02123	処分価格 草根混じり土	1,000	m ³	4,500	4,500	S単 39号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,800	
	単 価				7,800	
	*** B単一 13号 ***					
000013	安定処理 セメント系固化材 (50kg/m3)		m3		100.000	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	5.400	ton	19,800	106,920	S単 37号
S86401	固化材散布 施工障害なし	5.000	ton	5,884	29,420	S単 95号
S86433	粉体攪拌工 (ハック秒攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m	100.000	m3	1,058	105,800	S単 96号
	合 計				242,140	
	単 価				2,421	
	*** B単一 14号 ***					
000014	安定処理 セメント系固化材発塵抑制型 (50kg/m3)		m3		100.000	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン	5.400	ton	36,800	198,720	S単 38号
S86401	固化材散布 施工障害なし	5.000	ton	5,884	29,420	S単 95号
S86433	粉体攪拌工 (ハック秒攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m	100.000	m3	1,058	105,800	S単 96号
	合 計				333,940	
	単 価				3,339	
	*** B単一 15号 ***					
000015	搬運搬・処理 プラスチック類 (改良材空袋)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	1,800	1,800	S単 40号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,800	4,800	S単 41号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単一 16号 ***					
000016	舗装版切断 As,舗装版厚=15cm以下		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	702.2	702	S単 107号
	合 計				702	
	単 価				702	
	*** B単一 17号 ***					
000017	舗装版切断排水処理 汚泥		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 汚泥	1.000	m3	16,000	16,000	S単 42号
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	
	*** B単一 18号 ***					
000018	舗装版破砕 As,舗装版厚=15cm以下		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	235.7	236	S単 106号
	合 計				236	
	単 価				236	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 19号 ***					
000019	殻運搬・処理 As殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1,000	m3	2,676	2,676	S単 105号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	2,800	2,800	S単 43号
	合 計				5,476	
	単 価				5,476	
	*** B単一 20号 ***					
000020	水路内雑物運搬・処理 水路内雑物		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 水路内雑物	1,000	m3	3,100	3,100	S単 44号
S02123	処分価格 水路内雑物	1,000	m3	8,500	8,500	S単 45号
	合 計				11,600	
	単 価				11,600	
	*** B単一 21号 ***					
000021	木柵撤去 チェーンソー		m		1,000	歩A 当たり算出
T00201	木柵撤去	1,000	m	206	206	T単 6号
	合 計				206	
	単 価				206	
	*** B単一 22号 ***					
000022	木柵運搬・処理 木くず		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず(生木),36.5km以下,路面:良好	1,000	m3	2,715	2,715	S単 46号
S02123	処分価格 木くず(生木)	1,000	m3	4,675	4,675	S単 47号
	合 計				7,390	
	単 価				7,390	
	*** B単一 23号 ***					
000023	ブロックマット		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=3.0m,t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設 3.0m,あり	1,000	m ²	1,233	1,233	S単 57号
S02116	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1,000	m ²	7,100	7,100	S単 22号
	合 計				8,333	
	単 価				8,333	
	*** B単一 24号 ***					
000024	ブロックマット		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=5.0m,t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設 5.0m,あり	1,000	m ²	777	777	S単 58号
S02116	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1,000	m ²	7,100	7,100	S単 22号
	合 計				7,877	
	単 価				7,877	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 25号 ***					
000025	アンカーピン SD295,D16,加工含み		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	1,000	本	830	830	S単 23号
	合 計				830	
	単 価				830	
	*** B単一 26号 ***					
000026	階段工 1:2.0勾配,一般型(7段)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00322	階段ブロック(一般型) 1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし	2,800	m ²	29,230	81,844	T単 7号
	合 計				81,844	
	単 価				81,844	
	*** B単一 27号 ***					
000027	張りコンクリート 18N-8-20BB,t=8cm,溶接金網φ3.2mm,網目100mm		m ²		100,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高力B) W/C65%	8,000	m ³	38,470	307,760	S単 108号
T00331	溶接金網設置工 溶接金網φ3.2mm,網目100mm	100,000	m ²	696	69,600	T単 8号
	合 計				377,360	
	単 価				3,774	
	*** B単一 28号 ***					
000028	目地材 ゴム発泡体,t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	3,919	3,919	S単 109号
	合 計				3,919	
	単 価				3,919	
	*** B単一 29号 ***					
000029	吸出し防止材 吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00341	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	1,000	m ²	647	647	T単 9号
	合 計				647	
	単 価				647	
	*** B単一 30号 ***					
000030	構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=2.00m,W=0.6m					
T00341	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	1,200	m ²	647	776	T単 9号
	合 計				776	
	単 価				776	
	*** B単一 31号 ***					
000031	構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=4.40m,W=0.6m					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00341	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	2.640	m ²	647	1,708	T単 9号
	合 計				1,708	
	単 価				1,708	
	*** B単— 32号 ***					
000032	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,380	1,380	S単 62号
	合 計				1,380	
	単 価				1,380	
	*** B単— 33号 ***					
000033	ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m	1,490	1,490	S単 61号
	合 計				1,490	
	単 価				1,490	
	*** B単— 34号 ***					
000034	ネットフェンス(撤去復旧) H=1.2m,既設利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,7ヶ所ブロック,再利用,なし	1.000	m	2,369	2,369	S単 5号
S02011	ネットフェンス工(本体) 0,1.2m,有,2.0m	1.000	m	2,500	2,500	S単 4号
	合 計				4,869	
	単 価				4,869	
	*** B単— 35号 ***					
000035	暗渠排水工 VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00511	暗渠排水工 φ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓	1.000	箇所	4,280	4,280	T単 11号
T00501	ブロックマット加工処理	1.000	箇所	18,036	18,036	T単 10号
	合 計				22,316	
	単 価				22,316	
	*** B単— 36号 ***					
000036	耕地復旧(耕起)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	23	23	S単 64号
	合 計				23	
	単 価				23	
	*** B単— 37号 ***					
000037	畦畔復旧 土堤 B=400,H=300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,103	1,103	S単 63号
	合 計				1,103	
	単 価				1,103	
	*** B単— 38号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000038	畦畔復旧 土堤 B=500,H=300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,103	1,103	S単 63号
	合 計				1,103	
	単 価				1,103	
	*** B単一 39号 ***					
000039	畦畔復旧 土堤 B=600,H=300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,103	1,103	S単 63号
	合 計				1,103	
	単 価				1,103	
	*** B単一 40号 ***					
000040	畦畔復旧 土堤 B=700,H=300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,103	1,103	S単 63号
	合 計				1,103	
	単 価				1,103	
	*** B単一 41号 ***					
000041	畦畔復旧 土堤 B=800,H=300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,103	1,103	S単 63号
	合 計				1,103	
	単 価				1,103	
	*** B単一 42号 ***					
000042	畦畔復旧 土堤 B=900,H=300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,103	1,103	S単 63号
	合 計				1,103	
	単 価				1,103	
	*** B単一 43号 ***					
000043	畦畔復旧 土堤 B=1100,H=300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,103	1,103	S単 63号
	合 計				1,103	
	単 価				1,103	
	*** B単一 44号 ***					
000044	田面排水工 VPφ125		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00001	田面排水工 VPφ125	1.000	箇所	7,615	7,615	T単 1号
	合 計				7,615	
	単 価				7,615	
	*** B単一 45号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000045	水叩き					歩A
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所		1,000	箇所 当たり算出
T00551	土工用マット(シート類)敷設					
	吸出防止シート(ヤシ繊維)	0.250	m ²	662	166	T単 12号
S02116	アンカーピン					
	SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	2.000	本	830	1,660	S単 23号
	合 計				1,826	
	単 価				1,826	
	*** B単一 46号 ***					
000046	不陸整正					歩A
	補足材なし		m ²		1,000	m ² 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正					
	無し,-,-,なし,	1.000	m ²	183.6	184	S単 110号
	合 計				184	
	単 価				184	
	*** B単一 47号 ***					
000047	表層(車道・路肩部)					歩A
	再生密粒度アスコン(13),t=4cm		m ²		1,000	m ² 当たり算出
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし	1.000	m ²	1,818	1,818	S単 111号
	合 計				1,818	
	単 価				1,818	
	*** B単一 48号 ***					
000048	表層(車道・路肩部)					歩A
	オーバーレイ,再生密粒度アスコン(13)t=3cm		m ²		1,000	m ² 当たり算出
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),タックコト 各種,なし	1.000	m ²	1,343	1,343	S単 112号
	合 計				1,343	
	単 価				1,343	
	*** B単一 49号 ***					
000049	標識移設撤去					歩A
	横断歩道・自転車横断帯,基礎コンクリート有り		基		1,000	基 当たり算出
T00701	標識移設撤去					
	横断歩道・自転車横断帯,基礎コンクリート有り	1.000	基	60,868	60,868	T単 13号
	合 計				60,868	
	単 価				60,868	
	*** B単一 50号 ***					
000050	標識移設復旧					歩A
	横断歩道・自転車横断帯,基礎コンクリート有り,流用		基		1,000	基 当たり算出
T00702	標識移設復旧					
	横断歩道・自転車横断帯,基礎コンクリート有り,流用	1.000	基	119,666	119,666	T単 14号
	合 計				119,666	
	単 価				119,666	
	*** B単一 51号 ***					
000051	土布シート					歩A
	敷設～撤去		m ²		1,000	m ² 当たり算出
Y00001	建:980N/5cm,積:1100N/5cm					
S18062	土工用マット(土布シート)敷設・撤去					
	敷設～撤去	1.000	m ²	266	266	S単 81号
	合 計				266	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				266	
	*** B単— 52号 ***					
000052	殻運搬・処理					歩A
	廃プラスチック類（土木シート）		m3		1,000 m3	当たり算出
S02123	積込・運搬					
	廃プラスチック類	1,000	m3	1,800	1,800	S単 40号
S02123	処分価格					
	廃プラスチック類	1,000	m3	4,800	4,800	S単 41号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単— 53号 ***					
000053	工事用道路（坂路）					歩A
	B=4.5m		m		10,100 m	当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置）					
SA0102	SP 積込（ルーズ）					
	土砂,土量50,000m3未満	37,000	m3	257	9,509	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	37,000	m3	1,572	58,164	S単 101号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	33,000	m3	284.4	9,385	S単 103号
	合 計				77,058	
	単 価				7,630	
	*** B単— 54号 ***					
000054	工事用道路（坂路）					歩A
	B=4.5m		m		10,100 m	当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（撤去）					
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ﾌｫｰﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	33,000	m3	333.8	11,015	S単 97号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	33,000	m3	556.5	18,365	S単 99号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	33,000	m3	162.4	5,359	S単 104号
	合 計				34,739	
	単 価				3,440	
	*** B単— 55号 ***					
000055	工事用道路（坂路）					歩A
	B=4.5m		m		12,000 m	当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置）					
SA0102	SP 積込（ルーズ）					
	土砂,土量50,000m3未満	56,000	m3	257	14,392	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	56,000	m3	1,572	88,032	S単 101号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	50,000	m3	284.4	14,220	S単 103号
	合 計				116,644	
	単 価				9,720	
	*** B単— 56号 ***					
000056	工事用道路（坂路）					歩A
	B=4.5m		m		12,000 m	当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（撤去）					
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ﾌｫｰﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	50,000	m3	333.8	16,690	S単 97号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	50,000	m3	556.5	27,825	S単 99号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	50,000	m3	162.4	8,120	S単 104号
	合 計				52,635	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,386	
	*** B単— 57号 ***					
000057	敷鉄板(法肩仮設道路) t=22mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,100,1,なし	1.000	m ²	1,381	1,381	S単 78号
	合 計				1,381	
	単 価				1,381	
	*** B単— 58号 ***					
000058	敷鉄板(水路内仮設道路) t=22mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,47,1,なし	1.000	m ²	891	891	S単 79号
	合 計				891	
	単 価				891	
	*** B単— 59号 ***					
000059	締切盛土(大型土のう) 製作～設置～撤去,マサ土(搬入土),ほぐした土量		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルース) 土砂,土量50,000m ³ 未満	0.830	m ³	257	213	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.830	m ³	556.5	462	S単 99号
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾌﾗﾝｽｰﾝｰﾝ,現地土,1m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	5,262	5,262	S単 71号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾌﾗﾝｽｰﾝｰﾝ,,0m ³ ,,,なし	1.000	袋	1,172	1,172	S単 72号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.830	m ³	556.5	462	S単 99号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.830	m ³	162.4	135	S単 104号
	合 計				7,706	
	単 価				7,706	
	*** B単— 60号 ***					
000060	殻運搬・処理 廃プラスチック類(大型土のう空袋)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m ³	1,800	1,800	S単 40号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m ³	4,800	4,800	S単 41号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単— 61号 ***					
000061	排水ポンプ(仮設) Φ100,6ヵ月未満(損耗率55%)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	φ100,No.112+44.30(運転22日,存置73日)					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし	1.000	箇所	48,364	48,364	S単 76号
T01024	排水ポンプ運転(小口径) 常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源	22.000	日	5,807	127,754	T単 18号
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	73.000	日	280	20,440	S単 10号
S02113	塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	112.000	m	392	43,904	S単 11号
T01005	排水ホース設置 φ100mm	112.000	m	1,242	139,104	T単 15号
T01006	排水ホース撤去 φ100mm	112.000	m	683	76,496	T単 16号
	合 計				456,062	
	単 価				456,062	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 62号 ***					
000062	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	16,100	16,100	S単 18号
	合 計				16,100	
	単 価				16,100	
	*** B単一 63号 ***					
000063	工事用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	拡幅+隅切					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	257	285	S単 98号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	1,110	m3	1,572	1,745	S単 101号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	284.4	284	S単 103号
	合 計				2,314	
	単 価				2,314	
	*** B単一 64号 ***					
000064	工事用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	撤去					
Y00001	DT10t+BH0.8m3					
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾗｯｸﾙ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	333.8	334	S単 97号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	556.5	557	S単 99号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	162.4	162	S単 104号
	合 計				1,053	
	単 価				1,053	
	*** B単一 65号 ***					
000065	敷鉄板(水路内敷鉄板) t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	設置～賃料～撤去					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,47,12,あり	1,000	m ²	417	417	S単 80号
	合 計				417	
	単 価				417	
	*** B単一 66号 ***					
000066	遮水シート 設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	ブルーシート#2000,幅3.6m×長5.4m,物価版平均					
S18062	土工用マット(ブルーシート)設置・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	150	150	S単 82号
	合 計				150	
	単 価				150	
	*** B単一 67号 ***					
000067	殻運搬・処理 廃プラスチック類(遮水シート)		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	積込・運搬					
	廃プラスチック類	1.000	m3	1,800	1,800	S単 40号
S02123	処分価格					
	廃プラスチック類	1.000	m3	4,800	4,800	S単 41号
	合 計				6,600	
	単 価				6,600	
	*** B単— 68号 ***					
000068	排水ポンプ（仮設）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	設置・撤去					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	2.000	箇所	16,215	32,430	S単 77号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	2.000	箇所	92,406	184,812	S単 73号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	2.000	箇所	8,532	17,064	S単 74号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	2.000	箇所	9,618	19,236	S単 75号
	合 計				253,542	
	単 価				253,542	
	*** B単— 69号 ***					
000069	排水ポンプ（仮設）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	設置・撤去					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし	2.000	箇所	48,364	96,728	S単 76号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	2.000	箇所	92,406	184,812	S単 73号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	2.000	箇所	8,532	17,064	S単 74号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	2.000	箇所	9,618	19,236	S単 75号
	合 計				317,840	
	単 価				317,840	
	*** B単— 70号 ***					
000070	排水ポンプ（仮設）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	φ50,運転,常時排水（商用電源）					
T01023	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	88.000	日	4,720	415,360	T単 17号
	合 計				415,360	
	単 価				415,360	
	*** B単— 71号 ***					
000071	排水ポンプ（仮設）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	φ100,運転,初期排水（商用電源）					
T01024	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源	6.000	日	5,807	34,842	T単 18号
	合 計				34,842	
	単 価				34,842	
	*** B単— 72号 ***					
000072	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.104+8.30（初期,常時,中和）,設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,95日	1.000	箇所	182,901	182,901	S単 83号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	20,373	20,373	S単 84号
	合 計				203,274	
	単 価				203,274	
	*** B単— 73号 ***					
000073	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.108+0.00(初期,常時,中和),設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,95日	1.000	箇所	182,901	182,901	S単 83号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	20,373	20,373	S単 84号
	合 計				203,274	
	単 価				203,274	
	*** B単— 74号 ***					
000074	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.112+44.30(降雨時排水),設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,95日	1.000	箇所	182,901	182,901	S単 83号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	20,373	20,373	S単 84号
	合 計				203,274	
	単 価				203,274	
	*** B単— 75号 ***					
000075	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.114+39.70(用水対策工),設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,95日	1.000	箇所	182,901	182,901	S単 83号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	20,373	20,373	S単 84号
	合 計				203,274	
	単 価				203,274	
	*** B単— 76号 ***					
000076	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.104+8.30(初期,常時,中和),設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,95日	10.000	m	1,435	14,350	S単 86号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,94日	1.000	箇所	34,556	34,556	S単 87号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,87日	1.000	箇所	34,516	34,516	S単 88号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 85号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 85号
	合 計				123,436	
	単 価				123,436	
	*** B単— 77号 ***					
000077	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.108+0.00(初期,常時,中和),設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,95日	10.000	m	1,435	14,350	S単 86号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,94日	1.000	箇所	34,556	34,556	S単 87号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,87日	1.000	箇所	34,516	34,516	S単 88号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 85号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 85号
	合 計				123,436	
	単 価				123,436	
	*** B単一 78号 ***					
000078	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.112+44.30(降雨時排水),設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,95日	10.000	m	1,435	14,350	S単 86号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,95日	1.000	箇所	34,566	34,566	S単 89号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 85号
	合 計				68,923	
	単 価				68,923	
	*** B単一 79号 ***					
000079	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.114+39.70(用水対策工),設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,95日	10.000	m	1,435	14,350	S単 86号
S18114	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,95日	1.000	箇所	34,536	34,536	S単 90号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	20,007	20,007	S単 85号
	合 計				68,893	
	単 価				68,893	
	*** B単一 80号 ***					
000080	中和処理施設 炭酸ガス No.108+0.00～No.114+39.70		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	運転日数87日,炭酸ガス43.5kg,設置～運転～撤去					
T01201	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	1.000	式	383,850	383,850	T単 19号
T01204	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	87.000	日	6,097	530,439	T単 20号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	43.500	kg	345	15,008	S単 31号
	合 計				929,297	
	単 価				929,297	
	*** B単一 81号 ***					
000081	中和処理施設 炭酸ガス No.104+8.30～No.109+44.80		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	運転日数87日,炭酸ガス43.5kg,設置～運転～撤去					
T01201	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	1.000	式	383,850	383,850	T単 19号
T01204	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	87.000	日	6,097	530,439	T単 20号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	43.500	kg	345	15,008	S単 31号
	合 計				929,297	
	単 価				929,297	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 82号 ***					
000082	用水対策		式		1,000	歩A 式 当たり算出
Y00001	φ50, No.114+39.70, 設置～運転～撤去					
S02113	ビニルサクシオンホース 径50mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	112,000	m	578	64,736	S単 12号
T01221	給水ホース設置 φ50mm	112,000	m	912	102,144	T単 21号
T01222	給水ホース撤去 φ50mm	112,000	m	718	80,416	T単 22号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし	1,000	箇所	16,215	16,215	S単 77号
T01023	排水ポンプ運転(小口径) 常時排水, 0以上～7未満, φ50, 商用電源	95,000	日	4,720	448,400	T単 17号
	合 計				711,911	
	単 価				711,911	
	*** B単一 83号 ***					
000083	用水対策		式		1,000	歩A 式 当たり算出
T01243	鋼製水槽設置 10m3級	1,000	基	127,375	127,375	T単 23号
T01244	鋼製水槽撤去 10m3級	1,000	基	119,899	119,899	T単 24号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3, 交替制補正対象外	95,000	供用日	1,200	114,000	S単 68号
	合 計				361,274	
	単 価				361,274	
	*** B単一 84号 ***					
000084	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良攪拌混合機		台		1,000	歩A 台 当たり算出
Y00001	(改良深2.0m迄)					
T01301	積込・積卸・組立・分解(重建設機械) 攪拌混合機(ベ-スシ含), 0.5-2m, 長割なし	1,000	台	476,860	476,860	T単 25号
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 91号
T01321	輸送費(特殊機械)往路 4ton車, 10kmまで	1,000	台	15,730	15,730	T単 28号
T01323	輸送費(特殊機械)往路 10ton車, 10kmまで	1,000	台	20,470	20,470	T単 30号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 92号
T01322	輸送費(特殊機械)復路 4ton車, 10kmまで	1,000	台	15,730	15,730	T単 29号
T01324	輸送費(特殊機械)復路 10ton車, 10kmまで	1,000	台	20,470	20,470	T単 31号
T01307	輸送時損料(重建設機械) 往路・復路 攪拌混合機(ベ-スシ ハ-ックお超ロング仕様)	1,000	式	6,820	6,820	T単 26号
	合 計				698,080	
	単 価				698,080	
	*** B単一 85号 ***					
000085	重建設機械輸送 ロングアームハ-ックお		台		1,000	歩A 台 当たり算出
Y00001	往復					
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 91号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 92号
T01311	輸送時損料(重建設機械) 往復 ハ-ックお[ク-ラ型・超ロングア-ム・排対(1次)]山0.4(平0.3)	1,000	式	2,680	2,680	T単 27号
	合 計				144,680	
	単 価				144,680	
	*** B単一 86号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000086	仮設材輸送費					歩A
	敷鉄板		ton		1,000	当たり算出
Y00001	往復					
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,560	10,560	S単 93号
	合 計				10,560	
	単 価				10,560	
	*** B単一 87号 ***					
000087	草類運搬・処理					歩A
	草類(刈草)		m3		1,000	当たり算出
S02123	処分場運搬					
	草類(刈草),21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,854	1,854	S単 48号
S02123	処分価格					
	草類(刈草)	1.000	m3	6,500	6,500	S単 49号
	合 計				8,354	
	単 価				8,354	
	*** B単一 88号 ***					
000088	草類運搬・処理					歩A
	草類(水草)		m3		1,000	当たり算出
S02123	処分場運搬					
	草類(水草),21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,854	1,854	S単 50号
S02123	処分価格					
	草類(水草)	1.000	m3	9,000	9,000	S単 51号
	合 計				10,854	
	単 価				10,854	
	*** B単一 89号 ***					
000089	草類運搬					歩A
	草類(ナガエツルノゲイトウ)		m3		1,000	当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草)					
	6.5km 以下,良好	1.000	空m3	927	927	S単 94号
	合 計				927	
	単 価				927	
	*** B単一 90号 ***					
000090	樹木伐採					歩A
	10cm未満		本		1,000	当たり算出
T01401	樹木伐採工					
	10cm未満	1.000	本	2,787	2,787	T単 32号
	合 計				2,787	
	単 価				2,787	
	*** B単一 91号 ***					
000091	樹木伐採					歩A
	10cm以上16cm未満		本		1,000	当たり算出
T01402	樹木伐採工					
	10cm以上16cm未満	1.000	本	3,715	3,715	T単 33号
	合 計				3,715	
	単 価				3,715	
	*** B単一 92号 ***					
000092	伐採木運搬・処理					歩A
	木くず(生木)		m3		1,000	当たり算出
S02123	処分場運搬					
	木くず(生木),36.5km以下,路面:良好	1.000	m3	2,715	2,715	S単 52号
S02123	処分価格					
	木くず(生木)	1.000	m3	4,675	4,675	S単 53号
	合 計				7,390	

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)	m3		2,325		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない	m3		1,760		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体・築堤、3～4ton、なし	m3		521		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体)					
	0,1.2m、有、2.0m	m		2,500		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)					
	ネットフェンス撤去工(本体)					
	1.2m、7ヶ所、ロック、再利用、なし	m		2,369		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S02111	バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースシ(改造費含む))	供用日		19,600		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	改良深度0.5m以上、2.0m以下	供用日		14,500		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S02111	バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホ[クレーン型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	供用日		13,400		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S02112	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t、長期割引なし	日		11,000		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S02112	工事中ポンプ(潜水ポンプ)					
	工事中ポンプ(潜水ポンプ)					
	口径100mm 全揚程10m(供用費料:長割あり)	日		280		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース					
	塩ビ送水ホース					
	径100mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	m		392		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S02113	ビニルサククションホース					
	ビニルサククションホース					
	径50mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	m		578		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
		人		31,800		歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
		人		20,700		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)					
		人		31,200		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
		人		25,700		歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
S02115	ブロック工					
	ブロック工					
		人		29,400		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
		人		16,100		歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S02115	電工					
	電工					
		人		28,400		歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S02115	機械工					
	機械工					
		人		30,200		歩A・単A
	*** S単－ 21号 ***					
S02116	軽油					
	軽油					
	ハート給油,,	L		154		歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
S02116	ブロックマット					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,, *** S単ー 23号 ***		m ²	7,100		歩A・単A
S02116	アンカーピン アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,, *** S単ー 24号 ***		本	830		歩A・単A
S02116	階段ブロック (一般型) 階段ブロック (一般型) 1:2.0用 (設置固定材を含む) ,, *** S単ー 25号 ***		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	溶接金網 溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,, *** S単ー 26号 ***		m ²	282		歩A・単A
S02116	吸出防止シート 吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),, *** S単ー 27号 ***		m ²	590		歩A・単A
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ50,暗渠排水用,, *** S単ー 28号 ***		本	1,875		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50,, *** S単ー 29号 ***		個	241		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径125,, *** S単ー 30号 ***		個	2,150		歩A・単A
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,, *** S単ー 31号 ***		m ²	605		歩A・単A
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,, *** S単ー 32号 ***		kg	345		歩A・単A
S02116	運賃料金 運賃料金 4ton車 10km以下,, *** S単ー 33号 ***		台	15,730		歩A・単A
S02116	運賃料金 運賃料金 10ton車 10km以下,, *** S単ー 34号 ***		台	20,470		歩A・単A
S02116	ポータブルコーン貫入試験 ポータブルコーン貫入試験 単管式,GL-5m以内,, *** S単ー 35号 ***		m	3,430		歩A・単A
S02116	基本電力料 基本電力料 低圧用業持1年未満,, *** S単ー 36号 ***		kW	1,116		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,, *** S単ー 37号 ***		検体	7,800		歩A・単A
S02117	地盤改良材 地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用 *** S単ー 38号 ***		ton	19,800		歩A・単A
S02117	地盤改良材 地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン *** S単ー 39号 ***		ton	36,800		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 葦根混じり土 *** S単ー 40号 ***		m ³	4,500		歩A・単A
S02123	積込・運搬 積込・運搬 廃プラスチック類 *** S単ー 41号 ***		m ³	1,800		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 廃プラスチック類 *** S単ー 42号 ***		m ³	4,800		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 汚泥 *** S単ー 43号 ***		m ³	16,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m ³	2,800		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123	*** S単一 44号 *** 積込・運搬					
	積込・運搬 水路内雑物		m3	3,100		歩A・単A
	*** S単一 45号 *** 処分価格					
S02123	*** S単一 45号 *** 処分価格					
	処分価格 水路内雑物		m3	8,500		歩A・単A
	*** S単一 46号 *** 処分場運搬					
S02123	*** S単一 46号 *** 処分場運搬					
	処分場運搬 木くず(生木),36.5km以下,路面:良好		m3	2,715		歩A・単A
	*** S単一 47号 *** 処分価格					
S02123	*** S単一 47号 *** 処分価格					
	処分価格 木くず(生木)		m3	4,675		歩A・単A
	*** S単一 48号 *** 処分場運搬					
S02123	*** S単一 48号 *** 処分場運搬					
	処分場運搬 草類(刈草),21.0km以下,路面:良好		m3	1,854		歩A・単A
	*** S単一 49号 *** 処分価格					
S02123	*** S単一 49号 *** 処分価格					
	処分価格 草類(刈草)		m3	6,500		歩A・単A
	*** S単一 50号 *** 処分場運搬					
S02123	*** S単一 50号 *** 処分場運搬					
	処分場運搬 草類(水草),21.0km以下,路面:良好		m3	1,854		歩A・単A
	*** S単一 51号 *** 処分価格					
S02123	*** S単一 51号 *** 処分価格					
	処分価格 草類(水草)		m3	9,000		歩A・単A
	*** S単一 52号 *** 処分場運搬					
S02123	*** S単一 52号 *** 処分場運搬					
	処分場運搬 木くず(生木),36.5km以下,路面:良好		m3	2,715		歩A・単A
	*** S単一 53号 *** 処分価格					
S02123	*** S単一 53号 *** 処分価格					
	処分価格 木くず(生木)		m3	4,675		歩A・単A
	*** S単一 54号 *** 処分場運搬					
S02123	*** S単一 54号 *** 処分場運搬					
	処分場運搬 木くず(伐採根),21.0km以下,路面:良好		m3	1,854		歩A・単A
	*** S単一 55号 *** 処分価格					
S02123	*** S単一 55号 *** 処分価格					
	処分価格 木くず(伐採根)		m3	7,000		歩A・単A
	*** S単一 56号 *** 運転手(特殊)					
S02124	*** S単一 56号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	31,200		歩A・単A
	*** S単一 57号 *** ブロックマット敷設					
S06009	*** S単一 57号 *** ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設 3.0m,あり		m ²	1,233		歩A・単A
	*** S単一 58号 *** ブロックマット敷設					
S06009	*** S単一 58号 *** ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設 5.0m,あり		m ²	777		歩A・単A
	*** S単一 59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
S07021	*** S単一 59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,082		歩A・単A
	*** S単一 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
S07021	*** S単一 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,097		歩A・単A
	*** S単一 61号 *** 【ガードレール設置】					
S08711	*** S単一 61号 *** 【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する		m	1,490		歩A・単A
	*** S単一 62号 *** 【ガードレール撤去】					
S08712	*** S単一 62号 *** 【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し		m	1,380		歩A・単A
	*** S単一 63号 *** 耕地復旧(畦畔)					
S15002	*** S単一 63号 *** 耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m	1,103		歩A・単A
	*** S単一 64号 *** 耕地復旧(耕起)					
S15004	*** S単一 64号 *** 耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 無		m ²	23		歩A・単A
	*** S単一 65号 *** バックホウ(クレーン・超ロングアーム・排対型(2次))					
S16001	バックホウ(クレーン・超ロングアーム・排対型(2次))					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	バックホ[クレーン・超ロング・対型(2次)] 、バック容量0.4m3 最大作業半径15-19m、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、 *** S単ー 66号 ***		日	30,200		歩A・単A
SI6001	7t加水中和装置[炭酸ガス式] 7t加水中和装置[炭酸ガス式] 、処理量 6m3/h、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、 *** S単ー 67号 ***		日	5,660		歩A・単A
SI6001	トラックレーン[トラックレーン・油圧伸縮ジブ型] トラックレーン[トラックレーン・油圧伸縮ジブ型] 、最大吊上能力4.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油 *** S単ー 68号 ***		日	50,312		歩A・単A
SI6003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3、交替制補正対象外 *** S単ー 69号 ***		供用日	1,200		歩A・単A
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力25t吊、なし *** S単ー 70号 ***		日	66,500		歩A・単A
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし *** S単ー 71号 ***		日	47,500		歩A・単A
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置、ラフレンクレーン、現地土、1m3、大型土のう袋(1.0t用)、なし、なし *** S単ー 72号 ***		袋	5,262		歩A・単A
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 撤去、ラフレンクレーン、0m3、なし *** S単ー 73号 ***		袋	1,172		歩A・単A
SI8004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台、なし *** S単ー 74号 ***		箇所	92,406		歩A・単A
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単ー 75号 ***		箇所	8,532		歩A・単A
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 *** S単ー 76号 ***		箇所	9,618		歩A・単A
SI8007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm、なし *** S単ー 77号 ***		箇所	48,364		歩A・単A
SI8007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm、なし *** S単ー 78号 ***		箇所	16,215		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、100,1、なし *** S単ー 79号 ***		m ²	1,381		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、47,1、なし *** S単ー 80号 ***		m ²	891		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、47,12、あり *** S単ー 81号 ***		m ²	417		歩A・単A
SI8062	土工用マット(土木シート)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 82号 ***		m ²	266		歩A・単A
SI8062	土工用マット(フルシート)設置・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 83号 ***		m ²	150		歩A・単A
SI8103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去、95日 *** S単ー 84号 ***		箇所	182,901		歩A・単A
SI8105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種、設置～撤去、0本、IV線、5.5mm2、1.25m *** S単ー 85号 ***		極	20,373		歩A・単A
SI8105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種、設置～撤去、0本、IV線、5.5mm2、0.75m *** S単ー 86号 ***		極	20,007		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相、2.0、設置～損料～撤去、95日		m	1,435		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 87号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,3.7.設置～損料～撤去,94日		箇所	34,556		歩A・単A
	*** S単- 88号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,3.7.設置～損料～撤去,87日		箇所	34,516		歩A・単A
	*** S単- 89号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,3.7.設置～損料～撤去,95日		箇所	34,566		歩A・単A
	*** S単- 90号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,1.5.設置～損料～撤去,95日		箇所	34,536		歩A・単A
	*** S単- 91号 ***					
SI9002	輸送費(特殊機械)往路					
	輸送費(特殊機械)					
	20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
	*** S単- 92号 ***					
SI9002	輸送費(特殊機械)復路					
	輸送費(特殊機械)					
	20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
	*** S単- 93号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	10,560		歩A・単A
	*** S単- 94号 ***					
SI9025	運搬(伐開、除根、除草)					
	運搬(伐開、除根、除草)					
	6.5km 以下,良好		空m3	927		歩A・単A
	*** S単- 95号 ***					
S86401	固化材散布					
	固化材散布					
	施工障害なし		ton	5,884		歩A・単A
	*** S単- 96号 ***					
S86433	粉体攪拌工 (h°ツツ攪拌混合)					
	粉体攪拌工 (h°ツツ攪拌混合)					
	施工障害なし,深度0.5～2.0m		m3	1,058		歩A・単A
	*** S単- 97号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ホヱツツカト,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-		m3	333.8		歩A・単A
	*** S単- 98号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	257		歩A・単A
	*** S単- 99号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,h°ツツ h°ツツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	556.5		歩A・単A
	*** S単- 100号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,h°ツツ h°ツツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下		m3	4,125		歩A・単A
	*** S単- 101号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,h°ツツ h°ツツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下		m3	1,572		歩A・単A
	*** S単- 102号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,005		歩A・単A
	*** S単- 103号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	284.4		歩A・単A
	*** S単- 104号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	162.4		歩A・単A
	*** S単- 105号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,		m3	2,676		歩A・単A
	*** S単- 106号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎					
	7スワルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	235.7		歩A・単A
	*** S単- 107号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	7スワルト舗装版,15cm以下,-,-		m	702.2		歩A・単A
	*** S単- 108号 ***					
SA0311	SP コンクリート					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック紗(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	38,470		歩A・単A
SA0331	*** S単一 109号 *** SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,919		歩A・単A
SA0831	*** S単一 110号 *** SP 不陸整正 無し,なし,		m ²	183.6		歩A・単A
SA0843	*** S単一 111号 *** SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,7スフィート混合物Ⅰ(2.35t/m ³),グラムコート 各種,なし		m ²	1,818		歩A・単A
SA0843	*** S単一 112号 *** SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,7スフィート混合物Ⅰ(2.35t/m ³),タックコート 各種,なし		m ²	1,343		歩A・単A
T00001	*** T単一 1号 *** 田面排水工 VPφ125		箇所	7,615		歩A・単A
T00101	*** T単一 2号 *** 法面整形(掘削部) 通常施工		m ²	1,271		歩A・単A
T00102	*** T単一 3号 *** 法面整形(盛土部) 通常施工		m ²	894		歩A・単A
T00103	*** T単一 4号 *** 法面整形(掘削部) 対面施工		m ²	1,941		歩A・単A
T00104	*** T単一 5号 *** 法面整形(盛土部) 対面施工		m ²	1,354		歩A・単A
T00201	*** T単一 6号 *** 木柵撤去		m	206		歩A・単A
T00322	*** T単一 7号 *** 階段ブロック(一般型) 1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし		m ²	29,230		歩A・単A
T00331	*** T単一 8号 *** 溶接金網設置工 溶接金網φ3.2mm,網目100mm		m ²	696		歩A・単A
T00341	*** T単一 9号 *** 土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)		m ²	647		歩A・単A
T00501	*** T単一 10号 *** ブロックマット加工処理		箇所	18,036		歩A・単A
T00511	*** T単一 11号 *** 暗渠排水工 φ50,L=2.0m,袈式水甲栓		箇所	4,280		歩A・単A
T00551	*** T単一 12号 *** 土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(ヤシ繊維)		m ²	662		歩A・単A
T00701	*** T単一 13号 *** 標識移設撤去 横断歩道・自転車横断帯,基礎コンクリート有り		基	60,868		歩A・単A
T00702	*** T単一 14号 *** 標識移設復旧 横断歩道・自転車横断帯,基礎コンクリート有り,流用		基	119,666		歩A・単A
T01005	*** T単一 15号 *** 排水ホース設置 φ100mm		m	1,242		歩A・単A
T01006	*** T単一 16号 *** 排水ホース撤去 φ100mm		m	683		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T01023	*** T単- 17号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	常時排水,0以上~7未満,φ50,商用電源		日	4,720		歩A・単A
T01024	*** T単- 18号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	常時排水,7以上~30未満,φ100,商用電源		日	5,807		歩A・単A
T01201	*** T単- 19号 *** 中和処理施設設置・撤去					
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし		式	383,850		歩A・単A
T01204	*** T単- 20号 *** 中和処理工					
	6m3/hr級(1.64kW)		日	6,097		歩A・単A
T01221	*** T単- 21号 *** 給水ホース設置					
	φ50mm		m	912		歩A・単A
T01222	*** T単- 22号 *** 給水ホース撤去					
	φ50mm		m	718		歩A・単A
T01243	*** T単- 23号 *** 鋼製水槽設置					
	10m3級		基	127,375		歩A・単A
T01244	*** T単- 24号 *** 鋼製水槽撤去					
	10m3級		基	119,899		歩A・単A
T01301	*** T単- 25号 *** 積込・積卸・組立・分解(重建設機械)					
	攪拌混合機(ベ-スシ含),0.5-2m,長割なし		台	476,860		歩A・単A
T01307	*** T単- 26号 *** 輸送時損料(重建設機械)往路・復路					
	攪拌混合機(ベ-スシ ハ-ック材超ロング仕様)		式	6,820		歩A・単A
T01311	*** T単- 27号 *** 輸送時損料(重建設機械)往復					
	ハ-ック材[加-ラ型・超ロングア-ム・排対(1次)]山0.4(平0.3)		式	2,680		歩A・単A
T01321	*** T単- 28号 *** 輸送費(特殊機械)往路					
	4ton車,10kmまで		台	15,730		歩A・単A
T01322	*** T単- 29号 *** 輸送費(特殊機械)復路					
	4ton車,10kmまで		台	15,730		歩A・単A
T01323	*** T単- 30号 *** 輸送費(特殊機械)往路					
	10ton車,10kmまで		台	20,470		歩A・単A
T01324	*** T単- 31号 *** 輸送費(特殊機械)復路					
	10ton車,10kmまで		台	20,470		歩A・単A
T01401	*** T単- 32号 *** 樹木伐採工					
	10cm未満		本	2,787		歩A・単A
T01402	*** T単- 33号 *** 樹木伐採工					
	10cm以上16cm未満		本	3,715		歩A・単A
C00001	*** C単- 1号 *** 硬質塩化ビニル管撤去					
	VPφ125		m	546		歩A・単A
C00201	*** C単- 2号 *** 中和処理施設設置					
	6m3/hr級		式	243,820		歩A・単A
C00202	*** C単- 3号 *** 中和処理施設撤去					
	6m3/hr級		式	140,030		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	25,700	5,140	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,700	17,595	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,140	514	
	合 計				23,249	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,325	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,700	17,595	
	合 計				17,595	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,760	
	*** S単一 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	6,870	10,992	
P34029	軽油	17,000	L	154	2,618	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	31,200	31,200	
	合 計				44,810	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		521	
	*** S単一 4号 ***					
S02011	ネットフェンス(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(本体) 0,1.2m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1 単位当たり単価 (円/m)	0.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵高(m)	1.2m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分	有		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス					
		20,000	m	0	0	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10,000	個	948	9,480	
R01001	土木一般世話役 設置	0.350	人	31,800	11,130	
R01003	普通作業員 設置	1.400	人	20,700	28,980	
Y00004	諸雑費					
		0.010		40,110	401	
	合 計				49,991	算出数量 20.000 m
	単 価		m		2,500	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 5号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工（本体）		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工（本体） 1.2m,7ヶap'ロック,再利用,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.2m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)基礎区分	7ヶap' ロック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)撤去区分	再利用		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.450	人	31,800	14,310	
R01003	普通作業員	1.220	人	20,700	25,254	
F08013	バ ッ ク 鈔 [ｸﾚｰﾝ型・超低・排対型(～2014)] バ ッ ク 鈔 容量0.5m3	0.180	日	11,100	1,998	
P34029	軽油	5.300	L	154	816	
R01021	運転手（特殊）	0.160	人	31,200	4,992	
	合 計				47,370	算出数量 20,000 m
	単 価		m		2,369	
	*** S単－ 6号 ***					
S02111	バ ッ ク 鈔 [ｸﾚｰﾝ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バ ッ ク 鈔 [ｸﾚｰﾝ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,600円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96002	バ ッ ク 鈔 [ｸﾚｰﾝ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	1.000	供用日	19,600	19,600	
	合 計				19,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				19,600	
	*** S単－ 7号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	14,500	14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,500	
	*** S単－ 8号 ***					
S02111	バ ッ ク 鈔 [ｸﾚｰﾝ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バ ッ ク 鈔 [ｸﾚｰﾝ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バ ッ ク 鈔 容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	バ ッ ク 鈔 容量 山積0.4m3(平積0.3m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,400円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96003	バ ッ ク 鈔 [ｸﾚｰﾝ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バ ッ ク 鈔 容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	供用日	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S単－ 9号 ***					
S02112	バ ッ ク 鈔 [ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,長期割引なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,長期割引なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,長期割引なし	1.000	日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単一 10号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長期あり)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F05021 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長期あり)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F05021	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長期あり)	1.000	日	280	280	
	合 計				280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				280	
	*** S単一 11号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース 塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96020 径100mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
W96020	塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	1.000	m	392	392	
	合 計				392	算出数量 1.000 各単位
	単 価				392	
	*** S単一 12号 ***					
S02113	ビニルサクシオンホース ビニルサクシオンホース 径50mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96002 径50mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
W96002	ビニルサクシオンホース 径50mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	1.000	m	578	578	
	合 計				578	算出数量 1.000 各単位
	単 価				578	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
	合 計				31,800	算出数量 1.000 人
	単 価				31,800	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 14号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,700	20,700	
	合 計				20,700	算出数量 1,000 人
	単 価				20,700	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	31,200	31,200	
	合 計				31,200	算出数量 1,000 人
	単 価				31,200	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1,000 人
	単 価				25,700	
	*** S単一 17号 ***					
S02115	ブロック工		人		1,000	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01007	ブロック工	1,000	人	29,400	29,400	
	合 計				29,400	算出数量 1,000 人
	単 価				29,400	
	*** S単一 18号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	16,100	16,100	
	合 計				16,100	算出数量 1,000 人

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				16,100	
	*** S単－ 19号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01013	電工	1.000	人	28,400	28,400	
	合 計				28,400	算出数量 1,000 人
	単 価				28,400	
	*** S単－ 20号 ***					
S02115	機械工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03005	機械工	1.000	人	30,200	30,200	
	合 計				30,200	算出数量 1,000 人
	単 価				30,200	
	*** S単－ 21号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.000	L	154	154	
	合 計				154	算出数量 1,000 各単位
	単 価				154	
	*** S単－ 22号 ***					
S02116	ブロックマット		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96200	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	1.000	m ²	7,100	7,100	
	合 計				7,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,100	
	*** S単－ 23号 ***					
S02116	アンカーピン		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96201	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	1.000	本	830	830	
	合 計				830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				830	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	階段ブロック（一般型）		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96204	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）	1.000	m ²	21,200	21,200	
	合 計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,200	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P19411		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P19411	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm	1.000	m ²	282	282	
	合 計				282	算出数量 1.000 各単位
	単 価				282	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	吸出防止シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96202	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm)	1.000	m ²	590	590	
	合 計				590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				590	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50,暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96208	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50,暗渠排水用	1.000	本	1,875	1,875	
	合 計				1,875	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,875	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05207		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50	1.000	個	241	241	
	合 計				241	算出数量 1.000 各単位
	単 価				241	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径125,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05211		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05211	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径125	1.000	個	2,150	2,150	
	合 計				2,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,150	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P26101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P34027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	345	345	
	合 計				345	算出数量 1.000 各単位
	単 価				345	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 4ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96501		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96501	運賃料金 4ton車 10km以下	1.000	台	15,730	15,730	
	合 計				15,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,730	
	*** S単一 33号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	運賃料金		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 10ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96502	運賃料金 10ton車 10km以下	1,000	台	20,470	20,470	
	合 計				20,470	算出数量 1,000 各単位
	単 価				20,470	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	ポータブルコーン貫入試験		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96705		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96705	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内	1,000	m	3,430	3,430	
	合 計				3,430	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,430	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	基本電力料		kW		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96401	基本電力料 低圧用業持1年未満	1,000	kW	1,116	1,116	
	合 計				1,116	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,116	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96704		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96704	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	1,000	検体	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単一 37号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96601 セメント系固化材 フレコン .. 19,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96601	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	1,000	ton	19,800	19,800	
	合 計				19,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				19,800	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 38号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96602		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	セメント系固化材 発塵抑制 . .		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	36,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96602	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン	1,000	ton	36,800	36,800	
	合 計				36,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				36,800	
	*** S単－ 39号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草根混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草根混じり土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	処分価格 草根混じり土	1,000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単－ 40号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m3	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単－ 41号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	処分価格 廃プラスチック類	1,000	m3	4,800	4,800	
	合 計				4,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S単－ 42号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	処分価格 汚泥	1,000	m3	16,000	16,000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,000	
	*** S単一 43号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単一 44号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96013		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	水路内雑物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,100円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96013	積込・運搬 水路内雑物	1.000	m3	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S単一 45号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	水路内雑物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96007	処分価格 水路内雑物	1.000	m3	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単一 46号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず（生木）,36.5km以下,路面：良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96014		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず（生木）,36.5km以下,路・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,715円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96014	処分場運搬 木くず（生木）,36.5km以下,路面：良好	1.000	m3	2,715	2,715	
	合 計				2,715	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,715	
	*** S単一 47号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず（生木）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず（生木）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	4,675円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	処分価格 木くず（生木）	1.000	m3	4,675	4,675	
	合 計				4,675	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,675	
	*** S単－ 48号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類（刈草）,21.0km以下,路面：良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96016 草類（刈草）,21.0km以下,路面・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,854円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96016	処分場運搬 草類（刈草）,21.0km以下,路面：良好	1.000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,854	
	*** S単－ 49号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類（刈草）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004 草類（刈草）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	処分価格 草類（刈草）	1.000	m3	6,500	6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S単－ 50号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類（水草）,21.0km以下,路面：良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96017 草類（水草）,21.0km以下,路面・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,854円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96017	処分場運搬 草類（水草）,21.0km以下,路面：良好	1.000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,854	
	*** S単－ 51号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類（水草）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96005 草類（水草）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	処分価格 草類（水草）	1.000	m3	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
	*** S単－ 52号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分場運搬 木くず(生木),36.5km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96014 木くず(生木),36.5km以下,路・・ 2,715円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96014	処分場運搬 木くず(生木),36.5km以下,路面:良好	1.000	m3	2,715	2,715	
	合 計				2,715	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,715	
	*** S単一 53号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず(生木)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 木くず(生木) 4,675円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	処分価格 木くず(生木)	1.000	m3	4,675	4,675	
	合 計				4,675	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,675	
	*** S単一 54号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず(伐採根),21.0km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96015 木くず(伐採根),21.0km以下,・・ 1,854円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96015	処分場運搬 木くず(伐採根),21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,854	1,854	
	合 計				1,854	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,854	
	*** S単一 55号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず(伐採根)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96009 木くず(伐採根) 7,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96009	処分価格 木くず(伐採根)	1.000	m3	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単一 56号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				31,200	算出数量 1.000 人
	単 価		人		31,200	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 57号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 3.0m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ブロックマット長(m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	3.0m あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役		人			
		1,000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員		人			
		1,000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員		人			
		3,000	人	20,700	62,100	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
		1,000	日	53,200	53,200	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	145,000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費					
		0.050		119,600	5,980	
	合 計				178,780	算出数量 145,000 m ²
	単 価		m ²		1,233	
	*** S単一 58号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 5.0m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ブロックマット長(m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	5.0m あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役		人			
		1,000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員		人			
		1,000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員		人			
		3,000	人	20,700	62,100	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
		1,000	日	53,200	53,200	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	230,000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費					
		0.050		119,600	5,980	
	合 計				178,780	算出数量 230,000 m ²
	単 価		m ²		777	
	*** S単一 59号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 50mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2,440	本	1,070	2,611	
Y00004	雑材料費					
		0.020		2,611	52	
R01001	土木一般世話役		人			
		0.070	人	31,800	2,226	
R01002	特殊作業員		人			
		0.110	人	25,700	2,827	
R01003	普通作業員		人			
		0.150	人	20,700	3,105	
	合 計				10,821	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,082	
	*** S単一 60号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 125mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05029	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径125 長4.0m	2.440	本	8,370	20,423	
Y00004	雑材料費	0.020		20,423	408	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	31,800	2,862	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,700	3,341	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,700	3,933	
	合 計				30,967	算出数量 10,000 m
	単 価		m		3,097	
	*** S単一 61号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 100m以上 受けない 無し 直線部 直支柱 する		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1,000	m	9,670	9,670	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C ー4E	1,000	m	8,180	8,180	
	合 計				1,490	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,490	
	*** S単一 62号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	土中建込用 B・C-4E 受けない 無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C ー4E	1,000	m	1,380	1,380	
	合 計				1,380	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,380	
	*** S単一 63号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08012	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)] バックホ容量0.45m3	0.190	日	9,950	1,891	
P34029	軽油 バックホ給油	6.100	L	154	939	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	31,200	4,056	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	20,700	4,140	
	合 計				11,026	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,103	
	*** S単— 64号 ***					
SI5004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型・〜排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油 バトラー給油	0.800	L	154	123	
R01022	運転手（一般）	0.050	人	25,300	1,265	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,049	287	
	合 計				2,336	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		23	
	*** S単— 65号 ***					
SI6001	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] ,バケット容量0.4m3 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損 料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M02141 M02141		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等のみ 岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M02141	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] バケット容量0.4m3 最大作業半径15-19m	1.000	日	30,200	30,200	
	合 計				30,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		30,200	
Y00001	単位					
	*** S単— 66号 ***					
SI6001	7ℓ初水中和装置[炭酸ガス式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	7ℓ初水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 6m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M10041 M10041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.1時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等のみ 岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M10041	7ℓ初水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h	1.000	日	5,660	5,660	
	合 計				5,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,660	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単一 67号 ***					
S16001	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 、最大吊上能力4.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運 転労務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M04071 M04071				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.36				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M04071	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1,000	日	14,800	14,800	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	28,000	L	154	4,312	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	31,200	31,200	
	合 計				50,312	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		50,312	
Y00001	単位					
	*** S単一 68号 ***					
S16003	水槽(一般工事中用)[銅板製簡易水槽]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事中用)[銅板製簡易水槽] 容量10m3、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M27943 交替制補正対象外				
M27943	水槽(一般工事中用)[銅板製簡易水槽] 容量10m3	1,000	供用日	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		1,200	
	*** S単一 69号 ***					
S16004	ﾌﾗﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾗﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾗﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、最大吊上能力25t吊、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分	ﾌﾗﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)				
	2)規格	最大吊上能力25t吊				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ﾌﾗﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1,000	日	66,500	66,500	
	合 計				66,500	算出数量 1,000 日
	単 価		日		66,500	
	*** S単一 70号 ***					
S16004	ﾌﾗﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾗﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾗﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ﾌﾗﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)				
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単一 71号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ラフレックレーン,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ラフレックレーン 現地土 0.000 1.000m3 大型土のう袋(1.0t用) なし なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
Y00004	諸雑費	0.020		78,200	1,564	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	49.000	枚	1,100	53,900	
F08064	バックホ[カー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] バックホ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	12,100	16,456	
P34029	軽油 バックホ給油	65.000	L	154	10,010	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,200	31,200	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				257,830	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		5,262	
	*** S単一 72号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレックレーン,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 ラフレックレーン 0.000 0.000m3 なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	
Y00004	諸雑費	0.004		57,500	230	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				124,230	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,172	
	*** S単一 73号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰｼｮﾝ～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	18,100	13,394	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,800	15,900	
R01002	特殊作業員	0.100	人	25,700	2,570	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	154	3,542	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	31,200	15,600	
	合 計				92,406	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		92,406	
	*** S単— 74号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,800	1,272	
R01003	普通作業員	0.100	人	20,700	2,070	
Y00004	諸雑費	0.130		3,342	434	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	0.570	時間	1,950	1,112	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	31,200	3,120	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L	154	524	
	合 計				8,532	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,532	
	*** S単— 75号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,800	1,272	
R01002	特殊作業員	0.050	人	25,700	1,285	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,700	3,933	
Y00004	諸雑費	0.030		6,490	195	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	0.370	時間	1,950	722	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	31,200	1,872	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.200	L	154	339	
	合 計				9,618	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,618	
	*** S単— 76号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	31,800	10,176	
R01003	普通作業員	1.040	人	20,700	21,528	
F08063	バックホ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰｼｮﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸｵｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日	18,100	4,706	
R01021	運転手（特殊）	0.240	人	31,200	7,488	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	29.000	L	154	4,466	
	合 計				48,364	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		48,364	
	*** S単－ 77号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,800	7,314	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,700	8,901	
	合 計				16,215	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		16,215	
	*** S単－ 78号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,100,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	925	925,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,700	60,030	
F08063	バックホ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰｼｮﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸｵｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,200	90,480	
	合 計				1,381,081	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,381	
	*** S単－ 79号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,47,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 47		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	435	435,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,700	60,030	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾂ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,200	90,480	
	合 計				891,081	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		891	
	*** S単一 80号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,47,12,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 47 12 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	83.000	m ² 供用日	435	36,105	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	83.000	m ²	767	63,661	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,700	74,530	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,700	60,030	
F08063	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾂ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	11,800	39,058	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,200	90,480	
	合 計				416,994	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		417	
	*** S単一 81号 ***					
S18062	土工用マット(土木シート)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,700	9,936	
	合 計				26,576	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		266	
	*** S単一 82号 ***					
S18062	土工用マット(ブルーシート)設置・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 49		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	49	5,096	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,700	9,936	
	合 計				15,032	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		150	
	*** S単一 83号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,95日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)供用日数	95.000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	スチーブブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	27,600	27,600	
W09457	スイッチB（屋外用0-200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		79,860	7,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.061		87,846	5,359	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	28,400	72,136	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,700	45,540	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		205,522	1,028	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	28,400	36,068	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,700	22,770	
	合 計				182,901	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		182,901	
	*** S単— 84号 ***					
SI8105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	2,020	2,020	
P27014	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積5.5	1.250	m	164	205	
R01013	電工 （接地極設置）	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 （接地極設置）	0.350	人	20,700	7,245	
R01013	電工 （接地線設置）	0.020	人	28,400	568	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 （接地極撤去）	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員 （接地極撤去）	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 （接地線撤去）	0.010	人	28,400	284	
	合 計				20,373	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,373	
	*** S単— 85号 ***					
SI8105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	2,020	2,020	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P27014	600Vビニル絶縁電線(1V) より線 断面積5.5	0.750	m	164	123	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,700	7,245	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	28,400	284	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		16,365	82	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,700	1,449	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,400	284	
	合 計				20,007	算出数量 1.000 極
	単 価		極		20,007	
	*** S単ー 86号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,95日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの供用日数	95.000日				
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	371	37,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.061		37,100	2,263	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,400	93,720	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		130,820	654	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,400	46,860	
	合 計				143,497	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,435	
	*** S単ー 87号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,94日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)分電盤の供用日数	94.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB(屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	91	1,365	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.060		9,967	598	
R01013	電工	0.790	人	28,400	22,436	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,403	162	
R01013	電工	0.400	人	28,400	11,360	
	合 計				34,556	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,556	
	*** S単ー 88号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,87日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 87.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	91	1,365	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE） HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.056		9,967	558	
R01013	電工	0.790	人	28,400	22,436	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,403	162	
R01013	電工	0.400	人	28,400	11,360	
	合 計				34,516	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,516	
	*** S単一 89号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,95日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 95.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	91	1,365	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE） HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.061		9,967	608	
R01013	電工	0.790	人	28,400	22,436	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,403	162	
R01013	電工	0.400	人	28,400	11,360	
	合 計				34,566	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,566	
	*** S単一 90号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,95日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 95.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,650	2,650	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	60	900	
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE） HIVE16	1.000	本	462	462	
Y00002	損料 0.0639%	0.061		9,502	580	
R01013	電工	0.790	人	28,400	22,436	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		31,938	160	
R01013	電工	0.400	人	28,400	11,360	
	合 計				34,536	算出数量 1.000 箇所

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		34,536	
	*** S単一 91号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)往路		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単一 92号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)復路		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単一 93号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	9,060	9,060	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,560	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		10,560	
	*** S単一 94号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 6.5km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	6.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾅﾞﾙ] 通称10t積級	1,820	供用日	23,600	42,952	
W14065	ﾀﾞｲｻﾞﾐﾝ消耗費(DT国産・普通・D) 通称 10.0 t 積級	1,820	供用日	769	1,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	84,000	L	154	12,936	
R01022	運転手(一般)	1,400	人	25,300	35,420	
	合 計				92,708	算出数量 100.000 空m3

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		空m3		927	
	*** S単一 95号 ***					
S86401	固化材散布		ton		15,000 ton	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)固化材単価の入力(円/ton)	施工障害なし 0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
P32014	改良材 各規格	16.200	ton	0	0	
M02141	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(2次)] ｸﾚｰ型超ﾛﾝｸﾞ 仕様山積0.4(平積0.3)	1.250	供用日	20,100	25,125	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	73.000	L	154	11,242	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				88,267	算出数量 15,000 ton
	単 価				5,884	
	*** S単一 96号 ***					
S86433	粉体攪拌工(ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合)		m3		187,000 m3	歩A 当たり算出
	粉体攪拌工(ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5～2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)攪拌機深度	施工障害なし 深度0.5～2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,800	31,800	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	
MH0017	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ 仕様・排対型(2次)] ｸﾚｰ型ﾛﾝｸﾞ 仕様山積0.4(平積0.3)	1.270	供用日	36,900	46,863	
MH0014	攪拌混合機 深度0.5～2.0m	1.270	供用日	39,000	49,530	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	115.000	L	154	17,710	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				197,803	算出数量 187,000 m3
	単 価				1,058	
	*** S単一 97号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ﾎﾟﾝｸﾞｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 ﾎﾟﾝｸﾞｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		333.8	
	*** S単一 98号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		257	
	*** S単一 99号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		556.5	
	*** S単一 100号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下				
	単 価		m3		4,125	
	*** S単一 101号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				
	単 価		m3		1,572	
	*** S単一 102号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		1,005	
	*** S単- 103号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		284.4	
	*** S単- 104号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - なし				
	単 価		m3		162.4	
	*** S単- 105号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		2,676	
	*** S単- 106号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		235.7	
	*** S単- 107号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		702.2	
	*** S単一 108号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高ｸﾗｽB) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計目打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-25(20)(高ｸﾗｽB) W/C65%				
	単 価		m3		38,470	
	*** S単一 109号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,919	
	*** S単一 110号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		183.6	
	*** S単一 111号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｫﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類	3.0m超 40mm ｱｽﾌｫﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				

九州農政局

九州農政局

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	田面排水工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
C00001	VPφ125 硬質塩化ビニル管撤去 VPφ125	1,500	m	546	819	C単 1号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1,500	m	3,097	4,646	S単 60号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径125,,	1,000	個	2,150	2,150	S単 29号
	合 計				7,615	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		7,615	
	*** T単一 2号 ***					
T00101	法面整形 (掘削部)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	通常施工					
S02115	土木一般世話役	0,800	人	31,800	25,440	S単 13号
S02115	普通作業員	1,600	人	20,700	33,120	S単 14号
S16001	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] ,バケット容量0.4m3 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	0,900	日	30,200	27,180	S単 65号
S02116	軽油 バトリル給油,,	86,000	L	154	13,244	S単 21号
S02115	運転手 (特殊)	0,900	人	31,200	28,080	S単 15号
	合 計				127,064	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		1,271	
	*** T単一 3号 ***					
T00102	法面整形 (盛土部)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	通常施工					
S02115	土木一般世話役	0,500	人	31,800	15,900	S単 13号
S02115	普通作業員	1,000	人	20,700	20,700	S単 14号
S16001	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] ,バケット容量0.4m3 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	0,700	日	30,200	21,140	S単 65号
S02116	軽油 バトリル給油,,	64,000	L	154	9,856	S単 21号
S02115	運転手 (特殊)	0,700	人	31,200	21,840	S単 15号
	合 計				89,436	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		894	
	*** T単一 4号 ***					
T00103	法面整形 (掘削部)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	対面施工					
S02115	土木一般世話役	1,200	人	31,800	38,160	S単 13号
S02115	普通作業員	2,400	人	20,700	49,680	S単 14号
S16001	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] ,バケット容量0.4m3 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1,400	日	30,200	42,280	S単 65号
S02116	軽油 バトリル給油,,	132,000	L	154	20,328	S単 21号
S02115	運転手 (特殊)	1,400	人	31,200	43,680	S単 15号
	合 計				194,128	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		1,941	
	*** T単一 5号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00104	法面整形（盛土部）		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	対面施工					
S02115	土木一般世話役	0.800	人	31,800	25,440	S単 13号
S02115	普通作業員	1.600	人	20,700	33,120	S単 14号
S16001	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] バケット容量0.4m ³ 最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.000	日	30,200	30,200	S単 65号
S02116	軽油					
	バックホ給油,,	100.000	L	154	15,400	S単 21号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	31,200	31,200	S単 15号
	合 計				135,360	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,354	
	*** T単－ 6号 ***					
T00201	木柵撤去		m		181,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	31,800	9,540	S単 13号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 16号
Y00004	雑品	0.060		35,240	2,114	
	合 計				37,354	算出数量 181.000 m
	単 価		m		206	
	*** T単－ 7号 ***					
T00322	階段ブロック（一般型）		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	31,800	6,360	S単 13号
S02115	ブロック工	0.400	人	29,400	11,760	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.200	人	25,700	5,140	S単 16号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,700	10,350	S単 14号
Y00004	雑品	0.400		33,610	13,444	
S02116	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 24号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2014）] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 69号
	合 計				292,304	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		29,230	
	*** T単－ 8号 ***					
T00331	溶接金網設置工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	溶接金網φ3.2mm,網目100mm					
S02115	普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	S単 14号
S02116	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,	100.000	m ²	282	28,200	S単 25号
	合 計				69,600	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		696	
	*** T単－ 9号 ***					
T00341	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（合成繊維）					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,	104.000	m ²	590	61,360	S単 26号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,700	3,312	S単 14号
	合 計				64,672	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²	647		
	*** T単— 10号 ***					
T00501	ブロックマット加工処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.220	人	31,800	6,996	S単 13号
S02115	普通作業員	0.440	人	20,700	9,108	S単 14号
Y00004	雑品	0.120		16,104	1,932	
	合 計				18,036	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,036	
	*** T単— 11号 ***					
T00511	暗渠排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	φ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,082	2,164	S単 59号
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VUφ50,暗渠排水用,,	1.000	本	1,875	1,875	S単 27号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50,,	1.000	個	241	241	S単 28号
	合 計				4,280	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,280	
	*** T単— 12号 ***					
T00551	土工用マット(シート類)敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	吸出防止シート(ヤシ繊維) 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	104.000	m ²	605	62,920	S単 30号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,700	3,312	S単 14号
	合 計				66,232	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²	662		
	*** T単— 13号 ***					
T00701	標識移設撤去		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	横断歩道・自転車横断帯,基礎コンクリート有り 土木一般世話役	0.300	人	31,800	9,540	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.300	人	25,700	7,710	S単 16号
S02115	普通作業員	1.300	人	20,700	26,910	S単 14号
S02112	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(〜2011)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t,長期割引なし	0.500	日	11,000	5,500	S単 9号
S02124	運転手(特殊)	0.300	人	31,200	9,360	S単 56号
P34029	軽油 ハトロ-ル給油	12.000	L	154	1,848	
	合 計				60,868	算出数量 1.000 基
	単 価		基		60,868	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 14号 ***					
T00702	標識移設復旧		基		1,000	歩A 当たり算出
S02115	横断歩道・自転車横断帯,基礎コンクリート有り,流用 土木一般世話役	0.600	人	31,800	19,080	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.600	人	25,700	15,420	S単 16号
S02115	普通作業員	2.500	人	20,700	51,750	S単 14号
S02112	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t,長期割引なし	1.000	日	11,000	11,000	S単 9号
S02124	運転手(特殊)	0.600	人	31,200	18,720	S単 56号
P34029	軽油 バトロ-給油	24.000	L	154	3,696	
	合 計				119,666	算出数量 1.000 基
	単 価		基		119,666	
	*** T単- 15号 ***					
T01005	排水ホース設置		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	φ100mm 普通作業員	5.000	人	20,700	103,500	S単 14号
Y00004	雑品	0.200		103,500	20,700	
	合 計				124,200	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,242	
	*** T単- 16号 ***					
T01006	排水ホース撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	φ100mm 普通作業員	3.000	人	20,700	62,100	S単 14号
Y00004	雑品	0.100		62,100	6,210	
	合 計				68,310	算出数量 100.000 m
	単 価		m		683	
	*** T単- 17号 ***					
T01023	排水ポンプ運転(小口径)		日		1.000	歩A 当たり算出
S02115	常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源 普通作業員	0.180	人	20,700	3,726	S単 14号
Y00004	雑品	0.200		3,726	745	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	11.210	kWh	22.20	249	
	合 計				4,720	算出数量 1.000 日
	単 価		日		4,720	
	*** T単- 18号 ***					
T01024	排水ポンプ運転(小口径)		日		1.000	歩A 当たり算出
S02115	常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源 土木一般世話役	0.090	人	31,800	2,862	S単 13号
S02115	普通作業員	0.070	人	20,700	1,449	S単 14号
Y00004	雑品	0.080		4,311	345	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	51.860	kWh	22.20	1,151	
	合 計				5,807	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,807	
	*** T単一 19号 ***					
T01201	中和処理施設設置・撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし					
C00201	中和処理施設設置 6m3/hr級	1.000	式	243,820	243,820	C単 2号
C00202	中和処理施設撤去 6m3/hr級	1.000	式	140,030	140,030	C単 3号
	合 計				383,850	算出数量 1.000 式
	単 価		式		383,850	
	*** T単一 20号 ***					
T01204	中和処理工		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)					
S16001	7%初水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.000	日	5,660	5,660	S単 66号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	19.680	kWh	22.20	437	
	合 計				6,097	算出数量 1.000 日
	単 価		日		6,097	
	*** T単一 21号 ***					
T01221	給水ホース設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ50mm					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,800	15,900	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.500	人	25,700	12,850	S単 16号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	S単 14号
Y00004	雑品	0.300		70,150	21,045	
	合 計				91,195	算出数量 100.000 m
	単 価		m		912	
	*** T単一 22号 ***					
T01222	給水ホース撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ50mm					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,800	15,900	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.500	人	25,700	12,850	S単 16号
S02115	普通作業員	1.500	人	20,700	31,050	S単 14号
Y00004	雑品	0.200		59,800	11,960	
	合 計				71,760	算出数量 100.000 m
	単 価		m		718	
	*** T単一 23号 ***					
T01243	鋼製水槽設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	10m3級					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.600	人	31,800	19,080	S単 13号
S02115	特殊作業員	1.200	人	25,700	30,840	S単 16号
S02115	普通作業員	1.200	人	20,700	24,840	S単 14号
Y00004	雑品	0.300		74,760	22,428	
S16001	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 、最大吊上能力4.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	0.600	日	50,312	30,187	S単 67号
	合 計				127,375	算出数量 1.000 基
	単 価		基		127,375	
	*** T単一 24号 ***					
T01244	鋼製水槽撤去		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	10m3級					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	31,800	19,080	S単 13号
S02115	特殊作業員	1.200	人	25,700	30,840	S単 16号
S02115	普通作業員	1.200	人	20,700	24,840	S単 14号
Y00004	雑品	0.200		74,760	14,952	
S16001	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 、最大吊上能力4.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	0.600	日	50,312	30,187	S単 67号
	合 計				119,899	算出数量 1.000 基
	単 価		基		119,899	
	*** T単一 25号 ***					
T01301	積込・積卸・組立・分解(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ含)、0.5-2m、長割なし					
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 16号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
S16004	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、最大吊上能力25t吊、なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 69号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 6号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 7号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 16号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
S16004	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、最大吊上能力25t吊、なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 69号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 6号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 7号
Y00001	【組立】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 16号
Y00004	雑品	1.000		25,700	25,700	
S16004	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、最大吊上能力25t吊、なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 69号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 6号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 7号
Y00001	【分解】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 16号
Y00004	雑品	1.000		25,700	25,700	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 69号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 6号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 7号
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 16号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 69号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 6号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 7号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,700	25,700	S単 16号
Y00004	雑品	0.300		25,700	7,710	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.500	日	66,500	33,250	S単 69号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 6号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 7号
	合 計				476,860	算出数量 1.000 台
	単 価		台		476,860	
	*** T単— 26号 ***					
T01307	輸送時損料(重建設機械)往路・復路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ超ﾛﾝｸﾞ仕様)					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960	S単 6号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S単 7号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960	S単 6号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S単 7号
	合 計				6,820	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,820	
	*** T単— 27号 ***					
T01311	輸送時損料(重建設機械)往復		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対(1次)]山0.4(平0.3)					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 8号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 8号
	合 計				2,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,680	
	*** T単— 28号 ***					
T01321	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	4ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 32号
	合 計				15,730	算出数量 1.000 台
	単 価		台		15,730	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 29号 ***					
T01322	輸送費(特殊機械)復路		台		1,000	歩A 当たり算出
	4ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金 4ton車 10km以下,,	1,000	台	15,730	15,730	S単 32号
	合 計				15,730	算出数量 1,000 台
	単 価		台		15,730	
	*** T単一 30号 ***					
T01323	輸送費(特殊機械)往路		台		1,000	歩A 当たり算出
	10ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下,,	1,000	台	20,470	20,470	S単 33号
	合 計				20,470	算出数量 1,000 台
	単 価		台		20,470	
	*** T単一 31号 ***					
T01324	輸送費(特殊機械)復路		台		1,000	歩A 当たり算出
	10ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下,,	1,000	台	20,470	20,470	S単 33号
	合 計				20,470	算出数量 1,000 台
	単 価		台		20,470	
	*** T単一 32号 ***					
T01401	樹木伐採工		本		100,000	歩A 当たり算出
	10cm未満					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	2,500	人	25,700	64,250	S単 16号
S02115	普通作業員	2,500	人	20,700	51,750	S単 14号
Y00004	雑品	0,100		116,000	11,600	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	2,000	人	25,700	51,400	S単 16号
S02115	普通作業員	2,000	人	20,700	41,400	S単 14号
Y00004	雑品	0,120		92,800	11,136	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	0,900	人	25,700	23,130	S単 16号
S02115	普通作業員	0,900	人	20,700	18,630	S単 14号
Y00004	雑品	0,130		41,760	5,429	
	合 計				278,725	算出数量 100,000 本
	単 価		本		2,787	
	*** T単一 33号 ***					
T01402	樹木伐採工		本		100,000	歩A 当たり算出
	10cm以上16cm未満					
Y00001	【伐倒】					

九州農政局

九州農政局

令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業

ひがし よ か 東与賀4号線 かのこ (鹿子その3工区) 他工事

特 別 仕 様 書

九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所

第1章 総則

令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」

（URL<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、筑後川下流右岸土地改良事業計画に基づき、クリーク法面の整備を実施するものである。

2. 工事場所

佐賀県佐賀市本庄町大字鹿子地内

3. 工事概要

本工事の概要は、次のとおりである。

施工延長 $L = 626.20\text{m}$

【東与賀4号線】

施工延長 $L = 339.70\text{m}$

施工始点 No. 108 + 0.00

施工終点 No. 114 + 39.70

護岸延長 左岸：322.60m

右岸：314.20m

【城西7号線】

施工延長 $L = 286.50\text{m}$

施工始点 No. 104 + 8.30

施工終点 No. 109 + 44.80

護岸延長 左岸：255.70m

右岸：279.80m

内 訳

ブロックマット工 $A = 5,572\text{m}^2$

東与賀4号線 $A = 3,011\text{m}^2$

城西7号線 $A = 2,561\text{m}^2$

附帯工 1式

4. 工事数量

別紙1「工事数量表」のとおりである。

なお、本工事は標準的な設計図書による発注であり、工事数量表の備考欄に「概」と表示し

た数量については、設計変更で処理する。

第3章 施工条件

1. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等57日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。

2. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている176日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和9年3月10日（工事完了期限日）まで

3. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

4. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、年末年始休暇（12月29日～1月3日）。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編第1章第1節総則1-1-11に規定している現場技術員を配置

する。

氏名等については、別に通知する。

第4章 現場条件

1. 土 質

本工事の施工場所の土質は、粘性土と想定している。

2. 第三者に対する措置

(1) 騒音、振動対策

騒音、振動の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

(2) 保安対策

1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任者講習修了、指定講習又は、基本教育及び業務別教育を受けた者）であって、交通誘導の専門的な知識・技能を有する者とする。

2) 交通誘導警備員の配置は、下表のとおりとするが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

配置場所	交通誘導警備員	昼夜別	交代要員の有無
進入路（4）	3名/日	昼間	無

3) 図面に示すとおり通学路が指定されており、工事用車両通行等の際は十分な注意を払い安全を確保しなければならない。

なお、詳細については、監督職員の指示によるものとする。

(3) 濁水処理対策

1) 本工事の施工（地盤改良）に伴い発生する汚濁水は、pH値：10と想定しており中和処理施設（炭酸ガス）により適正な処理を行った後、放流しなければならない。

2) 受注者は、中和処理施設の設置に先立ち、中和処理計画書を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、中和処理施設の規模は、原水処理容量で次のとおり計画している。

区 間	原水処理容量	備 考
No. 108+0.00～No. 114+39.70	6 m ³ /hr 程度	
No. 104+8.30～No. 109+44.80	6 m ³ /hr 程度	

3) 処理後の排水基準は、pH6.0～7.5とする。

4) 処理に当たっては、原水の状態を十分に把握し、適量の薬品を投入しなければならない。

5) 受注者は、仮締切を設置する前に施工範囲周辺水路の原水について、pH値を測定し、監督職員に報告しなければならない。測定場所については事前に監督職員と協議するものとする。

6) 受注者は、工事期間中処理後のpH値の測定を行い、監督職員に報告しなければならない。

ただし、測定結果で異常値が出た場合には、その都度監督職員に報告し、その処理について協議しなければならない。

測定項目		測定頻度	備 考
pH 値	処理前	自動記録装置により測定	期間は地盤改良開始～仮締切撤去まで
	処理後	自動記録装置により測定	

(4) 営農対策

周辺の農地では耕作が行われているので、工事施工に当たっては、営農に支障がないように努めなければならない。

(5) 防塵対策

防塵対策については、十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、現地状況等により追加の対策が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

(6) 用水対策

用水対策については下記のとおり計画しており、受注者の責任において営農に支障が無いよう維持管理をしなければならない。

なお、変更が必要な場合は監督職員と協議するものとする。

- 1) No. 112+44. 30 付近の左岸側にある施設園芸の用水対策として図面に示す箇所に仮設水槽（10 m³級）を設置し、仮締切工上流から取水するために仮設ポンプ（口径50 mm）及び仮設水槽までの配管等を設置するものとする。

(7) 隣接構造物に対する措置

本工事範囲及び周辺部の既設構造物（制水門、合流工、道路擁壁、揚水ポンプ場等）については、工事着手前、施工中、施工完了後において構造物の高さ、クラック幅及び長さを観測し、記録として提出するものとする。

なお、既設構造物に影響が生じると想定される場合又は異常を発見した場合は、直ちに作業を中止の上、応急措置を行うとともに監督職員へ報告し、事後の処理について協議しなければならない。

3. 工事区間外排水対策

本工事において、工事区間へ流入する接続水路を遮断するため現地状況を確認し、降雨時等の排水対策の検討を行い排水施設等の設置が必要な場合は、監督職員と協議しなければならない。

湛水対策に当たっては、被害が生じないよう万全の対策を講じるものとし、受注者の責任において維持管理をしなければならない。

4. 水棲生物の救出等

仮締切後の水替えに伴い施工範囲内に取り残された魚類等の水棲生物について、速やかに工事区間外の隣接する水路へ救出放流するものとする。その際、特定外来種については法に基づき駆除するものとする。なお、本作業に係る費用は計上していないが、作業に要した人員等の実績に基づき監督職員と協議するものとする。

また、本工事において、絶滅のおそれのある野生動植物の保護に関し、環境省及び佐賀県の

レッドリスト、レッドデータブックに記載されている指定種が発見された場合は、速やかに監督職員に報告し、保護に努めなければならない。

5. 道路復旧の範囲

道路復旧の範囲及び面積は、契約図面のとおり計画しているが、実施に当たっては、監督職員が道路管理者との立会いのうえ決定し、指示するものとする。

6. 水草（ナガエツルノゲイトウ）の処理

ナガエツルノゲイトウ（特定外来生物（植物））の駆除については、周辺への拡散を防止するため、ブルーシート等で養生した上で、土の付着がないように積込みを行い、飛散防止措置を講じて発注者が別途指示する処理施設へ搬出しなければならない。

第5章 指定仮設

1. 仮設道路等

（1）農地に仮設道路を設ける場合は、雑物等が混入しないように土木シートを敷き、その上に敷鉄板を敷設し仮設道路として使用するものとする。

なお、仮設道路に盛土を設ける場合は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

（2）耕作用進入路については、図面に示すとおり敷鉄板を敷設し、耕作用進入路を設置するものとする。

（3）受注者は、図面に基づき水路内仮設道路として、敷鉄板を設置しなければならない。また、水路内仮設道路への入出口には坂路を設置するものとする。

なお、坂路に使用する土砂は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

2. 土取場、建設発生土受入地

（1）土取場

土取場は、図面に示す箇所とし、その名称、採取予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	採取予定量	摘 要
巨勢仮置場	佐賀県佐賀市巨勢町大字東西地内	6 9 3 m ³	改良土
末次仮置場	佐賀県佐賀市本庄町末次地内	1 1 m ³	マサ土

（2）建設発生土受入地

1) 建設発生土受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、搬出予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
末次仮置場	佐賀県佐賀市本庄町末次地内	1 1 m ³	マサ土

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
		3, 323 m ³	改良土
(株)中嶋土木 一ノ原受入地	佐賀県三養基郡みやき町大字白壁字一ノ 原 4092 番地 1	280 m ³	葦根混じり土 (ほぐした土量相当)

2) 建設発生土受入地への処分方法は、ダンプ放土（バックホウ等による整地は必要なし）とする。

3. 仮締切工

(1) 仮締切は図面に示す構造及び既設制水門等にて行うものとし、施工区間はドライワークとする。

(2) 仮締切の設置位置及び構造は水路状況等により変更することがある。

なお、大型土のうち詰め土は土取場からの搬入土（マサ土）とする。

また、仮締切の施工に伴い不可視部分への対応が必要な場合は、事前に監督職員と協議を行うものとする。

(3) 降雨等により上流側クリーク水位が上昇した場合は速やかに監督職員と協議するものとする。

なお、工事期間中の補修、維持管理及び工事完了後の撤去は受注者の責任において実施しなければならない。

(4) 仮締切工の撤去に当たり、大型土のう袋は処分し、中詰め土及び締切盛土は建設発生土受入地へ搬出するものとする。

4. 水替工

工事現場内における排水量は、次のとおり想定している。

区 間	排水量(Q _{max})	備 考
No. 108+0.00～No. 114+39.70	2.6m ³ /hr	
No. 104+8.30～No. 109+44.80	2.5m ³ /hr	

5. 仮置場

資材等を一次仮置きする場合は、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用しなければならない。

なお、仮置場の使用に当たっては、圃場が沈下しないよう留意しなければならない。

6. 耕作用進入路

借地残地への耕作用進入路について、耕作者等から要望等があった場合は監督職員と協議するものとする。

7. 降雨時排水対策

図面に示す本工事施工区間左岸側の支線水路 No. 112+44.30 に仮設ポンプを設置し、降雨時の排水処理を近傍の水路へ行うものとする。

なお、仮設ポンプの設置期間及び運転日数、排水方法は次のとおり計画しているが、現地状況等により変更が必要な場合は監督職員と協議するものとする。

また、運転管理日報等について適切に記録し、監督職員へ報告するものとする。

No. 112+44. 30

- ・ 口 径：φ 1 0 0 mm
- ・ 設置期間：仮締切設置後から仮締切撤去前まで
- ・ 運転日数：2 2 日間を想定
- ・ 排水方法：常時排水

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、図面に示すとおりである。

2. 工事用地等の使用及び返還

- （1）発注者が確保する工事用地等の使用に当たっては、工事施工に先立ち、受注者、関係地権者及び監督職員と立会いのうえ、使用条件等の確認を行わなければならない。
- （2）工事用地等の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、受注者、関係地権者及び監督職員の立会いのもとに確認を受けなければならない。
- （3）農地を借地し工事用地等としている範囲については、工事施工後に農地に戻すことに留意し使用しなければならない。
- （4）仮設道路等の使用に当たっては、既設の暗渠排水管、分水バルブ等を損傷しないよう留意しなければならない。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

- （1）鋼材
 - 1）鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16
- （2）アスファルト混合物
 - 1）再生加熱アスファルト混合物
再生密粒度アスコン（13） 2.35ton／m³
- （3）アスファルト乳剤
 - 1）乳剤 PK-3

- 2) 乳剤 PK-4
- (4) コンクリート二次製品
 - 1) ブロックマット 厚さ 80 mm、重量 100 kg/m²以上、ブロック圧縮強度 $\sigma_{14}=18\text{N/mm}^2$ 以上、
 接着強度 $\sigma_{14}=50\text{ kg/個}$ 以上
 フィルターシート付 (引張強度 [縦]2.94kN/5 cm以上、透水係数 1×10^{-2} cm/sec 以上)
 - 2) 階段ブロック 一般型 1 : 2.0 用 ステップ高 170~180 mm
- (5) セメント系固化材
 - 1) セメント系固化材 一般軟弱土用
 - 2) セメント系固化材 一般軟弱土用 発塵抑制型
- (6) シート類
 - 1) 吸出し防止シート (露出部) ヤシ繊維 10 mm
 - 2) 吸出し防止シート (埋設部) 合成繊維 10 mm
- (7) その他
 - 1) ガードレール Gr-C-4E
 - 2) ネジ式水甲栓 (チェーン付) 暗渠排水用 $\phi 50$
- (8) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、工事看板や任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

(9) コンクリート

コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種 類	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (※1) (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメント比 W/C (%)	セメントの種類 による記号	使用目的
無筋コンクリート	18	8	20	65 以下	BB	張コンクリート

※1 本工事の特別仕様書、工事数量表及び図面に記載されたスランプは、積算上の参考値である。

施工条件等によりスランプを変更する場合は、監督職員と協議の上、受発注者間でスランプの確認を行い変更することができる。

なお、スランプを変更する場合は、使用するコンクリートの配合計画書を監督職員に提出し確認を受けるものとする。また、スランプが 12cm を超える場合は、試し練りの材料分離抵抗性についても監督職員の確認を受けるものとする。

(10) 目地材

- 1) ゴム発泡体 硬度 20 以上 t=10 mm

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事中材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
鉄筋	カタログ
コンクリート	試験成績書、配合報告書
アスファルト	試験成績書、配合報告書
コンクリート二次製品	試験成績書、カタログ
セメント系固化材	試験成績書、カタログ
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材 料 名	検査、試験項目	備 考
ブロックマット	寸法・外観	工場検査又は抽出検査
セメント系固化材	重量	抽出検査

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に調達地域等の在庫がないことが証明できる書類を提出し監督職員と協議するものとする。また、輸送等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

資 材 名	規 格	調達地域等
敷鉄板（仮設材）	t=22 mm、1,524 mm×6,096 mm	佐賀市

第9章 施工

1. 一般事項

(1) 基準点

本工事に使用する水準点及び基準点は、別途監督職員が指示するものとする。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

- 1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。
- 2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認対象	備 考
地盤改良工	強度	初期施工段階	—	

(3) 中間技術検査

- 1) 発注者から、中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。
- 2) 中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内

訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。

3) 契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。

4) 技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。

5) 中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

(4) 舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

(5) 既設護岸施設

落水後、水路内にコンクリート杭柵等の既設護岸施設が確認された場合は構造・延長等を確認し、その取り扱いについて監督職員と協議するものとする。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資 材 名	規 格	使 用 箇 所
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	舗装復旧部

なお、舗装材に使用する場合には「舗装再生便覧」（(公社) 日本道路協会発行）等を遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、発生した建設資材廃棄物は適切な分別、保管を行うものとする。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材	処理施設名	住 所	受入時間	事業区分
草類 (刈草)	(株)谷田建設	佐賀県小城市三日月町織島四本一割 1035-1	8時～17時	再資源化施設
草類 (水草)				
水路内雑物 (分別できない物)		佐賀県小城市三日月町織島 917	8時～17時	再資源化施設
アスファルト塊	(株)西村土木建設	佐賀県佐賀市川副町南里 1493	8時～17時	再資源化施設

建設資材	処理施設名	住 所	受入時間	事業区分
廃プラスチック類	(株)佐賀クリーン 環境	佐賀県佐賀市富士町大字上熊川 716-3	8 時～17 時	再資源化施設
木くず (生木)	エコ産業事業協同 組合	佐賀県佐賀市富士町大字上熊川字榎 堀 3462-1	8 時～17 時	再資源化施設
木くず (伐採根)	(株)ウッドライフ	佐賀県小城市小城町岩蔵 6408-254	8 時～17 時	再資源化施設
汚泥 (舗装切断排水)	(株)杵藤開発	佐賀県武雄市山内町大字宮の 24673	8 時 30 分 ～16 時	再資源化施設

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法	工 程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (構造物撤去工)	その他の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である。

5. 土工

(1) 掘 削

1) 掘削及び床掘り

①掘削土及び地盤改良掘削土は、水路内の埋戻し及び盛土に流用するもののほかは全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。

(2) 埋戻し及び盛土

1) 埋戻し及び盛土は原則として掘削土及び地盤改良掘削土を流用するものとする。

なお、掘削土を流用する場合は、現地にて盛土試験を実施し品質管理方法について、監督職員の承諾を得なければならない。

2) 地盤改良掘削土の締固め方法は一層の仕上がり厚さが 30 cm以下となるようまき出しを行

い、振動ローラ（3～4 t 級、0.8～1.1 t 級）により 3 回以上又は振動コンパクタ（90 kg 級）により 4 回以上締固めなければならない。

なお、上記以外の締固め機械を使用する場合は、現地にて盛土試験を実施するものとし、最大乾燥密度の 85% 以上となる締固め回数とする。

3) 盛土試験位置は、水路内（盛土位置又は地盤改良面上）又は借地部（圃場上又は仮設盛土上（鉄板無））を原則とするが、それにより難しい場合は監督職員の承諾を得たうえで試験位置を決定するものとする。

4) 掘削土が葦根混じり土等で盛土材として不適と判断される場合は、監督職員と協議しなければならない。

6. 地盤改良工

(1) 安定処理工

1) 固化材添加量は下表のとおり想定しているが、施工前に行う現場配合試験等の結果により変更することがある。

なお、現場配合試験については、監督職員に配合試験計画の承諾を得たあと行うものとするが、協議により現場配合試験を省略することができるものとする。

	単位	地盤改良	地盤改良 (水路内仮設道路)
必要改良強度 (qc) σ_7	kN/m ²	400 以上	500 以上
添加量	kg/m ³	50	50

2) 準備工

①草木類の混じった有機質土及び混合不可能な玉石等は、除去しなければならない。

②施工面に水溜りがある場合、地下水位が高い場合は、仮排水路等を設けて水切りを行うものとする。

③家屋及び構造物に隣接して地盤改良を行う場合、施工に伴う急激な地盤の強度低下を起こさないよう留意するものとする。また、施工に先立ち隣接構造物に配慮した施工計画を策定し、監督職員の承諾を得るものとする。

3) 散布

①改良材の散布は天候に留意し雨天、強風時及び気温 5℃以下の時は散布してはならない。

また、施工時に異常が発生した場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けるものとする。

②改良材の散布は、風による飛散公害と作業員の健康障害等を招かないよう必要な措置を講じなければならない。

なお、次に示す位置については、発塵抑制型固化材を使用しなければならない。

施工区間	セメント系固化材	備 考
No. 104+16.20～No. 106+19.30	発塵抑制型	
No. 114+ 4.00～No. 114+35.10		

③改良材の散布は、施工条件に合った機種により均一に敷均すものとし、その作業は、迅速に行わなければならない。

4) 混合

- ①混合は雑物を除去した後、施工条件に合った混合処理能力を持つ機種により所定の深さまで、また、改良土が均質になるまで十分に行わなければならない。
- ②混合中は、混合深さの確認を行いながら、混合状態の良否を観察し、混合むらが生じた場合は、再度混合する。

5) 水路内仮設道路

水路内仮設道路の必要改良厚さは 90 cm 以上確保しなければならない。

7. 法覆護岸工

(1) 法面整形に当たっては、凹凸がないよう入念に仕上げなければならない。

(2) ブロックマット工

- 1) 施工に当たっては、ブロックマット、アンカーピン及び階段ブロックの割付計画を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、ブロックマットの接続部については、図面に示す接続部詳細図によるものとする。
- 2) ブロックマットの敷設に当たってのブロック間の隙間は、原則として設けないものとするが、やむを得ない場合は異形のマットを用いるか、あるいは定型のマットを現場で切断して用いるものとする。

これにより生じるブロック間の隙間については、必要に応じコンクリート打設等を行うものとする。

- 3) ブロックマットの重ね合わせ部は水路の上流側のシートを上にし、シート重ね代を 10 cm 以上確保するものとする。
- 4) ブロックマットと既設護岸工との取付に際しては、吸出防止シートを 20 cm 以上根入れし、ブロックマット下に 40 cm 以上敷き込むものとする。
- 5) アンカーピンは、法面部で 0.5 本/㎡、水平部で 0.3 本/㎡以上設置しなければならない。

(3) 張コンクリート

張コンクリートの施工については、図面のとおりとする。

また、施工延長 10m に 1 箇所の割合で目地を設けるものとし、目地下部に吸出防止シートを敷設するものとする。

なお、張コンクリート表面は、ほうき目仕上げとする。

8. 耕地復旧工

(1) 水田部

- 1) 耕地の復旧は表土に異物が混入しないよう、土木シートを丁寧に撤去するものとする。
- 2) 表土に異物等の混入がないか確認の上トラクター等により入念に耕起を行わなければならない。
- 3) 耕地復旧に際し基盤面の下がりが見受けられた場合は、監督職員と協議の上、復旧するものとする。

(2) 暗渠排水復旧工

既設の暗渠排水の復旧箇所はブロックマットの加工を行うものとし、ブロックマットに隙間が生じないようにコンクリート等により間詰めを行うものとする。

9. 道路復旧工

(1) アスファルト舗装工

- 1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準・同解説によるものとする。
- 2) 撤去・復旧による表層の施工に当たっては、復旧に先立ち既設路盤面の不陸整正を行わなければならない。

また、プライムコート（アスファルト乳剤 PK-3）120 ㍑/100 m²以上を路盤面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。

- 3) オーバーレイによる表層の施工に当たっては、タックコート（アスファルト乳剤 PK-4）40 ㍑/100 m²以上を基層面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。
- 4) 表層工は、施工条件に合った敷均し機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めなければならない。

10. その他

(1) 離隔幅

重機作業に際しては、現況水路法肩から離隔距離 1.0m 以上を確保しなければならない。
なお、離隔距離を確保する期間は盛土作業完了までとする。

(2) 水路内敷鉄板

水路内にて掘削等の重機作業を行う場合は、敷鉄板を敷設し重機用足場を確保するものとする。

(3) ポータブルコーン貫入試験

落水後、地盤改良に先立ちコーン指数（qc）の確認を既設構造物（ボックスカルバート又は橋梁）間で 1 測点、横断方向 4 点（端部 2 点づつ）とし、調査深度は地盤改良下端高まで実施するものとする。

なお、現地状況等により調査数量の変更が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

第 10 章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者等の資格は入札説明書によるものとする。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

1) 出来形管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

工 種	測定項目	管 理	規格値	測定基準	管 理 方 式	
		基準値 (mm)	(mm)		管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)
地盤改良工	厚さ T	－ 50	同左	各測点毎に中心部及び端	20 点以上	20 点未満

	幅 W	-100	同左	部で測定する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。		
--	-----	------	----	--	--	--

2) 撮影記録による出来形管理

直接測定による出来形測定結果が確認できるよう撮影記録を行い、適正に管理を行うものとする。

3) 品質管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその内容は次によるものとする。

工 種	試験項目	試験方法	規格値	測定基準
地盤改良工	コーン貫入試験	JGS1431-2012	設計強度以上	試験は各測点毎に中心部及び端部において実施する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。

(2) 施工管理基準からの除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

- 1) 土木工事施工管理基準の「別表第1 直接測定による出来形管理 4 農道工事」に示す平坦性 (F)

3. 六価クロム溶出試験

本工事は「六価クロム溶出試験」の対象工事であり、次に示す工種について、六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出しなければならない。

なお、試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

六価クロム溶出試験対象工種及び検体数

対象工種	対象工法	配合設計段階 検 体 数	備 考
地盤改良工	安定処理工	1 検体	
地盤改良工	安定処理工（発塵抑制型）	1 検体	

4. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（1）から（4）によりこれを実施するものとする。

(1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL（<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>））に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（2）機器等の導入

- 1）黑板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2）受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（3）黑板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1）受注者は、（1）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黑板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- 2）本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、上記1）に示す黑板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- 3）黑板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黑板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

（4）写真の納品

受注者は、（3）に示す黑板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL

（https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黑板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

（5）費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黑板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

5. 工事現場等における遠隔確認について

- （1）本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という。）を行う工事である。
- （2）遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」（URL「<https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-220.pdf>」）によるものとする。
- （3）農林水産省が推奨する Web 会議システムは、Microsoft Teams である。
- （4）通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第 1 1 章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第 29 条によるものとするが、異常出水については、本工事仮締切計画を別図のとおり計画しており、受注者の善良な管理のもとにおいて、これを超える洪水により被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第 1 2 章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に表示されていない場合の施工条件の変更該当する主な事項は、次のとおりである。

1. 土 質
2. 転石、湧水等の出現
3. 関係機関との協議
4. 排水量
5. 地下埋設物の出現（埋蔵文化財を含む。）
6. その他

第 1 3 章 その他

1. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第 1 編 1－1－40 に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD－R、DVD－R 又は BD－R）正副 2 部

2. 情報化施工技術の活用について

（1）適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（令和 8 年 4 月）（農林水産省農村振興局整備部設計課）（以下「ガイドライン」という。）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、土工において、3 次元起工測量、3 次元設計データ作成、I C T 建設機械による施工、3 次元出来形管理等の施工管理及び 3 次元データの納品の全て又は一部で、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」（受注者希望型）である。

（2）協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。）までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、当該技術を活用できるものとし、その内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。

(3) 使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、アプリケーション、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

(4) 貸与資料

基本設計データ及び3次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

	貸与資料	備 考
1	令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線他調査設計業務 報告書	
2	図面のCADデータ	

(5) 確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用TS等光波方式等を準備しなければならない。

(6) 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、ガイドラインに基づき提出しなければならない。

(7) 情報化施工技術の活用にあつる費用

- 1) (2) の協議により活用することとした、情報化施工技術の活用にあつる費用については設計変更の対象とし、ガイドラインに基づき計上することとする。
- 2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

3. 令和6年9月20日から大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

(1) 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。

(2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評価別紙7に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大7.5点を加點評価する。ただし、工事成績評価の合計は100点を超えないものとする。

[事業（務）所長]

【被災農林漁家の就労機会の確保】

- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。(2.5点)
- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は(5点)
長期に渡って雇用した。
- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長
期に渡って雇用した。(7.5点)

第14章 定めなき事項

この特別仕様書に定めない事項又は、本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

(分任) 支出負担行為担当官
〇〇 〇〇 様

住所
商号又は名称
氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。
※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

令和7年度

筑後川下流右岸農地防災事業

東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事

工 事 数 量 表
【当初】

九州農政局

筑後川下流右岸農地防災事業所

令和 7 年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀 4 号線（鹿子その 3 工区）他工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1) 掘削工				
土砂掘削		m ³	4,430	「概」
(2) 盛土工				
流用土盛土		m ³	1,304	「概」
(3) 整形仕上げ工				
法面整形（掘削部）		m ²	3,760	「概」
法面整形（盛土部）		m ²	4,170	「概」
(4) 作業残土処理工				
作業残土処理	土砂, 末次受入地	m ³	2,710	「概」
作業残土処理	葦根混じり土, 一ノ原受入地	m ³	280	「概」
2. 地盤改良工				
(1) 安定処理工				
安定処理	セメント系固化材 (50kg/m ³)	m ³	6,789	「概」
安定処理	セメント系固化材発塵抑制型 (50kg/m ³)	m ³	1,903	「概」
殻運搬・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m ³	14	「概」
3. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	50	「概」
舗装版切断排水処理	汚泥	m ³	0.015	「概」
舗装版破碎	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	249	「概」
殻運搬・処理	As殻	m ³	9.9	「概」
水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m ³	6.3	「概」

令和 7 年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀 4 号線（鹿子その 3 工区）他工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
木柵撤去	チェーンソー	m	51	「概」
木柵運搬・処理	木くず	m ³	1.6	「概」
4. 法覆護岸工				
(1) コンクリートブロック工				
ブロックマット		m ²	5,572	「概」
アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	式	1	
階段工	1:2.0勾配, 一般型 (7 段)	箇所	13	「概」
張りコンクリート	18N-8-20BB, t=8cm, 溶接金網 φ 3.2mm, 網目 100mm	m ²	5.5	「概」
目地材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	0.100	「概」
吸出し防止材	吸出防止シート (合成繊維 t=10mm)	m ²	0.100	「概」
(2) 端部処理工				
構造物接続部	吸出防止シート (合成繊維 t=10mm)	箇所	1	「概」
構造物接続部	吸出防止シート (合成繊維 t=10mm)	箇所	7	「概」
5. 水路付帯工				
(1) 安全施設工				
ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	118	「概」
ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	118	「概」
ネットフェンス (撤去復旧)	H=1.2m, 既設利用	m	93	「概」
6. 耕地復旧工				
(1) 水田復旧工				
暗渠排水工	VU φ 50, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	箇所	132	「概」
耕地復旧 (耕起)		m ²	14,213	「概」
畦畔復旧	土堤 B=400, H=300	m	12	「概」

令和 7 年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀 4 号線（鹿子その 3 工区）他工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
畦畔復旧	土堤 B=500, H=300	m	12	「概」
畦畔復旧	土堤 B=600, H=300	m	12	「概」
畦畔復旧	土堤 B=700, H=300	m	12	「概」
畦畔復旧	土堤 B=800, H=300	m	12	「概」
畦畔復旧	土堤 B=900, H=300	m	12	「概」
畦畔復旧	土堤 B=1100, H=300	m	12	「概」
田面排水工	VP φ 125	箇所	25	「概」
水叩き	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	箇所	25	「概」
7. 道路復旧工				
(1) アスファルト舗装工				
不陸整正	補足材なし	m ²	249	「概」
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン (13), t=4cm	m ²	249	「概」
表層（車道・路肩部）	オーバーレイ, 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	m ²	107	「概」
(2) 標識移設撤去復旧				
標識移設撤去	横断歩道・自転車横断帯, 基礎コンクリート有り	基	1	「概」
標識移設復旧	横断歩道・自転車横断帯, 基礎コンクリート有り, 流用	基	1	「概」
8. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
土木シート	敷設～撤去	m ²	14, 324	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m ³	29	「概」
工事用道路（坂路）	B=4. 5m	m	10. 1	「概」
工事用道路（坂路）	B=4. 5m	m	10. 1	「概」
工事用道路（坂路）	B=4. 5m	m	12. 0	「概」

令和 7 年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀 4 号線（鹿子その 3 工区）他工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
工事用道路（坂路）	B=4.5m	m	12.0	「概」
敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	5,506	「概」
敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	m ²	613	「概」
（2）仮設土留・仮締切工				
締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去, マサ土（搬入土）, ほぐした土量	m ³	13.0	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m ³	0.4	「概」
（3）排水処理工（降雨時排水）				
排水ポンプ（仮設）	Φ100, 6ヵ月未満（損耗率55%）	箇所	1	「概」
（4）安全費				
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	人	33	「概」
9. 仮設工	任意仮設工			
（1）仮設道路工				
工事用道路		式	1	
敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1	
（2）仮設土留・仮締切工				
遮水シート	設置・撤去	式	1	
殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1	
（3）排水処理工				
排水ポンプ（仮設）		式	1	
（4）電気設備工				
受電設備		式	1	
配電設備		式	1	
10. その他				

令和 7 年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀 4 号線（鹿子その 3 工区）他工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1) 事業損失防止施設費				
共通仮設（積上げ）				
事業損失防止施設費				
中和処理施設	炭酸ガス No. 108+0.00 ～No. 114+39.70	式	1	
中和処理施設	炭酸ガス No. 104+8.30 ～No. 109+44.80	式	1	
用水対策		式	1	
用水対策		式	1	
(2) 運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1	
重建設機械輸送	ロングアームバックホウ	式	1	
仮設材輸送費	敷鉄板	式	1	
(3) 準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	56	「概」
草類運搬・処理	草類（水草）	m3	6	「概」
草類運搬	草類（ナガエツルノゲイトウ）	m3	240	「概」
樹木伐採	10cm未満	本	3	「概」
樹木伐採	10cm以上16cm未満	本	19	「概」
伐採木運搬・処理	木くず（生木）	m3	4	「概」
伐採木運搬・処理	木くず（伐採根）	m3	2	「概」

令和 7 年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀 4 号線（鹿子その 3 工区）他工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	11.1	「概」
(4) 役務費				
共通仮設（積上げ）				
役務費				
電気基本料金		式	1	
(5) 技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
六価クロム溶出試験	環境庁告示第 4 6 号溶出試験	検体	2	「概」



令和 7 年度 筑後川下流右岸農地防災事業

東与賀 4 号線（鹿子その 3 工区）他工事

図 面 目 録

番号	名称	枚数	備考
1	位置図	2	
2	平面縦断図	3	
3	標準断面図	2	
4	法面保護工構造図	1	
5	耕地復旧工図	1	
6	撤去復旧構造図	1	
7	仮設図	1	
合計		11	


位置図(1)



工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事		
図 面 名	位 置 図 (1)		
作成年月日	令 和 年 月 日		
縮 尺	NO SCALE	図面番号	1 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

位置図 (2)

S=1:5000



凡 例	
-----	進 入 路
———	通 学 路

工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事		
図 面 名	位 置 図 (2)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:5000	図面番号	1 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		


平面縦断図(1)

平面図

S=1:500

縦断図

V=1:100
H=1:500




※（既）は既設構造物を示す

【東与賀4号線(鹿子その3工区)】			
工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事		
図 面 名	平面縦断図(1)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 1/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

平面縦断図(2)

平面図 S=1:500

縦断図 V=1:100
H=1:500




※（既）は既設構造物を示す

【東与賀4号線(鹿子その3工区)】			
工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事		
図 面 名	平面縦断図(2)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 2 / 3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

平面図 S=1:500

縦断面図 V=1:100
H=1:500

平面縦断図(3)



※(既)は既設構造物を示す


【城西7号線(鹿子その2工区)】			
工事名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事		
図面名	平面縦断図(3)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	2-3/3
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

標準断面図(1)

S=1:50

標準断面図


NO. 108+7.10~NO. 114+34.70



※ () は参考とする。


地盤改良標準断面図

NO. 108+7.10~NO. 112+44.30



地盤改良標準断面図

NO. 112+44.30~NO. 114+34.70




注1) 中央ブロックの幅は小段の範囲以上とする。
注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。
注3) 注2)について、2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。


【東与賀4号線(鹿子その3工区)】			
工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事		
図 面 名	標準断面図(1)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:50	図面番号	3 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

S=1 : 50


NO. 104+24.90~NO. 109+44.80



NO. 106+10.30~NO. 109+44.80




NO. 104+24. 90~NO. 106+10. 30



工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸崖地防災事業 東与賀4号線(鹿子この3工区)他工事		
図 面 名	標準断面図(2)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:50	図面番号	3 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸崖地防災事業所		


法面保護工構造図

標準断面図 S=1:100




法肩詳細図 S=1:20

(A)




水路底詳細図 S=1:20


(B)




アンカーピン詳細図 S=1:20



階段工標準図 S=1:100



※ () は参考値とする。




階段工（タイプ1）設置一覧表

位 置	設置箇所数		
	左岸	右岸	段数
No. 108+0.00~No. 114+39.70 (東4号)	4	3	7段
No. 104+8.30~No. 109+44.80 (城7号)	3	3	7段

※ 片岸100mピッチ程度、兩岸千鳥配置を基本とする。

木柵撤去詳細図 S=1:20


(C)



木柵撤去一覧表 (m)		
距離	左岸	右岸
距離	51.3	-


※ () は参考値とする。

接続部詳細図 S=1:20




シート部

構造物部



張コンクリート標準図 S=1:10




※ 張コンクリート幅15cm以上で長さ50cm以上の場合に溶接金網を設置する。
※ 延長10m毎に目地を設ける。
※ 目地を設ける箇所には、吸出防止シートを敷設する。

工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事		
図 面 名	法面保護工構造図		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

耕地復旧工図

平面図

S=1:1000



標準断面図

S=1:200

NO. 104+22.90~NO. 106+10.30

(城西7号線)

NO. 108+7.10~NO. 112+44.30





(東与賀4号線)

NO. 106+10.30~NO. 109+44.80

(城西7号線)

NO. 112+44.30~NO. 114+35.10

(東与賀4号線)




工事名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事		
図面名	耕地復旧工図		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	5
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		


撤去復旧構造図

田面排水工復旧図

S=1:50



A - A




田面排水工復旧一覧表 (本)

タイプ	復旧材料	規 格	左岸	右岸	備 考
タイプA	塩ビ管	VPφ125	8	6	城西7号線
タイプA	塩ビ管	VPφ125	6	5	東与賀4号線

暗渠排水工復旧図

S=1:50




暗渠排水工復旧一覧表 (本)

タイプ	復旧材料	規 格	左岸	右岸	備 考
タイプ1	塩ビ管	VUφ50	35	38	ネジ式水甲栓(チェーン付) 城西7号線
タイプ1	塩ビ管	VUφ50	32	27	ネジ式水甲栓(チェーン付) 東与賀4号線

ガードレール復旧図

S=1:50




ガードレール撤去復旧一覧表 (m)

名称	区 間	左岸	右岸	備考
Gr-C-4E	No. 112+44.30～No. 114+39.70付近(東4号)	118.1	-	既設利用

ネットフェンス復旧図

S=1:20



ネットフェンス撤去復旧一覧表 (m)

名称	区 間	左岸	右岸	備考
ネットフェンス	No. 104+27.00～No. 106+10.30付近(城7号)	-	93.2	既設利用

アスファルト舗装復旧図

S=1:10




舗装復旧一覧表 (m2)

名 称	区 間	左岸	右岸	備 考
アスファルト (t=4cm)	No. 113付近(東4号)	94.1	-	
アスファルト (t=4cm)	No. 114+39.70付近(東4号)	154.6	-	
オーバーレイ (t=3cm)	No. 113付近(東4号)	40.3	-	
オーバーレイ (t=3cm)	No. 114+39.70付近(東4号)	66.2	-	

畦畔復旧図

S=1:20



畦畔撤去復旧一覧表


区 間	左岸 (m)	右岸 (m)	B (mm)	H (mm)
No. 111+10.0付近(東4号)	-	12.0	600	300
No. 111+40.0付近(東4号)	12.0	-	900	300
No. 107+15.0付近(城7号)	-	12.0	800	300
No. 108+ 0.0付近(城7号)	12.0	-	400	300
No. 108+42.9付近(城7号)	12.0	-	700	300
No. 109+ 0.0付近(城7号)	-	12.0	1100	300
No. 109+35.0付近(城7号)	-	12.0	500	300

工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事		
図 面 名	撤去復旧構造図		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

仮 設 図



平 面 図

S=1:1000



標準断面図


S=1:200



大型土のう締切標準断面図

正面図

縦断面図



単位 (m)							
測 点	B1	B2	B3	B4	H	大型土のう天端標高	
NO.104+8.30付近	4.2	4.2	1.0	2.0	1.2	(+)1.63	
NO.114+39.70付近	2.0	2.0	1.0	2.0	1.8	(+)1.63	

工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業		
図 面 名	仮 設 図		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	7
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業

東与賀4号線（鹿子その3工区）他工事


参 考 図 面

図 面 目 録



番号	名称	枚数	備考
参1	仮設計画平面図	1	
参2	借地図	1	
合計		2	

仮設計画平面図【参考図】


平面図
S=1:1000




標準断面図
S=1:200



大型土のう締切詳細図
S=1:100




拡幅+隅切部標準断面図
②-1, ②-2, ③, ④-1



工事名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業		
図面名	仮設計画平面図【参考図】		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	参1
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

平面图
S=1:1000



工 事 名	令和7年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東と賀4号線(鹿子その3工区)他工事		
図 面 名	借 地 図 (参考図)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:1000	図面番号	参2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		