



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

駅館川農地整備事業

有徳原支線水路（その13）工事

# 積 算 書

（当初）

九州農政局  
駅館川農地整備事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 有徳原支線水路（その13）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事

| 項 目 名                                                                                                      | 数 量   | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|-----|
| 工事価格                                                                                                       |       |     | 68,940,000 |     |
| ・工事原価                                                                                                      |       |     | 57,622,000 |     |
| 純工事費                                                                                                       |       |     | 45,429,000 |     |
| ・直接工事費                                                                                                     |       |     | 39,870,000 |     |
| ・直接工事費（仮設工を除く）                                                                                             | 1.000 | 式   | 35,280,000 |     |
| ・直接工事費（仮設工）                                                                                                | 1.000 | 式   | 4,590,000  |     |
| ・間接工事費                                                                                                     |       |     | 17,752,000 |     |
| ・共通仮設費                                                                                                     |       |     | 5,559,000  |     |
| ・事業損失防止施設費                                                                                                 | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・運搬費～営繕費等                                                                                                  |       |     |            |     |
| $39,870,000 \times ((9.090 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$                          |       |     | 4,350,000  |     |
| ・運搬費                                                                                                       | 1.000 | 式   | 775,000    |     |
| ・準備費                                                                                                       | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・安全費                                                                                                       | 1.000 | 式   | 108,000    |     |
| ・役務費                                                                                                       | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・技術管理費                                                                                                     | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・営繕費等                                                                                                      | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・現場環境改善費                                                                                                   |       |     | 326,000    |     |
| ・現場環境改善費（率計上）                                                                                              |       |     |            |     |
| $38,922,000 \times (0.840)$                                                                                |       |     | 326,000    |     |
| ・現場環境改善費（積上）                                                                                               | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・現場管理費                                                                                                     |       |     | 12,193,000 |     |
| ・現場管理費（率計上）                                                                                                |       |     |            |     |
| $45,429,000 \times ((24.400 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$ |       |     | 12,193,000 |     |
| ・現場管理費（積上）                                                                                                 | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・現場管理費（一般管理費率対象外）                                                                                          | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・工期延長に伴う現場維持等の費用                                                                                           | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・官賃額（直工）                                                                                                   | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・官賃額（事業損失防止）                                                                                               | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・官賃額（直工・事業損失防止除く）                                                                                          | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・一般管理費等                                                                                                    |       |     |            |     |
| $57,622,000 \times (19.590 \times 1.000 + 0.04)$                                                           |       |     | 11,311,000 |     |
| ・一括計上価格                                                                                                    | 1.000 | 式   | 9,000      |     |
| 支給品費                                                                                                       |       |     | 0          |     |
| 支給品費（直工・事業損失防止）                                                                                            |       |     | 0          |     |
| 支給品費（直工）                                                                                                   |       |     | 0          |     |
| 処分費等（直接工事費の内数）                                                                                             |       |     | 948,000    |     |
| 処分費（準備費の内数）                                                                                                |       |     | 0          |     |
| 処分費（事業損失防止施設費内数）                                                                                           |       |     | 0          |     |
| 処分費等（率対象外）                                                                                                 |       |     | 0          |     |

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 有徳原支線水路（その13）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事

| 工 種 名 称                                  | 数 量   | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|------------------------------------------|-------|-----|------------|-----|
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳                          |       |     | 35,280,000 |     |
| 直接工事費（仮設工を除く）                            | 1.000 | 式   | 35,280,000 |     |
| ・土工<br>区間 1                              | 1.000 | 式   | 5,667,000  |     |
| ・ ・ 土工<br>区間 1                           | 1.000 | 式   | 2,686,000  |     |
| ・ ・ 整形工<br>区間 1                          | 1.000 | 式   | 1,993,000  |     |
| ・ ・ 作業残土処理工<br>区間 1                      | 1.000 | 式   | 988,000    |     |
| ・土工<br>区間 2                              | 1.000 | 式   | 4,026,000  |     |
| ・ ・ 土工<br>区間 2                           | 1.000 | 式   | 1,865,000  |     |
| ・ ・ 整形工<br>区間 2                          | 1.000 | 式   | 1,448,000  |     |
| ・ ・ 作業残土処理工<br>区間 2                      | 1.000 | 式   | 713,000    |     |
| ・ 構造物撤去工<br>区間 1                         | 1.000 | 式   | 724,000    |     |
| ・ ・ 構造物取壊工<br>AS舗装 市道                    | 1.000 | 式   | 724,000    |     |
| ・ 構造物撤去工<br>区間 2                         | 1.000 | 式   | 2,026,000  |     |
| ・ ・ 構造物取壊工<br>AS舗装 市道                    | 1.000 | 式   | 738,000    |     |
| ・ ・ 石綿管撤去工<br>φ200                       | 1.000 | 式   | 1,288,000  |     |
| ・ ・ 閉塞工<br>石綿管                           | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・ 管体基礎工<br>区間 1                          | 1.000 | 式   | 941,000    |     |
| ・ ・ 砂基礎工                                 | 1.000 | 式   | 676,000    |     |
| ・ ・ 碎石基礎工                                | 1.000 | 式   | 265,000    |     |
| ・ 管体基礎工<br>区間 2                          | 1.000 | 式   | 514,000    |     |
| ・ ・ 碎石基礎工                                | 1.000 | 式   | 514,000    |     |
| ・ 管体工<br>区間 1                            | 1.000 | 式   | 10,098,000 |     |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工<br>第1減圧水槽掛 DCIP(3種) φ200 | 1.000 | 式   | 7,621,000  |     |
| ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工<br>第2減圧水槽掛 VH(RR) φ150 | 1.000 | 式   | 2,477,000  |     |
| ・ 管体工<br>区間 2                            | 1.000 | 式   | 7,087,000  |     |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工<br>有徳原支線水路（第1減圧水槽掛）      | 1.000 | 式   | 6,087,000  |     |
| ・ ・ 弁設置工<br>6号空気弁工                       | 1.000 | 式   | 1,000,000  |     |
| ・ 排泥弁室工<br>区間 1 3号排泥工                    | 1.000 | 式   | 141,000    |     |
| ・ ・ 排泥弁室工<br>3号排泥工【区間1】                  | 1.000 | 式   | 141,000    |     |
| ・ 空気弁室工<br>区間 2 6号空気弁工                   | 1.000 | 式   | 136,000    |     |
| ・ ・ 弁室工<br>6号空気弁工【区間2】                   | 1.000 | 式   | 136,000    |     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:有徳原支線水路(その13)工事

九州農政局

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 有徳原支線水路 (その13) 工事

工事別工事名:有徳原支線水路 (その13) 工事

| 名 称 (規 格)                                | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額        | 備 考             |
|------------------------------------------|-------|----------------|-------|------------|-----------------|
| 直接工事費 (仮設工を除く)                           |       |                |       | 35,280,000 |                 |
| ・土工<br>区間 1                              | 1.000 | 式              |       | 5,667,000  |                 |
| ・ ・ 土工<br>区間 1                           | 1.000 | 式              |       | 2,686,000  |                 |
| 000001 床掘り (ダブル区間)<br>路盤                 | 52    | m <sup>3</sup> | 308   | 16,016     | 歩A・単A<br>B単 1号  |
| 000002 床掘り (ダブル区間)<br>粘性土                | 34    | m <sup>3</sup> | 308   | 10,472     | 歩A・単A<br>B単 2号  |
| 000003 床掘り (ダブル区間)<br>土砂 岩               | 220   | m <sup>3</sup> | 2,120 | 466,400    | 歩A・単A<br>B単 3号  |
| 000004 床掘り (シングル区間)<br>路盤                | 25    | m <sup>3</sup> | 308   | 7,700      | 歩A・単A<br>B単 4号  |
| 000005 床掘り (シングル区間)<br>粘性土               | 12    | m <sup>3</sup> | 308   | 3,696      | 歩A・単A<br>B単 5号  |
| 000006 床掘り (シングル区間)<br>土砂 岩              | 120   | m <sup>3</sup> | 2,120 | 254,400    | 歩A・単A<br>B単 6号  |
| 000007 埋戻<br>埋戻1 購入土, 振動コンパクタ            | 92    | m <sup>3</sup> | 3,148 | 289,616    | 歩A・単A<br>B単 7号  |
| 000008 埋戻<br>埋戻2 流用土, 振動RHG (0.8~1.1ton) | 92    | m <sup>3</sup> | 2,896 | 266,432    | 歩A・単A<br>B単 8号  |
| 000009 埋戻<br>埋戻3 流用土, 振動RHG (0.8~1.1ton) | 110   | m <sup>3</sup> | 2,896 | 318,560    | 歩A・単A<br>B単 9号  |
| 000010 仮置土積込運搬                           | 260   | m <sup>3</sup> | 2,018 | 524,680    | 歩A・単A<br>B単 10号 |
| 000011 購入土                               | 120   | m <sup>3</sup> | 4,400 | 528,000    | 歩A・単A<br>B単 11号 |
| 合 計                                      |       |                |       | 2,685,972  |                 |
| ・ ・ 整形工<br>区間 1                          | 1.000 | 式              |       | 1,993,000  |                 |
| 000012 管水路基礎整形<br>基面 粘性土                 | 3     | m <sup>2</sup> | 420   | 1,260      | 歩A・単A<br>B単 12号 |
| 000013 管水路基面整形<br>法面 粘性土                 | 2     | m <sup>2</sup> | 965   | 1,930      | 歩A・単A<br>B単 13号 |
| 000014 管水路基礎整形<br>基面 岩                   | 270   | m <sup>2</sup> | 4,588 | 1,238,760  | 歩A・単A<br>B単 14号 |
| 000015 管水路基礎整形<br>法面 岩                   | 270   | m <sup>2</sup> | 2,680 | 723,600    | 歩A・単A<br>B単 15号 |
| 000016 人力荒仕上げ                            | 110   | m <sup>2</sup> | 252   | 27,720     | 歩A・単A<br>B単 16号 |
| 合 計                                      |       |                |       | 1,993,270  |                 |
| ・ ・ 作業残土処理工<br>区間 1                      | 1.000 | 式              |       | 988,000    |                 |
| 000017 作業残土運搬<br>岩                       | 180   | m <sup>3</sup> | 5,487 | 987,660    | 歩A・単A<br>B単 17号 |
| 合 計                                      |       |                |       | 987,660    |                 |
| ・ 土工<br>区間 2                             | 1.000 | 式              |       | 4,026,000  |                 |
| ・ ・ 土工<br>区間 2                           | 1.000 | 式              |       | 1,865,000  |                 |
| 000018 床掘り (シングル区間)<br>路盤                | 49    | m <sup>3</sup> | 308   | 15,092     | 歩A・単A<br>B単 18号 |
| 000019 床掘り (シングル区間)<br>粘性土               | 30    | m <sup>3</sup> | 308   | 9,240      | 歩A・単A<br>B単 19号 |
| 000020 床掘り (シングル区間)<br>土砂 岩              | 210   | m <sup>3</sup> | 2,120 | 445,200    | 歩A・単A<br>B単 20号 |
| 000021 埋戻<br>埋戻1 購入土, 振動コンパクタ            | 52    | m <sup>3</sup> | 3,148 | 163,696    | 歩A・単A<br>B単 21号 |
| 000022 埋戻<br>埋戻2 流用土, 振動RHG (0.8~1.1ton) | 52    | m <sup>3</sup> | 2,896 | 150,592    | 歩A・単A<br>B単 22号 |
| 000023 埋戻<br>埋戻3 流用土, 振動RHG (0.8~1.1ton) | 63    | m <sup>3</sup> | 2,896 | 182,448    | 歩A・単A<br>B単 23号 |
| 000024 土砂等運搬<br>仮置土運搬 (土砂)               | 160   | m <sup>3</sup> | 1,676 | 268,160    | 歩A・単A<br>B単 24号 |
| 000025 仮置土積込運搬                           | 160   | m <sup>3</sup> | 2,018 | 322,880    | 歩A・単A<br>B単 25号 |
| 000026 購入土                               | 70    | m <sup>3</sup> | 4,400 | 308,000    | 歩A・単A<br>B単 26号 |
| 合 計                                      |       |                |       | 1,865,308  |                 |
| ・ ・ 整形工<br>区間 2                          | 1.000 | 式              |       | 1,448,000  |                 |
| 000027 管水路基礎整形<br>基面 岩                   | 170   | m <sup>2</sup> | 4,588 | 779,960    | 歩A・単A<br>B単 27号 |

| 事業名 駅館川農地整備事業                         |       |                |        |           |                 |
|---------------------------------------|-------|----------------|--------|-----------|-----------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事                   |       |                |        |           |                 |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事                |       |                |        |           |                 |
| 名 称 (規 格)                             | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額       | 備 考             |
| 000028 管水路基礎整形<br>法面 岩                | 240   | m <sup>2</sup> | 2,680  | 643,200   | 歩A・単A<br>B単 28号 |
| 000029 人力荒仕上げ                         | 100   | m <sup>2</sup> | 252    | 25,200    | 歩A・単A<br>B単 29号 |
| 合 計                                   |       |                |        | 1,448,360 |                 |
| ・ ・ 作業残土処理工<br>区間 2                   | 1.000 | 式              |        | 713,000   |                 |
| 000030 作業残土運搬<br>岩                    | 130   | m <sup>3</sup> | 5,487  | 713,310   | 歩A・単A<br>B単 30号 |
| 合 計                                   |       |                |        | 713,310   |                 |
| ・ 構造物撤去工<br>区間 1                      | 1.000 | 式              |        | 724,000   |                 |
| ・ ・ 構造物取壊工<br>AS舗装 市道                 | 1.000 | 式              |        | 724,000   |                 |
| 000031 舗装版切断工<br>市道 密粒度AS舗装 車道部 t=4cm | 348   | m              | 713    | 248,124   | 歩A・単A<br>B単 31号 |
| 000032 舗装版破碎工<br>市道 密粒度AS舗装 車道部 t=4cm | 594   | m <sup>2</sup> | 219    | 130,086   | 歩A・単A<br>B単 32号 |
| 000033 殻運搬・処理<br>AS殻                  | 24    | m <sup>3</sup> | 8,947  | 214,728   | 歩A・単A<br>B単 33号 |
| 000034 汚泥運搬処理                         | 2.3   | m <sup>3</sup> | 57,000 | 131,100   | 歩A・単A<br>B単 34号 |
| 合 計                                   |       |                |        | 724,038   |                 |
| ・ 構造物撤去工<br>区間 2                      | 1.000 | 式              |        | 2,026,000 |                 |
| ・ ・ 構造物取壊工<br>AS舗装 市道                 | 1.000 | 式              |        | 738,000   |                 |
| 000035 舗装版切断工<br>市道 密粒度AS舗装 車道部 t=4cm | 454   | m              | 713    | 323,702   | 歩A・単A<br>B単 35号 |
| 000036 舗装版破碎工<br>市道 密粒度AS舗装 車道部 t=4cm | 418   | m <sup>2</sup> | 219    | 91,542    | 歩A・単A<br>B単 36号 |
| 000037 殻運搬・処理<br>AS殻                  | 17    | m <sup>3</sup> | 8,947  | 152,099   | 歩A・単A<br>B単 37号 |
| 000038 汚泥運搬処理                         | 3.0   | m <sup>3</sup> | 57,000 | 171,000   | 歩A・単A<br>B単 38号 |
| 合 計                                   |       |                |        | 738,343   |                 |
| ・ ・ 石綿管撤去工<br>φ200                    | 1.000 | 式              |        | 1,288,000 |                 |
| 000039 石綿管継手取外し工<br>φ200              | 74    | 口              | 1,904  | 140,896   | 歩A・単A<br>B単 39号 |
| 000040 石綿管吊上げ積込み工                     | 288.8 | m              | 477    | 137,758   | 歩A・単A<br>B単 40号 |
| 000041 飛散防止工<br>φ200                  | 288.8 | m              | 1,259  | 363,599   | 歩A・単A<br>B単 41号 |
| 000042 産業廃棄物運搬費<br>石綿管                | 5     | 台              | 50,000 | 250,000   | 歩A・単A<br>B単 42号 |
| 000043 産業廃棄物処理費<br>石綿管                | 8.80  | ton            | 45,000 | 396,000   | 歩A・単A<br>B単 43号 |
| 合 計                                   |       |                |        | 1,288,253 |                 |
| ・ ・ 閉塞工<br>石綿管                        | 1.000 | 式              |        | 0         |                 |
| 000044 閉塞コンクリート工<br>18N-8-20          | 0.01  | m <sup>3</sup> | 32,970 | 330       | 歩A・単A<br>B単 44号 |
| 合 計                                   |       |                |        | 330       |                 |
| ・ 管体基礎工<br>区間 1                       | 1.000 | 式              |        | 941,000   |                 |
| ・ ・ 砂基礎工                              | 1.000 | 式              |        | 676,000   |                 |
| B07301 砂基礎<br>その他購入土,砂基礎Ⅰ             | 37    | m <sup>3</sup> | 9,637  | 356,569   | 歩A・単A<br>B単 45号 |
| B07301 砂基礎<br>その他購入土,砂基礎Ⅱ             | 30    | m <sup>3</sup> | 10,638 | 319,140   | 歩A・単A<br>B単 46号 |
| 合 計                                   |       |                |        | 675,709   |                 |
| ・ ・ 碎石基礎工                             | 1.000 | 式              |        | 265,000   |                 |

| 事業名 駅館川農地整備事業                                    |       |     |         |            |                 |
|--------------------------------------------------|-------|-----|---------|------------|-----------------|
| 工事名 有徳原支線水路 (その13) 工事                            |       |     |         |            |                 |
| 工事別工事名:有徳原支線水路 (その13) 工事                         |       |     |         |            |                 |
| 名 称 (規 格)                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額        | 備 考             |
| B07302 砕石基礎<br>再生クラッシャー RC-40                    | 18    | m3  | 7,858   | 141,444    | 歩A・単A<br>B単 47号 |
| B07302 砕石基礎<br>再生クラッシャー RC-40                    | 14    | m3  | 8,860   | 124,040    | 歩A・単A<br>B単 48号 |
| 合 計                                              |       |     |         | 265,484    |                 |
| ・管体基礎工<br>区間2                                    | 1.000 | 式   |         | 514,000    |                 |
| ・・砕石基礎工                                          | 1.000 | 式   |         | 514,000    |                 |
| B07302 砕石基礎<br>再生クラッシャー RC-40                    | 35    | m3  | 7,858   | 275,030    | 歩A・単A<br>B単 49号 |
| B07302 砕石基礎<br>再生クラッシャー RC-40                    | 27    | m3  | 8,860   | 239,220    | 歩A・単A<br>B単 50号 |
| 合 計                                              |       |     |         | 514,250    |                 |
| ・管体工<br>区間1                                      | 1.000 | 式   |         | 10,098,000 |                 |
| ・・ダクタイル鋳鉄管布設工<br>第1減圧水槽掛 DCIP(3種) φ200           | 1.000 | 式   |         | 7,621,000  |                 |
| B07226 ダクタイル鋳鉄管<br>200×5,3種,T形                   | 227.4 | m   | 16,359  | 3,720,037  | 歩A・単A<br>B単 51号 |
| B07226 ダクタイル鋳鉄管<br>200×5,3種,K形                   | 76.6  | m   | 24,621  | 1,885,969  | 歩A・単A<br>B単 52号 |
| 000053 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形受挿し曲管 φ200×22°1/2       | 4     | 本   | 59,693  | 238,772    | 歩A・単A<br>B単 53号 |
| 000054 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形受挿し曲管 φ200×11°1/4       | 11    | 本   | 75,609  | 831,699    | 歩A・単A<br>B単 54号 |
| 000055 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形二受T付字管 φ200×100×1.57MPa | 1     | 本   | 79,113  | 79,113     | 歩A・単A<br>B単 55号 |
| 000056 K形継輪                                      | 8     | 本   | 32,000  | 256,000    | 歩A・単A<br>B単 56号 |
| 000057 K形押輪<br>φ200                              | 11    | 組   | 8,100   | 89,100     | 歩A・単A<br>B単 57号 |
| 000058 特殊押輪<br>K形 φ200                           | 41    | 組   | 12,700  | 520,700    | 歩A・単A<br>B単 58号 |
| 合 計                                              |       |     |         | 7,621,390  |                 |
| ・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工<br>第2減圧水槽掛 VH(RR) φ150           | 1.000 | 式   |         | 2,477,000  |                 |
| 000059 硬質塩化ビニル管<br>VH φ150(RR)                   | 190.4 | m   | 8,438   | 1,606,595  | 歩A・単A<br>B単 59号 |
| 000060 硬質ポリ塩化ビニル管異形管<br>VH 90°曲管 φ150 (RR)       | 1     | 個   | 27,000  | 27,000     | 歩A・単A<br>B単 60号 |
| 000061 硬質ポリ塩化ビニル管異形管<br>VH 90°曲管 φ150 (RR)       | 1     | 個   | 27,000  | 27,000     | 歩A・単A<br>B単 61号 |
| 000062 硬質ポリ塩化ビニル管用異形管<br>VH 22°1/2 曲管 φ150(RR)   | 2     | 個   | 16,500  | 33,000     | 歩A・単A<br>B単 62号 |
| 000063 硬質ポリ塩化ビニル管用異形管<br>VH 11°1/4 曲管 φ150(RR)   | 7     | 個   | 15,200  | 106,400    | 歩A・単A<br>B単 63号 |
| 000064 硬質ポリ塩化ビニル管用異形管<br>VH 5°5/8 曲管 φ150(RR)    | 2     | 個   | 14,500  | 29,000     | 歩A・単A<br>B単 64号 |
| 000065 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>離脱防止金具 φ150 VH用         | 37    | 個   | 12,000  | 444,000    | 歩A・単A<br>B単 65号 |
| 000066 硬質塩化ビニル管<br>VU φ100(RR)                   | 3.0   | m   | 2,123   | 6,369      | 歩A・単A<br>B単 66号 |
| 000067 硬質ポリ塩化ビニル管異形管<br>VU 90°曲管 φ100 (RR)       | 1     | 個   | 27,800  | 27,800     | 歩A・単A<br>B単 67号 |
| 000068 硬質ポリ塩化ビニル管異形管<br>VU 22°1/2 曲管 φ100 (RR)   | 1     | 個   | 24,600  | 24,600     | 歩A・単A<br>B単 68号 |
| 000069 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>MFジョイント φ100 1.57MPa    | 2     | 個   | 16,000  | 32,000     | 歩A・単A<br>B単 69号 |
| 000070 ソフトシール仕切弁<br>φ100 1.57MPa                 | 1     | 基   | 113,735 | 113,735    | 歩A・単A<br>B単 70号 |
| 合 計                                              |       |     |         | 2,477,499  |                 |
| ・管体工<br>区間2                                      | 1.000 | 式   |         | 7,087,000  |                 |
| ・・ダクタイル鋳鉄管布設工<br>有徳原支線水路 (第1減圧水槽掛)               | 1.000 | 式   |         | 6,087,000  |                 |
| B07226 ダクタイル鋳鉄管<br>200×5,3種,T形                   | 253.6 | m   | 16,835  | 4,269,356  | 歩A・単A<br>B単 71号 |
| B07226 ダクタイル鋳鉄管<br>200×5,3種,K形                   | 31.7  | m   | 26,875  | 851,938    | 歩A・単A<br>B単 72号 |
| 000073 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形受挿し曲管 φ200×22°1/2       | 5     | 本   | 59,693  | 298,465    | 歩A・単A<br>B単 73号 |
| 000074 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形受挿し曲管 φ200×11°1/4       | 2     | 本   | 75,609  | 151,218    | 歩A・単A<br>B単 74号 |

| 事業名 駅館川農地整備事業                                 |       |                |           |           |                 |
|-----------------------------------------------|-------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事                           |       |                |           |           |                 |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事                        |       |                |           |           |                 |
| 名 称 (規 格)                                     | 数 量   | 単 位            | 単 価       | 金 額       | 備 考             |
| 000075 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形付T字管 φ200×75×1.96MPa | 1     | 本              | 74,408    | 74,408    | 歩A・単A<br>B単 75号 |
| 000076 K形継輪<br>φ200                           | 7     | 本              | 32,000    | 224,000   | 歩A・単A<br>B単 76号 |
| 000077 K形押輪<br>φ200                           | 19    | 組              | 8,100     | 153,900   | 歩A・単A<br>B単 77号 |
| 000078 特殊押輪<br>K形 φ200                        | 5     | 組              | 12,700    | 63,500    | 歩A・単A<br>B単 78号 |
| 合 計                                           |       |                |           | 6,086,785 |                 |
| ・弁設置工<br>6号空気弁工                               | 1.000 | 式              |           | 1,000,000 |                 |
| 000079 弁類（第1減圧水槽）<br>6号空気弁工                   | 1     | 基              | 1,000,073 | 1,000,073 | 歩A・単A<br>B単 79号 |
| 合 計                                           |       |                |           | 1,000,073 |                 |
| ・排泥弁室工<br>区間1 3号排泥工                           | 1.000 | 式              |           | 141,000   |                 |
| ・排泥弁室工<br>3号排泥工【区間1】                          | 1.000 | 式              |           | 141,000   |                 |
| 000080 3号排泥工<br>区間1                           | 1     | 基              | 140,988   | 140,988   | 歩A・単A<br>B単 80号 |
| 合 計                                           |       |                |           | 140,988   |                 |
| ・空気弁室工<br>区間2 6号空気弁工                          | 1.000 | 式              |           | 136,000   |                 |
| ・弁室工<br>6号空気弁工【区間2】                           | 1.000 | 式              |           | 136,000   |                 |
| 000081 6号空気弁工<br>2区間                          | 1     | 基              | 135,573   | 135,573   | 歩A・単A<br>B単 81号 |
| 合 計                                           |       |                |           | 135,573   |                 |
| ・スラストブロック工                                    | 1.000 | 式              |           | 16,000    |                 |
| ・スラストブロック工                                    | 1.000 | 式              |           | 16,000    |                 |
| BA0303 型枠                                     | 0.7   | m <sup>2</sup> | 9,136     | 6,395     | 歩A・単A<br>B単 82号 |
| BA0302 コンクリート                                 | 0.3   | m <sup>3</sup> | 32,650    | 9,795     | 歩A・単A<br>B単 83号 |
| 合 計                                           |       |                |           | 16,190    |                 |
| ・付帯工                                          | 1.000 | 式              |           | 219,000   |                 |
| ・埋設物表示工                                       | 1.000 | 式              |           | 219,000   |                 |
| B07231 埋設表示テープ                                | 804   | m              | 272       | 218,688   | 歩A・単A<br>B単 84号 |
| 合 計                                           |       |                |           | 218,688   |                 |
| ・道路復旧工                                        | 1.000 | 式              |           | 3,685,000 |                 |
| ・アスファルト舗装工<br>区間1                             | 1.000 | 式              |           | 2,175,000 |                 |
| BA0803 下層路盤（車道・路肩部）                           | 275   | m <sup>2</sup> | 871       | 239,525   | 歩A・単A<br>B単 85号 |
| BA0805 上層路盤（車道・路肩部）                           | 275   | m <sup>2</sup> | 678       | 186,450   | 歩A・単A<br>B単 86号 |
| BA0809 表層（車道・路肩部）                             | 594   | m <sup>2</sup> | 2,945     | 1,749,330 | 歩A・単A<br>B単 87号 |
| 合 計                                           |       |                |           | 2,175,305 |                 |
| ・アスファルト舗装工<br>区間2                             | 1.000 | 式              |           | 1,510,000 |                 |
| BA0803 下層路盤（車道・路肩部）                           | 161   | m <sup>2</sup> | 871       | 140,231   | 歩A・単A<br>B単 88号 |
| BA0803 下層路盤（車道・路肩部）                           | 16    | m <sup>2</sup> | 1,022     | 16,352    | 歩A・単A<br>B単 89号 |
| BA0805 上層路盤（車道・路肩部）                           | 161   | m <sup>2</sup> | 678       | 109,158   | 歩A・単A<br>B単 90号 |
| BA0805 上層路盤（車道・路肩部）                           | 16    | m <sup>2</sup> | 820       | 13,120    | 歩A・単A<br>B単 91号 |

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 有徳原支線水路（その13）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事

| 名 称 (規 格)                       | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考              |
|---------------------------------|-------|-----|--------|-----------|------------------|
| 直接工事費（仮設工）                      |       |     |        | 4,590,000 |                  |
| ・ 仮設工                           | 1.000 | 式   |        | 4,590,000 |                  |
| ・ ・ 吊防護工<br>区間 1 (No.30+5.000)  | 1.000 | 式   |        | 13,000    |                  |
| 000093 吊防護工<br>H形鋼              | 0.150 | ton | 74,200 | 11,130    | 歩A・単A<br>B単 93号  |
| 000094 ワイヤロープ<br>φ8mm           | 6.0   | m   | 184    | 1,104     | 歩A・単A<br>B単 94号  |
| 000095 レバブロック<br>0.75～1.50t     | 2     | 台   | 300    | 600       | 歩A・単A<br>B単 95号  |
| 合 計                             |       |     |        | 12,834    |                  |
| ・ ・ 吊防護工<br>区間 1 (No.31+16.500) | 1.000 | 式   |        | 10,000    |                  |
| 000096 吊防護工<br>H形鋼              | 0.105 | ton | 74,200 | 7,791     | 歩A・単A<br>B単 96号  |
| 000097 ワイヤロープ<br>φ8mm           | 6.8   | m   | 184    | 1,251     | 歩A・単A<br>B単 97号  |
| 000098 レバブロック<br>0.75～1.50t     | 2     | 台   | 300    | 600       | 歩A・単A<br>B単 98号  |
| 合 計                             |       |     |        | 9,642     |                  |
| ・ ・ 吊防護工<br>区間 1 (No.32+48.000) | 1.000 | 式   |        | 7,000     |                  |
| 000099 吊防護工<br>H形鋼              | 0.080 | ton | 74,200 | 5,936     | 歩A・単A<br>B単 99号  |
| 000100 ワイヤロープ<br>φ8mm           | 5.0   | m   | 184    | 920       | 歩A・単A<br>B単 100号 |
| 000101 レバブロック<br>0.75～1.50t     | 2     | 台   | 300    | 600       | 歩A・単A<br>B単 101号 |
| 合 計                             |       |     |        | 7,456     |                  |
| ・ ・ 吊防護工<br>区間 1 (No.35+2.700)  | 1.000 | 式   |        | 8,000     |                  |
| 000102 吊防護工<br>H形鋼              | 0.080 | ton | 74,200 | 5,936     | 歩A・単A<br>B単 102号 |
| 000103 ワイヤロープ<br>φ8mm           | 6.2   | m   | 184    | 1,141     | 歩A・単A<br>B単 103号 |
| 000104 レバブロック<br>0.75～1.50t     | 2     | 台   | 300    | 600       | 歩A・単A<br>B単 104号 |
| 合 計                             |       |     |        | 7,677     |                  |
| ・ ・ 吊防護工<br>区間 2 (No.43+8.606)  | 1.000 | 式   |        | 7,000     |                  |
| 000105 吊防護工<br>H形鋼              | 0.080 | ton | 74,200 | 5,936     | 歩A・単A<br>B単 105号 |
| 000106 ワイヤロープ<br>φ8mm           | 5.2   | m   | 184    | 957       | 歩A・単A<br>B単 106号 |
| 000107 レバブロック<br>0.75～1.50t     | 2     | 台   | 300    | 600       | 歩A・単A<br>B単 107号 |
| 合 計                             |       |     |        | 7,493     |                  |
| ・ ・ 吊防護工<br>区間 2 (No.43+24.825) | 1.000 | 式   |        | 7,000     |                  |
| 000108 吊防護工<br>H形鋼              | 0.080 | ton | 74,200 | 5,936     | 歩A・単A<br>B単 108号 |
| 000109 ワイヤロープ<br>φ8mm           | 5.2   | m   | 184    | 957       | 歩A・単A<br>B単 109号 |
| 000110 レバブロック<br>0.75～1.50t     | 2     | 台   | 300    | 600       | 歩A・単A<br>B単 110号 |
| 合 計                             |       |     |        | 7,493     |                  |
| ・ ・ 吊防護工<br>区間 2 (No.43+34.100) | 1.000 | 式   |        | 7,000     |                  |
| 000111 吊防護工<br>H形鋼              | 0.080 | ton | 74,200 | 5,936     | 歩A・単A<br>B単 111号 |
| 000112 ワイヤロープ<br>φ8mm           | 4.4   | m   | 184    | 810       | 歩A・単A<br>B単 112号 |
| 000113 レバブロック<br>0.75～1.50t     | 2     | 台   | 300    | 600       | 歩A・単A<br>B単 113号 |
| 合 計                             |       |     |        | 7,346     |                  |

| 事業名 駅館川農地整備事業                           |       |                |           |           |                  |
|-----------------------------------------|-------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事                     |       |                |           |           |                  |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事                  |       |                |           |           |                  |
| 名 称 (規 格)                               | 数 量   | 単 位            | 単 価       | 金 額       | 備 考              |
| ・ ・ 吊防護工<br>区間2 (No.45+16.250)          | 1.000 | 式              |           | 7,000     |                  |
| 000114 吊防護工<br>H形鋼                      | 0.080 | ton            | 74,200    | 5,936     | 歩A・単A<br>B単 114号 |
| 000115 ワイヤロープ<br>φ8mm                   | 4.0   | m              | 184       | 736       | 歩A・単A<br>B単 115号 |
| 000116 レバブロック<br>0.75～1.50t             | 2     | 台              | 300       | 600       | 歩A・単A<br>B単 116号 |
| 合 計                                     |       |                |           | 7,272     |                  |
| ・ ・ 吊防護工<br>区間2 (No.45+44.600)          | 1.000 | 式              |           | 7,000     |                  |
| 000117 吊防護工<br>H形鋼                      | 0.080 | ton            | 74,200    | 5,936     | 歩A・単A<br>B単 117号 |
| 000118 ワイヤロープ<br>φ8mm                   | 3.4   | m              | 184       | 626       | 歩A・単A<br>B単 118号 |
| 000119 レバブロック<br>0.75～1.50t             | 2     | 台              | 300       | 600       | 歩A・単A<br>B単 119号 |
| 合 計                                     |       |                |           | 7,162     |                  |
| ・ ・ 吊防護工<br>区間2 (No.47+0.900)           | 1.000 | 式              |           | 7,000     |                  |
| 000120 吊防護工<br>H形鋼                      | 0.080 | ton            | 74,200    | 5,936     | 歩A・単A<br>B単 120号 |
| 000121 ワイヤロープ<br>φ8mm                   | 3.8   | m              | 184       | 699       | 歩A・単A<br>B単 121号 |
| 000122 レバブロック<br>0.75～1.50t             | 2     | 台              | 300       | 600       | 歩A・単A<br>B単 122号 |
| 合 計                                     |       |                |           | 7,235     |                  |
| ・ ・ 仮廻し配管<br>区間2 作業土工・整形工               | 1.000 | 式              |           | 65,000    |                  |
| 000123 床掘<br>路盤                         | 1     | m3             | 308       | 308       | 歩A・単A<br>B単 123号 |
| 000124 床掘<br>粘性土                        | 1     | m3             | 308       | 308       | 歩A・単A<br>B単 124号 |
| 000125 床掘り（シングル区間）<br>土砂 岩              | 4     | m3             | 2,120     | 8,480     | 歩A・単A<br>B単 125号 |
| 000126 埋戻<br>埋戻1 購入土、振動コンパクタ            | 1     | m3             | 3,148     | 3,148     | 歩A・単A<br>B単 126号 |
| 000127 埋戻<br>埋戻2 流用土、振動コンパクタ            | 1     | m3             | 3,148     | 3,148     | 歩A・単A<br>B単 127号 |
| 000128 埋戻<br>埋戻3 流用土、振動RHG (0.8～1.1ton) | 1     | m3             | 2,896     | 2,896     | 歩A・単A<br>B単 128号 |
| 000129 土砂等運搬<br>仮置土運搬（土砂）               | 3     | m3             | 808       | 2,424     | 歩A・単A<br>B単 129号 |
| 000130 仮置土積込運搬                          | 3     | m3             | 2,018     | 6,054     | 歩A・単A<br>B単 130号 |
| 000131 管水路基礎整形<br>基面 岩                  | 3     | m <sup>2</sup> | 4,588     | 13,764    | 歩A・単A<br>B単 131号 |
| 000132 管水路基礎整形<br>法面 岩                  | 5     | m <sup>2</sup> | 2,680     | 13,400    | 歩A・単A<br>B単 132号 |
| 000133 人力荒仕上げ                           | 1     | m <sup>2</sup> | 252       | 252       | 歩A・単A<br>B単 133号 |
| 000134 作業残土運搬<br>岩                      | 2     | m3             | 5,487     | 10,974    | 歩A・単A<br>B単 134号 |
| 合 計                                     |       |                |           | 65,156    |                  |
| ・ ・ 仮廻し配管設置・撤去工<br>区間2 リース材 SUS200A     | 1.000 | 式              |           | 564,000   |                  |
| 000135 仮廻し管設置・撤去工<br>ステンレス鋼管敷設工         | 291.0 | m              | 1,380     | 401,580   | 歩A・単A<br>B単 135号 |
| 000136 継手設置・撤去工<br>G200A                | 118   | 個              | 1,380     | 162,840   | 歩A・単A<br>B単 136号 |
| 合 計                                     |       |                |           | 564,420   |                  |
| ・ ・ 仮廻し配管<br>区間2 リース材 φ200A 材料費         | 1.000 | 式              |           | 1,002,000 |                  |
| 000137 仮廻し管 材料費<br>ステンレス鋼管              | 1     | 式              | 1,001,650 | 1,001,650 | 歩A・単A<br>B単 137号 |
| 合 計                                     |       |                |           | 1,001,650 |                  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                        |                             |     |                |       |     |       |
|------------------------|-----------------------------|-----|----------------|-------|-----|-------|
| 事業名                    | 駅館川農地整備事業                   |     |                |       |     |       |
| 工事名                    | 有徳原支線水路（その13）工事             |     |                |       |     |       |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                             |     |                |       |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                   | 数 量 | 単位             | 単 価   | 金 額 | 備 考   |
|                        | *** B単ー 1号 ***              |     |                |       |     |       |
| 000001                 | 床掘り（ダブル区間）                  |     |                |       |     |       |
|                        | 路盤                          |     | m3             | 308   |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 2号 ***              |     |                |       |     |       |
| 000002                 | 床掘り（ダブル区間）                  |     |                |       |     |       |
|                        | 粘性土                         |     | m3             | 308   |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 3号 ***              |     |                |       |     |       |
| 000003                 | 床掘り（ダブル区間）                  |     |                |       |     |       |
|                        | 土砂 岩                        |     | m3             | 2,120 |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 4号 ***              |     |                |       |     |       |
| 000004                 | 床掘り（シングル区間）                 |     |                |       |     |       |
|                        | 路盤                          |     | m3             | 308   |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 5号 ***              |     |                |       |     |       |
| 000005                 | 床掘り（シングル区間）                 |     |                |       |     |       |
|                        | 粘性土                         |     | m3             | 308   |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 6号 ***              |     |                |       |     |       |
| 000006                 | 床掘り（シングル区間）                 |     |                |       |     |       |
|                        | 土砂 岩                        |     | m3             | 2,120 |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 7号 ***              |     |                |       |     |       |
| 000007                 | 埋戻                          |     |                |       |     |       |
|                        | 埋戻1 購入土, 振動コンパクタ            |     | m3             | 3,148 |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 8号 ***              |     |                |       |     |       |
| 000008                 | 埋戻                          |     |                |       |     |       |
|                        | 埋戻2 流用土, 振動RHG (0.8~1.1ton) |     | m3             | 2,896 |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 9号 ***              |     |                |       |     |       |
| 000009                 | 埋戻                          |     |                |       |     |       |
|                        | 埋戻3 流用土, 振動RHG (0.8~1.1ton) |     | m3             | 2,896 |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 10号 ***             |     |                |       |     |       |
| 000010                 | 仮置土積込運搬                     |     |                |       |     |       |
|                        |                             |     | m3             | 2,018 |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 11号 ***             |     |                |       |     |       |
| 000011                 | 購入土                         |     |                |       |     |       |
|                        |                             |     | m3             | 4,400 |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 12号 ***             |     |                |       |     |       |
| 000012                 | 管水路基礎整形                     |     |                |       |     |       |
|                        | 基面 粘性土                      |     | m <sup>2</sup> | 420   |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 13号 ***             |     |                |       |     |       |
| 000013                 | 管水路基面整形                     |     |                |       |     |       |
|                        | 法面 粘性土                      |     | m <sup>2</sup> | 965   |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 14号 ***             |     |                |       |     |       |
| 000014                 | 管水路基礎整形                     |     |                |       |     |       |
|                        | 基面 岩                        |     | m <sup>2</sup> | 4,588 |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 15号 ***             |     |                |       |     |       |
| 000015                 | 管水路基礎整形                     |     |                |       |     |       |
|                        | 法面 岩                        |     | m <sup>2</sup> | 2,680 |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 16号 ***             |     |                |       |     |       |
| 000016                 | 人力荒仕上げ                      |     |                |       |     |       |
|                        |                             |     | m <sup>2</sup> | 252   |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 17号 ***             |     |                |       |     |       |
| 000017                 | 作業残土運搬                      |     |                |       |     |       |
|                        | 岩                           |     | m3             | 5,487 |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 18号 ***             |     |                |       |     |       |
| 000018                 | 床掘り（シングル区間）                 |     |                |       |     |       |
|                        | 路盤                          |     | m3             | 308   |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 19号 ***             |     |                |       |     |       |
| 000019                 | 床掘り（シングル区間）                 |     |                |       |     |       |
|                        | 粘性土                         |     | m3             | 308   |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 20号 ***             |     |                |       |     |       |
| 000020                 | 床掘り（シングル区間）                 |     |                |       |     |       |
|                        | 土砂 岩                        |     | m3             | 2,120 |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 21号 ***             |     |                |       |     |       |
| 000021                 | 埋戻                          |     |                |       |     |       |
|                        | 埋戻1 購入土, 振動コンパクタ            |     | m3             | 3,148 |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 22号 ***             |     |                |       |     |       |
| 000022                 | 埋戻                          |     |                |       |     |       |

|                        |                                                |     |                |        |     |       |
|------------------------|------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 事業名                    | 駅館川農地整備事業                                      |     |                |        |     |       |
| 工事名                    | 有徳原支線水路（その13）工事                                |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                |     |                |        |     |       |
| コード                    | 名 称（規 格）                                       | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|                        | 埋戻2 流用土, 振動RHG (0.8~1.1ton)<br>*** B単— 23号 *** |     | m3             | 2,896  |     | 歩A・単A |
| 000023                 | 埋戻                                             |     |                |        |     |       |
|                        | 埋戻3 流用土, 振動RHG (0.8~1.1ton)<br>*** B単— 24号 *** |     | m3             | 2,896  |     | 歩A・単A |
| 000024                 | 土砂等運搬                                          |     |                |        |     |       |
|                        | 仮置土運搬（土砂）<br>*** B単— 25号 ***                   |     | m3             | 1,676  |     | 歩A・単A |
| 000025                 | 仮置土積込運搬                                        |     |                |        |     |       |
|                        |                                                |     | m3             | 2,018  |     | 歩A・単A |
| 000026                 | *** B単— 26号 ***<br>購入土                         |     |                |        |     |       |
|                        |                                                |     | m3             | 4,400  |     | 歩A・単A |
| 000027                 | *** B単— 27号 ***<br>管水路基礎整形                     |     |                |        |     |       |
|                        | 基面 岩<br>*** B単— 28号 ***                        |     | m <sup>2</sup> | 4,588  |     | 歩A・単A |
| 000028                 | 管水路基礎整形                                        |     |                |        |     |       |
|                        | 法面 岩<br>*** B単— 29号 ***                        |     | m <sup>2</sup> | 2,680  |     | 歩A・単A |
| 000029                 | 人力荒仕上げ                                         |     |                |        |     |       |
|                        |                                                |     | m <sup>2</sup> | 252    |     | 歩A・単A |
| 000030                 | *** B単— 30号 ***<br>作業残土運搬                      |     |                |        |     |       |
|                        | 岩                                              |     | m3             | 5,487  |     | 歩A・単A |
| 000031                 | *** B単— 31号 ***<br>舗装版切断工                      |     |                |        |     |       |
|                        | 市道 密粒度AS舗装 車道部 t=4cm<br>*** B単— 32号 ***        |     | m              | 713    |     | 歩A・単A |
| 000032                 | 舗装版破碎工                                         |     |                |        |     |       |
|                        | 市道 密粒度AS舗装 車道部 t=4cm<br>*** B単— 33号 ***        |     | m <sup>2</sup> | 219    |     | 歩A・単A |
| 000033                 | 殻運搬・処理                                         |     |                |        |     |       |
|                        | AS殻                                            |     | m3             | 8,947  |     | 歩A・単A |
| 000034                 | *** B単— 34号 ***<br>汚泥運搬処理                      |     |                |        |     |       |
|                        |                                                |     | m3             | 57,000 |     | 歩A・単A |
| 000035                 | *** B単— 35号 ***<br>舗装版切断工                      |     |                |        |     |       |
|                        | 市道 密粒度AS舗装 車道部 t=4cm<br>*** B単— 36号 ***        |     | m              | 713    |     | 歩A・単A |
| 000036                 | 舗装版破碎工                                         |     |                |        |     |       |
|                        | 市道 密粒度AS舗装 車道部 t=4cm<br>*** B単— 37号 ***        |     | m <sup>2</sup> | 219    |     | 歩A・単A |
| 000037                 | 殻運搬・処理                                         |     |                |        |     |       |
|                        | AS殻                                            |     | m3             | 8,947  |     | 歩A・単A |
| 000038                 | *** B単— 38号 ***<br>汚泥運搬処理                      |     |                |        |     |       |
|                        |                                                |     | m3             | 57,000 |     | 歩A・単A |
| 000039                 | *** B単— 39号 ***<br>石綿管継手取外し工                   |     |                |        |     |       |
|                        | φ200<br>*** B単— 40号 ***                        |     | 口              | 1,904  |     | 歩A・単A |
| 000040                 | 石綿管吊上げ積込み工                                     |     |                |        |     |       |
|                        |                                                |     | m              | 477    |     | 歩A・単A |
| 000041                 | *** B単— 41号 ***<br>飛散防止工                       |     |                |        |     |       |
|                        | φ200<br>*** B単— 42号 ***                        |     | m              | 1,259  |     | 歩A・単A |
| 000042                 | 産業廃棄物運搬費                                       |     |                |        |     |       |
|                        | 石綿管<br>*** B単— 43号 ***                         |     | 台              | 50,000 |     | 歩A・単A |
| 000043                 | 産業廃棄物処理費                                       |     |                |        |     |       |
|                        | 石綿管                                            |     | ton            | 45,000 |     | 歩A・単A |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                   |     |     |        |     |       |
|------------------------|-----------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                   |     |     |        |     |       |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                   |     |     |        |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                         | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| 000044                 | *** B単— 44号 ***<br>閉塞コンクリート工      |     |     |        |     |       |
|                        | 18N-8-20                          |     | m3  | 32,970 |     | 歩A・単A |
| B07301                 | *** B単— 45号 ***<br>砂基礎            |     |     |        |     |       |
|                        | その他購入土,砂基礎Ⅰ                       |     | m3  | 9,637  |     | 歩A・単A |
| B07301                 | *** B単— 46号 ***<br>砂基礎            |     |     |        |     |       |
|                        | その他購入土,砂基礎Ⅱ                       |     | m3  | 10,638 |     | 歩A・単A |
| B07302                 | *** B単— 47号 ***<br>碎石基礎           |     |     |        |     |       |
|                        | 再生クラッシャー RC-40                    |     | m3  | 7,858  |     | 歩A・単A |
| B07302                 | *** B単— 48号 ***<br>碎石基礎           |     |     |        |     |       |
|                        | 再生クラッシャー RC-40                    |     | m3  | 8,860  |     | 歩A・単A |
| B07302                 | *** B単— 49号 ***<br>碎石基礎           |     |     |        |     |       |
|                        | 再生クラッシャー RC-40                    |     | m3  | 7,858  |     | 歩A・単A |
| B07302                 | *** B単— 50号 ***<br>碎石基礎           |     |     |        |     |       |
|                        | 再生クラッシャー RC-40                    |     | m3  | 8,860  |     | 歩A・単A |
| B07226                 | *** B単— 51号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管       |     |     |        |     |       |
|                        | 200×5.3種,T形                       |     | m   | 16,359 |     | 歩A・単A |
| B07226                 | *** B単— 52号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管       |     |     |        |     |       |
|                        | 200×5.3種,K形                       |     | m   | 24,621 |     | 歩A・単A |
| 000053                 | *** B単— 53号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設   |     |     |        |     |       |
|                        | K形受挿し曲管 φ200×22°1/2               |     | 本   | 59,693 |     | 歩A・単A |
| 000054                 | *** B単— 54号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設   |     |     |        |     |       |
|                        | K形受挿し曲管 φ200×11°1/4               |     | 本   | 75,609 |     | 歩A・単A |
| 000055                 | *** B単— 55号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設   |     |     |        |     |       |
|                        | K形二受F付T字管 φ200×100×1.57MPa        |     | 本   | 79,113 |     | 歩A・単A |
| 000056                 | *** B単— 56号 ***<br>K形継輪           |     |     |        |     |       |
|                        |                                   |     | 本   | 32,000 |     | 歩A・単A |
| 000057                 | *** B単— 57号 ***<br>K形押輪           |     |     |        |     |       |
|                        | φ200                              |     | 組   | 8,100  |     | 歩A・単A |
| 000058                 | *** B単— 58号 ***<br>特殊押輪           |     |     |        |     |       |
|                        | K形 φ200                           |     | 組   | 12,700 |     | 歩A・単A |
| 000059                 | *** B単— 59号 ***<br>硬質塩化ビニル管       |     |     |        |     |       |
|                        | VH φ150(RR)                       |     | m   | 8,438  |     | 歩A・単A |
| 000060                 | *** B単— 60号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管異形管  |     |     |        |     |       |
|                        | VH 90°曲管 φ150 (RR)                |     | 個   | 27,000 |     | 歩A・単A |
| 000061                 | *** B単— 61号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管異形管  |     |     |        |     |       |
|                        | VH 90°曲管 φ150 (RR)                |     | 個   | 27,000 |     | 歩A・単A |
| 000062                 | *** B単— 62号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管用異形管 |     |     |        |     |       |
|                        | VH 22°1/2 曲管 φ150(RR)             |     | 個   | 16,500 |     | 歩A・単A |
| 000063                 | *** B単— 63号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管用異形管 |     |     |        |     |       |
|                        | VH 11°1/4 曲管 φ150(RR)             |     | 個   | 15,200 |     | 歩A・単A |
| 000064                 | *** B単— 64号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管用異形管 |     |     |        |     |       |
|                        | VH 5°5/8 曲管 φ150(RR)              |     | 個   | 14,500 |     | 歩A・単A |
| 000065                 | *** B単— 65号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 |     |     |        |     |       |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                         |     |                |           |     |       |
|------------------------|-------------------------|-----|----------------|-----------|-----|-------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                         |     |                |           |     |       |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                         |     |                |           |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)               | 数 量 | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|                        | 離脱防止金具 φ150 VH用         |     | 個              | 12,000    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 66号 ***         |     |                |           |     |       |
| 000066                 | 硬質塩化ビニル管                |     |                |           |     |       |
|                        | VU φ100(RR)             |     | m              | 2,123     |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 67号 ***         |     |                |           |     |       |
| 000067                 | 硬質ポリ塩化ビニル管異形管           |     |                |           |     |       |
|                        | VU 90°曲管 φ100 (RR)      |     | 個              | 27,800    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 68号 ***         |     |                |           |     |       |
| 000068                 | 硬質ポリ塩化ビニル管異形管           |     |                |           |     |       |
|                        | VU 22°1/2 曲管 φ100 (RR)  |     | 個              | 24,600    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 69号 ***         |     |                |           |     |       |
| 000069                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材          |     |                |           |     |       |
|                        | MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ100 1.57MPa   |     | 個              | 16,000    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 70号 ***         |     |                |           |     |       |
| 000070                 | ソフトシール仕切弁               |     |                |           |     |       |
|                        | φ100 1.57MPa            |     | 基              | 113,735   |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 71号 ***         |     |                |           |     |       |
| B07226                 | ダクタイル鋳鉄管                |     |                |           |     |       |
|                        | 200×5,3種,T形             |     | m              | 16,835    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 72号 ***         |     |                |           |     |       |
| B07226                 | ダクタイル鋳鉄管                |     |                |           |     |       |
|                        | 200×5,3種,K形             |     | m              | 26,875    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 73号 ***         |     |                |           |     |       |
| 000073                 | ダクタイル鋳鉄管機械布設            |     |                |           |     |       |
|                        | K形受挿し曲管 φ200×22°1/2     |     | 本              | 59,693    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 74号 ***         |     |                |           |     |       |
| 000074                 | ダクタイル鋳鉄管機械布設            |     |                |           |     |       |
|                        | K形受挿し曲管 φ200×11°1/4     |     | 本              | 75,609    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 75号 ***         |     |                |           |     |       |
| 000075                 | ダクタイル鋳鉄管機械布設            |     |                |           |     |       |
|                        | K形F付T字管 φ200×75×1.96MPa |     | 本              | 74,408    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 76号 ***         |     |                |           |     |       |
| 000076                 | K形継輪                    |     |                |           |     |       |
|                        | φ200                    |     | 本              | 32,000    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 77号 ***         |     |                |           |     |       |
| 000077                 | K形押輪                    |     |                |           |     |       |
|                        | φ200                    |     | 組              | 8,100     |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 78号 ***         |     |                |           |     |       |
| 000078                 | 特殊押輪                    |     |                |           |     |       |
|                        | K形 φ200                 |     | 組              | 12,700    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 79号 ***         |     |                |           |     |       |
| 000079                 | 弁類（第1減圧水槽）              |     |                |           |     |       |
|                        | 6号空気弁工                  |     | 基              | 1,000,073 |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 80号 ***         |     |                |           |     |       |
| 000080                 | 3号排泥工                   |     |                |           |     |       |
|                        | 区間1                     |     | 基              | 140,988   |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 81号 ***         |     |                |           |     |       |
| 000081                 | 6号空気弁工                  |     |                |           |     |       |
|                        | 2区間                     |     | 基              | 135,573   |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 82号 ***         |     |                |           |     |       |
| BA0303                 | 型枠                      |     |                |           |     |       |
|                        |                         |     | m <sup>2</sup> | 9,136     |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 83号 ***         |     |                |           |     |       |
| BA0302                 | コンクリート                  |     |                |           |     |       |
|                        |                         |     | m <sup>3</sup> | 32,650    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 84号 ***         |     |                |           |     |       |
| B07231                 | 埋設表示テープ                 |     |                |           |     |       |
|                        |                         |     | m              | 272       |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 85号 ***         |     |                |           |     |       |
| BA0803                 | 下層路盤（車道・路肩部）            |     |                |           |     |       |
|                        |                         |     | m <sup>2</sup> | 871       |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 86号 ***         |     |                |           |     |       |
| BA0805                 | 上層路盤（車道・路肩部）            |     |                |           |     |       |
|                        |                         |     | m <sup>2</sup> | 678       |     | 歩A・単A |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                 |     |                |        |     |       |
|------------------------|---------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                 |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                 |     |                |        |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                       | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| BA0809                 | *** B単ー 87号 ***<br>表層（車道・路肩部）   |     |                |        |     |       |
|                        |                                 |     | m <sup>2</sup> | 2,945  |     | 歩A・単A |
| BA0803                 | *** B単ー 88号 ***<br>下層路盤（車道・路肩部） |     |                |        |     |       |
|                        |                                 |     | m <sup>2</sup> | 871    |     | 歩A・単A |
| BA0803                 | *** B単ー 89号 ***<br>下層路盤（車道・路肩部） |     |                |        |     |       |
|                        |                                 |     | m <sup>2</sup> | 1,022  |     | 歩A・単A |
| BA0805                 | *** B単ー 90号 ***<br>上層路盤（車道・路肩部） |     |                |        |     |       |
|                        |                                 |     | m <sup>2</sup> | 678    |     | 歩A・単A |
| BA0805                 | *** B単ー 91号 ***<br>上層路盤（車道・路肩部） |     |                |        |     |       |
|                        |                                 |     | m <sup>2</sup> | 820    |     | 歩A・単A |
| BA0809                 | *** B単ー 92号 ***<br>表層（車道・路肩部）   |     |                |        |     |       |
|                        |                                 |     | m <sup>2</sup> | 2,945  |     | 歩A・単A |
| 000093                 | *** B単ー 93号 ***<br>吊防護工         |     |                |        |     |       |
|                        | H形鋼                             |     | ton            | 74,200 |     | 歩A・単A |
| 000094                 | *** B単ー 94号 ***<br>ワイヤーロープ      |     |                |        |     |       |
|                        | φ8mm                            |     | m              | 184    |     | 歩A・単A |
| 000095                 | *** B単ー 95号 ***<br>レバブロック       |     |                |        |     |       |
|                        | 0.75～1.50t                      |     | 台              | 300    |     | 歩A・単A |
| 000096                 | *** B単ー 96号 ***<br>吊防護工         |     |                |        |     |       |
|                        | H形鋼                             |     | ton            | 74,200 |     | 歩A・単A |
| 000097                 | *** B単ー 97号 ***<br>ワイヤーロープ      |     |                |        |     |       |
|                        | φ8mm                            |     | m              | 184    |     | 歩A・単A |
| 000098                 | *** B単ー 98号 ***<br>レバブロック       |     |                |        |     |       |
|                        | 0.75～1.50t                      |     | 台              | 300    |     | 歩A・単A |
| 000099                 | *** B単ー 99号 ***<br>吊防護工         |     |                |        |     |       |
|                        | H形鋼                             |     | ton            | 74,200 |     | 歩A・単A |
| 000100                 | *** B単ー 100号 ***<br>ワイヤーロープ     |     |                |        |     |       |
|                        | φ8mm                            |     | m              | 184    |     | 歩A・単A |
| 000101                 | *** B単ー 101号 ***<br>レバブロック      |     |                |        |     |       |
|                        | 0.75～1.50t                      |     | 台              | 300    |     | 歩A・単A |
| 000102                 | *** B単ー 102号 ***<br>吊防護工        |     |                |        |     |       |
|                        | H形鋼                             |     | ton            | 74,200 |     | 歩A・単A |
| 000103                 | *** B単ー 103号 ***<br>ワイヤーロープ     |     |                |        |     |       |
|                        | φ8mm                            |     | m              | 184    |     | 歩A・単A |
| 000104                 | *** B単ー 104号 ***<br>レバブロック      |     |                |        |     |       |
|                        | 0.75～1.50t                      |     | 台              | 300    |     | 歩A・単A |
| 000105                 | *** B単ー 105号 ***<br>吊防護工        |     |                |        |     |       |
|                        | H形鋼                             |     | ton            | 74,200 |     | 歩A・単A |
| 000106                 | *** B単ー 106号 ***<br>ワイヤーロープ     |     |                |        |     |       |
|                        | φ8mm                            |     | m              | 184    |     | 歩A・単A |
| 000107                 | *** B単ー 107号 ***<br>レバブロック      |     |                |        |     |       |
|                        | 0.75～1.50t                      |     | 台              | 300    |     | 歩A・単A |
| 000108                 | *** B単ー 108号 ***<br>吊防護工        |     |                |        |     |       |
|                        |                                 |     |                |        |     |       |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                           |     |     |        |     |       |
|------------------------|---------------------------|-----|-----|--------|-----|-------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                           |     |     |        |     |       |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                           |     |     |        |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                 | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|                        | H形鋼                       |     | ton | 74,200 |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 109号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000109                 | ワイヤーロープ                   |     |     |        |     |       |
|                        | φ8mm                      |     | m   | 184    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 110号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000110                 | レバーブロック                   |     |     |        |     |       |
|                        | 0.75～1.50t                |     | 台   | 300    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 111号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000111                 | 吊防護工                      |     |     |        |     |       |
|                        | H形鋼                       |     | ton | 74,200 |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 112号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000112                 | ワイヤーロープ                   |     |     |        |     |       |
|                        | φ8mm                      |     | m   | 184    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 113号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000113                 | レバーブロック                   |     |     |        |     |       |
|                        | 0.75～1.50t                |     | 台   | 300    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 114号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000114                 | 吊防護工                      |     |     |        |     |       |
|                        | H形鋼                       |     | ton | 74,200 |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 115号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000115                 | ワイヤーロープ                   |     |     |        |     |       |
|                        | φ8mm                      |     | m   | 184    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 116号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000116                 | レバーブロック                   |     |     |        |     |       |
|                        | 0.75～1.50t                |     | 台   | 300    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 117号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000117                 | 吊防護工                      |     |     |        |     |       |
|                        | H形鋼                       |     | ton | 74,200 |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 118号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000118                 | ワイヤーロープ                   |     |     |        |     |       |
|                        | φ8mm                      |     | m   | 184    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 119号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000119                 | レバーブロック                   |     |     |        |     |       |
|                        | 0.75～1.50t                |     | 台   | 300    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 120号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000120                 | 吊防護工                      |     |     |        |     |       |
|                        | H形鋼                       |     | ton | 74,200 |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 121号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000121                 | ワイヤーロープ                   |     |     |        |     |       |
|                        | φ8mm                      |     | m   | 184    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 122号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000122                 | レバーブロック                   |     |     |        |     |       |
|                        | 0.75～1.50t                |     | 台   | 300    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 123号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000123                 | 床掘                        |     |     |        |     |       |
|                        | 路盤                        |     | m3  | 308    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 124号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000124                 | 床掘                        |     |     |        |     |       |
|                        | 粘性土                       |     | m3  | 308    |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 125号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000125                 | 床掘り（シングル区間）               |     |     |        |     |       |
|                        | 土砂 岩                      |     | m3  | 2,120  |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 126号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000126                 | 埋戻                        |     |     |        |     |       |
|                        | 埋戻1 購入土、振動コンパクタ           |     | m3  | 3,148  |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 127号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000127                 | 埋戻                        |     |     |        |     |       |
|                        | 埋戻2 流用土、振動コンパクタ           |     | m3  | 3,148  |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 128号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000128                 | 埋戻                        |     |     |        |     |       |
|                        | 埋戻3 流用土、振動RHG（0.8～1.1ton） |     | m3  | 2,896  |     | 歩A・単A |
|                        | *** B単ー 129号 ***          |     |     |        |     |       |
| 000129                 | 土砂等運搬                     |     |     |        |     |       |
|                        | 仮置土運搬（土砂）                 |     | m3  | 808    |     | 歩A・単A |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                 |     |                |           |     |       |
|------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----------|-----|-------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                 |     |                |           |     |       |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                 |     |                |           |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                       | 数 量 | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
| 000130                 | *** B単ー 130号 ***<br>仮置土積込運搬     |     |                |           |     |       |
|                        |                                 |     | m3             | 2,018     |     | 歩A・単A |
| 000131                 | *** B単ー 131号 ***<br>管水路基礎整形     |     |                |           |     |       |
|                        | 基面 岩                            |     | m <sup>2</sup> | 4,588     |     | 歩A・単A |
| 000132                 | *** B単ー 132号 ***<br>管水路基礎整形     |     |                |           |     |       |
|                        | 法面 岩                            |     | m <sup>2</sup> | 2,680     |     | 歩A・単A |
| 000133                 | *** B単ー 133号 ***<br>人力荒仕上げ      |     |                |           |     |       |
|                        |                                 |     | m <sup>2</sup> | 252       |     | 歩A・単A |
| 000134                 | *** B単ー 134号 ***<br>作業残土運搬      |     |                |           |     |       |
|                        | 岩                               |     | m3             | 5,487     |     | 歩A・単A |
| 000135                 | *** B単ー 135号 ***<br>仮廻し管設置・撤去工  |     |                |           |     |       |
|                        | スチール鋼管敷設工                       |     | m              | 1,380     |     | 歩A・単A |
| 000136                 | *** B単ー 136号 ***<br>継手設置・撤去工    |     |                |           |     |       |
|                        | G200A                           |     | 個              | 1,380     |     | 歩A・単A |
| 000137                 | *** B単ー 137号 ***<br>仮廻し管 材料費    |     |                |           |     |       |
|                        | スチール鋼管                          |     | 式              | 1,001,650 |     | 歩A・単A |
| 000138                 | *** B単ー 138号 ***<br>松丸太設置       |     |                |           |     |       |
|                        | φ9cm×1.2m                       |     | 本              | 3,137     |     | 歩A・単A |
| 000139                 | *** B単ー 139号 ***<br>松丸太撤去       |     |                |           |     |       |
|                        | φ9cm×1.2m                       |     | 本              | 1,249     |     | 歩A・単A |
| 000140                 | *** B単ー 140号 ***<br>木くず運搬費      |     |                |           |     |       |
|                        | 松丸太                             |     | 台              | 12,000    |     | 歩A・単A |
| 000141                 | *** B単ー 141号 ***<br>木くず処理費      |     |                |           |     |       |
|                        | 松丸太                             |     | ton            | 13,500    |     | 歩A・単A |
| 000142                 | *** B単ー 142号 ***<br>洗浄費         |     |                |           |     |       |
|                        |                                 |     | 式              | 274,600   |     | 歩A・単A |
| 000143                 | *** B単ー 143号 ***<br>仮廻し管接続工     |     |                |           |     |       |
|                        | 石綿管×リース鋼管                       |     | 本              | 144,772   |     | 歩A・単A |
| 000144                 | *** B単ー 144号 ***<br>敷鉄板設置・撤去工   |     |                |           |     |       |
|                        | 22mm×1.524m×6.069m              |     | m <sup>2</sup> | 1,473     |     | 歩A・単A |
| 000145                 | *** B単ー 145号 ***<br>土木シート設置・撤去工 |     |                |           |     |       |
|                        |                                 |     | m <sup>2</sup> | 267       |     | 歩A・単A |
| 000146                 | *** B単ー 146号 ***<br>仮設材輸送       |     |                |           |     |       |
|                        | 敷鉄板                             |     | ton            | 13,680    |     | 歩A・単A |
| 000147                 | *** B単ー 147号 ***<br>仮設材輸送       |     |                |           |     |       |
|                        | H形鋼                             |     | ton            | 14,380    |     | 歩A・単A |
| 000148                 | *** B単ー 148号 ***<br>仮廻し材運搬費     |     |                |           |     |       |
|                        | 区間2 スチール鋼管材                     |     | 往復             | 410,000   |     | 歩A・単A |
| 000149                 | *** B単ー 149号 ***<br>防塵マスク       |     |                |           |     |       |
|                        |                                 |     | 個              | 3,510     |     | 歩A・単A |
| 000150                 | *** B単ー 150号 ***<br>化学防護服       |     |                |           |     |       |
|                        |                                 |     | 枚              | 1,850     |     | 歩A・単A |
| 000151                 | *** B単ー 151号 ***<br>シューズカバー     |     |                |           |     |       |

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 有徳原支線水路（その13）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                      | 数 量   | 単位 | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------|-------|----|-------|-------|-------------|
|        | *** B単一 1号 ***                                 |       |    |       |       |             |
| 000001 | 床掘り（ダブル区間）<br>路盤                               |       | m3 |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり            | 1.000 | m3 | 308.4 | 308   | S単 110号     |
|        | 合 計                                            |       |    |       | 308   |             |
|        | 単 価                                            |       |    |       | 308   |             |
|        |                                                |       |    |       |       |             |
|        | *** B単一 2号 ***                                 |       |    |       |       |             |
| 000002 | 床掘り（ダブル区間）<br>粘性土                              |       | m3 |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり            | 1.000 | m3 | 308.4 | 308   | S単 110号     |
|        | 合 計                                            |       |    |       | 308   |             |
|        | 単 価                                            |       |    |       | 308   |             |
|        |                                                |       |    |       |       |             |
|        | *** B単一 3号 ***                                 |       |    |       |       |             |
| 000003 | 床掘り（ダブル区間）<br>土砂 岩                             |       | m3 |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>軟岩,ﾎﾟﾝｸﾞｼｬﾌﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,-,無し,無し | 1.000 | m3 | 1,778 | 1,778 | S単 108号     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                 | 1.000 | m3 | 341.6 | 342   | S単 109号     |
|        | 合 計                                            |       |    |       | 2,120 |             |
|        | 単 価                                            |       |    |       | 2,120 |             |
|        |                                                |       |    |       |       |             |
|        | *** B単一 4号 ***                                 |       |    |       |       |             |
| 000004 | 床掘り（シングル区間）<br>路盤                              |       | m3 |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり            | 1.000 | m3 | 308.4 | 308   | S単 110号     |
|        | 合 計                                            |       |    |       | 308   |             |
|        | 単 価                                            |       |    |       | 308   |             |
|        |                                                |       |    |       |       |             |
|        | *** B単一 5号 ***                                 |       |    |       |       |             |
| 000005 | 床掘り（シングル区間）<br>粘性土                             |       | m3 |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり            | 1.000 | m3 | 308.4 | 308   | S単 110号     |
|        | 合 計                                            |       |    |       | 308   |             |
|        | 単 価                                            |       |    |       | 308   |             |
|        |                                                |       |    |       |       |             |
|        | *** B単一 6号 ***                                 |       |    |       |       |             |
| 000006 | 床掘り（シングル区間）<br>土砂 岩                            |       | m3 |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>軟岩,ﾎﾟﾝｸﾞｼｬﾌﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,-,無し,無し | 1.000 | m3 | 1,778 | 1,778 | S単 108号     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                 | 1.000 | m3 | 341.6 | 342   | S単 109号     |
|        | 合 計                                            |       |    |       | 2,120 |             |
|        | 単 価                                            |       |    |       | 2,120 |             |
|        |                                                |       |    |       |       |             |
|        | *** B単一 7号 ***                                 |       |    |       |       |             |
| 000007 | 埋戻<br>埋戻1 購入土, 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ                        |       | m3 |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(II)    | 1.000 | m3 | 2,769 | 2,769 | S単 3号       |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                 | 1.110 | m3 | 341.6 | 379   | S単 109号     |
|        | 合 計                                            |       |    |       | 3,148 |             |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                         |       |                |       |       |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|-------|-------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                         |       |                |       |       |             |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                         |       |                |       |       |             |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                               | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|                        | 単 価                                                     |       |                |       | 3,148 |             |
|                        |                                                         |       |                |       |       |             |
|                        | *** B単— 8号 ***                                          |       |                |       |       |             |
| 000008                 | 埋戻<br>埋戻2 流用土, 振動RHG (0.8~1.1ton)                       |       | m3             |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041                 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                | 1.000 | m3             | 1,785 | 1,785 | S単 4号       |
| S01082                 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,0.8~1.1ton,なし                  | 1.000 | m3             | 732   | 732   | S単 8号       |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                          | 1.110 | m3             | 341.6 | 379   | S単 109号     |
|                        | 合 計                                                     |       |                |       | 2,896 |             |
|                        | 単 価                                                     |       |                |       | 2,896 |             |
|                        |                                                         |       |                |       |       |             |
|                        | *** B単— 9号 ***                                          |       |                |       |       |             |
| 000009                 | 埋戻<br>埋戻3 流用土, 振動RHG (0.8~1.1ton)                       |       | m3             |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041                 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                | 1.000 | m3             | 1,785 | 1,785 | S単 4号       |
| S01082                 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,0.8~1.1ton,なし                  | 1.000 | m3             | 732   | 732   | S単 8号       |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                          | 1.110 | m3             | 341.6 | 379   | S単 109号     |
|                        | 合 計                                                     |       |                |       | 2,896 |             |
|                        | 単 価                                                     |       |                |       | 2,896 |             |
|                        |                                                         |       |                |       |       |             |
|                        | *** B単— 10号 ***                                         |       |                |       |       |             |
| 000010                 | 仮置土積込運搬                                                 |       | m3             |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                          | 1.000 | m3             | 341.6 | 342   | S単 109号     |
| S01032                 | ダンプトラック運搬(特殊)<br>土砂,2.0,1.0km以下,ﾊﾞｯｸet容量 0.45m3m3,無し,良好 | 1.000 | m3             | 1,676 | 1,676 | S単 1号       |
|                        | 合 計                                                     |       |                |       | 2,018 |             |
|                        | 単 価                                                     |       |                |       | 2,018 |             |
|                        |                                                         |       |                |       |       |             |
|                        | *** B単— 11号 ***                                         |       |                |       |       |             |
| 000011                 | 購入土                                                     |       | m3             |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | 購入土                                                     | 1.000 | m3             | 4,400 | 4,400 | S単 13号      |
|                        | 合 計                                                     |       |                |       | 4,400 |             |
|                        | 単 価                                                     |       |                |       | 4,400 |             |
|                        |                                                         |       |                |       |       |             |
|                        | *** B単— 12号 ***                                         |       |                |       |       |             |
| 000012                 | 管水路基礎整形<br>基面 粘性土                                       |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151                 | SP 基面整形<br>基面整形                                         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 420   | 420   | S単 112号     |
|                        | 合 計                                                     |       |                |       | 420   |             |
|                        | 単 価                                                     |       |                |       | 420   |             |
|                        |                                                         |       |                |       |       |             |
|                        | *** B単— 13号 ***                                         |       |                |       |       |             |
| 000013                 | 管水路基面整形<br>法面 粘性土                                       |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152                 | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                   | 1.000 | m <sup>2</sup> | 965.2 | 965   | S単 113号     |
|                        | 合 計                                                     |       |                |       | 965   |             |
|                        | 単 価                                                     |       |                |       | 965   |             |
|                        |                                                         |       |                |       |       |             |

|                        |                                                                   |       |                |       |                      |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                                   |       |                |       |                      |             |
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                                   |       |                |       |                      |             |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                   |       |                |       |                      |             |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                         | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額                  | 備 考         |
|                        | *** B単一 14号 ***                                                   |       |                |       |                      |             |
| 000014                 | 管水路基礎整形<br>基面 岩                                                   |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S01075                 | 管水路基礎岩盤整形工（基面）<br>岩                                               | 1.000 | m <sup>2</sup> | 4,588 | 4,588                | S単 6号       |
|                        | 合 計                                                               |       |                |       | 4,588                |             |
|                        | 単 価                                                               |       |                |       | 4,588                |             |
|                        |                                                                   |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単一 15号 ***                                                   |       |                |       |                      |             |
| 000015                 | 管水路基礎整形<br>法面 岩                                                   |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S01076                 | 管水路基礎岩盤整形工（法面）<br>岩                                               | 1.000 | m <sup>2</sup> | 2,680 | 2,680                | S単 7号       |
|                        | 合 計                                                               |       |                |       | 2,680                |             |
|                        | 単 価                                                               |       |                |       | 2,680                |             |
|                        |                                                                   |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単一 16号 ***                                                   |       |                |       |                      |             |
| 000016                 | 人力荒仕上げ                                                            |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S01072                 | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                                                 | 1.000 | m <sup>2</sup> | 252   | 252                  | S単 5号       |
|                        | 合 計                                                               |       |                |       | 252                  |             |
|                        | 単 価                                                               |       |                |       | 252                  |             |
|                        |                                                                   |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単一 17号 ***                                                   |       |                |       |                      |             |
| 000017                 | 作業残土運搬<br>岩                                                       |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S01032                 | ダンプトラック運搬(特殊)<br>土砂,2.0,9.0km以下,バケット容量 0.45m <sup>3</sup> 3,無し,良好 | 1.000 | m <sup>3</sup> | 5,487 | 5,487                | S単 2号       |
|                        | 合 計                                                               |       |                |       | 5,487                |             |
|                        | 単 価                                                               |       |                |       | 5,487                |             |
|                        |                                                                   |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単一 18号 ***                                                   |       |                |       |                      |             |
| 000018                 | 床掘り（シングル区間）<br>路盤                                                 |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                 | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり                               | 1.000 | m <sup>3</sup> | 308.4 | 308                  | S単 110号     |
|                        | 合 計                                                               |       |                |       | 308                  |             |
|                        | 単 価                                                               |       |                |       | 308                  |             |
|                        |                                                                   |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単一 19号 ***                                                   |       |                |       |                      |             |
| 000019                 | 床掘り（シングル区間）<br>粘性土                                                |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                 | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり                               | 1.000 | m <sup>3</sup> | 308.4 | 308                  | S単 110号     |
|                        | 合 計                                                               |       |                |       | 308                  |             |
|                        | 単 価                                                               |       |                |       | 308                  |             |
|                        |                                                                   |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単一 20号 ***                                                   |       |                |       |                      |             |
| 000020                 | 床掘り（シングル区間）<br>土砂 岩                                               |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101                 | SP 掘削<br>軟岩,オグサカット,-,無し,1,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,無し,無し          | 1.000 | m <sup>3</sup> | 1,778 | 1,778                | S単 108号     |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                    | 1.000 | m <sup>3</sup> | 341.6 | 342                  | S単 109号     |
|                        | 合 計                                                               |       |                |       | 2,120                |             |
|                        | 単 価                                                               |       |                |       | 2,120                |             |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                       |       |     |       |       |             |
|------------------------|---------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                       |       |     |       |       |             |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                       |       |     |       |       |             |
| コード                    | 名 称 (規 格)                             | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|                        | *** B単一 21号 ***                       |       |     |       |       |             |
| 000021                 | 埋戻                                    |       |     |       |       | 歩A          |
|                        | 埋戻1 購入土、振動コンパクタ                       |       | m3  |       | 1,000 | 当たり算出       |
| S01041                 | 人力土工(盛土・埋戻)                           |       |     |       |       |             |
|                        | 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(II)           | 1,000 | m3  | 2,769 | 2,769 | S単 3号       |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)                            |       |     |       |       |             |
|                        | 土砂、平均施工幅1m以上2m未満                      | 1,110 | m3  | 341.6 | 379   | S単 109号     |
|                        | 合 計                                   |       |     |       | 3,148 |             |
|                        | 単 価                                   |       |     |       | 3,148 |             |
|                        |                                       |       |     |       |       |             |
|                        | *** B単一 22号 ***                       |       |     |       |       |             |
| 000022                 | 埋戻                                    |       |     |       |       | 歩A          |
|                        | 埋戻2 流用土、振動RHG (0.8～1.1ton)            |       | m3  |       | 1,000 | 当たり算出       |
| S01041                 | 人力土工(盛土・埋戻)                           |       |     |       |       |             |
|                        | 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない             | 1,000 | m3  | 1,785 | 1,785 | S単 4号       |
| S01082                 | 締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)                  |       |     |       |       |             |
|                        | 路床、0.8～1.1ton、なし                      | 1,000 | m3  | 732   | 732   | S単 8号       |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)                            |       |     |       |       |             |
|                        | 土砂、平均施工幅1m以上2m未満                      | 1,110 | m3  | 341.6 | 379   | S単 109号     |
|                        | 合 計                                   |       |     |       | 2,896 |             |
|                        | 単 価                                   |       |     |       | 2,896 |             |
|                        |                                       |       |     |       |       |             |
|                        | *** B単一 23号 ***                       |       |     |       |       |             |
| 000023                 | 埋戻                                    |       |     |       |       | 歩A          |
|                        | 埋戻3 流用土、振動RHG (0.8～1.1ton)            |       | m3  |       | 1,000 | 当たり算出       |
| S01041                 | 人力土工(盛土・埋戻)                           |       |     |       |       |             |
|                        | 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない             | 1,000 | m3  | 1,785 | 1,785 | S単 4号       |
| S01082                 | 締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)                  |       |     |       |       |             |
|                        | 路床、0.8～1.1ton、なし                      | 1,000 | m3  | 732   | 732   | S単 8号       |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)                            |       |     |       |       |             |
|                        | 土砂、平均施工幅1m以上2m未満                      | 1,110 | m3  | 341.6 | 379   | S単 109号     |
|                        | 合 計                                   |       |     |       | 2,896 |             |
|                        | 単 価                                   |       |     |       | 2,896 |             |
|                        |                                       |       |     |       |       |             |
|                        | *** B単一 24号 ***                       |       |     |       |       |             |
| 000024                 | 土砂等運搬                                 |       |     |       |       | 歩A          |
|                        | 仮置土運搬 (土砂)                            |       | m3  |       | 1,000 | 当たり算出       |
| S01032                 | ダンプトラック運搬(特殊)                         |       |     |       |       |             |
|                        | 土砂、2.0、1.0km以下、ダンプトラック容量 0.45m3、無し、良好 | 1,000 | m3  | 1,676 | 1,676 | S単 1号       |
|                        | 合 計                                   |       |     |       | 1,676 |             |
|                        | 単 価                                   |       |     |       | 1,676 |             |
|                        |                                       |       |     |       |       |             |
|                        | *** B単一 25号 ***                       |       |     |       |       |             |
| 000025                 | 仮置土積込運搬                               |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)                            |       |     |       |       |             |
|                        | 土砂、平均施工幅1m以上2m未満                      | 1,000 | m3  | 341.6 | 342   | S単 109号     |
| S01032                 | ダンプトラック運搬(特殊)                         |       |     |       |       |             |
|                        | 土砂、2.0、1.0km以下、ダンプトラック容量 0.45m3、無し、良好 | 1,000 | m3  | 1,676 | 1,676 | S単 1号       |
|                        | 合 計                                   |       |     |       | 2,018 |             |
|                        | 単 価                                   |       |     |       | 2,018 |             |
|                        |                                       |       |     |       |       |             |
|                        | *** B単一 26号 ***                       |       |     |       |       |             |
| 000026                 | 購入土                                   |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | 購入土                                   |       |     |       |       |             |
|                        |                                       | 1,000 | m3  | 4,400 | 4,400 | S単 13号      |
|                        | 合 計                                   |       |     |       | 4,400 |             |
|                        | 単 価                                   |       |     |       | 4,400 |             |
|                        |                                       |       |     |       |       |             |
|                        | *** B単一 27号 ***                       |       |     |       |       |             |

|                        |                                                                                    |       |                |       |                      |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                                                    |       |                |       |                      |             |
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                                                    |       |                |       |                      |             |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                                    |       |                |       |                      |             |
| コード                    | 名 称（規 格）                                                                           | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額                  | 備 考         |
| 000027                 | 管水路基礎整形<br>基面 岩                                                                    |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S01075                 | 管水路基礎岩盤整形工（基面）<br>岩                                                                | 1.000 | m <sup>2</sup> | 4,588 | 4,588                | S単 6号       |
|                        | 合 計                                                                                |       |                |       | 4,588                |             |
|                        | 単 価                                                                                |       |                |       | 4,588                |             |
|                        | *** B単— 28号 ***                                                                    |       |                |       |                      |             |
| 000028                 | 管水路基礎整形<br>法面 岩                                                                    |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S01076                 | 管水路基礎岩盤整形工（法面）<br>岩                                                                | 1.000 | m <sup>2</sup> | 2,680 | 2,680                | S単 7号       |
|                        | 合 計                                                                                |       |                |       | 2,680                |             |
|                        | 単 価                                                                                |       |                |       | 2,680                |             |
|                        | *** B単— 29号 ***                                                                    |       |                |       |                      |             |
| 000029                 | 人力荒仕上げ                                                                             |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S01072                 | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                                                                  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 252   | 252                  | S単 5号       |
|                        | 合 計                                                                                |       |                |       | 252                  |             |
|                        | 単 価                                                                                |       |                |       | 252                  |             |
|                        | *** B単— 30号 ***                                                                    |       |                |       |                      |             |
| 000030                 | 作業残土運搬<br>岩                                                                        |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S01032                 | ダンプトラック運搬(特殊)<br>土砂,2.0,9.0km以下,ﾊﾞｯｸｾｯﾄ容量 0.45m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> ,無し,良好 | 1.000 | m <sup>3</sup> | 5,487 | 5,487                | S単 2号       |
|                        | 合 計                                                                                |       |                |       | 5,487                |             |
|                        | 単 価                                                                                |       |                |       | 5,487                |             |
|                        | *** B単— 31号 ***                                                                    |       |                |       |                      |             |
| 000031                 | 舗装版切断工<br>市道 密粒度AS舗装 車道部 t=4cm                                                     |       | m              |       | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0223                 | SP 舗装版切断<br>ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-                                                    | 1.000 | m              | 712.9 | 713                  | S単 116号     |
|                        | 合 計                                                                                |       |                |       | 713                  |             |
|                        | 単 価                                                                                |       |                |       | 713                  |             |
|                        | *** B単— 32号 ***                                                                    |       |                |       |                      |             |
| 000032                 | 舗装版破碎工<br>市道 密粒度AS舗装 車道部 t=4cm                                                     |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0222                 | SP 舗装版破碎<br>ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり                                          | 1.000 | m <sup>2</sup> | 219.4 | 219                  | S単 115号     |
|                        | 合 計                                                                                |       |                |       | 219                  |             |
|                        | 単 価                                                                                |       |                |       | 219                  |             |
|                        | *** B単— 33号 ***                                                                    |       |                |       |                      |             |
| 000033                 | 殻運搬・処理<br>AS殻                                                                      |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221                 | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下,                                           | 1.000 | m <sup>3</sup> | 8,947 | 8,947                | S単 114号     |
|                        | 合 計                                                                                |       |                |       | 8,947                |             |
|                        | 単 価                                                                                |       |                |       | 8,947                |             |
|                        | *** B単— 34号 ***                                                                    |       |                |       |                      |             |
| 000034                 | 汚泥運搬処理                                                                             |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 有徳原支線水路（その13）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                  | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| S02123 | 建設廃材<br>汚泥（運搬費込み）                          | 1.000 | m3             | 57,000 | 57,000               | S単 81号      |
|        | 合 計                                        |       |                |        | 57,000               |             |
|        | 単 価                                        |       |                |        | 57,000               |             |
|        | *** B単－ 35号 ***                            |       |                |        |                      |             |
| 000035 | 舗装版切断工<br>市道 密粒度AS舗装 車道部 t=4cm             |       | m              |        | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0223 | SP 舗装版切断<br>7スファルト舗装版,15cm以下,-,-           | 1.000 | m              | 712.9  | 713                  | S単 116号     |
|        | 合 計                                        |       |                |        | 713                  |             |
|        | 単 価                                        |       |                |        | 713                  |             |
|        | *** B単－ 36号 ***                            |       |                |        |                      |             |
| 000036 | 舗装版破碎工<br>市道 密粒度AS舗装 車道部 t=4cm             |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0222 | SP 舗装版破碎<br>7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり | 1.000 | m <sup>2</sup> | 219.4  | 219                  | S単 115号     |
|        | 合 計                                        |       |                |        | 219                  |             |
|        | 単 価                                        |       |                |        | 219                  |             |
|        | *** B単－ 37号 ***                            |       |                |        |                      |             |
| 000037 | 殻運搬・処理<br>AS殻                              |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下,   | 1.000 | m3             | 8,947  | 8,947                | S単 114号     |
|        | 合 計                                        |       |                |        | 8,947                |             |
|        | 単 価                                        |       |                |        | 8,947                |             |
|        | *** B単－ 38号 ***                            |       |                |        |                      |             |
| 000038 | 汚泥運搬処理                                     |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123 | 建設廃材<br>汚泥（運搬費込み）                          | 1.000 | m3             | 57,000 | 57,000               | S単 81号      |
|        | 合 計                                        |       |                |        | 57,000               |             |
|        | 単 価                                        |       |                |        | 57,000               |             |
|        | *** B単－ 39号 ***                            |       |                |        |                      |             |
| 000039 | 石綿管継手取外し工<br>φ200                          |       | 口              |        | 1.000 口              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00001 | 石綿管継手取外し工<br>φ200                          | 1.000 | 口              | 1,904  | 1,904                | T単 1号       |
|        | 合 計                                        |       |                |        | 1,904                |             |
|        | 単 価                                        |       |                |        | 1,904                |             |
|        | *** B単－ 40号 ***                            |       |                |        |                      |             |
| 000040 | 石綿管吊上げ積込み工                                 |       | m              |        | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00002 | 石綿管吊上げ積込み工<br>φ200                         | 1.000 | m              | 477    | 477                  | T単 2号       |
|        | 合 計                                        |       |                |        | 477                  |             |
|        | 単 価                                        |       |                |        | 477                  |             |
|        | *** B単－ 41号 ***                            |       |                |        |                      |             |
| 000041 | 飛散防止工<br>φ200                              |       | m              |        | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00003 | 飛散防止工<br>φ200                              | 1.000 | m              | 1,259  | 1,259                | T単 3号       |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                                            |       |     |        |        |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|--------|-------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                                            |       |     |        |        |             |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                            |       |     |        |        |             |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                                  | 数 量   | 単位  | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|                        | 合 計                                                                        |       |     |        | 1,259  |             |
|                        | 単 価                                                                        |       |     |        | 1,259  |             |
|                        |                                                                            |       |     |        |        |             |
|                        | *** B単一 42号 ***                                                            |       |     |        |        |             |
| 000042                 | 産業廃棄物運搬費<br>石綿管                                                            |       | 台   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                 | 産業廃棄物運搬費（2t車）<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有含む)                             | 1.000 | 台   | 50,000 | 50,000 | S単 82号      |
|                        | 合 計                                                                        |       |     |        | 50,000 |             |
|                        | 単 価                                                                        |       |     |        | 50,000 |             |
|                        |                                                                            |       |     |        |        |             |
|                        | *** B単一 43号 ***                                                            |       |     |        |        |             |
| 000043                 | 産業廃棄物処理費<br>石綿管                                                            |       | ton |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                 | 産業廃棄物処理費<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有含む)                                  | 1.000 | ton | 45,000 | 45,000 | S単 83号      |
|                        | 合 計                                                                        |       |     |        | 45,000 |             |
|                        | 単 価                                                                        |       |     |        | 45,000 |             |
|                        |                                                                            |       |     |        |        |             |
|                        | *** B単一 44号 ***                                                            |       |     |        |        |             |
| 000044                 | 閉塞コンクリート工<br>18N-8-20                                                      |       | m3  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311                 | 閉塞コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20)(高<br>圧B) W/C65%   | 1.000 | m3  | 32,970 | 32,970 | S単 118号     |
|                        | 合 計                                                                        |       |     |        | 32,970 |             |
|                        | 単 価                                                                        |       |     |        | 32,970 |             |
|                        |                                                                            |       |     |        |        |             |
|                        | *** B単一 45号 ***                                                            |       |     |        |        |             |
| B07301                 | 砂基礎<br>その他購入土、砂基礎Ⅰ                                                         |       | m3  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07001                 | パイプライン基礎<br>砂・砂質土、その他購入土、ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3、振動ｺﾝﾊﾟｸﾄ、区分Ⅰ、なし、なし                  | 1.000 | m3  | 9,637  | 9,637  | S単 86号      |
|                        | 合 計                                                                        |       |     |        | 9,637  |             |
|                        | 単 価                                                                        |       |     |        | 9,637  |             |
|                        |                                                                            |       |     |        |        |             |
|                        | *** B単一 46号 ***                                                            |       |     |        |        |             |
| B07301                 | 砂基礎<br>その他購入土、砂基礎Ⅱ                                                         |       | m3  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07001                 | パイプライン基礎<br>砂・砂質土、その他購入土、ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3、ﾀﾝﾊﾟｸ、区分Ⅰ、なし、なし                     | 1.000 | m3  | 10,638 | 10,638 | S単 87号      |
|                        | 合 計                                                                        |       |     |        | 10,638 |             |
|                        | 単 価                                                                        |       |     |        | 10,638 |             |
|                        |                                                                            |       |     |        |        |             |
|                        | *** B単一 47号 ***                                                            |       |     |        |        |             |
| B07302                 | 砕石基礎<br>再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40                                                     |       | m3  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07001                 | パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土、再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40、ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3、振動ｺﾝﾊﾟｸﾄ、区分Ⅰ<br>、なし、なし | 1.000 | m3  | 7,858  | 7,858  | S単 88号      |
|                        | 合 計                                                                        |       |     |        | 7,858  |             |
|                        | 単 価                                                                        |       |     |        | 7,858  |             |
|                        |                                                                            |       |     |        |        |             |
|                        | *** B単一 48号 ***                                                            |       |     |        |        |             |
| B07302                 | 砕石基礎<br>再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40                                                     |       | m3  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |

|                        |                                                                            |        |    |        |           |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|-----------|-------------|
| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                                            |        |    |        |           |             |
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                                            |        |    |        |           |             |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                            |        |    |        |           |             |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                                  | 数 量    | 単位 | 単 価    | 金 額       | 備 考         |
| S07001                 | パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3,ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅰ,なし,<br>なし     | 1.000  | m3 | 8,860  | 8,860     | S単 89号      |
|                        |                                                                            |        |    |        |           |             |
|                        | 合 計                                                                        |        |    |        | 8,860     |             |
|                        | 単 価                                                                        |        |    |        | 8,860     |             |
|                        |                                                                            |        |    |        |           |             |
|                        | *** B単— 49号 ***                                                            |        |    |        |           |             |
| B07302                 | 砕石基礎<br>再生クラッシャー RC-40                                                     |        | m3 |        | 1.000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S07001                 | パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分Ⅰ<br>,なし,なし | 1.000  | m3 | 7,858  | 7,858     | S単 88号      |
|                        |                                                                            |        |    |        |           |             |
|                        | 合 計                                                                        |        |    |        | 7,858     |             |
|                        | 単 価                                                                        |        |    |        | 7,858     |             |
|                        |                                                                            |        |    |        |           |             |
|                        | *** B単— 50号 ***                                                            |        |    |        |           |             |
| B07302                 | 砕石基礎<br>再生クラッシャー RC-40                                                     |        | m3 |        | 1.000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S07001                 | パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3,ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅰ,なし,<br>なし     | 1.000  | m3 | 8,860  | 8,860     | S単 89号      |
|                        |                                                                            |        |    |        |           |             |
|                        | 合 計                                                                        |        |    |        | 8,860     |             |
|                        | 単 価                                                                        |        |    |        | 8,860     |             |
|                        |                                                                            |        |    |        |           |             |
|                        | *** B単— 51号 ***                                                            |        |    |        |           |             |
| B07226                 | ダクタイル鋳鉄管<br>200×5,3種,T形                                                    |        | m  |        | 227.400   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07055                 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)<br>直管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,なし                               | 38.000 | 本  | 83,074 | 3,156,812 | S単 98号      |
| S07055                 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾄ,あり,なし                           | 14.000 | 本  | 10,702 | 149,828   | S単 99号      |
| S02116                 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 3種管 径200 長5.0m,,                                | 5.000  | 本  | 72,300 | 361,500   | S単 16号      |
| S07062                 | 管切断(DCIP管)<br>200mm                                                        | 9.000  | 箇所 | 5,766  | 51,894    | S単 100号     |
|                        |                                                                            |        |    |        |           |             |
|                        | 合 計                                                                        |        |    |        | 3,720,034 |             |
|                        | 単 価                                                                        |        |    |        | 16,359    |             |
|                        |                                                                            |        |    |        |           |             |
|                        | *** B単— 52号 ***                                                            |        |    |        |           |             |
| B07226                 | ダクタイル鋳鉄管<br>200×5,3種,K形                                                    |        | m  |        | 76.600    | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054                 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)<br>直管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,なし,なし                            | 12.000 | 本  | 94,820 | 1,137,840 | S単 92号      |
| S07054                 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾄ,あり,,なし                          | 7.000  | 本  | 14,248 | 99,736    | S単 93号      |
| S02116                 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m,,                                | 8.000  | 本  | 72,400 | 579,200   | S単 17号      |
| S07062                 | 管切断(DCIP管)<br>200mm                                                        | 12.000 | 箇所 | 5,766  | 69,192    | S単 100号     |
|                        |                                                                            |        |    |        |           |             |
|                        | 合 計                                                                        |        |    |        | 1,885,968 |             |
|                        | 単 価                                                                        |        |    |        | 24,621    |             |
|                        |                                                                            |        |    |        |           |             |
|                        | *** B単— 53号 ***                                                            |        |    |        |           |             |
| 000053                 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形受挿し曲管 φ200×22°1/2                                        |        | 本  |        | 1.000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054                 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,,なし                          | 1.000  | 本  | 59,693 | 59,693    | S単 94号      |
|                        |                                                                            |        |    |        |           |             |
|                        | 合 計                                                                        |        |    |        | 59,693    |             |
|                        | 単 価                                                                        |        |    |        | 59,693    |             |
|                        |                                                                            |        |    |        |           |             |

|                        |                                                 |                 |    |        |        |               |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----|--------|--------|---------------|
| 事業名                    |                                                 | 駅館川農地整備事業       |    |        |        |               |
| 工事名                    |                                                 | 有徳原支線水路（その13）工事 |    |        |        |               |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                 |                 |    |        |        |               |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                       | 数 量             | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考           |
|                        | *** B単— 54号 ***                                 |                 |    |        |        |               |
| 000054                 | ダクティル鋳鉄管機械布設<br>K形受挿し曲管 φ200×11°1/4             |                 | 本  |        | 1,000  | 歩A<br>本 当たり算出 |
| S07054                 | ダクティル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ハック秒,なし,,なし | 1.000           | 本  | 75,609 | 75,609 | S単 95号        |
|                        | 合 計                                             |                 |    |        | 75,609 |               |
|                        | 単 価                                             |                 |    |        | 75,609 |               |
|                        |                                                 |                 |    |        |        |               |
|                        | *** B単— 55号 ***                                 |                 |    |        |        |               |
| 000055                 | ダクティル鋳鉄管機械布設<br>K形二受E付T字管 φ200×100×1.57MPa      |                 | 本  |        | 1,000  | 歩A<br>本 当たり算出 |
| S07054                 | ダクティル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ハック秒,なし,,なし | 1.000           | 本  | 79,113 | 79,113 | S単 96号        |
|                        | 合 計                                             |                 |    |        | 79,113 |               |
|                        | 単 価                                             |                 |    |        | 79,113 |               |
|                        |                                                 |                 |    |        |        |               |
|                        | *** B単— 56号 ***                                 |                 |    |        |        |               |
| 000056                 | K形継輪                                            |                 | 本  |        | 1,000  | 歩A<br>本 当たり算出 |
| S02116                 | K形継輪<br>φ200,,                                  | 1.000           | 本  | 32,000 | 32,000 | S単 18号        |
|                        | 合 計                                             |                 |    |        | 32,000 |               |
|                        | 単 価                                             |                 |    |        | 32,000 |               |
|                        |                                                 |                 |    |        |        |               |
|                        | *** B単— 57号 ***                                 |                 |    |        |        |               |
| 000057                 | K形押輪<br>φ200                                    |                 | 組  |        | 1,000  | 歩A<br>組 当たり算出 |
| S02116                 | ダクティル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,             | 1.000           | 組  | 8,100  | 8,100  | S単 19号        |
|                        | 合 計                                             |                 |    |        | 8,100  |               |
|                        | 単 価                                             |                 |    |        | 8,100  |               |
|                        |                                                 |                 |    |        |        |               |
|                        | *** B単— 58号 ***                                 |                 |    |        |        |               |
| 000058                 | 特殊押輪<br>K形 φ200                                 |                 | 組  |        | 1,000  | 歩A<br>組 当たり算出 |
| S02116                 | 特殊押輪<br>K形 φ200,,                               | 1.000           | 組  | 12,700 | 12,700 | S単 20号        |
|                        | 合 計                                             |                 |    |        | 12,700 |               |
|                        | 単 価                                             |                 |    |        | 12,700 |               |
|                        |                                                 |                 |    |        |        |               |
|                        | *** B単— 59号 ***                                 |                 |    |        |        |               |
| 000059                 | 硬質塩化ビニル管<br>VH φ150(RR)                         |                 | m  |        | 1,000  | 歩A<br>m 当たり算出 |
| S07021                 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VH,150mm,RR管,5.0m管,0箇所        | 1.000           | m  | 8,438  | 8,438  | S単 90号        |
|                        | 合 計                                             |                 |    |        | 8,438  |               |
|                        | 単 価                                             |                 |    |        | 8,438  |               |
|                        |                                                 |                 |    |        |        |               |
|                        | *** B単— 60号 ***                                 |                 |    |        |        |               |
| 000060                 | 硬質ポリ塩化ビニル管異形管<br>VH 90°曲管 φ150 (RR)             |                 | 個  |        | 1,000  | 歩A<br>個 当たり算出 |
| S02116                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>VH 90°曲管 φ150(RR),,           | 1.000           | 個  | 27,000 | 27,000 | S単 21号        |
|                        | 合 計                                             |                 |    |        | 27,000 |               |
|                        | 単 価                                             |                 |    |        | 27,000 |               |
|                        |                                                 |                 |    |        |        |               |
|                        | *** B単— 61号 ***                                 |                 |    |        |        |               |

|                        |                                          |                 |    |        |         |             |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------|----|--------|---------|-------------|
| 事業名                    |                                          | 駅館川農地整備事業       |    |        |         |             |
| 工事名                    |                                          | 有徳原支線水路（その13）工事 |    |        |         |             |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                          |                 |    |        |         |             |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                | 数 量             | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考         |
| 000061                 | 硬質ポリ塩化ビニル管異形管<br>VH 90°曲管 φ150 (RR)      |                 | 個  |        | 1,000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>VH 90°曲管 φ150(RR),,    | 1.000           | 個  | 27,000 | 27,000  | S単 21号      |
|                        | 合 計                                      |                 |    |        | 27,000  |             |
|                        | 単 価                                      |                 |    |        | 27,000  |             |
|                        | *** B単— 62号 ***                          |                 |    |        |         |             |
| 000062                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用異形管<br>VH 22°1/2 曲管 φ150(RR)  |                 | 個  |        | 1,000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>VH 22°1/2曲管 φ150(RR),, | 1.000           | 個  | 16,500 | 16,500  | S単 22号      |
|                        | 合 計                                      |                 |    |        | 16,500  |             |
|                        | 単 価                                      |                 |    |        | 16,500  |             |
|                        | *** B単— 63号 ***                          |                 |    |        |         |             |
| 000063                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用異形管<br>VH 11°1/4 曲管 φ150(RR)  |                 | 個  |        | 1,000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>VH 11°1/4曲管 φ150(RR),, | 1.000           | 個  | 15,200 | 15,200  | S単 23号      |
|                        | 合 計                                      |                 |    |        | 15,200  |             |
|                        | 単 価                                      |                 |    |        | 15,200  |             |
|                        | *** B単— 64号 ***                          |                 |    |        |         |             |
| 000064                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用異形管<br>VH 5°5/8 曲管 φ150(RR)   |                 | 個  |        | 1,000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>VH 5°5/8曲管 φ150(RR),,  | 1.000           | 個  | 14,500 | 14,500  | S単 24号      |
|                        | 合 計                                      |                 |    |        | 14,500  |             |
|                        | 単 価                                      |                 |    |        | 14,500  |             |
|                        | *** B単— 65号 ***                          |                 |    |        |         |             |
| 000065                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>離脱防止金具 φ150 VH用        |                 | 個  |        | 1,000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>離脱防止金具 φ150,,          | 1.000           | 個  | 12,000 | 12,000  | S単 25号      |
|                        | 合 計                                      |                 |    |        | 12,000  |             |
|                        | 単 価                                      |                 |    |        | 12,000  |             |
|                        | *** B単— 66号 ***                          |                 |    |        |         |             |
| 000066                 | 硬質塩化ビニル管<br>VU φ100(RR)                  |                 | m  |        | 1,000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S07021                 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所 | 1.000           | m  | 2,123  | 2,123   | S単 91号      |
|                        | 合 計                                      |                 |    |        | 2,123   |             |
|                        | 単 価                                      |                 |    |        | 2,123   |             |
|                        | *** B単— 67号 ***                          |                 |    |        |         |             |
| 000067                 | 硬質ポリ塩化ビニル管異形管<br>VU 90°曲管 φ100 (RR)      |                 | 個  |        | 1,000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>メカ型 90°曲管 φ100 離脱防止付,, | 1.000           | 個  | 27,800 | 27,800  | S単 26号      |
|                        | 合 計                                      |                 |    |        | 27,800  |             |
|                        | 単 価                                      |                 |    |        | 27,800  |             |
|                        | *** B単— 68号 ***                          |                 |    |        |         |             |
| 000068                 | 硬質ポリ塩化ビニル管異形管<br>VU 22°1/2 曲管 φ100 (RR)  |                 | 個  |        | 1,000 個 | 歩A<br>当たり算出 |

|                        |                                                 |                 |    |         |           |          |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----|---------|-----------|----------|
| 事業名                    |                                                 | 駅館川農地整備事業       |    |         |           |          |
| 工事名                    |                                                 | 有徳原支線水路（その13）工事 |    |         |           |          |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                 |                 |    |         |           |          |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                       | 数 量             | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考      |
| S02116                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>メカ型 22°1/2曲管 φ100 離脱防止付,,     | 1.000           | 個  | 24,600  | 24,600    | S単 27号   |
|                        | 合 計                                             |                 |    |         | 24,600    |          |
|                        | 単 価                                             |                 |    |         | 24,600    |          |
|                        | *** B単一 69号 ***                                 |                 |    |         |           |          |
| 000069                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>MFジョイント φ100 1.57MPa          |                 | 個  |         | 1.000 個   | 歩A 当たり算出 |
| S02116                 | MFジョイント<br>φ100 1.57MPa,,                       | 1.000           | 個  | 16,000  | 16,000    | S単 28号   |
|                        | 合 計                                             |                 |    |         | 16,000    |          |
|                        | 単 価                                             |                 |    |         | 16,000    |          |
|                        | *** B単一 70号 ***                                 |                 |    |         |           |          |
| 000070                 | ソフトシール仕切弁<br>φ100 1.57MPa                       |                 | 基  |         | 1.000 基   | 歩A 当たり算出 |
| S07091                 | 制水弁人力据付<br>樹脂製,100mm                            | 1.000           | 基  | 113,735 | 113,735   | S単 101号  |
|                        | 合 計                                             |                 |    |         | 113,735   |          |
|                        | 単 価                                             |                 |    |         | 113,735   |          |
|                        | *** B単一 71号 ***                                 |                 |    |         |           |          |
| B07226                 | ダクタイル鋳鉄管<br>200×5.3種,T形                         |                 | m  |         | 253.600 m | 歩A 当たり算出 |
| S07055                 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)<br>直管,200×5.3種,ハック秒,なし,なし      | 44.000          | 本  | 83,074  | 3,655,256 | S単 98号   |
| S07055                 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)<br>短管・異形管,200×5.3種,ハック秒,あり,なし  | 12.000          | 本  | 10,702  | 128,424   | S単 99号   |
| S02116                 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 3種管 径200 長5.0m,,     | 6.000           | 本  | 72,300  | 433,800   | S単 16号   |
| S07062                 | 管切断(DCIP管)<br>200mm                             | 9.000           | 箇所 | 5,766   | 51,894    | S単 100号  |
|                        | 合 計                                             |                 |    |         | 4,269,374 |          |
|                        | 単 価                                             |                 |    |         | 16,835    |          |
|                        | *** B単一 72号 ***                                 |                 |    |         |           |          |
| B07226                 | ダクタイル鋳鉄管<br>200×5.3種,K形                         |                 | m  |         | 31.700 m  | 歩A 当たり算出 |
| S07054                 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>直管,200×5.3種,ハック秒,なし,なし,なし   | 6.000           | 本  | 94,820  | 568,920   | S単 92号   |
| S07054                 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5.3種,ハック秒,あり,,なし | 3.000           | 本  | 14,248  | 42,744    | S単 93号   |
| S02116                 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m,,     | 3.000           | 本  | 72,400  | 217,200   | S単 17号   |
| S07062                 | 管切断(DCIP管)<br>200mm                             | 4.000           | 箇所 | 5,766   | 23,064    | S単 100号  |
|                        | 合 計                                             |                 |    |         | 851,928   |          |
|                        | 単 価                                             |                 |    |         | 26,875    |          |
|                        | *** B単一 73号 ***                                 |                 |    |         |           |          |
| 000073                 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形受挿し曲管 φ200×22°1/2             |                 | 本  |         | 1.000 本   | 歩A 当たり算出 |
| S07054                 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5.3種,ハック秒,なし,,なし | 1.000           | 本  | 59,693  | 59,693    | S単 94号   |
|                        | 合 計                                             |                 |    |         | 59,693    |          |
|                        | 単 価                                             |                 |    |         | 59,693    |          |
|                        | *** B単一 74号 ***                                 |                 |    |         |           |          |
| 000074                 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形受挿し曲管 φ200×11°1/4             |                 | 本  |         | 1.000 本   | 歩A 当たり算出 |
| S07054                 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5.3種,ハック秒,なし,,なし | 1.000           | 本  | 75,609  | 75,609    | S単 95号   |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                             |       |     |         |           |         |
|------------------------|-----------------------------|-------|-----|---------|-----------|---------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                             |       |     |         |           |         |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                             |       |     |         |           |         |
| コード                    | 名 称 (規 格)                   | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考     |
|                        | 合 計                         |       |     |         | 75,609    |         |
|                        | 単 価                         |       |     |         | 75,609    |         |
|                        |                             |       |     |         |           |         |
|                        | *** B単一 75号 ***             |       |     |         |           |         |
| 000075                 | ダクタイル鋳鉄管機械布設                |       |     |         |           | 歩A      |
|                        | K形付T字管 φ200×75×1.96MPa      |       | 本   |         | 1,000     | 本 当たり算出 |
| S07054                 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)            |       |     |         |           |         |
|                        | 短管・異形管,200×5,3種,ハック紗,なし,,なし | 1,000 | 本   | 74,408  | 74,408    | S単 97号  |
|                        | 合 計                         |       |     |         | 74,408    |         |
|                        | 単 価                         |       |     |         | 74,408    |         |
|                        |                             |       |     |         |           |         |
|                        | *** B単一 76号 ***             |       |     |         |           |         |
| 000076                 | K形継輪                        |       |     |         |           | 歩A      |
|                        | φ200                        |       | 本   |         | 1,000     | 本 当たり算出 |
| S02116                 | K形継輪                        |       |     |         |           |         |
|                        | φ200,,                      | 1,000 | 本   | 32,000  | 32,000    | S単 18号  |
|                        | 合 計                         |       |     |         | 32,000    |         |
|                        | 単 価                         |       |     |         | 32,000    |         |
|                        |                             |       |     |         |           |         |
|                        | *** B単一 77号 ***             |       |     |         |           |         |
| 000077                 | K形押輪                        |       |     |         |           | 歩A      |
|                        | φ200                        |       | 組   |         | 1,000     | 組 当たり算出 |
| S02116                 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品               |       |     |         |           |         |
|                        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,          | 1,000 | 組   | 8,100   | 8,100     | S単 19号  |
|                        | 合 計                         |       |     |         | 8,100     |         |
|                        | 単 価                         |       |     |         | 8,100     |         |
|                        |                             |       |     |         |           |         |
|                        | *** B単一 78号 ***             |       |     |         |           |         |
| 000078                 | 特殊押輪                        |       |     |         |           | 歩A      |
|                        | K形 φ200                     |       | 組   |         | 1,000     | 組 当たり算出 |
| S02116                 | 特殊押輪                        |       |     |         |           |         |
|                        | K形 φ200,,                   | 1,000 | 組   | 12,700  | 12,700    | S単 20号  |
|                        | 合 計                         |       |     |         | 12,700    |         |
|                        | 単 価                         |       |     |         | 12,700    |         |
|                        |                             |       |     |         |           |         |
|                        | *** B単一 79号 ***             |       |     |         |           |         |
| 000079                 | 弁類（第1減圧水槽）                  |       |     |         |           | 歩A      |
|                        | 6号空気弁工                      |       | 基   |         | 1,000     | 基 当たり算出 |
| S07093                 | 空気弁人力据付                     |       |     |         |           |         |
|                        | 75mm,急排空気弁,あり               | 1,000 | 基   | 22,473  | 22,473    | S単 102号 |
| S02116                 | 急速空気弁                       |       |     |         |           |         |
|                        | φ75 20K,,                   | 1,000 | 基   | 576,000 | 576,000   | S単 29号  |
| S02116                 | 水道用ボール式補修弁                  |       |     |         |           |         |
|                        | φ75×150 20K,,               | 1,000 | 基   | 351,000 | 351,000   | S単 30号  |
| S02116                 | 両フランジ短管                     |       |     |         |           |         |
|                        | φ75 L=500mm 1.96MPa,,       | 1,000 | 本   | 15,800  | 15,800    | S単 31号  |
| S02116                 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品               |       |     |         |           |         |
|                        | GF1フランジ形 20K 径75,,          | 3,000 | 組   | 11,600  | 34,800    | S単 32号  |
|                        | 合 計                         |       |     |         | 1,000,073 |         |
|                        | 単 価                         |       |     |         | 1,000,073 |         |
|                        |                             |       |     |         |           |         |
|                        | *** B単一 80号 ***             |       |     |         |           |         |
| 000080                 | 3号排泥工                       |       |     |         |           | 歩A      |
|                        | 区間1                         |       | 基   |         | 1,000     | 基 当たり算出 |
| T00004                 | 排泥弁室工                       |       |     |         |           |         |
|                        | 区間1 3号制水弁                   | 1,000 | 基   | 140,988 | 140,988   | T単 4号   |
|                        | 合 計                         |       |     |         | 140,988   |         |
|                        | 単 価                         |       |     |         | 140,988   |         |
|                        |                             |       |     |         |           |         |

|                        |                                                                      |       |                |         |         |          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|---------|----------|
| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                                      |       |                |         |         |          |
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                                      |       |                |         |         |          |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                      |       |                |         |         |          |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                            | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額     | 備 考      |
|                        | *** B単一 81号 ***                                                      |       |                |         |         |          |
| 000081                 | 6号空気弁工                                                               |       | 基              |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| T00005                 | 空気弁室工                                                                |       |                |         |         |          |
|                        | 区間2 6号空気弁                                                            | 1,000 | 基              | 135,573 | 135,573 | T単 5号    |
|                        | 合 計                                                                  |       |                |         | 135,573 |          |
|                        | 単 価                                                                  |       |                |         | 135,573 |          |
|                        |                                                                      |       |                |         |         |          |
|                        | *** B単一 82号 ***                                                      |       |                |         |         |          |
| BA0303                 | 型枠                                                                   |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| SA0312                 | SP 型枠                                                                |       |                |         |         |          |
|                        | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                        | 1,000 | m <sup>2</sup> | 9,136   | 9,136   | S単 120号  |
|                        | 合 計                                                                  |       |                |         | 9,136   |          |
|                        | 単 価                                                                  |       |                |         | 9,136   |          |
|                        |                                                                      |       |                |         |         |          |
|                        | *** B単一 83号 ***                                                      |       |                |         |         |          |
| BA0302                 | コンクリート                                                               |       | m <sup>3</sup> |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| SA0311                 | SP コンクリート                                                            |       |                |         |         |          |
|                        | 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%                | 1,000 | m <sup>3</sup> | 32,650  | 32,650  | S単 119号  |
|                        | 合 計                                                                  |       |                |         | 32,650  |          |
|                        | 単 価                                                                  |       |                |         | 32,650  |          |
|                        |                                                                      |       |                |         |         |          |
|                        | *** B単一 84号 ***                                                      |       |                |         |         |          |
| B07231                 | 埋設表示テープ                                                              |       | m              |         | 100,000 | 歩A 当たり算出 |
| S02116                 | 埋設物標示テープ                                                             |       |                |         |         |          |
|                        | 幅150mm 50m 2倍 <sup>※</sup> リフレックス,,                                  | 2,000 | 巻              | 9,400   | 18,800  | S単 48号   |
| S02115                 | 普通作業員                                                                | 0,400 | 人              | 21,000  | 8,400   | S単 11号   |
|                        | 合 計                                                                  |       |                |         | 27,200  |          |
|                        | 単 価                                                                  |       |                |         | 272     |          |
|                        |                                                                      |       |                |         |         |          |
|                        | *** B単一 85号 ***                                                      |       |                |         |         |          |
| BA0803                 | 下層路盤（車道・路肩部）                                                         |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| SA0832                 | SP 下層路盤（車道・路肩部）                                                      |       |                |         |         |          |
|                        | 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40                                      | 1,000 | m <sup>2</sup> | 871.1   | 871     | S単 122号  |
|                        | 合 計                                                                  |       |                |         | 871     |          |
|                        | 単 価                                                                  |       |                |         | 871     |          |
|                        |                                                                      |       |                |         |         |          |
|                        | *** B単一 86号 ***                                                      |       |                |         |         |          |
| BA0805                 | 上層路盤（車道・路肩部）                                                         |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| SA0834                 | SP 上層路盤（車道・路肩部）                                                      |       |                |         |         |          |
|                        | 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm                                | 1,000 | m <sup>2</sup> | 677.8   | 678     | S単 124号  |
|                        | 合 計                                                                  |       |                |         | 678     |          |
|                        | 単 価                                                                  |       |                |         | 678     |          |
|                        |                                                                      |       |                |         |         |          |
|                        | *** B単一 87号 ***                                                      |       |                |         |         |          |
| BA0809                 | 表層（車道・路肩部）                                                           |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| SA0843                 | SP 表層（車道・路肩部）                                                        |       |                |         |         |          |
|                        | 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,7スフト混合物Ⅰ（2.35t/m <sup>3</sup> ）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種, | 1,000 | m <sup>2</sup> | 2,945   | 2,945   | S単 126号  |
|                        | 合 計                                                                  |       |                |         | 2,945   |          |

|                        |                                                                           |       |                |        |                      |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| 事業名                    | 駅館川農地整備事業                                                                 |       |                |        |                      |             |
| 工事名                    | 有徳原支線水路（その13）工事                                                           |       |                |        |                      |             |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                           |       |                |        |                      |             |
| コード                    | 名 称（規 格）                                                                  | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|                        | 単 価                                                                       |       |                |        | 2,945                |             |
|                        |                                                                           |       |                |        |                      |             |
|                        | *** B単— 88号 ***                                                           |       |                |        |                      |             |
| BA0803                 | 下層路盤（車道・路肩部）                                                              |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0832                 | SP 下層路盤（車道・路肩部）<br>140mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40                        | 1.000 | m <sup>2</sup> | 871.1  | 871                  | S単 122号     |
|                        | 合 計                                                                       |       |                |        | 871                  |             |
|                        | 単 価                                                                       |       |                |        | 871                  |             |
|                        |                                                                           |       |                |        |                      |             |
|                        | *** B単— 89号 ***                                                           |       |                |        |                      |             |
| BA0803                 | 下層路盤（車道・路肩部）                                                              |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0832                 | SP 下層路盤（車道・路肩部）<br>180mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40                        | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,022  | 1,022                | S単 123号     |
|                        | 合 計                                                                       |       |                |        | 1,022                |             |
|                        | 単 価                                                                       |       |                |        | 1,022                |             |
|                        |                                                                           |       |                |        |                      |             |
|                        | *** B単— 90号 ***                                                           |       |                |        |                      |             |
| BA0805                 | 上層路盤（車道・路肩部）                                                              |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0834                 | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm                   | 1.000 | m <sup>2</sup> | 677.8  | 678                  | S単 124号     |
|                        | 合 計                                                                       |       |                |        | 678                  |             |
|                        | 単 価                                                                       |       |                |        | 678                  |             |
|                        |                                                                           |       |                |        |                      |             |
|                        | *** B単— 91号 ***                                                           |       |                |        |                      |             |
| BA0805                 | 上層路盤（車道・路肩部）                                                              |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0834                 | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm                  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 820.4  | 820                  | S単 125号     |
|                        | 合 計                                                                       |       |                |        | 820                  |             |
|                        | 単 価                                                                       |       |                |        | 820                  |             |
|                        |                                                                           |       |                |        |                      |             |
|                        | *** B単— 92号 ***                                                           |       |                |        |                      |             |
| BA0809                 | 表層（車道・路肩部）                                                                |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0843                 | SP 表層（車道・路肩部）<br>1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種, | 1.000 | m <sup>2</sup> | 2,945  | 2,945                | S単 126号     |
|                        | 合 計                                                                       |       |                |        | 2,945                |             |
|                        | 単 価                                                                       |       |                |        | 2,945                |             |
|                        |                                                                           |       |                |        |                      |             |
|                        | *** B単— 93号 ***                                                           |       |                |        |                      |             |
| 000093                 | 吊防護工<br>H形鋼                                                               |       | ton            |        | 1,000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | H形鋼（損耗率30%）<br>SS400 200×200×8×12,,                                       | 1.000 | ton            | 74,200 | 74,200               | S単 49号      |
|                        | 合 計                                                                       |       |                |        | 74,200               |             |
|                        | 単 価                                                                       |       |                |        | 74,200               |             |
|                        |                                                                           |       |                |        |                      |             |
|                        | *** B単— 94号 ***                                                           |       |                |        |                      |             |
| 000094                 | ワイヤーロープ<br>φ8mm                                                           |       | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | ワイヤーロープ<br>φ8mm,,                                                         | 1.000 | m              | 184    | 184                  | S単 50号      |
|                        | 合 計                                                                       |       |                |        | 184                  |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業       |
| 工事名 | 有徳原支線水路（その13）工事 |

工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事

| コード    | 名 称 (規 格)                           | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考         |
|--------|-------------------------------------|-------|-----|--------|-----------|-------------|
|        | 単 価                                 |       |     |        | 184       |             |
|        |                                     |       |     |        |           |             |
|        | *** B単－ 95号 ***                     |       |     |        |           |             |
| 000095 | レバーブロック<br>0.75～1.50t               |       | 台   |        | 1,000 台   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | レバーブロック<br>0.75～1.50t,,             | 1,000 | 台   | 300    | 300       | S単 51号      |
|        | 合 計                                 |       |     |        | 300       |             |
|        | 単 価                                 |       |     |        | 300       |             |
|        |                                     |       |     |        |           |             |
|        | *** B単－ 96号 ***                     |       |     |        |           |             |
| 000096 | 吊防護工<br>H形鋼                         |       | ton |        | 1,000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | H形鋼（損耗率30%）<br>SS400 200×200×8×12,, | 1,000 | ton | 74,200 | 74,200    | S単 49号      |
|        | 合 計                                 |       |     |        | 74,200    |             |
|        | 単 価                                 |       |     |        | 74,200    |             |
|        |                                     |       |     |        |           |             |
|        | *** B単－ 97号 ***                     |       |     |        |           |             |
| 000097 | ワイヤーロープ<br>φ8mm                     |       | m   |        | 1,000 m   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ワイヤーロープ<br>φ8mm,,                   | 1,000 | m   | 184    | 184       | S単 50号      |
|        | 合 計                                 |       |     |        | 184       |             |
|        | 単 価                                 |       |     |        | 184       |             |
|        |                                     |       |     |        |           |             |
|        | *** B単－ 98号 ***                     |       |     |        |           |             |
| 000098 | レバーブロック<br>0.75～1.50t               |       | 台   |        | 1,000 台   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | レバーブロック<br>0.75～1.50t,,             | 1,000 | 台   | 300    | 300       | S単 51号      |
|        | 合 計                                 |       |     |        | 300       |             |
|        | 単 価                                 |       |     |        | 300       |             |
|        |                                     |       |     |        |           |             |
|        | *** B単－ 99号 ***                     |       |     |        |           |             |
| 000099 | 吊防護工<br>H形鋼                         |       | ton |        | 1,000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | H形鋼（損耗率30%）<br>SS400 200×200×8×12,, | 1,000 | ton | 74,200 | 74,200    | S単 49号      |
|        | 合 計                                 |       |     |        | 74,200    |             |
|        | 単 価                                 |       |     |        | 74,200    |             |
|        |                                     |       |     |        |           |             |
|        | *** B単－ 100号 ***                    |       |     |        |           |             |
| 000100 | ワイヤーロープ<br>φ8mm                     |       | m   |        | 1,000 m   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ワイヤーロープ<br>φ8mm,,                   | 1,000 | m   | 184    | 184       | S単 50号      |
|        | 合 計                                 |       |     |        | 184       |             |
|        | 単 価                                 |       |     |        | 184       |             |
|        |                                     |       |     |        |           |             |
|        | *** B単－ 101号 ***                    |       |     |        |           |             |
| 000101 | レバーブロック<br>0.75～1.50t               |       | 台   |        | 1,000 台   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | レバーブロック<br>0.75～1.50t,,             | 1,000 | 台   | 300    | 300       | S単 51号      |
|        | 合 計                                 |       |     |        | 300       |             |
|        | 単 価                                 |       |     |        | 300       |             |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                     |       |     |        |           |        |
|------------------------|-------------------------------------|-------|-----|--------|-----------|--------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                     |       |     |        |           |        |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                     |       |     |        |           |        |
| コード                    | 名 称 (規 格)                           | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考    |
|                        |                                     |       |     |        |           |        |
|                        | *** B単ー 102号 ***                    |       |     |        |           |        |
| 000102                 | 吊防護工                                |       | ton |        | 1.000 ton | 歩A     |
|                        | H形鋼                                 |       |     |        |           | 当たり算出  |
| S02116                 | H形鋼（損耗率30%）<br>SS400 200×200×8×12,, | 1.000 | ton | 74,200 | 74,200    | S単 49号 |
|                        | 合 計                                 |       |     |        | 74,200    |        |
|                        | 単 価                                 |       |     |        | 74,200    |        |
|                        |                                     |       |     |        |           |        |
|                        | *** B単ー 103号 ***                    |       |     |        |           |        |
| 000103                 | ワイヤーロープ<br>φ8mm                     |       | m   |        | 1.000 m   | 歩A     |
|                        |                                     |       |     |        |           | 当たり算出  |
| S02116                 | ワイヤーロープ<br>φ8mm,,                   | 1.000 | m   | 184    | 184       | S単 50号 |
|                        | 合 計                                 |       |     |        | 184       |        |
|                        | 単 価                                 |       |     |        | 184       |        |
|                        |                                     |       |     |        |           |        |
|                        | *** B単ー 104号 ***                    |       |     |        |           |        |
| 000104                 | レバブロック<br>0.75~1.50t                |       | 台   |        | 1.000 台   | 歩A     |
|                        |                                     |       |     |        |           | 当たり算出  |
| S02116                 | レバブロック<br>0.75~1.50t,,              | 1.000 | 台   | 300    | 300       | S単 51号 |
|                        | 合 計                                 |       |     |        | 300       |        |
|                        | 単 価                                 |       |     |        | 300       |        |
|                        |                                     |       |     |        |           |        |
|                        | *** B単ー 105号 ***                    |       |     |        |           |        |
| 000105                 | 吊防護工                                |       | ton |        | 1.000 ton | 歩A     |
|                        | H形鋼                                 |       |     |        |           | 当たり算出  |
| S02116                 | H形鋼（損耗率30%）<br>SS400 200×200×8×12,, | 1.000 | ton | 74,200 | 74,200    | S単 49号 |
|                        | 合 計                                 |       |     |        | 74,200    |        |
|                        | 単 価                                 |       |     |        | 74,200    |        |
|                        |                                     |       |     |        |           |        |
|                        | *** B単ー 106号 ***                    |       |     |        |           |        |
| 000106                 | ワイヤーロープ<br>φ8mm                     |       | m   |        | 1.000 m   | 歩A     |
|                        |                                     |       |     |        |           | 当たり算出  |
| S02116                 | ワイヤーロープ<br>φ8mm,,                   | 1.000 | m   | 184    | 184       | S単 50号 |
|                        | 合 計                                 |       |     |        | 184       |        |
|                        | 単 価                                 |       |     |        | 184       |        |
|                        |                                     |       |     |        |           |        |
|                        | *** B単ー 107号 ***                    |       |     |        |           |        |
| 000107                 | レバブロック<br>0.75~1.50t                |       | 台   |        | 1.000 台   | 歩A     |
|                        |                                     |       |     |        |           | 当たり算出  |
| S02116                 | レバブロック<br>0.75~1.50t,,              | 1.000 | 台   | 300    | 300       | S単 51号 |
|                        | 合 計                                 |       |     |        | 300       |        |
|                        | 単 価                                 |       |     |        | 300       |        |
|                        |                                     |       |     |        |           |        |
|                        | *** B単ー 108号 ***                    |       |     |        |           |        |
| 000108                 | 吊防護工                                |       | ton |        | 1.000 ton | 歩A     |
|                        | H形鋼                                 |       |     |        |           | 当たり算出  |
| S02116                 | H形鋼（損耗率30%）<br>SS400 200×200×8×12,, | 1.000 | ton | 74,200 | 74,200    | S単 49号 |
|                        | 合 計                                 |       |     |        | 74,200    |        |
|                        | 単 価                                 |       |     |        | 74,200    |        |
|                        |                                     |       |     |        |           |        |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                      |       |     |        |           |             |
|------------------------|--------------------------------------|-------|-----|--------|-----------|-------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                      |       |     |        |           |             |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                      |       |     |        |           |             |
| コード                    | 名 称 (規 格)                            | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考         |
| *** B単ー 109号 ***       |                                      |       |     |        |           |             |
| 000109                 | ワイヤーロープ<br>φ8mm                      |       | m   |        | 1.000 m   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | ワイヤーロープ<br>φ8mm,,                    | 1.000 | m   | 184    | 184       | S単 50号      |
|                        | 合 計                                  |       |     |        | 184       |             |
|                        | 単 価                                  |       |     |        | 184       |             |
| *** B単ー 110号 ***       |                                      |       |     |        |           |             |
| 000110                 | レバブロック<br>0.75~1.50t                 |       | 台   |        | 1.000 台   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | レバブロック<br>0.75~1.50t,,               | 1.000 | 台   | 300    | 300       | S単 51号      |
|                        | 合 計                                  |       |     |        | 300       |             |
|                        | 単 価                                  |       |     |        | 300       |             |
| *** B単ー 111号 ***       |                                      |       |     |        |           |             |
| 000111                 | 吊防護工<br>H形鋼                          |       | ton |        | 1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | H形鋼 (損耗率30%)<br>SS400 200×200×8×12,, | 1.000 | ton | 74,200 | 74,200    | S単 49号      |
|                        | 合 計                                  |       |     |        | 74,200    |             |
|                        | 単 価                                  |       |     |        | 74,200    |             |
| *** B単ー 112号 ***       |                                      |       |     |        |           |             |
| 000112                 | ワイヤーロープ<br>φ8mm                      |       | m   |        | 1.000 m   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | ワイヤーロープ<br>φ8mm,,                    | 1.000 | m   | 184    | 184       | S単 50号      |
|                        | 合 計                                  |       |     |        | 184       |             |
|                        | 単 価                                  |       |     |        | 184       |             |
| *** B単ー 113号 ***       |                                      |       |     |        |           |             |
| 000113                 | レバブロック<br>0.75~1.50t                 |       | 台   |        | 1.000 台   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | レバブロック<br>0.75~1.50t,,               | 1.000 | 台   | 300    | 300       | S単 51号      |
|                        | 合 計                                  |       |     |        | 300       |             |
|                        | 単 価                                  |       |     |        | 300       |             |
| *** B単ー 114号 ***       |                                      |       |     |        |           |             |
| 000114                 | 吊防護工<br>H形鋼                          |       | ton |        | 1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | H形鋼 (損耗率30%)<br>SS400 200×200×8×12,, | 1.000 | ton | 74,200 | 74,200    | S単 49号      |
|                        | 合 計                                  |       |     |        | 74,200    |             |
|                        | 単 価                                  |       |     |        | 74,200    |             |
| *** B単ー 115号 ***       |                                      |       |     |        |           |             |
| 000115                 | ワイヤーロープ<br>φ8mm                      |       | m   |        | 1.000 m   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | ワイヤーロープ<br>φ8mm,,                    | 1.000 | m   | 184    | 184       | S単 50号      |
|                        | 合 計                                  |       |     |        | 184       |             |
|                        | 単 価                                  |       |     |        | 184       |             |
| *** B単ー 116号 ***       |                                      |       |     |        |           |             |

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 有徳原支線水路（その13）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事

| コード    | 名 称 (規 格)                           | 数 量   | 単位  | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|-------------------------------------|-------|-----|--------|--------|-------------|
| 000116 | レバーブロック<br>0.75～1.50t               |       | 台   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | レバーブロック<br>0.75～1.50t,,             | 1,000 | 台   | 300    | 300    | S単 51号      |
|        | 合 計                                 |       |     |        | 300    |             |
|        | 単 価                                 |       |     |        | 300    |             |
|        | *** B単ー 117号 ***                    |       |     |        |        |             |
| 000117 | 吊防護工<br>H形鋼                         |       | ton |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | H形鋼（損耗率30%）<br>SS400 200×200×8×12,, | 1,000 | ton | 74,200 | 74,200 | S単 49号      |
|        | 合 計                                 |       |     |        | 74,200 |             |
|        | 単 価                                 |       |     |        | 74,200 |             |
|        | *** B単ー 118号 ***                    |       |     |        |        |             |
| 000118 | ワイヤーロープ<br>φ8mm                     |       | m   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ワイヤーロープ<br>φ8mm,,                   | 1,000 | m   | 184    | 184    | S単 50号      |
|        | 合 計                                 |       |     |        | 184    |             |
|        | 単 価                                 |       |     |        | 184    |             |
|        | *** B単ー 119号 ***                    |       |     |        |        |             |
| 000119 | レバーブロック<br>0.75～1.50t               |       | 台   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | レバーブロック<br>0.75～1.50t,,             | 1,000 | 台   | 300    | 300    | S単 51号      |
|        | 合 計                                 |       |     |        | 300    |             |
|        | 単 価                                 |       |     |        | 300    |             |
|        | *** B単ー 120号 ***                    |       |     |        |        |             |
| 000120 | 吊防護工<br>H形鋼                         |       | ton |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | H形鋼（損耗率30%）<br>SS400 200×200×8×12,, | 1,000 | ton | 74,200 | 74,200 | S単 49号      |
|        | 合 計                                 |       |     |        | 74,200 |             |
|        | 単 価                                 |       |     |        | 74,200 |             |
|        | *** B単ー 121号 ***                    |       |     |        |        |             |
| 000121 | ワイヤーロープ<br>φ8mm                     |       | m   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ワイヤーロープ<br>φ8mm,,                   | 1,000 | m   | 184    | 184    | S単 50号      |
|        | 合 計                                 |       |     |        | 184    |             |
|        | 単 価                                 |       |     |        | 184    |             |
|        | *** B単ー 122号 ***                    |       |     |        |        |             |
| 000122 | レバーブロック<br>0.75～1.50t               |       | 台   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | レバーブロック<br>0.75～1.50t,,             | 1,000 | 台   | 300    | 300    | S単 51号      |
|        | 合 計                                 |       |     |        | 300    |             |
|        | 単 価                                 |       |     |        | 300    |             |
|        | *** B単ー 123号 ***                    |       |     |        |        |             |
| 000123 | 床掘<br>路盤                            |       | m3  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |

|                        |                                                              |                 |    |       |          |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------|----------|-------------|
| 事業名                    |                                                              | 駅館川農地整備事業       |    |       |          |             |
| 工事名                    |                                                              | 有徳原支線水路（その13）工事 |    |       |          |             |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                              |                 |    |       |          |             |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量             | 単位 | 単 価   | 金 額      | 備 考         |
| SA0103                 | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり                          | 1.000           | m3 | 308.4 | 308      | S単 110号     |
|                        | 合 計                                                          |                 |    |       | 308      |             |
|                        | 単 価                                                          |                 |    |       | 308      |             |
|                        | *** B単ー 124号 ***                                             |                 |    |       |          |             |
| 000124                 | 床掘<br>粘性土                                                    |                 | m3 |       | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                 | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり                          | 1.000           | m3 | 308.4 | 308      | S単 110号     |
|                        | 合 計                                                          |                 |    |       | 308      |             |
|                        | 単 価                                                          |                 |    |       | 308      |             |
|                        | *** B単ー 125号 ***                                             |                 |    |       |          |             |
| 000125                 | 床掘り（シングル区間）<br>土砂 岩                                          |                 | m3 |       | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101                 | SP 掘削<br>軟岩,オプソカット,-,無し,1,000m3未満,-,-,無し,無し                  | 1.000           | m3 | 1,778 | 1,778    | S単 108号     |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                               | 1.000           | m3 | 341.6 | 342      | S単 109号     |
|                        | 合 計                                                          |                 |    |       | 2,120    |             |
|                        | 単 価                                                          |                 |    |       | 2,120    |             |
|                        | *** B単ー 126号 ***                                             |                 |    |       |          |             |
| 000126                 | 埋戻<br>埋戻1 購入土, 振動コンパクタ                                       |                 | m3 |       | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041                 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)                    | 1.000           | m3 | 2,769 | 2,769    | S単 3号       |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                               | 1.110           | m3 | 341.6 | 379      | S単 109号     |
|                        | 合 計                                                          |                 |    |       | 3,148    |             |
|                        | 単 価                                                          |                 |    |       | 3,148    |             |
|                        | *** B単ー 127号 ***                                             |                 |    |       |          |             |
| 000127                 | 埋戻<br>埋戻2 流用土, 振動コンパクタ                                       |                 | m3 |       | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041                 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)                    | 1.000           | m3 | 2,769 | 2,769    | S単 3号       |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                               | 1.110           | m3 | 341.6 | 379      | S単 109号     |
|                        | 合 計                                                          |                 |    |       | 3,148    |             |
|                        | 単 価                                                          |                 |    |       | 3,148    |             |
|                        | *** B単ー 128号 ***                                             |                 |    |       |          |             |
| 000128                 | 埋戻<br>埋戻3 流用土, 振動RHG (0.8～1.1ton)                            |                 | m3 |       | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041                 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                     | 1.000           | m3 | 1,785 | 1,785    | S単 4号       |
| S01082                 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,0.8～1.1ton,なし                       | 1.000           | m3 | 732   | 732      | S単 8号       |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                               | 1.110           | m3 | 341.6 | 379      | S単 109号     |
|                        | 合 計                                                          |                 |    |       | 2,896    |             |
|                        | 単 価                                                          |                 |    |       | 2,896    |             |
|                        | *** B単ー 129号 ***                                             |                 |    |       |          |             |
| 000129                 | 土砂等運搬<br>仮置土運搬 (土砂)                                          |                 | m3 |       | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホウ バックホウ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 | 1.000           | m3 | 808   | 808      | S単 111号     |
|                        | 合 計                                                          |                 |    |       | 808      |             |

|                        |                                                       |       |                |       |                      |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                       |       |                |       |                      |             |
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                       |       |                |       |                      |             |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                       |       |                |       |                      |             |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                             | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額                  | 備 考         |
|                        | 単 価                                                   |       |                |       | 808                  |             |
|                        |                                                       |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単一 130号 ***                                      |       |                |       |                      |             |
| 000130                 | 仮置土積込運搬                                               |       | m3             |       | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                        | 1,000 | m3             | 341.6 | 342                  | S単 109号     |
| S01032                 | ダンプトラック運搬(特殊)<br>土砂,2.0,1.0km以下,バケット容量 0.45m3m3,無し,良好 | 1,000 | m3             | 1,676 | 1,676                | S単 1号       |
|                        | 合 計                                                   |       |                |       | 2,018                |             |
|                        | 単 価                                                   |       |                |       | 2,018                |             |
|                        |                                                       |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単一 131号 ***                                      |       |                |       |                      |             |
| 000131                 | 管水路基礎整形<br>基面 岩                                       |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S01075                 | 管水路基礎岩盤整形工（基面）<br>岩                                   | 1,000 | m <sup>2</sup> | 4,588 | 4,588                | S単 6号       |
|                        | 合 計                                                   |       |                |       | 4,588                |             |
|                        | 単 価                                                   |       |                |       | 4,588                |             |
|                        |                                                       |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単一 132号 ***                                      |       |                |       |                      |             |
| 000132                 | 管水路基礎整形<br>法面 岩                                       |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S01076                 | 管水路基礎岩盤整形工（法面）<br>岩                                   | 1,000 | m <sup>2</sup> | 2,680 | 2,680                | S単 7号       |
|                        | 合 計                                                   |       |                |       | 2,680                |             |
|                        | 単 価                                                   |       |                |       | 2,680                |             |
|                        |                                                       |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単一 133号 ***                                      |       |                |       |                      |             |
| 000133                 | 人力荒仕上げ                                                |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S01072                 | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                                     | 1,000 | m <sup>2</sup> | 252   | 252                  | S単 5号       |
|                        | 合 計                                                   |       |                |       | 252                  |             |
|                        | 単 価                                                   |       |                |       | 252                  |             |
|                        |                                                       |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単一 134号 ***                                      |       |                |       |                      |             |
| 000134                 | 作業残土運搬<br>岩                                           |       | m3             |       | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| S01032                 | ダンプトラック運搬(特殊)<br>土砂,2.0,9.0km以下,バケット容量 0.45m3m3,無し,良好 | 1,000 | m3             | 5,487 | 5,487                | S単 2号       |
|                        | 合 計                                                   |       |                |       | 5,487                |             |
|                        | 単 価                                                   |       |                |       | 5,487                |             |
|                        |                                                       |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単一 135号 ***                                      |       |                |       |                      |             |
| 000135                 | 仮廻し管設置・撤去工<br>スズメ鋼管敷設工                                |       | m              |       | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00006                 | スズメ鋼管敷設・撤去工<br>φ200A                                  | 1,000 | m              | 1,380 | 1,380                | T単 6号       |
|                        | 合 計                                                   |       |                |       | 1,380                |             |
|                        | 単 価                                                   |       |                |       | 1,380                |             |
|                        |                                                       |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単一 136号 ***                                      |       |                |       |                      |             |
| 000136                 | 継手設置・撤去工<br>G200A                                     |       | 個              |       | 1,000 個              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00007                 | 継手設置・撤去工<br>φ200A                                     | 1,000 | 個              | 1,380 | 1,380                | T単 7号       |
|                        | 合 計                                                   |       |                |       | 1,380                |             |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                         |        |     |        |           |         |
|------------------------|-----------------------------------------|--------|-----|--------|-----------|---------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                         |        |     |        |           |         |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                         |        |     |        |           |         |
| コード                    | 名 称 (規 格)                               | 数 量    | 単位  | 単 価    | 金 額       | 備 考     |
|                        | 単 価                                     |        |     |        | 1,380     |         |
|                        |                                         |        |     |        |           |         |
|                        | *** B単一 137号 ***                        |        |     |        |           |         |
| 000137                 | 仮廻し管 材料費                                |        |     |        |           | 歩A      |
|                        | スチール鋼管                                  |        | 式   |        | 1,000 式   | 当たり算出   |
| S02116                 | スチール鋼管 G200A 直管<br>4 m U×S,,            | 61.000 | 本   | 11,960 | 729,560   | S単 52号  |
| S02116                 | スチール鋼管 G200A 直管<br>2 m U×S,,            | 5.000  | 本   | 5,980  | 29,900    | S単 53号  |
| S02116                 | スチール鋼管 G200A 直管<br>1 m U×S,,            | 11.000 | 本   | 2,990  | 32,890    | S単 54号  |
| S02116                 | スチール鋼管 G200A 直管<br>0.5m U×S,,           | 8.000  | 本   | 2,990  | 23,920    | S単 55号  |
| S02116                 | スチール鋼管 G200A エルボ<br>45 ° U×S,,          | 20.000 | 個   | 5,980  | 119,600   | S単 56号  |
| S02116                 | スチール鋼管 G200A エルボ<br>22 ° 1/2 U×S,,      | 1.000  | 個   | 5,980  | 5,980     | S単 57号  |
| S02116                 | スチール鋼管 G200A エルボ<br>11 ° 1/4 U×S,,      | 7.000  | 個   | 5,980  | 41,860    | S単 58号  |
| S02116                 | スチール鋼管 G200A 接続短管<br>U×U,,              | 1.000  | 個   | 5,980  | 5,980     | S単 59号  |
| S02116                 | スチール鋼管 G200A 接続短管高圧用<br>S×F (JIS20K) ,, | 2.000  | 個   | 5,980  | 11,960    | S単 60号  |
|                        | 合 計                                     |        |     |        | 1,001,650 |         |
|                        | 単 価                                     |        |     |        | 1,001,650 |         |
|                        |                                         |        |     |        |           |         |
|                        | *** B単一 138号 ***                        |        |     |        |           |         |
| 000138                 | 松丸太設置                                   |        |     |        |           | 歩A      |
|                        | φ9cm×1.2m                               |        | 本   |        | 1,000 本   | 当たり算出   |
| SA0613                 | SP 多自然型護岸工（木杭打工）                        |        |     |        |           |         |
|                        | 多自然型護岸工（木杭打工）                           | 1.000  | 本   | 2,497  | 2,497     | S単 121号 |
| S02116                 | 木杭                                      |        |     |        |           |         |
|                        | φ9cm×1.2m,,                             | 1.000  | 本   | 640    | 640       | S単 61号  |
|                        | 合 計                                     |        |     |        | 3,137     |         |
|                        | 単 価                                     |        |     |        | 3,137     |         |
|                        |                                         |        |     |        |           |         |
|                        | *** B単一 139号 ***                        |        |     |        |           |         |
| 000139                 | 松丸太撤去                                   |        |     |        |           | 歩A      |
|                        | φ9cm×1.2m                               |        | 本   |        | 1,000 本   | 当たり算出   |
| T00008                 | 松丸太撤去                                   |        |     |        |           |         |
|                        |                                         | 1.000  | 本   | 1,249  | 1,249     | T単 8号   |
|                        | 合 計                                     |        |     |        | 1,249     |         |
|                        | 単 価                                     |        |     |        | 1,249     |         |
|                        |                                         |        |     |        |           |         |
|                        | *** B単一 140号 ***                        |        |     |        |           |         |
| 000140                 | 木くず運搬費                                  |        |     |        |           | 歩A      |
|                        | 松丸太                                     |        | 台   |        | 1,000 台   | 当たり算出   |
| S02116                 | 産業廃棄物運搬費（4t車）                           |        |     |        |           |         |
|                        | 木くず,,                                   | 1.000  | 台   | 12,000 | 12,000    | S単 62号  |
|                        | 合 計                                     |        |     |        | 12,000    |         |
|                        | 単 価                                     |        |     |        | 12,000    |         |
|                        |                                         |        |     |        |           |         |
|                        | *** B単一 141号 ***                        |        |     |        |           |         |
| 000141                 | 木くず処理費                                  |        |     |        |           | 歩A      |
|                        | 松丸太                                     |        | ton |        | 1,000 ton | 当たり算出   |
| S02116                 | 産業廃棄物処理費                                |        |     |        |           |         |
|                        | 木くず,,                                   | 1.000  | ton | 13,500 | 13,500    | S単 63号  |
|                        | 合 計                                     |        |     |        | 13,500    |         |
|                        | 単 価                                     |        |     |        | 13,500    |         |
|                        |                                         |        |     |        |           |         |
|                        | *** B単一 142号 ***                        |        |     |        |           |         |
| 000142                 | 洗浄費                                     |        |     |        |           | 歩A      |
|                        |                                         |        | 式   |        | 1,000 式   | 当たり算出   |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                                          |        |                |         |         |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|---------|-------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                                          |        |                |         |         |             |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                          |        |                |         |         |             |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                                | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A L=4.0m,,                                              | 61.000 | 本              | 3,000   | 183,000 | S単 64号      |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A L=2.0m,,                                              | 5.000  | 本              | 3,000   | 15,000  | S単 65号      |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A L=1.0m,,                                              | 11.000 | 本              | 2,000   | 22,000  | S単 66号      |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A L=0.5m,,                                              | 8.000  | 本              | 1,400   | 11,200  | S単 67号      |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A エルボ45°,,                                              | 20.000 | 個              | 1,400   | 28,000  | S単 68号      |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A エルボ22°1/2,,                                           | 1.000  | 個              | 1,400   | 1,400   | S単 69号      |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A エルボ11°1/4,,                                           | 7.000  | 個              | 1,400   | 9,800   | S単 70号      |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A 接続短管 U×U,,                                            | 1.000  | 個              | 1,400   | 1,400   | S単 71号      |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A 接続短管高圧用 S×F,,                                         | 2.000  | 個              | 1,400   | 2,800   | S単 72号      |
|                        | 合 計                                                                      |        |                |         | 274,600 |             |
|                        | 単 価                                                                      |        |                |         | 274,600 |             |
|                        |                                                                          |        |                |         |         |             |
|                        | *** B単ー 143号 ***                                                         |        |                |         |         |             |
| 000143                 | 仮廻し管接続工<br>石綿管×リース鋼管                                                     |        | 本              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054                 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾙあり,,なし                         | 1.500  | 本              | 14,248  | 21,372  | S単 93号      |
| S02116                 | オールフィッツジョイント<br>φ200,,                                                   | 1.000  | 本              | 123,400 | 123,400 | S単 73号      |
|                        | 合 計                                                                      |        |                |         | 144,772 |             |
|                        | 単 価                                                                      |        |                |         | 144,772 |             |
|                        |                                                                          |        |                |         |         |             |
|                        | *** B単ー 144号 ***                                                         |        |                |         |         |             |
| 000144                 | 敷鉄板設置・撤去工<br>22mm×1.524m×6.069m                                          |        | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054                 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,110,1,なし                                           | 1.000  | m <sup>2</sup> | 1,473   | 1,473   | S単 104号     |
|                        | 合 計                                                                      |        |                |         | 1,473   |             |
|                        | 単 価                                                                      |        |                |         | 1,473   |             |
|                        |                                                                          |        |                |         |         |             |
|                        | *** B単ー 145号 ***                                                         |        |                |         |         |             |
| 000145                 | 土木シート設置・撤去工                                                              |        | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18062                 | 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                                               | 1.000  | m <sup>2</sup> | 267     | 267     | S単 105号     |
|                        | 合 計                                                                      |        |                |         | 267     |             |
|                        | 単 価                                                                      |        |                |         | 267     |             |
|                        |                                                                          |        |                |         |         |             |
|                        | *** B単ー 146号 ***                                                         |        |                |         |         |             |
| 000146                 | 仮設材輸送<br>敷鉄板                                                             |        | ton            |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S19003                 | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・<br>取卸),,0.0,0.0 | 1.000  | ton            | 13,680  | 13,680  | S単 106号     |
|                        | 合 計                                                                      |        |                |         | 13,680  |             |
|                        | 単 価                                                                      |        |                |         | 13,680  |             |
|                        |                                                                          |        |                |         |         |             |
|                        | *** B単ー 147号 ***                                                         |        |                |         |         |             |
| 000147                 | 仮設材輸送<br>H形鋼                                                             |        | ton            |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S19003                 | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0<br>.0,0.0       | 1.000  | ton            | 14,380  | 14,380  | S単 107号     |
|                        | 合 計                                                                      |        |                |         | 14,380  |             |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                         |       |     |         |           |             |
|------------------------|-----------------------------------------|-------|-----|---------|-----------|-------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                         |       |     |         |           |             |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                         |       |     |         |           |             |
| コード                    | 名 称 (規 格)                               | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考         |
|                        | 単 価                                     |       |     |         | 14,380    |             |
|                        |                                         |       |     |         |           |             |
|                        | *** B単一 148号 ***                        |       |     |         |           |             |
| 000148                 | 仮廻し材運搬費<br>区間2 ステンレス鋼管材                 |       | 往復  |         | 1,000 往復  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | ステンレス鋼管運搬費<br>4t車（往復）..                 | 1,000 | 台   | 118,000 | 118,000   | S単 74号      |
| S02116                 | ステンレス鋼管運搬費<br>10t車（往復）..                | 2,000 | 台   | 146,000 | 292,000   | S単 75号      |
|                        | 合 計                                     |       |     |         | 410,000   |             |
|                        | 単 価                                     |       |     |         | 410,000   |             |
|                        |                                         |       |     |         |           |             |
|                        | *** B単一 149号 ***                        |       |     |         |           |             |
| 000149                 | 防塵マスク                                   |       | 個   |         | 1,000 個   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | 防塵マスク                                   | 1,000 | 個   | 3,510   | 3,510     | S単 76号      |
|                        | 合 計                                     |       |     |         | 3,510     |             |
|                        | 単 価                                     |       |     |         | 3,510     |             |
|                        |                                         |       |     |         |           |             |
|                        | *** B単一 150号 ***                        |       |     |         |           |             |
| 000150                 | 化学防護服                                   |       | 枚   |         | 1,000 枚   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | 化学防護服                                   | 1,000 | 枚   | 1,850   | 1,850     | S単 77号      |
|                        | 合 計                                     |       |     |         | 1,850     |             |
|                        | 単 価                                     |       |     |         | 1,850     |             |
|                        |                                         |       |     |         |           |             |
|                        | *** B単一 151号 ***                        |       |     |         |           |             |
| 000151                 | シューズカバー                                 |       | 組   |         | 1,000 組   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | シューズカバー                                 | 1,000 | 組   | 470     | 470       | S単 78号      |
|                        | 合 計                                     |       |     |         | 470       |             |
|                        | 単 価                                     |       |     |         | 470       |             |
|                        |                                         |       |     |         |           |             |
|                        | *** B単一 152号 ***                        |       |     |         |           |             |
| 000152                 | 防護手袋                                    |       | 組   |         | 1,000 組   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | 防護手袋                                    | 1,000 | 組   | 1,350   | 1,350     | S単 79号      |
|                        | 合 計                                     |       |     |         | 1,350     |             |
|                        | 単 価                                     |       |     |         | 1,350     |             |
|                        |                                         |       |     |         |           |             |
|                        | *** B単一 153号 ***                        |       |     |         |           |             |
| 000153                 | 防護メガネ                                   |       | 個   |         | 1,000 個   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | 防護メガネ                                   | 1,000 | 個   | 2,650   | 2,650     | S単 80号      |
|                        | 合 計                                     |       |     |         | 2,650     |             |
|                        | 単 価                                     |       |     |         | 2,650     |             |
|                        |                                         |       |     |         |           |             |
|                        | *** B単一 154号 ***                        |       |     |         |           |             |
| 000154                 | 産業廃棄物税（石綿管）<br>最終処分                     |       | ton |         | 1,000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                 | 産業廃棄物税<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有含む) | 1,000 | ton | 1,000   | 1,000     | S単 84号      |
|                        | 合 計                                     |       |     |         | 1,000     |             |

[illegible]

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                      |     |                |        |     |       |
|------------------------|------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                      |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                      |     |                |        |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                            | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| S01032                 | *** S単ー 1号 ***<br>ダンプトラック運搬(特殊)                      |     |                |        |     |       |
|                        | ダンプトラック運搬(特殊)<br>土砂,2.0,1.0km以下,バケツ容量 0.45m3m3,無し,良好 |     | m3             | 1,676  |     | 歩A・単A |
| S01032                 | *** S単ー 2号 ***<br>ダンプトラック運搬(特殊)                      |     |                |        |     |       |
|                        | ダンプトラック運搬(特殊)<br>土砂,2.0,9.0km以下,バケツ容量 0.45m3m3,無し,良好 |     | m3             | 5,487  |     | 歩A・単A |
| S01041                 | *** S単ー 3号 ***<br>人力土工(盛土・埋戻)                        |     |                |        |     |       |
|                        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)            |     | m3             | 2,769  |     | 歩A・単A |
| S01041                 | *** S単ー 4号 ***<br>人力土工(盛土・埋戻)                        |     |                |        |     |       |
|                        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない             |     | m3             | 1,785  |     | 歩A・単A |
| S01072                 | *** S単ー 5号 ***<br>整形工(人力荒仕上げ)                        |     |                |        |     |       |
|                        | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                                    |     | m <sup>2</sup> | 252    |     | 歩A・単A |
| S01075                 | *** S単ー 6号 ***<br>管水路基礎岩盤整形工(基面)                     |     |                |        |     |       |
|                        | 管水路基礎岩盤整形工(基面)<br>岩                                  |     | m <sup>2</sup> | 4,588  |     | 歩A・単A |
| S01076                 | *** S単ー 7号 ***<br>管水路基礎岩盤整形工(法面)                     |     |                |        |     |       |
|                        | 管水路基礎岩盤整形工(法面)<br>岩                                  |     | m <sup>2</sup> | 2,680  |     | 歩A・単A |
| S01082                 | *** S単ー 8号 ***<br>締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                 |     |                |        |     |       |
|                        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,0.8~1.1ton,なし               |     | m3             | 732    |     | 歩A・単A |
| S02115                 | *** S単ー 9号 ***<br>配管工                                |     |                |        |     |       |
|                        | 配管工                                                  |     | 人              | 26,600 |     | 歩A・単A |
| S02115                 | *** S単ー 10号 ***<br>普通作業員                             |     |                |        |     |       |
|                        | 普通作業員                                                |     | 人              | 21,000 |     | 歩A・単A |
| S02115                 | *** S単ー 11号 ***<br>普通作業員                             |     |                |        |     |       |
|                        | 普通作業員                                                |     | 人              | 21,000 |     | 歩A・単A |
| S02115                 | *** S単ー 12号 ***<br>配管工                               |     |                |        |     |       |
|                        | 配管工                                                  |     | 人              | 26,600 |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 13号 ***<br>購入土                               |     |                |        |     |       |
|                        | 購入土                                                  |     | m3             | 4,400  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 14号 ***<br>ポリエチレンスリーブ                        |     |                |        |     |       |
|                        | ポリエチレンスリーブ<br>φ200 厚さ0.2 長6.0m,,                     |     | 枚              | 2,490  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 15号 ***<br>固定用ゴムバンド                          |     |                |        |     |       |
|                        | 固定用ゴムバンド<br>φ200,,                                   |     | 本              | 174    |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 16号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング              |     |                |        |     |       |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 3種管 径200 長5.0m,,          |     | 本              | 72,300 |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 17号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング              |     |                |        |     |       |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m,,          |     | 本              | 72,400 |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 18号 ***<br>K形継輪                              |     |                |        |     |       |
|                        | K形継輪<br>φ200,,                                       |     | 本              | 32,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 19号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品                     |     |                |        |     |       |
|                        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,                  |     | 組              | 8,100  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 20号 ***<br>特殊押輪                              |     |                |        |     |       |
|                        | 特殊押輪<br>K形 φ200,,                                    |     | 組              | 12,700 |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 21号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管用継手材                    |     |                |        |     |       |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>VH 90°曲管 φ150(RR),,                |     | 個              | 27,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 22号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管用継手材                    |     |                |        |     |       |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                                                                     |     |     |         |     |       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                                                                     |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                                                     |     |     |         |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>VH 22°1/2曲管 φ150(RR),,<br>*** S単ー 23号 ***                                         |     | 個   | 16,500  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>VH 11°1/4曲管 φ150(RR),,<br>*** S単ー 24号 ***                       |     | 個   | 15,200  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>VH 5°5/8曲管 φ150(RR),,<br>*** S単ー 25号 ***                        |     | 個   | 14,500  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>離脱防止金具 φ150,,<br>*** S単ー 26号 ***                                |     | 個   | 12,000  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>メカ型 90°曲管 φ100 離脱防止付,,<br>*** S単ー 27号 ***                       |     | 個   | 27,800  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>メカ型 22°1/2曲管 φ100 離脱防止付,,<br>*** S単ー 28号 ***                    |     | 個   | 24,600  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | MFジョイント<br>MFジョイント<br>φ100 1.57MPa,,<br>*** S単ー 29号 ***                                             |     | 個   | 16,000  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 急速空気弁<br>急速空気弁<br>φ75 20K,,<br>*** S単ー 30号 ***                                                      |     | 基   | 576,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 水道用ボール式補修弁<br>水道用ボール式補修弁<br>φ75×150 20K,,<br>*** S単ー 31号 ***                                        |     | 基   | 351,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 両フランジ短管<br>両フランジ短管<br>φ75 L=500mm 1.96MPa,,<br>*** S単ー 32号 ***                                      |     | 本   | 15,800  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 20K 径75,,<br>*** S単ー 33号 ***                             |     | 組   | 11,600  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | ベンチフリューム蓋<br>ベンチフリューム蓋<br>2種 300 L=500mm,,<br>*** S単ー 34号 ***                                       |     | 枚   | 4,840   |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 水道用円形鉄蓋<br>水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,<br>*** S単ー 35号 ***                         |     | 組   | 22,200  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形1号 ボルト・ナット,,<br>*** S単ー 36号 ***                                     |     | 組   | 1,280   |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,<br>*** S単ー 37号 *** |     | 個   | 12,100  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm,,<br>*** S単ー 38号 *** |     | 個   | 5,610   |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,<br>*** S単ー 39号 *** |     | 個   | 11,300  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,<br>*** S単ー 40号 *** |     | 個   | 13,400  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,<br>*** S単ー 41号 ***   |     | 個   | 16,100  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 仕切弁用開栓継足棒<br>仕切弁用開栓継足棒<br>L=200～1,000mm φ32 SUS304製,,<br>*** S単ー 42号 ***                            |     | 本   | 39,600  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 水道用角形鉄蓋<br>水道用角形鉄蓋<br>400×350 H=150 T-25用,,<br>*** S単ー 43号 ***                                      |     | 個   | 85,300  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 空気弁蓋接合部品<br>空気弁蓋接合部品<br>角形鉄蓋 T-25用 ｽﾎｰﾙﾅｯﾄ,,                                                        |     | 組   | 3,500   |     | 歩A・単A |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                        |     |     |        |     |       |
|------------------------|----------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                        |     |     |        |     |       |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                        |     |     |        |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                              | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| S02116                 | *** S単ー 44号 ***<br>コンクリート樹壁            |     |     |        |     |       |
|                        | コンクリート樹壁<br>上部壁φ500 H=100mm,,          |     | 個   | 6,000  |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単ー 45号 ***<br>コンクリート樹壁            |     |     |        |     |       |
| S02116                 | コンクリート樹壁<br>中部壁φ500 H=150mm,,          |     | 個   | 8,000  |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単ー 46号 ***<br>コンクリート樹壁            |     |     |        |     |       |
|                        | コンクリート樹壁<br>下部壁φ500 H=200mm,,          |     | 個   | 11,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 47号 ***<br>コンクリート樹壁            |     |     |        |     |       |
|                        | コンクリート樹壁<br>底版 450×350 H=75mm,,        |     | 個   | 11,200 |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単ー 48号 ***<br>埋設物標示テープ            |     |     |        |     |       |
| S02116                 | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍φ 25mm,,      |     | 巻   | 9,400  |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単ー 49号 ***<br>H形鋼 (損耗率30%)        |     |     |        |     |       |
|                        | H形鋼 (損耗率30%)<br>SS400 200×200×8×12,,   |     | ton | 74,200 |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 50号 ***<br>ワイヤーロープ             |     |     |        |     |       |
|                        | ワイヤーロープ<br>φ8mm,,                      |     | m   | 184    |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 51号 ***<br>レバーブロック             |     |     |        |     |       |
|                        | レバーブロック<br>0.75～1.50t,,                |     | 台   | 300    |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 52号 ***<br>ステン鋼管 G200A 直管      |     |     |        |     |       |
|                        | ステン鋼管 G200A 直管<br>4 m U×S,,            |     | 本   | 11,960 |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 53号 ***<br>ステン鋼管 G200A 直管      |     |     |        |     |       |
|                        | ステン鋼管 G200A 直管<br>2 m U×S,,            |     | 本   | 5,980  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 54号 ***<br>ステン鋼管 G200A 直管      |     |     |        |     |       |
|                        | ステン鋼管 G200A 直管<br>1 m U×S,,            |     | 本   | 2,990  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 55号 ***<br>ステン鋼管 G200A 直管      |     |     |        |     |       |
|                        | ステン鋼管 G200A 直管<br>0.5m U×S,,           |     | 本   | 2,990  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 56号 ***<br>ステン鋼管 G200A エルボ     |     |     |        |     |       |
|                        | ステン鋼管 G200A エルボ<br>45 ° U×S,,          |     | 個   | 5,980  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 57号 ***<br>ステン鋼管 G200A エルボ     |     |     |        |     |       |
|                        | ステン鋼管 G200A エルボ<br>22 ° 1/2 U×S,,      |     | 個   | 5,980  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 58号 ***<br>ステン鋼管 G200A エルボ     |     |     |        |     |       |
|                        | ステン鋼管 G200A エルボ<br>11 ° 1/4 U×S,,      |     | 個   | 5,980  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 59号 ***<br>ステン鋼管 G200A 接続短管    |     |     |        |     |       |
|                        | ステン鋼管 G200A 接続短管<br>U×U,,              |     | 個   | 5,980  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 60号 ***<br>ステン鋼管 G200A 接続短管高圧用 |     |     |        |     |       |
|                        | ステン鋼管 G200A 接続短管高圧用<br>S×F (JIS20K),,  |     | 個   | 5,980  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 61号 ***<br>木杭                  |     |     |        |     |       |
|                        | 木杭<br>φ9cm×1.2m,,                      |     | 本   | 640    |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 62号 ***<br>産業廃棄物運搬費 (4t車)      |     |     |        |     |       |
|                        | 産業廃棄物運搬費 (4t車)<br>木くず,,                |     | 台   | 12,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 63号 ***<br>産業廃棄物処理費            |     |     |        |     |       |
|                        | 産業廃棄物処理費<br>木くず,,                      |     | ton | 13,500 |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 64号 ***<br>ステン鋼管 洗浄費           |     |     |        |     |       |
|                        | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A L=4.0m,,            |     | 本   | 3,000  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単ー 65号 ***<br>ステン鋼管 洗浄費           |     |     |        |     |       |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                                                          |     |     |         |     |       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                                                          |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                                          |     |     |         |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                        | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A L=2.0m,,<br>*** S単一 66号 ***                                           |     | 本   | 3,000   |     | 歩A・単A |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費<br>ステン鋼管 洗浄費<br>G200A L=1.0m,,<br>*** S単一 67号 ***                              |     | 本   | 2,000   |     | 歩A・単A |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費<br>ステン鋼管 洗浄費<br>G200A L=0.5m,,<br>*** S単一 68号 ***                              |     | 本   | 1,400   |     | 歩A・単A |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費<br>ステン鋼管 洗浄費<br>G200A エルボ45°,<br>*** S単一 69号 ***                               |     | 個   | 1,400   |     | 歩A・単A |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費<br>ステン鋼管 洗浄費<br>G200A エルボ22°1/2,,<br>*** S単一 70号 ***                           |     | 個   | 1,400   |     | 歩A・単A |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費<br>ステン鋼管 洗浄費<br>G200A エルボ11°1/4,,<br>*** S単一 71号 ***                           |     | 個   | 1,400   |     | 歩A・単A |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費<br>ステン鋼管 洗浄費<br>G200A 接続短管 U×U,,<br>*** S単一 72号 ***                            |     | 個   | 1,400   |     | 歩A・単A |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費<br>ステン鋼管 洗浄費<br>G200A 接続短管高圧用 S×F,,<br>*** S単一 73号 ***                         |     | 個   | 1,400   |     | 歩A・単A |
| S02116                 | オールフィッツジョイント<br>オールフィッツジョイント<br>φ200,,<br>*** S単一 74号 ***                                |     | 本   | 123,400 |     | 歩A・単A |
| S02116                 | ステン鋼管運搬費<br>ステン鋼管運搬費<br>4t車（往復）,,<br>*** S単一 75号 ***                                     |     | 台   | 118,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                 | ステン鋼管運搬費<br>ステン鋼管運搬費<br>10t車（往復）,,<br>*** S単一 76号 ***                                    |     | 台   | 146,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 防塵マスク<br>防塵マスク<br>*** S単一 77号 ***                                                        |     | 個   | 3,510   |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 化学防護服<br>化学防護服<br>*** S単一 78号 ***                                                        |     | 枚   | 1,850   |     | 歩A・単A |
| S02116                 | シューズカバー<br>シューズカバー<br>*** S単一 79号 ***                                                    |     | 組   | 470     |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 防護手袋<br>防護手袋<br>*** S単一 80号 ***                                                          |     | 組   | 1,350   |     | 歩A・単A |
| S02116                 | 防護メガネ<br>防護メガネ<br>*** S単一 81号 ***                                                        |     | 個   | 2,650   |     | 歩A・単A |
| S02123                 | 建設廃材<br>建設廃材<br>汚泥（運搬費込み）<br>*** S単一 82号 ***                                             |     | m3  | 57,000  |     | 歩A・単A |
| S02123                 | 産業廃棄物運搬費（2t車）<br>産業廃棄物運搬費（2t車）<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有含む)<br>*** S単一 83号 ***       |     | 台   | 50,000  |     | 歩A・単A |
| S02123                 | 産業廃棄物処理費<br>産業廃棄物処理費<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有含む)<br>*** S単一 84号 ***                 |     | ton | 45,000  |     | 歩A・単A |
| S02123                 | 産業廃棄物税<br>産業廃棄物税<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有含む)<br>*** S単一 85号 ***                     |     | ton | 1,000   |     | 歩A・単A |
| S05801                 | 【排水構造物工】<br>【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない<br>*** S単一 86号 *** |     | 枚   | 364     |     | 歩A・単A |
| S07001                 | パイプライン基礎<br>パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,バケット容量0.45m3,振動コンパクタ,区分I,なし,なし                      |     | m3  | 9,637   |     | 歩A・単A |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                                         |     |                |         |     |       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                                         |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                         |     |                |         |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| S07001                 | *** S単ー 87号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|                        | パイプライン基礎                                                                |     |                |         |     |       |
|                        | パイプライン基礎<br>砕石・砂質土,その他購入土,ﾊﾞﾍﾞｯﾄ容量0.45m3,ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,なし                 |     | m3             | 10,638  |     | 歩A・単A |
| S07001                 | *** S単ー 88号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|                        | パイプライン基礎                                                                |     |                |         |     |       |
|                        | パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾂ RC-40,ﾊﾞﾍﾞｯﾄ容量0.45m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし |     | m3             | 7,858   |     | 歩A・単A |
| S07001                 | *** S単ー 89号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|                        | パイプライン基礎                                                                |     |                |         |     |       |
|                        | パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾂ RC-40,ﾊﾞﾍﾞｯﾄ容量0.45m3,ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,なし     |     | m3             | 8,860   |     | 歩A・単A |
| S07021                 | *** S単ー 90号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|                        | 硬質ﾌﾞﾘｹﾞｯﾄ塩化ビﾍﾞﾙ管人力布設                                                    |     |                |         |     |       |
|                        | 硬質ﾌﾞﾘｹﾞｯﾄ塩化ビﾍﾞﾙ管人力布設<br>VH,150mm,RR管,5.0m管,0箇所                          |     | m              | 8,438   |     | 歩A・単A |
| S07021                 | *** S単ー 91号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|                        | 硬質ﾌﾞﾘｹﾞｯﾄ塩化ビﾍﾞﾙ管人力布設                                                    |     |                |         |     |       |
|                        | 硬質ﾌﾞﾘｹﾞｯﾄ塩化ビﾍﾞﾙ管人力布設<br>VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所                          |     | m              | 2,123   |     | 歩A・単A |
| S07054                 | *** S単ー 92号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|                        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)                                                       |     |                |         |     |       |
|                        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)<br>直管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,なし,なし                         |     | 本              | 94,820  |     | 歩A・単A |
| S07054                 | *** S単ー 93号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|                        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)                                                       |     |                |         |     |       |
|                        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,,なし                       |     | 本              | 14,248  |     | 歩A・単A |
| S07054                 | *** S単ー 94号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|                        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)                                                       |     |                |         |     |       |
|                        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,なし                       |     | 本              | 59,693  |     | 歩A・単A |
| S07054                 | *** S単ー 95号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|                        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)                                                       |     |                |         |     |       |
|                        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,なし                       |     | 本              | 75,609  |     | 歩A・単A |
| S07054                 | *** S単ー 96号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|                        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)                                                       |     |                |         |     |       |
|                        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,なし                       |     | 本              | 79,113  |     | 歩A・単A |
| S07054                 | *** S単ー 97号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|                        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)                                                       |     |                |         |     |       |
|                        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,なし                       |     | 本              | 74,408  |     | 歩A・単A |
| S07055                 | *** S単ー 98号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|                        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(T形)                                                       |     |                |         |     |       |
|                        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(T形)<br>直管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,なし                            |     | 本              | 83,074  |     | 歩A・単A |
| S07055                 | *** S単ー 99号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|                        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(T形)                                                       |     |                |         |     |       |
|                        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(T形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,なし                        |     | 本              | 10,702  |     | 歩A・単A |
| S07062                 | *** S単ー 100号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
|                        | 管切断(DCIP管)                                                              |     |                |         |     |       |
|                        | 管切断(DCIP管)<br>200mm                                                     |     | 箇所             | 5,766   |     | 歩A・単A |
| S07091                 | *** S単ー 101号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
|                        | 制水弁人力据付                                                                 |     |                |         |     |       |
|                        | 制水弁人力据付<br>樹脂製,100mm                                                    |     | 基              | 113,735 |     | 歩A・単A |
| S07093                 | *** S単ー 102号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
|                        | 空気弁人力据付                                                                 |     |                |         |     |       |
|                        | 空気弁人力据付<br>75mm,急排空気弁,あり                                                |     | 基              | 22,473  |     | 歩A・単A |
| S16004                 | *** S単ー 103号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
|                        | ﾄﾗｯｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                                                       |     |                |         |     |       |
|                        | ﾄﾗｯｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>ﾄﾗｯｸﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,あり                   |     | 日              | 38,000  |     | 歩A・単A |
| S18054                 | *** S単ー 104号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
|                        | 敷鉄板設置・撤去工                                                               |     |                |         |     |       |
|                        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,110,1,なし                                          |     | m <sup>2</sup> | 1,473   |     | 歩A・単A |
| S18062                 | *** S単ー 105号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
|                        | 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去                                                       |     |                |         |     |       |
|                        | 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                                              |     | m <sup>2</sup> | 267     |     | 歩A・単A |
| S19003                 | *** S単ー 106号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
|                        | 輸送費(仮設材)                                                                |     |                |         |     |       |
|                        | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0    |     | ton            | 13,680  |     | 歩A・単A |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                                              |     |                |        |     |       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                                              |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                              |     |                |        |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                                    | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| S19003                 | *** S単ー 107号 ***<br>輸送費(仮設材)                                                 |     |                |        |     |       |
|                        | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0<br>.0,0.0           |     | ton            | 14,380 |     | 歩A・単A |
| SA0101                 | *** S単ー 108号 ***<br>SP 掘削                                                    |     |                |        |     |       |
|                        | SP 掘削<br>軟岩,ホﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,-,無し,無し                                  |     | m3             | 1,778  |     | 歩A・単A |
| SA0102                 | *** S単ー 109号 ***<br>SP 積込(ルーズ)                                               |     |                |        |     |       |
|                        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                               |     | m3             | 341.6  |     | 歩A・単A |
| SA0103                 | *** S単ー 110号 ***<br>SP 床掘り                                                   |     |                |        |     |       |
|                        | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり                                          |     | m3             | 308.4  |     | 歩A・単A |
| SA0121                 | *** S単ー 111号 ***<br>SP 土砂等運搬                                                 |     |                |        |     |       |
|                        | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾍﾞｯﾄ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下                    |     | m3             | 808    |     | 歩A・単A |
| SA0151                 | *** S単ー 112号 ***<br>SP 基面整正                                                  |     |                |        |     |       |
|                        | SP 基面整正<br>基面整正                                                              |     | m <sup>2</sup> | 420    |     | 歩A・単A |
| SA0152                 | *** S単ー 113号 ***<br>SP 法面整形                                                  |     |                |        |     |       |
|                        | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                                        |     | m <sup>2</sup> | 965.2  |     | 歩A・単A |
| SA0221                 | *** S単ー 114号 ***<br>SP 殻運搬                                                   |     |                |        |     |       |
|                        | SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下,                                     |     | m3             | 8,947  |     | 歩A・単A |
| SA0222                 | *** S単ー 115号 ***<br>SP 舗装版破砕                                                 |     |                |        |     |       |
|                        | SP 舗装版破砕<br>ﾌｻﾌﾟﾙ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり                                    |     | m <sup>2</sup> | 219.4  |     | 歩A・単A |
| SA0223                 | *** S単ー 116号 ***<br>SP 舗装版切断                                                 |     |                |        |     |       |
|                        | SP 舗装版切断<br>ﾌｻﾌﾟﾙ舗装版,15cm以下,-,-                                              |     | m              | 712.9  |     | 歩A・単A |
| SA0301                 | *** S単ー 117号 ***<br>SP 基礎砕石                                                  |     |                |        |     |       |
|                        | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm                   |     | m <sup>3</sup> | 1,461  |     | 歩A・単A |
| SA0311                 | *** S単ー 118号 ***<br>閉塞コンクリート                                                 |     |                |        |     |       |
|                        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高<br>ｶﾞﾋﾞ) W/C65% |     | m3             | 32,970 |     | 歩A・単A |
| SA0311                 | *** S単ー 119号 ***<br>SP コンクリート                                                |     |                |        |     |       |
|                        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高ｶﾞﾋﾞ)<br>W/C65%      |     | m3             | 32,650 |     | 歩A・単A |
| SA0312                 | *** S単ー 120号 ***<br>SP 型枠                                                    |     |                |        |     |       |
|                        | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                       |     | m <sup>2</sup> | 9,136  |     | 歩A・単A |
| SA0613                 | *** S単ー 121号 ***<br>SP 多自然型護岸工（木杭打工）                                         |     |                |        |     |       |
|                        | SP 多自然型護岸工（木杭打工）<br>多自然型護岸工（木杭打工）                                            |     | 本              | 2,497  |     | 歩A・単A |
| SA0832                 | *** S単ー 122号 ***<br>SP 下層路盤（車道・路肩部）                                          |     |                |        |     |       |
|                        | SP 下層路盤（車道・路肩部）<br>140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                          |     | m <sup>2</sup> | 871.1  |     | 歩A・単A |
| SA0832                 | *** S単ー 123号 ***<br>SP 下層路盤（車道・路肩部）                                          |     |                |        |     |       |
|                        | SP 下層路盤（車道・路肩部）<br>180mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                          |     | m <sup>2</sup> | 1,022  |     | 歩A・単A |
| SA0834                 | *** S単ー 124号 ***<br>SP 上層路盤（車道・路肩部）                                          |     |                |        |     |       |
|                        | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm                     |     | m <sup>2</sup> | 677.8  |     | 歩A・単A |
| SA0834                 | *** S単ー 125号 ***<br>SP 上層路盤（車道・路肩部）                                          |     |                |        |     |       |
|                        | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm                    |     | m <sup>2</sup> | 820.4  |     | 歩A・単A |
| SA0843                 | *** S単ー 126号 ***<br>SP 表層（車道・路肩部）                                            |     |                |        |     |       |
|                        | SP 表層（車道・路肩部）<br>1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ﾌｻﾌﾟﾙ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各       |     | m <sup>2</sup> | 2,945  |     | 歩A・単A |

[illegible]

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                       |                 |     |                          |                       |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                       |                 |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                       |                 |     |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                                                   | 数 量             | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                        | *** S単一 1号 ***                                        |                 |     |                          |                       |                   |
| S01032                 | ダンプトラック運搬(特殊)                                         |                 | m3  |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ダンプトラック運搬(特殊)<br>土砂,2.0,1.0km以下,バケット容量 0.45m3m3,無し,良好 |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)土質区分                                                | 土砂              |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)運搬機械区分(通称t積級)                                       | 2.0             |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)運搬距離                                                | 1.0km以下         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)積込機械区分                                              | バケット容量 0.45m3m3 |     |                          |                       |                   |
|                        | 5)DID区間                                               | 無し              |     |                          |                       |                   |
|                        | 6)路面条件                                                | 良好              |     |                          |                       |                   |
| M03001                 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>通称2t積級                        | 0.520           | 供用日 | 6,490                    | 3,375                 |                   |
| W14061                 | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)<br>通称 2.0 t 積級                     | 0.520           | 供用日 | 187                      | 97                    |                   |
| P34029                 | 軽油<br>バトロール給油                                         | 8.800           | L   | 155                      | 1,364                 |                   |
| R01022                 | 運転手 (一般)                                              | 0.440           | 人   | 27,100                   | 11,924                |                   |
|                        | 合 計                                                   |                 |     |                          | 16,760                | 算出数量<br>10,000 m3 |
|                        | 単 価                                                   |                 | m3  |                          | 1,676                 |                   |
|                        | *** S単一 2号 ***                                        |                 |     |                          |                       |                   |
| S01032                 | ダンプトラック運搬(特殊)                                         |                 | m3  |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ダンプトラック運搬(特殊)<br>土砂,2.0,9.0km以下,バケット容量 0.45m3m3,無し,良好 |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)土質区分                                                | 土砂              |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)運搬機械区分(通称t積級)                                       | 2.0             |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)運搬距離                                                | 9.0km以下         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)積込機械区分                                              | バケット容量 0.45m3m3 |     |                          |                       |                   |
|                        | 5)DID区間                                               | 無し              |     |                          |                       |                   |
|                        | 6)路面条件                                                | 良好              |     |                          |                       |                   |
| M03001                 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>通称2t積級                        | 1.700           | 供用日 | 6,490                    | 11,033                |                   |
| W14061                 | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)<br>通称 2.0 t 積級                     | 1.700           | 供用日 | 187                      | 318                   |                   |
| P34029                 | 軽油<br>バトロール給油                                         | 29.000          | L   | 155                      | 4,495                 |                   |
| R01022                 | 運転手 (一般)                                              | 1.440           | 人   | 27,100                   | 39,024                |                   |
|                        | 合 計                                                   |                 |     |                          | 54,870                | 算出数量<br>10,000 m3 |
|                        | 単 価                                                   |                 | m3  |                          | 5,487                 |                   |
|                        | *** S単一 3号 ***                                        |                 |     |                          |                       |                   |
| S01041                 | 人土工(盛土・埋戻)                                            |                 | m3  |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 人土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)             |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)土質区分                                                | 粘性土・礫質土         |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)作業区分                                                | 埋戻              |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)施工区分                                                | まき出し            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)締固め区分                                               | 振動コンパクタ(II)     |     |                          |                       |                   |
| R01002                 | 特殊作業員                                                 | 0.340           | 人   | 26,300                   | 8,942                 |                   |
| R01003                 | 普通作業員                                                 | 0.850           | 人   | 21,000                   | 17,850                |                   |
| Y00004                 | 諸雑費<br>10%                                            | 0.100           |     | 8,942                    | 894                   |                   |
|                        | 合 計                                                   |                 |     |                          | 27,686                | 算出数量<br>10,000 m3 |
|                        | 単 価                                                   |                 | m3  |                          | 2,769                 |                   |
|                        | *** S単一 4号 ***                                        |                 |     |                          |                       |                   |
| S01041                 | 人土工(盛土・埋戻)                                            |                 | m3  |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 人土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない               |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)土質区分                                                | 粘性土・礫質土         |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)作業区分                                                | 埋戻              |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)施工区分                                                | まき出し            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)締固め区分                                               | 締固めを計上しない       |     |                          |                       |                   |
| R01003                 | 普通作業員                                                 | 0.850           | 人   | 21,000                   | 17,850                |                   |

|                        |                                        |                 |                |                          |                        |                                |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 事業名                    |                                        | 駅館川農地整備事業       |                |                          |                        |                                |
| 工事名                    |                                        | 有徳原支線水路（その13）工事 |                |                          |                        |                                |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                        |                 |                |                          |                        |                                |
| コード                    | 名 称                                    | 数 量             | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|                        | 合 計                                    |                 |                |                          | 17,850                 | 算出数量<br>10.000 m3              |
|                        | 単 価                                    |                 | m3             |                          | 1,785                  |                                |
|                        | *** S単一 5号 ***                         |                 |                |                          |                        |                                |
| S01072                 | 整形工(人力荒仕上げ)                            |                 | m <sup>2</sup> |                          | 10.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                      |                 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|                        | 1)土質区分                                 | 土砂              |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0   |                                |
|                        |                                        |                 |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                |                                |
| R01003                 | 普通作業員                                  | 0.120           | 人              | 21,000                   | 2,520                  |                                |
|                        | 合 計                                    |                 |                |                          | 2,520                  | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup>  |
|                        | 単 価                                    |                 | m <sup>2</sup> |                          | 252                    |                                |
|                        | *** S単一 6号 ***                         |                 |                |                          |                        |                                |
| S01075                 | 管水路基礎岩盤整形工（基面）                         |                 | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | 管水路基礎岩盤整形工（基面）<br>岩                    |                 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|                        | 1)岩質区分                                 | 岩               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0   |                                |
|                        |                                        |                 |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                |                                |
| R01001                 | 土木一般世話役                                | 3.800           | 人              | 33,100                   | 125,780                |                                |
| R01002                 | 特殊作業員                                  | 6.100           | 人              | 26,300                   | 160,430                |                                |
| R01003                 | 普通作業員                                  | 6.600           | 人              | 21,000                   | 138,600                |                                |
| Y00004                 | 諸雑費                                    | 0.080           |                | 424,810                  | 33,985                 |                                |
|                        | 合 計                                    |                 |                |                          | 458,795                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                        | 単 価                                    |                 | m <sup>2</sup> |                          | 4,588                  |                                |
|                        | *** S単一 7号 ***                         |                 |                |                          |                        |                                |
| S01076                 | 管水路基礎岩盤整形工（法面）                         |                 | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | 管水路基礎岩盤整形工（法面）<br>岩                    |                 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|                        | 1)岩質区分                                 | 岩               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0   |                                |
|                        |                                        |                 |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                |                                |
| R01001                 | 土木一般世話役                                | 1.800           | 人              | 33,100                   | 59,580                 |                                |
| R01002                 | 特殊作業員                                  | 3.400           | 人              | 26,300                   | 89,420                 |                                |
| R01003                 | 普通作業員                                  | 4.400           | 人              | 21,000                   | 92,400                 |                                |
| Y00004                 | 諸雑費                                    | 0.110           |                | 241,400                  | 26,554                 |                                |
|                        | 合 計                                    |                 |                |                          | 267,954                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                        | 単 価                                    |                 | m <sup>2</sup> |                          | 2,680                  |                                |
|                        | *** S単一 8号 ***                         |                 |                |                          |                        |                                |
| S01082                 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                     |                 | m3             |                          | 1.000 日                | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,0.8～1.1ton,なし |                 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|                        | 1)工種区分                                 | 路床              |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0   |                                |
|                        | 2)規格区分(ton)                            | 0.8～1.1ton      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                |                                |
|                        | 3)長期割引単価区分                             | なし              |                |                          |                        |                                |
| F04081                 | 振動ロー[ハド`ガ`ト`式]<br>運転質量0.8～1.1 t        | 1.440           | 日              | 2,970                    | 4,277                  |                                |
| P34029                 | 軽油<br>ハド`ガ`給油                          | 5.700           | L              | 155                      | 884                    |                                |

|                        |                       |                 |    |                          |                       |                   |
|------------------------|-----------------------|-----------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                    |                       | 駅館川農地整備事業       |    |                          |                       |                   |
| 工事名                    |                       | 有徳原支線水路（その13）工事 |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                       |                 |    |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                   | 数 量             | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| R01002                 | 特殊作業員                 | 1.000           | 人  | 26,300                   | 26,300                |                   |
|                        | 合 計                   |                 |    |                          | 31,461                | 算出数量<br>43.000 m3 |
|                        | 単 価                   |                 | m3 |                          | 732                   |                   |
|                        | *** S単一 9号 ***        |                 |    |                          |                       |                   |
| S02115                 | 配管工                   |                 | 人  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 配管工                   |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R02006<br>基(B)  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        |                       |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| R02006                 | 配管工                   | 1.000           | 人  | 26,600                   | 26,600                |                   |
|                        | 合 計                   |                 |    |                          | 26,600                | 算出数量<br>1.000 人   |
|                        | 単 価                   |                 |    |                          | 26,600                |                   |
|                        | *** S単一 10号 ***       |                 |    |                          |                       |                   |
| S02115                 | 普通作業員                 |                 | 人  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 普通作業員                 |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01003<br>基(B)  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        |                       |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| R01003                 | 普通作業員                 | 1.000           | 人  | 21,000                   | 21,000                |                   |
|                        | 合 計                   |                 |    |                          | 21,000                | 算出数量<br>1.000 人   |
|                        | 単 価                   |                 |    |                          | 21,000                |                   |
|                        | *** S単一 11号 ***       |                 |    |                          |                       |                   |
| S02115                 | 普通作業員                 |                 | 人  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 普通作業員                 |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01003<br>基(C)  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        |                       |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| R01003                 | 普通作業員                 | 1.000           | 人  | 21,000                   | 21,000                |                   |
|                        | 合 計                   |                 |    |                          | 21,000                | 算出数量<br>1.000 人   |
|                        | 単 価                   |                 |    |                          | 21,000                |                   |
|                        | *** S単一 12号 ***       |                 |    |                          |                       |                   |
| S02115                 | 配管工                   |                 | 人  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 配管工                   |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R02006<br>基(C)  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        |                       |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| R02006                 | 配管工                   | 1.000           | 人  | 26,600                   | 26,600                |                   |
|                        | 合 計                   |                 |    |                          | 26,600                | 算出数量<br>1.000 人   |
|                        | 単 価                   |                 |    |                          | 26,600                |                   |
|                        | *** S単一 13号 ***       |                 |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | 購入土                   |                 | m3 |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 購入土                   |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

|                        |                                                                     |                          |    |                                                              |                                              |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                                     |                          |    |                                                              |                                              |                   |
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                                     |                          |    |                                                              |                                              |                   |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                     |                          |    |                                                              |                                              |                   |
| コード                    | 名 称                                                                 | 数 量                      | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                          | 備 考               |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）      | 地区資材（Jコード）<br><br>J03208 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし              |                   |
| J03208                 | 購入土                                                                 |                          |    |                                                              |                                              |                   |
|                        |                                                                     | 1.000                    | m3 | 4,400                                                        | 4,400                                        |                   |
|                        | 合 計                                                                 |                          |    |                                                              | 4,400                                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                                 |                          |    |                                                              | 4,400                                        |                   |
|                        |                                                                     |                          |    |                                                              |                                              |                   |
|                        | *** S単一 14号 ***                                                     |                          |    |                                                              |                                              |                   |
|                        |                                                                     |                          |    |                                                              |                                              | 歩A                |
| S02116                 | ポリエチレンスリーブ<br>ポリエチレンスリーブ<br>φ200 厚さ0.2 長6.0m,,                      |                          | 枚  |                                                              | 1.000 各単位                                    | 当たり算出             |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）      | 地域資材（Pコード）<br>P26504     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P26504                 | ポリエチレンスリーブ<br>φ200 厚さ0.2 長6.0m                                      | 1.000                    | 枚  | 2,490                                                        | 2,490                                        |                   |
|                        | 合 計                                                                 |                          |    |                                                              | 2,490                                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                                 |                          |    |                                                              | 2,490                                        |                   |
|                        |                                                                     |                          |    |                                                              |                                              |                   |
|                        | *** S単一 15号 ***                                                     |                          |    |                                                              |                                              |                   |
|                        |                                                                     |                          |    |                                                              |                                              | 歩A                |
| S02116                 | 固定用ゴムバンド<br>固定用ゴムバンド<br>φ200,,                                      |                          | 本  |                                                              | 1.000 各単位                                    | 当たり算出             |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）      | 地域資材（Pコード）<br>P26603     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P26603                 | 固定用ゴムバンド<br>φ200                                                    | 1.000                    | 本  | 174                                                          | 174                                          |                   |
|                        | 合 計                                                                 |                          |    |                                                              | 174                                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                                 |                          |    |                                                              | 174                                          |                   |
|                        |                                                                     |                          |    |                                                              |                                              |                   |
|                        | *** S単一 16号 ***                                                     |                          |    |                                                              |                                              |                   |
|                        |                                                                     |                          |    |                                                              |                                              | 歩A                |
| S02116                 | ダクティル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>ダクティル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 3種管 径200 長5.0m,, |                          | 本  |                                                              | 1.000 各単位                                    | 当たり算出             |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）      | 地域資材（Pコード）<br>P03216     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P03216                 | ダクティル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 3種管 径200 長5.0m                           | 1.000                    | 本  | 72,300                                                       | 72,300                                       |                   |
|                        | 合 計                                                                 |                          |    |                                                              | 72,300                                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                                 |                          |    |                                                              | 72,300                                       |                   |
|                        |                                                                     |                          |    |                                                              |                                              |                   |
|                        | *** S単一 17号 ***                                                     |                          |    |                                                              |                                              |                   |
|                        |                                                                     |                          |    |                                                              |                                              | 歩A                |
| S02116                 | ダクティル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>ダクティル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m,, |                          | 本  |                                                              | 1.000 各単位                                    | 当たり算出             |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）      | 地域資材（Pコード）<br>P03067     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P03067                 | ダクティル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m                           | 1.000                    | 本  | 72,400                                                       | 72,400                                       |                   |
|                        | 合 計                                                                 |                          |    |                                                              | 72,400                                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                                 |                          |    |                                                              | 72,400                                       |                   |
|                        |                                                                     |                          |    |                                                              |                                              |                   |
|                        | *** S単一 18号 ***                                                     |                          |    |                                                              |                                              |                   |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                            |            |    |                          |                       |                   |
|------------------------|--------------------------------------------|------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                            |            |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                            |            |    |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                                        | 数 量        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| S02116                 | K形継輪                                       |            | 本  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | K形継輪<br>φ200,,                             |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                     | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                             | P96305     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                             |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                           |            |    |                          |                       |                   |
| P96305                 | K形継輪<br>φ200                               | 1,000      | 本  | 32,000                   | 32,000                |                   |
|                        | 合 計                                        |            |    |                          | 32,000                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                                        |            |    |                          | 32,000                |                   |
|                        | *** S単一 19号 ***                            |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | ダクタイトル鉄管用接合部品                              |            | 組  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ダクタイトル鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,        |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                     | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                             | P03516     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                             |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                           |            |    |                          |                       |                   |
| P03516                 | ダクタイトル鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200          | 1,000      | 組  | 8,100                    | 8,100                 |                   |
|                        | 合 計                                        |            |    |                          | 8,100                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                                        |            |    |                          | 8,100                 |                   |
|                        | *** S単一 20号 ***                            |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | 特殊押輪                                       |            | 組  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 特殊押輪<br>K形 φ200,,                          |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                     | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                             | P96306     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                             |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                           |            |    |                          |                       |                   |
| P96306                 | 特殊押輪<br>K形 φ200                            | 1,000      | 組  | 12,700                   | 12,700                |                   |
|                        | 合 計                                        |            |    |                          | 12,700                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                                        |            |    |                          | 12,700                |                   |
|                        | *** S単一 21号 ***                            |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材                             |            | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>VH 90 ° 曲管 φ150(RR),,    |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                     | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                             | P96150     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                             |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                           |            |    |                          |                       |                   |
| P96150                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>VH 90 ° 曲管 φ150(RR)      | 1,000      | 個  | 27,000                   | 27,000                |                   |
|                        | 合 計                                        |            |    |                          | 27,000                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                                        |            |    |                          | 27,000                |                   |
|                        | *** S単一 22号 ***                            |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材                             |            | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>VH 22 ° 1/2曲管 φ150(RR),, |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                     | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                             | P96152     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                             |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                           |            |    |                          |                       |                   |
| P96152                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>VH 22 ° 1/2曲管 φ150(RR)   | 1,000      | 個  | 16,500                   | 16,500                |                   |
|                        | 合 計                                        |            |    |                          | 16,500                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                                        |            |    |                          | 16,500                |                   |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                             |             |    |                          |                       |                   |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                             |             |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                             |             |    |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                                         | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                        |                                             |             |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単一 23号 ***                             |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材                              |             | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A 当たり算出          |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>VH 11°1/4曲管 φ150(RR),,    |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                      | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                             | P96153      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                             |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                           |             |    |                          |                       |                   |
| P96153                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>VH 11°1/4曲管 φ150(RR)      | 1,000       | 個  |                          | 15,200                |                   |
|                        | 合 計                                         |             |    |                          | 15,200                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                                         |             |    |                          | 15,200                |                   |
|                        |                                             |             |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単一 24号 ***                             |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材                              |             | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A 当たり算出          |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>VH 5°5/8曲管 φ150(RR),,     |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                      | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                             | P96154      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                             |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                           |             |    |                          |                       |                   |
| P96154                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>VH 5°5/8曲管 φ150(RR)       | 1,000       | 個  |                          | 14,500                |                   |
|                        | 合 計                                         |             |    |                          | 14,500                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                                         |             |    |                          | 14,500                |                   |
|                        |                                             |             |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単一 25号 ***                             |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材                              |             | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A 当たり算出          |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>離脱防止金具 φ150,,             |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                      | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                             | P96198      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                             |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                           |             |    |                          |                       |                   |
| P96198                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>離脱防止金具 φ150               | 1,000       | 個  |                          | 12,000                |                   |
|                        | 合 計                                         |             |    |                          | 12,000                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                                         |             |    |                          | 12,000                |                   |
|                        |                                             |             |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単一 26号 ***                             |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材                              |             | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A 当たり算出          |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>メカ型 90°曲管 φ100 離脱防止付,,    |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                      | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                             | P96185      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                             |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                           |             |    |                          |                       |                   |
| P96185                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>メカ型 90°曲管 φ100 離脱防止付      | 1,000       | 個  |                          | 27,800                |                   |
|                        | 合 計                                         |             |    |                          | 27,800                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                                         |             |    |                          | 27,800                |                   |
|                        |                                             |             |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単一 27号 ***                             |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材                              |             | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A 当たり算出          |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>メカ型 22°1/2曲管 φ100 離脱防止付,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                      | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                             | P96187      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                             |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                           |             |    |                          |                       |                   |
| P96187                 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>メカ型 22°1/2曲管 φ100 離脱防止付   | 1,000       | 個  |                          | 24,600                |                   |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                     |             |     |                          |                       |                   |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                     |             |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                     |             |     |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                                 | 数 量         | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                        | 合 計                                 |             |     |                          | 24,600                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                 |             |     |                          | 24,600                |                   |
|                        | *** S単ー 28号 ***                     |             |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | MFジョイント                             |             | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | MFジョイント<br>φ100 1.57MPa,,           |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                              | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                     | P96311      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                     |             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                   |             |     |                          |                       |                   |
| P96311                 | MFジョイント<br>φ100 1.57MPa             | 1.000       | 個   |                          | 16,000                |                   |
|                        | 合 計                                 |             |     |                          | 16,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                 |             |     |                          | 16,000                |                   |
|                        | *** S単ー 29号 ***                     |             |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | 急速空気弁                               |             | 基   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 急速空気弁<br>φ75 20K,,                  |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                              | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                     | P96307      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                     |             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                   |             |     |                          |                       |                   |
| P96307                 | 急速空気弁<br>φ75 20K                    | 1.000       | 基   |                          | 576,000               |                   |
|                        | 合 計                                 |             |     |                          | 576,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                 |             |     |                          | 576,000               |                   |
|                        | *** S単ー 30号 ***                     |             |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | 水道用ボール式補修弁                          |             | 基   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 水道用ボール式補修弁<br>φ75×150 20K,,         |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                              | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                     | P96308      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                     |             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                   |             |     |                          |                       |                   |
| P96308                 | 水道用ボール式補修弁<br>φ75×150 20K           | 1.000       | 基   |                          | 351,000               |                   |
|                        | 合 計                                 |             |     |                          | 351,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                 |             |     |                          | 351,000               |                   |
|                        | *** S単ー 31号 ***                     |             |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | 両フランジ短管                             |             | 本   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 両フランジ短管<br>φ75 L=500mm 1.96MPa,,    |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                              | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                     | P96309      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                     |             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                   |             |     |                          |                       |                   |
| P96309                 | 両フランジ短管<br>φ75 L=500mm 1.96MPa      | 1.000       | 本   |                          | 15,800                |                   |
|                        | 合 計                                 |             |     |                          | 15,800                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                 |             |     |                          | 15,800                |                   |
|                        | *** S単ー 32号 ***                     |             |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                       |             | 組   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 20K 径75,, |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                              | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                     | P03612      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |

|                        |                                                                                  |                      |    |                                                  |                                               |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                                                  |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                                                  |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                                  |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| コード                    | 名 称                                                                              | 数 量                  | 単位 | 単 価                                              | 金 額                                           | 備 考               |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                                                                   |                      |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                                                                 |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| P03612                 | ダクタイト鉄鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 20K 径75                                                | 1.000                | 組  | 11,600                                           | 11,600                                        |                   |
|                        | 合 計                                                                              |                      |    |                                                  | 11,600                                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                                              |                      |    |                                                  | 11,600                                        |                   |
|                        | *** S単一 33号 ***                                                                  |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| S02116                 | ベンチフリューム蓋<br>ベンチフリューム蓋<br>2 種 300 L=500mm,,                                      |                      | 枚  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）                                                         | 地域資材（Pコード）<br>P96007 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）                                               |                      |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                   |
| P96007                 | ベンチフリューム蓋<br>2 種 300 L=500mm                                                     | 1.000                | 枚  | 4,840                                            | 4,840                                         |                   |
|                        | 合 計                                                                              |                      |    |                                                  | 4,840                                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                                              |                      |    |                                                  | 4,840                                         |                   |
|                        | *** S単一 34号 ***                                                                  |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| S02116                 | 水道用円形鉄蓋<br>水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,                         |                      | 組  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）                                                         | 地域資材（Pコード）<br>P96055 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）                                               |                      |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                   |
| P96055                 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク                                      | 1.000                | 組  | 22,200                                           | 22,200                                        |                   |
|                        | 合 計                                                                              |                      |    |                                                  | 22,200                                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                                              |                      |    |                                                  | 22,200                                        |                   |
|                        | *** S単一 35号 ***                                                                  |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| S02116                 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形1号 ボルト・ナット,,                                     |                      | 組  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）                                                         | 地域資材（Pコード）<br>P96056 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）                                               |                      |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                   |
| P96056                 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形1号 ボルト・ナット                                                      | 1.000                | 組  | 1,280                                            | 1,280                                         |                   |
|                        | 合 計                                                                              |                      |    |                                                  | 1,280                                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                                              |                      |    |                                                  | 1,280                                         |                   |
|                        | *** S単一 36号 ***                                                                  |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| S02116                 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,, |                      | 個  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）                                                         | 地域資材（Pコード）<br>P96037 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）                                               |                      |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                   |
| P96037                 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm                        | 1.000                | 個  | 12,100                                           | 12,100                                        |                   |
|                        | 合 計                                                                              |                      |    |                                                  | 12,100                                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                                              |                      |    |                                                  | 12,100                                        |                   |
|                        | *** S単一 37号 ***                                                                  |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| S02116                 | 水道用レジンコンクリート製ボックス                                                                |                      | 個  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                             |             |    |                          |                       |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                             |             |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                             |             |    |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                                                         | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                        | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                                      | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                                             | P96038      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                                             |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                           |             |    |                          |                       |                   |
| P96038                 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm   | 1.000       | 個  | 5,610                    | 5,610                 |                   |
|                        | 合 計                                                         |             |    |                          | 5,610                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                         |             |    |                          | 5,610                 |                   |
|                        | *** S単一 38号 ***                                             |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | 水道用レジンコンクリート製ボックス                                           |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                                      | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                                             | P96041      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                                             |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                           |             |    |                          |                       |                   |
| P96041                 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm   | 1.000       | 個  | 11,300                   | 11,300                |                   |
|                        | 合 計                                                         |             |    |                          | 11,300                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                         |             |    |                          | 11,300                |                   |
|                        | *** S単一 39号 ***                                             |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | 水道用レジンコンクリート製ボックス                                           |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                                      | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                                             | P96042      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                                             |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                           |             |    |                          |                       |                   |
| P96042                 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm   | 1.000       | 個  | 13,400                   | 13,400                |                   |
|                        | 合 計                                                         |             |    |                          | 13,400                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                         |             |    |                          | 13,400                |                   |
|                        | *** S単一 40号 ***                                             |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | 水道用レジンコンクリート製ボックス                                           |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,   |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                                      | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                                             | P96046      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                                             |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                           |             |    |                          |                       |                   |
| P96046                 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm     | 1.000       | 個  | 16,100                   | 16,100                |                   |
|                        | 合 計                                                         |             |    |                          | 16,100                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                         |             |    |                          | 16,100                |                   |
|                        | *** S単一 41号 ***                                             |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | 仕切弁用開栓継足棒                                                   |             | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=200～1,000mm φ32 SUS304製,,                    |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                                      | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                                             | P96216      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                                             |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                           |             |    |                          |                       |                   |
| P96216                 | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=200～1,000mm φ32 SUS304製                      | 1.000       | 本  | 39,600                   | 39,600                |                   |
|                        | 合 計                                                         |             |    |                          | 39,600                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                         |             |    |                          | 39,600                |                   |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                      |                       |    |                          |                       |                   |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                      |                       |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                      |                       |    |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                                  | 数 量                   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                        | *** S単ー 42号 ***                      |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | 水道用角形鉄蓋                              |                       | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 水道用角形鉄蓋<br>400×350 H=150 T-25用,,     |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96047 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96047                 | 水道用角形鉄蓋<br>400×350 H=150 T-25用       | 1,000                 | 個  | 85,300                   | 85,300                |                   |
|                        | 合 計                                  |                       |    |                          | 85,300                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                                  |                       |    |                          | 85,300                |                   |
|                        |                                      |                       |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単ー 43号 ***                      |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | 空気弁蓋接合部品                             |                       | 組  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 空気弁蓋接合部品<br>角形鉄蓋 T-25用 ㊦㊧㊨㊩,,        |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96048 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96048                 | 空気弁蓋接合部品<br>角形鉄蓋 T-25用 ㊦㊧㊨㊩          | 1,000                 | 組  | 3,500                    | 3,500                 |                   |
|                        | 合 計                                  |                       |    |                          | 3,500                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                                  |                       |    |                          | 3,500                 |                   |
|                        |                                      |                       |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単ー 44号 ***                      |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | コンクリート樹壁                             |                       | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | コンクリート樹壁<br>上部壁φ500 H=100mm,,        |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96049 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96049                 | コンクリート樹壁<br>上部壁φ500 H=100mm          | 1,000                 | 個  | 6,000                    | 6,000                 |                   |
|                        | 合 計                                  |                       |    |                          | 6,000                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                                  |                       |    |                          | 6,000                 |                   |
|                        |                                      |                       |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単ー 45号 ***                      |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | コンクリート樹壁                             |                       | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | コンクリート樹壁<br>中部壁φ500 H=150mm,,        |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96050 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96050                 | コンクリート樹壁<br>中部壁φ500 H=150mm          | 1,000                 | 個  | 8,000                    | 8,000                 |                   |
|                        | 合 計                                  |                       |    |                          | 8,000                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                                  |                       |    |                          | 8,000                 |                   |
|                        |                                      |                       |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単ー 46号 ***                      |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | コンクリート樹壁                             |                       | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | コンクリート樹壁<br>下部壁φ500 H=200mm,,        |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96051 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96051                 | コンクリート樹壁<br>下部壁φ500 H=200mm          | 1,000                 | 個  | 11,000                   | 11,000                |                   |
|                        | 合 計                                  |                       |    |                          | 11,000                | 算出数量<br>1,000 各単位 |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                      |             |     |                          |                       |                   |
|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                      |             |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                      |             |     |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                                  | 数 量         | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                        | 単 価                                  |             |     |                          | 11,000                |                   |
|                        | *** S単ー 47号 ***                      |             |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | コンクリート樹壁                             |             | 個   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | コンクリート樹壁<br>底版 450×350 H=75mm,,      |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                               | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                      | P96052      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                      |             |     |                          |                       |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                    |             |     |                          |                       |                   |
| P96052                 | コンクリート樹壁<br>底版 450×350 H=75mm        | 1.000       | 個   | 11,200                   | 11,200                |                   |
|                        | 合 計                                  |             |     |                          | 11,200                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                  |             |     |                          | 11,200                |                   |
|                        | *** S単ー 48号 ***                      |             |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | 埋設物標示テープ                             |             | 巻   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍φ 反射シヤス,,   |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                               | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                      | P39101      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                      |             |     |                          |                       |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                    |             |     |                          |                       |                   |
| P39101                 | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍φ 反射シヤス     | 1.000       | 巻   | 9,400                    | 9,400                 |                   |
|                        | 合 計                                  |             |     |                          | 9,400                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                  |             |     |                          | 9,400                 |                   |
|                        | *** S単ー 49号 ***                      |             |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | H形鋼 (損耗率30%)                         |             | ton |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | H形鋼 (損耗率30%)<br>SS400 200×200×8×12,, |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                               | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                      | P96315      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                      |             |     |                          |                       |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                    |             |     |                          |                       |                   |
| P96315                 | H形鋼 (損耗率30%)<br>SS400 200×200×8×12   | 1.000       | ton | 74,200                   | 74,200                |                   |
|                        | 合 計                                  |             |     |                          | 74,200                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                  |             |     |                          | 74,200                |                   |
|                        | *** S単ー 50号 ***                      |             |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | ワイヤーロープ                              |             | m   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ワイヤーロープ<br>φ8mm,,                    |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                               | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                      | P96316      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                      |             |     |                          |                       |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                    |             |     |                          |                       |                   |
| P96316                 | ワイヤーロープ<br>φ8mm                      | 1.000       | m   | 184                      | 184                   |                   |
|                        | 合 計                                  |             |     |                          | 184                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                  |             |     |                          | 184                   |                   |
|                        | *** S単ー 51号 ***                      |             |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | レバーブロック                              |             | 台   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | レバーブロック<br>0.75~1.50t,,              |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                               | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                      | P96317      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                      |             |     |                          |                       |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                    |             |     |                          |                       |                   |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                               |            |    |                          |                       |                   |
|------------------------|-------------------------------|------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                               |            |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                               |            |    |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                           | 数 量        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| P96317                 | レバーブロック<br>0.75～1.50t         | 1.000      | 台  | 300                      | 300                   |                   |
|                        | 合 計                           |            |    |                          | 300                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                           |            |    |                          | 300                   |                   |
|                        | *** S単一 52号 ***               |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | スチルス鋼管 G200A 直管               |            | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | スチルス鋼管 G200A 直管<br>4m U×S,,   |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                        | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                | P96318     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）              |            |    |                          |                       |                   |
| P96318                 | スチルス鋼管 G200A 直管<br>4m U×S     | 1.000      | 本  | 11,960                   | 11,960                |                   |
|                        | 合 計                           |            |    |                          | 11,960                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                           |            |    |                          | 11,960                |                   |
|                        | *** S単一 53号 ***               |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | スチルス鋼管 G200A 直管               |            | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | スチルス鋼管 G200A 直管<br>2m U×S,,   |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                        | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                | P96319     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）              |            |    |                          |                       |                   |
| P96319                 | スチルス鋼管 G200A 直管<br>2m U×S     | 1.000      | 本  | 5,980                    | 5,980                 |                   |
|                        | 合 計                           |            |    |                          | 5,980                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                           |            |    |                          | 5,980                 |                   |
|                        | *** S単一 54号 ***               |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | スチルス鋼管 G200A 直管               |            | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | スチルス鋼管 G200A 直管<br>1m U×S,,   |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                        | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                | P96320     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）              |            |    |                          |                       |                   |
| P96320                 | スチルス鋼管 G200A 直管<br>1m U×S     | 1.000      | 本  | 2,990                    | 2,990                 |                   |
|                        | 合 計                           |            |    |                          | 2,990                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                           |            |    |                          | 2,990                 |                   |
|                        | *** S単一 55号 ***               |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | スチルス鋼管 G200A 直管               |            | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | スチルス鋼管 G200A 直管<br>0.5m U×S,, |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                        | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                | P96321     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）              |            |    |                          |                       |                   |
| P96321                 | スチルス鋼管 G200A 直管<br>0.5m U×S   | 1.000      | 本  | 2,990                    | 2,990                 |                   |
|                        | 合 計                           |            |    |                          | 2,990                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                           |            |    |                          | 2,990                 |                   |
|                        | *** S単一 56号 ***               |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | スチルス鋼管 G200A エルボ              |            | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | スチルス鋼管 G200A エルボ<br>45° U×S,, |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                                 |            |     |                          |                       |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                                 |            |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                 |            |     |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                                                             | 数 量        | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                        | 1)資材区分                                                          | 地域資材（Pコード） |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                                                  | P96325     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                                                  |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                                                |            |     |                          |                       |                   |
| P96325                 | ステンレス鋼管 G200A エルボ<br>45° U×S                                    | 1.000      | 個   | 5,980                    | 5,980                 |                   |
|                        | 合 計                                                             |            |     |                          | 5,980                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                             |            |     |                          | 5,980                 |                   |
|                        | *** S単一 57号 ***                                                 |            |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | ステンレス鋼管 G200A エルボ<br>ステンレス鋼管 G200A エルボ<br>22° 1/2 U×S,,         |            | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 1)資材区分                                                          | 地域資材（Pコード） |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                                                  | P96326     |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                                                  |            |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                                                |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96326                 | ステンレス鋼管 G200A エルボ<br>22° 1/2 U×S                                | 1.000      | 個   | 5,980                    | 5,980                 |                   |
|                        | 合 計                                                             |            |     |                          | 5,980                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                             |            |     |                          | 5,980                 |                   |
|                        | *** S単一 58号 ***                                                 |            |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | ステンレス鋼管 G200A エルボ<br>ステンレス鋼管 G200A エルボ<br>11° 1/4 U×S,,         |            | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 1)資材区分                                                          | 地域資材（Pコード） |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                                                  | P96327     |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                                                  |            |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                                                |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96327                 | ステンレス鋼管 G200A エルボ<br>11° 1/4 U×S                                | 1.000      | 個   | 5,980                    | 5,980                 |                   |
|                        | 合 計                                                             |            |     |                          | 5,980                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                             |            |     |                          | 5,980                 |                   |
|                        | *** S単一 59号 ***                                                 |            |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | ステンレス鋼管 G200A 接続短管<br>ステンレス鋼管 G200A 接続短管<br>U×U,,               |            | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 1)資材区分                                                          | 地域資材（Pコード） |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                                                  | P96328     |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                                                  |            |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                                                |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96328                 | ステンレス鋼管 G200A 接続短管<br>U×U                                       | 1.000      | 個   | 5,980                    | 5,980                 |                   |
|                        | 合 計                                                             |            |     |                          | 5,980                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                             |            |     |                          | 5,980                 |                   |
|                        | *** S単一 60号 ***                                                 |            |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | ステンレス鋼管 G200A 接続短管高圧用<br>ステンレス鋼管 G200A 接続短管高圧用<br>S×F（JIS20K）,, |            | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 1)資材区分                                                          | 地域資材（Pコード） |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                                                  | P96346     |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                                                  |            |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                                                |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96346                 | ステンレス鋼管 G200A 接続短管高圧用<br>S×F（JIS20K）                            | 1.000      | 個   | 5,980                    | 5,980                 |                   |
|                        | 合 計                                                             |            |     |                          | 5,980                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                             |            |     |                          | 5,980                 |                   |
|                        | *** S単一 61号 ***                                                 |            |     |                          |                       |                   |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                             |             |     |                          |                       |                   |
|------------------------|-----------------------------|-------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                             |             |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                             |             |     |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                         | 数 量         | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| S02116                 | 木杭                          |             | 本   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 木杭<br>φ9cm×1.2m,,           |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                      | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)             | P96329      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)             |             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)           |             |     |                          |                       |                   |
| P96329                 | 木杭<br>φ9cm×1.2m             | 1.000       | 本   | 640                      | 640                   |                   |
|                        | 合 計                         |             |     |                          | 640                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                         |             |     |                          | 640                   |                   |
|                        | *** S単一 62号 ***             |             |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | 産業廃棄物運搬費 (4t車)              |             | 台   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 産業廃棄物運搬費 (4t車)<br>木くず,,     |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                      | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)             | P96350      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)             |             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)           |             |     |                          |                       |                   |
| P96350                 | 産業廃棄物運搬費 (4t車)<br>木くず       | 1.000       | 台   | 12,000                   | 12,000                |                   |
|                        | 合 計                         |             |     |                          | 12,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                         |             |     |                          | 12,000                |                   |
|                        | *** S単一 63号 ***             |             |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | 産業廃棄物処理費                    |             | ton |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 産業廃棄物処理費<br>木くず,,           |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                      | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)             | P96351      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)             |             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)           |             |     |                          |                       |                   |
| P96351                 | 産業廃棄物処理費<br>木くず             | 1.000       | ton | 13,500                   | 13,500                |                   |
|                        | 合 計                         |             |     |                          | 13,500                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                         |             |     |                          | 13,500                |                   |
|                        | *** S単一 64号 ***             |             |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費                   |             | 本   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A L=4.0m,, |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                      | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)             | P96335      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)             |             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)           |             |     |                          |                       |                   |
| P96335                 | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A L=4.0m   | 1.000       | 本   | 3,000                    | 3,000                 |                   |
|                        | 合 計                         |             |     |                          | 3,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                         |             |     |                          | 3,000                 |                   |
|                        | *** S単一 65号 ***             |             |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費                   |             | 本   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A L=2.0m,, |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                      | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)             | P96336      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)             |             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)           |             |     |                          |                       |                   |
| P96336                 | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A L=2.0m   | 1.000       | 本   | 3,000                    | 3,000                 |                   |
|                        | 合 計                         |             |     |                          | 3,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                         |             |     |                          | 3,000                 |                   |

|                        |                                 |            |    |                          |                       |                   |
|------------------------|---------------------------------|------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                    | 駅館川農地整備事業                       |            |    |                          |                       |                   |
| 工事名                    | 有徳原支線水路（その13）工事                 |            |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                 |            |    |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                             | 数 量        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                        |                                 |            |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単ー 66号 ***                 |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費                       |            | 本  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A L=1.0m,,     |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                          | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                  | P96337     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                  |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                |            |    |                          |                       |                   |
| P96337                 | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A L=1.0m       | 1,000      | 本  | 2,000                    | 2,000                 |                   |
|                        | 合 計                             |            |    |                          | 2,000                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                             |            |    |                          | 2,000                 |                   |
|                        |                                 |            |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単ー 67号 ***                 |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費                       |            | 本  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A L=0.5m,,     |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                          | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                  | P96338     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                  |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                |            |    |                          |                       |                   |
| P96338                 | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A L=0.5m       | 1,000      | 本  | 1,400                    | 1,400                 |                   |
|                        | 合 計                             |            |    |                          | 1,400                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                             |            |    |                          | 1,400                 |                   |
|                        |                                 |            |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単ー 68号 ***                 |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費                       |            | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A エルボ45°, ,    |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                          | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                  | P96341     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                  |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                |            |    |                          |                       |                   |
| P96341                 | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A エルボ45°       | 1,000      | 個  | 1,400                    | 1,400                 |                   |
|                        | 合 計                             |            |    |                          | 1,400                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                             |            |    |                          | 1,400                 |                   |
|                        |                                 |            |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単ー 69号 ***                 |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費                       |            | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A エルボ22° 1/2,, |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                          | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                  | P96342     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                  |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                |            |    |                          |                       |                   |
| P96342                 | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A エルボ22° 1/2   | 1,000      | 個  | 1,400                    | 1,400                 |                   |
|                        | 合 計                             |            |    |                          | 1,400                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                             |            |    |                          | 1,400                 |                   |
|                        |                                 |            |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単ー 70号 ***                 |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費                       |            | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A エルボ11° 1/4,, |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                          | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                  | P96343     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                  |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                |            |    |                          |                       |                   |
| P96343                 | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A エルボ11° 1/4   | 1,000      | 個  | 1,400                    | 1,400                 |                   |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                  |             |    |                          |                       |                   |
|------------------------|----------------------------------|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                  |             |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                  |             |    |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                              | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                        | 合 計                              |             |    |                          | 1,400                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                              |             |    |                          | 1,400                 |                   |
|                        | *** S単一 71号 ***                  |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費                        |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A 接続短管 U×U,,    |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                           | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                  | P96347      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                  |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                |             |    |                          |                       |                   |
| P96347                 | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A 接続短管 U×U      | 1.000       | 個  |                          | 1,400                 |                   |
|                        | 合 計                              |             |    |                          | 1,400                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                              |             |    |                          | 1,400                 |                   |
|                        | *** S単一 72号 ***                  |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | ステン鋼管 洗浄費                        |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A 接続短管高压用 S×F,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                           | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                  | P96348      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                  |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                |             |    |                          |                       |                   |
| P96348                 | ステン鋼管 洗浄費<br>G200A 接続短管高压用 S×F   | 1.000       | 個  |                          | 1,400                 |                   |
|                        | 合 計                              |             |    |                          | 1,400                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                              |             |    |                          | 1,400                 |                   |
|                        | *** S単一 73号 ***                  |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | オールフィッツジョイント                     |             | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | オールフィッツジョイント<br>φ200,,           |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                           | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                  | P96349      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                  |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                |             |    |                          |                       |                   |
| P96349                 | オールフィッツジョイント<br>φ200             | 1.000       | 本  |                          | 123,400               |                   |
|                        | 合 計                              |             |    |                          | 123,400               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                              |             |    |                          | 123,400               |                   |
|                        | *** S単一 74号 ***                  |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | ステン鋼管運搬費                         |             | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ステン鋼管運搬費<br>4t車 (往復) ,,          |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                           | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                  | P96344      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                  |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                |             |    |                          |                       |                   |
| P96344                 | ステン鋼管運搬費<br>4t車 (往復)             | 1.000       | 台  |                          | 118,000               |                   |
|                        | 合 計                              |             |    |                          | 118,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                              |             |    |                          | 118,000               |                   |
|                        | *** S単一 75号 ***                  |             |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | ステン鋼管運搬費                         |             | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ステン鋼管運搬費<br>10t車 (往復) ,,         |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                           | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                  | P96345      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |

|                        |                          |                      |    |                          |                       |                   |
|------------------------|--------------------------|----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名 駅館川農地整備事業          |                          |                      |    |                          |                       |                   |
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                          |                      |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                          |                      |    |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                      | 数 量                  | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）           |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）         |                      |    |                          |                       |                   |
| P96345                 | スワム鋼管運搬費<br>10t車（往復）     | 1.000                | 台  | 146,000                  | 146,000               |                   |
|                        | 合 計                      |                      |    |                          | 146,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                      |                      |    |                          | 146,000               |                   |
|                        |                          |                      |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単－ 76号 ***          |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | 防塵マスク                    |                      | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 防塵マスク                    |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96330 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）           |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）         |                      |    |                          |                       |                   |
| P96330                 | 防塵マスク                    | 1.000                | 個  | 3,510                    | 3,510                 |                   |
|                        | 合 計                      |                      |    |                          | 3,510                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                      |                      |    |                          | 3,510                 |                   |
|                        |                          |                      |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単－ 77号 ***          |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | 化学防護服                    |                      | 枚  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 化学防護服                    |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96331 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）           |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）         |                      |    |                          |                       |                   |
| P96331                 | 化学防護服                    | 1.000                | 枚  | 1,850                    | 1,850                 |                   |
|                        | 合 計                      |                      |    |                          | 1,850                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                      |                      |    |                          | 1,850                 |                   |
|                        |                          |                      |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単－ 78号 ***          |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | シューズカバー                  |                      | 組  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | シューズカバー                  |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96332 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）           |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）         |                      |    |                          |                       |                   |
| P96332                 | シューズカバー                  | 1.000                | 組  | 470                      | 470                   |                   |
|                        | 合 計                      |                      |    |                          | 470                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                      |                      |    |                          | 470                   |                   |
|                        |                          |                      |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単－ 79号 ***          |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | 防護手袋                     |                      | 組  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 防護手袋                     |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96333 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）           |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）         |                      |    |                          |                       |                   |
| P96333                 | 防護手袋                     | 1.000                | 組  | 1,350                    | 1,350                 |                   |
|                        | 合 計                      |                      |    |                          | 1,350                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                      |                      |    |                          | 1,350                 |                   |
|                        |                          |                      |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単－ 80号 ***          |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116                 | 防護メガネ                    |                      | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                |                               |     |                          |                       |                   |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                |                               |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                |                               |     |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                                            | 数 量                           | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                        | 防護メガネ                                          |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                      | 地域資材 (Pコード)<br>P96334         |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)           |                               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96334                 | 防護メガネ                                          | 1.000                         | 個   | 2,650                    | 2,650                 |                   |
|                        | 合 計                                            |                               |     |                          | 2,650                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                            |                               |     |                          | 2,650                 |                   |
|                        | *** S単一 81号 ***                                |                               |     |                          |                       |                   |
| S02123                 | 建設廃材                                           |                               | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 建設廃材<br>汚泥（運搬費込み）                              |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格                          | P96301<br>汚泥（運搬費込み）           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)単価の入力                                        | 57,000円                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96301                 | 建設廃材<br>汚泥（運搬費込み）                              | 1.000                         | m3  | 57,000                   | 57,000                |                   |
|                        | 合 計                                            |                               |     |                          | 57,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                            |                               |     |                          | 57,000                |                   |
|                        | *** S単一 82号 ***                                |                               |     |                          |                       |                   |
| S02123                 | 産業廃棄物運搬費（2t車）                                  |                               | 台   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 産業廃棄物運搬費（2t車）<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有含む) |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格                          | P96302<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁・ |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)単価の入力                                        | 50,000円                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96302                 | 産業廃棄物運搬費（2t車）<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有含む) | 1.000                         | 台   | 50,000                   | 50,000                |                   |
|                        | 合 計                                            |                               |     |                          | 50,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                            |                               |     |                          | 50,000                |                   |
|                        | *** S単一 83号 ***                                |                               |     |                          |                       |                   |
| S02123                 | 産業廃棄物処理費                                       |                               | ton |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 産業廃棄物処理費<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有含む)      |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格                          | P96303<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁・ |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)単価の入力                                        | 45,000円                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96303                 | 産業廃棄物処理費<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有含む)      | 1.000                         | ton | 45,000                   | 45,000                |                   |
|                        | 合 計                                            |                               |     |                          | 45,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                            |                               |     |                          | 45,000                |                   |
|                        | *** S単一 84号 ***                                |                               |     |                          |                       |                   |
| S02123                 | 産業廃棄物税                                         |                               | ton |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 産業廃棄物税<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有含む)        |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格                          | P96304<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁・ |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)単価の入力                                        | 1,000円                        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96304                 | 産業廃棄物税<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有含む)        | 1.000                         | ton | 1,000                    | 1,000                 |                   |
|                        | 合 計                                            |                               |     |                          | 1,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                            |                               |     |                          | 1,000                 |                   |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                                                         |                                                               |       |                          |                       |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                                                         |                                                               |       |                          |                       |                     |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                                         |                                                               |       |                          |                       |                     |
| コード                    | 名 称                                                                                     | 数 量                                                           | 単位    | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                 |
|                        | *** S単一 85号 ***                                                                         |                                                               |       |                          |                       |                     |
| S05801                 | 【排水構造物工】<br>【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない                 |                                                               | 枚     |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|                        |                                                                                         |                                                               |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                        |                                                                                         |                                                               |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|                        | 1)施工区分Ⅰ<br>2)施工区分Ⅱ<br>3)規格Ⅰ<br>4)規格Ⅱ<br>5)時間的制約<br>8)法面小段面                              | 蓋版<br>昼間施工<br>コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下<br>なし                     |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
|                        | 10)再利用撤去の有無<br>11)基礎碎石の施工有無                                                             | 再利用撤去を行なわない<br>-                                              |       |                          |                       |                     |
| A71501                 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無<br>コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価                                           | 1.000                                                         | 枚     | 364.30                   | 364                   |                     |
|                        | 合 計                                                                                     |                                                               |       |                          | 364                   | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                        | 単 価                                                                                     |                                                               | [各単位] |                          | 364                   |                     |
|                        | *** S単一 86号 ***                                                                         |                                                               |       |                          |                       |                     |
| S07001                 | パイプライン基礎<br>パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,バケット容量0.45m3,振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,なし                     |                                                               | m3    |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出         |
|                        |                                                                                         |                                                               |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                        |                                                                                         |                                                               |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|                        | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)バケット規格<br>4)締固め機械<br>5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)<br>7)長期割引単価区分(賃料機械) | 砂・砂質土<br>その他購入土<br>バケット容量0.45m3<br>振動コンパクタ<br>区分Ⅰ<br>なし<br>なし |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| J03208                 | 購入土                                                                                     | 13.200                                                        | m3    | 4,400                    | 58,080                |                     |
| R01001                 | 土木一般世話役                                                                                 | 0.250                                                         | 人     | 33,100                   | 8,275                 |                     |
| R01003                 | 普通作業員                                                                                   | 0.920                                                         | 人     | 21,000                   | 19,320                |                     |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                                   | 0.200                                                         | 人     | 26,300                   | 5,260                 |                     |
| Y00004                 | 諸雑費<br>12%                                                                              | 0.120                                                         |       | 5,260                    | 631                   |                     |
| F08012                 | バケット[クレー型・～超低・排対型(～3次)]<br>バケット容量0.45m3                                                 | 0.140                                                         | 日     | 9,950                    | 1,393                 |                     |
| P34029                 | 軽油<br>バトロール給油                                                                           | 4.700                                                         | L     | 155                      | 729                   |                     |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                                                 | 0.090                                                         | 人     | 29,800                   | 2,682                 |                     |
|                        | 合 計                                                                                     |                                                               |       |                          | 96,370                | 算出数量<br>10.000 m3   |
|                        | 単 価                                                                                     |                                                               | m3    |                          | 9,637                 |                     |
|                        | *** S単一 87号 ***                                                                         |                                                               |       |                          |                       |                     |
| S07001                 | パイプライン基礎<br>パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,バケット容量0.45m3,バ,区分Ⅰ,なし,なし                           |                                                               | m3    |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出         |
|                        |                                                                                         |                                                               |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                        |                                                                                         |                                                               |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|                        | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)バケット規格<br>4)締固め機械<br>5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)<br>7)長期割引単価区分(賃料機械) | 砂・砂質土<br>その他購入土<br>バケット容量0.45m3<br>バ<br>区分Ⅰ<br>なし<br>なし       |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| J03208                 | 購入土                                                                                     | 13.200                                                        | m3    | 4,400                    | 58,080                |                     |
| R01001                 | 土木一般世話役                                                                                 | 0.320                                                         | 人     | 33,100                   | 10,592                |                     |
| R01003                 | 普通作業員                                                                                   | 1.090                                                         | 人     | 21,000                   | 22,890                |                     |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                                   | 0.340                                                         | 人     | 26,300                   | 8,942                 |                     |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                                                          |                                                                              |    |                          |                       |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                                                          |                                                                              |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                                          |                                                                              |    |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                                                                                      | 数 量                                                                          | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| Y00004                 | 諸雑費<br>12%                                                                               | 0.120                                                                        |    | 8,942                    | 1,073                 |                   |
| F08012                 | ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]<br>ﾊﾞｯｸ容量0.45m3                                                | 0.140                                                                        | 日  | 9,950                    | 1,393                 |                   |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚﾙ給油                                                                            | 4.700                                                                        | L  | 155                      | 729                   |                   |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                                                  | 0.090                                                                        | 人  | 29,800                   | 2,682                 |                   |
|                        | 合 計                                                                                      |                                                                              |    |                          | 106,381               | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                        | 単 価                                                                                      |                                                                              | m3 |                          | 10,638                |                   |
|                        | *** S単一 88号 ***                                                                          |                                                                              |    |                          |                       |                   |
| S07001                 | パイプライン基礎                                                                                 |                                                                              | m3 |                          | 10.000 m3             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼﾞﾗﾝ RC-40,ﾊﾞｯｸ容量0.45m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし                   |                                                                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        |                                                                                          |                                                                              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)ﾊﾞｯｸ砂規格<br>4)締固め機械<br>5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)<br>7)長期割引単価区分(賃料機械) | 砕石・礫質土・粘性土<br>再生ｸﾗｯｼﾞﾗﾝ RC-40<br>ﾊﾞｯｸ容量0.45m3<br>振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ<br>区分Ⅰ<br>なし<br>なし |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| J03118                 | 再生ｸﾗｯｼﾞﾗﾝ<br>RC-40 40～0mm                                                                | 12.000                                                                       | m3 | 2,950                    | 35,400                |                   |
| R01001                 | 土木一般世話役                                                                                  | 0.290                                                                        | 人  | 33,100                   | 9,599                 |                   |
| R01003                 | 普通作業員                                                                                    | 1.090                                                                        | 人  | 21,000                   | 22,890                |                   |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                                    | 0.200                                                                        | 人  | 26,300                   | 5,260                 |                   |
| Y00004                 | 諸雑費<br>12%                                                                               | 0.120                                                                        |    | 5,260                    | 631                   |                   |
| F08012                 | ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]<br>ﾊﾞｯｸ容量0.45m3                                                | 0.140                                                                        | 日  | 9,950                    | 1,393                 |                   |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚﾙ給油                                                                            | 4.700                                                                        | L  | 155                      | 729                   |                   |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                                                  | 0.090                                                                        | 人  | 29,800                   | 2,682                 |                   |
|                        | 合 計                                                                                      |                                                                              |    |                          | 78,584                | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                        | 単 価                                                                                      |                                                                              | m3 |                          | 7,858                 |                   |
|                        | *** S単一 89号 ***                                                                          |                                                                              |    |                          |                       |                   |
| S07001                 | パイプライン基礎                                                                                 |                                                                              | m3 |                          | 10.000 m3             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼﾞﾗﾝ RC-40,ﾊﾞｯｸ容量0.45m3,ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅰ,なし,なし                       |                                                                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        |                                                                                          |                                                                              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)ﾊﾞｯｸ砂規格<br>4)締固め機械<br>5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)<br>7)長期割引単価区分(賃料機械) | 砕石・礫質土・粘性土<br>再生ｸﾗｯｼﾞﾗﾝ RC-40<br>ﾊﾞｯｸ容量0.45m3<br>ﾀﾝﾊﾞ<br>区分Ⅰ<br>なし<br>なし     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| J03118                 | 再生ｸﾗｯｼﾞﾗﾝ<br>RC-40 40～0mm                                                                | 12.000                                                                       | m3 | 2,950                    | 35,400                |                   |
| R01001                 | 土木一般世話役                                                                                  | 0.360                                                                        | 人  | 33,100                   | 11,916                |                   |
| R01003                 | 普通作業員                                                                                    | 1.260                                                                        | 人  | 21,000                   | 26,460                |                   |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                                    | 0.340                                                                        | 人  | 26,300                   | 8,942                 |                   |
| Y00004                 | 諸雑費<br>12%                                                                               | 0.120                                                                        |    | 8,942                    | 1,073                 |                   |
| F08012                 | ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]<br>ﾊﾞｯｸ容量0.45m3                                                | 0.140                                                                        | 日  | 9,950                    | 1,393                 |                   |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚﾙ給油                                                                            | 4.700                                                                        | L  | 155                      | 729                   |                   |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                                                  | 0.090                                                                        | 人  | 29,800                   | 2,682                 |                   |
|                        | 合 計                                                                                      |                                                                              |    |                          | 88,595                | 算出数量<br>10.000 m3 |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                               |       |    |                          |                       |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                               |       |    |                          |                       |                  |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                               |       |    |                          |                       |                  |
| コード                    | 名 称                                           | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|                        | 単 価                                           |       | m3 |                          | 8,860                 |                  |
|                        |                                               |       |    |                          |                       |                  |
|                        | *** S単— 90号 ***                               |       |    |                          |                       |                  |
| S07021                 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                |       | m  |                          | 10,000 m              | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VH,150mm,RR管,5.0m管,0箇所      |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                        | 1)管種区分                                        | VH    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                        | 2)管径区分(mm)                                    | 150mm |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                        | 3)形状区分                                        | RR管   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                        | 4)管長区分                                        | 5.0m管 |    |                          |                       |                  |
|                        | 5)接合箇所                                        | 0箇所   |    |                          |                       |                  |
| P05158                 | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)<br>RR片受直管 径150 長5.0m     | 1.950 | 本  |                          | 37,200                | 72,540           |
| Y00004                 | 雑材料費                                          | 0.020 |    |                          | 72,540                | 1,451            |
| R01001                 | 土木一般世話役                                       | 0.090 | 人  |                          | 33,100                | 2,979            |
| R01002                 | 特殊作業員                                         | 0.130 | 人  |                          | 26,300                | 3,419            |
| R01003                 | 普通作業員                                         | 0.190 | 人  |                          | 21,000                | 3,990            |
|                        | 合 計                                           |       |    |                          | 84,379                | 算出数量<br>10.000 m |
|                        | 単 価                                           |       | m  |                          | 8,438                 |                  |
|                        |                                               |       |    |                          |                       |                  |
|                        | *** S単— 91号 ***                               |       |    |                          |                       |                  |
| S07021                 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                |       | m  |                          | 10,000 m              | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所      |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                        | 1)管種区分                                        | VU    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                        | 2)管径区分(mm)                                    | 100mm |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                        | 3)形状区分                                        | RR管   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                        | 4)管長区分                                        | 5.0m管 |    |                          |                       |                  |
|                        | 5)接合箇所                                        | 0箇所   |    |                          |                       |                  |
| P05136                 | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)<br>RR片受直管 径100 長5.0m     | 1.950 | 本  |                          | 5,960                 | 11,622           |
| Y00004                 | 雑材料費                                          | 0.020 |    |                          | 11,622                | 232              |
| R01001                 | 土木一般世話役                                       | 0.080 | 人  |                          | 33,100                | 2,648            |
| R01002                 | 特殊作業員                                         | 0.120 | 人  |                          | 26,300                | 3,156            |
| R01003                 | 普通作業員                                         | 0.170 | 人  |                          | 21,000                | 3,570            |
|                        | 合 計                                           |       |    |                          | 21,228                | 算出数量<br>10.000 m |
|                        | 単 価                                           |       | m  |                          | 2,123                 |                  |
|                        |                                               |       |    |                          |                       |                  |
|                        | *** S単— 92号 ***                               |       |    |                          |                       |                  |
| S07054                 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)                              |       | 本  |                          | 1,000 本               | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>直管,200×5.3種,バック砂,なし,なし,なし |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                        | 1)管区分                                         | 直管    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                        | 2)管径区分(mm×m)                                  | 200×5 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                        | 3)管種区分                                        | 3種    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                        | 4)機械区分                                        | バック砂  |    |                          |                       |                  |
|                        | 5)短管・異形管の単価(円/本)                              | 0円    |    |                          |                       |                  |
|                        | 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)                            | なし    |    |                          |                       |                  |
|                        | 7)単価0円区分(接合部品)                                | なし    |    |                          |                       |                  |
|                        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                              | なし    |    |                          |                       |                  |
| P03067                 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m     | 1.000 | 本  |                          | 72,400                | 72,400           |
| Y00004                 | 諸雑費<br>0.1%                                   | 0.001 |    |                          | 72,400                | 72               |
| P03516                 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200             | 1.000 | 組  |                          | 8,100                 | 8,100            |
| R01001                 | 土木一般世話役                                       | 0.040 | 人  |                          | 33,100                | 1,324            |
| R01002                 | 特殊作業員                                         | 0.140 | 人  |                          | 26,300                | 3,682            |
| R01003                 | 普通作業員                                         | 0.190 | 人  |                          | 21,000                | 3,990            |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                                       |         |    |                          |                       |                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                                       |         |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                       |         |    |                          |                       |                 |
| コード                    | 名 称                                                                   | 数 量     | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
| F08063                 | ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾂ容量0.8m3 吊能力2.9t              | 0.100   | 日  | 18,100                   | 1,810                 |                 |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油                                                        | 4.900   | L  | 155                      | 760                   |                 |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                               | 0.090   | 人  | 29,800                   | 2,682                 |                 |
|                        | 合 計                                                                   |         |    |                          | 94,820                | 算出数量<br>1.000 本 |
|                        | 単 価                                                                   |         | 本  |                          | 94,820                |                 |
|                        |                                                                       |         |    |                          |                       |                 |
|                        | *** S単一 93号 ***                                                       |         |    |                          |                       |                 |
| S07054                 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)<br>ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾂあり,,なし |         | 本  |                          | 1,000 本               | 歩A<br>当たり算出     |
|                        | 1)管区分                                                                 | 短管・異形管  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                        | 2)管径区分(mm×m)                                                          | 200×5   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                        | 3)管種区分                                                                | 3種      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                        | 4)機械区分                                                                | ﾊﾞｯｸﾂ   |    |                          |                       |                 |
|                        | 5)短管・異形管の単価(円/本)                                                      | 0円      |    |                          |                       |                 |
|                        | 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)                                                   | あり      |    |                          |                       |                 |
|                        | 8)長期割引単価区分（賃料機械）                                                      | なし      |    |                          |                       |                 |
| P03813                 | ダクティル鑄鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                         | 1.000   | 本  | 0                        | 0                     |                 |
| Y00004                 | 諸雑費<br>0.1%                                                           | 0.001   |    | 0                        | 0                     |                 |
| R01001                 | 土木一般世話役                                                               | 0.040   | 人  | 33,100                   | 1,324                 |                 |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                 | 0.140   | 人  | 26,300                   | 3,682                 |                 |
| R01003                 | 普通作業員                                                                 | 0.190   | 人  | 21,000                   | 3,990                 |                 |
| F08063                 | ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾂ容量0.8m3 吊能力2.9t              | 0.100   | 日  | 18,100                   | 1,810                 |                 |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油                                                        | 4.900   | L  | 155                      | 760                   |                 |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                               | 0.090   | 人  | 29,800                   | 2,682                 |                 |
|                        | 合 計                                                                   |         |    |                          | 14,248                | 算出数量<br>1.000 本 |
|                        | 単 価                                                                   |         | 本  |                          | 14,248                |                 |
|                        |                                                                       |         |    |                          |                       |                 |
|                        | *** S単一 94号 ***                                                       |         |    |                          |                       |                 |
| S07054                 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)<br>ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾂなし,,なし |         | 本  |                          | 1,000 本               | 歩A<br>当たり算出     |
|                        | 1)管区分                                                                 | 短管・異形管  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                        | 2)管径区分(mm×m)                                                          | 200×5   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                        | 3)管種区分                                                                | 3種      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                        | 4)機械区分                                                                | ﾊﾞｯｸﾂ   |    |                          |                       |                 |
|                        | 5)短管・異形管の単価(円/本)                                                      | 45,400円 |    |                          |                       |                 |
|                        | 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)                                                   | なし      |    |                          |                       |                 |
|                        | 8)長期割引単価区分（賃料機械）                                                      | なし      |    |                          |                       |                 |
| P03813                 | ダクティル鑄鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                         | 1.000   | 本  | 45,400                   | 45,400                |                 |
| Y00004                 | 諸雑費<br>0.1%                                                           | 0.001   |    | 45,400                   | 45                    |                 |
| R01001                 | 土木一般世話役                                                               | 0.040   | 人  | 33,100                   | 1,324                 |                 |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                 | 0.140   | 人  | 26,300                   | 3,682                 |                 |
| R01003                 | 普通作業員                                                                 | 0.190   | 人  | 21,000                   | 3,990                 |                 |
| F08063                 | ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾂ容量0.8m3 吊能力2.9t              | 0.100   | 日  | 18,100                   | 1,810                 |                 |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油                                                        | 4.900   | L  | 155                      | 760                   |                 |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                               | 0.090   | 人  | 29,800                   | 2,682                 |                 |
|                        | 合 計                                                                   |         |    |                          | 59,693                | 算出数量<br>1.000 本 |
|                        | 単 価                                                                   |         | 本  |                          | 59,693                |                 |
|                        |                                                                       |         |    |                          |                       |                 |
|                        | *** S単一 95号 ***                                                       |         |    |                          |                       |                 |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                      |         |    |                          |                       |                 |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                      |         |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                      |         |    |                          |                       |                 |
| コード                    | 名 称                                                  | 数 量     | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
| S07054                 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)                                     |         | 本  |                          | 1,000                 | 歩A 本 当たり算出      |
|                        | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,バック材,なし,,なし      |         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                        | 1)管区分                                                | 短管・異形管  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                        | 2)管径区分(mm×m)                                         | 200×5   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                        | 3)管種区分                                               | 3種      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                        | 4)機械区分                                               | バック材    |    |                          |                       |                 |
|                        | 5)短管・異形管の単価(円/本)                                     | 61,300円 |    |                          |                       |                 |
|                        | 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)                                   | なし      |    |                          |                       |                 |
|                        | 8)長期割引単価区分（賃料機械）                                     | なし      |    |                          |                       |                 |
| P03813                 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                        | 1.000   | 本  | 61,300                   | 61,300                |                 |
| Y00004                 | 諸雑費<br>0.1%                                          | 0.001   |    | 61,300                   | 61                    |                 |
| R01001                 | 土木一般世話役                                              | 0.040   | 人  | 33,100                   | 1,324                 |                 |
| R01002                 | 特殊作業員                                                | 0.140   | 人  | 26,300                   | 3,682                 |                 |
| R01003                 | 普通作業員                                                | 0.190   | 人  | 21,000                   | 3,990                 |                 |
| F08063                 | バック材[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]<br>バック材容量0.8m3 吊能力2.9t | 0.100   | 日  | 18,100                   | 1,810                 |                 |
| P34029                 | 軽油<br>バック材給油                                         | 4.900   | L  | 155                      | 760                   |                 |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                              | 0.090   | 人  | 29,800                   | 2,682                 |                 |
|                        | 合 計                                                  |         |    |                          | 75,609                | 算出数量<br>1.000 本 |
|                        | 単 価                                                  |         | 本  |                          | 75,609                |                 |
|                        |                                                      |         |    |                          |                       |                 |
|                        | *** S単一 96号 ***                                      |         |    |                          |                       |                 |
| S07054                 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)                                     |         | 本  |                          | 1,000                 | 歩A 本 当たり算出      |
|                        | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,バック材,なし,,なし      |         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                        | 1)管区分                                                | 短管・異形管  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                        | 2)管径区分(mm×m)                                         | 200×5   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                        | 3)管種区分                                               | 3種      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                        | 4)機械区分                                               | バック材    |    |                          |                       |                 |
|                        | 5)短管・異形管の単価(円/本)                                     | 64,800円 |    |                          |                       |                 |
|                        | 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)                                   | なし      |    |                          |                       |                 |
|                        | 8)長期割引単価区分（賃料機械）                                     | なし      |    |                          |                       |                 |
| P03813                 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                        | 1.000   | 本  | 64,800                   | 64,800                |                 |
| Y00004                 | 諸雑費<br>0.1%                                          | 0.001   |    | 64,800                   | 65                    |                 |
| R01001                 | 土木一般世話役                                              | 0.040   | 人  | 33,100                   | 1,324                 |                 |
| R01002                 | 特殊作業員                                                | 0.140   | 人  | 26,300                   | 3,682                 |                 |
| R01003                 | 普通作業員                                                | 0.190   | 人  | 21,000                   | 3,990                 |                 |
| F08063                 | バック材[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]<br>バック材容量0.8m3 吊能力2.9t | 0.100   | 日  | 18,100                   | 1,810                 |                 |
| P34029                 | 軽油<br>バック材給油                                         | 4.900   | L  | 155                      | 760                   |                 |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                              | 0.090   | 人  | 29,800                   | 2,682                 |                 |
|                        | 合 計                                                  |         |    |                          | 79,113                | 算出数量<br>1.000 本 |
|                        | 単 価                                                  |         | 本  |                          | 79,113                |                 |
|                        |                                                      |         |    |                          |                       |                 |
|                        | *** S単一 97号 ***                                      |         |    |                          |                       |                 |
| S07054                 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)                                     |         | 本  |                          | 1,000                 | 歩A 本 当たり算出      |
|                        | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,バック材,なし,,なし      |         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                        | 1)管区分                                                | 短管・異形管  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                        | 2)管径区分(mm×m)                                         | 200×5   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                        | 3)管種区分                                               | 3種      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                        | 4)機械区分                                               | バック材    |    |                          |                       |                 |
|                        | 5)短管・異形管の単価(円/本)                                     | 60,100円 |    |                          |                       |                 |
|                        | 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)                                   | なし      |    |                          |                       |                 |
|                        | 8)長期割引単価区分（賃料機械）                                     | なし      |    |                          |                       |                 |
| P03813                 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                        | 1.000   | 本  | 60,100                   | 60,100                |                 |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                                       |        |     |                          |                       |                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                                       |        |     |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                       |        |     |                          |                       |                 |
| コード                    | 名 称                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
| Y00004                 | 諸雑費<br>0.1%                                                           | 0.001  |     | 60,100                   | 60                    |                 |
| R01001                 | 土木一般世話役                                                               | 0.040  | 人   | 33,100                   | 1,324                 |                 |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                 | 0.140  | 人   | 26,300                   | 3,682                 |                 |
| R01003                 | 普通作業員                                                                 | 0.190  | 人   | 21,000                   | 3,990                 |                 |
| F08063                 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t             | 0.100  | 日   | 18,100                   | 1,810                 |                 |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                        | 4.900  | L   | 155                      | 760                   |                 |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                               | 0.090  | 人   | 29,800                   | 2,682                 |                 |
|                        | 合 計                                                                   |        |     |                          | 74,408                | 算出数量<br>1.000 本 |
|                        | 単 価                                                                   |        | 本   |                          | 74,408                |                 |
|                        | *** S単－ 98号 ***                                                       |        |     |                          |                       |                 |
| S07055                 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)<br>ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)<br>直管,200×5.3種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,なし     |        | 本   |                          | 1.000 本               | 歩A<br>当たり算出     |
|                        | 1)管区分                                                                 | 直管     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                        | 2)管径区分(mm×m)                                                          | 200×5  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                        | 3)管種区分                                                                | 3種     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                        | 4)機械区分                                                                | ﾊﾞｯｸﾙ  |     |                          |                       |                 |
|                        | 5)短管・異形管の単価(円/本)                                                      | 0円     |     |                          |                       |                 |
|                        | 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)                                                   | なし     |     |                          |                       |                 |
|                        | 7)長期割引単価区分(賃料機械)                                                      | なし     |     |                          |                       |                 |
| P03216                 | ﾀｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 3種管 径200 長5.0m                             | 1.000  | 本   | 72,300                   | 72,300                |                 |
| Y00004                 | 諸雑費<br>0.1%                                                           | 0.001  |     | 72,300                   | 72                    |                 |
| R01001                 | 土木一般世話役                                                               | 0.020  | 人   | 33,100                   | 662                   |                 |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                 | 0.100  | 人   | 26,300                   | 2,630                 |                 |
| R01003                 | 普通作業員                                                                 | 0.130  | 人   | 21,000                   | 2,730                 |                 |
| F08063                 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t             | 0.090  | 日   | 18,100                   | 1,629                 |                 |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                        | 4.300  | L   | 155                      | 667                   |                 |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                               | 0.080  | 人   | 29,800                   | 2,384                 |                 |
|                        | 合 計                                                                   |        |     |                          | 83,074                | 算出数量<br>1.000 本 |
|                        | 単 価                                                                   |        | 本   |                          | 83,074                |                 |
|                        | *** S単－ 99号 ***                                                       |        |     |                          |                       |                 |
| S07055                 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)<br>ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)<br>短管・異形管,200×5.3種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,なし |        | 本   |                          | 1.000 本               | 歩A<br>当たり算出     |
|                        | 1)管区分                                                                 | 短管・異形管 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                        | 2)管径区分(mm×m)                                                          | 200×5  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                        | 3)管種区分                                                                | 3種     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                        | 4)機械区分                                                                | ﾊﾞｯｸﾙ  |     |                          |                       |                 |
|                        | 5)短管・異形管の単価(円/本)                                                      | 0円     |     |                          |                       |                 |
|                        | 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)                                                   | あり     |     |                          |                       |                 |
|                        | 7)長期割引単価区分(賃料機械)                                                      | なし     |     |                          |                       |                 |
| P03813                 | ﾀｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                         | 1.000  | 本   | 0                        | 0                     |                 |
| Y00004                 | 諸雑費<br>0.1%                                                           | 0.001  |     | 0                        | 0                     |                 |
| R01001                 | 土木一般世話役                                                               | 0.020  | 人   | 33,100                   | 662                   |                 |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                 | 0.100  | 人   | 26,300                   | 2,630                 |                 |
| R01003                 | 普通作業員                                                                 | 0.130  | 人   | 21,000                   | 2,730                 |                 |
| F08063                 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t             | 0.090  | 日   | 18,100                   | 1,629                 |                 |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                        | 4.300  | L   | 155                      | 667                   |                 |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                               | 0.080  | 人   | 29,800                   | 2,384                 |                 |

|                        |                                                       |                   |    |                          |                       |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                       |                   |    |                          |                       |                  |
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                       |                   |    |                          |                       |                  |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                       |                   |    |                          |                       |                  |
| コード                    | 名 称                                                   | 数 量               | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|                        | 合 計                                                   |                   |    |                          | 10,702                | 算出数量<br>1.000 本  |
|                        | 単 価                                                   |                   | 本  |                          | 10,702                |                  |
|                        | *** S単一 100号 ***                                      |                   |    |                          |                       |                  |
| S07062                 | 管切断(DCIP管)                                            |                   | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | 管切断(DCIP管)<br>200mm                                   |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                        | 1)管径区分(mm)                                            | 200mm             |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                        |                                                       |                   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
| R01001                 | 土木一般世話役                                               | 0.040             | 人  | 33,100                   | 1,324                 |                  |
| R01002                 | 特殊作業員                                                 | 0.070             | 人  | 26,300                   | 1,841                 |                  |
| R01003                 | 普通作業員                                                 | 0.080             | 人  | 21,000                   | 1,680                 |                  |
| Y00004                 | 諸雑費                                                   | 0.190             |    | 4,845                    | 921                   |                  |
|                        | 合 計                                                   |                   |    |                          | 5,766                 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                        | 単 価                                                   |                   | 箇所 |                          | 5,766                 |                  |
|                        | *** S単一 101号 ***                                      |                   |    |                          |                       |                  |
| S07091                 | 制水弁人力据付                                               |                   | 基  |                          | 1.000 基               | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | 制水弁人力据付<br>樹脂製,100mm                                  |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                        | 1)制水弁の単価(円/基)                                         | 105,000円          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                        | 2)口径区分(mm)                                            | 100mm             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                        | 3)材質区分                                                | 樹脂製               |    |                          |                       |                  |
| P09202                 | 仕切弁（樹脂製）                                              | 1.000             | 個  | 105,000                  | 105,000               |                  |
| R01001                 | 土木一般世話役                                               | 0.040             | 人  | 33,100                   | 1,324                 |                  |
| R01002                 | 特殊作業員                                                 | 0.170             | 人  | 26,300                   | 4,471                 |                  |
| R01003                 | 普通作業員                                                 | 0.140             | 人  | 21,000                   | 2,940                 |                  |
|                        | 合 計                                                   |                   |    |                          | 113,735               | 算出数量<br>1.000 基  |
|                        | 単 価                                                   |                   | 基  |                          | 113,735               |                  |
|                        | *** S単一 102号 ***                                      |                   |    |                          |                       |                  |
| S07093                 | 空気弁人力据付                                               |                   | 基  |                          | 1.000 基               | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | 空気弁人力据付<br>75mm,急排空気弁,あり                              |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                        | 1)口径区分(mm)                                            | 75mm              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                        | 2)種別区分                                                | 急排空気弁             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                        | 3)単価0円区分(空気弁)                                         | あり                |    |                          |                       |                  |
| P09310                 | 水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）<br>7.5K 径75 ㊦-㊧式補修弁(径75×150mm)含む | 1.000             | 個  | 0                        | 0                     |                  |
| R01001                 | 土木一般世話役                                               | 0.190             | 人  | 33,100                   | 6,289                 |                  |
| R01002                 | 特殊作業員                                                 | 0.280             | 人  | 26,300                   | 7,364                 |                  |
| R01003                 | 普通作業員                                                 | 0.420             | 人  | 21,000                   | 8,820                 |                  |
|                        | 合 計                                                   |                   |    |                          | 22,473                | 算出数量<br>1.000 基  |
|                        | 単 価                                                   |                   | 基  |                          | 22,473                |                  |
|                        | *** S単一 103号 ***                                      |                   |    |                          |                       |                  |
| S16004                 | トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                                     |                   | 日  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,あり |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                        | 1)機械区分                                                | トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                        | 2)規格                                                  | 最大吊上能力4.9t吊       |    |                          |                       |                  |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                                          |                     |                    |                          |                          |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                                          |                     |                    |                          |                          |                                  |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                          |                     |                    |                          |                          |                                  |
| コード                    | 名 称                                                                      | 数 量                 | 単位                 | 単 価                      | 金 額                      | 備 考                              |
|                        | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                                         | 0.0                 |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                                  |
|                        | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                      | 0.00                |                    |                          |                          |                                  |
|                        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                         | あり                  |                    |                          |                          |                                  |
| F01021                 | トラックレン[油圧伸縮ジブ型]<br>最大吊上能力4.9t吊                                           | 1.000               | 日                  | 38,000                   | 38,000                   |                                  |
|                        | 合 計                                                                      |                     |                    |                          | 38,000                   | 算出数量<br>1.000 日                  |
|                        | 単 価                                                                      |                     | 日                  |                          | 38,000                   |                                  |
|                        | *** S単一 104号 ***                                                         |                     |                    |                          |                          |                                  |
| S18054                 | 敷鉄板設置・撤去工                                                                |                     | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|                        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,110,1,なし                                           |                     |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                        | 1)施工区分                                                                   | 設置～賃料～撤去            |                    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                        | 2)供用日数                                                                   | 110                 |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|                        | 3)使用回数                                                                   | 1                   |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                                  |
|                        | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                                         | なし                  |                    |                          |                          |                                  |
| G03041                 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                                 | 1,000.000           | m <sup>2</sup> 供用日 | 1,018                    | 1,018,000                |                                  |
| G03042                 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                                | 1,000.000           | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000                  |                                  |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                    | 2.900               | 人                  | 26,300                   | 76,270                   |                                  |
| R01003                 | 普通作業員                                                                    | 2.900               | 人                  | 21,000                   | 60,900                   |                                  |
| F08063                 | ﾊﾞｯｸﾙｸﾗｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t                  | 3.310               | 日                  | 18,100                   | 59,911                   |                                  |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                           | 345.000             | L                  | 155                      | 53,475                   |                                  |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                                  | 2.900               | 人                  | 29,800                   | 86,420                   |                                  |
|                        | 合 計                                                                      |                     |                    |                          | 1,472,976                | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                        | 単 価                                                                      |                     | m <sup>2</sup>     |                          | 1,473                    |                                  |
|                        | *** S単一 105号 ***                                                         |                     |                    |                          |                          |                                  |
| S18062                 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                                        |                     | m <sup>2</sup>     |                          | 100.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出                      |
|                        | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                                               |                     |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                        | 1)施工区分                                                                   | 敷設～撤去               |                    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                        | 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価                                           | 160                 |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|                        |                                                                          |                     |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                                  |
| P26102                 | 土木安定用材（マット・シート類）                                                         | 104.000             | m <sup>2</sup>     | 160                      | 16,640                   |                                  |
| R01003                 | 普通作業員                                                                    | 0.480               | 人                  | 21,000                   | 10,080                   |                                  |
|                        | 合 計                                                                      |                     |                    |                          | 26,720                   | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup>   |
|                        | 単 価                                                                      |                     | m <sup>2</sup>     |                          | 267                      |                                  |
|                        | *** S単一 106号 ***                                                         |                     |                    |                          |                          |                                  |
| S19003                 | 輸送費(仮設材)                                                                 |                     | ton                |                          | 1.000 ton                | 歩A<br>当たり算出                      |
|                        | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+<br>現場(積込・取卸),,0.0,0.0 |                     |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                        |                                                                          |                     |                    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                        |                                                                          |                     |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|                        | 1)製品長                                                                    | 12m以内               |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                                  |
|                        | 2)運搬距離(片道)                                                               | 40kmまで              |                    |                          |                          |                                  |
|                        | 3)計上方法                                                                   | 往復計上                |                    |                          |                          |                                  |
|                        | 4)積卸し計上区分                                                                | 計上する(敷鉄板)           |                    |                          |                          |                                  |
|                        | 5)積卸し区分(敷鉄板)                                                             | 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) |                    |                          |                          |                                  |
|                        | 7)冬期割増率(実数)                                                              | 0.0                 |                    |                          |                          |                                  |
|                        | 8)深夜早朝割増率(実数)                                                            | 0.0                 |                    |                          |                          |                                  |
| P46604                 | 仮設材輸送運賃料金<br>40km以下 製品長12m以内                                             | 1.000               | ton                | 10,680                   | 10,680                   |                                  |
| P46401                 | 積卸し費<br>基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し                                              | 1.000               | ton                | 3,000                    | 3,000                    |                                  |
|                        | 合 計                                                                      |                     |                    |                          | 13,680                   | 算出数量<br>1.000 ton                |
|                        | 単 価                                                                      |                     | ton                |                          | 13,680                   |                                  |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                                                                 |                                                                      |     |                                                              |                                                          |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                                                                 |                                                                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                                                 |                                                                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| コード                    | 名 称                                                                                             | 数 量                                                                  | 単位  | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考               |
|                        |                                                                                                 |                                                                      |     |                                                              |                                                          |                   |
|                        | *** S単ー 107号 ***                                                                                |                                                                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| S19003                 | 輸送費(仮設材)                                                                                        |                                                                      | ton |                                                              | 1,000 ton                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸し<br>積込・取卸,0.0,0.0                               |                                                                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|                        | 1)製品長<br>2)運搬距離(片道)<br>3)計上方法<br>4)積卸し計上区分<br>6)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>7)冬期割増率(実数)<br>8)深夜早朝割増率(実数)    | 12m以内<br>50kmまで<br>往復計上<br>計上する(敷鉄板以外)<br>積込・取卸し+積込・取卸<br>0.0<br>0.0 |     |                                                              |                                                          |                   |
| P46605                 | 仮設材輸送運賃料<br>50km以下 製品長12m以内                                                                     | 1,000                                                                | ton | 11,380                                                       | 11,380                                                   |                   |
| P46401                 | 積卸し費<br>基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し                                                                     | 1,000                                                                | ton | 3,000                                                        | 3,000                                                    |                   |
|                        | 合 計                                                                                             |                                                                      |     |                                                              | 14,380                                                   | 算出数量<br>1,000 ton |
|                        | 単 価                                                                                             |                                                                      | ton |                                                              | 14,380                                                   |                   |
|                        |                                                                                                 |                                                                      |     |                                                              |                                                          |                   |
|                        | *** S単ー 108号 ***                                                                                |                                                                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| SA0101                 | SP 掘削                                                                                           |                                                                      | m3  |                                                              | 1,000 m3                                                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | SP 掘削<br>軟岩,オープンカット,-,無し,1,000m3未満,-,-,無し,無し                                                    |                                                                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|                        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)押土の有無<br>4)障害の有無<br>5)施工数量<br>6)平均施工幅員<br>7)火薬使用<br>8)破砕片除去の有無<br>9)集積押土の有無 | 軟岩<br>オープンカット<br>無し<br>1,000m3未満<br>-<br>無し<br>無し                    |     |                                                              |                                                          |                   |
|                        | 単 価                                                                                             |                                                                      | m3  |                                                              | 1,778                                                    |                   |
|                        |                                                                                                 |                                                                      |     |                                                              |                                                          |                   |
|                        | *** S単ー 109号 ***                                                                                |                                                                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)                                                                                      |                                                                      | m3  |                                                              | 1,000 m3                                                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                                                  |                                                                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|                        | 1)土質<br>2)作業内容                                                                                  | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満                                                  |     |                                                              |                                                          |                   |
|                        | 単 価                                                                                             |                                                                      | m3  |                                                              | 341.6                                                    |                   |
|                        |                                                                                                 |                                                                      |     |                                                              |                                                          |                   |
|                        | *** S単ー 110号 ***                                                                                |                                                                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| SA0103                 | SP 床掘り                                                                                          |                                                                      | m3  |                                                              | 1,000 m3                                                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり                                                             |                                                                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|                        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無<br>5)長期割引単価区分                                            | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満<br>無し<br>無し<br>あり                                |     |                                                              |                                                          |                   |
|                        | 単 価                                                                                             |                                                                      | m3  |                                                              | 308.4                                                    |                   |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                                  |                                                              |                |                                                              |                                                          |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                                  |                                                              |                |                                                              |                                                          |             |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                                  |                                                              |                |                                                              |                                                          |             |
| コード                    | 名 称                                                              | 数 量                                                          | 単位             | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考         |
|                        |                                                                  |                                                              |                |                                                              |                                                          |             |
|                        | *** S単一 111号 ***                                                 |                                                              |                |                                                              |                                                          |             |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬                                                         |                                                              | m3             |                                                              | 1,000 m3                                                 | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,<br>1.0km以下 |                                                              |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |             |
|                        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離           | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>1.0km以下 |                |                                                              |                                                          |             |
|                        | 単 価                                                              |                                                              | m3             |                                                              | 808                                                      |             |
|                        | *** S単一 112号 ***                                                 |                                                              |                |                                                              |                                                          |             |
| SA0151                 | SP 基面整正                                                          |                                                              | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>2</sup>                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 基面整正<br>基面整正                                                  |                                                              |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |             |
|                        | 1)整形区分                                                           | 基面整正                                                         |                |                                                              |                                                          |             |
|                        | 単 価                                                              |                                                              | m <sup>2</sup> |                                                              | 420                                                      |             |
|                        | *** S単一 113号 ***                                                 |                                                              |                |                                                              |                                                          |             |
| SA0152                 | SP 法面整形                                                          |                                                              | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>2</sup>                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,㍿質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                            |                                                              |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |             |
|                        | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分          | 切土部<br><br>無し<br>㍿質土、砂及び砂質土、粘性土<br>なし                        |                |                                                              |                                                          |             |
|                        | 単 価                                                              |                                                              | m <sup>2</sup> |                                                              | 965.2                                                    |             |
|                        | *** S単一 114号 ***                                                 |                                                              |                |                                                              |                                                          |             |
| SA0221                 | SP 殻運搬                                                           |                                                              | m3             |                                                              | 1,000 m3                                                 | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下,                         |                                                              |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |             |
|                        | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離                      | 舗装版破砕<br>機械積込(小規模土工)<br>無し<br>12.0km以下                       |                |                                                              |                                                          |             |
|                        | 単 価                                                              |                                                              | m3             |                                                              | 8,947                                                    |             |
|                        | *** S単一 115号 ***                                                 |                                                              |                |                                                              |                                                          |             |
| SA0222                 | SP 舗装版破砕                                                         |                                                              | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>2</sup>                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 舗装版破砕<br>ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり                        |                                                              |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |             |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                           |                         |                |                          |                       |             |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                           |                         |                |                          |                       |             |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                           |                         |                |                          |                       |             |
| コード                    | 名 称                                       | 数 量                     | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|                        | 1)舗装版種別                                   | アスファルト舗装版               |                |                          |                       |             |
|                        | 2)障害等の有無                                  | 無し                      |                |                          |                       |             |
|                        | 3)騒音振動対策                                  | 不要                      |                |                          |                       |             |
|                        | 4)舗装版厚                                    | 15cm以下                  |                |                          |                       |             |
|                        | 5)Co+As(カ <sup>+</sup> -)舗装によるAs舗装        | -                       |                |                          |                       |             |
|                        | 6)積込作業の有無                                 | 有り                      |                |                          |                       |             |
|                        | 7)長期割引単価区分                                | あり                      |                |                          |                       |             |
|                        | 単 価                                       |                         | m <sup>2</sup> |                          | 219.4                 |             |
|                        | *** S単ー 116号 ***                          |                         |                |                          |                       |             |
| SA0223                 | SP 舗装版切断                                  |                         | m              |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 舗装版切断                                  |                         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                        | アスファルト舗装版,15cm以下,-,-                      |                         |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                        |                                           |                         |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                        | 1)舗装版種別                                   | アスファルト舗装版               |                |                          |                       |             |
|                        | 2)アスファルト舗装版厚                              | 15cm以下                  |                |                          |                       |             |
|                        | 3)コンクリート舗装版厚                              | -                       |                |                          |                       |             |
|                        | 4)コンクリート+アスファルト(カ <sup>+</sup> -)舗装版      |                         |                |                          |                       |             |
|                        | 単 価                                       |                         | m              |                          | 712.9                 |             |
|                        | *** S単ー 117号 ***                          |                         |                |                          |                       |             |
| SA0301                 | SP 基礎碎石                                   |                         | m <sup>3</sup> |                          | 1.000 m <sup>3</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 基礎碎石                                   |                         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                        | 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40  |                         |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                        | 40～0mm                                    |                         |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                        | 1)碎石の厚さ                                   | 7.5cmを超え12.5cm以下        |                |                          |                       |             |
|                        | 2)碎石の計上                                   | 計上する                    |                |                          |                       |             |
|                        | 3)長期割引単価区分                                | なし                      |                |                          |                       |             |
|                        | 4)規格区分                                    | 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm  |                |                          |                       |             |
|                        | 単 価                                       |                         | m <sup>3</sup> |                          | 1,461                 |             |
|                        | *** S単ー 118号 ***                          |                         |                |                          |                       |             |
| SA0311                 | 閉塞コンクリート                                  |                         | m <sup>3</sup> |                          | 1.000 m <sup>3</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP コンクリート                                 |                         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                        | 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,,18-8- |                         |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                        | 25(20)(高炉B) W/C65%                        |                         |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                        | 1)構造物種別                                   | 無筋・鉄筋構造物                |                |                          |                       |             |
|                        | 2)打設工法                                    | 人力打設                    |                |                          |                       |             |
|                        | 3)コンクリートの計上                               | 計上する                    |                |                          |                       |             |
|                        | 4)設計日打設量                                  |                         |                |                          |                       |             |
|                        | 5)養生工の種類                                  | 一般養生                    |                |                          |                       |             |
|                        | 6)圧送管延長距離区分                               | -                       |                |                          |                       |             |
|                        | 7)現場内小運搬の有無                               | 無し                      |                |                          |                       |             |
|                        | 8)打設高さ、水平打設距離                             |                         |                |                          |                       |             |
|                        | 10)規格区分                                   | 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% |                |                          |                       |             |
|                        | 単 価                                       |                         | m <sup>3</sup> |                          | 32,970                |             |
|                        | *** S単ー 119号 ***                          |                         |                |                          |                       |             |
| SA0311                 | SP コンクリート                                 |                         | m <sup>3</sup> |                          | 1.000 m <sup>3</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP コンクリート                                 |                         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                        | 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,,18-8- |                         |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                        | 40(高炉B) W/C65%                            |                         |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                        | 1)構造物種別                                   | 無筋・鉄筋構造物                |                |                          |                       |             |
|                        | 2)打設工法                                    | 人力打設                    |                |                          |                       |             |
|                        | 3)コンクリートの計上                               | 計上する                    |                |                          |                       |             |
|                        | 4)設計日打設量                                  |                         |                |                          |                       |             |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                   |                     |                |                          |                       |             |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                   |                     |                |                          |                       |             |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                   |                     |                |                          |                       |             |
| コード                    | 名 称                               | 数 量                 | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|                        | 5)養生工の種類                          | 一般養生                |                |                          |                       |             |
|                        | 6)圧送管延長距離区分                       |                     |                |                          |                       |             |
|                        | 7)現場内小運搬の有無                       | 無し                  |                |                          |                       |             |
|                        | 8)打設高さ、水平打設距離                     | -                   |                |                          |                       |             |
|                        | 10)規格区分                           | 18-8-40(高炉B) W/C65% |                |                          |                       |             |
|                        | 単 価                               |                     | m3             |                          | 32,650                |             |
|                        | *** S単ー 120号 ***                  |                     |                |                          |                       |             |
| SA0312                 | SP 型枠                             |                     | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 型枠                             |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                        | 一般型枠、鉄筋・無筋構造物                     |                     |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                        |                                   |                     |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                        | 1)型枠の種類                           | 一般型枠                |                |                          |                       |             |
|                        | 2)構造物の種類                          | 鉄筋・無筋構造物            |                |                          |                       |             |
|                        | 単 価                               |                     | m <sup>2</sup> |                          | 9,136                 |             |
|                        | *** S単ー 121号 ***                  |                     |                |                          |                       |             |
| SA0613                 | SP 多自然型護岸工（木杭打工）                  |                     | 本              |                          | 1,000 本               | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 多自然型護岸工（木杭打工）                  |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                        | 多自然型護岸工（木杭打工）                     |                     |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                        |                                   |                     |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                        | 1)作業区分                            | 多自然型護岸工（木杭打工）       |                |                          |                       |             |
| P33056                 | 松丸太<br>長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし) |                     | 本              |                          |                       | 材変          |
|                        | 単 価                               |                     | 本              |                          | 2,497                 |             |
|                        | *** S単ー 122号 ***                  |                     |                |                          |                       |             |
| SA0832                 | SP 下層路盤（車道・路肩部）                   |                     | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 下層路盤（車道・路肩部）                   |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                        | 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40    |                     |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                        |                                   |                     |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                        | 1)全仕上り厚                           | 140mm               |                |                          |                       |             |
|                        | 2)施工区分                            | 1層施工                |                |                          |                       |             |
|                        | 3)材料                              | 砕石                  |                |                          |                       |             |
|                        | 4)長期割引単価区分                        | なし                  |                |                          |                       |             |
|                        | 5)材料規格の選択                         | 再生クラッシュ RC-40       |                |                          |                       |             |
|                        | 単 価                               |                     | m <sup>2</sup> |                          | 871.1                 |             |
|                        | *** S単ー 123号 ***                  |                     |                |                          |                       |             |
| SA0832                 | SP 下層路盤（車道・路肩部）                   |                     | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 下層路盤（車道・路肩部）                   |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                        | 180mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40    |                     |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                        |                                   |                     |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                        | 1)全仕上り厚                           | 180mm               |                |                          |                       |             |
|                        | 2)施工区分                            | 1層施工                |                |                          |                       |             |
|                        | 3)材料                              | 砕石                  |                |                          |                       |             |
|                        | 4)長期割引単価区分                        | なし                  |                |                          |                       |             |
|                        | 5)材料規格の選択                         | 再生クラッシュ RC-40       |                |                          |                       |             |
|                        | 単 価                               |                     | m <sup>2</sup> |                          | 1,022                 |             |
|                        | *** S単ー 124号 ***                  |                     |                |                          |                       |             |

| コード    | 名 称                                                                           | 数 量                  | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------|
| SA0834 | SP 上層路盤（車道・路肩部）                                                               |                      | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m               | 歩A    |
|        | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm                       |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | 当たり算出 |
|        |                                                                               |                      |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |       |
|        |                                                                               |                      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |       |
|        | 1)材料区分Ⅰ<br>2)平均幅員                                                             | 路盤材                  |                |                          |                       |       |
|        | 3)瀝青材の有無                                                                      | なし                   |                |                          |                       |       |
|        | 4)路盤材の有無                                                                      | あり                   |                |                          |                       |       |
|        | 5)施工区分                                                                        | 1層施工                 |                |                          |                       |       |
|        | 6)瀝青材区分Ⅰ                                                                      |                      |                |                          |                       |       |
|        | 7)長期割引単価区分                                                                    | なし                   |                |                          |                       |       |
|        | 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚                                                               | 0mm                  |                |                          |                       |       |
|        | 9)路盤材全仕上り厚                                                                    | 70mm                 |                |                          |                       |       |
|        | 11)材料区分Ⅱ                                                                      | 粒度調整碎石 M-30          |                |                          |                       |       |
|        | 単 価                                                                           |                      | m <sup>2</sup> |                          | 677.8                 |       |
|        | *** S単ー 125号 ***                                                              |                      |                |                          |                       |       |
| SA0834 | SP 上層路盤（車道・路肩部）                                                               |                      | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m               | 歩A    |
|        | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm                      |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | 当たり算出 |
|        |                                                                               |                      |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |       |
|        |                                                                               |                      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |       |
|        | 1)材料区分Ⅰ<br>2)平均幅員                                                             | 路盤材                  |                |                          |                       |       |
|        | 3)瀝青材の有無                                                                      | なし                   |                |                          |                       |       |
|        | 4)路盤材の有無                                                                      | あり                   |                |                          |                       |       |
|        | 5)施工区分                                                                        | 1層施工                 |                |                          |                       |       |
|        | 6)瀝青材区分Ⅰ                                                                      |                      |                |                          |                       |       |
|        | 7)長期割引単価区分                                                                    | なし                   |                |                          |                       |       |
|        | 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚                                                               | 0mm                  |                |                          |                       |       |
|        | 9)路盤材全仕上り厚                                                                    | 100mm                |                |                          |                       |       |
|        | 11)材料区分Ⅱ                                                                      | 粒度調整碎石 M-30          |                |                          |                       |       |
|        | 単 価                                                                           |                      | m <sup>2</sup> |                          | 820.4                 |       |
|        | *** S単ー 126号 ***                                                              |                      |                |                          |                       |       |
| SA0843 | SP 表層（車道・路肩部）                                                                 |                      | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m               | 歩A    |
|        | SP 表層（車道・路肩部）<br>1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,7°<br>プライコート 各種, |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | 当たり算出 |
|        |                                                                               |                      |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |       |
|        |                                                                               |                      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |       |
|        | 1)平均幅員                                                                        | 1.4m未満1層仕上厚50mm以下    |                |                          |                       |       |
|        | 2)1層当り平均仕上り厚                                                                  | 40mm                 |                |                          |                       |       |
|        | 3)比重区分                                                                        | 7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） |                |                          |                       |       |
|        | 4)瀝青材料種類                                                                      | 7プライコート 各種           |                |                          |                       |       |
|        | 6)材料区分                                                                        | 再生密粒度7スコ(13)         |                |                          |                       |       |
|        | 単 価                                                                           |                      | m <sup>2</sup> |                          | 2,945                 |       |

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                      |     |     |         |     |     |
|------------------------|--------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                      |     |     |         |     |     |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                      |     |     |         |     |     |
| コード                    | 名 称 (規 格)                            | 数 量 | 単位  | 単 価     | 金 額 | 備 考 |
|                        | 再生アスファルト混合物（一般地域）                    |     |     |         |     |     |
| J01016                 | 密粒度アスコン(13)                          |     | ton | 624,000 |     |     |
|                        | 購入土                                  |     |     |         |     |     |
| J03208                 |                                      |     | m3  | 4,400   |     |     |
|                        | ベンチフリューム蓋                            |     |     |         |     |     |
| P96007                 | 2種 300 L=500mm                       |     | 枚   | 4,840   |     |     |
|                        | 水道用レジンコンクリート製ボックス                    |     |     |         |     |     |
| P96037                 | JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm |     | 個   | 12,100  |     |     |
|                        | 水道用レジンコンクリート製ボックス                    |     |     |         |     |     |
| P96038                 | JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm |     | 個   | 5,610   |     |     |
|                        | 水道用レジンコンクリート製ボックス                    |     |     |         |     |     |
| P96041                 | JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm |     | 個   | 11,300  |     |     |
|                        | 水道用レジンコンクリート製ボックス                    |     |     |         |     |     |
| P96042                 | JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm |     | 個   | 13,400  |     |     |
|                        | 水道用レジンコンクリート製ボックス                    |     |     |         |     |     |
| P96046                 | JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm   |     | 個   | 16,100  |     |     |
|                        | 水道用角形鉄蓋                              |     |     |         |     |     |
| P96047                 | 400×350 H=150 T-25用                  |     | 個   | 85,300  |     |     |
|                        | 空気弁蓋接合部品                             |     |     |         |     |     |
| P96048                 | 角形鉄蓋 T-25用 お・ト・ナット                   |     | 組   | 3,500   |     |     |
|                        | コンクリート樹壁                             |     |     |         |     |     |
| P96049                 | 上部壁φ500 H=100mm                      |     | 個   | 6,000   |     |     |
|                        | コンクリート樹壁                             |     |     |         |     |     |
| P96050                 | 中部壁φ500 H=150mm                      |     | 個   | 8,000   |     |     |
|                        | コンクリート樹壁                             |     |     |         |     |     |
| P96051                 | 下部壁φ500 H=200mm                      |     | 個   | 11,000  |     |     |
|                        | コンクリート樹壁                             |     |     |         |     |     |
| P96052                 | 底板 450×350 H=75mm                    |     | 個   | 11,200  |     |     |
|                        | 水道用円形鉄蓋                              |     |     |         |     |     |
| P96055                 | JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク     |     | 組   | 22,200  |     |     |
|                        | 水道用円形鉄蓋接合部品                          |     |     |         |     |     |
| P96056                 | 円形1号 ボルト・ナット                         |     | 組   | 1,280   |     |     |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材                       |     |     |         |     |     |
| P96150                 | VH 90°曲管 φ150(RR)                    |     | 個   | 27,000  |     |     |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材                       |     |     |         |     |     |
| P96152                 | VH 22°1/2曲管 φ150(RR)                 |     | 個   | 16,500  |     |     |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材                       |     |     |         |     |     |
| P96153                 | VH 11°1/4曲管 φ150(RR)                 |     | 個   | 15,200  |     |     |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材                       |     |     |         |     |     |
| P96154                 | VH 5°5/8曲管 φ150(RR)                  |     | 個   | 14,500  |     |     |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材                       |     |     |         |     |     |
| P96185                 | メカ型 90°曲管 φ100 離脱防止付                 |     | 個   | 27,800  |     |     |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材                       |     |     |         |     |     |
| P96187                 | メカ型 22°1/2曲管 φ100 離脱防止付              |     | 個   | 24,600  |     |     |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材                       |     |     |         |     |     |
| P96198                 | 離脱防止金具 φ150                          |     | 個   | 12,000  |     |     |
|                        | 仕切弁用開栓継足棒                            |     |     |         |     |     |
| P96216                 | L=200～1,000mm φ32 SUS304製            |     | 本   | 39,600  |     |     |
|                        | 建設廃材                                 |     |     |         |     |     |
| P96301                 | 汚泥（運搬費込み）                            |     | m3  | 57,000  |     |     |
|                        | 産業廃棄物運搬費（2t車）                        |     |     |         |     |     |
| P96302                 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有含む)        |     | 台   | 50,000  |     |     |
|                        | 産業廃棄物処理費                             |     |     |         |     |     |
| P96303                 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有含む)        |     | ton | 45,000  |     |     |
|                        | 産業廃棄物税                               |     |     |         |     |     |
| P96304                 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有含む)        |     | ton | 1,000   |     |     |
|                        | K形継輪                                 |     |     |         |     |     |
| P96305                 | φ200                                 |     | 本   | 32,000  |     |     |
|                        | 特殊押輪                                 |     |     |         |     |     |
| P96306                 | K形 φ200                              |     | 組   | 12,700  |     |     |
|                        | 急速空気弁                                |     |     |         |     |     |
| P96307                 | φ75 20K                              |     | 基   | 576,000 |     |     |
|                        | 水道用ボール式補修弁                           |     |     |         |     |     |
| P96308                 | φ75×150 20K                          |     | 基   | 351,000 |     |     |
|                        | 両フランジ短管                              |     |     |         |     |     |
| P96309                 | φ75 L=500mm 1.96MPa                  |     | 本   | 15,800  |     |     |
|                        | MFジョイント                              |     |     |         |     |     |
| P96311                 | φ100 1.57MPa                         |     | 個   | 16,000  |     |     |
|                        | H形鋼（損耗率30%）                          |     |     |         |     |     |
| P96315                 | SS400 200×200×8×12                   |     | ton | 74,200  |     |     |
|                        | ワイヤーロープ                              |     |     |         |     |     |
| P96316                 | φ8mm                                 |     | m   | 184     |     |     |
|                        | レバブロック                               |     |     |         |     |     |
| P96317                 | 0.75～1.50t                           |     | 台   | 300     |     |     |
|                        | ステンレス鋼管 G200A 直管                     |     |     |         |     |     |
| P96318                 | 4m U×S                               |     | 本   | 11,960  |     |     |
|                        | ステンレス鋼管 G200A 直管                     |     |     |         |     |     |
| P96319                 | 2m U×S                               |     | 本   | 5,980   |     |     |
|                        | ステンレス鋼管 G200A 直管                     |     |     |         |     |     |
| P96320                 | 1m U×S                               |     | 本   | 2,990   |     |     |
|                        | ステンレス鋼管 G200A 直管                     |     |     |         |     |     |
| P96321                 | 0.5m U×S                             |     | 本   | 2,990   |     |     |
|                        | ステンレス鋼管 G200A エルボ                    |     |     |         |     |     |
| P96325                 | 45° U×S                              |     | 個   | 5,980   |     |     |
|                        | ステンレス鋼管 G200A エルボ                    |     |     |         |     |     |
| P96326                 | 22°1/2 U×S                           |     | 個   | 5,980   |     |     |

[illegible]

| 事業名 駅館川農地整備事業          |                                                             |         |                |        |         |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------|-------------------|
| 工事名 有徳原支線水路（その13）工事    |                                                             |         |                |        |         |                   |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                             |         |                |        |         |                   |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考               |
|                        | *** T単- 1号 ***                                              |         |                |        |         |                   |
| T00001                 | 石綿管継手取外し工                                                   |         | 口              |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | φ200                                                        |         |                |        |         |                   |
| S02115                 | 配管工                                                         | 0.040   | 人              | 26,600 | 1,064   | S単 9号             |
| S02115                 | 普通作業員                                                       | 0.040   | 人              | 21,000 | 840     | S単 10号            |
|                        | 合 計                                                         |         |                |        | 1,904   | 算出数量<br>1,000 口   |
|                        | 単 価                                                         |         | 口              |        | 1,904   |                   |
|                        |                                                             |         |                |        |         |                   |
|                        | *** T単- 2号 ***                                              |         |                |        |         |                   |
| T00002                 | 石綿管吊上げ積込み工                                                  |         | m              |        | 10,000  | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | φ200                                                        |         |                |        |         |                   |
| S02115                 | 配管工                                                         | 0.040   | 人              | 26,600 | 1,064   | S単 9号             |
| S02115                 | 普通作業員                                                       | 0.050   | 人              | 21,000 | 1,050   | S単 10号            |
| S16004                 | トラックレン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,あり           | 0.070   | 日              | 38,000 | 2,660   | S単 103号           |
|                        | 合 計                                                         |         |                |        | 4,774   | 算出数量<br>10,000 m  |
|                        | 単 価                                                         |         | m              |        | 477     |                   |
|                        |                                                             |         |                |        |         |                   |
|                        | *** T単- 3号 ***                                              |         |                |        |         |                   |
| T00003                 | 飛散防止工                                                       |         | m              |        | 100,000 | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | φ200                                                        |         |                |        |         |                   |
| S02115                 | 配管工                                                         | 0.430   | 人              | 26,600 | 11,438  | S単 9号             |
| S02115                 | 普通作業員                                                       | 0.430   | 人              | 21,000 | 9,030   | S単 10号            |
| S02116                 | ポリエチレンスリーブ<br>φ200 厚さ0.2 長6.0m,,                            | 20.000  | 枚              | 2,490  | 49,800  | S単 14号            |
| S02116                 | 固定用ゴムバンド<br>φ200,,                                          | 320.000 | 本              | 174    | 55,680  | S単 15号            |
|                        | 合 計                                                         |         |                |        | 125,948 | 算出数量<br>100,000 m |
|                        | 単 価                                                         |         | m              |        | 1,259   |                   |
|                        |                                                             |         |                |        |         |                   |
|                        | *** T単- 4号 ***                                              |         |                |        |         |                   |
| T00004                 | 排泥弁室工                                                       |         | 基              |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 区間 1 3号制水弁                                                  |         |                |        |         |                   |
| SA0301                 | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm  | 0.400   | m <sup>3</sup> | 1,461  | 584     | S単 117号           |
| S02116                 | ベンチフリューム蓋<br>2種 300 L=500mm,,                               | 1.000   | 枚              | 4,840  | 4,840   | S単 33号            |
| S05801                 | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない | 1.000   | 枚              | 364    | 364     | S単 85号            |
| S02116                 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250 簡易防水型農水マーク,,              | 1.000   | 組              | 22,200 | 22,200  | S単 34号            |
| S02116                 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形1号 ボルト・ナット,,                               | 1.000   | 組              | 1,280  | 1,280   | S単 35号            |
| S02116                 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,, | 1.000   | 個              | 12,100 | 12,100  | S単 36号            |
| S02116                 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm,, | 1.000   | 個              | 5,610  | 5,610   | S単 37号            |
| S02116                 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,, | 2.000   | 個              | 11,300 | 22,600  | S単 38号            |
| S02116                 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,, | 1.000   | 個              | 13,400 | 13,400  | S単 39号            |
| S02116                 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,   | 1.000   | 個              | 16,100 | 16,100  | S単 40号            |
| S02115                 | 普通作業員                                                       | 0.110   | 人              | 21,000 | 2,310   | S単 10号            |
| S02116                 | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=200~1,000mm φ32 SUS304製,,                    | 1.000   | 本              | 39,600 | 39,600  | S単 41号            |
|                        | 合 計                                                         |         |                |        | 140,988 | 算出数量<br>1,000 基   |

|                        |                                                             |       |                |        |          |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------|------------------|
| 事業名                    | 駅館川農地整備事業                                                   |       |                |        |          |                  |
| 工事名                    | 有徳原支線水路（その13）工事                                             |       |                |        |          |                  |
| 工事別工事名:有徳原支線水路（その13）工事 |                                                             |       |                |        |          |                  |
| コード                    | 名 称（規 格）                                                    | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額      | 備 考              |
|                        | 単 価                                                         |       | 基              |        | 140,988  |                  |
|                        |                                                             |       |                |        |          |                  |
|                        | *** T単－ 5号 ***                                              |       |                |        |          |                  |
| T00005                 | 空気弁室工                                                       |       | 基              |        | 1.000 基  | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | 区間2 6号空気弁                                                   |       |                |        |          |                  |
| SA0301                 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm  | 0.800 | m <sup>3</sup> | 1,461  | 1,169    | S単 117号          |
| S02116                 | ベンチフリューム蓋<br>2種 300 L=500mm,,                               | 1.000 | 枚              | 4,840  | 4,840    | S単 33号           |
| S05801                 | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない | 1.000 | 枚              | 364    | 364      | S単 85号           |
| S02116                 | 水道用角形鉄蓋<br>400×350 H=150 T-25用,,                            | 1.000 | 個              | 85,300 | 85,300   | S単 42号           |
| S02116                 | 空気弁蓋接合部品<br>角形鉄蓋 T-25用 お・ト・ナット,,                            | 1.000 | 組              | 3,500  | 3,500    | S単 43号           |
| S02116                 | コンクリート樹壁<br>上部壁φ500 H=100mm,,                               | 1.000 | 個              | 6,000  | 6,000    | S単 44号           |
| S02116                 | コンクリート樹壁<br>中部壁φ500 H=150mm,,                               | 1.000 | 個              | 8,000  | 8,000    | S単 45号           |
| S02116                 | コンクリート樹壁<br>下部壁φ500 H=200mm,,                               | 1.000 | 個              | 11,000 | 11,000   | S単 46号           |
| S02116                 | コンクリート樹壁<br>底版 450×350 H=75mm,,                             | 1.000 | 個              | 11,200 | 11,200   | S単 47号           |
| S02115                 | 普通作業員                                                       | 0.200 | 人              | 21,000 | 4,200    | S単 10号           |
|                        | 合 計                                                         |       |                |        | 135,573  | 算出数量<br>1.000 基  |
|                        | 単 価                                                         |       | 基              |        | 135,573  |                  |
|                        |                                                             |       |                |        |          |                  |
|                        | *** T単－ 6号 ***                                              |       |                |        |          |                  |
| T00006                 | スズレス鋼管敷設・撤去工                                                |       | m              |        | 10.000 m | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | φ200A                                                       |       |                |        |          |                  |
| S02115                 | 配管工                                                         | 0.270 | 人              | 26,600 | 7,182    | S単 12号           |
| S02115                 | 普通作業員                                                       | 0.315 | 人              | 21,000 | 6,615    | S単 11号           |
|                        | 合 計                                                         |       |                |        | 13,797   | 算出数量<br>10.000 m |
|                        | 単 価                                                         |       | m              |        | 1,380    |                  |
|                        |                                                             |       |                |        |          |                  |
|                        | *** T単－ 7号 ***                                              |       |                |        |          |                  |
| T00007                 | 継手設置・撤去工                                                    |       | 個              |        | 10.000 個 | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | φ200A                                                       |       |                |        |          |                  |
| S02115                 | 配管工                                                         | 0.270 | 人              | 26,600 | 7,182    | S単 12号           |
| S02115                 | 普通作業員                                                       | 0.315 | 人              | 21,000 | 6,615    | S単 11号           |
|                        | 合 計                                                         |       |                |        | 13,797   | 算出数量<br>10.000 個 |
|                        | 単 価                                                         |       | 個              |        | 1,380    |                  |
|                        |                                                             |       |                |        |          |                  |
|                        | *** T単－ 8号 ***                                              |       |                |        |          |                  |
| T00008                 | 松丸太撤去                                                       |       | 本              |        | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出      |
|                        |                                                             |       |                |        |          |                  |
| SA0613                 | SP 多自然型護岸工（木杭打工）<br>多自然型護岸工（木杭打工）                           | 0.500 | 本              | 2,497  | 1,249    | S単 121号          |
|                        | 合 計                                                         |       |                |        | 1,249    | 算出数量<br>1.000 本  |
|                        | 単 価                                                         |       | 本              |        | 1,249    |                  |
|                        |                                                             |       |                |        |          |                  |
|                        |                                                             |       |                |        |          |                  |
|                        |                                                             |       |                |        |          |                  |