



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

駅館川農地整備事業

中山1工区水路付帯（その2）工事

積 算 書

（当初）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

[illegible]

九州農政局

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

九州農政局

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			104,710,000	
・工事原価			88,246,000	
純工事費			65,474,000	
・直接工事費			56,314,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	56,314,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			31,932,000	
・共通仮設費			9,160,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$79,586,000 \times ((8.130 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			7,768,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	880,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			512,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$78,894,000 \times (0.650)$			512,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			22,772,000	
・現場管理費(率計上)				
$88,746,000 \times ((23.330 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			22,772,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$88,246,000 \times (18.620 \times 1.000 + 0.04)$			16,466,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			23,272,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			23,272,000	
支給品費(直工)			23,272,000	
処分費等(直接工事費の内数)			692,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			56,314,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	56,314,000	
・ 基盤工	1.000	式	7,763,000	
・ ・ 表土工	1.000	式	510,000	
・ ・ 造成土工	1.000	式	2,743,000	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式	281,000	
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式	4,229,000	
・ 畑面工	1.000	式	6,246,000	
・ ・ 畑面工	1.000	式	3,926,000	
・ ・ 暗渠排水工	1.000	式	2,018,000	
・ ・ 畑面工試験土工	1.000	式	302,000	
・ 道路工	1.000	式	9,603,000	
・ ・ 道路造成土工 R-B-2	1.000	式	34,000	
・ ・ 道路造成土工 R-B-5	1.000	式	287,000	
・ ・ 道路土工	1.000	式	2,164,000	
・ ・ 支線道路(B)舗装工	1.000	式	4,868,000	
・ ・ 耕作道路舗装工	1.000	式	2,250,000	
・ 排水路工	1.000	式	13,877,000	
・ ・ 土砂運搬	1.000	式	373,000	
・ ・ 排水路工	1.000	式	13,504,000	
・ 管水路工	1.000	式	18,231,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	5,714,000	
・ ・ 管体基礎工 砂基礎	1.000	式	1,901,000	
・ ・ 管体工	1.000	式	7,732,000	
・ ・ 制水弁工	1.000	式	132,000	
・ ・ 空気弁工	1.000	式	1,125,000	
・ ・ 排泥工	1.000	式	1,226,000	
・ ・ 附帯工	1.000	式	337,000	
・ ・ 路盤復旧工	1.000	式	64,000	
・ 防災施設工	1.000	式	594,000	
・ ・ 沈砂池工 土工	1.000	式	199,000	
・ ・ 放流水路	1.000	式	395,000	

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				56,314,000	
・ 基盤工	1.000	式		7,763,000	
・ ・ 表土工	1.000	式		510,000	
000001 表土整地	0.360	ha	1,416,475	509,931	歩A・単A B単 1号
合 計				509,931	
・ ・ 造成土工	1.000	式		2,743,000	
000002 基盤造成 土砂 BD押土（60mまで）	6,930	m3	245	1,697,850	歩A・単A B単 2号
000003 掘削運土 22ほ場→43ほ場	1,040	m3	767	797,680	歩A・単A B単 3号
000004 盛土法面転圧	405	m3	280	113,400	歩A・単A B単 4号
000005 基盤整地（畑地） 粘性土、2回掛	0.650	ha	205,623	133,655	歩A・単A B単 5号
合 計				2,742,585	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		281,000	
000006 法面整形（切土部） 粘性土	142	m ²	965	137,030	歩A・単A B単 6号
000007 法面整形（盛土部） 粘性土	293	m ²	492	144,156	歩A・単A B単 7号
合 計				281,186	
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式		4,229,000	
000008 舗装版破碎 アスファルト舗装 t=4 cm	3,289	m ²	236	776,204	歩A・単A B単 8号
000009 殻運搬・処理 アスファルト殻	132	m3	10,692	1,411,344	歩A・単A B単 9号
000010 舗装版破碎 コンクリート舗装 t=10cm	1,144	m ²	236	269,984	歩A・単A B単 10号
000011 殻運搬・処理 コンクリート殻	114	m3	10,692	1,218,888	歩A・単A B単 11号
000012 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	19	m3	19,560	371,640	歩A・単A B単 12号
000013 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	19	m3	9,523	180,937	歩A・単A B単 13号
合 計				4,228,997	
・ 畑面工	1.000	式		6,246,000	
・ ・ 畑面工	1.000	式		3,926,000	
000014 土壌改良材散布 バーク堆肥(単位体積重量:0.35t/m3)	0.71	ha	2,197,039	1,559,898	歩A・単A B単 14号
000015 混層耕・土壌改良資材混合 土砂 H=50cm	0.71	ha	830,000	589,300	歩A・単A B単 15号
000016 畑面整地 粘性土、2回掛け	0.71	ha	231,108	164,087	歩A・単A B単 16号
000017 石礫除去（深耕・混合後） 0～4m3/10a	0.71	ha	528,130	374,972	歩A・単A B単 17号
000018 雑物除去（深耕・混合後）	0.71	ha	149,437	106,100	歩A・単A B単 18号
000019 耕起 H=25cm	0.71	ha	106,541	75,644	歩A・単A B単 19号
000020 石礫除去（耕起後） 0～4m3/10a	0.71	ha	528,130	374,972	歩A・単A B単 20号
000021 雑物除去（耕起後）	0.71	ha	149,437	106,100	歩A・単A B単 21号
000022 砕土	0.71	ha	132,009	93,726	歩A・単A B単 22号
000023 石礫除去 0～4m3/10a	0.71	ha	528,130	374,972	歩A・単A B単 23号
000024 雑物除去（砕土後）	0.71	ha	149,437	106,100	歩A・単A B単 24号
合 計				3,925,871	
・ ・ 暗渠排水工	1.000	式		2,018,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000025 給水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm	240	m	2,667	640,080	歩A・単A B単 25号
000026 給水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm【支給材料②】	317	m	2,202	698,034	歩A・単A B単 26号
000027 集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm	112	m	2,667	298,704	歩A・単A B単 27号
000028 集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ75mm【支給材料②】	54	m	2,202	118,908	歩A・単A B単 28号
000029 集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ100mm	2.5	m	3,153	7,883	歩A・単A B単 29号
000030 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VHφ75【支給材料①】	6.5	m	2,589	16,829	歩A・単A B単 30号
000031 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VPφ100	5.2	m	4,185	21,762	歩A・単A B単 31号
000032 通気管(土工) 高密度ポリエチレン無孔管 φ50mm	60	m	1,450	87,000	歩A・単A B単 32号
000033 通気管(管材) 高密度ポリエチレン無孔管 φ50mm	80	m	465	37,200	歩A・単A B単 33号
000034 保護管 通気φ50用	20	箇所	2,660	53,200	歩A・単A B単 34号
000035 高密度ポリエチレン管用継手材 片落管φ75×φ50ダブル管用	10	個	845	8,450	歩A・単A B単 35号
000036 高密度ポリエチレン管用継手材 片落管φ100×φ75ダブル管用	2	個	990	1,980	歩A・単A B単 36号
000037 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管φ50×φ50ダブル管用	10	個	1,070	10,700	歩A・単A B単 37号
000038 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管φ75×φ75シングル管用	6	個	1,810	10,860	歩A・単A B単 38号
000039 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管φ100×φ100シングル管用	1	個	3,190	3,190	歩A・単A B単 39号
000040 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手材 90°エルボ VPφ75	1	個	935	935	歩A・単A B単 40号
000041 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手材 90°エルボ VPφ100	1	個	1,830	1,830	歩A・単A B単 41号
合 計				2,017,545	
・ ・ 畑面工試験土工	1.000	式		302,000	
000042 配合量試験 粗孔隙率測定を含む	4	箇所	45,783	183,132	歩A・単A B単 42号
000043 粗孔隙率測定 畑面工完了後	3	箇所	39,526	118,578	歩A・単A B単 43号
合 計				301,710	
・ 道路工	1.000	式		9,603,000	
・ ・ 道路造成土工 R-B-2	1.000	式		34,000	
000044 掘削	49	m3	387	18,963	歩A・単A B単 44号
000045 法面整形 切土部	16	m ²	965	15,440	歩A・単A B単 45号
合 計				34,403	
・ ・ 道路造成土工 R-B-5	1.000	式		287,000	
000046 掘削	184	m3	1,190	218,960	歩A・単A B単 46号
000047 法面整形 切土部	71	m ²	965	68,515	歩A・単A B単 47号
合 計				287,475	
・ ・ 道路土工	1.000	式		2,164,000	
000048 掘削(舗装部)	1,230	m3	387	476,010	歩A・単A B単 48号
000049 掘削(地山)	230	m3	387	89,010	歩A・単A B単 49号
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻	36	m3	978	35,208	歩A・単A B単 50号
BA0105 土砂等運搬	1,424	m3	1,098	1,563,552	歩A・単A B単 51号
合 計				2,163,780	
・ ・ 支線道路(B)舗装工	1.000	式		4,868,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1 工区水路付帯 (その2) 工事

工事別工事名:中山1 工区水路付帯 (その2) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000052 下層路盤 RC-40 t=15cm	4,927	m ²	909	4,478,643	歩A・単A B単 52号
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部) RC-40 t=15cm	428	m ²	909	389,052	歩A・単A B単 53号
合 計				4,867,695	
・ ・ 耕作道路舗装工	1.000	式		2,250,000	
000054 下層路盤 RC-40 t=15cm	1,877	m ²	909	1,706,193	歩A・単A B単 54号
000055 下層路盤 (下層路盤あり) RC-40 t=10cm	754	m ²	721	543,634	歩A・単A B単 55号
合 計				2,249,827	
・ 排水路工	1.000	式		13,877,000	
・ ・ 土砂運搬	1.000	式		373,000	
BA0105 土砂等運搬	462	m ³	808	373,296	歩A・単A B単 56号
合 計				373,296	
・ ・ 排水路工	1.000	式		13,504,000	
000057 排水路 (道路部) BF-300 【支給材料②】	134.0	m	6,140	822,760	歩A・単A B単 57号
000058 排水路 (道路部) BF-300	1.0	m	14,040	14,040	歩A・単A B単 58号
000059 排水路 (畑地部) BF-300 【支給材料②】	66.0	m	7,220	476,520	歩A・単A B単 59号
000060 排水路 (畑地部) BF-300	54.9	m	15,120	830,088	歩A・単A B単 60号
000061 排水路 (道路部) BF-350 【支給材料②】	10.0	m	7,151	71,510	歩A・単A B単 61号
000062 排水路 (畑地部) BF-400 【支給材料②】	56.0	m	7,089	396,984	歩A・単A B単 62号
000063 排水路 (畑地部) BF-400	24.3	m	18,889	459,003	歩A・単A B単 63号
000064 排水路 (道路部) BF-450 【支給材料①】	109.0	m	6,637	723,433	歩A・単A B単 64号
000065 排水路 (道路部) BF-450 【支給材料②】	10.0	m	6,637	66,370	歩A・単A B単 65号
000066 排水路 (道路部) BF-450	0.4	m	21,637	8,655	歩A・単A B単 66号
000067 排水路 (道路部) BF-600	41.2	m	31,913	1,314,816	歩A・単A B単 67号
000068 排水路 (畑地部) BF-600	30.3	m	32,023	970,297	歩A・単A B単 68号
000069 排水路 OTU-300A II型 【支給材料②】	391.6	m	6,993	2,738,459	歩A・単A B単 69号
000070 排水路 OTU-400A II型 【支給材料②】	40.0	m	6,393	255,720	歩A・単A B単 70号
000071 排水路 OTU-400A II型	1.0	m	25,243	25,243	歩A・単A B単 71号
000072 排水路 (縦断用) OTU-300、コンクリート蓋 【支給材料②】	493	枚	927	457,011	歩A・単A B単 72号
000073 排水路 (縦断用) OTU-300、コンクリート蓋	150	枚	4,957	743,550	歩A・単A B単 73号
000074 排水路 (縦断用) OTU-400、コンクリート蓋 【支給材料②】	80	枚	927	74,160	歩A・単A B単 74号
000075 排水路 (横断用) OTU-300G III型 【支給材料②】	48.0	m	10,965	526,320	歩A・単A B単 75号
000076 排水路 (横断用) OTU-300G III型	4.0	m	90,965	363,860	歩A・単A B単 76号
000077 排水路 (横断用) OTU-400G III型 【支給材料②】	23.0	m	11,885	273,355	歩A・単A B単 77号
000078 排水路 (横断用) OTU-500G III型 グレーチング蓋付 【支給材料②】	7.0	m	12,638	88,466	歩A・単A B単 78号
000079 横断暗渠 300型 【支給材料②】	16.4	m	10,638	174,463	歩A・単A B単 79号
000080 横断暗渠 600型	6.0	m	55,943	335,658	歩A・単A B単 80号
000081 自由勾配側溝作業土工 B=500	39.3	m	4,411	173,352	歩A・単A B単 81号
000082 自由勾配側溝本体工 B=400	39.3	m	8,850	347,805	歩A・単A B単 82号
000083 自由勾配側溝 B=500×500 (縦断用) 【支給材料①】	7.5	m	6,206	46,545	歩A・単A B単 83号
000084 自由勾配側溝 B=500×600 (縦断用) 【支給材料①】	6.2	m	6,206	38,477	歩A・単A B単 84号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000085 自由勾配側溝 B=500×700(縦断用)【支給材料①】	4.0	m	6,206	24,824	歩A・単A B単 85号
000086 自由勾配側溝 B=500×800(縦断用)【支給材料①】	4.0	m	6,206	24,824	歩A・単A B単 86号
000087 自由勾配側溝 B=500×900(縦断用)【支給材料①】	4.0	m	6,206	24,824	歩A・単A B単 87号
000088 自由勾配側溝 B=500×1000(縦断用)【支給材料①】	4.0	m	6,206	24,824	歩A・単A B単 88号
000089 自由勾配側溝 B=500×1100(縦断用)【支給材料①】	4.6	m	6,206	28,548	歩A・単A B単 89号
000090 自由勾配側溝 B=500×1100(横断用)【支給材料①】	5.1	m	6,206	31,651	歩A・単A B単 90号
000091 集水樹 道路部 600型 T-14 【支給材料②】	11	箇所	22,110	243,210	歩A・単A B単 91号
000092 集水樹 道路部 800型 T-14 【支給材料②】	1	箇所	26,513	26,513	歩A・単A B単 92号
000093 集水樹 道路部 800型 T-14	1	箇所	194,513	194,513	歩A・単A B単 93号
000094 集水樹 道路部 1000型 T-14 【支給材料①】	1	箇所	31,836	31,836	歩A・単A B単 94号
000095 集水樹 道路部 1000型 T-14 【支給材料①】	1	箇所	31,836	31,836	歩A・単A B単 95号
合 計				13,504,323	
・管水路工	1.000	式		18,231,000	
・・作業土工	1.000	式		5,714,000	
000096 床堀 路盤	25	m3	2,208	55,200	歩A・単A B単 96号
000097 床堀 粘性土	783	m3	2,208	1,728,864	歩A・単A B単 97号
000098 埋戻 管頂30cm	315	m3	3,713	1,169,595	歩A・単A B単 98号
000099 埋戻 区分2 流用土 管頂30cm～60cm	173	m3	3,713	642,349	歩A・単A B単 99号
000100 土砂運搬 現地～仮置場	808	m3	1,257	1,015,656	歩A・単A B単 100号
000101 土砂運搬 仮置場～現地	735	m3	1,500	1,102,500	歩A・単A B単 101号
合 計				5,714,164	
・・管体基礎工 砂基礎	1.000	式		1,901,000	
000102 砂基礎 管側部 SG材相当	105	m3	10,081	1,058,505	歩A・単A B単 102号
000103 砂基礎 基床部 SG材相当	76	m3	11,082	842,232	歩A・単A B単 103号
合 計				1,900,737	
・・管体工	1.000	式		7,732,000	
000104 硬質ポリ塩化ビニル管 VH (RR) φ100	427.8	m	4,717	2,017,933	歩A・単A B単 104号
000105 硬質ポリ塩化ビニル管 VH (RR) φ75	146.0	m	3,304	482,384	歩A・単A B単 105号
000106 硬質ポリ塩化ビニル管 VH (RR) φ50	180.5	m	2,047	369,484	歩A・単A B単 106号
000107 硬質ポリ塩化ビニル管 VP (RR) φ100	35.1	m	3,722	130,642	歩A・単A B単 107号
000108 硬質ポリ塩化ビニル管 VP (RR) φ75	342.0	m	2,775	949,050	歩A・単A B単 108号
000109 硬質ポリ塩化ビニル管 VP (RR) φ50	180.0	m	2,775	499,500	歩A・単A B単 109号
000110 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ400×45° VH管対応 離脱防止機能付	2	個	26,000	52,000	歩A・単A B単 110号
000111 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ100×22° 1/2 VH管対応 離脱防止機能付	2	個	24,600	49,200	歩A・単A B単 111号
000112 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ100×11° 1/4 VH管対応 離脱防止機能付	2	個	23,100	46,200	歩A・単A B単 112号
000113 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ100×5° 5/8 VH管対応 離脱防止機能付	3	個	24,500	73,500	歩A・単A B単 113号
000114 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ75×905° VH管対応 離脱防止機能付	1	個	18,500	18,500	歩A・単A B単 114号
000115 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ75×11° 1/4 VH管対応 離脱防止機能付	1	個	15,100	15,100	歩A・単A B単 115号
000116 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ75×5° 5/8 VH管対応 離脱防止機能付	2	個	15,100	30,200	歩A・単A B単 116号
000117 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×90° VH管対応 離脱防止機能付	1	個	14,400	14,400	歩A・単A B単 117号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000118 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×45° VH管対応 離脱防止機能付	3	個	13,100	39,300	歩A・単A B単 118号
000119 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×22° 1/2 VH管対応 離脱防止機能付	3	個	12,200	36,600	歩A・単A B単 119号
000120 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×5° 5/8 VH管対応 離脱防止機能付	1	個	12,400	12,400	歩A・単A B単 120号
000121 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T字管φ100×φ100 離脱防止機能付	1	個	65,730	65,730	歩A・単A B単 121号
000122 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T字管φ100×φ75 離脱防止機能付	1	個	54,890	54,890	歩A・単A B単 122号
000123 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T字管φ100×φ50 離脱防止機能付	15	個	50,650	759,750	歩A・単A B単 123号
000124 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T字管φ75×φ75 離脱防止機能付	1	個	41,580	41,580	歩A・単A B単 124号
000125 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T字管φ75×φ50 離脱防止機能付	5	個	39,600	198,000	歩A・単A B単 125号
000126 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T字管φ50×φ50 離脱防止機能付	3	個	33,850	101,550	歩A・単A B単 126号
000127 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形片落管φ100×φ75 離脱防止機能付	2	個	33,320	66,640	歩A・単A B単 127号
000128 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形片落管φ75×φ50 離脱防止機能付	3	個	25,850	77,550	歩A・単A B単 128号
000129 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形フツ付T字管φ50×φ75 離脱防止機能付	2	個	36,620	73,240	歩A・単A B単 129号
000130 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 5° 5/8ベンド φ100 VH-RR継手 片受	1	個	6,210	6,210	歩A・単A B単 130号
000131 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 5° 5/8ベンド φ50 VH-RR継手 片受	1	個	3,470	3,470	歩A・単A B単 131号
000132 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 ソケット φ100 VH-RR継手 両受	2	個	4,190	8,380	歩A・単A B単 132号
000133 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 ソケット φ50 VH-RR継手 両受	2	個	1,730	3,460	歩A・単A B単 133号
000134 離脱防止金具 VH Φ100	5	個	7,440	37,200	歩A・単A B単 134号
000135 離脱防止金具 VH Φ75	8	個	6,510	52,080	歩A・単A B単 135号
000136 離脱防止金具 VH Φ50	3	個	5,840	17,520	歩A・単A B単 136号
000137 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ100×11° 1/4 VP管対応 離脱防止機能付	1	個	23,100	23,100	歩A・単A B単 137号
000138 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ100×5° 5/8 VP管対応 離脱防止機能付	1	個	24,500	24,500	歩A・単A B単 138号
000139 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ75×45° VP管対応 離脱防止機能付	4	個	16,500	66,000	歩A・単A B単 139号
000140 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ75×22° 1/2 VP管対応 離脱防止機能付	7	個	15,800	110,600	歩A・単A B単 140号
000141 硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】 メカ形曲管φ75×22° 1/2 VP管対応 離脱防止機能付	1	個	0	0	歩A・単A B単 141号
000142 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ75×11° 1/4 VP管対応 離脱防止機能付	5	個	15,100	75,500	歩A・単A B単 142号
000143 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ75×5° 5/8 VP管対応 離脱防止機能付	8	個	16,800	134,400	歩A・単A B単 143号
000144 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×90° VP管対応 離脱防止機能付	1	個	14,400	14,400	歩A・単A B単 144号
000145 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×22° 1/2 VP管対応 離脱防止機能付	8	個	12,200	97,600	歩A・単A B単 145号
000146 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×11° 1/4 VP管対応 離脱防止機能付	3	個	12,100	36,300	歩A・単A B単 146号
000147 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×5° 5/8 VP管対応 離脱防止機能付	1	個	12,400	12,400	歩A・単A B単 147号
000148 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T字管φ100×φ50 離脱防止機能付	1	個	50,650	50,650	歩A・単A B単 148号
000149 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T字管φ75×φ75 離脱防止機能付	1	個	41,580	41,580	歩A・単A B単 149号
000150 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T字管φ75×φ50 離脱防止機能付	10	個	39,600	396,000	歩A・単A B単 150号
000151 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T字管φ50×φ50 離脱防止機能付	1	個	33,850	33,850	歩A・単A B単 151号
000152 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形片落管φ100×φ75 離脱防止機能付	1	個	33,320	33,320	歩A・単A B単 152号
000153 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形片落管φ75×φ50 離脱防止機能付	3	個	25,850	77,550	歩A・単A B単 153号
000154 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形フツ付T字管φ75×φ75 離脱防止機能付	1	個	39,200	39,200	歩A・単A B単 154号
000155 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 5° 5/8ベンド φ75 VP-RR継手 片受	2	個	2,720	5,440	歩A・単A B単 155号
000156 硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】 5° 5/8ベンド φ75 VP-RR継手 片受	1	個	0	0	歩A・単A B単 156号
000157 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 5° 5/8ベンド φ50 VP-RR継手 片受	6	個	1,560	9,360	歩A・単A B単 157号
000158 硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】 ソケット φ75 VP-RR継手 両受	2	個	0	0	歩A・単A B単 158号
000159 離脱防止金具 VP Φ50	3	個	5,840	17,520	歩A・単A B単 159号
000160 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 MFジョイント φ75 離脱防止機能付	2	個	14,300	28,600	歩A・単A B単 160号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1 工区水路付帯 (その2) 工事

工事別工事名: 中山1 工区水路付帯 (その2) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				7,731,513	
・ ・ 制水弁工	1.000	式		132,000	
000161 制水弁設置 φ75mm 0.75Mpa	1	基	58,895	58,895	歩A・単A B単 161号
000162 仕切弁保護工 (道路下) 弁室規格H=0.54m	1	箇所	72,988	72,988	歩A・単A B単 162号
合 計				131,883	
・ ・ 空気弁工	1.000	式		1,125,000	
000163 空気弁設置 φ25 0.74Mpa 補修弁φ75×100	4	基	128,685	514,740	歩A・単A B単 163号
000164 両フランジ短管 DCIP φ75 0.75Mpa L=0.10m	1	本	9,800	9,800	歩A・単A B単 164号
000165 両フランジ短管 DCIP φ75 0.75Mpa L=0.25m	2	本	12,500	25,000	歩A・単A B単 165号
000166 両フランジ短管 DCIP φ75 0.75Mpa L=0.30m	1	本	14,420	14,420	歩A・単A B単 166号
000167 接続部品	13	組	3,650	47,450	歩A・単A B単 167号
000168 空気弁保護工 H=0.50m	3	箇所	126,878	380,634	歩A・単A B単 168号
000169 空気弁保護工 H=0.60m	1	箇所	132,878	132,878	歩A・単A B単 169号
合 計				1,124,922	
・ ・ 排泥工	1.000	式		1,226,000	
000170 硬質ポリ塩化ビニル管 VH (RR) φ75	3.4	m	3,304	11,234	歩A・単A B単 170号
000171 硬質ポリ塩化ビニル管 VH (RR) φ50	123.0	m	2,047	251,781	歩A・単A B単 171号
000172 炭素鋼鋼管人力布設 SGP 50A	6.1	m	3,349	20,429	歩A・単A B単 172号
000173 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ75×90° VH管対応 離脱防止機能付	1	個	18,500	18,500	歩A・単A B単 173号
000174 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×90° VH管対応 離脱防止機能付	1	個	14,400	14,400	歩A・単A B単 174号
000175 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×45° VH管対応 離脱防止機能付	1	個	13,100	13,100	歩A・単A B単 175号
000176 硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】 メカ形曲管φ50×45° VH管対応 離脱防止機能付	1	個	0	0	歩A・単A B単 176号
000177 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×22° 1/2 VH管対応 離脱防止機能付	3	個	12,200	36,600	歩A・単A B単 177号
000178 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×11° 1/4 VH管対応 離脱防止機能付	2	個	12,100	24,200	歩A・単A B単 178号
000179 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×51° 5/8 VH管対応 離脱防止機能付	1	個	12,400	12,400	歩A・単A B単 179号
000180 硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ型ドレナージョイント φ75 離脱防止機能付	2	個	16,630	33,260	歩A・単A B単 180号
000181 制水弁設置 φ75mm 0.75Mpa	1	基	87,495	87,495	歩A・単A B単 181号
000182 制水弁設置 φ50mm 0.75Mpa	4	基	67,449	269,796	歩A・単A B単 182号
000183 仕切弁保護工 (道路下) 弁室規格H=0.49m	3	箇所	66,698	200,094	歩A・単A B単 183号
000184 仕切弁保護工 (道路下) 弁室規格H=0.54m	1	箇所	72,988	72,988	歩A・単A B単 184号
000185 仕切弁保護工 (道路下) 弁室規格H=0.79m	1	箇所	119,648	119,648	歩A・単A B単 185号
000186 仕切弁用開栓継足棒 L=0.5m	1.000	本	39,600	39,600	歩A・単A B単 186号
合 計				1,225,525	
・ ・ 附帯工	1.000	式		337,000	
000187 埋設表示テープ 幅150mm ダブル	1,793.8	m	188	337,234	歩A・単A B単 187号
合 計				337,234	
・ ・ 路盤復旧工	1.000	式		64,000	
000188 路盤工復旧 流用材 t=15cm	153.8	m ²	345	53,061	歩A・単A B単 188号

[illegible]

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1 工区水路付帯 (その2) 工事

工事別工事名:中山1 工区水路付帯 (その2) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支給品費				23,272,000	
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 畑面工					
・ ・ 暗渠排水工					
P96704 暗渠排水管(有孔管)【支給材料②】 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シク®R構造)	317.000	m	420	133,140	単A S単 12号
P96703 暗渠排水管(有孔管)【支給材料②】 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シク®R構造)	54.000	m	630	34,020	単A S単 13号
P96701 硬質ポリ塩化ビニル管【支給材料①】 無孔管 VHφ75	6.338	m	9,330	59,134	単A S単 15号
・ 排水路工					
・ ・ 排水路工					
P96529 ベンチリウム【支給材料②】 300 L=2000	67.000	本	13,400	897,800	単A S単 27号
P96529 ベンチリウム【支給材料②】 300 L=2000	33.000	本	13,400	442,200	単A S単 27号
P96530 ベンチリウム【支給材料②】 350 L=1000	10.000	本	7,600	76,000	単A S単 29号
P96503 ベンチフリューム【支給材料①】 BF-400 L=1.0m	56.000	本	8,400	470,400	単A S単 30号
P96504 ベンチフリューム【支給材料①】 BF-450 L=1.0m	109.000	本	10,800	1,177,200	単A S単 32号
P96532 ベンチリウム【支給材料②】 450 L=1000	10.000	本	13,600	136,000	単A S単 33号
P96535 OTU側溝【支給材料②】 Ⅱ型 300A L=2.0m T-25	195.800	本	29,000	5,678,200	単A S単 36号
P96539 OTU側溝蓋【支給材料②】 Ⅱ型 400用 L=0.5m T-25対応	20.000	枚	5,700	114,000	単A S単 37号
P96538 OTU側溝蓋【支給材料②】 Ⅱ型 300用 L=0.5m T-25対応	493.000	枚	4,030	1,986,790	単A S単 39号
P96539 OTU側溝蓋【支給材料②】 Ⅱ型 400用 L=0.5m T-25対応	80.000	枚	5,700	456,000	単A S単 37号
P96540 横断側溝(Gr)【支給材料②】 Ⅲ型 300G L=1,000mm	48.000	本	80,000	3,840,000	単A S単 41号
P96541 横断側溝(Gr)【支給材料②】 Ⅲ型 400G L=1,000mm	23.000	本	98,600	2,267,800	単A S単 43号
P96542 横断側溝(Gr)【支給材料②】 Ⅲ型 500G L=1,000mm	7.000	本	185,000	1,295,000	単A S単 44号
P96546 横断暗渠【支給材料②】 300型 L=2.0m	8.200	本	34,000	278,800	単A S単 45号
P96514 自由勾配側溝【支給材料①】 500×500	3.750	本	31,200	117,000	単A S単 47号
P96515 自由勾配側溝【支給材料①】 500×600	3.100	本	33,900	105,090	単A S単 48号
P96516 自由勾配側溝【支給材料①】 500×700	2.000	本	36,200	72,400	単A S単 49号
P96517 自由勾配側溝【支給材料①】 500×800	2.000	本	39,100	78,200	単A S単 50号
P96518 自由勾配側溝【支給材料①】 500×900	2.000	本	49,800	99,600	単A S単 51号
P96519 自由勾配側溝【支給材料①】 500×1000	2.000	本	53,900	107,800	単A S単 52号
P96520 自由勾配側溝【支給材料①】 500×1100	2.300	本	57,400	132,020	単A S単 53号
P96521 自由勾配側溝(横断用)【支給材料①】 500×1100	2.550	本	228,100	581,655	単A S単 54号
P96544 集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料②】 600×600 T-25 t-150 並目 B固定	11.000	個	130,800	1,438,800	単A S単 55号
P96545 集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料②】 800×800 T-25 t-150 並目 B固定	1.000	個	223,500	223,500	単A S単 56号
P96528 集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料①】 1000×1400 T-25 t-250 鉄筋入 並目 B固定	1.000	個	469,700	469,700	単A S単 58号
P96528 集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料①】 1000×1400 T-25 t-250 鉄筋入 並目 B固定	1.000	個	469,700	469,700	単A S単 58号
・ 管水路工					
・ ・ 管土工					
P96614 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】 メカ形曲管φ75×22° 1/2 離脱防止機能付	1.000	個	14,300	14,300	単A S単 89号
P96624 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】 5° 5/8ベンド φ75 VP-RR継手 片受	1.000	個	2,940	2,940	単A S単 94号
P96625 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】 ソケット φ75 VP-RR継手 両受	2.000	個	2,620	5,240	単A S単 96号

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 表土整地					
			ha	1,416,475		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 基盤造成					
	土砂 BD押土 (60mまで)		m3	245		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 掘削運土					
	22ほ場→43ほ場		m3	767		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 盛土法面転圧					
			m3	280		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 基盤整地 (畑地)					
	粘性土、2回掛		ha	205,623		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 法面整形 (切土部)					
	粘性土		m ²	965		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 法面整形 (盛土部)					
	粘性土		m ²	492		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 舗装版破碎					
	アスファルト舗装 t=4cm		m ²	236		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 殻運搬・処理					
	アスファルト殻		m3	10,692		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 舗装版破碎					
	コンクリート舗装 t=10cm		m ²	236		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 殻運搬・処理					
	コンクリート殻		m3	10,692		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋構造物		m3	19,560		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート殻		m3	9,523		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 土壌改良材散布					
	パーク堆肥(単位体積重量:0.35t/m3)		ha	2,197,039		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 混層耕・土壌改良資材混合					
	土砂 H=50cm		ha	830,000		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 畑面整地					
	粘性土、2回掛け		ha	231,108		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 石礫除去 (深耕・混合後)					
	0～4m3/10a		ha	528,130		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 雑物除去 (深耕・混合後)					
			ha	149,437		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 耕起					
	H=25cm		ha	106,541		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 石礫除去 (耕起後)					
	0～4m3/10a		ha	528,130		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 雑物除去 (耕起後)					
			ha	149,437		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 砕土					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事					
工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			ha	132,009		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 石礫除去					
	0～4m3/10a		ha	528,130		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 雑物除去(砕土後)					
			ha	149,437		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 給水渠					
	高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm		m	2,667		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 給水渠					
	高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm【支給材料②】		m	2,202		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 集水渠					
	高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm		m	2,667		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 集水渠					
	高密度ポリエチレン有孔管 φ75mm【支給材料②】		m	2,202		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 集水渠					
	高密度ポリエチレン有孔管 φ100mm		m	3,153		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 排水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VHφ75【支給材料①】		m	2,589		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 排水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VPφ100		m	4,185		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 通気管(土工)					
	高密度ポリエチレン無孔管φ50mm		m	1,450		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 通気管（管材）					
	高密度ポリエチレン無孔管 φ50mm		m	465		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 保護管					
	通気φ50用		箇所	2,660		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材					
	片落管φ75×φ50ダブル管用		個	845		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材					
	片落管φ100×φ75ダブル管用		個	990		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材					
	T字管φ50×φ50ダブル管用		個	1,070		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材					
	T字管φ75×φ75シングル管用		個	1,810		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材					
	T字管φ100×φ100シングル管用		個	3,190		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	90° エルボ VPφ75		個	935		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	90° エルボ VPφ100		個	1,830		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 配合量試験					
	粗孔隙率測定を含む		箇所	45,783		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 粗孔隙率測定					
	畑面工完了後		箇所	39,526		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1 工区水路付帯（その2）工事					
工事別工事名:中山1 工区水路付帯（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 ***					
	掘削		m3	387		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 ***					
	法面整形		m ²	965		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 ***					
	掘削		m3	1,190		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 ***					
	法面整形		m ²	965		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 ***					
	掘削（舗装部）		m3	387		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 ***					
	掘削（地山）		m3	387		歩A・単A
BA0106	*** B単ー 50号 ***					
	路体（築堤）盛土・埋戻		m3	978		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 51号 ***					
	土砂等運搬		m3	1,098		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 ***					
	下層路盤		m ²	909		歩A・単A
BA0803	*** B単ー 53号 ***					
	下層路盤（車道・路肩部）		m ²	909		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 ***					
	下層路盤		m ²	909		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 ***					
	下層路盤（下層路盤あり）		m ²	721		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 56号 ***					
	土砂等運搬		m3	808		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 ***					
	排水路（道路部）		m	6,140		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 ***					
	排水路（道路部）		m	14,040		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 ***					
	排水路（畑地部）		m	7,220		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 ***					
	排水路（畑地部）		m	15,120		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 ***					
	排水路（道路部）		m	7,151		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 ***					
	排水路（畑地部）		m	7,089		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 ***					
	排水路（畑地部）		m	18,889		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 ***					
	排水路（道路部）		m	6,637		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 ***					
	排水路（道路部）					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	BF-450【支給材料②】		m	6,637		歩A・単A
	*** B単一 66号 ***					
000066	排水路(道路部)					
	BF-450		m	21,637		歩A・単A
	*** B単一 67号 ***					
000067	排水路(道路部)					
	BF-600		m	31,913		歩A・単A
	*** B単一 68号 ***					
000068	排水路(畑地部)					
	BF-600		m	32,023		歩A・単A
	*** B単一 69号 ***					
000069	排水路					
	OTU-300A II型【支給材料②】		m	6,993		歩A・単A
	*** B単一 70号 ***					
000070	排水路					
	OTU-400A II型【支給材料②】		m	6,393		歩A・単A
	*** B単一 71号 ***					
000071	排水路					
	OTU-400A II型		m	25,243		歩A・単A
	*** B単一 72号 ***					
000072	排水路(縦断用)					
	OTU-300、コンクリート蓋【支給材料②】		枚	927		歩A・単A
	*** B単一 73号 ***					
000073	排水路(縦断用)					
	OTU-300、コンクリート蓋		枚	4,957		歩A・単A
	*** B単一 74号 ***					
000074	排水路(縦断用)					
	OTU-400、コンクリート蓋【支給材料②】		枚	927		歩A・単A
	*** B単一 75号 ***					
000075	排水路(横断用)					
	OTU-300G III型【支給材料②】		m	10,965		歩A・単A
	*** B単一 76号 ***					
000076	排水路(横断用)					
	OTU-300G III型		m	90,965		歩A・単A
	*** B単一 77号 ***					
000077	排水路(横断用)					
	OTU-400G III型【支給材料②】		m	11,885		歩A・単A
	*** B単一 78号 ***					
000078	排水路(横断用)					
	OTU-500G III型 グレーチング蓋付【支給材料②】		m	12,638		歩A・単A
	*** B単一 79号 ***					
000079	横断暗渠					
	300型【支給材料②】		m	10,638		歩A・単A
	*** B単一 80号 ***					
000080	横断暗渠					
	600型		m	55,943		歩A・単A
	*** B単一 81号 ***					
000081	自由勾配側溝作業土工					
	B=500		m	4,411		歩A・単A
	*** B単一 82号 ***					
000082	自由勾配側溝本体工					
	B=400		m	8,850		歩A・単A
	*** B単一 83号 ***					
000083	自由勾配側溝					
	B=500×500(縦断用)【支給材料①】		m	6,206		歩A・単A
	*** B単一 84号 ***					
000084	自由勾配側溝					
	B=500×600(縦断用)【支給材料①】		m	6,206		歩A・単A
	*** B単一 85号 ***					
000085	自由勾配側溝					
	B=500×700(縦断用)【支給材料①】		m	6,206		歩A・単A
	*** B単一 86号 ***					
000086	自由勾配側溝					
	B=500×800(縦断用)【支給材料①】		m	6,206		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事					
工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 自由勾配側溝					
	B=500×900(縦断用)【支給材料①】		m	6,206		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 自由勾配側溝					
	B=500×1000(縦断用)【支給材料①】		m	6,206		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 自由勾配側溝					
	B=500×1100(横断用)【支給材料①】		m	6,206		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 自由勾配側溝					
	B=500×1100(横断用)【支給材料①】		m	6,206		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 集水樹					
	道路部 600型 T-14 【支給材料②】		箇所	22,110		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 集水樹					
	道路部 800型 T-14【支給材料②】		箇所	26,513		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 集水樹					
	道路部 800型 T-14		箇所	194,513		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 集水樹					
	道路部 1000型 T-14 【支給材料①】		箇所	31,836		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 集水樹					
	道路部 1000型 T-14 【支給材料①】		箇所	31,836		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 床堀					
	路盤		m3	2,208		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 床堀					
	粘性土		m3	2,208		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 埋戻					
	管頂30cm		m3	3,713		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 埋戻					
	区分2 流用土 管頂30cm～60cm		m3	3,713		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 土砂運搬					
	現地～仮置場		m3	1,257		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 土砂運搬					
	仮置場～現地		m3	1,500		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 砂基礎					
	管側部 SG材相当		m3	10,081		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 砂基礎					
	基床部 SG材相当		m3	11,082		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH (RR) φ100		m	4,717		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH (RR) φ75		m	3,304		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH (RR) φ50		m	2,047		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP (RR) φ100		m	3,722		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	VP (RR) φ75 *** B単ー 109号 ***		m	2,775		歩A・単A
000109	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP (RR) φ50 *** B単ー 110号 ***		m	2,775		歩A・単A
000110	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ400×45° VH管対応 離脱防止機能付 *** B単ー 111号 ***		個	26,000		歩A・単A
000111	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ100×22° 1/2 VH管対応 離脱防止機能付 *** B単ー 112号 ***		個	24,600		歩A・単A
000112	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ100×11° 1/4 VH管対応 離脱防止機能付 *** B単ー 113号 ***		個	23,100		歩A・単A
000113	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ100×5° 5/8 VH管対応 離脱防止機能付 *** B単ー 114号 ***		個	24,500		歩A・単A
000114	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ75×905° VH管対応 離脱防止機能付 *** B単ー 115号 ***		個	18,500		歩A・単A
000115	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ75×11° 1/4 VH管対応 離脱防止機能付 *** B単ー 116号 ***		個	15,100		歩A・単A
000116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ75×5° 5/8 VH管対応 離脱防止機能付 *** B単ー 117号 ***		個	15,100		歩A・単A
000117	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ50×90° VH管対応 離脱防止機能付 *** B単ー 118号 ***		個	14,400		歩A・単A
000118	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ50×45° VH管対応 離脱防止機能付 *** B単ー 119号 ***		個	13,100		歩A・単A
000119	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ50×22° 1/2 VH管対応 離脱防止機能付 *** B単ー 120号 ***		個	12,200		歩A・単A
000120	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ50×5° 5/8 VH管対応 離脱防止機能付 *** B単ー 121号 ***		個	12,400		歩A・単A
000121	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形T字管φ100×φ100 離脱防止機能付 *** B単ー 122号 ***		個	65,730		歩A・単A
000122	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形T字管φ100×φ75 離脱防止機能付 *** B単ー 123号 ***		個	54,890		歩A・単A
000123	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形T字管φ100×φ50 離脱防止機能付 *** B単ー 124号 ***		個	50,650		歩A・単A
000124	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形T字管φ75×φ75 離脱防止機能付 *** B単ー 125号 ***		個	41,580		歩A・単A
000125	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形T字管φ75×φ50 離脱防止機能付 *** B単ー 126号 ***		個	39,600		歩A・単A
000126	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形T字管φ50×φ50 離脱防止機能付 *** B単ー 127号 ***		個	33,850		歩A・単A
000127	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形片落管φ100×φ75 離脱防止機能付 *** B単ー 128号 ***		個	33,320		歩A・単A
000128	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形片落管φ75×φ50 離脱防止機能付 *** B単ー 129号 ***		個	25,850		歩A・単A
000129	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形フッ素付T字管φ50×φ75 離脱防止機能付		個	36,620		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	5° 5/8ベンド φ100 VH-RR継手 片受		個	6,210		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	5° 5/8ベンド φ50 VH-RR継手 片受		個	3,470		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	ソケット φ100 VH-RR継手 両受		個	4,190		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	ソケット φ50 VH-RR継手 両受		個	1,730		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 離脱防止金具					
	VH Φ100		個	7,440		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** 離脱防止金具					
	VH Φ75		個	6,510		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 離脱防止金具					
	VH Φ50		個	5,840		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ100×11° 1/4 VP管対応 離脱防止機能付		個	23,100		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ100×5° 5/8 VP管対応 離脱防止機能付		個	24,500		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ75×45° VP管対応 離脱防止機能付		個	16,500		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ75×22° 1/2 VP管対応 離脱防止機能付		個	15,800		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】					
	メカ形曲管φ75×22° 1/2 VP管対応 離脱防止機能付		個	0		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ75×11° 1/4 VP管対応 離脱防止機能付		個	15,100		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ75×5° 5/8 VP管対応 離脱防止機能付		個	16,800		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ50×90° VP管対応 離脱防止機能付		個	14,400		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ50×22° 1/2 VP管対応 離脱防止機能付		個	12,200		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ50×11° 1/4 VP管対応 離脱防止機能付		個	12,100		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ50×5° 5/8 VP管対応 離脱防止機能付		個	12,400		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形T字管φ100×φ50 離脱防止機能付		個	50,650		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形T字管φ75×φ75 離脱防止機能付		個	41,580		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形T字管φ75×φ50 離脱防止機能付		個	39,600		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事					
工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	メカ形T字管φ50×φ50 離脱防止機能付 *** B単ー 152号 ***		個	33,850		歩A・単A
000152	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形片落管φ100×φ75 離脱防止機能付 *** B単ー 153号 ***		個	33,320		歩A・単A
000153	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形片落管φ75×φ50 離脱防止機能付 *** B単ー 154号 ***		個	25,850		歩A・単A
000154	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形フランジ付T字管φφ75×φ75 離脱防止機能付 *** B単ー 155号 ***		個	39,200		歩A・単A
000155	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	5° 5/8ベンド φ75 VP-RR継手 片受 *** B単ー 156号 ***		個	2,720		歩A・単A
000156	硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】					
	5° 5/8ベンド φ75 VP-RR継手 片受 *** B単ー 157号 ***		個	0		歩A・単A
000157	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	5° 5/8ベンド φ50 VP-RR継手 片受 *** B単ー 158号 ***		個	1,560		歩A・単A
000158	硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】					
	ソケット φ75 VP-RR継手 両受 *** B単ー 159号 ***		個	0		歩A・単A
000159	離脱防止金具					
	VP Φ50 *** B単ー 160号 ***		個	5,840		歩A・単A
000160	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	MFジョイント φ75 離脱防止機能付 *** B単ー 161号 ***		個	14,300		歩A・単A
000161	制水弁設置					
	φ75mm 0.75Mpa *** B単ー 162号 ***		基	58,895		歩A・単A
000162	仕切弁保護工（道路下）					
	弁室規格H=0.54m *** B単ー 163号 ***		箇所	72,988		歩A・単A
000163	空気弁設置					
	φ25 0.74Mpa 補修弁φ75×100 *** B単ー 164号 ***		基	128,685		歩A・単A
000164	両フランジ短管					
	DCIP φ75 0.75MPa L=0.10m *** B単ー 165号 ***		本	9,800		歩A・単A
000165	両フランジ短管					
	DCIP φ75 0.75MPa L=0.25m *** B単ー 166号 ***		本	12,500		歩A・単A
000166	両フランジ短管					
	DCIP φ75 0.75MPa L=0.30m *** B単ー 167号 ***		本	14,420		歩A・単A
000167	接続部品					
	*** B単ー 168号 ***		組	3,650		歩A・単A
000168	空気弁保護工					
	H=0.50m *** B単ー 169号 ***		箇所	126,878		歩A・単A
000169	空気弁保護工					
	H=0.60m *** B単ー 170号 ***		箇所	132,878		歩A・単A
000170	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH（RR）φ75 *** B単ー 171号 ***		m	3,304		歩A・単A
000171	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH（RR）φ50 *** B単ー 172号 ***		m	2,047		歩A・単A
000172	炭素鋼鋼管人力布設					
	SGP 50A		m	3,349		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事					
工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 173号 ***					
000173	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ75×90° VH管対応 離脱防止機能付		個	18,500		歩A・単A
	*** B単ー 174号 ***					
000174	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ50×90° VH管対応 離脱防止機能付		個	14,400		歩A・単A
	*** B単ー 175号 ***					
000175	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ50×45° VH管対応 離脱防止機能付		個	13,100		歩A・単A
	*** B単ー 176号 ***					
000176	硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】					
	メカ形曲管φ50×45° VH管対応 離脱防止機能付		個	0		歩A・単A
	*** B単ー 177号 ***					
000177	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ50×22° 1/2 VH管対応 離脱防止機能付		個	12,200		歩A・単A
	*** B単ー 178号 ***					
000178	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ50×11° 1/4 VH管対応 離脱防止機能付		個	12,100		歩A・単A
	*** B単ー 179号 ***					
000179	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ50×51° 5/8 VH管対応 離脱防止機能付		個	12,400		歩A・単A
	*** B単ー 180号 ***					
000180	硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	メカ形曲管φ75 離脱防止機能付		個	16,630		歩A・単A
	*** B単ー 181号 ***					
000181	制水弁設置					
	φ75mm 0.75Mpa		基	87,495		歩A・単A
	*** B単ー 182号 ***					
000182	制水弁設置					
	φ50mm 0.75Mpa		基	67,449		歩A・単A
	*** B単ー 183号 ***					
000183	仕切弁保護工（道路下）					
	弁室規格H=0.49m		箇所	66,698		歩A・単A
	*** B単ー 184号 ***					
000184	仕切弁保護工（道路下）					
	弁室規格H=0.54m		箇所	72,988		歩A・単A
	*** B単ー 185号 ***					
000185	仕切弁保護工（道路下）					
	弁室規格H=0.79m		箇所	119,648		歩A・単A
	*** B単ー 186号 ***					
000186	仕切弁用開栓継足棒					
	L=0.5m		本	39,600		歩A・単A
	*** B単ー 187号 ***					
000187	埋設表示テープ					
	幅150mm ダブル		m	188		歩A・単A
	*** B単ー 188号 ***					
000188	路盤工復旧					
	流用材 t=15cm		m ²	345		歩A・単A
	*** B単ー 189号 ***					
000189	下層路盤工復旧					
	流用材 t=14cm		m ²	345		歩A・単A
	*** B単ー 190号 ***					
000190	掘削					
	土砂		m ³	387		歩A・単A
	*** B単ー 191号 ***					
000191	法面整形					
			m ²	965		歩A・単A
	*** B単ー 192号 ***					
000192	基面整正					
			m ²	420		歩A・単A
	*** B単ー 193号 ***					
000193	残土処理工					
	粘性土		m ³	572		歩A・単A
	*** B単ー 194号 ***					
000194	排水管（高密度ポリエチレン管）					

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	表土整地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土 (ルーズ) 土砂,5,000m3以上	1.000	m3	244.8	245	S単 179号
S10023	ほ場整備工(表土整地)(バケットによる施工) はぎ取り戻し(表土整地),0.29ha,なし	1.000	ha	1,416,230	1,416,230	S単 158号
	合 計				1,416,475	
	単 価				1,416,475	
	*** B単- 2号 ***					
000002	基盤造成 土砂 BD押土 (60mまで)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土 (ルーズ) 土砂,5,000m3以上	1.000	m3	244.8	245	S単 179号
	合 計				245	
	単 価				245	
	*** B単- 3号 ***					
000003	掘削運土 22ほ場→43ほ場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	329.1	329	S単 171号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	437.7	438	S単 180号
	合 計				767	
	単 価				767	
	*** B単- 4号 ***					
000004	盛土法面転圧		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	279.9	280	S単 184号
	合 計				280	
	単 価				280	
	*** B単- 5号 ***					
000005	基盤整地(畑地) 粘性土、2回掛		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S11005	畑面整地工(ブルドーザ) 3225㎡,粘性土,改良山成畑,普通,通称15t級,2回,基盤造成後の整地,4.5	1.000	ha	205,623	205,623	S単 161号
	合 計				205,623	
	単 価				205,623	
	*** B単- 6号 ***					
000006	法面整形(切土部) 粘性土		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1.000	㎡	965.2	965	S単 187号
	合 計				965	
	単 価				965	
	*** B単- 7号 ***					
000007	法面整形(盛土部) 粘性土		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1.000	㎡	491.8	492	S単 188号
	合 計				492	
	単 価				492	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 8号 ***					
000008	舗装版破碎 アスファルト舗装 t=4cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	236.2	236	S単 193号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単- 9号 ***					
000009	殻運搬・処理 アスファルト殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1,000	m ³	8,342	8,342	S単 191号
S02123	建設廃材 アスファル廃材	1,000	m ³	2,350	2,350	S単 135号
	合 計				10,692	
	単 価				10,692	
	*** B単- 10号 ***					
000010	舗装版破碎 コンクリート舗装 t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	236.2	236	S単 194号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単- 11号 ***					
000011	殻運搬・処理 コンクリート殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1,000	m ³	8,342	8,342	S単 191号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m ³	2,350	2,350	S単 136号
	合 計				10,692	
	単 価				10,692	
	*** B単- 12号 ***					
000012	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m ³	19,560	19,560	S単 138号
	合 計				19,560	
	単 価				19,560	
	*** B単- 13号 ***					
000013	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1,000	m ³	3,523	3,523	S単 192号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m ³	6,000	6,000	S単 137号
	合 計				9,523	
	単 価				9,523	
	*** B単- 14号 ***					
000014	土壌改良材散布 パーク堆肥(単位体積重量:0.35t/m ³)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S11011	有機質資材機械散布 88.32m, 54.3m	1,000	ha	2,197,039	2,197,039	S単 163号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,197,039	
	単 価				2,197,039	
	*** B単一 15号 ***					
000015	混層耕・土壌改良資材混合 土砂 H=50cm		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00001	深層耕・土壌改良資材混合 H=50cm	5,000.000	m3	166	830,000	T単 1号
	合 計				830,000	
	単 価				830,000	
	*** B単一 16号 ***					
000016	畑面整地 粘性土、2回掛け		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S11005	畑面整地工(ブルドーザ) 2380㎡,粘性土,改良山成畑,普通,通称21t級,2回,基盤造成後の整地,4.5	1.000	ha	231,108	231,108	S単 162号
	合 計				231,108	
	単 価				231,108	
	*** B単一 17号 ***					
000017	石礫除去(深耕・混合後) 0~4m3/10a		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし	1.000	ha	528,130	528,130	S単 166号
	合 計				528,130	
	単 価				528,130	
	*** B単一 18号 ***					
000018	雑物除去(深耕・混合後)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S11014	雑物除去工(農用地造成工用) 改良山成畑	1.000	ha	149,437	149,437	S単 165号
	合 計				149,437	
	単 価				149,437	
	*** B単一 19号 ***					
000019	耕起 H=25cm		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00002	耕起 v-列直装式	1.000	ha	106,541	106,541	T単 2号
	合 計				106,541	
	単 価				106,541	
	*** B単一 20号 ***					
000020	石礫除去(耕起後) 0~4m3/10a		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし	1.000	ha	528,130	528,130	S単 166号
	合 計				528,130	
	単 価				528,130	
	*** B単一 21号 ***					
000021	雑物除去(耕起後)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S11014	雑物除去工(農用地造成工用) 改良山成畑	1.000	ha	149,437	149,437	S単 165号
	合 計				149,437	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				149,437	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	砕土		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ) 砕土作業B,普通,32m,54.3m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4° 未満	1.000	ha	132,009	132,009	S単 164号
	合 計				132,009	
	単 価				132,009	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	石礫除去 0~4m3/10a		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし	1.000	ha	528,130	528,130	S単 166号
	合 計				528,130	
	単 価				528,130	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	雑物除去(砕土後)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S11014	雑物除去工(農用地造成工用) 改良山成畑	1.000	ha	149,437	149,437	S単 165号
	合 計				149,437	
	単 価				149,437	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	給水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ポリエ管),不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	10.000	m	24	240	S単 155号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(ポリエ管),φ50~75mm	10.000	m	1,075	10,750	S単 159号
S02116	暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	10.000	m	465	4,650	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.200	m3	1,172	1,406	S単 174号
S02116	単粒度砕石 ,5号 20~13mm,	1.200	m3	4,900	5,880	S単 11号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	1.200	m3	1,167	1,400	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.000	m3	1,172	2,344	S単 174号
	合 計				26,670	
	単 価				2,667	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	給水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm【支給材料②】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ポリエ管),不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	10.000	m	24	240	S単 155号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(ポリエ管),φ50~75mm	10.000	m	1,075	10,750	S単 159号
S02116	暗渠排水管(有孔管)【支給材料②】 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	10.000	m	0	0	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.200	m3	1,172	1,406	S単 174号
S02116	単粒度砕石 ,5号 20~13mm,	1.200	m3	4,900	5,880	S単 11号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	1.200	m3	1,167	1,400	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.000	m3	1,172	2,344	S単 174号
	合 計				22,020	
	単 価				2,202	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 27号 ***					
000027	集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 機械、暗渠排水管（ロー管）、不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2～3t,50m以下、	10,000	m	24	240	S単 155号
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（ロー管）、φ50～75mm	10,000	m	1,075	10,750	S単 159号
S02116	暗渠排水管（有孔管） 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,	10,000	m	465	4,650	S単 10号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,小規模(標準)	1,200	m3	1,172	1,406	S単 174号
S02116	単粒度砕石 ,5号 20～13mm,	1,200	m3	4,900	5,880	S単 11号
S10020	暗渠排水工（小運搬（被覆材）） 砕石,不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2～3t,50m以下、	1,200	m3	1,167	1,400	S単 157号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,小規模(標準)	2,000	m3	1,172	2,344	S単 174号
	合 計				26,670	
	単 価				2,667	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ75mm【支給材料②】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 機械、暗渠排水管（ロー管）、不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2～3t,50m以下、	10,000	m	24	240	S単 155号
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（ロー管）、φ50～75mm	10,000	m	1,075	10,750	S単 159号
S02116	暗渠排水管（有孔管）【支給材料②】 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,	10,000	m	0	0	S単 13号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,小規模(標準)	1,200	m3	1,172	1,406	S単 174号
S02116	単粒度砕石 ,5号 20～13mm,	1,200	m3	4,900	5,880	S単 11号
S10020	暗渠排水工（小運搬（被覆材）） 砕石,不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2～3t,50m以下、	1,200	m3	1,167	1,400	S単 157号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,小規模(標準)	2,000	m3	1,172	2,344	S単 174号
	合 計				22,020	
	単 価				2,202	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ100mm		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 機械、暗渠排水管（定尺管）、不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	10,000	m	22	220	S単 156号
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（定尺管）、φ100mm	10,000	m	1,148	11,480	S単 160号
S02116	暗渠排水管（有孔管） 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,	10,000	m	880	8,800	S単 14号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,小規模(標準)	1,200	m3	1,172	1,406	S単 174号
S02116	単粒度砕石 ,5号 20～13mm,	1,200	m3	4,900	5,880	S単 11号
S10020	暗渠排水工（小運搬（被覆材）） 砕石,不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2～3t,50m以下、	1,200	m3	1,167	1,400	S単 157号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,小規模(標準)	2,000	m3	1,172	2,344	S単 174号
	合 計				31,530	
	単 価				3,153	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VHφ75【支給材料①】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（ロー管）、φ50～75mm	10,000	m	1,075	10,750	S単 159号
T00036	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設【支給材料①】 VH,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	10,000	m	937	9,370	T単 13号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,小規模(標準)	1,700	m3	1,172	1,992	S単 174号

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事					
工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.600	m3	2,364	3,782	S単 1号
	合 計				25,894	
	単 価				2,589	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VPφ100		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm	10.000	m	1,148	11,480	S単 160号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	10.000	m	2,483	24,830	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.700	m3	1,172	1,992	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.500	m3	2,364	3,546	S単 1号
	合 計				41,848	
	単 価				4,185	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	通気管(土工) 高密度ポリエチレン無孔管φ50mm		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(ロール管),φ50~75mm	10.000	m	1,075	10,750	S単 159号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.200	m3	1,172	3,750	S単 174号
	合 計				14,500	
	単 価				1,450	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	通気管(管材) 高密度ポリエチレン無孔管φ50mm		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水管(無孔管) 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	10.000	m	465	4,650	S単 16号
	合 計				4,650	
	単 価				465	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	保護管 通気φ50用		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.600	m	2,483	1,490	S単 147号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100,,	1.000	個	1,170	1,170	S単 17号
	合 計				2,660	
	単 価				2,660	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管φ75×φ50ダブル管用		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管φ75×φ50 ダブル管用,,	1.000	個	845	845	S単 18号
	合 計				845	
	単 価				845	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管φ100×φ75ダブル管用		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管φ100×φ75 ダブル管用,,	1.000	個	990	990	S単 19号
	合 計				990	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				990	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ50×φ50ダブル管用		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ50×φ50 ダブル管用,,	1,000	個	1,070	1,070	S単 20号
	合 計				1,070	
	単 価				1,070	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ75×φ75シングル管用		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ75×φ75 シングル管用,,	1,000	個	1,810	1,810	S単 21号
	合 計				1,810	
	単 価				1,810	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ100×φ100シングル管用		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ100×φ100 シングル管用,,	1,000	個	3,190	3,190	S単 22号
	合 計				3,190	
	単 価				3,190	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手材 90° エルボ VP φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1,000	個	935	935	S単 23号
	合 計				935	
	単 価				935	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手材 90° エルボ VP φ100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100,,	1,000	個	1,830	1,830	S単 24号
	合 計				1,830	
	単 価				1,830	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	配合量試験 粗孔隙率測定を含む		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00003	混層工	1,000	箇所	5,436	5,436	T単 3号
T00004	配合量試験土工 粗孔隙率測定作業も含む	1,000	箇所	40,347	40,347	T単 4号
	合 計				45,783	
	単 価				45,783	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	粗孔隙率測定 畑面工完了後		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00005	粗孔隙率測定土工 畑面完了後	1,000	箇所	39,526	39,526	T単 5号
	合 計				39,526	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				39,526	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	386.9	387	S単 172号
	合 計				387	
	単 価				387	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	法面整形 切土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	965.2	965	S単 187号
	合 計				965	
	単 価				965	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,190	1,190	S単 173号
	合 計				1,190	
	単 価				1,190	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	法面整形 切土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	965.2	965	S単 187号
	合 計				965	
	単 価				965	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	掘削 (舗装部)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	386.9	387	S単 172号
	合 計				387	
	単 価				387	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	掘削 (地山)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	386.9	387	S単 172号
	合 計				387	
	単 価				387	
	*** B単ー 50号 ***					
BA0106	路体 (築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	977.7	978	S単 185号
	合 計				978	
	単 価				978	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 51号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バケット 容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	1,098	1,098	S単 181号
	下					
	合 計				1,098	
	単 価				1,098	
	*** B単一 52号 ***					
000052	下層路盤 RC-40 t=15cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	1.000	m ²	908.7	909	S単 201号
	合 計				909	
	単 価				909	
	*** B単一 53号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=15cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	1.000	m ²	908.7	909	S単 201号
	合 計				909	
	単 価				909	
	*** B単一 54号 ***					
000054	下層路盤 RC-40 t=15cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	1.000	m ²	908.7	909	S単 201号
	合 計				909	
	単 価				909	
	*** B単一 55号 ***					
000055	下層路盤(下層路盤あり) RC-40 t=10cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	1.000	m ²	720.7	721	S単 202号
	合 計				721	
	単 価				721	
	*** B単一 56号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット 容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	808	808	S単 182号
	合 計				808	
	単 価				808	
	*** B単一 57号 ***					
000057	排水路(道路部) BF-300【支給材料②】		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	2,208	8,832	S単 178号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.400	m3	1,172	2,813	S単 174号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタコ	2.200	m3	3,276	7,207	S単 2号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事				

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,078	40,780	S単 140号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.600	m3	2,950	1,770	S単 26号
S02116	ベンチリュウム【支給材料②】 300 L=2000,,	5.000	本	0	0	S単 27号
	合 計				61,402	
	単 価				6,140	
	*** B単一 58号 ***					
000058	排水路(道路部) BF-300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),~,~,	4.000	m3	2,208	8,832	S単 178号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.400	m3	1,172	2,813	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	3,276	7,207	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,078	40,780	S単 140号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.600	m3	2,950	1,770	S単 26号
S02116	ベンチリュウム 300 L=2,000mm,,	5.000	本	15,800	79,000	S単 28号
	合 計				140,402	
	単 価				14,040	
	*** B単一 59号 ***					
000059	排水路(畑地部) BF-300【支給材料②】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),~,~,	6.400	m3	2,208	14,131	S単 178号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.400	m3	1,172	2,813	S単 174号
SA0152	SP 法面整形 切土部,~,無し,ㄥ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	5.700	m2	965.2	5,502	S単 187号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	3,276	7,207	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,078	40,780	S単 140号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.600	m3	2,950	1,770	S単 26号
S02116	ベンチリュウム【支給材料②】 300 L=2000,,	5.000	本	0	0	S単 27号
	合 計				72,203	
	単 価				7,220	
	*** B単一 60号 ***					
000060	排水路(畑地部) BF-300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),~,~,	6.400	m3	2,208	14,131	S単 178号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.400	m3	1,172	2,813	S単 174号
SA0152	SP 法面整形 切土部,~,無し,ㄥ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	5.700	m2	965.2	5,502	S単 187号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	3,276	7,207	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,078	40,780	S単 140号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.600	m3	2,950	1,770	S単 26号
S02116	ベンチリュウム 300 L=2,000mm,,	5.000	本	15,800	79,000	S単 28号
	合 計				151,203	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事					
工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				15,120	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	排水路（道路部） BF-350【支給材料②】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.700	m3	2,208	10,378	S単 178号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.700	m3	1,172	3,164	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.500	m3	3,276	8,190	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,771	47,710	S単 141号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,950	2,065	S単 26号
S02116	ベンチフリューム【支給材料②】 350 L=1000,,	10.000	本	0	0	S単 29号
	合 計				71,507	
	単 価				7,151	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	排水路（畑地部） BF-400【支給材料②】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	8.200	m3	342.8	2,811	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.100	m3	1,172	3,633	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.800	m3	3,276	9,173	S単 2号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,れ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	5.700	m ²	965.2	5,502	S単 187号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,771	47,710	S単 141号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,950	2,065	S単 26号
S02116	ベンチフリューム【支給材料①】 BF-400 L=1.0m,,	10.000	本	0	0	S単 30号
	合 計				70,894	
	単 価				7,089	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	排水路（畑地部） BF-400		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	8.200	m3	342.8	2,811	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.100	m3	1,172	3,633	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.800	m3	3,276	9,173	S単 2号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,れ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	5.700	m ²	965.2	5,502	S単 187号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,771	47,710	S単 141号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,950	2,065	S単 26号
S02116	ベンチフリューム 2種 400 L=1,000mm,,	10.000	本	11,800	118,000	S単 31号
	合 計				188,894	
	単 価				18,889	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	排水路(道路部) BF-450【支給材料①】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.300	m3	342.8	2,160	S単 177号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.400	m3	1,172	3,985	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.100	m3	3,276	10,156	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,771	47,710	S単 141号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.800	m3	2,950	2,360	S単 26号
S02116	ベンチフリューム【支給材料①】 BF-450 L=1.0m,,	10.000	本	0	0	S単 32号
	合 計				66,371	
	単 価				6,637	
	*** B単一 65号 ***					
000065	排水路(道路部) BF-450【支給材料②】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.300	m3	342.8	2,160	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.400	m3	1,172	3,985	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.100	m3	3,276	10,156	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,771	47,710	S単 141号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.800	m3	2,950	2,360	S単 26号
S02116	ベンチフリューム【支給材料②】 450 L=1000,,	10.000	本	0	0	S単 33号
	合 計				66,371	
	単 価				6,637	
	*** B単一 66号 ***					
000066	排水路(道路部) BF-450		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.300	m3	342.8	2,160	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.400	m3	1,172	3,985	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.100	m3	3,276	10,156	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,771	47,710	S単 141号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.800	m3	2,950	2,360	S単 26号
S02116	ベンチフリューム 2種 450 L=1,000mm,,	10.000	本	15,000	150,000	S単 34号
	合 計				216,371	
	単 価				21,637	
	*** B単一 67号 ***					
000067	排水路(道路部) BF-600		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	9.100	m3	342.8	3,119	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.300	m3	1,172	5,040	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.900	m3	3,276	12,776	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.000	m ²	420	3,360	S単 186号
SA0152	SP 法面整形 切土部,~,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	5.700	m ²	908.3	5,177	S単 189号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,771	47,710	S単 141号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	1.000	m3	2,950	2,950	S単 26号

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事					
工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ベンチフリューム 2種 600 L=1,000mm,,	10.000	本	23,900	239,000	S単 35号
	合 計				319,132	
	単 価				31,913	
	*** B単一 68号 ***					
000068	排水路(畑地部) BF-600		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	12.300	m3	342.8	4,216	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.300	m3	1,172	5,040	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.900	m3	3,276	12,776	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.000	m ²	420	3,360	S単 186号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	5.700	m ²	908.3	5,177	S単 189号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,771	47,710	S単 141号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,,	1.000	m3	2,950	2,950	S単 26号
S02116	ベンチフリューム 2種 600 L=1,000mm,,	10.000	本	23,900	239,000	S単 35号
	合 計				320,229	
	単 価				32,023	
	*** B単一 69号 ***					
000069	排水路 OTU-300A II型【支給材料②】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	5.400	m3	2,208	11,923	S単 178号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.100	m3	1,172	3,633	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.800	m3	3,276	9,173	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.600	m ²	420	2,352	S単 186号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,,	0.700	m3	2,950	2,065	S単 26号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,078	40,780	S単 140号
S02116	OTU側溝【支給材料②】 II型 300A L=2.0m T-25,,	5.000	本	0	0	S単 36号
	合 計				69,926	
	単 価				6,993	
	*** B単一 70号 ***					
000070	排水路 OTU-400A II型【支給材料②】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	7.200	m3	342.8	2,468	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.800	m3	1,172	4,454	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.400	m3	3,276	11,138	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.500	m ²	420	2,730	S単 186号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,,	0.800	m3	2,950	2,360	S単 26号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,078	40,780	S単 140号
S02116	OTU側溝蓋【支給材料②】 II型 400用 L=0.5m T-25対応,,	5.000	枚	0	0	S単 37号
	合 計				63,930	
	単 価				6,393	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 71号 ***					
000071	排水路 OTU-400A II型		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	7,200	m3	342.8	2,468	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3,800	m3	1,172	4,454	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3,400	m3	3,276	11,138	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6,500	m ²	420	2,730	S単 186号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0,800	m3	2,950	2,360	S単 26号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10,000	m	4,078	40,780	S単 140号
S02116	OTU側溝 II型 400A L=2.0m T-25,,	5,000	本	37,700	188,500	S単 38号
	合 計				252,430	
	単 価				25,243	
	*** B単一 72号 ***					
000072	排水路(縦断用) OTU-300、コンクリート蓋【支給材料②】		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	927	927	S単 142号
S02116	OTU側溝蓋【支給材料②】 II型 300用 L=0.5m T-25対応,,	1,000	枚	0	0	S単 39号
	合 計				927	
	単 価				927	
	*** B単一 73号 ***					
000073	排水路(縦断用) OTU-300、コンクリート蓋		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	927	927	S単 142号
S02116	OTU側溝蓋 II型 300用 L=0.5m T-25対応,,	1,000	枚	4,030	4,030	S単 40号
	合 計				4,957	
	単 価				4,957	
	*** B単一 74号 ***					
000074	排水路(縦断用) OTU-400、コンクリート蓋【支給材料②】		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	927	927	S単 142号
S02116	OTU側溝蓋【支給材料②】 II型 400用 L=0.5m T-25対応,,	1,000	枚	0	0	S単 37号
	合 計				927	
	単 価				927	
	*** B単一 75号 ***					
000075	排水路(横断用) OTU-300G III型【支給材料②】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6,600	m3	342.8	2,262	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3,600	m3	1,172	4,219	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3,200	m3	3,276	10,483	S単 2号

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事					
工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.000	m ²	420	2,520	S単 186号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0.700	m ³	2,950	2,065	S単 26号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.600	m ³	38,380	23,028	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²	8,267	17,361	S単 199号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,771	47,710	S単 141号
S02116	横断側溝(Gr)【支給材料②】 Ⅲ型 300G L=1,000mm,,	10.000	本	0	0	S単 41号
	合 計				109,648	
	単 価				10,965	
	*** B単一 76号 ***					
000076	排水路(横断用) OTU-300G Ⅲ型		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.600	m ³	342.8	2,262	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.600	m ³	1,172	4,219	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.200	m ³	3,276	10,483	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.000	m ²	420	2,520	S単 186号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0.700	m ³	2,950	2,065	S単 26号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.600	m ³	38,380	23,028	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²	8,267	17,361	S単 199号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,771	47,710	S単 141号
S02116	横断側溝(Gr) Ⅲ型 300G L=1,000mm,,	10.000	本	80,000	800,000	S単 42号
	合 計				909,648	
	単 価				90,965	
	*** B単一 77号 ***					
000077	排水路(横断用) OTU-400G Ⅲ型【支給材料②】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	8.800	m ³	342.8	3,017	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.400	m ³	1,172	5,157	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.000	m ³	3,276	13,104	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.100	m ²	420	2,982	S単 186号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0.900	m ³	2,950	2,655	S単 26号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.700	m ³	38,380	26,866	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²	8,267	17,361	S単 199号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,771	47,710	S単 141号
S02116	横断側溝(Gr)【支給材料②】 Ⅲ型 400G L=1,000mm,,	10.000	本	0	0	S単 43号
	合 計				118,852	
	単 価				11,885	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 78号 ***					
000078	排水路(横断用) OTU-500G III型 グレーチング蓋付【支給材料②】		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	10.200	m3	342.8	3,497	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	5.100	m3	1,172	5,977	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.600	m3	3,276	15,070	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.100	m ²	420	3,402	S単 186号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0.900	m3	2,950	2,655	S単 26号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m3	38,380	30,704	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²	8,267	17,361	S単 199号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,771	47,710	S単 141号
S02116	横断側溝(Gr)【支給材料②】 III型 500G L=1,000mm, ,	10.000	本	0	0	S単 44号
	合 計				126,376	
	単 価				12,638	
	*** B単一 79号 ***					
000079	横断暗渠 300型【支給材料②】		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.900	m3	342.8	2,365	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.700	m3	1,172	5,508	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.200	m3	3,276	13,759	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²	420	2,100	S単 186号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0.500	m3	2,950	1,475	S単 26号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.600	m3	38,380	23,028	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²	8,267	17,361	S単 199号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,078	40,780	S単 140号
S02116	横断暗渠【支給材料②】 300型 L=2.0m, ,	5.000	本	0	0	S単 45号
	合 計				106,376	
	単 価				10,638	
	*** B単一 80号 ***					
000080	横断暗渠 600型		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	14.200	m3	342.8	4,868	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	7.200	m3	1,172	8,438	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	6.500	m3	3,276	21,294	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.000	m ²	420	3,360	S単 186号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	1.000	m3	2,950	2,950	S単 26号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m3	38,380	30,704	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	m ²	8,267	16,534	S単 199号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,078	40,780	S単 140号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	用撤去を行なわない					
S02116	横断暗渠 600 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	86,100	430,500	S単 46号
	合 計				559,428	
	単 価				55,943	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	自由勾配側溝作業土工 B=500		m		39,300 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	60.500	m3	342.8	20,739	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	33.200	m3	1,172	38,910	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅱ)	29.800	m3	3,405	101,469	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	29.100	m ²	420	12,222	S単 186号
	合 計				173,340	
	単 価				4,411	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	自由勾配側溝本体工 B=400		m		39,300 m	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	29.050	m3	2,950	85,698	S単 26号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	2.600	m3	38,380	99,788	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.100	m ²	8,267	58,696	S単 199号
SA0311	底版コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	2.700	m3	38,380	103,626	S単 197号
	合 計				347,808	
	単 価				8,850	
	*** B単ー 83号 ***					
000083	自由勾配側溝 B=500×500(縦断用)【支給材料①】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m	6,206	62,060	S単 143号
S02116	自由勾配側溝【支給材料①】 500×500,,	5.000	本	0	0	S単 47号
	合 計				62,060	
	単 価				6,206	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	自由勾配側溝 B=500×600(縦断用)【支給材料①】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m	6,206	62,060	S単 143号
S02116	自由勾配側溝【支給材料①】 500×600,,	5.000	本	0	0	S単 48号
	合 計				62,060	
	単 価				6,206	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	自由勾配側溝 B=500×700(縦断用)【支給材料①】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m	6,206	62,060	S単 143号
S02116	自由勾配側溝【支給材料①】 500×700,,	5.000	本	0	0	S単 49号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				62,060	
	単 価				6,206	
	*** B単— 86号 ***					
000086	自由勾配側溝 B=500×800(縦断用)【支給材料①】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10,000	m	6,206	62,060	S単 143号
S02116	自由勾配側溝【支給材料①】 500×800,,	5,000	本	0	0	S単 50号
	合 計				62,060	
	単 価				6,206	
	*** B単— 87号 ***					
000087	自由勾配側溝 B=500×900(縦断用)【支給材料①】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10,000	m	6,206	62,060	S単 143号
S02116	自由勾配側溝【支給材料①】 500×900,,	5,000	本	0	0	S単 51号
	合 計				62,060	
	単 価				6,206	
	*** B単— 88号 ***					
000088	自由勾配側溝 B=500×1000(縦断用)【支給材料①】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10,000	m	6,206	62,060	S単 143号
S02116	自由勾配側溝【支給材料①】 500×1000,,	5,000	本	0	0	S単 52号
	合 計				62,060	
	単 価				6,206	
	*** B単— 89号 ***					
000089	自由勾配側溝 B=500×1100(横断用)【支給材料①】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10,000	m	6,206	62,060	S単 143号
S02116	自由勾配側溝【支給材料①】 500×1100,,	5,000	本	0	0	S単 53号
	合 計				62,060	
	単 価				6,206	
	*** B単— 90号 ***					
000090	自由勾配側溝 B=500×1100(横断用)【支給材料①】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10,000	m	6,206	62,060	S単 143号
S02116	自由勾配側溝(横断用)【支給材料①】 500×1100,,	5,000	本	0	0	S単 54号
	合 計				62,060	
	単 価				6,206	
	*** B単— 91号 ***					
000091	集水桝 道路部 600型 T-14【支給材料②】		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1,900	m3	342.8	651	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,300	m3	1,172	1,524	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1,200	m3	3,276	3,931	S単 2号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.200	m ²	420	504	S 単 186号
S02116	再生クラッシュラン					
	,RC-40 40～0mm,	1.200	m ³	2,950	3,540	S 単 26号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	11,960	11,960	S 単 200号
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料②】					
	600×600 T-25 t-150 並目 B固定,,	1.000	個	0	0	S 単 55号
	合 計				22,110	
	単 価				22,110	
	*** B 単一 92号 ***					
000092	集水樹					歩A
	道路部 800型 T-14【支給材料②】		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.000	m ³	342.8	1,028	S 単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1.900	m ³	1,172	2,227	S 単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.700	m ³	3,276	5,569	S 単 2号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.700	m ²	420	714	S 単 186号
S02116	再生クラッシュラン					
	,RC-40 40～0mm,	1.700	m ³	2,950	5,015	S 単 26号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	11,960	11,960	S 単 200号
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料②】					
	800×800 T-25 t-150 並目 B固定,,	1.000	個	0	0	S 単 56号
	合 計				26,513	
	単 価				26,513	
	*** B 単一 93号 ***					
000093	集水樹					歩A
	道路部 800型 T-14		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.000	m ³	342.8	1,028	S 単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1.900	m ³	1,172	2,227	S 単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.700	m ³	3,276	5,569	S 単 2号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.700	m ²	420	714	S 単 186号
S02116	再生クラッシュラン					
	,RC-40 40～0mm,	1.700	m ³	2,950	5,015	S 単 26号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	11,960	11,960	S 単 200号
S02116	集水樹					
	800mm×800mm×800mm T-25 グレーチング(T-14)付,,	1.000	個	168,000	168,000	S 単 57号
	合 計				194,513	
	単 価				194,513	
	*** B 単一 94号 ***					
000094	集水樹					歩A
	道路部 1000型 T-14【支給材料①】		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.500	m ³	342.8	1,543	S 単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	2.600	m ³	1,172	3,047	S 単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.300	m ³	3,276	7,535	S 単 2号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	2.300	m ²	420	966	S 単 186号
S02116	再生クラッシュラン					
	,RC-40 40～0mm,	2.300	m ³	2,950	6,785	S 単 26号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	11,960	11,960	S 単 200号
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料①】					
	1000×1400 T-25 t-250 鉄筋入 並目 B固定,,	1.000	個	0	0	S 単 58号
	合 計				31,836	
	単 価				31,836	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 95号 ***					
000095	集水樹					歩A
	道路部 1000型 T-14 【支給材料①】		箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.500	m3	342.8	1,543	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.600	m3	1,172	3,047	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.300	m3	3,276	7,535	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.300	m ²	420	966	S単 186号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	2.300	m3	2,950	6,785	S単 26号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	11,960	11,960	S単 200号
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料①】 1000×1400 T-25 t-250 鉄筋入 並目 B固定,,	1.000	個	0	0	S単 58号
	合 計				31,836	
	単 価				31,836	
	*** B単ー 96号 ***					
000096	床掘 路盤		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,208	2,208	S単 178号
	合 計				2,208	
	単 価				2,208	
	*** B単ー 97号 ***					
000097	床掘 粘性土		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,208	2,208	S単 178号
	合 計				2,208	
	単 価				2,208	
	*** B単ー 98号 ***					
000098	埋戻 管頂30cm		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,172	1,301	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,412	2,412	S単 4号
	合 計				3,713	
	単 価				3,713	
	*** B単ー 99号 ***					
000099	埋戻 区分2 流用土 管頂30cm~60cm		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,172	1,301	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,412	2,412	S単 4号
	合 計				3,713	
	単 価				3,713	
	*** B単ー 100号 ***					
000100	土砂運搬 現地~仮置場		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バケット 容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	1,098	1,098	S単 181号
SA0161	SP 整地 敷均し(ス),10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	159.3	159	S単 190号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事				

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,257	
	単 価				1,257	
	*** B単ー 101号 ***					
000101	土砂運搬 仮置場～現地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	252.8	281	S単 176号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	1,098	1,219	S単 181号
	合 計				1,500	
	単 価				1,500	
	*** B単ー 102号 ***					
000102	砂基礎 管側部 SG材相当		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ容量0.28m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし	1.000	m3	10,081	10,081	S単 145号
	合 計				10,081	
	単 価				10,081	
	*** B単ー 103号 ***					
000103	砂基礎 基床部 SG材相当		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ容量0.28m3,ｸﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし	1.000	m3	11,082	11,082	S単 146号
	合 計				11,082	
	単 価				11,082	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	硬質ポリ塩化ビニル管 VH (RR) ϕ100		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m	4,717	4,717	S単 148号
	合 計				4,717	
	単 価				4,717	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	硬質ポリ塩化ビニル管 VH (RR) ϕ75		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m	3,304	3,304	S単 149号
	合 計				3,304	
	単 価				3,304	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	硬質ポリ塩化ビニル管 VH (RR) ϕ50		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,50mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m	2,047	2,047	S単 150号
	合 計				2,047	
	単 価				2,047	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	硬質ポリ塩化ビニル管 VP (RR) ϕ100		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00007	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m	3,722	3,722	T単 7号
	合 計				3,722	
	単 価				3,722	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	硬質ポリ塩化ビニル管 VP (RR) φ75		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00006	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m	2,775	2,775	T単 6号
	合 計				2,775	
	単 価				2,775	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	硬質ポリ塩化ビニル管 VP (RR) φ50		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00006	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m	2,775	2,775	T単 6号
	合 計				2,775	
	単 価				2,775	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ400×45° VH管対応 離脱防止機能付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 45° 曲管 φ100 離脱防止付,,	1.000	個	26,000	26,000	S単 61号
	合 計				26,000	
	単 価				26,000	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ100×22° 1/2 VH管対応 離脱防止機能付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 22° 1/2曲管 φ100 離脱防止付,,	1.000	個	24,600	24,600	S単 62号
	合 計				24,600	
	単 価				24,600	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ100×11° 1/4 VH管対応 離脱防止機能付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 11° 1/4曲管 φ100 離脱防止付,,	1.000	個	23,100	23,100	S単 63号
	合 計				23,100	
	単 価				23,100	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ100×5° 5/8 VH管対応 離脱防止機能付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 5° 5/8曲管 φ100 離脱防止付,,	1.000	個	24,500	24,500	S単 64号
	合 計				24,500	
	単 価				24,500	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ75×90° VH管対応 離脱防止機能付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90° 曲管 φ75 離脱防止付,,	1.000	個	18,500	18,500	S単 65号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				18,500	
	単 価				18,500	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ75×11° 1/4 VH管対応 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付,,	1,000	個	15,100	15,100	S単 66号
	合 計				15,100	
	単 価				15,100	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ75×5° 5/8 VH管対応 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付,,	1,000	個	15,100	15,100	S単 66号
	合 計				15,100	
	単 価				15,100	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×90° VH管対応 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90° 曲管 φ50 離脱防止付,,	1,000	個	14,400	14,400	S単 67号
	合 計				14,400	
	単 価				14,400	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×45° VH管対応 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 45° 曲管 φ50 離脱防止付,,	1,000	個	13,100	13,100	S単 68号
	合 計				13,100	
	単 価				13,100	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×22° 1/2 VH管対応 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 22° 1/2曲管 φ50 離脱防止付,,	1,000	個	12,200	12,200	S単 69号
	合 計				12,200	
	単 価				12,200	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×5° 5/8 VH管対応 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 5° 5/8曲管 φ50 離脱防止付,,	1,000	個	12,400	12,400	S単 70号
	合 計				12,400	
	単 価				12,400	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T字管φ100×φ100 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T字管φ100×φ100 離脱防止機能付,,	1,000	個	65,730	65,730	S単 71号
	合 計				65,730	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				65,730	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T字管φ100×φ75 離脱防止機能付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T字管φ100×φ75 離脱防止機能付,,	1,000	個	54,890	54,890	S単 72号
	合 計				54,890	
	単 価				54,890	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T字管φ100×φ50 離脱防止機能付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T字管φ100×φ50 離脱防止機能付,,	1,000	個	50,650	50,650	S単 73号
	合 計				50,650	
	単 価				50,650	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T字管φ75×φ75 離脱防止機能付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T字管φ75×φ75 離脱防止機能付,,	1,000	個	41,580	41,580	S単 74号
	合 計				41,580	
	単 価				41,580	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T字管φ75×φ50 離脱防止機能付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T字管φ75×φ50 離脱防止機能付,,	1,000	個	39,600	39,600	S単 75号
	合 計				39,600	
	単 価				39,600	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T字管φ50×φ50 離脱防止機能付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T字管φ50×φ50 離脱防止機能付,,	1,000	個	33,850	33,850	S単 76号
	合 計				33,850	
	単 価				33,850	
	*** B単ー 127号 ***					
000127	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形片落管φ100×φ75 離脱防止機能付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管φ100×φ75 離脱防止機能付,,	1,000	個	33,320	33,320	S単 77号
	合 計				33,320	
	単 価				33,320	
	*** B単ー 128号 ***					
000128	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形片落管φ75×φ50 離脱防止機能付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管φ75×φ50 離脱防止機能付,,	1,000	個	25,850	25,850	S単 78号
	合 計				25,850	
	単 価				25,850	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 129号 ***					
000129	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 形状フッジ付T字管 φ50×φ75 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 形状フッジ付T字管 φ50×φ75 離脱防止機能付,,	1,000	個	36,620	36,620	S単 79号
	合 計				36,620	
	単 価				36,620	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 5° 5/8ベンド φ100 VH-RR継手 片受		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 5° 5/8曲管 φ100(RR),,	1,000	個	6,210	6,210	S単 80号
	合 計				6,210	
	単 価				6,210	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 5° 5/8ベンド φ50 VH-RR継手 片受		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 5° 5/8曲管 φ75(RR),,	1,000	個	3,470	3,470	S単 81号
	合 計				3,470	
	単 価				3,470	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 ソケット φ100 VH-RR継手 両受		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100 ソケット(RR),,	1,000	個	4,190	4,190	S単 82号
	合 計				4,190	
	単 価				4,190	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 ソケット φ50 VH-RR継手 両受		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50 ソケット(RR),,	1,000	個	1,730	1,730	S単 83号
	合 計				1,730	
	単 価				1,730	
	*** B単ー 134号 ***					
000134	離脱防止金具 VH φ100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ100,,	1,000	個	7,440	7,440	S単 84号
	合 計				7,440	
	単 価				7,440	
	*** B単ー 135号 ***					
000135	離脱防止金具 VH φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ75,,	1,000	個	6,510	6,510	S単 85号
	合 計				6,510	
	単 価				6,510	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 136号 ***					
000136	離脱防止金具 VH Φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 Φ50,,	1,000	個	5,840	5,840	S単 86号
	合 計				5,840	
	単 価				5,840	
	*** B単ー 137号 ***					
000137	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管Φ100×11° 1/4 VP管対応 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 11° 1/4曲管 Φ100 離脱防止付,,	1,000	個	23,100	23,100	S単 63号
	合 計				23,100	
	単 価				23,100	
	*** B単ー 138号 ***					
000138	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管Φ100×5° 5/8 VP管対応 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 5° 5/8曲管 Φ100 離脱防止付,,	1,000	個	24,500	24,500	S単 64号
	合 計				24,500	
	単 価				24,500	
	*** B単ー 139号 ***					
000139	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管Φ75×45° VP管対応 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 45° 曲管 Φ75 離脱防止付,,	1,000	個	16,500	16,500	S単 87号
	合 計				16,500	
	単 価				16,500	
	*** B単ー 140号 ***					
000140	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管Φ75×22° 1/2 VP管対応 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 22° 1/2曲管 Φ75 離脱防止付,,	1,000	個	15,800	15,800	S単 88号
	合 計				15,800	
	単 価				15,800	
	*** B単ー 141号 ***					
000141	硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】 メカ形曲管Φ75×22° 1/2 VP管対応 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】 メカ形曲管Φ75×22° 1/2 離脱防止機能付,,	1,000	個	0	0	S単 89号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単ー 142号 ***					
000142	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管Φ75×11° 1/4 VP管対応 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 11° 1/4曲管 Φ75 離脱防止付,,	1,000	個	15,100	15,100	S単 66号
	合 計				15,100	
	単 価				15,100	
	*** B単ー 143号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000143	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ75×5° 5/8 VP管対応 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 5° 5/8曲管 φ75 離脱防止付,,	1,000	個	16,800	16,800	S単 90号
	合 計				16,800	
	単 価				16,800	
	*** B単ー 144号 ***					
000144	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×90° VP管対応 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90° 曲管 φ50 離脱防止付,,	1,000	個	14,400	14,400	S単 67号
	合 計				14,400	
	単 価				14,400	
	*** B単ー 145号 ***					
000145	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×22° 1/2 VP管対応 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 22° 1/2曲管 φ50 離脱防止付,,	1,000	個	12,200	12,200	S単 69号
	合 計				12,200	
	単 価				12,200	
	*** B単ー 146号 ***					
000146	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×11° 1/4 VP管対応 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 11° 1/4曲管 φ50 離脱防止付,,	1,000	個	12,100	12,100	S単 91号
	合 計				12,100	
	単 価				12,100	
	*** B単ー 147号 ***					
000147	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×5° 5/8 VP管対応 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 5° 5/8曲管 φ50 離脱防止付,,	1,000	個	12,400	12,400	S単 70号
	合 計				12,400	
	単 価				12,400	
	*** B単ー 148号 ***					
000148	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T字管φ100×φ50 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T字管φ100×φ50 離脱防止機能付,,	1,000	個	50,650	50,650	S単 73号
	合 計				50,650	
	単 価				50,650	
	*** B単ー 149号 ***					
000149	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T字管φ75×φ75 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T字管φ75×φ75 離脱防止機能付,,	1,000	個	41,580	41,580	S単 74号
	合 計				41,580	
	単 価				41,580	
	*** B単ー 150号 ***					
000150	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T字管φ75×φ50 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T字管φ75×φ50 離脱防止機能付,,	1.000	個	39,600	39,600	S単 75号
	合 計				39,600	
	単 価				39,600	
	*** B単ー 151号 ***					
000151	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形T字管φ50×φ50 離脱防止機能付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T字管φ50×φ50 離脱防止機能付,,	1.000	個	33,850	33,850	S単 76号
	合 計				33,850	
	単 価				33,850	
	*** B単ー 152号 ***					
000152	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形片落管φ100×φ75 離脱防止機能付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管φ100×φ75 離脱防止機能付,,	1.000	個	33,320	33,320	S単 77号
	合 計				33,320	
	単 価				33,320	
	*** B単ー 153号 ***					
000153	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形片落管φ75×φ50 離脱防止機能付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管φ75×φ50 離脱防止機能付,,	1.000	個	25,850	25,850	S単 78号
	合 計				25,850	
	単 価				25,850	
	*** B単ー 154号 ***					
000154	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形フタジ付T字管φ75×φ75 離脱防止機能付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形フタジ付T字管φ75×φ75 離脱防止機能付,,	1.000	個	39,200	39,200	S単 92号
	合 計				39,200	
	単 価				39,200	
	*** B単ー 155号 ***					
000155	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 5° 5/8ベンド φ75 VP-RR継手 片受		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5° 5/8曲管 φ75(RR),,	1.000	個	2,720	2,720	S単 93号
	合 計				2,720	
	単 価				2,720	
	*** B単ー 156号 ***					
000156	硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】 5° 5/8ベンド φ75 VP-RR継手 片受		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】 5° 5/8ベンド φ75 VP-RR継手 片受,,	1.000	個	0	0	S単 94号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単ー 157号 ***					
000157	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 5° 5/8ベンド φ50 VP-RR継手 片受		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5° 5/8曲管 φ50(RR),,	1.000	個	1,560	1,560	S単 95号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,560	
	単 価				1,560	
	*** B単ー 158号 ***					
000158	硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】 ソケット φ75 VP-RR継手 両受		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】 ソケット φ75 VP-RR継手 両受,,	1,000	個	0	0	S単 96号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単ー 159号 ***					
000159	離脱防止金具 VP Φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ50,,	1,000	個	5,840	5,840	S単 86号
	合 計				5,840	
	単 価				5,840	
	*** B単ー 160号 ***					
000160	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 MFジョイント φ75 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	1,000	個	14,300	14,300	S単 97号
	合 計				14,300	
	単 価				14,300	
	*** B単ー 161号 ***					
000161	制水弁設置 φ75mm 0.75Mpa		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,75mm	1,000	基	48,735	48,735	S単 152号
S02116	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00Mpa (RF) ,,	2,000	組	5,080	10,160	S単 98号
	合 計				58,895	
	単 価				58,895	
	*** B単ー 162号 ***					
000162	仕切弁保護工（道路下） 弁室規格H=0.54m		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00025	制水弁保護工 H=0.54m	1,000	箇所	72,988	72,988	T単 10号
	合 計				72,988	
	単 価				72,988	
	*** B単ー 163号 ***					
000163	空気弁設置 φ25 0.74Mpa 補修弁φ75×100		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1,000	基	12,785	12,785	S単 154号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74Mpa フランジー体型 コック無し,,	1,000	基	53,300	53,300	S単 105号
S02116	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,,	1,000	基	62,600	62,600	S単 106号
	合 計				128,685	
	単 価				128,685	
	*** B単ー 164号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000164	両フランジ短管 DCIP φ75 0.75MPa L=0.10m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	両フランジ短管 DCIP φ75 0.75MPa L=0.10m,,	1,000	本	9,800	9,800	S単 107号
	合 計				9,800	
	単 価				9,800	
	*** B単ー 165号 ***					
000165	両フランジ短管 DCIP φ75 0.75MPa L=0.25m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	両フランジ短管 DCIP φ75 0.75MPa L=0.25m,,	1,000	本	12,500	12,500	S単 108号
	合 計				12,500	
	単 価				12,500	
	*** B単ー 166号 ***					
000166	両フランジ短管 DCIP φ75 0.75MPa L=0.30m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	両フランジ短管 DCIP φ75 0.75MPa L=0.30m,,	1,000	本	14,420	14,420	S単 109号
	合 計				14,420	
	単 価				14,420	
	*** B単ー 167号 ***					
000167	接続部品		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,	1,000	組	3,650	3,650	S単 110号
	合 計				3,650	
	単 価				3,650	
	*** B単ー 168号 ***					
000168	空気弁保護工 H=0.50m		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00023	空気弁保護工 H=0.50m	1,000	箇所	126,878	126,878	T単 8号
	合 計				126,878	
	単 価				126,878	
	*** B単ー 169号 ***					
000169	空気弁保護工 H=0.60m		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00035	空気弁保護工 H=0.60m	1,000	箇所	132,878	132,878	T単 12号
	合 計				132,878	
	単 価				132,878	
	*** B単ー 170号 ***					
000170	硬質ポリ塩化ビニル管 VH (RR) φ75		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1,000	m	3,304	3,304	S単 149号
	合 計				3,304	
	単 価				3,304	
	*** B単ー 171号 ***					
000171	硬質ポリ塩化ビニル管 VH (RR) φ50		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH, 50mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m	2,047	2,047	S単 150号
	合 計				2,047	
	単 価				2,047	
	*** B単ー 172号 ***					
000172	炭素鋼鋼管人力布設 SGP 50A		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)	1.000	m	3,349	3,349	S単 151号
	合 計				3,349	
	単 価				3,349	
	*** B単ー 173号 ***					
000173	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ75×90° VH管対応 離脱防止機能付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90° 曲管 φ75 離脱防止付,,	1.000	個	18,500	18,500	S単 65号
	合 計				18,500	
	単 価				18,500	
	*** B単ー 174号 ***					
000174	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×90° VH管対応 離脱防止機能付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90° 曲管 φ50 離脱防止付,,	1.000	個	14,400	14,400	S単 67号
	合 計				14,400	
	単 価				14,400	
	*** B単ー 175号 ***					
000175	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×45° VH管対応 離脱防止機能付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 45° 曲管 φ50 離脱防止付,,	1.000	個	13,100	13,100	S単 68号
	合 計				13,100	
	単 価				13,100	
	*** B単ー 176号 ***					
000176	硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】 メカ形曲管φ50×45° VH管対応 離脱防止機能付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】 メカ形曲管φ50×45° 離脱防止機能付,,	1.000	個	0	0	S単 117号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単ー 177号 ***					
000177	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×22° 1/2 VH管対応 離脱防止機能付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 22° 1/2曲管 φ50 離脱防止付,,	1.000	個	12,200	12,200	S単 69号
	合 計				12,200	
	単 価				12,200	
	*** B単ー 178号 ***					
000178	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×11° 1/4 VH管対応 離脱防止機能付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 11° 1/4曲管 φ50 離脱防止付,,	1.000	個	12,100	12,100	S単 91号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				12,100	
	単 価				12,100	
	*** B単ー 179号 ***					
000179	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ形曲管φ50×51° 5/8 VH管対応 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 5° 5/8曲管 φ50 離脱防止付,,	1,000	個	12,400	12,400	S単 70号
	合 計				12,400	
	単 価				12,400	
	*** B単ー 180号 ***					
000180	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 メカ型ドレサージョイント φ75 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	メカ型ドレサージョイント（異種管継手） SGP50A-VHφ50,,	1,000	個	16,630	16,630	S単 118号
	合 計				16,630	
	単 価				16,630	
	*** B単ー 181号 ***					
000181	制水弁設置 φ75mm 0.75Mpa		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,75mm	1,000	基	48,735	48,735	S単 152号
S02116	MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2,000	個	14,300	28,600	S単 97号
S02116	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00Mpa (RF) ,,	2,000	組	5,080	10,160	S単 98号
	合 計				87,495	
	単 価				87,495	
	*** B単ー 182号 ***					
000182	制水弁設置 φ50mm 0.75Mpa		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,50mm	1,000	基	40,089	40,089	S単 153号
S02116	MFジョイント FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2,000	個	10,700	21,400	S単 119号
S02116	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF) ,,	2,000	組	2,980	5,960	S単 120号
	合 計				67,449	
	単 価				67,449	
	*** B単ー 183号 ***					
000183	仕切弁保護工（道路下） 弁室規格H=0.49m		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00024	制水弁保護工 H=0.49m	1,000	箇所	66,698	66,698	T単 9号
	合 計				66,698	
	単 価				66,698	
	*** B単ー 184号 ***					
000184	仕切弁保護工（道路下） 弁室規格H=0.54m		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00025	制水弁保護工 H=0.54m	1,000	箇所	72,988	72,988	T単 10号
	合 計				72,988	
	単 価				72,988	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 185号 ***					
000185	仕切弁保護工(道路下) 弁室規格H=0.79m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00028	制水弁保護工 H=0.79m	1.000	箇所	119,648	119,648	T単 11号
	合 計				119,648	
	単 価				119,648	
	*** B単- 186号 ***					
000186	仕切弁用開栓継足棒 L=0.5m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=200~1,000mm φ32 SUS304製,,	1.000	本	39,600	39,600	S単 124号
	合 計				39,600	
	単 価				39,600	
	*** B単- 187号 ***					
000187	埋設表示テープ 幅150mm ダブル		m		50.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶ リエレンクロス,,	1.000	巻	9,400	9,400	S単 125号
	合 計				9,400	
	単 価				188	
	*** B単- 188号 ***					
000188	路盤工復旧 流用材 t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャレン RC-40	1.000	m ²	344.6	345	S単 203号
	合 計				345	
	単 価				345	
	*** B単- 189号 ***					
000189	下層路盤工復旧 流用材 t=14cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャレン RC-40	1.000	m ²	344.6	345	S単 204号
	合 計				345	
	単 価				345	
	*** B単- 190号 ***					
000190	掘削 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	386.9	387	S単 172号
	合 計				387	
	単 価				387	
	*** B単- 191号 ***					
000191	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	965.2	965	S単 187号
	合 計				965	
	単 価				965	
	*** B単- 192号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

工事別工事名:中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000192	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	420	420	S 単 186号
	合 計				420	
	単 価				420	
	*** B 単一 193号 ***					
000193	残土処理工 粘性土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バックホフ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m ³	572.3	572	S 単 183号
	合 計				572	
	単 価				572	
	*** B 単一 194号 ***					
000194	排水管 (高密度ポリエチレン管) φ300,ダブル管		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン無孔管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,	1,000	m	5,960	5,960	S 単 126号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,000	210	S 単 8号
S02115	土木一般世話役	0.003	人	33,100	99	S 単 6号
	合 計				6,269	
	単 価				6,269	
	*** B 単一 195号 ***					
000195	排水管 高密度ポリエチレン管継手 ソケットφ300 ダブル管用		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン無孔管用継手 ソケットφ300 ダブル管用,,	1,000	個	12,500	12,500	S 単 127号
	合 計				12,500	
	単 価				12,500	
	*** B 単一 196号 ***					
000196	排水管 高密度ポリエチレン管継手 φ300×45° ベント ダブル管用		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン無孔管用継手 φ300×45° ベント ダブル管用,,	1,000	個	36,800	36,800	S 単 128号
	合 計				36,800	
	単 価				36,800	
	*** B 単一 197号 ***					
000197	排水管 固定金具A		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし	0.072	ton	304,669	21,936	S 単 139号
	合 計				21,936	
	単 価				2,194	
	*** B 単一 198号 ***					
000198	排水管 固定金具B-3 道路部		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.900	m ³	38,380	34,542	S 単 198号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.200	m ²	8,267	59,522	S 単 199号
S02116	固定用ゴムバンド φ300,,	10,000	本	203	2,030	S 単 129号

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単- 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,364		歩A・単A
S01041	*** S単- 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,276		歩A・単A
S01041	*** S単- 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(II)		m3	3,405		歩A・単A
S01041	*** S単- 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)		m3	2,412		歩A・単A
S02115	*** S単- 5号 ***					
	運転手(一般)					
	運転手(一般)		人	27,100		歩A・単A
S02115	*** S単- 6号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	33,100		歩A・単A
S02115	*** S単- 7号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,300		歩A・単A
S02115	*** S単- 8号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	21,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 9号 ***					
	軽油					
	軽油 バトリ-給油,,		L	155		歩A・単A
S02116	*** S単- 10号 ***					
	暗渠排水管(有孔管)					
	暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,		m	465		歩A・単A
S02116	*** S単- 11号 ***					
	単粒度砕石					
	単粒度砕石 ,5号 20~13mm,,		m3	4,900		歩A・単A
S02116	*** S単- 12号 ***					
	暗渠排水管(有孔管)【支給材料②】					
	暗渠排水管(有孔管)【支給材料②】 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,		m	0		歩A・単A
S02116	*** S単- 13号 ***					
	暗渠排水管(有孔管)【支給材料②】					
	暗渠排水管(有孔管)【支給材料②】 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,		m	0		歩A・単A
S02116	*** S単- 14号 ***					
	暗渠排水管(有孔管)					
	暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,		m	880		歩A・単A
S02116	*** S単- 15号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管【支給材料①】					
	硬質ポリ塩化ビニル管【支給材料①】 無孔管 VHφ75,,		m	0		歩A・単A
S02116	*** S単- 16号 ***					
	暗渠排水管(無孔管)					
	暗渠排水管(無孔管) 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,		m	465		歩A・単A
S02116	*** S単- 17号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100,,		個	1,170		歩A・単A
S02116	*** S単- 18号 ***					
	高密度ポリエチレン管用継手材					
	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ75×φ50 ダブル管用,,		個	845		歩A・単A
S02116	*** S単- 19号 ***					
	高密度ポリエチレン管用継手材					
	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ100×φ75 ダブル管用,,		個	990		歩A・単A
S02116	*** S単- 20号 ***					
	高密度ポリエチレン管用継手材					
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ50×φ50 ダブル管用,,		個	1,070		歩A・単A
S02116	*** S単- 21号 ***					
	高密度ポリエチレン管用継手材					
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ75×φ75 シングル管用,,		個	1,810		歩A・単A
S02116	*** S単- 22号 ***					
	高密度ポリエチレン管用継手材					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事					
工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ100×φ100 シングル管用,,		個	3,190		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径75,,		個	935		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径100,,		個	1,830		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	バーク堆肥					
	バーク堆肥 樹皮のみ フレコン ph7.0以下,,		m3	7,400		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	再生クラッシュヤラン					
	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40～0mm,,		m3	2,950		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	ベンチフリューム【支給材料②】					
	ベンチフリューム【支給材料②】 300 L=2000,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,		本	15,800		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	ベンチフリューム【支給材料②】					
	ベンチフリューム【支給材料②】 350 L=1000,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	ベンチフリューム【支給材料①】					
	ベンチフリューム【支給材料①】 BF-400 L=1.0m,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム 2種 400 L=1,000mm,,		本	11,800		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	ベンチフリューム【支給材料①】					
	ベンチフリューム【支給材料①】 BF-450 L=1.0m,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	ベンチフリューム【支給材料②】					
	ベンチフリューム【支給材料②】 450 L=1000,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム 2種 450 L=1,000mm,,		本	15,000		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム 2種 600 L=1,000mm,,		本	23,900		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	OTU側溝【支給材料②】					
	OTU側溝【支給材料②】 Ⅱ型 300A L=2.0m T-25,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	OTU側溝蓋【支給材料②】					
	OTU側溝蓋【支給材料②】 Ⅱ型 400用 L=0.5m T-25対応,,		枚	0		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	OTU側溝					
	OTU側溝 Ⅱ型 400A L=2.0m T-25,,		本	37,700		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	OTU側溝蓋【支給材料②】					
	OTU側溝蓋【支給材料②】 Ⅱ型 300用 L=0.5m T-25対応,,		枚	0		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	OTU側溝蓋					
	OTU側溝蓋 Ⅱ型 300用 L=0.5m T-25対応,,		枚	4,030		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	横断側溝(Gr)【支給材料②】					
	横断側溝(Gr)【支給材料②】 Ⅲ型 300G L=1,000mm,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	横断側溝(Gr)					
	横断側溝(Gr) Ⅲ型 300G L=1,000mm,,		本	80,000		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	横断側溝(Gr)【支給材料②】					
	横断側溝(Gr)【支給材料②】 Ⅲ型 400G L=1,000mm,,		本	0		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯 (その2) 工事

工事別工事名: 中山1工区水路付帯 (その2) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	横断側溝(Gr) 【支給材料②】					
	横断側溝(Gr) 【支給材料②】 Ⅲ型 500G L=1,000mm,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	横断暗渠 【支給材料②】					
	横断暗渠 【支給材料②】 300型 L=2.0m,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	横断暗渠					
	横断暗渠 600 L=2,000mm T=25,,		本	86,100		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	自由勾配側溝 【支給材料①】					
	自由勾配側溝 【支給材料①】 500×500,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	自由勾配側溝 【支給材料①】					
	自由勾配側溝 【支給材料①】 500×600,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	自由勾配側溝 【支給材料①】					
	自由勾配側溝 【支給材料①】 500×700,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	自由勾配側溝 【支給材料①】					
	自由勾配側溝 【支給材料①】 500×800,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	自由勾配側溝 【支給材料①】					
	自由勾配側溝 【支給材料①】 500×900,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	自由勾配側溝 【支給材料①】					
	自由勾配側溝 【支給材料①】 500×1000,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	自由勾配側溝 【支給材料①】					
	自由勾配側溝 【支給材料①】 500×1100,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S02116	自由勾配側溝(横断用) 【支給材料①】					
	自由勾配側溝(横断用) 【支給材料①】 500×1100,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S02116	集水樹(グレーチング蓋付) 【支給材料②】					
	集水樹(グレーチング蓋付) 【支給材料②】 600×600 T=25 t=150 並目 B固定,,		個	0		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S02116	集水樹(グレーチング蓋付) 【支給材料②】					
	集水樹(グレーチング蓋付) 【支給材料②】 800×800 T=25 t=150 並目 B固定,,		個	0		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	集水樹					
	集水樹 800mm×800mm×800mm T=25 グレーチング(T=14)付,,		個	168,000		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	集水樹(グレーチング蓋付) 【支給材料①】					
	集水樹(グレーチング蓋付) 【支給材料①】 1000×1400 T=25 t=250 鉄筋入 並目 B固定,,		個	0		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管					
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径100 長5.0m,,		本	14,000		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管					
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m,,		本	9,240		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 45° 曲管 φ100 離脱防止付,,		個	26,000		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 22° 1/2曲管 φ100 離脱防止付,,		個	24,600		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 11° 1/4曲管 φ100 離脱防止付,,		個	23,100		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 5° 5/8曲管 φ100 離脱防止付,,		個	24,500		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90° 曲管 φ75 離脱防止付,, *** S単ー 66号 ***		個	18,500		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付,, *** S単ー 67号 ***		個	15,100		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90° 曲管 φ50 離脱防止付,, *** S単ー 68号 ***		個	14,400		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 45° 曲管 φ50 離脱防止付,, *** S単ー 69号 ***		個	13,100		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 22° 1/2曲管 φ50 離脱防止付,, *** S単ー 70号 ***		個	12,200		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 5° 5/8曲管 φ50 離脱防止付,, *** S単ー 71号 ***		個	12,400		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T字管φ100×φ100 離脱防止機能付,, *** S単ー 72号 ***		個	65,730		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T字管φ100×φ75 離脱防止機能付,, *** S単ー 73号 ***		個	54,890		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T字管φ100×φ50 離脱防止機能付,, *** S単ー 74号 ***		個	50,650		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T字管φ75×φ75 離脱防止機能付,, *** S単ー 75号 ***		個	41,580		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T字管φ75×φ50 離脱防止機能付,, *** S単ー 76号 ***		個	39,600		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形T字管φ50×φ50 離脱防止機能付,, *** S単ー 77号 ***		個	33,850		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管φ100×φ75 離脱防止機能付,, *** S単ー 78号 ***		個	33,320		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管φ75×φ50 離脱防止機能付,, *** S単ー 79号 ***		個	25,850		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型フツツ付T字管φ50×φ75 離脱防止機能付,, *** S単ー 80号 ***		個	36,620		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 5° 5/8曲管 φ100(RR),, *** S単ー 81号 ***		個	6,210		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 5° 5/8曲管 φ75(RR),, *** S単ー 82号 ***		個	3,470		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100 ソケット(RR),, *** S単ー 83号 ***		個	4,190		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50 ソケット(RR),, *** S単ー 84号 ***		個	1,730		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ100,, *** S単ー 85号 ***		個	7,440		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ75,, *** S単ー 86号 ***		個	6,510		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ50,,		個	5,840		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 87号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 45° 曲管 φ75 離脱防止付,,		個	16,500		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 22° 1/2曲管 φ75 離脱防止付,,		個	15,800		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】 メカ形曲管φ75×22° 1/2 離脱防止機能付,,		個	0		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 5° 5/8曲管 φ75 離脱防止付,,		個	16,800		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 11° 1/4曲管 φ50 離脱防止付,,		個	12,100		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型フッ素付T字管φ75×φ75 離脱防止機能付,,		個	39,200		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5° 5/8曲管 φ75(RR),,		個	2,720		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】 5° 5/8ベンド φ75 VP-RR継手 片受,,		個	0		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5° 5/8曲管 φ50(RR),,		個	1,560		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】 ワット φ75 VP-RR継手 両受,,		個	0		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
S02116	MFジョイント					
	MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	14,300		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
S02116	フランジ接合部分品					
	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00Mpa (RF) ,,		組	5,080		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋					
	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,		枚	4,840		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,		組	22,200		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品					
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,		組	1,280		歩A・単A
	*** S単ー 102号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25 (K) H=50mm,,		個	6,290		歩A・単A
	*** S単ー 103号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25 (CA) H=300mm,,		個	19,200		歩A・単A
	*** S単ー 104号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25 (P) H=40mm,,		個	16,100		歩A・単A
	*** S単ー 105号 ***					
S02116	浅埋設水道用急速空気弁					
	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74Mpa フランジー体型 コック無し,,		基	53,300		歩A・単A
	*** S単ー 106号 ***					
S02116	ボール式補修弁（レバー式）					
	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,,		基	62,600		歩A・単A
	*** S単ー 107号 ***					
S02116	両フランジ短管					
	両フランジ短管 DCIP φ75 0.75MPa L=0.10m,,		本	9,800		歩A・単A
	*** S単ー 108号 ***					
S02116	両フランジ短管					

事業名	駅館川農地整備事業					単価一覧表 (6 / 11)
工事名	中山1 工区水路付帯 (その2) 工事					
工事別工事名:中山1 工区水路付帯 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	両フランジ短管 DCIP φ75 0.75MPa L=0.25m,, *** S単ー 109号 ***		本	12,500		歩A・単A
S02116	両フランジ短管 両フランジ短管 DCIP φ75 0.75MPa L=0.30m,, *** S単ー 110号 ***		本	14,420		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,, *** S単ー 111号 ***		組	3,650		歩A・単A
S02116	水道用角形鉄蓋 水道用角形鉄蓋 T=25用 450×350 H=150 簡易防水型 農水マーク入,, *** S単ー 112号 ***		組	85,300		歩A・単A
S02116	水道用角形鉄蓋接合部品 水道用角形鉄蓋接合部品 角形鉄蓋 T=25用 ボルト・ナット,, *** S単ー 113号 ***		組	3,500		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用上部壁 水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用上部壁 φ500 H=150mm,, *** S単ー 114号 ***		個	8,000		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用下部壁 水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用下部壁 φ500 H=200mm,, *** S単ー 115号 ***		個	9,700		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用底版 水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用底版 φ500 H=75mm,, *** S単ー 116号 ***		個	11,200		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用上部壁 水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用上部壁 φ500 H=100mm,, *** S単ー 117号 ***		個	6,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】 メカ形曲管φ50×45° 離脱防止機能付,, *** S単ー 118号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	メカ形トリプテジョイント (異種管継手) メカ形トリプテジョイント (異種管継手) SGP50A-VHφ50,, *** S単ー 119号 ***		個	16,630		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付,, *** S単ー 120号 ***		個	10,700		歩A・単A
S02116	フランジ接合部分品 フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF) ,, *** S単ー 121号 ***		組	2,980		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150mm,, *** S単ー 122号 ***		個	12,100		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=150mm,, *** S単ー 123号 ***		個	7,050		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300mm,, *** S単ー 124号 ***		個	13,400		歩A・単A
S02116	仕切弁用開栓継足棒 仕切弁用開栓継足棒 L=200～1,000mm φ32 SUS304製,, *** S単ー 125号 ***		本	39,600		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス,, *** S単ー 126号 ***		巻	9,400		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン無孔管 高密度ポリエチレン無孔管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) ,, *** S単ー 127号 ***		m	5,960		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン無孔管用継手 高密度ポリエチレン無孔管用継手 ソケットφ300 ダブル管用,, *** S単ー 128号 ***		個	12,500		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン無孔管用継手 高密度ポリエチレン無孔管用継手 φ300×45° ベンド ダブル管用,, *** S単ー 129号 ***		個	36,800		歩A・単A
S02116	固定用ゴムバンド 固定用ゴムバンド φ300,,		本	203		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事					
工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 130号 *** コンクリートアンカー					
	コンクリートアンカー M12×70 ステンレス,,		本	318		歩A・単A
S02116	*** S単ー 131号 *** 土壌分析試験					
	土壌分析試験		試料	8,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 132号 *** 長谷川式簡易現場透水試験費					
	長谷川式簡易現場透水試験費 削孔含む,,		回	31,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 133号 *** 現場密度試験					
	現場密度試験 砂置換法,,		箇所	21,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 134号 *** 室内土質試験 土粒子の密度試験					
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,		試料	6,990		歩A・単A
S02123	*** S単ー 135号 *** 建設廃材					
	建設廃材 アスファル廃材		m3	2,350		歩A・単A
S02123	*** S単ー 136号 *** 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,350		歩A・単A
S02123	*** S単ー 137号 *** 建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	6,000		歩A・単A
S02721	*** S単ー 138号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	19,560		歩A・単A
S03030	*** S単ー 139号 *** 鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし		ton	304,669		歩A・単A
S05801	*** S単ー 140号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,078		歩A・単A
S05801	*** S単ー 141号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,771		歩A・単A
S05801	*** S単ー 142号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	927		歩A・単A
S05801	*** S単ー 143号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-		m	6,206		歩A・単A
S05801	*** S単ー 144号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	364		歩A・単A
S07001	*** S単ー 145号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,バケット容量0.28m3,振動コンパクタ,区分I,なし,なし		m3	10,081		歩A・単A
S07001	*** S単ー 146号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,バケット容量0.28m3,タツバ,区分I,なし,なし		m3	11,082		歩A・単A
S07021	*** S単ー 147号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,483		歩A・単A
S07021	*** S単ー 148号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,100mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	4,717		歩A・単A
S07021	*** S単ー 149号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,75mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	3,304		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事					
工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07021	*** S単ー 150号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH, 50mm, RR管, 5.0m管, 0箇所		m	2,047		歩A・単A
S07071	*** S単ー 151号 *** 炭素鋼鋼管人力布設					
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)		m	3,349		歩A・単A
S07091	*** S単ー 152号 *** 制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 樹脂製, 75mm		基	48,735		歩A・単A
S07091	*** S単ー 153号 *** 制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 樹脂製, 50mm		基	40,089		歩A・単A
S07093	*** S単ー 154号 *** 空気弁人力据付					
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり		基	12,785		歩A・単A
S10018	*** S単ー 155号 *** 暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）					
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械, 暗渠排水管（ポリ管）, 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,		m	24		歩A・単A
S10018	*** S単ー 156号 *** 暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）					
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械, 暗渠排水管（定尺管）, 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t, 50mを超え10 0m以下, なし		m	22		歩A・単A
S10020	*** S単ー 157号 *** 暗渠排水工（小運搬(被覆材)）					
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石, 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,		m3	1,167		歩A・単A
S10023	*** S単ー 158号 *** ほ場整備工(表土整地)(バックホウによる施工)					
	ほ場整備工(表土整地)(バックホウによる施工) はぎ取り戻し(表土整地), 0.29ha, なし		ha	1,416,230		歩A・単A
S10032	*** S単ー 159号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m, 暗渠排水管（ポリ管）, φ50～75mm		m	1,075		歩A・単A
S10032	*** S単ー 160号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m, 暗渠排水管（定尺管）, φ100mm		m	1,148		歩A・単A
S11005	*** S単ー 161号 *** 畑面整地工(ブルドーザ)					
	畑面整地工(ブルドーザ) 3225㎡, 粘性土, 改良山成畑, 普通, 通称15 t 級, 2回, 基盤造成後の整地, 4.5		ha	205,623		歩A・単A
S11005	*** S単ー 162号 *** 畑面整地工(ブルドーザ)					
	畑面整地工(ブルドーザ) 2380㎡, 粘性土, 改良山成畑, 普通, 通称21 t 級, 2回, 基盤造成後の整地, 4.5		ha	231,108		歩A・単A
S11011	*** S単ー 163号 *** 有機質資材機械散布					
	有機質資材機械散布 88, 32m, 54.3m		ha	2,197,039		歩A・単A
S11013	*** S単ー 164号 *** 耕起砕土(直装式ロータリ)					
	耕起砕土(直装式ロータリ) 砕土作業B, 普通, 32m, 54.3m, 2回掛, 乾燥, 粘性土, 0～4° 未満		ha	132,009		歩A・単A
S11014	*** S単ー 165号 *** 雑物除去工(農用地造成工用)					
	雑物除去工(農用地造成工用) 改良山成畑		ha	149,437		歩A・単A
S11015	*** S単ー 166号 *** 人力石礫除去工					
	人力石礫除去工 0～4m3/10a, なし		ha	528,130		歩A・単A
S16001	*** S単ー 167号 *** バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]					
	バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] , バック容量0.8m3, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		日	77,325		歩A・単A
S16001	*** S単ー 168号 *** 農用トラクタ[乗用・ホイール型・～排対2次]					
	農用トラクタ[乗用・ホイール型・～排対2次] 四輪駆動 52～59kw級(70～80PS) , 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,		時間	5,850		歩A・単A
S16001	*** S単ー 169号 *** 散水車[トラクタ架装型]					
	散水車[トラクタ架装型] , タンク容量1800L, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		日	39,115		歩A・単A
S16002	*** S単ー 170号 *** ロータリー[直装式]					
	ロータリー[直装式] 作業幅1.9～2.0m級, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ, 交替制補正対象外		時間	573		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事				

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 171号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,ー,ー,ー,ー		m3	329.1		歩A・単A
	*** S単ー 172号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー,ー		m3	386.9		歩A・単A
	*** S単ー 173号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,片切掘削,ー,ー,ー,ー,ー,ー		m3	1,190		歩A・単A
	*** S単ー 174号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	1,172		歩A・単A
	*** S単ー 175号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	341.6		歩A・単A
	*** S単ー 176号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	252.8		歩A・単A
	*** S単ー 177号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	342.8		歩A・単A
	*** S単ー 178号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),ー,ー,ー		m3	2,208		歩A・単A
	*** S単ー 179号 ***					
SA0105	SP 押土 (ルーズ)					
	SP 押土 (ルーズ)					
	土砂,5,000m3以上		m3	244.8		歩A・単A
	*** S単ー 180号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	437.7		歩A・単A
	*** S単ー 181号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,バケツ約 バケツ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	1,098		歩A・単A
	下					
	*** S単ー 182号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ約 バケツ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	808		歩A・単A
	*** S単ー 183号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	572.3		歩A・単A
	*** S単ー 184号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	279.9		歩A・単A
	*** S単ー 185号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,ー,ー,なし		m3	977.7		歩A・単A
	*** S単ー 186号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m ²	420		歩A・単A
	*** S単ー 187号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,ー,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	965.2		歩A・単A
	*** S単ー 188号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	491.8		歩A・単A
	*** S単ー 189号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,ー,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		m ²	908.3		歩A・単A
	*** S単ー 190号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	敷均し(ｸｰｽﾞ),10,000m3未満,無し,なし		m3	159.3		歩A・単A
	*** S単ー 191号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,		m3	8,342		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 192号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	3,523		歩A・単A
	*** S単- 193号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	236.2		歩A・単A
	*** S単- 194号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	236.2		歩A・単A
	*** S単- 195号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,461		歩A・単A
	*** S単- 196号 ***					
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%		m3	38,380		歩A・単A
	*** S単- 197号 ***					
SA0311	底版コンクリート[SPコンクリート]					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%		m3	38,380		歩A・単A
	*** S単- 198号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%		m3	38,380		歩A・単A
	*** S単- 199号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,267		歩A・単A
	*** S単- 200号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし		基	11,960		歩A・単A
	*** S単- 201号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャラン RC-40		m ²	908.7		歩A・単A
	*** S単- 202号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャラン RC-40		m ²	720.7		歩A・単A
	*** S単- 203号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャラン RC-40		m ²	344.6		歩A・単A
	*** S単- 204号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャラン RC-40		m ²	344.6		歩A・単A
	*** T単- 1号 ***					
T00001	深層耕・土壌改良資材混合					
	H=50cm		m3	166		歩A・単A
	*** T単- 2号 ***					
T00002	耕起					
	ロータリ直装式		ha	106,541		歩A・単A
	*** T単- 3号 ***					
T00003	混層工					
			箇所	5,436		歩A・単A
	*** T単- 4号 ***					
T00004	配合量試験土工					
	粗孔隙率測定作業も含む		箇所	40,347		歩A・単A
	*** T単- 5号 ***					
T00005	粗孔隙率測定土工					
	畑面完了後		箇所	39,526		歩A・単A
	*** T単- 6号 ***					
T00006	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,75mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	2,775		歩A・単A
	*** T単- 7号 ***					
T00007	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事					
工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,300	5,260	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,000	17,850	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,260	526	
	合 計				23,636	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,364	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.560	人	21,000	32,760	
	合 計				32,760	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,276	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	タンバ(II)				
R01002	特殊作業員	0.560	人	26,300	14,728	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,000	17,850	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		14,728	1,473	
	合 計				34,051	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,405	
	*** S単- 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(II)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,300	8,942	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,000	14,280	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,942	894	
	合 計				24,116	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,412	
	*** S単- 5号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事				

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	27,100	27,100	
	合 計				27,100	算出数量 1.000 人
	単 価				27,100	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,100	33,100	
	合 計				33,100	算出数量 1.000 人
	単 価				33,100	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,300	26,300	
	合 計				26,300	算出数量 1.000 人
	単 価				26,300	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1.000 人
	単 価				21,000	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	155	155	
	合 計				155	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
S02116	暗渠排水管(有孔管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96355		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96355	暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	1.000	m		465	465
	合 計				465	算出数量 1.000 各単位
	単 価				465	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 5号 20～13mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J03103	単粒度砕石 5号 20～13mm	1.000	m3		4,900	4,900
	合 計				4,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,900	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02116	暗渠排水管(有孔管)【支給材料②】		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管(有孔管)【支給材料②】 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96704		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96704	暗渠排水管(有孔管)【支給材料②】 支給品 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	1.000	m		420	420
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02116	暗渠排水管(有孔管)【支給材料②】		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管(有孔管)【支給材料②】 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96703		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96703	暗渠排水管(有孔管)【支給材料②】 支給品 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	1.000	m		630	630
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02116	暗渠排水管(有孔管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96357		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96357	暗渠排水管(有孔管) 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	1.000	m		880	880

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				880	
	*** S 単一 15号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管【支給材料①】		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管【支給材料①】 無孔管 VHφ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96701		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96701	硬質ポリ塩化ビニル管【支給材料①】 支給品 無孔管 VHφ75	1.000	m	9,330	9,330	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 16号 ***					
S02116	暗渠排水管(無孔管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管(無孔管) 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96366		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96366	暗渠排水管(無孔管) 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	1.000	m	465	465	
	合 計				465	算出数量 1.000 各単位
	単 価				465	
	*** S 単一 17号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05251		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05251	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100	1.000	個	1,170	1,170	
	合 計				1,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,170	
	*** S 単一 18号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ75×φ50 ダブル管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96112		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96112	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ75×φ50 ダブル管用	1.000	個	845	845	
	合 計				845	算出数量 1.000 各単位
	単 価				845	
	*** S 単一 19号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ100×φ75 ダブル管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96113		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事				

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96113	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ100×φ75 ダブル管用	1.000	個	990	990	
	合 計				990	算出数量 1.000 各単位
	単 価				990	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ50×φ50 ダブル管用,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96119		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96119	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ50×φ50 ダブル管用	1.000	個	1,070	1,070	
	合 計				1,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,070	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ75×φ75 シングル管用,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96120		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96120	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ75×φ75 シングル管用	1.000	個	1,810	1,810	
	合 計				1,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,810	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ100×φ100 シングル管用,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96121		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96121	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ100×φ100 シングル管用	1.000	個	3,190	3,190	
	合 計				3,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,190	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05262		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個	935	935	
	合 計				935	算出数量 1.000 各単位
	単 価				935	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事						
工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05263		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100	1.000	個	1,830	1,830	
	合 計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,830	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	パーク堆肥		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パーク堆肥 樹皮のみ フレコン ph7.0以下, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96238		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96238	パーク堆肥 樹皮のみ フレコン ph7.0以下	1.000	m3	7,400	7,400	
	合 計				7,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,400	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	J03118		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,950	2,950	
	合 計				2,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,950	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	ベンチフリューム【支給材料②】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム【支給材料②】 300 L=2000, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96529		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96529	ベンチフリューム【支給材料②】 支給品 300 L=2000	1.000	本	13,400	13,400	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 300 L=2,000mm, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96222		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96222	ベンチフリューム 300 L=2,000mm	1.000	本	15,800	15,800	
	合 計				15,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,800	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事						
工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 29号 ***					
S02116	ベンチフリューム【支給材料②】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム【支給材料②】 350 L=1000, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96530		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96530	ベンチフリューム【支給材料②】 支給品 350 L=1000	1.000	本		7,600	7,600
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 30号 ***					
S02116	ベンチフリューム【支給材料①】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム【支給材料①】 BF-400 L=1.0m, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96503		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96503	ベンチフリューム【支給材料①】 支給品 BF-400 L=1.0m	1.000	本		8,400	8,400
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 31号 ***					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 2 種 400 L=1,000mm, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96003	ベンチフリューム 2 種 400 L=1,000mm	1.000	本		11,800	11,800
	合 計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,800	
	*** S 単 - 32号 ***					
S02116	ベンチフリューム【支給材料①】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム【支給材料①】 BF-450 L=1.0m, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96504		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96504	ベンチフリューム【支給材料①】 支給品 BF-450 L=1.0m	1.000	本		10,800	10,800
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 33号 ***					
S02116	ベンチフリューム【支給材料②】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム【支給材料②】 450 L=1000, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96532		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96532	ベンチフリューム【支給材料②】 支給品 450 L=1000	1.000	本		13,600	13,600
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				0	
	*** S 単一 34号 ***					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 2 種 450 L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	ベンチフリューム 2 種 450 L=1,000mm	1.000	本	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S 単一 35号 ***					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 2 種 600 L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	ベンチフリューム 2 種 600 L=1,000mm	1.000	本	23,900	23,900	
	合 計				23,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,900	
	*** S 単一 36号 ***					
S02116	OTU側溝【支給材料②】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝【支給材料②】 II 型 300A L=2.0m T=25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96535		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96535	OTU側溝【支給材料②】 支給品 II 型 300A L=2.0m T=25	1.000	本	29,000	29,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 37号 ***					
S02116	OTU側溝蓋【支給材料②】		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝蓋【支給材料②】 II 型 400用 L=0.5m T=25対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96539		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96539	OTU側溝蓋【支給材料②】 支給品 II 型 400用 L=0.5m T=25対応	1.000	枚	5,700	5,700	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 38号 ***					
S02116	OTU側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝 II 型 400A L=2.0m T=25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96352		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事				

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96352	OTU側溝 Ⅱ型 400A L=2.0m T-25	1.000	本	37,700	37,700	
	合 計				37,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,700	
	*** S 単一 39号 ***					
S02116	OTU側溝蓋【支給材料②】		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝蓋【支給材料②】 Ⅱ型 300用 L=0.5m T-25対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96538		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96538	OTU側溝蓋【支給材料②】 支給品 Ⅱ型 300用 L=0.5m T-25対応	1.000	枚	4,030	4,030	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 40号 ***					
S02116	OTU側溝蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝蓋 Ⅱ型 300用 L=0.5m T-25対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96353		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96353	OTU側溝蓋 Ⅱ型 300用 L=0.5m T-25対応	1.000	枚	4,030	4,030	
	合 計				4,030	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,030	
	*** S 単一 41号 ***					
S02116	横断側溝(Gr)【支給材料②】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断側溝(Gr)【支給材料②】 Ⅲ型 300G L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96540		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96540	横断側溝(Gr)【支給材料②】 支給品 Ⅲ型 300G L=1,000mm	1.000	本	80,000	80,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 42号 ***					
S02116	横断側溝(Gr)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断側溝(Gr) Ⅲ型 300G L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96354		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96354	横断側溝(Gr) Ⅲ型 300G L=1,000mm	1.000	本	80,000	80,000	
	合 計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,000	
	*** S 単一 43号 ***					
S02116	横断側溝(Gr)【支給材料②】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断側溝(Gr)【支給材料②】 Ⅲ型 400G L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事				

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96541		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96541 支給品	横断側溝 (Gr) 【支給材料②】 Ⅲ型 400G L=1,000mm	1.000	本	98,600	98,600	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 44号 ***					
S02116	横断側溝 (Gr) 【支給材料②】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断側溝 (Gr) 【支給材料②】 Ⅲ型 500G L=1,000mm, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96542		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96542 支給品	横断側溝 (Gr) 【支給材料②】 Ⅲ型 500G L=1,000mm	1.000	本	185,000	185,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 45号 ***					
S02116	横断暗渠 【支給材料②】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 【支給材料②】 300型 L=2.0m, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96546		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96546 支給品	横断暗渠 【支給材料②】 300型 L=2.0m	1.000	本	34,000	34,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 46号 ***					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 600 L=2,000mm T=25, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96022	横断暗渠 600 L=2,000mm T=25	1.000	本	86,100	86,100	
	合 計				86,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				86,100	
	*** S 単一 47号 ***					
S02116	自由勾配側溝 【支給材料①】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 【支給材料①】 500×500, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96514		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96514 支給品	自由勾配側溝 【支給材料①】 500×500	1.000	本	31,200	31,200	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 48号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	自由勾配側溝【支給材料①】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝【支給材料①】 500×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96515		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96515 支給品	自由勾配側溝【支給材料①】 500×600	1.000	本	33,900	33,900	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 49号 ***					
S02116	自由勾配側溝【支給材料①】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝【支給材料①】 500×700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96516		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96516 支給品	自由勾配側溝【支給材料①】 500×700	1.000	本	36,200	36,200	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 50号 ***					
S02116	自由勾配側溝【支給材料①】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝【支給材料①】 500×800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96517		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96517 支給品	自由勾配側溝【支給材料①】 500×800	1.000	本	39,100	39,100	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 51号 ***					
S02116	自由勾配側溝【支給材料①】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝【支給材料①】 500×900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96518		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96518 支給品	自由勾配側溝【支給材料①】 500×900	1.000	本	49,800	49,800	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 52号 ***					
S02116	自由勾配側溝【支給材料①】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝【支給材料①】 500×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96519		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96519 支給品	自由勾配側溝【支給材料①】 500×1000	1.000	本	53,900	53,900	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 53号 ***					
S02116	自由勾配側溝【支給材料①】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝【支給材料①】 500×1100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96520		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96520	自由勾配側溝【支給材料①】					
支給品	500×1100	1.000	本	57,400	57,400	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 54号 ***					
S02116	自由勾配側溝(横断用)【支給材料①】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝(横断用)【支給材料①】 500×1100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96521		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96521	自由勾配側溝(横断用)【支給材料①】					
支給品	500×1100	1.000	本	228,100	228,100	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 55号 ***					
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料②】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料②】 600×600 T-25 t-150 並目 B固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96544		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96544	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料②】					
支給品	600×600 T-25 t-150 並目 B固定	1.000	個	130,800	130,800	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 56号 ***					
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料②】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料②】 800×800 T-25 t-150 並目 B固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96545		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96545	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料②】					
支給品	800×800 T-25 t-150 並目 B固定	1.000	個	223,500	223,500	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 57号 ***					
S02116	集水樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 800mm×800mm×800mm T-25 グレーチング(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96229		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96229	集水樹					
支給品	800mm×800mm×800mm T-25 グレーチング(T-14)付	1.000	個	168,000	168,000	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事				

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				168,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				168,000	
	*** S 単ー 58号 ***					
S02116	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料①】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料①】 1000×1400 T-25 t-250 鉄筋入 並目 B固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96528		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96528	集水樹(グレーチング蓋付)【支給材料①】					
支給品	1000×1400 T-25 t-250 鉄筋入 並目 B固定	1.000	個	469,700	469,700	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単ー 59号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径100 長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96318		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96318	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管					
	RR片受直管 径100 長5.0m	1.000	本	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S 単ー 60号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96319		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96319	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管					
	RR片受直管 径75 長5.0m	1.000	本	9,240	9,240	
	合 計				9,240	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,240	
	*** S 単ー 61号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 45° 曲管 φ100 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96186		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96186	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	メカ型 45° 曲管 φ100 離脱防止付	1.000	個	26,000	26,000	
	合 計				26,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,000	
	*** S 単ー 62号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 22° 1/2曲管 φ100 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96187				

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事				

工事別工事名:中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96187	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 22° 1/2曲管 φ100 離脱防止付	1.000	個	24,600	24,600	
	合 計				24,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,600	
	*** S単ー 63号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 11° 1/4曲管 φ100 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96188		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96188	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 11° 1/4曲管 φ100 離脱防止付	1.000	個	23,100	23,100	
	合 計				23,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,100	
	*** S単ー 64号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 5° 5/8曲管 φ100 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96189		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96189	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 5° 5/8曲管 φ100 離脱防止付	1.000	個	24,500	24,500	
	合 計				24,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,500	
	*** S単ー 65号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90° 曲管 φ75 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96180		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96180	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90° 曲管 φ75 離脱防止付	1.000	個	18,500	18,500	
	合 計				18,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,500	
	*** S単ー 66号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96183		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96183	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付	1.000	個	15,100	15,100	
	合 計				15,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,100	
	*** S単ー 67号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事				

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90° 曲管 φ50 離脱防止付,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96175		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96175	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90° 曲管 φ50 離脱防止付	1.000	個	14,400	14,400	
	合 計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,400	
	*** S 単一 68号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 45° 曲管 φ50 離脱防止付,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96176		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96176	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 45° 曲管 φ50 離脱防止付	1.000	個	13,100	13,100	
	合 計				13,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,100	
	*** S 単一 69号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 22° 1/2曲管 φ50 離脱防止付,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96177		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96177	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 22° 1/2曲管 φ50 離脱防止付	1.000	個	12,200	12,200	
	合 計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,200	
	*** S 単一 70号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 5° 5/8曲管 φ50 離脱防止付,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96179		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96179	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 5° 5/8曲管 φ50 離脱防止付	1.000	個	12,400	12,400	
	合 計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,400	
	*** S 単一 71号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形 T 字管 φ100×φ100 離脱防止機能付,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96324		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96324	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形 T 字管 φ100×φ100 離脱防止機能付	1.000	個	65,730	65,730	
	合 計				65,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,730	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 72号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形 T 字管 φ100×φ75 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96325		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96325	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形 T 字管 φ100×φ75 離脱防止機能付	1.000	個		54,890	
	合 計				54,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,890	
	*** S 単 - 73号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形 T 字管 φ100×φ50 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96326		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96326	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形 T 字管 φ100×φ50 離脱防止機能付	1.000	個		50,650	
	合 計				50,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,650	
	*** S 単 - 74号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形 T 字管 φ75×φ75 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96327		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96327	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形 T 字管 φ75×φ75 離脱防止機能付	1.000	個		41,580	
	合 計				41,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,580	
	*** S 単 - 75号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形 T 字管 φ75×φ50 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96328		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96328	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形 T 字管 φ75×φ50 離脱防止機能付	1.000	個		39,600	
	合 計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,600	
	*** S 単 - 76号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形 T 字管 φ50×φ50 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96329		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96329	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形 T 字管 φ50×φ50 離脱防止機能付	1.000	個		33,850	
	合 計				33,850	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事				

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				33,850	
	*** S 単 - 77号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管 φ100×φ75 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96331		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96331	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管 φ100×φ75 離脱防止機能付	1.000	個	33,320	33,320	
	合 計				33,320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,320	
	*** S 単 - 78号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管 φ75×φ50 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96332		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96332	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管 φ75×φ50 離脱防止機能付	1.000	個	25,850	25,850	
	合 計				25,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,850	
	*** S 単 - 79号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管 φ50×φ75 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96336		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96336	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ形片落管 φ50×φ75 離脱防止機能付	1.000	個	36,620	36,620	
	合 計				36,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,620	
	*** S 単 - 80号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 5° 5/8曲管 φ100(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96149		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96149	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 5° 5/8曲管 φ100(RR)	1.000	個	6,210	6,210	
	合 計				6,210	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,210	
	*** S 単 - 81号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 5° 5/8曲管 φ75(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96144		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事				

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96144	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 5° 5/8曲管 φ75(RR)	1.000	個	3,470	3,470	
	合 計				3,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,470	
	*** S単一 82号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100 ソケット(RR),,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96127		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96127	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100 ソケット(RR)	1.000	個	4,190	4,190	
	合 計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,190	
	*** S単一 83号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50 ソケット(RR),,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96125		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96125	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50 ソケット(RR)	1.000	個	1,730	1,730	
	合 計				1,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,730	
	*** S単一 84号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ100,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96197		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96197	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ100	1.000	個	7,440	7,440	
	合 計				7,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,440	
	*** S単一 85号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ75,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96196		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96196	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ75	1.000	個	6,510	6,510	
	合 計				6,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,510	
	*** S単一 86号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ50,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96195		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96195	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ50	1.000	個	5,840	5,840	
	合 計				5,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,840	
	*** S 単 - 87号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 45° 曲管 φ75 離脱防止付,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96181		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96181	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 45° 曲管 φ75 離脱防止付	1.000	個	16,500	16,500	
	合 計				16,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,500	
	*** S 単 - 88号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 22° 1/2 曲管 φ75 離脱防止付,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96182		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96182	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 22° 1/2 曲管 φ75 離脱防止付	1.000	個	15,800	15,800	
	合 計				15,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,800	
	*** S 単 - 89号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】 メカ形曲管 φ75×22° 1/2 離脱防止機能付,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96614		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96614	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】 メカ形曲管 φ75×22° 1/2 離脱防止機能付	1.000	個	14,300	14,300	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 90号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 5° 5/8 曲管 φ75 離脱防止付,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96184		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96184	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 5° 5/8 曲管 φ75 離脱防止付	1.000	個	16,800	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,800	
	*** S 単 - 91号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 11° 1/4曲管 φ50 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96178		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96178	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 11° 1/4曲管 φ50 離脱防止付	1.000	個	12,100	12,100	
	合 計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,100	
	*** S単一 92号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型フッ付T字管 φ75×φ75 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96359		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96359	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型フッ付T字管 φ75×φ75 離脱防止機能付	1.000	個	39,200	39,200	
	合 計				39,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,200	
	*** S単一 93号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5° 5/8曲管 φ75(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96164		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96164	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5° 5/8曲管 φ75(RR)	1.000	個	2,720	2,720	
	合 計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,720	
	*** S単一 94号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】 5° 5/8ベンド φ75 VP-RR継手 片受,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96624		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96624	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】 5° 5/8ベンド φ75 VP-RR継手 片受	1.000	個	2,940	2,940	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 95号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5° 5/8曲管 φ50(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96159		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96159	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5° 5/8曲管 φ50(RR)	1.000	個	1,560	1,560	
	合 計				1,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,560	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事					
工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 96号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】 ソケット φ75 VP-RR継手 両受,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96625		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96625	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】 支給品 ソケット φ75 VP-RR継手 両受	1.000	個	2.620	2.620	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 97号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96095	MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	14.300	14.300	
	合 計				14.300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14.300	
	*** S単ー 98号 ***					
S02116	フランジ接合部分品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00Mpa（RF）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96060	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00Mpa（RF）	1.000	組	5.080	5.080	
	合 計				5.080	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5.080	
	*** S単ー 99号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96007	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm	1.000	枚	4.840	4.840	
	合 計				4.840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4.840	
	*** S単ー 100号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96055	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク	1.000	組	22.200	22.200	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事					
工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				22,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,200	
	*** S単ー 101号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96056	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット	1.000	組	1,280	1,280	
	合 計				1,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,280	
	*** S単ー 102号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96035	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm	1.000	個	6,290	6,290	
	合 計				6,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,290	
	*** S単ー 103号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96045	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm	1.000	個	19,200	19,200	
	合 計				19,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,200	
	*** S単ー 104号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96046	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm	1.000	個	16,100	16,100	
	合 計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,100	
	*** S単ー 105号 ***					
S02116	浅埋設水道用急速空気弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74Mpa フランジ一体型 コック無し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事				

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96064	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74MPa フランジ型 体 型 コック無し	1.000	基	53,300	53,300	
	合 計				53,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				53,300	
	*** S単ー 106号 ***					
S02116	ボール式補修弁(レバー式)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボール式補修弁(レバー式) 呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96338		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96338	ボール式補修弁(レバー式) 呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装	1.000	基	62,600	62,600	
	合 計				62,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				62,600	
	*** S単ー 107号 ***					
S02116	両フランジ短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	両フランジ短管 DCIP φ75 0.75MPa L=0.10m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96360		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96360	両フランジ短管 DCIP φ75 0.75MPa L=0.10m	1.000	本	9,800	9,800	
	合 計				9,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,800	
	*** S単ー 108号 ***					
S02116	両フランジ短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	両フランジ短管 DCIP φ75 0.75MPa L=0.25m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96361		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96361	両フランジ短管 DCIP φ75 0.75MPa L=0.25m	1.000	本	12,500	12,500	
	合 計				12,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,500	
	*** S単ー 109号 ***					
S02116	両フランジ短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	両フランジ短管 DCIP φ75 0.75MPa L=0.30m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96339		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96339	両フランジ短管 DCIP φ75 0.75MPa L=0.30m	1.000	本	14,420	14,420	
	合 計				14,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,420	
	*** S単ー 110号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事				

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03555		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03555	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75	1.000	組	3,650	3,650	
	合 計				3,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,650	
	*** S単ー 111号 ***					
S02116	水道用角形鉄蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用角形鉄蓋 T-25用 450×350 H=150 簡易防水型 農水マ-ク入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96340		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96340	水道用角形鉄蓋 T-25用 450×350 H=150 簡易防水型 農水マ-ク入	1.000	組	85,300	85,300	
	合 計				85,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				85,300	
	*** S単ー 112号 ***					
S02116	水道用角形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用角形鉄蓋接合部品 角形鉄蓋 T-25用 ぶ-ト・ナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96341		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96341	水道用角形鉄蓋接合部品 角形鉄蓋 T-25用 ぶ-ト・ナット	1.000	組	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S単ー 113号 ***					
S02116	水道用レシ-ンコンクリ-ト製ボックス 角型用上部壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レシ-ンコンクリ-ト製ボックス 角型用上部壁 φ 500 H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96342		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96342	水道用レシ-ンコンクリ-ト製ボックス 角型用上部壁 φ 500 H=150mm	1.000	個	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単ー 114号 ***					
S02116	水道用レシ-ンコンクリ-ト製ボックス 角型用下部壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レシ-ンコンクリ-ト製ボックス 角型用下部壁 φ 500 H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96343		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96343	水道用レシ-ンコンクリ-ト製ボックス 角型用下部壁 φ 500 H=200mm	1.000	個	9,700	9,700	
	合 計				9,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,700	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事				

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 115号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用底板		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用底板 φ 500 H=75mm,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96344		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96344	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用底板 φ 500 H=75mm	1,000	個	11,200	11,200	
	合 計				11,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,200	
	*** S 単一 116号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用上部壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用上部壁 φ 500 H=100mm,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96362		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96362	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用上部壁 φ 500 H=100mm	1,000	個	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S 単一 117号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】 メカ形曲管 φ 50×45° 離脱防止機能付,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96616		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96616	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材【支給材料②】 支給品 メカ形曲管 φ 50×45° 離脱防止機能付	1,000	個	11,900	11,900	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 118号 ***					
S02116	多形ドレナージョイント (異種管継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	多形ドレナージョイント (異種管継手) SGP50A-VH φ 50,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96345		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96345	多形ドレナージョイント (異種管継手) SGP50A-VH φ 50	1,000	個	16,630	16,630	
	合 計				16,630	算出数量 1,000 各単位
	単 価				16,630	
	*** S 単一 119号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 φ 50 0.74Mpa 離脱防止金具付,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96093		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96093	MFジョイント FCD製 φ 50 0.74Mpa 離脱防止金具付	1,000	個	10,700	10,700	
	合 計				10,700	算出数量 1,000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事				

工事別工事名:中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				10,700	
	*** S 単ー 120号 ***					
S02116	フランジ接合部分品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96057	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF)	1.000	組	2,980	2,980	
	合 計				2,980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,980	
	*** S 単ー 121号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96037	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150mm	1.000	個	12,100	12,100	
	合 計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,100	
	*** S 単ー 122号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96039	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=150mm	1.000	個	7,050	7,050	
	合 計				7,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,050	
	*** S 単ー 123号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96042	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300mm	1.000	個	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S 単ー 124号 ***					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=200~1,000mm φ32 SUS304製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96216		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山 1 工区水路付帯（その 2）工事					
工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯（その 2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96216	仕切弁用開栓継足棒 L=200～1,000mm φ32 SUS304製	1.000	本	39,600	39,600	
	合 計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,600	
	*** S 単一 125号 ***					
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ リエチレンクロス,,		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（P） 3) 地区資材単価コード（J） 4) 施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P39101		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ リエチレンクロス	1.000	巻	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	
	*** S 単一 126号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン無孔管 高密度ポリエチレン無孔管 波状管 呼び径300mm 高密度φ リエチレン管(ダブル構造),,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（P） 3) 地区資材単価コード（J） 4) 施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96365		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96365	高密度ポリエチレン無孔管 波状管 呼び径300mm 高密度φ リエチレン管(ダブル構造)	1.000	m	5,960	5,960	
	合 計				5,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,960	
	*** S 単一 127号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン無孔管用継手 高密度ポリエチレン無孔管用継手 ソケットφ300 ダブル管用,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（P） 3) 地区資材単価コード（J） 4) 施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96363		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96363	高密度ポリエチレン無孔管用継手 ソケットφ300 ダブル管用	1.000	個	12,500	12,500	
	合 計				12,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,500	
	*** S 単一 128号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン無孔管用継手 高密度ポリエチレン無孔管用継手 φ300×45° ベンド ダブル管用,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（P） 3) 地区資材単価コード（J） 4) 施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96364		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96364	高密度ポリエチレン無孔管用継手 φ300×45° ベンド ダブル管用	1.000	個	36,800	36,800	
	合 計				36,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,800	
	*** S 単一 129号 ***					
S02116	固定用ゴムバンド 固定用ゴムバンド φ300,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事				

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P26605		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P26605	固定用ゴムバンド φ 300	1.000	本	203	203	
	合 計				203	算出数量 1.000 各単位
	単 価				203	
	*** S 単 - 130 号 ***					
S02116	コンクリートアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートアンカー M12×70 ステンレス, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96367		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96367	コンクリートアンカー M12×70 ステンレス	1.000	本	318	318	
	合 計				318	算出数量 1.000 各単位
	単 価				318	
	*** S 単 - 131 号 ***					
S02116	土壌分析試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌分析試験			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96358		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96358	土壌分析試験	1.000	試料	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S 単 - 132 号 ***					
S02116	長谷川式簡易現場透水試験費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	長谷川式簡易現場透水試験費 削孔含む, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96249		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96249	長谷川式簡易現場透水試験費 削孔含む	1.000	回	31,000	31,000	
	合 計				31,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,000	
	*** S 単 - 133 号 ***					
S02116	現場密度試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場密度試験 砂置換法, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96304		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96304	現場密度試験 砂置換法	1.000	箇所	21,700	21,700	
	合 計				21,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,700	
	*** S 単 - 134 号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事				

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3 個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P45120		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3 個/試料	1.000	試料	6,990	6,990	
	合 計				6,990	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,990	
	*** S 単一 135号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルト廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96301		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	アスファルト廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96301	建設廃材 アスファルト廃材	1.000	m3	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,350	
	*** S 単一 136号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96302		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96302	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,350	
	*** S 単一 137号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96303		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96303	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S 単一 138号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 施工区分 I	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 施工区分 II	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	19,560	19,560	
	合 計				19,560	算出数量 1.000 m3

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事				

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		19,560	
	*** S 単 - 139号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D19, SD345, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 鉄筋径 (mm) 4) 鉄筋規格区分	D19 SD345		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	112,000	115,360	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	33,100	3,310	
R01010	鉄筋工	1.700	人	30,200	51,340	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,000	4,200	
Y00004	諸雑費	0.120		58,850	7,062	
F01086	ラフレソール [油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型 (2014)] 最大吊上能力 25t 吊	0.040	日	66,500	2,660	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	33,100	13,240	
R01010	鉄筋工	2.900	人	30,200	87,580	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,000	4,200	
Y00004	諸雑費	0.080		105,020	8,402	
F01086	ラフレソール [油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型 (2014)] 最大吊上能力 25t 吊	0.110	日	66,500	7,315	
	合 計				304,669	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		304,669	
	*** S 単 - 140号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 〃, 〃, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II	U型側溝 昼間施工		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 規格 I 4) 規格 II	L=2000 1000kg/個以下				
	5) 時間的制約 6) L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用 8) 法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎砕石の施工有り無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,078	4,078	
	合 計				4,078	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,078	
	*** S 単 - 141号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 〃, 〃, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II	U型側溝 昼間施工		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 規格 I 4) 規格 II	L=2000 1000kg/個以下				
	5) 時間的制約 6) L=1000を使用	なし L=1000を使用する				

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山 1 工区水路付帯（その 2）工事					
工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯（その 2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	－				
	9) 法面縦排水	－				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,771	4,771	
	合 計				4,771	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,771	
	*** S単－ 142号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	蓋版		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	コンクリート・鋼製				
	4) 規格 II	40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	－				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	－				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	926.80	927	
	合 計				927	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		927	
	*** S単－ 143号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, -			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	自由勾配側溝		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	10) 再利用撤去の有無	－				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,206	6,206	
	合 計				6,206	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,206	
	*** S単－ 144号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	蓋版		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	コンクリート・鋼製				
	4) 規格 II	40kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	－				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	－				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	364.30	364	
	合 計				364	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		364	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 145号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, バケツ容量0.28m3, 振動コンバクタ, 区分 I, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 基礎区分 2) 材料区分 3) バケツの規格 4) 締固め機械 5) 締固め区分 6) 単価0円区分 (基礎材) 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	砂・砂質土 その他購入土 バケツ容量0.28m3 振動コンバクタ 区分 I なし なし				
J03208	購入土	13.200	m3	4,400	58,080	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	33,100	8,275	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,000	19,320	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,300	5,260	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,260	631	
F08011	バケツの [クローラ型・〜超低・排対型 (〜3次)] バケツ容量0.28m3	0.300	日	8,670	2,601	
P34029	軽油 バトリール給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	29,800	5,662	
	合 計				100,806	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		10,081	
	*** S 単一 146号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, バケツ容量0.28m3, タンバ, 区分 I, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 基礎区分 2) 材料区分 3) バケツの規格 4) 締固め機械 5) 締固め区分 6) 単価0円区分 (基礎材) 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	砂・砂質土 その他購入土 バケツ容量0.28m3 タンバ 区分 I なし なし				
J03208	購入土	13.200	m3	4,400	58,080	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	33,100	10,592	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,000	22,890	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,300	8,942	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,942	1,073	
F08011	バケツの [クローラ型・〜超低・排対型 (〜3次)] バケツ容量0.28m3	0.300	日	8,670	2,601	
P34029	軽油 バトリール給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	29,800	5,662	
	合 計				110,817	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		11,082	
	*** S 単一 147号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管 (両差し口), 4.0m 管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm) 3) 形状区分 4) 管長区分	VP 100mm 直管 (両差し口) 4.0m 管				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 接合箇所	0箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	6,210	15,152	
Y00004	雑材料費	0.020		15,152	303	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	33,100	2,648	
R01002	特殊作業員	0.120	人	26,300	3,156	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,000	3,570	
	合 計				24,829	算出数量 10.000 m
	単 価		m	2,483		
	*** S 単 - 148 号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VH		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	100mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	RR管		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 管長区分	5.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05157	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH) RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本	19,000	37,050	
Y00004	雑材料費	0.020		37,050	741	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	33,100	2,648	
R01002	特殊作業員	0.120	人	26,300	3,156	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,000	3,570	
	合 計				47,165	算出数量 10.000 m
	単 価		m	4,717		
	*** S 単 - 149 号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VH		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	75mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	RR管		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 管長区分	5.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05156	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH) RR片受直管 径 75 長5.0m	1.950	本	11,900	23,205	
Y00004	雑材料費	0.020		23,205	464	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	33,100	2,648	
R01002	特殊作業員	0.120	人	26,300	3,156	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,000	3,570	
	合 計				33,043	算出数量 10.000 m
	単 価		m	3,304		
	*** S 単 - 150 号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH, 50mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VH		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	50mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	RR管		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 管長区分	5.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事					
工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P05154	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） RR片受直管 径 50 長5.0m	1.950	本	6,090	11,876	
Y00004	雑材料費	0.020		11,876	238	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	33,100	2,317	
R01002	特殊作業員	0.110	人	26,300	2,893	
R01003	普通作業員	0.150	人	21,000	3,150	
	合 計				20,474	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,047	
	*** S単ー 151号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	1)規格区分	白ネジ付 50A(2B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P02062	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	2.500	本	7,960	19,900	
R01002	特殊作業員	0.270	人	26,300	7,101	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,000	6,090	
Y00004	雑品 3%	0.030		13,191	396	
	合 計				33,487	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,349	
	*** S単ー 152号 ***					
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,75mm		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	40,000円 75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09202	仕切弁（樹脂製）	1.000	個	40,000	40,000	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,100	1,324	
R01002	特殊作業員	0.170	人	26,300	4,471	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,000	2,940	
	合 計				48,735	算出数量 1.000 基
	単 価		基		48,735	
	*** S単ー 153号 ***					
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,50mm		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	32,300円 50mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09202	仕切弁（樹脂製）	1.000	個	32,300	32,300	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,100	1,324	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,300	3,945	
R01003	普通作業員	0.120	人	21,000	2,520	
	合 計				40,089	算出数量 1.000 基
	単 価		基		40,089	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事				

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 154 号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 口径区分 (mm) 2) 種別区分 3) 単価 0円区分 (空気弁)	25mm 急排空気弁 あり		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1,000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	33,100	3,641	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,300	4,734	
R01003	普通作業員	0.210	人	21,000	4,410	
	合 計				12,785	算出数量 1,000 基
	単 価		基		12,785	
	*** S 単 - 155 号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管 (ロール管) , 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 小運搬区分 2) 材料区分 3) 機械区分 4) 運搬距離区分	機械 暗渠排水管 (ロール管) 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t 50m以下		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
M27977	不整地運搬車 [クローラ型・油圧ダンプ 式・排対型 (2014)] 通称 2.0~3.0t 積級	1,570	供用日	8,060	12,654	
P34029	軽油 パトロール給油	16,000	L	155	2,480	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	29,800	29,800	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	21,000	16,170	
	合 計				61,104	算出数量 2,580,000 m
	単 価		m		24	
	*** S 単 - 156 号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管 (定尺管) , 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2.0t, 50mを超え100m以下, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 小運搬区分 2) 材料区分 3) 機械区分 4) 運搬距離区分 5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	機械 暗渠排水管 (定尺管) 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2.0t 50mを超え100m以下 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
F06011	不整地運搬車 [クローラ型・油圧ダンプ 式・排対型 (~3次)] 通称 2.0t 積級	1,550	日	7,470	11,579	
P34029	軽油 パトロール給油	14,000	L	155	2,170	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	29,800	29,800	
R01003	普通作業員 積卸し	1.320	人	21,000	27,720	
	合 計				71,269	算出数量 3,310,000 m
	単 価		m		22	
	*** S 単 - 157 号 ***					
S10020	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材)) 砕石, 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事						
工事別工事名:中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)材料区分	砕石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械区分	不整地運搬車[クロー型 油圧ダンプ 2-3t]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M27977	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ 式・排対型 (2014)] 通称2.0～3.0t積級	1.570	供用日	8,060	12,654	
P34029	軽油	16.000	L	155	2,480	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	29,800	29,800	
	合 計				44,934	算出数量 38.500 m3
	単 価		m3		1,167	
	*** S 単一 158号 ***					
S10023	ほ場整備工(表土整地) (バックホによる施工)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土整地) (バックホによる施工) はぎ取り戻し(表土整地), 0.29ha, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土整地)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 計画平均区画面積 (A)	0.29ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08012	バックホ[クロー型・～超低・排対型 (～3次)] バケット容量0.45m3	37.930	日	9,950	377,404	
P34029	軽油	1,286.000	L	155	199,330	
R01021	運転手 (特殊)	21.430	人	29,800	638,614	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	33,100	86,060	
R01003	普通作業員	4.800	人	21,000	100,800	
Y00004	諸雑費 1.0%	0.010		1,402,208	14,022	
	合 計				1,416,230	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		1,416,230	
	*** S 単一 159号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m, 暗渠排水管 (ポール管) , φ50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 掘削深 (m)	0.7<h≤1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 排水管の種類	暗渠排水管 (ポール管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 口径区分 (mm)	φ50～75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M02019	バックホ[クロー型・排対型 (3次)] バケット容量0.28m3	1.660	供用日	8,600	14,276	
P34029	軽油	34.000	L	155	5,270	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	29,800	29,800	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	33,100	6,620	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,300	7,890	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,000	21,000	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,000	42,000	
	合 計				126,856	算出数量 118.000 m
	単 価		m		1,075	
	*** S 単一 160号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m, 暗渠排水管 (定尺管) , φ100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 掘削深 (m)	0.7<h≤1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 排水管の種類	暗渠排水管 (定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 口径区分 (mm)	φ100mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M02019	バックホ[クロー型・排対型 (3次)] バケット容量0.28m3	1.660	供用日	8,600	14,276	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事					
工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロ-給油	34.000	L	155	5,270	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	29,800	29,800	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	33,100	9,930	
R01002	特殊作業員					
		0.500	人	26,300	13,150	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	21,000	21,000	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	21,000	42,000	
	合 計				135,426	算出数量 118.000 m
	単 価		m		1,148	
	*** S単- 161号 ***					
S11005	畑面整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	畑面整地工(ブルドーザ) 3225㎡,粘性土,改良山成畑,普通,通称15 t 級,2回,基盤造成後の整地,4.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)平均整地作業区画面積(Xm2) 2)土質区分 3)施工区分 4)機械区分 5)規格区分 6)整地回数(N)	3,225.000㎡ 粘性土 改良山成畑 普通 通称15 t 級 2.000回		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)作業内容 8)整地作業の補助労務(人/ha)	基盤造成後の整地 4.5				
M01033	ブルドーザ〔普通・排対型(2次)〕 通称15 t 級	7.200	時間	6,720	48,384	
P34029	軽油					
	バトロ-給油	101.000	L	155	15,655	
R01021	運転手（特殊）					
		1.580	人	29,800	47,084	
R01003	普通作業員					
		4.500	人	21,000	94,500	
	合 計				205,623	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		205,623	
	*** S単- 162号 ***					
S11005	畑面整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	畑面整地工(ブルドーザ) 2380㎡,粘性土,改良山成畑,普通,通称21 t 級,2回,基盤造成後の整地,4.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)平均整地作業区画面積(Xm2) 2)土質区分 3)施工区分 4)機械区分 5)規格区分 6)整地回数(N)	2,380.000㎡ 粘性土 改良山成畑 普通 通称21 t 級 2.000回		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)作業内容 8)整地作業の補助労務(人/ha)	基盤造成後の整地 4.5				
M01035	ブルドーザ〔普通・排対型(2次)〕 通称21 t 級	8.000	時間	8,600	68,800	
P34029	軽油					
	バトロ-給油	176.000	L	155	27,280	
R01021	運転手（特殊）					
		1.360	人	29,800	40,528	
R01003	普通作業員					
		4.500	人	21,000	94,500	
	合 計				231,108	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		231,108	
	*** S単- 163号 ***					
S11011	有機質資材機械散布		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	有機質資材機械散布 88,32m,54.3m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)有機質資材のt当たりの単価 2)有機質資材散布量(G)(t/ha)	21,100.000 88		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山1工区水路付帯（その2）工事						
工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)ほ場の短辺の長さ(a)	32.000m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ほ場の長辺の長さ(b)	54.300m				
P30006	有機質資材					
		89.800	ton	21,100	1,894,780	
M35392	マニースプレッター[けん引式]					
	積載質量 2t級	9.500	時間	1,930	18,335	
M35064	農用トラクタ[乗用・ホイール型・～排対2次]					
	四輪駆動 52～59kw級(70～80PS)	9.500	時間	5,850	55,575	
P34029	軽油					
	バトリール給油	67.000	L	155	10,385	
R01021	運転手（特殊）					
		1.710	人	29,800	50,958	
M02042	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]					
	バックケット容量0.45m3	2.600	時間	2,650	6,890	
P34029	軽油					
	バトリール給油	22.000	L	155	3,410	
R01021	運転手（特殊）					
		0.440	人	29,800	13,112	
R01001	土木一般世話役					
		1.940	人	33,100	64,214	
R01003	普通作業員					
		3.780	人	21,000	79,380	
	合 計				2,197,039	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		2,197,039	
	*** S単ー 164号 ***					
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	砕土作業B,普通,32m,54.3m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4° 未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	砕土作業B		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業条件	普通		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a)	32.000m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ほ場の長辺の長さ(b)	54.300m				
	5)掛回数	2回掛				
	6)土の状態	乾燥				
	7)土質区分	粘性土				
	8)傾斜区分	0～4° 未満				
M35291	ロータリャー[直装式]					
	作業幅 1.6～1.8m級	14.400	時間	585	8,424	
M35063	農用トラクタ[乗用・ホイール型・～排対2次]					
	四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)	14.400	時間	2,890	41,616	
P34029	軽油					
	バトリール給油	76.000	L	155	11,780	
R01022	運転手（一般）					
		2.590	人	27,100	70,189	
	合 計				132,009	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		132,009	
	*** S単ー 165号 ***					
S11014	雑物除去工(農用地造成工用)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	雑物除去工(農用地造成工用)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	改良山成畑			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	改良山成畑		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.670	人	33,100	22,177	
R01003	普通作業員					
		6.060	人	21,000	127,260	
	合 計				149,437	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		149,437	
	*** S単ー 166号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0～4m3/10a,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満)	0～4m3/10a		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F06011	不整地運搬車[クロー型・油圧クランプ式・排対型(3次)] 通称2.0t積級	0.350	日	7,470	2,615	
P34029	軽油 バトロール給油	3.600	L	155	558	
R01021	運転手 (特殊) 不整地運搬車運転	0.200	人	29,800	5,960	
R01003	普通作業員	2.080	人	21,000	43,680	
	合 計				52,813	算出数量 10.000 a
	単 価		ha		528,130	
	*** S単- 167号 ***					
S16001	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 、バケット容量0.8m3、運転 1 日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労 務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M02082 M02082		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転 1 日当たり運転時間(T)	運転 1 日当たり算出 6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法 9)燃料区分	機械経費算定基準値による 軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M02082	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] バケット容量0.8m3	1.000	日	32,800	32,800	
P34029	軽油 バトロール給油	95.000	L	155	14,725	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	29,800	29,800	
	合 計				77,325	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		77,325	
Y00001	単位					
	*** S単- 168号 ***					
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型・～排対2次]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	農用トラクタ[乗用・ホイール型・～排対2次] 四輪駆動 52～59kw級(70～80PS)、,運転 1 時間当たり算出、機械損料 等のみ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M35064 M35064		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転 1 日当たり運転時間(T)	運転 1 時間当たり算出 5.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.92				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等のみ 岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M35064	農用トラクタ[乗用・ホイール型・～排対2次] 四輪駆動 52～59kw級(70～80PS)	1.000	時間	5,850	5,850	
	合 計				5,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,850	
Y00001	単位					
	*** S単- 169号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] 、タンク容量1800L、運転 1 日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード《同上》	M17401 M17401		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 機械損料算出区分 4) 運転 1 日当たり運転時間 (T)	運転 1 日当たり算出 5.5 時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.70				
	6) 単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分 8) 燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分 10) 燃料消費量 (入力の場合)	軽油 0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称 (消耗部品)	—				
	15) 規格 (消耗部品)	—				
M17401	散水車 [トラック架装型] タンク容量 1800L	1.000	日	10,000	10,000	
P34029	軽油 バトリール給油	13.000	L	155	2,015	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	27,100	27,100	
	合 計				39,115	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		39,115	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 170 号 ***					
S16002	ロータリー [直装式] ロータリー [直装式] 作業幅 1.9~2.0m 級, , 運転 1 時間当たり算出, 機械損料のみ, , 交替制 補正対象外		時間		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分 3) 運転 1 日当たり運転時間 (T) 4) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	M35292 運転 1 時間当たり算出 5.5 1.67		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量 (入力の場合) 9) 交替制補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M35292	ロータリー [直装式] 作業幅 1.9~2.0m 級	1.000	時間	573	573	
	合 計				573	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		573	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 171 号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3 以上 10,000m3 未満, -, -, -, -		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 平均施工幅員 7) 火薬使用 8) 破砕片除去の有無 9) 集積押土の有無	土砂 オブソカット 無し 無し 5,000m3 以上 10,000m3 未満 - - - -				
	単 価		m3		329.1	
	*** S 単 - 172 号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満, -, -, -, -		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		386.9	
	*** S単ー 173号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ,ㅁ,ㅂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,190	
	*** S単ー 174号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		1,172	
	*** S単ー 175号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		341.6	
	*** S単ー 176号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		252.8	
	*** S 単 - 177 号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅 1m 以上 2m 未満, 無し, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 平均施工幅 1m 以上 2m 未満				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	無し 無し				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		342.8	
	*** S 単 - 178 号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外 (小規模)				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	- -				
	単 価		m3		2,208	
	*** S 単 - 179 号 ***					
SA0105	SP 押土 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 押土 (ルーズ) 土砂, 5,000m3 以上			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 土質 2) 施工数量	土砂 5,000m3 以上				
	単 価		m3		244.8	
	*** S 単 - 180 号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホフ バケット容量 0.8m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km 以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格	標準 バックホフ バケット容量 0.8m3				
	3) 土質 4) DID 区間の有無 5) 運搬距離	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km 以下				
	単 価		m3		437.7	
	*** S 単 - 181 号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホフ バケット容量 0.28m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km 以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バケツお 1 バケツ容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		1,098	
	*** S単ー 182号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツお 1 バケツ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツお 1 バケツ容量0.45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		808	
	*** S単ー 183号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツお 1 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, .0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツお 1 バケツ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		572.3	
	*** S単ー 184号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		279.9	
	*** S単ー 185号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		977.7	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 186号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		420	
	*** S単ー 187号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		965.2	
	*** S単ー 188号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		491.8	
	*** S単ー 189号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		908.3	
	*** S単ー 190号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｽﾞ), 10,000m ³ 未満, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ルーズ) 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		159.3	
	*** S単- 191号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3		8,342	
	*** S単- 192号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		3,523	
	*** S単- 193号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		236.2	
	*** S単- 194号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		236.2	
	*** S 単一 195号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,461	
	*** S 単一 196号 ***					
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	) (高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	小型構造物 人力打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		38,380	
	*** S 単一 197号 ***					
SA0311	底版コンクリート[SPコンクリート]		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	) (高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	小型構造物 人力打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		38,380	
	*** S 単一 198号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	) (高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	小型構造物 人力打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

工事別工事名: 中山 1 工区水路付帯 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,380	
	*** S 単 - 199号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	一般型枠, 小型構造物			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		8,267	
	*** S 単 - 200号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, なし			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 作業区分	据付				
	2) 製品質量 (kg/基)	800kgを超え1200kg以下				
	3) 基礎碎石の有無	有り				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		基		11,960	
	*** S 単 - 201号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	150mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシュ RC-40			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 全仕上り厚	150mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	碎石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		908.7	
	*** S 単 - 202号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	100mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシュ RC-40			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 全仕上り厚	100mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	碎石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		720.7	
	*** S 単 - 203号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	購入土					
J03208	再生クラッシュラン		m3	4,400		
J96001	RC-40 40～0mm		m3	0		
P02062	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m		本	7,960		
P96003	ベンチフリューム 2種 400 L=1,000mm		本	11,800		
P96004	ベンチフリューム 2種 450 L=1,000mm		本	15,000		
P96006	ベンチフリューム 2種 600 L=1,000mm		本	23,900		
P96007	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm		枚	4,840		
P96022	横断暗渠 600 L=2,000mm T=25		本	86,100		
P96035	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm		個	6,290		
P96037	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm		個	12,100		
P96039	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150mm		個	7,050		
P96042	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm		個	13,400		
P96045	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm		個	19,200		
P96046	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm		個	16,100		
P96055	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク		組	22,200		
P96056	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット		組	1,280		
P96057	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF)		組	2,980		
P96060	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00Mpa (RF)		組	5,080		
P96064	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74Mpa フランジ一体型 コック無し		基	53,300		
P96093	MFジョイント FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	10,700		
P96095	MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	14,300		
P96112	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ75×φ50 ダブル管用		個	845		
P96113	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ100×φ75 ダブル管用		個	990		
P96119	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ50×φ50 ダブル管用		個	1,070		
P96120	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ75×φ75 シングル管用		個	1,810		
P96121	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ100×φ100 シングル管用		個	3,190		
P96125	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50 ソケット(RR)		個	1,730		
P96127	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100 ソケット(RR)		個	4,190		
P96144	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 5° 5/8曲管 φ75(RR)		個	3,470		
P96149	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 5° 5/8曲管 φ100(RR)		個	6,210		
P96159	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5° 5/8曲管 φ50(RR)		個	1,560		
P96164	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5° 5/8曲管 φ75(RR)		個	2,720		
P96175	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90° 曲管 φ50 離脱防止付		個	14,400		
P96176	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 45° 曲管 φ50 離脱防止付		個	13,100		
P96177	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 22° 1/2曲管 φ50 離脱防止付		個	12,200		
P96178	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 11° 1/4曲管 φ50 離脱防止付		個	12,100		
P96179	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 5° 5/8曲管 φ50 離脱防止付		個	12,400		
P96180	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90° 曲管 φ75 離脱防止付		個	18,500		
P96181	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 45° 曲管 φ75 離脱防止付		個	16,500		
P96182	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 22° 1/2曲管 φ75 離脱防止付		個	15,800		
P96183	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付		個	15,100		
P96184	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 5° 5/8曲管 φ75 離脱防止付		個	16,800		
P96186	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 45° 曲管 φ100 離脱防止付		個	26,000		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96187	メカ型 22° 1/2曲管 φ100 離脱防止付		個	24,600		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96188	メカ型 11° 1/4曲管 φ100 離脱防止付		個	23,100		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96189	メカ型 5° 5/8曲管 φ100 離脱防止付		個	24,500		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96195	離脱防止金具 φ50		個	5,840		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96196	離脱防止金具 φ75		個	6,510		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96197	離脱防止金具 φ100		個	7,440		
	仕切弁用開栓継足棒					
P96216	L=200～1,000mm φ32 SUS304製		本	39,600		
	ベンチフリュウム					
P96222	300 L=2,000mm		本	15,800		
	集水柵					
P96229	800mm×800mm×800mm T-25 グレーチング(T-14)付		個	168,000		
	バーク堆肥					
P96238	樹皮のみ フレコン ph7.0以下		m3	7,400		
	長谷川式簡易現場透水試験費					
P96249	削孔含む		回	31,000		
	建設廃材					
P96301	アスファル廃材		m3	2,350		
	建設廃材					
P96302	無筋コンクリート廃材		m3	2,350		
	建設廃材					
P96303	鉄筋コンクリート廃材		m3	6,000		
	現場密度試験					
P96304	砂置換法		箇所	21,700		
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管					
P96318	RR片受直管 径100 長5.0m		本	14,000		
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管					
P96319	RR片受直管 径75 長5.0m		本	9,240		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96324	メカ形T字管 φ100×φ100 離脱防止機能付		個	65,730		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96325	メカ形T字管 φ100×φ75 離脱防止機能付		個	54,890		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96326	メカ形T字管 φ100×φ50 離脱防止機能付		個	50,650		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96327	メカ形T字管 φ75×φ75 離脱防止機能付		個	41,580		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96328	メカ形T字管 φ75×φ50 離脱防止機能付		個	39,600		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96329	メカ形T字管 φ50×φ50 離脱防止機能付		個	33,850		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96331	メカ形片落管 φ100×φ75 離脱防止機能付		個	33,320		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96332	メカ形片落管 φ75×φ50 離脱防止機能付		個	25,850		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96336	メカ型フランジ付T字管 φ50×φ75 離脱防止機能付		個	36,620		
	ボール式補修弁（レバー式）					
P96338	呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装		基	62,600		
	両フランジ短管					
P96339	DCIP φ75 0.75MPa L=0.30m		本	14,420		
	水道用角形鉄蓋					
P96340	T=25用 450×350 H=150 簡易防水型 農水マーク入		組	85,300		
	水道用角形鉄蓋接合部品					
P96341	角形鉄蓋 T=25用 ぶし・ナット		組	3,500		
	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用上部壁					
P96342	φ500 H=150mm		個	8,000		
	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用下部壁					
P96343	φ500 H=200mm		個	9,700		
	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用底板					
P96344	φ500 H=75mm		個	11,200		
	メカ形ドレナージョイント（異種管継手）					
P96345	SGP50A-VH φ50		個	16,630		
	OTU側溝					
P96352	Ⅱ型 400A L=2.0m T=25		本	37,700		
	OTU側溝蓋					
P96353	Ⅱ型 300用 L=0.5m T=25対応		枚	4,030		
	横断側溝（Gr）					
P96354	Ⅲ型 300G L=1,000mm		本	80,000		
	暗渠排水管（有孔管）					
P96355	波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管（シグナル構造）		m	465		
	暗渠排水管（有孔管）					
P96357	波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管（シグナル構造）		m	880		
	土壌分析試験					
P96358			試料	8,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96359	メカ型フランジ付T字管 φ75×φ75 離脱防止機能付		個	39,200		
	両フランジ短管					
P96360	DCIP φ75 0.75MPa L=0.10m		本	9,800		
	両フランジ短管					
P96361	DCIP φ75 0.75MPa L=0.25m		本	12,500		

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯（その2）工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	深層耕・土壌改良資材混合		m3		465,000	歩A 当たり算出
	H=50cm					
S16001	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 、バケット容量0.8m3、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	1.000	日	77,325	77,325	S単 167号
	合 計				77,325	算出数量 465,000 m3
	単 価		m3		166	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	耕起		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ロータリ直装式					
S16002	ロータリ[直装式] 作業幅1.9～2.0m級、,、運転1時間当たり算出、機械損料のみ、,、交替制補正対象外	8.600	時間	573	4,928	S単 170号
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型・〜排対2次] 四輪駆動 52～59kw級(70～80PS)、,、運転1時間当たり算出、機械損料等のみ、	8.600	時間	5,850	50,310	S単 168号
S02116	軽油 バトロール給油、,	46,000	L	155	7,130	S単 9号
S02115	運転手（一般）	1.630	人	27,100	44,173	S単 5号
	合 計				106,541	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		106,541	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	混層工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	バーク堆肥 樹皮のみ フレコン ph7.0以下、,	0.600	m3	7,400	4,440	S単 25号
C00001	深層耕・土壌改良資材混合 H=50cm	6.000	m3	166	996	C単 1号
	合 計				5,436	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		5,436	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	配合量試験土工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	粗孔隙率測定作業も含む					
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし	1.800	m3	342.8	617	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	1.800	m3	341.6	615	S単 175号
S16001	散水車[トラック架装型] 、タンク容量1800L、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	1.000	日	39,115	39,115	S単 169号
	合 計				40,347	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		40,347	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	粗孔隙率測定土工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	畑面完了後					
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし	0.600	m3	342.8	206	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	0.600	m3	341.6	205	S単 175号
S16001	散水車[トラック架装型] 、タンク容量1800L、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	1.000	日	39,115	39,115	S単 169号
	合 計				39,526	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		39,526	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山1工区水路付帯(その2)工事

工事別工事名:中山1工区水路付帯(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 6号 ***					
T00006	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VP, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m,,	1.950	本	9,240	18,018	S単 60号
Y00004	雑品	0.020		18,018	360	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	33,100	2,648	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.120	人	26,300	3,156	S単 7号
S02115	普通作業員	0.170	人	21,000	3,570	S単 8号
	合 計				27,752	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,775	
	*** T単- 7号 ***					
T00007	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VP, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径100 長5.0m,,	1.950	本	14,000	27,300	S単 59号
Y00004	雑品	0.020		27,300	546	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	33,100	2,648	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.120	人	26,300	3,156	S単 7号
S02115	普通作業員	0.170	人	21,000	3,570	S単 8号
	合 計				37,220	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,722	
	*** T単- 8号 ***					
T00023	空気弁保護工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	H=0.50m					
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.420	m ²	1,461	614	S単 195号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	4,840	4,840	S単 99号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,~,~,~,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	364	364	S単 144号
S02116	水道用角形鉄蓋 T=25用 450×350 H=150 簡易防水型 農水マーク入,,	1.000	組	85,300	85,300	S単 111号
S02116	水道用角形鉄蓋接合部品 角形鉄蓋 T=25用 ボルト・ナット,,	1.000	組	3,500	3,500	S単 112号
S02115	普通作業員	0.100	人	21,000	2,100	S単 8号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用上部壁 φ500 H=150mm,,	1.000	個	8,000	8,000	S単 113号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用下部壁 φ500 H=200mm,,	1.000	個	9,700	9,700	S単 114号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用底板 φ500 H=75mm,,	1.000	個	11,200	11,200	S単 115号
S02115	普通作業員	0.060	人	21,000	1,260	S単 8号
	合 計				126,878	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		126,878	
	*** T単- 9号 ***					
T00024	制水弁保護工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	H=0.49m					
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.420	m ²	1,461	614	S単 195号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	4,840	4,840	S単 99号

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山1 工区水路付帯（その2） 工事					
工事別工事名:中山1 工区水路付帯（その2） 工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,ㄱ,ㄴ,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	364	364	S単 144号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,	1.000	組	22,200	22,200	S単 100号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,280	1,280	S単 101号
S02115	普通作業員	0.060	人	21,000	1,260	S単 8号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,	1.000	個	19,200	19,200	S単 103号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	16,100	16,100	S単 104号
S02115	普通作業員	0.040	人	21,000	840	S単 8号
	合 計				66,698	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		66,698	
	*** T単ー 10号 ***					
T00025	制水弁保護工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	H=0.54m					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.420	m ²	1,461	614	S単 195号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	4,840	4,840	S単 99号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,ㄱ,ㄴ,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	364	364	S単 144号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,	1.000	組	22,200	22,200	S単 100号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,280	1,280	S単 101号
S02115	普通作業員	0.060	人	21,000	1,260	S単 8号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm,,	1.000	個	6,290	6,290	S単 102号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,	1.000	個	19,200	19,200	S単 103号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	16,100	16,100	S単 104号
S02115	普通作業員	0.040	人	21,000	840	S単 8号
	合 計				72,988	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		72,988	
	*** T単ー 11号 ***					
T00028	制水弁保護工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	H=0.79m					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.420	m ²	1,461	614	S単 195号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	4,840	4,840	S単 99号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,ㄱ,ㄴ,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	364	364	S単 144号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,	1.000	組	22,200	22,200	S単 100号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,280	1,280	S単 101号
S02115	普通作業員	0.060	人	21,000	1,260	S単 8号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1.000	個	12,100	12,100	S単 121号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150mm,,	1.000	個	7,050	7,050	S単 122号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1.000	個	13,400	13,400	S単 123号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	16,100	16,100	S単 104号
S02115	普通作業員	0.040	人	21,000	840	S単 8号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=200～1,000mm φ32 SUS304製,,	1.000	本	39,600	39,600	S単 124号
	合 計				119,648	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		119,648	

[illegible]

[illegible]

令和 7 年度駅館川農地整備事業

なかやま

中山 1 工区水路付帯（その 2）工事

特別仕様書

九州農政局駅館川農地整備事業所

第1章 総則

令和7年度駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下、「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」（URL：<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、国営駅館川土地改良事業計画に基づき、中山1工区の整備を行うものである。

2. 工事場所

大分県宇佐市安心院町中山地内

3. 工事概要

本工事の概要は次のとおりである。

管水路工 L = 1,309.6 m（支線水路）

畑面工 A = 0.71 ha

道路工 L = 2,316.4 m

排水路工 L = 1,113.5 m

付帯工 1式

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

第3章 施工条件

1. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等69日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。

2. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている 190 日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式 1 と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。

また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。

なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和 9 年 3 月 9 日（工事完了期限日）まで

※工事完了期限内における工期の変更については、受注者から変更理由が記載された書面での協議を行うこと。

3. 工事を施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、年末年始休暇（12 月 29 日～1 月 3 日）。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない日において、やむを得ず施工が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

4. 工事を施工しない時間帯

原則、平日の午後 6 時から午前 8 時まで。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯において、やむを得ず施工が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第 1 編 1-1-11 に規定している現場技術員を配置する。

なお、氏名等については、別に通知する。

第 4 章 現場条件

1. 地質

本工事の施工場所の地質は、粘性土を想定している。

2. 関連工事

本工事に関連する工事として次に示す工事を実施及び予定しているので、監督職員及び関連する工事の責任者と十分に連絡、協議し工事工程に支障が生じないように調整しなければならない。

① 令和 7 年度駅館川農地整備事業 中山 1 工区水路付帯工事【仮称】

（予定工期 令和 8 年 8 月～令和 9 年 3 月）

② 令和 7 年度駅館川農地整備事業 中山 2 工区水路付帯工事【仮称】

（予定工期 令和 8 年 8 月～令和 9 年 3 月）

3. 第三者に対する措置

(1) 騒音、振動対策

騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

(2) 保安対策

本工事における交通誘導警備員は計上していないが、現地交通状況等により必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

(3) 交通対策

1) 工事用車輛は、工事区域内外の運行に際し制限速度等を遵守しなければならない。

2) 工事用車輛は、主要資材の搬入搬出及び残土運搬時等において、車輛からの流出、飛散を防止しなければならない。

3) 工事用車輛の通行に伴い、一般道路等が損傷し道路管理者から修復を求められた場合には、その補修工事を指示することがある。このため、頻繁に工事用車輛の通行が予想される工事現場周辺の一般道路等は、事前にその路面状況等を記録しておかなければならない。

なお、受注者の責で道路を損傷した場合は原形復旧を行うものとする。

ただし、善良な使用にもかかわらず路面等の補修が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

(4) 防塵対策

防塵対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、現地の状況等により対策が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

(5) 現場内への立入制限等

安全のため第三者の現場内への立ち入りを制限するとともに、必要な箇所には安全施設を設置するものとする。

(6) 営農対策

工事施工に当たっては、周辺の農地では耕作が行われているので、営農に支障がないように努めなければならない。

(7) 仮回し水路

別添図面に示す仮回し水路について、受注者の責任において契約締結の日から工事完成までの間、維持管理を行わなければならない。また、工事期間中の漏水事故等について、仮回し水路の補修が必要となった場合、受注者において補修を行うものとする。

なお、補修等に当たっての経費については、契約変更の対象とする。

4. 地区境界付近の施工等

地区境界付近の施工は山林原野の場合 1.0m 程度離して施工し、他の施設（道路、水路、家屋等）と近接して施工する場合は、施設の保全を十分考慮して行うものとする。

5. 土砂等の流出防止工

天気予報について十分な注意を払い、工事区域外への土砂等の流出防止に努めなければならない。
なお、方法等については監督職員と協議するものとする、

6. 関係機関との調整

- (1) 工事の施工に際しては、隣接地権者及び関係者と問題が生じないよう十分に調整を行わなければならない。
- (2) 既設埋設管については農業用水を供用中のため、工事に先立ち支障がある場合には、施設管理者（安心院土地改良区）と事前に調整しなければならない。

7. 地下埋設物の確認

工事区域内には農業用水管が埋設されているので、事前に埋設位置を確認し事故防止に努めなければならない。

8. 自然環境の保全

工事場所やその周辺において、別途配布する「駅館川農地整備事業環境配慮ハンドブック」にある重要な動植物を発見した場合には、速やかに監督職員に状況を報告するものとする。

第5章 指定仮設

1. 工事用道路等

本工事の施工にあたっては、市道新貝谷線から市道中山黒木線を通る形で現場搬入道路として利用しなければならない。

なお、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

第6章 支給材料

1. 支給材料

支給する材料は、次のとおりである。

品名	規格	単位	数量	備考
暗渠排水管(有孔管)【支給材料②】	呼び径 50mm	m	317.0	
暗渠排水管(有孔管)【支給材料②】	呼び径 75mm	m	54.0	
硬質ポリ塩化ビニル管【支給材料①】	VHφ75	m	6.5	
排水路（道路部）【支給材料②】	BF-300	本	67.0	

排水路（畑地部）【支給材料②】	BF-300	本	33.0	
排水路（道路部）【支給材料②】	BF-350	本	5.0	
排水路（畑地部）【支給材料①】	BF-400	本	58.0	
排水路（道路部）【支給材料①】	BF-450	本	109.0	
排水路（道路部）【支給材料②】	BF-450	本	10.0	
排水路（OTU 側溝）【支給材料②】	OTU-300A II 型	本	276.0	
排水路（OTU 側溝）【支給材料①】	OTU-300B II 型	本	66.0	
排水路（OTU 側溝）【支給材料②】	OTU-300G III 型 (グレーチング蓋付)	枚	48.0	
排水路（OTU 側溝）【支給材料②】	OTU-400G III 型 (グレーチング蓋付)	枚	39.0	
排水路（OTU 側溝）【支給材料②】	OTU-500G III 型 (グレーチング蓋付)	本	7.0	
OTU 側溝蓋【支給材料②】	300 用	枚	655.0	
OTU 側溝蓋【支給材料②】	400 用	枚	57.0	
横断暗渠【支給材料②】	300 型	本	9.0	
自由勾配側溝【支給材料①】	500×500	本	4.0	
自由勾配側溝【支給材料①】	500×600	本	4.0	
自由勾配側溝【支給材料①】	500×700	本	2.0	
自由勾配側溝【支給材料①】	500×800	本	2.0	
自由勾配側溝【支給材料①】	500×900	本	2.0	
自由勾配側溝【支給材料①】	500×1000	本	2.0	
自由勾配側溝【支給材料①】	500×1100	本	3.0	
自由勾配側溝（横断用）【支給材料①】	500×1100	本	3.0	

排水柵【支給材料②】	600×600 T-25 (グレーチング蓋付)	個	12.0	
排水柵【支給材料②】	800×800 T-25 (グレーチング蓋付)	個	1.0	
排水柵【支給材料①】	1,000×1,400 T-25 (グレーチング蓋付)	個	2.0	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 【支給材料②】	メカ形曲管 75×22° 1/2 離脱防止機能付	個	1.0	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 【支給材料②】	5° 5/8 ベンド。 75 VP-RR 継手片受	個	1.0	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 【支給材料②】	ソケットい 5 VP-RR 継 手両受	個	2.0	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 【支給材料②】	メカ形曲管 φ 50X45° 離脱防止機能付	個	1.0	

2. 引き渡し場所

中山 1 工区（大分県宇佐市安心院町中山地内）

3. 引渡し時期

監督職員と打合せのうえ決定するものとする。

4. 引渡し方法

引渡し及び引渡し場所から工事現場までの運搬は、受注者の責任において行うものとする。

第 7 章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第 8 章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は次のとおりであり、監督職員が指示する材料については、試験成績書等を提出しなければならない。

(1) 石材及び骨材

- 1) 砂基礎 日本統一土質分類による SG 相当以上
- 2) 再生クラッシャーラン RC-40
- 3) 単粒度碎石 5 号 JIS A 5001

(2) 鉄鋼材

- 1) マンホール蓋 JWWA A K148 水道用円形鉄蓋 φ 250 T-25（施設名及び「農」マーク付）

角形鉄蓋 450×350 T-25（施設名及び「農」マーク付）

2) 鉄筋 SD295 D13, D16

SD345 D19

(3) コンクリート

1) コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種 類	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメン ト比 W/C (%)	セメント の種類に よる記号	使用目的
無筋コンクリート (一般構造物)	18	8	25	65 以下	B B	コンクリート舗装 張コンクリート 均しコンクリート 基礎コンクリート
鉄筋コンクリート (一般構造物)	21	12	25	60 以下	B B	集水桝

※粗骨材最大寸法 25mm は、地域的に骨材の入手が困難な場合 20mm の使用を可能とする。

(4) 管材

1) 硬質ポリ塩化ビニル管（VH管）φ50、75、100、150（RR）

2) 硬質ポリ塩化ビニル管（VP管）φ50、75、100（RR）

3) 高密度ポリエチレン管（有孔管・無孔管）ダブルφ50

(5) 弁類

1) 水道用ツトシル仕切弁 JWWA B 120 呼び径 150mm, 50mm 0.74MPa 内ねじ式

2) 急速空気弁 JIS B 2063、JWWA B 137 呼び径 75mm 0.74MPa コックなし

3) ボール式補修弁 JWWA B 126 φ75×100mm 0.74MPa FCD 製

(6) 土壌改良材

肥料取締法（昭和 25 年度法律第 127 号）の規定に基づき、特殊肥料として県知事に届出されたもので、土壌の理化学性、生物性を総合的に改良し、土壌生産力を高める機能を有していなければならないものとする。

1) バーク堆肥 樹皮のみ フレコン ph 7.0 以下

(7) その他

1) 埋設物表示テープ 幅 150mm ダブル ポリエチレン製（農業用水管：黄）

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績書、粒度分布表
コンクリート	試験成績書、配合報告書

配管材、弁類	日本水道協会指定検査工場登録通知書、検査報告書又は受検 証明書、カタログ、試験成績書
コンクリート二次製品	試験成績書、カタログ
鉄鋼材	試験成績書、カタログ
土壌改良材	試験成績書
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材 料 名	検査・試験項目	備 考
配管材、弁類	寸法・外観	抽出検査
コンクリート二次製品	寸法・外観	抽出検査

第9章 施工

1. 一般事項

(1) 基準点

本工事の基準点及び水準点は、図面に示すものを使用しなければならない。

なお、基準点等の位置データは、測地成果 2011 に対応したものである。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。

ただし、確認時期については、受発注者の協議により変更する場合がある。

2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	備考
基盤造成	基準高	施工完了時点で1箇所	
床掘	床付け状況 基準高	初期床付け完了段階	
	地質状況	地質変化時	
砕石基礎 基礎コンクリート	幅 厚さ	初期施工段階で1箇所	
混層耕	混層耕深	施工完了時点では場ごとに1箇所 /50a、50a 未満のほ場は1箇所	
鉄筋組立	かぶり 中心間隔	1 スパン目鉄筋組立後以降、構造 変更毎に1箇所	
路盤工	基準高 厚さ	初期施工段階で1箇所。以降、構 造変更ごとに1箇所。	

管水路基礎 (砂基礎)	高さ、幅	初期施工段階で1箇所	
管水路 (硬質ポリ塩化ビニル管)	埋設深	初期施工段階で1箇所	
暗渠排水	布設深	初期施工段階で1箇所	

(3) 既設構造物に対する措置

本工事の施工に当たって、既設構造物を取壊し撤去する場合は、構造・寸法について事前に監督職員に報告して確認を受けなければならない。

(4) その他

- 1) 工事施工に先立ち地区境杭及びその他の杭については、事前に現地で確認しなければならない。

なお、これらの杭については、工事施工中においても移動しないよう留意するものとし、必要に応じて控杭等を設けなければならない。

ただし、施工上支障になる場合は、引照杭等を設け工事完了後復元するものとする。

- 2) 工事施工に先立ち、極力地区外の排水は、これを遮断し地区内への流入を防ぐとともに、施工に当たってはなるべく地区内の地表水及び地下水を排除した状態で施工するものとする。

なお、工事中滞水が生じたときは速やかに排除しなくてはならない。

- 3) ブルドーザの走行回数をできるだけ少なくして、過転圧やこね回しとならないよう施工しなければならない。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資 材 名	規 格	備 考
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	
再生クラッシャーラン	RC-40	下層路盤、基礎碎石

なお、舗装材に使用する場合等には「舗装再生便覧」((公社) 日本道路協会発行) 等を遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、分別の徹底及び、適切な保管を行うものとする。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材廃棄物	処理施設名	住所	受け入れ時間	事業区分
---------	-------	----	--------	------

アスファルト塊 コンクリート塊 (舗装版)	詫磨環境 (株) 米良工場	大分県大分市大字 片島 1695-1	8:00～17:00 休日：日	中間処分
コンクリート塊 (有筋)	九州アスコン(株)	大分県宇佐市清水 字薦ヶ草 1-1	8:00～17:00 休日：日、祝 日、会社定休 日	中間処分

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ☐ 有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (既設構造物撤去)	その他の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である。

5. 土工

(1) 掘削及び床掘

- 1) 掘削土及び床掘土は、埋戻し及び盛土に流用するものとする。埋戻し用土に流用する以外の建設発生土については、監督職員と協議しなければならない。
- 2) 掘削に当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。
- 3) 法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。

(2) 埋戻し及び盛土

- 1) 埋戻し及び盛土は原則として現地土を流用するものとする。
- 2) 盛土法面部から水平幅 5.0m の範囲は一層の仕上り厚さが 30cm 以下になるようにまき出し、締固め度 90%以上 (A B 法) となるよう締固めなければならない。
- 3) 盛土法面部から水平幅 5.0m の範囲の転圧において、雨水等排水処理を行っているにもかかわらず、現地土の状態により敷均し締固め機械走行に必要なトラフィカビリティが確保できず、

盛土・締固めが困難な場合は、現地土の状態が分かる資料（コーン貫入試験結果等）を作成・提出し、監督職員と協議しなければならない。

6. 造成工

（1）基盤切盛

- 1）基盤盛土にあたっては、不等沈下が生じないよう層状にまき出して締め固めるものとする。

また、土質、含水状況に応じて監督職員と協議するものとする。

- 2）切盛後において基盤面、又は地区境の法尻に湧水等が出た場合は、監督職員と協議し、排水処理をした後でなければ、基盤整地作業をしてはならない。
- 3）雨天時には基盤切盛り作業を中断しなければならない。

また、工事を再開又は終了するときは、水切り作業を行いドライな状態での施工を心掛けなければならない。

- 4）切土の場合は切り過ぎないように注意するとともに、切土面に湧水やすべり面などの異層のあることが発見された場合は、直ちに作業を中止して、対策を講じるとともに監督職員に報告しなければならない。

（2）基盤整地

基盤の均平作業は作業の良し悪しにより、耕土厚・作物育成にむらを生じる原因となり、手直し作業は非常に困難なことから、作業は細心の注意を払って仕上げなければならない。

7. 畑面工

（1）配合量試験

- 1）配合量試験は、透水係数（ $1.0 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ 以上）、ち密度（20mm 以下）、粗孔隙率（12%以上）を確保するために行うものであり、別紙図面に示す位置及び規模で実施するものとする。

また、各ほ場の切土部、盛土部ごとに、ほ場面積 50a 当たり 1 箇所を基本とし実施するものとする。

なお、配合量試験は、原則として関係機関（担い手、県・市）立会のもと行うものとする。

- 2）土壤改良資材の配合量は、対象土の体積比 5%、10%、15% の 3 パターンで行うものとするが、土壤診断結果により変更する場合がある。
- 3）土壤改良資材を散布後、混層耕深まで土壤改良資材が一様になるよう混合し、山中式土壤硬度計でち密度測定を深さ 10cm ごとに行い、20mm 以下にしなければならない。

また、ち密度測定で 20mm 以下にできなかった場合は、再施工を行わなければならない。

- 4）土壤改良資材混合後、ほ場計画標高-0.4m で現場透水試験を 1 回/パターン実施するものとし、現場透水試験（長谷川式）を図面に示す位置で実施するものとする。

また、現場透水試験位置付近で、現場密度試験（砂置換法による土の密度試験（JIS A 1214））及び土粒子の密度試験（JIS A 1202）を行い、粗孔隙率を測定するものとする。

- 5）現場透水試験後、混合範囲の土壤を 24 時間湛水させ、土壤を飽和状態にしたのち混合範囲の滞留水をトレンチ掘削により 48 時間自然排水させる。

6) 48 時間自然排水後、現場密度試験及び土粒子の密度試験を実施し、試験結果より粗孔隙率を算出のうえ、監督職員へ報告しなければならない。粗孔隙率の算出方法については、別途監督職員が指示する。

7) 透水係数が $1.0 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ 未満若しくは粗孔隙率が 12%未満の場合、配合量試験を追加することがある。

(2) 混層耕

1) 土壌改良資材の散布は、ほ区外周辺から 3.0m 程度を除く範囲を予定しているが、施工に先立ち監督職員と協議しなければならない。

2) 土壌改良資材の種類及び散布量は下表のとおりであるが、土壌診断結果により変更する場合がある。

ほ場名	改良深	種類	散布量
ほ場 22、43、53	ほ場計画標高 0～-50cm	バーク堆肥	25m ³ /10a

3) 土壌改良資材は基盤整地後に、マニアスプレッダ等によりできるだけ均等に散布しなければならない。

なお、降雨直後の土壌水分の多い時には、散布してはならない。

(3) 混層耕・土壌改良資材混合

1) 混層耕・土壌改良資材混合の範囲は、図面に示す範囲を予定している。

2) 混層耕・土壌改良資材混合は土壌改良資材散布後に行うものとし、混層耕深は 50cm とする。

なお、土質等により所定の深さが得られない場合には、監督職員と協議するものとする。

3) 混層耕・土壌改良資材混合はバックホウにより施工するものとし、土壌改良資材が一様になるよう施工するものとする。

4) 混層耕・土壌改良資材混合は日当たり施工量 465m³ を想定しており、施工完了後、施工実績（日当たり施工量）を報告しなければならない。

なお、施工実績が想定と著しく乖離する場合は監督職員と協議を行うものとする。

(4) 雑物及び石礫除去

1) 施工方法

① 畑面整地後、耕起作業後及び砕土作業の後、表面に表れた石礫や根株等の雑物は取り除かなければならない。除去した礫については、監督職員と打合せのうえ処理するものとする。

② 雑物及び石礫除去の範囲について、畑面整地後は基盤整地と同一範囲とする。

2) 石礫除去量

石礫除去量は、おおむね直径 5cm 程度以上を 4m³/10a 以下想定している。なお、除去した石礫については現地検収を行い、監督職員に報告しなければならない。

(5) 畑面整地工

1) 混層耕・土壌改良資材混合後、湿地ブルドーザによる畑面整地を行うものとするが、整地回数を極力減らし、混層耕深内の圧密状態を抑制するものとする。

2) 畑面整地後、むやみに重機械等がほ場に入ってはならない。やむを得ず踏み固めた場合、混層耕・土壌改良資材混合後と同程度に復旧しなければならない。

- 3) 畑面整地後、山中式土壤硬度計を用いてち密度測定を深さ 10cm ごとに行い、20mm 以下の確認及び検土杖を用いて混層耕・土壤改良資材混合状況を確認するものとする。

(6) 耕起及び砕土

- 1) 耕起及び砕土は土壤改良資材の散布と同一範囲とする。
- 2) 耕起は混層耕後にロータリーテイラーにより行うものとし、2 回掛けとする。
- 3) 砕土の回数は 2 回掛けとし、深度は 15cm とする。

(7) 暗渠排水工

- 1) 暗渠排水のフィルター材は単粒度砕石を使用し、巻き立ては布設パイプに悪影響を与えないよう留意して施工しなければならない。
- 2) 暗渠排水の範囲は、図面に示す範囲とするが、施工に先立ち監督職員と協議しなければならない。
- 3) 暗渠排水完了後、降雨後の地表残留水の有無、排水不良箇所がないか目視で確認する。地表残留水、排水不良箇所が確認された場合、監督職員と協議しなければならない。

(8) 現場透水試験（畑面工完了後）

- 1) 畑面工完了後、現場透水試験（長谷川式）を図面に示す位置で実施するものとする。
- 2) 現場透水試験結果が $1.0 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ 未満の場合、監督職員と協議するものとする。

(9) 粗孔隙率測定（畑面工完了後）

- 1) 現場透水試験（畑面工完了後）位置付近で、現場密度試験（砂置換法による土の密度試験（JIS A 1214））及び土粒子の密度試験（JIS A 1202）を別添図面に示すとおり、粗孔隙率を測定するものとする。
- 2) 粗孔隙率が 12% 未満の場合、監督職員と協議するものとする。

8. 法面工

(1) 一般事項

- 1) 法面工の施工範囲は地質状況に応じて変更することがあるので、施工前に監督職員の承諾を得なければならない。
- 2) 材料は、雨、露、湿気等を妨げる場所で保管するとともに、不純物等の混入がないよう注意しなければならない。
- 3) 法面周辺部の樹木等、施工に支障のないものは、むやみに伐採、破壊等をしてはならない。
- 4) 法面のごみ、浮根、浮石、浮土等を除去するとともに法面は、施工に支障のない程度に整形を行うものとする。

また、表流水、湧水のあるところについては、監督職員と協議しなければならない。

- 5) 除去した土砂等は、監督職員の指示する場所に処理するものとする。
- 6) 強風時、強雨時又は施工直後に侵食や崩壊の可能性のある場合は、施工してはならない。
- 7) 施工に際し、pH を 200 m² に 1 箇所測定し、その結果を監督職員に報告しなければならない。

(2) 種子散布工

- 1) 種子散布工の施工範囲は別添図面に示す範囲とする。
- 2) 種子散布の配合は下表を標準とし、これによらない場合は監督職員と協議しなければならない。

また、使用する材料等は使用前に見本、カタログ、試験成績書等を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。

(1,000 m²当たり)

名称	材料名	単位	使用数量	純度 (%)	発芽率 (%)
種子	メドハギ	g	2,200	90	65
種子	マルバヤハズソウ	g	6,200	90	60
種子	クリーピングレッドフェスク	g	700	95	80
種子	ケンタッキーブルーグラス	g	400	95	75
種子	バミューダグラス	g	300	98	80
肥料	高度化成肥料 (N15、P15、K15)	kg	100	—	—
養生材		kg	100	—	—
接着剤		kg	60	—	—

9. 管水路工

(1) 床掘

1) 床掘土は、埋戻し用土に流用するものとする。埋戻し用土に流用する以外の建設発生土については、監督職員と協議しなければならない。

2) 既設路盤材は、埋戻し復旧における路盤材又は路床材に流用するものとし、施工区域内に仮置きするものとする。

ただし、道路管理者との協議により既設路盤材の流用方法を変更することがある。

(2) 埋戻工

埋戻し用土は、現地発生土を流用する計画であり、施工条件に合った機種の締固め機械で、最大乾燥密度の90%以上となるよう締固めなければならない。

(3) 管体基礎工

基床部及び管側部の締固めは、一層の仕上り厚さが30cm以下となるようにまき出し、最大乾燥密度の85%以上となるよう締固めなければならない。

なお、管側部の締固めはコンパクタ・ランマ等により行うこととするが、これらによる締固めが不可能な箇所は突き棒等により入念に施工しなければならない。

10. 管体工

(1) 硬質ポリ塩化ビニル管

1) 管の接合は、塩化ビニル管・継手協会「水道用硬質ポリ塩化ビニル管技術資料〈施工編〉」によるものとする。

11. 付帯工

(1) 埋設物表示テープ

埋設物表示テープは、図面に示す位置に設置しなければならない。

12. 排水路工

- (1) 排水路勾配は原則として地形勾配を基準とする。
- (2) 曲線部で取り合わせが困難な箇所はコンクリートを打設して、接合部分を滑らかに施工して流水に支障のないようにしなければならない。
- (3) 水路急流部及び鋭角部については、張コンクリート等により、法面を保護するものとする。
また、集水枡の水はね防止などは、蓋等により保護を行うものとする。
- (4) 排水路工の埋戻しに当たり沈下を起こさないようタコ等で十分締固めを行うものとする。
また、流末処理については法面の侵食等をおこさないよう、十分注意して施工を行うものとする。
なお、詳細な取り付け位置は監督職員と協議するものとする。

13. 道路工

- (1) 支線道路及び耕作道路
 - 1) 支線道路及び耕作道路は、設計図書に基づき施工するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議のうえ施工しなければならない。
- (2) CBR 試験
 - 1) 着工前に現地土による室内配合試験を行い、監督職員の承諾を得るものとする。
なお、詳細な試験位置については監督職員と協議するものとする。
 - 2) アスファルト舗装の路床の設計 CBR は 3 を想定しており、設計変更が必要な場合は監督職員と協議するものとする。
 - 3) コンクリート舗装の路床の設計 CBR は 4 を想定しており、設計変更が必要な場合は監督職員と協議するものとする。
- (3) 路盤工
 - 1) 下層路盤工は、再生クラッシャーラン（RC-40）を施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。なお、現場密度は最大乾燥密度の 93% 以上とする。
 - 2) 側溝等構造物近接部は、施工条件に適合した小型の締固め機械で十分に締固めなければならない。

第 10 章 情報化施工技術の活用について

1. 適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局整備部設計課）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、管水路工に関する出来形管理、出来形管理資料の作成等において、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」（発注者指定型）である。

2. 協議・報告

原則、管水路工における出来形管理の段階において、施工範囲全体で情報化施工技術を活用することとするが、具体的な活用技術、対象範囲等については監督職員と協議し、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、特別仕様書で指定する工種及びプロセス以外において情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出までに発注者と協議を行い、協議が整った場合は、その実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

3. 使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

4. 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき提出しなければならない。

5. 本特別仕様書に疑義を生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。

第 11 章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者又は監理技術者の資格は入札説明書によるものとする。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

1) 埋戻し

埋戻し土における品質管理は、土木工事施工管理基準の「別表第 3 品質管理、2 土質関係、道路工、(1) 路体・路床盛土工、砂置換法による土の密度試験」の路床を準用するものとする。

2) 通水試験

受注者は、将来発注者が行う通水試験に立会うものとする。

なお、受注者の責任に起因する異常が認められた場合は、受注者の責任において処理するものとする。

3. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（１）から（４）によりこれを実施するものとする。

（１）使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（２）機器等の導入

- １）黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- ２）受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（３）黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- １）受注者は、（１）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- ２）本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。

なお、上記１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）６ 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。

- ３）黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

（４）写真の納品

受注者は、（３）に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL (https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php) のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

（５）費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

第 12 章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第 30 条によるものとするが、受注者の善良な管理のもとにおいて、被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第 13 章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図書等には示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- (1) 地質
- (2) 転石、湧水等の出現
- (3) 地下埋設物（埋蔵文化財を含む）の出現
- (4) 関係機関との協議
- (5) その他

第14章 その他

1. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第1編 1-1-40に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・ 工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R 又は BD-R）正副2部

2. 週休2日による履行実績取組証明書の発行

- (1) 本工事は、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行う工事である。
- (2) 「週休2日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいい、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%（8日／28日）以上の水準に達する状態をいう。

なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。

- ① 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。
 - ② 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。
 - ③ 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
- (3) 週休2日（4週8休以上）の実施方法は、次によるものとする。
- 受注者は、工事完成までに監督職員へ取組実績を報告する。報告は、現場閉所実績が記載された日報、工程表等により行うものとする。
- (4) 監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日／28日）以上）と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。

3. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

4. 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

- (1) 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。

- (2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評価別紙7に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大7.5点を加点点評価する。ただし、工事成績評価の合計は100点を超えないものとする。

○事業（務）所長用

【被災農林漁家の就労機会の確保】

☐ 令和6年9月20日からの大雨（※1）の被災地域における被災農林漁家を雇用した。（7.5点）

☐ 令和6年9月20日からの大雨（※1）の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。（5点）

☐ 令和6年9月20日からの大雨（※1）の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。（2.5点）

第15章 定めなき事項

この仕様書に定めない事項又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

令和7年度

駅館川農地整備事業

中山1工区水路付帯（その2）工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 基盤工				
(1) 表土工				
表土整地		ha	0.360	
(2) 造成土工				
基盤造成	土砂 BD押土 (60mまで)	m3	6,930	
掘削運土	22ほ場→43ほ場	m3	1,040	
盛土法面転圧		m3	405	
基盤整地 (畑地)	粘性土、2回掛	ha	0.650	
(3) 整形仕上げ工				
法面整形 (切土部)	粘性土	m ²	142	
法面整形 (盛土部)	粘性土	m ²	293	
(4) 構造物取壊工				
舗装版破碎	アスファルト舗装 t=4 cm	m ²	3,289	
殻運搬・処理	アスファルト殻	m3	132	
舗装版破碎	コンクリート舗装 t=10 cm	m ²	1,144	
殻運搬・処理	コンクリート殻	m3	114	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	19	
殻運搬・処理	鉄筋コンクリート殻	m3	19	
2. 畑面工				
(1) 畑面工				
土壌改良材散布	バーク堆肥(単位体積重量:0.35t/m3)	ha	0.71	
混層耕・土壌改良資材混合	土砂 H=50cm	ha	0.71	
畑面整地	粘性土、2回掛け	ha	0.71	
石礫除去 (深耕・混合後)	0～4m3/10a	ha	0.71	
雑物除去 (深耕・混合後)		ha	0.71	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
耕起	H=25cm	ha	0.71	
石礫除去（耕起後）	0～4m3/10a	ha	0.71	
雑物除去（耕起後）		ha	0.71	
砕土		ha	0.71	
石礫除去	0～4m3/10a	ha	0.71	
雑物除去（砕土後）		ha	0.71	
（2）暗渠排水工				
給水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm	m	240	
給水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm【支給材料②】	m	317	
集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm	m	112	
集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ75mm【支給材料②】	m	54	
集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ100mm	m	2.5	
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管（無孔管）VH φ75【支給材料①】	m	6.5	
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管（無孔管）VP φ100	m	5.2	
通気管（土工）	高密度ポリエチレン無孔管 φ50mm	m	60	
通気管（管材）	高密度ポリエチレン無孔管 φ50mm	m	80	
保護管	通気 φ50用	箇所	20	
高密度ポリエチレン管用継手材	片落管 φ75×φ50ダブル管用	個	10	
高密度ポリエチレン管用継手材	片落管 φ100×φ75ダブル管用	個	2	
高密度ポリエチレン管用継手材	T字管 φ50×φ50ダブル管用	個	10	
高密度ポリエチレン管用継手材	T字管 φ75×φ75シングル管用	個	6	
高密度ポリエチレン管用継手材	T字管 φ100×φ100シングル管用	個	1	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手材	90° エルボ VP φ75	個	1	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手材	90° エルボ VP φ100	個	1	
（3）畑面工試験土工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
配合量試験	粗孔隙率測定を含む	箇所	4	
粗孔隙率測定	畑面工完了後	箇所	3	
3. 道路工				
(1)道路造成土工	R-B-2			
掘削		m ³	49	
法面整形	切土部	m ²	16	
(2)道路造成土工	R-B-5			
掘削		m ³	184	
法面整形	切土部	m ²	71	
(3)道路土工				
掘削（舗装部）		m ³	1,230	
掘削（地山）		m ³	230	
路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	36	
土砂等運搬		m ³	1,424	
(4)支線道路(B)舗装工				
下層路盤	RC-40 t=15cm	m ²	4,927	
下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 t=15cm	m ²	428	
(5)耕作道路舗装工				
下層路盤	RC-40 t=15cm	m ²	1,877	
下層路盤（下層路盤あり）	RC-40 t=10cm	m ²	754	
4. 排水路工				
(1)土砂運搬				
土砂等運搬		m ³	462	
(2)排水路工				
排水路（道路部）	BF-300【支給材料②】	m	134.0	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
排水路（道路部）	BF-300	m	1.0	
排水路（畑地部）	BF-300【支給材料②】	m	66.0	
排水路（畑地部）	BF-300	m	54.9	
排水路（道路部）	BF-350【支給材料②】	m	10.0	
排水路（畑地部）	BF-400【支給材料②】	m	56.0	
排水路（畑地部）	BF-400	m	24.3	
排水路（道路部）	BF-450【支給材料①】	m	109.0	
排水路（道路部）	BF-450【支給材料②】	m	10.0	
排水路（道路部）	BF-450	m	0.4	
排水路（道路部）	BF-600	m	41.2	
排水路（畑地部）	BF-600	m	30.3	
排水路	0TU-300AⅡ型【支給材料②】	m	391.6	
排水路	0TU-400AⅡ型【支給材料②】	m	40.0	
排水路	0TU-400AⅡ型	m	1.0	
排水路（縦断用）	0TU-300、コンクリート蓋【支給材料②】	枚	493	
排水路（縦断用）	0TU-300、コンクリート蓋	枚	150	
排水路（縦断用）	0TU-400、コンクリート蓋【支給材料②】	枚	80	
排水路（横断用）	0TU-300GⅢ型【支給材料②】	m	48.0	
排水路（横断用）	0TU-300GⅢ型	m	4.0	
排水路（横断用）	0TU-400GⅢ型【支給材料②】	m	23.0	
排水路（横断用）	0TU-500GⅢ型 グレーチング蓋付【支給材料②】	m	7.0	
横断暗渠	300型【支給材料②】	m	16.4	
横断暗渠	600型	m	6.0	
自由勾配側溝作業土工	B=500	m	39.3	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
自由勾配側溝本体工	B=400	m	39.3	
自由勾配側溝	B=500×500(縦断用)【支給材料①】	m	7.5	
自由勾配側溝	B=500×600(縦断用)【支給材料①】	m	6.2	
自由勾配側溝	B=500×700(縦断用)【支給材料①】	m	4.0	
自由勾配側溝	B=500×800(縦断用)【支給材料①】	m	4.0	
自由勾配側溝	B=500×900(縦断用)【支給材料①】	m	4.0	
自由勾配側溝	B=500×1000(縦断用)【支給材料①】	m	4.0	
自由勾配側溝	B=500×1100(横断用)【支給材料①】	m	4.6	
自由勾配側溝	B=500×1100(横断用)【支給材料①】	m	5.1	
集水桝	道路部 600型 T-14 【支給材料②】	箇所	11	
集水桝	道路部 800型 T-14 【支給材料②】	箇所	1	
集水桝	道路部 800型 T-14	箇所	1	
集水桝	道路部 1000型 T-14 【支給材料①】	箇所	1	
集水桝	道路部 1000型 T-14 【支給材料①】	箇所	1	
5. 管水路工				
(1)作業土工				
床堀	路盤	式	1	
床堀	粘性土	式	1	
埋戻	管頂30cm	式	1	
埋戻	区分2 流用土 管頂30cm～60cm	式	1	
土砂運搬	現地～仮置場	m3	808	
土砂運搬	仮置場～現地	m3	735	
(2)管体基礎工	砂基礎			
砂基礎	管側部 SG材相当	m3	105	
砂基礎	基床部 SG材相当	m3	76	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3)管体工				
硬質ポリ塩化ビニル管	VH (RR) φ 100	m	427.8	
硬質ポリ塩化ビニル管	VH (RR) φ 75	m	146.0	
硬質ポリ塩化ビニル管	VH (RR) φ 50	m	180.5	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP (RR) φ 100	m	35.1	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP (RR) φ 75	m	342.0	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP (RR) φ 50	m	180.0	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ 400×45° VH 管対応 離脱防止機能付	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ 100×22° 1/2 VH管対応 離脱防止機能付	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ 100×11° 1/4 VH管対応 離脱防止機能付	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ 100×5° 5/8 VH管対応 離脱防止機能付	個	3	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ 75×905° VH 管対応 離脱防止機能付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ 75×11° 1/4 VH管対応 離脱防止機能付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ 75×5° 5/8 VH管対応 離脱防止機能付	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ 50×90° VH 管対応 離脱防止機能付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ 50×45° VH 管対応 離脱防止機能付	個	3	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ 50×22° 1/2 VH管対応 離脱防止機能付	個	3	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ 50×5° 5/8 VH管対応 離脱防止機能付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管 φ 100× φ 100 離脱防止機能付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管 φ 100× φ 75 離脱防止機能付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管 φ 100× φ 50 離脱防止機能付	個	15	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管 φ 75× φ 75 離脱防止機能付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管 φ 75× φ 50 離脱防止機能付	個	5	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管 φ 50× φ 50 離脱防止機能付	個	3	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形片落管 φ 100× φ 75 離脱防止機能付	個	2	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形片落管 φ75×φ50 離脱防止機能付	個	3	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形フランジ付T字管 φφ50 ×φ75 離脱防止機能付	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	5° 5/8ベンド φ100 VH- RR継手 片受	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	5° 5/8ベンド φ50 VH-RR 継手 片受	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ソケット φ100 VH-RR継 手 両受	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ソケット φ50 VH-RR継手 両受	個	2	
離脱防止金具	VH Φ100	個	5	
離脱防止金具	VH Φ75	個	8	
離脱防止金具	VH Φ50	個	3	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ100×11° 1/4 VP管対応 離脱防止機 能付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ100×5° 5/8 VP管対応 離脱防止機能付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ75×45° VP 管対応 離脱防止機能付	個	4	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ75×22° 1/2 VP管対応 離脱防止機能付	個	7	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】	メカ形曲管 φ75×22° 1/2 VP管対応 離脱防止機能付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ75×11° 1/4 VP管対応 離脱防止機能付	個	5	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ75×5° 5/8 VP管対応 離脱防止機能付	個	8	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ50×90° VP 管対応 離脱防止機能付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ50×22° 1/2 VP管対応 離脱防止機能付	個	8	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ50×11° 1/4 VP管対応 離脱防止機能付	個	3	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ50×5° 5/8 VP管対応 離脱防止機能付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管 φ100×φ50 離脱防止機能付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管 φ75×φ75 離脱防止機能付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管 φ75×φ50 離脱防止機能付	個	10	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管 φ50×φ50 離脱防止機能付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形片落管 φ100×φ75 離脱防止機能付	個	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形片落管 φ75×φ50 離脱防止機能付	個	3	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形フランジ付T字管 φφ75 ×φ75 離脱防止機能付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	5° 5/8ベンド φ75 VP-RR 継手 片受	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】	5° 5/8ベンド φ75 VP-RR 継手 片受	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	5° 5/8ベンド φ50 VP-RR 継手 片受	個	6	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】	ソケット φ75 VP-RR継手 両受	個	2	
離脱防止金具	VP Φ50	個	3	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFジョイント φ75 離脱防止 機能付	個	2	
(4)制水弁工				
制水弁設置	φ75mm 0.75Mpa	基	1	
仕切弁保護工（道路下）	弁室規格H=0.54m	箇所	1	
(5)空気弁工				
空気弁設置	φ25 0.74Mpa 補修弁 φ 75×100	基	4	
両フランジ短管	DCIP φ75 0.75MPa L=0.10m	本	1	
両フランジ短管	DCIP φ75 0.75MPa L=0.25m	本	2	
両フランジ短管	DCIP φ75 0.75MPa L=0.30m	本	1	
接続部品		組	13	
空気弁保護工	H=0.50m	箇所	3	
空気弁保護工	H=0.60m	箇所	1	
(6)排泥工				
硬質ポリ塩化ビニル管	VH (RR) φ75	m	3.4	
硬質ポリ塩化ビニル管	VH (RR) φ50	m	123.0	
炭素鋼鋼管人力布設	SGP 50A	m	6.1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ75×90° VH 管対応 離脱防止機能付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ50×90° VH 管対応 離脱防止機能付	個	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ50×45° VH 管対応 離脱防止機能付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】	メカ形曲管 φ50×45° VH 管対応 離脱防止機能付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ50×22° 1/2 VH管対応 離脱防止機能付	個	3	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ50×11° 1/4 VH管対応 離脱防止機能付	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ50×51° 5/8 VH管対応 離脱防止機能付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ型トレスサージョイント φ75 離脱防止機能付	個	2	
制水弁設置	φ75mm 0.75Mpa	基	1	
制水弁設置	φ50mm 0.75Mpa	基	4	
仕切弁保護工（道路下）	弁室規格H=0.49m	箇所	3	
仕切弁保護工（道路下）	弁室規格H=0.54m	箇所	1	
仕切弁保護工（道路下）	弁室規格H=0.79m	箇所	1	
仕切弁用開栓継足棒	L=0.5m	本	1.000	
（7）附帯工				
埋設表示テープ	幅150mm ダブル	m	1,793.8	
（8）路盤復旧工				
路盤工復旧	流用材 t=15cm	m ²	153.8	
下層路盤工復旧	流用材 t=14cm	m ²	32.4	
6. 防災施設工				
（1）沈砂池工	土工			
掘削	土砂	m ³	76	
法面整形		m ²	123	
基面整正		m ²	16	
残土処理工	粘性土	m ³	78	
（2）放流水路				
排水管（高密度ポリエチレン管）	φ300, ダブル管	m	15.7	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
排水管	高密度ポリエチレン管継手 ソケットφ300 ダブル管用	個	6	
排水管	高密度ポリエチレン管継手 φ300×45° ベント ダブル管用	個	5	
排水管	固定金具A	箇所	8	
排水管	固定金具B-3 道路部	箇所	2	
7. その他				
(1)技術管理費				
共通仮設(積上げ)				
技術管理費				
土壌診断用試験		箇所	2	
現場透水試験(配合量試験時)	長谷川式(盛土・切土部@3配合)	箇所	4	
粗孔隙率測定(現場密度試験)配合量試験時	混層耕完了後(盛土・切土部@3配合)	箇所	4	
現場透水試験(畑面工完了後)	長谷川式	箇所	2	
粗孔隙率測定(現場密度試験)畑面工完了後	混層耕完了後(盛土・切土部)	箇所	3	

令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯(その2)工事 図 面 目 録


契 約 図		
図面番号	図 面 名 称	図面枚数
1	位 置 図	1 枚
2	現 況 計 画 平 面 図	1 枚
3	農 地 計 画 平 面 図	1 枚
4	既 設 構 造 物 撤 去 図	1 枚
5	畑 面 工 計 画 図	4 枚
6	道 路 工 計 画 平 面 図	1 枚
7	道 路 工 標 準 図	1 枚
8	排 水 路 工 計 画 平 面 図	1 枚
9	排 水 路 工 標 準 図	3 枚
10	防 災 施 設 工 計 画 平 面 図	1 枚
11	防 災 施 設 工 構 造 図	2 枚
12	管 路 計 画 平 面 図	1 枚
13	管 布 設 標 準 断 面 図	1 枚
14	制 水 弁 工 構 造 図	1 枚
15	空 気 弁 工 構 造 図	1 枚
16	排 泥 工 構 造 図	1 枚
	合 計	22 枚

位置図



宇佐市

施工場所
中山1工区




工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	位 置 図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:25,000	図面番号	1
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

現況計画平面図

S=1:1500

基準点座標一覧表

測点	X	Y	H
2NO. 40	45713.713	29965.246	205.752
3NO. 59	45061.076	29774.241	198.659
3NO. 60	45314.731	29767.128	200.866
3NO. 61	45295.701	29917.583	178.661
3NO. 62	45342.427	30014.575	177.059
3NO. 66	45700.629	29911.668	204.972



凡 例

名 称	区 分	備 考
畑 地 部	圃場番号 面積 (ha)	1・2・9・10・11・18・19・20・ 21・22・23・28・35・38・43・ 44・47・48・49
簡易整備部	圃場番号 面積 (ha)	3・4・5・6・7・8・12・13・14・15・ 16・17・24・25・26・27・29・30・ 31・32・33・34・36・37・39・40・ 41・42・45・46・50・51
沈 砂 池		
切土法面(1:1.0)		
盛土法面(1:1.5)		
混合法面(1:1.5)		
地区境界		

※ほ場番号に ○印が基盤造成の工施工対象となる。


工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	農地計画平面図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1500	図面番号	2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

農地計画平面図

S=1:1500

基準点座標一覧表

測点	X	Y	H
2NO. 40	45713.713	29965.246	205.752
3NO. 59	45061.076	29774.241	198.659
3NO. 60	45314.731	29767.128	200.866
3NO. 61	45295.701	29917.583	178.661
3NO. 62	45342.427	30014.575	177.059
3NO. 66	45700.629	29911.668	204.972



凡 例


名 称	区 分	備 考
畑 地 部	圃場番号 面積 (ha)	1・2・9・10・11・18・19・20・ 21・22・23・28・35・38・43・ 44・47・48・49
簡易整備部	圃場番号 面積 (ha)	3・4・5・6・7・8・12・13・14・15・ 16・17・24・25・26・27・29・30・ 31・32・33・34・36・37・39・40・ 41・42・45・46・50・51
沈 砂 池		
切土法面(1:1.0)		
盛土法面(1:1.5)		
混合法面(1:1.5)		
地区境界		

※ほ場番号に ○印が畑面施工対象となる。

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	農地計画平面図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1500	図面番号	3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

既設構造物撤去図


S=1:1500



工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	既設構造物撤去図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1500	図面番号	4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

畑面工計画図 (1)

S=1:1,000




畑面工 (畑地部) 断面図

S=1:20

混層耕・土壌改良混合断面図 耕起・砕土断面図

凡 例

	土壌改良材散布 (パーク堆肥) 範囲
	混層耕・土壌改良混合範囲
	耕起・砕土範囲




工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯 (その2) 工事		
図 面 名	畑面工計画図 (1)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 1 / 4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

畑面工計画図 (2)


S=1:1,000

(暗渠排水計画図)

(今回施工対象外) 施工対象範囲




暗渠排水工標準図
No scale



※吸水渠 (集水渠) 延長は平面図に表記
集水渠・吸水渠の最小勾配はφ50の場合は0.3%でφ75以上は0.2%とする。

保護管詳細図
S=1:25




※保護管のTSキャップは接着しないこと。
また、直径1cm程の穴を開けておくこと。

保護管規格表


通気管規格 高密度ポリエチレン (無孔管)	保護管規格 埋込管 (VP管)	TSキャップ 埋込管用
φ50	φ100	φ100

排水管断面図
S=1:20




※排水管口径φ75の場合は支給材 (VHφ75) とする。

通気管断面図
S=1:20



暗渠排水工断面図
S=1:20



凡 例

———	集 水 渠
----	吸水渠 (10m間隔)
○ — —	通 気 管

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯 (その2) 工事
図 面 名	畑面工計画図 (2)
作成年月日	
縮 尺	図示
会 社 名	図面番号 5 - 2 / 4
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所


畑面工計画図（3）

S=1:1500

（現場透水試験・粗孔隙測定位置図）


粗孔隙率測定（畑面工完了後）

つぼ掘内の湛水



※つぼ掘（タテ1m×ヨコ2m×深さ0.3m程度）内に水を充水し、24時間湛水させる。

現場密度試験（砂置換法）



※48時間排水後、つぼ掘り内の3箇所現場密度試験（砂置換法）を行う。

※試験箇所は各ほ場50aに1箇所とする。


（今回施工対象外） 施工対象範囲

市
佐
手


透 水 試 験

（長谷川式現場透水試験）

透水試験平面図



透水試験断面図



※試験箇所は各ほ場50aに1箇所とする。

ち密度測定（畑面工完了後）



凡 例

⊗	土壌診断用試験箇所（切土・盛土部）：混層耕前
⊕	現場透水試験箇所（盛土部）：混層耕・土壌改良混合前
⊙	現場透水試験箇所（切土部）：混層耕・土壌改良混合前
⊗	現場透水試験箇所：混層耕・土壌改良混合後
⊗	粗孔隙率測定、ち密度測定箇所：混層耕・土壌改良混合後
—	切土盛土境界線

※試験位置については、事前に監督職員と協議を行うこと。
土壌診断用試験は各ほ場50a（切土部、盛土部ごと）に1箇所とする。


工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	畑面工計画図（3）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1500	図面番号	5 - 3 / 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

畑面工計画図 (4)

S=1:1500

(配合量試験位置図)

配合試験区画



- ① 試験場所を各ほ場の切土部、盛土部各1箇所に設ける。
- ② 基盤造成後、地下水が地表下0.8m以内にあることを確認。
- ③ 各試験区に土壤改良材を所定量散布。
- ④ バックホウにより入念に攪拌（目視により攪拌状況を確認）。


凡例

	配合量試験箇所（盛土部）
	配合量試験箇所（切土部）
	切土盛土境界線


※試験位置については、事前に監督職員と協議を行うこと。

粗孔隙率測定（攪拌後）

つぼ掘内の湛水



現場密度試験（砂置換法）




⑥ つぼ掘（タテ1m×ヨコ2m×深さ0.3m程度）内に水を充水し、24時間湛水させる。


⑦ 48時間排水後、つぼ掘内の3箇所現場密度試験（砂置換法）を行う。

透水試験（攪拌後）

透水試験平面図



透水試験断面図




⑤ 土壤改良材の攪拌が完了したほ場において、現場透水試験（1箇所／各配合区）を行う。

※（ ）内数値は参考値である。

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯工事		
図 面 名	畑面工計画図 (4)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1500	図面番号	5 - 4 / 4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

道路工計画平面図

S=1:1500



進入口寸法表

進入口番号	タイプ	高さ: H (mm)	長さ: L (mm)	道幅: B (mm)	備考
1	下り	250	9600	3750	(施工済)
2	上り	250	15300	4000	(施工済)
9	下り	250	4000	5600	〇舗装のみ
10	上り	3500	19300	4400	(施工済)
11	下り	1800	21100	4000	〇舗装のみ
15-1	上り	300	3000	4000	構築・〇舗装
15-2	上り	1500	18000	4000	構築・〇舗装
16	上り	1500	8500	4000	構築・〇舗装
17-1	下り	1750	10500	4000	構築・〇舗装
17-2	上り	750	5000	2300	構築・〇舗装
18	下り	1800	18000	4000	構築・〇舗装
19	下り	1250	7500	4000	〇舗装のみ
20-21	下り	250	1500	4000	〇舗装のみ
22	下り	0	1000	4000	〇舗装のみ
23	下り	500	4000	4000	〇舗装のみ
24	下り	2000	11000	2300	構築・〇舗装
25	下り	1000	10500	4000	構築・〇舗装
26-1	上り	3200	8600	4000	構築・〇舗装
26-2	上り	800	14300	3200	構築・〇舗装
28	下り	0	1000	4000	〇舗装のみ
30-1	上り	1000	3400	4000	構築・〇舗装
30-2	上り	1400	11000	4000	構築・〇舗装
35	下り	250	1500	4000	構築・〇舗装
37	下り	300	3500	6700	構築・〇舗装
38	下り	250	8100	4000	〇舗装のみ
43	上り	200	1000	4000	〇舗装のみ
44-1	上り	2000	13500	4000	〇舗装のみ
44-2	下り	1500	7500	4000	〇舗装のみ
47-1	上り	2200	8500	4000	〇舗装のみ
48-1	上り	200	1500	4000	〇舗装のみ
48-2	上り	400	2000	4000	〇舗装のみ
49-1	上り	1200	5000	4000	〇舗装のみ
49-2	下り	200	1500	4000	〇舗装のみ
51	下り	200	1000	4000	〇舗装のみ

※進入口の位置については関係者と協議を行い決定する。
上記数値は参考値であるので決定した位置の形状に合わせて変更すること。
進入口形状については、「現場進入口標準図」に示す通りである。

※支線道路(A)(B)のアスファルト舗装は、表層工と上層路盤工を施工対象外とする。
支線道路(A)(B)のコンクリート舗装は、表層工を施工対象外とする。
耕作道路及び待避所の簡易アスファルト舗装は、表層工を施工対象外とする。
耕作道路のコンクリート舗装は、表層工を施工対象外とする。

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山工区水路付帯(その2)工事		
図 面 名	道路工計画平面図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1500	図面番号	6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

道路工標準図

(今回施工対象外)
ほ場進入路工標準図
S=1:200

標準型進入路
(下り進入路)

平面図

横断面図


縦断面図

隅切

隅切の一边の長さ：a (mm)

交差する農道の 車道有効幅員 (m)	B=3.0m	B=4.5m	B=5.0m
耕作道路 (B=3.0m)	2,000	1,500	1,000
支線道路B (B=4.5m)	1,500	1,000	500
支線道路A (B=5.0m)	1,000	500	0

安全施設工



※保護路肩は全幅員(B)の外数である
支柱打込み位置は保護路肩の中心とする。

標準断面図 (タイプ1)
S=1:50

標準断面図 (タイプ4)
S=1:50

標準断面図 (タイプ5)
S=1:50

標準断面図 (タイプ2)
S=1:50

標準断面図 (タイプ3)
S=1:50

道路名	全幅 (B)	幅員 (b)	備考
支線道路A	5,000	4,500	
支線道路B	4,500	4,000	
耕作道路	3,000	2,500	

- ※・道路横断勾配は、前後の法面状況や区間延長が短いなど状況によっては片勾配とする。
- ・舗装構成は、下図の通りである。

標準型進入路
(上り進入路)

平面図

横断面図

縦断面図

※各ほ場別進入路の高さ(H)、延長(L)及びタイプについては、「道路工計画平面図」に表記している。

舗装構成図
S=1:20

コンクリート舗装断面













簡易As舗装断面図

As舗装断面図


寸法表 (単位: mm)

名称	H (水路高)	W
BF-300	300	300
BF-350	350	350
BF-400	400	400
BF-450	450	450
BF-500	500	500
BF-600	600	600
落蓋式側溝	各規格	0
三面張水路 I型		250
三面張水路 III型		500

※ただし、Wは各路線の最大幅に
合わせるものとする。



目地
コンクリート舗装における伸縮目地(ゴム発泡体 t=10mm)の間隔は
5mを標準とし、縦目地は設けないものとする。




※造成工において耕作道路を道路計画高(FH)-25cmまで施工している場合(路床まで掘削)に
ついては、路床盛土(流用土) t=11cmを行ない高さを調節すること。

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯工事		
図 面 名	道路工標準図		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	7
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

排水路工計画平面図

S=1 : 1 000




工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	排水路計画平面図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1,000	図面番号	8
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

排水路工標準図（1）

排水路標準断面図

S=No scale




ベンチフリューム寸法表 (単位:mm)

名称	b	h	B
BF-300	300	300	500
BF-350	350	350	550
BF-400	400	400	600
BF-450	450	450	650
BF-500	500	500	700
BF-600	600	600	800


集水樹工(二次製品)

S=No scale



集水樹工(耕地部)

(二次製品)




集水樹(二次製品)寸法表 単位:mm

規 格	B	H	b	備 考
600×600×600	600	600	900	
700×700×700	700	700	1000	
800×800×800	800	800	1100	
900×900×900	900	900	1200	
1000×1000×1000	1000	1000	1300	

※1 一般的な条件での設定であるため条件が異なる場合は現場条件に応じ寸法等を変更するものとする。

OTU側溝(Ⅱ型)断面図

道路縦断面部




OTU側溝(Ⅱ型)寸法表 (単位:mm)

名称	b	h	B	摘要
OTU-300A	300	300	560	
OTU-300B	300	400	560	
OTU-400A	400	400	650	
OTU-600	600	600	870	

落ち蓋式側溝(Ⅲ型)断面図


道路横断面部



落ち蓋式側溝(Ⅲ型)寸法表 (単位:mm)

名称	b	h	B	摘要
300G(Gu)	303	335	600	OTU-300(Ⅲ型)
400G(Gu)	403	440	710	OTU-400(Ⅲ型)
500G(Gu)	504	550	750	
600G(Gu)	607	670	870	

横断暗渠断面図




横断暗渠寸法表 (単位:mm)

名称	b	h	B	備考
300型	300	300	500	
350型	350	350	550	
400型	400	400	600	
450型	450	450	650	
500型	500	500	700	
600型	600	600	800	


工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯(その2)工事		
図 面 名	排水路工標準図(1)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	9 - 1 / 3
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

排水路工標準図（2）

S-27 自由勾配側溝展開図 V=1:50
H=1:100



自由勾配側溝標準断面図 S=1:20



呼び名 a×h		単位：mm							
A	H	t	c	B	B1	b1	b2		
500×500	675	125	70	740	640	90	100		
500×600	775								
500×700	875								
500×800	975								
500×900	1075								
500×1000	1175	95	70	740	640	90	100		
500×1100	1275								
500×1200	1375								
500×1300	1475								
500×1400	1575								

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	排水路工標準図（2）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	9 - 2 / 3
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


水路工標準図（3）

S=1:25


集水枡1000型H1400（道路部）構造配筋図

構造図


（平面図）




（1-1断面）




（2-2断面）




（底版）



（1-1断面）




（2-2断面）




配筋図


（3-3断面）




（4-4断面）




（5-5断面）



（6-6断面）




（7-7断面）



工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	水路工標準図（3）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	9 - 3 / 3
会 社 名			
事 業 者 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

S=1 : 1500

測 点	X	Y	H
2NO. 40	45713. 713	29965. 246	205. 752
3NO. 59	45061. 076	29774. 241	198. 659
3NO. 60	45314. 731	29767. 128	200. 866
3NO. 61	45295. 701	29917. 583	178. 661
3NO. 62	45342. 427	30014. 575	177. 059
3NO. 66	45700. 629	29911. 668	204. 972



工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1山区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	防災施設設計平面図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1500	図面番号	10
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


防災施設工構造図（1）

S=No scale

ほ場内沈砂池工構造図(1)


ほ場内沈砂池基本型
(四角形)

平面図




ほ場内沈砂池基本型
(三角形)

平面図



A-A断面



ほ場内沈砂池工（基本型：四角形）

形式	H m	B m	底盤面積 m2	有効深 m	V m3	掘削量 m3	備考 (対象畑面積)
DS-1	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	5.0	10a未満
DS-2	1.0	1.5	2.3	1.0	7.3	7.3	10～20a未満
DS-3	1.0	2.5	6.3	1.0	13.3	13.3	20～30a未満
DS-4	1.0	3.0	9.0	1.0	17.0	17.0	30～40a未満
DS-5	1.0	3.5	12.3	1.0	21.3	21.3	40～50a未満
DS-6	1.0	4.0	16.0	1.0	21.3	21.3	50～60a未満
DS-7	1.0	4.0	16.0	1.0	26.0	26.0	60～70a未満
DS-8	1.0	4.5	20.3	1.0	31.3	31.3	70～80a未満
DS-9	1.0	4.5	20.3	1.0	31.3	31.3	80～90a未満
DS-10	1.0	5.0	25.0	1.0	37.0	37.0	90～100a未満
DS-11							100a以上（各箇所検討）

注）各ほ場に設置する場合、必ず正方形にする必要はない。
計画地形に合わせて底盤幅を変化させる場合、底盤面積は確保する事とする。

ほ場内沈砂池工（基本型：三角形）

形式	H m	B m	底盤面積 m2	有効深 m	V m3	掘削量 m3	備考 (対象畑面積)
DS-1	1.0	0.5	0.2	1.0	3.9	3.9	10a未満
DS-2	1.0	2.0	2.0	1.0	8.3	8.3	10～20a未満
DS-3	1.0	2.5	3.2	1.0	10.3	10.3	20～30a未満
DS-4	1.0	3.5	6.2	1.0	15.0	15.0	30～40a未満
DS-5	1.0	4.0	8.0	1.0	17.7	17.7	40～50a未満
DS-6	1.0	4.5	10.2	1.0	20.7	20.7	50～60a未満
DS-7	1.0	5.0	12.5	1.0	23.9	23.9	60～70a未満
DS-8	1.0	5.5	15.2	1.0	27.4	27.4	70～80a未満
DS-9	1.0	6.0	18.0	1.0	31.1	31.1	80～90a未満
DS-10	1.0	6.5	21.2	1.0	35.1	35.1	90～100a未満
DS-11							100a以上（各箇所検討）

注）各ほ場に設置する場合、必ず正方形にする必要はない。
計画地形に合わせて底盤幅を変化させる場合、底盤面積は確保する事とする。

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	防災施設工構造図（1）		
作成年月日			
縮 尺	No scale	図面番号	11 - 1 / 2
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


防災施設工構造図（2）

ほ場内沈砂池放流工計画図

高密度ポリエチレン製波付管取付部詳細図 S=1 : 30


放流水路平面図 S=1:200

排水先が集水樹（道路部）




放流水路平面図 S=1:200


排水先が集水樹（畑地部）



放流水路縦断面図 S=1:100





放流水路縦断面図 S=1:100




固定金具B詳細図 (B-B 断面図) S=1:20



(タイプ1) 法面勾配1:1.5





固定金具A詳細図 (A-A 断面図) S=1:20



(タイプ2) 法面勾配1:1.0




(タイプ3) 道路部




道路部

(タイプ1)



(タイプ2)




数量一覧表（道路部）


ほ場番号	タイプ	管延長 L (m)	固定金具 (箇所)		ソケット (本)	45° エルボ (本)	備 考
			A	B			
22	2	4.0	1	1	1	1	
28	1	1.3	1	-	1	1	
35	2	7.2	4	1	2	1	
43	1	2.0	1	-	1	1	
48-2	1	1.6	1	-	1	1	

畑地部

(タイプ1) 法面勾配1:1.5



(タイプ2) 法面勾配1:1.0



数量一覧表（畑地部）

ほ場番号	タイプ	管延長 L (m)	固定金具 (箇所)		ソケット (本)	45° エルボ (本)	備 考
			A	B			


工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	防災施設工構造図（2）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	11 - 2 / 2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

管路計画平面図

S=1:1500

基準点座標一覧表

測点	X	Y	H
2N0.40	45713.713	29965.246	205.752
3N0.59	45061.076	29774.241	198.659
3N0.60	45314.731	29767.128	200.866
3N0.61	45295.701	29917.583	178.661
3N0.62	45342.427	30014.575	177.059
3N0.66	45700.629	29911.668	204.972




工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	管路計画平面図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1500	図面番号	12
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


管布設標準断面図

S=1:10


地区内道路下埋設
(下層路盤施工済)




地区内道路下埋設
(As舗装下)




地区内道路下埋設
(簡易As舗装下)




園内下埋設




地区内(市道)道路下埋設
(As舗装下)



地区内道路下埋設
(Co舗装下)



未舗装下・法面下埋設




工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯 (その2) 工事		
図 面 名	管布設標準断面図		
作成年月日			
縮 尺	S=1 : 10	図面番号	13
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


制水弁工構造図

S=1:10


平面図



縦断面図
土被りH=0.60m



縦断面図
土被りH=0.90m




円形φ250											
名 称	1号制水弁工	2号制水弁工	3号制水弁工	池注水制水弁工	1-1号制水弁工	1-2号制水弁工	2-1号制水弁工	3-1号制水弁工	4-1号制水弁工	5-1号制水弁工	6-1号制水弁工
測 点	中山1号配水路 NO. 0+5. 0	中山1号配水路 NO. 9+1. 5	中山1号配水路 NO. 14+8. 0	池注水 NO. 0+1. 0	1号支線水路 NO. 0+1. 0	1号支線水路 NO. 3+5. 5	2号支線水路 NO. 0+1. 0	3号支線水路 NO. 0+1. 0	4号支線水路 NO. 0+1. 0	5号支線水路 NO. 0+1. 0	6号支線水路 NO. 0+1. 5
ソフトシール弁	φ150 (0. 75MPa)	φ100 (0. 75MPa)	φ75 (0. 75MPa)	φ50 (0. 75MPa)	φ100 (0. 75MPa)	φ75 (0. 75MPa)	φ100 (0. 75MPa)	φ75 (0. 75MPa)	φ75 (0. 75MPa)	φ100 (0. 75MPa)	φ75 (0. 75MPa)
土被り	H=1. 18m	H=1. 31m	H=1. 13m	H=0. 88m	H=1. 06m	H=0. 66m	H=1. 31m	H=1. 40m	H=1. 17m	H=0. 98m	H=1. 08m
制水弁室規格	H=1. 04m	H=1. 19m	H=0. 99m	H=0. 79m	H=0. 94m	H=0. 54m	H=1. 19m	H=1. 29m	H=1. 04m	H=0. 84m	H=0. 94m
品 名	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量
鉄 蓋	H=150	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
調整リング	H=50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
上部壁	H=150	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
上下部壁	H=150										
	H=300					1					
中部壁	H=100	1							1		
	H=150				1						
	H=200		1				1			1	
	H=300	1	1	1		1	1	2	1		1
下部壁	H=200										
	H=300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
底 版	H=40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BF-300用蓋		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MFジョイントφ50 (離脱防止機能付)				2 (0. 75MPa)							
MFジョイントφ75 (離脱防止機能付)			2 (0. 75MPa)			2 (0. 75MPa)		2 (0. 75MPa)	2 (0. 75MPa)		2 (0. 75MPa)
MFジョイントφ100 (離脱防止機能付)		2 (0. 75MPa)			2 (0. 75MPa)		2 (0. 75MPa)			2 (0. 75MPa)	
MFジョイントφ150 (離脱防止機能付)	2 (0. 75MPa)										
仕切弁用開栓継足棒 (振止付)	L=0. 7m	L=0. 8m	L=0. 7m	L=0. 5m	L=0. 6m		L=0. 8m	L=0. 9m	L=0. 7m	L=0. 5m	L=0. 7m

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯 (その2) 工事		
図 面 名	制水弁工構造図		
作成年月日			
縮 尺	S=1 : 10	図面番号	14
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

空気弁工構造図


S=1:10

空気弁室工構造図




横断面図


土被りH=0.60m




土被りH=0.90m



土被りH=0.60m



土被りH=0.90m



角形鉄蓋 (450×350)		(今回施工対象外)	(今回施工対象外)	(今回施工対象外)	【施工済】			
名 称	1号 空気弁工	2号 空気弁工	3号 空気弁工	4号 空気弁工	1-1号 空気弁工	1-2号 空気弁工	1-3号 空気弁工	1-4号 空気弁工
測 点	中山1号配水路 NO. 1+41. 4	中山1号配水路 NO. 6+35. 0	中山1号配水路 NO. 10+6. 0	中山1号配水路 NO. 18+5. 9	1号支線水路 NO. 4+28. 6	1-2号支線水路 NO. 0+25. 0	1-3号支線水路 NO. 1+37. 0	1-1号支線水路 NO. 3+9. 3
本管管種、管径	VH φ150	VH φ150	VH φ100	VP φ75	VP φ75	VH φ50	VP φ75	VH φ50
土被り	H=0. 91m	H=0. 93m	H=0. 90m	H=0. 60m	H=0. 84m	H=0. 62m	H=0. 68m	H=1. 46m
空気弁室規格	H=0. 60m	H=0. 60m	H=0. 60m	H=0. 50m	H=0. 50m	H=0. 50m	H=0. 50m	H=0. 60m
品 名								
鉄 蓋	角形鉄蓋・T-25t用, 450×350	1	1	1	1	1	1	1
上部壁	φ500 H=100	1	1	1				1
	φ500 H=150	1	1	1	1	1	1	1
下部壁	φ500 H=200	1	1	1	1	1	1	1
底 版	φ500用 H=75 (1セット)	1	1	1	1	1	1	1
BF-300用蓋		1	1	1	1	1	1	1
浅埋用水道用急速空気弁 φ25 0.75MPa		1	1	1	1	1	1	1
ボール式補修弁 φ75 0.75MPa		1	1	1	1	1	1	1
両フランジ短管 DC1P φ75 0.75MPa		L=0.30m	L=0.30m	L=0.30m	-	L=0.25m	-	L=0.10m
フランジ接合部品 φ75 0.75MPa		3	3	3	2	3	2	3


空気弁工詳細図

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯 (その2) 工事		
図 面 名	空気弁工構造図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:10	図面番号	15
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


排 泥 工 構 造 図

標準図(タイプ1)

平 面 図 S=1/100




縦断面図 S=1/50




標準図(タイプ2)

平 面 図 S=1/100



縦断面図 S=1/50




円形φ250

名 称		1号排泥工	2号排泥工	3号排泥工	4号排泥工	1-1号排泥工	1-2号排泥工	1-3号排泥工	1-4号排泥工	1-5号排泥工	3-1号排泥工	6-1号排泥工	7-1号排泥工
測 点		中山1号配水路 NO. 4+11.8	中山1号配水路 NO. 9+23.0	中山1号配水路 NO. 12	中山1号配水路 EP	1-1号支線水路 IP. 1	1-2号支線水路 EP	1号支線水路 EP	1-3号支線水路 EP	1-1号支線水路 NO. 4+1.00	3号支線水路 EP	6号支線水路 NO. 2+36.2	7号支線水路 EP
標準図タイプ		タイプ2	タイプ2	タイプ2	タイプ1	タイプ2	タイプ1	タイプ1	タイプ1	タイプ1	タイプ1	タイプ2	タイプ1
排水先(排水路or集水樹)		集水樹1200型	集水樹800型	集水樹1400型	BF-350	集水樹2000型	集水樹2000型	Gr付側溝400AG	Gr付側溝400AG	BF-400	FD800×700	集水樹1600型	BF-300
ソフトシール弁		φ75(0.75MPa)	φ75(0.75MPa)	φ75(0.75MPa)	φ50(0.75MPa)	φ75(0.75MPa)	φ50(0.75MPa)	φ50(0.75MPa)	φ50(0.75MPa)	φ50(0.75MPa)	φ50(1.0MPa)	φ50(1.0MPa)	φ50(0.75MPa)
土被り		H=0.99m	H=1.34m	H=1.01m	H=1.12m	H=0.92m	H=0.66m	H=0.61m	H=0.62m	H=0.61m	H=0.60m	H=0.74m	H=0.67m
制水弁室規格		H=0.89m	H=1.19m	H=0.89m	H=0.99m	H=0.79m	H=0.54m	H=0.49m	H=0.49m	H=0.49m	H=0.49m	H=0.69m	H=0.54m
品 名		数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量
鉄 蓋	H=150	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
調整リング	H=50	1	1	1	1		1					1	1
上部壁	H=150	1	1	1	1	1						1	
上下部壁	H=150												
	H=300						1	1	1	1	1		1
中部壁	H=100												
	H=150					1							
	H=200	1	1	1									
	H=300		1		1								
下部壁	H=200												
	H=300	1	1	1	1	1						1	
底 版	H=40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BF-300用蓋		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MFジョイントφ50 (離脱防止機能付)					2 (0.75MPa)		2 (0.75MPa)	2 (0.75MPa)	2 (0.75MPa)	2 (0.75MPa)	2 (1.0MPa)	2 (1.0MPa)	2 (0.75MPa)
MFジョイントφ75 (離脱防止機能付)		2 (0.75MPa)	2 (0.75MPa)	2 (0.75MPa)		2 (0.75MPa)							
仕切弁用開栓紐足棒 (振止付)		L=0.5m	L=0.9m	L=0.5m	L=0.7m	L=0.5m						L=0.3m	
排泥管 VH管 延長 φD×L		φ75×5.4m	φ75×14.2m	φ75×5.0m	φ50×5.2m	φ75×3.4m	φ50×119.8m			φ50×3.2m		φ50×3.4m	φ50×1.3m
排泥管 SGP管 延長 φA×L					50A×4.4m			50A×3.5m	50A×2.6m		50A×3.5m		50A×8.0m
VH管 メカ形曲管 φD×角度 (SGP)				φ75×45°×1個		φ75×90°×1個	φ50×90°×1個 φ50×45°×2個 φ50×22°×3個 φ50×11°×2個 φ50×5°×1個	φ50×5°×1個	φ50×5°×1個			φ50×90°×1個	
SGP管 φA×45° エルボ					50A×1個						50A×1個		50A×1個
備 考							※管割図参照						

縦断面図


土被りH=0.90m



排泥弁保護工標準図 S=1/10

縦断面図


土被りH=0.60m




工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯(その2) 工事		
図 面 名	排泥工構造図		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	16
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

(支線道路 (B) -2(1))

H=1:500
V=1:100



S=1:100




支線道路 (B) -2			
工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯 (その2) 工事		
図 面 名	道路工計画縦横断面図 (1)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 1 - 1 / 9
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

道路工計画縦横断図（2）

（支線道路（B）-2(2)）


R-B-2 縦断図(2)

H=1:500
V=1:100



R-B-2 横断図

S=1:100




目 地
コンクリート舗装における伸縮目地(ゴム発泡体 t=10mm)の間隔は
5mを標準とし、縦目地は設けないものとする。

支線道路 (B) -2			
工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯 (その2) 工事		
図 面 名	道路工計画縦横断図 (2)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 1 - 2 / 9
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


(支線道路 (B) -3)

H=1:500
V=1:100



点名称	X座標	Y座標	備考
NO.0	45044.697	29735.813	
IP.1	44987.670	29712.837	
IP.2	45009.271	29658.826	
IP.3	44969.848	29642.911	
IP.4	44980.178	29616.945	
EP	44968.921	29590.666	

S=1:50




支線道路 (B) - 3			
工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯 (その2) 工事		
図 面 名	道路工計画縦横断面 (3)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 1 - 3 / 9
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

道路工計画縦横断図（4）

（支線道路（B）-4(1)）

R-B-4 縦断図(1)


H=1:500
V=1:100



R-B-4 座標一覧

点名称	X座標	Y座標	備考
N0.0	44904.283	29679.081	
IP.1	44905.278	29669.926	
IP.2	44901.588	29655.523	
IP.3	44898.055	29645.450	
IP.4	44894.992	29630.836	
IP.5	44896.612	29623.746	
IP.6	44897.199	29611.611	
IP.7	44895.299	29593.407	
IP.8	44903.930	29590.678	
IP.9	44939.841	29598.816	
IP.10	44950.313	29597.493	
IP.11	44962.218	29593.354	
IP.12	44967.490	29588.930	
IP.12-1	44970.872	29580.239	
IP.13	44977.611	29561.610	
IP.14	44976.676	29551.814	
IP.15	44976.449	29543.423	
IP.16	44978.045	29540.538	
IP.17	44988.058	29536.915	
IP.18	44985.083	29520.479	
IP.18-1	44982.025	29512.364	
IP.18-2	44980.069	29506.783	
IP.19	44975.432	29495.130	
IP.20	45043.002	29468.803	
EP	45049.698	29486.645	

標準断面図 S=1:50



支線道路 (B) -4


工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1区水路付帯 (その2) 工事		
図 面 名	道路工計画縦横断図 (4)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 1 - 4 / 9
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

道路工計画縦横断図（5）


（支線道路（B）-4(2)）

R-B-4 縦断図(2)

H=1:500
V=1:100



標準断面図 S=1:50




支線道路 (B) -4			
工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯 (その2) 工事		
図 面 名	道路工計画縦横断図 (5)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 1 - 5 / 9
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

道路工計画縦横断図（6）

（支線道路（B）-5）

R-B-5 縦断図


H=1:500
V=1:100



R-B-5 座標一覧

点名称	X座標	Y座標	備考
NO.0	45170.219	29731.984	
IP.1	45174.648	29708.749	
IP.2	45160.774	29691.981	
IP.3	45149.376	29675.225	
IP.3-1	45131.069	29653.005	
IP.4	45127.986	29649.283	
IP.5	45119.201	29639.769	
IP.6	45107.687	29619.414	
IP.7	45081.253	29566.400	
IP.8	45075.932	29555.455	
IP.9	45068.545	29539.407	
IP.10	45061.466	29517.771	
IP.11	45050.906	29489.858	
IP.12	45058.362	29469.757	
IP.13	45060.792	29460.326	
EP	45063.652	29442.721	

標準断面図 S=1:50




支線道路（B）-5

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	道路工計画縦横断図（6）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 1 - 6 / 9
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

(支線道路 (B) -6)

S=1:100



目 地
コンクリート舗装における伸縮目地(ゴム発泡体 t=10mm)の間隔は5mを標準とし、縦目地は設けないものとする。

路 線 名	測 点	单 距 離	追 加 距 離	地 盤 高	計 画 高		配
					勾	配	
	NO.0	0.00	0.00	198.59	197.74	197.74	
	IP.1	42.29	42.29	203.48	203.39	203.39	
	NO.1	7.71	50.00	204.23	204.41	204.41	
	IP.2	22.56	72.56	206.93	207.40	207.40	
	IP.3	7.02	79.58	207.54	208.33	208.33	
	IP.4	5.43	85.01	208.29	209.05	209.05	
	IP.5	5.44	90.45	209.17	209.77	209.77	
	EP	4.76	95.21	210.42	210.40	210.40	


支線道路 (B) - 6			
工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山工区水路付帯（その2） 工事		
図 面 名	道路工計画縦横断面図 (7)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 1 - 7 / 9
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

道路工計画縦横断図（8）

（耕作道路（K）-5）


R-K-5 縦断図

H=1:500
V=1:100



R-K-5 横断図

S=1:100




耕作道路 (K) -5


工事名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図面名	道路工計画縦横断図（8）		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	参 1 - 8 / 9
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

(耕作道路 (K) -6)

H=1:500
V=1:100



S=1 : 50



左側溝200.14(40ほ場)は、側溝天端標高及び隣接ほ場番号を示す

凡 例	
現 況	_____
計畫道路	_____
左側溝	_____
右側溝	_____













耕作道路 (K) -6			
工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯 (その2) 工事		
図 面 名	道路工計画縦横断面 (9)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 1 - 9 / 9
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

集水桝鉄筋加工図

S=1:25

(道路部) 1000型 H1400

加工図



鉄筋重量表


種 別	径	長 さ (mm)	本 数	単位重量 (kg/m)	一本当り重量 (kg/本)	重 量 (kg)	摘 要
T 1	D13	4020	4	0.995	4.000	16.000	└┘
T 2	D13	2870	4	0.995	2.856	11.424	└┘
27.424 kg							
S 1	D13	2630	2	0.995	2.617	5.234	└┘
S 2	D13	2130	4	0.995	2.119	8.476	└┘ (平均長)
S 3	D13	1010	4	0.995	1.005	4.020	└┘ (平均長)
S 4	D13	500	4	0.995	0.498	1.992	└┘
S 5	D13	2050	1	0.995	2.040	2.040	└┘
S 6	D13	1260	1	0.995	1.254	1.254	└┘
S 7	D13	560	1	0.995	0.557	0.557	└┘
23.573 kg							
K 1	D13	820	2	0.995	0.816	1.632	└┘
K 2	D13	1250	4	0.995	1.244	4.976	└┘
6.608 kg							
H 1	D13	620	12	0.995	0.617	7.404	└┘
H 2	D13	560	4	0.995	0.557	2.228	└┘
合計 D13 67.237 kg							
総重量 67.237 kg							

工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	集水桝鉄筋加工図		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 2
会 社 名			
事 業 者 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

管路縦断図（1）

1号支線水路(1/2)

縦断図 V=1:100
H=1:500



1号支線水路(1/2)			
工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2） 工事		
図 面 名	管路縦断図（1）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 3 - 1 / 8
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

1号支線水路(2/2)

Technical drawing of a bridge cross-section. The drawing shows two spans with piers. The left span is labeled 'VHφ75 L=163.08m' and the right span is labeled 'VHφ50 L=24.50m'. The drawing includes a vertical scale on the left with elevations from 195.00 to 215.00, and a horizontal scale at the bottom. Key features and labels include:

- 1号支線水路** L=343.2m (Top horizontal line)
- 浮堤40-2 給水栓工** NO.5+43.0 (Left pier area)
- 横断側溝300型** (Left pier area)
- 浮堤38 給水栓工** NO.6+18.2 (Right pier area)
- 浮堤39-4 給水栓工** NO.6+19.3 (Right pier area)
- 地区内道路** (Right side of the bridge)
- 1,2号排水工** EP (Right side of the bridge)
- 地区内道路(A5)下埋設** L=156.64m (下層路盤施工済) (Bottom left section)
- 支線道路(B) Co舗装下埋設 (路盤施工済)** L=35.36m (Bottom right section)
- DL=190.00** (Bottom left corner)
- V=1:100** (Vertical scale indicator)
- H=1:500** (Horizontal scale indicator)

断面 位置	勾配	$i=0.009023$ $\theta=0.31.01$ $L=79.80$ $SL=79.803$ $i=0.113122$ $\theta=6.27.14$ $L=35.36$ $SL=35.586$ $i=0.113122$ $\theta=6.27.14$ $L=35.36$ $SL=35.586$		
	管径/管種	← 硬質塩化ビニル管 VPφ75 L=163.08m → ← 硬質塩化ビニル管 VHφ50 L=24.50m →		
	土被り	0.87	0.92 0.92 0.95	0.60 0.61
	管中心高	205.00	204.55 204.53 204.48	200.82 200.48
現況地盤高	205.91	205.51 205.49 205.47	201.12 201.12	
追加距離	250.00	300.00 302.45 307.84	340.21 343.20	
単距離	0.86	50.00 2.45 5.39	32.37 2.99	
測点	NO.5	NO.6 + 2.45 IP.7	+40.21 EP	
曲線		$IP.7$ $IA=19^{\circ}18'3''$		

1号支線水路(2/2)			
工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	管路縦断図（2）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 3 - 2 / 8
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

1-1号支線水路

[illegible]

1-1号支線水路			
工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	管路縦断面図 (3)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 3 - 3 / 8
会 社 名			
事務所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

1-2号支線水路

勾配


管径/管種	土被り	管中心高	現況地盤高	追加距離	単距離	測点	曲線
硬質塩化ビニル管 VHφ75 L=10.00m	0.68 0.68 0.65	201.27 201.27 201.30	201.99 201.99 201.99	0.00 0.00 1.52	0.00 0.00 0.52	NO.0 + 1.52	IA=15° 14' 18" IA=22° 38' 16"
硬質塩化ビニル管 VHφ50 L=39.00m	0.62 0.64	201.78 201.30	202.43 201.97	25.59 36.25	14.86 10.66	425.59 IP.3	IA=24° 43' 2" IA=10° 6' 31"
硬質塩化ビニル管 VHφ50 L=119.84m	0.68 0.67 0.68	200.72 200.67 200.29	201.41 201.32 201.00	49.00 50.00 58.45	12.75 1.00 7.27	49.00 NO.1 IP.4	IA=8° 43' 34" IA=20° 43' 38"
	0.73 0.79	200.26 200.22	201.02 201.04	70.60 89.66	12.15 19.06	IP.6 IP.7	IA=88° 0' 0" IA=20° 43' 38"
	0.82 0.82	200.20 200.20	201.05 201.05	100.00 100.55	10.34 0.55	NO.2 IP.8	IA=19° 58' 13" IA=11° 58' 24"
	0.94 0.97 0.99	200.13 200.11 200.10	201.10 201.11 201.12	135.24 145.80 150.00	34.69 10.56 4.20	IP.9 IP.10 NO.3	IA=85° 59' 6" IA=85° 59' 6"
	1.04 1.04	200.07 200.06	201.14 201.13	166.14 168.84	16.14 2.70	IP.11 EP	

1-2号支線水路			
工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	管路縦断図（4）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 3 - 4 / 8
会 社 名			
事務所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

管路縦断図（5）

1-3号支線水路

縦断図 V=1:100
H=1:500




1-3号支線水路			
工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	管路縦断図（5）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 3 - 5 / 8
会 社 名			
事務所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

縦断図 V=1:100
H=1:500

管路縦断図（6）

2号支線水路(1/2)




2号支線水路(1/2)			
工事名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図面名	管路縦断図（6）		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	参 3 - 6 / 8
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

管路縦断図（7）

4号支線水路

縦断図 V=1:100
H=1:500




断面 詰	勾配	<									
---------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4号支線水路			
工事名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図面名	管路縦断図 (7)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	参 3 - 7 / 8
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

縦断図 V=1:100
H=1:500

管路縦断図（8）

5号支線水路




計 画	勾 配																								
--------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5号支線水路			
工事名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図面名	管路縦断図（8）		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	参 3 - 8 / 8
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

配管計画図(1)

1号支線水路




凡 例	
	K形
	K形特殊押輪
	フランジ形
	塩ビ管用継手
	塩ビ管用継手 (離脱防止金具)



1号支線水路			
工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	配 管 計 画 図 (1)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 4 - 1 / 5
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

配管計画図(2)

1-1号支線水路



1-2号支線水路




凡 例	
	K形
	K形特殊押輪
	フランジ形
	塩ビ管用継手
	塩ビ管用継手 (離脱防止金具)

1-1・1-2号支線水路			
工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯(その2) 工事		
図 面 名	配 管 計 画 図 (2)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 4 - 2 / 5
会 社 名			
事務所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		



注記 ※1 排泥工で計上

配管計画図(3)

1-2号排泥工




1-3号支線水路



凡 例	
	K形
	K形特殊押輪
	フランジ形
	塩ビ管用継手
	塩ビ管用継手 (離脱防止金具)

1-2号排泥工, 1-3号支線水路			
工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯 (その2) 工事		
図 面 名	配 管 計 画 図 (6)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 4 - 3 / 5
会 社 名			
事務所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


2号支線水路




工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	配 管 計 画 図 (4)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 4 - 4 / 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

配管計画図(5)

5号支線水路



4号支線水路



4・5号支線水路			
工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯（その2）工事		
図 面 名	配 管 計 画 図（5）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 4 - 5 / 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		