

令和7年度
駅館川農地整備事業
平山支線水路（その10）工事



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

積 算 書

（第2回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(72,500,000) 75,110,000	
・工事原価			(61,352,000) 61,791,000	
純工事費			(47,358,000) 47,881,000	
・直接工事費			(41,648,000) 41,642,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	(") 1.000	式	(32,506,000) 28,803,000	
・直接工事費 (仮設工)	(") 1.000	式	(9,142,000) 12,839,000	
・間接工事費			(19,704,000) 20,149,000	
・共通仮設費			(5,710,000) 6,239,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等				
			(4,934,000) 4,848,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(193,000) 34,000	
・準備費	(") 1.000	式	(0) 215,000	
・安全費	(") 1.000	式	(146,000) 137,000	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(0) 66,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(0) 510,000	
・現場環境改善費			(437,000) 429,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
			(437,000) 429,000	
・現場環境改善費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(13,994,000) 13,910,000	
・現場管理費 (率計上)				
			(13,994,000) 13,910,000	
・現場管理費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
			(11,148,000) 11,185,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(0) 2,143,000	
支給品費			(2,654,000) 2,009,000	
支給品費 (直工・事業損失防止)			(2,654,000) 2,009,000	
支給品費 (直工)			(2,654,000) 2,009,000	
処分費等 (直接工事費の内数)			(968,000) 1,505,000	
処分費 (準備費の内数)			(0) 1,000	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等 (率対象外)			(0) 197,000	

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(32,506,000) 28,803,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(32,506,000) 28,803,000	
・土工	1.000	式	(11,188,000) 3,900,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	(10,060,000) 3,900,000	
・ ・ 作業残土処理工	(1.000) 0.000	式	(1,128,000) 0	
・ 構造物撤去工	1.000	式	(3,699,000) 4,867,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	(2,277,000) 3,114,000	
・ ・ 既設管撤去工 硬質ポリ塩化ビニル管	(1.000) 0.000	式	(141,000) 0	
・ ・ 既設管撤去工 石綿管	1.000	式	(1,278,000) 1,750,000	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式	(") 3,000	
・ 管体基礎工	1.000	式	(1,442,000) 797,000	
・ ・ 砂基礎工 砂基礎 SG相当	1.000	式	(1,285,000) 20,000	
・ ・ 砂基礎工 碎石基礎	1.000	式	(157,000) 777,000	
・ 管体工	1.000	式	(11,607,000) 8,662,000	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 定置配管J号線	(1.000) 0.000	式	(650,000) 0	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工	1.000	式	(8,364,000) 6,591,000	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 分水工（J号線分水工）	1.000	式	(109,000) 43,000	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 分水工（10号支線水路分水工）	1.000	式	(177,000) 51,000	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 分水工（10号支線J号分水工）	1.000	式	(0) 42,000	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 分水工（12-1号支線分水工）	(1.000) 0.000	式	(75,000) 0	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 分水工（13号支線分水工）	(1.000) 0.000	式	(68,000) 0	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 分水工（J号線起点部）	(1.000) 0.000	式	(1,000) 0	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 分水工（J号線11号支線水路分水工）	(1.000) 0.000	式	(28,000) 0	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 分水工（J号線12号支線水路分水工）	(1.000) 0.000	式	(56,000) 0	
・ ・ 弁設置工 空気弁	1.000	式	(958,000) 594,000	
・ ・ 弁設置工 制水弁	1.000	式	(747,000) 1,341,000	
・ ・ 資材運搬 管体工資材	(1.000) 0.000	式	(374,000) 0	
・ 空気弁室工	1.000	式	(757,000) 307,000	
・ ・ 弁室工	1.000	式	(757,000) 307,000	
・ 制水弁室工	1.000	式	(634,000) 288,000	
・ ・ 弁室工	1.000	式	(634,000) 288,000	
・ 付帯工	1.000	式	(128,000) 65,000	
・ ・ 埋設物表示工	1.000	式	(128,000) 65,000	
・ 道路復旧工	1.000	式	(3,051,000) 2,498,000	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				(32,506,000)	
				28,803,000	
・土工				(11,188,000)	
	1.000	式		3,900,000	
・・作業土工				(10,060,000)	
	1.000	式		3,900,000	
000001 床掘り	(197)		(/)	(403,259)	歩A・単A [単価B]
路盤	41	m3	2,047	83,927	B単 1号
000002 床掘り	(888)		(/)	(1,817,736)	歩A・単A [単価B]
土砂 粘性土	420	m3	2,047	859,740	B単 2号
000003 埋戻	(99)		(/)	(375,178)	歩A・単A [金額B]
埋戻1 流用土, 振動コンパクタ	81	m3	3,789.67	306,964	B単 3号
000004 埋戻	(20)		(/)	(75,794)	歩A・単A [金額B]
埋戻2-1 流用土, 振動コンパクタ	74	m3	3,789.70	280,438	B単 4号
000005 埋戻	(77)		(/)	(267,208)	歩A・単A [金額B]
埋戻2-2 流用土, 人力+振動RHG (0.8~1.1ton)	14	m3	3,470.23	48,583	B単 5号
000006 埋戻	(104)		(/)	(394,127)	歩A・単A [金額B]
埋戻3 流用土, 振動コンパクタ	114	m3	3,789.68	432,024	B単 6号
000007 埋戻	(270)		(/)	(906,964)	歩A・単A [金額B]
埋戻4 流用土, 人力+振動ローラ (3.0~4.0ton)	14	m3	3,359.12	47,028	B単 7号
000008 埋戻	(139)		(/)	(466,918)	歩A・単A [金額B]
埋戻5 流用土, 人力+振動ローラ (3.0~4.0ton)	0	m3	3,359.12	0	B単 8号
BA0105 土砂等運搬	(909)		(/)	(1,627,722)	歩A・単A [金額B]
仮置土運搬 (土砂)	377	m3	1,790.67	675,084	B単 9号
000010 仮置土積込運搬	(1,048)		(/)	(3,725,181)	歩A・単A [金額B]
	328	m3	3,554.56	1,165,896	B単 10号
合 計				(10,060,087)	
				3,899,684	
・・作業残土処理工	(1.000)			(1,128,000)	
	0.000	式		0	
BA0105 土砂等運搬	(175)		(/)	(1,127,951)	歩A・単A [金額B]
	0	m3	6,445.43	0	B単 11号
合 計				(1,127,951)	
				0	
・構造物撤去工				(3,699,000)	
	1.000	式		4,867,000	
・・構造物取壊し工				(2,277,000)	
	1.000	式		3,114,000	
000012 舗装版切断	(17)		(/)	(11,118)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装 t=5cm	0	m	654	0	B単 12号
000184 舗装版切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装 t=10cm	521	m	654	340,734	B単 184号
000013 舗装版破碎	(884)		(/)	(1,491,308)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装 t=5cm	0	m	1,687	0	B単 13号
000185 舗装版破碎	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装 t=10cm	871	m	1,687	1,469,377	B単 185号
BA0201 般運搬	(44)		(/)	(614,592)	歩A・単A [単価B]
管理用道路,アスファルト般	68	m3	13,968	949,824	B単 14号
B02315 般運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(44)		(/)	(153,868)	歩A・単A [単価B]
管理用道路,アスファルト般	68	m3	3,497	237,796	B単 15号
B02315 汚泥運搬・処理	(0.1)		(/)	(5,655)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装切断時排水	1.6	m3	56,548	90,477	B単 16号
000186 舗装版切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
コンクリート舗装 t=12cm	5	m	1,199	5,995	B単 186号
BA0202 舗装版破碎	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
コンクリート舗装 t=12cm	4.1	m	221	906	B単 187号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート	0.9	m3	8,091	7,282	B単 188号
BA0201 般運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
コンクリート般	1.7	m3	3,552	6,038	B単 189号
B02315 般運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
コンクリート般	1.7	m3	3,498	5,947	B単 190号
合 計				(2,276,541)	
				3,114,376	
・・既設管撤去工				(141,000)	
硬質ポリ塩化ビニル管	(1.000)			0	
	0.000	式		0	
000017 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 (人力)	(3.7)		(/)	(1,436)	歩A・単A [単価B]
VPφ30 RR管5.0m 片受直管	0.0	m	388	0	B単 17号
000018 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 (人力)	(12)		(/)	(4,656)	歩A・単A [単価B]
VPφ50 RR管5.0m 片受直管	0.0	m	388	0	B単 18号
000019 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 (人力)	(215)		(/)	(93,525)	歩A・単A [単価B]
VPφ75 RR管5.0m 片受直管	0.0	m	435	0	B単 19号
000020 般運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(0.5)		(/)	(29,762)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	0.0	ton	59,524	0	B単 20号
000021 般運搬	(1)		(/)	(11,905)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	0	台	11,905	0	B単 21号
合 計				(141,284)	
				0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・既設管撤去工 石綿管	1.000	式		(1,278,000) 1,750,000	
000022 石綿管継手取外し工 φ350	(49) 47	(") 口	(") 3,131	(153,419) 147,157	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 石綿管撤去工 (機械) φ350	(244.1) 232.5	(") m	(") 612	(149,389) 142,290	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 飛散防止工 φ350	(244.1) 232.5	(") m	(") 1,483	(362,000) 344,798	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 搬運搬・処理 (産業廃棄物処分費) ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(9.3) 17	(") ton	(") 44,643	(415,180) 758,931	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 搬運搬 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(5) 9	(") 台	(") 39,683	(198,415) 357,147	歩A・単A [単価B] B単 26号
合 計				(1,278,403) 1,750,323	
・構造物撤去工				(") 3,000	
000027 落蓋式側溝 300×300 蓋無し	(") 0.1	(") m3	(") 31,061	(") 3,106	歩A・単A [単価B] B単 27号
合 計				(") 3,106	
・管体基礎工				(1,442,000) 797,000	
・砂基礎工 砂基礎 SG相当	1.000	式		(1,285,000) 20,000	
000028 砂基礎 振動コンパクタ	(44) 1	(") m3	(") 9,764	(429,616) 9,764	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 砂基礎 タンバ	(80) 1	(") m3	(") 10,693	(855,440) 10,693	歩A・単A [単価B] B単 29号
合 計				(1,285,056) 20,457	
・砂基礎工 碎石基礎	1.000	式		(157,000) 777,000	
000030 砂基礎 振動コンパクタ	(7) 34	(") m3	(") 7,677	(53,739) 261,018	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 砂基礎 タンバ	(12) 60	(") m3	(") 8,605	(103,260) 516,300	歩A・単A [単価B] B単 31号
合 計				(156,999) 777,318	
・管体工				(11,607,000) 8,662,000	
・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 定置配管J号線	1.000 (1.000) 0.000	式 式		(650,000) 0	
000032 硬質ポリ塩化ビニル管 VP(RR), φ75mm	(192.2) 0.0	(") m	(") 2,472	(475,118) 0	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 90° φ75	(1) 0	(") 個	(") 3,929	(3,929) 0	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 22° 1/2 φ75	(1) 0	(") 個	(") 3,135	(3,135) 0	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 11° 1/2 φ75	(3) 0	(") 個	(") 2,837	(8,511) 0	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 5° 5/8 φ75	(2) 0	(") 個	(") 2,698	(5,396) 0	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR両受ソケット φ75	(2) 0	(") 個	(") 2,599	(5,198) 0	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製フランジ付きI字管 φ75×75	(2) 0	(") 個	(") 35,516	(71,032) 0	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ75 VP	(12) 0	(") 個	(") 6,458	(77,496) 0	歩A・単A [単価B] B単 39号
合 計				(649,815) 0	
・ダクタイル鋳鉄管布設工				(8,364,000) 6,591,000	
000040 ダクタイル鋳鉄管 (一部支給材) DCIPφ350(1種),ALW形	(207.1) 0.0	(") m	(") 22,526	(4,665,135) 0	歩A・単A [単価B] B単 40号
000191 ダクタイル鋳鉄管 DCIPφ350(1種),ALW形	(0.000) 8.0	(0) m	(0) 34,953	(0) 279,624	歩A・単A [単価B] B単 191号
000041 ダクタイル鋳鉄管 DCIPφ350(2種),ALW形	(44.3) 0.0	(") m	(") 16,686	(739,190) 0	歩A・単A [単価B] B単 41号
000192 ダクタイル鋳鉄管 DCIPφ350(2種),ALW形	(0.000) 233.1	(0) m	(0) 14,955	(0) 3,486,011	歩A・単A [単価B] B単 192号
000042 異形管 DCIP異形管, φ350, K形45° 曲管	(2) 0	(") 本	(") 129,007	(258,014) 0	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 異形管 (支給材) DCIP異形管, φ350, K形22° 1/2曲管	(") 1	(") 本	(") 17,394	(") 17,394	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 異形管 DCIP異形管, φ350, K形11° 1/4曲管	(2) 3	(") 本	(") 158,599	(317,198) 475,797	歩A・単A [単価B] B単 44号

事業名	駅館川農地整備事業		
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000045 異形管 (支給材)	(1)		(")	(17,429)	歩A・単A [単価B]
DCIP異形管, φ350, K形11°1/4曲管	0	本	17,429	0	B単 45号
000193 異形管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
DCIP異形管, φ350, K形5°5/8曲管	1	本	158,584	158,584	B単 193号
000046 異形管 (支給材)	(2)		(")	(34,858)	歩A・単A [単価B]
DCIP異形管, φ350, K形5°5/8曲管	1	本	17,429	17,429	B単 46号
000047 異形管	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
DCIP異形管, φ350, K形短管1号, 0.74MPa	1	本	77,169	77,169	B単 47号
000048 異形管	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
DCIP異形管, φ350, K形短管2号, 0.74MPa	1	本	102,790	102,790	B単 48号
000049 異形管	(7)		(")	(952,399)	歩A・単A [単価B]
DCIP異形管, φ350×75, K形フランジ付T字管, 0.74MPa	4	本	136,057	544,228	B単 49号
000194 異形管 (支給材)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
DCIP異形管, φ350×75, K形フランジ付T字管, 0.74MPa	1	本	17,407	17,407	B単 194号
000195 接合部品	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
K形継輪 φ350	5	組	62,692	313,460	B単 195号
000196 接合部品	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
K形接合部品 φ350	14	組	13,193	184,702	B単 196号
000050 接合部品	(10)		(")	(315,480)	歩A・単A [単価B]
K形特殊押輪 φ350	2	組	31,548	63,096	B単 50号
000197 接合部品 (支給材)	(0.000)		(")	(")	歩A・単A [単価B]
K形特殊押輪 φ350	1	組	0	0	B単 197号
000051 接合部品	(7)		(")	(351,253)	歩A・単A [単価B]
ALW形特殊押輪 φ350	2	組	50,179	100,358	B単 51号
000198 接合部品 (支給材)	(0.000)		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ALW形特殊押輪 φ350	1	組	0	0	B単 198号
000052 接合部品	(8)		(")	(380,712)	歩A・単A [単価B]
ALW形異形管用特殊押輪 φ350	15	組	47,589	713,835	B単 52号
000053 接合部品 (支給材)	(3)		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ALW形異形管用特殊押輪 φ350	0	組	0	0	B単 53号
000054 接合部品	(7)		(")	(135,415)	歩A・単A [単価B]
フランジ接合部品 φ350 0.74MPa	2	個	19,345	38,690	B単 54号
合 計				(8,364,436)	
				6,590,574	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 分水工 (J号線分水工)	1.000	式		(109,000)	
				43,000	
000055 硬質ポリ塩化ビニル管	(5.8)		(")	(14,338)	歩A・単A [単価B]
VP(RR), φ75mm	0.0	m	2,472	0	B単 55号
000199 硬質ポリ塩化ビニル管 (支給材)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP(RR), φ75mm	2.5	m	870	2,175	B単 199号
000056 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(1)		(")	(3,492)	歩A・単A [単価B]
VP RRベンド 45° φ75	0	個	3,492	0	B単 56号
000057 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(2)		(")	(6,270)	歩A・単A [単価B]
VP RRベンド 22° 1/2 φ75	0	個	3,135	0	B単 57号
000058 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(1)		(")	(840)	歩A・単A [単価B]
VP 90°エルボ φ75 (TS)	2	個	840	1,680	B単 58号
000059 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き	3	個	12,897	38,691	B単 59号
000200 接合部品 (支給材)	(0.000)		(")	(")	歩A・単A [単価B]
フランジ接合部品 φ75 0.74MPa	1	個	0	0	B単 200号
000060 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(7)		(")	(45,206)	歩A・単A [単価B]
離脱防止金具 φ75 VP	0	個	6,458	0	B単 60号
合 計				(108,837)	
				42,546	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 分水工 (10号支線水路分水工)	1.000	式		(177,000)	
				51,000	
000061 硬質ポリ塩化ビニル管	(3.4)		(")	(5,392)	歩A・単A [単価B]
VP(RR), φ50mm	0.3	m	1,586	476	B単 61号
000062 硬質ポリ塩化ビニル管	(5.8)		(")	(14,338)	歩A・単A [単価B]
VP(RR), φ75mm	0.0	m	2,472	0	B単 62号
000201 硬質ポリ塩化ビニル管 (支給材)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP(RR), φ75mm	0.4	m	870	348	B単 201号
000063 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(2)		(")	(6,270)	歩A・単A [単価B]
VP RRベンド 22° 1/2 φ75	0	個	3,135	0	B単 63号
000064 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(1)		(")	(9,722)	歩A・単A [単価B]
MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き	0	個	9,722	0	B単 64号
000065 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(4)		(")	(51,588)	歩A・単A [単価B]
MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き	1	個	12,897	12,897	B単 65号
000066 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
VP RR径違いソケット φ75×50	1	個	3,373	3,373	B単 66号
000067 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(1)		(")	(1,429)	歩A・単A [単価B]
VP RR両受ソケット φ50	0	個	1,429	0	B単 67号
000068 異形管	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
DCIP異形管, φ75×75, 三フランジT字管	1	本	26,584	26,584	B単 68号
000069 異形管	(1)		(")	(22,914)	歩A・単A [単価B]
DCIP異形管, φ75, L=0.5m, 両フランジ短管	0	本	22,914	0	B単 69号
000202 異形管 (支給材)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
DCIP異形管, φ75, L=0.2m, 両フランジ短管	1	本	7,635	7,635	B単 202号
000070 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(5)		(")	(28,970)	歩A・単A [単価B]
離脱防止金具 φ50 VP	0	個	5,794	0	B単 70号
000071 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(1)		(")	(6,458)	歩A・単A [単価B]
離脱防止金具 φ75 VP	0	個	6,458	0	B単 71号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000203 接合部品 (支給材) フランジ接合部品 φ75 0.74MPa	(0.000) 1	個	(") 0	(") 0	歩A・単A [単価B] B単 203号
合 計				(177,038) 51,313	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 分土工 (10号支線J号分土工)	1.000	式		(0) 42,000	
000204 硬質ポリ塩化ビニル管 (支給材) VP(RR), φ75mm	(0.000) 0.8	m	(0) 870	(0) 696	歩A・単A [単価B] B単 204号
000205 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き	(0.000) 3	個	(0) 12,896	(0) 38,688	歩A・単A [単価B] B単 205号
000206 接合部品 フランジ接合部品 φ75 0.74MPa	(0.000) 1	個	(0) 2,698	(0) 2,698	歩A・単A [単価B] B単 206号
合 計				(0) 42,082	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 分土工 (12-1号支線分土工)	(1.000) 0.000	式		(75,000) 0	
000072 硬質ポリ塩化ビニル管 VP(RR), φ50mm	(4.1) 0.0	m	(") 1,586	(6,503) 0	歩A・単A [単価B] B単 72号
000073 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 22° 1/2 φ50	(1) 0	個	(") 2,093	(2,093) 0	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR径違いソケット φ75×50	(1) 0	個	(") 3,373	(3,373) 0	歩A・単A [単価B] B単 74号
000075 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR両受ソケット φ50	(1) 0	個	(") 1,429	(1,429) 0	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き	(2) 0	個	(") 9,722	(19,444) 0	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き	(1) 0	個	(") 12,897	(12,897) 0	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ50 VP	(4) 0	個	(") 5,794	(23,176) 0	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ75 VP	(1) 0	個	(") 6,458	(6,458) 0	歩A・単A [単価B] B単 79号
合 計				(75,373) 0	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 分土工 (13号支線分土工)	(1.000) 0.000	式		(68,000) 0	
000080 硬質ポリ塩化ビニル管 VP(RR), φ50mm	(2.7) 0.0	m	(") 1,586	(4,282) 0	歩A・単A [単価B] B単 80号
000081 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 22° 1/2 φ50	(1) 0	個	(") 2,093	(2,093) 0	歩A・単A [単価B] B単 81号
000082 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 90° φ50	(1) 0	個	(") 2,550	(2,550) 0	歩A・単A [単価B] B単 82号
000083 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR径違いソケット φ75×50	(1) 0	個	(") 3,373	(3,373) 0	歩A・単A [単価B] B単 83号
000084 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き	(2) 0	個	(") 9,722	(19,444) 0	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き	(1) 0	個	(") 12,897	(12,897) 0	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ50 VP	(3) 0	個	(") 5,794	(17,382) 0	歩A・単A [単価B] B単 86号
000087 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ75 VP	(1) 0	個	(") 6,458	(6,458) 0	歩A・単A [単価B] B単 87号
合 計				(68,479) 0	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 分土工 (J号線起点部)	(1.000) 0.000	式		(1,000) 0	
000088 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 キャップ φ75 TS	(1) 0	個	(") 583	(583) 0	歩A・単A [単価B] B単 88号
合 計				(583) 0	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 分土工 (J号線11号支線水路分土工)	(1.000) 0.000	式		(28,000) 0	
000089 硬質ポリ塩化ビニル管 VP, φ30mm	(1.7) 0.0	m	(") 1,079	(1,834) 0	歩A・単A [単価B] B単 89号
000090 硬質ポリ塩化ビニル管 VP(RR), φ50mm	(1.5) 0.0	m	(") 1,586	(2,379) 0	歩A・単A [単価B] B単 90号
000091 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP TSベンド 45° φ30	(2) 0	個	(") 471	(942) 0	歩A・単A [単価B] B単 91号
000092 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP(TS) 径違いソケット φ50×40	(1) 0	個	(") 213	(213) 0	歩A・単A [単価B] B単 92号
000093 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP(TS) 径違いソケット φ40×30	(1) 0	個	(") 141	(141) 0	歩A・単A [単価B] B単 93号
000094 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR径違いソケット φ75×50	(1) 0	個	(") 3,373	(3,373) 0	歩A・単A [単価B] B単 94号
000095 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ50 VP	(1) 0	個	(") 5,794	(5,794) 0	歩A・単A [単価B] B単 95号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000096 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ75 VP	(2) 0	個	(") 6,458	(12,916) 0	歩A・単A [単価B] B単 96号
合 計				(27,592) 0	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 分土工 (J号線I2号支線水路分土工)	(1.000) 0.000	式		(56,000) 0	
000097 硬質ポリ塩化ビニル管 VP(RR), φ50mm	(4.6) 0.0	m	(") 1,586	(7,296) 0	歩A・単A [単価B] B単 97号
000098 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 22° 1/2 φ50	(1) 0	個	(") 2,093	(2,093) 0	歩A・単A [単価B] B単 98号
000099 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 11° 1/4 φ50	(1) 0	個	(") 1,806	(1,806) 0	歩A・単A [単価B] B単 99号
000100 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR径違いソケット φ75×50	(1) 0	個	(") 3,373	(3,373) 0	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ50 VP	(5) 0	個	(") 5,794	(28,970) 0	歩A・単A [単価B] B単 101号
000102 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ75 VP	(2) 0	個	(") 6,458	(12,916) 0	歩A・単A [単価B] B単 102号
合 計				(56,454) 0	
・・弁設置工 空気弁	1.000	式		(958,000) 594,000	
B07230 弁類 5号空気弁室工φ75(0.74MPa)	(") 1	基	(") 225,793	(") 225,793	歩A・単A [単価B] B単 103号
B07230 弁類 6号空気弁室工φ75(0.74MPa)	(1) 0	基	(") 184,628	(184,628) 0	歩A・単A [単価B] B単 104号
B07230 弁類 6号空気弁室工φ75(0.74MPa)	(0.000) 1	基	(0) 179,231	(0) 179,231	歩A・単A [単価B] B単 207号
B07230 弁類 7号空気弁室工φ75(0.74MPa)	(1) 0	基	(") 202,879	(202,879) 0	歩A・単A [単価B] B単 105号
B07230 弁類 (一部支給材) 7号空気弁室工φ75(0.74MPa)	(0.000) 1	基	(0) 189,106	(0) 189,106	歩A・単A [単価B] B単 208号
B07230 弁類 TJ1号空気弁室工φ25(0.74MPa)	(1) 0	基	(") 170,330	(170,330) 0	歩A・単A [単価B] B単 106号
B07230 弁類 TJ2号空気弁室工φ25(0.74MPa)	(1) 0	基	(") 174,517	(174,517) 0	歩A・単A [単価B] B単 107号
合 計				(958,147) 594,130	
・・弁設置工 制水弁	1.000	式		(747,000) 1,341,000	
B07230 弁類 J号線分土工φ75 (0.74MPa)	(1) 0	基	(") 53,432	(53,432) 0	歩A・単A [単価B] B単 108号
B07230 弁類 (一部支給材) J号線分土工φ75 (0.74MPa)	(0.000) 1	基	(0) 13,749	(0) 13,749	歩A・単A [単価B] B単 209号
B07230 弁類 10号支線水路分土工φ50 (0.74MPa)	(1) 0	基	(") 44,013	(44,013) 0	歩A・単A [単価B] B単 109号
B07230 弁類 10号支線J号分土工φ75 (0.74MPa)	(") 1	基	(") 53,432	(") 53,432	歩A・単A [単価B] B単 110号
B07230 弁類 12-1号支線水路分土工φ50 (0.74MPa)	(1) 0	基	(") 44,013	(44,013) 0	歩A・単A [単価B] B単 111号
B07230 弁類 13号支線水路分土工φ50 (0.74MPa)	(1) 0	基	(") 44,013	(44,013) 0	歩A・単A [単価B] B単 112号
B07230 弁類 3号制水弁工φ350 (0.74MPa)	(1) 0	基	(") 507,810	(507,810) 0	歩A・単A [単価B] B単 113号
B07230 弁類 3号制水弁工φ350 (0.74MPa)	(0.000) 1	基	(0) 1,274,078	(0) 1,274,078	歩A・単A [単価B] B単 210号
合 計				(746,713) 1,341,259	
・・資材運搬 管体工資材	(1.000) 0.000	式		(374,000) 0	
000114 管材運搬 (支給材) DCIP, φ350mm (資材置場→仮置場)	(17.9) 0.0	m	(") 20,867	(373,519) 0	歩A・単A [単価B] B単 114号
合 計				(373,519) 0	
・空気弁室工	1.000	式		(757,000) 307,000	
・・弁室工	1.000	式		(757,000) 307,000	
000115 空気弁室工 H=675	(3) 1	基	(") 152,427	(457,281) 152,427	歩A・単A [単価B] B単 115号
000211 空気弁室工 (一部支給材) H=675	(0.000) 1	基	(0) 19,639	(0) 19,639	歩A・単A [単価B] B単 211号
000116 空気弁室工 H=475	(2) 0	基	(") 149,839	(299,678) 0	歩A・単A [単価B] B単 116号
000212 空気弁室工 (一部支給材) H=475	(0.000) 1	基	(0) 134,660	(0) 134,660	歩A・単A [単価B] B単 212号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(756,959)	
合 計				306,726	
・制水弁室工				(634,000)	
	1.000	式		288,000	
・ ・ 弁室工				(634,000)	
	1.000	式		288,000	
000117 弁室工	(1)	(")		(117,440)	歩A・単A [単価B]
1号線分水工	0	基	117,440	0	B単 117号
000213 弁室工	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
1号線分水工	1	基	114,789	114,789	B単 213号
000118 弁室工	(1)	(")		(111,169)	歩A・単A [単価B]
10号支線水路分水工（仕切弁φ50）	0	基	111,169	0	B単 118号
000119 弁室工	(1)	(")		(121,151)	歩A・単A [単価B]
10号支線水路分水工（仕切弁φ75）	0	基	121,151	0	B単 119号
000214 弁室工（一部支給材）	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
10号支線水路分水工（仕切弁φ75）	1	基	100,953	100,953	B単 214号
000120 弁室工	(1)	(")		(111,169)	歩A・単A [単価B]
12-1号支線水路分水工	0	基	111,169	0	B単 120号
000121 弁室工	(1)	(")		(93,415)	歩A・単A [単価B]
13号支線水路分水工	0	基	93,415	0	B単 121号
000122 弁室工	(1)	(")		(79,504)	歩A・単A [単価B]
3号制水弁工	0	基	79,504	0	B単 122号
000215 弁室工（一部支給材）	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
3号制水弁工	1	基	72,083	72,083	B単 215号
				(633,848)	
合 計				287,825	
・付帯工				(128,000)	
	1.000	式		65,000	
・ ・ 埋設物表示工				(128,000)	
	1.000	式		65,000	
B07231 埋設表示テープ	(481)	(")		(128,427)	歩A・単A [単価B]
	242	m	267	64,614	B単 123号
				(128,427)	
合 計				64,614	
・道路復旧工				(3,051,000)	
	1.000	式		2,498,000	
・ ・ アスファルト舗装工				(3,048,000)	
	1.000	式		2,495,000	
BA0803 下層路盤（車道・路肩部）	(655)	(")		(544,305)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャー（RC-40）、t=15cm	1.8	m ²	831	1,496	B単 124号
BA0803 下層路盤（車道・路肩部）	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
流用材、t=15cm	265	m ²	318	84,270	B単 216号
000217 仮置土積込運搬	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [金額B]
流用材	42	m ³	3,554	149,268	B単 217号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）	(657)	(")		(616,923)	歩A・単A [単価B]
粒度調整碎石（M-30）、t=15cm	267	m ²	939	250,713	B単 125号
000218 仮置土積込運搬	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [金額B]
粒度調整碎石（M-30）	42	m ³	3,554	149,268	B単 218号
BA0809 表層（車道・路肩部）	(884)	(")		(1,737,060)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度As(13)、5cm	852	m ²	1,965	1,674,180	B単 126号
BA0809 表層（仮舗装）	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度As(13)、3cm、	18	m ²	2,153	38,754	B単 219号
000127 不陸整正工	(884)	(")		(149,396)	歩A・単A [単価B]
	870	m ²	169	147,030	B単 127号
				(3,047,684)	
合 計				2,494,979	
・ ・ 構造物復旧工				(")	
	1.000	式		3,000	
000128 落蓋式側溝	(")	(")		(")	歩A・単A [単価B]
300×300、蓋なし、既設品再利用	0.5	m	5,843	2,922	B単 128号
				(")	
合 計				2,922	
・構造物撤去工				(0)	
	1.000	式		1,264,000	
・ ・ 構造物取壊し工				(0)	
	1.000	式		1,264,000	
BA0202 舗装版破砕	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装 t=5cm	915	m ²	223	204,045	B単 220号
BA0201 搬運機	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト搬	82	m ³	5,129	420,578	B単 221号
B02315 搬運機・処理（産業廃棄物処分費）	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト搬	82	m ³	4,700	385,400	B単 222号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
仮復旧部掘削	21	m ³	8,154	171,234	B単 223号
BA0202 舗装版破砕	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
コンクリート舗装 t=12cm	68	m ²	223	15,164	B単 224号

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				(9,142,000)	
				12,839,000	
・ 仮設工				(9,142,000)	
	1.000	式		12,839,000	
・ ・ 吊防護工	(1.000)			(21,000)	
	0.000	式		0	
000129 吊防護工 H形鋼・ワイヤーロープは損耗率30%	(2)		(")	(21,428)	歩A・単A [単価B]
	0	箇所	10,714	0	B単 129号
合 計				(21,428)	
				0	
・ ・ 仮廻し水路撤去工 仮廻し管撤去工	(1.000)			(298,000)	
	0.000	式		0	
000130 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 φ50 VP	(10.4)		(")	(4,035)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	388	0	B単 130号
000131 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 φ75 VP	(250.0)		(")	(108,750)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	435	0	B単 131号
000132 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 φ300 VP	(250.1)		(")	(152,061)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	608	0	B単 132号
000133 空気弁撤去 φ25	(2)		(")	(11,846)	歩A・単A [単価B]
	0	基	5,923	0	B単 133号
000134 空気弁撤去 φ75	(2)		(")	(20,860)	歩A・単A [単価B]
	0	基	10,430	0	B単 134号
合 計				(297,552)	
				0	
・ ・ 仮廻し水路撤去工 敷運搬・処理	(1.000)			(387,000)	
	0.000	式		0	
000135 敷運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 廃プラスチック類	(6.1)		(")	(363,096)	歩A・単A [単価B]
	0.0	ton	59,524	0	B単 135号
000136 敷運搬 廃プラスチック類	(2)		(")	(23,810)	歩A・単A [単価B]
	0	台	11,905	0	B単 136号
合 計				(386,906)	
				0	
・ ・ 仮廻し水路設置工 管土工 (平山支線水路)	1.000	式		(6,263,000)	
				11,799,000	
000137 硬質ポリ塩化ビニル管 VP, φ300mm	(250.1)		(")	(3,757,753)	歩A・単A [単価B]
	254.8	m	15,025	3,828,370	B単 137号
000138 硬質ポリ塩化ビニル管 VP, φ75mm	(2.6)		(")	(5,330)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	2,050	0	B単 138号
000139 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP TSベンド 90° φ50	(2)		(")	(644)	歩A・単A [単価B]
	0	個	322	0	B単 139号
000140 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製90°曲管 φ300 離脱防止金具付き	(6)		(")	(1,011,906)	歩A・単A [単価B]
	4	個	168,651	674,604	B単 140号
000141 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 (支給材) FRP製45°曲管 φ300 離脱防止金具付き	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2	個	0	0	B単 141号
000142 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 (支給材) FRP製11°1/4曲管 φ300 離脱防止金具付き	(2)		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	個	0	0	B単 142号
000143 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製11°1/4曲管 φ300 離脱防止金具付き	(1)		(")	(120,040)	歩A・単A [単価B]
	2	個	120,040	240,080	B単 143号
000144 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 (支給材) FRP製5°5/8曲管 φ300 離脱防止金具付き	(7)		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	3	個	0	0	B単 144号
000145 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製5°5/8曲管 φ300 離脱防止金具付き	(3)		(")	(357,144)	歩A・単A [単価B]
	6	個	119,048	714,288	B単 145号
000146 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製T字管 300×50 離脱防止金具付き	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	個	110,119	110,119	B単 146号
000147 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製フランジ付きT字管 300×75	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2	個	69,544	139,088	B単 147号
000236 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型T字管 φ300×75 0.74MPa	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	個	217,817	217,817	B単 236号
000148 異形管 DCIP異形管, φ350, K形短管2号, 0.74MPa	(2)		(")	(205,580)	歩A・単A [単価B]
	0	本	102,790	0	B単 148号
000149 異形管 DCIP異形管, φ350×300, フランジ片落管, 0.74MPa	(2)		(")	(226,832)	歩A・単A [単価B]
	0	本	113,416	0	B単 149号
000150 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 VP TSソケット φ50	(1)		(")	(217)	歩A・単A [単価B]
	0	個	217	0	B単 150号
000237 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型90°曲管 φ300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3	個	264,350	793,050	B単 237号
000151 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 VP RR両受ソケット φ300	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	3	個	37,103	111,309	B単 151号
000152 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き	(2)		(")	(19,444)	歩A・単A [単価B]
	0	個	9,722	0	B単 152号
000153 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイント FCD製 φ300 0.74MPa 離脱防止金具付	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2	個	78,274	156,548	B単 153号
000154 異種管接続ドレサー (支給材) φ350 0.75MPa 離脱防止金具付き	(1)		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	0	個	0	0	B単 154号
000238 異種管接続片落ドレサー φ400×300 0.75MPa 離脱防止金具付き	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	個	486,958	486,958	B単 238号
000239 異種管接続片落ドレサー (支給材) φ350×300 0.75MPa 離脱防止金具付き	(0.000)		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	個	0	0	B単 239号
000240 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ300 VP	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	35	個	97,451	3,410,785	B単 240号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000155 仕切弁設置 φ50	(1) 0	個	(") 40,972	(40,972) 0	歩A・単A [単価B] B単 155号
000241 仕切弁設置 φ300	(0.000) 1	基	(0) 916,236	(0) 916,236	歩A・単A [単価B] B単 241号
合 計				(6,262,926) 11,799,252	
・ ・ 仮廻し水路設置工 J号線分水路 (平山支線水路)	1.000	式		(0) 99,000	
000242 硬質ポリ塩化ビニル管 VP, φ50mm	(0.000) 3.5	m	(0) 1,393	(0) 4,876	歩A・単A [単価B] B単 242号
000243 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 (支給材) VP RR ソケット φ75	(0.000) 2	個	(") 0	(") 0	歩A・単A [単価B] B単 243号
000244 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR径違いソケット φ75×50	(0.000) 2	個	(0) 25,642	(0) 51,284	歩A・単A [単価B] B単 244号
000245 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR エルボ φ50	(0.000) 3	個	(0) 9,523	(0) 28,569	歩A・単A [単価B] B単 245号
000246 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR ソケット φ50	(0.000) 2	個	(0) 7,122	(0) 14,244	歩A・単A [単価B] B単 246号
000247 仕切弁設置 (支給材) φ75	(0.000) 1	個	(") 0	(") 0	歩A・単A [単価B] B単 247号
合 計				(0) 98,973	
・ ・ 仮廻し水路設置工 12-1号線分水路 (平山支線水路)	1.000	式		(0) 50,000	
000248 硬質ポリ塩化ビニル管 VP, φ30mm	(0.000) 4.2	m	(0) 1,079	(0) 4,532	歩A・単A [単価B] B単 248号
000249 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 SKXエルボ φ30	(0.000) 4	個	(0) 5,833	(0) 23,332	歩A・単A [単価B] B単 249号
000250 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 SKXソケット φ30	(0.000) 2	個	(0) 5,059	(0) 10,118	歩A・単A [単価B] B単 250号
000251 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 SKX径違いソケット φ50×30	(0.000) 1	個	(0) 7,241	(0) 7,241	歩A・単A [単価B] B単 251号
000252 仕切弁設置 (一部支給材) φ50	(0.000) 1	個	(0) 4,742	(0) 4,742	歩A・単A [単価B] B単 252号
合 計				(0) 49,965	
・ ・ 仮廻し水路設置工 管体工 (定置配管 (J号線))	(1.000) 0.000	式		(870,000) 0	
000156 硬質ポリ塩化ビニル管 VP, φ75mm	(250.0) 0.0	m	(") 2,050	(512,500) 0	歩A・単A [単価B] B単 156号
000157 硬質ポリ塩化ビニル管 VP, φ50mm	(7.8) 0.0	m	(") 1,393	(10,865) 0	歩A・単A [単価B] B単 157号
000158 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP TSベンド90° φ75	(5) 0	個	(") 2,569	(12,845) 0	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP TSベンド45° φ75	(2) 0	個	(") 2,282	(4,564) 0	歩A・単A [単価B] B単 159号
000160 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP TSベンド11° 1/2 φ75	(2) 0	個	(") 2,093	(4,186) 0	歩A・単A [単価B] B単 160号
000161 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP TSベンド5° 5/8 φ75	(10) 0	個	(") 2,093	(20,930) 0	歩A・単A [単価B] B単 161号
000162 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP TSエルボ90° φ50	(6) 0	個	(") 322	(1,932) 0	歩A・単A [単価B] B単 162号
000163 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP (TS) 径違いチーズ φ75×50	(3) 0	個	(") 1,280	(3,840) 0	歩A・単A [単価B] B単 163号
000164 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製フランジ付きT字管 φ75×75 離脱防止金具付き	(2) 0	個	(") 47,917	(95,834) 0	歩A・単A [単価B] B単 164号
000165 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP (TS) 径違いソケット φ50×40	(1) 0	個	(") 213	(213) 0	歩A・単A [単価B] B単 165号
000166 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP (TS) 径違いソケット φ75×50	(1) 0	個	(") 557	(557) 0	歩A・単A [単価B] B単 166号
000167 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 両受ソケット TS φ50	(3) 0	個	(") 217	(651) 0	歩A・単A [単価B] B単 167号
000168 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 両受ソケット TS φ75	(1) 0	個	(") 557	(557) 0	歩A・単A [単価B] B単 168号
000169 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き	(8) 0	個	(") 9,722	(77,776) 0	歩A・単A [単価B] B単 169号
000170 仕切弁設置 φ50	(3) 0	個	(") 40,972	(122,916) 0	歩A・単A [単価B] B単 170号
合 計				(870,166) 0	
・ ・ 弁設置工 仮廻し管空気弁	1.000	式		(375,000) 240,000	
B07230 弁類 φ25 (0.74MPa)	(2) 0	基	(") 67,420	(134,840) 0	歩A・単A [単価B] B単 171号
B07230 弁類 φ75 (0.74MPa)	(") 2	基	(") 120,183	(") 240,366	歩A・単A [単価B] B単 172号
合 計				(375,206) 240,366	

[illegible]

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支給品費				(2,654,000) 2,009,000	
直接工事費（仮設工を除く）					
・管体工					
・ ・ダクタイル鋳鉄管布設工					
P03401 ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 1種 径 350 長6.0m ゴム輪含む	(2.000) 0.000	本	(") 120,358	(240,716) 0	単A S単 26号
P03813 ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	(") 1.000	本	(") 106,151	(") 106,151	単A S単 129号
P03813 ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	(1.000) 0.000	本	(") 141,173	(141,173) 0	単A S単 131号
P03813 ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	(2.000) 1.000	本	(") 141,173	(282,346) 141,173	単A S単 132号
P03813 ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	(0.000) 1.000	本	(0) 118,650	(0) 118,650	単A S単 266号
P96014 ダクタイル鋳鉄管継輪 K形特殊押輪 φ350 0.74MPa	(0.000) 1.000	組	(0) 31,547	(0) 31,547	単A S単 168号
P96100 ダクタイル鋳鉄管継輪 ALW型特殊押輪φ350	(0.000) 1.000	個	(0) 50,178	(0) 50,178	単A S単 169号
P96037 ダクタイル鋳鉄管継輪 ALW形異形管用特殊押輪φ350 0.74MPa	(3.000) 0.000	組	(") 47,970	(143,910) 0	単A S単 31号
・ ・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 分水工（J号線分水工）					
P96102 硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ75 5.0m/本	(0.000) 0.488	本	(0) 8,054	(0) 3,930	単A S単 170号
P03536 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75	(0.000) 1.000	組	(0) 2,698	(0) 2,698	単A S単 171号
・ ・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 分水工（10号支線水路分水工）					
P96102 硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ75 5.0m/本	(0.000) 0.078	本	(0) 8,054	(0) 628	単A S単 170号
P03813 ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	(0.000) 1.000	本	(0) 10,614	(0) 10,614	単A S単 263号
P03536 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75	(0.000) 3.000	組	(0) 2,698	(0) 8,094	単A S単 171号
・ ・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 分水工（10号支線J号分水工）					
P96102 硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ75 5.0m/本	(0.000) 0.156	本	(0) 8,054	(0) 1,256	単A S単 170号
・ ・弁設置工 空気弁					
P03813 ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	(0.000) 2.000	本	(0) 10,615	(0) 21,230	単A S単 263号
P03536 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75	(0.000) 4.000	組	(0) 2,698	(0) 10,792	単A S単 171号
・ ・弁設置工 制水弁					
P09201 仕切弁（鋳鉄用）	(0.000) 1.000	個	(0) 39,682	(0) 39,682	単A S単 268号
・空気弁室工					
・ ・弁室工					
P96138 角形鉄蓋 T-25用 450×350 H=150 農水マーク入り 簡易防水型	(0.000) 1.000	枚	(0) 107,787	(0) 107,787	単A S単 172号
P96139 レジンコンクリート製ボックス 円形 上部壁 φ500 H=100	(0.000) 1.000	個	(0) 5,952	(0) 5,952	単A S単 173号
P96140 レジンコンクリート製ボックス 円形 上部壁 φ500 H=150	(0.000) 1.000	個	(0) 7,936	(0) 7,936	単A S単 174号
P96142 レジンコンクリート製ボックス 底版 φ500用 H=75	(0.000) 1.000	個	(0) 11,111	(0) 11,111	単A S単 175号
P96139 レジンコンクリート製ボックス 円形 上部壁 φ500 H=100	(0.000) 1.000	個	(0) 5,952	(0) 5,952	単A S単 173号
・制水弁室工					
・ ・弁室工					

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 床掘り					
	路盤		m3	(") 2,047		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 床掘り					
	土砂 粘性土		m3	(") 2,047		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 埋戻					
	埋戻1 流用土, 振動コンパクタ		m3	(") 3,789.67		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 埋戻					
	埋戻2-1 流用土, 振動コンパクタ		m3	(") 3,789.70		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 埋戻					
	埋戻2-2 流用土, 人力+振動RHG (0.8~1.1ton)		m3	(") 3,470.23		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 埋戻					
	埋戻3 流用土, 振動コンパクタ		m3	(") 3,789.68		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 埋戻					
	埋戻4 流用土, 人力+振動ローラ (3.0~4.0ton)		m3	(") 3,359.12		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 埋戻					
	埋戻5 流用土, 人力+振動ローラ (3.0~4.0ton)		m3	(") 3,359.12		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 9号 *** 土砂等運搬					
	仮置土運搬 (土砂)		m3	(") 1,790.67		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 仮置土積込運搬					
			m3	(") 3,554.56		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 11号 *** 土砂等運搬					
			m3	(") 6,445.43		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装 t=5cm		m	(") 654		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 舗装版破碎					
	アスファルト舗装 t=5cm		m ²	(") 1,687		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 14号 *** 殻運搬					
	管理用道路, アスファルト殻		m3	(") 13,968		歩A・単A
B02315	*** B単ー 15号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	管理用道路, アスファルト殻		m3	(") 3,497		歩A・単A
B02315	*** B単ー 16号 *** 汚泥運搬・処理					
	アスファルト舗装切断時排水		m3	(") 56,548		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 (人力)					
	VPφ30 RR管5.0m 片受直管		m	(") 388		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 (人力)					
	VPφ50 RR管5.0m 片受直管		m	(") 388		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 (人力)					
	VPφ75 RR管5.0m 片受直管		m	(") 435		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	廃プラスチック類		ton	(") 59,524		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 殻運搬					
	廃プラスチック類		台	(") 11,905		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 石綿管継手取外し工					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	φ350		口	3,131		歩A・単A
000023	石綿管撤去工 (機械) *** B単ー 23号 ***					
	φ350		m	612		歩A・単A
000024	飛散防止工 *** B単ー 24号 ***					
	φ350		m	1,483		歩A・単A
000025	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) *** B単ー 25号 ***					
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず		ton	44,643		歩A・単A
000026	殻運搬 *** B単ー 26号 ***					
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず		台	39,683		歩A・単A
000027	落蓋式側溝 *** B単ー 27号 ***					
	300×300 蓋無し		m3	31,061		歩A・単A
000028	砂基礎 *** B単ー 28号 ***					
	振動コンパクタ		m3	9,764		歩A・単A
000029	砂基礎 *** B単ー 29号 ***					
	タンバ		m3	10,693		歩A・単A
000030	砂基礎 *** B単ー 30号 ***					
	振動コンパクタ		m3	7,677		歩A・単A
000031	砂基礎 *** B単ー 31号 ***					
	タンバ		m3	8,605		歩A・単A
000032	硬質ポリ塩化ビニル管 *** B単ー 32号 ***					
	VP(RR), φ75mm		m	2,472		歩A・単A
000033	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 *** B単ー 33号 ***					
	VP RRベンド 90° φ75		個	3,929		歩A・単A
000034	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 *** B単ー 34号 ***					
	VP RRベンド 22° 1/2 φ75		個	3,135		歩A・単A
000035	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 *** B単ー 35号 ***					
	VP RRベンド 11° 1/2 φ75		個	2,837		歩A・単A
000036	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 *** B単ー 36号 ***					
	VP RRベンド 5° 5/8 φ75		個	2,698		歩A・単A
000037	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 *** B単ー 37号 ***					
	VP RR両受ソケット φ75		個	2,599		歩A・単A
000038	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 *** B単ー 38号 ***					
	FRP製フランジ付きT字管 φ75×75		個	35,516		歩A・単A
000039	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 *** B単ー 39号 ***					
	離脱防止金具 φ75 VP		個	6,458		歩A・単A
000040	ダクタイル鋳鉄管 (一部支給材) *** B単ー 40号 ***					
	DCIPφ350(1種),ALW形		m	22,526		歩A・単A
000041	ダクタイル鋳鉄管 *** B単ー 41号 ***					
	DCIPφ350(2種),ALW形		m	16,686		歩A・単A
000042	異形管 *** B単ー 42号 ***					
	DCIP異形管, φ350, K形45° 曲管		本	129,007		歩A・単A
000043	異形管 (支給材) *** B単ー 43号 ***					
	DCIP異形管, φ350, K形22° 1/2曲管		本	17,394		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 異形管					
	DCIP異形管, φ350, K形11° 1/4曲管		本	(") 158,599		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 異形管 (支給材)					
	DCIP異形管, φ350, K形11° 1/4曲管		本	(") 17,429		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 異形管 (支給材)					
	DCIP異形管, φ350, K形5° 5/8曲管		本	(") 17,429		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 異形管					
	DCIP異形管, φ350, K形短管1号, 0.74MPa		本	(") 77,169		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 異形管					
	DCIP異形管, φ350, K形短管2号, 0.74MPa		本	(") 102,790		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 異形管					
	DCIP異形管, φ350×75, K形フランジ付T字管, 0.74MPa		本	(") 136,057		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 接合部品					
	K形特殊押輪 φ350		組	(") 31,548		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 接合部品					
	ALW形特殊押輪 φ350		組	(") 50,179		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 接合部品					
	ALW形異形管用特殊押輪 φ350		組	(") 47,589		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 接合部品 (支給材)					
	ALW形異形管用特殊押輪 φ350		組	(") 0		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 接合部品					
	フランジ接合部品 φ350 0.74MPa		個	(") 19,345		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP(RR), φ75mm		m	(") 2,472		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RRベンド 45° φ75		個	(") 3,492		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RRベンド 22° 1/2 φ75		個	(") 3,135		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP 90°エルボ φ75 (TS)		個	(") 840		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き		個	(") 12,897		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	離脱防止金具 φ75 VP		個	(") 6,458		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP(RR), φ50mm		m	(") 1,586		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP(RR), φ75mm		m	(") 2,472		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RRベンド 22° 1/2 φ75		個	(") 3,135		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き		個	(") 9,722		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き *** B単ー 66号 ***		個	(") 12,897		歩A・単A
000066	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RR径違いソケット φ75×50 *** B単ー 67号 ***		個	(") 3,373		歩A・単A
000067	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RR両受ソケット φ50 *** B単ー 68号 ***		個	(") 1,429		歩A・単A
000068	異形管					
	DCIP異形管,φ75×75,三フランジT字管 *** B単ー 69号 ***		本	(") 26,584		歩A・単A
000069	異形管					
	DCIP異形管,φ75,L=0.5m,両フランジ短管 *** B単ー 70号 ***		本	(") 22,914		歩A・単A
000070	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	離脱防止金具 φ50 VP *** B単ー 71号 ***		個	(") 5,794		歩A・単A
000071	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	離脱防止金具 φ75 VP *** B単ー 72号 ***		個	(") 6,458		歩A・単A
000072	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP(RR),φ50mm *** B単ー 73号 ***		m	(") 1,586		歩A・単A
000073	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RRベンド 22° 1/2 φ50 *** B単ー 74号 ***		個	(") 2,093		歩A・単A
000074	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RR径違いソケット φ75×50 *** B単ー 75号 ***		個	(") 3,373		歩A・単A
000075	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RR両受ソケット φ50 *** B単ー 76号 ***		個	(") 1,429		歩A・単A
000076	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き *** B単ー 77号 ***		個	(") 9,722		歩A・単A
000077	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き *** B単ー 78号 ***		個	(") 12,897		歩A・単A
000078	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	離脱防止金具 φ50 VP *** B単ー 79号 ***		個	(") 5,794		歩A・単A
000079	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	離脱防止金具 φ75 VP *** B単ー 80号 ***		個	(") 6,458		歩A・単A
000080	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP(RR),φ50mm *** B単ー 81号 ***		m	(") 1,586		歩A・単A
000081	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RRベンド 22° 1/2 φ50 *** B単ー 82号 ***		個	(") 2,093		歩A・単A
000082	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RRベンド 90° φ50 *** B単ー 83号 ***		個	(") 2,550		歩A・単A
000083	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RR径違いソケット φ75×50 *** B単ー 84号 ***		個	(") 3,373		歩A・単A
000084	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き *** B単ー 85号 ***		個	(") 9,722		歩A・単A
000085	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き *** B単ー 86号 ***		個	(") 12,897		歩A・単A
000086	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	離脱防止金具 φ50 VP		個	(") 5,794		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	離脱防止金具 φ75 VP		個	(") 6,458		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	キャップ φ75 TS		個	(") 583		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP, φ30mm		m	(") 1,079		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP(RR), φ50mm		m	(") 1,586		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP TSベンド 45° φ30		個	(") 471		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP(TS) 径違いソケット φ50×40		個	(") 213		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP(TS) 径違いソケット φ40×30		個	(") 141		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RR径違いソケット φ75×50		個	(") 3,373		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	離脱防止金具 φ50 VP		個	(") 5,794		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	離脱防止金具 φ75 VP		個	(") 6,458		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP(RR), φ50mm		m	(") 1,586		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RRベンド 22° 1/2 φ50		個	(") 2,093		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RRベンド 11° 1/4 φ50		個	(") 1,806		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RR径違いソケット φ75×50		個	(") 3,373		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	離脱防止金具 φ50 VP		個	(") 5,794		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	離脱防止金具 φ75 VP		個	(") 6,458		歩A・単A
B07230	*** B単ー 103号 *** 弁類					
	5号空気弁室工φ75(0.74MPa)		基	(") 225,793		歩A・単A
B07230	*** B単ー 104号 *** 弁類					
	6号空気弁室工φ75(0.74MPa)		基	(") 184,628		歩A・単A
B07230	*** B単ー 105号 *** 弁類					
	7号空気弁室工φ75(0.74MPa)		基	(") 202,879		歩A・単A
B07230	*** B単ー 106号 *** 弁類					
	TJ1号空気弁室工φ25(0.74MPa)		基	(") 170,330		歩A・単A
B07230	*** B単ー 107号 *** 弁類					
	TJ2号空気弁室工φ25(0.74MPa)		基	(") 174,517		歩A・単A
B07230	*** B単ー 108号 *** 弁類					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	J号線分土工φ75 (0.74MPa)		基	(") 53,432		歩A・単A
B07230	*** B単ー 109号 *** 弁類					
	10号支線水路分土工φ50 (0.74MPa)		基	(") 44,013		歩A・単A
B07230	*** B単ー 110号 *** 弁類					
	10号支線J号分土工φ75 (0.74MPa)		基	(") 53,432		歩A・単A
B07230	*** B単ー 111号 *** 弁類					
	12-1号支線水路分土工φ50 (0.74MPa)		基	(") 44,013		歩A・単A
B07230	*** B単ー 112号 *** 弁類					
	13号支線水路分土工φ50 (0.74MPa)		基	(") 44,013		歩A・単A
B07230	*** B単ー 113号 *** 弁類					
	3号制水弁工φ350 (0.74MPa)		基	(") 507,810		歩A・単A
000114	*** B単ー 114号 *** 管材運搬 (支給材)					
	DCIP, φ350mm (資材置場→仮置場)		m	(") 20,867		歩A・単A
000115	*** B単ー 115号 *** 空気弁室工					
	H=675		基	(") 152,427		歩A・単A
000116	*** B単ー 116号 *** 空気弁室工					
	H=475		基	(") 149,839		歩A・単A
000117	*** B単ー 117号 *** 弁室工					
	J号線分土工		基	(") 117,440		歩A・単A
000118	*** B単ー 118号 *** 弁室工					
	10号支線水路分土工 (仕切弁φ50)		基	(") 111,169		歩A・単A
000119	*** B単ー 119号 *** 弁室工					
	10号支線水路分土工 (仕切弁φ75)		基	(") 121,151		歩A・単A
000120	*** B単ー 120号 *** 弁室工					
	12-1号支線水路分土工		基	(") 111,169		歩A・単A
000121	*** B単ー 121号 *** 弁室工					
	13号支線水路分土工		基	(") 93,415		歩A・単A
000122	*** B単ー 122号 *** 弁室工					
	3号制水弁工		基	(") 79,504		歩A・単A
B07231	*** B単ー 123号 *** 埋設表示テープ					
			m	(") 267		歩A・単A
BA0803	*** B単ー 124号 *** 下層路盤 (車道・路肩部)					
	再生クラッパン (RC-40), t=15cm		m ²	(") 831		歩A・単A
BA0805	*** B単ー 125号 *** 上層路盤 (車道・路肩部)					
	粒度調整砕石 (M-30), t=15cm		m ²	(") 939		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 126号 *** 表層 (車道・路肩部)					
	再生密粒度As (13), 5cm		m ²	(") 1,965		歩A・単A
000127	*** B単ー 127号 *** 不陸整正工					
			m ²	(") 169		歩A・単A
000128	*** B単ー 128号 *** 落蓋式側溝					
	300×300, 蓋なし, 既設品再利用		m	(") 5,843		歩A・単A
000129	*** B単ー 129号 *** 吊防護工					
	H形鋼・ワイヤーロープは損耗率30%		箇所	(") 10,714		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去					
	φ50 VP		m	(") 388		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去					
	φ75 VP		m	(") 435		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去					
	φ300 VP		m	(") 608		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** 空気弁撤去					
	φ25		基	(") 5,923		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 空気弁撤去					
	φ75		基	(") 10,430		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	廃プラスチック類		ton	(") 59,524		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 殻運搬					
	廃プラスチック類		台	(") 11,905		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP,φ300mm		m	(") 15,025		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP,φ75mm		m	(") 2,050		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP TSベンド 90° φ50		個	(") 322		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製90°曲管 φ300 離脱防止金具付き		個	(") 168,651		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 (支給材)					
	FRP製45°曲管 φ300 離脱防止金具付き		個	(") 0		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 (支給材)					
	FRP製11°1/4曲管 φ300 離脱防止金具付き		個	(") 0		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製11°1/4曲管 φ300 離脱防止金具付き		個	(") 120,040		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 (支給材)					
	FRP製5°5/8曲管 φ300 離脱防止金具付き		個	(") 0		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製5°5/8曲管 φ300 離脱防止金具付き		個	(") 119,048		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製T字管 300×50 離脱防止金具付き		個	(") 110,119		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製フランジ付きT字管 300×75		個	(") 69,544		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** 異形管					
	DCIP異形管,φ350,K形短管2号,0.74MPa		本	(") 102,790		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 異形管					
	DCIP異形管,φ350×300,フランジ片落管,0.74MPa		本	(") 113,416		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	VP TSソケット φ50		個	(") 217		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	VP RR両受ソケット φ300 *** B単ー 152号 ***		個	(") 37,103		歩A・単A
000152	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き *** B単ー 153号 ***		個	(") 9,722		歩A・単A
000153	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイント FCD製 φ300 0.74MPa 離脱防止金具付 *** B単ー 154号 ***		個	(") 78,274		歩A・単A
000154	異種管接続ドレサー (支給材)					
	φ350 0.75MPa 離脱防止金具付き *** B単ー 155号 ***		個	(") 0		歩A・単A
000155	仕切弁設置					
	φ50 *** B単ー 156号 ***		個	(") 40,972		歩A・単A
000156	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP, φ75mm *** B単ー 157号 ***		m	(") 2,050		歩A・単A
000157	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP, φ50mm *** B単ー 158号 ***		m	(") 1,393		歩A・単A
000158	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP TSベンド90° φ75 *** B単ー 159号 ***		個	(") 2,569		歩A・単A
000159	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP TSベンド45° φ75 *** B単ー 160号 ***		個	(") 2,282		歩A・単A
000160	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP TSベンド11° 1/2 φ75 *** B単ー 161号 ***		個	(") 2,093		歩A・単A
000161	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP TSベンド5° 5/8 φ75 *** B単ー 162号 ***		個	(") 2,093		歩A・単A
000162	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP TSエルボ90° φ50 *** B単ー 163号 ***		個	(") 322		歩A・単A
000163	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP(TS) 径違いチーズ φ75×50 *** B単ー 164号 ***		個	(") 1,280		歩A・単A
000164	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製フランジ付きT字管 φ75×75 離脱防止金具付き *** B単ー 165号 ***		個	(") 47,917		歩A・単A
000165	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP(TS) 径違いソケット φ50×40 *** B単ー 166号 ***		個	(") 213		歩A・単A
000166	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP(TS) 径違いソケット φ75×50 *** B単ー 167号 ***		個	(") 557		歩A・単A
000167	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	両受ソケット TS φ50 *** B単ー 168号 ***		個	(") 217		歩A・単A
000168	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	両受ソケット TS φ75 *** B単ー 169号 ***		個	(") 557		歩A・単A
000169	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き *** B単ー 170号 ***		個	(") 9,722		歩A・単A
000170	仕切弁設置					
	φ50 *** B単ー 171号 ***		個	(") 40,972		歩A・単A
B07230	弁類					
	φ25(0.74MPa) *** B単ー 172号 ***		基	(") 67,420		歩A・単A
B07230	弁類					
	φ75(0.74MPa)		基	(") 120,183		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単－ 173号 *** 管材運搬（支給材）					
	塩ビ管資材,φ300mm（資材置場→仮置場）		m	(") 15,281		歩A・単A
000174	*** B単－ 174号 *** 松丸太					
	長1.2m,末口12cm（皮付,先端加工含む）		本	(") 992		歩A・単A
000175	*** B単－ 175号 *** 土木シート設置・撤去					
	PP系		m ²	(") 197		歩A・単A
000176	*** B単－ 176号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	設置・撤去,仮置場		m ²	(") 1,124		歩A・単A
000177	*** B単－ 177号 *** 仮設材輸送					
	H形鋼		ton	(") 11,746		歩A・単A
000178	*** B単－ 178号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	(") 9,563		歩A・単A
000179	*** B単－ 179号 *** 防塵マスク					
	工事現場用		個	(") 3,482		歩A・単A
000180	*** B単－ 180号 *** 化学防護服					
			枚	(") 1,835		歩A・単A
000181	*** B単－ 181号 *** シューズカバー					
			個	(") 466		歩A・単A
000182	*** B単－ 182号 *** 手袋					
			個	(") 1,339		歩A・単A
000183	*** B単－ 183号 *** 防護メガネ					
			個	(") 2,629		歩A・単A
000184	*** B単－ 184号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装 t=10cm		m	(0) 654		歩A・単A
000185	*** B単－ 185号 *** 舗装版破碎					
	アスファルト舗装 t=10cm		m ²	(0) 1,687		歩A・単A
000186	*** B単－ 186号 *** 舗装版切断					
	コンクリート舗装 t=12cm		m	(0) 1,199		歩A・単A
BA0202	*** B単－ 187号 *** 舗装版破碎					
	コンクリート舗装 t=12cm		m ²	(0) 221		歩A・単A
B02162	*** B単－ 188号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m ³	(0) 8,091		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 189号 *** 殻運搬					
	コンクリート殻		m ³	(0) 3,552		歩A・単A
B02315	*** B単－ 190号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	コンクリート殻		m ³	(0) 3,498		歩A・単A
000191	*** B単－ 191号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	DCIPφ350(1種),ALW形		m	(0) 34,953		歩A・単A
000192	*** B単－ 192号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	DCIPφ350(2種),ALW形		m	(0) 14,955		歩A・単A
000193	*** B単－ 193号 *** 異形管					
	DCIP異形管,φ350,K形5°5/8曲管		本	(0) 158,584		歩A・単A
000194	*** B単－ 194号 *** 異形管（支給材）					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	DCIP異形管,φ350×75,K形フランジ付T字管,0.74MPa *** B単ー 195号 ***		本	17,407		歩A・単A
000195	接合部品					
			組	(0)		
	K形継輪 φ350 *** B単ー 196号 ***			62,692		歩A・単A
000196	接合部品					
			組	(0)		
	K形接合部品 φ350 *** B単ー 197号 ***			13,193		歩A・単A
000197	接合部品 (支給材)					
			組	(")		
	K形特殊押輪 φ350 *** B単ー 198号 ***			0		歩A・単A
000198	接合部品 (支給材)					
			組	(")		
	ALW形特殊押輪 φ350 *** B単ー 199号 ***			0		歩A・単A
000199	硬質ポリ塩化ビニル管 (支給材)					
			m	(0)		
	VP(RR),φ75mm *** B単ー 200号 ***			870		歩A・単A
000200	接合部品 (支給材)					
			個	(")		
	フランジ接合部品 φ75 0.74MPa *** B単ー 201号 ***			0		歩A・単A
000201	硬質ポリ塩化ビニル管 (支給材)					
			m	(0)		
	VP(RR),φ75mm *** B単ー 202号 ***			870		歩A・単A
000202	異形管 (支給材)					
			本	(0)		
	DCIP異形管,φ75,L=0.2m,両フランジ短管 *** B単ー 203号 ***			7,635		歩A・単A
000203	接合部品 (支給材)					
			個	(")		
	フランジ接合部品 φ75 0.74MPa *** B単ー 204号 ***			0		歩A・単A
000204	硬質ポリ塩化ビニル管 (支給材)					
			m	(0)		
	VP(RR),φ75mm *** B単ー 205号 ***			870		歩A・単A
000205	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
			個	(0)		
	MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き *** B単ー 206号 ***			12,896		歩A・単A
000206	接合部品					
			個	(0)		
	フランジ接合部品 φ75 0.74MPa *** B単ー 207号 ***			2,698		歩A・単A
B07230	弁類					
			基	(0)		
	6号空気弁室工φ75(0.74MPa) *** B単ー 208号 ***			179,231		歩A・単A
B07230	弁類 (一部支給材)					
			基	(0)		
	7号空気弁室工φ75(0.74MPa) *** B単ー 209号 ***			189,106		歩A・単A
B07230	弁類 (一部支給材)					
			基	(0)		
	J号線分水工φ75 (0.74MPa) *** B単ー 210号 ***			13,749		歩A・単A
B07230	弁類					
			基	(0)		
	3号制水弁工φ350 (0.74MPa) *** B単ー 211号 ***			1,274,078		歩A・単A
000211	空気弁室工 (一部支給材)					
			基	(0)		
	H=675 *** B単ー 212号 ***			19,639		歩A・単A
000212	空気弁室工 (一部支給材)					
			基	(0)		
	H=475 *** B単ー 213号 ***			134,660		歩A・単A
000213	弁室工					
			基	(0)		
	J号線分水工 *** B単ー 214号 ***			114,789		歩A・単A
000214	弁室工 (一部支給材)					
			基	(0)		
	10号支線水路分水工 (仕切弁φ75) *** B単ー 215号 ***			100,953		歩A・単A
000215	弁室工 (一部支給材)					
			基	(0)		
	3号制水弁工			72,083		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0803	*** B単ー 216号 *** 下層路盤（車道・路肩部）					
	流用材,t=15cm		m ²	(0) 318		歩A・単A
000217	*** B単ー 217号 *** 仮置土積込運搬					
	流用材		m ³	(0) 3,554		歩A・単A
000218	*** B単ー 218号 *** 仮置土積込運搬					
	粒度調整砕石 (M-30)		m ³	(0) 3,554		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 219号 *** 表層（仮舗装）					
	再生密粒度As(13),3cm,		m ²	(0) 2,153		歩A・単A
BA0202	*** B単ー 220号 *** 舗装版破砕					
	アスファルト舗装 t=5cm		m ²	(0) 223		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 221号 *** 殻運搬					
	アスファルト殻		m ³	(0) 5,129		歩A・単A
B02315	*** B単ー 222号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻		m ³	(0) 4,700		歩A・単A
B02162	*** B単ー 223号 *** コンクリート構造物取壊し					
	仮復旧部掘削		m ³	(0) 8,154		歩A・単A
BA0202	*** B単ー 224号 *** 舗装版破砕					
	コンクリート舗装 t=12cm		m ²	(0) 223		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 225号 *** 殻運搬					
	コンクリート殻（無筋）		m ³	(0) 4,811		歩A・単A
B02315	*** B単ー 226号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	コンクリート殻（無筋）		m ³	(0) 2,350		歩A・単A
BA0802	*** B単ー 227号 *** 不陸整正					
	As舗装部 M-30 補足材3cm		m ²	(0) 298		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 228号 *** 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度As t=5cm		m ²	(0) 2,781		歩A・単A
BA0802	*** B単ー 229号 *** 不陸整正					
	Co舗装部 補足材なし		m ²	(0) 170		歩A・単A
BA0802	*** B単ー 230号 *** 不陸整正					
	Co舗装部 RC-40 補足材4cm		m ²	(0) 317		歩A・単A
000231	*** B単ー 231号 *** コンクリート舗装					
	18N-8-25 t=12cm		m ²	(0) 5,220		歩A・単A
000232	*** B単ー 232号 *** 鉄筋コンクリート側溝					
	U-300B,L=0.6m		m	(0) 9,524		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 233号 *** 殻運搬					
	コンクリート殻（有筋）		m ³	(0) 3,804		歩A・単A
B02315	*** B単ー 234号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	コンクリート殻（有筋）		m ³	(0) 6,000		歩A・単A
000235	*** B単ー 235号 *** コンクリート補修工					
	平山幹線水路最上流		式	(0) 640,000		歩A・単A
000236	*** B単ー 236号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	メカ型T字管 φ300×75 0.74MPa		個	(0) 217,817		歩A・単A
000237	*** B単ー 237号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	メカ型90°曲管 φ300		個	264,350		歩A・単A
	*** B単ー 238号 ***					
000238	異種管接続片落ドレサー					
	φ400×300 0.75MPa 離脱防止金具付き		個	486,958		歩A・単A
	*** B単ー 239号 ***					
000239	異種管接続片落ドレサー (支給材)					
	φ350×300 0.75MPa 離脱防止金具付き		個	(〃) 0		歩A・単A
	*** B単ー 240号 ***					
000240	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	離脱防止金具 φ300 VP		個	(0) 97,451		歩A・単A
	*** B単ー 241号 ***					
000241	仕切弁設置					
	φ300		基	(0) 916,236		歩A・単A
	*** B単ー 242号 ***					
000242	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP,φ50mm		m	(0) 1,393		歩A・単A
	*** B単ー 243号 ***					
000243	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 (支給材)					
	VP RR ソケット φ75		個	(〃) 0		歩A・単A
	*** B単ー 244号 ***					
000244	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RR径違いソケット φ75×50		個	(0) 25,642		歩A・単A
	*** B単ー 245号 ***					
000245	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RR エルボ φ50		個	(0) 9,523		歩A・単A
	*** B単ー 246号 ***					
000246	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RR ソケット φ50		個	(0) 7,122		歩A・単A
	*** B単ー 247号 ***					
000247	仕切弁設置 (支給材)					
	φ75		個	(〃) 0		歩A・単A
	*** B単ー 248号 ***					
000248	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP,φ30mm		m	(0) 1,079		歩A・単A
	*** B単ー 249号 ***					
000249	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	SKXエルボ φ30		個	(0) 5,833		歩A・単A
	*** B単ー 250号 ***					
000250	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	SKXソケット φ30		個	(0) 5,059		歩A・単A
	*** B単ー 251号 ***					
000251	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	SKX径違いソケット φ50×30		個	(0) 7,241		歩A・単A
	*** B単ー 252号 ***					
000252	仕切弁設置 (一部支給材)					
	φ50		個	(0) 4,742		歩A・単A
	*** B単ー 253号 ***					
000253	無筋コンクリート					
	30H-8-20		m3	(0) 40,621		歩A・単A
	*** B単ー 254号 ***					
000254	管材運搬 (支給材)					
	塩ビ管資材,φ300mm (資材置場→仮置場)		m	(0) 1,528		歩A・単A
	*** B単ー 255号 ***					
000255	敷鉄板設置					
			m ²	(0) 329		歩A・単A
	*** B単ー 256号 ***					
000256	安全施設配置工					
			式	(0) 101,422		歩A・単A
	*** B単ー 257号 ***					
000257	仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	(0) 8,640		歩A・単A
	*** B単ー 258号 ***					
000258	試掘					
	平山支線水路		箇所	(0) 24,693		歩A・単A

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	床掘り				(")	歩A
	路盤		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,063	2,063	S単 155号
	合 計				2,063	
	単 価				2,047	
	官積算単価				2,063	合意率 0.992244
	*** B単一 2号 ***					
000002	床掘り				(")	歩A
	土砂 粘性土		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,063	2,063	S単 155号
	合 計				2,063	
	単 価				2,047	
	官積算単価				2,063	合意率 0.992244
	*** B単一 3号 ***					
000003	埋戻				(")	歩A
	埋戻1 流用土, 振動コンパクタ		m3		1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m3	2,629	2,629	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,073	1,191	S単 153号
	合 計				3,820	
	単 価				3,789.67	
	官積算単価				3,820	合意率 0.992061
	*** B単一 4号 ***					
000004	埋戻				(")	歩A
	埋戻2-1 流用土, 振動コンパクタ		m3		1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m3	2,629	2,629	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,073	1,191	S単 153号
	合 計				3,820	
	単 価				3,789.70	
	官積算単価				3,820	合意率 0.992068
	*** B単一 5号 ***					
000005	埋戻				(")	歩A
	埋戻2-2 流用土, 人力+振動RHG (0.8~1.1ton)		m3		1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,717	1,717	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	590	590	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,073	1,191	S単 153号
	合 計				3,498	
	単 価				3,470.23	
	官積算単価				3,498	合意率 0.992062
	*** B単一 6号 ***					
000006	埋戻				(")	歩A
	埋戻3 流用土, 振動コンパクタ		m3		1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m3	2,629	2,629	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,073	1,191	S単 153号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 3,820	
	単 価				(") 3,789.68	
	官積算単価				3,820	合意率 0.992063
	*** B単ー 7号 ***					
000007	埋戻 埋戻4 流用土、人力+振動ローラ (3.0~4.0ton)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない	(") 1,000	m3	1,717	(") 1,717	S単 2号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、3.0~4.0ton、なし	(") 1,000	m3	478	(") 478	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	(") 1,110	m3	1,073	(") 1,191	S単 153号
	合 計				(") 3,386	
	単 価				(") 3,359.12	
	官積算単価				3,386	合意率 0.992063
	*** B単ー 8号 ***					
000008	埋戻 埋戻5 流用土、人力+振動ローラ (3.0~4.0ton)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない	(") 1,000	m3	1,717	(") 1,717	S単 2号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、3.0~4.0ton、なし	(") 1,000	m3	478	(") 478	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	(") 1,110	m3	1,073	(") 1,191	S単 153号
	合 計				(") 3,386	
	単 価				(") 3,359.12	
	官積算単価				3,386	合意率 0.992062
	*** B単ー 9号 ***					
BA0105	土砂等運搬 仮置土運搬 (土砂)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハック砂山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.0km以下	(") 1,000	m3	1,805	(") 1,805	S単 157号
	合 計				(") 1,805	
	単 価				(") 1,790.67	
	官積算単価				1,805	合意率 0.992062
	*** B単ー 10号 ***					
000010	仮置土積込運搬		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	(") 1,000	m3	1,778	(") 1,778	S単 154号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハック砂山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.0km以下	(") 1,000	m3	1,805	(") 1,805	S単 157号
	合 計				(") 3,583	
	単 価				(") 3,554.56	
	官積算単価				3,583	合意率 0.992063
	*** B単ー 11号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハック砂山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、12.0km以下	(") 1,000	m3	6,497	(") 6,497	S単 158号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 6,497	
	単 価				(") 6,445.43	
	官積算単価				6,497	合意率 0.992063
	*** B単— 12号 ***					
000012	舗装版切断 アスファルト舗装 t=5cm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	659.2	(") 659	S単 160号
	合 計				(") 659	
	単 価				(") 654	
	官積算単価				659	合意率 0.992412
	*** B単— 13号 ***					
000013	舗装版破碎 アスファルト舗装 t=5cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破碎積込（小規模土工） 舗装版破碎積込（小規模土工）	(") 1.000	m ²	1,700	(") 1,700	S単 156号
	合 計				(") 1,700	
	単 価				(") 1,687	
	官積算単価				1,700	合意率 0.992352
	*** B単— 14号 ***					
BA0201	殻運搬 管理用道路,アスファルト殻		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,	(") 1.000	m ³	14,080	(") 14,080	S単 159号
	合 計				(") 14,080	
	単 価				(") 13,968	
	官積算単価				14,080	合意率 0.992045
	*** B単— 15号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 管理用道路,アスファルト殻		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 アスファルト殻	(") 2.350	ton	1,500	(") 3,525	S単 107号
	合 計				(") 3,525	
	単 価				(") 3,497	
	官積算単価				3,525	合意率 0.992056
	*** B単— 16号 ***					
B02315	汚泥運搬・処理 アスファルト舗装切断時排水		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 汚泥	(") 1.000	m ³	57,000	(") 57,000	S単 108号
	合 計				(") 57,000	
	単 価				(") 56,548	
	官積算単価				57,000	合意率 0.99207
	*** B単— 17号 ***					
000017	硬質ポリ塩化ビニル管撤去（人力） VPφ30 RR管5.0m 片受直管		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00002	硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力) VPφ30 RR管5.0m 片受直管	(") 1.000	m	391	(") 391	T単 2号
	合 計				(") 391	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				388	
	官積算単価				391	合意率 0.992327
	*** B単— 18号 ***					
000018	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 (人力) VPφ50 RR管5.0m 片受直管		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00036	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 φ50 VP(RR)	(") 1,000	m	391	(") 391	T単 20号
	合 計				(") 391	
	単 価				(") 388	
	官積算単価				391	合意率 0.992327
	*** B単— 19号 ***					
000019	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 (人力) VPφ75 RR管5.0m 片受直管		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00035	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 φ75 VP(RR)	(") 1,000	m	438	(") 438	T単 19号
	合 計				(") 438	
	単 価				(") 435	
	官積算単価				438	合意率 0.99315
	*** B単— 20号 ***					
000020	搬運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 廃プラスチック類		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	(") 1,000	ton	60,000	(") 60,000	S単 109号
	合 計				(") 60,000	
	単 価				(") 59,524	
	官積算単価				60,000	合意率 0.992066
	*** B単— 21号 ***					
000021	搬運搬 廃プラスチック類		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類運搬 4t車,,	(") 1,000	台	12,000	(") 12,000	S単 13号
	合 計				(") 12,000	
	単 価				(") 11,905	
	官積算単価				12,000	合意率 0.992083
	*** B単— 22号 ***					
000022	石綿管継手取外し工 φ350		口		(") 1,000	歩A 当たり算出
T01421	石綿管継手取外し工 φ350	(") 1,000	口	3,156	(") 3,156	T単 24号
	合 計				(") 3,156	
	単 価				(") 3,131	
	官積算単価				3,156	合意率 0.992078
	*** B単— 23号 ***					
000023	石綿管撤去工 (機械) φ350		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T01422	石綿管撤去工 (機械) φ350	(") 1,000	m	617	(") 617	T単 25号
	合 計				(") 617	
	単 価				(") 612	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				617	合意率 0.991896
	*** B単— 24号 ***					
000024	飛散防止工 φ350		m		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T01423	飛散防止工 φ350	(/) 1,000	m	1,495	(/) 1,495	T単 26号
	合 計				(/) 1,495	
	単 価				(/) 1,483	
	官積算単価				1,495	合意率 0.991973
	*** B単— 25号 ***					
000025	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず		ton		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 石綿含有廃棄物	(/) 1,000	ton	45,000	(/) 45,000	S単 110号
	合 計				(/) 45,000	
	単 価				(/) 44,643	
	官積算単価				45,000	合意率 0.992066
	*** B単— 26号 ***					
000026	殻運搬 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず		台		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物運搬費 石綿含有廃棄物運搬 2t車,,	(/) 1,000	台	40,000	(/) 40,000	S単 16号
	合 計				(/) 40,000	
	単 価				(/) 39,683	
	官積算単価				40,000	合意率 0.992075
	*** B単— 27号 ***					
000027	落蓋式側溝 300×300 蓋無し		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	(/) 1,000	m3	31,310	(/) 31,310	S単 111号
	合 計				(/) 31,310	
	単 価				(/) 31,061	
	官積算単価				31,310	合意率 0.992047
	*** B単— 28号 ***					
000028	砂基礎 振動コンパクタ		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,	(/) 1,000	m3	9,842	(/) 9,842	S単 114号
	なし					
	合 計				(/) 9,842	
	単 価				(/) 9,764	
	官積算単価				9,842	合意率 0.992074
	*** B単— 29号 ***					
000029	砂基礎 タンバ		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分Ⅰ,なし,なし	(/) 1,000	m3	10,779	(/) 10,779	S単 115号
	合 計				(/) 10,779	
	単 価				(/) 10,693	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				10,779	合意率 0.992021
	*** B単— 30号 ***					
000030	砂基礎		m3		(")	歩A
	振動コンパクタ				1,000	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(")			(")	
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし,なし	1,000	m3	7,738	7,738	S単 116号
	合 計				(") 7,738	
	単 価				(") 7,677	
	官積算単価				7,738	合意率 0.992116
	*** B単— 31号 ***					
000031	砂基礎		m3		(")	歩A
	タンバ				1,000	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(")			(")	
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分I,なし,なし	1,000	m3	8,674	8,674	S単 117号
	合 計				(") 8,674	
	単 価				(") 8,605	
	官積算単価				8,674	合意率 0.992045
	*** B単— 32号 ***					
000032	硬質ポリ塩化ビニル管		m		(")	歩A
	VP(RR),φ75mm				1,000	当たり算出
T00501	硬質ポリ塩化ビニル管設置	(")			(")	
	VPφ75 RR管5.0m 片受直管	1,000	m	2,492	2,492	T単 23号
	合 計				(") 2,492	
	単 価				(") 2,472	
	官積算単価				2,492	合意率 0.991974
	*** B単— 33号 ***					
000033	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		(")	歩A
	VP RRベンド 90° φ75				1,000	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(")			(")	
	VP RRベンド 90° φ75,,	1,000	個	3,960	3,960	S単 18号
	合 計				(") 3,960	
	単 価				(") 3,929	
	官積算単価				3,960	合意率 0.992171
	*** B単— 34号 ***					
000034	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		(")	歩A
	VP RRベンド 22° 1/2 φ75				1,000	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")			(")	
	VP RRベンド 22° 1/2 φ75,,	1,000	個	3,160	3,160	S単 19号
	合 計				(") 3,160	
	単 価				(") 3,135	
	官積算単価				3,160	合意率 0.992088
	*** B単— 35号 ***					
000035	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		(")	歩A
	VP RRベンド 11° 1/2 φ75				1,000	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")			(")	
	VP RRベンド 11° 1/4 φ75,,	1,000	個	2,860	2,860	S単 20号
	合 計				(") 2,860	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				2,837	
	官積算単価				2,860	合意率 0.991958
	*** B単— 36号 ***					
000036	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRバンド 5° 5/8 φ75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRバンド 5° 5/8 φ75,,	(") 1,000	個	2,720	(") 2,720	S単 21号
	合 計				(") 2,720	
	単 価				(") 2,698	
	官積算単価				2,720	合意率 0.991911
	*** B単— 37号 ***					
000037	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR両受ソケット φ75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR両受ソケット φ75,,	(") 1,000	個	2,620	(") 2,620	S単 22号
	合 計				(") 2,620	
	単 価				(") 2,599	
	官積算単価				2,620	合意率 0.991984
	*** B単— 38号 ***					
000038	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製フランジ付きT字管 φ75×75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製フランジ付きT字管 φ75×75,,	(") 1,000	個	35,800	(") 35,800	S単 23号
	合 計				(") 35,800	
	単 価				(") 35,516	
	官積算単価				35,800	合意率 0.992067
	*** B単— 39号 ***					
000039	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ75 VP		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	離脱防止金具 φ75 VP,,	(") 1,000	個	6,510	(") 6,510	S単 24号
	合 計				(") 6,510	
	単 価				(") 6,458	
	官積算単価				6,510	合意率 0.992012
	*** B単— 40号 ***					
000040	ダクタイル鋳鉄管 (一部支給材) DCIPφ350(1種),ALW形		m		(") 207,100	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,350×6,ALI種,ハック材(クレーン機能付),なし,なし	(") 26,000	本	134,425	(") 3,495,050	S単 137号
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,350×6,ALI種,ハック材(クレーン機能付),なし,なし	(") 20,000	本	12,984	(") 259,680	S単 138号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 1種 径 350 長6.0m ゴム輪含む,,	(") 7,000	本	121,320	(") 849,240	S単 25号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 1種 径 350 長6.0m ゴム輪含む,,	(") 2,000	本	0	(") 0	S単 26号
S07062	管切断(DCIP管) 350mm	(") 15,000	箇所	6,565	(") 98,475	S単 141号
	合 計				(") 4,702,445	
	単 価				(") 22,526	
	官積算単価				22,706	合意率 0.992072
	*** B単— 41号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000041	ダクタイル鋳鉄管				(")	歩A
	DCIPφ350(2種),ALW形		m		44,300	当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)	(")			(")	
	直管,350×6,AL2種,ハック秒(クレーン機能付),なし,なし	4,000	本	81,753	327,012	S単 139号
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)	(")			(")	
	短管・異形管,350×6,AL2種,ハック秒(クレーン機能付),なし,なし	8,000	本	12,984	103,872	S単 140号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	(")			(")	
	ALW形 2種 径 350 長6.0m ゴム輪含む,,	4,000	本	68,700	274,800	S単 27号
S07062	管切断(DCIP管)	(")			(")	
	350mm	6,000	箇所	6,565	39,390	S単 141号
	合 計				745,074	
	単 価				16,686	
	官積算単価				16,819	合意率 0.992092
*** B単— 42号 ***						
000042	異形管				(")	歩A
	DCIP異形管,φ350,K形45°曲管		本		1,000	当たり算出
S07054	DCIP異形管,φ350,K形45°曲管	(")			(")	
	短管・異形管,350×6,3種,ハック秒(クレーン機能付),なし,,なし	1,000	本	130,039	130,039	S単 128号
	合 計				130,039	
	単 価				129,007	
	官積算単価				130,039	合意率 0.992063
*** B単— 43号 ***						
000043	異形管 (支給材)				(")	歩A
	DCIP異形管,φ350,K形22°1/2曲管		本		1,000	当たり算出
S07054	DCIP異形管,φ350,K形22°1/2曲管	(")			(")	
	短管・異形管,350×6,3種,ハック秒(クレーン機能付),なし,,なし	1,000	本	17,533	17,533	S単 129号
	合 計				17,533	
	単 価				17,394	
	官積算単価				17,533	合意率 0.992072
*** B単— 44号 ***						
000044	異形管				(")	歩A
	DCIP異形管,φ350,K形11°1/4曲管		本		1,000	当たり算出
S07054	DCIP異形管,φ350,K形11°1/4曲管	(")			(")	
	短管・異形管,350×6,3種,ハック秒(クレーン機能付),なし,,なし	1,000	本	159,868	159,868	S単 130号
	合 計				159,868	
	単 価				158,599	
	官積算単価				159,868	合意率 0.992062
*** B単— 45号 ***						
000045	異形管 (支給材)				(")	歩A
	DCIP異形管,φ350,K形11°1/4曲管		本		1,000	当たり算出
S07054	DCIP異形管,φ350,K形11°1/4曲管	(")			(")	
	短管・異形管,350×6,3種,ハック秒(クレーン機能付),なし,,なし	1,000	本	17,568	17,568	S単 131号
	合 計				17,568	
	単 価				17,429	
	官積算単価				17,568	合意率 0.992087
*** B単— 46号 ***						
000046	異形管 (支給材)				(")	歩A
	DCIP異形管,φ350,K形5°5/8曲管		本		1,000	当たり算出
S07054	DCIP異形管,φ350,K形5°5/8曲管	(")			(")	
	短管・異形管,350×6,3種,ハック秒(クレーン機能付),なし,,なし	1,000	本	17,568	17,568	S単 132号
	合 計				17,568	
	単 価				17,429	
	官積算単価				17,568	合意率 0.992087

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 47号 ***					
000047	異形管		本		(")	歩A
	DCIP異形管,φ350,K形短管1号,0.74MPa				1,000	当たり算出
S07054	DCIP異形管,φ350,K形短管1号,0.74MPa	(")			(")	
	短管・異形管,350×6,3種,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ(ｸﾚﾝ機能付),なし,,なし	1.000	本	77,786	77,786	S単 133号
	合 計				(")	
					77,786	
	単 価				(")	
					77,169	
	官積算単価				77,786	合意率 0.992067
	*** B単一 48号 ***					
000048	異形管		本		(")	歩A
	DCIP異形管,φ350,K形短管2号,0.74MPa				1,000	当たり算出
S07054	DCIP異形管,φ350,K形短管2号,0.74MPa	(")			(")	
	短管・異形管,350×6,3種,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ(ｸﾚﾝ機能付),なし,,なし	1.000	本	103,612	103,612	S単 134号
	合 計				(")	
					103,612	
	単 価				(")	
					102,790	
	官積算単価				103,612	合意率 0.992066
	*** B単一 49号 ***					
000049	異形管		本		(")	歩A
	DCIP異形管,φ350×75,K形フランジ付T字管,0.74MPa				1,000	当たり算出
S07054	DCIP異形管,φ350×75,K形フランジ付T字管,0.74MPa	(")			(")	
	短管・異形管,350×6,3種,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ(ｸﾚﾝ機能付),なし,,なし	1.000	本	137,146	137,146	S単 135号
	合 計				(")	
					137,146	
	単 価				(")	
					136,057	
	官積算単価				137,146	合意率 0.992059
	*** B単一 50号 ***					
000050	接合部品		組		(")	歩A
	K形特殊押輪 φ350				1,000	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管継輪	(")			(")	
	K形特殊押輪 φ350 0.74MPa,,	1.000	組	31,800	31,800	S単 28号
	合 計				(")	
					31,800	
	単 価				(")	
					31,548	
	官積算単価				31,800	合意率 0.992075
	*** B単一 51号 ***					
000051	接合部品		組		(")	歩A
	ALW形特殊押輪 φ350				1,000	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管継輪	(")			(")	
	ALW型特殊押輪φ350,,	1.000	個	50,580	50,580	S単 29号
	合 計				(")	
					50,580	
	単 価				(")	
					50,179	
	官積算単価				50,580	合意率 0.992071
	*** B単一 52号 ***					
000052	接合部品		組		(")	歩A
	ALW形異形管用特殊押輪 φ350				1,000	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管継輪	(")			(")	
	ALW形異形管用特殊押輪φ350 0.74MPa,,	1.000	組	47,970	47,970	S単 30号
	合 計				(")	
					47,970	
	単 価				(")	
					47,589	
	官積算単価				47,970	合意率 0.992057

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 53号 ***						
000053	接合部品 (支給材) ALW形異形管用特殊押輪 φ350		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクティル鉄管継輪 ALW形異形管用特殊押輪φ350 0.74MPa,,	(") 1,000	組		(") 0	S単 31号
	合 計				(") 0	
	単 価				(") 0	
	官積算単価				(") 0	合意率 0
*** B単一 54号 ***						
000054	接合部品 フランジ接合部品 φ350 0.74MPa		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクティル鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径350,,	(") 1,000	組		(") 19,500	S単 32号
	合 計				(") 19,500	
	単 価				(") 19,345	
	官積算単価				(") 19,500	合意率 0.992051
*** B単一 55号 ***						
000055	硬質ポリ塩化ビニル管 VP (RR) , φ75mm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00501	硬質ポリ塩化ビニル管設置 VP φ75 RR管5.0m 片受直管	(") 1,000	m		(") 2,492	T単 23号
	合 計				(") 2,492	
	単 価				(") 2,472	
	官積算単価				(") 2,492	合意率 0.991974
*** B単一 56号 ***						
000056	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 45 ° φ75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 45 ° φ75,,	(") 1,000	個		(") 3,520	S単 33号
	合 計				(") 3,520	
	単 価				(") 3,492	
	官積算単価				(") 3,520	合意率 0.992045
*** B単一 57号 ***						
000057	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 22 ° 1/2 φ75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 22 ° 1/2 φ75,,	(") 1,000	個		(") 3,160	S単 19号
	合 計				(") 3,160	
	単 価				(") 3,135	
	官積算単価				(") 3,160	合意率 0.992088
*** B単一 58号 ***						
000058	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP 90 ° エルボ φ75 (TS)		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	(") 1,000	個		(") 847	S単 34号
	合 計				(") 847	
	単 価				(") 840	
	官積算単価				(") 847	合意率 0.991735
*** B単一 59号 ***						

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000059	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き		個		1,000	個 当たり算出
S02116	MFジョイント	(")			(")	
	FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き,,	1,000	個	13,000	13,000	S単 35号
	合 計				(")	
					13,000	
	単 価				(")	
					12,897	
	官積算単価				13,000	合意率 0.992076
	*** B単ー 60号 ***					
000060	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	離脱防止金具 φ75 VP		個		1,000	個 当たり算出
S02116	離脱防止金具	(")			(")	
	φ75 VP,,	1,000	個	6,510	6,510	S単 24号
	合 計				(")	
					6,510	
	単 価				(")	
					6,458	
	官積算単価				6,510	合意率 0.992012
	*** B単ー 61号 ***					
000061	硬質ポリ塩化ビニル管				(")	歩A
	VP(RR), φ50mm		m		1,000	m 当たり算出
T00500	硬質ポリ塩化ビニル管設置	(")			(")	
	VPφ50 RR管5.0m 片受直管	1,000	m	1,599	1,599	T単 22号
	合 計				(")	
					1,599	
	単 価				(")	
					1,586	
	官積算単価				1,599	合意率 0.991869
	*** B単ー 62号 ***					
000062	硬質ポリ塩化ビニル管				(")	歩A
	VP(RR), φ75mm		m		1,000	m 当たり算出
T00501	硬質ポリ塩化ビニル管設置	(")			(")	
	VPφ75 RR管5.0m 片受直管	1,000	m	2,492	2,492	T単 23号
	合 計				(")	
					2,492	
	単 価				(")	
					2,472	
	官積算単価				2,492	合意率 0.991974
	*** B単ー 63号 ***					
000063	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	VP RRベンド 22° 1/2 φ75		個		1,000	個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")			(")	
	VP RRベンド 22° 1/2 φ75,,	1,000	個	3,160	3,160	S単 19号
	合 計				(")	
					3,160	
	単 価				(")	
					3,135	
	官積算単価				3,160	合意率 0.992088
	*** B単ー 64号 ***					
000064	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き		個		1,000	個 当たり算出
S02116	MFジョイント	(")			(")	
	FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き,,	1,000	個	9,800	9,800	S単 37号
	合 計				(")	
					9,800	
	単 価				(")	
					9,722	
	官積算単価				9,800	合意率 0.99204
	*** B単ー 65号 ***					
000065	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き		個		1,000	個 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	MFジョイント	(")			(")	
	FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き,,	1.000	個	13,000	13,000	S単 35号
	合 計				(")	
	単 価				13,000	
	官積算単価				(")	
					12,897	
					(")	
					13,000	合意率 0.992076
	*** B単ー 66号 ***					
000066	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	VP RR径違いソケット φ75×50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")			(")	
	VP RR径違いソケット φ75×50,,	1.000	個	3,400	3,400	S単 38号
	合 計				(")	
	単 価				3,400	
	官積算単価				(")	
					3,373	
					(")	
					3,400	合意率 0.992058
	*** B単ー 67号 ***					
000067	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	VP RR両受ソケット φ50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")			(")	
	VP RR両受ソケット φ50,,	1.000	個	1,440	1,440	S単 39号
	合 計				(")	
	単 価				1,440	
	官積算単価				(")	
					1,429	
					(")	
					1,440	合意率 0.992361
	*** B単ー 68号 ***					
000068	異形管				(")	歩A
	DCIP異形管, φ75×75, 三フランジT字管		本		1.000 本	当たり算出
S07051	三フランジT字管 φ75×75 0.74MPa	(")			(")	
	短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,	1.000	本	26,797	26,797	S単 122号
	合 計				(")	
	単 価				26,797	
	官積算単価				(")	
					26,584	
					(")	
					26,797	合意率 0.992051
	*** B単ー 69号 ***					
000069	異形管				(")	歩A
	DCIP異形管, φ75, L=0.5m, 両フランジ短管		本		1.000 本	当たり算出
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.5m 0.74MPa	(")			(")	
	短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,	1.000	本	23,097	23,097	S単 123号
	合 計				(")	
	単 価				23,097	
	官積算単価				(")	
					22,914	
					(")	
					23,097	合意率 0.992076
	*** B単ー 70号 ***					
000070	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	離脱防止金具 φ50 VP		個		1.000 個	当たり算出
S02116	離脱防止金具	(")			(")	
	φ50 VP,,	1.000	個	5,840	5,840	S単 40号
	合 計				(")	
	単 価				5,840	
	官積算単価				(")	
					5,794	
					(")	
					5,840	合意率 0.992123
	*** B単ー 71号 ***					
000071	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	離脱防止金具 φ75 VP		個		1.000 個	当たり算出
S02116	離脱防止金具	(")			(")	
	φ75 VP,,	1.000	個	6,510	6,510	S単 24号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 6,510	
	単 価				(") 6,458	
	官積算単価				6,510	合意率 0.992012
	*** B単一 72号 ***					
000072	硬質ポリ塩化ビニル管 VP(RR), φ50mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00500	硬質ポリ塩化ビニル管設置 VPφ50 RR管5.0m 片受直管	(") 1,000	m	1,599	(") 1,599	T単 22号
	合 計				(") 1,599	
	単 価				(") 1,586	
	官積算単価				1,599	合意率 0.991869
	*** B単一 73号 ***					
000073	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 22° 1/2 φ50		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 22° 1/2 φ50,,	(") 1,000	個	2,110	(") 2,110	S単 41号
	合 計				(") 2,110	
	単 価				(") 2,093	
	官積算単価				2,110	合意率 0.991943
	*** B単一 74号 ***					
000074	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR径違いソケット φ75×50		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR径違いソケット φ75×50,,	(") 1,000	個	3,400	(") 3,400	S単 38号
	合 計				(") 3,400	
	単 価				(") 3,373	
	官積算単価				3,400	合意率 0.992058
	*** B単一 75号 ***					
000075	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR両受ソケット φ50		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR両受ソケット φ50,,	(") 1,000	個	1,440	(") 1,440	S単 39号
	合 計				(") 1,440	
	単 価				(") 1,429	
	官積算単価				1,440	合意率 0.992361
	*** B単一 76号 ***					
000076	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き,,	(") 1,000	個	9,800	(") 9,800	S単 37号
	合 計				(") 9,800	
	単 価				(") 9,722	
	官積算単価				9,800	合意率 0.99204
	*** B単一 77号 ***					
000077	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き,,	(") 1,000	個	13,000	(") 13,000	S単 35号
	合 計				(") 13,000	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				12,897	
	官積算単価				13,000	合意率 0.992076
	*** B単— 78号 ***					
000078	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ50 VP		個		(") 1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	離脱防止金具 φ50 VP,,	(") 1,000	個	5,840	(") 5,840	S単 40号
	合 計				(") 5,840	
	単 価				(") 5,794	
	官積算単価				5,840	合意率 0.992123
	*** B単— 79号 ***					
000079	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ75 VP		個		(") 1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	離脱防止金具 φ75 VP,,	(") 1,000	個	6,510	(") 6,510	S単 24号
	合 計				(") 6,510	
	単 価				(") 6,458	
	官積算単価				6,510	合意率 0.992012
	*** B単— 80号 ***					
000080	硬質ポリ塩化ビニル管 VP(RR), φ50mm		m		(") 1,000	歩A m 当たり算出
T00500	硬質ポリ塩化ビニル管設置 VPφ50 RR管5.0m 片受直管	(") 1,000	m	1,599	(") 1,599	T単 22号
	合 計				(") 1,599	
	単 価				(") 1,586	
	官積算単価				1,599	合意率 0.991869
	*** B単— 81号 ***					
000081	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 22° 1/2 φ50		個		(") 1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 22° 1/2 φ50,,	(") 1,000	個	2,110	(") 2,110	S単 41号
	合 計				(") 2,110	
	単 価				(") 2,093	
	官積算単価				2,110	合意率 0.991943
	*** B単— 82号 ***					
000082	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 90° φ50		個		(") 1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 90° φ50,,	(") 1,000	個	2,570	(") 2,570	S単 42号
	合 計				(") 2,570	
	単 価				(") 2,550	
	官積算単価				2,570	合意率 0.992217
	*** B単— 83号 ***					
000083	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR径違いソケット φ75×50		個		(") 1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR径違いソケット φ75×50,,	(") 1,000	個	3,400	(") 3,400	S単 38号
	合 計				(") 3,400	
	単 価				(") 3,373	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				3,400	合意率 0.992058
	*** B単— 84号 ***					
000084	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(/)	歩A
	MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き		個		1,000 個	当たり算出
S02116	MFジョイント	(/)			(/)	
	FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き,,	1,000	個	9,800	9,800	S単 37号
					(/)	
	合 計				9,800	
					(/)	
	単 価				9,722	
	官積算単価				9,800	合意率 0.99204
	*** B単— 85号 ***					
000085	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(/)	歩A
	MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き		個		1,000 個	当たり算出
S02116	MFジョイント	(/)			(/)	
	FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き,,	1,000	個	13,000	13,000	S単 35号
					(/)	
	合 計				13,000	
					(/)	
	単 価				12,897	
	官積算単価				13,000	合意率 0.992076
	*** B単— 86号 ***					
000086	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(/)	歩A
	離脱防止金具 φ50 VP		個		1,000 個	当たり算出
S02116	離脱防止金具	(/)			(/)	
	φ50 VP,,	1,000	個	5,840	5,840	S単 40号
					(/)	
	合 計				5,840	
					(/)	
	単 価				5,794	
	官積算単価				5,840	合意率 0.992123
	*** B単— 87号 ***					
000087	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(/)	歩A
	離脱防止金具 φ75 VP		個		1,000 個	当たり算出
S02116	離脱防止金具	(/)			(/)	
	φ75 VP,,	1,000	個	6,510	6,510	S単 24号
					(/)	
	合 計				6,510	
					(/)	
	単 価				6,458	
	官積算単価				6,510	合意率 0.992012
	*** B単— 88号 ***					
000088	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(/)	歩A
	キャップ φ75 TS		個		1,000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(/)			(/)	
	キャップ A形 径75,,	1,000	個	588	588	S単 43号
					(/)	
	合 計				588	
					(/)	
	単 価				583	
	官積算単価				588	合意率 0.991496
	*** B単— 89号 ***					
000089	硬質ポリ塩化ビニル管				(/)	歩A
	VP,φ30mm		m		1,000 m	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(/)			(/)	
	VP,30mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1,000	m	1,088	1,088	S単 118号
					(/)	
	合 計				1,088	
					(/)	
	単 価				1,079	
	官積算単価				1,088	合意率 0.991727

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 90号 ***					
000090	硬質ポリ塩化ビニル管 VP(RR),φ50mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00500	硬質ポリ塩化ビニル管設置 VPφ50 RR管5.0m 片受直管	(") 1,000	m	1,599	(") 1,599	T単 22号
	合 計				(") 1,599	
	単 価				(") 1,586	
	官積算単価				1,599	合意率 0.991869
	*** B単ー 91号 ***					
000091	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP TSベンド 45° φ30		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP(TS) ベンド 45° φ30,,	(") 1,000	個	475	(") 475	S単 44号
	合 計				(") 475	
	単 価				(") 471	
	官積算単価				475	合意率 0.991578
	*** B単ー 92号 ***					
000092	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP(TS) 径違いソケット φ50×40		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違いソケットA形 50×40,,	(") 1,000	個	215	(") 215	S単 45号
	合 計				(") 215	
	単 価				(") 213	
	官積算単価				215	合意率 0.990697
	*** B単ー 93号 ***					
000093	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP(TS) 径違いソケット φ40×30		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違いソケットA形 40×30,,	(") 1,000	個	142	(") 142	S単 46号
	合 計				(") 142	
	単 価				(") 141	
	官積算単価				142	合意率 0.992957
	*** B単ー 94号 ***					
000094	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR径違いソケット φ75×50		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR径違いソケット φ75×50,,	(") 1,000	個	3,400	(") 3,400	S単 38号
	合 計				(") 3,400	
	単 価				(") 3,373	
	官積算単価				3,400	合意率 0.992058
	*** B単ー 95号 ***					
000095	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ50 VP		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	離脱防止金具 φ50 VP,,	(") 1,000	個	5,840	(") 5,840	S単 40号
	合 計				(") 5,840	
	単 価				(") 5,794	
	官積算単価				5,840	合意率 0.992123

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 96号 ***					
000096	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	離脱防止金具 φ75 VP		個		1.000 個	当たり算出
S02116	離脱防止金具	(")			(")	
	φ75 VP,,	1.000	個	6,510	6,510	S単 24号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				6,458	
						合意率
					6,510	0.992012
	*** B単ー 97号 ***					
000097	硬質ポリ塩化ビニル管				(")	歩A
	VP(RR), φ50mm		m		1.000 m	当たり算出
T00500	硬質ポリ塩化ビニル管設置	(")			(")	
	VPφ50 RR管5.0m 片受直管	1.000	m	1,599	1,599	T単 22号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,586	
						合意率
					1,599	0.991869
	*** B単ー 98号 ***					
000098	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	VP RRベンド 22° 1/2 φ50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")			(")	
	VP RRベンド 22° 1/2 φ50,,	1.000	個	2,110	2,110	S単 41号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				2,093	
						合意率
					2,110	0.991943
	*** B単ー 99号 ***					
000099	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	VP RRベンド 11° 1/4 φ50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(")			(")	
	VP RRベンド 11° 1/4 φ50,,	1.000	個	1,820	1,820	S単 47号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,806	
						合意率
					1,820	0.992307
	*** B単ー 100号 ***					
000100	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	VP RR径違いソケット φ75×50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")			(")	
	VP RR径違いソケット φ75×50,,	1.000	個	3,400	3,400	S単 38号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				3,373	
						合意率
					3,400	0.992058
	*** B単ー 101号 ***					
000101	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	離脱防止金具 φ50 VP		個		1.000 個	当たり算出
S02116	離脱防止金具	(")			(")	
	φ50 VP,,	1.000	個	5,840	5,840	S単 40号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				5,794	
						合意率
					5,840	0.992123
	*** B単ー 102号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000102	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	離脱防止金具 φ75 VP		個		1,000 個	当たり算出
S02116	離脱防止金具	(")			(")	
	φ75 VP,,	1,000	個	6,510	6,510	S単 24号
	合 計				(")	
					6,510	
	単 価				(")	
					6,458	
	官積算単価				6,510	合意率
						0.992012
	*** B単ー 103号 ***					
B07230	弁類				(")	歩A
	5号空気弁室工φ75(0.74MPa)		基		1,000 基	当たり算出
S07093	空気弁人力据付	(")			(")	
	75mm,急排空気弁,あり	1,000	基	21,025	21,025	S単 145号
S02116	水道用急速空気弁	(")			(")	
	φ75 7.5K FCD 内外面粉体塗装,,	1,000	基	97,400	97,400	S単 48号
S02116	水道用ボール式補修弁	(")			(")	
	φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装,,	1,000	基	56,800	56,800	S単 49号
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.4m 0.74MPa	(")			(")	
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,	1,000	本	21,497	21,497	S単 124号
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.3m 0.74MPa	(")			(")	
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,	1,000	本	19,997	19,997	S単 125号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	(")			(")	
	RFフランジ形 7.5K 径75,,	4,000	組	2,720	10,880	S単 50号
	合 計				(")	
					227,599	
	単 価				(")	
					225,793	
	官積算単価				227,599	合意率
						0.992064
	*** B単ー 104号 ***					
B07230	弁類				(")	歩A
	6号空気弁室工φ75(0.74MPa)		基		1,000 基	当たり算出
S07093	空気弁人力据付	(")			(")	
	75mm,急排空気弁,あり	1,000	基	21,025	21,025	S単 145号
S02116	水道用急速空気弁	(")			(")	
	φ75 7.5K FCD 内外面粉体塗装,,	1,000	基	97,400	97,400	S単 48号
S02116	水道用ボール式補修弁	(")			(")	
	φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装,,	1,000	基	56,800	56,800	S単 49号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	(")			(")	
	RFフランジ形 7.5K 径75,,	4,000	組	2,720	10,880	S単 50号
	合 計				(")	
					186,105	
	単 価				(")	
					184,628	
	官積算単価				186,105	合意率
						0.992063
	*** B単ー 105号 ***					
B07230	弁類				(")	歩A
	7号空気弁室工φ75(0.74MPa)		基		1,000 基	当たり算出
S07093	空気弁人力据付	(")			(")	
	75mm,急排空気弁,あり	1,000	基	21,025	21,025	S単 145号
S02116	水道用急速空気弁	(")			(")	
	φ75 7.5K FCD 内外面粉体塗装,,	1,000	基	97,400	97,400	S単 48号
S02116	水道用ボール式補修弁	(")			(")	
	φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装,,	1,000	基	56,800	56,800	S単 49号
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.2m 0.74MPa	(")			(")	
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,	1,000	本	18,397	18,397	S単 126号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	(")			(")	
	RFフランジ形 7.5K 径75,,	4,000	組	2,720	10,880	S単 50号
	合 計				(")	
					204,502	
	単 価				(")	
					202,879	
	官積算単価				204,502	合意率
						0.992063
	*** B単ー 106号 ***					
B07230	弁類				(")	歩A
	TJ1号空気弁室工φ25(0.74MPa)		基		1,000 基	当たり算出
S07093	空気弁人力据付	(")			(")	
	25mm,急排空気弁,あり	1,000	基	11,939	11,939	S単 146号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁	(")			(")	
	φ25 0.74MPa フランジー体型 コック無し,,	1,000	基	53,300	53,300	S単 51号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用ボール式補修弁 φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装,,	(") 1.000	基	56,800	(") 56,800	S単 49号
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.2m 0.74MPa 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,,	(") 1.000	本	18,397	(") 18,397	S単 126号
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.5m 0.74MPa 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,,	(") 1.000	本	23,097	(") 23,097	S単 127号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	(") 3.000	組	2,720	(") 8,160	S単 50号
	合 計				(") 171,693	
	単 価				(") 170,330	
	官積算単価				171,693	合意率 0.992061
	*** B単ー 107号 ***					
B07230	弁類 T12号空気弁室工φ25(0.74MPa)		基		(") 1.000	歩A 基 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	(") 1.000	基	11,939	(") 11,939	S単 146号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し,,	(") 1.000	基	53,300	(") 53,300	S単 51号
S02116	水道用ボール式補修弁 φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装,,	(") 1.000	基	56,800	(") 56,800	S単 49号
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.4m 0.74MPa 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,,	(") 2.000	本	21,497	(") 42,994	S単 124号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	(") 4.000	組	2,720	(") 10,880	S単 50号
	合 計				(") 175,913	
	単 価				(") 174,517	
	官積算単価				175,913	合意率 0.992064
	*** B単ー 108号 ***					
B07230	弁類 J号線分水工φ75 (0.74MPa)		基		(") 1.000	歩A 基 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm	(") 1.000	基	48,419	(") 48,419	S単 142号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	(") 2.000	組	2,720	(") 5,440	S単 50号
	合 計				(") 53,859	
	単 価				(") 53,432	
	官積算単価				53,859	合意率 0.992071
	*** B単ー 109号 ***					
B07230	弁類 10号支線水路分水工φ50 (0.74MPa)		基		(") 1.000	歩A 基 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm	(") 1.000	基	39,585	(") 39,585	S単 143号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa (RF) ,,	(") 2.000	組	2,390	(") 4,780	S単 52号
	合 計				(") 44,365	
	単 価				(") 44,013	
	官積算単価				44,365	合意率 0.992065
	*** B単ー 110号 ***					
B07230	弁類 10号支線J号分水工φ75 (0.74MPa)		基		(") 1.000	歩A 基 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm	(") 1.000	基	48,419	(") 48,419	S単 142号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	(") 2.000	組	2,720	(") 5,440	S単 50号
	合 計				(") 53,859	
	単 価				(") 53,432	
	官積算単価				53,859	合意率 0.992071

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 111号 ***					
B07230	弁類 12-1号支線水路分水工φ50 (0.74MPa)		基		(/) 1,000 基	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm	(/) 1,000	基	39,585	(/) 39,585	S単 143号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa (RF) ,,	(/) 2,000	組	2,390	(/) 4,780	S単 52号
	合 計				(/) 44,365	
	単 価				(/) 44,013	
	官積算単価				44,365	合意率 0.992065
	*** B単ー 112号 ***					
B07230	弁類 13号支線水路分水工φ50 (0.74MPa)		基		(/) 1,000 基	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm	(/) 1,000	基	39,585	(/) 39,585	S単 143号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa (RF) ,,	(/) 2,000	組	2,390	(/) 4,780	S単 52号
	合 計				(/) 44,365	
	単 価				(/) 44,013	
	官積算単価				44,365	合意率 0.992065
	*** B単ー 113号 ***					
B07230	弁類 3号制水弁工φ350 (0.74MPa)		基		(/) 1,000 基	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形) ,鋳鉄製,350mm,ハ ック納(クレン機能付) ,なし	(/) 1,000	基	472,873	(/) 472,873	S単 144号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径350,,	(/) 2,000	組	19,500	(/) 39,000	S単 32号
	合 計				(/) 511,873	
	単 価				(/) 507,810	
	官積算単価				511,873	合意率 0.992062
	*** B単ー 114号 ***					
000114	管材運搬 (支給材) DCIP, φ350mm (資材置場→仮置場)		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00015	ダクタイル鋳鉄管積込 機械, φ350	(/) 10,000	m	466	(/) 4,660	T単 13号
T00017	管材運搬 4t車,資材置場→仮置場	(/) 0,350	日	33,469	(/) 11,714	T単 15号
T00016	ダクタイル鋳鉄管荷下ろし 機械, φ350	(/) 10,000	m	466	(/) 4,660	T単 14号
	合 計				(/) 21,034	
	単 価				(/) 20,867	
	官積算単価				21,034	合意率 0.99206
	*** B単ー 115号 ***					
000115	空気弁室工 H=675		基		(/) 1,000 基	歩A 当たり算出
T00004	空気弁工 H=675	(/) 1,000	基	153,646	(/) 153,646	T単 3号
	合 計				(/) 153,646	
	単 価				(/) 152,427	
	官積算単価				153,646	合意率 0.992066
	*** B単ー 116号 ***					
000116	空気弁室工 H=475		基		(/) 1,000 基	歩A 当たり算出
T00009	空気弁工 H=475	(/) 1,000	基	151,038	(/) 151,038	T単 8号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 151,038	
	単 価				(") 149,839	
	官積算単価				151,038	合意率 0.992061
	*** B単— 117号 ***					
000117	弁室工		基		(") 1.000	歩A 基
	I号線分土工					当たり算出
T00001	制水弁室工	(")	基		(")	
	I号線分土工	1.000	基	118,380	118,380	T単 1号
	合 計				(") 118,380	
	単 価				(") 117,440	
	官積算単価				118,380	合意率 0.992059
	*** B単— 118号 ***					
000118	弁室工		基		(") 1.000	歩A 基
	10号支線水路分土工（仕切弁φ50）					当たり算出
T00008	制水弁室工	(")	基		(")	
	10号支線水路分土工（仕切弁φ50）	1.000	基	112,058	112,058	T単 7号
	合 計				(") 112,058	
	単 価				(") 111,169	
	官積算単価				112,058	合意率 0.992066
	*** B単— 119号 ***					
000119	弁室工		基		(") 1.000	歩A 基
	10号支線水路分土工（仕切弁φ75）					当たり算出
T00007	制水弁室工	(")	基		(")	
	10号支線水路分土工（仕切弁φ75）	1.000	基	122,120	122,120	T単 6号
	合 計				(") 122,120	
	単 価				(") 121,151	
	官積算単価				122,120	合意率 0.992065
	*** B単— 120号 ***					
000120	弁室工		基		(") 1.000	歩A 基
	12-1号支線水路分土工					当たり算出
T00006	制水弁室工	(")	基		(")	
	12-1号支線水路分土工	1.000	基	112,058	112,058	T単 5号
	合 計				(") 112,058	
	単 価				(") 111,169	
	官積算単価				112,058	合意率 0.992066
	*** B単— 121号 ***					
000121	弁室工		基		(") 1.000	歩A 基
	13号支線水路分土工					当たり算出
T00005	制水弁室工	(")	基		(")	
	13号支線水路分土工	1.000	基	94,162	94,162	T単 4号
	合 計				(") 94,162	
	単 価				(") 93,415	
	官積算単価				94,162	合意率 0.992066
	*** B単— 122号 ***					
000122	弁室工		基		(") 1.000	歩A 基
	3号制水弁工					当たり算出
T00029	制水弁室工	(")	基		(")	
	3号制水弁工	1.000	基	80,140	80,140	T単 18号
	合 計				(") 80,140	

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	有り,再利用撤去を行なわない					
					(")	
	合 計				5,890	
					(")	
	単 価				5,843	
	官積算単価				5,890	合意率 0.99202
	*** B単ー 129号 ***					
000129	吊防護工				(")	歩A
	H形鋼・ワイヤーロープは損耗率30%		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	H形鋼	(")			(")	
	200×200×8×12、損耗率30%,,	0.281	ton	34,200	9,610	S単 76号
S02116	ワイヤーロープ	(")			(")	
	φ6,,	10.000	m	59	590	S単 77号
S02116	チェーンブロック	(")			(")	
	1t吊,,	2.000	台・日	300	600	S単 78号
					(")	
	合 計				10,800	
					(")	
	単 価				10,714	
	官積算単価				10,800	合意率 0.992037
	*** B単ー 130号 ***					
000130	硬質ポリ塩化ビニル管撤去				(")	歩A
	φ50 VP		m		1.000 m	当たり算出
T00010	硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(")			(")	
	φ50 VP(TS)	1.000	m	391	391	T単 9号
					(")	
	合 計				391	
					(")	
	単 価				388	
	官積算単価				391	合意率 0.992327
	*** B単ー 131号 ***					
000131	硬質ポリ塩化ビニル管撤去				(")	歩A
	φ75 VP		m		1.000 m	当たり算出
T00011	硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(")			(")	
	φ75 VP(TS)	1.000	m	438	438	T単 10号
					(")	
	合 計				438	
					(")	
	単 価				435	
	官積算単価				438	合意率 0.99315
	*** B単ー 132号 ***					
000132	硬質ポリ塩化ビニル管撤去				(")	歩A
	φ300 VP		m		1.000 m	当たり算出
T00013	硬質ポリ塩化ビニル管撤去（機械）	(")			(")	
	VPφ300 RR管5.0m 片受直管	1.000	m	613	613	T単 11号
					(")	
	合 計				613	
					(")	
	単 価				608	
	官積算単価				613	合意率 0.991843
	*** B単ー 133号 ***					
000133	空気弁撤去				(")	歩A
	φ25		基		1.000 基	当たり算出
T00038	空気弁撤去	(")			(")	
	φ25	1.000	基	5,970	5,970	T単 21号
					(")	
	合 計				5,970	
					(")	
	単 価				5,923	
	官積算単価				5,970	合意率 0.992127
	*** B単ー 134号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000134	空気弁撤去 φ75		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00014	空気弁撤去 φ75	(") 1,000	基	10,513	(") 10,513	T単 12号
	合 計				(") 10,513	
	単 価				(") 10,430	
	官積算単価				10,513	合意率 0.992105
*** B単ー 135号 ***						
000135	穀運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラスチック類		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	(") 1,000	ton	60,000	(") 60,000	S単 109号
	合 計				(") 60,000	
	単 価				(") 59,524	
	官積算単価				60,000	合意率 0.992066
*** B単ー 136号 ***						
000136	穀運搬 廃プラスチック類		台		(") 1,000 台	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類運搬 4t車,,	(") 1,000	台	12,000	(") 12,000	S単 13号
	合 計				(") 12,000	
	単 価				(") 11,905	
	官積算単価				12,000	合意率 0.992083
*** B単ー 137号 ***						
000137	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,φ300mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし	(") 1,000	m	15,145	(") 15,145	S単 121号
	合 計				(") 15,145	
	単 価				(") 15,025	
	官積算単価				15,145	合意率 0.992076
*** B単ー 138号 ***						
000138	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,φ75mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所	(") 1,000	m	2,066	(") 2,066	S単 119号
	合 計				(") 2,066	
	単 価				(") 2,050	
	官積算単価				2,066	合意率 0.992255
*** B単ー 139号 ***						
000139	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP TSベンド 90° φ50		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,	(") 1,000	個	325	(") 325	S単 79号
	合 計				(") 325	
	単 価				(") 322	
	官積算単価				325	合意率 0.990769
*** B単ー 140号 ***						
000140	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製90°曲管 φ300 離脱防止金具付き		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製90°曲管 φ300 離脱防止金具付き,,	(") 1.000	個	170,000	(") 170,000	S単 80号
	合 計				(") 170,000	
	単 価				(") 168,651	
	官積算単価				170,000	合意率 0.992064
	*** B単ー 141号 ***					
000141	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 (支給材) FRP製45°曲管 φ300 離脱防止金具付き		個		(") 1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製45°曲管 φ300 離脱防止金具付き,,	(") 1.000	本	0	(") 0	S単 81号
	合 計				(") 0	
	単 価				(") 0	
	官積算単価				0	合意率 0
	*** B単ー 142号 ***					
000142	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 (支給材) FRP製11°1/4曲管 φ300 離脱防止金具付き		個		(") 1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製11°1/4曲管 φ300 離脱防止金具付き,,	(") 1.000	個	0	(") 0	S単 82号
	合 計				(") 0	
	単 価				(") 0	
	官積算単価				0	合意率 0
	*** B単ー 143号 ***					
000143	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製11°1/4曲管 φ300 離脱防止金具付き		個		(") 1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製11°1/4曲管 φ300 離脱防止金具付き,,	(") 1.000	個	121,000	(") 121,000	S単 83号
	合 計				(") 121,000	
	単 価				(") 120,040	
	官積算単価				121,000	合意率 0.992066
	*** B単ー 144号 ***					
000144	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 (支給材) FRP製5°5/8曲管 φ300 離脱防止金具付き		個		(") 1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製5°5/8曲管 φ300 離脱防止金具付き,,	(") 1.000	個	0	(") 0	S単 84号
	合 計				(") 0	
	単 価				(") 0	
	官積算単価				0	合意率 0
	*** B単ー 145号 ***					
000145	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製5°5/8曲管 φ300 離脱防止金具付き		個		(") 1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製5°5/8曲管 φ300 離脱防止金具付き,,	(") 1.000	個	120,000	(") 120,000	S単 85号
	合 計				(") 120,000	
	単 価				(") 119,048	
	官積算単価				120,000	合意率 0.992066
	*** B単ー 146号 ***					
000146	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製T字管 300×50 離脱防止金具付き		個		(") 1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製T字管 φ300×50 離脱防止金具付き,,	(") 1.000	組	111,000	(") 111,000	S単 86号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 111,000	
	単 価				(") 110,119	
	官積算単価				111,000	合意率 0.992063
	*** B単ー 147号 ***					
000147	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製フランジ付きT字管 300×75		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製フランジ付きT字管 φ300×75 0.74MPa,,	(") 1,000	基	70,100	(") 70,100	S単 87号
	合 計				(") 70,100	
	単 価				(") 69,544	
	官積算単価				70,100	合意率 0.992068
	*** B単ー 148号 ***					
000148	異形管 DCIP異形管,φ350,K形短管2号,0.74MPa		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	DCIP異形管,φ350,K形短管2号,0.74MPa 短管・異形管,350×6,3種,ハッパ袖(クレン機能付),なし,,なし	(") 1,000	本	103,612	(") 103,612	S単 134号
	合 計				(") 103,612	
	単 価				(") 102,790	
	官積算単価				103,612	合意率 0.992066
	*** B単ー 149号 ***					
000149	異形管 DCIP異形管,φ350×300,フランジ片落管,0.74MPa		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	DCIP異形管,φ350×300,フランジ片落管,0.74MPa 短管・異形管,350×6,3種,ハッパ袖(クレン機能付),なし,,なし	(") 1,000	本	114,323	(") 114,323	S単 136号
	合 計				(") 114,323	
	単 価				(") 113,416	
	官積算単価				114,323	合意率 0.992066
	*** B単ー 150号 ***					
000150	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 VP TSソケット φ50		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50,,	(") 1,000	個	219	(") 219	S単 88号
	合 計				(") 219	
	単 価				(") 217	
	官積算単価				219	合意率 0.990867
	*** B単ー 151号 ***					
000151	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 VP RR両受ソケット φ300		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 VP RR両受ソケット φ300,,	(") 1,000	基	37,400	(") 37,400	S単 89号
	合 計				(") 37,400	
	単 価				(") 37,103	
	官積算単価				37,400	合意率 0.992058
	*** B単ー 152号 ***					
000152	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き,,	(") 1,000	個	9,800	(") 9,800	S単 37号
	合 計				(") 9,800	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				9,722	
	官積算単価				9,800	合意率 0.99204
	*** B単— 153号 ***					
000153	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイント FCD製 φ300 0.74MPa 離脱防止金具付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製 φ300 0.74MPa 離脱防止金具付き,,	(") 1,000	個	78,900	(") 78,900	S単 90号
	合 計				(") 78,900	
	単 価				(") 78,274	
	官積算単価				78,900	合意率 0.992065
	*** B単— 154号 ***					
000154	異種管接続ドレサ— (支給材) φ350 0.75MPa 離脱防止金具付き		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	異種管接続ドレサ— φ350 0.74MPa 離脱防止金具付き,,	(") 1,000	個	0	(") 0	S単 91号
	合 計				(") 0	
	単 価				(") 0	
	官積算単価				0	合意率 0
	*** B単— 155号 ***					
000155	仕切弁設置 φ50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ステンレス製バルブ ボール フランジ 10K φ50,,	(") 1,000	個	41,300	(") 41,300	S単 92号
	合 計				(") 41,300	
	単 価				(") 40,972	
	官積算単価				41,300	合意率 0.992058
	*** B単— 156号 ***					
000156	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,φ75mm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所	(") 1,000	m	2,066	(") 2,066	S単 119号
	合 計				(") 2,066	
	単 価				(") 2,050	
	官積算単価				2,066	合意率 0.992255
	*** B単— 157号 ***					
000157	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,φ50mm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所	(") 1,000	m	1,404	(") 1,404	S単 120号
	合 計				(") 1,404	
	単 価				(") 1,393	
	官積算単価				1,404	合意率 0.992165
	*** B単— 158号 ***					
000158	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP TSベンド90° φ75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径75,,	(") 1,000	個	2,590	(") 2,590	S単 93号
	合 計				(") 2,590	
	単 価				(") 2,569	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,590	合意率 0.991891
	*** B単— 159号 ***					
000159	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP TSベンド45° φ75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,,	(") 1,000	個	2,300	(") 2,300	S単 94号
	合 計				(") 2,300	
	単 価				(") 2,282	
	官積算単価				2,300	合意率 0.992173
	*** B単— 160号 ***					
000160	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP TSベンド11° 1/2 φ75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径75,,	(") 1,000	個	2,110	(") 2,110	S単 95号
	合 計				(") 2,110	
	単 価				(") 2,093	
	官積算単価				2,110	合意率 0.991943
	*** B単— 161号 ***					
000161	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP TSベンド5° 5/8 φ75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP TSベンド5° 5/8 φ75,,	(") 1,000	個	2,110	(") 2,110	S単 96号
	合 計				(") 2,110	
	単 価				(") 2,093	
	官積算単価				2,110	合意率 0.991943
	*** B単— 162号 ***					
000162	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP TSエルボ90° φ50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,	(") 1,000	個	325	(") 325	S単 79号
	合 計				(") 325	
	単 価				(") 322	
	官積算単価				325	合意率 0.990769
	*** B単— 163号 ***					
000163	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP(TS) 径違いチーズ φ75×50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP(TS) 径違いチーズ φ75×50,,	(") 1,000	個	1,290	(") 1,290	S単 97号
	合 計				(") 1,290	
	単 価				(") 1,280	
	官積算単価				1,290	合意率 0.992248
	*** B単— 164号 ***					
000164	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製フランジ付きT字管 φ75×75 離脱防止金具付き		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製フランジ付T字管 φ75×75 離脱防止金具付き,,	(") 1,000	個	48,300	(") 48,300	S単 98号
	合 計				(") 48,300	
	単 価				(") 47,917	
	官積算単価				48,300	合意率 0.99207

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 165号 ***					
000165	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP(TS) 径違いソケット φ50×40		個		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違いソケットA形 50×40,,	(/) 1,000	個	215	(/) 215	S単 45号
	合 計				(/) 215	
	単 価				(/) 213	
	官積算単価				215	合意率 0.990697
	*** B単ー 166号 ***					
000166	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP(TS) 径違いソケット φ75×50		個		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違いソケットA形 75×50,,	(/) 1,000	個	561	(/) 561	S単 99号
	合 計				(/) 561	
	単 価				(/) 557	
	官積算単価				561	合意率 0.992869
	*** B単ー 167号 ***					
000167	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 両受ソケット TS φ50		個		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50,,	(/) 1,000	個	219	(/) 219	S単 88号
	合 計				(/) 219	
	単 価				(/) 217	
	官積算単価				219	合意率 0.990867
	*** B単ー 168号 ***					
000168	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 両受ソケット TS φ75		個		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,,	(/) 1,000	個	561	(/) 561	S単 100号
	合 計				(/) 561	
	単 価				(/) 557	
	官積算単価				561	合意率 0.992869
	*** B単ー 169号 ***					
000169	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き		個		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き,,	(/) 1,000	個	9,800	(/) 9,800	S単 37号
	合 計				(/) 9,800	
	単 価				(/) 9,722	
	官積算単価				9,800	合意率 0.99204
	*** B単ー 170号 ***					
000170	仕切弁設置 φ50		個		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ステンレス製バルブ ボール フランジ 10K φ50,,	(/) 1,000	個	41,300	(/) 41,300	S単 92号
	合 計				(/) 41,300	
	単 価				(/) 40,972	
	官積算単価				41,300	合意率 0.992058

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 171号 ***					
B07230	弁類 φ25(0.74MPa)		基		(/) 1,000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	(/) 1,000	基	11,939	(/) 11,939	S単 146号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し,,	(/) 1,000	基	53,300	(/) 53,300	S単 51号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	(/) 1,000	組	2,720	(/) 2,720	S単 50号
	合 計				(/) 67,959	
	単 価				(/) 67,420	
	官積算単価				67,959	合意率 0.992068
	*** B単ー 172号 ***					
B07230	弁類 φ75(0.74MPa)		基		(/) 1,000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	(/) 1,000	基	21,025	(/) 21,025	S単 145号
S02116	水道用急速空気弁 φ75 7.5K FCD 内外面粉体塗装,,	(/) 1,000	基	97,400	(/) 97,400	S単 48号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	(/) 1,000	組	2,720	(/) 2,720	S単 50号
	合 計				(/) 121,145	
	単 価				(/) 120,183	
	官積算単価				121,145	合意率 0.992059
	*** B単ー 173号 ***					
000173	管材運搬 (支給材) 塩ビ管資材,φ300mm (資材置場→仮置場)		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00018	塩ビ管資材積込 機械,φ300	(/) 10,000	m	402	(/) 4,020	T単 16号
T00017	管材運搬 4t車,資材置場→仮置場	(/) 0.220	日	33,469	(/) 7,363	T単 15号
T00020	塩ビ管資材荷下ろし 機械,φ300	(/) 10,000	m	402	(/) 4,020	T単 17号
	合 計				(/) 15,403	
	単 価				(/) 15,281	
	官積算単価				15,403	合意率 0.992079
	*** B単ー 174号 ***					
000174	松丸太 長1.2m,末口12cm (皮付,先端加工含む)		本		(/) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	くい丸太 松 L=1.2m×末口径12cm 皮付き 先端加工費含む,,	(/) 1,000	本	1,000	(/) 1,000	S単 101号
	合 計				(/) 1,000	
	単 価				(/) 992	
	官積算単価				1,000	合意率 0.992
	*** B単ー 175号 ***					
000175	土木シート設置・撤去 PP系		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(/) 1,000	m ²	199	(/) 199	S単 150号
	合 計				(/) 199	
	単 価				(/) 197	
	官積算単価				199	合意率 0.989949
	*** B単ー 176号 ***					
000176	敷鉄板設置・撤去 設置・撤去,仮置場		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(")			(")	
	設置～賃料～撤去,75,1,なし	1.000	m ²	1,133	1,133	S単 149号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,124	
					1,133	合意率 0.992056
	*** B単一 177号 ***					
000177	仮設材輸送				(")	歩A
	H形鋼		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	11,840	11,840	S単 151号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				11,746	
					11,840	合意率 0.99206
	*** B単一 178号 ***					
000178	仮設材輸送				(")	歩A
	敷鉄板		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	9,640	9,640	S単 152号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				9,563	
					9,640	合意率 0.992012
	*** B単一 179号 ***					
000179	防塵マスク				(")	歩A
	工事現場用		個		1.000 個	当たり算出
S02116	防塵マスク	(")			(")	
		1.000	個	3,510	3,510	S単 102号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				3,482	
					3,510	合意率 0.992022
	*** B単一 180号 ***					
000180	化学防護服				(")	歩A
			枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	化学防護服	(")			(")	
		1.000	枚	1,850	1,850	S単 103号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,835	
					1,850	合意率 0.991891
	*** B単一 181号 ***					
000181	シューズカバー				(")	歩A
			個		1.000 個	当たり算出
S02116	シューズカバー	(")			(")	
		1.000	個	470	470	S単 104号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				466	
					470	合意率 0.991489
	*** B単一 182号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000182	手袋		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	手袋	(") 1,000	個	1,350	(") 1,350	S単 105号
	合 計				(") 1,350	
	単 価				(") 1,339	
	官積算単価				1,350	合意率 0.991851
*** B単ー 183号 ***						
000183	防護メガネ		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	防護メガネ	(") 1,000	個	2,650	(") 2,650	S単 106号
	合 計				(") 2,650	
	単 価				(") 2,629	
	官積算単価				2,650	合意率 0.992075
*** B単ー 184号 ***						
000184	舗装版切断 アスファルト舗装 t=10cm		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	(0.000) 1,000	m	659.2	(0) 659	S単 160号
	合 計				(0) 659	
	単 価				(0) 654	
	官積算単価				659	合意率 0.992412
*** B単ー 185号 ***						
000185	舗装版破砕 アスファルト舗装 t=10cm		m ²		(0.000)m ² 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工) 舗装版破砕積込 (小規模土工)	(0.000) 1,000	m ²	1,700	(0) 1,700	S単 156号
	合 計				(0) 1,700	
	単 価				(0) 1,687	
	官積算単価				1,700	合意率 0.992352
*** B単ー 186号 ***						
000186	舗装版切断 コンクリート舗装 t=12cm		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	(0.000) 1,000	m	1,208	(0) 1,208	S単 286号
	合 計				(0) 1,208	
	単 価				(0) 1,199	
	官積算単価				1,208	合意率 0.992221
*** B単ー 187号 ***						
BA0202	舗装版破砕 コンクリート舗装 t=12cm		m ²		(0.000)m ² 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	(0.000) 1,000	m ²	223.1	(0) 223	S単 284号
	合 計				(0) 223	
	単 価				(0) 221	
	官積算単価				223	合意率 0.992221
*** B単ー 188号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m ³		(0.000)m ³ 1,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,154	8,154	S単 261号
	合 計				(0)	
	単 価				8,154	
	官積算単価				(0)	
					8,091	
						合意率
					8,154	0.992221
	*** B単ー 189号 ***					
BA0201	殻運搬				(0.000)m3	歩A
	コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,	1.000	m3	3,580	3,580	S単 280号
	合 計				(0)	
	単 価				3,580	
	官積算単価				(0)	
					3,552	
						合意率
					3,580	0.992221
	*** B単ー 190号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)				(0.000)m3	歩A
	コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	(0.000)			(0)	
	無筋コンクリート殻	2.350	ton	1,500	3,525	S単 257号
	合 計				(0)	
	単 価				3,525	
	官積算単価				(0)	
					3,498	
						合意率
					3,525	0.992221
	*** B単ー 191号 ***					
000191	ダクタイル鋳鉄管				(0.000)m	歩A
	DCIPφ350(1種),ALW形		m		8.000 m	当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)	(0.000)			(0)	
	直管,350×6,AL1種,ハック秒(クレーン機能付),なし,なし	1.000	本	134,425	134,425	S単 137号
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)	(0.000)			(0)	
	短管・異形管,350×6,AL1種,ハック秒(クレーン機能付),なし,なし	1.000	本	12,984	12,984	S単 138号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	(0.000)			(0)	
	ALW形 1種 径 350 長6.0m ゴム輪含む,,	1.000	本	121,320	121,320	S単 25号
S07062	管切断(DCIP管)	(0.000)			(0)	
	350mm	2.000	箇所	6,565	13,130	S単 141号
	合 計				(0)	
	単 価				281,859	
	官積算単価				(0)	
					34,953	
						合意率
					35,232	0.992072
	*** B単ー 192号 ***					
000192	ダクタイル鋳鉄管				(0.000)m	歩A
	DCIPφ350(2種),ALW形		m		233.100 m	当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)	(0.000)			(0)	
	直管,350×6,AL2種,ハック秒(クレーン機能付),なし,なし	25.000	本	81,753	2,043,825	S単 139号
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)	(0.000)			(0)	
	短管・異形管,350×6,AL2種,ハック秒(クレーン機能付),なし,なし	27.000	本	12,984	350,568	S単 140号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	(0.000)			(0)	
	ALW形 2種 径 350 長6.0m ゴム輪含む,,	14.000	本	68,700	961,800	S単 27号
S07062	管切断(DCIP管)	(0.000)			(0)	
	350mm	24.000	箇所	6,565	157,560	S単 141号
	合 計				(0)	
	単 価				3,513,753	
	官積算単価				(0)	
					14,955	
						合意率
					15,074	0.992092
	*** B単ー 193号 ***					
000193	異形管				(0.000)本	歩A
	DCIP異形管,φ350,K形5°5/8曲管		本		1.000 本	当たり算出
S07054	DCIP異形管,φ350,K形5°5/8曲管	(0.000)			(0)	
	短管・異形管,350×6,3種,ハック秒(クレーン機能付),なし,,なし	1.000	本	159,868	159,868	S単 265号
	合 計				(0)	
					159,868	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				158,584	
	官積算単価				159,868	合意率 0.991966
	*** B単— 194号 ***					
000194	異形管 (支給材)				(0.000)本	歩A
	DCIP異形管,φ350×75,K形フランジ付T字管,0.74MPa		本		1.000	当たり算出
S07054	DCIP異形管,φ350×75,K形フランジ付T字管,0.74MPa	(0.000)			(0)	
	短管・異形管,350×6,3種,ハック秒(クレン機能付),なし,,なし	1.000	本	17,546	17,546	S単 266号
					(0)	
	合 計				17,546	
					(0)	
	単 価				17,407	
	官積算単価				17,546	合意率 0.992059
	*** B単— 195号 ***					
000195	接合部品				(0.000)組	歩A
	K形継輪 φ350		組		1.000	当たり算出
S02116	ダクティル鋼鉄管継輪	(0.000)			(0)	
	K型継輪φ350,,	1.000	個	63,200	63,200	S単 166号
					(0)	
	合 計				63,200	
					(0)	
	単 価				62,692	
	官積算単価				63,200	合意率 0.991966
	*** B単— 196号 ***					
000196	接合部品				(0.000)組	歩A
	K形接合部品 φ350		組		1.000	当たり算出
S02116	ダクティル鋼鉄管継輪	(0.000)			(0)	
	K型接合部品φ350,,	1.000	個	13,300	13,300	S単 167号
					(0)	
	合 計				13,300	
					(0)	
	単 価				13,193	
	官積算単価				13,300	合意率 0.991966
	*** B単— 197号 ***					
000197	接合部品 (支給材)				(0.000)組	歩A
	K形特殊押輪 φ350		組		1.000	当たり算出
S02116	ダクティル鋼鉄管継輪	(0.000)			(")	
	K形特殊押輪 φ350 0.74MPa,,	1.000	組	0	0	S単 168号
					(")	
	合 計				0	
					(")	
	単 価				0	
	官積算単価				0	合意率 0.992075
	*** B単— 198号 ***					
000198	接合部品 (支給材)				(0.000)組	歩A
	ALW形特殊押輪 φ350		組		1.000	当たり算出
S02116	ダクティル鋼鉄管継輪	(0.000)			(")	
	ALW型特殊押輪φ350,,	1.000	個	0	0	S単 169号
					(")	
	合 計				0	
					(")	
	単 価				0	
	官積算単価				0	合意率 0.992071
	*** B単— 199号 ***					
000199	硬質ポリ塩化ビニル管 (支給材)				(0.000)m	歩A
	VP(RR),φ75mm		m		1.000	当たり算出
T00506	硬質ポリ塩化ビニル管設置	(0.000)			(0)	
	VPφ75 RR管5.0m 片受直管	1.000	m	877	877	T単 33号
					(0)	
	合 計				877	
					(0)	
	単 価				870	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				877	合意率 0.991974
	*** B単— 200号 ***					
000200	接合部品 (支給材)				(0.000)個	歩A
	フランジ接合部品 φ75 0.74MPa		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	(0.000)			(")	
	RFフランジ形 7.5K 径75,,	1.000	組	0	0	S単 171号
	合 計				(")	
					0	
	単 価				(")	
					0	
	官積算単価				0	合意率 0.991966
	*** B単— 201号 ***					
000201	硬質ポリ塩化ビニル管 (支給材)				(0.000)m	歩A
	VP(RR),φ75mm		m		1.000 m	当たり算出
T00506	硬質ポリ塩化ビニル管設置	(0.000)			(0)	
	VPφ75 RR管5.0m 片受直管	1.000	m	877	877	T単 33号
	合 計				(0)	
					877	
	単 価				(0)	
					870	
	官積算単価				877	合意率 0.991974
	*** B単— 202号 ***					
000202	異形管 (支給材)				(0.000)本	歩A
	DCIP異形管,φ75,L=0.2m,両フランジ短管		本		1.000 本	当たり算出
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.2m 0.74MPa	(0.000)			(0)	
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,	1.000	本	7,697	7,697	S単 263号
	合 計				(0)	
					7,697	
	単 価				(0)	
					7,635	
	官積算単価				7,697	合意率 0.991966
	*** B単— 203号 ***					
000203	接合部品 (支給材)				(0.000)個	歩A
	フランジ接合部品 φ75 0.74MPa		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	(0.000)			(")	
	RFフランジ形 7.5K 径75,,	3.000	組	0	0	S単 171号
	合 計				(")	
					0	
	単 価				(")	
					0	
	官積算単価				0	合意率 0.991966
	*** B単— 204号 ***					
000204	硬質ポリ塩化ビニル管 (支給材)				(0.000)m	歩A
	VP(RR),φ75mm		m		1.000 m	当たり算出
T00506	硬質ポリ塩化ビニル管設置	(0.000)			(0)	
	VPφ75 RR管5.0m 片受直管	1.000	m	877	877	T単 33号
	合 計				(0)	
					877	
	単 価				(0)	
					870	
	官積算単価				877	合意率 0.991966
	*** B単— 205号 ***					
000205	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き		個		1.000 個	当たり算出
S02116	MFジョイント	(0.000)			(0)	
	FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き,,	1.000	個	13,000	13,000	S単 35号
	合 計				(0)	
					13,000	
	単 価				(0)	
					12,896	
	官積算単価				13,000	合意率 0.991966

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 206号 ***					
000206	接合部品				(0.000)個	歩A
	フランジ接合部品 φ75 0.74MPa		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	(0.000)			(0)	
	RFフランジ形 7.5K 径75,,	1.000	組	2,720	2,720	S単 50号
					(0)	
	合 計				2,720	
					(0)	
	単 価				2,698	
						合意率
	官積算単価				2,720	0.991966
	*** B単— 207号 ***					
B07230	弁類				(0.000)基	歩A
	6号空気弁室工φ75(0.74MPa)		基		1.000 基	当たり算出
S07093	空気弁人力据付	(0.000)			(0)	
	75mm,急排空気弁,あり	1.000	基	21,025	21,025	S単 145号
S02116	水道用急速空気弁	(0.000)			(0)	
	φ75 7.5K FCD 内外面粉体塗装,,	1.000	基	97,400	97,400	S単 48号
S02116	水道用ボール式補修弁	(0.000)			(0)	
	φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装,,	1.000	基	56,800	56,800	S単 49号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	(0.000)			(0)	
	RFフランジ形 7.5K 径75,,	2.000	組	2,720	5,440	S単 50号
					(0)	
	合 計				180,665	
					(0)	
	単 価				179,231	
						合意率
	官積算単価				180,665	0.992063
	*** B単— 208号 ***					
B07230	弁類 (一部支給材)				(0.000)基	歩A
	7号空気弁室工φ75(0.74MPa)		基		1.000 基	当たり算出
S07093	空気弁人力据付	(0.000)			(0)	
	75mm,急排空気弁,あり	1.000	基	21,025	21,025	S単 145号
S02116	水道用急速空気弁	(0.000)			(0)	
	φ75 7.5K FCD 内外面粉体塗装,,	1.000	基	97,400	97,400	S単 48号
S02116	水道用ボール式補修弁	(0.000)			(0)	
	φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装,,	1.000	基	56,800	56,800	S単 49号
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.2m 0.74MPa	(0.000)			(0)	
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,	2.000	本	7,697	15,394	S単 263号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	(0.000)			(")	
	RFフランジ形 7.5K 径75,,	4.000	組	0	0	S単 171号
					(0)	
	合 計				190,619	
					(0)	
	単 価				189,106	
						合意率
	官積算単価				190,619	0.992063
	*** B単— 209号 ***					
B07230	弁類 (一部支給材)				(0.000)基	歩A
	J号線分水工φ75 (0.74MPa)		基		1.000 基	当たり算出
S07091	制水弁人力据付	(0.000)			(0)	
	鋳鉄製,75mm	1.000	基	8,419	8,419	S単 268号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	(0.000)			(0)	
	RFフランジ形 7.5K 径75,,	2.000	組	2,720	5,440	S単 50号
					(0)	
	合 計				13,859	
					(0)	
	単 価				13,749	
						合意率
	官積算単価				13,859	0.992071
	*** B単— 210号 ***					
B07230	弁類				(0.000)基	歩A
	3号制水弁工φ350 (0.74MPa)		基		1.000 基	当たり算出
S07092	制水弁機械据付	(0.000)			(0)	
	仕切弁(フランジ形),鋳鉄製,350mm,ハッパ納(クレン機能付),なし	1.000	基	1,245,273	1,245,273	S単 269号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	(0.000)			(0)	
	RFフランジ形 7.5K 径350,,	2.000	組	19,500	39,000	S単 32号
					(0)	
	合 計				1,284,273	
					(0)	
	単 価				1,274,078	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,284,273	合意率 0.992062
	*** B単— 211号 ***					
000211	空気弁室工（一部支給材） H=675		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
T00050	空気弁工 H=675	(0.000) 1.000	基	19,796	(0) 19,796	T単 31号
	合 計				(0) 19,796	
	単 価				(0) 19,639	
	官積算単価				19,796	合意率 0.992066
	*** B単— 212号 ***					
000212	空気弁室工（一部支給材） H=475		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
T00048	空気弁工 H=475	(0.000) 1.000	基	135,738	(0) 135,738	T単 29号
	合 計				(0) 135,738	
	単 価				(0) 134,660	
	官積算単価				135,738	合意率 0.992061
	*** B単— 213号 ***					
000213	弁室工 J号線分水工		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
T00047	制水弁室工 J号線分水工	(0.000) 1.000	基	115,708	(0) 115,708	T単 28号
	合 計				(0) 115,708	
	単 価				(0) 114,789	
	官積算単価				115,708	合意率 0.992059
	*** B単— 214号 ***					
000214	弁室工（一部支給材） 10号支線水路分水工（仕切弁φ75）		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
T00049	制水弁室工 10号支線水路分水工（仕切弁φ75）	(0.000) 1.000	基	101,760	(0) 101,760	T単 30号
	合 計				(0) 101,760	
	単 価				(0) 100,953	
	官積算単価				101,760	合意率 0.992065
	*** B単— 215号 ***					
000215	弁室工（一部支給材） 3号制水弁工		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
T00051	制水弁室工 3号制水弁工	(0.000) 1.000	基	72,660	(0) 72,660	T単 32号
	合 計				(0) 72,660	
	単 価				(0) 72,083	
	官積算単価				72,660	合意率 0.992063
	*** B単— 216号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） 流用材,t=15cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	(0.000) 1.000	m ²	321.3	(0) 321	S単 292号
	合 計				(0) 321	
	単 価				(0) 318	
	官積算単価				321	合意率 0.991646

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 217号 ***					
000217	仮置土積込運搬				(0.000)m3	歩A
	流用材		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3	1,778	1,778	S単 154号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ハック砂山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	1,805	1,805	S単 157号
	合 計				(0)	
					3,583	
	単 価				(0)	
					3,554	
	官積算単価				3,583	合意率 0.991872
	*** B単一 218号 ***					
000218	仮置土積込運搬				(0.000)m3	歩A
	粒度調整砕石 (M-30)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3	1,778	1,778	S単 154号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ハック砂山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	1,805	1,805	S単 157号
	合 計				(0)	
					3,583	
	単 価				(0)	
					3,554	
	官積算単価				3,583	合意率 0.991872
	*** B単一 219号 ***					
BA0809	表層 (仮舗装)				(0.000)m ²	歩A
	再生密粒度As(13),3cm,		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3),グラッドコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	2,171	2,171	S単 293号
	合 計				(0)	
					2,171	
	単 価				(0)	
					2,153	
	官積算単価				2,171	合意率 0.991872
	*** B単一 220号 ***					
BA0202	舗装版破砕				(0.000)m ²	歩A
	アスファルト舗装 t=5cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	223.1	223	S単 285号
					223	
	合 計				(0)	
					223	
	単 価				(0)	
					223	
	官積算単価				223	合意率 1
	*** B単一 221号 ***					
BA0201	殻運搬				(0.000)m3	歩A
	アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	5,129	5,129	S単 281号
					(0)	
	合 計				5,129	
					(0)	
	単 価				5,129	
	官積算単価				5,129	合意率 1
	*** B単一 222号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)				(0.000)m3	歩A
	アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物処理費	(0.000)			(0)	
	As舗装版	2.350	ton	2,000	4,700	S単 258号
	合 計				(0)	
					4,700	
	単 価				(0)	
					4,700	
	官積算単価				4,700	合意率 1
	*** B単— 223号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩A
	仮復旧部掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,154	8,154	S単 261号
	合 計				(0)	
					8,154	
	単 価				(0)	
					8,154	
	官積算単価				8,154	合意率 1
	*** B単— 224号 ***					
BA0202	舗装版破碎				(0.000)m3	歩A
	コンクリート舗装 t=12cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(0.000)			(0)	
	コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m3	223.1	223	S単 284号
	合 計				(0)	
					223	
	単 価				(0)	
					223	
	官積算単価				223	合意率 1
	*** B単— 225号 ***					
BA0201	殻運搬				(0.000)m3	歩A
	コンクリート殻（無筋）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,41.3km以下,	1.000	m3	4,811	4,811	S単 282号
	合 計				(0)	
					4,811	
	単 価				(0)	
					4,811	
	官積算単価				4,811	合意率 1
	*** B単— 226号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				(0.000)m3	歩A
	コンクリート殻（無筋）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	(0.000)			(0)	
	Co舗装殻	2.350	ton	1,000	2,350	S単 259号
	合 計				(0)	
					2,350	
	単 価				(0)	
					2,350	
	官積算単価				2,350	合意率 1
	*** B単— 227号 ***					
BA0802	不陸整正				(0.000)m3	歩A
	As舗装部 M-30 補足材3cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(0.000)			(0)	
	有り,28mm以上34mm未満,碎石,なし,粒度調整碎石 M-30	1.000	m3	297.8	298	S単 290号
	合 計				(0)	
					298	
	単 価				(0)	
					298	
	官積算単価				298	合意率 1
	*** B単— 228号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部）				(0.000)m3	歩A
	再生密粒度As t=5cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	1.4mm未満1層仕上厚50mm以下,50mm,7スフィート混合用Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各	1.000	m3	2,781	2,781	S単 294号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	種,,再生密粒度7スコン(13)					
	合 計				(0) 2,781	
	単 価				(0) 2,781	
	官積算単価				2,781	合意率 1
	*** B単— 229号 ***					
BA0802	不陸整正 Co舗装部 補足材なし		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 1.000	m ²	169.9	(0) 170	S単 162号
	合 計				(0) 170	
	単 価				(0) 170	
	官積算単価				170	合意率 1
	*** B単— 230号 ***					
BA0802	不陸整正 Co舗装部 RC-40 補足材4cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り,40mm以上46mm未満,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(0.000) 1.000	m ²	317.3	(0) 317	S単 291号
	合 計				(0) 317	
	単 価				(0) 317	
	官積算単価				317	合意率 1
	*** B単— 231号 ***					
000231	コンクリート舗装 18N-8-25 t=12cm		m ²		(0.000)m ² 239.000 m ²	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 239.000	m ²	3,819	(0) 912,741	S単 271号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 70.100	m ²	4,450	(0) 311,945	S単 288号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 6.100	m ²	3,745	(0) 22,845	S単 289号
	合 計				(0) 1,247,531	
	単 価				(0) 5,220	
	官積算単価				5,220	合意率 1
	*** B単— 232号 ***					
000232	鉄筋コンクリート側溝 U-300B,L=0.6m		m		(0.000)m 12.600 m	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,	(0.000) 21.000	個	2,640	(0) 55,440	S単 183号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 12.600	m	5,124	(0) 64,562	S単 262号
	合 計				(0) 120,002	
	単 価				(0) 9,524	
	官積算単価				9,524	合意率 1
	*** B単— 233号 ***					
BA0201	搬運搬 コンクリート殻(有筋)		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	(0.000) 1.000	m ³	3,804	(0) 3,804	S単 283号
	合 計				(0) 3,804	
	単 価				(0) 3,804	
	官積算単価				3,804	合意率 1

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 234号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） コンクリート殻（有筋）		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 有筋コンクリート殻【有徳原舗装】	(0.000) 2.500	ton	2,400	(0) 6,000	S単 260号
	合 計				(0) 6,000	
	単 価				(0) 6,000	
	官積算単価				6,000	合意率 1
	*** B単— 235号 ***					
000235	コンクリート補修工 平山幹線水路最上流		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート補修工	(0.000) 1.000	式	640,000	(0) 640,000	S単 184号
	合 計				(0) 640,000	
	単 価				(0) 640,000	
	官積算単価				640,000	合意率 1
	*** B単— 236号 ***					
000236	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型T字管 φ300×75 0.74MPa		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
P96162	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 メカ型T字管 φ300×75 0.74MPa	(0.000) 1.000	個	219,580	(0) 219,580	
	合 計				(0) 219,580	
	単 価				(0) 217,817	
	官積算単価				219,580	合意率 0.99197
	*** B単— 237号 ***					
000237	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型90°曲管 φ300		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
P96163	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 メカ型90°曲管 φ300	(0.000) 1.000	個	266,490	(0) 266,490	
	合 計				(0) 266,490	
	単 価				(0) 264,350	
	官積算単価				266,490	合意率 0.99197
	*** B単— 238号 ***					
000238	異種管接続片落ドレッサー φ400×300 0.75MPa 離脱防止金具付き		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	異種管接続ドレッサー φ400×300 0.74MPa 離脱防止金具付き,,	(0.000) 1.000	個	490,900	(0) 490,900	S単 185号
	合 計				(0) 490,900	
	単 価				(0) 486,958	
	官積算単価				490,900	合意率 0.99197
	*** B単— 239号 ***					
000239	異種管接続片落ドレッサー（支給材） φ350×300 0.75MPa 離脱防止金具付き		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	異種管接続ドレッサー φ350×300 0.74MPa 離脱防止金具付き,,	(0.000) 1.000	個	0	(") 0	S単 186号
	合 計				(") 0	
	単 価				(") 0	
	官積算単価				0	合意率 0.99197

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 240号 ***					
000240	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	離脱防止金具 φ300 VP		個		1.000 個	当たり算出
S02116	離脱防止金具 φ300,,	(0.000)			(0)	
		1.000	個	98,240	98,240	S単 187号
	合 計				(0)	
					98,240	
	単 価				(0)	
					97,451	
	官積算単価				98,240	合意率 0.99197
	*** B単ー 241号 ***					
000241	仕切弁設置 φ300				(0.000)基	歩A
			基		1.000 基	当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フラジ形) , 鋳鉄製, 300mm, バック秒(クレン機能付), なし	(0.000)			(0)	
		1.000	基	611,573	611,573	S単 270号
S02116	MFジョイント FCD製 φ300 0.75Mpa 離脱防止金具付き,,	(0.000)			(0)	
		2.000	個	127,640	255,280	S単 188号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ300 0.75Mpa,,	(0.000)			(0)	
		2.000	組	28,400	56,800	S単 189号
	合 計				(0)	
					923,653	
	単 価				(0)	
					916,236	
	官積算単価				923,653	合意率 0.99197
	*** B単ー 242号 ***					
000242	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, φ50mm		m		(0.000)m	歩A
					1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 片受直管クランプ付, 4.0m管, 0箇所	(0.000)			(0)	
		1.000	m	1,404	1,404	S単 120号
	合 計				(0)	
					1,404	
	単 価				(0)	
					1,393	
	官積算単価				1,404	合意率 0.99197
	*** B単ー 243号 ***					
000243	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 (支給材) VP RR ソケット φ75		個		(0.000)個	歩A
					1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RR両受ソケット φ75,,	(0.000)			(")	
		1.000	個	0	0	S単 190号
	合 計				(")	
					0	
	単 価				(")	
					0	
	官積算単価				0	合意率 0.99197
	*** B単ー 244号 ***					
000244	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR径違いソケット φ75×50		個		(0.000)個	歩A
					1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型径違いソケット φ75×50,,	(0.000)			(0)	
		1.000	個	25,850	25,850	S単 191号
	合 計				(0)	
					25,850	
	単 価				(0)	
					25,642	
	官積算単価				25,850	合意率 0.99197
	*** B単ー 245号 ***					
000245	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR エルボ φ50		個		(0.000)個	歩A
					1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 SKXエルボ φ50,,	(0.000)			(0)	
		1.000	個	9,600	9,600	S単 192号
	合 計				(0)	
					9,600	
	単 価				(0)	
					9,523	
	官積算単価				9,600	合意率 0.99197

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 246号 ***					
000246	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	VP RR ソケット φ50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	SKXソケット φ50,,	1.000	個	7,180	7,180	S単 193号
					(0)	
	合 計				7,180	
					(0)	
	単 価				7,122	
						合意率
	官積算単価				7,180	0.99197
	*** B単— 247号 ***					
000247	仕切弁設置 (支給材)				(0.000)個	歩A
	φ75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ステンレス製バルブ	(0.000)			(")	
	ボール フランジ 10K φ75,,	1.000	個	0	0	S単 194号
					(")	
	合 計				0	
					(")	
	単 価				0	
						合意率
	官積算単価				0	0.99197
	*** B単— 248号 ***					
000248	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)m	歩A
	VP,φ30mm		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,30mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,088	1,088	S単 118号
					(0)	
	合 計				1,088	
					(0)	
	単 価				1,079	
						合意率
	官積算単価				1,088	0.99197
	*** B単— 249号 ***					
000249	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	SKXエルボ φ30		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	SKXエルボ φ30,,	1.000	個	5,880	5,880	S単 195号
					(0)	
	合 計				5,880	
					(0)	
	単 価				5,833	
						合意率
	官積算単価				5,880	0.99197
	*** B単— 250号 ***					
000250	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	SKXソケット φ30		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	SKXソケット φ30,,	1.000	個	5,100	5,100	S単 196号
					(0)	
	合 計				5,100	
					(0)	
	単 価				5,059	
						合意率
	官積算単価				5,100	0.99197
	*** B単— 251号 ***					
000251	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	SKX径違いソケット φ50×30		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	SKX径違いソケット φ50×30,,	1.000	個	7,300	7,300	S単 197号
					(0)	
	合 計				7,300	
					(0)	
	単 価				7,241	
						合意率
	官積算単価				7,300	0.99197

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 252号 ***					
000252	仕切弁設置 (一部支給材) φ50		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	仕切弁 (铸铁用) φ50 7.5K 内ねじ FCD 内外面粉体塗装,,	(0.000) 1.000	基	0	(") 0	S単 198号
S02116	MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き,,	(0.000) 2.000	個	0	(") 0	S単 199号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa (RF) ,,	(0.000) 2.000	組	2,390	(0) 4,780	S単 52号
	合 計				(0) 4,780	
	単 価				(0) 4,742	
	官積算単価				4,780	合意率 0.99197
	*** B単— 253号 ***					
000253	無筋コンクリート 30H-8-20		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	(0.000) 1.000	m3	40,950	(0) 40,950	S単 287号
	合 計				(0) 40,950	
	単 価				(0) 40,621	
	官積算単価				40,950	合意率 0.99197
	*** B単— 254号 ***					
000254	管材運搬 (支給材) 塩ビ管資材,φ300mm (資材置場→仮置場)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
T00018	塩ビ管資材積込 機械,φ300	(0.000) 10.000	m	402	(0) 4,020	T単 16号
T00017	管材運搬 4t車,資材置場→仮置場	(0.000) 0.220	日	33,469	(0) 7,363	T単 15号
T00020	塩ビ管資材荷下ろし 機械,φ300	(0.000) 10.000	m	402	(0) 4,020	T単 17号
	合 計				(0) 15,403	
	単 価				(0) 1,528	
	官積算単価				1,540	合意率 0.99197
	*** B単— 255号 ***					
000255	敷鉄板設置		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	166	(0) 166	S単 278号
S02116	敷鉄板整備費 22*1524*3048,,	(0.000) 1.000	m ²	166	(0) 166	S単 200号
	合 計				(0) 332	
	単 価				(0) 329	
	官積算単価				332	合意率 0.99197
	*** B単— 256号 ***					
000256	安全施設配置工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00046	安全施設配置工	(0.000) 1.000	式	102,243	(0) 102,243	T単 27号
	合 計				(0) 102,243	
	単 価				(0) 101,422	
	官積算単価				102,243	合意率 0.99197
	*** B単— 257号 ***					
000257	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する (敷鉄板),基地 (積	(0.000) 1.000	ton	8,640	(0) 8,640	S単 279号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	込・取卸),,0.0,0.0					
	合 計				(0) 8,640	
	単 価				(0) 8,640	
	官積算単価				8,640	合意率 1
	*** B単— 258号 ***					
000258	試掘 平山支線水路		箇所		(0.000)箇所 3.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 0.500	人	30,090	(0) 15,045	S単 6号
S02115	運転手 (一般)	(0.000) 0.500	人	26,214	(0) 13,107	S単 11号
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,196	(0) 20,196	S単 8号
SI6002	小型パッパ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 0.500	日	13,860	(0) 6,930	S単 272号
SI6002	トラク[普通型] ,3.0～3.5t積,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 0.500	日	5,492	(0) 2,746	S単 273号
SI6002	ｼﾏﾏ ,質量60～80kg,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 0.500	日	712	(0) 356	S単 274号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	(0.000) 5.000	m3	2,700	(0) 13,500	S単 203号
S02116	砂 SG材相当,,	(0.000) 0.500	m3	4,400	(0) 2,200	S単 204号
	合 計				(0) 74,080	
	単 価				(0) 24,693	
	官積算単価				24,693	合意率 1
	*** B単— 259号 ***					
000259	試掘 平山幹線水路最上流		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 1.000	人	30,090	(0) 30,090	S単 6号
S02115	運転手 (一般)	(0.000) 1.000	人	26,214	(0) 26,214	S単 11号
S02115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	20,196	(0) 40,392	S単 8号
SI6002	小型ﾊﾞｯｹｯﾄ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日	13,860	(0) 13,860	S単 272号
SI6002	トラク[普通型] ,3.0～3.5t積,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日	5,492	(0) 5,492	S単 273号
SI6002	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] ,質量40～60kg,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ｶﾞｿﾞﾝ,交替制補正対象外	(0.000) 0.500	日	498	(0) 249	S単 275号
SI6002	ｼﾏﾏ ,質量60～80kg,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 0.500	日	712	(0) 356	S単 274号
SI6002	工事中ﾓｰﾀｰｼﾞｬｸﾞ [普通型(潜水ｼﾞｬｸﾞ)] ,口径50mm 全揚程30m,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,電力,交替制補正対象外	(0.000) 0.500	日	574	(0) 287	S単 276号
SI6002	発動発電機[ｶﾞｿﾞﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] ,定格容量3kVA,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ｶﾞｿﾞﾝ,交替制補正対象外	(0.000) 0.500	日	735	(0) 368	S単 277号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	(0.000) 1.000	m3	2,700	(0) 2,700	S単 203号
S02116	割栗石 ,15～20cm,	(0.000) 0.500	m3	3,700	(0) 1,850	S単 205号
S02116	吸出し防止マット ﾔｼ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	(0.000) 2.000	m ²	605	(0) 1,210	S単 206号
	合 計				(0) 123,068	
	単 価				(0) 123,068	
	官積算単価				123,068	合意率 1
	*** B単— 260号 ***					
000260	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t=5cm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 1.000	m	659.2	(0) 659	S単 160号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 659	
	単 価				(0) 659	
	官積算単価				659	合意率 1
	*** B単— 261号 ***					
000261	舗装版破碎				(0.000)m	歩A
	アスファルト舗装 t=5cm		m ²		1.000 m	当たり算出
SA0104	SP 舗装版破碎積込（小規模土工）	(0.000)			(0)	
	舗装版破碎積込（小規模土工）	1.000	m ²	1,700	1,700	S単 156号
	合 計				(0) 1,700	
	単 価				(0) 1,700	
	官積算単価				1,700	合意率 1
	*** B単— 262号 ***					
BA0201	殻運搬				(0.000)m ³	歩A
	管理用道路,アスファルト殻		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,	1.000	m ³	14,080	14,080	S単 159号
	合 計				(0) 14,080	
	単 価				(0) 14,080	
	官積算単価				14,080	合意率 1
	*** B単— 263号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				(0.000)m ³	歩A
	アスファルト殻		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	(0.000)			(0)	
	As舗装版	2.350	ton	2,000	4,700	S単 258号
	合 計				(0) 4,700	
	単 価				(0) 4,700	
	官積算単価				4,700	合意率 1
	*** B単— 264号 ***					
000264	諸経費動向調査				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000)			(0)	
		1.000	式	66,000	66,000	S単 207号
	合 計				(0) 66,000	
	単 価				(0) 66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1
	*** B単— 265号 ***					
000265	現場環境改善費				(0.000)式	歩A
	快適トイレ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	現場環境改善費	(0.000)			(0)	
	快適トイレ,,	1.000	式	510,000	510,000	S単 208号
	合 計				(0) 510,000	
	単 価				(0) 510,000	
	官積算単価				510,000	合意率 1
	*** B単— 266号 ***					
000266	産業廃棄物税				(0.000)ton	歩A
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	産業廃棄物税	(0.000)			(0)	
		1.000	ton	1,000	1,000	S単 209号
	合 計				(0) 1,000	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				1,000	
	官積算単価				1,000	合意率 1
	*** B単ー 267号 ***					
000267	現場発生材				(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	(0.000)			(0)	
	ALW形 2種 径 350 長6.0m ゴム輪含む,,	3.000	本	68,700	206,100	S単 210号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	(0.000)			(0)	
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350,,	3.000	組	13,300	39,900	S単 211号
S02116	ダクタイル鋳鉄管継輪	(0.000)			(0)	
	ALW型特殊押輪φ350,,	4.000	個	50,580	202,320	S単 212号
S07054	DCIP異形管,φ350×75,K形フランジ付T字管,0.74MPa	(0.000)			(0)	
	短管・異形管,350×6,3種,ハック秒(クレン機能付),なし,,なし	2.000	本	136,862	273,724	S単 267号
S02116	ダクタイル鋳鉄管継輪	(0.000)			(0)	
	K型継輪φ350,,	2.000	個	63,200	126,400	S単 213号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)			(0)	
	VP RRベンド 22° 1/2 φ75,,	4.000	個	3,160	12,640	S単 214号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	VP RRベンド 45° φ75,,	2.000	個	3,520	7,040	S単 215号
S02116	離脱防止金具	(0.000)			(0)	
	φ75 VP,,	1.000	個	6,510	6,510	S単 216号
S02116	MFジョイント	(0.000)			(0)	
	FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き,,	4.000	個	9,800	39,200	S単 217号
S02116	MFジョイント	(0.000)			(0)	
	FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き,,	4.000	個	13,000	52,000	S単 218号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	VP RRベンド 90° φ75,,	1.000	個	3,960	3,960	S単 219号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	VP RRベンド 45° φ75,,	1.000	個	3,520	3,520	S単 215号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(0.000)			(0)	
	エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 220号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	VP(TS) 径違いソケット φ75×50,,	1.000	個	561	561	S単 221号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(0.000)			(0)	
	エルボ A形 径50,,	3.000	個	325	975	S単 222号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(0.000)			(0)	
	ソケット A形 径50,,	2.000	個	219	438	S単 223号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	VP(TS) 径違いソケット φ50×30,,	1.000	個	215	215	S単 224号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(0.000)			(0)	
	ソケット A形 径30,,	1.000	個	84	84	S単 225号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	VP(TS) ベンド 45° φ30,,	2.000	個	475	950	S単 226号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	VP RR 直管 φ75 5.0m/本,,	6.000	本	8,120	48,720	S単 227号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	φ30 VP(RR) L=4.0m/本,,	1.000	本	374	374	S単 228号
S02116	仕切弁 (鋳鉄用)	(0.000)			(0)	
	φ50 7.5K 内ねじ FCD 内外面粉体塗装,,	2.000	基	32,300	64,600	S単 229号
S02116	フランジ接合部品	(0.000)			(0)	
	ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa (RF) ,,	2.000	組	2,390	4,780	S単 230号
S02116	仕切弁 (鋳鉄用)	(0.000)			(0)	
	φ75 7.5K 内ねじ FCD 内外面粉体塗装,,	2.000	基	40,000	80,000	S単 231号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス	(0.000)			(0)	
	JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,	2.000	個	14,000	28,000	S単 232号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス	(0.000)			(0)	
	JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 233号
S02116	水道用円形鉄蓋	(0.000)			(0)	
	JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,	2.000	組	19,700	39,400	S単 234号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス	(0.000)			(0)	
	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,	3.000	個	9,860	29,580	S単 235号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス	(0.000)			(0)	
	JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	2.000	個	10,500	21,000	S単 236号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス	(0.000)			(0)	
	JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,	1.000	個	16,700	16,700	S単 237号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス	(0.000)			(0)	
	JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=100mm,,	1.000	個	9,090	9,090	S単 238号
S02116	仕切弁用開栓継足棒	(0.000)			(0)	
	L=400mm φ32 SUS304製,,	1.000	本	39,600	39,600	S単 239号
S02116	仕切弁用開栓継足棒	(0.000)			(0)	
	L=900mm φ32 SUS304製,,	1.000	本	39,600	39,600	S単 240号
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.5m 0.74MPa	(0.000)			(0)	
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,,	1.000	本	22,946	22,946	S単 264号
S02116	埋設物標示テープ	(0.000)			(0)	
	幅150mm 50m 2倍φ 25φ100mm,,	5.000	巻	9,400	47,000	S単 241号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	VP RR 直管 φ50 5.0m/本,,	1.000	本	7,900	7,900	S単 242号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	メカ型曲管 φ50×90°,,	2.000	個	21,290	42,580	S単 243号
S02116	ベンチフリューム蓋	(0.000)			(0)	
	2種 450 L=500mm,,	3.000	枚	6,900	20,700	S単 244号

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,629		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,717		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	590		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	478		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02112	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	10,800		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	30,090		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	24,378		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	20,196		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02115	配管工					
	配管工					
			人	24,888		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)					
			人	27,540		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	運転手(一般)					
	運転手(一般)					
			人	26,214		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	20,196		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費					
	廃プラスチック類運搬 4t車,,		台	12,000		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	ポリエチレンスリーブ					
	ポリエチレンスリーブ					
	φ350 厚さ0.2 長7.0m,,		枚	3,310		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	固定用ゴムバンド					
	固定用ゴムバンド					
	φ350,,		本	210		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費					
	石綿含有廃棄物運搬 2t車,,		台	40,000		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP RR 直管 φ75 5.0m/本,,		本	8,120		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	VP RRベンド 90° φ75,,		個	3,960		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RRベンド 22° 1/2 φ75,,		個	3,160		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RRベンド 11° 1/4 φ75,,		個	2,860		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP RRベンド 5° 5/8 φ75,,		個	2,720		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RR両受ソケット φ75,, *** S単ー 23号 ***		個	2,620		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製フランジ付きI字管 φ75×75,, *** S単ー 24号 ***		個	35,800		歩A・単A
S02116	離脱防止金具 離脱防止金具 φ75 VP,, *** S単ー 25号 ***		個	6,510		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シカエボキシ樹脂塗装 ダクタイル鋳鉄管 内面シカエボキシ樹脂塗装 ALW形 1種 径 350 長6.0m ゴム輪含む,, *** S単ー 26号 ***		本	121,320		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シカエボキシ樹脂塗装 ダクタイル鋳鉄管 内面シカエボキシ樹脂塗装 ALW形 1種 径 350 長6.0m ゴム輪含む,, *** S単ー 27号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シカエボキシ樹脂塗装 ダクタイル鋳鉄管 内面シカエボキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 350 長6.0m ゴム輪含む,, *** S単ー 28号 ***		本	68,700		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管継輪 ダクタイル鋳鉄管継輪 K形特殊押輪 φ350 0.74MPa,, *** S単ー 29号 ***		組	31,800		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管継輪 ダクタイル鋳鉄管継輪 ALW型特殊押輪φ350,, *** S単ー 30号 ***		個	50,580		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管継輪 ダクタイル鋳鉄管継輪 ALW形異形管用特殊押輪φ350 0.74MPa,, *** S単ー 31号 ***		組	47,970		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管継輪 ダクタイル鋳鉄管継輪 ALW形異形管用特殊押輪φ350 0.74MPa,, *** S単ー 32号 ***		組	0		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径350,, *** S単ー 33号 ***		組	19,500		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 45° φ75,, *** S単ー 34号 ***		個	3,520		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,, *** S単ー 35号 ***		個	847		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き,, *** S単ー 36号 ***		個	13,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ50 5.0m/本,, *** S単ー 37号 ***		本	4,110		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き,, *** S単ー 38号 ***		個	9,800		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR径違いソケット φ75×50,, *** S単ー 39号 ***		個	3,400		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR両受ソケット φ50,, *** S単ー 40号 ***		個	1,440		歩A・単A
S02116	離脱防止金具 離脱防止金具 φ50 VP,, *** S単ー 41号 ***		個	5,840		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 22° 1/2 φ50,, *** S単ー 42号 ***		個	2,110		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 90° φ50,, *** S単ー 43号 ***		個	2,570		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75,,		個	588		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP(TS) ベンド 45° φ30,,		個	475		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 50×40,,		個	215		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 40×30,,		個	142		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 11° 1/4 φ50,,		個	1,820		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** 水道用急速空気弁					
	水道用急速空気弁 φ75 7.5K FCD 内外面粉体塗装,,		基	97,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** 水道用ボール式補修弁					
	水道用ボール式補修弁 φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装,,		基	56,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,		組	2,720		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** 浅埋設水道用急速空気弁					
	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し,,		基	53,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** フランジ接合部品					
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa (RF) ,,		組	2,390		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** 軽油					
	軽油 ハート形給油,,		L	150		歩A・単A
S02116	*** S単ー 54号 *** 角形鉄蓋					
	角形鉄蓋 T-25用 450×350 H=150 農水マーク入り 簡易防水型,,		枚	108,650		歩A・単A
S02116	*** S単ー 55号 *** 水道用角型鉄蓋接合部品					
	水道用角型鉄蓋接合部品 450×350用 ボルト・ナット T-25,,		組	3,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 56号 *** レジンコンクリート製ボックス					
	レジンコンクリート製ボックス 円形 上部壁 φ500 H=100,,		個	6,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 57号 *** レジンコンクリート製ボックス					
	レジンコンクリート製ボックス 円形 上部壁 φ500 H=150,,		個	8,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 58号 *** レジンコンクリート製ボックス					
	レジンコンクリート製ボックス 円形 下部壁 φ500 H=200,,		個	11,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 59号 *** レジンコンクリート製ボックス					
	レジンコンクリート製ボックス 底版 φ500用 H=75,,		個	11,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 60号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型鉄蓋350×450用 調整リング H=50mm,,		個	12,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 61号 *** ベンチフリューム蓋					
	ベンチフリューム蓋 2種 450 L=500mm,,		枚	6,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 62号 *** 水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,		組	19,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 63号 *** 水道用円形鉄蓋接合部品					
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,		組	1,280		歩A・単A
S02116	*** S単ー 64号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=50mm,,		個	5,440		歩A・単A
S02116	*** S単ー 65号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,, *** S単ー 66号 ***		個	10,500		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150mm,, *** S単ー 67号 ***		個	6,120		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,, *** S単ー 68号 ***		個	11,600		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,, *** S単ー 69号 ***		個	14,000		歩A・単A
S02116	仕切弁用開栓継足棒 仕切弁用開栓継足棒 L=300mm φ32 SUS304製,, *** S単ー 70号 ***		本	39,600		歩A・単A
S02116	仕切弁用開栓継足棒 仕切弁用開栓継足棒 L=200mm φ32 SUS304製,, *** S単ー 71号 ***		本	39,600		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,, *** S単ー 72号 ***		個	9,860		歩A・単A
S02116	仕切弁用開栓継足棒 仕切弁用開栓継足棒 L=600mm φ32 SUS304製,, *** S単ー 73号 ***		本	39,600		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm,, *** S単ー 74号 ***		個	7,480		歩A・単A
S02116	仕切弁用開栓継足棒 仕切弁用開栓継足棒 L=800mm φ32 SUS304製,, *** S単ー 75号 ***		本	3,960		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 25×10mm,, *** S単ー 76号 ***		巻	9,400		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 200×200×8×12、損耗率30%,, *** S単ー 77号 ***		ton	34,200		歩A・単A
S02116	ワイヤーロープ ワイヤーロープ φ6,, *** S単ー 78号 ***		m	59		歩A・単A
S02116	チェーンブロック チェーンブロック 1t吊,, *** S単ー 79号 ***		台・日	300		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,, *** S単ー 80号 ***		個	325		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製90°曲管 φ300 離脱防止金具付き,, *** S単ー 81号 ***		個	170,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製45°曲管 φ300 離脱防止金具付き,, *** S単ー 82号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製11°1/4曲管 φ300 離脱防止金具付き,, *** S単ー 83号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製11°1/4曲管 φ300 離脱防止金具付き,, *** S単ー 84号 ***		個	121,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製5°5/8曲管 φ300 離脱防止金具付き,, *** S単ー 85号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製5°5/8曲管 φ300 離脱防止金具付き,, *** S単ー 86号 ***		個	120,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製T字管 φ300×50 離脱防止金具付き,,		組	111,000		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 87号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製フランジ付きT字管 φ300×75 0.74MPa,,		基	70,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 88号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50,,		個	219		歩A・単A
S02116	*** S単ー 89号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 VP RR両受ソケット φ300,,		基	37,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 90号 *** MFジョイント MFジョイント FCD製 φ300 0.74mpa 離脱防止金具付き,,		個	78,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 91号 *** 異種管接続ドレサー 異種管接続ドレサー φ350 0.74MPa 離脱防止金具付き,,		個	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 92号 *** ステンレス製バルブ ステンレス製バルブ ボール フランジ 10K φ50,,		個	41,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 93号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径75,,		個	2,590		歩A・単A
S02116	*** S単ー 94号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,,		個	2,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 95号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径75,,		個	2,110		歩A・単A
S02116	*** S単ー 96号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP TSベンド5° 5/8 φ75,,		個	2,110		歩A・単A
S02116	*** S単ー 97号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP(TS) 径違いチーズ φ75×50,,		個	1,290		歩A・単A
S02116	*** S単ー 98号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製フランジ付T字管 φ75×75 離脱防止金具付き,,		個	48,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 99号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 75×50,,		個	561		歩A・単A
S02116	*** S単ー 100号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,,		個	561		歩A・単A
S02116	*** S単ー 101号 *** くい丸太 くい丸太 松 L=1.2m×末口径12cm 皮付き 先端加工費含む,,		本	1,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 102号 *** 防塵マスク 防塵マスク		個	3,510		歩A・単A
S02116	*** S単ー 103号 *** 化学防護服 化学防護服		枚	1,850		歩A・単A
S02116	*** S単ー 104号 *** シューズカバー シューズカバー		個	470		歩A・単A
S02116	*** S単ー 105号 *** 手袋 手袋		個	1,350		歩A・単A
S02116	*** S単ー 106号 *** 防護メガネ 防護メガネ		個	2,650		歩A・単A
S02123	*** S単ー 107号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 アスファルト殻		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 108号 *** 建設廃材					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材					
	汚泥		m3	57,000		歩A・単A
	*** S単ー 109号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費		ton	60,000		歩A・単A
	廃プラスチック類					
	*** S単ー 110号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費		ton	45,000		歩A・単A
	石綿含有廃棄物					
	*** S単ー 111号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,人力,昼間施工,		m3	31,310		歩A・単A
	*** S単ー 112号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	345		歩A・単A
	*** S単ー 113号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	5,890		歩A・単A
	*** S単ー 114号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし,なし		m3	9,842		歩A・単A
	*** S単ー 115号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タハ,区分I,なし,なし		m3	10,779		歩A・単A
	*** S単ー 116号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	碎石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし,なし		m3	7,738		歩A・単A
	*** S単ー 117号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	碎石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),タハ,区分I,なし,なし		m3	8,674		歩A・単A
	*** S単ー 118号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,30mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,088		歩A・単A
	*** S単ー 119号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,75mm,片受直管アダプタ付,4.0m管,0箇所		m	2,066		歩A・単A
	*** S単ー 120号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,50mm,片受直管アダプタ付,4.0m管,0箇所		m	1,404		歩A・単A
	*** S単ー 121号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	VP,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし		m	15,145		歩A・単A
	*** S単ー 122号 ***					
S07051	三フランジT字管 φ75×75 0.74MPa					
	タタ形铸铁管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本	26,797		歩A・単A
	*** S単ー 123号 ***					
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.5m 0.74MPa					
	タタ形铸铁管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本	23,097		歩A・単A
	*** S単ー 124号 ***					
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.4m 0.74MPa					
	タタ形铸铁管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本	21,497		歩A・単A
	*** S単ー 125号 ***					
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.3m 0.74MPa					
	タタ形铸铁管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本	19,997		歩A・単A
	*** S単ー 126号 ***					
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.2m 0.74MPa					
	タタ形铸铁管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本	18,397		歩A・単A
	*** S単ー 127号 ***					
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.5m 0.74MPa					
	タタ形铸铁管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本	23,097		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07054	*** S単ー 128号 *** DCIP異形管, φ350, K形45°曲管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 350×6, 3種, ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ (ｸﾚｰﾝ機能付), なし, , なし		本	130,039		歩A・単A
S07054	*** S単ー 129号 *** DCIP異形管, φ350, K形22°1/2曲管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 350×6, 3種, ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ (ｸﾚｰﾝ機能付), なし, , なし		本	17,533		歩A・単A
S07054	*** S単ー 130号 *** DCIP異形管, φ350, K形11°1/4曲管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 350×6, 3種, ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ (ｸﾚｰﾝ機能付), なし, , なし		本	159,868		歩A・単A
S07054	*** S単ー 131号 *** DCIP異形管, φ350, K形11°1/4曲管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 350×6, 3種, ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ (ｸﾚｰﾝ機能付), なし, , なし		本	17,568		歩A・単A
S07054	*** S単ー 132号 *** DCIP異形管, φ350, K形5°5/8曲管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 350×6, 3種, ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ (ｸﾚｰﾝ機能付), なし, , なし		本	17,568		歩A・単A
S07054	*** S単ー 133号 *** DCIP異形管, φ350, K形短管1号, 0.74MPa					
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 350×6, 3種, ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ (ｸﾚｰﾝ機能付), なし, , なし		本	77,786		歩A・単A
S07054	*** S単ー 134号 *** DCIP異形管, φ350, K形短管2号, 0.74MPa					
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 350×6, 3種, ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ (ｸﾚｰﾝ機能付), なし, , なし		本	103,612		歩A・単A
S07054	*** S単ー 135号 *** DCIP異形管, φ350×75, K形フランジ付T字管, 0.74MPa					
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 350×6, 3種, ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ (ｸﾚｰﾝ機能付), なし, , なし		本	137,146		歩A・単A
S07054	*** S単ー 136号 *** DCIP異形管, φ350×300, フランジ片落管, 0.74MPa					
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 350×6, 3種, ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ (ｸﾚｰﾝ機能付), なし, , なし		本	114,323		歩A・単A
S07056	*** S単ー 137号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 (ALW形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 (ALW形) 直管, 350×6, AL1種, ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ (ｸﾚｰﾝ機能付), なし, , なし		本	134,425		歩A・単A
S07056	*** S単ー 138号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 (ALW形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 (ALW形) 短管・異形管, 350×6, AL1種, ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ (ｸﾚｰﾝ機能付), なし, , なし		本	12,984		歩A・単A
S07056	*** S単ー 139号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 (ALW形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 (ALW形) 直管, 350×6, AL2種, ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ (ｸﾚｰﾝ機能付), なし, , なし		本	81,753		歩A・単A
S07056	*** S単ー 140号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 (ALW形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 (ALW形) 短管・異形管, 350×6, AL2種, ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ (ｸﾚｰﾝ機能付), なし, , なし		本	12,984		歩A・単A
S07062	*** S単ー 141号 *** 管切断 (DCIP管)					
	管切断 (DCIP管) 350mm		箇所	6,565		歩A・単A
S07091	*** S単ー 142号 *** 制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 鋳鉄製, 75mm		基	48,419		歩A・単A
S07091	*** S単ー 143号 *** 制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 鋳鉄製, 50mm		基	39,585		歩A・単A
S07092	*** S単ー 144号 *** 制水弁機械据付					
	制水弁機械据付 仕切弁 (ﾌﾗﾝｼﾞ 形) , 鋳鉄製, 350mm, ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ (ｸﾚｰﾝ機能付), なし		基	472,873		歩A・単A
S07093	*** S単ー 145号 *** 空気弁人力据付					
	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり		基	21,025		歩A・単A
S07093	*** S単ー 146号 *** 空気弁人力据付					
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり		基	11,939		歩A・単A
S16002	*** S単ー 147号 *** トラック [普通型]					
	トラック [普通型] , 4.0～4.5t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	7,255		歩A・単A
S16004	*** S単ー 148号 *** トラッククレーン [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 型]					
	トラッククレーン [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 型] トラッククレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 型) , 4.9ton吊り, なし		日	42,000		歩A・単A
S18054	*** S単ー 149号 *** 敷鉄板設置・撤去工					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,75.1,なし *** S単ー 150号 ***		m ²	1,133		歩A・単A
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単ー 151号 ***		m ²	199		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	11,840		歩A・単A
SI9003	*** S単ー 152号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0		ton	9,640		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 153号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m ³	1,073		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 154号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m ³	1,778		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 155号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m ³	2,063		歩A・単A
SA0104	*** S単ー 156号 *** SP 舗装版破砕積込 (小規模土工) SP 舗装版破砕積込 (小規模土工) 舗装版破砕積込 (小規模土工)		m ²	1,700		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 157号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k m以下		m ³	1,805		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 158号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,12.0 km以下		m ³	6,497		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 159号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,		m ³	14,080		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 160号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-, -,		m	659.2		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 161号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ²	1,373		歩A・単A
SA0831	*** S単ー 162号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-, -,なし,		m ²	169.9		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 163号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40		m ²	837.5		歩A・単A
SA0834	*** S単ー 164号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-, -,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²	947.3		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 165号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 I (2.35t/m ³),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再 生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)		m ²	1,981		歩A・単A
S02116	*** S単ー 166号 *** ダクタイル鋳鉄管継輪 ダクタイル鋳鉄管継輪 K型継輪φ350,,		個	63,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 167号 *** ダクタイル鋳鉄管継輪 ダクタイル鋳鉄管継輪 K型接合部品φ350,,		個	13,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 168号 *** ダクタイル鋳鉄管継輪					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管継輪 K形特殊押輪 φ350 0.74MPa,, *** S単ー 169号 ***		組	0		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管継輪 ALW型特殊押輪φ350,, *** S単ー 170号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ75 5.0m/本,, *** S単ー 171号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,, *** S単ー 172号 ***		組	0		歩A・単A
S02116	角形鉄蓋 角形鉄蓋 T-25用 450×350 H=150 農水マーク入り 簡易防水型,, *** S単ー 173号 ***		枚	0		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 円形 上部壁 φ500 H=100,, *** S単ー 174号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 円形 上部壁 φ500 H=150,, *** S単ー 175号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 底版 φ500用 H=75,, *** S単ー 176号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 円形 下部壁 φ500 H=150,, *** S単ー 177号 ***		個	8,000		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=100mm,, *** S単ー 178号 ***		個	9,090		歩A・単A
S02116	仕切弁用開栓継足棒 仕切弁用開栓継足棒 L=400mm φ32 SUS304製,, *** S単ー 179号 ***		本	39,600		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,, *** S単ー 180号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,, *** S単ー 181号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	仕切弁用開栓継足棒 仕切弁用開栓継足棒 L=800mm φ32 SUS304製,, *** S単ー 182号 ***		本	39,600		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm,, *** S単ー 183号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,, *** S単ー 184号 ***		個	2,640		歩A・単A
S02116	コンクリート補修工 コンクリート補修工 *** S単ー 185号 ***		式	640,000		歩A・単A
S02116	異種管接続ドレサー 異種管接続ドレサー φ400×300 0.74MPa 離脱防止金具付き,, *** S単ー 186号 ***		個	490,900		歩A・単A
S02116	異種管接続ドレサー 異種管接続ドレサー φ350×300 0.74MPa 離脱防止金具付き,, *** S単ー 187号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	離脱防止金具 離脱防止金具 φ300,, *** S単ー 188号 ***		個	98,240		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント FCD製 φ300 0.75mpa 離脱防止金具付き,, *** S単ー 189号 ***		個	127,640		歩A・単A
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ300 0.75mpa,,		組	28,400		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 190号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RR両受ソケット φ75,,		個	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 191号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型径違いソケット φ75×50,,		個	25,850		歩A・単A
S02116	*** S単ー 192号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 SKXエルボ φ50,,		個	9,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 193号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 SKXソケット φ50,,		個	7,180		歩A・単A
S02116	*** S単ー 194号 *** ステンレス製バルブ ステンレス製バルブ ボール フランジ 10K φ75,,		個	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 195号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 SKXエルボ φ30,,		個	5,880		歩A・単A
S02116	*** S単ー 196号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 SKXソケット φ30,,		個	5,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 197号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 SKX径違いソケット φ50×30,,		個	7,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 198号 *** 仕切弁 (鋳鉄用) 仕切弁 (鋳鉄用) φ50 7.5K 内ねじ FCD 内外面粉体塗装,,		基	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 199号 *** MFジョイント MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き,,		個	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 200号 *** 敷鉄板整備費 敷鉄板整備費 22*1524*3048,,		m ²	166		歩A・単A
S02116	*** S単ー 201号 *** ロープスティック ロープスティック H-1500,,		本	1,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 202号 *** トラロープ トラロープ φ12×100m,,		巻	2,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 203号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,		m ³	2,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 204号 *** 砂 砂 SG材相当,,		m ³	4,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 205号 *** 割栗石 割栗石 ,15~20cm,,		m ³	3,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 206号 *** 吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単ー 207号 *** 諸経費動向調査 諸経費動向調査		式	66,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 208号 *** 現場環境改善費 現場環境改善費 快適トイレ,,		式	510,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 209号 *** 産業廃棄物税 産業廃棄物税		ton	1,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 210号 *** ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 350 長6.0m ゴム輪含む,,		本	68,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 211号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径350,, *** S単ー 212号 ***		組	13,300		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管継輪 ダクタイル鋳鉄管継輪 ALW型特殊押輪φ350,, *** S単ー 213号 ***		個	50,580		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管継輪 ダクタイル鋳鉄管継輪 K型継輪φ350,, *** S単ー 214号 ***		個	63,200		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 22° 1/2 φ75,, *** S単ー 215号 ***		個	3,160		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 45° φ75,, *** S単ー 216号 ***		個	3,520		歩A・単A
S02116	離脱防止金具 離脱防止金具 φ75 VP,, *** S単ー 217号 ***		個	6,510		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き,, *** S単ー 218号 ***		個	9,800		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き,, *** S単ー 219号 ***		個	13,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 90° φ75,, *** S単ー 220号 ***		個	3,960		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,, *** S単ー 221号 ***		個	847		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP(TS) 径違いソケット φ75×50,, *** S単ー 222号 ***		個	561		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,, *** S単ー 223号 ***		個	325		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50,, *** S単ー 224号 ***		個	219		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP(TS) 径違いソケット φ50×30,, *** S単ー 225号 ***		個	215		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径30,, *** S単ー 226号 ***		個	84		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP(TS) ベンド 45° φ30,, *** S単ー 227号 ***		個	475		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ75 5.0m/本,, *** S単ー 228号 ***		本	8,120		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 φ30 VP(RR) L=4.0m/本,, *** S単ー 229号 ***		本	374		歩A・単A
S02116	仕切弁 (鋳鉄用) 仕切弁 (鋳鉄用) φ50 7.5K 内ねじ FCD 内外面粉体塗装,, *** S単ー 230号 ***		基	32,300		歩A・単A
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa (RF) ,, *** S単ー 231号 ***		組	2,390		歩A・単A
S02116	仕切弁 (鋳鉄用) 仕切弁 (鋳鉄用) φ75 7.5K 内ねじ FCD 内外面粉体塗装,, *** S単ー 232号 ***		基	40,000		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス IWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,		個	14,000		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 233号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,		個	11,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 234号 *** 水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,		組	19,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 235号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,		個	9,860		歩A・単A
S02116	*** S単ー 236号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,		個	10,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 237号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,		個	16,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 238号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=100mm,,		個	9,090		歩A・単A
S02116	*** S単ー 239号 *** 仕切弁用開栓継足棒					
	仕切弁用開栓継足棒 L=400mm φ32 SUS304製,,		本	39,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 240号 *** 仕切弁用開栓継足棒					
	仕切弁用開栓継足棒 L=900mm φ32 SUS304製,,		本	39,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 241号 *** 埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 25mmクロス,,		巻	9,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 242号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ50 5.0m/本,,		本	7,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 243号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型曲管 φ50×90°, ,		個	21,290		歩A・単A
S02116	*** S単ー 244号 *** ベンチフリューム蓋					
	ベンチフリューム蓋 2種 450 L=500mm,,		枚	6,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 245号 *** 仕切弁用開栓継足棒					
	仕切弁用開栓継足棒 L=700mm φ32 SUS304製,,		本	84,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 246号 *** 仕切弁用開栓継足棒					
	仕切弁用開栓継足棒 L=300mm φ32 SUS304製,,		本	84,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 247号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型曲管 φ30×90°, ,		個	5,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 248号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型径違いソケット φ50×30,,		個	7,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 249号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型曲管 φ75×90°, ,		個	27,210		歩A・単A
S02116	*** S単ー 250号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150mm,,		個	8,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 251号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=100mm,,		個	12,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 252号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,		個	14,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 253号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,		個	15,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 254号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP TS キャップ φ75,, *** S単ー 255号 ***		個	2,460		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット・ワッシャー,, *** S単ー 256号 ***		組	1,510		歩A・単A
S02116	一般管理費					
	一般管理費 資材購入費,, *** S単ー 257号 ***		式	306,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 無筋コンクリート殻 *** S単ー 258号 ***		ton	1,500		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 As舗装版 *** S単ー 259号 ***		ton	2,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 Co舗装殻 *** S単ー 260号 ***		ton	1,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 有筋コンクリート殻【有徳原舗装】 *** S単ー 261号 ***		ton	2,400		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 262号 ***		m3	8,154		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行わない *** S単ー 263号 ***		m	5,124		歩A・単A
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.2m 0.74MPa ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし, *** S単ー 264号 ***		本	7,697		歩A・単A
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.5m 0.74MPa ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし, *** S単ー 265号 ***		本	22,946		歩A・単A
S07054	DCIP異形管,φ350,K形5°/8曲管 ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,3種,ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,,なし *** S単ー 266号 ***		本	159,868		歩A・単A
S07054	DCIP異形管,φ350×75,K形フランジ付T字管,0.74MPa ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,3種,ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,,なし *** S単ー 267号 ***		本	17,546		歩A・単A
S07054	DCIP異形管,φ350×75,K形フランジ付T字管,0.74MPa ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,3種,ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,,なし *** S単ー 268号 ***		本	136,862		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm *** S単ー 269号 ***		基	8,419		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鋳鉄製,350mm,ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし *** S単ー 270号 ***		基	1,245,273		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鋳鉄製,300mm,ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし *** S単ー 271号 ***		基	611,573		歩A・単A
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高ｸﾗｽ),12cm *** S単ー 272号 ***		m ²	3,819		歩A・単A
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)] 小型ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃 料,軽油,交替制補正対象外 *** S単ー 273号 ***		日	13,860		歩A・単A
S16002	トラック[普通型] トラック[普通型] 3.0～3.5t積,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外 *** S単ー 274号 ***		日	5,492		歩A・単A
S16002	ランマ ランマ 質量60～80kg,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	712		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 275号 ***					
SI6002	振動コンパクタ[前進型]					
	振動コンパクタ[前進型] 質量40～60kg,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替制補正対象外		日	498		歩A・単A
	*** S単ー 276号 ***					
SI6002	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]					
	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程30m,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,電力,交替制補正対象外		日	574		歩A・単A
	*** S単ー 277号 ***					
SI6002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]					
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替制補正対象外		日	735		歩A・単A
	*** S単ー 278号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし		m ²	166		歩A・単A
	*** S単ー 279号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0,0,0,0		ton	8,640		歩A・単A
	*** S単ー 280号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,28.4km以下,		m ³	3,580		歩A・単A
	*** S単ー 281号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m ³	5,129		歩A・単A
	*** S単ー 282号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,41.3km以下,		m ³	4,811		歩A・単A
	*** S単ー 283号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,23.2km以下,		m ³	3,804		歩A・単A
	*** S単ー 284号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	223.1		歩A・単A
	*** S単ー 285号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	223.1		歩A・単A
	*** S単ー 286号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-		m	1,208		歩A・単A
	*** S単ー 287号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種		m ³	40,950		歩A・単A
	*** S単ー 288号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,450		歩A・単A
	*** S単ー 289号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,745		歩A・単A
	*** S単ー 290号 ***					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 有り,28mm以上34mm未満,碎石,なし,粒度調整碎石 M-30		m ²	297.8		歩A・単A
	*** S単ー 291号 ***					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 有り,40mm以上46mm未満,碎石,なし,再生クラッシャー RC-40		m ²	317.3		歩A・単A
	*** S単ー 292号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,なし,路盤材(各種)		m ²	321.3		歩A・単A
	*** S単ー 293号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)		m ²	2,171		歩A・単A
	*** S単ー 294号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各		m ²	2,781		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	種,,再生密粒度7スツ(13)					
T00001	*** T単ー 1号 *** 制水弁室工					
	1号線分水工		基	118,380		歩A・単A
T00002	*** T単ー 2号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力)					
	VPφ30 RR管5.0m 片受直管		m	391		歩A・単A
T00004	*** T単ー 3号 *** 空気弁工					
	H=675		基	153,646		歩A・単A
T00005	*** T単ー 4号 *** 制水弁室工					
	13号支線水路分水工		基	94,162		歩A・単A
T00006	*** T単ー 5号 *** 制水弁室工					
	12-1号支線水路分水工		基	112,058		歩A・単A
T00007	*** T単ー 6号 *** 制水弁室工					
	10号支線水路分水工 (仕切弁φ75)		基	122,120		歩A・単A
T00008	*** T単ー 7号 *** 制水弁室工					
	10号支線水路分水工 (仕切弁φ50)		基	112,058		歩A・単A
T00009	*** T単ー 8号 *** 空気弁工					
	H=475		基	151,038		歩A・単A
T00010	*** T単ー 9号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去					
	φ50 VP(TS)		m	391		歩A・単A
T00011	*** T単ー 10号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去					
	φ75 VP(TS)		m	438		歩A・単A
T00013	*** T単ー 11号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 (機械)					
	VPφ300 RR管5.0m 片受直管		m	613		歩A・単A
T00014	*** T単ー 12号 *** 空気弁撤去					
	φ75		基	10,513		歩A・単A
T00015	*** T単ー 13号 *** ダクタイル鋳鉄管積込					
	機械,φ350		m	466		歩A・単A
T00016	*** T単ー 14号 *** ダクタイル鋳鉄管荷下ろし					
	機械,φ350		m	466		歩A・単A
T00017	*** T単ー 15号 *** 管材運搬					
	4t車,資材置場→仮置場		日	33,469		歩A・単A
T00018	*** T単ー 16号 *** 塩ビ管資材積込					
	機械,φ300		m	402		歩A・単A
T00020	*** T単ー 17号 *** 塩ビ管資材荷下ろし					
	機械,φ300		m	402		歩A・単A
T00029	*** T単ー 18号 *** 制水弁室工					
	3号制水弁工		基	80,140		歩A・単A
T00035	*** T単ー 19号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去					
	φ75 VP(RR)		m	438		歩A・単A
T00036	*** T単ー 20号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去					
	φ50 VP(RR)		m	391		歩A・単A
T00038	*** T単ー 21号 *** 空気弁撤去					

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	24,378	8,289	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,196	17,167	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		8,289	829	
	合 計				26,285	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,629	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,196	17,167	
	合 計				17,167	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,717	
	*** S単一 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハットガイト式] 質量0.8～1.1t		日	2,970	4,277	
P34029	軽油 ハットロー給油		L	150	855	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,378	24,378	
	合 計				29,510	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		590	
	*** S単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t		日	6,870	10,992	
P34029	軽油 ハットロー給油		L	150	2,550	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	27,540	27,540	
	合 計				41,082	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		478	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準バケット容量 山積0.45m3（平・・ 10,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単－ 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,090	30,090	
	合 計				30,090	算出数量 1.000 人
	単 価				30,090	
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,378	24,378	
	合 計				24,378	算出数量 1.000 人
	単 価				24,378	
	*** S単－ 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
	合 計				20,196	算出数量 1.000 人
	単 価				20,196	
	*** S単－ 9号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 人
	単 価				24,888	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 10号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	27,540	27,540	
	合 計				27,540	算出数量 1,000 人
	単 価				27,540	
	*** S単－ 11号 ***					
S02115	運転手（一般）		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手（一般）	1,000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1,000 人
	単 価				26,214	
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,196	20,196	
	合 計				20,196	算出数量 1,000 人
	単 価				20,196	
	*** S単－ 13号 ***					
S02116	産業廃棄物運搬費		台		1,000	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類運搬 4t車,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類運搬 4t車	1,000	台	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単－ 14号 ***					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1,000	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ350 厚さ0.2 長7.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P26507		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26507	ポリエチレンスリーブ φ350 厚さ0.2 長7.0m	1,000	枚	3,310	3,310	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,310	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,310	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	固定用ゴムバンド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固定用ゴムバンド φ350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P26606		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26606	固定用ゴムバンド φ350	1.000	本	210	210	
	合 計				210	算出数量 1.000 各単位
	単 価				210	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	産業廃棄物運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 石綿含有廃棄物運搬 2t車,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96134		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96134	産業廃棄物運搬費 石綿含有廃棄物運搬 2t車	1.000	台	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ75 5.0m/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96102	硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ75 5.0m/本	1.000	本	8,120	8,120	
	合 計				8,120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,120	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 90° φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96122	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 90° φ75	1.000	個	3,960	3,960	
	合 計				3,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,960	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 22° 1/2 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96113	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 22° 1/2 φ75	1.000	個	3,160	3,160	
	合 計				3,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,160	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 11° 1/4 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96112		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96112	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 11° 1/4 φ75	1.000	個	2,860	2,860	
	合 計				2,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,860	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 5° 5/8 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 5° 5/8 φ75	1.000	個	2,720	2,720	
	合 計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,720	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RR両受ソケット φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96074		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96074	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RR両受ソケット φ75	1.000	個	2,620	2,620	
	合 計				2,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,620	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製フランジ付きT字管 φ75×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製フランジ付きT字管 φ75×75	1.000	個	35,800	35,800	
	合 計				35,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,800	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	離脱防止金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	離脱防止金具 φ75 VP,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96070	離脱防止金具 φ75 VP	1.000	個	6,510	6,510	
	合 計				6,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,510	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 1種 径 350 長6.0m ゴム輪含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P03401	ダクティル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 1種 径 350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	121,320	121,320	
	合 計				121,320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				121,320	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 1種 径 350 長6.0m ゴム輪含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P03401	ダクティル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 支給品 ALW形 1種 径 350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	121,320	121,320	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 350 長6.0m ゴム輪含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03415		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P03415	ダクティル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	68,700	68,700	
	合 計				68,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				68,700	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管継輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管継輪 K形特殊押輪 φ350 0.74MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	ダクティル鑄鉄管継輪 K形特殊押輪 φ350 0.74MPa	1.000	組	31,800	31,800	
	合 計				31,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,800	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	ダクティル鋳鉄管継輪		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鋳鉄管継輪 ALW型特殊押輪φ350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96100	ダクティル鋳鉄管継輪 ALW型特殊押輪φ350	1,000	個	50,580	50,580	
	合 計				50,580	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50,580	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	ダクティル鋳鉄管継輪		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鋳鉄管継輪 ALW形異形管用特殊押輪φ350 0.74MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96037	ダクティル鋳鉄管継輪 ALW形異形管用特殊押輪φ350 0.74MPa	1,000	組	47,970	47,970	
	合 計				47,970	算出数量 1,000 各単位
	単 価				47,970	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	ダクティル鋳鉄管継輪		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鋳鉄管継輪 ALW形異形管用特殊押輪φ350 0.74MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96037	ダクティル鋳鉄管継輪 ALW形異形管用特殊押輪φ350 0.74MPa	1,000	組	47,970	47,970	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	ダクティル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03542		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03542	ダクティル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径350	1,000	組	19,500	19,500	
	合 計				19,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				19,500	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 45° φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96073		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96073	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 45° φ75	1,000	個	3,520	3,520	
	合 計				3,520	算出数量 1,000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,520	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径75, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05262		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径75	1.000	個	847	847	
	合 計				847	算出数量 1.000 各単位
	単 価				847	
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96046		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96046	MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き	1.000	個	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ50 5.0m/本, ,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96103		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96103	硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ50 5.0m/本	1.000	本	4,110	4,110	
	合 計				4,110	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,110	
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96066		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96066	MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き	1.000	個	9,800	9,800	
	合 計				9,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,800	
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR径違いソケット φ75×50, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96002	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR径違いソケット φ75×50	1.000	個	3,400	3,400	
	合 計				3,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,400	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR両受ソケット φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR両受ソケット φ50	1.000	個	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	離脱防止金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	離脱防止金具 φ50 VP,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96072		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96072	離脱防止金具 φ50 VP	1.000	個	5,840	5,840	
	合 計				5,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,840	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 22° 1/2 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 22° 1/2 φ50	1.000	個	2,110	2,110	
	合 計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,110	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 90° φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96123		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96123	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 90° φ50	1.000	個	2,570	2,570	
	合 計				2,570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,570	
	*** S単一 43号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05250		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05250	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75	1.000	個	588	588	
	合 計				588	算出数量 1.000 各単位
	単 価				588	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP(TS) ベンド 45 ° φ30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96205		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96205	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP(TS) ベンド 45 ° φ30	1.000	個	475	475	
	合 計				475	算出数量 1.000 各単位
	単 価				475	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 50×40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05219		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05219	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 50×40	1.000	個	215	215	
	合 計				215	算出数量 1.000 各単位
	単 価				215	
	*** S単一 46号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 40×30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05218		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05218	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 40×30	1.000	個	142	142	
	合 計				142	算出数量 1.000 各単位
	単 価				142	
	*** S単一 47号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 11 ° 1/4 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96085		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96085	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 11 ° 1/4 φ50	1.000	個	1,820	1,820	
	合 計				1,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,820	
	*** S単一 48号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用急速空気弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用急速空気弁 φ75 7.5K FCD 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	水道用急速空気弁 φ75 7.5K FCD 内外面粉体塗装	1,000	基	97,400	97,400	
	合 計				97,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				97,400	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	水道用ボール式補修弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ボール式補修弁 φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96083	水道用ボール式補修弁 φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装	1,000	基	56,800	56,800	
	合 計				56,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				56,800	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03536		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P03536	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75	1,000	組	2,720	2,720	
	合 計				2,720	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,720	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	浅埋設水道用急速空気弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96029	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し	1,000	基	53,300	53,300	
	合 計				53,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				53,300	
	*** S単一 52号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa (RF) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96147		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96147	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa (RF)	1,000	組	2,390	2,390	
	合 計				2,390	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,390	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 53号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	1,000	L	150	150	
	合 計				150	算出数量 1,000 各単位
	単 価				150	
	*** S単- 54号 ***					
S02116	角形鉄蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	角形鉄蓋 T-25用 450×350 H=150 農水マーク入り 簡易防水型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96138		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96138	角形鉄蓋 T-25用 450×350 H=150 農水マーク入り 簡易防水型	1,000	枚	108,650	108,650	
	合 計				108,650	算出数量 1,000 各単位
	単 価				108,650	
	*** S単- 55号 ***					
S02116	水道用角型鉄蓋接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用角型鉄蓋接合部品 450×350用 ボルト・ナット T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96068	水道用角型鉄蓋接合部品 450×350用 ボルト・ナット T-25	1,000	組	3,200	3,200	
	合 計				3,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,200	
	*** S単- 56号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 円形 上部壁 φ500 H=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96139		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96139	レジンコンクリート製ボックス 円形 上部壁 φ500 H=100	1,000	個	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単- 57号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 円形 上部壁 φ500 H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96140	レジンコンクリート製ボックス 円形 上部壁 φ500 H=150	1,000	個	8,000	8,000	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単— 58号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 円形 下部壁 φ500 H=200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96141		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96141	レジンコンクリート製ボックス 円形 下部壁 φ500 H=200	1.000	個		11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,100	
	*** S単— 59号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 底板 φ500用 H=75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96142		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96142	レジンコンクリート製ボックス 底板 φ500用 H=75	1.000	個		11,200	
	合 計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,200	
	*** S単— 60号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型鉄蓋350×450用 調整リング H=50mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96152		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96152	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型鉄蓋350×450用 調整リング H=50mm	1.000	個		12,200	
	合 計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,200	
	*** S単— 61号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 2種 450 L=500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	ベンチフリューム蓋 2種 450 L=500mm	1.000	枚		6,900	
	合 計				6,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,900	
	*** S単— 62号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96064	水道用円形鉄蓋					
	JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク	1.000	組	19,700	19,700	
	合 計				19,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,700	
	*** S単一 63号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	円形1号 ボルト・ナット,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96067				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96067	水道用円形鉄蓋接合部品					
	円形1号 ボルト・ナット	1.000	組	1,280	1,280	
	合 計				1,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,280	
	*** S単一 64号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=50mm,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=50mm	1.000	個	5,440	5,440	
	合 計				5,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,440	
	*** S単一 65号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96045				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96045	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm	1.000	個	10,500	10,500	
	合 計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,500	
	*** S単一 66号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150mm,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96056				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96056	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150mm	1.000	個	6,120	6,120	
	合 計				6,120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,120	
	*** S単一 67号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96050	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm	1.000	個	11,600	11,600	
	合 計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,600	
	*** S単一 68号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96054	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm	1.000	個	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単一 69号 ***					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=300mm φ32 SUS304製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96119		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96119	仕切弁用開栓継足棒 L=300mm φ32 SUS304製	1.000	本	39,600	39,600	
	合 計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,600	
	*** S単一 70号 ***					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=200mm φ32 SUS304製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96038	仕切弁用開栓継足棒 L=200mm φ32 SUS304製	1.000	本	39,600	39,600	
	合 計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,600	
	*** S単一 71号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96049	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm	1.000	個	9,860	9,860	
	合 計				9,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,860	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 72号 ***					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=600mm φ32 SUS304製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96137		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96137	仕切弁用開栓継足棒 L=600mm φ32 SUS304製	1,000	本	39,600	39,600	
	合 計				39,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				39,600	
	*** S単ー 73号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96057		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96057	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm	1,000	個	7,480	7,480	
	合 計				7,480	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,480	
	*** S単ー 74号 ***					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=800mm φ32 SUS304製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96136		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96136	仕切弁用開栓継足棒 L=800mm φ32 SUS304製	1,000	本	3,960	3,960	
	合 計				3,960	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,960	
	*** S単ー 75号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 2エチレンス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P39101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 2エチレンス	1,000	巻	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,400	
	*** S単ー 76号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 200×200×8×12、損耗率30%,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96104		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96104	H形鋼 200×200×8×12、損耗率30%	1,000	ton	34,200	34,200	
	合 計				34,200	算出数量 1,000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				34,200	
	*** S単－ 77号 ***					
S02116	ワイヤーロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーロープ φ6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96105		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96105	ワイヤーロープ φ6	1.000	m	59	59	
	合 計				59	算出数量 1.000 各単位
	単 価				59	
	*** S単－ 78号 ***					
S02116	チェーンブロック		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チェーンブロック 1t吊,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96106		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96106	チェーンブロック 1t吊	1.000	台・日	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単－ 79号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P05260		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05260	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個	325	325	
	合 計				325	算出数量 1.000 各単位
	単 価				325	
	*** S単－ 80号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製90°曲管 φ300 離脱防止金具付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製90°曲管 φ300 離脱防止金具付き	1.000	個	170,000	170,000	
	合 計				170,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				170,000	
	*** S単－ 81号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製45°曲管 φ300 離脱防止金具付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96005	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
支給品	FRP製45°曲管 φ300 離脱防止金具付き	1.000	本	140,000	140,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単－ 82号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製11°1/4曲管 φ300 離脱防止金具付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
支給品	FRP製11°1/4曲管 φ300 離脱防止金具付き	1.000	個	121,000	121,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単－ 83号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製11°1/4曲管 φ300 離脱防止金具付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	FRP製11°1/4曲管 φ300 離脱防止金具付き	1.000	個	121,000	121,000	
	合 計				121,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				121,000	
	*** S単－ 84号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製5°5/8曲管 φ300 離脱防止金具付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96018	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
支給品	FRP製5°5/8曲管 φ300 離脱防止金具付き	1.000	個	120,000	120,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単－ 85号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製5°5/8曲管 φ300 離脱防止金具付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96018	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	FRP製5°5/8曲管 φ300 離脱防止金具付き	1.000	個	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単－ 86号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製I字管 φ300×50 離脱防止金具付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96028	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製T字管 φ300×50 離脱防止金具付き	1.000	組	111,000	111,000	
	合 計				111,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				111,000	
	*** S単ー 87号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製フランジ付きT字管 φ300×75 0.74MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96027	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製フランジ付きT字管 φ300×75 0.74MPa	1.000	基	70,100	70,100	
	合 計				70,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,100	
	*** S単ー 88号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05207		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50	1.000	個	219	219	
	合 計				219	算出数量 1.000 各単位
	単 価				219	
	*** S単ー 89号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 VP RR両受ソケット φ300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96026	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 VP RR両受ソケット φ300	1.000	基	37,400	37,400	
	合 計				37,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,400	
	*** S単ー 90号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 φ300 0.74mpa 離脱防止金具付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96076		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96076	MFジョイント FCD製 φ300 0.74mpa 離脱防止金具付き	1.000	個	78,900	78,900	
	合 計				78,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,900	
	*** S単ー 91号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	異種管接続ドレサー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異種管接続ドレサー φ350 0.74MPa 離脱防止金具付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96019	異種管接続ドレサー 支給品 φ350 0.74MPa 離脱防止金具付き	1,000	個	378,000	378,000	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 92号 ***					
S02116	ステンレス製バルブ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス製バルブ ボール フランジ 10K φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96030	ステンレス製バルブ ボール フランジ 10K φ50	1,000	個	41,300	41,300	
	合 計				41,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				41,300	
	*** S単ー 93号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05291		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05291	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径75	1,000	個	2,590	2,590	
	合 計				2,590	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,590	
	*** S単ー 94号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05298		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05298	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径75	1,000	個	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単ー 95号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05312		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05312	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径75	1,000	個	2,110	2,110	
	合 計				2,110	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,110	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 96号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP TSベンド5° 5/8 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96015		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96015	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP TSベンド5° 5/8 φ75	1,000	個	2,110	2,110	
	合 計				2,110	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,110	
	*** S単ー 97号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP(TS) 径違いチーズ φ75×50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96016	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP(TS) 径違いチーズ φ75×50	1,000	個	1,290	1,290	
	合 計				1,290	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,290	
	*** S単ー 98号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製フランジ付T字管 φ75×75 離脱防止金具付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96017	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製フランジ付T字管 φ75×75 離脱防止金具付き	1,000	個	48,300	48,300	
	合 計				48,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				48,300	
	*** S単ー 99号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 75×50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05221		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05221	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 75×50	1,000	個	561	561	
	合 計				561	算出数量 1,000 各単位
	単 価				561	
	*** S単ー 100号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05209		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05209	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75	1,000	個	561	561	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				561	算出数量 1.000 各単位
	単 価				561	
	*** S単－ 101号 ***					
S02116	くい丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	くい丸太 松 L=1.2m×末口径12cm 皮付き 先端加工費含む..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96024	くい丸太 松 L=1.2m×末口径12cm 皮付き 先端加工費含む	1.000	本	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単－ 102号 ***					
S02116	防塵マスク		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵マスク			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96089		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96089	防塵マスク	1.000	個	3,510	3,510	
	合 計				3,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,510	
	*** S単－ 103号 ***					
S02116	化学防護服		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	化学防護服			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96090	化学防護服	1.000	枚	1,850	1,850	
	合 計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,850	
	*** S単－ 104号 ***					
S02116	シューズカバー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シューズカバー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96091	シューズカバー	1.000	個	470	470	
	合 計				470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				470	
	*** S単－ 105号 ***					
S02116	手袋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手袋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96092		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96092	手袋	1.000	個	1,350	1,350	
	合 計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,350	
	*** S単－ 106号 ***					
S02116	防護メガネ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護メガネ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96093	防護メガネ	1.000	個	2,650	2,650	
	合 計				2,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,650	
	*** S単－ 107号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96905 アスファルト殻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96905	産業廃棄物処分費 アスファルト殻	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単－ 108号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96904 汚泥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	57,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96904	建設廃材 汚泥	1.000	m3	57,000	57,000	
	合 計				57,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,000	
	*** S単－ 109号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96021 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96021	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単－ 110号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物処理費 石綿含有廃棄物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96133 石綿含有廃棄物 45,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96133	産業廃棄物処理費 石綿含有廃棄物	1.000	ton	45,000	45,000	
	合 計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,000	
	*** S単ー 111号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3		1.000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	無筋 なし 人力 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	31,310	31,310	
	合 計				31,310	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		31,310	
	*** S単ー 112号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	344.90	345	
	合 計				345	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		345	
	*** S単ー 113号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kgを超え300kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,890	5,890	
	合 計				5,890	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,890	
	*** S単ー 114号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホウ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 その他購入土 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ 区分Ⅰ なし なし				
J03208	購入土	13.200	m3	4,400	58,080	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,090	7,523	
R01003	普通作業員	0.920	人	20,196	18,580	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,378	4,876	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,876	585	
F08011	バックホウ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,670	2,601	
P34029	軽油 バックホウ給油	6.300	L	150	945	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	27,540	5,233	
	合 計				98,423	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		9,842	
	*** S単一 115号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅰ,なし,なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホウ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 その他購入土 山積0.28m3(平積0.20m3) ﾀﾝﾊﾞ 区分Ⅰ なし なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03208	購入土	13.200	m3	4,400	58,080	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,090	9,629	
R01003	普通作業員	1.090	人	20,196	22,014	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,378	8,289	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,289	995	
F08011	バックホウ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,670	2,601	
P34029	軽油 バックホウ給油	6.300	L	150	945	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	27,540	5,233	
	合 計				107,786	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		10,779	
	*** S単一 116号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホウ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	碎石・礫質土・粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ 区分Ⅰ なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,700	32,400	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,090	8,726	
R01003	普通作業員	1.090	人	20,196	22,014	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,378	4,876	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,876	585	
F08011	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,670	2,601	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	150	945	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	27,540	5,233	
	合 計				77,380	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,738	
	*** S単一 117号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3), タバ,区分Ⅰ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシャ RC-40 山積0.28m3(平積0.20m3) タバ 区分Ⅰ なし なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,700	32,400	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	30,090	10,832	
R01003	普通作業員	1.260	人	20,196	25,447	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,378	8,289	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,289	995	
F08011	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,670	2,601	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	150	945	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	27,540	5,233	
	合 計				86,742	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,674	
	*** S単一 118号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,30mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 30mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05023	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径30 長4.0m	2.440	本	1,230	3,001	
Y00004	雑材料費	0.020		3,001	60	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	30,090	2,106	
R01002	特殊作業員	0.110	人	24,378	2,682	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,196	3,029	
	合 計				10,878	算出数量 10.000 m

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,088	
	*** S単ー 119号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)形状区分	片受直管ｽﾌﾟ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05051	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾌﾟ一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	4,780	11,663	
Y00004	雑材料費	0.020		11,663	233	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,090	2,407	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,378	2,925	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合 計				20,661	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,066	
	*** S単ー 120号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	50mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)形状区分	片受直管ｽﾌﾟ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05049	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾌﾟ一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本	2,500	6,100	
Y00004	雑材料費	0.020		6,100	122	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	30,090	2,106	
R01002	特殊作業員	0.110	人	24,378	2,682	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,196	3,029	
	合 計				14,039	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,404	
	*** S単ー 121号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	300mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P05149	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） RR片受直管 径300 長5.0m	1.950	本	68,600	133,770	
Y00004	諸雑費	0.020		133,770	2,675	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,090	2,407	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,378	3,900	
R01003	普通作業員	0.230	人	20,196	4,645	
F08061	ﾊﾞｯｸｾﾗ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸｾﾗ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.120	日	11,000	1,320	
P34029	軽油	3.500	L	150	525	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	27,540	2,203	
	合 計				151,445	算出数量 10.000 m
	単 価		m		15,145	
	*** S単ー 122号 ***					
S07051	三フランジT字管 φ75×75 0.74MPa		本		10,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	19,100円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	19,100	191,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	24,378	24,866	
R01003	普通作業員	2.580	人	20,196	52,106	
	合 計				267,972	算出数量 10.000 本
	単 価		本		26,797	
	*** S単ー 123号 ***					
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.5m 0.74MPa		本		10,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	15,400円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	15,400	154,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	24,378	24,866	
R01003	普通作業員	2.580	人	20,196	52,106	
	合 計				230,972	算出数量 10.000 本
	単 価		本		23,097	
	*** S単ー 124号 ***					
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.4m 0.74MPa		本		10,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	13,800円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	13,800	138,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	24,378	24,866	
R01003	普通作業員	2.580	人	20,196	52,106	
	合 計				214,972	算出数量 10.000 本
	単 価		本		21,497	
	*** S単ー 125号 ***					
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.3m 0.74MPa		本		10,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm) 4)管種区分	短管・異形管 K形 75mm 3種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	12,300円 なし				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	12,300	123,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	24,378	24,866	
R01003	普通作業員	2.580	人	20,196	52,106	
	合 計				199,972	算出数量 10.000 本
	単 価		本		19,997	
	*** S単ー 126号 ***					
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.2m 0.74MPa		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm) 4)管種区分	短管・異形管 K形 75mm 3種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	10,700円 なし				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	10,700	107,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	24,378	24,866	
R01003	普通作業員	2.580	人	20,196	52,106	
	合 計				183,972	算出数量 10.000 本
	単 価		本		18,397	
	*** S単ー 127号 ***					
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.5m 0.74MPa		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm) 4)管種区分	短管・異形管 K形 75mm 3種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	15,400円 なし				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	15,400	154,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	24,378	24,866	
R01003	普通作業員	2.580	人	20,196	52,106	
	合 計				230,972	算出数量 10.000 本
	単 価		本		23,097	
	*** S単ー 128号 ***					
S07054	DCIP異形管,φ350,K形45°曲管		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,3種,ﾊﾞｯｸ紗(クレーン機能付),なし,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分	短管・異形管 350×6 3種 ﾊﾞｯｸ紗(クレーン機能付)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	112,500円 なし なし				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	112,500	112,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		112,500	113	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	30,090	1,505	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,378	4,876	
R01003	普通作業員	0.250	人	20,196	5,049	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.120	日	18,100	2,172	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.300	L	150	795	
R01021	運転手（特殊）	0.110	人	27,540	3,029	
	合 計				130,039	算出数量 1.000 本
	単 価		本		130,039	
	*** S単ー 129号 ***					
S07054	DCIP異形管,φ350,K形22°1/2曲管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,3種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,,なし		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分	短管・異形管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	107,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	107,000	107,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		107,000	107	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	30,090	1,505	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,378	4,876	
R01003	普通作業員	0.250	人	20,196	5,049	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.120	日	18,100	2,172	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.300	L	150	795	
R01021	運転手（特殊）	0.110	人	27,540	3,029	
	合 計				17,533	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,533	
	*** S単ー 130号 ***					
S07054	DCIP異形管,φ350,K形11°1/4曲管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,3種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,,なし		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分	短管・異形管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	142,300円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	142,300	142,300	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		142,300	142	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	30,090	1,505	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,378	4,876	
R01003	普通作業員	0.250	人	20,196	5,049	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.120	日	18,100	2,172	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.300	L	150	795	
R01021	運転手（特殊）	0.110	人	27,540	3,029	
	合 計				159,868	算出数量 1.000 本
	単 価		本		159,868	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 131号 ***					
S07054	DCIP異形管,φ350,K形11°1/4曲管		本		1,000	歩A 本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,350×6,3種,ハック杓(クレーン機能付),なし,,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	142,300円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管					
支給品	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	142,300	142,300	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		142,300	142	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	30,090	1,505	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,378	4,876	
R01003	普通作業員					
		0.250	人	20,196	5,049	
F08063	ハック杓[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ハケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,100	2,172	
P34029	軽油					
	ハトル給油	5.300	L	150	795	
R01021	運転手(特殊)					
		0.110	人	27,540	3,029	
	合 計				17,568	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,568	
	*** S単ー 132号 ***					
S07054	DCIP異形管,φ350,K形5°5/8曲管		本		1,000	歩A 本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,350×6,3種,ハック杓(クレーン機能付),なし,,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	142,300円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管					
支給品	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	142,300	142,300	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		142,300	142	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	30,090	1,505	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,378	4,876	
R01003	普通作業員					
		0.250	人	20,196	5,049	
F08063	ハック杓[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ハケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,100	2,172	
P34029	軽油					
	ハトル給油	5.300	L	150	795	
R01021	運転手(特殊)					
		0.110	人	27,540	3,029	
	合 計				17,568	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,568	
	*** S単ー 133号 ***					
S07054	DCIP異形管,φ350,K形短管1号,0.74MPa		本		1,000	歩A 本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,350×6,3種,ハック杓(クレーン機能付),なし,,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	60,300円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	60,300	60,300	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		60,300	60	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	30,090	1,505	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,378	4,876	
R01003	普通作業員	0.250	人	20,196	5,049	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.120	日	18,100	2,172	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.300	L	150	795	
R01021	運転手（特殊）	0.110	人	27,540	3,029	
	合 計				77,786	算出数量 1.000 本
	単 価		本		77,786	
	*** S単ー 134号 ***					
S07054	DCIP異形管,φ350,K形短管2号,0.74MPa ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,3種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,,なし		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 350×6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	86,100円 なし なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	86,100	86,100	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		86,100	86	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	30,090	1,505	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,378	4,876	
R01003	普通作業員	0.250	人	20,196	5,049	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.120	日	18,100	2,172	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.300	L	150	795	
R01021	運転手（特殊）	0.110	人	27,540	3,029	
	合 計				103,612	算出数量 1.000 本
	単 価		本		103,612	
	*** S単ー 135号 ***					
S07054	DCIP異形管,φ350×75,K形フランジ付T字管,0.74MPa ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,3種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,,なし		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 350×6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	119,600円 なし なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	119,600	119,600	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		119,600	120	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	30,090	1,505	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,378	4,876	
R01003	普通作業員	0.250	人	20,196	5,049	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.120	日	18,100	2,172	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	5.300	L	150	795	
R01021	運転手（特殊）					
		0.110	人	27,540	3,029	
	合 計				137,146	算出数量 1.000 本
	単 価		本		137,146	
	*** S単－ 136号 ***					
S07054	DCIP異形管,φ350×300,フランジ片落管,0.74MPa		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,350×6,3種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管径区分(mm×m)	350×6				
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	96,800円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	96,800	96,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		96,800	97	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	30,090	1,505	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,378	4,876	
R01003	普通作業員					
		0.250	人	20,196	5,049	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.120	日	18,100	2,172	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	5.300	L	150	795	
R01021	運転手（特殊）					
		0.110	人	27,540	3,029	
	合 計				114,323	算出数量 1.000 本
	単 価		本		114,323	
	*** S単－ 137号 ***					
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (ALW形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (ALW形)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	直管,350×6,AL1種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分	直管				
	2)管径区分(mm×m)	350×6				
	3)管種区分	AL1種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03401	ダクティル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 1種 径 350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	121,320	121,320	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		121,320	121	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	30,090	1,204	
R01002	特殊作業員					
		0.140	人	24,378	3,413	
R01003	普通作業員					
		0.170	人	20,196	3,433	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	4.300	L	150	645	
R01021	運転手（特殊）					
		0.090	人	27,540	2,479	
	合 計				134,425	算出数量 1.000 本
	単 価		本		134,425	
	*** S単－ 138号 ***					
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (ALW形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,350×6,AL1種,ハック杓(クレーン機能付),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL1種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,090	1,204	
R01002	特殊作業員	0.140	人	24,378	3,413	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
F08063	ハック杓[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準ハケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	
P34029	軽油 ハートル給油	4.300	L	150	645	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,540	2,479	
	合 計				12,984	算出数量 1.000 本
	単 価		本		12,984	
	*** S単ー 139号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,350×6,AL2種,ハック杓(クレーン機能付),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03415	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	68,700	68,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		68,700	69	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,090	1,204	
R01002	特殊作業員	0.140	人	24,378	3,413	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
F08063	ハック杓[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準ハケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	
P34029	軽油 ハートル給油	4.300	L	150	645	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,540	2,479	
	合 計				81,753	算出数量 1.000 本
	単 価		本		81,753	
	*** S単ー 140号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,350×6,AL2種,ハック杓(クレーン機能付),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	30,090	1,204	
R01002	特殊作業員					
		0.140	人	24,378	3,413	
R01003	普通作業員					
		0.170	人	20,196	3,433	
F08063	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.300	L	150	645	
R01021	運転手（特殊）					
		0.090	人	27,540	2,479	
	合 計				12,984	算出数量 1.000 本
	単 価		本		12,984	
	*** S単－ 141号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 350mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	350mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	30,090	1,505	
R01002	特殊作業員					
		0.090	人	24,378	2,194	
R01003	普通作業員					
		0.090	人	20,196	1,818	
Y00004	諸雑費					
		0.190		5,517	1,048	
	合 計				6,565	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		6,565	
	*** S単－ 142号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	40,000円 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）					
		1.000	個	40,000	40,000	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	30,090	1,204	
R01002	特殊作業員					
		0.180	人	24,378	4,388	
R01003	普通作業員					
		0.140	人	20,196	2,827	
	合 計				48,419	算出数量 1.000 基
	単 価		基		48,419	
	*** S単－ 143号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	32,300円 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）					
		1.000	個	32,300	32,300	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	30,090	1,204	
R01002	特殊作業員					
		0.150	人	24,378	3,657	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	20,196	2,424	
	合 計				39,585	算出数量 1.000 基

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基		39,585	
	*** S単— 144号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鑄鉄製, 350mm, ハック杓(クレン機能付), なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 制水弁の単価(円/基)	442,000円		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 形式(フランジ)区分	仕切弁(フランジ形)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材質区分	鑄鉄製		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 口径区分(mm)	350mm				
	5) 機械区分	ハック杓(クレン機能付)				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	442,000	442,000	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,090	2,407	
R01002	特殊作業員	0.310	人	24,378	7,557	
R01003	普通作業員	0.380	人	20,196	7,674	
F08061	ハック杓[クレー型・クレン・超低・排対型(～2011)] 標準ハケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.400	日	11,000	4,400	
P34029	軽油					
	ハートル給油	13.000	L	150	1,950	
R01021	運転手(特殊)	0.250	人	27,540	6,885	
	合 計				472,873	算出数量 1.000 基
	単 価		基		472,873	
	*** S単— 145号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 口径区分(mm)	75mm		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別区分	急排空気弁		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P09310	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径75 ぶー式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	30,090	5,717	
R01002	特殊作業員	0.280	人	24,378	6,826	
R01003	普通作業員	0.420	人	20,196	8,482	
	合 計				21,025	算出数量 1.000 基
	単 価		基		21,025	
	*** S単— 146号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 口径区分(mm)	25mm		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別区分	急排空気弁		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	30,090	3,310	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,378	4,388	
R01003	普通作業員	0.210	人	20,196	4,241	
	合 計				11,939	算出数量 1.000 基
	単 価		基		11,939	
	*** S単— 147号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	トラック[普通型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 4.0～4.5t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が日のみ>> 2)機械損料算出区分	M03084 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M03084	トラック[普通型] 4.0～4.5t積	1.130	供用日	6,420	7,255	
P34029	軽油 パトロール給油	0.000	L	150	0	
	合 計				7,255	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		7,255	
Y00001	単位					
	*** S単一 148号 ***					
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	トラックレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	42,000	42,000	
	合 計				42,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		42,000	
	*** S単一 149号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,75,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 75 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	694	694,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,378	70,696	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 パトロール給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,540	79,866	
	合 計				1,132,791	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,133	
	*** S単一 150号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)					
		104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員					
		0.160	人	20,196	3,231	
	合 計				19,871	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		199	
	*** S単ー 151号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 50kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,840	8,840	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				11,840	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,840	
	*** S単ー 152号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 40kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,140	8,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,640	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,640	
	*** S単ー 153号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,073	
	*** S単ー 154号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,778	
	*** S単ー 155号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,063	
	*** S単ー 156号 ***					
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	舗装版破砕積込(小規模土工)				
	単 価		m ²		1,700	
	*** S単ー 157号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		1,805	
	*** S単ー 158号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,12.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 12.0km以下				
	単 価		m3		6,497	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 159号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下				
	単 価		m3		14,080	
	*** S単ー 160号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		659.2	
	*** S単ー 161号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,373	
	*** S単ー 162号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		169.9	
	*** S単ー 163号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,碎石,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分	150mm 1層施工 碎石 なし				

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ³		837.5	
	*** S単ー 164号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	150mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		947.3	
	*** S単ー 165号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ） プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ³		1,981	
	*** S単ー 166号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管継輪		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管継輪 K型継輪φ350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96166				
P96166	ダクタイル鋳鉄管継輪 K型継輪φ350		1,000 個	63,200	63,200	
	合 計				63,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				63,200	
	*** S単ー 167号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管継輪		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管継輪 K型接合部品φ350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96167				
P96167	ダクタイル鋳鉄管継輪 K型接合部品φ350		1,000 個	13,300	13,300	
	合 計				13,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,300	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 168号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管継輪		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管継輪 K形特殊押輪 φ350 0.74MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	ダクタイル鋳鉄管継輪 支給品 K形特殊押輪 φ350 0.74MPa	1,000	組	31,800	31,800	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 169号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管継輪		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管継輪 ALW型特殊押輪φ350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96100	ダクタイル鋳鉄管継輪 支給品 ALW型特殊押輪φ350	1,000	個	50,580	50,580	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 170号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ75 5.0m/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96102	硬質ポリ塩化ビニル管 支給品 VP RR 直管 φ75 5.0m/本	1,000	本	8,120	8,120	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 171号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03536		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P03536	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 支給品 RFフランジ形 7.5K 径75	1,000	組	2,720	2,720	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 172号 ***					
S02116	角形鉄蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	角形鉄蓋 T-25用 450×350 H=150 農水マーク入り 簡易防水型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96138		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96138	角形鉄蓋 支給品 T-25用 450×350 H=150 農水マーク入り 簡易防水型	1,000	枚	108,650	108,650	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				0	
	*** S単ー 173号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 円形 上部壁 φ500 H=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96139		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96139	レジンコンクリート製ボックス					
支給品	円形 上部壁 φ500 H=100	1,000	個	6,000	6,000	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 174号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 円形 上部壁 φ500 H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96140	レジンコンクリート製ボックス					
支給品	円形 上部壁 φ500 H=150	1,000	個	8,000	8,000	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 175号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 底版 φ500用 H=75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96142		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96142	レジンコンクリート製ボックス					
支給品	底版 φ500用 H=75	1,000	個	11,200	11,200	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 176号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 円形 下部壁 φ500 H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96040	レジンコンクリート製ボックス					
	円形 下部壁 φ500 H=150	1,000	個	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単ー 177号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96154		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96154	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=100mm	1.000	個	9,090	9,090	
	合 計				9,090	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,090	
	*** S単一 178号 ***					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=400mm φ32 SUS304製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96189		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96189	仕切弁用開栓継足棒 L=400mm φ32 SUS304製	1.000	本	39,600	39,600	
	合 計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,600	
	*** S単一 179号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96045		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96045	水道用レジンコンクリート製ボックス 支給品 JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm	1.000	個	10,500	10,500	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 180号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96049		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96049	水道用レジンコンクリート製ボックス 支給品 JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm	1.000	個	9,860	9,860	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 181号 ***					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=800mm φ32 SUS304製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96135		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96135	仕切弁用開栓継足棒 L=800mm φ32 SUS304製	1.000	本	39,600	39,600	
	合 計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,600	
	*** S単一 182号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96057		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96057	水道用レジンコンクリート製ボックス					
支給品	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm	1.000	個	7,480	7,480	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 183号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	300B 長600mm,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P12006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P12006	鉄筋コンクリートU形					
	300B 長600mm	1.000	個	2,640	2,640	
	合 計				2,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,640	
	*** S単ー 184号 ***					
S02116	コンクリート補修工		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート補修工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96041	コンクリート補修工					
		1.000	式	640,000	640,000	
	合 計				640,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				640,000	
	*** S単ー 185号 ***					
S02116	異種管接続ドレサー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異種管接続ドレサー			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ400×300 0.74MPa 離脱防止金具付き,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96157		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96157	異種管接続ドレサー					
	φ400×300 0.74MPa 離脱防止金具付き	1.000	個	490,900	490,900	
	合 計				490,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				490,900	
	*** S単ー 186号 ***					
S02116	異種管接続ドレサー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異種管接続ドレサー			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ350×300 0.74MPa 離脱防止金具付き,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96165		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96165	異種管接続ドレサー					
支給品	φ350×300 0.74MPa 離脱防止金具付き	1.000	個	400,400	400,400	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 187号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	離脱防止金具		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	離脱防止金具 φ300, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96156		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96156	離脱防止金具 φ300	1,000	個	98,240	98,240	
	合 計				98,240	算出数量 1,000 各単位
	単 価				98,240	
	*** S単ー 188号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 φ300 0.75Mpa 離脱防止金具付き, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96160	MFジョイント FCD製 φ300 0.75Mpa 離脱防止金具付き	1,000	個	127,640	127,640	
	合 計				127,640	算出数量 1,000 各単位
	単 価				127,640	
	*** S単ー 189号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ300 0.75Mpa, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96161		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96161	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ300 0.75Mpa	1,000	組	28,400	28,400	
	合 計				28,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				28,400	
	*** S単ー 190号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RR両受ソケット φ75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96074		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96074	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RR両受ソケット φ75	1,000	個	2,620	2,620	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 191号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型径違いソケット φ75×50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96169		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96169	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型径違いソケット φ75×50	1,000	個	25,850	25,850	
	合 計				25,850	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,850	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 192号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 SKXエルボ φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96170		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96170	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 SKXエルボ φ50	1,000	個		9,600	
	合 計				9,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,600	
	*** S単ー 193号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 SKXソケット φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96171		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96171	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 SKXソケット φ50	1,000	個		7,180	
	合 計				7,180	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,180	
	*** S単ー 194号 ***					
S02116	ステンレス製バルブ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス製バルブ ボール フランジ 10K φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96168		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96168	ステンレス製バルブ ボール フランジ 10K φ75	1,000	個		72,400	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 195号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 SKXエルボ φ30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96172		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96172	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 SKXエルボ φ30	1,000	個		5,880	
	合 計				5,880	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,880	
	*** S単ー 196号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 SKXソケット φ30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96173		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96173	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 SKXソケット φ30	1,000	個		5,100	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,100	
	*** S単ー 197号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 SKX径違いソケット φ50×30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96174		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96174	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 SKX径違いソケット φ50×30	1.000	個		7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単ー 198号 ***					
S02116	仕切弁（鋳鉄用）		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁（鋳鉄用） φ50 7.5K 内ねじ FCD 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96190		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96190	仕切弁（鋳鉄用） φ50 7.5K 内ねじ FCD 内外面粉体塗装	1.000	基		32,300	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 199号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96066		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96066	MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き	1.000	個		9,800	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 200号 ***					
S02116	敷鉄板整備費		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板整備費 22*1524*3048,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96023	敷鉄板整備費 22*1524*3048	1.000	m ²		166	
	合 計				166	算出数量 1.000 各単位
	単 価				166	
	*** S単ー 201号 ***					
S02116	ロープスティック		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ロープスティック H-1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96901		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96901	ロープスティック H-1500	1.000	本	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S単ー 202号 ***					
S02116	トラロープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラロープ φ12×100m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96902		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96902	トラロープ φ12×100m	1.000	巻	2,900	2,900	
	合 計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,900	
	*** S単ー 203号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03118		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,700	2,700	
	合 計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,700	
	*** S単ー 204号 ***					
S02116	砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砂 SG材相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96249		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96249	砂 SG材相当	1.000	m3	4,400	4,400	
	合 計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,400	
	*** S単ー 205号 ***					
S02116	割栗石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	割栗石 ,15～20cm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03502		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03502	割栗石 15～20cm	1.000	m3	3,700	3,700	
	合 計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S単ー 206号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P26101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単- 207号 ***					
S02116	諸経費動向調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96996		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96996	諸経費動向調査	1.000	式	66,000	66,000	
	合 計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,000	
	*** S単- 208号 ***					
S02116	現場環境改善費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場環境改善費 快適トイレ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96995		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96995	現場環境改善費 快適トイレ	1.000	式	510,000	510,000	
	合 計				510,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				510,000	
	*** S単- 209号 ***					
S02116	産業廃棄物税		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物税			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96991		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96991	産業廃棄物税	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単- 210号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 350 長6.0m ゴム輪含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03415		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P03415	ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	68,700	68,700	
	合 計				68,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				68,700	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 211号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03519		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03519	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	1,000	組	13,300	13,300	
	合 計				13,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,300	
	*** S単ー 212号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管継輪		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管継輪 ALW型特殊押輪φ350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96100	ダクティル鑄鉄管継輪 ALW型特殊押輪φ350	1,000	個	50,580	50,580	
	合 計				50,580	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50,580	
	*** S単ー 213号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管継輪		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管継輪 K型継輪φ350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96166		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96166	ダクティル鑄鉄管継輪 K型継輪φ350	1,000	個	63,200	63,200	
	合 計				63,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				63,200	
	*** S単ー 214号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRバンド 22° 1/2 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96113	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRバンド 22° 1/2 φ75	1,000	個	3,160	3,160	
	合 計				3,160	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,160	
	*** S単ー 215号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRバンド 45° φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96073	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRバンド 45° φ75	1,000	個	3,520	3,520	
	合 計				3,520	算出数量 1,000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,520	
	*** S単ー 216号 ***					
S02116	離脱防止金具		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	離脱防止金具 φ75 VP,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96070		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96070	離脱防止金具 φ75 VP	1.000	個	6,510	6,510	
	合 計				6,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,510	
	*** S単ー 217号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96066		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96066	MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き	1.000	個	9,800	9,800	
	合 計				9,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,800	
	*** S単ー 218号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96046		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96046	MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き	1.000	個	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S単ー 219号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 90 ° φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96122		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96122	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 90 ° φ75	1.000	個	3,960	3,960	
	合 計				3,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,960	
	*** S単ー 220号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P05262		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径75	1.000	個	847	847	
	合 計				847	算出数量 1.000 各単位
	単 価				847	
	*** S単ー 221号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP(TS) 径違いソケット φ75×50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96042		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96042	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP(TS) 径違いソケット φ75×50	1.000	個	561	561	
	合 計				561	算出数量 1.000 各単位
	単 価				561	
	*** S単ー 222号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05260		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05260	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径50	1.000	個	325	325	
	合 計				325	算出数量 1.000 各単位
	単 価				325	
	*** S単ー 223号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05207		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50	1.000	個	219	219	
	合 計				219	算出数量 1.000 各単位
	単 価				219	
	*** S単ー 224号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP(TS) 径違いソケット φ50×30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96069		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96069	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP(TS) 径違いソケット φ50×30	1.000	個	215	215	
	合 計				215	算出数量 1.000 各単位
	単 価				215	
	*** S単ー 225号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05205		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05205	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径30	1.000	個	83.50	84	
	合 計				84	算出数量 1.000 各単位
	単 価				84	
	*** S単一 226号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP(TS) ベンド 45 ° φ30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96205		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96205	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP(TS) ベンド 45 ° φ30	1.000	個	475	475	
	合 計				475	算出数量 1.000 各単位
	単 価				475	
	*** S単一 227号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ75 5.0m/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96102		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96102	硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ75 5.0m/本	1.000	本	8,120	8,120	
	合 計				8,120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,120	
	*** S単一 228号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ30 VP(RR) L=4.0m/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96159		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96159	硬質ポリ塩化ビニル管 φ30 VP(RR) L=4.0m/本	1.000	本	374	374	
	合 計				374	算出数量 1.000 各単位
	単 価				374	
	*** S単一 229号 ***					
S02116	仕切弁 (鋳鉄用)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁 (鋳鉄用) φ50 7.5K 内ねじ FCD 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96190		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96190	仕切弁 (鋳鉄用) φ50 7.5K 内ねじ FCD 内外面粉体塗装	1.000	基	32,300	32,300	
	合 計				32,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,300	
	*** S単一 230号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	フランジ接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa (RF) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96147		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96147	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa (RF)	1,000	組	2,390	2,390	
	合 計				2,390	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,390	
	*** S単一 231号 ***					
S02116	仕切弁 (鋳鉄用)		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁 (鋳鉄用) φ75 7.5K 内ねじ FCD 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96191		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96191	仕切弁 (鋳鉄用) φ75 7.5K 内ねじ FCD 内外面粉体塗装	1,000	基	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				40,000	
	*** S単一 232号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96054	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm	1,000	個	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単一 233号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96050	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm	1,000	個	11,600	11,600	
	合 計				11,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,600	
	*** S単一 234号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96064	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク	1,000	組	19,700	19,700	
	合 計				19,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				19,700	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 235号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96049	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm	1.000	個		9,860	
	合 計				9,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,860	
	*** S単ー 236号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96045	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm	1.000	個		10,500	
	合 計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,500	
	*** S単ー 237号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96188		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96188	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm	1.000	個		16,700	
	合 計				16,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,700	
	*** S単ー 238号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96154		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96154	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=100mm	1.000	個		9,090	
	合 計				9,090	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,090	
	*** S単ー 239号 ***					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=400mm φ32 SUS304製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96189		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96189	仕切弁用開栓継足棒 L=400mm φ32 SUS304製	1.000	本		39,600	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,600	
	*** S単— 240号 ***					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=900mm φ32 SUS304製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96155		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96155	仕切弁用開栓継足棒 L=900mm φ32 SUS304製	1.000	本	39,600	39,600	
	合 計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,600	
	*** S単— 241号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 反射クロス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P39101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 反射クロス	1.000	巻	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	
	*** S単— 242号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ50 5.0m/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96300		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96300	硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ50 5.0m/本	1.000	本	7,900	7,900	
	合 計				7,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,900	
	*** S単— 243号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型曲管 φ50×90°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96301		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96301	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型曲管 φ50×90°	1.000	個	21,290	21,290	
	合 計				21,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,290	
	*** S単— 244号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 2種 450 L=500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96009	ベンチフリューム蓋 2種 450 L=500mm	1.000	枚	6,900	6,900	
	合 計				6,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,900	
	*** S単ー 245号 ***					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=700mm φ32 SUS304製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96303		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96303	仕切弁用開栓継足棒 L=700mm φ32 SUS304製	1.000	本	84,000	84,000	
	合 計				84,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				84,000	
	*** S単ー 246号 ***					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=300mm φ32 SUS304製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96304	仕切弁用開栓継足棒 L=300mm φ32 SUS304製	1.000	本	84,000	84,000	
	合 計				84,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				84,000	
	*** S単ー 247号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型曲管 φ30×90°,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96305	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型曲管 φ30×90°	1.000	個	5,800	5,800	
	合 計				5,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,800	
	*** S単ー 248号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型径違いソケット φ50×30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96306	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型径違いソケット φ50×30	1.000	個	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単ー 249号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型曲管 φ75×90° , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96307		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96307	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型曲管 φ75×90°	1.000	個	27,210	27,210	
	合 計				27,210	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,210	
	*** S単ー 250号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B)H=150mm , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96308		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96308	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B)H=150mm	1.000	個	8,300	8,300	
	合 計				8,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,300	
	*** S単ー 251号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K)H=100mm , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96309		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96309	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K)H=100mm	1.000	個	12,400	12,400	
	合 計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,400	
	*** S単ー 252号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A)H=150mm , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96310		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96310	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A)H=150mm	1.000	個	14,300	14,300	
	合 計				14,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,300	
	*** S単ー 253号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C)H=300mm , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96311	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C)H=300mm	1.000	個	15,800	15,800	
	合 計				15,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,800	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 254号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP TS キャップ φ75,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96312		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96312	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP TS キャップ φ75	1,000	個	2,460	2,460	
	合 計				2,460	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,460	
	*** S単ー 255号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット・ワッシャー,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96302		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96302	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット・ワッシャー	1,000	組	1,510	1,510	
	合 計				1,510	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,510	
	*** S単ー 256号 ***					
S02116	一般管理費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一般管理費 資材購入費,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96158		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96158	一般管理費 資材購入費	1,000	式	306,000	306,000	
	合 計				306,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				306,000	
	*** S単ー 257号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 無筋コンクリート殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96903		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96903	産業廃棄物処理費 無筋コンクリート殻	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単ー 258号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 As舗装版			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96906		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	As舗装版		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96906	産業廃棄物処理費 As舗装版	1,000	ton	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,000	
	*** S単ー 259号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 Co舗装殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96907		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	Co舗装殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96907	産業廃棄物処理費 Co舗装殻	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単ー 260号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 有筋コンクリート殻【有徳原舗装】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96908		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	有筋コンクリート殻【有徳原舗装】		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,400円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96908	産業廃棄物処理費 有筋コンクリート殻【有徳原舗装】	1.000	ton	2,400	2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S単ー 261号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,154	8,154	
	合 計				8,154	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,154	
	*** S単ー 262号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎 碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格Ⅰ	L=600		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)規格Ⅱ	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,124	5,124	
	合 計				5,124	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,124	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 263号 ***					
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.2m 0.74MPa ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本		10,000	歩A 当たり算出
	1)管区分	短管・異形管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管形区分	K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	10,700円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管					
支給品	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	10,700	107,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	24,378	24,866	
R01003	普通作業員	2.580	人	20,196	52,106	
	合 計				76,972	算出数量 10.000 本
	単 価		本		7,697	
	*** S単一 264号 ***					
S07051	両フランジ短管 φ75 L=0.5m 0.74MPa ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本		10,000	歩A 当たり算出
	1)管区分	短管・異形管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管形区分	K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	15,400円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管					
支給品	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	15,400	154,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	23,900	24,378	
R01003	普通作業員	2.580	人	19,800	51,084	
	合 計				229,462	算出数量 10.000 本
	単 価		本		22,946	
	*** S単一 265号 ***					
S07054	DCIP異形管,φ350,K形5°/8曲管 ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,3種,ハック杓(クレーン機能付),なし,,なし		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)管区分	短管・異形管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	142,300円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管					
支給品	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	142,300	142,300	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		142,300	142	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	30,090	1,505	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,378	4,876	
R01003	普通作業員	0.250	人	20,196	5,049	
F08063	ハック杓[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.120	日	18,100	2,172	
P34029	軽油 ハック給油	5.300	L	150	795	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	27,540	3,029	
	合 計				159,868	算出数量 1.000 本
	単 価		本		159,868	
	*** S単一 266号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07054	DCIP異形管,φ350×75,K形フランジ付T字管,0.74MPa		本		1,000	歩A 本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,350×6,3種,ハック杓(クレーン機能付),なし,,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	119,600円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管					
支給品	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	119,600	119,600	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		119,600	120	
R01001	土木一般世話役		人	30,090	1,505	
R01002	特殊作業員		人	24,378	4,876	
R01003	普通作業員		人	20,196	5,049	
F08063	ハック杓[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.120	日	18,100	2,172	
P34029	軽油					
	ハートル給油	5.300	L	150	795	
R01021	運転手(特殊)		人	27,540	3,029	
		0.110				
	合 計				17,546	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,546	
	*** S単ー 267号 ***					
S07054	DCIP異形管,φ350×75,K形フランジ付T字管,0.74MPa		本		1,000	歩A 本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,350×6,3種,ハック杓(クレーン機能付),なし,,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	119,600円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管					
支給品	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	119,600	119,600	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		119,600	120	
R01001	土木一般世話役		人	29,500	1,475	
R01002	特殊作業員		人	23,900	4,780	
R01003	普通作業員		人	19,800	4,950	
		0.250				
F08063	ハック杓[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.120	日	18,100	2,172	
P34029	軽油					
	ハートル給油	5.300	L	150	795	
R01021	運転手(特殊)		人	27,000	2,970	
		0.110				
	合 計				136,862	算出数量 1.000 本
	単 価		本		136,862	
	*** S単ー 268号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000	歩A 基 当たり算出
	制水弁人力据付			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋳鉄製,75mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	40,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09201	仕切弁(鋳鉄用)					
支給品		1.000	個	40,000	40,000	
R01001	土木一般世話役		人	30,090	1,204	
		0.040				
R01002	特殊作業員		人	24,378	4,388	
		0.180				

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.140	人	20,196	2,827	
	合 計				8,419	算出数量 1.000 基
	単 価		基		8,419	
	*** S単一 269号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鋳鉄製, 350mm, バックホ(クレーン機能付), なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 制水弁の単価(円/基)	1,214,400円		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 形式(フランジ)区分	仕切弁(フランジ形)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材質区分	鋳鉄製		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 口径区分(mm)	350mm				
	5) 機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P09201	仕切弁 (鋳鉄用)	1.000	個	1,214,400	1,214,400	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,090	2,407	
R01002	特殊作業員	0.310	人	24,378	7,557	
R01003	普通作業員	0.380	人	20,196	7,674	
F08061	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.400	日	11,000	4,400	
P34029	軽油 バックホ給油	13.000	L	150	1,950	
R01021	運転手 (特殊)	0.250	人	27,540	6,885	
	合 計				1,245,273	算出数量 1.000 基
	単 価		基		1,245,273	
	*** S単一 270号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鋳鉄製, 300mm, バックホ(クレーン機能付), なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 制水弁の単価(円/基)	580,700円		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 形式(フランジ)区分	仕切弁(フランジ形)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材質区分	鋳鉄製		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 口径区分(mm)	300mm				
	5) 機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P09201	仕切弁 (鋳鉄用)	1.000	個	580,700	580,700	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,090	2,407	
R01002	特殊作業員	0.310	人	24,378	7,557	
R01003	普通作業員	0.380	人	20,196	7,674	
F08061	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.400	日	11,000	4,400	
P34029	軽油 バックホ給油	13.000	L	150	1,950	
R01021	運転手 (特殊)	0.250	人	27,540	6,885	
	合 計				611,573	算出数量 1.000 基
	単 価		基		611,573	
	*** S単一 271号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B), 12cm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 生コンクリート規格	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 舗設厚(cm)	12cm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m ³	23,300	295,910	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,090	15,045	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.100	人	24,378	26,816	
R01003	普通作業員	2.100	人	20,196	42,412	
Y00004	雑品	0.020		84,273	1,685	
	合 計				381,868	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,819	
	*** S単ー 272号 ***					
S16002	小型バ ック[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型バ ック[ｸﾚｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が日のみ》	M02345				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.78				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02345	小型バ ック[ｸﾚｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	5,680	10,110	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	25.000	L	150	3,750	
	合 計				13,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		13,860	
Y00001	単位					
	*** S単ー 273号 ***					
S16002	トラｸ[普通型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラｸ[普通型] ,3.0～3.5t積,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が日のみ》	M03083				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03083	トラｸ[普通型] 3.0～3.5t積	1.130	供用日	4,860	5,492	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	0.000	L	150	0	
	合 計				5,492	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,492	
Y00001	単位					
	*** S単ー 274号 ***					
S16002	ﾗﾝﾏ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾗﾝﾏ ,質量60～80kg,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が日のみ》	M14281				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M14281	ランマ 質量60～80kg	1.330	供用日	535	712	
P34029	軽油 バドール給油	0.000	L	150	0	
	合 計				712	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		712	
Y00001	単位					
	*** S単— 275号 ***					
S16002	振動コンパクタ[前進型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振動コンパクタ[前進型] 、質量40～60kg、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ガソリン、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M14301				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	ガソリン				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M14301	振動コンパクタ[前進型] 質量40～60kg	1.400	供用日	356	498	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	0.000	L	164	0	
	合 計				498	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		498	
Y00001	単位					
	*** S単— 276号 ***					
S16002	工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径50mm 全揚程30m、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、電力、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M19196				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	電力				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19196	工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程30m	1.400	供用日	410	574	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	0.000	kWh	19.53	0	
	合 計				574	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		574	
Y00001	単位					
	*** S単— 277号 ***					
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 、定格容量3kVA、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ガソリン、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M21353				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	ガソリン				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制補正区分	交替制補正対象外				
M21353	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA	1.330	供用日	553	735	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	0.000	L	164	0	
	合 計				735	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		735	
Y00001	単位					
	*** S 単一 278号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.500	人	24,378	36,567	
R01003	普通作業員	1.500	人	20,196	30,294	
F08063	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.710	日	18,100	30,951	
P34029	軽油 バックホ給油	179.000	L	150	26,850	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	27,540	41,310	
	合 計				165,972	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		166	
	*** S 単一 279号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,640	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,640	
	*** S 単一 280号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	無し 28.4km以下				
	単 価		m3		3,580	
	*** S単— 281号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	無し 22.0km以下				
	単 価		m3		5,129	
	*** S単— 282号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,41.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	無し 41.3km以下				
	単 価		m3		4,811	
	*** S単— 283号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,23.2km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	無し 23.2km以下				
	単 価		m3		3,804	
	*** S単— 284号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾙｼ-)-舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		223.1	
	*** S単— 285号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破砕 7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	7スファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		223.1	
	*** S単— 286号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)7スファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+7スファルト(カバー)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,208	
	*** S単— 287号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
J02302	生コンクリート(早強) 30N/mm ² 8cm 25(20)mm		m ³			材変
	単 価		m ³		40,950	
	*** S単— 288号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,450	
	*** S単— 289号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,745	
	*** S単一 290号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り,28mm以上34mm未満,碎石,なし,粒度調整碎石 M-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無	有り				
	2)補足材料平均厚さ	28mm以上34mm未満				
	3)補足材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)補足材料規格の選択	粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²		297.8	
	*** S単一 291号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り,40mm以上46mm未満,碎石,なし,再生クラッシャー RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無	有り				
	2)補足材料平均厚さ	40mm以上46mm未満				
	3)補足材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)補足材料規格の選択	再生クラッシャー RC-40				
	単 価		m ²		317.3	
	*** S単一 292号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,なし,路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J96002	流用材		m ³			材変
	単 価		m ²		321.3	
	*** S単一 293号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,,再生密粒度7スコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	30mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 I (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J02302	生コンクリート(早強) 30N/mm ² 8cm 25(20)mm		m ³	26,500		
J03208	購入土		m ³	4,400		
J96002	流用材		m ³	0		
P03401	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 1種 径 350 長6.0m ゴム輪含む		本	121,320		
P12006	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm		個	2,640		
P96001	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=50mm		個	5,440		
P96002	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR径違いソケット φ75×50		個	3,400		
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RR両受ソケット φ50		個	1,440		
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製90°曲管 φ300 離脱防止金具付き		個	170,000		
P96005	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製45°曲管 φ300 離脱防止金具付き		本	140,000		
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製11°1/4曲管 φ300 離脱防止金具付き		個	121,000		
P96007	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 5° 5/8 φ75		個	2,720		
P96008	水道用急速空気弁 φ75 7.5K FCD 内外面粉体塗装		基	97,400		
P96009	ベンチフリューム蓋 2種 450 L=500mm		枚	6,900		
P96011	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 22° 1/2 φ50		個	2,110		
P96013	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製フランジ付きT字管 φ75×75		個	35,800		
P96014	ダクタイル鋳鉄管継輪 K形特殊押輪 φ350 0.74MPa		組	31,800		
P96015	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP TSベンド5° 5/8 φ75		個	2,110		
P96016	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP(TS) 径違いチーズ φ75×50		個	1,290		
P96017	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製フランジ付T字管 φ75×75 離脱防止金具付き		個	48,300		
P96018	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製5° 5/8曲管 φ300 離脱防止金具付き		個	120,000		
P96019	異種管接続ドレサー φ350 0.74MPa 離脱防止金具付き		個	378,000		
P96020	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類運搬 4t車		台	12,000		
P96021	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類		ton	60,000		
P96023	敷鉄板整備費 22*1524*3048		m ²	166		
P96024	くい丸太 松 L=1.2m×末口径12cm 皮付き 先端加工費含む		本	1,000		
P96026	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 VP RR両受ソケット φ300		基	37,400		
P96027	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製フランジ付きT字管 φ300×75 0.74MPa		基	70,100		
P96028	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 FRP製T字管 φ300×50 離脱防止金具付き		組	111,000		
P96029	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74MPa フランジー一体型 コック無し		基	53,300		
P96030	ステンレス製バルブ ボール フランジ 10K φ50		個	41,300		
P96037	ダクタイル鋳鉄管継輪 ALW形異形管用特殊押輪φ350 0.74MPa		組	47,970		
P96038	仕切弁用開栓継足棒 L=200mm φ32 SUS304製		本	39,600		
P96040	レジンコンクリート製ボックス 円形 下部壁 φ500 H=150		個	8,000		
P96041	コンクリート補修工		式	640,000		
P96042	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP(TS) 径違いソケット φ75×50		個	561		
P96045	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm		個	10,500		
P96046	MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き		個	13,000		
P96049	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm		個	9,860		
P96050	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm		個	11,600		
P96054	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm		個	14,000		
P96056	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150mm		個	6,120		
P96057	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm		個	7,480		

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96064	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク		組	19,700		
P96066	MFジョイント FCD製 φ50 0.74MPa 離脱防止金具付き		個	9,800		
P96067	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット		組	1,280		
P96068	水道用角型鉄蓋接合部品 450×350用 ボルト・ナット T-25		組	3,200		
P96069	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP(TS) 径違いソケット φ50×30		個	215		
P96070	離脱防止金具 φ75 VP		個	6,510		
P96072	離脱防止金具 φ50 VP		個	5,840		
P96073	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 45° φ75		個	3,520		
P96074	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RR両受ソケット φ75		個	2,620		
P96076	MFジョイント FCD製 φ300 0.74Mpa 離脱防止金具付き		個	78,900		
P96083	水道用ボール式補修弁 φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装		基	56,800		
P96085	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 11° 1/4 φ50		個	1,820		
P96089	防塵マスク		個	3,510		
P96090	化学防護服		枚	1,850		
P96091	シューズカバー		個	470		
P96092	手袋		個	1,350		
P96093	防護メガネ		個	2,650		
P96100	ダクタイル鋳鉄管継輪 ALW型特殊押輪φ350		個	50,580		
P96102	硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ75 5.0m/本		本	8,120		
P96103	硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ50 5.0m/本		本	4,110		
P96104	H形鋼 200×200×8×12、損耗率30%		ton	34,200		
P96105	ワイヤーロープ φ6		m	59		
P96106	チェーンブロック 1t吊		台・日	300		
P96112	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 11° 1/4 φ75		個	2,860		
P96113	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP RRベンド 22° 1/2 φ75		個	3,160		
P96119	仕切弁用開栓継足棒 L=300mm φ32 SUS304製		本	39,600		
P96122	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 90° φ75		個	3,960		
P96123	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP RRベンド 90° φ50		個	2,570		
P96133	産業廃棄物処理費 石綿含有廃棄物		ton	45,000		
P96134	産業廃棄物運搬費 石綿含有廃棄物運搬 2t車		台	40,000		
P96135	仕切弁用開栓継足棒 L=800mm φ32 SUS304製		本	39,600		
P96136	仕切弁用開栓継足棒 L=800mm φ32 SUS304製		本	3,960		
P96137	仕切弁用開栓継足棒 L=600mm φ32 SUS304製		本	39,600		
P96138	角形鉄蓋 T-25用 450×350 H=150 農水マーク入り 簡易防水型		枚	108,650		
P96139	レジンコンクリート製ボックス 円形 上部壁 φ500 H=100		個	6,000		
P96140	レジンコンクリート製ボックス 円形 上部壁 φ500 H=150		個	8,000		
P96141	レジンコンクリート製ボックス 円形 下部壁 φ500 H=200		個	11,100		
P96142	レジンコンクリート製ボックス 底版 φ500用 H=75		個	11,200		
P96147	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa (RF)		組	2,390		
P96152	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型鉄蓋350×450用 調整リング H=50mm		個	12,200		
P96154	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=100mm		個	9,090		
P96155	仕切弁用開栓継足棒 L=900mm φ32 SUS304製		本	39,600		
P96156	離脱防止金具 φ300		個	98,240		

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	異種管接続ドレサ－					
P96157	φ400×300 0.74MPa 離脱防止金具付き		個	490,900		
	一般管理費					
P96158	資材購入費		式	306,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管					
P96159	φ30 VP(RR) L=4.0m/本		本	374		
	MFジョイント					
P96160	FCD製 φ300 0.75Mpa 離脱防止金具付き		個	127,640		
	フランジ接合部品					
P96161	ボルト・ナット・パッキン φ300 0.75Mpa		組	28,400		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
P96162	メカ型T字管 φ300×75 0.74MPa		個	219,580		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
P96163	メカ型90°曲管 φ300		個	266,490		
	異種管接続ドレサ－					
P96165	φ350×300 0.74MPa 離脱防止金具付き		個	400,400		
	ダクタイル鋳鉄管継輪					
P96166	K型継輪φ350		個	63,200		
	ダクタイル鋳鉄管継輪					
P96167	K型接合部品φ350		個	13,300		
	ステンレス製バルブ					
P96168	ボール フランジ 10K φ75		個	72,400		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96169	メカ型径違いソケット φ75×50		個	25,850		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96170	SKXエルボ φ50		個	9,600		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96171	SKXソケット φ50		個	7,180		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96172	SKXエルボ φ30		個	5,880		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96173	SKXソケット φ30		個	5,100		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96174	SKX径違いソケット φ50×30		個	7,300		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96188	JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm		個	16,700		
	仕切弁用開栓継足棒					
P96189	L=400mm φ32 SUS304製		本	39,600		
	仕切弁（鋳鉄用）					
P96190	φ50 7.5K 内ねじ FCD 内外面粉体塗装		基	32,300		
	仕切弁（鋳鉄用）					
P96191	φ75 7.5K 内ねじ FCD 内外面粉体塗装		基	40,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96205	VP(TS) ベンド 45° φ30		個	475		
	砂					
P96249	SG材相当		m3	4,400		
	硬質ポリ塩化ビニル管					
P96300	VP RR 直管 φ50 5.0m/本		本	7,900		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96301	メカ型曲管 φ50×90°		個	21,290		
	水道用円形鉄蓋接合部品					
P96302	円形1号 ボルト・ナット・ワッシャー		組	1,510		
	仕切弁用開栓継足棒					
P96303	L=700mm φ32 SUS304製		本	84,000		
	仕切弁用開栓継足棒					
P96304	L=300mm φ32 SUS304製		本	84,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96305	メカ型曲管 φ30×90°		個	5,800		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96306	メカ型径違いソケット φ50×30		個	7,300		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96307	メカ型曲管 φ75×90°		個	27,210		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96308	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B)H=150mm		個	8,300		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96309	JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K)H=100mm		個	12,400		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96310	JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A)H=150mm		個	14,300		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96311	JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C)H=300mm		個	15,800		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96312	VP TS キャップ φ75		個	2,460		
	ロープスティック					
P96901	H-1500		本	1,200		
	トラロープ					
P96902	φ12×100m		巻	2,900		
	産業廃棄物処理費					
P96903	無筋コンクリート殻		ton	1,500		
	建設廃材					
P96904	汚泥		m3	57,000		
	産業廃棄物処分費					
P96905	アスファルト殻		ton	1,500		
	産業廃棄物処理費					
P96906	As舗装版		ton	2,000		
	産業廃棄物処理費					
P96907	Co舗装殻		ton	1,000		

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	制水弁施工		基		1,000	歩A 当たり算出
	J号線分水工					
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.490	m ³	1,373	673	S単 161号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 450 L=500mm,,	1.000	枚	6,900	6,900	S単 61号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コシカト・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	345	345	S単 112号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,	1.000	組	19,700	19,700	S単 62号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,280	1,280	S単 63号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=50mm,,	1.000	個	5,440	5,440	S単 64号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 65号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150mm,,	1.000	個	6,120	6,120	S単 66号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 67号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 68号
S02115	普通作業員	0.110	人	20,196	2,222	S単 8号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=300mm φ32 SUS304製,,	1.000	本	39,600	39,600	S単 69号
	合 計				118,380	算出数量 1.000 基
	単 価		基		118,380	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力)		m		10,000	歩A 当たり算出
	VPφ30 RR管5.0m 片受直管					
S02115	土木一般世話役	0.035	人	30,090	1,053	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.055	人	24,378	1,341	S単 7号
S02115	普通作業員	0.075	人	20,196	1,515	S単 8号
	合 計				3,909	算出数量 10.000 m
	単 価		m		391	
	*** T単一 3号 ***					
T00004	空気弁工		基		1,000	歩A 当たり算出
	H=675					
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.810	m ³	1,373	1,112	S単 161号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コシカト・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	345	345	S単 112号
S02116	角形鉄蓋 T-25用 450×350 H=150 農水マーク入り 簡易防水型,,	1.000	枚	108,650	108,650	S単 54号
S02116	水道用角型鉄蓋接合部品 450×350用 ボルト・ナット T-25,,	1.000	組	3,200	3,200	S単 55号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 円形 上部壁 φ500 H=100,,	1.000	個	6,000	6,000	S単 56号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 円形 上部壁 φ500 H=150,,	1.000	個	8,000	8,000	S単 57号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 円形 下部壁 φ500 H=200,,	1.000	個	11,100	11,100	S単 58号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 底板 φ500用 H=75,,	1.000	個	11,200	11,200	S単 59号
S02115	普通作業員	0.200	人	20,196	4,039	S単 8号
	合 計				153,646	算出数量 1.000 基
	単 価		基		153,646	
	*** T単一 4号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00005	制水弁室工		基		1,000	歩A 当たり算出
	13号支線水路分木工					
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.490	m ³	1,373	673	S単 161号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 450 L=500mm,,	1,000	枚	6,900	6,900	S単 61号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	345	345	S単 112号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,	1,000	組	19,700	19,700	S単 62号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1,000	組	1,280	1,280	S単 63号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=50mm,,	1,000	個	5,440	5,440	S単 64号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1,000	個	10,500	10,500	S単 65号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm,,	1,000	個	7,480	7,480	S単 73号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1,000	個	11,600	11,600	S単 67号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,	1,000	個	14,000	14,000	S単 68号
S02115	普通作業員	0.120	人	20,196	2,424	S単 8号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=800mm φ32 SUS304製,,	1,000	本	3,960	3,960	S単 74号
	合 計				94,162	算出数量 1,000 基
	単 価		基		94,162	
	*** T単— 5号 ***					
T00006	制水弁室工		基		1,000	歩A 当たり算出
	12-1号支線水路分木工					
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.490	m ³	1,373	673	S単 161号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 450 L=500mm,,	1,000	枚	6,900	6,900	S単 61号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	345	345	S単 112号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,	1,000	組	19,700	19,700	S単 62号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1,000	組	1,280	1,280	S単 63号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=50mm,,	1,000	個	5,440	5,440	S単 64号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1,000	個	10,500	10,500	S単 65号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1,000	個	11,600	11,600	S単 67号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,	1,000	個	14,000	14,000	S単 68号
S02115	普通作業員	0.100	人	20,196	2,020	S単 8号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=200mm φ32 SUS304製,,	1,000	本	39,600	39,600	S単 70号
	合 計				112,058	算出数量 1,000 基
	単 価		基		112,058	
	*** T単— 6号 ***					
T00007	制水弁室工		基		1,000	歩A 当たり算出
	10号支線水路分木工（仕切弁φ75）					
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.490	m ³	1,373	673	S単 161号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 450 L=500mm,,	1,000	枚	6,900	6,900	S単 61号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	345	345	S単 112号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,	1,000	組	19,700	19,700	S単 62号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1,000	組	1,280	1,280	S単 63号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=50mm,,	1.000	個	5,440	5,440	S単 64号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 65号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,	1.000	個	9,860	9,860	S単 71号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 67号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 68号
S02115	普通作業員	0.110	人	20,196	2,222	S単 8号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=600mm φ32 SUS304製,,	1.000	本	39,600	39,600	S単 72号
	合 計				122,120	算出数量 1.000 基
	単 価		基		122,120	
	*** T単ー 7号 ***					
T00008	制水弁室工		基		1.000	歩A 当たり算出
	10号支線水路分水土工（仕切弁φ50）					
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.490	m ³	1,373	673	S単 161号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 450 L=500mm,,	1.000	枚	6,900	6,900	S単 61号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｯﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	345	345	S単 112号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,	1.000	組	19,700	19,700	S単 62号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,280	1,280	S単 63号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=50mm,,	1.000	個	5,440	5,440	S単 64号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 65号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 67号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 68号
S02115	普通作業員	0.100	人	20,196	2,020	S単 8号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=200mm φ32 SUS304製,,	1.000	本	39,600	39,600	S単 70号
	合 計				112,058	算出数量 1.000 基
	単 価		基		112,058	
	*** T単ー 8号 ***					
T00009	空気弁工		基		1.000	歩A 当たり算出
	H=475					
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.810	m ³	1,373	1,112	S単 161号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｯﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	345	345	S単 112号
S02116	角形鉄蓋 T-25用 450×350 H=150 農水マーク入り 簡易防水型,,	1.000	枚	108,650	108,650	S単 54号
S02116	水道用角型鉄蓋接合部品 450×350用 ボルト・ナット T-25,,	1.000	組	3,200	3,200	S単 55号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型鉄蓋350×450用 調整リング H=50mm,,	1.000	個	12,200	12,200	S単 60号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 円形 下部壁 φ500 H=200,,	1.000	個	11,100	11,100	S単 58号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 底板 φ500用 H=75,,	1.000	個	11,200	11,200	S単 59号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,196	3,231	S単 8号
	合 計				151,038	算出数量 1.000 基
	単 価		基		151,038	
	*** T単ー 9号 ***					
T00010	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ50 VP(TS)					
S02115	土木一般世話役	0.035	人	30,090	1,053	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.055	人	24,378	1,341	S単 7号
S02115	普通作業員	0.075	人	20,196	1,515	S単 8号
	合 計				3,909	算出数量 10.000 m
	単 価		m		391	
	*** T単ー 10号 ***					
T00011	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ75 VP(TS)					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	30,090	1,204	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.060	人	24,378	1,463	S単 7号
S02115	普通作業員	0.085	人	20,196	1,717	S単 8号
	合 計				4,384	算出数量 10.000 m
	単 価		m		438	
	*** T単ー 11号 ***					
T00013	硬質ポリ塩化ビニル管撤去（機械）		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VPφ300 RR管5.0m 片受直管					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	30,090	1,204	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.080	人	24,378	1,950	S単 7号
S02115	普通作業員	0.115	人	20,196	2,323	S単 8号
S02112	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.060	日	10,800	648	S単 5号
	合 計				6,125	算出数量 10.000 m
	単 価		m		613	
	*** T単ー 12号 ***					
T00014	空気弁撤去		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	φ75					
S02115	土木一般世話役	0.095	人	30,090	2,859	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.140	人	24,378	3,413	S単 7号
S02115	普通作業員	0.210	人	20,196	4,241	S単 8号
	合 計				10,513	算出数量 1.000 基
	単 価		基		10,513	
	*** T単ー 13号 ***					
T00015	ダクタイル鋳鉄管積込		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	機械, φ350					
S02112	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.110	日	10,800	1,188	S単 5号
S02116	軽油	4.800	L	150	720	S単 53号
S02115	運転手（特殊）	0.100	人	27,540	2,754	S単 10号
	合 計				4,662	算出数量 10.000 m
	単 価		m		466	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 14号 ***					
T00016	ダクティル鑄鉄管荷下ろし		m		10,000	歩A 当たり算出
	機械,φ350					
S02112	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.110	日	10,800	1,188	S単 5号
S02116	軽油	4.800	L	150	720	S単 53号
S02115	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,, 運転手 (特殊)	0.100	人	27,540	2,754	S単 10号
	合 計				4,662	算出数量 10.000 m
	単 価		m		466	
	*** T単一 15号 ***					
T00017	管材運搬		日		1,000	歩A 当たり算出
	4t車,資材置場→仮置場					
S16002	トラック[普通型] ,4.0～4.5t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	7,255	7,255	S単 147号
S02115	運転手 (一般)	1.000	人	26,214	26,214	S単 11号
	合 計				33,469	算出数量 1.000 日
	単 価		日		33,469	
	*** T単一 16号 ***					
T00018	塩ビ管資材積込		m		10,000	歩A 当たり算出
	機械,φ300					
S02112	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	S単 5号
S02116	軽油	3.500	L	150	525	S単 53号
S02115	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,, 運転手 (特殊)	0.080	人	27,540	2,203	S単 10号
	合 計				4,024	算出数量 10.000 m
	単 価		m		402	
	*** T単一 17号 ***					
T00020	塩ビ管資材荷下ろし		m		10,000	歩A 当たり算出
	機械,φ300					
S02112	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	S単 5号
S02116	軽油	3.500	L	150	525	S単 53号
S02115	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,, 運転手 (特殊)	0.080	人	27,540	2,203	S単 10号
	合 計				4,024	算出数量 10.000 m
	単 価		m		402	
	*** T単一 18号 ***					
T00029	制水弁室工		基		1,000	歩A 当たり算出
	3号制水弁工					
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.490	m ²	1,373	673	S単 161号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 450 L=500mm,,	1.000	枚	6,900	6,900	S単 61号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	345	345	S単 112号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,	1.000	組	19,700	19,700	S単 62号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,280	1,280	S単 63号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=50mm,,	1.000	個	5,440	5,440	S単 64号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 65号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm,,	1.000	個	7,480	7,480	S単 73号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 67号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 68号
S02115	普通作業員	0.110	人	20,196	2,222	S単 8号
	合 計				80,140	算出数量 1.000 基
	単 価		基		80,140	
	*** T単ー 19号 ***					
T00035	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ75 VP(RR)					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	30,090	1,204	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.060	人	24,378	1,463	S単 7号
S02115	普通作業員	0.085	人	20,196	1,717	S単 8号
	合 計				4,384	算出数量 10.000 m
	単 価		m		438	
	*** T単ー 20号 ***					
T00036	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ50 VP(RR)					
S02115	土木一般世話役	0.035	人	30,090	1,053	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.055	人	24,378	1,341	S単 7号
S02115	普通作業員	0.075	人	20,196	1,515	S単 8号
	合 計				3,909	算出数量 10.000 m
	単 価		m		391	
	*** T単ー 21号 ***					
T00038	空気弁撤去		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	φ25					
S02115	土木一般世話役	0.055	人	30,090	1,655	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.090	人	24,378	2,194	S単 7号
S02115	普通作業員	0.105	人	20,196	2,121	S単 8号
	合 計				5,970	算出数量 1.000 基
	単 価		基		5,970	
	*** T単ー 22号 ***					
T00500	硬質ポリ塩化ビニル管設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VPφ50 RR管5.0m 片受直管					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ50 5.0m/本,,	1.950	本	4,110	8,015	S単 36号
Y00004	雑品	0.020		8,015	160	
S02115	土木一般世話役	0.070	人	30,090	2,106	S単 6号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員	0.110	人	24,378	2,682	S単 7号
S02115	普通作業員	0.150	人	20,196	3,029	S単 8号
	合 計				15,992	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,599	
	*** T単— 23号 ***					
T00501	硬質ポリ塩化ビニル管設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VPφ75 RR管5.0m 片受直管					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	1.950	本	8,120	15,834	S単 17号
Y00004	雑品	0.020		15,834	317	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	30,090	2,407	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.120	人	24,378	2,925	S単 7号
S02115	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	S単 8号
	合 計				24,916	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,492	
	*** T単— 24号 ***					
T01421	石綿管継手取外し工		口		1.000 口	歩A 当たり算出
	φ350					
S02115	配管工	0.070	人	24,888	1,742	S単 9号
S02115	普通作業員	0.070	人	20,196	1,414	S単 8号
	合 計				3,156	算出数量 1.000 口
	単 価		口		3,156	
	*** T単— 25号 ***					
T01422	石綿管撤去工（機械）		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ350					
S02115	配管工	0.040	人	24,888	996	S単 9号
S02115	普通作業員	0.090	人	20,196	1,818	S単 8号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]	0.080	日	42,000	3,360	S単 148号
	トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし					算出数量 10.000 m
	合 計				6,174	
	単 価		m		617	
	*** T単— 26号 ***					
T01423	飛散防止工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ350					
S02115	配管工	0.670	人	24,888	16,675	S単 9号
S02115	普通作業員	0.670	人	20,196	13,531	S単 8号
S02116	ポリエチレンスリーブ	17.000	枚	3,310	56,270	S単 14号
S02116	φ350 厚さ0.2 長7.0m,,	300.000	本	210	63,000	S単 15号
	固定用ゴムバンド φ350,,					算出数量 100.000 m
	合 計				149,476	
	単 価		m		1,495	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路 (その10) 工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 27号 ***					
T00046	安全施設配置工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ロープスティック H=1500,,	57.000	本	1,200	68,400	S単 201号
S02116	トラロープ φ12×100m,,	3.000	巻	2,900	8,700	S単 202号
S02115	土木一般世話役	0.500	人	30,090	15,045	S単 6号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,196	10,098	S単 8号
	合 計				102,243	算出数量 1.000 式
	単 価		式		102,243	
	*** T単- 28号 ***					
T00047	制水弁室工		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	I号線分土工 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.490	m ³	1,373	673	S単 161号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 450 L=500mm,,	1.000	枚	6,900	6,900	S単 61号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	345	345	S単 112号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,	1.000	組	19,700	19,700	S単 62号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,280	1,280	S単 63号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=100mm,,	1.000	個	9,090	9,090	S単 177号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 65号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 67号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 68号
S02115	普通作業員	0.100	人	20,196	2,020	S単 8号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=400mm φ32 SUS304製,,	1.000	本	39,600	39,600	S単 178号
	合 計				115,708	算出数量 1.000 基
	単 価		基		115,708	
	*** T単- 29号 ***					
T00048	空気弁工		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	H=475 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.810	m ³	1,373	1,112	S単 161号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	345	345	S単 112号
S02116	角形鉄蓋 T-25用 450×350 H=150 農水マーク入り 簡易防水型,,	1.000	枚	108,650	108,650	S単 54号
S02116	水道用角型鉄蓋接合部品 450×350用 ボルト・ナット T-25,,	1.000	組	3,200	3,200	S単 55号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 円形 上部壁 φ500 H=100,,	1.000	個	0	0	S単 173号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 円形 下部壁 φ500 H=150,,	1.000	個	8,000	8,000	S単 176号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 底板 φ500用 H=75,,	1.000	個	11,200	11,200	S単 59号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,196	3,231	S単 8号
	合 計				135,738	算出数量 1.000 基
	単 価		基		135,738	
	*** T単- 30号 ***					
T00049	制水弁室工		基		1,000	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路（その10）工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10号支線水路分水工（仕切弁φ75）					
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.490	m ³	1,373	673	S単 161号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 450 L=500mm,,	1.000	枚	6,900	6,900	S単 61号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	345	345	S単 112号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,	1.000	組	19,700	19,700	S単 62号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,280	1,280	S単 63号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=50mm,,	1.000	個	5,440	5,440	S単 64号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1.000	個	0	0	S単 179号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,	2.000	個	0	0	S単 180号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 67号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 68号
S02115	普通作業員	0.110	人	20,196	2,222	S単 8号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=800mm φ32 SUS304製,,	1.000	本	39,600	39,600	S単 181号
	合 計				101,760	算出数量 1.000 基
	単 価		基		101,760	
	*** T単— 31号 ***					
T00050	空気弁工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	H=675					
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.810	m ³	1,373	1,112	S単 161号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	345	345	S単 112号
S02116	角形鉄蓋 T-25用 450×350 H=150 農水マーク入り 簡易防水型,,	1.000	枚	0	0	S単 172号
S02116	水道用角型鉄蓋接合部品 450×350用 ボルト・ナット T-25,,	1.000	組	3,200	3,200	S単 55号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 円形 上部壁 φ500 H=100,,	1.000	個	0	0	S単 173号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 円形 上部壁 φ500 H=150,,	1.000	個	0	0	S単 174号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 円形 下部壁 φ500 H=200,,	1.000	個	11,100	11,100	S単 58号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 底板 φ500用 H=75,,	1.000	個	0	0	S単 175号
S02115	普通作業員	0.200	人	20,196	4,039	S単 8号
	合 計				19,796	算出数量 1.000 基
	単 価		基		19,796	
	*** T単— 32号 ***					
T00051	制水弁室工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	3号制水弁工					
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.490	m ³	1,373	673	S単 161号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 450 L=500mm,,	1.000	枚	6,900	6,900	S単 61号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	345	345	S単 112号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,	1.000	組	19,700	19,700	S単 62号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,280	1,280	S単 63号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 調整リング RB25 (K) H=50mm,,	1.000	個	5,440	5,440	S単 64号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 65号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm,,	1.000	個	0	0	S単 182号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 67号

九州農政局