



令和7年度
駅館川農地整備事業
平山支線水路（その9）工事

積 算 書

（当初）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

[illegible]

九州農政局

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路（その9）工事

工事別工事名:平山支線水路（その9）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			68,590,000	
・工事原価			57,336,000	
純工事費			45,102,000	
・直接工事費			40,181,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	38,102,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,079,000	
・間接工事費			17,155,000	
・・・共通仮設費			4,921,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
$40,679,000 \times ((9.060 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			4,422,000	
・・・運搬費	1.000	式	76,000	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	89,000	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			334,000	
・・・現場環境改善費（率計上）				
$40,246,000 \times (0.830)$			334,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			12,234,000	
・・・現場管理費（率計上）				
$45,600,000 \times ((24.390 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			12,234,000	
・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$57,336,000 \times (19.600 \times 1.000 + 0.04)$			11,260,000	
・一括計上価格	1.000	式	2,000	
支給品費			498,000	
支給品費（直工・事業損失防止）			498,000	
支給品費（直工）			498,000	
処分費等（直接工事費の内数）			433,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路（その9）工事

工事別工事名:平山支線水路（その9）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				38,102,000	
・土工	1,000	式		6,678,000	
・ ・ 作業土工	1,000	式		5,843,000	
000001 床掘り 土砂 路盤	123	m ³	2,210	271,830	歩A・単A B単 1号
000002 床掘り 土砂 粘性土	728	m ³	2,210	1,608,880	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻 埋戻1 流用土 B<1.0m	252	m ³	4,071	1,025,892	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻 埋戻2 流用土 B<1.0m	43	m ³	3,784	162,712	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻 埋戻3 流用土 1.0m≦B<2.5m	187	m ³	3,595	672,265	歩A・単A B単 5号
000006 仮置土運搬 現場～仮置場	851	m ³	1,319	1,122,469	歩A・単A B単 6号
000007 仮置土積込運搬 仮置場～現場	623	m ³	1,572	979,356	歩A・単A B単 7号
合 計				5,843,404	
・ ・ 作業残土処理工	1,000	式		835,000	
000008 土砂等運搬 土砂 建設発生土受入地(上ノ原)	228	m ³	3,664	835,392	歩A・単A B単 8号
合 計				835,392	
・ 構造物撤去工	1,000	式		1,657,000	
・ ・ 構造物取壊し工 アスファルト舗装	1,000	式		847,000	
000009 舗装版切断工 As舗装 t=5cm	10	m	713	7,130	歩A・単A B単 9号
000010 舗装版破砕工 As舗装 t=5cm	1,082	m ²	236	255,352	歩A・単A B単 10号
000011 殻運搬・処理 As殻	54	m ³	10,708	578,232	歩A・単A B単 11号
000012 汚泥運搬処理 As舗装切断時排水	0.1	m ³	59,000	5,900	歩A・単A B単 12号
合 計				846,614	
・ ・ 構造物取壊し工 コンクリート舗装	1,000	式		91,000	
000013 舗装版破砕工 Co舗装 t=12cm	55	m ²	236	12,980	歩A・単A B単 13号
000014 殻運搬・処理 Co殻	6.6	m ³	11,883	78,428	歩A・単A B単 14号
合 計				91,408	
・ ・ 既設管撤去工	1,000	式		48,000	
000015 硬質ポリ塩化ビニル管撤去工 φ75	63.9	m	469	29,969	歩A・単A B単 15号
000016 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラスチック類	0.1	ton	60,000	6,000	歩A・単A B単 16号
000017 殻運搬 廃プラスチック類	1	台	12,000	12,000	歩A・単A B単 17号
合 計				47,969	
・ ・ 石綿管撤去工	1,000	式		671,000	
000018 床掘 砂質土	37	m ³	2,210	81,770	歩A・単A B単 18号
000019 埋戻 埋戻 流用土 B<1.0m	37	m ³	4,071	150,627	歩A・単A B単 19号
000020 石綿管取外工 φ250	18	箇所	2,380	42,840	歩A・単A B単 20号
000021 石綿管撤去工 φ250	66.6	m	1,794	119,480	歩A・単A B単 21号
000022 石綿管飛散防止工 φ250	66.6	m	1,158	77,123	歩A・単A B単 22号
000023 既設管運搬費 石綿管	2	台	50,000	100,000	歩A・単A B単 23号
000024 既設管処理費 石綿管	2.2	ton	45,000	99,000	歩A・単A B単 24号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路（その9）工事

工事別工事名:平山支線水路（その9）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				670,840	
・管体基礎工	1.000	式		1,993,000	
・ ・ 砂基礎工 砂基礎 SG相当	1.000	式		1,993,000	
000025 砂基礎 基床部 SG材相当	73	m3	9,991	729,343	歩A・単A B単 25号
000026 砂基礎 管側部 SG材相当	115	m3	10,992	1,264,080	歩A・単A B単 26号
合 計				1,993,423	
・管体工	1.000	式		22,933,000	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 支線水路 VM φ500	1.000	式		19,271,000	
000027 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VM RR φ500mm	297.1	m	35,251	10,473,072	歩A・単A B単 27号
000028 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×45° 離脱機能付	3	個	307,500	922,500	歩A・単A B単 28号
000029 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×22° 1/2 離脱機能付	7	個	275,000	1,925,000	歩A・単A B単 29号
000030 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×11° 1/4 離脱機能付	5	個	270,000	1,350,000	歩A・単A B単 30号
000031 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×11° 1/4	1	個	94,300	94,300	歩A・単A B単 31号
000032 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500 5° 5/8 離脱防止付	11	個	263,500	2,898,500	歩A・単A B単 32号
000033 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500 5° 5/8	1	個	89,300	89,300	歩A・単A B単 33号
000034 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製両受短管 φ500	1	個	93,000	93,000	歩A・単A B単 34号
000035 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ500	4	個	356,230	1,424,920	歩A・単A B単 35号
合 計				19,270,592	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 支線水路 VP φ250	1.000	式		2,990,000	
000036 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VP RR φ250mm	96.3	m	11,141	1,072,878	歩A・単A B単 36号
000037 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×11° 1/4 離脱機能付	8	個	92,000	736,000	歩A・単A B単 37号
000038 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250 5° 5/8 離脱防止付	1	個	91,200	91,200	歩A・単A B単 38号
000039 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250 5° 5/8	1	個	36,900	36,900	歩A・単A B単 39号
000040 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製T字管 φ250×75 離脱防止付	1	個	110,500	110,500	歩A・単A B単 40号
000041 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ250	11	個	85,700	942,700	歩A・単A B単 41号
合 計				2,990,178	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 定置配管 VP φ75	1.000	式		261,000	
000042 硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR φ75	57.8	m	2,300	132,940	歩A・単A B単 42号
000043 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ㄆ型45° 曲管 φ75 離脱防止付	1	個	16,500	16,500	歩A・単A B単 43号
000044 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ㄆ型11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付	6	個	15,100	90,600	歩A・単A B単 44号
000045 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ㄆ型 φ75 両受ソケット 離脱防止付	1	個	20,870	20,870	歩A・単A B単 45号
合 計				260,910	
・ ・ 分水管体工	1.000	式		21,000	
000046 硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR φ75	2.5	m	2,300	5,750	歩A・単A B単 46号
000047 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ㄆ型11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付	1	個	15,100	15,100	歩A・単A B単 47号
合 計				20,850	
・ ・ 分水弁室工	1.000	式		234,000	

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路（その9）工事

工事別工事名:平山支線水路（その9）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				2,079,000	
・仮設工 指定仮設	1.000	式		2,070,000	
・管体工 仮設配管 φ250	1.000	式		1,130,000	
000065 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VP TS φ250mm	69.7	m	10,106	704,388	歩A・単A B単 65号
000066 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ250 90° 曲管 TS	1	個	43,800	43,800	歩A・単A B単 66号
000067 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ250 45° 曲管 TS	1	個	30,400	30,400	歩A・単A B単 67号
000068 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製 φ250 45° 曲管 【支給材】	1	個	0	0	歩A・単A B単 68号
000069 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製 φ250 22° 1/2曲管 【支給材】	2	個	0	0	歩A・単A B単 69号
000070 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製 φ250 11° 1/4曲管 【支給材】	2	個	0	0	歩A・単A B単 70号
000071 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ250 11° 1/4曲管 TS	3	個	21,300	63,900	歩A・単A B単 71号
000072 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ250 5° 5/8曲管 TS	2	個	21,200	42,400	歩A・単A B単 72号
000073 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製F付T字管 φ250×75 離脱防止付 【支給材】	1	個	0	0	歩A・単A B単 73号
000074 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 異種管接続レザージョイント φ250 離脱防止付	2	個	122,370	244,740	歩A・単A B単 74号
合 計				1,129,628	
・弁室工 仮設配管 φ250用 空気弁 φ25	1.000	式		13,000	
000075 空気弁工 急速空気弁 φ25 0.75MPa 【支給材】	1.000	基	12,785	12,785	歩A・単A B単 75号
合 計				12,785	
・管体工（定置配管E線） 仮設配管 φ75	1.000	式		196,000	
000076 硬質ポリ塩化ビニル管 VP TS φ75	67.6	m	2,127	143,785	歩A・単A B単 76号
000077 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 90° 曲管 TS 【支給材】	1	個	0	0	歩A・単A B単 77号
000078 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 45° 曲管 TS 【支給材】	2	個	0	0	歩A・単A B単 78号
000079 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 22° 1/2曲管 TS 【支給材】	1	個	0	0	歩A・単A B単 79号
000080 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 11° 1/4曲管 TS 【支給材】	2	個	0	0	歩A・単A B単 80号
000081 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 11° 1/4曲管 TS	4	個	2,110	8,440	歩A・単A B単 81号
000082 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 5° 5/8曲管 TS	2	個	2,200	4,400	歩A・単A B単 82号
000083 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 ヲケット TS	1	個	561	561	歩A・単A B単 83号
000084 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ハ型T字管 φ75×75 VH 分岐側離脱防止付	1	個	39,200	39,200	歩A・単A B単 84号
合 計				196,386	
・弁室工 仮設配管 φ75用 空気弁 φ25	1.000	式		126,000	
000085 空気弁工 急速空気弁 φ25 0.75MPa	1.000	基	125,875	125,875	歩A・単A B単 85号
合 計				125,875	
・仮設配管撤去工	1.000	式		122,000	
000086 仮設配管撤去 VP φ75	67.6	m	469	31,704	歩A・単A B単 86号
000087 空気弁撤去 φ25	1	基	6,393	6,393	歩A・単A B単 87号
000088 般運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラスチック類	1.2	ton	60,000	72,000	歩A・単A B単 88号
000089 般運搬 廃プラスチック類	1	台	12,000	12,000	歩A・単A B単 89号
合 計				122,097	
・仮設配管設置工 仮設木杭	1.000	式		260,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	床掘り					
	土砂 路盤		m3	2,210		歩A・単A
	*** B単ー 2号 ***					
000002	床掘り					
	土砂 粘性土		m3	2,210		歩A・単A
	*** B単ー 3号 ***					
000003	埋戻					
	埋戻1 流用土 B<1.0m		m3	4,071		歩A・単A
	*** B単ー 4号 ***					
000004	埋戻					
	埋戻2 流用土 B<1.0m		m3	3,784		歩A・単A
	*** B単ー 5号 ***					
000005	埋戻					
	埋戻3 流用土 1.0m≦B<2.5m		m3	3,595		歩A・単A
	*** B単ー 6号 ***					
000006	仮置土運搬					
	現場～仮置場		m3	1,319		歩A・単A
	*** B単ー 7号 ***					
000007	仮置土積込運搬					
	仮置場～現場		m3	1,572		歩A・単A
	*** B単ー 8号 ***					
000008	土砂等運搬					
	土砂 建設発生土受入地(上ノ原)		m3	3,664		歩A・単A
	*** B単ー 9号 ***					
000009	舗装版切断工					
	As舗装 t=5cm		m	713		歩A・単A
	*** B単ー 10号 ***					
000010	舗装版破碎工					
	As舗装 t=5cm		m ²	236		歩A・単A
	*** B単ー 11号 ***					
000011	殻運搬・処理					
	As殻		m3	10,708		歩A・単A
	*** B単ー 12号 ***					
000012	汚泥運搬処理					
	As舗装切断時排水		m3	59,000		歩A・単A
	*** B単ー 13号 ***					
000013	舗装版破碎工					
	Co舗装 t=12cm		m ²	236		歩A・単A
	*** B単ー 14号 ***					
000014	殻運搬・処理					
	Co殻		m3	11,883		歩A・単A
	*** B単ー 15号 ***					
000015	硬質ポリ塩化ビニル管撤去工					
	φ75		m	469		歩A・単A
	*** B単ー 16号 ***					
000016	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	廃プラスチック類		ton	60,000		歩A・単A
	*** B単ー 17号 ***					
000017	殻運搬					
	廃プラスチック類		台	12,000		歩A・単A
	*** B単ー 18号 ***					
000018	床掘					
	砂質土		m3	2,210		歩A・単A
	*** B単ー 19号 ***					
000019	埋戻					
	埋戻 流用土 B<1.0m		m3	4,071		歩A・単A
	*** B単ー 20号 ***					
000020	石綿管取外工					
	φ250		箇所	2,380		歩A・単A
	*** B単ー 21号 ***					
000021	石綿管撤去工					
	φ250		m	1,794		歩A・単A
	*** B単ー 22号 ***					
000022	石綿管飛散防止工					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路（その9）工事

工事別工事名:平山支線水路（その9）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	φ250 *** B単ー 23号 ***		m	1,158		歩A・単A
000023	既設管運搬費					
	石綿管 *** B単ー 24号 ***		台	50,000		歩A・単A
000024	既設管処理費					
	石綿管 *** B単ー 25号 ***		ton	45,000		歩A・単A
000025	砂基礎					
	基床部 SG材相当 *** B単ー 26号 ***		m3	9,991		歩A・単A
000026	砂基礎					
	管側部 SG材相当 *** B単ー 27号 ***		m3	10,992		歩A・単A
000027	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VM RR φ500mm *** B単ー 28号 ***		m	35,251		歩A・単A
000028	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製曲管 φ500×45° 離脱機能付 *** B単ー 29号 ***		個	307,500		歩A・単A
000029	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製曲管 φ500×22° 1/2 離脱機能付 *** B単ー 30号 ***		個	275,000		歩A・単A
000030	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製曲管 φ500×11° 1/4 離脱機能付 *** B単ー 31号 ***		個	270,000		歩A・単A
000031	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製曲管 φ500×11° 1/4 *** B単ー 32号 ***		個	94,300		歩A・単A
000032	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製曲管 φ500 5° 5/8 離脱防止付 *** B単ー 33号 ***		個	263,500		歩A・単A
000033	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製曲管 φ500 5° 5/8 *** B単ー 34号 ***		個	89,300		歩A・単A
000034	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製両受短管 φ500 *** B単ー 35号 ***		個	93,000		歩A・単A
000035	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	離脱防止金具 φ500 *** B単ー 36号 ***		個	356,230		歩A・単A
000036	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VP RR φ250mm *** B単ー 37号 ***		m	11,141		歩A・単A
000037	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製曲管 φ250×11° 1/4 離脱機能付 *** B単ー 38号 ***		個	92,000		歩A・単A
000038	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製曲管 φ250 5° 5/8 離脱防止付 *** B単ー 39号 ***		個	91,200		歩A・単A
000039	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製曲管 φ250 5° 5/8 *** B単ー 40号 ***		個	36,900		歩A・単A
000040	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製T字管 φ250×75 離脱防止付 *** B単ー 41号 ***		個	110,500		歩A・単A
000041	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	離脱防止金具 φ250 *** B単ー 42号 ***		個	85,700		歩A・単A
000042	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP RR φ75 *** B単ー 43号 ***		m	2,300		歩A・単A
000043	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	刃型45° 曲管 φ75 離脱防止付		個	16,500		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 44号 ***					
000044	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	形状11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付		個	15,100		歩A・単A
	*** B単ー 45号 ***					
000045	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	形状 φ75 両受カット 離脱防止付		個	20,870		歩A・単A
	*** B単ー 46号 ***					
000046	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP RR φ75		m	2,300		歩A・単A
	*** B単ー 47号 ***					
000047	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	形状11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付		個	15,100		歩A・単A
	*** B単ー 48号 ***					
000048	制水弁室工					
	φ250 T-25		基	146,038		歩A・単A
	*** B単ー 49号 ***					
000049	制水弁工					
	ワトシール仕切弁 φ75 0.74Mpa		基	88,028		歩A・単A
	*** B単ー 50号 ***					
000050	埋設物表示テープ					
			m	272		歩A・単A
	*** B単ー 51号 ***					
000051	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP RR φ75		m	2,300		歩A・単A
	*** B単ー 52号 ***					
000052	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	VP カット(TS) φ75		個	561		歩A・単A
	*** B単ー 53号 ***					
000053	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	形状11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付		個	15,100		歩A・単A
	*** B単ー 54号 ***					
000054	表層					
	再生密粒度As(13) t=5cm		m ²	2,473		歩A・単A
	*** B単ー 55号 ***					
000055	上層路盤					
	粒度調整砕石(M-40) t=10cm		m ²	808		歩A・単A
	*** B単ー 56号 ***					
000056	下層路盤					
	流用材 t=15cm		m ²	345		歩A・単A
	*** B単ー 57号 ***					
000057	側溝設置・鉄器渠					
	BF-300		m	2,166		歩A・単A
	*** B単ー 58号 ***					
000058	床掘					
	礫質土		m ³	2,210		歩A・単A
	*** B単ー 59号 ***					
000059	埋戻					
	埋戻 流用土 B<1.0m		m ³	4,071		歩A・単A
	*** B単ー 60号 ***					
000060	アンカー式ブロック積工					
	1500型		m ²	43,144		歩A・単A
	*** B単ー 61号 ***					
000061	裏込工					
	割栗石5～15cm程度		m ³	9,245		歩A・単A
	*** B単ー 62号 ***					
000062	天端コンクリート工					
	18N-8-25		m ³	67,810		歩A・単A
	*** B単ー 63号 ***					
000063	基礎コンクリート工					
	18N-8-25		m ³	80,810		歩A・単A
	*** B単ー 64号 ***					
000064	小口止めコンクリート工					
	18N-8-40		m ³	73,020		歩A・単A
	*** B単ー 65号 ***					
000065	硬質ポリ塩化ビニル管布設					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	VP TS φ250mm *** B単ー 66号 ***		m	10,106		歩A・単A
000066	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP φ250 90° 曲管 TS *** B単ー 67号 ***		個	43,800		歩A・単A
000067	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP φ250 45° 曲管 TS *** B単ー 68号 ***		個	30,400		歩A・単A
000068	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製 φ250 45° 曲管 【支給材】 *** B単ー 69号 ***		個	0		歩A・単A
000069	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製 φ250 22° 1/2曲管 【支給材】 *** B単ー 70号 ***		個	0		歩A・単A
000070	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製 φ250 11° 1/4曲管 【支給材】 *** B単ー 71号 ***		個	0		歩A・単A
000071	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP φ250 11° 1/4曲管 TS *** B単ー 72号 ***		個	21,300		歩A・単A
000072	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP φ250 5° 5/8曲管 TS *** B単ー 73号 ***		個	21,200		歩A・単A
000073	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製F付T字管 φ250×75 離脱防止付 【支給材】 *** B単ー 74号 ***		個	0		歩A・単A
000074	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	異種管接続レザージョイント φ250 離脱防止付 *** B単ー 75号 ***		個	122,370		歩A・単A
000075	空気弁工					
	急速空気弁φ25 0.75MPa 【支給材】 *** B単ー 76号 ***		基	12,785		歩A・単A
000076	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP TS φ75 *** B単ー 77号 ***		m	2,127		歩A・単A
000077	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP φ75 90° 曲管 TS 【支給材】 *** B単ー 78号 ***		個	0		歩A・単A
000078	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP φ75 45° 曲管 TS 【支給材】 *** B単ー 79号 ***		個	0		歩A・単A
000079	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP φ75 22° 1/2曲管 TS 【支給材】 *** B単ー 80号 ***		個	0		歩A・単A
000080	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP φ75 11° 1/4曲管 TS 【支給材】 *** B単ー 81号 ***		個	0		歩A・単A
000081	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP φ75 11° 1/4曲管 TS *** B単ー 82号 ***		個	2,110		歩A・単A
000082	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP φ75 5° 5/8曲管 TS *** B単ー 83号 ***		個	2,200		歩A・単A
000083	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP φ75 カット TS *** B単ー 84号 ***		個	561		歩A・単A
000084	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	刈型T字管 φ75×75 VH 分岐側離脱防止付 *** B単ー 85号 ***		個	39,200		歩A・単A
000085	空気弁工					
	急速空気弁φ25 0.75MPa *** B単ー 86号 ***		基	125,875		歩A・単A
000086	仮設配管撤去					
	VP φ75		m	469		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 87号 ***					
000087	空気弁撤去					
	φ25		基	6,393		歩A・単A
	*** B単ー 88号 ***					
000088	穀運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	廃プラスチック類		ton	60,000		歩A・単A
	*** B単ー 89号 ***					
000089	穀運搬					
	廃プラスチック類		台	12,000		歩A・単A
	*** B単ー 90号 ***					
000090	木杭設置					
	長1.2m, 末口12cm		本	1,000		歩A・単A
	*** B単ー 91号 ***					
000091	スラストブロック打設					
	18N-8-40		m3	40,916		歩A・単A
	*** B単ー 92号 ***					
000092	敷鉄板設置撤去					
			m ²	4,348		歩A・単A
	*** B単ー 93号 ***					
000093	H形鋼					
	200×200×8×12, 損耗率30%		箇所	5,128		歩A・単A
	*** B単ー 94号 ***					
000094	ワイヤーロープ					
	φ8, 損耗率30%		m	21		歩A・単A
	*** B単ー 95号 ***					
000095	チェーンブロック					
	1t吊		台	300		歩A・単A
	*** B単ー 96号 ***					
000096	H形鋼					
	200×200×8×12, 損耗率30%		箇所	2,664		歩A・単A
	*** B単ー 97号 ***					
000097	ワイヤーロープ					
	φ8, 損耗率30%		m	21		歩A・単A
	*** B単ー 98号 ***					
000098	チェーンブロック					
	1t吊		台	300		歩A・単A
	*** B単ー 99号 ***					
000099	仮設材輸送					
	H形鋼		ton	14,380		歩A・単A
	*** B単ー 100号 ***					
000100	仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	12,880		歩A・単A
	*** B単ー 101号 ***					
000101	防じんマスク					
			個	3,580		歩A・単A
	*** B単ー 102号 ***					
000102	防護服					
			個	1,850		歩A・単A
	*** B単ー 103号 ***					
000103	シューズカバー					
			個	470		歩A・単A
	*** B単ー 104号 ***					
000104	手袋					
			個	1,350		歩A・単A
	*** B単ー 105号 ***					
000105	防護メガネ					
			個	2,650		歩A・単A
	*** B単ー 106号 ***					
000106	産業廃棄物税					
			ton	1,000		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	床掘り					歩A
	土砂 路盤		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1,000	m3	2,210	2,210	S単 104号
	合 計				2,210	
	単 価				2,210	
	*** B単一 2号 ***					
000002	床掘り					歩A
	土砂 粘性土		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1,000	m3	2,210	2,210	S単 104号
	合 計				2,210	
	単 価				2,210	
	*** B単一 3号 ***					
000003	埋戻					歩A
	埋戻1 流用土 B<1.0m		m3		1,000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1,000	m3	2,769	2,769	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1,110	m3	1,173	1,302	S単 102号
	合 計				4,071	
	単 価				4,071	
	*** B単一 4号 ***					
000004	埋戻					歩A
	埋戻2 流用土 B<1.0m		m3		1,000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,785	1,785	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	697	697	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1,110	m3	1,173	1,302	S単 102号
	合 計				3,784	
	単 価				3,784	
	*** B単一 5号 ***					
000005	埋戻					歩A
	埋戻3 流用土 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,785	1,785	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,3~4ton,あり	1,000	m3	508	508	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1,110	m3	1,173	1,302	S単 102号
	合 計				3,595	
	単 価				3,595	
	*** B単一 6号 ***					
000006	仮置土運搬					歩A
	現場~仮置場		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,バケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1,000	m3	1,319	1,319	S単 105号
	合 計				1,319	
	単 価				1,319	
	*** B単一 7号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000007	仮置土積込運搬 仮置場～現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	253.4	253	S単 103号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1,000	m3	1,319	1,319	S単 105号
	合 計				1,572	
	単 価				1,572	
	*** B単一 8号 ***					
000008	土砂等運搬 土砂 建設発生土受入地(上ノ原)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1,000	m3	1,319	1,319	S単 105号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	253.4	253	S単 103号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1,000	m3	2,092	2,092	S単 106号
	合 計				3,664	
	単 価				3,664	
	*** B単一 9号 ***					
000009	舗装版切断工 As舗装 t=5cm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,ㄱ,ㄴ	1,000	m	713.1	713	S単 110号
	合 計				713	
	単 価				713	
	*** B単一 10号 ***					
000010	舗装版破碎工 As舗装 t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,ㄱ,有り,なし	1,000	m ²	236.4	236	S単 108号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単一 11号 ***					
000011	殻運搬・処理 As殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1,000	m3	8,358	8,358	S単 107号
S02123	産業廃棄物処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	2,350	ton	1,000	2,350	S単 79号
	合 計				10,708	
	単 価				10,708	
	*** B単一 12号 ***					
000012	汚泥運搬処理 As舗装切断時排水		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 汚泥 (運搬費込み)	1,000	m3	59,000	59,000	S単 80号
	合 計				59,000	
	単 価				59,000	
	*** B単一 13号 ***					
000013	舗装版破碎工 Co舗装 t=12cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,~,有り,なし	1.000	m ²	236.4	236	S単 109号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単一 14号 ***					
000014	穀運搬・処理 Co穀		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 穀運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1.000	m3	8,358	8,358	S単 107号
S02123	産業廃棄物処理費 無筋コンクリート	2.350	ton	1,500	3,525	S単 81号
	合 計				11,883	
	単 価				11,883	
	*** B単一 15号 ***					
000015	硬質ポリ塩化ビニル管撤去工 φ75		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.040	人	33,100	1,324	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.060	人	26,300	1,578	S単 6号
S02115	普通作業員	0.085	人	21,000	1,785	S単 7号
	合 計				4,687	
	単 価				469	
	*** B単一 16号 ***					
000016	穀運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラスチック類		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	S単 82号
	合 計				60,000	
	単 価				60,000	
	*** B単一 17号 ***					
000017	穀運搬 廃プラスチック類		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類運搬 4t車,,	1.000	台	12,000	12,000	S単 12号
	合 計				12,000	
	単 価				12,000	
	*** B単一 18号 ***					
000018	床掘 砂質土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),~,~,	1.000	m3	2,210	2,210	S単 104号
	合 計				2,210	
	単 価				2,210	
	*** B単一 19号 ***					
000019	埋戻 埋戻 流用土 B<1.0m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	10.000	m3	2,769	27,690	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.100	m3	1,173	13,020	S単 102号
	合 計				40,710	
	単 価				4,071	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 20号 ***					
000020	石綿管取外工 φ250		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00002	石綿管取外工 φ250	1.000	箇所	2,380	2,380	T単 2号
	合 計				2,380	
	単 価				2,380	
	*** B単一 21号 ***					
000021	石綿管撤去工 φ250		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00003	石綿管撤去工 φ250	1.000	m	1,794	1,794	T単 3号
	合 計				1,794	
	単 価				1,794	
	*** B単一 22号 ***					
000022	石綿管飛散防止工 φ250		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00004	飛散防止工 φ250	1.000	m	1,158	1,158	T単 4号
	合 計				1,158	
	単 価				1,158	
	*** B単一 23号 ***					
000023	既設管運搬費 石綿管		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S02123	ガラス屑及び陶磁器くず（石綿セメント管） 運搬費	1.000	台	50,000	50,000	S単 83号
	合 計				50,000	
	単 価				50,000	
	*** B単一 24号 ***					
000024	既設管処理費 石綿管		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	ガラス屑及び陶磁器くず（石綿セメント管） 処理費	1.000	ton	45,000	45,000	S単 84号
	合 計				45,000	
	単 価				45,000	
	*** B単一 25号 ***					
000025	砂基礎 基床部 SG材相当		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, バケツ容量0.28m3, 振動コンパクタ, 区分Ⅰ, なし, あり	1.000	m3	4,183	4,183	S単 88号
S02116	砂 SG材相当,,	1.320	m3	4,400	5,808	S単 15号
	合 計				9,991	
	単 価				9,991	
	*** B単一 26号 ***					
000026	砂基礎 管側部 SG材相当		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, バケツ容量0.28m3, タンバ, 区分Ⅰ, なし, あり	1.000	m3	5,184	5,184	S単 89号
S02116	砂 SG材相当,,	1.320	m3	4,400	5,808	S単 15号
	合 計				10,992	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路（その9）工事				
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				10,992	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VM RR φ500mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM, 500mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし	1,000	m	35,251	35,251	S単 91号
	合 計				35,251	
	単 価				35,251	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×45° 離脱機能付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×45° 離脱防止付,,	1,000	個	307,500	307,500	S単 16号
	合 計				307,500	
	単 価				307,500	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×22° 1/2 離脱機能付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×22° 1/2 離脱機能付,,	1,000	個	275,000	275,000	S単 17号
	合 計				275,000	
	単 価				275,000	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×11° 1/4 離脱機能付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×11° 1/4 離脱機能付,,	1,000	個	270,000	270,000	S単 18号
	合 計				270,000	
	単 価				270,000	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×11° 1/4		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×11° 1/4,,	1,000	個	94,300	94,300	S単 19号
	合 計				94,300	
	単 価				94,300	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500 5° 5/8 離脱防止付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×5° 5/8 離脱機能付,,	1,000	個	263,500	263,500	S単 20号
	合 計				263,500	
	単 価				263,500	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500 5° 5/8		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×5° 5/8,,	1,000	個	89,300	89,300	S単 21号
	合 計				89,300	
	単 価				89,300	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 34号 ***					
000034	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製両受短管 φ500		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製両受短管 φ500,,	1.000	個	93,000	93,000	S単 22号
	合 計				93,000	
	単 価				93,000	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ500		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ500,,	1.000	個	356,230	356,230	S単 23号
	合 計				356,230	
	単 価				356,230	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VP RR φ250mm		m		1,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし	1.000	m	11,141	11,141	S単 92号
	合 計				11,141	
	単 価				11,141	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×11° 1/4 離脱機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×11° 1/4 離脱防止付,,	1.000	個	92,000	92,000	S単 24号
	合 計				92,000	
	単 価				92,000	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250 5° 5/8 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×5° 5/8 離脱防止付,,	1.000	個	91,200	91,200	S単 25号
	合 計				91,200	
	単 価				91,200	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250 5° 5/8		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×5° 5/8,,	1.000	個	36,900	36,900	S単 26号
	合 計				36,900	
	単 価				36,900	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製T字管 φ250×75 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製F付T字管 φ250×75 離脱防止付,,	1.000	個	110,500	110,500	S単 27号
	合 計				110,500	
	単 価				110,500	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 41号 ***					
000041	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ250		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ250,,	1.000	個	85,700	85,700	S単 28号
	合 計				85,700	
	単 価				85,700	
	*** B単一 42号 ***					
000042	硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR φ75		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	硬質ポリ塩化ビニル管設置 VP φ75 RR管5.0m 片受直管	1.000	m	2,300	2,300	T単 1号
	合 計				2,300	
	単 価				2,300	
	*** B単一 43号 ***					
000043	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 φ型45° 曲管 φ75 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ型45° 曲管 φ75 離脱防止付,,	1.000	個	16,500	16,500	S単 30号
	合 計				16,500	
	単 価				16,500	
	*** B単一 44号 ***					
000044	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 φ型11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ型11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付,,	1.000	個	15,100	15,100	S単 31号
	合 計				15,100	
	単 価				15,100	
	*** B単一 45号 ***					
000045	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 φ型 φ75 両受ソケット 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ型 φ75 両受ソケット 離脱防止付,,	1.000	個	20,870	20,870	S単 32号
	合 計				20,870	
	単 価				20,870	
	*** B単一 46号 ***					
000046	硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR φ75		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	硬質ポリ塩化ビニル管設置 VP φ75 RR管5.0m 片受直管	1.000	m	2,300	2,300	T単 1号
	合 計				2,300	
	単 価				2,300	
	*** B単一 47号 ***					
000047	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 φ型11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ型11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付,,	1.000	個	15,100	15,100	S単 31号
	合 計				15,100	
	単 価				15,100	
	*** B単一 48号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業					単価算出細目ブロック表	単価別A	(8/ 16)
工事名	平山支線水路（その9）工事							
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事								
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
000048	制水弁室工 φ250 T-25		基		1,000	歩A 当たり算出		
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	0.420	m ³	1,462	614	S単 116号		
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート,鋼製,40kg/枚以下,なし,ニ,ニ,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	364	364	S単 86号		
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	4,840	4,840	S単 33号		
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型 農水マーク,,	1.000	組	22,200	22,200	S単 34号		
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,280	1,280	S単 35号		
S02116	レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 36号		
S02116	レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1.000	個	12,100	12,100	S単 37号		
S02116	レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm,,	2.000	個	5,610	11,220	S単 38号		
S02116	レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,	1.000	個	11,300	11,300	S単 39号		
S02116	レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1.000	個	13,400	13,400	S単 40号		
S02116	レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	16,100	16,100	S単 41号		
S02115	普通作業員	0.120	人	21,000	2,520	S単 7号		
S02116	仕切弁用開栓継足棒 φ32 SUS304製 L=200～1,000mm,,	1.000	本	39,600	39,600	S単 42号		
	合 計				146,038			
	単 価				146,038			
	*** B単— 49号 ***							
000049	制水弁工 ワトシール仕切弁 φ75 0.74MPa		基		1,000	歩A 当たり算出		
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm	1.000	基	49,048	49,048	S単 94号		
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74MPa,,	2.000	組	2,990	5,980	S単 43号		
S02116	MFジョイント φ75 0.74MPa 離脱防止機能付き,,	2.000	個	16,500	33,000	S単 44号		
	合 計				88,028			
	単 価				88,028			
	*** B単— 50号 ***							
000050	埋設物表示テープ		m		100,000	歩A 当たり算出		
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍反射エレンクレス,,	2.000	巻	9,400	18,800	S単 45号		
S02115	普通作業員	0.400	人	21,000	8,400	S単 9号		
	合 計				27,200			
	単 価				272			
	*** B単— 51号 ***							
000051	硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR φ75		m		1,000	歩A 当たり算出		
T00001	硬質ポリ塩化ビニル管設置 VP φ75 RR管5.0m 片受直管	1.000	m	2,300	2,300	T単 1号		
	合 計				2,300			
	単 価				2,300			
	*** B単— 52号 ***							
000052	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 VP ソケット(TS) φ75		個		1,000	歩A 当たり算出		
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,,	1.000	個	561	561	S単 46号		
	合 計				561			
	単 価				561			

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 53号 ***					
000053	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 刃型11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 刃型11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付,,	1,000	個	15,100	15,100	S単 31号
	合 計				15,100	
	単 価				15,100	
	*** B単一 54号 ***					
000054	表層 再生密粒度As(13) t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし	1,000	m ²	2,473	2,473	S単 121号
	合 計				2,473	
	単 価				2,473	
	*** B単一 55号 ***					
000055	上層路盤 粒度調整碎石(M-40) t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整碎石 M-40,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1,000	m ²	807.8	808	S単 120号
	合 計				808	
	単 価				808	
	*** B単一 56号 ***					
000056	下層路盤 流用材 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,碎石,なし,路盤材(各種)	1,000	m ²	344.9	345	S単 119号
	合 計				345	
	単 価				345	
	*** B単一 57号 ***					
000057	側溝設置・鉄器渠 BF-300		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1,000	m	2,166	2,166	S単 87号
	合 計				2,166	
	単 価				2,166	
	*** B単一 58号 ***					
000058	床掘 礫質土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,	1,000	m ³	2,210	2,210	S単 104号
	合 計				2,210	
	単 価				2,210	
	*** B単一 59号 ***					
000059	埋戻 埋戻 流用土 B<1.0m		m ³		10,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	10,000	m ³	2,769	27,690	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11,100	m ³	1,173	13,020	S単 102号
	合 計				40,710	
	単 価				4,071	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 60号 ***					
000060	アンカー式ブロック積工 1500型		m ²		10,000	歩A 当たり算出
S02116	アンカー式ブロック 1500型,,	19,200	個	18,200	349,440	S単 47号
T00009	アンカー式ブロック積据付工 1500型	19,200	個	3,738	71,770	T単 7号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	10,000	m ²	1,023	10,230	S単 114号
	合 計				431,440	
	単 価				43,144	
	*** B単一 61号 ***					
000061	裏込工 割栗石5～15cm程度		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材（碎石） 間知・平・連節ブロック,有り,なし,碎石各種	1,000	m ³	9,245	9,245	S単 111号
	合 計				9,245	
	単 価				9,245	
	*** B単一 62号 ***					
000062	天端コンクリート工 18N-8-25		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-25(高炉)	1,000	m ³	67,810	67,810	S単 113号
	合 計				67,810	
	単 価				67,810	
	*** B単一 63号 ***					
000063	基礎コンクリート工 18N-8-25		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,養生工なし,なし,18-8-25(高炉)	1,000	m ³	80,810	80,810	S単 112号
	合 計				80,810	
	単 価				80,810	
	*** B単一 64号 ***					
000064	小口止めコンクリート工 18N-8-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-40 (高炉)	1,000	m ³	73,020	73,020	S単 115号
	合 計				73,020	
	単 価				73,020	
	*** B単一 65号 ***					
000065	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VP TS φ250mm		m		1,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,片受直管型-付,4.0m管,0箇所,なし	1,000	m	10,106	10,106	S単 93号
	合 計				10,106	
	単 価				10,106	
	*** B単一 66号 ***					
000066	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ250 90° 曲管 TS		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 90° ベンド 径250,,	1,000	個	43,800	43,800	S単 48号
	合 計				43,800	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				43,800	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ250 45° 曲管 TS		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 45° ベンド 径250,,	1,000	個	30,400	30,400	S単 49号
	合 計				30,400	
	単 価				30,400	
	*** B単ー 68号 ***					
000068	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製 φ250 45° 曲管 【支給材】		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×45° 【支給材】,,	1,000	個	0	0	S単 50号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製 φ250 22° 1/2曲管 【支給材】		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×22° 1/2 【支給材】,,	1,000	個	0	0	S単 51号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単ー 70号 ***					
000070	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製 φ250 11° 1/4曲管 【支給材】		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×11° 1/4 【支給材】,,	1,000	個	0	0	S単 52号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単ー 71号 ***					
000071	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ250 11° 1/4曲管 TS		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 11 1/4° ベンド 径250,,	1,000	個	21,300	21,300	S単 53号
	合 計				21,300	
	単 価				21,300	
	*** B単ー 72号 ***					
000072	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ250 5° 5/8曲管 TS		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 5° 5/8曲管 TS VP φ250,,	1,000	個	21,200	21,200	S単 54号
	合 計				21,200	
	単 価				21,200	
	*** B単ー 73号 ***					
000073	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製F付T字管 φ250×75 離脱防止付 【支給材】		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製F付T字管φ250×75 離脱防止付【支給材】,,	1,000	個	0	0	S単 55号
	合 計				0	
	単 価				0	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 74号 ***					
000074	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 異種管接続 ^{レッチェ} ジョイント φ250 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 ^{ドレッチェ} ジョイント φ250 離脱防止付,,	1,000	個	122,370	122,370	S単 56号
	合 計				122,370	
	単 価				122,370	
	*** B単一 75号 ***					
000075	空気弁工 急速空気弁 φ25 0.75MPa 【支給材】		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1,000	基	12,785	12,785	S単 95号
S02116	急速空気弁 φ25 0.75Mpa コック付き【支給材】,,	1,000	基	0	0	S単 57号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa【支給材】,,	1,000	組	0	0	S単 58号
	合 計				12,785	
	単 価				12,785	
	*** B単一 76号 ***					
000076	硬質ポリ塩化ビニル管 VP TS φ75		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	1,000	m	2,127	2,127	S単 90号
	合 計				2,127	
	単 価				2,127	
	*** B単一 77号 ***					
000077	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 90° 曲管 TS 【支給材】		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 90° 曲管 (TS)【支給材】,,	1,000	個	0	0	S単 59号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単一 78号 ***					
000078	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 45° 曲管 TS 【支給材】		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 45° 曲管 (TS)【支給材】,,	1,000	個	0	0	S単 60号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単一 79号 ***					
000079	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 22° 1/2曲管 TS 【支給材】		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 22° 1/2曲管 (TS)【支給材】,,	1,000	個	0	0	S単 61号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単一 80号 ***					
000080	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 11° 1/4曲管 TS 【支給材】		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 11° 1/4曲管 (TS)【支給材】,,	1,000	個	0	0	S単 62号
	合 計				0	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山支線水路（その9）工事						
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				0	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 11° 1/4曲管 TS		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径75,,	1,000	個	2,110	2,110	S単 63号
	合 計				2,110	
	単 価				2,110	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 5° 5/8曲管 TS		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 5° 5/8曲管 TS VP φ75,,	1,000	個	2,200	2,200	S単 64号
	合 計				2,200	
	単 価				2,200	
	*** B単ー 83号 ***					
000083	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 ソケット TS		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,,	1,000	個	561	561	S単 46号
	合 計				561	
	単 価				561	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 φ型T字管 φ75×75 VH 分岐側離脱防止付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ型T字管 φ75×75 VH 分岐側離脱防止付,,	1,000	個	39,200	39,200	S単 65号
	合 計				39,200	
	単 価				39,200	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	空気弁工 急速空気弁φ25 0.75MPa		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1,000	基	12,785	12,785	S単 95号
S02116	急速空気弁 φ25 0.75Mpa フランジー体型 コック無し,,	1,000	基	53,300	53,300	S単 66号
S02116	水道用ボール式補修弁 φ75×100 0.75Mpa レバー式 FCD 内外面粉体塗装,,	1,000	基	56,800	56,800	S単 67号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa,,	1,000	組	2,990	2,990	S単 43号
	合 計				125,875	
	単 価				125,875	
	*** B単ー 86号 ***					
000086	仮設配管撤去 VP φ75		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00006	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VP φ75	1,000	m	469	469	T単 5号
	合 計				469	
	単 価				469	
	*** B単ー 87号 ***					
000087	空気弁撤去 φ25		基		1,000 基	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00007	空気弁撤去 φ25	1.000	基	6,393	6,393	T単 6号
	合 計				6,393	
	単 価				6,393	
	*** B単— 88号 ***					
000088	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラスチック類		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	S単 82号
	合 計				60,000	
	単 価				60,000	
	*** B単— 89号 ***					
000089	殻運搬 廃プラスチック類		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類運搬 4t車,,	1.000	台	12,000	12,000	S単 12号
	合 計				12,000	
	単 価				12,000	
	*** B単— 90号 ***					
000090	木杭設置 長1.2m,末口12cm		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	くい丸太 松 L=1.2m×末口径12cm 皮付き 先端加工費含む,,	1.000	本	1,000	1,000	S単 68号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B単— 91号 ***					
000091	スラストブロック打設 18N-8-40		m3		2.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,養生無し,~,無し,~,18-8-40(高炉B) W/C65%	2.000	m3	31,780	63,560	S単 117号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	9,136	18,272	S単 118号
	合 計				81,832	
	単 価				40,916	
	*** B単— 92号 ***					
000092	敷鉄板設置撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし	1.000	m ²	175	175	S単 98号
S02116	敷鉄板賃料 22×1524×30489 360日間（12か月）以内,,	1.000	m ²	3,240	3,240	S単 69号
S02116	敷鉄板整備費 22×1524×3048,,	1.000	m ²	770	770	S単 70号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし	1.000	m ²	163	163	S単 99号
	合 計				4,348	
	単 価				4,348	
	*** B単— 93号 ***					
000093	H形鋼 200×200×8×12,損耗率30%		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 200×200×8×12,,	0.154	ton	33,300	5,128	S単 71号
	合 計				5,128	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				5,128	
	*** B単ー 94号 ***					
000094	ワイヤーロープ φ8, 損耗率30%		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	ワイヤーロープ φ8,,	0.300	m	70	21	S単 72号
	合 計				21	
	単 価				21	
	*** B単ー 95号 ***					
000095	チェーンブロック 1t吊		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S02116	チェーンブロック 1t吊,,	1.000	台・日	300	300	S単 73号
	合 計				300	
	単 価				300	
	*** B単ー 96号 ***					
000096	H形鋼 200×200×8×12, 損耗率30%		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 200×200×8×12,,	0.080	ton	33,300	2,664	S単 71号
	合 計				2,664	
	単 価				2,664	
	*** B単ー 97号 ***					
000097	ワイヤーロープ φ8, 損耗率30%		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	ワイヤーロープ φ8,,	0.300	m	70	21	S単 72号
	合 計				21	
	単 価				21	
	*** B単ー 98号 ***					
000098	チェーンブロック 1t吊		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S02116	チェーンブロック 1t吊,,	1.000	台・日	300	300	S単 73号
	合 計				300	
	単 価				300	
	*** B単ー 99号 ***					
000099	仮設材輸送 H形鋼		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内, 50kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・取卸+積込・取卸, 0 . 0, 0, 0	1.000	ton	14,380	14,380	S単 100号
	合 計				14,380	
	単 価				14,380	
	*** B単ー 100号 ***					
000100	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内, 50kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸),, 0, 0, 0, 0	1.000	ton	12,880	12,880	S単 101号
	合 計				12,880	

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,769		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,785		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり		m3	697		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3～4ton,あり		m3	508		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	33,100		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,300		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	21,000		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02115	配管工					
	配管工		人	26,600		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	21,000		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	33,100		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,300		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類運搬 4t車,,		台	12,000		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	ポリエチレンスリーブ					
	ポリエチレンスリーブ φ150 厚さ0.2 長6.0m,,		枚	1,890		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	固定用ゴムバンド					
	固定用ゴムバンド φ150,,		本	168		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	砂					
	砂 SG材相当,,		m3	4,400		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×45° 離脱防止付,,		個	307,500		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×22° 1/2 離脱機能付,,		個	275,000		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×11° 1/4 離脱機能付,,		個	270,000		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×11° 1/4,,		個	94,300		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×5° 5/8 離脱機能付,,		個	263,500		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×5° 5/8,,		個	89,300		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路（その9）工事				
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製両受短管 φ500,, *** S単ー 23号 ***		個	93,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ500,, *** S単ー 24号 ***		個	356,230		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×11° 1/4 離脱防止付,, *** S単ー 25号 ***		個	92,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×5° 5/8 離脱防止付,, *** S単ー 26号 ***		個	91,200		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×5° 5/8,, *** S単ー 27号 ***		個	36,900		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製T付T字管 φ250×75 離脱防止付,, *** S単ー 28号 ***		個	110,500		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ250,, *** S単ー 29号 ***		個	85,700		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ75 5.0m/本,, *** S単ー 30号 ***		本	6,850		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ型45° 曲管 φ75 離脱防止付,, *** S単ー 31号 ***		個	16,500		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ型11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付,, *** S単ー 32号 ***		個	15,100		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ型 φ75 両受ソケット 離脱防止付,, *** S単ー 33号 ***		個	20,870		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋 ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,, *** S単ー 34号 ***		枚	4,840		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250 簡易防水型 農水マーク,, *** S単ー 35号 ***		組	22,200		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボットナット,, *** S単ー 36号 ***		組	1,280		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25 (K) H=100mm,, *** S単ー 37号 ***		個	10,500		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150mm,, *** S単ー 38号 ***		個	12,100		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100mm,, *** S単ー 39号 ***		個	5,610		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300mm,, *** S単ー 40号 ***		個	11,300		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300mm,, *** S単ー 41号 ***		個	13,400		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40mm,, *** S単ー 42号 ***		個	16,100		歩A・単A
S02116	仕切弁用開栓継足棒 仕切弁用開栓継足棒 φ32 SUS304製 L=200～1,000mm,, *** S単ー 43号 ***		本	39,600		歩A・単A
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 ボットナット・パッキン φ75 0.74Mpa,, *** S単ー 43号 ***		組	2,990		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路（その9）工事				
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	MFジョイント					
	MFジョイント φ75 0.74MPa 離脱防止機能付き,,		個	16,500		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍反射率,,		巻	9,400		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,,		個	561		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	アンカー式ブロック					
	アンカー式ブロック 1500型,,		個	18,200		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 90° ベンド 径250,,		個	43,800		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 45° ベンド 径250,,		個	30,400		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×45° 【支給材】,,		個	0		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×22° 1/2 【支給材】,,		個	0		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×11° 1/4 【支給材】,,		個	0		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 11 1/4° ベンド 径250,,		個	21,300		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 5° 5/8曲管 TS VP φ250,,		個	21,200		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製T付T字管φ250×75 離脱防止付 【支給材】,,		個	0		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 ドレナージョイント φ250 離脱防止付,,		個	122,370		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	急速空気弁					
	急速空気弁 φ25 0.75Mpa コック付き 【支給材】,,		基	0		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	フランジ接合部品					
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74MPa 【支給材】,,		組	0		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 90° 曲管 (TS) 【支給材】,,		個	0		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 45° 曲管 (TS) 【支給材】,,		個	0		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 22° 1/2曲管 (TS) 【支給材】,,		個	0		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 11° 1/4曲管 (TS) 【支給材】,,		個	0		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径75,,		個	2,110		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 5° 5/8曲管 TS VP φ75,,		個	2,200		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 対型T字管 φ75×75 VH 分岐側離脱防止付,, *** S単ー 66号 ***		個	39,200		歩A・単A
S02116	急速空気弁 急速空気弁 φ25 0.75Mpa フランジー体型 コック無し,, *** S単ー 67号 ***		基	53,300		歩A・単A
S02116	水道用ボール式補修弁 水道用ボール式補修弁 φ75×100 0.75Mpa レバー式 FCD 内外面粉体塗装,, *** S単ー 68号 ***		基	56,800		歩A・単A
S02116	くい丸太 くい丸太 松 L=1.2m×末口径12cm 皮付き 先端加工費含む,, *** S単ー 69号 ***		本	1,000		歩A・単A
S02116	敷鉄板賃料 敷鉄板賃料 22×1524×30489.360日間（12か月）以内,, *** S単ー 70号 ***		m ²	3,240		歩A・単A
S02116	敷鉄板整備費 敷鉄板整備費 22×1524×3048,, *** S単ー 71号 ***		m ²	770		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 200×200×8×12,, *** S単ー 72号 ***		ton	33,300		歩A・単A
S02116	ワイヤーロープ ワイヤーロープ φ8,, *** S単ー 73号 ***		m	70		歩A・単A
S02116	チェーンブロック チェーンブロック 1t吊,, *** S単ー 74号 ***		台・日	300		歩A・単A
S02116	防じんマスク 防じんマスク *** S単ー 75号 ***		個	3,580		歩A・単A
S02116	防護服 防護服 *** S単ー 76号 ***		個	1,850		歩A・単A
S02116	シューズカバー シューズカバー *** S単ー 77号 ***		個	470		歩A・単A
S02116	手袋 手袋 *** S単ー 78号 ***		個	1,350		歩A・単A
S02116	防護メガネ 防護メガネ *** S単ー 79号 ***		個	2,650		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 アスファルト殻 *** S単ー 80号 ***		ton	1,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 汚泥（運搬費込み） *** S単ー 81号 ***		m ³	59,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 無筋コンクリート *** S単ー 82号 ***		ton	1,500		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 廃プラスチック類 *** S単ー 83号 ***		ton	60,000		歩A・単A
S02123	ガラス屑及び陶磁器くず（石綿セメント管） ガラス屑及び陶磁器くず（石綿セメント管） 運搬費 *** S単ー 84号 ***		台	50,000		歩A・単A
S02123	ガラス屑及び陶磁器くず（石綿セメント管） ガラス屑及び陶磁器くず（石綿セメント管） 処理費 *** S単ー 85号 ***		ton	45,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物税 産業廃棄物税 *** S単ー 86号 ***		ton	1,000		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,一,一,再利用撤去を行なわない		枚	364		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	*** S単ー 87号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=600、60kg/個以下、なし、リ、リ、再利用撤去を行なう		m	2,166		歩A・単A
S07001	*** S単ー 88号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土、その他購入土、バケット容量0.28m3、振動コンパクタ、区分I、なし、あり		m3	4,183		歩A・単A
S07001	*** S単ー 89号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土、その他購入土、バケット容量0.28m3、タバ、区分I、なし、あり		m3	5,184		歩A・単A
S07021	*** S単ー 90号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP、75mm、片受直管スリーブ付、4.0m管、0箇所		m	2,127		歩A・単A
S07022	*** S単ー 91号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM、500mm、RR管、5.0m管、0箇所、なし		m	35,251		歩A・単A
S07022	*** S単ー 92号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP、250mm、RR管、5.0m管、0箇所、なし		m	11,141		歩A・単A
S07022	*** S単ー 93号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP、250mm、片受直管スリーブ付、4.0m管、0箇所、なし		m	10,106		歩A・単A
S07091	*** S単ー 94号 *** 制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 鋳鉄製、75mm		基	49,048		歩A・単A
S07093	*** S単ー 95号 *** 空気弁人力据付					
	空気弁人力据付 25mm、急排空気弁、あり		基	12,785		歩A・単A
S16001	*** S単ー 96号 *** バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)]※					
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)]※ 、標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油		日	52,950		歩A・単A
S16004	*** S単ー 97号 *** トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし		日	47,500		歩A・単A
S18054	*** S単ー 98号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置、0、1、なし		m ²	175		歩A・単A
S18054	*** S単ー 99号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去、0、1、なし		m ²	163		歩A・単A
S19003	*** S単ー 100号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内、50kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板以外)、積込・取卸+積込・取卸、0、0、0、0		ton	14,380		歩A・単A
S19003	*** S単ー 101号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内、50kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)、0、0、0、0		ton	12,880		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 102号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)		m3	1,173		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 103号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満		m3	253.4		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 104号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、リ、リ		m3	2,210		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 105号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模、バックホウ バケット容量0.28m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.5km以下		m3	1,319		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 106号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準、バックホウ バケット容量0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、11.5km以下		m3	2,092		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 107号 ***					
SA0221	SP 殺運搬					
	SP 殺運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,		m3	8,358		歩A・単A
	*** S単ー 108号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	236.4		歩A・単A
	*** S単ー 109号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	236.4		歩A・単A
	*** S単ー 110号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	713.1		歩A・単A
	*** S単ー 111号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）					
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節ブロック,有り,なし,砕石各種		m3	9,245		歩A・単A
	*** S単ー 112号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート					
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,養生工なし,なし,18-8-25(高炉)		m3	80,810		歩A・単A
	*** S単ー 113号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート					
	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-25(高炉)		m3	67,810		歩A・単A
	*** S単ー 114号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	1,023		歩A・単A
	*** S単ー 115号 ***					
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート					
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-40（高炉）		m3	73,020		歩A・単A
	*** S単ー 116号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,462		歩A・単A
	*** S単ー 117号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	31,780		歩A・単A
	*** S単ー 118号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,136		歩A・単A
	*** S単ー 119号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)		m ²	344.9		歩A・単A
	*** S単ー 120号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	807.8		歩A・単A
	*** S単ー 121号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし		m ²	2,473		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	硬質ポリ塩化ビニル管設置					
	VPφ75 RR管5.0m 片受直管		m	2,300		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	石綿管取外工					
	φ250		箇所	2,380		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	石綿管撤去工					
	φ250		m	1,794		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	飛散防止工					
	φ250		m	1,158		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00006	硬質ポリ塩化ビニル管撤去					
	VP φ75		m	469		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00007	空気弁撤去					

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	26,300	8,942	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	21,000	17,850	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		8,942	894	
	合 計				27,686	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,769	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	21,000	17,850	
	合 計				17,850	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,785	
	*** S単一 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t		日	1,930	2,779	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞﾛｰﾙ給油		L	157	895	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	26,300	26,300	
	合 計				29,974	算出数量 43,000 m3
	単 価		m3		697	
	*** S単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3～4ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日	4,470	7,152	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞﾛｰﾙ給油		L	157	2,669	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	29,800	29,800	
	合 計				39,621	算出数量 78,000 m3
	単 価		m3		508	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,100	33,100	
	合 計				33,100	算出数量 1.000 人
	単 価				33,100	
	*** S単－ 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,300	26,300	
	合 計				26,300	算出数量 1.000 人
	単 価				26,300	
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1.000 人
	単 価				21,000	
	*** S単－ 8号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02006	配管工	1.000	人	26,600	26,600	
	合 計				26,600	算出数量 1.000 人
	単 価				26,600	
	*** S単－ 9号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1.000 人
	単 価				21,000	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	33,100	33,100	
	合 計				33,100	算出数量 1,000 人
	単 価				33,100	
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	26,300	26,300	
	合 計				26,300	算出数量 1,000 人
	単 価				26,300	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	産業廃棄物運搬費		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類運搬 4t車,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96005	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類運搬 4t車	1,000	台	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ150 厚さ0.2 長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P26503		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26503	ポリエチレンスリーブ φ150 厚さ0.2 長6.0m	1,000	枚	1,890	1,890	
	合 計				1,890	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,890	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	固定用ゴムバンド		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	固定用ゴムバンド φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P26602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26602	固定用ゴムバンド φ150	1,000	本	168	168	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山支線水路（その9）工事						
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				168	算出数量 1.000 各単位
	単 価				168	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砂 SG材相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96009	砂					
	SG材相当	1.000	m3	4,400	4,400	
	合 計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,400	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×45° 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96015		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96015	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×45° 離脱防止付	1.000	個	307,500	307,500	
	合 計				307,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				307,500	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×22° 1/2 離脱機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96012	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×22° 1/2 離脱機能付	1.000	個	275,000	275,000	
	合 計				275,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				275,000	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×11° 1/4 離脱機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96013	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×11° 1/4 離脱機能付	1.000	個	270,000	270,000	
	合 計				270,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				270,000	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×11° 1/4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×11° 1/4	1.000	個	94,300	94,300	
	合 計				94,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				94,300	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×5° 5/8 離脱機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96014	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×5° 5/8 離脱機能付	1.000	個	263,500	263,500	
	合 計				263,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				263,500	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×5° 5/8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96011	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ500×5° 5/8	1.000	個	89,300	89,300	
	合 計				89,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				89,300	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製両受短管 φ500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96016	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製両受短管 φ500	1.000	個	93,000	93,000	
	合 計				93,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				93,000	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96026	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ500	1.000	個	356,230	356,230	
	合 計				356,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				356,230	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路（その9）工事				
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×11° 1/4 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96017	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×11° 1/4 離脱防止付	1.000	個	92,000	92,000	
	合 計				92,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				92,000	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×5° 5/8 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96018	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×5° 5/8 離脱防止付	1.000	個	91,200	91,200	
	合 計				91,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				91,200	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×5° 5/8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96019	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×5° 5/8	1.000	個	36,900	36,900	
	合 計				36,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,900	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製F付T字管 φ250×75 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96025	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製F付T字管 φ250×75 離脱防止付	1.000	個	110,500	110,500	
	合 計				110,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110,500	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96027	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ250	1.000	個	85,700	85,700	
	合 計				85,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				85,700	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山支線水路（その9）工事						
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 29号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ75 5.0m/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96030	硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ75 5.0m/本	1,000	本		6,850	
	合 計				6,850	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,850	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 ㄆ型45° 曲管 φ75 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96022	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 ㄆ型45° 曲管 φ75 離脱防止付	1,000	個		16,500	
	合 計				16,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				16,500	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 ㄆ型11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96021	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 ㄆ型11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付	1,000	個		15,100	
	合 計				15,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,100	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 ㄆ型 φ75 両受ソケット 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96023	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 ㄆ型 φ75 両受ソケット 離脱防止付	1,000	個		20,870	
	合 計				20,870	算出数量 1,000 各単位
	単 価				20,870	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96047	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm	1,000	枚		4,840	
	合 計				4,840	算出数量 1,000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,840	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型 農水マーク,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96039	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型 農水マーク	1,000	組	22,200	22,200	
	合 計				22,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				22,200	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ぶ'ﾙ・ナ'ﾄ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96040	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ぶ'ﾙ・ナ'ﾄ	1,000	組	1,280	1,280	
	合 計				1,280	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,280	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整ｼﾝｸﾞ RB25 (K) H=100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96041	レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整ｼﾝｸﾞ RB25 (K) H=100mm	1,000	個	10,500	10,500	
	合 計				10,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,500	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96042	レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150mm	1,000	個	12,100	12,100	
	合 計				12,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,100	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路（その9）工事				
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96043	レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm	1.000	個	5,610	5,610	
	合 計				5,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,610	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96044	レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm	1.000	個	11,300	11,300	
	合 計				11,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,300	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96045	レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm	1.000	個	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96046	レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm	1.000	個	16,100	16,100	
	合 計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,100	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	仕切弁用開栓継足棒 仕切弁用開栓継足棒 φ32 SUS304製 L=200～1,000mm,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96048	仕切弁用開栓継足棒 φ32 SUS304製 L=200～1,000mm	1.000	本	39,600	39,600	
	合 計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,600	
	*** S単一 43号 ***					
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 ボルト・ナット・ワッシャー φ75 0.74Mpa		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96032	フランジ接合部品 ボルト・ナット・ワッシャー φ75 0.74MPa	1.000	組	2,990	2,990	
	合 計				2,990	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,990	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント φ75 0.74MPa 離脱防止機能付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96031	MFジョイント φ75 0.74MPa 離脱防止機能付き	1.000	個	16,500	16,500	
	合 計				16,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,500	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ リフレンクロス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ リフレンクロス	1.000	巻	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	
	*** S単一 46号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05209	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径75	1.000	個	561	561	
	合 計				561	算出数量 1.000 各単位
	単 価				561	
	*** S単一 47号 ***					
S02116	アンカー式ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー式ブロック 1500型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96055	アンカー式ブロック 1500型	1.000	個	18,200	18,200	
	合 計				18,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,200	
	*** S単一 48号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山支線水路（その9）工事						
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 90° ベンド 径250, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05331		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05331	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 90° ベンド 径250	1,000	個	43,800	43,800	
	合 計				43,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				43,800	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 45° ベンド 径250, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05332		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05332	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 45° ベンド 径250	1,000	個	30,400	30,400	
	合 計				30,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				30,400	
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×45° 【支給材】 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96100	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 支給品 FRP製曲管 φ250×45° 【支給材】	1,000	個	67,600	67,600	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×22° 1/2 【支給材】 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96101	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 支給品 FRP製曲管 φ250×22° 1/2 【支給材】	1,000	個	44,800	44,800	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×11° 1/4 【支給材】 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96102	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 支給品 FRP製曲管 φ250×11° 1/4 【支給材】	1,000	個	44,800	44,800	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 11 1/4° ベンド 径250,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05334		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05334	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 11 1/4° ベンド 径250	1.000	個	21,300	21,300	
						算出数量 1.000 各単位
	合 計				21,300	
	単 価				21,300	
	*** S単ー 54号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 5° 5/8曲管 TS VP φ250,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96020	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 5° 5/8曲管 TS VP φ250	1.000	個	21,200	21,200	
						算出数量 1.000 各単位
	合 計				21,200	
	単 価				21,200	
	*** S単ー 55号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製F付T字管 φ250×75 離脱防止付【支給材】,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96104	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 支給品 FRP製F付T字管 φ250×75 離脱防止付【支給材】	1.000	個	195,820	195,820	
						算出数量 1.000 各単位
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** S単ー 56号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 ドレッシングジョイント φ250 離脱防止付,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96028	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 ドレッシングジョイント φ250 離脱防止付	1.000	個	122,370	122,370	
						算出数量 1.000 各単位
	合 計				122,370	
	単 価				122,370	
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	急速空気弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 φ25 0.75Mpa コック付き【支給材】,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96109	急速空気弁 支給品 φ25 0.75Mpa コック付き【支給材】	1.000	基	39,400	39,400	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山支線水路（その9）工事						
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・ワッシャー φ75 0.74Mpa【支給材】..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96110		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96110	フランジ接合部品					
支給品	ボルト・ナット・ワッシャー φ75 0.74Mpa【支給材】	1.000	組	3,960	3,960	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 90° 曲管（TS）【支給材】..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96105		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96105	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
支給品	VP φ75 90° 曲管（TS）【支給材】	1.000	個	2,240	2,240	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 45° 曲管（TS）【支給材】..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96106		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96106	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
支給品	VP φ75 45° 曲管（TS）【支給材】	1.000	個	1,980	1,980	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 61号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 22° 1/2曲管（TS）【支給材】..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96107		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96107	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
支給品	VP φ75 22° 1/2曲管（TS）【支給材】	1.000	個	1,980	1,980	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 62号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 11° 1/4曲管（TS）【支給材】..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96108		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96108	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
支給品	VP φ75 11° 1/4曲管（TS）【支給材】	1,000	個	1,760	1,760	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 63号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11 1/4° ベンドB形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05312		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05312	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11 1/4° ベンドB形 径75	1,000	個	2,110	2,110	
	合 計				2,110	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,110	
	*** S単ー 64号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 5° 5/8曲管 TS VP φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96024	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 5° 5/8曲管 TS VP φ75	1,000	個	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単ー 65号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ型T字管 φ75×75 VH 分岐側離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96029	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ型T字管 φ75×75 VH 分岐側離脱防止付	1,000	個	39,200	39,200	
	合 計				39,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				39,200	
	*** S単ー 66号 ***					
S02116	急速空気弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 φ25 0.75Mpa フランジー一体型 コック無し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96050	急速空気弁 φ25 0.75Mpa フランジー一体型 コック無し	1,000	基	53,300	53,300	
	合 計				53,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				53,300	
	*** S単ー 67号 ***					
S02116	水道用ボール式補修弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山支線水路（その9）工事						
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用ボール式補修弁 φ75×100 0.75Mpa レバー式 FCD 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96051	水道用ボール式補修弁 φ75×100 0.75Mpa レバー式 FCD 内外面粉体塗装	1.000	基	56,800	56,800	
	合 計				56,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56,800	
	*** S単一 68号 ***					
S02116	くい丸太		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	くい丸太 松 L=1.2m×末口径12cm 付き 先端加工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96062	くい丸太 松 L=1.2m×末口径12cm 付き 先端加工費含む	1.000	本	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 69号 ***					
S02116	敷鉄板賃料		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板賃料 22×1524×30489 360日間 (12か月) 以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96068	敷鉄板賃料 22×1524×30489 360日間 (12か月) 以内	1.000	m ²	3,240	3,240	
	合 計				3,240	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,240	
	*** S単一 70号 ***					
S02116	敷鉄板整備費		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板整備費 22×1524×3048,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96069	敷鉄板整備費 22×1524×3048	1.000	m ²	770	770	
	合 計				770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				770	
	*** S単一 71号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 200×200×8×12,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96036	H形鋼 200×200×8×12	1.000	ton	33,300	33,300	
	合 計				33,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,300	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 72号 ***					
S02116	ワイヤーロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーロープ φ8.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96060	ワイヤーロープ φ8	1.000	m	70	70	
	合 計				70	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70	
	*** S単ー 73号 ***					
S02116	チェーンブロック		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チェーンブロック 1t吊.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96061	チェーンブロック 1t吊	1.000	台・日	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単ー 74号 ***					
S02116	防じんマスク		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防じんマスク			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96063	防じんマスク	1.000	個	3,580	3,580	
	合 計				3,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,580	
	*** S単ー 75号 ***					
S02116	防護服		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護服			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96064	防護服	1.000	個	1,850	1,850	
	合 計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,850	
	*** S単ー 76号 ***					
S02116	シューズカバー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シューズカバー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96065	シューズカバー	1.000	個	470	470	
	合 計				470	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				470	
	*** S単一 77号 ***					
S02116	手袋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	手袋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96066		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96066	手袋	1,000	個	1,350	1,350	
	合 計				1,350	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,350	
	*** S単一 78号 ***					
S02116	防護メガネ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防護メガネ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96067		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96067	防護メガネ	1,000	個	2,650	2,650	
	合 計				2,650	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,650	
	*** S単一 79号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	アスファルト殻			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルト殻		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	1,000円				
P96003	産業廃棄物処理費	1,000	ton	1,000	1,000	
	アスファルト殻					
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 80号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	汚泥（運搬費込み）			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	汚泥（運搬費込み）		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	59,000円				
P96001	建設廃材	1,000	m3	59,000	59,000	
	汚泥（運搬費込み）					
	合 計				59,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				59,000	
	*** S単一 81号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋コンクリート			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	1,500円				

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路（その9）工事				
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96002	産業廃棄物処理費 無筋コンクリート	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単一 82号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単一 83号 ***					
S02123	ガラス屑及び陶磁器くず（石綿セメント管）		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラス屑及び陶磁器くず（石綿セメント管） 運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	運搬費		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96007	ガラス屑及び陶磁器くず（石綿セメント管） 運搬費	1.000	台	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単一 84号 ***					
S02123	ガラス屑及び陶磁器くず（石綿セメント管）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラス屑及び陶磁器くず（石綿セメント管） 処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	処理費		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	45,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	ガラス屑及び陶磁器くず（石綿セメント管） 処理費	1.000	ton	45,000	45,000	
	合 計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,000	
	*** S単一 85号 ***					
S02123	産業廃棄物税		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物税			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96008	産業廃棄物税	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 86号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし、ー、ー 再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	364.30	364	
	合 計				364	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		364	
	*** S単ー 87号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=600、60kg/個以下、なし、-、-、-、再利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=600 60kg/個以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	- 再利用撤去を行なう -				
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m	2,166	2,166	
	合 計				2,166	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,166	
	*** S単ー 88号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土、その他購入土、バケット容量0.28m3、振動コンバクタ、区分Ⅰ、なし、あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)バケット規格 4)締固め機械	バケット容量0.28m3 振動コンバクタ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	33,100	8,275	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,000	19,320	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,300	5,260	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,260	631	
F08011	バケット[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] バケット容量0.28m3	0.300	日	5,640	1,692	
P34029	軽油 バトラー給油	6.300	L	157	989	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	29,800	5,662	
	合 計				41,829	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,183	
	*** S単ー 89号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山支線水路（その9）工事						
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	パイプライン基礎 砂・砂質土、その他購入土、バケツ容量0.28m3、ﾀﾝﾊﾞ、区分Ⅰ、なし、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バケツの規格 4)締固め機械	砂・砂質土 その他購入土 バケツ容量0.28m3 ﾀﾝﾊﾞ		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	区分Ⅰ なし あり				
J03208	購入土					
		13.200	m3		0	
R01001	土木一般世話役					
		0.320	人	33,100	10,592	
R01003	普通作業員					
		1.090	人	21,000	22,890	
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	26,300	8,942	
Y00004	諸雑費 12%					
		0.120		8,942	1,073	
F08011	バケツの[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] バケツ容量0.28m3					
		0.300	日	5,640	1,692	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
		6.300	L	157	989	
R01021	運転手（特殊）					
		0.190	人	29,800	5,662	
	合 計				51,840	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		5,184	
	*** S単— 90号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 片受直管ｽﾘｰﾌ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 75mm 片受直管ｽﾘｰﾌ付 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05051	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ一般管VP 径75 長4.0m					
		2.440	本	4,780	11,663	
Y00004	雑材料費					
		0.020		11,663	233	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	33,100	2,648	
R01002	特殊作業員					
		0.120	人	26,300	3,156	
R01003	普通作業員					
		0.170	人	21,000	3,570	
	合 計				21,270	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,127	
	*** S単— 91号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM, 500mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所 6)長期割引単価区分(賃料機械)	VM 500mm RR管 5.0m管 0箇所 なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05153	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM) RR片受直管 径500 長5.0m					
		1.950	本	164,000	319,800	
Y00004	諸雑費					
		0.020		319,800	6,396	
R01001	土木一般世話役					
		0.150	人	33,100	4,965	
R01002	特殊作業員					
		0.280	人	26,300	7,364	
R01003	普通作業員					
		0.390	人	21,000	8,190	
F08061	バケツの[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] バケツ容量0.45m3 吊能力2.9t					
		0.160	日	11,000	1,760	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バ ト ロ ー ル 給 油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手（特殊）					
		0.110	人	29,800	3,278	
	合 計				352,507	算出数量 10.000 m
	単 価		m		35,251	
	*** S単一 92号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 250mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分（賃料機械）	0箇所 なし				
P05148	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） RR片受直管 径250 長5.0m	1.950	本	48,000	93,600	
Y00004	諸雑費					
		0.020		93,600	1,872	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	33,100	2,648	
R01002	特殊作業員					
		0.160	人	26,300	4,208	
R01003	普通作業員					
		0.230	人	21,000	4,830	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型（～2011）] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	0.120	日	11,000	1,320	
P34029	軽油					
	バ ト ロ ー ル 給 油	3.500	L	157	550	
R01021	運転手（特殊）					
		0.080	人	29,800	2,384	
	合 計				111,412	算出数量 10.000 m
	単 価		m		11,141	
	*** S単一 93号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 250mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管スリーブ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分（賃料機械）	0箇所 なし				
P05056	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	2.440	本	34,200	83,448	
Y00004	諸雑費					
		0.020		83,448	1,669	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	33,100	2,648	
R01002	特殊作業員					
		0.160	人	26,300	4,208	
R01003	普通作業員					
		0.230	人	21,000	4,830	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型（～2011）] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	0.120	日	11,000	1,320	
P34029	軽油					
	バ ト ロ ー ル 給 油	3.500	L	157	550	
R01021	運転手（特殊）					
		0.080	人	29,800	2,384	
	合 計				101,057	算出数量 10.000 m
	単 価		m		10,106	
	*** S単一 94号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製, 75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	40,050円 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山支線水路（その9）工事						
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	40,050	40,050	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,100	1,324	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,300	4,734	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,000	2,940	
	合 計				49,048	算出数量 1.000 基
	単 価		基		49,048	
	*** S単一 95号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	25mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別区分	急排空気弁		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり				
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	33,100	3,641	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,300	4,734	
R01003	普通作業員	0.210	人	21,000	4,410	
	合 計				12,785	算出数量 1.000 基
	単 価		基		12,785	
	*** S単一 96号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]※		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]※ 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,運転1日当 たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M02093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	M02093		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M02093	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]※ 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	15,300	15,300	
P34029	軽油 バトリック給油	50.000	L	157	7,850	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,800	29,800	
	合 計				52,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		52,950	
Y00001	単位					
	*** S単一 97号 ***					
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山支線水路（その9）工事						
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単一 98号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.500	人		39,450	
R01003	普通作業員	1.500	人		31,500	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.710	日	18,100	30,951	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	179.000	L	157	28,103	
R01021	運転手（特殊）	1.500	人		44,700	
	合 計				174,704	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		175	
	*** S単一 99号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.400	人		36,820	
R01003	普通作業員	1.400	人		29,400	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	18,100	28,960	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	167.000	L	157	26,219	
R01021	運転手（特殊）	1.400	人		41,720	
	合 計				163,119	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		163	
	*** S単一 100号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+ 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分	12m以内 50kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,380	11,380	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				14,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		14,380	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山支線水路（その9）工事						
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 101号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)製品長	12m以内				
	2)運搬距離(片道)	50kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1,000	ton	11,380	11,380	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,880	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		12,880	
	*** S単ー 102号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		1,173	
	*** S単ー 103号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		253.4	
	*** S単ー 104号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		2,210	
	*** S単ー 105号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バケツおろ バケツ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バケツホ バケツ容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		1,319	
	*** S単一 106号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツホ バケツ容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツホ バケツ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		2,092	
	*** S単一 107号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 60.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3		8,358	
	*** S単一 108号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カベ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		236.4	
	*** S単一 109号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下				

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路（その9）工事				
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		236.4	
	*** S単ー 110号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版				
	2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	-				
	4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-				
	単 価		m		713.1	
	*** S単ー 111号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材（碎石）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（碎石）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	間知・平・連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,なし,碎石各種			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類	間知・平・連節ﾌﾞﾛｯｸ				
	2)胴込・裏込材の有無	有り				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)胴込・裏込材の規格	碎石各種				
	単 価		m3		9,245	
	*** S単ー 112号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	計上する,有り,養生工なし,なし,18-8-25(高炉)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	2)基礎碎石の有無	有り				
	3)養生工の種類	養生工なし				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-25(高炉)				
	単 価		m3		80,810	
	*** S単ー 113号 ***					
SA0274	SP 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	計上する,一般養生,なし,18-8-25(高炉)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	2)養生工の種類	一般養生				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)				
	単 価		m3		67,810	
	*** S単ー 114号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山支線水路（その9）工事						
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		1,023	
	*** S単一 115号 ***					
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-40（高炉）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)養生工の種類	一般養生				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)生コンクリート規格	18-8-40（高炉）				
	単 価		m3		73,020	
	*** S単一 116号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,462	
	*** S単一 117号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		31,780	
	*** S単一 118号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,136	

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路（その9）工事

工事別工事名:平山支線水路（その9）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再生アスファルト混合物（一般地域）					
J01016	密粒度アスコン(13)		ton	780,000		
	建設廃材					
P96001	汚泥（運搬費込み）		m3	59,000		
	産業廃棄物処理費					
P96002	無筋コンクリート		ton	1,500		
	産業廃棄物処理費					
P96003	アスファルト殻		ton	1,000		
	産業廃棄物処理費					
P96004	廃プラスチック類		ton	60,000		
	産業廃棄物運搬費					
P96005	廃プラスチック類運搬 4t車		台	12,000		
	ガラス屑及び陶磁器くず（石綿セメント管）					
P96006	処理費		ton	45,000		
	ガラス屑及び陶磁器くず（石綿セメント管）					
P96007	運搬費		台	50,000		
	産業廃棄物税					
P96008			ton	1,000		
	砂					
P96009	SC材相当		m3	4,400		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96010	FRP製曲管 φ500×11° 1/4		個	94,300		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96011	FRP製曲管 φ500×5° 5/8		個	89,300		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96012	FRP製曲管 φ500×22° 1/2 離脱機能付		個	275,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96013	FRP製曲管 φ500×11° 1/4 離脱機能付		個	270,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96014	FRP製曲管 φ500×5° 5/8 離脱機能付		個	263,500		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96015	FRP製曲管 φ500×45° 離脱防止付		個	307,500		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96016	FRP製両受短管 φ500		個	93,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96017	FRP製曲管 φ250×11° 1/4 離脱防止付		個	92,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96018	FRP製曲管 φ250×5° 5/8 離脱防止付		個	91,200		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96019	FRP製曲管 φ250×5° 5/8		個	36,900		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96020	5° 5/8曲管 TS VP φ250		個	21,200		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96021	φ型11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付		個	15,100		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96022	φ型45° 曲管 φ75 離脱防止付		個	16,500		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96023	φ型 φ75 両受カット 離脱防止付		個	20,870		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96024	5° 5/8曲管 TS VP φ75		個	2,200		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96025	FRP製F付T字管 φ250×75 離脱防止付		個	110,500		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96026	離脱防止金具 φ500		個	356,230		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96027	離脱防止金具 φ250		個	85,700		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96028	ドレナージoint φ250 離脱防止付		個	122,370		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96029	φ型T字管 φ75×75 VH 分岐側離脱防止付		個	39,200		
	硬質ポリ塩化ビニル管					
P96030	VP RR 直管 φ75 5.0m/本		本	6,850		
	MFジョイント					
P96031	φ75 0.74MPa 離脱防止機能付き		個	16,500		
	フランジ接合部品					
P96032	ボルトナット・ワッシャー φ75 0.74Mpa		組	2,990		
	H形鋼					
P96036	200×200×8×12		ton	33,300		
	水道用円形鉄蓋					
P96039	円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型 農水マーク		組	22,200		
	水道用円形鉄蓋接合部品					
P96040	円形1号 ボルトナット		組	1,280		
	レジンコンクリート製ボックス					
P96041	円形用1号 調整型 RB25(K) H=100mm		個	10,500		
	レジンコンクリート製ボックス					
P96042	円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm		個	12,100		
	レジンコンクリート製ボックス					
P96043	円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm		個	5,610		
	レジンコンクリート製ボックス					
P96044	円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm		個	11,300		
	レジンコンクリート製ボックス					
P96045	円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm		個	13,400		
	レジンコンクリート製ボックス					
P96046	円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm		個	16,100		
	ベンチフリューム蓋					
P96047	2種 300 L=500mm		枚	4,840		

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路（その9）工事					
工事別工事名:平山支線水路（その9）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	硬質ポリ塩化ビニル管設置		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VP φ75 RR管5.0m 片受直管					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR 直管 φ75 5.0m/本,,	1.950	本	6,850	13,358	S単 29号
Y00004	雑品	0.020		13,358	267	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	33,100	2,648	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.120	人	26,300	3,156	S単 6号
S02115	普通作業員	0.170	人	21,000	3,570	S単 7号
	合 計				22,999	算出数量 10,000 m
	単 価		m		2,300	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	石綿管取外工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	φ250					
S02115	配管工	0.050	人	26,600	1,330	S単 8号
S02115	普通作業員	0.050	人	21,000	1,050	S単 9号
	合 計				2,380	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		2,380	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	石綿管撤去工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	φ250					
S02115	配管工	0.200	人	26,600	5,320	S単 8号
S02115	普通作業員	0.420	人	21,000	8,820	S単 9号
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] トラックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.080	日	47,500	3,800	S単 97号
	合 計				17,940	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,794	
	*** T単一 4号 ***					
T00004	飛散防止工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	φ250					
S02115	配管工	0.510	人	26,600	13,566	S単 8号
S02115	普通作業員	0.510	人	21,000	10,710	S単 9号
S02116	ポリエチレンスリーブ φ150 厚さ0.2 長6.0m,,	20.000	枚	1,890	37,800	S単 13号
S02116	固定用ゴムバンド φ150,,	320.000	本	168	53,760	S単 14号
	合 計				115,836	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,158	
	*** T単一 5号 ***					
T00006	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VP φ75					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	33,100	1,324	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.060	人	26,300	1,578	S単 11号

[illegible]