



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
八代海岸保全事業
郡築工区堤防補強その6工事

積 算 書

(当初)

九州農政局
八代海岸保全事業所

※本工事の変更回数は契約書上では1回目ですが、今回は、特例措置による変更です。このため、積算書の変更回数の表記は（当初）の記載となっております。

[illegible]

九州農政局

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			440,740,000	
・工事原価			385,876,000	
純工事費			310,975,000	
・直接工事費			273,078,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	219,987,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	53,091,000	
・ 間接工事費			112,798,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			37,897,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	1,910,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$277,408,000 \times ((5.620 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.040 \times 1.000)$			17,837,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	15,744,000	
・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	960,000	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			1,446,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
$272,889,000 \times (0.530)$			1,446,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・ ・ ・ 現場管理費			74,901,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
$313,395,000 \times ((20.690 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 - 0.000)$			74,901,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・ 官貸額 (直工)	1.000	式	2,420,000	
・ 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・ 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・ 一般管理費等				
$385,876,000 \times (14.180 \times 1.000 + 0.04)$			54,871,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			2,609,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			219,987,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	219,987,000	
・土工 区間1	1.000	式	4,978,000	
・ ・掘削	1.000	式	336,000	
・ ・作業土工	1.000	式	1,877,000	
・ ・盛土工	1.000	式	192,000	
・ ・法面整形工	1.000	式	455,000	
・ ・仮置土運搬	1.000	式	2,118,000	
・土工 区間2	1.000	式	6,361,000	
・ ・掘削	1.000	式	564,000	
・ ・作業土工	1.000	式	2,605,000	
・ ・盛土工	1.000	式	247,000	
・ ・法面整形工	1.000	式	200,000	
・ ・仮置土運搬	1.000	式	2,745,000	
・構造物撤去工 区間1	1.000	式	3,494,000	
・ ・構造物撤去工	1.000	式	3,494,000	
・構造物撤去工 区間2	1.000	式	4,312,000	
・ ・構造物撤去工	1.000	式	4,312,000	
・地盤改良工 区間1	1.000	式	70,984,000	
・ ・地盤改良工	1.000	式	70,984,000	
・地盤改良工 区間2	1.000	式	70,984,000	
・ ・地盤改良工	1.000	式	70,984,000	
・裏法面被覆工 区間1	1.000	式	20,250,000	
・ ・張ブロック工	1.000	式	11,507,000	
・ ・基礎ブロック設置工	1.000	式	5,311,000	
・ ・天端コンクリート工	1.000	式	1,169,000	
・ ・横帯ブロック設置工	1.000	式	1,800,000	
・ ・階段工	1.000	式	463,000	
・裏法面被覆工 区間2	1.000	式	22,050,000	
・ ・張ブロック工	1.000	式	9,703,000	
・ ・基礎ブロック設置工	1.000	式	9,534,000	
・ ・天端コンクリート工	1.000	式	1,091,000	
・ ・横帯ブロック設置工	1.000	式	1,722,000	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				219,987,000	
・土工 区間1	1.000	式		4,978,000	
・ ・掘削	1.000	式		336,000	
000001 掘削	282	m3	1,193	336,426	歩A・単A B単 1号
合 計				336,426	
・ ・作業土工	1.000	式		1,877,000	
000002 床掘	560	m3	287	160,720	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻 構造物回り	38	m3	2,828	107,464	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻 B<1.0m	221	m3	2,520	556,920	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻 1.0m≤B<2.5m	289	m3	2,329	673,081	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻 2.5m≤B<4.0m	365	m3	1,039	379,235	歩A・単A B単 6号
合 計				1,877,420	
・ ・盛土工	1.000	式		192,000	
000007 路床盛土工 1.0m≤B<2.5m	13	m3	2,632	34,216	歩A・単A B単 7号
000008 路床盛土工 2.5m≤B<4.0m	138	m3	1,092	150,696	歩A・単A B単 8号
000009 路体盛土工 4.0m≤B	25	m3	292	7,300	歩A・単A B単 9号
合 計				192,212	
・ ・法面整形工	1.000	式		455,000	
000010 法面整形工 盛土部	943	m ²	483	455,469	歩A・単A B単 10号
合 計				455,469	
・ ・仮置土運搬	1.000	式		2,118,000	
000011 掘削・床堀土運搬 現場～仮置場	842	m3	879	740,118	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻・盛土工運搬 仮置場～現場	1,088	m3	1,266	1,377,408	歩A・単A B単 12号
合 計				2,117,526	
・土工 区間2	1.000	式		6,361,000	
・ ・掘削	1.000	式		564,000	
000013 掘削	473	m3	1,193	564,289	歩A・単A B単 13号
合 計				564,289	
・ ・作業土工	1.000	式		2,605,000	
000014 床掘	563	m3	287	161,581	歩A・単A B単 14号
000015 埋戻 構造物回り	75	m3	2,828	212,100	歩A・単A B単 15号
000016 埋戻 B<1.0m	209	m3	2,520	526,680	歩A・単A B単 16号
000017 埋戻 1.0m≤B<2.5m	553	m3	2,329	1,287,937	歩A・単A B単 17号
000018 埋戻 2.5m≤B<4.0m	401	m3	1,039	416,639	歩A・単A B単 18号
合 計				2,604,937	
・ ・盛土工	1.000	式		247,000	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000019 路床盛土工 1. 0m≤B<2. 5m	15	m3	2, 632	39, 480	歩A・単A B単 19号
000020 路床盛土工 2. 5m≤B<4. 0m	186	m3	1, 092	203, 112	歩A・単A B単 20号
000021 路床盛土工 4. 0m≤B	10	m3	449	4, 490	歩A・単A B単 21号
合 計				247, 082	
・ ・ 法面整形工	1. 000	式		200, 000	
000022 法面整形工 盛土部	415	m ²	483	200, 445	歩A・単A B単 22号
合 計				200, 445	
・ ・ 仮置土運搬	1. 000	式		2, 745, 000	
000023 掘削・床掘土運搬 現場～仮置場	1, 036	m3	879	910, 644	歩A・単A B単 23号
000024 埋戻・盛土土運搬 仮置場～現場	1, 449	m3	1, 266	1, 834, 434	歩A・単A B単 24号
合 計				2, 745, 078	
・ 構造物撤去工 区間1	1. 000	式		3, 494, 000	
・ ・ 構造物撤去工	1. 000	式		3, 494, 000	
000025 舗装版切断 コンクリート	19	m	1, 270	24, 130	歩A・単A B単 25号
000026 舗装版破碎 コンクリート舗装 t=10cm	982	m ²	233	228, 806	歩A・単A B単 26号
000027 殻運搬処理 コンクリート殻（有筋）	98	m3	9, 184	900, 032	歩A・単A B単 27号
000028 コンクリート構造物取壊し 張コンクリート	4	m3	8, 216	32, 864	歩A・単A B単 28号
000029 コンクリート構造物取壊し 張ブロック	92	m3	8, 216	755, 872	歩A・単A B単 29号
000030 コンクリート構造物取壊し 張ブロック天端	6	m3	8, 216	49, 296	歩A・単A B単 30号
000031 コンクリート構造物取壊し 張ブロック基礎	12	m3	8, 216	98, 592	歩A・単A B単 31号
000032 コンクリート構造物取壊し コンクリートブロック	10	m3	8, 216	82, 160	歩A・単A B単 32号
000033 コンクリート構造物取壊し 階段	3	m3	8, 216	24, 648	歩A・単A B単 33号
000034 殻運搬処理 コンクリート殻（無筋）	127	m3	6, 236	791, 972	歩A・単A B単 34号
000035 石積撤去 t=40cm	258	m ²	1, 609	415, 122	歩A・単A B単 35号
000036 石積運搬 t=40cm	103	m3	879	90, 537	歩A・単A B単 36号
合 計				3, 494, 031	
・ 構造物撤去工 区間2	1. 000	式		4, 312, 000	
・ ・ 構造物撤去工	1. 000	式		4, 312, 000	
000037 舗装版切断 アスファルト	6	m	698	4, 188	歩A・単A B単 37号
000038 舗装版切断 コンクリート	11	m	1, 270	13, 970	歩A・単A B単 38号
000039 舗装版破碎 コンクリート舗装 t=10cm	731	m ²	233	170, 323	歩A・単A B単 39号
000040 殻運搬処理 コンクリート殻（有筋）	73	m3	9, 184	670, 432	歩A・単A B単 40号
000041 舗装版破碎 アスファルト舗装 t=6cm	215	m ²	233	50, 095	歩A・単A B単 41号
000042 殻運搬処理 アスファルト	13	m3	6, 459	83, 967	歩A・単A B単 42号
000043 コンクリート構造物取壊し 張ブロック	94	m3	8, 216	772, 304	歩A・単A B単 43号
000044 コンクリート構造物取壊し 張ブロック天端	6	m3	8, 216	49, 296	歩A・単A B単 44号
000045 コンクリート構造物取壊し 張ブロック基礎	12	m3	8, 216	98, 592	歩A・単A B単 45号
000046 コンクリート構造物取壊し ブロック積	78	m3	8, 216	640, 848	歩A・単A B単 46号
000047 殻運搬処理 コンクリート殻（無筋）	191	m3	6, 236	1, 191, 076	歩A・単A B単 47号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000048 石積撤去 t=40cm	289	m ²	1,609	465,001	歩A・単A B単 48号
000049 石積運搬 t=40cm	116	m ³	879	101,964	歩A・単A B単 49号
合 計				4,312,056	
・地盤改良工 区間1	1.000	式		70,984,000	
・地盤改良工	1.000	式		70,984,000	
000050 地盤改良工 削孔長φ1000mm H=13.7m,改良杭長 H=9.0m	579	本	121,250	70,203,750	歩A・単A B単 50号
000051 埋戻 (柱状体下がり) 振動コンパクタ	182	m ³	2,828	514,696	歩A・単A B単 51号
000052 土砂等運搬 仮置場～現場	182	m ³	1,461	265,902	歩A・単A B単 52号
合 計				70,984,348	
・地盤改良工 区間2	1.000	式		70,984,000	
・地盤改良工	1.000	式		70,984,000	
000053 地盤改良工 削孔長φ1000mm H=13.7m,改良杭長 H=9.0m	579	本	121,250	70,203,750	歩A・単A B単 53号
000054 埋戻 (柱状体下がり) 振動コンパクタ	182	m ³	2,828	514,696	歩A・単A B単 54号
000055 土砂等運搬 仮置場～現場	182	m ³	1,461	265,902	歩A・単A B単 55号
合 計				70,984,348	
・裏法面被覆工 区間1	1.000	式		20,250,000	
・張ブロック工	1.000	式		11,507,000	
000056 張ブロック設置 t=10cm	978	m ²	9,516	9,306,648	歩A・単A B単 56号
000057 裏込工 再生クラッシャー RC-40 t=30cm	978	m ²	2,192	2,143,776	歩A・単A B単 57号
000058 張コンクリート 18-8-25BB t=5cm	38	m ²	1,488	56,544	歩A・単A B単 58号
合 計				11,506,968	
・基礎ブロック設置工	1.000	式		5,311,000	
000059 基礎ブロック設置 300/600×600,L=2000	131	m	39,013	5,110,703	歩A・単A B単 59号
000060 基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm	105	m ²	1,455	152,775	歩A・単A B単 60号
000061 基面整正	105	m ²	451	47,355	歩A・単A B単 61号
合 計				5,310,833	
・天端コンクリート工	1.000	式		1,169,000	
000062 コンクリート打設 18-8-40BB	11	m ³	38,280	421,080	歩A・単A B単 62号
000063 型枠工 一般型枠,小型構造物	74	m ²	8,622	638,028	歩A・単A B単 63号
000064 断面型枠工 一般型枠,小型構造物	1.1	m ²	8,622	9,484	歩A・単A B単 64号
000065 目地板 エラストックファイバー t=10mm	1.1	m ²	4,085	4,494	歩A・単A B単 65号
000066 基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm	66	m ²	1,455	96,030	歩A・単A B単 66号
合 計				1,169,116	
・横帯ブロック設置工	1.000	式		1,800,000	
000067 横帯ブロック設置 300×300	92	m	18,838	1,733,096	歩A・単A B単 67号
000068 基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm	46	m ²	1,455	66,930	歩A・単A B単 68号
合 計				1,800,026	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 階段工					
	1.000	式		463,000	
000069 コンクリート打設 18-8-40BB	0.2	m ³	38,280	7,656	歩A・単A B単 69号
000070 型枠工 一般型枠, 小型構造物	0.8	m ²	8,622	6,898	歩A・単A B単 70号
000071 基面整正	10	m ²	451	4,510	歩A・単A B単 71号
000072 階段ブロック据付 1:2.0勾配用 L=1,000mm	15	個	15,250	228,750	歩A・単A B単 72号
000073 敷モルタル	0.2	m ³	42,071	8,414	歩A・単A B単 73号
000074 裏込コンクリート打設 18-8-40BB	1.9	m ³	38,280	72,732	歩A・単A B単 74号
000075 裏込砕石 再生クラッシャーラン RC-40 t=30cm	2.2	m ³	7,305	16,071	歩A・単A B単 75号
000076 コンクリート打設 18-8-40BB	0.2	m ³	38,280	7,656	歩A・単A B単 76号
000077 型枠工 一般型枠, 小型構造物	12	m ²	8,622	103,464	歩A・単A B単 77号
000078 基礎砕石 再生クラッシャーラン RC-40 t=30cm	2.8	m ²	2,269	6,353	歩A・単A B単 78号
合 計				462,504	
・ 裏法面被覆工 区間2	1.000	式		22,050,000	
・ ・ 張ブロック工	1.000	式		9,703,000	
000079 張ブロック設置 t=10cm	821	m ²	9,516	7,812,636	歩A・単A B単 79号
000080 裏込工 再生クラッシャーラン RC-40 t=30cm	821	m ²	2,192	1,799,632	歩A・単A B単 80号
000081 張コンクリート 18-8-25BB t=5cm	61	m ²	1,488	90,768	歩A・単A B単 81号
合 計				9,703,036	
・ ・ 基礎ブロック設置工	1.000	式		9,534,000	
000082 基礎ブロック設置 300/800×1000, L=2000	126	m	73,763	9,294,138	歩A・単A B単 82号
000083 基礎砕石 再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	126	m ²	1,455	183,330	歩A・単A B単 83号
000084 基面整正	126	m ²	451	56,826	歩A・単A B単 84号
合 計				9,534,294	
・ ・ 天端コンクリート工	1.000	式		1,091,000	
000085 コンクリート打設 18-8-40BB	10	m ³	38,280	382,800	歩A・単A B単 85号
000086 型枠工 一般型枠, 小型構造物	70	m ²	8,622	603,540	歩A・単A B単 86号
000087 断面型枠工 一般型枠, 小型構造物	1.0	m ²	8,622	8,622	歩A・単A B単 87号
000088 目地板 エラストックファイバー t=10mm	1.0	m ²	4,085	4,085	歩A・単A B単 88号
000089 基礎砕石 再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	63	m ²	1,455	91,665	歩A・単A B単 89号
合 計				1,090,712	
・ ・ 横帯ブロック設置工	1.000	式		1,722,000	
000090 横帯ブロック設置 300×300	88	m	18,838	1,657,744	歩A・単A B単 90号
000091 基礎砕石 再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	44	m ²	1,455	64,020	歩A・単A B単 91号
合 計				1,721,764	
・ 被覆工 区間1	1.000	式		2,536,000	
・ ・ 被覆工 天端舗装工 (As舗装)	1.000	式		962,000	
000092 表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm	372	m ²	1,370	509,640	歩A・単A B単 92号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000093 路盤工 再生クラッシャーレン RC-40 t=23cm	372	m ²	1,215	451,980	歩A・単A B単 93号
合 計				961,620	
・ ・ 被覆工 小段舗装工 (As舗装)	1.000	式		1,574,000	
000094 表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm	609	m ²	1,370	834,330	歩A・単A B単 94号
000095 路盤工 再生クラッシャーレン RC-40 t=23cm	609	m ²	1,215	739,935	歩A・単A B単 95号
合 計				1,574,265	
・ 被覆工 区間2	1.000	式		2,618,000	
・ ・ 被覆工 天端舗装工 (As舗装)	1.000	式		1,057,000	
000096 表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm	409	m ²	1,370	560,330	歩A・単A B単 96号
000097 路盤工 再生クラッシャーレン RC-40 t=23cm	409	m ²	1,215	496,935	歩A・単A B単 97号
合 計				1,057,265	
・ ・ 被覆工 小段舗装工 (As舗装)	1.000	式		1,561,000	
000098 表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm	604	m ²	1,370	827,480	歩A・単A B単 98号
000099 路盤工 再生クラッシャーレン RC-40 t=23cm	604	m ²	1,215	733,860	歩A・単A B単 99号
合 計				1,561,340	
・ 護岸復旧工 区間1	1.000	式		6,475,000	
・ ・ 捨石工	1.000	式		5,311,000	
000100 捨石 5～200Kg (購入材)	644	m ³	5,000	3,220,000	歩A・単A B単 100号
000101 捨石設置 5～200Kg	644	m ³	1,171	754,124	歩A・単A B単 101号
000102 表面均し	812	m ²	1,647	1,337,364	歩A・単A B単 102号
合 計				5,311,488	
・ ・ 天端コンクリート工	1.000	式		1,164,000	
000103 コンクリート打設 18-8-40BB	18	m ³	29,760	535,680	歩A・単A B単 103号
000104 型枠工 一般型枠,無筋構造物	66	m ²	9,525	628,650	歩A・単A B単 104号
合 計				1,164,330	
・ 護岸復旧工 区間2	1.000	式		4,945,000	
・ ・ 天端コンクリート工	1.000	式		1,202,000	
000105 コンクリート打設 18-8-40BB	18	m ³	29,760	535,680	歩A・単A B単 105号
000106 型枠工 一般型枠,無筋構造物	70	m ²	9,525	666,750	歩A・単A B単 106号
合 計				1,202,430	
・ ・ 積ブロック工	1.000	式		3,743,000	
000107 積ブロック設置 35cm	186	m ²	20,122	3,742,692	歩A・単A B単 107号
合 計				3,742,692	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				53,091,000	
・ 仮設工 区間1	1.000	式		18,839,000	
・ ・ 地盤改良用仮設工	1.000	式		1,307,000	
000108 大型土のう運搬 仮置場～現場	236	袋	1,601	377,836	歩A・単A B単 108号
000109 大型土のう設置撤去 ラフテレーンクレーン	236	袋	3,207	756,852	歩A・単A B単 109号
000110 大型土のう運搬 現場～仮置場	236	袋	729	172,044	歩A・単A B単 110号
合 計				1,306,732	
・ ・ 仮設鋼矢板工	1.000	式		13,480,000	
000111 油圧圧入工 IV型	315	枚	18,853	5,938,695	歩A・単A B単 111号
000112 油圧引抜き工 IV型	315	枚	10,043	3,163,545	歩A・単A B単 112号
000113 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入	1	回	107,095	107,095	歩A・単A B単 113号
000114 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜	1	回	63,350	63,350	歩A・単A B単 114号
000115 賃料 鋼矢板IV型	239.72	ton	17,550	4,207,086	歩A・単A B単 115号
合 計				13,479,771	
・ ・ プラントヤード仮設工	1.000	式		4,052,000	
000116 土砂等運搬 仮置場～現場	1,087	m3	1,266	1,376,142	歩A・単A B単 116号
000117 仮設盛土 4.0m≤B	1,087	m3	292	317,404	歩A・単A B単 117号
000118 大型土のう運搬 仮置場～現場	500	袋	1,601	800,500	歩A・単A B単 118号
000119 大型土のう設置 ラフテレーンクレーン	500	袋	2,270	1,135,000	歩A・単A B単 119号
000120 遮水シート設置	295	m ²	712	210,040	歩A・単A B単 120号
000121 敷鉄板設置撤去工	144	m ²	1,477	212,688	歩A・単A B単 121号
合 計				4,051,774	
・ 仮設工 区間2	1.000	式		21,730,000	
・ ・ 地盤改良用仮設工	1.000	式		4,027,000	
000122 土砂等運搬 仮置場～現場	179	m3	1,266	226,614	歩A・単A B単 122号
000123 仮設盛土 4.0m≤B	179	m3	292	52,268	歩A・単A B単 123号
000124 仮設盛土撤去 土砂	179	m3	261	46,719	歩A・単A B単 124号
000125 土砂等運搬 現場～仮置場	179	m3	879	157,341	歩A・単A B単 125号
000126 大型土のう運搬 仮置場～現場	640	袋	1,601	1,024,640	歩A・単A B単 126号
000127 大型土のう設置撤去 ラフテレーンクレーン	640	袋	3,207	2,052,480	歩A・単A B単 127号
000128 大型土のう運搬 現場～仮置場	640	袋	729	466,560	歩A・単A B単 128号
合 計				4,026,622	
・ ・ 仮設鋼矢板工	1.000	式		13,566,000	
000129 油圧圧入工 IV型	315	枚	18,853	5,938,695	歩A・単A B単 129号
000130 油圧引抜き工 IV型	315	枚	10,043	3,163,545	歩A・単A B単 130号
000131 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入	1	回	107,095	107,095	歩A・単A B単 131号
000132 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜	1	回	63,350	63,350	歩A・単A B単 132号
000133 賃料 鋼矢板IV型	239.72	ton	17,910	4,293,385	歩A・単A B単 133号
合 計				13,566,070	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 掘削					
			m3	1,193		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 床掘					
			m3	287		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 埋戻					
	構造物回り		m3	2,828		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m3	2,520		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 埋戻					
	1.0m≤B<2.5m		m3	2,329		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 埋戻					
	2.5m≤B<4.0m		m3	1,039		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 路床盛土工					
	1.0m≤B<2.5m		m3	2,632		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 路床盛土工					
	2.5m≤B<4.0m		m3	1,092		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 路体盛土工					
	4.0m≤B		m3	292		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 法面整形工					
	盛土部		m ²	483		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 掘削・床堀土運搬					
	現場～仮置場		m3	879		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 埋戻・盛土土運搬					
	仮置場～現場		m3	1,266		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 掘削					
			m3	1,193		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 床掘					
			m3	287		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 埋戻					
	構造物回り		m3	2,828		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m3	2,520		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 埋戻					
	1.0m≤B<2.5m		m3	2,329		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 埋戻					
	2.5m≤B<4.0m		m3	1,039		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 路床盛土工					
	1.0m≤B<2.5m		m3	2,632		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 路床盛土工					
	2.5m≤B<4.0m		m3	1,092		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 路床盛土工					
	4.0m≤B		m3	449		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 法面整形工					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	盛土部		m ²	483		歩A・単A
	*** B単ー 23号 ***					
000023	掘削・床掘土運搬					
	現場～仮置場		m ³	879		歩A・単A
	*** B単ー 24号 ***					
000024	埋戻・盛土土運搬					
	仮置場～現場		m ³	1,266		歩A・単A
	*** B単ー 25号 ***					
000025	舗装版切断					
	コンクリート		m	1,270		歩A・単A
	*** B単ー 26号 ***					
000026	舗装版破碎					
	コンクリート舗装 t=10cm		m ²	233		歩A・単A
	*** B単ー 27号 ***					
000027	殻運搬処理					
	コンクリート殻(有筋)		m ³	9,184		歩A・単A
	*** B単ー 28号 ***					
000028	コンクリート構造物取壊し					
	張コンクリート		m ³	8,216		歩A・単A
	*** B単ー 29号 ***					
000029	コンクリート構造物取壊し					
	張ブロック		m ³	8,216		歩A・単A
	*** B単ー 30号 ***					
000030	コンクリート構造物取壊し					
	張ブロック天端		m ³	8,216		歩A・単A
	*** B単ー 31号 ***					
000031	コンクリート構造物取壊し					
	張ブロック基礎		m ³	8,216		歩A・単A
	*** B単ー 32号 ***					
000032	コンクリート構造物取壊し					
	コンクリートブロック		m ³	8,216		歩A・単A
	*** B単ー 33号 ***					
000033	コンクリート構造物取壊し					
	階段		m ³	8,216		歩A・単A
	*** B単ー 34号 ***					
000034	殻運搬処理					
	コンクリート殻(無筋)		m ³	6,236		歩A・単A
	*** B単ー 35号 ***					
000035	石積撤去					
	t=40cm		m ²	1,609		歩A・単A
	*** B単ー 36号 ***					
000036	石積運搬					
	t=40cm		m ³	879		歩A・単A
	*** B単ー 37号 ***					
000037	舗装版切断					
	アスファルト		m	698		歩A・単A
	*** B単ー 38号 ***					
000038	舗装版切断					
	コンクリート		m	1,270		歩A・単A
	*** B単ー 39号 ***					
000039	舗装版破碎					
	コンクリート舗装 t=10cm		m ²	233		歩A・単A
	*** B単ー 40号 ***					
000040	殻運搬処理					
	コンクリート殻(有筋)		m ³	9,184		歩A・単A
	*** B単ー 41号 ***					
000041	舗装版破碎					
	アスファルト舗装 t=6cm		m ²	233		歩A・単A
	*** B単ー 42号 ***					
000042	殻運搬処理					
	アスファルト		m ³	6,459		歩A・単A
	*** B単ー 43号 ***					
000043	コンクリート構造物取壊し					
	張ブロック		m ³	8,216		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** コンクリート構造物取壊し					
	張ブロック天端		m3	8,216		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** コンクリート構造物取壊し					
	張ブロック基礎		m3	8,216		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** コンクリート構造物取壊し					
	ブロック積		m3	8,216		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 殻運搬処理					
	コンクリート殻 (無筋)		m3	6,236		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 石積撤去					
	t=40cm		m ²	1,609		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 石積運搬					
	t=40cm		m3	879		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 地盤改良工					
	削孔長φ1000mm H=13.7m,改良杭長 H=9.0m		本	121,250		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 埋戻 (柱状体下がり)					
	振動コンパクタ		m3	2,828		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 土砂等運搬					
	仮置場へ現場		m3	1,461		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 地盤改良工					
	削孔長φ1000mm H=13.7m,改良杭長 H=9.0m		本	121,250		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 埋戻 (柱状体下がり)					
	振動コンパクタ		m3	2,828		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 土砂等運搬					
	仮置場へ現場		m3	1,461		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 張ブロック設置					
	t=10cm		m ²	9,516		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 裏込工					
	再生クッションラン RC-40 t=30cm		m ²	2,192		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 張コンクリート					
	18-8-25BB t=5cm		m ²	1,488		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 基礎ブロック設置					
	300/600×600, L=2000		m	39,013		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 基礎砕石					
	再生クッションラン RC-40 t=15cm		m ²	1,455		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 基面整正					
			m ²	451		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** コンクリート打設					
	18-8-40BB		m3	38,280		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 型枠工					
	一般型枠, 小型構造物		m ²	8,622		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 断面型枠工					
	一般型枠, 小型構造物		m ²	8,622		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 目地板					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	エラストックファイバー t=10mm *** B単ー 66号 ***		m ²	4,085		歩A・単A
000066	基礎碎石					
	再生クラッシュラン RC-40 t=15cm *** B単ー 67号 ***		m ²	1,455		歩A・単A
000067	横帯ブロック設置					
	300×300 *** B単ー 68号 ***		m	18,838		歩A・単A
000068	基礎碎石					
	再生クラッシュラン RC-40 t=15cm *** B単ー 69号 ***		m ²	1,455		歩A・単A
000069	コンクリート打設					
	18-8-40BB *** B単ー 70号 ***		m ³	38,280		歩A・単A
000070	型枠工					
	一般型枠, 小型構造物 *** B単ー 71号 ***		m ²	8,622		歩A・単A
000071	基面整正					
	*** B単ー 72号 ***		m ²	451		歩A・単A
000072	階段ブロック据付					
	1:2.0勾配用 L=1,000mm *** B単ー 73号 ***		個	15,250		歩A・単A
000073	敷モルタル					
	*** B単ー 74号 ***		m ³	42,071		歩A・単A
000074	裏込コンクリート打設					
	18-8-40BB *** B単ー 75号 ***		m ³	38,280		歩A・単A
000075	裏込碎石					
	再生クラッシュラン RC-40 t=30cm *** B単ー 76号 ***		m ³	7,305		歩A・単A
000076	コンクリート打設					
	18-8-40BB *** B単ー 77号 ***		m ³	38,280		歩A・単A
000077	型枠工					
	一般型枠, 小型構造物 *** B単ー 78号 ***		m ²	8,622		歩A・単A
000078	基礎碎石					
	再生クラッシュラン RC-40 t=30cm *** B単ー 79号 ***		m ²	2,269		歩A・単A
000079	張ブロック設置					
	t=10cm *** B単ー 80号 ***		m ²	9,516		歩A・単A
000080	裏込工					
	再生クラッシュラン RC-40 t=30cm *** B単ー 81号 ***		m ²	2,192		歩A・単A
000081	張コンクリート					
	18-8-25BB t=5cm *** B単ー 82号 ***		m ²	1,488		歩A・単A
000082	基礎ブロック設置					
	300/800×1000, L=2000 *** B単ー 83号 ***		m	73,763		歩A・単A
000083	基礎碎石					
	再生クラッシュラン RC-40 t=15cm *** B単ー 84号 ***		m ²	1,455		歩A・単A
000084	基面整正					
	*** B単ー 85号 ***		m ²	451		歩A・単A
000085	コンクリート打設					
	18-8-40BB *** B単ー 86号 ***		m ³	38,280		歩A・単A
000086	型枠工					
	一般型枠, 小型構造物		m ²	8,622		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 断面型枠工					
	一般型枠, 小型構造物		m ²	8,622		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 目地板					
	エラストックフロー t=10mm		m ²	4,085		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 基礎碎石					
	再生クラッシャーレン RC-40 t=15cm		m ²	1,455		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 横帯ブロック設置					
	300×300		m	18,838		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 基礎碎石					
	再生クラッシャーレン RC-40 t=15cm		m ²	1,455		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²	1,370		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 路盤工					
	再生クラッシャーレン RC-40 t=23cm		m ²	1,215		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²	1,370		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 路盤工					
	再生クラッシャーレン RC-40 t=23cm		m ²	1,215		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²	1,370		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 路盤工					
	再生クラッシャーレン RC-40 t=23cm		m ²	1,215		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²	1,370		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 路盤工					
	再生クラッシャーレン RC-40 t=23cm		m ²	1,215		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 捨石					
	5～200Kg (購入材)		m ³	5,000		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 捨石設置					
	5～200Kg		m ³	1,171		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 表面均し					
			m ²	1,647		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** コンクリート打設					
	18-8-40BB		m ³	29,760		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 型枠工					
	一般型枠, 無筋構造物		m ²	9,525		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** コンクリート打設					
	18-8-40BB		m ³	29,760		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 型枠工					
	一般型枠, 無筋構造物		m ²	9,525		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 積ブロック設置					
	35cm		m ²	20,122		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 大型土のう運搬					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮置場～現場		袋	1,601		歩A・単A
000109	*** B単ー 109号 *** 大型土のう設置撤去					
	ラフテレーンクレーン		袋	3,207		歩A・単A
000110	*** B単ー 110号 *** 大型土のう運搬					
	現場～仮置場		袋	729		歩A・単A
000111	*** B単ー 111号 *** 油圧圧入工					
	IV型		枚	18,853		歩A・単A
000112	*** B単ー 112号 *** 油圧引抜工					
	IV型		枚	10,043		歩A・単A
000113	*** B単ー 113号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	圧入		回	107,095		歩A・単A
000114	*** B単ー 114号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	引抜		回	63,350		歩A・単A
000115	*** B単ー 115号 *** 賃料					
	鋼矢板IV型		ton	17,550		歩A・単A
000116	*** B単ー 116号 *** 土砂等運搬					
	仮置場～現場		m3	1,266		歩A・単A
000117	*** B単ー 117号 *** 仮設盛土					
	4.0m≤B		m3	292		歩A・単A
000118	*** B単ー 118号 *** 大型土のう運搬					
	仮置場～現場		袋	1,601		歩A・単A
000119	*** B単ー 119号 *** 大型土のう設置					
	ラフテレーンクレーン		袋	2,270		歩A・単A
000120	*** B単ー 120号 *** 遮水シート設置					
			m ²	712		歩A・単A
000121	*** B単ー 121号 *** 敷鉄板設置撤去工					
			m ²	1,477		歩A・単A
000122	*** B単ー 122号 *** 土砂等運搬					
	仮置場～現場		m3	1,266		歩A・単A
000123	*** B単ー 123号 *** 仮設盛土					
	4.0m≤B		m3	292		歩A・単A
000124	*** B単ー 124号 *** 仮設盛土撤去					
	土砂		m3	261		歩A・単A
000125	*** B単ー 125号 *** 土砂等運搬					
	現場～仮置場		m3	879		歩A・単A
000126	*** B単ー 126号 *** 大型土のう運搬					
	仮置場～現場		袋	1,601		歩A・単A
000127	*** B単ー 127号 *** 大型土のう設置撤去					
	ラフテレーンクレーン		袋	3,207		歩A・単A
000128	*** B単ー 128号 *** 大型土のう運搬					
	現場～仮置場		袋	729		歩A・単A
000129	*** B単ー 129号 *** 油圧圧入工					
	IV型		枚	18,853		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** 油圧引抜工					
	IV型		枚	10,043		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	圧入		回	107,095		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	引抜		回	63,350		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** 賃料					
	鋼矢板IV型		ton	17,910		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 土砂等運搬					
	仮置場～現場		m3	1,266		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** 仮設盛土					
	4.0m±B		m3	292		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 大型土のう運搬					
	仮置場～現場		袋	1,601		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** 大型土のう設置					
	ラフテレーンクレーン		袋	2,270		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 遮水シート設置					
			m ²	712		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 敷鉄板設置撤去工					
			m ²	1,477		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** 交通誘導警備員					
			人	15,810		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 中和処理施設					
	設置・撤去・運転		式	803,829		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** 排水ポンプ					
	設置・撤去・運転		式	157,942		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** 中和処理施設					
	設置・撤去・運転		式	803,829		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 排水ポンプ					
	設置・撤去・運転		式	143,778		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	地盤改良工		式	3,952,254		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 敷鉄板輸送費					
	地盤改良工		ton	9,820		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 敷鉄板輸送費					
	ブランチヤード		ton	8,320		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** 仮設材輸送					
	鋼矢板IV型		ton	10,140		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	地盤改良工		式	3,952,254		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** 敷鉄板輸送費					
	地盤改良工		ton	9,820		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** 敷鉄板輸送費					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削, -, -, -, -, -	1.000	m3	1,193	1,193	S単 75号
	合 計				1,193	
	単 価				1,193	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	床掘		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	287.4	287	S単 81号
	合 計				287	
	単 価				287	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	埋戻 構造物回り		m3		1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	261.1	261	S単 76号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,567	2,567	S単 1号
	合 計				2,828	
	単 価				2,828	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	埋戻 B<1.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	261.1	261	S単 76号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,533	1,533	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	726	726	S単 72号
	合 計				2,520	
	単 価				2,520	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	埋戻 1.0m≤B<2.5m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	261.1	261	S単 76号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,533	1,533	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	535	535	S単 73号
	合 計				2,329	
	単 価				2,329	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	埋戻 2.5m≤B<4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3	1,039	1,039	S単 77号
	合 計				1,039	
	単 価				1,039	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	路床盛土工 1.0m≤B<2.5m		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S86802	SP 【被災地】 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	261.1	261	S 単 76号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3	1,533	1,533	S 単 3号
S86102	【被災地】 締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 0.8～1.1ton, なし	1.000	m3	838	838	S 単 74号
	合 計				2,632	
	単 価				2,632	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	路床盛土工 2.5m≤B<4.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86804	SP 【被災地】 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3	1,092	1,092	S 単 79号
	合 計				1,092	
	単 価				1,092	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	路体盛土工 4.0m≤B		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP 【被災地】 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	292	292	S 単 78号
	合 計				292	
	単 価				292	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	法面整形工 盛土部		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	1.000	m ²	482.8	483	S 単 85号
	合 計				483	
	単 価				483	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	掘削・床堀土運搬 現場～仮置場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック初山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	1.000	m3	878.9	879	S 単 82号
	合 計				879	
	単 価				879	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	埋戻・盛土土運搬 仮置場～現場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP 【被災地】 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	261.1	290	S 単 76号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック初山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	1.110	m3	878.9	976	S 単 82号
	合 計				1,266	
	単 価				1,266	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86801	SP 【被災地】 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -	1.000	m3	1,193	1,193	S 単 75号
	合 計				1,193	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,193	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	287.4	287	S単 81号
	合 計				287	
	単 価				287	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	埋戻 構造物回り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	261.1	261	S単 76号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,567	2,567	S単 1号
	合 計				2,828	
	単 価				2,828	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	埋戻 B<1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	261.1	261	S単 76号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,533	1,533	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	726	726	S単 72号
	合 計				2,520	
	単 価				2,520	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	埋戻 1.0m<B<2.5m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	261.1	261	S単 76号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,533	1,533	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	535	535	S単 73号
	合 計				2,329	
	単 価				2,329	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	埋戻 2.5m<B<4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,~,~,なし	1.000	m3	1,039	1,039	S単 77号
	合 計				1,039	
	単 価				1,039	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	路床盛土工 1.0m<B<2.5m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	261.1	261	S単 76号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,533	1,533	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	838	838	S単 74号
	合 計				2,632	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,632	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	路床盛土工 2.5m≤B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1,000	m3	1,092	1,092	S単 79号
	合 計				1,092	
	単 価				1,092	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	路床盛土工 4.0m≤B		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1,000	m3	449.3	449	S単 80号
	合 計				449	
	単 価				449	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	法面整形工 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 珚質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	1,000	m ²	482.8	483	S単 85号
	合 計				483	
	単 価				483	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	掘削・床掘土運搬 現場～仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	1,000	m3	878.9	879	S単 82号
	合 計				879	
	単 価				879	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	埋戻・盛土工運搬 仮置場～現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,110	m3	261.1	290	S単 76号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	1,110	m3	878.9	976	S単 82号
	合 計				1,266	
	単 価				1,266	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	舗装版切断 コンクリート		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	1,000	m	1,270	1,270	S単 90号
	合 計				1,270	
	単 価				1,270	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	舗装版破砕 コンクリート舗装 t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	233	233	S 単 88号
	合 計				233	
	単 価				233	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	殻運搬処理 コンクリート殻 (有筋)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込 (舗装版厚15cm以下), 有り, 6.0km以下,	1.000	m3	2,934	2,934	S 単 86号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	6,250	6,250	S 単 42号
	合 計				9,184	
	単 価				9,184	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	コンクリート構造物取壊し 張コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	8,216	8,216	S 単 46号
	合 計				8,216	
	単 価				8,216	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	コンクリート構造物取壊し 張ブロック		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	8,216	8,216	S 単 46号
	合 計				8,216	
	単 価				8,216	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	コンクリート構造物取壊し 張ブロック天端		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	8,216	8,216	S 単 46号
	合 計				8,216	
	単 価				8,216	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	コンクリート構造物取壊し 張ブロック基礎		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	8,216	8,216	S 単 46号
	合 計				8,216	
	単 価				8,216	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	コンクリート構造物取壊し コンクリートブロック		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	8,216	8,216	S 単 46号
	合 計				8,216	
	単 価				8,216	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	コンクリート構造物取壊し 階段		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	8,216	8,216	S単 46号
	合 計				8,216	
	単 価				8,216	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	殻運搬処理 コンクリート殻 (無筋)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下,	1.000	m3	1,536	1,536	S単 87号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	S単 43号
	合 計				6,236	
	単 価				6,236	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	石積撤去 t=40cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械, 空積, 控 20cm以上60cm未満, なし	1.000	m ²	1,609	1,609	S単 5号
	合 計				1,609	
	単 価				1,609	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	石積運搬 t=40cm		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	1.000	m3	878.9	879	S単 82号
	合 計				879	
	単 価				879	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	舗装版切断 アスファルト		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	698.2	698	S単 91号
	合 計				698	
	単 価				698	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	舗装版切断 コンクリート		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	1.000	m	1,270	1,270	S単 90号
	合 計				1,270	
	単 価				1,270	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	舗装版破砕 コンクリート舗装 t=10cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	233	233	S単 88号
	合 計				233	
	単 価				233	
	*** B単ー 40号 ***					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000040	殻運搬処理 コンクリート殻 (有筋)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,	1.000	m3	2.934	2.934	S単 86号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	6.250	6.250	S単 42号
	合 計				9.184	
	単 価				9.184	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	舗装版破砕 アスファルト舗装 t=6cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	233	233	S単 89号
	合 計				233	
	単 価				233	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	殻運搬処理 アスファルト		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3.525	3.525	S単 44号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,	1.000	m3	2.934	2.934	S単 86号
	合 計				6.459	
	単 価				6.459	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	コンクリート構造物取壊し 張ブロック		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8.216	8.216	S単 46号
	合 計				8.216	
	単 価				8.216	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	コンクリート構造物取壊し 張ブロック天端		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8.216	8.216	S単 46号
	合 計				8.216	
	単 価				8.216	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	コンクリート構造物取壊し 張ブロック基礎		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8.216	8.216	S単 46号
	合 計				8.216	
	単 価				8.216	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	コンクリート構造物取壊し ブロック積		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8.216	8.216	S単 46号
	合 計				8.216	
	単 価				8.216	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 47号 ***					
000047	殻運搬処理 コンクリート殻 (無筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	4,700	4,700	S単 43号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,5.7km以下,	1,000	m3	1,536	1,536	S単 87号
	合 計				6,236	
	単 価				6,236	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	石積撤去 t=40cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とこわし 機械,空積,挖 20cm以上60cm未満,なし	1,000	m ²	1,609	1,609	S単 5号
	合 計				1,609	
	単 価				1,609	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	石積運搬 t=40cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m3	878.9	879	S単 82号
	合 計				879	
	単 価				879	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	地盤改良工 削孔長 φ1000mm H=13.7m,改良杭長 H=9.0m		本		1,000	歩A 当たり算出
T00001	深層混合処理工 (スラリー攪拌工) 削孔長 φ1000mm H=13.7m	1,000	本	121,250	121,250	T単 1号
	合 計				121,250	
	単 価				121,250	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	埋戻 (柱状体下がり) 振動コンバクタ		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP 【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	261.1	261	S単 76号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(Ⅱ)	1,000	m3	2,567	2,567	S単 1号
	合 計				2,828	
	単 価				2,828	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	土砂等運搬 仮置場へ現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP 【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	261.1	290	S単 76号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	1,110	m3	1,055	1,171	S単 83号
	合 計				1,461	
	単 価				1,461	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	地盤改良工 削孔長 φ1000mm H=13.7m,改良杭長 H=9.0m		本		1,000	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00001	深層混合処理工 (スラリー攪拌工) 削孔長 φ1000mm H=13.7m	1.000	本	121,250	121,250	T単 1号
	合 計				121,250	
	単 価				121,250	
	*** B単一 54号 ***					
000054	埋戻 (柱状体下がり) 振動コンパクタ		m3		1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP 【被災地】 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	261.1	261	S単 76号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (Ⅱ)	1.000	m3	2,567	2,567	S単 1号
	合 計				2,828	
	単 価				2,828	
	*** B単一 55号 ***					
000055	土砂等運搬 仮置場～現場		m3		1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP 【被災地】 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	261.1	290	S単 76号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.45m3 (平積0.35m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.5km 以下	1.110	m3	1,055	1,171	S単 83号
	合 計				1,461	
	単 価				1,461	
	*** B単一 56号 ***					
000056	張ブロック設置 t=10cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工 (空張) 目地モルタルを使用しない場合, 厚さ10cm, なし	1.000	m ²	9,516	9,516	S単 4号
	合 計				9,516	
	単 価				9,516	
	*** B単一 57号 ***					
000057	裏込工 再生クラッシュラン RC-40 t=30cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込砕石 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.300	m3	7,305	2,192	S単 96号
	合 計				2,192	
	単 価				2,192	
	*** B単一 58号 ***					
000058	張コンクリート 18-8-25BB t=5cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.050	m3	29,760	1,488	S単 97号
	合 計				1,488	
	単 価				1,488	
	*** B単一 59号 ***					
000059	基礎ブロック設置 300/600×600, L=2000		m		1.000	歩A 当たり算出
S02116	基礎ブロック 300/600×600, L=2000, 18-8-40相当, ,	0.500	本	67,500	33,750	S単 30号
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置, なし	1.000	m	5,263	5,263	S単 92号
	合 計				39,013	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				39,013	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	基礎碎石 再生クラッシュラン RC-40 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,455	1,455	S単 94号
	合 計				1,455	
	単 価				1,455	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	450.9	451	S単 84号
	合 計				451	
	単 価				451	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	コンクリート打設 18-8-40BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65 %	1,000	m ³	38,280	38,280	S単 98号
	合 計				38,280	
	単 価				38,280	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	型枠工 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	8,622	8,622	S単 100号
	合 計				8,622	
	単 価				8,622	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	断面型枠工 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	8,622	8,622	S単 100号
	合 計				8,622	
	単 価				8,622	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	目地板 エラスチックファイバー t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	4,085	4,085	S単 102号
	合 計				4,085	
	単 価				4,085	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	基礎碎石 再生クラッシュラン RC-40 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,455	1,455	S単 94号
	合 計				1,455	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,455	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	横帯ブロック設置 300×300		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	横帯ブロック 300×300, L=2000, ,	0.500	個	22,700	11,350	S単 31号
SA0287	SP プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック プレキャスト横帯 (隔壁ブロック) 設置, なし	1.000	m	7,488	7,488	S単 93号
	合 計				18,838	
	単 価				18,838	
	*** B単ー 68号 ***					
000068	基礎砕石 再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,455	1,455	S単 94号
	合 計				1,455	
	単 価				1,455	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	コンクリート打設 18-8-40BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, ー, 一般養生, ー, 無し, ー, , 18-8-40 (高炉B) W/C65 %	1.000	m ³	38,280	38,280	S単 98号
	合 計				38,280	
	単 価				38,280	
	*** B単ー 70号 ***					
000070	型枠工 一般型枠, 小型構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	8,622	8,622	S単 100号
	合 計				8,622	
	単 価				8,622	
	*** B単ー 71号 ***					
000071	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	450.9	451	S単 84号
	合 計				451	
	単 価				451	
	*** B単ー 72号 ***					
000072	階段ブロック据付 1:2.0勾配用 L=1,000mm		個		1,000	歩A 当たり算出
T00009	階段ブロック据付	0.447	m ²	5,480	2,450	T単 8号
S02116	階段ブロック 1:2.0勾配用 L=1,000mm, ,	1.000	本	12,800	12,800	S単 32号
	合 計				15,250	
	単 価				15,250	
	*** B単ー 73号 ***					
000073	敷モルタル		m ³		1,000	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:3	1.000	m3	42,071	42,071	S単 47号
	合 計				42,071	
	単 価				42,071	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	裏込コンクリート打設 18-8-40BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65 %	1.000	m3	38,280	38,280	S単 98号
	合 計				38,280	
	単 価				38,280	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	裏込碎石 再生クラッシャーラン RC-40 t=30cm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する, なし, 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	7,305	7,305	S単 96号
	合 計				7,305	
	単 価				7,305	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	コンクリート打設 18-8-40BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65 %	1.000	m3	38,280	38,280	S単 98号
	合 計				38,280	
	単 価				38,280	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	型枠工 一般型枠, 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	8,622	8,622	S単 100号
	合 計				8,622	
	単 価				8,622	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	基礎碎石 再生クラッシャーラン RC-40 t=30cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	2,269	2,269	S単 95号
	合 計				2,269	
	単 価				2,269	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	張ブロック設置 t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合, 厚さ10cm, なし	1.000	m ²	9,516	9,516	S単 4号
	合 計				9,516	
	単 価				9,516	
	*** B単ー 80号 ***					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000080	裏込工 再生クラッシャーラン RC-40 t=30cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	0.300	m ³	7,305	2,192	S 単 96号
	合 計				2,192	
	単 価				2,192	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	張コンクリート 18-8-25BB t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.050	m ³	29,760	1,488	S 単 97号
	合 計				1,488	
	単 価				1,488	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	基礎ブロック設置 300/800×1000, L=2000		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	基礎ブロック 300/800×1000, L=2000, 18-8-40相当,,	0.500	本	137,000	68,500	S 単 33号
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし	1.000	m	5,263	5,263	S 単 92号
	合 計				73,763	
	単 価				73,763	
	*** B単ー 83号 ***					
000083	基礎碎石 再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,455	1,455	S 単 94号
	合 計				1,455	
	単 価				1,455	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	450.9	451	S 単 84号
	合 計				451	
	単 価				451	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	コンクリート打設 18-8-40BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40 (高炉B) W/C65 %	1.000	m ³	38,280	38,280	S 単 98号
	合 計				38,280	
	単 価				38,280	
	*** B単ー 86号 ***					
000086	型枠工 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,622	8,622	S 単 100号
	合 計				8,622	
	単 価				8,622	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 87号 ***					
000087	断面型枠工 一般型枠, 小型構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1,000	m ²	8,622	8,622	S単 100号
	合 計				8,622	
	単 価				8,622	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	目地板 エラストマー t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	4,085	4,085	S単 102号
	合 計				4,085	
	単 価				4,085	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,455	1,455	S単 94号
	合 計				1,455	
	単 価				1,455	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	横帯ブロック設置 300×300		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	横帯ブロック 300×300, L=2000, ,	0,500	個	22,700	11,350	S単 31号
SA0287	SP プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック プレキャスト横帯 (隔壁ブロック) 設置, なし	1,000	m	7,488	7,488	S単 93号
	合 計				18,838	
	単 価				18,838	
	*** B単ー 91号 ***					
000091	基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,455	1,455	S単 94号
	合 計				1,455	
	単 価				1,455	
	*** B単ー 92号 ***					
000092	表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	1,000	m ²	1,370	1,370	S単 106号
	合 計				1,370	
	単 価				1,370	
	*** B単ー 93号 ***					
000093	路盤工 再生クラッシャー RC-40 t=23cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, 〃, 〃, 2層施工, なし, 0mm, 230mm	1,000	m ²	1,215	1,215	S単 105号
	合 計				1,215	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,215	
	*** B単ー 94号 ***					
000094	表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	1,000	m ²	1,370	1,370	S単 106号
	合 計				1,370	
	単 価				1,370	
	*** B単ー 95号 ***					
000095	路盤工 再生クラッシャーレン RC-40 t=23cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 2層施工, なし, 0mm, 230mm	1,000	m ²	1,215	1,215	S単 105号
	合 計				1,215	
	単 価				1,215	
	*** B単ー 96号 ***					
000096	表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	1,000	m ²	1,370	1,370	S単 106号
	合 計				1,370	
	単 価				1,370	
	*** B単ー 97号 ***					
000097	路盤工 再生クラッシャーレン RC-40 t=23cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 2層施工, なし, 0mm, 230mm	1,000	m ²	1,215	1,215	S単 105号
	合 計				1,215	
	単 価				1,215	
	*** B単ー 98号 ***					
000098	表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	1,000	m ²	1,370	1,370	S単 106号
	合 計				1,370	
	単 価				1,370	
	*** B単ー 99号 ***					
000099	路盤工 再生クラッシャーレン RC-40 t=23cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 2層施工, なし, 0mm, 230mm	1,000	m ²	1,215	1,215	S単 105号
	合 計				1,215	
	単 価				1,215	
	*** B単ー 100号 ***					
000100	捨石 5~200Kg (購入材)		m ³		1,000	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	捨石 5～200kg/個,,	1.000	m3	5,000	5,000	S単 34号
	合 計				5,000	
	単 価				5,000	
	*** B単ー 101号 ***					
000101	捨石設置 5～200Kg		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0611	SP 捨石 9m以下,	1.000	m3	1,171	1,171	S単 103号
	合 計				1,171	
	単 価				1,171	
	*** B単ー 102号 ***					
000102	表面均し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0612	SP 表面均し 表面均し	1.000	m ²	1,647	1,647	S単 104号
	合 計				1,647	
	単 価				1,647	
	*** B単ー 103号 ***					
000103	コンクリート打設 18-8-40BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	29,760	29,760	S単 99号
	合 計				29,760	
	単 価				29,760	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	型枠工 一般型枠,無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,525	9,525	S単 101号
	合 計				9,525	
	単 価				9,525	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	コンクリート打設 18-8-40BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	29,760	29,760	S単 99号
	合 計				29,760	
	単 価				29,760	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	型枠工 一般型枠,無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,525	9,525	S単 101号
	合 計				9,525	
	単 価				9,525	
	*** B単ー 107号 ***					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000107	積ブロック設置 35cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 空積,無し,昼間施工,再生クラッシュ(RC-40),,,なし	1,000	m ²	12,652	12,652	S単 45号
S02116	コンクリート積みブロック (滑面) 300×400×350,,	8,300	個	900	7,470	S単 35号
	合 計				20,122	
	単 価				20,122	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	大型土のう運搬 仮置場～現場		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去 (再利用),バックホ,,0m3,,,なし	1,000	袋	872	872	S単 54号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下	0,830	m ³	878.9	729	S単 82号
	合 計				1,601	
	単 価				1,601	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	大型土のう設置撤去 ラフテレーンクレーン		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置 (再設置含む),ラフテレーンクレーン,,0m3,,,なし	1,000	袋	2,270	2,270	S単 55号
S18002	大型土のう工 撤去 (再利用),ラフテレーンクレーン,,0m3,,,なし	1,000	袋	937	937	S単 56号
	合 計				3,207	
	単 価				3,207	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	大型土のう運搬 現場～仮置場		袋		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下	0,830	m ³	878.9	729	S単 82号
	合 計				729	
	単 価				729	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	油圧圧入工 IV型		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工 (鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,12m以下,10.0,あり	1,000	枚	18,853	18,853	S単 64号
	合 計				18,853	
	単 価				18,853	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	油圧引抜工 IV型		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板) IV型,12m以下	1,000	枚	10,043	10,043	S単 65号
	合 計				10,043	
	単 価				10,043	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入		回		1,000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),圧入	1,000	回	107,095	107,095	S単 66号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				107,095	
	単 価				107,095	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型），引抜き	1.000	回	63,350	63,350	S単 67号
	合 計				63,350	
	単 価				63,350	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	賃料 鋼矢板Ⅳ型		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,49日,1回	1.000	ton	17,550	17,550	S単 52号
	合 計				17,550	
	単 価				17,550	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	土砂等運搬 仮置場～現場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	261.1	290	S単 76号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	878.9	976	S単 82号
	合 計				1,266	
	単 価				1,266	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	仮設盛土 4.0m≤B		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	292	292	S単 78号
	合 計				292	
	単 価				292	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	大型土のう運搬 仮置場～現場		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),バックホウ,0m3,,なし	1.000	袋	872	872	S単 54号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.830	m3	878.9	729	S単 82号
	合 計				1,601	
	単 価				1,601	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	大型土のう設置 ラフテレンクレーン		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ラフテレンクレーン,0m3,,なし	1.000	袋	2,270	2,270	S単 55号
	合 計				2,270	
	単 価				2,270	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 120号 ***					
000120	遮水シート設置		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マツト(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	712	712	S単 63号
	合 計				712	
	単 価				712	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	敷鉄板設置撤去工		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 111, 1, なし	1.000	m ²	1,477	1,477	S単 62号
	合 計				1,477	
	単 価				1,477	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	土砂等運搬 仮置場～現場		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	261.1	290	S単 76号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	1.110	m ³	878.9	976	S単 82号
	合 計				1,266	
	単 価				1,266	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	仮設盛土 4.0m≤B		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	1.000	m ³	292	292	S単 78号
	合 計				292	
	単 価				292	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	仮設盛土撤去 土砂		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	261.1	261	S単 76号
	合 計				261	
	単 価				261	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	土砂等運搬 現場～仮置場		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	1.000	m ³	878.9	879	S単 82号
	合 計				879	
	単 価				879	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	大型土のう運搬 仮置場～現場		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去(再利用), ハックル, 0m ³ , , , なし	1.000	袋	872	872	S単 54号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	0.830	m ³	878.9	729	S単 82号

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下					
	合 計				1,601	
	単 価				1,601	
	*** B単一 127号 ***					
000127	大型土のう設置撤去 ラフテレンクレーン		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置 (再設置含む), ラフテレンクレーン, 0m3, , , なし	1,000	袋	2,270	2,270	S単 55号
S18002	大型土のう工 撤去 (再利用), ラフテレンクレーン, 0m3, , , なし	1,000	袋	937	937	S単 56号
	合 計				3,207	
	単 価				3,207	
	*** B単一 128号 ***					
000128	大型土のう運搬 現場～仮置場		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以 下	0,830	m3	878.9	729	S単 82号
	合 計				729	
	単 価				729	
	*** B単一 129号 ***					
000129	油圧圧入工 IV型		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工 (鋼矢板) 普通鋼矢板, IV型, 12m以下, 10.0, あり	1,000	枚	18,853	18,853	S単 64号
	合 計				18,853	
	単 価				18,853	
	*** B単一 130号 ***					
000130	油圧引抜工 IV型		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板) IV型, 12m以下	1,000	枚	10,043	10,043	S単 65号
	合 計				10,043	
	単 価				10,043	
	*** B単一 131号 ***					
000131	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型), 圧入	1,000	回	107,095	107,095	S単 66号
	合 計				107,095	
	単 価				107,095	
	*** B単一 132号 ***					
000132	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型), 引抜き	1,000	回	63,350	63,350	S単 67号
	合 計				63,350	
	単 価				63,350	
	*** B単一 133号 ***					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000133	賃料					歩A
	鋼矢板IV型		ton		1.000 ton	当たり算出
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板, 4型, 無, 53日, 1回	1.000	ton	17.910	17.910	S単 53号
	合 計				17.910	
	単 価				17.910	
	*** B単ー 134号 ***					
000134	土砂等運搬					歩A
	仮置場～現場		m3		1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	261.1	290	S単 76号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	1.110	m3	878.9	976	S単 82号
	合 計				1,266	
	単 価				1,266	
	*** B単ー 135号 ***					
000135	仮設盛土					歩A
	4.0m≤B		m3		1.000 m3	当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	292	292	S単 78号
	合 計				292	
	単 価				292	
	*** B単ー 136号 ***					
000136	大型土のう運搬					歩A
	仮置場～現場		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工					
	撤去(再利用), バックホウ, 0m3,,, なし	1.000	袋	872	872	S単 54号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	0.830	m3	878.9	729	S単 82号
	合 計				1,601	
	単 価				1,601	
	*** B単ー 137号 ***					
000137	大型土のう設置					歩A
	ラフテレーンクレーン		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工					
	設置(再設置含む), ラフテレーンクレーン, 0m3,,, なし	1.000	袋	2,270	2,270	S単 55号
	合 計				2,270	
	単 価				2,270	
	*** B単ー 138号 ***					
000138	遮水シート設置					歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設	1.000	m ²	712	712	S単 63号
	合 計				712	
	単 価				712	
	*** B単ー 139号 ***					
000139	敷鉄板設置撤去工					歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去, 111, 1, なし	1.000	m ²	1,477	1,477	S単 62号
	合 計				1,477	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,477	
	*** B単ー 140号 ***					
000140	交通誘導警備員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,810	15,810	S単 23号
	合 計				15,810	
	単 価				15,810	
	*** B単ー 141号 ***					
000141	中和処理施設 設置・撤去・運転		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00005	中和処理施設 (区間1) 地盤改良機洗浄水	1.000	式	803,829	803,829	T単 5号
	合 計				803,829	
	単 価				803,829	
	*** B単ー 142号 ***					
000142	排水ポンプ 設置・撤去・運転		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00004	地盤改良機洗浄水排水ポンプ (区間1) 【長期割引対象：水中ポンプ及び発動発電機】	1.000	式	157,942	157,942	T単 4号
	合 計				157,942	
	単 価				157,942	
	*** B単ー 143号 ***					
000143	中和処理施設 設置・撤去・運転		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00008	中和処理施設 (区間2) 地盤改良機洗浄水	1.000	式	803,829	803,829	T単 7号
	合 計				803,829	
	単 価				803,829	
	*** B単ー 144号 ***					
000144	排水ポンプ 設置・撤去・運転		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00007	地盤改良機洗浄水排水ポンプ (区間2) 【長期割引対象：水中ポンプ及び発動発電機】	1.000	式	143,778	143,778	T単 6号
	合 計				143,778	
	単 価				143,778	
	*** B単ー 145号 ***					
000145	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00002	分解・組立費 小型地盤改良機 (1ブランド2台稼働)	1.000	式	1,103,534	1,103,534	T単 2号
S19002	輸送費 (特殊機械) 20t車以上30t車まで, 200kmまで	8.000	台	163,000	1,304,000	S単 68号
S02116	運賃料金 大型車 (10 t クラス) 運搬距離160km, ,	16.000	台	62,180	994,880	S単 37号
S02116	運賃料金 中型車 (4 t クラス) 運搬距離160km, ,	12.000	台	45,820	549,840	S単 38号
	合 計				3,952,254	
	単 価				3,952,254	
	*** B単ー 146号 ***					
000146	敷鉄板輸送費 地盤改良工		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	9,820	9,820	S単 69号
	合 計				9,820	
	単 価				9,820	
	*** B単ー 147号 ***					
000147	敷鉄板輸送費 プラントヤード		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 70号
	合 計				8,320	
	単 価				8,320	
	*** B単ー 148号 ***					
000148	仮設材輸送 鋼矢板Ⅳ型		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	10,140	10,140	S単 71号
	合 計				10,140	
	単 価				10,140	
	*** B単ー 149号 ***					
000149	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00002	分解・組立費 小型地盤改良機(1プラント2台稼働)	1.000	式	1,103,534	1,103,534	T単 2号
S19002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,200kmまで	8.000	台	163,000	1,304,000	S単 68号
S02116	運賃料金 大型車(10 t クラス)運搬距離160km,,	16.000	台	62,180	994,880	S単 37号
S02116	運賃料金 中型車(4 t クラス)運搬距離160km,,	12.000	台	45,820	549,840	S単 38号
	合 計				3,952,254	
	単 価				3,952,254	
	*** B単ー 150号 ***					
000150	敷鉄板輸送費 地盤改良工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	9,820	9,820	S単 69号
	合 計				9,820	
	単 価				9,820	
	*** B単ー 151号 ***					
000151	敷鉄板輸送費 プラントヤード		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 70号
	合 計				8,320	
	単 価				8,320	
	*** B単ー 152号 ***					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000152	仮設材輸送 鋼矢板Ⅳ型		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	10,140	10,140	S単 71号
	合 計				10,140	
	単 価				10,140	
	*** B単ー 153号 ***					
000153	動態観測		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T00003	動態観測 (変位杭)	1.000	回	4,598	4,598	T単 3号
	合 計				4,598	
	単 価				4,598	
	*** B単ー 154号 ***					
000154	タンクリーチング試験		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	タンクリーチング試験	1.000	検体	10,100	10,100	S単 39号
	合 計				10,100	
	単 価				10,100	
	*** B単ー 155号 ***					
000155	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号,,	1.000	検体	7,800	7,800	S単 40号
	合 計				7,800	
	単 価				7,800	
	*** B単ー 156号 ***					
000156	動態観測		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T00003	動態観測 (変位杭)	1.000	回	4,598	4,598	T単 3号
	合 計				4,598	
	単 価				4,598	
	*** B単ー 157号 ***					
000157	タンクリーチング試験		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	タンクリーチング試験	1.000	検体	10,100	10,100	S単 39号
	合 計				10,100	
	単 価				10,100	
	*** B単ー 158号 ***					
000158	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号,,	1.000	検体	7,800	7,800	S単 40号
	合 計				7,800	
	単 価				7,800	
	*** B単ー 159号 ***					

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(Ⅱ)		m3	2,567		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めを計上しない		m3	1,533		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めを計上しない		m3	1,533		歩A・単A
S02024	*** S単ー 4号 ***					
	張ブロック工(空張)					
	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合,厚さ10cm,なし		m ²	9,516		歩A・単A
S02052	*** S単ー 5号 ***					
	石積類とりこわし					
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし		m ²	1,609		歩A・単A
S02111	*** S単ー 6号 ***					
	単軸式・小型地盤改良機					
	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN・m		供用日	90,700		歩A・単A
S02111	*** S単ー 7号 ***					
	攪拌翼					
	攪拌翼 φ1000mm		供用日	24,200		歩A・単A
S02111	*** S単ー 8号 ***					
	バックホ(クロー型) 平積0.4m					
	バックホ(クロー型) 平積0.4m 超低型・クレーン機能付・排対型(2011年) 吊能力2.9t		供用日	17,200		歩A・単A
S02111	*** S単ー 9号 ***					
	グラウトポンプ(三連フランジヤ式)					
	グラウトポンプ(三連フランジヤ式) 440L/min		供用日	12,100		歩A・単A
S02111	*** S単ー 10号 ***					
	スラリープラント(全自動)					
	スラリープラント(全自動) [スラリープラント(全自動)]20m ³ /h		供用日	49,000		歩A・単A
S02111	*** S単ー 11号 ***					
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]					
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量6m ³ /h級		供用日	2,840		歩A・単A
S02111	*** S単ー 12号 ***					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)		供用日	416		歩A・単A
S02111	*** S単ー 13号 ***					
	トータルステーション					
	トータルステーション 2級		供用日	912		歩A・単A
S02112	*** S単ー 14号 ***					
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]					
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量150kva		日	6,020		歩A・単A
S02112	*** S単ー 15号 ***					
	バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)]					
	バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		日	11,000		歩A・単A
S02112	*** S単ー 16号 ***					
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)					
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m		日	162		歩A・単A
S02112	*** S単ー 17号 ***					
	発動発電機[G駆動・〜低騒音型]					
	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva		日	598		歩A・単A
S02115	*** S単ー 18号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	32,946		歩A・単A
S02115	*** S単ー 19号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,642		歩A・単A
S02115	*** S単ー 20号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,542		歩A・単A
S02115	*** S単ー 21号 ***					
	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	27,948		歩A・単A
S02115	*** S単ー 22号 ***					
	ブロック工					
	ブロック工					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ブロック工		人	28,458		歩A・単A
S02115	*** S単ー 23号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,810		歩A・単A
S02115	*** S単ー 24号 *** 電工 電工		人	27,030		歩A・単A
S02115	*** S単ー 25号 *** 機械工 機械工		人	30,498		歩A・単A
S02115	*** S単ー 26号 *** 軽作業員 軽作業員		人	18,564		歩A・単A
S02116	*** S単ー 27号 *** 軽油 軽油 バトロ-給油,,		L	131		歩A・単A
S02116	*** S単ー 28号 *** 軽油 軽油 バトロ-給油,,		L	131		歩A・単A
S02116	*** S単ー 29号 *** 高炉セメント 高炉セメント B種 バラもの,,		ton	16,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 30号 *** 基礎ブロック 基礎ブロック 300/600×600, L=2000, 18-8-40相当,,		本	67,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 *** 横帯ブロック 横帯ブロック 300×300, L=2000,,		個	22,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 32号 *** 階段ブロック 階段ブロック 1:2.0勾配用 L=1,000mm,,		本	12,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 33号 *** 基礎ブロック 基礎ブロック 300/800×1000, L=2000, 18-8-40相当,,		本	137,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 34号 *** 捨石 捨石 5~200kg/個,,		m3	5,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 35号 *** コンクリート積みブロック (滑面) コンクリート積みブロック (滑面) 300×400×350,,		個	900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 36号 *** 炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,		kg	345		歩A・単A
S02116	*** S単ー 37号 *** 運賃料金 運賃料金 大型車(10 tクラス)運搬距離160km,,		台	62,180		歩A・単A
S02116	*** S単ー 38号 *** 運賃料金 運賃料金 中型車(4 tクラス)運搬距離160km,,		台	45,820		歩A・単A
S02116	*** S単ー 39号 *** タンクリーチング試験 タンクリーチング試験		検体	10,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 40号 *** 六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境庁告示46号,,		検体	7,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 41号 *** 耐候性大型土のう 耐候性大型土のう 長期仮設対応3年型,,		袋	4,300		歩A・単A
S02123	*** S単ー 42号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	6,250		歩A・単A
S02123	*** S単ー 43号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	4,700		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】					
	【コンクリートブロック積工】					
	空積,無し,昼間施工,再生クッション(RC-40),,,なし		m ²	12,652		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,216		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ					
	洗砂(細目),1:3		m3	42,071		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]					
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]					
	,処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	7,070		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]					
	,定格容量4.5/5kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	1,409		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	47,500		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日	66,500		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板					
	鋼矢板,4型,無,49日,1回		ton	17,550		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板					
	鋼矢板,4型,無,53日,1回		ton	17,910		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去(再利用),バックホ,0m3,,,なし		袋	872		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	設置(再設置含む),ラフレックレン,,0m3,,,なし		袋	2,270		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去(再利用),ラフレックレン,,0m3,,,なし		袋	937		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置		箇所	8,245		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻し・撤去		箇所	9,786		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	6,作業時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり		箇所	44,360		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	6,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所	30,196		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	口径 50mm,あり		箇所	17,271		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置~賃料~撤去,111,1,なし		m ²	1,477		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設		m ²	712		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板)					
	普通鋼矢板,IV型,12m以下,10.0,あり		枚	18,853		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18185	*** S単ー 65号 *** 油圧引抜工 (鋼矢板)					
	油圧引抜工 (鋼矢板) IV型, 12m以下		枚	10,043		歩A・単A
S18186	*** S単ー 66号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (II型・III型・IV型), 圧入		回	107,095		歩A・単A
S18186	*** S単ー 67号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (II型・III型・IV型), 引抜き		回	63,350		歩A・単A
S19002	*** S単ー 68号 *** 輸送費 (特殊機械)					
	輸送費 (特殊機械) 20t車以上30t車まで, 200kmまで		台	163,000		歩A・単A
S19003	*** S単ー 69号 *** 輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸) + 現場 (積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	9,820		歩A・単A
S19003	*** S単ー 70号 *** 輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	8,320		歩A・単A
S19003	*** S単ー 71号 *** 輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	10,140		歩A・単A
S86102	*** S単ー 72号 *** 【被災地】 締固工 (振動 π - π 締固め2.5m未満)					
	【被災地】 締固工 (振動 π - π 締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし		m3	726		歩A・単A
S86102	*** S単ー 73号 *** 【被災地】 締固工 (振動 π - π 締固め2.5m未満)					
	【被災地】 締固工 (振動 π - π 締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし		m3	535		歩A・単A
S86102	*** S単ー 74号 *** 【被災地】 締固工 (振動 π - π 締固め2.5m未満)					
	【被災地】 締固工 (振動 π - π 締固め2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton, なし		m3	838		歩A・単A
S86801	*** S単ー 75号 *** SP【被災地】 掘削					
	SP【被災地】 掘削 土砂, 片切掘削, π , π , π , π , π		m3	1,193		歩A・単A
S86802	*** S単ー 76号 *** SP【被災地】 積込 (ルーズ)					
	SP【被災地】 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	261.1		歩A・単A
S86803	*** S単ー 77号 *** SP【被災地】 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	SP【被災地】 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, π , π , なし		m3	1,039		歩A・単A
S86803	*** S単ー 78号 *** SP【被災地】 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	SP【被災地】 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m3	292		歩A・単A
S86804	*** S単ー 79号 *** SP【被災地】 路床盛土					
	SP【被災地】 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, π , π , なし		m3	1,092		歩A・単A
S86804	*** S単ー 80号 *** SP【被災地】 路床盛土					
	SP【被災地】 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m3	449.3		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 81号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし		m3	287.4		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 82号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下		m3	878.9		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 83号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.45m3 (平積0.35m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.5km以下		m3	1,055		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0151	*** S単ー 84号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	450.9		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 85号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²	482.8		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 86号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,		m ³	2,934		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 87号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,5.7km以下,		m ³	1,536		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 88号 ***					
	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	233		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 89号 ***					
	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	233		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 90号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-		m	1,270		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 91号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	698.2		歩A・単A
SA0275	*** S単ー 92号 ***					
	SP プレキャスト基礎ブロック					
	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし		m	5,263		歩A・単A
SA0287	*** S単ー 93号 ***					
	SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック					
	SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック プレキャスト横帯(隔壁ブロック)設置,なし		m	7,488		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 94号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,455		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 95号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	2,269		歩A・単A
SA0302	*** S単ー 96号 ***					
	SP 裏込碎石					
	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³	7,305		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 97号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	29,760		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 98号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65		m ³	38,280		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 99号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	29,760		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 100号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,622		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 101号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,525		歩A・単A
SA0331	*** S単ー 102号 ***					
	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	4,085		歩A・単A
SA0611	*** S単ー 103号 ***					
	SP 捨石					
	SP 捨石 9m以下,		m ³	1,171		歩A・単A

[illegible]

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	27,642	9,398	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,542	15,329	
Y00004	諸雑費 10%				940	
		0.100		9,398		
	合 計				25,667	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,567	
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,542	15,329	
	合 計				15,329	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,533	
	*** S単ー 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,542	15,329	
	合 計				15,329	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,533	
	*** S単ー 4号 ***					
S02024	張ブロック工(空張)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合,厚さ10cm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)材料区分	目地モルタルを使用しない場合 厚さ10cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P15003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)	10,000	m ²	5,700	57,000	
R01001	土木一般世話役					
		0.150	人	32,946	4,942	
R01007	ブロック工					
		0.300	人	28,458	8,537	
R01003	普通作業員					
		0.430	人	22,542	9,693	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	11,000	4,510	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.300	人	27,948	8,384	
P34029	軽油 バートー給油	16,000	L	131	2,096	
	合 計				95,162	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		9,516	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 5号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)種別区分 3)形状区分 4)長期割引単価区分	機械 空積 控 20cm以上60cm未満 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員					
		0.210	人	27,642	5,805	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t		日	18,100	3,982	
R01021	運転手(特殊) 取壊～集積用		人	27,948	4,472	
P34029	軽油 バトリック給油	14,000	L	131	1,834	
	合 計				16,093	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		1,609	
	*** S 単一 6号 ***					
S02111	単軸式・小型地盤改良機		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN・m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96001 71.1kN・m 90,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96001	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN・m	1,000	供用日	90,700	90,700	
	合 計				90,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				90,700	
	*** S 単一 7号 ***					
S02111	攪拌翼		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	攪拌翼 φ1000mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 φ1000mm 24,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96002	攪拌翼 φ1000mm	1,000	供用日	24,200	24,200	
	合 計				24,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				24,200	
	*** S 単一 8号 ***					
S02111	バックホ(クローラ型)平積0.4m		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ(クローラ型)平積0.4m 超低型・クレーン機能付・排対型(2011年)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96003 超低型・クレーン機能付・排対型(・・ 17,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96003	バックホ(クローラ型)平積0.4m 超低型・クレーン機能付・排対型(2011年)吊能力2.9t	1,000	供用日	17,200	17,200	
	合 計				17,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				17,200	
	*** S 単一 9号 ***					
S02111	グラウトポンプ(三連フランジヤ式)		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	グラウトポンプ(三連フランジヤ式) 440L/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード	M96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	440L/min		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,100円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96006	グラウトポンプ (三連フランジヤ式)					
	440L/min	1.000	供用日	12,100	12,100	
	合 計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,100	
	*** S単ー 10号 ***					
S02111	スラリープラント (全自動)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スラリープラント (全自動)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	[スラリープラント(全自動)]20m³/h			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	[スラリープラント(全自動)]20m³/h		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	49,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96004	スラリープラント (全自動)					
	[スラリープラント(全自動)]20m³/h	1.000	供用日	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,000	
	*** S単ー 11号 ***					
S02111	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	処理量6m³/h級			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	処理量6m³/h級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,840円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96005	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]					
	処理量6m³/h級	1.000	供用日	2,840	2,840	
	合 計				2,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,840	
	*** S単ー 12号 ***					
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	416円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96007	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]					
	定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	1.000	供用日	416	416	
	合 計				416	算出数量 1.000 各単位
	単 価				416	
	*** S単ー 13号 ***					
S02111	トータルステーション		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トータルステーション			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2 級			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	2 級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	912円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96008	トータルステーション					
	2 級	1.000	供用日	912	912	
	合 計				912	算出数量 1.000 各単位
	単 価				912	
	*** S単ー 14号 ***					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕 定格容量150kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F02062 定格容量150kva 6,020円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02062	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕 定格容量150kva	1.000	日	6,020	6,020	
	合 計				6,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,020	
	*** S単ー 15号 ***					
S02112	バックホ〔クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ〔クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)〕 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準バケット容量 山積0.45m3 (平・ 11,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08061	バックホ〔クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)〕 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単ー 16号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F05001 口径 50mm 全揚程 10m 162円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F05001	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m	1.000	日	162	162	
	合 計				162	算出数量 1.000 各単位
	単 価				162	
	*** S単ー 17号 ***					
S02112	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 定格容量2kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F02070 定格容量2kva 598円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02070	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 定格容量2kva	1.000	日	598	598	
	合 計				598	算出数量 1.000 各単位
	単 価				598	
	*** S単ー 18号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,946	32,946	
	合 計				32,946	算出数量 1.000 人
	単 価				32,946	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 19号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1,000	人	27,642	27,642	
	合 計				27,642	算出数量 1,000 人
	単 価				27,642	
	*** S 単一 20号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	22,542	22,542	
	合 計				22,542	算出数量 1,000 人
	単 価				22,542	
	*** S 単一 21号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	27,948	27,948	
	合 計				27,948	算出数量 1,000 人
	単 価				27,948	
	*** S 単一 22号 ***					
S02115	ブロック工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01007	ブロック工	1,000	人	28,458	28,458	
	合 計				28,458	算出数量 1,000 人
	単 価				28,458	
	*** S 単一 23号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	15,810	15,810	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				15,810	算出数量 1.000 人
	単 価				15,810	
	*** S 単 - 24号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	27,030	27,030	
	合 計				27,030	算出数量 1.000 人
	単 価				27,030	
	*** S 単 - 25号 ***					
S02115	機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03005	機械工	1.000	人	30,498	30,498	
	合 計				30,498	算出数量 1.000 人
	単 価				30,498	
	*** S 単 - 26号 ***					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	18,564	18,564	
	合 計				18,564	算出数量 1.000 人
	単 価				18,564	
	*** S 単 - 27号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	131	131	
	合 計				131	算出数量 1.000 各単位
	単 価				131	
	*** S 単 - 28号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 バトロ#給油	1.000	L	131	131	
	合 計				131	算出数量 1.000 各単位
	単 価				131	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	高炉セメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高炉セメント B種 パラもの,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P32007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P32007	高炉セメント B種 パラもの	1.000	ton	16,700	16,700	
	合 計				16,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,700	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	基礎ブロック		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 300/600×600, L=2000, 18-8-40相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96009	基礎ブロック 300/600×600, L=2000, 18-8-40相当	1.000	本	67,500	67,500	
	合 計				67,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				67,500	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	横帯ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横帯ブロック 300×300, L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96008	横帯ブロック 300×300, L=2000	1.000	個	22,700	22,700	
	合 計				22,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,700	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	階段ブロック		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック 1:2.0勾配用 L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96011	階段ブロック 1:2.0勾配用 L=1,000mm	1.000	本	12,800	12,800	
	合 計				12,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,800	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	基礎ブロック		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基礎ブロック 300/800×1000, L=2000, 18-8-40相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	基礎ブロック 300/800×1000, L=2000, 18-8-40相当	1.000	本	137,000	137,000	
	合 計				137,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				137,000	
	*** S単- 34号 ***					
S02116	捨石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	捨石 5~200kg/個,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	捨石 5~200kg/個	1.000	m3	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単- 35号 ***					
S02116	コンクリート積みブロック (滑面)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート積みブロック (滑面) 300×400×350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	コンクリート積みブロック (滑面) 300×400×350	1.000	個	900	900	
	合 計				900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900	
	*** S単- 36号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	345	345	
	合 計				345	算出数量 1.000 各単位
	単 価				345	
	*** S単- 37号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 大型車(10 t クラス)運搬距離160km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	運賃料金 大型車(10 t クラス)運搬距離160km	1.000	台	62,180	62,180	
	合 計				62,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				62,180	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単ー 38号 ***					
S02116	運賃料金		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 中型車(4 t クラス)運搬距離160km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	運賃料金 中型車(4 t クラス)運搬距離160km	1,000	台	45,820	45,820	
	合 計				45,820	算出数量 1,000 各単位
	単 価				45,820	
	*** S 単ー 39号 ***					
S02116	タンクリーチング試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	タンクリーチング試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	タンクリーチング試験	1,000	検体	10,100	10,100	
	合 計				10,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,100	
	*** S 単ー 40号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号	1,000	検体	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S 単ー 41号 ***					
S02116	耐候性大型土のう		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう 長期仮設対応3年型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	耐候性大型土のう 長期仮設対応3年型	1,000	袋	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S 単ー 42号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,250円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	6,250	6,250	
	合 計				6,250	算出数量 1,000 各単位

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,250	
	*** S単ー 43号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	4,700円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単ー 44号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	3,525円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単ー 45号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 空積,無し,昼間施工,再生クラッシュラン(RC-40),,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	空積		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 時間的制約	無し		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 昼夜施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 胴込材 (規格)	再生クラッシュラン(RC-40)				
	7) 単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²	12,230	12,230	
J03118	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン(RC-40)	0.228	m3	1,850	422	
	合 計				12,652	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		12,652	
	*** S単ー 46号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,216	8,216	
	合 計				8,216	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,216	
	*** S単ー 47号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:3			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料区分 2) 配合比区分	洗砂(細目) 1:3		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	27,200	14,688	
J03007	洗砂 洗砂(細目)	0.910	m3	3,900	3,549	
R01003	普通作業員	0.970	人	22,542	21,866	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		21,866	1,968	
	合 計				42,071	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		42,071	
	*** S 単一 48号 ***					
S16001	7ℓカリ水中和装置[炭酸ガス式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	7ℓカリ水中和装置[炭酸ガス式] , 処理量 6m3/h級, 運転 1 日当たり算出, 機械損料等のみ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード《同上》	M10041 M10041		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 機械損料算出区分 4) 運転 1 日当たり運転時間(T)	運転 1 日当たり算出 5.1時間		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC) 6) 単価計上区分	1.50 機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分 10) 燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	— —				
M10041	7ℓカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1.000	日	7,070	7,070	
	合 計				7,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,070	
Y00001	単位					
	*** S 単一 49号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] , 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz), 運転 1 日当たり算出, 機械損料+燃料			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	, 軽油, 交替制補正対象外			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M21372 運転 1 日当たり算出		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 運転 1 日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.18				
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21372	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	650	767	
P34029	軽油 パトロール給油	4.900	L	131	642	
	合 計				1,409	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,409	
Y00001	単位					
	*** S 単一 50号 ***					
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単一 51号 ***					
S16004	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレンスクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレンスクレーン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				66,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		66,500	
	*** S単一 52号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,49日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	4型		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)補助工法	無				
	4)供用日数	49日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4型 [賃料]	1.000	t 供用日	4,410	4,410	
G15003	鋼矢板 4型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				17,550	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		17,550	
	*** S単一 53号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,53日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	4型		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)補助工法	無				
	4)供用日数	53日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4型 [賃料]	1.000	t 供用日	4,770	4,770	
G15003	鋼矢板 4型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				17,910	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		17,910	
	*** S単一 54号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去(再利用),ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去(再利用)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,946	32,946	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
R01003	普通作業員	0.000	人	22,542	0	
Y00004	諸雑費	0.005		60,588	303	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.380	日	18,100	24,978	
P34029	軽油 バトロー給油	110.000	L	131	14,410	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,948	27,948	
	合 計				128,227	算出数量 147.000 袋
	単 価		袋		872	
	*** S単ー 55号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置 (再設置含む) ,ラフテレンクレーン, ,0m3, , , ,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置 (再設置含む)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフテレンクレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,946	32,946	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
Y00004	諸雑費	0.002		83,130	166	
F01086	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				149,796	算出数量 66.000 袋
	単 価		袋		2,270	
	*** S単ー 56号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去 (再利用) ,ラフテレンクレーン, ,0m3, , , ,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去 (再利用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフテレンクレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,946	32,946	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
R01003	普通作業員	0.000	人	22,542	0	
Y00004	諸雑費	0.005		60,588	303	
F01086	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				127,391	算出数量 136.000 袋
	単 価		袋		937	
	*** S単ー 57号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,946	1,318	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,542	2,254	
Y00004	諸雑費	0.130		3,572	464	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	27,948	2,795	
P34029	軽油 バトロ-#給油	3.400	L	131	445	
	合 計				8,245	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,245	
	*** S単- 58号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,946	1,318	
R01002	特殊作業員	0.050	人	27,642	1,382	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,542	4,283	
Y00004	諸雑費	0.030		6,983	209	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	27,948	1,677	
P34029	軽油 バトロ-#給油	2.200	L	131	288	
	合 計				9,786	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,786	
	*** S単- 59号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 6, 作業時排水, 7以上~30未満, 発動発電機, あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 運転日数	6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 排水量(m3/h)	7以上~30未満				
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02053	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 定格容量15kva	9.300	日	1,670	15,531	
P34029	軽油 バトロ-#給油	83.000	L	131	10,873	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	32,946	7,907	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,542	6,763	
Y00004	諸雑費	0.080		41,074	3,286	
	合 計				44,360	算出数量 1.000 箇所
	単 価				44,360	
	*** S単- 60号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 6, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 運転日数	6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 排水方法	作業時排水				

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	定格容量2kva	9.300	日	598	5,561	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	56.000	L	138	7,728	
R01001	土木一般世話役					
		0.240	人	32,946	7,907	
R01003	普通作業員					
		0.300	人	22,542	6,763	
Y00004	諸雑費					
		0.080		27,959	2,237	
	合 計				30,196	算出数量 1.000 箇所
	単 価				30,196	
	*** S単一 61号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	口径 50mm,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.230	人	32,946	7,578	
R01003	普通作業員					
		0.430	人	22,542	9,693	
	合 計				17,271	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		17,271	
	*** S単一 62号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置～賃料～撤去,111,1,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	111		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,027	1,027,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	27,642	80,162	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	22,542	65,372	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油					
	バトリール給油	345.000	L	131	45,195	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	27,948	81,049	
	合 計				1,476,689	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,477	
	*** S単一 63号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	敷設			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	650		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)					
		104.000	m ²	650	67,600	
R01003	普通作業員					
		0.160	人	22,542	3,607	
	合 計				71,207	算出数量 100.000 m ²

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		712	
	*** S単ー 64号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, IV型, 12m以下, 10.0, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼矢板区分 2) 鋼矢板規格	普通鋼矢板 IV型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 圧入長(m) 4) 鋼矢板の長さ(m/枚) 5) 単価0円区分(鋼矢板)	12m以下 10.0 あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18006	鋼矢板 IV型	7.610	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	32,946	15,814	
R01002	特殊作業員	0.480	人	27,642	13,268	
R01012	とび工	0.950	人	29,580	28,101	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.710	供用日	109,000	77,390	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油	61.000	L	131	7,991	
M04610	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.710	供用日	35,100	24,921	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油	44.000	L	131	5,764	
R01021	運転手 (特殊)	0.480	人	27,948	13,415	
Y00004	諸雑費	0.010		186,664	1,867	
	合 計				188,531	算出数量 10,000 枚
	単 価		枚		18,853	
	*** S単ー 65号 ***					
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工 (鋼矢板) IV型, 12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼矢板型式 2) 引抜長の選択	IV型 12m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	32,946	8,566	
R01002	特殊作業員	0.260	人	27,642	7,187	
R01012	とび工	0.510	人	29,580	15,086	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.380	供用日	109,000	41,420	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油	33.000	L	131	4,323	
M04610	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.380	供用日	35,100	13,338	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油	24.000	L	131	3,144	
R01021	運転手 (特殊)	0.260	人	27,948	7,266	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		100,330	100	
	合 計				100,430	算出数量 10,000 枚
	単 価		枚		10,043	
	*** S単ー 66号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型), 圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鋼矢板区分 2) 作業区分	普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) 圧入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.290	人	32,946	9,554	
R01002	特殊作業員	0.290	人	27,642	8,016	
R01012	とび工	0.580	人	29,580	17,156	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.370	供用日	109,000	40,330	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	32.000	L	131	4,192	
M04610	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.450	供用日	35,100	15,795	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	28.000	L	131	3,668	
R01021	運転手 (特殊)	0.300	人	27,948	8,384	
	合 計				107,095	算出数量 1.000 回
	単 価		回		107,095	
	*** S単一 67号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型), 引抜き		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1) 鋼矢板区分 2) 作業区分	普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) 引抜き		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	32,946	6,260	
R01002	特殊作業員	0.190	人	27,642	5,252	
R01012	とび工	0.390	人	29,580	11,536	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.190	供用日	109,000	20,710	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	17.000	L	131	2,227	
M04610	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.280	供用日	35,100	9,828	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	17.000	L	131	2,227	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	27,948	5,310	
	合 計				63,350	算出数量 1.000 回
	単 価		回		63,350	
	*** S単一 68号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械) 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 200kmまで		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	1) 車種区分 2) 運送全距離(基地～現場) 3) 入力用運賃料金(基地～現場)	20t車以上30t車まで 200kmまで 0円		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P46366	運賃料金 20t車以上30t車まで 200kmまで	1.000	台	163,000	163,000	
	合 計				163,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		163,000	
	*** S単一 69号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				9,820	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,820	
	*** S単一 70号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板) , 基地(積込・取卸) , , 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,320	
	*** S単一 71号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板 以外) , , 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸 + 積込・取卸				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				10,140	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,140	
	*** S単一 72号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
F04081	振動ロー[ハットガート式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,970	4,277	
P34029	軽油 ハットガート給油	5.700	L	131	747	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				32,666	算出数量 45.000 m3
	単 価		m3		726	
	*** S単一 73号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパント型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1,600	日	6,870	10,992	
P34029	軽油 バトロール給油	17,000	L	131	2,227	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	27,948	27,948	
	合 計				41,167	算出数量 77.000 m3
	単 価		m3		535	
	*** S単一 74号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バトロール式] 質量0.8～1.1t	1,440	日	2,970	4,277	
P34029	軽油 バトロール給油	5,700	L	131	747	
R01002	特殊作業員	1,000	人	27,642	27,642	
	合 計				32,666	算出数量 39.000 m3
	単 価		m3		838	
	*** S単一 75号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,193	
	*** S単一 76号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		261.1	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 77号 ***					
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3) 障害の有無	-				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		1,039	
	*** S単ー 78号 ***					
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		292	
	*** S単ー 79号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3) 障害の有無	-				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		1,092	
	*** S単ー 80号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		449.3	
	*** S単ー 81号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 標準				

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		287.4	
	*** S単ー 82号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｻﾞﾝ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｻﾞﾝ積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	4.0km以下				
	単 価		m3		878.9	
	*** S単ー 83号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｻﾞﾝ積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｻﾞﾝ積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.5km以下				
	単 価		m3		1,055	
	*** S単ー 84号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		450.9	
	*** S単ー 85号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾚｯﾂ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ﾄﾚｯﾂ質土,砂及び砂質土,粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		482.8	
	*** S単ー 86号 ***					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下				
	単 価		m3		2,934	
	*** S単ー 87号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 5.7km以下				
	単 価		m3		1,536	
	*** S単ー 88号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		233	
	*** S単ー 89号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		233	
	*** S単ー 90号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚	コンクリート舗装版 -				
	3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版	15cm以下 -				
	単 価		m		1,270	
	*** S単- 91号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版	- -				
	単 価		m		698.2	
	*** S単- 92号 ***					
SA0275	SP ブレキャスト基礎ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャスト基礎ブロック ブレキャスト基礎ブロック設置, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 作業区分 2) 長期割引単価区分	ブレキャスト基礎ブロック設置 なし				
	単 価		m		5,263	
	*** S単- 93号 ***					
SA0287	SP ブレキャスト横帯(隔壁)ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャスト横帯(隔壁)ブロック ブレキャスト横帯(隔壁ブロック)設置, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 作業区分 2) 長期割引単価区分	ブレキャスト横帯(隔壁ブロック)設置 なし				
	単 価		m		7,488	
	*** S単- 94号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,455	
	*** S単- 95号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	27.5cmを超え30.0cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		2,269	
	*** S単ー 96号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 碎石の計上 2) 長期割引単価区分 3) 規格区分	計上する なし 再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m3		7,305	
	*** S単ー 97号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,~,~,~,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,760	
	*** S単ー 98号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,~,18-8-40(高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,280	
	*** S単ー 99号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,~,~,~,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,760	
	*** S単- 100号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		8,622	
	*** S単- 101号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,525	
	*** S単- 102号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 1工事当り使用量	30m2未満				
	2) 目地板の計上	計上する				
	3) 規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		4,085	
	*** S単- 103号 ***					
SA0611	SP 捨石		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 捨石 9m以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 最大作業半径	9m以下				
	単 価		m3		1,171	
	*** S単- 104号 ***					
SA0612	SP 表面均し		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表面均し 表面均し			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

九州農政局

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	深層混合処理工（スラリー攪拌工）		本		9,580	歩A 本 当たり算出
	削孔長 φ1000mm H=13.7m					
S02115	土木一般世話役	2,000	人	32,946	65,892	S単 18号
S02115	特殊作業員	4,000	人	27,642	110,568	S単 19号
S02115	普通作業員	2,000	人	22,542	45,084	S単 20号
C00001	小型地盤改良機 単軸施工71.1kN・m	2,000	日	185,025	370,050	C単 1号
S02111	攪拌翼 φ1000mm	2,000	供用日	24,200	48,400	S単 7号
C00002	バックホウ（クローラ型）平積0.4m3 超低型・クレーン機能付・排対型（2011年）吊能力2.9t	2,000	日	63,182	126,364	C単 2号
C00003	スラリープラント 20m3/h【長期割引対象：発動発電機】	1,000	日	118,681	118,681	C単 3号
Y00004	雑品	0,200		885,039	177,008	
S02116	高炉セメント B種 バラもの,.	5,960	ton	16,700	99,532	S単 29号
	合 計				1,161,579	算出数量 9,580 本
	単 価		本		121,250	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	分解・組立費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	小型地盤改良機（1プラント2台稼働）					
S02115	運転手（特殊）	8,000	人	27,948	223,584	S単 21号
S02115	特殊作業員	8,000	人	27,642	221,136	S単 19号
S02115	普通作業員	16,000	人	22,542	360,672	S単 20号
S16004	フタレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型（2014）] フタレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	4,000	日	66,500	266,000	S単 51号
Y00004	雑品	0,030		1,071,392	32,142	
	合 計				1,103,534	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,103,534	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	動体観測（変位杭）		回		1,000	歩A 回 当たり算出
S02115	特殊作業員	0,100	人	27,642	2,764	S単 19号
S02115	軽作業員	0,060	人	18,564	1,114	S単 26号
S02111	トータルステーション 2級	0,790	供用日	912	720	S単 13号
	合 計				4,598	算出数量 1,000 回
	単 価		回		4,598	
	*** T単一 4号 ***					
T00004	地盤改良機洗浄水排水ポンプ（区間1）		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	【長期割引対象：水中ポンプ及び発動発電機】					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, あり	1,000	箇所	17,271	17,271	S単 61号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	8,245	8,245	S単 57号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1,000	箇所	9,786	9,786	S単 58号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 6,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	44,360	44,360	S単 59号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径 50mm 全揚程 10m	103,000	日	162	16,686	S単 16号

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva	103.000	日	598	61,594	S単 17号 算出数量
	合 計				157,942	1.000 式
	単 価		式		157,942	
	*** T単一 5号 ***					
T00005	中和処理施設 (区間1)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	地盤改良機洗浄水					
C00004	中和処理装置設置 6m3級	1.000	箇所	217,644	217,644	C単 4号
C00005	中和処理装置撤去 6m3級	1.000	箇所	131,046	131,046	C単 5号
S16001	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] ,処理量 6m3/h級,運転 1 日当たり算出,機械損料等のみ,	6.000	日	7,070	42,420	S単 48号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	51.000	kg	345	17,595	S単 36号
S16002	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] , 定格容量4.5/5kVA (50/60Hz), 運転 1 日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替 制補正対象外	12.000	日	1,409	16,908	S単 49号
S02111	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量6m3/h級	103.000	供用日	2,840	292,520	S単 11号
S02111	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量4.5/5kVA (50/60Hz)	206.000	供用日	416	85,696	S単 12号 算出数量
	合 計				803,829	1.000 式
	単 価		式		803,829	
	*** T単一 6号 ***					
T00007	地盤改良機洗浄水排水ポンプ (区間2)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	【長期割引対象：水中ポンプ及び発動発電機】					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	1.000	箇所	17,271	17,271	S単 61号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,245	8,245	S単 57号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,786	9,786	S単 58号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 6, 作業時排水, 0以上〜7未満, 発動発電機, あり	1.000	箇所	30,196	30,196	S単 60号
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m	103.000	日	162	16,686	S単 16号
S02112	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva	103.000	日	598	61,594	S単 17号 算出数量
	合 計				143,778	1.000 式
	単 価		式		143,778	
	*** T単一 7号 ***					
T00008	中和処理施設 (区間2)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	地盤改良機洗浄水					
C00004	中和処理装置設置 6m3級	1.000	箇所	217,644	217,644	C単 4号
C00005	中和処理装置撤去 6m3級	1.000	箇所	131,046	131,046	C単 5号
S16001	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] ,処理量 6m3/h級,運転 1 日当たり算出,機械損料等のみ,	6.000	日	7,070	42,420	S単 48号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	51.000	kg	345	17,595	S単 36号
S16002	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] , 定格容量4.5/5kVA (50/60Hz), 運転 1 日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替 制補正対象外	12.000	日	1,409	16,908	S単 49号
S02111	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量6m3/h級	103.000	供用日	2,840	292,520	S単 11号
S02111	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量4.5/5kVA (50/60Hz)	206.000	供用日	416	85,696	S単 12号 算出数量
	合 計				803,829	1.000 式
	単 価		式		803,829	

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 1号 ***					
C00001	小型地盤改良機		日		1,000	歩A 当たり算出
	単軸施工71.1kN・m					
S02115	運転手 (特殊)	1,000	人	27,948	27,948	S単 21号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	98,200	L	131	12,864	S単 27号
S02111	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN・m	1,590	供用日	90,700	144,213	S単 6号
	合 計				185,025	算出数量 1,000 日
	単 価		日		185,025	
	*** C単ー 2号 ***					
C00002	バックホウ (クロー型) 平積0.4m3		日		1,000	歩A 当たり算出
	超低型・クレーン機能付・排対型 (2011年) 吊能力2.9t					
S02115	運転手 (特殊)	1,000	人	27,948	27,948	S単 21号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	60,200	L	131	7,886	S単 27号
S02111	バックホウ (クロー型) 平積0.4m 超低型・クレーン機能付・排対型 (2011年) 吊能力2.9t	1,590	供用日	17,200	27,348	S単 8号
	合 計				63,182	算出数量 1,000 日
	単 価		日		63,182	
	*** C単ー 3号 ***					
C00003	スラリープラント		日		1,000	歩A 当たり算出
	20m3/h【長期割引対象：発動発電機】					
S02112	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量150kva	1,590	日	6,020	9,572	S単 14号
S02111	グラウトポンプ (三連フランジヤ式) 440L/min	1,590	供用日	12,100	19,239	S単 9号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	91,300	L	131	11,960	S単 28号
S02111	スラリープラント (全自動) [スラリープラント(全自動)]20m ³ /h	1,590	供用日	49,000	77,910	S単 10号
	合 計				118,681	算出数量 1,000 日
	単 価		日		118,681	
	*** C単ー 4号 ***					
C00004	中和処理装置設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	6m3級					
S02115	土木一般世話役	2,200	人	32,946	72,481	S単 18号
S02115	電工	0,500	人	27,030	13,515	S単 24号
S02115	機械工	1,000	人	30,498	30,498	S単 25号
S02115	普通作業員	2,000	人	22,542	45,084	S単 20号
Y00004	雑品	0,200		161,578	32,316	
S16004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(2014)] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし	0,500	日	47,500	23,750	S単 50号
	合 計				217,644	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		217,644	
	*** C単ー 5号 ***					
C00005	中和処理装置撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	6m3級					

九州農政局