



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
八代海岸保全事業
郡築工区堤防補強その5工事

積 算 書

(当初)

九州農政局
八代海岸保全事業所

※本工事の変更回数は契約書上では1回目ですが、今回は、特例措置による変更です。このため、積算書の変更回数の表記は（当初）の記載となっております。

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			422,910,000	
・工事原価			369,968,000	
純工事費			297,949,000	
・直接工事費			263,524,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	226,020,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	37,504,000	
・間接工事費			106,444,000	
・共通仮設費			34,425,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	2,000,000	
・運搬費～営繕費等				
$267,778,000 \times ((5.660 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.040 \times 1.000)$			17,352,000	
・運搬費	1.000	式	12,772,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	908,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			1,393,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$262,868,000 \times (0.530)$			1,393,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			72,019,000	
・現場管理費(率計上)				
$300,203,000 \times ((20.770 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			72,019,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	2,254,000	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$369,968,000 \times (14.270 \times 1.000 + 0.04)$			52,942,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			2,910,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			226,020,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	226,020,000	
・土工 区間1	1.000	式	7,453,000	
・ ・ 掘削	1.000	式	428,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	1,747,000	
・ ・ 盛土工	1.000	式	1,421,000	
・ ・ 法面整形工	1.000	式	301,000	
・ ・ 仮置土運搬	1.000	式	3,556,000	
・土工 区間2	1.000	式	5,381,000	
・ ・ 掘削	1.000	式	679,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	1,345,000	
・ ・ 盛土工	1.000	式	314,000	
・ ・ 法面整形工	1.000	式	323,000	
・ ・ 仮置土運搬	1.000	式	2,720,000	
・構造物撤去工 区間1	1.000	式	6,426,000	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式	6,426,000	
・構造物撤去工 区間2	1.000	式	4,474,000	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式	4,474,000	
・地盤改良工 区間1	1.000	式	100,156,000	
・ ・ 地盤改良工	1.000	式	100,156,000	
・地盤改良工 区間2	1.000	式	57,525,000	
・ ・ 地盤改良工	1.000	式	57,525,000	
・裏法面被覆工 区間1	1.000	式	15,243,000	
・ ・ 張ブロック工	1.000	式	7,272,000	
・ ・ 基礎ブロック設置工	1.000	式	5,946,000	
・ ・ 天端コンクリート工	1.000	式	773,000	
・ ・ 横帯ブロック設置工	1.000	式	1,252,000	
・裏法面被覆工 区間2	1.000	式	14,722,000	
・ ・ 張ブロック工	1.000	式	7,489,000	
・ ・ 基礎ブロック設置工	1.000	式	4,288,000	
・ ・ 基礎コンクリート工	1.000	式	841,000	
・ ・ 天端コンクリート工	1.000	式	872,000	
・ ・ 横帯ブロック設置工	1.000	式	1,232,000	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				226,020,000	
・土工 区間1	1.000	式		7,453,000	
・ ・掘削	1.000	式		428,000	
000001 掘削	359	m3	1,193	428,287	歩A・単A B単 1号
合 計				428,287	
・ ・作業土工	1.000	式		1,747,000	
000002 床掘	326	m3	287	93,562	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻 構造物回り	45	m3	2,828	127,260	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻 B<1.0m	92	m3	2,520	231,840	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻 1.0m≤B<2.5m	443	m3	2,329	1,031,747	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻 2.5m≤B<4.0m	253	m3	1,039	262,867	歩A・単A B単 6号
合 計				1,747,276	
・ ・盛土工	1.000	式		1,421,000	
000007 路床盛土工 1.0m≤B<2.5m	167	m3	2,632	439,544	歩A・単A B単 7号
000008 路床盛土工 2.5m≤B<4.0m	101	m3	1,092	110,292	歩A・単A B単 8号
000009 路体盛土工 2.5m≤B<4.0m	838	m3	1,039	870,682	歩A・単A B単 9号
合 計				1,420,518	
・ ・法面整形工	1.000	式		301,000	
000010 法面整形工 盛土部	624	m ²	483	301,392	歩A・単A B単 10号
合 計				301,392	
・ ・仮置土運搬	1.000	式		3,556,000	
000011 掘削・床掘土運搬 現場～仮置場	685	m3	1,055	722,675	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻・盛土土運搬 仮置場～現場	1,939	m3	1,461	2,832,879	歩A・単A B単 12号
合 計				3,555,554	
・土工 区間2	1.000	式		5,381,000	
・ ・掘削	1.000	式		679,000	
000013 掘削	569	m3	1,193	678,817	歩A・単A B単 13号
合 計				678,817	
・ ・作業土工	1.000	式		1,345,000	
000014 床掘	323	m3	287	92,701	歩A・単A B単 14号
000015 埋戻 構造物回り	41	m3	2,828	115,948	歩A・単A B単 15号
000016 埋戻 B<1.0m	199	m3	2,520	501,480	歩A・単A B単 16号
000017 埋戻 1.0m≤B<2.5m	158	m3	2,329	367,982	歩A・単A B単 17号
000018 埋戻 2.5m≤B<4.0m	257	m3	1,039	267,023	歩A・単A B単 18号
合 計				1,345,134	
・ ・盛土工	1.000	式		314,000	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000019 路床盛土工 1.0m≤B<2.5m	21	m ³	2,632	55,272	歩A・単A B単 19号
000020 路床盛土工 2.5m≤B<4.0m	100	m ³	1,092	109,200	歩A・単A B単 20号
000021 路床盛土工 4.0m≤B	132	m ³	449	59,268	歩A・単A B単 21号
000022 路体盛土工 4.0m≤B	309	m ³	292	90,228	歩A・単A B単 22号
合 計				313,968	
・ ・ 法面整形工	1.000	式		323,000	
000023 法面整形工 盛土部	668	m ²	483	322,644	歩A・単A B単 23号
合 計				322,644	
・ ・ 仮置土運搬	1.000	式		2,720,000	
000024 掘削・床掘土運搬 現場～仮置場	893	m ³	1,055	942,115	歩A・単A B単 24号
000025 埋戻・盛土土運搬 仮置場～現場	1,217	m ³	1,461	1,778,037	歩A・単A B単 25号
合 計				2,720,152	
・ 構造物撤去工 区間1	1.000	式		6,426,000	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		6,426,000	
000026 舗装版切断 コンクリート	8	m	1,270	10,160	歩A・単A B単 26号
000027 舗装版破碎 コンクリート舗装 t=10cm	715	m ²	233	166,595	歩A・単A B単 27号
000028 搬運搬処理 コンクリート殻(有筋)	72	m ³	9,184	661,248	歩A・単A B単 28号
000029 コンクリート構造物取壊し 張コンクリート	3	m ³	8,216	24,648	歩A・単A B単 29号
000030 コンクリート構造物取壊し 張ブロック	64	m ³	8,216	525,824	歩A・単A B単 30号
000031 コンクリート構造物取壊し 張ブロック天端	5	m ³	8,216	41,080	歩A・単A B単 31号
000032 コンクリート構造物取壊し 張ブロック基礎	9	m ³	8,216	73,944	歩A・単A B単 32号
000033 コンクリート構造物取壊し コンクリートブロック	133	m ³	8,216	1,092,728	歩A・単A B単 33号
000034 搬運搬処理 コンクリート殻(無筋)	213	m ³	6,236	1,328,268	歩A・単A B単 34号
000035 石積撤去 t=40cm	588	m ²	1,609	946,092	歩A・単A B単 35号
000036 石積運搬 t=40cm	235	m ³	1,055	247,925	歩A・単A B単 36号
000037 裏込栗石撤去 玉石	171	m ³	311	53,181	歩A・単A B単 37号
000038 裏込栗石運搬 玉石	171	m ³	1,055	180,405	歩A・単A B単 38号
000039 捨石撤去 岩塊	786	m ³	311	244,446	歩A・単A B単 39号
000040 捨石運搬 岩塊	786	m ³	1,055	829,230	歩A・単A B単 40号
合 計				6,425,774	
・ 構造物撤去工 区間2	1.000	式		4,474,000	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		4,474,000	
000041 舗装版切断 コンクリート	4	m	1,270	5,080	歩A・単A B単 41号
000042 舗装版破碎 コンクリート舗装 t=10cm	918	m ²	233	213,894	歩A・単A B単 42号
000043 搬運搬処理 コンクリート殻(有筋)	92	m ³	9,184	844,928	歩A・単A B単 43号
000044 コンクリート構造物取壊し 張コンクリート	3	m ³	8,216	24,648	歩A・単A B単 44号
000045 コンクリート構造物取壊し 張ブロック	65	m ³	8,216	534,040	歩A・単A B単 45号
000046 コンクリート構造物取壊し 張ブロック天端	5	m ³	8,216	41,080	歩A・単A B単 46号
000047 コンクリート構造物取壊し 張ブロック基礎	10	m ³	8,216	82,160	歩A・単A B単 47号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000048 コンクリート構造物取壊し ブロック積	105	m ³	8,216	862,680	歩A・単A B単 48号
000049 殻運搬処理 コンクリート殻(無筋)	188	m ³	6,236	1,172,368	歩A・単A B単 49号
000050 石積撤去 t=40cm	147	m ³	1,609	236,523	歩A・単A B単 50号
000051 石積運搬 t=40cm	59	m ³	1,055	62,245	歩A・単A B単 51号
000052 散石撤去 岩塊	289	m ³	311	89,879	歩A・単A B単 52号
000053 散石運搬 岩塊	289	m ³	1,055	304,895	歩A・単A B単 53号
合 計				4,474,420	
・地盤改良工 区間1	1.000	式		100,156,000	
・・地盤改良工	1.000	式		100,156,000	
000054 地盤改良工 削孔長φ1000mm H=17.6m,改良杭長 H=14.5m	655	本	151,499	99,231,845	歩A・単A B単 54号
000055 埋戻(柱状体下がり) 振動コンパクタ	206	m ³	2,828	582,568	歩A・単A B単 55号
000056 土砂等運搬 仮置場～現場	206	m ³	1,656	341,136	歩A・単A B単 56号
合 計				100,155,549	
・地盤改良工 区間2	1.000	式		57,525,000	
・・地盤改良工	1.000	式		57,525,000	
000057 地盤改良工 削孔長φ1000mm H=13.7m,改良杭長 H=9.0m	469	本	121,250	56,866,250	歩A・単A B単 57号
000058 埋戻(柱状体下がり) 振動コンパクタ	147	m ³	2,828	415,716	歩A・単A B単 58号
000059 土砂等運搬 仮置場～現場	147	m ³	1,656	243,432	歩A・単A B単 59号
合 計				57,525,398	
・裏法面被覆工 区間1	1.000	式		15,243,000	
・・張ブロック工	1.000	式		7,272,000	
000060 張ブロック設置 t=10cm	615	m ²	9,547	5,871,405	歩A・単A B単 60号
000061 裏込工 再生クラッシャー RC-40 t=30cm	615	m ²	2,192	1,348,080	歩A・単A B単 61号
000062 張コンクリート 18-8-25BB t=5cm	35	m ²	1,488	52,080	歩A・単A B単 62号
合 計				7,271,565	
・・基礎ブロック設置工	1.000	式		5,946,000	
000063 基礎ブロック設置 300/750×900	90	m	64,263	5,783,670	歩A・単A B単 63号
000064 基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm	85	m ²	1,455	123,675	歩A・単A B単 64号
000065 基面整正	85	m ²	451	38,335	歩A・単A B単 65号
合 計				5,945,680	
・・天端コンクリート工	1.000	式		773,000	
000066 コンクリート打設 18-8-40BB	7	m ³	38,280	267,960	歩A・単A B単 66号
000067 型枠工 一般型枠,小型構造物	50	m ²	8,622	431,100	歩A・単A B単 67号
000068 断面型枠工 一般型枠,小型構造物	0.7	m ²	8,622	6,035	歩A・単A B単 68号
000069 目地板 エラストマシーラー t=10mm	0.7	m ²	4,085	2,860	歩A・単A B単 69号
000070 基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm	45	m ²	1,455	65,475	歩A・単A B単 70号
合 計				773,430	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 横帯ブロック設置工	1.000	式		1,252,000	
000071 横帯ブロック設置 300×300	64	m	18,838	1,205,632	歩A・単A B単 71号
000072 基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm	32	m ³	1,455	46,560	歩A・単A B単 72号
合 計				1,252,192	
・ 裏法面被覆工 区間2	1.000	式		14,722,000	
・ ・ 張ブロック工	1.000	式		7,489,000	
000073 張ブロック設置 t=10cm	638	m ²	9,547	6,090,986	歩A・単A B単 73号
000074 裏込工 再生クラッシャー RC-40 t=30cm	638	m ²	2,192	1,398,496	歩A・単A B単 74号
合 計				7,489,482	
・ ・ 基礎ブロック設置工	1.000	式		4,288,000	
000075 基礎ブロック設置 300/750×900	65	m	64,263	4,177,095	歩A・単A B単 75号
000076 基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm	58	m ³	1,455	84,390	歩A・単A B単 76号
000077 基面整正	58	m ²	451	26,158	歩A・単A B単 77号
合 計				4,287,643	
・ ・ 基礎コンクリート工	1.000	式		841,000	
000078 コンクリート打設 18-8-40BB	11	m ³	29,760	327,360	歩A・単A B単 78号
000079 型枠工 一般型枠,無筋構造物	47	m ²	9,525	447,675	歩A・単A B単 79号
000080 断面型枠工 一般型枠,無筋構造物	0.6	m ²	9,525	5,715	歩A・単A B単 80号
000081 基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm	29	m ³	1,455	42,195	歩A・単A B単 81号
000082 目地板 エラストックファイバー t=10mm	1.1	m ²	4,085	4,494	歩A・単A B単 82号
000083 基面整正	29	m ²	451	13,079	歩A・単A B単 83号
合 計				840,518	
・ ・ 天端コンクリート工	1.000	式		872,000	
000084 コンクリート打設 18-8-40BB	8	m ³	38,280	306,240	歩A・単A B単 84号
000085 型枠工 一般型枠,小型構造物	56	m ²	8,622	482,832	歩A・単A B単 85号
000086 断面型枠工 一般型枠,小型構造物	0.8	m ²	8,622	6,898	歩A・単A B単 86号
000087 目地板 エラストックファイバー t=10mm	0.8	m ²	4,085	3,268	歩A・単A B単 87号
000088 基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm	50	m ³	1,455	72,750	歩A・単A B単 88号
合 計				871,988	
・ ・ 横帯ブロック設置工	1.000	式		1,232,000	
000089 横帯ブロック設置 300×300	63	m	18,838	1,186,794	歩A・単A B単 89号
000090 基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm	31	m ³	1,455	45,105	歩A・単A B単 90号
合 計				1,231,899	
・ 被覆工 区間1	1.000	式		1,820,000	
・ ・ 被覆工 天端舗装工 (As舗装)	1.000	式		799,000	
000091 表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm	309	m ²	1,370	423,330	歩A・単A B単 91号
000092 路盤工 再生クラッシャー RC-40 t=23cm	309	m ²	1,215	375,435	歩A・単A B単 92号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				798,765	
・ ・ 被覆工 小段舗装工 (As舗装)	1.000	式		1,021,000	
000093 表層 再生密粒度アスコ13 t=3cm	395	m ²	1,370	541,150	歩A・単A B単 93号
000094 路盤工 再生クラッシャーレン RC-40 t=23cm	395	m ²	1,215	479,925	歩A・単A B単 94号
合 計				1,021,075	
・ 被覆工 区間2	1.000	式		2,414,000	
・ ・ 被覆工 天端舗装工 (As舗装)	1.000	式		881,000	
000095 表層 再生密粒度アスコ13 t=3cm	341	m ²	1,370	467,170	歩A・単A B単 95号
000096 路盤工 再生クラッシャーレン RC-40 t=23cm	341	m ²	1,215	414,315	歩A・単A B単 96号
合 計				881,485	
・ ・ 被覆工 小段舗装工 (As舗装)	1.000	式		1,533,000	
000097 表層 再生密粒度アスコ13 t=3cm	593	m ²	1,370	812,410	歩A・単A B単 97号
000098 路盤工 再生クラッシャーレン RC-40 t=23cm	593	m ²	1,215	720,495	歩A・単A B単 98号
合 計				1,532,905	
・ 護岸復旧工 区間1	1.000	式		4,282,000	
・ ・ 捨石工	1.000	式		2,878,000	
000099 捨石運搬 5～200Kg (流用材)	522	m ³	1,366	713,052	歩A・単A B単 99号
000100 捨石設置 5～200Kg	522	m ³	1,171	611,262	歩A・単A B単 100号
000101 表面均し	524	m ²	1,647	863,028	歩A・単A B単 101号
000102 吸出し防止シート敷設 不織布 t=10mm	668	m ²	1,034	690,712	歩A・単A B単 102号
合 計				2,878,054	
・ ・ 天端コンクリート工	1.000	式		1,404,000	
000103 コンクリート打設 18-8-40BB	27	m ³	29,760	803,520	歩A・単A B単 103号
000104 型枠工 一般型枠,無筋構造物	63	m ²	9,525	600,075	歩A・単A B単 104号
合 計				1,403,595	
・ 護岸復旧工 区間2	1.000	式		6,124,000	
・ ・ 捨石工	1.000	式		4,671,000	
000105 捨石運搬 5～200Kg (流用材)	250	m ³	1,366	341,500	歩A・単A B単 105号
000106 捨石 5～200Kg (購入材)	432	m ³	5,000	2,160,000	歩A・単A B単 106号
000107 捨石設置 5～200Kg	682	m ³	1,171	798,622	歩A・単A B単 107号
000108 表面均し	478	m ²	1,647	787,266	歩A・単A B単 108号
000109 吸出し防止シート敷設 不織布 t=10mm	564	m ²	1,034	583,176	歩A・単A B単 109号
合 計				4,670,564	
・ ・ 天端コンクリート工	1.000	式		641,000	
000110 コンクリート打設 18-8-40BB	10	m ³	29,760	297,600	歩A・単A B単 110号
000111 型枠工 一般型枠,無筋構造物	36	m ²	9,525	342,900	歩A・単A B単 111号

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				37,504,000	
・ 仮設工 区間1	1.000	式		10,037,000	
・ ・ 地盤改良用仮設工	1.000	式		5,887,000	
000114 土砂等運搬 仮置場～現場	575	m ³	1,461	840,075	歩A・単A B単 114号
000115 仮設盛土 4.0m≤B	575	m ³	292	167,900	歩A・単A B単 115号
000116 仮設盛土撤去 土砂	575	m ³	261	150,075	歩A・単A B単 116号
000117 土砂等運搬 現場～仮置場	575	m ³	1,055	606,625	歩A・単A B単 117号
000118 大型土のう運搬 仮置場～現場	707	袋	1,748	1,235,836	歩A・単A B単 118号
000119 大型土のう設置撤去 ラフテレーンクレーン	707	袋	3,207	2,267,349	歩A・単A B単 119号
000120 大型土のう運搬 現場～仮置場	707	袋	876	619,332	歩A・単A B単 120号
合 計				5,887,192	
・ ・ プラントヤード仮設工	1.000	式		4,150,000	
000121 土砂等運搬 仮置場～現場	1,087	m ³	1,266	1,376,142	歩A・単A B単 121号
000122 仮設盛土 4.0m≤B	1,087	m ³	292	317,404	歩A・単A B単 122号
000123 大型土のう運搬 仮置場～現場	500	袋	1,748	874,000	歩A・単A B単 123号
000124 大型土のう設置 ラフテレーンクレーン	500	袋	2,270	1,135,000	歩A・単A B単 124号
000125 遮水シート設置	255	m ²	712	181,560	歩A・単A B単 125号
000126 敷鉄板設置撤去工	144	m ²	1,847	265,968	歩A・単A B単 126号
合 計				4,150,074	
・ 仮設工 区間2	1.000	式		14,945,000	
・ ・ 地盤改良用仮設工	1.000	式		3,990,000	
000127 土砂等運搬 仮置場～現場	274	m ³	1,461	400,314	歩A・単A B単 127号
000128 仮設盛土 4.0m≤B	274	m ³	292	80,008	歩A・単A B単 128号
000129 仮設盛土撤去 土砂	274	m ³	261	71,514	歩A・単A B単 129号
000130 土砂等運搬 現場～仮置場	274	m ³	1,055	289,070	歩A・単A B単 130号
000131 大型土のう運搬 仮置場～現場	540	袋	1,748	943,920	歩A・単A B単 131号
000132 大型土のう設置撤去 ラフテレーンクレーン	540	袋	3,207	1,731,780	歩A・単A B単 132号
000133 大型土のう運搬 現場～仮置場	540	袋	876	473,040	歩A・単A B単 133号
合 計				3,989,646	
・ ・ 仮設鋼矢板工	1.000	式		10,770,000	
000134 油圧圧入工 IV型	255	枚	18,853	4,807,515	歩A・単A B単 134号
000135 油圧引抜工 IV型	255	枚	10,043	2,560,965	歩A・単A B単 135号
000136 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入	1	回	107,095	107,095	歩A・単A B単 136号
000137 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜	1	回	63,350	63,350	歩A・単A B単 137号
000138 賃料 鋼矢板IV型	194.06	ton	16,650	3,231,099	歩A・単A B単 138号
合 計				10,770,024	
・ ・ プラントヤード仮設工	1.000	式		185,000	
000139 敷鉄板設置撤去	144	m ²	1,283	184,752	歩A・単A B単 139号
合 計				184,752	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 掘削					
			m3	1,193		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 床掘					
			m3	287		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 埋戻					
	構造物回り		m3	2,828		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m3	2,520		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 埋戻					
	1.0m≤B<2.5m		m3	2,329		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 埋戻					
	2.5m≤B<4.0m		m3	1,039		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 路床盛土工					
	1.0m≤B<2.5m		m3	2,632		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 路床盛土工					
	2.5m≤B<4.0m		m3	1,092		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 路体盛土工					
	2.5m≤B<4.0m		m3	1,039		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 法面整形工					
	盛土部		m ²	483		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 掘削・床掘土運搬					
	現場～仮置場		m3	1,055		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 埋戻・盛土土運搬					
	仮置場～現場		m3	1,461		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 掘削					
			m3	1,193		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 床掘					
			m3	287		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 埋戻					
	構造物回り		m3	2,828		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m3	2,520		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 埋戻					
	1.0m≤B<2.5m		m3	2,329		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 埋戻					
	2.5m≤B<4.0m		m3	1,039		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 路床盛土工					
	1.0m≤B<2.5m		m3	2,632		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 路床盛土工					
	2.5m≤B<4.0m		m3	1,092		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 路床盛土工					
	4.0m≤B		m3	449		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 路体盛土工					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	4.0m≤B		m3	292		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 法面整形工					
	盛土部		m ³	483		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 掘削・床掘土運搬					
	現場～仮置場		m3	1,055		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 埋戻・盛土土運搬					
	仮置場～現場		m3	1,461		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 舗装版切断					
	コンクリート		m	1,270		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 舗装版破砕					
	コンクリート舗装 t=10cm		m ²	233		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 殻運搬処理					
	コンクリート殻(有筋)		m3	9,184		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** コンクリート構造物取壊し					
	張コンクリート		m3	8,216		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** コンクリート構造物取壊し					
	張ブロック		m3	8,216		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** コンクリート構造物取壊し					
	張ブロック天端		m3	8,216		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** コンクリート構造物取壊し					
	張ブロック基礎		m3	8,216		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** コンクリート構造物取壊し					
	コンクリートブロック		m3	8,216		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 殻運搬処理					
	コンクリート殻(無筋)		m3	6,236		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 石積撤去					
	t=40cm		m ²	1,609		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 石積運搬					
	t=40cm		m3	1,055		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 裏込栗石撤去					
	玉石		m3	311		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 裏込栗石運搬					
	玉石		m3	1,055		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 捨石撤去					
	岩塊		m3	311		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 捨石運搬					
	岩塊		m3	1,055		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 舗装版切断					
	コンクリート		m	1,270		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 舗装版破砕					
	コンクリート舗装 t=10cm		m ²	233		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 殻運搬処理					
	コンクリート殻(有筋)		m3	9,184		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** コンクリート構造物取壊し					
	張コンクリート		m3	8,216		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** コンクリート構造物取壊し					
	張ブロック		m3	8,216		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** コンクリート構造物取壊し					
	張ブロック天端		m3	8,216		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** コンクリート構造物取壊し					
	張ブロック基礎		m3	8,216		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** コンクリート構造物取壊し					
	ブロック積		m3	8,216		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 殻運搬処理					
	コンクリート殻(無筋)		m3	6,236		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 石積撤去					
	t=40cm		m ²	1,609		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 石積運搬					
	t=40cm		m3	1,055		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 敷石撤去					
	岩塊		m3	311		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 敷石運搬					
	岩塊		m3	1,055		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 地盤改良工					
	削孔長φ1000mm H=17.6m,改良杭長 H=14.5m		本	151,499		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 埋戻(柱状体下がり)					
	振動コンパクタ		m3	2,828		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 土砂等運搬					
	仮置場～現場		m3	1,656		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 地盤改良工					
	削孔長φ1000mm H=13.7m,改良杭長 H=9.0m		本	121,250		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 埋戻(柱状体下がり)					
	振動コンパクタ		m3	2,828		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 土砂等運搬					
	仮置場～現場		m3	1,656		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 張ブロック設置					
	t=10cm		m ²	9,547		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 裏込工					
	再生クラッシャー RC-40 t=30cm		m ²	2,192		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 張コンクリート					
	18-8-25BB t=5cm		m ²	1,488		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 基礎ブロック設置					
	300/750×900		m	64,263		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 基礎碎石					
	再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ²	1,455		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 基面整正					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m ²	451		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** コンクリート打設					
	18-8-40BB		m ³	38,280		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** 型枠工					
	一般型枠,小型構造物		m ²	8,622		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** 断面型枠工					
	一般型枠,小型構造物		m ²	8,622		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** 目地板					
	エラストックファイラー t=10mm		m ²	4,085		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** 基礎碎石					
	再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ²	1,455		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** 横帯ブロック設置					
	300×300		m	18,838		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 基礎碎石					
	再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ²	1,455		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** 張ブロック設置					
	t=10cm		m ²	9,547		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** 裏込工					
	再生クラッシャー RC-40 t=30cm		m ²	2,192		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** 基礎ブロック設置					
	300/750×900		m	64,263		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** 基礎碎石					
	再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ²	1,455		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** 基面整正					
			m ²	451		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** コンクリート打設					
	18-8-40BB		m ³	29,760		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** 型枠工					
	一般型枠,無筋構造物		m ²	9,525		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** 断面型枠工					
	一般型枠,無筋構造物		m ²	9,525		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** 基礎碎石					
	再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ²	1,455		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** 目地板					
	エラストックファイラー t=10mm		m ²	4,085		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** 基面整正					
			m ²	451		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** コンクリート打設					
	18-8-40BB		m ³	38,280		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** 型枠工					
	一般型枠,小型構造物		m ²	8,622		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** 断面型枠工					
	一般型枠,小型構造物		m ²	8,622		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 目地板					
	エラストックファイバー t=10mm		m ²	4,085		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 基礎砕石					
	再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm		m ³	1,455		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 横帯ブロック設置					
	300×300		m	18,838		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 基礎砕石					
	再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm		m ³	1,455		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ³	1,370		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 路盤工					
	再生クラッシャーラン RC-40 t=23cm		m ³	1,215		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ³	1,370		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 路盤工					
	再生クラッシャーラン RC-40 t=23cm		m ³	1,215		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ³	1,370		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 路盤工					
	再生クラッシャーラン RC-40 t=23cm		m ³	1,215		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ³	1,370		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 路盤工					
	再生クラッシャーラン RC-40 t=23cm		m ³	1,215		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 捨石運搬					
	5～200Kg (流用材)		m ³	1,366		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 捨石設置					
	5～200Kg		m ³	1,171		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 表面均し					
			m ²	1,647		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 吸出し防止シート敷設					
	不織布 t=10mm		m ²	1,034		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** コンクリート打設					
	18-8-40BB		m ³	29,760		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 型枠工					
	一般型枠,無筋構造物		m ²	9,525		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 捨石運搬					
	5～200Kg (流用材)		m ³	1,366		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 捨石					
	5～200Kg (購入材)		m ³	5,000		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 捨石設置					
	5～200Kg		m ³	1,171		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 表面均し					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m ²	1,647		歩A・単A
000109	*** B単ー 109号 *** 吸出し防止シート敷設					
	不織布 t=10mm		m ²	1,034		歩A・単A
000110	*** B単ー 110号 *** コンクリート打設					
	18-8-40BB		m ³	29,760		歩A・単A
000111	*** B単ー 111号 *** 型枠工					
	一般型枠,無筋構造物		m ²	9,525		歩A・単A
000112	*** B単ー 112号 *** 張ブロック設置					
	t=10cm		m ²	9,547		歩A・単A
000113	*** B単ー 113号 *** 裏込工					
	再生クワッシャー RC-40 t=30cm		m ³	7,305		歩A・単A
000114	*** B単ー 114号 *** 土砂等運搬					
	仮置場～現場		m ³	1,461		歩A・単A
000115	*** B単ー 115号 *** 仮設盛土					
	4.0m≤B		m ³	292		歩A・単A
000116	*** B単ー 116号 *** 仮設盛土撤去					
	土砂		m ³	261		歩A・単A
000117	*** B単ー 117号 *** 土砂等運搬					
	現場～仮置場		m ³	1,055		歩A・単A
000118	*** B単ー 118号 *** 大型土のう運搬					
	仮置場～現場		袋	1,748		歩A・単A
000119	*** B単ー 119号 *** 大型土のう設置撤去					
	ラフテレーンクレーン		袋	3,207		歩A・単A
000120	*** B単ー 120号 *** 大型土のう運搬					
	現場～仮置場		袋	876		歩A・単A
000121	*** B単ー 121号 *** 土砂等運搬					
	仮置場～現場		m ³	1,266		歩A・単A
000122	*** B単ー 122号 *** 仮設盛土					
	4.0m≤B		m ³	292		歩A・単A
000123	*** B単ー 123号 *** 大型土のう運搬					
	仮置場～現場		袋	1,748		歩A・単A
000124	*** B単ー 124号 *** 大型土のう設置					
	ラフテレーンクレーン		袋	2,270		歩A・単A
000125	*** B単ー 125号 *** 遮水シート設置					
			m ²	712		歩A・単A
000126	*** B単ー 126号 *** 敷鉄板設置撤去工					
			m ²	1,847		歩A・単A
000127	*** B単ー 127号 *** 土砂等運搬					
	仮置場～現場		m ³	1,461		歩A・単A
000128	*** B単ー 128号 *** 仮設盛土					
	4.0m≤B		m ³	292		歩A・単A
000129	*** B単ー 129号 *** 仮設盛土撤去					
	土砂		m ³	261		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** 土砂等運搬					
	現場～仮置場		m3	1,055		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 大型土のう運搬					
	仮置場～現場		袋	1,748		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** 大型土のう設置撤去					
	ラフテレーンクレーン		袋	3,207		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** 大型土のう運搬					
	現場～仮置場		袋	876		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 油圧圧入工					
	IV型		枚	18,853		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** 油圧引抜工					
	IV型		枚	10,043		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	圧入		回	107,095		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	引抜		回	63,350		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 賃料					
	鋼矢板IV型		ton	16,650		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 敷鉄板設置撤去					
			m ²	1,283		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** 交通誘導警備員					
			人	15,810		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 中和処理施設					
	設置・撤去・運転		式	965,679		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** 排水ポンプ					
	設置・撤去・運転		式	181,864		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** 中和処理施設					
	設置・撤去・運転		式	717,051		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 排水ポンプ					
	設置・撤去・運転		式	135,326		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	地盤改良工		式	3,952,254		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 敷鉄板輸送費					
	地盤改良工		ton	9,820		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 敷鉄板輸送費					
	プラントヤード		ton	8,320		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	地盤改良工		式	3,952,254		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 敷鉄板輸送費					
	地盤改良工		ton	9,820		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** 敷鉄板輸送費					
	プラントヤード		ton	8,320		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** 仮設材輸送					

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 1号 ***						
000001	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1,000	m3	1,193	1,193	S単 67号
	合 計				1,193	
	単 価				1,193	
*** B単一 2号 ***						
000002	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	287.4	287	S単 74号
	合 計				287	
	単 価				287	
*** B単一 3号 ***						
000003	埋戻 構造物回り		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	261.1	261	S単 68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1,000	m3	2,567	2,567	S単 1号
	合 計				2,828	
	単 価				2,828	
*** B単一 4号 ***						
000004	埋戻 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	261.1	261	S単 68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,533	1,533	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1,000	m3	726	726	S単 64号
	合 計				2,520	
	単 価				2,520	
*** B単一 5号 ***						
000005	埋戻 1.0m≤B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	261.1	261	S単 68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,533	1,533	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1,000	m3	535	535	S単 65号
	合 計				2,329	
	単 価				2,329	
*** B単一 6号 ***						
000006	埋戻 2.5m≤B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	1,039	1,039	S単 70号
	合 計				1,039	
	単 価				1,039	
*** B単一 7号 ***						
000007	路床盛土工 1.0m≤B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	261.1	261	S単 68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,533	1,533	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	838	838	S単 66号
	合 計				2,632	
	単 価				2,632	
	*** B単一 8号 ***					
000008	路床盛土工 2.5m≤B<4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,092	1,092	S単 72号
	合 計				1,092	
	単 価				1,092	
	*** B単一 9号 ***					
000009	路体盛土工 2.5m≤B<4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,039	1,039	S単 70号
	合 計				1,039	
	単 価				1,039	
	*** B単一 10号 ***					
000010	法面整形工 盛土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砕質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	482.8	483	S単 79号
	合 計				483	
	単 価				483	
	*** B単一 11号 ***					
000011	掘削・床掘土運搬 現場~仮置場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,055	1,055	S単 75号
	合 計				1,055	
	単 価				1,055	
	*** B単一 12号 ***					
000012	埋戻・盛土土運搬 仮置場~現場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	261.1	290	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.110	m3	1,055	1,171	S単 75号
	合 計				1,461	
	単 価				1,461	
	*** B単一 13号 ***					
000013	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,193	1,193	S単 67号
	合 計				1,193	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,193	
	*** B単一 14号 ***					
000014	床掘		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	287.4	287	S単 74号
	合 計				287	
	単 価				287	
	*** B単一 15号 ***					
000015	埋戻 構造物回り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	261.1	261	S単 68号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m3	2,567	2,567	S単 1号
	合 計				2,828	
	単 価				2,828	
	*** B単一 16号 ***					
000016	埋戻 B<1.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	261.1	261	S単 68号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,533	1,533	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	726	726	S単 64号
	合 計				2,520	
	単 価				2,520	
	*** B単一 17号 ***					
000017	埋戻 1.0m≤B<2.5m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	261.1	261	S単 68号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,533	1,533	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	535	535	S単 65号
	合 計				2,329	
	単 価				2,329	
	*** B単一 18号 ***					
000018	埋戻 2.5m≤B<4.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,039	1,039	S単 70号
	合 計				1,039	
	単 価				1,039	
	*** B単一 19号 ***					
000019	路床盛土工 1.0m≤B<2.5m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	261.1	261	S単 68号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,533	1,533	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	838	838	S単 66号
	合 計				2,632	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,632	
	*** B単一 20号 ***					
000020	路床盛土工 2.5m≤B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3	1,092	1,092	S単 72号
	合 計				1,092	
	単 価				1,092	
	*** B単一 21号 ***					
000021	路床盛土工 4.0m≤B		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	449.3	449	S単 73号
	合 計				449	
	単 価				449	
	*** B単一 22号 ***					
000022	路体盛土工 4.0m≤B		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	292	292	S単 71号
	合 計				292	
	単 価				292	
	*** B単一 23号 ***					
000023	法面整形工 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	482.8	483	S単 79号
	合 計				483	
	単 価				483	
	*** B単一 24号 ***					
000024	掘削・床掘土運搬 現場～仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 8 ^ノ ツク砂山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1.000	m3	1,055	1,055	S単 75号
	合 計				1,055	
	単 価				1,055	
	*** B単一 25号 ***					
000025	埋戻・盛土運搬 仮置場～現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	261.1	290	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 8 ^ノ ツク砂山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1.110	m3	1,055	1,171	S単 75号
	合 計				1,461	
	単 価				1,461	
	*** B単一 26号 ***					
000026	舗装版切斷 コンクリート		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m	1,270	1,270	S単 83号
	合 計				1,270	
	単 価				1,270	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	舗装版破碎 コンクリート舗装 t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	233	233	S単 82号
	合 計				233	
	単 価				233	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	殻運搬処理 コンクリート殻(有筋)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,	1.000	m ³	2,934	2,934	S単 80号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m ³	6,250	6,250	S単 37号
	合 計				9,184	
	単 価				9,184	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	コンクリート構造物取壊し 張コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	8,216	8,216	S単 39号
	合 計				8,216	
	単 価				8,216	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	コンクリート構造物取壊し 張ブロック		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	8,216	8,216	S単 39号
	合 計				8,216	
	単 価				8,216	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	コンクリート構造物取壊し 張ブロック天端		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	8,216	8,216	S単 39号
	合 計				8,216	
	単 価				8,216	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	コンクリート構造物取壊し 張ブロック基礎		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	8,216	8,216	S単 39号
	合 計				8,216	
	単 価				8,216	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	コンクリート構造物取壊し コンクリートブロック		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,216	8,216	S単 39号
	合 計				8,216	
	単 価				8,216	
	*** B単— 34号 ***					
000034	殻運搬処理 コンクリート殻(無筋)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,	1.000	m3	1,536	1,536	S単 81号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	S単 38号
	合 計				6,236	
	単 価				6,236	
	*** B単— 35号 ***					
000035	石積撤去 t=40cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	1.000	m ²	1,609	1,609	S単 5号
	合 計				1,609	
	単 価				1,609	
	*** B単— 36号 ***					
000036	石積運搬 t=40cm		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,055	1,055	S単 75号
	合 計				1,055	
	単 価				1,055	
	*** B単— 37号 ***					
000037	裏込栗石撤去 玉石		m3		1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	311.4	311	S単 69号
	合 計				311	
	単 価				311	
	*** B単— 38号 ***					
000038	裏込栗石運搬 玉石		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,055	1,055	S単 75号
	合 計				1,055	
	単 価				1,055	
	*** B単— 39号 ***					
000039	捨石撤去 岩塊		m3		1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	311.4	311	S単 69号
	合 計				311	
	単 価				311	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 40号 ***					
000040	捨石運搬					歩A
	岩塊		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,055	1,055	S単 75号
	合 計				1,055	
	単 価				1,055	
	*** B単一 41号 ***					
000041	舗装版切斷					歩A
	コンクリート		m		1,000	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切斷					
	コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1,000	m	1,270	1,270	S単 83号
	合 計				1,270	
	単 価				1,270	
	*** B単一 42号 ***					
000042	舗装版破砕					歩A
	コンクリート舗装 t=10cm		m ²		1,000	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕					
	コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	233	233	S単 82号
	合 計				233	
	単 価				233	
	*** B単一 43号 ***					
000043	殻運搬処理					歩A
	コンクリート殻(有筋)		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,	1,000	m3	2,934	2,934	S単 80号
S02123	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	6,250	6,250	S単 37号
	合 計				9,184	
	単 価				9,184	
	*** B単一 44号 ***					
000044	コンクリート構造物取壊し					歩A
	張コンクリート		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,216	8,216	S単 39号
	合 計				8,216	
	単 価				8,216	
	*** B単一 45号 ***					
000045	コンクリート構造物取壊し					歩A
	張ブロック		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,216	8,216	S単 39号
	合 計				8,216	
	単 価				8,216	
	*** B単一 46号 ***					
000046	コンクリート構造物取壊し					歩A
	張ブロック天端		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,216	8,216	S単 39号
	合 計				8,216	
	単 価				8,216	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 47号 ***					
000047	コンクリート構造物取壊し		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	張ブロック基礎					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,216	8,216	S単 39号
	合 計				8,216	
	単 価				8,216	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	コンクリート構造物取壊し		m3		1,000	歩A 当たり算出
	ブロック積					
S02721	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,216	8,216	S単 39号
	合 計				8,216	
	単 価				8,216	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	殻運搬処理					歩A 当たり算出
	コンクリート殻(無筋)		m3		1,000	
S02123	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材	1,000	m3	4,700	4,700	S単 38号
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,	1,000	m3	1,536	1,536	S単 81号
	合 計				6,236	
	単 価				6,236	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	石積撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	t=40cm					
S02052	石積類とりこわし					
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	1,000	m ²	1,609	1,609	S単 5号
	合 計				1,609	
	単 価				1,609	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	石積運搬					歩A 当たり算出
	t=40cm		m3		1,000	
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,055	1,055	S単 75号
	合 計				1,055	
	単 価				1,055	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	敷石撤去					歩A 当たり算出
	岩塊		m3		1,000	
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1,000	m3	311.4	311	S単 69号
	合 計				311	
	単 価				311	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	敷石運搬					歩A 当たり算出
	岩塊		m3		1,000	
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,055	1,055	S単 75号
	下					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,055	
	単 価				1,055	
	*** B単— 54号 ***					
000054	地盤改良工 削孔長φ1000mm H=17.6m,改良杭長 H=14.5m		本		1,000	歩A 本 当たり算出
T00001	深層混合処理工 (スラリー攪拌工) 削孔長 φ1000mm H=17.6m	1.000	本	151,499	151,499	T単 1号
	合 計				151,499	
	単 価				151,499	
	*** B単— 55号 ***					
000055	埋戻 (柱状体下がり) 振動コハク		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	261.1	261	S単 68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コハク(Ⅱ)	1.000	m3	2,567	2,567	S単 1号
	合 計				2,828	
	単 価				2,828	
	*** B単— 56号 ***					
000056	土砂等運搬 仮置場～現場		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	261.1	290	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下	1.110	m3	1,231	1,366	S単 76号
	合 計				1,656	
	単 価				1,656	
	*** B単— 57号 ***					
000057	地盤改良工 削孔長φ1000mm H=13.7m,改良杭長 H=9.0m		本		1,000	歩A 本 当たり算出
T00006	深層混合処理工 (スラリー攪拌工) 削孔長 φ1000mm H=13.7m	1.000	本	121,250	121,250	T単 4号
	合 計				121,250	
	単 価				121,250	
	*** B単— 58号 ***					
000058	埋戻 (柱状体下がり) 振動コハク		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	261.1	261	S単 68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コハク(Ⅱ)	1.000	m3	2,567	2,567	S単 1号
	合 計				2,828	
	単 価				2,828	
	*** B単— 59号 ***					
000059	土砂等運搬 仮置場～現場		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	261.1	290	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下	1.110	m3	1,231	1,366	S単 76号
	合 計				1,656	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,656	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	張ブロック設置 t=10cm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工(空張) 目地処理を使用しない場合,厚さ10cm,なし	1.000	m ²	9,547	9,547	S単 4号
	合 計				9,547	
	単 価				9,547	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	裏込工 再生クラッシャー RC-40 t=30cm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	0.300	m ³	7,305	2,192	S単 88号
	合 計				2,192	
	単 価				2,192	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	張コンクリート 18-8-25BB t=5cm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.050	m ³	29,760	1,488	S単 89号
	合 計				1,488	
	単 価				1,488	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	基礎ブロック設置 300/750×900		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	基礎ブロック 300/750×900, L=2000, 18-8-40相当,,	0.500	本	118,000	59,000	S単 28号
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし	1.000	m	5,263	5,263	S単 84号
	合 計				64,263	
	単 価				64,263	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,455	1,455	S単 87号
	合 計				1,455	
	単 価				1,455	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	基面整正		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	450.9	451	S単 78号
	合 計				451	
	単 価				451	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	コンクリート打設 18-8-40BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m ³	38,280	38,280	S単 90号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	%					
	合 計				38,280	
	単 価				38,280	
	*** B単一 67号 ***					
000067	型枠工 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,622	8,622	S単 92号
	合 計				8,622	
	単 価				8,622	
	*** B単一 68号 ***					
000068	断面型枠工 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,622	8,622	S単 92号
	合 計				8,622	
	単 価				8,622	
	*** B単一 69号 ***					
000069	目地板 エラストックファイラ t=10mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,085	4,085	S単 94号
	合 計				4,085	
	単 価				4,085	
	*** B単一 70号 ***					
000070	基礎砕石 再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm		m ³		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,455	1,455	S単 87号
	合 計				1,455	
	単 価				1,455	
	*** B単一 71号 ***					
000071	横帯ブロック設置 300×300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	横帯ブロック 300×300, L=2000, ,	0.500	個	22,700	11,350	S単 29号
SA0287	SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック プレキャスト横帯(隔壁ブロック)設置,なし	1.000	m	7,488	7,488	S単 86号
	合 計				18,838	
	単 価				18,838	
	*** B単一 72号 ***					
000072	基礎砕石 再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm		m ³		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,455	1,455	S単 87号
	合 計				1,455	
	単 価				1,455	
	*** B単一 73号 ***					
000073	張ブロック設置 t=10cm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02024	張ブロック工(空張) 目地砂利を使用しない場合,厚さ10cm,なし	1.000	m ²	9,547	9,547	S単 4号
	合 計				9,547	
	単 価				9,547	
	*** B単— 74号 ***					
000074	裏込工 再生クラッシャー RC-40 t=30cm		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	0.300	m ³	7,305	2,192	S単 88号
	合 計				2,192	
	単 価				2,192	
	*** B単— 75号 ***					
000075	基礎ブロック設置 300/750×900		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	基礎ブロック 300/750×900, L=2000, 18-8-40相当,,	0.500	本	118,000	59,000	S単 28号
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし	1.000	m	5,263	5,263	S単 84号
	合 計				64,263	
	単 価				64,263	
	*** B単— 76号 ***					
000076	基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,455	1,455	S単 87号
	合 計				1,455	
	単 価				1,455	
	*** B単— 77号 ***					
000077	基面整正		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	450.9	451	S単 78号
	合 計				451	
	単 価				451	
	*** B単— 78号 ***					
000078	コンクリート打設 18-8-40BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	29,760	29,760	S単 91号
	合 計				29,760	
	単 価				29,760	
	*** B単— 79号 ***					
000079	型枠工 一般型枠,無筋構造物		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,525	9,525	S単 93号
	合 計				9,525	
	単 価				9,525	
	*** B単— 80号 ***					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000080	断面型枠工 一般型枠,無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,525	9,525	S単 93号
	合 計				9,525	
	単 価				9,525	
	*** B単— 81号 ***					
000081	基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,455	1,455	S単 87号
	合 計				1,455	
	単 価				1,455	
	*** B単— 82号 ***					
000082	目地板 エラスチックファイラー t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,085	4,085	S単 94号
	合 計				4,085	
	単 価				4,085	
	*** B単— 83号 ***					
000083	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	450.9	451	S単 78号
	合 計				451	
	単 価				451	
	*** B単— 84号 ***					
000084	コンクリート打設 18-8-40BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65 %	1.000	m ³	38,280	38,280	S単 90号
	合 計				38,280	
	単 価				38,280	
	*** B単— 85号 ***					
000085	型枠工 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,622	8,622	S単 92号
	合 計				8,622	
	単 価				8,622	
	*** B単— 86号 ***					
000086	断面型枠工 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,622	8,622	S単 92号
	合 計				8,622	
	単 価				8,622	
	*** B単— 87号 ***					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	目地板 エラストックファイラー t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,085	4,085	S単 94号
	合 計				4,085	
	単 価				4,085	
	*** B単— 88号 ***					
000088	基礎碎石 再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,455	1,455	S単 87号
	合 計				1,455	
	単 価				1,455	
	*** B単— 89号 ***					
000089	横帯ブロック設置 300×300		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	横帯ブロック 300×300, L=2000,,	0.500	個	22,700	11,350	S単 29号
SA0287	SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック プレキャスト横帯(隔壁ブロック)設置,なし	1.000	m	7,488	7,488	S単 86号
	合 計				18,838	
	単 価				18,838	
	*** B単— 90号 ***					
000090	基礎碎石 再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,455	1,455	S単 87号
	合 計				1,455	
	単 価				1,455	
	*** B単— 91号 ***					
000091	表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,370	1,370	S単 98号
	合 計				1,370	
	単 価				1,370	
	*** B単— 92号 ***					
000092	路盤工 再生クラッシャーラン RC-40 t=23cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,2層施工,なし,0mm,230mm	1.000	m ²	1,215	1,215	S単 97号
	合 計				1,215	
	単 価				1,215	
	*** B単— 93号 ***					
000093	表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,370	1,370	S単 98号
	合 計				1,370	
	単 価				1,370	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 94号 ***					
000094	路盤工 再生クラッシャー RC-40 t=23cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,2層施工,なし,0mm,230mm	1.000	m ²	1,215	1,215	S単 97号
	合 計				1,215	
	単 価				1,215	
	*** B単一 95号 ***					
000095	表層 再生密粒度75コ13 t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,75コ13混合物 I (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度75コ(13)	1.000	m ²	1,370	1,370	S単 98号
	合 計				1,370	
	単 価				1,370	
	*** B単一 96号 ***					
000096	路盤工 再生クラッシャー RC-40 t=23cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,2層施工,なし,0mm,230mm	1.000	m ²	1,215	1,215	S単 97号
	合 計				1,215	
	単 価				1,215	
	*** B単一 97号 ***					
000097	表層 再生密粒度75コ13 t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,75コ13混合物 I (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度75コ(13)	1.000	m ²	1,370	1,370	S単 98号
	合 計				1,370	
	単 価				1,370	
	*** B単一 98号 ***					
000098	路盤工 再生クラッシャー RC-40 t=23cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,2層施工,なし,0mm,230mm	1.000	m ²	1,215	1,215	S単 97号
	合 計				1,215	
	単 価				1,215	
	*** B単一 99号 ***					
000099	捨石運搬 5~200Kg (流用材)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m ³	1,055	1,055	S単 75号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	311.4	311	S単 69号
	合 計				1,366	
	単 価				1,366	
	*** B単一 100号 ***					
000100	捨石設置 5~200Kg		m ³		1,000	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0611	SP 捨石 9m以下,	1.000	m ³	1,171	1,171	S単 95号
	合 計				1,171	
	単 価				1,171	
	*** B単ー 101号 ***					
000101	表面均し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0612	SP 表面均し 表面均し	1.000	m ²	1,647	1,647	S単 96号
	合 計				1,647	
	単 価				1,647	
	*** B単ー 102号 ***					
000102	吸出し防止シート敷設 不織布 t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,034	1,034	S単 85号
	合 計				1,034	
	単 価				1,034	
	*** B単ー 103号 ***					
000103	コンクリート打設 18-8-40BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	29,760	29,760	S単 91号
	合 計				29,760	
	単 価				29,760	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	型枠工 一般型枠,無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,525	9,525	S単 93号
	合 計				9,525	
	単 価				9,525	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	捨石運搬 5~200kg (流用材)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m ³	1,055	1,055	S単 75号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	311.4	311	S単 69号
	合 計				1,366	
	単 価				1,366	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	捨石 5~200kg (購入材)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	捨石 5~200kg/個,,	1.000	m ³	5,000	5,000	S単 30号
	合 計				5,000	
	単 価				5,000	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 107号 ***					
000107	捨石設置 5～200kg		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0611	SP 捨石 9m以下,	1,000	m3	1,171	1,171	S単 95号
	合 計				1,171	
	単 価				1,171	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	表面均し		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0612	SP 表面均し 表面均し	1,000	m ²	1,647	1,647	S単 96号
	合 計				1,647	
	単 価				1,647	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	吸出し防止シート敷設 不織布 t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1,000	m ²	1,034	1,034	S単 85号
	合 計				1,034	
	単 価				1,034	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	コンクリート打設 18-8-40BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m3	29,760	29,760	S単 91号
	合 計				29,760	
	単 価				29,760	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	型枠工 一般型枠,無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	9,525	9,525	S単 93号
	合 計				9,525	
	単 価				9,525	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	張ブロック設置 t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工(空張) 目地充填を使用しない場合,厚さ10cm,なし	1,000	m ²	9,547	9,547	S単 4号
	合 計				9,547	
	単 価				9,547	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	裏込工 再生クラッシャー RC-40 t=30cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40～0mm	1,000	m3	7,305	7,305	S単 88号
	合 計				7,305	
	単 価				7,305	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 114号 ***					
000114	土砂等運搬					歩A
	仮置場～現場		m3		1,000	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	261.1	290	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,110	m3	1,055	1,171	S単 75号
	合 計				1,461	
	単 価				1,461	
	*** B単一 115号 ***					
000115	仮設盛土					歩A
	4.0m≤B		m3		1,000	当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	292	292	S単 71号
	合 計				292	
	単 価				292	
	*** B単一 116号 ***					
000116	仮設盛土撤去					歩A
	土砂		m3		1,000	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	261.1	261	S単 68号
	合 計				261	
	単 価				261	
	*** B単一 117号 ***					
000117	土砂等運搬					歩A
	現場～仮置場		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,055	1,055	S単 75号
	合 計				1,055	
	単 価				1,055	
	*** B単一 118号 ***					
000118	大型土のう運搬					歩A
	仮置場～現場		袋		1,000	当たり算出
SI8002	大型土のう工					
	撤去(再利用),ハック砂,,0m3,,,なし	1,000	袋	872	872	S単 45号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	0.830	m3	1,055	876	S単 75号
	合 計				1,748	
	単 価				1,748	
	*** B単一 119号 ***					
000119	大型土のう設置撤去					歩A
	ラフテレンクレーン		袋		1,000	当たり算出
SI8002	大型土のう工					
	設置(再設置含む),ラフテレンクレーン,,0m3,,,なし	1,000	袋	2,270	2,270	S単 46号
SI8002	大型土のう工					
	撤去(再利用),ラフテレンクレーン,,0m3,,,なし	1,000	袋	937	937	S単 47号
	合 計				3,207	
	単 価				3,207	
	*** B単一 120号 ***					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000120	大型土のう運搬 現場～仮置場		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	0.830	m3	1,055	876	S単 75号
	合 計				876	
	単 価				876	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	土砂等運搬 仮置場～現場		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S86802	SP 【被災地】 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	261.1	290	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	878.9	976	S単 77号
	合 計				1,266	
	単 価				1,266	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	仮設盛土 4.0m≤B		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S86803	SP 【被災地】 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	292	292	S単 71号
	合 計				292	
	単 価				292	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	大型土のう運搬 仮置場～現場		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),ハック秒,,0m3,,,なし	1.000	袋	872	872	S単 45号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	0.830	m3	1,055	876	S単 75号
	合 計				1,748	
	単 価				1,748	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	大型土のう設置 ラフテレンクレーン		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ラフテレンクレーン,,0m3,,,なし	1.000	袋	2,270	2,270	S単 46号
	合 計				2,270	
	単 価				2,270	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	遮水シート設置		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	712	712	S単 55号
	合 計				712	
	単 価				712	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	敷鉄板設置撤去工		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,151,1,なし	1.000	m ²	1,847	1,847	S単 53号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,847	
	単 価				1,847	
	*** B単一 127号 ***					
000127	土砂等運搬 仮置場～現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	261.1	290	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.110	m3	1,055	1,171	S単 75号
	合 計				1,461	
	単 価				1,461	
	*** B単一 128号 ***					
000128	仮設盛土 4.0m≤B		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	292	292	S単 71号
	合 計				292	
	単 価				292	
	*** B単一 129号 ***					
000129	仮設盛土撤去 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	261.1	261	S単 68号
	合 計				261	
	単 価				261	
	*** B単一 130号 ***					
000130	土砂等運搬 現場～仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,055	1,055	S単 75号
	合 計				1,055	
	単 価				1,055	
	*** B単一 131号 ***					
000131	大型土のう運搬 仮置場～現場		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),ハック秒,,0m3,,,なし	1.000	袋	872	872	S単 45号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	0.830	m3	1,055	876	S単 75号
	合 計				1,748	
	単 価				1,748	
	*** B単一 132号 ***					
000132	大型土のう設置撤去 ラフテレソクレーン		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ラフテレソクレーン,,0m3,,,なし	1.000	袋	2,270	2,270	S単 46号
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),ラフテレソクレーン,,0m3,,,なし	1.000	袋	937	937	S単 47号
	合 計				3,207	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,207	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	大型土のう運搬 現場～仮置場		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パツ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	0.830	m3	1,055	876	S単 75号
	合 計				876	
	単 価				876	
	*** B単ー 134号 ***					
000134	油圧圧入工 IV型		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,12m以下,10.0,あり	1.000	枚	18,853	18,853	S単 56号
	合 計				18,853	
	単 価				18,853	
	*** B単ー 135号 ***					
000135	油圧引抜工 IV型		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) IV型,12m以下	1.000	枚	10,043	10,043	S単 57号
	合 計				10,043	
	単 価				10,043	
	*** B単ー 136号 ***					
000136	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(II型・III型・IV型),圧入	1.000	回	107,095	107,095	S単 58号
	合 計				107,095	
	単 価				107,095	
	*** B単ー 137号 ***					
000137	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(II型・III型・IV型),引抜き	1.000	回	63,350	63,350	S単 59号
	合 計				63,350	
	単 価				63,350	
	*** B単ー 138号 ***					
000138	賃料 鋼矢板IV型		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無し,39日,1回	1.000	ton	16,650	16,650	S単 44号
	合 計				16,650	
	単 価				16,650	
	*** B単ー 139号 ***					
000139	敷鉄板設置撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,90,1,なし	1.000	m ²	1,283	1,283	S単 54号
	合 計				1,283	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,283	
	*** B単一 140号 ***					
000140	交通誘導警備員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,810	15,810	S単 21号
	合 計				15,810	
	単 価				15,810	
	*** B単一 141号 ***					
000141	中和処理施設		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00008	設置・撤去・運転 中和処理施設 (区間1) 地盤改良機洗浄水	1.000	式	965,679	965,679	T単 6号
	合 計				965,679	
	単 価				965,679	
	*** B単一 142号 ***					
000142	排水ポンプ		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00007	設置・撤去・運転 地盤改良機洗浄水排水ポンプ (区間1) 【長期割引対象：発動発電機及び水中ポンプ】	1.000	式	181,864	181,864	T単 5号
	合 計				181,864	
	単 価				181,864	
	*** B単一 143号 ***					
000143	中和処理施設		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00010	設置・撤去・運転 中和処理施設 (区間2) 地盤改良機洗浄水	1.000	式	717,051	717,051	T単 8号
	合 計				717,051	
	単 価				717,051	
	*** B単一 144号 ***					
000144	排水ポンプ		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00009	設置・撤去・運転 地盤改良機洗浄水排水ポンプ (区間2) 【長期割引対象：発動発電機及び水中ポンプ】	1.000	式	135,326	135,326	T単 7号
	合 計				135,326	
	単 価				135,326	
	*** B単一 145号 ***					
000145	重建設機械分解・組立・輸送		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00002	地盤改良工 分解・組立費 小型地盤改良機 (1プラント2台稼働)	1.000	式	1,103,534	1,103,534	T単 2号
S19002	輸送費 (特殊機械) 20t車以上30t車まで, 200kmまで	8.000	台	163,000	1,304,000	S単 60号
S02116	運賃料金 大型車 (10tクラス) 運搬距離160km,,	16.000	台	62,180	994,880	S単 32号
S02116	運賃料金 中型車 (4tクラス) 運搬距離160km,,	12.000	台	45,820	549,840	S単 33号
	合 計				3,952,254	
	単 価				3,952,254	
	*** B単一 146号 ***					
000146	敷鉄板輸送費 地盤改良工		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	9,820	9,820	S単 61号
	合 計				9,820	
	単 価				9,820	
	*** B単一 147号 ***					
000147	敷鉄板輸送費 プラントヤード		ton		1.000 式	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 62号
	合 計				8,320	
	単 価				8,320	
	*** B単一 148号 ***					
000148	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00002	分解・組立費 小型地盤改良機 (1プラント2台稼働)	1.000	式	1,103,534	1,103,534	T単 2号
S19002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,200kmまで	8.000	台	163,000	1,304,000	S単 60号
S02116	運賃料金 大型車 (10tクラス) 運搬距離160km,,	16.000	台	62,180	994,880	S単 32号
S02116	運賃料金 中型車 (4tクラス) 運搬距離160km,,	12.000	台	45,820	549,840	S単 33号
	合 計				3,952,254	
	単 価				3,952,254	
	*** B単一 149号 ***					
000149	敷鉄板輸送費 地盤改良工		ton		1.000 式	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	9,820	9,820	S単 61号
	合 計				9,820	
	単 価				9,820	
	*** B単一 150号 ***					
000150	敷鉄板輸送費 プラントヤード		ton		1.000 式	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 62号
	合 計				8,320	
	単 価				8,320	
	*** B単一 151号 ***					
000151	仮設材輸送 鋼矢板IV型		ton		1.000 式	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	10,140	10,140	S単 63号
	合 計				10,140	
	単 価				10,140	
	*** B単一 152号 ***					

[illegible]

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク(Ⅱ)		m3	2,567		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,533		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,533		歩A・単A
S02024	*** S単ー 4号 *** 張ブロック工(空張)					
	張ブロック工(空張) 目地砂を使用しない場合,厚さ10cm,なし		m ²	9,547		歩A・単A
S02052	*** S単ー 5号 *** 石積類とりこわし					
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし		m ²	1,609		歩A・単A
S02111	*** S単ー 6号 *** 単軸式・小型地盤改良機					
	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN・m		供用日	90,700		歩A・単A
S02111	*** S単ー 7号 *** 攪拌翼					
	攪拌翼 φ1000mm		供用日	24,200		歩A・単A
S02111	*** S単ー 8号 *** バックホ(クロー型) 平積0.4m					
	バックホ(クロー型) 平積0.4m 超低型・クレー機能付・排対型(2011年) 吊能力2.9t		供用日	17,200		歩A・単A
S02111	*** S単ー 9号 *** グラウトポンプ(三連フランジヤ式)					
	グラウトポンプ(三連フランジヤ式) 440L/min		供用日	12,100		歩A・単A
S02111	*** S単ー 10号 *** スラリープラント(全自動)					
	スラリープラント(全自動) [スラリープラント(全自動)]20m/h		供用日	49,000		歩A・単A
S02111	*** S単ー 11号 *** 7t加水中和装置[炭酸ガス式]					
	7t加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量6m3級		供用日	2,840		歩A・単A
S02111	*** S単ー 12号 *** 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)		供用日	416		歩A・単A
S02111	*** S単ー 13号 *** トータルステーション					
	トータルステーション 2級		供用日	912		歩A・単A
S02112	*** S単ー 14号 *** 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]					
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量150kva		日	6,020		歩A・単A
S02112	*** S単ー 15号 *** 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m		日	162		歩A・単A
S02112	*** S単ー 16号 *** 発動発電機[G駆動・〜低騒音型]					
	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva		日	598		歩A・単A
S02115	*** S単ー 17号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	32,946		歩A・単A
S02115	*** S単ー 18号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,642		歩A・単A
S02115	*** S単ー 19号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	22,542		歩A・単A
S02115	*** S単ー 20号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	27,948		歩A・単A
S02115	*** S単ー 21号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,810		歩A・単A
S02115	*** S単ー 22号 *** 電工					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電工		人	27,030		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02115	機械工					
	機械工		人	30,498		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02115	軽作業員					
	軽作業員		人	18,564		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトロ給油,,		L	131		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトロ給油,,		L	131		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	高炉セメント					
	高炉セメント B種 パラもの,,		ton	16,700		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	基礎ブロック					
	基礎ブロック 300/750×900, L=2000, 18-8-40相当,,		本	118,000		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	横帯ブロック					
	横帯ブロック 300×300, L=2000,,		個	22,700		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	捨石					
	捨石 5~200kg/個,,		m3	5,000		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	炭酸ガス					
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,		kg	345		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	運賃料金					
	運賃料金 大型車 (10tクラス) 運搬距離160km,,		台	62,180		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	運賃料金					
	運賃料金 中型車 (4tクラス) 運搬距離160km,,		台	45,820		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号,,		検体	7,800		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	タンクリーチング試験					
	タンクリーチング試験		検体	10,100		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	耐候性大型土のう					
	耐候性大型土のう 長期仮設対応3年型,,		袋	4,300		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	6,250		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	4,700		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,216		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S16001	7ℓ加水中和装置[炭酸ガス式]					
	7ℓ加水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	7,070		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] ,定格容量4.5/5kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替 制補正対象外		日	1,409		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	47,500		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り,なし *** S単ー 44号 ***		日	66,500		歩A・単A
SI7001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,無,39日,1回 *** S単ー 45号 ***		ton	16,650		歩A・単A
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 撤去(再利用),ﾊﾞｯｸﾗ,0m3,,,なし *** S単ー 46号 ***		袋	872		歩A・単A
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 設置(再設置含む),ラフレンクレーン,0m3,,,なし *** S単ー 47号 ***		袋	2,270		歩A・単A
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 撤去(再利用),ラフレンクレーン,0m3,,,なし *** S単ー 48号 ***		袋	937		歩A・単A
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単ー 49号 ***		箇所	8,245		歩A・単A
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去 *** S単ー 50号 ***		箇所	9,786		歩A・単A
SI8006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 8,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり *** S単ー 51号 ***		箇所	40,162		歩A・単A
SI8006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 5,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり *** S単ー 52号 ***		箇所	36,944		歩A・単A
SI8007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり *** S単ー 53号 ***		箇所	17,271		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,151,1,なし *** S単ー 54号 ***		m ²	1,847		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,90,1,なし *** S単ー 55号 ***		m ²	1,283		歩A・単A
SI8062	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設 *** S単ー 56号 ***		m ²	712		歩A・単A
SI8181	油圧圧入工(鋼矢板) 油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,12m以下,10.0,あり *** S単ー 57号 ***		枚	18,853		歩A・単A
SI8185	油圧引抜工(鋼矢板) 油圧引抜工(鋼矢板) IV型,12m以下 *** S単ー 58号 ***		枚	10,043		歩A・単A
SI8186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(II型・III型・IV型),圧入 *** S単ー 59号 ***		回	107,095		歩A・単A
SI8186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(II型・III型・IV型),引抜き *** S単ー 60号 ***		回	63,350		歩A・単A
SI9002	輸送費(特殊機械) 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,200kmまで *** S単ー 61号 ***		台	163,000		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単ー 62号 ***		ton	9,820		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単ー 63号 ***		ton	8,320		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 *** S単ー 64号 ***		ton	10,140		歩A・単A

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,- *** S単- 84号 ***		m	1,270		歩A・単A
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし *** S単- 85号 ***		m	5,263		歩A・単A
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面 *** S単- 86号 ***		m ²	1,034		歩A・単A
SA0287	SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック プレキャスト横帯(隔壁)ブロック設置,なし *** S単- 87号 ***		m	7,488		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単- 88号 ***		m ³	1,455		歩A・単A
SA0302	SP 裏込碎石 SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単- 89号 ***		m ³	7,305		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート型車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高知B) W/C65%		m ³	29,760		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高知B) W/C65 %		m ³	38,280		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート型車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高知B) W/C65%		m ³	29,760		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単- 93号 ***		m ²	8,622		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単- 94号 ***		m ²	9,525		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単- 95号 ***		m ²	4,085		歩A・単A
SA0611	SP 捨石 SP 捨石 9m以下, *** S単- 96号 ***		m ³	1,171		歩A・単A
SA0612	SP 表面均し SP 表面均し 表面均し *** S単- 97号 ***		m ²	1,647		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種) 碎石材,-,-,2層施工,なし,0mm,230mm *** S単- 98号 ***		m ²	1,215		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度75 ㄢ(13)		m ²	1,370		歩A・単A
T00001	*** T単- 1号 *** 深層混合処理工(スラリー攪拌工)					
	削孔長 φ1000mm H=17.6m *** T単- 2号 ***		本	151,499		歩A・単A
T00002	分解・組立費 小型地盤改良機(1プラント2台稼働) *** T単- 3号 ***		式	1,103,534		歩A・単A
T00003	動体観測(変位杭)					
			回	4,598		歩A・単A
T00006	*** T単- 4号 *** 深層混合処理工(スラリー攪拌工)					

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	27,642	9,398	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,542	15,329	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		9,398	940	
	合 計				25,667	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,567	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,542	15,329	
	合 計				15,329	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,533	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,542	15,329	
	合 計				15,329	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,533	
	*** S単- 4号 ***					
S02024	張ブロック工(空張)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地砂を使用しない場合,厚さ10cm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	目地砂を使用しない場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	厚さ10cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P15003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)	10.000	m ²	5,700	57,000	
R01001	土木一般世話役					
		0.150	人	32,946	4,942	
R01007	ブロック工					
		0.300	人	29,478	8,843	
R01003	普通作業員					
		0.430	人	22,542	9,693	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.410	日	11,000	4,510	
R01021	運転手(特殊)					
		0.300	人	27,948	8,384	
P34029	軽油 バートル給油	16.000	L	131	2,096	
	合 計				95,468	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		9,547	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 5号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)種別区分 3)形状区分 4)長期割引単価区分	機械 空積 控 20cm以上60cm未満 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員					
		0.210	人	27,642	5,805	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)) 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t		日	18,100	3,982	
R01021	運転手 (特殊) 取壊～集積用					
		0.160	人	27,948	4,472	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L	131	1,834	
		14.000				
	合 計				16,093	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,609	
	*** S単ー 6号 ***					
S02111	単軸式・小型地盤改良機		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN・m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96001 71.1kN・m 90,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96001	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN・m					
		1.000	供用日	90,700	90,700	
	合 計				90,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,700	
	*** S単ー 7号 ***					
S02111	攪拌翼		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	攪拌翼 φ1000mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 φ1000mm 24,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96002	攪拌翼 φ1000mm					
		1.000	供用日	24,200	24,200	
	合 計				24,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,200	
	*** S単ー 8号 ***					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型) 平積0.4m		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型) 平積0.4m 超低型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型 (2011年) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96003 超低型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型 (・・) 17,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96003	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型) 平積0.4m 超低型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型 (2011年) 吊能力2.9t					
		1.000	供用日	17,200	17,200	
	合 計				17,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,200	
	*** S単ー 9号 ***					
S02111	グラウトポンプ (三連フランジャ式)		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	グラウトポンプ (三連フランジャ式) 440L/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード	M96006		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	440L/min		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,100円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96006	グラウトポンプ(三連フランジャ式) 440L/min	1.000	供用日	12,100	12,100	
	合 計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,100	
	*** S単一 10号 ***					
S02111	スラリープラント(全自動)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スラリープラント(全自動) [スラリープラント(全自動)]20m ³ /h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	[スラリープラント(全自動)]20m ³ /h		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	49,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96004	スラリープラント(全自動) [スラリープラント(全自動)]20m ³ /h	1.000	供用日	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,000	
	*** S単一 11号 ***					
S02111	7kcal水中和装置[炭酸ガス式]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	7kcal水中和装置[炭酸ガス式] 処理量6m3級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96005		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	処理量6m3級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,840円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96005	7kcal水中和装置[炭酸ガス式] 処理量6m3級	1.000	供用日	2,840	2,840	
	合 計				2,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,840	
	*** S単一 12号 ***					
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96007		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	416円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96007	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	1.000	供用日	416	416	
	合 計				416	算出数量 1.000 各単位
	単 価				416	
	*** S単一 13号 ***					
S02111	トータルステーション		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トータルステーション 2 級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96008		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	2 級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	912円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96008	トータルステーション 2 級	1.000	供用日	912	912	
	合 計				912	算出数量 1.000 各単位
	単 価				912	
	*** S単一 14号 ***					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量150kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02062		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量150kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,020円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F02062	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量150kva	1.000	日	6,020	6,020	
	合 計				6,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,020	
	*** S単ー 15号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径 50mm 全揚程 10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	162円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F05001	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m	1.000	日	162	162	
	合 計				162	算出数量 1.000 各単位
	単 価				162	
	*** S単ー 16号 ***					
S02112	発動発電機[G駆動・～低騒音型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02070		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量2kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	598円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	1.000	日	598	598	
	合 計				598	算出数量 1.000 各単位
	単 価				598	
	*** S単ー 17号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,946	32,946	
	合 計				32,946	算出数量 1.000 人
	単 価				32,946	
	*** S単ー 18号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
	合 計				27,642	算出数量 1.000 人
	単 価				27,642	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 19号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	22,542	22,542	
	合 計				22,542	算出数量 1,000 人
	単 価				22,542	
	*** S単一 20号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	27,948	27,948	
	合 計				27,948	算出数量 1,000 人
	単 価				27,948	
	*** S単一 21号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	15,810	15,810	
	合 計				15,810	算出数量 1,000 人
	単 価				15,810	
	*** S単一 22号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1,000	人	27,030	27,030	
	合 計				27,030	算出数量 1,000 人
	単 価				27,030	
	*** S単一 23号 ***					
S02115	機械工		人		1,000	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03005	機械工	1,000	人	30,498	30,498	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				30,498	算出数量 1.000 人
	単 価				30,498	
	*** S単ー 24号 ***					
S02115	軽作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	18,564	18,564	
	合 計				18,564	算出数量 1.000 人
	単 価				18,564	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	軽油		L		1.000	歩A 当たり算出
	軽油 バトリル給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 バトリル給油	1.000	L	131	131	
	合 計				131	算出数量 1.000 各単位
	単 価				131	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	軽油		L		1.000	歩A 当たり算出
	軽油 バトリル給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 バトリル給油	1.000	L	131	131	
	合 計				131	算出数量 1.000 各単位
	単 価				131	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	高炉セメント		ton		1.000	歩A 当たり算出
	高炉セメント B種 バラもの,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P32007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P32007	高炉セメント B種 バラもの	1.000	ton	16,700	16,700	
	合 計				16,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,700	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	基礎ブロック		本		1.000	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 300/750×900, L=2000, 18-8-40相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	基礎ブロック					
	300/750×900, L=2000, 18-8-40相当	1.000	本	118,000	118,000	
	合 計				118,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				118,000	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	横帯ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横帯ブロック			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	300×300, L=2000,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	横帯ブロック					
	300×300, L=2000	1.000	個	22,700	22,700	
	合 計				22,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,700	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	捨石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	捨石			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	5~200kg/個,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	捨石					
	5~200kg/個	1.000	m3	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34027	炭酸ガス					
	液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	345	345	
	合 計				345	算出数量 1.000 各単位
	単 価				345	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	大型車 (10tクラス) 運搬距離160km,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	運賃料金					
	大型車 (10tクラス) 運搬距離160km	1.000	台	62,180	62,180	
	合 計				62,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				62,180	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運賃料金 中型車（4tクラス）運搬距離160km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	運賃料金 中型車（4tクラス）運搬距離160km	1.000	台	45,820	45,820	
	合 計				45,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,820	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号	1.000	検体	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	タンクリーチング試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	タンクリーチング試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	タンクリーチング試験	1.000	検体	10,100	10,100	
	合 計				10,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,100	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	耐候性大型土のう		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう 長期仮設対応3年型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	耐候性大型土のう 長期仮設対応3年型	1.000	袋	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単一 37号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 6,250円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	6,250	6,250	
	合 計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,250	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 38号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 4,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単ー 39号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	8,216	8,216	
	合 計				8,216	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3	8,216		
	*** S単ー 40号 ***					
SI6001	7㍗加水中和装置[炭酸ガス式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	7㍗加水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M10041 M10041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.1時間		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M10041	7㍗加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1,000	日	7,070	7,070	
	合 計				7,070	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		7,070	
Y00001	単位					
	*** S単ー 41号 ***					
SI6002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] ,定格容量4.5/5kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料 ,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M21372 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.18				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21372	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	1,180	供用日	650	767	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	パトリル給油	4.900	L	131	642	
	合 計				1,409	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,409	
Y00001	単位					
	*** S単一 42号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格	4.9ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単一 43号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格	25ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				66,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		66,500	
	*** S単一 44号 ***					
SI7001	鋼矢板		ton		1,000	歩A 当たり算出
	鋼矢板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鋼矢板,4型,無,39日,1回			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)仮設材区分	鋼矢板		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分	4型				
	3)補助工法	無				
	4)供用日数	39日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板					
	4型 [賃料]	1.000	t 供用日	3,510	3,510	
G15003	鋼矢板					
	4型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				16,650	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		16,650	
	*** S単一 45号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	撤去(再利用),ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去(再利用)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	32,946	32,946	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
R01003	普通作業員	0.000	人	22,542	0	
Y00004	諸雑費	0.005		60,588	303	
F08063	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.380	日	18,100	24,978	
P34029	軽油	110.000	L	131	14,410	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,948	27,948	
	合 計				128,227	算出数量 147.000 袋
	単 価		袋		872	
	*** S単— 46号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置(再設置含む),ﾌﾗﾂﾚﾝｼﾞｸﾚﾝｼﾞ,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置(再設置含む)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾌﾗﾂﾚﾝｼﾞｸﾚﾝｼﾞ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,946	32,946	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
Y00004	諸雑費	0.002		83,130	166	
F01086	ﾌﾗﾂﾚﾝｼﾞｸﾚﾝｼﾞ[油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				149,796	算出数量 66.000 袋
	単 価		袋		2,270	
	*** S単— 47号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去(再利用),ﾌﾗﾂﾚﾝｼﾞｸﾚﾝｼﾞ,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去(再利用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾌﾗﾂﾚﾝｼﾞｸﾚﾝｼﾞ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,946	32,946	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
R01003	普通作業員	0.000	人	22,542	0	
Y00004	諸雑費	0.005		60,588	303	
F01086	ﾌﾗﾂﾚﾝｼﾞｸﾚﾝｼﾞ[油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				127,391	算出数量 136.000 袋
	単 価		袋		937	
	*** S単— 48号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,946	1,318	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.100	人	22,542	2,254	
Y00004	諸雑費	0.130		3,572	464	
M02031	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾂ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	27,948	2,795	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	3.400	L	131	445	
	合 計				8,245	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,245	
	*** S単一 49号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 1)施工区分		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,946	1,318	
R01002	特殊作業員	0.050	人	27,642	1,382	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,542	4,283	
Y00004	諸雑費	0.030		6,983	209	
M02031	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾂ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	27,948	1,677	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	2.200	L	131	288	
	合 計				9,786	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,786	
	*** S単一 50号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 8,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり 1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分 (賃料機械)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	12.400	日	598	7,415	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	74.000	L	138	10,212	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	32,946	10,543	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,542	9,017	
Y00004	諸雑費	0.080		37,187	2,975	
	合 計				40,162	算出数量 1.000 箇所
	単 価				40,162	
	*** S単一 51号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 5,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり 1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分 (賃料機械)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F02053	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕 定格容量15kva	7.750	日	1,670	12,943	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	69.000	L	131	9,039	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	32,946	6,589	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,542	5,636	
Y00004	諸雑費	0.080		34,207	2,737	
	合 計				36,944	算出数量 1.000 箇所
	単 価				36,944	
	*** S単一 52号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,946	7,578	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,542	9,693	
	合 計				17,271	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		17,271	
	*** S単一 53号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,151,1,なし		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分 (賃料機械)	設置～賃料～撤去 151 1 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	1,397	1,397,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,642	80,162	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,542	65,372	
F08063	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	131	45,195	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,948	81,049	
	合 計				1,846,689	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,847	
	*** S単一 54号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,90,1,なし		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分 (賃料機械)	設置～賃料～撤去 90 1 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	833	833,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,642	80,162	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,542	65,372	
F08063	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	345.000	L	131	45,195	
R01021	運転手 (特殊)					
		2.900	人	27,948	81,049	
	合 計				1,282,689	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,283	
	*** S単一 55号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 650		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)		m ²			
		104.000	m ²	650	67,600	
R01003	普通作業員		人			
		0.160	人	22,542	3,607	
	合 計				71,207	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		712	
	*** S単一 56号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,12m以下,10.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 IV型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	12m以下 10.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18006	鋼矢板 IV型	7.610	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役		人			
		0.480	人	32,946	15,814	
R01002	特殊作業員		人			
		0.480	人	27,642	13,268	
R01012	とび工		人			
		0.950	人	29,580	28,101	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN		供用日			
		0.710	供用日	109,000	77,390	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	61.000	L	131	7,991	
M04610	ﾌﾗﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊		供用日			
		0.710	供用日	35,100	24,921	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	44.000	L	131	5,764	
R01021	運転手 (特殊)		人			
		0.480	人	27,948	13,415	
Y00004	諸雑費					
		0.010		186,664	1,867	
	合 計				188,531	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		18,853	
	*** S単一 57号 ***					
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工 (鋼矢板) IV型,12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	IV型 12m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役		人			
		0.260	人	32,946	8,566	
R01002	特殊作業員		人			
		0.260	人	27,642	7,187	
R01012	とび工		人			
		0.510	人	29,580	15,086	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN		供用日			
		0.380	供用日	109,000	41,420	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	33.000	L	131	4,323	
M04610	ﾌﾗﾒｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・排対型(3次)]					
	25t吊	0.380	供用日	35,100	13,338	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	24.000	L	131	3,144	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.260	人	27,948	7,266	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		100,330	100	
	合 計				100,430	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		10,043	
	*** S単一 58号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) , 圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) 圧入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.290	人	32,946	9,554	
R01002	特殊作業員					
		0.290	人	27,642	8,016	
R01012	とび工					
		0.580	人	29,580	17,156	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)]					
	圧入力800kN 引抜力900kN	0.370	供用日	109,000	40,330	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	32.000	L	131	4,192	
M04610	ﾌﾗﾒｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・排対型(3次)]					
	25t吊	0.450	供用日	35,100	15,795	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	28.000	L	131	3,668	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.300	人	27,948	8,384	
	合 計				107,095	算出数量 1.000 回
	単 価		回		107,095	
	*** S単一 59号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) , 引抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) 引抜き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.190	人	32,946	6,260	
R01002	特殊作業員					
		0.190	人	27,642	5,252	
R01012	とび工					
		0.390	人	29,580	11,536	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)]					
	圧入力800kN 引抜力900kN	0.190	供用日	109,000	20,710	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	17.000	L	131	2,227	
M04610	ﾌﾗﾒｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・排対型(3次)]					
	25t吊	0.280	供用日	35,100	9,828	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	17.000	L	131	2,227	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.190	人	27,948	5,310	
	合 計				63,350	算出数量 1.000 回
	単 価		回		63,350	
	*** S単一 60号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,200kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場) 3)入力用運賃料金(基地～現場)	20t車以上30t車まで 200kmまで 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46366	運賃料金 20t車以上30t車まで 200kmまで	1.000	台	163,000	163,000	
	合 計				163,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		163,000	
	*** S単一 61号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸) , ,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸) 0.0 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				9,820	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,820	
	*** S単一 62号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸) , ,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,320	
	*** S単一 63号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 以外) , ,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸＋積込・取卸 0.0 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				10,140	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,140	
	*** S単－ 64号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分	築堤・埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハトガト式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	2,970	4,277	
P34029	軽油 ハトガ給油	5.700	L	131	747	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
	合 計				32,666	算出数量 45.000 m3
	単 価		m3		726	
	*** S単－ 65号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分	築堤・埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,870	10,992	
P34029	軽油 ハトガ給油	17.000	L	131	2,227	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,948	27,948	
	合 計				41,167	算出数量 77.000 m3
	単 価		m3		535	
	*** S単－ 66号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分	路床		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハトガト式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	2,970	4,277	
P34029	軽油 ハトガ給油	5.700	L	131	747	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
	合 計				32,666	算出数量 39.000 m3
	単 価		m3		838	
	*** S単－ 67号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,193	
	*** S単一 68号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		261.1	
	*** S単一 69号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		311.4	
	*** S単一 70号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無					
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		1,039	
	*** S単一 71号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		292	
	*** S単一 72号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - なし				
	単 価		m3		1,092	
	*** S単一 73号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土 SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		449.3	
	*** S単一 74号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		287.4	
	*** S単一 75号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,055	
	*** S単一 76号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下				

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		1,231	
	*** S単一 77号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		878.9	
	*** S単一 78号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		450.9	
	*** S単一 79号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		482.8	
	*** S単一 80号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下				
	単 価		m3		2,934	
	*** S単一 81号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下				
	単 価		m3		1,536	
	*** S単ー 82号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		233	
	*** S単ー 83号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下				
	単 価		m		1,270	
	*** S単ー 84号 ***					
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト基礎ブロック設置 なし				
	単 価		m		5,263	
	*** S単ー 85号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		1,034	
	*** S単ー 86号 ***					
SA0287	SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP プレキャスト横帯（隔壁）ブロック プレキャスト横帯（隔壁ブロック）設置,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト横帯（隔壁ブロック）設置 なし				
	単 価		m		7,488	
	*** S単ー 87号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³		1,455	
	*** S単ー 88号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³		7,305	
	*** S単ー 89号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンチ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		29,760	
	*** S単ー 90号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	小型構造物 人力打設 計上する				

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,280	
	*** S単一 91号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計目打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,760	
	*** S単一 92号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,622	
	*** S単一 93号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,525	
	*** S単一 94号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		4,085	
	*** S単一 95号 ***					

[illegible]

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	深層混合処理工（スラリー攪拌工）		本		7,880	歩A 当たり算出
	削孔長 φ1000mm H=17.6m					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	32,946	65,892	S単 17号
S02115	特殊作業員	4.000	人	27,642	110,568	S単 18号
S02115	普通作業員	2.000	人	22,542	45,084	S単 19号
C00001	小型地盤改良機 単軸施工71.1kN・m	2.000	日	185,025	370,050	C単 1号
S02111	攪拌翼 φ1000mm	2.000	供用日	24,200	48,400	S単 7号
C00002	バックホ（クロー型）平積0.4m3 超低型・クレー機能付・排対型（2011年）吊能力2.9t	2.000	日	63,182	126,364	C単 2号
C00003	スラリープラント 20m3/h【長期割引対象：発動発電機】	1.000	日	118,681	118,681	C単 3号
Y00004	雑品	0.200		885,039	177,008	
S02116	高炉セメント B種 バラもの..	7.890	ton	16,700	131,763	S単 27号
	合 計				1,193,810	算出数量 7.880 本
	単 価		本		151,499	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	分解・組立費		式		1,000	歩A 当たり算出
	小型地盤改良機（1プラント2台稼働）					
S02115	運転手（特殊）	8.000	人	27,948	223,584	S単 20号
S02115	特殊作業員	8.000	人	27,642	221,136	S単 18号
S02115	普通作業員	16.000	人	22,542	360,672	S単 19号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	4.000	日	66,500	266,000	S単 43号
Y00004	雑品	0.030		1,071,392	32,142	
	合 計				1,103,534	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,103,534	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	動体観測（変位杭）		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.100	人	27,642	2,764	S単 18号
S02115	軽作業員	0.060	人	18,564	1,114	S単 24号
S02111	トータルステーション 2級	0.790	供用日	912	720	S単 13号
	合 計				4,598	算出数量 1.000 回
	単 価		回		4,598	
	*** T単一 4号 ***					
T00006	深層混合処理工（スラリー攪拌工）		本		9,580	歩A 当たり算出
	削孔長 φ1000mm H=13.7m					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	32,946	65,892	S単 17号
S02115	特殊作業員	4.000	人	27,642	110,568	S単 18号
S02115	普通作業員	2.000	人	22,542	45,084	S単 19号
C00001	小型地盤改良機 単軸施工71.1kN・m	2.000	日	185,025	370,050	C単 1号
S02111	攪拌翼 φ1000mm	2.000	供用日	24,200	48,400	S単 7号

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その5工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C00002	バックホ(加型) 平積0.4m3 超低型・クレーン機能付・排対型(2011年)吊能力2.9t	2.000	日	63,182	126,364	C単 2号
C00003	スラリープラント 20m3/h【長期割引対象：発動発電機】	1.000	日	118,681	118,681	C単 3号
Y00004	雑品	0.200		885,039	177,008	
S02116	高炉セメント B種 バラもの,,	5.960	ton	16,700	99,532	S単 27号
	合 計				1,161,579	算出数量 9.580 本
	単 価		本		121,250	
	*** T単一 5号 ***					
T00007	地盤改良機洗浄水排水ポンプ(区間1) 【長期割引対象：発動発電機及び水中ポンプ】		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	17,271	17,271	S単 52号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,245	8,245	S単 48号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,786	9,786	S単 49号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 8,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	40,162	40,162	S単 50号
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m	140.000	日	162	22,680	S単 15号
S02112	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva	140.000	日	598	83,720	S単 16号
	合 計				181,864	算出数量 1.000 式
	単 価		式		181,864	
	*** T単一 6号 ***					
T00008	中和処理施設(区間1) 地盤改良機洗浄水		式		1.000 式	歩A 当たり算出
C00004	中和処理装置設置 6m3級	1.000	箇所	217,644	217,644	C単 4号
C00005	中和処理装置撤去 6m3級	1.000	箇所	131,046	131,046	C単 5号
S16001	7ℓ加水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	8.000	日	7,070	56,560	S単 40号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	69.000	kg	345	23,805	S単 31号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] ,定格容量4.5/5kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替 制補正対象外	16.000	日	1,409	22,544	S単 41号
S02111	7ℓ加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量6m3級	140.000	供用日	2,840	397,600	S単 11号
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	280.000	供用日	416	116,480	S単 12号
	合 計				965,679	算出数量 1.000 式
	単 価		式		965,679	
	*** T単一 7号 ***					
T00009	地盤改良機洗浄水排水ポンプ(区間2) 【長期割引対象：発動発電機及び水中ポンプ】		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	17,271	17,271	S単 52号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,245	8,245	S単 48号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,786	9,786	S単 49号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 5,作業時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	36,944	36,944	S単 51号
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m	83.000	日	162	13,446	S単 15号
S02112	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva	83.000	日	598	49,634	S単 16号
	合 計				135,326	算出数量 1.000 式

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 1号 ***					
C00001	小型地盤改良機		日		1,000	歩A 当たり算出
	単軸施工71.1kN・m					
S02115	運転手(特殊)	1,000	人	27,948	27,948	S単 20号
S02116	軽油					
	バトロ-ル給油,,	98,200	L	131	12,864	S単 25号
S02111	単軸式・小型地盤改良機					
	71.1kN・m	1,590	供用日	90,700	144,213	S単 6号
	合 計				185,025	算出数量 1,000 日
	単 価		日		185,025	
	*** C単一 2号 ***					
C00002	ハック抄(クロー型)平積0.4m3		日		1,000	歩A 当たり算出
	超低型・クレー機能付・排対型(2011年)吊能力2.9t					
S02115	運転手(特殊)	1,000	人	27,948	27,948	S単 20号
S02116	軽油					
	バトロ-ル給油,,	60,200	L	131	7,886	S単 25号
S02111	ハック抄(クロー型)平積0.4m					
	超低型・クレー機能付・排対型(2011年)吊能力2.9t	1,590	供用日	17,200	27,348	S単 8号
	合 計				63,182	算出数量 1,000 日
	単 価		日		63,182	
	*** C単一 3号 ***					
C00003	スラリープラント		日		1,000	歩A 当たり算出
	20m3/h【長期割引対象：発動発電機】					
S02112	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]					
	定格容量150kva	1,590	日	6,020	9,572	S単 14号
S02111	グラウトポンプ(三連フランジャ式)					
	440L/min	1,590	供用日	12,100	19,239	S単 9号
S02116	軽油					
	バトロ-ル給油,,	91,300	L	131	11,960	S単 26号
S02111	スラリープラント(全自動)					
	[スラリープラント(全自動)]20m3/h	1,590	供用日	49,000	77,910	S単 10号
	合 計				118,681	算出数量 1,000 日
	単 価		日		118,681	
	*** C単一 4号 ***					
C00004	中和処理装置設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	6m3級					
S02115	土木一般世話役	2,200	人	32,946	72,481	S単 17号
S02115	電工	0,500	人	27,030	13,515	S単 22号
S02115	機械工	1,000	人	30,498	30,498	S単 23号
S02115	普通作業員	2,000	人	22,542	45,084	S単 19号
Y00004	雑品	0,200		161,578	32,316	
S16004	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014))					
	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	0,500	日	47,500	23,750	S単 42号
	合 計				217,644	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		217,644	
	*** C単一 5号 ***					
C00005	中和処理装置撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	6m3級					

九州農政局