

令和7年度
八代海岸保全事業
郡築工区堤防補強その3工事



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

積 算 書

(第2回変更)

九州農政局
八代海岸保全事業所

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(412,732,000)	
			505,390,000	
・工事原価			(360,271,000)	
			438,747,000	
純工事費			(295,796,000)	
			353,990,000	
・直接工事費			(255,445,000)	
			310,448,000	
・・・・直接工事費(仮設工を除く)	(")		(189,502,000)	
	1.000	式	207,685,000	
・・・・直接工事費(仮設工)	(")		(65,943,000)	
	1.000	式	102,763,000	
・間接工事費			(104,826,000)	
			128,299,000	
・・・・共通仮設費			(40,351,000)	
			43,542,000	
・・・・事業損失防止施設費	(")		(0)	
	1.000	式	1,575,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
			(14,693,000)	
			18,867,000	
・・・・運搬費	(")		(22,954,000)	
	1.000	式	18,071,000	
・・・・準備費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・・安全費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・・役務費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	(")		(1,405,000)	
	1.000	式	2,958,000	
・・・・営繕費等	(")		(0)	
	1.000	式	600,000	
・・・・現場環境改善費			(1,299,000)	
			1,471,000	
・・・・現場環境改善費(率計上)				
			(1,299,000)	
			1,471,000	
・・・・現場環境改善費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・・現場管理費			(64,475,000)	
			84,757,000	
・・・・現場管理費(率計上)				
			(64,475,000)	
			84,757,000	
・・・・現場管理費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	(")		(1,880,000)	
	1.000	式	971,000	
・官賃額(事業損失防止)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(51,078,000)	
			60,337,000	
・一括計上価格	(")		(1,383,000)	
	1.000	式	6,306,000	
支給品費			(0)	
			203,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			(0)	
			203,000	
支給品費(直工)			(0)	
			203,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(2,507,000)	
			5,637,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

九州農政局

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事（第2回変更）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(189,502,000) 207,685,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(189,502,000) 207,685,000	
・土工 区間1	1.000	式	(3,979,000) 3,297,000	
・掘削	1.000	式	(141,000) 171,000	
・作業土工	1.000	式	(1,144,000) 1,299,000	
・盛土工	1.000	式	(268,000) 233,000	
・仮置土運搬	1.000	式	(2,426,000) 1,594,000	
・土工 区間2	1.000	式	(1,925,000) 3,066,000	
・掘削	1.000	式	(106,000) 320,000	
・作業土工	1.000	式	(385,000) 580,000	
・盛土工	1.000	式	(219,000) 257,000	
・仮置土運搬	1.000	式	(1,215,000) 1,909,000	
・構造物撤去工 区間1	1.000	式	(4,307,000) 13,324,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(4,260,000) 13,324,000	
・ネットフェンス撤去	1.000	式	(47,000) 0	
・構造物撤去工 区間2	1.000	式	(1,841,000) 7,624,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(1,841,000) 7,624,000	
・地盤改良工 区間1	1.000	式	(93,371,000) 87,099,000	
・地盤改良工	1.000	式	(93,371,000) 85,724,000	
・攪拌翼整備費	1.000	式	(0) 1,375,000	
・地盤改良工 区間2	1.000	式	(41,126,000) 44,003,000	
・地盤改良工	1.000	式	(41,126,000) 43,270,000	
・攪拌翼整備費	1.000	式	(0) 733,000	
・裏法面被覆工 区間1	1.000	式	(22,000,000) 23,394,000	
・張ブロック工	1.000	式	(13,310,000) 11,325,000	
・天端コンクリート工	1.000	式	(1,349,000) 1,184,000	
・基礎コンクリート工	1.000	式	(4,744,000) 8,746,000	
・帯コンクリート工	1.000	式	(2,597,000) 2,139,000	
・裏法面被覆工 区間2	1.000	式	(7,596,000) 11,280,000	
・張ブロック工	1.000	式	(4,587,000) 5,249,000	
・天端コンクリート工	1.000	式	(583,000) 601,000	
・基礎コンクリート工	1.000	式	(1,472,000) 4,511,000	
・帯コンクリート工	1.000	式	(954,000) 919,000	

[illegible]

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				(189,502,000) 207,685,000	
・土工 区間1	1.000	式		(3,979,000) 3,297,000	
・ ・ 掘削	1.000	式		(141,000) 171,000	
000001 掘削	(471) 0	m3	(/) 299	(140,829) 0	歩A・単A [単価B] B単 1号
000206 掘削 【被災地】	(0.000) 514	m3	(0) 332	(0) 170,648	歩A・単A [単価B] B単 206号
合 計				(140,829) 170,648	
・ ・ 作業土工	1.000	式		(1,144,000) 1,299,000	
000002 床掘	(150) 153	m3	(/) 263.01	(39,452) 40,241	歩A・単A [金額B] B単 2号
000003 埋戻 構造物回り	(101) 90	m3	(/) 1,870.42	(188,913) 168,338	歩A・単A [金額B] B単 3号
000004 埋戻 B<1.0m	(264) 0	m3	(/) 1,917.16	(506,132) 0	歩A・単A [金額B] B単 4号
000207 埋戻 【被災地】 B<1.0m	(0.000) 180	m3	(0) 1,979	(0) 356,220	歩A・単A [金額B] B単 207号
000005 埋戻 1.0m≤B<2.5m	(231) 0	m3	(/) 1,774.20	(409,841) 0	歩A・単A [金額B] B単 5号
000208 埋戻 【被災地】 1.0m≤B<2.5m	(0.000) 403	m3	(0) 1,823	(0) 734,669	歩A・単A [金額B] B単 208号
合 計				(1,144,338) 1,299,468	
・ ・ 盛土工	1.000	式		(268,000) 233,000	
000006 路床盛土工 1.0m≤B<2.5m	(25) 0	m3	(/) 2,009	(50,225) 0	歩A・単A [単価B] B単 6号
000209 路床盛土工 【被災地】 1.0m≤B<2.5m	(0.000) 22	m3	(0) 2,076	(0) 45,672	歩A・単A [単価B] B単 209号
000007 路床盛土工 2.5m≤B<4.0m	(246) 0	m3	(/) 868	(213,528) 0	歩A・単A [単価B] B単 7号
000210 路床盛土工 【被災地】 2.5m≤B<4.0m	(0.000) 190	m3	(0) 965	(0) 183,350	歩A・単A [単価B] B単 210号
000008 路床盛土工 4.0m≤B	(11) 0	m3	(/) 367	(4,037) 0	歩A・単A [単価B] B単 8号
000211 路床盛土工 【被災地】 4.0m≤B	(0.000) 11	m3	(0) 406	(0) 4,466	歩A・単A [単価B] B単 211号
合 計				(267,790) 233,488	
・ ・ 仮置土運搬	1.000	式		(2,426,000) 1,594,000	
000009 土砂等運搬 (改良土) 現場～仮置場	(611) 0	m3	(/) 1,405	(858,455) 0	歩A・単A [単価B] B単 9号
000010 掘削土運搬 現場～仮置場	(621) 0	m3	(/) 905	(562,005) 0	歩A・単A [単価B] B単 10号
000212 掘削土運搬 現場～仮置場	(0.000) 667	m3	(0) 815	(0) 543,605	歩A・単A [単価B] B単 212号
000011 埋戻土運搬 仮置場～現場	(878) 0	m3	(/) 1,145	(1,005,310) 0	歩A・単A [単価B] B単 11号
000213 【被災地】埋戻土運搬 仮置場～現場	(0.000) 896	m3	(0) 1,172	(0) 1,050,112	歩A・単A [単価B] B単 213号
合 計				(2,425,770) 1,593,717	
・土工 区間2	1.000	式		(1,925,000) 3,066,000	
・ ・ 掘削	1.000	式		(106,000) 320,000	
000012 掘削	(353) 0	m3	(/) 299	(105,547) 0	歩A・単A [単価B] B単 12号
000214 掘削 【被災地】	(0.000) 965	m3	(0) 332	(0) 320,380	歩A・単A [単価B] B単 214号
合 計				(105,547) 320,380	
・ ・ 作業土工	1.000	式		(385,000) 580,000	
000013 床掘	(/) 11	m3	(/) 263	(/) 2,893	歩A・単A [金額B] B単 13号
000014 埋戻 構造物回り	(30) 25	m3	(/) 1,870.43	(56,113) 46,761	歩A・単A [金額B] B単 14号
000015 埋戻 B<1.0m	(105) 0	m3	(/) 1,917.17	(201,303) 0	歩A・単A [金額B] B単 15号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000215 埋戻 【被災地】B<1.0m	(0.000) 61	m3	(0) 1,979	(0) 120,719	歩A・単A [金額B] B単 215号
000016 埋戻 1.0m≤B<2.5m	(70) 0	m3	(") 1,774.20	(124,194) 0	歩A・単A [金額B] B単 16号
000216 埋戻 【被災地】1.0m≤B<2.5m	(0.000) 176	m3	(0) 1,823	(0) 320,848	歩A・単A [金額B] B単 216号
000217 埋戻 【被災地】4.0m≤B	(0.000) 335	m3	(0) 264	(0) 88,440	歩A・単A [単価B] B単 217号
合 計				(384,503) 579,661	
・ ・ 盛土工				(219,000) 257,000	
000017 路床盛土工 1.0m≤B<2.5m	(76) 0	m3	(") 2,009	(152,684) 0	歩A・単A [単価B] B単 17号
000218 路床盛土工 【被災地】1.0m≤B<2.5m	(0.000) 64	m3	(0) 2,076	(0) 132,864	歩A・単A [単価B] B単 218号
000018 路床盛土工 2.5m≤B<4.0m	(14) 0	m3	(") 868	(12,152) 0	歩A・単A [単価B] B単 18号
000219 路床盛土工 【被災地】2.5m≤B<4.0m	(0.000) 12	m3	(0) 965	(0) 11,580	歩A・単A [単価B] B単 219号
000019 路床盛土工 4.0m≤B	(148) 0	m3	(") 367	(54,316) 0	歩A・単A [単価B] B単 19号
000220 路床盛土工 【被災地】4.0m≤B	(0.000) 276	m3	(0) 406	(0) 112,056	歩A・単A [単価B] B単 220号
合 計				(219,152) 256,500	
・ ・ 仮置土運搬				(1,215,000) 1,909,000	
000020 土砂等運搬 (改良土) 現場～仮置場	(269) 0	m3	(") 1,405	(377,945) 0	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 掘削土運搬 現場～仮置場	(364) 0	m3	(") 905	(329,420) 0	歩A・単A [単価B] B単 21号
000221 掘削土運搬 現場～仮置場	(0.000) 976	m3	(0) 815	(0) 795,440	歩A・単A [単価B] B単 221号
000022 埋戻土運搬 仮置場～現場	(443) 0	m3	(") 1,145	(507,235) 0	歩A・単A [単価B] B単 22号
000222 埋戻土運搬 【被災地】仮置場～現場	(0.000) 950	m3	(0) 1,172	(0) 1,113,400	歩A・単A [単価B] B単 222号
合 計				(1,214,600) 1,908,840	
・ 構造物撤去工 区間1				(4,307,000) 13,324,000	
・ ・ 構造物撤去工				(4,260,000) 13,324,000	
000023 舗装版切断 コンクリート	(18) 14	m	(") 1,127	(20,286) 15,778	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 舗装版破碎 コンクリート舗装 t=10cm	(1,439) 0	m ²	(") 204	(293,556) 0	歩A・単A [単価B] B単 24号
000223 舗装版破碎 コンクリート舗装 t=15cm	(0.000) 502	m ²	(0) 204	(0) 102,408	歩A・単A [単価B] B単 223号
000224 舗装版破碎 コンクリート舗装 t=18cm	(0.000) 743	m ²	(0) 797	(0) 592,171	歩A・単A [単価B] B単 224号
000025 殻運搬 (天端コンクリート) コンクリート殻 (有筋)	(58) 0	m3	(") 1,914	(111,012) 0	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 殻運搬 (小段コンクリート) コンクリート殻 (有筋)	(86) 0	m3	(") 2,725	(234,350) 0	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 殻処理費 コンクリート殻 (有筋)	(144) 0	m3	(") 5,728	(824,832) 0	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 コンクリート構造物取壊し 張ブロック	(138) 120	m3	(") 7,363	(1,016,094) 883,560	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 コンクリート構造物取壊し 張ブロック天端	(9) 31	m3	(") 7,363	(66,267) 228,253	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 コンクリート構造物取壊し 張ブロック基礎	(18) 34	m3	(") 7,363	(132,534) 250,342	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 コンクリート構造物取壊し ブロック積	(39) 129	m3	(") 7,363	(287,157) 949,827	歩A・単A [単価B] B単 31号
000225 コンクリート構造物取壊し 天端コンクリート	(0.000) 97	m3	(0) 7,362	(0) 714,114	歩A・単A [単価B] B単 225号
000226 コンクリート構造物取壊し 基礎コンクリート	(0.000) 15	m3	(0) 7,362	(0) 110,430	歩A・単A [単価B] B単 226号
000227 コンクリート構造物取壊し 舗装止めコンクリート	(0.000) 12	m3	(0) 7,362	(0) 88,344	歩A・単A [単価B] B単 227号
000228 コンクリート構造物取壊し 樋門	(0.000) 149	m3	(0) 7,362	(0) 1,096,938	歩A・単A [単価B] B単 228号
000032 殻運搬 コンクリート殻 (無筋)	(204) 795	m3	(") 1,421	(289,884) 1,129,695	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 殻処理費 コンクリート殻 (無筋)	(204) 795	m3	(") 4,307	(878,628) 3,424,065	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 捨石撤去 岩塊	(71) 0	m3	(") 258	(18,318) 0	歩A・単A [単価B] B単 34号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000035 捨石運搬 現場～仮置場	(71) 0	m3	(/) 815	(57,865) 0	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 舗装版破碎 アスファルト舗装 t=6cm	(22) 27	m ²	(/) 204	(4,488) 5,508	歩A・単A [単価B] B単 36号
000229 舗装版破碎 アスファルト舗装 t=3cm	(0.000) 64	m ²	(0) 204	(0) 13,056	歩A・単A [単価B] B単 229号
000037 舗装版切断 アスファルト	(27) 13	m	(/) 617	(16,659) 8,021	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 殻運搬 アスファルト	(1.3) 3.5	m3	(/) 2,725	(3,543) 9,538	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 殻処理費 アスファルト	(1.3) 3.5	m3	(/) 3,230	(4,199) 11,305	歩A・単A [単価B] B単 39号
000230 敷石撤去 岩塊	(0.000) 318	m3	(0) 423	(0) 134,514	歩A・単A [単価B] B単 230号
000231 敷石運搬 現場～仮置場	(0.000) 318	m3	(0) 814	(0) 258,852	歩A・単A [単価B] B単 231号
000232 石積撤去	(0.000) 554	m ²	(0) 1,434	(0) 794,436	歩A・単A [単価B] B単 232号
000233 石積運搬 現場～仮置場	(0.000) 388	m3	(0) 814	(0) 315,832	歩A・単A [単価B] B単 233号
000234 捨石撤去 岩塊・玉石,エクステンションアーム使用	(0.000) 416	m3	(0) 691	(0) 287,456	歩A・単A [単価B] B単 234号
000235 捨石運搬 現場～仮置場	(0.000) 416	m3	(0) 814	(0) 338,624	歩A・単A [単価B] B単 235号
000236 床掘 土砂,捨石撤去時	(0.000) 2,549	m3	(0) 263	(0) 670,387	歩A・単A [金額B] B単 236号
000237 埋戻 4.0m≤B,捨石撤去時	(0.000) 2,966	m3	(0) 264	(0) 783,024	歩A・単A [金額B] B単 237号
000238 産業廃棄物運搬費 生木	(0.000) 16	空m3	(0) 658	(0) 10,528	歩A・単A [単価B] B単 238号
000239 産業廃棄物処分費 生木	(0.000) 8.80	ton	(0) 10,994	(0) 96,747	歩A・単A [単価B] B単 239号
合 計				(4,259,672) 13,323,753	
・・ネットフェンス撤去	1.000	式		(47,000) 0	
000040 ネットフェンス撤去 H=1.5m	(11) 0	m	(/) 2,554	(28,094) 0	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 埋戻 人力	(1) 0	m3	(/) 2,232	(2,232) 0	歩A・単A [金額B] B単 41号
000042 舗装版切断 コンクリート	(13) 0	m	(/) 1,127	(14,651) 0	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 舗装版破碎 コンクリート舗装 t=10cm	(3) 0	m ²	(/) 204	(612) 0	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 殻運搬 コンクリート殻(無筋)	(0.3) 0.0	m3	(/) 1,421	(426) 0	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 殻処理費 コンクリート殻(無筋)	(0.3) 0.0	m3	(/) 4,307	(1,292) 0	歩A・単A [単価B] B単 45号
合 計				(47,307) 0	
・構造物撤去工 区間2	1.000	式		(1,841,000) 7,624,000	
・・構造物撤去工	1.000	式		(1,841,000) 7,624,000	
000046 舗装版切断 コンクリート	(44) 0	m	(/) 1,127	(49,588) 0	歩A・単A [単価B] B単 46号
000240 舗装版切断 コンクリート t=20cm	(0.000) 44	m	(0) 2,936	(0) 129,184	歩A・単A [単価B] B単 240号
000047 舗装版破碎 コンクリート舗装 t=10cm	(890) 0	m ²	(/) 204	(181,560) 0	歩A・単A [単価B] B単 47号
000241 舗装版破碎 コンクリート舗装 t=15cm	(0.000) 273	m ²	(0) 204	(0) 55,692	歩A・単A [単価B] B単 241号
000242 舗装版破碎 コンクリート舗装 t=20cm	(0.000) 651	m ²	(0) 798	(0) 519,498	歩A・単A [単価B] B単 242号
000048 殻運搬(天端コンクリート) コンクリート殻(有筋)	(24) 0	m3	(/) 1,914	(45,936) 0	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 殻運搬(小段コンクリート) コンクリート殻(有筋)	(65) 0	m3	(/) 2,725	(177,125) 0	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 殻処理費 コンクリート殻(有筋)	(89) 0	m3	(/) 5,728	(509,792) 0	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 コンクリート構造物取壊し 張ブロック	(51) 56	m3	(/) 7,363	(375,513) 412,328	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 コンクリート構造物取壊し 張ブロック天端	(4) 16	m3	(/) 7,363	(29,452) 117,808	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 コンクリート構造物取壊し 張ブロック基礎	(8) 17	m3	(/) 7,363	(58,904) 125,171	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 コンクリート構造物取壊し ブロック積	(4) 0	m3	(/) 7,363	(29,452) 0	歩A・単A [単価B] B単 54号
000243 コンクリート構造物取壊し コンクリートブロック	(0.000) 118	m3	(0) 7,363	(0) 868,834	歩A・単A [単価B] B単 243号
000244 コンクリート構造物取壊し 天端コンクリート	(0.000) 66	m3	(0) 7,363	(0) 485,958	歩A・単A [単価B] B単 244号

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000245 コンクリート構造物取壊し 基礎コンクリート	(0.000) 9	m ³	(0) 7,363	(0) 66,267	歩A・単A [単価B] B単 245号
000246 コンクリート構造物取壊し 地中構造物	(0.000) 32	m ³	(0) 7,363	(0) 235,616	歩A・単A [単価B] B単 246号
000055 殻運搬 コンクリート殻(無筋)	(67) 484	m ³	(//) 1,421	(95,207) 687,764	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 殻処理費 コンクリート殻(無筋)	(67) 484	m ³	(//) 4,307	(288,569) 2,084,588	歩A・単A [単価B] B単 56号
000247 散石撤去 岩塊	(0.000) 349	m ³	(0) 423	(0) 147,627	歩A・単A [単価B] B単 247号
000248 散石運搬 現場～仮置場	(0.000) 349	m ³	(0) 815	(0) 284,435	歩A・単A [単価B] B単 248号
000249 石積撤去	(0.000) 379	m ²	(0) 1,434	(0) 543,486	歩A・単A [単価B] B単 249号
000250 石積運搬 現場～仮置場	(0.000) 265	m ³	(0) 815	(0) 215,975	歩A・単A [単価B] B単 250号
000251 捨石撤去 岩塊・玉石	(0.000) 165	m ³	(0) 361	(0) 59,565	歩A・単A [単価B] B単 251号
000252 土砂等運搬 捨石、現場～仮置場	(0.000) 165	m ³	(0) 815	(0) 134,475	歩A・単A [単価B] B単 252号
000253 床掘 土砂、捨石撤去時	(0.000) 771	m ³	(0) 263	(0) 202,773	歩A・単A [金額B] B単 253号
000254 埋戻 4.0m≤B、捨石撤去時	(0.000) 936	m ³	(0) 264	(0) 247,104	歩A・単A [金額B] B単 254号
合 計				(1,841,098) 7,624,148	
・地盤改良工 区間1	1.000	式		(93,371,000) 87,099,000	
・・地盤改良工	1.000	式		(93,371,000) 85,724,000	
000057 地盤改良工 削孔長φ1000mm H=13.7m	(865) 0	本	(//) 107,293	(92,808,445) 0	歩A・単A [単価B] B単 57号
000255 [ICT]地盤改良工 削孔長φ1000mm H=13.7m 改良長 H=12.7m	(0.000) 6	本	(0) 115,697	(0) 694,182	歩A・単A [単価B] B単 255号
000256 [ICT]地盤改良工 削孔長φ1000mm H=13.7m 改良長 H=9.5m	(0.000) 18	本	(0) 113,091	(0) 2,035,638	歩A・単A [単価B] B単 256号
000257 [ICT]地盤改良工 削孔長φ1000mm H=13.7m 改良長 H=9.2m	(0.000) 731	本	(0) 112,847	(0) 82,491,157	歩A・単A [単価B] B単 257号
000058 特許料金	(6,111) 5,473	m ³	(//) 92	(562,212) 503,516	歩A・単A [単価B] B単 58号
合 計				(93,370,657) 85,724,493	
・・攪拌翼整備費	1.000	式		(0) 1,375,000	
000258 攪拌翼整備費	(0.000) 1	式	(0) 1,374,680	(0) 1,374,680	歩A・単A [金額B] B単 258号
合 計				(0) 1,374,680	
・地盤改良工 区間2	1.000	式		(41,126,000) 44,003,000	
・・地盤改良工	1.000	式		(41,126,000) 43,270,000	
000059 地盤改良工 削孔長φ1000mm H=13.7m	(381) 0	本	(//) 107,293	(40,878,633) 0	歩A・単A [単価B] B単 59号
000259 [ICT]地盤改良工 削孔長φ1000mm H=13.7m 改良長 H=12.7m	(0.000) 6	本	(0) 115,695	(0) 694,170	歩A・単A [単価B] B単 259号
000260 [ICT]地盤改良工 削孔長φ1000mm H=13.7m 改良長 H=9.5m	(0.000) 18	本	(0) 113,089	(0) 2,035,602	歩A・単A [単価B] B単 260号
000261 [ICT]地盤改良工 削孔長φ1000mm H=13.7m 改良長 H=9.2m	(0.000) 357	本	(0) 112,845	(0) 40,285,665	歩A・単A [単価B] B単 261号
000060 特許料金	(2,692) 2,772	m ³	(//) 92	(247,664) 255,024	歩A・単A [単価B] B単 60号
合 計				(41,126,297) 43,270,461	
・・攪拌翼整備費	1.000	式		(0) 733,000	
000262 攪拌翼整備費	(0.000) 1	式	(0) 733,149	(0) 733,149	歩A・単A [金額B] B単 262号
合 計				(0) 733,149	
・裏法面被覆工 区間1	1.000	式		(22,000,000) 23,394,000	
・・張ブロック工	1.000	式		(13,310,000) 11,325,000	
000061 張ブロック t=10cm	(1,315) 1,135	m ²	(//) 8,332	(10,956,580) 9,456,820	歩A・単A [単価B] B単 61号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000062 裏込工 再生クラッシャー RC-40 t=30cm	(1,315) 1,135	m ²	(") 1,501	(1,973,815) 1,703,635	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 張コンクリート 18-8-25BB t=5cm	(133) 70	m ²	(") 1,354	(180,082) 94,780	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 裏込工 再生クラッシャー RC-40 t=30cm	(133) 0	m ²	(") 1,501	(199,633) 0	歩A・単A [単価B] B単 64号
000331 防草シート敷設 目付量240g/m ² ,幅2.0m×30m	(0.000) 39	m ²	(0) 548	(0) 21,372	歩C・単C [単価B] B単 331号
000332 防草シート敷設用資材	(0.000) 1	式	(0) 10,252	(0) 10,252	歩C・単C [金額B] B単 332号
000263 目地板 エラストックファイラ t=10mm	(0.000) 11	m ²	(0) 3,481	(0) 38,291	歩A・単A [単価B] B単 263号
合 計				(13,310,110) 11,325,150	
・ ・ 天端コンクリート工				(1,349,000) 1,184,000	
000065 コンクリート打設 18-8-40BB	(14) 12	m ³	(") 34,320	(480,480) 411,840	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 型枠工 一般型枠	(99) 87	m ²	(") 7,580.69	(750,489) 659,521	歩A・単A [金額B] B単 66号
000264 断面型枠 一般型枠	(0.000) 1.2	m ²	(0) 7,580	(0) 9,096	歩A・単A [金額B] B単 264号
000067 目地板 エラストックファイラ t=10mm	(1.4) 1.2	m ²	(") 3,482	(4,875) 4,178	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm	(88) 77	m ²	(") 1,291	(113,608) 99,407	歩A・単A [単価B] B単 68号
合 計				(1,349,452) 1,184,042	
・ ・ 基礎コンクリート工				(4,744,000) 8,746,000	
000069 コンクリート打設 18-8-40BB	(70) 0	m ³	(") 27,062	(1,894,340) 0	歩A・単A [単価B] B単 69号
000070 型枠工 一般型枠	(298) 31	m ²	(") 8,388.98	(2,499,917) 260,058	歩A・単A [金額B] B単 70号
000071 断面型枠 一般型枠	(7) 0	m ²	(") 8,389	(58,723) 0	歩A・単A [金額B] B単 71号
000072 基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm	(158) 0	m ²	(") 1,291	(203,978) 0	歩A・単A [単価B] B単 72号
000073 目地板 エラストックファイラ t=10mm	(7) 0	m ²	(") 3,482	(24,374) 0	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 基面整正	(158) 147	m ²	(") 399	(63,042) 58,653	歩A・単A [単価B] B単 74号
000265 基礎ブロック設置 300/750×900,L=1500	(0.000) 155	m	(0) 51,750	(0) 8,021,250	歩A・単A [単価B] B単 265号
000266 均しコンクリート打設 18-8-20BB	(0.000) 15	m ³	(0) 27,061	(0) 405,915	歩A・単A [単価B] B単 266号
合 計				(4,744,374) 8,745,876	
・ ・ 帯コンクリート工				(2,597,000) 2,139,000	
000075 横帯ブロック設置 W=300 L=2000	(147) 121	m	(") 17,023	(2,502,381) 2,059,783	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm	(73) 61	m ²	(") 1,291	(94,243) 78,751	歩A・単A [単価B] B単 76号
合 計				(2,596,624) 2,138,534	
・ 裏法面被覆工 区間2				(7,596,000) 11,280,000	
・ ・ 張ブロック工				(4,587,000) 5,249,000	
000077 張ブロック t=10cm	(445) 478	m ²	(") 8,332	(3,707,740) 3,982,696	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078 裏込工 再生クラッシャー RC-40 t=30cm	(445) 478	m ²	(") 1,501	(667,945) 717,478	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 張コンクリート 18-8-25BB t=5cm	(74) 0	m ²	(") 1,354	(100,196) 0	歩A・単A [単価B] B単 79号
000080 裏込工 再生クラッシャー RC-40 t=30cm	(74) 0	m ²	(") 1,501	(111,074) 0	歩A・単A [単価B] B単 80号
000333 防草シート敷設 目付量240g/m ² ,幅2.0m×30m	(0.000) 44	m ²	(0) 548	(0) 24,112	歩C・単C [単価B] B単 333号
000334 防草シート敷設用資材	(0.000) 1	式	(0) 14,864	(0) 14,864	歩C・単C [金額B] B単 334号
000267 目地板 エラストックファイラ t=10mm	(0.000) 5.2	m ²	(0) 3,482	(0) 18,106	歩A・単A [単価B] B単 267号
000268 張ブロック (潮遊池側) t=10cm	(0.000) 50	m ²	(0) 8,333	(0) 416,650	歩A・単A [単価B] B単 268号
000269 裏込工 再生クラッシャー RC-40 t=30cm	(0.000) 50	m ²	(0) 1,501	(0) 75,050	歩A・単A [単価B] B単 269号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(4,586,955)	
合 計				5,248,956	
・ ・ 天端コンクリート工				(583,000)	
	1.000	式		601,000	
000081 コンクリート打設 18-8-40BB	(") 6	m ³	(") 34,320	(") 205,920	歩A・単A [単価B] B単 81号
000082 型枠工 一般型枠	(43) 45	m ²	(") 7,580.69	(325,970) 341,131	歩A・単A [金額B] B単 82号
000083 目地板 エラストックファイラー t=10mm	(") 0.6	m ²	(") 3,482	(") 2,089	歩A・単A [単価B] B単 83号
000084 基礎碎石 再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	(38) 40	m ²	(") 1,291	(49,058) 51,640	歩A・単A [単価B] B単 84号
合 計				(583,037) 600,780	
・ ・ 基礎コンクリート工				(1,472,000)	
	1.000	式		4,511,000	
000085 コンクリート打設 18-8-40BB	(20) 0	m ³	(") 27,062	(541,240) 0	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 型枠工 一般型枠	(96) 16	m ²	(") 8,388.97	(805,342) 134,224	歩A・単A [金額B] B単 86号
000087 断面型枠 一般型枠	(2) 0	m ²	(") 8,389	(16,778) 0	歩A・単A [金額B] B単 87号
000088 基礎碎石 再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	(60) 0	m ²	(") 1,291	(77,460) 0	歩A・単A [単価B] B単 88号
000089 目地板 エラストックファイラー t=10mm	(2) 0	m ²	(") 3,482	(6,964) 0	歩A・単A [単価B] B単 89号
000090 基面整正	(60) 76	m ²	(") 399	(23,940) 30,324	歩A・単A [単価B] B単 90号
000270 基礎ブロック設置 300/750×900,L=1500	(0.000) 80	m	(0) 51,756	(0) 4,140,480	歩A・単A [単価B] B単 270号
000271 均しコンクリート打設 18-8-20BB	(0.000) 7.6	m ³	(0) 27,064	(0) 205,686	歩A・単A [単価B] B単 271号
合 計				(1,471,724) 4,510,714	
・ ・ 帯コンクリート工				(954,000)	
	1.000	式		919,000	
000091 横帯ブロック設置 W=300 L=2000	(54) 52	m	(") 17,023	(919,242) 885,196	歩A・単A [単価B] B単 91号
000092 基礎碎石 再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	(27) 26	m ²	(") 1,291	(34,857) 33,566	歩A・単A [単価B] B単 92号
合 計				(954,099) 918,762	
・ 被覆工 区間1				(2,926,000)	
・ ・ 被覆工 天端舗装工 (As舗装)				3,050,000 (1,311,000)	
	1.000	式		1,119,000	
000093 表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm	(589) 503	m ²	(") 1,247	(734,483) 627,241	歩A・単A [単価B] B単 93号
000094 路盤工 再生クラッシャーラン RC-40 t=23cm	(589) 503	m ²	(") 978	(576,042) 491,934	歩A・単A [単価B] B単 94号
合 計				(1,310,525) 1,119,175	
・ ・ 被覆工 小段舗装工 (As舗装)				(1,615,000)	
	1.000	式		1,931,000	
000095 表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm	(726) 868	m ²	(") 1,247	(905,322) 1,082,396	歩A・単A [単価B] B単 95号
000096 路盤工 再生クラッシャーラン RC-40 t=23cm	(726) 868	m ²	(") 978	(710,028) 848,904	歩A・単A [単価B] B単 96号
合 計				(1,615,350) 1,931,300	
・ 被覆工 区間2				(1,927,000)	
・ ・ 被覆工 天端舗装工 (As舗装)				2,036,000 (514,000)	
	1.000	式		572,000	
000097 表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm	(231) 257	m ²	(") 1,247	(288,057) 320,479	歩A・単A [単価B] B単 97号
000098 路盤工 再生クラッシャーラン RC-40 t=23cm	(231) 257	m ²	(") 978	(225,918) 251,346	歩A・単A [単価B] B単 98号
合 計				(513,975) 571,825	
・ ・ 被覆工 小段舗装工 (As舗装)				(1,413,000)	
	1.000	式		1,464,000	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000099 表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm	(635) 658		(") 1,247	(791,845) 820,526	歩A・単A [単価B] B単 99号
000100 路盤工 再生クラッシャー RC-40 t=23cm	(635) 658		(") 978	(621,030) 643,524	歩A・単A [単価B] B単 100号
合 計				(1,412,875) 1,464,050	
・護岸復旧工 区間1	1.000	式		(4,272,000) 4,281,000	
・・捨石工	1.000	式		(3,051,000) 2,725,000	
000101 捨石工	(533) 0		(") 5,347	(2,849,951) 0	歩A・単A [単価B] B単 101号
000272 捨石運搬 仮置場～現場	(0.000) 550		(0) 1,101	(0) 605,550	歩A・単A [単価B] B単 272号
000273 捨石工 流用材	(0.000) 550		(0) 1,040	(0) 572,000	歩A・単A [単価B] B単 273号
000102 表面均し	(138) 533		(") 1,460	(201,480) 778,180	歩A・単A [単価B] B単 102号
000274 法面整形	(0.000) 469		(0) 432	(0) 202,608	歩A・単A [単価B] B単 274号
000275 吸出し防止材設置 t=10mm	(0.000) 620		(0) 914	(0) 566,680	歩A・単A [単価B] B単 275号
合 計				(3,051,431) 2,725,018	
・・天端コンクリート工	1.000	式		(711,000) 1,285,000	
000103 コンクリート打設 18-8-25BB	(12) 27		(") 27,062	(324,744) 730,674	歩A・単A [単価B] B単 103号
000104 型枠工 一般型枠	(46) 65		(") 8,388.97	(385,893) 545,284	歩A・単A [金額B] B単 104号
000276 目地板 エラストックファイラ t=10mm	(0.000) 2.5		(0) 3,482	(0) 8,705	歩A・単A [単価B] B単 276号
合 計				(710,637) 1,284,663	
・・舗装止コンクリート工	1.000	式		(402,000) 271,000	
000105 境界ブロック設置 150×150 L=600	(83) 56		(") 4,845	(402,135) 271,320	歩A・単A [単価B] B単 105号
合 計				(402,135) 271,320	
・・アスファルト舗装復旧	1.000	式		(69,000) 0	
000106 表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm	(31) 0		(") 1,247	(38,657) 0	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 路盤工 再生クラッシャー RC-40 t=23cm	(31) 0		(") 971	(30,101) 0	歩A・単A [単価B] B単 107号
合 計				(68,758) 0	
・・ネットフェンス復旧	1.000	式		(39,000) 0	
000108 ネットフェンス設置 H=1.5m (忍び返しあり)	(11.0) 0.0		(") 1,624	(17,864) 0	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 床掘 人力	(1) 0		(") 8,362	(8,362) 0	歩A・単A [金額B] B単 109号
000110 埋戻 人力	(1) 0		(") 2,232	(2,232) 0	歩A・単A [金額B] B単 110号
000111 コンクリート打設 18-8-25BB	(0.3) 0.0		(") 34,320	(10,296) 0	歩A・単A [単価B] B単 111号
合 計				(38,754) 0	
・護岸復旧工 区間2	1.000	式		(4,232,000) 2,470,000	
・・捨石工	1.000	式		(3,799,000) 1,703,000	
000112 捨石工	(554) 0		(") 5,347	(2,962,238) 0	歩A・単A [単価B] B単 112号
000277 捨石運搬 仮置場～現場	(0.000) 343		(0) 1,101	(0) 377,643	歩A・単A [単価B] B単 277号
000278 捨石工 流用材	(0.000) 343		(0) 1,040	(0) 356,720	歩A・単A [単価B] B単 278号
000113 表面均し	(573) 321		(") 1,460	(836,580) 468,660	歩A・単A [単価B] B単 113号
000279 法面整形	(0.000) 310		(0) 432	(0) 133,920	歩A・単A [単価B] B単 279号

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000280 吸出し防止材設置 t=10mm	(0.000) 400	m ²	(0) 914	(0) 365,600	歩A・単A [単価B] B単 280号
合 計				(3,798,818) 1,702,543	
・天端コンクリート工				(433,000) 767,000	
000114 コンクリート打設 18-8-25BB	(7) 16	m ³	(//) 27,062	(189,434) 432,992	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 型枠工 一般型枠	(29) 39	m ²	(//) 8,388.96	(243,280) 327,170	歩A・単A [金額B] B単 115号
000281 目地板 エラストックファイラー t=10mm	(0.000) 2.0	m ²	(0) 3,482	(0) 6,964	歩A・単A [単価B] B単 281号
合 計				(432,714) 767,126	
・湧水処理工 区間1	1.000	式		(0) 619,000	
・ドレーン設置工	1.000	式		(0) 619,000	
000282 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 横スリット型ストレーナ管VPφ50	(0.000) 10.0	m	(0) 6,173	(0) 61,730	歩A・単A [単価B] B単 282号
000283 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 横スリット型ストレーナ管VPφ75	(0.000) 25.0	m	(0) 9,762	(0) 244,050	歩A・単A [単価B] B単 283号
000284 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VPφ50	(0.000) 6.0	m	(0) 1,288	(0) 7,728	歩A・単A [単価B] B単 284号
000285 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VPφ75	(0.000) 24.0	m	(0) 1,837	(0) 44,088	歩A・単A [単価B] B単 285号
000286 埋戻 M-40,1.0m≤B<2.5m	(0.000) 47	m ³	(0) 5,560	(0) 261,320	歩A・単A [金額B] B単 286号
合 計				(0) 618,916	
・郡築搬入路待避所工	1.000	式		(0) 1,361,000	
・流用土積込・運搬 土取場～現場	1.000	式		(0) 27,000	
000335 流用土積込・運搬 土取場～現場	(0.000) 20	m ³	(0) 1,350	(0) 27,000	歩C・単C [単価B] B単 335号
合 計				(0) 27,000	
・路床盛土工	1.000	式		(0) 22,000	
000336 路床盛土工 【被災地】2.5m≤B<4.0m	(0.000) 20	m ³	(0) 1,100	(0) 22,000	歩C・単C [単価B] B単 336号
合 計				(0) 22,000	
・法面整形工	1.000	式		(0) 18,000	
000337 盛土法面整形	(0.000) 37	m ²	(0) 487	(0) 18,019	歩C・単C [単価B] B単 337号
合 計				(0) 18,019	
・アスファルト舗装工	1.000	式		(0) 826,000	
000338 表層 再生密粒度アスコン13 t=4cm	(0.000) 170	m ²	(0) 1,704	(0) 289,680	歩C・単C [単価B] B単 338号
000339 上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm	(0.000) 163	m ²	(0) 815	(0) 132,845	歩C・単C [単価B] B単 339号
000340 下層路盤工 再生クワッシャー RC-40 t=10cm	(0.000) 138	m ²	(0) 588	(0) 81,144	歩C・単C [単価B] B単 340号
000341 路床改良 Fe石灰改良土	(0.000) 37	m ³	(0) 8,714	(0) 322,418	歩C・単C [単価B] B単 341号
合 計				(0) 826,087	
・視認誘導標設置工	1.000	式		(0) 468,000	
000342 視認誘導標設置 H=760mm	(0.000) 36	本	(0) 13,002	(0) 468,072	歩C・単C [単価B] B単 342号
合 計				(0) 468,072	
・郡築搬入路補修工	1.000	式		(0) 781,000	

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				(65,943,000)	
				102,763,000	
・ 仮設工 区間1	1.000	式		(35,768,000)	
・ ・ 地盤改良用仮設工				48,633,000	
	1.000	式		(11,024,000)	
				7,417,000	
000116 土砂等運搬 仮置場～現場	(200) 0	m3	(") 1,145	(229,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 116号
000287 土砂等運搬 【被災地】仮置場～現場	(0.000) 352	m3	(0) 1,172	(0) 412,544	歩A・単A [単価B] B単 287号
000117 仮設盛土 2.5m≤B<4.0m	(200) 0	m3	(") 825	(165,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 117号
000288 仮設盛土 【被災地】2.5m≤B<4.0m	(0.000) 352	m3	(0) 919	(0) 323,488	歩A・単A [単価B] B単 288号
000118 仮設盛土撤去 土砂	(200) 0	m3	(") 216	(43,200) 0	歩A・単A [単価B] B単 118号
000289 仮設盛土撤去 【被災地】土砂	(0.000) 352	m3	(0) 240	(0) 84,480	歩A・単A [単価B] B単 289号
000119 土砂等運搬 現場～仮置場	(200) 0	m3	(") 905	(181,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 119号
000290 土砂等運搬 現場～仮置場	(0.000) 352	m3	(0) 815	(0) 286,880	歩A・単A [単価B] B単 290号
000120 大型土のう運搬 仮置場～現場	(815) 558	袋	(") 1,416	(1,154,040) 790,128	歩A・単A [単価B] B単 120号
000121 大型土のう製作 長期仮設対応3年型	(815) 558	袋	(") 6,201	(5,053,815) 3,460,158	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 大型土のう設置撤去 ラフテレーンクレーン	(815) 558	袋	(") 2,274	(1,853,310) 1,268,892	歩A・単A [単価B] B単 122号
000123 大型土のう運搬 現場～仮置場	(815) 558	袋	(") 1,416	(1,154,040) 790,128	歩A・単A [単価B] B単 123号
000124 敷鉄板設置撤去工 22*1524*6096	(1,090) 0	m ²	(") 1,092	(1,190,280) 0	歩A・単A [単価B] B単 124号
合 計				(11,023,685) 7,416,698	
・ ・ 鋼矢板工 1班	1.000	式		(5,693,000)	
				19,981,000	
000125 電気溶接 すみ肉溶接	(62) 0	m	(") 9,372	(581,064) 0	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 油圧圧入工 V L型	(100) 0	枚	(") 22,590	(2,259,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 126号
000291 油圧圧入工(硬質地盤ｸﾞﾏ工法) IV型,10.0m/枚	(0.000) 200	枚	(0) 73,221	(0) 14,644,200	歩A・単A [単価B] B単 291号
000127 ガス切断 溶接部	(62) 0	m	(") 4,372	(271,064) 0	歩A・単A [単価B] B単 127号
000128 油圧引抜工 V L型	(100) 0	枚	(") 10,526	(1,052,600) 0	歩A・単A [単価B] B単 128号
000292 油圧引抜工 IV型,10.0m/枚	(0.000) 200	枚	(0) 8,869	(0) 1,773,800	歩A・単A [単価B] B単 292号
000129 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入	(1) 0	回	(") 98,493	(98,493) 0	歩A・単A [単価B] B単 129号
000293 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(硬質地盤ｸﾞﾏ工法) IV型,圧入	(0.000) 1	回	(0) 417,419	(0) 417,419	歩A・単A [単価B] B単 293号
000130 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜	(1) 0	回	(") 58,162	(58,162) 0	歩A・単A [単価B] B単 130号
000294 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 IV型,引抜	(0.000) 1	回	(0) 57,219	(0) 57,219	歩A・単A [単価B] B単 294号
000131 ガス切断 鋼矢板	(25) 0	m	(") 4,372	(109,300) 0	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 賃料 普通鋼矢板V L型	(136.50) 0.00	ton	(") 9,253	(1,263,035) 0	歩A・単A [単価B] B単 132号
000295 賃料 普通鋼矢板IV型	(0.000) 152.20	ton	(0) 20,289	(0) 3,087,986	歩A・単A [単価B] B単 295号
合 計				(5,692,718) 19,980,624	
・ ・ 鋼矢板工 2班	1.000	式		(14,486,000)	
				20,957,000	
000133 電気溶接 すみ肉溶接	(140) 0	m	(") 9,372	(1,312,080) 0	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 油圧圧入工 V L型	(276) 0	枚	(") 22,590	(6,234,840) 0	歩A・単A [単価B] B単 134号
000296 油圧圧入工(硬質地盤ｸﾞﾏ工法) IV型,10.0m/枚	(0.000) 210	枚	(0) 73,224	(0) 15,377,040	歩A・単A [単価B] B単 296号
000135 ガス切断 溶接部	(140) 0	m	(") 4,372	(612,080) 0	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 油圧引抜工 V L型	(276) 0	枚	(") 10,526	(2,905,176) 0	歩A・単A [単価B] B単 136号
000297 油圧引抜工 IV型,10.0m/枚	(0.000) 210	枚	(0) 8,870	(0) 1,862,700	歩A・単A [単価B] B単 297号
000137 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入	(1) 0	回	(") 98,493	(98,493) 0	歩A・単A [単価B] B単 137号
000298 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(硬質地盤ｸﾞﾏ工法) IV型,圧入	(0.000) 1	回	(0) 417,438	(0) 417,438	歩A・単A [単価B] B単 298号

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000138 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜	(1) 0	(") 回	(58,162) 58,162	(58,162) 0	歩A・単A [単価B] B単 138号
000299 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 IV型_引抜	(0.000) 1	(0) 回	(57,222) 57,222	(0) 57,222	歩A・単A [単価B] B単 299号
000139 ガス切断 鋼矢板	(25) 0	(") m	(109,300) 4,372	(109,300) 0	歩A・単A [単価B] B単 139号
000140 賃料 鋼矢板V L型	(376.74) 0.00	(") ton	(3,156,328) 8,378	(3,156,328) 0	歩A・単A [単価B] B単 140号
000300 賃料 普通鋼矢板IV型	(0.000) 159.81	(0) ton	(0) 20,291	(0) 3,242,705	歩A・単A [単価B] B単 300号
合 計				(14,486,459) 20,957,105	
・ ・ 雑石撤去工 1班	1.000	式		(1,129,000) 0	
000141 床掘 雑石	(420) 0	(") m3	(151,651) 361.07	(151,651) 0	歩A・単A [金額B] B単 141号
000142 路床盛土工 4.0m≤B	(420) 0	(") m3	(154,345) 367.48	(154,345) 0	歩A・単A [金額B] B単 142号
000143 土砂等運搬 (雑石) 現場～仮置場	(420) 0	(") m3	(342,300) 815	(342,300) 0	歩A・単A [単価B] B単 143号
000144 土砂等運搬 仮置場～現場	(420) 0	(") m3	(480,900) 1,145	(480,900) 0	歩A・単A [単価B] B単 144号
合 計				(1,129,196) 0	
・ ・ 雑石撤去工 2班	1.000	式		(3,119,000) 0	
000145 床掘 雑石	(1,160) 0	(") m3	(418,844) 361.07	(418,844) 0	歩A・単A [金額B] B単 145号
000146 路床盛土工 4.0m≤B	(1,160) 0	(") m3	(426,286) 367.48	(426,286) 0	歩A・単A [金額B] B単 146号
000147 土砂等運搬 (雑石) 現場～仮置場	(1,160) 0	(") m3	(945,400) 815	(945,400) 0	歩A・単A [単価B] B単 147号
000148 土砂等運搬 仮置場～現場	(1,160) 0	(") m3	(1,328,200) 1,145	(1,328,200) 0	歩A・単A [単価B] B単 148号
合 計				(3,118,730) 0	
・ ・ プラントヤード仮設工	1.000	式		(317,000) 278,000	
000149 敷鉄板設置撤去工 22*1524*6096	(288) 0	(") ㎡	(317,376) 1,102	(317,376) 0	歩A・単A [単価B] B単 149号
000301 敷鉄板設置撤去工 22*1524*6096,66日供用	(0.000) 288	(0) ㎡	(0) 966	(0) 278,208	歩A・単A [単価B] B単 301号
合 計				(317,376) 278,208	
・ 仮設工 区間2	1.000	式		(23,472,000) 35,781,000	
・ ・ 地盤改良用仮設工	1.000	式		(6,409,000) 4,232,000	
000150 土砂等運搬 仮置場～現場	(218) 0	(") m3	(249,610) 1,145	(249,610) 0	歩A・単A [単価B] B単 150号
000302 土砂等運搬 【被災地】仮置場～現場	(0.000) 151	(0) m3	(0) 1,172	(0) 176,972	歩A・単A [単価B] B単 302号
000151 仮設盛土 4.0m≤B	(218) 0	(") m3	(51,884) 238	(51,884) 0	歩A・単A [単価B] B単 151号
000303 仮設盛土 【被災地】4.0m≤B	(0.000) 151	(0) m3	(0) 264	(0) 39,864	歩A・単A [単価B] B単 303号
000152 仮設盛土撤去 土砂	(218) 0	(") m3	(47,088) 216	(47,088) 0	歩A・単A [単価B] B単 152号
000304 仮設盛土撤去 【被災地】土砂	(0.000) 151	(0) m3	(0) 240	(0) 36,240	歩A・単A [単価B] B単 304号
000153 土砂等運搬 現場～仮置場	(218) 0	(") m3	(197,290) 905	(197,290) 0	歩A・単A [単価B] B単 153号
000305 土砂等運搬 現場～仮置場	(0.000) 151	(0) m3	(0) 815	(0) 123,065	歩A・単A [単価B] B単 305号
000154 大型土のう運搬 仮置場～現場	(838) 341	(") 袋	(1,186,608) 1,416	(1,186,608) 482,856	歩A・単A [単価B] B単 154号
000155 大型土のう製作 長期仮設対応3年型	(181) 341	(") 袋	(1,122,381) 6,201	(1,122,381) 2,114,541	歩A・単A [単価B] B単 155号
000156 大型土のう設置撤去 ラフテレンクレーン	(838) 341	(") 袋	(1,905,612) 2,274	(1,905,612) 775,434	歩A・単A [単価B] B単 156号
000157 大型土のう運搬 現場～仮置場	(838) 341	(") 袋	(1,186,608) 1,416	(1,186,608) 482,856	歩A・単A [単価B] B単 157号
000158 敷鉄板設置撤去工 22*1524*6096	(478) 0	(") ㎡	(461,748) 966	(461,748) 0	歩A・単A [単価B] B単 158号
合 計				(6,408,829) 4,231,828	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・鋼矢板工				(8,970,000)	
	1.000	式		20,476,000	
000159 電気溶接	(93)	(/)		(871,596)	歩A・単A [単価B]
すみ肉溶接	0	m	9,372	0	B単 159号
000160 油圧圧入工	(165)	(/)		(3,727,350)	歩A・単A [単価B]
V L型	0	枚	22,590	0	B単 160号
000306 油圧圧入工(硬質地盤ｸﾞｱ工法)	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
IV型,10.0m/枚	206	枚	73,222	15,083,732	B単 306号
000161 ガス切断	(93)	(/)		(406,596)	歩A・単A [単価B]
溶接部	0	m	4,372	0	B単 161号
000162 油圧引抜工	(165)	(/)		(1,736,790)	歩A・単A [単価B]
V L型	0	枚	10,526	0	B単 162号
000307 油圧引抜工	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
IV型,10.0m/枚	206	枚	8,869	1,827,014	B単 307号
000163 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	(1)	(/)		(98,493)	歩A・単A [単価B]
圧入	0	回	98,493	0	B単 163号
000308 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(硬質地盤ｸﾞｱ工法)	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
IV型,圧入	1	回	417,427	417,427	B単 308号
000164 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	(1)	(/)		(58,162)	歩A・単A [単価B]
引抜	0	回	58,162	0	B単 164号
000309 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
IV型,引抜	1	回	57,220	57,220	B単 309号
000165 ガス切断	(25)	(/)		(109,300)	歩A・単A [単価B]
鋼矢板	0	m	4,372	0	B単 165号
000166 賃料	(225.23)	(/)		(1,961,753)	歩A・単A [単価B]
鋼矢板V L型	0.00	ton	8,710	0	B単 166号
000310 賃料	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
普通鋼矢板IV型	156.77	ton	19,713	3,090,407	B単 310号
合 計				(8,970,040)	
				20,475,800	
・雑石撤去工				(1,863,000)	
	1.000	式		0	
000167 床掘	(693)	(/)		(250,223)	歩A・単A [金額B]
雑石	0	m3	361.07	0	B単 167号
000168 路床盛土工	(693)	(/)		(254,669)	歩A・単A [金額B]
4.0m≤B	0	m3	367.48	0	B単 168号
000169 土砂等運搬(雑石)	(693)	(/)		(564,795)	歩A・単A [単価B]
現場～仮置場	0	m3	815	0	B単 169号
000170 土砂等運搬	(693)	(/)		(793,485)	歩A・単A [単価B]
仮置場～現場	0	m3	1,145	0	B単 170号
合 計				(1,863,172)	
				0	
・プラントヤード仮設工				(6,230,000)	
	1.000	式		11,073,000	
000171 土砂等運搬	(528)	(/)		(604,560)	歩A・単A [単価B]
仮置場～現場	0	m3	1,145	0	B単 171号
000311 土砂等運搬	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
【被災地】仮置場～現場	761	m3	1,172	891,892	B単 311号
000172 仮設盛土	(528)	(/)		(125,664)	歩A・単A [単価B]
4.0m≤B	0	m3	238	0	B単 172号
000312 仮設盛土	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
【被災地】4.0m≤B	761	m3	264	200,904	B単 312号
000173 仮設盛土撤去	(528)	(/)		(114,048)	歩A・単A [単価B]
土砂	0	m3	216	0	B単 173号
000174 土砂等運搬	(528)	(/)		(477,840)	歩A・単A [単価B]
現場～仮置場	0	m3	905	0	B単 174号
000313 大型土のう製作	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
長期仮設対応3年型	801	袋	6,201	4,967,001	B単 313号
000314 大型土のう運搬	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
昭和北側置場～仮現場,4tダンブ	211	袋	1,620	341,820	B単 314号
000315 大型土のう運搬	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
その2工事ﾌﾗﾝﾄﾞﾔｰﾄﾞ～現場,10tダンブ	120	袋	1,168	140,160	B単 315号
000175 大型土のう運搬	(934)	(/)		(1,322,544)	歩A・単A [単価B]
仮置場～現場,10tダンブ	1,363	袋	1,416	1,930,008	B単 175号
000176 大型土のう設置撤去	(934)	(/)		(2,123,916)	歩A・単A [単価B]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	0	袋	2,274	0	B単 176号
000316 大型土のう設置	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	1,623	袋	1,517	2,462,091	B単 316号
000177 大型土のう運搬	(934)	(/)		(1,322,544)	歩A・単A [単価B]
現場～仮置場	0	袋	1,416	0	B単 177号
000178 敷鉄板設置撤去工	(/)	(/)		(/)	歩A・単A [単価B]
22*1524*6096	144	m ²	966	139,104	B単 178号
合 計				(6,230,220)	
				11,072,980	
・仮設工				(6,703,000)	
安全費	1.000	式		14,615,000	
・安全費				(6,703,000)	
	1.000	式		14,615,000	
000179 交通誘導警備員	(505)	(/)		(6,703,370)	歩A・単A [単価B]
	1,101	人	13,274	14,614,674	B単 179号

九州農政局

九州農政局

九州農政局

[illegible]

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 掘削			(") 299		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 床掘		m3	(") 263.01		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 埋戻		m3	(") 1,870.42		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 埋戻		m3	(") 1,917.16		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 埋戻		m3	(") 1,774.20		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 路床盛土工		m3	(") 2,009		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 路床盛土工		m3	(") 868		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 路床盛土工		m3	(") 367		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 土砂等運搬 (改良土)		m3	(") 1,405		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 掘削土運搬		m3	(") 905		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 埋戻土運搬		m3	(") 1,145		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 掘削		m3	(") 299		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 床掘		m3	(") 263		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 埋戻		m3	(") 1,870.43		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 埋戻		m3	(") 1,917.17		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 埋戻		m3	(") 1,774.20		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 路床盛土工		m3	(") 2,009		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 路床盛土工		m3	(") 868		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 路床盛土工		m3	(") 367		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 土砂等運搬 (改良土)		m3	(") 1,405		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 掘削土運搬		m3	(") 905		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 埋戻土運搬		m3			

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	仮置場～現場		m3	(") 1,145		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 舗装版切断					
	コンクリート		m	(") 1,127		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 舗装版破砕					
	コンクリート舗装 t=10cm		m ²	(") 204		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 殻運搬 (天端コンクリート)					
	コンクリート殻 (有筋)		m3	(") 1,914		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 殻運搬 (小段コンクリート)					
	コンクリート殻 (有筋)		m3	(") 2,725		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 殻処理費					
	コンクリート殻 (有筋)		m3	(") 5,728		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** コンクリート構造物取壊し					
	張ブロック		m3	(") 7,363		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** コンクリート構造物取壊し					
	張ブロック天端		m3	(") 7,363		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** コンクリート構造物取壊し					
	張ブロック基礎		m3	(") 7,363		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** コンクリート構造物取壊し					
	ブロック積		m3	(") 7,363		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 殻運搬					
	コンクリート殻 (無筋)		m3	(") 1,421		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 殻処理費					
	コンクリート殻 (無筋)		m3	(") 4,307		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 捨石撤去					
	岩塊		m3	(") 258		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 捨石運搬					
	現場～仮置場		m3	(") 815		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 舗装版破砕					
	アスファルト舗装 t=6cm		m ²	(") 204		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 舗装版切断					
	アスファルト		m	(") 617		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 殻運搬					
	アスファルト		m3	(") 2,725		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 殻処理費					
	アスファルト		m3	(") 3,230		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** ネットフェンス撤去					
	H=1.5m		m	(") 2,554		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 埋戻					
	人力		m3	(") 2,232		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 舗装版切断					
	コンクリート		m	(") 1,127		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 舗装版破砕					
	コンクリート舗装 t=10cm		m ²	(") 204		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 殻運搬					
	コンクリート殻 (無筋)		m3	(") 1,421		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 殻処理費					
	コンクリート殻 (無筋)		m3	(") 4,307		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 舗装版切断					
	コンクリート		m	(") 1,127		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 舗装版破碎					
	コンクリート舗装 t=10cm		m ²	(") 204		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 殻運搬 (天端コンクリート)					
	コンクリート殻 (有筋)		m3	(") 1,914		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 殻運搬 (小段コンクリート)					
	コンクリート殻 (有筋)		m3	(") 2,725		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 殻処理費					
	コンクリート殻 (有筋)		m3	(") 5,728		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** コンクリート構造物取壊し					
	張ブロック		m3	(") 7,363		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** コンクリート構造物取壊し					
	張ブロック天端		m3	(") 7,363		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** コンクリート構造物取壊し					
	張ブロック基礎		m3	(") 7,363		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** コンクリート構造物取壊し					
	ブロック積		m3	(") 7,363		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 殻運搬					
	コンクリート殻 (無筋)		m3	(") 1,421		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 殻処理費					
	コンクリート殻 (無筋)		m3	(") 4,307		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 地盤改良工					
	削孔長φ1000mm H=13.7m		本	(") 107,293		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 特許料金					
			m3	(") 92		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 地盤改良工					
	削孔長φ1000mm H=13.7m		本	(") 107,293		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 特許料金					
			m3	(") 92		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 張ブロック					
	t=10cm		m ²	(") 8,332		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 裏込工					
	再生クラッシャー RC-40 t=30cm		m ²	(") 1,501		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 張コンクリート					
	18-8-25BB t=5cm		m ²	(") 1,354		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 裏込工					
	再生クラッシャー RC-40 t=30cm		m ²	(") 1,501		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** コンクリート打設					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	18-8-40BB *** B単— 66号 ***		m ³	(") 34,320		歩A・単A
000066	型枠工					
	一般型枠 *** B単— 67号 ***		m ²	(") 7,580.69		歩A・単A
000067	目地板					
	エラストックファイラ t=10mm *** B単— 68号 ***		m ²	(") 3,482		歩A・単A
000068	基礎砕石					
	再生クラッシャー RC-40 t=15cm *** B単— 69号 ***		m ²	(") 1,291		歩A・単A
000069	コンクリート打設					
	18-8-40BB *** B単— 70号 ***		m ³	(") 27,062		歩A・単A
000070	型枠工					
	一般型枠 *** B単— 71号 ***		m ²	(") 8,388.98		歩A・単A
000071	断面型枠					
	一般型枠 *** B単— 72号 ***		m ²	(") 8,389		歩A・単A
000072	基礎砕石					
	再生クラッシャー RC-40 t=15cm *** B単— 73号 ***		m ²	(") 1,291		歩A・単A
000073	目地板					
	エラストックファイラ t=10mm *** B単— 74号 ***		m ²	(") 3,482		歩A・単A
000074	基面整正					
	*** B単— 75号 ***		m ²	(") 399		歩A・単A
000075	横帯ブロック設置					
	W=300 L=2000 *** B単— 76号 ***		m	(") 17,023		歩A・単A
000076	基礎砕石					
	再生クラッシャー RC-40 t=15cm *** B単— 77号 ***		m ²	(") 1,291		歩A・単A
000077	張ブロック					
	t=10cm *** B単— 78号 ***		m ²	(") 8,332		歩A・単A
000078	裏込工					
	再生クラッシャー RC-40 t=30cm *** B単— 79号 ***		m ²	(") 1,501		歩A・単A
000079	張コンクリート					
	18-8-25BB t=5cm *** B単— 80号 ***		m ²	(") 1,354		歩A・単A
000080	裏込工					
	再生クラッシャー RC-40 t=30cm *** B単— 81号 ***		m ²	(") 1,501		歩A・単A
000081	コンクリート打設					
	18-8-40BB *** B単— 82号 ***		m ³	(") 34,320		歩A・単A
000082	型枠工					
	一般型枠 *** B単— 83号 ***		m ²	(") 7,580.69		歩A・単A
000083	目地板					
	エラストックファイラ t=10mm *** B単— 84号 ***		m ²	(") 3,482		歩A・単A
000084	基礎砕石					
	再生クラッシャー RC-40 t=15cm *** B単— 85号 ***		m ²	(") 1,291		歩A・単A
000085	コンクリート打設					
	18-8-40BB *** B単— 86号 ***		m ³	(") 27,062		歩A・単A
000086	型枠工					
	一般型枠		m ²	(") 8,388.97		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 断面型枠					
	一般型枠		m ²	(") 8,389		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 基礎砕石					
	再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ²	(") 1,291		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 目地板					
	エラストックファイバー t=10mm		m ²	(") 3,482		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 基面整正					
			m ²	(") 399		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 横帯ブロック設置					
	W=300 L=2000		m	(") 17,023		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 基礎砕石					
	再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ²	(") 1,291		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²	(") 1,247		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 路盤工					
	再生クラッシャー RC-40 t=23cm		m ²	(") 978		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²	(") 1,247		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 路盤工					
	再生クラッシャー RC-40 t=23cm		m ²	(") 978		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²	(") 1,247		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 路盤工					
	再生クラッシャー RC-40 t=23cm		m ²	(") 978		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²	(") 1,247		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 路盤工					
	再生クラッシャー RC-40 t=23cm		m ²	(") 978		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 捨石工					
			m ³	(") 5,347		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 表面均し					
			m ²	(") 1,460		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** コンクリート打設					
	18-8-25BB		m ³	(") 27,062		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 型枠工					
	一般型枠		m ²	(") 8,388.97		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 境界ブロック設置					
	150×150 L=600		m	(") 4,845		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²	(") 1,247		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 路盤工					
	再生クラッシャー RC-40 t=23cm		m ²	(") 971		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** ネットフェンス設置					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	H=1.5m (忍び返しあり)		m	(") 1,624		歩A・単A
000109	床掘 *** B単ー 109号 ***					
	人力		m3	(") 8,362		歩A・単A
000110	埋戻 *** B単ー 110号 ***					
	人力		m3	(") 2,232		歩A・単A
000111	コンクリート打設 *** B単ー 111号 ***					
	18-8-25BB		m3	(") 34,320		歩A・単A
000112	捨石工 *** B単ー 112号 ***					
			m3	(") 5,347		歩A・単A
000113	表面均し *** B単ー 113号 ***					
			m ²	(") 1,460		歩A・単A
000114	コンクリート打設 *** B単ー 114号 ***					
	18-8-25BB		m3	(") 27,062		歩A・単A
000115	型枠工 *** B単ー 115号 ***					
	一般型枠		m ²	(") 8,388.96		歩A・単A
000116	土砂等運搬 *** B単ー 116号 ***					
	仮置場～現場		m3	(") 1,145		歩A・単A
000117	仮設盛土 *** B単ー 117号 ***					
	2.5m≦B<4.0m		m3	(") 825		歩A・単A
000118	仮設盛土撤去 *** B単ー 118号 ***					
	土砂		m3	(") 216		歩A・単A
000119	土砂等運搬 *** B単ー 119号 ***					
	現場～仮置場		m3	(") 905		歩A・単A
000120	大型土のう運搬 *** B単ー 120号 ***					
	仮置場～現場		袋	(") 1,416		歩A・単A
000121	大型土のう製作 *** B単ー 121号 ***					
	長期仮設対応3年型		袋	(") 6,201		歩A・単A
000122	大型土のう設置撤去 *** B単ー 122号 ***					
	ラフテレーンクレーン		袋	(") 2,274		歩A・単A
000123	大型土のう運搬 *** B単ー 123号 ***					
	現場～仮置場		袋	(") 1,416		歩A・単A
000124	敷鉄板設置撤去工 *** B単ー 124号 ***					
	22*1524*6096		m ²	(") 1,092		歩A・単A
000125	電気溶接 *** B単ー 125号 ***					
	すみ肉溶接		m	(") 9,372		歩A・単A
000126	油圧圧入工 *** B単ー 126号 ***					
	V L型		枚	(") 22,590		歩A・単A
000127	ガス切断 *** B単ー 127号 ***					
	溶接部		m	(") 4,372		歩A・単A
000128	油圧引抜工 *** B単ー 128号 ***					
	V L型		枚	(") 10,526		歩A・単A
000129	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 *** B単ー 129号 ***					
	圧入		回	(") 98,493		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単－ 130号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	引抜		回	(") 58,162		歩A・単A
000131	*** B単－ 131号 *** ガス切断					
	鋼矢板		m	(") 4,372		歩A・単A
000132	*** B単－ 132号 *** 賃料					
	普通鋼矢板V L型		ton	(") 9,253		歩A・単A
000133	*** B単－ 133号 *** 電気溶接					
	すみ肉溶接		m	(") 9,372		歩A・単A
000134	*** B単－ 134号 *** 油圧圧入工					
	V L型		枚	(") 22,590		歩A・単A
000135	*** B単－ 135号 *** ガス切断					
	溶接部		m	(") 4,372		歩A・単A
000136	*** B単－ 136号 *** 油圧引抜工					
	V L型		枚	(") 10,526		歩A・単A
000137	*** B単－ 137号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	圧入		回	(") 98,493		歩A・単A
000138	*** B単－ 138号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	引抜		回	(") 58,162		歩A・単A
000139	*** B単－ 139号 *** ガス切断					
	鋼矢板		m	(") 4,372		歩A・単A
000140	*** B単－ 140号 *** 賃料					
	鋼矢板V L型		ton	(") 8,378		歩A・単A
000141	*** B単－ 141号 *** 床掘					
	雑石		m3	(") 361.07		歩A・単A
000142	*** B単－ 142号 *** 路床盛土工					
	4.0m≦B		m3	(") 367.48		歩A・単A
000143	*** B単－ 143号 *** 土砂等運搬 (雑石)					
	現場～仮置場		m3	(") 815		歩A・単A
000144	*** B単－ 144号 *** 土砂等運搬					
	仮置場～現場		m3	(") 1,145		歩A・単A
000145	*** B単－ 145号 *** 床掘					
	雑石		m3	(") 361.07		歩A・単A
000146	*** B単－ 146号 *** 路床盛土工					
	4.0m≦B		m3	(") 367.48		歩A・単A
000147	*** B単－ 147号 *** 土砂等運搬 (雑石)					
	現場～仮置場		m3	(") 815		歩A・単A
000148	*** B単－ 148号 *** 土砂等運搬					
	仮置場～現場		m3	(") 1,145		歩A・単A
000149	*** B単－ 149号 *** 敷鉄板設置撤去工					
	22*1524*6096		m ²	(") 1,102		歩A・単A
000150	*** B単－ 150号 *** 土砂等運搬					
	仮置場～現場		m3	(") 1,145		歩A・単A
000151	*** B単－ 151号 *** 仮設盛土					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4.0m≤B		m3	(") 238		歩A・単A
000152	*** B単ー 152号 *** 仮設盛土撤去					
	土砂		m3	(") 216		歩A・単A
000153	*** B単ー 153号 *** 土砂等運搬					
	現場～仮置場		m3	(") 905		歩A・単A
000154	*** B単ー 154号 *** 大型土のう運搬					
	仮置場～現場		袋	(") 1,416		歩A・単A
000155	*** B単ー 155号 *** 大型土のう製作					
	長期仮設対応3年型		袋	(") 6,201		歩A・単A
000156	*** B単ー 156号 *** 大型土のう設置撤去					
	ラフテレーンクレーン		袋	(") 2,274		歩A・単A
000157	*** B単ー 157号 *** 大型土のう運搬					
	現場～仮置場		袋	(") 1,416		歩A・単A
000158	*** B単ー 158号 *** 敷鉄板設置撤去工					
	22*1524*6096		m ²	(") 966		歩A・単A
000159	*** B単ー 159号 *** 電気溶接					
	すみ肉溶接		m	(") 9,372		歩A・単A
000160	*** B単ー 160号 *** 油圧圧入工					
	V L型		枚	(") 22,590		歩A・単A
000161	*** B単ー 161号 *** ガス切断					
	溶接部		m	(") 4,372		歩A・単A
000162	*** B単ー 162号 *** 油圧引抜工					
	V L型		枚	(") 10,526		歩A・単A
000163	*** B単ー 163号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	圧入		回	(") 98,493		歩A・単A
000164	*** B単ー 164号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	引抜		回	(") 58,162		歩A・単A
000165	*** B単ー 165号 *** ガス切断					
	鋼矢板		m	(") 4,372		歩A・単A
000166	*** B単ー 166号 *** 賃料					
	鋼矢板V L型		ton	(") 8,710		歩A・単A
000167	*** B単ー 167号 *** 床掘					
	雑石		m3	(") 361.07		歩A・単A
000168	*** B単ー 168号 *** 路床盛土工					
	4.0m≤B		m3	(") 367.48		歩A・単A
000169	*** B単ー 169号 *** 土砂等運搬 (雑石)					
	現場～仮置場		m3	(") 815		歩A・単A
000170	*** B単ー 170号 *** 土砂等運搬					
	仮置場～現場		m3	(") 1,145		歩A・単A
000171	*** B単ー 171号 *** 土砂等運搬					
	仮置場～現場		m3	(") 1,145		歩A・単A
000172	*** B単ー 172号 *** 仮設盛土					
	4.0m≤B		m3	(") 238		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単ー 173号 *** 仮設盛土撤去					
	土砂		m3	(") 216		歩A・単A
000174	*** B単ー 174号 *** 土砂等運搬					
	現場～仮置場		m3	(") 905		歩A・単A
000175	*** B単ー 175号 *** 大型土のう運搬					
	仮置場～現場,10tダンプ		袋	(") 1,416		歩A・単A
000176	*** B単ー 176号 *** 大型土のう設置撤去					
	ラフテレーンクレーン		袋	(") 2,274		歩A・単A
000177	*** B単ー 177号 *** 大型土のう運搬					
	現場～仮置場		袋	(") 1,416		歩A・単A
000178	*** B単ー 178号 *** 敷鉄板設置撤去工					
	22*1524*6096		m ²	(") 966		歩A・単A
000179	*** B単ー 179号 *** 交通誘導警備員					
			人	(") 13,274		歩A・単A
000180	*** B単ー 180号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	地盤改良工		式	(") 7,071,558		歩A・単A
000181	*** B単ー 181号 *** 仮設材輸送 (搬入時)					
	鋼矢板 (V L型)		ton	(") 37,940		歩A・単A
000182	*** B単ー 182号 *** 仮設材輸送 (搬出時)					
	鋼矢板 (V L型)		ton	(") 37,940		歩A・単A
000183	*** B単ー 183号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	(") 7,625		歩A・単A
000184	*** B単ー 184号 *** 発生材運搬 (1班)					
	鋼矢板切断分, 現場→郡築排水機場		ton	(") 9,437		歩A・単A
000185	*** B単ー 185号 *** 発生材運搬 (2班)					
	鋼矢板切断分, 現場→郡築排水機場		ton	(") 9,437		歩A・単A
000186	*** B単ー 186号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	地盤改良工		式	(") 3,535,779		歩A・単A
000187	*** B単ー 187号 *** 仮設材輸送 (搬入時)					
	鋼矢板 (V L型)		ton	(") 37,940		歩A・単A
000188	*** B単ー 188号 *** 仮設材輸送 (搬出時)					
	鋼矢板 (V L型)		ton	(") 37,940		歩A・単A
000189	*** B単ー 189号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	(") 7,625		歩A・単A
000190	*** B単ー 190号 *** 発生材運搬					
	鋼矢板切断分, 現場→郡築排水機場		ton	(") 9,437		歩A・単A
000191	*** B単ー 191号 *** 動体観測					
			回	(") 3,976		歩A・単A
000192	*** B単ー 192号 *** 六価クロム溶出試験					
	環境庁告示46号		検体	(") 6,690		歩A・単A
000193	*** B単ー 193号 *** タンクリーチング試験					
			検体	(") 8,706		歩A・単A
000194	*** B単ー 194号 *** 三軸圧縮試験					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	CUバー試験 径50mm *** B単— 195号 ***		試料	(") 164,041		歩A・単A
000195	土粒子の密度試験					
	3個/試料 *** B単— 196号 ***		試料	(") 5,526		歩A・単A
000196	土の粒度試験					
	沈降試験 (ふるい分析含む) *** B単— 197号 ***		試料	(") 13,197		歩A・単A
000197	動体観測					
			回	(") 3,976		歩A・単A
000198	*** B単— 198号 *** 六価クロム溶出試験					
	環境庁告示46号		検体	(") 6,690		歩A・単A
000199	*** B単— 199号 *** 三軸圧縮試験					
	CUバー試験 径50mm *** B単— 200号 ***		試料	(") 164,041		歩A・単A
000200	土粒子の密度試験					
	3個/試料 *** B単— 201号 ***		試料	(") 5,526		歩A・単A
000201	土の粒度試験					
	沈降試験 (ふるい分析含む) *** B単— 202号 ***		試料	(") 13,197		歩A・単A
000202	耐候性大型土のう (長期仮設対応3年型)					
	新材価格×0.3 (損耗率) *** B単— 203号 ***		袋	(") 1,290		歩A・単A
000203	不足分弁償金 (1班)					
	VL型, 中古 *** B単— 204号 ***		ton	(") 171,372		歩A・単A
000204	不足分弁償金 (2班)					
	VL型, 中古 *** B単— 205号 ***		ton	(") 171,372		歩A・単A
000205	不足分弁償金					
	VL型, 中古 *** B単— 206号 ***		ton	(") 171,372		歩A・単A
000206	掘削					
	【被災地】 *** B単— 207号 ***		m3	(0) 332		歩A・単A
000207	埋戻					
	【被災地】B<1.0m *** B単— 208号 ***		m3	(0) 1,979		歩A・単A
000208	埋戻					
	【被災地】1.0m≤B<2.5m *** B単— 209号 ***		m3	(0) 1,823		歩A・単A
000209	路床盛土工					
	【被災地】1.0m≤B<2.5m *** B単— 210号 ***		m3	(0) 2,076		歩A・単A
000210	路床盛土工					
	【被災地】2.5m≤B<4.0m *** B単— 211号 ***		m3	(0) 965		歩A・単A
000211	路床盛土工					
	【被災地】4.0m≤B *** B単— 212号 ***		m3	(0) 406		歩A・単A
000212	掘削土運搬					
	現場～仮置場 *** B単— 213号 ***		m3	(0) 815		歩A・単A
000213	【被災地】埋戻土運搬					
	仮置場～現場 *** B単— 214号 ***		m3	(0) 1,172		歩A・単A
000214	掘削					
	【被災地】 *** B単— 215号 ***		m3	(0) 332		歩A・単A
000215	埋戻					
	【被災地】B<1.0m		m3	(0) 1,979		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000216	*** B単— 216号 *** 埋戻			(0)		
	【被災地】1.0m≤B<2.5m		m3	1,823		歩A・単A
000217	*** B単— 217号 *** 埋戻			(0)		
	【被災地】4.0m≤B		m3	264		歩A・単A
000218	*** B単— 218号 *** 路床盛土工			(0)		
	【被災地】1.0m≤B<2.5m		m3	2,076		歩A・単A
000219	*** B単— 219号 *** 路床盛土工			(0)		
	【被災地】2.5m≤B<4.0m		m3	965		歩A・単A
000220	*** B単— 220号 *** 路床盛土工			(0)		
	【被災地】4.0m≤B		m3	406		歩A・単A
000221	*** B単— 221号 *** 掘削土運搬			(0)		
	現場～仮置場		m3	815		歩A・単A
000222	*** B単— 222号 *** 埋戻土運搬			(0)		
	【被災地】仮置場～現場		m3	1,172		歩A・単A
000223	*** B単— 223号 *** 舗装版破碎			(0)		
	コンクリート舗装 t=15cm		m ²	204		歩A・単A
000224	*** B単— 224号 *** 舗装版破碎			(0)		
	コンクリート舗装 t=18cm		m ²	797		歩A・単A
000225	*** B単— 225号 *** コンクリート構造物取壊し			(0)		
	天端コンクリート		m3	7,362		歩A・単A
000226	*** B単— 226号 *** コンクリート構造物取壊し			(0)		
	基礎コンクリート		m3	7,362		歩A・単A
000227	*** B単— 227号 *** コンクリート構造物取壊し			(0)		
	舗装止めコンクリート		m3	7,362		歩A・単A
000228	*** B単— 228号 *** コンクリート構造物取壊し			(0)		
	樋門		m3	7,362		歩A・単A
000229	*** B単— 229号 *** 舗装版破碎			(0)		
	アスファルト舗装 t=3cm		m ²	204		歩A・単A
000230	*** B単— 230号 *** 敷石撤去			(0)		
	岩塊		m3	423		歩A・単A
000231	*** B単— 231号 *** 敷石運搬			(0)		
	現場～仮置場		m3	814		歩A・単A
000232	*** B単— 232号 *** 石積撤去			(0)		
			m ²	1,434		歩A・単A
000233	*** B単— 233号 *** 石積運搬			(0)		
	現場～仮置場		m3	814		歩A・単A
000234	*** B単— 234号 *** 捨石撤去			(0)		
	岩塊・玉石,エクステンションアーム使用		m3	691		歩A・単A
000235	*** B単— 235号 *** 捨石運搬			(0)		
	現場～仮置場		m3	814		歩A・単A
000236	*** B単— 236号 *** 床掘			(0)		
	土砂,捨石撤去時		m3	263		歩A・単A
000237	*** B単— 237号 *** 埋戻					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	4.0m≤B,捨石撤去時 *** B単ー 238号 ***		m3	(0) 264		歩A・単A
000238	産業廃棄物運搬費					
	生木 *** B単ー 239号 ***		空m3	(0) 658		歩A・単A
000239	産業廃棄物処分費					
	生木 *** B単ー 240号 ***		ton	(0) 10,994		歩A・単A
000240	舗装版切断					
	コンクリート t=20cm *** B単ー 241号 ***		m	(0) 2,936		歩A・単A
000241	舗装版破碎					
	コンクリート舗装 t=15cm *** B単ー 242号 ***		m ²	(0) 204		歩A・単A
000242	舗装版破碎					
	コンクリート舗装 t=20cm *** B単ー 243号 ***		m ²	(0) 798		歩A・単A
000243	コンクリート構造物取壊し					
	コンクリートブロック *** B単ー 244号 ***		m3	(0) 7,363		歩A・単A
000244	コンクリート構造物取壊し					
	天端コンクリート *** B単ー 245号 ***		m3	(0) 7,363		歩A・単A
000245	コンクリート構造物取壊し					
	基礎コンクリート *** B単ー 246号 ***		m3	(0) 7,363		歩A・単A
000246	コンクリート構造物取壊し					
	地中構造物 *** B単ー 247号 ***		m3	(0) 7,363		歩A・単A
000247	敷石撤去					
	岩塊 *** B単ー 248号 ***		m3	(0) 423		歩A・単A
000248	敷石運搬					
	現場～仮置場 *** B単ー 249号 ***		m3	(0) 815		歩A・単A
000249	石積撤去					
	*** B単ー 250号 ***		m ²	(0) 1,434		歩A・単A
000250	石積運搬					
	現場～仮置場 *** B単ー 251号 ***		m3	(0) 815		歩A・単A
000251	捨石撤去					
	岩塊・玉石 *** B単ー 252号 ***		m3	(0) 361		歩A・単A
000252	土砂等運搬					
	捨石,現場～仮置場 *** B単ー 253号 ***		m3	(0) 815		歩A・単A
000253	床掘					
	土砂,捨石撤去時 *** B単ー 254号 ***		m3	(0) 263		歩A・単A
000254	埋戻					
	4.0m≤B,捨石撤去時 *** B単ー 255号 ***		m3	(0) 264		歩A・単A
000255	[ICT]地盤改良工					
	削孔長φ1000mm H=13.7m 改良長 H=12.7m *** B単ー 256号 ***		本	(0) 115,697		歩A・単A
000256	[ICT]地盤改良工					
	削孔長φ1000mm H=13.7m 改良長 H=9.5m *** B単ー 257号 ***		本	(0) 113,091		歩A・単A
000257	[ICT]地盤改良工					
	削孔長φ1000mm H=13.7m 改良長 H=9.2m *** B単ー 258号 ***		本	(0) 112,847		歩A・単A
000258	攪拌翼整備費					
			式	(0) 1,374,680		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000259	*** B単— 259号 *** [ICT]地盤改良工			(0)		
	削孔長φ1000mm H=13.7m 改良長 H=12.7m		本	115,695		歩A・単A
000260	*** B単— 260号 *** [ICT]地盤改良工			(0)		
	削孔長φ1000mm H=13.7m 改良長 H=9.5m		本	113,089		歩A・単A
000261	*** B単— 261号 *** [ICT]地盤改良工			(0)		
	削孔長φ1000mm H=13.7m 改良長 H=9.2m		本	112,845		歩A・単A
000262	*** B単— 262号 *** 攪拌翼整備費			(0)		
			式	733,149		歩A・単A
000263	*** B単— 263号 *** 目地板			(0)		
	エラストックファイター t=10mm		m ²	3,481		歩A・単A
000264	*** B単— 264号 *** 断面型枠			(0)		
	一般型枠		m ²	7,580		歩A・単A
000265	*** B単— 265号 *** 基礎ブロック設置			(0)		
	300/750×900,L=1500		m	51,750		歩A・単A
000266	*** B単— 266号 *** 均しコンクリート打設			(0)		
	18-8-20BB		m ³	27,061		歩A・単A
000267	*** B単— 267号 *** 目地板			(0)		
	エラストックファイター t=10mm		m ²	3,482		歩A・単A
000268	*** B単— 268号 *** 張ブロック (潮遊池側)			(0)		
	t=10cm		m ²	8,333		歩A・単A
000269	*** B単— 269号 *** 裏込工			(0)		
	再生クワッシャー RC-40 t=30cm		m ²	1,501		歩A・単A
000270	*** B単— 270号 *** 基礎ブロック設置			(0)		
	300/750×900,L=1500		m	51,756		歩A・単A
000271	*** B単— 271号 *** 均しコンクリート打設			(0)		
	18-8-20BB		m ³	27,064		歩A・単A
000272	*** B単— 272号 *** 捨石運搬			(0)		
	仮置場～現場		m ³	1,101		歩A・単A
000273	*** B単— 273号 *** 捨石工			(0)		
	流用材		m ³	1,040		歩A・単A
000274	*** B単— 274号 *** 法面整形			(0)		
			m ²	432		歩A・単A
000275	*** B単— 275号 *** 吸出し防止材設置			(0)		
	t=10mm		m ²	914		歩A・単A
000276	*** B単— 276号 *** 目地板			(0)		
	エラストックファイター t=10mm		m ²	3,482		歩A・単A
000277	*** B単— 277号 *** 捨石運搬			(0)		
	仮置場～現場		m ³	1,101		歩A・単A
000278	*** B単— 278号 *** 捨石工			(0)		
	流用材		m ³	1,040		歩A・単A
000279	*** B単— 279号 *** 法面整形			(0)		
			m ²	432		歩A・単A
000280	*** B単— 280号 *** 吸出し防止材設置					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	t=10mm *** B単ー 281号 ***		m ²	(0) 914		歩A・単A
000281	目地板					
	エラストックフィルター t=10mm *** B単ー 282号 ***		m ²	(0) 3,482		歩A・単A
000282	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	横スリット型ストレーナ管VPφ50 *** B単ー 283号 ***		m	(0) 6,173		歩A・単A
000283	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	横スリット型ストレーナ管VPφ75 *** B単ー 284号 ***		m	(0) 9,762		歩A・単A
000284	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VPφ50 *** B単ー 285号 ***		m	(0) 1,288		歩A・単A
000285	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VPφ75 *** B単ー 286号 ***		m	(0) 1,837		歩A・単A
000286	埋戻					
	M-40,1.0m≤B<2.5m *** B単ー 287号 ***		m ³	(0) 5,560		歩A・単A
000287	土砂等運搬					
	【被災地】仮置場～現場 *** B単ー 288号 ***		m ³	(0) 1,172		歩A・単A
000288	仮設盛土					
	【被災地】2.5m≤B<4.0m *** B単ー 289号 ***		m ³	(0) 919		歩A・単A
000289	仮設盛土撤去					
	【被災地】土砂 *** B単ー 290号 ***		m ³	(0) 240		歩A・単A
000290	土砂等運搬					
	現場～仮置場 *** B単ー 291号 ***		m ³	(0) 815		歩A・単A
000291	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾞﾗ工法)					
	IV型,10.0m/枚 *** B単ー 292号 ***		枚	(0) 73,221		歩A・単A
000292	油圧引抜工					
	IV型,10.0m/枚 *** B単ー 293号 ***		枚	(0) 8,869		歩A・単A
000293	油圧式杭圧入引抜機据付・解体(硬質地盤ｸﾞﾗ工法)					
	IV型,圧入 *** B単ー 294号 ***		回	(0) 417,419		歩A・単A
000294	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	IV型,引抜 *** B単ー 295号 ***		回	(0) 57,219		歩A・単A
000295	賃料					
	普通鋼矢板IV型 *** B単ー 296号 ***		ton	(0) 20,289		歩A・単A
000296	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾞﾗ工法)					
	IV型,10.0m/枚 *** B単ー 297号 ***		枚	(0) 73,224		歩A・単A
000297	油圧引抜工					
	IV型,10.0m/枚 *** B単ー 298号 ***		枚	(0) 8,870		歩A・単A
000298	油圧式杭圧入引抜機据付・解体(硬質地盤ｸﾞﾗ工法)					
	IV型,圧入 *** B単ー 299号 ***		回	(0) 417,438		歩A・単A
000299	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	IV型,引抜 *** B単ー 300号 ***		回	(0) 57,222		歩A・単A
000300	賃料					
	普通鋼矢板IV型 *** B単ー 301号 ***		ton	(0) 20,291		歩A・単A
000301	敷鉄板設置撤去工					
	22*1524*6096,66日供用		m ²	(0) 966		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000302	*** B単— 302号 *** 土砂等運搬			(0)		
	【被災地】仮置場～現場		m3	1,172		歩A・単A
000303	*** B単— 303号 *** 仮設盛土			(0)		
	【被災地】4.0m≤B		m3	264		歩A・単A
000304	*** B単— 304号 *** 仮設盛土撤去			(0)		
	【被災地】土砂		m3	240		歩A・単A
000305	*** B単— 305号 *** 土砂等運搬			(0)		
	現場～仮置場		m3	815		歩A・単A
000306	*** B単— 306号 *** 油圧圧入工(硬質地盤ｸﾞﾗ工法)			(0)		
	IV型,10.0m/枚		枚	73,222		歩A・単A
000307	*** B単— 307号 *** 油圧引抜工			(0)		
	IV型,10.0m/枚		枚	8,869		歩A・単A
000308	*** B単— 308号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(硬質地盤ｸﾞﾗ工法)			(0)		
	IV型,圧入		回	417,427		歩A・単A
000309	*** B単— 309号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体			(0)		
	IV型,引抜		回	57,220		歩A・単A
000310	*** B単— 310号 *** 賃料			(0)		
	普通鋼矢板IV型		ton	19,713		歩A・単A
000311	*** B単— 311号 *** 土砂等運搬			(0)		
	【被災地】仮置場～現場		m3	1,172		歩A・単A
000312	*** B単— 312号 *** 仮設盛土			(0)		
	【被災地】4.0m≤B		m3	264		歩A・単A
000313	*** B単— 313号 *** 大型土のう製作			(0)		
	長期仮設対応3年型		袋	6,201		歩A・単A
000314	*** B単— 314号 *** 大型土のう運搬			(0)		
	昭和北側置場～仮現場,4tダンブ		袋	1,620		歩A・単A
000315	*** B単— 315号 *** 大型土のう運搬			(0)		
	その2工事ﾌﾗﾝﾄﾞ～現場,10tダンブ		袋	1,168		歩A・単A
000316	*** B単— 316号 *** 大型土のう設置			(0)		
	ラフテレーンクレーン		袋	1,517		歩A・単A
000317	*** B単— 317号 *** 中和処理装置設置			(0)		
	処理量1～3m ³ /h		台	34,075		歩A・単A
000318	*** B単— 318号 *** 中和処理装置撤去			(0)		
	処理量1～3m ³ /h		台	34,075		歩A・単A
000319	*** B単— 319号 *** 中和処理装置運転			(0)		
	処理量1～3m ³ /h,66日供用		台	456,914		歩A・単A
000320	*** B単— 320号 *** 重建設機械輸送			(0)		
	油圧式圧入機(硬質地盤ｸﾞﾗ)		基	615,839		歩A・単A
000321	*** B単— 321号 *** 整備後攪拌翼運搬			(0)		
	往復		回	64,150		歩A・単A
000322	*** B単— 322号 *** 仮設材輸送			(0)		
	鋼矢板(IV型)		ton	9,293		歩A・単A
000323	*** B単— 323号 *** 重建設機械輸送					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	油圧式圧入機 (硬質地盤用)		基	615,839		歩A・単A
	*** B単ー 324号 ***					
000324	整備後攪拌翼運搬					
				(0)		
	往復		回	64,150		歩A・単A
	*** B単ー 325号 ***					
000325	仮設材輸送					
				(0)		
	鋼矢板 (IV型)		ton	9,293		歩A・単A
	*** B単ー 326号 ***					
000326	歩掛調査					
				(0)		
			式	584,600		歩A・単A
	*** B単ー 327号 ***					
000327	システム初期費(ICT)					
				(0)		
			式	1,150,000		歩A・単A
	*** B単ー 328号 ***					
000328	快適トイレ設置費					
				(0)		
			式	600,000		歩A・単A
	*** B単ー 329号 ***					
000329	3次元設計データ作成(ICT)					
				(0)		
			式	1,016,000		歩A・単A
	*** B単ー 330号 ***					
000330	仮設鋼矢板設計検討業務					
				(0)		
			式	5,290,000		歩A・単A
	*** B単ー 331号 ***					
000331	防草シート敷設					
				(0)		
	目付量240g/㎡,幅2.0m×30m		㎡	548		歩C・単C
	*** B単ー 332号 ***					
000332	防草シート敷設用資材					
				(0)		
			式	10,252		歩C・単C
	*** B単ー 333号 ***					
000333	防草シート敷設					
				(0)		
	目付量240g/㎡,幅2.0m×30m		㎡	548		歩C・単C
	*** B単ー 334号 ***					
000334	防草シート敷設用資材					
				(0)		
			式	14,864		歩C・単C
	*** B単ー 335号 ***					
000335	流用土横込・運搬					
				(0)		
	土取場～現場		㎥	1,350		歩C・単C
	*** B単ー 336号 ***					
000336	路床盛土工					
				(0)		
	【被災地】2.5m≦B<4.0m		㎥	1,100		歩C・単C
	*** B単ー 337号 ***					
000337	盛土法面整形					
				(0)		
			㎡	487		歩C・単C
	*** B単ー 338号 ***					
000338	表層					
				(0)		
	再生密粒度750/13 t=4cm		㎡	1,704		歩C・単C
	*** B単ー 339号 ***					
000339	上層路盤工					
				(0)		
	粒調碎石 M-30 t=10cm		㎡	815		歩C・単C
	*** B単ー 340号 ***					
000340	下層路盤工					
				(0)		
	再生クォンタラシ RC-40 t=10cm		㎡	588		歩C・単C
	*** B単ー 341号 ***					
000341	路床改良					
				(0)		
	Fe石灰改良土		㎥	8,714		歩C・単C
	*** B単ー 342号 ***					
000342	視認誘導標設置					
				(0)		
	H=760mm		本	13,002		歩C・単C
	*** B単ー 343号 ***					
000343	舗装版破砕					
				(0)		
	アスファルト舗装 t=5cm		㎡	234		歩C・単C
	*** B単ー 344号 ***					
000344	舗装版切断					
				(0)		
	アスファルト		m	726		歩C・単C

[illegible]

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	掘削		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブンカ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	325.6	(") 326	S単 66号
	合 計				(") 326	
	単 価				(") 299	
	官積算単価				326	合意率 0.917177
	*** B単一 2号 ***					
000002	床掘		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	286.7	(") 287	S単 70号
	合 計				(") 287	
	単 価				(") 263.01	
	官積算単価				287	合意率 0.916422
	*** B単一 3号 ***					
000003	埋戻 構造物回り		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 1.000	m3	2,041	(") 2,041	S単 2号
	合 計				(") 2,041	
	単 価				(") 1,870.42	
	官積算単価				2,041	合意率 0.916426
	*** B単一 4号 ***					
000004	埋戻 B<1.0m		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,477	(") 1,477	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	615	(") 615	S単 6号
	合 計				(") 2,092	
	単 価				(") 1,917.16	
	官積算単価				2,092	合意率 0.916427
	*** B単一 5号 ***					
000005	埋戻 1.0m≤B<2.5m		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,477	(") 1,477	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(") 1.000	m3	459	(") 459	S単 7号
	合 計				(") 1,936	
	単 価				(") 1,774.20	
	官積算単価				1,936	合意率 0.916427
	*** B単一 6号 ***					
000006	路床盛土工 1.0m≤B<2.5m		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,477	(") 1,477	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	715	(") 715	S単 8号
	合 計				(") 2,192	
	単 価				(") 2,009	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,192	合意率 0.916514
	*** B単一 7号 ***					
000007	路床盛土工 2.5m≤B<4.0m		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	(//) 1,000	m3	946.5	(//) 947	S単 77号
	合 計				(//) 947	
	単 価				(//) 868	
	官積算単価				947	合意率 0.916578
	*** B単一 8号 ***					
000008	路床盛土工 4.0m≤B		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	(//) 1,000	m3	400.6	(//) 401	S単 78号
	合 計				(//) 401	
	単 価				(//) 367	
	官積算単価				401	合意率 0.915211
	*** B単一 9号 ***					
000009	土砂等運搬 (改良土) 現場～仮置場		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(//) 1,000	m3	288.2	(//) 288	S単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, h° ヲ秒山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.5km以下	(//) 1,000	m3	1,245	(//) 1,245	S単 73号
	合 計				(//) 1,533	
	単 価				(//) 1,405	
	官積算単価				1,533	合意率 0.916503
	*** B単一 10号 ***					
000010	掘削土運搬 現場～仮置場		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, h° ヲ秒山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	(//) 1,110	m3	888.9	(//) 987	S単 74号
	合 計				(//) 987	
	単 価				(//) 905	
	官積算単価				987	合意率 0.916919
	*** B単一 11号 ***					
000011	埋戻土運搬 仮置場～現場		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(//) 1,110	m3	236.2	(//) 262	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, h° ヲ秒山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	(//) 1,110	m3	888.9	(//) 987	S単 74号
	合 計				(//) 1,249	
	単 価				(//) 1,145	
	官積算単価				1,249	合意率 0.916733
	*** B単一 12号 ***					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000012	掘削				(")	歩A
			m3		1,000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフンカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(")			(")	
		1,000	m3	325.6	326	S単 66号
	合 計				326	
	単 価				(")	
					299	
	官積算単価				326	合意率 0.917177
	*** B単ー 13号 ***					
000013	床掘				(")	歩A
			m3		1,000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(")			(")	
		1,000	m3	286.7	287	S単 70号
	合 計				(")	
					287	
	単 価				(")	
					263	
	官積算単価				287	合意率 0.916376
	*** B単ー 14号 ***					
000014	埋戻 構造物回り				(")	歩A
			m3		1,000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク(Ⅰ)	(")			(")	
		1,000	m3	2,041	2,041	S単 2号
	合 計				(")	
					2,041	
	単 価				(")	
					1,870.43	
	官積算単価				2,041	合意率 0.916429
	*** B単ー 15号 ***					
000015	埋戻 B<1.0m				(")	歩A
			m3		1,000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(")			(")	
		1,000	m3	1,477	1,477	S単 3号
S01082	締固工(振動α-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(")			(")	
		1,000	m3	615	615	S単 6号
	合 計				(")	
					2,092	
	単 価				(")	
					1,917.17	
	官積算単価				2,092	合意率 0.916429
	*** B単ー 16号 ***					
000016	埋戻 1.0m≤B<2.5m				(")	歩A
			m3		1,000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(")			(")	
		1,000	m3	1,477	1,477	S単 3号
S01082	締固工(振動α-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(")			(")	
		1,000	m3	459	459	S単 7号
	合 計				(")	
					1,936	
	単 価				(")	
					1,774.20	
	官積算単価				1,936	合意率 0.916425
	*** B単ー 17号 ***					
000017	路床盛土工 1.0m≤B<2.5m				(")	歩A
			m3		1,000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(")			(")	
		1,000	m3	1,477	1,477	S単 4号
S01082	締固工(振動α-締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	(")			(")	
		1,000	m3	715	715	S単 8号
	合 計				(")	
					2,192	
	単 価				(")	
					2,009	
	官積算単価				2,192	合意率 0.916514

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 18号 ***					
000018	路床盛土工 2.5m≤B<4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1,000	m3	946.5	(") 947	S単 77号
	合 計				(") 947	
	単 価				(") 868	
	官積算単価				947	合意率 0.916578
	*** B単一 19号 ***					
000019	路床盛土工 4.0m≤B		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	400.6	(") 401	S単 78号
	合 計				(") 401	
	単 価				(") 367	
	官積算単価				401	合意率 0.915211
	*** B単一 20号 ***					
000020	土砂等運搬 (改良土) 現場～仮置場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,000	m3	288.2	(") 288	S単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下	(") 1,000	m3	1,245	(") 1,245	S単 73号
	合 計				(") 1,533	
	単 価				(") 1,405	
	官積算単価				1,533	合意率 0.916503
	*** B単一 21号 ***					
000021	掘削土運搬 現場～仮置場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,110	m3	888.9	(") 987	S単 74号
	合 計				(") 987	
	単 価				(") 905	
	官積算単価				987	合意率 0.916919
	*** B単一 22号 ***					
000022	埋戻土運搬 仮置場～現場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	236.2	(") 262	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,110	m3	888.9	(") 987	S単 74号
	合 計				(") 1,249	
	単 価				(") 1,145	
	官積算単価				1,249	合意率 0.916733
	*** B単一 23号 ***					
000023	舗装版切所 コンクリート		m		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	(") 1.000	m		(") 1,230	S単 84号
	合 計				(") 1,230	
	単 価				(") 1,127	
	官積算単価				1,230	合意率 0.91626
	*** B単ー 24号 ***					
000024	舗装版破碎 コンクリート舗装 t=10cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²		(") 223	S単 82号
	合 計				(") 223	
	単 価				(") 204	
	官積算単価				223	合意率 0.914798
	*** B単ー 25号 ***					
000025	殻運搬 (天端コンクリート) コンクリート殻 (有筋)		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬 (特殊) 土砂,4.0,5.0km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,有り,良好	(") 1.000	m ³		(") 2,088	S単 1号
	合 計				(") 2,088	
	単 価				(") 1,914	
	官積算単価				2,088	合意率 0.916666
	*** B単ー 26号 ***					
000026	殻運搬 (小段コンクリート) コンクリート殻 (有筋)		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,	(") 1.000	m ³		(") 2,973	S単 80号
	合 計				(") 2,973	
	単 価				(") 2,725	
	官積算単価				2,973	合意率 0.916582
	*** B単ー 27号 ***					
000027	殻処理費 コンクリート殻 (有筋)		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(") 1.000	m ³		(") 6,250	S単 42号
	合 計				(") 6,250	
	単 価				(") 5,728	
	官積算単価				6,250	合意率 0.91648
	*** B単ー 28号 ***					
000028	コンクリート構造物取壊し 張ブロック		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m ³		(") 8,035	S単 47号
	合 計				(") 8,035	
	単 価				(") 7,363	
	官積算単価				8,035	合意率 0.916365
	*** B単ー 29号 ***					
000029	コンクリート構造物取壊し 張ブロック天端		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m ³		(") 8,035	S単 47号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 8,035	
	単 価				(") 7,363	
	官積算単価				8,035	合意率 0.916365
	*** B単— 30号 ***					
000030	コンクリート構造物取壊し		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02721	張ブロック基礎	(")	m3	8,035	(") 8,035	S単 47号
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3		(") 8,035	
	合 計				(") 8,035	
	単 価				(") 7,363	
	官積算単価				8,035	合意率 0.916365
	*** B単— 31号 ***					
000031	コンクリート構造物取壊し		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02721	ブロック積	(")	m3	8,035	(") 8,035	S単 47号
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3		(") 8,035	
	合 計				(") 8,035	
	単 価				(") 7,363	
	官積算単価				8,035	合意率 0.916365
	*** B単— 32号 ***					
000032	殻運搬		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	コンクリート殻(無筋)	(")	m3	1,551	(") 1,551	S単 81号
	SP 殻運搬	1.000	m3		(") 1,551	
	コクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,				(") 1,421	
	合 計				(") 1,551	
	単 価				(") 1,421	
	官積算単価				1,551	合意率 0.916183
	*** B単— 33号 ***					
000033	殻処理費		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート殻(無筋)	(")	m3	4,700	(") 4,700	S単 43号
	建設廃材	1.000	m3		(") 4,307	
	無筋コンクリート廃材				(") 4,700	
	合 計				(") 4,700	
	単 価				(") 4,307	
	官積算単価				4,700	合意率 0.916382
	*** B単— 34号 ***					
000034	捨石撤去		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	岩塊	(")	m3	281.6	(") 282	S単 69号
	SP 積込(ルーズ)	1.000	m3		(") 282	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満				(") 258	
	合 計				(") 282	
	単 価				(") 258	
	官積算単価				282	合意率 0.914893
	*** B単— 35号 ***					
000035	捨石運搬		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	現場～仮置場	(")	m3	888.9	(") 889	S単 74号
	SP 土砂等運搬	1.000	m3		(") 889	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 889	
	単 価				(") 815	
	官積算単価				889	合意率 0.91676
	*** B単— 36号 ***					
000036	舗装版破碎 アスファルト舗装 t=6cm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1,000	m ²	223	(") 223	S単 83号
	合 計				(") 223	
	単 価				(") 204	
	官積算単価				223	合意率 0.914798
	*** B単— 37号 ***					
000037	舗装版切断 アスファルト		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1,000	m	673.3	(") 673	S単 85号
	合 計				(") 673	
	単 価				(") 617	
	官積算単価				673	合意率 0.91679
	*** B単— 38号 ***					
000038	殻運搬 アスファルト		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,	(") 1,000	m ³	2,973	(") 2,973	S単 80号
	合 計				(") 2,973	
	単 価				(") 2,725	
	官積算単価				2,973	合意率 0.916582
	*** B単— 39号 ***					
000039	殻処理費 アスファルト		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1,000	m ³	3,525	(") 3,525	S単 44号
	合 計				(") 3,525	
	単 価				(") 3,230	
	官積算単価				3,525	合意率 0.916312
	*** B単— 40号 ***					
000040	ネットフェンス撤去 H=1.5m		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00006	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5(忍び返しあり)m, アンカーブロック, 再利用, なし	(") 1,000	m	2,787	(") 2,787	T単 6号
	合 計				(") 2,787	
	単 価				(") 2,554	
	官積算単価				2,787	合意率 0.916397
	*** B単— 41号 ***					
000041	埋戻 人力		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	(") 1,000	m ³	2,435	(") 2,435	S単 5号
	合 計				(") 2,435	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 2,232	
	官積算単価				2,435	合意率 0.916632
	*** B単— 42号 ***					
000042	舗装版切断 コンクリート		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	(") 1,000	m	1,230	1,230	S単 84号
	合 計				(") 1,230	
	単 価				(") 1,127	
	官積算単価				1,230	合意率 0.91626
	*** B単— 43号 ***					
000043	舗装版破碎 コンクリート舗装 t=10cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1,000	m ²	223	223	S単 82号
	合 計				(") 223	
	単 価				(") 204	
	官積算単価				223	合意率 0.914798
	*** B単— 44号 ***					
000044	殻運搬 コンクリート殻(無筋)		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,	(") 1,000	m ³	1,551	1,551	S単 81号
	合 計				(") 1,551	
	単 価				(") 1,421	
	官積算単価				1,551	合意率 0.916183
	*** B単— 45号 ***					
000045	殻処理費 コンクリート殻(無筋)		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1,000	m ³	4,700	4,700	S単 43号
	合 計				(") 4,700	
	単 価				(") 4,307	
	官積算単価				4,700	合意率 0.916382
	*** B単— 46号 ***					
000046	舗装版切断 コンクリート		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	(") 1,000	m	1,230	1,230	S単 84号
	合 計				(") 1,230	
	単 価				(") 1,127	
	官積算単価				1,230	合意率 0.91626
	*** B単— 47号 ***					
000047	舗装版破碎 コンクリート舗装 t=10cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1,000	m ²	223	223	S単 82号
	合 計				(") 223	
	単 価				(") 204	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				223	合意率 0.914798
	*** B単— 48号 ***					
000048	殻運搬 (天端コンクリート)		m3		(/)	歩A
	コンクリート殻 (有筋)				1,000	当たり算出
S01032	タンクトラック運搬 (特殊)	(/)			(/)	
	土砂,4.0,5.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好	1,000	m3	2,088	2,088	S単 1号
					(/)	
	合 計				2,088	
					(/)	
	単 価				1,914	
	官積算単価				2,088	合意率 0.916666
	*** B単— 49号 ***					
000049	殻運搬 (小段コンクリート)		m3		(/)	歩A
	コンクリート殻 (有筋)				1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(/)			(/)	
	舗装版破砕,機械積込 (舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,	1,000	m3	2,973	2,973	S単 80号
					(/)	
	合 計				2,973	
					(/)	
	単 価				2,725	
	官積算単価				2,973	合意率 0.916582
	*** B単— 50号 ***					
000050	殻処理費		m3		(/)	歩A
	コンクリート殻 (有筋)				1,000	当たり算出
S02123	建設廃材	(/)			(/)	
	鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	6,250	6,250	S単 42号
					(/)	
	合 計				6,250	
					(/)	
	単 価				5,728	
	官積算単価				6,250	合意率 0.91648
	*** B単— 51号 ***					
000051	コンクリート構造物取壊し		m3		(/)	歩A
	張ブロック				1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(/)			(/)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,035	8,035	S単 47号
					(/)	
	合 計				8,035	
					(/)	
	単 価				7,363	
	官積算単価				8,035	合意率 0.916365
	*** B単— 52号 ***					
000052	コンクリート構造物取壊し		m3		(/)	歩A
	張ブロック天端				1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(/)			(/)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,035	8,035	S単 47号
					(/)	
	合 計				8,035	
					(/)	
	単 価				7,363	
	官積算単価				8,035	合意率 0.916365
	*** B単— 53号 ***					
000053	コンクリート構造物取壊し		m3		(/)	歩A
	張ブロック基礎				1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(/)			(/)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,035	8,035	S単 47号
					(/)	
	合 計				8,035	
					(/)	
	単 価				7,363	
	官積算単価				8,035	合意率 0.916365

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 54号 ***					
000054	コンクリート構造物取壊し ブロック積		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1,000	m3	8,035	(") 8,035	S単 47号
	合 計				(") 8,035	
	単 価				(") 7,363	
	官積算単価				8,035	合意率 0.916365
	*** B単— 55号 ***					
000055	殻運搬 コンクリート殻(無筋)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,	(") 1,000	m3	1,551	(") 1,551	S単 81号
	合 計				(") 1,551	
	単 価				(") 1,421	
	官積算単価				1,551	合意率 0.916183
	*** B単— 56号 ***					
000056	殻処理費 コンクリート殻(無筋)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1,000	m3	4,700	(") 4,700	S単 43号
	合 計				(") 4,700	
	単 価				(") 4,307	
	官積算単価				4,700	合意率 0.916382
	*** B単— 57号 ***					
000057	地盤改良工 削孔長φ1000mm H=13.7m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	深層混合処理工(スラリー攪拌工) 削孔長 φ1000mm H=13.7m	(") 1,000	本	117,077	(") 117,077	T単 1号
	合 計				(") 117,077	
	単 価				(") 107,293	
	官積算単価				117,077	合意率 0.916431
	*** B単— 58号 ***					
000058	特許料金		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	特許料金	(") 1,000	m3	100	(") 100	S単 29号
	合 計				(") 100	
	単 価				(") 92	
	官積算単価				100	合意率 0.92
	*** B単— 59号 ***					
000059	地盤改良工 削孔長φ1000mm H=13.7m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	深層混合処理工(スラリー攪拌工) 削孔長 φ1000mm H=13.7m	(") 1,000	本	117,077	(") 117,077	T単 1号
	合 計				(") 117,077	
	単 価				(") 107,293	
	官積算単価				117,077	合意率 0.916431

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 60号 ***					
000060	特許料金		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S02116	特許料金	(")	m3		(")	
		1,000		100	100	S単 29号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
					92	
	官積算単価				100	合意率 0.92
	*** B単ー 61号 ***					
000061	張ブロック t=10cm		m ²		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S02024	張ブロック(空張) 目地材を使用しない場合,厚さ10cm,なし	(")	m ²		(")	
		1,000		9,092	9,092	S単 10号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
					8,332	
	官積算単価				9,092	合意率 0.91641
	*** B単ー 62号 ***					
000062	裏込工 再生クラッシャー RC-40 t=30cm		m ²		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S02029	裏込工(ブロック張) 再生クラッシャー(RC-40),なし	(")	m3		(")	
		0,300		5,461	1,638	S単 11号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
					1,501	
	官積算単価				1,638	合意率 0.916361
	*** B単ー 63号 ***					
000063	張コンクリート 18-8-25BB t=5cm		m ²		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(")	m3		(")	
		0,050		29,530	1,477	S単 88号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
					1,354	
	官積算単価				1,477	合意率 0.916723
	*** B単ー 64号 ***					
000064	裏込工 再生クラッシャー RC-40 t=30cm		m ²		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S02029	裏込工(ブロック張) 再生クラッシャー(RC-40),なし	(")	m3		(")	
		0,300		5,461	1,638	S単 11号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
					1,501	
	官積算単価				1,638	合意率 0.916361
	*** B単ー 65号 ***					
000065	コンクリート打設 18-8-40BB		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65 %	(")	m3		(")	
		1,000		37,450	37,450	S単 89号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
					34,320	
	官積算単価				37,450	合意率 0.916421

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 66号 ***					
000066	型枠工				(")	歩A
	一般型枠		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,272	8,272	S単 92号
	合 計				(")	
					8,272	
	単 価				(")	
					7,580.69	
	官積算単価				8,272	合意率 0.916428
	*** B単一 67号 ***					
000067	目地板				(")	歩A
	エラストマシーラ t=10mm		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(")			(")	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,799	3,799	S単 94号
	合 計				(")	
					3,799	
	単 価				(")	
					3,482	
	官積算単価				3,799	合意率 0.916556
	*** B単一 68号 ***					
000068	基礎碎石				(")	歩A
	再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(")			(")	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,409	1,409	S単 87号
	合 計				(")	
					1,409	
	単 価				(")	
					1,291	
	官積算単価				1,409	合意率 0.916252
	*** B単一 69号 ***					
000069	コンクリート打設				(")	歩A
	18-8-40BB		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	29,530	29,530	S単 90号
	合 計				(")	
					29,530	
	単 価				(")	
					27,062	
	官積算単価				29,530	合意率 0.916423
	*** B単一 70号 ***					
000070	型枠工				(")	歩A
	一般型枠		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,154	9,154	S単 93号
	合 計				(")	
					9,154	
	単 価				(")	
					8,388.98	
	官積算単価				9,154	合意率 0.916428
	*** B単一 71号 ***					
000071	断面型枠				(")	歩A
	一般型枠		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,154	9,154	S単 93号
	合 計				(")	
					9,154	
	単 価				(")	
					8,389	
	官積算単価				9,154	合意率 0.916429

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 72号 ***					
000072	基礎碎石				(/)	歩A
	再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ³		1,000 m	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(/)			(/)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,409	1,409	S単 87号
	合 計				(/)	
					1,409	
	単 価				(/)	
					1,291	
	官積算単価				1,409	合意率 0.916252
	*** B単一 73号 ***					
000073	目地板				(/)	歩A
	エラストフィラー t=10mm		m ²		1,000 m	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(/)			(/)	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,799	3,799	S単 94号
	合 計				(/)	
					3,799	
	単 価				(/)	
					3,482	
	官積算単価				3,799	合意率 0.916556
	*** B単一 74号 ***					
000074	基面整正				(/)	歩A
			m ²		1,000 m	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(/)			(/)	
	基面整正	1.000	m ²	434.6	435	S単 79号
	合 計				(/)	
					435	
	単 価				(/)	
					399	
	官積算単価				435	合意率 0.917241
	*** B単一 75号 ***					
000075	横帯ブロック設置				(/)	歩A
	W=300 L=2000		m		1,000 m	当たり算出
S02116	横帯ブロック	(/)			(/)	
	W=300 L=2000,,	0.500	本	22,700	11,350	S単 30号
SA0287	SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	(/)			(/)	
	プレキャスト横帯(隔壁ブロック)設置,なし	1.000	m	7,225	7,225	S単 86号
	合 計				(/)	
					18,575	
	単 価				(/)	
					17,023	
	官積算単価				18,575	合意率 0.916446
	*** B単一 76号 ***					
000076	基礎碎石				(/)	歩A
	再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ³		1,000 m	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(/)			(/)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,409	1,409	S単 87号
	合 計				(/)	
					1,409	
	単 価				(/)	
					1,291	
	官積算単価				1,409	合意率 0.916252
	*** B単一 77号 ***					
000077	張ブロック				(/)	歩A
	t=10cm		m ²		1,000 m	当たり算出
S02024	張ブロック工(空張)	(/)			(/)	
	目地材を使用しない場合,厚さ10cm,なし	1.000	m ²	9,092	9,092	S単 10号
	合 計				(/)	
					9,092	
	単 価				(/)	
					8,332	
	官積算単価				9,092	合意率 0.91641

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 78号 ***					
000078	裏込工 再生クラッシュ RC-40 t=30cm		m ³		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02029	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張) 再生クラッシュ(RC-40),なし	(") 0.300	m ³	5,461	(") 1,638	S単 11号
	合 計				(") 1,638	
	単 価				(") 1,501	
	官積算単価				1,638	合意率 0.916361
	*** B単— 79号 ***					
000079	張コンクリート 18-8-25BB t=5cm		m ³		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾝﾌﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.050	m ³	29,530	(") 1,477	S単 88号
	合 計				(") 1,477	
	単 価				(") 1,354	
	官積算単価				1,477	合意率 0.916723
	*** B単— 80号 ***					
000080	裏込工 再生クラッシュ RC-40 t=30cm		m ³		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02029	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張) 再生クラッシュ(RC-40),なし	(") 0.300	m ³	5,461	(") 1,638	S単 11号
	合 計				(") 1,638	
	単 価				(") 1,501	
	官積算単価				1,638	合意率 0.916361
	*** B単— 81号 ***					
000081	コンクリート打設 18-8-40BB		m ³		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65 %	(") 1.000	m ³	37,450	(") 37,450	S単 89号
	合 計				(") 37,450	
	単 価				(") 34,320	
	官積算単価				37,450	合意率 0.916421
	*** B単— 82号 ***					
000082	型枠工 一般型枠		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	8,272	(") 8,272	S単 92号
	合 計				(") 8,272	
	単 価				(") 7,580.69	
	官積算単価				8,272	合意率 0.916428
	*** B単— 83号 ***					
000083	目地板 エラストマシーラー t=10mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	3,799	(") 3,799	S単 94号
	合 計				(") 3,799	
	単 価				(") 3,482	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				3,799	合意率 0.916556
	*** B単— 84号 ***					
000084	基礎碎石				(/)	歩A
	再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(/)			(/)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1,000	m ³	1,409	1,409	S単 87号
					(/)	
	合 計				1,409	
					(/)	
	単 価				1,291	
	官積算単価				1,409	合意率 0.916252
	*** B単— 85号 ***					
000085	コンクリート打設				(/)	歩A
	18-8-40BB		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(/)			(/)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高圧B) W/C65%	1,000	m ³	29,530	29,530	S単 90号
					(/)	
	合 計				29,530	
					(/)	
	単 価				27,062	
	官積算単価				29,530	合意率 0.916423
	*** B単— 86号 ***					
000086	型枠工				(/)	歩A
	一般型枠		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(/)			(/)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	9,154	9,154	S単 93号
					(/)	
	合 計				9,154	
					(/)	
	単 価				8,388.97	
	官積算単価				9,154	合意率 0.916427
	*** B単— 87号 ***					
000087	断面型枠				(/)	歩A
	一般型枠		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(/)			(/)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	9,154	9,154	S単 93号
					(/)	
	合 計				9,154	
					(/)	
	単 価				8,389	
	官積算単価				9,154	合意率 0.916429
	*** B単— 88号 ***					
000088	基礎碎石				(/)	歩A
	再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(/)			(/)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1,000	m ³	1,409	1,409	S単 87号
					(/)	
	合 計				1,409	
					(/)	
	単 価				1,291	
	官積算単価				1,409	合意率 0.916252
	*** B単— 89号 ***					
000089	目地板				(/)	歩A
	エラストマー t=10mm		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(/)			(/)	
	30m ² 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	3,799	3,799	S単 94号
					(/)	
	合 計				3,799	
					(/)	
	単 価				3,482	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				3,799	合意率 0.916556
	*** B単— 90号 ***					
000090	基面整正		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(/) 1,000	m ²	434.6	(/) 435	S単 79号
	合 計				(/) 435	
	単 価				(/) 399	
	官積算単価				435	合意率 0.917241
	*** B単— 91号 ***					
000091	横帯ブロック設置 W=300 L=2000		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	横帯ブロック W=300 L=2000,.	(/) 0.500	本	22,700	(/) 11,350	S単 30号
SA0287	SP プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック プレキャスト横帯 (隔壁ブロック) 設置,なし	(/) 1,000	m	7,225	(/) 7,225	S単 86号
	合 計				(/) 18,575	
	単 価				(/) 17,023	
	官積算単価				18,575	合意率 0.916446
	*** B単— 92号 ***					
000092	基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t=15cm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	(/) 1,000	m ²	1,409	(/) 1,409	S単 87号
	合 計				(/) 1,409	
	単 価				(/) 1,291	
	官積算単価				1,409	合意率 0.916252
	*** B単— 93号 ***					
000093	表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(/) 1,000	m ²	1,361	(/) 1,361	S単 99号
	合 計				(/) 1,361	
	単 価				(/) 1,247	
	官積算単価				1,361	合意率 0.916238
	*** B単— 94号 ***					
000094	路盤工 再生クラッシャー RC-40 t=23cm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,2層施工,なし,0mm,230mm	(/) 1,000	m ²	1,067	(/) 1,067	S単 98号
	合 計				(/) 1,067	
	単 価				(/) 978	
	官積算単価				1,067	合意率 0.916588
	*** B単— 95号 ***					
000095	表層 再生密粒度アスコン13 t=3cm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(/) 1,000	m ²	1,361	(/) 1,361	S単 99号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 1,361	
	単 価				(") 1,247	
	官積算単価				1,361	合意率 0.916238
	*** B単一 96号 ***					
000096	路盤工 再生クラッシャー RC-40 t=23cm		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,2層施工,なし,0mm,230mm	(") 1.000	m ²	1,067	(") 1,067	S単 98号
	合 計				(") 1,067	
	単 価				(") 978	
	官積算単価				1,067	合意率 0.916588
	*** B単一 97号 ***					
000097	表層 再生密粒度75コ13 t=3cm		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,75コ13混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度75コ13	(") 1.000	m ²	1,361	(") 1,361	S単 99号
	合 計				(") 1,361	
	単 価				(") 1,247	
	官積算単価				1,361	合意率 0.916238
	*** B単一 98号 ***					
000098	路盤工 再生クラッシャー RC-40 t=23cm		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,2層施工,なし,0mm,230mm	(") 1.000	m ²	1,067	(") 1,067	S単 98号
	合 計				(") 1,067	
	単 価				(") 978	
	官積算単価				1,067	合意率 0.916588
	*** B単一 99号 ***					
000099	表層 再生密粒度75コ13 t=3cm		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,75コ13混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度75コ13	(") 1.000	m ²	1,361	(") 1,361	S単 99号
	合 計				(") 1,361	
	単 価				(") 1,247	
	官積算単価				1,361	合意率 0.916238
	*** B単一 100号 ***					
000100	路盤工 再生クラッシャー RC-40 t=23cm		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,2層施工,なし,0mm,230mm	(") 1.000	m ²	1,067	(") 1,067	S単 98号
	合 計				(") 1,067	
	単 価				(") 978	
	官積算単価				1,067	合意率 0.916588
	*** B単一 101号 ***					
000101	捨石工		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0611	SP 捨石 9m以下,	(") 1,000	m3	1,135	(") 1,135	S単 95号
S02116	捨石 5~200kg/個,,	(") 1,000	m3	4,700	(") 4,700	S単 31号
	合 計				(") 5,835	
	単 価				(") 5,347	
	官積算単価				5,835	合意率 0.916366
	*** B単ー 102号 ***					
000102	表面均し		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0612	SP 表面均し 表面均し	(") 1,000	m ²	1,593	(") 1,593	S単 96号
	合 計				(") 1,593	
	単 価				(") 1,460	
	官積算単価				1,593	合意率 0.916509
	*** B単ー 103号 ***					
000103	コンクリート打設 18-8-25BB		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m3	29,530	(") 29,530	S単 88号
	合 計				(") 29,530	
	単 価				(") 27,062	
	官積算単価				29,530	合意率 0.916423
	*** B単ー 104号 ***					
000104	型枠工 一般型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	9,154	(") 9,154	S単 93号
	合 計				(") 9,154	
	単 価				(") 8,388.97	
	官積算単価				9,154	合意率 0.916427
	*** B単ー 105号 ***					
000105	境界ブロック設置 150×150 L=600		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0877	SP 地先境界ブロック 設置,C種(150×150×600),有り,無し,-,なし,再生クラッシュ RC-40,	(") 1,000	m	5,287	(") 5,287	S単 100号
	合 計				(") 5,287	
	単 価				(") 4,845	
	官積算単価				5,287	合意率 0.916398
	*** B単ー 106号 ***					
000106	表層 再生密粒度75コ13 t=3cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,75コ13混合料 I (2.35t/m3),グラムコト 各種,なし,再生密粒度75 コ13)	(") 1,000	m ²	1,361	(") 1,361	S単 99号
	合 計				(") 1,361	
	単 価				(") 1,247	
	官積算単価				1,361	合意率 0.916238

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 107号 ***					
000107	路盤工				(")	歩A
	再生クワジャラン RC-40 t=23cm		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	(")			(")	
	230mm,2層施工,砕石,なし,再生クワジャラン RC-40	1,000	m ²	1,060	1,060	S単 97号
	合 計				(")	
					1,060	
	単 価				(")	
					971	
	官積算単価				1,060	合意率 0.916037
	*** B単ー 108号 ***					
000108	ネットフェンス設置				(")	歩A
	H=1.5m (忍び返しあり)		m		1,000 m	当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体)	(")			(")	
	0,1.8m,無,2.0m	1,000	m	1,772	1,772	S単 9号
	合 計				(")	
					1,772	
	単 価				(")	
					1,624	
	官積算単価				1,772	合意率 0.916478
	*** B単ー 109号 ***					
000109	床掘				(")	歩A
	人力		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,現場制約あり,-,-,-,	1,000	m ³	9,125	9,125	S単 71号
	合 計				(")	
					9,125	
	単 価				(")	
					8,362	
	官積算単価				9,125	合意率 0.916383
	*** B単ー 110号 ***					
000110	埋戻				(")	歩A
	人力		m ³		1,000 m ³	当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	1,000	m ³	2,435	2,435	S単 5号
	合 計				(")	
					2,435	
	単 価				(")	
					2,232	
	官積算単価				2,435	合意率 0.916632
	*** B単ー 111号 ***					
000111	コンクリート打設				(")	歩A
	18-8-25BB		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高力B) W/C65%	1,000	m ³	37,450	37,450	S単 91号
	合 計				(")	
					37,450	
	単 価				(")	
					34,320	
	官積算単価				37,450	合意率 0.916421
	*** B単ー 112号 ***					
000112	捨石工				(")	歩A
			m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0611	SP 捨石	(")			(")	
	9m以下,	1,000	m ³	1,135	1,135	S単 95号
S02116	捨石	(")			(")	
	5~200kg/個,,	1,000	m ³	4,700	4,700	S単 31号
	合 計				(")	
					5,835	
	単 価				(")	
					5,347	
	官積算単価				5,835	合意率 0.916366

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 113号 ***					
000113	表面均し		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0612	SP 表面均し 表面均し	(/) 1,000	m ²	1,593	(/) 1,593	S単 96号
	合 計				(/) 1,593	
	単 価				(/) 1,460	
	官積算単価				1,593	合意率 0.916509
	*** B単ー 114号 ***					
000114	コンクリート打設 18-8-25BB		m ³		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(/) 1,000	m ³	29,530	(/) 29,530	S単 88号
	合 計				(/) 29,530	
	単 価				(/) 27,062	
	官積算単価				29,530	合意率 0.916423
	*** B単ー 115号 ***					
000115	型枠工 一般型枠		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(/) 1,000	m ²	9,154	(/) 9,154	S単 93号
	合 計				(/) 9,154	
	単 価				(/) 8,388.96	
	官積算単価				9,154	合意率 0.916426
	*** B単ー 116号 ***					
000116	土砂等運搬 仮置場～現場		m ³		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(/) 1,110	m ³	236.2	(/) 262	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッチ初山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下	(/) 1,110	m ³	888.9	(/) 987	S単 74号
	合 計				(/) 1,249	
	単 価				(/) 1,145	
	官積算単価				1,249	合意率 0.916733
	*** B単ー 117号 ***					
000117	仮設盛土 2.5m≤B<4.0m		m ³		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(/) 1,000	m ³	900.2	(/) 900	S単 75号
	合 計				(/) 900	
	単 価				(/) 825	
	官積算単価				900	合意率 0.916666
	*** B単ー 118号 ***					
000118	仮設盛土撤去 土砂		m ³		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(/) 1,000	m ³	236.2	(/) 236	S単 68号
	合 計				(/) 236	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				216	
	官積算単価				236	合意率 0.915254
	*** B単— 119号 ***					
000119	土砂等運搬 現場～仮置場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,110	m3	888.9	(") 987	S単 74号
	合 計				(") 987	
	単 価				(") 905	
	官積算単価				987	合意率 0.916919
	*** B単— 120号 ***					
000120	大型土のう運搬 仮置場～現場		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 撤去,ハック秒,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1,000	袋	807	(") 807	S単 53号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 0,830	m3	888.9	(") 738	S単 74号
	合 計				(") 1,545	
	単 価				(") 1,416	
	官積算単価				1,545	合意率 0.916504
	*** B単— 121号 ***					
000121	大型土のう製作 長期仮設対応3年型		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 製作,,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1,000	袋	2,466	(") 2,466	S単 54号
S02116	耐候性大型土のう 長期仮設対応3年型,,	(") 1,000	袋	4,300	(") 4,300	S単 32号
	合 計				(") 6,766	
	単 価				(") 6,201	
	官積算単価				6,766	合意率 0.916494
	*** B単— 122号 ***					
000122	大型土のう設置撤去 ラフテレーンクレーン		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 設置,ラフテレーンクレーン,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1,000	袋	1,655	(") 1,655	S単 55号
SI8002	大型土のう工 撤去,ラフテレーンクレーン,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1,000	袋	826	(") 826	S単 56号
	合 計				(") 2,481	
	単 価				(") 2,274	
	官積算単価				2,481	合意率 0.916565
	*** B単— 123号 ***					
000123	大型土のう運搬 現場～仮置場		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 撤去,ハック秒,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1,000	袋	807	(") 807	S単 53号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 0,830	m3	888.9	(") 738	S単 74号
	合 計				(") 1,545	
	単 価				(") 1,416	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,545	合意率 0.916504
	*** B単— 124号 ***					
000124	敷鉄板設置撤去工 22*1524*6096		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,81.1,なし	(") 1,000	m ²	1,192	(") 1,192	S単 57号
	合 計				(") 1,192	
	単 価				(") 1,092	
	官積算単価				1,192	合意率 0.916107
	*** B単— 125号 ***					
000125	電気溶接 すみ肉溶接		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00004	電気溶接 すみ肉溶接, 板厚区分24mm	(") 1,000	m	10,227	(") 10,227	T単 4号
	合 計				(") 10,227	
	単 価				(") 9,372	
	官積算単価				10,227	合意率 0.916397
	*** B単— 126号 ***					
000126	油圧圧入工 V L型		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, V L型, 15m以下, 13.0, あり	(") 1,000	枚	24,650	(") 24,650	S単 60号
	合 計				(") 24,650	
	単 価				(") 22,590	
	官積算単価				24,650	合意率 0.91643
	*** B単— 127号 ***					
000127	ガス切断 溶接部		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00005	ガス切断 板厚区分24mm	(") 1,000	m	4,771	(") 4,771	T単 5号
	合 計				(") 4,771	
	単 価				(") 4,372	
	官積算単価				4,771	合意率 0.916369
	*** B単— 128号 ***					
000128	油圧引抜工 V L型		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) V L型, 15m以下	(") 1,000	枚	11,486	(") 11,486	S単 61号
	合 計				(") 11,486	
	単 価				(") 10,526	
	官積算単価				11,486	合意率 0.916419
	*** B単— 129号 ***					
000129	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(V L型・VIL型), 圧入	(") 1,000	回	107,475	(") 107,475	S単 62号
	合 計				(") 107,475	
	単 価				(") 98,493	
	官積算単価				107,475	合意率 0.916427

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 130号 ***					
000130	油圧式杭圧入引抜機据付・解体				(")	歩A
	引抜		回		1,000	当たり算出
SI8186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	(")			(")	
	普通鋼矢板 (V L型・VIL型) ,引抜き	1.000	回	63,466	63,466	S単 63号
	合 計				(")	
					63,466	
	単 価				(")	
					58,162	
	官積算単価				63,466	合意率 0.916427
	*** B単ー 131号 ***					
000131	ガス切断				(")	歩A
	鋼矢板		m		1,000	当たり算出
T00005	ガス切断	(")			(")	
	板厚区分24mm	1.000	m	4,771	4,771	T単 5号
	合 計				(")	
					4,771	
	単 価				(")	
					4,372	
	官積算単価				4,771	合意率 0.916369
	*** B単ー 132号 ***					
000132	賃料				(")	歩A
	普通鋼矢板V L型		ton		1,000	当たり算出
SI7001	鋼矢板	(")			(")	
	鋼矢板,5L型,無,23日,4回	1.000	ton	10,097	10,097	S単 50号
	合 計				(")	
					10,097	
	単 価				(")	
					9,253	
	官積算単価				10,097	合意率 0.91641
	*** B単ー 133号 ***					
000133	電気溶接				(")	歩A
	すみ肉溶接		m		1,000	当たり算出
T00004	電気溶接	(")			(")	
	すみ肉溶接, 板厚区分24mm	1.000	m	10,227	10,227	T単 4号
	合 計				(")	
					10,227	
	単 価				(")	
					9,372	
	官積算単価				10,227	合意率 0.916397
	*** B単ー 134号 ***					
000134	油圧圧入工				(")	歩A
	V L型		枚		1,000	当たり算出
SI8181	油圧圧入工(鋼矢板)	(")			(")	
	普通鋼矢板, V L型, 15m以下, 13.0, あり	1.000	枚	24,650	24,650	S単 60号
	合 計				(")	
					24,650	
	単 価				(")	
					22,590	
	官積算単価				24,650	合意率 0.91643
	*** B単ー 135号 ***					
000135	ガス切断				(")	歩A
	溶接部		m		1,000	当たり算出
T00005	ガス切断	(")			(")	
	板厚区分24mm	1.000	m	4,771	4,771	T単 5号
	合 計				(")	
					4,771	
	単 価				(")	
					4,372	
	官積算単価				4,771	合意率 0.916369

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 136号 ***					
000136	油圧引抜工 VL型		枚		(")	歩A 1.000 枚 当たり算出
SI8185	油圧引抜工 (鋼矢板) VL型,15m以下	(") 1.000	枚	11,486	(") 11,486	S単 61号
	合 計				(") 11,486	
	単 価				(") 10,526	
	官積算単価				11,486	合意率 0.916419
	*** B単一 137号 ***					
000137	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入		回		(")	歩A 1.000 回 当たり算出
SI8186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (VL型・VIL型),圧入	(") 1.000	回	107,475	(") 107,475	S単 62号
	合 計				(") 107,475	
	単 価				(") 98,493	
	官積算単価				107,475	合意率 0.916427
	*** B単一 138号 ***					
000138	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜		回		(")	歩A 1.000 回 当たり算出
SI8186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (VL型・VIL型),引抜き	(") 1.000	回	63,466	(") 63,466	S単 63号
	合 計				(") 63,466	
	単 価				(") 58,162	
	官積算単価				63,466	合意率 0.916427
	*** B単一 139号 ***					
000139	ガス切断 鋼矢板		m		(")	歩A 1.000 m 当たり算出
T00005	ガス切断 板厚区分24mm	(") 1.000	m	4,771	(") 4,771	T単 5号
	合 計				(") 4,771	
	単 価				(") 4,372	
	官積算単価				4,771	合意率 0.916369
	*** B単一 140号 ***					
000140	賃料 鋼矢板VL型		ton		(")	歩A 1.000 ton 当たり算出
SI7001	鋼矢板 鋼矢板,5L型,無,58日,9回	(") 1.000	ton	9,142	(") 9,142	S単 51号
	合 計				(") 9,142	
	単 価				(") 8,378	
	官積算単価				9,142	合意率 0.916429
	*** B単一 141号 ***					
000141	床掘 雑石		m3		(")	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	393.8	(") 394	S単 72号
	合 計				(") 394	
	単 価				(") 361.07	
	官積算単価				394	合意率 0.91643
	*** B単一 142号 ***					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000142	路床盛土工 4.0m≤B		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	400.6	(") 401	S単 78号
	合 計				(") 401	
	単 価				(") 367.48	
	官積算単価				401	合意率 0.916429
	*** B単ー 143号 ***					
000143	土砂等運搬(雑石) 現場～仮置場		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,000	m3	888.9	(") 889	S単 74号
	合 計				(") 889	
	単 価				(") 815	
	官積算単価				889	合意率 0.91676
	*** B単ー 144号 ***					
000144	土砂等運搬 仮置場～現場		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	236.2	(") 262	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,110	m3	888.9	(") 987	S単 74号
	合 計				(") 1,249	
	単 価				(") 1,145	
	官積算単価				1,249	合意率 0.916733
	*** B単ー 145号 ***					
000145	床掘 雑石		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし	(") 1,000	m3	393.8	(") 394	S単 72号
	合 計				(") 394	
	単 価				(") 361.07	
	官積算単価				394	合意率 0.916427
	*** B単ー 146号 ***					
000146	路床盛土工 4.0m≤B		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	400.6	(") 401	S単 78号
	合 計				(") 401	
	単 価				(") 367.48	
	官積算単価				401	合意率 0.916428
	*** B単ー 147号 ***					
000147	土砂等運搬(雑石) 現場～仮置場		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,000	m3	888.9	(") 889	S単 74号
	合 計				(") 889	
	単 価				(") 815	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				889	合意率 0.91676
	*** B単ー 148号 ***					
000148	土砂等運搬 仮置場～現場		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	236.2	(") 262	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ゜ツ妙山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,110	m3	888.9	(") 987	S単 74号
	合 計				(") 1,249	
	単 価				(") 1,145	
	官積算単価				1,249	合意率 0.916733
	*** B単ー 149号 ***					
000149	敷鉄板設置撤去工 22*1524*6096		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,82,1,なし	(") 1,000	m ²	1,202	(") 1,202	S単 58号
					(") 1,202	
	合 計				(") 1,202	
	単 価				(") 1,102	
	官積算単価				1,202	合意率 0.916805
	*** B単ー 150号 ***					
000150	土砂等運搬 仮置場～現場		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	236.2	(") 262	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ゜ツ妙山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,110	m3	888.9	(") 987	S単 74号
	合 計				(") 1,249	
	単 価				(") 1,145	
	官積算単価				1,249	合意率 0.916733
	*** B単ー 151号 ***					
000151	仮設盛土 4.0m≤B		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	260	(") 260	S単 76号
					(") 260	
	合 計				(") 260	
	単 価				(") 238	
	官積算単価				260	合意率 0.915384
	*** B単ー 152号 ***					
000152	仮設盛土撤去 土砂		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	236.2	(") 236	S単 68号
					(") 236	
	合 計				(") 236	
	単 価				(") 216	
	官積算単価				236	合意率 0.915254
	*** B単ー 153号 ***					
000153	土砂等運搬 現場～仮置場		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.110	m3	888.9	(") 987	S単 74号
	合 計				(") 987	
	単 価				(") 905	
	官積算単価				987	合意率 0.916919
	*** B単ー 154号 ***					
000154	大型土のう運搬 仮置場～現場		袋		(") 1.000	歩A 袋 当たり算出
SI8002	大型土のう工 撤去,ハック砂,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1.000	袋	807	(") 807	S単 53号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 0.830	m3	888.9	(") 738	S単 74号
	合 計				(") 1,545	
	単 価				(") 1,416	
	官積算単価				1,545	合意率 0.916504
	*** B単ー 155号 ***					
000155	大型土のう製作 長期仮設対応3年型		袋		(") 1.000	歩A 袋 当たり算出
SI8002	大型土のう工 製作,,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1.000	袋	2,466	(") 2,466	S単 54号
S02116	耐候性大型土のう 長期仮設対応3年型,,	(") 1.000	袋	4,300	(") 4,300	S単 32号
					(") 6,766	
	合 計				(") 6,201	
	単 価				(") 6,201	
	官積算単価				6,766	合意率 0.916494
	*** B単ー 156号 ***					
000156	大型土のう設置撤去 ラフテレーンクレーン		袋		(") 1.000	歩A 袋 当たり算出
SI8002	大型土のう工 設置,ラフテレーン,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1.000	袋	1,655	(") 1,655	S単 55号
SI8002	大型土のう工 撤去,ラフテレーン,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1.000	袋	826	(") 826	S単 56号
					(") 2,481	
	合 計				(") 2,274	
	単 価				(") 2,274	
	官積算単価				2,481	合意率 0.916565
	*** B単ー 157号 ***					
000157	大型土のう運搬 現場～仮置場		袋		(") 1.000	歩A 袋 当たり算出
SI8002	大型土のう工 撤去,ハック砂,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1.000	袋	807	(") 807	S単 53号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 0.830	m3	888.9	(") 738	S単 74号
	合 計				(") 1,545	
	単 価				(") 1,416	
	官積算単価				1,545	合意率 0.916504
	*** B単ー 158号 ***					
000158	敷鉄板設置撤去工 22*1524*6096		m ²		(") 1.000	歩A m ² 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,66.1,なし	(") 1.000	m ²	1,054	(") 1,054	S単 59号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 1,054	
	単 価				(") 966	
	官積算単価				1,054	合意率 0.916508
	*** B単— 159号 ***					
000159	電気溶接 すみ肉溶接		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00004	電気溶接 すみ肉溶接, 板厚区分24mm	(") 1.000	m	10,227	(") 10,227	T単 4号
	合 計				(") 10,227	
	単 価				(") 9,372	
	官積算単価				10,227	合意率 0.916397
	*** B単— 160号 ***					
000160	油圧圧入工 V L型		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, V L型, 15m以下, 13.0, あり	(") 1.000	枚	24,650	(") 24,650	S単 60号
	合 計				(") 24,650	
	単 価				(") 22,590	
	官積算単価				24,650	合意率 0.91643
	*** B単— 161号 ***					
000161	ガス切断 溶接部		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00005	ガス切断 板厚区分24mm	(") 1.000	m	4,771	(") 4,771	T単 5号
	合 計				(") 4,771	
	単 価				(") 4,372	
	官積算単価				4,771	合意率 0.916369
	*** B単— 162号 ***					
000162	油圧引抜工 V L型		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板) V L型, 15m以下	(") 1.000	枚	11,486	(") 11,486	S単 61号
	合 計				(") 11,486	
	単 価				(") 10,526	
	官積算単価				11,486	合意率 0.916419
	*** B単— 163号 ***					
000163	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (V L型・VIL型), 圧入	(") 1.000	回	107,475	(") 107,475	S単 62号
	合 計				(") 107,475	
	単 価				(") 98,493	
	官積算単価				107,475	合意率 0.916427
	*** B単— 164号 ***					
000164	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (V L型・VIL型), 引抜き	(") 1.000	回	63,466	(") 63,466	S単 63号
	合 計				(") 63,466	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				58,162	
	官積算単価				63,466	合意率 0.916427
	*** B単— 165号 ***					
000165	ガス切断 鋼矢板		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00005	ガス切断 板厚区分24mm	(") 1,000	m	4,771	(") 4,771	T単 5号
	合 計				(") 4,771	
	単 価				(") 4,372	
	官積算単価				4,771	合意率 0.916369
	*** B単— 166号 ***					
000166	賃料 鋼矢板VL型		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,SL型,無,35日,6回	(") 1,000	ton	9,504	(") 9,504	S単 52号
	合 計				(") 9,504	
	単 価				(") 8,710	
	官積算単価				9,504	合意率 0.916456
	*** B単— 167号 ***					
000167	床掘 雑石		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし	(") 1,000	m3	393.8	(") 394	S単 72号
	合 計				(") 394	
	単 価				(") 361.07	
	官積算単価				394	合意率 0.916426
	*** B単— 168号 ***					
000168	路床盛土工 4.0m≤B		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	400.6	(") 401	S単 78号
	合 計				(") 401	
	単 価				(") 367.48	
	官積算単価				401	合意率 0.916428
	*** B単— 169号 ***					
000169	土砂等運搬 (雑石) 現場～仮置場		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,000	m3	888.9	(") 889	S単 74号
	合 計				(") 889	
	単 価				(") 815	
	官積算単価				889	合意率 0.91676
	*** B単— 170号 ***					
000170	土砂等運搬 仮置場～現場		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	236.2	(") 262	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,110	m3	888.9	(") 987	S単 74号

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下					
					(")	
	合 計				1,249	
					(")	
	単 価				1,145	
	官積算単価				1,249	合意率 0.916733
	*** B単一 171号 ***					
000171	土砂等運搬 仮置場～現場		m3		(")	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3		(") 262	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.110	m3		(") 987	S単 74号
	下					
					(")	
	合 計				1,249	
					(")	
	単 価				1,145	
	官積算単価				1,249	合意率 0.916733
	*** B単一 172号 ***					
000172	仮設盛土 4.0m≤B		m3		(")	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3		(") 260	S単 76号
					(")	
	合 計				260	
					(")	
	単 価				238	
	官積算単価				260	合意率 0.915384
	*** B単一 173号 ***					
000173	仮設盛土撤去 土砂		m3		(")	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3		(") 236	S単 68号
					(")	
	合 計				236	
					(")	
	単 価				216	
	官積算単価				236	合意率 0.915254
	*** B単一 174号 ***					
000174	土砂等運搬 現場～仮置場		m3		(")	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.110	m3		(") 987	S単 74号
	下					
					(")	
	合 計				987	
					(")	
	単 価				905	
	官積算単価				987	合意率 0.916919
	*** B単一 175号 ***					
000175	大型土のう運搬 仮置場～現場,10tダンプ		袋		(")	歩A 1.000 袋 当たり算出
SI8002	大型土のう工 撤去,ハック砂,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1.000	袋		(") 807	S単 53号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 0.830	m3		(") 738	S単 74号
	下					
					(")	
	合 計				1,545	
					(")	
	単 価				1,416	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,545	合意率 0.916504
	*** B単ー 176号 ***					
000176	大型土のう設置撤去 ラフテレーンクレーン		袋		(/) 1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,ラフテレーン,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,なし	(/) 1,000	袋	1,655	(/) 1,655	S単 55号
S18002	大型土のう工 撤去,ラフテレーン,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,なし	(/) 1,000	袋	826	(/) 826	S単 56号
	合 計				(/) 2,481	
	単 価				(/) 2,274	
	官積算単価				2,481	合意率 0.916565
	*** B単ー 177号 ***					
000177	大型土のう運搬 現場～仮置場		袋		(/) 1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ハッパ山積,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,なし	(/) 1,000	袋	807	(/) 807	S単 53号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(/) 0.830	m3	888.9	(/) 738	S単 74号
	合 計				(/) 1,545	
	単 価				(/) 1,416	
	官積算単価				1,545	合意率 0.916504
	*** B単ー 178号 ***					
000178	敷鉄板設置撤去工 22*1524*6096		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,66,1,なし	(/) 1,000	m ²	1,054	(/) 1,054	S単 59号
	合 計				(/) 1,054	
	単 価				(/) 966	
	官積算単価				1,054	合意率 0.916508
	*** B単ー 179号 ***					
000179	交通誘導警備員		人		(/) 1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(/) 1,000	人	14,484	(/) 14,484	S単 24号
	合 計				(/) 14,484	
	単 価				(/) 13,274	
	官積算単価				14,484	合意率 0.916459
	*** B単ー 180号 ***					
000180	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良工		式		(/) 1,000 式	歩A 当たり算出
T00002	分解・組立費 小型地盤改良機	(/) 4,000	台	504,749	(/) 2,018,996	T単 2号
S19002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,200kmまで	(/) 16,000	台	163,000	(/) 2,608,000	S単 64号
S02116	運賃料金 大型車(10 tクラス),,	(/) 32,000	台	62,180	(/) 1,989,760	S単 33号
S02116	運賃料金 中型車(4 tクラス),,	(/) 24,000	台	45,820	(/) 1,099,680	S単 34号
	合 計				(/) 7,716,436	
	単 価				(/) 7,071,558	
	官積算単価				7,716,436	合意率 0.916427

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 181号 ***					
000181	仮設材輸送(搬出時)				(")	歩A
	鋼矢板 (V L型)		ton		1,000 ton	当たり算出
S02116	仮設材輸送費	(")			(")	
	鋼矢板 (V L型) , ,	1,000	ton	41,400	41,400	S単 35号
	合 計				41,400	
	単 価				(")	
					37,940	
	官積算単価				41,400	合意率 0.916425
	*** B単一 182号 ***					
000182	仮設材輸送(搬出時)				(")	歩A
	鋼矢板 (V L型)		ton		1,000 ton	当たり算出
S02116	仮設材輸送費	(")			(")	
	鋼矢板 (V L型) , ,	1,000	ton	41,400	41,400	S単 35号
	合 計				41,400	
	単 価				(")	
					37,940	
	官積算単価				41,400	合意率 0.916425
	*** B単一 183号 ***					
000183	仮設材輸送				(")	歩A
	敷鉄板		ton		1,000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸) , , 0.0,0.0	1,000	ton	8,320	8,320	S単 65号
	合 計				(")	
					8,320	
	単 価				(")	
					7,625	
	官積算単価				8,320	合意率 0.916466
	*** B単一 184号 ***					
000184	発生材運搬 (1班)				(")	歩A
	鋼矢板切断分, 現場→郡築排水機場		ton		1,000 ton	当たり算出
S02300	現場発生品運搬	(")			(")	
		1,000	ton	939.7	940	S単 45号
S02300	現場発生品積込み・荷卸し	(")			(")	
		1,000	ton	9,358	9,358	S単 46号
	合 計				(")	
					10,298	
	単 価				(")	
					9,437	
	官積算単価				10,298	合意率 0.916391
	*** B単一 185号 ***					
000185	発生材運搬 (2班)				(")	歩A
	鋼矢板切断分, 現場→郡築排水機場		ton		1,000 ton	当たり算出
S02300	現場発生品運搬	(")			(")	
		1,000	ton	939.7	940	S単 45号
S02300	現場発生品積込み・荷卸し	(")			(")	
		1,000	ton	9,358	9,358	S単 46号
	合 計				(")	
					10,298	
	単 価				(")	
					9,437	
	官積算単価				10,298	合意率 0.916391
	*** B単一 186号 ***					
000186	重建設機械分解・組立・輸送				(")	歩A
	地盤改良工		式		1,000 式	当たり算出
T00002	分解・組立費	(")			(")	
	小型地盤改良機	2,000	台	504,749	1,009,498	T単 2号
S19002	輸送費(特殊機械)	(")			(")	
	20t車以上30t車まで,200kmまで	8,000	台	163,000	1,304,000	S単 64号
S02116	運賃料金	(")			(")	
	大型車(10tクラス) , ,	16,000	台	62,180	994,880	S単 33号

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	運賃料金 中型車(4tクラス),,	(") 12.000	台	45,820	(") 549,840	S単 34号
	合 計				(") 3,858,218	
	単 価				(") 3,535,779	
	官積算単価				3,858,218	合意率 0.916427
	*** B単- 187号 ***					
000187	仮設材輸送(搬入時) 鋼矢板(VL型)		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	仮設材輸送費 鋼矢板(VL型),,	(") 1.000	ton	41,400	(") 41,400	S単 35号
	合 計				(") 41,400	
	単 価				(") 37,940	
	官積算単価				41,400	合意率 0.916425
	*** B単- 188号 ***					
000188	仮設材輸送(搬入時) 鋼矢板(VL型)		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	仮設材輸送費 鋼矢板(VL型),,	(") 1.000	ton	41,400	(") 41,400	S単 35号
	合 計				(") 41,400	
	単 価				(") 37,940	
	官積算単価				41,400	合意率 0.916425
	*** B単- 189号 ***					
000189	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	8,320	(") 8,320	S単 65号
	合 計				(") 8,320	
	単 価				(") 7,625	
	官積算単価				8,320	合意率 0.916466
	*** B単- 190号 ***					
000190	発生材運搬 鋼矢板切断分, 現場→郡築排水機場		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02300	現場発生品運搬	(") 1.000	ton	939.7	(") 940	S単 45号
S02300	現場発生品積込み・荷卸し	(") 1.000	ton	9,358	(") 9,358	S単 46号
	合 計				(") 10,298	
	単 価				(") 9,437	
	官積算単価				10,298	合意率 0.916391
	*** B単- 191号 ***					
000191	動体観測		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
T00003	動体観測(変位杭)	(") 1.000	回	4,339	(") 4,339	T単 3号
	合 計				(") 4,339	
	単 価				(") 3,976	
	官積算単価				4,339	合意率 0.91634
	*** B単- 192号 ***					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000192	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号		検体		(") 1,000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号,,	(") 1,000	検体	7,300	(") 7,300	S単 36号
	合 計				(") 7,300	
	単 価				(") 6,690	
	官積算単価				7,300	合意率 0.916438
	*** B単ー 193号 ***					
000193	タンクリーチング試験		検体		(") 1,000 検体	歩A 当たり算出
S02116	タンクリーチング試験	(") 1,000	検体	9,500	(") 9,500	S単 37号
	合 計				(") 9,500	
	単 価				(") 8,706	
	官積算単価				9,500	合意率 0.916421
	*** B単ー 194号 ***					
000194	三軸圧縮試験 CUバー試験 径50mm		試料		(") 1,000 試料	歩A 当たり算出
S02116	三軸圧縮試験 CUバー試験,,	(") 1,000	試料	179,000	(") 179,000	S単 38号
	合 計				(") 179,000	
	単 価				(") 164,041	
	官積算単価				179,000	合意率 0.91643
	*** B単ー 195号 ***					
000195	土粒子の密度試験 3個/試料		試料		(") 1,000 試料	歩A 当たり算出
S02116	土粒子の密度試験 3個/試料,,	(") 1,000	試料	6,030	(") 6,030	S単 39号
	合 計				(") 6,030	
	単 価				(") 5,526	
	官積算単価				6,030	合意率 0.916417
	*** B単ー 196号 ***					
000196	土の粒度試験 沈降試験 (ふるい分析含む)		試料		(") 1,000 試料	歩A 当たり算出
S02116	土の粒度試験 沈降試験 (ふるい分析含む) ,,	(") 1,000	試料	14,400	(") 14,400	S単 40号
	合 計				(") 14,400	
	単 価				(") 13,197	
	官積算単価				14,400	合意率 0.916458
	*** B単ー 197号 ***					
000197	動体観測		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
T00003	動体観測 (変位杭)	(") 1,000	回	4,339	(") 4,339	T単 3号
	合 計				(") 4,339	
	単 価				(") 3,976	
	官積算単価				4,339	合意率 0.91634
	*** B単ー 198号 ***					
000198	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号		検体		(") 1,000 検体	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号,,	(") 1.000	検体	7,300	(") 7,300	S単 36号
	合 計				(") 7,300	
	単 価				(") 6,690	
	官積算単価				7,300	合意率 0.916438
	*** B単— 199号 ***					
000199	三軸圧縮試験 CUバー試験 径50mm		試料		(") 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	三軸圧縮試験 CUバー試験,,	(") 1.000	試料	179,000	(") 179,000	S単 38号
	合 計				(") 179,000	
	単 価				(") 164,041	
	官積算単価				179,000	合意率 0.91643
	*** B単— 200号 ***					
000200	土粒子の密度試験 3個/試料		試料		(") 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	土粒子の密度試験 3個/試料,,	(") 1.000	試料	6,030	(") 6,030	S単 39号
	合 計				(") 6,030	
	単 価				(") 5,526	
	官積算単価				6,030	合意率 0.916417
	*** B単— 201号 ***					
000201	土の粒度試験 沈降試験 (ふるい分析含む)		試料		(") 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	土の粒度試験 沈降試験 (ふるい分析含む) ,,	(") 1.000	試料	14,400	(") 14,400	S単 40号
	合 計				(") 14,400	
	単 価				(") 13,197	
	官積算単価				14,400	合意率 0.916458
	*** B単— 202号 ***					
000202	耐候性大型土のう (長期仮設対応3年型) 新材価格×0.3 (損耗率)		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
S02116	耐候性大型土のう 長期仮設対応3年型,,	(") 0.300	袋	4,300	(") 1,290	S単 32号
	合 計				(") 1,290	
	単 価				(") 1,290	
	官積算単価				1,290	合意率 0
	*** B単— 203号 ***					
000203	不足分弁償金 (1班) VL型, 中古		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	不足分弁償金 VL型, 中古,,	(") 1.000	ton	187,000	(") 187,000	S単 41号
	合 計				(") 187,000	
	単 価				(") 171,372	
	官積算単価				187,000	合意率 0.916427
	*** B単— 204号 ***					
000204	不足分弁償金 (2班) VL型, 中古		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	不足分弁償金 VL型, 中古,,	(") 1.000	ton	187,000	(") 187,000	S単 41号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 187,000	
	単 価				(") 171,372	
	官積算単価				187,000	合意率 0.916427
	*** B単一 205号 ***					
000205	不足分弁償金 VL型, 中古		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	不足分弁償金 VL型, 中古,,	(") 1.000	ton	187,000	(") 187,000	S単 41号
	合 計				(") 187,000	
	単 価				(") 171,372	
	官積算単価				187,000	合意率 0.916427
	*** B単一 206号 ***					
000206	掘削 【被災地】		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オフソカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	361.5	(0) 362	S単 161号
	合 計				(0) 362	
	単 価				(0) 332	
	官積算単価				362	合意率 0.917177
	*** B単一 207号 ***					
000207	埋戻 【被災地】B<1.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,477	(0) 1,477	S単 101号
S86102	【被災地】締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3	683	(0) 683	S単 158号
	合 計				(0) 2,160	
	単 価				(0) 1,979	
	官積算単価				2,160	合意率 0.916427
	*** B単一 208号 ***					
000208	埋戻 【被災地】1.0m≤B<2.5m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,477	(0) 1,477	S単 101号
S86102	【被災地】締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(0.000) 1.000	m3	512	(0) 512	S単 159号
	合 計				(0) 1,989	
	単 価				(0) 1,823	
	官積算単価				1,989	合意率 0.916427
	*** B単一 209号 ***					
000209	路床盛土工 【被災地】1.0m≤B<2.5m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,477	(0) 1,477	S単 102号
S86102	【被災地】締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3	788	(0) 788	S単 160号
	合 計				(0) 2,265	
	単 価				(0) 2,076	
	官積算単価				2,265	合意率 0.916514
	*** B単一 210号 ***					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000210	路床盛土工				(0.000)m3	歩A
	【被災地】2.5m≤B<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,053	1,053	S単 167号
	合 計				(0)	
					1,053	
	単 価				(0)	
					965	
	官積算単価				1,053	合意率 0.916578
	*** B単ー 211号 ***					
000211	路床盛土工				(0.000)m3	歩A
	【被災地】4.0m≤B		m3		1.000 m3	当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	443.8	444	S単 168号
	合 計				(0)	
					444	
	単 価				(0)	
					406	
	官積算単価				444	合意率 0.915211
	*** B単ー 212号 ***					
000212	掘削土運搬				(0.000)m3	歩A
	現場～仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	888.9	889	S単 171号
	合 計				(0)	
					889	
	単 価				(0)	
					815	
	官積算単価				889	合意率 0.916919
	*** B単ー 213号 ***					
000213	【被災地】埋戻土運搬				(0.000)m3	歩A
	仮置場～現場		m3		1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	261.8	291	S単 163号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	888.9	987	S単 172号
	合 計				(0)	
					1,278	
	単 価				(0)	
					1,172	
	官積算単価				1,278	合意率 0.916733
	*** B単ー 214号 ***					
000214	掘削				(0.000)m3	歩A
	【被災地】		m3		1.000 m3	当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,オーソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	361.5	362	S単 161号
	合 計				(0)	
					362	
	単 価				(0)	
					332	
	官積算単価				362	合意率 0.917177
	*** B単ー 215号 ***					
000215	埋戻				(0.000)m3	歩A
	【被災地】B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,477	1,477	S単 101号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	683	683	S単 158号
	合 計				(0)	
					2,160	
	単 価				(0)	
					1,979	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,160	合意率 0.916429
	*** B単— 216号 ***					
000216	埋戻 【被災地】1.0m≤B<2.5m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,477	(0) 1,477	S単 101号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(0.000) 1.000	m3	512	(0) 512	S単 159号
	合 計				(0) 1,989	
	単 価				(0) 1,823	
	官積算単価				1,989	合意率 0.916425
	*** B単— 217号 ***					
000217	埋戻 【被災地】4.0m≤B		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	287.8	(0) 288	S単 165号
	合 計				(0) 288	
	単 価				(0) 264	
	官積算単価				288	合意率 0.917103
	*** B単— 218号 ***					
000218	路床盛土工 【被災地】1.0m≤B<2.5m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,477	(0) 1,477	S単 102号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3	788	(0) 788	S単 160号
	合 計				(0) 2,265	
	単 価				(0) 2,076	
	官積算単価				2,265	合意率 0.916514
	*** B単— 219号 ***					
000219	路床盛土工 【被災地】2.5m≤B<4.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	1,053	(0) 1,053	S単 167号
	合 計				(0) 1,053	
	単 価				(0) 965	
	官積算単価				1,053	合意率 0.916578
	*** B単— 220号 ***					
000220	路床盛土工 【被災地】4.0m≤B		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	443.8	(0) 444	S単 168号
	合 計				(0) 444	
	単 価				(0) 406	
	官積算単価				444	合意率 0.915211
	*** B単— 221号 ***					
000221	掘削土運搬 現場~仮置場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 1.000	m3	888.9	(0) 889	S単 171号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 889	
	単 価				(0) 815	
	官積算単価				889	合意率 0.916919
	*** B単ー 222号 ***					
000222	埋戻土運搬 【被災地】仮置場～現場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	261.8	(0) 291	S単 163号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 1.110	m3	888.9	(0) 987	S単 172号
	合 計				(0) 1,278	
	単 価				(0) 1,172	
	官積算単価				1,278	合意率 0.916733
	*** B単ー 223号 ***					
000223	舗装版破砕 コンクリート舗装 t=15cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	223	(0) 223	S単 176号
	合 計				(0) 223	
	単 価				(0) 204	
	官積算単価				223	合意率 0.914798
	*** B単ー 224号 ***					
000224	舗装版破砕 コンクリート舗装 t=18cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	870.9	(0) 871	S単 177号
	合 計				(0) 871	
	単 価				(0) 797	
	官積算単価				871	合意率 0.914798
	*** B単ー 225号 ***					
000225	コンクリート構造物取壊し 天端コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	8,035	(0) 8,035	S単 143号
	合 計				(0) 8,035	
	単 価				(0) 7,362	
	官積算単価				8,035	合意率 0.916188
	*** B単ー 226号 ***					
000226	コンクリート構造物取壊し 基礎コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	8,035	(0) 8,035	S単 143号
	合 計				(0) 8,035	
	単 価				(0) 7,362	
	官積算単価				8,035	合意率 0.916188
	*** B単ー 227号 ***					
000227	コンクリート構造物取壊し 舗装止めコンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	8,035	(0) 8,035	S単 143号
	合 計				(0) 8,035	
	単 価				(0) 7,362	
	官積算単価				8,035	合意率 0.916188
	*** B単一 228号 ***					
000228	コンクリート構造物取壊し 樋門		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	8,035	(0) 8,035	S単 143号
	合 計				(0) 8,035	
	単 価				(0) 7,362	
	官積算単価				8,035	合意率 0.916188
	*** B単一 229号 ***					
000229	舗装版破砕 アスファルト舗装 t=3cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	223	(0) 223	S単 178号
	合 計				(0) 223	
	単 価				(0) 204	
	官積算単価				223	合意率 0.914798
	*** B単一 230号 ***					
000230	敷石撤去 岩塊		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	461.8	(0) 462	S単 162号
	合 計				(0) 462	
	単 価				(0) 423	
	官積算単価				462	合意率 0.916188
	*** B単一 231号 ***					
000231	敷石運搬 現場～仮置場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 1.000	m3	888.9	(0) 889	S単 172号
	合 計				(0) 889	
	単 価				(0) 814	
	官積算単価				889	合意率 0.916188
	*** B単一 232号 ***					
000232	石積撤去		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	(0.000) 1.000	m ²	1,565	(0) 1,565	S単 105号
	合 計				(0) 1,565	
	単 価				(0) 1,434	
	官積算単価				1,565	合意率 0.916188
	*** B単一 233号 ***					
000233	石積運搬 現場～仮置場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	888.9	889	S単 172号
	合 計				(0) 889	
	単 価				(0) 814	
	官積算単価				889	合意率 0.916188
	*** B単一 234号 ***					
000234	捨石撤去				(0.000)m3	歩A
	岩塊・玉石,エクステンションアーム使用		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	393.8	394	S単 169号
S02112	エクステンションアーム	(0.000)			(0)	
	0.7m3/3m	0.024	日	15,000	360	S単 112号
					(0)	
	合 計				754	
	単 価				(0) 691	
	官積算単価				754	合意率 0.916188
	*** B単一 235号 ***					
000235	捨石運搬				(0.000)m3	歩A
	現場～仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	888.9	889	S単 172号
	合 計				(0) 889	
	単 価				(0) 814	
	官積算単価				889	合意率 0.916188
	*** B単一 236号 ***					
000236	床掘				(0.000)m3	歩A
	土砂,捨石撤去時		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	286.7	287	S単 170号
					(0)	
	合 計				287	
	単 価				(0) 263	
	官積算単価				287	合意率 0.916188
	*** B単一 237号 ***					
000237	埋戻				(0.000)m3	歩A
	4.0m≤B,捨石撤去時		m3		1.000 m3	当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	287.8	288	S単 165号
					(0)	
	合 計				288	
	単 価				(0) 264	
	官積算単価				288	合意率 0.916188
	*** B単一 238号 ***					
000238	産業廃棄物運搬費				(0.000)空m3	歩A
	生木		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草)	(0.000)			(0)	
	4.5km 以下,良好	1.000	空m3	718	718	S単 157号
					(0)	
	合 計				718	
	単 価				(0) 658	
	官積算単価				718	合意率 0.916188

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 239号 ***					
000239	産業廃棄物処分費				(0.000) ton	歩A
	生木		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費	(0.000)			(0)	
	生木	1.000	ton	12,000	12,000	S単 142号
	合 計				(0)	
					12,000	
	単 価				(0)	
					10,994	
	官積算単価				12,000	合意率 0.916188
	*** B単ー 240号 ***					
000240	舗装版切断				(0.000)m	歩A
	コンクリート t=20cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	1.000	m	3,204	3,204	S単 179号
	合 計				(0)	
					3,204	
	単 価				(0)	
					2,936	
	官積算単価				3,204	合意率 0.91626
	*** B単ー 241号 ***					
000241	舗装版破砕				(0.000)m	歩A
	コンクリート舗装 t=15cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m	223	223	S単 176号
	合 計				(0)	
					223	
	単 価				(0)	
					204	
	官積算単価				223	合意率 0.916376
	*** B単ー 242号 ***					
000242	舗装版破砕				(0.000)m	歩A
	コンクリート舗装 t=20cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	コンクリート舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし	1.000	m	870.9	871	S単 177号
	合 計				(0)	
					871	
	単 価				(0)	
					798	
	官積算単価				871	合意率 0.916376
	*** B単ー 243号 ***					
000243	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩A
	コンクリートブロック		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,035	8,035	S単 143号
	合 計				(0)	
					8,035	
	単 価				(0)	
					7,363	
	官積算単価				8,035	合意率 0.916365
	*** B単ー 244号 ***					
000244	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩A
	天端コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,035	8,035	S単 143号
	合 計				(0)	
					8,035	
	単 価				(0)	
					7,363	
	官積算単価				8,035	合意率 0.916376
	*** B単ー 245号 ***					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000245	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩A
	基礎コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,035	8,035	S単 143号
					(0)	
	合 計				8,035	
					(0)	
	単 価				7,363	
						合意率
	官積算単価				8,035	0.916376
	*** B単一 246号 ***					
000246	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩A
	地中構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,035	8,035	S単 143号
					(0)	
	合 計				8,035	
					(0)	
	単 価				7,363	
						合意率
	官積算単価				8,035	0.916376
	*** B単一 247号 ***					
000247	敷石撤去				(0.000)m3	歩A
	岩塊		m3		1.000 m3	当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削	(0.000)			(0)	
	岩塊・玉石,オブ・カット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	461.8	462	S単 162号
					(0)	
	合 計				462	
					(0)	
	単 価				423	
						合意率
	官積算単価				462	0.916376
	*** B単一 248号 ***					
000248	敷石運搬				(0.000)m3	歩A
	現場～仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	888.9	889	S単 172号
	合 計				889	
					(0)	
	単 価				815	
						合意率
	官積算単価				889	0.916376
	*** B単一 249号 ***					
000249	石積撤去				(0.000)m	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S02052	石積類とりこわし	(0.000)			(0)	
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	1.000	m	1,565	1,565	S単 105号
					(0)	
	合 計				1,565	
					(0)	
	単 価				1,434	
						合意率
	官積算単価				1,565	0.916376
	*** B単一 250号 ***					
000250	石積運搬				(0.000)m3	歩A
	現場～仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	888.9	889	S単 172号
	合 計				889	
					(0)	
	単 価				815	
						合意率
	官積算単価				889	0.916376

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 251号 ***					
000251	捨石撤去				(0.000)m3	歩A
	岩塊・玉石		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	393.8	394	S単 169号
	合 計				(0) 394	
	単 価				(0) 361	
	官積算単価				394	合意率 0.916376
	*** B単ー 252号 ***					
000252	土砂等運搬				(0.000)m3	歩A
	捨石,現場～仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	888.9	889	S単 172号
	合 計				(0) 889	
	単 価				(0) 815	
	官積算単価				889	合意率 0.916376
	*** B単ー 253号 ***					
000253	床掘				(0.000)m3	歩A
	土砂,捨石撤去時		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	286.7	287	S単 170号
	合 計				(0) 287	
	単 価				(0) 263	
	官積算単価				287	合意率 0.916376
	*** B単ー 254号 ***					
000254	埋戻				(0.000)m3	歩A
	4.0m≤B,捨石撤去時		m3		1.000 m3	当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	287.8	288	S単 165号
	合 計				(0) 288	
	単 価				(0) 264	
	官積算単価				288	合意率 0.916376
	*** B単ー 255号 ***					
000255	[ICT]地盤改良工				(0.000)本	歩A
	削孔長φ1000mm H=13.7m 改良長 H=12.7m		本		1.000 本	当たり算出
T11001	[ICT]深層混合処理工(スラリー攪拌工)	(0.000)			(0)	
	削孔長H=13.7m 改良長H=12.7m 70kg/m3 1プラント2台	1.000	本	126,244	126,244	T単 7号
	合 計				(0) 126,244	
	単 価				(0) 115,697	
	官積算単価				126,244	合意率 0.916453
	*** B単ー 256号 ***					
000256	[ICT]地盤改良工				(0.000)本	歩A
	削孔長φ1000mm H=13.7m 改良長 H=9.5m		本		1.000 本	当たり算出
T11002	[ICT]深層混合処理工(スラリー攪拌工)	(0.000)			(0)	
	削孔長H=13.7m 改良長H=9.5m 70kg/m3 1プラント2台	1.000	本	123,401	123,401	T単 8号
	合 計				(0) 123,401	
	単 価				(0) 113,091	
	官積算単価				123,401	合意率 0.916453

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 257号 ***					
000257	[ICT]地盤改良工 削孔長φ1000mm H=13.7m 改良長 H=9.2m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T11003	[ICT]深層混合処理工 (スラリー攪拌工) 削孔長H=13.7m 改良長H=9.2m 70kg/m3 1プラント2台	(0.000) 1.000	本	123,135	(0) 123,135	T単 9号
	合 計				(0) 123,135	
	単 価				(0) 112,847	
	官積算単価				123,135	合意率 0.916453
	*** B単ー 258号 ***					
000258	攪拌翼整備費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	攪拌翼整備費 (区間1) 7 基分,,	(0.000) 1.000	式	1,500,000	(0) 1,500,000	S単 129号
	合 計				(0) 1,500,000	
	単 価				(0) 1,374,680	
	官積算単価				1,500,000	合意率 0.916453
	*** B単ー 259号 ***					
000259	[ICT]地盤改良工 削孔長φ1000mm H=13.7m 改良長 H=12.7m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T11001	[ICT]深層混合処理工 (スラリー攪拌工) 削孔長H=13.7m 改良長H=12.7m 70kg/m3 1プラント2台	(0.000) 1.000	本	126,244	(0) 126,244	T単 7号
	合 計				(0) 126,244	
	単 価				(0) 115,695	
	官積算単価				126,244	合意率 0.916436
	*** B単ー 260号 ***					
000260	[ICT]地盤改良工 削孔長φ1000mm H=13.7m 改良長 H=9.5m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T11002	[ICT]深層混合処理工 (スラリー攪拌工) 削孔長H=13.7m 改良長H=9.5m 70kg/m3 1プラント2台	(0.000) 1.000	本	123,401	(0) 123,401	T単 8号
	合 計				(0) 123,401	
	単 価				(0) 113,089	
	官積算単価				123,401	合意率 0.916436
	*** B単ー 261号 ***					
000261	[ICT]地盤改良工 削孔長φ1000mm H=13.7m 改良長 H=9.2m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T11003	[ICT]深層混合処理工 (スラリー攪拌工) 削孔長H=13.7m 改良長H=9.2m 70kg/m3 1プラント2台	(0.000) 1.000	本	123,135	(0) 123,135	T単 9号
	合 計				(0) 123,135	
	単 価				(0) 112,845	
	官積算単価				123,135	合意率 0.916436
	*** B単ー 262号 ***					
000262	攪拌翼整備費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	攪拌翼整備費 (区間2) 4 基分,,	(0.000) 1.000	式	800,000	(0) 800,000	S単 130号
	合 計				(0) 800,000	
	単 価				(0) 733,149	
	官積算単価				800,000	合意率 0.916436
	*** B単ー 263号 ***					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000263	目地板				(0.000)m	歩A
	エラストックファイラー t=10mm		m ²		1.000 m	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,799	3,799	S単 184号
					(0)	
	合 計				3,799	
					(0)	
	単 価				3,481	
						合意率
	官積算単価				3,799	0.916399
	*** B単一 264号 ***					
000264	断面型枠				(0.000)m	歩A
	一般型枠		m ²		1.000 m	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,272	8,272	S単 183号
					(0)	
	合 計				8,272	
					(0)	
	単 価				7,580	
						合意率
	官積算単価				8,272	0.916399
	*** B単一 265号 ***					
000265	基礎ブロック設置				(0.000)m	歩A
	300/750×900,L=1500		m		1.000 m	当たり算出
S02116	基礎ブロック	(0.000)			(0)	
	300/750×900,L=1500,,	0.667	本	77,000	51,359	S単 131号
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック	(0.000)			(0)	
	プレキャスト基礎ブロック設置,なし	1.000	m	5,112	5,112	S単 180号
					(0)	
	合 計				56,471	
					(0)	
	単 価				51,750	
						合意率
	官積算単価				56,471	0.916399
	*** B単一 266号 ***					
000266	均しコンクリート打設				(0.000)m ³	歩A
	18-8-20BB		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高圧B) W/C65%	1.000	m ³	29,530	29,530	S単 182号
	合 計				(0)	
					29,530	
					(0)	
	単 価				27,061	
						合意率
	官積算単価				29,530	0.916399
	*** B単一 267号 ***					
000267	目地板				(0.000)m	歩A
	エラストックファイラー t=10mm		m ²		1.000 m	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,799	3,799	S単 184号
					(0)	
	合 計				3,799	
					(0)	
	単 価				3,482	
						合意率
	官積算単価				3,799	0.916505
	*** B単一 268号 ***					
000268	張ブロック (潮遊池側)				(0.000)m	歩A
	t=10cm		m ²		1.000 m	当たり算出
S02024	張ブロック工(空張)	(0.000)			(0)	
	目地材を使用しない場合,厚さ10cm,なし	1.000	m ²	9,092	9,092	S単 103号
					(0)	
	合 計				9,092	
					(0)	
	単 価				8,333	
						合意率
	官積算単価				9,092	0.916505

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 269号 ***					
000269	裏込工				(0.000)m	歩A
	再生クラッシャー RC-40 t=30cm		m ²		1.000 m	当たり算出
S02029	裏込工(アロック張)	(0.000)			(0)	
	再生クラッシャー(RC-40),なし	0.300	m ³	5,461	1,638	S単 104号
					(0)	
	合 計				1,638	
					(0)	
	単 価				1,501	
	官積算単価				1,638	合意率 0.916505
	*** B単ー 270号 ***					
000270	基礎ブロック設置				(0.000)m	歩A
	300/750×900,L=1500		m		1.000 m	当たり算出
S02116	基礎ブロック	(0.000)			(0)	
	300/750×900,L=1500,,	0.667	本	77,000	51,359	S単 131号
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック	(0.000)			(0)	
	プレキャスト基礎ブロック設置,なし	1.000	m	5,112	5,112	S単 180号
					(0)	
	合 計				56,471	
					(0)	
	単 価				51,756	
	官積算単価				56,471	合意率 0.916505
	*** B単ー 271号 ***					
000271	均しコンクリート打設				(0.000)m ³	歩A
	18-8-20BB		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	29,530	29,530	S単 182号
	合 計				29,530	
					(0)	
	単 価				27,064	
	官積算単価				29,530	合意率 0.916505
	*** B単ー 272号 ***					
000272	捨石運搬				(0.000)m ³	歩A
	仮置場〜現場		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	岩塊・玉石,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	312.3	312	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハッパ初山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下	1.000	m ³	888.9	889	S単 172号
	合 計				1,201	
					(0)	
	単 価				1,101	
	官積算単価				1,201	合意率 0.916541
	*** B単ー 273号 ***					
000273	捨石工				(0.000)m ³	歩A
	流用材		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0611	SP 捨石	(0.000)			(0)	
	9m以下,	1.000	m ³	1,135	1,135	S単 185号
					(0)	
	合 計				1,135	
					(0)	
	単 価				1,040	
	官積算単価				1,135	合意率 0.916366
	*** B単ー 274号 ***					
000274	法面整形				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	471	471	S単 175号
					(0)	
	合 計				471	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				432	
	官積算単価				471	合意率 0.916541
	*** B単— 275号 ***					
000275	吸出し防止材設置 t=10mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000) 1.000	m ²	997.4	(0) 997	S単 181号
	合 計				(0) 997	
	単 価				(0) 914	
	官積算単価				997	合意率 0.916541
	*** B単— 276号 ***					
000276	目地板 エラストマシーラ t=10mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	m ²	3,799	(0) 3,799	S単 184号
	合 計				(0) 3,799	
	単 価				(0) 3,482	
	官積算単価				3,799	合意率 0.916541
	*** B単— 277号 ***					
000277	捨石運搬 仮置場～現場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	312.3	(0) 312	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 1.000	m3	888.9	(0) 889	S単 172号
	合 計				(0) 1,201	
	単 価				(0) 1,101	
	官積算単価				1,201	合意率 0.916612
	*** B単— 278号 ***					
000278	捨石工 流用材		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0611	SP 捨石 9m以下,	(0.000) 1.000	m3	1,135	(0) 1,135	S単 185号
	合 計				(0) 1,135	
	単 価				(0) 1,040	
	官積算単価				1,135	合意率 0.916612
	*** B単— 279号 ***					
000279	法面整形		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.000	m ²	471	(0) 471	S単 175号
	合 計				(0) 471	
	単 価				(0) 432	
	官積算単価				471	合意率 0.916612
	*** B単— 280号 ***					
000280	吸出し防止材設置 t=10mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000) 1.000	m ²	997.4	(0) 997	S単 181号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				997	
					(0)	
	単 価				914	
	官積算単価				997	合意率 0.916612
	*** B単— 281号 ***					
000281	目地板				(0.000)m	歩A
	エラストマシーラー t=10mm		m ²		1.000 m	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,799	3,799	S単 184号
					(0)	
	合 計				3,799	
					(0)	
	単 価				3,482	
	官積算単価				3,799	合意率 0.916612
	*** B単— 282号 ***					
000282	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設				(0.000)m	歩A
	横スリット型ストレーナ管VPφ50		m		1.000 m	当たり算出
T11004	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	横スリット型ストレーナ管VPφ50	1.000	m	6,173	6,173	T単 10号
					(0)	
	合 計				6,173	
					(0)	
	単 価				6,173	
	官積算単価				6,173	合意率 1
	*** B単— 283号 ***					
000283	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設				(0.000)m	歩A
	横スリット型ストレーナ管VPφ75		m		1.000 m	当たり算出
T11005	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	横スリット型ストレーナ管VPφ75	1.000	m	9,762	9,762	T単 11号
					(0)	
	合 計				9,762	
					(0)	
	単 価				9,762	
	官積算単価				9,762	合意率 1
	*** B単— 284号 ***					
000284	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設				(0.000)m	歩A
	VPφ50		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,288	1,288	S単 144号
					(0)	
	合 計				1,288	
					(0)	
	単 価				1,288	
	官積算単価				1,288	合意率 1
	*** B単— 285号 ***					
000285	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設				(0.000)m	歩A
	VPφ75		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,837	1,837	S単 145号
					(0)	
	合 計				1,837	
					(0)	
	単 価				1,837	
	官積算単価				1,837	合意率 1
	*** B単— 286号 ***					
000286	埋戻				(0.000)m3	歩A
	M-40,1.0m≦B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
J03115	粒度調整碎石	(0.000)			(0)	
	M-40 40~0mm	1.000	m3	3,400	3,400	
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,477	1,477	S単 101号

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S86102	【被災地】締固工(振動圧縮締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3	683	(0) 683	S単 158号
	合 計				(0) 5,560	
	単 価				(0) 5,560	
	官積算単価				5,560	合意率 1
	*** B単一 287号 ***					
000287	土砂等運搬 【被災地】仮置場～現場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	261.8	(0) 291	S単 163号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 1.110	m3	888.9	(0) 987	S単 172号
	合 計				(0) 1,278	
	単 価				(0) 1,172	
	官積算単価				1,278	合意率 0.916733
	*** B単一 288号 ***					
000288	仮設盛土 【被災地】2.5m≤B<4.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	1,003	(0) 1,003	S単 166号
	合 計				(0) 1,003	
	単 価				(0) 919	
	官積算単価				1,003	合意率 0.916666
	*** B単一 289号 ***					
000289	仮設盛土撤去 【被災地】土砂		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	261.8	(0) 262	S単 163号
	合 計				(0) 262	
	単 価				(0) 240	
	官積算単価				262	合意率 0.915254
	*** B単一 290号 ***					
000290	土砂等運搬 現場～仮置場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 1.000	m3	888.9	(0) 889	S単 171号
	合 計				(0) 889	
	単 価				(0) 815	
	官積算単価				889	合意率 0.916919
	*** B単一 291号 ***					
000291	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾞﾏ工法) IV型,10.0m/枚		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
T11006	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾞﾏ工法) 50<Nmax≤100,IV型,L=10.0m,8.578枚/日	(0.000) 1.000	枚	79,898	(0) 79,898	T単 12号
	合 計				(0) 79,898	
	単 価				(0) 73,221	
	官積算単価				79,898	合意率 0.91643

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 292号 ***					
000292	油圧引抜工 IV型,10.0m/枚		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板) IV型,12m以下	(0.000) 1.000	枚		(0) 9,678	S単 153号
	合 計				(0) 9,678	
	単 価				(0) 8,869	
	官積算単価				9,678	合意率 0.916419
	*** B単一 293号 ***					
000293	油圧式杭圧入引抜機据付・解体(硬質地盤ｸﾞ工法) IV型,圧入		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体 (硬質地盤ｸﾞ工法) 普通鋼矢板 (II型・III型・IV型),圧入	(0.000) 1.000	回		(0) 455,485	S単 155号
	合 計				(0) 455,485	
	単 価				(0) 417,419	
	官積算単価				455,485	合意率 0.916427
	*** B単一 294号 ***					
000294	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 IV型,引抜		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (II型・III型・IV型),引抜き	(0.000) 1.000	回		(0) 62,437	S単 154号
	合 計				(0) 62,437	
	単 価				(0) 57,219	
	官積算単価				62,437	合意率 0.916427
	*** B単一 295号 ***					
000295	賃料 普通鋼矢板IV型		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,100日,1回	(0.000) 1.000	ton		(0) 22,140	S単 147号
	合 計				(0) 22,140	
	単 価				(0) 20,289	
	官積算単価				22,140	合意率 0.91641
	*** B単一 296号 ***					
000296	油圧圧入工 (硬質地盤ｸﾞ工法) IV型,10.0m/枚		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
T11006	油圧圧入工 (硬質地盤ｸﾞ工法) 50<Nmax≤100,IV型,L=10.0m,8.578枚/日	(0.000) 1.000	枚		(0) 79,898	T単 12号
	合 計				(0) 79,898	
	単 価				(0) 73,224	
	官積算単価				79,898	合意率 0.91647
	*** B単一 297号 ***					
000297	油圧引抜工 IV型,10.0m/枚		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板) IV型,12m以下	(0.000) 1.000	枚		(0) 9,678	S単 153号
	合 計				(0) 9,678	
	単 価				(0) 8,870	
	官積算単価				9,678	合意率 0.91647
	*** B単一 298号 ***					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000298	油圧式杭圧入引抜機据付・解体(硬質地盤ｸﾞﾗﾌ工法) IV型,圧入		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
SI8193	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾞﾗﾌ工法) 普通鋼矢板(II型・III型・IV型),圧入	(0.000) 1.000	回	455,485	(0) 455,485	S単 155号
	合 計				(0) 455,485	
	単 価				(0) 417,438	
	官積算単価				455,485	合意率 0.91647
	*** B単一 299号 ***					
000299	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 IV型,引抜		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
SI8186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(II型・III型・IV型),引抜き	(0.000) 1.000	回	62,437	(0) 62,437	S単 154号
	合 計				(0) 62,437	
	単 価				(0) 57,222	
	官積算単価				62,437	合意率 0.91647
	*** B単一 300号 ***					
000300	賃料 普通鋼矢板IV型		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
SI7001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,100日,1回	(0.000) 1.000	ton	22,140	(0) 22,140	S単 147号
	合 計				(0) 22,140	
	単 価				(0) 20,291	
	官積算単価				22,140	合意率 0.91647
	*** B単一 301号 ***					
000301	敷鉄板設置撤去工 22*1524*6096,66日供用		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,66,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	1,054	(0) 1,054	S単 152号
	合 計				(0) 1,054	
	単 価				(0) 966	
	官積算単価				1,054	合意率 0.916805
	*** B単一 302号 ***					
000302	土砂等運搬 【被災地】仮置場～現場		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 1.110	m ³	261.8	(0) 291	S単 163号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 1.110	m ³	888.9	(0) 987	S単 172号
	合 計				(0) 1,278	
	単 価				(0) 1,172	
	官積算単価				1,278	合意率 0.916733
	*** B単一 303号 ***					
000303	仮設盛土 【被災地】4.0m≤B		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m ³	287.8	(0) 288	S単 165号
	合 計				(0) 288	
	単 価				(0) 264	
	官積算単価				288	合意率 0.915384

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 304号 ***					
000304	仮設盛土撤去 【被災地】土砂		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP 【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	261.8	(0) 262	S単 163号
	合 計				(0) 262	
	単 価				(0) 240	
	官積算単価				262	合意率 0.915254
	*** B単一 305号 ***					
000305	土砂等運搬 現場～仮置場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 1.000	m3	888.9	(0) 889	S単 171号
	合 計				(0) 889	
	単 価				(0) 815	
	官積算単価				889	合意率 0.916919
	*** B単一 306号 ***					
000306	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾏ工法) IV型,10.0m/枚		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
T11006	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾏ工法) 50<Nmax≤100,IV型,L=10.0m,8.578枚/日	(0.000) 1.000	枚	79,898	(0) 79,898	T単 12号
	合 計				(0) 79,898	
	単 価				(0) 73,222	
	官積算単価				79,898	合意率 0.916445
	*** B単一 307号 ***					
000307	油圧引抜工 IV型,10.0m/枚		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
SI8185	油圧引抜工(鋼矢板) IV型,12m以下	(0.000) 1.000	枚	9,678	(0) 9,678	S単 153号
	合 計				(0) 9,678	
	単 価				(0) 8,869	
	官積算単価				9,678	合意率 0.916419
	*** B単一 308号 ***					
000308	油圧式杭圧入引抜機据付・解体(硬質地盤ｸﾏ工法) IV型,圧入		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
SI8193	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾏ工法) 普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),圧入	(0.000) 1.000	回	455,485	(0) 455,485	S単 155号
	合 計				(0) 455,485	
	単 価				(0) 417,427	
	官積算単価				455,485	合意率 0.916445
	*** B単一 309号 ***					
000309	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 IV型,引抜		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
SI8186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),引抜き	(0.000) 1.000	回	62,437	(0) 62,437	S単 154号
	合 計				(0) 62,437	
	単 価				(0) 57,220	
	官積算単価				62,437	合意率 0.916445

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 310号 ***					
000310	賃料				(0.000)ton	歩A
	普通鋼矢板IV型		ton		1.000 ton	当たり算出
S17001	鋼矢板	(0.000)			(0)	
	鋼矢板,4型,無,93日,1回	1.000	ton	21,510	21,510	S単 148号
					(0)	
	合 計				21,510	
					(0)	
	単 価				19,713	
	官積算単価				21,510	合意率 0.916445
	*** B単ー 311号 ***					
000311	土砂等運搬				(0.000)m3	歩A
	【被災地】仮置場～現場		m3		1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	261.8	291	S単 163号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	888.9	987	S単 172号
	合 計				(0)	
					1,278	
					(0)	
	単 価				1,172	
	官積算単価				1,278	合意率 0.916733
	*** B単ー 312号 ***					
000312	仮設盛土				(0.000)m3	歩A
	【被災地】4.0m≤B		m3		1.000 m3	当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	287.8	288	S単 165号
					(0)	
	合 計				288	
					(0)	
	単 価				264	
	官積算単価				288	合意率 0.915384
	*** B単ー 313号 ***					
000313	大型土のう製作				(0.000)袋	歩A
	長期仮設対応3年型		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	2,466	2,466	S単 149号
S02116	耐候性大型土のう	(0.000)			(0)	
	長期仮設対応3年型,,	1.000	袋	4,300	4,300	S単 134号
					(0)	
	合 計				6,766	
					(0)	
	単 価				6,201	
	官積算単価				6,766	合意率 0.916445
	*** B単ー 314号 ***					
000314	大型土のう運搬				(0.000)袋	歩A
	昭和北側置場～仮現場,4tダンプ		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	807	807	S単 150号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	0.830	m3	1,158	961	S単 173号
	合 計				(0)	
					1,768	
					(0)	
	単 価				1,620	
	官積算単価				1,768	合意率 0.916445
	*** B単ー 315号 ***					
000315	大型土のう運搬				(0.000)袋	歩A
	その2工事ﾌﾗﾝｸﾞﾄﾞ～現場,10tダンプ		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	807	807	S単 150号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	0.830	m3	563	467	S単 174号
					(0)	
	合 計				1,274	
					(0)	
	単 価				1,168	
						合意率
	官積算単価				1,274	0.916445
	*** B単一 316号 ***					
000316	大型土のう設置				(0.000)	歩A
	ラフテレーンクレーン		袋		1.000	袋 当たり算出
SI8002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	設置,ラフテレーン,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	1,655	1,655	S単 151号
					(0)	
	合 計				1,655	
					(0)	
	単 価				1,517	
						合意率
	官積算単価				1,655	0.916565
	*** B単一 317号 ***					
000317	中和処理装置設置				(0.000)	歩A
	処理量1~3m ³ /h		台		1.000	台 当たり算出
T11007	中和処理装置設置	(0.000)			(0)	
	処理量1~3m ³ /h	1.000	台	34,075	34,075	T単 13号
					(0)	
	合 計				34,075	
					(0)	
	単 価				34,075	
						合意率
	官積算単価				34,075	1
	*** B単一 318号 ***					
000318	中和処理装置撤去				(0.000)	歩A
	処理量1~3m ³ /h		台		1.000	台 当たり算出
T11008	中和処理装置撤去	(0.000)			(0)	
	処理量1~3m ³ /h	1.000	台	34,075	34,075	T単 14号
					(0)	
	合 計				34,075	
					(0)	
	単 価				34,075	
						合意率
	官積算単価				34,075	1
	*** B単一 319号 ***					
000319	中和処理装置運転				(0.000)	歩A
	処理量1~3m ³ /h,66日供用		台		1.000	台 当たり算出
T11009	中和処理装置運転	(0.000)			(0)	
	処理量1~3m ³ /h	1.000	台	456,914	456,914	T単 15号
					(0)	
	合 計				456,914	
					(0)	
	単 価				456,914	
						合意率
	官積算単価				456,914	1
	*** B単一 320号 ***					
000320	重建設機械輸送				(0.000)	歩A
	油圧式圧入機(硬質地盤用)		基		1.000	基 当たり算出
S02116	重建設機械輸送費	(0.000)			(0)	
	油圧式圧入機(硬質地盤用),,	1.000	基	672,000	672,000	S単 136号
					(0)	
	合 計				672,000	
					(0)	
	単 価				615,839	
						合意率
	官積算単価				672,000	0.916427
	*** B単一 321号 ***					
000321	整備後攪拌翼運搬				(0.000)	歩A
	往復		回		1.000	回 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	整備後攪拌翼運搬費 往復,,	(0.000) 1.000	回	70,000	(0) 70,000	S単 137号
	合 計				(0) 70,000	
	単 価				(0) 64,150	
	官積算単価				70,000	合意率 0.916427
	*** B単一 322号 ***					
000322	仮設材輸送 鋼矢板 (IV型)		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	10,140	(0) 10,140	S単 156号
	合 計				(0) 10,140	
	単 価				(0) 9,293	
	官積算単価				10,140	合意率 0.916425
	*** B単一 323号 ***					
000323	重建設機械輸送 油圧式圧入機 (硬質地盤用)		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	重建設機械輸送費 油圧式圧入機(硬質地盤用),,	(0.000) 1.000	基	672,000	(0) 672,000	S単 136号
	合 計				(0) 672,000	
	単 価				(0) 615,839	
	官積算単価				672,000	合意率 0.916427
	*** B単一 324号 ***					
000324	整備後攪拌翼運搬 往復		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	整備後攪拌翼運搬費 往復,,	(0.000) 1.000	回	70,000	(0) 70,000	S単 137号
	合 計				(0) 70,000	
	単 価				(0) 64,150	
	官積算単価				70,000	合意率 0.916427
	*** B単一 325号 ***					
000325	仮設材輸送 鋼矢板 (IV型)		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	10,140	(0) 10,140	S単 156号
	合 計				(0) 10,140	
	単 価				(0) 9,293	
	官積算単価				10,140	合意率 0.916425
	*** B単一 326号 ***					
000326	歩掛調査		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査	(0.000) 1.000	式	584,600	(0) 584,600	S単 138号
	合 計				(0) 584,600	
	単 価				(0) 584,600	
	官積算単価				584,600	合意率 1
	*** B単一 327号 ***					

[illegible]

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 331号 ***					
000331	防草シート敷設				(0.000)m	歩C
	目付量240g/㎡,幅2.0m×30m		㎡		1.000 m	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(0.000)			(0)	
	敷設	1.000	㎡	598	598	S単 197号
	合 計				(0)	
					598	
	単 価				(0)	
					548	
	官積算単価				598	合意率 0.916399
	*** B単- 332号 ***					
000332	防草シート敷設用資材				(0.000)式	歩C
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	コ型止めピン	(0.000)			(0)	
	φ4×40×200,,	87.000	本	41	3,567	S単 189号
S02116	GFワッシャー	(0.000)			(0)	
	φ80×12.5×t2,,	87.000	枚	40	3,480	S単 190号
S02116	接続テープ	(0.000)			(0)	
	100mm×20m,,	1.000	巻	4,140	4,140	S単 191号
	合 計				(0)	
					11,187	
	単 価				(0)	
					10,252	
	官積算単価				11,187	合意率 0.916399
	*** B単- 333号 ***					
000333	防草シート敷設				(0.000)m	歩C
	目付量240g/㎡,幅2.0m×30m		㎡		1.000 m	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(0.000)			(0)	
	敷設	1.000	㎡	598	598	S単 197号
	合 計				(0)	
					598	
	単 価				(0)	
					548	
	官積算単価				598	合意率 0.916505
	*** B単- 334号 ***					
000334	防草シート敷設用資材				(0.000)式	歩C
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	コ型止めピン	(0.000)			(0)	
	φ4×40×200,,	98.000	本	41	4,018	S単 189号
S02116	GFワッシャー	(0.000)			(0)	
	φ80×12.5×t2,,	98.000	枚	40	3,920	S単 190号
S02116	接続テープ	(0.000)			(0)	
	100mm×20m,,	2.000	巻	4,140	8,280	S単 191号
	合 計				(0)	
					16,218	
	単 価				(0)	
					14,864	
	官積算単価				16,218	合意率 0.916505
	*** B単- 335号 ***					
000335	流用土積込・運搬				(0.000)m3	歩C
	土取場～現場		m3		1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	266.6	296	S単 201号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	949.7	1,054	S単 203号
	合 計				(0)	
					1,350	
	単 価				(0)	
					1,350	
	官積算単価				1,350	合意率 1
	*** B単- 336号 ***					
000336	路床盛土工				(0.000)m3	歩C
	【被災地】2.5m≦B<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S86804	SP【被災地】路床盛土	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,100	1,100	S単 202号

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				1,100	
					(0)	
	単 価				1,100	
	官積算単価				1,100	合意率 1
	*** B単— 337号 ***					
000337	盛土法面整形		m ²		(0.000)m ²	歩C
					1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000)	m ²	486.7	(0)	
		1.000	m ²		487	S単 204号
					(0)	
	合 計				487	
					(0)	
	単 価				487	
	官積算単価				487	合意率 1
	*** B単— 338号 ***					
000338	表層 再生密粒度アスコン13 t=4cm		m ²		(0.000)m ²	歩C
					1.000 m ²	当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし	(0.000)	m ²	1,704	(0)	
		1.000	m ²		1,704	S単 210号
					(0)	
	合 計				1,704	
					(0)	
	単 価				1,704	
	官積算単価				1,704	合意率 1
	*** B単— 339号 ***					
000339	上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²		(0.000)m ²	歩C
					1.000 m ²	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000)	m ²	814.8	(0)	
		1.000	m ²		815	S単 209号
					(0)	
	合 計				815	
					(0)	
	単 価				815	
	官積算単価				815	合意率 1
	*** B単— 340号 ***					
000340	下層路盤工 再生クラッシャー RC-40 t=10cm		m ²		(0.000)m ²	歩C
					1.000 m ²	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(0.000)	m ²	587.7	(0)	
		1.000	m ²		588	S単 208号
					(0)	
	合 計				588	
					(0)	
	単 価				588	
	官積算単価				588	合意率 1
	*** B単— 341号 ***					
000341	路床改良 Fe石灰改良土		m ³		(0.000)m ³	歩C
					1.000 m ³	当たり算出
S86804	SP 【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000)	m ³	1,100	(0)	
		1.000	m ³		1,100	S単 202号
S02116	Fe石灰改良土 ,CBR90% ほぐした状態,	(0.000)	m ³	5,400	(0)	
		1.410	m ³		7,614	S単 192号
					(0)	
	合 計				8,714	
					(0)	
	単 価				8,714	
	官積算単価				8,714	合意率 1
	*** B単— 342号 ***					
000342	視認誘導標設置 H=760mm		本		(0.000)本	歩C
					1.000 本	当たり算出
T11010	視認誘導標設置 H=760mm	(0.000)	本	13,002	(0)	
		1.000	本		13,002	T単 16号

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 13,002	
	単 価				(0) 13,002	
	官積算単価				13,002	合意率 1
	*** B単ー 343号 ***					
000343	舗装版破碎				(0.000)m	歩C
	アスファルト舗装 t=5cm		m ²		1.000 m	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし	1.000	m ²	234.3	234	S単 206号
	合 計				(0) 234	
	単 価				(0) 234	
	官積算単価				234	合意率 1
	*** B単ー 344号 ***					
000344	舗装版切断				(0.000)m	歩C
	アスファルト		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	725.5	726	S単 207号
	合 計				(0) 726	
	単 価				(0) 726	
	官積算単価				726	合意率 1
	*** B単ー 345号 ***					
000345	殻運搬				(0.000)m ³	歩C
	アスファルト		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有リ,6.0km以下,	1.000	m ³	3,168	3,168	S単 205号
	合 計				(0) 3,168	
	単 価				(0) 3,168	
	官積算単価				3,168	合意率 1
	*** B単ー 346号 ***					
000346	殻処理費				(0.000)m ³	歩C
	アスファルト		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	3,525	3,525	S単 195号
	合 計				(0) 3,525	
	単 価				(0) 3,525	
	官積算単価				3,525	合意率 1
	*** B単ー 347号 ***					
000347	掘削土砂				(0.000)m ³	歩C
	土砂		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-,-	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-,-	1.000	m ³	1,260	1,260	S単 200号
	合 計				(0) 1,260	
	単 価				(0) 1,260	
	官積算単価				1,260	合意率 1
	*** B単ー 348号 ***					
000348	掘削土運搬				(0.000)m ³	歩C
	現場～土取場		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バケツ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m ³	949.7	950	S単 203号
	合 計				(0) 950	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				950	
	官積算単価				950	合意率 1
	*** B単— 349号 ***					
000349	表層 再生密粒度アスコン13 t=5cm※八代市支給品		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩C 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし	(0.000) 1.000	m ²	375	(0) 375	S単 211号
	合 計				(0) 375	
	単 価				(0) 375	
	官積算単価				375	合意率 1
	*** B単— 350号 ***					
000350	上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩C 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 1.000	m ²	814.8	(0) 815	S単 209号
	合 計				(0) 815	
	単 価				(0) 815	
	官積算単価				815	合意率 1
	*** B単— 351号 ***					
000351	下層路盤工 再生クラッシャー RC-40 t=10cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩C 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(0.000) 1.000	m ²	587.7	(0) 588	S単 208号
	合 計				(0) 588	
	単 価				(0) 588	
	官積算単価				588	合意率 1
	*** B単— 352号 ***					
000352	路床改良 Fe石灰改良土		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩C 当たり算出
S01041	人土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m ³	1,533	(0) 1,533	S単 186号
S86102	【被災地】締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	(0.000) 1.000	m ³	593	(0) 593	S単 199号
S02116	Fe石灰改良土 ,CBR90% ほぐした状態,	(0.000) 1.410	m ³	5,400	(0) 7,614	S単 192号
	合 計				(0) 9,740	
	単 価				(0) 9,740	
	官積算単価				9,740	合意率 1
	*** B単— 353号 ***					
000353	表土剥ぎ		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩C 当たり算出
S15003	耕地復旧 (表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	m ²	72	(0) 72	S単 196号
	合 計				(0) 72	
	単 価				(0) 72	
	官積算単価				72	合意率 1
	*** B単— 354号 ***					
000354	土布シート敷設 PP系織布 2700N/5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩C 当たり算出
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m ²	405	(0) 405	S単 198号

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 405	
	単 価				(0) 405	
	官積算単価				405	合意率 1
	*** B単一 355号 ***					
000355	畦畔ブロック設置 高600mm 長さ1200mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩C 当たり算出
T11011	畦畔ブロック 高600mm 長さ1200mm	(0.000) 1.000	m	14,955	(0) 14,955	T単 17号
	合 計				(0) 14,955	
	単 価				(0) 14,955	
	官積算単価				14,955	合意率 1
	*** B単一 356号 ***					
000356	防草シート敷設 目付量240g/㎡,幅2.0m×30m		㎡		(0.000)㎡ 1.000 m	歩C 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	㎡	598	(0) 598	S単 197号
	合 計				(0) 598	
	単 価				(0) 598	
	官積算単価				598	合意率 1
	*** B単一 357号 ***					
000357	防草シート敷設用資材		式		(0.000)式 1.000 式	歩C 当たり算出
S02116	コ型止めピン φ4×40×200,,	(0.000) 329.000	本	41	(0) 13,489	S単 189号
S02116	GFワッシャー φ80×12.5×t2,,	(0.000) 329.000	枚	40	(0) 13,160	S単 190号
S02116	接続テープ 100mm×20m,,	(0.000) 4.000	巻	4,140	(0) 16,560	S単 191号
	合 計				(0) 43,209	
	単 価				(0) 43,209	
	官積算単価				43,209	合意率 1
	*** B単一 358号 ***					
000358	表土剥ぎ		㎡		(0.000)㎡ 1.000 m	歩C 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	㎡	72	(0) 72	S単 196号
	合 計				(0) 72	
	単 価				(0) 72	
	官積算単価				72	合意率 1
	*** B単一 359号 ***					
000359	防草シート敷設 目付量240g/㎡,幅2.0m×30m		㎡		(0.000)㎡ 1.000 m	歩C 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	㎡	598	(0) 598	S単 197号
	合 計				(0) 598	
	単 価				(0) 598	
	官積算単価				598	合意率 1
	*** B単一 360号 ***					
000360	防草シート敷設用資材		式		(0.000)式 1.000 式	歩C 当たり算出

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01032	ﾀﾝﾊﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾝﾊﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,4.0,5.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好		m3	2,088		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(I)		m3	2,041		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,477		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,477		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,ﾀﾝﾊﾞ(I)		m3	2,435		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾀﾞ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾀﾞ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	615		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾀﾞ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾀﾞ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	459		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾀﾞ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾀﾞ締固め2.5m未満)					
	路床,0.8~1.1ton,なし		m3	715		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02011	ﾈｯﾄﾌｾﾝｽ工(本体)					
	ﾈｯﾄﾌｾﾝｽ工(本体)					
	0,1.8m,無,2.0m		m	1,772		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02024	張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)					
	張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)					
	目地ﾓﾙﾄﾙを使用しない場合,厚さ10cm,なし		m ²	9,092		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02029	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張)					
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張)					
	再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ(RC-40),なし		m3	5,461		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02111	単軸式・小型地盤改良機					
	単軸式・小型地盤改良機					
	71.1kN/m		供用日	90,700		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02111	攪拌翼					
	攪拌翼					
	φ1000mm		供用日	19,900		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾛｰﾗ型)					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾛｰﾗ型)					
	平積0.4m3		供用日	17,200		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02111	深層混合処理機(ｽﾗｰ式)[0561付属機器]					
	深層混合処理機(ｽﾗｰ式)[0561付属機器]					
	[ｽﾗｰﾌﾞﾗﾝﾄ(全自動)]20m ³ /h		供用日	49,000		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02111	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ					
	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ					
	2級		日	912		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)		日	11,000		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	定格容量150kva		日	6,000		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	29,988		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	21,726		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)					
			人	25,908		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02115	特殊作業員					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	29,682		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02115	軽作業員					
	軽作業員		人	17,646		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	軽油					
	軽油					
	バトロ給油,,		L	153		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	軽油					
	軽油					
	バトロ給油,,		L	153		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	高炉セメント					
	高炉セメント					
	B種 バラもの,,		ton	14,700		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	特許料金					
	特許料金		m3	100		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	横帯ブロック					
	横帯ブロック					
	W=300 L=2000,,		本	22,700		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	捨石					
	捨石					
	5~200kg/個,,		m3	4,700		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	耐候性大型土のう					
	耐候性大型土のう					
	長期仮設対応3年型,,		袋	4,300		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	運賃料金					
	運賃料金					
	大型車(10tクラス),,		台	62,180		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	運賃料金					
	運賃料金					
	中型車(4tクラス),,		台	45,820		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	仮設材輸送費					
	仮設材輸送費					
	鋼矢板(VL型),,		ton	41,400		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験					
	環境庁告示46号,,		検体	7,300		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	タンクリーチング試験					
	タンクリーチング試験					
			検体	9,500		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	三軸圧縮試験					
	三軸圧縮試験					
	CUパー試験,,		試料	179,000		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	土粒子の密度試験					
	土粒子の密度試験					
	3個/試料,,		試料	6,030		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	土の粒度試験					
	土の粒度試験					
	沈降試験(ふるい分析含む),,		試料	14,400		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	不足分弁償金					
	不足分弁償金					
	VL型, 中占,,		ton	187,000		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材		m3	6,250		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材		m3	4,700		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02300	現場発生品運搬					
	現場発生品運搬		ton	939.7		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02300	現場発生品積込み・荷卸し					
	現場発生品積込み・荷卸し		ton	9,358		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,035		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次]					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	1,818		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし		日	55,100		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板					
	鋼矢板,5L型,無,23日,4回		ton	10,097		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板					
	鋼矢板,5L型,無,58日,9回		ton	9,142		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板					
	鋼矢板,5L型,無,35日,6回		ton	9,504		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし		袋	807		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作,～,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし		袋	2,466		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	設置,ラフレンクレーン,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし		袋	1,655		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ラフレンクレーン,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし		袋	826		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,81,1,なし		m ²	1,192		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,82,1,なし		m ²	1,202		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,66,1,なし		m ²	1,054		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板)					
	普通鋼矢板,V L型,15m以下,13.0,あり		枚	24,650		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)					
	油圧引抜工(鋼矢板)					
	V L型,15m以下		枚	11,486		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板(V L型・VIL型),圧入		回	107,475		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板(V L型・VIL型),引抜き		回	63,466		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)					
	輸送費(特殊機械)					
	20t車以上30t車まで,200kmまで		台	163,000		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,320		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 66号 *** SP 掘削 土砂,オプンカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	325.6		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 67号 *** SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	288.2		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 68号 *** SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	236.2		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 69号 *** SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	281.6		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 70号 *** SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	286.7		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 71号 *** SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-		m3	9,125		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 72号 *** SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし		m3	393.8		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 73号 *** SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下		m3	1,245		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 74号 *** SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	888.9		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 75号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	900.2		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 76号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	260		歩A・単A
SA0142	*** S単ー 77号 *** SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	946.5		歩A・単A
SA0142	*** S単ー 78号 *** SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	400.6		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 79号 *** SP 基面整正 基面整正		m ²	434.6		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 80号 *** SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,		m3	2,973		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 81号 *** SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,		m3	1,551		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 82号 *** SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	223		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 83号 *** SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	223		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 84号 *** SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-		m	1,230		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 85号 *** SP 舗装版切断					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断 75mm舗装版,15cm以下,-,- *** S単- 86号 ***		m	673.3		歩A・単A
SA0287	SP プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック プレキャスト横帯 (隔壁ブロック) 設置,なし *** S単- 87号 ***		m	7,225		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm *** S単- 88号 ***		m ²	1,409		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	29,530		歩A・単A
SA0311	*** S単- 89号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	37,450		歩A・単A
SA0311	*** S単- 90号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	29,530		歩A・単A
SA0311	*** S単- 91号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	37,450		歩A・単A
SA0312	*** S単- 92号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単- 93号 ***		m ²	8,272		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単- 94号 ***		m ²	9,154		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30mm未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単- 95号 ***		m ²	3,799		歩A・単A
SA0611	SP 捨石 SP 捨石 9m以下, *** S単- 96号 ***		m ³	1,135		歩A・単A
SA0612	SP 表面均し SP 表面均し 表面均し *** S単- 97号 ***		m ²	1,593		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 230mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40 *** S単- 98号 ***		m ²	1,060		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,2層施工,なし,0mm,230mm *** S単- 99号 ***		m ²	1,067		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度75mm(13) *** S単- 100号 ***		m ²	1,361		歩A・単A
SA0877	SP 地先境界ブロック SP 地先境界ブロック 設置,C種(150×150×600),有り,無し,-,なし,再生クラッシャー RC-40, *** S単- 101号 ***		m	5,287		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない *** S単- 102号 ***		m ³	1,477		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない *** S単- 103号 ***		m ³	1,477		歩A・単A
S02024	張ブロック工(空張) 張ブロック工(空張) 目地材を使用しない場合,厚さ10cm,なし *** S単- 104号 ***		m ²	9,092		歩A・単A
S02029	裏込工(ブロック張)					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	裏込工(ブロック張) 再生クラッパン(RC-40),なし *** S単ー 105号 ***		m3	5,461		歩A・単A
S02052	石積類とりこわし 石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし *** S単ー 106号 ***		m	1,565		歩A・単A
S02111	単軸式・小型地盤改良機 単軸式・小型地盤改良機 71.1kN/m *** S単ー 107号 ***		供用日	90,700		歩A・単A
S02111	攪拌翼 攪拌翼 φ1000mm *** S単ー 108号 ***		供用日	19,900		歩A・単A
S02111	バックホ(クロー型) バックホ(クロー型) 平積0.4m3 *** S単ー 109号 ***		供用日	17,200		歩A・単A
S02111	深層混合処理機(スラー式)[0561付属機器] 深層混合処理機(スラー式)[0561付属機器] [スラー・プラント(全自動)]20m ³ /h *** S単ー 110号 ***		供用日	49,000		歩A・単A
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN *** S単ー 111号 ***		供用日	219,000		歩A・単A
S02111	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 50～51t吊 *** S単ー 112号 ***		供用日	58,900		歩A・単A
S02112	エクステンションアーム エクステンションアーム 0.7m3/3m *** S単ー 113号 ***		日	15,000		歩A・単A
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量150kva *** S単ー 114号 ***		日	6,000		歩A・単A
S02112	炭酸ガスPH中和装置 炭酸ガスPH中和装置 TPC-0103G型 *** S単ー 115号 ***		日	4,270		歩A・単A
S02112	中和装置設備内配線配管材 中和装置設備内配線配管材 24A/50Aサクションホース *** S単ー 116号 ***		式	15,000		歩A・単A
S02112	原水用PHセンサー計・記録計 原水用PHセンサー計・記録計 *** S単ー 117号 ***		日	820		歩A・単A
S02112	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva *** S単ー 118号 ***		日	938		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単ー 119号 ***		人	29,988		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単ー 120号 ***		人	25,602		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単ー 121号 ***		人	21,726		歩A・単A
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単ー 122号 ***		人	25,908		歩A・単A
S02115	とび工 とび工 *** S単ー 123号 ***		人	28,356		歩A・単A
S02115	電工 電工 *** S単ー 124号 ***		人	24,888		歩A・単A
S02115	機械工 機械工 *** S単ー 125号 ***		人	29,682		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 バトロ給油, *** S単ー 125号 ***		L	153		歩A・単A

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 126号 ***					
S02116	軽油					
	軽油					
	バトロ給油,,		L	153		歩A・単A
	*** S単ー 127号 ***					
S02116	ICT建設機械経費加算額					
	ICT建設機械経費加算額					
	深層混合処理機スラリー式,,		日	48,000		歩A・単A
	*** S単ー 128号 ***					
S02116	高炉セメント					
	高炉セメント					
	B種 バラもの,,		ton	14,700		歩A・単A
	*** S単ー 129号 ***					
S02116	攪拌翼整備費 (区間1)					
	攪拌翼整備費 (区間1)					
	7基分,,		式	1,500,000		歩A・単A
	*** S単ー 130号 ***					
S02116	攪拌翼整備費 (区間2)					
	攪拌翼整備費 (区間2)					
	4基分,,		式	800,000		歩A・単A
	*** S単ー 131号 ***					
S02116	基礎ブロック					
	基礎ブロック					
	300/750×900,L=1500,,		本	77,000		歩A・単A
	*** S単ー 132号 ***					
S02116	横スリット型ストレーナ管					
	横スリット型ストレーナ管					
	VPφ50,L=2000,,		本	10,760		歩A・単A
	*** S単ー 133号 ***					
S02116	横スリット型ストレーナ管					
	横スリット型ストレーナ管					
	VPφ75,L=2000,,		本	17,770		歩A・単A
	*** S単ー 134号 ***					
S02116	耐候性大型土のう					
	耐候性大型土のう					
	長期仮設対応3年型,,		袋	4,300		歩A・単A
	*** S単ー 135号 ***					
S02116	炭酸ガス					
	炭酸ガス					
	液化 純度99.5%以上 ポンベ,,		kg	305		歩A・単A
	*** S単ー 136号 ***					
S02116	重建設機械輸送費					
	重建設機械輸送費					
	油圧式圧入機(硬質地盤用),,		基	672,000		歩A・単A
	*** S単ー 137号 ***					
S02116	整備後攪拌翼運搬費					
	整備後攪拌翼運搬費					
	往復,,		回	70,000		歩A・単A
	*** S単ー 138号 ***					
S02116	歩掛調査					
	歩掛調査					
	*** S単ー 139号 ***					
S02116	システム初期費(ICT)					
	システム初期費(ICT)					
	*** S単ー 140号 ***					
S02116	快適トイレ設置費					
	快適トイレ設置費					
	12ヵ月分,,		式	600,000		歩A・単A
	*** S単ー 141号 ***					
S02116	3次元設計データ作成費(ICT)					
	3次元設計データ作成費(ICT)					
	*** S単ー 142号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費					
	生木		ton	12,000		歩A・単A
	*** S単ー 143号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,035		歩A・単A
	*** S単ー 144号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,288		歩A・単A
	*** S単ー 145号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,837		歩A・単A
	*** S単ー 146号 ***					
S16003	水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽]					
	容量5m3,交替制補正対象外		供用日	633		歩A・単A
	*** S単ー 147号 ***					
S17001	鋼矢板					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼矢板					
	鋼矢板,4型,無,100日,1回		ton	22,140		歩A・単A
	*** S単ー 148号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板,4型,無,93日,1回		ton	21,510		歩A・単A
	*** S単ー 149号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし		袋	2,466		歩A・単A
	*** S単ー 150号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし		袋	807		歩A・単A
	*** S単ー 151号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	設置,ﾌｫｰﾚﾝｼﾞｰﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし		袋	1,655		歩A・単A
	*** S単ー 152号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,66,1,なし		m	1,054		歩A・単A
	*** S単ー 153号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)					
	油圧引抜工(鋼矢板)					
	IV型,12m以下		枚	9,678		歩A・単A
	*** S単ー 154号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板(II型・III型・IV型),引抜き		回	62,437		歩A・単A
	*** S単ー 155号 ***					
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾞﾗ工法)					
	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾞﾗ工法)					
	普通鋼矢板(II型・III型・IV型),圧入		回	455,485		歩A・単A
	*** S単ー 156号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	10,140		歩A・単A
	*** S単ー 157号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)					
	運搬(伐開、除根、除草)					
	4.5km 以下,良好		空m3	718		歩A・単A
	*** S単ー 158号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ﾎﾞｰ締固め2.5m未満)					
	【被災地】締固工(振動ﾎﾞｰ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	683		歩A・単A
	*** S単ー 159号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ﾎﾞｰ締固め2.5m未満)					
	【被災地】締固工(振動ﾎﾞｰ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	512		歩A・単A
	*** S単ー 160号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ﾎﾞｰ締固め2.5m未満)					
	【被災地】締固工(振動ﾎﾞｰ締固め2.5m未満)					
	路床,0.8～1.1ton,なし		m3	788		歩A・単A
	*** S単ー 161号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削					
	SP【被災地】掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	361.5		歩A・単A
	*** S単ー 162号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削					
	SP【被災地】掘削					
	岩塊・玉石,ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	461.8		歩A・単A
	*** S単ー 163号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	261.8		歩A・単A
	*** S単ー 164号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	312.3		歩A・単A
	*** S単ー 165号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	287.8		歩A・単A
	*** S単ー 166号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,003		歩A・単A
	*** S単ー 167号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土					
	SP【被災地】路床盛土					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,053		歩A・単A
	*** S単ー 168号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単ー 169号 ***		m3	443.8		歩A・単A
	SP 床掘り					
SA0103	SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし *** S単ー 170号 ***		m3	393.8		歩A・単A
	SP 床掘り					
SA0121	SP 土砂等運搬 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単ー 171号 ***		m3	286.7		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	888.9		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 *** S単ー 172号 ***					
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	888.9		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 *** S単ー 173号 ***					
	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3	1,158		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 *** S単ー 174号 ***					
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3	563		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 *** S単ー 175号 ***					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砕石土、砂及び砂質土、粘性土,なし *** S単ー 176号 ***		m ²	471		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 *** S単ー 177号 ***					
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単ー 178号 ***		m ²	223		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 *** S単ー 179号 ***					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし *** S単ー 180号 ***		m ²	870.9		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 *** S単ー 181号 ***					
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,- *** S単ー 182号 ***		m	3,204		歩A・単A
SA0275	SP ブレキャスト基礎ブロック *** S単ー 183号 ***					
	SP ブレキャスト基礎ブロック コンクリート基礎ブロック設置,なし *** S単ー 184号 ***		m	5,112		歩A・単A
SA0281	SP 吸出し防止材設置 *** S単ー 185号 ***					
	SP 吸出し防止材設置 全面 *** S単ー 186号 ***		m ²	997.4		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート *** S単ー 187号 ***					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	29,530		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 *** S単ー 188号 ***					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単ー 189号 ***		m ²	8,272		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 *** S単ー 190号 ***					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単ー 191号 ***		m ²	3,799		歩A・単A
SA0611	SP 捨石 *** S単ー 192号 ***					
	SP 捨石 9m以下, *** S単ー 193号 ***		m3	1,135		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) *** S単ー 194号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない *** S単ー 195号 ***		m3	1,533		歩C・単C
S02115	土木一般世話役					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人	32,946		歩C・単C
S02115	*** S単ー 188号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,542		歩C・単C
S02116	*** S単ー 189号 *** コ型止めピン コ型止めピン φ4×40×200,,		本	41		歩C・単C
S02116	*** S単ー 190号 *** GFワッシャー GFワッシャー φ80×12.5×t2,,		枚	40		歩C・単C
S02116	*** S単ー 191号 *** 接続テープ 接続テープ 100mm×20mm,,		巻	4,140		歩C・単C
S02116	*** S単ー 192号 *** Fe石灰改良土 Fe石灰改良土 ,CBR90% ほぐした状態,,		m3	5,400		歩C・単C
S02116	*** S単ー 193号 *** 視認誘導標 視認誘導標 H=760mm,,		本	7,800		歩C・単C
S02116	*** S単ー 194号 *** 畦畔ブロック 畦畔ブロック 高600mm 長さ1200mm,,		個	13,500		歩C・単C
S02123	*** S単ー 195号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,525		歩C・単C
S15003	*** S単ー 196号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²	72		歩C・単C
S18062	*** S単ー 197号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	598		歩C・単C
S18062	*** S単ー 198号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	405		歩C・単C
S86102	*** S単ー 199号 *** 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし		m3	593		歩C・単C
S86801	*** S単ー 200号 *** SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -, -		m3	1,260		歩C・単C
S86802	*** S単ー 201号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	266.6		歩C・単C
S86804	*** S単ー 202号 *** SP【被災地】路床盛土 SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3	1,100		歩C・単C
SA0121	*** S単ー 203号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	949.7		歩C・単C
SA0152	*** S単ー 204号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	486.7		歩C・単C
SA0221	*** S単ー 205号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,		m3	3,168		歩C・単C
SA0222	*** S単ー 206号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, -, -, 有り,なし		m ²	234.3		歩C・単C
SA0223	*** S単ー 207号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下, -, -, -		m	725.5		歩C・単C
SA0832	*** S単ー 208号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,碎石,なし,再生クワリヤシ RC-40		m ²	587.7		歩C・単C

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0834	*** S単- 209号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,上,下,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	814.8		歩C・単C
SA0843	*** S単- 210号 *** SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,7スファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし		m ²	1,704		歩C・単C
SA0843	*** S単- 211号 *** SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,7スファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし		m ²	375		歩C・単C
T00001	*** T単- 1号 *** 深層混合処理工 (スラリー攪拌工)					
	削孔長 φ1000mm H=13.7m		本	117,077		歩A・単A
T00002	*** T単- 2号 *** 分解・組立費					
	小型地盤改良機		台	504,749		歩A・単A
T00003	*** T単- 3号 *** 動体観測 (変位杭)					
			回	4,339		歩A・単A
T00004	*** T単- 4号 *** 電気溶接					
	すみ肉溶接, 板厚区分24mm		m	10,227		歩A・単A
T00005	*** T単- 5号 *** ガス切断					
	板厚区分24mm		m	4,771		歩A・単A
T00006	*** T単- 6号 *** ネットフェンス撤去工 (本体)					
	1.5 (忍び返しあり) m, アンカーブロック, 再利用, なし		m	2,787		歩A・単A
T11001	*** T単- 7号 *** [ICT]深層混合処理工 (スラリー攪拌工)					
	削孔長H=13.7m 改良長H=12.7m 70kg/m ³ 1プラント2台		本	126,244		歩A・単A
T11002	*** T単- 8号 *** [ICT]深層混合処理工 (スラリー攪拌工)					
	削孔長H=13.7m 改良長H=9.5m 70kg/m ³ 1プラント2台		本	123,401		歩A・単A
T11003	*** T単- 9号 *** [ICT]深層混合処理工 (スラリー攪拌工)					
	削孔長H=13.7m 改良長H=9.2m 70kg/m ³ 1プラント2台		本	123,135		歩A・単A
T11004	*** T単- 10号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	横スリット型ストレーナ管VPWφ50		m	6,173		歩A・単A
T11005	*** T単- 11号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	横スリット型ストレーナ管VPWφ75		m	9,762		歩A・単A
T11006	*** T単- 12号 *** 油圧圧入工 (硬質地盤クワ工法)					
	50<Nmax≤100,Ⅳ型,L=10.0m,8.578枚/日		枚	79,898		歩A・単A
T11007	*** T単- 13号 *** 中和処理装置設置					
	処理量1～3m ³ /h		台	34,075		歩A・単A
T11008	*** T単- 14号 *** 中和処理装置撤去					
	処理量1～3m ³ /h		台	34,075		歩A・単A
T11009	*** T単- 15号 *** 中和処理装置運転					
	処理量1～3m ³ /h		台	456,914		歩A・単A
T11010	*** T単- 16号 *** 視認誘導標設置					
	H=760mm		本	13,002		歩C・単C
T11011	*** T単- 17号 *** 畦畔ブロック					
	高600mm 長さ1200mm		m	14,955		歩C・単C
C00001	*** C単- 1号 *** 小型地盤改良機					

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,5.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬機械区分(t積級)	5.0km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運搬距離					
	4)積込機械区分					
	5)DID区間	有り				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	0.630	供用日	8,310	5,235	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.630	供用日	261	164	
P34029	軽油 バトロ給油	18.000	L	153	2,754	
R01022	運転手 (一般)	0.540	人	23,562	12,723	
	合 計				20,876	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,088	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合 計				20,406	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,041	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	まき出し 締固めを計上しない				
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
	合 計				14,774	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,477	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	まき出し 締固めを計上しない				
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
	合 計				14,774	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,477	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し タンバ(I)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	21,726	14,774	
Y00004	諸雑費 10%				871	
		0.100		8,705		
	合 計				24,350	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,435	
	*** S単- 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハッド型]		日			
	質量0.8~1.1t	1.440	日	2,960	4,262	
P34029	軽油 バトロ給油		L	153	872	
		5.700	L			
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				30,736	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		615	
	*** S単- 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コハッド型・超低・排対型(〜3次)]		日			
	質量3.0~4.0t	1.600	日	6,830	10,928	
P34029	軽油 バトロ給油		L	153	2,601	
		17.000	L			
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				39,437	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		459	
	*** S単- 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 0.8~1.1ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハッド型]		日			
	質量0.8~1.1t	1.440	日	2,960	4,262	
P34029	軽油 バトロ給油		L	153	872	
		5.700	L			
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				30,736	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		715	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 9号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 0.1.8m,無,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m) 2)柵高	0.000 1.8m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔	無 2.0m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P22331	ネットフェンス		m			
		20,000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役 設置	0.330	人	29,988	9,896	
R01003	普通作業員 設置	1.160	人	21,726	25,202	
Y00004	諸雑費					
		0.010		35,098	351	
	合 計				35,449	算出数量 20,000 m
	単 価		m		1,772	
	*** S単一 10号 ***					
S02024	張ブロック工(空張)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地材を使用しない場合,厚さ10cm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)材料区分	目地材を使用しない場合 厚さ10cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
PI5003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)	10,000	m ²	5,400	54,000	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	29,988	4,498	
R01007	ブロック工	0.300	人	27,846	8,354	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,726	9,342	
F08061	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.410	日	11,000	4,510	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	25,908	7,772	
P34029	軽油 バトリル給油	16,000	L	153	2,448	
	合 計				90,924	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		9,092	
	*** S単一 11号 ***					
S02029	裏込工(ブロック張)		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	裏込工(ブロック張) 再生クラッシャー(RC-40),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)裏込材区分 2)単価0円(裏込材)	再生クラッシャー(RC-40) なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	29,988	11,995	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,726	17,381	
Y00004	諸雑費	0.160		29,376	4,700	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	11,100	m ³	1,850	20,535	
	合 計				54,611	算出数量 10,000 m ³
	単 価		m ³		5,461	
	*** S単一 12号 ***					
S02111	単軸式・小型地盤改良機		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN/m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 71.1kN/m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	90,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN/m	1.000	供用日	90,700	90,700	
	合 計				90,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,700	
	*** S単一 13号 ***					
S02111	攪拌翼		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌翼 φ1000mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 φ1000mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	攪拌翼 φ1000mm	1.000	供用日	19,900	19,900	
	合 計				19,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,900	
	*** S単一 14号 ***					
S02111	バックホ (クロー型)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ (クロー型) 平積0.4m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 平積0.4m3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	バックホ (クロー型) 平積0.4m3	1.000	供用日	17,200	17,200	
	合 計				17,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,200	
	*** S単一 15号 ***					
S02111	深層混合処理機(スカー式) [0561付属機器]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	深層混合処理機(スカー式) [0561付属機器] [スカーブ ラント(全自動)]20m ³ /h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96004 [スカーブ ラント(全自動)]20m ³ /h		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	49,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96004	深層混合処理機(スカー式) [0561付属機器] [スカーブ ラント(全自動)]20m ³ /h	1.000	供用日	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,000	
	*** S単一 16号 ***					
S02111	トータルステーション		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トータルステーション 2級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M60212 2級		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	912円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M60212	トータルステーション 2級	1.000	日	912	912	
	合 計				912	算出数量 1.000 各単位
	単 価				912	
	*** S単一 17号 ***					
S02112	バックホ [クロー型・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾀﾞ型・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08013 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量 山積0.5m3 (平・・ 11,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08013	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾀﾞ型・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	1.000	日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単一 18号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量150kva		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F02062 定格容量150kva 6,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F02062	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量150kva	1.000	日	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単一 19号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合 計				29,988	算出数量 1.000 人
	単 価				29,988	
	*** S単一 20号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合 計				21,726	算出数量 1.000 人
	単 価				21,726	
	*** S単一 21号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1.000 人
	単 価				25,908	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 22号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,602	25,602	
	合 計				25,602	算出数量 1,000 人
	単 価				25,602	
	*** S単- 23号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1,000	人	29,682	29,682	
	合 計				29,682	算出数量 1,000 人
	単 価				29,682	
	*** S単- 24号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	14,484	14,484	
	合 計				14,484	算出数量 1,000 人
	単 価				14,484	
	*** S単- 25号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1,000	人	17,646	17,646	
	合 計				17,646	算出数量 1,000 人
	単 価				17,646	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1,000	L	153	153	
	合 計				153	算出数量 1,000 各単位

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				153	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バトロ-給油	1.000	L		153	153
	合 計				153	算出数量 1.000 各単位
	単 価				153	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	高炉セメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高炉セメント B種 バラもの,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P32007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32007	高炉セメント B種 バラもの	1.000	ton		14,700	14,700
	合 計				14,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,700	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	特許料金		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許料金			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	特許料金	1.000	m3		100	100
	合 計				100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	横帯ブロック		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横帯ブロック W=300 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	横帯ブロック W=300 L=2000	1.000	本		22,700	22,700
	合 計				22,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,700	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	捨石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	捨石 5~200kg/個,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96006	捨石 5～200kg/個	1.000	m3	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	耐候性大型土のう		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう 長期仮設対応3年型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	耐候性大型土のう 長期仮設対応3年型	1.000	袋	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 大型車(10tクラス),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	運賃料金 大型車(10tクラス)	1.000	台	62,180	62,180	
	合 計				62,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				62,180	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 中型車(4tクラス),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	運賃料金 中型車(4tクラス)	1.000	台	45,820	45,820	
	合 計				45,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,820	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	仮設材輸送費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設材輸送費 鋼矢板 (VL型),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	仮設材輸送費 鋼矢板 (VL型)	1.000	ton	41,400	41,400	
	合 計				41,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,400	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号	1.000	検体	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	タンクリーチング試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	タンクリーチング試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	タンクリーチング試験	1.000	検体	9,500	9,500	
	合 計				9,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,500	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	三軸圧縮試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	三軸圧縮試験 CUバー試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	三軸圧縮試験 CUバー試験	1.000	試料	179,000	179,000	
	合 計				179,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				179,000	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土粒子の密度試験 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	土粒子の密度試験 3個/試料	1.000	試料	6,030	6,030	
	合 計				6,030	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,030	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土の粒度試験 沈降試験 (ふるい分析含む) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	土の粒度試験 沈降試験 (ふるい分析含む)	1.000	試料	14,400	14,400	
	合 計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,400	
	*** S単一 41号 ***					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	不足分弁償金		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不足分弁償金 V L型, 中古, , ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96014	不足分弁償金 V L型, 中古	1.000	ton	187,000	187,000	
	合 計				187,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				187,000	
	*** S単一 42号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 6,250円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	6,250	6,250	
	合 計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,250	
	*** S単一 43号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 4,700円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単一 44号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 3,525円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単一 45号 ***					
S02300	現場発生品運搬 現場発生品運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	単 価		ton		939.7	
	*** S単一 46号 ***					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02300	現場発生品積込み・荷卸し 現場発生品積込み・荷卸し		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		ton		9,358	
	*** S単一 47号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	8,035	8,035	
	合 計				8,035	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		8,035	
	*** S単一 48号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M27432 運転1日当たり算出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.80		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1,800	供用日	1,010	1,818	
	合 計				1,818	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		1,818	
Y00001	単位					
	*** S単一 49号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	55,100	55,100	
	合 計				55,100	算出数量 1,000 日
	単 価		日		55,100	
	*** S単一 50号 ***					
S17001	鋼矢板 鋼矢板,5L型,無,23日,4回		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数	鋼矢板 5L型 無 23日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)使用回数	4回				
G01004	鋼矢板 5 L型 [賃料]	0.250	t 供用日	3,036	759	
G15004	鋼矢板 5 L型[整備費]	0.250	ton	37,350	9,338	
	合 計				10,097	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,097	
	*** S単一 51号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,5L型,無,58日,9回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	5L型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	58日				
	5)使用回数	9回				
G01004	鋼矢板 5 L型 [賃料]	0.111	t 供用日	7,656	850	
G15004	鋼矢板 5 L型[整備費]	0.111	ton	74,700	8,292	
	合 計				9,142	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,142	
	*** S単一 52号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,5L型,無,35日,6回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	5L型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	35日				
	5)使用回数	6回				
G01004	鋼矢板 5 L型 [賃料]	0.167	t 供用日	4,620	772	
G15004	鋼矢板 5 L型[整備費]	0.167	ton	52,290	8,732	
	合 計				9,504	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,504	
	*** S単一 53号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日	18,100	22,806	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	78.000	L	153	11,934	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				116,238	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		807	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 54号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作-		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)採取土区分	現地土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.070		77,316	5,412	
P37005	耐候性大型土のう袋	62,000	枚	0	0	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1,440	日	18,100	26,064	
P34029	軽油	119,000	L	153	18,207	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
	合 計				152,907	算出数量 62,000 袋
	単 価		袋		2,466	
	*** S単- 55号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,ラフレックレーン-,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフレックレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	55,100	55,100	
	合 計				132,416	算出数量 80,000 袋
	単 価		袋		1,655	
	*** S単- 56号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレックレーン-,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフレックレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,602	25,602	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	55,100	55,100	
	合 計				110,690	算出数量 134,000 袋

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋		826	
	*** S単— 57号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,81,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	81		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	749	749,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合 計				1,192,080	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,192	
	*** S単— 58号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,82,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	82		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	759	759,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合 計				1,202,080	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,202	
	*** S単— 59号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,66,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	611	611,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	153	52,785	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合 計				1,054,080	算出数量 1,000.000 m ³
	単 価		m ³		1,054	
	*** S単一 60号 ***					
SI8181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, VIL型, 15m以下, 13.0, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼矢板規格	VIL型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m)	15m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	13.0				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
PI8008	鋼矢板 VIL型	13.650	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.630	人	29,988	18,892	
R01002	特殊作業員	0.630	人	25,602	16,129	
R01012	とび工	1.250	人	28,356	35,445	
M05447	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(3次)] 広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.910	供用日	112,000	101,920	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	94.000	L	153	14,382	
M04610	ﾌﾞﾗｲﾄﾞ-ﾙｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.910	供用日	35,100	31,941	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	59.000	L	153	9,027	
R01021	運転手 (特殊)	0.630	人	25,908	16,322	
Y00004	諸雑費	0.010		244,058	2,441	
	合 計				246,499	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		24,650	
	*** S単一 61号 ***					
SI8185	油圧引抜工 (鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工 (鋼矢板) VIL型, 15m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式	VIL型		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)引抜長の選択	15m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,988	8,697	
R01002	特殊作業員	0.290	人	25,602	7,425	
R01012	とび工	0.590	人	28,356	16,730	
M05447	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(3次)] 広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.430	供用日	112,000	48,160	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	44.000	L	153	6,732	
M04610	ﾌﾞﾗｲﾄﾞ-ﾙｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.430	供用日	35,100	15,093	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	28.000	L	153	4,284	
R01021	運転手 (特殊)	0.290	人	25,908	7,513	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		114,634	229	
	合 計				114,863	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		11,486	
	*** S単一 62号 ***					
SI8186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (VIL型・VIL型), 圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板 (V L型・VIL型) 圧入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,988	8,697	
R01002	特殊作業員	0.290	人	25,602	7,425	
R01012	とび工	0.580	人	28,356	16,446	
M05447	油圧式杭圧入引抜機[エンジン・対型(3次)] 広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜き1100kN	0.370	供用日	112,000	41,440	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	38.000	L	153	5,814	
M04610	ﾌﾗﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・対型(3次)] 25t吊	0.440	供用日	35,100	15,444	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	29.000	L	153	4,437	
R01021	運転手 (特殊)	0.300	人	25,908	7,772	
	合 計				107,475	算出数量 1.000 回
	単 価		回		107,475	
	*** S単一 63号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (V L型・VIL型) ,引抜き		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板 (V L型・VIL型) 引抜き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	29,988	5,698	
R01002	特殊作業員	0.190	人	25,602	4,864	
R01012	とび工	0.390	人	28,356	11,059	
M05447	油圧式杭圧入引抜機[エンジン・対型(3次)] 広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜き1100kN	0.190	供用日	112,000	21,280	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	20.000	L	153	3,060	
M04610	ﾌﾗﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・対型(3次)] 25t吊	0.280	供用日	35,100	9,828	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	18.000	L	153	2,754	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合 計				63,466	算出数量 1.000 回
	単 価		回		63,466	
	*** S単一 64号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械) 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,200kmまで		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場) 3)入力用運賃料金(基地～現場)	20t車以上30t車まで 200kmまで 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P46366	運賃料金 20t車以上30t車まで 200kmまで	1.000	台	163,000	163,000	
	合 計				163,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		163,000	
	*** S単一 65号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,320	
	*** S単一 66号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オーブソカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		325.6	
	*** S単一 67号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		288.2	
	*** S単一 68号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単一 69号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		281.6	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 70号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		286.7	
	*** S単一 71号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		9,125	
	*** S単一 72号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	岩塊・玉石 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		393.8	
	*** S単一 73号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パック砂山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,4.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パック砂山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下				
	単 価		m3		1,245	
	*** S単一 74号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	し,4.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		888.9	
	*** S単一 75号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		900.2	
	*** S単一 76号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		260	
	*** S単一 77号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		946.5	
	*** S単一 78号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		400.6	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 79号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		434.6	
	*** S単一 80号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下				
	単 価		m ³		2,973	
	*** S単一 81号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下				
	単 価		m ³		1,551	
	*** S単一 82号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カ ⁺ -)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		223	
	*** S単一 83号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m		223	
	*** S単- 84号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版	-				
	単 価		m		1,230	
	*** S単- 85号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版	-				
	単 価		m		673.3	
	*** S単- 86号 ***					
SA0287	SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	プレキャスト横帯(隔壁ブロック)設置,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	プレキャスト横帯(隔壁ブロック)設置				
	2)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m		7,225	
	*** S単- 87号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,409	
	*** S単- 88号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
			m3		29,530	
	単 価					
	*** S単ー 89号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
			m3		37,450	
	単 価					
	*** S単ー 90号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
			m3		29,530	
	単 価					
	*** S単ー 91号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		37,450	
	*** S単ー 92号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,272	
	*** S単ー 93号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,154	
	*** S単ー 94号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,799	
	*** S単ー 95号 ***					
SA0611	SP 捨石		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 捨石 9m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)最大作業半径	9m以下				
	単 価		m3		1,135	
	*** S単ー 96号 ***					
SA0612	SP 表面均し		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表面均し 表面均し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	表面均し				
	単 価		m ²		1,593	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 97号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 230mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	230mm				
	2)施工区分	2層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		1,060	
	*** S単ー 98号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,,2層施工,なし,0mm,230mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	2層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当たり平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	230mm				
	11)材料区分Ⅱ	路盤材 (各種) 砕石材				
J03118	再生クラッシュ RC-40 40～0mm		m ³			材変
	単 価		m ³		1,067	
	*** S単ー 99号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当たり平均仕上り厚	30mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	グラムコト 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,361	
	*** S単ー 100号 ***					
SA0877	SP 地先境界ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 地先境界ブロック 設置,C種(150×150×600),有り,無し,-,なし,再生クラッシュ RC-40,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	設置				
	2)ブロック規格	C種(150×150×600)				
	3)基礎砕石の有無	有り				
	4)均し基礎コンクリートの有無	無し				
	5)養生工の有無	-				
	6)長期割引単価区分	なし				
	7)基礎砕石規格	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m		5,287	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 101号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
	合 計				14,774	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,477	
	*** S単一 102号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
	合 計				14,774	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,477	
	*** S単一 103号 ***					
S02024	張ブロック工(空張)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地砂を使用しない場合,厚さ10cm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)材料区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	目地砂を使用しない場合 厚さ10cm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
PI5003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)	10.000	m ²	5,400	54,000	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	29,988	4,498	
R01007	ブロック工	0.300	人	27,846	8,354	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,726	9,342	
F08061	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.410	日	11,000	4,510	
R01021	運転手 (特殊)	0.300	人	25,908	7,772	
P34029	軽油 バックホ給油	16.000	L	153	2,448	
	合 計				90,924	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		9,092	
	*** S単一 104号 ***					
S02029	裏込工(ブロック張)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	裏込工(ブロック張) 再生クラッシャー(RC-40),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)裏込材区分 2)単価0円(裏込材)	再生クラッシャー(RC-40) なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	29,988	11,995	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,726	17,381	
Y00004	諸雑費	0.160		29,376	4,700	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	11.100	m3	1,850	20,535	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				54,611	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		5,461	
	*** S単一 105号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	機械		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)種別区分	空積		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	控 20cm以上60cm未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分	なし				
R01002	特殊作業員	0.210	人	25,602	5,376	
F08063	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯﾄ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.220	日	18,100	3,982	
R01021	運転手(特殊) 取壊～集積用	0.160	人	25,908	4,145	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	14.000	L	153	2,142	
	合 計				15,645	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,565	
	*** S単一 106号 ***					
S02111	単軸式・小型地盤改良機		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN/m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	71.1kN/m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	90,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN/m	1.000	供用日	90,700	90,700	
	合 計				90,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,700	
	*** S単一 107号 ***					
S02111	攪拌翼		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌翼 φ1000mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	φ1000mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	攪拌翼 φ1000mm	1.000	供用日	19,900	19,900	
	合 計				19,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,900	
	*** S単一 108号 ***					
S02111	バックホ(ｸﾛｰﾗ型)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ(ｸﾛｰﾗ型) 平積0.4m ³			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	平積0.4m ³		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	バックホ(ｸﾛｰﾗ型) 平積0.4m ³	1.000	供用日	17,200	17,200	
	合 計				17,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,200	
	*** S単一 109号 ***					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	深層混合処理機(スラー式)[0561付属機器]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	深層混合処理機(スラー式)[0561付属機器] [スラー・ラント(全自動)]20m ³ /h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96004 [スラー・ラント(全自動)]20m ³ /h 49,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96004	深層混合処理機(スラー式)[0561付属機器] [スラー・ラント(全自動)]20m ³ /h	1.000	供用日	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,000	
	*** S単一 110号 ***					
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・硬質地盤専用排3]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M97001 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN 219,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M97001	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	1.000	供用日	219,000	219,000	
	合 計				219,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				219,000	
	*** S単一 111号 ***					
S02111	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 50～51t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M97002 50～51t吊 58,900円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M97002	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 50～51t吊	1.000	供用日	58,900	58,900	
	合 計				58,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,900	
	*** S単一 112号 ***					
S02112	エクステンションアーム		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エクステンションアーム 0.7m3/3m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F97004 0.7m3/3m 15,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F97004	エクステンションアーム 0.7m3/3m	1.000	日	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単一 113号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量150kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F02062 定格容量150kva 6,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F02062	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量150kva	1.000	日	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 114号 ***					
S02112	炭酸ガスPH中和装置		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガスPH中和装置 TPC-0103G型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F97001 TPC-0103G型 4,270円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F97001	炭酸ガスPH中和装置 TPC-0103G型	1.000	日	4,270	4,270	
	合 計				4,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,270	
	*** S単一 115号 ***					
S02112	中和装置設備内配線配管材		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	中和装置設備内配線配管材 24A/50Aサクションホース			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F97002 24A/50Aサクションホース 15,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F97002	中和装置設備内配線配管材 24A/50Aサクションホース	1.000	式	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単一 116号 ***					
S02112	原水用PHセンサー計・記録計		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	原水用PHセンサー計・記録計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F97003 820円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F97003	原水用PHセンサー計・記録計	1.000	日	820	820	
	合 計				820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				820	
	*** S単一 117号 ***					
S02112	発動発電機[G駆動・～低騒音型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F02070 定格容量2kva 938円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	1.000	日	938	938	
	合 計				938	算出数量 1.000 各単位
	単 価				938	
	*** S単一 118号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				29,988	算出数量 1.000 人
	単 価				29,988	
	*** S単一 119号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				25,602	算出数量 1.000 人
	単 価				25,602	
	*** S単一 120号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合 計				21,726	算出数量 1.000 人
	単 価				21,726	
	*** S単一 121号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1.000 人
	単 価				25,908	
	*** S単一 122号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	28,356	28,356	
	合 計				28,356	算出数量 1.000 人
	単 価				28,356	
	*** S単一 123号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 人
	単 価				24,888	
	*** S単- 124号 ***					
S02115	機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03005	機械工	1.000	人	29,682	29,682	
	合 計				29,682	算出数量 1.000 人
	単 価				29,682	
	*** S単- 125号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	153	153	
	合 計				153	算出数量 1.000 各単位
	単 価				153	
	*** S単- 126号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	153	153	
	合 計				153	算出数量 1.000 各単位
	単 価				153	
	*** S単- 127号 ***					
S02116	ICT建設機械経費加算額		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費加算額 深層混合処理機スラリー式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97001	ICT建設機械経費加算額 深層混合処理機スラリー式	1.000	日	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,000	
	*** S単- 128号 ***					
S02116	高炉セメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高炉セメント B種 バラもの,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P32007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32007	高炉セメント B種 バラもの	1.000	ton	14,700	14,700	
	合 計				14,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,700	
	*** S単ー 129号 ***					
S02116	攪拌翼整備費 (区間1)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌翼整備費 (区間1) 7 基分,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97002	攪拌翼整備費 (区間1) 7 基分	1.000	式	1,500,000	1,500,000	
	合 計				1,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500,000	
	*** S単ー 130号 ***					
S02116	攪拌翼整備費 (区間2)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌翼整備費 (区間2) 4 基分,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97003	攪拌翼整備費 (区間2) 4 基分	1.000	式	800,000	800,000	
	合 計				800,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800,000	
	*** S単ー 131号 ***					
S02116	基礎ブロック		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 300/750×900,L=1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97004	基礎ブロック 300/750×900,L=1500	1.000	本	77,000	77,000	
	合 計				77,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				77,000	
	*** S単ー 132号 ***					
S02116	横スリット型ストレーナ管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横スリット型ストレーナ管 VPWφ50,L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97005	横スリット型ストレーナ管 VPWφ50,L=2000	1.000	本	10,760	10,760	
	合 計				10,760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,760	

事業名	八代海岸保全事業					
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 133号 ***					
S02116	横スリット型ストレーナ管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	横スリット型ストレーナ管 VPWφ75,L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97006	横スリット型ストレーナ管 VPWφ75,L=2000	1,000	本	17,770	17,770	
	合 計				17,770	算出数量 1,000 各単位
	単 価				17,770	
	*** S単- 134号 ***					
S02116	耐候性大型土のう		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう 長期仮設対応3年型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	耐候性大型土のう 長期仮設対応3年型	1,000	袋	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単- 135号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1,000	kg	305	305	
	合 計				305	算出数量 1,000 各単位
	単 価				305	
	*** S単- 136号 ***					
S02116	重建設機械輸送費		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重建設機械輸送費 油圧式圧入機(硬質地盤用),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97007	重建設機械輸送費 油圧式圧入機(硬質地盤用)	1,000	基	672,000	672,000	
	合 計				672,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				672,000	
	*** S単- 137号 ***					
S02116	整備後攪拌翼運搬費		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	整備後攪拌翼運搬費 往復,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97018	整備後攪拌翼運搬費 往復	1,000	回	70,000	70,000	
	合 計				70,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				70,000	
	*** S単ー 138号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P97008		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97008	歩掛調査	1.000	式	584,600	584,600	
	合 計				584,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				584,600	
	*** S単ー 139号 ***					
S02116	システム初期費(ICT)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費(ICT)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P97010		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97010	システム初期費(ICT)	1.000	式	1,150,000	1,150,000	
	合 計				1,150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,150,000	
	*** S単ー 140号 ***					
S02116	快適トイレ設置費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ設置費 12ヵ月分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P97009		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97009	快適トイレ設置費 12ヵ月分	1.000	式	600,000	600,000	
	合 計				600,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600,000	
	*** S単ー 141号 ***					
S02116	3次元設計データ作成費(ICT)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ作成費(ICT)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P97011		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97011	3次元設計データ作成費(ICT)	1.000	式	1,016,000	1,016,000	
	合 計				1,016,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,016,000	
	*** S単ー 142号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 生木			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P97012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	生木		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	12,000円				

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P97012	産業廃棄物処分費 生木	1.000	ton	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単一 143号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,035	8,035	
	合 計				8,035	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,035	
	*** S単一 144号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	50mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本	1,890	4,612	
Y00004	雑材料費	0.020		4,612	92	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,988	2,099	
R01002	特殊作業員	0.110	人	25,602	2,816	
R01003	普通作業員	0.150	人	21,726	3,259	
	合 計				12,878	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,288	
	*** S単一 145号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	3,700	9,028	
Y00004	雑材料費	0.020		9,028	181	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合 計				18,373	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,837	
	*** S単一 146号 ***					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3 工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コスト<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M27942 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27942	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1,000	供用日	633	633	
	合 計				633	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		633	
	*** S単一 147号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,100日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	鋼矢板 4型 無 100日 1回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G01003	鋼矢板 4 型 [賃料]	1,000	t 供用日	9,000	9,000	
G15003	鋼矢板 4 型[整備費]	1,000	ton	13,140	13,140	
	合 計				22,140	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		22,140	
	*** S単一 148号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,93日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	鋼矢板 4型 無 93日 1回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G01003	鋼矢板 4 型 [賃料]	1,000	t 供用日	8,370	8,370	
G15003	鋼矢板 4 型[整備費]	1,000	ton	13,140	13,140	
	合 計				21,510	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		21,510	
	*** S単一 149号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作 - 現地土 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) あり なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.070		77,316	5,412	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	62,000	枚	0	0	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン〜超低・排対型(〜2014)] 標準バック容量・山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1,440	日	18,100	26,064	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトール給油	119.000	L	153	18,207	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				152,907	算出数量 62.000 袋
	単 価		袋		2,466	
	*** S単一 150号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バック砂,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バック砂		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,602	25,602	
F08063	バック砂[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日	18,100	22,806	
P34029	軽油					
	バトール給油	78.000	L	153	11,934	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				116,238	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		807	
	*** S単一 151号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,ラフレンクレーン,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフレンクレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	21,726	21,726	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾏｰ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合 計				132,416	算出数量 80.000 袋
	単 価		袋		1,655	
	*** S単一 152号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,66,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	611	611,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	21,726	63,005	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトロール給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合 計				1,054,080	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,054	
	*** S単一 153号 ***					
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板) 油圧引抜工 (鋼矢板) IV型,12m以下		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	IV型 12m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,988	7,497	
R01002	特殊作業員	0.250	人	25,602	6,401	
R01012	とび工	0.500	人	28,356	14,178	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.370	供用日	109,000	40,330	
P34029	軽油 バトロール給油	33.000	L	153	5,049	
M04610	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.370	供用日	35,100	12,987	
P34029	軽油 バトロール給油	24.000	L	153	3,672	
R01021	運転手 (特殊)	0.250	人	25,908	6,477	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		96,591	193	
	合 計				96,784	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		9,678	
	*** S単一 154号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) ,引抜き		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) 引抜き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	29,988	5,698	
R01002	特殊作業員	0.190	人	25,602	4,864	
R01012	とび工	0.390	人	28,356	11,059	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.190	供用日	109,000	20,710	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	153	2,601	
M04610	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.280	供用日	35,100	9,828	
P34029	軽油 バトロール給油	18.000	L	153	2,754	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合 計				62,437	算出数量 1.000 回
	単 価		回		62,437	
	*** S単一 155号 ***					
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体 (硬質地盤ｸﾞﾗ工法) 油圧式杭圧入機据付・解体 (硬質地盤ｸﾞﾗ工法) 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) ,圧入		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) 圧入		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.100	人	29,988	32,987	
R01002	特殊作業員	1.100	人	25,602	28,162	
R01012	とび工	2.190	人	28,356	62,100	
M05446	油圧式杭圧入引拔機[エンジン式エント・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引拔力900kN	0.860	供用日	219,000	188,340	
P34029	軽油 バトロール給油	104.000	L	153	15,912	
M04620	フレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 50～51t吊	1.310	供用日	66,000	86,460	
P34029	軽油 バトロール給油	119.000	L	153	18,207	
R01021	運転手 (特殊)	0.900	人	25,908	23,317	
	合 計				455,485	算出数量 1.000 回
	単 価		回		455,485	
	*** S単一 156号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				10,140	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,140	
	*** S単一 157号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 4.5km 以下,良好			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	4.5km 以下 良好		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	1.560	供用日	20,100	31,356	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	1.560	供用日	747	1,165	
P34029	軽油 バトロール給油	72.000	L	153	11,016	
R01022	運転手 (一般)	1.200	人	23,562	28,274	
	合 計				71,811	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		718	
	*** S単一 158号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分 (ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8～1.1ton なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F04081	振動ロー[ハッドガット式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	2,960	4,262	
P34029	軽油 ハッドロー給油	5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				30,736	算出数量 45.000 m3
	単 価		m3		683	
	*** S単— 159号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0～4.0ton なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,830	10,928	
P34029	軽油 ハッドロー給油	17.000	L	153	2,601	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				39,437	算出数量 77.000 m3
	単 価		m3		512	
	*** S単— 160号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 0.8～1.1ton なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハッドガット式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	2,960	4,262	
P34029	軽油 ハッドロー給油	5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				30,736	算出数量 39.000 m3
	単 価		m3		788	
	*** S単— 161号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		361.5	
	*** S単— 162号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		461.8	
	*** S単ー 163号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		261.8	
	*** S単ー 164号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		312.3	
	*** S単ー 165号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		287.8	
	*** S単ー 166号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		1,003	
	*** S単ー 167号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,053	
	*** S単一 168号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		443.8	
	*** S単一 169号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	岩塊・玉石 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		393.8	
	*** S単一 170号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		286.7	
	*** S単一 171号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 バ ック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	4.0km以下				
	単 価		m3		888.9	
	*** S単一 172号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		888.9	
	*** S単一 173号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		1,158	
	*** S単一 174号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		563	
	*** S単一 175号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		471	

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 176号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		223	
	*** S単- 177号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cmを超え35cm以下				
	5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		870.9	
	*** S単- 178号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		223	
	*** S単- 179号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版	-				
	単 価		m		3,204	
	*** S単- 180号 ***					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト基礎ブロック設置 なし				
	単 価		m		5,112	
	*** S単一 181号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		997.4	
	*** S単一 182号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		29,530	
	*** S単一 183号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,272	
	*** S単一 184号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m ² 未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,799	

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 186号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩C 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,542	15,329	
	合 計				15,329	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,533	
	*** S単- 187号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩C 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,946	32,946	
	合 計				32,946	算出数量 1.000 人
	単 価				32,946	
	*** S単- 188号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩C 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
	合 計				22,542	算出数量 1.000 人
	単 価				22,542	
	*** S単- 189号 ***					
S02116	コ型止めピン		本		1,000	歩C 当たり算出
	コ型止めピン φ4×40×200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97013	コ型止めピン φ4×40×200	1.000	本	41	41	
	合 計				41	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41	
	*** S単- 190号 ***					
S02116	GFワッシャー		枚		1,000	歩C 当たり算出
	GFワッシャー φ80×12.5×t2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97014	GFワッシャー φ80×12.5×t2	1.000	枚	40	40	
	合 計				40	算出数量 1.000 各単位

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				40	
	*** S単- 191号 ***					
S02116	接続テープ		巻		1,000 各単位	歩C 当たり算出
	接続テープ 100mm×20mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P97015		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97015	接続テープ 100mm×20mm	1,000	巻	4,140	4,140	
	合 計				4,140	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,140	
	*** S単- 192号 ***					
S02116	Fe石灰改良土		m3		1,000 各単位	歩C 当たり算出
	Fe石灰改良土 ,CBR90% ほぐした状態,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)	J97001				
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J97001	Fe石灰改良土 CBR90% ほぐした状態	1,000	m3	5,400	5,400	
	合 計				5,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,400	
	*** S単- 193号 ***					
S02116	視認誘導標		本		1,000 各単位	歩C 当たり算出
	視認誘導標 H=760mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P97017		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97017	視認誘導標 H=760mm	1,000	本	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単- 194号 ***					
S02116	畦畔ブロック		個		1,000 各単位	歩C 当たり算出
	畦畔ブロック 高600mm 長さ1200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P97020		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97020	畦畔ブロック 高600mm 長さ1200mm	1,000	個	13,500	13,500	
	合 計				13,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,500	
	*** S単- 195号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩C 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	3,525円				

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P52003	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単一 196号 ***					
SI5003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩C 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	バ ックホ[加-ラ型・〜超低・排対型(〜2014)] バ ック容量0.8m3	1.390	日	17,200	23,908	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	88.000	L	136	11,968	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,948	27,948	
	合 計				63,824	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		72	
	*** S単一 197号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩C 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 540		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	540	56,160	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,542	3,607	
	合 計				59,767	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		598	
	*** S単一 198号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩C 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 355		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	355	36,920	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,542	3,607	
	合 計				40,527	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		405	
	*** S単一 199号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 路床,3.0〜4.0ton,なし		m3		1.000 日	歩C 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 3.0〜4.0ton なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
F04062	振動ロ-ラ搭乗式・コンバ-ント型・〜超低・排対型(〜3次)] 運転質量3.0〜4.0t	1.600	日	7,010	11,216	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	17.000	L	136	2,312	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,948	27,948	

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				41,476	算出数量 70.000 m3
	単 価		m3		593	
	*** S単ー 200号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000	歩C 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,260	
	*** S単ー 201号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000	歩C 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		266.6	
	*** S単ー 202号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1.000	歩C 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		1,100	
	*** S単ー 203号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩C 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞﾄ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	4.0km以下				
	単 価		m3		949.7	
	*** S単ー 204号 ***					

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩C 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		486.7	
	*** S単— 205号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩C 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下				
	単 価		m ³		3,168	
	*** S単— 206号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩C 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カ^-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		234.3	
	*** S単— 207号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩C 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カ^-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		725.5	
	*** S単— 208号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩C 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワジャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3 工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F97001	炭酸ガスPH中和装置 TPC-0103G型		日	4,270		
F97002	中和装置設備内配線配管材 24A/50Aサクションホース		式	15,000		
F97003	原水用PHセンサー計・記録計		日	820		
F97004	エクステンションアーム 0.7m3/3m		日	15,000		
G01004	鋼矢板 5 L型 [賃料]		t 供用日	3,036		
G01004	鋼矢板 5 L型 [賃料]		t 供用日	4,620		
G01004	鋼矢板 5 L型 [賃料]		t 供用日	7,656		
G15004	鋼矢板 5 L型[整備費]		ton	37,350		
G15004	鋼矢板 5 L型[整備費]		ton	52,290		
G15004	鋼矢板 5 L型[整備費]		ton	74,700		
M60212	トータルステーション 2級		日	912		
M96001	単軸式・小型地盤改良機 71.1kN/m		供用日	90,700		
M96002	攪拌翼 φ1000mm		供用日	19,900		
M96003	バックホ (クローラ型) 平積0.4m3		供用日	17,200		
M96004	深層混合処理機(スラー式) [0561付属機器] [スラー・プラント(全自動)] 20m ³ /h		供用日	49,000		
M97001	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN		供用日	219,000		
M97002	ラッセルクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 50～51t吊		供用日	58,900		
P15003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)		m ²	5,400		
P96001	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号		検体	7,300		
P96002	タンクリーチング試験		検体	9,500		
P96003	特許料金		m3	100		
P96004	運賃料金 大型車(10 t クラス)		台	62,180		
P96005	運賃料金 中型車(4 t クラス)		台	45,820		
P96006	捨石 5～200kg/個		m3	4,700		
P96007	耐候性大型土のう 長期仮設対応3 年型		袋	4,300		
P96008	横帯ブロック W=300 L=2000		本	22,700		
P96010	仮設材輸送費 鋼矢板 (V L 型)		ton	41,400		
P96011	三軸圧縮試験 CUパー試験		試料	179,000		
P96012	土粒子の密度試験 3個/試料		試料	6,030		
P96013	土の粒度試験 沈降試験 (ふるい分析含む)		試料	14,400		
P96014	不足分弁償金 V L 型, 中古		ton	187,000		
P97001	ICT建設機械経費加算額 深層混合処理機スラー式		日	48,000		
P97002	攪拌翼整備費 (区間1) 7 基分		式	1,500,000		
P97003	攪拌翼整備費 (区間2) 4 基分		式	800,000		
P97004	基礎ブロック 300/750×900,L=1500		本	77,000		
P97005	横スリット型ストレーナ管 VPWφ50,L=2000		本	10,760		
P97006	横スリット型ストレーナ管 VPWφ75,L=2000		本	17,770		
P97007	重建設機械輸送費 油圧式圧入機(硬質地盤用)		基	672,000		
P97008	歩掛調査		式	584,600		
P97009	快適トイレ設置費 12ヵ月分		式	600,000		
P97010	システム初期費(ICT) 3次元設計データ作成費(ICT)		式	1,150,000		
P97011	産業廃棄物処分費		式	1,016,000		
P97012	生木		ton	12,000		

九州農政局

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	深層混合処理工 (スラリー攪拌工)		本		9,460	歩A 当たり算出
	削孔長 φ1000mm H=13.7m					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,988	59,976	S単 19号
S02115	特殊作業員	4.000	人	25,602	102,408	S単 22号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	S単 20号
C00001	小型地盤改良機 単軸施工71.1kN/m	2.000	日	185,115	370,230	C単 1号
S02111	攪拌翼 φ1000mm	2.000	供用日	19,900	39,800	S単 13号
C00002	バックホウ 平積0.4m3	2.000	日	62,344	124,688	C単 2号
C00003	スラリープラント 20m3/h	1.000	日	101,312	101,312	C単 3号
Y00004	雑品	0.200		841,866	168,373	
S02116	高炉セメント B種 バラもの..	6.620	ton	14,700	97,314	S単 28号
	合 計				1,107,553	算出数量 9,460 本
	単 価		本		117,077	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	分解・組立費		台		1,000	歩A 当たり算出
	小型地盤改良機					
S02115	運転手 (特殊)	4.000	人	25,908	103,632	S単 21号
S02115	特殊作業員	4.000	人	25,602	102,408	S単 22号
S02115	普通作業員	8.000	人	21,726	173,808	S単 20号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	2.000	日	55,100	110,200	S単 49号
Y00004	雑品	0.030		490,048	14,701	
	合 計				504,749	算出数量 1,000 台
	単 価		台		504,749	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	動体観測 (変位杭)		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.100	人	25,602	2,560	S単 22号
S02115	軽作業員	0.060	人	17,646	1,059	S単 25号
S02111	トータルステーション 2級	0.790	日	912	720	S単 16号
	合 計				4,339	算出数量 1,000 回
	単 価		回		4,339	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	電気溶接		m		1,000	歩A 当たり算出
	すみ肉溶接, 板厚区分24mm					
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	1.500	kg	460	690	
S02115	土木一般世話役	0.110	人	29,988	3,299	S単 19号
S02115	溶接工	0.110	人	29,682	3,265	S単 23号
S02115	普通作業員	0.110	人	21,726	2,390	S単 20号
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.110	日	1,818	200	S単 48号

事業名	八代海岸保全事業				
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロ-給油	2.500	L	153	383	
	合 計				10,227	算出数量 1.000 m
	単 価		m		10,227	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	板厚区分24mm					
P34023	酸素ガス	40.000	m3	570	22,800	
P34024	アセチレンガス	15.000	kg	2,350	35,250	
Y00004	雑品	0.045		58,050	2,612	
S02115	溶接工	8.100	人	29,682	240,424	S単 23号
S02115	普通作業員	8.100	人	21,726	175,981	S単 20号
	合 計				477,067	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,771	
	*** T単- 6号 ***					
T00006	ネットフェンス撤去工 (本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	1.5 (忍び返しあり) m, アカ-ブロック, 再利用, なし					
S02115	土木一般世話役	0.490	人	29,988	14,694	S単 19号
S02115	普通作業員	1.570	人	21,726	34,110	S単 20号
S02112	バックホ [ク-ラ型・〜超低・排対型 (〜2011)]	0.180	日	11,000	1,980	S単 17号
	標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)					
P34029	軽油	5.300	L	153	811	
	バトロ-給油					
S02115	運転手 (特殊)	0.160	人	25,908	4,145	S単 21号
	合 計				55,740	算出数量 20.000 m
	単 価		m		2,787	
	*** T単- 7号 ***					
T11001	[ICT]深層混合処理工 (スラリー攪拌工)		本		9.460 本	歩A 当たり算出
	削孔長H=13.7m 改良長H=12.7m 70kg/m3 1プラント2台					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,988	59,976	S単 118号
S02115	特殊作業員	4.000	人	25,602	102,408	S単 119号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	S単 120号
C00001	小型地盤改良機	2.000	日	185,115	370,230	C単 4号
	単軸施工71.1kN/m					
S02111	攪拌翼	2.000	供用日	19,900	39,800	S単 107号
	φ1000mm					
C00002	バックホウ	2.000	日	62,344	124,688	C単 5号
	平積0.4m3					
C00003	スラリープラント	1.000	日	101,312	101,312	C単 6号
	20m3/h					
Y00004	雑品	0.200		841,866	168,373	
S02116	ICT建設機械経費加算額	1.610	日	48,000	77,280	S単 127号
	深層混合処理機スラリー式,,					
S02116	高炉セメント	7.262	ton	14,700	106,751	S単 128号
	B種 バラもの,,					
	合 計				1,194,270	算出数量 9.460 本
	単 価		本		126,244	
	*** T単- 8号 ***					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T11002	[ICT]深層混合処理工 (スラリー攪拌工)		本		9,460	歩A 当たり算出
	削孔長H=13.7m 改良長H=9.5m 70kg/m ³ 1プラント2台					
S02115	土木一般世話役	2,000	人	29,988	59,976	S単 118号
S02115	特殊作業員	4,000	人	25,602	102,408	S単 119号
S02115	普通作業員	2,000	人	21,726	43,452	S単 120号
C00001	小型地盤改良機 単軸施工71.1kN/m	2,000	日	185,115	370,230	C単 4号
S02111	攪拌翼 φ1000mm	2,000	供用日	19,900	39,800	S単 107号
C00002	バックホウ 平積0.4m ³	2,000	日	62,344	124,688	C単 5号
C00003	スラリープラント 20m ³ /h	1,000	日	101,312	101,312	C単 6号
Y00004	雑品	0.200		841,866	168,373	
S02116	ICT建設機械経費加算額 深層混合処理機スラリー式,,	1.610	日	48,000	77,280	S単 127号
S02116	高炉セメント B種 バラもの,,	5.432	ton	14,700	79,850	S単 128号
	合 計				1,167,369	算出数量 9,460 本
	単 価		本		123,401	
	*** T単一 9号 ***					
T11003	[ICT]深層混合処理工 (スラリー攪拌工)		本		9,460	歩A 当たり算出
	削孔長H=13.7m 改良長H=9.2m 70kg/m ³ 1プラント2台					
S02115	土木一般世話役	2,000	人	29,988	59,976	S単 118号
S02115	特殊作業員	4,000	人	25,602	102,408	S単 119号
S02115	普通作業員	2,000	人	21,726	43,452	S単 120号
C00001	小型地盤改良機 単軸施工71.1kN/m	2,000	日	185,115	370,230	C単 4号
S02111	攪拌翼 φ1000mm	2,000	供用日	19,900	39,800	S単 107号
C00002	バックホウ 平積0.4m ³	2,000	日	62,344	124,688	C単 5号
C00003	スラリープラント 20m ³ /h	1,000	日	101,312	101,312	C単 6号
Y00004	雑品	0.200		841,866	168,373	
S02116	ICT建設機械経費加算額 深層混合処理機スラリー式,,	1.610	日	48,000	77,280	S単 127号
S02116	高炉セメント B種 バラもの,,	5.261	ton	14,700	77,337	S単 128号
	合 計				1,164,856	算出数量 9,460 本
	単 価		本		123,135	
	*** T単一 10号 ***					
T11004	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	横スリット型ストレーナ管VPWφ50					
S02116	横スリット型ストレーナ管 VPWφ50,L=2000,,	4.880	本	10,760	52,509	S単 132号
Y00004	雑品	0.020		52,509	1,050	
S02115	土木一般世話役	0.070	人	29,988	2,099	S単 118号
S02115	特殊作業員	0.110	人	25,602	2,816	S単 119号
S02115	普通作業員	0.150	人	21,726	3,259	S単 120号
	合 計				61,733	算出数量 10,000 m
	単 価		m		6,173	
	*** T単一 11号 ***					

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T11005	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	横スリット型ストレーナ管VPWφ75					
S02116	横スリット型ストレーナ管 VPWφ75,L=2000,.	4.880	本	17,770	86,718	S単 133号
Y00004	雑品	0.020		86,718	1,734	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	S単 118号
S02115	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	S単 119号
S02115	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	S単 120号
	合 計				97,616	算出数量 10.000 m
	単 価		m		9,762	
	*** T単— 12号 ***					
T11006	油圧圧入工(硬質地盤クワ工法)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	50<Nmax≤100,IV型,L=10.0m,8.578枚/日					
S02115	土木一般世話役	1.170	人	29,988	35,086	S単 118号
S02115	特殊作業員	1.170	人	25,602	29,954	S単 119号
S02115	とび工	2.330	人	28,356	66,069	S単 122号
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引拔力900kN	1.700	供用日	219,000	372,300	S単 110号
P34029	軽油 バトール給油	205.000	L	153	31,365	
S02111	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 50～51t吊	1.700	供用日	58,900	100,130	S単 111号
P34029	軽油 バトール給油	154.000	L	153	23,562	
S02115	運転手 (特殊)	1.170	人	25,908	30,312	S単 121号
Y00004	雑品	0.160		688,778	110,204	
	合 計				798,982	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		79,898	
	*** T単— 13号 ***					
T11007	中和処理装置設置		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	処理量1～3m ³ /h					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,988	14,994	S単 118号
S02115	電工	0.300	人	24,888	7,466	S単 123号
S02115	機械工	0.200	人	29,682	5,936	S単 124号
Y00004	雑品	0.200		28,396	5,679	
	合 計				34,075	算出数量 1.000 台
	単 価		台		34,075	
	*** T単— 14号 ***					
T11008	中和処理装置撤去		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	処理量1～3m ³ /h					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,988	14,994	S単 118号
S02115	電工	0.300	人	24,888	7,466	S単 123号
S02115	機械工	0.200	人	29,682	5,936	S単 124号
Y00004	雑品	0.200		28,396	5,679	
	合 計				34,075	算出数量 1.000 台

九州農政局

事業名	八代海岸保全事業
工事名	郡築工区堤防補強その3工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単- 1号 ***					
C00001	小型地盤改良機		日		1,000	歩A 当たり算出
	単軸施工71.1kN/m					
S02115	運転手 (特殊)	1,000	人	25,908	25,908	S単 21号
S02116	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	98,000	L	153	14,994	S単 26号
S02111	単軸式・小型地盤改良機					
	71.1kN/m	1,590	供用日	90,700	144,213	S単 12号
	合 計				185,115	算出数量 1,000 日
	単 価		日		185,115	
	*** C単- 2号 ***					
C00002	バックホウ		日		1,000	歩A 当たり算出
	平積0.4m3					
S02115	運転手 (特殊)	1,000	人	25,908	25,908	S単 21号
S02116	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	59,400	L	153	9,088	S単 26号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾚｰﾝ型)					
	平積0.4m3	1,590	供用日	17,200	27,348	S単 14号
	合 計				62,344	算出数量 1,000 日
	単 価		日		62,344	
	*** C単- 3号 ***					
C00003	スラリープラント		日		1,000	歩A 当たり算出
	20m3/h					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	定格容量150kva	1,590	日	6,000	9,540	S単 18号
S02116	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	90,600	L	153	13,862	S単 27号
S02111	深層混合処理機(スラー式) [0561付属機器]					
	[ｽﾗｰﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]20m³/h	1,590	供用日	49,000	77,910	S単 15号
	合 計				101,312	算出数量 1,000 日
	単 価		日		101,312	
	*** C単- 4号 ***					
C00001	小型地盤改良機		日		1,000	歩A 当たり算出
	単軸施工71.1kN/m					
S02115	運転手 (特殊)	1,000	人	25,908	25,908	S単 121号
S02116	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	98,000	L	153	14,994	S単 125号
S02111	単軸式・小型地盤改良機					
	71.1kN/m	1,590	供用日	90,700	144,213	S単 106号
	合 計				185,115	算出数量 1,000 日
	単 価		日		185,115	
	*** C単- 5号 ***					
C00002	バックホウ		日		1,000	歩A 当たり算出
	平積0.4m3					
S02115	運転手 (特殊)	1,000	人	25,908	25,908	S単 121号
S02116	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	59,400	L	153	9,088	S単 125号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾚｰﾝ型)					
	平積0.4m3	1,590	供用日	17,200	27,348	S単 108号
	合 計				62,344	算出数量 1,000 日

九州農政局

九州農政局