

八代平野農業水利事業
流藻川排水機場建設工事



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

積 算 書

(第2回変更)

九州農政局
八代平野農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 八代平野農業水利事業

工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(1,820,125,710) 1,678,820,000	
・工事原価			(1,355,028,000) 1,497,632,000	
純工事費			(1,065,835,000) 1,177,976,000	
・直接工事費			(888,867,000) 975,770,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(728,032,000) 746,820,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(160,835,000) 228,950,000	
・間接工事費			(466,161,000) 521,862,000	
・共通仮設費			(176,968,000) 202,206,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(58,930,000) 69,064,000	
・運搬費～営繕費等				
			(76,278,000) 83,260,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(39,428,000) 44,639,000	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 324,000	
・技術管理費	(") 1.000	式	(9,000) 1,685,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(0) 1,084,000	
・現場環境改善費			(1,999,000) 2,150,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(1,999,000) 2,150,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(289,193,000) 319,656,000	
・現場管理費(率計上)				
			(289,193,000) 319,620,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(0) 36,000	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
			(153,318,710) 166,348,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(311,779,000) 14,847,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(22,463,000) 15,640,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

九州農政局

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

九州農政局

[illegible]

[illegible]

事業名 八代平野農業水利事業				
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			(311,779,000) 14,847,000	
一括計上価格	1.000	式	(311,779,000) 14,847,000	
・仮設土留工設計	1.000	式	(0) 5,620,000	
・ ・ 仮設土留工設計	1.000	式	(0) 5,620,000	
・土木工事	1.000	式	(6,174,000) 9,227,000	
・ ・ 不足分弁償金 仮設工 吸込水槽・吐出水槽仮設土留工	1.000	式	(6,174,000) 9,227,000	
・建築工事	1.000	式	(185,923,000) 0	
・ ・ 直接仮設工事	1.000	式	(32,704,000) 0	
・ ・ 土工事	1.000	式	(1,051,000) 0	
・ ・ コンクリート工事	1.000	式	(20,160,000) 0	
・ ・ 型枠工事	1.000	式	(19,836,000) 0	
・ ・ 鉄筋工事	1.000	式	(18,934,000) 0	
・ ・ 鉄骨工事	1.000	式	(27,919,000) 0	
・ ・ 防水工事 外部	1.000	式	(1,967,000) 0	
・ ・ 木工事	1.000	式	(492,000) 0	
・ ・ 屋根工事	1.000	式	(38,256,000) 0	
・ ・ 金属工事	1.000	式	(464,000) 0	
・ ・ 左官工事	1.000	式	(6,263,000) 0	
・ ・ 金属製建具工事 (アルミ製建具)	1.000	式	(5,833,000) 0	
・ ・ 金属製建具工事 (スチール製建具)	1.000	式	(1,463,000) 0	
・ ・ 金属製建具工事 (シャッター)	1.000	式	(7,735,000) 0	
・ ・ ガラス工事	1.000	式	(1,552,000) 0	
・ ・ 塗装工事	1.000	式	(92,000) 0	
・ ・ 内装工事	1.000	式	(1,029,000) 0	
・ ・ 雑工事 内部	1.000	式	(173,000) 0	
・電気設備工事	1.000	式	(15,875,000) 0	
・ ・ 電灯設備	1.000	式	(11,659,000) 0	
・ ・ コンセント設備	1.000	式	(288,000) 0	
・ ・ 動力設備	1.000	式	(1,076,000) 0	
・ ・ 弱電設備	1.000	式	(199,000) 0	
・ ・ 避雷設備	1.000	式	(2,653,000) 0	
・機械設備工事	1.000	式	(33,856,000) 0	
・ ・ 衛生器具設備	1.000	式	(319,000) 0	
・ ・ 給水設備	1.000	式	(99,000) 0	
・ ・ 排水設備	1.000	式	(1,200,000) 0	
・ ・ 給湯設備	1.000	式	(95,000) 0	
・ ・ 簡易水洗便槽土工事	1.000	式	(210,000) 0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					(728,032,000) 746,820,000	
・ 構造物撤去工		1.000	式		(") 5,144,000	
・ ・ 構造物撤去工 樋門部		1.000	式		(") 5,144,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋		(") 184	m3		(") 2,796,800	歩A [単価B] B単 1号
		変更前残工事 変更後残工事		(") 15,200	(") 2,796,800	単B
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋		(") 59	m3		(") 448,223	歩A [単価B] B単 2号
		変更前残工事 変更後残工事		(") 7,597	(") 448,223	単B
000003 コンクリート切断		(") 17.000	m		(") 50,133	歩A [単価B] B単 3号
		変更前残工事 変更後残工事		(") 2,949	(") 50,133	単B
000004 舗装版切断 コンクリート舗装 t=20cm		(") 6.600	m		(") 19,463	歩A [単価B] B単 4号
		変更前残工事 変更後残工事		(") 2,949	(") 19,463	単B
000005 舗装版破碎 t=20cm		(") 118.800	m ²		(") 95,159	歩A [単価B] B単 5号
		変更前残工事 変更後残工事		(") 801	(") 95,159	単B
BA0201 殻運搬 有筋		(") 184	m3		(") 433,872	歩A [単価B] B単 6号
		変更前残工事 変更後残工事		(") 2,358	(") 433,872	単B
BA0201 殻運搬 無筋		(") 59	m3		(") 113,044	歩A [単価B] B単 7号
		変更前残工事 変更後残工事		(") 1,916	(") 113,044	単B
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）有筋		(") 184	m3		(") 931,776	歩A [単価B] B単 8号
		変更前残工事 変更後残工事		(") 5,064	(") 931,776	単B
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）無筋		(") 59	m3		(") 255,293	歩A [単価B] B単 9号
		変更前残工事 変更後残工事		(") 4,327	(") 255,293	単B
合 計					(") 5,143,763	
・ 機場本土工		1.000	式		(693,538,000) 712,326,000	
・ ・ 土工・作業土工 吸込水槽・吐出水槽		1.000	式		(22,069,000) 23,460,000	
BA0103 床掘り		(4,000) 3,600	m3		(1,156,000) 1,040,400	歩A [単価B] B単 10号
		変更前残工事 変更後残工事		(") 289	(1,156,000) 1,040,400	単B
BA0103 床掘り		(2,500) 1,100	m3		(1,150,000) 506,000	歩A [単価B] B単 11号
		変更前残工事 変更後残工事		(") 460	(1,150,000) 506,000	単B
BA0103 床掘り		(3,100) 4,300	m3		(4,253,200) 5,899,600	歩A [単価B] B単 12号
		変更前残工事 変更後残工事		(") 1,372	(4,253,200) 5,899,600	単B
BA0103 床掘り		(8,000) 8,700	m3		(10,976,000) 11,936,400	歩A [単価B] B単 13号
		変更前残工事 変更後残工事		(") 1,372	(10,976,000) 11,936,400	単B
B01209 埋戻		(470) 440	m3		(1,007,210) 942,920	歩A [単価B] B単 14号
		変更前残工事 変更後残工事		(") 2,143	(1,007,210) 942,920	単B
B01209 埋戻		(24) 23	m3		(20,688) 19,826	歩A [単価B] B単 15号
		変更前残工事 変更後残工事		(") 862	(20,688) 19,826	単B
B01209 埋戻		(") 1,100	m3		(") 759,000	歩A [単価B] B単 16号
		変更前残工事 変更後残工事		(") 690	(") 759,000	単B
B01209 埋戻		(4,300) 3,100	m3		(2,158,600) 1,556,200	歩A [単価B] B単 17号
		変更前残工事 変更後残工事		(") 502	(2,158,600) 1,556,200	単B
000018 基面整正		(1,470.000) 2,000.000	m ²		(588,000) 800,000	歩A [単価B] B単 18号
		変更前残工事 変更後残工事		(") 400	(588,000) 800,000	単B

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(22,068,698)	
合 計				23,460,346	
・ ・ 作業土工（護岸築造作業土工）				(")	
	1.000	式		2,039,000	
BA0101 掘削	(")			(")	歩A [単価B]
	6,300	m3		1,461,600	B単 19号
	変更前残工事		(")	(")	
	変更後残工事		232	1,461,600	単B
BA0103 床掘り	(")			(")	歩A [単価B]
	640	m3		146,560	B単 20号
	変更前残工事		(")	(")	
	変更後残工事		229	146,560	単B
B01209 埋戻	(")			(")	歩A [単価B]
	76	m3		162,868	B単 21号
	変更前残工事		(")	(")	
	変更後残工事		2,143	162,868	単B
B01209 埋戻	(")			(")	歩A [単価B]
	120	m3		103,440	B単 22号
	変更前残工事		(")	(")	
	変更後残工事		862	103,440	単B
B01209 埋戻	(")			(")	歩A [単価B]
	63	m3		43,470	B単 23号
	変更前残工事		(")	(")	
	変更後残工事		690	43,470	単B
B01209 埋戻	(")			(")	歩A [単価B]
	100	m3		110,100	B単 24号
	変更前残工事		(")	(")	
	変更後残工事		1,101	110,100	単B
B01209 埋戻	(")			(")	歩A [単価B]
	21	m3		10,542	B単 25号
	変更前残工事		(")	(")	
	変更後残工事		502	10,542	単B
合 計				(")	
				2,038,580	
・ ・ 作業土工（敷地端部盛土）				(4,286,000)	
	1.000	式		4,440,000	
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	(1,300)			(308,100)	歩A [単価B]
	1,400	m3		331,800	B単 26号
	変更前残工事		(")	(308,100)	
	変更後残工事		237	331,800	単B
000027 購入土	(1,800.000)			(3,978,000)	歩A [単価B]
	1,700.000	m3		3,757,000	B単 27号
	変更前残工事		(")	(3,978,000)	
	変更後残工事		2,210	3,757,000	単B
BA0101 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	580	m3	332	192,560	B単 696号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	410	m3	264	108,240	B単 697号
BA0109 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	116.000	m ²	433	50,228	B単 698号
合 計				(4,286,100)	
				4,439,828	
・ ・ 作業土工（樋門・樋管工）				(")	
	1.000	式		2,466,000	
BA0103 床掘り	(")			(")	歩A [単価B]
	2,900	m3		664,100	B単 28号
	変更前残工事		(")	(")	
	変更後残工事		229	664,100	単B
BA0103 床掘り	(")			(")	歩A [単価B]
	540	m3		170,100	B単 29号
	変更前残工事		(")	(")	
	変更後残工事		315	170,100	単B
B01209 埋戻	(")			(")	歩A [単価B]
	250	m3		535,750	B単 30号
	変更前残工事		(")	(")	
	変更後残工事		2,143	535,750	単B
B01209 埋戻	(")			(")	歩A [単価B]
	4	m3		3,448	B単 31号
	変更前残工事		(")	(")	
	変更後残工事		862	3,448	単B
B01209 埋戻	(")			(")	歩A [単価B]
	140	m3		96,600	B単 32号
	変更前残工事		(")	(")	
	変更後残工事		690	96,600	単B
B01209 埋戻	(")			(")	歩A [単価B]
	181	m3		199,281	B単 33号
	変更前残工事		(")	(")	
	変更後残工事		1,101	199,281	単B
B01209 埋戻	(")			(")	歩A [単価B]
	1,200	m3		602,400	B単 34号

事業名 八代平野農業水利事業					
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1,200.000	(") 502	(") 602,400	単 B
B01209 埋戻 捨石	(") 3	m3	(") 3,459	(") 3,459	歩 A [単価 B] B単 35号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 3.000	(") 1,153	(") 3,459	単 B
B01209 埋戻 捨石	(") 345	m3	(") 190,785	(") 190,785	歩 A [単価 B] B単 36号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 345.000	(") 553	(") 190,785	単 B
合 計				(") 2,465,923	
・ ・ 既製杭工 機場基礎	1.000	式		(68,489,000) 78,390,000	
000693 既製コンクリート杭 吸込水槽呑口部 φ600 L=25m	(") 32.000	本		(") 12,134,304	歩 A [単価 B] B単 693号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(") 379,197	(") 0	単 B
第1回出来高	32.000		379,197	12,134,304	単 B
000699 中間切筋 φ600 PHC杭A種	(0.000) 18.000	本	(0) 42,484	(0) 764,712	歩 A ・ 単 B [単価 B] B単 699号
000694 既製コンクリート杭 吸込水槽本体部 φ700 L=25m	(") 56.000	本	(") 28,557,368	(") 28,557,368	歩 A [単価 B] B単 694号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(") 509,953	(") 0	単 B
第1回出来高	56.000		509,953	28,557,368	単 B
000700 中間切筋 φ700 PHC杭A種	(0.000) 23.000	本	(0) 60,064	(0) 1,381,472	歩 A ・ 単 B [単価 B] B単 700号
000695 既製コンクリート杭 吐出水槽部 φ450 L=25m	(") 58.000	本	(") 15,247,910	(") 15,247,910	歩 A [単価 B] B単 695号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(") 262,895	(") 0	単 B
第1回出来高	58.000		262,895	15,247,910	単 B
000701 中間切筋 φ450 PHC杭A種	(0.000) 30.000	本	(0) 24,904	(0) 747,120	歩 A ・ 単 B [単価 B] B単 701号
000040 既製コンクリート杭 建屋独立フーチング F1、F5 φ600 L=32m	(") 4.000	本	(") 4,100,668	(") 4,100,668	歩 A [単価 B] B単 40号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000	(") 1,025,167	(") 4,100,668	単 B
000041 既製コンクリート杭 建屋独立フーチング F2、F4 φ600 L=32m	(") 4.000	本	(") 4,680,888	(") 4,680,888	歩 A [単価 B] B単 41号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000	(") 1,170,222	(") 4,680,888	単 B
000042 既製コンクリート杭 建屋独立フーチング F3、F6 φ450 L=32m	(") 2.000	本	(") 1,555,712	(") 1,555,712	歩 A [単価 B] B単 42号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000	(") 777,856	(") 1,555,712	単 B
000043 既製コンクリート杭 建屋独立フーチング F7 φ500 L=32m	(") 1.000	本	(") 816,045	(") 816,045	歩 A [単価 B] B単 43号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(") 816,045	(") 816,045	単 B
000044 既製コンクリート杭 建屋独立フーチング F8 φ400 L=32m	(") 1.000	本	(") 627,038	(") 627,038	歩 A [単価 B] B単 44号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(") 627,038	(") 627,038	単 B
000045 試験孔 φ700	(") 1.000	本	(") 175,021	(") 175,021	歩 A [単価 B] B単 45号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(") 175,021	(") 0	単 B
第1回出来高	1.000		175,021	175,021	単 B
000046 PHC杭積卸費 A種 (車上渡し)	(") 859.910	ton	(") 594,198	(") 594,198	歩 A [単価 B] B単 46号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 859.910	(") 691	(") 594,198	単 B
000702 プレボーリング練り混ぜ水	(0.000) 2,537.000	m3	(0) 2,762	(0) 7,007,194	歩 A ・ 単 B [単価 B] B単 702号
合 計				(68,489,152) 78,389,650	
・ ・ 既製杭工	1.000	式		(") 118,265,000	
000690 既製コンクリート杭 吸込水槽呑口部 φ600 L=25m	(") 32.000	本	(") 21,196,928	(") 21,196,928	歩 A [単価 B] B単 690号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(") 662,404	(") 0	単 A
第1回出来高	32.000		662,404	21,196,928	単 A
000691 既製コンクリート杭 吸込水槽本体部 φ700 L=25m	(") 56.000	本	(") 81,479,328	(") 81,479,328	歩 A [単価 B] B単 691号

事業名 八代平野農業水利事業					
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(")			(")	
変更前残工事	0.000		1,454,988	0	単A
変更後残工事	56.000		1,454,988	81,479,328	単A
000692 既製コンクリート杭 吐出水槽部 φ450 L=25m	(") 58.000	本		(") 15,588,312	歩A [単価B] B単 692号
	(")			(")	
変更前残工事	0.000		268,764	0	単A
変更後残工事	58.000		268,764	15,588,312	単A
第1回出来高					
合 計				(") 118,264,568	
・ ・ 地盤改良工 吐出し樋管基礎	1.000	式		(") 13,261,000	
000047 中層混合処理 H=9.0m qu=500kN/m2	(") 3,094.000	m3		(") 13,260,884	歩A [単価B] B単 47号
	(")		(")	(")	
変更前残工事	3,094.000		4,286	13,260,884	単B
変更後残工事				(")	
合 計				13,260,884	
・ ・ 本体工 (吸込水槽本体部)	1.000	式		(145,815,000) 144,949,000	
BA0301 基礎碎石 RC-40 厚さ15cm	(") 618	m ²		(") 775,590	歩A [単価B] B単 48号
	(")		(")	(")	
変更前残工事	618.000		1,255	775,590	単B
変更後残工事	(31) 0.0	m3		(842,828) 0	歩A [単価B] B単 49号
BA0302 均しコンクリート 18N-8-25	(31.000) 0.000		(") 27,188	(842,828) 0	単B
変更前残工事	0.000				
変更後残工事	(5.4) 0.0	m ²		(23,080) 0	歩A [単価B] B単 50号
BA0303 均しコンクリート型枠	(5.400) 0.000		(") 4,274	(23,080) 0	単B
変更前残工事	(") 2,714	m3		(") 66,639,556	歩A [単価B] B単 51号
BA0302 鉄筋コンクリート 21N-12-25	(") 2,714		(")	(")	
変更前残工事	2,714.000		24,554	66,639,556	単B
変更後残工事	(") 3,169	m ²		(") 26,708,332	歩A [単価B] B単 52号
BA0303 鉄筋コンクリート型枠	(") 3,169		(")	(")	
変更前残工事	3,169.000		8,428	26,708,332	単B
変更後残工事	(") 31	m ²		(") 352,222	歩A [単価B] B単 53号
BA0303 円形型枠	(") 31.000		(") 11,362	(") 352,222	単B
変更前残工事	(") 38.76	ton		(") 5,876,946	歩A [単価B] B単 54号
B03205 鉄筋 SD295,D13	(") 38.760		(") 151,624	(") 5,876,946	単B
変更前残工事	38.760				
変更後残工事	(") 24.17	ton		(") 3,618,926	歩A [単価B] B単 55号
B03205 鉄筋 SD295,D16	(") 24.170		(") 149,728	(") 3,618,926	単B
変更前残工事	24.170				
変更後残工事	(") 29.75	ton		(") 4,581,351	歩A [単価B] B単 56号
B03205 鉄筋 SD345,D19	(") 29.750		(") 153,995	(") 4,581,351	単B
変更前残工事	29.750				
変更後残工事	(") 42.80	ton		(") 6,590,986	歩A [単価B] B単 57号
B03205 鉄筋 SD345,D22	(") 42.800		(") 153,995	(") 6,590,986	単B
変更前残工事	42.800				
変更後残工事	(") 6.50	ton		(") 1,000,968	歩A [単価B] B単 58号
B03205 鉄筋 SD345,D25	(") 6.500		(") 153,995	(") 1,000,968	単B
変更前残工事	6.500				
変更後残工事	(") 6.32	ton		(") 1,304,334	歩A [単価B] B単 59号
B03205 鉄筋 SD345,D29	(") 6.320		(") 206,382	(") 1,304,334	単B
変更前残工事	6.320				
変更後残工事	(") 59.5	m		(") 240,142	歩A [単価B] B単 60号
BA0305 止水板 CF300mm×7mm	(") 59.500		(") 4,036	(") 240,142	単B
変更前残工事	59.500				
変更後残工事	(") 981	掛m ²		(") 4,516,524	歩A [単価B] B単 61号
B18366 足場 手摺先行型枠組	(") 981.000		(") 4,604	(") 4,516,524	単B
変更前残工事	981.000				
変更後残工事	(") 3,066	空m3		(") 9,995,160	歩A [単価B] B単 62号
B18365 支保 くさび結合支保	(") 3,066.000		(") 3,260	(") 9,995,160	単B
変更前残工事	3,066.000				
変更後残工事					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B03208 ダウエルバー D19		(") 236	本		(") 162,840	歩A [単価B] B単 63号
変更前残工事 変更後残工事		(") 236.000		(") 690	(") 162,840	単B
000064 ステップ 400×φ22（樹脂被覆）		(") 50.000	本		(") 151,900	歩A [単価B] B単 64号
変更前残工事 変更後残工事		(") 50.000		(") 3,038	(") 151,900	単B
000065 ひび割れ誘発目地設置 W=800mm		(") 601.000	m		(") 3,185,901	歩A [単価B] B単 65号
変更前残工事 変更後残工事		(") 601.000		(") 5,301	(") 3,185,901	単B
000066 ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm		(") 786.000	m		(") 5,345,586	歩A [単価B] B単 66号
変更前残工事 変更後残工事		(") 786.000		(") 6,801	(") 5,345,586	単B
000067 ひび割れ誘発目地材料費（吸込水槽本体部）		(") 1.000	式	(") 3,901,400	(") 3,901,400	歩A [金額B] B単 67号
変更前残工事 変更後残工事		(") 1.000		(") 3,901,400	(") 3,901,400	単B
合 計					(145,814,572) 144,948,664	
・ ・ 本体工（吸込水槽呑口部）					(57,847,000) 57,346,000	
BA0301 基礎碎石 RC-40 厚さ15cm		(") 367	式		(") 460,585	歩A [単価B] B単 68号
変更前残工事 変更後残工事		(") 367.000	m ²	(") 1,255	(") 460,585	単B
BA0302 均しコンクリート 18N-8-25		(18) 0.0	m ³		(489,384) 0	歩A [単価B] B単 69号
変更前残工事 変更後残工事		(18.000) 0.000		(") 27,188	(489,384) 0	単B
BA0303 均しコンクリート型枠		(2.7) 0.0	m ²		(11,540) 0	歩A [単価B] B単 70号
変更前残工事 変更後残工事		(2.700) 0.000		(") 4,274	(11,540) 0	単B
BA0302 鉄筋コンクリート 21N-12-25		(") 986	m ³		(") 24,210,244	歩A [単価B] B単 71号
変更前残工事 変更後残工事		(") 986.000		(") 24,554	(") 24,210,244	単B
BA0302 鉄筋コンクリート 21N-12-25		(") 45	m ³		(") 1,223,460	歩A [単価B] B単 72号
変更前残工事 変更後残工事		(") 45.000		(") 27,188	(") 1,223,460	単B
BA0303 鉄筋コンクリート型枠		(") 1,137	m ²		(") 9,582,636	歩A [単価B] B単 73号
変更前残工事 変更後残工事		(") 1,137.000		(") 8,428	(") 9,582,636	単B
BA0303 円形型枠		(") 32	m ²		(") 363,584	歩A [単価B] B単 74号
変更前残工事 変更後残工事		(") 32.000		(") 11,362	(") 363,584	単B
B03205 鉄筋 SD295,D13		(") 14.54	ton		(") 2,204,613	歩A [単価B] B単 75号
変更前残工事 変更後残工事		(") 14.540		(") 151,624	(") 2,204,613	単B
B03205 鉄筋 SD295,D16		(") 1.36	ton		(") 203,630	歩A [単価B] B単 76号
変更前残工事 変更後残工事		(") 1.360		(") 149,728	(") 203,630	単B
B03205 鉄筋 SD345,D19		(") 10.54	ton		(") 1,623,107	歩A [単価B] B単 77号
変更前残工事 変更後残工事		(") 10.540		(") 153,995	(") 1,623,107	単B
B03205 鉄筋 SD345,D25		(") 7.70	ton		(") 1,185,762	歩A [単価B] B単 78号
変更前残工事 変更後残工事		(") 7.700		(") 153,995	(") 1,185,762	単B
B03205 鉄筋 SD345,D32		(") 19.75	ton		(") 3,279,389	歩A [単価B] B単 79号
変更前残工事 変更後残工事		(") 19.750		(") 166,045	(") 3,279,389	単B
BA0304 目地板 ゴム発泡体 t=20mm		(") 86	m ²		(") 436,106	歩A [単価B] B単 80号
変更前残工事 変更後残工事		(") 86.000		(") 5,071	(") 436,106	単B
B18366 足場 手摺先行型枠組		(") 529	掛m ²		(") 2,435,516	歩A [単価B] B単 81号
変更前残工事 変更後残工事		(") 529.000		(") 4,604	(") 2,435,516	単B
B18365 支保 くさび結合支保		(") 833	空m ³		(") 2,715,580	歩A [単価B] B単 82号
変更前残工事 変更後残工事		(") 833.000		(") 3,260	(") 2,715,580	単B

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000083 ステップ 400×φ22 (樹脂被覆)	(") 132.000	本	(") 3,038	(") 401,016	歩A [単価B] B単 83号
変更前残工事 変更後残工事	(") 132.000		(") 3,038	(") 401,016	単B
000084 マンホール φ600 T-14	(") 4.000	枚	(") 62,331	(") 249,324	歩A [単価B] B単 84号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000		(") 62,331	(") 249,324	単B
000085 ひび割れ誘発目地設置 W=800mm	(") 560.000	m	(") 5,301	(") 2,968,560	歩A [単価B] B単 85号
変更前残工事 変更後残工事	(") 560.000		(") 5,301	(") 2,968,560	単B
000086 ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm	(") 244.000	m	(") 6,801	(") 1,659,444	歩A [単価B] B単 86号
変更前残工事 変更後残工事	(") 244.000		(") 6,801	(") 1,659,444	単B
000087 ひび割れ誘発目地材料費 (吸込水槽呑口)	(") 1.000	式	(") 2,143,062	(") 2,143,062	歩A [金額B] B単 87号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(") 2,143,062	(") 2,143,062	単B
合 計				(57,846,542) 57,345,618	
・ ・ 本体工 (吐出し水槽)				(79,771,000) 79,232,000	
BA0301 基礎碎石 RC-40 厚さ15cm	(") 370	m ²	(") 1,255	(") 464,350	歩A [単価B] B単 88号
変更前残工事 変更後残工事	(") 370.000		(") 1,255	(") 464,350	単B
BA0302 均しコンクリート 18N-8-25	(19) 0.0	m ³	(") 27,188	(516,572) 0	歩A [単価B] B単 89号
変更前残工事 変更後残工事	(19.000) 0.000		(") 27,188	(516,572) 0	単B
BA0303 均しコンクリート型枠	(5.2) 0.0	m ²	(") 4,274	(22,225) 0	歩A [単価B] B単 90号
変更前残工事 変更後残工事	(5.200) 0.000		(") 4,274	(22,225) 0	単B
BA0302 鉄筋コンクリート 21N-12-25	(") 1,017	m ³	(") 24,554	(") 24,971,418	歩A [単価B] B単 91号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1,017.000		(") 24,554	(") 24,971,418	単B
BA0302 鉄筋コンクリート 21N-12-25	(") 195	m ³	(") 27,188	(") 5,301,660	歩A [単価B] B単 92号
変更前残工事 変更後残工事	(") 195.000		(") 27,188	(") 5,301,660	単B
BA0303 鉄筋コンクリート型枠	(") 1,692	m ²	(") 8,428	(") 14,260,176	歩A [単価B] B単 93号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1,692.000		(") 8,428	(") 14,260,176	単B
B03205 鉄筋 SD295,D13	(") 10.68	ton	(") 145,708	(") 1,556,161	歩A [単価B] B単 94号
変更前残工事 変更後残工事	(") 10.680		(") 145,708	(") 1,556,161	単B
B03205 鉄筋 SD295,D16	(") 5.81	ton	(") 143,811	(") 835,542	歩A [単価B] B単 95号
変更前残工事 変更後残工事	(") 5.810		(") 143,811	(") 835,542	単B
B03205 鉄筋 SD345,D19	(") 4.16	ton	(") 148,079	(") 616,009	歩A [単価B] B単 96号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.160		(") 148,079	(") 616,009	単B
B03205 鉄筋 SD345,D22	(") 6.90	ton	(") 148,079	(") 1,021,745	歩A [単価B] B単 97号
変更前残工事 変更後残工事	(") 6.900		(") 148,079	(") 1,021,745	単B
B03205 鉄筋 SD345,D25	(") 15.45	ton	(") 148,079	(") 2,287,821	歩A [単価B] B単 98号
変更前残工事 変更後残工事	(") 15.450		(") 148,079	(") 2,287,821	単B
B03205 鉄筋 SD345,D29	(") 18.77	ton	(") 150,949	(") 2,833,313	歩A [単価B] B単 99号
変更前残工事 変更後残工事	(") 18.770		(") 150,949	(") 2,833,313	単B
B03205 鉄筋 SD345,D32	(") 11.03	ton	(") 157,707	(") 1,739,508	歩A [単価B] B単 100号
変更前残工事 変更後残工事	(") 11.030		(") 157,707	(") 1,739,508	単B
B03205 鉄筋 SD345,D35	(") 11.27	ton	(") 166,041	(") 1,871,282	歩A [単価B] B単 101号
変更前残工事 変更後残工事	(") 11.270		(") 166,041	(") 1,871,282	単B
B03205 鉄筋 SD345,D38	(") 18.65	ton	(") 162,325	(") 3,027,361	歩A [単価B] B単 102号
変更前残工事 変更後残工事	(") 18.650		(") 162,325	(") 3,027,361	単B

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B18366 足場 手摺先行型枠組		(") 1,673	掛㎡	(")	(") 7,702,492	歩A [単価B] B単 103号
変更前残工事 変更後残工事		(") 1,673.000		(") 4,604	(") 7,702,492	単B
B18365 支保 パイプサポート支保		(") 92	空m3	(")	(") 371,220	歩A [単価B] B単 104号
変更前残工事 変更後残工事		(") 92.000		(") 4,035	(") 371,220	単B
000105 内ステップ 吐出し水槽内ステップ、踊り場		(") 1.000	箇所	(")	(") 2,353,742	歩A [単価B] B単 105号
変更前残工事 変更後残工事		(") 1.000		(") 2,353,742	(") 2,353,742	単B
000106 外ステップ 吐出し水槽外ステップ		(") 1.000	箇所	(")	(") 526,712	歩A [単価B] B単 106号
変更前残工事 変更後残工事		(") 1.000		(") 526,712	(") 526,712	単B
000107 ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm		(") 454.000	m	(")	(") 3,087,654	歩A [単価B] B単 107号
変更前残工事 変更後残工事		(") 454.000		(") 6,801	(") 3,087,654	単B
000108 ひび割れ誘発目地設置 W=600mm		(") 429.000	m	(")	(") 2,076,789	歩A [単価B] B単 108号
変更前残工事 変更後残工事		(") 429.000		(") 4,841	(") 2,076,789	単B
000109 ひび割れ誘発目地材料費（吐出し水槽）		(") 1.000	式	(") 2,327,210	(") 2,327,210	歩A [金額B] B単 109号
変更前残工事 変更後残工事		(") 1.000		(") 2,327,210	(") 2,327,210	単B
合 計					(79,770,962) 79,232,165	
・ ・ 本体内（吐出し樋管第1スパン）		1.000	式		(") 26,296,000	
BA0108 基面整正		(") 151.000	㎡	(")	(") 60,400	歩A [単価B] B単 110号
変更前残工事 変更後残工事		(") 151.000		(") 400	(") 60,400	単B
BA0302 均しコンクリート 18N-8-25		(") 16	m3	(")	(") 435,008	歩A [単価B] B単 111号
変更前残工事 変更後残工事		(") 16.000		(") 27,188	(") 435,008	単B
BA0303 均しコンクリート型枠		(") 5.8	㎡	(")	(") 24,789	歩A [単価B] B単 112号
変更前残工事 変更後残工事		(") 5.800		(") 4,274	(") 24,789	単B
BA0302 鉄筋コンクリート 24N-12-40		(") 124	m3	(")	(") 3,056,228	歩A [単価B] B単 113号
変更前残工事 変更後残工事		(") 124.000		(") 24,647	(") 3,056,228	単B
BA0302 鉄筋コンクリート 24N-12-40		(") 192	m3	(")	(") 5,239,488	歩A [単価B] B単 114号
変更前残工事 変更後残工事		(") 192.000		(") 27,289	(") 5,239,488	単B
BA0303 鉄筋コンクリート型枠		(") 564	㎡	(")	(") 4,753,392	歩A [単価B] B単 115号
変更前残工事 変更後残工事		(") 564.000		(") 8,428	(") 4,753,392	単B
BA0303 円形型枠		(") 6.4	㎡	(")	(") 72,717	歩A [単価B] B単 116号
変更前残工事 変更後残工事		(") 6.400		(") 11,362	(") 72,717	単B
B03205 鉄筋 SD345,D13		(") 4.40	ton	(")	(") 685,925	歩A [単価B] B単 117号
変更前残工事 変更後残工事		(") 4.400		(") 155,892	(") 685,925	単B
B03205 鉄筋 SD345,D25		(") 25.40	ton	(")	(") 3,911,473	歩A [単価B] B単 118号
変更前残工事 変更後残工事		(") 25.400		(") 153,995	(") 3,911,473	単B
B03205 鉄筋 SD345,D29		(") 0.986	ton	(")	(") 152,774	歩A [単価B] B単 119号
変更前残工事 変更後残工事		(") 0.986		(") 154,943	(") 152,774	単B
BA0305 止水板 耐震用ゴム100mm		(") 16.9	m	(")	(") 467,877	歩A [単価B] B単 120号
変更前残工事 変更後残工事		(") 16.900		(") 27,685	(") 467,877	単B
B18366 足場 手摺先行型枠組		(") 377	掛㎡	(")	(") 1,735,708	歩A [単価B] B単 121号
変更前残工事 変更後残工事		(") 377.000		(") 4,604	(") 1,735,708	単B
B18365 支保 パイプサポート支保		(") 188	空m3	(")	(") 758,580	歩A [単価B] B単 122号
変更前残工事 変更後残工事		(") 188.000		(") 4,035	(") 758,580	単B

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B18365	支保	(")			(")	歩A [単価B]
	くさび結合支保	246	空m3		801,960	B単 123号
		(")		(")	(")	
	変更前残工事	(")				
	変更後残工事	246.000		3,260	801,960	単B
000124	グラウトホール	(")			(")	歩A [単価B]
	SUS304 H=1100	2.000	組		248,808	B単 124号
		(")		(")	(")	
	変更前残工事	(")				
	変更後残工事	2.000		124,404	248,808	単B
000125	グラウトホール	(")			(")	歩A [単価B]
	SUS304 H=800	2.000	組		228,552	B単 125号
		(")		(")	(")	
	変更前残工事	(")				
	変更後残工事	2.000		114,276	228,552	単B
000126	耐土圧ゴムプレート	(")			(")	歩A [単価B]
	FS型 100用 t10×1000	27.000	m		3,107,322	B単 126号
		(")		(")	(")	
	変更前残工事	(")				
	変更後残工事	27.000		115,086	3,107,322	単B
000127	耐土圧ゴムプレート設置	(")			(")	歩A [単価B]
		27.000	m		555,309	B単 127号
		(")		(")	(")	
	変更前残工事	(")				
	変更後残工事	27.000		20,567	555,309	単B
合 計					(")	
					26,296,310	
・ ・ 本体工（吐出し樋管第2スパン）					(")	
		1.000	式		38,748,000	
BA0108	基面整正	(")			(")	歩A [単価B]
		120	m ²		48,000	B単 128号
		(")		(")	(")	
	変更前残工事	(")				
	変更後残工事	120.000		400	48,000	単B
BA0302	均しコンクリート	(")			(")	歩A [単価B]
	18N-8-25	12	m3		326,256	B単 129号
		(")		(")	(")	
	変更前残工事	(")				
	変更後残工事	12.000		27,188	326,256	単B
BA0303	均しコンクリート型枠	(")			(")	歩A [単価B]
		2.4	m ²		10,258	B単 130号
		(")		(")	(")	
	変更前残工事	(")				
	変更後残工事	2.400		4,274	10,258	単B
BA0302	鉄筋コンクリート	(")			(")	歩A [単価B]
	24N-12-40	192	m3		4,732,224	B単 131号
		(")		(")	(")	
	変更前残工事	(")				
	変更後残工事	192.000		24,647	4,732,224	単B
BA0303	鉄筋コンクリート型枠	(")			(")	歩A [単価B]
		302	m ²		2,545,256	B単 132号
		(")		(")	(")	
	変更前残工事	(")				
	変更後残工事	302.000		8,428	2,545,256	単B
B03205	鉄筋	(")			(")	歩A [単価B]
	SD345,D13	2.40	ton		374,141	B単 133号
		(")		(")	(")	
	変更前残工事	(")				
	変更後残工事	2.400		155,892	374,141	単B
B03205	鉄筋	(")			(")	歩A [単価B]
	SD345,D25	10.80	ton		1,663,146	B単 134号
		(")		(")	(")	
	変更前残工事	(")				
	変更後残工事	10.800		153,995	1,663,146	単B
BA0304	目地板	(")			(")	歩A [単価B]
	ゴム発泡体 t=20mm	25	m ²		126,775	B単 135号
		(")		(")	(")	
	変更前残工事	(")				
	変更後残工事	25.000		5,071	126,775	単B
B18366	足場	(")			(")	歩A [単価B]
	手摺先行型枠組	91	掛m ²		418,964	B単 136号
		(")		(")	(")	
	変更前残工事	(")				
	変更後残工事	91.000		4,604	418,964	単B
B18365	支保	(")			(")	歩A [単価B]
	パイプサポート支保	230	空m3		928,050	B単 137号
		(")		(")	(")	
	変更前残工事	(")				
	変更後残工事	230.000		4,035	928,050	単B
000138	グラウトホール	(")			(")	歩A [単価B]
	SUS304 H=800	4.000	組		457,104	B単 138号
		(")		(")	(")	
	変更前残工事	(")				
	変更後残工事	4.000		114,276	457,104	単B
000139	耐土圧ゴムプレート	(")			(")	歩A [単価B]
	FS型 100用 t10×1000	27.000	m		3,107,322	B単 139号
		(")		(")	(")	
	変更前残工事	(")				
	変更後残工事	27.000		115,086	3,107,322	単B
000140	耐土圧ゴムプレート設置	(")			(")	歩A [単価B]
		27.000	m		555,309	B単 140号
		(")		(")	(")	
	変更前残工事	(")				
	変更後残工事	27.000		20,567	555,309	単B
000141	可とう継手	(")			(")	歩A [単価B]
	□4000×2500 沈下量100mm	4.000	基		23,455,272	B単 141号
		(")		(")	(")	
	変更前残工事	(")				
	変更後残工事	4.000		5,863,818	23,455,272	単B
合 計					(")	
					38,748,077	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 矢板工 (吐出し樋管)	1.000	式		(") 8,484,000	
000142 鋼矢板(SP-10H 3.0m)	(") 37.000	枚		(") 2,206,051	歩A [単価B] B単 142号
ハット型鋼矢板	変更前残工事 変更後残工事		(") 59,623	(") 2,206,051	単B
B18287 鋼矢板 (SP-10H 6.0m)	(") 8	枚		(") 876,696	歩A [単価B] B単 143号
ハット型鋼矢板	変更前残工事 変更後残工事		(") 109,587	(") 876,696	単B
B18287 鋼矢板 (SP-10H 8.0m)	(") 12	枚		(") 1,702,608	歩A [単価B] B単 144号
ハット型鋼矢板	変更前残工事 変更後残工事		(") 141,884	(") 1,702,608	単B
B18287 鋼矢板 (可とう矢板SP-10H 6.0m)	(") 2	枚		(") 1,536,382	歩A [単価B] B単 145号
可とう鋼矢板	変更前残工事 変更後残工事		(") 768,191	(") 1,536,382	単B
B18287 鋼矢板 (可とう矢板SP-10H 8.0m)	(") 2	枚		(") 1,972,788	歩A [単価B] B単 146号
可とう鋼矢板	変更前残工事 変更後残工事		(") 986,394	(") 1,972,788	単B
B03205 ひげ鉄筋 SD345,D16	(") 0.154	ton		(") 37,017	歩A [単価B] B単 147号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 240,372	(") 37,017	単B
000148 ハット型鋼矢板積卸費	(") 220.320	ton		(") 152,241	歩A [単価B] B単 148号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 691	(") 152,241	単B
合 計				(") 8,483,783	
・ ・ 本体工 (吐口工)	1.000	式		(") 5,018,000	
BA0108 基面整正	(") 56	m ²		(") 22,400	歩A [単価B] B単 149号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 400	(") 22,400	単B
BA0302 均しコンクリート 18N-8-25	(") 7.2	m ³		(") 195,754	歩A [単価B] B単 150号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 27,188	(") 195,754	単B
BA0303 均しコンクリート型枠	(") 2.4	m ²		(") 10,258	歩A [単価B] B単 151号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 4,274	(") 10,258	単B
BA0302 鉄筋コンクリート 24N-12-40	(") 86	m ³		(") 2,346,854	歩A [単価B] B単 152号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 27,289	(") 2,346,854	単B
BA0303 鉄筋コンクリート型枠	(") 141	m ²		(") 1,188,348	歩A [単価B] B単 153号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 8,428	(") 1,188,348	単B
B03205 鉄筋 SD345,D13	(") 1.91	ton		(") 297,754	歩A [単価B] B単 154号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 155,892	(") 297,754	単B
B03205 鉄筋 SD345,D25	(") 2.09	ton		(") 321,850	歩A [単価B] B単 155号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 153,995	(") 321,850	単B
BA0304 目地板 ゴム発泡体 t=20mm	(") 9	m ²		(") 45,639	歩A [単価B] B単 156号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 5,071	(") 45,639	単B
B18366 足場 手摺先行型枠組	(") 103	掛m ²		(") 474,212	歩A [単価B] B単 157号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 4,604	(") 474,212	単B
B18366 足場 単管傾斜	(") 31	掛m ²		(") 114,545	歩A [単価B] B単 158号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 3,695	(") 114,545	単B
合 計				(") 5,017,614	
・ ・ 本体工 (海側被覆工樋門上部)	1.000	式		(") 4,892,000	
BA0108 基面整正	(") 44	m ²		(") 17,600	歩A [単価B] B単 159号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 400	(") 17,600	単B

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		流藻川排水機場建設工事（第2回変更）				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0109 法面整形		(") 110	m ²		(") 44,000	歩A [単価B] B単 160号
変更前残工事 変更後残工事		(") 110.000		(") 400	(") 44,000	単B
BA0803 路盤工 RC-40 厚さ30cm		(") 44	m ²		(") 49,588	歩A [単価B] B単 161号
変更前残工事 変更後残工事		(") 44.000		(") 1,127	(") 49,588	単B
BA0302 鉄筋コンクリート 24N-12-25		(") 45	m ³		(") 1,245,420	歩A [単価B] B単 162号
変更前残工事 変更後残工事		(") 45.000		(") 27,676	(") 1,245,420	単B
BA0303 鉄筋コンクリート型枠		(") 76	m ²		(") 640,528	歩A [単価B] B単 163号
変更前残工事 変更後残工事		(") 76.000		(") 8,428	(") 640,528	単B
BA0303 円形型枠		(") 32	m ²		(") 363,584	歩A [単価B] B単 164号
変更前残工事 変更後残工事		(") 32.000		(") 11,362	(") 363,584	単B
BA0303 型枠（埋設用）		(") 51	m ²		(") 786,726	歩A [単価B] B単 165号
変更前残工事 変更後残工事		(") 51.000		(") 15,426	(") 786,726	単B
BA0812 コンクリート舗装 18N-8-40 厚さ20cm		(") 44	m ²		(") 249,700	歩A [単価B] B単 166号
変更前残工事 変更後残工事		(") 44.000		(") 5,675	(") 249,700	単B
BA0303 舗装コンクリート型枠		(") 2.6	m ²		(") 21,913	歩A [単価B] B単 167号
変更前残工事 変更後残工事		(") 2.600		(") 8,428	(") 21,913	単B
BA0304 目地板 ゴム発泡体 t=10mm		(") 7	m ²		(") 23,632	歩A [単価B] B単 168号
変更前残工事 変更後残工事		(") 7.000		(") 3,376	(") 23,632	単B
B03208 ダウエルバー D25		(") 32	本		(") 27,936	歩A [単価B] B単 169号
変更前残工事 変更後残工事		(") 32.000		(") 873	(") 27,936	単B
B03205 鉄筋 SD345,D13		(") 0.577	ton		(") 89,950	歩A [単価B] B単 170号
変更前残工事 変更後残工事		(") 0.577		(") 155,892	(") 89,950	単B
B03205 鉄筋 SD345,D19		(") 0.822	ton		(") 126,584	歩A [単価B] B単 171号
変更前残工事 変更後残工事		(") 0.822		(") 153,995	(") 126,584	単B
BA0305 止水板 CF200mm×5mm		(") 11.3	m		(") 28,804	歩A [単価B] B単 172号
変更前残工事 変更後残工事		(") 11.300		(") 2,549	(") 28,804	単B
B18366 足場 単管傾斜		(") 58	掛m ²		(") 214,310	歩A [単価B] B単 173号
変更前残工事 変更後残工事		(") 58.000		(") 3,695	(") 214,310	単B
B02301 コンクリートブロック張り 張ブロック（空積み）厚さ10cm		(") 67	m ²		(") 578,009	歩A [単価B] B単 174号
変更前残工事 変更後残工事		(") 67.000		(") 8,627	(") 578,009	単B
BA0301 裏込碎石 RC-40 厚さ50cm		(") 67	m ²		(") 168,438	歩A [単価B] B単 175号
変更前残工事 変更後残工事		(") 67.000		(") 2,514	(") 168,438	単B
BA0225 吸出し防止材（全面）設置		(") 89	m ²		(") 84,016	歩A [単価B] B単 176号
変更前残工事 変更後残工事		(") 89.000		(") 944	(") 84,016	単B
000177 天端工 18N-8-40		(") 1.100	m ³		(") 131,680	歩A [単価B] B単 177号
変更前残工事 変更後残工事		(") 1.100		(") 119,709	(") 131,680	単B
合 計					(") 4,892,418	
・ ・ 本体工（海側被覆工樋門側部）					(") 13,809,000	
BA0108 基面整正		(") 94	m ²		(") 37,600	歩A [単価B] B単 178号
変更前残工事 変更後残工事		(") 94.000		(") 400	(") 37,600	単B
BA0109 法面整形		(") 340	m ²		(") 136,000	歩A [単価B] B単 179号
変更前残工事 変更後残工事		(") 340.000		(") 400	(") 136,000	単B

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		流藻川排水機場建設工事（第2回変更）				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0302 均しコンクリート 18N-8-25		(") 1.8	m3		(") 48,938	歩A [単価B] B単 180号
変更前残工事 変更後残工事		(") 1.800		(") 27,188	(") 48,938	単B
BA0303 均しコンクリート型枠		(") 4.6	m ²		(") 19,660	歩A [単価B] B単 181号
変更前残工事 変更後残工事		(") 4.600		(") 4,274	(") 19,660	単B
BA0803 路盤工		(") 75	m ²		(") 92,775	歩A [単価B] B単 182号
変更前残工事 変更後残工事		(") 75.000		(") 1,237	(") 92,775	単B
BA0302 鉄筋コンクリート 24N-12-25		(") 116	m3		(") 3,210,416	歩A [単価B] B単 183号
変更前残工事 変更後残工事		(") 116.000		(") 27,676	(") 3,210,416	単B
BA0303 鉄筋コンクリート型枠		(") 158	m ²		(") 1,331,624	歩A [単価B] B単 184号
変更前残工事 変更後残工事		(") 158.000		(") 8,428	(") 1,331,624	単B
BA0303 円形型枠		(") 55	m ²		(") 624,910	歩A [単価B] B単 185号
変更前残工事 変更後残工事		(") 55.000		(") 11,362	(") 624,910	単B
BA0303 型枠（埋設用）		(") 117	m ²		(") 2,159,820	歩A [単価B] B単 186号
変更前残工事 変更後残工事		(") 117.000		(") 18,460	(") 2,159,820	単B
BA0812 コンクリート舗装 18N-8-40 厚さ20cm		(") 75	m ²		(") 425,625	歩A [単価B] B単 187号
変更前残工事 変更後残工事		(") 75.000		(") 5,675	(") 425,625	単B
BA0303 舗装コンクリート型枠		(") 2.6	m ²		(") 21,913	歩A [単価B] B単 188号
変更前残工事 変更後残工事		(") 2.600		(") 8,428	(") 21,913	単B
B03208 ダウエルバー D25		(") 32	本		(") 27,936	歩A [単価B] B単 189号
変更前残工事 変更後残工事		(") 32.000		(") 873	(") 27,936	単B
B03205 鉄筋 SD345,D13		(") 1.32	ton		(") 205,777	歩A [単価B] B単 190号
変更前残工事 変更後残工事		(") 1.320		(") 155,892	(") 205,777	単B
B03205 鉄筋 SD345,D19		(") 2.77	ton		(") 426,566	歩A [単価B] B単 191号
変更前残工事 変更後残工事		(") 2.770		(") 153,995	(") 426,566	単B
000192 L型止水板 後付用L型止水板		(") 17.700	m		(") 1,642,843	歩A [単価B] B単 192号
変更前残工事 変更後残工事		(") 17.700		(") 92,816	(") 1,642,843	単B
BA0304 目地板 ゴム発泡体 t=10mm		(") 31	m ²		(") 104,656	歩A [単価B] B単 193号
変更前残工事 変更後残工事		(") 31.000		(") 3,376	(") 104,656	単B
B18366 足場 単管傾斜		(") 200	掛m ²		(") 739,000	歩A [単価B] B単 194号
変更前残工事 変更後残工事		(") 200.000		(") 3,695	(") 739,000	単B
B02301 コンクリートブロック張り 張ブロック（空積み）厚さ10cm		(") 53	m ²		(") 457,231	歩A [単価B] B単 195号
変更前残工事 変更後残工事		(") 53.000		(") 8,627	(") 457,231	単B
BA0301 裏込碎石 RC-40 厚さ50cm		(") 222	m ²		(") 558,108	歩A [単価B] B単 196号
変更前残工事 変更後残工事		(") 222.000		(") 2,514	(") 558,108	単B
BA0225 吸出し防止材（全面）設置		(") 215	m ²		(") 202,960	歩A [単価B] B単 197号
変更前残工事 変更後残工事		(") 215.000		(") 944	(") 202,960	単B
000198 天端工 18N-8-40		(") 1.800	m3		(") 219,668	歩A [単価B] B単 198号
変更前残工事 変更後残工事		(") 1.800		(") 122,038	(") 219,668	単B
000199 基礎工 18N-8-40		(") 18.600	m3		(") 1,114,531	歩A [単価B] B単 199号
変更前残工事 変更後残工事		(") 18.600		(") 59,921	(") 1,114,531	単B
合 計					(") 13,808,557	
・ ・ 残土処理、運搬 土砂		1.000	式		(81,983,000) 91,231,000	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B01210 作業残土処理 土砂		(15,200) 0	m3		(45,448,000) 0	歩A [単価B] B単 200号
変更前残工事 変更後残工事		(15,200.000) 0.000		(〃) 2,990	(45,448,000) 0	単B
B01210 作業残土処理 土砂		(7,400) 0	m3		(25,752,000) 0	歩A [単価B] B単 201号
変更前残工事 変更後残工事		(7,400.000) 0.000		(〃) 3,480	(25,752,000) 0	単B
BA0105 土砂等運搬		(2,800) 0	m3		(988,400) 0	歩A [単価B] B単 202号
変更前残工事 変更後残工事		(2,800.000) 0.000		(〃) 353	(988,400) 0	単B
BA0105 土砂等運搬		(3,700) 0	m3		(3,022,900) 0	歩A [単価B] B単 203号
変更前残工事 変更後残工事		(3,700.000) 0.000		(〃) 817	(3,022,900) 0	単B
BA0105 土砂等運搬		(11,400) 0	m3		(6,771,600) 0	歩A [単価B] B単 204号
変更前残工事 変更後残工事		(11,400.000) 0.000		(〃) 594	(6,771,600) 0	単B
B01210 作業残土処理（受入地②へ）BH運搬 土砂		(0.000) 41	m3	(0) 2,559	(0) 104,919	歩A・単B [単価B] B単 703号
B01210 作業残土処理（受入地①へ）BH運搬⇒処分費 土砂		(0.000) 10,000	m3	(0) 3,450	(0) 34,500,000	歩A・単B [単価B] B単 704号
B01210 作業残土処理（受入地②へ）CS運搬 土砂		(0.000) 10,600	m3	(0) 3,430	(0) 36,358,000	歩A・単B [単価B] B単 705号
BA0105 作業残土処理（仮置き場へ）BH運搬⇒整地 土砂		(0.000) 9,600	m3	(0) 460	(0) 4,416,000	歩A・単B [単価B] B単 706号
BA0105 土砂等運搬（埋戻し土）仮積込⇒運搬 土砂		(0.000) 9,600	m3	(0) 594	(0) 5,702,400	歩A・単B [単価B] B単 707号
000708 土砂等運搬（受入地②へ）積⇒運⇒整地⇒積⇒運 建設汚泥_泥土（基礎杭）		(0.000) 2,900	m3	(0) 3,500	(0) 10,150,000	歩A・単B [単価B] B単 708号
合 計					(81,982,900) 91,231,319	
・ 機場敷地工					(〃) 29,350,000	
・ ・ 大型ブロック積		1.000	式		(〃) 29,350,000	
000206 大型ブロック積（2）断面 控1750mm		(〃) 153.000	m ²		(〃) 4,769,775	歩A [単価B] B単 206号
変更前残工事 変更後残工事		(〃) 153.000		(〃) 31,175	(〃) 4,769,775	単B
000207 大型ブロック積（3）断面 控1000mm		(〃) 11.000	m ²		(〃) 319,627	歩A [単価B] B単 207号
変更前残工事 変更後残工事		(〃) 11.000		(〃) 29,057	(〃) 319,627	単B
000208 大型ブロック積（5）断面 控950mm		(〃) 187.000	m ²		(〃) 5,278,823	歩A [単価B] B単 208号
変更前残工事 変更後残工事		(〃) 187.000		(〃) 28,229	(〃) 5,278,823	単B
000210 胴込コンクリート 18N-8-40		(〃) 414.000	m3		(〃) 11,221,470	歩A [単価B] B単 210号
変更前残工事 変更後残工事		(〃) 414.000		(〃) 27,105	(〃) 11,221,470	単B
000212 現場打基礎コンクリート（2）断面 控1750 18N-8-40		(〃) 18.000	m		(〃) 534,240	歩A [単価B] B単 212号
変更前残工事 変更後残工事		(〃) 18.000		(〃) 29,680	(〃) 534,240	単B
000213 現場打基礎コンクリート（3）断面 控1000 18N-8-40		(〃) 3.000	m		(〃) 56,133	歩A [単価B] B単 213号
変更前残工事 変更後残工事		(〃) 3.000		(〃) 18,711	(〃) 56,133	単B
000214 現場打基礎コンクリート（5）断面 控950 18N-8-40		(〃) 50.000	m		(〃) 903,300	歩A [単価B] B単 214号
変更前残工事 変更後残工事		(〃) 50.000		(〃) 18,066	(〃) 903,300	単B
000216 裏込碎石 RC-40		(〃) 205.000	m3		(〃) 845,625	歩A [単価B] B単 216号
変更前残工事 変更後残工事		(〃) 205.000		(〃) 4,125	(〃) 845,625	単B
000217 天端コンクリート 18N-8-40		(〃) 56.000	m3		(〃) 3,380,160	歩A [単価B] B単 217号
変更前残工事 変更後残工事		(〃) 56.000		(〃) 60,360	(〃) 3,380,160	単B
000218 コンクリート 小口止め工 18N-8-40		(〃) 3.700	m3		(〃) 129,278	歩A [単価B] B単 218号
変更前残工事 変更後残工事		(〃) 3.700		(〃) 34,940	(〃) 129,278	単B
000219 型枠 小口止め工		(〃) 30.000	m ²		(〃) 252,840	歩A [単価B] B単 219号
変更前残工事 変更後残工事		(〃) 30.000		(〃) 8,428	(〃) 252,840	単B
000220 目地板		(〃) 10.000	m ²		(〃) 33,760	歩A [単価B] B単 220号

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				(160,835,000)	
				228,950,000	
・ 仮設工				(160,835,000)	
	1.000	式		223,917,000	
・ ・ 吸込水槽・吐出水槽仮設土留工				(134,392,000)	
	1.000	式		0	
B18282 仮設鋼矢板 IV型 L=20.0m 設置～賃料～撤去	(338) 0	枚		(42,793,504)	歩A [単価B] B単 229号
	(338.000) 0.000		(") 126,608	(42,793,504)	単B
B18282 仮設鋼矢板 IV型 L=21.0m 設置～賃料～撤去	(146) 0	枚		(18,896,196)	歩A [単価B] B単 230号
	(146.000) 0.000		(") 129,426	(18,896,196)	単B
B18284 切梁・腹起し H-350 腹起し設置～賃料～撤去	(57.67) 0.00	ton		(7,606,327)	歩A [単価B] B単 231号
	(57.670) 0.000		(") 131,894	(7,606,327)	単B
B18284 切梁・腹起し H-400 腹起し設置～賃料～撤去	(38.45) 0.00	ton		(5,071,324)	歩A [単価B] B単 232号
	(38.450) 0.000		(") 131,894	(5,071,324)	単B
B18284 切梁・腹起し H-350 切梁設置～賃料～撤去	(342.11) 0.00	ton		(45,122,256)	歩A [単価B] B単 233号
	(342.110) 0.000		(") 131,894	(45,122,256)	単B
B18284 切梁・腹起し H-300 切梁設置～賃料～撤去	(30.78) 0.00	ton		(4,059,697)	歩A [単価B] B単 234号
	(30.780) 0.000		(") 131,894	(4,059,697)	単B
B18284 切梁・腹起し H-350 隅火打梁設置～賃料～撤去	(1.62) 0.00	ton		(213,668)	歩A [単価B] B単 235号
	(1.620) 0.000		(") 131,894	(213,668)	単B
B18284 切梁・腹起し H-400 隅火打梁設置～賃料～撤去	(1.08) 0.00	ton		(142,446)	歩A [単価B] B単 236号
	(1.080) 0.000		(") 131,894	(142,446)	単B
000237 中間杭打設 H-300×300×10×15 L=27m	(39.000) 0.000	本		(9,069,606)	歩A [単価B] B単 237号
	(39.000) 0.000		(") 232,554	(9,069,606)	単B
000238 中間杭撤去 H-300×300×10×15	(24.000) 0.000	ton		(351,504)	歩A [単価B] B単 238号
	(24.000) 0.000		(") 14,646	(351,504)	単B
B02273 ガス切断 13～17mm	(31) 0.0	m		(95,945)	歩A [単価B] B単 239号
	(31.000) 0.000		(") 3,095	(95,945)	単B
000240 中間杭賃料 H型鋼 300型	(23.790) 0.000	ton		(782,524)	歩A [単価B] B単 240号
	(23.790) 0.000		(") 32,893	(782,524)	単B
000241 水膨張ゴム材 H型鋼用 5×20×1900	(64.600) 0.000	m		(125,970)	歩A [単価B] B単 241号
	(64.600) 0.000		(") 1,950	(125,970)	単B
B03201 防水モルタル 防水モルタル,1:3(防水剤あり)	(1.0) 0.0	m3		(60,882)	歩A [単価B] B単 242号
	(1.000) 0.000		(") 60,882	(60,882)	単B
合 計				(134,391,849)	
				0	
・ ・ 吸込水槽・吐出水槽仮設土留工				(0)	
	1.000	式		175,178,000	
000709 仮設鋼矢板 IV型 L=20.5m 設置	(0.000) 104.000	枚	(0) 61,694	(0) 6,416,176	歩B・単B [単価B] B単 709号
000710 仮設鋼矢板 IV型 L=20.5m 賃料～撤去	(0.000) 104.000	枚	(0) 86,623	(0) 9,008,792	歩B・単B [単価B] B単 710号
000711 仮設鋼矢板 IV型 L=21.0m 設置	(0.000) 84.000	枚	(0) 61,694	(0) 5,182,296	歩B・単B [単価B] B単 711号
000712 仮設鋼矢板 IV型 L=21.0m 賃料～撤去	(0.000) 84.000	枚	(0) 88,455	(0) 7,430,220	歩B・単B [単価B] B単 712号
000713 仮設鋼矢板 IV型 L=21.5m 設置	(0.000) 150.000	枚	(0) 68,082	(0) 10,212,300	歩B・単B [単価B] B単 713号
000714 仮設鋼矢板 IV型 L=21.5m 賃料～撤去	(0.000) 150.000	枚	(0) 90,287	(0) 13,543,050	歩B・単B [単価B] B単 714号
000715 仮設鋼矢板 IV型 L=24.0m 設置	(0.000) 146.000	枚	(0) 68,082	(0) 9,939,972	歩B・単B [単価B] B単 715号
000716 仮設鋼矢板 IV型 L=24.0m 賃料～撤去	(0.000) 146.000	枚	(0) 100,358	(0) 14,652,268	歩B・単B [単価B] B単 716号
000717 切梁・腹起し 腹起(1段目)設置,H500	(0.000) 56.880	ton	(0) 36,402	(0) 2,070,546	歩B・単B [単価B] B単 717号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000718 切梁・腹起し 腹起し(1段目)賃料～撤去,H500	(0.000) 56.880	ton	(0) 143,617	(0) 8,168,935	歩B・単B [単価B] B単 718号
000719 切梁・腹起し 腹起し(2段目)設置,H500	(0.000) 56.880	ton	(0) 36,402	(0) 2,070,546	歩B・単B [単価B] B単 719号
000720 切梁・腹起し 腹起し(2段目)賃料～撤去,H500	(0.000) 56.880	ton	(0) 77,478	(0) 4,406,949	歩B・単B [単価B] B単 720号
000721 切梁・腹起し 腹起し盛替設置,H350	(0.000) 6.000	ton	(0) 36,402	(0) 218,412	歩B・単B [単価B] B単 721号
000722 切梁・腹起し 腹起し盛替賃料～撤去,H350	(0.000) 6.000	ton	(0) 67,490	(0) 404,940	歩B・単B [単価B] B単 722号
000723 切梁・腹起し 切梁(1段目)設置,H400	(0.000) 149.460	ton	(0) 36,402	(0) 5,440,643	歩B・単B [単価B] B単 723号
000724 切梁・腹起し 切梁(1段目)賃料～撤去,H400	(0.000) 149.460	ton	(0) 87,771	(0) 13,118,254	歩B・単B [単価B] B単 724号
000725 切梁・腹起し 切梁(2段目)設置,H500	(0.000) 242.860	ton	(0) 36,402	(0) 8,840,590	歩B・単B [単価B] B単 725号
000726 切梁・腹起し 切梁(2段目)賃料～撤去,H500	(0.000) 242.860	ton	(0) 77,478	(0) 18,816,307	歩B・単B [単価B] B単 726号
000727 切梁・腹起し 切梁盛替設置,H350	(0.000) 12.210	ton	(0) 36,402	(0) 444,468	歩B・単B [単価B] B単 727号
000728 切梁・腹起し 切梁盛替賃料～撤去,H350	(0.000) 12.210	ton	(0) 67,490	(0) 824,053	歩B・単B [単価B] B単 728号
000729 切梁・腹起し 火打ち(1段目)設置,H400	(0.000) 15.200	ton	(0) 36,402	(0) 553,310	歩B・単B [単価B] B単 729号
000730 切梁・腹起し 火打ち(1段目)賃料～撤去,H400	(0.000) 15.200	ton	(0) 87,771	(0) 1,334,119	歩B・単B [単価B] B単 730号
000731 切梁・腹起し 火打ち(2段目)設置,H400	(0.000) 15.200	ton	(0) 36,402	(0) 553,310	歩B・単B [単価B] B単 731号
000732 切梁・腹起し 火打ち(2段目)設置～賃料～撤去,H400	(0.000) 15.200	ton	(0) 55,633	(0) 845,622	歩B・単B [単価B] B単 732号
000733 切梁・腹起し 隅火打ち(1段目)設置,H500	(0.000) 2.400	ton	(0) 36,402	(0) 87,365	歩B・単B [単価B] B単 733号
000734 切梁・腹起し 隅火打ち(1段目)賃料～撤去,H500	(0.000) 2.400	ton	(0) 143,617	(0) 344,681	歩B・単B [単価B] B単 734号
000735 切梁・腹起し 隅火打ち(2段目)設置,H500	(0.000) 2.400	ton	(0) 36,402	(0) 87,365	歩B・単B [単価B] B単 735号
000736 切梁・腹起し 隅火打ち(2段目)賃料～撤去,H500	(0.000) 2.400	ton	(0) 77,478	(0) 185,947	歩B・単B [単価B] B単 736号
000737 中間杭打設 H-300×300×10×15 L=27m	(0.000) 39.000	本	(0) 236,052	(0) 9,206,028	歩B・単B [単価B] B単 737号
000738 中間杭撤去 H-300×300×10×15	(0.000) 36.350	ton	(0) 14,647	(0) 532,418	歩B・単B [単価B] B単 738号
B02273 ガス切断 13～17mm	(0.000) 31	m	(0) 3,095	(0) 95,945	歩A・単B [単価B] B単 739号
000740 中間杭賃料 H型鋼 300型	(0.000) 36.350	ton	(0) 32,893	(0) 1,195,661	歩A・単B [単価B] B単 740号
000741 水膨張ゴム材 H型鋼用 5×20×1900	(0.000) 64.600	m	(0) 1,950	(0) 125,970	歩B・単B [単価B] B単 741号
B03201 防水モルタル 防水モルタル,1:3(防水剤あり)	(0.000) 1.0	m3	(0) 60,883	(0) 60,883	歩A・単B [単価B] B単 742号
BA0302 盛替え梁 (基礎コンクリート) 18N-8-25 厚さ30cm	(0.000) 579	m3	(0) 24,555	(0) 14,217,345	歩A・単B [単価B] B単 743号
BA0302 盛替え梁 (盛替コンクリート) 18N-8-25 厚さ30cm	(0.000) 185	m3	(0) 24,555	(0) 4,542,675	歩A・単B [単価B] B単 744号
合 計				(0) 175,178,361	
・ ・ 敷鉄板工				(") 4,982,000	
B18203 敷鉄板 3次施工 設置	(") 737	m ²		(") 106,865	歩A [単価B] B単 249号
変更前残工事 変更後残工事	(") 737.000		(") 145	(") 106,865	単B
B18203 敷鉄板 4次施工 設置	(") 950	m ²		(") 137,750	歩A [単価B] B単 250号
変更前残工事 変更後残工事	(") 950.000		(") 145	(") 137,750	単B
B18203 敷鉄板 4次施工 撤去	(") 1,082	m ²		(") 146,070	歩A [単価B] B単 251号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1,082.000		(") 135	(") 146,070	単B
B18203 敷鉄板 5次施工 撤去	(") 605	m ²		(") 81,675	歩A [単価B] B単 252号
変更前残工事 変更後残工事	(") 605.000		(") 135	(") 81,675	単B
000253 敷鉄板 3次～5次施工 賃料	(") 605.000	m ²		(") 817,355	歩A [単価B] B単 253号
変更前残工事 変更後残工事	(") 605.000		(") 1,351	(") 817,355	単B
000254 敷鉄板 3次～4次施工 賃料	(") 132.000	m ²		(") 217,404	歩A [単価B] B単 254号
変更前残工事 変更後残工事	(") 132.000		(") 1,647	(") 217,404	単B
000255 敷鉄板 4次施工 賃料	(") 950.000	m ²		(") 2,411,100	歩A [単価B] B単 255号

事業名 八代平野農業水利事業

工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	変更前残工事 変更後残工事	(") 950.000	(") 2,538	(") 2,411,100	単B
B18203 敷鉄板 6次施工 設置～賃料～撤去	(") 321	m ²	(") 999,594	(") 999,594	歩A [単価B] B単 256号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 321.000	(") 3,114	(") 999,594	単B
B18203 敷鉄板 7次施工 設置～賃料～撤去	(") 124	m ²	(") 63,984	(") 63,984	歩A [単価B] B単 257号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 124.000	(") 516	(") 63,984	単B
合 計				(") 4,981,797	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		(") 3,629,000	
000258 排水ポンプ据付・撤去	(") 1.000	式	(") 68,508	(") 68,508	歩A [金額B] B単 258号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(") 68,508	(") 68,508	単B
000259 排水ポンプ運転	(") 1.000	式	(") 3,528,421	(") 3,528,421	歩A [金額B] B単 259号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(") 3,528,421	(") 3,528,421	単B
000260 釜場設置撤去工	(") 1.000	式	(") 31,680	(") 31,680	歩A [金額B] B単 260号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(") 31,680	(") 31,680	単B
合 計				(") 3,628,609	
・ ・ 電力設備工	1.000	式		(") 416,000	
000261 低圧引込設備 潮遊池仮設工事、機場本体工事、樋門本体工事	(") 1.000	箇所	(") 180,820	(") 180,820	歩A [単価B] B単 261号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(") 180,820	(") 180,820	単B
B18342 配電設備	(") 1	式	(") 235,258	(") 235,258	歩A [金額B] B単 262号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(") 235,258	(") 235,258	単B
合 計				(") 416,078	
・ ・ 安全費	1.000	式		(17,416,000) 39,712,000	
B19021 交通誘導警備員	(1,306) 2,978	人		(17,415,510) 39,711,630	歩A [単価B] B単 263号
	変更前残工事 変更後残工事	(1,306.000) 2,978.000	(") 13,335	(17,415,510) 39,711,630	単B
合 計				(17,415,510) 39,711,630	
・ 仮設工 (第2回変更)	1.000	式		(0) 5,033,000	
・ ・ 工事用搬入路工 南側ルート拡幅	1.000	式		(0) 1,033,000	
B18241 安定シート ポリプロピレン系 質量120g/m ² 、強度1200N/5cm	(0.000) 196	m ²	(0) 266	(0) 52,136	歩A・単B [単価B] B単 745号
000746 吸い出し防止材	(0.000) 7.000	m ²	(0) 765	(0) 5,355	歩A・単B [単価B] B単 746号
000747 路体盛土	(0.000) 92	m ³	(0) 2,924	(0) 269,008	歩A・単B [単価B] B単 747号
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部)	(0.000) 230	m ²	(0) 493	(0) 113,390	歩A・単B [単価B] B単 748号
BA0809 表層 (車道・路肩部)	(0.000) 230	m ²	(0) 496	(0) 114,080	歩A・単B [単価B] B単 749号
000750 ガードレール撤去	(0.000) 45.000	m	(0) 1,367	(0) 61,515	歩A・単B [単価B] B単 750号
000751 道路標識移設	(0.000) 2.000	基	(0) 92,853	(0) 185,706	歩A・単B [単価B] B単 751号
000752 大型土のう設置	(0.000) 25.000	袋	(0) 9,264	(0) 231,600	歩A・単B [単価B] B単 752号
合 計				(0) 1,032,790	
・ ・ 工事用搬入路工 補修	1.000	式		(0) 2,312,000	
BA0202 舗装版破砕	(0.000) 949	m ²	(0) 223	(0) 211,627	歩B・単B [単価B] B単 753号
BA0201 戥運搬	(0.000) 38	m ³	(0) 3,669	(0) 139,422	歩B・単B [単価B] B単 754号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

九州農政局

[illegible]

[illegible]

事業名 八代平野農業水利事業					
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				(311,779,000) 14,847,000	
・仮設土留工設計				(0) 5,620,000	
・ ・ 仮設土留工設計	1.000	式		(0) 5,620,000	
000782 仮設土留工設計	(0.000) 1.000	式	(0) 5,620,000	(0) 5,620,000	歩A・単B [金額B] B単 782号
合 計				(0) 5,620,000	
・土木工事				(6,174,000) 9,227,000	
・ ・ 不足分弁償金 仮設工 吸込水槽・吐出水槽仮設土留工	1.000	式		(6,174,000) 9,227,000	
000287 中間杭購入費 (新品価格×90%) H形鋼 300型	(") 61.580	ton		(") 6,174,196	歩A [単価B] B単 287号
変更前残工事 変更後残工事	(") 61.580		(") 100,263	(") 6,174,196	単B
000783 鋼矢板不足分弁償 (新品価格×90%) IV型 L=0.50m (頭部溶接)	(0.000) 18.420	ton	(0) 165,724	(0) 3,052,636	歩A・単B [単価B] B単 783号
合 計				(6,174,196) 9,226,832	
・建築工事				(185,923,000) 0	
・ ・ 直接仮設工事	1.000	式		(32,704,000) 0	
000288 やりかた	(880.000) 0.000	m ²		(360,800) 0	歩A [単価B] B単 288号
変更前残工事 変更後残工事	(880.000) 0.000		(") 410	(360,800) 0	単B
000289 墨出し	(880.000) 0.000	m ²		(678,480) 0	歩A [単価B] B単 289号
変更前残工事 変更後残工事	(880.000) 0.000		(") 771	(678,480) 0	単B
000290 現寸型板	(880.000) 0.000	m ²		(117,920) 0	歩A [単価B] B単 290号
変更前残工事 変更後残工事	(880.000) 0.000		(") 134	(117,920) 0	単B
000291 外部足場 枠組足場	(1,377.000) 0.000	m ²		(3,691,737) 0	歩A [単価B] B単 291号
変更前残工事 変更後残工事	(1,377.000) 0.000		(") 2,681	(3,691,737) 0	単B
000292 安全手摺	(134.000) 0.000	m ²		(106,530) 0	歩A [単価B] B単 292号
変更前残工事 変更後残工事	(134.000) 0.000		(") 795	(106,530) 0	単B
000293 養生シート	(1,377.000) 0.000	m ²		(1,032,750) 0	歩A [単価B] B単 293号
変更前残工事 変更後残工事	(1,377.000) 0.000		(") 750	(1,032,750) 0	単B
000294 内部躯体足場 脚立足場 4.0m以下	(59.200) 0.000	m ²		(19,062) 0	歩A [単価B] B単 294号
変更前残工事 変更後残工事	(59.200) 0.000		(") 322	(19,062) 0	単B
000295 内部仕上足場 脚立足場 4.0m以下	(59.200) 0.000	m ²		(34,750) 0	歩A [単価B] B単 295号
変更前残工事 変更後残工事	(59.200) 0.000		(") 587	(34,750) 0	単B
000296 内部躯体足場 枠組棚足場 4.0m超 9.0m～11.1m	(1,143.000) 0.000	m ²		(12,278,106) 0	歩A [単価B] B単 296号
変更前残工事 変更後残工事	(1,143.000) 0.000		(") 10,742	(12,278,106) 0	単B
000297 内部仕上足場 枠組棚足場 4.0m超 9.0～11.1m	(1,143.000) 0.000	m ²		(8,194,167) 0	歩A [単価B] B単 297号
変更前残工事 変更後残工事	(1,143.000) 0.000		(") 7,169	(8,194,167) 0	単B
000298 鉄骨足場 吊り足場	(821.000) 0.000	m ²		(1,029,534) 0	歩A [単価B] B単 298号
変更前残工事 変更後残工事	(821.000) 0.000		(") 1,254	(1,029,534) 0	単B
000299 養生費	(880.000) 0.000	m ²		(381,040) 0	歩A [単価B] B単 299号
変更前残工事 変更後残工事	(880.000) 0.000		(") 433	(381,040) 0	単B
000300 整理清掃	(880.000) 0.000	m ²		(1,508,320) 0	歩A [単価B] B単 300号
変更前残工事 変更後残工事	(880.000) 0.000		(") 1,714	(1,508,320) 0	単B
000301 運搬費 仮設材	(1.000) 0.000	式	(") 3,270,817	(3,270,817) 0	歩A [金額B] B単 301号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 3,270,817	(3,270,817) 0	単B

事業名 八代平野農業水利事業

工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(32,704,013) 0	
・ ・ 土工事				(1,051,000) 0	
000302 根切 機械 壺.布堀 H-2110	1.000 (493.000) 0.000	式 m3		(316,506) 0	歩A [単価B] B単 302号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 642	(316,506) 0	単B
000303 埋戻 根切土	(309.000) 0.000	m3		(289,842) 0	歩A [単価B] B単 303号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 938	(289,842) 0	単B
000304 残土処分 場外処分	(184.000) 0.000	m3		(139,288) 0	歩A [単価B] B単 304号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 757	(139,288) 0	単B
000305 床付	(118.000) 0.000	m ²		(35,636) 0	歩A [単価B] B単 305号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 302	(35,636) 0	単B
000306 砂利敷 基礎下 t-60	(7.100) 0.000	m3		(41,095) 0	歩A [単価B] B単 306号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 5,788	(41,095) 0	単B
000307 砂利敷 土間下 t-60	(10.700) 0.000	m3		(60,091) 0	歩A [単価B] B単 307号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 5,616	(60,091) 0	単B
000308 運搬費 土工機械	(1.000) 0.000	式	(") 66,069	(66,069) 0	歩A [金額B] B単 308号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 66,069	(66,069) 0	単B
000309 杭頭処理 φ600	(8.000) 0.000	本		(58,288) 0	歩A [単価B] B単 309号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 7,286	(58,288) 0	単B
000310 杭頭処理 φ500	(1.000) 0.000	本		(5,669) 0	歩A [単価B] B単 310号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 5,669	(5,669) 0	単B
000311 杭頭処理 φ450	(2.000) 0.000	本		(9,440) 0	歩A [単価B] B単 311号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 4,720	(9,440) 0	単B
000312 杭頭処理 φ400	(1.000) 0.000	本		(3,773) 0	歩A [単価B] B単 312号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 3,773	(3,773) 0	単B
000313 発生ガラ処理	(1.600) 0.000	m3		(25,125) 0	歩A [単価B] B単 313号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 15,703	(25,125) 0	単B
合 計				(1,050,822) 0	
・ ・ コンクリート工事				(20,160,000) 0	
000314 捨コンクリート Fc-18/mm2 SL-15	1.000 (14.900) 0.000	式 m3		(271,627) 0	歩A [単価B] B単 314号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 18,230	(271,627) 0	単B
000315 土間コンクリート Fc-36/mm2 SL-15	(44.500) 0.000	m3		(925,956) 0	歩A [単価B] B単 315号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 20,808	(925,956) 0	単B
000316 鉄筋コンクリート Fc-36/mm2 SL-15 基礎	(167.000) 0.000	m3		(3,474,936) 0	歩A [単価B] B単 316号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 20,808	(3,474,936) 0	単B
000317 鉄筋コンクリート Fc-36/mm2 SL-18 躯体	(643.000) 0.000	m3		(13,379,544) 0	歩A [単価B] B単 317号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 20,808	(13,379,544) 0	単B
000318 防水押えコンクリート Fc-18/mm2 SL-15	(4.500) 0.000	m3		(82,035) 0	歩A [単価B] B単 318号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 18,230	(82,035) 0	単B
000319 打設手間 捨コンクリート	(14.900) 0.000	m3		(30,828) 0	歩A [単価B] B単 319号
	変更前残工事 変更後残工事		(") 2,069	(30,828) 0	単B
000320 打設手間 土間コンクリート	(44.500) 0.000	m3		(39,783) 0	歩A [単価B] B単 320号

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		流藻川排水機場建設工事（第2回変更）				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000321 打設手間 鉄筋コンクリート 基礎	変更前残工事	(44.500)		(")	(39,783)	
	変更後残工事	0.000		894	0	単B
		(167.000)			(122,745)	歩A [単価B]
		0.000	m3		0	B単 321号
000322 打設手間 鉄筋コンクリート 躯体	変更前残工事	(167.000)		(")	(122,745)	
	変更後残工事	0.000		735	0	単B
		(643.000)			(512,471)	歩A [単価B]
		0.000	m3		0	B単 322号
000323 打設手間 無筋コンクリート 防水押えコンクリート	変更前残工事	(643.000)		(")	(512,471)	
	変更後残工事	0.000		797	0	単B
		(4.500)			(5,936)	歩A [単価B]
		0.000	m3		0	B単 323号
000324 コンクリート圧送費	変更前残工事	(4.500)		(")	(5,936)	
	変更後残工事	0.000		1,319	0	単B
		(874.000)			(760,380)	歩A [単価B]
		0.000	m3		0	B単 324号
000325 機械器具損料 30～50m3未満	変更前残工事	(874.000)		(")	(760,380)	
	変更後残工事	0.000		870	0	単B
		(1.000)			(89,905)	歩A [単価B]
		0.000	回		0	B単 325号
000326 機械器具損料 100m3以上	変更前残工事	(1.000)		(")	(89,905)	
	変更後残工事	0.000		89,905	0	単B
		(8.000)			(464,032)	歩A [単価B]
		0.000	回		0	B単 326号
	変更前残工事	(8.000)		(")	(464,032)	
	変更後残工事	0.000		58,004	0	単B
					(20,160,178)	
合 計					0	
・ ・ 型枠工事					(19,836,000)	
		1.000	式		0	
000327 普通型枠 基礎部		(427.000)			(1,880,935)	歩A [単価B]
		0.000	m ²		0	B単 327号
	変更前残工事	(427.000)		(")	(1,880,935)	
	変更後残工事	0.000		4,405	0	単B
000328 普通型枠 軸部		(254.000)			(1,179,576)	歩A [単価B]
		0.000	m ²		0	B単 328号
	変更前残工事	(254.000)		(")	(1,179,576)	
	変更後残工事	0.000		4,644	0	単B
000329 普通型枠 軸部 R付		(7.200)			(78,595)	歩A [単価B]
		0.000	m ²		0	B単 329号
	変更前残工事	(7.200)		(")	(78,595)	
	変更後残工事	0.000		10,916	0	単B
000330 打放型枠 B種		(2,915.000)			(15,073,465)	歩A [単価B]
		0.000	m ²		0	B単 330号
	変更前残工事	(2,915.000)		(")	(15,073,465)	
	変更後残工事	0.000		5,171	0	単B
000331 打放型枠 C種		(59.300)			(304,031)	歩A [単価B]
		0.000	m ²		0	B単 331号
	変更前残工事	(59.300)		(")	(304,031)	
	変更後残工事	0.000		5,127	0	単B
000332 運搬費 型枠		(3,663.000)			(1,036,629)	歩A [単価B]
		0.000	m ²		0	B単 332号
	変更前残工事	(3,663.000)		(")	(1,036,629)	
	変更後残工事	0.000		283	0	単B
000333 打継目地 25×20		(358.000)			(105,968)	歩A [単価B]
		0.000	m		0	B単 333号
	変更前残工事	(358.000)		(")	(105,968)	
	変更後残工事	0.000		296	0	単B
000334 誘発目地 20×20		(527.000)			(176,545)	歩A [単価B]
		0.000	m		0	B単 334号
	変更前残工事	(527.000)		(")	(176,545)	
	変更後残工事	0.000		335	0	単B
合 計					(19,835,744)	
					0	
・ ・ 鉄筋工事					(18,934,000)	
		1.000	式		0	
000335 異形鉄筋 SD295A D10		(18.800)			(1,843,415)	歩A [単価B]
		0.000	ton		0	B単 335号
	変更前残工事	(18.800)		(")	(1,843,415)	
	変更後残工事	0.000		98,054	0	単B
000336 異形鉄筋 SD295A D13		(39.600)			(3,773,563)	歩A [単価B]
		0.000	ton		0	B単 336号
	変更前残工事	(39.600)		(")	(3,773,563)	
	変更後残工事	0.000		95,292	0	単B
000337 異形鉄筋 SD295A D16		(7.000)			(654,150)	歩A [単価B]
		0.000	ton		0	B単 337号
	変更前残工事	(7.000)		(")	(654,150)	
	変更後残工事	0.000		93,450	0	単B
000338 異形鉄筋 SD345 D19		(1.300)			(127,470)	歩A [単価B]
		0.000	ton		0	B単 338号
	変更前残工事	(1.300)		(")	(127,470)	
	変更後残工事	0.000		98.054	0	単B

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000339 異形鉄筋 SD345 D25	(50.500) 0.000	ton		(4,951,727) 0	歩A [単価B] B単 339号
変更前残工事 変更後残工事	(50.500) 0.000		(") 98,054	(4,951,727) 0	歩A [単価B] B単 339号
000340 加工組立	(113.000) 0.000	ton		(6,609,031) 0	歩A [単価B] B単 340号
変更前残工事 変更後残工事	(113.000) 0.000		(") 58,487	(6,609,031) 0	歩A [単価B] B単 340号
000341 運搬費 鉄筋	(113.000) 0.000	ton		(464,317) 0	歩A [単価B] B単 341号
変更前残工事 変更後残工事	(113.000) 0.000		(") 4,109	(464,317) 0	歩A [単価B] B単 341号
000342 ガス圧接費 D25+D25	(1,020.000) 0.000	箇所		(631,380) 0	歩A [単価B] B単 342号
変更前残工事 変更後残工事	(1,020.000) 0.000		(") 619	(631,380) 0	歩A [単価B] B単 342号
000343 スクラップ (117.205-112.697)×0.7=3.155	(3.200) 0.000	ton		(-121,533) 0	歩A [単価B] B単 343号
変更前残工事 変更後残工事	(3.200) 0.000		(") -37,979	(-121,533) 0	歩A [単価B] B単 343号
合 計				(18,933,520) 0	
・ ・ 鉄骨工事				(27,919,000) 0	
000344 H形鋼 SN400B 800×300×14×26	(5.200) 0.000	ton		(687,019) 0	歩A [単価B] B単 344号
変更前残工事 変更後残工事	(5.200) 0.000		(") 132,119	(687,019) 0	歩A [単価B] B単 344号
000345 H形鋼 SN400B 700×300×13×24	(26.500) 0.000	ton		(3,440,151) 0	歩A [単価B] B単 345号
変更前残工事 変更後残工事	(26.500) 0.000		(") 129,817	(3,440,151) 0	歩A [単価B] B単 345号
000346 H形鋼 SN400B 400×200×8×13	(3.200) 0.000	ton		(384,480) 0	歩A [単価B] B単 346号
変更前残工事 変更後残工事	(3.200) 0.000		(") 120,150	(384,480) 0	歩A [単価B] B単 346号
000347 H形鋼 SN400B 390×300×10×16	(1.100) 0.000	ton		(136,216) 0	歩A [単価B] B単 347号
変更前残工事 変更後残工事	(1.100) 0.000		(") 123,833	(136,216) 0	歩A [単価B] B単 347号
000348 H形鋼 SN400B 350×175×7×11	(3.200) 0.000	ton		(378,589) 0	歩A [単価B] B単 348号
変更前残工事 変更後残工事	(3.200) 0.000		(") 118,309	(378,589) 0	歩A [単価B] B単 348号
000349 H形鋼 SN400B 340×250×9×14	(0.800) 0.000	ton		(96,120) 0	歩A [単価B] B単 349号
変更前残工事 変更後残工事	(0.800) 0.000		(") 120,150	(96,120) 0	歩A [単価B] B単 349号
000350 H形鋼 SS400 400×200×8×13	(4.000) 0.000	ton		(447,456) 0	歩A [単価B] B単 350号
変更前残工事 変更後残工事	(4.000) 0.000		(") 111,864	(447,456) 0	歩A [単価B] B単 350号
000351 H形鋼 SS400 350×175×7×11	(5.100) 0.000	ton		(570,506) 0	歩A [単価B] B単 351号
変更前残工事 変更後残工事	(5.100) 0.000		(") 111,864	(570,506) 0	歩A [単価B] B単 351号
000352 H形鋼 SS400 194×150×6×9	(3.600) 0.000	ton		(402,710) 0	歩A [単価B] B単 352号
変更前残工事 変更後残工事	(3.600) 0.000		(") 111,864	(402,710) 0	歩A [単価B] B単 352号
000353 溝形鋼 SS400 250×90×11×14.5	(0.050) 0.000	ton		(6,261) 0	歩A [単価B] B単 353号
変更前残工事 変更後残工事	(0.050) 0.000		(") 125,214	(6,261) 0	歩A [単価B] B単 353号
000354 等辺山形鋼 SS400 150×150×12	(0.030) 0.000	ton		(3,743) 0	歩A [単価B] B単 354号
変更前残工事 変更後残工事	(0.030) 0.000		(") 124,754	(3,743) 0	歩A [単価B] B単 354号
000355 等辺山形鋼 SS400 100×100×10	(6.700) 0.000	ton		(786,500) 0	歩A [単価B] B単 355号
変更前残工事 変更後残工事	(6.700) 0.000		(") 117,388	(786,500) 0	歩A [単価B] B単 355号
000356 等辺山形鋼 SS400 90×90×10	(0.900) 0.000	ton		(105,649) 0	歩A [単価B] B単 356号
変更前残工事 変更後残工事	(0.900) 0.000		(") 117,388	(105,649) 0	歩A [単価B] B単 356号
000357 等辺山形鋼 SS400 75×75×9	(0.800) 0.000	ton		(90,596) 0	歩A [単価B] B単 357号
変更前残工事 変更後残工事	(0.800) 0.000		(") 113,245	(90,596) 0	歩A [単価B] B単 357号
000358 等辺山形鋼 SS400 65×65×6	(0.300) 0.000	ton		(33,974) 0	歩A [単価B] B単 358号
変更前残工事 変更後残工事	(0.300) 0.000		(") 113,245	(33,974) 0	歩A [単価B] B単 358号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000359 不等辺山形鋼 SS400 150×90×12	(0.100) 0.000	ton		(13,350) 0	歩A [単価B] B単 359号
変更前残工事 変更後残工事	(0.100) 0.000		(") 133,500	(13,350) 0	単B
000360 不等辺山形鋼 SS400 100×75×10	(0.200) 0.000	ton		(26,700) 0	歩A [単価B] B単 360号
変更前残工事 変更後残工事	(0.200) 0.000		(") 133,500	(26,700) 0	単B
000361 不等辺山形鋼 SS400 100×75×7	(0.700) 0.000	ton		(93,450) 0	歩A [単価B] B単 361号
変更前残工事 変更後残工事	(0.700) 0.000		(") 133,500	(93,450) 0	単B
000362 構造用鋼管 BCR295 250×250×12	(4.600) 0.000	ton		(777,156) 0	歩A [単価B] B単 362号
変更前残工事 変更後残工事	(4.600) 0.000		(") 168,947	(777,156) 0	単B
000363 リップ付軽量溝形鋼 SSC400 100×50×20×2.3	(8.700) 0.000	ton		(1,357,696) 0	歩A [単価B] B単 363号
変更前残工事 変更後残工事	(8.700) 0.000		(") 156,057	(1,357,696) 0	単B
000364 鋼板 SMCP325 t-45	(2.300) 0.000	ton		(448,928) 0	歩A [単価B] B単 364号
変更前残工事 変更後残工事	(2.300) 0.000		(") 195,186	(448,928) 0	単B
000365 鋼板 SN490C t-36	(0.200) 0.000	ton		(38,117) 0	歩A [単価B] B単 365号
変更前残工事 変更後残工事	(0.200) 0.000		(") 190,583	(38,117) 0	単B
000366 鋼板 SN490C t-32	(0.900) 0.000	ton		(171,525) 0	歩A [単価B] B単 366号
変更前残工事 変更後残工事	(0.900) 0.000		(") 190,583	(171,525) 0	単B
000367 鋼板 SN490C t-22	(0.200) 0.000	ton		(36,091) 0	歩A [単価B] B単 367号
変更前残工事 変更後残工事	(0.200) 0.000		(") 180,455	(36,091) 0	単B
000368 鋼板 SN400B t-25	(0.500) 0.000	ton		(87,236) 0	歩A [単価B] B単 368号
変更前残工事 変更後残工事	(0.500) 0.000		(") 174,471	(87,236) 0	単B
000369 鋼板 SN400B t-22	(1.700) 0.000	ton		(296,601) 0	歩A [単価B] B単 369号
変更前残工事 変更後残工事	(1.700) 0.000		(") 174,471	(296,601) 0	単B
000370 鋼板 SN400B t-19	(1.100) 0.000	ton		(191,918) 0	歩A [単価B] B単 370号
変更前残工事 変更後残工事	(1.100) 0.000		(") 174,471	(191,918) 0	単B
000371 鋼板 SN400B t-16	(2.500) 0.000	ton		(436,178) 0	歩A [単価B] B単 371号
変更前残工事 変更後残工事	(2.500) 0.000		(") 174,471	(436,178) 0	単B
000372 鋼板 SN400B t-12	(4.000) 0.000	ton		(683,152) 0	歩A [単価B] B単 372号
変更前残工事 変更後残工事	(4.000) 0.000		(") 170,788	(683,152) 0	単B
000373 鋼板 SN400B t-9	(2.300) 0.000	ton		(400,225) 0	歩A [単価B] B単 373号
変更前残工事 変更後残工事	(2.300) 0.000		(") 174,011	(400,225) 0	単B
000374 鋼板 SN400B t-2.3	(0.030) 0.000	ton		(3,977) 0	歩A [単価B] B単 374号
変更前残工事 変更後残工事	(0.030) 0.000		(") 132,580	(3,977) 0	単B
000375 鋼板 SS400 t-19	(0.100) 0.000	ton		(16,987) 0	歩A [単価B] B単 375号
変更前残工事 変更後残工事	(0.100) 0.000		(") 169,867	(16,987) 0	単B
000376 鋼板 SS400 t-16	(2.200) 0.000	ton		(373,707) 0	歩A [単価B] B単 376号
変更前残工事 変更後残工事	(2.200) 0.000		(") 169,867	(373,707) 0	単B
000377 鋼板 SS400 t-12	(6.800) 0.000	ton		(1,155,096) 0	歩A [単価B] B単 377号
変更前残工事 変更後残工事	(6.800) 0.000		(") 169,867	(1,155,096) 0	単B
000378 鋼板 SS400 t-9	(0.600) 0.000	ton		(70,985) 0	歩A [単価B] B単 378号
変更前残工事 変更後残工事	(0.600) 0.000		(") 118,309	(70,985) 0	単B
000379 鋼板 SS400 t-6	(0.200) 0.000	ton		(23,201) 0	歩A [単価B] B単 379号
変更前残工事 変更後残工事	(0.200) 0.000		(") 116,007	(23,201) 0	単B
000380 鋼板 SS400 t-2.3	(0.100) 0.000	ton		(11,739) 0	歩A [単価B] B単 380号

事業名	八代平野農業水利事業						
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事							
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
		変更前残工事	(0.100)		(〃)	(11,739)	単B
		変更後残工事	0.000	117,388	0	0	
000381 アンカーボルト ABR490 M36 L-1200 WN		(64.000)	本		(199,488)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 381号	
		変更前残工事	(64.000)	(〃)	(199,488)	単B	
		変更後残工事	0.000	3,117	0		0
000382 アンカーボルト ABR400 M22 L-600 WN		(40.000)	本		(28,080)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 382号	
		変更前残工事	(40.000)	(〃)	(28,080)	単B	
		変更後残工事	0.000	702	0		0
000383 アンカーボルト ABR400 M22 L-550 WN		(8.000)	本		(5,616)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 383号	
		変更前残工事	(8.000)	(〃)	(5,616)	単B	
		変更後残工事	0.000	702	0		0
000384 アンカーボルト ABR400 M22 L-450 WN		(120.000)	本		(84,240)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 384号	
		変更前残工事	(120.000)	(〃)	(84,240)	単B	
		変更後残工事	0.000	702	0		0
000385 アンカーボルト ABR400 M22 L-320 WN		(32.000)	本		(22,464)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 385号	
		変更前残工事	(32.000)	(〃)	(22,464)	単B	
		変更後残工事	0.000	702	0		0
000386 高力ボルト F8T M22 L-105		(233.000)	本		(57,318)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 386号	
		変更前残工事	(233.000)	(〃)	(57,318)	単B	
		変更後残工事	0.000	246	0		0
000387 高力ボルト F8T M22 L-100		(599.000)	本		(143,760)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 387号	
		変更前残工事	(599.000)	(〃)	(143,760)	単B	
		変更後残工事	0.000	240	0		0
000388 高力ボルト F8T M22 L-90		(134.000)	本		(30,686)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 388号	
		変更前残工事	(134.000)	(〃)	(30,686)	単B	
		変更後残工事	0.000	229	0		0
000389 高力ボルト F8T M22 L-80		(350.000)	本		(76,300)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 389号	
		変更前残工事	(350.000)	(〃)	(76,300)	単B	
		変更後残工事	0.000	218	0		0
000390 高力ボルト F8T M20 L-85		(150.000)	本		(25,050)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 390号	
		変更前残工事	(150.000)	(〃)	(25,050)	単B	
		変更後残工事	0.000	167	0		0
000391 高力ボルト F8T M20 L-80		(233.000)	本		(37,746)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 391号	
		変更前残工事	(233.000)	(〃)	(37,746)	単B	
		変更後残工事	0.000	162	0		0
000392 高力ボルト F8T M20 L-75		(375.000)	本		(58,875)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 392号	
		変更前残工事	(375.000)	(〃)	(58,875)	単B	
		変更後残工事	0.000	157	0		0
000393 高力ボルト F8T M20 L-70		(300.000)	本		(45,900)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 393号	
		変更前残工事	(300.000)	(〃)	(45,900)	単B	
		変更後残工事	0.000	153	0		0
000394 高力ボルト F8T M20 L-65		(849.000)	本		(125,652)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 394号	
		変更前残工事	(849.000)	(〃)	(125,652)	単B	
		変更後残工事	0.000	148	0		0
000395 高力ボルト F8T M20 L-60		(1,548.000)	本		(222,912)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 395号	
		変更前残工事	(1,548.000)	(〃)	(222,912)	単B	
		変更後残工事	0.000	144	0		0
000396 高力ボルト F8T M20 L-55		(200.000)	本		(27,800)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 396号	
		変更前残工事	(200.000)	(〃)	(27,800)	単B	
		変更後残工事	0.000	139	0		0
000397 高力ボルト F8T M16 L-55		(165.000)	本		(14,190)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 397号	
		変更前残工事	(165.000)	(〃)	(14,190)	単B	
		変更後残工事	0.000	86	0		0
000398 中ボルト SS400 M12 L-35		(1,053.000)	本		(12,636)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 398号	
		変更前残工事	(1,053.000)	(〃)	(12,636)	単B	
		変更後残工事	0.000	12	0		0
000399 ステンレス SUS304 t-3		(3.000)	kg		(990)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 399号	
		変更前残工事	(3.000)	(〃)	(990)	単B	
		変更後残工事	0.000	330	0		0
000400 ベース下モルタル 無収縮モルタル 680×1030 t-43		(16.000)	箇所		(240,992)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 400号	
		変更前残工事	(16.000)	(〃)	(240,992)	単B	
		変更後残工事	0.000	15,062	0		0
000401 ベース下モルタル 無収縮モルタル 350×600 t-43		(8.000)	箇所		(22,304)	歩A [単価B]	
		0.000		0	0	B単 401号	
		変更前残工事	(8.000)	(〃)	(22,304)	単B	
		変更後残工事	0.000	2,788	0		0

事業名 八代平野農業水利事業					
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000402 ベース下モルタル 無収縮モルタル 350×250 t-43	(4.000) 0.000	箇所		(3,624) 0	歩A [単価B] B単 402号
変更前残工事 変更後残工事	(4.000) 0.000		(") 906	(3,624) 0	単B
000403 ベース下モルタル 無収縮モルタル 430×400 t-43	(20.000) 0.000	箇所		(35,620) 0	歩A [単価B] B単 403号
変更前残工事 変更後残工事	(20.000) 0.000		(") 1,781	(35,620) 0	単B
000404 ベース下モルタル 無収縮モルタル 220×150 t-43	(4.000) 0.000	箇所		(792) 0	歩A [単価B] B単 404号
変更前残工事 変更後残工事	(4.000) 0.000		(") 198	(792) 0	単B
000405 ベース下モルタル 無収縮モルタル 320×100 t-43	(16.000) 0.000	箇所		(3,808) 0	歩A [単価B] B単 405号
変更前残工事 変更後残工事	(16.000) 0.000		(") 238	(3,808) 0	単B
000406 工場製作費	(97.000) 0.000	ton		(5,195,029) 0	歩A [単価B] B単 406号
変更前残工事 変更後残工事	(97.000) 0.000		(") 53,557	(5,195,029) 0	単B
000407 工場溶接費 6mm換算	(5,853.000) 0.000	m		(2,826,999) 0	歩A [単価B] B単 407号
変更前残工事 変更後残工事	(5,853.000) 0.000		(") 483	(2,826,999) 0	単B
000408 現場溶接費 6mm換算	(102.000) 0.000	m		(137,598) 0	歩A [単価B] B単 408号
変更前残工事 変更後残工事	(102.000) 0.000		(") 1,349	(137,598) 0	単B
000409 工場塗装費	(2,680.000) 0.000	m ²		(1,165,800) 0	歩A [単価B] B単 409号
変更前残工事 変更後残工事	(2,680.000) 0.000		(") 435	(1,165,800) 0	単B
000410 現場建方費	(97.000) 0.000	ton		(912,867) 0	歩A [単価B] B単 410号
変更前残工事 変更後残工事	(97.000) 0.000		(") 9,411	(912,867) 0	単B
000411 現場工事費 高力ボルト本締め	(97.000) 0.000	ton		(743,699) 0	歩A [単価B] B単 411号
変更前残工事 変更後残工事	(97.000) 0.000		(") 7,667	(743,699) 0	単B
000412 現場工事費 アンカーボルト埋込み M36 L-1200	(64.000) 0.000	本		(155,904) 0	歩A [単価B] B単 412号
変更前残工事 変更後残工事	(64.000) 0.000		(") 2,436	(155,904) 0	単B
000413 現場工事費 アンカーボルト埋込み M22 L-320～600	(200.000) 0.000	本		(373,200) 0	歩A [単価B] B単 413号
変更前残工事 変更後残工事	(200.000) 0.000		(") 1,866	(373,200) 0	単B
000414 運搬費 鉄骨	(97.000) 0.000	ton		(711,204) 0	歩A [単価B] B単 414号
変更前残工事 変更後残工事	(97.000) 0.000		(") 7,332	(711,204) 0	単B
000415 スクラップ (101.325-96.974)×0.7=3.045	(3.000) 0.000	ton		(-113,937) 0	歩A [単価B] B単 415号
変更前残工事 変更後残工事	(3.000) 0.000		(") -37,979	(-113,937) 0	単B
合 計				(27,919,191) 0	
・ ・ 防水工事 外部	1.000	式		(1,967,000) 0	
000416 陸屋根 床 アスファルト防水	(56.400) 0.000	m ²		(219,565) 0	歩A [単価B] B単 416号
変更前残工事 変更後残工事	(56.400) 0.000		(") 3,893	(219,565) 0	単B
000417 陸屋根 立上り アスファルト防水	(14.900) 0.000	m ²		(73,904) 0	歩A [単価B] B単 417号
変更前残工事 変更後残工事	(14.900) 0.000		(") 4,960	(73,904) 0	単B
000418 陸屋根 床 成形伸縮目地 25×80	(37.800) 0.000	m		(49,102) 0	歩A [単価B] B単 418号
変更前残工事 変更後残工事	(37.800) 0.000		(") 1,299	(49,102) 0	単B
000419 陸屋根 立上り 防水押え金物 アルミゴムアスファルト系シーリング 共	(33.000) 0.000	m		(25,674) 0	歩A [単価B] B単 419号
変更前残工事 変更後残工事	(33.000) 0.000		(") 778	(25,674) 0	単B
000420 陸屋根 立上り 成形緩衝材 30×60	(33.000) 0.000	m		(39,732) 0	歩A [単価B] B単 420号
変更前残工事 変更後残工事	(33.000) 0.000		(") 1,204	(39,732) 0	単B
000421 陸屋根 立上り 防水保護版 ケイ化板 t-10 H-350 上下金物共	(33.000) 0.000	m		(29,535) 0	歩A [単価B] B単 421号
変更前残工事 変更後残工事	(33.000) 0.000		(") 895	(29,535) 0	単B

事業名 八代平野農業水利事業					
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000422 軒樋内 床 塗膜防水 ㊦㊮系	(44.700) 0.000	㎡		(310,710) 0	歩A [単価B] B単 422号
変更前残工事 変更後残工事	(44.700) 0.000		(") 6,951	(310,710) 0	単B
000423 軒樋内 立上り 塗膜防水 ㊦㊮系	(72.900) 0.000	㎡		(372,956) 0	歩A [単価B] B単 423号
変更前残工事 変更後残工事	(72.900) 0.000		(") 5,116	(372,956) 0	単B
000424 庇 天端 塗膜防水 ㊦㊮系	(6.800) 0.000	㎡		(47,267) 0	歩A [単価B] B単 424号
変更前残工事 変更後残工事	(6.800) 0.000		(") 6,951	(47,267) 0	単B
000425 庇 鼻先 塗膜防水 ㊦㊮系	(3.400) 0.000	㎡		(23,633) 0	歩A [単価B] B単 425号
変更前残工事 変更後残工事	(3.400) 0.000		(") 6,951	(23,633) 0	単B
000426 陸屋根 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 塗膜防水 ㊦㊮系 W-790	(21.300) 0.000	m		(116,980) 0	歩A [単価B] B単 426号
変更前残工事 変更後残工事	(21.300) 0.000		(") 5,492	(116,980) 0	単B
000427 陸屋根 壁付笠木 塗膜防水 ㊦㊮系 W-270	(11.700) 0.000	m		(21,961) 0	歩A [単価B] B単 427号
変更前残工事 変更後残工事	(11.700) 0.000		(") 1,877	(21,961) 0	単B
000428 軒樋内 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 塗膜防水 ㊦㊮系 W-250	(78.900) 0.000	m		(137,128) 0	歩A [単価B] B単 428号
変更前残工事 変更後残工事	(78.900) 0.000		(") 1,738	(137,128) 0	単B
000429 外壁打継目地 シーリング ﾎﾞｰﾀﾞ㊦㊮系 25×15	(358.000) 0.000	m		(176,494) 0	歩A [単価B] B単 429号
変更前残工事 変更後残工事	(358.000) 0.000		(") 493	(176,494) 0	単B
000430 外壁誘発目地 シーリング ﾎﾞｰﾀﾞ㊦㊮系 20×15	(527.000) 0.000	m		(259,811) 0	歩A [単価B] B単 430号
変更前残工事 変更後残工事	(527.000) 0.000		(") 493	(259,811) 0	単B
000431 仕上取合 シーリング ﾎﾞｰﾀﾞ㊦㊮系 10×15	(12.100) 0.000	m		(4,973) 0	歩A [単価B] B単 431号
変更前残工事 変更後残工事	(12.100) 0.000		(") 411	(4,973) 0	単B
000432 建具枠廻り シーリング ﾎﾞｰﾀﾞ㊦㊮系 10×7	(130.000) 0.000	m		(45,240) 0	歩A [単価B] B単 432号
変更前残工事 変更後残工事	(130.000) 0.000		(") 348	(45,240) 0	単B
000433 建具水切下 シーリング ﾎﾞｰﾀﾞ㊦㊮系 10×7	(36.600) 0.000	m		(12,737) 0	歩A [単価B] B単 433号
変更前残工事 変更後残工事	(36.600) 0.000		(") 348	(12,737) 0	単B
合 計				(1,967,402) 0	
・ ・ 木工事				(492,000) 0	
000434 巾木 松 H-100	(35.100) 0.000	m		(80,484) 0	歩A [単価B] B単 434号
変更前残工事 変更後残工事	(35.100) 0.000		(") 2,293	(80,484) 0	単B
000435 天井廻り縁 30×30	(33.800) 0.000	m		(47,421) 0	歩A [単価B] B単 435号
変更前残工事 変更後残工事	(33.800) 0.000		(") 1,403	(47,421) 0	単B
000436 腰壁見切縁 25×30	(5.000) 0.000	m		(5,190) 0	歩A [単価B] B単 436号
変更前残工事 変更後残工事	(5.000) 0.000		(") 1,038	(5,190) 0	単B
000437 上り框 集成材 60×45	(6.200) 0.000	m		(42,799) 0	歩A [単価B] B単 437号
変更前残工事 変更後残工事	(6.200) 0.000		(") 6,903	(42,799) 0	単B
000438 腰壁 縁甲板 t-12 塗装品	(65.800) 0.000	㎡		(316,366) 0	歩A [単価B] B単 438号
変更前残工事 変更後残工事	(65.800) 0.000		(") 4,808	(316,366) 0	単B
合 計				(492,260) 0	
・ ・ 屋根工事				(38,256,000) 0	
000439 勾配屋根 カラーステンレス銅板 t-0.45 縦葺 アスファルトﾎｰﾌﾟﾘﾝｸﾞ 940 木毛セメント t-20共	(884.000) 0.000	㎡		(33,858,084) 0	歩A [単価B] B単 439号
変更前残工事 変更後残工事	(884.000) 0.000		(") 38,301	(33,858,084) 0	単B
000440 勾配屋根 棟包み ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ銅板 t-0.45 W-400	(33.900) 0.000	m		(822,414) 0	歩A [単価B] B単 440号

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	変更前残工事 変更後残工事	(33.900) 0.000	(") 24,260	(822,414) 0	単B
000441 勾配屋根 軒先水切 カーステン鋼板 t-0.45 W-300	(67.800) 0.000	m		(1,866,466) 0	歩A [単価B] B単 441号
	変更前残工事 変更後残工事	(67.800) 0.000	(") 27,529	(1,866,466) 0	単B
000442 勾配屋根 ケラバ水切 カーステン鋼板 t-0.45 W-300	(52.200) 0.000	m		(1,708,558) 0	歩A [単価B] B単 442号
	変更前残工事 変更後残工事	(52.200) 0.000	(") 32,731	(1,708,558) 0	単B
合 計				(38,255,522) 0	
・ ・ 金属工事				(464,000) 0	
	1.000	式			
000443 軒樋内 ルーフドレーン 鋳鉄製 φ100 堅型 塗膜防水用	(4.000) 0.000	箇所		(39,072) 0	歩A [単価B] B単 443号
	変更前残工事 変更後残工事	(4.000) 0.000	(") 9,768	(39,072) 0	単B
000444 陸屋根 ルーフドレーン 鋳鉄製 φ100 横引型 AS防水用	(2.000) 0.000	箇所		(19,536) 0	歩A [単価B] B単 444号
	変更前残工事 変更後残工事	(2.000) 0.000	(") 9,768	(19,536) 0	単B
000445 軒樋内 堅樋 カー塩ビ管 φ100 掴み金物共	(33.200) 0.000	m		(115,237) 0	歩A [単価B] B単 445号
	変更前残工事 変更後残工事	(33.200) 0.000	(") 3,471	(115,237) 0	単B
000446 陸屋根 堅樋 カー塩ビ管 φ100 掴み金物共	(11.400) 0.000	m		(39,569) 0	歩A [単価B] B単 446号
	変更前残工事 変更後残工事	(11.400) 0.000	(") 3,471	(39,569) 0	単B
000447 足洗い場 グレーチング スチール製 1000×580	(1.000) 0.000	箇所		(34,905) 0	歩A [単価B] B単 447号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 34,905	(34,905) 0	単B
000448 陸屋根 溶接金網 φ6×150×150	(56.400) 0.000	m ²		(25,324) 0	歩A [単価B] B単 448号
	変更前残工事 変更後残工事	(56.400) 0.000	(") 449	(25,324) 0	単B
000449 軽量鉄骨壁下地 65型	(36.700) 0.000	m ²		(71,345) 0	歩A [単価B] B単 449号
	変更前残工事 変更後残工事	(36.700) 0.000	(") 1,944	(71,345) 0	単B
000450 軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W650×H2000	(1.000) 0.000	箇所		(5,582) 0	歩A [単価B] B単 450号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 5,582	(5,582) 0	単B
000451 軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W900×H2000	(1.000) 0.000	箇所		(7,729) 0	歩A [単価B] B単 451号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 7,729	(7,729) 0	単B
000452 軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W2500×H1200	(1.000) 0.000	箇所		(12,882) 0	歩A [単価B] B単 452号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 12,882	(12,882) 0	単B
000453 軽量鉄骨天井下地 19型 振れ止め補強共	(54.900) 0.000	m ²		(76,531) 0	歩A [単価B] B単 453号
	変更前残工事 変更後残工事	(54.900) 0.000	(") 1,394	(76,531) 0	単B
000454 カーテンレール ダブル L-3670	(1.000) 0.000	箇所		(6,264) 0	歩A [単価B] B単 454号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 6,264	(6,264) 0	単B
000455 天井点検口 7㍓ 450角	(2.000) 0.000	箇所		(10,070) 0	歩A [単価B] B単 455号
	変更前残工事 変更後残工事	(2.000) 0.000	(") 5,035	(10,070) 0	単B
合 計				(464,046) 0	
・ ・ 左官工事				(6,263,000) 0	
	1.000	式			
000456 陸屋根 床 コンクリート金鍍 AS防水下地	(56.400) 0.000	m ²		(29,723) 0	歩A [単価B] B単 456号
	変更前残工事 変更後残工事	(56.400) 0.000	(") 527	(29,723) 0	単B
000457 陸屋根 床 コンクリート金鍍 押えコンクリート面	(56.400) 0.000	m ²		(29,723) 0	歩A [単価B] B単 457号
	変更前残工事 変更後残工事	(56.400) 0.000	(") 527	(29,723) 0	単B
000458 軒樋内 床 コンクリート金鍍 塗膜防水下地	(44.700) 0.000	m ²		(23,557) 0	歩A [単価B] B単 458号
	変更前残工事 変更後残工事	(44.700) 0.000	(") 527	(23,557) 0	単B

事業名 八代平野農業水利事業					
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000459 庇 天端 コンクリート金鍍 塗膜防水下地	(6.800) 0.000	m ²		(3,584) 0	歩A [単価B] B単 459号
変更前残工事 変更後残工事	(6.800) 0.000		(") 527	(3,584) 0	単B
000460 土間 床 コンクリート金鍍 素地	(5.600) 0.000	m ²		(3,573) 0	歩A [単価B] B単 460号
変更前残工事 変更後残工事	(5.600) 0.000		(") 638	(3,573) 0	単B
000461 土間 床 コンクリート刷毛引き 素地	(11.900) 0.000	m ²		(7,878) 0	歩A [単価B] B単 461号
変更前残工事 変更後残工事	(11.900) 0.000		(") 662	(7,878) 0	単B
000462 柱型 天端 コンクリート金鍍 吹付下地	(0.700) 0.000	m ²		(369) 0	歩A [単価B] B単 462号
変更前残工事 変更後残工事	(0.700) 0.000		(") 527	(369) 0	単B
000463 陸屋根 パハット笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-320	(21.300) 0.000	m		(3,600) 0	歩A [単価B] B単 463号
変更前残工事 変更後残工事	(21.300) 0.000		(") 169	(3,600) 0	単B
000464 陸屋根 壁付笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-100	(11.700) 0.000	m		(620) 0	歩A [単価B] B単 464号
変更前残工事 変更後残工事	(11.700) 0.000		(") 53	(620) 0	単B
000465 軒樋内 パハット笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-250	(78.900) 0.000	m		(10,494) 0	歩A [単価B] B単 465号
変更前残工事 変更後残工事	(78.900) 0.000		(") 133	(10,494) 0	単B
000466 足洗い場 腰壁笠木 コンクリート金鍍 吹付下地 W-150	(1.400) 0.000	m		(108) 0	歩A [単価B] B単 466号
変更前残工事 変更後残工事	(1.400) 0.000		(") 77	(108) 0	単B
000467 足洗い場 床 防水モルタル金鍍 素地	(1.100) 0.000	m ²		(2,760) 0	歩A [単価B] B単 467号
変更前残工事 変更後残工事	(1.100) 0.000		(") 2,509	(2,760) 0	単B
000468 外壁 防水型複層仕上塗材RE 打放面	(1,258.000) 0.000	m ²		(3,575,236) 0	歩A [単価B] B単 468号
変更前残工事 変更後残工事	(1,258.000) 0.000		(") 2,842	(3,575,236) 0	単B
000469 柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE コ鍍面	(0.700) 0.000	m ²		(1,989) 0	歩A [単価B] B単 469号
変更前残工事 変更後残工事	(0.700) 0.000		(") 2,842	(1,989) 0	単B
000470 足洗い場 腰壁 撥水材塗布	(1.700) 0.000	m ²		(887) 0	歩A [単価B] B単 470号
変更前残工事 変更後残工事	(1.700) 0.000		(") 522	(887) 0	単B
000471 天井 複層仕上塗材E 打放面	(59.300) 0.000	m ²		(85,689) 0	歩A [単価B] B単 471号
変更前残工事 変更後残工事	(59.300) 0.000		(") 1,445	(85,689) 0	単B
000472 打放面補修 吹付下地	(1,319.000) 0.000	m ²		(986,612) 0	歩A [単価B] B単 472号
変更前残工事 変更後残工事	(1,319.000) 0.000		(") 748	(986,612) 0	単B
000473 打放面補修 防水下地	(96.700) 0.000	m ²		(57,827) 0	歩A [単価B] B単 473号
変更前残工事 変更後残工事	(96.700) 0.000		(") 598	(57,827) 0	単B
000474 打放面補修 素地	(37.500) 0.000	m ²		(28,050) 0	歩A [単価B] B単 474号
変更前残工事 変更後残工事	(37.500) 0.000		(") 748	(28,050) 0	単B
000475 建具枠廻り 防水モルタル充填	(130.000) 0.000	m		(133,250) 0	歩A [単価B] B単 475号
変更前残工事 変更後残工事	(130.000) 0.000		(") 1,025	(133,250) 0	単B
000476 陸屋根 立上り コーナーモルタル	(33.000) 0.000	m		(14,520) 0	歩A [単価B] B単 476号
変更前残工事 変更後残工事	(33.000) 0.000		(") 440	(14,520) 0	単B
000477 床 コンクリート金鍍 貼物下地	(2.400) 0.000	m ²		(1,265) 0	歩A [単価B] B単 477号
変更前残工事 変更後残工事	(2.400) 0.000		(") 527	(1,265) 0	単B
000478 梁型 天端 コンクリート金鍍 素地	(132.000) 0.000	m ²		(84,216) 0	歩A [単価B] B単 478号
変更前残工事 変更後残工事	(132.000) 0.000		(") 638	(84,216) 0	単B
000479 柱型 天端 コンクリート金鍍 素地	(15.700) 0.000	m ²		(10,017) 0	歩A [単価B] B単 479号
変更前残工事 変更後残工事	(15.700) 0.000		(") 638	(10,017) 0	単B
000480 床 下地モルタル塗 貼物下地 t-30	(7.700) 0.000	m ²		(17,941) 0	歩A [単価B] B単 480号

事業名 八代平野農業水利事業					
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	変更前残工事 変更後残工事	(7.700) 0.000	(") 2,330	(17,941) 0	単B
000481 打放面補修 素地	(1,521.000) 0.000	m ²		(1,137,708) 0	歩A [単価B] B単 481号
	変更前残工事 変更後残工事	(1,521.000) 0.000	(") 748	(1,137,708) 0	単B
000482 建具枠廻り モルタル充填	(12.300) 0.000	m		(11,710) 0	歩A [単価B] B単 482号
	変更前残工事 変更後残工事	(12.300) 0.000	(") 952	(11,710) 0	単B
合 計				(6,262,906) 0	
・ ・ 金属製建具工事 (アルミ製建具)					
	1.000	式		(5,833,000) 0	
000483 AW-1 2連引違い窓 スチンカー W3470×H1500 網戸付	(1.000) 0.000	箇所		(293,783) 0	歩A [単価B] B単 483号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 293,783	(293,783) 0	単B
000484 AW-2 に出し窓 スチンカー W450×H450 網戸付	(1.000) 0.000	箇所		(77,080) 0	歩A [単価B] B単 484号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 77,080	(77,080) 0	単B
000485 AW-3 3連引違い窓 スチンカー W5240×H1800 網戸付	(2.000) 0.000	箇所		(1,091,792) 0	歩A [単価B] B単 485号
	変更前残工事 変更後残工事	(2.000) 0.000	(") 545,896	(1,091,792) 0	単B
000486 AW-4 2連引違い窓 スチンカー W3070×H1800 網戸付	(2.000) 0.000	箇所		(678,586) 0	歩A [単価B] B単 486号
	変更前残工事 変更後残工事	(2.000) 0.000	(") 339,293	(678,586) 0	単B
000487 AW-5 ガラスブロック窓 スチンカー W2010×H1210	(8.000) 0.000	箇所		(1,091,792) 0	歩A [単価B] B単 487号
	変更前残工事 変更後残工事	(8.000) 0.000	(") 136,474	(1,091,792) 0	単B
000488 AD-1 上部排煙窓付親子開き扉 スチンカー W1200×H2500	(1.000) 0.000	箇所		(414,357) 0	歩A [単価B] B単 488号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 414,357	(414,357) 0	単B
000489 AD-2 片開き窓 スチンカー W900×H2000	(1.000) 0.000	箇所		(152,853) 0	歩A [単価B] B単 489号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 152,853	(152,853) 0	単B
000490 アルミ額縁 130×25	(17.900) 0.000	m		(67,232) 0	歩A [単価B] B単 490号
	変更前残工事 変更後残工事	(17.900) 0.000	(") 3,756	(67,232) 0	単B
000491 アルミ額縁 85×25	(99.200) 0.000	m		(295,914) 0	歩A [単価B] B単 491号
	変更前残工事 変更後残工事	(99.200) 0.000	(") 2,983	(295,914) 0	単B
000492 取付・調整費	(1.000) 0.000	式	(") 1,366,625	(1,366,625) 0	歩A [金額B] B単 492号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 1,366,625	(1,366,625) 0	単B
000493 運搬費	(1.000) 0.000	式	(") 302,979	(302,979) 0	歩A [金額B] B単 493号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 302,979	(302,979) 0	単B
合 計				(5,832,993) 0	
・ ・ 金属製建具工事 (スチール製建具)					
	1.000	式		(1,463,000) 0	
000494 SD-1 片開き窓 防音扉 T-3 W900×H2000 枠見込120 扉40	(1.000) 0.000	箇所		(374,169) 0	歩A [単価B] B単 494号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 374,169	(374,169) 0	単B
000495 LSD-1 軽量片開き扉 W650×H2000 枠見込130 扉40	(1.000) 0.000	箇所		(268,934) 0	歩A [単価B] B単 495号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 268,934	(268,934) 0	単B
000496 SW-1 嵌め殺し窓 W2500×H1200 枠見込230	(1.000) 0.000	箇所		(328,650) 0	歩A [単価B] B単 496号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 328,650	(328,650) 0	単B
000497 取付・調整費	(1.000) 0.000	式	(") 167,066	(167,066) 0	歩A [金額B] B単 497号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 167,066	(167,066) 0	単B
000498 運搬費	(1.000) 0.000	式	(") 323,911	(323,911) 0	歩A [金額B] B単 498号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 323,911	(323,911) 0	単B

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				(1,462,730) 0	
・ ・ 金属製建具工事（シャッター）				(7,735,000) 0	
000499 SS-1 電動重量シャッター ステンス W4000×H4000	1.000 (1.000) 0.000	式 箇所		(6,772,713) 0	歩A [単価B] B単 499号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 6,772,713	(6,772,713) 0	単B
000500 取付・調整費	1.000 (1.000) 0.000	式	(") 738,497	(738,497) 0	歩A [金額B] B単 500号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 738,497	(738,497) 0	単B
000501 運搬費	1.000 (1.000) 0.000	式	(") 223,482	(223,482) 0	歩A [金額B] B単 501号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 223,482	(223,482) 0	単B
合 計				(7,734,692) 0	
・ ・ ガラス工事				(1,552,000) 0	
000502 フロートガラス t-8+10 2.18m2以下	1.000 (3.000) 0.000	式 ㎡		(73,257) 0	歩A [単価B] B単 502号
変更前残工事 変更後残工事	(3.000) 0.000		(") 24,419	(73,257) 0	単B
000503 網入り型板ガラス t-6.8 2.18m2以下	1.000 (34.000) 0.000	㎡		(136,374) 0	歩A [単価B] B単 503号
変更前残工事 変更後残工事	(34.000) 0.000		(") 4,011	(136,374) 0	単B
000504 網入り磨板ガラス t-6.8 2.18m2以下	1.000 (5.100) 0.000	㎡		(47,104) 0	歩A [単価B] B単 504号
変更前残工事 変更後残工事	(5.100) 0.000		(") 9,236	(47,104) 0	単B
000505 ガラスブロック 190×190×95	1.000 (19.500) 0.000	㎡		(1,211,223) 0	歩A [単価B] B単 505号
変更前残工事 変更後残工事	(19.500) 0.000		(") 62,114	(1,211,223) 0	単B
000506 明り取り窓 7ヶ所板 100×100	1.000 (1.000) 0.000	枚		(73) 0	歩A [単価B] B単 506号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 73	(73) 0	単B
000507 ガラス押え シーリング (片面m)	1.000 (155.000) 0.000	m		(44,950) 0	歩A [単価B] B単 507号
変更前残工事 変更後残工事	(155.000) 0.000		(") 290	(44,950) 0	単B
000508 ガラスブロック押え シーリング (片面m)	1.000 (51.500) 0.000	m		(14,935) 0	歩A [単価B] B単 508号
変更前残工事 変更後残工事	(51.500) 0.000		(") 290	(14,935) 0	単B
000509 ガラス面 クリーニング費 (両面m2)	1.000 (42.100) 0.000	㎡		(16,377) 0	歩A [単価B] B単 509号
変更前残工事 変更後残工事	(42.100) 0.000		(") 389	(16,377) 0	単B
000510 ガラスブロック面 クリーニング費 (両面m2)	1.000 (19.500) 0.000	㎡		(7,586) 0	歩A [単価B] B単 510号
変更前残工事 変更後残工事	(19.500) 0.000		(") 389	(7,586) 0	単B
合 計				(1,551,879) 0	
・ ・ 塗装工事				(92,000) 0	
000511 SOP塗 鋼製建具面	1.000 (8.200) 0.000	式 ㎡		(6,855) 0	歩A [単価B] B単 511号
変更前残工事 変更後残工事	(8.200) 0.000		(") 836	(6,855) 0	単B
000512 OSCL塗 木部面 H-100	1.000 (35.100) 0.000	m		(36,644) 0	歩A [単価B] B単 512号
変更前残工事 変更後残工事	(35.100) 0.000		(") 1,044	(36,644) 0	単B
000513 OSCL塗 木部面 30×30	1.000 (33.800) 0.000	m		(35,287) 0	歩A [単価B] B単 513号
変更前残工事 変更後残工事	(33.800) 0.000		(") 1,044	(35,287) 0	単B
000514 OSCL塗 木部面 60×45	1.000 (6.200) 0.000	m		(6,473) 0	歩A [単価B] B単 514号
変更前残工事 変更後残工事	(6.200) 0.000		(") 1,044	(6,473) 0	単B
000515 OSCL塗 木部面 25×30	1.000 (5.000) 0.000	m		(5,220) 0	歩A [単価B] B単 515号
変更前残工事 変更後残工事	(5.000) 0.000		(") 1,044	(5,220) 0	単B

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000516 腰壁 EP塗 ケイカル板面	(1.000) 0.000	m ²		(1,315) 0	歩A [単価B] B単 516号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 1,315	(1,315) 0	単B
合 計				(91,794) 0	
・ ・ 内装工事				(1,029,000) 0	
000517 床 フローリング 松 t-12 塗装品	1.000 (44.800) 0.000	式 m ²		(100,128) 0	歩A [単価B] B単 517号
変更前残工事 変更後残工事	(44.800) 0.000		(") 2,235	(100,128) 0	単B
000518 床 パーティクルボード t-20	(44.800) 0.000	m ²		(107,654) 0	歩A [単価B] B単 518号
変更前残工事 変更後残工事	(44.800) 0.000		(") 2,403	(107,654) 0	単B
000519 床 合板 ツツ t-12 1種	(44.800) 0.000	m ²		(100,128) 0	歩A [単価B] B単 519号
変更前残工事 変更後残工事	(44.800) 0.000		(") 2,235	(100,128) 0	単B
000520 床 乾式二重床 H-150	(44.800) 0.000	m ²		(100,128) 0	歩A [単価B] B単 520号
変更前残工事 変更後残工事	(44.800) 0.000		(") 2,235	(100,128) 0	単B
000521 床 ビニルシート t-2.5	(10.100) 0.000	m ²		(24,038) 0	歩A [単価B] B単 521号
変更前残工事 変更後残工事	(10.100) 0.000		(") 2,380	(24,038) 0	単B
000522 巾木 ビニル巾木 H-60	(5.500) 0.000	m		(1,606) 0	歩A [単価B] B単 522号
変更前残工事 変更後残工事	(5.500) 0.000		(") 292	(1,606) 0	単B
000523 壁 遮音パネル GB-R t-12.5+制振マツ t-6	(26.400) 0.000	m ²		(80,652) 0	歩A [単価B] B単 523号
変更前残工事 変更後残工事	(26.400) 0.000		(") 3,055	(80,652) 0	単B
000524 壁 石膏ボード t-12.5	(62.400) 0.000	m ²		(62,150) 0	歩A [単価B] B単 524号
変更前残工事 変更後残工事	(62.400) 0.000		(") 996	(62,150) 0	単B
000525 壁 化粧ケイカル板 t-6	(17.500) 0.000	m ²		(122,903) 0	歩A [単価B] B単 525号
変更前残工事 変更後残工事	(17.500) 0.000		(") 7,023	(122,903) 0	単B
000526 壁 ケイカル板 t-8	(1.200) 0.000	m ²		(8,428) 0	歩A [単価B] B単 526号
変更前残工事 変更後残工事	(1.200) 0.000		(") 7,023	(8,428) 0	単B
000527 壁 断熱材 ※ リスチンフォーム t-20	(110.000) 0.000	m ²		(103,180) 0	歩A [単価B] B単 527号
変更前残工事 変更後残工事	(110.000) 0.000		(") 938	(103,180) 0	単B
000528 天井 ロックウール化粧吸音板 t-12	(52.500) 0.000	m ²		(122,168) 0	歩A [単価B] B単 528号
変更前残工事 変更後残工事	(52.500) 0.000		(") 2,327	(122,168) 0	単B
000529 天井 石膏ボード t-9.5	(2.400) 0.000	m ²		(2,746) 0	歩A [単価B] B単 529号
変更前残工事 変更後残工事	(2.400) 0.000		(") 1,144	(2,746) 0	単B
000530 天井 断熱材 ※ リスチンフォーム t-25	(60.100) 0.000	m ²		(90,631) 0	歩A [単価B] B単 530号
変更前残工事 変更後残工事	(60.100) 0.000		(") 1,508	(90,631) 0	単B
000531 天井 廻り縁 塩ビ製	(6.200) 0.000	m		(2,579) 0	歩A [単価B] B単 531号
変更前残工事 変更後残工事	(6.200) 0.000		(") 416	(2,579) 0	単B
合 計				(1,029,119) 0	
・ ・ 雑工事 内部	1.000	式		(173,000) 0	
000532 休憩室 流し台 L-1500 水切付	(1.000) 0.000	箇所		(57,122) 0	歩A [単価B] B単 532号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 57,122	(57,122) 0	単B
000533 休憩室 コンロ台 L-600	(1.000) 0.000	箇所		(22,553) 0	歩A [単価B] B単 533号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 22,553	(22,553) 0	単B
000534 休憩室 吊戸棚 L-1500	(1.000) 0.000	箇所		(26,560) 0	歩A [単価B] B単 534号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 26,560	(26,560) 0	単B
000535 休憩室 フード L-600	(1.000) 0.000	箇所		(12,242) 0	歩A [単価B] B単 535号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 12,242	(12,242) 0	単B
000536 ライニング 面台 ｳﾏﾐﾝﾎﾞｽﾄﾌｫｰﾑ W-160～170	(2.100) 0.000	m		(54,430) 0	歩A [単価B] B単 536号
	変更前残工事 変更後残工事	(2.100) 0.000	(") 25,919	(54,430) 0	単B
合 計				(172,907) 0	
・電気設備工事	1.000	式		(15,875,000) 0	
・ ・ 電灯設備	1.000	式		(11,659,000) 0	
000537 電線 EM-1E1.6 管内	(488.200) 0.000	m		(120,585) 0	歩A [単価B] B単 537号
	変更前残工事 変更後残工事	(488.200) 0.000	(") 247	(120,585) 0	単B
000538 電線 EM-1E2.0 管内	(292.000) 0.000	m		(82,928) 0	歩A [単価B] B単 538号
	変更前残工事 変更後残工事	(292.000) 0.000	(") 284	(82,928) 0	単B
000539 電線管 PF16 インペイ	(191.500) 0.000	m		(107,432) 0	歩A [単価B] B単 539号
	変更前残工事 変更後残工事	(191.500) 0.000	(") 561	(107,432) 0	単B
000540 電線管 PF22 インペイ	(44.300) 0.000	m		(33,004) 0	歩A [単価B] B単 540号
	変更前残工事 変更後残工事	(44.300) 0.000	(") 745	(33,004) 0	単B
000541 タンブラスイッチ 1P15A×3 新金P	(1.000) 0.000	個		(3,692) 0	歩A [単価B] B単 541号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 3,692	(3,692) 0	単B
000542 タンブラスイッチ 1P15A×1 1P4A×1 新金P	(1.000) 0.000	個		(3,230) 0	歩A [単価B] B単 542号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 3,230	(3,230) 0	単B
000543 タンブラスイッチ 1P4A×1 新金P	(1.000) 0.000	個		(2,394) 0	歩A [単価B] B単 543号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 2,394	(2,394) 0	単B
000544 三路スイッチ 3W15A×1 新金P	(1.000) 0.000	個		(2,275) 0	歩A [単価B] B単 544号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 2,275	(2,275) 0	単B
000545 三路スイッチ 3W15A×1 1P15A×1 新金P	(1.000) 0.000	個		(3,651) 0	歩A [単価B] B単 545号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 3,651	(3,651) 0	単B
000546 自動点滅器 3A	(1.000) 0.000	個		(7,485) 0	歩A [単価B] B単 546号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 7,485	(7,485) 0	単B
000547 アウトレットボックス 中浅	(9.000) 0.000	個		(16,389) 0	歩A [単価B] B単 547号
	変更前残工事 変更後残工事	(9.000) 0.000	(") 1,821	(16,389) 0	単B
000548 アウトレットボックス 大浅	(1.000) 0.000	個		(1,887) 0	歩A [単価B] B単 548号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 1,887	(1,887) 0	単B
000549 スwitchボックス 1個用	(8.000) 0.000	個		(14,568) 0	歩A [単価B] B単 549号
	変更前残工事 変更後残工事	(8.000) 0.000	(") 1,821	(14,568) 0	単B
000550 電灯動力盤	(1.000) 0.000	面		(9,013,776) 0	歩A [単価B] B単 550号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 9,013,776	(9,013,776) 0	単B
000551 照明器具 A01	(4.000) 0.000	個		(61,948) 0	歩A [単価B] B単 551号
	変更前残工事 変更後残工事	(4.000) 0.000	(") 15,487	(61,948) 0	単B
000552 照明器具 B01	(1.000) 0.000	個		(47,854) 0	歩A [単価B] B単 552号
	変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000	(") 47,854	(47,854) 0	単B
000553 照明器具 C01	(5.000) 0.000	個		(300,940) 0	歩A [単価B] B単 553号
	変更前残工事 変更後残工事	(5.000) 0.000	(") 60,188	(300,940) 0	単B

事業名 八代平野農業水利事業					
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000554 照明器具 D01	(2.000) 0.000	個		(71,750) 0	歩A [単価B] B単 554号
変更前残工事 変更後残工事	(2.000) 0.000		(") 35,875	(71,750) 0	単B
000555 照明器具 E01	(10.000) 0.000	個		(1,763,130) 0	歩A [単価B] B単 555号
変更前残工事 変更後残工事	(10.000) 0.000		(") 176,313	(1,763,130) 0	単B
合 計				(11,658,918) 0	
・ ・ コンセント設備				(288,000) 0	
000556 電線 EM-1E2.0 管内	1.000 (396.300) 0.000	式 m		(112,549) 0	歩A [単価B] B単 556号
変更前残工事 変更後残工事	(396.300) 0.000		(") 284	(112,549) 0	単B
000557 電線管 PF16 インペイ	(178.400) 0.000	m		(100,082) 0	歩A [単価B] B単 557号
変更前残工事 変更後残工事	(178.400) 0.000		(") 561	(100,082) 0	単B
000558 埋込コンセント 2P15A×2 新金P	(15.000) 0.000	個		(26,790) 0	歩A [単価B] B単 558号
変更前残工事 変更後残工事	(15.000) 0.000		(") 1,786	(26,790) 0	単B
000559 埋込コンセント 2P15A×1 ET付	(1.000) 0.000	個		(2,215) 0	歩A [単価B] B単 559号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 2,215	(2,215) 0	単B
000560 埋込コンセント 2P15A×2 ET付	(1.000) 0.000	個		(2,325) 0	歩A [単価B] B単 560号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 2,325	(2,325) 0	単B
000561 埋込コンセント 2P15A×2 ET付 防水	(3.000) 0.000	個		(7,785) 0	歩A [単価B] B単 561号
変更前残工事 変更後残工事	(3.000) 0.000		(") 2,595	(7,785) 0	単B
000562 スイッチボックス 1個用	(20.000) 0.000	個		(36,420) 0	歩A [単価B] B単 562号
変更前残工事 変更後残工事	(20.000) 0.000		(") 1,821	(36,420) 0	単B
合 計				(288,166) 0	
・ ・ 動力設備				(1,076,000) 0	
000563 電線 IV2.0 管内	1.000 (2,140.500) 0.000	式 m		(558,671) 0	歩A [単価B] B単 563号
変更前残工事 変更後残工事	(2,140.500) 0.000		(") 261	(558,671) 0	単B
000564 電線管 PF16 インペイ	(713.500) 0.000	m		(400,274) 0	歩A [単価B] B単 564号
変更前残工事 変更後残工事	(713.500) 0.000		(") 561	(400,274) 0	単B
000565 電線管 PF22 インペイ	(13.000) 0.000	m		(9,685) 0	歩A [単価B] B単 565号
変更前残工事 変更後残工事	(13.000) 0.000		(") 745	(9,685) 0	単B
000566 温度センサー	(4.000) 0.000	個		(49,172) 0	歩A [単価B] B単 566号
変更前残工事 変更後残工事	(4.000) 0.000		(") 12,293	(49,172) 0	単B
000567 ケーブル EM-CE5.5sq-3C PF内	(13.000) 0.000	m		(22,854) 0	歩A [単価B] B単 567号
変更前残工事 変更後残工事	(13.000) 0.000		(") 1,758	(22,854) 0	単B
000568 アウトレットボックス 中浅	(4.000) 0.000	個		(7,284) 0	歩A [単価B] B単 568号
変更前残工事 変更後残工事	(4.000) 0.000		(") 1,821	(7,284) 0	単B
000569 ブルボックス 300×300×200 銅板製	(2.000) 0.000	個		(27,720) 0	歩A [単価B] B単 569号
変更前残工事 変更後残工事	(2.000) 0.000		(") 13,860	(27,720) 0	単B
合 計				(1,075,660) 0	
・ ・ 弱電設備				(199,000) 0	
000570 ケーブル EM-5C-FB 管内	1.000 (7.000) 0.000	式 m		(3,738) 0	歩A [単価B] B単 570号
変更前残工事 変更後残工事	(7.000) 0.000		(") 534	(3,738) 0	単B

事業名 八代平野農業水利事業					
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000571 導入線	(7.300) 0.000	m		(1,110) 0	歩A [単価B] B単 571号
変更前残工事 変更後残工事	(7.300) 0.000		(") 152	(1,110) 0	単B
000572 直列ユニット 端末	(1.000) 0.000	個		(7,714) 0	歩A [単価B] B単 572号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 7,714	(7,714) 0	単B
000573 電線管 PF16 インペイ	(14.300) 0.000	m		(8,022) 0	歩A [単価B] B単 573号
変更前残工事 変更後残工事	(14.300) 0.000		(") 561	(8,022) 0	単B
000574 アンテナ AU-2	(1.000) 0.000	個		(64,598) 0	歩A [単価B] B単 574号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 64,598	(64,598) 0	単B
000575 アンテナ取付金物 壁面	(1.000) 0.000	個		(32,081) 0	歩A [単価B] B単 575号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 32,081	(32,081) 0	単B
000576 ブースター CS,BS UV-1	(1.000) 0.000	個		(78,061) 0	歩A [単価B] B単 576号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 78,061	(78,061) 0	単B
000577 スイッチボックス 1個用	(2.000) 0.000	個		(3,642) 0	歩A [単価B] B単 577号
変更前残工事 変更後残工事	(2.000) 0.000		(") 1,821	(3,642) 0	単B
合 計				(198,966) 0	
・ ・ 避雷設備	1.000	式		(2,653,000) 0	
000578 導線 2.0×13	(311.000) 0.000	m		(1,522,034) 0	歩A [単価B] B単 578号
変更前残工事 変更後残工事	(311.000) 0.000		(") 4,894	(1,522,034) 0	単B
000579 導線 2.0×19	(96.000) 0.000	m		(503,520) 0	歩A [単価B] B単 579号
変更前残工事 変更後残工事	(96.000) 0.000		(") 5,245	(503,520) 0	単B
000580 電線管 PF22インペイ	(144.000) 0.000	m		(107,280) 0	歩A [単価B] B単 580号
変更前残工事 変更後残工事	(144.000) 0.000		(") 745	(107,280) 0	単B
000581 接地棒 φ10×1000	(6.000) 0.000	本		(26,286) 0	歩A [単価B] B単 581号
変更前残工事 変更後残工事	(6.000) 0.000		(") 4,381	(26,286) 0	単B
000582 銅板 t=0.6	(3.000) 0.000	枚		(160,719) 0	歩A [単価B] B単 582号
変更前残工事 変更後残工事	(3.000) 0.000		(") 53,573	(160,719) 0	単B
000583 接続端子	(8.000) 0.000	個		(79,696) 0	歩A [単価B] B単 583号
変更前残工事 変更後残工事	(8.000) 0.000		(") 9,962	(79,696) 0	単B
000584 分岐端子 十型	(2.000) 0.000	個		(31,316) 0	歩A [単価B] B単 584号
変更前残工事 変更後残工事	(2.000) 0.000		(") 15,658	(31,316) 0	単B
000585 分岐端子 T型	(4.000) 0.000	個		(53,844) 0	歩A [単価B] B単 585号
変更前残工事 変更後残工事	(4.000) 0.000		(") 13,461	(53,844) 0	単B
000586 水切端子	(6.000) 0.000	個		(52,446) 0	歩A [単価B] B単 586号
変更前残工事 変更後残工事	(6.000) 0.000		(") 8,741	(52,446) 0	単B
000587 接続端子箱 TB-SF1 SUS,WP	(3.000) 0.000	個		(115,581) 0	歩A [単価B] B単 587号
変更前残工事 変更後残工事	(3.000) 0.000		(") 38,527	(115,581) 0	単B
合 計				(2,652,722) 0	
・ 機械設備工事	1.000	式		(33,856,000) 0	
・ ・ 衛生器具設備	1.000	式		(319,000) 0	
000588 簡易水洗洋風大便器 (壁・床給水兼用) FZ500	(1.000) 0.000	組		(197,028) 0	歩A [単価B] B単 588号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 197,028	(197,028) 0	単B

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000589 同上取付費		(1.000) 0.000	箇所		(38,282) 0	歩A [単価B] B単 589号
変更前残工事 変更後残工事		(1.000) 0.000		(") 38,282	(38,282) 0	単B
000590 タオル掛け YT500S4		(1.000) 0.000	組		(7,319) 0	歩A [単価B] B単 590号
変更前残工事 変更後残工事		(1.000) 0.000		(") 7,319	(7,319) 0	単B
000591 同上取付費		(1.000) 0.000	箇所		(2,069) 0	歩A [単価B] B単 591号
変更前残工事 変更後残工事		(1.000) 0.000		(") 2,069	(2,069) 0	単B
000592 壁掛洗面器（小型） L250DM		(1.000) 0.000	組		(37,610) 0	歩A [単価B] B単 592号
変更前残工事 変更後残工事		(1.000) 0.000		(") 37,610	(37,610) 0	単B
000593 同上取付費		(1.000) 0.000	箇所		(10,634) 0	歩A [単価B] B単 593号
変更前残工事 変更後残工事		(1.000) 0.000		(") 10,634	(10,634) 0	単B
000594 棚付2連紙巻器 YH600FM		(1.000) 0.000	組		(7,872) 0	歩A [単価B] B単 594号
変更前残工事 変更後残工事		(1.000) 0.000		(") 7,872	(7,872) 0	単B
000595 同上取付費		(1.000) 0.000	箇所		(2,146) 0	歩A [単価B] B単 595号
変更前残工事 変更後残工事		(1.000) 0.000		(") 2,146	(2,146) 0	単B
000596 自在水栓 13F5		(1.000) 0.000	個		(3,043) 0	歩A [単価B] B単 596号
変更前残工事 変更後残工事		(1.000) 0.000		(") 3,043	(3,043) 0	単B
000597 同上取付費		(1.000) 0.000	式		(1,136) 0	歩A [金額B] B単 597号
変更前残工事 変更後残工事		(1.000) 0.000		(") 1,136	(1,136) 0	単B
000598 水栓柱 VLP(13)60×1200H		(1.000) 0.000	個		(5,147) 0	歩A [単価B] B単 598号
変更前残工事 変更後残工事		(1.000) 0.000		(") 5,147	(5,147) 0	単B
000599 同上取付費		(1.000) 0.000	式		(3,263) 0	歩A [金額B] B単 599号
変更前残工事 変更後残工事		(1.000) 0.000		(") 3,263	(3,263) 0	単B
000600 万能ホーム水栓 13F7		(1.000) 0.000	個		(1,906) 0	歩A [単価B] B単 600号
変更前残工事 変更後残工事		(1.000) 0.000		(") 1,906	(1,906) 0	単B
000601 同上取付費		(1.000) 0.000	式		(1,136) 0	歩A [金額B] B単 601号
変更前残工事 変更後残工事		(1.000) 0.000		(") 1,136	(1,136) 0	単B
合 計					(318,591) 0	
・ ・ 給水設備		1.000	式		(99,000) 0	
000602 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP20		(13.900) 0.000	m		(19,140) 0	歩A [単価B] B単 602号
変更前残工事 変更後残工事		(13.900) 0.000		(") 1,377	(19,140) 0	単B
000603 根切 （人力）		(2.200) 0.000	m3		(14,760) 0	歩A [単価B] B単 603号
変更前残工事 変更後残工事		(2.200) 0.000		(") 6,709	(14,760) 0	単B
000604 埋戻し （人力）		(2.200) 0.000	m3		(7,324) 0	歩A [単価B] B単 604号
変更前残工事 変更後残工事		(2.200) 0.000		(") 3,329	(7,324) 0	単B
000605 標示テープ		(13.900) 0.000	m		(2,502) 0	歩A [単価B] B単 605号
変更前残工事 変更後残工事		(13.900) 0.000		(") 180	(2,502) 0	単B
000606 埋設標示ピン		(3.000) 0.000	箇所		(4,914) 0	歩A [単価B] B単 606号
変更前残工事 変更後残工事		(3.000) 0.000		(") 1,638	(4,914) 0	単B
000607 硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGPVD20		(9.800) 0.000	m		(36,613) 0	歩A [単価B] B単 607号
変更前残工事 変更後残工事		(9.800) 0.000		(") 3,736	(36,613) 0	単B
000608 硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGPVB20		(1.300) 0.000	m		(5,733) 0	歩A [単価B] B単 608号
変更前残工事 変更後残工事		(1.300) 0.000		(") 4,410	(5,733) 0	単B

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000609 保温工事 内口 20A	(1.300) 0.000	m		(2,128) 0	歩A [単価B] B単 609号
変更前残工事 変更後残工事	(1.300) 0.000		(") 1,637	(2,128) 0	単B
000610 ゲート弁 GV20(JIS10K)	(1.000) 0.000	個		(6,110) 0	歩A [単価B] B単 610号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 6,110	(6,110) 0	単B
合 計				(99,224) 0	
・ ・ 排水設備				(1,200,000) 0	
000611 硬質塩化ビニル管 (小口径雨水樹側壁) VU200	(4.400) 0.000	m		(48,290) 0	歩A [単価B] B単 611号
変更前残工事 変更後残工事	(4.400) 0.000		(") 10,975	(48,290) 0	単B
000612 硬質塩化ビニル管 VP100	(64.000) 0.000	m		(377,664) 0	歩A [単価B] B単 612号
変更前残工事 変更後残工事	(64.000) 0.000		(") 5,901	(377,664) 0	単B
000613 硬質塩化ビニル管 VP125	(20.000) 0.000	m		(148,980) 0	歩A [単価B] B単 613号
変更前残工事 変更後残工事	(20.000) 0.000		(") 7,449	(148,980) 0	単B
000614 コンクリート樹300×300 (蓋無) VP100	(1.000) 0.000	個		(17,024) 0	歩A [単価B] B単 614号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 17,024	(17,024) 0	単B
000615 小口径雨水樹 90L-100-200 鋳鉄蓋T-25	(4.000) 0.000	個		(123,696) 0	歩A [単価B] B単 615号
変更前残工事 変更後残工事	(4.000) 0.000		(") 30,924	(123,696) 0	単B
000616 小口径雨水樹 90L-125-200 鋳鉄蓋T-25	(3.000) 0.000	個		(98,169) 0	歩A [単価B] B単 616号
変更前残工事 変更後残工事	(3.000) 0.000		(") 32,723	(98,169) 0	単B
000617 小口径雨水樹 90Y-100-200 鋳鉄蓋T-25	(2.000) 0.000	個		(62,810) 0	歩A [単価B] B単 617号
変更前残工事 変更後残工事	(2.000) 0.000		(") 31,405	(62,810) 0	単B
000618 小口径雨水樹 90Y-125-200 鋳鉄蓋T-25	(3.000) 0.000	個		(100,419) 0	歩A [単価B] B単 618号
変更前残工事 変更後残工事	(3.000) 0.000		(") 33,473	(100,419) 0	単B
000619 小口径雨水樹 ST-100-200 鋳鉄蓋T-25	(1.000) 0.000	個		(31,814) 0	歩A [単価B] B単 619号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 31,814	(31,814) 0	単B
000620 根切 機械	(29.400) 0.000	m3		(18,316) 0	歩A [単価B] B単 620号
変更前残工事 変更後残工事	(29.400) 0.000		(") 623	(18,316) 0	単B
000621 埋め戻し 機械	(29.400) 0.000	m3		(26,783) 0	歩A [単価B] B単 621号
変更前残工事 変更後残工事	(29.400) 0.000		(") 911	(26,783) 0	単B
000622 機械運搬費	(1.000) 0.000	式		(64,163) 0	歩A [金額B] B単 622号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 64,163	(64,163) 0	単B
000623 硬質塩化ビニル管 VP40	(3.400) 0.000	m		(11,305) 0	歩A [単価B] B単 623号
変更前残工事 変更後残工事	(3.400) 0.000		(") 3,325	(11,305) 0	単B
000624 硬質塩化ビニル管 VP50	(5.200) 0.000	m		(22,001) 0	歩A [単価B] B単 624号
変更前残工事 変更後残工事	(5.200) 0.000		(") 4,231	(22,001) 0	単B
000625 硬質塩化ビニル管 VP100	(2.000) 0.000	m		(17,452) 0	歩A [単価B] B単 625号
変更前残工事 変更後残工事	(2.000) 0.000		(") 8,726	(17,452) 0	単B
000626 硬質塩化ビニル管 (通気) VP65	(0.800) 0.000	m		(4,361) 0	歩A [単価B] B単 626号
変更前残工事 変更後残工事	(0.800) 0.000		(") 5,451	(4,361) 0	単B
000627 硬質塩化ビニル管 (通気) か-VP65	(4.000) 0.000	m		(21,804) 0	歩A [単価B] B単 627号
変更前残工事 変更後残工事	(4.000) 0.000		(") 5,451	(21,804) 0	単B
000628 掃除口 CLVS50	(1.000) 0.000	個		(5,125) 0	歩A [単価B] B単 628号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 5,125	(5,125) 0	単B

事業名 八代平野農業水利事業					
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(1,200,176) 0	
・ ・ 給湯設備				(95,000) 0	
000629 電気温水器 貯湯量14L	1.000 (1.000) 0.000	式 台		(88,018) 0	歩A [単価B] B単 629号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 88,018	(88,018) 0	単B
000630 同上取付費	(1.000) 0.000	式	(") 7,454	(7,454) 0	歩A [金額B] B単 630号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 7,454	(7,454) 0	単B
合 計				(95,472) 0	
・ ・ 簡易水洗便槽土工事				(210,000) 0	
000631 簡易水洗便槽 縦型便槽570L	1.000 (1.000) 0.000	式 式	(") 61,594	(61,594) 0	歩A [金額B] B単 631号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 61,594	(61,594) 0	単B
000632 同上取り付け	(1.000) 0.000	式	(") 75,405	(75,405) 0	歩A [金額B] B単 632号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 75,405	(75,405) 0	単B
000633 土工事 コンクリート	(0.870) 0.000	m3		(15,860) 0	歩A [単価B] B単 633号
変更前残工事 変更後残工事	(0.870) 0.000		(") 18,230	(15,860) 0	単B
000634 土工事 型枠	(0.580) 0.000	m3		(2,481) 0	歩A [単価B] B単 634号
変更前残工事 変更後残工事	(0.580) 0.000		(") 4,278	(2,481) 0	単B
000635 土工事 モルタル仕上げ	(1.430) 0.000	m ²		(3,205) 0	歩A [単価B] B単 635号
変更前残工事 変更後残工事	(1.430) 0.000		(") 2,241	(3,205) 0	単B
000636 土工事 砕石	(0.170) 0.000	m3		(788) 0	歩A [単価B] B単 636号
変更前残工事 変更後残工事	(0.170) 0.000		(") 4,636	(788) 0	単B
000637 土工事 根切り	(5.200) 0.000	m3		(34,887) 0	歩A [単価B] B単 637号
変更前残工事 変更後残工事	(5.200) 0.000		(") 6,709	(34,887) 0	単B
000638 土工事 埋め戻し	(4.200) 0.000	m3		(13,982) 0	歩A [単価B] B単 638号
変更前残工事 変更後残工事	(4.200) 0.000		(") 3,329	(13,982) 0	単B
000639 土工事 残土処分	(1.000) 0.000	m3		(814) 0	歩A [単価B] B単 639号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 814	(814) 0	単B
000640 土工事 鉄筋D10	(10.000) 0.000	kg		(980) 0	歩A [単価B] B単 640号
変更前残工事 変更後残工事	(10.000) 0.000		(") 98	(980) 0	単B
合 計				(209,996) 0	
・ ・ 換気設備				(30,124,000) 0	
000641 天井扇 FE-80	1.000 (1.000) 0.000	式 台		(6,629) 0	歩A [単価B] B単 641号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 6,629	(6,629) 0	単B
000642 同上取付費	(1.000) 0.000	箇所		(8,802) 0	歩A [単価B] B単 642号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 8,802	(8,802) 0	単B
000643 天井扇24時間換気対応 FE-90	(1.000) 0.000	台		(6,629) 0	歩A [単価B] B単 643号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 6,629	(6,629) 0	単B
000644 同上取付費	(1.000) 0.000	箇所		(8,802) 0	歩A [単価B] B単 644号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 8,802	(8,802) 0	単B
000645 天井扇(ミニキッチン用) FE-90K	(1.000) 0.000	台		(6,629) 0	歩A [単価B] B単 645号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 6,629	(6,629) 0	単B

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000646 同上取付費	(1.000) 0.000	箇所		(8,523) 0	歩A [単価B] B単 646号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 8,523	(8,523) 0	単B
000647 圧力扇450φ FS-4500	(1.000) 0.000	台		(50,316) 0	歩A [単価B] B単 647号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 50,316	(50,316) 0	単B
000648 同上取付費	(1.000) 0.000	箇所		(10,927) 0	歩A [単価B] B単 648号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 10,927	(10,927) 0	単B
000649 圧力扇800φ FE1-27000	(4.000) 0.000	台		(3,086,156) 0	歩A [単価B] B単 649号
変更前残工事 変更後残工事	(4.000) 0.000		(") 771,539	(3,086,156) 0	単B
000650 同上取付費	(4.000) 0.000	箇所		(70,300) 0	歩A [単価B] B単 650号
変更前残工事 変更後残工事	(4.000) 0.000		(") 17,575	(70,300) 0	単B
000651 圧力扇800φ FE2-27000	(1.000) 0.000	台		(771,539) 0	歩A [単価B] B単 651号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 771,539	(771,539) 0	単B
000652 同上取付費	(1.000) 0.000	箇所		(17,575) 0	歩A [単価B] B単 652号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 17,575	(17,575) 0	単B
000653 圧力扇450φ FS-4500	(1.000) 0.000	台		(50,316) 0	歩A [単価B] B単 653号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 50,316	(50,316) 0	単B
000654 同上取付費	(1.000) 0.000	箇所		(10,927) 0	歩A [単価B] B単 654号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 10,927	(10,927) 0	単B
000655 有圧扇800φ FS-24000	(8.000) 0.000	台		(5,384,200) 0	歩A [単価B] B単 655号
変更前残工事 変更後残工事	(8.000) 0.000		(") 673,025	(5,384,200) 0	単B
000656 同上取付費	(8.000) 0.000	箇所		(140,600) 0	歩A [単価B] B単 656号
変更前残工事 変更後残工事	(8.000) 0.000		(") 17,575	(140,600) 0	単B
000657 給気口 角型150φ用	(1.000) 0.000	個		(2,454) 0	歩A [単価B] B単 657号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 2,454	(2,454) 0	単B
000658 同上取付費	(1.000) 0.000	箇所		(6,947) 0	歩A [単価B] B単 658号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 6,947	(6,947) 0	単B
000659 SUS製深形フード 100φ	(3.000) 0.000	個		(5,799) 0	歩A [単価B] B単 659号
変更前残工事 変更後残工事	(3.000) 0.000		(") 1,933	(5,799) 0	単B
000660 同上取付費	(3.000) 0.000	箇所		(9,666) 0	歩A [単価B] B単 660号
変更前残工事 変更後残工事	(3.000) 0.000		(") 3,222	(9,666) 0	単B
000661 SUS製深形フード 150φ	(1.000) 0.000	個		(2,946) 0	歩A [単価B] B単 661号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 2,946	(2,946) 0	単B
000662 同上取付費	(1.000) 0.000	箇所		(3,389) 0	歩A [単価B] B単 662号
変更前残工事 変更後残工事	(1.000) 0.000		(") 3,389	(3,389) 0	単B
000663 SUSウェザーカバー防虫網付き 500φ用	(2.000) 0.000	個		(43,640) 0	歩A [単価B] B単 663号
変更前残工事 変更後残工事	(2.000) 0.000		(") 21,820	(43,640) 0	単B
000664 同上取付費	(2.000) 0.000	箇所		(10,564) 0	歩A [単価B] B単 664号
変更前残工事 変更後残工事	(2.000) 0.000		(") 5,282	(10,564) 0	単B
000665 SUSウェザーカバー防虫網付き 1050φ用	(13.000) 0.000	個		(7,126,327) 0	歩A [単価B] B単 665号
変更前残工事 変更後残工事	(13.000) 0.000		(") 548,179	(7,126,327) 0	単B
000666 同上取付費	(13.000) 0.000	箇所		(136,604) 0	歩A [単価B] B単 666号
変更前残工事 変更後残工事	(13.000) 0.000		(") 10,508	(136,604) 0	単B
000667 電動シャッター 500φ用	(2.000) 0.000	個		(48,612) 0	歩A [単価B] B単 667号

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		流藻川排水機場建設工事（第2回変更）				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000668 同上取付費	変更前残工事	(2.000)		(")	(48,612)	
	変更後残工事	0.000		24,306	0	単B
		(2.000)	箇所		(10,564)	歩A [単価B]
	0.000			0	B単 668号	
000669 電動シャッター 800φ用	変更前残工事	(2.000)		(")	(10,564)	
	変更後残工事	0.000		5,282	0	単B
		(13.000)	個		(1,807,312)	歩A [単価B]
	0.000			0	B単 669号	
000670 同上取付費	変更前残工事	(13.000)		(")	(1,807,312)	
	変更後残工事	0.000		139,024	0	単B
		(13.000)	箇所		(136,604)	歩A [単価B]
	0.000			0	B単 670号	
000671 排気側スパイラルダクト 100φ	変更前残工事	(13.000)		(")	(136,604)	
	変更後残工事	0.000		10,508	0	単B
		(7.300)	m		(23,871)	歩A [単価B]
	0.000			0	B単 671号	
000672 給気側スパイラルダクト 150φ	変更前残工事	(7.300)		(")	(23,871)	
	変更後残工事	0.000		3,270	0	単B
		(1.600)	m		(6,320)	歩A [単価B]
	0.000			0	B単 672号	
000673 保温工事（天井）150φ GW25mm7ℓミカドラスクロス	変更前残工事	(1.600)		(")	(6,320)	
	変更後残工事	0.000		3,950	0	単B
		(1.600)	m		(5,592)	歩A [単価B]
	0.000			0	B単 673号	
000674 消音BOX（給気・排気共） 750×750×3100 t=1.6 2ヶ所	変更前残工事	(1.600)		(")	(5,592)	
	変更後残工事	0.000		3,495	0	単B
		(19.700)	㎡		(415,355)	歩A [単価B]
	0.000			0	B単 674号	
000675 消音BOX（給気） 1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所	変更前残工事	(19.700)		(")	(415,355)	
	変更後残工事	0.000		21,084	0	単B
		(108.400)	㎡		(2,285,506)	歩A [単価B]
	0.000			0	B単 675号	
000676 消音BOX（給気） 1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所	変更前残工事	(108.400)		(")	(2,285,506)	
	変更後残工事	0.000		21,084	0	単B
		(40.100)	㎡		(845,468)	歩A [単価B]
	0.000			0	B単 676号	
000677 消音BOX（排気） 1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所	変更前残工事	(40.100)		(")	(845,468)	
	変更後残工事	0.000		21,084	0	単B
		(20.100)	㎡		(423,788)	歩A [単価B]
	0.000			0	B単 677号	
000678 同上塗装	変更前残工事	(20.100)		(")	(423,788)	
	変更後残工事	0.000		21,084	0	単B
		(188.300)	㎡		(415,013)	歩A [単価B]
	0.000			0	B単 678号	
000679 チャンバーBOX（ステンレス製） 1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所	変更前残工事	(188.300)		(")	(415,013)	
	変更後残工事	0.000		2,204	0	単B
		(72.200)	㎡		(3,894,685)	歩A [単価B]
	0.000			0	B単 679号	
000680 消音内張り GW50mm	変更前残工事	(72.200)		(")	(3,894,685)	
	変更後残工事	0.000		53,943	0	単B
		(260.500)	㎡		(2,681,327)	歩A [単価B]
	0.000			0	B単 680号	
000681 亜鉛鉄板ダクト 0.6mm	変更前残工事	(260.500)		(")	(2,681,327)	
	変更後残工事	0.000		10,293	0	単B
		(13.800)	㎡		(136,841)	歩A [単価B]
	0.000			0	B単 681号	
	変更前残工事	(13.800)		(")	(136,841)	
	変更後残工事	0.000		9,916	0	単B
	合 計				(30,124,064)	
					0	
・ ・ 空調設備工事		1.000	式		(1,809,000)	
000682 空冷ヒートポンプパッケージエアコン 天井埋込カセット型 冷房能力10.0KW 暖房能力11.2KW		(1.000)	台		(1,394,294)	歩A [単価B]
		0.000			0	B単 682号
		変更前残工事	(1.000)		(")	(1,394,294)
	変更後残工事	0.000		1,394,294	0	単B
000683 同上取付費		(1.000)	台		(365,722)	歩A [単価B]
		0.000			0	B単 683号
		変更前残工事	(1.000)		(")	(365,722)
	変更後残工事	0.000		365,722	0	単B
000684 冷媒配管 9.5φ、15.9φ		(5.800)	m		(27,185)	歩A [単価B]
		0.000			0	B単 684号
		変更前残工事	(5.800)		(")	(27,185)
	変更後残工事	0.000		4,687	0	単B
000685 ドレン配管 ACVP25		(2.200)	m		(5,324)	歩A [単価B]
		0.000			0	B単 685号
		変更前残工事	(2.200)		(")	(5,324)
	変更後残工事	0.000		2,420	0	単B
000686 ドレン配管 VP25		(3.000)	m		(7,260)	歩A [単価B]
		0.000			0	B単 686号
		変更前残工事	(3.000)		(")	(7,260)
	変更後残工事	0.000		2,420	0	単B
000687 化粧カバー 75×63		(3.100)	m		(6,250)	歩A [単価B]
		0.000			0	B単 687号

[illegible]

事業名 八代平野農業水利事業

工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B02162	*** B単- 1号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	(") 15,200		歩A・単B
B02162	*** B単- 2号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	(") 7,597		歩A・単B
000003	*** B単- 3号 *** コンクリート切断					
			m	(") 2,949		歩A・単B
000004	*** B単- 4号 *** 舗装版切断					
	コンクリート舗装 t=20cm		m	(") 2,949		歩A・単B
000005	*** B単- 5号 *** 舗装版破碎					
	t=20cm		m ²	(") 801		歩A・単B
BA0201	*** B単- 6号 *** 殻運搬					
	有筋		m3	(") 2,358		歩A・単B
BA0201	*** B単- 7号 *** 殻運搬					
	無筋		m3	(") 1,916		歩A・単B
B02315	*** B単- 8号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 有筋					
			m3	(") 5,064		歩A・単B
B02315	*** B単- 9号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋					
			m3	(") 4,327		歩A・単B
BA0103	*** B単- 10号 *** 床掘り					
			m3	(") 289		歩A・単B
BA0103	*** B単- 11号 *** 床掘り					
			m3	(") 460		歩A・単B
BA0103	*** B単- 12号 *** 床掘り					
			m3	(") 1,372		歩A・単B
BA0103	*** B単- 13号 *** 床掘り					
			m3	(") 1,372		歩A・単B
B01209	*** B単- 14号 *** 埋戻					
			m3	(") 2,143		歩A・単B
B01209	*** B単- 15号 *** 埋戻					
			m3	(") 862		歩A・単B
B01209	*** B単- 16号 *** 埋戻					
			m3	(") 690		歩A・単B
B01209	*** B単- 17号 *** 埋戻					
			m3	(") 502		歩A・単B
000018	*** B単- 18号 *** 基面整正					
			m ²	(") 400		歩A・単B
BA0101	*** B単- 19号 *** 掘削					
			m3	(") 232		歩A・単B
BA0103	*** B単- 20号 *** 床掘り					
			m3	(") 229		歩A・単B
B01209	*** B単- 21号 *** 埋戻					
			m3	(") 2,143		歩A・単B
B01209	*** B単- 22号 *** 埋戻					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			m3	862		歩A・単B
B01209	埋戻 *** B単— 23号 ***					
			m3	(") 690		歩A・単B
B01209	埋戻 *** B単— 24号 ***					
			m3	(") 1,101		歩A・単B
B01209	埋戻 *** B単— 25号 ***					
			m3	(") 502		歩A・単B
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 *** B単— 26号 ***					
			m3	(") 237		歩A・単B
000027	購入土 *** B単— 27号 ***					
			m3	(") 2,210		歩A・単B
BA0103	床掘り *** B単— 28号 ***					
			m3	(") 229		歩A・単B
BA0103	床掘り *** B単— 29号 ***					
			m3	(") 315		歩A・単B
B01209	埋戻 *** B単— 30号 ***					
			m3	(") 2,143		歩A・単B
B01209	埋戻 *** B単— 31号 ***					
			m3	(") 862		歩A・単B
B01209	埋戻 *** B単— 32号 ***					
			m3	(") 690		歩A・単B
B01209	埋戻 *** B単— 33号 ***					
			m3	(") 1,101		歩A・単B
B01209	埋戻 *** B単— 34号 ***					
			m3	(") 502		歩A・単B
B01209	埋戻 *** B単— 35号 ***					
	捨石		m3	(") 1,153		歩A・単B
B01209	埋戻 *** B単— 36号 ***					
	捨石		m3	(") 553		歩A・単B
000040	既製コンクリート杭 *** B単— 40号 ***					
	建屋独立フーチング F1、F5 φ600 L=32m		本	(") 1,025,167		歩A・単B
000041	既製コンクリート杭 *** B単— 41号 ***					
	建屋独立フーチング F2、F4 φ600 L=32m		本	(") 1,170,222		歩A・単B
000042	既製コンクリート杭 *** B単— 42号 ***					
	建屋独立フーチング F3、F6 φ450 L=32m		本	(") 777,856		歩A・単B
000043	既製コンクリート杭 *** B単— 43号 ***					
	建屋独立フーチング F7 φ500 L=32m		本	(") 816,045		歩A・単B
000044	既製コンクリート杭 *** B単— 44号 ***					
	建屋独立フーチング F8 φ400 L=32m		本	(") 627,038		歩A・単B
000045	試験孔 *** B単— 45号 ***					
	φ700		本	(") 175,021		歩A・単B
000046	PHC杭積卸費 *** B単— 46号 ***					
	A種（車上渡し）		ton	(") 691		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000047	*** B単— 47号 *** 中層混合処理					
	H=9.0m qu=500kN/m ²		m ³	(") 4,286		歩A・単B
BA0301	*** B単— 48号 *** 基礎砕石					
	RC-40 厚さ15cm		m ³	(") 1,255		歩A・単B
BA0302	*** B単— 49号 *** 均しコンクリート					
	18N-8-25		m ³	(") 27,188		歩A・単B
BA0303	*** B単— 50号 *** 均しコンクリート型枠					
			m ²	(") 4,274		歩A・単B
BA0302	*** B単— 51号 *** 鉄筋コンクリート					
	21N-12-25		m ³	(") 24,554		歩A・単B
BA0303	*** B単— 52号 *** 鉄筋コンクリート型枠					
			m ²	(") 8,428		歩A・単B
BA0303	*** B単— 53号 *** 円形型枠					
			m ²	(") 11,362		歩A・単B
B03205	*** B単— 54号 *** 鉄筋					
	SD295,D13		ton	(") 151,624		歩A・単B
B03205	*** B単— 55号 *** 鉄筋					
	SD295,D16		ton	(") 149,728		歩A・単B
B03205	*** B単— 56号 *** 鉄筋					
	SD345,D19		ton	(") 153,995		歩A・単B
B03205	*** B単— 57号 *** 鉄筋					
	SD345,D22		ton	(") 153,995		歩A・単B
B03205	*** B単— 58号 *** 鉄筋					
	SD345,D25		ton	(") 153,995		歩A・単B
B03205	*** B単— 59号 *** 鉄筋					
	SD345,D29		ton	(") 206,382		歩A・単B
BA0305	*** B単— 60号 *** 止水板					
	CF300mm×7mm		m	(") 4,036		歩A・単B
B18366	*** B単— 61号 *** 足場					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 4,604		歩A・単B
B18365	*** B単— 62号 *** 支保					
	くさび結合支保		空m ³	(") 3,260		歩A・単B
B03208	*** B単— 63号 *** ダウエルバー					
	D19		本	(") 690		歩A・単B
000064	*** B単— 64号 *** ステップ					
	400×φ22 (樹脂被覆)		本	(") 3,038		歩A・単B
000065	*** B単— 65号 *** ひび割れ誘発目地設置 W=800mm					
			m	(") 5,301		歩A・単B
000066	*** B単— 66号 *** ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm					
			m	(") 6,801		歩A・単B
000067	*** B単— 67号 *** ひび割れ誘発目地材料費 (吸込水槽本体部)					
			式	(") 3,901,400		歩A・単B
BA0301	*** B単— 68号 *** 基礎砕石					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	RC-40 厚さ15cm		m ²	(") 1,255		歩A・単B
BA0302	*** B単ー 69号 *** 均しコンクリート					
	18N-8-25		m ³	(") 27,188		歩A・単B
BA0303	*** B単ー 70号 *** 均しコンクリート型枠					
			m ²	(") 4,274		歩A・単B
BA0302	*** B単ー 71号 *** 鉄筋コンクリート					
	21N-12-25		m ³	(") 24,554		歩A・単B
BA0302	*** B単ー 72号 *** 鉄筋コンクリート					
	21N-12-25		m ³	(") 27,188		歩A・単B
BA0303	*** B単ー 73号 *** 鉄筋コンクリート型枠					
			m ²	(") 8,428		歩A・単B
BA0303	*** B単ー 74号 *** 円形型枠					
			m ²	(") 11,362		歩A・単B
B03205	*** B単ー 75号 *** 鉄筋					
	SD295,D13		ton	(") 151,624		歩A・単B
B03205	*** B単ー 76号 *** 鉄筋					
	SD295,D16		ton	(") 149,728		歩A・単B
B03205	*** B単ー 77号 *** 鉄筋					
	SD345,D19		ton	(") 153,995		歩A・単B
B03205	*** B単ー 78号 *** 鉄筋					
	SD345,D25		ton	(") 153,995		歩A・単B
B03205	*** B単ー 79号 *** 鉄筋					
	SD345,D32		ton	(") 166,045		歩A・単B
BA0304	*** B単ー 80号 *** 目地板					
	ゴム発泡体 t=20mm		m ²	(") 5,071		歩A・単B
B18366	*** B単ー 81号 *** 足場					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 4,604		歩A・単B
B18365	*** B単ー 82号 *** 支保					
	くさび結合支保		空m ³	(") 3,260		歩A・単B
000083	*** B単ー 83号 *** ステップ					
	400×φ22 (樹脂被覆)		本	(") 3,038		歩A・単B
000084	*** B単ー 84号 *** マンホール					
	φ600 T-14		枚	(") 62,331		歩A・単B
000085	*** B単ー 85号 *** ひび割れ誘発目地設置 W=800mm					
			m	(") 5,301		歩A・単B
000086	*** B単ー 86号 *** ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm					
			m	(") 6,801		歩A・単B
000087	*** B単ー 87号 *** ひび割れ誘発目地材料費 (吸水水槽吞口)					
			式	(") 2,143,062		歩A・単B
BA0301	*** B単ー 88号 *** 基礎碎石					
	RC-40 厚さ15cm		m ²	(") 1,255		歩A・単B
BA0302	*** B単ー 89号 *** 均しコンクリート					
	18N-8-25		m ³	(") 27,188		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0303	*** B単ー 90号 *** 均しコンクリート型枠					
			m ²	(") 4,274		歩A・単B
BA0302	*** B単ー 91号 *** 鉄筋コンクリート					
	21N-12-25		m ³	(") 24,554		歩A・単B
BA0302	*** B単ー 92号 *** 鉄筋コンクリート					
	21N-12-25		m ³	(") 27,188		歩A・単B
BA0303	*** B単ー 93号 *** 鉄筋コンクリート型枠					
			m ²	(") 8,428		歩A・単B
B03205	*** B単ー 94号 *** 鉄筋					
	SD295,D13		ton	(") 145,708		歩A・単B
B03205	*** B単ー 95号 *** 鉄筋					
	SD295,D16		ton	(") 143,811		歩A・単B
B03205	*** B単ー 96号 *** 鉄筋					
	SD345,D19		ton	(") 148,079		歩A・単B
B03205	*** B単ー 97号 *** 鉄筋					
	SD345,D22		ton	(") 148,079		歩A・単B
B03205	*** B単ー 98号 *** 鉄筋					
	SD345,D25		ton	(") 148,079		歩A・単B
B03205	*** B単ー 99号 *** 鉄筋					
	SD345,D29		ton	(") 150,949		歩A・単B
B03205	*** B単ー 100号 *** 鉄筋					
	SD345,D32		ton	(") 157,707		歩A・単B
B03205	*** B単ー 101号 *** 鉄筋					
	SD345,D35		ton	(") 166,041		歩A・単B
B03205	*** B単ー 102号 *** 鉄筋					
	SD345,D38		ton	(") 162,325		歩A・単B
B18366	*** B単ー 103号 *** 足場					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 4,604		歩A・単B
B18365	*** B単ー 104号 *** 支保					
	パイプサポート支保		空m ³	(") 4,035		歩A・単B
000105	*** B単ー 105号 *** 内ステップ					
	吐出し水槽内ステップ、踊り場		箇所	(") 2,353,742		歩A・単B
000106	*** B単ー 106号 *** 外ステップ					
	吐出し水槽外ステップ		箇所	(") 526,712		歩A・単B
000107	*** B単ー 107号 *** ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm					
			m	(") 6,801		歩A・単B
000108	*** B単ー 108号 *** ひび割れ誘発目地設置 W=600mm					
			m	(") 4,841		歩A・単B
000109	*** B単ー 109号 *** ひび割れ誘発目地材料費 (吐出し水槽)					
			式	(") 2,327,210		歩A・単B
BA0108	*** B単ー 110号 *** 基面整正					
			m ²	(") 400		歩A・単B
BA0302	*** B単ー 111号 *** 均しコンクリート					

事業名 八代平野農業水利事業

工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	18N-8-25		m3	27,188		歩A・単B
BA0303	*** B単ー 112号 *** 均しコンクリート型枠					
			m ²	(") 4,274		歩A・単B
BA0302	*** B単ー 113号 *** 鉄筋コンクリート					
	24N-12-40		m3	(") 24,647		歩A・単B
BA0302	*** B単ー 114号 *** 鉄筋コンクリート					
	24N-12-40		m3	(") 27,289		歩A・単B
BA0303	*** B単ー 115号 *** 鉄筋コンクリート型枠					
			m ²	(") 8,428		歩A・単B
BA0303	*** B単ー 116号 *** 円形型枠					
			m ²	(") 11,362		歩A・単B
B03205	*** B単ー 117号 *** 鉄筋					
	SD345,D13		ton	(") 155,892		歩A・単B
B03205	*** B単ー 118号 *** 鉄筋					
	SD345,D25		ton	(") 153,995		歩A・単B
B03205	*** B単ー 119号 *** 鉄筋					
	SD345,D29		ton	(") 154,943		歩A・単B
BA0305	*** B単ー 120号 *** 止水板					
	耐震用ゴム100mm		m	(") 27,685		歩A・単B
B18366	*** B単ー 121号 *** 足場					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 4,604		歩A・単B
B18365	*** B単ー 122号 *** 支保					
	パイプサポート支保		空m3	(") 4,035		歩A・単B
B18365	*** B単ー 123号 *** 支保					
	くさび結合支保		空m3	(") 3,260		歩A・単B
000124	*** B単ー 124号 *** グラウトホール					
	SUS304 H=1100		組	(") 124,404		歩A・単B
000125	*** B単ー 125号 *** グラウトホール					
	SUS304 H=800		組	(") 114,276		歩A・単B
000126	*** B単ー 126号 *** 耐土圧ゴムプレート					
	FS型 100用 t10×1000		m	(") 115,086		歩A・単B
000127	*** B単ー 127号 *** 耐土圧ゴムプレート設置					
			m	(") 20,567		歩A・単B
BA0108	*** B単ー 128号 *** 基面整正					
			m ²	(") 400		歩A・単B
BA0302	*** B単ー 129号 *** 均しコンクリート					
	18N-8-25		m3	(") 27,188		歩A・単B
BA0303	*** B単ー 130号 *** 均しコンクリート型枠					
			m ²	(") 4,274		歩A・単B
BA0302	*** B単ー 131号 *** 鉄筋コンクリート					
	24N-12-40		m3	(") 24,647		歩A・単B
BA0303	*** B単ー 132号 *** 鉄筋コンクリート型枠					
			m ²	(") 8,428		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B03205	*** B単ー 133号 *** 鉄筋					
	SD345,D13		ton	(") 155,892		歩A・単B
B03205	*** B単ー 134号 *** 鉄筋					
	SD345,D25		ton	(") 153,995		歩A・単B
BA0304	*** B単ー 135号 *** 目地板					
	ゴム発泡体 t=20mm		m ²	(") 5,071		歩A・単B
B18366	*** B単ー 136号 *** 足場					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 4,604		歩A・単B
B18365	*** B単ー 137号 *** 支保					
	パイプサポート支保		空m ³	(") 4,035		歩A・単B
000138	*** B単ー 138号 *** グラウトホール					
	SUS304 H=800		組	(") 114,276		歩A・単B
000139	*** B単ー 139号 *** 耐土圧ゴムプレート					
	FS型 100用 t10×1000		m	(") 115,086		歩A・単B
000140	*** B単ー 140号 *** 耐土圧ゴムプレート設置					
			m	(") 20,567		歩A・単B
000141	*** B単ー 141号 *** 可とう継手					
	□4000×2500 沈下量100mm		基	(") 5,863,818		歩A・単B
000142	*** B単ー 142号 *** 鋼矢板(SP-10H 3.0m)					
	ハット型鋼矢板		枚	(") 59,623		歩A・単B
B18287	*** B単ー 143号 *** 鋼矢板 (SP-10H 6.0m)					
	ハット型鋼矢板		枚	(") 109,587		歩A・単B
B18287	*** B単ー 144号 *** 鋼矢板 (SP-10H 8.0m)					
	ハット型鋼矢板		枚	(") 141,884		歩A・単B
B18287	*** B単ー 145号 *** 鋼矢板 (可とう矢板SP-10H 6.0m)					
	可とう鋼矢板		枚	(") 768,191		歩A・単B
B18287	*** B単ー 146号 *** 鋼矢板 (可とう矢板SP-10H 8.0m)					
	可とう鋼矢板		枚	(") 986,394		歩A・単B
B03205	*** B単ー 147号 *** ひげ鉄筋					
	SD345,D16		ton	(") 240,372		歩A・単B
000148	*** B単ー 148号 *** ハット型鋼矢板積卸費					
			ton	(") 691		歩A・単B
BA0108	*** B単ー 149号 *** 基面整正					
			m ²	(") 400		歩A・単B
BA0302	*** B単ー 150号 *** 均しコンクリート					
	18N-8-25		m ³	(") 27,188		歩A・単B
BA0303	*** B単ー 151号 *** 均しコンクリート型枠					
			m ²	(") 4,274		歩A・単B
BA0302	*** B単ー 152号 *** 鉄筋コンクリート					
	24N-12-40		m ³	(") 27,289		歩A・単B
BA0303	*** B単ー 153号 *** 鉄筋コンクリート型枠					
			m ²	(") 8,428		歩A・単B
B03205	*** B単ー 154号 *** 鉄筋					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SD345,D13		ton	(") 155,892		歩A・単B
	*** B単ー 155号 ***					
B03205	鉄筋					
	SD345,D25		ton	(") 153,995		歩A・単B
	*** B単ー 156号 ***					
BA0304	目地板					
	ゴム発泡体 t=20mm		m ²	(") 5,071		歩A・単B
	*** B単ー 157号 ***					
B18366	足場					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 4,604		歩A・単B
	*** B単ー 158号 ***					
B18366	足場					
	単管傾斜		掛m ²	(") 3,695		歩A・単B
	*** B単ー 159号 ***					
BA0108	基面整正					
			m ²	(") 400		歩A・単B
	*** B単ー 160号 ***					
BA0109	法面整形					
			m ²	(") 400		歩A・単B
	*** B単ー 161号 ***					
BA0803	路盤工					
	RC-40 厚さ30cm		m ²	(") 1,127		歩A・単B
	*** B単ー 162号 ***					
BA0302	鉄筋コンクリート					
	24N-12-25		m ³	(") 27,676		歩A・単B
	*** B単ー 163号 ***					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠					
			m ²	(") 8,428		歩A・単B
	*** B単ー 164号 ***					
BA0303	円形型枠					
			m ²	(") 11,362		歩A・単B
	*** B単ー 165号 ***					
BA0303	型枠 (埋設用)					
			m ²	(") 15,426		歩A・単B
	*** B単ー 166号 ***					
BA0812	コンクリート舗装					
	18N-8-40 厚さ20cm		m ²	(") 5,675		歩A・単B
	*** B単ー 167号 ***					
BA0303	舗装コンクリート型枠					
			m ²	(") 8,428		歩A・単B
	*** B単ー 168号 ***					
BA0304	目地板					
	ゴム発泡体 t=10mm		m ²	(") 3,376		歩A・単B
	*** B単ー 169号 ***					
B03208	ダウエルバー					
	D25		本	(") 873		歩A・単B
	*** B単ー 170号 ***					
B03205	鉄筋					
	SD345,D13		ton	(") 155,892		歩A・単B
	*** B単ー 171号 ***					
B03205	鉄筋					
	SD345,D19		ton	(") 153,995		歩A・単B
	*** B単ー 172号 ***					
BA0305	止水板					
	CF200mm×5mm		m	(") 2,549		歩A・単B
	*** B単ー 173号 ***					
B18366	足場					
	単管傾斜		掛m ²	(") 3,695		歩A・単B
	*** B単ー 174号 ***					
B02301	コンクリートブロック張り					
	張ブロック (空積み) 厚さ10cm		m ²	(") 8,627		歩A・単B
	*** B単ー 175号 ***					
BA0301	裏込砕石					
	RC-40 厚さ50cm		m ²	(") 2,514		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0225	*** B単ー 176号 *** 吸出し防止材 (全面) 設置					
			m ²	(") 944		歩A・単B
000177	*** B単ー 177号 *** 天端工					
	18N-8-40		m ³	(") 119,709		歩A・単B
BA0108	*** B単ー 178号 *** 基面整正					
			m ²	(") 400		歩A・単B
BA0109	*** B単ー 179号 *** 法面整形					
			m ²	(") 400		歩A・単B
BA0302	*** B単ー 180号 *** 均しコンクリート					
	18N-8-25		m ³	(") 27,188		歩A・単B
BA0303	*** B単ー 181号 *** 均しコンクリート型枠					
			m ²	(") 4,274		歩A・単B
BA0803	*** B単ー 182号 *** 路盤工					
			m ²	(") 1,237		歩A・単B
BA0302	*** B単ー 183号 *** 鉄筋コンクリート					
	24N-12-25		m ³	(") 27,676		歩A・単B
BA0303	*** B単ー 184号 *** 鉄筋コンクリート型枠					
			m ²	(") 8,428		歩A・単B
BA0303	*** B単ー 185号 *** 円形型枠					
			m ²	(") 11,362		歩A・単B
BA0303	*** B単ー 186号 *** 型枠 (埋設用)					
			m ²	(") 18,460		歩A・単B
BA0812	*** B単ー 187号 *** コンクリート舗装					
	18N-8-40 厚さ20cm		m ²	(") 5,675		歩A・単B
BA0303	*** B単ー 188号 *** 舗装コンクリート型枠					
			m ²	(") 8,428		歩A・単B
B03208	*** B単ー 189号 *** ダウエルバー					
	D25		本	(") 873		歩A・単B
B03205	*** B単ー 190号 *** 鉄筋					
	SD345,D13		ton	(") 155,892		歩A・単B
B03205	*** B単ー 191号 *** 鉄筋					
	SD345,D19		ton	(") 153,995		歩A・単B
000192	*** B単ー 192号 *** L型止水板					
	後付用L型止水板		m	(") 92,816		歩A・単B
BA0304	*** B単ー 193号 *** 目地板					
	ゴム発泡体 t=10mm		m ²	(") 3,376		歩A・単B
B18366	*** B単ー 194号 *** 足場					
	単管傾斜		掛m ²	(") 3,695		歩A・単B
B02301	*** B単ー 195号 *** コンクリートブロック張り					
	張ブロック (空積み) 厚さ10cm		m ²	(") 8,627		歩A・単B
BA0301	*** B単ー 196号 *** 裏込碎石					
	RC-40 厚さ50cm		m ²	(") 2,514		歩A・単B
BA0225	*** B単ー 197号 *** 吸出し防止材 (全面) 設置					

事業名		八代平野農業水利事業					
工事名		流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事							
コード	名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")		
				m ²	944		歩A・単B
000198	*** B単－ 198号 *** 天端工						
	18N-8-40			m ³	(") 122,038		歩A・単B
000199	*** B単－ 199号 *** 基礎工						
	18N-8-40			m ³	(") 59,921		歩A・単B
B01210	*** B単－ 200号 *** 作業残土処理						
	土砂			m ³	(") 2,990		歩A・単B
B01210	*** B単－ 201号 *** 作業残土処理						
	土砂			m ³	(") 3,480		歩A・単B
BA0105	*** B単－ 202号 *** 土砂等運搬						
				m ³	(") 353		歩A・単B
BA0105	*** B単－ 203号 *** 土砂等運搬						
				m ³	(") 817		歩A・単B
BA0105	*** B単－ 204号 *** 土砂等運搬						
				m ³	(") 594		歩A・単B
000206	*** B単－ 206号 *** 大型ブロック積 (2) 断面						
	控1750mm			m ²	(") 31,175		歩A・単B
000207	*** B単－ 207号 *** 大型ブロック積 (3) 断面						
	控1000mm			m ²	(") 29,057		歩A・単B
000208	*** B単－ 208号 *** 大型ブロック積 (5) 断面						
	控950mm			m ²	(") 28,229		歩A・単B
000210	*** B単－ 210号 *** 胴込コンクリート						
	18N-8-40			m ³	(") 27,105		歩A・単B
000212	*** B単－ 212号 *** 現場打基礎コンクリート (2) 断面						
	控1750 18N-8-40			m	(") 29,680		歩A・単B
000213	*** B単－ 213号 *** 現場打基礎コンクリート (3) 断面						
	控1000 18N-8-40			m	(") 18,711		歩A・単B
000214	*** B単－ 214号 *** 現場打基礎コンクリート (5) 断面						
	控950 18N-8-40			m	(") 18,066		歩A・単B
000216	*** B単－ 216号 *** 裏込碎石						
	RC-40			m ³	(") 4,125		歩A・単B
000217	*** B単－ 217号 *** 天端コンクリート						
	18N-8-40			m ³	(") 60,360		歩A・単B
000218	*** B単－ 218号 *** コンクリート 小口止め工						
	18N-8-40			m ³	(") 34,940		歩A・単B
000219	*** B単－ 219号 *** 型枠						
	小口止め工			m ²	(") 8,428		歩A・単B
000220	*** B単－ 220号 *** 目地板						
				m ²	(") 3,376		歩A・単B
000221	*** B単－ 221号 *** 安定処理 (地盤改良) qu=100kN/m2						
	h=1.0m			m ²	(") 2,019		歩A・単B
000223	*** B単－ 223号 *** 安定処理 (地盤改良) qu=200kN/m2						
	h=1.0m			m ²	(") 2,208		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000224	*** B単— 224号 *** 安定処理 (地盤改良) qu=100kN/m2					
	h=0.5m		m ²	(") 1,529		歩A・単B
B18282	*** B単— 229号 *** 仮設鋼矢板 IV型 L=20.0m					
	設置～賃料～撤去		枚	(") 126,608		歩A・単B
B18282	*** B単— 230号 *** 仮設鋼矢板 IV型 L=21.0m					
	設置～賃料～撤去		枚	(") 129,426		歩A・単B
B18284	*** B単— 231号 *** 切梁・腹起し					
	H-350 腹起し設置～賃料～撤去		ton	(") 131,894		歩A・単B
B18284	*** B単— 232号 *** 切梁・腹起し					
	H-400 腹起し設置～賃料～撤去		ton	(") 131,894		歩A・単B
B18284	*** B単— 233号 *** 切梁・腹起し					
	H-350 切梁設置～賃料～撤去		ton	(") 131,894		歩A・単B
B18284	*** B単— 234号 *** 切梁・腹起し					
	H-300 切梁設置～賃料～撤去		ton	(") 131,894		歩A・単B
B18284	*** B単— 235号 *** 切梁・腹起し					
	H-350 隅火打梁設置～賃料～撤去		ton	(") 131,894		歩A・単B
B18284	*** B単— 236号 *** 切梁・腹起し					
	H-400 隅火打梁設置～賃料～撤去		ton	(") 131,894		歩A・単B
000237	*** B単— 237号 *** 中間杭打設					
	H-300×300×10×15 L=27m		本	(") 232,554		歩A・単B
000238	*** B単— 238号 *** 中間杭撤去					
	H-300×300×10×15		ton	(") 14,646		歩A・単B
B02273	*** B単— 239号 *** ガス切断					
	13～17mm		m	(") 3,095		歩A・単B
000240	*** B単— 240号 *** 中間杭賃料					
	H型鋼 300型		ton	(") 32,893		歩A・単B
000241	*** B単— 241号 *** 水膨張ゴム材					
	H型鋼用 5×20×1900		m	(") 1,950		歩A・単B
B03201	*** B単— 242号 *** 防水モルタル					
	防水モルタル,1:3(防水剤あり)		m ³	(") 60,882		歩A・単B
B18203	*** B単— 249号 *** 敷鉄板 3次施工					
	設置		m ²	(") 145		歩A・単B
B18203	*** B単— 250号 *** 敷鉄板 4次施工					
	設置		m ²	(") 145		歩A・単B
B18203	*** B単— 251号 *** 敷鉄板 4次施工					
	撤去		m ²	(") 135		歩A・単B
B18203	*** B単— 252号 *** 敷鉄板 5次施工					
	撤去		m ²	(") 135		歩A・単B
000253	*** B単— 253号 *** 敷鉄板 3次～5次施工					
	賃料		m ²	(") 1,351		歩A・単B
000254	*** B単— 254号 *** 敷鉄板 3次～4次施工					
	賃料		m ²	(") 1,647		歩A・単B
000255	*** B単— 255号 *** 敷鉄板 4次施工					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	賃料		m ²	2,538		歩A・単B
	*** B単ー 256号 ***					
B18203	敷鉄板 6次施工					
	設置～賃料～撤去		m ²	(") 3,114		歩A・単B
	*** B単ー 257号 ***					
B18203	敷鉄板 7次施工					
	設置～賃料～撤去		m ²	(") 516		歩A・単B
	*** B単ー 258号 ***					
000258	排水ポンプ据付・撤去					
			式	(") 68,508		歩A・単B
	*** B単ー 259号 ***					
000259	排水ポンプ運転					
			式	(") 3,528,421		歩A・単B
	*** B単ー 260号 ***					
000260	釜場設置撤去工					
			式	(") 31,680		歩A・単B
	*** B単ー 261号 ***					
000261	低圧引込設備					
	潮遊池仮設工事、機場本体工事、樋門本体工事		箇所	(") 180,820		歩A・単B
	*** B単ー 262号 ***					
B18342	配電設備					
			式	(") 235,258		歩A・単B
	*** B単ー 263号 ***					
B19021	交通誘導警備員					
			人	(") 13,335		歩A・単B
	*** B単ー 264号 ***					
000264	濁水処理設備 (設置)					
	30m3/h級		箇所	(") 558,246		歩A・単B
	*** B単ー 265号 ***					
000265	濁水処理設備 (撤去)					
	30m3/h級		箇所	(") 322,719		歩A・単B
	*** B単ー 266号 ***					
000266	濁水処理設備保守・点検					
			回	(") 8,640		歩A・単B
	*** B単ー 267号 ***					
000267	濁水処理設備運転					
			日	(") 36,854		歩A・単B
	*** B単ー 268号 ***					
000268	濁水処理用薬品類					
			式	(") 1,118,020		歩A・単B
	*** B単ー 269号 ***					
000269	汚濁防止フェンス (設置) 潮遊池内					
	単独フロートφ300		m	(") 1,759		歩A・単B
	*** B単ー 270号 ***					
000270	汚濁防止フェンス (賃料) 潮遊池内					
			m	(") 50,744		歩A・単B
	*** B単ー 271号 ***					
000271	汚濁防止フェンス (撤去) 潮遊池内					
	単独フロートφ300		m	(") 1,214		歩A・単B
	*** B単ー 272号 ***					
000272	環境計測					
			式	(") 3,219,601		歩A・単B
	*** B単ー 273号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
	クラムシェル・テレスコピック0.4m3		台	(") 430,725		歩A・単B
	*** B単ー 274号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
	杭打ち機 (ｸﾛｰﾗ杭打ち機) 60～65t		台	(") 1,764,050		歩A・単B
	*** B単ー 275号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
	ｸﾛｰﾗｰﾝ50t		台	(") 1,032,271		歩A・単B
	*** B単ー 276号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
	ｸﾛｰﾗｰﾝ200t		台	(") 3,922,497		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 277号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
	クレーン780t		台	(") 1,032,271		歩A・単B
	*** B単— 278号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
	クレーン760～65t		台	(") 1,032,271		歩A・単B
	*** B単— 279号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
	中層混合処理機		台	(") 1,748,386		歩A・単B
	*** B単— 280号 ***					
B19002	仮設材輸送 鋼矢板					
	機場山留工 (往復：基⇒現⇒基)		ton	(") 9,851		歩A・単B
	*** B単— 281号 ***					
B19002	仮設材輸送 H型鋼					
	機場山留工 (往復：基⇒現⇒基)		ton	(") 9,851		歩A・単B
	*** B単— 282号 ***					
B19002	仮設材輸送 H型鋼					
	機場山留工 (片道：基⇒現) (中間杭の不足分弁償)		ton	(") 4,926		歩A・単B
	*** B単— 283号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板					
	機場山留工 (往復：基⇒現⇒基)		ton	(") 9,041		歩A・単B
	*** B単— 284号 ***					
B19002	仮設材輸送 ハット型					
	潮遊池締切工 (片道：現⇒仮)		ton	(") 4,521		歩A・単B
	*** B単— 285号 ***					
000285	電力基本料金					
			kW/月	(") 856		歩A・単B
	*** B単— 286号 ***					
000286	六価クロム溶出試験					
			検体	(") 2,900		歩A・単B
	*** B単— 287号 ***					
000287	中間杭購入費 (新品価格×90%)					
	H形鋼 300型		ton	(") 100,263		歩A・単B
	*** B単— 288号 ***					
000288	やりかた					
			m ²	(") 410		歩A・単B
	*** B単— 289号 ***					
000289	墨出し					
			m ²	(") 771		歩A・単B
	*** B単— 290号 ***					
000290	現寸型板					
			m ²	(") 134		歩A・単B
	*** B単— 291号 ***					
000291	外部足場					
	枠組足場		m ²	(") 2,681		歩A・単B
	*** B単— 292号 ***					
000292	安全手摺					
			m ²	(") 795		歩A・単B
	*** B単— 293号 ***					
000293	養生シート					
			m ²	(") 750		歩A・単B
	*** B単— 294号 ***					
000294	内部躯体足場					
	脚立足場 4.0m以下		m ²	(") 322		歩A・単B
	*** B単— 295号 ***					
000295	内部仕上足場					
	脚立足場 4.0m以下		m ²	(") 587		歩A・単B
	*** B単— 296号 ***					
000296	内部躯体足場					
	枠組棚足場 4.0m超 9.0m～11.1m		m ²	(") 10,742		歩A・単B
	*** B単— 297号 ***					
000297	内部仕上足場					
	枠組棚足場 4.0m超 9.0～11.1m		m ²	(") 7,169		歩A・単B
	*** B単— 298号 ***					
000298	鉄骨足場					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	吊り足場		m ²	(〃) 1,254		歩A・単B
000299	*** B単— 299号 *** 養生費					
			m ²	(〃) 433		歩A・単B
000300	*** B単— 300号 *** 整理清掃					
			m ²	(〃) 1,714		歩A・単B
000301	*** B単— 301号 *** 運搬費					
	仮設材		式	(〃) 3,270,817		歩A・単B
000302	*** B単— 302号 *** 根切					
	機械 壺.布堀 H-2110		m3	(〃) 642		歩A・単B
000303	*** B単— 303号 *** 埋戻					
	根切土		m3	(〃) 938		歩A・単B
000304	*** B単— 304号 *** 残土処分					
	場外処分		m3	(〃) 757		歩A・単B
000305	*** B単— 305号 *** 床付					
			m ²	(〃) 302		歩A・単B
000306	*** B単— 306号 *** 砂利敷					
	基礎下 t-60		m3	(〃) 5,788		歩A・単B
000307	*** B単— 307号 *** 砂利敷					
	土間下 t-60		m3	(〃) 5,616		歩A・単B
000308	*** B単— 308号 *** 運搬費					
	土工機械		式	(〃) 66,069		歩A・単B
000309	*** B単— 309号 *** 杭頭処理					
	φ600		本	(〃) 7,286		歩A・単B
000310	*** B単— 310号 *** 杭頭処理					
	φ500		本	(〃) 5,669		歩A・単B
000311	*** B単— 311号 *** 杭頭処理					
	φ450		本	(〃) 4,720		歩A・単B
000312	*** B単— 312号 *** 杭頭処理					
	φ400		本	(〃) 3,773		歩A・単B
000313	*** B単— 313号 *** 発生ガラ処理					
			m3	(〃) 15,703		歩A・単B
000314	*** B単— 314号 *** 捨コンクリート					
	Fc-18/mm2 SL-15		m3	(〃) 18,230		歩A・単B
000315	*** B単— 315号 *** 土間コンクリート					
	Fc-36/mm2 SL-15		m3	(〃) 20,808		歩A・単B
000316	*** B単— 316号 *** 鉄筋コンクリート					
	Fc-36/mm2 SL-15 基礎		m3	(〃) 20,808		歩A・単B
000317	*** B単— 317号 *** 鉄筋コンクリート					
	Fc-36/mm2 SL-18 躯体		m3	(〃) 20,808		歩A・単B
000318	*** B単— 318号 *** 防水押えコンクリート					
	Fc-18/mm2 SL-15		m3	(〃) 18,230		歩A・単B
000319	*** B単— 319号 *** 打設手間					
	捨コンクリート		m3	(〃) 2,069		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 320号 ***					
000320	打設手間					
	土間コンクリート		m3	(") 894		歩A・単B
	*** B単ー 321号 ***					
000321	打設手間					
	鉄筋コンクリート 基礎		m3	(") 735		歩A・単B
	*** B単ー 322号 ***					
000322	打設手間					
	鉄筋コンクリート 躯体		m3	(") 797		歩A・単B
	*** B単ー 323号 ***					
000323	打設手間					
	無筋コンクリート 防水押えコンクリート		m3	(") 1,319		歩A・単B
	*** B単ー 324号 ***					
000324	コンクリート圧送費					
			m3	(") 870		歩A・単B
	*** B単ー 325号 ***					
000325	機械器具損料					
	30～50m3未満		回	(") 89,905		歩A・単B
	*** B単ー 326号 ***					
000326	機械器具損料					
	100m3以上		回	(") 58,004		歩A・単B
	*** B単ー 327号 ***					
000327	普通型枠					
	基礎部		m ²	(") 4,405		歩A・単B
	*** B単ー 328号 ***					
000328	普通型枠					
	軸部		m ²	(") 4,644		歩A・単B
	*** B単ー 329号 ***					
000329	普通型枠					
	軸部 R付		m ²	(") 10,916		歩A・単B
	*** B単ー 330号 ***					
000330	打放型枠					
	B種		m ²	(") 5,171		歩A・単B
	*** B単ー 331号 ***					
000331	打放型枠					
	C種		m ²	(") 5,127		歩A・単B
	*** B単ー 332号 ***					
000332	運搬費					
	型枠		m ²	(") 283		歩A・単B
	*** B単ー 333号 ***					
000333	打継目地					
	25×20		m	(") 296		歩A・単B
	*** B単ー 334号 ***					
000334	誘発目地					
	20×20		m	(") 335		歩A・単B
	*** B単ー 335号 ***					
000335	異形鉄筋					
	SD295A D10		ton	(") 98,054		歩A・単B
	*** B単ー 336号 ***					
000336	異形鉄筋					
	SD295A D13		ton	(") 95,292		歩A・単B
	*** B単ー 337号 ***					
000337	異形鉄筋					
	SD295A D16		ton	(") 93,450		歩A・単B
	*** B単ー 338号 ***					
000338	異形鉄筋					
	SD345 D19		ton	(") 98,054		歩A・単B
	*** B単ー 339号 ***					
000339	異形鉄筋					
	SD345 D25		ton	(") 98,054		歩A・単B
	*** B単ー 340号 ***					
000340	加工組立					
			ton	(") 58,487		歩A・単B
	*** B単ー 341号 ***					
000341	運搬費					

事業名	八代平野農業水利事業						
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事							
コード	名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")		
	鉄筋			ton	4,109		歩A・単B
000342	*** B単— 342号 *** ガス圧接費						
	D25+D25			箇所	(") 619		歩A・単B
000343	*** B単— 343号 *** スクラップ						
	(117.205-112.697)×0.7=3.155			ton	(") -37,979		歩A・単B
000344	*** B単— 344号 *** H形鋼						
	SN400B 800×300×14×26			ton	(") 132,119		歩A・単B
000345	*** B単— 345号 *** H形鋼						
	SN400B 700×300×13×24			ton	(") 129,817		歩A・単B
000346	*** B単— 346号 *** H形鋼						
	SN400B 400×200×8×13			ton	(") 120,150		歩A・単B
000347	*** B単— 347号 *** H形鋼						
	SN400B 390×300×10×16			ton	(") 123,833		歩A・単B
000348	*** B単— 348号 *** H形鋼						
	SN400B 350×175×7×11			ton	(") 118,309		歩A・単B
000349	*** B単— 349号 *** H形鋼						
	SN400B 340×250×9×14			ton	(") 120,150		歩A・単B
000350	*** B単— 350号 *** H形鋼						
	SS400 400×200×8×13			ton	(") 111,864		歩A・単B
000351	*** B単— 351号 *** H形鋼						
	SS400 350×175×7×11			ton	(") 111,864		歩A・単B
000352	*** B単— 352号 *** H形鋼						
	SS400 194×150×6×9			ton	(") 111,864		歩A・単B
000353	*** B単— 353号 *** 溝形鋼						
	SS400 250×90×11×14.5			ton	(") 125,214		歩A・単B
000354	*** B単— 354号 *** 等辺山形鋼						
	SS400 150×150×12			ton	(") 124,754		歩A・単B
000355	*** B単— 355号 *** 等辺山形鋼						
	SS400 100×100×10			ton	(") 117,388		歩A・単B
000356	*** B単— 356号 *** 等辺山形鋼						
	SS400 90×90×10			ton	(") 117,388		歩A・単B
000357	*** B単— 357号 *** 等辺山形鋼						
	SS400 75×75×9			ton	(") 113,245		歩A・単B
000358	*** B単— 358号 *** 等辺山形鋼						
	SS400 65×65×6			ton	(") 113,245		歩A・単B
000359	*** B単— 359号 *** 不等辺山形鋼						
	SS400 150×90×12			ton	(") 133,500		歩A・単B
000360	*** B単— 360号 *** 不等辺山形鋼						
	SS400 100×75×10			ton	(") 133,500		歩A・単B
000361	*** B単— 361号 *** 不等辺山形鋼						
	SS400 100×75×7			ton	(") 133,500		歩A・単B
000362	*** B単— 362号 *** 構造用鋼管						
	BCR295 250×250×12			ton	(") 168,947		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000363	*** B単ー 363号 *** リップ付軽量溝形鋼					
	SSC400 100×50×20×2.3		ton	(") 156,057		歩A・単B
000364	*** B単ー 364号 *** 鋼板					
	SMCP325 t-45		ton	(") 195,186		歩A・単B
000365	*** B単ー 365号 *** 鋼板					
	SN490C t-36		ton	(") 190,583		歩A・単B
000366	*** B単ー 366号 *** 鋼板					
	SN490C t-32		ton	(") 190,583		歩A・単B
000367	*** B単ー 367号 *** 鋼板					
	SN490C t-22		ton	(") 180,455		歩A・単B
000368	*** B単ー 368号 *** 鋼板					
	SN400B t-25		ton	(") 174,471		歩A・単B
000369	*** B単ー 369号 *** 鋼板					
	SN400B t-22		ton	(") 174,471		歩A・単B
000370	*** B単ー 370号 *** 鋼板					
	SN400B t-19		ton	(") 174,471		歩A・単B
000371	*** B単ー 371号 *** 鋼板					
	SN400B t-16		ton	(") 174,471		歩A・単B
000372	*** B単ー 372号 *** 鋼板					
	SN400B t-12		ton	(") 170,788		歩A・単B
000373	*** B単ー 373号 *** 鋼板					
	SN400B t-9		ton	(") 174,011		歩A・単B
000374	*** B単ー 374号 *** 鋼板					
	SN400B t-2.3		ton	(") 132,580		歩A・単B
000375	*** B単ー 375号 *** 鋼板					
	SS400 t-19		ton	(") 169,867		歩A・単B
000376	*** B単ー 376号 *** 鋼板					
	SS400 t-16		ton	(") 169,867		歩A・単B
000377	*** B単ー 377号 *** 鋼板					
	SS400 t-12		ton	(") 169,867		歩A・単B
000378	*** B単ー 378号 *** 鋼板					
	SS400 t-9		ton	(") 118,309		歩A・単B
000379	*** B単ー 379号 *** 鋼板					
	SS400 t-6		ton	(") 116,007		歩A・単B
000380	*** B単ー 380号 *** 鋼板					
	SS400 t-2.3		ton	(") 117,388		歩A・単B
000381	*** B単ー 381号 *** アンカーボルト					
	ABR490 M36 L-1200 WN		本	(") 3,117		歩A・単B
000382	*** B単ー 382号 *** アンカーボルト					
	ABR400 M22 L-600 WN		本	(") 702		歩A・単B
000383	*** B単ー 383号 *** アンカーボルト					
	ABR400 M22 L-550 WN		本	(") 702		歩A・単B
000384	*** B単ー 384号 *** アンカーボルト					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ABR400 M22 L-450 WN *** B単ー 385号 ***		本	(") 702		歩A・単B
000385	アンカーボルト					
	ABR400 M22 L-320 WN *** B単ー 386号 ***		本	(") 702		歩A・単B
000386	高力ボルト					
	F8T M22 L-105 *** B単ー 387号 ***		本	(") 246		歩A・単B
000387	高力ボルト					
	F8T M22 L-100 *** B単ー 388号 ***		本	(") 240		歩A・単B
000388	高力ボルト					
	F8T M22 L-90 *** B単ー 389号 ***		本	(") 229		歩A・単B
000389	高力ボルト					
	F8T M22 L-80 *** B単ー 390号 ***		本	(") 218		歩A・単B
000390	高力ボルト					
	F8T M20 L-85 *** B単ー 391号 ***		本	(") 167		歩A・単B
000391	高力ボルト					
	F8T M20 L-80 *** B単ー 392号 ***		本	(") 162		歩A・単B
000392	高力ボルト					
	F8T M20 L-75 *** B単ー 393号 ***		本	(") 157		歩A・単B
000393	高力ボルト					
	F8T M20 L-70 *** B単ー 394号 ***		本	(") 153		歩A・単B
000394	高力ボルト					
	F8T M20 L-65 *** B単ー 395号 ***		本	(") 148		歩A・単B
000395	高力ボルト					
	F8T M20 L-60 *** B単ー 396号 ***		本	(") 144		歩A・単B
000396	高力ボルト					
	F8T M20 L-55 *** B単ー 397号 ***		本	(") 139		歩A・単B
000397	高力ボルト					
	F8T M16 L-55 *** B単ー 398号 ***		本	(") 86		歩A・単B
000398	中ボルト					
	SS400 M12 L-35 *** B単ー 399号 ***		本	(") 12		歩A・単B
000399	ステンレス					
	SUS304 t-3 *** B単ー 400号 ***		kg	(") 330		歩A・単B
000400	ベース下モルタル					
	無収縮モルタル 680×1030 t-43 *** B単ー 401号 ***		箇所	(") 15,062		歩A・単B
000401	ベース下モルタル					
	無収縮モルタル 350×600 t-43 *** B単ー 402号 ***		箇所	(") 2,788		歩A・単B
000402	ベース下モルタル					
	無収縮モルタル 350×250 t-43 *** B単ー 403号 ***		箇所	(") 906		歩A・単B
000403	ベース下モルタル					
	無収縮モルタル 430×400 t-43 *** B単ー 404号 ***		箇所	(") 1,781		歩A・単B
000404	ベース下モルタル					
	無収縮モルタル 220×150 t-43 *** B単ー 405号 ***		箇所	(") 198		歩A・単B
000405	ベース下モルタル					
	無収縮モルタル 320×100 t-43		箇所	(") 238		歩A・単B

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000406	*** B単— 406号 *** 工場製作費					
			ton	(") 53,557		歩A・単B
000407	*** B単— 407号 *** 工場溶接費					
	6mm換算		m	(") 483		歩A・単B
000408	*** B単— 408号 *** 現場溶接費					
	6mm換算		m	(") 1,349		歩A・単B
000409	*** B単— 409号 *** 工場塗装費					
			m ²	(") 435		歩A・単B
000410	*** B単— 410号 *** 現場建方費					
			ton	(") 9,411		歩A・単B
000411	*** B単— 411号 *** 現場工事費					
	高力ボルト本締め		ton	(") 7,667		歩A・単B
000412	*** B単— 412号 *** 現場工事費					
	7ヶホ ^レ ト埋込み M36 L-1200		本	(") 2,436		歩A・単B
000413	*** B単— 413号 *** 現場工事費					
	7ヶホ ^レ ト埋込み M22 L-320～600		本	(") 1,866		歩A・単B
000414	*** B単— 414号 *** 運搬費					
	鉄骨		ton	(") 7,332		歩A・単B
000415	*** B単— 415号 *** スクラップ					
	(101.325-96.974)×0.7=3.045		ton	(") -37,979		歩A・単B
000416	*** B単— 416号 *** 陸屋根					
	床 アスファルト防水		m ²	(") 3,893		歩A・単B
000417	*** B単— 417号 *** 陸屋根					
	立上り アスファルト防水		m ²	(") 4,960		歩A・単B
000418	*** B単— 418号 *** 陸屋根					
	床 成形伸縮目地 25×80		m	(") 1,299		歩A・単B
000419	*** B単— 419号 *** 陸屋根					
	立上り 防水押え金物 7ヶミ ゴム7ヶホ ^レ ト系シーリング 共		m	(") 778		歩A・単B
000420	*** B単— 420号 *** 陸屋根					
	立上り 成形緩衝材 30×60		m	(") 1,204		歩A・単B
000421	*** B単— 421号 *** 陸屋根					
	立上り 防水保護版 7ヶホ ^レ 板 t-10 H-350 上下金物共		m	(") 895		歩A・単B
000422	*** B単— 422号 *** 軒樋内					
	床 塗膜防水 9ヶホ ^レ 系		m ²	(") 6,951		歩A・単B
000423	*** B単— 423号 *** 軒樋内					
	立上り 塗膜防水 9ヶホ ^レ 系		m ²	(") 5,116		歩A・単B
000424	*** B単— 424号 *** 庇					
	天端 塗膜防水 9ヶホ ^レ 系		m ²	(") 6,951		歩A・単B
000425	*** B単— 425号 *** 庇					
	鼻先 塗膜防水 9ヶホ ^レ 系		m ²	(") 6,951		歩A・単B
000426	*** B単— 426号 *** 陸屋根					
	パ ^レ ラ ^レ ット笠木 塗膜防水 9ヶホ ^レ 系 W-790		m	(") 5,492		歩A・単B
000427	*** B単— 427号 *** 陸屋根					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	壁付笠木 塗膜防水 丸刈系 W-270		m	1,877		歩A・単B
	*** B単— 428号 ***					
000428	軒樋内					
				(")		
	ハﾟﾗﾟｯﾄ笠木 塗膜防水 丸刈系 W-250		m	1,738		歩A・単B
	*** B単— 429号 ***					
000429	外壁打継目地 シーリング					
				(")		
	ㇿ°刈刈系 25×15		m	493		歩A・単B
	*** B単— 430号 ***					
000430	外壁誘発目地 シーリング					
				(")		
	ㇿ°刈刈系 20×15		m	493		歩A・単B
	*** B単— 431号 ***					
000431	仕上取合 シーリング					
				(")		
	ㇿ°刈刈系 10×15		m	411		歩A・単B
	*** B単— 432号 ***					
000432	建具枠廻り シーリング					
				(")		
	ㇿ°刈刈系 10×7		m	348		歩A・単B
	*** B単— 433号 ***					
000433	建具水切下 シーリング					
				(")		
	ㇿ°刈刈系 10×7		m	348		歩A・単B
	*** B単— 434号 ***					
000434	巾木					
				(")		
	松 H-100		m	2,293		歩A・単B
	*** B単— 435号 ***					
000435	天井廻り縁					
				(")		
	30×30		m	1,403		歩A・単B
	*** B単— 436号 ***					
000436	腰壁見切縁					
				(")		
	25×30		m	1,038		歩A・単B
	*** B単— 437号 ***					
000437	上り框					
				(")		
	集成材 60×45		m	6,903		歩A・単B
	*** B単— 438号 ***					
000438	腰壁 縁甲板					
				(")		
	t-12 塗装品		m ²	4,808		歩A・単B
	*** B単— 439号 ***					
000439	勾配屋根 カラーステンレス鋼板					
				(")		
	t-0.45 縦葺 アスファルトｰﾌｨﾝｸﾞ 940 木毛セメント t-20共		m ²	38,301		歩A・単B
	*** B単— 440号 ***					
000440	勾配屋根 棟包み					
				(")		
	ｶｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 t-0.45 W-400		m	24,260		歩A・単B
	*** B単— 441号 ***					
000441	勾配屋根 軒先水切					
				(")		
	ｶｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 t-0.45 W-300		m	27,529		歩A・単B
	*** B単— 442号 ***					
000442	勾配屋根 ケラバ水切					
				(")		
	ｶｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 t-0.45 W-300		m	32,731		歩A・単B
	*** B単— 443号 ***					
000443	軒樋内 ルーフドレーン					
				(")		
	鋳鉄製 ϕ100 堅型 塗膜防水用		箇所	9,768		歩A・単B
	*** B単— 444号 ***					
000444	陸屋根 ルーフドレーン					
				(")		
	鋳鉄製 ϕ100 横引型 AS防水用		箇所	9,768		歩A・単B
	*** B単— 445号 ***					
000445	軒樋内 堅樋					
				(")		
	ｶｰ塩ﾋﾞ管 ϕ100 掴み金物共		m	3,471		歩A・単B
	*** B単— 446号 ***					
000446	陸屋根 堅樋					
				(")		
	ｶｰ塩ﾋﾞ管 ϕ100 掴み金物共		m	3,471		歩A・単B
	*** B単— 447号 ***					
000447	足洗い場 グレーチング					
				(")		
	スチール製 1000×580		箇所	34,905		歩A・単B
	*** B単— 448号 ***					
000448	陸屋根 溶接金網					
				(")		
	φ6×150×150		m ²	449		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000449	*** B単ー 449号 *** 軽量鉄骨壁下地					
	65型		m ²	(") 1,944		歩A・単B
000450	*** B単ー 450号 *** 軽量鉄骨壁下地開口補強					
	65型 W650×H2000		箇所	(") 5,582		歩A・単B
000451	*** B単ー 451号 *** 軽量鉄骨壁下地開口補強					
	65型 W900×H2000		箇所	(") 7,729		歩A・単B
000452	*** B単ー 452号 *** 軽量鉄骨壁下地開口補強					
	65型 W2500×H1200		箇所	(") 12,882		歩A・単B
000453	*** B単ー 453号 *** 軽量鉄骨天井下地					
	19型 振れ止め補強共		m ²	(") 1,394		歩A・単B
000454	*** B単ー 454号 *** カーテンレール					
	ダブル L-3670		箇所	(") 6,264		歩A・単B
000455	*** B単ー 455号 *** 天井点検口					
	7mm 450角		箇所	(") 5,035		歩A・単B
000456	*** B単ー 456号 *** 陸屋根					
	床 コンクリート金鍍 AS防水下地		m ²	(") 527		歩A・単B
000457	*** B単ー 457号 *** 陸屋根					
	床 コンクリート金鍍 押えコンクリート面		m ²	(") 527		歩A・単B
000458	*** B単ー 458号 *** 軒樋内					
	床 コンクリート金鍍 塗膜防水下地		m ²	(") 527		歩A・単B
000459	*** B単ー 459号 *** 庇					
	天端 コンクリート金鍍 塗膜防水下地		m ²	(") 527		歩A・単B
000460	*** B単ー 460号 *** 土間					
	床 コンクリート金鍍 素地		m ²	(") 638		歩A・単B
000461	*** B単ー 461号 *** 土間					
	床 コンクリート刷毛引き 素地		m ²	(") 662		歩A・単B
000462	*** B単ー 462号 *** 柱型					
	天端 コンクリート金鍍 吹付下地		m ²	(") 527		歩A・単B
000463	*** B単ー 463号 *** 陸屋根					
	ハ°ラ°ット笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-320		m	(") 169		歩A・単B
000464	*** B単ー 464号 *** 陸屋根					
	壁付笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-100		m	(") 53		歩A・単B
000465	*** B単ー 465号 *** 軒樋内					
	ハ°ラ°ット笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-250		m	(") 133		歩A・単B
000466	*** B単ー 466号 *** 足洗い場					
	腰壁笠木 コンクリート金鍍 吹付下地 W-150		m	(") 77		歩A・単B
000467	*** B単ー 467号 *** 足洗い場					
	床 防水モルタル金鍍 素地		m ²	(") 2,509		歩A・単B
000468	*** B単ー 468号 *** 外壁 防水型複層仕上塗材RE					
	打放面		m ²	(") 2,842		歩A・単B
000469	*** B単ー 469号 *** 柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE					
	コン鍍面		m ²	(") 2,842		歩A・単B
000470	*** B単ー 470号 *** 足洗い場					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	腰壁 撥水材塗布		m ²	(") 522		歩A・単B
	*** B単ー 471号 ***					
000471	天井 複層仕上塗材E					
	打放面		m ²	(") 1,445		歩A・単B
	*** B単ー 472号 ***					
000472	打放面補修					
	吹付下地		m ²	(") 748		歩A・単B
	*** B単ー 473号 ***					
000473	打放面補修					
	防水下地		m ²	(") 598		歩A・単B
	*** B単ー 474号 ***					
000474	打放面補修					
	素地		m ²	(") 748		歩A・単B
	*** B単ー 475号 ***					
000475	建具枠廻り 防水モルタル充填					
			m	(") 1,025		歩A・単B
	*** B単ー 476号 ***					
000476	陸屋根 立上り コーナーモルタル					
			m	(") 440		歩A・単B
	*** B単ー 477号 ***					
000477	床 コンクリート金鍍					
	貼物下地		m ²	(") 527		歩A・単B
	*** B単ー 478号 ***					
000478	梁型 天端 コンクリート金鍍					
	素地		m ²	(") 638		歩A・単B
	*** B単ー 479号 ***					
000479	柱型 天端 コンクリート金鍍					
	素地		m ²	(") 638		歩A・単B
	*** B単ー 480号 ***					
000480	床 下地モルタル塗					
	貼物下地 t-30		m ²	(") 2,330		歩A・単B
	*** B単ー 481号 ***					
000481	打放面補修					
	素地		m ²	(") 748		歩A・単B
	*** B単ー 482号 ***					
000482	建具枠廻り モルタル充填					
			m	(") 952		歩A・単B
	*** B単ー 483号 ***					
000483	AW-1 2連引違い窓					
	スチカラー W3470×H1500 網戸付		箇所	(") 293,783		歩A・単B
	*** B単ー 484号 ***					
000484	AW-2 2出し窓					
	スチカラー W450×H450 網戸付		箇所	(") 77,080		歩A・単B
	*** B単ー 485号 ***					
000485	AW-3 3連引違い窓					
	スチカラー W5240×H1800 網戸付		箇所	(") 545,896		歩A・単B
	*** B単ー 486号 ***					
000486	AW-4 2連引違い窓					
	スチカラー W3070×H1800 網戸付		箇所	(") 339,293		歩A・単B
	*** B単ー 487号 ***					
000487	AW-5 ガラスブロック窓					
	スチカラー W2010×H1210		箇所	(") 136,474		歩A・単B
	*** B単ー 488号 ***					
000488	AD-1 上部排煙窓付親子開き扉					
	スチカラー W1200×H2500		箇所	(") 414,357		歩A・単B
	*** B単ー 489号 ***					
000489	AD-2 片開き窓					
	スチカラー W900×H2000		箇所	(") 152,853		歩A・単B
	*** B単ー 490号 ***					
000490	アルミ額縁					
	130×25		m	(") 3,756		歩A・単B
	*** B単ー 491号 ***					
000491	アルミ額縁					
	85×25		m	(") 2,983		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000492	*** B単ー 492号 *** 取付・調整費					
			式	(") 1,366,625		歩A・単B
000493	*** B単ー 493号 *** 運搬費					
			式	(") 302,979		歩A・単B
000494	*** B単ー 494号 *** SD-1 片開き窓					
	防音扉 T-3 W900×H2000 枠見込120 扉40		箇所	(") 374,169		歩A・単B
000495	*** B単ー 495号 *** LSD-1 軽量片開き扉					
	W650×H2000 枠見込130 扉40		箇所	(") 268,934		歩A・単B
000496	*** B単ー 496号 *** SW-1 嵌め殺し窓					
	W2500×H1200 枠見込230		箇所	(") 328,650		歩A・単B
000497	*** B単ー 497号 *** 取付・調整費					
			式	(") 167,066		歩A・単B
000498	*** B単ー 498号 *** 運搬費					
			式	(") 323,911		歩A・単B
000499	*** B単ー 499号 *** SS-1 電動重量シャッター					
	ステンレス W4000×H4000		箇所	(") 6,772,713		歩A・単B
000500	*** B単ー 500号 *** 取付・調整費					
			式	(") 738,497		歩A・単B
000501	*** B単ー 501号 *** 運搬費					
			式	(") 223,482		歩A・単B
000502	*** B単ー 502号 *** フロートガラス					
	t-8+10 2.18m2以下		m ²	(") 24,419		歩A・単B
000503	*** B単ー 503号 *** 網入り型板ガラス					
	t-6.8 2.18m2以下		m ²	(") 4,011		歩A・単B
000504	*** B単ー 504号 *** 網入り磨板ガラス					
	t-6.8 2.18m2以下		m ²	(") 9,236		歩A・単B
000505	*** B単ー 505号 *** ガラスブロック					
	190×190×95		m ²	(") 62,114		歩A・単B
000506	*** B単ー 506号 *** 明り取り窓					
	アクリル板 100×100		枚	(") 73		歩A・単B
000507	*** B単ー 507号 *** ガラス押え シーリング					
	(片面m)		m	(") 290		歩A・単B
000508	*** B単ー 508号 *** ガラスブロック押え シーリング					
	(片面m)		m	(") 290		歩A・単B
000509	*** B単ー 509号 *** ガラス面 クリーニング費					
	(両面m2)		m ²	(") 389		歩A・単B
000510	*** B単ー 510号 *** ガラスブロック面 クリーニング費					
	(両面m2)		m ²	(") 389		歩A・単B
000511	*** B単ー 511号 *** SOP塗					
	鋼製建具面		m ²	(") 836		歩A・単B
000512	*** B単ー 512号 *** OSCL塗					
	木部面 H-100		m	(") 1,044		歩A・単B
000513	*** B単ー 513号 *** OSCL塗					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	木部面 30×30		m	(") 1,044		歩A・単B
	*** B単ー 514号 ***					
000514	OSCL塗					
	木部面 60×45		m	(") 1,044		歩A・単B
	*** B単ー 515号 ***					
000515	OSCL塗					
	木部面 25×30		m	(") 1,044		歩A・単B
	*** B単ー 516号 ***					
000516	腰壁 EP塗					
	タテ板面		m ²	(") 1,315		歩A・単B
	*** B単ー 517号 ***					
000517	床 フローリング					
	松 t-12 塗装品		m ²	(") 2,235		歩A・単B
	*** B単ー 518号 ***					
000518	床 パーティクルボード					
	t-20		m ²	(") 2,403		歩A・単B
	*** B単ー 519号 ***					
000519	床 合板					
	タツ t-12 1種		m ²	(") 2,235		歩A・単B
	*** B単ー 520号 ***					
000520	床 乾式二重床					
	H-150		m ²	(") 2,235		歩A・単B
	*** B単ー 521号 ***					
000521	床 ビニルシート					
	t-2.5		m ²	(") 2,380		歩A・単B
	*** B単ー 522号 ***					
000522	巾木 ビニル巾木					
	H-60		m	(") 292		歩A・単B
	*** B単ー 523号 ***					
000523	壁 遮音パネル					
	GB-R t-12.5+制振タツ t-6		m ²	(") 3,055		歩A・単B
	*** B単ー 524号 ***					
000524	壁 石膏ボード					
	t-12.5		m ²	(") 996		歩A・単B
	*** B単ー 525号 ***					
000525	壁 化粧タイル板					
	t-6		m ²	(") 7,023		歩A・単B
	*** B単ー 526号 ***					
000526	壁 タイル板					
	t-8		m ²	(") 7,023		歩A・単B
	*** B単ー 527号 ***					
000527	壁 断熱材					
	㊦ スチンフォーム t-20		m ²	(") 938		歩A・単B
	*** B単ー 528号 ***					
000528	天井 ロックウール化粧吸音板					
	t-12		m ²	(") 2,327		歩A・単B
	*** B単ー 529号 ***					
000529	天井 石膏ボード					
	t-9.5		m ²	(") 1,144		歩A・単B
	*** B単ー 530号 ***					
000530	天井 断熱材					
	㊦ スチンフォーム t-25		m ²	(") 1,508		歩A・単B
	*** B単ー 531号 ***					
000531	天井 廻り縁					
	塩ビ製		m	(") 416		歩A・単B
	*** B単ー 532号 ***					
000532	休憩室 流し台					
	L-1500 水切付		箇所	(") 57,122		歩A・単B
	*** B単ー 533号 ***					
000533	休憩室 コンロ台					
	L-600		箇所	(") 22,553		歩A・単B
	*** B単ー 534号 ***					
000534	休憩室 吊戸棚					
	L-1500		箇所	(") 26,560		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000535	*** B単— 535号 *** 休憩室 フード					
	L-600		箇所	(") 12,242		歩A・単B
000536	*** B単— 536号 *** ラビング面台 ｽﾗﾐﾝｸﾞｽﾄﾌｫｰﾑ					
	W-160～170		m	(") 25,919		歩A・単B
000537	*** B単— 537号 *** 電線					
	EM-IE1.6 管内		m	(") 247		歩A・単B
000538	*** B単— 538号 *** 電線					
	EM-IE2.0 管内		m	(") 284		歩A・単B
000539	*** B単— 539号 *** 電線管					
	PF16 インペイ		m	(") 561		歩A・単B
000540	*** B単— 540号 *** 電線管					
	PF22 インペイ		m	(") 745		歩A・単B
000541	*** B単— 541号 *** タンブラスイッチ					
	1P15A×3 新金P		個	(") 3,692		歩A・単B
000542	*** B単— 542号 *** タンブラスイッチ					
	1P15A×1 1P4A×1 新金P		個	(") 3,230		歩A・単B
000543	*** B単— 543号 *** タンブラスイッチ					
	1P4A×1 新金P		個	(") 2,394		歩A・単B
000544	*** B単— 544号 *** 三路スイッチ					
	3W15A×1 新金P		個	(") 2,275		歩A・単B
000545	*** B単— 545号 *** 三路スイッチ					
	3W15A×1 1P15A×1 新金P		個	(") 3,651		歩A・単B
000546	*** B単— 546号 *** 自動点滅器					
	3A		個	(") 7,485		歩A・単B
000547	*** B単— 547号 *** アウトレットボックス					
	中浅		個	(") 1,821		歩A・単B
000548	*** B単— 548号 *** アウトレットボックス					
	大浅		個	(") 1,887		歩A・単B
000549	*** B単— 549号 *** スイッチボックス					
	1個用		個	(") 1,821		歩A・単B
000550	*** B単— 550号 *** 電灯動力盤					
			面	(") 9,013,776		歩A・単B
000551	*** B単— 551号 *** 照明器具					
	A01		個	(") 15,487		歩A・単B
000552	*** B単— 552号 *** 照明器具					
	B01		個	(") 47,854		歩A・単B
000553	*** B単— 553号 *** 照明器具					
	C01		個	(") 60,188		歩A・単B
000554	*** B単— 554号 *** 照明器具					
	D01		個	(") 35,875		歩A・単B
000555	*** B単— 555号 *** 照明器具					
	E01		個	(") 176,313		歩A・単B
000556	*** B単— 556号 *** 電線					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	EM-IE2.0 管内		m	(") 284		歩A・単B
000557	*** B単ー 557号 *** 電線管					
	PF16 インペイ		m	(") 561		歩A・単B
000558	*** B単ー 558号 *** 埋込コンセント					
	2P15A×2 新金P		個	(") 1,786		歩A・単B
000559	*** B単ー 559号 *** 埋込コンセント					
	2P15A×1 ET付		個	(") 2,215		歩A・単B
000560	*** B単ー 560号 *** 埋込コンセント					
	2P15A×2 ET付		個	(") 2,325		歩A・単B
000561	*** B単ー 561号 *** 埋込コンセント					
	2P15A×2 ET付 防水		個	(") 2,595		歩A・単B
000562	*** B単ー 562号 *** スイッチボックス					
	1個用		個	(") 1,821		歩A・単B
000563	*** B単ー 563号 *** 電線					
	IV2.0 管内		m	(") 261		歩A・単B
000564	*** B単ー 564号 *** 電線管					
	PF16 インペイ		m	(") 561		歩A・単B
000565	*** B単ー 565号 *** 電線管					
	PF22 インペイ		m	(") 745		歩A・単B
000566	*** B単ー 566号 *** 温度センサー					
			個	(") 12,293		歩A・単B
000567	*** B単ー 567号 *** ケーブル					
	EM-CE5.5sq-3C PF内		m	(") 1,758		歩A・単B
000568	*** B単ー 568号 *** アウトレットボックス					
	中浅		個	(") 1,821		歩A・単B
000569	*** B単ー 569号 *** ブルボックス					
	300×300×200 銅板製		個	(") 13,860		歩A・単B
000570	*** B単ー 570号 *** ケーブル					
	EM-5C-FB 管内		m	(") 534		歩A・単B
000571	*** B単ー 571号 *** 導入線					
			m	(") 152		歩A・単B
000572	*** B単ー 572号 *** 直列ユニット					
	端末		個	(") 7,714		歩A・単B
000573	*** B単ー 573号 *** 電線管					
	PF16 インペイ		m	(") 561		歩A・単B
000574	*** B単ー 574号 *** アンテナ					
	AU-2		個	(") 64,598		歩A・単B
000575	*** B単ー 575号 *** アンテナ取付金物					
	壁面		個	(") 32,081		歩A・単B
000576	*** B単ー 576号 *** ブースター					
	CS,BS UV-1		個	(") 78,061		歩A・単B
000577	*** B単ー 577号 *** スイッチボックス					
	1個用		個	(") 1,821		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000578	*** B単— 578号 *** 導線					
	2.0×13		m	(") 4,894		歩A・単B
000579	*** B単— 579号 *** 導線					
	2.0×19		m	(") 5,245		歩A・単B
000580	*** B単— 580号 *** 電線管					
	PF22インベイ		m	(") 745		歩A・単B
000581	*** B単— 581号 *** 接地棒					
	φ10×1000		本	(") 4,381		歩A・単B
000582	*** B単— 582号 *** 鋼板					
	t=0.6		枚	(") 53,573		歩A・単B
000583	*** B単— 583号 *** 接続端子					
			個	(") 9,962		歩A・単B
000584	*** B単— 584号 *** 分岐端子					
	十型		個	(") 15,658		歩A・単B
000585	*** B単— 585号 *** 分岐端子					
	T型		個	(") 13,461		歩A・単B
000586	*** B単— 586号 *** 水切端子					
			個	(") 8,741		歩A・単B
000587	*** B単— 587号 *** 接続端子箱					
	TB-SF1 SUS,WP		個	(") 38,527		歩A・単B
000588	*** B単— 588号 *** 簡易水洗洋風大便器 (壁・床給水兼用)					
	FZ500		組	(") 197,028		歩A・単B
000589	*** B単— 589号 *** 同上取付費					
			箇所	(") 38,282		歩A・単B
000590	*** B単— 590号 *** タオル掛け					
	YT500S4		組	(") 7,319		歩A・単B
000591	*** B単— 591号 *** 同上取付費					
			箇所	(") 2,069		歩A・単B
000592	*** B単— 592号 *** 壁掛洗面器 (小型)					
	L250DM		組	(") 37,610		歩A・単B
000593	*** B単— 593号 *** 同上取付費					
			箇所	(") 10,634		歩A・単B
000594	*** B単— 594号 *** 柵付2連紙巻器					
	YH600FM		組	(") 7,872		歩A・単B
000595	*** B単— 595号 *** 同上取付費					
			箇所	(") 2,146		歩A・単B
000596	*** B単— 596号 *** 自在水栓					
	13F5		個	(") 3,043		歩A・単B
000597	*** B単— 597号 *** 同上取付費					
			式	(") 1,136		歩A・単B
000598	*** B単— 598号 *** 水栓柱					
	VLP(13)60×1200H		個	(") 5,147		歩A・単B
000599	*** B単— 599号 *** 同上取付費					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			式	3,263		歩A・単B
000600	*** B単ー 600号 *** 万能ホーム水栓					
	13F7		個	(") 1,906		歩A・単B
000601	*** B単ー 601号 *** 同上取付費					
			式	(") 1,136		歩A・単B
000602	*** B単ー 602号 *** 耐衝撃性硬質塩化ビニル管					
	HIVP20		m	(") 1,377		歩A・単B
000603	*** B単ー 603号 *** 根切					
	(人力)		m3	(") 6,709		歩A・単B
000604	*** B単ー 604号 *** 埋戻し					
	(人力)		m3	(") 3,329		歩A・単B
000605	*** B単ー 605号 *** 標示テープ					
			m	(") 180		歩A・単B
000606	*** B単ー 606号 *** 埋設標示ビン					
			箇所	(") 1,638		歩A・単B
000607	*** B単ー 607号 *** 硬質塩化ビニルライニング鋼管					
	SGPVD20		m	(") 3,736		歩A・単B
000608	*** B単ー 608号 *** 硬質塩化ビニルライニング鋼管					
	SGPVB20		m	(") 4,410		歩A・単B
000609	*** B単ー 609号 *** 保温工事					
	内口 20A		m	(") 1,637		歩A・単B
000610	*** B単ー 610号 *** ゲート弁					
	GV20(JIS10K)		個	(") 6,110		歩A・単B
000611	*** B単ー 611号 *** 硬質塩化ビニル管 (小口径雨水樹側壁)					
	VU200		m	(") 10,975		歩A・単B
000612	*** B単ー 612号 *** 硬質塩化ビニル管					
	VP100		m	(") 5,901		歩A・単B
000613	*** B単ー 613号 *** 硬質塩化ビニル管					
	VP125		m	(") 7,449		歩A・単B
000614	*** B単ー 614号 *** コンクリート柵300×300 (蓋無)					
	VP100		個	(") 17,024		歩A・単B
000615	*** B単ー 615号 *** 小口径雨水樹					
	90L-100-200 鋳鉄蓋T-25		個	(") 30,924		歩A・単B
000616	*** B単ー 616号 *** 小口径雨水樹					
	90L-125-200 鋳鉄蓋T-25		個	(") 32,723		歩A・単B
000617	*** B単ー 617号 *** 小口径雨水樹					
	90Y-100-200 鋳鉄蓋T-25		個	(") 31,405		歩A・単B
000618	*** B単ー 618号 *** 小口径雨水樹					
	90Y-125-200 鋳鉄蓋T-25		個	(") 33,473		歩A・単B
000619	*** B単ー 619号 *** 小口径雨水樹					
	ST-100-200 鋳鉄蓋T-25		個	(") 31,814		歩A・単B
000620	*** B単ー 620号 *** 根切					
	機械		m3	(") 623		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 621号 ***					
000621	埋め戻し					
	機械		m3	(") 911		歩A・単B
	*** B単— 622号 ***					
000622	機械運搬費					
			式	(") 64,163		歩A・単B
	*** B単— 623号 ***					
000623	硬質塩化ビニル管					
	VP40		m	(") 3,325		歩A・単B
	*** B単— 624号 ***					
000624	硬質塩化ビニル管					
	VP50		m	(") 4,231		歩A・単B
	*** B単— 625号 ***					
000625	硬質塩化ビニル管					
	VP100		m	(") 8,726		歩A・単B
	*** B単— 626号 ***					
000626	硬質塩化ビニル管 (通気)					
	VP65		m	(") 5,451		歩A・単B
	*** B単— 627号 ***					
000627	硬質塩化ビニル管 (通気)					
	か-VP65		m	(") 5,451		歩A・単B
	*** B単— 628号 ***					
000628	掃除口					
	CLVS50		個	(") 5,125		歩A・単B
	*** B単— 629号 ***					
000629	電気温水器					
	貯湯量14L		台	(") 88,018		歩A・単B
	*** B単— 630号 ***					
000630	同上取付費					
			式	(") 7,454		歩A・単B
	*** B単— 631号 ***					
000631	簡易水洗便槽					
	縦型便槽570L		式	(") 61,594		歩A・単B
	*** B単— 632号 ***					
000632	同上取り付け					
			式	(") 75,405		歩A・単B
	*** B単— 633号 ***					
000633	土工事					
	コンクリート		m3	(") 18,230		歩A・単B
	*** B単— 634号 ***					
000634	土工事					
	型枠		m3	(") 4,278		歩A・単B
	*** B単— 635号 ***					
000635	土工事					
	モルタル仕上げ		m ²	(") 2,241		歩A・単B
	*** B単— 636号 ***					
000636	土工事					
	碎石		m3	(") 4,636		歩A・単B
	*** B単— 637号 ***					
000637	土工事					
	根切り		m3	(") 6,709		歩A・単B
	*** B単— 638号 ***					
000638	土工事					
	埋め戻し		m3	(") 3,329		歩A・単B
	*** B単— 639号 ***					
000639	土工事					
	残土処分		m3	(") 814		歩A・単B
	*** B単— 640号 ***					
000640	土工事					
	鉄筋D10		kg	(") 98		歩A・単B
	*** B単— 641号 ***					
000641	天井扇					
	FE-80		台	(") 6,629		歩A・単B
	*** B単— 642号 ***					
000642	同上取付費					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			箇所	8,802		歩A・単B
000643	*** B単ー 643号 *** 天井扇24時間換気対応					
	FE-90		台	(") 6,629		歩A・単B
000644	*** B単ー 644号 *** 同上取付費					
			箇所	(") 8,802		歩A・単B
000645	*** B単ー 645号 *** 天井扇(ミニキッチン用)					
	FE-90K		台	(") 6,629		歩A・単B
000646	*** B単ー 646号 *** 同上取付費					
			箇所	(") 8,523		歩A・単B
000647	*** B単ー 647号 *** 圧力扇450φ					
	FS-4500		台	(") 50,316		歩A・単B
000648	*** B単ー 648号 *** 同上取付費					
			箇所	(") 10,927		歩A・単B
000649	*** B単ー 649号 *** 圧力扇800φ					
	FE1-27000		台	(") 771,539		歩A・単B
000650	*** B単ー 650号 *** 同上取付費					
			箇所	(") 17,575		歩A・単B
000651	*** B単ー 651号 *** 圧力扇800φ					
	FE2-27000		台	(") 771,539		歩A・単B
000652	*** B単ー 652号 *** 同上取付費					
			箇所	(") 17,575		歩A・単B
000653	*** B単ー 653号 *** 圧力扇450φ					
	FS-4500		台	(") 50,316		歩A・単B
000654	*** B単ー 654号 *** 同上取付費					
			箇所	(") 10,927		歩A・単B
000655	*** B単ー 655号 *** 有圧扇800φ					
	FS-24000		台	(") 673,025		歩A・単B
000656	*** B単ー 656号 *** 同上取付費					
			箇所	(") 17,575		歩A・単B
000657	*** B単ー 657号 *** 給気口					
	角型150φ用		個	(") 2,454		歩A・単B
000658	*** B単ー 658号 *** 同上取付費					
			箇所	(") 6,947		歩A・単B
000659	*** B単ー 659号 *** SUS製深形フード					
	100φ		個	(") 1,933		歩A・単B
000660	*** B単ー 660号 *** 同上取付費					
			箇所	(") 3,222		歩A・単B
000661	*** B単ー 661号 *** SUS製深形フード					
	150φ		個	(") 2,946		歩A・単B
000662	*** B単ー 662号 *** 同上取付費					
			箇所	(") 3,389		歩A・単B
000663	*** B単ー 663号 *** SUSウェザーカバー防虫網付き					
	500φ用		個	(") 21,820		歩A・単B

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000664	*** B単ー 664号 *** 同上取付費					
			箇所	(") 5,282		歩A・単B
000665	*** B単ー 665号 *** SUSウェザーカバー防虫網付き					
	1050φ用		個	(") 548,179		歩A・単B
000666	*** B単ー 666号 *** 同上取付費					
			箇所	(") 10,508		歩A・単B
000667	*** B単ー 667号 *** 電動シャッター					
	500φ用		個	(") 24,306		歩A・単B
000668	*** B単ー 668号 *** 同上取付費					
			箇所	(") 5,282		歩A・単B
000669	*** B単ー 669号 *** 電動シャッター					
	800φ用		個	(") 139,024		歩A・単B
000670	*** B単ー 670号 *** 同上取付費					
			箇所	(") 10,508		歩A・単B
000671	*** B単ー 671号 *** 排気側スパイラルダクト					
	100φ		m	(") 3,270		歩A・単B
000672	*** B単ー 672号 *** 給気側スパイラルダクト					
	150φ		m	(") 3,950		歩A・単B
000673	*** B単ー 673号 *** 保温工事（天井）150φ					
	GW25mm7ℓミガラスクロス		m	(") 3,495		歩A・単B
000674	*** B単ー 674号 *** 消音BOX（給気・排気共）					
	750×750×3100 t=1.6 2ヶ所		m ²	(") 21,084		歩A・単B
000675	*** B単ー 675号 *** 消音BOX（給気）					
	1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所		m ²	(") 21,084		歩A・単B
000676	*** B単ー 676号 *** 消音BOX（給気）					
	1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所		m ²	(") 21,084		歩A・単B
000677	*** B単ー 677号 *** 消音BOX（排気）					
	1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所		m ²	(") 21,084		歩A・単B
000678	*** B単ー 678号 *** 同上塗装					
			m ²	(") 2,204		歩A・単B
000679	*** B単ー 679号 *** チャンバーBOX（ステンレス製）					
	1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所		m ²	(") 53,943		歩A・単B
000680	*** B単ー 680号 *** 消音内張り					
	GW50mm		m ²	(") 10,293		歩A・単B
000681	*** B単ー 681号 *** 亜鉛鉄板ダクト					
	0.6mm		m ²	(") 9,916		歩A・単B
000682	*** B単ー 682号 *** 空冷ヒートポンプパッケージエアコン					
	天井埋込カセット型 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW		台	(") 1,394,294		歩A・単B
000683	*** B単ー 683号 *** 同上取付費					
			台	(") 365,722		歩A・単B
000684	*** B単ー 684号 *** 冷媒配管					
	9.5φ、15.9φ		m	(") 4,687		歩A・単B
000685	*** B単ー 685号 *** ドレン配管					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ACVP25		m	(") 2,420		歩A・単B
000686	*** B単— 686号 *** ドレン配管					
	VP25		m	(") 2,420		歩A・単B
000687	*** B単— 687号 *** 化粧カバー					
	75×63		m	(") 2,016		歩A・単B
000688	*** B単— 688号 *** リモコン配線					
	天井 壁 (管内)		m	(") 484		歩A・単B
000689	*** B単— 689号 *** 建築工事諸経費					
			式	(") 69,951,340		歩A・単B
000690	*** B単— 690号 *** 既製コンクリート杭					
	吸込水槽吞口部 φ600 L=25m		本	(") 662,404		歩A・単A
000691	*** B単— 691号 *** 既製コンクリート杭					
	吸込水槽本体部 φ700 L=25m		本	(") 1,454,988		歩A・単A
000692	*** B単— 692号 *** 既製コンクリート杭					
	吐出水槽部 φ450 L=25m		本	(") 268,764		歩A・単A
000693	*** B単— 693号 *** 既製コンクリート杭					
	吸込水槽吞口部 φ600 L=25m		本	(") 379,197		歩A・単B
000694	*** B単— 694号 *** 既製コンクリート杭					
	吸込水槽本体部 φ700 L=25m		本	(") 509,953		歩A・単B
000695	*** B単— 695号 *** 既製コンクリート杭					
	吐出水槽部 φ450 L=25m		本	(") 262,895		歩A・単B
BA0101	*** B単— 696号 *** 掘削					
			m3	(0) 332		歩A・単B
BA0106	*** B単— 697号 *** 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
			m3	(0) 264		歩A・単B
BA0109	*** B単— 698号 *** 法面整形					
			m ²	(0) 433		歩A・単B
000699	*** B単— 699号 *** 中間切断					
	φ600 PHC杭A種		本	(0) 42,484		歩A・単B
000700	*** B単— 700号 *** 中間切断					
	φ700 PHC杭A種		本	(0) 60,064		歩A・単B
000701	*** B単— 701号 *** 中間切断					
	φ450 PHC杭A種		本	(0) 24,904		歩A・単B
000702	*** B単— 702号 *** プレボーリング練り混ぜ水					
			m3	(0) 2,762		歩A・単B
B01210	*** B単— 703号 *** 作業残土処理 (受入地②へ) BH運搬					
	土砂		m3	(0) 2,559		歩A・単B
B01210	*** B単— 704号 *** 作業残土処理 (受入地①へ) BH運搬⇒処分費					
	土砂		m3	(0) 3,450		歩A・単B
B01210	*** B単— 705号 *** 作業残土処理 (受入地②へ) CS運搬					
	土砂		m3	(0) 3,430		歩A・単B
BA0105	*** B単— 706号 *** 作業残土処理 (仮置き場へ) BH運搬⇒整地					
	土砂		m3	(0) 460		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0105	*** B単— 707号 *** 土砂等運搬 (埋戻し土) 仮積込⇒運搬					
	土砂		m3	(0) 594		歩A・単B
000708	*** B単— 708号 *** 土砂等運搬 (受入地②へ) 積⇒運⇒整地⇒積⇒運					
	建設汚泥 泥土 (基礎杭)		m3	(0) 3,500		歩A・単B
000709	*** B単— 709号 *** 仮設鋼矢板 IV型 L=20.5m					
	設置		枚	(0) 61,694		歩B・単B
000710	*** B単— 710号 *** 仮設鋼矢板 IV型 L=20.5m					
	賃料～撤去		枚	(0) 86,623		歩B・単B
000711	*** B単— 711号 *** 仮設鋼矢板 IV型 L=21.0m					
	設置		枚	(0) 61,694		歩B・単B
000712	*** B単— 712号 *** 仮設鋼矢板 IV型 L=21.0m					
	賃料～撤去		枚	(0) 88,455		歩B・単B
000713	*** B単— 713号 *** 仮設鋼矢板 IV型 L=21.5m					
	設置		枚	(0) 68,082		歩B・単B
000714	*** B単— 714号 *** 仮設鋼矢板 IV型 L=21.5m					
	賃料～撤去		枚	(0) 90,287		歩B・単B
000715	*** B単— 715号 *** 仮設鋼矢板 IV型 L=24.0m					
	設置		枚	(0) 68,082		歩B・単B
000716	*** B単— 716号 *** 仮設鋼矢板 IV型 L=24.0m					
	賃料～撤去		枚	(0) 100,358		歩B・単B
000717	*** B単— 717号 *** 切梁・腹起し					
	腹起(1段目)設置,H500		ton	(0) 36,402		歩B・単B
000718	*** B単— 718号 *** 切梁・腹起し					
	腹起し(1段目)賃料～撤去,H500		ton	(0) 143,617		歩B・単B
000719	*** B単— 719号 *** 切梁・腹起し					
	腹起し(2段目)設置,H500		ton	(0) 36,402		歩B・単B
000720	*** B単— 720号 *** 切梁・腹起し					
	腹起し(2段目)賃料～撤去,H500		ton	(0) 77,478		歩B・単B
000721	*** B単— 721号 *** 切梁・腹起し					
	腹起し盛替設置,H350		ton	(0) 36,402		歩B・単B
000722	*** B単— 722号 *** 切梁・腹起し					
	腹起し盛替賃料～撤去,H350		ton	(0) 67,490		歩B・単B
000723	*** B単— 723号 *** 切梁・腹起し					
	切梁(1段目)設置,H400		ton	(0) 36,402		歩B・単B
000724	*** B単— 724号 *** 切梁・腹起し					
	切梁(1段目)賃料～撤去,H400		ton	(0) 87,771		歩B・単B
000725	*** B単— 725号 *** 切梁・腹起し					
	切梁(2段目)設置,H500		ton	(0) 36,402		歩B・単B
000726	*** B単— 726号 *** 切梁・腹起し					
	切梁(2段目)賃料～撤去,H500		ton	(0) 77,478		歩B・単B
000727	*** B単— 727号 *** 切梁・腹起し					
	切梁盛替設置,H350		ton	(0) 36,402		歩B・単B
000728	*** B単— 728号 *** 切梁・腹起し					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	切梁盛替賃料～撤去,H350		ton	67,490		歩B・単B
	*** B単— 729号 ***					
000729	切梁・腹起し					
				(0)		
	火打ち(1段目)設置,H400		ton	36,402		歩B・単B
	*** B単— 730号 ***					
000730	切梁・腹起し					
				(0)		
	火打ち(1段目)賃料～撤去,H400		ton	87,771		歩B・単B
	*** B単— 731号 ***					
000731	切梁・腹起し					
				(0)		
	火打ち(2段目)設置,H400		ton	36,402		歩B・単B
	*** B単— 732号 ***					
000732	切梁・腹起し					
				(0)		
	火打ち(2段目)設置～賃料～撤去,H400		ton	55,633		歩B・単B
	*** B単— 733号 ***					
000733	切梁・腹起し					
				(0)		
	隅火打ち(1段目)設置,H500		ton	36,402		歩B・単B
	*** B単— 734号 ***					
000734	切梁・腹起し					
				(0)		
	隅火打ち(1段目)賃料～撤去,H500		ton	143,617		歩B・単B
	*** B単— 735号 ***					
000735	切梁・腹起し					
				(0)		
	隅火打ち(2段目)設置,H500		ton	36,402		歩B・単B
	*** B単— 736号 ***					
000736	切梁・腹起し					
				(0)		
	隅火打ち(2段目)賃料～撤去,H500		ton	77,478		歩B・単B
	*** B単— 737号 ***					
000737	中間杭打設					
				(0)		
	H-300×300×10×15 L=27m		本	236,052		歩B・単B
	*** B単— 738号 ***					
000738	中間杭撤去					
				(0)		
	H-300×300×10×15		ton	14,647		歩B・単B
	*** B単— 739号 ***					
B02273	ガス切断					
				(0)		
	13～17mm		m	3,095		歩A・単B
	*** B単— 740号 ***					
000740	中間杭賃料					
				(0)		
	H型钢 300型		ton	32,893		歩A・単B
	*** B単— 741号 ***					
000741	水膨張ゴム材					
				(0)		
	H型钢用 5×20×1900		m	1,950		歩B・単B
	*** B単— 742号 ***					
B03201	防水モルタル					
				(0)		
	防水モルタル,1:3(防水剤あり)		m3	60,883		歩A・単B
	*** B単— 743号 ***					
BA0302	盛替え梁（基礎コンクリート）					
				(0)		
	18N-8-25 厚さ30cm		m3	24,555		歩A・単B
	*** B単— 744号 ***					
BA0302	盛替え梁（盛替コンクリート）					
				(0)		
	18N-8-25 厚さ30cm		m3	24,555		歩A・単B
	*** B単— 745号 ***					
B18241	安定シート					
				(0)		
	ポリプロピレン系 質量120g/m2、強度1200N/5cm		m ²	266		歩A・単B
	*** B単— 746号 ***					
000746	吸い出し防止材					
				(0)		
			m ²	765		歩A・単B
	*** B単— 747号 ***					
000747	路体盛土					
				(0)		
			m3	2,924		歩A・単B
	*** B単— 748号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）					
				(0)		
			m ²	493		歩A・単B
	*** B単— 749号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部）					
				(0)		
			m ²	496		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000750	*** B単— 750号 *** ガードレール撤去					
			m	(0) 1,367		歩A・単B
000751	*** B単— 751号 *** 道路標識移設					
			基	(0) 92,853		歩A・単B
000752	*** B単— 752号 *** 大型土のう設置					
			袋	(0) 9,264		歩A・単B
BA0202	*** B単— 753号 *** 舗装版破砕					
			m ²	(0) 223		歩B・単B
BA0201	*** B単— 754号 *** 殻運搬					
			m3	(0) 3,669		歩B・単B
B02315	*** B単— 755号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
			m3	(0) 4,465		歩B・単B
000756	*** B単— 756号 *** 碎石舗装					
	スパン⑥		m ²	(0) 673		歩B・単B
000757	*** B単— 757号 *** 碎石舗装					
	スパン⑧		m ²	(0) 651		歩B・単B
000758	*** B単— 758号 *** 碎石舗装					
	スパン⑨		m ²	(0) 746		歩B・単B
000759	*** B単— 759号 *** 碎石舗装					
	スパン②③		m ²	(0) 716		歩B・単B
000760	*** B単— 760号 *** 碎石舗装					
	スパン④		m ²	(0) 888		歩B・単B
000761	*** B単— 761号 *** 碎石舗装					
	スパン⑤⑦		m ²	(0) 930		歩B・単B
000762	*** B単— 762号 *** 竊鋼板					
			m ²	(0) 12,064		歩B・単B
000763	*** B単— 763号 *** 敷鉄板					
			m ²	(0) 8,383		歩B・単B
000764	*** B単— 764号 *** 表法面被覆補修工					
	クラック補修		m	(0) 8,852		歩B・単B
000765	*** B単— 765号 *** 土のう設置工					
	仕捨て・設置、耐光性土のう袋、現地土		袋	(0) 550		歩A・単B
000766	*** B単— 766号 *** 大型土のう工					
	製作・設置、耐光性土のう袋、現地土		袋	(0) 7,858		歩A・単B
000767	*** B単— 767号 *** 仮設盛土工					
	現地土		m3	(0) 1,002		歩A・単B
000768	*** B単— 768号 *** 環境計測					
	騒音調査、振動調査		回	(0) 12,195		歩A・単B
B19002	*** B単— 769号 *** 仮設材輸送 鋼矢板					
	機場山留工 (片道：現⇒仮) (鋼矢板の不足分弁償)		ton	(0) 6,306		歩A・単B
B19002	*** B単— 770号 *** 仮設材輸送 H型鋼					
	機場山留工 (往復：基⇒現⇒基) 基地：大阪		ton	(0) 19,815		歩A・単B
B19002	*** B単— 771号 *** 仮設材輸送 H型鋼					

[illegible]

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名	流藻川排水機場建設工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1,000	m3	16,510	(") 16,510	S単 249号
	合 計				(") 16,510	
	単 価				(") 15,200	
	官積算単価				16,510	合意率 0.920661
	*** B単- 2号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1,000	m3	8,251	(") 8,251	S単 250号
	合 計				(") 8,251	
	単 価				(") 7,597	
	官積算単価				8,251	合意率 0.920692
	*** B単- 3号 ***					
000003	コンクリート切断		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	(") 1,000	m	3,203	(") 3,203	S単 389号
	合 計				(") 3,203	
	単 価				(") 2,949	
	官積算単価				3,203	合意率 0.920701
	*** B単- 4号 ***					
000004	舗装版切断 コンクリート舗装 t=20cm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	(") 1,000	m	3,203	(") 3,203	S単 389号
	合 計				(") 3,203	
	単 価				(") 2,949	
	官積算単価				3,203	合意率 0.920701
	*** B単- 5号 ***					
000005	舗装版破砕 t=20cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし	(") 1,000	m ²	870.2	(") 870	S単 388号
	合 計				(") 870	
	単 価				(") 801	
	官積算単価				870	合意率 0.920616
	*** B単- 6号 ***					
BA0201	殻運搬 有筋		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	(") 1,000	m3	2,561	(") 2,561	S単 385号
	合 計				(") 2,561	
	単 価				(") 2,358	
	官積算単価				2,561	合意率 0.920819
	*** B単- 7号 ***					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0201	穀運搬				(")	歩A
	無筋		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0221	SP 穀運搬	(")			(")	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1,000	m3	2,081	2,081	S単 386号
					(")	
	合 計				2,081	
					(")	
	単 価				1,916	
						合意率
	官積算単価				2,081	0.92087
	*** B単一 8号 ***					
B02315	穀運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 有筋		m3		(")	歩A
					1,000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	(")			(")	
	鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	5,500	5,500	S単 245号
					(")	
	合 計				5,500	
					(")	
	単 価				5,064	
						合意率
	官積算単価				5,500	0.920727
	*** B単一 9号 ***					
B02315	穀運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋		m3		(")	歩A
					1,000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	(")			(")	
	無筋コンクリート廃材	1,000	m3	4,700	4,700	S単 246号
					(")	
	合 計				4,700	
					(")	
	単 価				4,327	
						合意率
	官積算単価				4,700	0.920638
	*** B単一 10号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(")	歩A
					1,000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,標準,自立式,無し,あり	1,000	m3	314.3	314	S単 374号
					(")	
	合 計				314	
					(")	
	単 価				289	
						合意率
	官積算単価				314	0.920529
	*** B単一 11号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(")	歩A
					1,000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	1,000	m3	499.9	500	S単 375号
					(")	
	合 計				500	
					(")	
	単 価				460	
						合意率
	官積算単価				500	0.920833
	*** B単一 12号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(")	歩A
					1,000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	1,000	m3	1,229	1,229	S単 376号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	261.1	261	S単 370号
					(")	
	合 計				1,490	
					(")	
	単 価				1,372	
						合意率
	官積算単価				1,490	0.92058
	*** B単一 13号 ***					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0103	床掘り		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	1.000	m3	1,229	1,229	S単 376号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	261.1	261	S単 370号
	合 計				(") 1,490	
	単 価				(") 1,372	
	官積算単価				1,490	合意率 0.92058
	*** B単ー 14号 ***					
B01209	埋戻		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,041	2,041	S単 1号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	261.1	287	S単 370号
	合 計				(") 2,328	
	単 価				(") 2,143	
	官積算単価				2,328	合意率 0.920556
	*** B単ー 15号 ***					
B01209	埋戻		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	650	650	S単 367号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	261.1	287	S単 370号
	合 計				(") 937	
	単 価				(") 862	
	官積算単価				937	合意率 0.920441
	*** B単ー 16号 ***					
B01209	埋戻		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	462	462	S単 368号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	261.1	287	S単 370号
	合 計				(") 749	
	単 価				(") 690	
	官積算単価				749	合意率 0.921379
	*** B単ー 17号 ***					
B01209	埋戻		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	261.1	287	S単 370号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻	(")			(")	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	257.6	258	S単 372号
	合 計				(") 545	
	単 価				(") 502	
	官積算単価				545	合意率 0.920303
	*** B単ー 18号 ***					
000018	基面整正		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	1.000	m ²	434.6	435	S単 383号
	合 計				(") 435	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(/)	
	単 価				400	
	官積算単価				435	合意率 0.920289
	*** B単— 19号 ***					
BA0101	掘削		m3		(/) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オーバーカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(/) 1.000	m3	251.5	(/) 252	S単 369号
	合 計				(/) 252	
	単 価				(/) 232	
	官積算単価				252	合意率 0.922448
	*** B単— 20号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(/) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(/) 1.000	m3	249.1	(/) 249	S単 377号
	合 計				(/) 249	
	単 価				(/) 229	
	官積算単価				249	合意率 0.920833
	*** B単— 21号 ***					
B01209	埋戻		m3		(/) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	(/) 1.000	m3	2,041	(/) 2,041	S単 2号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(/) 1.100	m3	261.1	(/) 287	S単 370号
	合 計				(/) 2,328	
	単 価				(/) 2,143	
	官積算単価				2,328	合意率 0.920556
	*** B単— 22号 ***					
B01209	埋戻		m3		(/) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	(/) 1.000	m3	650	(/) 650	S単 367号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(/) 1.100	m3	261.1	(/) 287	S単 370号
	合 計				(/) 937	
	単 価				(/) 862	
	官積算単価				937	合意率 0.920441
	*** B単— 23号 ***					
B01209	埋戻		m3		(/) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	(/) 1.000	m3	462	(/) 462	S単 368号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(/) 1.100	m3	261.1	(/) 287	S単 370号
	合 計				(/) 749	
	単 価				(/) 690	
	官積算単価				749	合意率 0.921379
	*** B単— 24号 ***					
B01209	埋戻		m3		(/) 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	() 1.000	m3	908.9	() 909	S単 373号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	() 1.100	m3	261.1	() 287	S単 370号
	合 計				() 1,196	
	単 価				() 1,101	
	官積算単価				1,196	合意率 0.920277
	*** B単一 25号 ***					
B01209	埋戻		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	() 1.000	m3	257.6	() 258	S単 372号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	() 1.100	m3	261.1	() 287	S単 370号
	合 計				() 545	
	単 価				() 502	
	官積算単価				545	合意率 0.920303
	*** B単一 26号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	() 1.000	m3	257.6	() 258	S単 372号
	合 計				() 258	
	単 価				() 237	
	官積算単価				258	合意率 0.919354
	*** B単一 27号 ***					
000027	購入土		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
J03206	山土砂	() 1.000	m3	2,400	() 2,400	
	合 計				() 2,400	
	単 価				() 2,210	
	官積算単価				2,400	合意率 0.920909
	*** B単一 28号 ***					
BA0103	床掘り		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	() 1.000	m3	249.1	() 249	S単 377号
	合 計				() 249	
	単 価				() 229	
	官積算単価				249	合意率 0.920833
	*** B単一 29号 ***					
BA0103	床掘り		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し, あり	() 1.000	m3	342.1	() 342	S単 378号
	合 計				() 342	
	単 価				() 315	
	官積算単価				342	合意率 0.921212
	*** B単一 30号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B01209	埋戻		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク(Ⅰ)	(") 1,000	m3	2,041	(") 2,041	S単 2号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	261.1	(") 287	S単 370号
	合 計				(") 2,328	
	単 価				(") 2,143	
	官積算単価				2,328	合意率 0.920556
	*** B単— 31号 ***					
B01209	埋戻		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	(") 1,000	m3	650	(") 650	S単 367号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	261.1	(") 287	S単 370号
	合 計				(") 937	
	単 価				(") 862	
	官積算単価				937	合意率 0.920441
	*** B単— 32号 ***					
B01209	埋戻		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	(") 1,000	m3	462	(") 462	S単 368号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	261.1	(") 287	S単 370号
	合 計				(") 749	
	単 価				(") 690	
	官積算単価				749	合意率 0.921379
	*** B単— 33号 ***					
B01209	埋戻		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 1,000	m3	908.9	(") 909	S単 373号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	261.1	(") 287	S単 370号
	合 計				(") 1,196	
	単 価				(") 1,101	
	官積算単価				1,196	合意率 0.920277
	*** B単— 34号 ***					
B01209	埋戻		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 1,000	m3	257.6	(") 258	S単 372号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	261.1	(") 287	S単 370号
	合 計				(") 545	
	単 価				(") 502	
	官積算単価				545	合意率 0.920303
	*** B単— 35号 ***					
B01209	埋戻 捨石		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 1,000	m3	908.9	(") 909	S単 373号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	311.4	(") 343	S単 371号

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				1,252	
					(")	
	単 価				1,153	
	官積算単価				1,252	合意率 0.920529
	*** B単一 36号 ***					
B01209	埋戻 捨石		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 1,000	m3	257.6	(") 258	S単 372号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	311.4	(") 343	S単 371号
					(")	
	合 計				601	
					(")	
	単 価				553	
	官積算単価				601	合意率 0.920826
	*** B単一 40号 ***					
000040	既製コンクリート杭 建屋独立フーチング F1、F5 φ600 L=32m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00004	既成杭プレボーリング工法 独立フーチングF1,F5 φ600 上SC_9m+中PHC-A_11m+下PHC-A_12m	(") 1,000	本	1,113,476	(") 1,113,476	T単 4号
					(")	
	合 計				1,113,476	
					(")	
	単 価				1,025,167	
	官積算単価				1,113,476	合意率 0.920691
	*** B単一 41号 ***					
000041	既製コンクリート杭 建屋独立フーチング F2、F4 φ600 L=32m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00005	既成杭プレボーリング工法 独立フーチングF2,F4 φ600 上SC_10m+中PHC-A_11m+下PHC-A_11m	(") 1,000	本	1,271,026	(") 1,271,026	T単 5号
					(")	
	合 計				1,271,026	
					(")	
	単 価				1,170,222	
	官積算単価				1,271,026	合意率 0.920691
	*** B単一 42号 ***					
000042	既製コンクリート杭 建屋独立フーチング F3、F6 φ450 L=32m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00006	既成杭プレボーリング工法 独立フーチングF3,F6 φ450 上SC_9m+中PHC-A_12m+下PHC-A_11m	(") 1,000	本	844,861	(") 844,861	T単 6号
					(")	
	合 計				844,861	
					(")	
	単 価				777,856	
	官積算単価				844,861	合意率 0.920691
	*** B単一 43号 ***					
000043	既製コンクリート杭 建屋独立フーチング F7 φ500 L=32m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00007	既成杭プレボーリング工法 独立フーチングF7 φ500 上SC_9m+中PHC-A_12m+下PHC-A_11m	(") 1,000	本	886,340	(") 886,340	T単 7号
					(")	
	合 計				886,340	
					(")	
	単 価				816,045	
	官積算単価				886,340	合意率 0.920691
	*** B単一 44号 ***					
000044	既製コンクリート杭 建屋独立フーチング F8 φ400 L=32m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00008	既成杭プレボーリング工法 独立フーチングF8 φ400 上SC_9m+中PHC-A_11m+下PHC-A_12m	(") 1,000	本	681,051	(") 681,051	T単 8号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 681,051	
	単 価				(") 627,038	
	官積算単価				681,051	合意率 0.920691
	*** B単— 45号 ***					
000045	試験孔 φ700		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
T00012	既成杭プレボーリング工法 試験孔 φ700	(") 1.000	本	190,098	(") 190,098	T単 12号
	合 計				(") 190,098	
	単 価				(") 175,021	
	官積算単価				190,098	合意率 0.920689
	*** B単— 46号 ***					
000046	PHC杭積卸費 A種（車上渡し）		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 1.000	ton	750	(") 750	S単 36号
	合 計				(") 750	
	単 価				(") 691	
	官積算単価				750	合意率 0.921333
	*** B単— 47号 ***					
000047	中層混合処理 H=9.0m qu=500kN/m2		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 8m<L≤10m,1,000m3以上,100	(") 1.000	m3	4,655	(") 4,655	S単 286号
	合 計				(") 4,655	
	単 価				(") 4,286	
	官積算単価				4,655	合意率 0.920665
	*** B単— 48号 ***					
BA0301	基礎碎石 RC-40 厚さ15cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(") 1.000	m ²	1,363	(") 1,363	S単 399号
	合 計				(") 1,363	
	単 価				(") 1,255	
	官積算単価				1,363	合意率 0.920514
	*** B単— 49号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18N-8-25		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	29,530	(") 29,530	S単 403号
	合 計				(") 29,530	
	単 価				(") 27,188	
	官積算単価				29,530	合意率 0.920704
	*** B単— 50号 ***					
BA0303	均しコンクリート型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,642	(") 4,642	S単 412号

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				4,642	
					(")	
	単 価				4,274	
	官積算単価				4,642	合意率 0.920677
	*** B単一 51号 ***					
BA0302	鉄筋コンクリート 21N-12-25		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高圧B) W/C60%	(") 1.000	m3	26,670	(") 26,670	S単 404号
	合 計				(") 26,670	
					(")	
	単 価				24,554	
	官積算単価				26,670	合意率 0.920676
	*** B単一 52号 ***					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,154	(") 9,154	S単 413号
					(") 9,154	
	合 計				(") 8,428	
					(")	
	単 価				8,428	
	官積算単価				9,154	合意率 0.920654
	*** B単一 53号 ***					
BA0303	円形型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	(") 1.000	m ²	12,340	(") 12,340	S単 414号
					(") 12,340	
	合 計				(") 11,362	
					(")	
	単 価				11,362	
	官積算単価				12,340	合意率 0.92073
	*** B単一 54号 ***					
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10% 未満	(") 1.000	ton	164,685	(") 164,685	S単 259号
	合 計				(") 164,685	
					(")	
	単 価				151,624	
	官積算単価				164,685	合意率 0.92069
	*** B単一 55号 ***					
B03205	鉄筋 SD295,D16		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10% 未満	(") 1.000	ton	162,625	(") 162,625	S単 260号
	合 計				(") 162,625	
					(")	
	単 価				149,728	
	官積算単価				162,625	合意率 0.920693
	*** B単一 56号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B03205	鉄筋 SD345,D19		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10% 未満	() 1.000	ton	167,260	() 167,260	S単 261号
	合 計				() 167,260	
	単 価				() 153,995	
	官積算単価				167,260	合意率 0.92069
	*** B単— 57号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D22		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10% 未満	() 1.000	ton	167,260	() 167,260	S単 262号
	合 計				() 167,260	
	単 価				() 153,995	
	官積算単価				167,260	合意率 0.92069
	*** B単— 58号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D25		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10% 未満	() 1.000	ton	167,260	() 167,260	S単 263号
	合 計				() 167,260	
	単 価				() 153,995	
	官積算単価				167,260	合意率 0.92069
	*** B単— 59号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D29		ton		() 6.320 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10% 未満	() 6.320	ton	168,290	() 1,063,593	S単 264号
S03702	【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所以上,受けない,無し	() 404.000	箇所	874	() 353,096	S単 280号
	合 計				() 1,416,689	
	単 価				() 206,382	
	官積算単価				224,160	合意率 0.920691
	*** B単— 60号 ***					
BA0305	止水板 CF300mm×7mm		m		() 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300mm×7mm	() 1.000	m	4,384	() 4,384	S単 419号
	合 計				() 4,384	
	単 価				() 4,036	
	官積算単価				4,384	合意率 0.92062
	*** B単— 61号 ***					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		() 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	() 1.000	掛㎡	5,001	() 5,001	S単 331号
	合 計				() 5.001	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					()	
	単 価				4,604	
	官積算単価				5,001	合意率 0.920678
	*** B単— 62号 ***					
B18365	支保				()	歩A
	くさび結合支保		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S18032	支保工	()			()	
	くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり	1.000	空m3	3,541	3,541	S単 333号
					()	
	合 計				3,541	
					()	
	単 価				3,260	
	官積算単価				3,541	合意率 0.92078
	*** B単— 63号 ***					
B03208	ダウエルバー				()	歩A
	D19		本		1.000 本	当たり算出
S03054	ダウエルバー設置	()			()	
	D19	1.000	本	749	749	S単 253号
					()	
	合 計				749	
					()	
	単 価				690	
	官積算単価				749	合意率 0.920765
	*** B単— 64号 ***					
000064	ステップ				()	歩A
	400×φ22（樹脂被覆）		本		1.000 本	当たり算出
P96046	ステップ	()			()	
	400×φ22(樹脂被覆)	1.000	組	3,300	3,300	
					()	
	合 計				3,300	
					()	
	単 価				3,038	
	官積算単価				3,300	合意率 0.920679
	*** B単— 65号 ***					
000065	ひび割れ誘発目地設置 W=800mm		m		()	歩A
					1.000 m	当たり算出
T00015	ひび割れ誘発目地設置 W=800mm	()			()	
		1.000	m	5,757	5,757	T単 15号
					()	
	合 計				5,757	
					()	
	単 価				5,301	
	官積算単価				5,757	合意率 0.920721
	*** B単— 66号 ***					
000066	ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm		m		()	歩A
					1.000 m	当たり算出
T00013	ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm	()			()	
		1.000	m	7,387	7,387	T単 13号
					()	
	合 計				7,387	
					()	
	単 価				6,801	
	官積算単価				7,387	合意率 0.920738
	*** B単— 67号 ***					
000067	ひび割れ誘発目地材料費（吸込水槽本体部）				()	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00017	ひび割れ誘発目地材料費	()			()	
	吸込水槽本体部	1.000	式	4,237,470	4,237,470	T単 17号
					()	
	合 計				4,237,470	
					()	
	単 価				3,901,400	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				4,237,470	合意率 0.920691
	*** B単— 68号 ***					
BA0301	基礎碎石				(/)	歩A
	RC-40 厚さ15cm		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(/)			(/)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m ³	1,363	1,363	S単 399号
					(/)	
	合 計				1,363	
					(/)	
	単 価				1,255	
						合意率
	官積算単価				1,363	0.920514
	*** B単— 69号 ***					
BA0302	均しコンクリート				(/)	歩A
	18N-8-25		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(/)			(/)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	29,530	29,530	S単 403号
					(/)	
	合 計				29,530	
					(/)	
	単 価				27,188	
						合意率
	官積算単価				29,530	0.920704
	*** B単— 70号 ***					
BA0303	均しコンクリート型枠				(/)	歩A
			m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(/)			(/)	
	一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	4,642	4,642	S単 412号
					(/)	
	合 計				4,642	
					(/)	
	単 価				4,274	
						合意率
	官積算単価				4,642	0.920677
	*** B単— 71号 ***					
BA0302	鉄筋コンクリート				(/)	歩A
	21N-12-25		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(/)			(/)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート車打設,計上する,100m ³ 以上500m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1,000	m ³	26,670	26,670	S単 404号
					(/)	
	合 計				26,670	
					(/)	
	単 価				24,554	
						合意率
	官積算単価				26,670	0.920676
	*** B単— 72号 ***					
BA0302	鉄筋コンクリート				(/)	歩A
	21N-12-25		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(/)			(/)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1,000	m ³	29,530	29,530	S単 405号
					(/)	
	合 計				29,530	
					(/)	
	単 価				27,188	
						合意率
	官積算単価				29,530	0.920704
	*** B単— 73号 ***					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠				(/)	歩A
			m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(/)			(/)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	9,154	9,154	S単 413号

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 9,154	
	単 価				(") 8,428	
	官積算単価				9,154	合意率 0.920654
	*** B単一 74号 ***					
BA0303	円形型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	(") 1.000	m ²	12,340	(") 12,340	S単 414号
	合 計				(") 12,340	
	単 価				(") 11,362	
	官積算単価				12,340	合意率 0.92073
	*** B単一 75号 ***					
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10% 未満	(") 1.000	ton	164,685	(") 164,685	S単 259号
	合 計				(") 164,685	
	単 価				(") 151,624	
	官積算単価				164,685	合意率 0.92069
	*** B単一 76号 ***					
B03205	鉄筋 SD295,D16		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10% 未満	(") 1.000	ton	162,625	(") 162,625	S単 260号
	合 計				(") 162,625	
	単 価				(") 149,728	
	官積算単価				162,625	合意率 0.920693
	*** B単一 77号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D19		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10% 未満	(") 1.000	ton	167,260	(") 167,260	S単 261号
	合 計				(") 167,260	
	単 価				(") 153,995	
	官積算単価				167,260	合意率 0.92069
	*** B単一 78号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D25		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10% 未満	(") 1.000	ton	167,260	(") 167,260	S単 263号
	合 計				(") 167,260	
	単 価				(") 153,995	
	官積算単価				167,260	合意率 0.92069

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 79号 ***						
B03205	鉄筋 SD345,D32		ton		(") 19,750 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%未満	(") 19,750	ton	168,290	(") 3,323,728	S単 265号
S03702	【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けない,無し	(") 229,000	箇所	1,040	(") 238,160	S単 281号
	合 計				3,561,888	
	単 価				(") 166,045	
	官積算単価				180,349	合意率 0.920689
*** B単一 80号 ***						
BA0304	目地板 ゴム発泡体 t=20mm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(") 1,000	m ²	5,508	(") 5,508	S単 417号
	合 計				(") 5,508	
	単 価				(") 5,071	
	官積算単価				5,508	合意率 0.920734
*** B単一 81号 ***						
BI8366	足場 手摺先行型枠組		掛m ²		(") 1,000 掛m ²	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	(") 1,000	掛m ²	5,001	(") 5,001	S単 331号
	合 計				(") 5,001	
	単 価				(") 4,604	
	官積算単価				5,001	合意率 0.920678
*** B単一 82号 ***						
BI8365	支保 くさび結合支保		空m3		(") 1,000 空m3	歩A 当たり算出
SI8032	支保工 くさび結合支保,40KN/m ² 以下,あり	(") 1,000	空m3	3,541	(") 3,541	S単 333号
	合 計				(") 3,541	
	単 価				(") 3,260	
	官積算単価				3,541	合意率 0.92078
*** B単一 83号 ***						
000083	ステップ 400×φ22(樹脂被覆)		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
P96046	ステップ 400×φ22(樹脂被覆)	(") 1,000	組	3,300	(") 3,300	
	合 計				(") 3,300	
	単 価				(") 3,038	
	官積算単価				3,300	合意率 0.920679
*** B単一 84号 ***						
000084	マンホール φ600 T-14		枚		(") 1,000 枚	歩A 当たり算出
P96044	マンホール蓋 T-14 φ600	(") 1,000	枚	67,700	(") 67,700	
	合 計				(") 67,700	
	単 価				(") 62,331	
	官積算単価				67,700	合意率 0.920694

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 85号 ***					
000085	ひび割れ誘発目地設置 W=800mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00015	ひび割れ誘発目地設置 W=800mm	(") 1,000	m	5,757	(") 5,757	T単 15号
	合 計				(") 5,757	
	単 価				(") 5,301	
	官積算単価				5,757	合意率 0.920721
	*** B単一 86号 ***					
000086	ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00013	ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm	(") 1,000	m	7,387	(") 7,387	T単 13号
	合 計				(") 7,387	
	単 価				(") 6,801	
	官積算単価				7,387	合意率 0.920738
	*** B単一 87号 ***					
000087	ひび割れ誘発目地材料費 (吸込水槽呑口)		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00016	ひび割れ誘発目地材料費 吸込水槽呑口	(") 1,000	式	2,327,670	(") 2,327,670	T単 16号
	合 計				(") 2,327,670	
	単 価				(") 2,143,062	
	官積算単価				2,327,670	合意率 0.92069
	*** B単一 88号 ***					
BA0301	基礎碎石 RC-40 厚さ15cm		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1,000	m ³	1,363	(") 1,363	S単 399号
	合 計				(") 1,363	
	単 価				(") 1,255	
	官積算単価				1,363	合意率 0.920514
	*** B単一 89号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18N-8-25		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m ³	29,530	(") 29,530	S単 403号
	合 計				(") 29,530	
	単 価				(") 27,188	
	官積算単価				29,530	合意率 0.920704
	*** B単一 90号 ***					
BA0303	均しコンクリート型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1,000	m ²	4,642	(") 4,642	S単 412号
	合 計				(") 4,642	
	単 価				(") 4,274	
	官積算単価				4,642	合意率 0.920677

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 91号 ***					
BA0302	鉄筋コンクリート		m3		(")	歩A
	21N-12-25				1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1,000	m3	26,670	26,670	S単 404号
	合 計				26,670	
					(")	
	単 価				24,554	
	官積算単価				26,670	合意率 0.920676
	*** B単— 92号 ***					
BA0302	鉄筋コンクリート		m3		(")	歩A
	21N-12-25				1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1,000	m3	29,530	29,530	S単 405号
	合 計				29,530	
					(")	
	単 価				27,188	
	官積算単価				29,530	合意率 0.920704
	*** B単— 93号 ***					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠		m ²		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	9,154	9,154	S単 413号
					(")	
	合 計				9,154	
					(")	
	単 価				8,428	
	官積算単価				9,154	合意率 0.920654
	*** B単— 94号 ***					
B03205	鉄筋		ton		(")	歩A
	SD295,D13				1,000	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%~20%未満	1,000	ton	158,259	158,259	S単 266号
	合 計				158,259	
					(")	
	単 価				145,708	
	官積算単価				158,259	合意率 0.920692
	*** B単— 95号 ***					
B03205	鉄筋		ton		(")	歩A
	SD295,D16				1,000	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%~20%未満	1,000	ton	156,199	156,199	S単 267号
	合 計				156,199	
					(")	
	単 価				143,811	
	官積算単価				156,199	合意率 0.92069
	*** B単— 96号 ***					
B03205	鉄筋		ton		(")	歩A
	SD345,D19				1,000	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%	1,000	ton	160,834	160,834	S単 268号

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	～20%未満					
					(")	
	合 計				160,834	
	単 価				(")	
	官積算単価				148,079	
					160,834	合意率 0.920692
	*** B単— 97号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D22		ton		(")	歩A
					1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10% ～20%未満	(") 1.000	ton	160,834	(") 160,834	S単 269号
	合 計				(") 160,834	
	単 価				(") 148,079	
	官積算単価				160,834	合意率 0.920692
	*** B単— 98号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D25		ton		(")	歩A
					1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10% ～20%未満	(") 1.000	ton	160,834	(") 160,834	S単 270号
	合 計				(") 160,834	
	単 価				(") 148,079	
	官積算単価				160,834	合意率 0.920692
	*** B単— 99号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D29		ton		(")	歩A
					18.770 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10% ～20%未満	(") 18.770	ton	161,864	(") 3,038,187	S単 271号
S03702	【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所未満,受けない,無し	(") 39.000	箇所	1,005	(") 39,195	S単 282号
					(")	
	合 計				3,077,382	
	単 価				(") 150,949	
	官積算単価				163,952	合意率 0.920689
	*** B単— 100号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D32		ton		(")	歩A
					11.030 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10% ～20%未満	(") 11.030	ton	161,864	(") 1,785,360	S単 272号
S03702	【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けない,無し	(") 100.000	箇所	1,040	(") 104,000	S単 281号
					(")	
	合 計				1,889,360	
	単 価				(") 157,707	
	官積算単価				171,293	合意率 0.920689
	*** B単— 101号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D35		ton		(")	歩A
					11.270 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D35,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10% ～20%未満	(") 11.270	ton	164,954	(") 1,859,032	S単 273号

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03702	【ガス圧接工】 D35+D35,100箇所未満,受けない,無し	(") 97.000	箇所	1,788	(") 173,436	S単 283号
	合 計				(") 2,032,468	
	単 価				(") 166,041	
	官積算単価				180,343	合意率 0.920692
	*** B単ー 102号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D38		ton		(") 18.650 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D38,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10% ~20%未満	(") 18.650	ton	165,984	(") 3,095,602	S単 274号
S03702	【ガス圧接工】 D38+D38,100箇所未満,受けない,無し	(") 75.000	箇所	2,567	(") 192,525	S単 284号
	合 計				(") 3,288,127	
	単 価				(") 162,325	
	官積算単価				176,307	合意率 0.920692
	*** B単ー 103号 ***					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		(") 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	(") 1.000	掛㎡	5,001	(") 5,001	S単 331号
	合 計				(") 5,001	
	単 価				(") 4,604	
	官積算単価				5,001	合意率 0.920678
	*** B単ー 104号 ***					
B18365	支保 パイプサポート支保		空m3		(") 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40kN/㎡以下,あり	(") 1.000	空m3	4,382	(") 4,382	S単 334号
	合 計				(") 4,382	
	単 価				(") 4,035	
	官積算単価				4,382	合意率 0.920706
	*** B単ー 105号 ***					
000105	内ステップ 吐出し水槽内ステップ、踊り場		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96028	吐出し水槽内ステップ W400×φ19(樹脂被覆)L=11100 サトﾞボール、ワアｰル付	(") 1.000	箇所	2,161,750	(") 2,161,750	
P96030	踊り場	(") 1.000	箇所	0	(") 0	
T00019	吐出し水槽内ステップ据付	(") 1.000	箇所	279,271	(") 279,271	T単 19号
T00020	吐出し水槽内踊り場据付	(") 1.000	箇所	115,477	(") 115,477	T単 20号
	合 計				(") 2,556,498	
	単 価				(") 2,353,742	
	官積算単価				2,556,498	合意率 0.92069
	*** B単ー 106号 ***					
000106	外ステップ 吐出し水槽外ステップ		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96029	吐出し水槽外ステップ W400×φ19(樹脂被覆)L=4500 サトﾞボール付	(") 1.000	箇所	380,760	(") 380,760	
T00021	吐出し水槽外ステップ据付	(") 1.000	箇所	191,323	(") 191,323	T単 21号
	合 計				(") 572,083	

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				526,712	
	官積算単価				572,083	合意率 0.920691
	*** B単一 107号 ***					
000107	ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm		m		(")	歩A
					1,000 m	当たり算出
T00013	ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm	(")			(")	
		1.000	m	7,387	7,387	T単 13号
					(")	
	合 計				7,387	
					(")	
	単 価				6,801	
	官積算単価				7,387	合意率 0.920738
	*** B単一 108号 ***					
000108	ひび割れ誘発目地設置 W=600mm		m		(")	歩A
					1,000 m	当たり算出
T00014	ひび割れ誘発目地設置 W=600mm	(")			(")	
		1.000	m	5,259	5,259	T単 14号
					(")	
	合 計				5,259	
					(")	
	単 価				4,841	
	官積算単価				5,259	合意率 0.920606
	*** B単一 109号 ***					
000109	ひび割れ誘発目地材料費 (吐出し水槽)		式		(")	歩A
					1,000 式	当たり算出
T00018	ひび割れ誘発目地材料費 吐出し水槽	(")			(")	
		1.000	式	2,527,680	2,527,680	T単 18号
					(")	
	合 計				2,527,680	
					(")	
	単 価				2,327,210	
	官積算単価				2,527,680	合意率 0.92069
	*** B単一 110号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	1.000	m ²	434.6	435	S単 383号
					(")	
	合 計				435	
					(")	
	単 価				400	
	官積算単価				435	合意率 0.920289
	*** B単一 111号 ***					
BA0302	均しコンクリート		m ³		(")	歩A
	18N-8-25				1,000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート [°] 車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	29,530	29,530	S単 403号
	合 計				(")	
					29,530	
					(")	
	単 価				27,188	
	官積算単価				29,530	合意率 0.920704
	*** B単一 112号 ***					
BA0303	均しコンクリート型枠		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,642	4,642	S単 412号
					(")	
	合 計				4,642	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				4,274	
	官積算単価				4,642	合意率 0.920677
	*** B単ー 113号 ***					
BA0302	鉄筋コンクリート				(〃)	歩A
	24N-12-40		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(〃)			(〃)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	26,770	26,770	S単 406号
	合 計				(〃)	
					26,770	
	単 価				(〃)	
					24,647	
	官積算単価				26,770	合意率 0.920696
	*** B単ー 114号 ***					
BA0302	鉄筋コンクリート				(〃)	歩A
	24N-12-40		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(〃)			(〃)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	29,640	29,640	S単 407号
	合 計				(〃)	
					29,640	
	単 価				(〃)	
					27,289	
	官積算単価				29,640	合意率 0.920684
	*** B単ー 115号 ***					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠				(〃)	歩A
			m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(〃)			(〃)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,154	9,154	S単 413号
	合 計				(〃)	
					9,154	
	単 価				(〃)	
					8,428	
	官積算単価				9,154	合意率 0.920654
	*** B単ー 116号 ***					
BA0303	円形型枠				(〃)	歩A
			m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(〃)			(〃)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	m ²	12,340	12,340	S単 414号
	合 計				(〃)	
					12,340	
	単 価				(〃)	
					11,362	
	官積算単価				12,340	合意率 0.92073
	*** B単ー 117号 ***					
B03205	鉄筋				(〃)	歩A
	SD345,D13		ton		1,000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	169,320	169,320	S単 275号
	合 計				(〃)	
					169,320	
	単 価				(〃)	
					155,892	
	官積算単価				169,320	合意率 0.920692
	*** B単ー 118号 ***					
B03205	鉄筋				(〃)	歩A
	SD345,D25		ton		1,000 ton	当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	167,260	(") 167,260	S単 276号
	合 計				(") 167,260	
	単 価				(") 153,995	
	官積算単価				167,260	合意率 0.92069
	*** B単ー 119号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D29		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	168,290	(") 168,290	S単 277号
	合 計				(") 168,290	
	単 価				(") 154,943	
	官積算単価				168,290	合意率 0.920688
	*** B単ー 120号 ***					
BA0305	止水板 耐震用ゴム100mm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)	(") 1.000	m	30,070	(") 30,070	S単 420号
					(") 30,070	
	合 計				(") 27,685	
	単 価				(") 27,685	
	官積算単価				30,070	合意率 0.920678
	*** B単ー 121号 ***					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		(") 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	(") 1.000	掛㎡	5,001	(") 5,001	S単 331号
					(") 5,001	
	合 計				(") 5,001	
	単 価				(") 4,604	
	官積算単価				5,001	合意率 0.920678
	*** B単ー 122号 ***					
B18365	支保 パイプサポート支保		空m3		(") 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり	(") 1.000	空m3	4,382	(") 4,382	S単 334号
					(") 4,382	
	合 計				(") 4,382	
	単 価				(") 4,035	
	官積算単価				4,382	合意率 0.920706
	*** B単ー 123号 ***					
B18365	支保 くさび結合支保		空m3		(") 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり	(") 1.000	空m3	3,541	(") 3,541	S単 333号
					(") 3,541	
	合 計				(") 3,541	
	単 価				(") 3,260	
	官積算単価				3,541	合意率 0.92078
	*** B単ー 124号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000124	グラウトホール SUS304 H=1100		組		() 1,000 組	歩A 当たり算出
T00024	グラウトホール設置 φ100 H=1100mm及びH=800mm	() 1,000	組	5,120	() 5,120	T単 24号
P96080	グラウトホール H=1,10m	() 1,000	組	130,000	() 130,000	
					() 135,120	
	合 計				() 124,404	
	単 価					
	官積算単価				135,120	合意率 0.920691
	*** B単ー 125号 ***					
000125	グラウトホール SUS304 H=800		組		() 1,000 組	歩A 当たり算出
T00024	グラウトホール設置 φ100 H=1100mm及びH=800mm	() 1,000	組	5,120	() 5,120	T単 24号
P96079	グラウトホール H=0,80m	() 1,000	組	119,000	() 119,000	
					() 124,120	
	合 計				() 114,276	
	単 価					
	官積算単価				124,120	合意率 0.920688
	*** B単ー 126号 ***					
000126	耐土圧ゴムプレート FS型 100用 t10×1000		m		() 1,000 m	歩A 当たり算出
P96052	耐土圧プレート FS型100用 t10×1000	() 1,000	m	125,000	() 125,000	
					() 125,000	
	合 計				() 115,086	
	単 価					
	官積算単価				125,000	合意率 0.920691
	*** B単ー 127号 ***					
000127	耐土圧ゴムプレート設置		m		() 1,000 m	歩A 当たり算出
T00022	耐土圧ゴムプレート設置 100用 t=10 1箇所当たり延長17.04m+10.00m	() 1,000	m	22,339	() 22,339	T単 22号
					() 22,339	
	合 計				() 20,567	
	単 価					
	官積算単価				22,339	合意率 0.92068
	*** B単ー 128号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		() 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 1,000	m ²	434.6	() 435	S単 383号
					() 435	
	合 計				() 400	
	単 価					
	官積算単価				435	合意率 0.920289
	*** B単ー 129号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18N-8-25		m ³		() 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 1,000	m ³	29,530	() 29,530	S単 403号
	合 計				() 29,530	
	単 価				() 27,188	
	官積算単価				29,530	合意率 0.920704

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 130号 ***					
BA0303	均しコンクリート型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,642	(") 4,642	S単 412号
					(") 4,642	
	合 計				(") 4,274	
	単 価				4,274	
	官積算単価				4,642	合意率 0.920677
	*** B単— 131号 ***					
BA0302	鉄筋コンクリート 24N-12-40		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m ³ 以上500m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	(") 1.000	m ³	26,770	(") 26,770	S単 406号
	合 計				(") 26,770	
	単 価				(") 24,647	
	官積算単価				26,770	合意率 0.920696
	*** B単— 132号 ***					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,154	(") 9,154	S単 413号
					(") 9,154	
	合 計				(") 8,428	
	単 価				8,428	
	官積算単価				9,154	合意率 0.920654
	*** B単— 133号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	(") 1.000	ton	169,320	(") 169,320	S単 275号
	合 計				(") 169,320	
	単 価				(") 155,892	
	官積算単価				169,320	合意率 0.920692
	*** B単— 134号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D25		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	(") 1.000	ton	167,260	(") 167,260	S単 276号
	合 計				(") 167,260	
	単 価				(") 153,995	
	官積算単価				167,260	合意率 0.92069
	*** B単— 135号 ***					
BA0304	目地板 ゴム発泡体 t=20mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(") 1.000	m ²	5,508	(") 5,508	S単 417号
					(") 5,508	
	合 計				5,508	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(//) 5,071	
	官積算単価				5,508	合意率 0.920734
	*** B単ー 136号 ***					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		(//) 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	(//) 1.000	掛㎡	5,001	(//) 5,001	S単 331号
	合 計				(//) 5,001	
	単 価				(//) 4,604	
	官積算単価				5,001	合意率 0.920678
	*** B単ー 137号 ***					
B18365	支保 パイプサポート支保		空m3		(//) 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40kN/㎡以下,あり	(//) 1.000	空m3	4,382	(//) 4,382	S単 334号
	合 計				(//) 4,382	
	単 価				(//) 4,035	
	官積算単価				4,382	合意率 0.920706
	*** B単ー 138号 ***					
000138	グラウトホール SUS304 H=800		組		(//) 1.000 組	歩A 当たり算出
T00024	グラウトホール設置 φ100 H=1100mm及びH=800mm	(//) 1.000	組	5,120	(//) 5,120	T単 24号
P96079	グラウトホール H=0.80m	(//) 1.000	組	119,000	(//) 119,000	
	合 計				(//) 124,120	
	単 価				(//) 114,276	
	官積算単価				124,120	合意率 0.920688
	*** B単ー 139号 ***					
000139	耐土圧ゴムプレート FS型 100用 t10×1000		m		(//) 1.000 m	歩A 当たり算出
P96052	耐土圧プレート FS型100用 t10×1000	(//) 1.000	m	125,000	(//) 125,000	
	合 計				(//) 125,000	
	単 価				(//) 115,086	
	官積算単価				125,000	合意率 0.920691
	*** B単ー 140号 ***					
000140	耐土圧ゴムプレート設置		m		(//) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00022	耐土圧ゴムプレート設置 100用 t=10 1箇所当り延長17.04m+10.00m	(//) 1.000	m	22,339	(//) 22,339	T単 22号
	合 計				(//) 22,339	
	単 価				(//) 20,567	
	官積算単価				22,339	合意率 0.92068
	*** B単ー 141号 ***					
000141	可とう継手 □4000×2500 沈下量100mm		基		(//) 1.000 基	歩A 当たり算出
P96051	可とう継手 2-□4000×2500 許容変位量100mm 許容耐水圧0.1MPa	(//) 1.000	箇所	5,480,000	(//) 5,480,000	
T00023	可とう継手設置 沈下100mm型 B4.00×H2.50用×2連	(//) 1.000	箇所	888,938	(//) 888,938	T単 23号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				() 6,368,938	
	単 価				() 5,863,818	
	官積算単価				6,368,938	合意率 0.92069
	*** B単一 142号 ***					
000142	鋼矢板(SP-10H 3.0m) ハット型鋼矢板		枚		() 1,000 枚	歩A 当たり算出
T00060	バ イ ン マ 工 (ハット形鋼矢板打設) 油圧式,4m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打	() 1.000	枚	64,759	() 64,759	T単 38号
	合 計				() 64,759	
	単 価				() 59,623	
	官積算単価				64,759	合意率 0.920696
	*** B単一 143号 ***					
B18287	鋼矢板 (SP-10H 6.0m) ハット型鋼矢板		枚		() 1,000 枚	歩A 当たり算出
S18167	バ イ ン マ 工 (ハット形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,6.0,なし	() 1.000	枚	119,027	() 119,027	S単 354号
	合 計				() 119,027	
	単 価				() 109,587	
	官積算単価				119,027	合意率 0.920693
	*** B単一 144号 ***					
B18287	鋼矢板 (SP-10H 8.0m) ハット型鋼矢板		枚		() 1,000 枚	歩A 当たり算出
S18167	バ イ ン マ 工 (ハット形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,8.0,なし	() 1.000	枚	154,106	() 154,106	S単 355号
	合 計				() 154,106	
	単 価				() 141,884	
	官積算単価				154,106	合意率 0.920693
	*** B単一 145号 ***					
B18287	鋼矢板 (可とう矢板SP-10H 6.0m) 可とう鋼矢板		枚		() 1,000 枚	歩A 当たり算出
S18167	バ イ ン マ 工 (ハット形鋼矢板打設) 油圧式,4m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,6.0,あり	() 1.000	枚	11,364	() 11,364	S単 356号
P96053	可とう鋼矢板 10H型 L=6.0m 沈下量100mm	() 1.000	枚	823,000	() 823,000	
	合 計				() 834,364	
	単 価				() 768,191	
	官積算単価				834,364	合意率 0.920691
	*** B単一 146号 ***					
B18287	鋼矢板 (可とう矢板SP-10H 8.0m) 可とう鋼矢板		枚		() 1,000 枚	歩A 当たり算出
S18167	バ イ ン マ 工 (ハット形鋼矢板打設) 油圧式,4m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,8.0,あり	() 1.000	枚	11,364	() 11,364	S単 357号
P96091	可とう鋼矢板 10H型 L=8.0m 沈下量100mm	() 1.000	枚	1,060,000	() 1,060,000	
	合 計				() 1,071,364	
	単 価				() 986,394	
	官積算単価				1,071,364	合意率 0.92069
	*** B単一 147号 ***					
B03205	ひげ鉄筋 SD345,D16		ton		() 0.154 ton	歩A 当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.154	ton	167,260	25,758	S単 278号
S02101	電気溶接	(")			(")	
	すみ肉溶接,6mm	16.000	m	903	14,448	S単 5号
	合 計				40,206	
	単 価				240,372	
	官積算単価				261,078	合意率 0.920691
	*** B単ー 148号 ***					
000148	ハット型鋼矢板積卸費		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 36号
	合 計				750	
	単 価				691	
	官積算単価				750	合意率 0.921333
	*** B単ー 149号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	1.000	m ²	434.6	435	S単 383号
	合 計				435	
	単 価				400	
	官積算単価				435	合意率 0.920289
	*** B単ー 150号 ***					
BA0302	均しコンクリート		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高圧B) W/C65%	1.000	m ³	29,530	29,530	S単 403号
	合 計				29,530	
	単 価				27,188	
	官積算単価				29,530	合意率 0.920704
	*** B単ー 151号 ***					
BA0303	均しコンクリート型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,642	4,642	S単 412号
	合 計				4,642	
	単 価				4,274	
	官積算単価				4,642	合意率 0.920677
	*** B単ー 152号 ***					
BA0302	鉄筋コンクリート		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,コンクリート各種	1.000	m ³	29,640	29,640	S単 407号
	合 計				29,640	
	単 価				27,289	
	官積算単価				29,640	合意率 0.920684

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 153号 ***					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠		m ²		(//) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(//) 1,000	m ²	9,154	(//) 9,154	S単 413号
	合 計				(//) 9,154	
	単 価				(//) 8,428	
	官積算単価				9,154	合意率 0.920654
	*** B単ー 154号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D13		ton		(//) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(//) 1,000	ton	169,320	(//) 169,320	S単 275号
	合 計				(//) 169,320	
	単 価				(//) 155,892	
	官積算単価				169,320	合意率 0.920692
	*** B単ー 155号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D25		ton		(//) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(//) 1,000	ton	167,260	(//) 167,260	S単 276号
	合 計				(//) 167,260	
	単 価				(//) 153,995	
	官積算単価				167,260	合意率 0.92069
	*** B単ー 156号 ***					
BA0304	目地板 ゴム発泡体 t=20mm		m ²		(//) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(//) 1,000	m ²	5,508	(//) 5,508	S単 417号
	合 計				(//) 5,508	
	単 価				(//) 5,071	
	官積算単価				5,508	合意率 0.920734
	*** B単ー 157号 ***					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛m ²		(//) 1,000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	(//) 1,000	掛m ²	5,001	(//) 5,001	S単 331号
	合 計				(//) 5,001	
	単 価				(//) 4,604	
	官積算単価				5,001	合意率 0.920678
	*** B単ー 158号 ***					
B18366	足場 単管傾斜		掛m ²		(//) 1,000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管傾斜,あり	(//) 1,000	掛m ²	4,013	(//) 4,013	S単 332号
	合 計				(//) 4,013	
	単 価				(//) 3,695	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				4,013	合意率 0.920709
	*** B単ー 159号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(/) 1.000	m ²	434.6	(/) 435	S単 383号
	合 計				(/) 435	
	単 価				(/) 400	
	官積算単価				435	合意率 0.920289
	*** B単ー 160号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(/) 1.000	m ²	434.1	(/) 434	S単 384号
	合 計				(/) 434	
	単 価				(/) 400	
	官積算単価				434	合意率 0.920863
	*** B単ー 161号 ***					
BA0803	路盤工 RC-40 厚さ30cm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm,2層施工,碎石,なし,再生クラッシュ RC-40	(/) 1.000	m ²	1,224	(/) 1,224	S単 425号
	合 計				(/) 1,224	
	単 価				(/) 1,127	
	官積算単価				1,224	合意率 0.920463
	*** B単ー 162号 ***					
BA0302	鉄筋コンクリート 24N-12-25		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	(/) 1.000	m ³	30,060	(/) 30,060	S単 408号
	合 計				(/) 30,060	
	単 価				(/) 27,676	
	官積算単価				30,060	合意率 0.920705
	*** B単ー 163号 ***					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(/) 1.000	m ²	9,154	(/) 9,154	S単 413号
	合 計				(/) 9,154	
	単 価				(/) 8,428	
	官積算単価				9,154	合意率 0.920654
	*** B単ー 164号 ***					
BA0303	円形型枠		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	(/) 1.000	m ²	12,340	(/) 12,340	S単 414号
	合 計				(/) 12,340	
	単 価				(/) 11,362	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				12,340	合意率 0.92073
	*** B単— 165号 ***					
BA0303	型枠（埋設用）		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(/) 1,000	m ²	9,154	(/) 9,154	S単 413号
P96086	埋設型枠	(/) 1,000	m ²	7,600	(/) 7,600	
	合 計				(/) 16,754	
	単 価				(/) 15,426	
	官積算単価				16,754	合意率 0.920712
	*** B単— 166号 ***					
BA0812	コンクリート舗装 18N-8-40 厚さ20cm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 曲げ強度4.5N/mm2粗骨材40mm,20cm	(/) 1,000	m ²	6,163	(/) 6,163	S単 287号
	合 計				(/) 6,163	
	単 価				(/) 5,675	
	官積算単価				6,163	合意率 0.92075
	*** B単— 167号 ***					
BA0303	舗装コンクリート型枠		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(/) 1,000	m ²	9,154	(/) 9,154	S単 413号
	合 計				(/) 9,154	
	単 価				(/) 8,428	
	官積算単価				9,154	合意率 0.920654
	*** B単— 168号 ***					
BA0304	目地板 ゴム発泡体 t=10mm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(/) 1,000	m ²	3,666	(/) 3,666	S単 418号
	合 計				(/) 3,666	
	単 価				(/) 3,376	
	官積算単価				3,666	合意率 0.920761
	*** B単— 169号 ***					
B03208	ダウエルバー D25		本		(/) 1,000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D25	(/) 1,000	本	948	(/) 948	S単 254号
	合 計				(/) 948	
	単 価				(/) 873	
	官積算単価				948	合意率 0.921024
	*** B単— 170号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D13		ton		(/) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	(/) 1,000	ton	169,320	(/) 169,320	S単 275号
	合 計				(/) 169,320	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				155,892	
	官積算単価				169,320	合意率 0.920692
	*** B単ー 171号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D19		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	167,260	(") 167,260	S単 279号
	合 計				(") 167,260	
	単 価				(") 153,995	
	官積算単価				167,260	合意率 0.92069
	*** B単ー 172号 ***					
BA0305	止水板 CF200mm×5mm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	(") 1.000	m	2,769	(") 2,769	S単 421号
					(") 2,769	
	合 計				(") 2,549	
	単 価				(") 2,549	
	官積算単価				2,769	合意率 0.920517
	*** B単ー 173号 ***					
B18366	足場 単管傾斜		掛㎡		(") 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管傾斜,あり	(") 1.000	掛㎡	4,013	(") 4,013	S単 332号
					(") 4,013	
	合 計				(") 3,695	
	単 価				(") 3,695	
	官積算単価				4,013	合意率 0.920709
	*** B単ー 174号 ***					
B02301	コンクリートブロック張り 張ブロック(空積み) 厚さ10cm		㎡		(") 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工(空張) 目地充填を使用する場合,厚さ10cm,あり	(") 1.000	㎡	9,370	(") 9,370	S単 3号
					(") 9,370	
	合 計				(") 8,627	
	単 価				(") 8,627	
	官積算単価				9,370	合意率 0.920653
	*** B単ー 175号 ***					
BA0301	裏込砕石 RC-40 厚さ50cm		㎡		(") 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02029	裏込工(ブロック張) 再生クラッシュ(RC-40),なし	(") 0.500	m3	5,461	(") 2,731	S単 4号
					(") 2,731	
	合 計				(") 2,514	
	単 価				(") 2,514	
	官積算単価				2,731	合意率 0.920676
	*** B単ー 176号 ***					
BA0225	吸出し防止材(全面)設置		㎡		(") 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(") 1.000	㎡	1,025	(") 1,025	S単 398号
					(") 1,025	
	合 計				(") 1,025	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				944	
	官積算単価				1,025	合意率 0.921132
	*** B単ー 177号 ***					
000177	天端工 18N-8-40		m3		(") 1,100 m3	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2,600	m ²	434.6	(") 1,130	S単 383号
SA0301	SP 基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	(") 2,600	m ²	2,138	(") 5,559	S単 400号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1,100	m3	41,220	(") 45,342	S単 409号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 11,000	m ²	8,272	(") 90,992	S単 415号
					(") 143,023	
	合 計				(") 143,023	
	単 価				(") 119,709	
	官積算単価				130,021	合意率 0.920694
	*** B単ー 178号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1,000	m ²	434.6	(") 435	S単 383号
					(") 435	
	合 計				(") 435	
	単 価				(") 400	
	官積算単価				435	合意率 0.920289
	*** B単ー 179号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1,000	m ²	434.1	(") 434	S単 384号
					(") 434	
	合 計				(") 434	
	単 価				(") 400	
	官積算単価				434	合意率 0.920863
	*** B単ー 180号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18N-8-25		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,あり,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m3	29,530	(") 29,530	S単 403号
	合 計				(") 29,530	
	単 価				(") 27,188	
	官積算単価				29,530	合意率 0.920704
	*** B単ー 181号 ***					
BA0303	均しコンクリート型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1,000	m ²	4,642	(") 4,642	S単 412号
					(") 4,642	
	合 計				(") 4,642	
	単 価				(") 4,274	
	官積算単価				4,642	合意率 0.920677

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 182号 ***						
BA0803	路盤工		m ²		(")	歩A
					1,000 m	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 350mm,2層施工,碎石,なし,再生クワジャラン RC-40	(") 1,000	m ²	1,343	(") 1,343	S単 426号
	合 計				(") 1,343	
	単 価				(") 1,237	
	官積算単価				1,343	合意率 0.920754
*** B単ー 183号 ***						
BA0302	鉄筋コンクリート 24N-12-25		m ³		(")	歩A
					1,000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	(") 1,000	m ³	30,060	(") 30,060	S単 408号
	合 計				(") 30,060	
	単 価				(") 27,676	
	官積算単価				30,060	合意率 0.920705
*** B単ー 184号 ***						
BA0303	鉄筋コンクリート型枠		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	9,154	(") 9,154	S単 413号
	合 計				(") 9,154	
	単 価				(") 8,428	
	官積算単価				9,154	合意率 0.920654
*** B単ー 185号 ***						
BA0303	円形型枠		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	(") 1,000	m ²	12,340	(") 12,340	S単 414号
	合 計				(") 12,340	
	単 価				(") 11,362	
	官積算単価				12,340	合意率 0.92073
*** B単ー 186号 ***						
BA0303	型枠 (埋設用)		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠 化粧型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	12,450	(") 12,450	S単 416号
P96086	埋設型枠	(") 1,000	m ²	7,600	(") 7,600	
	合 計				(") 20,050	
	単 価				(") 18,460	
	官積算単価				20,050	合意率 0.920682
*** B単ー 187号 ***						
BA0812	コンクリート舗装 18N-8-40 厚さ20cm		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 曲げ強度4.5N/mm ² 粗骨材40mm,20cm	(") 1,000	m ²	6,163	(") 6,163	S単 287号
	合 計				(") 6,163	
	単 価				(") 5,675	
	官積算単価				6,163	合意率 0.92075

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 188号 ***					
BA0303	舗装コンクリート型枠		m ²		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 1.000	m ²	9,154	(〃) 9,154	S単 413号
					(〃) 9,154	
	合 計				(〃) 8,428	
	単 価				8,428	
	官積算単価				9,154	合意率 0.920654
	*** B単— 189号 ***					
B03208	ダウエルバー D25		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D25	(〃) 1.000	本	948	(〃) 948	S単 254号
					(〃) 948	
	合 計				(〃) 873	
	単 価				873	
	官積算単価				948	合意率 0.921024
	*** B単— 190号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D13		ton		(〃) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	(〃) 1.000	ton	169,320	(〃) 169,320	S単 275号
					(〃) 169,320	
	合 計				(〃) 155,892	
	単 価				155,892	
	官積算単価				169,320	合意率 0.920692
	*** B単— 191号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D19		ton		(〃) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	(〃) 1.000	ton	167,260	(〃) 167,260	S単 279号
					(〃) 167,260	
	合 計				(〃) 153,995	
	単 価				153,995	
	官積算単価				167,260	合意率 0.92069
	*** B単— 192号 ***					
000192	L型止水板 後付用L型止水板		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00025	後付用止水板設置 L型止水板	(〃) 1.000	m	26,791	(〃) 26,791	T単 25号
P96013	後付型L型止水板 新設・既設取り付け用	(〃) 1.000	m	74,020	(〃) 74,020	
					(〃) 100,811	
	合 計				(〃) 92,816	
	単 価				92,816	
	官積算単価				100,811	合意率 0.92069
	*** B単— 193号 ***					
BA0304	目地板 ゴム発泡体 t=10mm		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(〃) 1.000	m ²	3,666	(〃) 3,666	S単 418号
					(〃) 3,666	
	合 計				3,666	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(//)	
	単 価				3,376	
	官積算単価				3,666	合意率 0.920761
	*** B単ー 194号 ***					
B18366	足場 単管傾斜		掛㎡		(//) 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管傾斜,あり	(//) 1.000	掛㎡	4,013	(//) 4,013	S単 332号
					(//)	
	合 計				4,013	
					(//)	
	単 価				3,695	
	官積算単価				4,013	合意率 0.920709
	*** B単ー 195号 ***					
B02301	コンクリートブロック張り 張ブロック (空積み) 厚さ10cm		㎡		(//) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工(空張) 目地砂を使用する場合,厚さ10cm,あり	(//) 1.000	㎡	9,370	(//) 9,370	S単 3号
					(//)	
	合 計				9,370	
					(//)	
	単 価				8,627	
	官積算単価				9,370	合意率 0.920653
	*** B単ー 196号 ***					
BA0301	裏込砕石 RC-40 厚さ50cm		㎡		(//) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02029	裏込工(ブロック張) 再生クラッシュラン(RC-40),なし	(//) 0.500	m3	5,461	(//) 2,731	S単 4号
					(//)	
	合 計				2,731	
					(//)	
	単 価				2,514	
	官積算単価				2,731	合意率 0.920676
	*** B単ー 197号 ***					
BA0225	吸出し防止材 (全面) 設置		㎡		(//) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(//) 1.000	㎡	1,025	(//) 1,025	S単 398号
					(//)	
	合 計				1,025	
					(//)	
	単 価				944	
	官積算単価				1,025	合意率 0.921132
	*** B単ー 198号 ***					
000198	天端工 18N-8-40		m3		(//) 1.800 m3	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 4.600	㎡	434.6	(//) 1,999	S単 383号
SA0301	SP 基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(//) 4.600	㎡	2,138	(//) 9,835	S単 400号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、水平距離約17m以下,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	(//) 1.800	m3	41,220	(//) 74,196	S単 409号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(//) 18.000	㎡	8,272	(//) 148,896	S単 415号
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(//) 1.000	㎡	3,666	(//) 3,666	S単 418号
					(//)	
	合 計				238,592	
					(//)	
	単 価				122,038	
	官積算単価				132,551	合意率 0.920687

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 199号 ***					
000199	基礎工				(/)	歩A
	18N-8-40		m3		18,600	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(/)			(/)	
	基面整正	29,000	m ²	434.6	12,603	S単 383号
SA0301	SP 基礎碎石	(/)			(/)	
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	29,000	m ²	1,474	42,746	S単 401号
SA0311	SP コンクリート	(/)			(/)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65	18,600	m3	37,450	696,570	S単 410号
	%					
SA0312	SP 型枠	(/)			(/)	
	一般型枠,小型構造物	55,000	m ²	8,272	454,960	S単 415号
SA0331	SP 目地板	(/)			(/)	
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	3,666	3,666	S単 418号
	合 計				1,210,545	
	単 価				59,921	
	官積算単価				65,083	合意率 0.920682
	*** B単ー 200号 ***					
B01210	作業残土処理				(/)	歩A
	土砂		m3		1,000	当たり算出
S02123	残土処分費	(/)			(/)	
		1,000	m3	1,000	1,000	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬	(/)			(/)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾌｨﾙﾙ平積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km以下	1,000	m3	2,248	2,248	S単 379号
	合 計				3,248	
	単 価				2,990	
	官積算単価				3,248	合意率 0.920614
	*** B単ー 201号 ***					
B01210	作業残土処理				(/)	歩A
	土砂		m3		1,000	当たり算出
S02123	残土処分費	(/)			(/)	
		1,000	m3	1,000	1,000	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬	(/)			(/)	
	標準,ｸﾗｼｭﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.5km以下	1,000	m3	2,780	2,780	S単 380号
	合 計				3,780	
	単 価				3,480	
	官積算単価				3,780	合意率 0.920647
	*** B単ー 202号 ***					
BA0105	土砂等運搬				(/)	歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(/)			(/)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾌｨﾙﾙ平積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	384.4	384	S単 381号
	合 計				384	
	単 価				353	
	官積算単価				384	合意率 0.919786
	*** B単ー 203号 ***					
BA0105	土砂等運搬				(/)	歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(/)			(/)	
	標準,ｸﾗｼｭﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	887.1	887	S単 382号
	合 計				887	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					()	
	単 価				817	
	官積算単価				887	合意率 0.921205
	*** B単ー 204号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		()	歩A
					1,000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	() 1.000	m3	384.4	() 384	S単 381号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.000	m3	261.1	() 261	S単 370号
					()	
	合 計				645	
	単 価				() 594	
	官積算単価				645	合意率 0.920382
	*** B単ー 206号 ***					
000206	大型ブロック積 (2) 断面 控1750mm		m ²		()	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり	() 1.000	m ²	33,860	() 33,860	S単 393号
					()	
	合 計				33,860	
	単 価				() 31,175	
	官積算単価				33,860	合意率 0.920692
	*** B単ー 207号 ***					
000207	大型ブロック積 (3) 断面 控1000mm		m ²		()	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり	() 1.000	m ²	31,560	() 31,560	S単 394号
					()	
	合 計				31,560	
	単 価				() 29,057	
	官積算単価				31,560	合意率 0.920676
	*** B単ー 208号 ***					
000208	大型ブロック積 (5) 断面 控950mm		m ²		()	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり	() 1.000	m ²	30,660	() 30,660	S単 395号
					()	
	合 計				30,660	
	単 価				() 28,229	
	官積算単価				30,660	合意率 0.920695
	*** B単ー 210号 ***					
000210	胴込コンクリート 18N-8-40		m3		()	歩A
					1,000 m3	当たり算出
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個超え,有り,あり,18-8-40 (高炉)	() 1.000	m3	29,440	() 29,440	S単 390号
					()	
	合 計				29,440	
	単 価				() 27,105	
	官積算単価				29,440	合意率 0.920686
	*** B単ー 212号 ***					
000212	現場打基礎コンクリート (2) 断面 控1750 18N-8-40		m		()	歩A
					1,000 m	当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,無し,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)	() 0.460	m3	70,080	() 32,237	S単 396号

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 32,237	
	単 価				(") 29,680	
	官積算単価				32,237	合意率 0.92068
	*** B単— 213号 ***					
000213	現場打基礎コンクリート (3) 断面 控1000 18N-8-40		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,無し,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)	(") 0.290	m3	70,080	(") 20,323	S単 396号
	合 計				(") 20,323	
	単 価				(") 18,711	
	官積算単価				20,323	合意率 0.920673
	*** B単— 214号 ***					
000214	現場打基礎コンクリート (5) 断面 控950 18N-8-40		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,無し,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)	(") 0.280	m3	70,080	(") 19,622	S単 396号
	合 計				(") 19,622	
	単 価				(") 18,066	
	官積算単価				19,622	合意率 0.920702
	*** B単— 216号 ***					
000216	裏込碎石 RC-40		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材 (碎石) 大型ブロック,有り,あり,再生碎石 RC-40	(") 1.000	m3	4,480	(") 4,480	S単 391号
	合 計				(") 4,480	
	単 価				(") 4,125	
	官積算単価				4,480	合意率 0.920656
	*** B単— 217号 ***					
000217	天端コンクリート 18N-8-40		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-40(高炉)	(") 1.000	m3	65,560	(") 65,560	S単 397号
	合 計				(") 65,560	
	単 価				(") 60,360	
	官積算単価				65,560	合意率 0.920689
	*** B単— 218号 ***					
000218	コンクリート 小口止め工 18N-8-40		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク紗(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	37,950	(") 37,950	S単 411号
	合 計				(") 37,950	
	単 価				(") 34,940	
	官積算単価				37,950	合意率 0.920689
	*** B単— 219号 ***					
000219	型枠 小口止め工		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,154	(") 9,154	S単 413号

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				9,154	
					(")	
	単 価				8,428	
	官積算単価				9,154	合意率 0.920654
	*** B単— 220号 ***					
000220	目地板		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	3,666	(") 3,666	S単 418号
					(")	
	合 計				3,666	
					(")	
	単 価				3,376	
	官積算単価				3,666	合意率 0.920761
	*** B単— 221号 ***					
000221	安定処理 (地盤改良) qu=100kN/m2 h=1.0m		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハック材,構造物基礎,1m以下,5.2ton,-,あり	(") 1.000	m ²	2,193	(") 2,193	S単 422号
					(")	
	合 計				2,193	
					(")	
	単 価				2,019	
	官積算単価				2,193	合意率 0.920539
	*** B単— 223号 ***					
000223	安定処理 (地盤改良) qu=200kN/m2 h=1.0m		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハック材,構造物基礎,1m以下,6.2ton,-,あり	(") 1.000	m ²	2,398	(") 2,398	S単 424号
					(")	
	合 計				2,398	
					(")	
	単 価				2,208	
	官積算単価				2,398	合意率 0.920661
	*** B単— 224号 ***					
000224	安定処理 (地盤改良) qu=100kN/m2 h=0.5m		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハック材,構造物基礎,1m以下,2.6ton,-,あり	(") 1.000	m ²	1,660	(") 1,660	S単 423号
					(")	
	合 計				1,660	
					(")	
	単 価				1,529	
	官積算単価				1,660	合意率 0.920938
	*** B単— 229号 ***					
B18282	仮設鋼矢板 IV型 L=20.0m 設置～賃料～撤去		枚		(") 338.000 枚	歩A 当たり算出
S18163	ハック材工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,23m以下	(") 338.000	枚	11,678	(") 3,947,164	S単 351号
S18164	ハック材工継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,23m以下,242kW,鋼矢板打設,IV型,1,20.0,あり	(") 338.000	枚	64,630	(") 21,844,940	S単 352号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,346日,1回	(") 514.430	ton	40,215	(") 20,687,802	S単 313号
					(")	
	合 計				46,479,906	
					(")	
	単 価				126,608	
	官積算単価				137,515	合意率 0.920689
	*** B単— 230号 ***					
B18282	仮設鋼矢板 IV型 L=21.0m 設置～賃料～撤去		枚		(") 146.000 枚	歩A 当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18163	ﾊﾞｲｸﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,23m以下	(") 146.000	枚	11,678	(") 1,704,988	S単 351号
S18164	ﾊﾞｲｸﾞﾛﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,23m以下,242kW,鋼矢板打設,IV型,1,21.0,あり	(") 146.000	枚	64,630	(") 9,435,980	S単 353号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,346日,1回	(") 233.320	ton	40,215	(") 9,382,964	S単 313号
	合 計				(") 20,523,932	
	単 価				(") 129,426	
	官積算単価				(") 140,575	合意率 0.920694
	*** B単一 231号 ***					
B18284	切梁・腹起し H-350 腹起し設置～賃料～撤去		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,337日,1回,あり	(") 1.000	ton	143,256	(") 143,256	S単 328号
	合 計				(") 143,256	
	単 価				(") 131,894	
	官積算単価				(") 143,256	合意率 0.920688
	*** B単一 232号 ***					
B18284	切梁・腹起し H-400 腹起し設置～賃料～撤去		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,337日,1回,あり	(") 1.000	ton	143,256	(") 143,256	S単 329号
	合 計				(") 143,256	
	単 価				(") 131,894	
	官積算単価				(") 143,256	合意率 0.920688
	*** B単一 233号 ***					
B18284	切梁・腹起し H-350 切梁設置～賃料～撤去		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,337日,1回,あり	(") 1.000	ton	143,256	(") 143,256	S単 328号
	合 計				(") 143,256	
	単 価				(") 131,894	
	官積算単価				(") 143,256	合意率 0.920688
	*** B単一 234号 ***					
B18284	切梁・腹起し H-300 切梁設置～賃料～撤去		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,337日,1回,あり	(") 1.000	ton	143,256	(") 143,256	S単 330号
	合 計				(") 143,256	
	単 価				(") 131,894	
	官積算単価				(") 143,256	合意率 0.920688
	*** B単一 235号 ***					
B18284	切梁・腹起し H-350 隅火打梁設置～賃料～撤去		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,337日,1回,あり	(") 1.000	ton	143,256	(") 143,256	S単 328号
	合 計				(") 143,256	
	単 価				(") 131,894	
	官積算単価				(") 143,256	合意率 0.920688
	*** B単一 236号 ***					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B18284	切梁・腹起し				(")	歩A
	H-400 隅火打梁設置～賃料～撤去		ton		1,000 ton	当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)	(")			(")	
	なし,設置～賃料～撤去,H400,337日,1回,あり	1.000	ton	143,256	143,256	S単 329号
	合 計				143,256	
	単 価				131,894	
	官積算単価				143,256	合意率 0.920688
	*** B単一 237号 ***					
000237	中間杭打設				(")	歩A
	H-300×300×10×15 L=27m		本		1,000 本	当たり算出
T00027	中間杭打設	(")			(")	
	H-300 L=27.0m 打込長L=26.7m 油圧ﾊﾞｲﾌﾟ ｳｵﾝﾏ	1.000	本	252,587	252,587	T単 27号
	合 計				252,587	
	単 価				232,554	
	官積算単価				252,587	合意率 0.920689
	*** B単一 238号 ***					
000238	中間杭撤去				(")	歩A
	H-300×300×10×15		ton		1,000 ton	当たり算出
T00028	中間杭撤去	(")			(")	
	H-300 ラﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ25t吊使用	1.000	ton	15,908	15,908	T単 28号
	合 計				15,908	
	単 価				14,646	
	官積算単価				15,908	合意率 0.920696
	*** B単一 239号 ***					
B02273	ガス切断				(")	歩A
	13～17mm		m		1,000 m	当たり算出
S02104	ガス切断	(")			(")	
	13～17mm	1.000	m	3,362	3,362	S単 7号
	合 計				3,362	
	単 価				3,095	
	官積算単価				3,362	合意率 0.920544
	*** B単一 240号 ***					
000240	中間杭賃料				(")	歩A
	H型鋼 300型		ton		1,000 ton	当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]	(")			(")	
	H形鋼(杭使用),300型,無,357日,1回	1.000	ton	35,726	35,726	S単 314号
	合 計				35,726	
	単 価				32,893	
	官積算単価				35,726	合意率 0.920702
	*** B単一 241号 ***					
000241	水膨張ゴム材				(")	歩A
	H型鋼用 5×20×1900		m		1,000 m	当たり算出
P96045	水膨張ゴム止水版	(")			(")	
	H型鋼用 5×20×1900	1.000	m	750	750	
T00029	水膨張ゴム止水材取付	(")			(")	
	H型鋼300用 5×20×1900mm	1.000	m	1,368	1,368	T単 29号
	合 計				2,118	
	単 価				1,950	
	官積算単価				2,118	合意率 0.920563
	*** B単一 242号 ***					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B03201	防水モルタル				(")	歩A
	防水モルタル,1:3(防水剤あり)		m3		1.000 m3	当たり算出
S03019	モルタル工	(")			(")	
	防水モルタル,床,30mm	12.500	m²	1,933	24,163	S単 252号
S03018	モルタル現場練合わせ	(")			(")	
	洗砂(細目),1:3(防水剤あり)	1.000	m3	41,964	41,964	S単 251号
	合 計				(")	
					66,127	
	単 価				(")	
					60,882	
	官積算単価					合意率
					66,127	0.920686
*** B単ー 249号 ***						
B18203	敷鉄板 3次施工				(")	歩A
	設置		m²		1.000 m²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(")			(")	
	設置,140,1,あり	1.000	m²	157	157	S単 336号
	合 計				(")	
					157	
	単 価				(")	
					145	
	官積算単価					合意率
					157	0.920529
*** B単ー 250号 ***						
B18203	敷鉄板 4次施工				(")	歩A
	設置		m²		1.000 m²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(")			(")	
	設置,325,1,あり	1.000	m²	157	157	S単 337号
	合 計				(")	
					157	
	単 価				(")	
					145	
	官積算単価					合意率
					157	0.920529
*** B単ー 251号 ***						
B18203	敷鉄板 4次施工				(")	歩A
	撤去		m²		1.000 m²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(")			(")	
	撤去,325,1,あり	1.000	m²	146	146	S単 338号
	合 計				(")	
					146	
	単 価				(")	
					135	
	官積算単価					合意率
					146	0.921985
*** B単ー 252号 ***						
B18203	敷鉄板 5次施工				(")	歩A
	撤去		m²		1.000 m²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(")			(")	
	撤去,105,1,あり	1.000	m²	146	146	S単 339号
	合 計				(")	
					146	
	単 価				(")	
					135	
	官積算単価					合意率
					146	0.921985
*** B単ー 253号 ***						
000253	敷鉄板 3次～5次施工				(")	歩A
	賃料		m²		1.000 m²	当たり算出
S17003	敷鉄板	(")			(")	
	敷鉄板,22×1524×6096,570日,3回	1.000	m²	1,467	1,467	S単 315号
	合 計				(")	
					1,467	
	単 価				(")	
					1,351	
	官積算単価					合意率
					1,467	0.920927
*** B単ー 254号 ***						

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000254	敷鉄板 3次～4次施工				(")	歩A
	賃料		m ²		1,000 m	当たり算出
S17003	敷鉄板	(")			(")	
	敷鉄板,22×1524×6096,465日,2回	1,000	m ²	1,789	1,789	S単 316号
	合 計				(")	
					1,789	
	単 価				(")	
					1,647	
	官積算単価				1,789	合意率 0.920626
	*** B単ー 255号 ***					
000255	敷鉄板 4次施工				(")	歩A
	賃料		m ²		1,000 m	当たり算出
S17003	敷鉄板	(")			(")	
	敷鉄板,22×1524×6096,325日,1回	1,000	m ²	2,757	2,757	S単 317号
	合 計				(")	
					2,757	
	単 価				(")	
					2,538	
	官積算単価				2,757	合意率 0.920565
	*** B単ー 256号 ***					
B18203	敷鉄板 6次施工				(")	歩A
	設置～賃料～撤去		m ²		1,000 m	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(")			(")	
	設置～賃料～撤去,405,1,あり	1,000	m ²	3,382	3,382	S単 340号
	合 計				(")	
					3,382	
	単 価				(")	
					3,114	
	官積算単価				3,382	合意率 0.920771
	*** B単ー 257号 ***					
B18203	敷鉄板 7次施工				(")	歩A
	設置～賃料～撤去		m ²		1,000 m	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(")			(")	
	設置～賃料～撤去,15,1,あり	1,000	m ²	560	560	S単 341号
	合 計				(")	
					560	
	単 価				(")	
					516	
	官積算単価				560	合意率 0.921532
	*** B単ー 258号 ***					
000258	排水ポンプ据付・撤去				(")	歩A
			式		1,000 式	当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)	(")			(")	
	口径 50mm,あり	1,000	箇所	19,859	19,859	S単 326号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)	(")			(")	
	口径 100mm,あり	1,000	箇所	54,550	54,550	S単 327号
	合 計				(")	
					74,409	
	単 価				(")	
					68,508	
	官積算単価				74,409	合意率 0.92069
	*** B単ー 259号 ***					
000259	排水ポンプ運転				(")	歩A
			式		1,000 式	当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)	(")			(")	
	540,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり	1,000	箇所	2,241,512	2,241,512	S単 324号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)	(")			(")	
	310,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり	1,000	箇所	1,590,854	1,590,854	S単 325号
	合 計				(")	
					3,832,366	
	単 価				(")	
					3,528,421	
	官積算単価				3,832,366	合意率 0.92069

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 260号 ***					
000260	釜場設置撤去工		式		(/) 1.000 式	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(/) 2.000	箇所	7,884	(/) 15,768	S単 322号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	(/) 2.000	箇所	9,321	(/) 18,642	S単 323号
	合 計				(/) 34,410	
	単 価				(/) 31,680	
	官積算単価				34,410	合意率 0.920676
	*** B単ー 261号 ***					
000261	低圧引込設備 湖遊池仮設工事、機場本体工事、樋門本体工事		箇所		(/) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,540日	(/) 1.000	箇所	196,397	(/) 196,397	S単 344号
	合 計				(/) 196,397	
	単 価				(/) 180,820	
	官積算単価				196,397	合意率 0.920688
	*** B単ー 262号 ***					
B18342	配電設備		式		(/) 1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,540日	(/) 2.900	m	1,550	(/) 4,495	S単 346号
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,540日	(/) 1.000	箇所	110,296	(/) 110,296	S単 350号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	(/) 1.000	極	19,242	(/) 19,242	S単 345号
S18112	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,540日	(/) 47.200	m	1,458	(/) 68,818	S単 347号
S18112	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,540日	(/) 7.300	m	1,389	(/) 10,140	S単 348号
S18112	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,310日	(/) 32.100	m	1,325	(/) 42,533	S単 349号
	合 計				(/) 255,524	
	単 価				(/) 235,258	
	官積算単価				255,524	合意率 0.92069
	*** B単ー 263号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		(/) 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(/) 1.000	人	14,484	(/) 14,484	S単 21号
	合 計				(/) 14,484	
	単 価				(/) 13,335	
	官積算単価				14,484	合意率 0.920697
	*** B単ー 264号 ***					
000264	濁水処理設備（設置） 30m3/h級		箇所		(/) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00051	濁水処理設備設置工 30m3/h級	(/) 1.000	回	606,334	(/) 606,334	T単 32号
	合 計				(/) 606,334	
	単 価				(/) 558,246	
	官積算単価				606,334	合意率 0.92069
	*** B単ー 265号 ***					
000265	濁水処理設備（撤去） 30m3/h級		箇所		(/) 1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00052	濁水処理設備撤去工 30m3/h級	(〃) 1.000	回	350,518	(〃) 350,518	T単 33号
	合 計				(〃) 350,518	
	単 価				(〃) 322,719	
	官積算単価				350,518	合意率 0.920691
	*** B単ー 266号 ***					
000266	濁水処理設備保守・点検		回		(〃) 1.000 回	歩A 当たり算出
T00053	濁水処理設備保守・点検 30m3/h級	(〃) 1.000	回	9,384	(〃) 9,384	T単 34号
	合 計				(〃) 9,384	
	単 価				(〃) 8,640	
	官積算単価				9,384	合意率 0.920746
	*** B単ー 267号 ***					
000267	濁水処理設備運転		日		(〃) 1.000 日	歩A 当たり算出
T00054	濁水処理設備運転 30m3/h級	(〃) 1.000	日	40,028	(〃) 40,028	T単 35号
	合 計				(〃) 40,028	
	単 価				(〃) 36,854	
	官積算単価				40,028	合意率 0.920696
	*** B単ー 268号 ***					
000268	濁水処理用薬品類		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
P96047	無機凝集剤 PAC	(〃) 16,176.000	kg	53	(〃) 857,328	
P96048	高分子凝集剤 アニオン性	(〃) 324.000	kg	1,100	(〃) 356,400	
P96049	中和剤 炭酸ガス	(〃) 2.000	kg	300	(〃) 600	
	合 計				(〃) 1,214,328	
	単 価				(〃) 1,118,020	
	官積算単価				1,214,328	合意率 0.92069
	*** B単ー 269号 ***					
000269	汚濁防止フェンス（設置）潮遊池内 単独フロートφ300		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00049	汚濁防止フェンス設置 単独フロートφ300 H=2.0m、H=1.0m(兼用)	(〃) 1.000	m	1,911	(〃) 1,911	T単 30号
	合 計				(〃) 1,911	
	単 価				(〃) 1,759	
	官積算単価				1,911	合意率 0.920652
	*** B単ー 270号 ***					
000270	汚濁防止フェンス（賃料）潮遊池内		m		(〃) 100.000 m	歩A 当たり算出
S02114	汚濁防止フェンス基本料 単独フロートφ300 H=2m	(〃) 5.000	スパン	110,500	(〃) 552,500	S単 8号
S02114	汚濁防止フェンス賃料 単独フロートφ300 H=2m	(〃) 570.000	日	8,700	(〃) 4,959,000	S単 9号
	合 計				(〃) 5,511,500	
	単 価				(〃) 50,744	
	官積算単価				55,115	合意率 0.920689

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 271号 ***					
000271	汚濁防止フェンス(撤去) 潮遊池内 単独フロートφ300		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00050	汚濁防止フェンス撤去 単独フロートφ300 H=2.0m、H=1.0m(兼用)	(") 1,000	m	1,319	(") 1,319	T単 31号
	合 計				(") 1,319	
	単 価				(") 1,214	
	官積算単価				1,319	合意率 0.920472
	*** B単ー 272号 ***					
000272	環境計測		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00055	騒音調査	(") 264,000	回	6,445	(") 1,701,480	T単 36号
T00056	振動調査	(") 264,000	回	6,801	(") 1,795,464	T単 37号
	合 計				(") 3,496,944	
	単 価				(") 3,219,601	
	官積算単価				3,496,944	合意率 0.92069
	*** B単ー 273号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 クラムシェル・テレスコピック0.4m3		台		(") 1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クラムシェル・テレスコピック、平積0.4m3以上0.6m3以下、運搬～組立～分解～運搬、基地 と現場の移動,,あり	(") 1,000	台	467,828	(") 467,828	S単 358号
	合 計				(") 467,828	
	単 価				(") 430,725	
	官積算単価				467,828	合意率 0.920691
	*** B単ー 274号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 杭打ち機(クローラ杭打機) 60～65t		台		(") 1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラ式杭打機、機械質量60 t を超え100 t 以下、運搬～組立～分解～運搬、基地と 現場の移動,,あり	(") 1,000	台	1,916,009	(") 1,916,009	S単 359号
	合 計				(") 1,916,009	
	単 価				(") 1,764,050	
	官積算単価				1,916,009	合意率 0.92069
	*** B単ー 275号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 クローラ～50t		台		(") 1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラ～50、35 t 吊を超え80 t 吊以下、運搬～組立～分解～運搬、基地と現場の移 動,,あり	(") 1,000	台	1,121,192	(") 1,121,192	S単 360号
	合 計				(") 1,121,192	
	単 価				(") 1,032,271	
	官積算単価				1,121,192	合意率 0.920691
	*** B単ー 276号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 クローラ～200t		台		(") 1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラ～50、150 t 吊を超え300 t 吊以下、運搬～組立～分解～運搬、基地と現場の 移動,,あり	(") 1,000	台	4,260,388	(") 4,260,388	S単 361号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名	流藻川排水機場建設工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				4,260,388	
					(")	
	単 価				3,922,497	
	官積算単価				4,260,388	合意率 0.92069
	*** B単— 277号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		(")	歩A
	加-ラレーン80t				1.000 台	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(")			(")	
	加-ラレーン,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	1.000	台	1,121,192	1,121,192	S単 360号
	合 計				(")	
					1,121,192	
	単 価				(")	
					1,032,271	
	官積算単価					合意率 0.920691
					1,121,192	
	*** B単— 278号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		(")	歩A
	加-ラレーン60～65t				1.000 台	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(")			(")	
	加-ラレーン,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	1.000	台	1,121,192	1,121,192	S単 360号
	合 計				(")	
					1,121,192	
	単 価				(")	
					1,032,271	
	官積算単価					合意率 0.920691
					1,121,192	
	*** B単— 279号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		(")	歩A
	中層混合処理機				1.000 台	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(")			(")	
	地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20 t 以上60 t 以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	1.000	台	1,898,993	1,898,993	S単 362号
	合 計				(")	
					1,898,993	
	単 価				(")	
					1,748,386	
	官積算単価					合意率 0.920691
					1,898,993	
	*** B単— 280号 ***					
B19002	仮設材輸送 鋼矢板		ton		(")	歩A
	機場山留工(往復:基⇒現⇒基)				1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	10,700	10,700	S単 363号
	合 計				(")	
					10,700	
	単 価				(")	
					9,851	
	官積算単価					合意率 0.920654
					10,700	
	*** B単— 281号 ***					
B19002	仮設材輸送 H型鋼		ton		(")	歩A
	機場山留工(往復:基⇒現⇒基)				1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	10,700	10,700	S単 363号
	合 計				(")	
					10,700	
	単 価				(")	
					9,851	
	官積算単価					合意率 0.920654
					10,700	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 282号 ***					
B19002	仮設材輸送 H型鋼 機場山留工 (片道:基⇒現) (中間杭の不足分弁償)		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸,0.0,0.0	(") 1,000	ton	5,350	(") 5,350	S単 364号
	合 計				(") 5,350	
	単 価				(") 4,926	
	官積算単価				5,350	合意率 0.920747
	*** B単— 283号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板 機場山留工 (往復:基⇒現⇒基)		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1,000	ton	9,820	(") 9,820	S単 365号
	合 計				(") 9,820	
	単 価				(") 9,041	
	官積算単価				9,820	合意率 0.920672
	*** B単— 284号 ***					
B19002	仮設材輸送 ハット型 潮遊池締切工 (片道:現⇒仮)		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	(") 1,000	ton	4,910	(") 4,910	S単 366号
	合 計				(") 4,910	
	単 価				(") 4,521	
	官積算単価				4,910	合意率 0.920773
	*** B単— 285号 ***					
000285	電力基本料金		kW/月		(") 1,000 kW/月	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 低圧用業持1年以上,,	(") 1,000	kW/月	930	(") 930	S単 37号
					(") 930	
	合 計				(") 856	
	単 価				(") 856	
	官積算単価				930	合意率 0.92043
	*** B単— 286号 ***					
000286	六価クロム溶出試験		検体		(") 1,000 検体	歩A 当たり算出
P96050	六価クロム溶出試験費	(") 1,000	回	3,150	(") 3,150	
					(") 3,150	
	合 計				(") 2,900	
	単 価				(") 2,900	
	官積算単価				3,150	合意率 0.920655
	*** B単— 287号 ***					
000287	中間杭購入費 (新品価格×90%) H形鋼 300型		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼(中古品:新品価格×90%) SS400 300×300×10×15,,	(") 1,000	ton	108,900	(") 108,900	S単 38号
					(") 108,900	
	合 計				(") 108,900	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				100,263	
	官積算単価				108,900	合意率 0.920688
	*** B単— 288号 ***					
000288	やりかた		m ²		(")	歩A
					1,000 m	当たり算出
T00100	やりかた	(")			(")	
		1,000	m ²	445	445	T単 39号
	合 計				(")	
					445	
	単 価				(")	
					410	
	官積算単価				445	合意率 0.921348
	*** B単— 289号 ***					
000289	墨出し		m ²		(")	歩A
					1,000 m	当たり算出
T00101	墨出し	(")			(")	
		1,000	m ²	837	837	T単 40号
	合 計				(")	
					837	
	単 価				(")	
					771	
	官積算単価				837	合意率 0.921146
	*** B単— 290号 ***					
000290	現寸型板		m ²		(")	歩A
					1,000 m	当たり算出
S02120	現寸型板	(")			(")	
		1,000	m ²	146	146	S単 42号
	合 計				(")	
					146	
	単 価				(")	
					134	
	官積算単価				146	合意率 0.917808
	*** B単— 291号 ***					
000291	外部足場		m ²		(")	歩A
	枠組足場				1,000 m	当たり算出
T00102	外部足場	(")			(")	
		1,000	m ²	2,912	2,912	T単 41号
	合 計				(")	
					2,912	
	単 価				(")	
					2,681	
	官積算単価				2,912	合意率 0.920673
	*** B単— 292号 ***					
000292	安全手摺		m ²		(")	歩A
					1,000 m	当たり算出
T00103	安全手すり	(")			(")	
		1,000	m ²	863	863	T単 42号
	合 計				(")	
					863	
	単 価				(")	
					795	
	官積算単価				863	合意率 0.921205
	*** B単— 293号 ***					
000293	養生シート		m ²		(")	歩A
					1,000 m	当たり算出
T00104	養生シート	(")			(")	
		1,000	m ²	815	815	T単 43号
	合 計				(")	
					815	
	単 価				(")	
					750	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				815	合意率 0.920245
	*** B単— 294号 ***					
000294	内部躯体足場		m ²		(/)	歩A
	脚立足場 4.0m以下				1,000 m	当たり算出
T00105	内部躯体足場 (鉄筋・型枠足場)	(/) 1,000	m ²	350	(/) 350	T単 44号
					(/)	
	合 計				350	
	単 価				(/) 322	
	官積算単価				350	合意率 0.92
	*** B単— 295号 ***					
000295	内部仕上足場		m ²		(/)	歩A
	脚立足場 4.0m以下				1,000 m	当たり算出
T00106	内部仕上足場 (脚立足場)	(/) 1,000	m ²	638	(/) 638	T単 45号
					(/)	
	合 計				638	
	単 価				(/) 587	
	官積算単価				638	合意率 0.920062
	*** B単— 296号 ***					
000296	内部躯体足場		m ²		(/)	歩A
	枠組棚足場 4.0m超 9.0m～11.1m				1,000 m	当たり算出
T00107	内部躯体足場	(/) 1,000	m ²	11,667	(/) 11,667	T単 46号
					(/)	
	合 計				11,667	
	単 価				(/) 10,742	
	官積算単価				11,667	合意率 0.920716
	*** B単— 297号 ***					
000297	内部仕上足場		m ²		(/)	歩A
	枠組棚足場 4.0m超 9.0～11.1m				1,000 m	当たり算出
T00108	内部仕上足場	(/) 1,000	m ²	7,786	(/) 7,786	T単 47号
					(/)	
	合 計				7,786	
	単 価				(/) 7,169	
	官積算単価				7,786	合意率 0.920755
	*** B単— 298号 ***					
000298	鉄骨足場		m ²		(/)	歩A
	吊り足場				1,000 m	当たり算出
S02120	鉄骨足場	(/) 1,000	m ²	1,362	(/) 1,362	S単 43号
	吊り足場				(/)	
	合 計				1,362	
	単 価				(/) 1,254	
	官積算単価				1,362	合意率 0.920704
	*** B単— 299号 ***					
000299	養生費		m ²		(/)	歩A
					1,000 m	当たり算出
T00109	養生費	(/) 1,000	m ²	470	(/) 470	T単 48号
					(/)	
	合 計				470	
	単 価				(/) 433	
	官積算単価				470	合意率 0.921276

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 300号 ***					
000300	整理清掃		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00110	整理清掃	(") 1,000	m	1,862	(") 1,862	T単 49号
	合 計				(") 1,862	
	単 価				(") 1,714	
	官積算単価				1,862	合意率 0.920515
	*** B単一 301号 ***					
000301	運搬費		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00111	仮設材	(") 1,000	式	3,552,571	(") 3,552,571	T単 50号
	合 計				(") 3,552,571	
	単 価				(") 3,270,817	
	官積算単価				3,552,571	合意率 0.92069
	*** B単一 302号 ***					
000302	根切		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02120	機械、壺、布堀 H-2110	(") 1,000	m3	697	(") 697	S単 44号
	合 計				(") 697	
	単 価				(") 642	
	官積算単価				697	合意率 0.92109
	*** B単一 303号 ***					
000303	埋戻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02120	根切土	(") 1,000	m3	1,019	(") 1,019	S単 45号
	合 計				(") 1,019	
	単 価				(") 938	
	官積算単価				1,019	合意率 0.92051
	*** B単一 304号 ***					
000304	残土処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02120	場外処分	(") 1,000	m3	822	(") 822	S単 46号
	合 計				(") 822	
	単 価				(") 757	
	官積算単価				822	合意率 0.920924
	*** B単一 305号 ***					
000305	床付		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02120	床付	(") 1,000	m	328	(") 328	S単 47号
	合 計				(") 328	
	単 価				(") 302	
	官積算単価				328	合意率 0.920731

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 306号 ***						
000306	砂利敷 基礎下 t-60		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02120	砂利敷 基礎下 t60	(") 1,000	m3	6,287	(") 6,287	S単 48号
	合 計				(") 6,287	
	単 価				(") 5,788	
	官積算単価				6,287	合意率 0.920629
*** B単一 307号 ***						
000307	砂利敷 土間下 t-60		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02120	砂利敷 土間下 t60	(") 1,000	m3	6,100	(") 6,100	S単 49号
	合 計				(") 6,100	
	単 価				(") 5,616	
	官積算単価				6,100	合意率 0.920655
*** B単一 308号 ***						
000308	運搬費 土工機械		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02120	運搬費 土工機械	(") 1,000	式	71,760	(") 71,760	S単 50号
	合 計				(") 71,760	
	単 価				(") 66,069	
	官積算単価				71,760	合意率 0.920693
*** B単一 309号 ***						
000309	杭頭処理 φ600		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02120	杭頭処理 φ600	(") 1,000	本	7,914	(") 7,914	S単 51号
	合 計				(") 7,914	
	単 価				(") 7,286	
	官積算単価				7,914	合意率 0.920646
*** B単一 310号 ***						
000310	杭頭処理 φ500		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02120	杭頭処理 φ500	(") 1,000	本	6,157	(") 6,157	S単 52号
	合 計				(") 6,157	
	単 価				(") 5,669	
	官積算単価				6,157	合意率 0.92074
*** B単一 311号 ***						
000311	杭頭処理 φ450		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02120	杭頭処理 φ450	(") 1,000	本	5,127	(") 5,127	S単 53号
	合 計				(") 5,127	
	単 価				(") 4,720	
	官積算単価				5,127	合意率 0.920616
*** B単一 312号 ***						

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000312	杭頭処理				(")	歩A
	φ400		本		1,000	当たり算出
S02120	杭頭処理	(")			(")	
	φ400	1,000	本	4,098	4,098	S単 54号
	合 計				(")	
					4,098	
	単 価				(")	
					3,773	
	官積算単価				4,098	合意率 0.920693
	*** B単ー 313号 ***					
000313	発生ガラ処理		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S02120	発生ガラ処理	(")			(")	
		1,000	m3	17,056	17,056	S単 55号
	合 計				(")	
					17,056	
	単 価				(")	
					15,703	
	官積算単価				17,056	合意率 0.920673
	*** B単ー 314号 ***					
000314	捨コンクリート		m3		(")	歩A
	Fc-18/mm2 SL-15				1,000	当たり算出
P96317	捨コンクリート	(")			(")	
	Fc-18/mm2 SL-15	1,000	m3	19,800	19,800	
	合 計				(")	
					19,800	
	単 価				(")	
					18,230	
	官積算単価				19,800	合意率 0.920707
	*** B単ー 315号 ***					
000315	土間コンクリート		m3		(")	歩A
	Fc-36/mm2 SL-15				1,000	当たり算出
P96318	土間コンクリート	(")			(")	
	Fc-36/mm2 SL-15	1,000	m3	22,600	22,600	
	合 計				(")	
					22,600	
	単 価				(")	
					20,808	
	官積算単価				22,600	合意率 0.920707
	*** B単ー 316号 ***					
000316	鉄筋コンクリート		m3		(")	歩A
	Fc-36/mm2 SL-15 基礎				1,000	当たり算出
P96319	鉄筋コンクリート	(")			(")	
	Fc-36/mm2 SL-15 基礎	1,000	m3	22,600	22,600	
	合 計				(")	
					22,600	
	単 価				(")	
					20,808	
	官積算単価				22,600	合意率 0.920707
	*** B単ー 317号 ***					
000317	鉄筋コンクリート		m3		(")	歩A
	Fc-36/mm2 SL-18 躯体				1,000	当たり算出
P96320	鉄筋コンクリート	(")			(")	
	Fc-36/mm2 SL-18 躯体	1,000	m3	22,600	22,600	
	合 計				(")	
					22,600	
	単 価				(")	
					20,808	
	官積算単価				22,600	合意率 0.920707
	*** B単ー 318号 ***					
000318	防水押えコンクリート		m3		(")	歩A
	Fc-18/mm2 SL-15				1,000	当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96321	防水押えコンクリート	(")			(")	
	Fc-18/mm2 SL-15	1.000	m3	19,800	19,800	
	合 計				(")	
					19,800	
	単 価				(")	
					18,230	
	官積算単価				19,800	合意率 0.920707
	*** B単一 319号 ***					
000319	打設手間				(")	歩A
	捨コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02120	打設手間	(")			(")	
	捨コンクリート	1.000	m3	2,247	2,247	S単 56号
	合 計				(")	
					2,247	
	単 価				(")	
					2,069	
	官積算単価				2,247	合意率 0.920783
	*** B単一 320号 ***					
000320	打設手間				(")	歩A
	土間コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02120	打設手間	(")			(")	
	土間コンクリート	1.000	m3	971	971	S単 57号
	合 計				(")	
					971	
	単 価				(")	
					894	
	官積算単価				971	合意率 0.9207
	*** B単一 321号 ***					
000321	打設手間				(")	歩A
	鉄筋コンクリート 基礎		m3		1.000 m3	当たり算出
S02120	打設手間	(")			(")	
	鉄筋コンクリート 基礎	1.000	m3	798	798	S単 58号
	合 計				(")	
					798	
	単 価				(")	
					735	
	官積算単価				798	合意率 0.921052
	*** B単一 322号 ***					
000322	打設手間				(")	歩A
	鉄筋コンクリート 躯体		m3		1.000 m3	当たり算出
S02120	打設手間	(")			(")	
	鉄筋コンクリート 躯体	1.000	m3	866	866	S単 59号
	合 計				(")	
					866	
	単 価				(")	
					797	
	官積算単価				866	合意率 0.920323
	*** B単一 323号 ***					
000323	打設手間				(")	歩A
	無筋コンクリート 防水押えコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02120	打設手間	(")			(")	
	無筋コンクリート 防水押えコンクリート	1.000	m3	1,433	1,433	S単 60号
	合 計				(")	
					1,433	
	単 価				(")	
					1,319	
	官積算単価				1,433	合意率 0.920446
	*** B単一 324号 ***					
000324	コンクリート圧送費		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S02120	コンクリート圧送費	(")			(")	
		1.000	m3	945	945	S単 61号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 945	
	単 価				(") 870	
	官積算単価				945	合意率 0.920634
	*** B単— 325号 ***					
000325	機械器具損料 30～50m3未満		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02120	機械器具損料 30～50m3未満	(") 1.000	回	97,650	(") 97,650	S単 62号
	合 計				(") 97,650	
	単 価				(") 89,905	
	官積算単価				97,650	合意率 0.920686
	*** B単— 326号 ***					
000326	機械器具損料 100m3以上		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02120	機械器具損料 100m3以上	(") 1.000	回	63,000	(") 63,000	S単 63号
	合 計				(") 63,000	
	単 価				(") 58,004	
	官積算単価				63,000	合意率 0.920698
	*** B単— 327号 ***					
000327	普通型枠 基礎部		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	普通型枠 基礎部	(") 1.000	m ²	4,784	(") 4,784	S単 64号
	合 計				(") 4,784	
	単 価				(") 4,405	
	官積算単価				4,784	合意率 0.920777
	*** B単— 328号 ***					
000328	普通型枠 軸部		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	普通型枠 軸部	(") 1.000	m ²	5,044	(") 5,044	S単 65号
	合 計				(") 5,044	
	単 価				(") 4,644	
	官積算単価				5,044	合意率 0.920697
	*** B単— 329号 ***					
000329	普通型枠 軸部 R付		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	普通型枠 軸部 R付	(") 1.000	m ²	11,856	(") 11,856	S単 66号
	合 計				(") 11,856	
	単 価				(") 10,916	
	官積算単価				11,856	合意率 0.920715
	*** B単— 330号 ***					
000330	打放型枠 B種		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	打放型枠 B種	(") 1.000	m ²	5,616	(") 5,616	S単 67号
	合 計				(") 5,616	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				5,171	
	官積算単価				5,616	合意率 0.920762
	*** B単— 331号 ***					
000331	打放型枠 C種		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02120	打放型枠 C種	(") 1,000	m ²	5,569	(") 5,569	S単 68号
	合 計				(") 5,569	
	単 価				(") 5,127	
	官積算単価				5,569	合意率 0.920632
	*** B単— 332号 ***					
000332	運搬費 型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02120	運搬費 型枠	(") 1,000	m ²	307	(") 307	S単 69号
	合 計				(") 307	
	単 価				(") 283	
	官積算単価				307	合意率 0.921824
	*** B単— 333号 ***					
000333	打継目地 25×20		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02120	打継目地 25×20	(") 1,000	m	322	(") 322	S単 70号
	合 計				(") 322	
	単 価				(") 296	
	官積算単価				322	合意率 0.919254
	*** B単— 334号 ***					
000334	誘発目地 20×20		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02120	誘発目地 20×20	(") 1,000	m	364	(") 364	S単 71号
	合 計				(") 364	
	単 価				(") 335	
	官積算単価				364	合意率 0.920329
	*** B単— 335号 ***					
000335	異形鉄筋 SD295A D10		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96322	異形鉄筋 SD295A D10	(") 1,000	ton	106,500	(") 106,500	
	合 計				(") 106,500	
	単 価				(") 98,054	
	官積算単価				106,500	合意率 0.920694
	*** B単— 336号 ***					
000336	異形鉄筋 SD295A D13		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96323	異形鉄筋 SD295A D13	(") 1,000	ton	103,500	(") 103,500	
	合 計				(") 103,500	
	単 価				(") 95,292	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				103,500	合意率 0.920695
	*** B単— 337号 ***					
000337	異形鉄筋 SD295A D16		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96324	異形鉄筋 SD295A D16	(") 1.000	ton	101,500	(") 101,500	
					(")	
	合 計				101,500	
					(")	
	単 価				93,450	
	官積算単価				101,500	合意率 0.920689
	*** B単— 338号 ***					
000338	異形鉄筋 SD345 D19		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96325	異形鉄筋 SD345 D19	(") 1.000	ton	106,500	(") 106,500	
					(")	
	合 計				106,500	
					(")	
	単 価				98,054	
	官積算単価				106,500	合意率 0.920694
	*** B単— 339号 ***					
000339	異形鉄筋 SD345 D25		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96326	異形鉄筋 SD345 D25	(") 1.000	ton	106,500	(") 106,500	
					(")	
	合 計				106,500	
					(")	
	単 価				98,054	
	官積算単価				106,500	合意率 0.920694
	*** B単— 340号 ***					
000340	加工組立		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02120	加工組立	(") 1.000	ton	63,525	(") 63,525	S単 72号
					(")	
	合 計				63,525	
					(")	
	単 価				58,487	
	官積算単価				63,525	合意率 0.920692
	*** B単— 341号 ***					
000341	運搬費 鉄筋		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02120	運搬費 鉄筋	(") 1.000	ton	4,463	(") 4,463	S単 73号
					(")	
	合 計				4,463	
					(")	
	単 価				4,109	
	官積算単価				4,463	合意率 0.920681
	*** B単— 342号 ***					
000342	ガス圧接費 D25+D25		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	ガス圧接費 D25+D25	(") 1.000	箇所	672	(") 672	S単 74号
					(")	
	合 計				672	
					(")	
	単 価				619	
	官積算単価				672	合意率 0.92113

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 343号 ***					
000343	スクラップ (117.205-112.697)×0.7=3.155		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02117	スクラップ	(") 1.000	ton	-41,250	(") -41,250	S単 41号
	合 計				(") -41,250	
	単 価				(") -37,979	
	官積算単価				-41,250	合意率 0.920703
	*** B単一 344号 ***					
000344	H形鋼 SN400B 800×300×14×26		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96328	H形鋼 SN400B 800×300×14×26	(") 1.000	ton	143,500	(") 143,500	
	合 計				(") 143,500	
	単 価				(") 132,119	
	官積算単価				143,500	合意率 0.920689
	*** B単一 345号 ***					
000345	H形鋼 SN400B 700×300×13×24		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96329	H形鋼 SN400B 700×300×13×24	(") 1.000	ton	141,000	(") 141,000	
	合 計				(") 141,000	
	単 価				(") 129,817	
	官積算単価				141,000	合意率 0.920687
	*** B単一 346号 ***					
000346	H形鋼 SN400B 400×200×8×13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96330	H形鋼 SN400B 400×200×8×13	(") 1.000	ton	130,500	(") 130,500	
	合 計				(") 130,500	
	単 価				(") 120,150	
	官積算単価				130,500	合意率 0.920689
	*** B単一 347号 ***					
000347	H形鋼 SN400B 390×300×10×16		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96331	H形鋼 SN400B 390×300×10×16	(") 1.000	ton	134,500	(") 134,500	
	合 計				(") 134,500	
	単 価				(") 123,833	
	官積算単価				134,500	合意率 0.920691
	*** B単一 348号 ***					
000348	H形鋼 SN400B 350×175×7×11		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96332	H形鋼 SN400B 350×175×7×11	(") 1.000	ton	128,500	(") 128,500	
	合 計				(") 128,500	
	単 価				(") 118,309	
	官積算単価				128,500	合意率 0.920692

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 349号 ***						
000349	H形鋼 SN400B 340×250×9×14		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
P96333	H形鋼 SN400B 340×250×9×14	(") 1,000	ton		(") 130,500	
	合 計				(") 130,500	
	単 価				(") 120,150	
	官積算単価				130,500	合意率 0.920689
*** B単一 350号 ***						
000350	H形鋼 SS400 400×200×8×13		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
P96334	H形鋼 SS400 400×200×8×13	(") 1,000	ton		(") 121,500	
	合 計				(") 121,500	
	単 価				(") 111,864	
	官積算単価				121,500	合意率 0.920691
*** B単一 351号 ***						
000351	H形鋼 SS400 350×175×7×11		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
P96335	H形鋼 SS400 350×175×7×11	(") 1,000	ton		(") 121,500	
	合 計				(") 121,500	
	単 価				(") 111,864	
	官積算単価				121,500	合意率 0.920691
*** B単一 352号 ***						
000352	H形鋼 SS400 194×150×6×9		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
P96336	H形鋼 SS400 194×150×6×9	(") 1,000	ton		(") 121,500	
	合 計				(") 121,500	
	単 価				(") 111,864	
	官積算単価				121,500	合意率 0.920691
*** B単一 353号 ***						
000353	溝形鋼 SS400 250×90×11×14.5		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
P96337	溝形鋼 SS400 250×90×11×14.5	(") 1,000	ton		(") 136,000	
	合 計				(") 136,000	
	単 価				(") 125,214	
	官積算単価				136,000	合意率 0.920691
*** B単一 354号 ***						
000354	等辺山形鋼 SS400 150×150×12		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
P96338	等辺山形鋼 SS400 150×150×12	(") 1,000	ton		(") 135,500	
	合 計				(") 135,500	
	単 価				(") 124,754	
	官積算単価				135,500	合意率 0.920693
*** B単一 355号 ***						

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000355	等辺山形鋼				(")	歩A
	SS400 100×100×10		ton		1.000 ton	当たり算出
P96339	等辺山形鋼	(")			(")	
	SS400 100×100×10	1.000	ton	127,500	127,500	
					(")	
	合 計				127,500	
					(")	
	単 価				117,388	
						合意率
	官積算単価				127,500	0.92069
	*** B単— 356号 ***					
000356	等辺山形鋼				(")	歩A
	SS400 90×90×10		ton		1.000 ton	当たり算出
P96340	等辺山形鋼	(")			(")	
	SS400 90×90×10	1.000	ton	127,500	127,500	
					(")	
	合 計				127,500	
					(")	
	単 価				117,388	
						合意率
	官積算単価				127,500	0.92069
	*** B単— 357号 ***					
000357	等辺山形鋼				(")	歩A
	SS400 75×75×9		ton		1.000 ton	当たり算出
P96341	等辺山形鋼	(")			(")	
	SS400 75×75×9	1.000	ton	123,000	123,000	
					(")	
	合 計				123,000	
					(")	
	単 価				113,245	
						合意率
	官積算単価				123,000	0.920691
	*** B単— 358号 ***					
000358	等辺山形鋼				(")	歩A
	SS400 65×65×6		ton		1.000 ton	当たり算出
P96342	等辺山形鋼	(")			(")	
	SS400 65×65×6	1.000	ton	123,000	123,000	
					(")	
	合 計				123,000	
					(")	
	単 価				113,245	
						合意率
	官積算単価				123,000	0.920691
	*** B単— 359号 ***					
000359	不等辺山形鋼				(")	歩A
	SS400 150×90×12		ton		1.000 ton	当たり算出
P96343	不等辺山形鋼	(")			(")	
	SS400 150×90×12	1.000	ton	145,000	145,000	
					(")	
	合 計				145,000	
					(")	
	単 価				133,500	
						合意率
	官積算単価				145,000	0.920689
	*** B単— 360号 ***					
000360	不等辺山形鋼				(")	歩A
	SS400 100×75×10		ton		1.000 ton	当たり算出
P96344	不等辺山形鋼	(")			(")	
	SS400 100×75×10	1.000	ton	145,000	145,000	
					(")	
	合 計				145,000	
					(")	
	単 価				133,500	
						合意率
	官積算単価				145,000	0.920689
	*** B単— 361号 ***					
000361	不等辺山形鋼				(")	歩A
	SS400 100×75×7		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		流藻川排水機場建設工事（第2回変更）				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96355	不等辺山形鋼 SS400 100×75×7	(") 1.000	ton	145,000	(") 145,000	
	合 計				(") 145,000	
	単 価				(") 133,500	
	官積算単価				145,000	合意率 0.920689
	*** B単一 362号 ***					
000362	構造用鋼管 BCR295 250×250×12		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96366	構造用鋼管 BCR295 250×250×12	(") 1.000	ton	183,500	(") 183,500	
	合 計				(") 183,500	
	単 価				(") 168,947	
	官積算単価				183,500	合意率 0.920692
	*** B単一 363号 ***					
000363	リップ付軽量溝形鋼 SSC400 100×50×20×2.3		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96377	リップ付軽量溝形鋼 SSC400 100×50×20×2.3	(") 1.000	ton	169,500	(") 169,500	
	合 計				(") 169,500	
	単 価				(") 156,057	
	官積算単価				169,500	合意率 0.92069
	*** B単一 364号 ***					
000364	鋼板 SMCP325 t-45		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96378	鋼板 SMCP325 t-45	(") 1.000	ton	212,000	(") 212,000	
	合 計				(") 212,000	
	単 価				(") 195,186	
	官積算単価				212,000	合意率 0.920688
	*** B単一 365号 ***					
000365	鋼板 SN490C t-36		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96379	鋼板 SN490C t-36	(") 1.000	ton	207,000	(") 207,000	
	合 計				(") 207,000	
	単 価				(") 190,583	
	官積算単価				207,000	合意率 0.92069
	*** B単一 366号 ***					
000366	鋼板 SN490C t-32		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96380	鋼板 SN490C t-32	(") 1.000	ton	207,000	(") 207,000	
	合 計				(") 207,000	
	単 価				(") 190,583	
	官積算単価				207,000	合意率 0.92069
	*** B単一 367号 ***					
000367	鋼板 SN490C t-22		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96381	鋼板 SN490C t-22	(") 1.000	ton	196,000	(") 196,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 196,000	
	単 価				(") 180,455	
	官積算単価				196,000	合意率 0.920688
	*** B単— 368号 ***					
000368	銅板 SN400B t-25		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96382	銅板 SN400B t-25	(") 1.000	ton	189,500	(") 189,500	
	合 計				(") 189,500	
	単 価				(") 174,471	
	官積算単価				189,500	合意率 0.920691
	*** B単— 369号 ***					
000369	銅板 SN400B t-22		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96383	銅板 SN400B t-22	(") 1.000	ton	189,500	(") 189,500	
	合 計				(") 189,500	
	単 価				(") 174,471	
	官積算単価				189,500	合意率 0.920691
	*** B単— 370号 ***					
000370	銅板 SN400B t-19		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96384	銅板 SN400B t-19	(") 1.000	ton	189,500	(") 189,500	
	合 計				(") 189,500	
	単 価				(") 174,471	
	官積算単価				189,500	合意率 0.920691
	*** B単— 371号 ***					
000371	銅板 SN400B t-16		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96385	銅板 SN400B t-16	(") 1.000	ton	189,500	(") 189,500	
	合 計				(") 189,500	
	単 価				(") 174,471	
	官積算単価				189,500	合意率 0.920691
	*** B単— 372号 ***					
000372	銅板 SN400B t-12		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96386	銅板 SN400B t-12	(") 1.000	ton	185,500	(") 185,500	
	合 計				(") 185,500	
	単 価				(") 170,788	
	官積算単価				185,500	合意率 0.92069
	*** B単— 373号 ***					
000373	銅板 SN400B t-9		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96387	銅板 SN400B t-9	(") 1.000	ton	189,000	(") 189,000	
	合 計				(") 189,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				174,011	
	官積算単価				189,000	合意率 0.920693
	*** B単— 374号 ***					
000374	鋼板 SN400B t-2.3		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96388	鋼板 SN400B t-2.3	(") 1.000	ton	144,000	(") 144,000	
					(")	
	合 計				144,000	
					(")	
	単 価				132,580	
	官積算単価				144,000	合意率 0.920694
	*** B単— 375号 ***					
000375	鋼板 SS400 t-19		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96389	鋼板 SS400 t-19	(") 1.000	ton	184,500	(") 184,500	
					(")	
	合 計				184,500	
					(")	
	単 価				169,867	
	官積算単価				184,500	合意率 0.920688
	*** B単— 376号 ***					
000376	鋼板 SS400 t-16		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96390	鋼板 SS400 t-16	(") 1.000	ton	184,500	(") 184,500	
					(")	
	合 計				184,500	
					(")	
	単 価				169,867	
	官積算単価				184,500	合意率 0.920688
	*** B単— 377号 ***					
000377	鋼板 SS400 t-12		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96391	鋼板 SS400 t-12	(") 1.000	ton	184,500	(") 184,500	
					(")	
	合 計				184,500	
					(")	
	単 価				169,867	
	官積算単価				184,500	合意率 0.920688
	*** B単— 378号 ***					
000378	鋼板 SS400 t-9		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96392	鋼板 SS400 t-9	(") 1.000	ton	128,500	(") 128,500	
					(")	
	合 計				128,500	
					(")	
	単 価				118,309	
	官積算単価				128,500	合意率 0.920692
	*** B単— 379号 ***					
000379	鋼板 SS400 t-6		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96393	鋼板 SS400 t-6	(") 1.000	ton	126,000	(") 126,000	
					(")	
	合 計				126,000	
					(")	
	単 価				116,007	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				126,000	合意率 0.92069
	*** B単— 380号 ***					
000380	鋼板 SS400 t-2.3		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96394	鋼板 SS400 t-2.3	(") 1.000	ton	127,500	(") 127,500	
					(") 127,500	
	合 計				(") 117,388	
	単 価					
	官積算単価				127,500	合意率 0.92069
	*** B単— 381号 ***					
000381	アンカーボルト ABR490 M36 L-1200 WN		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
P96395	アンカーボルト ABR490 M36 L-1200 WN	(") 1.000	本	3,385	(") 3,385	
					(") 3,385	
	合 計				(") 3,117	
	単 価					
	官積算単価				3,385	合意率 0.920827
	*** B単— 382号 ***					
000382	アンカーボルト ABR400 M22 L-600 WN		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
P96396	アンカーボルト ABR400 M22 L-600 WN	(") 1.000	本	763	(") 763	
					(") 763	
	合 計				(") 702	
	単 価					
	官積算単価				763	合意率 0.920052
	*** B単— 383号 ***					
000383	アンカーボルト ABR400 M22 L-550 WN		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
P96397	アンカーボルト ABR400 M22 L-550 WN	(") 1.000	本	763	(") 763	
					(") 763	
	合 計				(") 702	
	単 価					
	官積算単価				763	合意率 0.920052
	*** B単— 384号 ***					
000384	アンカーボルト ABR400 M22 L-450 WN		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
P96398	アンカーボルト ABR400 M22 L-450 WN	(") 1.000	本	763	(") 763	
					(") 763	
	合 計				(") 702	
	単 価					
	官積算単価				763	合意率 0.920052
	*** B単— 385号 ***					
000385	アンカーボルト ABR400 M22 L-320 WN		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
P96399	アンカーボルト ABR400 M22 L-320 WN	(") 1.000	本	763	(") 763	
					(") 763	
	合 計				(") 702	
	単 価					
	官積算単価				763	合意率 0.920052

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 386号 ***					
000386	高力ボルト F8T M22 L-105		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
P96400	高力ボルト F8T M22 L-105	(") 1.000	本	267	(") 267	
	合 計				(") 267	
	単 価				(") 246	
	官積算単価				267	合意率 0.921348
	*** B単一 387号 ***					
000387	高力ボルト F8T M22 L-100		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
P96401	高力ボルト F8T M22 L-100	(") 1.000	本	261	(") 261	
	合 計				(") 261	
	単 価				(") 240	
	官積算単価				261	合意率 0.91954
	*** B単一 388号 ***					
000388	高力ボルト F8T M22 L-90		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
P96402	高力ボルト F8T M22 L-90	(") 1.000	本	249	(") 249	
	合 計				(") 249	
	単 価				(") 229	
	官積算単価				249	合意率 0.919678
	*** B単一 389号 ***					
000389	高力ボルト F8T M22 L-80		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
P96403	高力ボルト F8T M22 L-80	(") 1.000	本	237	(") 237	
	合 計				(") 237	
	単 価				(") 218	
	官積算単価				237	合意率 0.919831
	*** B単一 390号 ***					
000390	高力ボルト F8T M20 L-85		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
P96404	高力ボルト F8T M20 L-85	(") 1.000	本	181	(") 181	
	合 計				(") 181	
	単 価				(") 167	
	官積算単価				181	合意率 0.922651
	*** B単一 391号 ***					
000391	高力ボルト F8T M20 L-80		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
P96405	高力ボルト F8T M20 L-80	(") 1.000	本	176	(") 176	
	合 計				(") 176	
	単 価				(") 162	
	官積算単価				176	合意率 0.920454

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 392号 ***						
000392	高力ボルト F8T M20 L-75		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
P96406	高力ボルト F8T M20 L-75	(") 1.000	本		(") 171	
	合 計				(") 171	
	単 価				(") 157	
	官積算単価				171	合意率 0.918128
*** B単一 393号 ***						
000393	高力ボルト F8T M20 L-70		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
P96407	高力ボルト F8T M20 L-70	(") 1.000	本		(") 166	
	合 計				(") 166	
	単 価				(") 153	
	官積算単価				166	合意率 0.921686
*** B単一 394号 ***						
000394	高力ボルト F8T M20 L-65		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
P96408	高力ボルト F8T M20 L-65	(") 1.000	本		(") 161	
	合 計				(") 161	
	単 価				(") 148	
	官積算単価				161	合意率 0.919254
*** B単一 395号 ***						
000395	高力ボルト F8T M20 L-60		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
P96409	高力ボルト F8T M20 L-60	(") 1.000	本		(") 156	
	合 計				(") 156	
	単 価				(") 144	
	官積算単価				156	合意率 0.923076
*** B単一 396号 ***						
000396	高力ボルト F8T M20 L-55		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
P96410	高力ボルト F8T M20 L-55	(") 1.000	本		(") 151	
	合 計				(") 151	
	単 価				(") 139	
	官積算単価				151	合意率 0.920529
*** B単一 397号 ***						
000397	高力ボルト F8T M16 L-55		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
P96411	高力ボルト F8T M16 L-55	(") 1.000	本		(") 93	
	合 計				(") 93	
	単 価				(") 86	
	官積算単価				93	合意率 0.924731
*** B単一 398号 ***						

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000398	中ボルト				()	歩A
	SS400 M12 L-35		本		1.000	当たり算出
P96412	中ボルト	()			()	
	SS400 M12 L-35	1.000	本	13	13	
					()	
	合 計				13	
					()	
	単 価				12	
						合意率
	官積算単価				13	0.923076
	*** B単ー 399号 ***					
000399	ステンレス				()	歩A
	SUS304 t-3		kg		1.000	当たり算出
P96413	ステンレス	()			()	
	SUS304 t-3	1.000	kg	358	358	
					()	
	合 計				358	
					()	
	単 価				330	
						合意率
	官積算単価				358	0.921787
	*** B単ー 400号 ***					
000400	ベース下モルタル				()	歩A
	無収縮モルタル 680×1030 t-43		箇所		1.000	当たり算出
S02120	ベース下モルタル	()			()	
	無収縮モルタル 680×1030 t-43	1.000	箇所	16,359	16,359	S単 75号
					()	
	合 計				16,359	
					()	
	単 価				15,062	
						合意率
	官積算単価				16,359	0.920716
	*** B単ー 401号 ***					
000401	ベース下モルタル				()	歩A
	無収縮モルタル 350×600 t-43		箇所		1.000	当たり算出
S02120	ベース下モルタル	()			()	
	無収縮モルタル 350×600 t-43	1.000	箇所	3,028	3,028	S単 76号
					()	
	合 計				3,028	
					()	
	単 価				2,788	
						合意率
	官積算単価				3,028	0.920739
	*** B単ー 402号 ***					
000402	ベース下モルタル				()	歩A
	無収縮モルタル 350×250 t-43		箇所		1.000	当たり算出
S02120	ベース下モルタル	()			()	
	無収縮モルタル 350×250 t-43	1.000	箇所	984	984	S単 77号
					()	
	合 計				984	
					()	
	単 価				906	
						合意率
	官積算単価				984	0.920731
	*** B単ー 403号 ***					
000403	ベース下モルタル				()	歩A
	無収縮モルタル 430×400 t-43		箇所		1.000	当たり算出
S02120	ベース下モルタル	()			()	
	無収縮モルタル 430×400 t-43	1.000	箇所	1,934	1,934	S単 78号
					()	
	合 計				1,934	
					()	
	単 価				1,781	
						合意率
	官積算単価				1,934	0.920889
	*** B単ー 404号 ***					
000404	ベース下モルタル				()	歩A
	無収縮モルタル 220×150 t-43		箇所		1.000	当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02120	ベース下モルタル 無収縮モルタル 220×150 t-43	(") 1.000	箇所	215	(") 215	S単 79号
	合 計				(") 215	
	単 価				(") 198	
	官積算単価				215	合意率 0.92093
	*** B単一 405号 ***					
000405	ベース下モルタル 無収縮モルタル 320×100 t-43		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	ベース下モルタル 無収縮モルタル 320×100 t-43	(") 1.000	箇所	258	(") 258	S単 80号
	合 計				(") 258	
	単 価				(") 238	
	官積算単価				258	合意率 0.92248
	*** B単一 406号 ***					
000406	工場製作費		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02120	工場製作費	(") 1.000	ton	58,170	(") 58,170	S単 81号
	合 計				(") 58,170	
	単 価				(") 53,557	
	官積算単価				58,170	合意率 0.920697
	*** B単一 407号 ***					
000407	工場溶接費 6mm換算		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	工場溶接費 6mm換算	(") 1.000	m	525	(") 525	S単 82号
	合 計				(") 525	
	単 価				(") 483	
	官積算単価				525	合意率 0.92
	*** B単一 408号 ***					
000408	現場溶接費 6mm換算		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	現場溶接費 6mm換算	(") 1.000	m	1,465	(") 1,465	S単 83号
	合 計				(") 1,465	
	単 価				(") 1,349	
	官積算単価				1,465	合意率 0.920819
	*** B単一 409号 ***					
000409	工場塗装費		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	工場塗装費	(") 1.000	m ²	473	(") 473	S単 84号
	合 計				(") 473	
	単 価				(") 435	
	官積算単価				473	合意率 0.919661
	*** B単一 410号 ***					
000410	現場建方費		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02120	現場建方費	(") 1.000	ton	10,222	(") 10,222	S単 85号

事業名 八代平野農業水利事業

工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				() 10,222	
	単 価				() 9,411	
	官積算単価				10,222	合意率 0.920661
	*** B単— 411号 ***					
000411	現場工事費 高力ボルト本締め		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02120	現場工事費 高力ボルト本締め	() 1.000	ton	8,327	() 8,327	S単 86号
	合 計				() 8,327	
	単 価				() 7,667	
	官積算単価				8,327	合意率 0.920739
	*** B単— 412号 ***					
000412	現場工事費 アンカーボルト埋込み M36 L-1200		本		() 1.000 本	歩A 当たり算出
S02120	現場工事費 アンカーボルト埋込み M36 L-1200	() 1.000	本	2,646	() 2,646	S単 87号
	合 計				() 2,646	
	単 価				() 2,436	
	官積算単価				2,646	合意率 0.920634
	*** B単— 413号 ***					
000413	現場工事費 アンカーボルト埋込み M22 L-320～600		本		() 1.000 本	歩A 当たり算出
S02120	現場工事費 アンカーボルト埋込み M22 L-320～600	() 1.000	本	2,027	() 2,027	S単 88号
	合 計				() 2,027	
	単 価				() 1,866	
	官積算単価				2,027	合意率 0.920572
	*** B単— 414号 ***					
000414	運搬費 鉄骨		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02120	運搬費 鉄骨	() 1.000	ton	7,964	() 7,964	S単 89号
	合 計				() 7,964	
	単 価				() 7,332	
	官積算単価				7,964	合意率 0.920642
	*** B単— 415号 ***					
000415	スクラップ (101.325-96.974)×0.7=3.045		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02117	スクラップ	() 1.000	ton	-41,250	() -41,250	S単 41号
	合 計				() -41,250	
	単 価				() -37,979	
	官積算単価				-41,250	合意率 0.920703
	*** B単— 416号 ***					
000416	陸屋根 床 アスファルト防水		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	陸屋根床アスファルト防水	() 1.000	m ²	4,228	() 4,228	S単 90号
	合 計				() 4,228	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				3,893	
	官積算単価				4,228	合意率 0.920766
	*** B単— 417号 ***					
000417	陸屋根				(")	歩A
	立上り アスファルト防水		m ²		1,000 m	当たり算出
S02120	陸屋根立上りアスファルト防水	(") 1.000	m ²	5,387	(") 5,387	S単 91号
					(")	
	合 計				5,387	
	単 価				(")	
	官積算単価				4,960	合意率 0.920735
					5,387	
	*** B単— 418号 ***					
000418	陸屋根				(")	歩A
	床 成形伸縮目地 25×80		m		1,000 m	当たり算出
S02120	陸屋根床成形伸縮目地 25×80	(") 1.000	m	1,411	(") 1,411	S単 92号
					(")	
	合 計				1,411	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,299	合意率 0.920623
					1,411	
	*** B単— 419号 ***					
000419	陸屋根				(")	歩A
	立上り 防水押え金物 アルミ ゴムアスファルト系シーリング 共		m		1,000 m	当たり算出
S02120	陸屋根立上り防水押え金物 アルミ ゴムアスファルト系シーリング 共	(") 1.000	m	845	(") 845	S単 93号
					(")	
	合 計				845	
	単 価				(")	
	官積算単価				778	合意率 0.92071
					845	
	*** B単— 420号 ***					
000420	陸屋根				(")	歩A
	立上り 成形緩衝材 30×60		m		1,000 m	当たり算出
S02120	陸屋根立上り成形緩衝材 30×60	(") 1.000	m	1,308	(") 1,308	S単 94号
					(")	
	合 計				1,308	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,204	合意率 0.920489
					1,308	
	*** B単— 421号 ***					
000421	陸屋根				(")	歩A
	立上り 防水保護版 ケイカル板 t-10 H-350 上下金物 共		m		1,000 m	当たり算出
S02120	陸屋根立上り防水保護版 ケイカル板t-10 H-350 上下金物 共	(") 1.000	m	972	(") 972	S単 95号
					(")	
	合 計				972	
	単 価				(")	
	官積算単価				895	合意率 0.920781
					972	
	*** B単— 422号 ***					
000422	軒樋内				(")	歩A
	床 塗膜防水 ウレタン系		m ²		1,000 m	当たり算出
S02120	軒樋内床塗膜防水 ウレタン系	(") 1.000	m ²	7,550	(") 7,550	S単 96号
					(")	
	合 計				7,550	
	単 価				(")	
					6,951	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				7,550	合意率 0.920662
	*** B単— 423号 ***					
000423	軒樋内				(/)	歩A
	立上り 塗膜防水 ㊦㊮系		m ²		1,000 m	当たり算出
S02120	軒樋内立上り塗膜防水 ウレタン系	(/) 1.000	m ²	5,557	(/) 5,557	S単 97号
					(/)	
	合 計				5,557	
					(/)	
	単 価				5,116	
						合意率
	官積算単価				5,557	0.92064
	*** B単— 424号 ***					
000424	庇				(/)	歩A
	天端 塗膜防水 ㊦㊮系		m ²		1,000 m	当たり算出
S02120	庇天端塗膜防水 ウレタン系	(/) 1.000	m ²	7,550	(/) 7,550	S単 98号
					(/)	
	合 計				7,550	
					(/)	
	単 価				6,951	
						合意率
	官積算単価				7,550	0.920662
	*** B単— 425号 ***					
000425	庇				(/)	歩A
	鼻先 塗膜防水 ㊦㊮系		m ²		1,000 m	当たり算出
S02120	庇鼻先塗膜防水 ウレタン系	(/) 1.000	m ²	7,550	(/) 7,550	S単 99号
					(/)	
	合 計				7,550	
					(/)	
	単 価				6,951	
						合意率
	官積算単価				7,550	0.920662
	*** B単— 426号 ***					
000426	陸屋根				(/)	歩A
	ﾊﾞﾗﾍﾞｯﾄ笠木 塗膜防水 ㊦㊮系 W-790		m		1,000 m	当たり算出
S02120	陸屋根ﾊﾞﾗﾍﾞｯﾄ笠木塗膜防水 ウレタン系 W-790	(/) 1.000	m	5,965	(/) 5,965	S単 100号
					(/)	
	合 計				5,965	
					(/)	
	単 価				5,492	
						合意率
	官積算単価				5,965	0.920704
	*** B単— 427号 ***					
000427	陸屋根				(/)	歩A
	壁付笠木 塗膜防水 ㊦㊮系 W-270		m		1,000 m	当たり算出
S02120	陸屋根壁付笠木塗膜防水 ウレタン系 W-270	(/) 1.000	m	2,039	(/) 2,039	S単 101号
					(/)	
	合 計				2,039	
					(/)	
	単 価				1,877	
						合意率
	官積算単価				2,039	0.920549
	*** B単— 428号 ***					
000428	軒樋内				(/)	歩A
	ﾊﾞﾗﾍﾞｯﾄ笠木 塗膜防水 ㊦㊮系 W-250		m		1,000 m	当たり算出
S02120	軒樋内ﾊﾞﾗﾍﾞｯﾄ笠木塗膜防水 ウレタン系 W-250	(/) 1.000	m	1,888	(/) 1,888	S単 102号
					(/)	
	合 計				1,888	
					(/)	
	単 価				1,738	
						合意率
	官積算単価				1,888	0.92055

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 429号 ***					
000429	外壁打継目地 シーリング ♢ 汎用系 25×15		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	外壁打継目地 シーリング ポリウレタン系 25×15	(") 1,000	m	536	(") 536	S単 103号
	合 計				(") 536	
	単 価				(") 493	
	官積算単価				536	合意率 0.919776
	*** B単一 430号 ***					
000430	外壁誘発目地 シーリング ♢ 汎用系 20×15		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	外壁打継目地 シーリング ポリウレタン系 20×15	(") 1,000	m	536	(") 536	S単 104号
	合 計				(") 536	
	単 価				(") 493	
	官積算単価				536	合意率 0.919776
	*** B単一 431号 ***					
000431	仕上取合 シーリング ♢ 汎用系 10×15		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	仕上取合シーリング ポリウレタン系 10×15	(") 1,000	m	446	(") 446	S単 105号
	合 計				(") 446	
	単 価				(") 411	
	官積算単価				446	合意率 0.921524
	*** B単一 432号 ***					
000432	建具枠廻り シーリング ♢ 汎用系 10×7		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	建具枠廻りシーリング ポリウレタン系 10×7	(") 1,000	m	378	(") 378	S単 106号
	合 計				(") 378	
	単 価				(") 348	
	官積算単価				378	合意率 0.920634
	*** B単一 433号 ***					
000433	建具水切下 シーリング ♢ 汎用系 10×7		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	建具水切下シーリング ポリウレタン系 10×7	(") 1,000	m	378	(") 378	S単 107号
	合 計				(") 378	
	単 価				(") 348	
	官積算単価				378	合意率 0.920634
	*** B単一 434号 ***					
000434	巾木 桧 H-100		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	巾木 桧 H-100	(") 1,000	m	2,490	(") 2,490	S単 108号
	合 計				(") 2,490	
	単 価				(") 2,293	
	官積算単価				2,490	合意率 0.920883

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 435号 ***						
000435	天井廻り縁 30×30		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	天井廻り縁 30×30	(") 1,000	m	1,524	(") 1,524	S単 109号
	合 計				(") 1,524	
	単 価				(") 1,403	
	官積算単価				1,524	合意率 0.920603
*** B単一 436号 ***						
000436	腰壁見切縁 25×30		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	腰壁見切縁 25×30	(") 1,000	m	1,127	(") 1,127	S単 110号
	合 計				(") 1,127	
	単 価				(") 1,038	
	官積算単価				1,127	合意率 0.921029
*** B単一 437号 ***						
000437	上り框 集成材 60×45		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	上り框 集成材 60×45	(") 1,000	m	7,498	(") 7,498	S単 111号
	合 計				(") 7,498	
	単 価				(") 6,903	
	官積算単価				7,498	合意率 0.920645
*** B単一 438号 ***						
000438	腰壁 緑甲板 t-12 塗装品		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	腰壁 緑甲板 t-12 塗装品	(") 1,000	m ²	5,222	(") 5,222	S単 112号
	合 計				(") 5,222	
	単 価				(") 4,808	
	官積算単価				5,222	合意率 0.92072
*** B単一 439号 ***						
000439	勾配屋根 カラーステンレス鋼板 t-0.45 縦葺 アスファトルーフing 940 木毛セメント t-20共		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
P96414	勾配屋根 カラーステンレス鋼板 t-0.45 縦葺 アスファトルーフing 940 木毛セメント t-20共	(") 1,000	m ²	41,600	(") 41,600	
	合 計				(") 41,600	
	単 価				(") 38,301	
	官積算単価				41,600	合意率 0.920697
*** B単一 440号 ***						
000440	勾配屋根 棟包み カラーステンレス鋼板 t-0.45 W-400		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
P96415	勾配屋根 棟包み カラーステンレス鋼板 t-0.45 w-400	(") 1,000	m	26,350	(") 26,350	
	合 計				(") 26,350	
	単 価				(") 24,260	
	官積算単価				26,350	合意率 0.920683
*** B単一 441号 ***						

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000441	勾配屋根 軒先水切				(")	歩A
	カーステンレス鋼板 t-0.45 W-300		m		1,000 m	当たり算出
P96416	勾配屋根 軒先水切	(")			(")	
	カーステンレス鋼板 t-0.45 W-300	1,000	m	29,900	29,900	
	合 計				(")	
					29,900	
	単 価				(")	
					27,529	
	官積算単価				29,900	合意率 0.920702
	*** B単一 442号 ***					
000442	勾配屋根 ケラバ水切				(")	歩A
	カーステンレス鋼板 t-0.45 W-300		m		1,000 m	当たり算出
P96417	勾配屋根 ケラバ水切	(")			(")	
	カーステンレス鋼板 t-0.45 W-300	1,000	m	35,550	35,550	
	合 計				(")	
					35,550	
	単 価				(")	
					32,731	
	官積算単価				35,550	合意率 0.920703
	*** B単一 443号 ***					
000443	軒樋内 ルーフドレーン				(")	歩A
	鋳鉄製 φ100 堅型 塗膜防水用		箇所		1,000 箇所	当たり算出
S02120	軒樋内 ルーフドレーン	(")			(")	
	鋳鉄製 φ100 堅型 塗膜防水用	1,000	箇所	10,609	10,609	S単 113号
	合 計				(")	
					10,609	
	単 価				(")	
					9,768	
	官積算単価				10,609	合意率 0.920727
	*** B単一 444号 ***					
000444	陸屋根 ルーフドレーン				(")	歩A
	鋳鉄製 φ100 横引型 AS防水用		箇所		1,000 箇所	当たり算出
S02120	陸屋根 ルーフドレーン	(")			(")	
	鋳鉄製 φ100 横引型 AS防水用	1,000	箇所	10,609	10,609	S単 114号
	合 計				(")	
					10,609	
	単 価				(")	
					9,768	
	官積算単価				10,609	合意率 0.920727
	*** B単一 445号 ***					
000445	軒樋内 堅樋				(")	歩A
	カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共		m		1,000 m	当たり算出
S02120	軒樋内 堅樋	(")			(")	
	カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共	1,000	m	3,770	3,770	S単 115号
	合 計				(")	
					3,770	
	単 価				(")	
					3,471	
	官積算単価				3,770	合意率 0.920689
	*** B単一 446号 ***					
000446	陸屋根 堅樋				(")	歩A
	カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共		m		1,000 m	当たり算出
S02120	陸屋根 堅樋	(")			(")	
	カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共	1,000	m	3,770	3,770	S単 116号
	合 計				(")	
					3,770	
	単 価				(")	
					3,471	
	官積算単価				3,770	合意率 0.920689
	*** B単一 447号 ***					
000447	足洗い場 グレーチング				(")	歩A
	スチール製 1000×580		箇所		1,000 箇所	当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96418	足洗い場 グレーチング スチール製 1000×580	(〃) 1.000	箇所	37,912	(〃) 37,912	
	合 計				(〃) 37,912	
	単 価				(〃) 34,905	
	官積算単価				37,912	合意率 0.920684
	*** B単一 448号 ***					
000448	陸屋根 溶接金網 φ6×150×150		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96419	陸屋根 溶接金網 φ6×150×150	(〃) 1.000	m ²	488	(〃) 488	
	合 計				(〃) 488	
	単 価				(〃) 449	
	官積算単価				488	合意率 0.920081
	*** B単一 449号 ***					
000449	軽量鉄骨壁下地 65型		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	軽量鉄骨壁下地 65型	(〃) 1.000	m ²	2,112	(〃) 2,112	S単 117号
	合 計				(〃) 2,112	
	単 価				(〃) 1,944	
	官積算単価				2,112	合意率 0.920454
	*** B単一 450号 ***					
000450	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W650×H2000		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W650×H2000	(〃) 1.000	箇所	6,063	(〃) 6,063	S単 118号
	合 計				(〃) 6,063	
	単 価				(〃) 5,582	
	官積算単価				6,063	合意率 0.920666
	*** B単一 451号 ***					
000451	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W900×H2000		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W900×H2000	(〃) 1.000	箇所	8,395	(〃) 8,395	S単 119号
	合 計				(〃) 8,395	
	単 価				(〃) 7,729	
	官積算単価				8,395	合意率 0.920667
	*** B単一 452号 ***					
000452	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W2500×H1200		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W2500×H1200	(〃) 1.000	箇所	13,992	(〃) 13,992	S単 120号
	合 計				(〃) 13,992	
	単 価				(〃) 12,882	
	官積算単価				13,992	合意率 0.920668
	*** B単一 453号 ***					
000453	軽量鉄骨天井下地 19型 振れ止め補強共		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	軽量鉄骨天井下地 19型 振れ止め補強共	(〃) 1.000	m ²	1,514	(〃) 1,514	S単 121号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 1,514	
	単 価				(") 1,394	
	官積算単価				1,514	合意率 0.920739
	*** B単— 454号 ***					
000454	カーテンレール ダブル L-3670		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	カーテンレール ダブル L-3670	(") 1.000	箇所	6,804	(") 6,804	S単 122号
	合 計				(") 6,804	
	単 価				(") 6,264	
	官積算単価				6,804	合意率 0.920634
	*** B単— 455号 ***					
000455	天井点検口 アルミ 450角		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	天井点検口 アルミ 450角	(") 1.000	箇所	5,469	(") 5,469	S単 123号
	合 計				(") 5,469	
	単 価				(") 5,035	
	官積算単価				5,469	合意率 0.920643
	*** B単— 456号 ***					
000456	陸屋根 床 コンクリート金鍍 AS防水下地		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	陸屋根 床 コンクリート金鍍 AS防水下地	(") 1.000	m ²	572	(") 572	S単 124号
	合 計				(") 572	
	単 価				(") 527	
	官積算単価				572	合意率 0.921328
	*** B単— 457号 ***					
000457	陸屋根 床 コンクリート金鍍 押えコンクリート面		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	陸屋根 床 コンクリート金鍍 押えコンクリート面	(") 1.000	m ²	572	(") 572	S単 125号
	合 計				(") 572	
	単 価				(") 527	
	官積算単価				572	合意率 0.921328
	*** B単— 458号 ***					
000458	軒樋内 床 コンクリート金鍍 塗膜防水下地		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	軒樋内 床 コンクリート金鍍 塗膜防水下地	(") 1.000	m ²	572	(") 572	S単 126号
	合 計				(") 572	
	単 価				(") 527	
	官積算単価				572	合意率 0.921328
	*** B単— 459号 ***					
000459	底 天端 コンクリート金鍍 塗膜防水下地		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	底 天端 コンクリート金鍍 塗膜防水下地	(") 1.000	m ²	572	(") 572	S単 127号
	合 計				(") 572	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				527	
	官積算単価				572	合意率 0.921328
	*** B単— 460号 ***					
000460	土間				(")	歩A
	床 コンクリート金鍍 素地		m ²		1.000 m	当たり算出
S02120	土間 床 コンクリート金鍍 素地	(") 1.000	m ²	693	693	S単 128号
	合 計				(") 693	
	単 価				(") 638	
	官積算単価				693	合意率 0.920634
	*** B単— 461号 ***					
000461	土間				(")	歩A
	床 コンクリート刷毛引き 素地		m ²		1.000 m	当たり算出
S02120	土間 床 コンクリート刷毛引き 素地	(") 1.000	m ²	719	719	S単 129号
	合 計				(") 719	
	単 価				(") 662	
	官積算単価				719	合意率 0.920723
	*** B単— 462号 ***					
000462	柱型				(")	歩A
	天端 コンクリート金鍍 吹付下地		m ²		1.000 m	当たり算出
S02120	柱型 天端 コンクリート金鍍 吹付下地	(") 1.000	m ²	572	572	S単 130号
	合 計				(") 572	
	単 価				(") 527	
	官積算単価				572	合意率 0.921328
	*** B単— 463号 ***					
000463	陸屋根				(")	歩A
	ハ ^ラ ベ ^ツ ト笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-320		m		1.000 m	当たり算出
S02120	陸屋根 パラベット笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-320	(") 1.000	m	184	184	S単 131号
	合 計				(") 184	
	単 価				(") 169	
	官積算単価				184	合意率 0.918478
	*** B単— 464号 ***					
000464	陸屋根				(")	歩A
	壁付笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-100		m		1.000 m	当たり算出
S02120	陸屋根 壁付笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-100	(") 1.000	m	58	58	S単 132号
	合 計				(") 58	
	単 価				(") 53	
	官積算単価				58	合意率 0.913793
	*** B単— 465号 ***					
000465	軒樋内				(")	歩A
	ハ ^ラ ベ ^ツ ト笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-250		m		1.000 m	当たり算出
S02120	軒樋内 ハ ^ラ ベ ^ツ ト笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-250	(") 1.000	m	144	144	S単 133号
	合 計				(") 144	
	単 価				(") 133	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				144	合意率 0.923611
	*** B単— 466号 ***					
000466	足洗い場 腰壁笠木 コンクリート金鍍 吹付下地 W-150		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	足洗い場 腰壁笠木 コンクリート金鍍 吹付下地 W-150	(/) 1,000	m	84	(/) 84	S単 134号
	合 計				(/) 84	
	単 価				(/) 77	
	官積算単価				84	合意率 0.916666
	*** B単— 467号 ***					
000467	足洗い場 床 防水モルタル金鍍 素地		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	足洗い場 床 防水モルタル金鍍 素地	(/) 1,000	m ²	2,725	(/) 2,725	S単 135号
	合 計				(/) 2,725	
	単 価				(/) 2,509	
	官積算単価				2,725	合意率 0.920733
	*** B単— 468号 ***					
000468	外壁 防水型複層仕上塗材RE 打放面		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	外壁 防水型複層仕上塗材RE 打放面	(/) 1,000	m ²	3,087	(/) 3,087	S単 136号
	合 計				(/) 3,087	
	単 価				(/) 2,842	
	官積算単価				3,087	合意率 0.920634
	*** B単— 469号 ***					
000469	柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE コン漫面		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE コン漫面	(/) 1,000	m ²	3,087	(/) 3,087	S単 137号
	合 計				(/) 3,087	
	単 価				(/) 2,842	
	官積算単価				3,087	合意率 0.920634
	*** B単— 470号 ***					
000470	足洗い場 腰壁 撥水材塗布		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	足洗い場 腰壁 撥水材塗布	(/) 1,000	m ²	567	(/) 567	S単 138号
	合 計				(/) 567	
	単 価				(/) 522	
	官積算単価				567	合意率 0.920634
	*** B単— 471号 ***					
000471	天井 複層仕上塗材E 打放面		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	天井 複層仕上塗材E 打放面	(/) 1,000	m ²	1,570	(/) 1,570	S単 139号
	合 計				(/) 1,570	
	単 価				(/) 1,445	
	官積算単価				1,570	合意率 0.920382

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 472号 ***					
000472	打放面補修 吹付下地		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T00112	打放し面補修 B種	(/) 1,000	m ²	812	(/) 812	T単 51号
	合 計				(/) 812	
	単 価				(/) 748	
	官積算単価				812	合意率 0.921182
	*** B単一 473号 ***					
000473	打放面補修 防水下地		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T00113	打放し面補修 C種	(/) 1,000	m ²	650	(/) 650	T単 52号
	合 計				(/) 650	
	単 価				(/) 598	
	官積算単価				650	合意率 0.92
	*** B単一 474号 ***					
000474	打放面補修 素地		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T00112	打放し面補修 B種	(/) 1,000	m ²	812	(/) 812	T単 51号
	合 計				(/) 812	
	単 価				(/) 748	
	官積算単価				812	合意率 0.921182
	*** B単一 475号 ***					
000475	建具枠廻り 防水モルタル充填		m		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02120	建具枠廻り 防水モルタル充填	(/) 1,000	m	1,113	(/) 1,113	S単 140号
	合 計				(/) 1,113	
	単 価				(/) 1,025	
	官積算単価				1,113	合意率 0.920934
	*** B単一 476号 ***					
000476	陸屋根 立上り コーナーモルタル		m		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02120	陸屋根 立上りコーナーモルタル	(/) 1,000	m	478	(/) 478	S単 141号
	合 計				(/) 478	
	単 価				(/) 440	
	官積算単価				478	合意率 0.920502
	*** B単一 477号 ***					
000477	床 コンクリート金鍍 貼物下地		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02120	床 コンクリート金鍍 貼物下地	(/) 1,000	m ²	572	(/) 572	S単 142号
	合 計				(/) 572	
	単 価				(/) 527	
	官積算単価				572	合意率 0.921328

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 478号 ***						
000478	梁型 天端 コンクリート金鈑 素地		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	梁型 天端 コンクリート金鈑 素地	(") 1,000	m ²	693	(") 693	S単 143号
	合 計				(") 693	
	単 価				(") 638	
	官積算単価				693	合意率 0.920634
*** B単ー 479号 ***						
000479	柱型 天端 コンクリート金鈑 素地		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	柱型 天端 コンクリート金鈑 素地	(") 1,000	m ²	693	(") 693	S単 144号
	合 計				(") 693	
	単 価				(") 638	
	官積算単価				693	合意率 0.920634
*** B単ー 480号 ***						
000480	床 下地モルタル塗 貼物下地 t-30		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	床 下地モルタル塗 貼物下地 t-30	(") 1,000	m ²	2,531	(") 2,531	S単 145号
	合 計				(") 2,531	
	単 価				(") 2,330	
	官積算単価				2,531	合意率 0.920584
*** B単ー 481号 ***						
000481	打放面補修 素地		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00112	打放し面補修 B種	(") 1,000	m ²	812	(") 812	T単 51号
	合 計				(") 812	
	単 価				(") 748	
	官積算単価				812	合意率 0.921182
*** B単ー 482号 ***						
000482	建具枠廻り モルタル充填		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	建具枠廻り モルタル充填	(") 1,000	m	1,034	(") 1,034	S単 146号
	合 計				(") 1,034	
	単 価				(") 952	
	官積算単価				1,034	合意率 0.920696
*** B単ー 483号 ***						
000483	AW-1 2連引違い窓 ステンカラー W3470×H1500 網戸付		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
P96420	AW-1 2連引違い窓 ステンカラー W3470×H1500 網戸付	(") 1,000	箇所	319,090	(") 319,090	
	合 計				(") 319,090	
	単 価				(") 293,783	
	官積算単価				319,090	合意率 0.92069
*** B単ー 484号 ***						

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000484	AW-2 引出し窓				()	歩A
	ステンカラー W450×H450 網戸付		箇所		1,000 箇所	当たり算出
P96421	AW-2 引出し窓 ステンカラー	()			()	
	W450×H450 網戸付	1,000	箇所	83,720	83,720	
					()	
	合 計				83,720	
					()	
	単 価				77,080	
						合意率
	官積算単価				83,720	0.920688
	*** B単一 485号 ***					
000485	AW-3 3連引違い窓				()	歩A
	ステンカラー W5240×H1800 網戸付		箇所		1,000 箇所	当たり算出
P96422	AW-3 3連引違い窓 ステンカラー	()			()	
	W5240×H1800 網戸付	1,000	箇所	592,920	592,920	
					()	
	合 計				592,920	
					()	
	単 価				545,896	
						合意率
	官積算単価				592,920	0.92069
	*** B単一 486号 ***					
000486	AW-4 2連引違い窓				()	歩A
	ステンカラー W3070×H1800 網戸付		箇所		1,000 箇所	当たり算出
P96423	AW-4 2連引違い窓 ステンカラー	()			()	
	W3070×H1800 網戸付	1,000	箇所	368,520	368,520	
					()	
	合 計				368,520	
					()	
	単 価				339,293	
						合意率
	官積算単価				368,520	0.92069
	*** B単一 487号 ***					
000487	AW-5 ガラスブロック窓				()	歩A
	ステンカラー W2010×H1210		箇所		1,000 箇所	当たり算出
P96424	AW-5 ガラスブロック窓 ステンカラー	()			()	
	W2010×H1210	1,000	箇所	148,230	148,230	
					()	
	合 計				148,230	
					()	
	単 価				136,474	
						合意率
	官積算単価				148,230	0.92069
	*** B単一 488号 ***					
000488	AD-1 上部排煙窓付親子開き扉				()	歩A
	ステンカラー W1200×H2500		箇所		1,000 箇所	当たり算出
P96425	AD-1 上部排煙窓付親子開き窓 ステンカラー	()			()	
	W1200×H2500	1,000	箇所	450,050	450,050	
					()	
	合 計				450,050	
					()	
	単 価				414,357	
						合意率
	官積算単価				450,050	0.920691
	*** B単一 489号 ***					
000489	AD-2 片開き窓				()	歩A
	ステンカラー W900×H2000		箇所		1,000 箇所	当たり算出
P96426	AD-2 片開き窓 ステンカラー	()			()	
	W900×H2000	1,000	箇所	166,020	166,020	
					()	
	合 計				166,020	
					()	
	単 価				152,853	
						合意率
	官積算単価				166,020	0.92069
	*** B単一 490号 ***					
000490	アルミ額縁				()	歩A
	130×25		m		1,000 m	当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業							単価空明細ブロック表 単価期B (82/ 130)	
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)								
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事								
コード	名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
P96427	アルミ額縁 130×25		(") 1.000	m		(") 4,080		
	合 計					(") 4,080		
	単 価					(") 3,756		
	官積算単価					4,080	合意率 0.920588	
	*** B単一 491号 ***							
000491	アルミ額縁 85×25			m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出	
P96428	アルミ額縁 85×25		(") 1.000	m		(") 3,240		
	合 計					(") 3,240		
	単 価					(") 2,983		
	官積算単価					3,240	合意率 0.920679	
	*** B単一 492号 ***							
000492	取付・調整費			式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出	
S02120	取付・調整費 アルミ製建具		(") 1.000	式		(") 1,484,347	S単 147号	
	合 計					(") 1,484,347		
	単 価					(") 1,366,625		
	官積算単価					1,484,347	合意率 0.920691	
	*** B単一 493号 ***							
000493	運搬費			式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出	
S02120	運搬費 アルミ製建具		(") 1.000	式		(") 329,078	S単 148号	
	合 計					(") 329,078		
	単 価					(") 302,979		
	官積算単価					329,078	合意率 0.92069	
	*** B単一 494号 ***							
000494	SD-1 片開き窓 防音扉 T-3 W900×H2000 枠見込120 扉40			箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出	
P96429	SD-1 片開き窓 防音扉 T-3 W900×H2000 枠見込120 扉40		(") 1.000	箇所		(") 406,400		
	合 計					(") 406,400		
	単 価					(") 374,169		
	官積算単価					406,400	合意率 0.920691	
	*** B単一 495号 ***							
000495	LSD-1 軽量片開き扉 W650×H2000 枠見込130 扉40			箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出	
P96430	LSD-1 軽量片開き扉 W650×H2000 枠見込130 扉40		(") 1.000	箇所		(") 292,100		
	合 計					(") 292,100		
	単 価					(") 268,934		
	官積算単価					292,100	合意率 0.920691	
	*** B単一 496号 ***							
000496	SW-1 嵌め殺し窓 W2500×H1200 枠見込230			箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出	
P96431	SW-1 嵌め殺し窓 W2500×H1200 枠見込230		(") 1.000	箇所		(") 356,960		

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				() 356,960	
	単 価				() 328,650	
	官積算単価				356,960	合意率 0.920691
	*** B単— 497号 ***					
000497	取付・調整費		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
S02120	取付・調整費 スチール製建具	() 1.000	式	181,457	() 181,457	S単 149号
	合 計				() 181,457	
	単 価				() 167,066	
	官積算単価				181,457	合意率 0.920691
	*** B単— 498号 ***					
000498	運搬費		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
S02120	運搬費 スチール製建具	() 1.000	式	351,813	() 351,813	S単 150号
	合 計				() 351,813	
	単 価				() 323,911	
	官積算単価				351,813	合意率 0.92069
	*** B単— 499号 ***					
000499	SS-1 電動重量シャッター ステンレス W4000×H4000		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96432	SS-1 電動重量シャッター ステンレス W4000×H4000	() 1.000	箇所	7,356,120	() 7,356,120	
	合 計				() 7,356,120	
	単 価				() 6,772,713	
	官積算単価				7,356,120	合意率 0.92069
	*** B単— 500号 ***					
000500	取付・調整費		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
S02120	取付・調整費 シャッター	() 1.000	式	802,112	() 802,112	S単 151号
	合 計				() 802,112	
	単 価				() 738,497	
	官積算単価				802,112	合意率 0.92069
	*** B単— 501号 ***					
000501	運搬費		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
S02120	運搬費 シャッター	() 1.000	式	242,733	() 242,733	S単 152号
	合 計				() 242,733	
	単 価				() 223,482	
	官積算単価				242,733	合意率 0.92069
	*** B単— 502号 ***					
000502	フロートガラス t-8+10 2.18m2以下		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	フロートガラス t-8+10 2.18m2以下	() 1.000	m ²	26,523	() 26,523	S単 153号
	合 計				() 26,523	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					()	
	単 価				24,419	
	官積算単価				26,523	合意率 0.920672
	*** B単— 503号 ***					
000503	網入り型板ガラス t-6.8 2.18㎡以下		㎡		() 1,000 ㎡	歩A 当たり算出
S02120	網入り型板ガラス t-6.8 2.18㎡以下	() 1.000	㎡	4,357	() 4,357	S単 154号
					() 4,357	
	合 計				() 4,011	
	単 価				() 4,011	
	官積算単価				4,357	合意率 0.920587
	*** B単— 504号 ***					
000504	網入り磨板ガラス t-6.8 2.18㎡以下		㎡		() 1,000 ㎡	歩A 当たり算出
S02120	網入り磨板ガラス t-6.8 2.18㎡以下	() 1.000	㎡	10,032	() 10,032	S単 155号
					() 10,032	
	合 計				() 10,032	
	単 価				() 9,236	
	官積算単価				10,032	合意率 0.920653
	*** B単— 505号 ***					
000505	ガラスブロック 190×190×95		㎡		() 1,000 ㎡	歩A 当たり算出
S02120	ガラスブロック 190×190×95	() 1.000	㎡	67,465	() 67,465	S単 156号
					() 67,465	
	合 計				() 62,114	
	単 価				() 62,114	
	官積算単価				67,465	合意率 0.920684
	*** B単— 506号 ***					
000506	明り取り窓 亚克力板 100×100		枚		() 1,000 枚	歩A 当たり算出
P96433	明り取り窓 亚克力板 100×100	() 1.000	枚	79	() 79	
					() 79	
	合 計				() 79	
	単 価				() 73	
	官積算単価				79	合意率 0.92405
	*** B単— 507号 ***					
000507	ガラス押え シーリング (片面㎡)		㎡		() 1,000 ㎡	歩A 当たり算出
S02120	ガラス押え シーリング (片面㎡)	() 1.000	㎡	315	() 315	S単 157号
					() 315	
	合 計				() 315	
	単 価				() 290	
	官積算単価				315	合意率 0.920634
	*** B単— 508号 ***					
000508	ガラスブロック押え シーリング (片面㎡)		㎡		() 1,000 ㎡	歩A 当たり算出
S02120	ガラスブロック押え シーリング (片面㎡)	() 1.000	㎡	315	() 315	S単 158号
					() 315	
	合 計				() 315	
	単 価				() 290	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				315	合意率 0.920634
	*** B単— 509号 ***					
000509	ガラス面 クリーニング費 (両面m2)		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00114	クリーニング費	(/) 1,000	m ²	422	(/) 422	T単 53号
	合 計				(/) 422	
	単 価				(/) 389	
	官積算単価				422	合意率 0.9218
	*** B単— 510号 ***					
000510	ガラスブロック面 クリーニング費 (両面m2)		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00114	クリーニング費	(/) 1,000	m ²	422	(/) 422	T単 53号
	合 計				(/) 422	
	単 価				(/) 389	
	官積算単価				422	合意率 0.9218
	*** B単— 511号 ***					
000511	SOP塗 鋼製建具面		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	SOP塗り 鋼製建具面	(/) 1,000	m ²	908	(/) 908	S単 159号
	合 計				(/) 908	
	単 価				(/) 836	
	官積算単価				908	合意率 0.920704
	*** B単— 512号 ***					
000512	OSCL塗 木部面 H-100		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	OSCL塗り 木部面 H-100	(/) 1,000	m	1,134	(/) 1,134	S単 160号
	合 計				(/) 1,134	
	単 価				(/) 1,044	
	官積算単価				1,134	合意率 0.920634
	*** B単— 513号 ***					
000513	OSCL塗 木部面 30×30		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	OSCL塗り 木部面 30×30	(/) 1,000	m	1,134	(/) 1,134	S単 161号
	合 計				(/) 1,134	
	単 価				(/) 1,044	
	官積算単価				1,134	合意率 0.920634
	*** B単— 514号 ***					
000514	OSCL塗 木部面 60×45		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	OSCL塗り 木部面 60×45	(/) 1,000	m	1,134	(/) 1,134	S単 162号
	合 計				(/) 1,134	
	単 価				(/) 1,044	
	官積算単価				1,134	合意率 0.920634

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 515号 ***					
000515	OSCL塗				(/)	歩A
	木部面 25×30		m		1,000 m	当たり算出
S02120	OSCL塗り	(/)			(/)	
	木部面 25×30	1,000	m	1,134	1,134	S単 163号
	合 計				(/)	
					1,134	
	単 価				(/)	
					1,044	
	官積算単価				1,134	合意率 0.920634
	*** B単— 516号 ***					
000516	腰壁 EP塗				(/)	歩A
	ケガ板面		m		1,000 m	当たり算出
S02120	腰壁 EP塗り	(/)			(/)	
	ケガ板面	1,000	m	1,428	1,428	S単 164号
	合 計				(/)	
					1,428	
	単 価				(/)	
					1,315	
	官積算単価				1,428	合意率 0.920868
	*** B単— 517号 ***					
000517	床 フローリング				(/)	歩A
	桧 t-12 塗装品		m		1,000 m	当たり算出
S02120	床 フローリング	(/)			(/)	
	桧 t-12 塗装品	1,000	m	2,428	2,428	S単 165号
	合 計				(/)	
					2,428	
	単 価				(/)	
					2,235	
	官積算単価				2,428	合意率 0.92051
	*** B単— 518号 ***					
000518	床 パーティクルボード				(/)	歩A
	t-20		m		1,000 m	当たり算出
S02120	床 パーティクルボード	(/)			(/)	
	t-20	1,000	m	2,610	2,610	S単 166号
	合 計				(/)	
					2,610	
	単 価				(/)	
					2,403	
	官積算単価				2,610	合意率 0.920689
	*** B単— 519号 ***					
000519	床 合板				(/)	歩A
	ツツ t-12 1種		m		1,000 m	当たり算出
S02120	床 合板	(/)			(/)	
	ラワン t-12 1種	1,000	m	2,428	2,428	S単 167号
	合 計				(/)	
					2,428	
	単 価				(/)	
					2,235	
	官積算単価				2,428	合意率 0.92051
	*** B単— 520号 ***					
000520	床 乾式二重床				(/)	歩A
	H-150		m		1,000 m	当たり算出
S02120	床 乾式二重床	(/)			(/)	
	H-150	1,000	m	2,428	2,428	S単 168号
	合 計				(/)	
					2,428	
	単 価				(/)	
					2,235	
	官積算単価				2,428	合意率 0.92051

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 521号 ***						
000521	床 ビニルシート t-2.5		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	床 ビニルシート t-2.5	(") 1,000	m ²	2,585	(") 2,585	S単 169号
	合 計				(") 2,585	
	単 価				(") 2,380	
	官積算単価				2,585	合意率 0.920696
*** B単ー 522号 ***						
000522	巾木 ビニル巾木 H-60		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	巾木 ビニル巾木 H-60	(") 1,000	m	317	(") 317	S単 170号
	合 計				(") 317	
	単 価				(") 292	
	官積算単価				317	合意率 0.921135
*** B単ー 523号 ***						
000523	壁 遮音パネル GB-R t-12.5+制振マツ t-6		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	壁 遮音パネル GB-R t-12.5+制振マツ t-6	(") 1,000	m ²	3,318	(") 3,318	S単 171号
	合 計				(") 3,318	
	単 価				(") 3,055	
	官積算単価				3,318	合意率 0.920735
*** B単ー 524号 ***						
000524	壁 石膏ボード t-12.5		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	壁 石膏ボード t-12.5	(") 1,000	m ²	1,082	(") 1,082	S単 172号
	合 計				(") 1,082	
	単 価				(") 996	
	官積算単価				1,082	合意率 0.920517
*** B単ー 525号 ***						
000525	壁 化粧ケイカル板 t-6		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	壁 化粧ケイカル板 t-8	(") 1,000	m ²	7,628	(") 7,628	S単 173号
	合 計				(") 7,628	
	単 価				(") 7,023	
	官積算単価				7,628	合意率 0.920686
*** B単ー 526号 ***						
000526	壁 ケイカル板 t-8		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	壁 ケイカル板 t-8	(") 1,000	m ²	7,628	(") 7,628	S単 174号
	合 計				(") 7,628	
	単 価				(") 7,023	
	官積算単価				7,628	合意率 0.920686
*** B単ー 527号 ***						

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000527	壁 断熱材 ㊦ グラスフォーム t-20		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02120	壁 断熱材 ポリスチレンフォーム t-25	(") 1.000	m ²	1,019	(") 1,019	S単 175号
	合 計				(") 1,019	
	単 価				(") 938	
	官積算単価				1,019	合意率 0.92051
	*** B単ー 528号 ***					
000528	天井 ロックウール化粧吸音板 t-12		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02120	天井 ロックウール化粧吸音板 t-12	(") 1.000	m ²	2,527	(") 2,527	S単 176号
	合 計				(") 2,527	
	単 価				(") 2,327	
	官積算単価				2,527	合意率 0.920854
	*** B単ー 529号 ***					
000529	天井 石膏ボード t-9.5		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02120	天井 石膏ボード t-9.5	(") 1.000	m ²	1,243	(") 1,243	S単 177号
	合 計				(") 1,243	
	単 価				(") 1,144	
	官積算単価				1,243	合意率 0.920353
	*** B単ー 530号 ***					
000530	天井 断熱材 ㊦ グラスフォーム t-25		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02120	天井 断熱材 ポリスチレンフォーム t-25	(") 1.000	m ²	1,638	(") 1,638	S単 178号
	合 計				(") 1,638	
	単 価				(") 1,508	
	官積算単価				1,638	合意率 0.920634
	*** B単ー 531号 ***					
000531	天井 廻り縁 塩ビ製		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02120	天井 廻り縁 塩ビ製	(") 1.000	m	452	(") 452	S単 179号
	合 計				(") 452	
	単 価				(") 416	
	官積算単価				452	合意率 0.920353
	*** B単ー 532号 ***					
000532	休憩室 流し台 L-1500 水切付		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00115	流し台	(") 1.000	箇所	62,043	(") 62,043	T単 54号
	合 計				(") 62,043	
	単 価				(") 57,122	
	官積算単価				62,043	合意率 0.920684
	*** B単ー 533号 ***					
000533	休憩室 コンロ台 L-600		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00116	コンロ台	(") 1.000	箇所	24,496	(") 24,496	T単 55号
	合 計				(") 24,496	
	単 価				(") 22,553	
	官積算単価				24,496	合意率 0.92068
	*** B単— 534号 ***					
000534	休憩室 吊戸棚 L-1500		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00117	吊戸棚	(") 1.000	箇所	28,848	(") 28,848	T単 56号
	合 計				(") 28,848	
	単 価				(") 26,560	
	官積算単価				28,848	合意率 0.920687
	*** B単— 535号 ***					
000535	休憩室 フード L-600		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00118	換気扇フード	(") 1.000	箇所	13,296	(") 13,296	T単 57号
	合 計				(") 13,296	
	単 価				(") 12,242	
	官積算単価				13,296	合意率 0.920728
	*** B単— 536号 ***					
000536	ライニング 面台 ｽﾏｲﾝｸﾞｽﾄﾌｫｰﾑ W-160～170		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	ライニング 面台 ｽﾏｲﾝｸﾞｽﾄﾌｫｰﾑ W-160～170	(") 1.000	m	28,152	(") 28,152	S単 180号
	合 計				(") 28,152	
	単 価				(") 25,919	
	官積算単価				28,152	合意率 0.92068
	*** B単— 537号 ***					
000537	電線 EM-IE1.6 管内		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	電線 EM-IE1.6 管内	(") 1.000	m	268	(") 268	S単 181号
	合 計				(") 268	
	単 価				(") 247	
	官積算単価				268	合意率 0.921641
	*** B単— 538号 ***					
000538	電線 EM-IE2.0 管内		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	電線 EM-IE2.0 管内	(") 1.000	m	308	(") 308	S単 182号
	合 計				(") 308	
	単 価				(") 284	
	官積算単価				308	合意率 0.922077
	*** B単— 539号 ***					
000539	電線管 PF16 インペイ		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	電線管 PF16 インペイ	(") 1.000	m	609	(") 609	S単 183号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				() 609	
	単 価				() 561	
	官積算単価				609	合意率 0.921182
	*** B単— 540号 ***					
000540	電線管		m		() 1.000 m	歩A
	PF22 インベイ					当たり算出
S02120	電線管	() 1.000	m	809	() 809	S単 184号
	PF22 インベイ					
	合 計				() 809	
	単 価				() 745	
	官積算単価				809	合意率 0.920889
	*** B単— 541号 ***					
000541	タンプラススイッチ		個		() 1.000 個	歩A
	1P15A×3 新金P					当たり算出
T00150	タンプラススイッチ	() 1.000	個	4,010	() 4,010	T単 58号
	1P15A×3 新金P					
	合 計				() 4,010	
	単 価				() 3,692	
	官積算単価				4,010	合意率 0.920698
	*** B単— 542号 ***					
000542	タンプラススイッチ		個		() 1.000 個	歩A
	1P15A×1 1P4A×1 新金P					当たり算出
T00151	タンプラススイッチ	() 1.000	個	3,508	() 3,508	T単 59号
	1P15A×1 1P4A×1 新金P					
	合 計				() 3,508	
	単 価				() 3,230	
	官積算単価				3,508	合意率 0.920752
	*** B単— 543号 ***					
000543	タンプラススイッチ		個		() 1.000 個	歩A
	1P4A×1 新金P					当たり算出
T00152	タンプラススイッチ	() 1.000	個	2,600	() 2,600	T単 60号
	1P4A×1 新金P					
	合 計				() 2,600	
	単 価				() 2,394	
	官積算単価				2,600	合意率 0.920769
	*** B単— 544号 ***					
000544	三路スイッチ		個		() 1.000 個	歩A
	3W15A×1 新金P					当たり算出
T00153	三路スイッチ	() 1.000	個	2,471	() 2,471	T単 61号
	3W15A×1 新金P					
	合 計				() 2,471	
	単 価				() 2,275	
	官積算単価				2,471	合意率 0.920679
	*** B単— 545号 ***					
000545	三路スイッチ		個		() 1.000 個	歩A
	3W15A×1 1P15A×1 新金P					当たり算出
T00154	三路スイッチ	() 1.000	個	3,966	() 3,966	T単 62号
	3W15A×2 新金P					
	合 計				() 3,966	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(/)	
	単 価				3,651	
	官積算単価				3,966	合意率 0.920574
	*** B単— 546号 ***					
000546	自動点滅器 3A		個		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T00155	自動点滅器 3A	(/) 1,000	個	8,130	(/) 8,130	T単 63号
					(/)	
	合 計				8,130	
					(/)	
	単 価				7,485	
	官積算単価				8,130	合意率 0.920664
	*** B単— 547号 ***					
000547	アウトレットボックス 中浅		個		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02120	アウトレットボックス 中浅	(/) 1,000	個	1,978	(/) 1,978	S単 185号
					(/)	
	合 計				1,978	
					(/)	
	単 価				1,821	
	官積算単価				1,978	合意率 0.920626
	*** B単— 548号 ***					
000548	アウトレットボックス 大浅		個		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02120	アウトレットボックス 大浅	(/) 1,000	個	2,050	(/) 2,050	S単 186号
					(/)	
	合 計				2,050	
					(/)	
	単 価				1,887	
	官積算単価				2,050	合意率 0.920487
	*** B単— 549号 ***					
000549	スイッチボックス 1個用		個		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02120	スイッチボックス 1個用	(/) 1,000	個	1,978	(/) 1,978	S単 187号
					(/)	
	合 計				1,978	
					(/)	
	単 価				1,821	
	官積算単価				1,978	合意率 0.920626
	*** B単— 550号 ***					
000550	電灯動力盤		面		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T00156	電灯動力盤	(/) 1,000	面	9,790,229	(/) 9,790,229	T単 64号
					(/)	
	合 計				9,790,229	
					(/)	
	単 価				9,013,776	
	官積算単価				9,790,229	合意率 0.920691
	*** B単— 551号 ***					
000551	照明器具 A01		個		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T00157	照明器具 A01	(/) 1,000	個	16,821	(/) 16,821	T単 65号
					(/)	
	合 計				16,821	
					(/)	
	単 価				15,487	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				16,821	合意率 0.920694
	*** B単— 552号 ***					
000552	照明器具 B01		個		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T00158	照明器具 B01	(/) 1,000	個	51,976	(/) 51,976	T単 66号
					(/) 51,976	
	合 計				(/) 47,854	
	単 価					
	官積算単価				51,976	合意率 0.920694
	*** B単— 553号 ***					
000553	照明器具 C01		個		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T00159	照明器具 C01	(/) 1,000	個	65,373	(/) 65,373	T単 67号
					(/) 65,373	
	合 計				(/) 60,188	
	単 価					
	官積算単価				65,373	合意率 0.920685
	*** B単— 554号 ***					
000554	照明器具 D01		個		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T00160	照明器具 D01	(/) 1,000	個	38,965	(/) 38,965	T単 68号
					(/) 38,965	
	合 計				(/) 35,875	
	単 価					
	官積算単価				38,965	合意率 0.920698
	*** B単— 555号 ***					
000555	照明器具 E01		個		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T00161	照明器具 E01	(/) 1,000	個	191,501	(/) 191,501	T単 69号
					(/) 191,501	
	合 計				(/) 176,313	
	単 価					
	官積算単価				191,501	合意率 0.920689
	*** B単— 556号 ***					
000556	電線 EM-IE2.0 管内		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	電線 EM-IE2.0 管内	(/) 1,000	m	308	(/) 308	S単 182号
					(/) 308	
	合 計				(/) 284	
	単 価					
	官積算単価				308	合意率 0.922077
	*** B単— 557号 ***					
000557	電線管 PF16 インペイ		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	電線管 PF16 インペイ	(/) 1,000	m	609	(/) 609	S単 183号
					(/) 609	
	合 計				(/) 561	
	単 価					
	官積算単価				609	合意率 0.921182

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 558号 ***					
000558	埋込コンセント 2P15A×2 新金P		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00162	埋込コンセント 2P15A×2 新金P	(") 1,000	個	1,940	(") 1,940	T単 70号
	合 計				(") 1,940	
	単 価				(") 1,786	
	官積算単価				1,940	合意率 0.920618
	*** B単— 559号 ***					
000559	埋込コンセント 2P15A×1 ET付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00163	埋込コンセント 2P15A×1 ET付	(") 1,000	個	2,406	(") 2,406	T単 71号
	合 計				(") 2,406	
	単 価				(") 2,215	
	官積算単価				2,406	合意率 0.920615
	*** B単— 560号 ***					
000560	埋込コンセント 2P15A×2 ET付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00164	埋込コンセント 2P15A×2 ET付	(") 1,000	個	2,525	(") 2,525	T単 72号
	合 計				(") 2,525	
	単 価				(") 2,325	
	官積算単価				2,525	合意率 0.920792
	*** B単— 561号 ***					
000561	埋込コンセント 2P15A×2 ET付 防水		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00165	埋込コンセント 2P15A×2 ET付 防水	(") 1,000	個	2,819	(") 2,819	T単 73号
	合 計				(") 2,819	
	単 価				(") 2,595	
	官積算単価				2,819	合意率 0.920539
	*** B単— 562号 ***					
000562	スイッチボックス 1個用		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02120	スイッチボックス 1 個用	(") 1,000	個	1,978	(") 1,978	S単 188号
	合 計				(") 1,978	
	単 価				(") 1,821	
	官積算単価				1,978	合意率 0.920626
	*** B単— 563号 ***					
000563	電線 IV2.0 管内		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02120	電線 IV-2.0 管内	(") 1,000	m	283	(") 283	S単 189号
	合 計				(") 283	
	単 価				(") 261	
	官積算単価				283	合意率 0.922261

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 564号 ***						
000564	電線管				(")	歩A
	PF16 インペイ		m		1.000 m	当たり算出
S02120	電線管	(")			(")	
	PF16 インペイ	1.000	m	609	609	S単 183号
	合 計				(")	
					609	
	単 価				(")	
					561	
	官積算単価				609	合意率 0.921182
*** B単ー 565号 ***						
000565	電線管				(")	歩A
	PF22 インペイ		m		1.000 m	当たり算出
S02120	電線管	(")			(")	
	PF22 インペイ	1.000	m	809	809	S単 184号
	合 計				(")	
					809	
	単 価				(")	
					745	
	官積算単価				809	合意率 0.920889
*** B単ー 566号 ***						
000566	温度センサー				(")	歩A
			個		1.000 個	当たり算出
T00166	温度センサー	(")			(")	
		1.000	個	13,352	13,352	T単 74号
	合 計				(")	
					13,352	
	単 価				(")	
					12,293	
	官積算単価				13,352	合意率 0.920686
*** B単ー 567号 ***						
000567	ケーブル				(")	歩A
	EM-CE5.5sq-3C PF内		m		1.000 m	当たり算出
T00167	ケーブル	(")			(")	
	EM-CE5.5sq-3C PF内	1.000	m	1,909	1,909	T単 75号
	合 計				(")	
					1,909	
	単 価				(")	
					1,758	
	官積算単価				1,909	合意率 0.9209
*** B単ー 568号 ***						
000568	アウトレットボックス				(")	歩A
	中浅		個		1.000 個	当たり算出
S02120	アウトレットボックス	(")			(")	
	中浅	1.000	個	1,978	1,978	S単 185号
	合 計				(")	
					1,978	
	単 価				(")	
					1,821	
	官積算単価				1,978	合意率 0.920626
*** B単ー 569号 ***						
000569	ブルボックス				(")	歩A
	300×300×200 銅板製		個		1.000 個	当たり算出
S02120	ブルボックス	(")			(")	
	300×300×200 銅板製	1.000	個	15,054	15,054	S単 191号
	合 計				(")	
					15,054	
	単 価				(")	
					13,860	
	官積算単価				15,054	合意率 0.920685
*** B単ー 570号 ***						

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000570	ケーブル				(")	歩A
	EM-5C-FB 管内		m		1.000 m	当たり算出
T00168	ケーブル	(")			(")	
	EM-5C-FB PF内	1.000	m	580	580	T単 76号
	合 計				(")	
					580	
	単 価				(")	
					534	
	官積算単価				580	合意率
						0.920689
	*** B単ー 571号 ***					
000571	導入線				(")	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
T00169	導入線	(")			(")	
		1.000	m	165	165	T単 77号
	合 計				(")	
					165	
	単 価				(")	
					152	
	官積算単価				165	合意率
						0.921212
	*** B単ー 572号 ***					
000572	直列ユニット				(")	歩A
	端末		個		1.000 個	当たり算出
T00170	直列ユニット	(")			(")	
	端末	1.000	個	8,379	8,379	T単 78号
	合 計				(")	
					8,379	
	単 価				(")	
					7,714	
	官積算単価				8,379	合意率
						0.920634
	*** B単ー 573号 ***					
000573	電線管				(")	歩A
	PF16 インペイ		m		1.000 m	当たり算出
S02120	電線管	(")			(")	
	PF16 インペイ	1.000	m	609	609	S単 183号
	合 計				(")	
					609	
	単 価				(")	
					561	
	官積算単価				609	合意率
						0.921182
	*** B単ー 574号 ***					
000574	アンテナ				(")	歩A
	AU-2		個		1.000 個	当たり算出
T00171	アンテナ	(")			(")	
	AU-2	1.000	個	70,163	70,163	T単 79号
	合 計				(")	
					70,163	
	単 価				(")	
					64,598	
	官積算単価				70,163	合意率
						0.920684
	*** B単ー 575号 ***					
000575	アンテナ取付金物				(")	歩A
	壁面		個		1.000 個	当たり算出
S02120	アンテナ取付金物	(")			(")	
	壁面	1.000	個	34,845	34,845	S単 192号
	合 計				(")	
					34,845	
	単 価				(")	
					32,081	
	官積算単価				34,845	合意率
						0.920677
	*** B単ー 576号 ***					
000576	ブースター				(")	歩A
	CS,BS UV-1		個		1.000 個	当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00172	ブースター CS,BS UV-1	() 1.000	個	84,785	() 84,785	T単 80号
	合 計				() 84,785	
	単 価				() 78,061	
	官積算単価				84,785	合意率 0.920693
	*** B単— 577号 ***					
000577	スイッチボックス 1個用		個		() 1.000	歩A 当たり算出
S02120	スイッチボックス 1 個用	() 1.000	個	1,978	() 1,978	S単 188号
	合 計				() 1,978	
	単 価				() 1,821	
	官積算単価				1,978	合意率 0.920626
	*** B単— 578号 ***					
000578	導線 2.0×13		m		() 1.000	歩A 当たり算出
T00173	導線 2×13	() 1.000	m	5,316	() 5,316	T単 81号
	合 計				() 5,316	
	単 価				() 4,894	
	官積算単価				5,316	合意率 0.920617
	*** B単— 579号 ***					
000579	導線 2.0×19		m		() 1.000	歩A 当たり算出
T00174	導線 2×19	() 1.000	m	5,697	() 5,697	T単 82号
	合 計				() 5,697	
	単 価				() 5,245	
	官積算単価				5,697	合意率 0.920659
	*** B単— 580号 ***					
000580	電線管 PF22インペイ		m		() 1.000	歩A 当たり算出
S02120	電線管 PF22 インペイ	() 1.000	m	809	() 809	S単 184号
	合 計				() 809	
	単 価				() 745	
	官積算単価				809	合意率 0.920889
	*** B単— 581号 ***					
000581	接地棒 φ10×1000		本		() 1.000	歩A 当たり算出
S02120	接地棒 φ10×1000	() 1.000	本	4,758	() 4,758	S単 193号
	合 計				() 4,758	
	単 価				() 4,381	
	官積算単価				4,758	合意率 0.920765
	*** B単— 582号 ***					
000582	銅板 t=0.6		枚		() 1.000	歩A 当たり算出
S02120	銅板 t=0.6	() 1.000	枚	58,188	() 58,188	S単 194号

事業名 八代平野農業水利事業

工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 58,188	
	単 価				(") 53,573	
	官積算単価				58,188	合意率 0.920688
	*** B単— 583号 ***					
000583	接続端子		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00175	接続端子	(") 1.000	個	10,820	(") 10,820	T単 83号
	合 計				(") 10,820	
	単 価				(") 9,962	
	官積算単価				10,820	合意率 0.920702
	*** B単— 584号 ***					
000584	分岐端子 十型		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00176	分岐端子 十型	(") 1.000	個	17,007	(") 17,007	T単 84号
	合 計				(") 17,007	
	単 価				(") 15,658	
	官積算単価				17,007	合意率 0.920679
	*** B単— 585号 ***					
000585	分岐端子 T型		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00177	分岐端子 T型	(") 1.000	個	14,620	(") 14,620	T単 85号
	合 計				(") 14,620	
	単 価				(") 13,461	
	官積算単価				14,620	合意率 0.920725
	*** B単— 586号 ***					
000586	水切端子		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00178	水切端子	(") 1.000	個	9,494	(") 9,494	T単 86号
	合 計				(") 9,494	
	単 価				(") 8,741	
	官積算単価				9,494	合意率 0.920686
	*** B単— 587号 ***					
000587	接続端子箱 TB-SF1 SUS,WP		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00179	接続端子箱 TB-SF1 SUS,WP	(") 1.000	個	41,846	(") 41,846	T単 87号
	合 計				(") 41,846	
	単 価				(") 38,527	
	官積算単価				41,846	合意率 0.920685
	*** B単— 588号 ***					
000588	簡易水洗洋風大便器 (壁・床給水兼用) FZ500		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96700	簡易水洗洋風大便器 (壁・床給水兼用) FZ500	(") 1.000	組	214,000	(") 214,000	
	合 計				(") 214,000	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					()	
	単 価				197,028	
	官積算単価				214,000	合意率 0.920691
	*** B単— 589号 ***					
000589	同上取付費		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	同上取付費 簡易水栓洋風大便器（壁・床給水兼用）	() 1.000	箇所	41,580	() 41,580	S単 195号
	合 計				() 41,580	
	単 価				() 38,282	
	官積算単価				41,580	合意率 0.920683
	*** B単— 590号 ***					
000590	タオル掛け YT500S4		組		() 1.000 組	歩A 当たり算出
P96701	タオル掛け YT500S4	() 1.000	組	7,950	() 7,950	
	合 計				() 7,950	
	単 価				() 7,319	
	官積算単価				7,950	合意率 0.920628
	*** B単— 591号 ***					
000591	同上取付費		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	同上取付費 タオル掛け YT500S4	() 1.000	箇所	2,247	() 2,247	S単 196号
	合 計				() 2,247	
	単 価				() 2,069	
	官積算単価				2,247	合意率 0.920783
	*** B単— 592号 ***					
000592	壁掛洗面器（小型） L250DM		組		() 1.000 組	歩A 当たり算出
P96702	壁掛洗面器（小型） L250DM	() 1.000	組	40,850	() 40,850	
	合 計				() 40,850	
	単 価				() 37,610	
	官積算単価				40,850	合意率 0.920685
	*** B単— 593号 ***					
000593	同上取付費		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	同上取付費 壁掛洗面器（小型）L250DM	() 1.000	箇所	11,550	() 11,550	S単 197号
	合 計				() 11,550	
	単 価				() 10,634	
	官積算単価				11,550	合意率 0.920692
	*** B単— 594号 ***					
000594	棚付2連紙巻器 YH600FM		組		() 1.000 組	歩A 当たり算出
P96703	棚付2連紙巻器 YH600FM	() 1.000	組	8,550	() 8,550	
	合 計				() 8,550	
	単 価				() 7,872	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				8,550	合意率 0.920701
	*** B単— 595号 ***					
000595	同上取付費		箇所		(/) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	同上取付費 棚付2 連紙巻器 YH600FM	(/) 1.000	式	2,331	(/) 2,331	S単 198号
					(/) 2,331	
	合 計				(/) 2,331	
	単 価				(/) 2,146	
	官積算単価				2,331	合意率 0.920634
	*** B単— 596号 ***					
000596	自在水栓 13F5		個		(/) 1.000 個	歩A 当たり算出
P96704	自在水栓 13F5	(/) 1.000	個	3,305	(/) 3,305	
					(/) 3,305	
	合 計				(/) 3,305	
	単 価				(/) 3,043	
	官積算単価				3,305	合意率 0.920726
	*** B単— 597号 ***					
000597	同上取付費		式		(/) 1.000 式	歩A 当たり算出
S02120	同上取付費 自在水栓 13F5	(/) 1.000	式	1,234	(/) 1,234	S単 199号
					(/) 1,234	
	合 計				(/) 1,234	
	単 価				(/) 1,136	
	官積算単価				1,234	合意率 0.920583
	*** B単— 598号 ***					
000598	水栓柱 VLP(13)60×1200H		個		(/) 1.000 個	歩A 当たり算出
P96705	水栓柱 VLP(13)60×120H	(/) 1.000	個	5,590	(/) 5,590	
					(/) 5,590	
	合 計				(/) 5,590	
	単 価				(/) 5,147	
	官積算単価				5,590	合意率 0.920751
	*** B単— 599号 ***					
000599	同上取付費		式		(/) 1.000 式	歩A 当たり算出
S02120	同上取付費 水栓柱 VLP(13)60×120H	(/) 1.000	式	3,544	(/) 3,544	S単 200号
					(/) 3,544	
	合 計				(/) 3,544	
	単 価				(/) 3,263	
	官積算単価				3,544	合意率 0.920711
	*** B単— 600号 ***					
000600	万能ホーム水栓 13F7		個		(/) 1.000 個	歩A 当たり算出
P96706	万能ホーム水栓 13F7	(/) 1.000	個	2,070	(/) 2,070	
					(/) 2,070	
	合 計				(/) 2,070	
	単 価				(/) 1,906	
	官積算単価				2,070	合意率 0.920772

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 601号 ***					
000601	同上取付費		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02120	同上取付費 万能ホーム水栓 13F7	(") 1,000	式	1,234	(") 1,234	S単 201号
	合 計				(") 1,234	
	単 価				(") 1,136	
	官積算単価				1,234	合意率 0.920583
	*** B単ー 602号 ***					
000602	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP20		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00200	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP20 地中配管	(") 1,000	m	1,496	(") 1,496	T単 88号
	合 計				(") 1,496	
	単 価				(") 1,377	
	官積算単価				1,496	合意率 0.920454
	*** B単ー 603号 ***					
000603	根切 (人力)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02120	根切 人力	(") 1,000	m3	7,287	(") 7,287	S単 202号
	合 計				(") 7,287	
	単 価				(") 6,709	
	官積算単価				7,287	合意率 0.92068
	*** B単ー 604号 ***					
000604	埋戻し (人力)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02120	埋戻し 人力	(") 1,000	m3	3,616	(") 3,616	S単 203号
	合 計				(") 3,616	
	単 価				(") 3,329	
	官積算単価				3,616	合意率 0.92063
	*** B単ー 605号 ***					
000605	標示テープ		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00201	標示テープ	(") 1,000	m	195	(") 195	T単 89号
	合 計				(") 195	
	単 価				(") 180	
	官積算単価				195	合意率 0.923076
	*** B単ー 606号 ***					
000606	埋設標示ビン		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00202	埋設標示ビン	(") 1,000	箇所	1,779	(") 1,779	T単 90号
	合 計				(") 1,779	
	単 価				(") 1,638	
	官積算単価				1,779	合意率 0.920741

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 607号 ***						
000607	硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGPVD20		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00203	硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGPVD 20	(") 1,000	m	4,058	(") 4,058	T単 91号
	合 計				(") 4,058	
	単 価				(") 3,736	
	官積算単価				4,058	合意率 0.92065
*** B単ー 608号 ***						
000608	硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGPVB20		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00204	硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGPVB 20	(") 1,000	m	4,790	(") 4,790	T単 92号
	合 計				(") 4,790	
	単 価				(") 4,410	
	官積算単価				4,790	合意率 0.920668
*** B単ー 609号 ***						
000609	保温工事 内口 20A		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	保温工事 内口 20A	(") 1,000	m	1,778	(") 1,778	S単 204号
	合 計				(") 1,778	
	単 価				(") 1,637	
	官積算単価				1,778	合意率 0.920697
*** B単ー 610号 ***						
000610	ゲート弁 GV20(JIS10K)		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
T00205	ゲート弁 GV20(JIS10K)	(") 1,000	個	6,636	(") 6,636	T単 93号
	合 計				(") 6,636	
	単 価				(") 6,110	
	官積算単価				6,636	合意率 0.920735
*** B単ー 611号 ***						
000611	硬質塩化ビニル管 (小口径雨水枡側壁) VU200		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00206	硬質塩化ビニル管 (小口径雨水枡側壁) 屋外埋設 VU200	(") 1,000	m	11,920	(") 11,920	T単 94号
	合 計				(") 11,920	
	単 価				(") 10,975	
	官積算単価				11,920	合意率 0.920721
*** B単ー 612号 ***						
000612	硬質塩化ビニル管 VP100		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00207	硬質塩化ビニル管 地中配管 VP100	(") 1,000	m	6,409	(") 6,409	T単 95号
	合 計				(") 6,409	
	単 価				(") 5,901	
	官積算単価				6,409	合意率 0.920736
*** B単ー 613号 ***						

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000613	硬質塩化ビニル管 VP125		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00208	硬質塩化ビニル管 地中配管 VP125	(") 1,000	m	8,091	(") 8,091	T単 96号
	合 計				(") 8,091	
	単 価				(") 7,449	
	官積算単価				8,091	合意率 0.920652
	*** B単ー 614号 ***					
000614	コンクリート柵300×300 (蓋無) VP100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96716	コンクリート柵 300×300 (蓋無)	(") 1,000	個	18,490	(") 18,490	
	合 計				(") 18,490	
	単 価				(") 17,024	
	官積算単価				18,490	合意率 0.920713
	*** B単ー 615号 ***					
000615	小口径雨水柵 90L-100-200 鋳鉄蓋T-25		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00209	小口径雨水柵 90L 100-200	(") 1,000	個	33,588	(") 33,588	T単 97号
	合 計				(") 33,588	
	単 価				(") 30,924	
	官積算単価				33,588	合意率 0.920685
	*** B単ー 616号 ***					
000616	小口径雨水柵 90L-125-200 鋳鉄蓋T-25		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00210	小口径雨水柵 90L 125-200	(") 1,000	個	35,542	(") 35,542	T単 98号
	合 計				(") 35,542	
	単 価				(") 32,723	
	官積算単価				35,542	合意率 0.920685
	*** B単ー 617号 ***					
000617	小口径雨水柵 90Y-100-200 鋳鉄蓋T-25		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00211	小口径雨水柵 90Y 100-200	(") 1,000	個	34,110	(") 34,110	T単 99号
	合 計				(") 34,110	
	単 価				(") 31,405	
	官積算単価				34,110	合意率 0.920697
	*** B単ー 618号 ***					
000618	小口径雨水柵 90Y-125-200 鋳鉄蓋T-25		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00212	小口径雨水柵 90Y 125-200	(") 1,000	個	36,356	(") 36,356	T単 100号
	合 計				(") 36,356	
	単 価				(") 33,473	
	官積算単価				36,356	合意率 0.9207
	*** B単ー 619号 ***					
000619	小口径雨水柵 ST-100-200 鋳鉄蓋T-25		個		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00213	小口径雨水枡 ST 100-200	(") 1.000	個		(") 34,554	T単 101号
	合 計				(") 34,554	
	単 価				(") 31,814	
	官積算単価				34,554	合意率 0.920703
	*** B単一 620号 ***					
000620	根切 機械		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02120	根切 機械	(") 1.000	m3		(") 677	S単 205号
	合 計				(") 677	
	単 価				(") 623	
	官積算単価				677	合意率 0.920236
	*** B単一 621号 ***					
000621	埋め戻し 機械		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02120	埋戻し 機械	(") 1.000	m3		(") 990	S単 206号
	合 計				(") 990	
	単 価				(") 911	
	官積算単価				990	合意率 0.920202
	*** B単一 622号 ***					
000622	機械運搬費		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02120	機械運搬費	(") 1.000	式		(") 69,690	S単 207号
	合 計				(") 69,690	
	単 価				(") 64,163	
	官積算単価				69,690	合意率 0.920691
	*** B単一 623号 ***					
000623	硬質塩化ビニル管 VP40		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00214	硬質塩化ビニル管 屋内一般 VP40	(") 1.000	m		(") 3,611	T単 102号
	合 計				(") 3,611	
	単 価				(") 3,325	
	官積算単価				3,611	合意率 0.920797
	*** B単一 624号 ***					
000624	硬質塩化ビニル管 VP50		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00215	硬質塩化ビニル管 屋内一般 VP50	(") 1.000	m		(") 4,596	T単 103号
	合 計				(") 4,596	
	単 価				(") 4,231	
	官積算単価				4,596	合意率 0.920583
	*** B単一 625号 ***					
000625	硬質塩化ビニル管 VP100		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00216	硬質塩化ビニル管 屋内一般 VP100	(") 1.000	m		(") 9,478	T単 104号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(〃) 9,478	
	単 価				(〃) 8,726	
	官積算単価				9,478	合意率 0.920658
	*** B単— 626号 ***					
000626	硬質塩化ビニル管（通気） VP65		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00217	硬質塩化ビニル管（通気） 屋内一般 VP65	(〃) 1.000	m	5,921	(〃) 5,921	T単 105号
	合 計				(〃) 5,921	
	単 価				(〃) 5,451	
	官積算単価				5,921	合意率 0.920621
	*** B単— 627号 ***					
000627	硬質塩化ビニル管（通気） カ-VP65		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00218	硬質塩化ビニル管（通気） 屋内一般 カラーVP65	(〃) 1.000	m	5,921	(〃) 5,921	T単 106号
	合 計				(〃) 5,921	
	単 価				(〃) 5,451	
	官積算単価				5,921	合意率 0.920621
	*** B単— 628号 ***					
000628	掃除口 CLVS50		個		(〃) 1.000 個	歩A 当たり算出
T00219	掃除口 CLVS50	(〃) 1.000	個	5,567	(〃) 5,567	T単 107号
	合 計				(〃) 5,567	
	単 価				(〃) 5,125	
	官積算単価				5,567	合意率 0.920603
	*** B単— 629号 ***					
000629	電気温水器 貯湯量14L		台		(〃) 1.000 台	歩A 当たり算出
P96728	電気温水器 貯湯量14L	(〃) 1.000	台	95,600	(〃) 95,600	
	合 計				(〃) 95,600	
	単 価				(〃) 88,018	
	官積算単価				95,600	合意率 0.92069
	*** B単— 630号 ***					
000630	同上取付費		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S02120	同上取付費 電気温水器 貯湯量14L	(〃) 1.000	式	8,096	(〃) 8,096	S単 208号
	合 計				(〃) 8,096	
	単 価				(〃) 7,454	
	官積算単価				8,096	合意率 0.920701
	*** B単— 631号 ***					
000631	簡易水洗便槽 縦型便槽570L		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
P96729	簡易水洗便槽 縦型便槽 570L	(〃) 1.000	式	66,900	(〃) 66,900	
	合 計				(〃) 66,900	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					()	
	単 価				61,594	
	官積算単価				66,900	合意率 0.920687
	*** B単— 632号 ***					
000632	同上取り付け		式		() 1.000	歩A 式 当たり算出
S02120	同上取付費 簡易水栓便槽 縦型便槽 570L	() 1.000	式	81,900	() 81,900	S単 209号
	合 計				() 81,900	
	単 価				() 75,405	
	官積算単価				81,900	合意率 0.920695
	*** B単— 633号 ***					
000633	土工事 コンクリート		m3		() 1.000	歩A m3 当たり算出
P96730	土工事 コンクリート 21-8-20	() 1.000	m3	19,800	() 19,800	
	合 計				() 19,800	
	単 価				() 18,230	
	官積算単価				19,800	合意率 0.920707
	*** B単— 634号 ***					
000634	土工事 型枠		m3		() 1.000	歩A m3 当たり算出
S02120	土工事 型枠	() 1.000	m3	4,646	() 4,646	S単 210号
	合 計				() 4,646	
	単 価				() 4,278	
	官積算単価				4,646	合意率 0.920792
	*** B単— 635号 ***					
000635	土工事 モルタル仕上げ		m ²		() 1.000	歩A m ² 当たり算出
S02120	土工事 モルタル仕上げ	() 1.000	m ²	2,434	() 2,434	S単 211号
	合 計				() 2,434	
	単 価				() 2,241	
	官積算単価				2,434	合意率 0.920706
	*** B単— 636号 ***					
000636	土工事 砕石		m3		() 1.000	歩A m3 当たり算出
S02120	土工事 砕石	() 1.000	m3	5,035	() 5,035	S単 212号
	合 計				() 5,035	
	単 価				() 4,636	
	官積算単価				5,035	合意率 0.920754
	*** B単— 637号 ***					
000637	土工事 根切り		m3		() 1.000	歩A m3 当たり算出
S02120	土工事 根切	() 1.000	m3	7,287	() 7,287	S単 213号
	合 計				() 7,287	
	単 価				() 6,709	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				7,287	合意率 0.92068
	*** B単— 638号 ***					
000638	土工事		m3		(/)	歩A
	埋め戻し				1.000 m3	当たり算出
S02120	土工事	(/)			(/)	
	埋め戻し	1.000	m3	3,616	3,616	S単 214号
					(/)	
	合 計				3,616	
					(/)	
	単 価				3,329	
						合意率
	官積算単価				3,616	0.92063
	*** B単— 639号 ***					
000639	土工事				(/)	歩A
	残土処分		m3		1.000 m3	当たり算出
S02120	土工事	(/)			(/)	
	残土処分	1.000	m3	884	884	S単 215号
					(/)	
	合 計				884	
					(/)	
	単 価				814	
						合意率
	官積算単価				884	0.920814
	*** B単— 640号 ***					
000640	土工事				(/)	歩A
	鉄筋D10		kg		1.000 kg	当たり算出
P96731	土工事	(/)			(/)	
	鉄筋 D10	1.000	kg	106	106	
					(/)	
	合 計				106	
					(/)	
	単 価				98	
						合意率
	官積算単価				106	0.924528
	*** B単— 641号 ***					
000641	天井扇				(/)	歩A
	FE-80		台		1.000 台	当たり算出
P96732	天井扇	(/)			(/)	
	FE-80	1.000	台	7,200	7,200	
					(/)	
	合 計				7,200	
					(/)	
	単 価				6,629	
						合意率
	官積算単価				7,200	0.920694
	*** B単— 642号 ***					
000642	同上取付費				(/)	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02120	同上取付費	(/)			(/)	
	天井扇 FE-80	1.000	箇所	9,560	9,560	S単 216号
					(/)	
	合 計				9,560	
					(/)	
	単 価				8,802	
						合意率
	官積算単価				9,560	0.920711
	*** B単— 643号 ***					
000643	天井扇24時間換気対応				(/)	歩A
	FE-90		台		1.000 台	当たり算出
P96733	天井扇24時間換気対応	(/)			(/)	
	FE-90	1.000	台	7,200	7,200	
					(/)	
	合 計				7,200	
					(/)	
	単 価				6,629	
						合意率
	官積算単価				7,200	0.920694

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 644号 ***					
000644	同上取付費		箇所		(/) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	同上取付費 天井扇24時間換気対応 FE-90	(/) 1.000	箇所	9,560	(/) 9,560	S単 217号
	合 計				(/) 9,560	
	単 価				(/) 8,802	
	官積算単価				9,560	合意率 0.920711
	*** B単— 645号 ***					
000645	天井扇(ミニキッチン用) FE-90K		台		(/) 1.000 台	歩A 当たり算出
P96734	天井扇(ミニキッチン用) FE-90K	(/) 1.000	台	7,200	(/) 7,200	
	合 計				(/) 7,200	
	単 価				(/) 6,629	
	官積算単価				7,200	合意率 0.920694
	*** B単— 646号 ***					
000646	同上取付費		箇所		(/) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	同上取付費 天井扇 (ミニキッチン用) FE-90K	(/) 1.000	箇所	9,257	(/) 9,257	S単 218号
	合 計				(/) 9,257	
	単 価				(/) 8,523	
	官積算単価				9,257	合意率 0.920708
	*** B単— 647号 ***					
000647	圧力扇450φ FS-4500		台		(/) 1.000 台	歩A 当たり算出
P96735	圧力扇 450φ FS-4500	(/) 1.000	台	54,650	(/) 54,650	
	合 計				(/) 54,650	
	単 価				(/) 50,316	
	官積算単価				54,650	合意率 0.920695
	*** B単— 648号 ***					
000648	同上取付費		箇所		(/) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	同上取付費 圧力扇 450φ FS-4500	(/) 1.000	箇所	11,868	(/) 11,868	S単 219号
	合 計				(/) 11,868	
	単 価				(/) 10,927	
	官積算単価				11,868	合意率 0.920711
	*** B単— 649号 ***					
000649	圧力扇800φ FE1-27000		台		(/) 1.000 台	歩A 当たり算出
P96736	圧力扇 800φ FE1-27000	(/) 1.000	台	838,000	(/) 838,000	
	合 計				(/) 838,000	
	単 価				(/) 771,539	
	官積算単価				838,000	合意率 0.92069

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 650号 ***						
000650	同上取付費		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	同上取付費 圧力扇 800φ FE1-27000	(") 1.000	箇所	19,089	(") 19,089	S単 220号
	合 計				(") 19,089	
	単 価				(") 17,575	
	官積算単価				19,089	合意率 0.920687
*** B単一 651号 ***						
000651	圧力扇800φ FE2-27000		台		(") 1.000 台	歩A 当たり算出
P96737	圧力扇 800φ FE2-27000	(") 1.000	台	838,000	(") 838,000	
	合 計				(") 838,000	
	単 価				(") 771,539	
	官積算単価				838,000	合意率 0.92069
*** B単一 652号 ***						
000652	同上取付費		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	同上取付費 圧力扇 800φ FE2-27000	(") 1.000	箇所	19,089	(") 19,089	S単 221号
	合 計				(") 19,089	
	単 価				(") 17,575	
	官積算単価				19,089	合意率 0.920687
*** B単一 653号 ***						
000653	圧力扇450φ FS-4500		台		(") 1.000 台	歩A 当たり算出
P96735	圧力扇 450φ FS-4500	(") 1.000	台	54,650	(") 54,650	
	合 計				(") 54,650	
	単 価				(") 50,316	
	官積算単価				54,650	合意率 0.920695
*** B単一 654号 ***						
000654	同上取付費		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	同上取付費 圧力扇 450φ FS-4500	(") 1.000	箇所	11,868	(") 11,868	S単 219号
	合 計				(") 11,868	
	単 価				(") 10,927	
	官積算単価				11,868	合意率 0.920711
*** B単一 655号 ***						
000655	有圧扇800φ FS-24000		台		(") 1.000 台	歩A 当たり算出
P96738	有圧扇 800φ FS-24000	(") 1.000	台	731,000	(") 731,000	
	合 計				(") 731,000	
	単 価				(") 673,025	
	官積算単価				731,000	合意率 0.92069
*** B単一 656号 ***						

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000656	同上取付費				(")	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02120	同上取付費	(")			(")	
	有圧扇 800φ FS-24000	1.000	箇所	19,089	19,089	S単 222号
					(")	
	合 計				19,089	
					(")	
	単 価				17,575	
						合意率
	官積算単価				19,089	0.920687
	*** B単ー 657号 ***					
000657	給気口				(")	歩A
	角型150φ用		個		1.000 個	当たり算出
P96739	給気口	(")			(")	
	角型150φ用	1.000	個	2,665	2,665	
					(")	
	合 計				2,665	
					(")	
	単 価				2,454	
						合意率
	官積算単価				2,665	0.920825
	*** B単ー 658号 ***					
000658	同上取付費				(")	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02120	同上取付費	(")			(")	
	給気口 角型150φ用	1.000	箇所	7,545	7,545	S単 223号
					(")	
	合 計				7,545	
					(")	
	単 価				6,947	
						合意率
	官積算単価				7,545	0.920742
	*** B単ー 659号 ***					
000659	SUS製深形フード				(")	歩A
	100φ		個		1.000 個	当たり算出
P96740	SUS製深形フード	(")			(")	
	100φ用	1.000	個	2,100	2,100	
					(")	
	合 計				2,100	
					(")	
	単 価				1,933	
						合意率
	官積算単価				2,100	0.920476
	*** B単ー 660号 ***					
000660	同上取付費				(")	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02120	同上取付費	(")			(")	
	SUS製深形フード 100φ用	1.000	箇所	3,500	3,500	S単 224号
					(")	
	合 計				3,500	
					(")	
	単 価				3,222	
						合意率
	官積算単価				3,500	0.920571
	*** B単ー 661号 ***					
000661	SUS製深形フード				(")	歩A
	150φ		個		1.000 個	当たり算出
P96741	SUS製深形フード	(")			(")	
	150φ用	1.000	個	3,200	3,200	
					(")	
	合 計				3,200	
					(")	
	単 価				2,946	
						合意率
	官積算単価				3,200	0.920625
	*** B単ー 662号 ***					
000662	同上取付費				(")	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02120	同上取付費	(〃)			(〃)	
	SUS製深形7ト 150φ用	1.000	箇所	3,681	3,681	S単 225号
					(〃)	
	合 計				3,681	
					(〃)	
	単 価				3,389	
	官積算単価				3,681	合意率 0.920673
	*** B単一 663号 ***					
000663	SUSウェザーカバー防虫網付き 500φ用		個		(〃) 1.000 個	歩A 当たり算出
P96742	SUSウェザーカバー防虫網付き 500φ用	(〃) 1.000	個	23,700	(〃) 23,700	
					(〃)	
	合 計				23,700	
					(〃)	
	単 価				21,820	
	官積算単価				23,700	合意率 0.920675
	*** B単一 664号 ***					
000664	同上取付費		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	同上取付費	(〃)			(〃)	
	SUSウェザーカバー防虫網付き 500φ用	1.000	箇所	5,737	(〃) 5,737	S単 226号
					(〃)	
	合 計				5,737	
					(〃)	
	単 価				5,282	
	官積算単価				5,737	合意率 0.92069
	*** B単一 665号 ***					
000665	SUSウェザーカバー防虫網付き 1050φ用		個		(〃) 1.000 個	歩A 当たり算出
P96743	SUSウェザーカバー防虫網付き 1050φ用	(〃) 1.000	個	595,400	(〃) 595,400	
					(〃)	
	合 計				595,400	
					(〃)	
	単 価				548,179	
	官積算単価				595,400	合意率 0.92069
	*** B単一 666号 ***					
000666	同上取付費		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	同上取付費	(〃)			(〃)	
	SUSウェザーカバー防虫網付き 1050φ用	1.000	箇所	11,413	(〃) 11,413	S単 227号
					(〃)	
	合 計				11,413	
					(〃)	
	単 価				10,508	
	官積算単価				11,413	合意率 0.920704
	*** B単一 667号 ***					
000667	電動シャッター 500φ用		個		(〃) 1.000 個	歩A 当たり算出
P96744	電動シャッター 500φ用	(〃) 1.000	個	26,400	(〃) 26,400	
					(〃)	
	合 計				26,400	
					(〃)	
	単 価				24,306	
	官積算単価				26,400	合意率 0.920681
	*** B単一 668号 ***					
000668	同上取付費		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	同上取付費	(〃)			(〃)	
	電動シャッター 500φ用	1.000	箇所	5,737	(〃) 5,737	S単 228号

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 5,737	
	単 価				(") 5,282	
	官積算単価				5,737	合意率 0.92069
	*** B単— 669号 ***					
000669	電動シャッター 800φ用		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
P96745	電動シャッター 800φ用	(") 1.000	個	151,000	(") 151,000	
	合 計				(") 151,000	
	単 価				(") 139,024	
	官積算単価				151,000	合意率 0.920688
	*** B単— 670号 ***					
000670	同上取付費		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	同上取付費 電動シャッター 800φ用	(") 1.000	箇所	11,413	(") 11,413	S単 229号
	合 計				(") 11,413	
	単 価				(") 10,508	
	官積算単価				11,413	合意率 0.920704
	*** B単— 671号 ***					
000671	排気側スパイラルダクト 100φ		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	排気側スパイラルダクト 100φ	(") 1.000	m	3,552	(") 3,552	S単 230号
	合 計				(") 3,552	
	単 価				(") 3,270	
	官積算単価				3,552	合意率 0.920608
	*** B単— 672号 ***					
000672	給気側スパイラルダクト 150φ		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	給気側スパイラルダクト 150φ	(") 1.000	m	4,290	(") 4,290	S単 231号
	合 計				(") 4,290	
	単 価				(") 3,950	
	官積算単価				4,290	合意率 0.920745
	*** B単— 673号 ***					
000673	保温工事 (天井) 150φ GW25mmアルミガラスクロス		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	保温工事 (天井) 150φ GW25mm アルミガラスクロス	(") 1.000	m	3,796	(") 3,796	S単 232号
	合 計				(") 3,796	
	単 価				(") 3,495	
	官積算単価				3,796	合意率 0.920706
	*** B単— 674号 ***					
000674	消音BOX (給気・排気共) 750×750×3100 t=1.6 2ヶ所		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	消音BOX (給気・排気共) 750×750×3100 t=1.6 2ヶ所	(") 1.000	m ²	22,900	(") 22,900	S単 233号
	合 計				(") 22,900	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				21,084	
	官積算単価				22,900	合意率 0.920698
	*** B単— 675号 ***					
000675	消音BOX (給気) 1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	消音BOX (給気) 1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所	(") 1,000	m ²	22,900	(") 22,900	S単 234号
	合 計				(") 22,900	
	単 価				(") 21,084	
	官積算単価				22,900	合意率 0.920698
	*** B単— 676号 ***					
000676	消音BOX (給気) 1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	消音BOX (給気) 1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所	(") 1,000	m ²	22,900	(") 22,900	S単 235号
	合 計				(") 22,900	
	単 価				(") 21,084	
	官積算単価				22,900	合意率 0.920698
	*** B単— 677号 ***					
000677	消音BOX (排気) 1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	消音BOX (排気) 1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所	(") 1,000	m ²	22,900	(") 22,900	S単 236号
	合 計				(") 22,900	
	単 価				(") 21,084	
	官積算単価				22,900	合意率 0.920698
	*** B単— 678号 ***					
000678	同上塗装		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	同上塗装 消音BOX	(") 1,000	m ²	2,394	(") 2,394	S単 237号
	合 計				(") 2,394	
	単 価				(") 2,204	
	官積算単価				2,394	合意率 0.920634
	*** B単— 679号 ***					
000679	チャンパーBOX (ステンレス製) 1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	チャンパーBOX (ステンレス製) 1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所	(") 1,000	m ²	58,590	(") 58,590	S単 238号
	合 計				(") 58,590	
	単 価				(") 53,943	
	官積算単価				58,590	合意率 0.920686
	*** B単— 680号 ***					
000680	消音内張り GW50mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	消音内張り GW50mm	(") 1,000	m ²	11,180	(") 11,180	S単 239号
	合 計				(") 11,180	
	単 価				(") 10,293	

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		流藻川排水機場建設工事（第2回変更）				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				11,180	合意率 0.920661
	*** B単— 681号 ***					
000681	亜鉛鉄板ダクト 0.6mm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	亜鉛鉄板ダクト 0.6mm	(/) 1.000	m ²	10,770	(/) 10,770	S単 240号
	合 計				(/) 10,770	
	単 価				(/) 9,916	
	官積算単価				10,770	合意率 0.920705
	*** B単— 682号 ***					
000682	空冷ヒートポンプパッケージエアコン 天井埋込カセット型 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW		台		(/) 1,000 台	歩A 当たり算出
P96746	空冷ヒートポンプパッケージエアコン 天井埋込カセット型 冷房能力 10.0kW	(/) 1.000	台	1,514,400	(/) 1,514,400	
	合 計				(/) 1,514,400	
	単 価				(/) 1,394,294	
	官積算単価				1,514,400	合意率 0.92069
	*** B単— 683号 ***					
000683	同上取付費		台		(/) 1,000 台	歩A 当たり算出
T00220	空冷ヒートポンプパッケージエアコン取付費 天井埋込カセット型冷房能力10.0kw 暖房能力11.2kw	(/) 1.000	台	397,226	(/) 397,226	T単 108号
	合 計				(/) 397,226	
	単 価				(/) 365,722	
	官積算単価				397,226	合意率 0.920689
	*** B単— 684号 ***					
000684	冷媒配管 9.5φ、15.9φ		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00221	冷媒配管 冷媒用断熱材被覆管 9.5φ 15.9φ	(/) 1.000	m	5,091	(/) 5,091	T単 109号
	合 計				(/) 5,091	
	単 価				(/) 4,687	
	官積算単価				5,091	合意率 0.920644
	*** B単— 685号 ***					
000685	ドレン配管 ACVP25		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00222	ドレン配管 ACVP25	(/) 1.000	m	2,628	(/) 2,628	T単 110号
	合 計				(/) 2,628	
	単 価				(/) 2,420	
	官積算単価				2,628	合意率 0.920852
	*** B単— 686号 ***					
000686	ドレン配管 VP25		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00223	ドレン配管 VP25	(/) 1.000	m	2,628	(/) 2,628	T単 111号
	合 計				(/) 2,628	
	単 価				(/) 2,420	
	官積算単価				2,628	合意率 0.920852

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 687号 ***					
000687	化粧カバー 75×63		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	化粧カバー 75×63	(/) 1,000	m	2,190	(/) 2,190	S単 242号
	合 計				(/) 2,190	
	単 価				(/) 2,016	
	官積算単価				2,190	合意率 0.920547
	*** B単一 688号 ***					
000688	リモコン配線 天井 壁 (管内)		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	リモコン配線 天井	(/) 1,000	m	263	(/) 263	S単 243号
S02120	リモコン配線 壁 (管内)	(/) 1,000	m	263	(/) 263	S単 244号
	合 計				(/) 526	
	単 価				(/) 484	
	官積算単価				526	合意率 0.920152
	*** B単一 689号 ***					
000689	建築工事諸経費		式		(/) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	建築工事諸経費	(/) 1,000	式	75,977,000	(/) 75,977,000	S単 40号
	合 計				(/) 75,977,000	
	単 価				(/) 69,951,340	
	官積算単価				75,977,000	合意率 0.92069
	*** B単一 693号 ***					
000693	既製コンクリート杭 吸込水槽吞口部 φ600 L=25m		本		(/) 1,000 本	歩A 当たり算出
T01012	既成杭プレボーリング工法 吸込水槽吞口部 【工】φ600 上SC_8m+中PHC-A_8m+下PHC-A_9m	(/) 1,000	本	373,083	(/) 373,083	T単 115号
T00009	杭頭処理 吸込水槽吞口部 杭径φ600	(/) 1,000	箇所	38,909	(/) 38,909	T単 9号
	合 計				(/) 411,992	
	単 価				(/) 379,197	
	官積算単価				411,992	合意率 0.920398
	*** B単一 694号 ***					
000694	既製コンクリート杭 吸込水槽本体部 φ700 L=25m		本		(/) 1,000 本	歩A 当たり算出
T01022	既成杭プレボーリング工法 吸込水槽本体部 【工】φ700 上SC_7m+中PHC-C_6m+下PHC-A_12m	(/) 1,000	本	418,450	(/) 418,450	T単 116号
T00010	杭頭処理 吸込水槽本体部 杭径φ700	(/) 1,000	箇所	135,607	(/) 135,607	T単 10号
	合 計				(/) 554,057	
	単 価				(/) 509,953	
	官積算単価				554,057	合意率 0.920398
	*** B単一 695号 ***					
000695	既製コンクリート杭 吐出水槽部 φ450 L=25m		本		(/) 1,000 本	歩A 当たり算出
T01032	既成杭プレボーリング工法 吐出し水槽部 【工】φ450 上PHC-B_6m+中PHC-A_9m+下PHC-A_10m	(/) 1,000	本	270,580	(/) 270,580	T単 117号
T00011	杭頭処理 吐出し水槽部 杭径φ450	(/) 1,000	箇所	15,052	(/) 15,052	T単 11号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 285,632	
	単 価				(") 262,895	
	官積算単価				285,632	合意率 0.920397
	*** B単— 696号 ***					
BA0101	掘削		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オーバーカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	360.5	(0) 361	S単 493号
	合 計				(0) 361	
	単 価				(0) 332	
	官積算単価				361	合意率 0.920606
	*** B単— 697号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	287.3	(0) 287	S単 494号
	合 計				(0) 287	
	単 価				(0) 264	
	官積算単価				287	合意率 0.920606
	*** B単— 698号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m ²	470.2	(0) 470	S単 501号
	合 計				(0) 470	
	単 価				(0) 433	
	官積算単価				470	合意率 0.920606
	*** B単— 699号 ***					
000699	中間切筋 φ600 PHC杭A種		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00070	既製杭切筋 φ600 PHC杭A種	(0.000) 1.000	本	46,148	(0) 46,148	T単 124号
	合 計				(0) 46,148	
	単 価				(0) 42,484	
	官積算単価				46,148	合意率 0.920606
	*** B単— 700号 ***					
000700	中間切筋 φ700 PHC杭A種		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00071	既製杭切筋 φ700 PHC杭A種	(0.000) 1.000	本	65,244	(0) 65,244	T単 125号
	合 計				(0) 65,244	
	単 価				(0) 60,064	
	官積算単価				65,244	合意率 0.920606
	*** B単— 701号 ***					
000701	中間切筋 φ450 PHC杭A種		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00069	既製杭切筋 φ450 PHC杭A種	(0.000) 1.000	本	27,052	(0) 27,052	T単 123号
	合 計				(0) 27,052	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				24,904	
	官積算単価				27,052	合意率 0.920606
	*** B単一 702号 ***					
000702	プレボーリング練り混ぜ水		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
P96201	工事用水	(0.000) 1.000	m3	3,000	(0) 3,000	
					(0)	
	合 計				3,000	
					(0)	
	単 価				2,762	
	官積算単価				3,000	合意率 0.920606
	*** B単一 703号 ***					
B01210	作業残土処理（受入地②へ）BH運搬 土砂		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下	(0.000) 1.000	m3	2,780	(0) 2,780	S単 497号
	合 計				(0) 2,780	
					(0)	
	単 価				2,559	
	官積算単価				2,780	合意率 0.920606
	*** B単一 704号 ***					
B01210	作業残土処理（受入地①へ）BH運搬⇒処分費 土砂		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	残土処分費	(0.000) 1.000	m3	1,500	(0) 1,500	S単 465号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	(0.000) 1.000	m3	2,248	(0) 2,248	S単 498号
	合 計				(0) 3,748	
					(0)	
	単 価				3,450	
	官積算単価				3,748	合意率 0.920606
	*** B単一 705号 ***					
B01210	作業残土処理（受入地②へ）CS運搬 土砂		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,24.5km以下	(0.000) 1.000	m3	3,726	(0) 3,726	S単 499号
	合 計				(0) 3,726	
					(0)	
	単 価				3,430	
	官積算単価				3,726	合意率 0.920606
	*** B単一 706号 ***					
BA0105	作業残土処理（仮置き場へ）BH運搬⇒整地 土砂		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	384.4	(0) 384	S単 381号
S86805	SP【被災地】整地 敷均し(ルーズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	(0.000) 1.000	m3	116.1	(0) 116	S単 496号
					(0)	
	合 計				500	
					(0)	
	単 価				460	
	官積算単価				500	合意率 0.920606

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 707号 ***					
BA0105	土砂等運搬(埋戻し土) 仮積込⇒運搬 土砂		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	384.4	(0) 384	S単 381号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	261.1	(0) 261	S単 370号
					(0)	
	合 計				645	
					(0)	
	単 価				594	
						合意率
	官積算単価				645	0.920382
	*** B単— 708号 ***					
000708	土砂等運搬(受入地②へ) 積⇒運⇒整地⇒積⇒運 建設汚泥 泥土(基礎杭)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	261.1	(0) 261	S単 370号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	384.4	(0) 384	S単 381号
S86805	SP【被災地】整地 敷均し(ルーズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	(0.000) 1.000	m3	116.1	(0) 116	S単 496号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	261.1	(0) 261	S単 370号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下	(0.000) 1.000	m3	2,780	(0) 2,780	S単 497号
					(0)	
	合 計				3,802	
					(0)	
	単 価				3,500	
						合意率
	官積算単価				3,802	0.920606
	*** B単— 709号 ***					
000709	仮設鋼矢板 IV型 L=20.5m 設置		枚		(0.000) 1.000	歩B 当たり算出
S18164	ハック秒山積施工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,23m以下,242kW,鋼矢板打設,IV型,1,20.5,あり	(0.000) 1.000	枚	64,720	(0) 64,720	S単 486号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,16mm	(0.000) 0.500	m	4,575	(0) 2,288	S単 427号
					(0)	
	合 計				67,008	
					(0)	
	単 価				61,694	
						合意率
	官積算単価				67,008	0.920703
	*** B単— 710号 ***					
000710	仮設鋼矢板 IV型 L=20.5m 賃料～撤去		枚		(0.000) 1.000	歩B 当たり算出
S18163	ハック秒山積工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,23m以下	(0.000) 1.000	枚	11,678	(0) 11,678	S単 484号
S02104	ガス切断 13～17mm	(0.000) 0.805	m	3,362	(0) 2,706	S単 428号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,523日,1回	(0.000) 1.522	ton	52,365	(0) 79,700	S単 480号
					(0)	
	合 計				94,084	
					(0)	
	単 価				86,623	
						合意率
	官積算単価				94,084	0.920703
	*** B単— 711号 ***					
000711	仮設鋼矢板 IV型 L=21.0m 設置		枚		(0.000) 1.000	歩B 当たり算出
S18164	ハック秒山積施工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,23m以下,242kW,鋼矢板打設,IV型,1,21.0,あり	(0.000) 1.000	枚	64,720	(0) 64,720	S単 487号

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,16mm	(0.000) 0.500	m	4,575	(0) 2,288	S単 427号
	合 計				(0) 67,008	
	単 価				(0) 61,694	
	官積算単価				67,008	合意率 0.920703
	*** B単ー 712号 ***					
000712	仮設鋼矢板 IV型 L=21.0m 賃料～撤去		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩B 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾅ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,23m以下	(0.000) 1.000	枚	11,678	(0) 11,678	S単 484号
S02104	ガス切断 13～17mm	(0.000) 0.805	m	3,362	(0) 2,706	S単 428号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,523日,1回	(0.000) 1.560	ton	52,365	(0) 81,689	S単 480号
	合 計				(0) 96,073	
	単 価				(0) 88,455	
	官積算単価				96,073	合意率 0.920703
	*** B単ー 713号 ***					
000713	仮設鋼矢板 IV型 L=21.5m 設置		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩B 当たり算出
S18164	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾅ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,25m以下,242kW,鋼矢板打設,IV型,1,21.5,あり	(0.000) 1.000	枚	71,658	(0) 71,658	S単 488号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,16mm	(0.000) 0.500	m	4,575	(0) 2,288	S単 427号
	合 計				(0) 73,946	
	単 価				(0) 68,082	
	官積算単価				73,946	合意率 0.920703
	*** B単ー 714号 ***					
000714	仮設鋼矢板 IV型 L=21.5m 賃料～撤去		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩B 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾅ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,23m以下	(0.000) 1.000	枚	11,678	(0) 11,678	S単 484号
S02104	ガス切断 13～17mm	(0.000) 0.805	m	3,362	(0) 2,706	S単 428号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,523日,1回	(0.000) 1.598	ton	52,365	(0) 83,679	S単 480号
	合 計				(0) 98,063	
	単 価				(0) 90,287	
	官積算単価				98,063	合意率 0.920703
	*** B単ー 715号 ***					
000715	仮設鋼矢板 IV型 L=24.0m 設置		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩B 当たり算出
S18164	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾅ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,25m以下,242kW,鋼矢板打設,IV型,1,24.0,あり	(0.000) 1.000	枚	71,658	(0) 71,658	S単 489号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,16mm	(0.000) 0.500	m	4,575	(0) 2,288	S単 427号
	合 計				(0) 73,946	
	単 価				(0) 68,082	
	官積算単価				73,946	合意率 0.920703
	*** B単ー 716号 ***					
000716	仮設鋼矢板 IV型 L=24.0m 賃料～撤去		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩B 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾅ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,25m以下	(0.000) 1.000	枚	12,667	(0) 12,667	S単 485号
S02104	ガス切断 13～17mm	(0.000) 0.805	m	3,362	(0) 2,706	S単 428号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S17001	鋼矢板	(0.000)			(0)	
	鋼矢板,4型,無,523日,1回	1.788	ton	52,365	93,629	S単 480号
	合 計				(0)	
					109,002	
	単 価				(0)	
					100,358	
	官積算単価				109,002	合意率 0.920703
	*** B単一 717号 ***					
000717	切梁・腹起し 腹起(1段目)設置,H500		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T03100	腹起し切梁方式土留工（設置）腹起(1段目) 設置,H500,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	ton	39,537	39,537	T単 130号
	合 計				(0)	
					39,537	
	単 価				(0)	
					36,402	
	官積算単価				39,537	合意率 0.920703
	*** B単一 718号 ***					
000718	切梁・腹起し 腹起し(1段目)賃料～撤去,H500		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T03101	腹起し切梁方式土留工（撤去）腹起(1段目) 賃料～撤去,H500,289日,1回,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	ton	155,986	155,986	T単 131号
	合 計				(0)	
					155,986	
	単 価				(0)	
					143,617	
	官積算単価				155,986	合意率 0.920703
	*** B単一 719号 ***					
000719	切梁・腹起し 腹起し(2段目)設置,H500		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T03102	腹起し切梁方式土留工（設置）腹起(2段目) 設置,H500,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	ton	39,537	39,537	T単 132号
	合 計				(0)	
					39,537	
	単 価				(0)	
					36,402	
	官積算単価				39,537	合意率 0.920703
	*** B単一 720号 ***					
000720	切梁・腹起し 腹起し(2段目)賃料～撤去,H500		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T03103	腹起し切梁方式土留工（撤去）腹起(2段目) 賃料～撤去,H500,82日,1回,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	ton	84,151	84,151	T単 133号
	合 計				(0)	
					84,151	
	単 価				(0)	
					77,478	
	官積算単価				84,151	合意率 0.920703
	*** B単一 721号 ***					
000721	切梁・腹起し 腹起し盛替設置,H350		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T03104	腹起し切梁方式土留工（設置）腹起し盛替 設置,H350,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	ton	39,537	39,537	T単 134号
	合 計				(0)	
					39,537	
	単 価				(0)	
					36,402	
	官積算単価				39,537	合意率 0.920703
	*** B単一 722号 ***					
000722	切梁・腹起し 腹起し盛替賃料～撤去,H350		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T03105	腹起し切梁方式土留工（撤去）腹起し盛替 賃料～撤去,H350,147日,1回,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	ton	73,303	73,303	T単 135号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				73,303	
					(0)	
	単 価				67,490	
	官積算単価				73,303	合意率 0.920703
	*** B単— 723号 ***					
000723	切梁・腹起し 切梁(1段目)設置,H400		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T03106	腹起し切梁方式土留工（設置）切梁(1段目) 設置,H400,あり	(0.000) 1.000	ton	39,537	(0) 39,537	T単 136号
					(0)	
	合 計				39,537	
					(0)	
	単 価				36,402	
	官積算単価				39,537	合意率 0.920703
	*** B単— 724号 ***					
000724	切梁・腹起し 切梁(1段目)賃料～撤去,H400		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T03107	腹起し切梁方式土留工（撤去）切梁(1段目) 賃料～撤去,H400,289日,1回,あり	(0.000) 1.000	ton	95,330	(0) 95,330	T単 137号
					(0)	
	合 計				95,330	
					(0)	
	単 価				87,771	
	官積算単価				95,330	合意率 0.920703
	*** B単— 725号 ***					
000725	切梁・腹起し 切梁(2段目)設置,H500		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T03108	腹起し切梁方式土留工（設置）切梁(2段目) 設置,H500,設置,1回,あり	(0.000) 1.000	ton	39,537	(0) 39,537	T単 138号
					(0)	
	合 計				39,537	
					(0)	
	単 価				36,402	
	官積算単価				39,537	合意率 0.920703
	*** B単— 726号 ***					
000726	切梁・腹起し 切梁(2段目)賃料～撤去,H500		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T03109	腹起し切梁方式土留工（撤去）切梁(2段目) 賃料～撤去,H500,82日,1回,あり	(0.000) 1.000	ton	84,151	(0) 84,151	T単 139号
					(0)	
	合 計				84,151	
					(0)	
	単 価				77,478	
	官積算単価				84,151	合意率 0.920703
	*** B単— 727号 ***					
000727	切梁・腹起し 切梁盛替設置,H350		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T03110	腹起し切梁方式土留工（設置）切梁盛替 設置,H350,あり	(0.000) 1.000	ton	39,537	(0) 39,537	T単 140号
					(0)	
	合 計				39,537	
					(0)	
	単 価				36,402	
	官積算単価				39,537	合意率 0.920703
	*** B単— 728号 ***					
000728	切梁・腹起し 切梁盛替賃料～撤去,H350		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T03111	腹起し切梁方式土留工（撤去）切梁盛替 賃料～撤去,H350,147日,1回,あり	(0.000) 1.000	ton	73,303	(0) 73,303	T単 141号
					(0)	
	合 計				73,303	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				67,490	
	官積算単価				73,303	合意率 0.920703
	*** B単— 729号 ***					
000729	切梁・腹起し 火打ち(1段目)設置,H400		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T03112	腹起し切梁方式土留工(設置)火打ち(1段目) 設置,H400,あり	(0.000) 1.000	ton	39,537	(0) 39,537	T単 142号
	合 計				(0) 39,537	
	単 価				(0) 36,402	
	官積算単価				39,537	合意率 0.920703
	*** B単— 730号 ***					
000730	切梁・腹起し 火打ち(1段目)賃料~撤去,H400		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T03113	腹起し切梁方式土留工(撤去)火打ち(1段目) 賃料~撤去,H400,289日,1回,あり	(0.000) 1.000	ton	95,330	(0) 95,330	T単 143号
	合 計				(0) 95,330	
	単 価				(0) 87,771	
	官積算単価				95,330	合意率 0.920703
	*** B単— 731号 ***					
000731	切梁・腹起し 火打ち(2段目)設置,H400		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T03114	腹起し切梁方式土留工(設置)火打ち(2段目) 設置,H400,あり	(0.000) 1.000	ton	39,537	(0) 39,537	T単 144号
	合 計				(0) 39,537	
	単 価				(0) 36,402	
	官積算単価				39,537	合意率 0.920703
	*** B単— 732号 ***					
000732	切梁・腹起し 火打ち(2段目)設置~賃料~撤去,H400		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T03115	腹起し切梁方式土留工(撤去)火打ち(2段目) 賃料~撤去,H400,82日,1回,あり	(0.000) 1.000	ton	60,424	(0) 60,424	T単 145号
	合 計				(0) 60,424	
	単 価				(0) 55,633	
	官積算単価				60,424	合意率 0.920703
	*** B単— 733号 ***					
000733	切梁・腹起し 隅火打ち(1段目)設置,H500		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T03116	腹起し切梁方式土留工(設置)隅火打ち(1段目) 設置,H500,あり	(0.000) 1.000	ton	39,537	(0) 39,537	T単 146号
	合 計				(0) 39,537	
	単 価				(0) 36,402	
	官積算単価				39,537	合意率 0.920703
	*** B単— 734号 ***					
000734	切梁・腹起し 隅火打ち(1段目)賃料~撤去,H500		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T03117	腹起し切梁方式土留工(撤去)隅火打ち(1段目) 賃料~撤去,H500,289日,1回,あり	(0.000) 1.000	ton	155,986	(0) 155,986	T単 147号
	合 計				(0) 155,986	
	単 価				(0) 143,617	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				155,986	合意率 0.920703
	*** B単— 735号 ***					
000735	切梁・腹起し 隅火打ち(2段目)設置,H500		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T03118	腹起し切梁方式土留工(設置)隅火打ち(2段目) 設置,H500,あり	(0.000) 1.000	ton	39,537	(0) 39,537	T単 148号
	合 計				(0) 39,537	
	単 価				(0) 36,402	
	官積算単価				39,537	合意率 0.920703
	*** B単— 736号 ***					
000736	切梁・腹起し 隅火打ち(2段目)賃料～撤去,H500		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T03119	腹起し切梁方式土留工(撤去)隅火打ち(2段目) 賃料～撤去,H500,82目,1回,あり	(0.000) 1.000	ton	84,151	(0) 84,151	T単 149号
	合 計				(0) 84,151	
	単 価				(0) 77,478	
	官積算単価				84,151	合意率 0.920703
	*** B単— 737号 ***					
000737	中間杭打設 H-300×300×10×15 L=27m		本		(0.000)本 1.000 本	歩B 当たり算出
T00079	中間杭打設 H-300 L=27.0m 打込長L=26.7m 油圧ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾛﾝﾏ	(0.000) 1.000	本	256,382	(0) 256,382	T単 127号
	合 計				(0) 256,382	
	単 価				(0) 236,052	
	官積算単価				256,382	合意率 0.920703
	*** B単— 738号 ***					
000738	中間杭撤去 H-300×300×10×15		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩B 当たり算出
T00080	中間杭撤去 H-300 ﾗﾌｧﾚﾝｼｭｰｸﾚﾝ25t吊使用	(0.000) 1.000	ton	15,908	(0) 15,908	T単 128号
	合 計				(0) 15,908	
	単 価				(0) 14,647	
	官積算単価				15,908	合意率 0.920703
	*** B単— 739号 ***					
B02273	ガス切断 13～17mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17mm	(0.000) 1.000	m	3,362	(0) 3,362	S単 7号
	合 計				(0) 3,362	
	単 価				(0) 3,095	
	官積算単価				3,362	合意率 0.920703
	*** B単— 740号 ***					
000740	中間杭賃料 H型鋼 300型		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,357日,1回	(0.000) 1.000	ton	35,726	(0) 35,726	S単 314号
	合 計				(0) 35,726	
	単 価				(0) 32,893	
	官積算単価				35,726	合意率 0.920703

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 741号 ***					
000741	水膨張ゴム材				(0.000)m	歩B
	H型鋼用 5×20×1900		m		1.000 m	当たり算出
P96045	水膨張ゴム止水版	(0.000)			(0)	
	H形鋼用 5×20×1900	1.000	m	750	750	
T00081	水膨張ゴム止水材取付	(0.000)			(0)	
	H型鋼300用 5×20×1900mm	1.000	m	1,368	1,368	T単 129号
					(0)	
	合 計				2,118	
					(0)	
	単 価				1,950	
						合意率
	官積算単価				2,118	0.920703
	*** B単— 742号 ***					
B03201	防水モルタル				(0.000)m3	歩A
	防水モルタル,1:3(防水剤あり)		m3		1.000 m3	当たり算出
S03019	モルタル工	(0.000)			(0)	
	防水モルタル,床,30mm	12.500	m ²	1,933	24,163	S単 252号
S03018	モルタル現場練合わせ	(0.000)			(0)	
	洗砂(細目),1:3(防水剤あり)	1.000	m3	41,964	41,964	S単 251号
					(0)	
	合 計				66,127	
					(0)	
	単 価				60,883	
						合意率
	官積算単価				66,127	0.920703
	*** B単— 743号 ***					
BA0302	盛替え梁 (基礎コンクリート)				(0.000)m3	歩A
	18N-8-25 厚さ30cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート [®] 車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	26,670	26,670	S単 504号
					(0)	
	合 計				26,670	
					(0)	
	単 価				24,555	
						合意率
	官積算単価				26,670	0.920703
	*** B単— 744号 ***					
BA0302	盛替え梁 (盛替コンクリート)				(0.000)m3	歩A
	18N-8-25 厚さ30cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート [®] 車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	26,670	26,670	S単 504号
					(0)	
	合 計				26,670	
					(0)	
	単 価				24,555	
						合意率
	官積算単価				26,670	0.920703
	*** B単— 745号 ***					
B18241	安定シート				(0.000)m ²	歩A
	ポリプロピレン系 質量120g/m2、強度1200N/5cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(0.000)			(0)	
	敷設	1.000	m ²	266	266	S単 483号
					(0)	
	合 計				266	
					(0)	
	単 価				266	
						合意率
	官積算単価				266	1
	*** B単— 746号 ***					
000746	吸い出し防止材				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
P26106	吸出防止材	(0.000)			(0)	
	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	1.000	m ²	765	765	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 765	
	単 価				(0) 765	
	官積算単価				765	合意率 1
	*** B単— 747号 ***					
000747	路体盛土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02118	山土砂	(0.000) 1.110	m3	2,400	(0) 2,664	S単 464号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	259.5	(0) 260	S単 500号
	合 計				(0) 2,924	
	単 価				(0) 2,924	
	官積算単価				2,924	合意率 1
	*** B単— 748号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャラン RC-40	(0.000) 1.000	m ²	492.9	(0) 493	S単 505号
	合 計				(0) 493	
	単 価				(0) 493	
	官積算単価				493	合意率 1
	*** B単— 749号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部）		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,4mm,7スフィート混合物Ⅰ（2.35t/m3）,7ライムコート 各種,なし,再生密粒度7ス フィート(20)	(0.000) 1.000	m ²	495.8	(0) 496	S単 506号
	合 計				(0) 496	
	単 価				(0) 496	
	官積算単価				496	合意率 1
	*** B単— 750号 ***					
000750	ガードレール撤去		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けなし,無し	(0.000) 1.000	m	1,367	(0) 1,367	S単 475号
	合 計				(0) 1,367	
	単 価				(0) 1,367	
	官積算単価				1,367	合意率 1
	*** B単— 751号 ***					
000751	道路標識移設		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S08704	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6,2基以下,-, 無し	(0.000) 1.000	基	24,543	(0) 24,543	S単 474号
S08703	【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式,××品,φ76.3,2基以下,-,無し,-,-,使 用しない,0本	(0.000) 1.000	基	68,310	(0) 68,310	S単 473号
	合 計				(0) 92,853	
	単 価				(0) 92,853	
	官積算単価				92,853	合意率 1

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 752号 ***					
000752	大型土のう設置		袋		(0.000)袋	歩A
					1.000 袋	当たり算出
SI8002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾌｨﾙ,購入土,0.64m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋	9,264	9,264	S単 481号
	合 計				(0)	
					9,264	
	単 価				(0)	
					9,264	
	官積算単価				9,264	合意率 1
	*** B単— 753号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		(0.000)m ²	歩B
					1.000 m ²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	222.8	223	S単 503号
					(0)	
	合 計				223	
					(0)	
	単 価				223	
	官積算単価				223	合意率 1
	*** B単— 754号 ***					
BA0201	殻運搬		m ³		(0.000)m ³	歩B
					1.000 m ³	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m ³	3,669	3,669	S単 502号
					(0)	
	合 計				3,669	
					(0)	
	単 価				3,669	
	官積算単価				3,669	合意率 1
	*** B単— 755号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³		(0.000)m ³	歩B
					1.000 m ³	当たり算出
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ廃材	1.000	m ³	4,465	4,465	S単 466号
					(0)	
	合 計				4,465	
					(0)	
	単 価				4,465	
	官積算単価				4,465	合意率 1
	*** B単— 756号 ***					
000756	碎石舗装		m ²		(0.000)m ²	歩B
	ｽﾊﾟﾝ⑥				1.000 m ²	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	再生ｸﾗｯｼｬｰ,RC-40,6cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし	1.000	m ²	673	673	S単 467号
					(0)	
	合 計				673	
					(0)	
	単 価				673	
	官積算単価				673	合意率 1
	*** B単— 757号 ***					
000757	碎石舗装		m ²		(0.000)m ²	歩B
	ｽﾊﾟﾝ⑧				1.000 m ²	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	再生ｸﾗｯｼｬｰ,RC-40,5cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし	1.000	m ²	651	651	S単 468号
					(0)	
	合 計				651	
					(0)	
	単 価				651	
	官積算単価				651	合意率 1

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 758号 ***					
000758	砕石舗装				(0.000)m	歩B
	スパン⑨		m		1.000 m	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	再生クワツヤソ,RC-40,5cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし	1.000	m	746	746	S単 469号
	合 計				(0)	
					746	
	単 価				(0)	
					746	
	官積算単価				746	合意率 1
	*** B単— 759号 ***					
000759	砕石舗装				(0.000)m	歩B
	スパン②③		m		1.000 m	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	再生クワツヤソ,RC-40,8cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし	1.000	m	716	716	S単 470号
					(0)	
	合 計				716	
					(0)	
	単 価				716	
	官積算単価				716	合意率 1
	*** B単— 760号 ***					
000760	砕石舗装				(0.000)m	歩B
	スパン④		m		1.000 m	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	再生クワツヤソ,RC-40,16cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし	1.000	m	888	888	S単 471号
					(0)	
	合 計				888	
					(0)	
	単 価				888	
	官積算単価				888	合意率 1
	*** B単— 761号 ***					
000761	砕石舗装				(0.000)m	歩B
	スパン⑤⑦		m		1.000 m	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	再生クワツヤソ,RC-40,18cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし	1.000	m	930	930	S単 472号
					(0)	
	合 計				930	
					(0)	
	単 価				930	
	官積算単価				930	合意率 1
	*** B単— 762号 ***					
000762	縞鋼板				(0.000)m	歩B
			m		1.000 m	当たり算出
S02114	縞鋼板	(0.000)			(0)	
	22*1524*3048 [賃料]	913.000	m供用日	13	11,869	S単 447号
S02114	縞鋼板	(0.000)			(0)	
	22*1524*3048 [整備費]	1.000	m	195	195	S単 448号
					(0)	
	合 計				12,064	
					(0)	
	単 価				12,064	
	官積算単価				12,064	合意率 1
	*** B単— 763号 ***					
000763	敷鉄板				(0.000)m	歩B
			m		1.000 m	当たり算出
S02114	敷鉄板	(0.000)			(0)	
	22*1524*3048 [賃料]	913.000	m供用日	9	8,217	S単 449号
S02114	敷鉄板	(0.000)			(0)	
	22*1524*3048 [整備費]	1.000	m	166	166	S単 450号
					(0)	
	合 計				8,383	

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		流藻川排水機場建設工事（第2回変更）				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				8,383	
	官積算単価				8,383	合意率 1
	*** B単— 764号 ***					
000764	表法面被覆補修工		m		(0.000)m	歩B
	クラック補修				100.000 m	当たり算出
T00072	ひび割れ被覆工	(0.000)			(0)	
	CB-Vシート	100.000	m	8,852	885,200	T単 126号
	合 計				(0)	
					885,200	
	単 価				(0)	
					8,852	
	官積算単価				8,852	合意率 1
	*** B単— 765号 ***					
000765	土のう設置工				(0.000)袋	歩A
	仕揃え・設置、耐光性土のう袋、現地土		袋		1.000 袋	当たり算出
T00065	既設堤防土のう設置工	(0.000)			(0)	
		1.000	袋	550	550	T単 119号
	合 計				(0)	
					550	
	単 価				(0)	
					550	
	官積算単価				550	合意率 1
	*** B単— 766号 ***					
000766	大型土のう工				(0.000)袋	歩A
	製作・設置、耐光性土のう袋、現地土		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	製作・設置,パ ック紗,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋	7,858	7,858	S単 482号
	合 計				(0)	
					7,858	
	単 価				(0)	
					7,858	
	官積算単価				7,858	合意率 1
	*** B単— 767号 ***					
000767	仮設盛土工				(0.000)m3	歩A
	現地土		m3		1.000 m3	当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,002	1,002	S単 495号
	合 計				(0)	
					1,002	
	単 価				(0)	
					1,002	
	官積算単価				1,002	合意率 1
	*** B単— 768号 ***					
000768	環境計測				(0.000)回	歩A
	騒音調査、振動調査		回		1.000 回	当たり算出
T00055	騒音調査	(0.000)			(0)	
		1.000	回	6,445	6,445	T単 36号
T00056	振動調査	(0.000)			(0)	
		1.000	回	6,801	6,801	T単 37号
	合 計				(0)	
					13,246	
	単 価				(0)	
					12,195	
	官積算単価				13,246	合意率 0.92069
	*** B単— 769号 ***					
B19002	仮設材輸送 鋼矢板				(0.000)ton	歩A
	機場山留工（片道：現⇒仮）（鋼矢板の不足分弁償）		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	6,850	6,850	S単 490号

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				6,850	
					(0)	
	単 価				6,306	
	官積算単価				6,850	合意率 0.920654
	*** B単一 770号 ***					
B19002	仮設材輸送 H型鋼		ton		(0.000)ton	歩A
	機場山留工 (往復：基⇒現⇒基) 基地：大阪				1.000 ton	当たり算出
P96120	H型鋼運搬費 (大阪)	(0.000)			(0)	
	H500*500*25*25	1.000	ton	21,523	21,523	
					(0)	
	合 計				21,523	
					(0)	
	単 価				19,815	
	官積算単価				21,523	合意率 0.920654
	*** B単一 771号 ***					
B19002	仮設材輸送 H型鋼		ton		(0.000)ton	歩A
	機場山留工 (往復：基⇒現⇒基 (中間杭の賃料重量))				1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃 (自動入力), 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積 込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	9,200	9,200	S単 491号
					(0)	
	合 計				9,200	
					(0)	
	単 価				8,471	
	官積算単価				9,200	合意率 0.920747
	*** B単一 772号 ***					
000772	仮設材輸送 編鋼板		ton		(0.000)ton	歩A
	工事用搬入路 (往復：基⇒現⇒基)				1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃 (自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積 込・取卸), , 0.0, 0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 492号
					(0)	
	合 計				8,320	
					(0)	
	単 価				8,320	
	官積算単価				8,320	合意率 1
	*** B単一 773号 ***					
000773	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(0.000)ton	歩A
	工事用搬入路 (往復：基⇒現⇒基)				1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃 (自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積 込・取卸), , 0.0, 0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 492号
					(0)	
	合 計				8,320	
					(0)	
	単 価				8,320	
	官積算単価				8,320	合意率 1
	*** B単一 774号 ***					
000774	動態観測・沈下板計測		回		(0.000)回	歩A
	75箇所/回 (R6.11～R7.3)				1.000 回	当たり算出
T00062	堤防動態観測・沈下量計測	(0.000)			(0)	
	75箇所/回	1.000	回	57,214	57,214	T単 118号
					(0)	
	合 計				57,214	
					(0)	
	単 価				57,214	
	官積算単価				57,214	合意率 1
	*** B単一 775号 ***					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000775	動態観測・沈下板計測				(0.000)回	歩A
	66箇所/回 (R7.4～R7.5)		回		1.000 回	当たり算出
T00066	堤防動態観測・沈下量計測	(0.000)			(0)	
	66箇所/回	1.000	回	36,044	36,044	T単 120号
					(0)	
	合 計				36,044	
					(0)	
	単 価				36,044	
						合意率
	官積算単価				36,044	1
	*** B単－ 776号 ***					
000776	動態観測・沈下板計測				(0.000)回	歩A
	47箇所/回 (R7.6～R8.3)		回		1.000 回	当たり算出
T00067	堤防動態観測・沈下量計測	(0.000)			(0)	
	47箇所/回	1.000	回	21,741	21,741	T単 121号
					(0)	
	合 計				21,741	
					(0)	
	単 価				21,741	
						合意率
	官積算単価				21,741	1
	*** B単－ 777号 ***					
000777	動態観測・沈下板計測				(0.000)回	歩A
	45箇所/回 (R8.4～R9.3)		回		1.000 回	当たり算出
T00068	堤防動態観測・沈下量計測	(0.000)			(0)	
	45箇所/回	1.000	回	21,741	21,741	T単 122号
					(0)	
	合 計				21,741	
					(0)	
	単 価				21,741	
						合意率
	官積算単価				21,741	1
	*** B単－ 778号 ***					
000778	快適トイレ (月額費用)				(0.000)月	歩A
			月		1.000 月	当たり算出
P96108	快適トイレ (男子トイレ)	(0.000)			(0)	
	月額費用	1.000	月	10,000	10,000	
P96109	快適トイレ (女子トイレ)	(0.000)			(0)	
	月額費用	1.000	月	10,000	10,000	
P96110	快適トイレ	(0.000)			(0)	
	トイレ用目隠し	1.000	月	8,400	8,400	
					(0)	
	合 計				28,400	
					(0)	
	単 価				28,400	
						合意率
	官積算単価				28,400	1
	*** B単－ 779号 ***					
000779	快適トイレ (基本料金)				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
P96111	快適トイレ	(0.000)			(0)	
	基本料金	1.000	式	90,000	90,000	
					(0)	
	合 計				90,000	
					(0)	
	単 価				90,000	
						合意率
	官積算単価				90,000	1
	*** B単－ 780号 ***					
000780	カードリーダー設置費用				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
P96106	カードリーダー設置費用	(0.000)			(0)	
		1.000	台	27,500	27,500	
					(0)	
	合 計				27,500	
					(0)	
	単 価				27,500	
						合意率
	官積算単価				27,500	1

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単－ 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンクリート(Ⅰ)		m3	2,041		歩A・単B
S01041	*** S単－ 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート(Ⅰ)		m3	2,041		歩A・単B
S02024	*** S単－ 3号 *** 張子ロック工(空張)					
	張子ロック工(空張) 目地砂を使用する場合,厚さ10cm,あり		m ²	9,370		歩A・単B
S02029	*** S単－ 4号 *** 裏込工(子ロック張)					
	裏込工(子ロック張) 再生グラツェラ(RC-40),なし		m3	5,461		歩A・単B
S02101	*** S単－ 5号 *** 電気溶接					
	電気溶接 すみ肉溶接,6mm		m	903		歩A・単B
S02104	*** S単－ 6号 *** ガス切断					
	ガス切断 8～12mm		m	2,670		歩A・単B
S02104	*** S単－ 7号 *** ガス切断					
	ガス切断 13～17mm		m	3,362		歩A・単B
S02114	*** S単－ 8号 *** 汚濁防止フェンス基本料					
	汚濁防止フェンス基本料 単独フロートφ300 H=2m		スパン	110,500		歩A・単B
S02114	*** S単－ 9号 *** 汚濁防止フェンス賃料					
	汚濁防止フェンス賃料 単独フロートφ300 H=2m		日	8,700		歩A・単B
S02115	*** S単－ 10号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,988		歩A・単B
S02115	*** S単－ 11号 *** 溶接工					
	溶接工		人	29,682		歩A・単B
S02115	*** S単－ 12号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	25,602		歩A・単B
S02115	*** S単－ 13号 *** とび工					
	とび工		人	28,356		歩A・単B
S02115	*** S単－ 14号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	21,726		歩A・単B
S02115	*** S単－ 15号 *** 据付工					
	据付工		人	30,906		歩A・単B
S02115	*** S単－ 16号 *** 鉄筋工					
	鉄筋工		人	28,356		歩A・単B
S02115	*** S単－ 17号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,988		歩A・単B
S02115	*** S単－ 18号 *** とび工					
	とび工		人	28,356		歩A・単B
S02115	*** S単－ 19号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	21,726		歩A・単B
S02115	*** S単－ 20号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単B
S02115	*** S単－ 21号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単B
S02115	*** S単－ 22号 *** 電工					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電工		人	24,888		歩A・単B
S02115	*** S単― 23号 *** 設備機械工					
	設備機械工		人	28,662		歩A・単B
S02115	*** S単― 24号 *** 測量技師補					
	測量技師補		人	41,922		歩A・単B
S02115	*** S単― 25号 *** 大工					
	大工		人	26,316		歩A・単B
S02115	*** S単― 26号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	20,706		歩A・単B
S02115	*** S単― 27号 *** とび工					
	とび工		人	27,030		歩A・単B
S02115	*** S単― 28号 *** 軽作業員					
	軽作業員		人	16,422		歩A・単B
S02115	*** S単― 29号 *** 運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	22,542		歩A・単B
S02115	*** S単― 30号 *** 左官					
	左官		人	26,214		歩A・単B
S02115	*** S単― 31号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,582		歩A・単B
S02115	*** S単― 32号 *** 電工					
	電工		人	22,746		歩A・単B
S02115	*** S単― 33号 *** 溶接工					
	溶接工		人	28,050		歩A・単B
S02115	*** S単― 34号 *** 配管工					
	配管工		人	22,338		歩A・単B
S02115	*** S単― 35号 *** 設備機械工					
	設備機械工		人	27,336		歩A・単B
S02116	*** S単― 36号 *** 積卸し費					
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,		ton	750		歩A・単B
S02116	*** S単― 37号 *** 基本電力料					
	基本電力料 低圧用業持1年以上,,		kW/月	930		歩A・単B
S02116	*** S単― 38号 *** H形鋼(中古品:新品価格×90%)					
	H形鋼(中古品:新品価格×90%) SS400 300×300×10×15,,		ton	108,900		歩A・単B
S02116	*** S単― 39号 *** 軽油					
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,		L	151		歩A・単B
S02116	*** S単― 40号 *** 建築工事諸経費					
	建築工事諸経費		式	75,977,000		歩A・単B
S02117	*** S単― 41号 *** スクラップ					
	スクラップ		ton	-41,250		歩A・単B
S02120	*** S単― 42号 *** 現寸型板					
	現寸型板		m ²	146		歩A・単B
S02120	*** S単― 43号 *** 鉄骨足場					
	鉄骨足場 吊り足場		m ²	1,362		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 44号 ***					
S02120	根切					
	根切					
	機械、壺、布堀 H-2110		m3	697		歩A・単B
	*** S単— 45号 ***					
S02120	埋戻					
	埋戻					
	根切土		m3	1,019		歩A・単B
	*** S単— 46号 ***					
S02120	残土処分					
	残土処分					
	場外処分		m3	822		歩A・単B
	*** S単— 47号 ***					
S02120	床付					
	床付		m ²	328		歩A・単B
	*** S単— 48号 ***					
S02120	砂利敷					
	砂利敷					
	基礎下 t60		m3	6,287		歩A・単B
	*** S単— 49号 ***					
S02120	砂利敷					
	砂利敷					
	土間下 t60		m3	6,100		歩A・単B
	*** S単— 50号 ***					
S02120	運搬費					
	運搬費					
	土工機械		式	71,760		歩A・単B
	*** S単— 51号 ***					
S02120	杭頭処理					
	杭頭処理					
	φ600		本	7,914		歩A・単B
	*** S単— 52号 ***					
S02120	杭頭処理					
	杭頭処理					
	φ500		本	6,157		歩A・単B
	*** S単— 53号 ***					
S02120	杭頭処理					
	杭頭処理					
	φ450		本	5,127		歩A・単B
	*** S単— 54号 ***					
S02120	杭頭処理					
	杭頭処理					
	φ400		本	4,098		歩A・単B
	*** S単— 55号 ***					
S02120	発生ガラ処理					
	発生ガラ処理					
			m3	17,056		歩A・単B
	*** S単— 56号 ***					
S02120	打設手間					
	打設手間					
	捨コンクリート		m3	2,247		歩A・単B
	*** S単— 57号 ***					
S02120	打設手間					
	打設手間					
	土間コンクリート		m3	971		歩A・単B
	*** S単— 58号 ***					
S02120	打設手間					
	打設手間					
	鉄筋コンクリート 基礎		m3	798		歩A・単B
	*** S単— 59号 ***					
S02120	打設手間					
	打設手間					
	鉄筋コンクリート 躯体		m3	866		歩A・単B
	*** S単— 60号 ***					
S02120	打設手間					
	打設手間					
	無筋コンクリート 防水押えコンクリート		m3	1,433		歩A・単B
	*** S単— 61号 ***					
S02120	コンクリート圧送費					
	コンクリート圧送費					
			m3	945		歩A・単B
	*** S単— 62号 ***					
S02120	機械器具損料					
	機械器具損料					
	30～50m3未満		回	97,650		歩A・単B
	*** S単— 63号 ***					
S02120	機械器具損料					
	機械器具損料					
	100m3以上		回	63,000		歩A・単B
	*** S単— 64号 ***					
S02120	普通型枠					
	普通型枠					
	基礎部		m ²	4,784		歩A・単B
	*** S単— 65号 ***					
S02120	普通型枠					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通型枠 軸部		m ²	5,044		歩A・単B
	*** S単— 66号 ***					
S02120	普通型枠 軸部 R付		m ²	11,856		歩A・単B
	*** S単— 67号 ***					
S02120	打放型枠 B種		m ²	5,616		歩A・単B
	*** S単— 68号 ***					
S02120	打放型枠 C種		m ²	5,569		歩A・単B
	*** S単— 69号 ***					
S02120	運搬費 運搬費 型枠		m ²	307		歩A・単B
	*** S単— 70号 ***					
S02120	打継目地 打継目地 25×20		m	322		歩A・単B
	*** S単— 71号 ***					
S02120	誘発目地 誘発目地 20×20		m	364		歩A・単B
	*** S単— 72号 ***					
S02120	加工組立 加工組立		ton	63,525		歩A・単B
	*** S単— 73号 ***					
S02120	運搬費 運搬費 鉄筋		ton	4,463		歩A・単B
	*** S単— 74号 ***					
S02120	ガス圧接費 ガス圧接費 D25+D25		箇所	672		歩A・単B
	*** S単— 75号 ***					
S02120	ベース下モルタル ベース下モルタル 無収縮モルタル 680×1030 t-43		箇所	16,359		歩A・単B
	*** S単— 76号 ***					
S02120	ベース下モルタル ベース下モルタル 無収縮モルタル 350×600 t-43		箇所	3,028		歩A・単B
	*** S単— 77号 ***					
S02120	ベース下モルタル ベース下モルタル 無収縮モルタル 350×250 t-43		箇所	984		歩A・単B
	*** S単— 78号 ***					
S02120	ベース下モルタル ベース下モルタル 無収縮モルタル 430×400 t-43		箇所	1,934		歩A・単B
	*** S単— 79号 ***					
S02120	ベース下モルタル ベース下モルタル 無収縮モルタル 220×150 t-43		箇所	215		歩A・単B
	*** S単— 80号 ***					
S02120	ベース下モルタル ベース下モルタル 無収縮モルタル 320×100 t-43		箇所	258		歩A・単B
	*** S単— 81号 ***					
S02120	工場製作費 工場製作費		ton	58,170		歩A・単B
	*** S単— 82号 ***					
S02120	工場溶接費 工場溶接費 6mm換算		m	525		歩A・単B
	*** S単— 83号 ***					
S02120	現場溶接費 現場溶接費 6mm換算		m	1,465		歩A・単B
	*** S単— 84号 ***					
S02120	工場塗装費 工場塗装費		m ²	473		歩A・単B
	*** S単— 85号 ***					
S02120	現場建方費 現場建方費		ton	10,222		歩A・単B
	*** S単— 86号 ***					
S02120	現場工事費 現場工事費 高力ボルト本締め		ton	8,327		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 87号 ***					
S02120	現場工事費					
	現場工事費					
	アンカーボルト埋込み M36 L-1200		本	2,646		歩A・単B
	*** S単ー 88号 ***					
S02120	現場工事費					
	現場工事費					
	アンカーボルト埋込み M22 L-320～600		本	2,027		歩A・単B
	*** S単ー 89号 ***					
S02120	運搬費					
	運搬費					
	鉄骨		ton	7,964		歩A・単B
	*** S単ー 90号 ***					
S02120	陸屋根床アスファルト防水					
	陸屋根床アスファルト防水		m ²	4,228		歩A・単B
	*** S単ー 91号 ***					
S02120	陸屋根立上りアスファルト防水					
	陸屋根立上りアスファルト防水		m ²	5,387		歩A・単B
	*** S単ー 92号 ***					
S02120	陸屋根床成形伸縮目地					
	陸屋根床成形伸縮目地					
	25×80		m	1,411		歩A・単B
	*** S単ー 93号 ***					
S02120	陸屋根立上り防水押え金物					
	陸屋根立上り防水押え金物					
	アルミ ゴムアスファルト系シーリング共		m	845		歩A・単B
	*** S単ー 94号 ***					
S02120	陸屋根立上り成形緩衝材					
	陸屋根立上り成形緩衝材					
	30×60		m	1,308		歩A・単B
	*** S単ー 95号 ***					
S02120	陸屋根立上り防水保護版					
	陸屋根立上り防水保護版					
	ケイカル板t-10 H-350 上下金物共		m	972		歩A・単B
	*** S単ー 96号 ***					
S02120	軒樋内床塗膜防水					
	軒樋内床塗膜防水					
	ウレタン系		m ²	7,550		歩A・単B
	*** S単ー 97号 ***					
S02120	軒樋内立上り塗膜防水					
	軒樋内立上り塗膜防水					
	ウレタン系		m ²	5,557		歩A・単B
	*** S単ー 98号 ***					
S02120	底天端塗膜防水					
	底天端塗膜防水					
	ウレタン系		m ²	7,550		歩A・単B
	*** S単ー 99号 ***					
S02120	底鼻先塗膜防水					
	底鼻先塗膜防水					
	ウレタン系		m ²	7,550		歩A・単B
	*** S単ー 100号 ***					
S02120	陸屋根バラベツト笠木塗膜防水					
	陸屋根バラベツト笠木塗膜防水					
	ウレタン系 W-790		m	5,965		歩A・単B
	*** S単ー 101号 ***					
S02120	陸屋根壁付笠木塗膜防水					
	陸屋根壁付笠木塗膜防水					
	ウレタン系 W-270		m	2,039		歩A・単B
	*** S単ー 102号 ***					
S02120	軒樋内バラベツト笠木塗膜防水					
	軒樋内バラベツト笠木塗膜防水					
	ウレタン系 W-250		m	1,888		歩A・単B
	*** S単ー 103号 ***					
S02120	外壁打継目地 シーリング					
	外壁打継目地 シーリング					
	ポリウレタン系 25×15		m	536		歩A・単B
	*** S単ー 104号 ***					
S02120	外壁打継目地 シーリング					
	外壁打継目地 シーリング					
	ポリウレタン系 20×15		m	536		歩A・単B
	*** S単ー 105号 ***					
S02120	仕上取合シーリング					
	仕上取合シーリング					
	ポリウレタン系 10×15		m	446		歩A・単B
	*** S単ー 106号 ***					
S02120	建具枠廻りシーリング					
	建具枠廻りシーリング					
	ポリウレタン系 10×7		m	378		歩A・単B
	*** S単ー 107号 ***					
S02120	建具水切下シーリング					
	建具水切下シーリング					
	ポリウレタン系 10×7		m	378		歩A・単B
	*** S単ー 108号 ***					
S02120	巾木					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	巾木 桧 H-100 *** S単ー 109号 ***		m	2,490		歩A・単B
S02120	天井廻り縁 天井廻り縁 30×30 *** S単ー 110号 ***		m	1,524		歩A・単B
S02120	腰壁見切縁 腰壁見切縁 25×30 *** S単ー 111号 ***		m	1,127		歩A・単B
S02120	上り框 上り框 集成材 60×45 *** S単ー 112号 ***		m	7,498		歩A・単B
S02120	腰壁 縁甲板 腰壁 縁甲板 t-12 塗装品 *** S単ー 113号 ***		m ²	5,222		歩A・単B
S02120	軒樋内 ルーフドレイン 軒樋内 ルーフドレイン 鋳鉄製 φ100 堅型 塗膜防水用 *** S単ー 114号 ***		箇所	10,609		歩A・単B
S02120	陸屋根 ルーフドレイン 陸屋根 ルーフドレイン 鋳鉄製 φ100 横引型 AS防水用 *** S単ー 115号 ***		箇所	10,609		歩A・単B
S02120	軒樋内 堅樋 軒樋内 堅樋 カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共 *** S単ー 116号 ***		m	3,770		歩A・単B
S02120	陸屋根 堅樋 陸屋根 堅樋 カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共 *** S単ー 117号 ***		m	3,770		歩A・単B
S02120	軽量鉄骨壁下地 軽量鉄骨壁下地 65型 *** S単ー 118号 ***		m ²	2,112		歩A・単B
S02120	軽量鉄骨壁下地開口補強 軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W650×H2000 *** S単ー 119号 ***		箇所	6,063		歩A・単B
S02120	軽量鉄骨壁下地開口補強 軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W900×H2000 *** S単ー 120号 ***		箇所	8,395		歩A・単B
S02120	軽量鉄骨壁下地開口補強 軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W2500×H1200 *** S単ー 121号 ***		箇所	13,992		歩A・単B
S02120	軽量鉄骨天井下地 軽量鉄骨天井下地 19型 振れ止め補強共 *** S単ー 122号 ***		m ²	1,514		歩A・単B
S02120	カーテンレール カーテンレール ダブル L-3670 *** S単ー 123号 ***		箇所	6,804		歩A・単B
S02120	天井点検口 天井点検口 アルミ 450角 *** S単ー 124号 ***		箇所	5,469		歩A・単B
S02120	陸屋根 床 コンクリート金鍍 陸屋根 床 コンクリート金鍍 AS防水下地 *** S単ー 125号 ***		m ²	572		歩A・単B
S02120	陸屋根 床 コンクリート金鍍 陸屋根 床 コンクリート金鍍 押えコンクリート面 *** S単ー 126号 ***		m ²	572		歩A・単B
S02120	軒樋内 床 コンクリート金鍍 軒樋内 床 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 *** S単ー 127号 ***		m ²	572		歩A・単B
S02120	庇 天端 コンクリート金鍍 庇 天端 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 *** S単ー 128号 ***		m ²	572		歩A・単B
S02120	土間 床 コンクリート金鍍 土間 床 コンクリート金鍍 素地 *** S単ー 129号 ***		m ²	693		歩A・単B
S02120	土間 床 コンクリート刷毛引き 土間 床 コンクリート刷毛引き 素地		m ²	719		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02120	*** S単ー 130号 ***					
	柱型 天端 コンクリート金鍍					
	柱型 天端 コンクリート金鍍 吹付下地		m ²	572		歩A・単B
S02120	*** S単ー 131号 ***					
	陸屋根 パラペット笠木 コンクリート金鍍					
	陸屋根 パラペット笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-320		m	184		歩A・単B
S02120	*** S単ー 132号 ***					
	陸屋根 壁付笠木 コンクリート金鍍					
	陸屋根 壁付笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-100		m	58		歩A・単B
S02120	*** S単ー 133号 ***					
	軒樋内 パラペット笠木 コンクリート金鍍					
	軒樋内 パラペット笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-250		m	144		歩A・単B
S02120	*** S単ー 134号 ***					
	足洗い場 腰壁笠木 コンクリート金鍍					
	足洗い場 腰壁笠木 コンクリート金鍍 吹付下地 W-150		m	84		歩A・単B
S02120	*** S単ー 135号 ***					
	足洗い場 床 防水モルタル金鍍					
	足洗い場 床 防水モルタル金鍍 素地		m ²	2,725		歩A・単B
S02120	*** S単ー 136号 ***					
	外壁 防水型複層仕上塗材RE					
	外壁 防水型複層仕上塗材RE 打放面		m ²	3,087		歩A・単B
S02120	*** S単ー 137号 ***					
	柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE					
	柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE コン漫画		m ²	3,087		歩A・単B
S02120	*** S単ー 138号 ***					
	足洗い場 腰壁 撥水材塗布					
	足洗い場 腰壁 撥水材塗布		m ²	567		歩A・単B
S02120	*** S単ー 139号 ***					
	天井 複層仕上塗材E					
	天井 複層仕上塗材E 打放面		m ²	1,570		歩A・単B
S02120	*** S単ー 140号 ***					
	建具枠廻り 防水モルタル充填					
	建具枠廻り 防水モルタル充填		m	1,113		歩A・単B
S02120	*** S単ー 141号 ***					
	陸屋根 立上りコーナーモルタル					
	陸屋根 立上りコーナーモルタル		m	478		歩A・単B
S02120	*** S単ー 142号 ***					
	床 コンクリート金鍍					
	床 コンクリート金鍍 貼物下地		m ²	572		歩A・単B
S02120	*** S単ー 143号 ***					
	梁型 天端 コンクリート金鍍					
	梁型 天端 コンクリート金鍍 素地		m ²	693		歩A・単B
S02120	*** S単ー 144号 ***					
	柱型 天端 コンクリート金鍍					
	柱型 天端 コンクリート金鍍 素地		m ²	693		歩A・単B
S02120	*** S単ー 145号 ***					
	床 下地モルタル塗					
	床 下地モルタル塗 貼物下地 t-30		m ²	2,531		歩A・単B
S02120	*** S単ー 146号 ***					
	建具枠廻り モルタル充填					
	建具枠廻り モルタル充填		m	1,034		歩A・単B
S02120	*** S単ー 147号 ***					
	取付・調整費					
	取付・調整費 アルミ製建具		式	1,484,347		歩A・単B
S02120	*** S単ー 148号 ***					
	運搬費					
	運搬費 アルミ製建具		式	329,078		歩A・単B
S02120	*** S単ー 149号 ***					
	取付・調整費					
	取付・調整費 スチール製建具		式	181,457		歩A・単B
S02120	*** S単ー 150号 ***					
	運搬費					
	運搬費 スチール製建具		式	351,813		歩A・単B
S02120	*** S単ー 151号 ***					
	取付・調整費					
	取付・調整費					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	取付・調整費 シャッター *** S単ー 152号 ***		式	802,112		歩A・単B
S02120	運搬費 運搬費 シャッター *** S単ー 153号 ***		式	242,733		歩A・単B
S02120	フロートガラス フロートガラス t-8+10 2.18m2以下 *** S単ー 154号 ***		m ²	26,523		歩A・単B
S02120	網入り型板ガラス 網入り型板ガラス t-6.8 2.18m2以下 *** S単ー 155号 ***		m ²	4,357		歩A・単B
S02120	網入り磨板ガラス 網入り磨板ガラス t-6.8 2.18m2以下 *** S単ー 156号 ***		m ²	10,032		歩A・単B
S02120	ガラスブロック ガラスブロック 190×190×95 *** S単ー 157号 ***		m ²	67,465		歩A・単B
S02120	ガラス押え シーリング ガラス押え シーリング (片面m) *** S単ー 158号 ***		m	315		歩A・単B
S02120	ガラスブロック押え シーリング ガラスブロック押え シーリング (片面m) *** S単ー 159号 ***		m	315		歩A・単B
S02120	SOP塗り SOP塗り 鋼製建具面 *** S単ー 160号 ***		m ²	908		歩A・単B
S02120	OSCL塗り OSCL塗り 木部面 H-100 *** S単ー 161号 ***		m	1,134		歩A・単B
S02120	OSCL塗り OSCL塗り 木部面 30×30 *** S単ー 162号 ***		m	1,134		歩A・単B
S02120	OSCL塗り OSCL塗り 木部面 60×45 *** S単ー 163号 ***		m	1,134		歩A・単B
S02120	OSCL塗り OSCL塗り 木部面 25×30 *** S単ー 164号 ***		m	1,134		歩A・単B
S02120	腰壁 EP塗り 腰壁 EP塗り ケガ板面 *** S単ー 165号 ***		m ²	1,428		歩A・単B
S02120	床 フローリング 床 フローリング 松 t-12 塗装品 *** S単ー 166号 ***		m ²	2,428		歩A・単B
S02120	床 パーティクルボード 床 パーティクルボード t-20 *** S単ー 167号 ***		m ²	2,610		歩A・単B
S02120	床 合板 床 合板 ラウン t-12 1種 *** S単ー 168号 ***		m ²	2,428		歩A・単B
S02120	床 乾式二重床 床 乾式二重床 H-150 *** S単ー 169号 ***		m ²	2,428		歩A・単B
S02120	床 ビニルシート 床 ビニルシート t-2.5 *** S単ー 170号 ***		m ²	2,585		歩A・単B
S02120	巾木 ビニル巾木 巾木 ビニル巾木 H-60 *** S単ー 171号 ***		m	317		歩A・単B
S02120	壁 遮音パネル 壁 遮音パネル GB-R t-12.5+制振マット t-6 *** S単ー 172号 ***		m ²	3,318		歩A・単B
S02120	壁 石膏ボード 壁 石膏ボード t-12.5		m ²	1,082		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 173号 ***					
S02120	壁 化粧ケイカル板					
	壁 化粧ケイカル板 t-8		m ²	7,628		歩A・単B
	*** S単ー 174号 ***					
S02120	壁 ケイカル板					
	壁 ケイカル板 t-8		m ²	7,628		歩A・単B
	*** S単ー 175号 ***					
S02120	壁 断熱材					
	壁 断熱材 ポリスチレンフォーム t-25		m ²	1,019		歩A・単B
	*** S単ー 176号 ***					
S02120	天井 ロックウール化粧吸音板					
	天井 ロックウール化粧吸音板 t-12		m ²	2,527		歩A・単B
	*** S単ー 177号 ***					
S02120	天井 石膏ボード					
	天井 石膏ボード t-9.5		m ²	1,243		歩A・単B
	*** S単ー 178号 ***					
S02120	天井 断熱材					
	天井 断熱材 ポリスチレンフォーム t-25		m ²	1,638		歩A・単B
	*** S単ー 179号 ***					
S02120	天井 廻り縁					
	天井 廻り縁 塩ビ製		m	452		歩A・単B
	*** S単ー 180号 ***					
S02120	ライニング 面台 マジボ [®] スフォーム					
	ライニング 面台 マジボ [®] スフォーム W-160～170		m	28,152		歩A・単B
	*** S単ー 181号 ***					
S02120	電線					
	電線 EM-IE1.6 管内		m	268		歩A・単B
	*** S単ー 182号 ***					
S02120	電線					
	電線 EM-IE2.0 管内		m	308		歩A・単B
	*** S単ー 183号 ***					
S02120	電線管					
	電線管 PF16 インペイ		m	609		歩A・単B
	*** S単ー 184号 ***					
S02120	電線管					
	電線管 PF22 インペイ		m	809		歩A・単B
	*** S単ー 185号 ***					
S02120	アクトレットボックス					
	アクトレットボックス 中浅		個	1,978		歩A・単B
	*** S単ー 186号 ***					
S02120	アクトレットボックス					
	アクトレットボックス 大浅		個	2,050		歩A・単B
	*** S単ー 187号 ***					
S02120	スイッチボックス					
	スイッチボックス 1個用		個	1,978		歩A・単B
	*** S単ー 188号 ***					
S02120	スイッチボックス					
	スイッチボックス 1 個用		個	1,978		歩A・単B
	*** S単ー 189号 ***					
S02120	電線					
	電線 IV-2.0 管内		m	283		歩A・単B
	*** S単ー 190号 ***					
S02120	ケーブル					
	ケーブル EM-CE5.5sq-3C PF内		m	1,082		歩A・単B
	*** S単ー 191号 ***					
S02120	ブルボックス					
	ブルボックス 300×300×200 銅板製		個	15,054		歩A・単B
	*** S単ー 192号 ***					
S02120	アンテナ取付金物					
	アンテナ取付金物 壁面		個	34,845		歩A・単B
	*** S単ー 193号 ***					
S02120	接地棒					
	接地棒 φ10×1000		本	4,758		歩A・単B
	*** S単ー 194号 ***					
S02120	銅板					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	銅板 t=0.6		枚	58,188		歩A・単B
	*** S単一 195号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費 簡易水栓洋風大便器 (壁・床給水兼用)		箇所	41,580		歩A・単B
	*** S単一 196号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費 タオル掛け YT500S4		箇所	2,247		歩A・単B
	*** S単一 197号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費 壁掛洗面器 (小型) L250DM		箇所	11,550		歩A・単B
	*** S単一 198号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費 棚付2連紙巻器 YH600FM		式	2,331		歩A・単B
	*** S単一 199号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費 自在水栓 13F5		式	1,234		歩A・単B
	*** S単一 200号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費 水栓柱 VLP(13)60×120H		式	3,544		歩A・単B
	*** S単一 201号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費 万能ホーム水栓 13F7		式	1,234		歩A・単B
	*** S単一 202号 ***					
S02120	根切					
	根切 人力		m3	7,287		歩A・単B
	*** S単一 203号 ***					
S02120	埋戻し					
	埋戻し 人力		m3	3,616		歩A・単B
	*** S単一 204号 ***					
S02120	保温工事					
	保温工事 内口 20A		m	1,778		歩A・単B
	*** S単一 205号 ***					
S02120	根切					
	根切 機械		m3	677		歩A・単B
	*** S単一 206号 ***					
S02120	埋戻し					
	埋戻し 機械		m3	990		歩A・単B
	*** S単一 207号 ***					
S02120	機械運搬費					
	機械運搬費		式	69,690		歩A・単B
	*** S単一 208号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費 電気温水器 貯湯量14L		式	8,096		歩A・単B
	*** S単一 209号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費 簡易水栓便槽 縦型便槽 570L		式	81,900		歩A・単B
	*** S単一 210号 ***					
S02120	土工事					
	土工事 型枠		m3	4,646		歩A・単B
	*** S単一 211号 ***					
S02120	土工事					
	土工事 モルタル仕上げ		m ²	2,434		歩A・単B
	*** S単一 212号 ***					
S02120	土工事					
	土工事 碎石		m3	5,035		歩A・単B
	*** S単一 213号 ***					
S02120	土工事					
	土工事 根切		m3	7,287		歩A・単B
	*** S単一 214号 ***					
S02120	土工事					
	土工事 埋め戻し		m3	3,616		歩A・単B
	*** S単一 215号 ***					
S02120	土工事					
	土工事 残土処分		m3	884		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 216号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	天井扇 FE-80		箇所	9,560		歩A・単B
	*** S単— 217号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	天井扇24時間換気対応 FE-90		箇所	9,560		歩A・単B
	*** S単— 218号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	天井扇(ミニキッチン用) FE-90K		箇所	9,257		歩A・単B
	*** S単— 219号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	圧力扇 450φ FS-4500		箇所	11,868		歩A・単B
	*** S単— 220号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	圧力扇 800φ FE1-27000		箇所	19,089		歩A・単B
	*** S単— 221号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	圧力扇 800φ FE2-27000		箇所	19,089		歩A・単B
	*** S単— 222号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	有圧扇 800φ FS-24000		箇所	19,089		歩A・単B
	*** S単— 223号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	給気口 角型150φ用		箇所	7,545		歩A・単B
	*** S単— 224号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	SUS製深形ﾌｰﾄﾞ 100φ用		箇所	3,500		歩A・単B
	*** S単— 225号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	SUS製深形ﾌｰﾄﾞ 150φ用		箇所	3,681		歩A・単B
	*** S単— 226号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	SUSﾀﾞｲﾔﾓｰﾙ加ﾌﾞｰ防虫網付き 500φ用		箇所	5,737		歩A・単B
	*** S単— 227号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	SUSﾀﾞｲﾔﾓｰﾙ加ﾌﾞｰ防虫網付き 1050φ用		箇所	11,413		歩A・単B
	*** S単— 228号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	電動シャッター 500φ用		箇所	5,737		歩A・単B
	*** S単— 229号 ***					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	電動シャッター 800φ用		箇所	11,413		歩A・単B
	*** S単— 230号 ***					
S02120	排気側ﾊﾞｲﾌﾟﾙ外					
	排気側ﾊﾞｲﾌﾟﾙ外					
	100φ		m	3,552		歩A・単B
	*** S単— 231号 ***					
S02120	給気側ﾊﾞｲﾌﾟﾙ外					
	給気側ﾊﾞｲﾌﾟﾙ外					
	150φ		m	4,290		歩A・単B
	*** S単— 232号 ***					
S02120	保温工事(天井) 150φ					
	保温工事(天井) 150φ					
	GW25mm アルミガラスクロス		m	3,796		歩A・単B
	*** S単— 233号 ***					
S02120	消音BOX(給気・排気共)					
	消音BOX(給気・排気共)					
	750×750×3100 t=1.6 2ヶ所		m ²	22,900		歩A・単B
	*** S単— 234号 ***					
S02120	消音BOX(給気)					
	消音BOX(給気)					
	1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所		m ²	22,900		歩A・単B
	*** S単— 235号 ***					
S02120	消音BOX(給気)					
	消音BOX(給気)					
	1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所		m ²	22,900		歩A・単B
	*** S単— 236号 ***					
S02120	消音BOX(排気)					
	消音BOX(排気)					
	1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所		m ²	22,900		歩A・単B
	*** S単— 237号 ***					
S02120	同上塗装					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	同上塗装 消音BOX *** S単ー 238号 ***		m ²	2,394		歩A・単B
S02120	チャンバーBOX (ステン製) チャンバーBOX (ステン製) 1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所 *** S単ー 239号 ***		m ²	58,590		歩A・単B
S02120	消音内張り 消音内張り GW50mm *** S単ー 240号 ***		m ²	11,180		歩A・単B
S02120	亜鉛鉄板ダクト 亜鉛鉄板ダクト 0.6mm *** S単ー 241号 ***		m ²	10,770		歩A・単B
S02120	同上取付費 同上取付費 空冷ヒートポンプパッケージエアコン *** S単ー 242号 ***		式	353,500		歩A・単B
S02120	化粧カバー 化粧カバー 75×63 *** S単ー 243号 ***		m	2,190		歩A・単B
S02120	リモコン配線 リモコン配線 天井 *** S単ー 244号 ***		m	263		歩A・単B
S02120	リモコン配線 リモコン配線 壁 (管内) *** S単ー 245号 ***		m	263		歩A・単B
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単ー 246号 ***		m ³	5,500		歩A・単B
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単ー 247号 ***		m ³	4,700		歩A・単B
S02123	残土処分費 残土処分費 *** S単ー 249号 ***		m ³	1,000		歩A・単B
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 250号 ***		m ³	16,510		歩A・単B
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 251号 ***		m ³	8,251		歩A・単B
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3(防水剤あり) *** S単ー 252号 ***		m ³	41,964		歩A・単B
S03019	モルタル工 モルタル工 防水モルタル,床,30mm *** S単ー 253号 ***		m ²	1,933		歩A・単B
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D19 *** S単ー 254号 ***		本	749		歩A・単B
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D25 *** S単ー 255号 ***		本	948		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満 *** S単ー 256号 ***		ton	164,047		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満 *** S単ー 257号 ***		ton	161,472		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満 *** S単ー 258号 ***		ton	165,077		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満 *** S単ー 259号 ***		ton	159,412		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁有り),10%未満 *** S単ー 259号 ***		ton	164,685		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	未満					
	*** S単— 260号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%		ton	162,625		歩A・単B
	未満					
	*** S単— 261号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%		ton	167,260		歩A・単B
	未満					
	*** S単— 262号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%		ton	167,260		歩A・単B
	未満					
	*** S単— 263号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%		ton	167,260		歩A・単B
	未満					
	*** S単— 264号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%		ton	168,290		歩A・単B
	未満					
	*** S単— 265号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%		ton	168,290		歩A・単B
	未満					
	*** S単— 266号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%		ton	158,259		歩A・単B
	~20%未満					
	*** S単— 267号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%		ton	156,199		歩A・単B
	~20%未満					
	*** S単— 268号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%		ton	160,834		歩A・単B
	~20%未満					
	*** S単— 269号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%		ton	160,834		歩A・単B
	~20%未満					
	*** S単— 270号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%		ton	160,834		歩A・単B
	~20%未満					
	*** S単— 271号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%		ton	161,864		歩A・単B
	~20%未満					
	*** S単— 272号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%		ton	161,864		歩A・単B
	~20%未満					
	*** S単— 273号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	SD345,D35,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%		ton	164,954		歩A・単B
	~20%未満					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S03701	*** S単ー 274号 ***					
	【鉄筋工】					
	SD345,D38,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10% ~20%未満		ton	165,984		歩A・単B
S03701	*** S単ー 275号 ***					
	【鉄筋工】					
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満		ton	169,320		歩A・単B
S03701	*** S単ー 276号 ***					
	【鉄筋工】					
	SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満		ton	167,260		歩A・単B
S03701	*** S単ー 277号 ***					
	【鉄筋工】					
	SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満		ton	168,290		歩A・単B
S03701	*** S単ー 278号 ***					
	【鉄筋工】					
	SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満		ton	167,260		歩A・単B
S03701	*** S単ー 279号 ***					
	【鉄筋工】					
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満		ton	167,260		歩A・単B
S03702	*** S単ー 280号 ***					
	【ガス圧接工】					
	D29+D29,100箇所以上,受けない,無し		箇所	874		歩A・単B
S03702	*** S単ー 281号 ***					
	【ガス圧接工】					
	D32+D32,100箇所以上,受けない,無し		箇所	1,040		歩A・単B
S03702	*** S単ー 282号 ***					
	【ガス圧接工】					
	D29+D29,100箇所未満,受けない,無し		箇所	1,005		歩A・単B
S03702	*** S単ー 283号 ***					
	【ガス圧接工】					
	D35+D35,100箇所未満,受けない,無し		箇所	1,788		歩A・単B
S03702	*** S単ー 284号 ***					
	【ガス圧接工】					
	D38+D38,100箇所未満,受けない,無し		箇所	2,567		歩A・単B
S04005	*** S単ー 285号 ***					
	コンクリート杭カットオフ工					
	コンクリート杭カットオフ工 700~800mm		本	13,358		歩A・単B
S04045	*** S単ー 286号 ***					
	中層混合処理工					
	中層混合処理工 8m<L≤10m,1,000m3以上,100		m3	4,655		歩A・単B
S08031	*** S単ー 287号 ***					
	コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力) 曲げ強度4.5N/mm2粗骨材40mm,20cm		m ²	6,163		歩A・単B
S16001	*** S単ー 288号 ***					
	ｸｰﾗｰｼｰﾌﾞ[単軸式・直結三点支持式]					
	ｸｰﾗｰｼｰﾌﾞ[単軸式・直結三点支持式] ,ｼｰﾌﾞ出力(掘削ﾄﾝｸ)55kw掘削径450-1000mmｼｰﾌﾞ18-21m,運転1日当たり算出		日	191,515		歩A・単B
S16001	*** S単ー 289号 ***					
	ｸｰﾗｰｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｼｰﾌﾞ・ﾗｽﾞﾞﾞ型・排対型(1次)]					
	ｸｰﾗｰｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｼｰﾌﾞ・ﾗｽﾞﾞﾞ型・排対型(1次)] ,80t吊,運転1日当たり算出		日	146,592		歩A・単B
S16001	*** S単ー 290号 ***					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸｰﾗｰ型・排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸｰﾗｰ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出		日	47,658		歩A・単B
S16001	*** S単ー 291号 ***					
	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼｰﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼｰﾌﾞ型・排対型(1次)] ,25t吊,運転1日当たり算出		日	76,892		歩A・単B
S16001	*** S単ー 292号 ***					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)]					

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		流藻川排水機場建設工事（第2回変更）				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,運転1日当たり算出 *** S単ー 295号 ***		日	66,845		歩A・単B
S16001	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｸﾚｰﾝ・排対型] ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｸﾚｰﾝ・排対型] 50～55t吊,運転1日当たり算出 *** S単ー 296号 ***		日	94,166		歩A・単B
S16001	ﾌﾗﾚﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] ﾌﾗﾚﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊,運転1日当たり算出 *** S単ー 297号 ***		日	78,892		歩A・単B
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単ー 298号 ***		日	171		歩A・単B
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単ー 299号 ***		日	177		歩A・単B
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単ー 300号 ***		日	177		歩A・単B
S16002	濁水処理装置[ﾎﾞｰﾀﾞﾙ型・機械処理沈殿方式] 濁水処理装置[ﾎﾞｰﾀﾞﾙ型・機械処理沈殿方式] 処理能力30m3/h,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単ー 301号 ***		日	39,130		歩A・単B
S16002	ﾄﾗｯｸ[普通型] ﾄﾗｯｸ[普通型] 4.0～4.5t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単ー 302号 ***		日	7,255		歩A・単B
S16003	工具[ｶﾞｽ切断機] 工具[ｶﾞｽ切断機] 2号ｱｾﾘﾝ,交替制補正対象外 *** S単ー 303号 ***		供用日	27		歩A・単B
S16003	ﾊﾞｲﾌﾞﾙ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ﾊﾞｲﾌﾞﾙ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 最大起振力473kN(振り子式・ﾊﾞｯｼﾞ形900用)(20-60Hz),交替制補正対象外 *** S単ー 304号 ***		供用日	132,000		歩A・単B
S16003	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｸﾚｰﾝ・排対型(2014)] ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｸﾚｰﾝ・排対型(2014)] 50～55t吊,交替制補正対象外 *** S単ー 305号 ***		供用日	63,700		歩A・単B
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定ｲﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外 *** S単ー 306号 ***		供用日	426		歩A・単B
S16003	騒音・振動計測機器[ｲﾍﾞﾙﾐﾅｰ] 騒音・振動計測機器[ｲﾍﾞﾙﾐﾅｰ] 1ch 10,25,50dB,交替制補正対象外 *** S単ー 307号 ***		供用日	779		歩A・単B
S16003	騒音・振動計測機器[振動ｲﾍﾞﾙ計] 騒音・振動計測機器[振動ｲﾍﾞﾙ計] 測定ｲﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外 *** S単ー 308号 ***		供用日	782		歩A・単B
S16004	ﾌﾗﾚﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ﾌﾗﾚﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ﾌﾗﾚﾝｸﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,あり *** S単ー 309号 ***		日	38,400		歩A・単B
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ｶﾞｰｼﾞﾝｼﾞﾝ駆動),3KVA,あり *** S単ー 310号 ***		日	2,850		歩A・単B
S16004	ﾌﾗﾚﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾗﾚﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾗﾚﾝｸﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり *** S単ー 311号 ***		日	46,100		歩A・単B
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ｶﾞｰｼﾞﾝｼﾞﾝ駆動),2KVA,なし *** S単ー 312号 ***		日	2,599		歩A・単B
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,あり *** S単ー 313号 ***		日	49,737		歩A・単B
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,無,346日,1回 *** S単ー 314号 ***		ton	40,215		歩A・単B
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,357日,1回 *** S単ー 315号 ***		ton	35,726		歩A・単B
S17003	敷鉄板 敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,570日,3回 *** S単ー 315号 ***		m ²	1,467		歩A・単B

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 316号 ***					
S17003	敷鉄板					
	敷鉄板					
	敷鉄板,22×1524×6096,465日,2回		m ²	1,789		歩A・単B
	*** S単ー 317号 ***					
S17003	敷鉄板					
	敷鉄板					
	敷鉄板,22×1524×6096,325日,1回		m ²	2,757		歩A・単B
	*** S単ー 322号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置		箇所	7,884		歩A・単B
	*** S単ー 323号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻し・撤去		箇所	9,321		歩A・単B
	*** S単ー 324号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	540,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	2,241,512		歩A・単B
	*** S単ー 325号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	310,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり		箇所	1,590,854		歩A・単B
	*** S単ー 326号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	口径 50mm,あり		箇所	19,859		歩A・単B
	*** S単ー 327号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	口径 100mm,あり		箇所	54,550		歩A・単B
	*** S単ー 328号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H350,337日,1回,あり		ton	143,256		歩A・単B
	*** S単ー 329号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H400,337日,1回,あり		ton	143,256		歩A・単B
	*** S単ー 330号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H300,337日,1回,あり		ton	143,256		歩A・単B
	*** S単ー 331号 ***					
S18031	足場工					
	足場工					
	あり,手摺先行型枠組,あり		掛m ²	5,001		歩A・単B
	*** S単ー 332号 ***					
S18031	足場工					
	足場工					
	あり,単管傾斜,あり		掛m ²	4,013		歩A・単B
	*** S単ー 333号 ***					
S18032	支保工					
	支保工					
	くさび結合支保,40KN/m ² 以下,あり		空m ³	3,541		歩A・単B
	*** S単ー 334号 ***					
S18032	支保工					
	支保工					
	パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,あり		空m ³	4,382		歩A・単B
	*** S単ー 336号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置,140,1,あり		m ²	157		歩A・単B
	*** S単ー 337号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置,325,1,あり		m ²	157		歩A・単B
	*** S単ー 338号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	撤去,325,1,あり		m ²	146		歩A・単B
	*** S単ー 339号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	撤去,105,1,あり		m ²	146		歩A・単B
	*** S単ー 340号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,405,1,あり		m ²	3,382		歩A・単B
	*** S単ー 341号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,15,1,あり		m ²	560		歩A・単B
	*** S単ー 344号 ***					
S18103	低圧引込設備					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,540日 *** S単— 345号 ***		箇所	196,397		歩A・単B
SI8105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,1.25m *** S単— 346号 ***		極	19,242		歩A・単B
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,540日 *** S単— 347号 ***		m	1,550		歩A・単B
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,540日 *** S単— 348号 ***		m	1,458		歩A・単B
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,540日 *** S単— 349号 ***		m	1,389		歩A・単B
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,310日 *** S単— 350号 ***		m	1,325		歩A・単B
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,540日 *** S単— 351号 ***		箇所	110,296		歩A・単B
SI8163	ハ イ プ 鋼 板 工 (鋼 矢 板・H 形 鋼 引 抜 き) ハ イ プ 鋼 板 工 (鋼 矢 板・H 形 鋼 引 抜 き) 鋼 矢 板 引 抜,油 圧 式,23mm 以下 *** S単— 352号 ***		枚	11,678		歩A・単B
SI8164	ハ イ プ 鋼 板 継 ぎ 施 工 (鋼 矢 板・H 形 鋼 打 設) ハ イ プ 鋼 板 継 ぎ 施 工 (鋼 矢 板・H 形 鋼 打 設) 油 圧 式,23mm 以下,242kV,鋼 矢 板 打 設,IV 型,1,20.0,あり *** S単— 353号 ***		枚	64,630		歩A・単B
SI8164	ハ イ プ 鋼 板 継 ぎ 施 工 (鋼 矢 板・H 形 鋼 打 設) ハ イ プ 鋼 板 継 ぎ 施 工 (鋼 矢 板・H 形 鋼 打 設) 油 圧 式,23mm 以下,242kV,鋼 矢 板 打 設,IV 型,1,21.0,あり *** S単— 354号 ***		枚	64,630		歩A・単B
SI8167	ハ イ プ 鋼 板 工 (ハ ッ ト 形 鋼 矢 板 打 設) ハ イ プ 鋼 板 工 (ハ ッ ト 形 鋼 矢 板 打 設) 油 圧 式,6mm 以下,242kV(ハ ッ ト 形 鋼 矢 板 用),ハ ッ ト 形 鋼 矢 板 打 設,10H 型,6.0,なし *** S単— 355号 ***		枚	119,027		歩A・単B
SI8167	ハ イ プ 鋼 板 工 (ハ ッ ト 形 鋼 矢 板 打 設) ハ イ プ 鋼 板 工 (ハ ッ ト 形 鋼 矢 板 打 設) 油 圧 式,6mm 以下,242kV(ハ ッ ト 形 鋼 矢 板 用),ハ ッ ト 形 鋼 矢 板 打 設,10H 型,8.0,なし *** S単— 356号 ***		枚	154,106		歩A・単B
SI8167	ハ イ プ 鋼 板 工 (ハ ッ ト 形 鋼 矢 板 打 設) ハ イ プ 鋼 板 工 (ハ ッ ト 形 鋼 矢 板 打 設) 油 圧 式,4mm 以下,242kV(ハ ッ ト 形 鋼 矢 板 用),ハ ッ ト 形 鋼 矢 板 打 設,10H 型,6.0,あり *** S単— 357号 ***		枚	11,364		歩A・単B
SI8167	ハ イ プ 鋼 板 工 (ハ ッ ト 形 鋼 矢 板 打 設) ハ イ プ 鋼 板 工 (ハ ッ ト 形 鋼 矢 板 打 設) 油 圧 式,4mm 以下,242kV(ハ ッ ト 形 鋼 矢 板 用),ハ ッ ト 形 鋼 矢 板 打 設,10H 型,8.0,あり *** S単— 358号 ***		枚	11,364		歩A・単B
SI9001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 油 圧 ク ラ ム エ ル・フ ィ ス コ ビ ッ ク,平 積 0.4m3 以上 0.6m3 以下,運 搬～組 立～分 解～運 搬,基 地 と 現 場 の 移 動,,あり *** S単— 359号 ***		台	467,828		歩A・単B
SI9001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラ式杭打機,機械質量60 t を 超 え 100 t 以下,運 搬～組 立～分 解～運 搬,基 地 と 現 場 の 移 動,,あり *** S単— 360号 ***		台	1,916,009		歩A・単B
SI9001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラ-ン-3,35 t 吊 を 超 え 80 t 吊 以下,運 搬～組 立～分 解～運 搬,基 地 と 現 場 の 移 動,,あり *** S単— 361号 ***		台	1,121,192		歩A・単B
SI9001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラ-ン-3,150 t 吊 を 超 え 300 t 吊 以下,運 搬～組 立～分 解～運 搬,基 地 と 現 場 の 移 動,,あり *** S単— 362号 ***		台	4,260,388		歩A・単B
SI9001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20 t 以上 60 t 以下,運 搬～組 立～分 解 ～運 搬,基 地 と 現 場 の 移 動,,あり *** S単— 363号 ***		台	1,898,993		歩A・単B
SI9003	輸送費(仮設材)					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	10,700		歩A・単B
S19003	*** S単一 364号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0		ton	5,350		歩A・単B
S19003	*** S単一 365号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	9,820		歩A・単B
S19003	*** S単一 366号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単B
S86102	*** S単一 367号 *** 【被災地】締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	650		歩A・単B
S86102	*** S単一 368号 *** 【被災地】締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3	462		歩A・単B
S86801	*** S単一 369号 *** SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オングカハ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-		m3	251.5		歩A・単B
S86802	*** S単一 370号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	261.1		歩A・単B
S86802	*** S単一 371号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	311.4		歩A・単B
S86803	*** S単一 372号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	257.6		歩A・単B
S86803	*** S単一 373号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	908.9		歩A・単B
SA0103	*** S単一 374号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり		m3	314.3		歩A・単B
SA0103	*** S単一 375号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり		m3	499.9		歩A・単B
SA0103	*** S単一 376号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,		m3	1,229		歩A・単B
SA0103	*** S単一 377号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	249.1		歩A・単B
SA0103	*** S単一 378号 *** SP 床掘り SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,あり		m3	342.1		歩A・単B
SA0121	*** S単一 379号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km 以下		m3	2,248		歩A・単B
SA0121	*** S単一 380号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,カラムル平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14. 5km以下		m3	2,780		歩A・単B
SA0121	*** S単一 381号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	384.4		歩A・単B

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下					
	*** S単一 382号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,クマシセル平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	887.1		歩A・単B
	*** S単一 383号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	434.6		歩A・単B
	*** S単一 384号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	434.1		歩A・単B
	*** S単一 385号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m3	2,561		歩A・単B
	*** S単一 386号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m3	2,081		歩A・単B
	*** S単一 388号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし		m ²	870.2		歩A・単B
	*** S単一 389号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-		m	3,203		歩A・単B
	*** S単一 390号 ***					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート					
	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個超え,有り,あり,18-8-40（高炬）		m3	29,440		歩A・単B
	*** S単一 391号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材（碎石）					
	SP 胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック,有り,あり,再生碎石 RC-40		m3	4,480		歩A・単B
	*** S単一 393号 ***					
SA0267	SP 大型ブロック積					
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり		m ²	33,860		歩A・単B
	*** S単一 394号 ***					
SA0267	SP 大型ブロック積					
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり		m ²	31,560		歩A・単B
	*** S単一 395号 ***					
SA0267	SP 大型ブロック積					
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり		m ²	30,660		歩A・単B
	*** S単一 396号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート					
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,無し,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炬)		m3	70,080		歩A・単B
	*** S単一 397号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート					
	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-40(高炬)		m3	65,560		歩A・単B
	*** S単一 398号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	1,025		歩A・単B
	*** S単一 399号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,363		歩A・単B
	*** S単一 400号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	2,138		歩A・単B
	*** S単一 401号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,474		歩A・単B
	*** S単一 402号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約25m以下,水平距離約20m以下,あり,21-12-25(20)(高炬B) W/C60%		m3	41,460		歩A・単B
	*** S単一 403号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	29,530		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	*** S単ー 404号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3		26,670		歩A・単B
	*** S単ー 405号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3		29,530		歩A・単B
	*** S単ー 406号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,コンクリート各種	m3		26,770		歩A・単B
	*** S単ー 407号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,コンクリート各種	m3		29,640		歩A・単B
	*** S単ー 408号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	m3		30,060		歩A・単B
	*** S単ー 409号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,コンクリート打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、水平距離約17m以下、あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	m3		41,220		歩A・単B
	*** S単ー 410号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	m3		37,450		歩A・単B
	*** S単ー 411号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	m3		37,950		歩A・単B
	*** S単ー 412号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	m ²		4,642		歩A・単B
	*** S単ー 413号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m ²		9,154		歩A・単B
	*** S単ー 414号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m ²		12,340		歩A・単B
	*** S単ー 415号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	m ²		8,272		歩A・単B
	*** S単ー 416号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	化粧型枠,鉄筋・無筋構造物	m ²		12,450		歩A・単B
	*** S単ー 417号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²		5,508		歩A・単B
	*** S単ー 418号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	m ²		3,666		歩A・単B
	*** S単ー 419号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	m		4,384		歩A・単B
	*** S単ー 420号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)	m		30,070		歩A・単B

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0332	*** S単— 421号 ***					
	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm		m	2,769		歩A・単B
SA0811	*** S単— 422号 ***					
	SP 安定処理					
	SP 安定処理					
	ハック砂,構造物基礎,1m以下,5.2ton,-,あり		m ²	2,193		歩A・単B
SA0811	*** S単— 423号 ***					
	SP 安定処理					
	SP 安定処理					
	ハック砂,構造物基礎,1m以下,2.6ton,-,あり		m ²	1,660		歩A・単B
SA0811	*** S単— 424号 ***					
	SP 安定処理					
	SP 安定処理					
	ハック砂,構造物基礎,1m以下,6.2ton,-,あり		m ²	2,398		歩A・単B
SA0832	*** S単— 425号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	300mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40		m ²	1,224		歩A・単B
SA0832	*** S単— 426号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	350mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40		m ²	1,343		歩A・単B
S02101	*** S単— 427号 ***					
	電気溶接					
	電気溶接					
	すみ肉溶接,16mm		m	4,575		歩B・単B
S02104	*** S単— 428号 ***					
	ガス切断					
	ガス切断					
	13～17mm		m	3,362		歩B・単B
S02114	*** S単— 429号 ***					
	H形鋼（山留材）					
	H形鋼（山留材）					
	500型 [賃料]		t 供用日	62,135		歩B・単B
S02114	*** S単— 430号 ***					
	H型鋼（山留材）					
	H型鋼（山留材）					
	500型 [整備費]		ton	7,434		歩B・単B
S02114	*** S単— 431号 ***					
	鋼製山留部材					
	鋼製山留部材					
	部品 [賃料] H500		t 供用日	183,920		歩B・単B
S02114	*** S単— 432号 ***					
	H型鋼（山留材）					
	H型鋼（山留材）					
	部品 [整備費] H500		ton	15,368		歩B・単B
S02114	*** S単— 433号 ***					
	H型鋼（山留材）					
	H型鋼（山留材）					
	不足弁償金（新品）		ton	449,450		歩B・単B
S02114	*** S単— 434号 ***					
	H形鋼（山留材）					
	H形鋼（山留材）					
	500型 [賃料]		t 供用日	18,614		歩B・単B
S02114	*** S単— 435号 ***					
	鋼製山留部材					
	鋼製山留部材					
	部品 [賃料] H500		t 供用日	55,219		歩B・単B
S02114	*** S単— 436号 ***					
	H形鋼（山留材）					
	H形鋼（山留材）					
	350型 [賃料]		t 供用日	17,640		歩B・単B
S02114	*** S単— 437号 ***					
	H型鋼（山留材）					
	H型鋼（山留材）					
	350型 [整備費]		ton	5,123		歩B・単B
S02114	*** S単— 438号 ***					
	鋼製山留部材					
	鋼製山留部材					
	部品 [賃料]		t 供用日	52,214		歩B・単B
S02114	*** S単— 439号 ***					
	H型鋼（山留材）					
	H型鋼（山留材）					
	部品 [整備費]		ton	10,622		歩B・単B
S02114	*** S単— 440号 ***					
	H型鋼（山留材）					
	H型鋼（山留材）					
	不足弁償金（新品）		ton	303,000		歩B・単B
S02114	*** S単— 441号 ***					
	H形鋼（山留材）					
	H形鋼（山留材）					
	400型 [賃料]		t 供用日	30,923		歩B・単B
S02114	*** S単— 442号 ***					
	H型鋼（杭使用）					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	H型鋼 (杭使用) 400型 [整備費]		ton	5,123		歩B・単B
	*** S単一 443号 ***					
S02114	鋼製山留部材					
	鋼製山留部材 部品 [賃料]		t 供用日	91,960		歩B・単B
	*** S単一 444号 ***					
S02114	H形鋼 (山留材)					
	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]		t 供用日	9,840		歩B・単B
	*** S単一 445号 ***					
S02114	H型鋼 (山留材)					
	H型鋼 (山留材) 400型 [整備費]		ton	5,123		歩B・単B
	*** S単一 446号 ***					
S02114	鋼製山留部材					
	鋼製山留部材 部品 [賃料]		t 供用日	29,126		歩B・単B
	*** S単一 447号 ***					
S02114	綯鋼板					
	綯鋼板 22*1524*3048 [賃料]		m ² 供用日	13		歩B・単B
	*** S単一 448号 ***					
S02114	綯鋼板					
	綯鋼板 22*1524*3048 [整備費]		m ²	195		歩B・単B
	*** S単一 449号 ***					
S02114	敷鉄板					
	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]		m ² 供用日	9		歩B・単B
	*** S単一 450号 ***					
S02114	敷鉄板					
	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]		m ²	166		歩B・単B
	*** S単一 451号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	25,602		歩A・単B
	*** S単一 452号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,988		歩B・単B
	*** S単一 453号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	28,356		歩B・単B
	*** S単一 454号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	29,682		歩B・単B
	*** S単一 455号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	21,726		歩B・単B
	*** S単一 456号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,988		歩B・単B
	*** S単一 457号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	28,356		歩B・単B
	*** S単一 458号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	21,726		歩B・単B
	*** S単一 459号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,988		歩B・単B
	*** S単一 460号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	25,602		歩B・単B
	*** S単一 461号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	21,726		歩B・単B
	*** S単一 462号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	21,726		歩A・単B
	*** S単一 463号 ***					
S02116	鋼矢板 (中古品:新品価格×90%)					
	鋼矢板 (中古品:新品価格×90%)					
	鋼矢板 IV型,...		ton	180,000		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 464号 ***					
S02118	山土砂					
	山土砂		m3	2,400		歩A・単B
	*** S単— 465号 ***					
S02123	残土処分費					
	残土処分費		m3	1,500		歩A・単B
	*** S単— 466号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材		m3	4,465		歩B・単B
	*** S単— 467号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生クワツヤソ,RC-40,6cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし		m ²	673		歩B・単B
	*** S単— 468号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生クワツヤソ,RC-40,5cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし		m ²	651		歩B・単B
	*** S単— 469号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生クワツヤソ,RC-40,5cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし		m ²	746		歩B・単B
	*** S単— 470号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生クワツヤソ,RC-40,8cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし		m ²	716		歩B・単B
	*** S単— 471号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生クワツヤソ,RC-40,16cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし		m ²	888		歩B・単B
	*** S単— 472号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生クワツヤソ,RC-40,18cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし		m ²	930		歩B・単B
	*** S単— 473号 ***					
S08703	【道路標識設置】					
	【道路標識設置】					
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式,メッキ品,φ76.3,2基以下,一,無し,一,一,使用しない,0本		基	68,310		歩A・単B
	*** S単— 474号 ***					
S08704	【道路標識撤去】					
	【道路標識撤去】					
	標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6,2基以下,一,無し		基	24,543		歩A・単B
	*** S単— 475号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】					
	土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m	1,367		歩A・単B
	*** S単— 476号 ***					
S16001	クレーン[油圧駆動式クワチ・ラジヅ'型・排対型(2次)]					
	クレーン[油圧駆動式クワチ・ラジヅ'型・排対型(2次)]					
	,50～55t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	109,468		歩B・単B
	*** S単— 477号 ***					
S16003	トータルステーション					
	トータルステーション					
	2級,交替制補正対象外		供用日	5,500		歩A・単B
	*** S単— 478号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジ'型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジ'型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジ'型),50ton吊り,なし		日	104,000		歩A・単B
	*** S単— 479号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジ'型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジ'型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジ'型),25ton吊り,あり		日	46,100		歩B・単B
	*** S単— 480号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板					
	鋼矢板,4型,無,523日,1回		ton	52,365		歩B・単B
	*** S単— 481号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ハ'ツツ,購入土,0.64m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋	9,264		歩A・単B
	*** S単— 482号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ハ'ツツ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋	7,858		歩A・単B
	*** S単— 483号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		流藻川排水機場建設工事（第2回変更）				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去敷設		m ²	266		歩A・単B
	*** S単— 484号 ***					
S18163	ハ イ ン マ 工 (鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	ハ イ ン マ 工 (鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚	11,678		歩B・単B
	鋼矢板引抜,油圧式,23m以下					
	*** S単— 485号 ***					
S18163	ハ イ ン マ 工 (鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	ハ イ ン マ 工 (鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚	12,667		歩B・単B
	鋼矢板引抜,油圧式,25m以下					
	*** S単— 486号 ***					
S18164	ハ イ ン マ 継 ぎ 施 工 (鋼矢板・H形鋼打設)					
	ハ イ ン マ 継 ぎ 施 工 (鋼矢板・H形鋼打設)		枚	64,720		歩B・単B
	油圧式,23m以下,242kW,鋼矢板打設,IV型,1,20.5,あり					
	*** S単— 487号 ***					
S18164	ハ イ ン マ 継 ぎ 施 工 (鋼矢板・H形鋼打設)					
	ハ イ ン マ 継 ぎ 施 工 (鋼矢板・H形鋼打設)		枚	64,720		歩B・単B
	油圧式,23m以下,242kW,鋼矢板打設,IV型,1,21.0,あり					
	*** S単— 488号 ***					
S18164	ハ イ ン マ 継 ぎ 施 工 (鋼矢板・H形鋼打設)					
	ハ イ ン マ 継 ぎ 施 工 (鋼矢板・H形鋼打設)		枚	71,658		歩B・単B
	油圧式,25m以下,242kW,鋼矢板打設,IV型,1,21.5,あり					
	*** S単— 489号 ***					
S18164	ハ イ ン マ 継 ぎ 施 工 (鋼矢板・H形鋼打設)					
	ハ イ ン マ 継 ぎ 施 工 (鋼矢板・H形鋼打設)		枚	71,658		歩B・単B
	油圧式,25m以下,242kW,鋼矢板打設,IV型,1,24.0,あり					
	*** S単— 490号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)		ton	6,850		歩A・単B
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0					
	*** S単— 491号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)		ton	9,200		歩A・単B
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0					
	*** S単— 492号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)		ton	8,320		歩A・単B
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0					
	*** S単— 493号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削					
	SP【被災地】掘削		m3	360.5		歩A・単B
	土砂,オフ ン カ ッ ト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-					
	*** S単— 494号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3	287.3		歩A・単B
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし					
	*** S単— 495号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3	1,002		歩A・単B
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし					
	*** S単— 496号 ***					
S86805	SP【被災地】整地					
	SP【被災地】整地		m3	116.1		歩A・単B
	敷均し(フル ー ン),標準以外(10,000m3以上),無し,あり					
	*** S単— 497号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬		m3	2,780		歩A・単B
	標準,ハ ッ ク 山 積 0.8m3 (平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下					
	*** S単— 498号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬		m3	2,248		歩A・単B
	標準,ハ ッ ク 山 積 0.8m3 (平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下					
	*** S単— 499号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬		m3	3,726		歩A・単B
	標準,ク ラ ム シ ョ ン 平 積 0.4m3 または 平 積 0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,24.5km以下					
	*** S単— 500号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3	259.5		歩A・単B
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし					
	*** S単— 501号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形		m ²	470.2		歩A・単B
	盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0221	*** S単— 502号 ***					
	SP 搬運機					
	SP 搬運機 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	3,669		歩B・単B
SA0222	*** S単— 503号 ***					
	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 7ｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし		m	222.8		歩B・単B
SA0311	*** S単— 504号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｰﾝ打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生 ,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	26,670		歩A・単B
SA0832	*** S単— 505号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼﾔﾝ RC-40		m	492.9		歩A・単B
SA0843	*** S単— 506号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,4mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 I (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌ ﾎﾞﾝﾄ(20)		m	495.8		歩A・単B
T00004	*** T単— 4号 ***					
	既成杭プレボーリング工法 独立フーチングF1,F5					
	φ600 上SC_9m+中PHC-A_11m+下PHC-A_12m		本	1,113,476		歩A・単B
T00005	*** T単— 5号 ***					
	既成杭プレボーリング工法 独立フーチングF2,F4					
	φ600 上SC_10m+中PHC-A_11m+下PHC-A_11m		本	1,271,026		歩A・単B
T00006	*** T単— 6号 ***					
	既成杭プレボーリング工法 独立フーチングF3,F6					
	φ450 上SC_9m+中PHC-A_12m+下PHC-A_11m		本	844,861		歩A・単B
T00007	*** T単— 7号 ***					
	既成杭プレボーリング工法 独立フーチングF7					
	φ500 上SC_9m+中PHC-A_12m+下PHC-A_11m		本	886,340		歩A・単B
T00008	*** T単— 8号 ***					
	既成杭プレボーリング工法 独立フーチングF8					
	φ400 上SC_9m+中PHC-A_11m+下PHC-A_12m		本	681,051		歩A・単B
T00009	*** T単— 9号 ***					
	杭頭処理					
	吸込水槽呑口部 杭径φ600		箇所	38,909		歩A・単B
T00010	*** T単— 10号 ***					
	杭頭処理					
	吸込水槽本体部 杭径φ700		箇所	135,607		歩A・単B
T00011	*** T単— 11号 ***					
	杭頭処理					
	吐出し水槽部 杭径φ450		箇所	15,052		歩A・単B
T00012	*** T単— 12号 ***					
	既成杭プレボーリング工法 試験孔					
	φ700		本	190,098		歩A・単B
T00013	*** T単— 13号 ***					
	ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm					
			m	7,387		歩A・単B
T00014	*** T単— 14号 ***					
	ひび割れ誘発目地設置 W=600mm					
			m	5,259		歩A・単B
T00015	*** T単— 15号 ***					
	ひび割れ誘発目地設置 W=800mm					
			m	5,757		歩A・単B
T00016	*** T単— 16号 ***					
	ひび割れ誘発目地材料費					
	吸込水槽呑口		式	2,327,670		歩A・単B
T00017	*** T単— 17号 ***					
	ひび割れ誘発目地材料費					
	吸込水槽本体部		式	4,237,470		歩A・単B
T00018	*** T単— 18号 ***					
	ひび割れ誘発目地材料費					
	吐出し水槽		式	2,527,680		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00019	*** T単一 19号 *** 吐出し水槽内ステップ据付					
			箇所	279,271		歩A・単B
T00020	*** T単一 20号 *** 吐出し水槽内踊り場据付					
			箇所	115,477		歩A・単B
T00021	*** T単一 21号 *** 吐出し水槽外ステップ据付					
			箇所	191,323		歩A・単B
T00022	*** T単一 22号 *** 耐土圧ゴムプレート設置					
	100用 t=10 1箇所当り延長17.04m+10.00m		m	22,339		歩A・単B
T00023	*** T単一 23号 *** 可とう継手設置					
	沈下100mm型 B4.00×H2.50用×2連		箇所	888,938		歩A・単B
T00024	*** T単一 24号 *** グラウトホール設置					
	φ100 H=1100mm及びH=800mm		組	5,120		歩A・単B
T00025	*** T単一 25号 *** 後付用止水板設置					
	L型止水板		m	26,791		歩A・単B
T00027	*** T単一 27号 *** 中間杭打設					
	H-300 L=27.0m 打込長L=26.7m 油圧ﾊﾞｲﾌﾟ ｳｵﾝﾏ		本	252,587		歩A・単B
T00028	*** T単一 28号 *** 中間杭撤去					
	H-300 ﾗﾌｧﾚﾝｼﾞｸﾚﾝ25t吊使用		ton	15,908		歩A・単B
T00029	*** T単一 29号 *** 水膨張ゴム止水材取付					
	H型鋼300用 5×20×1900mm		m	1,368		歩A・単B
T00049	*** T単一 30号 *** 汚濁防止フェンス設置					
	単独フロートφ300 H=2.0m、H=1.0m(兼用)		m	1,911		歩A・単B
T00050	*** T単一 31号 *** 汚濁防止フェンス撤去					
	単独フロートφ300 H=2.0m、H=1.0m(兼用)		m	1,319		歩A・単B
T00051	*** T単一 32号 *** 濁水処理設備設置工					
	30m3/h級		回	606,334		歩A・単B
T00052	*** T単一 33号 *** 濁水処理設備撤去工					
	30m3/h級		回	350,518		歩A・単B
T00053	*** T単一 34号 *** 濁水処理設備保守・点検					
	30m3/h級		回	9,384		歩A・単B
T00054	*** T単一 35号 *** 濁水処理設備運転					
	30m3/h級		日	40,028		歩A・単B
T00055	*** T単一 36号 *** 騒音調査					
			回	6,445		歩A・単B
T00056	*** T単一 37号 *** 振動調査					
			回	6,801		歩A・単B
T00060	*** T単一 38号 *** ﾊﾞｲﾌﾟ ｳｵﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,4m以下,242kw(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打		枚	64,759		歩A・単B
T00100	*** T単一 39号 *** やりかた					
			m ²	445		歩A・単B
T00101	*** T単一 40号 *** 墨出し					
			m ²	837		歩A・単B
T00102	*** T単一 41号 *** 外部足場					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m ²	2,912		歩A・単B
T00103	*** T単— 42号 *** 安全手すり					
			m ²	863		歩A・単B
T00104	*** T単— 43号 *** 養生シート					
			m ²	815		歩A・単B
T00105	*** T単— 44号 *** 内部躯体足場 (鉄筋・型枠足場)					
			m ²	350		歩A・単B
T00106	*** T単— 45号 *** 内部仕上足場 (脚立足場)					
			m ²	638		歩A・単B
T00107	*** T単— 46号 *** 内部躯体足場					
			m ²	11,667		歩A・単B
T00108	*** T単— 47号 *** 内部仕上足場					
			m ²	7,786		歩A・単B
T00109	*** T単— 48号 *** 養生費					
			m ²	470		歩A・単B
T00110	*** T単— 49号 *** 整理清掃					
			m ²	1,862		歩A・単B
T00111	*** T単— 50号 *** 運搬費					
	仮設材		式	3,552,571		歩A・単B
T00112	*** T単— 51号 *** 打放し面補修					
	B種		m ²	812		歩A・単B
T00113	*** T単— 52号 *** 打放し面補修					
	C種		m ²	650		歩A・単B
T00114	*** T単— 53号 *** クリーニング費					
			m ²	422		歩A・単B
T00115	*** T単— 54号 *** 流し台					
			箇所	62,043		歩A・単B
T00116	*** T単— 55号 *** コンロ台					
			箇所	24,496		歩A・単B
T00117	*** T単— 56号 *** 吊戸棚					
			箇所	28,848		歩A・単B
T00118	*** T単— 57号 *** 換気扇フード					
			箇所	13,296		歩A・単B
T00150	*** T単— 58号 *** タンブラスイッチ					
	1P15A×3 新金P		個	4,010		歩A・単B
T00151	*** T単— 59号 *** タンブラスイッチ					
	1P15A×1 1P4A×1 新金P		個	3,508		歩A・単B
T00152	*** T単— 60号 *** タンブラスイッチ					
	1P4A×1 新金P		個	2,600		歩A・単B
T00153	*** T単— 61号 *** 三路スイッチ					
	3W15A×1 新金P		個	2,471		歩A・単B
T00154	*** T単— 62号 *** 三路スイッチ					
	3W15A×2 新金P		個	3,966		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00155	*** T単— 63号 *** 自動点滅器					
	3A		個	8,130		歩A・単B
T00156	*** T単— 64号 *** 電灯動力盤					
			面	9,790,229		歩A・単B
T00157	*** T単— 65号 *** 照明器具					
	A01		個	16,821		歩A・単B
T00158	*** T単— 66号 *** 照明器具					
	B01		個	51,976		歩A・単B
T00159	*** T単— 67号 *** 照明器具					
	C01		個	65,373		歩A・単B
T00160	*** T単— 68号 *** 照明器具					
	D01		個	38,965		歩A・単B
T00161	*** T単— 69号 *** 照明器具					
	E01		個	191,501		歩A・単B
T00162	*** T単— 70号 *** 埋込コンセント					
	2P15A×2 新金P		個	1,940		歩A・単B
T00163	*** T単— 71号 *** 埋込コンセント					
	2P15A×1 ET付		個	2,406		歩A・単B
T00164	*** T単— 72号 *** 埋込コンセント					
	2P15A×2 ET付		個	2,525		歩A・単B
T00165	*** T単— 73号 *** 埋込コンセント					
	2P15A×2 ET付 防水		個	2,819		歩A・単B
T00166	*** T単— 74号 *** 温度センサー					
			個	13,352		歩A・単B
T00167	*** T単— 75号 *** ケーブル					
	EM-CE5.5sq-3C PF内		m	1,909		歩A・単B
T00168	*** T単— 76号 *** ケーブル					
	EM-5C-FB PF内		m	580		歩A・単B
T00169	*** T単— 77号 *** 導入線					
			m	165		歩A・単B
T00170	*** T単— 78号 *** 直列ユニット					
	端末		個	8,379		歩A・単B
T00171	*** T単— 79号 *** アンテナ					
	AU-2		個	70,163		歩A・単B
T00172	*** T単— 80号 *** ブースター					
	CS.BS UV-1		個	84,785		歩A・単B
T00173	*** T単— 81号 *** 導線					
	2×13		m	5,316		歩A・単B
T00174	*** T単— 82号 *** 導線					
	2×19		m	5,697		歩A・単B
T00175	*** T単— 83号 *** 接続端子					
			個	10,820		歩A・単B
T00176	*** T単— 84号 *** 分岐端子					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	十型		個	17,007		歩A・単B
	*** T単ー 85号 ***					
T00177	分岐端子					
	T型		個	14,620		歩A・単B
	*** T単ー 86号 ***					
T00178	水切端子					
			個	9,494		歩A・単B
	*** T単ー 87号 ***					
T00179	接続端子箱					
	TB-SF1 SUS.WP		個	41,846		歩A・単B
	*** T単ー 88号 ***					
T00200	耐衝撃性硬質塩化ビニル管					
	HIVP20 地中配管		m	1,496		歩A・単B
	*** T単ー 89号 ***					
T00201	標示テープ					
			m	195		歩A・単B
	*** T単ー 90号 ***					
T00202	埋設標示ピン					
			箇所	1,779		歩A・単B
	*** T単ー 91号 ***					
T00203	硬質塩化ビニルライニング鋼管					
	SGPVD 20		m	4,058		歩A・単B
	*** T単ー 92号 ***					
T00204	硬質塩化ビニルライニング鋼管					
	SGPVB 20		m	4,790		歩A・単B
	*** T単ー 93号 ***					
T00205	ゲート弁					
	GV20(JIS10K)		個	6,636		歩A・単B
	*** T単ー 94号 ***					
T00206	硬質塩化ビニル管（小口径雨水枡側壁）					
	屋外埋設 VU200		m	11,920		歩A・単B
	*** T単ー 95号 ***					
T00207	硬質塩化ビニル管					
	地中配管 VP100		m	6,409		歩A・単B
	*** T単ー 96号 ***					
T00208	硬質塩化ビニル管					
	地中配管 VP125		m	8,091		歩A・単B
	*** T単ー 97号 ***					
T00209	小口径雨水枡					
	90L 100-200		個	33,588		歩A・単B
	*** T単ー 98号 ***					
T00210	小口径雨水枡					
	90L 125-200		個	35,542		歩A・単B
	*** T単ー 99号 ***					
T00211	小口径雨水枡					
	90Y 100-200		個	34,110		歩A・単B
	*** T単ー 100号 ***					
T00212	小口径雨水枡					
	90Y 125-200		個	36,356		歩A・単B
	*** T単ー 101号 ***					
T00213	小口径雨水枡					
	ST 100-200		個	34,554		歩A・単B
	*** T単ー 102号 ***					
T00214	硬質塩化ビニル管					
	屋内一般 VP40		m	3,611		歩A・単B
	*** T単ー 103号 ***					
T00215	硬質塩化ビニル管					
	屋内一般 VP50		m	4,596		歩A・単B
	*** T単ー 104号 ***					
T00216	硬質塩化ビニル管					
	屋内一般 VP100		m	9,478		歩A・単B
	*** T単ー 105号 ***					
T00217	硬質塩化ビニル管（通気）					
	屋内一般 VP65		m	5,921		歩A・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00218	*** T単ー 106号 *** 硬質塩化ビニル管 (通気)					
	屋内一般 カラーVP65		m	5,921		歩A・単B
T00219	*** T単ー 107号 *** 掃除口					
	CLVS50		個	5,567		歩A・単B
T00220	*** T単ー 108号 *** 空冷ヒートポンプパッケージエアコン取付費					
	天井埋込カセット型冷房能力10.0kw 暖房能力11.2kw		台	397,226		歩A・単B
T00221	*** T単ー 109号 *** 冷媒配管					
	冷媒用断熱材被覆管 9.5φ 15.9φ		m	5,091		歩A・単B
T00222	*** T単ー 110号 *** ドレン配管					
	ACVP25		m	2,628		歩A・単B
T00223	*** T単ー 111号 *** ドレン配管					
	VP25		m	2,628		歩A・単B
T01011	*** T単ー 112号 *** 既成杭プレボーリング工法 吸込水槽吞口部					
	【材】φ600 上SC_8m+中PHC-A_8m+下PHC-A_9m		本	719,693		歩A・単A
T01021	*** T単ー 113号 *** 既成杭プレボーリング工法 吸込水槽本体部					
	【材】φ700 上SC_7m+中PHC-C_6m+下PHC-A_12m		本	1,580,825		歩A・単A
T01031	*** T単ー 114号 *** 既成杭プレボーリング工法 吐出し水槽部					
	【材】φ450 上PHC-B_6m+中PHC-A_9m+下PHC-A_10m		本	292,008		歩A・単A
T01012	*** T単ー 115号 *** 既成杭プレボーリング工法 吸込水槽吞口部					
	【工】φ600 上SC_8m+中PHC-A_8m+下PHC-A_9m		本	373,083		歩A・単B
T01022	*** T単ー 116号 *** 既成杭プレボーリング工法 吸込水槽本体部					
	【工】φ700 上SC_7m+中PHC-C_6m+下PHC-A_12m		本	418,450		歩A・単B
T01032	*** T単ー 117号 *** 既成杭プレボーリング工法 吐出し水槽部					
	【工】φ450 上PHC-B_6m+中PHC-A_9m+下PHC-A_10m		本	270,580		歩A・単B
T00062	*** T単ー 118号 *** 堤防動態観測・沈下量計測					
	75箇所/回		回	57,214		歩A・単B
T00065	*** T単ー 119号 *** 既設堤防土のう設置工					
			袋	550		歩A・単B
T00066	*** T単ー 120号 *** 堤防動態観測・沈下量計測					
	66箇所/回		回	36,044		歩A・単B
T00067	*** T単ー 121号 *** 堤防動態観測・沈下量計測					
	47箇所/回		回	21,741		歩A・単B
T00068	*** T単ー 122号 *** 堤防動態観測・沈下量計測					
	45箇所/回		回	21,741		歩A・単B
T00069	*** T単ー 123号 *** 既製杭切断					
	φ450 PHC杭A種		本	27,052		歩A・単B
T00070	*** T単ー 124号 *** 既製杭切断					
	φ600 PHC杭A種		本	46,148		歩A・単B
T00071	*** T単ー 125号 *** 既製杭切断					
	φ700 PHC杭A種		本	65,244		歩A・単B
T00072	*** T単ー 126号 *** ひび割れ被覆工					
	CB-Vシート		m	8,852		歩B・単B
T00079	*** T単ー 127号 *** 中間杭打設					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	H-300 L=27.0m 打込長L=26.7m 油圧バイク用 *** T単ー 128号 ***		本	256,382		歩B・単B
T00080	中間杭撤去					
	H-300 ラフレンクレン25t吊使用 *** T単ー 129号 ***		ton	15,908		歩B・単B
T00081	水膨張ゴム止水材取付					
	H型鋼300用 5×20×1900mm *** T単ー 130号 ***		m	1,368		歩B・単B
T03100	腹起し切梁方式土留工（設置）腹起(1段目)					
	設置,H500,あり *** T単ー 131号 ***		ton	39,537		歩B・単B
T03101	腹起し切梁方式土留工（撤去）腹起(1段目)					
	賃料～撤去,H500,289日,1回,あり *** T単ー 132号 ***		ton	155,986		歩B・単B
T03102	腹起し切梁方式土留工（設置）腹起(2段目)					
	設置,H500,あり *** T単ー 133号 ***		ton	39,537		歩B・単B
T03103	腹起し切梁方式土留工（撤去）腹起(2段目)					
	賃料～撤去,H500,82日,1回,あり *** T単ー 134号 ***		ton	84,151		歩B・単B
T03104	腹起し切梁方式土留工（設置）腹起し盛替					
	設置,H350,あり *** T単ー 135号 ***		ton	39,537		歩B・単B
T03105	腹起し切梁方式土留工（撤去）腹起し盛替					
	賃料～撤去,H350,147日,1回,あり *** T単ー 136号 ***		ton	73,303		歩B・単B
T03106	腹起し切梁方式土留工（設置）切梁(1段目)					
	設置,H400,あり *** T単ー 137号 ***		ton	39,537		歩B・単B
T03107	腹起し切梁方式土留工（撤去）切梁(1段目)					
	賃料～撤去,H400,289日,1回,あり *** T単ー 138号 ***		ton	95,330		歩B・単B
T03108	腹起し切梁方式土留工（設置）切梁(2段目)					
	設置,H500,設置,1回,あり *** T単ー 139号 ***		ton	39,537		歩B・単B
T03109	腹起し切梁方式土留工（撤去）切梁(2段目)					
	賃料～撤去,H500,82日,1回,あり *** T単ー 140号 ***		ton	84,151		歩B・単B
T03110	腹起し切梁方式土留工（設置）切梁盛替					
	設置,H350,あり *** T単ー 141号 ***		ton	39,537		歩B・単B
T03111	腹起し切梁方式土留工（撤去）切梁盛替					
	賃料～撤去,H350,147日,1回,あり *** T単ー 142号 ***		ton	73,303		歩B・単B
T03112	腹起し切梁方式土留工（設置）火打ち(1段目)					
	設置,H400,あり *** T単ー 143号 ***		ton	39,537		歩B・単B
T03113	腹起し切梁方式土留工（撤去）火打ち(1段目)					
	賃料～撤去,H400,289日,1回,あり *** T単ー 144号 ***		ton	95,330		歩B・単B
T03114	腹起し切梁方式土留工（設置）火打ち(2段目)					
	設置,H400,あり *** T単ー 145号 ***		ton	39,537		歩B・単B
T03115	腹起し切梁方式土留工（撤去）火打ち(2段目)					
	賃料～撤去,H400,82日,1回,あり *** T単ー 146号 ***		ton	60,424		歩B・単B
T03116	腹起し切梁方式土留工（設置）隅火打ち(1段目)					
	設置,H500,あり *** T単ー 147号 ***		ton	39,537		歩B・単B
T03117	腹起し切梁方式土留工（撤去）隅火打ち(1段目)					
	賃料～撤去,H500,289日,1回,あり *** T単ー 148号 ***		ton	155,986		歩B・単B
T03118	腹起し切梁方式土留工（設置）隅火打ち(2段目)					
	設置,H500,あり		ton	39,537		歩B・単B

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T03119	*** T単ー 149号 *** 腹起し切梁方式土留工 (撤去) 隅火打ち(2段目)					
	賃料~撤去,H500,82日,1回,あり		ton	84,151		歩B・単B
C00001	*** C単ー 1号 *** 杭頭中詰養生材 設置 吸込水槽呑口部					
	φ600用 L=980mm		個	18,396		歩A・単B
C00002	*** C単ー 2号 *** 杭頭中詰養生材 引抜 吸込水槽呑口部					
	φ600用		個	19,955		歩A・単B
C00003	*** C単ー 3号 *** 杭頭中詰養生材 設置 吸込水槽本体部					
	φ700用 L=1220mm		個	25,916		歩A・単B
C00004	*** C単ー 4号 *** 杭頭中詰養生材 引抜 吸込水槽本体部					
	φ700用		個	9,349		歩A・単B
C00005	*** C単ー 5号 *** 杭頭中詰養生材 設置 吐出し水槽					
	φ450用 L=660mm		個	14,544		歩A・単B
C00006	*** C単ー 6号 *** 杭頭中詰養生材 引抜 吐出し水槽					
	φ450用		個	8,388		歩A・単B
C00007	*** C単ー 7号 *** 杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F1,2,4,5					
			個	23,772		歩A・単B
C00008	*** C単ー 8号 *** 杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F1,2,4,5					
			個	13,206		歩A・単B
C00009	*** C単ー 9号 *** 杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F3,6					
			個	16,694		歩A・単B
C00010	*** C単ー 10号 *** 杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F3,6					
			個	11,259		歩A・単B
C00011	*** C単ー 11号 *** 杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F7					
			個	18,472		歩A・単B
C00012	*** C単ー 12号 *** 杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F7					
			個	11,259		歩A・単B
C00013	*** C単ー 13号 *** 杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F8					
			個	13,344		歩A・単B
C00014	*** C単ー 14号 *** 杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F8					
			個	10,148		歩A・単B
C00021	*** C単ー 15号 *** ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ運転					
	767kN		日	487,350		歩A・単B
C00100	*** C単ー 16号 *** 枠組本足場					
	手すり先行方式900枠		日	40,966		歩A・単B
C00101	*** C単ー 17号 *** 安全手すり					
	枠組本足場用		日	40,966		歩A・単B
C00102	*** C単ー 18号 *** 内部仕上足場					
	脚立 階高4m以下		日	40,966		歩A・単B
C00103	*** C単ー 19号 *** 内部仕上足場					
	脚立 階高9.1m以上10.8m以下		日	40,966		歩A・単B
C00104	*** C単ー 20号 *** 内部躯体足場					
	脚立 階高4m以下		日	40,966		歩A・単B

[illegible]

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	21,726	14,774	
Y00004	諸雑費 10%			5,120	512	
		0.100				
	合 計				20,406	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,041	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	21,726	14,774	
Y00004	諸雑費 10%			5,120	512	
		0.100				
	合 計				20,406	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,041	
	*** S単一 3号 ***					
S02024	張ブロック工(空張)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地材を使用する場合,厚さ10cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	目地材を使用する場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	厚さ10cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P15003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)	10.000	m ²	5,700	57,000	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.045	ton	24,000	1,080	
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	0.078	m3	3,900	304	
R01001	土木一般世話役					
		0.150	人	29,988	4,498	
R01007	ブロック工					
		0.300	人	27,846	8,354	
R01003	普通作業員					
		0.430	人	21,726	9,342	
F08061	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.410	日	7,160	2,936	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.300	人	25,908	7,772	
P34029	軽油 バトロ給油	16.000	L	151	2,416	
	合 計				93,702	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		9,370	
	*** S単一 4号 ***					
S02029	裏込工(ブロック張)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	裏込工(ブロック張) 再生クラッシャー(RC-40),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)裏込材区分	再生クラッシャー(RC-40)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)単価0円(裏込材)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	29,988	11,995	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,726	17,381	
Y00004	諸雑費	0.160		29,376	4,700	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.100	m3	1,850	20,535	
	合 計				54,611	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		5,461	
	*** S単一 5号 ***					
S02101	電気溶接		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 6mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.090	kg	460	41	
R01001	土木一般世話役	0.010	人	29,988	300	
R01011	溶接工	0.010	人	29,682	297	
R01003	普通作業員	0.010	人	21,726	217	
M27432	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.010	日	1,810	18	
P34029	軽油 ハトル給油	0.200	L	151	30	
	合 計				903	算出数量 1.000 m
	単 価		m		903	
	*** S単一 6号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 8～12mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	8～12mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	20.270	m3	570	11,554	
P34024	アセチレンガス ボンベ	8.690	kg	2,350	20,422	
Y00004	雑品 5%	0.050		31,976	1,599	
R01011	溶接工	4.540	人	29,682	134,756	
R01003	普通作業員	4.540	人	21,726	98,636	
	合 計				266,967	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,670	
	*** S単一 7号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13～17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	570	14,792	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	2,350	27,777	
Y00004	雑品 5%	0.050		42,569	2,128	

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		流藻川排水機場建設工事（第2回変更）				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01011	溶接工	5.670	人	29,682	168,297	
R01003	普通作業員	5.670	人	21,726	123,186	
	合 計				336,180	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,362	
	*** S単－ 8号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス基本料		スパン		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス基本料 単独フロートφ300 H=2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96001 単独フロートφ300 H=2m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	110,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	汚濁防止フェンス基本料 単独フロートφ300 H=2m	1.000	スパン	110,500	110,500	
	合 計				110,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110,500	
	*** S単－ 9号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス賃料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス賃料 単独フロートφ300 H=2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96002 単独フロートφ300 H=2m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96002	汚濁防止フェンス賃料 単独フロートφ300 H=2m	1.000	日	8,700	8,700	
	合 計				8,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,700	
	*** S単－ 10号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合 計				29,988	算出数量 1.000 人
	単 価				29,988	
	*** S単－ 11号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	29,682	29,682	
	合 計				29,682	算出数量 1.000 人
	単 価				29,682	
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				25,602	算出数量 1.000 人
	単 価				25,602	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	28,356	28,356	
	合 計				28,356	算出数量 1.000 人
	単 価				28,356	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合 計				21,726	算出数量 1.000 人
	単 価				21,726	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	据付工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03002 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	30,906	30,906	
	合 計				30,906	算出数量 1.000 人
	単 価				30,906	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	鉄筋工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	鉄筋工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01010 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01010	鉄筋工	1.000	人	28,356	28,356	
	合 計				28,356	算出数量 1.000 人
	単 価				28,356	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 17号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,988	29,988	
	合 計				29,988	算出数量 1,000 人
	単 価				29,988	
	*** S単一 18号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1,000	人	28,356	28,356	
	合 計				28,356	算出数量 1,000 人
	単 価				28,356	
	*** S単一 19号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	
	合 計				21,726	算出数量 1,000 人
	単 価				21,726	
	*** S単一 20号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1,000 人
	単 価				25,908	
	*** S単一 21号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	14,484	14,484	
	合 計				14,484	算出数量 1,000 人

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				14,484	
	*** S単— 22号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 人
	単 価				24,888	
	*** S単— 23号 ***					
S02115	設備機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02019 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02019	設備機械工	1.000	人	28,662	28,662	
	合 計				28,662	算出数量 1.000 人
	単 価				28,662	
	*** S単— 24号 ***					
S02115	測量技師補		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量技師補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04024 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04024	測量技師補	1.000	人	41,922	41,922	
	合 計				41,922	算出数量 1.000 人
	単 価				41,922	
	*** S単— 25号 ***					
S02115	大工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	大工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96008 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96008	大工	1.000	人	26,316	26,316	
	合 計				26,316	算出数量 1.000 人
	単 価				26,316	
	*** S単— 26号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R96002	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
	合 計				20,706	算出数量 1.000 人
	単 価				20,706	
*** S単一 27号 ***						
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96005	とび工	1.000	人	27,030	27,030	
	合 計				27,030	算出数量 1.000 人
	単 価				27,030	
*** S単一 28号 ***						
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96003	軽作業員	1.000	人	16,422	16,422	
	合 計				16,422	算出数量 1.000 人
	単 価				16,422	
*** S単一 29号 ***						
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96007	運転手 (一般)	1.000	人	22,542	22,542	
	合 計				22,542	算出数量 1.000 人
	単 価				22,542	
*** S単一 30号 ***						
S02115	左官		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	左官			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96009 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96009	左官	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 人
	単 価				26,214	
*** S単一 31号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96001	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合 計				24,582	算出数量 1.000 人
	単 価				24,582	
	*** S単一 32号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96006	電工	1.000	人	22,746	22,746	
	合 計				22,746	算出数量 1.000 人
	単 価				22,746	
	*** S単一 33号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96004	溶接工	1.000	人	28,050	28,050	
	合 計				28,050	算出数量 1.000 人
	単 価				28,050	
	*** S単一 34号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96010 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96010	配管工	1.000	人	22,338	22,338	
	合 計				22,338	算出数量 1.000 人
	単 価				22,338	
	*** S単一 35号 ***					
S02115	設備機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96011	設備機械工	1.000	人	27,336	27,336	
	合 計				27,336	算出数量 1.000 人
	単 価				27,336	
	*** S単一 36号 ***					

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		流藻川排水機場建設工事（第2回変更）				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	積み込み(又は取卸し)のみ,,					
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P46403		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P46403	積卸し費					
	積み込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				750	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	基本電力料		kW/月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	低圧用業持1年以上,,					
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P31007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P31007	基本電力料					
	低圧用業持1年以上	1.000	kW/月	930.20	930	
	合 計				930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				930	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	H形鋼(中古品:新品価格×90%)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼(中古品:新品価格×90%)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SS400 300×300×10×15,,					
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96102		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96102	H形鋼(中古品:新品価格×90%)					
	SS400 300×300×10×15	1.000	ton	108,900	108,900	
	合 計				108,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,900	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	バード-R給油,,					
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P34002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P34029	軽油					
	バード-R給油	1.000	L	151	151	
	合 計				151	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	建築工事諸経費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建築工事諸経費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96900		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96900	建築工事諸経費					
		1.000	式	75,977,000	75,977,000	
	合 計				75,977,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,977,000	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 41号 ***					
S02117	スクラップ		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクラップ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96327		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	-41,250円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96327	スクラップ					
		1.000	ton	-41,250	-41,250	
	合 計				-41,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				-41,250	
	*** S単一 42号 ***					
S02120	現寸型板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現寸型板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96300		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	146円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96300	現寸型板					
		1.000	m ²	146	146	
	合 計				146	算出数量 1.000 各単位
	単 価				146	
	*** S単一 43号 ***					
S02120	鉄骨足場		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄骨足場 吊り足場			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96301		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	吊り足場		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,362円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96301	鉄骨足場 吊り足場					
		1.000	m ²	1,362	1,362	
	合 計				1,362	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,362	
	*** S単一 44号 ***					
S02120	根切		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	根切 機械、壺、布堀 H-2110			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96302		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	機械、壺、布堀 H-2110		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	697円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96302	根切 機械、壺、布堀 H-2110					
		1.000	m3	697	697	
	合 計				697	算出数量 1.000 各単位
	単 価				697	
	*** S単一 45号 ***					
S02120	埋戻		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋戻 根切土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96303		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	根切土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,019円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96303	埋戻 根切土					
		1.000	m3	1,019	1,019	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,019	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,019	
	*** S単－ 46号 ***					
S02120	残土処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分 場外処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96304 場外処分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	822円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96304	残土処分 場外処分	1.000	m3	822	822	
	合 計				822	算出数量 1.000 各単位
	単 価				822	
	*** S単－ 47号 ***					
S02120	床付		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	床付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	328円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96305	床付	1.000	m ²	328	328	
	合 計				328	算出数量 1.000 各単位
	単 価				328	
	*** S単－ 48号 ***					
S02120	砂利敷		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砂利敷 基礎下 t60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96306 基礎下 t60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,287円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96306	砂利敷 基礎下 t60	1.000	m3	6,287	6,287	
	合 計				6,287	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,287	
	*** S単－ 49号 ***					
S02120	砂利敷		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砂利敷 土間下 t60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96307 土間下 t60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,100円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96307	砂利敷 土間下 t60	1.000	m3	6,100	6,100	
	合 計				6,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,100	
	*** S単－ 50号 ***					
S02120	運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬費 土工機械			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96308 土工機械		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	71,760円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96308	運搬費 土工機械	1.000	式	71,760	71,760	
	合 計				71,760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				71,760	
	*** S単一 51号 ***					
S02120	杭頭処理		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杭頭処理 φ600			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96309 φ600		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,914円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96309	杭頭処理 φ600	1.000	本	7,914	7,914	
	合 計				7,914	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,914	
	*** S単一 52号 ***					
S02120	杭頭処理		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杭頭処理 φ500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96310 φ500		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,157円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96310	杭頭処理 φ500	1.000	本	6,157	6,157	
	合 計				6,157	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,157	
	*** S単一 53号 ***					
S02120	杭頭処理		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杭頭処理 φ450			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96311 φ450		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,127円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96311	杭頭処理 φ450	1.000	本	5,127	5,127	
	合 計				5,127	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,127	
	*** S単一 54号 ***					
S02120	杭頭処理		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杭頭処理 φ400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96312 φ400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,098円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96312	杭頭処理 φ400	1.000	本	4,098	4,098	
	合 計				4,098	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,098	
	*** S単一 55号 ***					
S02120	発生ガラ処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生ガラ処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96313		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,056円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96313	発生ガラ処理	1.000	m3	17,056	17,056	
	合 計				17,056	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,056	
	*** S単一 56号 ***					
S02120	打設手間		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	打設手間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	捨コンクリート			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)市場単価コード	A96314		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)規格	捨コンクリート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	2,247円				
A96314	打設手間 捨コンクリート	1.000	m3	2,247	2,247	
	合 計				2,247	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,247	
	*** S単一 57号 ***					
S02120	打設手間		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	打設手間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土間コンクリート			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)市場単価コード	A96315		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)規格	土間コンクリート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	971円				
A96315	打設手間 土間コンクリート	1.000	m3	971	971	
	合 計				971	算出数量 1.000 各単位
	単 価				971	
	*** S単一 58号 ***					
S02120	打設手間		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	打設手間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鉄筋コンクリート 基礎			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)市場単価コード	A96316		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)規格	鉄筋コンクリート 基礎		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	798円				
A96316	打設手間 鉄筋コンクリート 基礎	1.000	m3	798	798	
	合 計				798	算出数量 1.000 各単位
	単 価				798	
	*** S単一 59号 ***					
S02120	打設手間		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	打設手間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鉄筋コンクリート 躯体			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)市場単価コード	A96317		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)規格	鉄筋コンクリート 躯体		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	866円				
A96317	打設手間 鉄筋コンクリート 躯体	1.000	m3	866	866	
	合 計				866	算出数量 1.000 各単位
	単 価				866	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 60号 ***					
S02120	打設手間		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	打設手間 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96318		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,433円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96318	打設手間 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	1,000	m3	1,433	1,433	
	合 計				1,433	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,433	
	*** S単ー 61号 ***					
S02120	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96319		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	945円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96319	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費	1,000	m3	945	945	
	合 計				945	算出数量 1,000 各単位
	単 価				945	
	*** S単ー 62号 ***					
S02120	機械器具損料		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料 30～50m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96320		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	30～50m3未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	97,650円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96320	機械器具損料 30～50m3未満	1,000	回	97,650	97,650	
	合 計				97,650	算出数量 1,000 各単位
	単 価				97,650	
	*** S単ー 63号 ***					
S02120	機械器具損料		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料 100m3以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96321		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	100m3以上		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	63,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96321	機械器具損料 100m3以上	1,000	回	63,000	63,000	
	合 計				63,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				63,000	
	*** S単ー 64号 ***					
S02120	普通型枠		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	普通型枠 基礎部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96322		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	基礎部		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,784円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96322	普通型枠 基礎部	1,000	m ²	4,784	4,784	
	合 計				4,784	算出数量 1,000 各単位

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,784	
	*** S単— 65号 ***					
S02120	普通型枠		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通型枠 軸部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96323		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	軸部		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	5,044円				
A96323	普通型枠 軸部	1.000	m ²	5,044	5,044	
	合 計				5,044	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,044	
	*** S単— 66号 ***					
S02120	普通型枠		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通型枠 軸部 R付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96324		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	軸部 R付		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	11,856円				
A96324	普通型枠 軸部 R付	1.000	m ²	11,856	11,856	
	合 計				11,856	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,856	
	*** S単— 67号 ***					
S02120	打放型枠		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	打放型枠 B種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96325		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	B種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	5,616円				
A96325	打放型枠 B種	1.000	m ²	5,616	5,616	
	合 計				5,616	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,616	
	*** S単— 68号 ***					
S02120	打放型枠		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	打放型枠 C種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96326		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	C種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	5,569円				
A96326	打放型枠 C種	1.000	m ²	5,569	5,569	
	合 計				5,569	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,569	
	*** S単— 69号 ***					
S02120	運搬費		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬費 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96327		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	型枠		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	307円				

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A96327	運搬費 型枠	1.000	m ²	307	307	
	合 計				307	算出数量 1.000 各単位
	単 価				307	
	*** S単一 70号 ***					
S02120	打継目地		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	打継目地 25×20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96328		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25×20		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	322円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96328	打継目地 25×20	1.000	m		322	
	合 計				322	算出数量 1.000 各単位
	単 価				322	
	*** S単一 71号 ***					
S02120	誘発目地		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	誘発目地 20×20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96329		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	20×20		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	364円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96329	誘発目地 20×20	1.000	m		364	
	合 計				364	算出数量 1.000 各単位
	単 価				364	
	*** S単一 72号 ***					
S02120	加工組立		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	加工組立			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96330		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	63,525円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96330	加工組立	1.000	ton		63,525	
	合 計				63,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63,525	
	*** S単一 73号 ***					
S02120	運搬費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬費 鉄筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96331		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	鉄筋		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,463円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96331	運搬費 鉄筋	1.000	ton		4,463	
	合 計				4,463	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,463	
	*** S単一 74号 ***					
S02120	ガス圧接費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガス圧接費 D25+D25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)市場単価コード	A96332		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	D25+D25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	672円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96332	ガス圧接費 D25+D25	1.000	箇所	672	672	
	合 計				672	算出数量 1.000 各単位
	単 価				672	
	*** S単一 75号 ***					
S02120	ベース下モルタル		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベース下モルタル 無収縮モルタル 680×1030 t-43			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96333		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	無収縮モルタル 680×1030 t-43		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,359円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96333	ベース下モルタル 無収縮モルタル 680×1030 t-43	1.000	箇所	16,359	16,359	
	合 計				16,359	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,359	
	*** S単一 76号 ***					
S02120	ベース下モルタル		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベース下モルタル 無収縮モルタル 350×600 t-43			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96334		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	無収縮モルタル 350×600 t-43		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,028円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96334	ベース下モルタル 無収縮モルタル 350×600 t-43	1.000	箇所	3,028	3,028	
	合 計				3,028	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,028	
	*** S単一 77号 ***					
S02120	ベース下モルタル		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベース下モルタル 無収縮モルタル 350×250 t-43			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96335		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	無収縮モルタル 350×250 t-43		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	984円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96335	ベース下モルタル 無収縮モルタル 350×250 t-43	1.000	箇所	984	984	
	合 計				984	算出数量 1.000 各単位
	単 価				984	
	*** S単一 78号 ***					
S02120	ベース下モルタル		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベース下モルタル 無収縮モルタル 430×400 t-43			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96336		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	無収縮モルタル 430×400 t-43		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,934円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96336	ベース下モルタル 無収縮モルタル 430×400 t-43	1.000	箇所	1,934	1,934	
	合 計				1,934	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,934	
	*** S単一 79号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02120	ベース下モルタル		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベース下モルタル 無収縮モルタル 220×150 t-43			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96337		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	無収縮モルタル 220×150 t-43		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	215円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96337	ベース下モルタル 無収縮モルタル 220×150 t-43	1.000	箇所	215	215	
	合 計				215	算出数量 1.000 各単位
	単 価				215	
	*** S単一 80号 ***					
S02120	ベース下モルタル		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベース下モルタル 無収縮モルタル 320×100 t-43			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96338		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	無収縮モルタル 320×100 t-43		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	258円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96338	ベース下モルタル 無収縮モルタル 320×100 t-43	1.000	箇所	258	258	
	合 計				258	算出数量 1.000 各単位
	単 価				258	
	*** S単一 81号 ***					
S02120	工場製作費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工場製作費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96339		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	58,170円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96339	工場製作費	1.000	ton	58,170	58,170	
	合 計				58,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,170	
	*** S単一 82号 ***					
S02120	工場溶接費		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工場溶接費 6mm換算			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96340		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	6mm換算		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	525円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96340	工場溶接費 6mm換算	1.000	m	525	525	
	合 計				525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				525	
	*** S単一 83号 ***					
S02120	現場溶接費		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場溶接費 6mm換算			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96341		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	6mm換算		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,465円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96341	現場溶接費 6mm換算	1.000	m	1,465	1,465	
	合 計				1,465	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,465	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 84号 ***					
S02120	工場塗装費		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工場塗装費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96342		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	473円				
A96342	工場塗装費	1,000	m ²	473	473	
	合 計				473	算出数量 1,000 各単位
	単 価				473	
	*** S単一 85号 ***					
S02120	現場建方費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	現場建方費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96343		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	10,222円				
A96343	現場建方費	1,000	ton	10,222	10,222	
	合 計				10,222	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,222	
	*** S単一 86号 ***					
S02120	現場工事費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	現場工事費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	高力ボルト本締め			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)市場単価コード	A96344		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格					
	3)単価の入力	8,327円				
A96344	現場工事費 高力ボルト本締め	1,000	ton	8,327	8,327	
	合 計				8,327	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,327	
	*** S単一 87号 ***					
S02120	現場工事費		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	現場工事費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	アンカーボルト埋込み M36 L-1200			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)市場単価コード	A96345		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格					
	3)単価の入力	2,646円				
A96345	現場工事費 アンカーボルト埋込み M36 L-1200	1,000	本	2,646	2,646	
	合 計				2,646	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,646	
	*** S単一 88号 ***					
S02120	現場工事費		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	現場工事費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	アンカーボルト埋込み M22 L-320～600			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)市場単価コード	A96346		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格					
	3)単価の入力	2,027円				
A96346	現場工事費 アンカーボルト埋込み M22 L-320～600	1,000	本	2,027	2,027	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,027	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,027	
	*** S単— 89号 ***					
S02120	運搬費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬費 鉄骨			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96347		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	鉄骨		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,964円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96347	運搬費 鉄骨	1.000	ton	7,964	7,964	
	合 計				7,964	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,964	
	*** S単— 90号 ***					
S02120	陸屋根床アスファルト防水		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陸屋根床アスファルト防水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96348		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,228円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96348	陸屋根床アスファルト防水	1.000	m ²	4,228	4,228	
	合 計				4,228	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,228	
	*** S単— 91号 ***					
S02120	陸屋根立上りアスファルト防水		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陸屋根立上りアスファルト防水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96349		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,387円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96349	陸屋根立上りアスファルト防水	1.000	m ²	5,387	5,387	
	合 計				5,387	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,387	
	*** S単— 92号 ***					
S02120	陸屋根床成形伸縮目地		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陸屋根床成形伸縮目地 25×80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96350		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25×80		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,411円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96350	陸屋根床成形伸縮目地 25×80	1.000	m	1,411	1,411	
	合 計				1,411	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,411	
	*** S単— 93号 ***					
S02120	陸屋根立上り防水押え金物		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陸屋根立上り防水押え金物 アルミ ゴムアスファルト系シーリング共			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96351		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	アルミ ゴムアスファルト系シ・・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	845円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96351	陸屋根立上り防水押え金物 アルミ ゴムアスファルト系シーリング共	1.000	m	845	845	
	合 計				845	算出数量 1.000 各単位
	単 価				845	
	*** S単一 94号 ***					
S02120	陸屋根立上り成形緩衝材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陸屋根立上り成形緩衝材 30×60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96352 30×60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,308円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96352	陸屋根立上り成形緩衝材 30×60	1.000	m	1,308	1,308	
	合 計				1,308	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,308	
	*** S単一 95号 ***					
S02120	陸屋根立上り防水保護版		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陸屋根立上り防水保護版 ケイカル板t-10 H-350 上下金物共			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96353 ケイカル板t-10 H-350 上下金物共		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	972円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96353	陸屋根立上り防水保護版 ケイカル板t-10 H-350 上下金物共	1.000	m	972	972	
	合 計				972	算出数量 1.000 各単位
	単 価				972	
	*** S単一 96号 ***					
S02120	軒樋内床塗膜防水		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軒樋内床塗膜防水 ウレタン系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96354 ウレタン系		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,550円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96354	軒樋内床塗膜防水 ウレタン系	1.000	m ²	7,550	7,550	
	合 計				7,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,550	
	*** S単一 97号 ***					
S02120	軒樋内立上り塗膜防水		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軒樋内立上り塗膜防水 ウレタン系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96355 ウレタン系		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,557円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96355	軒樋内立上り塗膜防水 ウレタン系	1.000	m ²	5,557	5,557	
	合 計				5,557	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,557	
	*** S単一 98号 ***					
S02120	庇天端塗膜防水		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	底天端塗膜防水 ウレタン系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96356		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	ウレタン系		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,550円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96356	底天端塗膜防水 ウレタン系	1.000	m ²	7,550	7,550	
	合 計				7,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,550	
	*** S単一 99号 ***					
S02120	底鼻先塗膜防水		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	底鼻先塗膜防水 ウレタン系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96357		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	ウレタン系		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,550円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96357	底鼻先塗膜防水 ウレタン系	1.000	m ²	7,550	7,550	
	合 計				7,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,550	
	*** S単一 100号 ***					
S02120	陸屋根バラベツト笠木塗膜防水		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陸屋根バラベツト笠木塗膜防水 ウレタン系 W-790			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96358		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	ウレタン系 W-790		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,965円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96358	陸屋根バラベツト笠木塗膜防水 ウレタン系 W-790	1.000	m	5,965	5,965	
	合 計				5,965	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,965	
	*** S単一 101号 ***					
S02120	陸屋根壁付笠木塗膜防水		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陸屋根壁付笠木塗膜防水 ウレタン系 W-270			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96359		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	ウレタン系 W-270		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,039円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96359	陸屋根壁付笠木塗膜防水 ウレタン系 W-270	1.000	m	2,039	2,039	
	合 計				2,039	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,039	
	*** S単一 102号 ***					
S02120	軒樋内バラベツト笠木塗膜防水		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軒樋内バラベツト笠木塗膜防水 ウレタン系 W-250			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96360		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	ウレタン系 W-250		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,888円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96360	軒樋内バラベツト笠木塗膜防水 ウレタン系 W-250	1.000	m	1,888	1,888	
	合 計				1,888	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,888	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名	流藻川排水機場建設工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 103号 ***					
S02120	外壁打継目地 シーリング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	外壁打継目地 シーリング ポリウレタン系 25×15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96361		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	ポリウレタン系 25×15		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	536円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96361	外壁打継目地 シーリング ポリウレタン系 25×15	1.000	m	536	536	
	合 計				536	算出数量 1.000 各単位
	単 価				536	
	*** S単ー 104号 ***					
S02120	外壁打継目地 シーリング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	外壁打継目地 シーリング ポリウレタン系 20×15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96362		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	ポリウレタン系 20×15		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	536円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96362	外壁打継目地 シーリング ポリウレタン系 20×15	1.000	m	536	536	
	合 計				536	算出数量 1.000 各単位
	単 価				536	
	*** S単ー 105号 ***					
S02120	仕上取合シーリング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕上取合シーリング ポリウレタン系 10×15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96363		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	ポリウレタン系 10×15		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	446円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96363	仕上取合シーリング ポリウレタン系 10×15	1.000	m	446	446	
	合 計				446	算出数量 1.000 各単位
	単 価				446	
	*** S単ー 106号 ***					
S02120	建具枠廻りシーリング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建具枠廻りシーリング ポリウレタン系 10×7			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96364		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	ポリウレタン系 10×7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	378円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96364	建具枠廻りシーリング ポリウレタン系 10×7	1.000	m	378	378	
	合 計				378	算出数量 1.000 各単位
	単 価				378	
	*** S単ー 107号 ***					
S02120	建具水切下シーリング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建具水切下シーリング ポリウレタン系 10×7			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96365		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	ポリウレタン系 10×7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	378円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96365	建具水切下シーリング ポリウレタン系 10×7	1.000	m	378	378	
	合 計				378	算出数量 1.000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				378	
	*** S単ー 108号 ***					
S02120	巾木		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	巾木 桧 H-100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96366		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	桧 H-100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,490円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96366	巾木 桧 H-100	1.000	m	2,490	2,490	
	合 計				2,490	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,490	
	*** S単ー 109号 ***					
S02120	天井廻り縁		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	天井廻り縁 30×30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96367		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	30×30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,524円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96367	天井廻り縁 30×30	1.000	m	1,524	1,524	
	合 計				1,524	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,524	
	*** S単ー 110号 ***					
S02120	腰壁見切縁		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	腰壁見切縁 25×30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96368		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25×30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,127円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96368	腰壁見切縁 25×30	1.000	m	1,127	1,127	
	合 計				1,127	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,127	
	*** S単ー 111号 ***					
S02120	上り框		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	上り框 集成材 60×45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96369		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	集成材 60×45		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,498円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96369	上り框 集成材 60×45	1.000	m	7,498	7,498	
	合 計				7,498	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,498	
	*** S単ー 112号 ***					
S02120	腰壁 緑甲板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	腰壁 緑甲板 t-12 塗装品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96370		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	t-12 塗装品		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,222円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A96370	腰壁 緑甲板 t-12 塗装品	1.000	m ²	5,222	5,222	
	合 計				5,222	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,222	
	*** S単ー 113号 ***					
S02120	軒樋内 ルーフドレイン		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軒樋内 ルーフドレイン 鋳鉄製 φ100 堅型 塗膜防水用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96371		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	鋳鉄製 φ100 堅型 塗膜防水用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,609円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96371	軒樋内 ルーフドレイン 鋳鉄製 φ100 堅型 塗膜防水用	1.000	箇所	10,609	10,609	
	合 計				10,609	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,609	
	*** S単ー 114号 ***					
S02120	陸屋根 ルーフドレイン		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陸屋根 ルーフドレイン 鋳鉄製 φ100 横引型 AS防水用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96372		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	鋳鉄製 φ100 横引型 AS防水用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,609円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96372	陸屋根 ルーフドレイン 鋳鉄製 φ100 横引型 AS防水用	1.000	箇所	10,609	10,609	
	合 計				10,609	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,609	
	*** S単ー 115号 ***					
S02120	軒樋内 堅樋		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軒樋内 堅樋 カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96373		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,770円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96373	軒樋内 堅樋 カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共	1.000	m	3,770	3,770	
	合 計				3,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,770	
	*** S単ー 116号 ***					
S02120	陸屋根 堅樋		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陸屋根 堅樋 カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96374		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,770円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96374	陸屋根 堅樋 カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共	1.000	m	3,770	3,770	
	合 計				3,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,770	
	*** S単ー 117号 ***					
S02120	軽量鉄骨壁下地		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽量鉄骨壁下地 65型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)市場単価コード	A96375		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	65型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,112円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96375	軽量鉄骨壁下地 65型	1.000	m ²	2,112	2,112	
	合 計				2,112	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,112	
	*** S単一 118号 ***					
S02120	軽量鉄骨壁下地開口補強		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W650×H2000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96376		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	65型 W650×H2000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,063円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96376	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W650×H2000	1.000	箇所	6,063	6,063	
	合 計				6,063	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,063	
	*** S単一 119号 ***					
S02120	軽量鉄骨壁下地開口補強		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W900×H2000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96377		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	65型 W900×H2000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,395円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96377	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W900×H2000	1.000	箇所	8,395	8,395	
	合 計				8,395	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,395	
	*** S単一 120号 ***					
S02120	軽量鉄骨壁下地開口補強		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W2500×H1200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96378		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	65型 W2500×H1200		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,992円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96378	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W2500×H1200	1.000	箇所	13,992	13,992	
	合 計				13,992	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,992	
	*** S単一 121号 ***					
S02120	軽量鉄骨天井下地		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽量鉄骨天井下地 19型 振れ止め補強共			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96380		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	19型 振れ止め補強共		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,514円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96380	軽量鉄骨天井下地 19型 振れ止め補強共	1.000	m ²	1,514	1,514	
	合 計				1,514	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,514	
	*** S単一 122号 ***					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02120	カーテンレール		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カーテンレール ダブル L-3670			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96381		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	ダブル L-3670		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,804円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96381	カーテンレール ダブル L-3670	1.000	箇所	6,804	6,804	
	合 計				6,804	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,804	
	*** S単ー 123号 ***					
S02120	天井点検口		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	天井点検口 アルミ 450角			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96382		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	アルミ 450角		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,469円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96382	天井点検口 アルミ 450角	1.000	箇所	5,469	5,469	
	合 計				5,469	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,469	
	*** S単ー 124号 ***					
S02120	陸屋根 床 コンクリート金鍍		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陸屋根 床 コンクリート金鍍 AS防水下地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96383		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	AS防水下地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	572円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96383	陸屋根 床 コンクリート金鍍 AS防水下地	1.000	m ²	572	572	
	合 計				572	算出数量 1.000 各単位
	単 価				572	
	*** S単ー 125号 ***					
S02120	陸屋根 床 コンクリート金鍍		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陸屋根 床 コンクリート金鍍 押えコンクリート面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96384		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	押えコンクリート面		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	572円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96384	陸屋根 床 コンクリート金鍍 押えコンクリート面	1.000	m ²	572	572	
	合 計				572	算出数量 1.000 各単位
	単 価				572	
	*** S単ー 126号 ***					
S02120	軒樋内 床 コンクリート金鍍		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軒樋内 床 コンクリート金鍍 塗膜防水下地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96385		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	塗膜防水下地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	572円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96385	軒樋内 床 コンクリート金鍍 塗膜防水下地	1.000	m ²	572	572	
	合 計				572	算出数量 1.000 各単位
	単 価				572	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 127号 ***					
S02120	底 天端 コンクリート金鍍		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	底 天端 コンクリート金鍍 塗膜防水下地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96386		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	塗膜防水下地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	572円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96386	底 天端 コンクリート金鍍 塗膜防水下地	1.000	m ²	572	572	
	合 計				572	算出数量 1.000 各単位
	単 価				572	
	*** S単一 128号 ***					
S02120	土間 床 コンクリート金鍍		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土間 床 コンクリート金鍍 素地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96387		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	素地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	693円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96387	土間 床 コンクリート金鍍 素地	1.000	m ²	693	693	
	合 計				693	算出数量 1.000 各単位
	単 価				693	
	*** S単一 129号 ***					
S02120	土間 床 コンクリート刷毛引き		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土間 床 コンクリート刷毛引き 素地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96388		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	素地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	719円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96388	土間 床 コンクリート刷毛引き 素地	1.000	m ²	719	719	
	合 計				719	算出数量 1.000 各単位
	単 価				719	
	*** S単一 130号 ***					
S02120	柱型 天端 コンクリート金鍍		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柱型 天端 コンクリート金鍍 吹付下地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96389		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	吹付下地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	572円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96389	柱型 天端 コンクリート金鍍 吹付下地	1.000	m ²	572	572	
	合 計				572	算出数量 1.000 各単位
	単 価				572	
	*** S単一 131号 ***					
S02120	陸屋根 パラペット笠木 コンクリート金鍍		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陸屋根 パラペット笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-320			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96390		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	塗膜防水下地 W-320		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	184円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96390	陸屋根 パラペット笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-320	1.000	m	184	184	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				184	算出数量 1.000 各単位
	単 価				184	
	*** S単ー 132号 ***					
S02120	陸屋根 壁付笠木 コンクリート金鍍		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陸屋根 壁付笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96391		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	塗膜防水下地 W-100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	58円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96391	陸屋根 壁付笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-100	1.000	m	58	58	
	合 計				58	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58	
	*** S単ー 133号 ***					
S02120	軒樋内 ハﾟﾗﾎﾟｯﾄ笠木 コンクリート金鍍		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軒樋内 ハﾟﾗﾎﾟｯﾄ笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-250			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96392		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	塗膜防水下地 W-250		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	144円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96392	軒樋内 ハﾟﾗﾎﾟｯﾄ笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-250	1.000	m	144	144	
	合 計				144	算出数量 1.000 各単位
	単 価				144	
	*** S単ー 134号 ***					
S02120	足洗い場 腰壁笠木 コンクリート金鍍		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足洗い場 腰壁笠木 コンクリート金鍍 吹付下地 W-150			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96393		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	吹付下地 W-150		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	84円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96393	足洗い場 腰壁笠木 コンクリート金鍍 吹付下地 W-150	1.000	m	84	84	
	合 計				84	算出数量 1.000 各単位
	単 価				84	
	*** S単ー 135号 ***					
S02120	足洗い場 床 防水モルタル金鍍		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足洗い場 床 防水モルタル金鍍 素地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96394		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	素地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,725円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96394	足洗い場 床 防水モルタル金鍍 素地	1.000	m ²	2,725	2,725	
	合 計				2,725	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,725	
	*** S単ー 136号 ***					
S02120	外壁 防水型複層仕上塗材RE		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	外壁 防水型複層仕上塗材RE 打放面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96395		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	打放面		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	3,087円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96395	外壁 防水型複層仕上塗材RE 打放面	1.000	m ²	3,087	3,087	
	合 計				3,087	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,087	
	*** S単一 137号 ***					
S02120	柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE コン漫面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96396 コン漫面		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,087円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96396	柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE コン漫面	1.000	m ²	3,087	3,087	
	合 計				3,087	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,087	
	*** S単一 138号 ***					
S02120	足洗い場 腰壁 撥水材塗布		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足洗い場 腰壁 撥水材塗布			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96397		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	567円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96397	足洗い場 腰壁 撥水材塗布	1.000	m ²	567	567	
	合 計				567	算出数量 1.000 各単位
	単 価				567	
	*** S単一 139号 ***					
S02120	天井 複層仕上塗材E		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	天井 複層仕上塗材E 打放面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96398 打放面		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,570円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96398	天井 複層仕上塗材E 打放面	1.000	m ²	1,570	1,570	
	合 計				1,570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,570	
	*** S単一 140号 ***					
S02120	建具枠廻り 防水モルタル充填		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建具枠廻り 防水モルタル充填			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96399		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,113円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96399	建具枠廻り 防水モルタル充填	1.000	m	1,113	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,113	
	*** S単一 141号 ***					
S02120	陸屋根 立上りコーナーモルタル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	陸屋根 立上りコーナーモルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	478円				
A96400	陸屋根 立上りコーナーモルタル	1.000	m	478	478	
	合 計				478	算出数量 1.000 各単位
	単 価				478	
	*** S単ー 142号 ***					
S02120	床 コンクリート金鍍		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	床 コンクリート金鍍 貼物下地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	貼物下地		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	572円				
A96401	床 コンクリート金鍍 貼物下地	1.000	m ²	572	572	
	合 計				572	算出数量 1.000 各単位
	単 価				572	
	*** S単ー 143号 ***					
S02120	梁型 天端 コンクリート金鍍		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	梁型 天端 コンクリート金鍍 素地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	素地		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	693円				
A96402	梁型 天端 コンクリート金鍍 素地	1.000	m ²	693	693	
	合 計				693	算出数量 1.000 各単位
	単 価				693	
	*** S単ー 144号 ***					
S02120	柱型 天端 コンクリート金鍍		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柱型 天端 コンクリート金鍍 素地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	素地		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	693円				
A96403	柱型 天端 コンクリート金鍍 素地	1.000	m ²	693	693	
	合 計				693	算出数量 1.000 各単位
	単 価				693	
	*** S単ー 145号 ***					
S02120	床 下地モルタル塗		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	床 下地モルタル塗 貼物下地 t-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96404		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	貼物下地 t-30		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	2,531円				
A96404	床 下地モルタル塗 貼物下地 t-30	1.000	m ²	2,531	2,531	
	合 計				2,531	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,531	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 146号 ***					
S02120	建具枠廻り モルタル充填		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建具枠廻り モルタル充填			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96405		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,034円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96405	建具枠廻り モルタル充填	1.000	m	1,034	1,034	
	合 計				1,034	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,034	
	*** S単ー 147号 ***					
S02120	取付・調整費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取付・調整費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アルミ製建具			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96406		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	アルミ製建具		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,484,347円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96406	取付・調整費	1.000	式	1,484,347	1,484,347	
	アルミ製建具					
	合 計				1,484,347	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,484,347	
	*** S単ー 148号 ***					
S02120	運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アルミ製建具			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96407		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	アルミ製建具		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	329,078円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96407	運搬費	1.000	式	329,078	329,078	
	アルミ製建具					
	合 計				329,078	算出数量 1.000 各単位
	単 価				329,078	
	*** S単ー 149号 ***					
S02120	取付・調整費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取付・調整費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	スチール製建具			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96408		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	スチール製建具		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	181,457円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96408	取付・調整費	1.000	式	181,457	181,457	
	スチール製建具					
	合 計				181,457	算出数量 1.000 各単位
	単 価				181,457	
	*** S単ー 150号 ***					
S02120	運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	スチール製建具			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96409		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	スチール製建具		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	351,813円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96409	運搬費	1.000	式	351,813	351,813	
	スチール製建具					
	合 計				351,813	算出数量 1.000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				351,813	
	*** S単ー 151号 ***					
S02120	取付・調整費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取付・調整費 シャッター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96410		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	シャッター		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	802,112円				
A96410	取付・調整費 シャッター	1.000	式	802,112	802,112	
	合 計				802,112	算出数量 1.000 各単位
	単 価				802,112	
	*** S単ー 152号 ***					
S02120	運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬費 シャッター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96411		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	シャッター		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	242,733円				
A96411	運搬費 シャッター	1.000	式	242,733	242,733	
	合 計				242,733	算出数量 1.000 各単位
	単 価				242,733	
	*** S単ー 153号 ***					
S02120	フロートガラス		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フロートガラス t-8+10 2.18m2以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96412		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	t-8+10 2.18m2以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	26,523円				
A96412	フロートガラス t-8+10 2.18m2以下	1.000	m ²	26,523	26,523	
	合 計				26,523	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,523	
	*** S単ー 154号 ***					
S02120	網入り型板ガラス		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	網入り型板ガラス t-6.8 2.18m2以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96413		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	t-6.8 2.18m2以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	4,357円				
A96413	網入り型板ガラス t-6.8 2.18m2以下	1.000	m ²	4,357	4,357	
	合 計				4,357	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,357	
	*** S単ー 155号 ***					
S02120	網入り磨板ガラス		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	網入り磨板ガラス t-6.8 2.18m2以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96414		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	t-6.8 2.18m2以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	10,032円				

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A96414	網入り磨板ガラス t-6.8 2.18m2以下	1.000	m ²	10,032	10,032	
	合 計				10,032	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,032	
	*** S単ー 156号 ***					
S02120	ガラスブロック		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスブロック 190×190×95			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96415		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	190×190×95		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	67,465円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96415	ガラスブロック 190×190×95	1.000	m ²	67,465	67,465	
	合 計				67,465	算出数量 1.000 各単位
	単 価				67,465	
	*** S単ー 157号 ***					
S02120	ガラス押え シーリング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラス押え シーリング (片面m)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96416		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	(片面m)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	315円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96416	ガラス押え シーリング (片面m)	1.000	m	315	315	
	合 計				315	算出数量 1.000 各単位
	単 価				315	
	*** S単ー 158号 ***					
S02120	ガラスブロック押え シーリング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスブロック押え シーリング (片面m)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96417		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	(片面m)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	315円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96417	ガラスブロック押え シーリング (片面m)	1.000	m	315	315	
	合 計				315	算出数量 1.000 各単位
	単 価				315	
	*** S単ー 159号 ***					
S02120	SOP塗り		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SOP塗り 銅製建具面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96418		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	銅製建具面		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	908円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96418	SOP塗り 銅製建具面	1.000	m ²	908	908	
	合 計				908	算出数量 1.000 各単位
	単 価				908	
	*** S単ー 160号 ***					
S02120	OSCL塗り		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OSCL塗り 木部面 H-100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)市場単価コード	A96419		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	木部面 H-100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,134円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96419	OSCL塗り					
	木部面 H-100	1.000	m	1,134	1,134	
	合 計				1,134	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,134	
	*** S単一 161号 ***					
S02120	OSCL塗り		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OSCL塗り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	木部面 30×30			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96420		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	木部面 30×30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,134円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96420	OSCL塗り					
	木部面 30×30	1.000	m	1,134	1,134	
	合 計				1,134	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,134	
	*** S単一 162号 ***					
S02120	OSCL塗り		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OSCL塗り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	木部面 60×45			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96421		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	木部面 60×45		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,134円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96421	OSCL塗り					
	木部面 60×45	1.000	m	1,134	1,134	
	合 計				1,134	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,134	
	*** S単一 163号 ***					
S02120	OSCL塗り		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OSCL塗り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	木部面 25×30			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96422		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	木部面 25×30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,134円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96422	OSCL塗り					
	木部面 25×30	1.000	m	1,134	1,134	
	合 計				1,134	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,134	
	*** S単一 164号 ***					
S02120	腰壁 EP塗り		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	腰壁 EP塗り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ケイ化板面			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96423		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	ケイ化板面		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,428円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96423	腰壁 EP塗り					
	ケイ化板面	1.000	m ²	1,428	1,428	
	合 計				1,428	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,428	
	*** S単一 165号 ***					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02120	床 フローリング		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	床 フローリング 桧 t-12 塗装品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96424		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	桧 t-12 塗装品		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,428円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96424	床 フローリング 桧 t-12 塗装品	1.000	m ²	2,428	2,428	
	合 計				2,428	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,428	
	*** S単ー 166号 ***					
S02120	床 パーティクルボード		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	床 パーティクルボード t-20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96425		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	t-20		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,610円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96425	床 パーティクルボード t-20	1.000	m ²	2,610	2,610	
	合 計				2,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,610	
	*** S単ー 167号 ***					
S02120	床 合板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	床 合板 ラワン t-12 1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96426		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	ラワン t-12 1種		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,428円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96426	床 合板 ラワン t-12 1種	1.000	m ²	2,428	2,428	
	合 計				2,428	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,428	
	*** S単ー 168号 ***					
S02120	床 乾式二重床		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	床 乾式二重床 H-150			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96427		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	H-150		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,428円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96427	床 乾式二重床 H-150	1.000	m ²	2,428	2,428	
	合 計				2,428	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,428	
	*** S単ー 169号 ***					
S02120	床 ビニルシート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	床 ビニルシート t-2.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96428		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	t-2.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,585円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96428	床 ビニルシート t-2.5	1.000	m ²	2,585	2,585	
	合 計				2,585	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,585	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 170号 ***					
S02120	巾木 ビニル巾木		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	巾木 ビニル巾木 H-60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96429		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	H-60		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	317円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96429	巾木 ビニル巾木 H-60	1,000	m	317	317	
						算出数量
	合 計				317	1,000 各単位
	単 価				317	
	*** S単ー 171号 ***					
S02120	壁 遮音パネル		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	壁 遮音パネル GB-R t-12.5+制振マット t-6			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96430		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	GB-R t-12.5+制振マット t-6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,318円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96430	壁 遮音パネル GB-R t-12.5+制振マット t-6	1,000	m ²	3,318	3,318	
						算出数量
	合 計				3,318	1,000 各単位
	単 価				3,318	
	*** S単ー 172号 ***					
S02120	壁 石膏ボード		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	壁 石膏ボード t-12.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96431		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	t-12.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,082円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96431	壁 石膏ボード t-12.5	1,000	m ²	1,082	1,082	
						算出数量
	合 計				1,082	1,000 各単位
	単 価				1,082	
	*** S単ー 173号 ***					
S02120	壁 化粧ケイカル板		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	壁 化粧ケイカル板 t-8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96432		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	t-8		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,628円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96432	壁 化粧ケイカル板 t-8	1,000	m ²	7,628	7,628	
						算出数量
	合 計				7,628	1,000 各単位
	単 価				7,628	
	*** S単ー 174号 ***					
S02120	壁 ケイカル板		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	壁 ケイカル板 t-8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96433		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	t-8		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,628円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96433	壁 ケイカル板 t-8	1,000	m ²	7,628	7,628	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,628	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,628	
	*** S単ー 175号 ***					
S02120	壁 断熱材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	壁 断熱材 ポリスチレンフォーム t-25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96434		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	ポリスチレンフォーム t-25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,019円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96434	壁 断熱材 ポリスチレンフォーム t-25	1.000	m ²	1,019	1,019	
	合 計				1,019	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,019	
	*** S単ー 176号 ***					
S02120	天井 ロックウール化粧吸音板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	天井 ロックウール化粧吸音板 t-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96435		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	t-12		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,527円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96435	天井 ロックウール化粧吸音板 t-12	1.000	m ²	2,527	2,527	
	合 計				2,527	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,527	
	*** S単ー 177号 ***					
S02120	天井 石膏ボード		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	天井 石膏ボード t-9.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96436		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	t-9.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,243円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96436	天井 石膏ボード t-9.5	1.000	m ²	1,243	1,243	
	合 計				1,243	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,243	
	*** S単ー 178号 ***					
S02120	天井 断熱材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	天井 断熱材 ポリスチレンフォーム t-25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96437		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	ポリスチレンフォーム t-25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,638円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96437	天井 断熱材 ポリスチレンフォーム t-25	1.000	m ²	1,638	1,638	
	合 計				1,638	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,638	
	*** S単ー 179号 ***					
S02120	天井 廻り縁		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	天井 廻り縁 塩ビ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96438		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	塩ビ製		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	452円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96438	天井 廻り縁 塩ビ製	1.000	m	452	452	
	合 計				452	算出数量 1.000 各単位
	単 価				452	
	*** S単ー 180号 ***					
S02120	ライニング 面台 ｾﾏﾝﾎﾞｽﾄﾌｫｰﾑ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライニング 面台 ｾﾏﾝﾎﾞｽﾄﾌｫｰﾑ W-160～170			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96439 W-160～170		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	28,152円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96439	ライニング 面台 ｾﾏﾝﾎﾞｽﾄﾌｫｰﾑ W-160～170	1.000	m	28,152	28,152	
	合 計				28,152	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,152	
	*** S単ー 181号 ***					
S02120	電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線 EM-IE1.6 管内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96500 EM-IE1.6 管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	268円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96500	電線 EM-IE1.6 管内	1.000	m	268	268	
	合 計				268	算出数量 1.000 各単位
	単 価				268	
	*** S単ー 182号 ***					
S02120	電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線 EM-IE2.0 管内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96501 EM-IE2.0 管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	308円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96501	電線 EM-IE2.0 管内	1.000	m	308	308	
	合 計				308	算出数量 1.000 各単位
	単 価				308	
	*** S単ー 183号 ***					
S02120	電線管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管 PF16 インペイ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96502 PF16 インペイ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	609円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96502	電線管 PF16 インペイ	1.000	m	609	609	
	合 計				609	算出数量 1.000 各単位
	単 価				609	
	*** S単ー 184号 ***					
S02120	電線管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管 PF22 インペイ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96503 PF22 インペイ 809円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A96503	電線管 PF22 インペイ	1.000	m	809	809	
	合 計				809	算出数量 1.000 各単位
	単 価				809	
	*** S単ー 185号 ***					
S02120	ﾌｵﾄﾚｯﾄﾞﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌｵﾄﾚｯﾄﾞﾞｯｸｽ 中浅			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96504 中浅 1,978円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A96504	ﾌｵﾄﾚｯﾄﾞﾞｯｸｽ 中浅	1.000	個	1,978	1,978	
	合 計				1,978	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,978	
	*** S単ー 186号 ***					
S02120	ﾌｵﾄﾚｯﾄﾞﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌｵﾄﾚｯﾄﾞﾞｯｸｽ 大浅			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96505 大浅 2,050円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A96505	ﾌｵﾄﾚｯﾄﾞﾞｯｸｽ 大浅	1.000	個	2,050	2,050	
	合 計				2,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,050	
	*** S単ー 187号 ***					
S02120	ｽｲｯﾁﾞﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽｲｯﾁﾞﾞｯｸｽ 1個用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96506 1個用 1,978円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A96506	ｽｲｯﾁﾞﾞｯｸｽ 1個用	1.000	個	1,978	1,978	
	合 計				1,978	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,978	
	*** S単ー 188号 ***					
S02120	ｽｲｯﾁｳﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽｲｯﾁｳﾞｯｸｽ 1 個用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96507 1 個用 1,978円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A96507	ｽｲｯﾁｳﾞｯｸｽ 1 個用	1.000	個	1,978	1,978	
	合 計				1,978	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,978	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 189号 ***					
S02120	電線		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電線 IV-2.0 管内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96508		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	IV-2.0 管内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	283円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96508	電線 IV-2.0 管内	1,000	m	283	283	
	合 計				283	算出数量 1,000 各単位
	単 価				283	
	*** S単ー 190号 ***					
S02120	ケーブル		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ケーブル EM-CE5.5sq-3C PF内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96509		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	EM-CE5.5sq-3C PF内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,082円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96509	ケーブル EM-CE5.5sq-3C PF内	1,000	m	1,082	1,082	
	合 計				1,082	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,082	
	*** S単ー 191号 ***					
S02120	ブルボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルボックス 300×300×200 鋼板製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96510		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	300×300×200 鋼板製		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,054円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96510	ブルボックス 300×300×200 鋼板製	1,000	個	15,054	15,054	
	合 計				15,054	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,054	
	*** S単ー 192号 ***					
S02120	アンテナ取付金物		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンテナ取付金物 壁面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96511		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	壁面		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	34,845円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96511	アンテナ取付金物 壁面	1,000	個	34,845	34,845	
	合 計				34,845	算出数量 1,000 各単位
	単 価				34,845	
	*** S単ー 193号 ***					
S02120	接地棒		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接地棒 φ10×1000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96512		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	φ10×1000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,758円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96512	接地棒 φ10×1000	1,000	本	4,758	4,758	
	合 計				4,758	算出数量 1,000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)				

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,758	
	*** S単— 194号 ***					
S02120	銅板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	銅板 t=0.6			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96513		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	t=0.6		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	58,188円				
A96513	銅板 t=0.6	1.000	枚	58,188	58,188	
	合 計				58,188	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,188	
	*** S単— 195号 ***					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 簡易水栓洋風大便器 (壁・床給水兼用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96700		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	簡易水栓洋風大便器 (壁・床・・		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	41,580円				
A96700	同上取付費 簡易水栓洋風大便器 (壁・床給水兼用)	1.000	箇所	41,580	41,580	
	合 計				41,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,580	
	*** S単— 196号 ***					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 タオル掛け YT500S4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96701		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	タオル掛け YT500S4		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	2,247円				
A96701	同上取付費 タオル掛け YT500S4	1.000	箇所	2,247	2,247	
	合 計				2,247	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,247	
	*** S単— 197号 ***					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 壁掛洗面器 (小型) L250DM			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96702		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	壁掛洗面器 (小型) L250DM		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	11,550円				
A96702	同上取付費 壁掛洗面器 (小型) L250DM	1.000	箇所	11,550	11,550	
	合 計				11,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,550	
	*** S単— 198号 ***					
S02120	同上取付費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 棚付2連紙巻器 YH600FM			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96703		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	棚付2連紙巻器 YH600FM		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	2,331円				

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A96703	同上取付費 柵付2連紙巻器 YH600FM	1.000	式	2,331	2,331	
	合 計				2,331	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,331	
	*** S単一 199号 ***					
S02120	同上取付費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 自在水栓 13F5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96704		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	自在水栓 13F5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,234円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96704	同上取付費 自在水栓 13F5	1.000	式	1,234	1,234	
	合 計				1,234	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,234	
	*** S単一 200号 ***					
S02120	同上取付費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 水栓柱 VLP(13)60×120H			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96705		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	水栓柱 VLP(13)60×120H		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,544円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96705	同上取付費 水栓柱 VLP(13)60×120H	1.000	式	3,544	3,544	
	合 計				3,544	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,544	
	*** S単一 201号 ***					
S02120	同上取付費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 万能ホーム水栓 13F7			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96706		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	万能ホーム水栓 13F7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,234円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96706	同上取付費 万能ホーム水栓 13F7	1.000	式	1,234	1,234	
	合 計				1,234	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,234	
	*** S単一 202号 ***					
S02120	根切		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	根切 人力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96707		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	人力		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,287円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96707	根切 人力	1.000	m3	7,287	7,287	
	合 計				7,287	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,287	
	*** S単一 203号 ***					
S02120	埋戻し		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋戻し 人力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)市場単価コード	A96708		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	人力		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,616円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96708	埋戻し 人力	1.000	m3	3,616	3,616	
	合 計				3,616	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,616	
	*** S単一 204号 ***					
S02120	保温工事		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	保温工事 内口 20A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96709		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	内口 20A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,778円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96709	保温工事 内口 20A	1.000	m	1,778	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,778	
	*** S単一 205号 ***					
S02120	根切		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	根切 機械			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96710		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	機械		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	677円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96710	根切 機械	1.000	m3	677	677	
	合 計				677	算出数量 1.000 各単位
	単 価				677	
	*** S単一 206号 ***					
S02120	埋戻し		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋戻し 機械			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96711		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	機械		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	990円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96711	埋戻し 機械	1.000	m3	990	990	
	合 計				990	算出数量 1.000 各単位
	単 価				990	
	*** S単一 207号 ***					
S02120	機械運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96712		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	69,690円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96712	機械運搬費	1.000	式	69,690	69,690	
	合 計				69,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				69,690	
	*** S単一 208号 ***					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02120	同上取付費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 電気温水器 貯湯量14L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96713		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	電気温水器 貯湯量14L		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,096円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96713	同上取付費 電気温水器 貯湯量14L	1.000	式	8,096	8,096	
	合 計				8,096	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,096	
	*** S単一 209号 ***					
S02120	同上取付費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 簡易水栓便槽 縦型便槽 570L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96714		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	簡易水栓便槽 縦型便槽 570L		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	81,900円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96714	同上取付費 簡易水栓便槽 縦型便槽 570L	1.000	式	81,900	81,900	
	合 計				81,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				81,900	
	*** S単一 210号 ***					
S02120	土工事		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土工事 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96715		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	型枠		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,646円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96715	土工事 型枠	1.000	m3	4,646	4,646	
	合 計				4,646	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,646	
	*** S単一 211号 ***					
S02120	土工事		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土工事 モルタル仕上げ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96716		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	モルタル仕上げ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,434円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96716	土工事 モルタル仕上げ	1.000	m ²	2,434	2,434	
	合 計				2,434	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,434	
	*** S単一 212号 ***					
S02120	土工事		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土工事 砕石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96717		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	砕石		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,035円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96717	土工事 砕石	1.000	m3	5,035	5,035	
	合 計				5,035	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,035	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 213号 ***					
S02120	土工事		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土工事 根切			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96718 根切 7,287円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A96718	土工事 根切	1,000	m3	7,287	7,287	
	合 計				7,287	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,287	
	*** S単一 214号 ***					
S02120	土工事		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土工事 埋め戻し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96719 埋め戻し 3,616円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A96719	土工事 埋め戻し	1,000	m3	3,616	3,616	
	合 計				3,616	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,616	
	*** S単一 215号 ***					
S02120	土工事		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土工事 残土処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96720 残土処分 884円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A96720	土工事 残土処分	1,000	m3	884	884	
	合 計				884	算出数量 1,000 各単位
	単 価				884	
	*** S単一 216号 ***					
S02120	同上取付費		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 天井扇 FE-80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96721 天井扇 FE-80 9,560円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A96721	同上取付費 天井扇 FE-80	1,000	箇所	9,560	9,560	
	合 計				9,560	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,560	
	*** S単一 217号 ***					
S02120	同上取付費		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 天井扇24時間換気対応 FE-90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96722 天井扇24時間換気対応 FE-90 9,560円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A96722	同上取付費 天井扇24時間換気対応 FE-90	1,000	箇所	9,560	9,560	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				9,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,560	
	*** S単— 218号 ***					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 天井扇（ミニキッチン用）FE-90K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96723		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	天井扇（ミニキッチン用）FE-90K		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,257円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96723	同上取付費 天井扇（ミニキッチン用）FE-90K	1.000	箇所	9,257	9,257	
	合 計				9,257	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,257	
	*** S単— 219号 ***					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 圧力扇 450φ FS-4500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96724		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	圧力扇 450φ FS-4500		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,868円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96724	同上取付費 圧力扇 450φ FS-4500	1.000	箇所	11,868	11,868	
	合 計				11,868	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,868	
	*** S単— 220号 ***					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 圧力扇 800φ FE1-27000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96725		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	圧力扇 800φ FE1-27000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,089円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96725	同上取付費 圧力扇 800φ FE1-27000	1.000	箇所	19,089	19,089	
	合 計				19,089	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,089	
	*** S単— 221号 ***					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 圧力扇 800φ FE2-27000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96726		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	圧力扇 800φ FE2-27000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,089円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96726	同上取付費 圧力扇 800φ FE2-27000	1.000	箇所	19,089	19,089	
	合 計				19,089	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,089	
	*** S単— 222号 ***					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 有圧扇 800φ FS-24000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96727		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	有圧扇 800φ FS-24000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	19,089円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96727	同上取付費 有圧扇 800φ FS-24000	1.000	箇所	19,089	19,089	
	合 計				19,089	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,089	
	*** S単ー 223号 ***					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 給気口 角型150φ用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96728 給気口 角型150φ用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,545円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96728	同上取付費 給気口 角型150φ用	1.000	箇所	7,545	7,545	
	合 計				7,545	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,545	
	*** S単ー 224号 ***					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 SUS製深形フット 100φ用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96729 SUS製深形フット 100φ用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96729	同上取付費 SUS製深形フット 100φ用	1.000	箇所	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S単ー 225号 ***					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 SUS製深形フット 150φ用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96730 SUS製深形フット 150φ用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,681円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96730	同上取付費 SUS製深形フット 150φ用	1.000	箇所	3,681	3,681	
	合 計				3,681	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,681	
	*** S単ー 226号 ***					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 SUS製深形フット-カ-防虫網付き 500φ用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96731 SUS製深形フット-カ-防虫網付き 500φ用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,737円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96731	同上取付費 SUS製深形フット-カ-防虫網付き 500φ用	1.000	箇所	5,737	5,737	
	合 計				5,737	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,737	
	*** S単ー 227号 ***					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	同上取付費 SUS ϕ 9 ϕ - ϕ カ ϕ -防虫網付き 1050 ϕ 用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96732 SUS ϕ 9 ϕ - ϕ カ ϕ -防虫網付き 1050 ϕ 用 11,413円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A96732	同上取付費 SUS ϕ 9 ϕ - ϕ カ ϕ -防虫網付き 1050 ϕ 用	1.000	箇所	11,413	11,413	
	合 計				11,413	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,413	
	*** S単ー 228号 ***					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 電動シャッター 500 ϕ 用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96733 電動シャッター 500 ϕ 用 5,737円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A96733	同上取付費 電動シャッター 500 ϕ 用	1.000	箇所	5,737	5,737	
	合 計				5,737	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,737	
	*** S単ー 229号 ***					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 電動シャッター 800 ϕ 用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96734 電動シャッター 800 ϕ 用 11,413円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A96734	同上取付費 電動シャッター 800 ϕ 用	1.000	箇所	11,413	11,413	
	合 計				11,413	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,413	
	*** S単ー 230号 ***					
S02120	排気側 ϕ 1 ϕ カ ϕ 外		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排気側 ϕ 1 ϕ カ ϕ 外 100 ϕ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96735 100 ϕ 3,552円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A96735	排気側 ϕ 1 ϕ カ ϕ 外 100 ϕ	1.000	m	3,552	3,552	
	合 計				3,552	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,552	
	*** S単ー 231号 ***					
S02120	給気側 ϕ 1 ϕ カ ϕ 外		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	給気側 ϕ 1 ϕ カ ϕ 外 150 ϕ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96736 150 ϕ 4,290円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A96736	給気側 ϕ 1 ϕ カ ϕ 外 150 ϕ	1.000	m	4,290	4,290	
	合 計				4,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,290	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 232号 ***					
S02120	保温工事（天井）150φ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	保温工事（天井）150φ GW25mm アルミガラスクロス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96737		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	GW25mm アルミガラスクロス		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,796円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96737	保温工事（天井）150φ GW25mm アルミガラスクロス	1.000	m	3,796	3,796	
	合 計				3,796	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,796	
	*** S単ー 233号 ***					
S02120	消音BOX（給気・排気共）		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消音BOX（給気・排気共） 750×750×3100 t=1.6 2ヶ所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96738		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	750×750×3100 t=1.6 2ヶ所		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	22,900円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96738	消音BOX（給気・排気共） 750×750×3100 t=1.6 2ヶ所	1.000	m ²	22,900	22,900	
	合 計				22,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,900	
	*** S単ー 234号 ***					
S02120	消音BOX（給気）		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消音BOX（給気） 1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96739		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	22,900円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96739	消音BOX（給気） 1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所	1.000	m ²	22,900	22,900	
	合 計				22,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,900	
	*** S単ー 235号 ***					
S02120	消音BOX（給気）		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消音BOX（給気） 1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96740		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	22,900円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96740	消音BOX（給気） 1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所	1.000	m ²	22,900	22,900	
	合 計				22,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,900	
	*** S単ー 236号 ***					
S02120	消音BOX（排気）		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消音BOX（排気） 1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96741		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	22,900円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96741	消音BOX（排気） 1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所	1.000	m ²	22,900	22,900	
	合 計				22,900	算出数量 1.000 各単位

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				22,900	
	*** S単ー 237号 ***					
S02120	同上塗装		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同上塗装 消音BOX			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96742		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	消音BOX		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	2,394円				
A96742	同上塗装 消音BOX	1.000	m ²	2,394	2,394	
	合 計				2,394	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,394	
	*** S単ー 238号 ***					
S02120	チャンバーBOX (ステンレス製)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チャンバーBOX (ステンレス製) 1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96743		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	58,590円				
A96743	チャンバーBOX (ステンレス製) 1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所	1.000	m ²	58,590	58,590	
	合 計				58,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,590	
	*** S単ー 239号 ***					
S02120	消音内張り		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消音内張り GW50mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96744		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	GW50mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	11,180円				
A96744	消音内張り GW50mm	1.000	m ²	11,180	11,180	
	合 計				11,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,180	
	*** S単ー 240号 ***					
S02120	亜鉛鉄板ダクト		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	亜鉛鉄板ダクト 0.6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96745		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	0.6mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	10,770円				
A96745	亜鉛鉄板ダクト 0.6mm	1.000	m ²	10,770	10,770	
	合 計				10,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,770	
	*** S単ー 241号 ***					
S02120	同上取付費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同上取付費 空冷ヒートポンプパッケージエアコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96746		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	空冷ヒートポンプパッケージエ・		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	353,500円				

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A96746	同上取付費 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	1.000	式	353,500	353,500	
	合 計				353,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				353,500	
	*** S単一 242号 ***					
S02120	化粧カバー		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	化粧カバー 75×63			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96747		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	75×63		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,190円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96747	化粧カバー 75×63	1.000	m	2,190	2,190	
	合 計				2,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,190	
	*** S単一 243号 ***					
S02120	リモコン配線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リモコン配線 天井			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96748		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	天井		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	263円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96748	リモコン配線 天井	1.000	m	263	263	
	合 計				263	算出数量 1.000 各単位
	単 価				263	
	*** S単一 244号 ***					
S02120	リモコン配線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リモコン配線 壁 (管内)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96749		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	壁 (管内)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	263円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96749	リモコン配線 壁 (管内)	1.000	m	263	263	
	合 計				263	算出数量 1.000 各単位
	単 価				263	
	*** S単一 245号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	5,500	5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,500	
	*** S単一 246号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単一 247号 ***					
S02123	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96092		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96092	残土処分費					
		1.000	m3	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 249号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりのこわし工鉄筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,510	16,510	
	合 計				16,510	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		16,510	
	*** S単一 250号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりのこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,251	8,251	
	合 計				8,251	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,251	
	*** S単一 251号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	洗砂(細目),1:3(防水剤あり)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)材料区分	洗砂(細目)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)配合比区分	1:3(防水剤あり)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32012	普通ポルトランドセメント					
	25kg詰袋	0.540	ton	24,000	12,960	
J03007	洗砂					
	洗砂(細目)	0.910	m3	3,900	3,549	
P32113	混和剤					
	防水剤 マノール相当	10.800	kg	230	2,484	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.970	人	21,726	21,074	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		21,074	1,897	
	合 計				41,964	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		41,964	
	*** S単一 252号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 防水モルタル,床,30mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分	防水モルタル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工区分	床		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)塗厚	30mm				
R02005	左官	0.450	人	28,254	12,714	
R01003	普通作業員	0.150	人	21,726	3,259	
Y00004	諸雑費	0.210		15,973	3,354	
	合 計				19,327	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,933	
	*** S単一 253号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D19			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D19		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	0.023	ton	100,000	2,300	
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ25	1.250	本	997	1,246	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	29,988	900	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,726	3,042	
	合 計				7,488	算出数量 10.000 本
	単 価		本		749	
	*** S単一 254号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D25		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	0.040	ton	100,000	4,000	
P05023	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ30	1.250	本	1,230	1,538	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	29,988	900	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,726	3,042	
	合 計				9,480	算出数量 10.000 本
	単 価		本		948	
	*** S単一 255号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理。			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間の制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	64,260	61,047	
	合 計				164,047	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		164,047	
	*** S単— 256号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間の制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	64,260	61,047	
	合 計				161,472	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		161,472	
	*** S単— 257号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D29, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D29		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間の制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18235	異形棒鋼 SD345 D29	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	64,260	61,047	
	合 計				165,077	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		165,077	
	*** S単— 258号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間の制約 6)夜間作業	受けない 無し				

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	95,500	98,365	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	64,260	61,047	
	合 計				159,412	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		159,412	
	*** S単ー 259号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 有り),10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁有り) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	64,260	64,260	
	合 計				164,685	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		164,685	
	*** S単ー 260号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 有り),10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁有り) 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	95,500	98,365	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	64,260	64,260	
	合 計				162,625	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		162,625	
	*** S単ー 261号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 有り),10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁有り) 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	64,260	64,260	
	合 計				167,260	算出数量 1.000 ton

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		167,260	
	*** S単ー 262号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 有り),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D22 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁有り) 10%未満				
PI8233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	64,260	64,260	
	合 計				167,260	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		167,260	
	*** S単ー 263号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 有り),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D25 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁有り) 10%未満				
PI8234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	64,260	64,260	
	合 計				167,260	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		167,260	
	*** S単ー 264号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 有り),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D29 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁有り) 10%未満				
PI8235	異形棒鋼 SD345 D29	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	64,260	64,260	
	合 計				168,290	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		168,290	
	*** S単ー 265号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間の制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D32 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物（切梁有り） 10%未満				
P18236	異形棒鋼 SD345 D32	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	64,260	64,260	
	合 計				168,290	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		168,290	
	*** S単— 266号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%～20%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間の制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物（切梁有り） 10%～20%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.900	ton	64,260	57,834	
	合 計				158,259	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		158,259	
	*** S単— 267号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%～20%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間の制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物（切梁有り） 10%～20%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	95,500	98,365	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.900	ton	64,260	57,834	
	合 計				156,199	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		156,199	
	*** S単— 268号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%～20%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模	SD345 D19 一般構造物 10t以上				

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁有り)				
	8)太径鉄筋量	10%～20%未満				
P18232	異形棒鋼					
	SD345 D19	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		0.900	ton	64,260	57,834	
	合 計				160,834	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		160,834	
	*** S単ー 269号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%～20%未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D22				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁有り)				
	8)太径鉄筋量	10%～20%未満				
P18233	異形棒鋼					
	SD345 D22	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		0.900	ton	64,260	57,834	
	合 計				160,834	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		160,834	
	*** S単ー 270号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%～20%未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D25				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁有り)				
	8)太径鉄筋量	10%～20%未満				
P18234	異形棒鋼					
	SD345 D25	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		0.900	ton	64,260	57,834	
	合 計				160,834	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		160,834	
	*** S単ー 271号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%～20%未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D29				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁有り)				
	8)太径鉄筋量	10%～20%未満				
P18235	異形棒鋼					
	SD345 D29	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		0.900	ton	64,260	57,834	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				161,864	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		161,864	
	*** S単一 272号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 有り),10%~20%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D32				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁有り)				
	8)太径鉄筋量	10%~20%未満				
P18236	異形棒鋼 SD345 D32	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.900	ton	64,260	57,834	
	合 計				161,864	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		161,864	
	*** S単一 273号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D35,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 有り),10%~20%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D35				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁有り)				
	8)太径鉄筋量	10%~20%未満				
P18237	異形棒鋼 SD345 D35	1.030	ton	104,000	107,120	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.900	ton	64,260	57,834	
	合 計				164,954	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		164,954	
	*** S単一 274号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D38,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 有り),10%~20%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D38				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁有り)				
	8)太径鉄筋量	10%~20%未満				
P18238	異形棒鋼 SD345 D38	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.900	ton	64,260	57,834	
	合 計				165,984	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		165,984	
	*** S単一 275号 ***					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間の制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D13 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	64,260	64,260	
	合 計				169,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		169,320	
	*** S単— 276号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間の制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D25 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	64,260	64,260	
	合 計				167,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		167,260	
	*** S単— 277号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間の制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D29 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18235	異形棒鋼 SD345 D29	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	64,260	64,260	
	合 計				168,290	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		168,290	
	*** S単— 278号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	64,260	64,260	
	合 計				167,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		167,260	
	*** S単— 279号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁 無し),10%未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D19				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	64,260	64,260	
	合 計				167,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		167,260	
	*** S単— 280号 ***					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所以上,受けない,無し			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格	D29+D29				
	2)施工規模	100箇所以上				
	3)時間の制約	受けない				
	4)夜間作業	無し				
A01025	鉄筋工 (ガス圧接工) D29+D29	1.000	箇所	874	874	
	合 計				874	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		874	
	*** S単— 281号 ***					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けない,無し			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格	D32+D32				
	2)施工規模	100箇所以上				
	3)時間の制約	受けない				
	4)夜間作業	無し				
A01026	鉄筋工 (ガス圧接工) D32+D32	1.000	箇所	1,040	1,040	
	合 計				1,040	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,040	
	*** S単— 282号 ***					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所未満,受けない,無し			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格	D29+D29				
	2)施工規模	100箇所未満				

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01025	鉄筋工 (ガス圧接工) D29+D29	1.150	箇所	874	1,005	
	合 計				1,005	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,005	
	*** S単一 283号 ***					
S03702	【ガス圧接工】 【ガス圧接工】 D35+D35,100箇所未満,受けない,無し		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)規格 2)施工規模	D35+D35 100箇所未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01027	鉄筋工 (ガス圧接工) D35+D35	1.150	箇所	1,555	1,788	
	合 計				1,788	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,788	
	*** S単一 284号 ***					
S03702	【ガス圧接工】 【ガス圧接工】 D38+D38,100箇所未満,受けない,無し		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)規格 2)施工規模	D38+D38 100箇所未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01028	鉄筋工 (ガス圧接工) D38+D38	1.150	箇所	2,232	2,567	
	合 計				2,567	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		2,567	
	*** S単一 285号 ***					
S04005	コンクリート杭カットオフ工 コンクリート杭カットオフ工 700～800mm		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	1)杭径区分	700～800mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	4.100	人	25,602	104,968	
Y00004	諸雑費 18%	0.180		104,968	18,894	
M05452	杭破砕機 杭径700～1000mm	1.200	日	7,880	9,456	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.600	L	164	262	
	合 計				133,580	算出数量 10.000 本
	単 価		本		13,358	
	*** S単一 286号 ***					
S04045	中層混合処理工 中層混合処理工 8m<L≤10m,1,000m3以上,100		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	1)改良深度区分 2)施工規模区分	8m<L≤10m 1,000m3以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3) 4)改良材の単価(円/t)	100 14,700		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,988	9,596	
R01002	特殊作業員	0.320	人	25,602	8,193	
R01003	普通作業員	0.640	人	21,726	13,905	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M09113	中層混合処理機(トリチャ式)[ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ] 40t(山積1.9m3)級ﾊﾞｯｸﾙ	0.540	供用日	61,000	32,940	
M09123	中層混合処理機(トリチャ式)[攪拌混合装置] 改良深度10m適合ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ40t級	0.540	供用日	232,000	125,280	
M09131	中層混合処理機(トリチャ式)[施工管理装置] 1ﾋﾞｰｽﾏｼﾝ用	0.540	供用日	25,700	13,878	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	74.000	L	151	11,174	
R01021	運転手 (特殊)	0.320	人	25,908	8,291	
M11362	深層混合処理機(ｽｸﾗｰ式)[0561付属機器] [ｽｸﾗﾌﾞﾗｲﾄ(全自動)]20m3/h	0.540	供用日	49,000	26,460	
Y00004	諸雑費	0.240		249,717	59,932	
P32014	改良材 各規格	10.600	ton	14,700	155,820	
	合 計				465,469	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		4,655	
	*** S単一 287号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 曲げ強度4.5N/mm2粗骨材40mm,20cm 1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
		曲げ強度4.5N/mm2粗骨材40mm 20cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J02202	舗装用生コンクリート 曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	21.200	m3	24,800	525,760	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,988	14,994	
R01002	特殊作業員	1.100	人	25,602	28,162	
R01003	普通作業員	2.100	人	21,726	45,625	
Y00004	雑品 2%	0.020		88,781	1,776	
	合 計				616,317	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		6,163	
	*** S単一 288号 ***					
SI6001	ｸﾚｰ式ﾌﾞｰｽﾄｰｸﾞ[単軸式・直結三点支持式] ｸﾚｰ式ﾌﾞｰｽﾄｰｸﾞ[単軸式・直結三点支持式] ﾌﾞｰｽﾄｰｸﾞ出力(掘削ﾄﾚｯｸ)55kw掘削径450-1000mmﾌﾞｰｽﾄ 18-21m,運転1日当 たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M06233 M06233 運転1日当たり算出 5.7時間 1.45 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M06233	ｸﾚｰ式ﾌﾞｰｽﾄｰｸﾞ[単軸式・直結三点支持式] ﾌﾞｰｽﾄｰｸﾞ出力(掘削ﾄﾚｯｸ)55kw掘削径450-1000mmﾌﾞｰｽﾄ 18-21m	1.000	日	157,000	157,000	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	57.000	L	151	8,607	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				191,515	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		191,515	
Y00001	単位					
	*** S単一 289号 ***					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	クローラー[油圧駆動式ウインチ・ラジヅ'型・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クローラー[油圧駆動式ウインチ・ラジヅ'型・排対型(1次)] .80t吊,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード (同上)	M04020 M04020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 6.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M04020	クローラー[油圧駆動式ウインチ・ラジヅ'型・排対型(1次)] 80t吊	1,000	日	108,000	108,000	
P34029	軽油 パトロール給油	84,000	L	151	12,684	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
	合 計				146,592	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		146,592	
Y00001	単位					
	*** S単— 290号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード (同上)	M02032 M02032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M02032	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1,000	日	14,200	14,200	
P34029	軽油 パトロール給油	50,000	L	151	7,550	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
	合 計				47,658	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		47,658	
Y00001	単位					
	*** S単— 291号 ***					
S16001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジ'型・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジ'型・排対型(1次)] .25t吊,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード (同上)	M04121 M04121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 6.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M04121	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)] 25t吊	1.000	日	38,300	38,300	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	84.000	L	151	12,684	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				76,892	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		76,892	
Y00001	単位					
	*** S単ー 292号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,運転1日当 たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	M02098 M02098		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等＋燃料＋運転労務 岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法 9)燃料区分	機械経費算定基準値による 軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02098	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	27,800	27,800	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	87.000	L	151	13,137	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				66,845	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		66,845	
Y00001	単位					
	*** S単ー 295号 ***					
S16001	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾗｲﾝﾁｰﾅｰｼﾌﾞ型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾗｲﾝﾁｰﾅｰｼﾌﾞ型] ,50～55t吊,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	M04035 M04035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.25				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等＋燃料＋運転労務 岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法 9)燃料区分	機械経費算定基準値による 軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04035	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾗｲﾝﾁｰﾅｰｼﾌﾞ型] 50～55t吊	1.000	日	59,500	59,500	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	58.000	L	151	8,758	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				94,166	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		94,166	
Y00001	単位					
	*** S単ー 296号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] .25t吊,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》	M04605		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04605		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M04605	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	1,000	日	40,300	40,300	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	84,000	L	151	12,684	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	25,908	25,908	
	合 計				78,892	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		78,892	
Y00001	単位					
	*** S単— 297号 ***					
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が日のみ》	M27382		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				
	5)単価計上区分	機械損料＋燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27382	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A	1,440	供用日	119	171	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	0,000	L	151	0	
	合 計				171	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		171	
Y00001	単位					
	*** S単— 298号 ***					
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流250A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が日のみ》	M27383		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				
	5)単価計上区分	機械損料＋燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27383	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A	1,440	供用日	123	177	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	0,000	L	151	0	
	合 計				177	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		177	
Y00001	単位					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 299号 ***					
S16002	電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] , 定格電流250A, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M27383		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27383	電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A	1.440	供用日	123	177	
					177	算出数量 1,000 各単位
	合 計					
	単 価		各単位		177	
Y00001	単位					
	*** S単一 300号 ***					
S16002	濁水処理装置[ボ-タ-ル型・機械処理沈殿方式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	濁水処理装置[ボ-タ-ル型・機械処理沈殿方式] , 処理能力30m3/h, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M12531		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.82				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	電力				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12531	濁水処理装置[ボ-タ-ル型・機械処理沈殿方式] 処理能力30m3/h	1.820	供用日	21,500	39,130	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	0.000	kWh	19.96	0	
					39,130	算出数量 1,000 各単位
	合 計					
	単 価		各単位		39,130	
Y00001	単位					
	*** S単一 301号 ***					
S16002	トラック[普通型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] , 4.0～4.5t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M03084		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03084	トラック[普通型] 4.0～4.5t積	1.130	供用日	6,420	7,255	
					7,255	算出数量 1,000 各単位
	合 計					
	単 価		各単位		7,255	
Y00001	単位					
	*** S単一 302号 ***					
S16003	工具[ガス切断機]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	工具[ガス切断機] 2号75ℓ, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M26691		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M26691	工具[カス切断機] 2号7セレン	1.000	供用日	27	27	
	合 計				27	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		27	
	*** S単一 303号 ***					
S16003	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 最大起振力473kN(振り子式・ﾊｯﾄ形900用)(20-60Hz),交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 最大起振力473kN(振り子式・ﾊｯﾄ形900用)(20-60Hz)	1.000	供用日	132,000	132,000	
	合 計				132,000	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		132,000	
	*** S単一 304号 ***					
S16003	ｸﾚｰﾑ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾝｸﾞ型・排対型(2014)] ｸﾚｰﾑ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾝｸﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊,交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	ｸﾚｰﾑ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾝｸﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	1.000	供用日	63,700	63,700	
	合 計				63,700	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		63,700	
	*** S単一 305号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M23121		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23121	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz	1.000	供用日	426	426	
	合 計				426	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		426	
	*** S単一 306号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[レベルコーダ] 騒音・振動計測機器[レベルコーダ] 1ch 10,25,50dB,交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M23126		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23126	騒音・振動計測機器[レベルコーダ] 1ch 10,25,50dB	1.000	供用日	779	779	
	合 計				779	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		779	
	*** S単一 307号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M23130		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23130	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz	1.000	供用日	782	782	
	合 計				782	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		782	
	*** S単一 308号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),10ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 10ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01089	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	1.000	日	38,400	38,400	
	合 計				38,400	算出数量 1.000 日
	単 価		日		38,400	
	*** S単一 309号 ***					
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),3kVA,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ガソリンエンジン駆動) 3kVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02071	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量3kva	1.330	日	663	882	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	12.000	L	164	1,968	
	合 計				2,850	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,850	
	*** S単一 310号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	46,100	46,100	
	合 計				46,100	算出数量 1.000 日
	単 価		日		46,100	
	*** S単一 311号 ***					
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2kVA,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ガソリンエンジン駆動) 2kVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.33		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva	1.330	日	918	1,221	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	8.400	L	164	1,378	
	合 計				2,599	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,599	
	*** S単一 312号 ***					
SI6004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・〜超低・排対型(〜2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・〜超低・排対型(〜2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型) ,山0.8(平0.6)、2.9t吊り,あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	山0.8(平0.6)、2.9t吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.03				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・〜超低・排対型(〜2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.030	日	11,700	12,051	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ給油	78.000	L	151	11,778	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				49,737	算出数量 1.000 日
	単 価		日		49,737	
	*** S単一 313号 ***					
SI7001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,346日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	4型		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)補助工法	無				
	4)供用日数	346日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4 型 [賃料]	1.000	t 供用日	27,075	27,075	
G15003	鋼矢板 4 型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				40,215	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		40,215	
	*** S単一 314号 ***					
SI7002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,357日,1回		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	357日				
	5)使用回数	1回				
G02003	H形鋼(杭使用) 3 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	27,075	27,075	
G15023	H形鋼(杭使用) 3 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	8,651	8,651	
	合 計				35,726	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		35,726	
	*** S単一 315号 ***					
SI7003	敷鉄板 敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,570日,3回		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)仮設材区分	敷鉄板		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分	22×1524×6096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	570日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)使用回数	3回				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	0.333	m ² 供用日	4,167	1,388	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	0.333	m ²	236	79	
	合 計				1,467	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,467	
	*** S単一 316号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	敷鉄板,22×1524×6096,465日,2回			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	敷鉄板		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分	22×1524×6096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	465日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)使用回数	2回				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	0.500	m ² 供用日	3,399	1,700	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	0.500	m ²	177	89	
	合 計				1,789	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,789	
	*** S単一 317号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	敷鉄板,22×1524×6096,325日,1回			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	敷鉄板		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分	22×1524×6096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	325日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)使用回数	1回				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	2,639	2,639	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合 計				2,757	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		2,757	
	*** S単一 322号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	釜場掘削・設置			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,726	2,173	
Y00004	諸雑費	0.130		3,373	438	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	25,908	2,591	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L	151	513	
	合 計				7,884	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		7,884	
	*** S単一 323号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	釜場埋戻・撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	29,988	1,200	
R01002	特殊作業員					
		0.050	人	25,602	1,280	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	21,726	4,128	
Y00004	諸雑費					
		0.030		6,608	198	
M02031	バックホ[ｸﾏｰ型・排対型(1次)]					
	標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.060	人	25,908	1,554	
P34029	軽油					
	バトリル給油	2.200	L	151	332	
	合 計				9,321	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,321	
	*** S単一 324号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 540,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	540		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	常時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満				
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	5,940.000	kWh	19.96	118,562	
R01002	特殊作業員					
		70.200	人	25,602	1,797,260	
Y00004	諸雑費					
		0.170		1,915,822	325,690	
	合 計				2,241,512	算出数量 1.000 箇所
	単 価				2,241,512	
	*** S単一 325号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 310,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	310		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	常時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)排水量(m3/h)	6以上～30未満				
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	16,430.000	kWh	19.96	327,943	
R01002	特殊作業員					
		40.300	人	25,602	1,031,761	
Y00004	諸雑費					
		0.170		1,359,704	231,150	
	合 計				1,590,854	算出数量 1.000 箇所
	単 価				1,590,854	
	*** S単一 326号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	29,988	8,996	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.500	人	21,726	10,863	
	合 計				19,859	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		19,859	
	*** S単— 327号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 100mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,988	14,994	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.500	日	11,700	5,850	
R01021	運転手(特殊)	0.340	人	25,908	8,809	
P34029	軽油 ハロー給油	21.000	L	151	3,171	
	合 計				54,550	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		54,550	
	*** S単— 328号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,337日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分 3)H形鋼の規格 4)供用日数 5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	なし 設置～賃料～撤去 H350 337.000日 1.000回 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G02023	H形鋼(山留材) 350型 [賃料]	1.000	t 供用日	36,059	36,059	
G15033	H型鋼(山留材) 350型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	106,856	23,508	
G15041	H型鋼(山留材) 部品 [整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼(山留材) 不足弁償金(新品)	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	29,988	10,196	
R01012	とび工	0.640	人	28,356	18,148	
R01011	溶接工	0.340	人	29,682	10,092	
R01003	普通作業員	0.340	人	21,726	7,387	
Y00004	諸雑費	0.057		45,823	2,612	
F01086	ラチェンクレーン[油圧伸縮ジャブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	46,100	15,674	
	合 計				143,256	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		143,256	
	*** S単— 329号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,337日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分 3)H形鋼の規格 4)供用日数 5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	なし 設置～賃料～撤去 H400 337.000日 1.000回 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G02024	H形鋼 (山留材) 4 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	36,059	36,059	
G15034	H型鋼 (山留材) 4 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	106,856	23,508	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	29,988	10,196	
R01012	とび工	0.640	人	28,356	18,148	
R01011	溶接工	0.340	人	29,682	10,092	
R01003	普通作業員	0.340	人	21,726	7,387	
Y00004	諸雑費	0.057		45,823	2,612	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	46,100	15,674	
	合 計				143,256	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		143,256	
	*** S単一 330号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし.設置～賃料～撤去,H300,337日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無	なし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～賃料～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格	H300		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	337.000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数	1.000回				
	6)長期割引単価区分	あり				
G02022	H形鋼 (山留材) 3 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	36,059	36,059	
G15032	H型鋼 (山留材) 3 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	106,856	23,508	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	29,988	10,196	
R01012	とび工	0.640	人	28,356	18,148	
R01011	溶接工	0.340	人	29,682	10,092	
R01003	普通作業員	0.340	人	21,726	7,387	
Y00004	諸雑費	0.057		45,823	2,612	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	46,100	15,674	
	合 計				143,256	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		143,256	
	*** S単一 331号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,988	47,981	
R01012	とび工	8.500	人	28,356	241,026	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,726	28,244	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	46,100	64,540	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
		0.310		381,791	118,355	
	合 計				500,146	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,001	
	*** S単— 332号 ***					
SI8031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	単管傾斜		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	29,988	44,982	
R01012	とび工	6.100	人	28,356	172,972	
R01003	普通作業員	2.700	人	21,726	58,660	
F01086	フレンチスクリュー[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	46,100	36,880	
Y00004	諸雑費	0.280		313,494	87,778	
	合 計				401,272	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,013	
	*** S単— 333号 ***					
SI8032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	くさび結合支保		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)支保耐力KN/㎡	40KN/㎡以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	29,988	41,983	
R01009	型わく工	1.300	人	27,642	35,935	
R01012	とび工	3.300	人	28,356	93,575	
R01003	普通作業員	3.300	人	21,726	71,696	
F01086	フレンチスクリュー[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.500	日	46,100	23,050	
Y00004	諸雑費	0.330		266,239	87,859	
	合 計				354,098	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		3,541	
	*** S単— 334号 ***					
SI8032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	パイプサポート支保		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)支保耐力KN/㎡	40KN/㎡以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	29,988	77,969	
R01009	型わく工	4.700	人	27,642	129,917	
R01012	とび工	2.200	人	28,356	62,383	
R01003	普通作業員	5.100	人	21,726	110,803	
Y00004	諸雑費	0.150		381,072	57,161	
	合 計				438,233	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		4,382	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 336号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,140,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 140 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		1.500	人	25,602	38,403	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	21,726	32,589	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	11,700	20,007	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L	151	27,029	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.500	人	25,908	38,862	
	合 計				156,890	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		157	
	*** S単一 337号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,325,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 325 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		1.500	人	25,602	38,403	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	21,726	32,589	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	11,700	20,007	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L	151	27,029	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.500	人	25,908	38,862	
	合 計				156,890	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		157	
	*** S単一 338号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,325,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 325 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		1.400	人	25,602	35,843	
R01003	普通作業員					
		1.400	人	21,726	30,416	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	11,700	18,720	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L	151	25,217	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.400	人	25,908	36,271	
	合 計				146,467	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		146	
	*** S単一 339号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,105,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用回数	105		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員					
		1.400	人	25,602	35,843	
R01003	普通作業員					
		1.400	人	21,726	30,416	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.600	日	11,700	18,720	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	167.000	L	151	25,217	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.400	人	25,908	36,271	
	合 計				146,467	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		146	
	*** S単— 340号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,405,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用回数	405		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	2,961	2,961,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手 (特殊)					
		2.900	人	25,908	75,133	
	合 計				3,382,206	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		3,382	
	*** S単— 341号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,15,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用回数	15		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	139	139,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手 (特殊)					
		2.900	人	25,908	75,133	
	合 計				560,206	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		560	
	*** S単— 344号 ***					
SI8103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,540日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 540.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.345		83,776	28,903	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	24,888	63,216	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	21,726	47,797	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		194,789	974	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	24,888	31,608	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	21,726	23,899	
	合 計				196,397	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		196,397	
	*** S単- 345号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分 3)補助接地棒(本) 4)接地線名称 5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	D 種 設置～撤去 0本 IV線 5.5mm2 1.250m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積5.5	1.250	m	109	136	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,888	6,222	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	21,726	7,604	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	24,888	498	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,516	78	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,888	1,244	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	21,726	1,521	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,888	249	
	合 計				19,242	算出数量 1.000 極
	単 価		極		19,242	
	*** S単- 346号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,540日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	三相 8.0 設置～損料～撤去 540.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09224	600Vキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	898	89,800	
Y00002	損料 0.0639%	0.345		89,800	30,981	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		171,930	860	
R01013	電工					
	(撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合 計				155,036	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,550	
	*** S単ー 347号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	三相,5.5,設置～損料～撤去,540日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	
	1)相別区分	三相		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	2)ケーブル規格(mm2)	5.5				
	3)施工区別	設置～損料～撤去			週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	540.000日				
W09223	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル					
	5.5	100.000	m	635	63,500	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.345		63,500	21,908	
R01013	電工					
	(設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		145,630	728	
R01013	電工					
	(撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合 計				145,831	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,458	
	*** S単ー 348号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	三相,3.5,設置～損料～撤去,540日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	
	1)相別区分	三相		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	2)ケーブル規格(mm2)	3.5				
	3)施工区別	設置～損料～撤去			週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	540.000日				
W09222	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル					
	3.5	100.000	m	437	43,700	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.345		43,700	15,077	
R01013	電工					
	(設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		125,830	629	
R01013	電工					
	(撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合 計				138,901	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,389	
	*** S単ー 349号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	三相,3.5,設置～損料～撤去,310日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	
	1)相別区分	三相		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	2)ケーブル規格(mm2)	3.5				
	3)施工区別	設置～損料～撤去			週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	310.000日				
W09222	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル					
	3.5	100.000	m	437	43,700	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.198		43,700	8,653	
R01013	電工					
	(設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		125,830	629	
R01013	電工					
	(撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合 計				132,477	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,325	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 350号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,540日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 37		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 540.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用0ー200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
W09291	600Vビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m	1,114	16,710	
W09556	硬質ビニル電線管 (VE) VE42	1.000	本	1,430	1,430	
Y00002	損料 0.0639%	0.345		50,440	17,402	
R01013	電工	2.470	人	24,888	61,473	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		111,913	560	
R01013	電工	1.240	人	24,888	30,861	
	合 計				110,296	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		110,296	
	*** S単一 351号 ***					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,23m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)パイプロハンマ区分 3)引抜き長(m)	鋼矢板引抜 油圧式 23m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,988	8,996	
R01012	とび工	0.610	人	28,356	17,297	
R01003	普通作業員	0.300	人	21,726	6,518	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW	0.370	供用日	109,000	40,330	
M04610	ﾌﾗｲﾅｰｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾈ型・排対型(3次)] 25t吊	0.370	供用日	35,100	12,987	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	150.000	L	151	22,650	
R01021	運転手 (特殊)	0.300	人	25,908	7,772	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		116,550	233	
	合 計				116,783	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		11,678	
Y00001	単位					
	*** S単一 352号 ***					
S18164	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,23m以下,242kW,鋼矢板打設,IV型,1,20.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)パイプロハンマ区分 2)打込長(m)	油圧式 23m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)パイプロハンマ規格 4)施工区分 5)材料区分 6)1枚(本)当り継ぎ施工箇所	242kW 鋼矢板打設 IV型 1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)1箇所当り継ぎ施工費 8)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	8,880 20.0				
	9)単価0円区分(鋼矢板) 10)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18006	鋼矢板 IV型	15.220	ton	0	0	

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		流藻川排水機場建設工事（第2回変更）				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.110	人	29,988	33,287	
R01012	とび工	2.220	人	28,356	62,950	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,726	24,116	
R01011	溶接工	2.220	人	29,682	65,894	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW	1.460	供用日	109,000	159,140	
M04709	ｸﾚｰﾑﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	1.460	供用日	63,700	93,002	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	526.000	L	151	79,426	
R01021	運転手（特殊）	1.110	人	25,908	28,758	
Y00004	諸雑費 2	0.020		546,573	10,931	
P18016	鋼矢板 継ぎ施工費	10.000	箇所	8,880	88,800	
	合 計				646,304	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		64,630	
Y00001	単位					
	*** S単— 353号 ***					
S18164	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,23m以下,242kW,鋼矢板打設,IV型,1,21.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)パイプロハンマ区分	油圧式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打込長(m)	23m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)パイプロハンマ規格	242kW		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	鋼矢板打設				
	5)材料区分	IV型				
	6)1枚(本)当り継ぎ施工箇所	1				
	7)1箇所当り継ぎ施工費	8,880				
	8)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	21.0				
	9)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
	10)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	0				
P18006	鋼矢板 IV型	15.981	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	29,988	33,287	
R01012	とび工	2.220	人	28,356	62,950	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,726	24,116	
R01011	溶接工	2.220	人	29,682	65,894	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW	1.460	供用日	109,000	159,140	
M04709	ｸﾚｰﾑﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	1.460	供用日	63,700	93,002	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	526.000	L	151	79,426	
R01021	運転手（特殊）	1.110	人	25,908	28,758	
Y00004	諸雑費 2	0.020		546,573	10,931	
P18016	鋼矢板 継ぎ施工費	10.000	箇所	8,880	88,800	
	合 計				646,304	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		64,630	
Y00001	単位					
	*** S単— 354号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型, 6.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ区分	油圧式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)打込長(m)	6m以下				
	3)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ規格	242kW(ハット形鋼矢板用)				
	4)施工区分	ハット形鋼矢板打設				

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)材料区分	10H型				
	6)ハット形鋼矢板の長さ(m/枚)	6.0				
	7)単価0円区分(ハット形鋼矢板)	なし				
P18017	ハット形鋼矢板	5.184	ton	203,000	1,052,352	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,988	8,697	
R01012	とび工	0.590	人	28,356	16,730	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,726	6,301	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ハット形鋼矢板用)	0.390	供用日	132,000	51,480	
M04709	ｸﾚｰｸﾞｰﾝ[油圧駆動式ﾀｲﾅｰﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.390	供用日	63,700	24,843	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	139.000	L	151	20,989	
R01021	運転手（特殊）	0.290	人	25,908	7,513	
Y00004	諸雑費 1	0.010		136,553	1,366	
	合 計				1,190,271	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		119,027	
	*** S単一 355号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(ハット形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型, 8.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 6m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ規格 4)施工区分	242kW(ハット形鋼矢板用) ハット形鋼矢板打設				
	5)材料区分 6)ハット形鋼矢板の長さ(m/枚) 7)単価0円区分(ハット形鋼矢板)	10H型 8.0 なし				
P18017	ハット形鋼矢板	6.912	ton	203,000	1,403,136	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,988	8,697	
R01012	とび工	0.590	人	28,356	16,730	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,726	6,301	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ハット形鋼矢板用)	0.390	供用日	132,000	51,480	
M04709	ｸﾚｰｸﾞｰﾝ[油圧駆動式ﾀｲﾅｰﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.390	供用日	63,700	24,843	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	139.000	L	151	20,989	
R01021	運転手（特殊）	0.290	人	25,908	7,513	
Y00004	諸雑費 1	0.010		136,553	1,366	
	合 計				1,541,055	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		154,106	
	*** S単一 356号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(ハット形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,4m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型, 6.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 4m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ規格 4)施工区分	242kW(ハット形鋼矢板用) ハット形鋼矢板打設				
	5)材料区分 6)ハット形鋼矢板の長さ(m/枚) 7)単価0円区分(ハット形鋼矢板)	10H型 6.0 あり				
P18017	ハット形鋼矢板	5.184	ton	0	0	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.240	人	29,988	7,197	
R01012	とび工	0.490	人	28,356	13,894	
R01003	普通作業員	0.240	人	21,726	5,214	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.320	供用日	132,000	42,240	
M04709	ｸﾚｰﾑﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾝｸﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.320	供用日	63,700	20,384	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	115.000	L	151	17,365	
R01021	運転手 (特殊)	0.240	人	25,908	6,218	
Y00004	諸雑費 1	0.010		112,512	1,125	
	合 計				113,637	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		11,364	
	*** S単一 357号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設) ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設) 油圧式,4m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型, 8.0,あり		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	1)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ区分 2)打込長(m) 3)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ規格 4)施工区分 5)材料区分 6)ﾊｯﾄ形鋼矢板の長さ(m/枚) 7)単価0円区分(ﾊｯﾄ形鋼矢板)	油圧式 4m以下 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ﾊｯﾄ形鋼矢板打設 10H型 8.0 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18017	ﾊｯﾄ形鋼矢板 10H型	6.912	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	29,988	7,197	
R01012	とび工	0.490	人	28,356	13,894	
R01003	普通作業員	0.240	人	21,726	5,214	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.320	供用日	132,000	42,240	
M04709	ｸﾚｰﾑﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾝｸﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.320	供用日	63,700	20,384	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	115.000	L	151	17,365	
R01021	運転手 (特殊)	0.240	人	25,908	6,218	
Y00004	諸雑費 1	0.010		112,512	1,125	
	合 計				113,637	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		11,364	
	*** S単一 358号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ・ﾚｽｺﾋﾞｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解 ～運搬,基地と現場の移動,,あり		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ・ﾚｽｺﾋﾞｯｸ 平積0.4m3以上0.6m3以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	2.700	人	25,602	69,125	
F01086	ﾗﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾝｸﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	46,100	64,540	
Y00004	運搬費等	2.500		133,665	334,163	
	合 計				467,828	算出数量 1.000 台
	単 価		台		467,828	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 359号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラ式杭打機,機械質量60 tを超え100 t 以下,運搬～組立～分解～ 運搬,基地と現場の移動,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	加-ラ式杭打機 機械質量60 tを超え100 t 以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり				
R01002	特殊作業員	15.500	人	25,602	396,831	
F01091	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	3.700	日	88,900	328,930	
Y00004	運搬費等	1.640		725,761	1,190,248	
	合 計				1,916,009	算出数量 1,000 台
	単 価		台		1,916,009	
	*** S単— 360号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラレーン,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地 と現場の移動,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	加-ラレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり				
R01002	特殊作業員	5.500	人	25,602	140,811	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.500	日	46,100	69,150	
Y00004	運搬費等	4.340		209,961	911,231	
	合 計				1,121,192	算出数量 1,000 台
	単 価		台		1,121,192	
	*** S単— 361号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラレーン,150 t 吊を超え300 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基 地と現場の移動,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	加-ラレーン 150 t 吊を超え300 t 吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり				
R01002	特殊作業員	20.500	人	25,602	524,841	
F01091	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	5.700	日	88,900	506,730	
Y00004	運搬費等	3.130		1,031,571	3,228,817	
	合 計				4,260,388	算出数量 1,000 台
	単 価		台		4,260,388	
	*** S単— 362号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20 t 以上60 t 以下,運搬～			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	地盤改良機械(中層混合処理機) 機械質量20 t以上60 t以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員					
		16.000	人	25,602	409,632	
F01086	ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	2.400	日	46,100	110,640	
Y00004	運搬費等	2.650		520,272	1,378,721	
	合 計				1,898,993	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,898,993	
	*** S単— 363号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数)	積込・取卸+積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,700	7,700	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				10,700	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,700	
	*** S単— 364号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数)	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,850	3,850	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,350	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,350	
	*** S単— 365号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率（実数）	0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				9,820	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,820	
	*** S単－ 366号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率（実数）	0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,910	
	*** S単－ 367号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分	築堤・埋戻				
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton				
	3)長期割引単価区分	あり				
F04081	振動ロー[ハッドガット式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	1,920	2,765	
P34029	軽油 ハッド給油	5.700	L	151	861	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				29,228	算出数量 45.000 m3
	単 価		m3		650	
	*** S単－ 368号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分	築堤・埋戻				
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton				
	3)長期割引単価区分	あり				
F04062	振動ロー[搭乗式・コハート型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,440	7,104	
P34029	軽油 ハッド給油	17.000	L	151	2,567	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				35,579	算出数量 77.000 m3

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		462	
	*** S単ー 369号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		251.5	
	*** S単ー 370号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		261.1	
	*** S単ー 371号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		311.4	
	*** S単ー 372号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		257.6	
	*** S単ー 373号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		908.9	
	*** S単一 374号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,自立式,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	自立式				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		314.3	
	*** S単一 375号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	切梁腹起式				
	4)障害の有無	有り				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		499.9	
	*** S単一 376号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	掘削深さ5m超20m以下				
	3)土留方式の種類	切梁腹起式				
	4)障害の有無	有り				
	単 価		m3		1,229	
	*** S単一 377号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		249.1	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 378号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	岩塊・玉石 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		342.1	
	*** S単一 379号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﺻﾗﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﺻﾗﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下				
	単 価		m3		2,248	
	*** S単一 380号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.5km以下				
	単 価		m3		2,780	
	*** S単一 381号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﺻﾗﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﺻﾗﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		384.4	
	*** S単一 382号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	),無し,0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		887.1	
	*** S単一 383号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		434.6	
	*** S単一 384号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		434.1	
	*** S単一 385号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下				
	単 価		m3		2,561	
	*** S単一 386号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下				
	単 価		m3		2,081	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 388号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		870.2	
	*** S単ー 389号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾞｰ)舗装版	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 - 15cmを超え30cm以下 -				
	単 価		m		3,203	
	*** S単ー 390号 ***					
SA0265	SP 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個超え,有り,あり,18-8-40（高炉）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)ﾌﾞﾛｯｸの質量 3)生ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 4)長期割引単価区分 5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個超え 有り あり 18-8-40（高炉）				
	単 価		m ³		29,440	
	*** S単ー 391号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材（碎石）		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（碎石） 大型ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生碎石 RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	大型ﾌﾞﾛｯｸ 有り あり 再生碎石 RC-40				
	単 価		m ³		4,480	
	*** S単ー 393号 ***					
SA0267	SP 大型ﾌﾞﾛｯｸ積		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 2,000kg/個以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分	2,000kg/個以下 有り あり				
P96057	大型ブロック 控え1750mm		m ²			材変
	単 価		m ²		33,860	
	*** S単一 394号 ***					
SA0267	SP 大型ブロック積 SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分	2,000kg/個以下 有り あり				
P96055	大型ブロック 控え1000mm		m ²			材変
	単 価		m ²		31,560	
	*** S単一 395号 ***					
SA0267	SP 大型ブロック積 SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分	2,000kg/個以下 有り あり				
P96054	大型ブロック 控え950mm		m ²			材変
	単 価		m ²		30,660	
	*** S単一 396号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート SP 現場打基礎コンクリート 計上する,無し,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上 2)基礎砕石の有無 3)養生工の種類 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	計上する 無し 一般養生・特殊養生(練炭) あり 18-8-40(高炉)				
	単 価		m3		70,080	
	*** S単一 397号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-40(高炉)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 あり 18-8-40(高炉)				

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		65,560	
	*** S単— 398号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		1,025	
	*** S単— 399号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,363	
	*** S単— 400号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	27.5cmを超え30.0cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		2,138	
	*** S単— 401号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,474	
	*** S単— 402号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約25m以下、 水平距離約20m以下,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 クレーン車打設				

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	高さ約25m以下、水平距離約20m以下				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		41,460	
	*** S単一 403号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,530	
	*** S単一 404号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,670	
	*** S単一 405号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		29,530	
	*** S単一 406号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,100m3以上500m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンチ車打設 計上する 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し - - コンクリート各種				
J02083	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		26,770	
	*** S単一 407号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンチ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - コンクリート各種				
J02083	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		29,640	
	*** S単一 408号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンチ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		30,060	
	*** S単一 409号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、 水平距離約17m以下,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 クレーン車打設				

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	高さ約17m以下、水平距離約17m以下				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		41,220	
	*** S単— 410号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,、18-8-40(高 炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,450	
	*** S単— 411号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-, -,-,あり、18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,950	
	*** S単— 412号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,642	
	*** S単— 413号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,154	
	*** S単一 414号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²		12,340	
	*** S単一 415号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,272	
	*** S単一 416号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 化粧型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		12,450	
	*** S単一 417号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		5,508	
	*** S単一 418号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)				

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		3,666	
	*** S単— 419号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する (塩ビ製) ,CF 300mm×7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する (塩ビ製) CF 300mm×7mm				
	単 価		m		4,384	
	*** S単— 420号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する (ゴム製) ,止水板各種(ゴム製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する (ゴム製) 止水板各種(ゴム製)				
P96014	止水板 耐震用ゴム B=280		m			材変
	単 価		m		30,070	
	*** S単— 421号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する (塩ビ製) ,CF 200mm×5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する (塩ビ製) CF 200mm×5mm				
	単 価		m		2,769	
	*** S単— 422号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞﾝﾄﾞ,構造物基礎,1m以下,5.2ton,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	ﾊﾞｯｸﾌｻﾞﾝﾄﾞ 構造物基礎 1m以下 5.2ton - あり				
	単 価		m ²		2,193	
	*** S単— 423号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞﾝﾄﾞ,構造物基礎,1m以下,2.6ton,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所	ﾊﾞｯｸﾌｻﾞﾝﾄﾞ 構造物基礎				

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)混合深さ	1m以下				
	4)固化材100m2当り使用量	2.6ton				
	5)混合回数	-				
	6)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		1,660	
	*** S単一 424号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 安定処理			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	パック材,構造物基礎,1m以下,6.2ton,-,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種	パック材				
	2)施工箇所	構造物基礎				
	3)混合深さ	1m以下				
	4)固化材100m2当り使用量	6.2ton				
	5)混合回数	-				
	6)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		2,398	
	*** S単一 425号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	300mm,2層施工,碎石,なし,再生クラッシュ RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	300mm				
	2)施工区分	2層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		1,224	
	*** S単一 426号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	350mm,2層施工,碎石,なし,再生クラッシュ RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	350mm				
	2)施工区分	2層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		1,343	
	*** S単一 427号 ***					
S02101	電気溶接		m		1,000 m	歩B 当たり算出
	電気溶接			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	すみ肉溶接,16mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)溶接区分	すみ肉溶接		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)板厚区分(mm)	16mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒					
	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.640	kg	460	294	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,988	1,499	
R01011	溶接工	0.050	人	29,682	1,484	
R01003	普通作業員	0.050	人	21,726	1,086	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.050	日	1,810	91	
P34029	軽油 バトリ給油	0.800	L	151	121	
	合 計				4,575	算出数量 1.000 m
	単 価		m		4,575	
	*** S単一 428号 ***					
S02104	ガス切断 ガス切断 13～17mm 1)板厚区分(mm)		m		100.000 m	歩B 当たり算出
		13～17mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	570	14,792	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	2,350	27,777	
Y00004	雑品 5%	0.050		42,569	2,128	
R01011	溶接工	5.670	人	29,682	168,297	
R01003	普通作業員	5.670	人	21,726	123,186	
	合 計				336,180	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,362	
	*** S単一 429号 ***					
S02114	H形鋼 (山留材) H形鋼 (山留材) 500型 [賃料] 1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力		t 供用日		1.000 各単位	歩B 当たり算出
		G96101 500型 [賃料] 62,135円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96101	H形鋼 (山留材) 500型 [賃料]	1.000	t 供用日	62,135	62,135	
	合 計				62,135	算出数量 1.000 各単位
	単 価				62,135	
	*** S単一 430号 ***					
S02114	H型鋼 (山留材) H型鋼 (山留材) 500型 [整備費] 1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力		ton		1.000 各単位	歩B 当たり算出
		G96102 500型 [整備費] 7,434円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96102	H型鋼 (山留材) 500型 [整備費]	1.000	ton	7,434	7,434	
	合 計				7,434	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,434	
	*** S単一 431号 ***					
S02114	鋼製山留部材 鋼製山留部材 部品 [賃料] H500 1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力		t 供用日		1.000 各単位	歩B 当たり算出
		G96103 部品 [賃料] H500 183,920円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96103	鋼製山留部材 部品 [賃料] H500	1.000	t 供用日	183,920	183,920	
	合 計				183,920	算出数量 1.000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				183,920	
	*** S単— 432号 ***					
S02114	H型鋼（山留材）		ton		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	H型鋼（山留材） 部品 [整備費] H500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96104		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	部品 [整備費] H500		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,368円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96104	H型鋼（山留材） 部品 [整備費] H500	1.000	ton	15,368	15,368	
	合 計				15,368	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,368	
	*** S単— 433号 ***					
S02114	H型鋼（山留材）		ton		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96105		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	不足弁償金（新品）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	449,450円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96105	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	1.000	ton	449,450	449,450	
	合 計				449,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				449,450	
	*** S単— 434号 ***					
S02114	H形鋼（山留材）		t 供用日		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	H形鋼（山留材） 5 0 0型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96101		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	5 0 0型 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,614円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96101	H形鋼（山留材） 5 0 0型 [賃料]	1.000	t 供用日	18,614	18,614	
	合 計				18,614	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,614	
	*** S単— 435号 ***					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	鋼製山留部材 部品 [賃料] H500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96103		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	部品 [賃料] H500		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	55,219円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96103	鋼製山留部材 部品 [賃料] H500	1.000	t 供用日	55,219	55,219	
	合 計				55,219	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,219	
	*** S単— 436号 ***					
S02114	H形鋼（山留材）		t 供用日		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	H形鋼（山留材） 3 5 0型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G02023		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	3 5 0型 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,640円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G02023	H形鋼 (山留材) 3 5 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	17,640	17,640	
	合 計				17,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,640	
	*** S単一 437号 ***					
S02114	H型鋼 (山留材)		ton		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	H型鋼 (山留材) 3 5 0 型 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G15033		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	3 5 0 型 [整備費]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,123円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G15033	H型鋼 (山留材) 3 5 0 型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				5,123	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,123	
	*** S単一 438号 ***					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	鋼製山留部材 部品 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G02051		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	部品 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	52,214円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	1.000	t 供用日	52,214	52,214	
	合 計				52,214	算出数量 1.000 各単位
	単 価				52,214	
	*** S単一 439号 ***					
S02114	H型鋼 (山留材)		ton		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G15041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	部品 [整備費]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,622円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	1.000	ton	10,622	10,622	
	合 計				10,622	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,622	
	*** S単一 440号 ***					
S02114	H型鋼 (山留材)		ton		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96105		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	不足弁償金 (新品)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	303,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96105	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	1.000	ton	303,000	303,000	
	合 計				303,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				303,000	
	*** S単一 441号 ***					
S02114	H形鋼 (山留材)		t 供用日		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	H形鋼 (山留材) 4 0 0 型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)仮設賃料コード	G02024		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	4 0 0 型 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	30,923円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼 (山留材) 4 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	30,923	30,923	
	合 計				30,923	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,923	
	*** S単一 442号 ***					
S02114	H型鋼 (杭使用)		ton		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	H型鋼 (杭使用) 4 0 0 型 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G15025		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	4 0 0 型 [整備費]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,123円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G15025	H型鋼 (杭使用) 4 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				5,123	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,123	
	*** S単一 443号 ***					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	鋼製山留部材 部品 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G02051		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	部品 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	91,960円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	1.000	t 供用日	91,960	91,960	
	合 計				91,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				91,960	
	*** S単一 444号 ***					
S02114	H形鋼 (山留材)		t 供用日		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	H形鋼 (山留材) 4 0 0 型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G02024		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	4 0 0 型 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,840円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼 (山留材) 4 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	9,840	9,840	
	合 計				9,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,840	
	*** S単一 445号 ***					
S02114	H型鋼 (山留材)		ton		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	H型鋼 (山留材) 4 0 0 型 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G15034		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	4 0 0 型 [整備費]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,123円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G15034	H型鋼 (山留材) 4 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				5,123	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,123	
	*** S単一 446号 ***					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	鋼製山留部材 部品 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G02051 部品 [賃料] 29,126円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	1.000	t 供用日	29,126	29,126	
	合 計				29,126	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,126	
	*** S単一 447号 ***					
S02114	綯鋼板		m ² 供用日		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	綯鋼板 22*1524*3048 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96006 22*1524*3048 [賃料] 13円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96006	綯鋼板 22*1524*3048 [賃料]	1.000	m ² 供用日	13	13	
	合 計				13	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13	
	*** S単一 448号 ***					
S02114	綯鋼板		m ²		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	綯鋼板 22*1524*3048 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96008 22*1524*3048 [整備費] 195円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96008	綯鋼板 22*1524*3048 [整備費]	1.000	m ²	195	195	
	合 計				195	算出数量 1.000 各単位
	単 価				195	
	*** S単一 449号 ***					
S02114	敷鉄板		m ² 供用日		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96005 22*1524*3048 [賃料] 9円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96005	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]	1.000	m ² 供用日	9	9	
	合 計				9	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9	
	*** S単一 450号 ***					
S02114	敷鉄板		m ²		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96007 22*1524*3048 [整備費] 166円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96007	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	1.000	m ²	166	166	
	合 計				166	算出数量 1.000 各単位
	単 価				166	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 451号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,602	25,602	
	合 計				25,602	算出数量 1,000 人
	単 価				25,602	
	*** S単一 452号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩B 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,988	29,988	
	合 計				29,988	算出数量 1,000 人
	単 価				29,988	
	*** S単一 453号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩B 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1,000	人	28,356	28,356	
	合 計				28,356	算出数量 1,000 人
	単 価				28,356	
	*** S単一 454号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩B 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1,000	人	29,682	29,682	
	合 計				29,682	算出数量 1,000 人
	単 価				29,682	
	*** S単一 455号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩B 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				21,726	算出数量 1.000 人
	単 価				21,726	
	*** S単一 456号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩B 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合 計				29,988	算出数量 1.000 人
	単 価				29,988	
	*** S単一 457号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩B 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	28,356	28,356	
	合 計				28,356	算出数量 1.000 人
	単 価				28,356	
	*** S単一 458号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩B 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合 計				21,726	算出数量 1.000 人
	単 価				21,726	
	*** S単一 459号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩B 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合 計				29,988	算出数量 1.000 人
	単 価				29,988	
	*** S単一 460号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩B 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				25,602	算出数量 1.000 人
	単 価				25,602	
	*** S単一 461号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩B 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合 計				21,726	算出数量 1.000 人
	単 価				21,726	
	*** S単一 462号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合 計				21,726	算出数量 1.000 人
	単 価				21,726	
	*** S単一 463号 ***					
S02116	鋼矢板（中古品：新品価格×90%） 鋼矢板（中古品：新品価格×90%） 鋼矢板 IV型,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96117		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96117	鋼矢板（中古品：新品価格×90%） 鋼矢板 IV型	1.000	ton	180,000	180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S単一 464号 ***					
S02118	山土砂 山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地区資材単価コード 2)資材規格	J03206		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03206	山土砂	1.000	m3	2,400	2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S単一 465号 ***					
S02123	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	残土処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96092 1,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96092	残土処分費	1.000	m3	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単一 466号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 4,465円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	4,465	4,465	
	合 計				4,465	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,465	
	*** S単一 467号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩B 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,6cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシャー RC-40 6cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 不要 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	7.000	m3	1,850	12,950	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.960	人	21,726	20,857	
M02041	バックホ[クレー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 パトリ給油	22.000	L	151	3,322	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	25,908	16,840	
	合 計				67,301	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		673	
	*** S単一 468号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩B 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,5cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシャー RC-40 5cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 不要 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	5.800	m3	1,850	10,730	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,988	5,998	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.960	人	21,726	20,857	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	22.000	L	151	3,322	
R01021	運転手 (特殊)	0.650	人	25,908	16,840	
	合 計				65,081	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²	651		
	*** S単一 469号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩B 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,5cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 5cm 2.0m以上 2.5m未満 不陸整正+敷均し 不要 なし なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm	5.800	m ³	1,850	10,730	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	29,988	6,597	
R01003	普通作業員	0.990	人	21,726	21,509	
M02349	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.900	日	10,800	9,720	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	18.000	L	151	2,718	
R01021	運転手 (特殊)	0.900	人	25,908	23,317	
	合 計				74,591	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²	746		
	*** S単一 470号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩B 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,8cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 8cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 不要 なし なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm	9.300	m ³	1,850	17,205	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.960	人	21,726	20,857	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	22.000	L	151	3,322	
R01021	運転手 (特殊)	0.650	人	25,908	16,840	
	合 計				71,556	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²	716		
	*** S単一 471号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩B 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,16cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシャー RC-40 16cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 不要 なし なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	18.600	m3	1,850	34,410	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.960	人	21,726	20,857	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	22.000	L	151	3,322	
R01021	運転手（特殊）	0.650	人	25,908	16,840	
	合 計				88,761	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		888	
	*** S単— 472号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,18cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし, なし		m ²		100.000 m ²	歩B 当たり算出
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシャー RC-40 18cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 不要 なし なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	20.900	m3	1,850	38,665	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.960	人	21,726	20,857	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	22.000	L	151	3,322	
R01021	運転手（特殊）	0.650	人	25,908	16,840	
	合 計				93,016	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		930	
	*** S単— 473号 ***					
S08703	【道路標識設置】 【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式,ﾏｯﾁ品,φ76.3,2基以下,一,無し ,一,一,使用しない,0本		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)標識区分 2)材料区分 3)規格区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)障害物 8)標識柱 9)曲げ支柱 10)曲げ支柱使用の場合の本数(本/基) 12)裏面塗装する場合の塗装面積(m ² /基) 14)ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ使用の場合の質量(kg/m3) 15)塗装柱 17)共架金具の増量段数(段/基)	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式 ﾏｯﾁ品 φ76.3 2基以下 — 無し — — 使用しない 0本 0.000m ² 0.00kg 使用しない 0段		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		流藻川排水機場建設工事（第2回変更）				
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A05002	道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品φ76.3	1.350	基	50,600	68,310	
	合 計				68,310	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		68,310	
	*** S単— 474号 ***					
S08704	【道路標識撤去】 【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6、 2基以下,-,無し		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)標識区分 2)規格区分	標識柱・基礎(路側式)単柱式 φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業	2基以下 - 無し				
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式	1.350	基	18,180	24,543	
	合 計				24,543	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		24,543	
	*** S単— 475号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)規格	土中建込用 B・C-4E		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,367	1,367	
	合 計				1,367	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,367	
	*** S単— 476号 ***					
SI6001	クローラー[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(2次)] クローラー[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(2次)] ,50～55t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽 油		日		1.000 各単位	歩B 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上） 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M04050 M04050 運転1日当たり算出 6.0時間 1.33 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品の計上しない 消耗部品なし — —		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M04050	クローラー[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(2次)] 50～55t吊	1.000	日	74,500	74,500	
P34029	軽油 パトリ給油	60.000	L	151	9,060	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				109,468	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		109,468	
Y00001	単位					
	*** S単— 477号 ***					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16003	トータルステーション		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	トータルステーション 2級,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コスト<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M96003 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96003	トータルステーション 2級	1,000	供用日	5,500	5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		5,500	
	*** S単— 478号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 50ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01088	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力50t吊	1,000	日	104,000	104,000	
	合 計				104,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		104,000	
	*** S単— 479号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩B 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	46,100	46,100	
	合 計				46,100	算出数量 1,000 日
	単 価		日		46,100	
	*** S単— 480号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩B 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,523日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	無 523日 1回				
G01003	鋼矢板 4型 [賃料]	1,000	t 供用日	39,225	39,225	
G15003	鋼矢板 4型[整備費]	1,000	ton	13,140	13,140	
	合 計				52,365	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		52,365	
	*** S単— 481号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,パ ック砂,購入土,0.64m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾎ				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(㎡3当たり)	2,200.000				
	5)購入土材数量(㎡3／袋)	0.640㎡3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費					
		0.040		77,316	3,093	
P37005	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋（1年対応）	36.000	枚	3,770	135,720	
J03208	購入土					
		23.000	㎡3	2,200	50,600	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	1.390	日	18,100	25,159	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	104.000	L	151	15,704	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				333,500	算出数量 36.000 袋
	単 価		袋		9,264	
	*** S単－ 482号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎ,現地土,0㎡3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾎ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(㎡3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(㎡3／袋)	0.000㎡3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費					
		0.040		77,316	3,093	
P37005	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋（1年対応）	36.000	枚	3,770	135,720	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	1.390	日	18,100	25,159	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	104.000	L	151	15,704	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				282,900	算出数量 36.000 袋
	単 価		袋		7,858	
	*** S単－ 483号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	敷設			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1㎡当たり単価	222		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（ﾏｯﾄ・ｼｰﾄ類）					
		104.000	㎡	222	23,088	
R01003	普通作業員					
		0.160	人	21,726	3,476	
	合 計				26,564	算出数量 100.000 ㎡

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		266	
	*** S単一 484号 ***					
SI8163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚		10,000 [各単位]	歩B 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,23m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	鋼矢板引抜		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)パイプロハンマ区分	油圧式		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	23m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	29,988	8,996	
R01012	とび工					
		0.610	人	28,356	17,297	
R01003	普通作業員					
		0.300	人	21,726	6,518	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kw		供用日	109,000	40,330	
M04610	ﾌﾗﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊		供用日	35,100	12,987	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	150.000	L	151	22,650	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.300	人	25,908	7,772	
Y00004	諸雑費 0.2					
		0.002		116,550	233	
	合 計				116,783	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		11,678	
Y00001	単位					
	*** S単一 485号 ***					
SI8163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚		10,000 [各単位]	歩B 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,25m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	鋼矢板引抜		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)パイプロハンマ区分	油圧式		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	25m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.330	人	29,988	9,896	
R01012	とび工					
		0.670	人	28,356	18,999	
R01003	普通作業員					
		0.330	人	21,726	7,170	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kw		供用日	109,000	43,600	
M04610	ﾌﾗﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊		供用日	35,100	14,040	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	160.000	L	151	24,160	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.330	人	25,908	8,550	
Y00004	諸雑費 0.2					
		0.002		126,415	253	
	合 計				126,668	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		12,667	
Y00001	単位					
	*** S単一 486号 ***					
SI8164	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10,000 [各単位]	歩B 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,23m以下,242kw,鋼矢板打設,IV型,1,20.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)パイプロハンマ区分	油圧式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打込長(m)	23m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)パイプロハンマ規格	242kw		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	鋼矢板打設				
	5)材料区分	IV型				
	6)1枚(本)当り継ぎ施工箇所	1				
	7)1箇所当り継ぎ施工費	8,970				
	8)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	20.5				

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
	10)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	0				
P18006	鋼矢板 IV型	15.601	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	29,988	33,287	
R01012	とび工	2.220	人	28,356	62,950	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,726	24,116	
R01011	溶接工	2.220	人	29,682	65,894	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW	1.460	供用日	109,000	159,140	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｸﾚｰﾝ・ﾗｽｼﾞﾝ型・排対型(2014)] 50～55t吊	1.460	供用日	63,700	93,002	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	526.000	L	151	79,426	
R01021	運転手(特殊)	1.110	人	25,908	28,758	
Y00004	諸雑費 2	0.020		546,573	10,931	
P18016	鋼矢板 継ぎ施工費	10.000	箇所	8,970	89,700	
	合 計				647,204	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		64,720	
Y00001	単位					
	*** S単— 487号 ***					
S18164	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩B 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,23m以下,242kW,鋼矢板打設,IV型,1,21.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)パイプロハンマ区分	油圧式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打込長(m)	23m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)パイプロハンマ規格	242kW		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	鋼矢板打設				
	5)材料区分	IV型				
	6)1枚(本)当り継ぎ施工箇所	1				
	7)1箇所当り継ぎ施工費	8,970				
	8)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	21.0				
	9)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
	10)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	0				
P18006	鋼矢板 IV型	15.981	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	29,988	33,287	
R01012	とび工	2.220	人	28,356	62,950	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,726	24,116	
R01011	溶接工	2.220	人	29,682	65,894	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW	1.460	供用日	109,000	159,140	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｸﾚｰﾝ・ﾗｽｼﾞﾝ型・排対型(2014)] 50～55t吊	1.460	供用日	63,700	93,002	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	526.000	L	151	79,426	
R01021	運転手(特殊)	1.110	人	25,908	28,758	
Y00004	諸雑費 2	0.020		546,573	10,931	
P18016	鋼矢板 継ぎ施工費	10.000	箇所	8,970	89,700	
	合 計				647,204	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		64,720	
Y00001	単位					
	*** S単— 488号 ***					
S18164	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩B 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,25m以下,242kW,鋼矢板打設,IV型,1,21.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)パイプロハンマ区分	油圧式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打込長(m)	25m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)パイプロハンマ規格	242kW		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	鋼矢板打設				
	5)材料区分	IV型				
	6)1枚(本)当り継ぎ施工箇所	1				
	7)1箇所当り継ぎ施工費	8,970				
	8)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	21.5				
	9)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
	10)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	0				
P18006	鋼矢板 IV型	16.362	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.250	人	29,988	37,485	
R01012	とび工	2.500	人	28,356	70,890	
R01003	普通作業員	1.250	人	21,726	27,158	
R01011	溶接工	2.500	人	29,682	74,205	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW	1.640	供用日	109,000	178,760	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾀｲﾅｰﾗｽｼﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	1.640	供用日	63,700	104,468	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	591.000	L	151	89,241	
R01021	運転手(特殊)	1.250	人	25,908	32,385	
Y00004	諸雑費 2	0.020		614,592	12,292	
P18016	鋼矢板 継ぎ施工費	10.000	箇所	8,970	89,700	
	合 計				716,584	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		71,658	
Y00001	単位					
	*** S単一 489号 ***					
S18164	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩B 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,25m以下,242kW,鋼矢板打設,IV型,1,24.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)パイプロハンマ区分	油圧式		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)打込長(m)	25m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)パイプロハンマ規格	242kW		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	鋼矢板打設				
	5)材料区分	IV型				
	6)1枚(本)当り継ぎ施工箇所	1				
	7)1箇所当り継ぎ施工費	8,970				
	8)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	24.0				
	9)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
	10)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	0				
P18006	鋼矢板 IV型	18.264	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.250	人	29,988	37,485	
R01012	とび工	2.500	人	28,356	70,890	
R01003	普通作業員	1.250	人	21,726	27,158	
R01011	溶接工	2.500	人	29,682	74,205	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW	1.640	供用日	109,000	178,760	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾀｲﾅｰﾗｽｼﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	1.640	供用日	63,700	104,468	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	591.000	L	151	89,241	
R01021	運転手(特殊)	1.250	人	25,908	32,385	
Y00004	諸雑費 2	0.020		614,592	12,292	
P18016	鋼矢板 継ぎ施工費	10.000	箇所	8,970	89,700	
	合 計				716,584	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		71,658	
Y00001	単位					
	*** S単一 490号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸+積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1,000	ton	3,850	3,850	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合 計				6,850	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		6,850	
	*** S単— 491号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数） 10)深夜早朝割増率（実数）	積込・取卸 0.0 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1,000	ton	7,700	7,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,200	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		9,200	
	*** S単— 492号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数） 10)深夜早朝割増率（実数）	基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,320	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		8,320	
	*** S単— 493号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP【被災地】掘削 土砂,ホヱンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 ホヱンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		360.5	
	*** S単— 494号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 1,000 m3 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		287.3	
	*** S単— 495号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 1,000 m3 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,002	
	*** S単— 496号 ***					
S86805	SP【被災地】整地 SP【被災地】整地 敷均し(ルズ'),標準以外(10,000m3以上),無し,あり		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 1,000 m3 当たり算出
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルズ') 標準以外(10,000m3以上) 無し あり				
	単 価		m3		116.1	
	*** S単— 497号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,19.5km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 1,000 m3 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 バツカ砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	19.5km以下				
	単 価		m3		2,780	
	*** S単一 498号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3		2,248	
	*** S単一 499号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｬﾚﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,24.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ｸﾗﾑｼｬﾚﾙ平積0.4m3または平積0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 24.5km以下				
	単 価		m3		3,726	
	*** S単一 500号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		259.5	
	*** S単一 501号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾏｯﾄ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ﾏｯﾄ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		470.2	
	*** S単一 502号 ***					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 搬運搬		m3		1.000 m3	歩B 当たり算出
	SP 搬運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)搬発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		3,669	
	*** S単一 503号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩B 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有リ なし				
	単 価		m ²		222.8	
	*** S単一 504号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		26,670	
	*** S単一 505号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,碎石,なし,再生クラッシュ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 碎石 なし 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		492.9	
	*** S単一 506号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

[illegible]

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	現寸型板					
A96300			m ²	146		
	鉄骨足場					
A96301	吊り足場		m ²	1,362		
	根切					
A96302	機械、壺、布堀 H-2110		m3	697		
	埋戻					
A96303	根切土		m3	1,019		
	残土処分					
A96304	場外処分		m3	822		
	床付					
A96305			m ²	328		
	砂利敷					
A96306	基礎下 t60		m3	6,287		
	砂利敷					
A96307	土間下 t60		m3	6,100		
	運搬費					
A96308	土工機械		式	71,760		
	杭頭処理					
A96309	φ600		本	7,914		
	杭頭処理					
A96310	φ500		本	6,157		
	杭頭処理					
A96311	φ450		本	5,127		
	杭頭処理					
A96312	φ400		本	4,098		
	発生ガラ処理					
A96313			m3	17,056		
	打設手間					
A96314	捨コンクリート		m3	2,247		
	打設手間					
A96315	土間コンクリート		m3	971		
	打設手間					
A96316	鉄筋コンクリート 基礎		m3	798		
	打設手間					
A96317	鉄筋コンクリート 躯体		m3	866		
	打設手間					
A96318	無筋コンクリート 防水押えコンクリート		m3	1,433		
	コンクリート圧送費					
A96319			m3	945		
	機械器具損料					
A96320	30～50m3未満		回	97,650		
	機械器具損料					
A96321	100m3以上		回	63,000		
	普通型枠					
A96322	基礎部		m ²	4,784		
	普通型枠					
A96323	軸部		m ²	5,044		
	普通型枠					
A96324	軸部 R付		m ²	11,856		
	打放型枠					
A96325	B種		m ²	5,616		
	打放型枠					
A96326	C種		m ²	5,569		
	運搬費					
A96327	型枠		m ²	307		
	打継目地					
A96328	25×20		m	322		
	誘発目地					
A96329	20×20		m	364		
	加工組立					
A96330			ton	63,525		
	運搬費					
A96331	鉄筋		ton	4,463		
	ガス圧接費					
A96332	D25+D25		箇所	672		
	ベース下モルタル					
A96333	無収縮モルタル 680×1030 t-43		箇所	16,359		
	ベース下モルタル					
A96334	無収縮モルタル 350×600 t-43		箇所	3,028		
	ベース下モルタル					
A96335	無収縮モルタル 350×250 t-43		箇所	984		
	ベース下モルタル					
A96336	無収縮モルタル 430×400 t-43		箇所	1,934		
	ベース下モルタル					
A96337	無収縮モルタル 220×150 t-43		箇所	215		
	ベース下モルタル					
A96338	無収縮モルタル 320×100 t-43		箇所	258		
	工場製作費					
A96339			ton	58,170		
	工場溶接費					
A96340	6mm換算		m	525		
	現場溶接費					
A96341	6mm換算		m	1,465		
	工場塗装費					
A96342			m ²	473		

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	現場建方費					
A96343			ton	10,222		
	現場工事費					
A96344	高力ボルト本締め		ton	8,327		
	現場工事費					
A96345	アンカーボルト埋込み M36 L-1200		本	2,646		
	現場工事費					
A96346	アンカーボルト埋込み M22 L-320～600		本	2,027		
	運搬費					
A96347	鉄骨		ton	7,964		
	陸屋根床アスファルト防水					
A96348			m ²	4,228		
	陸屋根立上りアスファルト防水					
A96349			m ²	5,387		
	陸屋根床成形伸縮目地					
A96350	25×80		m	1,411		
	陸屋根立上り防水押え金物					
A96351	アルミ ゴムアスファルト系シーリング共		m	845		
	陸屋根立上り成形緩衝材					
A96352	30×60		m	1,308		
	陸屋根立上り防水保護版					
A96353	ケイカル板t-10 H-350 上下金物共		m	972		
	軒樋内床塗膜防水					
A96354	ウレタン系		m ²	7,550		
	軒樋内立上り塗膜防水					
A96355	ウレタン系		m ²	5,557		
	底天端塗膜防水					
A96356	ウレタン系		m ²	7,550		
	底鼻先塗膜防水					
A96357	ウレタン系		m ²	7,550		
	陸屋根パラベット笠木塗膜防水					
A96358	ウレタン系 W-790		m	5,965		
	陸屋根壁付笠木塗膜防水					
A96359	ウレタン系 W-270		m	2,039		
	軒樋内パラベット笠木塗膜防水					
A96360	ウレタン系 W-250		m	1,888		
	外壁打継目地 シーリング					
A96361	ポリウレタン系 25×15		m	536		
	外壁打継目地 シーリング					
A96362	ポリウレタン系 20×15		m	536		
	仕上取合シーリング					
A96363	ポリウレタン系 10×15		m	446		
	建具枠廻りシーリング					
A96364	ポリウレタン系 10×7		m	378		
	建具水切下シーリング					
A96365	ポリウレタン系 10×7		m	378		
	巾木					
A96366	桧 H-100		m	2,490		
	天井廻り縁					
A96367	30×30		m	1,524		
	腰壁見切縁					
A96368	25×30		m	1,127		
	上り框					
A96369	集成材 60×45		m	7,498		
	腰壁 縁甲板					
A96370	t-12 塗装品		m ²	5,222		
	軒樋内 ルーフドレイン					
A96371	鋳鉄製 φ100 堅型 塗膜防水用		箇所	10,609		
	陸屋根 ルーフドレイン					
A96372	鋳鉄製 φ100 横引型 AS防水用		箇所	10,609		
	軒樋内 堅樋					
A96373	カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共		m	3,770		
	陸屋根 堅樋					
A96374	カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共		m	3,770		
	軽量鉄骨壁下地					
A96375	65型		m ²	2,112		
	軽量鉄骨壁下地開口補強					
A96376	65型 W650×H2000		箇所	6,063		
	軽量鉄骨壁下地開口補強					
A96377	65型 W900×H2000		箇所	8,395		
	軽量鉄骨壁下地開口補強					
A96378	65型 W2500×H1200		箇所	13,992		
	軽量鉄骨天井下地					
A96380	19型 振れ止め補強共		m ²	1,514		
	カーテンレール					
A96381	ダブル L-3670		箇所	6,804		
	天井点検口					
A96382	アルミ 450角		箇所	5,469		
	陸屋根 床 コンクリート金鈑					
A96383	AS防水下地		m ²	572		
	陸屋根 床 コンクリート金鈑					
A96384	押えコンクリート面		m ²	572		
	軒樋内 床 コンクリート金鈑					
A96385	塗膜防水下地		m ²	572		
	底 天端 コンクリート金鈑					
A96386	塗膜防水下地		m ²	572		

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名	流藻川排水機場建設工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A96387	土間 床 コンクリート金鍍 素地		m ²	693		
A96388	土間 床 コンクリート刷毛引き 素地		m ²	719		
A96389	柱型 天端 コンクリート金鍍 吹付下地		m ²	572		
A96390	陸屋根 パラペット笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-320		m	184		
A96391	陸屋根 壁付笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-100		m	58		
A96392	軒樋内 パラペット笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-250		m	144		
A96393	足洗い場 腰壁笠木 コンクリート金鍍 吹付下地 W-150		m	84		
A96394	足洗い場 床 防水モルタル金鍍 素地		m ²	2,725		
A96395	外壁 防水型複層仕上塗材RE 打放面		m ²	3,087		
A96396	柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE コン漫面		m ²	3,087		
A96397	足洗い場 腰壁 撥水材塗布		m ²	567		
A96398	天井 複層仕上塗材E 打放面		m ²	1,570		
A96399	建具枠廻り 防水モルタル充填		m	1,113		
A96400	陸屋根 立上りコーナーモルタル 床 コンクリート金鍍		m	478		
A96401	貼物下地		m ²	572		
A96402	梁型 天端 コンクリート金鍍 素地		m ²	693		
A96403	柱型 天端 コンクリート金鍍 素地		m ²	693		
A96404	床 下地モルタル塗 貼物下地 t-30		m ²	2,531		
A96405	建具枠廻り モルタル充填		m	1,034		
A96406	取付・調整費 アルミ製建具 運搬費		式	1,484,347		
A96407	アルミ製建具 取付・調整費		式	329,078		
A96408	スチール製建具 運搬費		式	181,457		
A96409	スチール製建具 取付・調整費		式	351,813		
A96410	シャッター 運搬費		式	802,112		
A96411	シャッター フロートガラス		式	242,733		
A96412	t-8+10 2.18m2以下		m ²	26,523		
A96413	網入り型板ガラス t-6.8 2.18m2以下		m ²	4,357		
A96414	網入り磨板ガラス t-6.8 2.18m2以下		m ²	10,032		
A96415	ガラスブロック 190×190×95		m ²	67,465		
A96416	ガラス押え シーリング (片面m)		m	315		
A96417	ガラスブロック押え シーリング (片面m)		m	315		
A96418	SOP塗り 銅製建具面		m ²	908		
A96419	OSCL塗り 木部面 H-100		m	1,134		
A96420	OSCL塗り 木部面 30×30		m	1,134		
A96421	OSCL塗り 木部面 60×45		m	1,134		
A96422	OSCL塗り 木部面 25×30		m	1,134		
A96423	腰壁 EP塗り ケレン板面		m ²	1,428		
A96424	床 フローリング 桧 t-12 塗装品		m ²	2,428		
A96425	床 パーティクルボード t-20		m ²	2,610		
A96426	床 合板 ラワン t-12 1種		m ²	2,428		
A96427	床 乾式二重床 H-150		m ²	2,428		
A96428	床 ビニルシート t-2.5		m ²	2,585		
A96429	巾木 ビニル巾木 H-60		m	317		

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 遮音パネル					
A96430	GB-R t-12.5+制振マット t-6		m ²	3,318		
	壁 石膏ボード					
A96431	t-12.5		m ²	1,082		
	壁 化粧ケイカル板					
A96432	t-8		m ²	7,628		
	壁 ケイカル板					
A96433	t-8		m ²	7,628		
	壁 断熱材					
A96434	ポリスチレンフォーム t-25		m ²	1,019		
	天井 ロックウール化粧吸音板					
A96435	t-12		m ²	2,527		
	天井 石膏ボード					
A96436	t-9.5		m ²	1,243		
	天井 断熱材					
A96437	ポリスチレンフォーム t-25		m ²	1,638		
	天井 廻り縁					
A96438	塩ビ製		m	452		
	ライニング 面台 ｳﾏﾐﾝｸﾞｽﾄﾌｫｰﾑ					
A96439	W-160～170		m	28,152		
	電線					
A96500	EM-IE1.6 管内		m	268		
	電線					
A96501	EM-IE2.0 管内		m	308		
	電線管					
A96502	PF16 インペイ		m	609		
	電線管					
A96503	PF22 インペイ		m	809		
	ﾌｧﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ					
A96504	中浅		個	1,978		
	ﾌｧﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ					
A96505	大浅		個	2,050		
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ					
A96506	1個用		個	1,978		
	スイッチボックス					
A96507	1 個用		個	1,978		
	電線					
A96508	IV-2.0 管内		m	283		
	ケーブル					
A96509	EM-CE5.5sq-3C PF内		m	1,082		
	ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ					
A96510	300×300×200 銅板製		個	15,054		
	アンテナ取付金物					
A96511	壁面		個	34,845		
	接地棒					
A96512	φ10×1000		本	4,758		
	銅板					
A96513	t=0.6		枚	58,188		
	同上取付費					
A96700	簡易水栓洋風大便器 (壁・床給水兼用)		箇所	41,580		
	同上取付費					
A96701	タオル掛け YT500S4		箇所	2,247		
	同上取付費					
A96702	壁掛洗面器 (小型) L250DM		箇所	11,550		
	同上取付費					
A96703	棚付2連紙巻器 YH600FM		式	2,331		
	同上取付費					
A96704	自在水栓 13F5		式	1,234		
	同上取付費					
A96705	水栓柱 VLP(13)60×120H		式	3,544		
	同上取付費					
A96706	万能ホーム水栓 13F7		式	1,234		
	根切					
A96707	人力		m3	7,287		
	埋戻し					
A96708	人力		m3	3,616		
	保温工事					
A96709	内口 20A		m	1,778		
	根切					
A96710	機械		m3	677		
	埋戻し					
A96711	機械		m3	990		
	機械運搬費					
A96712			式	69,690		
	同上取付費					
A96713	電気温水器 貯湯量14L		式	8,096		
	同上取付費					
A96714	簡易水栓便槽 縦型便槽 570L		式	81,900		
	土工事					
A96715	型枠		m3	4,646		
	土工事					
A96716	モルタル仕上げ		m ²	2,434		
	土工事					
A96717	碎石		m3	5,035		
	土工事					
A96718	根切		m3	7,287		

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工事					
A96719	埋め戻し		m3	3,616		
	土工事					
A96720	残土処分		m3	884		
	同上取付費					
A96721	天井扇 FE-80		箇所	9,560		
	同上取付費					
A96722	天井扇24時間換気対応 FE-90		箇所	9,560		
	同上取付費					
A96723	天井扇（ミニキッチン用） FE-90K		箇所	9,257		
	同上取付費					
A96724	圧力扇 450φ FS-4500		箇所	11,868		
	同上取付費					
A96725	圧力扇 800φ FE1-27000		箇所	19,089		
	同上取付費					
A96726	圧力扇 800φ FE2-27000		箇所	19,089		
	同上取付費					
A96727	有圧扇 800φ FS-24000		箇所	19,089		
	同上取付費					
A96728	給気口 角型150φ用		箇所	7,545		
	同上取付費					
A96729	SUS製深形フード 100φ用		箇所	3,500		
	同上取付費					
A96730	SUS製深形フード 150φ用		箇所	3,681		
	同上取付費					
A96731	SUS製フード付-防虫網付き 500φ用		箇所	5,737		
	同上取付費					
A96732	SUS製フード付-防虫網付き 1050φ用		箇所	11,413		
	同上取付費					
A96733	電動シャッター 500φ用		箇所	5,737		
	同上取付費					
A96734	電動シャッター 800φ用		箇所	11,413		
	排気側フード付					
A96735	100φ		m	3,552		
	給気側フード付					
A96736	150φ		m	4,290		
	保温工事（天井）150φ					
A96737	GW25mm アルミガラスクロス		m	3,796		
	消音BOX（給気・排気共）					
A96738	750×750×3100 t=1.6 2ヶ所		m ²	22,900		
	消音BOX（給気）					
A96739	1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所		m ²	22,900		
	消音BOX（給気）					
A96740	1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所		m ²	22,900		
	消音BOX（排気）					
A96741	1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所		m ²	22,900		
	同上塗装					
A96742	消音BOX		m ²	2,394		
	チャンパーBOX（ステンレス製）					
A96743	1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所		m ²	58,590		
	消音内張り					
A96744	GW50mm		m ²	11,180		
	亜鉛鉄板ダクト					
A96745	0.6mm		m ²	10,770		
	同上取付費					
A96746	空冷ヒートポンプパッケージエアコン		式	353,500		
	化粧カバー					
A96747	75×63		m	2,190		
	リモコン配線					
A96748	天井		m	263		
	リモコン配線					
A96749	壁（管内）		m	263		
	汚濁防止フェンス基本料					
G96001	単独フロートφ300 H=2m		スパン	110,500		
	汚濁防止フェンス賃料					
G96002	単独フロートφ300 H=2m		日	8,700		
	敷鉄板					
G96005	22*1524*3048〔賃料〕		m ² 供用日	9		
	編鋼板					
G96006	22*1524*3048〔賃料〕		m ² 供用日	13		
	敷鉄板					
G96007	22*1524*3048〔整備費〕		m ²	166		
	編鋼板					
G96008	22*1524*3048〔整備費〕		m ²	195		
	H形鋼（山留材）					
G96101	500型〔賃料〕		t 供用日	18,614		
	H形鋼（山留材）					
G96101	500型〔賃料〕		t 供用日	62,135		
	H形鋼（山留材）					
G96102	500型〔整備費〕		ton	7,434		
	鋼製山留部材					
G96103	部品〔賃料〕H500		t 供用日	55,219		
	鋼製山留部材					
G96103	部品〔賃料〕H500		t 供用日	183,920		
	H形鋼（山留材）					
G96104	部品〔整備費〕H500		ton	15,368		

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	H型鋼 (山留材)					
G96105	不足弁償金 (新品)		ton	303,000		
	H型鋼 (山留材)					
G96105	不足弁償金 (新品)		ton	449,450		
	生コンクリート (高炉B)					
J02083	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)		m3	22,700		
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾏ(単体) [油圧式・可変超高周波型・排対3]					
M96001	最大起振力473kN(振り子式・ﾊｯﾄ形900用) (20-60Hz)		供用日	132,000		
	ｸｰﾗｰﾚﾝ [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｼﾞｯﾌﾟ 型・排対型 (2014)]					
M96002	50～55t吊		供用日	63,700		
	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ					
M96003	2級		供用日	5,500		
	張ブロック					
P15003	厚10cm(500×500以下)		m ²	5,700		
	鋼矢板 継ぎ施工費					
P18016			箇所	8,880		
	鋼矢板 継ぎ施工費					
P18016			箇所	8,970		
	ﾊｯﾄ形鋼矢板					
P18017	10H型		ton	0		
	ﾊｯﾄ形鋼矢板					
P18017	10H型		ton	203,000		
	後付型L型止水板					
P96013	新設・既設取り付け用		m	74,020		
	止水板					
P96014	耐震用ゴム B=280		m	28,150		
	埋め込み化粧目地材					
P96015	L型 L=1000		m	1,720		
	誘発目地材					
P96016	A-40×1050L		m	2,620		
	誘発目地材					
P96017	BL-50×1050L		m	2,280		
	誘発目地材					
P96018	BL-100×1050L		m	2,560		
	誘発目地材					
P96019	BL-200×1050L		m	4,940		
	誘発目地材					
P96020	BL-250×1050L		m	6,080		
	誘発目地材					
P96021	T-30×1050L		m	3,280		
	BL-50固定治具					
P96022	D13-19用		個	60		
	BL-100固定治具					
P96023	D13-19用		個	60		
	BL-200固定治具					
P96024	D13-19用		個	90		
	BL-200固定治具					
P96025	D22-29用		個	90		
	BL-250固定治具					
P96026	D13-19用		個	90		
	BL-250固定治具					
P96027	D22-29用		個	90		
	吐出し水槽内ステップ					
P96028	W400×φ19(樹脂被覆)L=11100 サイドポール、リサーチ付		箇所	2,161,750		
	吐出し水槽外ステップ					
P96029	W400×φ19(樹脂被覆)L=4500 サイドポール付		箇所	380,760		
	踊り場					
P96030			箇所	0		
	杭頭中詰め養生材					
P96037	ｼﾙｸﾄﾚｰﾙ φ600 L=1100mm		本	13,900		
	杭頭中詰め養生材					
P96038	ｼﾙｸﾄﾚｰﾙ φ700 L=1350mm		本	20,300		
	杭頭中詰め養生材					
P96039	ｼﾙｸﾄﾚｰﾙ φ450 L=800mm		本	9,200		
	杭頭中詰め養生材					
P96040	ｼﾙｸﾄﾚｰﾙ φ600 L=1700mm		本	17,500		
	杭頭中詰め養生材					
P96041	ｼﾙｸﾄﾚｰﾙ φ450 L=1350mm		本	10,800		
	杭頭中詰め養生材					
P96042	ｼﾙｸﾄﾚｰﾙ φ500 L=1450mm		本	12,200		
	杭頭中詰め養生材					
P96043	ｼﾙｸﾄﾚｰﾙ φ400 L=1200mm		本	8,000		
	マンホール蓋					
P96044	T-14 φ600		枚	67,700		
	水膨張ゴム止水版					
P96045	H形鋼用 5×20×1900		m	750		
	ステップ					
P96046	400×φ22(樹脂被覆)		組	3,300		
	無機凝集剤					
P96047	PAC		kg	53		
	高分子凝集剤					
P96048	アニオン性		kg	1,100		
	中和剤					
P96049	炭酸ガス		kg	300		
	六価クロム溶出試験費					
P96050			回	3,150		

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	可とう継手					
P96051	2-□4000×2500 許容変位量100mm 許容耐水圧0.1MPa		箇所	5,480,000		
	耐土圧プレート					
P96052	FS型100用 t10×1000		m	125,000		
	可とう鋼矢板					
P96053	10H型 L=6.0m 沈下量100mm		枚	823,000		
	大型ブロック					
P96054	控え950mm		m ²	24,700		
	大型ブロック					
P96055	控え1000mm		m ²	25,600		
	大型ブロック					
P96057	控え1750mm		m ²	27,900		
	SC杭					
P96058	φ400 SKK490 t=6mm L=9m		本	223,000		
	SC杭					
P96059	φ450 SKK490 t=9mm L=9m		本	329,000		
	SC杭					
P96060	φ500 SKK490 t=6mm L=9m		本	296,000		
	SC杭					
P96061	φ600 SKK490 t=9mm L=10m		本	516,000		
	SC杭					
P96063	φ600 SKK490 t=6mm L=9m		本	370,000		
	PHC杭					
P96070	φ600 L=11m A種		本	124,000		
	PHC杭					
P96071	φ600 L=12m A種		本	133,000		
	PHC杭					
P96072	φ450 L=12m A種		本	77,600		
	PHC杭					
P96073	φ450 L=11m A種		本	72,200		
	PHC杭					
P96074	φ500 L=12m A種		本	97,600		
	PHC杭					
P96075	φ500 L=11m A種		本	91,100		
	PHC杭					
P96076	φ400 L=11m A種		本	60,300		
	PHC杭					
P96077	φ400 L=12m A種		本	64,900		
	グラウトホール					
P96079	H=0.80m		組	119,000		
	グラウトホール					
P96080	H=1.10m		組	130,000		
	埋設型枠					
P96086			m ²	7,600		
	H形鋼継ぎ施工費					
P96087	H形鋼 H300		箇所	36,900		
	可とう鋼矢板					
P96091	10H型 L=8.0m 沈下量100mm		枚	1,060,000		
	残土処分費					
P96092			m3	1,000		
	残土処分費					
P96092			m3	1,500		
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏﾏ損料					
P96095	767kN 油圧式・可変超高周波型		時間	33,600		
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏﾏ損料					
P96096	767kN 油圧式・可変超高周波型		供用日	132,000		
	副部材費					
P96097	可とう継手設置用		式	40,000		
	ラフテレーンクレーン賃料					
P96098	80t吊		日	228,500		
	ハット形鋼矢板					
P96101	SYW295 SP-10H 3m		ton	206,000		
	H形鋼(中古品：新品価格×90%)					
P96102	SS400 300×300×10×15		ton	108,900		
	カードリーダー設置費用					
P96106			台	27,500		
	CCUS 現場利用料(カードタッチ費用)					
P96107			回	9		
	快適トイレ(男子トイレ)					
P96108	月額費用		月	10,000		
	快適トイレ(女子トイレ)					
P96109	月額費用		月	10,000		
	快適トイレ					
P96110	トイレ用目隠し		月	8,400		
	快適トイレ					
P96111	基本料金		式	90,000		
	CB-Vシート					
P96112	HA1-W300×1m		m	3,900		
	仮設土留工設計業務					
P96114			式	5,620,000		
	鋼矢板(中古品：新品価格×90%)					
P96117	鋼矢板 IV型		ton	180,000		
	耐候性土のう					
P96118			枚	120		
	パイルカッター					
P96119			日	29,530		

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	H型鋼運搬費（大阪）					
P96120	H500*500*25*25		ton	21,523		
	工事用水					
P96201			m3	3,000		
	切り丸太					
P96300	末口75mm L-1800mm		本	510		
	小幅板					
P96301	15×90mm		m3	55,500		
	くぎ					
P96302			kg	226		
	桎組本足場 供用1日賃料					
P96303	手すり先行方式 900桎		m ²	1,007		
	桎組本足場 基本料金					
P96304	手すり先行方式 900桎		m ²	407		
	安全手すり 供用1日賃料					
P96305	桎組本足場用 手すり先行方式		m ²	441		
	安全手すり 基本料金					
P96306	桎組本足場用 手すり先行方式		m ²	150		
	養生シート 供用1日賃料					
P96307	養生シート		m ²	54		
	養生シート 基本料金					
P96308	養生シート		m ²	11		
	内部足場 供用30日賃料					
P96309	脚立		m ²	63		
	内部足場 基本料金					
P96310			m ²	26		
	脚立足場 供用1日賃料					
P96311	脚立足場		m ²	63		
	脚立足場 基本料金					
P96312	脚立足場		m ²	53		
	躯体足場 供用30日賃料					
P96313			m ²	970		
	躯体足場 基本料金					
P96314			m ²	1,365		
	仕上足場 供用1日賃料					
P96315			m ²	828		
	仕上足場 基本料金					
P96316			m ²	1,066		
	捨コンクリート					
P96317	Fc-18/mm2 SL-15		m3	19,800		
	土間コンクリート					
P96318	Fc-36/mm2 SL-15		m3	22,600		
	鉄筋コンクリート					
P96319	Fc-36/mm2 SL-15 基礎		m3	22,600		
	鉄筋コンクリート					
P96320	Fc-36/mm2 SL-18 躯体		m3	22,600		
	防水押えコンクリート					
P96321	Fc-18/mm2 SL-15		m3	19,800		
	異形鉄筋					
P96322	SD295A D10		ton	106,500		
	異形鉄筋					
P96323	SD295A D13		ton	103,500		
	異形鉄筋					
P96324	SD295A D16		ton	101,500		
	異形鉄筋					
P96325	SD345 D19		ton	106,500		
	異形鉄筋					
P96326	SD345 D25		ton	106,500		
	スクラップ					
P96327			ton	-41,250		
	H形鋼					
P96328	SN400B 800×300×14×26		ton	143,500		
	H形鋼					
P96329	SN400B 700×300×13×24		ton	141,000		
	H形鋼					
P96330	SN400B 400×200×8×13		ton	130,500		
	H形鋼					
P96331	SN400B 390×300×10×16		ton	134,500		
	H形鋼					
P96332	SN400B 350×175×7×11		ton	128,500		
	H形鋼					
P96333	SN400B 340×250×9×14		ton	130,500		
	H形鋼					
P96334	SS400 400×200×8×13		ton	121,500		
	H形鋼					
P96335	SS400 350×175×7×11		ton	121,500		
	H形鋼					
P96336	SS400 194×150×6×9		ton	121,500		
	溝形鋼					
P96337	SS400 250×90×11×14.5		ton	136,000		
	等辺山形鋼					
P96338	SS400 150×150×12		ton	135,500		
	等辺山形鋼					
P96339	SS400 100×100×10		ton	127,500		
	等辺山形鋼					
P96340	SS400 90×90×10		ton	127,500		

事業名

八代平野農業水利事業

工事名

流藻川排水機場建設工事（第2回変更）

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96341	等辺山形鋼 SS400 75×75×9		ton	123,000		
P96342	等辺山形鋼 SS400 65×65×6		ton	123,000		
P96343	不等辺山形鋼 SS400 150×90×12		ton	145,000		
P96344	不等辺山形鋼 SS400 100×75×10		ton	145,000		
P96355	不等辺山形鋼 SS400 100×75×7		ton	145,000		
P96366	構造用鋼管 BCR295 250×250×12		ton	183,500		
P96377	リップ付軽量溝形鋼 SSC400 100×50×20×2.3		ton	169,500		
P96378	鋼板 SMCP325 t-45		ton	212,000		
P96379	鋼板 SN490C t-36		ton	207,000		
P96380	鋼板 SN490C t-32		ton	207,000		
P96381	鋼板 SN490C t-22		ton	196,000		
P96382	鋼板 SN400B t-25		ton	189,500		
P96383	鋼板 SN400B t-22		ton	189,500		
P96384	鋼板 SN400B t-19		ton	189,500		
P96385	鋼板 SN400B t-16		ton	189,500		
P96386	鋼板 SN400B t-12		ton	185,500		
P96387	鋼板 SN400B t-9		ton	189,000		
P96388	鋼板 SN400B t-2.3		ton	144,000		
P96389	鋼板 SS400 t-19		ton	184,500		
P96390	鋼板 SS400 t-16		ton	184,500		
P96391	鋼板 SS400 t-12		ton	184,500		
P96392	鋼板 SS400 t-9		ton	128,500		
P96393	鋼板 SS400 t-6		ton	126,000		
P96394	鋼板 SS400 t-2.3		ton	127,500		
P96395	アンカーボルト ABR490 M36 L-1200 WN		本	3,385		
P96396	アンカーボルト ABR400 M22 L-600 WN		本	763		
P96397	アンカーボルト ABR400 M22 L-550 WN		本	763		
P96398	アンカーボルト ABR400 M22 L-450 WN		本	763		
P96399	アンカーボルト ABR400 M22 L-320 WN		本	763		
P96400	高力ボルト F8T M22 L-105		本	267		
P96401	高力ボルト F8T M22 L-100		本	261		
P96402	高力ボルト F8T M22 L-90		本	249		
P96403	高力ボルト F8T M22 L-80		本	237		
P96404	高力ボルト F8T M20 L-85		本	181		
P96405	高力ボルト F8T M20 L-80		本	176		
P96406	高力ボルト F8T M20 L-75		本	171		
P96407	高力ボルト F8T M20 L-70		本	166		
P96408	高力ボルト F8T M20 L-65		本	161		
P96409	高力ボルト F8T M20 L-60		本	156		
P96410	高力ボルト F8T M20 L-55		本	151		
P96411	高力ボルト F8T M16 L-55		本	93		
P96412	中ボルト SS400 M12 L-35		本	13		
P96413	ステンレス SUS304 t-3		kg	358		

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96414	勾配屋根 カラステンレス鋼板 t-0.45 縦葺 アスファルトルーフィング940 木毛セメント t-20共		m ²	41,600		
P96415	勾配屋根 棟包み カラステンレス鋼板 t-0.45 w-400		m	26,350		
P96416	勾配屋根 軒先水切 カラステンレス鋼板 t-0.45 w-300		m	29,900		
P96417	勾配屋根 ケラバ水切 カラステンレス鋼板 t-0.45 w-300		m	35,550		
P96418	足洗い場 グレーチング スチール製 1000×580		箇所	37,912		
P96419	陸屋根 溶接金網 φ6×150×150		m ²	488		
P96420	AW-1 2連引違い窓 ステンカラー W3470×H1500 網戸付		箇所	319,090		
P96421	AW-2 辻出し窓 ステンカラー W450×H450 網戸付		箇所	83,720		
P96422	AW-3 3連引違い窓 ステンカラー W5240×H1800 網戸付		箇所	592,920		
P96423	AW-4 2連引違い窓 ステンカラー W3070×H1800 網戸付		箇所	368,520		
P96424	AW-5 ガラスブロック窓 ステンカラー W2010×H1210		箇所	148,230		
P96425	AD-1 上部排煙窓付親子開き窓 ステンカラー W1200×H2500		箇所	450,050		
P96426	AD-2 片開き窓 ステンカラー W900×H2000		箇所	166,020		
P96427	アルミ額縁 130×25		m	4,080		
P96428	アルミ額縁 85×25		m	3,240		
P96429	SD-1 片開き窓 防音扉 T-3 W900×H2000 枠見込120 扉40		箇所	406,400		
P96430	LSD-1 軽量片開き扉 W650×H2000 枠見込130 扉40		箇所	292,100		
P96431	SW-1 嵌め殺し窓 W2500×H1200 枠見込230		箇所	356,960		
P96432	SS-1 電動重量シャッター ステンレス W4000×H4000		箇所	7,356,120		
P96433	明り取り窓 アクリル板 100×100		枚	79		
P96434	休憩室 流し台 L-1500 水切付		個	52,750		
P96435	休憩室 コンロ台 L-600		個	19,850		
P96436	休憩室 吊戸棚 L-1500		個	18,900		
P96437	休憩室 フード L-600		個	9,980		
P96500	タプ ライタ 1P15A×3 新金P		個	220		
P96501	新金属プレート 1〜3穴		個	198		
P96502	取付枠		個	38		
P96503	タプ ライタ 1P15A×1 1P4A×1 新金P		個	928		
P96504	タプ ライタ 1P4A×1 新金P		個	796		
P96505	三路スイッチ 3W15A×1 新金P		個	220		
P96506	三路スイッチ 3W15A×1 1P15A×1 新金P		個	351		
P96507	自動点滅器 3A		個	3,390		
P96508	電灯動力盤		面	9,488,600		
P96509	照明器具 A01 LSS10-4-30LE9		個	9,960		
P96510	照明器具 B01 LRS1-850LM		個	42,950		
P96511	照明器具 C01 LRS9F1-4-45LA9		個	55,000		
P96512	照明器具 D01 LBF3MP/RP-4-20LE9		個	32,250		
P96513	照明器具 E01 LSR2W-400LZ2		個	171,000		
P96514	埋込コンセント 2P15A×2 新金P		個	187		
P96515	埋込コンセント 2P15A×1 ET付		個	278		
P96516	埋込コンセント 2P15A×2 ET付		個	357		
P96517	埋込コンセント 2P15A×2 ET付 防水		個	881		
P96518	温度センサー		個	8,510		

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル					
P96519	EM-5C-FB PF内		m	57		
	導入線					
P96520			m	18		
	直列ユニット					
P96521	端末		個	4,620		
	アンテナ					
P96522	AU-2		個	25,650		
	ブースター					
P96523	CS,BS,UV-1		個	51,600		
	導線					
P96524	2.0×13		m	751		
	導線取付金具					
P96525	丸馳折板屋根用		個	900		
	導線					
P96526	2.0×19		m	1,091		
	接続端子					
P96527			個	2,445		
	分岐端子					
P96528	十型		個	8,070		
	分岐端子					
P96529	T型		個	5,900		
	水切端子					
P96530			個	4,390		
	接続端子箱					
P96531	TB-SF1 SUS.WP		個	34,000		
	簡易水洗洋風大便器 (壁・床給水兼用)					
P96700	FZ500		組	214,000		
	タオル掛け					
P96701	YT500S4		組	7,950		
	壁掛洗面器 (小型)					
P96702	L250DM		組	40,850		
	棚付2連紙巻器					
P96703	YH600FM		組	8,550		
	自在水栓					
P96704	13F5		個	3,305		
	水栓柱					
P96705	VLP(13)60×120H		個	5,590		
	万能ホーム水栓					
P96706	13F7		個	2,070		
	耐衝撃性塩化ビニル管					
P96707	HIVP20		m	201		
	標示テープ					
P96708			m	85		
	埋設標示ビーン					
P96709			個	1,225		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管					
P96710	SGPVD20		m	1,179		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管					
P96711	SGPVB20		m	965		
	ゲート弁					
P96712	GV20(JIS10K)		個	4,420		
	硬質塩化ビニル管(小口径雨水樹側壁)					
P96713	屋外埋設 VU200		m	2,091		
	硬質塩化ビニル管 屋内一般					
P96714	VP100		m	1,194		
	硬質塩化ビニル管					
P96715	地中配管 VP125		m	1,640		
	コンクリート柵					
P96716	300×300 (蓋無)		個	18,490		
	小口径雨水柵					
P96717	90L-100-200		個	2,255		
	鋳鉄製保護蓋					
P96718	t-25 200φ		個	25,050		
	小口径雨水柵					
P96719	90L-125-200		個	3,195		
	小口径雨水柵					
P96720	90Y-100-200		個	2,730		
	小口径雨水柵					
P96721	90Y 125-200		個	3,935		
	小口径雨水柵					
P96722	ST-100-200		個	2,255		
	硬質塩化ビニル管 屋内一般					
P96723	VP40		m	318		
	硬質塩化ビニル管 屋内一般					
P96724	VP50		m	415		
	硬質塩化ビニル管(通気) 屋内一般					
P96725	VP65		m	568		
	硬質塩化ビニル管(通気)					
P96726	カラー VP65		m	568		
	掃除口					
P96727	CLVS50		個	3,075		
	電気温水器					
P96728	貯湯量14L		台	95,600		
	簡易水洗便槽					
P96729	縦型便槽 570L		式	66,900		

[illegible]

[illegible]

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 4号 ***					
T00004	既成杭プレボーリング工法 独立フーチングF1,F5		本		10,000	歩A 本 当たり算出
	φ600 上SC_9m+中PHC-A_11m+下PHC-A_12m					
S02115	土木一般世話役	4.690	人	29,988	140,644	S単 10号
S02115	溶接工	4.690	人	29,682	139,209	S単 11号
S02115	特殊作業員	4.690	人	25,602	120,073	S単 12号
S02115	とび工	4.690	人	28,356	132,990	S単 13号
S02115	普通作業員	4.690	人	21,726	101,895	S単 14号
P96063	SC杭 φ600 SKK490 t=6mm L=9m	10.000	本	370,000	3,700,000	
P96070	PHC杭 φ600 L=11m A種	10.000	本	124,000	1,240,000	
P96071	PHC杭 φ600 L=12m A種	10.000	本	133,000	1,330,000	
P32007	高炉セメント B種 バラもの	44.000	ton	14,700	646,800	
S16001	ｸﾚｰﾝ式ﾌｰﾅｰｶﾞ [単軸式・直結三点支持式] ,ﾎﾞｰｶﾞ 出力(掘削ﾄﾝﾈﾙ)55kw掘削径450-1000mmﾀﾞｲ18-21m,運転1日当たり算出	4.690	日	191,515	898,205	S単 288号
S16001	ｸﾚｰﾝ式 [油圧駆動式ﾀﾝﾎﾞｰｸﾞﾗｽﾞﾝｸﾞ型・排対型(1次)] ,80t吊,運転1日当たり算出	4.690	日	146,592	687,516	S単 289号
S16001	ﾊﾞｯｸｻｲﾄﾞ [ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｯｸｻｲﾄﾞ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出	4.690	日	47,658	223,516	S単 290号
Y00004	雑品	0.150		9,360,848	1,404,127	
C00007	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F1,2,4,5	10.000	個	23,772	237,720	C単 7号
C00008	杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F1,2,4,5	10.000	個	13,206	132,060	C単 8号
	合 計				11,134,755	算出数量 10.000 本
	単 価		本		1,113,476	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	既成杭プレボーリング工法 独立フーチングF2,F4		本		10,000	歩A 本 当たり算出
	φ600 上SC_10m+中PHC-A_11m+下PHC-A_11m					
S02115	土木一般世話役	4.690	人	29,988	140,644	S単 10号
S02115	溶接工	4.690	人	29,682	139,209	S単 11号
S02115	特殊作業員	4.690	人	25,602	120,073	S単 12号
S02115	とび工	4.690	人	28,356	132,990	S単 13号
S02115	普通作業員	4.690	人	21,726	101,895	S単 14号
P96061	SC杭 φ600 SKK490 t=9mm L=10m	10.000	本	516,000	5,160,000	
P96070	PHC杭 φ600 L=11m A種	10.000	本	124,000	1,240,000	
P96070	PHC杭 φ600 L=11m A種	10.000	本	124,000	1,240,000	
P32007	高炉セメント B種 バラもの	44.000	ton	14,700	646,800	
S16001	ｸﾚｰﾝ式ﾌｰﾅｰｶﾞ [単軸式・直結三点支持式] ,ﾎﾞｰｶﾞ 出力(掘削ﾄﾝﾈﾙ)55kw掘削径450-1000mmﾀﾞｲ18-21m,運転1日当たり算出	4.690	日	191,515	898,205	S単 288号
S16001	ｸﾚｰﾝ式 [油圧駆動式ﾀﾝﾎﾞｰｸﾞﾗｽﾞﾝｸﾞ型・排対型(1次)] ,80t吊,運転1日当たり算出	4.690	日	146,592	687,516	S単 289号
S16001	ﾊﾞｯｸｻｲﾄﾞ [ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｯｸｻｲﾄﾞ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出	4.690	日	47,658	223,516	S単 290号
Y00004	雑品	0.150		10,730,848	1,609,627	
C00007	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F1,2,4,5	10.000	個	23,772	237,720	C単 7号
C00008	杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F1,2,4,5	10.000	個	13,206	132,060	C単 8号
	合 計				12,710,255	算出数量 10.000 本
	単 価		本		1,271,026	
	*** T単- 6号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00006	既成杭プレボーリング工法 独立フーチングF3,F6		本		10,000	歩A 本 当たり算出
	φ450 上SC_9m+中PHC-A_12m+下PHC-A_11m					
S02115	土木一般世話役	3.710	人	29,988	111,255	S単 10号
S02115	溶接工	3.710	人	29,682	110,120	S単 11号
S02115	特殊作業員	3.710	人	25,602	94,983	S単 12号
S02115	とび工	3.710	人	28,356	105,201	S単 13号
S02115	普通作業員	3.710	人	21,726	80,603	S単 14号
P96059	SC杭 φ450 SKK490 t=9mm L=9m	10.000	本	329,000	3,290,000	
P96072	PHC杭 φ450 L=12m A種	10.000	本	77,600	776,000	
P96073	PHC杭 φ450 L=11m A種	10.000	本	72,200	722,000	
P32007	高炉セメント B種 バラもの	26.000	ton	14,700	382,200	
S16001	クレーン式[単軸式・直結三点支持式] 、ネガ出力(掘削トルク)55kw掘削径450-1000mmワダ18-21m,運転1日当たり算出	3.710	日	191,515	710,521	S単 288号
S16001	クレーン[油圧駆動式ワダ・ラジアン型・排対型(1次)] 、80t吊,運転1日当たり算出	3.710	日	146,592	543,856	S単 289号
S16001	バックホ[クレーン・排対型(1次)] 、標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出	3.710	日	47,658	176,811	S単 290号
Y00004	雑品	0.150		7,103,550	1,065,533	
C00009	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F3,6	10.000	個	16,694	166,940	C単 9号
C00010	杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F3,6	10.000	個	11,259	112,590	C単 10号
	合 計				8,448,613	算出数量 10.000 本
	単 価		本		844,861	
	*** T単 7号 ***					
T00007	既成杭プレボーリング工法 独立フーチングF7		本		10,000	歩A 本 当たり算出
	φ500 上SC_9m+中PHC-A_12m+下PHC-A_11m					
S02115	土木一般世話役	4.090	人	29,988	122,651	S単 10号
S02115	溶接工	4.090	人	29,682	121,399	S単 11号
S02115	特殊作業員	4.090	人	25,602	104,712	S単 12号
S02115	とび工	4.090	人	28,356	115,976	S単 13号
S02115	普通作業員	4.090	人	21,726	88,859	S単 14号
P96060	SC杭 φ500 SKK490 t=6mm L=9m	10.000	本	296,000	2,960,000	
P96074	PHC杭 φ500 L=12m A種	10.000	本	97,600	976,000	
P96075	PHC杭 φ500 L=11m A種	10.000	本	91,100	911,000	
P32007	高炉セメント B種 バラもの	32.000	ton	14,700	470,400	
S16001	クレーン式[単軸式・直結三点支持式] 、ネガ出力(掘削トルク)55kw掘削径450-1000mmワダ18-21m,運転1日当たり算出	4.090	日	191,515	783,296	S単 288号
S16001	クレーン[油圧駆動式ワダ・ラジアン型・排対型(1次)] 、80t吊,運転1日当たり算出	4.090	日	146,592	599,561	S単 289号
S16001	バックホ[クレーン・排対型(1次)] 、標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出	4.090	日	47,658	194,921	S単 290号
Y00004	雑品	0.150		7,448,775	1,117,316	
C00011	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F7	10.000	個	18,472	184,720	C単 11号
C00012	杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F7	10.000	個	11,259	112,590	C単 12号
	合 計				8,863,401	算出数量 10.000 本
	単 価		本		886,340	
	*** T単 8号 ***					
T00008	既成杭プレボーリング工法 独立フーチングF8		本		10,000	歩A 本 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名	流藻川排水機場建設工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	φ400 上SC_9m+中PHC-A_11m+下PHC-A_12m					
S02115	土木一般世話役	3.670	人	29,988	110,056	S単 10号
S02115	溶接工	3.670	人	29,682	108,933	S単 11号
S02115	特殊作業員	3.670	人	25,602	93,959	S単 12号
S02115	とび工	3.670	人	28,356	104,067	S単 13号
S02115	普通作業員	3.670	人	21,726	79,734	S単 14号
P96058	SC杭 φ400 SKK490 t=6mm L=9m	10.000	本	223,000	2,230,000	
P96076	PHC杭 φ400 L=11m A種	10.000	本	60,300	603,000	
P96077	PHC杭 φ400 L=12m A種	10.000	本	64,900	649,000	
P32007	高炉セメント B種 バラもの	22.000	ton	14,700	323,400	
S16001	クレーン[単軸式・直結三点支持式] 、出力(掘削トルク)55kw掘削径450-1000mmクレーン 18-21m、運転1日当たり算出	3.670	日	191,515	702,860	S単 288号
S16001	クレーン[油圧駆動式クレーン・ラジアル型・排対型(1次)] 、80t吊、運転1日当たり算出	3.670	日	146,592	537,993	S単 289号
S16001	バックホウ[クレーン型・排対型(1次)] 、標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)、運転1日当たり算出	3.670	日	47,658	174,905	S単 290号
Y00004	雑品	0.150		5,717,907	857,686	
C00013	杭頭申請養生材 設置 建屋独立フーチング部F8	10.000	個	13,344	133,440	C単 13号
C00014	杭頭申請養生材 引抜 建屋独立フーチング部F8	10.000	個	10,148	101,480	C単 14号
	合 計				6,810,513	算出数量 10.000 本
	単 価		本		681,051	
	*** T単- 9号 ***					
T00009	杭頭処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽呑口部 杭径φ600					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、クレーン打設、計上する、-、一般養生、-、-、高さ約25m以下、水平距離約 20m以下、あり、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.140	m3	41,460	5,804	S単 402号
S03701	【鉄筋工】 SD345、D25、一般構造物、10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.086	ton	164,047	14,108	S単 255号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.030	ton	161,472	4,844	S単 256号
S02721	【構造物取壊し】 有筋、なし、機械、昼間施工、しない	0.576	m3	16,510	9,510	S単 249号
SA0221	SP 搬運機 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、10.9km以下、	0.576	m3	2,561	1,475	S単 385号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	0.576	m3	5,500	3,168	S単 245号
	合 計				38,909	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		38,909	
	*** T単- 10号 ***					
T00010	杭頭処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽本体部 杭径φ700					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、クレーン打設、計上する、-、一般養生、-、-、高さ約25m以下、水平距離約 20m以下、あり、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.220	m3	41,460	9,121	S単 402号
S03701	【鉄筋工】 SD345、D29、一般構造物、10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.337	ton	165,077	55,631	S単 257号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.040	ton	161,472	6,459	S単 256号
S04005	コンクリート杭カットオフ工 700～800mm	1.000	本	13,358	13,358	S単 285号
S02104	ガス切断 8～12mm	9.600	m	2,670	25,632	S単 6号
S02721	【構造物取壊し】 有筋、なし、機械、昼間施工、しない	1.034	m3	16,510	17,071	S単 249号
SA0221	SP 搬運機 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、10.9km以下、	1.034	m3	2,561	2,648	S単 385号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材	1.034	m3	5,500	5,687	S単 245号
						算出数量
	合 計				135,607	1.000 箇所
	単 価		箇所		135,607	
	*** T単一 11号 ***					
T00011	杭頭処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吐出し水槽部 杭径φ450					
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,クレーン車打設,計上する,一般養生,高さ約25m以下,水平距離約20m以下,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.050	m3	41,460	2,073	S単 402号
S03701	【鉄筋工】					
	SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.011	ton	159,412	1,754	S単 258号
S03701	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.019	ton	161,472	3,068	S単 256号
S02721	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	0.332	m3	16,510	5,481	S単 249号
SA0221	SP 搬運機					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	0.332	m3	2,561	850	S単 385号
S02123	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材	0.332	m3	5,500	1,826	S単 245号
						算出数量
	合 計				15,052	1.000 箇所
	単 価		箇所		15,052	
	*** T単一 12号 ***					
T00012	既成杭プレボーリング工法 試験孔		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	φ700					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	29,988	89,964	S単 10号
S02115	溶接工	3.000	人	29,682	89,046	S単 11号
S02115	特殊作業員	3.000	人	25,602	76,806	S単 12号
S02115	とび工	3.000	人	28,356	85,068	S単 13号
S02115	普通作業員	3.000	人	21,726	65,178	S単 14号
P32007	高炉セメント					
	B種 バラもの	6.100	ton	14,700	89,670	
S16001	クレーン式アーク [単軸式・直結三点支持式]					
	アーク出力(掘削力)55kw掘削径450-1000mmφ 18-21m,運転1日当たり算出	3.000	日	191,515	574,545	S単 288号
S16001	クレーン [油圧駆動式クレーン・ラジアン型・排対型(1次)]					
	80t吊,運転1日当たり算出	3.000	日	146,592	439,776	S単 289号
S16001	バックホウ [クレーン型・排対型(1次)]					
	標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出	3.000	日	47,658	142,974	S単 290号
Y00004	雑品	0.150		1,653,027	247,954	
						算出数量
	合 計				1,900,981	10.000 本
	単 価		本		190,098	
	*** T単一 13号 ***					
T00013	ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.340	人	21,726	7,387	S単 14号
						算出数量
	合 計				7,387	1.000 m
	単 価		m		7,387	
	*** T単一 14号 ***					
T00014	ひび割れ誘発目地設置 W=600mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.100	人	21,726	2,173	S単 14号
S02115	鉄筋工	0.100	人	28,356	2,836	S単 16号
Y00004	雑品	0.050		5,009	250	
	合 計				5,259	算出数量 1.000 m
	単 価		m		5,259	
	*** T単－ 15号 ***					
T00015	ひび割れ誘発目地設置 W=800mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.265	人	21,726	5,757	S単 14号
	合 計				5,757	算出数量 1.000 m
	単 価		m		5,757	
	*** T単－ 16号 ***					
T00016	ひび割れ誘発目地材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	吸込水槽呑口					
P96016	誘発目地材 A-40×1050L	261.000	m	2,620	683,820	
P96017	誘発目地材 BL-50×1050L	90.000	m	2,280	205,200	
P96019	誘発目地材 BL-200×1050L	129.000	m	4,940	637,260	
P96020	誘発目地材 BL-250×1050L	39.000	m	6,080	237,120	
P96021	誘発目地材 T-30×1050L	7.000	m	3,280	22,960	
P96015	埋め込み化粧目地材 L型 L=1000	278.000	m	1,720	478,160	
P96022	BL-50固定治具 D13-19用	277.000	個	60	16,620	
P96024	BL-200固定治具 D13-19用	397.000	個	90	35,730	
P96026	BL-250固定治具 D13-19用	120.000	個	90	10,800	
	合 計				2,327,670	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,327,670	
	*** T単－ 17号 ***					
T00017	ひび割れ誘発目地材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	吸込水槽本体部					
P96016	誘発目地材 A-40×1050L	452.000	m	2,620	1,184,240	
P96017	誘発目地材 BL-50×1050L	96.000	m	2,280	218,880	
P96019	誘発目地材 BL-200×1050L	222.000	m	4,940	1,096,680	
P96020	誘発目地材 BL-250×1050L	126.000	m	6,080	766,080	
P96021	誘発目地材 T-30×1050L	9.000	m	3,280	29,520	
P96015	埋め込み化粧目地材 L型 L=1000	481.000	m	1,720	827,320	
P96022	BL-50固定治具 D13-19用	297.000	個	60	17,820	
P96024	BL-200固定治具 D13-19用	687.000	個	90	61,830	
P96026	BL-250固定治具 D13-19用	390.000	個	90	35,100	
	合 計				4,237,470	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,237,470	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 18号 ***					
T00018	ひび割れ誘発目地材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	吐出し水槽					
P96016	誘発目地材 A-40×1050L	287.000	m	2,620	751,940	
P96017	誘発目地材 BL-50×1050L	69.000	m	2,280	157,320	
P96018	誘発目地材 BL-100×1050L	69.000	m	2,560	176,640	
P96019	誘発目地材 BL-200×1050L	73.000	m	4,940	360,620	
P96020	誘発目地材 BL-250×1050L	72.000	m	6,080	437,760	
P96021	誘発目地材 T-30×1050L	24.000	m	3,280	78,720	
P96015	埋め込み化粧目地材 L型 L=1000	290.000	m	1,720	498,800	
P96022	BL-50固定治具 D13-19用	210.000	個	60	12,600	
P96023	BL-100固定治具 D13-19用	210.000	個	60	12,600	
P96024	BL-200固定治具 D13-19用	163.000	個	90	14,670	
P96025	BL-200固定治具 D22-29用	69.000	個	90	6,210	
P96026	BL-250固定治具 D13-19用	164.000	個	90	14,760	
P96027	BL-250固定治具 D22-29用	56.000	個	90	5,040	
	合 計				2,527,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,527,680	
	*** T単一 19号 ***					
T00019	吐出し水槽内ステップ据付		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	据付工	4.200	人	30,906	129,805	S単 15号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 14号
Y00004	雑品	0.010		151,531	1,515	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,あり	3.000	日	38,400	115,200	S単 308号
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),3KVA,あり	3.000	日	2,850	8,550	S単 309号
Y00004	雑品	0.020		123,750	2,475	
	合 計				279,271	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		279,271	
	*** T単一 20号 ***					
T00020	吐出し水槽内踊り場据付		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	据付工	2.000	人	30,906	61,812	S単 15号
S02115	普通作業員	0.500	人	21,726	10,863	S単 14号
Y00004	雑品	0.010		72,675	727	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,あり	1.000	日	38,400	38,400	S単 308号
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),3KVA,あり	1.000	日	2,850	2,850	S単 309号
Y00004	雑品	0.020		41,250	825	
	合 計				115,477	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		115,477	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 21号 ***					
T00021	吐出し水槽外ステップ据付		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 10号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	S単 14号
S02115	据付工	2.000	人	30,906	61,812	S単 15号
S02115	溶接工	1.000	人	29,682	29,682	S単 11号
Y00004	雑品	0.160		164,934	26,389	
	合 計				191,323	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		191,323	
	*** T単一 22号 ***					
T00022	耐土圧ゴムプレート設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	100用 t=10 1箇所当り延長17.04m+10.00m					
S02115	土木一般世話役	1.600	人	29,988	47,981	S単 10号
S02115	特殊作業員	3.200	人	25,602	81,926	S単 12号
S02115	普通作業員	1.600	人	21,726	34,762	S単 14号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.400	日	46,100	18,440	S単 310号
Y00004	雑品	0.220		183,109	40,284	
	合 計				223,393	算出数量 10.000 m
	単 価		m		22,339	
	*** T単一 23号 ***					
T00023	可とう継手設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	沈下100mm型 B4.00×H2.50用×2連					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	29,988	89,964	S単 10号
S02115	特殊作業員	9.000	人	25,602	230,418	S単 12号
S02115	普通作業員	6.000	人	21,726	130,356	S単 14号
S02115	溶接工	6.000	人	29,682	178,092	S単 11号
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]	3.000	日	177	531	S単 299号
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	3.000	日	2,599	7,797	S単 311号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	3.000	日	46,100	138,300	S単 310号
S16003	工具[ｶﾞｽ切断機]	3.000	供用日	27	81	S単 302号
P96097	副部材費	1.000	式	40,000	40,000	
Y00004	雑品	0.090		815,539	73,399	
	合 計				888,938	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		888,938	
	*** T単一 24号 ***					
T00024	グラウトホール設置		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	φ100 H=1100mm及びH=800mm					
S02115	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	S単 12号
	合 計				5,120	算出数量 1.000 組

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		組		5,120	
	*** T単一 25号 ***					
T00025	後付用止水板設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	L型止水板					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 10号
S02115	普通作業員	3.000	人	21,726	65,178	S単 14号
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,602	51,204	S単 12号
S16001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 25t吊,運転1日当たり算出	1.000	日	76,892	76,892	S単 291号
Y00004	雑品	0.200		223,262	44,652	
	合 計				267,914	算出数量 10.000 m
	単 価		m		26,791	
	*** T単一 27号 ***					
T00027	中間杭打設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	H-300 L=27.0m 打込長L=26.7m 油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ					
S02115	土木一般世話役	2.480	人	29,988	74,370	S単 10号
S02115	とび工	7.430	人	28,356	210,685	S単 13号
S02115	普通作業員	2.480	人	21,726	53,880	S単 14号
Y00004	雑品	0.020		338,935	6,779	
C00021	ﾊﾞｲﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転 767kN	2.480	日	487,350	1,208,628	C単 15号
S16001	ｸﾚｰｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁｰﾝﾗｽﾞｼﾞﾌﾞ型] 50～55t吊,運転1日当たり算出	2.480	日	94,166	233,532	S単 295号
P96087	H形鋼継ぎ施工費 H形鋼 H300	20.000	箇所	36,900	738,000	
	合 計				2,525,874	算出数量 10.000 本
	単 価		本		252,587	
	*** T単一 28号 ***					
T00028	中間杭撤去		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	H-300 ラフレンクレーン25t吊使用					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 10号
S02115	とび工	1.900	人	28,356	53,876	S単 13号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 14号
Y00004	雑品	0.070		105,590	7,391	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25ton吊り,あり	1.000	日	46,100	46,100	S単 310号
	合 計				159,081	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		15,908	
	*** T単一 29号 ***					
T00029	水膨張ゴム止水材取付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	H型鋼300用 5×20×1900mm					
S02115	土木一般世話役	0.013	人	29,988	390	S単 10号
S02115	普通作業員	0.045	人	21,726	978	S単 14号
	合 計				1,368	算出数量 1.000 m

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,368	
	*** T単一 30号 ***					
T00049	汚濁防止フェンス設置		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	単独フロートφ300 H=2.0m、H=1.0m(兼用)					
S02115	土木一般世話役	1.300	人	29,988	38,984	S単 10号
S02115	特殊作業員	3.200	人	25,602	81,926	S単 12号
S16004	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.300	日	49,737	64,658	S単 312号
Y00004	雑品	0.030		185,568	5,567	
	合 計				191,135	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,911	
	*** T単一 31号 ***					
T00050	汚濁防止フェンス撤去		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	単独フロートφ300 H=2.0m、H=1.0m(兼用)					
S02115	土木一般世話役	0.900	人	29,988	26,989	S単 10号
S02115	特殊作業員	2.200	人	25,602	56,324	S単 12号
S16004	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.900	日	49,737	44,763	S単 312号
Y00004	雑品	0.030		128,076	3,842	
	合 計				131,918	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,319	
	*** T単一 32号 ***					
T00051	濁水処理設備設置工		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	30m3/h級					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	29,988	89,964	S単 10号
S02115	電工	4.000	人	24,888	99,552	S単 22号
S02115	設備機械工	8.000	人	28,662	229,296	S単 23号
S02115	普通作業員	5.000	人	21,726	108,630	S単 14号
S16001	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]	1.000	日	78,892	78,892	S単 296号
	,25t吊,運転1日当たり算出					算出数量 1.000 回
	合 計				606,334	
	単 価		回		606,334	
	*** T単一 33号 ***					
T00052	濁水処理設備撤去工		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	30m3/h級					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,988	59,976	S単 10号
S02115	電工	1.000	人	24,888	24,888	S単 22号
S02115	設備機械工	5.000	人	28,662	143,310	S単 23号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	S単 14号
S16001	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]	1.000	日	78,892	78,892	S単 296号
	,25t吊,運転1日当たり算出					算出数量 1.000 回
	合 計				350,518	
	単 価		回		350,518	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 34号 ***					
T00053	濁水処理設備保守・点検		回		1,000	歩A 当たり算出
	30m3/h級					
S02115	設備機械工	0.100	人	28,662	2,866	S単 23号
S02115	普通作業員	0.300	人	21,726	6,518	S単 14号
	合 計				9,384	算出数量 1.000 回
	単 価		回		9,384	
	*** T単一 35号 ***					
T00054	濁水処理設備運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	30m3/h級					
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	45.000	kWh	19.96	898	
S16002	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式] ,処理能力30m3/h,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	39,130	39,130	S単 300号
	合 計				40,028	算出数量 1.000 日
	単 価		日		40,028	
	*** T単一 36号 ***					
T00055	騒音調査		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	測量技師補	0.125	人	41,922	5,240	S単 24号
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル~130dB測定周波数20~8000Hz,交替制補正対象外	1.000	供用日	426	426	S単 305号
S16003	騒音・振動計測機器[レベルコタ] 1ch 10,25,50dB,交替制補正対象外	1.000	供用日	779	779	S単 306号
	合 計				6,445	算出数量 1.000 回
	単 価		回		6,445	
	*** T単一 37号 ***					
T00056	振動調査		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	測量技師補	0.125	人	41,922	5,240	S単 24号
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル~120dB測定周波数1~80Hz,交替制補正対象外	1.000	供用日	782	782	S単 307号
S16003	騒音・振動計測機器[レベルコタ] 1ch 10,25,50dB,交替制補正対象外	1.000	供用日	779	779	S単 306号
	合 計				6,801	算出数量 1.000 回
	単 価		回		6,801	
	*** T単一 38号 ***					
T00060	ハット形鋼工(ハット形鋼矢板打設)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	油圧式,4m以下,242kw(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打					
S02115	土木一般世話役	0.240	人	29,988	7,197	S単 17号
S02115	とび工	0.490	人	28,356	13,894	S単 18号
S02115	普通作業員	0.240	人	21,726	5,214	S単 19号
S16003	ハット形鋼(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 最大起振力473kN(振り子式・ハット形900用)(20-60Hz),交替制補正対象外	0.320	供用日	132,000	42,240	S単 303号
S16003	クレーン[油圧駆動式リフティング型・排対型(2014)] 50~55t吊,交替制補正対象外	0.320	供用日	63,700	20,384	S単 304号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油	115.000	L	151	17,365	
S02115	運転手（特殊）	0.240	人	25,908	6,218	S単 20号
Y00004	雑品	0.010		112,512	1,125	
P96101	ハット形鋼矢板	2.592	ton	206,000	533,952	
						算出数量
	合 計				647,589	10.000 枚
	単 価		枚		64,759	
	*** T単一 39号 ***					
T00100	やりかた		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
P96300	切り丸太	13.500	本	510	6,885	
P96301	小幅板	0.036	m ³	55,500	1,998	
Y00009	小計				8,883	
P96302	くぎ	0.100	kg	226	23	
S02115	大工	0.600	人	26,316	15,790	S単 25号
S02115	普通作業員	0.600	人	20,706	12,424	S単 26号
Y00004	雑品	0.260		28,237	7,342	
						算出数量
	合 計				44,462	100.000 m ²
	単 価		m ²		445	
	*** T単一 40号 ***					
T00101	墨出し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	大工	0.015	人	26,316	395	S単 25号
S02115	普通作業員	0.013	人	20,706	269	S単 26号
Y00004	雑品	0.260		664	173	
						算出数量
	合 計				837	1.000 m ²
	単 価		m ²		837	
	*** T単一 41号 ***					
T00102	外部足場		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96303	桝組本足場 供用1日賃料	1.000	m ²	1,007	1,007	
P96304	桝組本足場 基本料金	1.000	m ²	407	407	
Y00009	小計				1,414	
S02115	とび工	0.044	人	27,030	1,189	S単 27号
Y00004	雑品	0.260		1,189	309	
						算出数量
	合 計				2,912	1.000 m ²
	単 価		m ²		2,912	
	*** T単一 42号 ***					
T00103	安全手すり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96305	安全手すり 供用1日賃料 枠組本足場用 手すり先行方式	1.000	m ²	441	441	
P96306	安全手すり 基本料金 枠組本足場用 手すり先行方式	1.000	m ²	150	150	
Y00009	小計				591	
S02115	とび工	0.008	人	27,030	216	S単 27号
Y00004	雑品	0.260		216	56	
	合 計				863	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		863	
	*** T単－ 43号 ***					
T00104	養生シート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96307	養生シート 供用1日賃料 養生シート	1.000	m ²	54	54	
P96308	養生シート 基本料金 養生シート	1.000	m ²	11	11	
Y00009	小計				65	
S02115	とび工	0.022	人	27,030	595	S単 27号
Y00004	雑品	0.260		595	155	
	合 計				815	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		815	
	*** T単－ 44号 ***					
T00105	内部躯体足場（鉄筋・型枠足場）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96309	内部足場 供用30日賃料 脚立	1.000	m ²	63	63	
P96310	内部足場 基本料金	1.000	m ²	26	26	
Y00009	小計				89	
S02115	普通作業員	0.010	人	20,706	207	S単 26号
Y00004	雑品	0.260		207	54	
	合 計				350	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		350	
	*** T単－ 45号 ***					
T00106	内部仕上足場（脚立足場）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96311	脚立足場 供用1日賃料 脚立足場	1.000	m ²	63	63	
P96312	脚立足場 基本料金 脚立足場	1.000	m ²	53	53	
Y00009	小計				116	
S02115	普通作業員	0.020	人	20,706	414	S単 26号
Y00004	雑品	0.260		414	108	
	合 計				638	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		638	
	*** T単－ 46号 ***					
T00107	内部躯体足場		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96313	躯体足場 供用30日賃料	1.000	㎡	970	970	
P96314	躯体足場 基本料金	1.000	㎡	1,365	1,365	
Y00009	小計				2,335	
S02115	とび工	0.274	人	27,030	7,406	S単 27号
Y00004	雑品	0.260		7,406	1,926	
	合 計				11,667	算出数量 1.000 ㎡
	単 価		㎡		11,667	
	*** T単－ 47号 ***					
T00108	内部仕上足場		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
P96315	仕上足場 供用1日賃料	1.000	㎡	828	828	
P96316	仕上足場 基本料金	1.000	㎡	1,066	1,066	
Y00009	小計				1,894	
S02115	とび工	0.173	人	27,030	4,676	S単 27号
Y00004	雑品	0.260		4,676	1,216	
	合 計				7,786	算出数量 1.000 ㎡
	単 価		㎡		7,786	
	*** T単－ 48号 ***					
T00109	養生費		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.018	人	20,706	373	S単 26号
Y00004	雑品	0.260		373	97	
	合 計				470	算出数量 1.000 ㎡
	単 価		㎡		470	
	*** T単－ 49号 ***					
T00110	整理清掃		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02115	軽作業員	0.090	人	16,422	1,478	S単 28号
Y00004	雑品	0.260		1,478	384	
	合 計				1,862	算出数量 1.000 ㎡
	単 価		㎡		1,862	
	*** T単－ 50号 ***					
T00111	運搬費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
C00100	仮設材 枠組本足場 手すり先行方式900枠	11.150	日	40,966	456,771	C単 16号
C00101	安全手すり 枠組本足場用	0.240	日	40,966	9,832	C単 17号
C00102	内部仕上足場 脚立 階高4m以下	0.150	日	40,966	6,145	C単 18号
C00103	内部仕上足場 脚立 階高9.1m以上10.8m以下	33.600	日	40,966	1,376,458	C単 19号

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C00104	内部躯体足場 脚立 階高4m以下	0.490	日	40,966	20,073	C単 20号
C00105	内部躯体足場 脚立 階高9.1m以上10.8m以下	40.810	日	40,966	1,671,822	C単 21号
C00106	養生シート	0.280	日	40,966	11,470	C単 22号
	合 計				3,552,571	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,552,571	
	*** T単— 51号 ***					
T00112	打放し面補修		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	B種					
S02115	左官	0.025	人	26,214	655	S単 30号
Y00004	雑品	0.240		655	157	
	合 計				812	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		812	
	*** T単— 52号 ***					
T00113	打放し面補修		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	C種					
S02115	左官	0.020	人	26,214	524	S単 30号
Y00004	雑品	0.240		524	126	
	合 計				650	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		650	
	*** T単— 53号 ***					
T00114	クリーニング費		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.017	人	20,706	352	S単 26号
Y00004	雑品	0.200		352	70	
	合 計				422	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		422	
	*** T単— 54号 ***					
T00115	流し台		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96434	休憩室 流し台 L-1500 水切付	1.000	個	52,750	52,750	
Y00009	小計				52,750	
S02115	特殊作業員	0.300	人	24,582	7,375	S単 31号
Y00004	雑品	0.260		7,375	1,918	
	合 計				62,043	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		62,043	
	*** T単— 55号 ***					
T00116	コンロ台		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96435	休憩室 コンロ台	1.000	個	19,850	19,850	
L-600						
Y00009	小計				19,850	
S02115	特殊作業員	0.150	人	24,582	3,687	S単 31号
Y00004	雑品					
		0.260		3,687	959	
	合 計				24,496	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		24,496	
	*** T単— 56号 ***					
T00117	吊戸棚		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96436	休憩室 吊戸棚	1.000	個	18,900	18,900	
L-1500						
Y00009	小計				18,900	
S02115	大工	0.300	人	26,316	7,895	S単 25号
Y00004	雑品					
		0.260		7,895	2,053	
	合 計				28,848	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		28,848	
	*** T単— 57号 ***					
T00118	換気扇フード		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96437	休憩室 フード	1.000	個	9,980	9,980	
L-600						
Y00009	小計				9,980	
S02115	大工	0.100	人	26,316	2,632	S単 25号
Y00004	雑品					
		0.260		2,632	684	
	合 計				13,296	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		13,296	
	*** T単— 58号 ***					
T00150	タンブラスイッチ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	1P15A×3 新金P					
P96500	タブラスイッチ	3.000	個	220	660	
1P15A×3 新金P						
P96501	新金属プレート	1.000	個	198	198	
1～3穴						
P96502	取付枠	1.000	個	38	38	
Y00004	雑品	0.020		896	18	
S02115	電工	0.108	人	22,746	2,457	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		2,457	639	
	合 計				4,010	算出数量 1.000 個
	単 価		個		4,010	
	*** T単— 59号 ***					
T00151	タンブラスイッチ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	1P15A×1 1P4A×1 新金P					
P96503	タブラスイッチ	1.000	個	928	928	
1P15A×1 1P4A×1 新金P						

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96501	新金属プレート 1～3穴	1.000	個	198	198	
P96502	取付枠	1.000	個	38	38	
Y00004	雑品	0.020		1,164	23	
S02115	電工	0.081	人	22,746	1,842	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		1,842	479	
	合 計				3,508	算出数量 1.000 個
	単 価		個		3,508	
	*** T単— 60号 ***					
T00152	タンブラスイッチ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	1P4A×1 新金P					
P96504	タンブラスイッチ 1P4A×1 新金P	1.000	個	796	796	
P96501	新金属プレート 1～3穴	1.000	個	198	198	
P96502	取付枠	1.000	個	38	38	
Y00004	雑品	0.020		1,032	21	
S02115	電工	0.054	人	22,746	1,228	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		1,228	319	
	合 計				2,600	算出数量 1.000 個
	単 価		個		2,600	
	*** T単— 61号 ***					
T00153	三路スイッチ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	3W15A×1 新金P					
P96505	三路スイッチ 3W15A×1 新金P	1.000	個	220	220	
P96501	新金属プレート 1～3穴	1.000	個	198	198	
P96502	取付枠	1.000	個	38	38	
Y00004	雑品	0.020		456	9	
S02115	電工	0.070	人	22,746	1,592	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		1,592	414	
	合 計				2,471	算出数量 1.000 個
	単 価		個		2,471	
	*** T単— 62号 ***					
T00154	三路スイッチ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	3W15A×2 新金P					
P96506	三路スイッチ 3W15A×1 1P15A×1 新金P	2.000	個	351	702	
P96501	新金属プレート 1～3穴	1.000	個	198	198	
P96502	取付枠	1.000	個	38	38	
Y00004	雑品	0.020		938	19	
S02115	電工	0.105	人	22,746	2,388	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		2,388	621	
	合 計				3,966	算出数量 1.000 個
	単 価		個		3,966	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 63号 ***					
T00155	自動点滅器		個		1,000	歩A 当たり算出
	3A					
P96507	自動点滅器	1.000	個	3,390	3,390	
	3A					
Y00004	雑品	0.020		3,390	68	
S02115	電工	0.163	人	22,746	3,708	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		3,708	964	
	合 計				8,130	算出数量 1.000 個
	単 価		個		8,130	
	*** T単一 64号 ***					
T00156	電灯動力盤		面		1,000	歩A 当たり算出
P96508	電灯動力盤	1.000	面	9,488,600	9,488,600	
Y00004	雑品	0.010		9,488,600	94,886	
S02115	電工	7.330	人	22,746	166,728	S単 32号
Y00004	雑品	0.240		166,728	40,015	
	合 計				9,790,229	算出数量 1.000 面
	単 価		面		9,790,229	
	*** T単一 65号 ***					
T00157	照明器具		個		1,000	歩A 当たり算出
	A01					
P96509	照明器具	1.000	個	9,960	9,960	
	A01 LSS10-4-30LE9					
Y00004	雑品	0.050		9,960	498	
S02115	電工	0.222	人	22,746	5,050	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		5,050	1,313	
	合 計				16,821	算出数量 1.000 個
	単 価		個		16,821	
	*** T単一 66号 ***					
T00158	照明器具		個		1,000	歩A 当たり算出
	B01					
P96510	照明器具	1.000	個	42,950	42,950	
	B01 LRS1-850LM					
Y00004	雑品	0.050		42,950	2,148	
S02115	電工	0.240	人	22,746	5,459	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		5,459	1,419	
	合 計				51,976	算出数量 1.000 個
	単 価		個		51,976	
	*** T単一 67号 ***					
T00159	照明器具		個		1,000	歩A 当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	C01					
P96511	照明器具					
	C01 LRS9F1-4-45LA9	1.000	個	55,000	55,000	
Y00004	雑品	0.050		55,000	2,750	
S02115	電工	0.266	人	22,746	6,050	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		6,050	1,573	
	合 計				65,373	算出数量 1.000 個
	単 価		個		65,373	
	*** T単— 68号 ***					
T00160	照明器具		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	D01					
P96512	照明器具					
	D01 LBF3MP/RP-4-20LE9	1.000	個	32,250	32,250	
Y00004	雑品	0.050		32,250	1,613	
S02115	電工	0.178	人	22,746	4,049	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		4,049	1,053	
	合 計				38,965	算出数量 1.000 個
	単 価		個		38,965	
	*** T単— 69号 ***					
T00161	照明器具		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	E01					
P96513	照明器具					
	E01 LSR2W-400LZ2	1.000	個	171,000	171,000	
Y00004	雑品	0.050		171,000	8,550	
S02115	電工	0.417	人	22,746	9,485	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		9,485	2,466	
	合 計				191,501	算出数量 1.000 個
	単 価		個		191,501	
	*** T単— 70号 ***					
T00162	埋込コンセント		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	2P15A×2 新金P					
P96514	埋込コンセント	1.000	個	187	187	
P96501	新金属プレート	1.000	個	198	198	
Y00004	雑品	0.020		385	8	
S02115	電工	0.054	人	22,746	1,228	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		1,228	319	
	合 計				1,940	算出数量 1.000 個
	単 価		個		1,940	
	*** T単— 71号 ***					
T00163	埋込コンセント		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	2P15A×1 ET付					
P96515	埋込コンセント	1.000	個	278	278	
	2P15A×1 ET付					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96501	新金属プレート 1～3穴	1.000	個	198	198	
Y00004	雑品	0.020		476	10	
S02115	電工	0.067	人	22,746	1,524	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		1,524	396	
	合 計				2,406	算出数量 1.000 個
	単 価		個		2,406	
	*** T単— 72号 ***					
T00164	埋込コンセント		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	2P15A×2 ET付					
P96516	埋込コンセント 2P15A×2 ET付	1.000	個	357	357	
P96501	新金属プレート 1～3穴	1.000	個	198	198	
P96502	取付枠	1.000	個	38	38	
Y00004	雑品	0.020		593	12	
S02115	電工	0.067	人	22,746	1,524	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		1,524	396	
	合 計				2,525	算出数量 1.000 個
	単 価		個		2,525	
	*** T単— 73号 ***					
T00165	埋込コンセント		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	2P15A×2 ET付 防水					
P96517	埋込コンセント 2P15A×2 ET付 防水	1.000	個	881	881	
Y00004	雑品	0.020		881	18	
S02115	電工	0.067	人	22,746	1,524	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		1,524	396	
	合 計				2,819	算出数量 1.000 個
	単 価		個		2,819	
	*** T単— 74号 ***					
T00166	温度センサー		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96518	温度センサー	1.000	個	8,510	8,510	
Y00004	雑品	0.020		8,510	170	
S02115	電工	0.163	人	22,746	3,708	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		3,708	964	
	合 計				13,352	算出数量 1.000 個
	単 価		個		13,352	
	*** T単— 75号 ***					
T00167	ケーブル		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	EM-CE5.5sq-3C PF内					
S02120	ケーブル EM-CE5.5sq-3C PF内	1.100	m	1,082	1,190	S単 190号

事業名 八代平野農業水利事業

付別単価表 単価別B (21/ 46)

工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.050		1,190	60	
S02115	電工	0.023	人	22,746	523	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		523	136	
	合 計				1,909	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,909	
	*** T単一 76号 ***					
T00168	ケーブル		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	EM-5C-FB PF内					
P96519	ケーブル	1.100	m	57	63	
	EM-5C-FB PF内					
Y00004	雑品	0.030		63	2	
S02115	電工	0.018	人	22,746	409	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		409	106	
	合 計				580	算出数量 1.000 m
	単 価		m		580	
	*** T単一 77号 ***					
T00169	導入線		m		1.000 m	歩A 当たり算出
P96520	導入線	1.150	m	18	21	
Y00009	小計				21	
S02115	電工	0.005	人	22,746	114	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		114	30	
	合 計				165	算出数量 1.000 m
	単 価		m		165	
	*** T単一 78号 ***					
T00170	直列ユニット		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	端末					
P96521	直列ユニット	1.000	個	4,620	4,620	
	端末					
Y00004	雑品	0.020		4,620	92	
S02115	電工	0.130	人	22,746	2,957	S単 32号
Y00004	雑品	0.240		2,957	710	
	合 計				8,379	算出数量 1.000 個
	単 価		個		8,379	
	*** T単一 79号 ***					
T00171	アンテナ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	AU-2					
P96522	アンテナ	1.000	個	25,650	25,650	
	AU-2					
Y00004	雑品	0.020		25,650	513	
S02115	電工	1.560	人	22,746	35,484	S単 32号
Y00004	雑品	0.240		35,484	8,516	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				70,163	算出数量 1.000 個
	単 価		個		70,163	
	*** T単一 80号 ***					
T00172	ブースター		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	CS,BS UV-1					
P96523	ブースター CS,BS,UV-1	1.000	個	51,600	51,600	
Y00004	雑品	0.020		51,600	1,032	
S02115	電工	1.140	人	22,746	25,930	S単 32号
Y00004	雑品	0.240		25,930	6,223	
	合 計				84,785	算出数量 1.000 個
	単 価		個		84,785	
	*** T単一 81号 ***					
T00173	導線		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	2×13					
P96524	導線 2.0×13	1.100	m	751	826	
P96525	導線取付金具 丸馳折板屋根用	2.000	個	900	1,800	
Y00004	雑品	0.020		2,626	53	
S02115	電工	0.092	人	22,746	2,093	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		2,093	544	
	合 計				5,316	算出数量 1.000 m
	単 価		m		5,316	
	*** T単一 82号 ***					
T00174	導線		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	2×19					
P96526	導線 2.0×19	1.100	m	1,091	1,200	
P96525	導線取付金具 丸馳折板屋根用	2.000	個	900	1,800	
Y00004	雑品	0.020		3,000	60	
S02115	電工	0.092	人	22,746	2,093	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		2,093	544	
	合 計				5,697	算出数量 1.000 m
	単 価		m		5,697	
	*** T単一 83号 ***					
T00175	接続端子		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96527	接続端子	1.000	個	2,445	2,445	
Y00004	雑品	0.100		2,445	245	
S02115	溶接工	0.230	人	28,050	6,452	S単 33号
Y00004	雑品	0.260		6,452	1,678	
	合 計				10,820	算出数量 1.000 個

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		個		10,820	
	*** T単一 84号 ***					
T00176	分岐端子		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	十型					
P96528	分岐端子 十型	1.000	個	8,070	8,070	
Y00004	雑品	0.100		8,070	807	
S02115	溶接工	0.230	人	28,050	6,452	S単 33号
Y00004	雑品	0.260		6,452	1,678	
	合 計				17,007	算出数量 1.000 個
	単 価		個		17,007	
	*** T単一 85号 ***					
T00177	分岐端子		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	T型					
P96529	分岐端子 T型	1.000	個	5,900	5,900	
Y00004	雑品	0.100		5,900	590	
S02115	溶接工	0.230	人	28,050	6,452	S単 33号
Y00004	雑品	0.260		6,452	1,678	
	合 計				14,620	算出数量 1.000 個
	単 価		個		14,620	
	*** T単一 86号 ***					
T00178	水切端子		個		1,000 個	歩A 当たり算出
P96530	水切端子	1.000	個	4,390	4,390	
Y00004	雑品	0.020		4,390	88	
S02115	電工	0.175	人	22,746	3,981	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		3,981	1,035	
	合 計				9,494	算出数量 1.000 個
	単 価		個		9,494	
	*** T単一 87号 ***					
T00179	接続端子箱		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	TB-SF1 SUS.WP					
P96531	接続端子箱 TB-SF1 SUS.WP	1.000	個	34,000	34,000	
Y00004	雑品	0.020		34,000	680	
S02115	電工	0.250	人	22,746	5,687	S単 32号
Y00004	雑品	0.260		5,687	1,479	
	合 計				41,846	算出数量 1.000 個
	単 価		個		41,846	
	*** T単一 88号 ***					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00200	耐衝撃性硬質塩化ビニル管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	HIVP20 地中配管					
P96707	耐衝撃性塩化ビニル管 HIVP20	1.050	m	201	211	
Y00004	雑品	0.350		211	74	
S02115	配管工	0.043	人	22,338	961	S単 34号
Y00004	雑品	0.260		961	250	
	合 計				1,496	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,496	
	*** T単— 89号 ***					
T00201	標示テープ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
P96708	標示テープ	1.000	m	85	85	
Y00009	小計				85	
S02115	配管工	0.004	人	22,338	89	S単 34号
Y00004	雑品	0.240		89	21	
	合 計				195	算出数量 1,000 m
	単 価		m		195	
	*** T単— 90号 ***					
T00202	埋設標示ビン		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
P96709	埋設標示ビン	1.000	個	1,225	1,225	
Y00009	小計				1,225	
S02115	配管工	0.020	人	22,338	447	S単 34号
Y00004	雑品	0.240		447	107	
	合 計				1,779	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		1,779	
	*** T単— 91号 ***					
T00203	硬質塩化ビニルライニング銅管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SGPVD 20					
P96710	硬質塩化ビニルライニング銅管 SGPVD20	1.050	m	1,179	1,238	
Y00004	雑品	0.550		1,238	681	
S02115	配管工	0.076	人	22,338	1,698	S単 34号
Y00004	雑品	0.260		1,698	441	
	合 計				4,058	算出数量 1,000 m
	単 価		m		4,058	
	*** T単— 92号 ***					
T00204	硬質塩化ビニルライニング銅管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SGPVB 20					
P96711	硬質塩化ビニルライニング銅管 SGPVB20	1.100	m	965	1,062	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.650		1,062	690	
S02115	配管工	0.100	人	22,338	2,234	S単 34号
Y00004	雑品	0.360		2,234	804	
	合 計				4,790	算出数量 1.000 m
	単 価		m		4,790	
	*** T単一 93号 ***					
T00205	ゲート弁		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96712	GV20(JIS10K) ゲート弁 GV20(JIS10K)	1.000	個	4,420	4,420	
Y00009	小計				4,420	
S02115	配管工	0.080	人	22,338	1,787	S単 34号
Y00004	雑品	0.240		1,787	429	
	合 計				6,636	算出数量 1.000 個
	単 価		個		6,636	
	*** T単一 94号 ***					
T00206	硬質塩化ビニル管（小口径雨水枡側壁）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
P96713	屋外埋設 VU200 硬質塩化ビニル管(小口径雨水枡側壁) 屋外埋設 VU200	1.050	m	2,091	2,196	
Y00004	雑品	0.250		2,196	549	
S02115	配管工	0.326	人	22,338	7,282	S単 34号
Y00004	雑品	0.260		7,282	1,893	
	合 計				11,920	算出数量 1.000 m
	単 価		m		11,920	
	*** T単一 95号 ***					
T00207	硬質塩化ビニル管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
P96714	地中配管 VP100 硬質塩化ビニル管 屋内一般 VP100	1.050	m	1,194	1,254	
Y00004	雑品	0.250		1,254	314	
S02115	配管工	0.172	人	22,338	3,842	S単 34号
Y00004	雑品	0.260		3,842	999	
	合 計				6,409	算出数量 1.000 m
	単 価		m		6,409	
	*** T単一 96号 ***					
T00208	硬質塩化ビニル管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
P96715	地中配管 VP125 硬質塩化ビニル管 地中配管 VP125	1.050	m	1,640	1,722	
Y00004	雑品	0.250		1,722	431	
S02115	配管工	0.211	人	22,338	4,713	S単 34号
Y00004	雑品	0.260		4,713	1,225	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,091	算出数量 1.000 m
	単 価		m		8,091	
	*** T単一 97号 ***					
T00209	小口径雨水枡		個		1.000	歩A 当たり算出
	90L 100-200					
P96717	小口径雨水枡 90L-100-200	1.000	個	2,255	2,255	
P96718	鋳鉄製保護蓋 t-25 200φ	1.000	個	25,050	25,050	
P96713	硬質塩化ビニル管(小口径雨水枡側壁) 屋外埋設 VU200	0.340	m	2,091	711	
Y00004	雑品	0.100		28,016	2,802	
S02115	配管工	0.100	人	22,338	2,234	S単 34号
Y00004	雑品	0.240		2,234	536	
	合 計				33,588	算出数量 1.000 個
	単 価		個		33,588	
	*** T単一 98号 ***					
T00210	小口径雨水枡		個		1.000	歩A 当たり算出
	90L 125-200					
P96719	小口径雨水枡 90L-125-200	1.000	個	3,195	3,195	
P96718	鋳鉄製保護蓋 t-25 200φ	1.000	個	25,050	25,050	
P96713	硬質塩化ビニル管(小口径雨水枡側壁) 屋外埋設 VU200	0.620	m	2,091	1,296	
Y00004	雑品	0.100		29,541	2,954	
S02115	配管工	0.110	人	22,338	2,457	S単 34号
Y00004	雑品	0.240		2,457	590	
	合 計				35,542	算出数量 1.000 個
	単 価		個		35,542	
	*** T単一 99号 ***					
T00211	小口径雨水枡		個		1.000	歩A 当たり算出
	90Y 100-200					
P96720	小口径雨水枡 90Y-100-200	1.000	個	2,730	2,730	
P96718	鋳鉄製保護蓋 t-25 200φ	1.000	個	25,050	25,050	
P96713	硬質塩化ビニル管(小口径雨水枡側壁) 屋外埋設 VU200	0.340	m	2,091	711	
Y00004	雑品	0.100		28,491	2,849	
S02115	配管工	0.100	人	22,338	2,234	S単 34号
Y00004	雑品	0.240		2,234	536	
	合 計				34,110	算出数量 1.000 個
	単 価		個		34,110	
	*** T単一 100号 ***					
T00212	小口径雨水枡		個		1.000	歩A 当たり算出
	90Y 125-200					
P96721	小口径雨水枡 90Y 125-200	1.000	個	3,935	3,935	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96718	鋳鉄製保護蓋 t-25 200φ	1.000	個	25,050	25,050	
P96713	硬質塩化ビニル管(小口径雨水樹側壁) 屋外埋設 VU200	0.620	m	2,091	1,296	
Y00004	雑品	0.100		30,281	3,028	
S02115	配管工	0.110	人	22,338	2,457	S単 34号
Y00004	雑品	0.240		2,457	590	
	合 計				36,356	算出数量 1.000 個
	単 価		個		36,356	
	*** T単一 101号 ***					
T00213	小口径雨水枡		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ST 100-200					
P96722	小口径雨水樹 ST-100-200	1.000	個	2,255	2,255	
P96718	鋳鉄製保護蓋 t-25 200φ	1.000	個	25,050	25,050	
P96713	硬質塩化ビニル管(小口径雨水樹側壁) 屋外埋設 VU200	0.640	m	2,091	1,338	
Y00004	雑品	0.100		28,643	2,864	
S02115	配管工	0.110	人	22,338	2,457	S単 34号
Y00004	雑品	0.240		2,457	590	
	合 計				34,554	算出数量 1.000 個
	単 価		個		34,554	
	*** T単一 102号 ***					
T00214	硬質塩化ビニル管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	屋内一般 VP40					
P96723	硬質塩化ビニル管 屋内一般 VP40	1.100	m	318	350	
Y00004	雑品	0.550		350	193	
S02115	配管工	0.101	人	22,338	2,256	S単 34号
Y00004	雑品	0.360		2,256	812	
	合 計				3,611	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,611	
	*** T単一 103号 ***					
T00215	硬質塩化ビニル管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	屋内一般 VP50					
P96724	硬質塩化ビニル管 屋内一般 VP50	1.100	m	415	457	
Y00004	雑品	0.550		457	251	
S02115	配管工	0.128	人	22,338	2,859	S単 34号
Y00004	雑品	0.360		2,859	1,029	
	合 計				4,596	算出数量 1.000 m
	単 価		m		4,596	
	*** T単一 104号 ***					
T00216	硬質塩化ビニル管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	屋内一般 VP100					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96714	硬質塩化ビニル管 屋内一般 VP100	1.100	m	1,194	1,313	
Y00004	雑品	0.550		1,313	722	
S02115	配管工	0.245	人	22,338	5,473	S単 34号
Y00004	雑品	0.360		5,473	1,970	
	合 計				9,478	算出数量 1.000 m
	単 価		m		9,478	
	*** T単— 105号 ***					
T00217	硬質塩化ビニル管 (通気)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	屋内一般 VP65					
P96725	硬質塩化ビニル管(通気) 屋内一般 VP65	1.100	m	568	625	
Y00004	雑品	0.550		625	344	
S02115	配管工	0.163	人	22,338	3,641	S単 34号
Y00004	雑品	0.360		3,641	1,311	
	合 計				5,921	算出数量 1.000 m
	単 価		m		5,921	
	*** T単— 106号 ***					
T00218	硬質塩化ビニル管 (通気)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	屋内一般 カラーVP65					
P96726	硬質塩化ビニル管(通気) カラー VP65	1.100	m	568	625	
Y00004	雑品	0.550		625	344	
S02115	配管工	0.163	人	22,338	3,641	S単 34号
Y00004	雑品	0.360		3,641	1,311	
	合 計				5,921	算出数量 1.000 m
	単 価		m		5,921	
	*** T単— 107号 ***					
T00219	掃除口		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	CLVS50					
P96727	掃除口 CLVS50	1.000	個	3,075	3,075	
Y00009	小計				3,075	
S02115	配管工	0.090	人	22,338	2,010	S単 34号
Y00004	雑品	0.240		2,010	482	
	合 計				5,567	算出数量 1.000 個
	単 価		個		5,567	
	*** T単— 108号 ***					
T00220	空冷ヒートポンプパッケージエアコン取付費		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	天井埋込カセット型冷房能力10.0kw 暖房能力11.2kw					
S02120	同上取付費 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	1.000	式	353,500	353,500	S単 241号
Y00009	小計				353,500	
S02115	設備機械工	0.950	人	27,336	25,969	S単 35号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	設備機械工	0.340	人	27,336	9,294	S単 35号
Y00004	雑品	0.240		35,263	8,463	
	合 計				397,226	算出数量 1.000 台
	単 価		台		397,226	
	*** T単ー 109号 ***					
T00221	冷媒配管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	冷媒用断熱材被覆管 9.5φ 15.9φ					
P96747	冷媒配管 9.5φ、15.9φ	1.050	m	1,670	1,754	
Y00004	雑品	0.955		1,754	1,675	
S02115	配管工	0.060	人	22,338	1,340	S単 34号
Y00004	雑品	0.240		1,340	322	
	合 計				5,091	算出数量 1.000 m
	単 価		m		5,091	
	*** T単ー 110号 ***					
T00222	ドレン配管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ACVP25					
P96748	ドレン配管 ACVP25	1.100	m	222	244	
Y00004	雑品	0.550		244	134	
S02115	配管工	0.074	人	22,338	1,653	S単 34号
Y00004	雑品	0.361		1,653	597	
	合 計				2,628	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,628	
	*** T単ー 111号 ***					
T00223	ドレン配管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	VP25					
P96749	ドレン配管 VP25	1.100	m	222	244	
Y00004	雑品	0.550		244	134	
S02115	配管工	0.074	人	22,338	1,653	S単 34号
Y00004	雑品	0.361		1,653	597	
	合 計				2,628	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,628	
	*** T単ー 115号 ***					
T01012	既成杭プレボーリング工法 吸込水槽呑口部		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	【工】φ600 上SC_8m+中PHC-A_8m+下PHC-A_9m					
S02115	土木一般世話役	4.570	人	29,988	137,045	S単 10号
S02115	溶接工	4.570	人	29,682	135,647	S単 11号
S02115	特殊作業員	4.570	人	25,602	117,001	S単 12号
S02115	とび工	4.570	人	28,356	129,587	S単 13号
S02115	普通作業員	4.570	人	21,726	99,288	S単 14号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P32007	高炉セメント B種 バラもの	36.000	ton	14,700	529,200	
S16001	クレーン式7-スローガ [単軸式・直結三点支持式] 、ネガ出力(掘削トルク)55kw掘削径450-1000mmφ-ダ 18-21m,運転1日当たり算出	4.570	日	191,515	875,224	S単 288号
S16001	クレーン式[油圧駆動式クワッド・ラジアン型・排対型(1次)] 、80t吊,運転1日当たり算出	4.570	日	146,592	669,925	S単 289号
S16001	バックホウ[クレーン型・排対型(1次)] 、標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出	4.570	日	47,658	217,797	S単 290号
Y00004	雑品	0.150		2,910,714	436,607	
C00001	杭頭中詰養生材 設置 吸込水槽呑口部 φ600用 L=980mm	10.000	個	18,396	183,960	C単 1号
C00002	杭頭中詰養生材 引抜 吸込水槽呑口部 φ600用	10.000	個	19,955	199,550	C単 2号
	合 計				3,730,831	算出数量 10.000 本
	単 価		本		373,083	
	*** T単一 116号 ***					
T01022	既成杭プレボーリング工法 吸込水槽本体部 【工】φ700 上SC-7m+中PHC-C-6m+下PHC-A-12m		本		10.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	5.040	人	29,988	151,140	S単 10号
S02115	溶接工	5.040	人	29,682	149,597	S単 11号
S02115	特殊作業員	5.040	人	25,602	129,034	S単 12号
S02115	とび工	5.040	人	28,356	142,914	S単 13号
S02115	普通作業員	5.040	人	21,726	109,499	S単 14号
P32007	高炉セメント B種 バラもの	48.000	ton	14,700	705,600	
S16001	クレーン式7-スローガ [単軸式・直結三点支持式] 、ネガ出力(掘削トルク)55kw掘削径450-1000mmφ-ダ 18-21m,運転1日当たり算出	5.040	日	191,515	965,236	S単 288号
S16001	クレーン式[油圧駆動式クワッド・ラジアン型・排対型(1次)] 、80t吊,運転1日当たり算出	5.040	日	146,592	738,824	S単 289号
S16001	バックホウ[クレーン型・排対型(1次)] 、標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出	5.040	日	47,658	240,196	S単 290号
Y00004	雑品	0.150		3,332,040	499,806	
C00003	杭頭中詰養生材 設置 吸込水槽本体部 φ700用 L=1220mm	10.000	個	25,916	259,160	C単 3号
C00004	杭頭中詰養生材 引抜 吸込水槽本体部 φ700用	10.000	個	9,349	93,490	C単 4号
	合 計				4,184,496	算出数量 10.000 本
	単 価		本		418,450	
	*** T単一 117号 ***					
T01032	既成杭プレボーリング工法 吐出し水槽部 【工】φ450 上PHC-B-6m+中PHC-A-9m+下PHC-A-10m		本		10.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.540	人	29,988	106,158	S単 10号
S02115	溶接工	3.540	人	29,682	105,074	S単 11号
S02115	特殊作業員	3.540	人	25,602	90,631	S単 12号
S02115	とび工	3.540	人	28,356	100,380	S単 13号
S02115	普通作業員	3.540	人	21,726	76,910	S単 14号
P32007	高炉セメント B種 バラもの	21.000	ton	14,700	308,700	
S16001	クレーン式7-スローガ [単軸式・直結三点支持式] 、ネガ出力(掘削トルク)55kw掘削径450-1000mmφ-ダ 18-21m,運転1日当たり算出	3.540	日	191,515	677,963	S単 288号
S16001	クレーン式[油圧駆動式クワッド・ラジアン型・排対型(1次)] 、80t吊,運転1日当たり算出	3.540	日	146,592	518,936	S単 289号
S16001	バックホウ[クレーン型・排対型(1次)] 、標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出	3.540	日	47,658	168,709	S単 290号
Y00004	雑品	0.150		2,153,461	323,019	
C00005	杭頭中詰養生材 設置 吐出し水槽 φ450用 L=660mm	10.000	個	14,544	145,440	C単 5号
C00006	杭頭中詰養生材 引抜 吐出し水槽 φ450用	10.000	個	8,388	83,880	C単 6号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,705,800	算出数量 10.000 本
	単 価		本		270,580	
	*** T単一 118号 ***					
T00062	堤防動態観測・沈下量計測		回		1.000	歩A 当たり算出
	75箇所/回					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 17号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 19号
S16003	トータルステーション 2級,交替制補正対象外	1.000	供用日	5,500	5,500	S単 477号
	合 計				57,214	算出数量 1.000 回
	単 価		回		57,214	
	*** T単一 119号 ***					
T00065	既設堤防土のう設置工		袋		500.000	歩A 当たり算出
P96118	耐候性土のう	500.000	枚	120	60,000	
S02115	普通作業員	9.900	人	21,726	215,087	S単 462号
	合 計				275,087	算出数量 500.000 袋
	単 価		袋		550	
	*** T単一 120号 ***					
T00066	堤防動態観測・沈下量計測		回		1.000	歩A 当たり算出
	66箇所/回					
S02115	土木一般世話役	0.630	人	29,988	18,892	S単 17号
S02115	普通作業員	0.630	人	21,726	13,687	S単 19号
S16003	トータルステーション 2級,交替制補正対象外	0.630	供用日	5,500	3,465	S単 477号
	合 計				36,044	算出数量 1.000 回
	単 価		回		36,044	
	*** T単一 121号 ***					
T00067	堤防動態観測・沈下量計測		回		1.000	歩A 当たり算出
	47箇所/回					
S02115	土木一般世話役	0.380	人	29,988	11,395	S単 17号
S02115	普通作業員	0.380	人	21,726	8,256	S単 19号
S16003	トータルステーション 2級,交替制補正対象外	0.380	供用日	5,500	2,090	S単 477号
	合 計				21,741	算出数量 1.000 回
	単 価		回		21,741	
	*** T単一 122号 ***					
T00068	堤防動態観測・沈下量計測		回		1.000	歩A 当たり算出
	45箇所/回					
S02115	土木一般世話役	0.380	人	29,988	11,395	S単 17号
S02115	普通作業員	0.380	人	21,726	8,256	S単 19号

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16003	トータルステーション 2級,交替制補正対象外	0.380	供用日	5,500	2,090	S単 477号
	合 計				21,741	算出数量 1.000 回
	単 価		回		21,741	
	*** T単ー 123号 ***					
T00069	既製杭切断		本		10.000	歩A 当たり算出
	φ450 PHC杭A種					
S02115	特殊作業員	1.700	人	25,602	43,523	S単 451号
P96119	バイルカッター	1.700	日	29,530	50,201	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り,なし	1.700	日	104,000	176,800	S単 478号
	合 計				270,524	算出数量 10.000 本
	単 価		本		27,052	
	*** T単ー 124号 ***					
T00070	既製杭切断		本		10.000	歩A 当たり算出
	φ600 PHC杭A種					
S02115	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	S単 451号
P96119	バイルカッター	2.900	日	29,530	85,637	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り,なし	2.900	日	104,000	301,600	S単 478号
	合 計				461,483	算出数量 10.000 本
	単 価		本		46,148	
	*** T単ー 125号 ***					
T00071	既製杭切断		本		10.000	歩A 当たり算出
	φ700 PHC杭A種					
S02115	特殊作業員	4.100	人	25,602	104,968	S単 451号
P96119	バイルカッター	4.100	日	29,530	121,073	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り,なし	4.100	日	104,000	426,400	S単 478号
	合 計				652,441	算出数量 10.000 本
	単 価		本		65,244	
	*** T単ー 126号 ***					
T00072	ひび割れ被覆工		m		100.000	歩B 当たり算出
	CB-Vシート					
S02115	土木一般世話役	5.000	人	29,988	149,940	S単 459号
S02115	特殊作業員	5.000	人	25,602	128,010	S単 460号
S02115	普通作業員	10.000	人	21,726	217,260	S単 461号
P96112	CB-Vシート HA1-W300×1m	100.000	m	3,900	390,000	
	合 計				885,210	算出数量 100.000 m
	単 価		m		8,852	
	*** T単ー 127号 ***					
T00079	中間杭打設		本		10.000	歩B 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	H-300 L=27.0m 打込長L=26.7m 油圧ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾌﾟ					
S02115	土木一般世話役	2.480	人	29,988	74,370	S単 456号
S02115	とび工	7.430	人	28,356	210,685	S単 457号
S02115	普通作業員	2.480	人	21,726	53,880	S単 458号
Y00004	雑品	0.020		338,935	6,779	
C00024	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾌﾟ運転 767kN	2.480	日	487,350	1,208,628	C単 23号
S16001	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2次)] .50～55t吊,運転1日当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油	2.480	日	109,468	271,481	S単 476号
P96087	H形鋼継ぎ施工費 H形鋼 H300	20.000	箇所	36,900	738,000	
	合 計				2,563,823	算出数量 10.000 本
	単 価		本		256,382	
	*** T単－ 128号 ***					
T00080	中間杭撤去		ton		10.000 ton	歩B 当たり算出
	H-300 ラﾌﾚﾝｸﾚｰﾝ25t吊使用					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 456号
S02115	とび工	1.900	人	28,356	53,876	S単 457号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 458号
Y00004	雑品	0.070		105,590	7,391	
S16004	ﾗﾌﾚﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾚﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	1.000	日	46,100	46,100	S単 479号
	合 計				159,081	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		15,908	
	*** T単－ 129号 ***					
T00081	水膨張ゴム止水材取付		m		1.000 m	歩B 当たり算出
	H型鋼300用 5×20×1900mm					
S02115	土木一般世話役	0.013	人	29,988	390	S単 456号
S02115	普通作業員	0.045	人	21,726	978	S単 458号
	合 計				1,368	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,368	
	*** T単－ 130号 ***					
T03100	腹起し切梁方式土留工（設置）腹起(1段目)		ton		1.000 ton	歩B 当たり算出
	設置,H500,あり					
S02115	土木一般世話役	0.210	人	29,988	6,297	S単 452号
S02115	とび工	0.400	人	28,356	11,342	S単 453号
S02115	溶接工	0.210	人	29,682	6,233	S単 454号
S02115	普通作業員	0.210	人	21,726	4,562	S単 455号
Y00004	諸雑費	0.050		28,434	1,422	
S16004	ﾗﾌﾚﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾚﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	0.210	日	46,100	9,681	S単 479号
	合 計				39,537	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		39,537	
	*** T単－ 131号 ***					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T03101	腹起し切梁方式土留工（撤去）腹起(1段目)		ton		1.000 ton	歩B 当たり算出
	賃料～撤去,H500,289日,1回,あり					
S02114	H形鋼（山留材） 5 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	62,135	62,135	S単 429号
S02114	H型鋼（山留材） 5 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	7,434	7,434	S単 430号
S02114	鋼製山留部材 部品 [賃料] H500	0.220	t 供用日	183,920	40,462	S単 431号
S02114	H型鋼（山留材） 部品 [整備費] H500	0.220	ton	15,368	3,381	S単 432号
S02114	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	449,450	17,978	S単 433号
Y00001						
S02115	土木一般世話役	0.130	人	29,988	3,898	S単 452号
S02115	とび工	0.240	人	28,356	6,805	S単 453号
S02115	溶接工	0.130	人	29,682	3,859	S単 454号
S02115	普通作業員	0.130	人	21,726	2,824	S単 455号
Y00004	諸雑費	0.070		17,386	1,217	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	0.130	日	46,100	5,993	S単 479号
	合 計				155,986	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		155,986	
	*** T単一 132号 ***					
T03102	腹起し切梁方式土留工（設置）腹起(2段目)		ton		1.000 ton	歩B 当たり算出
	設置,H500,あり					
S02115	土木一般世話役	0.210	人	29,988	6,297	S単 452号
S02115	とび工	0.400	人	28,356	11,342	S単 453号
S02115	溶接工	0.210	人	29,682	6,233	S単 454号
S02115	普通作業員	0.210	人	21,726	4,562	S単 455号
Y00004	諸雑費	0.050		28,434	1,422	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	0.210	日	46,100	9,681	S単 479号
	合 計				39,537	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		39,537	
	*** T単一 133号 ***					
T03103	腹起し切梁方式土留工（撤去）腹起(2段目)		ton		1.000 ton	歩B 当たり算出
	賃料～撤去,H500,82日,1回,あり					
S02114	H形鋼（山留材） 5 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	18,614	18,614	S単 434号
S02114	H型鋼（山留材） 5 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	7,434	7,434	S単 430号
S02114	鋼製山留部材 部品 [賃料] H500	0.220	t 供用日	55,219	12,148	S単 435号
S02114	H型鋼（山留材） 部品 [整備費] H500	0.220	ton	15,368	3,381	S単 432号
S02114	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	449,450	17,978	S単 433号
Y00001						
S02115	土木一般世話役	0.130	人	29,988	3,898	S単 452号
S02115	とび工	0.240	人	28,356	6,805	S単 453号
S02115	溶接工	0.130	人	29,682	3,859	S単 454号
S02115	普通作業員	0.130	人	21,726	2,824	S単 455号
Y00004	諸雑費	0.070		17,386	1,217	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	0.130	日	46,100	5,993	S単 479号 算出数量 1.000 ton
	合 計				84,151	
	単 価		ton		84,151	
	*** T単ー 134号 ***					
T03104	腹起し切梁方式土留工(設置)腹起し盛替		ton		1.000 ton	歩B 当たり算出
	設置,H350,あり					
S02115	土木一般世話役	0.210	人	29,988	6,297	S単 452号
S02115	とび工	0.400	人	28,356	11,342	S単 453号
S02115	溶接工	0.210	人	29,682	6,233	S単 454号
S02115	普通作業員	0.210	人	21,726	4,562	S単 455号
Y00004	諸雑費	0.050		28,434	1,422	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	0.210	日	46,100	9,681	S単 479号 算出数量 1.000 ton
	合 計				39,537	
	単 価		ton		39,537	
	*** T単ー 135号 ***					
T03105	腹起し切梁方式土留工(撤去)腹起し盛替		ton		1.000 ton	歩B 当たり算出
	賃料～撤去,H350,147日,1回,あり					
S02114	H形鋼(山留材) 3 5 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	17,640	17,640	S単 436号
S02114	H型鋼(山留材) 3 5 0 型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	S単 437号
S02114	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	52,214	11,487	S単 438号
S02114	H型鋼(山留材) 部品 [整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	S単 439号
S02114	H型鋼(山留材) 不足弁償金(新品)	0.040	ton	303,000	12,120	S単 440号
Y00001						
S02115	土木一般世話役	0.130	人	29,988	3,898	S単 452号
S02115	とび工	0.240	人	28,356	6,805	S単 453号
S02115	溶接工	0.130	人	29,682	3,859	S単 454号
S02115	普通作業員	0.130	人	21,726	2,824	S単 455号
Y00004	諸雑費	0.070		17,386	1,217	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	0.130	日	46,100	5,993	S単 479号 算出数量 1.000 ton
	合 計				73,303	
	単 価		ton		73,303	
	*** T単ー 136号 ***					
T03106	腹起し切梁方式土留工(設置)切梁(1段目)		ton		1.000 ton	歩B 当たり算出
	設置,H400,あり					
S02115	土木一般世話役	0.210	人	29,988	6,297	S単 452号
S02115	とび工	0.400	人	28,356	11,342	S単 453号
S02115	溶接工	0.210	人	29,682	6,233	S単 454号
S02115	普通作業員	0.210	人	21,726	4,562	S単 455号
Y00004	諸雑費	0.050		28,434	1,422	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	0.210	日	46,100	9,681	S単 479号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				39,537	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		39,537	
	*** T単一 137号 ***					
T03107	腹起し切梁方式土留工（撤去）切梁(1段目)		ton		1.000 ton	歩B 当たり算出
	賃料～撤去,H400,289日,1回,あり					
S02114	H形鋼（山留材） 400型〔賃料〕	1.000	t 供用日	30,923	30,923	S単 441号
S02114	H型鋼（杭使用） 400型〔整備費〕	1.000	ton	5,123	5,123	S単 442号
S02114	鋼製山留部材 部品〔賃料〕	0.220	t 供用日	91,960	20,231	S単 443号
S02114	H型鋼（山留材） 部品〔整備費〕	0.220	ton	10,622	2,337	S単 439号
S02114	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	S単 440号
Y00001						
S02115	土木一般世話役	0.130	人	29,988	3,898	S単 452号
S02115	とび工	0.240	人	28,356	6,805	S単 453号
S02115	溶接工	0.130	人	29,682	3,859	S単 454号
S02115	普通作業員	0.130	人	21,726	2,824	S単 455号
Y00004	諸雑費	0.070		17,386	1,217	
SI6004	ラフレックレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2014）〕 ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	0.130	日	46,100	5,993	S単 479号
	合 計				95,330	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		95,330	
	*** T単一 138号 ***					
T03108	腹起し切梁方式土留工（設置）切梁(2段目)		ton		1.000 ton	歩B 当たり算出
	設置,H500,設置,1回,あり					
S02115	土木一般世話役	0.210	人	29,988	6,297	S単 452号
S02115	とび工	0.400	人	28,356	11,342	S単 453号
S02115	溶接工	0.210	人	29,682	6,233	S単 454号
S02115	普通作業員	0.210	人	21,726	4,562	S単 455号
Y00004	諸雑費	0.050		28,434	1,422	
SI6004	ラフレックレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2014）〕 ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	0.210	日	46,100	9,681	S単 479号
	合 計				39,537	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		39,537	
	*** T単一 139号 ***					
T03109	腹起し切梁方式土留工（撤去）切梁(2段目)		ton		1.000 ton	歩B 当たり算出
	賃料～撤去,H500,82日,1回,あり					
S02114	H形鋼（山留材） 500型〔賃料〕	1.000	t 供用日	18,614	18,614	S単 434号
S02114	H型鋼（山留材） 500型〔整備費〕	1.000	ton	7,434	7,434	S単 430号
S02114	鋼製山留部材 部品〔賃料〕H500	0.220	t 供用日	55,219	12,148	S単 435号
S02114	H型鋼（山留材） 部品〔整備費〕H500	0.220	ton	15,368	3,381	S単 432号
S02114	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	449,450	17,978	S単 433号
Y00001						
S02115	土木一般世話役	0.130	人	29,988	3,898	S単 452号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	とび工	0.240	人	28,356	6,805	S単 453号
S02115	溶接工	0.130	人	29,682	3,859	S単 454号
S02115	普通作業員	0.130	人	21,726	2,824	S単 455号
Y00004	諸雑費	0.070		17,386	1,217	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	0.130	日	46,100	5,993	S単 479号
	合 計				84,151	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		84,151	
	*** T単一 140号 ***					
T03110	腹起し切梁方式土留工（設置）切梁盛替		ton		1.000 ton	歩B 当たり算出
	設置,H350,あり					
S02115	土木一般世話役	0.210	人	29,988	6,297	S単 452号
S02115	とび工	0.400	人	28,356	11,342	S単 453号
S02115	溶接工	0.210	人	29,682	6,233	S単 454号
S02115	普通作業員	0.210	人	21,726	4,562	S単 455号
Y00004	諸雑費	0.050		28,434	1,422	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	0.210	日	46,100	9,681	S単 479号
	合 計				39,537	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		39,537	
	*** T単一 141号 ***					
T03111	腹起し切梁方式土留工（撤去）切梁盛替		ton		1.000 ton	歩B 当たり算出
	賃料～撤去,H350,147日,1回,あり					
S02114	H形鋼（山留材） 3 5 0 型〔賃料〕	1.000	t 供用日	17,640	17,640	S単 436号
S02114	H型鋼（山留材） 3 5 0 型〔整備費〕	1.000	ton	5,123	5,123	S単 437号
S02114	鋼製山留部材 部品〔賃料〕	0.220	t 供用日	52,214	11,487	S単 438号
S02114	H型鋼（山留材） 部品〔整備費〕	0.220	ton	10,622	2,337	S単 439号
S02114	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	S単 440号
Y00001						
S02115	土木一般世話役	0.130	人	29,988	3,898	S単 452号
S02115	とび工	0.240	人	28,356	6,805	S単 453号
S02115	溶接工	0.130	人	29,682	3,859	S単 454号
S02115	普通作業員	0.130	人	21,726	2,824	S単 455号
Y00004	諸雑費	0.070		17,386	1,217	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	0.130	日	46,100	5,993	S単 479号
	合 計				73,303	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		73,303	
	*** T単一 142号 ***					
T03112	腹起し切梁方式土留工（設置）火打ち(1段目)		ton		1.000 ton	歩B 当たり算出
	設置,H400,あり					
S02115	土木一般世話役	0.210	人	29,988	6,297	S単 452号
S02115	とび工	0.400	人	28,356	11,342	S単 453号

事業名 八代平野農業水利事業

特別単価表 単価別B (38/ 46)

工事名	流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	溶接工	0.210	人	29,682	6,233	S単 454号
S02115	普通作業員	0.210	人	21,726	4,562	S単 455号
Y00004	諸雑費	0.050		28,434	1,422	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.210	日	46,100	9,681	S単 479号
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり					算出数量
	合 計				39,537	1.000 ton
	単 価		ton		39,537	
	*** T単－ 143号 ***					
T03113	腹起し切梁方式土留工（撤去）火打ち(1段目)		ton		1.000 ton	歩B 当たり算出
	賃料～撤去,H400,289日,1回,あり					
S02114	H形鋼（山留材） 4 O O型 [賃料]	1.000	t 供用日	30,923	30,923	S単 441号
S02114	H型鋼（杭使用） 4 O O型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	S単 442号
S02114	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	91,960	20,231	S単 443号
S02114	H型鋼（山留材） 部品 [整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	S単 439号
S02114	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	S単 440号
Y00001						
S02115	土木一般世話役	0.130	人	29,988	3,898	S単 452号
S02115	とび工	0.240	人	28,356	6,805	S単 453号
S02115	溶接工	0.130	人	29,682	3,859	S単 454号
S02115	普通作業員	0.130	人	21,726	2,824	S単 455号
Y00004	諸雑費	0.070		17,386	1,217	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.130	日	46,100	5,993	S単 479号
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり					算出数量
	合 計				95,330	1.000 ton
	単 価		ton		95,330	
	*** T単－ 144号 ***					
T03114	腹起し切梁方式土留工（設置）火打ち(2段目)		ton		1.000 ton	歩B 当たり算出
	設置,H400,あり					
S02115	土木一般世話役	0.210	人	29,988	6,297	S単 452号
S02115	とび工	0.400	人	28,356	11,342	S単 453号
S02115	溶接工	0.210	人	29,682	6,233	S単 454号
S02115	普通作業員	0.210	人	21,726	4,562	S単 455号
Y00004	諸雑費	0.050		28,434	1,422	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.210	日	46,100	9,681	S単 479号
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり					算出数量
	合 計				39,537	1.000 ton
	単 価		ton		39,537	
	*** T単－ 145号 ***					
T03115	腹起し切梁方式土留工（撤去）火打ち(2段目)		ton		1.000 ton	歩B 当たり算出
	賃料～撤去,H400,82日,1回,あり					
S02114	H形鋼（山留材） 4 O O型 [賃料]	1.000	t 供用日	9,840	9,840	S単 444号
S02114	H型鋼（山留材） 4 O O型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	S単 445号
S02114	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	29,126	6,408	S単 446号

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02114	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	S単 439号
S02114	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.040	ton	303,000	12,120	S単 440号
Y00001						
S02115	土木一般世話役	0.130	人	29,988	3,898	S単 452号
S02115	とび工	0.240	人	28,356	6,805	S単 453号
S02115	溶接工	0.130	人	29,682	3,859	S単 454号
S02115	普通作業員	0.130	人	21,726	2,824	S単 455号
Y00004	諸雑費	0.070		17,386	1,217	
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	0.130	日	46,100	5,993	S単 479号
	合 計				60,424	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		60,424	
	*** T単－ 146号 ***					
T03116	腹起し切梁方式土留工 (設置) 隅火打ち(1段目)		ton		1.000 ton	歩B 当たり算出
	設置,H500,あり					
S02115	土木一般世話役	0.210	人	29,988	6,297	S単 452号
S02115	とび工	0.400	人	28,356	11,342	S単 453号
S02115	溶接工	0.210	人	29,682	6,233	S単 454号
S02115	普通作業員	0.210	人	21,726	4,562	S単 455号
Y00004	諸雑費	0.050		28,434	1,422	
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	0.210	日	46,100	9,681	S単 479号
	合 計				39,537	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		39,537	
	*** T単－ 147号 ***					
T03117	腹起し切梁方式土留工 (撤去) 隅火打ち(1段目)		ton		1.000 ton	歩B 当たり算出
	賃料～撤去,H500,289日,1回,あり					
S02114	H形鋼 (山留材) 500型 [賃料]	1.000	t 供用日	62,135	62,135	S単 429号
S02114	H型鋼 (山留材) 500型 [整備費]	1.000	ton	7,434	7,434	S単 430号
S02114	鋼製山留部材 部品 [賃料] H500	0.220	t 供用日	183,920	40,462	S単 431号
S02114	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費] H500	0.220	ton	15,368	3,381	S単 432号
S02114	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.040	ton	449,450	17,978	S単 433号
Y00001						
S02115	土木一般世話役	0.130	人	29,988	3,898	S単 452号
S02115	とび工	0.240	人	28,356	6,805	S単 453号
S02115	溶接工	0.130	人	29,682	3,859	S単 454号
S02115	普通作業員	0.130	人	21,726	2,824	S単 455号
Y00004	諸雑費	0.070		17,386	1,217	
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	0.130	日	46,100	5,993	S単 479号
	合 計				155,986	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		155,986	
	*** T単－ 148号 ***					

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 1号 ***					
C00001	杭頭中詰養生材 設置 吸込水槽吞口部		個		10,000	歩A 当たり算出
	φ600用 L=980mm					
S02115	土木一般世話役	0.530	人	29,988	15,894	S単 10号
S02115	溶接工	0.530	人	29,682	15,731	S単 11号
S02115	普通作業員	0.530	人	21,726	11,515	S単 14号
Y00004	雑品	0.040		43,140	1,726	
S16002	電気溶接機[交流7-極式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流200A、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	0.530	日	171	91	S単 297号
P96037	杭頭中詰め養生材 ミルクレール φ600 L=1100mm	10.000	本	13,900	139,000	
	合 計				183,957	算出数量 10.000 個
	単 価		個		18,396	
	*** C単一 2号 ***					
C00002	杭頭中詰養生材 引抜 吸込水槽吞口部		個		10,000	歩A 当たり算出
	φ600用					
S02115	土木一般世話役	0.630	人	29,988	18,892	S単 10号
S02115	溶接工	0.630	人	29,682	18,700	S単 11号
S02115	特殊作業員	1.900	人	25,602	48,644	S単 12号
S02115	普通作業員	1.900	人	21,726	41,279	S単 14号
Y00004	雑品	0.185		127,515	23,590	
S16001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 、25t吊、運転1日当たり算出	0.630	日	76,892	48,442	S単 291号
	合 計				199,547	算出数量 10.000 個
	単 価		個		19,955	
	*** C単一 3号 ***					
C00003	杭頭中詰養生材 設置 吸込水槽本体部		個		10,000	歩A 当たり算出
	φ700用 L=1220mm					
S02115	土木一般世話役	0.530	人	29,988	15,894	S単 10号
S02115	溶接工	0.530	人	29,682	15,731	S単 11号
S02115	普通作業員	1.050	人	21,726	22,812	S単 14号
Y00004	雑品	0.030		54,437	1,633	
S16002	電気溶接機[交流7-極式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流200A、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	0.530	日	171	91	S単 297号
P96038	杭頭中詰め養生材 ミルクレール φ700 L=1350mm	10.000	本	20,300	203,000	
	合 計				259,161	算出数量 10.000 個
	単 価		個		25,916	
	*** C単一 4号 ***					
C00004	杭頭中詰養生材 引抜 吸込水槽本体部		個		10,000	歩A 当たり算出
	φ700用					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,988	5,998	S単 10号
S02115	溶接工	0.200	人	29,682	5,936	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.600	人	25,602	15,361	S単 12号
S02115	普通作業員	0.600	人	21,726	13,036	S単 14号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.185		40,331	7,461	
P96098	ラフテレーンクレーン賃料 80t吊	0.200	日	228,500	45,700	
	合 計				93,492	算出数量 10.000 個
	単 価		個		9,349	
	*** C単一 5号 ***					
C00005	杭頭中詰養生材 設置 吐出し水槽		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	φ450用 L=660mm					
S02115	土木一般世話役	0.630	人	29,988	18,892	S単 10号
S02115	溶接工	0.630	人	29,682	18,700	S単 11号
S02115	普通作業員	0.630	人	21,726	13,687	S単 14号
Y00004	雑品	0.040		51,279	2,051	
S16002	電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流200A、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	0.630	日	171	108	S単 297号
P96039	杭頭中詰め養生材 ミルクレール φ450 L=800mm	10.000	本	9,200	92,000	
	合 計				145,438	算出数量 10.000 個
	単 価		個		14,544	
	*** C単一 6号 ***					
C00006	杭頭中詰養生材 引抜 吐出し水槽		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	φ450用					
S02115	土木一般世話役	0.400	人	29,988	11,995	S単 10号
S02115	溶接工	0.400	人	29,682	11,873	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.800	人	25,602	20,482	S単 12号
S02115	普通作業員	0.800	人	21,726	17,381	S単 14号
Y00004	雑品	0.050		61,731	3,087	
S16001	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 、標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)、運転1日当たり算出	0.400	日	47,658	19,063	S単 290号
	合 計				83,881	算出数量 10.000 個
	単 価		個		8,388	
	*** C単一 7号 ***					
C00007	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F1,2,4,5		個		10.000 個	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.670	人	29,988	20,092	S単 10号
S02115	溶接工	0.670	人	29,682	19,887	S単 11号
S02115	普通作業員	0.670	人	21,726	14,556	S単 14号
Y00004	雑品	0.150		54,535	8,180	
P96040	杭頭中詰め養生材 ミルクレール φ600 L=1700mm	10.000	本	17,500	175,000	
	合 計				237,715	算出数量 10.000 個
	単 価		個		23,772	
	*** C単一 8号 ***					
C00008	杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F1,2,4,5		個		10.000 個	歩A 当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.430	人	29,988	12,895	S単 10号
S02115	溶接工	0.430	人	29,682	12,763	S単 11号
S02115	特殊作業員	1.300	人	25,602	33,283	S単 12号
S02115	普通作業員	1.300	人	21,726	28,244	S単 14号
Y00004	雑品	0.185		87,185	16,129	
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,運転1日当たり算出	0.430	日	66,845	28,743	S単 292号
	合 計				132,057	算出数量 10.000 個
	単 価		個		13,206	
	*** C単－ 9号 ***					
C00009	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F3,6		個		10.000 個	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,988	14,994	S単 10号
S02115	溶接工	0.500	人	29,682	14,841	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.500	人	25,602	12,801	S単 12号
S02115	普通作業員	0.500	人	21,726	10,863	S単 14号
Y00004	雑品	0.100		53,499	5,350	
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.500	日	177	89	S単 298号
P96041	杭頭中詰め養生材 ﾐﾙｸﾄﾚｰﾙ φ450 L=1350mm	10.000	本	10,800	108,000	
	合 計				166,938	算出数量 10.000 個
	単 価		個		16,694	
	*** C単－ 10号 ***					
C00010	杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F3,6		個		10.000 個	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.370	人	29,988	11,096	S単 10号
S02115	溶接工	0.370	人	29,682	10,982	S単 11号
S02115	特殊作業員	1.100	人	25,602	28,162	S単 12号
S02115	普通作業員	1.100	人	21,726	23,899	S単 14号
Y00004	雑品	0.185		74,139	13,716	
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,運転1日当たり算出	0.370	日	66,845	24,733	S単 292号
	合 計				112,588	算出数量 10.000 個
	単 価		個		11,259	
	*** C単－ 11号 ***					
C00011	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F7		個		10.000 個	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.670	人	29,988	20,092	S単 10号
S02115	溶接工	0.670	人	29,682	19,887	S単 11号
S02115	普通作業員	0.670	人	21,726	14,556	S単 14号
Y00004	雑品	0.150		54,535	8,180	
P96042	杭頭中詰め養生材 ﾐﾙｸﾄﾚｰﾙ φ500 L=1450mm	10.000	本	12,200	122,000	
	合 計				184,715	算出数量 10.000 個

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 流藻川排水機場建設工事 (第2回変更)						
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		個		18,472	
	*** C単一 12号 ***					
C00012	杭頭中詰養生材 引板 建屋独立フーチング部F7		個		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.370	人	29,988	11,096	S単 10号
S02115	溶接工	0.370	人	29,682	10,982	S単 11号
S02115	特殊作業員	1.100	人	25,602	28,162	S単 12号
S02115	普通作業員	1.100	人	21,726	23,899	S単 14号
Y00004	雑品	0.185		74,139	13,716	
SI6001	バックホ[クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,運転1日当たり算出	0.370	日	66,845	24,733	S単 292号
	合 計				112,588	算出数量 10.000 個
	単 価		個		11,259	
	*** C単一 13号 ***					
C00013	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F8		個		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.630	人	29,988	18,892	S単 10号
S02115	溶接工	0.630	人	29,682	18,700	S単 11号
S02115	普通作業員	0.630	人	21,726	13,687	S単 14号
Y00004	雑品	0.040		51,279	2,051	
SI6002	電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.630	日	171	108	S単 297号
P96043	杭頭中詰め養生材 ミッドレール φ400 L=1200mm	10.000	本	8,000	80,000	
	合 計				133,438	算出数量 10.000 個
	単 価		個		13,344	
	*** C単一 14号 ***					
C00014	杭頭中詰養生材 引板 建屋独立フーチング部F8		個		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.330	人	29,988	9,896	S単 10号
S02115	溶接工	0.330	人	29,682	9,795	S単 11号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	S単 12号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 14号
Y00004	雑品	0.185		67,019	12,399	
SI6001	バックホ[クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,運転1日当たり算出	0.330	日	66,845	22,059	S単 292号
	合 計				101,477	算出数量 10.000 個
	単 価		個		10,148	
	*** C単一 15号 ***					
C00021	バックホの運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	767kN					
P96095	バックホの損料 767kN 油圧式・可変超高周波型	6.000	時間	33,600	201,600	
P96096	バックホの損料 767kN 油圧式・可変超高周波型	1.650	供用日	132,000	217,800	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	450.000	L	151	67,950	
	合 計				487,350	算出数量 1.000 日
	単 価		日		487,350	
	*** C単一 16号 ***					
C00100	枠組本足場		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	手すり先行方式900枠					
S02115	運転手（一般）	1.000	人	22,542	22,542	S単 29号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,	27.900	L	151	4,213	S単 39号
Y00004	雑品	0.260		26,755	6,956	
S16002	トラック[普通型] ,4.0～4.5t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	7,255	7,255	S単 301号
	合 計				40,966	算出数量 1.000 日
	単 価		日		40,966	
	*** C単一 17号 ***					
C00101	安全手すり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	枠組本足場用					
S02115	運転手（一般）	1.000	人	22,542	22,542	S単 29号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,	27.900	L	151	4,213	S単 39号
Y00004	雑品	0.260		26,755	6,956	
S16002	トラック[普通型] ,4.0～4.5t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	7,255	7,255	S単 301号
	合 計				40,966	算出数量 1.000 日
	単 価		日		40,966	
	*** C単一 18号 ***					
C00102	内部仕上足場		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	脚立 階高4m以下					
S02115	運転手（一般）	1.000	人	22,542	22,542	S単 29号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,	27.900	L	151	4,213	S単 39号
Y00004	雑品	0.260		26,755	6,956	
S16002	トラック[普通型] ,4.0～4.5t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	7,255	7,255	S単 301号
	合 計				40,966	算出数量 1.000 日
	単 価		日		40,966	
	*** C単一 19号 ***					
C00103	内部仕上足場		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	脚立 階高9.1m以上10.8m以下					
S02115	運転手（一般）	1.000	人	22,542	22,542	S単 29号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,	27.900	L	151	4,213	S単 39号
Y00004	雑品	0.260		26,755	6,956	
S16002	トラック[普通型] ,4.0～4.5t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	7,255	7,255	S単 301号
	合 計				40,966	算出数量 1.000 日
	単 価		日		40,966	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	流藻川排水機場建設工事（第2回変更）					
工事別工事名:流藻川排水機場建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 20号 ***					
C00104	内部躯体足場		日		1,000	歩A 当たり算出
	脚立 階高4m以下					
S02115	運転手（一般）	1.000	人	22,542	22,542	S単 29号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚ給油,,	27.900	L	151	4,213	S単 39号
Y00004	雑品	0.260		26,755	6,956	
S16002	トラック[普通型] ,4.0～4.5t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	7,255	7,255	S単 301号
	合 計				40,966	算出数量 1.000 日
	単 価		日		40,966	
	*** C単一 21号 ***					
C00105	内部躯体足場		日		1,000	歩A 当たり算出
	脚立 階高9.1m以上10.8m以下					
S02115	運転手（一般）	1.000	人	22,542	22,542	S単 29号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚ給油,,	27.900	L	151	4,213	S単 39号
Y00004	雑品	0.260		26,755	6,956	
S16002	トラック[普通型] ,4.0～4.5t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	7,255	7,255	S単 301号
	合 計				40,966	算出数量 1.000 日
	単 価		日		40,966	
	*** C単一 22号 ***					
C00106	養生シート		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	運転手（一般）	1.000	人	22,542	22,542	S単 29号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚ給油,,	27.900	L	151	4,213	S単 39号
Y00004	雑品	0.260		26,755	6,956	
S16002	トラック[普通型] ,4.0～4.5t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	7,255	7,255	S単 301号
	合 計				40,966	算出数量 1.000 日
	単 価		日		40,966	
	*** C単一 23号 ***					
C00024	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾝ運転		日		1,000	歩B 当たり算出
	767kN					
P96095	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾝ損料 767kN 油圧式・可変超高周波型	6.000	時間	33,600	201,600	
P96096	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾝ損料 767kN 油圧式・可変超高周波型	1.650	供用日	132,000	217,800	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ給油	450.000	L	151	67,950	
	合 計				487,350	算出数量 1.000 日
	単 価		日		487,350	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

八代平野農業水利事業

流藻川排水機場建設工事（仮設土留工設計業務）

積 算 書

（当初）

九州農政局
八代平野農業水利事業所

事業名	八代平野農業水利事業	相良章親 (1 / 2)
業務名	流藻川排水機場建設工事 (仮設上留工設計業務)	

[illegible]

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

