



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

八代平野農業水利事業
幹線水路ゲート改修工事

積 算 書

(当初)

九州農政局
八代平野農業水利事業所

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			145,260,000	
・工事原価			118,859,000	
・・製作工事原価			43,728,000	
純製作費			39,177,000	
・・・・直接製作費	1.000	式	32,757,000	
・・・・間接製作費			10,971,000	
・・・・間接労務費			6,420,000	
・・・・工場管理費			4,551,000	
・・据付工事原価			73,438,000	
純工事費			58,244,000	
・・・・直接工事費	1.000	式	49,223,000	
・・・・間接工事費			24,215,000	
・・・・共通仮設費			9,021,000	
・・・・運搬費～営繕費等			7,561,000	
・・・・運搬費	1.000	式	545,000	
・・・・安全費	1.000	式	915,000	
・・・・現場管理費			12,314,000	
・・・・据付間接費			2,880,000	
・・設計技術費	116,727,000×1.450		1,693,000	
・一般管理費等	118,431,000×(22.260*1.000+0.04)		26,410,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			11,258,000	
処分費等(直接工事費の内数)			11,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			1,094,000	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

八代平野農業水利事業

幹線水路ゲート改修工事（A地区（湾洞沈砂池））

積 算 書

（当初）

九州農政局
八代平野農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			129,780,000	
・工事原価			105,648,000	
・・製作工事原価			35,397,000	
純製作費			31,636,000	
・・・直接製作費	1.000	式	26,295,000	
・・・間接製作費			9,102,000	
・・・・間接労務費			5,341,000	
・・・・工場管理費			3,761,000	
・・据付工事原価			68,690,000	
純工事費			54,866,000	
・・・直接工事費	1.000	式	47,140,000	
・・・間接工事費			21,550,000	
・・・・共通仮設費			7,726,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
$47,140,000 \times ((12.490 \times 1.200) \times 1.000)$			7,066,000	
・・・・・運搬費	1.000	式	71,000	
・・・・・安全費	1.000	式	589,000	
・・・・現場管理費				
$54,866,000 \times ((19.050 \times 1.100) \times 1.000 + 0.000)$			11,500,000	
・・・・据付間接費			2,324,000	
・・設計技術費				
$104,087,000 \times 1.500$			1,561,000	
・一般管理費等				
$105,648,000 \times (22.810 \times 1.000 + 0.04)$			24,140,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			8,753,000	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
$68,690,000 \times 1.490$			1,023,000	

[illegible]

事業名 八代平野農業水利事業				
工事名 幹線水路ゲート改修工事				
工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区（湾洞沈砂池）				
工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳			47,140,000	
直接工事費	1.000	式	47,140,000	
・輸送費	1.000	式	274,000	
・ ・輸送費 A地区（湾洞沈砂池）	1.000	式	274,000	
・ ・ ・輸送費（小型水門）	1.000	式	274,000	
・小形水門扉据付工	1.000	式	4,288,000	
・ ・小形水門扉据付工 A地区（湾洞沈砂池）①流入ゲート（2門）	1.000	式	1,803,000	
・ ・ ・水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式	1,803,000	
・ ・小形水門扉据付工 A地区（湾洞沈砂池）②管理用ゲート	1.000	式	754,000	
・ ・ ・水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式	754,000	
・ ・小形水門扉据付工 A地区（湾洞沈砂池）③排砂ゲート	1.000	式	699,000	
・ ・ ・水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式	699,000	
・ ・小形水門扉据付工 A地区（湾洞沈砂池）④農水ゲート	1.000	式	1,032,000	
・ ・ ・水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式	1,032,000	
・標準外設備据付・整備工	1.000	式	185,000	
・ ・標準外設備据付・整備工 A地区（湾洞沈砂池）①流入ゲート【開閉装置撤去】	1.000	式	185,000	
・ ・ ・標準外設備据付・整備工	1.000	式	185,000	
・仮設工	1.000	式	1,968,000	
・ ・仮設足場	1.000	式	1,725,000	
・ ・ ・栈橋足場 A地区（湾洞沈砂池）①流入ゲート（2門）	1.000	式	875,000	
・ ・ ・栈橋足場 A地区（湾洞沈砂池）②管理用ゲート	1.000	式	275,000	
・ ・ ・栈橋足場 A地区（湾洞沈砂池）③排砂ゲート	1.000	式	275,000	
・ ・ ・栈橋足場 A地区（湾洞沈砂池）④農水ゲート	1.000	式	300,000	
・ ・L形側溝設置・撤去 A地区（湾洞沈砂池）③排砂ゲート	1.000	式	122,000	
・ ・ ・L形側溝設置・撤去 500×155×600	1.000	式	122,000	
・ ・敷鉄板設置・撤去工 A地区（湾洞沈砂池）③排砂ゲート	1.000	式	121,000	
・ ・ ・土のう設置・撤去工	1.000	式	105,000	
・ ・ ・敷鉄板設置・撤去工	1.000	式	16,000	
・仮設工 上工水仮回ポンプ設置・撤去	1.000	式	40,425,000	
・ ・上工仮廻工（堤内地）	1.000	式	5,568,000	
・ ・ ・鋼管設置・撤去	1.000	式	4,725,000	
・ ・ ・防音シート設置・撤去	1.000	式	843,000	
・ ・上工水仮廻工（堤外地）	1.000	式	12,225,000	
・ ・ ・サクションホース設置	1.000	式	3,166,000	
・ ・ ・サクションホース撤去	1.000	式	2,958,000	
・ ・ ・ポンプ・キャブタイヤ設置・撤去	1.000	式	5,260,000	
・ ・ ・発電機設置・撤去	1.000	式	841,000	

[illegible]

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区(済洞沈砂池)

九州農政局

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区(済洞沈砂池)

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区(湾洞沈砂池)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				26,295,000	
・小形水門扉製作工	1.000	式		26,295,000	
・扉体工 A地区(湾洞沈砂池)①流入ゲート(2門)	1.000	式		7,013,000	
・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	3,078,000	3,078,000	1式当たり
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,ローラゲート,(3方水密),SUS製,3.25m2以上10m2未満,8.4,3.0m 未満,SUS304 厚さ3mm〜7mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12,SUS304 厚さ15mm〜25mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12,SUS304 9mm×38〜75mm,,,0,SUS304 径160〜200mm,ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼,ー,ステンレス新断,20,SUS304 径25mm〜100mm,ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼,ー,ステンレス新断,20,,,,,0	2.000	門	1,098,949	2,197,898	歩A・単A S単 65号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),6.5,,	1.000	式	142,863	142,863	歩A・単A X単 5号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),2,,	1.000	式	43,958	43,958	歩A・単A X単 9号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	10.800	kg	4,190	45,252	歩A・単A S単 69号
S40040 オイルレスベアリング D60*D80*50mm 4個	8.000	個	10,750	86,000	歩A・単A S単 70号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)	60.000	kg	4,300	258,000	歩A・単A S単 71号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	304,299	304,299	歩A・単A X単 1号
合 計				3,078,270	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	3,935,000	3,935,000	1式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,,扉体,,扉体面積:10㎡未満,,8.4,0.0 0,1.00,ー,ー,2門,0.95,	2.000	門	1,805,040	3,610,080	歩A・単A S単 61号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	2,166,048	2,166,048	歩A・単A X単 13号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	1.000	式	324,907	324,907	歩A・単A X単 21号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	1,525,259	1,525,259	歩A・単A X単 17号
合 計				7,626,294	
計(1)(直接費対象分)				3,934,987	
計(2)(間接費対象分)				3,691,307	
・扉体工 A地区(湾洞沈砂池)②管理用ゲート	1.000	式		2,279,000	
・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	892,000	892,000	1式当たり
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,ローラゲート,(3方水密),SUS製,3.25m2以上10m2未満,5.6,3.0m 未満,SUS304 厚さ3mm〜7mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12,SUS304 厚さ3mm〜7mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12,SUS304 9mm×38〜75mm,,,0,SUS304 径160〜200mm,ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼,ー,ステンレス新断,20,SUS304 径25mm〜100mm,ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼,ー,ステンレス新断,20,,,,,0	1.000	門	577,240	577,240	歩A・単A S単 66号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),6.5,,	1.000	式	37,521	37,521	歩A・単A X単 6号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),2,,	1.000	式	11,545	11,545	歩A・単A X単 10号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	3.400	kg	4,190	14,246	歩A・単A S単 69号
S40040 オイルレスベアリング D60*D80*50mm 4個	4.000	個	10,750	43,000	歩A・単A S単 70号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)	30.000	kg	4,300	129,000	歩A・単A S単 71号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	79,919	79,919	歩A・単A X単 2号
合 計				892,471	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	1,387,000	1,387,000	1式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,,扉体,,扉体面積:10㎡未満,,5.6,0.0 0,1.00,ー,ー,1門,1.00,	1.000	門	1,272,030	1,272,030	歩A・単A S単 62号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X40014 間接労務費 小形水門設備, 60%,	1.000	式	763,218	763,218	歩A・単A X単 14号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS)	1.000	式	114,483	114,483	歩A・単A X単 22号
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%,	1.000	式	537,433	537,433	歩A・単A X単 18号
合 計				2,687,164	
計 (1) (直接費対象分)				1,386,513	
計 (2) (間接費対象分)				1,300,651	
・ ・ 扉体工 A地区 (湾洞沈砂池) ③排砂ゲート	1.000	式		2,281,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	1,017,000	1,017,000	1 式当たり
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門, ローラゲート, (3方水密), SUS製, 3.25m2以上10m2未満, 5.1, 3.0m 未満, SUS304 厚さ3mm~7mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12, SUS304 150mm×75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10, SUS304 9mm×38~75mm, , , , 0, SUS304 径160~200mm, ステンレス棒鋼、ス テンレス丸鋼, 一, ステンレス新断, 20, SUS304 径25mm~100mm, ステンレス 棒鋼、ステンレス丸鋼, 一, ステンレス新断, 20, , , , , 0	1.000	門	690,422	690,422	歩A・単A S単 67号
X40007 水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造ローラゲート, 扉体(SUS), 6.5, , ,	1.000	式	44,877	44,877	歩A・単A X単 7号
X40011 水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造ローラゲート, 扉体(SUS), 2, , ,	1.000	式	13,808	13,808	歩A・単A X単 11号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロプレン系)	3.800	kg	4,190	15,922	歩A・単A S単 69号
S40040 オイルレスベアリング 50*65*50mm 4個	4.000	個	12,600	50,400	歩A・単A S単 72号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロプレン系)	24.600	kg	4,300	105,780	歩A・単A S単 71号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,	1.000	式	95,589	95,589	歩A・単A X単 3号
合 計				1,016,798	
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	1,264,000	1,264,000	1 式当たり
S40017 扉体製作 小形水門, , ローラゲート (3方水密) , , , 扉体, , , 扉体面積: 10㎡未満, , 5.1, 0.0 0, 1.00, 一, 一, 1 門, 1.00,	1.000	門	1,159,542	1,159,542	歩A・単A S単 63号
X40014 間接労務費 小形水門設備, 60%,	1.000	式	695,725	695,725	歩A・単A X単 15号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS)	1.000	式	104,359	104,359	歩A・単A X単 23号
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%,	1.000	式	489,907	489,907	歩A・単A X単 19号
合 計				2,449,533	
計 (1) (直接費対象分)				1,263,901	
計 (2) (間接費対象分)				1,185,632	
・ ・ 扉体工 A地区 (湾洞沈砂池) ④農水ゲート	1.000	式		5,969,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	2,852,000	2,852,000	1 式当たり
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門, ローラゲート, (3方水密), SUS製, 3.25m2以上10m2未満, 4.5, 3.0m ~12.0m, SUS304 厚さ3mm~7mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12, S US304 150mm×75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断 , 10, SUS304 9mm×38~75mm, , , , 0, SUS304 径160~200mm, ステンレス棒鋼 、ステンレス丸鋼, 一, ステンレス新断, 20, SUS304 径25mm~100mm, ステン レス棒鋼、ステンレス丸鋼, 一, ステンレス新断, 20, , , , , 0	3.000	門	612,260	1,836,780	歩A・単A S単 68号
X40007 水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造ローラゲート, 扉体(SUS), 6.5, , ,	1.000	式	119,391	119,391	歩A・単A X単 8号
X40011 水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造ローラゲート, 扉体(SUS), 2, , ,	1.000	式	36,736	36,736	歩A・単A X単 12号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロプレン系)	6.900	kg	4,190	28,911	歩A・単A S単 69号
S40040 オイルレスベアリング 50*65*50mm 4個	12.000	個	12,600	151,200	歩A・単A S単 72号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロプレン系)	98.700	kg	4,300	424,410	歩A・単A S単 71号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,	1.000	式	254,302	254,302	歩A・単A X単 4号

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				47,140,000	
・輸送費	1.000	式		274,000	
・ ・ 輸送費 A地区 (湾洞沈砂池)	1.000	式		274,000	
・ ・ ・ 輸送費 (小型水門)	1.000	式	274,000	274,000	1 式当たり
S02116 輸送費 (A地区 (湾洞沈砂池)) ,,扉体面積:17.9㎡	1.000	式	274,000	274,000	歩A・単A S単 43号
合 計				274,000	
・小形水門扉据付工	1.000	式		4,288,000	
・ ・ 小形水門扉据付工 A地区 (湾洞沈砂池) ①流入ゲート (2門)	1.000	式		1,803,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	1.000	式	1,803,000	1,803,000	1 式当たり
S41009 水門設備据付工 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,8.40,0.00,電動 式開閉装置,5門以上,0.48,	2.000	門	679,277	1,358,554	歩A・単A S単 73号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	925,248	925,248	歩A・単A X単 39号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管有,	1.000	式	142,648	142,648	歩A・単A X単 30号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	1.000	式	20,378	20,378	歩A・単A X単 25号
X41005 雑器具損料	1.000	式	5,508	5,508	歩A・単A X単 35号
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし	4.000	日	61,500	246,000	歩A・単A S単 48号
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	8.000	日	3,678	29,424	歩A・単A S単 45号
合 計				2,727,760	
計 (1) (直接費対象分)				1,802,512	
計 (2) (間接費対象分)				925,248	
・ ・ 小形水門扉据付工 A地区 (湾洞沈砂池) ②管理用ゲート	1.000	式		754,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	1.000	式	754,000	754,000	1 式当たり
S41009 水門設備据付工 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,5.60,0.00,電動 式開閉装置,5門以上,0.48,	1.000	門	547,649	547,649	歩A・単A S単 74号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	372,880	372,880	歩A・単A X単 40号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管有,	1.000	式	57,503	57,503	歩A・単A X単 31号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	1.000	式	8,215	8,215	歩A・単A X単 26号
X41005 雑器具損料	1.000	式	2,754	2,754	歩A・単A X単 36号
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし	2.000	日	61,500	123,000	歩A・単A S単 48号
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	4.000	日	3,678	14,712	歩A・単A S単 45号
合 計				1,126,713	
計 (1) (直接費対象分)				753,833	
計 (2) (間接費対象分)				372,880	
・ ・ 小形水門扉据付工 A地区 (湾洞沈砂池) ③排砂ゲート	1.000	式		699,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	1.000	式	699,000	699,000	1 式当たり
S41009 水門設備据付工 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,5.10,0.00,電動 式開閉装置,5門以上,0.48,	1.000	門	524,205	524,205	歩A・単A S単 75号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	356,954	356,954	歩A・単A X単 41号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区(湾洞沈砂池)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管有,	1.000	式	55,042	55,042	歩A・単A X単 32号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	1.000	式	7,863	7,863	歩A・単A X単 27号
X41005 雑器具損料	1.000	式	2,194	2,194	歩A・単A X単 37号
S16004 ラフテレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフテレンクレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	2.000	日	47,500	95,000	歩A・単A S単 49号
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｾﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	4.000	日	3,678	14,712	歩A・単A S単 45号
合 計				1,055,970	
計(1)(直接費対象分)				699,016	
計(2)(間接費対象分)				356,954	
・小形水門扉据付工 A地区(湾洞沈砂池)④農水ゲート	1.000	式		1,032,000	
・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	1,032,000	1,032,000	1式当たり
S41009 水門設備据付工 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,扉体面積:10㎡未満,,4.50,0.00,電動 式開閉装置,5門以上,0.26,	3.000	門	268,469	805,407	歩A・単A S単 76号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	548,323	548,323	歩A・単A X単 42号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,	1.000	式	24,162	24,162	歩A・単A X単 33号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	1.000	式	12,081	12,081	歩A・単A X単 28号
X41005 雑器具損料	1.000	式	3,733	3,733	歩A・単A X単 38号
S16004 ラフテレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフテレンクレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	3.000	日	47,500	142,500	歩A・単A S単 49号
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｾﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	12.000	日	3,678	44,136	歩A・単A S単 45号
合 計				1,580,342	
計(1)(直接費対象分)				1,032,019	
計(2)(間接費対象分)				548,323	
・標準外設備据付・整備工	1.000	式		185,000	
・標準外設備据付・整備工 A地区(湾洞沈砂池)①流入ゲート【開閉装置撤去】	1.000	式		185,000	
・標準外設備据付・整備工	1.000	式	185,000	185,000	1式当たり
S41009 水門設備据付工 その他,,,,,,0.00,23.80,,1門,0.25,	1.000	門	176,715	176,715	歩A・単A S単 77号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	120,333	120,333	歩A・単A X単 43号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,	1.000	式	5,301	5,301	歩A・単A X単 34号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	1.000	式	2,651	2,651	歩A・単A X単 29号
合 計				305,000	
計(1)(直接費対象分)				184,667	
計(2)(間接費対象分)				120,333	
・仮設工	1.000	式		1,968,000	
・仮設足場	1.000	式		1,725,000	
・棧橋足場 A地区(湾洞沈砂池)①流入ゲート(2門)	1.000	式	875,000	875,000	1式当たり
S02114 棧橋足場 2400mm～3900mm用	1.000	組	275,000	275,000	歩A・単A S単 30号
S02114 棧橋足場 5400mm～7200mm用	2.000	組	300,000	600,000	歩A・単A S単 31号
合 計				875,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 栈橋足場 A地区 (湾洞沈砂池) ②管理用ゲート	1.000	式	275,000	275,000	1 式当たり
S02114 栈橋足場 2400mm～3900mm用	1.000	組	275,000	275,000	歩A・単A S単 30号
合 計				275,000	
・・・ 栈橋足場 A地区 (湾洞沈砂池) ③排砂ゲート	1.000	式	275,000	275,000	1 式当たり
S02114 栈橋足場 2400mm～3900mm用	1.000	組	275,000	275,000	歩A・単A S単 30号
合 計				275,000	
・・・ 栈橋足場 A地区 (湾洞沈砂池) ④農水ゲート	1.000	式	300,000	300,000	1 式当たり
S02114 栈橋足場 5400mm～7200mm用	1.000	組	300,000	300,000	歩A・単A S単 31号
合 計				300,000	
・・・ L形側溝設置・撤去 A地区 (湾洞沈砂池) ③排砂ゲート	1.000	式		122,000	
・・・ L形側溝設置・撤去 500×155×600	1.000	式	122,000	122,000	1 式当たり
SA0873 SP プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個) 据付・撤去, 有り, 有り, 300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600)	8.400	m	14,480	121,632	歩A・単A S単 78号
合 計				121,632	
・・・ 敷鉄板設置・撤去工 A地区 (湾洞沈砂池) ③排砂ゲート	1.000	式		121,000	
・・・ 土のう設置・撤去工	1.000	式	105,000	105,000	1 式当たり
S18001 土のう工 仕拵え～設置～撤去	3.200	m ³	32,895	105,264	歩A・単A S単 54号
合 計				105,264	
・・・ 敷鉄板設置・撤去工	1.000	式	16,000	16,000	1 式当たり
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 20, 1, なし	24.520	m ²	639	15,668	歩A・単A S単 55号
合 計				15,668	
・仮設工 上工水仮回ポンプ設置・撤去	1.000	式		40,425,000	
・・・ 上工仮廻工 (堤内地)	1.000	式		5,568,000	
・・・ 鋼管設置・撤去	1.000	式	4,725,000	4,725,000	1 式当たり
T00001 鋼管設置 φ200	49.000	条	63,563	3,114,587	歩A・単A T単 1号
T00002 鋼管撤去 φ200	49.000	条	32,868	1,610,532	歩A・単A T単 2号
合 計				4,725,119	
・・・ 防音シート設置・撤去	1.000	式	843,000	843,000	1 式当たり
T00003 防音シート設置 H=3m L=20m	1.000	式	505,956	505,956	歩A・単A T単 3号
T00004 防音シート撤去 H=3m L=20m	1.000	式	337,304	337,304	歩A・単A T単 4号
合 計				843,260	
・・・ 上工水仮廻工 (堤外地)	1.000	式		12,225,000	
・・・ サクシヨンホース設置	1.000	式	3,166,000	3,166,000	1 式当たり
T00005 サクシヨンホース積込・運搬 φ200 L=40m 運搬距離3km	49.000	条	31,245	1,531,005	歩A・単A T単 5号
T00006 サクシヨンホース荷下ろし φ200 L=40m	49.000	条	12,173	596,477	歩A・単A T単 6号
T00011 サクシヨンホース設置 φ200 L=40m	49.000	条	21,192	1,038,408	歩A・単A T単 11号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区(湾洞沈砂池)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				3,165,890	
・ ・ ・ サクシヨンホース撤去	1.000	式	2,958,000	2,958,000	1 式当たり
T00005 サクシヨンホース積込・運搬 φ200 L=40m 運搬距離3km	49.000	条	31,245	1,531,005	歩A・単A T単 5号
T00006 サクシヨンホース荷下ろし φ200 L=40m	49.000	条	12,173	596,477	歩A・単A T単 6号
T00012 サクシヨンホース撤去 φ200 L=40m	49.000	条	16,954	830,746	歩A・単A T単 12号
合 計				2,958,228	
・ ・ ・ ポンプ・キャブタイヤ設置・撤去	1.000	式	5,260,000	5,260,000	1 式当たり
T00007 ポンプ・キャブタイヤ設置 ポンプφ200 キャブタイヤ11kw用 L=40m	32.000	条	45,663	1,461,216	歩A・単A T単 7号
T00008 ポンプ・キャブタイヤ撤去 ポンプφ200 キャブタイヤ11kw用 L=40m	32.000	条	36,531	1,168,992	歩A・単A T単 8号
T00016 ポンプ・キャブタイヤ設置 ポンプφ250 キャブタイヤ22kw用 L=40m	17.000	条	85,955	1,461,235	歩A・単A T単 14号
T00017 ポンプ・キャブタイヤ撤去 ポンプφ250 キャブタイヤ22kw用 L=40m	17.000	条	68,764	1,168,988	歩A・単A T単 15号
合 計				5,260,431	
・ ・ ・ 発電機設置・撤去	1.000	式	841,000	841,000	1 式当たり
T00009 発電機設置 400kVA	4.000	台	105,137	420,548	歩A・単A T単 9号
T00010 発電機撤去 400kVA	4.000	台	105,137	420,548	歩A・単A T単 10号
合 計				841,096	
・ ・ ポンプ運転管理	1.000	式		7,956,000	
・ ・ ・ ポンプ運転管理	1.000	式	7,956,000	7,956,000	1 式当たり
T00014 ポンプ運転管理 φ200×32台、φ250×17台	11.000	日	723,304	7,956,344	歩A・単A T単 13号
合 計				7,956,344	
・ ・ 機械経費	1.000	式		14,676,000	
・ ・ ・ 水中ポンプ(機械経費) φ200 全揚程15m	32.000	台	105,000	3,360,000	1 台当たり
S02112 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)【基本料金】 口径200mm 全揚程15m	1.000	台	25,000	25,000	歩A・単A S単 14号
S02112 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)【賃料】 口径200mm 全揚程15m	32.000	日	2,500	80,000	歩A・単A S単 15号
合 計				105,000	
・ ・ ・ 水中ポンプ(機械経費) φ250 全揚程15m	17.000	台	285,000	4,845,000	1 台当たり
S02112 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)【基本料金】 口径250mm 全揚程15m	1.000	台	35,000	35,000	歩A・単A S単 16号
S02112 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)【賃料】 口径250mm 全揚程15m	32.000	日	7,800	249,600	歩A・単A S単 17号
合 計				284,600	
・ ・ ・ 発動発電機(機械経費) 400kVA	4.000	台	927,000	3,708,000	1 台当たり
S02112 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型]【基本料金】 定格容量400kVA	1.000	台	10,000	10,000	歩A・単A S単 18号
S02112 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型]【賃料】 定格容量400kVA	32.000	日	26,000	832,000	歩A・単A S単 19号
S02112 オイルパン【基本料金】 400kVA用	1.000	枚	5,000	5,000	歩A・単A S単 20号
S02112 オイルパン【賃料】 400kVA用	32.000	日	2,500	80,000	歩A・単A S単 21号
合 計				927,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 分電盤 (機械経費) 11kw用 60A×5連	1.000	台	71,000	71,000	1 台当たり
S02112 分電盤【基本料金】 11kw用 60A×5連	1.000	台	13,500	13,500	歩A・単A S単 22号
S02112 分電盤【賃料】 11kw用 60A×5連	32.000	日	1,800	57,600	歩A・単A S単 23号
合 計				71,100	
・・・ 分電盤 (機械経費) 11kw用 60A×4連	7.000	台	62,000	434,000	1 台当たり
S02112 分電盤【基本料金】 11kw用 60A×4連	1.000	台	11,000	11,000	歩A・単A S単 24号
S02112 分電盤【賃料】 11kw用 60A×4連	32.000	日	1,600	51,200	歩A・単A S単 25号
合 計				62,200	
・・・ 分電盤 (機械経費) 22kw用 60A×5連	1.000	台	103,000	103,000	1 台当たり
S02112 分電盤【基本料金】 22kw用 60A×5連	1.000	台	20,000	20,000	歩A・単A S単 26号
S02112 分電盤【賃料】 22kw用 60A×5連	32.000	日	2,600	83,200	歩A・単A S単 27号
合 計				103,200	
・・・ 分電盤 (機械経費) 22kw用 60A×4連	3.000	台	86,000	258,000	1 台当たり
S02112 分電盤【基本料金】 22kw用 60A×4連	1.000	台	16,000	16,000	歩A・単A S単 28号
S02112 分電盤【賃料】 22kw用 60A×4連	32.000	日	2,200	70,400	歩A・単A S単 29号
合 計				86,400	
・・・ キャブタイヤ (機械経費) ポンプ～分電盤 (φ200 11kw用 10m)	26.000	本	18,000	468,000	1 本当たり
S02111 キャブタイヤケーブル【基本料金】 φ200 11kw用 10m	1.000	本	5,000	5,000	歩A・単A S単 2号
S02111 キャブタイヤケーブル【賃料】 φ200 11kw用 10m	32.000	日	400	12,800	歩A・単A S単 3号
合 計				17,800	
・・・ キャブタイヤ (機械経費) ポンプ～分電盤 (φ250 22kw用 10m)	17.000	本	20,000	340,000	1 本当たり
S02111 キャブタイヤケーブル【基本料金】 φ250 22kw用 10m	1.000	本	6,000	6,000	歩A・単A S単 4号
S02111 キャブタイヤケーブル【賃料】 φ250 22kw用 10m	32.000	日	450	14,400	歩A・単A S単 5号
合 計				20,400	
・・・ キャブタイヤ (機械経費) 発電機～分電盤 (60sq 4芯 20m)	8.000	本	39,000	312,000	1 本当たり
S02111 キャブタイヤケーブル【基本料金】 60sq 4芯 20m	1.000	本	7,000	7,000	歩A・単A S単 6号
S02111 キャブタイヤケーブル【賃料】 60sq 4芯 20m	32.000	日	1,000	32,000	歩A・単A S単 7号
合 計				39,000	
・・・ キャブタイヤ (機械経費) 発電機～分電盤 (100sq 1芯 20m)	9.000	本	41,000	369,000	1 本当たり
S02111 キャブタイヤケーブル【基本料金】 100sq 1芯 20m	1.000	本	9,000	9,000	歩A・単A S単 8号
S02111 キャブタイヤケーブル【賃料】 100sq 1芯 20m	32.000	日	1,000	32,000	歩A・単A S単 9号
合 計				41,000	
・・・ キャブタイヤ (機械経費) 発電機～分電盤 (150sq 1芯 20m)	3.000	本	42,000	126,000	1 本当たり
S02111 キャブタイヤケーブル【基本料金】 150sq 1芯 20m	1.000	本	10,000	10,000	歩A・単A S単 10号
S02111 キャブタイヤケーブル【賃料】 150sq 1芯 20m	32.000	日	1,000	32,000	歩A・単A S単 11号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02111	チェーンレバースラスト[レバースロック]【鋼橋用】					
	チェーンレバースラスト[レバースロック]【鋼橋用】 耐力62kN(6.3t) 移動量1.5m		供用日	503		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【基本料金】					
	キャブタイヤケーブル【基本料金】 φ200 11kw用 10m		本	5,000		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【賃料】					
	キャブタイヤケーブル【賃料】 φ200 11kw用 10m		日	400		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【基本料金】					
	キャブタイヤケーブル【基本料金】 φ250 22kw用 10m		本	6,000		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【賃料】					
	キャブタイヤケーブル【賃料】 φ250 22kw用 10m		日	450		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【基本料金】					
	キャブタイヤケーブル【基本料金】 60sq 4芯 20m		本	7,000		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【賃料】					
	キャブタイヤケーブル【賃料】 60sq 4芯 20m		日	1,000		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【基本料金】					
	キャブタイヤケーブル【基本料金】 100sq 1芯 20m		本	9,000		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【賃料】					
	キャブタイヤケーブル【賃料】 100sq 1芯 20m		日	1,000		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【基本料金】					
	キャブタイヤケーブル【基本料金】 150sq 1芯 20m		本	10,000		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【賃料】					
	キャブタイヤケーブル【賃料】 150sq 1芯 20m		日	1,000		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【基本料金】					
	キャブタイヤケーブル【基本料金】 38sq 1芯 20m		本	9,000		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【賃料】					
	キャブタイヤケーブル【賃料】 38sq 1芯 20m		日	950		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 【基本料金】					
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 【基本料金】 口径200mm 全揚程15m		台	25,000		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 【賃料】					
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 【賃料】 口径200mm 全揚程15m		日	2,500		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 【基本料金】					
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 【基本料金】 口径250mm 全揚程15m		台	35,000		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 【賃料】					
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 【賃料】 口径250mm 全揚程15m		日	7,800		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・低騒・排対型]【基本料金】					
	発動発電機[D駆動・低騒・排対型]【基本料金】 定格容量400kVA		台	10,000		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・低騒・排対型]【賃料】					
	発動発電機[D駆動・低騒・排対型]【賃料】 定格容量400kVA		日	26,000		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02112	オイルパン【基本料金】					
	オイルパン【基本料金】 400kVA用		枚	5,000		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02112	オイルパン【賃料】					
	オイルパン【賃料】 400kVA用		日	2,500		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02112	分電盤【基本料金】					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	分電盤【基本料金】 11kw用 60A×5連 *** S単一 23号 ***		台	13,500		歩A・単A
S02112	分電盤【賃料】 分電盤【賃料】 11kw用 60A×5連 *** S単一 24号 ***		日	1,800		歩A・単A
S02112	分電盤【基本料金】 分電盤【基本料金】 11kw用 60A×4連 *** S単一 25号 ***		台	11,000		歩A・単A
S02112	分電盤【賃料】 分電盤【賃料】 11kw用 60A×4連 *** S単一 26号 ***		日	1,600		歩A・単A
S02112	分電盤【基本料金】 分電盤【基本料金】 22kw用 60A×5連 *** S単一 27号 ***		台	20,000		歩A・単A
S02112	分電盤【賃料】 分電盤【賃料】 22kw用 60A×5連 *** S単一 28号 ***		日	2,600		歩A・単A
S02112	分電盤【基本料金】 分電盤【基本料金】 22kw用 60A×4連 *** S単一 29号 ***		台	16,000		歩A・単A
S02112	分電盤【賃料】 分電盤【賃料】 22kw用 60A×4連 *** S単一 30号 ***		日	2,200		歩A・単A
S02114	栈橋足場 栈橋足場 2400mm～3900mm用 *** S単一 31号 ***		組	275,000		歩A・単A
S02114	栈橋足場 栈橋足場 5400mm～7200mm用 *** S単一 32号 ***		組	300,000		歩A・単A
S02114	防音シート【基本料金】 防音シート【基本料金】 高3m 延長20m *** S単一 33号 ***		式	50,000		歩A・単A
S02114	防音シート【賃料】 防音シート【賃料】 高3m 延長20m *** S単一 34号 ***		日	2,500		歩A・単A
S02114	防音シート【基本料金】 防音シート【基本料金】 高2m×延長3m *** S単一 35号 ***		式	5,000		歩A・単A
S02114	防音シート【賃料】 防音シート【賃料】 高2m×延長3m *** S単一 36号 ***		日	250		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単一 37号 ***		人	32,300		歩A・単A
S02115	配管工 配管工 *** S単一 38号 ***		人	25,300		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単一 39号 ***		人	27,100		歩A・単A
S02115	運転手 (特殊) 運転手 (特殊) *** S単一 40号 ***		人	27,400		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単一 41号 ***		人	22,100		歩A・単A
S02115	電工 電工 *** S単一 42号 ***		人	26,500		歩A・単A
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B *** S単一 43号 ***		人	15,500		歩A・単A
S02116	輸送費 (A地区 (湾洞沈砂池)) 輸送費 (A地区 (湾洞沈砂池)) ,, 扉体面積: 17.9㎡		式	274,000		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	幹線水路ゲート改修工事					
工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトロール給油,,		L	155		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	3,678		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ,通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	13,552		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S16002	トラック[普通型]					
	トラック[普通型] ,通称10.0〜11.0t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	20,001		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力16t吊,なし		日	61,500		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	47,500		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S16004	クローラレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対(〜3次)]					
	クローラレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対(〜3次)] クローラレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	57,990		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	47,500		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし		日	66,500		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S16004	バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)]					
	バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] バックホ(クロー型),バック容量0.45m3、吊能力2.9t,なし		日	51,650		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S18001	土のう工					
	土のう工 仕拵え〜設置〜撤去		m3	32,895		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,20,1,なし		m ²	639		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m超〜15m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	12,940		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 15m超,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	17,960		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S40006	ラック電動開閉機 単動					
	ラック電動開閉機 単動 巻上能力 30kN		台	2,310,000		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304					
	ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用		m	120,000		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13					
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用		個	61,000		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S40017	扉体製作					
	水門設備製作工 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,,扉体,,扉体面積:10m ² 未満,,8.4,0.00,1.00,一,,2門,0.95,		門	1,805,040		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S40017	扉体製作					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	幹線水路ゲート改修工事					
工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水門設備製作工 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,5.6,0.00,1.00,一,一,1門,1.00,		門	1,272,030		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S40017	扉体製作					
	水門設備製作工 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,5.1,0.00,1.00,一,一,1門,1.00,		門	1,159,542		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S40017	扉体製作					
	水門設備製作工 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,4.5,0.00,1.00,一,一,3門,0.93,		門	953,205		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)					
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,ローラゲート,(3方水密),SUS製,3.25㎡以上10㎡未満,8.4,3.0㎡未満,SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12,SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12,SUS304 9mm×38～75mm,,0,SUS304 径160～200mm,ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼,一,ステンレス新断,20,SUS304 径25mm～100mm,ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼,一,ステンレス新断,20,,,,,0		門	1,098,949		歩A・単A
	*** S単ー 66号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)					
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,ローラゲート,(3方水密),SUS製,3.25㎡以上10㎡未満,5.6,3.0㎡未満,SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12,SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12,SUS304 9mm×38～75mm,,,0,SUS304 径160～200mm,ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼,一,ステンレス新断,20,SUS304 径25mm～100mm,ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼,一,ステンレス新断,20,,,,,0		門	577,240		歩A・単A
	*** S単ー 67号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)					
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,ローラゲート,(3方水密),SUS製,3.25㎡以上10㎡未満,5.1,3.0㎡未満,SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12,SUS304 150mm×75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10,SUS304 9mm×38～75mm,,,0,SUS304 径160～200mm,ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼,一,ステンレス新断,20,SUS304 径25mm～100mm,ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼,一,ステンレス新断,20,,,,,0		門	690,422		歩A・単A
	*** S単ー 68号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)					
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,ローラゲート,(3方水密),SUS製,3.25㎡以上10㎡未満,4.5,3.0㎡～12.0㎡,SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12,SUS304 150mm×75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10,SUS304 9mm×38～75mm,,,0,SUS304 径160～200mm,ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼,一,ステンレス新断,20,SUS304 径25mm～100mm,ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼,一,ステンレス新断,20,,,,,0		門	612,260		歩A・単A
	*** S単ー 69号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)		kg	4,190		歩A・単A
	*** S単ー 70号 ***					
S40040	オイルレスベアリング					
	オイルレスベアリング D60*Ø80*50mm 4個		個	10,750		歩A・単A
	*** S単ー 71号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)		kg	4,300		歩A・単A
	*** S単ー 72号 ***					
S40040	オイルレスベアリング					
	オイルレスベアリング 50*65*50mm 4個		個	12,600		歩A・単A
	*** S単ー 73号 ***					
S41009	水門設備据付工					
	水門設備据付工 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,8.40,0.00,電動式開閉装置,5門以上,0.48,		門	679,277		歩A・単A
	*** S単ー 74号 ***					
S41009	水門設備据付工					
	水門設備据付工 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,5.60,0.00,電動式開閉装置,5門以上,0.48,		門	547,649		歩A・単A
	*** S単ー 75号 ***					
S41009	水門設備据付工					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水門設備据付工 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,5.10,0.00,電動式 開閉装置,5門以上,0.48,		門	524,205		歩A・単A
S41009	*** S単ー 76号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,4.50,0.00,電動式 開閉装置,5門以上,0.26,		門	268,469		歩A・単A
S41009	*** S単ー 77号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,,,0.00,23.80,,1門,0.25,		門	176,715		歩A・単A
SA0873	*** S単ー 78号 *** SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付・撤去,有り,有り,300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600)		m	14,480		歩A・単A
X40001	*** X単ー 1号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,		式	304,299		歩A・単A
X40001	*** X単ー 2号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,		式	79,919		歩A・単A
X40001	*** X単ー 3号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,		式	95,589		歩A・単A
X40001	*** X単ー 4号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,		式	254,302		歩A・単A
X40007	*** X単ー 5号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),6.5,,		式	142,863		歩A・単A
X40007	*** X単ー 6号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),6.5,,		式	37,521		歩A・単A
X40007	*** X単ー 7号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),6.5,,		式	44,877		歩A・単A
X40007	*** X単ー 8号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),6.5,,		式	119,391		歩A・単A
X40011	*** X単ー 9号 *** 水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),2,,		式	43,958		歩A・単A
X40011	*** X単ー 10号 *** 水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),2,,		式	11,545		歩A・単A
X40011	*** X単ー 11号 *** 水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),2,,		式	13,808		歩A・単A
X40011	*** X単ー 12号 *** 水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),2,,		式	36,736		歩A・単A
X40014	*** X単ー 13号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%,		式	2,166,048		歩A・単A
X40014	*** X単ー 14号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%,		式	763,218		歩A・単A
X40014	*** X単ー 15号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%,		式	695,725		歩A・単A
X40014	*** X単ー 16号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%,		式	1,715,769		歩A・単A
X40015	*** X単ー 17号 *** 工場管理費					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	工場管理費					
	小形水門設備, 25%,		式	1,525,259		歩A・単A
	*** X単一 18号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	小形水門設備, 25%,		式	537,433		歩A・単A
	*** X単一 19号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	小形水門設備, 25%,		式	489,907		歩A・単A
	*** X単一 20号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	小形水門設備, 25%,		式	1,208,187		歩A・単A
	*** X単一 21号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)					
	塗装費(水門設備)					
	小形水門, 扉体(主要部材: SUS)		式	324,907		歩A・単A
	*** X単一 22号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)					
	塗装費(水門設備)					
	小形水門, 扉体(主要部材: SUS)		式	114,483		歩A・単A
	*** X単一 23号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)					
	塗装費(水門設備)					
	小形水門, 扉体(主要部材: SUS)		式	104,359		歩A・単A
	*** X単一 24号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)					
	塗装費(水門設備)					
	小形水門, 扉体(主要部材: SUS)		式	257,365		歩A・単A
	*** X単一 25号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備, 1.5%,		式	20,378		歩A・単A
	*** X単一 26号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備, 1.5%,		式	8,215		歩A・単A
	*** X単一 27号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備, 1.5%,		式	7,863		歩A・単A
	*** X単一 28号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備, 1.5%,		式	12,081		歩A・単A
	*** X単一 29号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備, 1.5%,		式	2,651		歩A・単A
	*** X単一 30号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管有,		式	142,648		歩A・単A
	*** X単一 31号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管有,		式	57,503		歩A・単A
	*** X単一 32号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管有,		式	55,042		歩A・単A
	*** X単一 33号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,		式	24,162		歩A・単A
	*** X単一 34号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,		式	5,301		歩A・単A
	*** X単一 35号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	5,508		歩A・単A
	*** X単一 36号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	2,754		歩A・単A
	*** X単一 37号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	2,194		歩A・単A
	*** X単一 38号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	3,733		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	幹線水路ゲート改修工事					
工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区(湾洞沈砂池)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41006	*** X単ー 39号 *** 据付間接費					
	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%, *** X単ー 40号 ***		式	925,248		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%, *** X単ー 41号 ***		式	372,880		歩A・単A
	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%, *** X単ー 42号 ***		式	356,954		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%, *** X単ー 43号 ***		式	548,323		歩A・単A
	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%, *** X単ー 43号 ***		式	120,333		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 *** 鋼管設置					
	φ200 *** T単ー 2号 ***		条	63,563		歩A・単A
T00002	鋼管撤去 φ200		条	32,868		歩A・単A
	*** T単ー 3号 *** 防音シート設置					
T00003	H=3m L=20m *** T単ー 4号 ***		式	505,956		歩A・単A
	防音シート撤去 H=3m L=20m		式	337,304		歩A・単A
T00005	*** T単ー 5号 *** サクシヨンホース積込・運搬					
	φ200 L=40m 運搬距離3km *** T単ー 6号 ***		条	31,245		歩A・単A
T00006	サクシヨンホース荷下ろし φ200 L=40m		条	12,173		歩A・単A
	*** T単ー 7号 *** ポンプ・キャブタイヤ設置					
T00007	ポンプφ200 キャブタイヤ11kw用 L=40m *** T単ー 8号 ***		条	45,663		歩A・単A
	ポンプ・キャブタイヤ撤去 ポンプφ200 キャブタイヤ11kw用 L=40m		条	36,531		歩A・単A
T00009	*** T単ー 9号 *** 発電機設置					
	400kVA *** T単ー 10号 ***		台	105,137		歩A・単A
T00010	発電機撤去 400kVA		台	105,137		歩A・単A
	*** T単ー 11号 *** サクシヨンホース設置					
T00011	φ200 L=40m *** T単ー 12号 ***		条	21,192		歩A・単A
	サクシヨンホース撤去 φ200 L=40m		条	16,954		歩A・単A
T00014	*** T単ー 13号 *** ポンプ運転管理					
	φ200×32台、φ250×17台 *** T単ー 14号 ***		日	723,304		歩A・単A
T00016	ポンプ・キャブタイヤ設置 ポンプφ250 キャブタイヤ22kw用 L=40m		条	85,955		歩A・単A
	*** T単ー 15号 *** ポンプ・キャブタイヤ撤去					
T00017	ポンプφ250 キャブタイヤ22kw用 L=40m		条	68,764		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02111	チェーンレバ-ホイスト[レバ-フロック][鋼橋用]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チェーンレバ-ホイスト[レバ-フロック][鋼橋用] 耐力62kN(6.3t) 移動量1.5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M26503 耐力62kN(6.3t) 移動量1.5m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	503円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M26503	チェーンレバ-ホイスト[レバ-フロック][鋼橋用] 耐力62kN(6.3t) 移動量1.5m	1.000	供用日	503	503	
	合 計				503	算出数量 1.000 各単位
	単 価				503	
	*** S単- 2号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【基本料金】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャブタイヤケーブル【基本料金】 φ200 11kw用 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96014 φ200 11kw用 10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96014	キャブタイヤケーブル【基本料金】 φ200 11kw用 10m	1.000	本	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単- 3号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【賃料】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャブタイヤケーブル【賃料】 φ200 11kw用 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96015 φ200 11kw用 10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	400円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96015	キャブタイヤケーブル【賃料】 φ200 11kw用 10m	1.000	日	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S単- 4号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【基本料金】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャブタイヤケーブル【基本料金】 φ250 22kw用 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96016 φ250 22kw用 10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96016	キャブタイヤケーブル【基本料金】 φ250 22kw用 10m	1.000	本	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単- 5号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【賃料】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャブタイヤケーブル【賃料】 φ250 22kw用 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96017 φ250 22kw用 10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	450円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96017	キャブタイヤケーブル【賃料】 φ250 22kw用 10m	1.000	日	450	450	
	合 計				450	算出数量 1.000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				450	
	*** S単- 6号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【基本料金】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャブタイヤケーブル【基本料金】 60sq 4芯 20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	60sq 4芯 20m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96006	キャブタイヤケーブル【基本料金】 60sq 4芯 20m	1.000	本		7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単- 7号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【賃料】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャブタイヤケーブル【賃料】 60sq 4芯 20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	60sq 4芯 20m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96007	キャブタイヤケーブル【賃料】 60sq 4芯 20m	1.000	日		1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単- 8号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【基本料金】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャブタイヤケーブル【基本料金】 100sq 1芯 20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	100sq 1芯 20m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96008	キャブタイヤケーブル【基本料金】 100sq 1芯 20m	1.000	本		9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
	*** S単- 9号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【賃料】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャブタイヤケーブル【賃料】 100sq 1芯 20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96009		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	100sq 1芯 20m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96009	キャブタイヤケーブル【賃料】 100sq 1芯 20m	1.000	日		1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単- 10号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【基本料金】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャブタイヤケーブル【基本料金】 150sq 1芯 20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96010		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	150sq 1芯 20m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M96010	キャブタイヤケーブル【基本料金】 150sq 1芯 20m	1.000	本	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単一 11号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【賃料】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャブタイヤケーブル【賃料】 150sq 1芯 20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96011		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	150sq 1芯 20m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96011	キャブタイヤケーブル【賃料】 150sq 1芯 20m	1.000	日	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 12号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【基本料金】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャブタイヤケーブル【基本料金】 38sq 1芯 20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	38sq 1芯 20m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96012	キャブタイヤケーブル【基本料金】 38sq 1芯 20m	1.000	本	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
	*** S単一 13号 ***					
S02111	キャブタイヤケーブル【賃料】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャブタイヤケーブル【賃料】 38sq 1芯 20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96013		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	38sq 1芯 20m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	950円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96013	キャブタイヤケーブル【賃料】 38sq 1芯 20m	1.000	日	950	950	
	合 計				950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				950	
	*** S単一 14号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)【基本料金】		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)【基本料金】 口径200mm 全揚程15m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径200mm 全揚程15m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96002	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)【基本料金】 口径200mm 全揚程15m	1.000	台	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単一 15号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)【賃料】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)【賃料】 口径200mm 全揚程15m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具賃料コード	F96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径200mm 全揚程15m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96003	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 【賃料】 口径200mm 全揚程15m	1.000	日	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単ー 16号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 【基本料金】		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 【基本料金】 口径250mm 全揚程15m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径250mm 全揚程15m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	35,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96008	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 【基本料金】 口径250mm 全揚程15m	1.000	台	35,000	35,000	
	合 計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 【賃料】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 【賃料】 口径250mm 全揚程15m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96009		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径250mm 全揚程15m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96009	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 【賃料】 口径250mm 全揚程15m	1.000	日	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単ー 18号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型] 【基本料金】		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型] 【基本料金】 定格容量400kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量400kVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型] 【基本料金】 定格容量400kVA	1.000	台	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単ー 19号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型] 【賃料】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型] 【賃料】 定格容量400kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量400kVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	26,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96005	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型] 【賃料】 定格容量400kVA	1.000	日	26,000	26,000	
	合 計				26,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,000	
	*** S単ー 20号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	オイルバン 【基本料金】		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オイルバン 【基本料金】 400kVA用			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F96010 400kVA用 5,000円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
F96010	オイルバン 【基本料金】 400kVA用	1,000	枚	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S 単一 21号 ***					
S02112	オイルバン 【賃料】		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オイルバン 【賃料】 400kVA用			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F96011 400kVA用 2,500円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
F96011	オイルバン 【賃料】 400kVA用	1,000	日	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S 単一 22号 ***					
S02112	分電盤 【基本料金】		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分電盤 【基本料金】 11kw用 60A×5連			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F96012 11kw用 60A×5連 13,500円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
F96012	分電盤 【基本料金】 11kw用 60A×5連	1,000	台	13,500	13,500	
	合 計				13,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,500	
	*** S 単一 23号 ***					
S02112	分電盤 【賃料】		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分電盤 【賃料】 11kw用 60A×5連			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F96013 11kw用 60A×5連 1,800円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
F96013	分電盤 【賃料】 11kw用 60A×5連	1,000	日	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S 単一 24号 ***					
S02112	分電盤 【基本料金】		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分電盤 【基本料金】 11kw用 60A×4連			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F96014 11kw用 60A×4連 11,000円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
F96014	分電盤 【基本料金】 11kw用 60A×4連	1,000	台	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区(湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 25号 ***					
S02112	分電盤【賃料】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分電盤【賃料】 11kw用 60A×4連			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96015 11kw用 60A×4連 1,600円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F96015	分電盤【賃料】 11kw用 60A×4連	1.000	日	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S単一 26号 ***					
S02112	分電盤【基本料金】		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分電盤【基本料金】 22kw用 60A×5連			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96016 22kw用 60A×5連 20,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F96016	分電盤【基本料金】 22kw用 60A×5連	1.000	台	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単一 27号 ***					
S02112	分電盤【賃料】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分電盤【賃料】 22kw用 60A×5連			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96017 22kw用 60A×5連 2,600円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F96017	分電盤【賃料】 22kw用 60A×5連	1.000	日	2,600	2,600	
	合 計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,600	
	*** S単一 28号 ***					
S02112	分電盤【基本料金】		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分電盤【基本料金】 22kw用 60A×4連			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96018 22kw用 60A×4連 16,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F96018	分電盤【基本料金】 22kw用 60A×4連	1.000	台	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,000	
	*** S単一 29号 ***					
S02112	分電盤【賃料】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分電盤【賃料】 22kw用 60A×4連			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96019 22kw用 60A×4連 2,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F96019	分電盤【賃料】 22kw用 60A×4連	1.000	日	2,200	2,200	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単ー 30号 ***					
S02114	栈橋足場		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	栈橋足場 2400mm～3900mm用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード	G96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 仮設材規格	2400mm～3900mm用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	275,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G96005	栈橋足場 2400mm～3900mm用	1.000	組	275,000	275,000	
	合 計				275,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				275,000	
	*** S単ー 31号 ***					
S02114	栈橋足場		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	栈橋足場 5400mm～7200mm用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード	G96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 仮設材規格	5400mm～7200mm用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	300,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G96006	栈橋足場 5400mm～7200mm用	1.000	組	300,000	300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300,000	
	*** S単ー 32号 ***					
S02114	防音シート【基本料金】		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート【基本料金】 高3m 延長20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 仮設材規格	高3m 延長20m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	50,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G96001	防音シート【基本料金】 高3m 延長20m	1.000	式	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単ー 33号 ***					
S02114	防音シート【賃料】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート【賃料】 高3m 延長20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード	G96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 仮設材規格	高3m 延長20m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	2,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G96002	防音シート【賃料】 高3m 延長20m	1.000	日	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単ー 34号 ***					
S02114	防音シート【基本料金】		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート【基本料金】 高2m×延長3m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード	G96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 仮設材規格	高2m×延長3m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	幹線水路ゲート改修工事				

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 単価の入力	5,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G96003	防音シート【基本料金】 高2m×延長3m	1.000	式	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単一 35号 ***					
S02114	防音シート【賃料】 防音シート【賃料】 高2m×延長3m		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 仮設賃料コード 2) 仮設材規格	G96004 高2m×延長3m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	250円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G96004	防音シート【賃料】 高2m×延長3m	1.000	日	250	250	
	合 計				250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				250	
	*** S単一 36号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,300	32,300	
	合 計				32,300	算出数量 1.000 人
	単 価				32,300	
	*** S単一 37号 ***					
S02115	配管工 配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02006	配管工	1.000	人	25,300	25,300	
	合 計				25,300	算出数量 1.000 人
	単 価				25,300	
	*** S単一 38号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,100	27,100	
	合 計				27,100	算出数量 1.000 人
	単 価				27,100	
	*** S単一 39号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	幹線水路ゲート改修工事					
工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,400	27,400	
	合 計				27,400	算出数量 1.000 人
	単 価				27,400	
	*** S単一 40号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,100	22,100	
	合 計				22,100	算出数量 1.000 人
	単 価				22,100	
	*** S単一 41号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01013	電工	1.000	人	26,500	26,500	
	合 計				26,500	算出数量 1.000 人
	単 価				26,500	
	*** S単一 42号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,500	15,500	
	合 計				15,500	算出数量 1.000 人
	単 価				15,500	
	*** S単一 43号 ***					
S02116	輸送費 (A地区 (湾洞沈砂池))		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費 (A地区 (湾洞沈砂池)) ,,扉体面積:17.9㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K96001		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	輸送費 (A地区 (湾洞沈砂池)) 扉体面積:17.9㎡	1.000	式	274,000	274,000	
	合 計				274,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				274,000	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	幹線水路ゲート改修工事				

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 44号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトリル給油,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34029	軽油 バトリル給油	1.000	L		155	155
	合 計				155	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155	
	*** S単- 45号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M27432 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	5.0 1.80				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日		1,010	1,818
P34029	軽油 バトリル給油	12.000	L		155	1,860
	合 計				3,678	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,678	
Y00001	単位					
	*** S単- 46号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ,通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料+燃 料,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M03104 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.21				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t	1.210	供用日		11,200	13,552
P34029	軽油 バトリル給油	0.000	L		155	0
	合 計				13,552	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		13,552	
Y00001	単位					
	*** S単- 47号 ***					
S16002	トラック[普通型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] ,通称10.0〜11.0t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M03087		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 機械損料算出区分	運転 1 日 当たり 算出				
	3) 運転 1 日 当たり 運転 時間 (T)	0.0				
	4) 運転 日 に対する 供用 日の 割合 (YC)	1.13				
	5) 単価 計上 区分	機械 損料 + 燃料				
	6) 燃料 区分	軽油				
	7) 燃料 の 計上 方法	機械 経費 算定 基準 値 による				
	8) 燃料 消費 量 (入力 の 場合)	0.0				
	9) 交替 制 作業 補正 区分	交替 制 補正 対象 外				
M03087	トラック [普通 型] 通称 10.0 ～ 11.0t 積 級	1.130	供用 日	17,700	20,001	
P34029	軽油 パトロール 給油	0.000	L	155	0	
	合 計				20,001	算出 数量 1.000 各 単位
	単 価		各 単位		20,001	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 48 号 ***					
S16004	ラフレン クレーン [油圧 伸縮 シブ 型 ・ ～ 低騒 ・ 排 対 型 (～ 2014)]		日		1.000 日	歩 A 当 たり 算 出
	ラフレン クレーン [油圧 伸縮 シブ 型 ・ ～ 低騒 ・ 排 対 型 (～ 2014)] ラフレン クレーン (油圧 伸縮 シブ 型), 最大 吊 上 能力 16t 吊 , なし			時間 的 制 約 : なし 夜間 制 約 作 業 時 間 : 0.0	制 約 作 業 時 間 : 0.0 冬 期 補 正 : なし	
	1) 機械 区 分	ラフレン クレーン (油圧 伸縮 シブ 型)		豪 雪 補 正 : なし 基本 給 時 間 : 8.0	亜 熱 帯 補 正 : なし 超 勤 時 間 : 0.0	
	2) 規 格	最大 吊 上 能力 16t 吊		深夜 時 間 : 0.0	週 休 : 補 正 なし	
	3) 運 転 1 日 当 たり 運 転 時 間 (T)	0.0				
	4) 運 転 日 対 する 供 用 日 の 割 合 (YC)	0.00				
	5) 長 期 割 引 単 価 区 分 (賃 料 機 械)	なし				
F01084	ラフレン クレーン [油圧 伸縮 シブ 型 ・ ～ 低騒 ・ 排 対 型 (～ 2014)] 最大 吊 上 能力 16t 吊	1.000	日	61,500	61,500	
	合 計				61,500	算出 数量 1.000 日
	単 価		日		61,500	
	*** S 単 - 49 号 ***					
S16004	ラフレン クレーン [油圧 伸縮 シブ 型 ・ ～ 低騒 ・ 排 対 型 (～ 2014)]		日		1.000 日	歩 A 当 たり 算 出
	ラフレン クレーン [油圧 伸縮 シブ 型 ・ ～ 低騒 ・ 排 対 型 (～ 2014)] ラフレン クレーン (油圧 伸縮 シブ 型), 最大 吊 上 能力 4.9t 吊 , なし			時間 的 制 約 : なし 夜間 制 約 作 業 時 間 : 0.0	制 約 作 業 時 間 : 0.0 冬 期 補 正 : なし	
	1) 機械 区 分	ラフレン クレーン (油圧 伸縮 シブ 型)		豪 雪 補 正 : なし 基本 給 時 間 : 8.0	亜 熱 帯 補 正 : なし 超 勤 時 間 : 0.0	
	2) 規 格	最大 吊 上 能力 4.9t 吊		深夜 時 間 : 0.0	週 休 : 補 正 なし	
	3) 運 転 1 日 当 たり 運 転 時 間 (T)	0.0				
	4) 運 転 日 対 する 供 用 日 の 割 合 (YC)	0.00				
	5) 長 期 割 引 単 価 区 分 (賃 料 機 械)	なし				
F01082	ラフレン クレーン [油圧 伸縮 シブ 型 ・ ～ 低騒 ・ 排 対 型 (～ 2014)] 最大 吊 上 能力 4.9t 吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出 数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S 単 - 50 号 ***					
S16004	クロー クレーン [油圧 伸縮 シブ 型 ・ ～ 低騒 ・ 排 対 (～ 3 次)]		日		1.000 日	歩 A 当 たり 算 出
	クロー クレーン [油圧 伸縮 シブ 型 ・ ～ 低騒 ・ 排 対 (～ 3 次)] クロー クレーン (油圧 伸縮 シブ 型), 最大 吊 上 能力 4.9t 吊 , なし			時間 的 制 約 : なし 夜間 制 約 作 業 時 間 : 0.0	制 約 作 業 時 間 : 0.0 冬 期 補 正 : なし	
	1) 機械 区 分	クロー クレーン (油圧 伸縮 シブ 型)		豪 雪 補 正 : なし 基本 給 時 間 : 8.0	亜 熱 帯 補 正 : なし 超 勤 時 間 : 0.0	
	2) 規 格	最大 吊 上 能力 4.9t 吊		深夜 時 間 : 0.0	週 休 : 補 正 なし	
	3) 運 転 1 日 当 たり 運 転 時 間 (T)	0.0				
	4) 運 転 日 対 する 供 用 日 の 割 合 (YC)	0.00				
	5) 長 期 割 引 単 価 区 分 (賃 料 機 械)	なし				
F01211	クロー クレーン [油圧 伸縮 シブ 型 ・ ～ 低騒 ・ 排 対 (～ 3 次)] 最大 吊 上 能力 4.9t 吊	1.000	日	27,800	27,800	
P34029	軽油 パトロール 給油	18.000	L	155	2,790	
R01021	運 転 手 (特 殊)	1.000	人	27,400	27,400	
	合 計				57,990	算出 数量 1.000 日
	単 価		日		57,990	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 51号 ***					
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000	歩A 当たり算出
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力4.9t吊, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力4.9t吊		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1,000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1,000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単- 52号 ***					
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力25t吊, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力25t吊		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 最大吊上能力25t吊	1,000	日	66,500	66,500	
	合 計				66,500	算出数量 1,000 日
	単 価		日		66,500	
	*** S単- 53号 ***					
S16004	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] バックホ (クローラ型) , バケット容量0.45m3、吊能力2.9t, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	バックホ (クローラ型) バケット容量0.45m3、吊能力2.9t		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	1,500	日	11,000	16,500	
P34029	軽油	50,000	L	155	7,750	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	27,400	27,400	
	合 計				51,650	算出数量 1,000 日
	単 価		日		51,650	
	*** S単- 54号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕捨て〜設置〜撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	仕捨て〜設置〜撤去		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500,000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14,500	人	22,100	320,450	
	合 計				328,950	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		32,895	
	*** S単- 55号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,20,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	20		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	185	185,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	27,100	78,590	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,100	64,090	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトール給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	27,400	79,460	
	合 計				638,526	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²	639		
	*** S単ー 56号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m超～15m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・ 取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長	12m超～15m以内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離(片道)	10kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)計上方法	往復計上		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46621	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m超～15m以内	1,000	ton	9,940	9,940	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合 計				12,940	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		12,940	
	*** S単ー 57号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 15m超,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現 場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長	15m超		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離(片道)	10kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)計上方法	往復計上		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46641	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長15m超	1,000	ton	14,960	14,960	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合 計				17,960	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		17,960	
	*** S単ー 58号 ***					
S40006	ラック電動開閉機 単動		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック電動開閉機 単動 巻上能力 30kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎デークオート 2)規格	K26002 巻上能力 30kN		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26002	ラック電動開閉機 単動 巻上能力 30kN	1.000	台	2,310,000	2,310,000	
	合 計				2,310,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,310,000	
	*** S 単一 59号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デークオート 2)規格	K26223 単動30kN用 連動50kN用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26223	ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用	1.000	m	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S 単一 60号 ***					
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13 ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デークオート 2)規格	K26313 単動30kN用 連動50kN用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26313	ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用	1.000	個	61,000	61,000	
	合 計				61,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,000	
	*** S 単一 61号 ***					
S40017	扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,,扉体,,扉体面積:10㎡未満,, 8.4,0.00,1.00,ー,ー,2門,0.95,		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2) 11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数 17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	小形水門 ローラゲート(3方水密) 扉体 扉体面積:10㎡未満 8.4 0.00 1.00 ー ー 2 門 0.95		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03001	製作工	55.200	人	32,700	1,805,040	
	合 計				1,805,040	算出数量 1.000 門
	単 価		門		1,805,040	
	*** S 単一 62号 ***					
S40017	扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,,扉体,,扉体面積:10㎡未満,, 5.6,0.00,1.00,ー,ー,1門,1.00,		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 ローラゲート(3方水密)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6)製作区分(2)	扉体				
	9)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量	5. 6				
	12)その他の製作工数(人/門)	0. 00				
	13)主要部材の混合比率(K m 1)	1. 00				
	14)休止装置の有無による補正	—				
	15)ドラム駆動方式による補正	—				
	16)製作門数	1 門				
	17)補正係数(K n)	1. 00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工					
		38. 900	人	32, 700	1, 272, 030	
	合 計				1, 272, 030	算出数量 1. 000 門
	単 価		門		1, 272, 030	
	*** S単— 63号 ***					
S40017	扉体製作		門		1. 000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,,扉体,,扉体面積:10㎡未満,, 5. 1, 0. 00, 1. 00, —, —, 1 門, 1. 00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0 豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0. 0	
				深夜時間:0. 0	週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 ローラゲート(3方水密)				
	6)製作区分(2)	扉体				
	9)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量	5. 1				
	12)その他の製作工数(人/門)	0. 00				
	13)主要部材の混合比率(K m 1)	1. 00				
	14)休止装置の有無による補正	—				
	15)ドラム駆動方式による補正	—				
	16)製作門数	1 門				
	17)補正係数(K n)	1. 00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工					
		35. 460	人	32, 700	1, 159, 542	
	合 計				1, 159, 542	算出数量 1. 000 門
	単 価		門		1, 159, 542	
	*** S単— 64号 ***					
S40017	扉体製作		門		1. 000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,,扉体,,扉体面積:10㎡未満,, 4. 5, 0. 00, 1. 00, —, —, 3 門, 0. 93,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0 豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0. 0	
				深夜時間:0. 0	週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 ローラゲート(3方水密)				
	6)製作区分(2)	扉体				
	9)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量	4. 5				
	12)その他の製作工数(人/門)	0. 00				
	13)主要部材の混合比率(K m 1)	1. 00				
	14)休止装置の有無による補正	—				
	15)ドラム駆動方式による補正	—				
	16)製作門数	3 門				
	17)補正係数(K n)	0. 93				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工					
		29. 150	人	32, 700	953, 205	
	合 計				953, 205	算出数量 1. 000 門
	単 価		門		953, 205	
	*** S単— 65号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1. 000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,ローラゲート,(3方水密),SUS製,3. 25m2以上10m2未満,8. 4 ,3. 0mm未満,SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,—,ステンレス 新断,12,SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンレス鋼板,—,ステンレス 新断,12,SUS304 9mm×38～75mm,,,0,SUS304 径160～200mm,ステ ンレス棒鋼,ステンレス丸鋼,—,ステンレス新断,20,SUS304 径25 mm～100mm,ステンレス棒鋼,ステンレス丸鋼,—,ステンレス新断,2 0,,,,,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0 豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0. 0 週休:補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	ローラゲート				
	3)詳細区分	(3方水密), SUS製				
	4)適用範囲	3. 25m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	8. 400				
	6)設計水深	3. 0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート)	K06024				
	8)鋼材規格(スキンプレート)	SUS304 厚さ3mm～7mm				
	9)材料 (割増区分) (1)	ステンレス鋼板				
	10)詳細 (1)	－				
	11)スクラップ区分 (1)	ステンレス新断				
	12)材料割増率 (%) (1)	12. 000				
	13)鋼材コード(桁等)	K06027				
	14)鋼材規格(桁等)	SUS304 厚さ15mm～25mm				
	15)材料 (割増区分) (2)	ステンレス鋼板				
	16)詳細 (2)	－				
	17)スクラップ区分 (2)	ステンレス新断				
	18)材料割増率 (%) (2)	12. 000				
	19)鋼材コード (支圧板・水密ゴム押金物等)	K06273				
	20)鋼材規格 (支圧板・水密ゴム押金物等)	SUS304 9mm×38～75mm				
	24)材料割増率 (%) (3)	0. 000				
	25)鋼材コード(主ローラ)	K06064				
	26)鋼材規格(主ローラ)	SUS304 径160～200mm				
	27)材料 (割増区分) (4)	ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼				
	28)詳細 (4)	－				
	29)スクラップ区分 (4)	ステンレス新断				
	30)材料割増率 (%) (4)	20. 000				
	31)鋼材コード(主ローラ軸)	K06062				
	32)鋼材規格(主ローラ軸)	SUS304 径25mm～100mm				
	33)材料 (割増区分) (5)	ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼				
	34)詳細 (5)	－				
	35)スクラップ区分 (5)	ステンレス新断				
	36)材料割増率 (%) (5)	20. 000				
	37)鋼材コード(シーブ)					
	38)鋼材規格(シーブ)					
	42)材料割増率 (%) (6)	0. 000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	496. 000	kg	637	315, 952	
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	709. 000	kg	843	597, 687	
K06064	ステンレス棒鋼 SUS304 径160～200mm	142. 000	kg	882	125, 244	
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	71. 000	kg	846	60, 066	
	合 計				1, 098, 949	算出数量 1. 000 門
	単 価		門		1, 098, 949	
	*** S単ー 66号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1. 000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門, ローラゲート, (3方水密), SUS製, 3. 25m2以上10m2未満, 5. 6			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	, 3. 0m未満, SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	断, 12, SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新					
	断, 12, SUS304 9mm×38～75mm, , , , 0, SUS304 径160～200mm, ステン					
	レス棒鋼、ステンレス丸鋼, ー, ステンレス新断, 20, SUS304 径25mm					
	～100mm, ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼, ー, ステンレス新断, 20,					
	, , , , 0					
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	ローラゲート				
	3)詳細区分	(3方水密), SUS製				
	4)適用範囲	3. 25m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	5. 600				
	6)設計水深	3. 0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート)	K06024				
	8)鋼材規格(スキンプレート)	SUS304 厚さ3mm～7mm				
	9)材料 (割増区分) (1)	ステンレス鋼板				
	10)詳細 (1)	－				
	11)スクラップ区分 (1)	ステンレス新断				
	12)材料割増率 (%) (1)	12. 000				
	13)鋼材コード(桁等)	K06024				
	14)鋼材規格(桁等)	SUS304 厚さ3mm～7mm				
	15)材料 (割増区分) (2)	ステンレス鋼板				
	16)詳細 (2)	－				
	17)スクラップ区分 (2)	ステンレス新断				
	18)材料割増率 (%) (2)	12. 000				
	19)鋼材コード (支圧板・水密ゴム押金物等)	K06273				
	20)鋼材規格 (支圧板・水密ゴム押金物等)	SUS304 9mm×38～75mm				
	24)材料割増率 (%) (3)	0. 000				
	25)鋼材コード(主ローラ)	K06064				
	26)鋼材規格(主ローラ)	SUS304 径160～200mm				
	27)材料 (割増区分) (4)	ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼				

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区(湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	28)詳細(4)	—				
	29)スクラップ区分(4)	ステンレス新断				
	30)材料割増率(%) (4)	20.000				
	31)鋼材コード(主ローラ軸)	K06062				
	32)鋼材規格(主ローラ軸)	SUS304 径25mm～100mm				
	33)材料(割増区分) (5)	ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼				
	34)詳細(5)	—				
	35)スクラップ区分(5)	ステンレス新断				
	36)材料割増率(%) (5)	20.000				
	37)鋼材コード(シープ)					
	38)鋼材規格(シープ)					
	42)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	301.000	kg	637	191,737	
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	429.000	kg	637	273,273	
K06064	ステンレス棒鋼 SUS304 径160～200mm	86.000	kg	882	75,852	
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	43.000	kg	846	36,378	
	合 計				577,240	算出数量 1.000 門
	単 価		門		577,240	
	*** S単- 67号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門,ローラゲート,(3方水密),SUS製,3.25m2以上10m2未満,5.1			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	,3.0m未満,SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	新断,12,SUS304 150mm×75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,					
	一,ステンレス新断,10,SUS304 9mm×38～75mm,,,,0,SUS304 径16					
	0～200mm,ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼,一,ステンレス新断,20					
	,SUS304 径25mm～100mm,ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼,一,ス					
	テンレス新断,20,,,,,0					
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	ローラゲート				
	3)詳細区分	(3方水密),SUS製				
	4)適用範囲	3.25m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	5.100				
	6)設計水深	3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート)	K06024				
	8)鋼材規格(スキンプレート)	SUS304 厚さ3mm～7mm				
	9)材料(割増区分) (1)	ステンレス鋼板				
	10)詳細(1)	—				
	11)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	12)材料割増率(%) (1)	12.000				
	13)鋼材コード(桁等)	K06224				
	14)鋼材規格(桁等)	SUS304 150mm×75mm				
	15)材料(割増区分) (2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	16)詳細(2)	—				
	17)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	18)材料割増率(%) (2)	10.000				
	19)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06273				
	20)鋼材規格(支圧板・水密ゴム押金物等)	SUS304 9mm×38～75mm				
	24)材料割増率(%) (3)	0.000				
	25)鋼材コード(主ローラ)	K06064				
	26)鋼材規格(主ローラ)	SUS304 径160～200mm				
	27)材料(割増区分) (4)	ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼				
	28)詳細(4)	—				
	29)スクラップ区分(4)	ステンレス新断				
	30)材料割増率(%) (4)	20.000				
	31)鋼材コード(主ローラ軸)	K06062				
	32)鋼材規格(主ローラ軸)	SUS304 径25mm～100mm				
	33)材料(割増区分) (5)	ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼				
	34)詳細(5)	—				
	35)スクラップ区分(5)	ステンレス新断				
	36)材料割増率(%) (5)	20.000				
	37)鋼材コード(シープ)					
	38)鋼材規格(シープ)					
	42)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	266.000	kg	637	169,442	
K06224	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm	380.000	kg	1,110	421,800	
K06064	ステンレス棒鋼 SUS304 径160～200mm	76.000	kg	882	67,032	
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	38.000	kg	846	32,148	
	合 計				690,422	算出数量 1.000 門
	単 価		門		690,422	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	幹線水路ゲート改修工事				

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区(湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 68号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体)					
	小形水門,ローラゲート,(3方水密),SUS製,3.25m2以上10m2未満,4.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
	,3.0m~12.0m,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,一,ステン			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	レス新断,12,SUS304 150mm×75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	鋼,一,ステンレス新断,10,SUS304 9mm×38~75mm,,,0,SUS304					
	径160~200mm,ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼,一,ステンレス新					
	断,20,SUS304 径25mm~100mm,ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼,					
	一,ステンレス新断,20,,,,,0					
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	ローラゲート				
	3)詳細区分	(3方水密),SUS製				
	4)適用範囲	3.25m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	4.500				
	6)設計水深	3.0m~12.0m				
	7)鋼材コード(スキンプレート)	K06024				
	8)鋼材規格(スキンプレート)	SUS304 厚さ3mm~7mm				
	9)材料(割増区分)(1)	ステンレス鋼板				
	10)詳細(1)	一				
	11)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	12)材料割増率(%) (1)	12.000				
	13)鋼材コード(桁等)	K06224				
	14)鋼材規格(桁等)	SUS304 150mm×75mm				
	15)材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	16)詳細(2)	一				
	17)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	18)材料割増率(%) (2)	10.000				
	19)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06273				
	20)鋼材規格(支圧板・水密ゴム押金物等)	SUS304 9mm×38~75mm				
	24)材料割増率(%) (3)	0.000				
	25)鋼材コード(主ローラ)	K06064				
	26)鋼材規格(主ローラ)	SUS304 径160~200mm				
	27)材料(割増区分)(4)	ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼				
	28)詳細(4)	一				
	29)スクラップ区分(4)	ステンレス新断				
	30)材料割増率(%) (4)	20.000				
	31)鋼材コード(主ローラ軸)	K06062				
	32)鋼材規格(主ローラ軸)	SUS304 径25mm~100mm				
	33)材料(割増区分)(5)	ステンレス棒鋼、ステンレス丸鋼				
	34)詳細(5)	一				
	35)スクラップ区分(5)	ステンレス新断				
	36)材料割増率(%) (5)	20.000				
	37)鋼材コード(シーブ)					
	38)鋼材規格(シーブ)					
	42)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06024	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ3mm~7mm	236.000	kg	637	150,332	
K06224	ステンレス溝形鋼					
	SUS304 150mm×75mm	337.000	kg	1,110	374,070	
K06064	ステンレス棒鋼					
	SUS304 径160~200mm	67.000	kg	882	59,094	
K06062	ステンレス棒鋼					
	SUS304 径25mm~100mm	34.000	kg	846	28,764	
	合 計				612,260	算出数量 1,000 門
	単 価		門		612,260	
	*** S単- 69号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム					
	平形(クロロブレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
	1)基礎データコード	K33021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	平形(クロロブレン系)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33021	水密ゴム 合成ゴム					
	平形(クロロブレン系)	1.000	kg	4,190	4,190	
	合 計				4,190	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,190	
	*** S単- 70号 ***					
S40040	オイルレスベアリング		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	オイルレスベアリング D60*D80*50mm 4個			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96004 D60*D80*50mm 4個		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	オイルレスベアリング D60*D80*50mm 4個	1.000	個	10,750	10,750	
	合 計				10,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,750	
	*** S単- 71号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K33022 L形 (クロロブレン系)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33022	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単- 72号 ***					
S40040	オイルレスベアリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オイルレスベアリング 50*65*50mm 4個			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K34001 50*65*50mm 4個		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K34001	オイルレスベアリング 50*65*50mm 4個	1.000	個	12,600	12,600	
	合 計				12,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,600	
	*** S単- 73号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,扉体面積:10㎡未満,,8.40,0.00,電動式開閉装置,5門以上,0.48,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 ローラゲート(3方水密)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 8.40				
	9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分	0.00 電動式開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(Kn)	5門以上 0.48				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	18.300	人	31,600	578,280	
R01003	普通作業員	4.570	人	22,100	100,997	
	合 計				679,277	算出数量 1.000 門
	単 価		門		679,277	
	*** S単- 74号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,扉体面積:10㎡未満,,5.60,0.00,電動式開閉装置,5門以上,0.48,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 ローラゲート(3方水密)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 5.60				
	9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分	0.00 電動式開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(K _n)	5 門以上 0.48				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工					
		14.750	人	31,600	466,100	
R01003	普通作業員					
		3.690	人	22,100	81,549	
	合 計				547,649	算出数量 1.000 門
	単 価		門		547,649	
	*** S 単— 75号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,扉体面積:10㎡未満,,5.10,0.00,電動式開閉装置,5 門以上,0.48,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 ローラゲート(3方水密)				
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 5.10				
	9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分	0.00 電動式開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(K _n)	5 門以上 0.48				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工					
		14.120	人	31,600	446,192	
R01003	普通作業員					
		3.530	人	22,100	78,013	
	合 計				524,205	算出数量 1.000 門
	単 価		門		524,205	
	*** S 単— 76号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,,ローラゲート(3方水密),,扉体面積:10㎡未満,,4.50,0.00,電動式開閉装置,5 門以上,0.26,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 ローラゲート(3方水密)				
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 4.50				
	9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分	0.00 電動式開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(K _n)	5 門以上 0.26				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工					
		7.230	人	31,600	228,468	
R01003	普通作業員					
		1.810	人	22,100	40,001	
	合 計				268,469	算出数量 1.000 門
	単 価		門		268,469	
	*** S 単— 77号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,,,0.00,23.80,,1 門,0.25,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡)	その他 0.00				
	9)その他の据付工数(人/門) 11)据付数	23.80 1 門				

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 副部材費金額小計(円)	2,197,898.000円 142,863.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	2,340,761	304,299	
	合 計				304,299	算出数量 1.000 式
	単 価		式		304,299	
	*** X単一 2号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 副部材費金額小計(円)	577,240.000円 37,521.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	614,761	79,919	
	合 計				79,919	算出数量 1.000 式
	単 価		式		79,919	
	*** X単一 3号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 副部材費金額小計(円)	690,422.000円 44,877.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	735,299	95,589	
	合 計				95,589	算出数量 1.000 式
	単 価		式		95,589	
	*** X単一 4号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 副部材費金額小計(円)	1,836,780.000円 119,391.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	1,956,171	254,302	
	合 計				254,302	算出数量 1.000 式
	単 価		式		254,302	
	*** X単一 5号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造ローラゲート, 扉体(SUS), 6.5, . . .			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造ローラゲート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%)	扉体(SUS) 6.500		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
K79431	副部材費	2,197,898.000				
		0.065	式	2,197,898	142,863	
	合 計				142,863	算出数量 1.000 式
	単 価		式		142,863	
	*** X単- 6号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),6.5,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造ローラゲート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%)	扉体(SUS) 6.500		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
K79431	副部材費	577,240.000				
		0.065	式	577,240	37,521	
	合 計				37,521	算出数量 1.000 式
	単 価		式		37,521	
	*** X単- 7号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),6.5,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造ローラゲート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%)	扉体(SUS) 6.500		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
K79431	副部材費	690,422.000				
		0.065	式	690,422	44,877	
	合 計				44,877	算出数量 1.000 式
	単 価		式		44,877	
	*** X単- 8号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),6.5,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造ローラゲート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%)	扉体(SUS) 6.500		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
K79431	副部材費	1,836,780.000				
		0.065	式	1,836,780	119,391	
	合 計				119,391	算出数量 1.000 式
	単 価		式		119,391	
	*** X単- 9号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造ローラゲート,扉体(SUS),2,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造ローラゲート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%)	扉体(SUS) 2.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
		2,197,898.000				

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	幹線水路ゲート改修工事					
工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 A地区（湾洞沈砂池）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79451	部品費	0.020	式	2,197,898	43,958	
	合 計				43,958	算出数量 1.000 式
	単 価		式		43,958	
	*** X単ー 10号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガード構造ローラゲート,扉体(SUS),2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガード構造ローラゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	2.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	577,240.000				
K79451	部品費	0.020	式	577,240	11,545	
	合 計				11,545	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,545	
	*** X単ー 11号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガード構造ローラゲート,扉体(SUS),2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガード構造ローラゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	2.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	690,422.000				
K79451	部品費	0.020	式	690,422	13,808	
	合 計				13,808	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,808	
	*** X単ー 12号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガード構造ローラゲート,扉体(SUS),2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガード構造ローラゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	2.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	1,836,780.000				
K79451	部品費	0.020	式	1,836,780	36,736	
	合 計				36,736	算出数量 1.000 式
	単 価		式		36,736	
	*** X単ー 13号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	3,610,080.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	3,610,080	2,166,048	
	合 計				2,166,048	算出数量 1.000 式
	単 価				2,166,048	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単- 14号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	1,272,030.000円				
		0.600	式	1,272,030	763,218	
	合 計				763,218	算出数量 1.000 式
	単 価				763,218	
	*** X単- 15号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	1,159,542.000円				
		0.600	式	1,159,542	695,725	
	合 計				695,725	算出数量 1.000 式
	単 価				695,725	
	*** X単- 16号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	2,859,615.000円				
		0.600	式	2,859,615	1,715,769	
	合 計				1,715,769	算出数量 1.000 式
	単 価				1,715,769	
	*** X単- 17号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	6,101,035.000円				
		0.250	式	6,101,035	1,525,259	
	合 計				1,525,259	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,525,259	
	*** X単- 18号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	2,149,731.000円				
		0.250	式	2,149,731	537,433	
	合 計				537,433	算出数量 1.000 式

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		537,433	
	*** X単一 19号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	1,959,626.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	1,959,626	489,907	
	合 計				489,907	算出数量 1.000 式
	単 価		式		489,907	
	*** X単一 20号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	4,832,749.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	4,832,749	1,208,187	
	合 計				1,208,187	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,208,187	
	*** X単一 21号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 塗装区分	扉体(主要部材: SUS)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 製作工金額小計 (円)	3,610,080.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費					
		0.090	式	3,610,080	324,907	
	合 計				324,907	算出数量 1.000 式
	単 価				324,907	
	*** X単一 22号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 塗装区分	扉体(主要部材: SUS)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 製作工金額小計 (円)	1,272,030.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費					
		0.090	式	1,272,030	114,483	
	合 計				114,483	算出数量 1.000 式
	単 価				114,483	
	*** X単一 23号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 塗装区分	扉体(主要部材: SUS)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 製作工金額小計 (円)	1,159,542.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	幹線水路ゲート改修工事				

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79501	塗装費	0.090	式	1,159,542	104,359	
	合 計				104,359	算出数量 1.000 式
	単 価				104,359	
	*** X単一 24号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分	小形水門		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 塗装区分	扉体(主要部材: SUS)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 製作工金額小計(円)	2,859,615.000		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K79501	塗装費	0.090	式	2,859,615	257,365	
	合 計				257,365	算出数量 1.000 式
	単 価				257,365	
	*** X単一 25号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	1,358,554.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	1,358,554	20,378	
	合 計				20,378	算出数量 1.000 式
	単 価		式		20,378	
	*** X単一 26号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	547,649.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	547,649	8,215	
	合 計				8,215	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,215	
	*** X単一 27号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	524,205.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	524,205	7,863	
	合 計				7,863	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,863	
	*** X単一 28号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1. 500%		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
K79391	据付補助材料費	805, 407. 000円				
		0. 015	式	805, 407	12, 081	
	合 計				12, 081	算出数量 1. 000 式
	単 価		式		12, 081	
	*** X単一 29号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1. 000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1. 5%,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1. 500%		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
K79391	据付補助材料費	176, 715. 000円				
		0. 015	式	176, 715	2, 651	
	合 計				2, 651	算出数量 1. 000 式
	単 価		式		2, 651	
	*** X単一 30号 ***					
X41003	据付材料費		式		1. 000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,, 2次側電気配線配管有,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	小形水門設備 0. 000kW		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	2次側電気配線配管有 10. 500%		深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	1, 358, 554. 000円				
		0. 105	式	1, 358, 554	142, 648	
	合 計				142, 648	算出数量 1. 000 式
	単 価		式		142, 648	
	*** X単一 31号 ***					
X41003	据付材料費		式		1. 000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,, 2次側電気配線配管有,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	小形水門設備 0. 000kW		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	2次側電気配線配管有 10. 500%		深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	547, 649. 000円				
		0. 105	式	547, 649	57, 503	
	合 計				57, 503	算出数量 1. 000 式
	単 価		式		57, 503	
	*** X単一 32号 ***					
X41003	据付材料費		式		1. 000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,, 2次側電気配線配管有,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	小形水門設備 0. 000kW		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	2次側電気配線配管有 10. 500%		深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	524, 205. 000円				
		0. 105	式	524, 205	55, 042	
	合 計				55, 042	算出数量 1. 000 式

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		55,042	
	*** X単一 33号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7) 形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	8) 据付材料費率(X)	3.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	805,407.000円				
K79371	据付材料費	0.030	式	805,407	24,162	
	合 計				24,162	算出数量 1.000 式
	単 価		式		24,162	
	*** X単一 34号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7) 形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	8) 据付材料費率(X)	3.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	176,715.000円				
K79371	据付材料費	0.030	式	176,715	5,301	
	合 計				5,301	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,301	
	*** X単一 35号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	275,424.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	275,424	5,508	
	合 計				5,508	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,508	
	*** X単一 36号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	137,712.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	137,712	2,754	
	合 計				2,754	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,754	
	*** X単一 37号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	幹線水路ゲート改修工事				

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 雑器具損料対象金額小計 (円)	109,712.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	109,712	2,194	
	合 計				2,194	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,194	
	*** X単一 38号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計 (円)	186,636.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	186,636	3,733	
	合 計				3,733	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,733	
	*** X単一 39号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接费率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	1,156,560.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	1,156,560	925,248	
	合 計				925,248	算出数量 1.000 式
	単 価		式		925,248	
	*** X単一 40号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接费率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	466,100.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	466,100	372,880	
	合 計				372,880	算出数量 1.000 式
	単 価		式		372,880	
	*** X単一 41号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接费率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	446,192.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	446,192	356,954	
	合 計				356,954	算出数量 1.000 式
	単 価		式		356,954	
	*** X単一 42号 ***					

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	鋼管設置		条		49,000	歩A 当たり算出
	φ200					
S02115	土木一般世話役	12,000	人	32,300	387,600	S単 36号
S02115	配管工	48,000	人	25,300	1,214,400	S単 37号
Y00004	雑品	0.080		1,602,000	128,160	
S16004	クローラークレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)] クローラークレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	13,000	日	57,990	753,870	S単 50号
S16004	トラックークレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型] トラックークレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	13,000	日	47,500	617,500	S単 51号
S02111	チェーンレバースト[レバースト] [鋼橋用] 耐力62kN(6.3t) 移動量1.5m	26,000	供用日	503	13,078	S単 1号
	合 計				3,114,608	算出数量 49,000 条
	単 価		条		63,563	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	鋼管撤去		条		49,000	歩A 当たり算出
	φ200					
S02115	土木一般世話役	6,000	人	32,300	193,800	S単 36号
S02115	配管工	24,000	人	25,300	607,200	S単 37号
Y00004	雑品	0.080		801,000	64,080	
S16004	クローラークレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)] クローラークレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	7,000	日	57,990	405,930	S単 50号
S16004	トラックークレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型] トラックークレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	7,000	日	47,500	332,500	S単 51号
S02111	チェーンレバースト[レバースト] [鋼橋用] 耐力62kN(6.3t) 移動量1.5m	14,000	供用日	503	7,042	S単 1号
	合 計				1,610,552	算出数量 49,000 条
	単 価		条		32,868	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	防音シート設置		式		1,000	歩A 当たり算出
	H=3m L=20m					
S02115	土木一般世話役	3,000	人	32,300	96,900	S単 36号
S02115	特殊作業員	9,000	人	27,100	243,900	S単 38号
S02115	運転手 (特殊)	3,000	人	27,400	82,200	S単 39号
Y00004	雑品	0.100		423,000	42,300	
S16002	トラック[クレーン装置付] ,通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,運転 1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外	3,000	日	13,552	40,656	S単 46号
	合 計				505,956	算出数量 1,000 式
	単 価		式		505,956	
	*** T単一 4号 ***					
T00004	防音シート撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	H=3m L=20m					
S02115	土木一般世話役	2,000	人	32,300	64,600	S単 36号
S02115	特殊作業員	6,000	人	27,100	162,600	S単 38号
S02115	運転手 (特殊)	2,000	人	27,400	54,800	S単 39号
Y00004	雑品	0.100		282,000	28,200	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	幹線水路ゲート改修工事					
工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	トラック[クレーン装置付] 、通称4～4.5t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交 替制補正対象外	2.000	日	13,552	27,104	S単 46号
	合 計				337,304	算出数量 1.000 式
	単 価		式		337,304	
	*** T単－ 5号 ***					
T00005	サクシヨンホース積込・運搬		条		49.000 条	歩A 当たり算出
	φ200 L＝40m 運搬距離3km					
S02115	土木一般世話役	7.000	人	32,300	226,100	S単 36号
S02115	普通作業員	14.000	人	22,100	309,400	S単 40号
S02115	運転手 (特殊)	7.000	人	27,400	191,800	S単 39号
Y00004	雑品	0.080		727,300	58,184	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	7.000	日	66,500	465,500	S単 52号
S16002	トラック[普通型] 、通称10.0～11.0t積級,運転1日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正 対象外	14.000	日	20,001	280,014	S単 47号
	合 計				1,530,998	算出数量 49.000 条
	単 価		条		31,245	
	*** T単－ 6号 ***					
T00006	サクシヨンホース荷下ろし		条		49.000 条	歩A 当たり算出
	φ200 L＝40m					
S02115	土木一般世話役	4.000	人	32,300	129,200	S単 36号
S02115	普通作業員	8.000	人	22,100	176,800	S単 40号
Y00004	雑品	0.080		306,000	24,480	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	4.000	日	66,500	266,000	S単 52号
						算出数量 49.000 条
	合 計				596,480	
	単 価		条		12,173	
	*** T単－ 7号 ***					
T00007	ポンプ・キャブタイヤ設置		条		32.000 条	歩A 当たり算出
	ポンプφ200 キャブタイヤ11kw用 L＝40m					
S02115	土木一般世話役	5.000	人	32,300	161,500	S単 36号
S02115	配管工	15.000	人	25,300	379,500	S単 37号
S02115	電工	10.000	人	26,500	265,000	S単 41号
Y00004	雑品	0.080		806,000	64,480	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	5.000	日	66,500	332,500	S単 52号
S16004	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・`超低・排対型(`2011)] ﾊﾞｯｸｵﾌ (ｸﾛｰﾗ型),ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3、吊能力2.9t,なし	5.000	日	51,650	258,250	S単 53号
						算出数量 32.000 条
	合 計				1,461,230	
	単 価		条		45,663	
	*** T単－ 8号 ***					
T00008	ポンプ・キャブタイヤ撤去		条		32.000 条	歩A 当たり算出
	ポンプφ200 キャブタイヤ11kw用 L＝40m					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 A地区 (湾洞沈砂池)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	4.000	人	32,300	129,200	S単 36号
S02115	配管工	12.000	人	25,300	303,600	S単 37号
S02115	電工	8.000	人	26,500	212,000	S単 41号
Y00004	雑品	0.080		644,800	51,584	
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	4.000	日	66,500	266,000	S単 52号
S16004	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(2011)] バックホウ(クローラ型),バック容量0.45m3、吊能力2.9t,なし	4.000	日	51,650	206,600	S単 53号
	合 計				1,168,984	算出数量 32.000 条
	単 価		条		36,531	
	*** T単- 9号 ***					
T00009	発電機設置		台		4.000 台	歩A 当たり算出
	400kVA					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	32,300	64,600	S単 36号
S02115	電工	4.000	人	26,500	106,000	S単 41号
Y00004	雑品	0.080		170,600	13,648	
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	2.000	日	66,500	133,000	S単 52号
S16004	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(2011)] バックホウ(クローラ型),バック容量0.45m3、吊能力2.9t,なし	2.000	日	51,650	103,300	S単 53号
	合 計				420,548	算出数量 4.000 台
	単 価		台		105,137	
	*** T単- 10号 ***					
T00010	発電機撤去		台		4.000 台	歩A 当たり算出
	400kVA					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	32,300	64,600	S単 36号
S02115	電工	4.000	人	26,500	106,000	S単 41号
Y00004	雑品	0.080		170,600	13,648	
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	2.000	日	66,500	133,000	S単 52号
S16004	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(2011)] バックホウ(クローラ型),バック容量0.45m3、吊能力2.9t,なし	2.000	日	51,650	103,300	S単 53号
	合 計				420,548	算出数量 4.000 台
	単 価		台		105,137	
	*** T単- 11号 ***					
T00011	サクシヨンホース設置		条		49.000 条	歩A 当たり算出
	φ200 L=40m					
S02115	土木一般世話役	5.000	人	32,300	161,500	S単 36号
S02115	配管工	10.000	人	25,300	253,000	S単 37号
Y00004	雑品	0.080		414,500	33,160	
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	5.000	日	66,500	332,500	S単 52号
S16004	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(2011)] バックホウ(クローラ型),バック容量0.45m3、吊能力2.9t,なし	5.000	日	51,650	258,250	S単 53号
	合 計				1,038,410	算出数量 49.000 条
	単 価		条		21,192	
	*** T単- 12号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 A地区(湾洞沈砂池)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00012	サクシヨンホース撤去		条		49,000	歩A 当たり算出
	φ200 L=40m					
S02115	土木一般世話役	4.000	人	32,300	129,200	S単 36号
S02115	配管工	8.000	人	25,300	202,400	S単 37号
Y00004	雑品	0.080		331,600	26,528	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞﾛｽｸ・排対型(2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	4.000	日	66,500	266,000	S単 52号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・ｼﾞﾛｽｸ・排対型(2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾛｰﾗ型),ﾊﾞｯｸﾞﾄﾞ容量0.45m3,吊能力2.9t,なし	4.000	日	51,650	206,600	S単 53号
	合 計				830,728	算出数量 49.000 条
	単 価		条		16,954	
	*** T単ー 13号 ***					
T00014	ポンプ運転管理		日		1,000	歩A 当たり算出
	φ200×32台、φ250×17台					
S02115	特殊作業員	3.000	人	27,100	81,300	S単 38号
Y00004	雑品	0.080		81,300	6,504	
S02116	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,1	4,100.000	L	155	635,500	S単 44号
	合 計				723,304	算出数量 1.000 日
	単 価		日		723,304	
	*** T単ー 14号 ***					
T00016	ポンプ・キャブタイヤ設置		条		17,000	歩A 当たり算出
	ポンプφ250 キャブタイヤ22kw用 L=40m					
S02115	土木一般世話役	5.000	人	32,300	161,500	S単 36号
S02115	配管工	15.000	人	25,300	379,500	S単 37号
S02115	電工	10.000	人	26,500	265,000	S単 41号
Y00004	雑品	0.080		806,000	64,480	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞﾛｽｸ・排対型(2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	5.000	日	66,500	332,500	S単 52号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・ｼﾞﾛｽｸ・排対型(2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾛｰﾗ型),ﾊﾞｯｸﾞﾄﾞ容量0.45m3,吊能力2.9t,なし	5.000	日	51,650	258,250	S単 53号
	合 計				1,461,230	算出数量 17.000 条
	単 価		条		85,955	
	*** T単ー 15号 ***					
T00017	ポンプ・キャブタイヤ撤去		条		17,000	歩A 当たり算出
	ポンプφ250 キャブタイヤ22kw用 L=40m					
S02115	土木一般世話役	4.000	人	32,300	129,200	S単 36号
S02115	配管工	12.000	人	25,300	303,600	S単 37号
S02115	電工	8.000	人	26,500	212,000	S単 41号
Y00004	雑品	0.080		644,800	51,584	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞﾛｽｸ・排対型(2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	4.000	日	66,500	266,000	S単 52号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・ｼﾞﾛｽｸ・排対型(2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾛｰﾗ型),ﾊﾞｯｸﾞﾄﾞ容量0.45m3,吊能力2.9t,なし	4.000	日	51,650	206,600	S単 53号
	合 計				1,168,984	算出数量 17.000 条
	単 価		条		68,764	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

八代平野農業水利事業

幹線水路ゲート改修工事（B地区（日奈久幹線水路））

積 算 書

（当初）

九州農政局
八代平野農業水利事業所

[illegible]

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 B地区 (日奈久幹線水路)

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 B地区 (日奈久幹線水路)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			3,390,000	
・工事原価			2,885,000	
・・製作工事原価			1,913,000	
純製作費			1,797,000	
・・・直接製作費	1.000	式	1,632,000	
・・・間接製作費			281,000	
・・・・間接労務費			165,000	
・・・・工場管理費			116,000	
・・据付工事原価			870,000	
純工事費			601,000	
・・・直接工事費	1.000	式	448,000	
・・・間接工事費			422,000	
・・・・共通仮設費			153,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
$448,000 \times ((19.810 \times 1.200) \times 1.000)$			106,000	
・・・・・安全費	1.000	式	47,000	
・・・・現場管理費				
$601,000 \times ((21.890 \times 1.100) \times 1.000 + 0.000)$			145,000	
・・・・据付間接費			124,000	
・・設計技術費				
$2,783,000 \times 3.680$			102,000	
・一般管理費等				
$2,885,000 \times (17.530 \times 1.000 + 0.04)$			506,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			1,195,000	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
$870,000 \times 1.490$			13,000	

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 B地区(目奈久幹線水路)

九州農政局

[illegible]

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 B地区(日奈久幹線水路)

九州農政局

[illegible]

[illegible]

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 B地区 (日奈久幹線水路)

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 B地区 (日奈久幹線水路)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,500		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	輸送費 (B地区 (日奈久幹線水路))					
	輸送費 (B地区 (日奈久幹線水路)) ,, 扉体面積:1.1㎡		式	146,000		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,, 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外		日	3,678		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 最大吊上能力4.9t吊, なし		日	47,500		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S40006	ラック手動開閉機 単動					
	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 10kN		台	981,000		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304					
	ラック棒 SUS304 単動10kN用 連動20kN用		m	73,400		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13					
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動10kN用 連動20kN用		個	30,500		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S40017	扉体製作					
	水門設備製作工 小形水門,, スライドゲート(3方水密),,, 扉体,,, 扉体面積:10㎡未満,, 1.1, 0.00 , 1.00, 無し, 一, 1門, 1.00,		門	274,353		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)					
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門, スライドゲート, (3方水密), SUS製, 0.8m2以上10m2未満, 1.1, 3.0m未満, SUS304 厚さ3mm~7mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12, 80mm×40mm×5mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10, SUS304 9mm×38~75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10, , , , 0, , , , 0, , , , 0		門	95,033		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)		kg	4,190		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)		kg	4,300		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S41009	水門設備据付工					
	水門設備据付工 小形水門,, スライドゲート(3方水密),,, 扉体面積:10㎡未満,, 1.10, 0.00, 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置, 1門, 0.55,		門	181,486		歩A・単A
	*** X単ー 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,		式	13,466		歩A・単A
	*** X単ー 2号 ***					
X40007	水門設備副部材費					
	水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9,, ,		式	8,553		歩A・単A
	*** X単ー 3号 ***					
X40011	水門設備部品費					
	水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5,, ,		式	4,752		歩A・単A
	*** X単ー 4号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費 小形水門設備, 60%,		式	164,612		歩A・単A
	*** X単ー 5号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備, 25%,		式	115,914		歩A・単A
	*** X単ー 6号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)					
	塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS)		式	24,692		歩A・単A
	*** X単ー 7号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 B地区 (日奈久幹線水路)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基 (B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	15,500	15,500	
	合 計				15,500	算出数量 1,000 人
	単 価				15,500	
	*** S単- 2号 ***					
S02116	輸送費 (B地区 (日奈久幹線水路))		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費 (B地区 (日奈久幹線水路)) ,, 扉体面積:1.1㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	K96002		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	輸送費 (B地区 (日奈久幹線水路)) 扉体面積:1.1㎡	1,000	式	146,000	146,000	
	合 計				146,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				146,000	
	*** S単- 3号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] , 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交 替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M27432 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 運転1日当たり運転時間 (T) 4) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	5.0 1.80				
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量 (入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1,800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 パトロール給油	12,000	L	155	1,860	
	合 計				3,678	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		3,678	
Y00001	単位					
	*** S単- 4号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力4.9t吊, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械区分 2) 規格	ラフレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間 (T) 4) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1,000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1,000 日
	単 価		日		47,500	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 B地区 (日奈久幹線水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 5号 ***					
S40006	ラック手動開閉機 単動		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 10kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K26101 巻上能力 10kN		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26101	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 10kN	1.000	台	981,000	981,000	
	合 計				981,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				981,000	
	*** S単- 6号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック棒 SUS304 単動10kN用 連動20kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K26221 単動10kN用 連動20kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26221	ラック棒 SUS304 単動10kN用 連動20kN用	1.000	m	73,400	73,400	
	合 計				73,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				73,400	
	*** S単- 7号 ***					
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動10kN用 連動20kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K26311 単動10kN用 連動20kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26311	ラック継手・吊りピン SCS13 単動10kN用 連動20kN用	1.000	個	30,500	30,500	
	合 計				30,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,500	
	*** S単- 8号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,,1.1,0.00,1.00,無し,-,1門,1.00,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密) 扉体 扉体面積:10㎡未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	1.1 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	1.00				
	14)休止装置の有無による補正	無し				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	8.390	人	32,700	274,353	
	合 計				274,353	算出数量 1.000 門
	単 価		門		274,353	
	*** S単- 9号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1.000 門	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 B地区 (日奈久幹線水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1.1,3.0m未満,SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12,80mm×40mm×5mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10,SUS304 9mm×38～75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10,,,,,0,,,,,0,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分 3)詳細区分 4)適用範囲 5)対象要素(x)の数量 6)設計水深 7)鋼材コード(スキンプレート) 8)鋼材規格(スキンプレート) 9)材料(割増区分)(1) 10)詳細(1) 11)スクラップ区分(1) 12)材料割増率(%) (1) 13)鋼材コード(桁等) 14)鋼材規格(桁等) 15)材料(割増区分)(2) 16)詳細(2) 17)スクラップ区分(2) 18)材料割増率(%) (2) 19)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等) 20)鋼材規格(支圧板・水密ゴム押金物等) 21)材料(割増区分)(3) 22)詳細(3) 23)スクラップ区分(3) 24)材料割増率(%) (3) 25)鋼材コード(主ローラ) 26)鋼材規格(主ローラ) 30)材料割増率(%) (4) 31)鋼材コード(主ローラ軸) 32)鋼材規格(主ローラ軸) 36)材料割増率(%) (5) 37)鋼材コード(シーブ) 38)鋼材規格(シーブ) 42)材料割増率(%) (6)	小形水門 スライドゲート (3方水密),SUS製 0.8m2以上10m2未満 1.100 3.0m未満 K06024 SUS304 厚さ3mm～7mm ステンレス鋼板 ー ステンレス新断 12.000 K96006 80mm×40mm×5mm ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 ー ステンレス新断 10.000 K06273 SUS304 9mm×38～75mm ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 ー ステンレス新断 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	62.000	kg	637	39,494	
K96006	ステンレス溝形鋼 80mm×40mm×5mm	45.000	kg	1,099	49,455	
K06273	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	6.000	kg	1,014	6,084	
	合 計				95,033	算出数量 1.000 門
	単 価		門		95,033	
	*** S単ー 10号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データカード 2)規格	K33021 平形(クロロブレン系)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	1.000	kg	4,190	4,190	
	合 計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,190	
	*** S単ー 11号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データカード 2)規格	K33022 L形(クロロブレン系)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K33022	水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 B 地区 (日奈久幹線水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)	95,033.000円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 副部材費金額小計(円)	8,553.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	103,586	13,466	
	合 計				13,466	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,466	
	*** X単一 2号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分 2) 形式区分	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 製作区分 4) 副部材費率(Y1) (%)	扉体(SUS) 9.000		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	7) 水門扉形式及び名称 8) 主要部材費金額小計(円)	95,033.000				
K79431	副部材費	0.090	式	95,033	8,553	
	合 計				8,553	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,553	
	*** X単一 3号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分 2) 形式区分	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 製作区分 4) 部品費率(Y1) (%)	扉体(SUS) 5.000		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	7) 水門扉形式及び名称 8) 主要部材費金額小計(円)	95,033.000				
K79451	部品費	0.050	式	95,033	4,752	
	合 計				4,752	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,752	
	*** X単一 4号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, 60%,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	274,353.000円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	274,353	164,612	
	合 計				164,612	算出数量 1.000 式
	単 価				164,612	
	*** X単一 5号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	幹線水路ゲート改修工事				

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 B地区 (日奈久幹線水路)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	463,657.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	463,657	115,914	
	合 計				115,914	算出数量 1.000 式
	単 価		式		115,914	
	*** X単- 6号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	小形水門, 扉体(主要部材: SUS)			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 設備区分	小形水門		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 塗装区分	扉体(主要部材: SUS)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 製作工金額小計 (円)	274,353.000		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K79501	塗装費	0.090	式	274,353	24,692	
	合 計				24,692	算出数量 1.000 式
	単 価				24,692	
	*** X単- 7号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	小形水門設備, 1.5%,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計 (円)	181,486.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	181,486	2,722	
	合 計				2,722	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,722	
	*** X単- 8号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	小形水門設備, , , , 2次側電気配線配管無,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	7) 形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	8) 据付材料費率(X)	3.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計 (円)	181,486.000円				
K79371	据付材料費	0.030	式	181,486	5,445	
	合 計				5,445	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,445	
	*** X単- 9号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計 (円)	109,712.000		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	109,712	2,194	
	合 計				2,194	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,194	
	*** X単- 10号 ***					

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

八代平野農業水利事業

幹線水路ゲート改修工事（C地区（郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路））

積 算 書

（当初）

九州農政局
八代平野農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 C地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			13,050,000	
・工事原価			10,601,000	
・・製作工事原価			6,418,000	
純製作費			5,744,000	
・・・直接製作費	1.000	式	4,830,000	
・・・間接製作費			1,588,000	
・・・・間接労務費			914,000	
・・・・工場管理費			674,000	
・・据付工事原価			3,878,000	
純工事費			2,777,000	
・・・直接工事費	1.000	式	1,635,000	
・・・間接工事費			2,243,000	
・・・・共通仮設費			1,142,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
$1,635,000 \times ((19.810 \times 1.200) * 1.000)$			389,000	
・・・・・運搬費	1.000	式	474,000	
・・・・・安全費	1.000	式	279,000	
・・・・現場管理費				
$2,777,000 \times ((21.890 \times 1.100) * 1.000 + 0.000)$			669,000	
・・・・据付間接費			432,000	
・・設計技術費				
$10,285,000 \times 2.970$			305,000	
・一般管理費等				
$10,601,000 \times (23.130 * 1.000 + 0.04)$			2,456,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			1,310,000	
処分費等 (直接工事費の内数)			11,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
$3,878,000 \times 1.490$			58,000	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区(郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

九州農政局

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区(郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				4,830,000	
・小形水門扉製作工	1.000	式		3,743,000	
・扉体工 C地区 (郡築北部幹線水路)	1.000	式		609,000	
・・・扉体工 (材料費) ー小形水門ー	1.000	式	203,000	203,000	1 式当たり
S40034 水門設備主要部材費 (扉体) 小形水門, スライドゲート, (3方水密), SUS製, 0.8m2以上10m2未満, 1.7, 3.0m 未満, SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12, SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12, SUS304 9mm×38 ～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ー, ステンレス新断, 10, , , , 0, , , 0, , , , 0	1.000	門	136,987	136,987	歩A・単A S単 35号
X40007 水門設備副部材費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 扉体 (SUS), 9, , ,	1.000	式	12,329	12,329	歩A・単A X単 6号
X40011 水門設備部品費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 扉体 (SUS), 5, , ,	1.000	式	6,849	6,849	歩A・単A X単 8号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	0.600	kg	4,190	2,514	歩A・単A S単 39号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)	5.900	kg	4,300	25,370	歩A・単A S単 40号
X40001 補助材料費 (製作) 小形水門設備, 13%,	1.000	式	19,411	19,411	歩A・単A X単 1号
合 計				203,460	
・・・扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	406,000	406,000	1 式当たり
S40017 扉体製作 小形水門, , スライドゲート (3方水密), , , 扉体, , , 扉体面積:10㎡未満, , 1.7, 0 .00, 1.00, 無し, ー, 1 門, 1.00,	1.000	門	372,780	372,780	歩A・単A S単 32号
X40014 間接労務費 小形水門設備, 60%,	1.000	式	223,668	223,668	歩A・単A X単 11号
X40016 塗装費 (水門設備) 小形水門, 扉体 (主要部材: SUS)	1.000	式	33,550	33,550	歩A・単A X単 20号
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%,	1.000	式	157,500	157,500	歩A・単A X単 15号
合 計				787,498	
計 (1) (直接費対象分)				406,330	
計 (2) (間接費対象分)				381,168	
・・・戸当り工 C地区 (郡築北部幹線水路)	1.000	式		850,000	
・・・戸当り工 (材料費) ー小形水門ー	1.000	式	575,000	575,000	1 式当たり
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12	6.500	kg	637	4,141	歩A・単A S単 26号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12	7.700	kg	637	4,905	歩A・単A S単 26号
S40003 ステンレス角パイプ SUS304 100mm×100mm×6, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ー, ステンレス新断, 10	270.900	kg	1,418	384,136	歩A・単A S単 27号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12	98.700	kg	637	62,872	歩A・単A S単 26号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12	49.900	kg	747	37,275	歩A・単A S単 28号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12	5.800	kg	637	3,695	歩A・単A S単 37号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12	7.800	kg	637	4,969	歩A・単A S単 37号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12	3.700	kg	747	2,764	歩A・単A S単 38号
X40011 水門設備部品費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 1, , ,	1.000	式	4,933	4,933	歩A・単A X単 9号
X40001 補助材料費 (製作) 小形水門設備, 13%,	1.000	式	65,618	65,618	歩A・単A X単 2号
合 計				575,308	
・・・戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	275,000	275,000	1 式当たり
S40017 戸当り製作 小形水門, , スライドゲート (3方水密), , , 戸当り, , , 戸当延長:25m未満, , 8.7 , 0.00, 1.00, 無し, ー, 1 門, 1.00,	1.000	門	255,060	255,060	歩A・単A S単 33号
X40014 間接労務費 小形水門設備, 60%,	1.000	式	153,036	153,036	歩A・単A X単 12号
X40016 塗装費 (水門設備) 小形水門, 戸当り	1.000	式	20,405	20,405	歩A・単A X単 21号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 C地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%,	1.000	式	107,125	107,125	歩A・単A X単 16号
合 計				535,626	
計 (1) (直接費対象分)				275,465	
計 (2) (間接費対象分)				260,161	
・ ・ 開閉装置工 C地区 (郡築北部幹線水路)	1.000	式		1,310,000	
・ ・ ・ 開閉装置 (機器単体費・ラック式)	1.000	式	1,310,000	1,310,000	1式当たり
S40006 ラック手動開閉機 単動 巻上能力 20kN	1.000	台	1,040,000	1,040,000	歩A・単A S単 29号
S40006 ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN-40kN用	2.500	m	91,500	228,750	歩A・単A S単 30号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN-40kN用	1.000	個	41,200	41,200	歩A・単A S単 31号
合 計				1,309,950	
・ ・ 扉体工 C地区 (郡築南部幹線水路)	1.000	式		974,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	388,000	388,000	1式当たり
S40034 水門設備主要部材費 (扉体) 小形水門, スライドゲート, (3方水密), SUS製, 0.8m2以上10m2未満, 2.7, 3.0m	1.000	門	270,744	270,744	歩A・単A S単 36号
未満, SUS304 厚さ3mm~7mm, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12, SUS304 100mm×50mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 10, SUS304 9mm×38~75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 10, , , , , 0, , , , , 0, , , , , 0					
X40007 水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体 (SUS), 9, , ,	1.000	式	24,367	24,367	歩A・単A X単 7号
X40011 水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体 (SUS), 5, , ,	1.000	式	13,537	13,537	歩A・単A X単 10号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	1.200	kg	4,190	5,028	歩A・単A S単 39号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)	8.300	kg	4,300	35,690	歩A・単A S単 40号
X40001 補助材料費 (製作) 小形水門設備, 13%,	1.000	式	38,364	38,364	歩A・単A X単 3号
合 計				387,730	
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	586,000	586,000	1式当たり
S40017 扉体製作 小形水門, , スライドゲート (3方水密), , , 扉体, , , 扉体面積: 10㎡未満, , 2.7, 0.00, 1.00, 無し, -, 1門, 1.00,	1.000	門	537,261	537,261	歩A・単A S単 34号
X40014 間接労務費 小形水門設備, 60%,	1.000	式	322,357	322,357	歩A・単A X単 13号
X40016 塗装費 (水門設備) 小形水門, 扉体 (主要部材: SUS)	1.000	式	48,353	48,353	歩A・単A X単 22号
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%,	1.000	式	226,993	226,993	歩A・単A X単 17号
合 計				1,134,964	
計 (1) (直接費対象分)				585,614	
計 (2) (間接費対象分)				549,350	
・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式		1,087,000	
・ ・ 鋼製付属設備製作工 C地区 (郡築北部幹線水路)	1.000	式		1,087,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)	1.000	式	931,000	931,000	1式当たり
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	146.900	kg	637	93,575	歩A・単A S単 17号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	65.300	kg	1,110	72,483	歩A・単A S単 18号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 130mm×65mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	55.200	kg	1,110	61,272	歩A・単A S単 19号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	3.800	kg	912	3,466	歩A・単A S単 20号
S40001 ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=100mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	89.000	kg	1,429	127,181	歩A・単A S単 21号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	19.800	kg	747	14,791	歩A・単A S単 22号

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区(郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区(郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				1,635,000	
・輸送費	1.000	式		268,000	
・・輸送費 C地区(郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)	1.000	式		268,000	
・・・輸送費(小型水門)	1.000	式	268,000	268,000	1式当たり
S02116 輸送費(C地区) ,,扉体面積:5.08㎡	1.000	式	268,000	268,000	歩A・単A S単 7号
合 計				268,000	
・小形水門扉据付工	1.000	式		778,000	
・・小形水門扉据付工 C地区(郡築北部幹線水路)	1.000	式		564,000	
・・・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	564,000	564,000	1式当たり
S41009 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,1.70,0.00,手 動・エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,1.00,	1.000	門	385,784	385,784	歩A・単A S単 42号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	262,659	262,659	歩A・単A X単 31号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,	1.000	式	11,574	11,574	歩A・単A X単 26号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	1.000	式	5,787	5,787	歩A・単A X単 23号
X41005 雑器具損料	1.000	式	3,144	3,144	歩A・単A X単 29号
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	3.000	日	47,500	142,500	歩A・単A S単 12号
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｻﾞｲﾆﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄﾎﾞﾙﾄﾞﾈﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	4.000	日	3,678	14,712	歩A・単A S単 11号
合 計				826,160	
計(1)(直接費対象分)				563,501	
計(2)(間接費対象分)				262,659	
・・小形水門扉据付工 C地区(郡築南部幹線水路)	1.000	式		214,000	
・・・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	214,000	214,000	1式当たり
S41009 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,2.70,0.00,手 動・エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,0.30,	1.000	門	143,729	143,729	歩A・単A S単 43号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	97,834	97,834	歩A・単A X単 32号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,	1.000	式	4,312	4,312	歩A・単A X単 27号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	1.000	式	2,156	2,156	歩A・単A X単 24号
X41005 雑器具損料	1.000	式	1,244	1,244	歩A・単A X単 30号
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	47,500	47,500	歩A・単A S単 12号
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｻﾞｲﾆﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄﾎﾞﾙﾄﾞﾈﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	4.000	日	3,678	14,712	歩A・単A S単 11号
合 計				311,487	
計(1)(直接費対象分)				213,653	
計(2)(間接費対象分)				97,834	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式		106,000	
・・鋼製付属設備据付工 C地区(郡築北部幹線水路)	1.000	式		106,000	
・・・鋼製付属設備据付工	1.000	式	106,000	106,000	1式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 管理橋,0.5≦x≦10.0,0.00,1基,1.00,,525.5	1.000	基	105,119	105,119	歩A・単A X単 28号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	71,542	71,542	歩A・単A X単 33号

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区(郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 C地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t		日	11,000		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	32,300		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,100		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,100		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	27,400		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,500		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	輸送費 (C地区)					
	輸送費 (C地区) ,, 扉体面積: 5.08m ²		式	268,000		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトリル給油,,		L	155		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02123	産廃処理費 (廃棄プラスチック)					
	産廃処理費 (廃棄プラスチック) 積込～運搬～処分		m ³	25,875		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S15004	耕地復旧 (耕起)					
	耕地復旧 (耕起) 有		m ²	38		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] , 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外		日	3,678		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S16004	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力4.9t吊, なし		日	47,500		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S18001	土のう工					
	土のう工 仕拵え～設置～撤去		m ³	32,895		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S18054	資材置場					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 30, l, なし		m ²	732		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	272		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S19003	資材置場					
	輸送費(仮設材) 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	12,060		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S40001	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12		kg	637		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10		kg	1,110		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 130mm×65mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10		kg	1,110		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10		kg	912		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S40001	ステンレスH形鋼					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=100mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10 *** S単ー 22号 ***		kg	1,429		歩A・単A
S40001	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12 *** S単ー 23号 ***		kg	747		歩A・単A
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10 32A～200A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10 *** S単ー 24号 ***		kg	916		歩A・単A
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10 25A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10 *** S単ー 25号 ***		kg	1,033		歩A・単A
S40001	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10 *** S単ー 26号 ***		kg	1,014		歩A・単A
S40003	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12 *** S単ー 27号 ***		kg	637		歩A・単A
S40003	ステンレス角パイプ ステンレス角パイプ SUS304 100mm×100mm×6, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10 *** S単ー 28号 ***		kg	1,418		歩A・単A
S40003	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12 *** S単ー 29号 ***		kg	747		歩A・単A
S40006	ラック手動開閉機 単動 ラック手動開閉機 単動 巻上能力 20kN *** S単ー 30号 ***		台	1,040,000		歩A・単A
S40006	ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN～40kN用 *** S単ー 31号 ***		m	91,500		歩A・単A
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13 ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN～40kN用 *** S単ー 32号 ***		個	41,200		歩A・単A
S40017	扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,1.7,0.00 ,1.00,無し,一,1門,1.00,		門	372,780		歩A・単A
S40017	戸当り製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未満,,8.7,0.00,1.00,無し,一,1門,1.00,		門	255,060		歩A・単A
S40017	扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,2.7,0.00 ,1.00,無し,一,1門,1.00,		門	537,261		歩A・単A
S40034	水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1.7,3.0m未満,SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12,SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12,SUS304 9mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10,,,,0,,,,0,,,,0		門	136,987		歩A・単A
S40034	水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2.7,3.0m未満,SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12,SUS304 100mm×50mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10,SUS304 9mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10,,,,0,,,,0,,,,0		門	270,744		歩A・単A
S40038	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12 *** S単ー 38号 ***		kg	637		歩A・単A
S40038	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12 *** S単ー 39号 ***		kg	747		歩A・単A
S40040	水密ゴム 合成ゴム					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系) *** S単一 40号 ***		kg	4,190		歩A・単A
S40040	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系) *** S単一 41号 ***		kg	4,300		歩A・単A
S40041	ステンレス酸洗い費 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み), *** S単一 42号 ***		m ²	7,300		歩A・単A
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,1.70,0.00,手動・ エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,1.00,		門	385,784		歩A・単A
S41009	*** S単一 43号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,2.70,0.00,手動・ エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,0.30,		門	143,729		歩A・単A
X40001	*** X単一 1号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%, *** X単一 2号 ***		式	19,411		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%, *** X単一 3号 ***		式	65,618		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%, *** X単一 4号 ***		式	38,364		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%, *** X単一 5号 ***		式	65,859		歩A・単A
X40003	鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 管理橋,0.5≤x≤10.0,0.00,1.00,1基,1.00,,520.1 *** X単一 6号 ***		基	358,065		歩A・単A
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,, *** X単一 7号 ***		式	12,329		歩A・単A
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,, *** X単一 8号 ***		式	24,367		歩A・単A
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,, *** X単一 9号 ***		式	6,849		歩A・単A
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,, *** X単一 10号 ***		式	4,933		歩A・単A
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,, *** X単一 11号 ***		式	13,537		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%, *** X単一 12号 ***		式	223,668		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%, *** X単一 13号 ***		式	153,036		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%, *** X単一 14号 ***		式	322,357		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,60%, *** X単一 15号 ***		式	214,839		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%, *** X単一 16号 ***		式	157,500		歩A・単A
X40015	工場管理費					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 C地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工場管理費 小形水門設備, 25%, *** X単一 17号 ***		式	107, 125		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備, 25%, *** X単一 18号 ***		式	226, 993		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備, 25%, *** X単一 19号 ***		式	143, 226		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備, 25%, *** X単一 20号 ***		式	39, 055		歩A・単A
X40016	塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS) *** X単一 21号 ***		式	33, 550		歩A・単A
X40016	塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門, 戸当り *** X単一 22号 ***		式	20, 405		歩A・単A
X40016	塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS) *** X単一 23号 ***		式	48, 353		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備, 1. 5%, *** X単一 24号 ***		式	5, 787		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備, 1. 5%, *** X単一 25号 ***		式	2, 156		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%, *** X単一 26号 ***		式	1, 051		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 小形水門設備, ..., 2次側電気配線配管無, *** X単一 27号 ***		式	11, 574		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 小形水門設備, ..., 2次側電気配線配管無, *** X単一 28号 ***		式	4, 312		歩A・単A
X41004	鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 管理橋, $0.5 \leq x \leq 10.0$, 0. 00, 1 基, 1. 00, , 525. 5 *** X単一 29号 ***		基	105, 119		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単一 30号 ***		式	3, 144		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単一 31号 ***		式	1, 244		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】, 80%, *** X単一 32号 ***		式	262, 659		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】, 80%, *** X単一 33号 ***		式	97, 834		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】, 80%, *** X単一 33号 ***		式	71, 542		歩A・単A
T00001	*** T単一 1号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械設置					
	VU, 500mm, 直管(両差し口), 4. 0m管, 0箇所, なし *** T単一 2号 ***		m	2, 657		歩A・単A
T00002	硬質ポリ塩化ビニル管機械撤去					
	VU, 500mm, 直管(両差し口), 4. 0m管, 0箇所, なし		m	1, 329		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08061 バケット容量0.45m3 吊能力2.9t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	1,000	日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単一 2号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	32,300	32,300	
	合 計				32,300	算出数量 1,000 人
	単 価				32,300	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	27,100	27,100	
	合 計				27,100	算出数量 1,000 人
	単 価				27,100	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	22,100	22,100	
	合 計				22,100	算出数量 1,000 人
	単 価				22,100	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	27,400	27,400	
	合 計				27,400	算出数量 1,000 人

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	幹線水路ゲート改修工事				

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 C 地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				27,400	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01032	交通誘導警備員 B	1,000	人	15,500	15,500	
	合 計				15,500	算出数量 1,000 人
	単 価				15,500	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02116	輸送費 (C 地区)		式		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	輸送費 (C 地区) ,, 扉体面積: 5.08㎡			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	K96003		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96003	輸送費 (C 地区) 扉体面積: 5.08㎡	1,000	式	268,000	268,000	
	合 計				268,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				268,000	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	軽油 バトロ-#給油,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P34029	軽油 バトロ-#給油	1,000	L	155	155	
	合 計				155	算出数量 1,000 各単位
	単 価				155	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02123	産廃処理費 (廃棄プラスチック)		m3		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	産廃処理費 (廃棄プラスチック) 積込～運搬～処分			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96001 積込～運搬～処分 25,875円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96001	産廃処理費 (廃棄プラスチック) 積込～運搬～処分	1,000	m3	25,875	25,875	
	合 計				25,875	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,875	
	*** S 単 - 10号 ***					
S15004	耕地復旧 (耕起)		㎡		100,000 ㎡	歩 A 当たり算出
	耕地復旧 (耕起) 有			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 石礫、雑物除去	有		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 C 地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.070	人	22,100	1,547	
M35062	農用トラクタ〔乗用・ホイール型・～排対2次〕 四輪駆動 22kw級 (30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油 バトロール給油	0.800	L	155	124	
R01022	運転手 (一般)	0.050	人	23,800	1,190	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		1,975	277	
	合 計				3,799	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		38	
	*** S 単一 11号 ***					
S16002	電気溶接機〔ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次〕		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機〔ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次〕 , 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交 替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M27432 運転1日当たり算出				
	3) 運転1日当たり運転時間 (T)	5.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.80				
	5) 単価計上区分	機械損料+燃料				
	6) 燃料区分	軽油				
	7) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機〔ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次〕 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 バトロール給油	12.000	L	155	1,860	
	合 計				3,678	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		3,678	
Y00001	単位					
	*** S 単一 12号 ***					
S16004	ラフレックレン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型 (2014)〕		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型 (2014)〕 ラフレックレン (油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力4.9t吊, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分	ラフレックレン (油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 規格	最大吊上能力4.9t吊		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 運転1日当たり運転時間 (T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F01082	ラフレックレン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型 (2014)〕 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1,000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S 単一 13号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕捨て～設置～撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	仕捨て～設置～撤去		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	22,100	320,450	
	合 計				328,950	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		32,895	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 C地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 14号 ***					
S18054	資材置場		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 30, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 30		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	278	278,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	27,100	78,590	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,100	64,090	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトロール給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	27,400	79,460	
	合 計				731,526	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		732	
	*** S単ー 15号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104,000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0,480	人	22,100	10,608	
	合 計				27,248	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		272	
	*** S単ー 16号 ***					
S19003	資材置場		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸), , 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 製品長 2) 運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 計上方法 4) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 積卸し区分(敷鉄板) 7) 冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸) 0.0				
	8) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	9,060	9,060	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合 計				12,060	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		12,060	
	*** S単ー 17号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K06024 SUS304 厚さ3mm～7mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 材料名 4) スクラップの該当品目	ステンレス鋼板 ステンレス新断		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	637	637	
	合 計				637	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		637	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単ー 18号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06224		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 150mm×75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06224	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm	1.000	kg	1,110	1,110	
	合 計				1,110	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,110	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単ー 19号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 130mm×65mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 130mm×65mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96007	ステンレス溝形鋼 SUS304 130mm×65mm	1.000	kg	1,110	1,110	
	合 計				1,110	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,110	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単ー 20号 ***					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 50mm×6mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96008	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm	1.000	kg	912	912	
	合 計				912	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		912	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単ー 21号 ***					
S40001	ステンレスH形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=100mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)材料(鋼材)コード	K06161		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	SUS304 t ≤30mm H=100mm				
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06161	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=100mm	1.000	kg	1,429	1,429	
	合 計				1,429	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,429	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単一 22号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ8mm～9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	747	747	
	合 計				747	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		747	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単一 23号 ***					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10 32A～200A,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K14063		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304TP Sch10 32A～200A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K14063	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10 32A～200A	1.000	kg	916	916	
	合 計				916	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		916	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単一 24号 ***					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10 25A,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K14062		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304TP Sch10 25A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K14062	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10 25A	1.000	kg	1,033	1,033	
	合 計				1,033	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,033	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単一 25号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名: 幹線水路ゲート改修工事 C 地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K06273 SUS304 9mm×38～75mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 材料名 4) スクラップの該当品目	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 ステンレス新断		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K06273	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	1.000	kg	1,014	1,014	
	合 計				1,014	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,014	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S 単 - 26号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K06024 SUS304 厚さ3mm～7mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 材料名 4) 詳細	ステンレス鋼板 一		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) スクラップの該当品目 6) 材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	637	637	
	合 計				637	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		637	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S 単 - 27号 ***					
S40003	ステンレス角パイプ		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス角パイプ SUS304 100mm×100mm×6, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K96005 SUS304 100mm×100mm×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 材料名 4) 詳細	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 一		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) スクラップの該当品目 6) 材料割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
K96005	ステンレス角パイプ SUS304 100mm×100mm×6	1.000	kg	1,418	1,418	
	合 計				1,418	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,418	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S 単 - 28号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K06025 SUS304 厚さ8mm～9mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 材料名 4) 詳細	ステンレス鋼板 一		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) スクラップの該当品目 6) 材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	747	747	
	合 計				747	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		747	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S 単 - 29号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	ラック手動開閉機 単動		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 20kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データシート 2)規格	K26102 巻上能力 20kN		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26102	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 20kN	1.000	台	1,040,000	1,040,000	
	合 計				1,040,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,040,000	
	*** S単ー 30号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kNー40kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データシート 2)規格	K26222 単動20kN用 連動30kNー40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26222	ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kNー40kN用	1.000	m	91,500	91,500	
	合 計				91,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				91,500	
	*** S単ー 31号 ***					
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kNー40kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データシート 2)規格	K26312 単動20kN用 連動30kNー40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26312	ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kNー40kN用	1.000	個	41,200	41,200	
	合 計				41,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,200	
	*** S単ー 32号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,扉体面積:10㎡未満 ,,1.7,0.00,1.00,無し,ー,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	扉体 扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	1.7 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	1.00				
	14)休止装置の有無による補正	無し				
	15)ドラム駆動方式による補正	ー				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	11.400	人	32,700	372,780	
	合 計				372,780	算出数量 1.000 門
	単 価		門		372,780	
	*** S単ー 33号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区(郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	満,,8.7,0.00,1.00,無し,ー,1門,1.00,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	戸当り 戸当延長:25m未満				
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	8.7 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正	1.00 無し				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	ー 1門				
	17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	1.00				
R03001	製作工					
		7.800	人	32,700	255,060	
	合 計				255,060	算出数量 1.000 門
	単 価		門		255,060	
	*** S単一 34号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満 ,,2.7,0.00,1.00,無し,ー,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	扉体 扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	2.7 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正	1.00 無し				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	ー 1門				
	17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	1.00				
R03001	製作工					
		16.430	人	32,700	537,261	
	合 計				537,261	算出数量 1.000 門
	単 価		門		537,261	
	*** S単一 35号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1. 7,3.0m未満,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,ー,ステン レス新断,12,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,ー,ステン レス新断,12,SUS304 9mm×38~75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 ,ー,ステンレス新断,10,,,,,0,,,,,0,,,,,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 スライドゲート				
	3)詳細区分 4)適用範囲	(3方水密),SUS製 0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量 6)設計水深	1.700 3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート) 8)鋼材規格(スキンプレート)	K06025 SUS304 厚さ8mm~9mm				
	9)材料(割増区分)(1) 10)詳細(1)	ステンレス鋼板 ー				
	11)スクラップ区分(1) 12)材料割増率(%) (1)	ステンレス新断 12.000				
	13)鋼材コード(桁等) 14)鋼材規格(桁等)	K06024 SUS304 厚さ3mm~7mm				
	15)材料(割増区分)(2) 16)詳細(2)	ステンレス鋼板 ー				
	17)スクラップ区分(2) 18)材料割増率(%) (2)	ステンレス新断 12.000				
	19)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等) 20)鋼材規格(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06273 SUS304 9mm×38~75mm				
	21)材料(割増区分)(3) 22)詳細(3)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 ー				
	23)スクラップ区分(3) 24)材料割増率(%) (3)	ステンレス新断 10.000				
	25)鋼材コード(主ローラ) 26)鋼材規格(主ローラ)					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区(郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	30)材料割増率(%) (4)	0.000				
	31)鋼材コード(主ローラ軸)					
	32)鋼材規格(主ローラ軸)					
	36)材料割増率(%) (5)	0.000				
	37)鋼材コード(シーブ)					
	38)鋼材規格(シーブ)					
	42)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	105.000	kg	747	78,435	
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	76.000	kg	637	48,412	
K06273	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	10.000	kg	1,014	10,140	
	合 計				136,987	算出数量 1.000 門
	単 価		門		136,987	
	*** S単— 36号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2.7,3.0m未満,SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12,SUS304 100mm×50mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、一,ステンレス新断,10,SUS304 9mm×38～75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10,,,,,0,,,,,0,,,,,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	スライドゲート				
	3)詳細区分	(3方水密),SUS製				
	4)適用範囲	0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	2.700				
	6)設計水深	3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート)	K06024				
	8)鋼材規格(スキンプレート)	SUS304 厚さ3mm～7mm				
	9)材料(割増区分)(1)	ステンレス鋼板				
	10)詳細(1)	—				
	11)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	12)材料割増率(%) (1)	12.000				
	13)鋼材コード(桁等)	K06222				
	14)鋼材規格(桁等)	SUS304 100mm×50mm				
	15)材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	16)詳細(2)	—				
	17)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	18)材料割増率(%) (2)	10.000				
	19)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06273				
	20)鋼材規格(支圧板・水密ゴム押金物等)	SUS304 9mm×38～75mm				
	21)材料(割増区分)(3)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	22)詳細(3)	—				
	23)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	24)材料割増率(%) (3)	10.000				
	25)鋼材コード(主ローラ)					
	26)鋼材規格(主ローラ)					
	30)材料割増率(%) (4)	0.000				
	31)鋼材コード(主ローラ軸)					
	32)鋼材規格(主ローラ軸)					
	36)材料割増率(%) (5)	0.000				
	37)鋼材コード(シーブ)					
	38)鋼材規格(シーブ)					
	42)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	177.000	kg	637	112,749	
K06222	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm	129.000	kg	1,099	141,771	
K06273	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	16.000	kg	1,014	16,224	
	合 計				270,744	算出数量 1.000 門
	単 価		門		270,744	
	*** S単— 37号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード	K06024				
	2)鋼材規格	SUS304 厚さ3mm～7mm				
	3)材料(割増区分)	ステンレス鋼板				
	4)詳細	—				

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	637	637	
	合 計				637	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		637	
	*** S単ー 38号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 鋼材コート	K06025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 鋼材規格	SUS304 厚さ8mm～9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料 (割増区分)	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 詳細	一				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	747	747	
	合 計				747	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		747	
	*** S単ー 39号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	平形 (クロロブレン系)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 基礎デークート	K33021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格	平形 (クロロブレン系)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33021	水密ゴム 合成ゴム					
	平形 (クロロブレン系)	1.000	kg	4,190	4,190	
	合 計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,190	
	*** S単ー 40号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	L形 (クロロブレン系)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 基礎デークート	K33022		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格	L形 (クロロブレン系)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33022	水密ゴム 合成ゴム					
	L形 (クロロブレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単ー 41号 ***					
S40041	ステンレス酸洗い費		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス酸洗い費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	(材料・工数込み),			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 施工内容	酸洗い		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 溶融亜鉛メッキ規格	kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 酸洗い規格	K78021m ²		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78021	ステンレス酸洗い費					
	(材料・工数込み)	1.000	m ²	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単ー 42号 ***					

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 副部材費金額小計(円)	136,987.000円 12,329.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	149,316	19,411	
	合 計				19,411	算出数量 1.000 式
	単 価		式		19,411	
	*** X単一 2号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 副部材費金額小計(円)	493,329.000円 11,428.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	504,757	65,618	
	合 計				65,618	算出数量 1.000 式
	単 価		式		65,618	
	*** X単一 3号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 副部材費金額小計(円)	270,744.000円 24,367.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	295,111	38,364	
	合 計				38,364	算出数量 1.000 式
	単 価		式		38,364	
	*** X単一 4号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備, 13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 副部材費金額小計(円)	506,605.000円 0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	506,605	65,859	
	合 計				65,859	算出数量 1.000 式
	単 価		式		65,859	
	*** X単一 5号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 管理橋, 0.5≦x≦10.0, 0.00, 1.00, 1基, 1.00,, 520.1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	管理橋 0.5≦x≦10.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人/ton) 4)部材の混合比率	0.00 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(Kn)	1 基 1.00				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)					
R03001	製作工	520.100				
		10.950	人	32,700	358,065	
	合 計				358,065	算出数量 1.000 基
	単 価		基		358,065	
	*** X単- 6号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%)	扉体(SUS) 9.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
K79431	副部材費	136,987.000				
		0.090	式	136,987	12,329	
	合 計				12,329	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,329	
	*** X単- 7号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%)	扉体(SUS) 9.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
K79431	副部材費	270,744.000				
		0.090	式	270,744	24,367	
	合 計				24,367	算出数量 1.000 式
	単 価		式		24,367	
	*** X単- 8号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%)	扉体(SUS) 5.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
K79451	部品費	136,987.000				
		0.050	式	136,987	6,849	
	合 計				6,849	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,849	
	*** X単- 9号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%)	戸当り 1.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	幹線水路ゲート改修工事				

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) 水門扉形式及び名称					
	8) 主要部材費金額小計(円)	493,329.000				
K79451	部品費					
		0.010	式	493,329	4,933	
	合 計				4,933	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,933	
	*** X単一 10号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 設備区分	小形水門		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				
	3) 製作区分	扉体(SUS)				
	4) 部品費率(Y1) (%)	5.000				
	7) 水門扉形式及び名称					
	8) 主要部材費金額小計(円)	270,744.000				
K79451	部品費					
		0.050	式	270,744	13,537	
	合 計				13,537	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,537	
	*** X単一 11号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備,60%,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 製作工金額小計(円)	372,780.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	372,780	223,668	
	合 計				223,668	算出数量 1.000 式
	単 価				223,668	
	*** X単一 12号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備,60%,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 製作工金額小計(円)	255,060.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	255,060	153,036	
	合 計				153,036	算出数量 1.000 式
	単 価				153,036	
	*** X単一 13号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備,60%,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 製作工金額小計(円)	537,261.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	537,261	322,357	
	合 計				322,357	算出数量 1.000 式
	単 価				322,357	
	*** X単一 14号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	358,065.000円				
		0.600	式	358,065	214,839	
	合 計				214,839	算出数量 1.000 式
	単 価				214,839	
	*** X単一 15号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	629,998.000円				
		0.250	式	629,998	157,500	
	合 計				157,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		157,500	
	*** X単一 16号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	428,501.000円				
		0.250	式	428,501	107,125	
	合 計				107,125	算出数量 1.000 式
	単 価		式		107,125	
	*** X単一 17号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	907,971.000円				
		0.250	式	907,971	226,993	
	合 計				226,993	算出数量 1.000 式
	単 価		式		226,993	
	*** X単一 18号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	572,904.000円				
		0.250	式	572,904	143,226	
	合 計				143,226	算出数量 1.000 式
	単 価		式		143,226	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 19号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鋼製付属設備,25%,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	鋼製付属設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計 (円)	156,220.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	156,220	39,055	
	合 計				39,055	算出数量 1.000 式
	単 価		式		39,055	
	*** X単一 20号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門,扉体(主要部材:SUS)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)				
	3)製作工金額小計(円)	372,780.000				
K79501	塗装費					
		0.090	式	372,780	33,550	
	合 計				33,550	算出数量 1.000 式
	単 価				33,550	
	*** X単一 21号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門,戸当り			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)塗装区分	戸当り				
	3)製作工金額小計(円)	255,060.000				
K79501	塗装費					
		0.080	式	255,060	20,405	
	合 計				20,405	算出数量 1.000 式
	単 価				20,405	
	*** X単一 22号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門,扉体(主要部材:SUS)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)				
	3)製作工金額小計(円)	537,261.000				
K79501	塗装費					
		0.090	式	537,261	48,353	
	合 計				48,353	算出数量 1.000 式
	単 価				48,353	
	*** X単一 23号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備,1.5%,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)据付補助材料费率(Y)	1.500%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)	385,784.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	385,784	5,787	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,787	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,787	
	*** X単一 24号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000	歩A 式当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	143,729.000円				
K79391	据付補助材料費		0.015	式	143,729	2,156
	合 計				2,156	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,156	
	*** X単一 25号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000	歩A 式当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	105,119.000円				
K79391	据付補助材料費		0.010	式	105,119	1,051
	合 計				1,051	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,051	
	*** X単一 26号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000	歩A 式当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7) 形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	8) 据付材料費率(X)	3.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	385,784.000円				
K79371	据付材料費		0.030	式	385,784	11,574
	合 計				11,574	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,574	
	*** X単一 27号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000	歩A 式当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7) 形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	8) 据付材料費率(X)	3.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	143,729.000円				
K79371	据付材料費		0.030	式	143,729	4,312
	合 計				4,312	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,312	
	*** X単一 28号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000	歩A 基当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	幹線水路ゲート改修工事

工事別工事名:幹線水路ゲート改修工事 C地区 (郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼製付属設備据付工 管理橋, 0.5 ≤ x ≤ 10.0, 0.00, 1基, 1.00, 525.5			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分 2) 適用範囲 (ton/基)	管理橋 0.5 ≤ x ≤ 10.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) その他の据付工数 (人/ton) 4) 据付基数	0.00 1基		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 据付数による補正係数 (Kn) 6) 鋼製付属設備名称	1.00				
	7) 据付対象質量 (kg/基)	525.500				
R03002	据付工 80%	2.830	人	31,600	89,428	
R01003	普通作業員 20%	0.710	人	22,100	15,691	
	合 計				105,119	算出数量 1.000 基
	単 価		基		105,119	
	*** X単一 29号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計 (円)	157,212.000		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	157,212	3,144	
	合 計				3,144	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,144	
	*** X単一 30号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計 (円)	62,212.000		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	62,212	1,244	
	合 計				1,244	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,244	
	*** X単一 31号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】80%,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率 (Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額 (円)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K79251	据付間接費	328,324.000	0.800	式	328,324	262,659
	合 計				262,659	算出数量 1.000 式
	単 価		式		262,659	
	*** X単一 32号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】80%,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率 (Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額 (円)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K79251	据付間接費	122,292.000	0.800	式	122,292	97,834

[illegible]

[illegible]

[illegible]

令和7年度 八代平野農業水利事業
幹線水路ゲート改修工事

特 別 仕 様 書

九州農政局 八代平野農業水利事業所

第1章 総則

令和7年度八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「施設機械工事等共通仕様書」（以下「共通仕様書（施）」という。）、「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書（土）」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」（URL：<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。
同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、国営八代平野土地改良事業計画に基づき、湾洞沈砂池、日奈久幹線水路、郡築北部幹線水路及び郡築南部幹線水路に設置されているゲートを更新するものである。

2. 工事場所

熊本県八代市古麓町字山鹿町、奈良木町字木下、古閑下町、古閑中町地先

3. 工事概要

本工事は、湾洞沈砂池及び幹線水路のゲート設備及びその他付帯設備等の製作据付工事で、その概要は次のとおりである。

(1) ゲート設備（更新）

1) A地区（湾洞沈砂池）

流入ゲート

形 式	ステンレス製プレートガータ構造ローラゲート
寸 法	純径間3.000m、扉高2.800m
数 量	2門

管理用ゲート

形 式	ステンレス製プレートガータ構造ローラゲート
寸 法	純径間2.000m、扉高2.800m
数 量	1門

排砂ゲート

形 式	ステンレス製プレートガータ構造ローラゲート
寸 法	純径間2.200m、扉高2.300m
数 量	1門

農水ゲート

形 式	ステンレス製プレートガータ構造ローラゲート
寸 法	純径間1.450m、扉高3.075m
数 量	3門

2) B地区（日奈久幹線水路）

制水門

形 式	ステンレス製スライドゲート
寸 法	純径間1.000m、扉高1.100m
数 量	1門

3) C地区（郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路）

郡築北部制水ゲート

形 式	ステンレス製スライドゲート
寸 法	純径間0.988m、扉高1.750m
数 量	1門

郡築南部松高分水工

形 式	ステンレス製スライドゲート
寸 法	純径間1.800m、扉高1.500m
数 量	1門

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のほか、第 11 章設計、第 12 章構造及び製作に示すとおりである。

5. 施工範囲

- (1) 本工事の施工範囲は、第 2 章 3. 工事概要に示す設備の設計、製作、輸送、据付け及び試運転調整までの一切とする。
- (2) 次に示すものは本工事の施工対象外とする。
 - 1) 資機材の現場搬入道路の設置・撤去及び補修工事
 - 2) 責任分界点までの引込み外線工事
 - 3) 屋内外照明設備工事
 - 4) 建築工事
 - 5) 既設ゲートの撤去

第 3 章 施工条件

1. 工程制限

C 地区（郡築北部幹線水路）のゲート設備の改修作業については、借地用地を利用して施工を行うため、令和 9 年 1 月 5 日から令和 9 年 2 月 26 日までの間に工事を完成させなければならない。

2. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日は次のとおりとする。

- (1) 工場製作の工事期間には、休日等 4 週 8 休を見込んでいる。
- (2) 現場据付けの工事期間には、雨天、休日等 17 日を見込んでいる。
(なお、休日等は土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇である。)

3. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、夏季休暇（令和 8 年 8 月 13 日～8 月 15 日）、年末年始休暇（令和 8 年 12 月 29 日～令和 9 年 1 月 3 日）。

ただし、週休 2 日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休 2 日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画書によるものとする。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない日においてやむをえず施工が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

4. 施工しない時間帯

原則、平日の午後 6 時から午前 8 時まで。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない時間帯においてやむをえず施工が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 現場技術員

本工事は、共通仕様書（施）第 1 章 1-1-13 に規定している現場技術員を配置する。氏名等については、別に通知する。

第 4 章 現場条件

1. 関連工事等

受注者は、次に示す隣接工事、又は関連工事の受注者と相互に協力し、施工しなければならない。

- (1) 遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事
(令和 5 年 1 月 27 日～令和 9 年 2 月 26 日)
- (2) 遥拝頭首工右岸ゲート設備他製作据付建設工事【仮称】

- (令和8年7月～令和10年3月予定)
- (3) PCB 廃棄物処理促進対策事業
八代平野地区 低濃度 PCB 含有塗膜水門ゲート処分工事 (仮称)【別事業所発注】
(令和8年11月～令和9年2月予定)

2. 既設設備等との受渡し条件

本工事で既設設備等に接続する内容は次のとおりである。

- (1) 既設補機盤の端子からの信号等情報の受け渡し方法は次による。
- 1) 制御項目は、無電圧接点信号 (DC110V 50mA)
 - 2) 監視項目は、無電圧接点信号 (DC110V 50mA)
 - 3) アナログ計測項目は、4～20mA 出力

3. 搬入路

現場への搬入路は、A地区 (湾洞沈砂池) はラフテレーンクレーン (16 t)、B地区 (日奈久幹線水路)・C地区 (郡築北部幹線水路・郡築南部幹線水路) はラフテレーンクレーン (4.9 t) 及びダンプトラック (4 t) の進入が可能であると考えているが、現場条件により通行が困難な場合は対応方法について監督職員と協議するものとする。

4. 第三者に対する措置

(1) 騒音対策

騒音等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

A地区 (湾洞沈砂池) の施工について、仮廻しポンプを運転する期間は防音シートにより騒音等の対策を行い十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

(2) 保安対策

- 1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員 (指導教育責任者講習修了、指定講習又は基本教育及び業務別教育を受けた者) であって、交通誘導の専門的な知識・技能を有する者とする。
- 2) 交通誘導警備員の配置は、下表のとおりとするが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

配置場所	交通誘導警備員	編成	昼夜別	交替要員の有無
A地区 (湾洞沈砂池)	2名/日	検定合格者2名	昼間	無
B地区 (日奈久幹線水路)	3名/日	検定合格者3名	昼間	無
C地区 (郡築北部幹線水路・郡築南部幹線水路)	2名/日	検定合格者2名	昼間	無

(3) 交通安全対策

- 1) 工事期間中における昼夜の安全対策については、交通制限の範囲、標識及び安全施設等の配置について事前に監督職員の承諾を得るものとする。
- 2) 工事場所にあつては、付近を通行する人、自転車及び営農車両に細心の注意を図り、事故等が発生しないよう交通安全対策を徹底するものとする。

5. その他

既設構造物及び第三者に損傷を与えた場合は、受注者の責任で処理するものとする。

第5章 提出図書等

1. 承諾図書

共通仕様書 (施) 第1章 1-1-8 に示す実施仕様書・計算書及び詳細図の提出は工事の始期から1地区あたり25日以内 (準備工含む) に提出するものとする。

また、承諾・不承諾は提出があつた日から5日以内に文書で通知するものとする。

2. 施工図

受注者は、施工図が第三者の有する著作権を侵害し、発注者が著作権法に従い第三者に損害の回復等の処置を講じなければならないときは、発注者に代わり、その損害を負担し、又は回復等の処置を講ずるものとする。

第6章 仮設

1. 工事用電力

据付工事に使用する電力設備及び電力料金は受注者の負担とする。

2. 指定仮設

(1) 仮設用水設備

1) A地区(湾洞沈砂池)ゲート設備の改修作業に当たり、作業期間中の上工水について、仮廻しポンプを用い $Q_{\max}=3.04\text{m}^3/\text{s}$ を確保するものとする。

2) 仮廻しポンプは令和9年1月18日から令和9年1月29日までの期間設置し、月当たり延べ10日間の稼働を計画している。

上・工水においては、企業活動及び地域住民への影響が極めて大きく、企業の取水量は工場等の稼働状況により日内変動するため、厳格な水位管理が必要である。このため、河川に設置したポンプの可動台数を適切に調整し、日本製紙(株)が上工水路において水位を監視している「太田井手」地点の水位を、管理水位(EL. 5.84m~6.05m)の範囲内に常時逸脱することなく維持すること。

3) 稼働スケジュールについては、別途監督職員が指示する。

仮廻しポンプは、令和9年1月18日から稼働を開始し、同月29日に停止する計画としている。この期間のうち、1月19日から28日までの間は、湾洞沈砂池を空とする計画とする。機器の故障時においても確実に対応可能とするため、仮廻し水量に対し余裕を見込んだ機器構成とし、水中ポンプ(φ250mm×17台、φ200mm×32台)及び発電機(400kVA×4台)を調達し、配置すること。

4) 仮廻しポンプの稼働は、24時間稼働とする。

5) 仮廻しポンプ稼働期間は、水利用者との調整により変更となる場合がある。

(2) 迂回路

1) C地区(郡築北部幹線水路)のゲート設備の改修作業に当たり、借地を行うこととしており、借地期間は令和9年1月5日から令和9年2月26日までの期間としている。

第7章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)は、別に示すとおりである。

2. 工事用地等の使用及び返還

(1) 工事用地等の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、監督職員の確認を受けなければならない。

なお、発注者が地権者に返還する際には立会いしなければならない。

(2) 発注者が確保している工事用地等以外の用地が、受注者の都合により必要となった場合は、一切を受注者の責任により処理するものとするが、借地する場合及び返還する場合は、発注者に報告するものとする。

第8章 貸与する資料等

1. 貸与する資料

本工事の設計・施工において関連する次の資料を貸与する。

(1) 資 料 名

1) 令和6年度 八代平野農業水利事業

遙拝頭首工他施工計画検討(その2)業務報告書

(2) 貸与期間 工事契約から工事完成まで

(3) 返納場所 九州農政局 八代平野農業水利事業所

(4) 貸与条件 貸与資料の内容については、発注者の許可なく他に公表してはならない。

第9章 試運転調整

本工事で実施する電気設備を含めた試運転調整に要する電気料金(基本料金・使用料金)は受注者において負担する。

なお、試運転調整の実施に当たっては、事前に詳細な実施計画書を作成し、監督職員に提出して承諾を得るものとする。

第10章 官貸材料

貸与する材料は次のとおりである。

(1) 官貸材料

品名	規格	単位	数量	備考
① サクシヨンホース	φ 200 L=10m	本	5	
② サクシヨンホース	φ 200 L=20m	本	98	
③ 鋼管	φ 200 L=6m	本	49	
④ 接続部品	φ 200	式	1	
⑤ VU 管	φ 500 L=4m	本	3	

(2) 引き渡し場所は以下のとおり。

上記①②④⑤：旧食肉センター跡地(八代市西宮町 1306)

上記③：湾洞沈砂池左岸仮置場(八代市古麓町)

(3) 引渡し時期

監督職員と打合せの上、決定するものとする。

(4) 引渡し方法

引渡し場所から八代市古麓町字山鹿町(A地区(湾洞沈砂池))地内(工事現場)までの運搬は、受注者の責任において行うものとする。

第11章 設計

1. 一般事項

(1) 受注者は、本章に示す設計条件等に基づき設計図書及び第8章1の貸与する資料等について照査し、設備の製造設計を行うものとする。

(2) 土地改良事業計画設計基準、関係する諸基準及び規格を遵守し、設計条件及び設置条件に対して十分な強度、性能及び機能を有するものとする。

(3) 耐久性及び安全性並びに維持管理を考慮した構造とする。

(4) 運転が確実で操作の容易なものとする。

(5) 設計、製作、据付けに当たって特許等を使用する場合はその詳細を明記するものとする。

2. 設計諸元

本ゲート設備計画は、次の条件により設計するものとする。

(1) ゲート設備の設計条件

仕様項目	A地区(湾洞沈砂池)流入ゲート
形 式	ステンレス製プレートガーダ構造ローラゲート
純 径 間	3. 0 0 0 m
扉 高	2. 8 0 0 m
ゲート敷高	EL (+) 6. 0 0 0 m

門 数	2 門
設計水位前面	EL (＋) 8. 5 0 0 m
設計水位後面	EL (－) 6. 0 0 0 m
操作水位前面	EL (＋) 8. 5 0 0 m
操作水位後面	EL (－) 6. 0 0 0 m
水 密 方 式	前面 3 方ゴム水密
開 閉 装 置	電動ラック式 (1 本吊り)
開 閉 速 度	0. 3 m/min 程度
揚 程	2. 9 0 0 m
操 作 方 式	機側操作
許 容 応 力 等	鋼構造物計画設計技術指針 (水門扉編)

仕様項目	A 地区 (湾洞沈砂池) 管理用ゲート
形 式	ステンレス製プレートガーダ構造ローラゲート
純 径 間	2. 0 0 0 m
扉 高	2. 8 0 0 m
ゲート敷高	EL (＋) 6. 0 0 0 m
門 数	1 門
設計水位前面	EL (＋) 8. 5 0 0 m
設計水位後面	EL (－) 6. 0 0 0 m
操作水位前面	EL (＋) 8. 5 0 0 m
操作水位後面	EL (－) 6. 0 0 0 m
水 密 方 式	前面 3 方ゴム水密
開 閉 装 置	電動ラック式 (1 本吊り)
開 閉 速 度	0. 3 m/min 程度
揚 程	2. 9 0 0 m
操 作 方 式	機側操作
許 容 応 力 等	鋼構造物計画設計技術指針 (水門扉編)

仕様項目	A 地区 (湾洞沈砂池) 排砂ゲート
形 式	ステンレス製プレートガーダ構造ローラゲート
純 径 間	2. 2 0 0 m
扉 高	2. 3 0 0 m
ゲート敷高	EL (＋) 6. 0 0 0 m
門 数	1 門
設計水位前面	EL (＋) 8. 0 0 0 m
設計水位後面	EL (－) 6. 0 0 0 m
操作水位前面	EL (＋) 8. 0 0 0 m
操作水位後面	EL (－) 6. 0 0 0 m
水 密 方 式	前面 3 方ゴム水密
開 閉 装 置	電動スピンドル式 (1 本吊り)
開 閉 速 度	0. 3 m/min 程度
揚 程	2. 4 0 0 m
操 作 方 式	機側操作
許 容 応 力 等	鋼構造物計画設計技術指針 (水門扉編)

仕様項目	A 地区 (湾洞沈砂池) 農水ゲート
形 式	ステンレス製プレートガーダ構造ローラゲート
純 径 間	1. 4 5 0 m

扉 高	3. 0 7 5 m
ゲート敷高	EL (+) 5. 2 2 5 m
門 数	3 門
設計水位前面	EL (+) 8. 3 0 0 m
設計水位後面	EL (－) 5. 2 2 5 m
操作水位前面	EL (+) 8. 3 0 0 m
操作水位後面	EL (－) 5. 2 2 5 m
水 密 方 式	前面 3 方ゴム水密
開 閉 装 置	電動ラック式 (1 本吊り)
開 閉 速 度	0. 3 m/min 程度
揚 程	3. 1 7 5 m
操 作 方 式	機側操作
許 容 応 力 等	鋼構造物計画設計技術指針 (水門扉編)

仕様項目	B 地区 (日奈久幹線水路)
形 式	ステンレス製スライドゲート
純 径 間	1. 0 0 0 m
扉 高	1. 1 0 0 m
ゲート敷高	EL (+) 3. 4 3 0 m
門 数	1 門
設計水位前面	EL (+) 4. 5 3 0 m
設計水位後面	EL (－) 3. 4 3 0 m
操作水位前面	EL (+) 4. 5 3 0 m
操作水位後面	EL (－) 3. 4 3 0 m
水 密 方 式	前面 3 方ゴム水密
開 閉 装 置	手動ラック式 (1 本吊り)
開 閉 速 度	0. 3 m/min 程度
揚 程	1. 1 0 0 m
操 作 方 式	機側操作
許 容 応 力 等	鋼構造物計画設計技術指針 (水門扉編)

仕様項目	C 地区 (郡築北部幹線水路)
形 式	ステンレス製スライドゲート
純 径 間	0. 9 8 8 m
扉 高	1. 7 5 0 m
ゲート敷高	EL (+) 0. 0 0 0 m
門 数	1 門
設計水位前面	EL (+) 1. 7 5 0 m
設計水位後面	EL (－) 0. 0 0 0 m
操作水位前面	EL (+) 1. 7 5 0 m
操作水位後面	EL (－) 0. 0 0 0 m
水 密 方 式	前面 3 方ゴム水密
開 閉 装 置	手動ラック式 (1 本吊り)
開 閉 速 度	0. 3 m/min 程度
揚 程	2. 0 0 0 m
操 作 方 式	機側操作
許 容 応 力 等	鋼構造物計画設計技術指針 (水門扉編)

仕様項目	C 地区 (郡築南部幹線水路)
------	-----------------

仕様項目	C地区（郡築南部幹線水路）
形 式	ステンレス製スライドゲート
純 径 間	1. 8 0 0 m
扉 高	1. 5 0 0 m
ゲート敷高	EL（+） 1. 9 0 0 m
門 数	1 門
設計水位前面	EL（+） 3. 4 0 0 m
設計水位後面	EL（－） 1. 9 0 0 m
操作水位前面	EL（+） 3. 4 0 0 m
操作水位後面	EL（－） 1. 9 0 0 m
水 密 方 式	前面 3 方ゴム水密
開 閉 装 置	手動ラック式（1 本吊り）
開 閉 速 度	0. 3 m/min 程度
揚 程	1. 6 0 0 m
操 作 方 式	機側操作
許 容 応 力 等	鋼構造物計画設計技術指針（水門扉編）

3. 材料

（1）ゲート設備

1）主要材料は、JIS 規格品、又は同等品以上とする。

材 料 名	規 格	適 用
ステンレス鋼 SUS304	JIS G 4304	ゲート本体、主ローラ、戸当り桁、ラック棒
ステンレス鋼 SUS304N2	JIS G 4304	吊ピン

2）構造計算の結果、決定する使用材料は、製鉄所のミルシート又は引張試験成績書を提出し、監督職員の承諾を受けるものとする。

第 12 章 構造及び製作

1. 一般事項

- （1）本設備の製作に必要な機器及び材料は、共通仕様書（施）第 2 章「機器及び材料」及び第 4 章「水門設備」によるものとする。
- （2）本設備の構造及び製作は、共通仕様書（施）第 3 章「共通施工」、第 4 章「水門設備」及び第 9 章「鋼製付属設備」によるものとする。
- （3）本設備は、共通仕様書（施）第 4 章「水門設備」によるものとするが、受注者の新技術及び新製品等があれば提案を行うことが可能である。
- （4）水門設備の主要部は運転開始から長期の運転に耐えうる設計を行うこと。

2. ゲート設備

（1）扉 体

扉体付きシーブは、次のとおりとする。

扉体のシーブ軸は、SUS304 を使用する。

（2）戸当り

取付けボルトは SUS 材を使用するものとする。

（3）水密構造

水密ゴムの取付けボルトは、SUS 材を使用するものとする。

（4）開閉装置

1）ラック棒の材質は、SUS304 とする。

2）開閉装置には、開度発信機（0～100%、DC4～20mA）を設け、機側操作盤へ表示可能なものとする。

第13章 塗 装

1. 一般事項

- (1) 外注品の塗装仕様についてはメーカー標準仕様とし、塗装色は監督職員と協議する。
- (2) 塗装は各部の塗装により施工するものとし、搬入据付け等により塗膜の損傷が生じた場合は正規の塗装と同等以上の補修塗装を行い、仕上げるものとする。
- (3) ステンレス部材及びコンクリート埋設部は、塗装を行わないものとする。
なお、ステンレス部材は酸洗いを十分に行うものとする。

2. 施工方法

- (1) 塗装作業は、鋼材表面の素地調整を十分に行った後に実施し、一次プライマー及び各層の塗り重ねは塗装系に応じた塗装間隔を守り、各層毎に色分けを行い施工するものとする。
- (2) 現場溶接部及び工場での塗り残し部の塗装は、現場補修等を行い、塗装を仕上げるものとする。

3. 塗装仕様

(1) 開閉装置

施工場所	工 程	塗料等	標準膜厚	塗装方法
工場	素地調整	ISO Sa2 1/2 (1種ケレン)		
	プライマー処理	エポキシジンクリッチプライマー	20 μ m	エアレススプレー
	(現場素地調整)	ISO Sa2 1/2 (1種ケレン)		
	プライマー処理	エポキシジンクリッチプライマー	20 μ m	エアレススプレー
	下塗り 1	弱溶剤型変性エポキシ樹脂塗料下塗り (大気部用)	40 μ m	エアレススプレー
	下塗り 2	弱溶剤型変性エポキシ樹脂塗料下塗り (大気部用)	40 μ m	
	中塗り	弱溶剤型変性ポリウレタン樹脂塗料中塗り	22 μ m	
	上塗り	弱溶剤型変性ポリウレタン樹脂塗料上塗り	17 μ m	

- (2) 社会情勢等により塗装仕様、構成が実施出来ない場合、監督職員と協議するものとする。

第14章 据 付

受注者は設計変更が生じ、契約変更に必要な測量・設計図書の作成を監督職員から指示された場合は、それに応ずるものとする。

なお、その経費については別途協議するものとする。

1. 一般事項

- (1) 据付けは、共通仕様書（施）第3章第8節から第13節によるものとし、特記及び追加事項は次によるものとする。
- (2) 据付けに当たっては、別途実施される関連工事と施工計画等調整を行い工事を進めるものとする。
- (3) 既設構造物の撤去については、A地区（湾洞沈砂池）流入ゲートの開閉装置1機以外は本工事で施工を行わないが、別途実施される関連工事と施工計画等の調整を行い、工事を進めるものとする。

2. 据付基準点

本工事の据付基準点及び水準点は、図面「計画平面図」に示すH30-2N0.24 (H=12.319m)、H30-4T248 (H=11.659m)、R1-日4No.19 (H=5.875m)、R1-日4No.20 (H=5.248m)、R2-郡北4N0.18 (H=2.568m)、R2-郡北4N0.17 (H=2.531m)、R1-八2N0.2 (H=3.609m)、R2-郡南4N0.1 (H=2.957m)

を使用しなければならない。

据付基準点及び境界杭等は、施工中に損傷しないよう留意するとともに、移動の必要が生じた場合は監督職員に報告し指示を受けなければならない。

なお、補助BMを設けた場合は、位置及び標高を監督職員に報告するものとする。

また、基準点等の位置データは、測地成果 2000 に対応したものである。

3. 機械設備

(1) 設備の配置は操作及び保守点検が容易なように配置するものとする。

(2) 設備の据付けに重機械を使用する場合は既設構造物に損傷を与えないように留意するものとする。

(3) 扉体の据付けに当たっては、損傷を与えないように、かつ、機能を十分に発揮するように正確に据付けなければならない。

4. 建設資材等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材 廃棄物	処 理 施設名	住 所	受入れ 時 間	事業区分	適用
廃プラスチック	(株)津田 八代工場	熊本県八代市新港町 2-4-4	9 時～16 時	中間処理業者	土木シート

5. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	■手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ()	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である

第15章 試験及び検査

1. 検測又は確認（施工段階確認）

(1) 本工事の施工段階は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。

1) ゲート設備

工 種	確認内容	確認 時期	遠隔 確認	備考
-----	------	----------	----------	----

工 種	確認内容	確認 時期	遠隔 確認	備考
1. 扉体 (1) 3 方水密ローラゲート	1. 寸法 (1) 全幅 (2) 全高 (3) 桁高さ（主桁、端桁） (4) 主桁間隔 (5) 水密ゴム受座面から主ローラ踏面までの距離 (6) 基準点間の対角長の差 (7) 主ローラの支間、中心間距離 (8) 主ローラから扉体下端までの距離 (9) 主ローラ踏面の偏差 (10) 底部の曲り (11) 扉体の平面度	工場 製作時		
2. 扉体 (1) 3 方水密スライドゲート	1. 寸法 (1) 全幅 (2) 全高 (3) 桁高さ（主桁、端桁） (4) 主桁間隔 (5) 基準点間の対角長の差 (6) 底部の曲り (7) 扉体の平面度	工場 製作時		
3. 開閉装置 (1) ラック式	出 来 形 管 理 寸法 (1) 吊心間隔 (2) 全長 (3) 幅 (4) 高さ (5) ピン径 (6) ピッチ (7) 真直度 (8) 水平度	工場 製作時		
4. 開閉装置 (1) スピンドル式	寸法 (1) スピンドル寸法 (2) スピンドル有効ねじ長 (3) スピンドル径 (4) スピンドルねじピッチ (5) スピンドル真直度 (6) ハンドル中心高	工場 製作時		
5. 扉体 (1) 3 方水密ローラゲート	1. 寸法 (1) 水密ゴム受座面から主ローラ踏面までの距離 (2) 基準点对角長の差 (3) 主ローラの支間 (4) 主ローラ踏面の偏差 (5) 扉体の傾き	据付時		

工 種	確認内容		確認 時期	遠隔 確認	備考
6. 扉体 (1) 3方水密スライドゲート		1. 寸法 (1) 基準点对角長の差 (2) 扉体の傾き	据付時		
7. 戸当り (1) 3方水密スライドゲート		1. 寸法 (1) 純径間 (2) 基準点間の対角長の差 (3) 底部水密面の水平度 (4) 側部水密面の鉛直度 (5) 水密面の平面度	据付時		
8. 開閉装置 (1) ラック式 (2) スピンドル式		1. 寸法 (1) 開閉装置フレームの水平度 (2) 据付基準線から上下流方向のずれ (3) 据付基準線から左右方向のずれ	据付時		
1. 扉体 (1) ローラゲート	品質管理	外観確認 (1) 主ローラの回転状況	工場製作時		
2. 扉体 (1) 共通		外観確認 (1) 水密ゴムの戸当りへの当たりの状態 (2) 扉体姿勢制御のためのくさび、ライナ調整	据付時		
3. 戸当り (1) 共通		(1) 水密ゴムと戸当りへの当たりの状態 (2) 側部戸当りと底部戸当りの取合い箇所のずれ	据付時		
4. 開閉装置 (1) ラック式		外観確認 (1) 変形と有害なきずの有無機能管理 (2) 電動機(電圧、電流) (3) 扉体(開閉速度、自重降下速度) (4) 電気配線(絶縁抵抗値) (5) 手動ハンドル(操作力) (6) 保護装置(作動) (7) ブレーキ(作動)	据付時		
5. 開閉装置 (1) スピンドル式		外観確認 (1) 変形と有害な傷の有無機能管理 (2) 扉体(開閉速度) (3) 手動ハンドル(操作力)	据付時		
6. 試験		試運転	据付時		

(2)(1)の1)の表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

(3) 工場で行う施工段階確認は、日本国内の工場で行うものとする。

第16章 施工管理等

1. 主任技術者等の資格

主任技術者等の資格は、入札公告による。

2. 施工管理

施工管理は、農林水産省農村振興局制定「施設機械工事等施工管理基準」、共通仕様書（施）、土木工事施工管理基準及び共通仕様書（土）による。

なお、これらに定められていない事項については、受注者の基準によるが、この場合はあらかじめ監督職員の承諾を得るものとする。

3. 工事写真における黒板情報の電子化

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（１）から（４）によりこれを実施するものとする。

（１）使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」という。）は「施設機械工事等施工管理基準 第１編 共通編 第２章撮影記録による施工管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（２）機器等の導入

- １）黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- ２）受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（３）黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- １）受注者は、（１）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- ２）本工事の工事写真の取扱いは、「施設機械工事等施工管理基準 第１編 共通編 第２章 撮影記録による施工管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。
なお、上記１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）６ 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- ３）黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

（４）写真の納品

受注者は、（３）に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL (https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php) のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

（５）費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

4. 工事現場等における遠隔確認について

- （１）本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という）を行う工事である。
- （２）遠隔確認の活用は、別添の「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」によるものとする。
- （３）農林水産省が推奨する Web 会議システムは、Microsoft Teams である。
- （４）通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第 17 章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書と異なる場合、あるいは設計図書に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

1. 設計諸元等条件変更に係るもの
2. 関連工事との調整に係るもの
3. 不可抗力によるもの
4. 法・基準の改正に係るもの
5. 遠隔確認の試行を行う場合
6. その他本仕様書に定めのないもの

第 18 章 その他

1. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書(施)第 1 章 1-1-28 及び第 1 章 1-1-29 に基づき資料を作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・ 工事完成図書の電子媒体 (CD-R、DVD-R 又は BD-R) 正副 2 部

2. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、別紙様式 1 により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている 230 日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに別紙様式 1 と併せて、休日を確認していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和 9 年 3 月 16 日（工事完了期限日）まで

3. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

4. 工事付属品

本工事で製作・据付けした設備の維持管理及び運転操作に必要な図書等は、工事付属品として監督職員の指示する場所に 3 部を備え付けなければならない。

5. 施工箇所が点在する工事の適用

- (1) 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、『A 地区（湾洞沈砂池）、B 地区（日奈久幹線水路）、C 地区（郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路）（以下「工事箇所」という。）』ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」による工事である。
- (2) 本工事における共通仮設費の金額は、工事箇所ごとに算出した共通仮設費を合計した金額とする。

また、現場管理費の金額も同様に、工事箇所ごとに算出した現場管理費を合計した金額とする。

さらに、据付間接費の金額も同様に、工事箇所ごとに算出した据付間接費を合計した金額とする。

なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（施工地域による補正等）については、工事箇

所ごとに設定する。一般管理費等及び設計技術費については、工事箇所ごとではなく、通常の積算方法により算出する。

- (3) 本工事は、「間接工事費等諸経費動向調査」の対象工事であり、別途監督職員より通知される調査要領等に基づき調査票の作成を行う。

調査票は、工事終了後速やかに監督職員に提出するものとする。

また、調査票の聞き取り調査等を実施する場合にはこれに協力するものとし、調査票の根拠となった契約書等を提示するものとする。

第 19 章 定めなき事項

- (1) 契約書、設計図面及び本仕様書に示されていない事項であっても構造、機能上又は製作据付け上当然必要と認められる軽微な事項については受注者の負担で処理するものとする。
- (2) この仕様書に定めない事項又は、この工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

分任支出負担行為担当官
九州農政局八代平野農業水利事業所長 様

住所
商号又は名称
氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工事の始期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期(工事の始期及び終期)を記載する。

令和 7 年度

八代平野農業水利事業
幹線水路ゲート改修工事

工 事 数 量 表
【当初】

九州農政局
八代平野農業水利事業所

A地区(湾洞沈砂池)

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 小形水門扉製作工				
(1)扉体工	A地区(湾洞沈砂池)①流入ゲート(2門)			
1)扉体工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000	
2)扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000	
(2)扉体工	A地区(湾洞沈砂池)②管理用ゲート			
1)扉体工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000	
2)扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000	
(3)扉体工	A地区(湾洞沈砂池)③排砂ゲート			
1)扉体工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000	
2)扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000	
(4)扉体工	A地区(湾洞沈砂池)④農水ゲート			
1)扉体工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000	
2)扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000	
(5)開閉装置工	A地区(湾洞沈砂池)①流入ゲート(2門)			
1)開閉装置(機器単体費・ラック式)		式	1.000	
(6)開閉装置工	A地区(湾洞沈砂池)②管理用ゲート			
1)開閉装置(機器単体費・ラック式)		式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1)輸送費	A地区(湾洞沈砂池)			
1)輸送費(小型水門)		式	1.000	
2. 小形水門扉据付工				
(1)小形水門扉据付工	A地区(湾洞沈砂池)①流入ゲート(2門)			

A地区(湾洞沈砂池)

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1)水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)		式	1.000	
(2)小形水門扉据付工	A地区(湾洞沈砂池)②管理用ゲート			
1)水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)		式	1.000	
(3)小形水門扉据付工	A地区(湾洞沈砂池)③排砂ゲート			
1)水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)		式	1.000	
(4)小形水門扉据付工	A地区(湾洞沈砂池)④農水ゲート			
1)水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)		式	1.000	
3. 標準外設備据付・整備工				
(1)標準外設備据付・整備工	A地区(湾洞沈砂池)①流入ゲート【開閉装置撤去】			
1)標準外設備据付・整備工		式	1.000	
4. 仮設工				
(1)仮設足場				
1)栈橋足場	A地区(湾洞沈砂池)①流入ゲート(2門)	式	1.000	
2)栈橋足場	A地区(湾洞沈砂池)②管理用ゲート	式	1.000	
3)栈橋足場	A地区(湾洞沈砂池)③排砂ゲート	式	1.000	
4)栈橋足場	A地区(湾洞沈砂池)④農水ゲート	式	1.000	
(2)L形側溝設置・撤去	A地区(湾洞沈砂池)③排砂ゲート			
1)L形側溝設置・撤去	500×155×600	式	1.000	
(3)敷鉄板設置・撤去工	A地区(湾洞沈砂池)③排砂ゲート			
1)土のう設置・撤去工		式	1.000	
2)敷鉄板設置・撤去工		式	1.000	
5. 仮設工	上工水仮回ポンプ設置・撤去			
(1)上工仮廻工(堤内地)				
1)鋼管設置・撤去		式	1.000	

A地区(湾洞沈砂池)

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
2)防音シート設置・撤去		式	1.000	
(2)上工水仮廻工(堤外地)				
1)サクシヨンホース設置		式	1.000	
2)サクシヨンホース撤去		式	1.000	
3)ポンプ・キャブタイヤ設置・撤去		式	1.000	
4)発電機設置・撤去		式	1.000	
(3)ポンプ運転管理				
1)ポンプ運転管理		式	1.000	
(4)機械経費				
1)水中ポンプ(機械経費)	φ200 全揚程15m	台	32.000	
2)水中ポンプ(機械経費)	φ250 全揚程15m	台	17.000	
3)発動発電機(機械経費)	400kVA	台	4.000	
4)分電盤(機械経費)	11kw用 60A×5連	台	1.000	
5)分電盤(機械経費)	11kw用 60A×4連	台	7.000	
6)分電盤(機械経費)	22kw用 60A×5連	台	1.000	
7)分電盤(機械経費)	22kw用 60A×4連	台	3.000	
8)キャブタイヤ(機械経費)	ポンプ～分電盤(φ200 11kw用 10m)	本	26.000	
9)キャブタイヤ(機械経費)	ポンプ～分電盤(φ250 22kw用 10m)	本	17.000	
10)キャブタイヤ(機械経費)	発電機～分電盤(60sq 4芯 20m)	本	8.000	
11)キャブタイヤ(機械経費)	発電機～分電盤(100sq 1 芯 20m)	本	9.000	
12)キャブタイヤ(機械経費)	発電機～分電盤(150sq 1 芯 20m)	本	3.000	
13)キャブタイヤ(機械経費)	アース用(38sq 1芯 20m)	本	4.000	
14)防音シート(機械経費)	高3m 延長20m	式	1.000	
15)防音シート(機械経費)	高2m×延長3m	式	1.000	

A地区(湾洞沈砂池)

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
運搬費				
1. 運搬費	A地区(湾洞沈砂池)③排砂ゲート			
(1)輸送費(仮設材)				
1)輸送費(仮設材)		式	1.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)交通誘導警備員	A地区(湾洞沈砂池)			
1)交通誘導警備員		式	1.000	
交通誘導警備員B		人	38.000	

B地区(日奈久幹線水路)

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 小形水門扉製作工				
(1)扉体工	B地区(日奈久幹線水路)			
1)扉体工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000	
2)扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000	
(2)開閉装置工	B地区(日奈久幹線水路)			
1)開閉装置(機器単体費・ラック式)		式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1)輸送費	B地区(日奈久幹線水路)			
1)輸送費(小型水門)		式	1.000	
2. 小形水門扉据付工				
(1)小形水門扉据付工	B地区(日奈久幹線水路)			
1)水門扉据付工及び直接経費(小形水門)		式	1.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)交通誘導警備員	B地区(日奈久幹線水路)			
1)交通誘導警備員		式	1.000	
交通誘導警備員B		人	3.000	

C地区(郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 小形水門扉製作工				
(1)扉体工	C地区(郡築北部幹線水路)			
1)扉体工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000	
2)扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000	
(2)戸当り工	C地区(郡築北部幹線水路)			
1)戸当り工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000	
2)戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000	
(3)開閉装置工	C地区(郡築北部幹線水路)			
1)開閉装置(機器単体費・ラック式)		式	1.000	
(4)扉体工	C地区(郡築南部幹線水路)			
1)扉体工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000	
2)扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000	
2. 鋼製付属設備製作工				
(1)鋼製付属設備製作工	C地区(郡築北部幹線水路)			
1)鋼製付属設備工(製作費)		式	1.000	
2)鋼製付属設備工(塗装費)		式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1)輸送費	C地区(郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)			
1)輸送費(小型水門)		式	1.000	
2. 小形水門扉据付工				
(1)小形水門扉据付工	C地区(郡築北部幹線水路)			
1)水門扉据付工及び直接経費(小形水門)		式	1.000	

C地区(郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)小形水門扉据付工	C地区(郡築南部幹線水路)			
1)水門扉据付工及び直接経費(小形水門)		式	1.000	
3. 鋼製付属設備据付工				
(1)鋼製付属設備据付工	C地区(郡築北部幹線水路)			
1)鋼製付属設備据付工		式	1.000	
4. 産業廃棄物処理工				
(1)産業廃棄物処理工	C地区(郡築北部幹線水路)			
1)産業廃棄物処分費(施設機械)		式	1.000	
5. 仮設工				
(1)敷鉄板設置・撤去工	C地区(郡築北部幹線水路)			
1)土木シート設置・撤去		式	1.000	
2)敷鉄板設置・撤去工		式	1.000	
3)仮排水管設置・撤去工		式	1.000	
4)土のう設置・撤去工		式	1.000	
5)耕起		式	1.000	
運搬費				
1. 運搬費	C地区(郡築北部幹線水路)			
(1)輸送費(仮設材)				
1)輸送費(仮設材)		式	1.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)交通誘導警備員	C地区(郡築北部幹線水路)			
1)交通誘導警備員		式	1.000	
交通誘導警備員B		人	16.000	

C地区(郡築北部幹線水路、郡築南部幹線水路)

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)交通誘導警備員	C地区(郡築南部幹線水路)			
1)交通誘導警備員		式	1.000	
交通誘導警備員B		人	2.000	


令和7年度 八代平野農業水利事業
幹線水路ゲート改修工事

縮小図面
(契約図面)

九州農政局 八代平野農業水利事業所


令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事			
図 面 目 録			
図面番号	名 称	枚 数	備 考
1	位 置 図	1	
2	A 地 区 (湾 洞 沈 砂 池)	5	
3	B 地 区 (日 奈 久 幹 線 水 路)	2	
4	C 地 区 (郡 築 北 部 幹 線 水 路 ・ 郡 築 南 部 幹 線 水 路)	4	
5	指 定 仮 設 計 画 図	3	
6	交 通 規 制 計 画 図	4	
計		19	

位置図




位置図

S=1:20,000




工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	位置図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:20,000	図面番号	1
会社名			
事務所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		



工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	A地区(湾洞沈砂池) 計画平面図		
年月日			
尺度	S=1:250	図面番号	2 - 1/5
会社名			
事務所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

A地区(湾洞沈砂池)
流入ゲート全体一般図



設 計 仕 様		
構 造 形 式	ステンレス製ローラゲート	
純径間*有効高	W 3.000 m * H 2.800 m	
設 置 数	2 門	
設計水深	前面	2.500 m (EL. +8.500)
	後面	0.000 m (EL. +6.000)
操作水深 (上昇時)	前面	2.500 m (EL. +8.500)
	後面	0.000 m (EL. +6.000)
操作水深 (下降時)	前面	2.500 m (EL. +8.500)
	後面	0.000 m (EL. +6.000)
数 高	EL. +6.000	
水 密 方 式	前面3方ゴム水密	
主 要 部 材	扉体 SUS304 戸当り SS400	
操 作 方 式	機側操作	
開 閉 装 置	電動ラック	
開 閉 荷 重	30 kN	
揚 程	2.900 m	
戸 当 り 高	6.000 m	

- 注 記
- R3年度の工事にて更新されている、左岸側ゲートの電動スピンドル式開閉装置は、排砂用ゲート(右岸)へ移設とする事。
 - 吊心位置、既設土木構造の寸法等は、製作設計時に再確認すること。


工事内容

扉体：更新

開閉装置：更新

工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	A地区(湾洞沈砂池) 流入ゲート全体一般図		
年月日			
尺 度	S=1:35	図面番号	2 - 2/5
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

A地区(湾洞沈砂池)
管理用ゲート全体一般図



設計仕様		
構造形式	ステンレス製ローラゲート	
純径間・有効高	W 2.000 m * H 2.800 m	
設置数	1 門	
設計水深	前面	2.500 m (EL. +8.500)
	後面	0.000 m (EL. +6.000)
操作水深 (上昇時)	前面	2.500 m (EL. +8.500)
	後面	0.000 m (EL. +6.000)
操作水深 (下降時)	前面	2.500 m (EL. +8.500)
	後面	0.000 m (EL. +6.000)
数高	EL. +6.000	
水密方式	前面3方ゴム水密	
主要部材	扉体 SUS304 戸当り SS400	
操作方式	機側操作	
開閉装置	電動ラック	
開閉荷重	30 kN	
揚程	2.900 m	
戸当り高	6.000 m	

注記

1. 吊心位置、既設土木構造の寸法等は、製作設計時に再確認すること。




工事内容

扉体：更新

開閉装置：更新

工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	A地区(湾洞沈砂池) 管理用ゲート全体一般図		
年月日			
尺度	S=1:35	図面番号	2 - 3/5
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

A 地区 (湾洞沈砂池)
排砂ゲ-ト全体一般図



設 計 仕 様		
構 造 形 式		ステンレス製ローラゲート
純径間*有効高		W 2.200 m * H 2.300 m
設 置 数		1 門
設計水深	前面	2.000 m (EL +8.000)
	後面	0.000 m (EL +6.000)
操作水深 (上昇時)	前面	2.000 m (EL +8.000)
	後面	0.000 m (EL +6.000)
操作水深 (下降時)	前面	2.000 m (EL +8.000)
	後面	0.000 m (EL +6.000)
敷 高		EL +6.000
水 密 方 式		前面3方ゴム水密
主 要 部 材		扉体 SUS304 戸当り SS400
操 作 方 式		機側操作
開 閉 装 置		電動スビンドル式
開 閉 荷 重		既設による
揚 程		2.400 m
戸 当 り 高		5.000 m

注 記

1. 吊心位置、既設土木構造物の寸法等は、製作設計時に
再確認すること。




工事内容

屏体：更新

開閉装置：流入ゲート(左岸側)より移設

工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	A地区(溝洞沈砂池) 排砂ゲート全体一般図		
年月日			
尺 度	S=1:30	図面番号	2 - 4/5
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

農水ゲ-ト全体一般図



設 計 仕 様		
構 造 形 式		ステンレス製ローゲート
純径間*有効高		W 1.450 m * H 3.075 m
設 置 数		3 門
設計水深	前面	3.075 m (EL +8.300)
	後面	0.000 m (EL +5.225)
操作水深 (上昇時)	前面	3.075 m (EL +8.300)
	後面	0.000 m (EL +5.225)
操作水深 (下降時)	前面	3.075 m (EL +8.300)
	後面	0.000 m (EL +5.225)
敷 高		EL +5.225
水 密 方 式		前面3方ゴム水密
主 要 部 材		扉体 SUS304 戸当り SS400
操 作 方 式		機側操作
開 閉 装 置		電動ラック
開 閉 荷 重		既設による
揚 程		3.175 m
戸 当 り 高		6.550 m

注 記

1. 吊心位置、既設土木構造物の寸法等は、製作設計時に
再確認すること。


工事内容

屏体：更新

工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	A地区(清洞沈砂池) 農水ゲート全体一般図		
年月日			
尺 度	S=1:30	図面番号	2 - 5/5
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

B 地区(日奈久幹線水路) S=1 : 250


制水門計画平面図




工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	B地区(日奈久幹線水路) 制水門計画平面図		
年月日			
尺 度	S=1:250	図面番号	3 - 1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

B 地区 (日奈久幹線水路)
制水門全体一般図


平面図
(S=1:20)



正面図
(S=1:20)



側面図
(S=1:20)



設 計 仕 様		
構 造 形 式	ステンレス製スライドゲート	
純径間*有効高	W 1.000 m * H 1.100 m	
設 置 数	1 門	
設計水深	前面	1.100 m (EL. +4.530)
	後面	0.000 m (EL. +3.430)
操作水深 (上昇時)	前面	1.100 m (EL. +4.530)
	後面	0.000 m (EL. +3.430)
操作水深 (下降時)	前面	1.100 m (EL. +4.530)
	後面	0.000 m (EL. +3.430)
敷 高	EL. +3.430	
水 密 方 式	前面3方ゴム水密	
主 要 部 材	扉体 SUS304 戸当り SS400	
操 作 方 式	機側操作	
開 閉 装 置	手動ラック	
開 閉 荷 重	10 kN	
揚 程	1.100 m	
戸 当 り 高	2.200 m	

注 記

- 吊心位置、既設土木構造の寸法等は、製作設計時に再確認すること。

工事内容

扉体：更新

戸当り：側部・下部戸当り塗装塗替え（施工対象外）

塗装面積A=1.27㎡


塗装仕様：エポキシ樹脂系

素地調整：3種ケレンA


開閉装置：更新

工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	B地区(日奈久幹線水路) 制水門全体一般図		
年月日			
尺 度	S=1:20	図面番号	3 - 2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		


C地区(郡築北部幹線水路) S=1 : 250
郡築北部制水ゲート計画平面図



ネットフェンス構造図 (H2000) (施工対象外) S=1:20




ネットフェンス構造図 (H750) (施工対象外) S=1:20




工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	C地区(郡築北部幹線水路) 郡築北部制水ゲート計画平面図		
年月日			
尺 度	図 示	図面番号	4 - 1/4
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

C地区(郡築北部幹線水路)
郡築北部制水ゲート全体一般図


平面图 S=1:20



正面图 S=1:20




側面図 S=1:20




設計仕様

構 造 形 式		ステンレス製スライドゲート	
純径間*有効高		W 0.988 m * H 1.750 m	
設 置 数		1 門	
設計水深	前面	1.750 m	(EL. +1.750)
	後面	0.000 m	(EL. +0.000)
操作水深 (上昇時)	前面	1.750 m	(EL. +1.750)
	後面	0.000 m	(EL. +0.000)
操作水深 (下降時)	前面	1.750 m	(EL. +1.750)
	後面	0.000 m	(EL. +0.000)
数 高		EL. +0.000	
水 密 方 式		前面3方ゴム水密	
主 要 部 材		扉体 SUS304 戸当り SUS304	
操 作 方 式		機側操作	
開 閉 装 置		手動ラック	
開 閉 荷 重		20 kN	
揚 程		2.000 m	
戸 当 り 高		3.950 m	

側部水密詳細




下部水密詳細 S=1:6



工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	C地区(郡築北部幹線水路) 郡築北部制水ゲート全体一般図		
年月日			
尺 度	図 示	図面番号	4 - 2/4
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		


C地区(郡築南部幹線水路) S=1:250
郡築南部松高分水工計画平面図




工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	C地区(郡築南部幹線水路) 郡築南部松高分水工計画平面図		
年月日			
尺 度	S=1:250	図面番号	4-3/4
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

C地区(郡築南部幹線水路)
郡築南部松高分水工全体一般図


平面図
(S=1:20)



正面図
(S=1:20)



側面図
(S=1:20)



設 計 仕 様		
構 造 形 式	ステンレス製スライドゲート	
純径間・有効高	W 1.800 m * H 1.500 m	
設 置 数	1 門	
設計水深	前面	1.500 m (EL +3.400)
	後面	0.000 m (EL +1.900)
操作水深 (上昇時)	前面	1.500 m (EL +3.400)
	後面	0.000 m (EL +1.900)
操作水深 (下降時)	前面	1.500 m (EL +3.400)
	後面	0.000 m (EL +1.900)
敷 高	EL +1.900	
水 密 方 式	前面3方ゴム水密	
主 要 部 材	扉体 SUS304 戸当り SS400	
操 作 方 式	機側操作	
開 閉 装 置	手動ラック	
開 閉 荷 重	既設による	
揚 程	1.600 m	
戸 当 り 高	3.300 m	

注 記

- 吊心位置、既設土木構造の寸法等は、製作設計時に再確認すること。

工事内容

扉体：更新

戸当り：側部・下部戸当り塗装塗替え（施工対象外）

塗装面積A=2.18㎡


塗装仕様：エポキシ樹脂系

素地調整：3種ケレンA


工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	C地区(郡築南部幹線水路) 郡築南部松高分水工全体一般図		
年月日			
尺 度	S=1:20	図面番号	4 - 4/4
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

指定仮設計画図
A地区(湾洞沈砂池)上工水仮廻計画図


計画平面図
S=1:500



断面図 S=1:200
(上工水取水区間)



水中ポンプとサクションホースの接続部、サクションホースと鋼管の接続部には、高圧サクションホースSカラーを用いる。



工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	指定仮設計画図 A地区(湾洞沈砂池)上工水仮廻計画図		
年月日			
尺度	図示	図面番号	5-1/3
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

指定仮設計画図
A地区(湾洞沈砂池)排砂ゲート

平面図

S=1:100

流入ゲート改修

管理用ゲート改修

排砂ゲート改修

農水ゲート改修

盛土
土のう積 V=3.2m³

敷鉄板 t=22mm
W=4.23t

L形側溝撤去・復旧
L=8.40m
(本体流用)

標準横断面図

S=1:100

1 - 1

敷鉄板 t=22mm
W=4.23t


盛土
土のう積 V=3.2m³

工事名	令和7年度 八代平野農水水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	指定仮設計画図 A地区(湾洞沈砂池)排砂ゲート		
年月日			
尺 度	S=1:100	図面番号	5 - 2/3
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農水水利事業所		


指定仮設計画図
C地区(郡築北部幹線水路)郡築北部制水ゲート

平面図 S=1:200

借地面積 A=205.7m²
土木シート面積 A=205.7m²
敷鉄板 t=22 W=39.30t 資材置場
耕地復旧 A=205.7m²





仮設水路計画図 S=1:200
1 - 1




工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	指定仮設計画図 C地区(郡築北部幹線水路)郡築北部制水ゲート		
年月日			
尺度	図示	図面番号	5-3/3
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		


交通規制計画図 S=1:1,000
A地区(湾洞沈砂池)



工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	交通規制計画図 A地区(湾洞沈砂池)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1,000	図面番号	6 - 1/4
会社名			
事務所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		




工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	交通規制計画図 B地区(日奈久幹線水路)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1,000	図面番号	6 - 2/4
会社名			
事務所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		



工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	交通規制計画図 C地区(郡築北部幹線水路)		
年月日			
尺 度	S=1:200	図面番号	6-3/4
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

交通規制計画図 S=1:200
C地区(郡築南部幹線水路)



工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	交通規制計画図 C地区(郡築南部幹線水路)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:200	図面番号	6 - 4/4
会社名			
事務所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

令和7年度 八代平野農業水利事業
幹線水路ゲート改修工事

縮小図面
(参考図)


九州農政局 八代平野農業水利事業所

令和7年度 八代平野農業水利事業						
幹線水路ゲート改修工事						
図面目録						
図面番号	名 称		枚数	備 考		
参1	A地区入流	(湾洞沈砂池)ゲート	4			
参2	A地区管理用	(湾洞沈砂池)ゲート	3			
参3	A地区排水	(湾洞沈砂池)ゲート	2			
参4	A地区農水	(湾洞沈砂池)ゲート	2			
参5	B地区	(日奈久幹線水路)	3			
参6	C地区	(郡築北部幹線水路・ 郡築南部幹線水路)	8			
計			22			

A地区(湾洞沈砂池)
流入ゲート扉体組立図


側面図

(S=1:15)



B - B

(S=1:15)




正面図

(S=1:15)


背面図

(S=1:15)




端部詳細図

(S=1:3)




A - A

(S=1:15)



側面図

(S=1:15)




注 記

- 特記無き材質はSUS304とする。
- 吊り芯位置等細部は製作設計時に再確認すること。

工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	A地区(湾洞沈砂池) 流入ゲート扉体組立図		
年月日			
尺 度	図 示	図面番号	参1 - 1/4
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

A 地区 (湾洞沈砂池)
流入ゲート開閉装置


平面図
(S=1:10)




開閉装置仕様

設 置 数	2 台
開 閉 荷 重	30 kN
開 閉 速 度	約 0.300 (m/min)
揚 程	2.900 m


左側面図
(S=1:10)



正面図
(S=1:10)



右側面図
(S=1:10)




工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	A地区(湾洞沈砂池) 流入ゲート開閉装置		
年月日			
尺 度	S=1:10	図面番号	参1 - 2/4
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

A 地区 (湾洞沈砂池)
流入ゲート撤去図


平面図

S=1:50




正面図

S=1:50




工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	A地区(湾洞沈砂池) 流入ゲート撤去図		
年月日			
尺 度	S=1:50	図面番号	参1-3/4
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

流入ゲート仮設計画図




栈橋足場参考図 S=1:30
 アルミ製仮設通路




工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	A地区(海洞沈砂池) 流入ゲート仮設計計画図		
年月日			
尺 度	図 示	図面番号	参1 - 4/4
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

A地区(湾洞沈砂池)
管理用ゲート扉体組立図

側面図
(S=1:15)




B - B
(S=1:15)




正面図
(S=1:15)


背面図
(S=1:15)




端部詳細図
(S=1:3)



A - A
(S=1:15)



側面図
(S=1:15)




注 記

- 特記無き材質はSUS304とする。
- 吊り芯位置等細部は製作設計時に再確認すること。

工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	A地区(湾洞沈砂池) 管理用ゲート扉体組立図		
年月日			
尺 度	図 示	図面番号	参2 - 1/3
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

A 地区 (湾洞沈砂池)
管理用ゲート開閉装置


平面図
(S=1:10)




開閉装置仕様

設 置 数	1 台
開 閉 荷 重	30 kN
開 閉 速 度	約 0.300 (m/min)
揚 程	2.900 m


左側面図
(S=1:10)




正面図
(S=1:10)




右側面図
(S=1:10)




工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	A 地区 (湾洞沈砂池) 管理用ゲート開閉装置		
年月日			
尺 度	S=1:10	図面番号	参2 - 2/3
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		



A地区(湾洞沈砂池)
管理用ゲート仮設計画図




栈橋足場参考図 S=1:30
アルミ製仮設通路




工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	A地区(湾洞沈砂池) 管理用ゲート仮設計画図		
年月日			
尺 度	図 示	図面番号	参2-3/3
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

A地区(湾洞沈砂池)
排砂ゲート扉体組立図




正面図
(S=1:10)

背面図
(S=1:10)




端部詳細図
(S=1:3)



A - A
(S=1:10)



側面図
(S=1:10)




注 記

- 特記無き材質はSUS304とする。
- 吊り芯位置等細部は製作設計時に再確認すること。


工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	A地区(湾洞沈砂池) 排砂ゲート扉体組立図		
年月日			
尺 度	図 示	図面番号	参3 - 1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		



L形側溝 (1種300)
本土工撤去・復旧 S=1:20





栈橋足場参考図 S=1:30





工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	A地区(湾洞沈砂池) 排砂ゲート撤去復旧図・仮設計画図		
年月日			
尺度	図示	図面番号	参3-2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		


A地区(湾洞沈砂池)
農水ゲート扉体組立図



- 注 記
- 特記無き材質はSUS304とする。
 - 吊金具は既設の吊芯に調整のこと。




工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	A地区(湾洞沈砂池) 農水ゲート扉体組立図		
年月日			
尺 度	図 示	図面番号	参4 - 1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		



A 地区 (湾洞沈砂池)
農水ゲート仮設計画図

平面図 S=1 : 200

栈橋足場参考図 S=1:30
アルミ製仮設通路




工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	A地区(湾洞沈砂池) 農水ゲート仮設計画図		
年月日			
尺 度	図 示	図面番号	参4-2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

B地区(日奈久幹線水路)


1. 指示なき材質はSUS304とする。
2. 吊り芯位置等細部は製作設計時に再確認すること。

平面图


(S=1:5)



端部詳細図
(S=1:3)




正面図
(S=1:5)




背面図
(S=1:5)

側断面図
(S=1:5)



側面図
(S=1:5)




工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	B地区(日奈久幹線水路) 制水門扉体組立図		
年月日			
尺 度	図 示	図面番号	参5-1/3
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

B 地区 (日奈久幹線水路)
制水門開閉装置

平面図

(S=1:10)




開閉装置仕様

設 置 数	1 台
開 閉 荷 重	10 kN
開 閉 速 度	34.9cm/30rev
揚 程	1.100 m


左側面図

(S=1:10)




正面図

(S=1:10)




左側面図

(S=1:10)



工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	B地区(日奈久幹線水路) 制水門開閉装置		
年月日			
尺 度	S=1:10	図面番号	参5 - 2/3
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		


B地区(日奈久幹線水路)
制水門仮設計画図




工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	B地区(日奈久幹線水路) 制水門仮設計画図		
年月日			
尺 度	S=1:100	図面番号	参5 - 3/3
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

C地区(郡築北部幹線水路)
郡築北部制水ゲート扉体組立区

平面图 S=1:




A - A S=1:8





背面図 S=1:

正 面 图 S=1:



B - B S=1:8

側面図 $S=$ 


特記事項

- 1) 指示無き材質はSUS304とする。
-
- 2) 表面処理は、酸洗いとする。


工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	C地区(郡築北幹線水路) 郡築北部制水ゲート扉体組立図		
年月日			
尺度	S=1:8	図面番号	参6-1/8
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

C地区(郡築北部幹線水路)
郡築北部制水ゲート戸当り組立図


正面図 S=1:10




A - A S=1:10




E - E S=1:5




D - D S=1:5



C - C S=1:5



B - B S=1:8



- 特記事項
- 指示無き材質はSUS304とする。
 - 表面処理は、酸洗いとする。


工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	C地区(郡築北部幹線水路) 郡築北部制水ゲート戸当り組立図		
年月日			
尺度	図示	図面番号	参6-2/8
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

C地区(郡築北部幹線水路)
郡築北部制水ゲート開閉装置


開 閉 機 要 目 表

型 式	手動ラック式開閉装置
設 置 数	1 台
開閉能力	20.0 kN


平 面 図 S=1:8




正 面 図 S=1:8




側 面 図 S=1:8




ラック棒詳細図 S=1:5




連結ピン S=1:5



吊りピン S=1:5




ラック棒継手 S=1:5




工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	C地区(郡築北部幹線水路) 郡築北部制水ゲート開閉装置		
年月日			
尺 度	図 示	図面番号	参6 - 3/8
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

C地区(郡築北部幹線水路)
郡築北部制水ゲート操作台組立図


平面图 $S=1:15$




正面图 $S=1:15$



側面図 $S=1:15$



背面図 $S=1:15$




特記事項

- 1) 指示無き材質はSUS304とする。
-
- 2) 表面処理は、酸洗いとする。
-


工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	C地区(郡筑北部幹線水路) 郡筑北部制水ゲート操作台組立図		
年月日			
尺 度	S=1:15	図面番号	参6-4/8
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

C地区(郡築北部幹線水路)
郡築北部制水ゲート管理橋組立図


平面図 S=1:10




正面図 S=1:10



側面図 S=1:10



A - A S=1:10



- 特記事項
- 指示無き材質はSUS304とする。
 - 表面処理は、酸洗いとする。

工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	C地区(郡築北部幹線水路) 郡築北部制水ゲート管理橋組立図		
年月日			
尺 度	S=1:10	図面番号	参6-5/8
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

C地区(郡築北部幹線水路)
郡築北部制水ゲート仮設計画図


平面図 S=1:200

借地面積 A=205.7m²
土木シート面積 A=205.7m²
敷鉄板 t=22 W=39.30t 資材置場
耕地復旧 A=205.7m²

20000
10000
借地範囲
敷鉄板 A=223.3m²
資材置場
耕地復旧
ネットフェンスH2000 撤去
ネットフェンスH750 撤去
仮排水管敷設・撤去 VU500 (L=12.0m (官給品))
中詰土基築 L=12.0m
ネットフェンスH2000 撤去
ネットフェンスH750 撤去
郡築北部制水ゲート改修

仮設水路計画図 S=1:200


敷鉄板
中詰土
土のう詰 V=0.60m³/m
仮排水管
VU500(官給品)



工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	C地区(郡築北部幹線水路) 郡築北部制水ゲート仮設計画図		
年月日			
尺度	図示	図面番号	参6-6/8
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		


C地区(郡築南部幹線水路)
郡築南部松高分水工扉体組立図

平面図
(S=1:5)




正面図
(S=1:5)

背面図
(S=1:5)




端部詳細図
(S=1:3)



注 記


- 指示なき材質はSU304とする。
- 吊り芯位置等細部は製作設計時に再確認すること。

側面図
(S=1:5)



工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	C地区(郡築南部幹線水路) 郡築南部松高分水工扉体組立図		
年月日			
尺 度	図 示	図面番号	参6 - 7/8
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

C地区(郡築南部幹線水路) S=1 : 100
郡築南部松高分水工仮設計画図



工事名	令和7年度 八代平野農業水利事業 幹線水路ゲート改修工事		
図面名	C地区(郡築南部幹線水路) 郡築南部松高分水工仮設計画図		
年月日			
尺 度	S=1:100	図面番号	参6 - 8/8
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		