

合意単価

令和 6 年 7 月 1 日に締結した令和 5 年度一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修
(その 1) 工事における契約の変更に用いる単価又は金額 (契約単位が一式の項目
については単価ではなく金額) については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 7 月 1 9 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				29,304,000	
消費税相当額		式	1.000				2,664,000	
工事価格		式	1.000				26,640,000	
・工事原価		式	1.000				22,158,000	
・直接工事費		式	1.000				13,006,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				12,218,000	
B1・・・土工		式	1.000				2,892,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				1,186,000	
B3・・・床掘	上層路盤	式	1.000			0	98,246	
B3・・・床掘	下層路盤	式	1.000			0	118,637	
B3・・・床掘	粘性土	式	1.000			0	42,635	
B3・・・床掘	砂質土	式	1.000			0	239,128	
B3・・・仮置土運搬	現場→仮置場 L=0.2km以下	式	1.000			0	83,568	
B3・・・埋戻土運搬	仮置場→現場 L=0.2km以下	式	1.000			0	60,064	
B3・・・埋戻Ⅰ-1	砂質土(購入土) 0.45m≦B	m ³	68.000	68.000	5,674	0	385,832	
B3・・・埋戻Ⅱ-1	流用土 0.45m≦B<1.0m	式	1.000			0	16,413	
B3・・・埋戻Ⅱ-2	流用土 1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	93,508	
B3・・・埋戻Ⅲ-1	流用土 B<1.0m	式	1.000			0	11,931	
B3・・・埋戻Ⅲ-2	流用土 1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	903	
B3・・・人力荒仕上げ	土砂	m ³	166.000	166.000	211	0	35,026	
B2・・・作業土工		式	1.000				81,000	
B3・・・埋戻Ⅰ-1	砂質土(購入土) 0.45m≦B	m ³	5.100	5.100	5,674	0	28,937	
B3・・・埋戻Ⅱ-2	流用土 1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	16,445	
B3・・・埋戻Ⅲ-2	流用土 1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	35,818	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				413,000	
B3・・・残土運搬	木城町土捨て場 L=13.5km以下	式	1.000			0	387,454	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・整地	土砂	式	1.000			0	26,015	
B2・・・作業土工		式	1.000				939,000	
B3・・・床掘	上層路盤	式	1.000			0	61,172	
B3・・・床掘	下層路盤	式	1.000			0	74,148	
B3・・・床掘	礫質土	式	1.000			0	46,343	
B3・・・床掘	粘性土	式	1.000			0	183,517	
B3・・・仮置土運搬	現場→仮置場 L=0.2km以下	式	1.000			0	78,568	
B3・・・埋戻土運搬	仮置場→現場 L=0.2km以下	式	1.000			0	75,819	
B3・・・埋戻Ⅰ-1	砂質土(購入土) 0.45m≦B	m3	33.000	33.000	5,674	0	187,242	
B3・・・埋戻Ⅱ-1	流用土 0.45m≦B<1.0m	式	1.000			0	4,190	
B3・・・埋戻Ⅱ-2	流用土 1.0m≦B	式	1.000			0	132,200	
B3・・・埋戻Ⅲ-2	流用土 1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	81,268	
B3・・・人力荒仕上げ	土砂	m ²	71.000	71.000	211	0	14,981	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				273,000	
B3・・・残土運搬	木城町土捨場 L=13.5km以下	式	1.000			0	256,219	
B3・・・整地	土砂	式	1.000			0	17,204	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				814,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				565,000	
B3・・・舗装版切断	As舗装 t=5cm	m	306.000	306.000	614	0	187,884	
B3・・・舗装版破砕	As舗装 t=5cm	m ²	660.000	660.000	202	0	133,320	
B3・・・舗装版運搬・処理	As殻	m3	33.000	33.000	4,872	0	160,776	
B3・・・産業廃棄物運搬	汚泥	台	1.000	1.000	81,869	0	81,869	
B3・・・産業廃棄物処理	汚泥	ton	0.100	0.100	13,987	0	1,399	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				249,000	
B3・・・舗装版切断	As舗装 t=5cm	m	131.000	131.000	614	0	80,434	
B3・・・舗装版破砕	As舗装 t=5cm	m ²	354.000	354.000	202	0	71,508	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・舗装版運搬・処理	As殻	m3	18.000	18.000	4,872	0	87,696	
B3・・・既設側溝撤去	可変側溝400	m	4.000	4.000	2,277	0	9,108	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				598,000	
B2・・・砂基礎		式	1.000				361,000	
B3・・・管体基礎法面整形	土砂	m ²	172.000	172.000	211	0	36,292	
B3・・・砂基礎	基床部 洗砂	m3	20.000	20.000	7,264	0	145,280	
B3・・・砂基礎	管側部 洗砂	m3	22.000	22.000	8,139	0	179,058	
B2・・・砂基礎		式	1.000				37,000	
B3・・・砂基礎	基床部 洗砂	m3	2.600	2.600	6,521	0	16,955	
B3・・・砂基礎	管側部 洗砂	m3	2.500	2.500	8,139	0	20,348	
B2・・・コンクリート基礎		式	1.000				25,000	
B3・・・コンクリート基礎工	18~8~40	m3	0.300	0.300	36,272	0	10,882	
B3・・・コンクリート基礎型枠		式	1.000			0	13,655	
B2・・・砂基礎		式	1.000				175,000	
B3・・・管体基礎法面整形	土砂	m ²	62.000	62.000	211	0	13,082	
B3・・・砂基礎	基床部 洗砂	m3	9.900	9.900	7,264	0	71,914	
B3・・・砂基礎	管側部 洗砂	m3	11.000	11.000	8,139	0	89,529	
B1・・・管体工		式	1.000				4,000,000	
B2・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				1,866,000	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ150 TS	m	38.600	38.600	3,848	0	148,533	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ150 RR	m	123.200	123.200	4,814	0	593,085	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VHφ150 RR	m	99.500	99.500	6,298	0	626,651	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ150 90° TS 両受ペン ド	個	1.000	1.000	11,376	0	11,376	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ150 11° 1/4 TS 両受 ペンド	個	2.000	2.000	7,180	0	14,360	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ150 5° 5/8 TS 両受 ペンド	個	2.000	2.000	7,394	0	14,788	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VHφ150 22° 1/2 RR 片受 ペンド	個	1.000	1.000	24,057	0	24,057	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VHφ150 11° 1/4 RR 片受 ペンド	個	2.000	2.000	22,752	0	45,504	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VHφ150 5° 5/8 RR 片受 ペンド	個	1.000	1.000	21,633	0	21,633	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ150 RR 両受ソケット	個	1.000	1.000	7,972	0	7,972	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型フタ付T字管φ150× φ75	個	1.000	1.000	50,539	0	50,539	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型排水T字管φ150×φ75	個	1.000	1.000	46,343	0	46,343	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイントφ150 離脱防 止付	個	2.000	2.000	32,729	0	65,458	
B3・・・・・・離脱防止金具	φ150 塩ビ管用	個	10.000	10.000	17,810	0	178,100	
B3・・・・・・フランジ接合部品	φ150 7.5k	組	4.000	4.000	3,832	0	15,328	
B3・・・・・・フランジ接合部品	φ75 7.5k	組	1.000	1.000	2,536	0	2,536	
B2・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				62,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ75 TS	m	6.100	6.100	1,802	0	10,992	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付	個	2.000	2.000	23,125	0	46,250	
B3・・・・・・フランジ接合部品	φ75 7.5k	組	2.000	2.000	2,536	0	5,072	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				979,000	
B3・・・・・・不排水バルブ設置	1号制水弁 φ150×φ150 7.5K	基	1.000	1.000	420,533	0	420,533	
B3・・・・・・不排水バルブ設置	2号制水弁 φ150×φ150 7.5K	基	1.000	1.000	420,533	0	420,533	
B3・・・・・・仕切弁設置	1号排泥工 φ75 7.5K	基	1.000	1.000	60,595	0	60,595	
B3・・・・・・空気弁設置	1号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k	基	1.000	1.000	76,954	0	76,954	
B2・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				750,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ150 TS	m	21.400	21.400	3,848	0	82,347	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ150 RR	m	102.400	102.400	4,814	0	492,954	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ75 TS	m	1.400	1.400	1,802	0	2,523	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ150 90° TS 両受ペン ド	個	1.000	1.000	11,376	0	11,376	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ150 22° 1/2 TS 両受 ペンド	個	1.000	1.000	8,802	0	8,802	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ150 11° 1/4 TS 両受 ペンド	個	3.000	3.000	7,180	0	21,540	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ150 5° 5/8 TS 両受 ペンド	個	2.000	2.000	7,394	0	14,788	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型フランチ付T字管φ150×φ75	個	1.000	1.000	50,539	0	50,539	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型片落管φ150×φ75 離脱防止付	個	1.000	1.000	40,561	0	40,561	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイントφ75 離脱防止付	個	1.000	1.000	16,971	0	16,971	
B3・・・・・・フランジ接合部品	φ75 7.5k	組	3.000	3.000	2,536	0	7,608	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				343,000	
B3・・・・・・不衝水バルブ設置	φ75×φ75 7.5K	基	1.000	1.000	265,747	0	265,747	
B3・・・・・・空気弁設置	1号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k	基	1.000	1.000	76,954	0	76,954	
B1・・・・・・排泥弁室工		式	1.000				200,000	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				200,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=100mm	m ²	1.000	1.000	1,193	0	1,193	
B3・・・・・・保護コンクリート	18-8-40	m ³	0.120	0.120	36,925	0	4,431	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	5,205	
B3・・・・・・鋼製蓋	φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶 融亜鉛メッキ塗装	個	1.000	1.000	86,811	0	86,811	
B3・・・・・・保護管	RC管 φ600	本	1.000	1.000	47,368	0	47,368	
B3・・・・・・延長ロッド	φ38 SUS304 L=0.6m	本	1.000	1.000	51,098	0	51,098	
B3・・・・・・U-450蓋	1種	個	1.000	1.000	4,252	0	4,252	
B1・・・・・・空気弁室工		式	1.000				476,000	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				239,000	
B3・・・・・・マンホール設置	1号組立マンホール φ600 ×φ900	基	1.000	1.000	160,940	0	160,940	
B3・・・・・・保護コンクリート	18-8-40	m ³	0.740	0.740	34,445	0	25,489	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	19,519	
B3・・・・・・炭素鋼鋼管人力布設	50A	m	2.300	2.300	2,961	0	6,810	
B3・・・・・・SGP(白)エルボ	50A×90°	個	1.000	1.000	518	0	518	
B3・・・・・・SGP(白)エルボ	50A×180° 防虫網付	個	1.000	1.000	25,642	0	25,642	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				237,000	
B3・・・・・・マンホール設置	1号組立マンホール φ600 ×φ900	基	1.000	1.000	160,940	0	160,940	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・保護コンクリート	18-8-40	m ³	0.690	0.690	34,445	0	23,767	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	18,074	
B3・・・・・・炭素鋼鋼管人力布設	50A	m	2.600	2.600	2,961	0	7,699	
B3・・・・・・SGP（白）エルボ	50A×90°	個	1.000	1.000	518	0	518	
B3・・・・・・SGP（白）エルボ	50A×180° 防虫網付	個	1.000	1.000	25,642	0	25,642	
B1・・・・制水弁室工		式	1.000				331,000	
B2・・・・弁室工		式	1.000				135,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=100mm	m ²	0.420	0.420	1,193	0	501	
B3・・・・・・水道用レンコンクリート製ボックス設置	円形1号 φ250 H=1440mm	基	1.000	1.000	81,732	0	81,732	
B3・・・・・・延長ロッド	φ38 SUS304 L=0.8m	本	1.000	1.000	51,471	0	51,471	
B3・・・・・・U-240用蓋	1種	個	1.000	1.000	1,678	0	1,678	
B2・・・・弁室工		式	1.000				70,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=100mm	m ²	0.420	0.420	1,193	0	501	
B3・・・・・・水道用レンコンクリート製ボックス設置	円形1号 φ250 H=1040mm	基	1.000	1.000	67,673	0	67,673	
B3・・・・・・U-240蓋	1種	個	1.000	1.000	1,678	0	1,678	
B2・・・・弁室工		式	1.000				126,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=100mm	m ²	0.420	0.420	1,193	0	501	
B3・・・・・・水道用レンコンクリート製ボックス設置	円形1号 φ250 H=1140mm	基	1.000	1.000	72,362	0	72,362	
B3・・・・・・延長ロッド	φ38 SUS304 L=0.7m	本	1.000	1.000	51,285	0	51,285	
B3・・・・・・U-240蓋	1種	個	1.000	1.000	1,678	0	1,678	
B1・・・・付帯工		式	1.000				90,000	
B2・・・・埋設表示工		式	1.000				61,000	
B3・・・・・・埋設表示テープ	B=150mm	m	266.900	266.900	228	0	60,853	
B2・・・・埋設表示工		式	1.000				29,000	
B3・・・・・・埋設表示テープ	B=150mm	m	125.200	125.200	228	0	28,546	
B1・・・・道路復旧工		式	1.000				2,817,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・道路復旧工		式	1.000				1,808,000	
B3・・・路盤材運搬	仮置場→現場 L=0.2km以下	式	1.000			0	55,141	
B3・・・下層路盤	流用材 t=20cm	m ²	253.000	253.000	238	0	60,214	
B3・・・下層路盤	RC-40 t=20cm	m ²	78.000	78.000	738	0	57,564	
B3・・・上層路盤工	M-30 t=15cm	m ²	371.000	371.000	769	0	285,299	
B3・・・表層工	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m ²	660.000	660.000	1,939	0	1,279,740	
B3・・・区画線工	外側線 白 実線 15cm	m	236.700	236.700	298	0	70,537	
B2・・・道路復旧工		式	1.000				1,009,000	
B3・・・路盤材運搬	仮置場→現場 L=0.2km以下	式	1.000			0	32,494	
B3・・・下層路盤	流用材 t=20cm	m ²	148.000	148.000	238	0	35,224	
B3・・・下層路盤	RC-40 t=20cm	m ²	50.000	50.000	738	0	36,900	
B3・・・上層路盤工	M-30 t=15cm	m ²	219.000	219.000	769	0	168,411	
B3・・・表層工	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m ²	354.000	354.000	1,939	0	686,406	
B3・・・区画線工	外側線 白 実線 15cm	m	91.900	91.900	298	0	27,386	
B3・・・区画線工	道路標示 白 実線 15cm	m	3.800	3.800	563	0	2,139	
B3・・・既設側溝設置	可変側溝400	m	4.000	4.000	5,132	0	20,528	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				788,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				788,000	
B2・・・たて込み簡易土留		式	1.000				297,000	
B3・・・たて込み簡易土留め工	H=2.0m以下、1セット15m	式	1.000			0	296,674	
B2・・・仮置場		式	1.000				326,000	
B3・・・敷鉄板設置・撤去		m ²	256.000	256.000	810	0	207,360	
B3・・・土木シート敷設・撤去	PP系 厚0.37mm 980N/5cm	m ²	417.000	417.000	240	0	100,080	
B3・・・産業廃棄物運搬	廃プラスチック	台	1.000	1.000	4,662	0	4,662	
B3・・・産業廃棄物処理	廃プラスチック	ton	0.100	0.100	46,622	0	4,662	
B3・・・耕起		m ²	417.000	417.000	23	0	9,591	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・仮置場		式	1.000				162,000	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去		m ²	40.000	40.000	752	0	30,080	
B3・・・・土木シート敷設・撤去	PP系 厚0.37mm 980N/5cm	m ²	500.000	500.000	240	0	120,000	
B3・・・・耕起		m ²	500.000	500.000	23	0	11,500	
B2・・・・吊り防護工		式	1.000				3,000	
B3・・・・H形鋼	200型	式	1.000			0	640	
B3・・・・ワイヤーロープ	φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m	式	1.000			0	1,180	
B3・・・・レバーブロック	巻上1.5t	式	1.000			0	1,375	
・・間接工事費		式	1.000				9,152,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				4,045,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				369,000	
B1・・・防音シート工		式	1.000				369,000	
B2・・・・防音シート設置工		式	1.000				369,000	
B3・・・・防音シート設置・撤去		式	1.000			0	369,359	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				1,753,000	
・・・・運搬費		式	1.000				578,000	
B1・・・・運搬費		式	1.000				578,000	
B2・・・・仮設材運搬費		式	1.000				75,000	
B3・・・・輸送費	たて込み簡易土留	式	1.000			0	74,739	
B2・・・・仮設材運搬費		式	1.000				501,000	
B3・・・・輸送費	敷鉄板 基地⇄現場	式	1.000			0	400,206	
B3・・・・輸送費	敷鉄板 現場→現場	式	1.000			0	101,181	
B2・・・・仮設材運搬費		式	1.000				2,000	
B3・・・・輸送費	H形鋼	式	1.000			0	1,794	
・・・・安全費		式	1.000				1,180,000	
B1・・・・安全費		式	1.000				1,180,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・安全費		式	1.000				708,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	60.000	60.000	11,794	0	707,640	
B2・・・安全費		式	1.000				472,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	40.000	40.000	11,794	0	471,760	
・・・現場環境改善費		式	1.000				165,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				165,000	
・・・現場管理費		式	1.000				5,107,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				5,107,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				4,482,000	