

合意単価

令和 6 年 7 月 2 日に締結した令和 5 年度一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修
(その 2) 工事における契約の変更に用いる単価又は金額 (契約単位が一式の項目
については単価ではなく金額) については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 7 月 1 9 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				70,862,000	
消費税相当額		式	1.000				6,442,000	
工事価格		式	1.000				64,420,000	
・工事原価		式	1.000				54,483,000	
・直接工事費		式	1.000				33,929,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				28,586,000	
B1・・・土工		式	1.000				5,850,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				2,517,000	
B3・・・床掘	上層路盤	式	1.000			0	106,677	
B3・・・床掘	下層路盤	式	1.000			0	142,839	
B3・・・床掘	粘性土	式	1.000			0	712,387	
B3・・・床掘	砂質土	式	1.000			0	34,354	
B3・・・仮置土運搬	現場→仮置場 L=1.0km以下	式	1.000			0	180,171	
B3・・・埋戻土運搬	仮置場→現場 L=1.0km以下	式	1.000			0	154,244	
B3・・・埋戻Ⅰ-1	砂質土(購入土) 0.45m≦B	m3	131.000	131.000	5,534	0	724,954	
B3・・・埋戻Ⅱ-1	流用土 0.45m≦B<1.0m	式	1.000			0	412,136	
B3・・・埋戻Ⅲ-1	流用土 B<1.0m	式	1.000			0	3,145	
B3・・・埋戻Ⅲ-1	砂質土(購入土) B<1.0m	式	1.000			0	45,870	
B2・・・作業土工		式	1.000				360,000	
B3・・・埋戻Ⅰ-1	砂質土(購入土) 0.45m≦B	m3	24.000	24.000	5,534	0	132,816	
B3・・・埋戻Ⅱ-2	砂質土(購入土) 1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	121,265	
B3・・・埋戻Ⅲ-2	砂質土(購入土) 1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	106,327	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				1,015,000	
B3・・・残土運搬	木城町土捨場 L=13.5km以下	式	1.000			0	950,894	
B3・・・整地	土砂	式	1.000			0	63,847	
B2・・・作業土工		式	1.000				748,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・床掘	上層路盤	式	1.000			0	39,778	
B3・・・床掘	下層路盤	式	1.000			0	52,435	
B3・・・床掘	粘性土	式	1.000			0	242,284	
B3・・・床掘	砂質土	式	1.000			0	9,040	
B3・・・仮置土運搬	現場→仮置場 L=0.2km以下	式	1.000			0	63,398	
B3・・・埋戻土運搬	仮置場→現場 L=0.2km以下	式	1.000			0	51,863	
B3・・・埋戻Ⅰ-1	砂質土(購入土) 0.45m≦B	m ³	27.000	27.000	5,534	0	149,418	
B3・・・埋戻Ⅱ-1	流用土 0.45m≦B<1.0m	式	1.000			0	95,370	
B3・・・埋戻Ⅲ-1	流用土 B<1.0m	式	1.000			0	7,548	
B3・・・埋戻Ⅲ-2	流用土 1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	32,295	
B3・・・人力荒仕上げ	土砂	m ²	22.000	22.000	206	0	4,532	
B2・・・作業土工		式	1.000				603,000	
B3・・・埋戻Ⅰ-1	砂質土(購入土) 0.45m≦B	m ³	34.000	34.000	5,534	0	188,156	
B3・・・埋戻Ⅱ-2	流用土 1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	47,176	
B3・・・埋戻Ⅱ-2	砂質土(購入土) 1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	89,630	
B3・・・埋戻Ⅲ-2	砂質土(購入土) 1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	278,476	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				607,000	
B3・・・残土運搬	木城町土捨場 L=13.5km以下	式	1.000			0	568,911	
B3・・・整地	土砂	式	1.000			0	38,199	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,773,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,349,000	
B3・・・舗装版切断	As舗装 t=5cm	m	784.000	784.000	598	0	468,832	
B3・・・舗装版破砕	As舗装 t=5cm	m ²	1,513.000	1,513.000	197	0	298,061	
B3・・・舗装版運搬・処理	As殻	m ³	76.000	76.000	5,881	0	446,956	
B3・・・既設水路撤去	BF300	m	4.000	4.000	1,677	0	6,708	
B3・・・ネットフェンス撤去工	H=1.5m	m	20.000	20.000	2,308	0	46,160	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・境界杭撤去		本	1.000	1.000	1,402	0	1,402	
B3・・・産業廃棄物運搬	汚泥	台	1.000	1.000	79,854	0	79,854	
B3・・・産業廃棄物処理	汚泥	ton	0.100	0.100	13,643	0	1,364	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				424,000	
B3・・・舗装版切断	As舗装 t=5cm	m	246.000	246.000	598	0	147,108	
B3・・・舗装版破碎	As舗装 t=5cm	m ²	568.000	568.000	197	0	111,896	
B3・・・舗装版運搬・処理	As殻	m ³	28.000	28.000	5,881	0	164,668	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				1,607,000	
B2・・・砂基礎		式	1.000				901,000	
B3・・・砂基礎	基床部 洗砂	m ³	60.000	60.000	7,085	0	425,100	
B3・・・砂基礎	管側部 洗砂	m ³	60.000	60.000	7,939	0	476,340	
B2・・・砂基礎		式	1.000				187,000	
B3・・・砂基礎	基床部 洗砂	m ³	12.000	12.000	6,360	0	76,320	
B3・・・砂基礎	管側部 洗砂	m ³	14.000	14.000	7,939	0	111,146	
B2・・・コンクリート基礎		式	1.000				43,000	
B3・・・コンクリート基礎工	18-8-40	m ³	0.500	0.500	35,380	0	17,690	
B3・・・コンクリート基礎型枠		式	1.000			0	25,070	
B2・・・砂基礎		式	1.000				201,000	
B3・・・管体基礎法面整形	土砂	m ²	27.000	27.000	206	0	5,562	
B3・・・砂基礎	基床部 洗砂	m ³	13.000	13.000	7,085	0	92,105	
B3・・・砂基礎	管側部 洗砂	m ³	13.000	13.000	7,939	0	103,207	
B2・・・砂基礎		式	1.000				275,000	
B3・・・砂基礎	基床部 洗砂	m ³	17.000	17.000	6,360	0	108,120	
B3・・・砂基礎	管側部 洗砂	m ³	21.000	21.000	7,939	0	166,719	
B1・・・管体工		式	1.000				10,896,000	
B2・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				5,270,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ200 TS	m	123.000	123.000	5,443	0	669,489	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ200 RR	m	608.700	608.700	6,076	0	3,698,461	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ200 90° TS 両受ベンド	個	2.000	2.000	16,917	0	33,834	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ200 45° TS 両受ベンド	個	4.000	4.000	13,279	0	53,116	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ200 11° 1/4 TS 両受ベンド	個	14.000	14.000	8,868	0	124,152	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ200 5° 5/8 TS 両受ベンド	個	16.000	16.000	8,795	0	140,720	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型フランジ付T字管φ200×φ75	個	4.000	4.000	63,483	0	253,932	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型排水T字管φ200×φ75	個	1.000	1.000	64,666	0	64,666	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型フランジ付T字管φ200×φ150	個	1.000	1.000	70,850	0	70,850	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイントφ200	個	2.000	2.000	40,564	0	81,128	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイントφ200 離脱防止付	個	1.000	1.000	54,388	0	54,388	
B3・・・・・・フランジ接合部品	φ200 7.5k	組	3.000	3.000	5,130	0	15,390	
B3・・・・・・フランジ接合部品	φ75 7.5k	組	4.000	4.000	2,474	0	9,896	
B2・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				279,000	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄異形管	K形二受T字管 φ300×φ300	本	1.000	1.000	137,133	0	137,133	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄異形管	K形受差し片落管 φ300×φ200	本	1.000	1.000	77,683	0	77,683	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄異形管	短管1号 φ200	本	1.000	1.000	32,883	0	32,883	
B3・・・・・・特殊押輪	φ300	組	1.000	1.000	19,554	0	19,554	
B3・・・・・・特殊押輪	φ200	組	1.000	1.000	11,551	0	11,551	
B2・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				56,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ75 TS	m	5.100	5.100	1,758	0	8,966	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VUφ75 TS	m	1.300	1.300	1,282	0	1,667	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付	個	2.000	2.000	22,556	0	45,112	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VUφ75 90° TSショートエンド	個	1.000	1.000	679	0	679	
B2・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				193,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工	VPφ150	m	23.700	23.700	4,696	0	111,295	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ150 45° TS 両受ベン ド	個	2.000	2.000	8,959	0	17,918	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイントφ150 離脱防 止付	個	2.000	2.000	31,923	0	63,846	
B2・・・・・・ｸﾞｸﾞｲｲｸﾞｸﾞ鑄鉄管布設工		式	1.000				357,000	
B3・・・・・・ｸﾞｸﾞｲｲｸﾞｸﾞ鑄鉄管	K形D3種 φ150 切管用	本	2.000	2.000	45,384	0	90,768	
B3・・・・・・管切断	φ150	箇所	3.000	3.000	4,453	0	13,359	
B3・・・・・・ｸﾞｸﾞｲｲｸﾞｸﾞ鑄鉄管甲切管布設	K形D3種 φ150	本	2.000	2.000	10,226	0	20,452	
B3・・・・・・ｸﾞｸﾞｲｲｸﾞｸﾞ鑄鉄管乙切管布設	K形D3種 φ150	本	1.000	1.000	10,226	0	10,226	
B3・・・・・・ｸﾞｸﾞｲｲｸﾞｸﾞ鑄鉄異形管	K形片受曲管 φ150×90°	本	4.000	4.000	39,541	0	158,164	
B3・・・・・・特殊押輪	k形φ150	組	6.000	6.000	9,459	0	56,754	
B3・・・・・・フランジ接合部品	φ150	組	2.000	2.000	3,738	0	7,476	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				419,000	
B3・・・・・・仕切弁設置	1号制水弁 φ200 7.5k	基	1.000	1.000	131,057	0	131,057	
B3・・・・・・仕切弁設置	1号排泥弁 φ75 7.5k	基	1.000	1.000	59,104	0	59,104	
B3・・・・・・空気弁設置	2号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k	基	1.000	1.000	76,424	0	76,424	
B3・・・・・・空気弁設置	3号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k	基	1.000	1.000	76,424	0	76,424	
B3・・・・・・空気弁設置	4号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k	基	1.000	1.000	76,424	0	76,424	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				599,000	
B3・・・・・・空気弁設置	1号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k	基	1.000	1.000	72,059	0	72,059	
B3・・・・・・空気弁設置	BP05上越し工 急速空気弁φ 25 7.5k	基	1.000	1.000	65,982	0	65,982	
B3・・・・・・不排水バルブ設置	2号制水弁 φ150×φ150 7.5k	基	1.000	1.000	410,185	0	410,185	
B3・・・・・・空気弁保温カバー		個	1.000	1.000	50,386	0	50,386	
B2・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				2,008,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ200 TS	m	48.800	48.800	5,443	0	265,618	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ200 RR	m	202.700	202.700	6,076	0	1,231,605	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ200 90° TS 両受ベン ド	個	1.000	1.000	16,917	0	16,917	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ200 45° TS 両受ベン ド	個	4.000	4.000	13,279	0	53,116	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ200 11° 1/4 TS 両受 ベンド	個	4.000	4.000	8,868	0	35,472	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ200 5° 5/8 TS 両受 ベンド	個	4.000	4.000	8,795	0	35,180	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ200 RR両受ソケット	個	1.000	1.000	15,734	0	15,734	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型フランジ付T字管φ200× φ150 離脱防止付	個	1.000	1.000	98,226	0	98,226	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型フランジ付T字管φ200× φ75	個	2.000	2.000	63,483	0	126,966	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型排水T字管φ200×φ75	個	1.000	1.000	64,666	0	64,666	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイントφ200 離脱防 止付	個	1.000	1.000	54,388	0	54,388	
B3・・・・・・フランジ接合部品	φ200 7.5k	組	1.000	1.000	5,130	0	5,130	
B3・・・・・・フランジ接合部品	φ75 7.5k	組	2.000	2.000	2,474	0	4,948	
B2・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				51,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ75 TS	m	2.500	2.500	1,758	0	4,395	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VUφ75 TS	m	0.800	0.800	1,282	0	1,026	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付	個	2.000	2.000	22,556	0	45,112	
B2・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				222,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ150 RR	m	17.100	17.100	4,696	0	80,302	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ150 90° TS 両受ベン ド	個	2.000	2.000	11,096	0	22,192	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ150 22° 1/2 TS 両受 ベンド	個	1.000	1.000	8,586	0	8,586	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ150 5° 5/8 TS 両受 ベンド	個	1.000	1.000	7,212	0	7,212	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイントφ150×φ100 離脱防止付	個	1.000	1.000	40,018	0	40,018	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型フランジ付T字管φ150× φ75 離脱防止付	個	1.000	1.000	63,574	0	63,574	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				1,367,000	
B3・・・・・・不排水バルブ設置	1号制水弁 φ700×φ200 7.5k	基	1.000	1.000	1,109,591	0	1,109,591	
B3・・・・・・仕切弁設置	1号排泥弁 φ75 7.5k	基	1.000	1.000	59,104	0	59,104	
B3・・・・・・空気弁設置	1号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k	基	1.000	1.000	76,424	0	76,424	
B3・・・・・・空気弁設置	2号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k	基	1.000	1.000	121,739	0	121,739	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				75,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・空気弁設置	急速空気弁 φ25 7.5k	基	1.000	1.000	75,060	0	75,060	
B1・・・・・上越し工		式	1.000				1,032,000	
B2・・・・・上越し工		式	1.000				510,000	
B3・・・・・三角ブラケット	350型 SUS304製40×40×3	個	2.000	2.000	35,925	0	71,850	
B3・・・・・Uボルト	鋳鉄管用φ150 SUS304製	個	2.000	2.000	329	0	658	
B3・・・・・あと施工アンカー	M8	本	4.000	4.000	51	0	204	
B3・・・・・鉄筋コンクリート	21-8-25	m ³	5.600	5.600	35,771	0	200,318	
B3・・・・・型枠		式	1.000			0	133,186	
B3・・・・・鉄筋工	D13	ton	0.650	0.650	159,433	0	103,631	
B2・・・・・上越し工		式	1.000				522,000	
B3・・・・・鉄筋コンクリート	21-8-25	m ³	6.200	6.200	35,771	0	221,780	
B3・・・・・型枠		式	1.000			0	172,358	
B3・・・・・鉄筋工	D13	ton	0.800	0.800	159,433	0	127,546	
B1・・・・・排泥弁室工		式	1.000				390,000	
B2・・・・・弁室工		式	1.000				195,000	
B3・・・・・基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	1.000	1.000	1,174	0	1,174	
B3・・・・・保護コンクリート	18-8-40	m ³	0.120	0.120	36,016	0	4,322	
B3・・・・・型枠		式	1.000			0	5,077	
B3・・・・・鋼製蓋	φ740 編鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装	個	1.000	1.000	84,675	0	84,675	
B3・・・・・保護管	RC管 φ600	本	1.000	1.000	46,203	0	46,203	
B3・・・・・延長ロッド	φ38 SUS304 L=0.3m	本	1.000	1.000	49,386	0	49,386	
B3・・・・・U-450用蓋	1種	個	1.000	1.000	4,147	0	4,147	
B2・・・・・弁室工		式	1.000				195,000	
B3・・・・・基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	1.000	1.000	1,174	0	1,174	
B3・・・・・保護コンクリート	18-8-40	m ³	0.120	0.120	36,016	0	4,322	
B3・・・・・型枠		式	1.000			0	5,077	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・鋼製蓋	φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装	個	1.000	1.000	84,675	0	84,675	
B3・・・・・・保護管	RC管 φ600	本	1.000	1.000	46,203	0	46,203	
B3・・・・・・延長ロッド	φ38 SUS304 L=0.6m	本	1.000	1.000	49,841	0	49,841	
B3・・・・・・U-450用蓋	1 種	個	1.000	1.000	4,147	0	4,147	
B1・・・・空気弁室工		式	1.000				1,482,000	
B2・・・・弁室工		式	1.000				131,000	
B3・・・・・・鋼製蓋	φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装	個	1.000	1.000	84,675	0	84,675	
B3・・・・・・保護管	RC管 φ600	本	1.000	1.000	46,203	0	46,203	
B2・・・・弁室工		式	1.000				248,000	
B3・・・・・・マンホール設置	1号組立マンホール	基	1.000	1.000	169,986	0	169,986	
B3・・・・・・保護コンクリート	18-8-40	m3	0.830	0.830	36,016	0	29,893	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	16,218	
B3・・・・・・炭素鋼鋼管人力布設	50A	m	2.200	2.200	2,888	0	6,354	
B3・・・・・・SGP（白）エルボ	50A×90°	個	1.000	1.000	505	0	505	
B3・・・・・・SGP（白）エルボ	50A×180° 防虫網付	個	1.000	1.000	25,011	0	25,011	
B2・・・・弁室工		式	1.000				247,000	
B3・・・・・・マンホール設置	1号組立マンホール φ600×φ900	基	1.000	1.000	169,986	0	169,986	
B3・・・・・・保護コンクリート	18-8-40	m3	0.810	0.810	36,016	0	29,173	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	15,513	
B3・・・・・・炭素鋼鋼管人力布設	50A	m	2.400	2.400	2,888	0	6,931	
B3・・・・・・SGP（白）エルボ	50A×90°	個	1.000	1.000	505	0	505	
B3・・・・・・SGP（白）エルボ	50A×180° 防虫網付	個	1.000	1.000	25,011	0	25,011	
B2・・・・弁室工		式	1.000				245,000	
B3・・・・・・マンホール設置	1号組立マンホール φ600×φ900	基	1.000	1.000	169,986	0	169,986	
B3・・・・・・保護コンクリート	18-8-40	m3	0.770	0.770	36,016	0	27,732	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	14,808	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・炭素鋼鋼管人力布設	50A	m	2.400	2.400	2,888	0	6,931	
B3・・・・SGP（白）エルボ	50A×90°	個	1.000	1.000	505	0	505	
B3・・・・SGP（白）エルボ	50A×180° 防虫網付	個	1.000	1.000	25,011	0	25,011	
B2・・・・弁室工		式	1.000				250,000	
B3・・・・マンホール設置	1号組立マンホール φ600 ×φ900	基	1.000	1.000	169,986	0	169,986	
B3・・・・保護コンクリート	18-8-40	m ³	0.750	0.750	36,016	0	27,012	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	14,808	
B3・・・・炭素鋼鋼管人力布設	50A	m	4.500	4.500	2,888	0	12,996	
B3・・・・SGP（白）エルボ	50A×90°	個	1.000	1.000	505	0	505	
B3・・・・SGP（白）エルボ	50A×180° 防虫網付	個	1.000	1.000	25,011	0	25,011	
B2・・・・弁室工		式	1.000				211,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40 t=150mm	m ²	1.400	1.400	1,294	0	1,812	
B3・・・・マンホール設置	1号組立マンホール φ600 ×φ900	基	1.000	1.000	169,986	0	169,986	
B3・・・・保護コンクリート	18-8-40	m ³	0.030	0.030	36,016	0	1,080	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	1,904	
B3・・・・炭素鋼鋼管人力布設	50A	m	3.600	3.600	2,888	0	10,397	
B3・・・・SGP（白）エルボ	50A×90°	個	1.000	1.000	505	0	505	
B3・・・・SGP（白）エルボ	50A×180° 防虫網付	個	1.000	1.000	25,011	0	25,011	
B2・・・・弁室工		式	1.000				150,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40 t=150mm	m ²	1.400	1.400	1,294	0	1,812	
B3・・・・マンホール設置	1号組立マンホール	基	1.000	1.000	148,067	0	148,067	
B1・・・・制水弁室工		式	1.000				347,000	
B2・・・・弁室工		式	1.000				66,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	0.420	0.420	1,174	0	493	
B3・・・・水道用レンコンクリート製ボックス設置	円形1号 φ250 H=840mm	基	1.000	1.000	61,442	0	61,442	
B3・・・・U-450蓋	1種	個	1.000	1.000	4,147	0	4,147	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・弁室工		式	1.000				111,000	
B3・・・基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	0.420	0.420	1,174	0	493	
B3・・・水道用レンコンクリート製ボックス設置	円形1号 φ250 H=840mm	基	1.000	1.000	59,269	0	59,269	
B3・・・延長ロッド	φ38 SUS304 L=0.2m	本	1.000	1.000	49,204	0	49,204	
B3・・・U-300蓋	1種	個	1.000	1.000	2,092	0	2,092	
B2・・・弁室工		式	1.000				170,000	
B3・・・基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	0.420	0.420	1,174	0	493	
B3・・・水道用レンコンクリート製ボックス設置	円形1号 φ250 H=1640mm	基	1.000	1.000	84,286	0	84,286	
B3・・・延長ロッド	φ38 SUS304 L=1.0m	本	1.000	1.000	50,477	0	50,477	
B3・・・振止め金具	SUS304製 φ250用	個	1.000	1.000	32,378	0	32,378	
B3・・・U-300蓋	1種	個	1.000	1.000	2,092	0	2,092	
B1・・・付帯工		式	1.000				221,000	
B2・・・埋設表示工		式	1.000				168,000	
B3・・・埋設表示テープ	B=150mm	m	751.200	751.200	223	0	167,518	
B2・・・埋設表示工		式	1.000				53,000	
B3・・・埋設表示テープ	B=150mm	m	235.900	235.900	223	0	52,606	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				4,988,000	
B2・・・道路復旧工		式	1.000				3,597,000	
B3・・・路盤材運搬	仮置場→現場 L=1.0km以下	式	1.000			0	80,524	
B3・・・下層路盤	流用材 t=20cm	m ²	320.000	320.000	232	0	74,240	
B3・・・下層路盤	RC-40 t=20cm	m ²	155.000	155.000	743	0	115,165	
B3・・・上層路盤工	M-30 t=15cm	m ²	475.000	475.000	768	0	364,800	
B3・・・表層工	再生密粒度アスコ(13) t=5cm	m ²	1,513.000	1,513.000	1,892	0	2,862,596	
B3・・・区画線工	外側線 白 実線 15cm	m	164.200	164.200	291	0	47,782	
B3・・・区画線工	停止線 白 実線 45cm	m	2.200	2.200	667	0	1,467	
B3・・・区画線工	矢印 白 実線 15cm	m	10.300	10.300	549	0	5,655	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・既設水路設置	BF300	m	4.000	4.000	3,289	0	13,156	
B3・・・・ネットパン設置工	H=1.5m	m	20.000	20.000	1,433	0	28,660	
B3・・・・境界杭設置工		本	1.000	1.000	2,803	0	2,803	
B2・・・・道路復旧工		式	1.000				1,391,000	
B3・・・・路盤材運搬	仮置場→現場 L=0.2km以下	式	1.000			0	35,536	
B3・・・・下層路盤	流用材 t=20cm	m ²	167.000	167.000	232	0	38,744	
B3・・・・下層路盤	RC-40 t=20cm	m ²	74.000	74.000	743	0	54,982	
B3・・・・上層路盤工	M-30 t=15cm	m ²	243.000	243.000	768	0	186,624	
B3・・・・表層工	再生密粒度アスコン (13) t=5cm	m ²	568.000	568.000	1,892	0	1,074,656	
B3・・・・区画線工	外側線 白 実線 15cm	m	1.600	1.600	291	0	466	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				5,343,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				5,343,000	
B2・・・・たて込み簡易土留		式	1.000				3,794,000	
B3・・・・たて込み簡易土留め工	H=2.0m以下、1セット30m	式	1.000			0	397,445	
B3・・・・たて込み簡易土留め工	H=2.5m以下、1セット30m	式	1.000			0	2,296,697	
B3・・・・たて込み簡易土留め工	H=3.0m以下、1セット15m	式	1.000			0	429,594	
B3・・・・たて込み簡易土留め工	H=3.5m以下、1セット15m	式	1.000			0	670,148	
B2・・・・吊り防護工		式	1.000				7,000	
B3・・・・H形鋼	200型	式	1.000			0	387	
B3・・・・ワイヤーロープ	φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m	式	1.000			0	2,303	
B3・・・・レバーブロック	巻上1.5t	式	1.000			0	4,293	
B2・・・・仮置場		式	1.000				307,000	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去		m ²	130.000	130.000	1,813	0	235,690	
B3・・・・土木シート敷設	PP系 厚0.37mm 980N/5cm	m ²	397.000	397.000	179	0	71,063	
B2・・・・仮置場		式	1.000				1,165,000	
B3・・・・盛土	砂質土(購入土)	m ³	145.000	145.000	3,532	0	512,140	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・土砂運搬	木城町土捨て場 L=13.5km以下	式	1.000			0	294,615	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去		㎡	168,000	168,000	1,095	0	183,960	
B3・・・・土木シート敷設・撤去	PP系 厚0.37mm 980N/5cm	㎡	641.000	641.000	234	0	149,994	
B3・・・・産業廃棄物運搬	廃プラスチック	台	1.000	1.000	4,548	0	4,548	
B3・・・・産業廃棄物処理	廃プラスチック	ton	0.100	0.100	45,475	0	4,548	
B3・・・・耕起		㎡	641.000	641.000	23	0	14,743	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				70,000	
B3・・・・排水処理工	Q=10.8m3/hr未満	式	1.000			0	69,985	
・・間接工事費		式	1.000				20,554,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				8,596,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				146,000	
B1・・・・防音シート工		式	1.000				146,000	
B2・・・・防音シート設置工		式	1.000				146,000	
B3・・・・防音シート設置・撤去		式	1.000			0	145,602	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				3,830,000	
・・・・運搬費		式	1.000				1,054,000	
B1・・・・運搬費		式	1.000				1,054,000	
B2・・・・仮設材運搬費		式	1.000				327,000	
B3・・・・輸送費	たて込み簡易土留 H=2.5m 1セット30m	ton	14.600	14.600	12,424	0	181,390	
B3・・・・輸送費	たて込み簡易土留 H=3.5m 1セット15m	ton	11.700	11.700	12,424	0	145,361	
B2・・・・仮設材運搬費		式	1.000				726,000	
B3・・・・輸送費	敷鉄板 基地⇄現場	ton	51.500	51.500	14,097	0	725,996	
B2・・・・仮設材運搬費		式	1.000				1,000	
B3・・・・輸送費	H形鋼	ton	0.090	0.090	14,097	0	1,269	
・・・・安全費		式	1.000				3,244,000	
B1・・・・安全費		式	1.000				3,244,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・安全費		式	1.000				2,278,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	198.000	198.000	11,503	0	2,277,594	
B2・・・安全費		式	1.000				966,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	84.000	84.000	11,503	0	966,252	
・・・現場環境改善費		式	1.000				322,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				322,000	
・・・現場管理費		式	1.000				11,958,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				11,958,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				9,937,000	