

合意単価

令和 6 年 4 月 23 日に締結した令和 6 年度川南原国営施設応急対策事業通山幹線
用水路国道横断部補修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が
一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 7 月 5 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				115,500,000	
消費税相当額		式	1.000				10,500,000	
工事価格		式	1.000				105,000,000	
・工事原価		式	1.000				89,501,000	
・直接工事費		式	1.000				58,914,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				37,121,000	
B1・・・土工		式	1.000				2,325,000	
B2・・・土工		式	1.000				2,325,000	
B3・・・・床掘	粘性土	m ³	282.000	282.000	349	0	98,418	
B3・・・・1次掘削	粘性土	m ³	156.000	156.000	519	0	80,964	
B3・・・・2次掘削	粘性土	m ³	235.000	235.000	519	0	121,965	
B3・・・・発生土運搬	L=0.55km	m ³	332.000	332.000	489	0	162,348	
B3・・・・基面整正		m ²	92.000	92.000	379	0	34,868	
B3・・・・基礎砕石	RC-40, t=200mm	m ²	36.000	36.000	1,518	0	54,648	
B3・・・・基礎砕石	RC-40, t=540mm	m ²	35.000	35.000	4,285	0	149,975	
B3・・・・管基礎（管底）	RC-40, 振動ローラ	m ³	28.000	28.000	5,508	0	154,224	
B3・・・・管基礎（B≧1.0m）	RC-40, 振動コンパクタ	m ³	32.000	32.000	6,297	0	201,504	
B3・・・・管基礎（管側・構造物周辺）	RC-40, 振動コンパクタ	m ³	18.000	18.000	6,297	0	113,346	
B3・・・・盛土・埋戻し土積込		m ³	332.000	332.000	233	0	77,356	
B3・・・・盛土・埋戻し土運搬	L=0.55km	m ³	332.000	332.000	489	0	162,348	
B3・・・・盛土	構造物周辺	m ³	41.000	41.000	2,187	0	89,667	
B3・・・・盛土	B<1.0m	m ³	10.000	10.000	779	0	7,790	
B3・・・・盛土	1.0m≦B<2.5m	m ³	26.000	26.000	617	0	16,042	
B3・・・・盛土法面仕上げ		m ²	64.000	64.000	453	0	28,992	
B3・・・・埋戻し土投入		m ³	222.000	222.000	233	0	51,726	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・埋戻し	構造物周辺	m ³	30.000	30.000	2,187	0	65,610	
B3・・・・埋戻し	4.0m≦B（水槽周辺）	m ³	86.000	86.000	246	0	21,156	
B3・・・・埋戻し	構造物周辺,管頂0.0～0.3m	m ³	7.000	7.000	2,187	0	15,309	
B3・・・・埋戻し	構造物周辺,管頂0.3～0.6m	m ³	7.000	7.000	779	0	5,453	
B3・・・・埋戻し	1.0≦B<2.5m	m ³	14.000	14.000	779	0	10,906	
B3・・・・埋戻し	4.0m≦B（管上部）	m ³	78.000	78.000	246	0	19,188	
B3・・・・残土運搬	L=9.0km	m ³	341.000	341.000	1,554	0	529,914	
B3・・・・土捨て場整地	土砂,整地	m ³	341.000	341.000	149	0	50,809	
B1・・・・構造物撤去工		式	1.000				1,473,000	
B2・・・・構造物撤去工		式	1.000				1,473,000	
B3・・・・無筋コンクリート取壊し		m ³	16.000	16.000	9,771	0	156,336	
B3・・・・鉄筋コンクリート取壊し		m ³	55.000	55.000	17,010	0	935,550	
B3・・・・歩車道境界ブロック取り壊し		m	20.400	20.400	698	0	14,239	
B3・・・・コンクリート殻処理	無筋	m ³	16.000	16.000	4,478	0	71,648	
B3・・・・コンクリート殻処理	有筋	m ³	55.000	55.000	5,280	0	290,400	
B3・・・・発生材運搬	スクリーン	回	1.000	1.000	4,982	0	4,982	
B1・・・・本土工		式	1.000				13,344,000	
B2・・・・上流取付水路		式	1.000				1,673,000	
B3・・・・基礎碎石	RC-40, t=150	m ²	13.300	13.300	1,395	0	18,554	
B3・・・・均しコンクリート	18N-8-25(20),高炉(B)	m ³	0.700	0.700	31,545	0	22,082	
B3・・・・同上型枠	一般型枠	m ²	0.700	0.700	4,407	0	3,085	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25(20),高炉(B)	m ³	9.000	9.000	29,645	0	266,805	
B3・・・・同上型枠	一般型枠	m ²	40.000	40.000	8,638	0	345,520	
B3・・・・鉄筋加工組立	D13, SD295	ton	0.589	0.589	170,579	0	100,471	
B3・・・・ゴム発泡体目地板	t=10mm	m ²	1.200	1.200	3,447	0	4,136	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ゴム発泡体目地板	t=20mm	㎡	1.400	1.400	5,265	0	7,371	
B3・・・・・・既設取合用止水板	上流, 4.4m, オープン, 異形	基	1.000	1.000	669,163	0	669,163	
B3・・・・・・耐震用止水板	上流	m	4.600	4.600	48,993	0	225,368	
B3・・・・・・ステップ	φ19×300	個	5.000	5.000	2,114	0	10,570	
B2・・・・・・上流水槽		式	1.000				5,106,000	
B3・・・・・・均しコンクリート	18N-8-25(20), 高炉(B)	m3	7.000	7.000	38,374	0	268,618	
B3・・・・・・同上型枠	掘削幅縮工法, 無筋構造物	㎡	4.000	4.000	19,059	0	76,236	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25(20), 高炉(B)	m3	56.000	56.000	29,645	0	1,660,120	
B3・・・・・・同上型枠	一般型枠	㎡	142.000	142.000	8,638	0	1,226,596	
B3・・・・・・同上型枠	掘削幅縮工法, 鉄筋構造物	㎡	57.000	57.000	12,120	0	690,840	
B3・・・・・・鉄筋加工組立	D13, SD295	ton	1.950	1.950	170,579	0	332,629	
B3・・・・・・鉄筋加工組立	D16, SD295	ton	0.189	0.189	168,572	0	31,860	
B3・・・・・・鉄筋加工組立	D19, SD345	ton	2.080	2.080	173,589	0	361,065	
B3・・・・・・支保工		空m3	63.000	63.000	3,393	0	213,759	
B3・・・・・・仮設足場	手摺先行型枠組	掛㎡	23.000	23.000	4,518	0	103,914	
B3・・・・・・仮設足場	単管	掛㎡	23.000	23.000	4,129	0	94,967	
B3・・・・・・ステップ	φ19×300	個	19.000	19.000	2,114	0	40,166	
B3・・・・・・吊上金具	φ19×SD345	ton	0.030	0.030	173,589	0	5,208	
B2・・・・・・下流水槽		式	1.000				5,128,000	
B3・・・・・・均しコンクリート	18N-8-25(20), 高炉(B)	m3	6.800	6.800	38,374	0	260,943	
B3・・・・・・同上型枠	掘削幅縮工法, 無筋構造物	㎡	4.100	4.100	19,059	0	78,142	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25(20), 高炉(B)	m3	56.000	56.000	29,645	0	1,660,120	
B3・・・・・・同上型枠	一般型枠	㎡	145.000	145.000	8,638	0	1,252,510	
B3・・・・・・同上型枠	掘削幅縮工法, 鉄筋構造物	㎡	57.200	57.200	12,120	0	693,264	
B3・・・・・・鉄筋加工組立	D13, SD295	ton	1.970	1.970	170,579	0	336,041	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋加工組立	D16,SD295	ton	0.189	0.189	168,572	0	31,860	
B3・・・・鉄筋加工組立	D19,SD345	ton	2.060	2.060	173,589	0	357,593	
B3・・・・支保工		空m3	63.000	63.000	3,393	0	213,759	
B3・・・・仮設足場	手摺先行型枠組	掛㎡	23.000	23.000	4,518	0	103,914	
B3・・・・仮設足場	単管	掛㎡	23.000	23.000	4,129	0	94,967	
B3・・・・ステップ	φ19×300	個	19.000	19.000	2,114	0	40,166	
B3・・・・吊上金具	φ19×SD345	ton	0.030	0.030	173,589	0	5,208	
B2・・・・下流取付水路		式	1.000				1,437,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40,t=150	㎡	8.900	8.900	1,395	0	12,416	
B3・・・・均しコンクリート	18N-8-25(20),高炉(B)	m3	0.400	0.400	31,545	0	12,618	
B3・・・・同上型枠	一般型枠	㎡	0.500	0.500	4,407	0	2,204	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25(20),高炉(B)	m3	6.300	6.300	29,645	0	186,764	
B3・・・・同上型枠	一般型枠	㎡	28.000	28.000	8,638	0	241,864	
B3・・・・鉄筋加工組立	D13,SD295	ton	0.408	0.408	170,579	0	69,596	
B3・・・・ゴム発泡体目地板	t=10mm	㎡	1.400	1.400	3,447	0	4,826	
B3・・・・ゴム発泡体目地板	t=20mm	㎡	1.200	1.200	5,265	0	6,318	
B3・・・・既設取合用止水板	下流,4.4m,オープン,異形	基	1.000	1.000	669,163	0	669,163	
B3・・・・耐震用止水板	下流	m	4.500	4.500	49,100	0	220,950	
B3・・・・ステップ	φ19×300	個	5.000	5.000	2,114	0	10,570	
B1・・・・管水路工		式	1.000				18,842,000	
B2・・・・管水路工		式	1.000				18,842,000	
B3・・・・鋼管(短管)(既設管内配管)	STW400,1200A×7.0×3000(627kg/本)	本	6.000	6.000	657,589	0	3,945,534	
B3・・・・鋼管(短管)(埋設管)	STW400,1200A×7.0×3000(627kg/本)	本	2.000	2.000	762,803	0	1,525,606	
B3・・・・鋼管(グラウト孔付短管)	STW400,1200A×7.0×3000(627kg/本)	本	2.000	2.000	745,268	0	1,490,536	
B3・・・・大変位吸収鋼管	STW400,1200A×7.0×2549(564kg/本)	本	2.000	2.000	4,208,570	0	8,417,140	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・裏当金	SS400, 二つ割, 1200A×6.0×3828	組	9.000	9.000	31,175	0	280,575	
B3・・・・・・既設管内清掃工	φ1350	m	24.500	24.500	4,969	0	121,741	
B3・・・・・管引込工	φ1200, 短管 (3m以下)	m	24.000	24.000	12,790	0	306,960	
B3・・・・・管据付工	φ1200, 短管 (3m以下)	m	24.000	24.000	39,312	0	943,488	
B3・・・・・溶接工 (裏当金)	φ1200, 7mm, 半自動溶接	箇所	9.000	9.000	112,872	0	1,015,848	
B3・・・・・鋼管吊込据付	φ1200, t=7mm	本	4.000	4.000	43,670	0	174,680	
B3・・・・・鋼管溶接	φ1200, t=7mm	箇所	2.000	2.000	67,778	0	135,556	
B3・・・・・内面塗装工	φ1200, 7mm	箇所	11.000	11.000	7,837	0	86,207	
B3・・・・・外面塗装	φ1200, 7mm	箇所	2.000	2.000	60,698	0	121,396	
B3・・・・・充填設備据付撤去工		箇所	1.000	1.000	162,724	0	162,724	
B3・・・・・間隙充填工		m ³	7.200	7.200	14,457	0	104,090	
B3・・・・・グラウト止め	既設管 φ1350, 新設管 φ1200, 残置	箇所	2.000	2.000	5,076	0	10,152	
B1・・・・原型復旧工		式	1.000				261,000	
B2・・・・原型復旧工		式	1.000				261,000	
B3・・・・・歩車道境界ブロック		m	20.400	20.400	12,791	0	260,936	
B1・・・・付帯工		式	1.000				876,000	
B2・・・・付帯工		式	1.000				876,000	
B3・・・・・スクリーン	SUS304, 取付部品含む	基	1.000	1.000	741,371	0	741,371	
B3・・・・・スクリーン据付工		基	1.000	1.000	134,583	0	134,583	
・・・・直接工事費 (仮設工)		式	1.000				21,793,000	
B1・・・・施工ヤード		式	1.000				2,509,000	
B2・・・・1号施工ヤード		式	1.000				726,000	
B3・・・・・敷鉄板設置・撤去	設置～賃料～撤去, 172日, 1回	m ²	135.000	135.000	1,892	0	255,420	
B3・・・・・仮囲い設置撤去	H=3.0m	m	36.000	36.000	10,054	0	361,944	
B3・・・・・仮囲し管設置撤去工	φ200	m	33.000	33.000	3,043	0	100,419	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・土のう締切り		m3	0.300	0.300	28,268	0	8,480	
B2・・・・2号施工ヤード		式	1.000				1,022,000	
B3・・・・土木シート設置撤去工		m ²	280.000	280.000	253	0	70,840	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去	設置～賃料～撤去,141日,1回	m ²	346.000	346.000	1,702	0	588,892	
B3・・・・仮囲い設置撤去	H=3.0m	m	30.000	30.000	9,450	0	283,500	
B3・・・・仮廻し管設置撤去工	φ400	m	11.000	11.000	7,160	0	78,760	
B2・・・・3号施工ヤード		式	1.000				761,000	
B3・・・・土木シート設置撤去工		m ²	518.000	518.000	253	0	131,054	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去	設置～賃料～撤去,180日,1回	m ²	9.000	9.000	1,892	0	17,028	
B3・・・・仮囲い設置撤去	H=3.0m	m	60.000	60.000	10,210	0	612,600	
B1・・・・仮設土留工		式	1.000				17,846,000	
B2・・・・1号立坑		式	1.000				8,928,000	
B3・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入時1回	回	1.000	1.000	141,576	0	141,576	
B3・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜時1回	回	1.000	1.000	53,655	0	53,655	
B3・・・・鋼矢板打設		枚	83.000	83.000	24,734	0	2,052,922	
B3・・・・鋼矢板引抜	Ⅲ型,根入長9m以下	枚	83.000	83.000	8,127	0	674,541	
B3・・・・鋼矢板賃料	Ⅲ型,103日,1回	ton	52.290	52.290	18,276	0	955,652	
B3・・・・支保工(腹起し)設置撤去	1段目	ton	4.640	4.640	103,716	0	481,242	
B3・・・・支保工(腹起し)設置撤去	2段目	ton	4.640	4.640	86,279	0	400,335	
B3・・・・プレロードジャッキ	一式,賃賃料・整備費含む	式	1.000			0	178,377	
B3・・・・横矢板	t=30mm	m ²	3.600	3.600	24,482	0	88,135	
B3・・・・溝形鋼	5×75×40	ton	0.020	0.020	25,622	0	512	
B3・・・・均しコンクリート	18N-8-25(20),高伊(B)	m3	0.600	0.600	38,374	0	23,024	
B3・・・・同上型枠	掘削幅縮工法,無筋構造物	m ²	2.100	2.100	19,059	0	40,024	
B3・・・・土留部材引抜同時充填工	Ⅲ型,L=10.5m	式	1.000			0	3,837,609	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・2号立坑		式	1.000				8,918,000	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入時1回	回	1.000	1.000	141,576	0	141,576	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜時1回	回	1.000	1.000	53,655	0	53,655	
B3・・・・・・鋼矢板打設		枚	85.000	85.000	24,734	0	2,102,390	
B3・・・・・・鋼矢板引抜	Ⅲ型,根入長9m以下	枚	85.000	85.000	8,127	0	690,795	
B3・・・・・・鋼矢板賃料	Ⅲ型,101日,1回	ton	51.000	51.000	18,101	0	923,151	
B3・・・・・・支保工(腹起し)設置撤去	1段目	ton	4.720	4.720	103,018	0	486,245	
B3・・・・・・支保工(腹起し)設置撤去	2段目	ton	4.720	4.720	85,581	0	403,942	
B3・・・・・・横矢板	t=30mm	m ²	3.400	3.400	24,482	0	83,239	
B3・・・・・・溝形鋼	5×75×40	ton	0.020	0.020	25,622	0	512	
B3・・・・・・均しコンクリート	18N-8-25(20),高炉(B)	m ³	0.400	0.400	38,374	0	15,350	
B3・・・・・・同上型枠	掘削幅縮工法,無筋構造物	m ²	2.200	2.200	19,059	0	41,930	
B3・・・・・・間詰めコンクリート	18N-8-25(20),高炉(B)	m ³	0.700	0.700	38,374	0	26,862	
B3・・・・・・同上型枠	一般型枠	m ²	2.500	2.500	4,407	0	11,018	
B3・・・・・・土留部材引抜同時充填工	Ⅲ型,L=10.0m	式	1.000			0	3,937,295	
B1・・・仮設歩道		式	1.000				565,000	
B2・・・・仮設歩道①		式	1.000				417,000	
B3・・・・・・歩行用ゴムマット	20×1000×2000,滑り止め付	枚	31.000	31.000	13,444	0	416,764	
B2・・・・仮設歩道②		式	1.000				148,000	
B3・・・・・・歩行用ゴムマット	20×1000×2000,滑り止め付	枚	11.000	11.000	13,444	0	147,884	
B1・・・仮設備		式	1.000				758,000	
B2・・・・管引込設備		式	1.000				570,000	
B3・・・・・・管引込設備	投入口1箇所当り	箇所	1.000	1.000	569,705	0	569,705	
B2・・・・換気設備		式	1.000				188,000	
B3・・・・・・換気ファン設置撤去	60m ³ /min×0.8kW	箇所	1.000	1.000	187,742	0	187,742	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・産廃処理		式	1.000				30,000	
B2・・・産廃処理		式	1.000				30,000	
B3・・・産廃処理費	廃プラスチック処理費	台	1.000	1.000	30,006	0	30,006	
B1・・・植生工		式	1.000				85,000	
B2・・・植生工		式	1.000				85,000	
B3・・・キョウチクトウ	H=1.2m, 3本立て	本	2.000	2.000	1,491	0	2,982	
B3・・・サザンカ	H=2.5m, 枝張0.7m	本	4.000	4.000	10,619	0	42,476	
B3・・・撤去工	キョウチクトウ	本	2.000	2.000	857	0	1,714	
B3・・・撤去工	サザンカ	本	4.000	4.000	1,763	0	7,052	
B3・・・植栽工	キョウチクトウ	本	2.000	2.000	1,715	0	3,430	
B3・・・植栽工	サザンカ	本	4.000	4.000	3,527	0	14,108	
B3・・・運搬	生木, L=7.8km	空m3	2.000	2.000	987	0	1,974	
B3・・・産廃処理費	生木, 0.185ton/空m3, L=7.8km	ton	0.370	0.370	4,871	0	1,802	
B3・・・運搬	伐採根, L=25.5km	空m3	1.900	1.900	2,382	0	4,526	
B3・・・産廃処理費	伐採根, 0.185ton/空m3, L=25.5km	ton	0.351	0.351	14,613	0	5,129	
・・・間接工事費		式	1.000				30,587,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				8,634,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,507,000	
・・・運搬費		式	1.000				2,870,000	
B1・・・運搬費		式	1.000				2,870,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				2,870,000	
B3・・・運搬費（敷鉄板）	転用無, L=20km	ton	87.390	87.390	8,417	0	735,562	
B3・・・運搬費（鋼矢板）	L=110km	ton	103.290	103.290	15,100	0	1,559,679	
B3・・・運搬費（腹起し切梁）	L=110km	ton	18.720	18.720	15,100	0	282,672	
B3・・・運搬費（プレートジャッキ）	L=800km	回	2.000	2.000	146,131	0	292,262	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・技術管理費		式	1.000				824,000	
B1・・・技術管理費		式	1.000				824,000	
B2・・・管溶接検査		式	1.000				41,000	
B3・・・・・・X線検査		枚	2.000	2.000	10,247	0	20,494	
B3・・・・・・超音波検査		箇所	2.000	2.000	10,299	0	20,598	
B2・・・平板載荷試験		式	1.000				783,000	
B3・・・・・・平板載荷試験		箇所	2.000	2.000	391,631	0	783,262	
・・・現場環境改善費		式	1.000				433,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				433,000	
・・・現場管理費		式	1.000				21,953,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				21,953,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				15,499,000	