

合意単価

令和 6 年 6 月 28 日に締結した令和 5 年度西国東海岸保全事業第 3 工区堤防法面被覆工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 7 月 12 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				133,738,000	
消費税相当額		式	1.000				12,158,000	
工事価格		式	1.000				121,580,000	
・工事原価		式	1.000				104,053,000	
・直接工事費		式	1.000				77,163,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				74,878,000	
B1・・・土工		式	1.000				2,092,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				131,000	
B3・・・・床掘り	【上段道路】既設路盤材撤去	式	1.000			0	36,675	
B3・・・・床掘り	【中段道路】既設路盤材撤去	式	1.000			0	11,647	
B3・・・・土砂等運搬	【上段道路】既設路盤材、現場→仮置場	m3	140.000	140.000	415	0	58,100	
B3・・・・土砂等運搬	【中段道路】既設路盤材、現場→仮置場	m3	40.000	40.000	610	0	24,400	
B2・・・盛土工		式	1.000				1,399,000	
B3・・・・路体（築堤）盛土・埋戻	築堤、B≧4.0m、流用材	m3	1,000.000	1,000.000	935	0	935,000	
B3・・・・流用土盛土	B<1.0m、流用材	m3	380.000	380.000	1,222	0	464,360	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				562,000	
B3・・・・法面整形	【上段法面】盛土部	m ²	1,350.000	1,350.000	416	0	561,600	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				4,519,000	
B2・・・・構造物取壊し工		式	1.000				4,519,000	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	波返工	m3	95.000	95.000	7,313	0	694,735	
B3・・・・舗装版切断	【中段As舗装】掘削部	m	297.000	297.000	582	0	172,854	
B3・・・・舗装版破砕	【上段As舗装】t=15cm以下	m ²	1,365.000	1,365.000	199	0	271,635	
B3・・・・舗装版破砕	【中段As舗装】t=15cm以下	m ²	208.000	208.000	199	0	41,392	
B3・・・・舗装版破砕	【法面t段】サンドアスファルト、t=15cm以下	m ²	1,858.000	1,858.000	199	0	369,742	
B3・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	As殻（既設舗装版）	m3	88.000	88.000	7,295	0	641,960	
B3・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	サンドアスファルト殻（法面舗装）	m3	130.000	130.000	15,083	0	1,960,790	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート殻（波返工）	m3	95.000	95.000	3,849	0	365,655	
B1・・・・波返工		式	1.000				23,700,000	
B2・・・・波返工		式	1.000				23,700,000	
B3・・・・・・コンクリート	21-12-40 BB	m3	410.000	410.000	25,603	0	10,497,230	
B3・・・・・・鉄筋	D19	ton	8.610	8.610	162,825	0	1,401,923	
B3・・・・・・鉄筋	D16	ton	2.600	2.600	158,124	0	411,122	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	4,744,742	
B3・・・・・・型枠	円形型枠	式	1.000			0	4,146,979	
B3・・・・・・目地板	瀝青質板 t=10mm	m ²	44.000	44.000	4,130	0	181,720	
B3・・・・・・止水板	CF200mm×5mm	m	51.200	51.200	2,415	0	123,648	
B3・・・・・・差し筋（施工アンカー）	D19 L=770mm	本	759.000	759.000	2,889	0	2,192,751	
B1・・・・裏法面被覆工		式	1.000				41,098,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				357,000	
B3・・・・・・床掘り	【法面上段】基礎コン部	m3	220.000	220.000	291	0	64,020	
B3・・・・・・基面整正	【法面上段】基礎コン部	m ²	180.000	180.000	354	0	63,720	
B3・・・・・・埋戻	【法面上段】基礎コン部	式	1.000			0	229,687	
B2・・・・天端コンクリート工		式	1.000				2,099,000	
B3・・・・・・コンクリート		m3	23.000	23.000	31,919	0	734,137	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	1,153,207	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40、t=15cm	m ²	149.000	149.000	1,338	0	199,362	
B3・・・・・・目地材	瀝青質板、t=10mm	m ²	3.000	3.000	4,130	0	12,390	
B2・・・・基礎コンクリート工		式	1.000				3,870,000	
B3・・・・・・コンクリート		m3	45.000	45.000	31,919	0	1,436,355	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	2,174,421	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40、t=15cm	m ²	178.000	178.000	1,338	0	238,164	
B3・・・・・・目地材	瀝青質板、t=10mm	m ²	5.000	5.000	4,130	0	20,650	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・防草シート撤去工		式	1.000				232,000	
B3・・・・・・防草シート撤去工		m ²	1,930.000	1,930.000	57	0	110,010	
B3・・・・・・・鼓運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃プラスチック類	ton	0.260	0.260	115,850	0	30,121	
B3・・・・・・・既設土のう撤去	【法面下段】防草シート押え土のう	m	297.000	297.000	308	0	91,476	
B2・・・・コンクリートブロック張工		式	1.000				17,002,000	
B3・・・・・・ブロック張工（空張）	【法面上段】500mm×500mm t=10cm	m ²	1,687.000	1,687.000	9,087	0	15,329,769	
B3・・・・・・・裏込工	【法面上段】流用材（仮置場） 、t=30cm	m ³	475.000	475.000	3,521	0	1,672,475	
B2・・・・コンクリートブロック張工		式	1.000				17,538,000	
B3・・・・・・ブロック張工（空張）	【法面下段】	m ²	1,930.000	1,930.000	9,087	0	17,537,910	
B1・・・付帯道路工		式	1.000				3,469,000	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				3,469,000	
B3・・・・・・・上層路盤（車道・路肩部）	【上段道路】RC-40、t=230mm	m ²	1,239.000	1,239.000	1,142	0	1,414,938	
B3・・・・・・・上層路盤（車道・路肩部）	【中段道路】掘削部、RC-40 、t=200mm	m ²	208.000	208.000	1,053	0	219,024	
B3・・・・・・・表層（車道・路肩部）	【上段道路】As舗装（上段） 、t=30mm	m ²	1,239.000	1,239.000	1,155	0	1,431,045	
B3・・・・・・・表層（車道・路肩部）	【中段道路】As舗装、t=30mm	m ²	208.000	208.000	1,942	0	403,936	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				2,285,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				2,285,000	
B2・・・・・・足場工		式	1.000				2,285,000	
B3・・・・・・・足場工	単管足場	式	1.000			0	2,284,887	
・・・間接工事費		式	1.000				26,890,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				6,765,000	
・・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,766,000	
・・・・・・準備費		式	1.000				434,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				434,000	
B2・・・・・・準備費		式	1.000				434,000	
B3・・・・・・・木根等処分	【法面上段、下段】	空m ³	61.000	61.000	7,111	0	433,771	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・現場環境改善費		式	1.000				565,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				565,000	
・・・現場管理費		式	1.000				20,125,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				20,125,000	
・一般管理費等		式	1.000				17,527,000	