

合意単価

令和 6 年 8 月 9 日に締結した令和 6 年度西国東海岸保全事業第 1 工区堤防法面被覆（その 3）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 8 月 2 8 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				139,551,500	
消費税相当額		式	1.000				12,686,500	
工事価格		式	1.000				126,865,000	
・工事原価		式	1.000				108,659,000	
・・直接工事費		式	1.000				79,533,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				75,263,000	
B1・・・土工		式	1.000				859,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				18,000	
B3・・・・床掘り	堤体	式	1.000			0	17,544	
B2・・・盛土工		式	1.000				35,000	
B3・・・・路体（築堤）盛土・埋戻	B≧4.0m、流用材	m3	38.000	38.000	934	0	35,492	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				806,000	
B3・・・・作業残土処理	BH0.45m3（表法面、表法面床掘）	m3	570.000	570.000	1,300	0	741,000	
B3・・・・作業残土処理	BH0.8m3（堤体掘削）	m3	67.000	67.000	967	0	64,789	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				3,312,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				3,312,000	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋（表法面被覆、縁石、法面被覆）	m3	185.000	185.000	7,310	0	1,352,350	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋（法面被覆）	m3	5.000	5.000	14,516	0	72,580	
B3・・・・舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m ²	2,026.000	2,026.000	199	0	403,174	
B3・・・・舗装版切断		m	8.000	8.000	589	0	4,712	
B3・・・・殺運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート設（無筋）	m3	185.000	185.000	3,847	0	711,695	
B3・・・・殺運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート設（有筋）	m3	5.000	5.000	6,210	0	31,050	
B3・・・・殺運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト設	m3	101.000	101.000	7,292	0	736,492	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				6,984,000	
B2・・・固結工		式	1.000				6,984,000	
B3・・・・中層混合処理	D=5.2m B=1.5m qu=80KN/m2	m3	1,981.000	1,981.000	3,485	0	6,903,785	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・用水費		式	1.000			0	80,617	
B1・・・・裏法面被覆工		式	1.000				9,588,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				515,000	
B3・・・・・・土砂等運搬		m3	43.000	43.000	609	0	26,187	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	221,195	
B3・・・・・・埋戻	流用材	式	1.000			0	267,853	
B2・・・・・・コンクリート被覆工		式	1.000				2,820,000	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20) BB	m3	37.000	37.000	27,417	0	1,014,429	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	1,598,835	
B3・・・・・・裏込碎石		m3	23.000	23.000	3,836	0	88,228	
B3・・・・・・目地板		m ²	6.000	6.000	4,128	0	24,768	
B3・・・・・・金網	φ6mm 150mm×150mm	m ²	190.000	190.000	444	0	84,360	
B3・・・・・・防草シート設置工		m ²	13.000	13.000	737	0	9,581	
B2・・・・・・天端コンクリート		式	1.000				1,691,000	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20) BB	m3	15.000	15.000	31,906	0	478,590	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	1,069,382	
B3・・・・・・目地板	瀝青質板 t=10mm	m ²	2.000	2.000	4,128	0	8,256	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	101.000	101.000	1,338	0	135,138	
B2・・・・・・基礎コンクリート		式	1.000				3,445,000	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20) BB	m3	41.000	41.000	31,906	0	1,308,146	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	1,895,723	
B3・・・・・・目地板	瀝青質板 t=10mm	m ²	5.000	5.000	4,128	0	20,640	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	165.000	165.000	1,338	0	220,770	
B2・・・・・・端部コンクリート		式	1.000				1,117,000	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20) BB	m3	10.000	10.000	31,906	0	319,060	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	666,628	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・目地板	瀝青質板 t=10mm	m ²	1.000	1.000	4,128	0	4,128	
B3・・・基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	95.000	95.000	1,338	0	127,110	
B1・・・表法面被覆工		式	1.000				47,564,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				52,000	
B3・・・床掘り		式	1.000			0	4,657	
B3・・・埋戻	流用材	式	1.000			0	47,831	
B2・・・表法面被覆工		式	1.000				47,512,000	
B3・・・コンクリート	21-12-40 H 下部 潮間補正	m ³	535.000	535.000	27,052	0	14,472,820	
B3・・・コンクリート	21-12-40 BB 上部	m ³	332.000	332.000	25,592	0	8,496,544	
B3・・・型枠		式	1.000			0	12,137,313	
B3・・・鉄筋	D16	ton	6.300	6.300	150,760	0	949,788	
B3・・・鉄筋	D19	ton	7.530	7.530	155,459	0	1,170,606	
B3・・・差し筋 (あと施工アンカー)	D19 L=660mm (平均)	本	962.000	962.000	2,905	0	2,794,610	
B3・・・差し筋 (あと施工アンカー)	D19 L=650mm (平均)	本	312.000	312.000	2,900	0	904,800	
B3・・・差し筋 (あと施工アンカー)	D19 L=300mm	本	1,361.000	1,361.000	2,780	0	3,783,580	
B3・・・目地板	瀝青質板 t=10mm	m ²	99.000	99.000	4,128	0	408,672	
B3・・・止水板	CF200mm×5mm	m	410.000	410.000	2,414	0	989,740	
B3・・・高圧洗浄工	80Mpa	m ²	898.000	898.000	1,563	0	1,403,574	
B1・・・抑止矢板背面部		式	1.000				1,613,000	
B2・・・抑止矢板背面部		式	1.000				1,613,000	
B3・・・コンクリート	18-8-25 (20) H 潮間補正	m ³	41.000	41.000	38,265	0	1,568,865	
B3・・・型枠		式	1.000			0	27,776	
B3・・・目地板	瀝青質板 t=10mm	m ²	4.000	4.000	4,128	0	16,512	
B1・・・舗装工		式	1.000				5,343,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				5,343,000	
B3・・・上層路盤 (車道・路肩部)	RC-40、t=200mm	m ²	1,246.000	1,246.000	1,053	0	1,312,038	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・上層路盤（車道・路肩部）	RC-40、t=260mm	m ²	1,246.000	1,246.000	1,230	0	1,532,580	
B3・・・・上層路盤（車道・路肩部）	RC-40、t=100mm（平均）	m ²	25.000	25.000	524	0	13,100	
B3・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスファルト混合物, 13, t=60mm	m ²	1,246.000	1,246.000	1,995	0	2,485,770	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				4,270,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				4,270,000	
B2・・・・安全費		式	1.000				285,000	
B3・・・・交通誘導警備員		人	15.000	15.000	11,912	0	178,680	
B3・・・・堤防路面管理		式	1.000			0	106,090	
B2・・・・足場工		式	1.000				3,985,000	
B3・・・・足場工	単管傾斜足場	式	1.000			0	3,985,269	
・・・間接工事費		式	1.000				29,126,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				8,165,000	
・・・・運搬費～資材費等		式	1.000				5,886,000	
・・・・運搬費		式	1.000				1,690,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,690,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				1,690,000	
B3・・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良機（中層混合処理機）	台	1.000	1.000	1,690,383	0	1,690,383	
・・・・技術管理費		式	1.000				7,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				7,000	
B2・・・・技術管理費		式	1.000				7,000	
B3・・・・六価クロム溶出試験		検体	1.000	1.000	6,660	0	6,660	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				582,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				582,000	
・・・現場管理費		式	1.000				20,961,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				20,961,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				18,206,000	