

合意単価

令和 6 年 8 月 2 9 日に締結した令和 5 年度西国東海岸保全事業第 3 工区堤防法面被覆（その 2）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 9 月 2 0 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				126,572,600	
消費税相当額		式	1.000				11,506,600	
工事価格		式	1.000				115,066,000	
・工事原価		式	1.000				98,375,000	
・直接工事費		式	1.000				72,668,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				70,694,000	
B1・・・土工		式	1.000				1,666,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				73,000	
B3・・・床掘り	【上段道路】既設路盤材撤去	式	1.000			0	23,566	
B3・・・床掘り	【中段道路】既設路盤材撤去	式	1.000			0	5,530	
B3・・・土砂等運搬	【上段道路】既設路盤材、現場→仮置場	m3	90.000	90.000	360	0	32,400	
B3・・・土砂等運搬	【中段道路】既設路盤材、現場→仮置場	m3	19.000	19.000	609	0	11,571	
B2・・・掘削工		式	1.000				34,000	
B3・・・床掘り	【上段道路】既設路盤材撤去	式	1.000			0	10,998	
B3・・・床掘り	【中段道路】既設路盤材撤去	式	1.000			0	2,619	
B3・・・土砂等運搬	【上段道路】既設路盤材、現場→仮置場	m3	42.000	42.000	360	0	15,120	
B3・・・土砂等運搬	【中段道路】既設路盤材、現場→仮置場	m3	9.000	9.000	609	0	5,481	
B2・・・盛土工		式	1.000				590,000	
B3・・・路体（築堤）盛土・埋戻	築堤、B≧4.0m、流用材	m3	490.000	490.000	873	0	427,770	
B3・・・流用土盛土	B<1.0m、流用材	m3	140.000	140.000	1,161	0	162,540	
B2・・・盛土工		式	1.000				308,000	
B3・・・路体（築堤）盛土・埋戻	築堤、B≧4.0m、流用材	m3	250.000	250.000	873	0	218,250	
B3・・・流用土盛土	B<1.0m、流用材	m3	77.000	77.000	1,161	0	89,397	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				449,000	
B3・・・法面整形	【上段法面】盛土部	m ²	1,080.000	1,080.000	416	0	449,280	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				212,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・法面整形	【上段法面】盛土部	m ²	510.000	510.000	416	0	212,160	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				5,121,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,299,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	【既設波返工】無筋	m ³	76.000	76.000	7,310	0	555,560	
B3・・・舗装版切断	【中段As舗装】t=15cm以下	m	191.000	191.000	589	0	112,499	
B3・・・舗装版破砕	【上段As舗装】t=15cm以下	m ²	902.000	902.000	199	0	179,498	
B3・・・舗装版破砕	【中段As舗装】t=15cm以下	m ²	95.000	95.000	2,294	0	217,930	
B3・・・舗装版破砕	【上段法面】サンドアスファルト、t=15cm以下	m ²	1,173.000	1,173.000	199	0	233,427	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				613,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	【既設波返工】無筋	m ³	36.000	36.000	7,310	0	263,160	
B3・・・舗装版切断	【中段As舗装】	m	90.000	90.000	589	0	53,010	
B3・・・舗装版破砕	【上段As舗装】t=15cm以下	m ²	420.000	420.000	199	0	83,580	
B3・・・舗装版破砕	【中段As舗装】t=15cm以下	m ²	45.000	45.000	2,294	0	103,230	
B3・・・舗装版破砕	【上段法面】サンドアスファルト、t=15cm以下	m ²	553.000	553.000	199	0	110,047	
B2・・・殻運搬・処理		式	1.000				3,209,000	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート殻（既設波返工）	m ³	112.000	112.000	3,847	0	430,864	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	As殻（既設舗装版）	m ³	84.000	84.000	11,360	0	954,240	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	サンドアスファルト殻（法面舗装）	m ³	121.000	121.000	15,077	0	1,824,317	
B1・・・波返工		式	1.000				22,198,000	
B2・・・波返工		式	1.000				15,100,000	
B3・・・コンクリート	21-12-40 BB	m ³	263.000	263.000	25,592	0	6,730,696	
B3・・・鉄筋	D19	ton	5.190	5.190	155,456	0	806,817	
B3・・・鉄筋	D13	ton	1.680	1.680	152,637	0	256,430	
B3・・・型枠	一般型枠	式	1.000			0	3,074,630	
B3・・・型枠	円形型枠	式	1.000			0	2,656,599	
B3・・・目地板	瀝青質板、t=10mm	m ²	28.000	28.000	4,128	0	115,584	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・止水板	CF200mm×5mm	m	35.200	35.200	2,414	0	84,973	
B3・・・・・・差し筋（施工アンカー）	D19 L=770mm	本	488.000	488.000	2,816	0	1,374,208	
B2・・・・・・波返工		式	1.000				7,098,000	
B3・・・・・・コンクリート	21-12-40 BB	m3	124.000	124.000	25,592	0	3,173,408	
B3・・・・・・鉄筋	D19	ton	2.450	2.450	155,456	0	380,867	
B3・・・・・・鉄筋	D13	ton	0.790	0.790	152,637	0	120,583	
B3・・・・・・型枠	一般型枠	式	1.000			0	1,422,016	
B3・・・・・・型枠	円形型枠	式	1.000			0	1,261,109	
B3・・・・・・目地板	瀝青質板、t=10mm	m ²	12.000	12.000	4,128	0	49,536	
B3・・・・・・止水板	CF200mm×5mm	m	17.600	17.600	2,414	0	42,486	
B3・・・・・・差し筋（施工アンカー）	D19 L=770mm	本	230.000	230.000	2,816	0	647,680	
B1・・・裏法面被覆工		式	1.000				38,605,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				245,000	
B3・・・・・・床掘り	【法面上段】基礎コン部	式	1.000			0	61,119	
B3・・・・・・基面整正	【法面下段】基礎コン部	m ²	110.000	110.000	354	0	38,940	
B3・・・・・・埋戻	【法面上段】基礎コン部	式	1.000			0	145,404	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				28,000	
B3・・・・・・床掘り	帯コン部	式	1.000			0	14,627	
B3・・・・・・基面整正	帯コン部	m ²	23.000	23.000	354	0	8,142	
B3・・・・・・埋戻	帯礎コン部	式	1.000			0	4,879	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				140,000	
B3・・・・・・床掘り	【法面上段】基礎コン部	式	1.000			0	52,387	
B3・・・・・・基面整正	【法面上段】基礎コン部	m ²	54.000	54.000	354	0	19,116	
B3・・・・・・埋戻	【法面上段】基礎コン部	式	1.000			0	68,875	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				17,000	
B3・・・・・・床掘り	帯コン部	式	1.000			0	9,142	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・基面整正	帯コン部	m ²	14.000	14.000	354	0	4,956	
B3・・・・・・埋戻	【法面上段】帯礎コン部	式	1.000			0	2,440	
B2・・・・・・コンクリートブロック張工		式	1.000				21,742,000	
B3・・・・・・ブロック張工(空張)	【法面上段】500mm×500mm t=10cm	m ²	1,078.000	1,078.000	8,938	0	9,635,164	
B3・・・・・・裏込工	【法面上段】流用材(仮置場) 、t=30cm	m ³	301.000	301.000	3,519	0	1,059,219	
B3・・・・・・ブロック張工(空張)	【法面下段】500mm×500mm t=10cm	m ²	1,236.000	1,236.000	8,938	0	11,047,368	
B2・・・・・・コンクリートブロック張工		式	1.000				10,090,000	
B3・・・・・・ブロック張工(空張)	【法面上段】500mm×500mm t=10cm	m ²	509.000	509.000	8,938	0	4,549,442	
B3・・・・・・裏込工	【法面上段】流用材(仮置場) 、t=30cm	m ³	142.000	142.000	3,521	0	499,982	
B3・・・・・・ブロック張工(空張)	【法面下段】500mm×500mm t=10cm	m ²	564.000	564.000	8,938	0	5,041,032	
B2・・・・・・天端コンクリート工		式	1.000				1,346,000	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20) BB	m ³	15.000	15.000	31,905	0	478,575	
B3・・・・・・型枠	一般型枠	式	1.000			0	736,055	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40、t=15cm	m ²	95.000	95.000	1,338	0	127,110	
B3・・・・・・目地材	瀝青質板、t=10mm	m ²	1.000	1.000	4,128	0	4,128	
B2・・・・・・天端コンクリート工		式	1.000				635,000	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20) BB	m ³	7.000	7.000	31,905	0	223,335	
B3・・・・・・型枠	一般型枠	式	1.000			0	347,196	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40、t=15cm	m ²	45.000	45.000	1,338	0	60,210	
B3・・・・・・目地材	瀝青質板、t=10mm	m ²	1.000	1.000	4,128	0	4,128	
B2・・・・・・基礎コンクリート工		式	1.000				2,486,000	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20) BB	m ³	29.000	29.000	31,905	0	925,245	
B3・・・・・・型枠	一般型枠	式	1.000			0	1,395,728	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40、t=15cm	m ²	114.000	114.000	1,338	0	152,532	
B3・・・・・・目地材	瀝青質板、t=10mm	m ²	3.000	3.000	4,128	0	12,384	
B2・・・・・・基礎コンクリート工		式	1.000				1,183,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20) BB	m3	14.000	14.000	31,905	0	446,670	
B3・・・・・・型枠	一般型枠	式	1.000			0	659,672	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40、t=15cm	m ²	54.000	54.000	1,338	0	72,252	
B3・・・・・・目地材	瀝青質板、t=10mm	m ²	1.000	1.000	4,128	0	4,128	
B2・・・・・・帯コンクリート		式	1.000				437,000	
B3・・・・・・帯コンクリート工	【法面上段】18-8-25(20) BB	m	27.000	27.000	7,531	0	203,337	
B3・・・・・・帯コンクリート工	【法面下段】18-8-25(20) BB	m	31.000	31.000	7,531	0	233,461	
B2・・・・・・帯コンクリート		式	1.000				256,000	
B3・・・・・・帯コンクリート工	【法面上段】18-8-25(20) BB	m	16.000	16.000	7,531	0	120,496	
B3・・・・・・帯コンクリート工	【法面下段】18-8-25(20) BB	m	18.000	18.000	7,531	0	135,558	
B1・・・・舗装工		式	1.000				3,104,000	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				2,109,000	
B3・・・・・・上層路盤（車道・路肩部）	【上段道路】RC-40、t=230mm	m ²	795.000	795.000	1,141	0	907,095	
B3・・・・・・上層路盤（車道・路肩部）	【中段道路】掘削部舗装、RC-40、t=200mm	m ²	95.000	95.000	1,053	0	100,035	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	【上段道路】As舗装、t=30mm	m ²	795.000	795.000	1,154	0	917,430	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	【中段道路】掘削部As舗装、t=30mm	m ²	95.000	95.000	1,941	0	184,395	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				995,000	
B3・・・・・・上層路盤（車道・路肩部）	【上段道路】RC-40、t=230mm	m ²	375.000	375.000	1,141	0	427,875	
B3・・・・・・上層路盤（車道・路肩部）	【中段道路】掘削部舗装、RC-40、t=230mm	m ²	45.000	45.000	1,053	0	47,385	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	【上段道路】As舗装、t=30mm	m ²	375.000	375.000	1,154	0	432,750	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	【中段道路】掘削部As舗装、t=30mm	m ²	45.000	45.000	1,941	0	87,345	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				1,974,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				1,974,000	
B2・・・・足場工		式	1.000				1,391,000	
B3・・・・足場工	単管足場	式	1.000			0	1,390,503	
B2・・・・足場工		式	1.000				583,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・足場工	単管足場	式	1.000			0	583,114	
・・・間接工事費		式	1.000				25,707,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				6,609,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,512,000	
・・・準備費		式	1.000				557,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				557,000	
B2・・・準備費		式	1.000				557,000	
B3・・・木根等処分	【法面上段、下段】	空m3	78.000	78.000	7,147	0	557,466	
・・・現場環境改善費		式	1.000				540,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				540,000	
・・・現場管理費		式	1.000				19,098,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				19,098,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				16,691,000	