

# 合意単価

令和6年9月19日に締結した令和6年度西国東海岸保全事業 第2工区堤防法面被覆工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和6年10月16日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				169,620,000	
消費税相当額		式	1.000				15,420,000	
工事価格		式	1.000				154,200,000	
・工事原価		式	1.000				132,546,000	
・・・直接工事費		式	1.000				99,612,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				97,194,000	
B1・・・土工		式	1.000				1,661,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				108,000	
B3・・・床掘り	【上段道路】既設路盤材撤去	式	1.000			0	34,332	
B3・・・床掘り	【中段道路】既設路盤材撤去	式	1.000			0	8,483	
B3・・・土砂等運搬	【上段道路】既設路盤材、現場→仮置場	m3	130.000	130.000	362	0	47,060	
B3・・・土砂等運搬	【中段道路】既設路盤材、現場→仮置場	m3	29.000	29.000	613	0	17,777	
B2・・・盛土工		式	1.000				891,000	
B3・・・路体(築堤)盛土・埋戻	築堤、B≧4.0m、流用材	m3	610.000	610.000	878	0	535,580	
B3・・・流用土盛土	1.0m≦B<2.5m、流用材	m3	78.000	78.000	1,310	0	102,180	
B3・・・流用土盛土	B<1.0m、流用材	m3	180.000	180.000	1,408	0	253,440	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				662,000	
B3・・・法面整形	【法面上段】盛土部	m <sup>2</sup>	1,580.000	1,580.000	419	0	662,020	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				5,328,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				5,328,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	剥返工	m3	144.000	144.000	7,347	0	1,057,968	
B3・・・舗装版切断	【中段道路】t=15cm以下	m	288.000	288.000	592	0	170,496	
B3・・・舗装版破砕	【上段道路】t=15cm以下	m <sup>2</sup>	1,288.000	1,288.000	200	0	257,600	
B3・・・舗装版破砕	【中段道路】t=15cm以下	m <sup>2</sup>	144.000	144.000	2,305	0	331,920	
B3・・・舗装版破砕	【法面上段】サンドアスファルト、t=15cm以下	m <sup>2</sup>	1,803.000	1,803.000	200	0	360,600	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	【上段道路】アスファルト殻(既設舗装版)	m3	77.000	77.000	11,422	0	879,494	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	【中段道路】アスファルト殻(既設舗装版)	m3	4.000	4.000	11,422	0	45,688	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	サンドアスファルト殻	m3	126.000	126.000	12,882	0	1,623,132	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	コンクリート殻(無筋)(波返工)	m3	144.000	144.000	4,171	0	600,624	
B1・・・波返工		式	1.000				22,710,000	
B2・・・・波返工		式	1.000				22,710,000	
B3・・・・・・コンクリート	21-12-40 BB	m3	397.000	397.000	25,731	0	10,215,207	
B3・・・・・・鉄筋	D19	ton	6.560	6.560	156,245	0	1,024,967	
B3・・・・・・鉄筋	D13	ton	2.530	2.530	153,411	0	388,130	
B3・・・・・・型枠	一般型枠	式	1.000			0	4,643,075	
B3・・・・・・型枠	円形型枠	式	1.000			0	4,041,483	
B3・・・・・・目地板	瀝青質板 t=10mm	m <sup>2</sup>	43.000	43.000	4,302	0	184,986	
B3・・・・・・止水板	CF200mm×5mm	m	52.800	52.800	2,426	0	128,093	
B3・・・・・・差し筋(あと施工アンカー)	D19 L=770mm	本	736.000	736.000	2,831	0	2,083,616	
B1・・・裏法面被覆工		式	1.000				64,139,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				452,000	
B3・・・・・・床掘り	【法面上段】基礎コン部	式	1.000			0	64,354	
B3・・・・・・基面整正	【法面上段】基礎コン部	m <sup>2</sup>	170.000	170.000	356	0	60,520	
B3・・・・・・埋戻	【法面上段】基礎コン部	式	1.000			0	326,895	
B2・・・・作業土工		式	1.000				20,000	
B3・・・・・・床掘り	【法面上段】帯コン部	式	1.000			0	9,197	
B3・・・・・・基面整正	【法面上段】帯コン部	m <sup>2</sup>	16.000	16.000	356	0	5,696	
B3・・・・・・埋戻	【法面上段】帯コン部	式	1.000			0	4,904	
B2・・・・作業土工		式	1.000				61,000	
B3・・・・・・床掘り	【法面下段】帯コン部	式	1.000			0	31,271	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・基礎整正	【法面下段】帯コン部	㎡	49.000	49.000	356	0	17,444	
B3・・・・・・埋戻	【法面下段】帯コン部	式	1.000			0	12,260	
B2・・・・・・天端コンクリート工		式	1.000				2,031,000	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20) BB	m3	22.000	22.000	32,067	0	705,474	
B3・・・・・・型枠	一般型枠	式	1.000			0	1,123,644	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40、t=15cm	㎡	144.000	144.000	1,344	0	193,536	
B3・・・・・・目地材	瀝青質板、t=10mm	㎡	2.000	2.000	4,302	0	8,604	
B2・・・・・・基礎コンクリート工		式	1.000				3,750,000	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20) BB	m3	43.000	43.000	32,067	0	1,378,881	
B3・・・・・・型枠	一般型枠	式	1.000			0	2,121,664	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40、t=15cm	㎡	173.000	173.000	1,344	0	232,512	
B3・・・・・・目地材	瀝青質板、t=10mm	㎡	4.000	4.000	4,302	0	17,208	
B2・・・・・・コンクリートブロック張工		式	1.000				16,054,000	
B3・・・・・・ブロック張工(空張)	【法面上段】500mm×500mm t=10cm	㎡	1,605.000	1,605.000	8,986	0	14,422,530	
B3・・・・・・裏込工	【法面上段】流用材(仮置場) 、t=30cm	m3	461.000	461.000	3,539	0	1,631,479	
B2・・・・・・コンクリートブロック張工		式	1.000				40,545,000	
B3・・・・・・ブロック張工(空張)	【法面下段】500mm×500mm t=10cm	㎡	4,512.000	4,512.000	8,986	0	40,544,832	
B2・・・・・・帯コンクリート工		式	1.000				295,000	
B3・・・・・・帯コンクリート	【法面上段】18-8-25(20) B B	m	39.000	39.000	7,570	0	295,230	
B2・・・・・・帯コンクリート工		式	1.000				931,000	
B3・・・・・・帯コンクリート	【法面下段】18-8-25(20) B B	m	123.000	123.000	7,570	0	931,110	
B1・・・・・・舗装工		式	1.000				3,356,000	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				3,356,000	
B3・・・・・・上層路盤(車道・路肩部)	【上段道路】RC-40、t=230mm	㎡	1,267.000	1,267.000	1,147	0	1,453,249	
B3・・・・・・上層路盤(車道・路肩部)	【中段道路】RC-40、t=200mm	㎡	144.000	144.000	1,058	0	152,352	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 . . . . . 表層 (車道・路肩部)	【上段道路】As舗装、t=30mm	m <sup>2</sup>	1,267.000	1,267.000	1,160	0	1,469,720	
B3 . . . . . 表層 (車道・路肩部)	【中段道路】As舗装、t=30mm	m <sup>2</sup>	144.000	144.000	1,951	0	280,944	
. . . 直接工事費 (仮設工)		式	1.000				2,418,000	
B1 . . . 仮設工		式	1.000				2,418,000	
B2 . . . . . 安全費		式	1.000				239,000	
B3 . . . . . 交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	20.000	20.000	11,972	0	239,440	
B2 . . . . . 足場工		式	1.000				2,179,000	
B3 . . . . . 足場工	単管足場	式	1.000			0	2,178,990	
. . . 間接工事費		式	1.000				32,934,000	
. . . 共通仮設費		式	1.000				7,696,000	
. . . . . 運搬費～営繕費等		式	1.000				7,022,000	
. . . . . 現場環境改善費		式	1.000				674,000	
. . . . . 現場環境改善費 (率計上)		式	1.000				674,000	
. . . 現場管理費		式	1.000				25,238,000	
. . . . . 現場管理費 (率計上)		式	1.000				25,238,000	
. . . 一般管理費等		式	1.000				21,654,000	