

合意単価

令和6年9月2日に締結した令和6年度沖永良部農業水利事業矢護仁屋支線水路移設工事における契約の変更用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和6年9月6日

単価表

工事区分・工程・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				32,450,000	
消費税相当額		式	1.000				2,950,000	
工事価格		式	1.000				29,500,000	
・工事原価		式	1.000				24,558,000	
・・直接工事費		式	1.000				16,516,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				15,393,000	
B1・・・土工		式	1.000				3,110,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				2,730,000	
B3・・・・床掘り	上層路盤 (f-40)	m ³	57.000	57.000	2,122	0	120,954	
B3・・・・床掘り	下層路盤 (RC-40)	m ³	110.000	110.000	2,122	0	233,420	
B3・・・・床掘り	土砂(粘性土)	m ³	340.000	340.000	2,122	0	721,480	
B3・・・・路床	振動コンパクタ(流用土)	m ³	45.000	45.000	3,105	0	139,770	
B3・・・・路床	振動ローラハンドガイド式(流用土)	m ³	75.000	75.000	2,825	0	211,875	
B3・・・・路床	振動ローラ搭乗式(流用土)	m ³	180.000	180.000	2,592	0	466,560	
B3・・・・路床	タンバ(流用土)	m ³	1.000	1.000	3,793	0	3,793	
B3・・・・路体	振動コンパクタ(流用土)	m ³	3.000	3.000	3,105	0	9,318	
B3・・・・路体	振動ローラハンドガイド式(流用土)	m ³	2.000	2.000	2,715	0	5,430	
B3・・・・路体	振動ローラ搭乗式(流用土)	m ³	1.000	1.000	2,541	0	2,541	
B3・・・・土砂等運搬	流用土運搬～仮置場	m ³	460.000	460.000	693	0	318,780	
B3・・・・土砂等運搬	仮置場～流用土運搬	m ³	460.000	460.000	943	0	433,780	
B3・・・・土砂等運搬	現場～積込発生土受入地	m ³	47.000	47.000	1,323	0	62,181	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				380,000	
B3・・・・法面整形	切土部	m ²	160.000	160.000	945	0	161,200	
B3・・・・法面整形	人力荒仕上げ	m ²	950.000	950.000	241	0	228,950	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,162,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,162,000	

単価表

工事区分・工程・種別・御別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	備考(合意条件)
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	1,800	1,800	8,710	0	15,678	
B3・・・・舗装版切断		m	1,017,000	1,017,000	685	0	696,645	
B3・・・・舗装版破砕		m ²	892,000	892,000	231	0	206,052	
B3・・・・搬運機	アスファルト	m ³	45,000	45,000	3,163	0	142,335	
B3・・・・搬運機	無筋コンクリート	m ³	1,800	1,800	1,428	0	2,570	
B3・・・・搬運機・処理(産業廃棄物処分費)	アスファルト	m ³	45,000	45,000	2,100	0	94,500	
B3・・・・搬運機・処理(産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート	m ³	1,800	1,800	2,100	0	3,780	
B1・・・・管体基礎工		式	1,000				265,000	
B2・・・・砂基礎工		式	1,000				265,000	
B3・・・・砂基礎	山砂(SF相当品以上)	m ³	33,000	33,000	8,029	0	264,957	
B1・・・・管体工		式	1,000				6,162,000	
B2・・・・硬質ポリ塩化ビニル管敷工		式	1,000				5,419,000	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VL200mm	m	256,400	256,400	10,807	0	2,770,915	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個	57,000	57,000	46,487	0	2,648,049	
B2・・・・弁設置工		式	1,000				175,000	
B3・・・・弁類	4-1号空気弁,25mm(現場流用品)	基	1,000	1,000	30,511	0	30,511	
B3・・・・弁類	4-2号空気弁,25mm	基	1,000	1,000	144,811	0	144,811	
B2・・・・硬質塩化ビニル管撤去工		式	1,000				562,000	
B3・・・・硬質塩化ビニル管撤去		m	255,400	255,400	606	0	154,772	
B3・・・・既設塩ビ管切断		箇所	2,000	2,000	7,927	0	15,854	
B3・・・・既設管埋没・処理(産業廃棄物処理)	腐プラスチック類	m ³	16,000	16,000	24,451	0	391,216	
B2・・・・空気弁室撤去工		式	1,000				6,000	
B3・・・・空気弁撤去		式	1,000			0	6,480	
B1・・・・空気弁室工		式	1,000				356,000	
B2・・・・弁室工		式	1,000				358,000	
B3・・・・マンホール	空気弁室設置(4-1号)	基	1,000	1,000	191,047	0	191,047	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	換算(合算条件)
B3・・・・・・マンホール	空気弁室設置(4-2号)	基	1,000	1,000	165,388	0	165,388	
B1・・・・付帯工		式	1,000				85,000	
B2・・・・埋設物表示工		式	1,000				63,000	
B3・・・・・・埋設物表示テープ		m	256,000	256,000	248	0	63,488	
B2・・・・横断暗渠保護工		式	1,000				22,000	
B3・・・・・・横断暗渠保護工		式	1,000			0	23,116	
B1・・・・補地復旧工		式	1,000				161,000	
B2・・・・補地復旧工		式	1,000				161,000	
B3・・・・・・表土掘削・埋戻	表土掘削	m ²	799,000	799,000	76	0	60,724	
B3・・・・・・表土掘削・埋戻	表土埋戻	m ²	799,000	799,000	77	0	61,523	
B3・・・・・・表土掘削・埋戻	掘起(トラクタ)	m ²	1,397,000	1,397,000	28	0	39,116	
B1・・・・道路復旧工		式	1,000				4,092,000	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1,000				4,049,000	
B3・・・・・・下層路盤(車道・路肩部)	現場発生材(洗用t=200mm)	m ²	649,000	649,000	272	0	149,328	
B3・・・・・・上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石II-30 t=100mm	m ²	560,000	560,000	1,180	0	660,800	
B3・・・・・・表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(13)t=50mm	m ²	892,000	892,000	3,631	0	3,238,862	
B2・・・・区画線工		式	1,000				43,000	
B3・・・・・・区画線	ペイント(車載式),実積,15c	m	347,000	347,000	79	0	27,413	
B3・・・・・・区画線	材料費	m	347,000	347,000	45	0	15,615	
・・・・直接工事費(仮設工)		式	1,000				1,123,000	
B1・・・・仮設工		式	1,000				1,123,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1,000				351,000	
B3・・・・・・掘削		m ³	3,000	3,000	346	0	1,038	
B3・・・・・・掘削	仮設道路撤去	m ³	55,000	55,000	346	0	19,030	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場～建設発生土受入地	m ³	65,000	65,000	2,395	0	131,725	
B3・・・・・・箱床盛土	仮設道路撤去	m ³	55,000	55,000	1,014	0	55,770	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・購入土	ローラル	m3	69,000	69,000	2,072	0	142,968	
B2・・・・・吊防護工		式	1,000				3,000	
B3・・・・・吊り防護工		式	1,000			0	3,198	
B2・・・・・仮設ヤード工		式	1,000				768,000	
B3・・・・・仮設ヤード工		式	1,000			0	768,783	
・・・間接工事費		式	1,000				8,042,000	
・・・共通仮設費		式	1,000				2,358,000	
・・・運搬費～管理費等		式	1,000				2,140,000	
・・・現場環境改善費		式	1,000				198,000	
・・・現場環境改善費(率計上)		式	1,000				198,000	
・・・現場管理費		式	1,000				5,704,000	
・・・現場管理費(率計上)		式	1,000				5,704,000	
・・・一般管理費等		式	1,000				4,942,000	