

合意単価

令和 6 年 8 月 9 日に締結した令和 6 年度沖永良部農業水利事業地下ダムグラウチング（その 2）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 9 月 1 3 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				439,670,000	
消費税相当額		式	1.000				39,970,000	
工事価格		式	1.000				399,700,000	
・工事原価		式	1.000				349,889,000	
・直接工事費		式	1.000				208,888,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				179,788,000	
B1・・・基礎改良工(ボーリンググラウチング工)		式	1.000				89,137,000	
B2・・・ボーリング		式	1.000				4,039,000	
B3・・・ロータリーパーカッションボーリング	粘性土・砂質土、φ135mm、深度0～50m	m	38.500	38.500	11,626	0	447,601	
B3・・・ロータリーパーカッションボーリング	礫・礫質土、φ135mm、深度0～50m	m	111.500	111.500	16,154	0	1,801,171	
B3・・・ロータリーパーカッションボーリング	礫・礫質土、φ135mm、深度50～80m	m	20.900	20.900	17,000	0	355,300	
B3・・・ガイドパイプ設置	VPφ75mm、設置深度0～50m	m	150.300	150.300	4,765	0	716,180	
B3・・・ガイドパイプ設置	VPφ75mm、設置深度50～80m	m	22.400	22.400	4,901	0	109,782	
B3・・・ロータリーボーリング	砂・砂質土、φ66mm、深度50～80m、 ナール	m	2.900	2.900	8,068	0	23,397	
B3・・・ロータリーボーリング	礫・礫質土、φ66mm、深度50～80m、 ナール	m	7.200	7.200	12,899	0	92,873	
B3・・・ロータリーボーリング	中硬岩、φ66mm、深度50～80m、 ナール	m	24.400	24.400	20,195	0	492,758	
B2・・・ボーリング		式	1.000				32,453,000	
B3・・・ロータリーパーカッションボーリング	粘性土・砂質土、φ115mm、深度0～50m	m	397.400	397.400	9,435	0	3,749,469	
B3・・・ロータリーパーカッションボーリング	礫・礫質土、φ115mm、深度0～50m	m	1,152.600	1,152.600	13,249	0	15,270,797	
B3・・・ロータリーパーカッションボーリング	礫・礫質土、φ115mm、深度50～80m	m	215.500	215.500	14,095	0	3,037,473	
B3・・・ガイドパイプ設置	VPφ50mm、設置深度0～50m	m	1,553.100	1,553.100	3,202	0	4,973,026	
B3・・・ガイドパイプ設置	VPφ50mm、設置深度50～80m	m	231.000	231.000	3,339	0	771,309	
B3・・・ロータリーボーリング	軟岩、φ46mm、深度50～80m、 ナール	m	107.000	107.000	9,971	0	1,066,897	
B3・・・ロータリーボーリング	中硬岩、φ46mm、深度50～80m、 ナール	m	249.500	249.500	14,363	0	3,583,569	
B2・・・ボーリング		式	1.000				30,015,000	
B3・・・ロータリーパーカッションボーリング	粘性土・砂質土、φ115mm、深度0～50m	m	397.400	397.400	9,435	0	3,749,469	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・ロータリーパーカッションボーリング	礫・礫質土, φ115mm, 深度0～50m	m	1,152.600	1,152.600	13,249	0	15,270,797	
B3・・・・ロータリーパーカッションボーリング	礫・礫質土, φ115mm, 深度50～80m	m	215.500	215.500	14,095	0	3,037,473	
B3・・・・ガイドパイプ設置	VPφ50mm, 設置深度0～50m	m	1,553.100	1,553.100	3,202	0	4,973,026	
B3・・・・ガイドパイプ設置	VPφ50mm, 設置深度50～80m	m	231.000	231.000	3,339	0	771,309	
B3・・・・ロータリーボーリング	軟岩, φ46mm, 深度50～80m, ノコ	m	104.400	104.400	9,971	0	1,040,972	
B3・・・・ロータリーボーリング	中硬岩, φ46mm, 深度50～80m, ノコ	m	81.600	81.600	14,363	0	1,172,021	
B2・・・・ボーリング		式	1.000				6,860,000	
B3・・・・ロータリーパーカッションボーリング	コクリト, φ135mm, 深度0～50m	m	2.500	2.500	24,971	0	62,428	
B3・・・・ロータリーパーカッションボーリング	粘性土・砂質土, φ135mm, 深度0～50m	m	63.500	63.500	11,626	0	738,251	
B3・・・・ロータリーパーカッションボーリング	礫・礫質土, φ135mm, 深度0～50m	m	184.000	184.000	16,154	0	2,972,336	
B3・・・・ロータリーパーカッションボーリング	礫・礫質土, φ135mm, 深度50～80m	m	39.800	39.800	17,000	0	676,600	
B3・・・・ガイドパイプ設置	VPφ75mm, 設置深度0～50m	m	250.500	250.500	4,765	0	1,193,633	
B3・・・・ガイドパイプ設置	VPφ75mm, 設置深度50～80m	m	39.800	39.800	4,901	0	195,060	
B3・・・・ロータリーボーリング	砂・砂質土, φ66mm, 深度50～80m, ノコ	m	0.200	0.200	5,995	0	1,199	
B3・・・・ロータリーボーリング	礫・礫質土, φ66mm, 深度50～80m, ノコ	m	4.800	4.800	12,308	0	59,078	
B3・・・・ロータリーボーリング	砂・砂質土, φ66mm, 深度50～80m, ノコ	m	3.500	3.500	8,068	0	28,238	
B3・・・・ロータリーボーリング	礫・礫質土, φ66mm, 深度50～80m, ノコ	m	7.700	7.700	12,899	0	99,322	
B3・・・・ロータリーボーリング	中硬岩, φ66mm, 深度50～80m, ノコ	m	41.300	41.300	20,195	0	834,054	
B2・・・・グラウチング		式	1.000				1,647,000	
B3・・・・透水試験(ルジオンテスト)	φ66(5段階), 2ヘー	st	15.000	15.000	54,967	0	824,505	
B3・・・・注入工	φ66, 2ヘー	時間	44.700	44.700	18,400	0	822,480	
B2・・・・グラウチング		式	1.000				6,758,000	
B3・・・・水押し工	φ46(3段階), 2ヘー	st	93.000	93.000	27,492	0	2,556,756	
B3・・・・注入工	φ46mm, 2ヘー	時間	244.900	244.900	17,154	0	4,201,015	
B2・・・・グラウチング		式	1.000				4,044,000	
B3・・・・水押し工	φ46(3段階), 2ヘー	st	62.000	62.000	27,492	0	1,704,504	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・注入工	φ46mm, 2ペータイ	時間	136.400	136.400	17,154	0	2,339,806	
B2・・・・・・グラウチング		式	1.000				550,000	
B3・・・・・・透水試験(ルジオンテスト)	φ66(5段階), 2ペータイ	st	10.000	10.000	54,967	0	549,670	
B2・・・・・・グラウチング		式	1.000				2,771,000	
B3・・・・・・高炉セメント	B種	ton	86.700	86.700	27,798	0	2,410,087	
B3・・・・・・ベントナイト	#300	ton	4.300	4.300	65,622	0	282,175	
B3・・・・・・混和剤	減水剤(遅延型)ボソリス No.8相当	kg	216.800	216.800	365	0	79,132	
B1・・・・基礎改良工(ボーリンググラウチング工)		式	1.000				50,400,000	
B2・・・・・・ボーリング		式	1.000				3,687,000	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	粘性土・砂質土, φ135mm, 深度0～50m	m	12.900	12.900	11,626	0	149,975	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	礫・礫質土, φ135mm, 深度0～50m	m	137.100	137.100	16,154	0	2,214,713	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	礫・礫質土, φ135mm, 深度50～80m	m	1.600	1.600	17,000	0	27,200	
B3・・・・・・ガイドパイプ設置	VP φ75mm, 設置深度0～50m	m	150.300	150.300	4,765	0	716,180	
B3・・・・・・ガイドパイプ設置	VP φ75mm, 設置深度50～80m	m	3.200	3.200	4,901	0	15,683	
B3・・・・・・ロータリーボーリング	礫・礫質土, φ66mm, 深度50～80m, オールコア	m	18.600	18.600	12,899	0	239,921	
B3・・・・・・ロータリーボーリング	中硬岩, φ66mm, 深度50～80m, オールコア	m	16.000	16.000	20,195	0	323,120	
B2・・・・・・ボーリング		式	1.000				17,215,000	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	粘性土・砂質土, φ115mm, 深度0～50m	m	77.000	77.000	9,435	0	726,495	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	礫・礫質土, φ115mm, 深度0～50m	m	823.000	823.000	13,249	0	10,903,927	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	礫・礫質土, φ115mm, 深度50～80m	m	9.900	9.900	14,095	0	139,541	
B3・・・・・・ガイドパイプ設置	VP φ50mm, 設置深度0～50m	m	901.800	901.800	3,202	0	2,887,564	
B3・・・・・・ガイドパイプ設置	VP φ50mm, 設置深度50～80m	m	18.900	18.900	3,339	0	63,107	
B3・・・・・・ロータリーボーリング	軟岩, φ46mm, 深度50～80m, ノコア	m	108.900	108.900	9,971	0	1,085,842	
B3・・・・・・ロータリーボーリング	中硬岩, φ46mm, 深度50～80m, ノコア	m	98.100	98.100	14,363	0	1,409,010	
B2・・・・・・ボーリング		式	1.000				15,800,000	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	粘性土・砂質土, φ115mm, 深度0～50m	m	77.000	77.000	9,435	0	726,495	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・ロータリーパーカッションボーリング	礫・礫質土, φ115mm, 深度0～50m	m	823.000	823.000	13,249	0	10,903,927	
B3・・・・ロータリーパーカッションボーリング	礫・礫質土, φ115mm, 深度50～80m	m	9.900	9.900	14,095	0	139,541	
B3・・・・ガイドパイプ設置	VP φ50mm, 設置深度0～50m	m	901.800	901.800	3,202	0	2,887,564	
B3・・・・ガイドパイプ設置	VP φ50mm, 設置深度50～80m	m	18.900	18.900	3,339	0	63,107	
B3・・・・ロータリーボーリング	軟岩, φ46mm, 深度50～80m, ノコ	m	107.400	107.400	9,971	0	1,070,885	
B3・・・・ロータリーボーリング	中硬岩, φ46mm, 深度50～80m, ノコ	m	0.600	0.600	14,363	0	8,618	
B2・・・・ボーリング		式	1.000				3,757,000	
B3・・・・ロータリーパーカッションボーリング	コクリト, φ135mm, 深度0～50m	m	1.500	1.500	24,971	0	37,457	
B3・・・・ロータリーパーカッションボーリング	粘性土・砂質土, φ135mm, 深度0～50m	m	12.700	12.700	11,626	0	147,650	
B3・・・・ロータリーパーカッションボーリング	礫・礫質土, φ135mm, 深度0～50m	m	135.800	135.800	16,154	0	2,193,713	
B3・・・・ロータリーパーカッションボーリング	礫・礫質土, φ135mm, 深度50～80m	m	4.600	4.600	17,000	0	78,200	
B3・・・・ガイドパイプ設置	VP φ75mm, 設置深度0～50m	m	150.300	150.300	4,765	0	716,180	
B3・・・・ガイドパイプ設置	VP φ75mm, 設置深度50～80m	m	4.600	4.600	4,901	0	22,545	
B3・・・・ロータリーボーリング	礫・礫質土, φ66mm, 深度50～80m, ノコ	m	3.000	3.000	12,308	0	36,924	
B3・・・・ロータリーボーリング	礫・礫質土, φ66mm, 深度50～80m, ノコ	m	15.300	15.300	12,899	0	197,355	
B3・・・・ロータリーボーリング	中硬岩, φ66mm, 深度50～80m, ノコ	m	16.200	16.200	20,195	0	327,159	
B2・・・・グラウチング		式	1.000				1,647,000	
B3・・・・透水試験(ルジオンテスト)	φ66(5段階), 2ヘー	st	15.000	15.000	54,967	0	824,505	
B3・・・・注入工	φ66, 2ヘー	時間	44.700	44.700	18,400	0	822,480	
B2・・・・グラウチング		式	1.000				3,924,000	
B3・・・・水押し工	φ46(3段階), 2ヘー	st	54.000	54.000	27,492	0	1,484,568	
B3・・・・注入工	φ46mm, 2ヘー	時間	142.200	142.200	17,154	0	2,439,299	
B2・・・・グラウチング		式	1.000				2,348,000	
B3・・・・水押し工	φ46(3段階), 2ヘー	st	36.000	36.000	27,492	0	989,712	
B3・・・・注入工	φ46mm, 2ヘー	時間	79.200	79.200	17,154	0	1,358,597	
B2・・・・グラウチング		式	1.000				330,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・透水試験(ルジオンテスト)	φ66(5段階), 2ペー	st	6.000	6.000	54,967	0	329,802	
B2・・・・・・グラウチング		式	1.000				1,692,000	
B3・・・・・・高炉セメント	B種	ton	53.000	53.000	27,798	0	1,473,294	
B3・・・・・・ペントナイト	#300	ton	2.600	2.600	65,622	0	170,617	
B3・・・・・・混和剤	減水剤(遅延型)ボゾリス No.8相当	kg	132.500	132.500	365	0	48,363	
B1・・・・・・基礎改良工(ボーリンググラウチング工)		式	1.000				35,905,000	
B2・・・・・・ボーリング		式	1.000				3,761,000	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	粘性土・砂質土, φ135mm, 深度0～50m	m	29.100	29.100	11,626	0	338,317	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	礫・礫質土, φ135mm, 深度0～50m	m	120.900	120.900	16,154	0	1,953,019	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	粘性土・砂質土, φ135mm, 深度50～80m	m	6.000	6.000	12,683	0	76,098	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	玉石混じり土, φ135mm, 深度50～80m	m	1.800	1.800	24,808	0	44,654	
B3・・・・・・ガイドパイプ設置	VP φ75mm, 設置深度0～50m	m	150.300	150.300	4,765	0	716,180	
B3・・・・・・ガイドパイプ設置	VP φ75mm, 設置深度50～80m	m	9.300	9.300	4,901	0	45,579	
B3・・・・・・ロータリーボーリング	礫・礫質土, φ66mm, 深度50～80m, 1-2コフ	m	2.600	2.600	12,899	0	33,537	
B3・・・・・・ロータリーボーリング	中硬岩, φ66mm, 深度50～80m, 1-2コフ	m	27.400	27.400	20,195	0	553,343	
B2・・・・・・ボーリング		式	1.000				11,574,000	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	粘性土・砂質土, φ115mm, 深度0～50m	m	116.400	116.400	9,435	0	1,098,234	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	礫・礫質土, φ115mm, 深度0～50m	m	483.600	483.600	13,249	0	6,407,216	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	粘性土・砂質土, φ115mm, 深度50～80m	m	24.300	24.300	10,282	0	249,853	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	玉石混じり土, φ115mm, 深度50～80m	m	6.900	6.900	20,957	0	144,603	
B3・・・・・・ガイドパイプ設置	VP φ50mm, 設置深度0～50m	m	601.200	601.200	3,202	0	1,925,042	
B3・・・・・・ガイドパイプ設置	VP φ50mm, 設置深度50～80m	m	37.200	37.200	3,339	0	124,211	
B3・・・・・・ロータリーボーリング	軟岩, φ46mm, 深度50～80m, 1-2コフ	m	22.500	22.500	9,971	0	224,348	
B3・・・・・・ロータリーボーリング	中硬岩, φ46mm, 深度50～80m, 1-2コフ	m	97.500	97.500	14,363	0	1,400,393	
B2・・・・・・ボーリング		式	1.000				10,891,000	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	粘性土・砂質土, φ115mm, 深度0～50m	m	116.400	116.400	9,435	0	1,098,234	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	礫・礫質土、φ115mm、深度0～50m	m	483.600	483.600	13,249	0	6,407,216	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	粘性土・砂質土、φ115mm、深度50～80m	m	24.300	24.300	10,282	0	249,853	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	玉石混じり土、φ115mm、深度50～80m	m	6.900	6.900	20,957	0	144,603	
B3・・・・・・ガイドパイプ設置	VP φ50mm、設置深度0～50m	m	601.200	601.200	3,202	0	1,925,042	
B3・・・・・・ガイドパイプ設置	VP φ50mm、設置深度50～80m	m	37.200	37.200	3,339	0	124,211	
B3・・・・・・ロータリーボーリング	軟岩、φ46mm、深度50～80m、 ノコ	m	21.000	21.000	9,971	0	209,391	
B3・・・・・・ロータリーボーリング	中硬岩、φ46mm、深度50～80m、 ノコ	m	51.000	51.000	14,363	0	732,513	
B2・・・・・・ボーリング		式	1.000				2,539,000	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	コンクリート、φ135mm、深度0～50m	m	1.000	1.000	24,971	0	24,971	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	粘性土・砂質土、φ135mm、深度0～50m	m	19.200	19.200	11,626	0	223,219	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	礫・礫質土、φ135mm、深度0～50m	m	79.800	79.800	16,154	0	1,289,089	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	粘性土・砂質土、φ135mm、深度50～80m	m	5.600	5.600	12,683	0	71,025	
B3・・・・・・ロータリーパーカッションボーリング	玉石混じり土、φ135mm、深度50～80m	m	1.600	1.600	24,808	0	39,693	
B3・・・・・・ガイドパイプ設置	VP φ75mm、設置深度0～50m	m	100.200	100.200	4,765	0	477,453	
B3・・・・・・ガイドパイプ設置	VP φ75mm、設置深度50～80m	m	7.200	7.200	4,901	0	35,287	
B3・・・・・・ロータリーボーリング	礫・礫質土、φ66mm、深度50～80m、 ノコ	m	2.000	2.000	12,308	0	24,616	
B3・・・・・・ロータリーボーリング	礫・礫質土、φ66mm、深度50～80m、 ノコ	m	1.400	1.400	12,899	0	18,059	
B3・・・・・・ロータリーボーリング	中硬岩、φ66mm、深度50～80m、 ノコ	m	16.600	16.600	20,195	0	335,237	
B2・・・・・・グラウチング		式	1.000				1,647,000	
B3・・・・・・透水試験(ルジオンテスト)	φ66(5段階)、2ヘー	st	15.000	15.000	54,967	0	824,505	
B3・・・・・・注入工	φ66、2ヘー	時間	44.700	44.700	18,400	0	822,480	
B2・・・・・・グラウチング		式	1.000				2,616,000	
B3・・・・・・水押し工	φ46(3段階)、2ヘー	st	36.000	36.000	27,492	0	989,712	
B3・・・・・・注入工	φ46mm、2ヘー	時間	94.800	94.800	17,154	0	1,626,199	
B2・・・・・・グラウチング		式	1.000				1,566,000	
B3・・・・・・水押し工	φ46(3段階)、2ヘー	st	24.000	24.000	27,492	0	659,808	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・注入工	φ46mm, 2ペーラー	時間	52.800	52.800	17,154	0	905,731	
B2・・・・・・グラウチング		式	1.000				220,000	
B3・・・・・・透水試験(ルジオンテスト)	φ66(5段階), 2ペーラー	st	4.000	4.000	54,967	0	219,868	
B2・・・・・・グラウチング		式	1.000				1,091,000	
B3・・・・・・高炉セメント	B種	ton	34.100	34.100	27,798	0	947,912	
B3・・・・・・ベントナイト	#300	ton	1.700	1.700	65,622	0	111,557	
B3・・・・・・混和剤	減水剤(遅延型)ボソリス No.8相当	kg	85.200	85.200	365	0	31,098	
B1・・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				1,235,000	
B2・・・・建設廃材処理		式	1.000				1,235,000	
B3・・・・建設廃材運搬・処理	建設汚泥(廃棄グラウチング材料)	m3	32.500	32.500	37,993	0	1,234,773	
B1・・・・復旧工		式	1.000				3,111,000	
B2・・・・耕地復旧		式	1.000				3,111,000	
B3・・・・表土掘削・埋戻	表土埋戻2層施工, 耕起2回掛け	m ²	10,510.000	10,510.000	219	0	2,301,690	
B3・・・・表土掘削・埋戻	耕起2回掛け	m ²	10,510.000	10,510.000	77	0	809,270	
・・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				29,100,000	
B1・・・・仮設費		式	1.000				18,651,000	
B2・・・・ヤード造成		式	1.000				874,000	
B3・・・・表土掘削	2層施工	m ²	861.000	861.000	140	0	120,540	
B3・・・・土木シート設置	PP系織布 980N/5cm	m ²	861.000	861.000	201	0	173,061	
B3・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm	m ²	689.000	689.000	842	0	580,138	
B2・・・・ヤード撤去		式	1.000				1,304,000	
B3・・・・表土埋戻	2層施工	m ²	3,222.000	3,222.000	142	0	457,524	
B3・・・・土木シート撤去		m ²	2,760.000	2,760.000	59	0	162,840	
B3・・・・敷砂利撤去		m3	271.000	271.000	2,521	0	683,191	
B2・・・・作業残土処理		式	1.000				745,000	
B3・・・・作業残土処理	建設発生土受入地へ運搬	m3	413.000	413.000	1,805	0	745,465	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・仮廻し道路設置・撤去		式	1.000				303,000	
B3・・・・・・土木シート設置	PP系織布 980N/5cm	m ²	285.000	285.000	201	0	57,285	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm	m ²	209.000	209.000	842	0	175,978	
B3・・・・・・土木シート撤去		m ²	285.000	285.000	59	0	16,815	
B3・・・・・・敷砂利撤去		m ³	21.000	21.000	2,521	0	52,941	
B2・・・・作業床コンクリート		式	1.000				4,061,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	228.200	228.200	370	0	84,434	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40, t=19cm(平均厚)	m ²	228.200	228.200	2,021	0	461,192	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	352,784	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-40 BB	m ³	113.500	113.500	27,771	0	3,152,009	
B3・・・・・・円形紙管(パイロット孔)	内径175mm	本	0.300	0.300	2,415	0	725	
B3・・・・・・円形紙管(一般孔,追加孔)	内径150mm	本	5.200	5.200	1,805	0	9,386	
B2・・・・作業床コンクリート		式	1.000				2,336,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	133.300	133.300	370	0	49,321	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40, t=10cm	m ²	133.300	133.300	1,518	0	202,349	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	237,188	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-40 BB	m ³	66.300	66.300	27,771	0	1,841,217	
B3・・・・・・円形紙管(パイロット孔)	内径175mm	本	0.300	0.300	2,415	0	725	
B3・・・・・・円形紙管(一般孔,追加孔)	内径150mm	本	3.000	3.000	1,805	0	5,415	
B2・・・・作業床コンクリート		式	1.000				1,826,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	96.100	96.100	370	0	35,557	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40, t=10cm	m ²	96.100	96.100	1,518	0	145,880	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	185,811	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-40 BB	m ³	47.800	47.800	30,423	0	1,454,219	
B3・・・・・・円形紙管(パイロット孔)	内径175mm	本	0.300	0.300	2,415	0	725	
B3・・・・・・円形紙管(一般孔,追加孔)	内径150mm	本	2.000	2.000	1,805	0	3,610	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・作業床コンクリート撤去		式	1.000				1,763,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	制約無	m3	113.500	113.500	8,025	0	910,838	
B3・・・・・・殻運搬		式	1.000			0	203,580	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	113.500	113.500	4,739	0	537,877	
B3・・・・・・掘削	(基礎碎石撤去)	m3	43.800	43.800	2,521	0	110,420	
B2・・・・作業床コンクリート撤去		式	1.000				999,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	制約無	m3	66.300	66.300	8,025	0	532,058	
B3・・・・・・殻運搬		式	1.000			0	118,919	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	66.300	66.300	4,739	0	314,196	
B3・・・・・・掘削	(基礎碎石撤去)	m3	13.300	13.300	2,521	0	33,529	
B2・・・・作業床コンクリート撤去		式	1.000				720,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	制約無	m3	47.800	47.800	8,025	0	383,595	
B3・・・・・・殻運搬		式	1.000			0	85,737	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	47.800	47.800	4,739	0	226,524	
B3・・・・・・掘削	(基礎碎石撤去)	m3	9.600	9.600	2,521	0	24,202	
B2・・・・道路横断側溝設置		式	1.000				71,000	
B3・・・・・・U型側溝設置	300B, 耕作道路横断部	m	3.000	3.000	23,542	0	70,626	
B2・・・・道路横断構造物撤去		式	1.000				448,000	
B3・・・・・・U型側溝撤去	圃場進入路部	m	7.200	7.200	2,444	0	17,597	
B3・・・・・・U型側溝撤去	耕作道路横断部	m	7.800	7.800	2,444	0	19,063	
B3・・・・・・U型側溝撤去	仮廻し道路横断部, 道路横断部	m	17.000	17.000	3,690	0	62,730	
B3・・・・・・U型側溝撤去	管理用道路横断部, 道路横断部	m	17.100	17.100	4,046	0	69,187	
B3・・・・・・殻運搬	U型側溝	式	1.000			0	12,629	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	U型側溝	m3	5.700	5.700	5,013	0	28,574	
B3・・・・・・土囊撤去		m3	28.000	28.000	8,510	0	238,280	
B2・・・・プラント基礎撤去		式	1.000				263,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し		m3	15.400	15.400	8,025	0	123,585	
B3・・・・・・殻運搬		式	1.000			0	27,622	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	15.400	15.400	4,739	0	72,981	
B3・・・・・・掘削	(基礎碎石撤去)	m3	15.400	15.400	2,521	0	38,823	
B2・・・・・・プラント基礎撤去		式	1.000				220,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し		m3	12.900	12.900	8,025	0	103,523	
B3・・・・・・殻運搬		式	1.000			0	23,138	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	12.900	12.900	4,739	0	61,133	
B3・・・・・・掘削	(基礎碎石撤去)	m3	12.900	12.900	2,521	0	32,521	
B2・・・・・・プラント基礎撤去		式	1.000				220,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し		m3	12.900	12.900	8,025	0	103,523	
B3・・・・・・殻運搬		式	1.000			0	23,138	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	12.900	12.900	4,739	0	61,133	
B3・・・・・・掘削	(基礎碎石撤去)	m3	12.900	12.900	2,521	0	32,521	
B2・・・・・・給水設備		式	1.000				1,117,000	
B3・・・・・・深井戸水中モーターポンプ〔柱状型〕	口径65mm(設置～運転～撤去)	日	130.000	130.000	1,148	0	149,240	
B3・・・・・・揚水管損料	SGP65A 供用<6箇月	m	40.000	40.000	465	0	18,600	
B3・・・・・・送水管 (一般用ポリエチレン管)	φ100mm(設置～損料～撤去) 供用<6箇月	m	292.000	292.000	1,080	0	315,360	
B3・・・・・・送水管 (一般用ポリエチレン管)	φ75mm(設置～損料～撤去) 供用<6箇月	m	8.100	8.100	922	0	7,468	
B3・・・・・・送水管 (一般用ポリエチレン管)	φ65mm(設置～損料～撤去) 供用<6箇月	m	126.800	126.800	837	0	106,132	
B3・・・・・・送水管 (一般用ポリエチレン管)	φ50mm(設置～損料～撤去) 供用<6箇月	m	64.200	64.200	1,799	0	115,496	
B3・・・・・・水槽(一般工事例)〔鋼板製簡易水槽〕	容量5m3(設置～損料～撤去), 供用130日	槽	3.000	3.000	134,762	0	404,286	
B2・・・・・・排水設備		式	1.000				1,381,000	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設) (1 工区)	0以上～6未満, 供用130日	箇所	1.000	1.000	570,906	0	570,906	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設) (2 工区)	0以上～6未満, 供用123日	箇所	1.000	1.000	295,843	0	295,843	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設) (3 工区)	0以上～6未満, 供用89日	箇所	1.000	1.000	226,307	0	226,307	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・排水管（1 工区釜場～濁水処理装置～既設水路）	一般用ポリエチレン管φ50mm(設置, 損料, 撤去) 供用(6箇月)	m	207.200	207.200	611	0	126,599	
B3・・・排水管（2 工区釜場～3 工区濁水処理装置）	一般用ポリエチレン管φ40mm(設置, 損料, 撤去) 供用(6箇月)	m	179.300	179.300	555	0	99,512	
B3・・・排水管（3 工区釜場～3 工区濁水処理装置）	一般用ポリエチレン管φ40mm(設置, 損料, 撤去) 供用(6箇月)	m	25.700	25.700	555	0	14,264	
B3・・・排水管（3 工区濁水処理装置～既設水路）	一般用ポリエチレン管φ65mm(設置, 損料, 撤去) 供用(6箇月)	m	56.400	56.400	837	0	47,207	
B1・・・仮設費		式	1.000				10,449,000	
B2・・・プラント設備		式	1.000				7,297,000	
B3・・・グラウト機械設置		組	7.000	7.000	75,859	0	531,013	
B3・・・グラウト機械撤去		組	7.000	7.000	37,930	0	265,510	
B3・・・分散プラント機械室・材料置場(7.2×5.4m)	単管パイプ組立仮設 設置～損料～撤去_供用130日	棟	3.000	3.000	1,663,503	0	4,990,509	
B3・・・グラウチングデータ管理室		棟	3.000	3.000	503,191	0	1,509,573	
B2・・・電力設備工		式	1.000				405,000	
B3・・・受電設備	1号集水井	式	1.000			0	187,839	
B3・・・配電設備	1号集水井	式	1.000			0	217,219	
B2・・・電力設備工		式	1.000				2,747,000	
B3・・・発動発電機	【1 工区】1パーティ分	式	1.000			0	1,094,482	
B3・・・受電設備	【1 工区】2パーティ分	式	1.000			0	187,839	
B3・・・受電設備	【2 工区】	式	1.000			0	187,563	
B3・・・受電設備	【3 工区】	式	1.000			0	186,042	
B3・・・配電設備	【1 工区】2パーティ分	式	1.000			0	366,772	
B3・・・配電設備	【2 工区】	式	1.000			0	365,525	
B3・・・配電設備	【3 工区】	式	1.000			0	358,710	
・・・間接工事費		式	1.000				141,001,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				63,783,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				8,361,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				8,361,000	
B2・・・赤土流出防止対策設置		式	1.000				313,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・畦畔(Ⅱ型)	土砂流出防止対策	m	124.000	124.000	1,785	0	221,340	
B3・・・・・シート設置(#3000)	土砂流出防止対策	m ²	341.000	341.000	270	0	92,070	
B2・・・・・赤土流出防止対策撤去		式	1.000				388,000	
B3・・・・・畦畔(Ⅱ型)撤去	土砂流出防止対策	m	344.000	344.000	643	0	221,192	
B3・・・・・シート撤去(#3000)	土砂流出防止対策	m ²	1,448.000	1,448.000	102	0	147,696	
B3・・・・・廃プラスチック処分費	軟質	ton	0.200	0.200	95,698	0	19,140	
B2・・・・・地下水位・水質観測		式	1.000				1,904,000	
B3・・・・・地下水位・水質観測	労務	回	2,384.000	2,384.000	740	0	1,764,160	
B3・・・・・地下水位・水質観測	水質観測計器損料	供用日	130.000	130.000	1,073	0	139,490	
B2・・・・・濁水処理施設		式	1.000				5,756,000	
B3・・・・・濁水処理設備設置撤去	ポータブル型・機械処理沈殿方式20m3/h	箇所	2.000	2.000	688,360	0	1,376,720	
B3・・・・・濁水処理装置[ロータリ型・機械処理沈殿方式]運転	処理能力20m3/h	日	72.000	72.000	27,574	0	1,985,328	
B3・・・・・濁水処理装置[ロータリ型・機械処理沈殿方式]運転	処理能力20m3/h	日	72.000	72.000	27,574	0	1,985,328	
B3・・・・・無機凝集剤	排水用処理用ポリ塩化アルミニウム(PAC)	kg	1,782.000	1,782.000	45	0	80,190	
B3・・・・・有機系高分子凝集剤	土木用(アニオン・ノニオン系)	kg	54.000	54.000	957	0	51,678	
B3・・・・・炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ポンベ	kg	892.000	892.000	310	0	276,520	
・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				24,765,000	
・・・・・運搬費		式	1.000				25,931,000	
B1・・・・・共通仮設(横上げ)		式	1.000				25,931,000	
B2・・・・・海上輸送費		式	1.000				25,931,000	
B3・・・・・注入ポンプ機材(ポンプ、バルブ、制御機器、配管)	鹿児島～和泊	組	7.000	7.000	665,331	0	4,657,317	
B3・・・・・ロータリマシン[油圧式]5.5kW級(付属機材含む)	鹿児島～和泊	台	7.000	7.000	360,919	0	2,526,433	
B3・・・・・ロータリマシン[ロータリポンプアクション式・フロー型]81kW級	(付属機材を含む) 鹿児島～和泊	台	7.000	7.000	2,050,677	0	14,354,739	
B3・・・・・濁水処理装置[ロータリ型・機械処理沈殿方式]20m3/hr	(付属機材を含む) 鹿児島～和泊	台	2.000	2.000	1,323,370	0	2,646,740	
B3・・・・・仮設ハウス2.5×3間(グラウチングデータ管理室)	鹿児島～和泊	棟	3.000	3.000	541,379	0	1,624,137	
B3・・・・・発電発電機[ディーゼルエンジン駆動 排対1次]	鹿児島～和泊	台	1.000	1.000	122,129	0	122,129	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ 役務費		式	1.000				158,000	
B1 ・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）		式	1.000				158,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 役務費		式	1.000				158,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 電力基本料金	給水設備【1号集水井】，低圧，5kW/月	式	1.000			0	5,086	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 電力基本料金	プラント設備【1工区】，低圧，50kW/月，2ベレーイ分	式	1.000			0	50,857	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 電力基本料金	プラント設備【2工区】，低圧，50kW/月	式	1.000			0	50,857	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 電力基本料金	プラント設備【3工区】，低圧，50kW/月	式	1.000			0	50,857	
・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				3,432,000	
B1 ・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）		式	1.000				3,432,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				3,432,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 孔曲がり測定（労務）	センサー式 L=60～70m	孔	34.000	34.000	42,284	0	1,437,656	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ センサー式傾斜方位測定器レンタル費用	レンタル期間6箇月（孔曲がり測定器，付属機器，管理費）	式	1.000			0	1,993,927	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費		式	1.000				1,136,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,136,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				77,218,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）		式	1.000				77,218,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				49,776,000	
・ 一括計上価格		式	1.000				35,000	
B1 ・ ・ ・ 事業損失防止施設費		式	1.000				35,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 濁水処理		式	1.000				35,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 水質分析	浮遊物質量(SS)	試料	20.000	20.000	1,732	0	34,640	