

合意単価

令和 6 年 1 1 月 2 1 日に締結した令和 6 年度沖永良部農業水利事業地下ダム周辺整備工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 1 1 月 2 2 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				33,935,000	
消費税相当額		式	1.000				3,085,000	
工事価格		式	1.000				30,850,000	
・工事原価		式	1.000				25,714,000	
・直接工事費		式	1.000				16,325,000	
・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				16,169,000	
B1・・・右岸浸透池 土砂撤去工		式	1.000				760,000	
B2・・・右岸浸透池 土砂撤去工		式	1.000				760,000	
B3・・・掘削		m3	1,000.000	1,000.000	348	0	348,000	
B3・・・土砂等運搬		m3	1,000.000	1,000.000	412	0	412,000	
B1・・・左岸排水遊水池 土砂撤去工		式	1.000				1,146,000	
B2・・・左岸排水遊水池 土砂撤去工		式	1.000				1,146,000	
B3・・・掘削		m3	882.000	882.000	348	0	306,936	
B3・・・土砂等運搬		m3	882.000	882.000	951	0	838,782	
B1・・・和泊幹線水路減圧水槽整備工		式	1.000				2,317,000	
B2・・・転落防止柵設置工		式	1.000				2,048,000	
B3・・・転落防止柵	亜鉛・アルミ・マグネシウム 合金メッキ仕上げ	式	1.000			0	1,706,664	
B3・・・足場	手摺先行型枠組	掛㎡	74.000	74.000	4,610	0	341,140	
B2・・・張コンクリート工		式	1.000				269,000	
B3・・・コンクリート	18N-8-25	m3	7.400	7.400	35,758	0	264,609	
B3・・・目地板	緑青質板 t=10mm	㎡	0.300	0.300	3,726	0	1,118	
B3・・・水抜き孔	VP50mm L=0.12m , 吸出防 止材0.2×0.2	箇所	19.000	19.000	194	0	3,686	
B1・・・知名東部支線水路減圧水槽整備工		式	1.000				2,232,000	
B2・・・転落防止柵設置工		式	1.000				2,232,000	
B3・・・転落防止柵	亜鉛・アルミ・マグネシウム 合金メッキ仕上げ	式	1.000			0	1,030,310	
B3・・・転落防止柵張出部	ステンレス製、腐蝕アンカー 止め	式	1.000			0	1,003,494	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高単価	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・足場	手掛先行型枠組	掛㎡	43.000	43.000	4,610	0	198,230	
B1・・・・中央管理所電気設備整備工		式	1.000				959,000	
B2・・・・中央管理所電気設備整備工		式	1.000				959,000	
B3・・・・・・非常用発電機	GE-5500SS-IV同等品以上(低騒音型)	基	1.000	1.000	735,233	0	735,233	
B3・・・・・・電源改造	配線接続、切替スイッチ設置、調整含む	式	1.000			0	223,551	
B1・・・・余多揚水機場内整備工		式	1.000				1,080,000	
B2・・・・門扉レール整備工		式	1.000				1,080,000	
B3・・・・・・門扉レール	ステンレス製、片開引き戸H1500×W6000用	基	1.000	1.000	996,072	0	996,072	
B3・・・・・・コンクリート切断		m	22.000	22.000	1,248	0	27,456	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	なし	m3	1.100	1.100	11,386	0	12,525	
B3・・・・・・設置搬	無筋コンクリート設	m3	1.100	1.100	1,953	0	2,148	
B3・・・・・・産業廃棄物処理	無筋コンクリート設	m3	1.100	1.100	2,114	0	2,325	
B3・・・・・・コンクリート		m3	1.100	1.100	35,758	0	39,334	
B1・・・・集水井場内整備工		式	1.000				2,275,000	
B2・・・・換気扇整備工		式	1.000				843,000	
B3・・・・・・換気扇シャッター	1号～3号集水井	式	1.000			0	424,249	
B3・・・・・・換気扇シャッター・フード	4号集水井	式	1.000			0	261,306	
B3・・・・・・換気扇シャッター	5号集水井	式	1.000			0	157,280	
B2・・・・集光装置ルーフベース整備工		式	1.000				1,432,000	
B3・・・・・・集光装置ルーフベース	1号～3号集水井	式	1.000			0	1,431,717	
B1・・・・ボーリングコア処分工		式	1.000				4,848,000	
B2・・・・ボーリングコア処分工		式	1.000				4,848,000	
B3・・・・・・ボーリングコア積込み・分別		箱	1,521.000	1,521.000	2,601	0	3,956,121	
B3・・・・・・土砂等運搬		m3	26.000	26.000	3,695	0	96,070	
B3・・・・・・ボーリングコア箱運搬		m3	38.000	38.000	6,401	0	243,238	
B3・・・・・・産業廃棄物処理	コア箱(廃プラスチック)	個	5.300	5.300	104,324	0	552,917	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・コンテナ基礎撤去工		式	1.000				41,000	
B2・・・コンテナ基礎撤去工		式	1.000				41,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	なし	m3	2.700	2.700	11,386	0	30,742	
B3・・・・・・殻運搬	無筋コンクリート殻	m3	2.700	2.700	1,666	0	4,498	
B3・・・・・・産業廃棄物処理	無筋コンクリート殻	m3	2.700	2.700	2,114	0	5,708	
B1・・・揚水試験孔撤去工		式	1.000				511,000	
B2・・・・・・揚水試験孔撤去工		式	1.000				511,000	
B3・・・・・・ガス切断		m	2.800	2.800	1,828	0	5,118	
B3・・・・・・揚水試験孔閉塞	SGP200 砂充填 土工含む	m	134.000	134.000	3,772	0	505,448	
・・・直接工事費 (仮設工)		式	1.000				156,000	
B1・・・左岸排水遊水池 土砂撤去工		式	1.000				156,000	
B2・・・・・・左岸排水遊水池 土砂撤去工		式	1.000				156,000	
B3・・・・・・排水ポンプ (仮設)	120以上～450未満	箇所	1.000	1.000	156,182	0	156,182	
・・・間接工事費		式	1.000				9,389,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				2,879,000	
・・・・・・運搬費～寄港費等		式	1.000				2,685,000	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				194,000	
・・・・・・現場環境改善費 (率計上)		式	1.000				194,000	
・・・現場管理費		式	1.000				6,510,000	
・・・・・・現場管理費 (率計上)		式	1.000				6,510,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				5,136,000	