

# 合意単価

令和6年8月30日に締結した令和6年度玉名横島海岸保全事業横島荷揚場施設整備その1工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和6年9月11日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				80,300,000	
消費税相当額		式	1.000				7,300,000	
工事価格		式	1.000				73,000,000	
・工事原価		式	1.000				61,853,000	
・・・直接工事費		式	1.000				37,543,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				35,556,000	
B1・・・直立消波ブロック移動		式	1.000				341,000	
B2・・・直立消波ブロック移動		式	1.000				341,000	
B3・・・消波ブロック移動	底版ブロック, 9.4t/個	個	25.000	25.000	2,613	0	65,325	
B3・・・消波ブロック移動	直立消波ブロック(標準型), 14.1t/個	個	41.000	41.000	2,983	0	122,303	
B3・・・消波ブロック移動	直立消波ブロック(1/2型), 7.05t/個	個	18.000	18.000	2,431	0	43,758	
B3・・・消波ブロック移動	プレキャスト版(標準型), 2.3t/個	個	41.000	41.000	1,864	0	76,424	
B3・・・消波ブロック移動	プレキャスト版(1/2型), 1.15t/個	個	18.000	18.000	1,864	0	33,552	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				2,497,000	
B2・・・構造物撤去工		式	1.000				1,737,000	
B3・・・構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3	117.000	117.000	14,843	0	1,736,631	
B2・・・産業廃棄物処理		式	1.000				760,000	
B3・・・産業廃棄物処理	鉄筋コンクリート	m3	117.000	117.000	6,494	0	759,798	
B1・・・土工		式	1.000				4,510,000	
B2・・・土工		式	1.000				3,070,000	
B3・・・床掘	土砂	式	1.000			0	751,967	
B3・・・床掘	捨石	m3	41.000	41.000	353	0	14,473	
B3・・・盛土	掘削土流用	m3	80.000	80.000	897	0	71,760	
B3・・・基礎捨石(流用)	10~200kg, 掘削土流用	m3	41.000	41.000	293	0	12,013	
B3・・・基礎捨石(流用)	10~200kg, 流用材(石材取場1)	m3	476.000	476.000	1,012	0	481,712	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・裏込栗石（流用）	5～15cm/個,流用材（石材取場2）	m3	480.000	480.000	800	0	384,000	
B3・・・・・・間詰工	RC-40, t=10cm	m3	18.000	18.000	3,167	0	57,006	
B3・・・・・・浸食防止シート	t=5mm, 港湾用防砂シート（沈降性）	m <sup>2</sup>	850.000	850.000	1,526	0	1,297,100	
B2・・・・・・作業残土処理		式	1.000				1,440,000	
B3・・・・・・建設発生土搬出（建設発生土受入地）	砂質土	m3	2,840.000	2,840.000	507	0	1,439,880	
B1・・・・・・矢板工		式	1.000				27,244,000	
B2・・・・・・鋼矢板打設		式	1.000				27,244,000	
B3・・・・・・鋼矢板打設	ハット形25H, L=13.0m, 打設長11.0m, ハイロウマ工法	枚	91.000	91.000	299,385	0	27,244,035	
B1・・・・・・直立消波ブロック据付工		式	1.000				964,000	
B2・・・・・・消波ブロック基礎		式	1.000				319,000	
B3・・・・・・基礎砕石	t=150mm	m <sup>3</sup>	233.000	233.000	1,367	0	318,511	
B2・・・・・・型枠取付		式	1.000				190,000	
B3・・・・・・型枠用デッキプレート取付	H=1500, B=2300(4.18m <sup>2</sup> /97.64kg)	面	8.000	8.000	23,752	0	190,016	
B2・・・・・・直立消波ブロック据付		式	1.000				455,000	
B3・・・・・・消波ブロック据付	底版ブロック, 9.4t/個	個	25.000	25.000	3,483	0	87,075	
B3・・・・・・消波ブロック据付	直立消波ブロック（標準型）, 14.1t/個	個	41.000	41.000	3,979	0	163,139	
B3・・・・・・消波ブロック据付	直立消波ブロック（1/2型）, 7.05t/個	個	18.000	18.000	3,234	0	58,212	
B3・・・・・・消波ブロック据付	プレキャスト版（標準型）, 2.3t/個	個	41.000	41.000	2,487	0	101,967	
B3・・・・・・消波ブロック据付	プレキャスト版（1/2型）, 1.15t/個	個	18.000	18.000	2,487	0	44,766	
・・・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				1,987,000	
B1・・・・・・仮設工		式	1.000				1,987,000	
B2・・・・・・大型土のう設置撤去		式	1.000				1,491,000	
B3・・・・・・大型土のう製作	割栗石（流用材）	袋	275.000	275.000	3,221	0	885,775	
B3・・・・・・大型土のう設置		袋	275.000	275.000	1,477	0	406,175	
B3・・・・・・大型土のう撤去		袋	275.000	275.000	723	0	198,825	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・産業廃棄物処理		式	1.000				88,000	
B3・・・・・・産業廃棄物処理	廃プラスチック類	kg	700.000	700.000	73	0	51,100	
B3・・・・・・産業廃棄物処理	汚泥	ton	0.790	0.790	46,991	0	37,123	
B2・・・・安全費		式	1.000				408,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	32.000	32.000	12,758	0	408,256	
・・・間接工事費		式	1.000				24,310,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				10,924,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				2,122,000	
B1・・・事業損失防止施設費		式	1.000				2,122,000	
B2・・・・排水ポンプ		式	1.000				2,092,000	
B3・・・・・・排水ポンプ設置撤去		箇所	1.000	1.000	79,647	0	79,647	
B3・・・・・・排水ポンプ運転	30m3/h	式	1.000			0	343,198	
B3・・・・・・濁水処理施設	処理能力30m3/h	日	33.000	33.000	50,579	0	1,669,107	
B2・・・・水質調査		式	1.000				30,000	
B3・・・・・・水質測定	水素イオン濃度(pH),携帯用	回	34.000	34.000	42	0	1,428	
B3・・・・・・水質測定	濁度,携帯用	回	34.000	34.000	851	0	28,934	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				3,772,000	
・・・・運搬費		式	1.000				4,687,000	
B1・・・運搬費		式	1.000				4,687,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				4,687,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラークレーン100t	式	1.000			0	4,686,914	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				343,000	
・・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				343,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				13,386,000	
・・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				13,386,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・一般管理費等		式	1.000				11,135,000	
・一括計上価格		式	1.000				12,000	
B1・・・一括計上価格		式	1.000				12,000	
B2・・・水質調査		式	1.000				11,000	
B3・・・水質分析	浮遊物質量 (SS)	回	6.000	6.000	1,760	0	10,560	
B2・・・産業廃棄物処理税		式	1.000				1,000	
B3・・・産業廃棄物処理税	汚泥	ton	0.790	0.790	927	0	732	