

合意単価

令和 6 年 8 月 3 0 日に締結した令和 6 年度玉名横島海岸保全事業横島荷揚場施設整備その 1 工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 3 月 1 7 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				77,330,000	
消費税相当額		式	1.000				7,030,000	
工事価格		式	1.000				70,300,000	
・工事原価		式	1.000				59,527,000	
・・直接工事費		式	1.000				36,697,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				32,362,000	
B1・・・直立消波ブロック移動		式	1.000				341,000	
B2・・・直立消波ブロック移動		式	1.000				341,000	
B3・・・・・・消波ブロック移動	底板ブロック,9.4t/個	個	25.000	25.000	2,613	0	65,325	
B3・・・・・・消波ブロック移動	直立消波ブロック（標準型）,14.1t/個	個	41.000	41.000	2,983	0	122,303	
B3・・・・・・消波ブロック移動	直立消波ブロック（1/2型）,7.05t/個	個	18.000	18.000	2,431	0	43,758	
B3・・・・・・消波ブロック移動	プレキャスト版（標準型）,2.3t/個	個	41.000	41.000	1,864	0	76,424	
B3・・・・・・消波ブロック移動	プレキャスト版（1/2型）,1.15t/個	個	18.000	18.000	1,864	0	33,552	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				3,019,000	
B2・・・・・・構造物撤去工		式	1.000				2,063,000	
B3・・・・・・構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3	139.000	139.000	14,843	0	2,063,177	
B2・・・・・・産業廃棄物処理		式	1.000				903,000	
B3・・・・・・産業廃棄物処理	鉄筋コンクリート	m3	139.000	139.000	6,494	0	902,666	
B2・・・・・・矢板撤去工		式	1.000				53,000	
B3・・・・・・鋼矢板引抜	ハット型10H,L=8.5m,引抜長L=4.5m	枚	8.000	8.000	4,025	0	32,200	
B3・・・・・・タイワイヤ撤去	F50T,L=11.9m	組	2.000	2.000	10,213	0	20,426	
B1・・・土工		式	1.000				1,382,000	
B2・・・・・・土工		式	1.000				395,000	
B3・・・・・・床掘	土砂	式	1.000			0	395,320	
B2・・・・・・作業残土処理		式	1.000				987,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・建設発生土搬出（建設発生土受入地）	砂質土	m3	1,540.000	1,540.000	641	0	987,140	
B1・・・矢板工		式	1.000				27,077,000	
B2・・・鋼矢板打設		式	1.000				27,077,000	
B3・・・・・・鋼矢板打設	ハット形25H, L=13.0m, 打設長11.0m,ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾂ工法	枚	91.000	91.000	297,550	0	27,077,050	
B1・・・復旧工		式	1.000				543,000	
B2・・・・・・復旧工		式	1.000				543,000	
B3・・・・・・フロート設置		個	20.000	20.000	27,153	0	543,060	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				4,335,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				4,335,000	
B2・・・・・・工事用仮設ヤード設置撤去		式	1.000				402,000	
B3・・・・・・盛土	流用土	m3	140.000	140.000	1,294	0	181,160	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	設置～賃料～撤去	m2	525.000	525.000	421	0	221,025	
B2・・・・土留工		式	1.000				3,780,000	
B3・・・・・・軽量鋼矢板打設		枚	509.000	509.000	5,054	0	2,572,486	
B3・・・・・・軽量鋼矢板引抜		枚	509.000	509.000	2,372	0	1,207,348	
B2・・・・安全費		式	1.000				153,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	12.000	12.000	12,758	0	153,096	
・・・間接工事費		式	1.000				22,830,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				9,913,000	
・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,317,000	
B1・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,317,000	
B2・・・・排水ポンプ		式	1.000				1,299,000	
B3・・・・・・排水ポンプ設置撤去		箇所	1.000	1.000	79,647	0	79,647	
B3・・・・・・排水ポンプ運転	30m3/h	式	1.000			0	208,046	
B3・・・・・・濁水処理施設	処理能力30m3/h	日	20.000	20.000	50,579	0	1,011,580	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・水質調査		式	1.000				18,000	
B3・・・・・・水質測定	水素イオン濃度 (pH) , 携帯用	回	20.000	20.000	42	0	840	
B3・・・・・・水質測定	濁度, 携帯用	回	20.000	20.000	851	0	17,020	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				3,649,000	
・・・・運搬費		式	1.000				4,549,000	
B1・・・運搬費		式	1.000				4,549,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				4,549,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラレン100t	式	1.000			0	2,343,981	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラレン50～55t	式	1.000			0	1,078,076	
B3・・・・・・仮設材輸送 (軽量鋼矢板)	基地～現場	ton	36.200	36.200	10,212	0	369,674	
B3・・・・・・仮設材輸送 (軽量鋼矢板)	現場内	ton	36.200	36.200	3,735	0	135,207	
B3・・・・・・仮設材輸送 (数鉄板)	基地～現場	ton	57.700	57.700	8,934	0	515,492	
B3・・・・・・仮設材輸送 (数鉄板)	現場内	ton	33.700	33.700	3,160	0	106,492	
・・・・技術管理費		式	1.000				58,000	
B1・・・技術管理費		式	1.000				58,000	
B2・・・・・・諸経費動向調査		式	1.000				58,000	
B3・・・・・・諸経費動向調査		式	1.000			0	58,383	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				340,000	
・・・・・・現場環境改善費 (率計上)		式	1.000				340,000	
・・・現場管理費		式	1.000				12,917,000	
・・・・現場管理費 (率計上)		式	1.000				12,917,000	
・一般管理費等		式	1.000				10,766,000	
・一括計上価格		式	1.000				7,000	
B1・・・一括計上価格		式	1.000				7,000	
B2・・・・・・水質調査		式	1.000				7,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・水質分析	浮遊物質量 (SS)	回	4.000	4.000	1,760	0	7,040	