

合意単価

令和 6 年 8 月 2 0 日に締結した令和 5 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線（光法工区）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 8 月 2 3 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				113,693,800	
消費税相当額		式	1.000				10,335,800	
工事価格		式	1.000				103,358,000	
・工事原価		式	1.000				88,198,000	
・直接工事費		式	1.000				57,813,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				45,154,000	
B1・・・土工		式	1.000				10,558,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				1,211,000	
B3・・・・・・土砂掘削		m3	50.000	50.000	299	0	14,950	
B3・・・・・・土砂掘削		m3	4,000.000	4,000.000	299	0	1,196,000	
B2・・・・盛土工		式	1.000				684,000	
B3・・・・・・流用土盛土		m3	120.000	120.000	1,946	0	233,520	
B3・・・・・・流用土盛土		m3	230.000	230.000	1,923	0	442,290	
B3・・・・・・流用土盛土		m3	10.000	10.000	842	0	8,420	
B2・・・・整形仕上げ工		式	1.000				2,341,000	
B3・・・・・・法面整形（掘削部）		m ²	970.000	970.000	1,082	0	1,049,540	
B3・・・・・・法面整形（掘削部）		m ²	860.000	860.000	808	0	694,880	
B3・・・・・・法面整形（盛土部）		m ²	710.000	710.000	764	0	542,440	
B3・・・・・・法面整形（盛土部）		m ²	130.000	130.000	415	0	53,950	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				6,322,000	
B3・・・・・・作業残土処理	土砂,末次受入地,1度扱い,整地	m3	3,600.000	3,600.000	1,098	0	3,952,800	
B3・・・・・・作業残土処理	葦根混じり土,一ノ原受入地	m3	350.000	350.000	6,769	0	2,369,150	
B1・・・・地盤改良工		式	1.000				22,098,000	
B2・・・・安定処理工		式	1.000				22,098,000	
B3・・・・・・安定処理	セメント系固化材発塵抑制型 (50kg/m3)	m3	7,766.000	7,766.000	2,837	0	22,032,142	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・殻運搬・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m3	13.000	13.000	5,079	0	66,027	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				424,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				424,000	
B3・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	9.000	9.000	618	0	5,562	
B3・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.003	0.003	6,348	0	19	
B3・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	803.000	803.000	198	0	158,994	
B3・・・殻運搬・処理	As殻	m3	32.000	32.000	5,213	0	166,816	
B3・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	5.900	5.900	10,157	0	59,926	
B3・・・木柵撤去	チェーンソー	m	85.000	85.000	168	0	14,280	
B3・・・木柵運搬・処理	木くず	m3	3.700	3.700	4,930	0	18,241	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				10,146,000	
B2・・・コンクリートブロック工		式	1.000				9,590,000	
B3・・・ブロックマット	L=2.4m, t=8cm	m ²	199.000	199.000	7,319	0	1,456,481	
B3・・・ブロックマット	L=3.8m, t=8cm	m ²	988.000	988.000	7,067	0	6,982,196	
B3・・・アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	本	569.000	569.000	726	0	413,094	
B3・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型（6段）	箇所	2.000	2.000	58,942	0	117,884	
B3・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型（7段）	箇所	1.000	1.000	68,767	0	68,767	
B3・・・張りコンクリート	18N-8-20BB, t=8cm	m ²	203.000	203.000	2,693	0	546,679	
B3・・・目地材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,197	0	3,197	
B3・・・吸出し防止材	吸出し防止シート（合成繊維t=10mm）	m ²	3.000	3.000	584	0	1,752	
B2・・・覆土工		式	1.000				479,000	
B3・・・流用土覆土（法肩）	現地土（改良土）	m ²	360.000	360.000	1,330	0	478,800	
B2・・・端部処理工		式	1.000				77,000	
B3・・・ふとんかご	1段横, 片岸	箇所	1.000	1.000	12,579	0	12,579	
B3・・・ふとんかご	2段横, 片岸	箇所	1.000	1.000	25,157	0	25,157	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・ふとかご	3段横,片岸	箇所	1.000	1.000	37,736	0	37,736	
B3・・・構造物接続部	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)	箇所	2.000	2.000	841	0	1,682	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				171,000	
B2・・・安全施設工		式	1.000				171,000	
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	52.000	52.000	1,212	0	63,024	
B3・・・ガードレール復旧	Gr-C-4ES,既設利用	m	52.000	52.000	2,070	0	107,640	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				403,000	
B2・・・水田復旧工		式	1.000				403,000	
B3・・・暗渠排水工	VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き)	箇所	13.000	13.000	16,634	0	216,242	
B3・・・耕地復旧(耕起)		m ²	5,846.000	5,846.000	23	0	134,458	
B3・・・畦畔復旧	土堤	m	16.000	16.000	930	0	14,880	
B3・・・田面排水工	VPφ150	箇所	4.000	4.000	7,863	0	31,452	
B3・・・水叩き	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm	箇所	4.000	4.000	1,597	0	6,388	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				1,354,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				1,354,000	
B3・・・不陸整正	補足材なし	m ²	803.000	803.000	112	0	89,936	
B3・・・表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13),t=4cm	m ²	803.000	803.000	1,389	0	1,115,367	
B3・・・区画線	実線,15cm,溶融式	m	535.000	535.000	278	0	148,730	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				12,659,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				11,543,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				4,681,000	
B3・・・土木シート	敷設～撤去	m ²	5,860.000	5,860.000	230	0	1,347,800	
B3・・・設置搬・処理	廃プラスチック類(土木シート)	m ³	12.000	12.000	5,079	0	60,948	
B3・・・工事用道路(坂路部①)	B=4.5m	m	18.400	18.400	5,911	0	108,762	
B3・・・工事用道路(坂路部②)	B=4.5m	m	19.900	19.900	5,890	0	117,211	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	1,871.000	1,871.000	1,096	0	2,050,616	
B3・・・・敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	m ²	945.000	945.000	710	0	670,950	
B3・・・・敷鉄板（進入路隅切）	t=22mm	m ²	287.000	287.000	1,096	0	314,552	
B3・・・・敷鉄板（農業用水管保護）	t=22mm	m ²	9.000	9.000	1,139	0	10,251	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				305,000	
B3・・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	m ³	38.000	38.000	7,114	0	270,332	
B3・・・・締切盛土（土のう）	設置・撤去,改良土（搬入土）	m ³	1.000	1.000	28,647	0	28,647	
B3・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m ³	1.100	1.100	5,079	0	5,587	
B2・・・・木柵工		式	1.000				6,506,000	
B3・・・・木柵工	杭長3m, 杭径12cm	m	49.000	49.000	13,504	0	661,696	
B3・・・・木柵工	杭長5m, 杭径12cm	m	167.000	167.000	22,617	0	3,777,039	
B3・・・・木柵工	杭長6m, 杭径12cm	m	82.000	82.000	25,209	0	2,067,138	
B2・・・・安全費		式	1.000				51,000	
B3・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	4.000	4.000	12,858	0	51,432	
B1・・・・仮設工		式	1.000				1,116,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				498,000	
B3・・・・工事用道路		式	1.000			0	216,093	
B3・・・・工事用道路		式	1.000			0	38,588	
B3・・・・工事用道路		式	1.000			0	6,174	
B3・・・・工事用道路		式	1.000			0	237,577	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				10,000	
B3・・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	5,797	
B3・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1.000			0	4,571	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				351,000	
B3・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	81,214	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	22,082	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	247,421	
B2・・・・・・電気設備工		式	1.000				257,000	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	161,485	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	95,779	
・・間接工事費		式	1.000				30,385,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				12,003,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				792,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				792,000	
B2・・・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				792,000	
B3・・・・・・中和処理施設	炭酸ガス	式	1.000			0	792,364	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,172,000	
・・・運搬費		式	1.000				5,472,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				5,472,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				5,472,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,154,866	
B3・・・・・・重建設機械輸送	ポンタ'ア-ムベ'ッナ'ナ	式	1.000			0	262,054	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	4,055,146	
・・・準備費		式	1.000				87,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				87,000	
B2・・・・・・準備費		式	1.000				87,000	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	1.000	1.000	4,930	0	4,930	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（水草）	m3	7.000	7.000	9,217	0	64,519	
B3・・・・・・ポータブルコンーン貫入試験	単管式	m	6.500	6.500	2,675	0	17,388	
・・・役務費		式	1.000				14,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				14,000	
B2・・・役務費		式	1.000				14,000	
B3・・・電気基本料金		式	1.000			0	14,422	
・・・技術管理費		式	1.000				7,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				7,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				7,000	
B3・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1.000	1.000	6,620	0	6,620	
・・・現場環境改善費		式	1.000				459,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				459,000	
・・・現場管理費		式	1.000				18,382,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				18,382,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				15,160,000	