

合意単価

令和 6 年 1 1 月 2 7 日に締結した筑後川下流右岸農地防災事業南里線（小々森その 1 工区）水路改修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 1 月 2 3 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				371,448,000	
消費税相当額		式	1.000				33,768,000	
工事価格		式	1.000				337,680,000	
・工事原価		式	1.000				285,395,000	
・直接工事費		式	1.000				182,515,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				82,112,000	
B1・・・土工		式	1.000				15,697,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				1,126,000	
B3・・・土砂掘削		m3	380.000	380.000	257	0	97,660	
B3・・・土砂掘削		m3	4,000.000	4,000.000	257	0	1,028,000	
B2・・・盛土工		式	1.000				2,074,000	
B3・・・流用土盛土		m3	200.000	200.000	1,961	0	392,200	
B3・・・流用土盛土		m3	750.000	750.000	1,937	0	1,452,750	
B3・・・流用土盛土		m3	270.000	270.000	849	0	229,230	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				6,039,000	
B3・・・法面整形(掘削部)		m ²	3,770.000	3,770.000	1,090	0	4,109,300	
B3・・・法面整形(盛土部)		m ²	2,510.000	2,510.000	769	0	1,930,190	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				6,458,000	
B3・・・作業残土処理	土砂,末次仮置場	m3	2,600.000	2,600.000	1,487	0	3,866,200	
B3・・・作業残土処理	草根混じり土,一ノ原受入地	m3	380.000	380.000	6,821	0	2,591,980	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				17,355,000	
B2・・・安定処理工		式	1.000				17,355,000	
B3・・・安定処理	セメント系固化材(50kg/m3)	m3	8,439.000	8,439.000	2,049	0	17,291,511	
B3・・・殻運搬・処理	プラスチック類(改良材空袋)	m3	14.000	14.000	4,569	0	63,966	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				815,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				815,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	187.000	187.000	584	0	109,208	
B3・・・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.056	0.056	6,397	0	358	
B3・・・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	935.000	935.000	199	0	186,065	
B3・・・・・殻運搬・処理	As殻	m3	37.000	37.000	5,253	0	194,361	
B3・・・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	7.900	7.900	10,235	0	80,857	
B3・・・・・木柵撤去		m	710.000	710.000	169	0	119,990	
B3・・・・・木柵運搬・処理	木くず(生木)	m3	25.000	25.000	4,968	0	124,200	
B1・・・・・法覆護岸工		式	1.000				44,601,000	
B2・・・・・コンクリートブロック工		式	1.000				42,598,000	
B3・・・・・ブロックマット		m ²	5,803.000	5,803.000	6,764	0	39,251,492	
B3・・・・・アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	本	3,262.000	3,262.000	731	0	2,384,522	
B3・・・・・コンクリートブロック張り(撤去)		m ²	41.000	41.000	1,670	0	68,470	
B3・・・・・コンクリートブロック張り(復旧)	t=10cm, 既設利用	m ²	41.000	41.000	3,875	0	158,875	
B3・・・・・階段工	1:2.5勾配, 一般型(6段)	箇所	8.000	8.000	91,810	0	734,480	
B2・・・・・覆土工		式	1.000				1,971,000	
B3・・・・・流用土覆土(法肩)	現地土(改良土)	m ²	1,470.000	1,470.000	1,341	0	1,971,270	
B2・・・・・端部処理工		式	1.000				32,000	
B3・・・・・構造物接続部	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)	箇所	12.000	12.000	2,684	0	32,208	
B1・・・・・水路付帯工		式	1.000				1,069,000	
B2・・・・・安全施設工		式	1.000				1,069,000	
B3・・・・・ガードレール撤去	Gr-C~4E	m	9.000	9.000	1,249	0	11,241	
B3・・・・・ガードレール復旧	Gr-C~4E, 既設利用	m	9.000	9.000	1,334	0	12,006	
B3・・・・・ガードレール撤去	Gr-C~4ES	m	405.000	405.000	1,249	0	505,845	
B3・・・・・ガードレール復旧	Gr-C~4ES, 既設利用	m	405.000	405.000	1,334	0	540,270	
B1・・・・・耕地復旧工		式	1.000				185,000	
B2・・・・・水田復旧工		式	1.000				171,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・耕地復旧（耕起）		㎡	7,451.000	7,451.000	23	0	171,373	
B2・・・畑地復旧工		式	1.000				14,000	
B3・・・耕地復旧（耕起）		㎡	601.000	601.000	23	0	13,823	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				2,390,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				1,549,000	
B3・・・不陸整正	補足材なし	㎡	935.000	935.000	113	0	105,655	
B3・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度750(13), t=4cm	㎡	935.000	935.000	1,400	0	1,309,000	
B3・・・区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	468.000	468.000	288	0	134,784	
B2・・・砂利舗装工		式	1.000				841,000	
B3・・・敷砂利	RC-40, t=10cm	㎡	1,127.000	1,127.000	746	0	840,742	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				100,403,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				93,625,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				8,453,000	
B3・・・土木シート	敷設	㎡	7,346.000	7,346.000	175	0	1,285,550	
B3・・・土木シート	撤去	㎡	7,346.000	7,346.000	57	0	418,722	
B3・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m3	15.000	15.000	4,569	0	68,535	
B3・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm, 設置	㎡	3,135.000	3,135.000	148	0	463,980	
B3・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm, 賃料～撤去	㎡	3,135.000	3,135.000	1,706	0	5,348,310	
B3・・・敷鉄板（営農道路）	t=22mm, 設置	㎡	560.000	560.000	148	0	82,880	
B3・・・敷鉄板（営農道路）	t=22mm, 賃料～撤去	㎡	560.000	560.000	948	0	530,880	
B3・・・敷鉄板（既設側溝保護）	t=22mm, 設置	㎡	137.000	137.000	148	0	20,276	
B3・・・敷鉄板（既設側溝保護）	t=22mm, 賃料～撤去	㎡	137.000	137.000	1,706	0	233,722	
B2・・・仮畦畔工		式	1.000				972,000	
B3・・・仮畦畔	設置～撤去	m	729.000	729.000	1,333	0	971,757	
B2・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				83,176,000	
B3・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去, マサ土（搬入土）, ほぐした土量	m3	77.000	77.000	7,435	0	572,495	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・般運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m3	2.300	2.300	4,569	0	10,509	
B3・・・・・・締切盛土（中詰工）	設置～撤去、マサ土（搬入土）	m3	2.000	2.000	5,032	0	10,064	
B3・・・・・・敷鉄板（締切盛土）	t=22mm, 設置～賃料～撤去	m ²	18.000	18.000	631	0	11,358	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕	圧入, IV型, H=15.5m	枚	957.000	957.000	21,832	0	20,893,224	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕	賃料～撤去, IV型, H=15.5m	枚	957.000	957.000	38,575	0	36,916,275	
B3・・・・・・鋼矢板底版コンクリート建込（2号制水門）	設置～張替～撤去, 鋼矢板IV型H=3.5m, タイトφ25	m	6.800	6.800	332,045	0	2,257,906	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕	設置, III型, H=6.0m	枚	37.000	37.000	11,299	0	418,063	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕	賃料～撤去, III型, H=6.0m	枚	37.000	37.000	12,427	0	459,799	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕	設置, III型, H=6.0m	枚	8.000	8.000	11,299	0	90,392	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕	賃料～撤去, III型, H=6.0m	枚	8.000	8.000	11,746	0	93,968	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入時	回	2.000	2.000	94,172	0	188,344	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜時	回	2.000	2.000	61,742	0	123,484	
B3・・・・・・自走装置取付・取外し	普通鋼矢板用	回	6.000	6.000	120,261	0	721,566	
B3・・・・・・油圧圧入機後退自走	普通鋼矢板用	枚	2,004.000	2,004.000	1,607	0	3,220,428	
B3・・・・・・鋼矢板頭部溶接	鋼矢板IV型, H=0.5m	枚	956.000	956.000	1,956	0	1,869,936	
B3・・・・・・鋼矢板頭部切断	引抜時（溶接部切断）, 鋼矢板IV型 H=0.5m	枚	956.000	956.000	1,406	0	1,344,136	
B3・・・・・・鋼矢板頭部切断	引抜後, 鋼矢板IV型 断面切断	枚	957.000	957.000	2,264	0	2,166,648	
B3・・・・・・鋼矢板用止水材塗布	無溶剤型（両爪）	m	3,600.000	3,600.000	1,720	0	6,192,000	
B3・・・・・・鋼矢板用止水材除去	無溶剤型（両爪）	m	3,600.000	3,600.000	560	0	2,016,000	
B3・・・・・・鋼矢板構造物取付部端部処理（2号制水門）	設置・撤去	箇所	1.000	1.000	701,351	0	701,351	
B3・・・・・・鋼矢板構造物取付部端部処理（五郎兵衛橋）	設置・撤去	箇所	1.000	1.000	701,351	0	701,351	
B3・・・・・・仮設ゲート鋼製枠設置・撤去（隔壁利用型）	右岸部, 貸与品	回	1.000	1.000	822,181	0	822,181	
B3・・・・・・仮設ゲート鋼製枠設置・撤去（隔壁利用型）	左岸部, 鋼材再利用設置	回	1.000	1.000	569,097	0	569,097	
B3・・・・・・仮設ゲート設置・撤去（隔壁利用型）	右岸部, 貸与品	回	1.000	1.000	309,932	0	309,932	
B3・・・・・・仮設ゲート設置・撤去（隔壁利用型）	左岸部, 鋼材再利用設置	回	1.000	1.000	309,932	0	309,932	
B3・・・・・・底版コンクリートコンクリート取壊し	水中作業, 無筋コンクリート（t=10cm）	m ²	1.700	1.700	105,838	0	179,925	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・殻運搬・処理	コンクリート殻（無筋）	m3	0.200	0.200	3,691	0	738	
B3・・・・・・底板コンクリート復旧	18N-8-20, BB	m3	0.200	0.200	24,710	0	4,942	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				1,024,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	79.000	79.000	12,956	0	1,023,524	
B1・・・・仮設工		式	1.000				6,778,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				5,846,000	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	933,884	
B3・・・・・・工事用道路（法肩仮設道路）	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11～12t締固め	式	1.000			0	1,320,362	
B3・・・・・・工事用道路（待機所）	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11～12t締固め	式	1.000			0	147,345	
B3・・・・・・工事用道路（資材置場）	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11～12t締固め	式	1.000			0	248,764	
B3・・・・・・工事用道路（隅切）	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11～12t締固め	式	1.000			0	172,221	
B3・・・・・・工事用道路（取付板路）	改良土(現地土), BD7t級敷均し+VR11～12t締固め	式	1.000			0	35,777	
B3・・・・・・工事用道路（撤去）	DT10t+BH0.8m3	式	1.000			0	2,133,985	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1.000			0	786,138	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm, 坂路	式	1.000			0	67,205	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				533,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	81,837	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	左岸側，設置・撤去	式	1.000			0	81,837	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	初期排水（商用電源）	式	1.000			0	60,518	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	常時排水（商用電源）	式	1.000			0	309,262	
B2・・・・電気設備工		式	1.000				399,000	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	164,748	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	234,642	
・・間接工事費		式	1.000				102,880,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				47,565,000	
・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,987,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				1,987,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,987,000	
B3・・・・・・中和処理施設	炭酸ガス	式	1.000			0	927,966	
B3・・・・・・用水対策（Na15+46.0）	φ200×2台	式	1.000			0	1,059,521	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				13,937,000	
・・・・運搬費		式	1.000				30,340,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				30,340,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				30,340,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	2,337,660	
B3・・・・・・重建設機械輸送	ロング・アーム・リッパ	式	1.000			0	528,123	
B3・・・・・・台船・曳航船 組立・積装・輸送		式	1.000			0	1,294,463	
B3・・・・・・台船・曳航船 解体・解除・輸送		式	1.000			0	1,245,144	
B3・・・・・・台船・曳航船 組立・積装・輸送		式	1.000			0	1,294,463	
B3・・・・・・台船・曳航船 解体・解除・輸送		式	1.000			0	1,245,144	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	2,622,157	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	2,622,157	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	9,304,701	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	7,229,809	
B3・・・・・・仮設材輸送費	有価物	式	1.000			0	269,926	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	97,263	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	97,263	
B3・・・・・・仮設材輸送費	貸与品	式	1.000			0	75,659	
B3・・・・・・仮設材輸送費	貸与品	式	1.000			0	75,659	
・・・・準備費		式	1.000				155,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				155,000	
B2・・・・・・準備費		式	1.000				155,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	25.000	25.000	4,968	0	124,200	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（水草）	m3	1.000	1.000	9,994	0	9,994	
B3・・・・・・ポータブルコンーン貫入試験	単管式	m	7.800	7.800	2,696	0	21,029	
・・・・・・役務費		式	1.000				109,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				109,000	
B2・・・・・・役務費		式	1.000				109,000	
B3・・・・・・電気基本料金		式	1.000			0	108,510	
・・・・・・技術管理費		式	1.000				7,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				7,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				7,000	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1.000	1.000	6,671	0	6,671	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				1,030,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,030,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				55,315,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				55,315,000	
・一般管理費等		式	1.000				41,870,000	
・一括計上価格		式	1.000				10,415,000	
B1・・・・一括計上価格		式	1.000				10,415,000	
B2・・・・・・一括計上価格		式	1.000				10,415,000	
B3・・・・・・不足分弁償金（中古）	普通鋼矢板Ⅳ型	ton	58.260	58.260	164,490	0	9,583,187	
B3・・・・・・水位監視システム	設置・運用・撤去	式	1.000			0	831,836	