

合意単価

令和 6 年 1 1 月 2 5 日に締結した筑後川下流右岸農地防災事業徳永線（早津江工区）水路改修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 1 月 2 3 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				491,920,000	
消費税相当額		式	1.000				44,720,000	
工事価格		式	1.000				447,200,000	
・工事原価		式	1.000				377,668,000	
・・・直接工事費		式	1.000				242,766,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				87,066,000	
B1・・・土工		式	1.000				17,333,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				521,000	
B3・・・土砂掘削		m3	270.000	270.000	211	0	56,970	
B3・・・土砂掘削		m3	2,200.000	2,200.000	211	0	464,200	
B2・・・盛土工		式	1.000				7,795,000	
B3・・・流用土盛土		m3	620.000	620.000	1,965	0	1,218,300	
B3・・・流用土盛土		m3	1,400.000	1,400.000	1,942	0	2,718,800	
B3・・・流用土盛土		m3	1,300.000	1,300.000	851	0	1,106,300	
B3・・・流用土盛土		m3	560.000	560.000	239	0	133,840	
B3・・・流用土投入	末次仮置場	m3	2,200.000	2,200.000	1,190	0	2,618,000	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				6,488,000	
B3・・・法面整形（掘削部）		m ²	1,660.000	1,660.000	1,093	0	1,814,380	
B3・・・法面整形（掘削部）		m ²	250.000	250.000	1,558	0	389,500	
B3・・・法面整形（盛土部）		m ²	4,740.000	4,740.000	771	0	3,654,540	
B3・・・法面整形（盛土部）		m ²	540.000	540.000	1,166	0	629,640	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				2,529,000	
B3・・・作業残土処理	草根混じり土,一ノ原受入地	m3	370.000	370.000	6,836	0	2,529,320	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				15,132,000	
B2・・・安定処理工		式	1.000				15,132,000	
B3・・・安定処理	セメント系固化材（50kg/m3）	m3	5,223.000	5,223.000	2,053	0	10,722,819	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・安定処理	セメント系固化材発塵抑制型 (50kg/m3)	m3	1,505.000	1,505.000	2,894	0	4,355,470	
B3・・・殻運搬・処理	プラスチック類(改良材空袋)	m3	11.000	11.000	4,854	0	53,394	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				615,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				615,000	
B3・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	20.000	20.000	585	0	11,700	
B3・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.006	0.006	6,411	0	38	
B3・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	102.000	102.000	200	0	20,400	
B3・・・殻運搬・処理	As殻	m3	6.000	6.000	5,264	0	31,584	
B3・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	12.000	12.000	10,258	0	123,096	
B3・・・木柵撤去		m	944.000	944.000	169	0	159,536	
B3・・・木柵運搬・処理	木くず(生木)	m3	54.000	54.000	4,979	0	268,866	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				50,529,000	
B2・・・コンクリートブロック工		式	1.000				48,142,000	
B3・・・ブロックマット		m ²	6,082.000	6,082.000	6,813	0	41,436,666	
B3・・・アンカーピン	SD295, D16, 加工含む	本	3,539.000	3,539.000	733	0	2,594,087	
B3・・・コンクリートブロック張り (撤去)		m ²	245.000	245.000	1,673	0	409,885	
B3・・・コンクリートブロック張り (復旧)	t=10cm, 既設利用	m ²	11.000	11.000	3,883	0	42,713	
B3・・・殻運搬・処理	コンクリート殻(無筋)	m3	23.000	23.000	3,505	0	80,615	
B3・・・小口止コンクリート	18N-8-20BB, B=20cm	箇所	1.000	1.000	21,751	0	21,751	
B3・・・階段工	1:2.0勾配, 1:1.5勾配, 一般複合型(3+4段)張ンクリート	箇所	12.000	12.000	71,509	0	858,108	
B3・・・張ンコンクリート	18N-8-20BB, t=10cm, 溶接金網 φ3.2mm, 網目100mm	m ²	768.000	768.000	3,421	0	2,627,328	
B3・・・目地材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	12.000	12.000	3,273	0	39,276	
B3・・・吸出し防止材	吸出し防止シート(合成繊維t=10mm)	m ²	25.000	25.000	590	0	14,750	
B3・・・木抜孔	VUΦ50mm, L=0.1m	箇所	192.000	192.000	87	0	16,704	
B2・・・覆土工		式	1.000				2,365,000	
B3・・・流用土覆土(法肩)	現地土(改良土)	m ²	1,760.000	1,760.000	1,344	0	2,365,440	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・端部処理工		式	1.000				22,000	
B3・・・・・・構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	11.000	11.000	1,982	0	21,802	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				381,000	
B2・・・・・・安全施設工		式	1.000				381,000	
B3・・・・・・ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	20.000	20.000	1,252	0	25,040	
B3・・・・・・ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	20.000	20.000	1,337	0	26,740	
B3・・・・・・ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	127.000	127.000	1,252	0	159,004	
B3・・・・・・ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	127.000	127.000	1,337	0	169,799	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				436,000	
B2・・・・・・水田復旧工		式	1.000				436,000	
B3・・・・・・耕地復旧（耕起）		m ²	14,936.000	14,936.000	23	0	343,528	
B3・・・・・・畦畔復旧	土堤	m	88.000	88.000	940	0	82,720	
B3・・・・・・田面排水工	VP φ150	箇所	1.000	1.000	7,940	0	7,940	
B3・・・・・・水叩き	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	箇所	1.000	1.000	1,613	0	1,613	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				2,640,000	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				252,000	
B3・・・・・・不陸整正	補足材なし	m ²	102.000	102.000	114	0	11,628	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	m ²	12.000	12.000	1,403	0	16,836	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13), t=5cm	m ²	90.000	90.000	1,676	0	150,840	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13), t=3cm	m ²	44.000	44.000	1,048	0	46,112	
B3・・・・・・路盤工	RC-40, t=15cm	m ²	3.900	3.900	708	0	2,761	
B3・・・・・・路盤工	M-25, t=10cm	m ²	3.900	3.900	701	0	2,734	
B3・・・・・・区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	73.000	73.000	288	0	21,024	
B2・・・・・・砂利舗装工		式	1.000				2,388,000	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm	m ²	3,040.000	3,040.000	747	0	2,270,880	
B3・・・・・・歩車道境界ブロック復旧	既設利用	m	22.000	22.000	5,322	0	117,084	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				155,700,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				141,521,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				16,558,000	
B3・・・土木シート	敷設	m ²	14,358.000	14,358.000	176	0	2,527,008	
B3・・・土木シート	撤去	m ²	15,015.000	15,015.000	57	0	855,855	
B3・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m ³	30.000	30.000	4,854	0	145,620	
B3・・・工事用道路（坂路(3)）	B=4.5m	m	22.000	22.000	17,648	0	388,256	
B3・・・工事用道路（坂路(9)）	B=4.5m	m	24.000	24.000	18,838	0	452,112	
B3・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm, 設置	m ²	3,547.000	3,547.000	148	0	524,956	
B3・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm, 賃料～撤去	m ²	3,547.000	3,547.000	1,786	0	6,334,942	
B3・・・敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm, 設置	m ²	458.000	458.000	148	0	67,784	
B3・・・敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm, 賃料～撤去	m ²	458.000	458.000	450	0	206,100	
B3・・・敷鉄板（タイロッド部）	t=22mm, 設置～賃料～撤去	m ²	9.000	9.000	1,787	0	16,083	
B3・・・敷鉄板（鋼矢板運搬道路）	t=22mm, 設置	m ²	800.000	800.000	148	0	118,400	
B3・・・敷鉄板（鋼矢板運搬道路）	t=22mm, 賃料～撤去	m ²	800.000	800.000	1,786	0	1,428,800	
B3・・・敷鉄板（耕作用進入路）	t=22mm, 設置	m ²	1,706.000	1,706.000	148	0	252,488	
B3・・・敷鉄板（耕作用進入路）	t=22mm, 賃料～撤去	m ²	1,706.000	1,706.000	1,899	0	3,239,694	
B2・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				124,239,000	
B3・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	m ³	65.000	65.000	7,184	0	466,960	
B3・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m ³	2.000	2.000	4,854	0	9,708	
B3・・・締切盛土（中詰工）	設置～撤去,マサ土（搬入土）	m ³	18.000	18.000	4,656	0	83,808	
B3・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	m ³	139.000	139.000	7,184	0	998,576	
B3・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m ³	4.200	4.200	4,854	0	20,387	
B3・・・締切盛土（中詰工）	設置～撤去,マサ土（搬入土）	m ³	36.000	36.000	4,656	0	167,616	
B3・・・敷鉄板（締切盛土）	t=22mm, 設置～賃料～撤去	m ²	29.000	29.000	725	0	21,025	
B3・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕	圧入, IV型, H=15.5m	枚	1,436.000	1,436.000	22,405	0	32,173,580	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕	賃料～撤去,Ⅳ型,H=15.5m	枚	1,436.000	1,436.000	39,029	0	56,045,644	
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕	圧入,コーナー鋼矢板Ⅳ型,H=15.5m	枚	2.000	2.000	22,405	0	44,810	
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕	賃料～撤去,コーナー鋼矢板Ⅳ型,H=15.5m	枚	2.000	2.000	83,462	0	166,924	
B3・・・・・底版コンクリート建込（4号制水門）	設置～張替～撤去,鋼矢板Ⅳ型H=3.5m,ﾀｲﾎｯﾄﾞ φ25	m	6.500	6.500	564,717	0	3,670,661	
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕	圧入,Ⅲ型,H=6.0m	枚	100.000	100.000	11,324	0	1,132,400	
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕	賃料～撤去,Ⅲ型,H=6.0m	枚	100.000	100.000	12,484	0	1,248,400	
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕	圧入,Ⅲ型,H=6.0m	枚	27.000	27.000	11,324	0	305,748	
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕	賃料～撤去,Ⅲ型,H=6.0m	枚	27.000	27.000	12,158	0	328,266	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（抑止鋼矢板）〕	打設,Ⅲ型,H=11.0m	枚	12.000	12.000	11,860	0	142,320	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（抑止鋼矢板）〕	賃料～撤去,Ⅲ型,H=11.0m	枚	12.000	12.000	17,356	0	208,272	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（抑止鋼矢板）〕	圧入,Ⅲ型,H=11.0m	枚	8.000	8.000	14,048	0	112,384	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（抑止鋼矢板）〕	賃料～撤去,Ⅲ型,H=11.0m	枚	8.000	8.000	19,058	0	152,464	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（仮締切鋼矢板）〕	圧入,Ⅲ型,H=11.0m	枚	50.000	50.000	14,048	0	702,400	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（仮締切鋼矢板）〕	賃料～撤去,Ⅲ型,H=11.0m	枚	50.000	50.000	19,058	0	952,900	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（仮締切鋼矢板）〕	圧入,コーナー鋼矢板Ⅲ型,H=11.0m	枚	2.000	2.000	14,048	0	28,096	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（仮締切鋼矢板）〕	撤去,コーナー鋼矢板Ⅲ型,H=11.0m	枚	2.000	2.000	8,117	0	16,234	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（仮締切鋼矢板）〕	賃料,コーナー鋼矢板Ⅲ型,H=11.0m	枚	1.000	1.000	46,933	0	46,933	
B3・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入時	回	3.000	3.000	94,379	0	283,137	
B3・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜時	回	2.000	2.000	61,878	0	123,756	
B3・・・・・自走装置取付・取外し	普通鋼矢板用	回	6.000	6.000	120,527	0	723,162	
B3・・・・・油圧圧入機後退自走	普通鋼矢板用	枚	1,251.000	1,251.000	1,611	0	2,015,361	
B3・・・・・鋼矢板頭部溶接	鋼矢板Ⅳ型,H=0.5m	枚	1,437.000	1,437.000	1,960	0	2,816,520	
B3・・・・・鋼矢板頭部切断	引抜時（溶接部切断）,鋼矢板Ⅳ型 H=0.5m	枚	1,437.000	1,437.000	1,409	0	2,024,733	
B3・・・・・鋼矢板頭部切断	引抜後,鋼矢板Ⅳ型 断面切断	枚	1,438.000	1,438.000	2,269	0	3,262,822	
B3・・・・・鋼矢板用止水材塗布	無溶剤型（両爪）	m	5,598.000	5,598.000	1,724	0	9,650,952	
B3・・・・・鋼矢板用止水材除去	Ⅳ型,無溶剤型（両爪）	m	5,406.000	5,406.000	561	0	3,032,766	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鋼矢板用止水材除去	Ⅲ型,無溶剤型(両爪)	m	192.000	192.000	440	0	84,480	
B3・・・・鋼矢板構造物取付部端部処理 (4号制水門)	設置・撤去	箇所	1.000	1.000	714,101	0	714,101	
B3・・・・底版コンクリートコンクリート取壊し	水中作業,無筋コンクリート (t=10cm)	m ²	2.400	2.400	106,072	0	254,573	
B3・・・・殻運搬・処理	コンクリート殻(無筋)	m ³	0.200	0.200	3,505	0	701	
B3・・・・底版コンクリート復旧	18N-8-20,BB	m ³	0.200	0.200	24,765	0	4,953	
B2・・・・排水処理工(降雨時排水)		式	1.000				672,000	
B3・・・・排水ポンプ(仮設)	φ100, No. 42+20.00付近	箇所	1.000	1.000	154,947	0	154,947	
B3・・・・排水ポンプ(仮設)	φ100, No. 46+32.80付近	箇所	1.000	1.000	517,129	0	517,129	
B2・・・・安全費		式	1.000				52,000	
B3・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	4.000	4.000	12,985	0	51,940	
B1・・・・仮設工		式	1.000				14,179,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				12,510,000	
B3・・・・工事用道路		式	1.000			0	5,312,107	
B3・・・・工事用道路		式	1.000			0	233,816	
B3・・・・工事用道路		式	1.000			0	717,036	
B3・・・・工事用道路		式	1.000			0	383,558	
B3・・・・工事用道路		式	1.000			0	33,465	
B3・・・・工事用道路		式	1.000			0	31,075	
B3・・・・工事用道路		式	1.000			0	43,027	
B3・・・・工事用道路		式	1.000			0	4,619,084	
B3・・・・敷鉄板(水路内敷鉄板)	t=22mm,左岸施工時～右岸施工時	式	1.000			0	997,607	
B3・・・・敷鉄板(板路)	t=22mm,左岸施工時～右岸施工時	式	1.000			0	138,872	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				17,000	
B3・・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	11,957	
B3・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類(遮水シート)	式	1.000			0	971	
B3・・・・タイロッド控え杭用土工	砂質土	式	1.000			0	599	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・タイロッド控え杭用土工	砂質土	式	1.000			0	3,957	
B2・・・排水処理工		式	1.000				618,000	
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	108,788	
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	108,788	
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	87,273	
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	130,866	
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	182,522	
B2・・・電気設備工		式	1.000				1,034,000	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	162,085	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	162,800	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	161,395	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	162,183	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	160,159	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	118,003	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	53,680	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	53,789	
・・間接工事費		式	1.000				134,902,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				63,159,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,736,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,736,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,736,000	
B3・・・中和処理施設	炭酸ガス, 左岸施工時	式	1.000			0	710,586	
B3・・・中和処理施設	炭酸ガス, 右岸施工時	式	1.000			0	510,433	
B3・・・用水対策	φ50, No. 46+23.20	式	1.000			0	514,631	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				17,740,000	
・・・運搬費		式	1.000				42,166,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				42,166,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				42,166,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	2,342,815	
B3・・・重建設機械輸送	コンクリートポンプ車	式	1.000			0	529,287	
B3・・・台船・曳航船 組立・積装・輸送		式	1.000			0	1,516,578	
B3・・・台船・曳航船 解体・解除・輸送		式	1.000			0	1,470,162	
B3・・・台船・曳航船 組立・積装・輸送		式	1.000			0	1,297,318	
B3・・・台船・曳航船 解体・解除・輸送		式	1.000			0	1,247,889	
B3・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	4,467,336	
B3・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	4,467,336	
B3・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	13,298,115	
B3・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	10,298,487	
B3・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	394,696	
B3・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	394,696	
B3・・・仮設材輸送費	有価物	式	1.000			0	406,850	
B3・・・仮設材輸送費	貸与品	式	1.000			0	19,781	
B3・・・仮設材輸送費	貸与品	式	1.000			0	10,772	
B3・・・仮設材輸送費	貸与品	式	1.000			0	2,043	
B3・・・仮設材輸送費	貸与品	式	1.000			0	2,043	
・・・準備費		式	1.000				192,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				192,000	
B2・・・準備費		式	1.000				192,000	
B3・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	6.000	6.000	4,979	0	29,874	
B3・・・草類運搬・処理	草類（水草）	m3	15.000	15.000	9,308	0	139,620	
B3・・・ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	8.200	8.200	2,702	0	22,156	
・・・役務費		式	1.000				62,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				62,000	
B2・・・・役務費		式	1.000				62,000	
B3・・・・・・電気基本料金		式	1.000			0	62,143	
・・・技術管理費		式	1.000				13,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				13,000	
B2・・・・技術管理費		式	1.000				13,000	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	2.000	2.000	6,686	0	13,372	
・・・現場環境改善費		式	1.000				1,250,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,250,000	
・・・現場管理費		式	1.000				71,743,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				71,743,000	
・一般管理費等		式	1.000				53,126,000	
・一括計上価格		式	1.000				16,406,000	
B1・・・一括計上価格		式	1.000				16,406,000	
B2・・・・一括計上価格		式	1.000				16,406,000	
B3・・・・・・不足分弁償金（中古）	普通鋼矢板Ⅳ型	ton	87.570	87.570	164,853	0	14,436,177	
B3・・・・・・水位監視システム		式	1.000			0	1,144,720	
B3・・・・・・水位監視システム	設置・運用・撤去	式	1.000			0	825,152	